

招标控制价

招 标 人： 江苏索普新材料科技有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏初始建设项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年05月18日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 11289095.66

(大写): 壹仟壹佰贰拾捌万玖仟零玖拾伍元陆角陆分

招 标 人: 江苏索普新材料科技有
限公司
(单位盖章)造价咨询人: 江苏初始建设项目管理
有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 李剑锋

(签字或盖章)

编 制 人: 戴志敏

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 吴凝

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月18日

复核时间: 2026年05月18日

污水处理装置整合提升项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 11289095.66

(大写): 壹仟壹佰贰拾捌万玖仟零玖拾伍元陆角陆分

招 标 人:



造 价 咨 询 人:



法定 代表 人
或 其 授 权 人:



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2026年05月18日

复 核 时 间:

2026年05月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：污水处理装置整合提升项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程	9606559.75		258985.56	316917.24
2	钢结构工程	921734.29		26582.84	30407.7
3	安装工程	760801.62		10600.14	19143.29
	合计	11289095.66		296168.54	366468.23

单项工程招标控制价表

工程名称：污水处理装置整合提升项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	456总图-室外地坪	203555.77		5870.56	6715.24
2	457有机废水调节事故池-土建	1793871.66		48579.54	59179.24
3	458无机废水调节事故池-土建	2140791.3		57556.27	70624
4	459生化组合池-土建	3548887.79		95224.17	117076.63
5	460辅助用房-土建	1463361.59		39170.16	48275.82
6	462地下集水池-土建	260776.29		6951.96	8602.92
7	463臭气处理区设备基础-土建	195315.35		5632.9	6443.39
8	457有机废水调节事故池-钢结构	169536.06		4889.42	5592.94
9	458-无机废水调节事故池钢结构	162701.65		4692.32	5367.47
10	459生化组合池-钢结构	245807.8		7089.1	8109.11
11	460辅助用房-钢结构	186568.72		5380.65	6154.84
12	462地下集水池-钢结构	3728.51		107.53	123
13	463臭气处理区设备基础-钢结构	153391.55		4423.82	5060.34
14	辅助用房-安装	135182.35		2014.24	3401.46
15	生化池-安装	29904.41		445.58	752.46
16	无机废水调节事故池-安装	20677.57		308.1	520.29
17	有机废水调节事故池-安装	19876.27		296.16	500.13
18	总图-安装	555161.02		7536.06	13968.95
	合计	11289095.66		296168.54	366468.23

单位工程招标控制价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	168293.27	
1.1	人工费	47885.3	
1.2	材料费	91229.46	
1.3	施工机具使用费	7963.94	
1.4	企业管理费	14538.42	
1.5	利润	6676.15	
2	措施项目费	11739.9	
2.1	单价措施项目费	3863.71	
2.2	总价措施项目费	7876.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5870.56	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6715.24	
5	税金	16807.36	
6	工程造价	203555.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20（非泵送） 2、厚度：80mm 3、嵌缝材料：防水胶泥 4、施工缝处暂未考虑钢筋（图纸未说明）	m ²	3388.91	49.66	168293.27		
		分部分项合计					168293.27		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3863.71	3863.71		
		单价措施合计					3863.71		
合计								172156.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5870.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5336.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	533.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1721.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	86.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	197.98			
合计					7876.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6715.24		6715.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180033.17	3.2	5761.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180033.17	0.53	954.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180033.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	186748.41	9	16807.36
合计					23522.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：456总图-室外地坪(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	967781.74	
1.1	人工费	164188.48	
1.2	材料费	658428.87	
1.3	施工机具使用费	59971.77	
1.4	企业管理费	58287.04	
1.5	利润	26905.58	
2	措施项目费	522014.67	
2.1	单价措施项目费	456838.31	
2.2	总价措施项目费	65176.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	48579.54	
3	其他项目费	96778.17	
3.1	其中:暂列金额	96778.17	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	59179.24	
5	税金	148117.84	
6	工程造价	1793871.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m ²	462	1.05	485.1	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.65m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	996.25	24.82	24726.93	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	28.86	25.58	738.24	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	169.13	50.2	8490.33	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	855.98	23.84	20406.56	
		分部小计					54847.16	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石（暂按10cm） 2、部位：混凝土垫层底部	m ³	49.17	243.83	11989.12	
7	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂 2、部位：钢梯底部沟槽	m ³	1.92	224.87	431.75	
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m ³	74.52	414.92	30919.84	
9	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：150mm 4、部位：设备基础	m ³	6.93	408.05	2827.79	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m ³	0.19	501.32	95.25	
11	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m ³	4.33	417.67	1808.51	
12	010501006002	设备基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m ³	0.4	1762.75	705.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m3	6.53	555.64	3628.33	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m3	0.82	512.03	419.86	
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：围堰	m3	8.89	512.03	4551.95	
16	070101001001	池底板(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m3	243.07	536.38	130377.89	
17	070101002001	池壁(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m3	274.34	550.52	151029.66	
18	070101003001	池顶板(水池)	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m3	119.43	544.28	65003.36	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m2	5.4	110	594	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12以内 2、层高：3.6m内	t	3.28	5592.57	18343.63	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12以内 2、层高：8m内	t	6.399	5656.42	36195.43	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25以内 2、层高：3.6m内	t	38.597	4627.64	178613.02	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25以内 2、层高：8m内	t	24.586	4665.42	114704.02	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹套筒 Φ25以内	个	868	11.39	9886.52	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	928	7.83	7266.24	
26	010516001001	螺栓孔预埋	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300/100*100*200	个	32	42.81	1369.92	
		分部小计					770761.19	
		屋面及防水工程						
27	010904001001	地面卷材防水	1、现浇混凝土底板(另计) 2、预铺1.5厚高分子反粘胶膜防水卷材层 3、150厚C20混凝土垫层(另计) 4、碎石找平层，最薄处100厚(另计) 5、原土碾压(另计)	m2	480.39	43	20656.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	010903004001	墙面变形缝	1、材料：止水钢板(Q235B)-400*3 2、部位：池壁	m	209.8	84.44	17715.51		
29	010904004001	楼(地)面变形缝	1、材料：沥青胶泥嵌缝 2、部位：设备基础与地面之间空隙10	m	29.6	18.86	558.26		
		分部小计					38930.54		
		保温、隔热、防腐工程							
30	011002001001	防腐混凝土面层	1、防腐部位：池内 2、材料名称：涤纶纤维布玻璃钢防腐 3、厚度：3mm	m2	1190.39	60	71423.4		
31	011002001002	防腐混凝土面层	1、防腐部位：顶板底面 2、材料名称：环氧树脂基酯玻璃鳞片涂层 3、厚度：380um	m2	443.56	60	26613.6		
32	011002001003	防腐混凝土面层	1、防腐部位：围堰区域内地面、泵基础、集水坑及围堰需做防腐处理 2、材料名称：聚氨酯玻璃鳞片涂料 3、厚度：500um	m2	80.09	65	5205.85		
		分部小计					103242.85		
		分部分项合计					967781.74		
1	011701006002	满堂脚手架	1、部位：一层 2、搭设高度：8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	420	8.99	3775.8		
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙 2、地下室建筑面积：420m2 3、建筑物檐口高度、层数：4.8m	项	1	99846.29	99846.29		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	24488.51	24488.51		
4	011706002001	排水、降水	1、明排	m2	552	24.07	13286.64		
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20(掺防腐阻锈剂) 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m2	81.45	99.28	8086.36		
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m2	0.48	72.65	34.87		
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m2	15.16	73.27	1110.77		
8	011702001004	基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m2	0.4	667.77	267.11		
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8(掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂)	m2	87.05	126.9	11046.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m2	80.89	77.46	6265.74		
11	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	88.02	162.04	14262.76		
12	01B002	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	43.48	163.22	7096.81		
13	01B003	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	1975.25	87.96	173742.99		
14	01B004	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）	m2	856.31	106.14	90888.74		
15	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m2	5.4	234.88	1268.35		
16	01B005	补充清单	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300/100*100*200	个	32	42.81	1369.92		
		单价措施合计					456838.31		
合计								1424620.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			48579.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	44163.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4416.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14246.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	712.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1638.31			
合计					65176.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	96778.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	96778.17		

暂列金额明细表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		96778.17	
	合计		96778.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	59179.24		59179.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586574.58	3.2	50770.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586574.58	0.53	8408.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586574.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1645753.82	9	148117.84
合计					207297.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：457有机废水调节事故池-土建(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1283177.87	
1.1	人工费	229836.13	
1.2	材料费	863497.81	
1.3	施工机具使用费	74268.54	
1.4	企业管理费	79070.56	
1.5	利润	36504.83	
2	措施项目费	481909.06	
2.1	单价措施项目费	404689.14	
2.2	总价措施项目费	77219.92	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	57556.27	
3	其他项目费	128317.79	
3.1	其中:暂列金额	128317.79	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	70624	
5	税金	176762.58	
6	工程造价	2140791.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m ²	588	1.05	617.4	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.65m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	1243.45	24.82	30862.43	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	85.93	25.56	2196.37	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	749.41	50.2	37620.38	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	579.97	23.84	13826.48	
		分部小计					85123.06	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石（暂按10cm） 2、部位：混凝土垫层底部	m ³	62.18	243.83	15161.35	
7	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂 2、部位：钢梯底部沟槽	m ³	1.92	224.87	431.75	
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m ³	94.43	414.92	39180.9	
9	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：150mm 4、部位：设备基础	m ³	16.26	408.05	6634.89	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m ³	0.19	501.32	95.25	
11	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m ³	7.44	417.67	3107.46	
12	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、围堰墙	m ³	5.01	453.88	2273.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501006002	设备基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m ³	0.45	1762.75	793.24	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	4.58	555.64	2544.83	
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m ³	0.94	512.03	481.31	
16	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：围堰	m ³	25.53	512.03	13072.13	
17	070101001001	池底板(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	311.19	536.38	166916.09	
18	070101002001	池壁(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	318.51	550.52	175346.13	
19	070101003001	池顶板(水池)	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	147.53	544.28	80297.63	
20	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m ²	3	110	330	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ12以内 2、层高：3.6m内	t	3.391	5592.57	18964.4	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ12以内 2、层高：8m内	t	14.281	5656.42	80779.33	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ25以内 2、层高：3.6m内	t	48.57	4627.64	224764.47	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ25以内 2、层高：8m内	t	31.801	4665.42	148365.02	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹套筒 φ25以内	个	1182	11.39	13462.98	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	1084	7.83	8487.72	
27	010516001001	螺栓孔预埋	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300/100*100*200	个	40	42.81	1712.4	
		分部小计					1003203.22	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010904001001	地面卷材防水	1、现浇混凝土底板（另计） 2、预铺1.5厚高分子反粘胶膜防水卷材层 3、150厚C20混凝土垫层（另计） 4、碎石找平层，最薄处100厚（另计） 5、原土碾压（另计）	m2	616.15	43	26494.45	
29	010903004001	墙面变形缝	1、材料：止水钢板（Q235B）-400*3 2、部位：池壁	m	270.4	84.44	22832.58	
30	010904004001	楼（地）面变形缝	1、材料：沥青胶泥嵌缝 2、部位：设备基础与地面之间空隙10	m	34.6	18.86	652.56	
		分部小计					49979.59	
		保温、隔热、防腐工程						
31	011002001001	防腐混凝土面层	1、防腐部位：池内 2、材料名称：涤纶纤维布玻璃钢防腐 3、厚度：3mm	m2	1607.48	60	96448.8	
32	011002001002	防腐混凝土面层	1、防腐部位：顶板底面 2、材料名称：环氧树脂基酯玻璃鳞片涂层 3、厚度：380um	m2	585.75	60	35145	
33	011002001003	防腐混凝土面层	1、防腐部位：围堰区域内地面、泵基础、集水坑及围堰需做防腐处理 2、材料名称：聚氨酯玻璃鳞片涂料 3、厚度：500um	m2	204.28	65	13278.2	
		分部小计					144872	
		分部分项合计					1283177.87	
1	011701006002	满堂脚手架	1、部位：一层 2、搭设高度：8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	540	8.99	4854.6	
2	011706002001	排水、降水	1、明排	m2	690	24.07	16608.3	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20（掺防腐阻锈剂） 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m2	110.69	99.29	10990.41	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m2	0.48	72.65	34.87	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m2	26.04	73.29	1908.47	
6	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、围堰墙	m2	37.68	77.33	2913.79	
7	011702001004	基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m2	0.45	667.77	300.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）	m ²	61.05	126.91	7747.86		
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m ²	220.5	69.86	15404.13		
10	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ²	119.99	162.04	19443.18		
11	01B002	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ²	49.48	163.22	8076.13		
12	01B003	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ²	2293.27	87.96	201716.03		
13	01B004	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）	m ²	1057.79	106.14	112273.83		
14	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m ²	3	234.88	704.64		
15	01B005	补充清单	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300/100*100*200	个	40	42.81	1712.4		
		单价措施合计					404689.14		
合计								1687867.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			57556.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	52323.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5232.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	16878.67			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	843.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1941.05			
合计					77219.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	128317.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	128317.79		

暂列金额明细表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		128317.79	
	合计		128317.79	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	70624		70624
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1893404.72	3.2	60588.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1893404.72	0.53	10035.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1893404.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1964028.72	9	176762.58
合计					247386.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：458无机废水调节事故池-土建(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2185292.78	
1.1	人工费	382571.03	
1.2	材料费	1484172.68	
1.3	施工机具使用费	125469.86	
1.4	企业管理费	132112.1	
1.5	利润	60967.11	
2	措施项目费	734961.67	
2.1	单价措施项目费	607204.9	
2.2	总价措施项目费	127756.77	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	95224.17	
3	其他项目费	218529.28	
3.1	其中:暂列金额	218529.28	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	117076.63	
5	税金	293027.43	
6	工程造价	3548887.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m ²	554.4	1.05	582.12	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	2303.78	24.34	56074.01	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	19.17	25.59	490.56	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	517.55	50.2	25981.01	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	1480.68	24.62	36454.34	
		分部小计					119582.04	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石（暂按10cm） 2、部位：混凝土垫层底部	m ³	69.47	243.83	16938.87	
7	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：粗砂 2、部位：钢梯底部沟槽	m ³	1.05	224.87	236.11	
8	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：C20素混凝土填充 2、部位：1-1剖、2-2剖、C-C剖、D-D剖、E-E剖	m ³	220.52	414.7	91449.64	
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m ³	104.21	414.7	43215.89	
10	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm 4、部位：设备基础	m ³	20.07	407.83	8185.15	
11	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m ³	0.24	501.32	120.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m ³	16.81	417.45	7017.33	
13	010501006002	设备基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m ³	0.58	1762.75	1022.4	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	3.84	555.43	2132.85	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	2.59	542.42	1404.87	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部、围堰周边	m ³	2.79	512.03	1428.56	
17	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围堰1、2、泵区地面	m ³	17.93	422.56	7576.5	
18	070101001001	池底板(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	405.1	536.16	217198.42	
19	070101002001	池壁(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	339.83	550.3	187008.45	
20	070101002002	池壁(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、h=12.8m(高支模支撑另计)	m ³	292.91	550.3	161188.37	
21	070101003001	池顶板(水池)	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	113.94	528.4	60205.9	
22	070101003002	池顶板(水池)	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8 3、h=12.8m(高支模支撑另计)	m ³	24.13	528.4	12750.29	
23	010508001001	后浇带(底板)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45P8	m ³	7.1	577.04	4096.98	
24	010508001002	后浇带(顶板)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45P8	m ³	2.61	577.04	1506.07	
25	010508901001	垂直后浇带混凝土	1、混凝土强度等级：C45P8	m ³	5.97	648.55	3871.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507007001	其他构件	1、构件的类型：SC1, SC2, TB 2、混凝土强度等级：C40p8（同池体）	m3	8.29	629.3	5216.9	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	26.482	5656.42	149793.31	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25以内 2、层高：3.6m内	t	171.35	4665.42	799419.72	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹套筒 Φ25以内	个	1112	11.39	12665.68	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	3466	7.83	27138.78	
31	010516001001	螺栓孔预埋	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300	个	32	42.81	1369.92	
		分部小计					1824159.12	
		屋面及防水工程						
32	010904001001	底板卷材防水	1、现浇混凝土底板（另计） 2、预铺1.5厚高分子反粘胶膜防水卷材层	m2	625.7	43	26905.1	
33	010904004001	楼（地）面变形缝	1、材料：止水钢板（Q235B）-400*3 2、部位：施工缝、后浇带	m	258	84.44	21785.52	
		分部小计					48690.62	
		保温、隔热、防腐工程						
34	011002001001	防腐混凝土面层	1、防腐部位：池内、顶板底面 2、材料名称：环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂层 3、厚度：380um	m2	3071.22	60	184273.2	
35	011002001002	防腐混凝土面层	1、防腐部位：围堰区域内地面、泵基础、集水坑及围堰需做防腐处理 2、材料名称：聚氨酯玻璃鳞片涂料 3、厚度：500um	m2	132.12	65	8587.8	
		分部小计					192861	
		分部分项合计					2185292.78	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	411.12	29.97	12321.27	
2	011701006006	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：12.8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	69.84	43.64	3047.82	
3	011701006005	高支模，A-B轴	1、部位：1*3/A*B 2、脚手架材质：盘扣	m3	1405.44	30.98	43540.53	
4	011706002001	排水、降水	1、明排	m2	670	24.07	16126.9	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20（掺防腐阻锈剂） 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m2	124.28	99.28	12338.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：钢梯底部+0.1m	m2	0.6	73.41	44.05	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、设备基础	m2	58.84	73.28	4311.8	
8	011702001004	基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m2	0.58	662.67	384.35	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	51.19	126.9	6496.01	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	22.48	136.26	3063.12	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部、围堰周边	m2	23.24	69.86	1623.55	
12	011702001005	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围堰1、2、泵区地面	m2	9.32	61.29	571.22	
13	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	214.7	162.04	34789.99	
14	01B002	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、h=6.8m	m2	2446.78	87.96	215218.77	
15	01B003	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、h=12.8m（高支模支撑另计）	m2	2108.95	55.15	116308.59	
16	01B004	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	919.5	111.86	102855.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	01B005	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土 3、h=12.8m（高支模支撑另计）	m2	194.73	62.96	12260.2		
18	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	14.2	22.96	326.03		
19	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	20.98	111.88	2347.24		
20	01B006	补充清单	1、混凝土强度等级：C45P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）、采用补偿收缩混凝土	m2	48.95	89.28	4370.26		
21	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：SC1, SC2, TB 2、混凝土强度等级：C40p8（同池体）	m2	149.22	90.4	13489.49		
22	01B007	补充清单	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300	个	32	42.81	1369.92		
		单价措施合计					607204.9		
合计								2792497.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			95224.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	86567.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8656.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	27924.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1396.25			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3211.37			
合计					127756.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	218529.28		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	218529.28		

暂列金额明细表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		218529.28	
	合计		218529.28	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	117076.63		117076.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3138783.73	3.2	100441.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3138783.73	0.53	16635.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3138783.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3255860.36	9	293027.43
合计					410104.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：459生化组合池-土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	930201.54	
1.1	人工费	270881.33	
1.2	材料费	516941.77	
1.3	施工机具使用费	28594	
1.4	企业管理费	77857.96	
1.5	利润	35926.48	
2	措施项目费	271036.06	
2.1	单价措施项目费	218483.72	
2.2	总价措施项目费	52552.34	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	39170.16	
3	其他项目费	93020.15	
3.1	其中:暂列金额	93020.15	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	48275.82	
5	税金	120828.02	
6	工程造价	1463361.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度 ≤±300mm 的挖、填、运、找平	m ²	270	1.71	461.7	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	607.83	24.85	15104.58	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	198.46	24.82	4925.78	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	678.82	50.51	34287.2	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：运距投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	69.64	24.58	1711.75	
		分部小计					56491.01	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚1:2.5防水砂浆	m ³	21.3	502.92	10712.2	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚B07级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m ³	16.17	402.89	6514.73	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚B07级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m ³	46.87	402.89	18883.45	
		分部小计					36110.38	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	26.43	435.32	11505.51	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	63	419.43	26424.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.27	418.34	2622.99	
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.84	417.67	1186.18	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5M内 4、柱周长：1.6m内	m3	8.48	501.31	4251.11	
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5M内 4、柱周长：2.5m内	m3	15.67	501.31	7855.53	
15	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：8.2M内 4、柱周长：2.5m内	m3	6.8	501.31	3408.91	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.86	648.05	3149.52	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.43	423.77	605.99	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.95	512.03	6118.76	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.36	575.31	1357.73	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙高度5m内	m3	4	498.12	1992.48	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙高度9.1m内	m3	3.81	498.12	1897.84	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度5m内	m3	36.4	452.36	16465.9	
23	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度8.2m内	m3	38.67	452.36	17492.76	
24	010507007001	其他构件	1、构件规格：柱脚包裹砼 2、混凝土种类：C35细石混凝土	m3	0.37	295.48	109.33	
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、复式雨棚	m3	3.14	937.61	2944.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001001	散水	1、23J909-散2/1-19页 2、60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 3、150厚粒径10~40砾石灌M5砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 4、压实填土	m2	54.59	128.51	7015.36	
27	010507004001	地砖面层台阶	1、23J909-台8/1-9页 2、8~12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 3、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 4、界面剂1道3. 5、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%6.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 7、压实填土，	m2	15.06	285.9	4305.65	
28	010507001002	细石砼面层坡道	1、23J909-坡4/1-14页 2、50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2、80(或100)厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40碎石灌M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5、压实填土，	m2	28.2	166.99	4709.12	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	18.069	5268.44	95195.44	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	17.196	4430.32	76183.78	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.448	7547.81	3381.42	
32	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 ϕ 25以内	个	582	11.39	6628.98	
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、外墙满挂热镀锌钢丝网	m2	563.5	18.84	10616.34	
34	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、内墙不同材料基体交接处加钉镀锌钢丝网	m2	200.72	18.84	3781.56	
		分部小计					321206.38	
		门窗工程						
35	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：M1024、M1524 2、门框、扇材质：普通铝合金平开门，室内铝合金门窗为灰色单框单玻，6厚透明浮法玻璃 3、含五金配件等	m2	6	445.26	2671.56	
36	010802003001	钢质隔音门	1、17J610-1-G4-GM1024、 2、17J610-1-G4-GM1524 3、含五金配件等	m2	9.6	800	7680	
37	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1024 2、含五金配件等 3、甲级钢制防火门	m2	2.4	500	1200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1024、FM乙1524 2、含五金配件等 3、乙级钢制防火门	m2	6	480	2880	
39	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1024、FM丙1527 2、含五金配件等 3、丙级钢制防火门	m2	6.45	450	2902.5	
40	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：JLM3630 2、含五金配件等 3、卷帘门	m2	10.8	507.51	5481.11	
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1514 平开窗 2、框、扇材质：70系列断热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃(5mm+12A+5mm)透明 4、含五金件	m2	27.3	592.2	16167.06	
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1512 固定窗 2、框、扇材质：70系列断热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃(5mm+12A+5mm)透明 4、含五金件	m2	21.6	518.61	11201.98	
43	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1514 2、框、扇材质：70系列断热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃(5mm+12A+5mm)透明 4、内设防尘棉	m2	2.1	497.19	1044.1	
44	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC乙1514 2、乙级钢质防火窗	m2	4.2	600	2520	
45	010807005001	金属格栅窗	1、变配电间加装不锈钢防盗栅栏	m2	6.3	307.76	1938.89	
46	010807004001	金属纱窗	1、配电间窗加装防虫网或纱窗	m2	6.3	106.94	673.72	
		分部小计					56360.92	
		屋面及防水工程						
47	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚+3.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)，(涂膜在下，防水层遇墙上翻置完成面300) 2、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(电加热) 3、不上人屋面	m2	305.27	102.2	31198.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010901001001	不上人平屋面	1、50mm厚C30混凝土,内配焊接钢筋网片 Φ6@150单层双向,设置3mX3m分格缝,缝宽20mm,缝嵌防水油膏. 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3.0厚+3.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎I型),(涂膜在下,防水层遇墙上翻置完成面300)-另计 4、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(电加热)-另计 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、50厚B1级挤塑聚苯板保温层(50厚A级岩棉保温板) 8、钢筋混凝土屋面板,原浆表面抹平压光	m2	262.59	161.98	42534.33	
49	010902001002	屋面卷材防水	1、交接处泛水部位加铺一层卷材附加层,宽度不小于250	m2	23.71	45.99	1090.42	
50	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC管排水 PVC水落管Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC管排水 PVC水斗 Φ110	m	52	48.31	2512.12	
51	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、8厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位:外墙面	m2	587.19	68.34	40128.56	
52	010903002002	墙面涂膜防水	1、2厚聚合物水泥防水涂料 2、部位:内墙面	m2	714.25	28.93	20663.25	
53	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、8厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位:地面3	m2	146.52	43.16	6323.8	
		分部小计					144451.07	
		保温、隔热、防腐工程						
54	011001003001	保温隔热墙面	1、第二遍7厚抗裂砂浆 2、第一遍8厚抗裂砂浆(压入一层耐碱网格布) 3、30厚B1级挤塑聚苯板保温层(一层镀锌钢丝网,用塑料锚栓与基层墙体锚固)(30厚A级岩棉板防火隔离带) 4、满铺胶粘剂 5、部位:外墙面	m2	554.8	136.55	75757.94	
55	011001004001	保温柱、梁	1、第二遍7厚抗裂砂浆 2、第一遍8厚抗裂砂浆(压入一层耐碱网格布) 3、30厚300高A级岩棉板防火隔离带(一层镀锌钢丝网,用塑料锚栓与基层墙体锚固) 4、满铺胶粘剂 5、部位:外墙面楼层梁处	m2	8.7	136.75	1189.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011001003002	保温隔热墙面	1、窗侧保温 2、无机轻集料保温砂浆	m ²	44.4	49.75	2208.9	
		分部小计					79156.57	
		楼地面装饰工程						
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆面层),表面洒适量水泥粉抹压平整。 2、界面剂一道 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 5、部位:配电间、楼梯平台-地1	m ²	53.81	101.53	5463.33	
58	011104004001	防静电活动地板	1、300高架空防静电活动地板(陶瓷面层) 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂一道 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、界面剂一道 6、100厚C20混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 8、部位:机柜间-地2	m ²	47.16	387.96	18296.19	
59	011101005001	自流坪楼地面	1、0.2厚环氧面层涂料(两道) 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料(两道) 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向排水沟处找1%坡,强度达标后对表面打磨或喷砂处理 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 6、8厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 7、界面剂一道 8、150厚C25混凝土垫层,内配C6@200单向双层钢筋网片 9、150厚碎石夯入土中 10、部位:污泥脱水间、风机房-地3	m ²	141.9	477.93	67818.27	
60	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、部位:所有房间	m	117.9	9.28	1094.11	
		分部小计					92671.9	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011201001001	墙面一般抹灰	1、高级外墙涂料（另计） 2、硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子（另计） 3、第二遍7厚抗裂砂浆（另计） 4、第一遍8厚抗裂砂浆（压入一层耐碱网格布）（另计） 5、30厚B1级挤塑聚苯板保温层（一层镀锌钢丝网，用塑料锚栓与基层墙体锚固）（30厚A级岩棉板防火隔离带）（另计） 6、满铺胶粘剂（另计） 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 8、8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 9、6厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺5%防水剂） 10、12厚1:3聚合水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 11、界面剂1道 12、200厚蒸压砂加气混凝土砌块墙（另计） 13、部位：外墙面1	m2	445.4	44.82	19962.83	
62	011204003001	块料墙面	1、贴8~10厚外墙饰面砖，在砖贴面随贴随涂刷界面剂1道 2、面砖贴面涂5厚胶粘剂 3、第二遍7厚抗裂砂浆（另计） 4、第一遍8厚抗裂砂浆（压入一层耐碱网格布）（另计） 5、30厚B1级挤塑聚苯板保温层（一层镀锌钢丝网，用塑料锚栓与基层墙体锚固）（30厚A级岩棉板防火隔离带）（另计） 6、满铺胶粘剂（另计） 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 8、8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 9、6厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺5%防水剂） 10、12厚1:3聚合水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 11、界面剂1道 12、200厚蒸压砂加气混凝土砌块墙（另计） 13、部位：外墙面2	m2	118.1	168.29	19875.05	
63	011201001003	墙面一般抹灰	1、2厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3、9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底抹平 4、部位：内墙1（无机涂料面层有防水层）	m2	599.88	30.44	18260.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001004	墙面一般抹灰	1、15厚穿孔吸声复合板600x600,板背面点状抹粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条 板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定。 2、放水平线及垂直线,预留踢脚位置 3、2厚聚合物水泥防水涂料(另计) 4、墙体基层干燥、除油、除尘 5、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平 6、部位:内墙2(穿孔复合板吸声墙面有防水层)	m2	114.38	114.45	13090.79	
		分部小计					71189.02	
		天棚工程						
65	011302001001	吊顶天棚(矿棉板吊顶)	1、现浇混凝土板内预留C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距《1200。 2、%%C6钢筋吊杆,双向中距《1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。 3、U型主龙骨,间距《1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平。 4、T型次龙骨,间距300,用挂件与主龙骨连接。 5、9厚方块板材面层,与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定。 6、部位:风机房、机柜间、控制室吊顶后净高3.3米	m2	86	92.17	7926.62	
		分部小计					7926.62	
		油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001001	墙面喷刷涂料	1、高级外墙涂料 2、硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子 3、部位:外墙1	m2	667.68	28	18695.04	
67	011407001002	墙面喷刷涂料	1、环保抗菌油漆三遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位:内墙1	m2	656.35	29.68	19480.47	
68	011407002001	天棚喷刷涂料	1、现浇钢筋混凝土屋面板 2、2~3厚耐水腻子刮平 3、刷大白浆,大白浆为A级无机涂料 4、部位:配电间、污泥脱水间	m2	204.9	29.68	6081.43	
		分部小计					44256.94	
		其他装饰工程						
69	011503001003	挡鼠板	1、配电室	m	3.8	200	760	
70	011503001004	防火挡烟板	1、控制室门下加装防火挡烟板进行防火封堵	m	1	500	500	
71	030411001001	配管	1、材质:热镀锌钢管 2、规格:SC65 3、配置形式:预埋	m	11.4	73.86	842	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411001002	配管	1、材质：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：预埋	m	11.4	32.93	375.4	
		分部小计					2477.4	
		电缆沟						
73	010501001002	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	9.64	435.32	4196.48	
74	010507003001	电缆沟	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	22.08	500.51	11051.26	
		分部小计					15247.74	
		排水沟						
75	010507003002	排水沟	1、排水沟参24J306中3-9页 2、20厚DPM20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉压平 3、沟内涂380um厚玻璃鳞片涂料 4、最薄处20厚DP15预拌砂浆找坡 5、素水泥浆一道 6、150厚C20混凝土垫层 7、素土夯实 8、过路段为钢筋混凝土排水沟，侧壁底板为双层双向Φ10@200	m	37.7	70.44	2655.59	
		分部小计					2655.59	
		分部分项合计					930201.54	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：4.8m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	161.09	88.2	14208.14	
2	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：8.2m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	111.53	119.78	13359.06	
3	011701006003	满堂脚手架（浇捣）	1、部位：一层 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	462	7.17	3312.54	
4	011701006005	高支模	1、部位：4-6轴，8.2m 2、脚手架材质：盘扣	m3	770.8	30.98	23879.38	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	36.07	99.28	3581.03	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	119.07	74.65	8888.58	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.79	75.87	894.51	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	6.33	73.31	464.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5M内 4、柱周长：1.6m	m2	238.4	106.98	25504.03		
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：8M内 4、柱周长：2.5m	m2	54.4	126.91	6903.9		
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	53.95	106.37	5738.66		
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.62	62.12	908.19		
13	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	99.54	77.48	7712.36		
14	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	28.32	104.04	2946.41		
15	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙高度5m内	m2	54.52	76.27	4158.24		
16	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙高度8m内	m2	51.93	89.27	4635.79		
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度5m内	m2	293.75	94.98	27900.38		
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度8m内	m2	312.07	129.97	40559.74		
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件规格：柱脚包裹砗 2、混凝土种类：C35细石混凝土	m2	6.66	90.91	605.46		
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、复式雨棚	m2	32.13	112.57	3616.87		
21	011702026001	电缆沟、地沟	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8	m2	260.68	71.76	18706.4		
		单价措施合计					218483.72		
合计								1148685.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39170.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	35609.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3560.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	11486.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	574.34			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1320.99			
合计					52552.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	93020.15		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	93020.15		

暂列金额明细表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		93020.15	
	合计		93020.15	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48275.82		48275.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1294257.75	3.2	41416.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1294257.75	0.53	6859.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1294257.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1342533.57	9	120828.02
合计					169103.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：460辅助用房-土建(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	174446.51	
1.1	人工费	39424.34	
1.2	材料费	87459.64	
1.3	施工机具使用费	23606.83	
1.4	企业管理费	16389.66	
1.5	利润	7566.04	
2	措施项目费	38750.22	
2.1	单价措施项目费	29423.18	
2.2	总价措施项目费	9327.04	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6951.96	
3	其他项目费	17444.65	
3.1	其中:暂列金额	17444.65	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8602.92	
5	税金	21531.99	
6	工程造价	260776.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m ²	30	1.05	31.5	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	757.25	25.56	19355.31	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	551.67	50.2	27693.83	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	205.58	24.62	5061.38	
		分部小计					52142.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：1:1级配砂石 2、部位：基础超深 3、深度暂按500mm计算	m ³	34	248.56	8451.04	
6	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石(暂按10cm) 2、部位：混凝土垫层底部	m ³	4.2	243.83	1024.09	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m ³	7.36	414.92	3053.81	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m ³	0.22	512.03	112.65	
9	070101001001	池底板(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	25.02	536.38	13420.23	
10	070101002001	池壁(水池)	1、混凝土强度等级：C40P8 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m ³	28.07	550.52	15453.1	
11	070101003001	池顶板(水池)	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8	m ³	6.76	508.96	3440.57	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ12以内 2、层高：8m内	t	0.003	5656.42	16.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ12以内 2、层高：3.6m内	t	0.218	5592.57	1219.18	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ12以内 2、层高：8m内	t	0.777	5656.42	4395.04	
15	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ25以内 2、层高：3.6m内	t	4.952	4627.64	22916.07	
16	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ25以内 2、层高：8m内	t	5.831	4665.42	27204.06	
17	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直 螺纹套筒 φ25以内	个	48	11.39	546.72	
18	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电 渣压力焊	个	252	7.83	1973.16	
		分部小计					103226.69	
		屋面及防水工程						
19	010904001001	地面卷材防水	1、现浇混凝土底板（另 计） 2、预铺1.5厚高分子反粘 胶膜防水卷材层 3、150厚C20混凝土垫层 （另计） 4、碎石找平层，最薄处 100厚（另计） 5、原土碾压（另计）	m2	42	43	1806	
20	010903004001	墙面变形缝	1、材料：止水钢板 （Q235B）-400*3 2、部位：池壁	m	23.92	84.44	2019.8	
		分部小计					3825.8	
		保温、隔热、防腐工程						
21	011002001001	防腐混凝土面层	1、防腐部位：池内 2、材料名称：环氧乙 基酯玻璃鳞片涂层 3、厚度：360um	m2	229	60	13740	
22	011002001002	防腐混凝土面层	1、防腐部位：顶板底面 2、材料名称：环氧乙 基酯玻璃鳞片涂层 3、厚度：360um	m2	25.2	60	1512	
		分部小计					15252	
		分部分项合计					174446.51	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、部位：水池 3、搭设高度：4.3m 4、脚手架材质：盘扣	m2	23.58	23.87	562.85	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	26.6	7.17	190.72	
3	011706002001	排水、降水	1、明排	m2	68	24.07	1636.76	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商 品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C20（掺防腐阻锈剂） 3、厚度：150mm 4、部位：水池	m2	7.36	99.28	730.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：栏杆底部	m2	1.83	69.98	128.06		
6	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	4.75	161.99	769.45		
7	01B002	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	14.41	150.49	2168.56		
8	01B003	补充清单	1、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂） 2、混凝土种类：泵送商品混凝土	m2	202.1	87.96	17776.72		
9	01B004	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8（掺防腐阻锈剂及水泥基结晶防水剂）	m2	54.55	100.08	5459.36		
		单价措施合计					29423.18		
合计								203869.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6951.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6319.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	632			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2038.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	101.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	234.45			
合计					9327.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17444.65		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	17444.65		

暂列金额明细表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		17444.65	
	合计		17444.65	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8602.92		8602.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230641.38	3.2	7380.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230641.38	0.53	1222.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230641.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	239244.3	9	21531.99
合计					30134.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：462地下集水池-土建(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	131627.69	
1.1	人工费	19299.98	
1.2	材料费	94618.18	
1.3	施工机具使用费	7518.36	
1.4	企业管理费	6972.76	
1.5	利润	3218.41	
2	措施项目费	41117.31	
2.1	单价措施项目费	33559.97	
2.2	总价措施项目费	7557.34	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5632.9	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6443.39	
5	税金	16126.96	
6	工程造价	195315.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、建筑物场地厚度 ≤±300mm 的挖、填、运、找平	m ²	221.55	1.05	232.63	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	196.87	25.56	5032	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：考虑场内1公里短驳	m ³	9.38	23.93	224.46	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：考虑场内1公里短驳	m ³	139.33	50.2	6994.37	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m ³	66.92	24.62	1647.57	
		分部小计					14131.03	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm 4、部位：设备基础	m ³	7.4	414.92	3070.41	
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：150mm 4、部位：设备基础	m ³	8.75	408.05	3570.44	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	78.49	417.67	32782.92	
9	010501006002	设备基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m ³	1.18	1762.75	2080.05	
10	010501006003	设备基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：C40细石混凝土	m ³	0.05	598.82	29.94	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	3.23	501.31	1619.23	
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：围堰	m ³	7.16	512.03	3666.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ12以内 2、层高：3.6m内	t	1.789	5215.23	9330.05	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E φ25以内 2、层高：3.6m内	t	3.674	4398.84	16161.34	
15	010516001001	螺栓孔预埋	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300	个	32	42.81	1369.92	
		分部小计					73680.43	
		楼地面装饰工程						
16	011101003001	细石混凝土楼地面	1、20cm混凝土面层，配Φ10@200单层双向 2、10cm碎石垫层	m ²	114.68	144.91	16618.28	
		分部小计					16618.28	
		保温、隔热、防腐工程						
17	011002001003	防腐混凝土面层	1、防腐部位：围堰区域内地面、泵基础、集水坑及围堰需做防腐处理 2、材料名称：聚氨酯玻璃鳞片涂料 3、厚度：500um	m ²	418.43	65	27197.95	
		分部小计					27197.95	
		分部分项合计					131627.69	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：100mm 4、部位：设备基础	m ²	16.15	99.3	1603.7	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	274.72	73.29	20134.23	
3	011702001003	基础	1、部位：设备基础顶部及孔洞 2、灌浆材料及其强度等级：微膨胀水泥基灌浆料	m ²	1.23	667.77	821.36	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	43.06	126.9	5464.31	
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：围堰	m ²	59.64	69.86	4166.45	
6	01B001	补充清单	1、部位：设备基础顶部 2、规格：100*100*300	个	32	42.81	1369.92	
		单价措施合计					33559.97	
合计							165187.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5632.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5120.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	512.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1651.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	82.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	189.97			
合计					7557.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6443.39		6443.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172745	3.2	5527.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172745	0.53	915.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172745		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	179188.39	9	16126.96
合计					22570.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：463臭气处理区设备基础-土建(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	143384.88	
1.1	人工费	29904.29	
1.2	材料费	94388.59	
1.3	施工机具使用费	5598.42	
1.4	企业管理费	9235.17	
1.5	利润	4258.41	
2	措施项目费	6559.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6559.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4889.42	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5592.94	
5	税金	13998.39	
6	工程造价	169536.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B，详见图纸及规范	t	0.481	13678.3	6579.26	
2	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，钢平台，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	4.305	8763.38	37726.35	
3	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	0.88	9964.45	8768.72	
4	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：钢平台 2、涂料品种、刷涂遍数：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆2道，聚氨酯面漆3道，漆膜总厚度280um，详见图纸及规范。	m2	144	47.56	6848.64	
5	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢平台，详见图纸及规范。 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	144	52.63	7578.72	
6	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M20 2、材料规格：型高强度螺栓，详见图纸及规范。	套	16	10	160	
7	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255格栅板，详见图纸及规范。	m2	36.6	423.99	15518.03	
8	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	169	280	47320	
9	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：镀锌波纹板，详见图纸及规范。	t	0.321	8616.75	2765.98	
10	080701005001	管线预埋	1、名称：CS预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50计1个，DN65计2个，DN80计3个，DN100计4个，DN200计3个	站(组、处)	13	349.7	4546.1	
11	080701005002	管线预埋	1、名称：S304预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN100计3个	站(组、处)	3	413.72	1241.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	080701005003	管线预埋	1、名称：S316预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50计1个，DN80计1个，DN100计1个，DN125计1个，DN150计3个，DN200计1个	站(组、处)	8	541.49	4331.92		
		分部小计					143384.88		
		分部分项合计					143384.88		
		单价措施合计							
合计								143384.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4889.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4444.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	444.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1433.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	164.89			
合计					6559.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5592.94		5592.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	149944.73	3.2	4798.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	149944.73	0.53	794.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	149944.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	155537.67	9	13998.39
合计					19591.33

发给人提供材料和工程设备一览表

工程名称：457有机废水调节事故池-钢结构(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	137604.68	
1.1	人工费	26003.23	
1.2	材料费	95871.58	
1.3	施工机具使用费	4237.18	
1.4	企业管理费	7864.93	
1.5	利润	3627.76	
2	措施项目费	6295.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6295.42	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4692.32	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5367.47	
5	税金	13434.08	
6	工程造价	162701.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B，详见图纸及规范	t	0.729	13678.3	9971.48	
2	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，钢平台，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	1.975	8763.38	17307.68	
3	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	1.12	9964.45	11160.18	
4	011003003002	防腐涂料	1、涂刷部位：钢平台 2、涂料品种、涂刷遍数：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆2道，聚氨酯面漆3道，漆膜总厚度280um，详见图纸及规范。	m2	86	47.56	4090.16	
5	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢平台，详见图纸及规范。 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	86	52.63	4526.18	
6	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M20 2、材料规格：型高强度螺栓，详见图纸及规范。	套	8	10	80	
7	010606006003	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255格栅板，详见图纸及规范。	m2	20	423.99	8479.8	
8	010606009002	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	215	280	60200	
9	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：镀锌波纹板，详见图纸及规范。	t	0.441	8616.75	3799.99	
10	080701005001	管线预埋	1、名称：CS预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50计4个，DN65计1个，DN80计1个，DN100计9个，DN150计4个，DN200计0个，DN250计2个	站(组、处)	21	352.95	7411.95	
11	080701005002	管线预埋	1、名称：S304预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN100计6个	站(组、处)	6	413.72	2482.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	080701005003	管线预埋	1、名称：S316预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50计1个，DN65计2个，DN80计1个，DN125计1个，DN150计8个，DN300计1个	站(组、处)	14	578.21	8094.94		
		分部小计					137604.68		
		分部分项合计					137604.68		
		单价措施合计							
合计								137604.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001002	安全文明施工费			4692.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4265.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	426.57			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1376.05			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.8			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	158.25			
合计					6295.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5367.47		5367.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	143900.1	3.2	4604.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	143900.1	0.53	762.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	143900.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	149267.57	9	13434.08
合计					18801.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：458-无机废水调节事故池钢结构(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	207891.58	
1.1	人工费	35686.01	
1.2	材料费	151088.34	
1.3	施工机具使用费	5474.16	
1.4	企业管理费	10705.41	
1.5	利润	4937.66	
2	措施项目费	9511.05	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9511.05	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7089.1	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8109.11	
5	税金	20296.06	
6	工程造价	245807.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B，详见图纸及规范	t	0.589	13678.3	8056.52	
2	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，钢平台，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	1.83	8763.38	16036.99	
3	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	1.84	9964.45	18334.59	
4	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：钢平台 2、涂料品种、涂刷遍数：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆2道，聚氨酯面漆3道，漆膜总厚度280um，详见图纸及规范。	m2	102	47.56	4851.12	
5	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢平台，详见图纸及规范。 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	102	52.63	5368.26	
6	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M20 2、材料规格：型高强度螺栓，详见图纸及规范。	套	8	10	80	
7	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255格栅板，详见图纸及规范。	m2	12	423.99	5087.88	
8	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	316	280	88480	
9	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：成品拱形玻璃钢盖板，水平投影面积，详见图纸及规范。	m2	24	380.14	9123.36	
10	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：镀锌波纹板，详见图纸及规范。	t	0.69	8616.75	5945.56	
11	080701005001	管线预埋	1、名称：CS预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50计2个，DN65计2个，DN80计2个，DN100计7个，DN150计4个，DN250计3个	站(组、处)	20	375.18	7503.6	
12	080701005002	管线预埋	1、名称：S304预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN40计2个，DN65计2个，DN100计2个	站(组、处)	6	370.74	2224.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	080701005003	管线预埋	1、名称：S316预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN25计16个，DN50计2个，DN65计1个，DN80计13个，DN100计0个，DN150计12个，DN200计2个，DN300计2个，DN500计2个，DN700计2个	站(组、处)	52	634.58	32998.16		
14	080701005004	管线预埋	1、名称：S316预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN80	米	10.5	319.42	3353.91		
15	080701005005	管线预埋	1、名称：S316预埋管，详见图纸及规范。 2、规格：DN50	米	1.4	319.42	447.19		
		分部小计					207891.58		
		分部分项合计					207891.58		
		单价措施合计							
合计								207891.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7089.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6444.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	644.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2078.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	103.95			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	239.08			
合计					9511.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8109.11		8109.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	217402.63	3.2	6956.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	217402.63	0.53	1152.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	217402.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	225511.74	9	20296.06
合计					28405.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：459生化组合池-钢结构(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	148014.52	
1.1	人工费	40326.69	
1.2	材料费	81491.8	
1.3	施工机具使用费	7875.81	
1.4	企业管理费	12539.04	
1.5	利润	5781.18	
2	措施项目费	16994.6	
2.1	单价措施项目费	9775.69	
2.2	总价措施项目费	7218.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5380.65	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6154.84	
5	税金	15404.76	
6	工程造价	186568.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B，详见图纸及规范	t	0.607	13678.3	8302.73	
2	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q355B，钢平台，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	6.132	9005.61	55222.4	
3	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	1.36	9964.45	13551.65	
4	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：钢平台 2、涂料品种、刷涂遍数：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆2道，聚氨酯面漆3道，漆膜总厚度280um，详见图纸及规范。	m2	209	47.56	9940.04	
5	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢平台，详见图纸及规范。 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	209	52.63	10999.67	
6	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M20 2、材料规格：型高强度螺栓，详见图纸及规范。	套	44	10	440	
7	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255格栅板，详见图纸及规范。	m2	35.26	423.99	14949.89	
8	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	50	280	14000	
9	040402016001	沟道盖板	1、材质：排水沟镀锌钢格栅盖板，详见图纸及规范	m	40	131.64	5265.6	
10	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：电缆沟盖板，详见图纸及规范	t	1.767	8682.82	15342.54	
		分部小计					148014.52	
		分部分项合计					148014.52	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：轮胎式起重机25t以内	台次	1	9775.69	9775.69	
		单价措施合计					9775.69	
合计							157790.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001002	安全文明施工费			5380.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4891.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	489.15			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1577.9			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	78.9			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	181.46			
合计					7218.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6154.84		6154.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165009.12	3.2	5280.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165009.12	0.53	874.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	165009.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	171163.96	9	15404.76
合计					21559.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：460辅助用房-钢结构(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3153.38	
1.1	人工费	201.82	
1.2	材料费	2825.37	
1.3	施工机具使用费	35.87	
1.4	企业管理费	61.8	
1.5	利润	28.52	
2	措施项目费	144.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	144.27	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	107.53	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	123	
5	税金	307.86	
6	工程造价	3728.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	8	280	2240		
2	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：镀锌波纹板，详见图纸及规范。	t	0.106	8616.75	913.38		
		分部分项合计					3153.38		
		单价措施合计							
合计							3153.38		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001002	安全文明施工费			107.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	97.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9.78			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	31.53			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1.58			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3.63			
合计					144.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	123		123
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297.65	3.2	105.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297.65	0.53	17.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3297.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3420.65	9	307.86
合计					430.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：462地下集水池-钢结构(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	119954.97	
1.1	人工费	35667.68	
1.2	材料费	60255.44	
1.3	施工机具使用费	7590.42	
1.4	企业管理费	11253.74	
1.5	利润	5187.69	
2	措施项目费	15710.88	
2.1	单价措施项目费	9775.69	
2.2	总价措施项目费	5935.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4423.82	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5060.34	
5	税金	12665.36	
6	工程造价	153391.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B，详见图纸及规范	t	0.338	13678.3	4623.27	
2	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，钢平台，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	7.401	8763.38	64857.78	
3	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装，详见图纸及规范。	t	0.78	9964.45	7772.27	
4	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：钢平台 2、涂料品种、涂刷遍数：环氧富锌底漆2道，环氧云铁中间漆2道，聚氨酯面漆3道，漆膜总厚度280um，详见图纸及规范。	m2	224	47.56	10653.44	
5	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢平台，详见图纸及规范。 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	224	52.63	11789.12	
6	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255格栅板，详见图纸及规范。	m2	10.8	423.99	4579.09	
7	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：楼梯、平台栏杆，详见图纸及规范。	m	56	280	15680	
		分部小计					119954.97	
		分部分项合计					119954.97	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：轮胎式起重机25t以内	台次	1	9775.69	9775.69	
		单价措施合计					9775.69	
合计							129730.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4423.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4021.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	402.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1297.31			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	64.87			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	149.19			
合计					5935.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5060.34		5060.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135665.85	3.2	4341.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135665.85	0.53	719.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135665.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	140726.19	9	12665.36
合计					17725.7

发\\包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：463臭气处理区设备基础-钢结构(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	116564.15	
1.1	人工费	25671.48	
1.2	材料费	75942.47	
1.3	施工机具使用费	1086.39	
1.4	企业管理费	10272.27	
1.5	利润	3591.54	
2	措施项目费	4054.89	
2.1	单价措施项目费	1227.88	
2.2	总价措施项目费	2827.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2014.24	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3401.46	
5	税金	11161.85	
6	工程造价	135182.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4AL1 3、端子板外部接线材质、规格：2.5/4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5米	台	1	3535.04	3535.04	
2	030404017006	配电箱	1、名称：室外照明配电箱 2、型号：4AL2 3、端子板外部接线材质、规格：4mm ² 4、安装方式：底边距地1.2米	台	1	3920.87	3920.87	
3	030404017007	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ZALE 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：底边距地1.5米	台	1	7008.85	7008.85	
4	030404017008	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：4ALE 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：底边距地1.5米	台	1	3003.74	3003.74	
5	030404017009	配电箱	1、名称：动力照明配电箱 2、型号：4AM1 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：底边距地1.5米	台	1	4837.24	4837.24	
6	030404016002	卷帘门配电箱	1、名称：卷帘门控制箱 2、规格：设备配套	台	1	304.98	304.98	
7	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	329.55	19.52	6432.82	
8	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	97.78	19.52	1908.67	
9	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH BV-2.5	m	321.8	3.76	1209.97	
10	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-2.5	m	377.44	3.76	1419.17	
11	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-4	m	188.85	4.54	857.38	
12	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS-2×2.5	m	125.35	9.48	1188.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-5×2.5	m	43.59	15.12	659.08	
14	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZR-YJV-5×2.5	个	6	21.1	126.6	
15	030404031002	小电器	1、名称：电机启动器 2、型号：QC36-10T 380V 16A	个 (套、)	2	89.24	178.48	
16	030404034005	照明开关	1、名称：单联防水开关 2、规格：220V 10A 户外防水型	个	8	25.24	201.92	
17	030404034006	照明开关	1、名称：双联开关 2、规格：220V 10A	个	4	25.24	100.96	
18	030404034007	照明开关	1、名称：三联开关 2、规格：220V 10A	个	2	28.59	57.18	
19	030404035001	插座	1、名称：二、三极插座 2、规格：250V 10A	个	12	25.89	310.68	
20	030404035003	插座	1、名称：普通插座 2、规格：二、三极插座 250V 10A	个	12	25.89	310.68	
21	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：二三极插座带 开关 250V 20A	个	4	25.89	103.56	
22	030412005004	荧光灯	1、名称：带蓄电池单管 LED 灯 2、规格：1x22W LED光源 备用时间180min 3、安装形式：吊装	套	6	121.85	731.1	
23	030412005005	荧光灯	1、名称：带蓄电池单管 LED 灯 2、规格：2x18W LED光源 备用时间180min 3、安装形式：吊装	套	4	160.24	640.96	
24	030412005006	荧光灯	1、名称：带蓄电池双管 LED 灯 2、规格：2x22W LED光源 备用时间180min 3、安装形式：吊装	套	9	164.71	1482.39	
25	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED 光源 12W	套	8	83.51	668.08	
26	030412002004	工厂灯	1、名称：工厂弯灯 2、规格：LED 光源 70W 3、安装形式：距地 3.5m壁装	套	5	431.74	2158.7	
27	030412002003	工厂灯	1、名称：工厂灯 2、规格：广照型 LED光 源 70W 防腐等级F1 3、安装形式：管吊安装	套	4	476.93	1907.72	
28	030412004001	装饰灯	1、名称：应急照明灯 (A型)-壁装型 2、型号：A型 LED光源 DC36V 10W 应急时间 ≥40min 3、安装形式：距地 2.5m安装	套	13	109.7	1426.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412004006	装饰灯	1、名称：户外应急照明灯(A型)-壁装型 2、型号：A型 LED光源 DC36V 10W IP67 应急时间≥40min 3、安装形式：距地2.5m安装	套	7	109.7	767.9	
30	030412004007	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 LED光源 DC36V 3W 应急时间≥40min 3、安装形式：门框上0.1m安装	套	6	109.7	658.2	
31	030412004009	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(大型) 2、型号：A型 LED光源 DC36V 3W 应急时间≥40min 3、安装形式：门框上0.1m安装	套	2	109.7	219.4	
32	030412004010	装饰灯	1、名称：大型疏散标志灯(右向) 2、型号：A型 LED光源 DC36V 3W 应急时间≥40min 3、安装形式：距地2.5m安装	套	1	109.7	109.7	
33	030414002001	送配电装置系统		系统	1	886.31	886.31	
34	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用建筑物基础结构钢筋网	m	153.14	8.72	1335.38	
35	030409002001	接地母线	1、名称：热浸镀锌扁钢 2、规格：40*4	m	188.39	27.18	5120.44	
36	030409005002	避雷网	1、名称：屋顶接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10	m	98.16	41.58	4081.49	
37	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：柱内主钢筋(2根直径不小于φ16mm)作为防雷引下线	m	105	23.27	2443.35	
38	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	1	324.67	324.67	
39	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱	台(块)	1	38.94	38.94	
40	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地板 2、规格：100×100×6mm	台(块)	6	13.44	80.64	
41	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	4	49.33	197.32	
42	030414011001	接地装置		系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					63916.14	
		消防工程						
43	030411005001	接线箱	1、名称：消防端子接线箱 2、安装形式：距地2.0m挂墙明装	个	1	299.9	299.9	
44	030904008003	模块箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：距地1.5m挂墙明装	台	1	299.9	299.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	192.34	19.52	3754.48	
46	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	27.6	30.64	845.66	
47	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-RVV- 2×1.5mm ²	m	192.34	5.03	967.47	
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块	个 (台)	1	229.39	229.39	
49	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：总线隔离器	个 (台)	2	229.39	458.78	
50	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：广播模块	个 (台)	1	229.39	229.39	
51	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块	个 (台)	5	373.51	1867.55	
52	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：消防电话模块	个 (台)	1	229.39	229.39	
53	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：距地 1.5m挂墙明装	个 (部)	3	159.54	478.62	
54	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火灾电话插孔 2、安装方式：距地 1.3m挂墙明装	个 (部)	1	159.54	159.54	
55	030904005001	火灾声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：距地2.5m挂墙明装	个	5	223.91	1119.55	
56	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播扬声器 2、安装方式：距地 2.5m挂墙明装	个	5	83.32	416.6	
57	030404034004	照明开关	1、名称：门磁开关	个	7	160.14	1120.98	
58	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器	个	6	112.38	674.28	
59	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警装置 2、安装方式：距地 1.3m挂墙明装	个	6	160.77	964.62	
60	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点位以内	系统	1	3713.31	3713.31	
		分部小计					17829.41	
		给排水、燃气工程						
61	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求	m	4.63	51.98	240.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031001006001	塑料管	1、介质：雨水管 2、材质、规格：高密度聚乙烯管DN100 3、连接形式：电熔管箍连接	m	72	146.78	10568.16	
63	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个（组）	8	120.38	963.04	
64	031001006002	塑料管	1、介质：生产污水管 2、材质、规格：UPVC管DN50 3、连接形式：承插橡胶密封	m	5	34.23	171.15	
65	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15	个	1	36.61	36.61	
66	031003001003	螺纹阀门	1、类型：水龙头 2、规格、压力等级：DN15	个	1	10.29	10.29	
67	031004004001	洗涤盆	1、材质：洗手池	组	1	426.23	426.23	
		分部小计					12416.15	
		消防工程						
68	030901013002	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱（MF/ABC4*2）	具（组）	5	377.79	1888.95	
69	030901013003	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱（MF/ABC6*2）	具（组）	1	498.78	498.78	
70	030901013004	灭火器	1、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱（MF/ABC6*2）	具（组）	1	498.78	498.78	
71	030901013005	灭火器	1、规格、型号：CO2灭火器（MT7*2）	具（组）	2	821.4	1642.8	
		分部小计					4529.31	
		通风空调工程						
72	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、型号：1975m3/h，机外余压：117Pa	台	1	851.44	851.44	
73	030108003003	轴流通风机	1、名称：边墙风机 2、型号：3696m3/h，机外余压：177Pa	台	2	1028.88	2057.76	
74	030701003001	空调器	1.名称：壁挂式空调 2.型号：制冷量：5.17kW，制热量：7.27kW	台	2	3297.38	6594.76	
75	030701003002	空调器	1.名称：壁挂式空调 2.型号：制冷量：7.3kW，制热量：9.22kW	台	2	4184.59	8369.18	
		分部小计					17873.14	
		分部分项合计					116564.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1227.88	1227.88	
		单价措施合计					1227.88	
合计							117792.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2014.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1766.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	247.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	706.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	35.34			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	70.68			
合计					2827.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：辅助用房-安装(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3401.46		3401.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120619.04	2.4	2894.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120619.04	0.42	506.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120619.04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	124020.5	9	11161.85
合计					14563.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：辅助用房-安装(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25788.3	
1.1	人工费	6143.07	
1.2	材料费	15736.56	
1.3	施工机具使用费	590.84	
1.4	企业管理费	2459.42	
1.5	利润	858.41	
2	措施项目费	894.48	
2.1	单价措施项目费	269.11	
2.2	总价措施项目费	625.37	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	445.58	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	752.46	
5	税金	2469.17	
6	工程造价	29904.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	221.66	19.52	4326.8	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-3×4	m	226.45	16.35	3702.46	
3	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZR-YJV-3×4	个	2	15.59	31.18	
4	030411006001	接线盒	1.名称：分线盒	个	22	19.67	432.74	
5	030412002001	工厂灯	1、名称：护栏灯 2、型号：LED光源 30W IP65 3、安装形式：四周栏杆上安装	套	7	488.02	3416.14	
6	030412002003	工厂灯	1、名称：防爆护栏灯 2、型号：LED光源 30W IP65 3、安装形式：四周栏杆上安装	套	6	532.82	3196.92	
7	030412002002	工厂灯	1、名称：泛光灯 2、型号：LED70W IP65 3、安装形式：池壁距地3.5m安装	套	6	398.02	2388.12	
8	030412002004	工厂灯	1、名称：防爆泛光灯 2、型号：LED70W IP65 3、安装形式：池壁距地3.5m安装	套	3	577.24	1731.72	
9	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用建筑物基础结构钢筋网	m	291.28	8.72	2539.96	
10	030409002002	接地母线	1、名称：热浸镀锌扁钢 2、规格：40*4	m	60	27.18	1630.8	
11	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：柱内主钢筋(2根直径不小于Φ16mm)作为避雷引下线	m	58	23.27	1349.66	
12	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地板 2、规格：100×100×6mm	台(块)	6	13.44	80.64	
13	030414011001	接地装置		系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					25788.3	
		分部分项合计					25788.3	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	269.11	269.11	
		单价措施合计					269.11	
合计							26057.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			445.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	390.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	54.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	156.34			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.82			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.63			
合计					625.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：生化池-安装(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	752.46		752.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26682.78	2.4	640.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26682.78	0.42	112.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26682.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27435.24	9	2469.17
合计					3221.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生化池-安装(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17822.35	
1.1	人工费	4298.95	
1.2	材料费	10725.86	
1.3	施工机具使用费	475.48	
1.4	企业管理费	1721.1	
1.5	利润	600.96	
2	措施项目费	627.61	
2.1	单价措施项目费	195.18	
2.2	总价措施项目费	432.43	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	308.1	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	520.29	
5	税金	1707.32	
6	工程造价	20677.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	179.41	19.52	3502.08	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-3×4	m	182.77	16.35	2988.29	
3	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZR-YJV-3×4	个	2	15.59	31.18	
4	030411006001	接线盒	1.名称：分线盒	个	15	19.67	295.05	
5	030412002001	工厂灯	1、名称：护栏灯 2、型号：LED30W 3、安装形式：四周栏杆上安装	套	11	488.02	5368.22	
6	030412002002	工厂灯	1、名称：泛光灯 2、型号：LED70W 3、安装形式：池壁距地3.5m安装	套	4	398.02	1592.08	
7	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用建筑物基础结构钢筋网	m	146.22	8.72	1275.04	
8	030409002002	接地母线	1、名称：热浸镀锌扁钢 2、规格：40*4	m	5	27.18	135.9	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：柱内主钢筋(2根直径不小于φ16mm)作为防雷引下线	m	69.6	23.27	1619.59	
10	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地板 2、规格：100×100×6mm	台(块)	4	13.44	53.76	
11	030414011001	接地装置		系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					17822.35	
		分部分项合计					17822.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	195.18	195.18	
		单价措施合计					195.18	
合计							18017.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			308.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	270.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	37.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	108.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.81			
合计					432.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	520.29		520.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18449.96	2.4	442.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18449.96	0.42	77.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18449.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18970.25	9	1707.32
合计					2227.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：无机废水调节事故池-安装(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17137.58	
1.1	人工费	4002.69	
1.2	材料费	10571.73	
1.3	施工机具使用费	401.3	
1.4	企业管理费	1602.5	
1.5	利润	559.36	
2	措施项目费	597.4	
2.1	单价措施项目费	181.73	
2.2	总价措施项目费	415.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	296.16	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	500.13	
5	税金	1641.16	
6	工程造价	19876.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	194.26	19.52	3791.96	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-3×4	m	197.49	16.35	3228.96	
3	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZR-YJV-3×4	个	2	15.59	31.18	
4	030411006001	接线盒	1.名称：分线盒	个	14	19.67	275.38	
5	030412002001	工厂灯	1、名称：护栏灯 2、型号：LED30W 3、安装形式：四周栏杆上安装	套	10	488.02	4880.2	
6	030412002002	工厂灯	1、名称：泛光灯 2、型号：LED70W 3、安装形式：池壁距地3.5m安装	套	4	398.02	1592.08	
7	030409004001	均压环	1、名称：基础接地 2、安装形式：利用建筑物基础结构钢筋网	m	126.98	8.72	1107.27	
8	030409002002	接地母线	1、名称：热浸镀锌扁钢 2、规格：40*4	m	5	27.18	135.9	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：柱内主钢筋(2根直径不小于φ16mm)作为防雷引下线	m	46.4	23.27	1079.73	
10	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地板 2、规格：100×100×6mm	台(块)	4	13.44	53.76	
11	030414011001	接地装置		系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					17137.58	
		分部分项合计					17137.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	181.73	181.73	
		单价措施合计					181.73	
合计							17319.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			296.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	259.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	36.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	103.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.2			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.39			
合计					415.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	500.13		500.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17734.98	2.4	425.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17734.98	0.42	74.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17734.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18235.11	9	1641.16
合计					2141.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：有机废水调节事故池-安装(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	440705.61	
1.1	人工费	98639.82	
1.2	材料费	277694.26	
1.3	施工机具使用费	11105.37	
1.4	企业管理费	39464.99	
1.5	利润	13801.17	
2	措施项目费	10576.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10576.92	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7536.06	
3	其他项目费	44070.56	
3.1	其中:暂列金额	44070.56	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13968.95	
5	税金	45838.98	
6	工程造价	555161.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷接地系统						
1	030409002001	接地母线	1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：40*4 3、安装部位：室外埋深0.8m	m	1034.3	54.66	56534.84	
2	030409001001	接地极	1、名称：不锈钢角钢接地极 2、规格：50*50*5 3、基础接地形式：埋深0.75m	根	18	284.31	5117.58	
3	030409001002	接地极	1、名称：人体静电释放球	根(块)	4	400	1600	
4	030414011001	接地装置		系统	1	961.16	961.16	
5	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.8m 3、弃土运距：自行考虑	m3	372.63	9.98	3718.85	
6	010103001001	回填方		m3	372.63	25.13	9364.19	
		分部小计					77296.62	
		给排水、燃气工程						
7	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：无缝钢管DN325*8 3、连接形式：焊接或法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管材及管件压力等级不小于1.60MPa 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 h≥2.0mm。	m	277.89	431.31	119856.74	
8	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：焊接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求 6、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 h≥2.0mm。	m	51.62	143.68	7416.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求 6、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	57.41	70.93	4072.09	
10	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求 6、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	126.89	59.22	7514.43	
11	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求 6、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	13.45	47.18	634.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室外 2、介质：生活、生产给水管道 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按图纸要求 6、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	102.25	35.49	3628.85	
13	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE缠绕结构壁管DN300 4、连接形式：承插口电熔焊接 5、压力要求：管材环刚度均不小于8KN/m ² ,过马路时环刚度均不小于12.50KN/m ²	m	289.91	117.25	33991.95	
14	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE缠绕结构壁管DN200 4、连接形式：承插口电熔焊接 5、压力要求：管材环刚度均不小于8KN/m ² ,过马路时环刚度均不小于12.50KN/m ²	m	105.5	81.41	8588.76	
15	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：压力流生活、生产污水管道 3、材质、规格：内衬塑复合钢管(内衬聚乙烯)DN150 4、连接形式：焊接或法兰连接 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	76.59	153.46	11753.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：压力流生活、生产污水管道 3、材质、规格：内衬塑复合钢管(内衬聚乙烯)DN100 4、连接形式：焊接或法兰连接 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	99.62	110.27	10985.1	
17	031001007003	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：压力流生活、生产污水管道 3、材质、规格：内衬塑复合钢管(内衬聚乙烯)DN80 4、连接形式：焊接或法兰连接 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	34.59	76.37	2641.64	
18	031001007004	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：压力流生活、生产污水管道 3、材质、规格：内衬塑复合钢管(内衬聚乙烯)DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	2.35	60.42	141.99	
19	031001007005	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：压力流生活、生产污水管道 3、材质、规格：内衬塑复合钢管(内衬聚乙烯)DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、防腐设计要求：(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接55%,总厚度 $h \geq 2.0\text{mm}$ 。	m	4.21	50.33	211.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504009001	平篦式单篦雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口(铸铁井圈) 2、参照图集：16S518	套	6	391.45	2348.7	
21	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN150	个(组)	2	32.86	65.72	
22	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质：网框式防涸地漏(自带水封) 2、型号、规格：DN100	个(组)	18	99.2	1785.6	
23	040504002001	检查井	1、混凝土强度等级：钢筋混凝土方形检查井 2、尺寸：600*600 3、参照图集：20S515	座	45	1244.06	55982.7	
24	040504002002	检查井	1、混凝土强度等级：钢筋混凝土污水圆形检查井 2、尺寸：Φ1000 3、参照图集：20S515	座	1	2689.84	2689.84	
25	040504002003	检查井	1、混凝土强度等级：雨水检查井 2、尺寸：Φ600 3、参照图集：20S515	座	3	2689.84	8069.52	
26	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS100/65 2、附件材质、规格：包括闸阀及止回阀等附件	套	4	837.95	3351.8	
27	031003001001	螺纹阀门	1、材质：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	75.93	75.93	
28	031003001002	螺纹阀门	1、材质：球阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	16	53.7	859.2	
29	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	12	907.41	10888.92	
30	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	4	907.41	3629.64	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：预留接口 2、规格、压力等级：DN80	个	9	281.63	2534.67	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：预留接口 2、规格、压力等级：DN50	个	1	177.64	177.64	
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：预留接口 2、规格、压力等级：DN40	个	1	144.61	144.61	
34	031003013001	水表	1、安装部位(室内外)：室外 2、型号、规格：水表组DN80	组(个)	2	2443.83	4887.66	
35	040504002004	混凝土井	1、名称：放空阀门井 2、尺寸：DN150	座	12	2017.64	24211.68	
36	040504002005	混凝土井	1、名称：放空阀门井 2、尺寸：DN100	座	4	2017.64	8070.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	040504002006	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土矩形水表井 2、尺寸：DN80	座	1	4641.33	4641.33		
38	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.8m 3、弃土运距：自行考虑	m3	500	9.98	4990		
39	010103001002	回填方		m3	500	25.13	12565		
		分部小计					363408.99		
		分部分项合计					440705.61		
		单价措施合计							
合计								440705.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7536.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6610.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	925.48			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2644.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	132.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	264.42			
合计					10576.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	44070.56		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	44070.56		

暂列金额明细表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		44070.56	
	合计		44070.56	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：总图-安装(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：总图-安装(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13968.95		13968.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495353.09	2.4	11888.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495353.09	0.42	2080.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	495353.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	509322.04	9	45838.98
合计					59807.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：总图-安装(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

