

## 招标控制价

招 标 人： 镇江高新区社会事业局

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏专筑项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年05月12日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 19991584.66

(大写): 壹仟玖佰玖拾玖万壹仟伍佰捌拾肆元陆角陆分

招 标 人: 镇江高新区社会事业局  
(单位盖章)造 价 咨 询 人: 江苏专筑项目管理有限  
公司  
(单位资质专用章)法定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 许忠华  
(签字或盖章)法定 代 表 人  
或 其 授 权 人: 华俊妹  
(签字或盖章)编 制 人: 胡桂敏  
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 张芹  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月05日

复核时间: 2026年05月12日

镇江高新区长江体育公园项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 19991584.66

（大写）： 壹仟玖佰玖拾玖万壹仟伍佰捌拾肆元陆角陆分

招 标 人： 镇江高新区社会事业局  
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏专筑项目管理有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： 许忠华  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： 华俊妹  
(签字或盖章)



编 制 人： 胡桂敏  
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： 张芹  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2026年03月05日

复 核 时 间： 2026年05月12日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：镇江高新区长江体育公园项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	镇江高新区长江体育公园项目	19991584.66	1028433	213975.27	598680.61
	合计	19991584.66	1028433	213975.27	598680.61

# 单项工程招标控制价表

工程名称：镇江高新区长江体育公园项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	景观工程	11502373.52	683433	110974.4	391214.73
2	绿化工程	2316852.49		24297.97	78799.98
3	土方工程	390490.44		6161.15	5433.35
4	排水工程	1051406.15		16452.82	22055.38
5	停车场和道路工程	1716592.07		26861.91	36009
6	给水工程	446574.57	345000	847.31	11236.7
7	照明工程	2567295.42		28379.71	53931.47
合计		19991584.66	1028433	213975.27	598680.61

# 单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9140668.01	
1.1	人工费	1255296.28	
1.2	材料费	7110524.18	
1.3	施工机具使用费	235114.87	
1.4	企业管理费	363996.77	
1.5	利润	175735.91	
2	措施项目费	207320.52	
2.1	单价措施项目费	30770.33	
2.2	总价措施项目费	176550.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	110974.4	
3	其他项目费	813433	
3.1	其中:暂列金额	130000	
3.2	其中:专业工程暂估	683433	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	391214.73	
5	税金	949737.26	
6	工程造价	11502373.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A区景观工程						
1	050201003001	路牙铺设	1、600X200X120厚芝麻灰火烧面花岗岩（倒角处理） 2、YS-11 图 1 3、30 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、100 厚C25混凝土垫层 5、100 厚级配碎石，压实度 > 95% 6、土基压实，压实度 > 93%	m	1627	100.18	162992.86	
2	050201003002	路牙铺设	1、600X200X300厚芝麻灰火烧面花岗岩（倒角处理） 2、YS-11 图 3 3、30 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、100 厚C25混凝土垫层 5、100 厚级配碎石 6、素土夯实（压实度 ≥ 93%）	m	72	146.17	10524.24	
3	050201003003	路牙铺设	1、600X150X120厚芝麻灰火烧面花岗岩（倒角处理） 2、YS-11 图 4 3、30 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、100 厚C25混凝土垫层 5、100 厚级配碎石，压实度 > 95% 6、土基压实，压实度 > 93%	m	781	82.86	64713.66	
4	050201001001	园路	1、透水混凝土铺装 2、YS-11 图 1 3、双丙聚氨酯密封处理 4、50厚C30彩色透水水泥混凝土（灰色） 5、100厚C30混凝土 6、150厚级配砂石，压实度 ≥ 94% 7、素土夯实，压实度 ≥ 93% 8、锯缝、伸缩缝，具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	2809	169.69	476659.21	
5	050201001002	园路	1、陶瓷石英砖铺装 2、YS-11 图 6 3、600X300X25 厚芝麻浅灰白陶瓷石英砖（工字铺） 4、30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 5、100 厚 C30 混凝土垫层 6、100 厚级配碎石，压实度 > 95% 7、土基压实，压实度 > 93% 8、锯缝、伸缩缝，具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	20	254.42	5088.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205006001	标线	1、非机动车停车场与人行道涂料 2、1厚水性EAU彩色通用车道耐磨层 3、2厚水性EAU彩色通用车道加固中涂层 4、沥青基水性表面处理剂 5、YS-01.6	m2	170	158	26860	
7	050201001003	园路	1、地面彩绘 2、YS-09 3、图案白色水性丙烯酸喷涂 4、图案布置在场地东南角现状透水混凝土园路区域,约60m一个,共三组;步道图案由厂家进行二次设计深化,图案样式经甲方与设计确认后施工。	m2	860	30	25800	
8	050201001004	园路	1、艺术斑马线 2、YS-13 3、白色、浅紫色、深紫色水性EAU 4、图案由厂家进行二次设计深化,图案样式经甲方与设计确认后施工。	m2	140	158	22120	
9	040203009001	丙烯酸面层	1、5mm丙烯酸面层 2、丙烯酸专用网球场划线漆 3、YS-04.1	m2	2850	133.67	380959.5	
10	040203006001	沥青混凝土	1、30厚AC-10细粒式沥青混凝土,压实系数0.95 2、YS-04.1	m2	2850	35.34	100719	
11	040203006002	沥青混凝土	1、40厚AC-16中粒式沥青混凝土 2、YS-04.1	m2	2850	44.08	125628	
12	040203003001	透层、粘层	1、黏层采用乳化沥青 2、YS-04.1	m2	2850	3.32	9462	
13	040203006003	沥青下封层、透水层	1、抗裂贴宽48cm(贴于混凝土基层伸缩缝上) 2、YS-04.1	m2	400	14.98	5992	
14	040203007001	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土 2、YS-04.1 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m2	2850	97.54	277989	
15	040203007002	水泥混凝土	1、200厚6%水泥石粉垫层 2、土基压实度 $\geq 90\%$ 3、YS-04.1	m2	2850	78.73	224380.5	
16	050307006001	球网、网球柱	1、网球柱基础 2、YS-04.1	副	4	228.62	914.48	
17	040203009002	丙烯酸面层	1、5mm丙烯酸面层 2、篮球场画线 3、YS-03.2	m2	665	129.96	86423.4	
18	040203006004	沥青混凝土	1、30厚AC-10细粒式沥青混凝土,压实系数0.95 2、YS-03.2	m2	665	35.34	23501.1	
19	040203006005	沥青混凝土	1、40厚AC-16中粒式沥青混凝土 2、YS-03.2	m2	665	44.08	29313.2	
20	040203003002	透层、粘层	1、黏层采用乳化沥青 2、YS-03.2	m2	665	3.32	2207.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040203006006	沥青下封层、透水面层	1、抗裂贴宽48cm(贴于混凝土基层伸缩缝上) 2、YS-03.2	m <sup>2</sup>	110	14.98	1647.8	
22	040203007003	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土 2、YS-03.2 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	665	97.44	64797.6	
23	040203007004	水泥混凝土	1、200厚6%水泥石粉垫层 2、土基压实度≥90% 3、YS-03.2	m <sup>2</sup>	665	78.73	52355.45	
24	040203009003	丙烯酸面层	1、5mm丙烯酸面层 2、篮球场画线 3、YS-03.1	m <sup>2</sup>	380	132.97	50528.6	
25	040203006007	沥青混凝土	1、30厚AC-10细粒式沥青混凝土,压实系数0.95 2、YS-03.1	m <sup>2</sup>	380	35.34	13429.2	
26	040203006008	沥青混凝土	1、40厚AC-16中粒式沥青混凝土 2、YS-03.1	m <sup>2</sup>	380	44.08	16750.4	
27	040203003003	透层、粘层	1、黏层采用乳化沥青 2、YS-03.1	m <sup>2</sup>	380	3.32	1261.6	
28	040203006009	沥青下封层、透水面层	1、抗裂贴宽48cm(贴于混凝土基层伸缩缝上) 2、YS-03.1	m <sup>2</sup>	60	14.98	898.8	
29	040203007005	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土 2、YS-03.1 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	380	99.84	37939.2	
30	040203007006	水泥混凝土	1、200厚6%水泥石粉垫层 2、土基压实度≥90% 3、YS-03.1	m <sup>2</sup>	380	78.73	29917.4	
31	040203009004	混合型塑胶面层	1、13厚混合型塑胶面层 2、跑道画线 3、YS-02.3	m <sup>2</sup>	5171	171.66	887653.86	
32	040203006010	沥青混凝土	1、30厚细粒式沥青混凝土(粒径为≤10)压实系数0.95 2、YS-02.3	m <sup>2</sup>	5171	35.34	182743.14	
33	040203006011	沥青混凝土	1、40厚中粒式沥青混凝土(粒径为≤20) 2、YS-02.3	m <sup>2</sup>	5171	44.08	227937.68	
34	040203007007	水泥混凝土	1、150厚C25混凝土垫层 2、YS-02.3 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	5171	81.16	419678.36	
35	040202005001	级配碎石	1、150厚级配碎石垫层 2、素土夯实,夯实系数≥0.95 3、YS-02.3	m <sup>2</sup>	5171	29.88	154509.48	
36	050307009001	基准桩	1、球场基准桩 2、YS-02.3	个	9	242.63	2183.67	
37	050201003004	50宽铝合金道牙	1、50宽铝合金道牙 2、YS-02.3	m	400	35	14000	
38	040203009005	混合型塑胶面层	1、13厚混合型塑胶面层,含排水盖板上塑胶、升旗台、跳远、铅球场地周边塑胶 2、YS-02.3	m <sup>2</sup>	2534	168.57	427156.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040203006012	沥青混凝土	1、30 厚细粒式沥青混凝土(粒径为 $\leq 10$ ) 压实系数 0.95 2、YS-02.3	m <sup>2</sup>	2534	35.34	89551.56	
40	040203006013	沥青混凝土	1、40 厚中粒式沥青混凝土(粒径为 $\leq 20$ ) 2、YS-02.3	m <sup>2</sup>	2534	44.08	111698.72	
41	040203007008	水泥混凝土	1、150 厚 C25 混凝土垫层 2、YS-02.3 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	2534	82.29	208522.86	
42	040202005002	级配碎石	1、150 厚级配碎石垫层 2、素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$ 3、YS-02.3	m <sup>2</sup>	2534	29.88	75715.92	
43	040203009006	11人制足球场草坪层	1、草坪(南农耐踏1号中华结缕草) 2、230厚种植土其成分: 1) 沙子0.25-1.2mm, 2) 泥炭土400立方米, 3) 膨化鸡粪16吨, 4) 保水剂1吨, 5) 化肥2t 3、100厚中粗砂 4、中间加一层90克/平方米土工布 5、120mm碎石 6、素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$ 7、11人制足球场草坪水性漆划线 8、YS-02.3	m <sup>2</sup>	7790	144.47	1125421.3	
44	040501004001	球场排水盲管	1、80深盲沟管埋设沟, 管道周围填碎石 2、软式透水管 3、素土夯实 $\geq 95\%$ 4、YS-02.3	m	2000	17.16	34320	
45	010401001001	砖砌坑壁	1、20厚1:3水泥砂浆, 内掺5%防水剂 2、M7.5水泥砂浆MU10标砖 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$ 5、YS-02.2	m	44.8	150.49	6741.95	
46	05B001	跳远沙坑	1、YS-02.2 2、300 厚粗砂 0.5~1 白色石英砂; 100 厚粗砂; 50 厚 3~5 砾石; 100-200 厚级配碎石垫层; 素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$	平方米	55	120.6	6633	
47	040203009007	混合型塑胶面层	1、13厚混合型塑胶面层 2、YS-02.2	m <sup>2</sup>	60	168.57	10114.2	
48	040203006014	沥青混凝土	1、30厚AC-10细粒式沥青混凝土(粒径为 $\leq 10$ ), 压实系数0.95 2、YS-02.2	m <sup>2</sup>	60	35.34	2120.4	
49	040203006015	沥青混凝土	1、40厚AC-16中粒式沥青混凝土(粒径为 $\leq 20$ ) 2、YS-02.2	m <sup>2</sup>	60	44.08	2644.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040203007009	水泥混凝土	1、150厚C25混凝土 2、YS-02.2 3、锯缝、伸缩缝，具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	60	92.71	5562.6	
51	040202005003	级配碎石	1、150 厚级配碎石垫层 2、素土夯实，夯实系数≥0.95 3、YS-02.2	m <sup>2</sup>	60	30.25	1815	
52	050201003005	沙坑起跳板	1、沙坑起跳板 2、YS-02.2	块	4	639.35	2557.4	
53	040205006002	标线	1、跳远场地画线 2、YS-02.2	m	147	8	1176	
54	010401001002	砖砌坑壁	1、20厚1:3水泥砂浆，内掺5%防水剂 2、M7.5水泥砂浆MU10标砖 3、100厚C25砼垫层 4、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实，夯实系数≥0.95 5、YS-02.1	m	142	166.43	23633.06	
55	050307020001	铅球场地沙坑	1、YS-02.1 2、Φ4 中心黄铜管 3、400 厚中砂 4、双层无纺布滤水层 5、150 厚碎石滤水层 6、成品排水管，就近接入雨水管网 7、填充碎石 8、素土夯实，夯实系数≥0.95	m <sup>2</sup>	246	122.21	30063.66	
56	050307020002	铅球场地投掷圈	1、20厚1:3水泥砂浆抹毛面 2、150后C25砼基层 3、200后6%水泥稳定砂，分层机械压实 4、素土夯实，夯实系数≥0.95 5、含抵趾板2个、黄铜管2个、钢圈11米 6、YS-02.1	m <sup>2</sup>	7	493.06	3451.42	
57	040205006003	标线	1、铅球场地画线 2、YS-02.1	m	110	8	880	
58	040501004002	铅球场地与跳远场地盲管	1、80深盲沟管理设沟，管道周围填碎石 2、软式透水管 3、素土夯实≥95%	m	124	17.16	2127.84	
59	010501006001	设备基础	1、C30混凝土基础 2、YS-02.5	m	3.41	444.68	1516.36	
60	010501006002	设备基础	1、C35微膨胀混凝土二次浇灌 2、YS-02.5	m	0.08	521.58	41.73	
61	010501006003	设备基础	1、C20混凝土柱脚包裹 2、YS-02.5	m	0.51	414.82	211.56	
62	010404001001	垫层	1、C20素混凝土垫层 2、素土夯实（压实度≥93%） 3、YS-02.5	m <sup>3</sup>	0.62	457.03	283.36	
63	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋直径Φ12mm以内 2、YS-02.5	t	0.109	5047.54	550.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋直径 $\phi$ 25mm以内 2、YS-02.5	t	0.108	4382.5	473.31	
65	030409001001	接地极	1、-40*4mm接地线，L=1100MM 2、-40*4mm接地线，L=2500MM 3、YS-02.5	项	1	800	800	
66	010516002001	预埋铁件	1、-65*65*14，M22预埋螺栓 2、YS-02.5	t	1.185	12801.1	15169.3	
67	010401012001	零星砌砖	1、M7.5水泥砂浆MU10标砖 2、YS-02.5	m3	2.37	632.76	1499.64	
68	010404001002	垫层	1、100厚C20混凝土垫层 2、YS-02.5	m3	0.73	425.46	310.59	
69	010404001003	垫层	1、100厚5%水泥级配碎石垫层 2、素土夯实（压实度 $\geq$ 93%） 3、YS-02.5	m3	0.73	428.08	312.5	
70	011102001001	石材楼地面	1、300*300*20厚烧面芝麻黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、YS-02.5	m2	5.04	355.82	1793.33	
71	011102001002	石材楼地面	1、600*300*20厚烧面芝麻黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、YS-02.5	m2	1.32	355.82	469.68	
72	011102001003	石材楼地面	1、600*300*20厚烧面芝麻黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、YS-02.5	m2	5.09	355.82	1811.12	
73	050307006002	不锈钢旗杆	1、 $\phi$ 80-200 $\times$ 4光面不锈钢管旗杆，顶标高15.8米 1根，顶标高15米2根，下配成品法兰 2、YS-02.5	项	1	23500	23500	
74	050201001005	滑板场地	1、YS-05 2、SK8FLEX 1#/2#材料处理（轮滑试剂，灰色） 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、120厚C25钢筋混凝土（10 $\times$ 200，双层双向） 5、100厚C25垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实（压实系数 $\geq$ 95%） 8、锯缝、伸缩缝，具体详见设计要求	m2	640	291.83	186771.2	
75	040504009001	雨水口	1、滑板场地雨水篦子 2、300 $\times$ 47 $\times$ 30芝麻灰花岗石水冲面，四块碰角粘贴 3、200 $\times$ 200 $\times$ 30芝麻灰花岗石水冲面水篦子 4、3厚不锈钢篦围（定制）	座	5	1000	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010401012002	零星砌砖	1、滑板场地坐凳 2、SK8FLEX 1#/2#材料处理(轮滑试剂,灰色) 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、M10水泥砂浆MU15实心页岩砖砌体 5、YS-05	m	4	335.63	1342.52	
77	050307014001	花坛	1、滑板场地花坛 2、SK8FLEX 1#/2#材料处理(轮滑试剂,灰色) 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、120厚C25钢筋混凝土(10@200) 5、YS-05	m	128.84	117.26	15107.78	
78	050201001006	台阶	1、滑板场地台阶 2、SK8FLEX 1#/2#材料处理(轮滑试剂,灰色) 3、30厚1:2水泥砂浆找平层 4、120厚C25钢筋混凝土(10@200,双层双向) 5、100厚C25砼垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实(压实系数≥95%) 5、YS-05	m <sup>2</sup>	6.5	430.45	2797.93	
79	011502001001	金属装饰线	1、6厚Φ60热镀锌钢管,面饰蓝色氟碳漆,Φ12钢筋,L=120@300 2、YS-05 图3	m	25.63	65.68	1683.38	
80	040203009008	弹性面层	1、YS-06 2、13厚混合塑胶	m <sup>2</sup>	750	168.57	126427.5	
81	040203006016	沥青混凝土	1、YS-06 2、30厚AC-10细粒式沥青混凝土,压实系数0.95	m <sup>2</sup>	750	35.34	26505	
82	040203006017	沥青混凝土	1、YS-06 2、40厚中粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	750	44.08	33060	
83	040203003004	透层、粘层	1、黏层采用乳化沥青 2、YS-06	m <sup>2</sup>	750	3.32	2490	
84	040203006018	沥青下封层、透水面层	1、抗裂贴宽48cm(贴于混凝土基层伸缩缝上) 2、YS-06	m <sup>2</sup>	120	14.98	1797.6	
85	040203007010	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土 2、YS-06 3、锯缝、伸缩缝,具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	767.4	96.27	73877.6	
86	040203007011	水泥混凝土	1、200厚6%水泥石粉垫层 2、土基压实度≥90% 3、YS-06	m <sup>2</sup>	802.21	78.86	63262.28	
87	040203006019	沥青混凝土	1、YS-06 2、40厚AC-13C沥青混凝土	m <sup>2</sup>	700	47.61	33327	
88	040203006020	沥青混凝土	1、YS-06 2、60厚AC-20C沥青混凝土	m <sup>2</sup>	700	64.87	45409	
89	040203004001	封层	1、YS-06 2、沥青下封层	m <sup>2</sup>	700	6.52	4564	
90	040203003005	透层、粘层	1、YS-06 2、透油层	m <sup>2</sup>	700	2.99	2093	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	040203007012	水泥混凝土	1、YS-06 2、180厚C25砼 3、锯缝、伸缩缝，具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	732.24	94.87	69467.61	
92	040202011001	碎石	1、YS-06 2、150厚级配碎石 3、土基压实，压实度≥90%	m <sup>2</sup>	777.21	29.94	23269.67	
93	050307010001	围墙一美化提升	1、YS-01.1 2、外墙真石漆系统 3、外墙专用腻子一层 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷素水泥浆一道 7、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8、粉前刷界面剂一道 9、原墙面铲除	m <sup>2</sup>	231	239.91	55419.21	
94	020412010001	花窗	1、成品砼花窗，厚40mm 2、YS-01.1	个	11	50	550	
95	050307010002	围墙二美化提升	1、YS-01.2 2、外墙真石漆系统 3、外墙专用腻子一层 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷素水泥浆一道 7、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8、粉前刷界面剂一道 9、原墙面铲除	m <sup>2</sup>	176	238.3	41940.8	
96	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1、围墙二美化图案 2、YS-01.2 3、乳白色、橙红色、深蓝色、红色、浅灰色真石漆	个	17	50	850	
97	050307010003	围墙三美化提升	1、YS-02.4 2、外墙真石漆系统 3、外墙专用腻子一层 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷素水泥浆一道 7、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8、粉前刷界面剂一道 9、原墙面铲除	m <sup>2</sup>	264	238.3	62911.2	
98	020911001002	国画颜料、广告色彩画	1、围墙三美化图案 2、YS-01.2 3、乳白色、橙红色、深蓝色、红色、浅灰色真石漆	个	25	80	2000	
99	011601001001	砖砌体拆除	1、围墙拆除 2、墙体同围墙一	m	28	49.5	1386	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	050307010004	防浪墙美化提升	1、YS-07 2、外墙真石漆 3、外墙专用腻子一层 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、刷素水泥浆一道 7、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8、界面剂一道 9、图案 10、原墙面铲除	m2	810	238.3	193023	
101	020911001003	国画颜料、广告色彩画	1、放浪墙美化图案 2、YS-07 3、乳白色、橙红色、深蓝色、红色真石漆	个	68	80	5440	
102	050307006003	300mm高栏杆	1、YS-05-5 2、6厚φ60镀锌钢管，面饰天蓝色氟碳漆 上下横杆 3、6厚φ60镀锌钢管，面饰天蓝色氟碳漆 立杆	m	11	148.39	1632.29	
103	050307006004	600mm栏杆	1、YS-05-5 2、6厚φ60镀锌钢管，面饰天蓝色氟碳漆 上下横杆 3、6厚φ60镀锌钢管，面饰天蓝色氟碳漆 立杆	m	189	155.66	29419.74	
104	050201001007	台阶	1、50厚600X200芝麻黑细凿面花岗岩 2、YS-02.6	m2	100	384.93	38493	
105	050201001008	台阶	1、20厚600X120芝麻黑细凿面花岗岩 2、YS-02.6	m2	60	249.19	14951.4	
106	050307006005	围网一	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见08J933-1	m	525	603.08	316617	
107	050307006006	围网二	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见08J933-1	m	300	606.15	181845	
		分部小计					8105863.03	
		入口字标识基础						
108	010501006004	设备基础	1、YS-01.4 2、C30混凝土基础	m3	20.02	444.68	8902.49	
109	010501001001	垫层	1、YS-01.4 2、C20混凝土垫层	m3	2.92	425.46	1242.34	
110	010101003001	挖沟槽土方	1、YS-01.4 2、沟槽开挖 3、基槽夯实	m3	47.2	4.77	225.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
111	010103001001	回填方	1、YS-01.4 2、回填土（夯填）	m3	24.26	43.38	1052.4		
112	010515001003	现浇构件钢筋	1、YS-01.4 2、钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.398	5047.54	2008.92		
113	010516002002	预埋铁件	1、-800*10长 18.855m, Φ10预埋锚筋 2、YS-01.4	t	1.219	12801.1	15604.54		
		分部小计					29035.83		
		雕塑小品剪影箱基础							
114	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、YS-01.4 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、面刷古铜色地坪漆	m2	27.04	67.34	1820.87		
115	010501004001	满堂基础	1、YS-01.4 2、150厚C25混凝土整板	m3	4.37	421.99	1844.1		
116	010515001004	现浇构件钢筋	1、YS-01.4 2、Φ10@200双层双向钢筋	t	0.341	5047.54	1721.21		
117	010501001002	垫层	1、YS-01.4 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实, 夯实系数≥93%	m3	3.14	240.44	754.98		
		分部小计					6141.16		
		入口标识基础							
118	010501005001	桩承台基础	1、YS-01.5 2、C30混凝土基础	m3	3.72	445.35	1656.7		
119	010501006005	设备基础	1、C35微膨胀混凝土二次浇灌 2、YS-02.5	m	0.03	521.58	15.65		
120	010501006006	设备基础	1、C20混凝土柱脚包裹 2、YS-02.5	m	0.24	414.82	99.56		
121	010501001003	垫层	1、YS-01.5 2、C20混凝土垫层	m3	0.96	425.46	408.44		
122	010101004001	挖基坑土方	1、YS-01.5 2、基坑开挖 3、基坑夯实	m3	17.16	4.98	85.46		
123	010103001002	回填方	1、YS-01.5 2、回填土（夯填）	m3	12.48	43.38	541.38		
124	010515001005	现浇构件钢筋	1、YS-01.5 2、钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.107	5047.54	540.09		
125	010515001006	现浇构件钢筋	1、YS-01.5 2、钢筋 直径Φ25mm以内	t	0.035	4382.5	153.39		
126	010516002003	预埋铁件	1、-65*65*14, M20预埋螺栓 2、YS-01.5	t	0.779	12801.1	9972.06		
127	050307015001	车档	1、YS-01.3 2、3厚Φ50不锈钢管拉丝面 3、橘色氟碳漆饰面 4、不锈钢装饰盖 5、基础及预埋件详见YS-01.3④	项	1	15977.6	15977.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	050305008001	树池座椅	1、YS-04.2 2、 $\Phi 25$ 3厚不锈钢管拉丝面 3、基础及预埋件详见YS-04.2②	个	8	8844.78	70758.24	
129	050307020003	平树池	1、YS-04.2 2、3厚不锈钢板拉丝面	个	12	1499.04	17988.48	
130	010401014001	排水沟	1、50厚花岗岩盖板 2、20厚1:2.5防水砂浆面层内掺3%防水剂 3、标准砖砌体 4、100厚C15砼垫层 5、素土夯实, 夯实系数 $\geq 95\%$ 6、挖土, 回填(夯填) 7、YS-02.3	m	50	557.89	27894.5	
131	010401014002	排水沟	1、600 $\times$ 500 $\times$ 100厚成品钢筋砼盖板 2、20厚1:2.5防水砂浆面层内掺3%防水剂 3、标准砖砌体 4、100厚C15砼垫层 5、素土夯实, 夯实系数 $\geq 95\%$ 6、挖土, 回填(夯填) 7、YS-02.3	m	1221	420.45	513369.45	
		分部小计					659461	
		B区景观工程						
132	050201001009	田埂路	1、YS-08 2、双丙聚氨酯密封处理 3、50厚C30彩色透水水泥混凝土(灰色) 4、100厚C30混凝土 5、150厚级配砂石 6、素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 7、锯缝、伸缩缝, 具体详见设计要求	m <sup>2</sup>	274	165.56	45363.44	
133	050201001010	田埂路不锈钢板	1、80 $\times$ 5mm厚不锈钢板, 通长 $\Phi 8$ 钢销固定	m	610	50	30500	
134	050201001011	田埂路台阶	1、YS-08 2、花岗岩贴面(另列清单) 3、120厚C20混凝土垫层 4、150厚级配砂石层 4、素土夯实	m <sup>2</sup>	55	85.81	4719.55	
135	011102001004	石材楼地面	1、YS-08 2、50厚900 $\times$ 300芝麻灰细凿面花岗岩 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	55	384.93	21171.15	
136	011102001005	石材楼地面	1、YS-08 2、20厚900 $\times$ 150芝麻灰细凿面花岗岩 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	18	249.19	4485.42	
137	011102001006	石材楼地面	1、YS-08 2、20厚300 $\times$ 150异形火烧面花岗岩 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	6	249.19	1495.14	
138	050201001012	园路彩绘	1、YS-09 2、白色水性丙烯酸喷涂	m <sup>2</sup>	296	30	8880	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	050201001013	田埂路两侧基础	1、100厚C25混凝土 2、YS-08	m3	6.1	558.45	3406.55	
140	050201001014	田埂路两侧基础垫层	1、100厚碎石垫层 2、YS-08	m3	18.3	228.95	4189.79	
141	050201001015	田埂路两侧基础挖土	1、挖基槽 2、素土夯实 3、YS-08	m3	82.35	10.57	870.44	
142	050201001016	田埂路两侧基础回填土	1、挖基槽 2、回填(夯填) 3、YS-08	m2	57.95	43.38	2513.87	
		分部小计					127595.35	
		C区景观工程						
143	050201001017	田埂路	1、YS-08 2、双丙聚氨酯密封处理 3、50厚C30彩色透水水泥混凝土(灰色) 4、100厚C30混凝土 5、150厚级配砂石 6、素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 7、锯缝、伸缩缝, 具体详见设计要求	m2	1027	165.63	170102.01	
144	050201001018	田埂路	1、600×150×120厚芝麻灰火烧面花岗岩 2、100厚C30混凝土 3、150厚级配砂石 4、素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m2	203	209.21	42469.63	
		分部小计					212571.64	
		分部分项合计					9140668.01	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10865.55	10865.55	
2	05B002	设备基础	1、网球柱基础 2、YS-04.1	m2	4.9	61.3	300.37	
3	05B003	柱基	1、球场基准柱 2、YS-02.3	m2	6.65	70.18	466.7	
4	05B004	混凝土垫层	1、20厚1:3水泥砂浆, 内掺5%防水剂 2、M7.5水泥砂浆MU10标砖 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$ 5、YS-02.2	m2	0.52	83.2	43.26	
5	05B005	混凝土垫层	1、20厚1:3水泥砂浆, 内掺5%防水剂 2、M7.5水泥砂浆MU10标砖 3、100厚C25砼垫层 4、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.95$ 5、YS-02.1	m2	1.62	82.72	134.01	
6	011702001001	设备基础	1、C30混凝土基础 2、YS-02.5	m2	7.6	61.39	466.56	
7	011702001002	设备基础	1、C35微膨胀混凝土二次浇灌 2、YS-02.5	m2	0.18	60.67	10.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702001003	设备基础	1、C20混凝土柱脚包裹 2、YS-02.5	m2	1.14	61.19	69.76	
9	05B006	混凝土垫层	1、C20素混凝土垫层 2、素土夯实（压实度 ≥93%） 3、YS-02.5	m2	0.12	85.47	10.26	
10	05B007	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土垫层 2、YS-02.5	m2	0.15	80.53	12.08	
11	05B008	竖向挑板、栏板	1、滑板场地花坛 2、SK8FLEX 1#/2#材料 处理（轮滑试剂，灰色） 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、120厚C25钢筋混凝土 （10@200） 5、YS-05	m2	135.28	79.81	10796.7	
12	05B009	台阶	1、滑板场地台阶 2、SK8FLEX 1#/2#材料 处理（轮滑试剂，灰色） 3、30厚1:2水泥砂浆找平 层 4、120厚C25钢筋混凝土 （10@200，双层双向） 5、100厚C25砼垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实（压实系数 ≥95%） 5、YS-05	m2水平投 影面积	6.5	33.57	218.21	
13	05B010	混凝土垫层	1、滑板场地台阶 2、SK8FLEX 1#/2#材料 处理（轮滑试剂，灰色） 3、30厚1:2水泥砂浆找平 层 4、120厚C25钢筋混凝土 （10@200，双层双向） 5、100厚C25砼垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实（压实系数 ≥95%） 5、YS-05	m2	0.14	82.13	11.5	
14	05B011	设备基础	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱 ，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱 ，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见 08J933-1	m2	36.36	61.36	2231.05	
15	05B012	混凝土垫层	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱 ，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱 ，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见 08J933-1	m2	1.72	82.62	142.11	
16	05B013	设备基础	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱 ，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱 ，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见 08J933-1	m2	20.95	61.34	1285.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	05B014	混凝土垫层	1、YS-10 2、6厚D108围网钢管立柱，外喷绿色氟碳漆 3、6厚D76围网钢管横柱，外喷绿色氟碳漆 4、成品05绿色钢丝网 5、高度3米 6、基础及预埋件详见08J933-1	m2	0.99	82.72	81.89		
18	011702001004	基础	1、YS-01.4 2、C30混凝土基础	m2	44.65	61.35	2739.28		
19	011702001005	基础	1、YS-01.4 2、C20混凝土垫层	m2	0.58	83.29	48.31		
20	011702001006	基础	1、YS-01.4 2、150厚C25混凝土整板	m2	2.27	56.68	128.66		
21	011702001007	基础	1、YS-01.5 2、C30混凝土基础	m2	6.51	70.16	456.74		
22	011702001008	基础	1、C35微膨胀混凝土二次浇灌 2、YS-02.5	m2	0.07	58.73	4.11		
23	011702001009	基础	1、C20混凝土柱脚包裹 2、YS-02.5	m2	0.54	60.78	32.82		
24	011702001010	基础	1、YS-01.5 2、C20混凝土垫层	m2	0.19	83.59	15.88		
25	05B015	混凝土垫层	1、50厚花岗岩盖板 2、20厚1:2.5防水砂浆面层内掺3%防水剂 3、标准砖砌体 4、100厚C15砼垫层 5、素土夯实，夯实系数≥95% 6、挖土，回填(夯填) 7、YS-02.3	m2	1.08	82.72	89.34		
26	05B016	混凝土垫层	1、YS-08 2、花岗岩贴面(另列清单) 3、120厚C20混凝土垫层 4、150厚级配砂石层 4、素土夯实	m2	1.32	82.72	109.19		
		单价措施合计					30770.33		
合计							9171438.34		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			110974.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	91714.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	19260.02			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	11464.3			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	50442.91			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3668.58			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					176550.19			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130000		
2	暂估价	683433		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	683433		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	813433		

# 暂列金额明细表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	130000	
	合计		130000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	集装箱式景观用房		188208			
2	成品保安亭	钢结构, 成品定制, 尺寸: 1500×2000×2700mm	80000			
3	儿童娱乐设施(成品定制, 厂家二次深化设计)	摇摇乐: 实木+热镀锌钢+不锈钢+食品级PE板, 尺寸: 900×800×400mm; 组合滑梯: 不锈钢, 尺寸: 10000×8000×3500mm; 爬网: 不锈钢+锦纶网, 尺寸: 5000×5000×2000mm; 转转椅: 不锈钢+食品级PE, 尺寸: φ1600×1500mm; 跷跷板: 不锈钢+食品级PE, 尺寸: 2000×500×700mm	27000			
4	停车场道闸	碳素钢+菠萝格, 成品定制, 道闸机尺寸: 1500×200×180mm, 道闸杆尺寸: 3000mm,	16000			
5	标语警示牌	成品定制, 尺寸: 2mm厚, 700mmX400mmX250mm, 镀锌钢喷涂氟碳漆	10500			
6	室外垃圾箱	乳白色不锈钢, M10化学螺栓固定, 成品定制, 尺寸: 950mmX900mmX330mm	18400			
7	成品座椅	碳素钢喷涂氟碳漆+菠萝格, 成品定制, 尺寸: 1800X585X800mm	25600			
8	方向导示牌	热镀锌钢喷涂氟碳漆+亚克力, 成品定制, 尺寸: 2800高XD100X3mm厚热镀锌圆管立柱, 400X400XD50X2mm厚热镀锌圆管框架, 400X400X3mm厚热镀锌钢镂空网, 亚克力图案	11000			
9	平面导示牌	热镀锌钢+亚克力, 成品定制, 尺寸: 2600X1200XD100X3mm厚热镀锌圆管立柱框架, 2300X1200X3mm厚热镀锌钢镂空板, 1200X1000X2mm厚热镀锌钢板激光雕刻图案	2000			
10	球场座椅	镀锌板喷涂氟碳漆+菠萝格, 成品定制, 尺寸: 2490×600×430mm	6000			
11	室外装卸式足球门	钢材+聚乙烯, 11人制足球门, 成品定制, 满足FIFA要求, 尺寸: 7320×2440×2500mm	20000			
12	夜光警示条	PRT+不干胶, 成品定制, 尺寸: 50mm宽	225			

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
13	应急出入口铁门	铝合金，成品定制，尺寸： 7700×660×2200mm	4000			
14	雕塑小品		100000			
15	入口标识		150000			
16	篮球架	1组	3500			
17	网球柱、球网	4组	10000			
18	匹克球柱、球网	4组	6000			
19	围网内部装饰图案		5000			
合计			683433			

# 计日工表

工程名称：景观工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	391214.73		391214.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10161421.53	3.3	335326.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10161421.53	0.55	55887.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10161421.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10552636.26	9	949737.26
合计					1340951.99

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1994119.89	
1.1	人工费	334758.7	
1.2	材料费	1438823.43	
1.3	施工机具使用费	76645.57	
1.4	企业管理费	97059.65	
1.5	利润	46832.54	
2	措施项目费	52632.87	
2.1	单价措施项目费	13977.01	
2.2	总价措施项目费	38655.86	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	24297.97	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	78799.98	
5	税金	191299.75	
6	工程造价	2316852.49	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102003001	栽植丛类	1、种类：矮蒲苇丛 2、养护期：二级养护两年 3、高度 80-100cm，冠幅 80-100cm 4、丛植，长势良好，丛形自然优美	株(丛)	14	57.5	805	
2	050102002001	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：地径15cm，高度 450cm，冠幅 450cm 3、养护期：二级养护两年 4、容器苗，自然全冠，造型优美，禁止截干	株	14	3564.96	49909.44	
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：胸径 ≥30cm，高度 900-1000cm，冠幅 800-900cm 3、养护期：二级养护两年 4、点景大树，造型优美，需特选	株	16	20074.69	321195.04	
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：胸径 ≥14cm，高度 400cm，冠幅 350cm 3、养护期：二级养护两年 4、自然全冠，造型优美，禁止截干	株	4	1679.6	6718.4	
5	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂 2、地径：≥20cm，高度 450cm，冠幅 450cm 3、养护期：二级养护两年 4、容器苗，自然全冠，造型优美，禁止截干	株	8	5894.83	47158.64	
6	050102001003	栽植乔木	1、种类：榉树A 2、胸径或干径：胸径 ≥20cm，高度 550cm，冠幅 450cm 3、养护期：二级养护两年 4、自然全冠，造型优美，禁止截干	株	20	5675.03	113500.6	
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：榉树B 2、胸径或干径：胸径 16cm，高度 450cm，冠幅 350cm 3、养护期：二级养护两年 4、自然全冠，禁止截干，枝下高约 2.5m3	株	32	2376.15	76036.8	
8	050102001005	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：胸径 ≥18cm，高度 550cm，冠幅 450cm 3、养护期：二级养护两年 4、自然全冠，造型优美，禁止截干	株	9	2447.4	22026.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102002003	栽植灌木	1、种类：椴木石楠 2、地径：≥20cm，高度450cm，冠幅400cm 3、养护期：二级养护两年 4、实生苗，自然全冠，禁止截干	株	14	4794.83	67127.62	
10	050102002004	栽植灌木	1、种类：穗花牡荆 2、养护期：二级养护两年 3、高度150cm，冠幅150cm 4、株型圆润饱满，3年生	株	32	337.84	10810.88	
11	050102001006	栽植乔木	1、种类：乌柏 2、胸径或干径：胸径≥20cm，高度500cm，冠幅450cm 3、养护期：二级养护两年 4、自然全冠，非截干苗，造型优美，枝下高>2m	株	33	2794.56	92220.48	
12	050102003002	栽植丛类	1、种类：细叶芒丛 2、养护期：二级养护两年 3、高度80-100cm，冠幅80-100cm 4、盆苗，80芽/盆，长势良好，丛形自然优美	株(丛)	22	316.59	6964.98	
13	050102001007	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：胸径>=14cm，高度450cm，冠幅350cm 3、养护期：二级养护两年	株	73	1600.47	116834.31	
14	050102006001	栽植攀缘植物	1、植物种类：风车茉莉 2、养护期：二级养护两年 3、高度>300cm 4、三年生，L>2m，加中5mm、5cm×5cm金属攀爬网3m，网片用扣件固定于墙体	株	32	61.27	1960.64	
15	050102006002	栽植攀缘植物	1、植物种类：木香 2、养护期：二级养护两年 3、高度>200cm 4、五年生，L>3m，加中5mm、5cm×5cm金属攀爬网3m，网片用扣件固定于墙体	株	14	56.17	786.38	
16	050301005001	点风景石	1、共60吨，每组1大3小或2大3小黑山石，大块径>150cm，小块径>80cm	组	6	10500.4	63002.4	
17	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草，沙培，底部覆砂3cm，草皮卷，秋季追播黑麦草8-10g/m <sup>2</sup> 2、铺种方式：满铺 3、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	4453	37.47	166853.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102005001	栽植色带	1、种类：瓜子黄杨 2、养护期：二级养护两年 3、高度 40cm，冠幅 25cm 4、2-3 年生毛球苗，49 株 /m <sup>2</sup> ，高度为修剪后	m <sup>2</sup>	29	52.62	1525.98	
19	050102005002	栽植色带	1、种类：红花檵木 2、养护期：二级养护两年 3、高度 40cm，冠幅 25cm 4、2-3 年生毛球苗，49 株 /m <sup>2</sup> ，高度为修剪后	m <sup>2</sup>	18	73.02	1314.36	
20	050102005003	栽植色带	1、种类：红叶石楠 2、养护期：二级养护两年 3、高度 40cm，冠幅 25cm 4、2-3 年生毛球苗，49 株 /m <sup>2</sup> ，高度为修剪后	m <sup>2</sup>	279	53.64	14965.56	
21	050102005004	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠柱 2、养护期：二级养护两年 3、高度 250cm，冠幅 60cm 4、4株 /m，品字形栽植，宽1.2m	柱	393	270.24	106204.32	
22	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、养护期：二级养护两年 3、3 加仑盆苗，36 盆 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60.1	122.27	7348.43	
23	050102005005	栽植色带	1、种类：亮晶女贞 2、养护期：二级养护两年 3、高度 40cm，冠幅 25cm 4、2-3 年生毛球苗，49 株 /m <sup>2</sup> ，高度为修剪后	m <sup>2</sup>	22	47.52	1045.44	
24	050102005006	栽植色带	1、种类：细叶麦冬 2、养护期：二级养护两年 3、高度 15cm，冠幅 20cm 4、3-5 芽 / 丛，64 株 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2679	57.92	155167.68	
25	050102007002	籽播花卉	1、苗木、花卉种类：籽播宿根花卉组合 2、养护期：二级养护两年 3、10-15 克 /m <sup>2</sup> ，松果菊、矢车菊、白晶菊、金鸡菊等其他宿根花卉按季节选择，搭配多年生黑麦草，3:1 籽播	m <sup>2</sup>	441	15.38	6782.58	
26	050102012002	籽播观赏草	1、草皮种类：10-15 克 /m <sup>2</sup> ，狼尾草、细叶芒、矮蒲苇等其他观赏草按季节选择，搭配多年生黑麦草，3:1 籽播 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	62	15.22	943.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050102005007	栽植色带	1、种类：粉黛乱子草 2、养护期：二级养护两年 3、3-5 芽 / 丛，49 株 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	196	67.92	13312.32	
28	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：红花千鸟花 2、养护期：二级养护两年 3、3-5 芽 / 丛，49 株 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	71	78.12	5546.52	
29	050102013001	喷播植草籽	1、10-15克/m <sup>2</sup> ，多年生黑麦草+狗牙根+结缕草，1:1:1籽播 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	44	15.22	669.68	
30	050101010001	整理绿化用地	1、清除现状地被、灌木表层及表土，清土厚度30cm内 2、清理物短驳到场内指定位置，待处理，此费用在土方工程中统筹考虑，不含在本清单中 3、土方标高达到设计要求后，平整达到种植苗木的要求	m <sup>2</sup>	8472	1.09	9234.48	
31	040103001001	回填方	1、填方材料品种：购置的营养土，结算按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行 2、含营养土购置费、场内短驳费用、堆植费用	m <sup>3</sup>	424	130	55120	
32	05B001	现状树保留修剪	1、杂树杂草铲除、现状乔木修剪梳理	m <sup>2</sup>	300	10	3000	
33	050102013002	籽播农作物	1、籽播，25 克 /m <sup>2</sup> ，用于农用地覆绿，可选品种：紫花苜蓿、紫花向日葵、七彩油菜花等，根据季节选择品种 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	10000	16	160000	
34	050102001008	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：胸径 >=14cm，高度 450cm，冠幅 350cm 3、养护期：二级养护两年 4、容器苗，自然全冠，造型优美，禁止截干	株	28	1600.47	44813.16	
35	05B002	现状树保留修剪	1、杂树杂草铲除、现状乔木修剪梳理	m <sup>2</sup>	300	10	3000	
36	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草，沙培，底部覆砂 3cm，草皮卷，秋季追播黑麦草 8-10g/m <sup>2</sup> 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	752	37.47	28177.44	
37	050102005008	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠柱 2、养护期：二级养护两年 3、高度 250cm，冠幅 60cm 4、4 株 /m，品字形栽植，宽 1.2m	柱	280	270.24	75667.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102012004	籽播观赏草	1、草皮种类：10-15 克/m <sup>2</sup> ，狼尾草、细叶芒、矮蒲苇等其他观赏草按季节选择，搭配多年生黑麦草，3:1 籽播 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	1013	15.22	15417.86	
39	050102007003	籽播花卉	1、苗木、花卉种类：籽播宿根花卉组合 2、养护期：二级养护两年 3、10-15 克 /m <sup>2</sup> ，松果菊、矢车菊、白晶菊、金鸡菊等其他宿根花卉按季节选择，搭配多年生黑麦草，3:1 籽播	m <sup>2</sup>	4520	15.38	69517.6	
40	050102005009	栽植色带	1、种类：细叶麦冬 2、养护期：二级养护两年 3、高度 15cm，冠幅 20cm 4、3-5 芽 / 丛，64 株 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	216	57.92	12510.72	
41	050102013003	喷播植草籽	1、10-15克/m <sup>2</sup> ，多年生黑麦草+狗牙根+结缕草，1:1:1籽播 2、养护期：二级养护两年	m <sup>2</sup>	2480	15.22	37745.6	
42	050101010002	整理绿化用地	1、清除现状地被、灌木表层及表土，清土厚度 30cm内 2、清理物短驳到场内指定位置，待处理，此费用在土方工程中统筹考虑，不含在本清单中 3、土方标高达到设计要求后，平整达到种植苗木的要求 4、不包含播种草籽的面积	m <sup>2</sup>	1080	1.09	1177.2	
		分部分项合计					1994119.89	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	228	41.4	9439.2	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	28	41.4	1159.2	
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：11~15cm以内	株	28	8.35	233.8	
4	050403002002	草绳绕树干	1、干径：21~30cm以内	株	16	31.32	501.12	
5	050403002003	草绳绕树干	1、干径：16~20cm以内	株	113	16.08	1817.04	
6	050403002004	草绳绕树干	1、干径：11~15cm以内	株	99	8.35	826.65	
		单价措施合计					13977.01	
合计							2008096.9	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			24297.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	20080.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4217			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2510.12			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	11044.53			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	803.24			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					38655.86			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿化工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78799.98		78799.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2046752.76	3.3	67542.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2046752.76	0.55	11257.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2046752.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2125552.74	9	191299.75
合计					270099.73

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	311201.59	
1.1	人工费	22097.15	
1.2	材料费	76853.15	
1.3	施工机具使用费	188989	
1.4	企业管理费	14742.49	
1.5	利润	8519.8	
2	措施项目费	21613.17	
2.1	单价措施项目费	9691.98	
2.2	总价措施项目费	11921.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6161.15	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中:暂列金额	20000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5433.35	
5	税金	32242.33	
6	工程造价	390490.44	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：清表土方和清表完成后，继续开挖并且场内利用的土方 2、开挖、装车、场内短驳 3、挖土深度：满足图纸要求	m3	7549	14.88	112329.12		
2	040103002001	挖一般土方	1、废弃料品种：无法利用的土方、废弃物、清表杂物等垃圾，结算按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行 2、开挖、装车、外弃，弃置运距：施工单位自行考虑，结算不调整 3、废弃物必须运出红线外，满足城市管理要求 4、含消纳费等其他所有费用 5、不含渣土费，渣土费由建设单位与施工单位在合同中另行约定	m3	4314	20.74	89472.36		
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种：可场内利用土方、清表堆置物，结算按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行 2、填方材料的场外及场内运费，已经包含在其他清单费用或材料费用中。 3、投标人员应勘察现场，合理组织施工，在此清单内，综合考虑施工过程中此部分可能多次发生的小距离运输费用	m3	7549	4.39	33140.11		
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种：购置的种植土，结算按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行 2、含土源费、场内短驳费用、回填堆植费用	m3	2542	30	76260		
		分部分项合计					311201.59		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9691.98	9691.98		
		单价措施合计					9691.98		
合计								320893.57	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6161.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4813.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1347.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	401.12			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5294.74			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	64.18			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11921.19			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	20000		

# 暂列金额明细表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	20000	
合计			20000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土方工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5433.35		5433.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	352814.76	1.3	4586.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	352814.76	0.24	846.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	352814.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358248.11	9	32242.33
合计					37675.68

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	895778.94	
1.1	人工费	124251.86	
1.2	材料费	691300.12	
1.3	施工机具使用费	33053.02	
1.4	企业管理费	31438.36	
1.5	利润	15735.58	
2	措施项目费	46758.48	
2.1	单价措施项目费	13216.54	
2.2	总价措施项目费	33541.94	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	16452.82	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22055.38	
5	税金	86813.35	
6	工程造价	1051406.15	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰20cm，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、材质及规格：PE实壁管D355，SDR17系列，环向刚度等要求详见图纸 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	196	266.08	52151.68	
2	040504002001	混凝土井	1、污水600×600混凝土检查井，详见国标20S515，第326页 2、平均高度约1.2米 3、砼流槽 4、成品球墨铸铁框盖，QT500-7铸铁，井盖座承载能力需达到C250标准，标注“污”，达到图纸要求	座	11	1374.42	15118.62	
3	040504002002	预制混凝土井	1、污水检查井A×B=1000×1000，详见院标《预制装配式排水检查井图集（2025版）》 2、平均高度2米 3、污水井内壁及流槽面进行环氧底漆二道、无溶剂环氧涂料，总厚度350μm 4、含防坠网，详见《预制装配式排水检查井图集（2025版）》第ZPJ-10页，防坠网应具有一定的承载能力（≥100kg）并具备较大的过水能力 5、不含井框盖费用，此费用另立清单 6、达到图纸全部要求	座	4	3685.52	14742.08	
4	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管D300 3、达到图纸要求	m	143	117.68	16828.24	
5	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管D300 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、达到图纸要求	m	113	146.96	16606.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管 D400 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、达到图纸要求	m	196	165.25	32389	
7	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管 D500 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、达到图纸要求	m	234	214.57	50209.38	
8	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管 D600 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、达到图纸要求	m	199	262.18	52173.82	
9	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa，28天无侧限抗压强度不低于1.0MPa 2、规格：II级钢筋混凝土承插口管 D800 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、达到图纸要求	m	40	377.77	15110.8	
10	040201022001	成品排水沟	1、承重等级B125，净宽300mm，详见图集17S705第33页 2、含砼基础 3、多种路面情况综合考虑，不区分费用差异	m	48	156.85	7528.8	
11	040504002003	混凝土井	1、雨水600×600混凝土检查井，详见国标20S515，第326页 2、平均高度约1.3米 3、砼流槽 4、成品球墨铸铁框盖，QT500-7铸铁，井盖座承载能力需达到C250标准，标注“雨”，满足图纸要求	座	4	1453.02	5812.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002004	预制混凝土井	1、d300~d500 雨水检查井 2、A×B=1000×1000，详见院标《预制装配式排水检查井图集（2025版）》 3、平均高度1.6米 4、含防坠网，详见《预制装配式排水检查井图集（2025版）》第 ZPJ-10 页，防坠网应具有一定的承载能力（≥100kg）并具备较大的过水能力 5、不含井框盖费用，此费用另立清单 6、达到图纸全部要求	座	16	2807.81	44924.96	
13	040504002005	预制混凝土井	1、d600 雨水检查井 2、A×B=1200×1200，详见院标《预制装配式排水检查井图集（2025版）》 3、平均高度2米 4、含防坠网，详见《预制装配式排水检查井图集（2025版）》第 ZPJ-10 页，防坠网应具有一定的承载能力（≥100kg）并具备较大的过水能力 5、不含井框盖费用，此费用另立清单 6、达到图纸全部要求	座	7	4082.51	28577.57	
14	040504002006	预制混凝土井	1、d800 雨水检查井 2、A×B=1600×1600，详见院标《预制装配式排水检查井图集（2025版）》 3、平均高度约2.6米 4、含防坠网，详见《预制装配式排水检查井图集（2025版）》第 ZPJ-10 页，防坠网应具有一定的承载能力（≥100kg）并具备较大的过水能力 5、不含井框盖费用，此费用另立清单 6、达到图纸全部要求	座	1	6199.93	6199.93	
15	04B001	预制装配式排水检查井的井框盖	1、国标铸铁井盖，井盖等级 B125； 2、刻字 3、达到图纸其他要求	套	18	281.88	5073.84	
16	04B002	预制装配式排水检查井的井框盖	1、五防球墨铸铁井盖，井盖等级 C250； 2、刻字 3、达到图纸其他要求	套	10	338.51	3385.1	
17	040504002007	沉沙井	1、参考国标 08J933-1 第 Y3 页	座	36	731.1	26319.6	
18	040504007001	出水口	1、d800 雨水管道出水口 2、详见国标20S517第7页（素混凝土）	座	1	8177.66	8177.66	
19	04B003	单算溢流雨水口	1、详见《海绵城市设施通用图集》（2020）第 59~60 页 2、含卵石	座	4	910.1	3640.4	
20	04B004	双算溢流雨水口	1、详见《海绵城市设施通用图集》（2020）第 61~62 页 2、含卵石	座	2	1192.94	2385.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504006001	砌体出水口	1、平算式单算雨水口 2、见《给水排水图集》(苏 S01-2021), 292页 3、铸铁框盖	座	6	464.52	2787.12	
22	040504006002	砌体出水口	1、平算式双算雨水口 2、见《给水排水图集》(苏 S01-2021), 293页 3、铸铁框盖	座	2	1049.37	2098.74	
23	04B005	下沉式绿地	1、下凹 20cm, 详见《海绵城市设施通用图集》(苏 S57-2020) P. 31 2、本清单考虑土方开挖平均约0.3m的机械和人工费用, 开挖的土方就近弃置待处理, 处理费用另计 3、本清单考虑回填种植土平均约0.3m的机械和人工费用, 不含种植土土源费 4、包含防渗处理采用复合土工膜费用 5、不包含栏杆费用 6、不包含草坪和普通小苗费用 7、满足其他图纸要求 8、不与排水开挖土方和回填土方工程量重复计量 9、不与景观、绿化的工程量重复计量	m <sup>2</sup>	395	24.99	9871.05	
24	04B006	转输型草沟	1、详见《海绵城市设施通用图集》(苏 S57-2020) 第 47 页 2、本清单考虑土方开挖平均约0.3m的机械和人工费用, 开挖的土方就近弃置待处理, 处理费用另计 3、不含种植土 4、不含种植的草皮	m	260	2.02	525.2	
25	040701012001	盲管	1、透水混凝土路面下方或临近 2、DN150 开槽盲管, 详见《海绵城市设施通用图集》(苏S57-2020) 第 7 页 2.3 节 3、含土工布	m	300	38.98	11694	
26	04B007	清通口	1、三通 DN100×100×100 配堵头(盖板)	个	11	50	550	
27	040103001001	回填方	1、密实度要求: 夯实 2、填方材料品种: 固化粉煤灰, 7 天无侧限抗压强度不低于 0.45MPa, 28 天无侧限抗压强度不低于 1.0MPa 3、管道垫层以上回填部分	m <sup>3</sup>	1412.95	220	310849	
28	040103001002	回填方	1、密实度要求: 道路、铺装等结构层、路床下方, 按6%灰土考虑, 夯实 2、填方材料品种: 6%成品灰土 3、满足城管要求 4、满足图纸要求	m <sup>3</sup>	300	120	36000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	04B008	调蓄塘	1、本清单仅考虑抽水后挖淤泥土成塘，开挖的净体积计算，净体积=开挖面积*开挖均深 2、投标单位自行考虑翻挖次数，结算不调整 3、挖出物堆在塘边，待晾干后，用于绿化处理或弃置，处理或弃置费用另计 4、开挖工程量按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行	m3	617	33.58	20718.86		
30	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，按三类土考虑 2、两侧抛土，待利用 3、若有废弃物，则短驳或弃置，费用在景观土方工程中统筹考虑，费用不包含在本清单中。 4、工程量按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行	m3	2733.92	14.97	40926.78		
31	040103001003	回填方	1、密实度要求：绿化带下，达到图纸要求 2、填方材料品种：原土利用	m3	2376.52	22.05	52402.27		
		分部小计					895778.94		
		分部分项合计					895778.94		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9691.98	9691.98		
2	041101005001	井字架	1、井深：2米内	座	27	121.77	3287.79		
3	041101005002	井字架	1、井深：4米内	座	1	236.77	236.77		
		单价措施合计					13216.54		
合计								908995.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16452.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13634.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2817.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1817.99			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14998.43			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	272.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33541.94			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：排水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22055.38		22055.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942537.42	2	18850.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942537.42	0.34	3204.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	942537.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	964592.8	9	86813.35
合计					108868.73

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1470545.79	
1.1	人工费	120172.59	
1.2	材料费	1257501.85	
1.3	施工机具使用费	43698.58	
1.4	企业管理费	32785.19	
1.5	利润	16387.58	
2	措施项目费	68300.32	
2.1	单价措施项目费	13537.63	
2.2	总价措施项目费	54762.69	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	26861.91	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	36009	
5	税金	141736.96	
6	工程造价	1716592.07	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车场及停车位						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、部位：停车场停车位	m2	2137.8	2.19	4681.78	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：成品灰土6% 2、路基填筑	m3	843	120	101160	
3	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：成品灰土10% 2、厚度：18cm 3、含灰土顶层养生	m2	2036	25.61	52141.96	
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：水泥剂量及具体施工配合比由试验确定，水泥稳定碎石7天龄期无侧限抗压强度应>=3.5MPa 2、厚度：15cm 3、含每层洒水养生	m2	3800	60.22	228836	
5	040203003001	透层	1、乳化沥青PC-2，用量0.7~1.5L/m2	m2	1760	3.14	5526.4	
6	040203004001	封层	1、矿料粒径为3~5mm，用量宜为5~8m3/1000m2，采用乳化沥青PCR，沥青用量0.9~1KG/m2	m2	1760	6.84	12038.4	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C 2、厚度：6cm	m2	1760	65.27	114875.2	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C 2、厚度：4cm 3、不含水性 EAU 面层	m2	1760	48.11	84673.6	
9	040202001002	路床(槽)整形	1、部位：透水砼下	m2	1680	2.19	3679.2	
10	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：成品灰土6% 2、路基填筑	m3	640	120	76800	
11	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：成品灰土10% 2、厚度：18cm 3、含灰土顶层养生	m2	1500	25.61	38415	
12	040701004001	防渗土工膜	1、铺设位置：透水砼下 2、防渗土工膜 3、达到图纸要求	m2	2000	19.43	38860	
13	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、不含盲管(开槽HDPE管)	m2	1500	28.39	42585	
14	040203007001	透水混凝土	1、透水混凝土，含养生、模板、切缝，达到图纸要求、验收合格 2、混凝土强度等级：素色C30 3、厚度：20cm+5cm 4、含彩色透水混凝土罩面保护剂 5、不含画线费用、不含盲管费用	m2	1500	222.65	333975	
15	050201003001	平石铺设	1、花岗岩平石40×20×10cm 2、M10水泥砂浆 3、C25砼护航	m	800	86.04	68832	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1207079.54	
		公园东南侧道路						
16	040103001001	回填方	1、回填流态固化土 2、7天无侧限抗压强度0.6MPa 28天无侧限抗压强度1.0MPa	m3	399	214.71	85669.29	
17	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:水泥剂量及具体施工配合比由试验确定,水泥稳定碎石7天龄期无侧限抗压强度应 $\geq 3.5$ MPa 2、厚度:15cm 3、含每层洒水养生	m2	1336	60.22	80453.92	
18	040203003002	透层	1、乳化沥青PC-2,用量0.7~1.5L/m2	m2	623	3.14	1956.22	
19	040203004002	封层	1、矿料粒径为3~5mm,用量宜为5~8m3/1000m2,采用乳化沥青PCR,沥青用量0.9~1KG/m2	m2	623	6.84	4261.32	
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20C 2、厚度:6cm	m2	623	65.27	40663.21	
21	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13C 2、厚度:4cm 3、不含水性EAU面层	m2	623	48.11	29972.53	
22	050201003002	平石铺设	1、花岗岩平石40×20×10cm 2、M10水泥砂浆 3、C25砼护栏含模板	m	80	117.15	9372	
		分部小计					252348.49	
		润州路车行道						
23	010201002001	铺设土工合成材料	1、品种:土工格栅 2、每延米纵、横向极限抗拉强度 $\geq 80$ KN/m,纵、横向标称抗拉强度下的伸长率 $\leq 13\%$ ,纵、横向2%伸长率时的拉伸力 $\geq 28$ KN/m,纵、横向5%伸长率时的拉伸力 $\geq 56$ KN/m	m2	28.8	16	460.8	
24	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:水泥剂量及具体施工配合比由试验确定,水泥稳定碎石7天龄期无侧限抗压强度应 $\geq 3.5$ MPa 2、厚度:18cm 3、含每层洒水养生	m2	57.6	70.83	4079.81	
25	040203003003	透层	1、乳化沥青PC-2,用量0.7~1.5L/m2	m2	28.8	3.14	90.43	
26	040203004003	封层	1、矿料粒径为3~5mm,用量宜为5~8m3/1000m2,采用乳化沥青PCR,沥青用量0.9~1KG/m2	m2	28.8	6.84	196.99	
27	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20C 2、厚度:8cm	m2	28.8	88.36	2544.77	
28	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13C 2、厚度:5cm	m2	28.8	60.58	1744.7	
29	04B001	抗裂贴	1、抗拉强度 $> 25$ kN/m	m2	7.68	30	230.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：6cm花岗岩修复	m2	2.5	298.7	746.75		
31	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	2.5	23.06	57.65		
32	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25	m3	0.2	479.98	96		
33	04B002	拆除旧路面并垃圾处置	1、拆除路面、人行道等、装车并将垃圾弃置 2、由于现场比较复杂，投标单位需配合（满足）修复工作达到图纸要求 3、废弃物结算按建设单位、监理单位、施工单位等签字确认的工程量执行 4、运距：施工单位自行考虑，结算不调整 5、废弃物必须运出红线外，满足城市管理要求 6、含消纳费等其他所有费用 7、不含渣土费，渣土费由建设单位与施工单位在合同中另行约定	m3	15.15	57.39	869.46		
		分部小计					11117.76		
		分部分项合计					1470545.79		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	13537.63	13537.63		
		单价措施合计					13537.63		
合计								1484083.42	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			26861.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22261.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4600.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2968.17			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24487.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	445.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					54762.69			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：停车场和道路工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36009		36009
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1538846.11	2	30776.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1538846.11	0.34	5232.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1538846.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1574855.11	9	141736.96
合计					177745.96

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：停车场和道路工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：给水工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	49404.69	
1.1	人工费	14817.4	
1.2	材料费	25453.24	
1.3	施工机具使用费	1131.44	
1.4	企业管理费	5928.07	
1.5	利润	2074.54	
2	措施项目费	1589.82	
2.1	单价措施项目费	145.43	
2.2	总价措施项目费	1444.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	847.31	
3	其他项目费	347470.23	
3.1	其中:暂列金额	2470.23	
3.2	其中:专业工程暂估	345000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	11236.7	
5	税金	36873.13	
6	工程造价	446574.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn160 P=1.6Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验 6、含配件安装	m	1	100.04	100.04	
2	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn110 P=1.6Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验 6、含配件安装	m	35	50.06	1752.1	
3	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn90 P=1.6Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验 6、含配件安装	m	11	39.76	437.36	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn75 P=1.6Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验 6、含配件安装	m	77	24.71	1902.67	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn63 P=1.25Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验	m	103	20.89	2151.67	
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn50 P=1.25Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验	m	49	16.85	825.65	
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn40 P=1.25Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验	m	97	12.93	1254.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 dn32 P=1.25Mpa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求：管道冲洗、压力 试验	m	187	10.8	2019.6	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：防污隔断阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN65 P=1.25Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	618.99	618.99	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN65 P=1.25Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	611.39	611.39	
11	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）： 室外 2、型号、规格：垂直螺 翼式远控水表DN50 3、连接形式：法兰	组 (个)	1	1079.71	1079.71	
12	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）： 室外 2、型号、规格：垂直螺 翼式远控水表DN100 3、连接形式：法兰	组 (个)	1	1570.99	1570.99	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN65 P=1.25Mpa 4、连接形式：丝接	个	4	225.41	901.64	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN50 P=1.25Mpa 4、连接形式：丝接	个	1	164.93	164.93	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN40 P=1.25Mpa 4、连接形式：丝接	个	3	118.18	354.54	
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级 ：DN32 P=1.25Mpa 4、连接形式：丝接	个	2	75.53	151.06	
17	031003001005	螺纹阀门	1、材质：全铜 2、规格、压力等级：快 速取水阀组 DN25及取水 阀箱VB708 3、快速取水阀做法参考 《全国民用建筑工程设计 技术措施-给水排水 (09JSCS- S)》第 436 页，含所有配套及基础	个	20	317.99	6359.8	
18	040504001001	砌筑井	1、阀门井 2、含井内DN50阀门,详见 《室外给水管道附属构筑物》(05S502)第 16 页	座	9	1120.93	10088.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	040504001002	砌筑井	1、水表井（含DN100倒流防止器） 2、含井内DN100阀门，详见《室外给水管道附属构筑物》（05S502）第43页	座	1	4482.77	4482.77		
20	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖沟深度：-0.8米 3、人机配合	m3	225.6	10.71	2416.18		
21	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯实	m3	225.6	45.04	10161.02		
		分部分项合计					49404.69		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	145.43	145.43		
		单价措施合计					145.43		
合计								49550.12	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			847.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	743.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	104.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	37.16			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	545.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1444.39			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2470.23		
2	暂估价	345000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	345000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	347470.23		

# 暂列金额明细表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		2470.23	
	合计		2470.23	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	玻璃钢水池及水泵		75000			
2	天然草坪喷灌系统		270000			
合计			345000			

# 计日工表

工程名称：给水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11236.7		11236.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398464.74	2.4	9563.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398464.74	0.42	1673.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	398464.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	409701.44	9	36873.13
合计					48109.83

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2044530.93	
1.1	人工费	220372.24	
1.2	材料费	1669786.25	
1.3	施工机具使用费	35403.24	
1.4	企业管理费	88136.16	
1.5	利润	30833.04	
2	措施项目费	52401.41	
2.1	单价措施项目费	4023.14	
2.2	总价措施项目费	48378.27	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	28379.71	
3	其他项目费	204453.09	
3.1	其中:暂列金额	204453.09	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	53931.47	
5	税金	211978.52	
6	工程造价	2567295.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 APz1 2、规格：Pe=110KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	9210.38	9210.38	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 APz2 2、规格：Pe=105KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	9610.38	9610.38	
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 APz3 2、规格：Pe=15KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	11210.38	11210.38	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 AP1 2、规格：Pe=12KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	12610.38	12610.38	
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 AP2 2、规格：Pe=90KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	14210.38	14210.38	
6	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱 AP3 2、规格：Pe=8KW 定制 IP55 不锈钢箱体 3、安装方式：落地式 4、技术要求：见设计系统图 5、含配电箱基础	台	1	11610.38	11610.38	
7	030411001001	配管	1、名称：外进线电缆穿管 2、规格：PE150 3、配置形式：埋地	m	350	29.7	10395	
8	030411001003	配管	1、名称：外进线电缆穿管 2、规格：PE65 3、配置形式：埋地	m	190	16.86	3203.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001014	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地	m	5	20.66	103.3	
10	030411001004	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE80 3、配置形式：埋地	m	50	20.07	1003.5	
11	030411001005	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE65 3、配置形式：埋地	m	1200	16.86	20232	
12	030411001006	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地	m	425	13.87	5894.75	
13	030411001010	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地	m	1310	9.66	12654.6	
14	030411001011	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地	m	240	7.94	1905.6	
15	030411001007	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地	m	5	62.73	313.65	
16	030411001009	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地	m	100	40.18	4018	
17	030411001012	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地	m	70	34.07	2384.9	
18	030411001013	配管	1、名称：场地内电缆穿管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地	m	30	27.28	818.4	
19	030411003001	桥架	1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR60*30*2.0 3、明配	m	100	55.07	5507	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：外进线电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(4x150+1x70) 3、敷设方式、部位：穿管	m	380	648.34	246369.2	
21	030408001003	电力电缆	1、名称：外进线电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(5x16) 3、敷设方式、部位：穿管	m	210	76.06	15972.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001013	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(4x95+1x50) 3、敷设方式、部位：穿管	m	10	389.39	3893.9	
23	030408001004	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(4x35+1x16) 3、敷设方式、部位：穿管	m	60	139.21	8352.6	
24	030408001006	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(5x16) 3、敷设方式、部位：穿管	m	1290	76.06	98117.4	
25	030408001007	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(5x10) 3、敷设方式、部位：穿管	m	340	52.8	17952	
26	030408001008	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(5x4) 3、敷设方式、部位：穿管	m	115	23.87	2745.05	
27	030408001010	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(3x10) 3、敷设方式、部位：穿管	m	240	32.14	7713.6	
28	030408001011	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(3x6) 3、敷设方式、部位：穿管	m	1395	21.32	29741.4	
29	030408001012	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1.0KV(3x4) 3、敷设方式、部位：穿管	m	175	15.14	2649.5	
30	030408001009	电力电缆	1、名称：场地内电力电缆 2、规格：RVV-2*4 3、敷设方式、部位：穿管	m	200	11.08	2216	
31	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格：YJV(4x150+1x70) 3、安装部位：配电箱内	个	4	598.41	2393.64	
32	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格：YJV(4x95+1x50) 3、安装部位：配电箱内	个	2	463.1	926.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408006003	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格：YJV(4x35+1x16) 3、安装部位：配电箱内	个	4	285.04	1140.16	
34	030408006005	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格：YJV(5x16) 3、安装部位：配电箱内	个	16	250.36	4005.76	
35	030408006007	电力电缆头	1、名称：压接铜接线端子 2、规格：YJV(5x10) 3、安装部位：配电箱内	个	6	47.14	282.84	
36	030408006006	电力电缆头	1、名称：端子接线 2、规格：YJV(5x4) 3、安装部位：配电箱内	个	2	20.79	41.58	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：压接铜接线端子 2、规格：YJV(3x10) 3、安装部位：配电箱内	个	2	28.29	56.58	
38	030408006009	电力电缆头	1、名称：端子接线 2、规格：YJV(3x6) 3、安装部位：配电箱内	个	26	15.59	405.34	
39	030408006010	电力电缆头	1、名称：端子接线 2、规格：YJV(3x4) 3、安装部位：配电箱内	个	8	15.59	124.72	
40	040504001001	砌筑井	1、砖砌电缆井 1000*1000*900 2、砖砌、C25钢筋混凝土井盖	座	10	3641.31	36413.1	
41	040504001002	砌筑井	1、接线沟井 600*400*700 2、砖砌、纤维盖	座	30	319.81	9594.3	
42	030412007001	一般路灯	1、名称：球场专用投光灯 2、规格：WPbox-240W/4000K LED灯 H=8m 3、含灯具、灯杆等	套	8	3406.2	27249.6	
43	030412007007	一般路灯	1、名称：球场专用投光灯 2、规格：2*240W WPbox-240W/4000K LED灯 H=8m 3、含灯具、灯杆等	套	40	5081.16	203246.4	
44	010501006004	设备基础	1、球场灯基础 600×600×1550 2、C25钢筋混凝土 3、基础法兰预埋	套	48	489.97	23518.56	
45	030412007004	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：30W LED灯 H=3.5m IP65 220v 4000k 3、含灯具、灯杆等	套	15	3918.75	58781.25	
46	010501006001	设备基础	1、庭院灯基础 500×500×1000 2、C25钢筋混凝土 3、基础法兰预埋	套	15	379.18	5687.7	
47	030412007006	一般路灯	1、名称：停车场投光灯 2、规格：6*120W LED灯 H=12m 3、含灯具、灯杆等	套	1	7449.66	7449.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030412007008	一般路灯	1、名称：停车场投光灯 2、规格：3*120W LED灯 H=12m IP65 220v 4000k 3、含灯具、灯杆等	套	2	4924.81	9849.62	
49	010501006003	设备基础	1、停车场灯基础 600×600×1800 2、C25钢筋混凝土 3、基础法兰预埋	套	3	802	2406	
50	030412007005	一般路灯	1、名称：足球场专用投光灯 2、规格：15*1000W LED灯 H=25m 3、含灯具、灯杆等	套	4	94168.89	376675.56	
51	010501006002	设备基础	1、足球场灯基础 φ3800×2900 2、C20混凝土垫层 3、C35钢筋混凝土基础 4、厚16基础法兰	套	4	29741.69	118966.76	
52	030412004001	装饰灯	1、名称：灯箱内线条灯 2、规格：24w/m IP65 DC24v 3000k 加遮光罩	套	55	164.95	9072.25	
53	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：10W/米 IP65 DC24v 3000k	m	150	40.38	6057	
54	030404036001	其他电器	1、名称：开关电源 2、规格：320W 220V/24V	个 (套、台)	23	363.23	8354.29	
55	030404017007	配电箱	1、名称：开关电源控制箱 2、规格：箱体不锈钢 ，户外落地式 IP54 3、安装方式：落地式 ，含基础	台	23	1796.09	41310.07	
56	030404036002	其他电器	1、名称：单灯控制器 2、规格：WPbox-TC09D 3、安装方式：灯杆上安装	个 (套、台)	65	239.7	15580.5	
57	030409001001	接地极	1、名称：热镀锌接地棒 2、规格：镀锌角钢 50*5 L=2.5米	根 (块)	90	188.53	16967.7	
58	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌接地扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室外	m	270	44.88	12117.6	
59	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统	系统	3	886.31	2658.93	
60	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖沟深度：-0.8米 3、人机配合	m <sup>3</sup>	1500.16	10.71	16066.71	
61	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯实	m <sup>3</sup>	1500.16	45.04	67567.21	
		分部小计					1657587.22	
		智能化工程						
62	030506001001	扩声系统设备	1、名称：广播 2、类别：WPbox-YZ60 3、规格：60W 24V 4、安装方式：挂式	台	10	3489.96	34899.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030507008001	监控摄像设备	1、名称：视频监控 2、类别：600万像素球机IP66 3、安装方式：支架安装	台	7	5036.14	35252.98	
64	030411001015	配管	1、名称：穿线管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地	m	655	9.66	6327.3	
65	030411001016	配管	1、名称：穿线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地	m	115	34.07	3918.05	
66	030502007001	光缆	1、名称：室外光缆 2、规格：GYTA-12B1 3、敷设方式：穿管	m	600	5.65	3390	
67	030502001001	机柜、机架	1、名称：交换机机柜 (会聚万兆通讯服务机柜) 2、规格：WPbox-WZJG01 3、安装方式：落地式 4、含基础	台	1	4654.55	4654.55	
68	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖沟深度：-0.8米 3、人机配合	m3	244.8	10.71	2621.81	
69	010103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯实	m3	244.8	45.04	11025.79	
70	030501012001	交换机	1、名称：物联网网关 2、型号：WPbox工业级管理型千兆二光八电交换机 3、含SPT光口*2，以太网口*8	套	10	6554.81	65548.1	
71	030404036003	其他电器	1、名称：智慧灯杆配件 (杆内接线盒+线缆+网线) 2、规格：定制配套	套	10	221.8	2218	
72	030904008001	光模块	1、名称：千兆光模块 2、规格：工业级千兆单模单纤SFP光模块 3、类型：接口类型：LC	个	10	442.52	4425.2	
73	030502015001	光缆终端盒	1、光缆芯数：12芯 2、12芯光纤终端盒(含熔纤盘)	个	10	477.45	4774.5	
74	030502009002	跳线	1、名称：SC-LC光纤跳线 2、规格：SC-LC单模单芯光纤跳线3米	根	10	23.45	234.5	
75	030502001002	机柜、机架	1、名称：机柜(SPF光口*2+以太网口*8) 2、规格：600*1000*2000 3、安装方式：本体安装	台	1	4446.27	4446.27	
76	030501003001	控制设备	1、名称：电脑 2、规格：15-10500/8G/1T/无光驱/串口/R5-430 2G/PCI/WIN10 19.5寸显示器;带USB键盘、鼠标套装(黑色)	台	1	7777.58	7777.58	
77	030501013001	网络服务器	1、名称：服务器(带广播系统,含虚拟机软件) 2、规格：U双路标准机架式服务器	套	1	76536.26	76536.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030507013001	录像设备	1、名称：视频储存 2、规格：32路8盘视频储存	套	1	18390.89	18390.89	
79	030501009001	路由器	1、名称：路由器 2、规格：8个千兆电口+2千兆光口+2个USB接口（内存：2G）	台 (套)	1	9872.98	9872.98	
80	030501012002	交换机	1、名称：千兆电口交换机 2、层数：强三层千兆交换机	台 (套)	1	12216.7	12216.7	
81	030404036004	其他电器	1、名称：交换机电源 2、规格：150W交流电源模块，支持1+1电源冗余	个 (套、)	1	2133.23	2133.23	
82	030502010001	配线架	1、名称：24口光纤配线架	个 (块)	1	774.45	774.45	
83	030414007001	不间断电源	1、名称：不间断电源 2、容量：9000W ≥2h	套	1	71688.5	71688.5	
84	030506001002	扩声系统设备	1、名称：寻呼广播 2、规格：IP寻呼话筒：DC12V/1.5A，≤10W；网络通讯协议：TCP/IP、HTTP	台	1	3816.47	3816.47	
		分部小计					386943.71	
		分部分项合计					2044530.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4023.14	4023.14	
		单价措施合计					4023.14	
合计							2048554.07	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			28379.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24894.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3485.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1244.72			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18255.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	497.89			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48378.27			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	204453.09		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	204453.09		

# 暂列金额明细表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		204453.09	
	合计		204453.09	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：照明工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53931.47		53931.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1912463.53	2.4	45899.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1912463.53	0.42	8032.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1912463.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2355316.9	9	211978.52
合计					265909.99

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

