

招标控制价

招 标 人： 扬州市华恒建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 扬州诺浩工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年04月20日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 72336867.28

(大写): 柒仟贰佰叁拾叁万陆仟捌佰陆拾柒元贰角捌分

招 标 人: 扬州市华恒建设投资有
限公司
(单位盖章)造价咨询人: 扬州诺浩工程咨询有限
公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 丁振宇
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: 张淑莲
(签字或盖章)编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 2
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月14日

复核时间: 2026年04月20日

建设项目招标控制价表

工程名称：兴席路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	兴席路改造工程	72336867.28	500000	1226644.33	1386751.41
	合计	72336867.28	500000	1226644.33	1386751.41

单项工程招标控制价表

工程名称：兴席路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方	11615020.36		185038.69	161613.27
2	道路工程	31681793.58		544846.22	664589.86
3	地基加固	7379458.68		139140.64	102678.99
4	排水工程	19391123.82		336493.56	406768.13
5	绿化工程	76767.69		767.91	2611
6	标志标线	2192703.15	500000	20357.31	48490.16
	合计	72336867.28	500000	1226644.33	1386751.41

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9544443.42	
1.1	人工费	1632408.9	
1.2	材料费	3257022.93	
1.3	施工机具使用费	4031580.24	
1.4	企业管理费	396937.94	
1.5	利润	226493.41	
2	措施项目费	472703.12	
2.1	单价措施项目费	92988.32	
2.2	总价措施项目费	379714.8	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	185038.69	
3	其他项目费	477222.17	
3.1	其中:暂列金额	477222.17	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	161613.27	
5	税金	959038.38	
6	工程造价	11615020.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、运距：运距投标人自行考虑	m ²	33282.5	1.16	38607.7	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青混凝土，含切缝 2、厚度：5cm 3、运距：运距投标人自行考虑	m ²	1731	0.25	432.75	
3	041001001003	拆除路面	1、材质：沥青混凝土，含切缝 2、厚度：9cm 3、运距：运距投标人自行考虑	m ²	43180.6	0.49	21158.49	
4	041001003003	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、运距：运距投标人自行考虑	m ²	20640	1.12	23116.8	
5	041001003004	拆除基层	1、材质：水泥稳定碎石 2、厚度：32cm 3、运距：运距投标人自行考虑	m ²	26894.3	1.78	47871.85	
6	041001003001	拆除基层	1、材质：12%灰土 2、厚度：20cm 3、外运：运距投标人自行考虑	m ²	26548.1	6.12	162474.37	
7	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1、材质：石质或混凝土侧平石，含砼基础拆除 2、运距：运距投标人自行考虑	m ³	2385.47	80.83	192817.54	
8	041001007001	拆除砖石结构	1、部位：地下障碍物、检查井、雨水口等 2、运输及弃置：运距投标人自行考虑	m ³	338.6	65.01	22012.39	
9	041001006001	拆除管道	1、材质：钢筋砼管 2、管径：D400 3、管道基础及垫层：含管道基础、垫层拆除 4、运输及弃置：运距投标人自行考虑	m	420	16.21	6808.2	
10	041001006003	拆除管道	1、材质：钢筋砼管 2、管径：D600 3、管道基础及垫层：含管道基础、垫层拆除 4、运输及弃置：运距投标人自行考虑	m	974	30.36	29570.64	
11	041001006004	拆除管道	1、材质：钢筋砼管 2、管径：D800 3、管道基础及垫层：含管道基础、垫层拆除 4、运输及弃置：运距投标人自行考虑	m	242	50.72	12274.24	
		分部小计					557144.97	
		土石方工程-道路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、运距：外运，运距投标人自行考虑 3、部位：路基挖方中无法利用土方	m3	28906.38	28.37	820074	
13	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、运距：土方场内调配运距投标人自行考虑 3、部位：路基挖方中可利用土方	m3	100	9.9	990	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：6%石灰土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：路基	m3	25088	91.4	2293043.2	
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：路基	m3	9827	6.9	67806.3	
		分部小计					3181913.5	
		土石方工程（特殊路基处理）						
16	040101001009	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、运距：外运，运距投标人自行考虑 3、部位：挖除基底以下非适应性材料	m3	9025.4	28.37	256050.6	
17	040103001009	回填方	1、密实度要求：符合图纸设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：运距投标人自行考虑 4、部位：人行道	m3	9025.4	6.9	62275.26	
		分部小计					318325.86	
		土石方工程（雨污水工程）						
18	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据地勘报告决定 2、挖土深度：2m以内 3、运距：土方调配运距投标人自行考虑	m3	23782.03	9.56	227356.21	
19	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据地勘报告决定 2、挖土深度：2m以内 3、运距：土方调配运距投标人自行考虑 4、雨水连接管，反开挖	m3	1204.46	9.56	11514.64	
20	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据地勘报告决定 2、挖土深度：4m以内 3、运距：土方调配运距投标人自行考虑	m3	23915.07	11.11	265696.43	
21	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2429.49	315.16	765678.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040103001006	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	24861.2	62.53	1554570.84		
23	040103001005	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	7019.98	14.97	105089.1		
24	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：挖沟槽弃方 2、运距：外运，运距投标人自行考虑	m3	48901.56	23.46	1147230.6		
		分部小计					4077135.89		
		土石方工程（土方平衡）							
25	040103002005	购土	1、来源、运距：自然方，投标人自行考虑土方来源及运距	m3	93994.88	15	1409923.2		
		分部小计					1409923.2		
		分部分项合计					9544443.42		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10266.57	10266.57		
2	041104001001	便道	1、结构类型：砖渣便道，含使用后拆除外运	m3	400	78.07	31228		
3	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰，含围堰内排水 2、填心材料：素土，土方来源投标人自行考虑 3、围堰拆除及外运：投标人自行考虑	m3	1375	37.45	51493.75		
		单价措施合计					92988.32		
合计								9637431.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			185038.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	144561.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	40477.21			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	9637.43			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	19274.86			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	963.74			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	159017.62			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2891.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2891.23			
合计					379714.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	477222.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	477222.17		

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	477222.17	
	合计		477222.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土石方(00001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	161613.27		161613.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10494368.71	1.3	136426.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10494368.71	0.24	25186.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10494368.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10655981.98	9	959038.38
合计					1120651.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(00001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25212692.4	
1.1	人工费	2000544.42	
1.2	材料费	22193852.85	
1.3	施工机具使用费	310999.52	
1.4	企业管理费	475135.39	
1.5	利润	232160.22	
2	措施项目费	1927948.79	
2.1	单价措施项目费	856504.79	
2.2	总价措施项目费	1071444	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	544846.22	
3	其他项目费	1260634.62	
3.1	其中:暂列金额	1260634.62	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	664589.86	
5	税金	2615927.91	
6	工程造价	31681793.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程(车行道)						
1	040201020002	褥垫层	1、厚度：20cm 2、材料品种、规格及比例：砂石垫层比例为1:1，级配连续，最大粒径不大于2cm，压实度不小于94%	m3	3603.5	307.59	1108400.57	
2	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS聚合物改性沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C)，玄武岩 3、厚度：4cm	m2	72386.43	63.54	4599433.76	
3	040203003004	透层、粘层	1、材料品种：SBS乳化沥青粘层 2、喷油量：喷油量0.2-0.3kg/m2	m2	72386.43	1.15	83244.39	
4	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼(AC-25C)，石灰岩 3、厚度：8cm	m2	44911.6	95.21	4276033.44	
5	040203004001	封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青	m2	44911.6	5.79	260038.16	
6	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：PC-2阳离子乳化沥青透层	m2	44911.6	2.87	128896.29	
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m2	20640	117.21	2419214.4	
8	040806005001	抗车辙剂	1、名称：RA抗车辙剂，沥青下面层沥青混合料中掺加比例不小于0.4%的抗车辙剂(比沥青混合料总质量)	Kg	23648.8	7.99	188953.91	
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：36cm	m2	26894.3	185.74	4995347.28	
10	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、土方来源：购土，含灰土场外拌合后运输至场内费用	m2	26548.1	36.1	958386.41	
11	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅	m2	46479	11.53	535902.87	
12	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻璃纤维格栅	m2	12326.8	14.87	183299.52	
13	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：防水土工布	m2	5975.9	11.53	68902.13	
14	040309010001	防水层	1、材料品种、规格：沥青防水层	m2	5975.9	7.79	46552.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040308001001	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比：M10水泥砂浆 2、部位：老路中央分隔带 3、厚度：平均2cm厚	m ²	5975.9	35.78	213817.7	
16	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm盲道砖	m ²	2688	71.76	192890.88	
17	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：彩色透水混凝土 2、厚度：15cm	m ²	9263.8	128.68	1192065.78	
18	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：彩色透水混凝土 2、厚度：9cm	m ²	241.92	85.67	20725.29	
19	040202011001	碎石	1、厚度：15cm	m ²	11951.8	48.15	575479.17	
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲花花岗岩平石（含弧线段），截面30*12cm	m	13588.89	81.71	1110348.2	
21	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲花花岗岩侧石（含弧线段），截面27*12.5cm	m	13537.78	89.9	1217046.42	
22	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲花花岗岩边石（含弧线段），截面20*7.5cm	m	8960	48.9	438144	
23	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25细石砼 2、部位：路缘石基座	m ³	715.6	558.37	399569.57	
		分部小计					25212692.4	
		分部分项合计					25212692.4	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	11287.55	11287.55	
2	04B001	施工用水用电接通费	1、施工用水用电接通 2、投标人自行考虑施工用水、用电接至施工现场 3、办理供电和供水开户和销户 4、费用包干	项	1	50000	50000	
3	041104003001	施工护栏	1、实施方案：投标人考察现场自行确定，围挡样式、材质及规格符合标准化围挡要求，如覆盖人造草皮，张贴公益广告，布置喷淋系统、警示装置等，投标人需自行考虑因为施工需要而进行的移位、维修等费用；	项	1	332000	332000	
4	04B002	临时交通组织维护措施费	1、投标人应充分考虑该工程的施工组织，为此而进行的临时通行施工组织方案及保障措施，包括但不限于施工标段范围内通行期间的维护交通疏导、行车干扰、交通标志标牌、信号灯、夜间照明等，需满足相关部门及现场实际需要的各项要求，包干使用	项	1	20000	20000	
5	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点降水 2、使用天数：4天包干 3、部位：道路	套·天	188	2159.19	405927.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	041107002003	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点降水，借用污水井点降水，增加使用天数 2、使用天数：4天包干 3、部位：道路	套·天	72	517.91	37289.52		
		单价措施合计					856504.79		
合计								26069197.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			544846.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	391037.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	72993.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	80814.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	26069.2			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	52138.39			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	2606.92			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	430141.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7820.76			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7820.76			
合计					1071444			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1260634.62		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	1260634.62		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1260634.62	
	合计		1260634.62	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(00002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(00002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	664589.86		664589.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28401275.81	2	568025.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28401275.81	0.34	96564.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28401275.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	29065865.67	9	2615927.91
合计					3280517.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(00002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：地基加固(00003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6090576.04	
1.1	人工费	1629622.68	
1.2	材料费	2162303.3	
1.3	施工机具使用费	1672457.44	
1.4	企业管理费	395863.32	
1.5	利润	230329.3	
2	措施项目费	272361.75	
2.1	单价措施项目费	12083.33	
2.2	总价措施项目费	260278.42	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	139140.64	
3	其他项目费	304528.8	
3.1	其中:暂列金额	304528.8	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	102678.99	
5	税金	609313.1	
6	工程造价	7379458.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地基加固(00003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		道路工程（车行道）							
1	040201013003	深层水泥搅拌桩	1、空桩长度、桩长：有效桩长6/8m，湿法施工 2、桩截面尺寸：直径50cm 3、水泥强度等级、掺量：P.042.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量为18%，空搅段另计	m	84810	59.43	5040258.3		
2	040201013004	深层水泥搅拌桩	1、空桩长度、桩长：按空搅长度计量，湿法施工 2、桩截面尺寸：直径50cm 3、水泥强度等级、掺量：P.042.5级普通硅酸盐水泥，空搅段4%	m	29966.2	33.02	989483.92		
3	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：水泥搅拌桩 2、桩头截面、高度：直径50cm，高度50cm 3、运距：外运，运距投标人自行考虑	m ³	1387	43.86	60833.82		
		分部小计					6090576.04		
		分部分项合计					6090576.04		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	12083.33	12083.33		
		单价措施合计					12083.33		
合计								6102659.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地基加固 (00003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			139140.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	109847.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	17087.45			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	12205.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3051.33			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	7628.32			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1525.66			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	100693.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1220.53			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7018.06			
合计					260278.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地基加固(00003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	304528.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	304528.8		

暂列金额明细表

工程名称：地基加固(00003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	304528.8	
	合计		304528.8	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地基加固(00003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：地基加固(00003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地基加固(00003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地基加固(00003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102678.99		102678.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6667466.59	1.3	86677.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6667466.59	0.24	16001.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6667466.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6770145.58	9	609313.1
合计					711992.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地基加固(00003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12427329.24	
1.1	人工费	2179287.18	
1.2	材料费	9247530.72	
1.3	施工机具使用费	265671.74	
1.4	企业管理费	490527.92	
1.5	利润	244311.68	
2	措施项目费	4334558.02	
2.1	单价措施项目费	3672841.02	
2.2	总价措施项目费	661717	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	336493.56	
3	其他项目费	621366.46	
3.1	其中:暂列金额	621366.46	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	406768.13	
5	税金	1601101.97	
6	工程造价	19391123.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程(雨水)						
1	040501004073	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN315聚乙烯(PE)实壁管(PE100级，SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$) 3、连接形式：热熔焊接 4、部位：雨水口连接管	m	1795	341.77	613477.15	
2	040501004074	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450聚乙烯(PE)实壁管(PE100级，SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$) 3、连接形式：热熔焊接 4、部位：雨水口连接管	m	105	685.5	71977.5	
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：雨水口连接管封顶	m ³	377.23	639.05	241068.83	
4	040501001009	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D600钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集：180°混凝土基础，具体做法详见省标苏S01-2021-112	m	3845.29	544.55	2093952.67	
5	040501001010	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D800钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集：180°混凝土基础，具体做法详见省标苏S01-2021-112	m	1725.15	875.24	1509920.29	
6	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D1000钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集：180°混凝土基础，具体做法详见省标苏S01-2021-112	m	563.58	1310.3	738458.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501001007	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D1200钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：企口式橡胶圈密封，管道与检查井连接处采用混凝土包封加固，详见苏S01-2021-127 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集：180°混凝土基础，具体做法详见省标苏S01-2021-112	m	162.89	1799.36	293097.75	
8	040504009005	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水箅，等级 D400 2、垫层、基础材质及厚度：混凝土底板、垫层 3、图集：国标16S518-42，H=0.94m，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口	座	82	721.18	59136.76	
9	040504009008	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水箅，等级 D400 2、垫层、基础材质及厚度：混凝土底板、垫层 3、图集：国标16S518-43，H=0.94m，预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口	座	132	1418.32	187218.24	
10	040504009009	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水箅，等级 D400 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹灰 5、图集：国标16S518-44，H=0.94m，预制混凝土装配式偏沟式多箅雨水口	座	16	2118.56	33896.96	
11	040504006007	砌体出水口	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格：C30混凝土墙身 3、备注：八字式（钢筋混凝土）出水口，D600，详见图集苏S01-2021-390	座	3	3936.63	11809.89	
12	040504006008	砌体出水口	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格：C30混凝土墙身 3、备注：八字式（钢筋混凝土）出水口，D800，详见图集苏S01-2021-390	座	2	5136.61	10273.22	
13	040504006009	砌体出水口	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格：C30混凝土墙身 3、备注：八字式（钢筋混凝土）出水口，D1000，详见图集苏S01-2021-390	座	5	6556.62	32783.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504006010	砌体出水口	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格：C30混凝土墙身 3、备注：八字式（钢筋混凝土）出水口，D1200，详见图集苏S01-2021-390	座	1	9451.31	9451.31	
15	040504001089	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：1400*1000，苏S01-2021-142，平均井深3m	座	8	9083.96	72671.68	
16	040504001090	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：1600*1000，苏S01-2021-142，平均井深3.5m	座	2	10010.68	20021.36	
17	040504001091	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：1400*1200，苏S01-2021-185，平均井深3.6m	座	10	11931.36	119313.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001092	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：1600*1200, 苏S01-2021-185, 平均井深3.9m	座	4	12560.77	50243.08	
19	040504001093	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：D1250, 苏S01-2021-164, 平均井深2.5m	座	146	5591.34	816335.64	
20	040504001094	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：D1250, 落底50cm, 苏S01-2021-165, 平均井深3.1m	座	16	6476.41	103622.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：D1250圆井，苏S01-2021-166，平均井深3.3m	座	1	7651.11	7651.11	
22	070205001007	铸铁盖板	1、盖板规格型号：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，井盖下方加设防坠落井算，材质为球墨铸铁	块	160	839.36	134297.6	
23	070205001008	铸铁盖板	1、盖板规格型号：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，井盖下方加设防坠落井算，材质为球墨铸铁	块	27	760.83	20542.41	
		分部小计					7251221.58	
		管网工程（污水）						
24	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN400污水专用球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口接口，管道与检查井连接处采用混凝土包封加固，详见苏S01-2021-127 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、防腐要求：详见图纸说明	m	307.6	692	212859.2	
25	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN500污水专用球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口，管道与检查井连接处采用混凝土包封加固，详见苏S01-2021-127 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、防腐要求：详见图纸说明	m	589.38	1210.72	713574.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040501008005	水平导向钻进	1、土壤类别：详设计图纸 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管，PE100级，SDR13.6系列，环刚度 $\geq 32\text{KN/m}^2$ ，公称压力1.25MPa 3、接口方式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道试压 5、注浆，采用1:1水泥浆 6、泥浆外弃，投标人自行考虑	m	116.26	1473.56	171316.09	
27	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋砼基础襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆外抹面，聚合物水泥砂浆内抹面 5、防腐措施：内壁应采取防腐涂料防腐 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：另计 8、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 9、图集：D1250圆井，苏S01-2021-234，平均井深2.8m	座	30	8080.46	242413.8	
28	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋砼基础 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆外抹面，聚合物水泥砂浆内抹面 5、防腐措施：内壁应采取防腐涂料防腐 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：另计 8、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 9、图集：D1250圆井，20S515-P313，平均井深3m	座	3	6655.42	19966.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋砼基础襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆外抹面，聚合物水泥砂浆内抹面 5、防腐措施：内壁应采取防腐涂料防腐 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：另计 8、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 9、图集：1400X1600，苏S01-2021-252，平均井深3.5m	座	1	13380.41	13380.41	
30	070205001003	铸铁盖板	1、盖板规格型号：连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，井盖下方加设防坠落井算，材质为球墨铸铁	块	1	839.36	839.36	
31	070205001004	铸铁盖板	1、盖板规格型号：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，井盖下方加设防坠落井算，材质为球墨铸铁	块	33	760.83	25107.39	
		分部小计					1399456.66	
		管网工程（过路预埋）						
32	040501001008	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：D600钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、图集：180°混凝土基础，具体做法详见省标苏S01-2021-112	m	1293.19	548.39	709172.46	
33	040501002003	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：C20垫层，C25混凝土包封，B*H=1320*1220 2、材质及规格：12Φ200*6+4Φ100*4涂塑钢管 3、接口方式：管枕1.5*2.0m 4、防雷：-6X50扁钢接地 5、结构配筋：Φ10@200X12@200	m	434.21	2973.56	1291149.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001095	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：1000*1750, 苏S01-2021-142, 平均井深3m	座	4	9597.87	38391.48	
35	040504002010	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋砼基础襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 5、防腐措施：内壁应采取防腐涂料防腐 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：另计 8、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 9、图集：1000X1750, 苏S01-2021-146, 平均井深4.5m	座	14	14403.34	201646.76	
36	040504001096	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：另计 7、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 8、图集：D1250, 苏S01-2021-164, 平均井深3.5m	座	46	6625.81	304787.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040504002011	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层，钢筋混凝土底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2防水水泥砂浆内外抹面 5、防腐措施：内壁应采取防腐涂料防腐 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：另计 8、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372 9、图集：D1250圆井，苏S01-2021-166，平均井深4.5m	座	8	9316.5	74532	
38	070205001009	铸铁盖板	1、盖板规格型号：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井盖，井盖下方加设防坠落井算，材质为球墨铸铁	块	72	760.83	54779.76	
		分部小计					2674459.21	
		管网工程（其它）						
39	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位：管道与检查井连接处采用混凝土包封加固，详见苏S01-2021-127 2、混凝土强度等级：C25	m3	74.13	1174.97	87100.53	
40	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ6	t	0.244	5382.21	1313.26	
41	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ16	t	2.887	4283.54	12366.58	
42	040504001004	砌筑井（井周加固）	1、加固范围：3m*3m 2、做法：详见设计图，含设计全部内容 3、部位：机动车道范围内检查井 4、本清单仅为井周加固，不含其它内容 5、含模板钢筋	座	161	1686.34	271500.74	
43	040303002004	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C35 2、部位：现状雨水口加固	m3	177.26	817.51	144911.82	
44	040303002005	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：综合管线过路加固	m3	429.75	794.43	341406.29	
45	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：12	t	47.973	4434.34	212728.59	
46	040204006001	检查井升降	1、材料品种：现状给水检查井抬高加固 2、检查井规格：综合 3、平均升（降）高度：综合	座	35	181.57	6354.95	
47	04B004	CCTV检测	1、现场情况及实施方案：Φ600以内	m	1013.24	21.83	22119.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	04B003	CCTV检测	1、现场情况及实施方案： φ 600以上	m	100	23.9	2390		
		分部小计					1102191.79		
		分部分项合计					12427329.24		
1	041101005004	井字架	1、井深：2m以内	座	39	124.53	4856.67		
2	041101005003	井字架	1、井深：4m以内	座	221	241.92	53464.32		
3	041101005002	井字架	1、井深：6m以内	座	30	303.99	9119.7		
4	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点降水 2、使用天数：混凝土管15天包干，塑料管、铸铁管7天包干 3、部位：管网	套·天	2115	977.85	2068152.75		
5	010202006001	钢板桩	1、地层情况：详地质资料 2、板桩型号：拉森钢板桩IV型	t	1145.153	1340.99	1535638.72		
6	04B001	管道与外网接口封堵、临时排水等管网改造综合措施费	1、现场情况及实施方案： 投标人考察现场自行确定	项	1	1608.86	1608.86		
		单价措施合计					3672841.02		
合计								16100170.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			336493.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	241502.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	45080.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	49910.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	16100.17			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	32200.34			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	1610.02			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	265652.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4830.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4830.05			
合计					661717			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	621366.46		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	621366.46		

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	621366.46	
	合计		621366.46	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水工程(00004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(00004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	406768.13		406768.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17383253.72	2	347665.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17383253.72	0.34	59103.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17383253.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17790021.85	9	1601101.97
合计					2007870.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(00004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60995.7	
1.1	人工费	28637.7	
1.2	材料费	11763.9	
1.3	施工机具使用费	8280.1	
1.4	企业管理费	8304.4	
1.5	利润	4009.6	
2	措施项目费	3772.58	
2.1	单价措施项目费	2468.4	
2.2	总价措施项目费	1304.18	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	767.91	
3	其他项目费	3049.79	
3.1	其中:暂列金额	3049.79	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2611	
5	税金	6338.62	
6	工程造价	76767.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		绿化工程							
1	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：胸径≥16cm 3、株高、冠径：高度500-550cm，冠幅300-350cm 4、分支点：2.80m，≥4分支 5、养护期：两年三级养护 6、备注：全冠种植，树形优美	株	10	1509.37	15093.7		
2	050102001013	栽植乔木	1、种类：现有香樟一移栽 2、胸径或干径：综合 3、株高、冠径：综合 4、养护期：两年三级养护 5、备注：建设单位指定位置，投标人综合考虑运输距离	株	50	918.04	45902		
		分部小计					60995.7		
		分部分项合计					60995.7		
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：综合	株	60	22.59	1355.4		
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径(干径)：综合 2、草绳所绕树干高度：综合	株	60	18.55	1113		
		单价措施合计					2468.4		
合计								63464.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			767.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	634.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	133.27			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	31.73			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	79.33			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	31.73			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	349.05			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	25.39			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	19.04			
合计					1304.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3049.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	3049.79		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3049.79	
	合计		3049.79	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(00005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2611		2611
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67818.07	3.3	2238
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67818.07	0.55	373
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67818.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70429.07	9	6338.62
合计					8949.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(00005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1348165.57	
1.1	人工费	136336.78	
1.2	材料费	1049862.61	
1.3	施工机具使用费	85770.76	
1.4	企业管理费	58465.27	
1.5	利润	17730.15	
2	措施项目费	47590.26	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47590.26	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	20357.31	
3	其他项目费	567408.28	
3.1	其中:暂列金额	67408.28	
3.2	其中:专业工程暂估	500000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	48490.16	
5	税金	181048.88	
6	工程造价	2192703.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		道路工程							
1	040205006004	标线	1、材料品种：热熔反光标线 2、线型：实线	m	18033.58	4.54	81872.45		
2	040205006005	标线	1、材料品种：热熔反光标线 2、线型：分界虚线(6×9m)	m	10907.54	2.84	30977.41		
3	040205006003	标线	1、材料品种：热熔反光标线 2、线型：详见图纸设计 3、备注：人行横道线及停止线、公交站台标线等	m ²	2402.76	42.49	102093.27		
4	040205007002	标记	1、材料品种：人行横道预告标识 2、规格尺寸：详见图纸设计	个	16	355.33	5685.28		
5	040205007003	标记	1、材料品种：文字 2、规格尺寸：详见图纸设计	个	24	298.39	7161.36		
6	040205007001	标记	1、材料品种：各种导向箭头 2、规格尺寸：详见图纸设计	个	192	294.98	56636.16		
7	040205012002	隔离护栏	1、类型：中分带护栏 2、规格、型号：1.2m高	m	117	213.86	25021.62		
8	040205012001	隔离护栏	1、类型：机非隔离栏 2、规格、型号：1.2m高	m	4857	213.86	1038718.02		
		分部小计					1348165.57		
		分部分项合计					1348165.57		
		单价措施合计							
合计								1348165.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			20357.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	16177.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2831.15			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1348.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1348.17			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2696.33			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	134.82			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22244.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	404.45			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	404.45			
合计					47590.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	67408.28		
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	567408.28		

暂列金额明细表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	67408.28	
	合计		67408.28	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	交通设施工程		500000			
	合计		500000			

计日工表

工程名称：标志标线(00006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：标志标线(00006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48490.16		48490.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963164.11	2.1	41226.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963164.11	0.37	7263.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963164.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2011654.27	9	181048.88
合计					229539.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标志标线(00006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

