

招标控制价

招 标 人： 江苏丹阳经济开发区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏富华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年05月27日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3629662.82

(大写): 叁佰陆拾贰万玖仟陆佰陆拾贰元捌角贰分

招 标 人: 江苏丹阳经济开发区管
理委员会

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏富华工程造价咨询
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陈国庆

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵小帆

(签字或盖章)

编 制 人: 臧国华

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赵国美

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月27日

复核时间: 2026年05月27日

丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3629662.82元

(大写): 叁佰陆拾贰万玖仟陆佰陆拾贰元捌角贰分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年5月26日

复核时间: 2026年5月26日

建设项目招标控制价表

工程名称：丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路工程	3629662.82		53226.51	73342.38
	合计	3629662.82		53226.51	73342.38

单项工程招标控制价表

工程名称：丹阳经济开发区天瑞宸东侧道路

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	465536.56		7445.31	6477.55
2	道路工程	1623199.12		24494.72	34049.89
3	雨水管网工程	749523.33		11230.07	15722.78
4	污水管网工程	359791.66		5397.76	7547.35
5	交通安全设施工程	241937.33		2608.97	5350.28
6	路灯工程	189674.82		2049.68	4194.53
	合计	3629662.82		53226.51	73342.38

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	374166.59	
1.1	人工费	62926.62	
1.2	材料费	138605.91	
1.3	施工机具使用费	149226.19	
1.4	企业管理费	14914.35	
1.5	利润	8493.54	
2	措施项目费	27453.62	
2.1	单价措施项目费	13610	
2.2	总价措施项目费	13843.62	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7445.31	
3	其他项目费	19000	
3.1	其中:暂列金额	19000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6477.55	
5	税金	38438.8	
6	工程造价	465536.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程（道路）						
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：现状土（道路范围内素土） 2、挖土深度：2M内 3、备注：投标人根据现场实际自主确定土方开挖方式，结算时不再调整中标单价	m3	4805.4	7	33637.8	
2	040103001001	回填方（原土利用）	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	410	14.16	5805.6	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：清表土方、开挖土方利用后的剩余土方 2、运距：投标人根据现场实际确定弃土运距，结算时不再调整中标单价	m3	2326.21	14.91	34683.79	
4	040201004001	掺石灰	1、含灰量：5% 2、厚度：15cm	m3	561.4	92.18	51749.85	
5	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：5% 2、厚度：15cm 3、填方来源、运距：外购黄土拌合，投标人综合考虑土源购置及运输费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m2	365.6	19.17	7008.55	
6	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：5% 2、厚度：15cm 3、填方来源、运距：原土拌合，投标人综合考虑短驳费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m2	3290.4	14.11	46427.54	
7	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：30cm 3、填方来源、运距：外购黄土拌合，投标人综合考虑土源购置及运输费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m2	459.53	40.56	18638.54	
8	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：30cm 3、填方来源、运距：原土拌合，投标人综合考虑短驳费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m2	4135.8	30.52	126224.62	
9	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：4%灰土 3、填方来源、运距：原土拌合，投标人综合考虑短驳费用自主报价，结算时不再调整中标单价 4、部位：中部填料	m3	90	59.35	5341.5	
		分部小计					329517.79	
		土石方工程（河塘及暗塘处理）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040101005001	挖淤泥	1、工作内容：挖河塘淤泥及清理外运 2、运距：投标人根据现场实际自行确定开挖方式并综合考虑弃置运距，结算时不再调整中标单价	m3	280	30.1	8428		
11	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足设计图纸及施工规范要求 2、填方材料品种：碎石土，碎石含量 \geq 80% 3、填方来源、运距：运距由投标人根据工程实际情况自行考虑决定报价	m3	280	129.36	36220.8		
		分部小计					44648.8		
		分部分项合计					374166.59		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	13610	13610		
		单价措施合计					13610		
合计								387776.59	

综合单价分析表

工程名称：土石方工程(001)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4805.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5793.29	441.59	252.34	0.52		5.79	0.44	0.25
综合人工工日		小计						0.52		5.79	0.44	0.25	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方(原土利用)	计量单位	m3	工程量	410						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	56.85	5069.1	390.9	223.37	0.52	0.06	5.07	0.39	0.22
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		45.48	7072.92	495.1	282.92		0.05	7.07	0.5	0.28
综合人工工日		小计						0.52	0.11	12.14	0.89	0.5	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.027	3.79	0.1						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	0.11	--						

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2326.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	13376.21	936.33	535.05		0.05	13.38	0.94	0.54

综合人工工日	小计				0.05	13.38	0.94	0.54	
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					14.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	3.79	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰		计量单位	m3	工程量	561.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度15cm含灰量5%	100m2	0.0666 67	168.33	688.79	383.22	38.61	22.06	11.22	45.92	25.55	2.57	1.47
2-411	集中消解石灰	t	0.1133 33	15.26	4	24.43	2.78	1.59	1.73	0.45	2.77	0.32	0.18
综合人工工日		小计							12.95	46.37	28.32	2.89	1.65
0.1222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.1133 34	403.15	45.69						
	水			m3	0.119	3.79	0.45						
	其他材料费					--	0.23	--					
	材料费小计					--	46.37	--					

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	365.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm含灰量5%	100m2	0.01	352.87	526.68	387.71	51.84	29.62	3.53	5.27	3.88	0.52	0.3
2-411	集中消解石灰	t	0.0127 5	15.26	4	24.43	2.78	1.59	0.19	0.05	0.31	0.04	0.02
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0001 8	515.16		6889.4 4	518.32	296.18	0.09		1.24	0.09	0.05
1-310	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.0001 8		45.48	13376. 21	936.33	535.05		0.01	2.41	0.17	0.1
综合人工工日		小计							3.81	5.33	7.84	0.82	0.47
0.036工日		未计价材料费							0.9				

清单项目综合单价				19.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土	m3	0.1803 31	5	0.9		
	生石灰	t	0.0127 5	403.15	5.14		
	水	m3	0.0420 48	3.79	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.23	--	

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	3290.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm含灰量5%	100m2	0.01	352.87	526.68	387.71	51.84	29.62	3.53	5.27	3.88	0.52	0.3
2-411	集中消解石灰	t	0.0127 5	15.26	4	24.43	2.78	1.59	0.19	0.05	0.31	0.04	0.02
综合人工工日		小计						3.72	5.32	4.19	0.56	0.32	
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	生石灰	t	0.0127 5	403.15	5.14								
	水	m3	0.0398 88	3.79	0.15								
	其他材料费			--	0.03	--							
	材料费小计			--	5.32	--							

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	459.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52*2	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm含灰量6%	100m2	0.01	705.75	1260	775.41	103.68	59.25	7.06	12.6	7.75	1.04	0.59
2-411	集中消解石灰	t	0.0306	15.26	4	24.43	2.78	1.59	0.47	0.12	0.75	0.09	0.05
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0003 57	515.16		6889.4 4	518.32	296.18	0.18		2.46	0.19	0.11
1-310	自卸汽车运土(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.0003 57		45.48	13376.21	936.33	535.05		0.02	4.78	0.33	0.19
综合人工工日		小计						7.71	12.74	15.74	1.65	0.94	

0.0727工日		未计价材料费					1.78		
清单项目综合单价							40.56		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土			m3	0.356866	5	1.78		
	生石灰			t	0.0306	403.15	12.34		
	水			m3	0.089414	3.79	0.34		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	14.52	--	

项目编码		040202002004	项目名称		石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	4135.8				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-52*2	拖拉机拌合(带犁耙)厚度15cm含灰量6%	100m2	0.01	705.75	1260	775.41	103.68	59.25	7.06	12.6	7.75	1.04	0.59	
2-411	集中消解石灰	t	0.0306	15.26	4	24.43	2.78	1.59	0.47	0.12	0.75	0.09	0.05	
综合人工工日		小计							7.53	12.72	8.5	1.13	0.64	
0.071工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	生石灰			t	0.0306	403.15	12.34							
	水			m3	0.08513	3.79	0.32							
	其他材料费					--	0.06	--						
	材料费小计					--	12.72	--						

项目编码		040103001002	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	90				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量4%(拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	282.47	154.96	17.55	10.03	9.57	28.25	15.5	1.76	1	
2-411	集中消解石灰	t	0.068	15.26	4	24.43	2.78	1.59	1.04	0.27	1.66	0.19	0.11	
综合人工工日		小计							10.61	28.52	17.16	1.95	1.11	
0.1001工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									59.35					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用细	生石灰	t	0.068	403.15	27.41		
	水	m3	0.2541	3.79	0.96		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	28.52	--	

项目编号	040101005001	项目名称	挖淤泥		计量单位	m3	工程量	280					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-49	人工挖淤泥、流砂	100m3	0.001	5943.42			416.04	237.74	5.94			0.42	0.24
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.0009	667.8		7929.85	601.84	343.91	0.6		7.14	0.54	0.31
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	13376.21	936.33	535.05		0.05	13.38	0.94	0.54
综合人工工日		小计							6.54	0.05	20.52	1.9	1.09
0.0618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.1					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.79	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编号	040103001004	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	280					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-237	山皮石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.05	131.33	2197.72	219.47	24.56	14.03	6.57	109.89	10.97	1.23	0.7
综合人工工日		小计							6.57	109.89	10.97	1.23	0.7
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								129.36					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石土				t	2.042	53.24	108.72					
	水				m3	0.1645	3.79	0.62					
	其他材料费						--	0.55	--				
材料费小计						--	109.89	--					

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1229.97	2780.96			1440	1229.97	2780.96		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	1015.63	2583.43			720	1015.63	2583.43		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	889.15	2350.86			600	889.15	2350.86		
综合人工工日		小计							2760	3134.75	7715.25		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13610					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木枕				m3	0.24	1109.11	266.19					
	镀锌铁丝8#				kg	12	6.21	74.52					
	草袋子				只	30	2	60					
	橡胶板 δ 3				m2	0.78	15.44	12.04					
	其他材料费						--	2722	--				
	材料费小计						--	3134.75	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7445.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5816.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1628.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6398.31			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13843.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	19000		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	19000	
	合计		19000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6477.55		6477.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	420620.21	1.3	5468.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	420620.21	0.24	1009.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	420620.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	427097.76	9	38438.8
合计					44916.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1334324.97	
1.1	人工费	140268.94	
1.2	材料费	1010380.98	
1.3	施工机具使用费	103249.72	
1.4	企业管理费	56048.4	
1.5	利润	24376.97	
2	措施项目费	65798.64	
2.1	单价措施项目费	18974.48	
2.2	总价措施项目费	46824.16	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	24494.72	
3	其他项目费	55000	
3.1	其中:暂列金额	55000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	34049.89	
5	税金	134025.62	
6	工程造价	1623199.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车行道						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、运距：投标人综合考虑，结算不调整。	m3	250.9	61.04	15314.94	
2	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C(SBS) 3、厚度：6cm 备注：含调坡沥青	m3	455.5	1146.63	522289.97	
3	040203003013	粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.5~0.6L/m2	m2	7440	1.87	13912.8	
4	040203003003	透层	1、材料品种：PC-2乳化沥青 2、粘层沥青用量：0.7~1.5L/m2	m2	5961.6	3.81	22713.7	
5	040203004002	封层	1、材料品种：PC-1乳化沥青下封层 2、厚度：0.6cm 3、用量：0.9~1.0kg/m2；矿料用量：5~8m3/1000m2	m2	5961.6	7.07	42148.51	
6	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：按配比实验确定最终剂量 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：16cm 4、部位：上基层	m2	4262.5	49.21	209757.63	
7	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：按配比实验确定最终剂量 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：16cm 4、部位：下基层	m2	2766.25	49.21	136127.16	
8	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：16cm 3、部位：下基层 4、填方来源、运距：原土拌合，投标人综合考虑土方短驳费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m3	310.1	149.9	46483.99	
9	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、部位：底基层 4、填方来源、运距：原土拌合，投标人综合考虑土方短驳费用自主报价，结算时不再调整中标单价	m3	896.9	135.12	121189.13	
10	040303001001	修补老路面层	1、混凝土强度等级：C35 2、部位：路面(含散水)	m3	68.9	480.09	33078.2	
11	040201021001	抗裂贴	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	149.8	20.91	3132.32	
12	04B001	灌缝	具体施工要求详见设计说明	m	318	12	3816	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040307009001	拉杆	1、直径：φ14	t	0.161	17569.53	2828.69	
14	040307009002	传力杆	1、直径：φ28	t	0.511	7529.95	3847.8	
		分部小计					1176640.84	
		附属工程及其他						
15	040204004001	甲型路缘石	1、材料品种、规格：80cm×12cm×25cmC35混凝土预制侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10水泥砂浆座浆，C25混凝土基础，详见设计图纸 3、备注：投标人根据现场实际情况综合考虑直线形与曲线形报价，结算时不再调整中标单价	m	410	71.55	29335.5	
16	040204004004	混凝土平石	1、材料品种、规格：40cm×30cm×10cmC35混凝土预制侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10水泥砂浆座浆，C25混凝土基础，详见设计图纸 3、备注：投标人根据现场实际情况综合考虑直线形与曲线形报价，结算时不再调整中标单价	m	410	58.19	23857.9	
17	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m ²	1228	12.19	14969.32	
18	040201021003	土工格栅	1、材料品种、规格：双向土工格栅	m ²	120	16.14	1936.8	
19	040103001001	回填方	1、填方材料品种：粉煤灰 2、部位：检查井加固(6座)	m ³	90	154.64	13917.6	
20	040202015013	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：按配比实验确定最终剂量 2、石料规格：级配碎石	m ³	31	307.43	9530.33	
		分部小计					93547.45	
		管线保护						
21	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂	m ³	3.6	233.78	841.61	
22	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：包封	m ³	17.6	462.08	8132.61	
23	040601010001	现浇混凝土盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、备注：含钢筋、模板	m ³	18	1583.4	28501.2	
24	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：φ12@10	t	1.41	5369.69	7571.26	
		分部小计					45046.68	
		其他						
25	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大和黑麦草混播 2、铺种方式：满铺 3、养护期：2年	m ²	1660	11.5	19090	
		分部小计					19090	
		分部分项合计					1334324.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041107002004	施工排、降水（道路施工）	1、名称：施工排、降水 2、部位：道路施工 3、施工单位自主踏勘现场，考虑降水方案（不限于轻型井点降水），此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整	项	1	5000	5000		
2	041107002003	交通安全导行、便道、施工围挡防护	1、工作内容：交通安全导行、便道、防护、施工围挡等（含生态围挡和公益广告，具体做法符合规范及业主要求） 此项费用包干使用，施工单位自行考虑各项措施，结算时综合单价不作调整	项	1	5000	5000		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8974.48	8974.48		
		单价措施合计					18974.48		
合计								1353299.45	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(002)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	250.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	23465.39	5397.04	2346.54		0.05	23.47	5.4	2.35
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	453.34	9978.92	2310.95	1004.76	0.07	0.45	9.98	2.31	1
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11306.41	2758.46	1199.33	0.69		11.31	2.76	1.2
综合人工工日		小计						0.76	0.5	44.76	10.47	4.55	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	3.79	0.05						
	合金钎头 φ135			个	0.000165	2744.16	0.45						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.5	--					

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m3	工程量	455.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*8	细粒式沥青混凝土路面机械摊铺厚度7.0cm	100m2	0.142857	433.97	6728.98	541.49	224.36	97.55	62	961.28	77.36	32.05	13.94
综合人工工日		小计						62	961.28	77.36	32.05	13.94	
0.5849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1146.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.571428	0.94	0.54						
	柴油			t	0.001571	6770.02	10.64						
	细(微)粒沥青混凝土			t	2.332855	403.72	941.82						
煤			t	0.003714	943.3	3.5							

	其他材料费	--	4.78	--	
	材料费小计	--	961.28	--	

项目编码	040203003013	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	7440						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	PC-3乳化沥青	100m2	0.01	6.89	142.51	25.78	7.51	3.27	0.07	1.43	0.26	0.08	0.03
综合人工工日		小计						0.07	1.43	0.26	0.08	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0000 4	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青PC-3			kg	0.4545	2.95	1.34						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.43	--					

项目编码	040203003003	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	5961.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	PC-2乳化沥青	100m2	0.01	6.89	337.15	25.78	7.51	3.27	0.07	3.37	0.26	0.08	0.03
综合人工工日		小计						0.07	3.37	0.26	0.08	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0000 4	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青PC-2			kg	1.111	2.95	3.28						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3.37	--					

项目编码	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	5961.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度0.6cm	100m2	0.01	90.69	497.78	66.37	36.12	15.71	0.91	4.98	0.66	0.36	0.16
综合人工工日		小计							0.91	4.98	0.66	0.36	0.16
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤				t	0.000072	943.3	0.07					
	砾石10				t	0.00888	75.77	0.67					
	PC-1乳化沥青				kg	0.9595	3.99	3.83					
	中(粗)砂				t	0.00444	86.46	0.38					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	4.98	--				

项目编码	040202015008	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	4262.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		158.98	105.02	45.66	2.98		1.59	1.05	0.46
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	5.6	19.68	5.92	2.57	0.06	0.06	0.2	0.06	0.03
综合人工工日		小计							3.04	0.06	1.79	1.11	0.49
0.0287工日		未计价材料费							42.72				
清单项目综合单价									49.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥稳定碎石5%				m3	0.1632	261.75	42.72					
	水				m3	0.0147	3.79	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	42.78	--				

项目编码	040202015012	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	2766.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm)16	100m2	0.01	297.65		158.98	105.02	45.66	2.98		1.59	1.05	0.46
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	5.6	19.68	5.92	2.57	0.06	0.06	0.2	0.06	0.03

综合人工工日	小计				3.04	0.06	1.79	1.11	0.49	
0.0287工日	未计价材料费				42.72					
清单项目综合单价					49.21					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥稳定碎石5%				m3	0.1632	261.75	42.72		
	水				m3	0.0147	3.79	0.06		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	42.78	--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m3	工程量	310.1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度16cm含灰量10%	100m2	0.0625	458.45	1075.71	420.18	202.08	87.86	28.65	67.23	26.26	12.63	5.49
2-411	集中消解石灰	t	0.17	15.26	4	24.43	9.13	3.97	2.59	0.68	4.15	1.55	0.67
综合人工工日		小计							31.24	67.91	30.41	14.18	6.16
0.2948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								149.9					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	生石灰				t	0.17	388.58	66.06					
	水				m3	0.39975	3.79	1.52					
	其他材料费						--	0.33	--				
	材料费小计						--	67.91	--				

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m3	工程量	896.9					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.05	458.45	1341.26	420.18	202.08	87.86	22.92	67.06	21.01	10.1	4.39
2-411	集中消解石灰	t	0.17	15.26	4	24.43	9.13	3.97	2.59	0.68	4.15	1.55	0.67
综合人工工日		小计							25.51	67.74	25.16	11.65	5.06
0.2408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.12					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	生石灰				t	0.17	388.58	66.06					

细	水	m3	0.3555	3.79	1.35		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	67.74	--	

项目编码	040303001001	项目名称	修补老路面层	计量单位	m3	工程量	68.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C35基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1121.9	2808.94	375.84	344.48	149.77	112.19	280.89	37.58	34.45	14.98
综合人工工日		小计						112.19	280.89	37.58	34.45	14.98	
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								480.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C35粒径16砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	1.015	275.06	279.19						
	水			m3	0.42	3.79	1.59						
	电			kW·h	0.196	0.59	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	280.89	--					

项目编码	040201021001	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	149.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	14843.31		1048.61	455.92	4.56	14.84		1.05	0.46
综合人工工日		小计						4.56	14.84		1.05	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	抗裂贴			m2	1.1152	13.31	14.84						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	14.84	--					

项目编码	04B001	项目名称	灌缝	计量单位	m	工程量	318						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00016	灌缝	m	1	12					12			
综合人工工日		小计							12			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	灌缝			m	1	12	12					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	12	--				

项目编号	040307009001	项目名称	拉杆	计量单位	t	工程量	0.161						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	铁件、传力拉杆制作安装 拉杆直径在Φ20mm以内	t	1	9777.44	4226.12	255.2	2307.51	1003.26	9777.44	4226.12	255.2	2307.51	1003.26
综合人工工日		小计							9777.44	4226.12	255.2	2307.51	1003.26
92.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17569.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			kg	27	3.19	86.13						
	圆钢			t	1.06	3238.61	3432.93						
	电焊条			kg	11.85	6.21	73.59						
	氧气			m3	1.472	2.83	4.17						
	乙炔气			kg	0.49	15.44	7.57						
	石油沥青			kg	124.8	2.31	288.29						
	煤			kg	125	0.94	117.5						
	木柴			kg	12.48	0.94	11.73						
	防锈漆			kg	13.42	12.86	172.58						
	麻布			kg	20.54	1.54	31.63						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4226.12	--					

项目编号	040307009002	项目名称	传力杆	计量单位	t	工程量	0.511						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-258	铁件、传力拉杆制作安装 拉杆直径在Φ40mm以内	t	1	2598.06	3876.46	148.92	631.81	274.7	2598.06	3876.46	148.92	631.81	274.7	
综合人工工日		小计							2598.06	3876.46	148.92	631.81	274.7	
24.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7529.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木柴						kg	6.62	0.94	6.22				
	型钢						kg	16	3.19	51.04				
	电焊条						kg	12.65	6.21	78.56				
	防锈漆						kg	6.68	12.86	85.9				
	石油沥青						kg	62.1	2.31	143.45				
	麻布						kg	10.23	1.54	15.75				
	煤						kg	62	0.94	58.28				
	氧气						m3	0.546	2.83	1.55				
	乙炔气						kg	0.18	15.44	2.78				
	圆钢						t	1.06	3238.61	3432.93				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	3876.46	--			

项目编码	040204004001	项目名称	甲型路缘石		计量单位	m	工程量	410						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	922.52	212.35		212.18	92.25	9.23	2.12		2.12	0.92	
2-386	C25甲种路牙沿基础 (12.5×27.5cm) (商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1221.12	1659.88		280.86	122.11	12.21	16.6		2.81	1.22	
综合人工工日		小计							21.44	18.72		4.93	2.14	
0.2022工日		未计价材料费							24.32					
清单项目综合单价									71.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混凝土侧石						m	1.015	23.96	24.32				
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0335	257.31	8.62				
	碎石5~16						t	0.0152	75.77	1.15				
	碎石25~40						t	0.0819	75.77	6.21				
	草袋子						只	0.3	2	0.6				

电	kW·h	0.0366	0.59	0.02		
石灰膏	m3	0.002952	281.72	0.83		
中(粗)砂	t	0.014008	86.46	1.21		
水	m3	0.00507	3.79	0.02		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.25	0.05		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	43.04	--	

项目编码	040204004004	项目名称	混凝土平石	计量单位	m	工程量	410
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	1239.25	212.35		285.03	123.93	12.39	2.12		2.85	1.24	
2-387	C25乙种路牙沿基础(10×25cm)(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	999.79	1073.51		229.95	99.98	10	10.74		2.3	1	
综合人工工日		小计							22.39	12.86			5.15	2.24
0.2112工日		未计价材料费												15.55

清单项目综合单价

58.19

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8cm×15cmC35混凝土预制侧石(B型)		m	1.015	15.32	15.55		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.016	257.31	4.12		
	碎石5~16		t	0.012	75.77	0.91		
	碎石25~40		t	0.0672	75.77	5.09		
	草袋子		只	0.3	2	0.6		
	电		kW·h	0.0292	0.59	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.204	0.25	0.05		
	中(粗)砂		t	0.014008	86.46	1.21		
	水		m3	0.00507	3.79	0.02		
	石灰膏		m3	0.002952	281.72	0.83		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	28.41	--	

项目编码	040201021002	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	1228
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	6120.05		1048.61	455.92	4.56	6.12		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	6.12		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.19					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻纤格栅			m2	1.1152	5.29	5.9						
	U型穿钉R=90			kg	0.0324	5.87	0.19						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	6.12	--					

项目编码	040201021003	项目名称	土工格栅	计量单位	m2	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	10065.18		1048.61	455.92	4.56	10.07		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	10.07		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.14					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双向土工格栅			m2	1.1152	8.81	9.82						
	U型穿钉R=90			kg	0.0324	5.87	0.19						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	10.07	--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	90						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-397	坑、槽回填 粉煤灰夯实	100m3	0.01	2508.6	11885.38	182.09	618.86	269.07	25.09	118.85	1.82	6.19	2.69
综合人工工日		小计							25.09	118.85	1.82	6.19	2.69
0.2367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								154.64					
材料费用 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	粉煤灰			t	1.3395	88.73	118.85						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	118.85	--	

项目编码	040202015013	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m3	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm)16	100m2	0.0625	297.65		158.98	105.02	45.66	18.6		9.94	6.56	2.85
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.0625	6.04	5.6	19.68	5.92	2.57	0.38	0.35	1.23	0.37	0.16
综合人工工日		小计						18.98	0.35	11.17	6.93	3.01	
0.1791工日		未计价材料费						266.99					
清单项目综合单价							307.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥稳定碎石5%			m3	1.02	261.75	266.99						
	水			m3	0.091875	3.79	0.35						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	267.34	--					

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-214	沉井基坑垫层砂垫层	10m3	0.1	401.85	1482.13	241.54	147.98	64.34	40.19	148.21	24.15	14.8	6.43
综合人工工日		小计						40.19	148.21	24.15	14.8	6.43	
0.3791工日		未计价材料费						233.78					
清单项目综合单价							233.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	1.676	86.46	144.91						
	水			m3	0.433	3.79	1.64						
	电			kW·h	0.336	0.59	0.2						
	其他材料费					--	1.46	--					
材料费小计					--	148.21	--						

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	17.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C25基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1121.9	2628.78	375.84	344.48	149.77	112.19	262.88	37.58	34.45	14.98
综合人工工日		小计							112.19	262.88	37.58	34.45	14.98
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								462.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.015	257.31	261.17					
	水				m3	0.42	3.79	1.59					
	电				kW·h	0.196	0.59	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	262.88	--				

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土盖板	计量单位	m3	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1311.09	2917.65		301.55	131.11	131.11	291.77		30.16	13.11
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.082	2839	2221.17	311.95	724.72	315.1	232.8	182.14	25.58	59.43	25.84
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.113167	1226.31	3371.58	168.34	320.77	139.47	138.78	381.55	19.05	36.3	15.78
综合人工工日		小计							502.69	855.46	44.63	125.89	54.73
4.7423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1583.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	266.19	271.51					
	草袋子				只	6.188	2	12.38					
	电				kW·h	0.816	0.59	0.48					
	水				m3	2.147192	3.79	8.14					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.13038	6.21	0.81					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.643063	6.21	3.99					
	圆钉				kg	1.66788	4.97	8.29					
	复合木模板面板				m2	1.722	33.72	58.07					

模板木材	m3	0.0492	1586.47	78.05		
零星卡具	kg	1.458698	4.17	6.08		
脱模剂	kg	0.82	17.15	14.06		
钢支撑	kg	4.45424	3.73	16.61		
钢筋Φ10以内	t	0.11543	3265.23	376.91		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.137022	0.25	0.03		
中(粗)砂	t	0.00036	86.46	0.03		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	855.46	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片		计量单位	t	工程量	1.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	3379.18	12.1	344.22	149.66	1484.53	3379.18	12.1	344.22	149.66
综合人工工日		小计							1484.53	3379.18	12.1	344.22	149.66
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5369.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋Φ10以内				t	0.513	3265.23	1675.06					
	钢筋Φ10以外				t	0.513	3238.61	1661.41					
	电焊条				kg	0.17	6.21	1.06					
	镀锌铁丝18~22#				kg	4	6.21	24.84					
	其他材料费						--	16.81	--				
材料费小计						--	3379.18	--					

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮		计量单位	m2	工程量	1660					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	铺种草皮	m2	1		11.5					11.5			
综合人工工日		小计							11.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.5					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铺种草皮	m2	1	11.5	11.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.5	--	

项目编码	041107002004	项目名称	施工排、降水(道路施工)		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	施工排、降水	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计							5000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	施工排、降水	项	1	5000	5000								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	5000	--							

项目编码	041107002003	项目名称	交通安全导行、便道、施 工围挡防护		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	交通安全导行、便道、施工围挡防护	项	1		5000				5000				
综合人工工日		小计							5000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	交通安全导行、便道、施工围挡防护	项	1	5000	5000								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	5000	--							

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安 拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平)场外运 输费用	次	1	1080	1370.7 9	4110.1			1080	1370.7 9	4110.1		
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平) 组装拆 卸费	次	1	1080		1333.5 9			1080		1333.5 9		
综合人工工日		小计							2160	1370.7 9	5443.6 9		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8974.48				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	1370.79	--			
	材料费小计							--	1370.79	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24494.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20299.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4195.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22329.44			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					46824.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	55000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	55000	
	合计		55000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34049.89		34049.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1455123.61	2	29102.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1455123.61	0.34	4947.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1455123.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1489173.5	9	134025.62
合计					168075.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	615445.87	
1.1	人工费	144470.61	
1.2	材料费	378958.67	
1.3	施工机具使用费	37452.41	
1.4	企业管理费	36374.23	
1.5	利润	18189.95	
2	措施项目费	26467.43	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	21467.43	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11230.07	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中:暂列金额	30000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15722.78	
5	税金	61887.25	
6	工程造价	749523.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：详见设计 图纸 3、备注：投标人根据现 场实际自主确定土方开挖 方式，结算时不再调整中 标单价	m3	2376.89	9.63	22889.45	
2	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：清表土 方、开挖土方利用后的剩 余土方 2、运距：投标人根据现 场实际确定弃土运距，结 算时不再调整中标单价	m3	497.07	17.45	8673.87	
3	040103001008	回填方	1、填方材料品种：5%灰 土 2、填方来源、运距：原 土利用 3、部位：管底基础面以 上至管顶500mm	m3	646.62	97.18	62838.53	
4	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足施 工规范要求 2、填方材料品种：6%灰 土 3、填方来源、运距：原 土利用 4、部位：管顶500mm以上	m3	176.6	104.22	18405.25	
5	040103001007	碎石换填	1、填方材料品种：级配 碎石	m3	190	234.47	44549.3	
		分部小计					157356.4	
		管网工程						
6	040501001011	混凝土管（雨水连 接管）	1、垫层、基础材质及厚 度：120° 混凝土基础 2、规格：D300 II级钢筋 混凝土承插管 3、接口方式：承插橡胶 圈接口 4、铺设深度：详见设计 图纸 5、管道检验及试验要求 ：满足规范要求	m	180	146.75	26415	
7	040501001007	混凝土管（雨水管 ）	1、垫层、基础材质及厚 度：120° 混凝土基础 2、规格：D400 II级钢筋 混凝土承插管 3、接口方式：承插橡胶 圈接口 4、铺设深度：详见设计 图纸 5、管道检验及试验要求 ：满足规范要求	m	18	192.91	3472.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501001010	混凝土管（雨水主管）	1、垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2、规格：D600 II级钢筋混凝土承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口 4、铺设深度：详见设计图纸 5、管道检验及试验要求：满足规范要求	m	134	340.08	45570.72	
9	040501001012	混凝土管（雨水主管）	1、垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2、规格：D800 II级钢筋混凝土承插管 3、接口方式：承插橡胶圈接口 4、铺设深度：详见设计图纸 5、管道检验及试验要求：满足规范要求	m	302	463.04	139838.08	
10	040504002014	雨水检查井（Φ1000）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深2.3m 5、备注：其他详见20S515 P29及设计说明	座	5	4933.63	24668.15	
11	040504002015	雨水检查井（Φ1250）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深2.8m 5、备注：其他详见20S515 P29及设计说明	座	7	5732.89	40130.23	
12	040504002016	雨水检查井（Φ1800）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深2.9m 5、备注：其他详见20S515 P29及设计说明	座	2	8297.1	16594.2	
13	040504002017	混凝土井（2400*2400）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深4.2m 5、备注：其他详见20S515 P59及设计说明	座	1	17612.35	17612.35	
14	040504009005	砖砌体联合式单算雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：防沉降型铸铁井盖 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、井深：1m 5、备注：具体详见16S518，页14	座	11	985.07	10835.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504009006	砖砌体联合式单算雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：防沉降型铸铁井盖 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、井深：1m 5、备注：具体详见16S518，页15	座	6	1678.89	10073.34	
16	040504009007	砖砌体联合式单算雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：防沉降型铸铁井盖 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4、井深：1m 5、备注：具体详见16S518，页8	座	6	906.06	5436.36	
17	04B004	拆除现状井	拆除物运距：投标人自行考虑，结算不调整。	座	2	600	1200	
		分部小计					341846.58	
		其他						
18	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：详见设计图纸 3、备注：投标人根据现场实际自主确定土方开挖方式，结算时不再调整中单价	m3	121	9.63	1165.23	
19	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：灰土 2、运距：投标人自行考虑，结算不调整	m3	14	28.32	396.48	
20	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青路面 2、厚度：投标单位综合考虑，结算不调整。 3、运距：投标单位综合考虑，结算不调整。	m3	11	40.68	447.48	
21	041001002001	拆除人行道	1、拆除6cm砼砖，含3cm厚结合层 2、拆除砼垫层 3、拆除碎石垫层 4、运距：投标人自己考虑，结算不调整	m2	4	29.87	119.48	
22	040204002001	人行道块料铺设	1、10cm厚碎石垫层 2、8cm厚砼垫层 3、铺6cm厚预制砼砖	m2	4	117.2	468.8	
23	041001003001	拆除基层	1、材质：水稳基层 2、厚度：投标单位综合考虑，结算不调整。 3、运距：投标单位综合考虑，结算不调整。	m3	31	175.97	5455.07	
24	040203003013	粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.5~0.6L/m2	m2	108	1.86	200.88	
25	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13(SBS) 3、厚度：4cm	m2	108	47.08	5084.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040203003003	透层	1、材料品种：PC-2乳化沥青 2、粘层沥青用量：0.7~1.5L/m ²	m ²	99	3.8	376.2	
27	040203004002	封层	1、材料品种：PC-1乳化沥青下封层 2、厚度：0.6cm 3、用量：0.9~1.0kg/m ² ；矿料用量：5~8m ³ /1000m ²	m ²	99	7.02	694.98	
28	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20(SBS) 3、厚度：6cm	m ²	99	64.79	6414.21	
29	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：按配比实验确定最终剂量 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：16cm	m ³	31	337.3	10456.3	
30	040201021001	抗裂贴	1、材料品种、规格：抗裂贴	m ²	34	20.77	706.18	
31	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布	m ²	180	15.93	2867.4	
32	04B001	固化粉煤灰	夯填	m ³	132	190	25080	
33	04B002	井周加固	做法详见图纸大样	套	10	1200	12000	
34	04B003	砼回填	部位：雨污水管道包封	m ³	113	392.12	44309.56	
		分部小计					116242.89	
		分部分项合计					615445.87	
1	041107002002	施工排、降水(含管道和井位)	1、名称：施工排、降水 2、部位：管道、检查井等。 3、施工单位自主踏勘现场，考虑降水方案(不限于轻型井点降水)，此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							620445.87	

综合单价分析表

工程名称：雨水管网工程(003)

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2376.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6889.44	1480.92	740.46	0.52		6.89	1.48	0.74
综合人工工日		小计						0.52		6.89	1.48	0.74	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	497.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	13376.21	2675.24	1337.62		0.05	13.38	2.68	1.34
综合人工工日		小计							0.05	13.38	2.68	1.34	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	3.79	0.05			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	646.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	45.79	31.29	1.62	9.48	4.74	45.79	31.29	1.62	9.48	4.74
2-411	集中消解石灰	t	0.076667	15.26	4	24.43	7.94	3.97	1.17	0.31	1.87	0.61	0.3
综合人工工日		小计						46.96	31.6	3.49	10.09	5.04	

0.443工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						97.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰			t	0.0766 67	403.15	30.91		
	水			m3	0.1805	3.79	0.68		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	31.6	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	176.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	37.47	1.62	9.48	4.74	45.79	37.47	1.62	9.48	4.74
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4	24.43	7.94	3.97	1.4	0.37	2.25	0.73	0.37
综合人工工日		小计							47.19	37.84	3.87	10.21	5.11
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								104.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生石灰			t	0.092	403.15	37.09						
	水			m3	0.1966	3.79	0.75						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	37.84	--					

项目编码	040103001007	项目名称	碎石换填		计量单位	m3	工程量	190					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	692.18	1444.9 3		138.44	69.22	69.22	144.49		13.84	6.92
综合人工工日		小计							69.22	144.49		13.84	6.92
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								234.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石50~80			t	1.53	75.77	115.93						
	碎石25~40			t	0.377	75.77	28.57						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	144.49	--					

项目编号	040501001011	项目名称	混凝土管（雨水连接管）	计量单位	m	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	C25承插口管道基础(120°)管径300mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1168.46	2057.39	113.75	256.44	128.22	11.68	20.57	1.14	2.56	1.28
6-177	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径300mm以内	100m	0.01	770.3		245.68	203.2	101.6	7.7		2.46	2.03	1.02
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m ²	0.0048	3032.77	1611.06	85.55	623.66	311.83	14.56	7.73	0.41	2.99	1.5
综合人工工日		小计							33.94	28.3	4.01	7.58	3.8
0.3202工日		未计价材料费							69.12				
清单项目综合单价								146.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m ³	0.07344	266.19	19.55						
	草袋子			只	0.20043	2	0.4						
	水			m ³	0.07988	3.79	0.3						
	电			kW·h	0.02938	0.59	0.02						
	D300 II级钢筋混凝土承插管			m	1.025	67.43	69.12						
	模板木材			m ³	0.002419	1586.47	3.84						
	复合木模板面板			m ²	0.1008	33.72	3.4						
	钢支撑			kg	0.043392	3.73	0.16						
	零星卡具			kg	0.08016	4.17	0.33						
	其他材料费					--	0.3	--					
	材料费小计					--	97.42	--					

项目编号	040501001007	项目名称	混凝土管（雨水管）	计量单位	m	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-60	C25承插口管道基础(120°)管径400mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1920.47	3264.67	186.18	421.33	210.67	19.2	32.65	1.86	4.21	2.11

6-178	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	944.04		306.56	250.12	125.06	9.44		3.07	2.5	1.25
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m ²	0.0054	3032.7 7	1611.0 6	85.55	623.66	311.83	16.38	8.7	0.46	3.37	1.68
综合人工工日		小计							45.02	41.35	5.39	10.08	5.04
0.4248工日		未计价材料费							86.03				
清单项目综合单价									192.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m ³	0.1203 6	257.31	30.97				
	草袋子					只	0.3333 8	2	0.67				
	水					m ³	0.1317 2	3.79	0.5				
	电					kW·h	0.0481 4	0.59	0.03				
	D400 II级钢筋混凝土承插管					m	1.01	85.18	86.03				
	模板木材					m ³	0.0027 22	1586.4 7	4.32				
	复合木模板面板					m ²	0.1134	33.72	3.82				
	钢支撑					kg	0.0488 16	3.73	0.18				
	零星卡具					kg	0.0901 8	4.17	0.38				
	其他材料费							--	0.48	--			
	材料费小计							--	127.38	--			

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管(雨水主管)	计量单位	m	工程量	134						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-63	C25承插口管道 基础(120°)管 径600mm以内(商 品砣)(非泵送)	100m	0.01	3731.6 2	6313.0 3	359.82	818.29	409.14	37.32	63.13	3.6	8.18	4.09
6-180	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1480.9 3		516.37	399.46	199.73	14.81		5.16	3.99	2
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m ²	0.0066	3032.7 7	1611.0 6	85.55	623.66	311.83	20.02	10.63	0.56	4.12	2.06
综合人工工日		小计						72.15	73.76	9.32	16.29	8.15	
0.6805工日		未计价材料费						160.41					
清单项目综合单价									340.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m ³	0.2325 6	257.31	59.84				

草袋子	只	0.6630 6	2	1.33		
水	m3	0.2575 9	3.79	0.98		
电	kW·h	0.0930 2	0.59	0.05		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	158.82	160.41		
模板木材	m3	0.0033 26	1586.4 7	5.28		
复合木模板面板	m2	0.1386	33.72	4.67		
钢支撑	kg	0.0596 64	3.73	0.22		
零星卡具	kg	0.1102 2	4.17	0.46		
其他材料费			--	0.93	--	
材料费小计			--	234.17	--	

项目编码	040501001012	项目名称	混凝土管(雨水主管)	计量单位	m	工程量	302						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-63	C25承插口管道基础(120°)管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3731.6 2	7891.5 3	359.82	818.29	409.14	37.32	78.92	3.6	8.18	4.09
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.01	1480.9 3		516.37	399.46	199.73	14.81		5.16	3.99	2
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m2	0.0078	3032.7 7	1611.0 6	85.55	623.66	311.83	23.66	12.57	0.67	4.86	2.43
综合人工工日		小计						75.79	91.49	9.43	17.03	8.52	
0.7149工日		未计价材料费						260.78					
清单项目综合单价							463.04						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C25粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.293	257.31	75.39						
	草袋子			只	0.6630 6	2	1.33						
	水			m3	0.2575 9	3.79	0.98						
	电			kW·h	0.0930 2	0.59	0.05						
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=800			m	1.01	258.2	260.78						
	模板木材			m3	0.0039 31	1586.4 7	6.24						
	复合木模板面板			m2	0.1638	33.72	5.52						
	钢支撑			kg	0.0705 12	3.73	0.26						

	零星卡具	kg	0.1302 6	4.17	0.54		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	352.27	--	

项目编码	040504002014	项目名称	雨水检查井(Φ1000)	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	35.64	62.48	3.64	7.86	3.93
6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	52.83	122.97		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0204 2	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	59.71	27.06	1.66	12.27	6.14
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1691.7 6	2804.9 1	158.46	370.04	185.02	27.07	44.88	2.54	5.92	2.96
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0055 4	2773.1 7	1465.9 7	129.01	580.44	290.22	15.36	8.12	0.71	3.22	1.61
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙) 圆弧形(厚度30cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.137	1983.1 3	2846.5 8		396.63	198.31	271.69	389.98		54.34	27.17
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1256	3852.0 4	3001.0 1	219.13	814.23	407.12	483.82	376.93	27.52	102.27	51.13
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.139	996.14	3160.0 3	108.77	220.98	110.49	138.46	439.24	15.12	30.72	15.36
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0643	2103.5 7	5425.0 8	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2085.4 9	3114.9 6	158.46	448.79	224.4	35.45	52.95	2.69	7.63	3.81
6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0288 4	1161.2 3	1382.9 2	3	232.85	116.42	33.49	39.88	0.09	6.72	3.36
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0326 8	941.92	3155.5 6	191.11	226.61	113.3	30.78	103.12	6.25	7.41	3.7
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.017	776.99	357.64	243.35	204.07	102.03	13.21	6.08	4.14	3.47	1.73
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5541.8 3	0.46	93.35	46.67	46.63	554.18	0.05	9.34	4.67
6-910	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高1m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	133.81	166.87		26.76	13.38	133.81	166.87		26.76	13.38

6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.67		15.56	7.78	77.8	6.67		15.56	7.78
综合人工工日		小计						1591.01	2750.24	81.66	334.56	167.26	
15.0097工日		未计价材料费						8.9					
清单项目综合单价									4933.63				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	0.2346	257.31	60.36			
	电						kW·h	1.05244	0.59	0.62			
	水						m3	2.913402	3.79	11.04			
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)P6						m3	0.408	286.67	116.96			
	草袋子						只	4.287051	2	8.57			
	混凝土垫块						m3	0.012252	726.18	8.9			
	模板木材						m3	0.111039	1586.47	176.16			
	复合木模板面板						m2	0.42882	33.72	14.46			
	钢支撑						kg	0.296294	3.73	1.11			
	零星卡具						kg	10.864939	4.17	45.31			
	圆钉						kg	2.592471	4.97	12.88			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	0.1987	257.31	51.13			
	脱模剂						kg	1.461945	17.15	25.07			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)P6						m3	1.3974	275.06	384.37			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.349321	6.21	8.38			
	木支撑						m3	0.073099	1756.68	128.41			
	嵌缝料						kg	1.256	1.89	2.37			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.513407	6.21	3.19			
	钢筋Φ10以外						t	0.178547	2972.42	530.72			
	电焊条						kg	3.674699	6.21	22.82			
	铁件						kg	64.943	5.15	334.46			
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m3	0.17255	275.06	47.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.052224	297.24	15.52			
模板木材						m3	0.022726	1586.47	36.05				
水						t	0.012071	3.79	0.05				

水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0206 17	285.68	5.89		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座Φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.963	0.25	14.99		
中(粗)砂	t	0.3711 8	86.46	32.09		
其他材料费			--	15.15	--	
材料费小计			--	2759.14	--	

项目编码	040504002015	项目名称	雨水检查井(Φ1250)	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	46.49	81.5	4.75	10.25	5.12
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.054	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	71.32	166.01		14.26	7.13
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0204 14	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	59.69	27.05	1.66	12.27	6.13
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1691.7 6	2804.9 1	158.46	370.04	185.02	32.14	53.29	3.01	7.03	3.52
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0065 71	2773.1 7	1465.9 7	129.01	580.44	290.22	18.22	9.63	0.85	3.81	1.91
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)圆、弧形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.158	1983.1 3	2846.5 8		396.63	198.31	313.33	449.76		62.67	31.33
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1331 43	3852.0 4	3001.0 1	219.13	814.23	407.12	512.87	399.56	29.18	108.41	54.21
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.171	996.14	3160.0 3	108.77	220.98	110.49	170.34	540.37	18.6	37.79	18.89
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0643	2103.5 7	5425.0 8	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0385 71	2085.4 9	3114.9 6	158.46	448.79	224.4	80.44	120.15	6.11	17.31	8.66
6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0438 14	1161.2 3	1382.9 2	3	232.85	116.42	50.88	60.59	0.13	10.2	5.1

6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0435 57	941.92	3155.5 6	191.11	226.61	113.3	41.03	137.45	8.32	9.87	4.94
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.03	776.99	357.64	243.35	204.07	102.03	23.31	10.73	7.3	6.12	3.06
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5541.8 3	0.46	93.35	46.67	46.63	554.18	0.05	9.34	4.67
6-910	检查井筒砌筑(Φ700)筒高1m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	133.81	176.01		26.76	13.38	133.81	176.01		26.76	13.38
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	7.74		30.51	15.25	152.53	7.74		30.51	15.25
综合人工工日		小计							1888.2 9	3142.8 5	97.21	397.1	198.55
17.8141工日		未计价材料费							8.89				
清单项目综合单价									5732.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.306	257.31	78.74				
	电					kW·h	1.3318 78	0.59	0.79				
	水					m3	3.8122 78	3.79	14.45				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6					m3	0.5508	286.67	157.9				
	草袋子					只	7.1579 5	2	14.32				
	混凝土垫块					m3	0.0122 48	726.18	8.89				
	模板木材					m3	0.1178 89	1586.4 7	187.03				
	复合木模板面板					m2	0.4286 94	33.72	14.46				
	钢支撑					kg	0.2962 07	3.73	1.1				
	零星卡具					kg	11.507 175	4.17	47.98				
	圆钉					kg	2.7830 28	4.97	13.83				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2648	257.31	68.14				
	脱模剂					kg	1.6258 49	17.15	27.88				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6					m3	1.6116	275.06	443.29				
	镀锌铁丝8~12#					kg	1.4303 55	6.21	8.88				
	木支撑					m3	0.0774 89	1756.6 8	136.12				
	嵌缝料					kg	1.3314 3	1.89	2.52				
镀锌铁丝18~22#					kg	0.6453 61	6.21	4.01					

钢筋 φ10以外	t	0.2231 39	2972.4 2	663.26		
电焊条	kg	4.0142 84	6.21	24.93		
铁件	kg	64.943	5.15	334.46		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3914 96	275.06	107.68		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0535 34	297.24	15.91		
模板木材	m3	0.0345 25	1586.4 7	54.77		
水	t	0.0149	3.79	0.06		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0363 83	285.68	10.39		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座 φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
木脚手板	m3	0.002	1730.2 2	3.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.963	0.25	14.99		
中(粗)砂	t	0.3711 8	86.46	32.09		
其他材料费			--	17.16	--	
材料费小计			--	3151.74	--	

项目编码	040504002016	项目名称	雨水检查井(φ1800)	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.049	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	75.94	133.11	7.76	16.74	8.37
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.09	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	118.87	276.68		23.77	11.89
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0213 5	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	62.43	28.29	1.73	12.83	6.42
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.054	1691.7 6	2804.9 1	158.46	370.04	185.02	91.36	151.47	8.56	19.98	9.99
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0187	2773.1 7	1465.9 7	129.01	580.44	290.22	51.86	27.41	2.41	10.85	5.43
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.202	1983.1 3	2846.5 8		396.63	198.31	400.59	575.01		80.12	40.06

6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.2386 5	3852.0 4	3001.0 1	219.13	814.23	407.12	919.29	716.19	52.3	194.32	97.16
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.252	996.14	3160.0 3	108.77	220.98	110.49	251.03	796.33	27.41	55.69	27.84
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0643	2103.5 7	5425.0 8	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	2085.4 9	3114.9 6	158.46	448.79	224.4	150.16	224.28	11.41	32.31	16.16
6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0853 5	1161.2 3	1382.9 2	3	232.85	116.42	99.11	118.03	0.26	19.87	9.94
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0798 5	941.92	3155.5 6	191.11	226.61	113.3	75.21	251.97	15.26	18.09	9.05
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.072	776.99	357.64	243.35	204.07	102.03	55.94	25.75	17.52	14.69	7.35
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5541.8 3	0.46	93.35	46.67	46.63	554.18	0.05	9.34	4.67
6-910	检查井筒砌筑(Φ700)筒高1m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	133.81	176.01		26.76	13.38	133.81	176.01		26.76	13.38
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	7.74		30.51	15.25	152.53	7.74		30.51	15.25
综合人工工日		小计							2820.0 2	4411.2 8	161.92	596.37	298.21
26.6038工日		未计价材料费							9.3				
清单项目综合单价									8297.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.4998	257.31	128.6				
	电					kW·h	2.0253 6	0.59	1.19				
	水					m3	5.8962 1	3.79	22.35				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6					m3	0.918	286.67	263.16				
	草袋子					只	13.628 538	2	27.26				
	混凝土垫块					m3	0.0128 1	726.18	9.3				
	模板木材					m3	0.2123 48	1586.4 7	336.88				
	复合木模板面板					m2	0.4483 5	33.72	15.12				
	钢支撑					kg	0.3097 89	3.73	1.16				
	零星卡具					kg	20.498 893	4.17	85.48				
	圆钉					kg	4.9875 12	4.97	24.79				

C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.6218	257.31	160		
脱模剂	kg	3.0190 27	17.15	51.78		
C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)P6	m3	2.0604	275.06	566.73		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.5638 17	6.21	15.92		
木支撑	m3	0.1388 94	1756.6 8	243.99		
嵌缝料	kg	2.3865	1.89	4.51		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.9994 26	6.21	6.21		
钢筋Φ10以外	t	0.3451 24	2972.4 2	1025.85		
电焊条	kg	4.9432 45	6.21	30.7		
铁件	kg	64.943	5.15	334.46		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.7308	275.06	201.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0571 68	297.24	16.99		
模板木材	m3	0.0672 56	1586.4 7	106.7		
水	t	0.0239 43	3.79	0.09		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0873 18	285.68	24.95		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座Φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
木脚手板	m3	0.002	1730.2 2	3.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.963	0.25	14.99		
中(粗)砂	t	0.3711 8	86.46	32.09		
其他材料费			--	22.61	--	
材料费小计			--	4420.58	--	

项目编号	040504002017	项目名称	混凝土井(2400*2400)	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.096	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	148.77	260.79	15.21	32.8	16.4
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砵)(非泵送)	10m3	0.225	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	297.17	691.7		59.43	29.72

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0428	2924.01	1325.13	81.19	601.04	300.52	125.15	56.72	3.47	25.72	12.86	
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.684	1691.76	2804.91	158.46	370.04	185.02	1157.16	1918.56	108.39	253.11	126.55	
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.2367	2773.17	1465.97	129.01	580.44	290.22	656.41	347	30.54	137.39	68.7	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.33	1933.61	2849.13		386.72	193.36	638.09	940.21		127.62	63.81	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3033	2493.01	2403.19	235.49	545.7	272.85	756.13	728.89	71.42	165.51	82.76	
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.68	996.14	3160.03	108.77	220.98	110.49	677.38	2148.82	73.96	150.27	75.13	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0643	2103.57	5425.08	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25	
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.149	2085.49	3114.96	158.46	448.79	224.4	310.74	464.13	23.61	66.87	33.44	
6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.29	1161.23	1382.92	3	232.85	116.42	336.76	401.05	0.87	67.53	33.76	
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.131	941.92	3155.56	191.11	226.61	113.3	123.39	413.38	25.04	29.69	14.84	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.149	776.99	357.64	243.35	204.07	102.03	115.77	53.29	36.26	30.41	15.2	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5541.83	0.46	93.35	46.67	46.63	554.18	0.05	9.34	4.67	
6-910	检查井筒砌筑(Φ700)筒高1m以内(商品砼)(非泵送)	座	1	133.81	176.01		26.76	13.38	133.81	176.01		26.76	13.38	
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	7.74		30.51	15.25	152.53	7.74		30.51	15.25	
综合人工工日		小计							5811.15	9511.3	406.07	1243.46	621.72	
54.8221工日		未计价材料费							18.65					
清单项目综合单价									17612.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.9792	257.31	251.96				
	电						kW·h	4.49384	0.59	2.65				
	水						m3	17.179276	3.79	65.11				
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6						m3	2.295	286.67	657.91				
	草袋子						只	54.88042	2	109.76				

混凝土垫块	m3	0.0256 8	726.18	18.65		
模板木材	m3	0.1776 59	1586.4 7	281.85		
复合木模板面板	m2	0.8988	33.72	30.31		
钢支撑	kg	0.6210 28	3.73	2.32		
零星卡具	kg	0.3565 24	4.17	1.49		
圆钉	kg	9.8047 94	4.97	48.73		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	7.0478	257.31	1813.47		
脱模剂	kg	6.9138	17.15	118.57		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	4.8783 5	275.06	1341.84		
电	kW·h	1.683	0.59	0.99		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.8495 23	6.21	11.49		
圆钉	kg	4.1919 09	4.97	20.83		
铁件	kg	69.081 529	5.15	355.77		
模板木材	m3	0.1886 53	1586.4 7	299.29		
木支撑	m3	0.1780 37	1756.6 8	312.75		
零星卡具	kg	1.3102 56	4.17	5.46		
嵌缝料	kg	3.033	1.89	5.73		
镀锌铁丝18~22#	kg	2.5864 66	6.21	16.06		
钢筋φ10以外	t	0.8434 4	2972.4 2	2507.06		
电焊条	kg	8.7381 13	6.21	54.26		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0750 75	297.24	22.32		
模板木材	m3	0.2285 2	1586.4 7	362.54		
水	t	0.0423 86	3.79	0.16		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.1807	285.68	51.62		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56		
木脚手板	m3	0.002	1730.2 2	3.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.963	0.25	14.99		

	中(粗)砂	t	0.3711 8	86.46	32.09		
	其他材料费			--	66.21	--	
	材料费小计			--	9529.95	--	

项目编号	040504009005	项目名称	砖砌体联合式单算雨水口		计量单位	座	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0015	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	2.32	4.07	0.24	0.51	0.26
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.071	1658.5 8	3409.3	73.12	346.34	173.17	117.76	242.06	5.19	24.59	12.3
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0127	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	16.77	39.04		3.35	1.68
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0004 09	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	1.2	0.54	0.03	0.25	0.12
D00016	缘石泄水口(含 过梁)	座	1		60					60			
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦	10套	0.1	456.22	3933.1 3		91.24	45.62	45.62	393.31		9.12	4.56
综合人工工日		小计							183.67	739.02	5.46	37.82	18.92
1.7327工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价								985.07					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.0153	257.31	3.94		
	电		kW·h	0.0459 98	0.59	0.03		
	水		m3	0.3181 14	3.79	1.21		
	机砖MU20		百块	3.8687 9	44.36	171.62		
	沥青漆		kg	0.6524 46	10.29	6.71		
	铸铁爬梯		kg	6.0236 4	4.99	30.06		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6		m3	0.1295 4	286.67	37.14		
	草袋子		只	0.6289 68	2	1.26		
	混凝土垫块		m3	0.0002 45	726.18	0.18		
	模板木材		m3	0.0001 03	1586.4 7	0.16		
	复合木模板面板		m2	0.0085 89	33.72	0.29		

钢支撑	kg	0.0059 35	3.73	0.02	
零星卡具	kg	0.0034 07	4.17	0.01	
圆钉	kg	0.0070 35	4.97	0.03	
缘石泄水口(含过梁)	座	1	60	60	
铸铁雨水井算	套	1.01	369.89	373.59	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	56.882 218	0.25	14.22	
中(粗)砂	t	0.3028 9	86.46	26.19	
其他材料费			--	12.54	--
材料费小计			--	739.2	--

项目编号	040504009006	项目名称	砖砌体联合式单算雨水口		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0031	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	4.8	8.42	0.49	1.06	0.53
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.105	1658.5 8	3409.3	73.12	346.34	173.17	174.15	357.98	7.68	36.37	18.18
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0205	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	27.08	63.02		5.42	2.71
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0010 17	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	2.97	1.35	0.08	0.61	0.31
D00016	缘石泄水口(含 过梁)	座	1		60					60			
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦	10套	0.2	456.22	3933.1 3		91.24	45.62	91.24	786.63		18.25	9.12
综合人工工日				小计					300.24	1277.4	8.25	61.71	30.85
2.8325工日				未计价材料费					0.44				
清单项目综合单价								1678.89					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0316 2	257.31	8.14						
	电			kW·h	0.0770 18	0.59	0.05						
	水			m3	0.5056 99	3.79	1.92						
	机砖MU20			百块	5.7214 5	44.36	253.8						
	沥青漆			kg	1.1892 3	10.29	12.24						
	铸铁爬梯			kg	8.9082	4.99	44.45						

C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)P6	m3	0.2091	286.67	59.94		
草袋子	只	1.0152 63	2	2.03		
混凝土垫块	m3	0.0006 1	726.18	0.44		
模板木材	m3	0.0002 56	1586.4 7	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0213 57	33.72	0.72		
钢支撑	kg	0.0147 57	3.73	0.06		
零星卡具	kg	0.0084 72	4.17	0.04		
圆钉	kg	0.0174 92	4.97	0.09		
缘石泄水口(含过梁)	座	1	60	60		
铸铁雨水井算	套	2.02	369.89	747.18		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	92.365 19	0.25	23.09		
中(粗)砂	t	0.4696 04	86.46	40.6		
其他材料费			--	22.64	--	
材料费小计			--	1277.84	--	

项目编号	040504009007	项目名称	砖砌体联合式单算雨水口			计量单位	座	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.0013	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	2.01	3.53	0.21	0.44	0.22
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.068	1658.5 8	3409.3	73.12	346.34	173.17	112.78	231.83	4.97	23.55	11.78
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.0121	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	15.98	37.2		3.2	1.6
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0007 33	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	2.14	0.97	0.06	0.44	0.22
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦	10套	0.1	456.22	3933.1 3		91.24	45.62	45.62	393.31		9.12	4.56
综合人工工日		小计							178.53	666.84	5.24	36.75	18.38
1.6844工日		未计价材料费							0.32				
清单项目综合单价								906.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.0132 6	257.31	3.41					
	电				kW·h	0.0432 98	0.59	0.03					

水	m3	0.3028 99	3.79	1.15		
机砖MU20	百块	3.7053 2	44.36	164.37		
沥青漆	kg	0.6430 68	10.29	6.62		
铸铁爬梯	kg	5.7691 2	4.99	28.79		
C30粒径40砗42.5级抗渗P10内(商品砗)(非泵送)P6	m3	0.1234 2	286.67	35.38		
草袋子	只	0.5992 53	2	1.2		
混凝土垫块	m3	0.0004 4	726.18	0.32		
模板木材	m3	0.0001 85	1586.4 7	0.29		
复合木模板面板	m2	0.0153 93	33.72	0.52		
钢支撑	kg	0.0106 36	3.73	0.04		
零星卡具	kg	0.0061 06	4.17	0.03		
圆钉	kg	0.0126 08	4.97	0.06		
铸铁雨水井算	套	1.01	369.89	373.59		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	55.147 144	0.25	13.79		
中(粗)砂	t	0.2918 49	86.46	25.23		
其他材料费			--	12.34	--	
材料费小计			--	667.16	--	

项目编号	04B004	项目名称	拆除现状井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	拆除现状井	座	1		600					600			
综合人工工日		小计				600							
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								600					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拆除现状井			座	1	600	600						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	600	--					

项目编号	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	121
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车三类土	1000m ³	0.001	515.16		6889.4 ₄	1480.9 ₂	740.46	0.52		6.89	1.48	0.74
综合人工工日		小计							0.52		6.89	1.48	0.74
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-226	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车四类土	1000m ³	0.001	515.16		7843.0 ₄	1671.6 ₄	835.82	0.52		7.84	1.67	0.84
1-310	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m ³	0.001		45.48	13376.2 ₂₁	2675.2 ₄	1337.6 ₂		0.05	13.38	2.68	1.34
综合人工工日		小计							0.52	0.05	21.22	4.35	2.18
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m ³	0.012	3.79	0.05			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m ³	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m ²	0.02	480.82	50.95	1044.5 ₉	305.08	152.54	9.62	1.02	20.89	6.1	3.05
综合人工工日		小计							9.62	1.02	20.89	6.1	3.05
0.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.68					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用 明 细	铣刨鼓边刀	把	0.088	11.58	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道		计量单位	m2	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-597	拆除人行道 现浇混凝土面层厚10cm内	100m2	0.01	897.29	3.53	181.31	215.72	107.86	8.97	0.04	1.81	2.16	1.08
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	240.41			48.08	24.04	2.4			0.48	0.24
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000275	686.88		11306.41	2398.66	1199.33	0.19		3.11	0.66	0.33
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000275		45.48	23465.39	4693.08	2346.54		0.01	6.45	1.29	0.65
综合人工工日		小计							11.56	0.05	11.37	4.59	2.3
0.1092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.002	6.86	0.01					
	六角空心钢				kg	0.0032	4.72	0.02					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0004	16.29	0.01					
	水				m3	0.0033	3.79	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.01	692.18	1444.93		138.44	69.22	6.92	14.45		1.38	0.69
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1121.9	2628.78	375.84	299.55	149.77	8.98	21.03	3.01	2.4	1.2
2-363	人行道板安砌 水泥砂浆垫层 规格 30×30×6cm	100m2	0.01	1363.27	3942.41		272.65	136.33	13.63	39.42		2.73	1.36
综合人工工日		小计							29.53	74.9	3.01	6.51	3.25
0.2786工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				117.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石50~80	t	0.153	75.77	11.59		
	碎石25~40	t	0.0377	75.77	2.86		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	257.31	20.89		
	水	m3	0.0431 22	3.79	0.16		
	电	kW·h	0.0156 8	0.59	0.01		
	细砂	t	0.0016	53.24	0.09		
	人行道板30cm×30cm×6cm	千块	0.0114 6	2744.1 6	31.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.949 92	0.25	3.24		
	中(粗)砂	t	0.0511 33	86.46	4.42		
	其他材料费				--	0.19	--
材料费小计				--	74.9	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+[1-577]	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚16cm内	100m2	0.0625	977.11	5.54	616.16	318.65	159.33	61.07	0.35	38.51	19.92	9.96
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		11306.41	2398.66	1199.33	0.69		11.31	2.4	1.2
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	23465.39	4693.08	2346.54		0.05	23.47	4.69	2.35
综合人工工日		小计						61.76	0.4	73.29	27.01	13.51	
0.5826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				175.97									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	合金钢钻头一字型	根	0.0206 25	6.86	0.14								
	六角空心钢	kg	0.0325	4.72	0.15								
	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0031 25	16.29	0.05								
	水	m3	0.012	3.79	0.05								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	0.4	--						

项目编码	040203003013	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	108						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	PC-3乳化沥青	100m2	0.01	6.89	142.5	25.78	6.53	3.27	0.07	1.43	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计						0.07	1.43	0.26	0.07	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0000 4	940	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青PC-3			kg	0.4545	2.95	1.34						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.43	--					

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	108						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4034.2 7	269.66	103.58	51.79	2.48	40.34	2.7	1.04	0.52
综合人工工日		小计						2.48	40.34	2.7	1.04	0.52	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.0000 5	6770.0 2	0.34						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.0931	425.9	39.65						
	煤			t	0.0001 4	940	0.13						
	其他材料费					--	0.2	--					
材料费小计					--	40.34	--						

项目编码	040203003003	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-274	PC-2乳化沥青	100m2	0.01	6.89	337.14	25.78	6.53	3.27	0.07	3.37	0.26	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.37	0.26	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤					t	0.0000 4	940	0.04				
	木柴					kg	0.042	0.94	0.04				
	乳化沥青PC-2					kg	1.111	2.95	3.28				
	其他材料费							--	0.01		--		
材料费小计							--	3.37		--			

项目编码	040203004002	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	99					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2- 261*0. 6	乳化沥青下封层 厚度0.6cm	100m2	0.01	90.69	497.76	66.37	31.41	15.71	0.91	4.98	0.66	0.31	0.16
综合人工工日		小计							0.91	4.98	0.66	0.31	0.16
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤					t	0.0000 72	940	0.07				
	砾石10					t	0.0088 8	75.77	0.67				
	PC-1乳化沥青					kg	0.9595	3.99	3.83				
	中(粗)砂					t	0.0044 4	86.46	0.38				
	其他材料费							--	0.03		--		
材料费小计							--	4.98		--			

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	99					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	376.09	5776.9 2	163.63	107.94	53.97	3.76	57.77	1.64	1.08	0.54
综合人工工日		小计							3.76	57.77	1.64	1.08	0.54
0.0355工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				64.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中粒式沥青混凝土	t	0.1424	399.28	56.86			
	煤	t	0.0002	940	0.19			
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03			
	柴油	t	0.0000 6	6770.0 2	0.41			
	其他材料费				--	0.28	--	
	材料费小计				--	57.77	--	

项目编码	040202015008	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m3	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]	水泥稳定碎石厂拌机铺厚度(cm)16	100m2	0.0625	297.65		158.98	91.33	45.66	18.6		9.94	5.71	2.85
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.0625	6.04	5.6	19.68	5.14	2.57	0.38	0.35	1.23	0.32	0.16
综合人工工日		小计						18.98	0.35	11.17	6.03	3.01	
0.1791工日		未计价材料费						297.76					
清单项目综合单价								337.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥稳定碎石5%	m3	1.02	291.92	297.76								
	水	m3	0.0918 75	3.79	0.35								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	298.11	--						

项目编码	040201021001	项目名称	抗裂贴	计量单位	m2	工程量	34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.1 7	14843. 31		911.83	455.92	4.56	14.84		0.91	0.46
综合人工工日		小计						4.56	14.84		0.91	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	抗裂贴	m2	1.1152	13.31	14.84								
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	14.84	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040201021004	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	9995.72		911.83	455.92	4.56	10		0.91	0.46
综合人工工日		小计						4.56	10		0.91	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钉			kg	0.0109	4.97	0.05						
	土工布			m2	1.1152	8.87	9.89						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	10	--					

项目编码	04B001	项目名称	固化粉煤灰	计量单位	m3	工程量	132						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	固化粉煤灰	m3	1		190					190			
综合人工工日		小计							190				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								190					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	固化粉煤灰			m3	1	190	190						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	190	--					

项目编码	04B002	项目名称	井周加固	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	井周加固	套	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1200					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	井周加固	套	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	04B003	项目名称	砼回填	计量单位	m3	工程量	113						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-707	C10挡土墙、防 洪墙垫层 混凝 土(机拌)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	869.62	2790.6 9		173.92	86.96	86.96	279.07		17.39	8.7
综合人工工日		小计						86.96	279.07			17.39	8.7
0.8204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								392.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	248.44	253.41								
	模板木材	m3	0.0032	1586.4 7	5.08								
	圆钉	kg	0.002	4.97	0.01								
	水	m3	2.723	3.79	10.32								
	电	kW·h	0.592	0.59	0.35								
	草袋子	只	4.952	2	9.9								
	其他材料费			--		--							
材料费小计			--	279.07	--								

项目编码	041107002002	项目名称	施工排、降水(含管道和井位)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	施工排、降水	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计							5000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5000					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	施工排、降水	项	1	5000	5000								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	5000	--							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11230.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9306.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1923.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10237.36			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21467.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	30000		

暂列金额明细表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30000	
	合计		30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨水管网工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15722.78		15722.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671913.3	2	13438.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671913.3	0.34	2284.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671913.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	687636.08	9	61887.25
合计					77610.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水管网工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	286709.62	
1.1	人工费	63903.32	
1.2	材料费	157714.28	
1.3	施工机具使用费	35324.16	
1.4	企业管理费	19846.07	
1.5	利润	9921.77	
2	措施项目费	21827.12	
2.1	单价措施项目费	11508.76	
2.2	总价措施项目费	10318.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5397.76	
3	其他项目费	14000	
3.1	其中:暂列金额	14000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7547.35	
5	税金	29707.57	
6	工程造价	359791.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：详见设计图纸 3、备注：投标人根据现场实际自主确定土方开挖方式，结算时不再调整中单价	m3	1672.06	9.63	16101.94	
2	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：清表土方、开挖土方利用后的剩余土方 2、运距：投标人根据现场实际确定弃土运距，结算时不再调整中单价	m3	1199.9	17.45	20938.26	
3	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足施工规范要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	122.65	266.21	32650.66	
4	040103001007	回填方	1、填方材料品种：5%灰土 2、填方来源、运距：原土利用 3、部位：管底基础面以上至管顶500mm	m3	396.74	97.18	38555.19	
		分部小计					108246.05	
		管网工程						
5	040501003011	铸铁管	1、部位：开挖管段 2、管道材料名称：不低于C30系列球墨铸铁管 3、管材规格：DN300 4、埋设深度：详见图纸 5、接口方式：弹性密封橡胶圈承插连接 6、垫层、基础材质及厚度：180°中粗砂（另计） 7、球墨铸铁管道外防腐涂层为环氧富锌涂料涂层，内防腐涂层为铝酸盐水泥砂浆衬里，详见施工图设计 注：具体做法详见施工图设计说明	m	310	240.68	74610.8	
6	040504002014	污水检查井（Φ1000）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深2.0m 5、备注：其他详见20S515 P30及设计说明	座	9	5193.83	46744.47	
7	040504002015	沉泥井（Φ1000）	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30S6 3、井盖、井圈材质及规格：D400铸铁井盖 4、井深：平均井深2.0m 5、备注：其他详见20S515-P313及设计说明	座	4	5484.45	21937.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	04B001	碎石换填	地基处理	m3	150	234.47	35170.5		
		分部小计					178463.57		
		分部分项合计					286709.62		
1	041101005001	井字架	1、井深：平均在4m以内	座	9	236.63	2129.67		
2	041107002002	施工排、降水（含管道和井位）	1、名称：施工排、降水 2、部位：管道、检查井等。 3、施工单位自主踏勘现场，考虑降水方案（不限于轻型井点降水），此项费用包干使用，结算时综合单价不作调整	项	1	2661.87	2661.87		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6717.22	6717.22		
		单价措施合计					11508.76		
合计								298218.38	

综合单价分析表

工程名称：污水管网工程(004)

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1672.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6889.44	1480.92	740.46	0.52		6.89	1.48	0.74
综合人工工日		小计						0.52		6.89	1.48	0.74	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.63						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1199.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	13376.21	2675.24	1337.62		0.05	13.38	2.68	1.34
综合人工工日		小计							0.05	13.38	2.68	1.34	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							17.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.79	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.05	--					

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	122.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-448	基坑垫层 砂垫层	10m3	0.1	632.82	1468.22	285.62	183.69	91.84	63.28	146.82	28.56	18.37	9.18
综合人工工日		小计						63.28	146.82	28.56	18.37	9.18	
0.597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							266.21						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂	t	1.687	86.46	145.86			
	水	m3	0.21	3.79	0.8			
	电	kW·h	0.284	0.59	0.17			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	146.82	--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	396.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	45.79	31.29	1.62	9.48	4.74	45.79	31.29	1.62	9.48	4.74
2-411	集中消解石灰	t	0.0766 67	15.26	4	24.43	7.94	3.97	1.17	0.31	1.87	0.61	0.3
综合人工工日		小计						46.96	31.6	3.49	10.09	5.04	
0.443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	生石灰	t	0.0766 67	403.15	30.91								
	水	m3	0.1805	3.79	0.68								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	31.6	--						

项目编码	040501003011	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	310						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	158.89	114.46		31.78	15.89	1.59	1.14		0.32	0.16
5-61	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	145.64	55.19	53.08	39.74	19.87	14.56	5.52	5.31	3.97	1.99
综合人工工日		小计						16.15	6.66	5.31	4.29	2.15	
0.1524工日		未计价材料费						206.12					
清单项目综合单价								240.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	6.21	0.04								
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92									

橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1	
机砖	百块	0.0073	44.36	0.32	
水	m ³	0.1500 66	3.79	0.57	
球墨铸铁管内外防腐	m	1.01	204.08	206.12	
橡胶圈DN300	个	0.206	25.73	5.3	
氧气	m ³	0.022	2.34	0.05	
乙炔气	kg	0.0073	8.92	0.07	
润滑油	kg	0.0133	7.72	0.1	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.25	0.03	
中(粗)砂	t	0.0006 67	86.46	0.06	
其他材料费			--	0.02	--
材料费小计			--	212.78	--

项目编码	040504002014	项目名称	污水检查井(Φ1000)	计量单位	座	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.023	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	35.64	62.48	3.64	7.86	3.93
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.04	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	52.83	122.97		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m ²	0.0204 11	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	59.68	27.05	1.66	12.27	6.13
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.016	1691.7 6	2851.1	158.46	370.04	185.02	27.07	45.62	2.54	5.92	2.96
6-1581	井底流槽 木模	100m ²	0.0055 33	2773.1 7	1465.9 7	129.01	580.44	290.22	15.34	8.11	0.71	3.21	1.61
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.1216	1983.1 3	2965		396.63	198.31	241.15	360.54		48.23	24.11
6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m ²	0.1177 56	3852.0 4	3001.0 1	219.13	814.23	407.12	453.6	353.39	25.8	95.88	47.94
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.146	996.14	3436.8 6	108.77	220.98	110.49	145.44	501.78	15.88	32.26	16.13
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.0643	2103.5 7	5425.0 8	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25
6-878	C30钢筋混凝土 盖板预制 弧(拱 形)盖板(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.017	2085.4 9	3189.1 8	158.46	448.79	224.4	35.45	54.22	2.69	7.63	3.81

6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0345	1161.23	1378.65	3	232.85	116.42	40.06	47.56	0.1	8.03	4.02
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0843	941.92	3432.39	191.11	226.61	113.3	79.4	289.35	16.11	19.1	9.55
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.017	776.99	311.12	243.35	204.07	102.03	13.21	5.29	4.14	3.47	1.73
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5517.09	0.46	93.35	46.67	46.63	551.71	0.05	9.34	4.67
6-910	检查井筒砌筑(Φ700)筒高1m以内	座	1	167.27	166.94	1.16	33.69	16.84	167.27	166.94	1.16	33.69	16.84
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.28		15.56	7.78	77.8	6.28		15.56	7.78
综合人工工日		小计							1625.83	2952.12	91.73	343.52	171.74
15.3382工日		未计价材料费							8.89				
清单项目综合单价									5193.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.2346	257.31	60.36						
	电			kW·h	0.9739	0.59	0.57						
	水			m3	2.808787	3.79	10.65						
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)P6			m3	0.408	286.67	116.96						
	草袋子			只	4.287051	2	8.57						
	混凝土垫块			m3	0.012247	726.18	8.89						
	模板木材			m3	0.104662	1586.47	166.04						
	复合木模板面板			m2	0.428631	33.72	14.45						
	钢支撑			kg	0.296164	3.73	1.1						
	零星卡具			kg	10.196947	4.17	42.52						
	圆钉			kg	2.482004	4.97	12.34						
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.1632	261.75	42.72						
	脱模剂			kg	1.41298	17.15	24.23						
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)P6			m3	1.24032	286.67	355.56						
	镀锌铁丝8~12#			kg	1.265053	6.21	7.86						
	木支撑			m3	0.068534	1756.68	120.39						
嵌缝料			kg	1.17756	1.89	2.23							

镀锌铁丝18~22#	kg	0.6391 98	6.21	3.97		
钢筋φ10以外	t	0.2395 12	3238.6 1	775.69		
电焊条	kg	4.1389 69	6.21	25.7		
铁件	kg	64.943	5.15	334.46		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1725 5	282.23	48.7		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0527 19	248.44	13.1		
模板木材	m3	0.0271 86	1586.4 7	43.13		
水	t	0.0121 53	3.79	0.05		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0206 17	248.44	5.12		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
木脚手板	m3	0.002	1730.2 2	3.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	71.926 5	0.25	17.98		
中(粗)砂	t	0.3953 91	86.46	34.19		
碎石5~40	t	0.0478 19	85.49	4.09		
其他材料费			--	15.12	--	
材料费小计			--	2961.01	--	

项目编码	040504002015	项目名称	沉泥井(φ1000)	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.023	1549.7 2	2716.5 7	158.46	341.64	170.82	35.64	62.48	3.64	7.86	3.93
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.04	1320.7 6	3074.2 4		264.15	132.08	52.83	122.97		10.57	5.28
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0204	2924.0 1	1325.1 3	81.19	601.04	300.52	59.65	27.03	1.66	12.26	6.13
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆 弧形(厚度) 30cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.1206	1983.1 3	2965		396.63	198.31	239.17	357.58		47.83	23.92

6-1539备注2	圆形池壁 木模	100m2	0.1130 5	3852.0 4	3001.0 1	219.13	814.23	407.12	435.47	339.26	24.77	92.05	46.02	
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.238	996.14	3436.8 6	108.77	220.98	110.49	237.08	817.97	25.89	52.59	26.3	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0643	2103.5 7	5425.0 8	268.22	474.36	237.18	135.26	348.83	17.25	30.5	15.25	
6-878	C30钢筋混凝土盖板预制 弧(拱)形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2085.4 9	3189.1 8	158.46	448.79	224.4	35.45	54.22	2.69	7.63	3.81	
6-1599	预制井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0345	1161.2 3	1378.6 5	3	232.85	116.42	40.06	47.56	0.1	8.03	4.02	
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0843	941.92	3432.3 9	191.11	226.61	113.3	79.4	289.35	16.11	19.1	9.55	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.017	776.99	311.12	243.35	204.07	102.03	13.21	5.29	4.14	3.47	1.73	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5517.0 9	0.46	93.35	46.67	46.63	551.71	0.05	9.34	4.67	
6-910	检查井筒砌筑(Φ700)筒高1m以内	座	1	167.27	166.94	1.16	33.69	16.84	167.27	166.94	1.16	33.69	16.84	
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.28		15.56	7.78	77.8	6.28		15.56	7.78	
综合人工工日		小计								1654.9 2	3197.4 7	97.46	350.48	175.23
15.6125工日		未计价材料费								8.89				
清单项目综合单价									5484.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2346	257.31	60.36					
	电					kW·h	0.9035 2	0.59	0.53					
	水					m3	2.6579 22	3.79	10.07					
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P6					m3	0.408	286.67	116.96					
	草袋子					只	3.5948 27	2	7.19					
	混凝土垫块					m3	0.0122 4	726.18	8.89					
	模板木材					m3	0.0969 37	1586.4 7	153.79					
	复合木模板面板					m2	0.4284	33.72	14.45					
	钢支撑					kg	0.2960 04	3.73	1.1					
	零星卡具					kg	9.7961 4	4.17	40.85					
	圆钉					kg	2.2118 01	4.97	10.99					
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6					m3	1.2301 2	286.67	352.64					

镀锌铁丝8~12#	kg	1.2144 96	6.21	7.54		
脱模剂	kg	1.3105 9	17.15	22.48		
木支撑	m3	0.0657 95	1756.6 8	115.58		
嵌缝料	kg	1.1305	1.89	2.14		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.9206 26	6.21	5.72		
钢筋Φ10以外	t	0.3351 92	3238.6 1	1085.56		
电焊条	kg	4.8676 09	6.21	30.23		
铁件	kg	64.943	5.15	334.46		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1725 5	282.23	48.7		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0527 19	248.44	13.1		
模板木材	m3	0.0271 86	1586.4 7	43.13		
水	t	0.0121 53	3.79	0.05		
水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0206 17	248.44	5.12		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座Φ700重型	套	1	523.45	523.45		
机砖	百块	2.47	44.36	109.57		
镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
木脚手板	m3	0.002	1730.2 2	3.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	71.926 5	0.25	17.98		
中(粗)砂	t	0.3953 91	86.46	34.19		
碎石5~40	t	0.0478 19	85.49	4.09		
其他材料费			--	14.2	--	
材料费小计			--	3206.36	--	

项目编码	04B001	项目名称	碎石换填	计量单位	m3	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	692.18	1444.9 3		138.44	69.22	69.22	144.49		13.84	6.92
综合人工工日				小计					69.22	144.49		13.84	6.92
0.653工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				234.47					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石50~80			t	1.53	75.77	115.93		
	碎石25~40			t	0.377	75.77	28.57		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	144.49	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1626	木制 井字架 井深4m以内	座	1	147.55	44.81		29.51	14.76	147.55	44.81		29.51	14.76
综合人工工日		小计							147.55	44.81		29.51	14.76
1.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										236.63			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝8~12#			kg	5.717	6.21	35.5						
	木脚手板			m3	0.002	1730.22	3.46						
	木脚手杆			m3	0.003	1730.22	5.19						
	其他材料费					--	0.66	--					
材料费小计					--	44.81	--						

项目编码	041107002002	项目名称	施工排、降水(含管道和井位)		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	施工排、降水	项	1		2661.87					2661.87			
综合人工工日		小计							2661.87				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										2661.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	施工排、降水			项	1	2661.87	2661.87						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2661.87	--					

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1229.97	2780.96	844.19	422.1	1440	1229.97	2780.96	844.19	422.1
综合人工工日		小计						1440	1229.97	2780.96	844.19	422.1	
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6717.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木枕				m3	0.08	1109.11	88.73					
	镀锌铁丝8#				kg	5	6.21	31.05					
	草袋子				只	10	2	20					
	其他材料费						--	1090.19	--				
	材料费小计						--	1229.97	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5397.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4473.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	924.48			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4920.6			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10318.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	14000		

暂列金额明细表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14000	
	合计		14000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：污水管网工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7547.35		7547.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322536.74	2	6450.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322536.74	0.34	1096.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322536.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	330084.09	9	29707.57
合计					37254.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管网工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	200690.21	
1.1	人工费	23804.5	
1.2	材料费	145222.14	
1.3	施工机具使用费	18340.46	
1.4	企业管理费	10231.49	
1.5	利润	3091.64	
2	措施项目费	5920.36	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5920.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2608.97	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中:暂列金额	10000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5350.28	
5	税金	19976.48	
6	工程造价	241937.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、备注：由投标单位根据现场实际确定土方开挖方式，结算不作调整	m3	414.39	7.7	3190.8	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	207.2	19.86	4114.99	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖方余土 2、运距：由投标单位根据现场情况确定弃土运距，结算不作调整	m3	207.19	19.26	3990.48	
		分部小计					11296.27	
		交通安全设施						
4	040205006001	标线	1、材料品种：反光热熔涂料（实线） 2、工艺：热熔标线 3、线型：实线 4、备注：标线涂层厚度约0.7-2.5mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，具体详见设计图纸	m2	1170	38.22	44717.4	
5	04B001	清除标线	清除现有标线，清除方式由投标人自行选择，结算不调整	m2	318	51.62	16415.16	
6	04B002	警示桩		根	20	120	2400	
7	040309001001	金属栏杆	护栏，规格详见图纸	m	204	180	36720	
8	040205004001	标志板（指示标志）	1、类型：1.0*1.0M标志牌（单柱式） 2、材质、规格尺寸：3003型铝合金标志板（双面设置） 3、标杆材质、规格尺寸：Φ102*5*3600mm热轧无缝钢管 4、基础材料品种、厚度：C25商品混凝土 5、板面反光膜等级：IV级反光膜 6、备注：详见设计图纸	套	8	1550.43	12403.44	
9	040205004013	标志板（禁令标志）	1、类型：▽920标志牌（单柱式） 2、材质、规格尺寸：3003型铝合金标志板 3、标杆材质、规格尺寸：Φ89*5*3287mm热轧无缝钢管 4、基础材料品种、厚度：C20商品混凝土 5、板面反光膜等级：IV级反光膜 6、备注：详见设计图纸	套	3	1110.54	3331.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205004015	标志板(指路标志)	1、类型:单悬臂式 2、材质、规格尺寸:3003型铝合金标志板(双面设置) 3、标杆材质、规格尺寸:Φ159*8*6400mm热轧无缝钢管 4、基础材料品种、厚度:C25商品混凝土 5、板面反光膜等级:IV级反光膜 6、备注:详见设计图纸	套	2	6605.07	13210.14	
11	040205004017	标志板(警告/禁令标志)	1、类型:Φ800标志牌(附着式) 2、材质、规格尺寸:3003型铝合金标志板 3、板面反光膜等级:三级反光膜	套	2	435.84	871.68	
		分部小计					130069.44	
		交通附属						
12	040205002001	电缆保护管	1、材料品种:镀锌钢管 2、规格:Φ100*4 3、备注:牵引施工	m	20	200	4000	
13	040205002002	电缆保护管	1、材料品种:HDPE波纹管 2、规格:Φ100	m	50	25.09	1254.5	
14	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种:MU10机制砖 2、规格尺寸:670mm×570mm×620mm 3、盖板材质、规格:碳纤维砼井盖 4、基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土基础 5、备注:详见手孔结构设计图	座	3	561.77	1685.31	
		分部小计					6939.81	
		电子警察及监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040205020001	监控摄像机	<p>1、类型：400 万违停抓拍球机</p> <p>2、技术参数：该款摄像机主要用于对城市和集镇道路的违停车辆进行抓拍。</p> <p>采用 400 万像素违停抓拍球机，传感器类型 1/1.8"以上 Progressive Scan CMOS。</p> <p>★图像尺寸≥2560×1440 像素。</p> <p>★最低彩色照度 ≤0.0002Lux。</p> <p>最低黑白照度 ≤0.0001Lux；视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG；光学变倍≥33倍；白天有效检测距离 ≥250 米，单画面同时检出并抓拍目标数≥40。支持水平手控速度不小于 800°/S，垂直手控速度不小于 300°/s。水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点。支持对机动车停车、逆行、压线、变道、机占非、拥堵、掉头等违法行为进行自动取证，自动进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别，准确、快速地对机动车违法停车、违法变道等行为从车辆前部或尾部进行取证记录。支持违法停车抓拍间隔功能设置，对触发违法停车的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。</p> <p>支持断电状态记忆功能和断电续传功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能；具备道路状态（畅通、缓慢、堵塞）等检测功能，并通过系统进行展示、分析和统计。支持车牌识别，可在抓拍图片上叠加设备编号、车牌号码、车牌颜色、车牌类型、违法地点、违法代码、防伪码等信息。</p>	台	3	3011.43	9034.29	
16	040205003004	杆件（含基础浇筑、避雷等设施）	<p>1、类型：杆件（含基础）及挂箱</p> <p>2、规格尺寸：详见图纸</p>	套	3	9706.32	29118.96	
17	040205015004	设备控制机箱	<p>1、名称：落地机箱及基础（含避雷接地）</p> <p>2、基础、垫层：材料品种、厚度：具体做法详见图纸</p>	台	1	5004.08	5004.08	
18	030404019001	控制开关	<p>1、名称：空气开关</p>	个	1	238.24	238.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030501012001	交换机	1、名称：汇聚交换机 2、主要技术参数：支持各类信息实时无损传输，汇聚交换机性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥27Mpps；8个10/100/1000兆电口，4个千兆光口（均含SFP光模块）。 关键性能及功能要求：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持基于端口的QinQ功能；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范；支持智能堆叠和纵向虚拟化；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持系统日志、分级告警；支持与现有网管系统无缝接轨。	台(套)	1	3857.36	3857.36		
20	030501012002	交换机	1、名称：接入交换机 2、主要技术参数：详见图纸	台(套)	1	1757.36	1757.36		
21	030411004001	配线	1、名称：线缆 2、配线形式：RVV-3*2.5	m	400	7.65	3060		
22	030411004002	配线	1、名称：线缆 2、配线形式：RVV-3*1.5	m	60	5.24	314.4		
		分部小计					52384.69		
		分部分项合计					200690.21		
		单价措施合计							
合计								200690.21	

综合单价分析表

工程名称：交通安全设施工程(005)

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	414.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6889.44	221.52	66.97	0.52		6.89	0.22	0.07
综合人工工日		小计						0.52		6.89	0.22	0.07	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	207.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		137.69	509.49	154.03	11.85		1.38	5.09	1.54
综合人工工日		小计						11.85		1.38	5.09	1.54	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	207.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		45.48	19213.52				0.05	19.21		
综合人工工日		小计							0.05	19.21			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.26						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	3.79	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1170						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.0066 67	639.18	4129.7 8	607.77	274.85	83.09	4.26	27.53	4.05	1.83	0.55
综合人工工日		小计						4.26	27.53	4.05	1.83	0.55	
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热熔标线涂料	kg	4.8735 3	5.32	25.93								
	底漆	kg	0.1700 09	3.09	0.53								
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.3315 17	3.26	1.08								
	其他材料费			--	-0.01	--							
	材料费小计			--	27.53	--							

项目编码	04B001	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	318						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	清除标线 化学清除	m2	1	28.62			12.31	3.72	28.62			12.31	3.72
综合人工工日		小计						28.62			12.31	3.72	
0.27工日		未计价材料费						6.97					
清单项目综合单价							51.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	脱漆剂	kg	1.025	6.8	6.97								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	6.97	--							

项目编码	04B002	项目名称	警示桩	计量单位	根	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	警示桩	根	1		120						120			
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									120					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	警示桩			根	1	120	120							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	120		--					

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	204							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	金属栏杆	m	1		180						180			
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									180					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属栏杆			m	1	180	180							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	180		--					

项目编码	040205004001	项目名称	标志板(指示标志)	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0288	876.49	3419.54	352.67	376.89	113.94	25.24	98.48	10.16	10.85	3.28
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.02195	192.71	159		82.87	25.05	4.23	3.49		1.82	0.55
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.002325	859.66	3441.61	152.62	369.65	111.76	2	8	0.35	0.86	0.26
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	63.92		39.46	27.49	8.31	63.92		39.46	27.49	8.31
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16		142.77	16.41	4.96	76.32		285.54	32.82	9.92

综合人工工日		小计			171.71	109.97	335.51	73.84	22.32	
1.6199工日		未计价材料费			837.08					
清单项目综合单价					1550.43					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.2923 2	334.18	97.69			
	草袋子			只	0.1526 4	2	0.31			
	水			m3	0.1082 88	3.79	0.41			
	电			kW·h	0.1347 84	0.59	0.08			
	组合钢模板			kg	0.1295 05	4.53	0.59			
	钢管支撑			kg	0.0509 24	4.44	0.23			
	零星卡具			kg	0.2644 98	4.17	1.1			
	普通成材			m3	0.0006 59	1730.2 2	1.14			
	圆钉			kg	0.0052 68	5.32	0.03			
	脱模剂			kg	0.0219 5	17.15	0.38			
	模板嵌缝料			kg	0.0109 75	2.76	0.03			
	钢筋Φ10以外			t	0.0024 18	3238.6 1	7.83			
	电焊条			kg	0.0206 46	6.21	0.13			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0068 59	6.21	0.04			
	直杆(上部)Φ102*5*3600mm			套	1	230	230			
	标志板(含反光膜)1.0*1.0			块	2	300	600			
	紧固件			套	4	1.77	7.08			
	其他材料费						--	-0.02	--	
	材料费小计						--	947.05	--	

项目编码	040205004013	项目名称	标志板(禁令标志)		计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砣)(非泵送)(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0288	876.49	3419.5 4	352.67	376.89	113.94	25.24	98.48	10.16	10.85	3.28	
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0219 33	192.71	159		82.87	25.05	4.23	3.49		1.82	0.55	

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0552	859.66	3441.6 1	152.62	369.65	111.76	47.45	189.98	8.42	20.4	6.17
2-419	标杆安装 柱式 标杆 Φ114×5050以 内	套	1	63.92		39.46	27.49	8.31	63.92		39.46	27.49	8.31
2-441	标志板安装 标 志板 1m2以内	块	1	38.16		142.77	16.41	4.96	38.16		142.77	16.41	4.96
综合人工工日		小计							179	291.95	200.81	76.97	23.27
1.6887工日		未计价材料费							338.54				
清单项目综合单价									1110.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.2923 2	334.18	97.69				
	草袋子					只	0.1526 4	2	0.31				
	水					m3	0.1082 88	3.79	0.41				
	电					kW·h	0.1347 84	0.59	0.08				
	组合钢模板					kg	0.1294 05	4.53	0.59				
	钢管支撑					kg	0.0508 85	4.44	0.23				
	零星卡具					kg	0.2642 93	4.17	1.1				
	普通成材					m3	0.0006 58	1730.2 2	1.14				
	圆钉					kg	0.0052 64	5.32	0.03				
	脱模剂					kg	0.0219 33	17.15	0.38				
	模板嵌缝料					kg	0.0109 67	2.76	0.03				
	钢筋Φ10以外					t	0.0574 08	3238.6 1	185.92				
	电焊条					kg	0.4901 76	6.21	3.04				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.1628 4	6.21	1.01				
	直杆(上部)Φ102*5*3580mm					套	1	230	230				
	标志板(含反光膜)▽920					块	1	105	105				
	紧固件					套	2	1.77	3.54				
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	630.49	--				

项目编码	040205004015	项目名称	标志板(指路标志)	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1676	876.49	3419.54	352.67	376.89	113.94	146.9	573.11	59.11	63.17	19.1	
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.1277	192.71	159		82.87	25.05	24.61	20.3		10.58	3.2	
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.218	859.66	3441.61	152.62	369.65	111.76	187.41	750.27	33.27	80.58	24.36	
2-431	标杆安装 三F杆 φ219×8500以内	套	1	218.04		291.43	93.76	28.35	218.04		291.43	93.76	28.35	
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	3	38.16		142.77	16.41	4.96	114.48		428.31	49.23	14.88	
综合人工工日		小计						691.44	1343.68	812.12	297.32	89.89		
6.5231工日		未计价材料费										3370.62		
清单项目综合单价							6605.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.70114	334.18	568.49						
	草袋子				只	0.88828	2	1.78						
	水				m3	0.630176	3.79	2.39						
	电				kW·h	0.784368	0.59	0.46						
	组合钢模板				kg	0.75343	4.53	3.41						
	钢管支撑				kg	0.296264	4.44	1.32						
	零星卡具				kg	1.538785	4.17	6.42						
	普通成材				m3	0.003831	1730.22	6.63						
	圆钉				kg	0.030648	5.32	0.16						
	脱模剂				kg	0.1277	17.15	2.19						
	模板嵌缝料				kg	0.06385	2.76	0.18						
	钢筋φ10以外				t	0.22672	3238.61	734.26						
	电焊条				kg	1.93584	6.21	12.02						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.6431	6.21	3.99						
	三F杆(上部)φ159*8				套	1	1560	1560						
	标志板(含反光膜)800*800				块	3	600	1800						
	紧固件				套	6	1.77	10.62						
	其他材料费							--	-0.02	--				
材料费小计							--	4714.3	--					

项目编号	040205004017	项目名称	标志板（警告/禁令标志）	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		142.77	16.41	4.96	38.16		142.77	16.41	4.96
综合人工工日		小计						38.16		142.77	16.41	4.96	
0.36工日		未计价材料费						233.54					
清单项目综合单价								435.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志板（含反光膜）Φ800			块	1	230	230						
	紧固件			套	2	1.77	3.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	233.54	--					

项目编号	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	电缆保护管	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆保护管			m	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编号	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补 29	塑料电线管理地敷设管径100mm以内	100m	0.01	487.6	0.23		209.67	63.39	4.88			2.1	0.63
综合人工工日		小计						4.88			2.1	0.63	
0.046工日		未计价材料费						17.48					
清单项目综合单价								25.09					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE DN100	m	1.06	16.49	17.48		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	17.48	--

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	3
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0052	876.49	3261.7	352.67	376.89	113.94	4.56	16.96	1.83	1.96	0.59
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.003967	192.71	159		82.87	25.05	0.76	0.63		0.33	0.1
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0149	1658.58	3381.46	73.12	713.19	215.62	24.71	50.38	1.09	10.63	3.21
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.009433	2023.96	604.59	69.18	870.3	263.11	19.09	5.7	0.65	8.21	2.48
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	64.66	307.03		27.8	8.41	64.66	307.03		27.8	8.41
综合人工工日		小计							113.78	380.7	3.57	48.93	14.79
1.0734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								561.77					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.05278	318.63	16.82		
	草袋子	只	0.02756	2	0.06		
	水	m3	0.069383	3.79	0.26		
	电	kW·h	0.024336	0.59	0.01		
	组合钢模板	kg	0.023405	4.53	0.11		
	钢管支撑	kg	0.009203	4.44	0.04		
	零星卡具	kg	0.047802	4.17	0.2		
	普通成材	m3	0.000119	1730.22	0.21		
	圆钉	kg	0.000952	5.32	0.01		
	脱模剂	kg	0.003967	17.15	0.07		

模板嵌缝料	kg	0.0019 84	2.76	0.01		
机砖	百块	0.8119 01	44.36	36.02		
沥青漆	kg	0.0465 77	10.29	0.48		
铸铁爬梯	kg	1.2641 16	4.5	5.69		
预制混凝土盖、座钢纤维砼井盖座	套	1	283.93	283.93		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	252.88	3.79		
中(粗)砂	t	0.1558 54	90.34	14.08		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	35.636 124	0.25	8.91		
其他材料费			--	10	--	
材料费小计			--	380.7	--	

项目编码	040205020001	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色 CCD带电动变焦镜头	台	1	127.68	0.62	11.63	54.9	16.6	127.68	0.62	11.63	54.9	16.6	
综合人工工日		小计							127.68	0.62	11.63	54.9	16.6	
1.14工日		未计价材料费							2800					
清单项目综合单价								3011.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	高清摄像机				台	1	2800	2800						
	酒精				kg	0.04	9	0.36						
	脱脂棉				kg	0.02	12.86	0.26						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2800.62	--					

项目编码	040205003004	项目名称	杆件(含基础浇筑、避雷等设施)		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-522	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 单曲臂 长5m以内	1根	1	71.55		247.81	30.77	9.3	71.55		247.81	30.77	9.3
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.49	177.02	412.25	42.59	76.12	23.01	86.74	202	20.87	37.3	11.27

8-213	基础预埋件安装 法兰直径 800mm以内	个	1	47.7	6.16	86.82	20.51	6.2	47.7	6.16	86.82	20.51	6.2
8-41	杆上配电设备安装 配电箱	台	1	300.51	75.78		129.22	39.07	300.51	75.78		129.22	39.07
综合人工工日		小计							506.5	283.94	355.5	217.8	65.84
4.7783工日		未计价材料费							8276.74				
清单项目综合单价									9706.32				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	杆件		套	1	6500	6500		
	组合钢模板		kg	0.4802	4.52	2.17		
	模板木材		m3	0.0024 5	1586.4 7	3.89		
	钢筋φ10以内		t	0.0196	3265.2 3	64		
	圆钉		kg	0.049	6.03	0.3		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0637	6.21	0.4		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.0882	6.21	0.55		
	电焊条		kg	0.6343	6.21	3.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级		t	0.1827 7	252.86	46.22		
	中(粗)砂		t	0.294	90.34	26.56		
	碎石40		t	0.6321	80.63	50.97		
	零星卡具		kg	0.0392	4.17	0.16		
	钢支撑		kg	0.1911	3.73	0.71		
	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内800*800*22		个	1	576.74	576.74		
	氧气		m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气		m3	0.07	14.05	0.98		
	挂箱		台	1	1200	1200		
	棉纱线		kg	0.1	5.57	0.56		
	无光调和漆		kg	0.4	12.86	5.14		
防锈漆		kg	0.2	12.86	2.57			
钢锯条		根	1	0.21	0.21			
精制带母镀锌螺栓M12×80		套	6.11	1.23	7.52			
镀锌圆钢φ10		t	0.004	4459.2 6	17.84			
塑料软管dn8		m	17.502	2.27	39.73			
其他材料费					--	9.1	--	
材料费小计					--	8560.68	--	

项目编号	040205015004	项目名称	设备控制机箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-545	架空走线安装 信号机箱 落地式	1只	1	477		59.96	205.11	62.01	477		59.96	205.11	62.01
综合人工工日		小计							477		59.96	205.11	62.01
4.5工日		未计价材料费							4200				
清单项目综合单价									5004.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	落地机箱及基础(含避雷接地)						只	1	4200	4200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4200		--	

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-272	自动空气开关安装 DZ装置式	个	1	81.62	9.91		35.1	10.61	81.62	9.91		35.1	10.61
综合人工工日		小计							81.62	9.91		35.1	10.61
0.77工日		未计价材料费							101				
清单项目综合单价									238.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动空气开关(DZ装置式)						个	1.01	100	101			
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	橡皮护套圈φ6~32						只	6	0.69	4.14			
	电力复合脂						kg	0.03	17.59	0.53			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	110.91		--		

项目编码	030501012001	项目名称	交换机		计量单位	台(套)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.2	54.9	16.6	127.68	1.98	56.2	54.9	16.6
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.2	54.9	16.6
1.14工日		未计价材料费							3600				
清单项目综合单价									3857.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汇聚交换机	台	1	3600	3600		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3601.98	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.2	54.9	16.6	127.68	1.98	56.2	54.9	16.6
综合人工工日		小计						127.68	1.98	56.2	54.9	16.6	
1.14工日		未计价材料费						1500					
清单项目综合单价								1757.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	接入交换机	台	1	1500	1500								
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72								
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	1501.98	--							

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面 2.5mm ² 以内	100m/束	0.01	81.62	18.99		35.1	10.61	0.82	0.19		0.35	0.11
综合人工工日		小计						0.82	0.19		0.35	0.11	
0.0077工日		未计价材料费						6.18					
清单项目综合单价								7.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯多股绝缘导线RVV-3*2.5	m	1.08	5.72	6.18								
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01								
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01								
	汽油	kg	0.0066	8.26	0.05								

焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	6.37	--	

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面 1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	17.86		34.64	10.47	0.81	0.18		0.35	0.1
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.35	0.1
0.0076工日		未计价材料费							3.8				
清单项目综合单价								5.24					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		铜芯多股绝缘导线RVV-3*1.5		m	1.08	3.52	3.8	
	钢丝 φ 1.6		kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头		kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油		kg	0.0066	8.26	0.05		
	焊锡		kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带		盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2608.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2408.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	200.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3311.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5920.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10000		

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10000	
	合计		10000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交通安全设施工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5350.28		5350.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	216610.57	2.1	4548.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	216610.57	0.37	801.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	216610.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	221960.85	9	19976.48
合计					25326.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通安全设施工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	157667.87	
1.1	人工费	17288.93	
1.2	材料费	125772.87	
1.3	施工机具使用费	4925.81	
1.4	企业管理费	7432.56	
1.5	利润	2247.71	
2	措施项目费	4651.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4651.2	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2049.68	
3	其他项目费	7500	
3.1	其中:暂列金额	7500	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4194.53	
5	税金	15661.22	
6	工程造价	189674.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯工程						
1	040803001003	电缆	1、规格：YJV-1KV-5*25 2、敷设方式、部位：电缆敷设	m	490	116.85	57256.5	
2	040803005001	电缆终端头	1、规格：干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下(截面16mm ² 以内)	个	2	161.05	322.1	
3	040803006001	电缆中间头	1、规格：干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下(截面16mm ² 以内)	个	26	11.17	290.42	
4	040804001003	配管	1、名称：埋地电缆保护管 2、规格：SC65	m	300	48.89	14667	
5	040303001001	管道包封	1、混凝土强度等级：C20	m ³	5.94	536.55	3187.11	
6	040804001002	配管	1、名称：埋地电缆保护管 2、规格：HDPE65	m	1300	20	26000	
7	040804004001	接线盒	1、名称：灯杆电缆接线盒 2、规格：EKM 2035	个	13	10.58	137.54	
8	040805002004	中杆照明灯	1、名称：单臂路灯 2、灯杆材质、高度：杆高12米，壁厚5mm 3、光源数量：机动车道一侧光源LED 180W，臂长2.5m 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础	套	11	3349.14	36840.54	
9	040805002005	中杆照明灯	1、名称：双叉同向路灯 2、灯杆材质、高度：杆高12米，壁厚5mm 3、灯架形式及臂长：详见图纸 4、光源数量：光源LED180W*2，臂长2.5m	套	2	4981.48	9962.96	
10	040504001001	砌筑井	1、接线沟井 2、680*780*800 3、具体做法详见施工图	座	13	300	3900	
11	040101002006	挖土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：槽深根据施工图确定	m ³	210	4.77	1001.7	
12	040103001003	回填方	1、密实度要求：原土回填，沟槽填土	m ³	140	19.85	2779	
13	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃土方 2、运距：各投标单位根据勘察现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价	m ³	70	18.9	1323	
		分部小计					157667.87	
		分部分项合计					157667.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计							
合计								157667.87	

综合单价分析表

工程名称：路灯工程(006)

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	490									
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面 35mm2以内)	100m	0.01	745.18	175.18	10.56	320.43	96.87	7.45	1.75	0.11	3.2	0.97			
综合人工工日		小计						7.45	1.75	0.11	3.2	0.97				
0.0703工日		未计价材料费												103.37		
清单项目综合单价														116.85		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)YJV-1KV-5*25			m	1	103.37	103.37									
	破布			kg	0.005	6	0.03									
	汽油			kg	0.0075	9.99	0.07									
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0032	6.21	0.02									
	标志牌塑料扁形			个	0.06	0.16	0.01									
	橡皮垫 δ 2			m2	0.0007	32.59	0.02									
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0102	8.58	0.09									
	沥青绝缘胶			kg	0.001	7.5	0.01									
	硬酯酸一级			kg	0.0005	10.29	0.01									
	合金钢钻头 φ8~10			根	0.0016	6.86	0.01									
	镀锌电缆吊挂3.0×50			套	0.0711	8.79	0.62									
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34									
	精制带母镀锌螺栓M8×80			套	0.306	0.76	0.23									
	膨胀螺栓M10×80			套	0.162	1.44	0.23									
其他材料费						--	0.06	--								
材料费小计						--	105.12	--								

项目编码	040803005001	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	2									
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
8-245	干包式电力电缆 终端头制作安装 1kV以下(截面 35mm2以内)	个	1	58.3	70.1		25.07	7.58	58.3	70.1		25.07	7.58			
综合人工工日		小计						58.3	70.1		25.07	7.58				
0.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价														161.05		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.3	9.99	3		
	镀锡裸铜绞线16~25mm ²	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	塑料手套ST型	副	1.05	3.43	3.6		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂一级	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	铜铝过渡接线端子35mm ²	个	2.454	8.88	21.79		
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.02	4.23	4.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×80	套	9	0.67	6.03		
	其他材料费				--	2.04	--
材料费小计				--	70.1	--	

项目编号	040803006001	项目名称	电缆中间头		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	0.1	46.64	38.93		20.06	6.06	4.66	3.89		2.01	0.61
综合人工工日		小计							4.66	3.89		2.01	0.61
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	破布	kg	0.015	6	0.09								
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09								
	电力复合脂一级	kg	0.002	17.15	0.03								
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.006	17.15	0.1								
	汽油	kg	0.02	9.99	0.2								
	铜接线端子DT-16mm ²	个	1.015	3.33	3.38								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	3.89	--							

项目编号	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补16	镀锌钢管埋地敷 设管径70mm以内	100m	0.01	1364.2 2	201.54	44.36	586.61	177.35	13.64	2.02	0.44	5.87	1.77
综合人工工日		小计							13.64	2.02	0.44	5.87	1.77
0.1287工日		未计价材料费							25.15				
清单项目综合单价								48.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管DN70			m	1.03	24.42	25.15						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0097 9	6.21	0.06						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 5	6.21	0.03						
	钢锯条			根	0.0216	0.21							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0241 2	12.86	0.31						
	溶剂汽油			kg	0.0061 9	7.89	0.05						
	裸铜线16mm2			m	0.0576	12.73	0.73						
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.1124	1.47	0.17						
	塑料护口(钢管用)dn70			个	0.1112 4	0.61	0.07						
	镀锌电线管接头SC70×3			个	0.1112 4	3.98	0.44						
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	27.17	--				

项目编码	040303001001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	5.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土 垫层	10m3	0.1	1402.3 8	2697.0 9	480.66	603.02	182.31	140.24	269.71	48.07	60.3	18.23
综合人工工日		小计							140.24	269.71	48.07	60.3	18.23
1.323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								536.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.6331 5	3.79	2.4						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	410.06	0.25	102.52						
	碎石5~16			t	1.2383	80.63	99.84						
其他材料费						--	64.95	--					

	材料费小计	--	269.71	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	配管	m	1		20					20			
综合人工工日		小计							20				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配管			m	1	20	20						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	20	--					

项目编码	040804004001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-386	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	47.7	11		20.51	6.2	4.77	1.1		2.05	0.62
综合人工工日		小计						4.77	1.1		2.05	0.62	
0.045工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价								10.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒EKM 2035			个	1.02	2	2.04						
	塑料护口(电线管用) dn15~20			个	2.225	0.27	0.6						
	锁紧螺母3×15~20			个	2.225	0.21	0.47						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	3.14	--						

项目编码	040805002004	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2以内 铜芯	100m单 线	0.39	81.62	15.77		35.1	10.61	31.83	6.15		13.69	4.14

8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	1.152	177.02	411.81	42.38	76.12	23.01	203.93	474.41	48.82	87.69	26.51
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	18.01	35.87	21.88	6.61	50.88	18.01	35.87	21.88	6.61
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.1	926.44	832.59	383.71	398.37	120.44	92.64	83.26	38.37	39.84	12.04
8-535	杆座安装 成套型 金属杆座	10只	0.1	304.33	196.66	202.06	130.86	39.56	30.43	19.67	20.21	13.09	3.96
8-70	熔断器、限位开关安装 熔断器瓷插螺旋式	个	1	14.31	7.09		6.15	1.86	14.31	7.09		6.15	1.86
8-95	端子排	组	1	7.42	1.07		3.19	0.96	7.42	1.07		3.19	0.96
D00005	镀锌扁钢-40*4 L≥1m	套	1		12					12			
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.3	7.76	15.95	4.82	37.1	2.3	7.76	15.95	4.82
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.035	677.34	3538.59	68.08	291.26	88.05	23.71	123.85	2.38	10.19	3.08
综合人工工日		小计							492.25	747.81	153.41	211.67	63.98
4.6439工日		未计价材料费							1680.02				
清单项目综合单价									3349.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	绝缘导线						m	45.24	1.72	77.81			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0351	6	0.21			
	棉纱头						kg	0.078	5.57	0.43			
	焊锡						kg	0.108	36.87	3.98			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0139	51.45	0.72			
	汽油						kg	0.195	9.99	1.95			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0975	3.14	0.31			
	组合钢模板						kg	1.12896	4.41	4.98			
	模板木材						m3	0.00576	1546.26	8.91			
	钢筋 φ10以内						t	0.04608	3265.23	150.46			
	圆钉						kg	0.1152	5.32	0.61			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.14976	6.21	0.93			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.20736	6.21	1.29			
	电焊条						kg	0.23064	6.21	1.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.429696	252.88	108.66			
中(粗)砂						t	0.6912	90.34	62.44				
碎石40						t	1.48608	80.63	119.82				

零星卡具	kg	0.0921 6	4.06	0.37		
钢支撑	kg	0.4492 8	3.63	1.63		
金属杆10米	根	1.003	1064.7 5	1067.94		
红丹防锈漆	kg	0.25	13.19	3.3		
钢垫板 δ 2.5~5	kg	0.5	3.77	1.89		
弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
镀锌油漆单臂悬挑灯架2m	套	1.01	266.19	268.85		
镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	18.61	18.8		
直脚3#	个	2.06	4.56	9.39		
羊角熔断器10A	个	1.03	2.14	2.2		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm ²	m	21	2.4	50.4		
碳素钢丝	kg	0.011	3.6	0.04		
灯座箱(含灯、防坠链等全套)光源LED 90W	个	1.01	200	202		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线7×0.43mm ²	m	3.2	2.12	6.78		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V10mm ²	m	1.5	6.12	9.18		
精制六角带帽螺栓M8×30	套	3.06	0.13	0.4		
弹簧垫片	只	1.02	0.09	0.09		
半硬质塑料管dn32	m	0.7	3.77	2.64		
熔断器、限位开关安装 熔断器 瓷插螺旋式	个	1	20	20		
破布	kg	0.15	6	0.9		
橡皮护套圈 φ 17	只	2	1.72	3.44		
保险丝10A	个	0.06	1.84	0.11		
精制带母镀锌螺栓M10×70	套	2	0.67	1.34		
石棉橡胶板 δ 1.5	m ²	0.01	27.7	0.28		
端子排	组	1	5.15	5.15		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
镀锌扁钢-40*4 L≥1m	套	1	12	12		
接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土镀锌角钢50*50*5 L=2500	根	1	38.27	38.27		
钢锯条	根	1	0.21	0.21		
扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		
沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
钢筋综合	t	0.0357	3398.3 2	121.32		
镀锌铁丝22#	kg	0.0682 5	6.21	0.42		
电焊条J422	kg	0.3367	6.21	2.09		

水	m3	0.0042	3.79	0.02		
其他材料费			--	17.51	--	
材料费小计			--	2427.83	--	

项目编码	040805002005	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.39	81.62	15.77		35.1	10.61	31.83	6.15		13.69	4.14
8-201	C25钢筋混凝土基础	m3	1.152	177.02	411.81	42.38	76.12	23.01	203.93	474.41	48.82	87.69	26.51
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	18.01	35.87	21.88	6.61	50.88	18.01	35.87	21.88	6.61
8-419	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	0.2	926.44	832.59	383.71	398.37	120.44	185.29	166.52	76.74	79.67	24.09
8-535	杆座安装 成套型 金属杆座	10只	0.2	304.33	196.66	202.06	130.86	39.56	60.87	39.33	40.41	26.17	7.91
8-70	熔断器、限位开关安装 熔断器瓷插螺旋式	个	1	14.31	7.09		6.15	1.86	14.31	7.09		6.15	1.86
8-95	端子排	组	1	7.42	1.07		3.19	0.96	7.42	1.07		3.19	0.96
D00005	镀锌扁钢-40*4 L≥1m	套	1		12					12			
8-542	接地极(板)制作 安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	2.3	7.76	15.95	4.82	37.1	2.3	7.76	15.95	4.82
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ25mm以内	t	0.035	677.34	3538.59	68.08	291.26	88.05	23.71	123.85	2.38	10.19	3.08
综合人工工日		小计							615.34	850.73	211.98	264.58	79.98
5.805工日		未计价材料费							2958.87				
清单项目综合单价								4981.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线		m	45.24	1.72	77.81		
	钢丝 φ1.6		kg	0.0351	6	0.21		
	棉纱头		kg	0.078	5.57	0.43		
	焊锡		kg	0.108	36.87	3.98		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0139	51.45	0.72		
	汽油		kg	0.195	9.99	1.95		
	塑料胶布带25mm×10m		卷	0.0975	3.14	0.31		
	组合钢模板		kg	1.12896	4.41	4.98		
	模板木材		m3	0.00576	1546.26	8.91		

钢筋Φ10以内	t	0.0460 8	3265.2 3	150.46		
圆钉	kg	0.1152	5.32	0.61		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.1497 6	6.21	0.93		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.2073 6	6.21	1.29		
电焊条	kg	0.2306 4	6.21	1.43		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.4296 96	252.88	108.66		
中(粗)砂	t	0.6912	90.34	62.44		
碎石40	t	1.4860 8	80.63	119.82		
零星卡具	kg	0.0921 6	4.06	0.37		
钢支撑	kg	0.4492 8	3.63	1.63		
金属杆10米	根	1.003	1064.7 5	1067.94		
红丹防锈漆	kg	0.25	13.19	3.3		
钢垫板δ2.5~5	kg	0.5	3.77	1.89		
弹簧垫圈M2~38	十个	0.816	0.3	0.24		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
镀锌油漆单臂悬挑灯架2m	套	2.02	266.19	537.7		
镀锌大灯泡抱箍连压板	副	2.02	18.61	37.59		
直脚3#	个	4.12	4.56	18.79		
羊角熔断器10A	个	2.06	2.14	4.41		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm ²	m	42	2.4	100.8		
碳素钢丝	kg	0.022	3.6	0.08		
灯座箱(含灯、防坠链等全套)光源LED 2*120W	个	2.02	600	1212		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线7×0.43mm ²	m	6.4	2.12	13.57		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V10mm ²	m	3	6.12	18.36		
精制六角带帽螺栓M8×30	套	6.12	0.13	0.8		
弹簧垫片	只	2.04	0.09	0.18		
半硬质塑料管dn32	m	1.4	3.77	5.28		
熔断器、限位开关安装 熔断器 瓷插螺旋式	个	1	20	20		
破布	kg	0.15	6	0.9		
橡皮护套圈Φ17	只	2	1.72	3.44		
保险丝10A	个	0.06	1.84	0.11		
精制带母镀锌螺栓M10×70	套	2	0.67	1.34		
石棉橡胶板δ1.5	m ²	0.01	27.7	0.28		
端子排	组	1	5.15	5.15		
铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.1	0.04		
镀锌扁钢-40*4 L≥1m	套	1	12	12		
接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土镀锌角钢50*50*5 L=2500	根	1	38.27	38.27		
钢锯条	根	1	0.21	0.21		
扁钢-4×45	kg	0.26	3.64	0.95		
沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
钢筋综合	t	0.0357	3398.32	121.32		
镀锌铁丝22#	kg	0.06825	6.21	0.42		
电焊条J422	kg	0.3367	6.21	2.09		
水	m3	0.0042	3.79	0.02		
其他材料费			--	20.49	--	
材料费小计			--	3809.6	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	13						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	接线沟井	座	1		300					300				
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								300						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接线沟井					座	1	300	300					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	300	--				

项目编码	040101002006	项目名称	挖土方		计量单位	m3	工程量	210					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		3958.65	221.52	66.97	0.52		3.96	0.22	0.07
综合人工工日		小计								0.52	3.96	0.22	0.07
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			

细	材料费小计				--		--	
---	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		136.81	509.49	154.03	11.85		1.37	5.09	1.54
综合人工工日		小计						11.85		1.37	5.09	1.54	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	70						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		45.48	18849.79				0.05	18.85		
综合人工工日		小计							0.05	18.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	3.79	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2049.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1892.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	157.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2601.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4651.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7500		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	7500		

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7500	
	合计		7500	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4194.53		4194.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	169819.07	2.1	3566.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	169819.07	0.37	628.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	169819.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	174013.6	9	15661.22
合计					19855.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

