

东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼项目变
配电工程（专业工程暂估价）工程

招标控制价

招 标 人： 中铁建工集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建同工程咨询有限公司
(单位盖章)

2026年05月18日

东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 20497712.77

（大写）： 贰仟零肆拾玖万柒仟柒佰壹拾贰元柒角柒分

招 标 人： 中铁建工集团有限公司 造价咨询人： 江苏建同工程咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 王玉生 或其授权人： 涂兆明
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 林云 复 核 人： 叶玲玲
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年05月18日 复核时间： 2026年05月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第1页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
	C 开闭所及一号变电所			1	12194092.74	12194092.74	0.00
1	计量柜01AH01/02AH01	1. 名称:计量柜01AH01/02AH01 2. 型号:KYN28-12 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:800x1500x2300 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	36611.54	73223.08	0.00
2	PT及避雷器柜01AH02/02AH02	1. 名称:PT及避雷器柜01AH02/02AH02 2. 型号:KYN28-12 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:800x1500x2300 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	39613.04	79226.08	0.00
3	电源总柜01AH03/02AH03	1. 名称:电源总柜01AH03/02AH03 2. 型号:KYN28-12 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:800x1500x2300 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	84806.44	169612.88	0.00
4	出线柜01、02AH/04/05/06/07/08/09	1. 名称:出线柜01、02AH/04/05/06/07/08/09 2. 型号:KYN28-12 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:800x1500x2300 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	12	79287.94	951455.28	0.00
5	直流屏AD01~02	1. 名称:直流屏AD01~02 2. 型号:DC220V、65Ah 3. 规格:两台拼装 4. 安装方式:落地安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	套	2	25799.80	51599.60	0.00
6	负控柜	1. 名称:负控柜 2. 规格型号:配套设备, 符合供电及设计要求 3. 安装方式:落地安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	22085.09	22085.09	0.00
本页小计						1347202.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第2页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
7	干式变压器T01~02	1. 名称:干式变压器T01~02 2. 型号:SCB14-2000kVA-10/0.4kV Dyn11 Uk%=6% ±2*2.5%详见系统图、订货图 3. 容量 (kV·A) :2000kVA, 含配套变压器柜ZBN2-10 4. 电压 (kV) :10KV 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	275965.57	551931.14	0.00
8	干式变压器T03~04	1. 名称:干式变压器T03~04 2. 型号:SCB14-1600kVA-10/0.4kV Dyn11 Uk%=6% ±2*2.5%详见系统图、订货图 3. 容量 (kV·A) :1600kVA, 含配套变压器柜ZBN2-10 4. 电压 (kV) :10KV 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	245356.77	490713.54	0.00
9	低压受电柜01AA01/02AA01	1. 名称:低压受电柜01AA01/02AA01 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	195429.23	390858.46	0.00
10	低压受电柜03AA01/04AA01	1. 名称:低压受电柜03AA01/04AA01 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	155291.91	310583.82	0.00
11	母联柜01AA02	1. 名称:母联柜01AA02 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	188400.86	188400.86	0.00
12	母联柜03AA02	1. 名称:母联柜03AA02 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	148263.55	148263.55	0.00
13	电容补偿柜01AA03/01AA04/02AA02/02AA03	1. 名称:电容补偿柜01AA03/01AA04/02AA02/02AA03 2. 规格型号:MNS(UTSC-720-L4), 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	4	85030.72	340122.88	0.00
本页小计						2420874.25	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第3页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
14	电容补偿 柜03AA03/03AA04/04AA02/04AA03	1. 名称:电容补偿 柜03AA03/03AA04/04AA02/04AA03 2. 规格型号:MNS(UTSC-600-L4), 定型设备配套, 详见系统图、订 货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	4	75688.38	302753.52	0.00
15	有源滤波 柜01AA05/02AA04	1. 名称:有源滤波 柜01AA05/02AA04 2. 规格型号:MNS(UAPF-300- L4), 定型设备配套, 详见系统 图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	2	114875.87	229751.74	0.00
16	有源滤波 柜03AA05/04AA04	1. 名称:有源滤波 柜03AA05/04AA04 2. 规格型号:MNS(UAPF-250- L4), 定型设备配套, 详见系统 图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	2	99904.18	199808.36	0.00
17	低压出线柜01AA06	1. 名称:低压出线柜01AA06 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	83998.52	83998.52	0.00
18	低压出线柜01AA07	1. 名称:低压出线柜01AA07 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	80831.47	80831.47	0.00
19	低压出线柜01AA08	1. 名称:低压出线柜01AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	80089.83	80089.83	0.00
20	低压出线柜01AA09	1. 名称:低压出线柜01AA09 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	99051.42	99051.42	0.00
本页小计						1076284.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第4页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
21	低压出线柜01AA10	1. 名称:低压出线柜01AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50399.16	50399.16	0.00
22	低压出线柜01AA11	1. 名称:低压出线柜01AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50590.80	50590.80	0.00
23	低压出线柜01AA12	1. 名称:低压出线柜01AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81214.74	81214.74	0.00
24	低压出线柜01AA13	1. 名称:低压出线柜01AA13 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81214.74	81214.74	0.00
25	低压出线柜01AA14	1. 名称:低压出线柜01AA14 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50207.53	50207.53	0.00
26	低压出线柜01AA15	1. 名称:低压出线柜01AA15 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81023.11	81023.11	0.00
27	低压出线柜01AA16	1. 名称:低压出线柜01AA16 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50207.53	50207.53	0.00
28	低压出线柜02AA15	1. 名称:低压出线柜02AA15 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	80831.47	80831.47	0.00
本页小计						525689.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第5页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
29	低压出线柜02AA14	1. 名称:低压出线柜02AA14 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50207.53	50207.53	0.00
30	低压出线柜02AA13	1. 名称:低压出线柜02AA13 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	83806.88	83806.88	0.00
31	低压出线柜02AA12	1. 名称:低压出线柜02AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81598.02	81598.02	0.00
32	低压出线柜02AA11	1. 名称:低压出线柜02AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	68150.32	68150.32	0.00
33	低压出线柜02AA10	1. 名称:低压出线柜02AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	67192.14	67192.14	0.00
34	低压出线柜02AA09	1. 名称:低压出线柜02AA09 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	75627.79	75627.79	0.00
35	低压出线柜02AA08	1. 名称:低压出线柜02AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	77362.35	77362.35	0.00
36	低压出线柜02AA07	1. 名称:低压出线柜02AA07 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	80089.83	80089.83	0.00
本页小计						584034.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第6页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
37	低压出线柜02AA06	1. 名称:低压出线柜02AA06 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81023.11	81023.11	0.00
38	低压出线柜02AA05	1. 名称:低压出线柜02AA05 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	83615.25	83615.25	0.00
39	低压出线柜03AA06	1. 名称:低压出线柜03AA06 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50742.20	50742.20	0.00
40	低压出线柜03AA07	1. 名称:低压出线柜03AA07 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	94636.81	94636.81	0.00
41	低压出线柜03AA08	1. 名称:低压出线柜03AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	73931.79	73931.79	0.00
42	低压出线柜03AA09/03AA10	1. 名称:低压出线柜03AA09/03AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	48875.65	97751.30	0.00
43	低压出线柜03AA11/03AA12	1. 名称:低压出线柜03AA11/03AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	47964.17	95928.34	0.00
44	低压出线柜03AA13	1. 名称:低压出线柜03AA13 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	48875.65	48875.65	0.00
本页小计						626504.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第7页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
45	低压出线柜04AA12	1. 名称:低压出线柜04AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	79898.19	79898.19	0.00
46	低压出线柜04AA11	1. 名称:低压出线柜04AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	47772.53	47772.53	0.00
47	低压出线柜04AA10	1. 名称:低压出线柜04AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	47964.17	47964.17	0.00
48	低压出线柜04AA09/04AA08	1. 名称:低压出线柜04AA09/04AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	48875.65	97751.30	0.00
49	低压出线柜04AA07	1. 名称:低压出线柜04AA07 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	77441.16	77441.16	0.00
50	低压出线柜04AA06	1. 名称:低压出线柜04AA06 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	87262.11	87262.11	0.00
51	低压出线柜04AA05	1. 名称:低压出线柜04AA05 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50742.20	50742.20	0.00
52	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号:封闭式母线(五芯)4000A 3. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	m	6	6429.71	38578.26	0.00
本页小计						527409.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第8页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
53	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号:封闭式母线(五芯)3200A 3. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	m	6	5872.38	35234.28	0.00
54	高压柜顶铜母线	1. 名称:高压柜顶铜母线 2. 规格型号:TMY-3(80x10) 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	14.4	1373.14	19773.22	0.00
55	低压柜顶铜母线	1. 名称:低压柜顶铜母线 2. 规格型号:4000A封闭式母线, TMY-4(125x10x2) 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	60	1680.75	100845.00	0.00
56	连接铜排	1. 名称:连接铜排 2. 规格型号:TMY-125x10 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	62	442.55	27438.10	0.00
57	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV22-8.7/15kV-3x400mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设	m	3720.44	1159.80	4314966.31	0.00
58	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZA-YJY-8.7/15-3x95mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设	m	750	336.67	252502.50	0.00
59	电缆电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:3x400、10kV、冷缩 3. 材质、类型:含终端附件	个	4	2038.67	8154.68	0.00
60	电缆电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:3x95、10kV、冷缩 3. 材质、类型:含终端附件	个	24	1518.18	36436.32	0.00
61	电缆电缆头	1. 名称:中间电缆头 2. 规格型号:3x400、10kV、热缩 3. 材质、类型:含终端附件	个	6	4188.00	25128.00	0.00
62	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:KVV2-10x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设 5. 其它:含控制电缆头制作安装, 投标人综合考虑该费用计入报价	m	100	32.06	3206.00	0.00
本页小计						4823684.41	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第9页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
63	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:KVVP2-4x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设 5. 其它:含控制电缆头制作安装,投标人综合考虑该费用计入报价	m	800	17.12	13696.00	0.00
64	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:KVVP2-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设 5. 其它:含控制电缆头制作安装,投标人综合考虑该费用计入报价	m	150	11.55	1732.50	0.00
65	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:KVVP2-2x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、电缆沟或桥架内敷设 5. 其它:含控制电缆头制作安装,投标人综合考虑该费用计入报价	m	100	16.94	1694.00	0.00
66	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格材质:WDZA-YJY-1x240 3. 安装部位:室内 4. 安装形式:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	40	281.85	11274.00	0.00
67	电气捕鼠装置	1. 名称:电气捕鼠装置 2. 规格:根据门口尺寸综合考虑,详见图纸。 3. 安装方式:门口按装	套	3	2839.08	8517.24	0.00
68	防鼠隔板	1. 名称:防鼠隔板 2. 规格:根据门口尺寸综合考虑,详见图纸。 3. 安装方式:门口按装	套	3	120.00	360.00	0.00
69	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:10kV以下交流供电断路器调试	系统	18	3980.73	71653.14	0.00
70	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 电压等级 (kV) :母线系统装置调试10kV	段	4	2295.14	9180.56	0.00
71	避雷器调试	1. 名称:避雷器调试 2. 电压等级 (kV) :避雷器装置调试10kV	组	16	1222.54	19560.64	0.00
72	直流屏系统调试	1. 名称:直流屏系统调试500V 2. 型号:DC220V、100Ah 3. 电压等级 (kV) :500V 以下直流	系统	2	780.90	1561.80	0.00
本页小计						139229.88	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第10页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
73	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 型号:10kV以下电力变压器系统 调试2000kVA	系统	4	8579.75	34319.00	0.00
74	电缆试验	1. 名称:高压电缆试验调试 2. 电压等级 (kV) :10kv	根	16	2947.57	47161.12	0.00
75	安全柜	1. 名称:安全柜 2. 规格:配置安全工器具一套: 包含绝缘操作杆、工具柜、接地线、验电器组合工具、绝缘梯、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、警告标牌、安全围栏、安全围网、绝缘摇表、接地摇表、万用表、绝缘垫、灭火器等所有费用, 具体详见设计图纸。	套	2	5000.00	10000.00	0.00
76	模拟图板	1. 名称:模拟图板 2. 规格:详见设计图纸	套	2	7637.70	15275.40	0.00
77	规章及制度图版	1. 名称:规章及制度图版 2. 规格:包含安全标志牌、消防警示牌、安全出口导向牌等规章制度图版所有费用, 具体详见设计图纸, 符合居配工程验收标准。	套	2	1200.00	2400.00	0.00
78	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫, 10kV 2. 材质:橡胶 3. 规格:5mm厚, 1m*5m/卷	m2	150	93.49	14023.50	0.00
	C 二号变电所			1	5993376.03	5993376.03	0.00
79	电源进线 柜05/06/07/08AH01	1. 名称:电源进线 柜05/06/07/08AH01 2. 型号:Premset-G06 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:375x1135x1550 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	4	29835.58	119342.32	0.00
80	电源出线 柜05/06/07/08AH02	1. 名称:电源出线 柜05/06/07/08AH02 2. 型号:Premset-D06H 移开式开关柜、下进下出, 详见系统图、订货图 3. 规格:375x1135x1550 4. 安装方式:落地式安装 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	4	81349.45	325397.80	0.00
本页小计						567919.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第11页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
81	干式变压器T05~06	1. 名称:干式变压器T05~06 2. 型号:SCB14-2000kVA-10/0.4kV Dyn11 Uk%=6% ±2*2.5%详见系统图、订货图 3. 容量 (kV·A) :2000kVA, 含配套变压器柜ZBN2-10 4. 电压 (kV) :10KV 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	275965.57	551931.14	0.00
82	干式变压器T07~08	1. 名称:干式变压器T07~08 2. 型号:SCB14-1600kVA-10/0.4kV Dyn11 Uk%=6% ±2*2.5%详见系统图、订货图 3. 容量 (kV·A) :1600kVA, 含配套变压器柜ZBN2-10 4. 电压 (kV) :10KV 5. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	245356.77	490713.54	0.00
83	低压受电柜05AA01/06AA01	1. 名称:低压受电柜05AA01/06AA01 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	195429.23	390858.46	0.00
84	低压受电柜07AA01/08AA01	1. 名称:低压受电柜07AA01/08AA01 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	155291.91	310583.82	0.00
85	母联柜05AA02	1. 名称:母联柜05AA02 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	188400.86	188400.86	0.00
86	母联柜07AA02	1. 名称:母联柜07AA02 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	148263.55	148263.55	0.00
87	电容补偿柜05AA03/05AA04/06AA02, 06AA03	1. 名称:电容补偿柜05AA03/05AA04/06AA02, 06AA03 2. 规格型号:MNS(UTSC-720-L4), 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	4	85030.72	340122.88	0.00
本页小计						2420874.25	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第12页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
88	电容补偿 柜07AA03/07AA04/08AA02/08AA03	1. 名称:电容补偿 柜07AA03/07AA04/08AA02/08AA03 2. 规格型号:MNS(UTSC-600-L4), 定型设备配套, 详见系统图、订 货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	4	75688.38	302753.52	0.00
89	有源滤波 柜05AA05/06AA04	1. 名称:有源滤波 柜05AA05/06AA04 2. 规格型号:MNS (UAPF-300- L4), 定型设备配套, 详见系统 图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	2	114875.87	229751.74	0.00
90	有源滤波 柜07AA05/08AA04	1. 名称:有源滤波 柜07AA05/08AA04 2. 规格型号:MNS (UAPF-250- L4), 定型设备配套, 详见系统 图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	2	99904.18	199808.36	0.00
91	负控柜	1. 名称:负控柜 2. 规格型号:配套设备, 符合供电 及设计要求 3. 安装方式:落地安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	22085.09	22085.09	0.00
92	低压出线柜05AA06	1. 名称:低压出线柜05AA06 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	50399.16	50399.16	0.00
93	低压出线柜05AA07	1. 名称:低压出线柜05AA07 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	50207.53	50207.53	0.00
94	低压出线柜05AA08	1. 名称:低压出线柜05AA08 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配 套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设 计要求及规范规定要求	台	1	99051.42	99051.42	0.00
本页小计						954056.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第13页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
95	低压出线柜05AA09	1. 名称:低压出线柜05AA09 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	74003.66	74003.66	0.00
96	低压出线柜05AA10	1. 名称:低压出线柜05AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50015.89	50015.89	0.00
97	低压出线柜05AA11/05AA12	1. 名称:低压出线柜05AA11/05AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	50399.16	100798.32	0.00
98	低压出线柜05AA13/05AA14	1. 名称:低压出线柜05AA13/05AA14 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	48684.01	97368.02	0.00
99	低压出线柜06AA13/06AA12	1. 名称:低压出线柜06AA13/06AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	48684.01	97368.02	0.00
100	低压出线柜06AA11	1. 名称:低压出线柜06AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	49067.28	49067.28	0.00
101	低压出线柜06AA10	1. 名称:低压出线柜06AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	79898.19	79898.19	0.00
102	低压出线柜06AA09	1. 名称:低压出线柜06AA09 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	81214.74	81214.74	0.00
本页小计						629734.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段:

第14页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
103	低压出线柜06AA08	1. 名称:低压出线柜06AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	74123. 43	74123. 43	0. 00
104	低压出线柜06AA07	1. 名称:低压出线柜06AA07 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	99051. 42	99051. 42	0. 00
105	低压出线柜06AA06/06AA05	1. 名称:低压出线柜06AA06/06AA05 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	50207. 53	100415. 06	0. 00
106	低压出线柜07AA06/07AA10	1. 名称:低压出线柜07AA06/07AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	50207. 53	100415. 06	0. 00
107	低压出线柜07AA07/07AA11	1. 名称:低压出线柜07AA07/07AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	49824. 25	99648. 50	0. 00
108	低压出线柜07AA08	1. 名称:低压出线柜07AA08 2. 规格型号:MNS-02, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	94636. 81	94636. 81	0. 00
109	低压出线柜07AA09	1. 名称:低压出线柜07AA09 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	121034. 90	121034. 90	0. 00
110	低压出线柜07AA12	1. 名称:低压出线柜07AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	52592. 70	52592. 70	0. 00
本页小计						741917. 88	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价） 标段： 第15页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
111	低压出线柜07AA13	1. 名称:低压出线柜07AA13 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	53334.34	53334.34	0.00
112	低压出线柜08AA12	1. 名称:低压出线柜08AA12 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	53525.97	53525.97	0.00
113	低压出线柜08AA11	1. 名称:低压出线柜08AA11 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50933.83	50933.83	0.00
114	低压出线柜08AA10	1. 名称:低压出线柜08AA10 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50399.16	50399.16	0.00
115	低压出线柜08AA09/08AA06	1. 名称:低压出线柜08AA09/08AA06 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	2	49824.25	99648.50	0.00
116	低压出线柜08AA08	1. 名称:低压出线柜08AA08 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	74123.43	74123.43	0.00
117	低压出线柜08AA07	1. 名称:低压出线柜08AA07 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	71625.67	71625.67	0.00
118	低压出线柜08AA05	1. 名称:低压出线柜08AA05 2. 规格型号:MNS-03, 定型设备配套, 详见系统图、订货图 3. 安装方式:落地式安装 4. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	台	1	50207.53	50207.53	0.00
本页小计						503798.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第16页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
119	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号:封闭式母线(五芯)4000A 3. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	m	5	6429.71	32148.55	0.00
120	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号:封闭式母线(五芯)3200A 3. 其它:含防火封堵, 详见图纸设计要求及规范规定要求	m	5	5872.38	29361.90	0.00
121	高压柜顶铜母线	1. 名称:高压柜顶铜母线 2. 规格型号:TMY-3(80x10) 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	6.4	1373.14	8788.10	0.00
122	低压柜顶铜母线	1. 名称:低压柜顶铜母线 2. 规格型号:4000A封闭母线, TMY-4(125x10x2) 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	52	1680.75	87399.00	0.00
123	连接铜排	1. 名称:连接铜排 2. 规格型号:TMY-125x10 3. 其它:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	54	442.55	23897.70	0.00
124	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格材质:WDZA-YJY-1x240 3. 安装部位:室内 4. 安装形式:详见图纸设计要求及规范规定要求	m	40	281.85	11274.00	0.00
125	电气捕鼠装置	1. 名称:电气捕鼠装置 2. 规格:根据门口尺寸综合考虑, 详见图纸。 3. 安装方式:门口按装	套	2	2839.08	5678.16	0.00
126	防鼠隔板	1. 名称:防鼠隔板 2. 规格:根据门口尺寸综合考虑, 详见图纸。 3. 安装方式:门口按装	套	2	120.00	240.00	0.00
127	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:10kV以下交流供电断路器调试	系统	8	3980.73	31845.84	0.00
128	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 电压等级(kV): 母线系统装置调试10kV	段	4	2295.14	9180.56	0.00
129	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 型号:10kV以下电力变压器系统调试2000kVA	系统	4	8579.75	34319.00	0.00
本页小计						274132.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第17页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
130	安全柜	1. 名称:安全柜 2. 规格:配置安全工器具一套: 包含绝缘操作杆、工具柜、接地线、验电器组合工具、绝缘梯、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、警告标牌、安全围栏、安全围网、绝缘摇表、接地摇表、万用表、绝缘垫、灭火器等所有费用, 具体详见设计图纸。	套	1	5000.00	5000.00	0.00
131	模拟图板	1. 名称:模拟图板 2. 规格:详见设计图纸	套	1	7637.70	7637.70	0.00
132	规章及制度图版	1. 名称:规章及制度图版 2. 规格:包含安全标志牌、消防警示牌、安全出口导向牌等规章制度图版所有费用, 具体详见设计图纸, 符合居配工程验收标准。	套	1	1200.00	1200.00	0.00
133	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫, 10kV 2. 材质:橡胶 3. 规格:5mm厚, 1m*5m/卷	m2	110	93.49	10283.90	0.00
C INT-IPS数字化电力综合自动化系统				1	108900.14	108900.14	0.00
134	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格型号:OptiPlex 3010MT G645/2G/500G/DVD 4. 安装方式:台式	台	2	5850.59	11701.18	0.00
135	22寸液晶显示器	1. 名称:22寸液晶显示器 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格型号:E2213	台	2	1489.92	2979.84	0.00
136	多媒体音箱及报警装置	1. 名称:多媒体音箱及报警装置 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格:业主选型 4. 安装方式:根据现场需求	台	2	1548.98	3097.96	0.00
137	打印机	1. 名称:打印机 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格:A4彩色激光打印机 4. 安装方式:台式	台	1	2113.42	2113.42	0.00
138	通讯管理单元	1. 名称:通讯管理单元 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格型号:E2213	台	1	12777.61	12777.61	0.00
139	集成化监控系统软件	1. 名称:集成化监控系统软件 2. 类别:详见设计图纸 3. 规格:INT-SCADA	套	1	44578.85	44578.85	0.00
140	网络交换机	1. 名称:网络交换机 2. 功能:详见设计图纸 3. 层数:根据现场需求	台	1	2921.05	2921.05	0.00
本页小计						104291.51	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第18页 共18页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
141	双工位操作台	1. 名称:双工位操作台（含桌、椅） 2. 规格型号:1.7*1.1米 3. 其它:详见设计图纸	台	1	2914.20	2914.20	0.00
142	UPS	1. 名称:UPS 2. 技术参数:2KVA/1h, 含蓄电池及柜体等 3. 其它:详见设计图纸	套	1	9106.91	9106.91	0.00
143	双绞线缆	1. 名称:屏蔽双绞线 2. 规格:RS-485 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管/线槽/电缆沟内	m	610	6.42	3916.20	0.00
144	自动化系统调试	1. 名称:INT-IPS数字化电力综合自动化系统调试 2. 类型:配电室中央信号装置调试 3. 其它:详见设计图纸	系统	2	6396.46	12792.92	0.00
分部分项合计						18296368.91	0.00
145	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆费	项	1	16741.08	16741.08	0.00
单价措施合计						16741.08	0.00
本页小计						45471.31	0.00
合 计						18313109.99	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	89905.48			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	78864.46			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11041.02			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	15772.89			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	1314.41			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	57833.93			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

暂列金额明细表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称：东南大学九龙湖校区工科综合科研大楼
项目变配电工程（专业工程暂估价）

标段:

第1页 共1页

[illegible]