江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区体育艺术中心、医学临床科研实训中心项目工程

工程量清单(最高投标限价)

最高投标限价（小写）：182546658.68

（大写）：壹亿捌仟贰佰伍拾肆万陆仟陆佰伍拾捌元陆角捌分

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	造价咨询人：	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司
	（单位盖章）		（单位公章）
法定代表人或其授权人：	高飞	法定代表人或其授权人：	王延龙
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
专业咨询员：		项目负责人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026年05月20日	复核时间：	2026年05月23日

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区体育艺术中心、医学临床科研实训中心项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	拆除工程	491045.60	0.00	13974.41	16617.71
2	大型土石方工程	21789628.06	0.00	362160.03	322554.06
3	体育艺术中心地下土建	41105690.04	0.00	1040328.81	1173157.41
4	体育艺术中心地上土建	42432800.87	0.00	1073525.60	1347925.03
5	医学临床科研实训中心土建	27611999.59	0.00	724875.91	857849.22
6	室外附属工程	9281647.03	0.00	253122.53	314729.26
7	标识标牌	216594.54	0.00	6163.95	7329.88
8	体育艺术中心安装	21676956.18	0.00	215237.46	380036.39
9	医学临床科研实训中心安装	10033598.65	0.00	86124.39	152066.43
10	声光电系统	2942854.27	0.00	25368.88	44792.82
11	室外配套工程安装	4963843.85	0.00	73106.10	129080.55
合　计		182546658.68	0.00	3873988.07	4746138.76

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：拆除工程　　　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	拆除工程	491045.60	0.00	13974.41	16617.71
合　计		491045.60	0.00	13974.41	16617.71

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	398250.27	0.00
1.1	人工费	102597.55	
1.2	材料费	3592.41	
1.3	施工机具使用费	183386.34	
1.4	企业管理费	74355.87	
1.5	利润	34318.10	
2	措施项目	35632.57	0.00
2.1	单价措施项目费	11556.43	0.00
2.2	总价措施项目费	24076.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13974.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	16617.71	—
5	税金	40545.05	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		491045.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.16 拆除工程			1	398250.27	398250.27	0.00
1	011602001002	拆除工程	1、体育馆看台基础、现场挡墙、地面硬化、现状道路、现状管线、路灯、原场地内的零星砌筑、杂物等其他现场需要拆除的内容，包括但不限于以上内容，投标单位需自行踏勘现场，综合考虑报价 2、拆除垃圾外运，运距自行考虑 3、垃圾堆放自行考虑 4、含消纳、保洁费 5、残值自行处置，综合考虑报价	项	1	384615.70	384615.70	0.00
2	011602001003	化粪池拆除	1、化粪池拆除 2、综合考虑化粪池大小、材质、埋深 3、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整 4、此报价包含清淤清污、淤泥或土方开挖外运、回填、垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用 5、含拆除后的原化粪池管线需恢复，满足校方使用要求 6、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中	项	1	13634.57	13634.57	0.00
分部分项合计							398250.27	0.00
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1	11556.43	11556.43	0.00
单价措施合计							11556.43	0.00
本页小计							409806.70	0.00
合　　计							409806.70	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	13974.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	12704.01			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1270.40			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	9425.55			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	204.90			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	471.28			0.08～0.15%
合　计					24076.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	16617.71
1.1	社会保险费		3.2	13884.25
1.2	住房公积金		0.53	2299.58
1.3	环境保护税		0.1	433.88
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	40545.05
合　计				57162.76

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：大型土石方工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方	21789628.06	0.00	362160.03	322554.06
合　计		21789628.06	0.00	362160.03	322554.06

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	18771132.28	0.00
1.1	人工费	1212498.17	
1.2	材料费	2469133.10	
1.3	施工机具使用费	13473270.64	
1.4	企业管理费	1029151.57	
1.5	利润	587078.85	
2	措施项目	896798.12	0.00
2.1	单价措施项目费	91369.30	0.00
2.2	总价措施项目费	805428.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	362160.03	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	322554.06	—
5	税金	1799143.60	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		21789628.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 体育艺术中心			1	13352984.55	13352984.55	0.00
1	010101001002	平整场地	部位：场地平整 1、土壤类别：详地勘资料，综合考虑 2、弃土运距自行考虑 3、包含清表、清理杂树、杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用 4、杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整 5、符合设计及施工验收规范要求	m2	7013.7	0.74	5190.14	0.00
2	010101002002	挖一般土方	部位：筏板垫层底标高以上 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	45999.86	10.06	462758.59	0.00
3	010102001001	挖一般石方	部位：筏板垫层底标高以上 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑； 2、挖土深度：详设计图纸及勘察报告自行考虑； 3、挖桩间石方、地下障碍物等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖石，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖石、试桩的拆除、场内倒运、石方打堆及配合费等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价； 5、符合设计及施工验收规范要求。	m3	45999.86	29.21	1343655.91	0.00
本页小计							1811604.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010101004004	挖基坑土方	部位：柱墩、集水坑垫层底以上至筏板垫层底 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	252.97	10.17	2572.70	0.00
5	010101004002	挖基坑石方	部位：柱墩、集水坑垫层底以上至筏板垫层底 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑； 2、挖土深度：详设计图纸及勘察报告自行考虑； 3、挖桩间石方、地下障碍物等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖石，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖石、试桩的拆除、场内倒运、石方打堆及配合费等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价； 5、符合设计及施工验收规范要求。	m3	1011.9	44.68	45211.69	0.00
6	010101003003	挖沟槽土方	部位：坡顶截水沟、坡底排水沟 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	315.24	9.96	3139.79	0.00
本页小计							50924.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	46568.07	87.77	4087279.50	0.00
8	010103002002	石方弃置	石方弃置 1、废弃料品种：一般土方以外，含石方、建筑垃圾、地下障碍物、废弃管网、凿除桩头、试桩等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	47011.76	120.44	5662096.37	0.00
9	010103001003	土方回填	部位：基础（含肥槽） 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、填方来源、运距自行考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	21774.01	60.40	1315150.20	0.00
10	010103001004	土方回填	部位：地下室顶板覆土 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 顶板回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、填方来源、运距自行考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	2500.49	59.51	148804.16	0.00
11	010103001005	土方回填	部位：室内回填区域 1.素土回填夯实，压实系数不小于0.9 2.填方来源、运距自行考虑 3.其他详见设计	m3	3367.26	82.30	277125.50	0.00
		A.1 医学临床科研实训中心			**1**	**2415151.62**	**2415151.62**	**0.00**
12	010101001003	平整场地	部位：场地平整 1、土壤类别：详地勘资料，综合考虑 2、弃土运距自行考虑 3、包含清表、清理杂树、杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用 4、杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整 5、符合设计及施工验收规范要求	m2	1256.83	0.74	930.05	0.00
本页小计							11491385.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010101002003	挖一般土方	部位：筏板垫层底标高以上 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	20457.82	10.06	205805.67	0.00
14	010101004005	挖基坑土方	部位：独立基础、电梯基坑垫层底以上至筏板垫层底 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	7	10.17	71.19	0.00
15	010101003004	挖沟槽土方	部位：坡顶截水沟、坡底排水沟 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	42.2	9.96	420.31	0.00
16	010103002003	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	20507.02	87.77	1799901.15	0.00
本页小计							2006198.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010103001006	土方回填	部位：基础（含肥槽） 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、填方来源、运距自行考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	6009.65	60.40	362982.86	0.00
18	010103001007	土方回填	部位：室内回填区域 1、素土回填夯实，压实系数不小于0.9 2、填方来源、运距自行考虑 3、其他详见设计	m3	551.56	81.66	45040.39	0.00
		A.1 红线外临时便道土石方			1	638855.00	638855.00	0.00
19	010101001004	平整场地	部位：场地平整 1、土壤类别：详地勘资料，综合考虑 2、弃土运距自行考虑 3、包含清表、清理杂树、杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用 4、杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整 5、符合设计及施工验收规范要求	m2	4000	0.74	2960.00	0.00
20	010101002004	挖一般土方	部位：红线外临时便道 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、地下障碍物、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	6500	10.06	65390.00	0.00
21	010103002010	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	6500	87.77	570505.00	0.00
		D.1 室外土石方工程			1	2364141.11	2364141.11	0.00
		A 雨水土石方工程			1	962845.49	962845.49	0.00
本页小计							1046878.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010101003005	挖沟槽土方	部位：部位：管沟、检查井部位 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	6783.18	9.41	63829.72	0.00
23	010103002004	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	6783.18	87.77	595359.71	0.00
24	010103001008	回填土	部位：管沟、检查井部位等 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	5415.66	56.07	303656.06	0.00
		A 污水土石方工程			1	237131.50	237131.50	0.00
25	010101003006	挖沟槽土方	部位：管沟、检查井部位 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	1727.88	9.96	17209.68	0.00
本页小计							980055.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010103002005	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	1727.88	87.77	151656.03	0.00
27	010103001009	回填土	部位：管沟、检查井部位等 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	1217.51	56.07	68265.79	0.00
		A 体育馆-硬景土方			**1**	**715676.46**	**715676.46**	**0.00**
28	010101003007	挖沟槽土方	部位：景观挡墙 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	2205.83	9.96	21970.07	0.00
29	010103002006	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	2205.83	87.77	193605.70	0.00
30	010103001010	灰土回填	部位：景观挡墙 1、土质要求：6%灰土回填 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	2181.54	130.73	285192.72	0.00
31	010902003001	砾石疏水层	部位：车库顶板种植区 1.土工布 2.砾石疏水层 3.Φ100软式透水管 4.其他详见设计	m2	2609.69	82.35	214907.97	0.00
本页小计							935598.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 实训中心-硬景土方工程			1	188750.84	188750.84	0.00
32	010101003008	挖沟槽土方	部位：景观挡墙、围墙 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	493.01	9.96	4910.38	0.00
33	010103002007	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	493.01	87.77	43271.49	0.00
34	010103001011	土方回填（购土）	部位：景观挡墙、围墙 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	68.61	56.06	3846.28	0.00
35	010103001012	灰土回填	部位：景观挡墙 1、土质要求：6%灰土回填 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	633.58	130.73	82827.91	0.00
36	010902003002	砾石疏水层	部位：车库顶板种植区 1.土工布 2.砾石疏水层 3.Φ100软式透水管 4.其他详见设计	m2	654.46	82.35	53894.78	0.00
		A.2 海绵城市土方工程			1	97533.00	97533.00	0.00
37	050101009001	生物过滤介质回填	部位：海绵城市下凹绿地 1.300mm厚生物过滤介质(推荐土壤比40%中粗砂,40%种植土,20%椰糠) 2.运距投标人自行考虑	m3	42.32	45.00	1904.40	0.00
本页小计							190655.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010101004006	挖基坑土方	部位：装配式钢结构蓄水池 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	683.1	10.17	6947.13	0.00
39	010103002008	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	683.1	87.77	59955.69	0.00
40	010103001013	土方回填（购土）	部位：装配式钢结构蓄水池 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	512.32	56.07	28725.78	0.00
		A 室外电力管井土石方			**1**	**162203.82**	**162203.82**	**0.00**
41	010101003009	挖沟槽土方	部位：管沟部位 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、场内倒运、土方打堆及配合费用等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	1143.81	9.96	11392.35	0.00
本页小计							107020.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010103002009	土方弃置	土方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	1143.81	87.77	100392.20	0.00
43	010103001014	回填土	部位：管沟、检查井部位等 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	899.22	56.07	50419.27	0.00
分部分项合计							18771132.28	0.00
44	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1	91369.30	91369.30	0.00
单价措施合计							91369.30	0.00
本页小计							242180.77	0.00
合　　计							18862501.58	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	362160.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	282937.52			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	79222.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	433837.54			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	3772.50			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	5658.75			0.02～0.04%
合　计					805428.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	322554.06
1.1	社会保险费		1.3	255683.10
1.2	住房公积金		0.24	47203.03
1.3	环境保护税		0.1	19667.93
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	1799143.60
合　计				2121697.66

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：体育艺术中心地下土建　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	基坑支护	9327114.20	0.00	161227.86	138070.22
2	桩基工程	2119246.34	0.00	36633.14	31371.42
3	建筑工程	29659329.50	0.00	842467.81	1003715.77
合　计		41105690.04	0.00	1040328.81	1173157.41

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7755513.07	0.00
1.1	人工费	1772277.77	
1.2	材料费	3369855.98	
1.3	施工机具使用费	1913182.64	
1.4	企业管理费	442241.88	
1.5	利润	257954.86	
2	措施项目	663402.21	0.00
2.1	单价措施项目费	305879.44	0.00
2.2	总价措施项目费	357522.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	161227.86	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	138070.22	—
5	税金	770128.70	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		9327114.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.2 高压旋喷桩			1	131919.21	131919.21	0.00
1	010201012002	二重管高压旋喷桩（Φ800）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面:Φ800mm 4.水泥掺量40% 5.施工机械自行考虑，综合考虑施工工艺及现场场地条件 6.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 7.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 8.其他要求：详见图纸	m	399.84	329.93	131919.21	0.00
		A.3 桩基工程			1	5515463.11	5515463.11	0.00
2	010302003004	支护桩（Φ1000）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:1000mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	1545.39	1883.92	2911391.13	0.00
本页小计							3043310.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010302003002	支护桩（Φ1200）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:1200mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	741.75	1958.05	1452383.59	0.00
4	010515004008	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ≤12 2.其他详见图纸做法	t	17.96	4854.14	87180.35	0.00
5	010515004010	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ≤25 2.其他详见图纸做法	t	17.681	4761.83	84193.92	0.00
6	010515004012	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ≤25 2.其他详见图纸做法	t	164.105	4761.83	781440.11	0.00
7	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:φ800-1200mm 3.混凝土强度等级:C35水下 4.有无钢筋:有，包括钢筋整理。 5.含弃渣外运，运距自行考虑	m3	134.47	345.93	46517.21	0.00
8	010515010001	声测管	1.具体材质规格由第三方检测单位明确 2.投标人自行考虑报价	m	9522.3	16.00	152356.80	0.00
		A.2 基坑与边坡支护			**1**	**1472989.38**	**1472989.38**	**0.00**
本页小计							2604071.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010202007002	锚索（2束钢铰线）	1.地层情况:标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.锚索类型：后张法预应力钢绞线，2束17.8钢绞线，预应力张拉要求详见设计 3.锚索钻孔直径180mm 4.锚索注浆采用二次注浆工艺，第一次注浆材料选用水泥砂浆，强度不得低于20MPa，水泥砂浆配合比为水泥:砂:水=1:1.0:0.45，注浆压力0.2~0.5MPa直至浆液从孔口溢出。第二次注浆选用纯水泥浆，水灰比为0.50,注浆压力为1.5~2.0MPa 5.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 6.其他要求：详见图纸	m	374	214.78	80327.72	0.00
10	010202007001	锚索（3束钢铰线）	1.地层情况:标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.锚索类型：后张法预应力钢绞线，3束17.8钢绞线，预应力张拉要求详见设计 3.锚索钻孔直径180mm 4.锚索注浆采用二次注浆工艺，第一次注浆材料选用水泥砂浆，强度不得低于20MPa，水泥砂浆配合比为水泥:砂:水=1:1.0:0.45，注浆压力0.2~0.5MPa直至浆液从孔口溢出。第二次注浆选用纯水泥浆，水灰比为0.50,注浆压力为1.5~2.0MPa 5.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 6.其他要求：详见图纸	m	1334	233.45	311422.30	0.00
11	010202009001	喷射混凝土护坡	1.坡面挂网喷浆 2.Φ8@200双向钢筋网 3.细石混凝土等级为C20 4.面层厚度80mm,分两次喷射，每次喷射厚度40mm 5.2φ16坡面纵向通长、平面梅花布置2φ16，L=400mm 5.其他要求详见图纸	m2	3312.05	174.93	579376.91	0.00
本页小计							971126.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010202009002	桩间挂板	1.桩间挂板 2.200厚C35钢筋砼板 3.单层双向HRB400Φ12@200*200钢筋网 4.Φ16@1500*桩间距，植筋锚入桩内17d，与横向拉筋焊接,单面焊10d 5.桩间土与砼挂板间空隙采用C35素砼填实 6.其他要求详见图纸	m2	1546.48	174.22	269427.75	0.00
13	010202008001	土钉	1.地层情况：详见地勘报告 2.置入方法：自行考虑 3.杆体材料品种、规格、数量：HRB400Φ16@1500，垂直插筋 L=1.0m 4.端部弯勾向上，长5cm，嵌入土中与钢筋网连接 5.其他要求详见图纸	m	2944	15.78	46456.32	0.00
14	010902004001	泄水管	1.PVC排水管Φ50@1500mm,外斜5%，L=400mm 2.泄水孔外填砂石 3.其他要求详见设计	m	1465.2	14.61	21406.57	0.00
15	040201022004	排水沟	1.排水沟截面:600*450mm 2.排水沟纵坡不小于0.3% 3.Φ400PVC管排水沟，C20素砼回填 4.其他详见设计	m	423.81	217.82	92314.29	0.00
16	040201022005	截水沟	1.截水沟截面:420*300mm 2.100厚C20垫层 3.砖砌侧壁 4.沟内侧、底部20厚防水砂浆 5.其他详见设计	m	211.73	105.56	22350.22	0.00
17	040201022006	集水井	1.集水井截面：500*500*500mm 2.100厚C20垫层 3.砖砌侧壁 4.内侧、底部抹20厚防水砂浆 5.其他详见设计	个	11	403.77	4441.47	0.00
18	010516002001	预埋铁件	1.部位：锚索段围檩锚头处 2.20*400*400mm锚板，Φ16U型锚筋 3.其他详见设计	t	3.523	12905.43	45465.83	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**635141.37**	**635141.37**	**0.00**
19	010501001001	垫层	1.垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他详见图纸	m3	20.74	458.08	9500.58	0.00
20	010501004001	双排桩拉板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	42.24	444.39	18771.03	0.00
21	010503002001	支护桩圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	168.86	462.68	78128.14	0.00
22	010503003001	锚索段围檩	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	24.87	503.75	12528.26	0.00
本页小计							620790.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	31.12	492.14	15315.40	0.00
24	010505003001	顶板传力板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.其他详见图纸	m3	117	508.99	59551.83	0.00
25	011810001001	植筋	1.植筋孔径:Φ16 2.其他详见设计	根	476	22.08	10510.08	0.00
26	011810001002	植筋	1.植筋孔径:Φ20 2.其他详见设计	根	304	31.12	9460.48	0.00
27	010103001001	素砼回填	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35素砼 3.其他详见图纸	m3	107.23	496.28	53216.10	0.00
28	010501004002	底板传力板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.其他详见图纸	m3	116.94	454.59	53159.75	0.00
29	010515001004	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300) 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	4.714	5062.99	23866.93	0.00
30	010515001005	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400) 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.95	5062.99	4809.84	0.00
31	010515001011	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400) 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	45.898	4342.71	199321.70	0.00
32	010515001010	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400) 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	18.318	4213.93	77190.77	0.00
33	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	984	9.97	9810.48	0.00
分部分项合计							7755513.07	0.00
34	011702026001	排水沟模板	部位：排水沟 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	381.43	80.80	30819.54	0.00
本页小计							547032.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	35.19	80.80	2843.35	0.00
36	011702001002	基础	部位：底板传力板模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	185.9	56.42	10488.48	0.00
37	011702008001	支护桩圈梁	部位：圈梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	281.22	63.51	17860.28	0.00
38	011702007001	异形梁	部位：锚索段围檩 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	214.67	91.09	19554.29	0.00
39	011702011001	挡墙	部位：挡墙模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	209.65	69.71	14614.70	0.00
40	011702016001	顶板传力板	部位：顶板传力板模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	485.98	70.86	34436.54	0.00
41	011702011002	桩间挂板	部位：桩间挂板模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	1546.48	97.20	150317.86	0.00
本页小计							250115.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1	24944.40	24944.40	0.00
单价措施合计							305879.44	0.00
本页小计							24944.40	0.00
合　　计							8061392.51	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	161227.86			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8	145105.07			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	16122.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	185412.03			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	1612.28			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	9270.60			0.08～0.15%
合　计					357522.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	138070.22
1.1	社会保险费		1.3	109445.90
1.2	住房公积金		0.24	20205.40
1.3	环境保护税		0.1	8418.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	770128.70
合　计				908198.92

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1806712.88	0.00
1.1	人工费	367149.22	
1.2	材料费	884017.85	
1.3	施工机具使用费	408233.00	
1.4	企业管理费	93037.75	
1.5	利润	54275.07	
2	措施项目	106178.40	0.00
2.1	单价措施项目费	24944.40	0.00
2.2	总价措施项目费	81234.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36633.14	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	31371.42	—
5	税金	174983.64	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2119246.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010202007001	高压喷射展开式锚盘压力型锚杆	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面:非扩体段直径200mm，扩大头直径500mm 4.注浆类型、方法:注浆水灰比0.5,注浆体设计强度不小于30MP 5.水泥强度等级:普通硅酸盐水泥,强度等级42.5,其质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定 6.本工程锚杆所用主要钢材为Φ32-PSB1080级高强螺纹钢筋,屈服强度标准值为1080MPa,极限强度标准值为1230MPa，含筋体防腐及套管，锚杆杆体采用外涂防腐涂层的高强钢筋制作涂层与钢筋基层的附着力不宜低于5MPa,涂层与水泥基层的附着力不宜低于1.5MPa,涂层厚度要求大于280μm，含锚具及相关卡扣、螺母、支架等 7.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 8.其他要求：详见图纸	m	392	300.11	117643.12	0.00
2	010302001001	灌注桩（抗压抗拔YBZ-1）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30商品泵送预拌砼（水下），砼充盈系数投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑，桩身构造及施工控制要求见图集《钢筋混凝土灌注桩》(10SG813)中灌注桩相关要求 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：详见图纸	m3	347.57	1527.25	530826.28	0.00
本页小计							648469.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010302001002	灌注桩（抗压YZ-1）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30商品泵送预拌砼（水下），砼充盈系数投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑，桩身构造及施工控制要求见图集《钢筋混凝土灌注桩》(10SG813)中灌注桩相关要求 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：详见图纸	m3	363.46	1508.49	548275.78	0.00
4	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ≤12 2.其他详见图纸做法	t	16.257	4854.14	78913.75	0.00
5	010515004003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ≤25	t	95.256	4761.83	453592.88	0.00
6	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:直径Φ700mm，凿除高度综合考虑 3.混凝土强度等级:C35水下 4.有无钢筋:有钢筋，含桩头钢筋整理 5.含外运，运距自行考虑	m3	48.74	376.37	18344.27	0.00
7	010515010001	声测管	1.具体材质规格由第三方检测单位明确 2.投标人自行考虑报价	m	3694.8	16.00	59116.80	0.00
分部分项合计							1806712.88	0.00
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1	24944.40	24944.40	0.00
单价措施合计							24944.40	0.00
本页小计							1183187.88	0.00
合　　计							1831657.28	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	36633.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8	32969.83			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	3663.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	42128.12			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	366.33			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	2106.41			0.08～0.15%
合　计					81234.00			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	31371.42
1.1	社会保险费		1.3	24867.59
1.2	住房公积金		0.24	4590.94
1.3	环境保护税		0.1	1912.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	174983.64
合　计				206355.06

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	21453980.71	0.00
1.1	人工费	3900957.26	
1.2	材料费	15368793.01	
1.3	施工机具使用费	414607.39	
1.4	企业管理费	1251805.39	
1.5	利润	517817.73	
2	措施项目	4752697.56	0.00
2.1	单价措施项目费	3251820.16	0.00
2.2	总价措施项目费	1500877.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	842467.81	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1003715.77	—
5	税金	2448935.46	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		29659329.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	124993.53	124993.53	0.00
1	010402001005	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	195.63	520.88	101899.75	0.00
2	010402001006	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	11.43	518.06	5921.43	0.00
3	010401012002	零星砌砖	1.砖砌台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:Mb10混合砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	2.8	805.08	2254.22	0.00
4	010401012001	砖砌台阶	1.砖砌台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:Mb10混合砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	18.53	805.08	14918.13	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	13193259.80	13193259.80	0.00
		A.5.1 现浇混凝土			1	5882165.93	5882165.93	0.00
5	010103001001	素砼回填	部位：坡道 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20素混凝土 3、其他要求：详见图纸	m3	7.18	478.11	3432.83	0.00
6	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	0.72	424.49	305.63	0.00
7	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	2.71	462.87	1254.38	0.00
8	010501001001	垫层	部位：基础垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	845.47	459.22	388256.73	0.00
9	010501004001	满堂基础	部位：底板、含集水坑、底板相连的承台、独基等 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸	m3	4886.16	534.52	2611750.24	0.00
本页小计							3129993.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501005001	桩承台基础	部位：独立的桩承台基础 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	29.4	461.85	13578.39	0.00
11	010503001001	基础梁	部位：基础梁 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	71.1	475.17	33784.59	0.00
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	144.63	560.13	81011.60	0.00
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	14.12	709.75	10021.67	0.00
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	1.82	522.53	951.00	0.00
15	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	5.95	532.73	3169.74	0.00
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	7.61	568.09	4323.16	0.00
17	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30细石混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	1.32	588.10	776.29	0.00
18	010503004003	门槛	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	0.19	558.27	106.07	0.00
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	1.18	633.44	747.46	0.00
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	1063.62	509.16	541552.76	0.00
21	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、其他要求：详见图纸	m3	96.97	519.08	50335.19	0.00
22	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸	m3	536.49	589.78	316411.07	0.00
23	010504001005	直形墙（电梯井壁）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	12.65	646.28	8175.44	0.00
24	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸	m3	2695.08	588.42	1585838.97	0.00
本页小计							2650783.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	31.22	507.52	15844.77	0.00
26	010505006001	栏板	1、部位：顶板混凝土翻边 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35,P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸	m3	53.04	697.68	37004.95	0.00
27	010505003002	平板	部位：集水坑混凝土挑耳、风井顶板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	32.93	519.39	17103.51	0.00
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、其他要求：详见图纸	m2	216.31	131.35	28412.32	0.00
29	010508001001	筏板后浇带	部位：筏板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、抗渗等级：P8 4、掺加混凝土膨胀剂，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 5、含断面钢筋支架钢丝网费用 6、其他要求：详见图纸	m3	100.47	665.25	66837.67	0.00
30	010508001003	有梁板后浇带	部位：有梁板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂，，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	76.9	653.19	50230.31	0.00
31	010508001004	墙后浇带	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	6.06	778.09	4715.23	0.00
32	010508001005	墙后浇带	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂，，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	6.99	771.45	5392.44	0.00
本页小计							225541.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010507007001	柱脚回填	部位：柱脚回填 1、回填材料种类：粗砂回填，战时清理 2、其他要求：详见图纸	m3	2.2	382.51	841.52	0.00
		A.5 钢筋工程			1	7311093.87	7311093.87	0.00
34	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	1.176	7265.43	8544.15	0.00
35	010515001002	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.807	5422.28	20642.62	0.00
36	010515001004	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	281.707	5422.28	1527494.23	0.00
37	010515001008	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1004.601	4561.27	4582256.40	0.00
38	010515001014	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	69.09	4391.53	303410.81	0.00
39	010515001033	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	31.59	4846.87	153112.62	0.00
40	010515001037	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	61.598	4680.19	288290.34	0.00
41	010515001039	带“E”钢筋增加费	部位：现浇结构带“E”钢筋增加费 1.钢筋种类：带“E”钢筋 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	t	271.729	90.00	24455.61	0.00
42	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	20105	11.43	229800.15	0.00
43	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	2260	17.36	39233.60	0.00
本页小计							7178082.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋电渣压力焊 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	个	15766	8.49	133853.34	0.00
		A.6 金属结构工程			1	290005.52	290005.52	0.00
45	010512008001	汽车坡道、排水沟盖板	1.成品金属排水篦子 2.参见图集17J927-1-3-16-4 3.其他要求：详见图纸	m2	12.3	453.83	5582.11	0.00
46	010512008002	集水井盖板	1.集水坑盖板采用成品耐轮压金属篦，参见08S305-17 2.其他要求：详见图纸	m2	21.12	555.83	11739.13	0.00
47	010512008004	集水井盖板	1.80厚C20钢筋混凝土盖板，参见国标图集07FJ02-111 2.其他要求：详见图纸	m2	18.72	255.83	4789.14	0.00
48	010512008005	集水井盖板	1.100厚C20钢筋混凝土盖板，参见国标图集07FJ02-111 2.其他要求：详见图纸	m2	10.53	285.83	3009.79	0.00
49	010512008006	混凝土盖板	部位：防倒塌棚架柱脚盖板 1.600*600*80h混凝土盖板（板底双向φ8@200） 2.其他要求：详见图纸	m2	32	255.83	8186.56	0.00
50	010512008003	油管接头井盖板	1.8厚900*900金属盖板 2.井圈：L90*8镀锌角钢，预埋M16螺栓，深度150 3.橡胶密封垫圈 4.井盖上部做石灰砂浆找平。花铺200g油毡一层，转角附加一道 5.120厚混凝土盖板 265*1080，共4块，接缝处密封胶嵌缝填实 6.其他详见节点图	m2	1.17	1261.22	1475.63	0.00
51	010516002001	预埋铁件	部位：预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见设计，含地脚螺栓，螺栓顶部用黄油+塑料螺纹保护帽保护 3、其他要求：详见图纸	t	4.166	14493.66	60380.59	0.00
52	010607002001	成品栅栏	1、室内风口活门防封堵措施处理示意 2、防封堵铁栅 具体构造：L50*50*5角钢，C12钢筋@80，M10YG型胀锚螺栓，具体尺寸随工程 3、除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂层厚度详见设计 4、其他详见图纸	m2	7.56	574.98	4346.85	0.00
本页小计							233363.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010604001001	钢结构装配式防倒塌棚架	部位：钢结构装配式防倒塌棚架 1、钢材品种、规格:Q235B 2、耐火等级：钢柱2.5h，钢梁1.5h 3、安装高度:5m内 4、包含钢柱，钢梁，螺栓等所有钢配件 5、包含二次深化设计，费用综合考虑 6、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、和焊接等 7、除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂岑厚度详见设计 8、详见图纸和图集05SFG04-78~81，做法详6ZP3028-24	t	11.004	10313.76	113492.62	0.00
54	010606008001	钢爬梯	部位：检修爬梯 1、做法参见15J401-D3-WT1a-60 2、其他要求：详见图纸 3、除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂岑厚度详见设计 4、其他详见设计	t	1.57	8372.98	13145.58	0.00
55	040309004002	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板，接缝处填充柔性材料 2、其他要求：详见图纸	m2	12.43	252.50	3138.58	0.00
56	010607005001	不同材料处相交处钢丝网	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽镀锌钢丝网，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	86.53	14.29	1236.51	0.00
57	010607005003	满铺耐碱玻纤网格布	1、墙面粉刷基层满铺耐碱玻纤网格布(160g/㎡)（采用钢丝网区域不做） 2、其他要求：详见图纸	m2	9768.99	4.26	41615.90	0.00
58	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	841.57	21.23	17866.53	0.00
		A.8 门窗工程			1	1517861.97	1517861.97	0.00
本页小计							190495.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802001001	无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM4025(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	64160.80	64160.80	0.00
60	010802001002	无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM7025(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	93579.20	93579.20	0.00
61	010802001010	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM5522(G5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	76197.00	76197.00	0.00
62	010802001011	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM5525(G5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2	81307.60	162615.20	0.00
63	010802001009	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM5525(G6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2	79332.00	158664.00	0.00
本页小计							555216.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010802001012	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	部位：WSFM7025(G5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	110202.40	110202.40	0.00
65	010802001003	悬摆式防爆波活门	部位：HM8000(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	3	7964.00	23892.00	0.00
66	010802001013	悬摆式防爆波活门	部位：HM8000(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	6	7964.00	47784.00	0.00
67	010802001014	悬摆式防爆波活门	部位：HM22000(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	4	12425.60	49702.40	0.00
68	010802001004	固定门槛单扇防护密闭门	部位：KDFM0822(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	10270.70	10270.70	0.00
本页小计							241851.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802001005	固定门槛单扇防护密闭门	部位：KDFM0822(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	6	8653.70	51922.20	0.00
70	010802001015	固定门槛单扇防护密闭门	部位：KDFM1222(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	14975.40	14975.40	0.00
71	010802001016	固定门槛单扇防护密闭门	部位：KDFM1222(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2	12981.10	25962.20	0.00
72	010802001017	固定门槛单扇防护密闭门	部位：KDFM1522(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	9858.20	9858.20	0.00
73	010802001006	固定门槛单扇密闭门	部位：KDMM0822 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	9	6360.20	57241.80	0.00
本页小计							159959.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010802001018	固定门槛单扇密闭门	部位：KDMM1222 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	4	9540.30	38161.20	0.00
75	010802001019	无门槛单扇防护密闭门	部位：WDFM1222(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2	13277.00	26554.00	0.00
76	010802001020	无门槛单扇防护密闭门	部位：WDFM1222(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	10	11519.20	115192.00	0.00
77	010802001021	无门槛单扇防护密闭门	部位：WDFM1522(5) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	16594.60	16594.60	0.00
78	010802001007	无门槛单扇防护密闭门	部位：WDFM1522(6) 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2	14399.00	28798.00	0.00
本页小计							225299.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010802001008	无门槛单扇密闭门	部位：WDMM1222 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	8	6941.00	55528.00	0.00
80	010802001023	无门槛单扇密闭门	部位：WDMM1522 1.人防专用门由专业厂家提供，参照人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准RF 32001-2025 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	3	8675.70	26027.10	0.00
81	010807002002	密闭窗	部位：MGC1208 1.参照人民防空工程防护设备选用图集RFJ01-2008 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1	3887.00	3887.00	0.00
82	010802003002	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	142.54	946.94	134976.83	0.00
83	010802003003	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	12.44	816.14	10152.78	0.00
本页小计							230571.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010802001024	金属（塑钢）门	部位：白色铝合金平开门 1.门代号及洞口尺寸：M0822、M0822T、M1222T 2.框、扇材质：白色铝合金，氟碳漆喷涂 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆、门锁、门吸、把手、附框、提示标识等及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他详见图纸要求	m2	9.68	811.47	7855.03	0.00
85	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.含预埋件、控制箱、配套电机、控制按钮等 3.含防火卷帘缝隙封堵：防火石膏板（4*12mm）+75厚岩棉（容重60kg）+防火石膏板（4*12mm），耐火极限＞3小时 4.含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 5.工程量按照洞口尺寸面积计算 6.其他要求：详见图纸	m2	65.66	1370.58	89992.28	0.00
86	010807003001	百叶门	1.白色铝合金百叶门，氟碳漆喷涂，内衬金属防虫网 2.铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3.含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	1.76	584.05	1027.93	0.00
87	010807003002	百叶窗	1.白色铝合金百叶窗，氟碳漆喷涂，内衬金属防虫网 2.铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3.含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	2.96	584.05	1728.79	0.00
本页小计							100604.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807002001	钢制防火窗	1.甲级钢制防火窗 2.玻璃品种、厚度：采用纳米硅（水晶硅）复合防火玻璃，规格需厂家根据窗洞尺寸进行搭配，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 5.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	1.28	777.60	995.33	0.00
89	010807005001	挡鼠板	1.变电所、开闭所所有功能房间门均加设防鼠挡板 2.满足设计及现场需要 3.其他详见图纸	m2	15	224.24	3363.60	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**3815672.88**	**3815672.88**	**0.00**
90	010902001001	屋面卷材防水（地下室顶板1、2）	部位：种植区域、室外铺装区域 1.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基) 2.4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 3.含各类节点加强处理、防水卷材搭接处理，报价综合考虑计入 4.防水层泛水高度高出种植土不应小于500mm 5.其他要求：详见图纸	m2	2477.64	149.23	369738.22	0.00
91	010902001003	屋面卷材防水（地下室顶板3）	部位：上部有主体建筑区域 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎基） 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.含各类节点加强处理、防水卷材搭接处理，报价综合考虑计入 4.防水层泛水高度高出种植土不应小于500mm 5.其他要求：详见图纸	m2	5453.48	85.43	465890.80	0.00
92	010902003001	屋面刚性层（地下室顶板1/2/3）	1.70mm厚C20细石砼保护层（内配Φ4@150单层双向钢筋网片,设分格缝，纵横间距不大于6m，缝宽20，嵌缝材料嵌填） 2.20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3.防水层（另计） 4.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 5.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层，1%坡度向地下室外围 6.自防水混凝土顶板（抗渗等级P8）（另计）	m2	7183.36	151.27	1086626.87	0.00
本页小计							1926614.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010903001001	墙面卷材防水（地下室侧墙）	部位：地下室侧墙 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚胎脂基） 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.后浇带、外墙阴阳角、螺杆等各类位置防水附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 4.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 5.其他要求：详见图纸	m2	2645.7	85.19	225387.18	0.00
94	010904001001	地面卷材防水（地下室底板）	部位：地下室底板 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.3.0mm+3.0mm自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材（聚酯胎基） 3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 5.其他要求：详见图纸	m2	9130.71	140.70	1284690.90	0.00
95	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	部位：坡道 1.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	794.11	21.55	17113.07	0.00
96	010903002004	墙面涂膜防水	部位：坡道 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	794.11	22.15	17589.54	0.00
97	010903002002	墙面涂膜防水	部位：消防水池、雨水回收池、集水坑、电梯基坑、排水沟 1.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道） 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	1135.43	52.05	59099.13	0.00
98	010903002003	墙面涂膜防水	部位：淋浴间、战时盥洗室 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	184.63	31.18	5756.76	0.00
99	010904002003	天棚涂膜防水	1.部位：消防水池、雨水回收池 2.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道） 3.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	443.84	52.04	23097.43	0.00
本页小计							1632734.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.部位：集水坑、电梯基坑、排水沟、消防水池、雨水回收池、消防泵房、雨水机房、人防区通道兼简易消洗间、脱衣间、淋浴间、穿衣检查间、战时男女干厕、战时盥洗室、战时水箱间 2. 1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道） 3.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	841.82	52.05	43816.73	0.00
101	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.部位：汽车坡道 2.1.5厚双组份聚氨酯防水涂料 3.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	653.52	42.33	27663.50	0.00
102	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.部位：汽车坡道 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	653.52	26.02	17004.59	0.00
103	010904008001	桩头涂膜防水	参见国标图集《地下建筑防水构造》10J301-59 1.2mm厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 2.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3.其他详见图纸图集做法	m2	71.93	108.47	7802.25	0.00
104	010903004001	钢板止水带	部位：施工缝、后浇带等 1.嵌缝材料种类:3*400钢板止水带 2.其他要求：详见图纸	m	1522.42	91.45	139225.31	0.00
105	010903004003	止水带	部位：墙、板后浇带 1.嵌缝材料种类:外贴式止水带 2.其他要求：详见图纸	m	1033.7	24.35	25170.60	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**1094268.54**	**1094268.54**	**0.00**
106	010404001001	级配砂石垫层	部位：汽车坡道底板以下 1.级配砂石分层碾压回填，分层厚度≤400,压实系数≥0.94 2.处理后地基承载力不低于100KPa	m3	81.5	405.32	33033.58	0.00
107	010404001003	100厚碎石垫层	部位：汽车坡道底板以下 1.1:1碎石垫层100厚	m3	16.3	338.20	5512.66	0.00
108	011101006001	平面砂浆找平层	1.部位：集水坑、电梯基坑、消防水池、雨水回收池等 2.9厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平，分层压实 3.其他要求：详见图纸	m2	492.97	11.56	5698.73	0.00
109	011101006002	平面砂浆找平层	1.部位：排水沟 2.最薄处20厚DPM15砂浆找坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3.界面剂1道 4.其他要求：详见图纸	m2	12.3	28.73	353.38	0.00
110	010103001002	LC7.5轻骨料混凝土填充层	1.LC7.5轻骨料混凝土填充 2.其他详见设计	m3	21.95	489.10	10735.75	0.00
本页小计							316017.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011101003001	耐磨细石混凝土密封固化楼面（楼地面1）	部位：人防及非人防区机动车库、走道 1.固化剂施工完后，用专用填缝材料填充切割缝,固化地坪莫氏硬度不小于7,灰色面层 2.喷洒混凝土密封固化剂，用量为200-250g/m2,打磨至均匀露砂并抛光，研磨 3.面撒灰色金刚砂,金刚砂用量不小于5kg每平方米,分两次铺撒，铺撒方向相互垂直，成品厚度约3mm 4.50厚C30细石混凝土，随打随抹光，内配　3@50钢丝网片 5.地坪清理，专业配套界面剂一道 6.47厚C25混凝土找平	m2	4278.17	149.29	638688.00	0.00
112	011101003004	汽车坡道	部位：汽车坡道 1.3厚彩色防滑层 2.4厚胶合抗压层 3.界面粘结层 4.90厚C30细石混凝土,随捣随抹成粗麻面,内置钢筋Φ8@150，面撒灰色金刚砂，金刚砂用量不小于6kg每平方，分两次铺撒，铺撒方向相互垂直，成品厚度约为3mm 5.1.5厚双组份聚氨酯防水涂料（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7.钢筋混凝土自防水坡道结构板，随打随抹平，用聚合物砂浆局部修补（抗渗等级P8）（另计）	m2	638	248.91	158804.58	0.00
113	011101003002	细石混凝土楼地面（楼地面2）	部位：非人防区配电间 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨） 2.50厚C25细石混凝土随打随抹平，内配　4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.界面剂1道 4.LC7.5轻集料混凝土填充层（另计）	m2	4.83	95.61	461.80	0.00
114	011101003003	细石混凝土（防水）楼面（楼地面3）	部位：非人防区消防泵房、雨水机房 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨） 2.40厚C25细石混凝土随打随抹平，内配　4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料，墙边泛水高度300或与墙体防水连通（另计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 5.界面剂1道	m2	157.33	107.37	16892.52	0.00
本页小计							814846.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011102003001	防滑地砖楼面（楼地面4）	部位：非人防区工具间、设备用房走道 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.LC7.5轻骨料混凝土填充层（另计）	m2	65.8	155.77	10249.67	0.00
116	011106002002	防滑地砖楼梯面层	部位：楼梯间 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7 5.工程量按展开面积计算	m2	315.3	271.81	85701.69	0.00
117	011106008001	盲道提示砖	1、实心不锈钢盲道钉 2、圆点顶部直径25mm，底部直径，35mm，高度5mm，排列中心距，50mm，盲道钉区域不小于300*600 3、其他详见设计	m2	7.2	550.00	3960.00	0.00
118	011102003003	防滑地砖楼面	部位：人防区密闭通道、滤毒室、固定电站、侯梯厅 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层（另计）	m2	241.83	178.42	43147.31	0.00
119	011102003004	防滑地砖楼面（有防水层）	部位：人防区通道兼简易消洗间、脱衣间、淋浴间、穿衣检查间、战时男女干厕、战时盥洗室、战时水箱间 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.1.5+1.5厚聚合物水泥基（JS）防水涂料（另计） 4.界面剂1道 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 6.界面剂1道	m2	134.6	173.74	23385.40	0.00
120	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位：人防区扩散室、除尘室、集气室、竖井、油库、封堵构件间、进排风机房、强弱电间、防化通信值班室兼配电间、控制室 2.20厚DSM20预拌水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.界面剂1道	m2	650.23	32.77	21308.04	0.00
本页小计							187752.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：非人防区机动车库、配电间、消防泵房、雨水机房 1.踢脚线高度120mm 2.10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 3.10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂1道	m	1505.94	10.65	16038.26	0.00
122	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：非人防区机动车库、配电间、消防泵房、雨水机房 1.踢脚线高度120mm 2.8厚DPM20砂浆（1:2.5 水泥砂浆）抹光 3.12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂1道	m	376.49	10.65	4009.62	0.00
123	011105006001	金属踢脚线（踢脚2）	部位：非人防区工具间、楼梯间、设备用房走道 1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚不锈钢踢脚线 3.12mm厚无纸面防火石膏纤维板	m	635.24	25.64	16287.55	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**567408.84**	**567408.84**	**0.00**
124	011201004001	墙面防水保护层（地下室外墙）	1.部位：地下室外墙 2.回填土分层夯实（另计） 3.20厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）防水保护层 4.防水层（另计） 5.DP M15砂浆局部找平层 6.自防水混凝土侧墙（另计）	m2	2645.7	43.14	114135.50	0.00
125	011201001008	墙面一般抹灰（外墙）	部位：坡道墙 1.12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平 2.界面剂1道 3.其他详见设计	m2	794.11	38.75	30771.76	0.00
126	011201004002	立面砂浆找平层	1.部位：消防水池、雨水回收池等 2.9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平，分层压实 3.其他要求：详见图纸	m2	760.04	32.86	24974.91	0.00
127	011201001001	墙面一般抹灰（内墙2）	部位：非人防区地下室除水井、风井、油管井、冷媒井、人防区车库、强弱电间、封堵构件间、走廊、电梯厅、防化通信值班室兼配电间、封堵构件间、战时水箱间、专业队队员战时男女干厕、战时盥洗室、防化器材室、进、排风机房等 1.8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布（蒸压加气混凝土砌块墙）	m2	7389.14	34.04	251526.33	0.00
本页小计							457743.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011201001003	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：非人防区水井、风井、油管井、冷媒井等 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.10厚DP（DCA） M5砂浆（1:1:6 水泥石灰砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	139.78	39.68	5546.47	0.00
129	011201001004	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：非人防区水井、风井、油管井、冷媒井等，人防区防毒通道兼简易洗消间、密闭通道、脱衣间、穿衣检查间滤毒室、除尘室、扩散室、油库、集气室、移动电站、各类管井 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.9厚DP（DCA） M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道	m2	2599.43	39.08	101585.72	0.00
130	011201001006	墙面一般抹灰	部位：人防区淋浴间、战时盥洗室 1.6厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 2.6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	79.38	37.84	3003.74	0.00
131	011201001007	墙面一般抹灰	部位：人防区淋浴间、战时盥洗室 1.9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平	m2	105.26	34.59	3640.94	0.00
132	011204003001	墙砖墙面（防水）	部位：人防区淋浴间、战时盥洗室 1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）	m2	184.63	174.53	32223.47	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**8732.10**	**8732.10**	**0.00**
133	011301001001	天棚抹灰（内棚1）	部位：非人防区地下室除水井、风井、油管井、冷媒井等 1.界面剂1道 2.8厚DP M10砂浆（1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆）抹平	m2	289.43	30.17	8732.10	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**477036.62**	**477036.62**	**0.00**
134	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：坡道墙 1.批抹1.5mm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆 2.饰面专用找平砂浆 3.其他详见设计	m2	794.11	114.76	91132.06	0.00
本页小计							245864.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011406001001	无机涂料内墙（内墙2）	部位：非人防区地下室除水井、风井、油管井、冷媒井等 1.耐擦洗干粉无机防霉涂料饰面（底层1道，面层2道） 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	7389.14	33.94	250787.41	0.00
136	011406001002	无机涂料顶棚（内棚1）	部位：非人防区地下室除水井、风井、油管井、冷媒井等 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.刷白色无机干粉防霉涂料两遍	m2	289.43	31.22	9036.00	0.00
137	011406001003	无机涂料顶棚（内棚1）	部位：人防区所有房间 1.无机防霉涂料面层 2.钢筋混凝土楼板,打磨修补平整	m2	7473.69	16.87	126081.15	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**121100.10**	**121100.10**	**0.00**
138	011503002002	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、栏杆1100mm高 2、含预埋件安装 3、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4、参见22J403-1-2-23-A22 5、其他要求：详见图纸	m	81.91	366.15	29991.35	0.00
139	011503002003	坡道栏杆	部位：坡道无墙车库护栏 1、栏杆1200mm高 2、含预埋件安装 3、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4、参见17J927-1-3-3-1 5、其他要求：详见图纸	m	56.52	289.69	16373.28	0.00
140	011503005002	楼梯靠墙扶手	部位：楼梯靠墙扶手 1.含预埋件安装 2.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 3.参见22J403-1-5-5-1 4.其他要求：详见图纸	m	122.87	184.61	22683.03	0.00
141	011503001001	深灰色扁铁栏杆	部位：室外看台栏杆 1.栏杆1200mm 2.含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见J509-7 5.其他要求：详见图纸	m	151.11	278.81	42130.98	0.00
142	011503008001	玻璃栏板	1.室外看台处 2.玻璃栏杆600mm 3.含预埋件安装 4.参见22J403-1-3-9-57 5.其他详见图纸	m	23.36	424.72	9921.46	0.00
		D.2.5 人防标识牌			**1**	**51260.89**	**51260.89**	**0.00**
143	050307009001	标志牌（900*600）“标识牌"标牌	1、标识底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,标识牌底色为GB/T18922 2008(颜色编码)10932.5YR6.5/9.6,文字、图徽及边框为白色反光膜,字体为字体为微软雅黑，加粗，反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上 2、所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰	个	70	600.00	42000.00	0.00
本页小计							549004.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	050307009002	标志牌（600*900）“民防工程告知”标牌	1、标识底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,标识牌底色为GB/T18922 2008(颜色编码)10932.5YR6.5/9.6,文字、图徽及边框为白色反光膜,字体为字体为微软雅黑，加粗，反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上 2、所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰	个	15	600.00	9000.00	0.00
145	011407001001	墙面色带	1、内墙防霉涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、橙色带200mm高（含涂刷字样）	m2	10.64	24.52	260.89	0.00
		A.1 地下车库交通设施			1	192379.92	192379.92	0.00
146	060106004003	橡胶减速坡	1、规格：500×300×35mm 2、材质：优质橡胶;成模生产，抗老化处理 3、其他详见图纸	m	26	103.82	2699.32	0.00
147	060106004004	橡胶减速坡端头	1、规格：详见设计 2、材质：优质橡胶;成模生产，抗老化处理 3、其他详见设计	对	4	167.24	668.96	0.00
148	011502007003	圆护墙角	1、规格：800×200×8mm 2、材质：橡胶护角；超强晶格膜,机械贴膜 3、其他详见图纸	块	214	7.47	1598.58	0.00
149	060106004006	丁腈定位器	1、规格：600x160x100mm 2、材质：优质丁腈橡胶.成模生产，抗老化处理，贴超强反光晶格膜，质保五年，专利品牌（适用地下） 3、其他详见图纸	个	254	63.42	16108.68	0.00
150	040205004001	室内广角镜	1、规格：Φ600mm 2、材质：三防镜面+定位,钢管+活动绞 3、其他详见图纸	面	9	222.62	2003.58	0.00
151	040205004002	道钉	1、规格：100*100mm 2、材质：铸铝道钉 3、其他详见图纸	个	75	9.67	725.25	0.00
152	040205004003	反光轮廓标	1、规格：180×40mm 2、材质：工程塑胶，双面反光 3、其他详见图纸	个	75	10.64	798.00	0.00
153	040205006001	充电符号图案	1、规格：1600*700mm 2、材质：喷涂 3、其他详见图纸	个	45	110.93	4991.85	0.00
154	040205006002	无障碍车位图案	1、规格：1000*1000mm 2、材质：喷涂 3、其他详见图纸	个	2	110.93	221.86	0.00
155	040205006003	无障碍车位轮椅通道	1、规格：5300*1200mm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	2	270.95	541.90	0.00
本页小计							39618.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	040205006004	车位线	1、规格：按实际车型 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	127	459.32	58333.64	0.00
157	040205006005	车位编号	1、规格：单字250*150 2、材质：刻膜标线漆喷涂 3、其他详见图纸	组	127	26.52	3368.04	0.00
158	040205006006	右转箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	10	84.15	841.50	0.00
159	040205006007	直行箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	9	87.70	789.30	0.00
160	040205006008	直行右转箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	2	84.15	168.30	0.00
161	040205006009	直行左转箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	1	84.15	84.15	0.00
162	040205006010	左右转箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	3	84.15	252.45	0.00
163	040205006011	左转箭头	1、规格：长300cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	个	4	84.15	336.60	0.00
164	040205006012	禁停线	1、规格：线宽15cm 2、材质：划线采用冷涂划线 3、其他详见图纸	m2	24	43.29	1038.96	0.00
165	040205006013	通道线	1、规格：线宽15cm 2、材质：划线采用白色环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	m	1910	1.73	3304.30	0.00
166	040205006014	车库中心线	1、规格：线宽15cm 2、材质：划线采用环氧冷涂划线 3、其他详见图纸	m	30	1.73	51.90	0.00
167	011101005002	通道面积	1、规格：S：2.0mm 2、材质：桔皮工艺地坪漆 3、其他详见图纸	m2	1960	47.68	93452.80	0.00
分部分项合计							21453980.71	0.00
本页小计							162021.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准、市级地区等规范自行确定，综合考虑报价	项	1	346819.22	346819.22	0.00
169	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	341	91.64	31249.24	0.00
170	011702001002	基础	部位：集水坑侧壁、排水沟模板、筏板上口等 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	603.52	63.00	38021.76	0.00
171	011702001005	基础	部位：基础梁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	331.61	57.65	19117.32	0.00
172	011702002001	框架柱	部位：框架柱模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	700.04	98.03	68624.92	0.00
173	011702011001	直形墙（地下室外墙）	部位：地下室外墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.墙厚综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	3050.1	89.61	273319.46	0.00
本页小计							777151.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	011702011002	直形墙	部位：地下室内墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.墙厚综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	6271.15	75.68	474600.63	0.00
175	011702021001	栏板	部位：顶板混凝土翻边 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	491.41	88.82	43647.04	0.00
176	011702013001	电梯井壁墙	部位：电梯井墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.墙厚综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	78.07	72.80	5683.50	0.00
177	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	159.25	97.92	15593.76	0.00
178	011702008001	圈梁	部位：圈梁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	79.99	71.69	5734.48	0.00
179	011702008002	止水坎	部位：止水坎模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	13.74	71.69	985.02	0.00
180	011702008003	门槛	部位：门槛模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2.2	71.69	157.72	0.00
本页小计							546402.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	21.15	95.86	2027.44	0.00
182	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	49.77	115.39	5742.96	0.00
183	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：200以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	254.11	95.17	24183.65	0.00
184	011702014002	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：300以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	7176.08	106.58	764826.61	0.00
185	011702014003	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：500以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	1785	127.08	226837.80	0.00
186	011702016001	平板	部位：集水井挑耳、风井顶板 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：5m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	209.31	87.22	18256.02	0.00
本页小计							1041874.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	216.31	230.01	49753.46	0.00
188	011702030001	墙后浇带	部位：砼墙后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	77.03	58.45	4502.40	0.00
189	011702030002	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	244.29	312.70	76389.48	0.00
190	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	7.58	68.20	516.96	0.00
191	011702001003	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：120厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	1759	127.82	224835.38	0.00
192	011702001004	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：240厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	177.29	199.56	35379.99	0.00
193	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙 2.投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整	项	1	158414.76	158414.76	0.00
194	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	87620.83	87620.83	0.00
195	011706002001	排水	1.排水：满足地下室施工期间工程需要，投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整	项	1	248978.35	248978.35	0.00
本页小计							886391.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第27页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
单价措施合计							3251820.16	0.00
本页小计							0.00	0.00
合　　计							24705800.87	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	842467.81			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	765879.83			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	76587.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	49411.60			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	568233.42			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	12352.90			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	28411.67			0.08～0.15%
合　计					1500877.40			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	1003715.77
1.1	社会保险费		3.2	838613.70
1.2	住房公积金		0.53	138895.39
1.3	环境保护税		0.1	26206.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	2448935.46
合　计				3452651.23

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：体育艺术中心地上土建　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	21721696.48	0.00	618166.33	735094.49
2	室内装修	6381554.92	0.00	181609.32	215961.30
3	体育工艺	3057413.90	0.00	87009.33	103467.43
4	幕墙工程	11272135.57	0.00	186740.62	293401.81
合　计		42432800.87	0.00	1073525.60	1347925.03

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	13631501.10	0.00
1.1	人工费	3232388.95	
1.2	材料费	8528097.84	
1.3	施工机具使用费	387140.59	
1.4	企业管理费	1049823.43	
1.5	利润	434050.25	
2	措施项目	5561566.32	0.00
2.1	单价措施项目费	4496543.69	0.00
2.2	总价措施项目费	1065022.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	618166.33	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	735094.49	—
5	税金	1793534.57	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		21721696.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	985137.75	985137.75	0.00
1	010401003002	混凝土实心砖（0.000以下）	部位：砖基础 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖（MU20） 2.厚度:190mm 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	99.7	680.24	67819.93	0.00
2	010402001009	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：外墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	281.1	520.88	146419.37	0.00
3	010402001003	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	1188.84	520.88	619242.98	0.00
4	010402001008	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	2.83	556.40	1574.61	0.00
5	010402001005	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	253.07	518.06	131105.44	0.00
6	010402001010	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:150mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	2.06	553.58	1140.37	0.00
7	010402001006	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	5.77	553.58	3194.16	0.00
8	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖砌电缆沟 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:Mb10混合砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m	3.3	304.15	1003.70	0.00
本页小计							971500.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401012006	砖砌台阶	1.砖砌台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:Mb10混合砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	16.02	805.08	12897.38	0.00
10	010401012007	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.91	812.98	739.81	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**5188704.46**	**5188704.46**	**0.00**
		A.5 混凝土工程			**1**	**1782561.38**	**1782561.38**	**0.00**
11	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	11.81	453.05	5350.52	0.00
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	522.67	560.13	292763.15	0.00
13	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	195.26	709.75	138585.79	0.00
14	010502002004	门框	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	24.97	575.86	14379.22	0.00
15	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	168.1	522.53	87837.29	0.00
16	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	55.72	568.09	31653.97	0.00
17	010503004005	止水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30细石混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	21.65	588.10	12732.37	0.00
18	010503004006	门槛	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	5.21	558.27	2908.59	0.00
19	010507005002	压顶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	2.83	589.07	1667.07	0.00
20	010503005002	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	9.26	633.44	5865.65	0.00
21	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	1912	507.52	970378.24	0.00
本页小计							1577759.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505003002	平板	部位：出屋面风井顶板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	1.68	516.64	867.96	0.00
23	010505006002	栏板	1、部位：屋顶女儿墙 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 7、其他要求：详见图纸	m3	93.1	616.78	57422.22	0.00
24	010506001003	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、其他要求：详见图纸	m2	633.85	131.35	83256.20	0.00
25	010507007004	其他构件	1、部位：凸出墙面的线条 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 7、其他要求：详见图纸	m3	112.52	608.86	68508.93	0.00
26	010508001002	梁板后浇带	部位：梁板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	9.61	653.19	6277.16	0.00
27	010507007005	其他构件	部位：柱脚回填 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	0.17	601.14	102.19	0.00
28	010507007006	其他构件	部位：柱脚回填 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40无收缩细石混凝土 3、其他要求：详见图纸	m3	0.01	666.75	6.67	0.00
29	010503004007	混凝土栏杆支墩	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土 3、含模板 4、其他详见节点图	m3	2.8	568.09	1590.65	0.00
30	010512008003	电缆沟盖板	1.电缆沟6mm花纹钢盖板 2.其他要求：详见图纸	m2	1.98	205.83	407.54	0.00
		A.5 钢筋工程			**1**	**3406143.08**	**3406143.08**	**0.00**
31	010515001026	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	10.064	7265.43	73119.29	0.00
32	010515001024	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	7.706	5422.28	41784.09	0.00
33	010515001027	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	282.417	5422.28	1531344.05	0.00
本页小计							1864686.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001031	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	93.933	4561.27	428453.77	0.00
35	010515001036	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	147.819	4391.53	649151.57	0.00
36	010515001037	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	17.687	4846.87	85726.59	0.00
37	010515001038	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	99.631	4680.19	466292.01	0.00
38	010515001040	带“E”钢筋增加费	部位：现浇结构带“E”钢筋增加费 1.钢筋种类：带“E”钢筋 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	t	361.197	90.00	32507.73	0.00
39	010516003003	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	1886	11.43	21556.98	0.00
40	010516003004	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	4247	17.36	73727.92	0.00
41	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋电渣压力焊 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	个	292	8.49	2479.08	0.00
		A.6 金属结构工程			1	1853641.25	1853641.25	0.00
本页小计							1759895.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010601001001	钢网架	1.钢网架类别：螺栓球节点网架 Q355B 2.网架节点形式、连接方式:详图纸及说明 3.网架跨度、安装高度：跨度45.4*56m，安装高度13.95m 4.含钢网架支座、地脚螺栓及配套螺母等 5.含螺栓球节点高强螺栓 6.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级 7.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂层厚度详见设计 8.防火要求：钢网架的耐火极限要求为不小于1小时，采用膨胀型防火涂料，涂层厚度＞1.5mm	t	99.586	11622.79	1157467.16	0.00
43	010606006001	检修马道	1.钢材品种：Q355B 2.50*50*5角钢、8#槽钢过渡龙骨、4厚花纹钢板、Φ16螺纹钢、加劲板等 3.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级 4.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂层厚度详见设计 5.防火要求：耐火极限要求为不小于1小时，采用膨胀型防火涂料，涂层厚度＞1.5mm	t	25.218	15698.18	395876.70	0.00
44	010606008001	钢梯	1.钢材品种:Q335B 2.钢梯梁H型钢250*200*6*10、钢梯柱H型钢200*200*8*12、5mm厚压型花纹钢板 3.M20普通螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级 5.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂层厚度详见设计 6.防火要求：耐火极限要求为不小于1小时，采用膨胀型防火涂料，涂层厚度＞1.5mm	t	7.226	14136.41	102149.70	0.00
45	010606008002	单跑钢斜梯	部位：屋面单跑钢斜梯 1、做法参见15J401-C3 2、其他要求：详见图纸 3.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂层厚度详见设计 4.防火要求：耐火极限要求为不小于1小时，采用膨胀型防火涂料，涂层厚度＞1.5mm	t	1.068	14136.41	15097.69	0.00
46	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	2.712	14493.66	39306.81	0.00
本页小计							1709898.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010606012001	电缆沟钢支架	部位：电缆沟支架 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图集12D101-5第60页 3、其他要求：详见图纸	t	0.046	14493.66	666.71	0.00
48	010606008003	钢爬梯	部位：检修爬梯 1、做法参见15J401-D3-WT1a-36 2、其他要求：详见图纸 3、除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂岑厚度详见设计 4、其他详见设计	t	0.132	8372.98	1105.23	0.00
49	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板，接缝处填充柔性材料 2、其他要求：详见图纸	m2	12.36	252.50	3120.90	0.00
50	010607005009	不同材料处相交处钢丝网	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽镀锌钢丝网，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	2009.07	14.29	28709.61	0.00
51	010607005011	满铺耐碱玻纤网格布	1、墙面粉刷基层满铺耐碱玻纤网格布(160g/㎡)（采用钢丝网区域不做） 2、其他要求：详见图纸	m2	16766.25	4.26	71424.23	0.00
52	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	1823.67	21.23	38716.51	0.00
		A.8 门窗工程			**1**	**856172.24**	**856172.24**	**0.00**
53	010802003001	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：甲级钢质双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	52.49	905.32	47520.25	0.00
本页小计							191263.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010802003002	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：甲级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	40.08	752.17	30146.97	0.00
55	010802003009	甲级玻璃防火门（双开）	1.门扇类别：甲级玻璃双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	3.84	1494.44	5738.65	0.00
56	010802003010	甲级钢制防火隔音门（双开）	1.门扇类别：甲级钢制双开防火隔音门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	30.24	973.01	29423.82	0.00
57	010802003003	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：乙级钢质双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	36	855.26	30789.36	0.00
58	010802003004	乙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：乙级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	5.28	709.32	3745.21	0.00
本页小计							99844.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802003011	乙级玻璃防火门（双开）	1.门扇类别：乙级玻璃双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	8.16	1050.94	8575.67	0.00
60	010802003005	丙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：丙级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	26.64	699.46	18633.61	0.00
61	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） 1.特级防火卷帘门,耐火极限不低于3小时 2.含预埋件、控制箱、配套电机、控制按钮等 3.含防火卷帘缝隙封堵：防火石膏板（4*12mm）+75厚岩棉（容重60kg）+防火石膏板（4*12mm），耐火极限＞3小时 4.含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 5.其他要求：详见图纸	m2	34.65	1251.50	43364.48	0.00
62	010807003001	金属百叶窗	1.金属防雨百叶，氟碳漆喷涂，内衬金属防虫网 2.铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3.含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	19.49	584.05	11383.13	0.00
63	010807002001	甲级钢制防火窗	1.甲级钢制防火窗 2.玻璃最低配置8mm防火玻璃，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 5.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	2.8	777.60	2177.28	0.00
本页小计							84134.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807002002	乙级钢制防火窗	1.乙级钢制防火窗 2.玻璃最低配置8mm防火玻璃，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 5.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	56.28	691.20	38900.74	0.00
65	010802001002	乙级防火门联窗	1.乙级防火门联窗 2.玻璃最低配置8mm防火玻璃，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 5.由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	18.92	962.38	18208.23	0.00
66	010807001002	铝合金窗	部位：外墙普通窗 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，外窗框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面深灰色氟碳漆喷涂 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 4.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5.含消防救援窗，综合考虑报价 6.后期由投标人自行深化，综合考虑报价	m2	632.64	801.73	507206.47	0.00
67	010807001003	铝合金窗（带防晒百叶）	部位：外墙普通窗（带防晒百叶） 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，窗框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面深灰色氟碳漆喷涂 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.百叶规格、材质：铝合金百叶，内衬铝合金防虫网 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 5.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6.含消防救援窗，综合考虑报价 7.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 8.其他详见图纸要求	m2	59.04	850.97	50241.27	0.00
本页小计							614556.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010802001001	门联窗	部位：门联窗 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，外门框型材壁厚≥2.2mm，铝型材表面深灰色氟碳漆喷涂 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆、门锁、门吸、把手、附框、提示标识等及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他详见图纸要求	m2	11.92	848.75	10117.10	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1215170.68**	**1215170.68**	**0.00**
69	010902001001	屋面卷材防水（屋面1/2）	部位：三层庭院、屋顶大屋面 1.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道） 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	2919.31	95.82	279728.28	0.00
70	010902002001	屋面涂膜防水（屋面1/2）	部位：三层庭院、屋顶大屋面 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	2919.31	26.02	75960.45	0.00
71	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	部位：三层庭院 1.10厚防滑地砖，DTG防水砂浆勾缝，地砖规格：300x300 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1：2.5水泥砂浆）粘结层 3.50厚C20细石混凝土,内配冷拔Φ4@150双向钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤10m 4.115厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能B1级）（另计） 5.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道）（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7.20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补	m2	75.12	268.03	20134.41	0.00
本页小计							385940.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	部位：屋顶大屋面 1.50厚C20细石混凝土,内配冷拔Φ4@150双向钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤10m 2.115厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能B1级）（另计） 3.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道）（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补	m2	2586.17	175.72	454441.79	0.00
73	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	部位：外墙 1.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	3354.26	21.55	72284.30	0.00
74	010903002001	墙面涂膜防水	部位：外墙 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	3354.26	26.02	87277.85	0.00
75	010904002002	楼（地）面涂膜防水	部位：卫生间、饮水处、更衣、淋浴、清洁间、空调机房、新风机房 1. 1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道） 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	612.65	52.04	31882.31	0.00
76	010903002003	墙面涂膜防水	部位：卫生间、饮水处、更衣、淋浴、清洁间、空调机房、新风机房、排烟机房 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	2515.79	31.18	78442.33	0.00
77	010903002002	墙面涂膜防水	部位：弱电间 1.2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料饰面 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	240.75	35.34	8508.11	0.00
本页小计							732836.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010903002004	天棚涂膜防水	部位：弱电间 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	42.57	26.02	1107.67	0.00
79	010903002006	天棚涂膜防水	1.刷1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料2道，横纵向各刷1道 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	1534.59	52.04	79860.06	0.00
80	010903002005	天棚涂膜防水	部位：卫生间、饮水处、更衣、淋浴、清洁间 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	406.97	31.18	12689.32	0.00
81	010903004001	钢板止水带	部位：后浇带等 1.嵌缝材料种类:3*400钢板止水带 2.其他要求：详见图纸	m	111	91.45	10150.95	0.00
82	010903004004	止水带	部位：墙、板后浇带 1.嵌缝材料种类:外贴式止水带 2.其他要求：详见图纸	m	111	24.35	2702.85	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**616445.51**	**616445.51**	**0.00**
83	011001001001	保温隔热屋面	部位：三层庭院、屋顶大屋面 1.115厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能B1级） 2.详见绿建专篇 3.其他要求详见图纸	m2	2661.29	86.52	230254.81	0.00
84	011001003002	保温隔热墙面（外墙1）	部位：铝板幕墙、玻璃幕墙 1.40厚憎水性硬质岩棉板（燃烧性能A级)螺栓锚固 2.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上）1层，锚栓固定具体详见绿建专篇 3.外墙保温窗口节点构造详绿建专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 4.其他要求详见图纸	m2	1733.39	108.68	188384.83	0.00
85	011001003001	保温隔热墙面（外墙2）	部位：外墙涂料饰面 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.40厚热固复合聚苯板G型（050级）(燃烧性能A级)螺栓锚固具体详见绿建专篇 3.外墙保温窗口节点构造详绿建专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 4.其他要求详见图纸	m2	855.35	114.85	98236.95	0.00
本页小计							623387.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011001003005	保温隔热墙面（外墙1）	部位：外墙涂料饰面 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.40厚聚苯乙烯挤塑板(燃烧性能A级)螺栓锚固具体详见绿建专篇 3.含底部钢托架，增强网 4.外墙保温窗口节点构造详绿建专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5.其他要求详见图纸	m2	1.44	183.15	263.74	0.00
87	011001003006	保温隔热墙面（外墙1）	部位：女儿墙内侧 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.50厚聚苯乙烯挤塑板（XPS）(燃烧性能B1级)螺栓锚固具体详见绿建专篇 3.外墙保温节点构造详绿建专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 4.其他要求详见图纸	m2	850.07	116.82	99305.18	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**984021.94**	**984021.94**	**0.00**
88	011101003004	防潮层	部位：墙体防潮层 1.60mm厚C15现浇细石混凝土防潮层，宽度同墙宽，内配2A6，表面撒水泥压光，刷素水泥浆一道，防潮层的顶面位置在地坪完成面以下0.06mm处	m2	124.63	32.97	4109.05	0.00
89	010404001001	垫层	部位：地下室顶板降板覆土回填区域 1.80厚C20混凝土垫层 2.其他详见设计要求	m3	398.08	568.59	226344.31	0.00
90	010103001002	LC7.5轻骨料混凝土填充层	1.LC7.5轻骨料混凝土填充 2.地面高差大于地面构造厚度时采用轻骨料混凝土回填 3.其他详见设计要求	m3	36.46	489.10	17832.59	0.00
91	011101003003	细石混凝土楼地面	部位：室外钢梯楼地面 1.50mm厚C20细石混凝土，内设单层Φ6@250钢筋网片 2.其他详见设计 3.工程量按展开面积计算	m2	44.03	53.01	2334.03	0.00
92	011101003001	细石混凝土楼地面（楼地面1）	部位：配电间、强电间、弱电间、设备间 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.50厚C25细石混凝土随打随抹平，内配 4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.界面剂1道 4.LC7.5轻集料混凝土填充层（另计） 5.其他详见设计要求	m2	72.97	82.54	6022.94	0.00
本页小计							356211.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011101003002	细石混凝土隔声楼地面（楼地面2）	部位：排烟机房 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光(干磨)，固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.45厚C25细石混凝土随打随抹平，内配　4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.5厚减振垫板 4.其他详见设计要求	m2	15.84	92.65	1467.58	0.00
94	011102003003	（仿石材）防滑地砖楼面（楼地面3）	部位：门厅、电梯厅、走道、后勤用房、管理、储藏、控制室、会议室、二层更衣室 1.10厚地砖面层,专业美缝（另计） 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层（另计） 3.15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1道 5.其他详见设计要求	m2	3090.83	23.69	73221.76	0.00
95	011106002001	（仿石材）防滑地砖楼面（楼地面3）	部位：楼梯间 1.10厚地砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂 1道 5.楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7 6.其他详见设计要求 7.工程量按展开面积计算	m2	1264.63	309.42	391301.81	0.00
96	011106008002	盲道提示砖	1、实心不锈钢盲道钉 2、圆点顶部直径25mm，底部直径，35mm，高度5mm，排列中心距，50mm，盲道钉区域不小于300*600 3、其他详见设计	m2	6.89	550.00	3789.50	0.00
97	011102003002	（仿石材）防滑地砖防水楼面（楼地面4）	部位：卫生间、饮水处、一层更衣、淋浴、清洁间 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝（另计） 2.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉（另计） 3.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 5. 界面剂1道 6.其他详见设计要求	m2	232.18	24.05	5583.93	0.00
本页小计							475364.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011102003004	防滑地砖隔声（防水）楼地面（楼地面5）	部位：空调机房、新风机房 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.界面剂1道 4.40厚C20细石混凝土填充层，中配双向　6中距150，随打随抹平 5. ≥5厚减振垫板（毡） 6.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 7.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 8.界面剂1道 9.其他详见设计要求	m2	380.47	249.44	94904.44	0.00
99	011103002001	PVC塑胶运动楼面（楼地面7）	部位：乒乓球馆、体育活动室1-1/1-2 1.5厚pvc塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍（另计） 2.3厚垫层水泥基自流平砂浆（另计） 3.42厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4.界面剂1道 5.其他详见设计要求	m2	893.7	30.07	26873.56	0.00
100	011103002002	聚脲面层楼面（楼地面8）	部位：看台 1.2.0厚聚脲防滑面涂（B1级阻燃）（厚度含底涂、中涂、面涂）（另计） 2.聚脲专用中涂 1-2道（B1级阻燃）（另计） 3.聚脲专用底涂 1-2道（B1级阻燃）（另计） 4.48厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 5.界面剂1道 6.其他详见设计要求	m2	447.88	33.52	15012.94	0.00
101	011104004001	防静电活动地板（楼地面9）	部位：消防控制室 1.250高架空抗静电活动地板（防静电活动面层为防静电陶瓷-金属复合架空活动地板，均布荷载>800kg） 2.混凝土密封封闭剂1道 3.界面剂1道 4.20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 5.界面剂1道 6.其他详见设计要求	m2	24.94	310.63	7747.11	0.00
102	011104002001	实木复合地板楼面（楼11）	部位：文体活动室 1.15厚复合地板,企口处粘结或锁扣连接（阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂）（另计） 2.5厚泡沫塑料衬垫（另计） 3.30厚DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层，压实抹光 4.界面剂1道	m2	215.7	38.83	8375.63	0.00
本页小计							152913.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011102003006	防滑地砖隔声楼面（楼地面12）	部位：后勤用房、休息区 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝（另计） 2.25厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉（另计） 3.界面剂1道 4.40厚C20细石混凝土填充层，中配双向　6中距150，随打随抹平 5.≥5厚减振垫板（毡） 6.其他详见设计要求	m2	150.53	72.66	10937.51	0.00
104	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：配电间、强电间、弱电间、设备间、排烟机房 1.踢脚线高度120mm 2.10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 3.10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道4 4.界面剂1道	m	89.38	10.65	951.90	0.00
105	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：配电间、强电间、弱电间、设备间、排烟机房 1.踢脚线高度120mm 2.2.8厚DP M20砂浆（1:2.5 水泥砂浆）抹光 3.12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂1道	m	22.34	10.65	237.92	0.00
106	011105006001	金属踢脚线（踢脚2）	部位：楼梯间、消防控制室、空调机房、新风机房 1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚不锈钢踢脚线 3.12mm厚无纸面防火石膏纤维板	m	2259.05	38.50	86973.43	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**843801.51**	**843801.51**	**0.00**
107	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	部位：外墙蒸压加气混凝土砌块基层 1.9厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平 2.界面剂1道 3.喷湿墙面 4.其他详见设计	m2	2240.75	40.78	91377.79	0.00
108	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	部位：外墙钢筋混凝土梁、柱、墙 1.12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平 2.界面剂1道 3.其他详见设计	m2	1113.78	42.58	47424.75	0.00
109	011201001011	墙面一般抹灰	1.部位：首层卫生间、更衣间避梁处 2.50厚水泥砂浆，挂金属网,1:3水泥砂浆抹平 3.其他详见设计	m2	153.45	56.91	8732.84	0.00
本页小计							246636.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011201001003	墙面一般抹灰（内墙2）	部位：门厅、电梯厅、走道、乒乓球馆、体育活动室、管理、储藏、楼梯间、消防控制室、配电间、强电间、设备间、看台、羽毛球馆、后勤用房、会议室、休息区 1.8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布（蒸压加气混凝土砌块墙）	m2	13052.8	36.01	470031.33	0.00
111	011201001004	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：弱电间 1.7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 3.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓	m2	197.42	36.62	7229.52	0.00
112	011201001005	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：弱电间 1.10厚DPM20砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）分层抹平 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	43.33	31.33	1357.53	0.00
113	011201001006	墙面一般抹灰（内墙4）	部位：卫生间、饮水处、更衣、淋浴、清洁间 1.6厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 2.6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	1373.33	37.84	51966.81	0.00
114	011201001007	墙面一般抹灰（内墙4）	部位：卫生间、饮水处、更衣、淋浴、清洁间 1.9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平	m2	395.06	32.72	12926.36	0.00
115	011201001010	墙面一般抹灰（内墙5）	部位：空调机房、新风机房、排烟机房 1.9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平 2.界面剂1道	m2	1376.36	32.72	45034.50	0.00
116	011201001008	墙面一般抹灰（内墙7）	部位：水井、风井、冷媒井、消防管井、电梯井 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.10厚DP（DCA） M5砂浆（1:1:6 水泥石灰砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	2126.6	39.68	84383.49	0.00
本页小计							672929.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011201001009	墙面一般抹灰（内墙7）	部位：水井、风井、冷媒井、消防管井、电梯井 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.9厚DP（DCA） M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道	m2	602.39	38.74	23336.59	0.00
		A.13 天棚工程			1	179770.10	179770.10	0.00
118	011301001001	天棚抹灰（内棚1）	部位：乒乓球馆、体育活动室、文体活动实、管理、储藏、楼梯间、配电间、强电间、设备间、羽毛球馆、体育活动室 1.界面剂1道 2.8厚DP M10砂浆（1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆）抹平	m2	4619.35	27.72	128048.38	0.00
119	011301001002	天棚抹灰（内棚2）	部位：弱电间 1.界面剂1道 2.8厚DPM10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）打底扫毛或划出纹道 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4.3厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平	m2	160.98	29.38	4729.59	0.00
120	011302001001	穿孔铝板吊顶（内棚3）	部位：消防控制室 1.现浇钢筋混凝土板底原浆抹平，板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200 2.Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，双向中距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5.白色穿孔铝合金方板（穿孔率20%）600×600*0.8，与专用龙骨固定 6.其他详见设计要求	m2	25.02	169.67	4245.14	0.00
121	011302001002	穿孔石膏板吸声吊顶（内棚7）	部位：空调机房、新风机房、排烟机房 1.钢筋混凝土结构板 2.龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200，纵向中距600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型轻钢主龙骨TB24×38（或TB24×28），间距≤1200，用吸顶吊件联结； 4.T型轻钢横龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接； 5.50厚超细玻璃丝棉吸声层（32KG/m³），玻璃丝布袋填于龙骨间； 6.12厚穿孔石膏板，规格600×600，孔径6mm，穿孔率≥15% 7.其他详见设计要求	m2	306.87	139.30	42746.99	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1	239362.77	239362.77	0.00
本页小计							203106.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011207001001	穿孔硅钙板吸声墙面（内墙5）	部位：空调机房、新风机房、排烟机房 1.12厚无石棉纤维增强硅酸钙穿孔板（孔径5mm穿孔率14%）600x600 2.50厚玻璃棉外包玻璃布（容重48kg/m³）建筑胶黏剂粘贴于龙骨挡内 3.75x50x0.7轻钢龙骨（龙骨断面应视墙面高度及板材厚度而定），间距600，膨胀螺栓与墙面固定 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布（蒸压加气混凝土砌块墙） 5.其他详见设计要求	m2	1376.36	173.91	239362.77	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**267612.95**	**267612.95**	**0.00**
123	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：外墙涂料饰面 1.批抹1.5mm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆 2.饰面专用找平砂浆 3.其他详见设计	m2	1528.74	114.76	175438.20	0.00
124	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：玻璃幕墙后方梁、柱、墙、翻边 1.深灰色涂料饰面 2.饰面专用找平腻子 3.其他详见设计	m2	625.58	40.21	25154.57	0.00
125	011406001001	无机涂料内墙（内墙2）	部位：楼梯间、消防控制室、配电间、强电间、设备间 1.耐擦洗干粉无机防霉涂料饰面（底层1道，面层2道） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.其他详见设计	m2	1530.94	37.73	57762.37	0.00
126	011406001002	天棚涂料（内棚1）	部位：楼梯间、配电间、强电间、设备间 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.刷白色无机干粉涂料两遍 3.其他详见设计	m2	247.51	30.36	7514.40	0.00
127	011406001003	天棚涂料（内棚2）	部位：弱电间 1.刷白色无机干粉涂料两遍 2.其他详见设计	m2	160.98	10.83	1743.41	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**401659.94**	**401659.94**	**0.00**
128	011107002001	防滑地砖台阶面	部位：台阶 1.10厚防滑地砖，DTG防水砂浆勾缝，地砖规格：300x300 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆（1：2.5水泥砂浆）粘结层 3.其他详见设计 4.工程量按展开面积计算	m2	22.46	187.03	4200.69	0.00
129	011503002003	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、栏杆1100mm高 2、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 3、参见22J403-1-2-23-A22 4、投标人需结合图纸、图集及现场情况综合考虑，相关费用均包含在投标报价中 5、其他要求详见图纸	m	141.63	366.15	51857.82	0.00
本页小计							563034.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011503005002	楼梯靠墙扶手	部位：楼梯靠墙扶手 1.含预埋件安装 2.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 3.参见22J403-1-5-5-1 4.其他要求：详见图纸	m	300.8	184.61	55530.69	0.00
131	011503001001	护窗栏杆1	部位：幕墙、低窗、落地窗护窗栏杆 1.栏杆高度900mm 2含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见22J403-1-4-21-HC1 5.其他要求：详见图纸	m	54.8	237.69	13025.41	0.00
132	011503001003	防撞护栏	部位：防撞护栏 1.不锈钢防撞护栏高度1200mm 3.含预埋件安装 4.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 5.参见22J403-1-4-21-HC1 6.其他要求：详见图纸	m	68.55	245.89	16855.76	0.00
133	011503001002	护窗栏杆2	部位：楼梯间护窗栏杆 1.不锈钢栏杆1100mm高 2.含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见22J403-1-4-24-HC7 5.其他要求：详见图纸	m	5.95	420.59	2502.51	0.00
134	010507001004	毛面花岗石散水	部位：用于周边为硬质地面的外墙 1.参见国标图集12J003-A1-3A 2.素土夯实，向外坡3%-5% 3.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.60厚C15混凝土 5.素水泥浆一道 6.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 7.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8.20厚烧毛花岗岩板铺面，正背面及四周涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝	m2	160.27	318.01	50967.46	0.00
135	010507001005	种植散水	部位：用于周边为草地的外墙 1.参见国标图集12J003-A2-6A 2.素土夯实，向外坡3%-5% 3.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 5.聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝	m2	55.73	109.47	6100.76	0.00
136	010507001006	石材坡道	1.参见国标图集12J003-A8-12A 2.素土夯实 3.300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.100厚C20混凝土 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6.100厚毛面花岗岩板面层	m2	96	417.49	40079.04	0.00
本页小计							185061.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	010507004003	毛面花岗石台阶	1.参见国标图集23J909-1-8-台7 2.压实填土，压实系数≥93% 3.300厚粒径10-40碎石灌DM M15砂浆 4.100厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.界面剂一道 6.30厚DS M15砂浆粘接层，撒素水泥浆 7.100厚毛面花岗岩条石面层，稀水泥浆擦缝 8.工程量按展开面积计算	m2	265.68	604.26	160539.80	0.00
分部分项合计							13631501.10	0.00
138	011701001002	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准、市级地区等规范自行确定，综合考虑报价	项	1	1470759.31	1470759.31	0.00
139	011702029001	散水	部位：散水模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	29.7	91.64	2721.71	0.00
140	011702025007	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	7.58	68.20	516.96	0.00
141	011702002003	矩形柱	部位：矩形柱模板 1、支模高度：5m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	609.53	98.03	59752.23	0.00
本页小计							1694290.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011702002004	矩形柱	部位：矩形柱模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2027.74	115.85	234913.68	0.00
143	011702002005	矩形柱	部位：矩形柱模板 1、支模高度：8m以外 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	275.96	157.07	43345.04	0.00
144	011702003003	构造柱	部位：构造柱模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2229.8	97.92	218342.02	0.00
145	011702003004	门框	部位：门框模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	380.21	104.05	39560.85	0.00
146	011702006004	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：5m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	328.64	115.39	37921.77	0.00
147	011702006005	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：8m以内 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	241.27	135.74	32749.99	0.00
本页小计							606833.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011702006006	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：8m以外 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	416	172.28	71668.48	0.00
149	011702008005	圈梁	部位：圈梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	577.73	71.69	41417.46	0.00
150	011702008009	栏杆支墩	部位：栏杆支墩 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	28.03	71.69	2009.47	0.00
151	011702008006	门槛	部位：门槛模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	110.94	71.69	7953.29	0.00
152	011702008007	压顶	部位：压顶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	24.93	79.89	1991.66	0.00
153	011702008008	止水坎	部位：止水坎模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	235.78	71.69	16903.07	0.00
154	011702009002	过梁	部位：过梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	117.09	95.86	11224.25	0.00
本页小计							153167.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011702014003	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：5m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	4760.22	95.17	453030.14	0.00
156	011702014004	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：8m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	5795.15	111.73	647492.11	0.00
157	011702014005	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：8m以外 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2205.47	141.37	311787.29	0.00
158	011702016002	平板	部位：出屋面风井顶板 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：3.6m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	17.99	72.06	1296.36	0.00
159	011702021002	栏板	部位：屋顶女儿墙模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	1075.41	88.82	95517.92	0.00
160	011702024002	楼梯	部位：楼梯模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	633.85	230.01	145791.84	0.00
本页小计							1654915.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011702025004	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	27.25	68.20	1858.45	0.00
162	011702030004	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.支模高度：5m以内 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求 5.支撑时间自行考虑	m2	20.34	413.31	8406.73	0.00
163	011702030005	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.支模高度：8m以内 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求 5.支撑时间自行考虑	m2	47.38	430.41	20392.83	0.00
164	011702025005	其他现浇构件	部位：柱脚回填 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2.32	92.49	214.58	0.00
165	011702025006	其他现浇构件	部位：凸出墙面的线条 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	852	92.49	78801.48	0.00
166	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:公共建筑，框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.投标人依据施工方案及现场情况综合考虑，结算时不作调整 4.塔吊及人货梯等的基础由投标人自行考虑计入	项	1	374117.40	374117.40	0.00
167	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	64085.32	64085.32	0.00
单价措施合计							4496543.69	0.00
本页小计							547876.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　　　标段：　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							18128044.79	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	618166.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	561969.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	56196.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	416945.03			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	9064.02			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	20847.25			0.08～0.15%
合　计					1065022.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	735094.49
1.1	社会保险费		3.2	614178.16
1.2	住房公积金		0.53	101723.26
1.3	环境保护税		0.1	19193.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	1793534.57
合　计				2528629.06

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5325786.30	0.00
1.1	人工费	1139403.29	
1.2	材料费	3676271.02	
1.3	施工机具使用费	30515.32	
1.4	企业管理费	339358.53	
1.5	利润	140238.25	
2	措施项目	312889.94	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	312889.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	181609.32	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	215961.30	—
5	税金	526917.38	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6381554.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 一层			1	2693289.06	2693289.06	0.00
		A.1 门厅、电梯厅、走道			1	653768.06	653768.06	0.00
1	011102003005	仿石材防滑玻化砖 G1	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.其他详见设计	m2	958.63	165.64	158787.47	0.00
2	011106002001	仿石材防滑玻化砖楼梯 G1	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝，防滑踏步地砖带防滑槽 厂家预制（含加工费） 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.其他详见设计 4.工程量按展开面积计算	m2	50.04	285.76	14299.43	0.00
3	011108001003	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	5.62	532.73	2993.94	0.00
4	011105006002	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	398.52	24.98	9955.03	0.00
5	011107001001	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	28.34	415.02	11761.67	0.00
6	011302002001	白色铝方通 C1	1.30*100*1.2@100mm铝方通 2.上层主龙骨，配套多模数龙骨 3.Φ8全螺纹吊杆及不锈钢后扩底锚栓固定 4.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	487.55	494.43	241059.35	0.00
7	011406001006	原顶喷深灰色无机涂料 C4/C3	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	917.33	35.26	32345.06	0.00
本页小计							471201.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302001001	双层石膏板白色无机涂料 C5/C6	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	35.64	227.03	8091.35	0.00
9	011302001002	双层石膏板白色无机涂料 C7	1.无机防水涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	4.9	229.23	1123.23	0.00
本页小计							9214.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011208001001	铝方通石膏板收边	1.30*30*3mm镀锌方钢 2.9厚无纸面防火石膏纤维板基层 3.9.5厚石膏板，刷白色无机涂料 4.白色烤漆U型金属收边条 5.防结露风口 6.其他详见节点图	m2	12.38	242.54	3002.65	0.00
11	011208001002	铝方通石膏板收边（幕墙边收光板）	1.40镀锌角钢 2.15厚无纸面防火石膏纤维板基层 3.9.5厚石膏板，刷白色无机涂料 4.其他详见节点图	m2	12.17	253.99	3091.06	0.00
12	010810002001	铝方通顶暗窗帘盒	1.铝方通顶暗窗帘盒 2.25+200+200mm窗帘盒 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	4.65	281.58	1309.35	0.00
13	010810002002	轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒 2.窗帘盒高度200mm，宽度≥200mm 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	6.46	325.51	2102.79	0.00
14	011207001009	蓝色蜂窝铝板拦板	规格：拦板完成面高度1250mm 1.200*200*10镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2.30*60*3镀锌方钢@600 3.12mm厚蓝色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm，表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm 4.其他详见图纸节点	m	29.66	1304.35	38687.02	0.00
15	011207001010	白色蜂窝铝板W1	1.12mm厚漫反射灰色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm，表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm； 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定	m2	96.33	497.50	47924.18	0.00
16	011406001008	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	2251.2	32.78	73794.34	0.00
本页小计							169911.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010808004002	不锈钢电梯门套 W14	1.基层材料种类:12mm厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	7.64	450.28	3440.14	0.00
		A.1 篮球馆			1	1373954.70	1373954.70	0.00
18	011105006006	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	35.18	24.98	878.80	0.00
19	011108001007	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	8.68	532.73	4624.10	0.00
20	011107001004	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	29.86	415.02	12392.50	0.00
21	011103002003	聚脲防滑面涂 G3	部位：看台 1.2.0厚聚脲防滑面涂（B1级阻燃）（厚度含底涂、中涂、面涂） 2.聚脲专用中涂 1-2道（B1级阻燃） 3.聚脲专用底涂 1-2道（B1级阻燃）	m2	620	142.82	88548.40	0.00
22	011406001014	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	2285.05	35.26	80570.86	0.00
本页小计							190454.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011302001008	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	171.79	227.05	39004.92	0.00
24	011208001006	白色微孔蜂窝铝板 W10（梁、柱面）	1.12mm厚漫反射灰色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm，表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm； 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定	m2	255.32	506.01	129194.47	0.00
本页小计							168199.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011208001007	仿木纹微孔蜂窝铝板 W8（梁、柱面）	1.12mm厚漫反射灰色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm，表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm； 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定	m2	39.48	506.01	19977.27	0.00
26	010802001001	暗门增加费	1.700*1800mm消防暗门增加费 2.30*30*3镀锌龙骨框架 3.成品暗铰链 4.消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别，并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于 80mm),且门扇开启角度应≥160 5.具体详见节点图，面层另计	樘	9	612.00	5508.00	0.00
27	011207001013	白色微孔蜂窝铝板 W10	1.12mm厚漫反射灰色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm，表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm； 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定	m2	1350.38	497.50	671814.05	0.00
本页小计							697299.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011207001014	仿木纹微孔蜂窝铝板 W8	1.12mm厚仿木纹微孔蜂窝铝板，超微孔消音板面层铝板厚度1.2mm,孔径0.04*0.4mm的锥形孔，每平方米有30万个超微孔，综合考虑墙面铝合金风口 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨。 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定。	m2	438.02	497.50	217914.95	0.00
29	011406001015	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1051.66	32.78	34473.41	0.00
30	011503001001	楼梯金属栏杆	1.栏杆高度：1100mm 2.预埋8厚120*120钢板 3.100*10厚扁钢立挺@1200mm，80*10厚扁钢@100mm竖向间隔，面层白色氟碳喷涂 4.100*10厚扁钢扶手，面层白色氟碳喷涂 5.其他详见节点图	m	33.95	547.07	18573.03	0.00
31	011503001002	看台金属栏杆	1.栏杆高度：800mm 2.预埋8厚120*120钢板 3.100*10厚扁钢立挺@1200mm，80*10厚扁钢@100mm竖向间隔，面层白色氟碳喷涂 4.100*10厚扁钢扶手，面层白色氟碳喷涂 5.其他详见节点图	m	111.8	451.52	50479.94	0.00
		A.1 乒乓球馆			**1**	**41339.10**	**41339.10**	**0.00**
32	011105006007	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	55.47	24.98	1385.64	0.00
33	011108001008	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.68	532.73	362.26	0.00
34	011107001005	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定, 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	11.42	415.02	4739.53	0.00
35	011406001016	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	506.69	35.26	17865.89	0.00
本页小计							345794.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010810002005	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	21.74	79.77	1734.20	0.00
37	011406001017	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	428.25	32.78	14038.04	0.00
38	011207001015	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	7.41	163.77	1213.54	0.00
		A.1 体育活动室1-1			1	40297.05	40297.05	0.00
39	011105006008	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	51.33	24.98	1282.22	0.00
40	011108001009	大理石门槛石G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.68	532.73	362.26	0.00
41	011107001006	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	17.12	415.02	7105.14	0.00
42	011406001018	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	478.07	35.26	16856.75	0.00
43	010810002018	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	21.4	79.79	1707.51	0.00
44	011406001019	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	396.07	32.78	12983.17	0.00
		A.1 文体活动室			1	77313.96	77313.96	0.00
45	011105006009	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	40.63	24.98	1014.94	0.00
本页小计							58297.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011108001010	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.6	532.73	319.64	0.00
47	011107001007	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	12.88	415.02	5345.46	0.00
48	011406001020	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	329.02	35.26	11601.25	0.00
49	010810002019	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	16.1	79.79	1284.62	0.00
50	011406001021	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	174.94	32.78	5734.53	0.00
51	011207001016	仿木纹穿孔蜂窝铝板 W7	1.12mm厚仿木纹穿孔蜂窝铝板，超微孔消音板面层铝板厚度1.2mm,孔径0.04*0.4mm的锥形孔，每平方米有30万个超微孔 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨。 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定。	m2	99.77	497.50	49635.58	0.00
52	011207001017	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	14.52	163.77	2377.94	0.00
		A.1 体育活动室1-2			1	57587.14	57587.14	0.00
53	011105006010	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	46.94	24.98	1172.56	0.00
54	011108001011	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.6	532.73	319.64	0.00
本页小计							77791.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011107001008	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	13	415.02	5395.26	0.00
56	011406001022	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	395.15	35.26	13932.99	0.00
57	010810002020	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	17.35	79.81	1384.70	0.00
58	011406001023	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	240.47	32.78	7882.61	0.00
59	011207001029	防爆银镜 W12	1.8mm厚防爆银镜，不锈钢金属玻璃夹 2.基层双层12厚无纸面防水石膏纤维板 3.顶部100mm宽12厚无纸面防水石膏纤维板，单层9.5厚石膏板，刷白色无机涂料 4.钢骨架采用40*40*4镀锌方钢，L50*50*5专用角码加固 5.工程量按垂直投影面积计算	m2	58.52	428.44	25072.31	0.00
60	011207001019	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	14.82	163.77	2427.07	0.00
		A.1 后勤用房1-1			**1**	**78637.55**	**78637.55**	**0.00**
61	011102003009	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	214.88	165.64	35592.72	0.00
62	011107002002	台阶防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.工程量按展开面积计算	m2	6.88	207.06	1424.57	0.00
63	011105006012	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	94.83	24.98	2368.85	0.00
64	011108001013	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.26	532.73	671.24	0.00
本页小计							96152.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011107001010	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	13.32	415.02	5528.07	0.00
66	011406001026	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	296.67	35.26	10460.58	0.00
67	010810002021	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	16.65	79.81	1328.84	0.00
68	011406001027	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	583.15	32.78	19115.66	0.00
69	011207001021	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	13.11	163.77	2147.02	0.00
		A.1 后勤用房1-2			1	54982.06	54982.06	0.00
70	011102003008	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	109.46	165.64	18130.95	0.00
71	011105006011	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	34.04	24.98	850.32	0.00
72	011108001012	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.3	532.73	159.82	0.00
73	011107001009	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	6.44	415.02	2672.73	0.00
本页小计							60393.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011302001009	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	105.78	227.05	24017.35	0.00
75	010810002022	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	8.05	79.85	642.79	0.00
76	011406001025	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	211.14	32.78	6921.17	0.00
77	011207001020	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	9.69	163.77	1586.93	0.00
		A.1 控制室			1	12903.92	12903.92	0.00
78	011102003011	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	20.85	165.64	3453.59	0.00
79	011105006014	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	19.64	24.98	490.61	0.00
80	011108001015	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
本页小计							37229.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011302001011	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	20.85	232.37	4844.91	0.00
82	010810002014	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*（≥200）*50mm 3.30*30*3镀锌方钢（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚石膏板，表面刷白色无机白色涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	3.5	306.94	1074.29	0.00
83	011406001028	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	89.18	32.78	2923.32	0.00
		A.1 储藏			**1**	**8570.59**	**8570.59**	**0.00**
84	011102003012	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	18.27	165.64	3026.24	0.00
85	011105006015	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	22.28	24.98	556.55	0.00
86	011108001016	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.44	532.73	234.40	0.00
87	011406001031	白色无机涂料 C3	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	18.27	35.26	644.20	0.00
88	011406001032	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	108.87	32.78	3568.76	0.00
89	011207001034	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	3.3	163.77	540.44	0.00
		A.1 管理			**1**	**5402.95**	**5402.95**	**0.00**
90	011102003010	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	6.64	165.64	1099.85	0.00
91	011105006013	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	7.86	24.98	196.34	0.00
92	011108001014	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
本页小计							18826.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011107001012	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	1.94	415.02	805.14	0.00
94	011302001012	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	6.64	227.01	1507.35	0.00
95	010810002023	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	2.42	79.93	193.43	0.00
96	011406001030	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	33.27	32.78	1090.59	0.00
97	011207001033	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	2.4	163.77	393.05	0.00
		A.1 饮水			1	13849.09	13849.09	0.00
98	011102003013	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	17.59	168.47	2963.39	0.00
本页小计							6952.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011105006016	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	16.41	24.98	409.92	0.00
100	011302001013	双层石膏板白色无机涂料 C7	1.无机防水涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	17.59	229.21	4031.80	0.00
101	011204003002	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	26.91	174.53	4696.60	0.00
102	011406001033	蓝色无机圭釉涂料 W6	1.蓝色无机圭釉涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	43.63	40.05	1747.38	0.00
		A.1 清洁间			1	7990.52	7990.52	0.00
103	011102003014	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	6.16	168.47	1037.78	0.00
104	011108001017	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
105	011302001014	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	6.16	232.44	1431.83	0.00
106	011204003009	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,背面刷专用背胶,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	28.77	174.53	5021.23	0.00
本页小计							18493.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011207001050	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	2.66	143.79	382.48	0.00
		A.1 更衣			**1**	**88688.94**	**88688.94**	**0.00**
108	011102003015	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	49.42	168.47	8325.79	0.00
109	011108001018	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.66	532.73	884.33	0.00
110	011302001015	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	49.42	232.37	11483.73	0.00
111	011204003010	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	259.24	174.53	45245.16	0.00
112	011210005008	成品淋浴隔断	1.成品金属隔断，现场安装 2.隔断高度2.2mm，成品隔断板厚度26mm，采用双面热镀锌钢板，钢板厚度为0.8mm，隔断内满填充铝蜂窝系统，表面处理：粉末喷涂 3.含配套五金件 4.其他详见图纸	间	6	3595.73	21574.38	0.00
113	011505001005	洗漱台	1.淋浴间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架	m2	1.46	543.20	793.07	0.00
114	011207001049	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	2.66	143.79	382.48	0.00
		A.1 卫生间			**1**	**178003.43**	**178003.43**	**0.00**
115	011102003016	防滑玻化砖G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	90.97	168.47	15325.72	0.00
本页小计							104397.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011108001019	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.36	532.73	724.51	0.00
117	011302001016	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	90.97	232.37	21138.70	0.00
118	011204003011	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	263.93	174.53	46063.70	0.00
119	011108001020	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.37	379.81	140.53	0.00
120	011505001002	洗漱台	1.卫生间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	4.76	543.20	2585.63	0.00
121	011505010008	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	6.72	331.70	2229.02	0.00
122	011207001046	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	10	143.77	1437.70	0.00
123	011210005002	成品卫生间隔断	1.成品金属隔断，现场安装 2.隔断高度2.2mm，成品隔断板厚度26mm，采用双面热镀锌钢板，钢板厚度为0.8mm，表面处理：粉末喷涂 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	24	3595.73	86297.52	0.00
124	011210005003	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:26mm厚成品金属隔断板，采用双面热镀锌钢板，钢板厚度为0.8mm，表面处理：粉末喷涂 2.其他详见设计要求	间	5	412.08	2060.40	0.00
		A.1 二层			**1**	**1153409.71**	**1153409.71**	**0.00**
		A.1 门厅、电梯厅、走道			**1**	**557598.51**	**557598.51**	**0.00**
本页小计							162677.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011102003006	仿石材防滑玻化砖 G1	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.其他详见设计	m2	350.14	165.64	57997.19	0.00
126	011105006003	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	284.88	24.98	7116.30	0.00
127	011108001004	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	3.08	532.73	1640.81	0.00
128	011107001002	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	3.86	415.02	1601.98	0.00
129	011302002002	白色铝方通 C1	1.30*100*1.2@100mm铝方通 2.配套多模数龙骨 3.Φ8全螺纹吊杆及不锈钢后扩底锚栓固定 4.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	704.09	494.43	348123.22	0.00
130	011406001009	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	1056.14	35.26	37239.50	0.00
131	011302001005	白色铝板吊顶 C2	1、白色铝板2厚 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	23.47	379.42	8904.99	0.00
本页小计							462623.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011302001003	双层石膏板白色无机涂料 C5/C6	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	22.53	227.06	5115.66	0.00
133	011208001005	铝方通石膏板收边（幕墙边收光板）	1.40镀锌角钢 2.15厚无纸面防火石膏纤维板基层 3.刷白色无机涂料 4.其他详见节点图	m2	12.55	219.29	2752.09	0.00
134	011207001012	白色蜂窝铝板 W1	1.12mm厚漫反射白色蜂窝铝板，面板厚度1.2mm表面预辊涂白色漫反射涂层，漫反射率≥95%；背板厚度0.8mm，表面预辊涂灰色保护性底漆；蜂窝芯边长6mm，壁厚0.05mm； 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨。 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定。	m2	52.39	497.50	26064.03	0.00
135	011406001011	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1529.26	32.78	50129.14	0.00
136	010808004003	不锈钢电梯门套 W14	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.68	450.28	2557.59	0.00
137	010808001001	防火卷帘轨道	1.30镀锌方钢 2.12厚无纸面防火石膏纤维板 3.刷蓝色无机涂 4.蓝色烤漆U型、L型收边条 5.其他详见节点图	m2	19.3	229.22	4423.95	0.00
本页小计							91042.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆高度：1300mm 2.6+6钢化夹胶安全玻璃 3.100*10扁钢立挺@1200mm 4.3厚不锈钢椭圆管扶手	m	7.4	531.36	3932.06	0.00
		A.1 羽毛球馆			1	261401.66	261401.66	0.00
139	011105006020	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	119.2	24.98	2977.62	0.00
140	011108001025	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.85	532.73	452.82	0.00
141	011406001038	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	1316.32	35.26	46413.44	0.00
142	011207001024	蓝色微孔蜂窝铝板 W11	1.12mm厚蓝色微孔蜂窝铝板，超微孔消音板面层铝板厚度1.2mm,孔径0.04*0.4mm的锥形孔，每平方米有30万个超微孔 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨。 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定。	m2	253.72	497.50	126225.70	0.00
143	011208001008	蓝色微孔蜂窝铝板 W11（梁、柱面）	1.12mm厚蓝色微孔蜂窝铝板，超微孔消音板面层铝板厚度1.2mm,孔径0.04*0.4mm的锥形孔，每平方米有30万个超微孔 2.专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3.50X50X5镀锌方管做横向龙骨。 4.60X80镀锌方管主龙骨@≤1000,与地面、顶面钢板焊接(200*200*10镀锌钢板膨胀螺栓固定),用L50*50*5镀锌角钢固定件与墙体固定,中间需用L50*50*5角钢与墙体圈梁200*200*10镀锌钢板(200*200*10镀锌钢板采用膨胀螺栓固定)满焊固定。	m2	71.74	506.01	36301.16	0.00
144	011406001039	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1140.74	32.78	37393.46	0.00
本页小计							253696.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	010802001002	暗门增加费	1.700*1800mm消防暗门增加费 2.30*30*3镀锌龙骨框架 3.成品暗铰链 4.消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别，并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于 80mm),且门扇开启角度应≥160 5.具体详见节点图，面层不计取	樘	3	612.00	1836.00	0.00
146	011207001025	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	48.2	163.77	7893.71	0.00
147	010809004002	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	5.25	363.38	1907.75	0.00
		A.1 后勤用房2-1			**1**	**56697.09**	**56697.09**	**0.00**
148	011102003021	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	110.63	165.64	18324.75	0.00
149	011105006021	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	42.58	24.98	1063.65	0.00
150	011108001026	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.44	532.73	234.40	0.00
151	011302001020	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	110.63	227.05	25118.54	0.00
本页小计							56378.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	010810002027	轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒 2.窗帘盒高度1200mm，宽度900mm 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板（高度到梁底） 6.详见节点图	m	8.5	395.61	3362.69	0.00
153	011406001040	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	208.86	32.78	6846.43	0.00
154	011207001026	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	8.18	163.77	1339.64	0.00
155	010809004003	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	1.12	363.38	406.99	0.00
		A.1 体育活动室2-1/2			**1**	**110583.11**	**110583.11**	**0.00**
156	011108001027	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.36	532.73	724.51	0.00
157	011406001041	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	1011.26	35.26	35657.03	0.00
158	011406001042	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	556.1	32.78	18228.96	0.00
159	011207001051	防爆银镜 W12	1.8mm厚防爆银镜，不锈钢金属玻璃夹 2.基层双层12厚无纸面防水石膏纤维板 3.顶部100mm宽12厚无纸面防水石膏纤维板，单层9.5厚石膏板，刷白色无机涂料 4.钢骨架采用40*40*4镀锌方钢，L50*50*5专用角码加固 5.工程量按垂直投影面积计算	m2	114.09	428.44	48880.72	0.00
160	010809004004	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	8.7	363.38	3161.41	0.00
161	011207001038	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	24	163.77	3930.48	0.00
		A.1 储藏			**1**	**4165.58**	**4165.58**	**0.00**
162	011102003019	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	8.97	165.64	1485.79	0.00
163	011105006018	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	10.94	24.98	273.28	0.00
本页小计							124297.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011108001023	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
165	011406001035	白色无机涂料 C3	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	8.97	35.26	316.28	0.00
166	011406001036	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	60.19	32.78	1973.03	0.00
		A.1 管理			1	5382.19	5382.19	0.00
167	011102003020	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	8.95	165.64	1482.48	0.00
168	011105006019	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	12.09	24.98	302.01	0.00
169	011108001024	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
170	011302001019	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	8.95	227.05	2032.10	0.00
本页小计							6340.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	010810002025	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	2.5	79.79	199.48	0.00
172	011406001037	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	38.1	32.78	1248.92	0.00
		A.1 饮水			1	4962.04	4962.04	0.00
173	011102003018	防滑玻化砖G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	3.36	168.47	566.06	0.00
174	011108001028	大理石门槛石G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.22	532.73	117.20	0.00
175	011302001023	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	3.36	232.50	781.20	0.00
176	011204003012	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	20.04	174.53	3497.58	0.00
		A.1 更衣			1	8499.41	8499.41	0.00
177	011102003022	防滑玻化砖G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	15.42	168.47	2597.81	0.00
178	011108001029	大理石门槛石G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.44	532.73	234.40	0.00
179	011406001043	白色无机涂料C3	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	15.42	35.26	543.71	0.00
180	011406001044	白色无机涂料W2	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	142.81	32.78	4681.31	0.00
181	011207001039	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	2.7	163.77	442.18	0.00
		A.1 卫生间			1	144120.12	144120.12	0.00
本页小计							14909.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011102003017	防滑玻化砖G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	76.12	168.47	12823.94	0.00
183	011108001021	大理石门槛石G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.1	532.73	586.00	0.00
184	011302001017	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	76.12	232.37	17688.00	0.00
185	010810002030	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*（≥200）*50mm 3.30*30*3镀锌方钢（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚石膏板，表面刷白色无机白色涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	4.38	306.94	1344.40	0.00
186	011204003013	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	262.02	174.53	45730.35	0.00
187	011108001022	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.26	379.81	98.75	0.00
188	011505001003	洗漱台	1.卫生间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	5.35	543.20	2906.12	0.00
189	011505010005	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	8.25	331.75	2736.94	0.00
190	011207001047	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	10	143.77	1437.70	0.00
本页小计							85352.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011210005009	成品卫生间隔断	1.成品金属隔断，现场安装 2.隔断高度2.2mm，成品隔断板厚度26mm，采用双面热镀锌钢板，钢板厚度为0.8mm；表面处理：粉末喷涂 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	16	3595.73	57531.68	0.00
192	011210005011	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:2成品隔断板厚度26mm，采用双面热镀锌钢板，钢板厚度为0.8mm；表面处理：粉末喷涂 2.其他详见设计要求	间	3	412.08	1236.24	0.00
		A.1 三层			1	925844.16	925844.16	0.00
		A.1 门厅、电梯厅、走道			1	366678.64	366678.64	0.00
193	011102003007	仿石材防滑玻化砖 G1	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.其他详见设计	m2	447.88	165.64	74186.84	0.00
194	011107002001	仿石材防滑玻化砖台阶面 G1	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.工程量按展开面积计算	m2	27.33	207.06	5658.95	0.00
195	011105006004	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	264.64	24.98	6610.71	0.00
196	011108001005	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	3.74	532.73	1992.41	0.00
197	011302002003	白色铝方通 C1	1.30*100*1.2@100mm铝方通 2.配套多模数龙骨 3.Φ8全螺纹吊杆及不锈钢后扩底锚栓固定 4.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	393.51	494.43	194563.15	0.00
198	011406001012	原顶喷深灰色无机涂料 C4	1.无机水性涂料面漆两道 2.封闭底涂料一遍 3.耐水腻子刮平	m2	590.27	35.26	20812.92	0.00
本页小计							362592.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011302001007	双层石膏板白色无机涂料 C5/C6	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	54.37	227.05	12344.71	0.00
200	010810002003	铝方通顶暗窗帘盒	1.铝方通顶暗窗帘盒 2.25+200+200mm窗帘盒 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	5.08	281.58	1430.43	0.00
201	010810002004	轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板暗窗帘盒 2.窗帘盒高度200mm，宽度≥200mm 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	18.59	325.51	6051.23	0.00
202	011406001013	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1199.3	32.78	39313.05	0.00
203	010808004004	不锈钢电梯门套W14	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.4	450.28	2431.51	0.00
204	010809004001	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	3.53	363.38	1282.73	0.00
		A.1 后勤用房 会议室			**1**	**460440.57**	**460440.57**	**0.00**
本页小计							62853.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011102003025	防滑玻化砖 G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层	m2	965.12	165.64	159862.48	0.00
206	011107001011	石材地台	1.底部8厚镀锌钢板，用10#膨胀螺栓与结构固定， 2.30*30*3镀锌方钢骨架 3.18厚无纸面防火石膏纤维板 4.20厚石英石地台5*5留缝 5.工程量按展开面积计算	m2	28.64	415.02	11886.17	0.00
207	011105006023	金属踢脚线 M1	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	429.38	24.98	10725.91	0.00
208	011108001030	大理石门槛石 G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	5.06	532.73	2695.61	0.00
209	011302001021	双层石膏板白色无机涂料 C5	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	965.12	227.05	219130.50	0.00
210	010810002026	轻钢龙骨石膏板明窗帘盒	1.轻钢龙骨石膏板明窗帘盒 2.窗帘盒规格200*50 3.20*20*2mm矩形镀锌钢骨架@1200mm 4.侧面5mm厚高无纸面防火石膏纤维板，底面15厚高无纸面防火石膏纤维板 5.9.5厚纸面石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	142.44	79.78	11363.86	0.00
211	011406001045	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1122.65	32.78	36800.47	0.00
本页小计							452465.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	010809004005	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	14.85	363.38	5396.19	0.00
213	011207001045	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	15.75	163.77	2579.38	0.00
		A.1 卫生间			1	98724.95	98724.95	0.00
214	011102003024	防滑玻化砖G5	1.800*800*10厚防滑玻化砖面层,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	63.11	168.47	10632.14	0.00
215	011108001031	大理石门槛石G7	1.20厚深灰色大理石板,,专业美缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.48	532.73	788.44	0.00
216	011302001022	铝扣板吊顶 C8	1、600*600*0.8mm铝扣板 2、下层50暗架龙骨(间距≤600) 3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4、 Φ8全螺纹吊杆 5、吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	63.11	232.38	14665.50	0.00
217	010810002031	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*（≥200）*50mm 3.30*30*3镀锌方钢（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚石膏板，表面刷白色无机白色涂料（高度到梁底） 6.详见节点图	m	5.28	306.94	1620.64	0.00
218	011204003014	玻化砖 W13	1.400*800*10厚玻化砖,完工后美缝处理 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	203.62	174.53	35537.80	0.00
219	011108001032	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.33	379.81	125.34	0.00
220	011505001004	洗漱台	1.卫生间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	5.4	543.20	2933.28	0.00
221	011505010007	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	8.67	331.75	2876.27	0.00
本页小计							77154.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011207001048	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	10	143.77	1437.70	0.00
223	011210005013	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	12	2262.53	27150.36	0.00
224	011210005014	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	6	159.58	957.48	0.00
		A.1 其他工程			1	553243.37	553243.37	0.00
225	010801002001	木质门带套（单扇）	部位：成品单扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1124 2.门扇面层及造型：仿木纹色，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，成品不锈钢执手锁，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	36	2712.83	97661.88	0.00
226	010801002002	木质门带套（单扇）	部位：成品单扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1124-1 2.门扇面层及造型：防木纹色，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4..防火不锈钢锁芯，长柄转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	3	2712.83	8138.49	0.00
227	010801002003	木质门带套（单扇）	部位：成品单扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1124-2 2.门扇面层及造型：仿木纹色，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4..防火不锈钢锁芯，成品不锈钢推拉门专用锁，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页，等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	11	2712.83	29841.13	0.00
本页小计							165187.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010801002004	木质门带套（双扇）	部位：成品双扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1524 2.门扇面层及造型：仿木纹色，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4..防火不锈钢锁芯，成品不锈钢执手锁，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页，等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	7	3687.84	25814.88	0.00
229	010801002005	木质门带套（双扇）	部位：成品双扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1724 2.门扇面层及造型：灰色，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4..防火不锈钢锁芯，成品不锈钢执手锁，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页，等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	8	4151.43	33211.44	0.00
230	011505005001	无障碍卫生间安全抓杆L型	1.无障碍卫生间安全抓杆L型 2.Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3.其他详见图纸 4.部位：无障碍宿舍卫生间淋浴区及马桶位置	个	3	346.20	1038.60	0.00
231	011505005002	无障碍卫生间安全抓杆U型	1.无障碍卫生间安全抓杆U型制作安装 2.可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，Φ40不锈钢管,长度≥700 3.其他做法参12J926-J16 4.其他详见图纸 5.部位：无障碍宿舍卫生间马桶位置	个	3	364.54	1093.62	0.00
232	011505005003	洗脸盆安全抓杆	1.洗脸盆安全抓杆制作安装 2 Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3.部位：无障碍卫生间 4.其他详见图纸	个	6	346.20	2077.20	0.00
233	011207001032	墙体与幕墙交接处	1.75隔墙龙骨@400mm，38穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚纸面石膏板，面层白色无机水性涂料 3.其他详见图纸	m2	112.8	196.55	22170.84	0.00
本页小计							85406.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	010810001001	电动智能卷帘	1.电动智能85管卷帘 2.帘布采用玻璃纤维+PVC材质，厚度0.6mm±5%，开孔率1%，克重≧450g/㎡±5%，断裂强度经向≧1300N/5cm/纬向≧1600N/5cm，防紫外线率约99%，阻燃等级满足GB8624-2012B1级要求，色牢度满足7-8级要求，单扇门幅满足幕墙竖龙骨水平净距，连接工艺面料高频焊接。 3.安装座采用厚度4mm钢板材质，最大承载能力400公斤，表面工艺打磨加烤漆镀铬，其他根据现场特殊定制； 4.管材采用管径85mm铝合金拉伸型材，壁厚≧2.0mm带防弯加强筋，表面工艺阳极氧化。 5.下轨采用铝合金拉伸型管材，表面工艺阳极氧化，截面形状矩形或圆形。 6.电机及控制系统（另计） 7.后期深化费用由投标人在报价中综合考虑，结算不调整 8.其他详见设计	m2	351.75	339.68	119482.44	0.00
235	010810001002	电动智能卷帘	1.电动智能65管卷帘 2.帘布采用玻璃纤维+PVC材质，厚度0.6mm±5%，开孔率1%，克重≧450g/㎡±5%，断裂强度经向≧1300N/5cm/纬向≧1600N/5cm，防紫外线率约99%，阻燃等级满足GB8624-2012B1级要求，色牢度满足7-8级要求，单扇门幅满足幕墙竖龙骨水平净距，连接工艺面料高频焊接。 3.安装座采用厚度3mm钢板材质，最大承载能力300公斤，表面工艺打磨加烤漆镀铬，其他根据现场特殊定制； 4.管材采用管径65mm铝合金拉伸型材，壁厚≧2.0mm带防弯加强筋，表面工艺阳极氧化。 5.下轨采用铝合金拉伸型管材，表面工艺阳极氧化，截面形状矩形或圆形。 6.电机及控制系统（另计） 7.后期深化费用由投标人在报价中综合考虑，结算不调整 8.其他详见设计	m2	262.17	360.08	94402.17	0.00
本页小计							213884.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011506002001	升旗系统	1.水平智能升旗系统 2.水平升旗控制箱，满足国歌播放时间与国旗上升时间同步。提供第三方检验中心检测报告佐证 3.机械部件（水平杆），标准型，主杆长8.8米，直径不小于75mm，吊点4个，最多可同时悬挂国旗4面，包含钢缆、滑轮组、旗杆配件、固定件等 4.伺服电机装置，包含数字伺服电机、3m电机线、3m编码器线、1m脉冲线、各式航空接插件 5.水平升旗控制系统，软件功能包括智能升旗模块、智能学习模块、状态监控模块、用户管理模块 6.工作站：甲供 7.含升旗音频同步线、RS485转换器等 8.电源线、信号线、预埋管另计 9.整个系统模块的详细规格、参数详见设计要求 10.含后期深化设计费用	项	1	80000.00	80000.00	0.00
237	011503001003	宣传横幅固定杆	1.宣传横幅固定杆 2.单杆同水平升旗杆，满足国家相关标准规范要求 3.其他详见设计要求	m	173.25	113.88	19729.71	0.00
238	010607004001	防撞网	1.墨绿色高强度防撞网，包塑围网，线径5.0mm，50*50mm网孔，不锈钢膨胀螺栓固定于墙体结构柱，间距≤500mm，设置可开启逃生口，安装时避开LED屏幕 2.出入口处内侧加装便于开启的锁扣装置 3.其他详见图纸	m2	367.94	50.50	18580.97	0.00
分部分项合计							5325786.30	0.00
本页小计							118310.68	0.00
合　　计							5325786.30	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	181609.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	165099.38			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	16509.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	122493.08			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	2662.89			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	6124.65			0.08～0.15%
合　计					312889.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室内装修　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室内装修　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	215961.30
1.1	社会保险费		3.2	180437.64
1.2	住房公积金		0.53	29884.98
1.3	环境保护税		0.1	5638.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	526917.38
合　计				742878.68

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2551593.34	0.00
1.1	人工费	245504.86	
1.2	材料费	2204090.45	
1.3	施工机具使用费	953.41	
1.4	企业管理费	71465.34	
1.5	利润	29579.25	
2	措施项目	149906.11	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	149906.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87009.33	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	103467.43	—
5	税金	252447.02	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3057413.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 体育工艺			1	2551593.34	2551593.34	0.00
1	011104002001	运动木地板 G2	部位：篮球馆 1.22厚运动木地板（现场漆），阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂 2.隔离层 3.2*12mm厚双层旋切层压板,1218×629mm,预制菱形板，阻燃处理（背面满刷木材防腐剂） 4.2mm高强度抗变形槽 5.φ6*43mm高强度抗拉拔地锚 6.50*50*14mm厚弹性垫块 7.0.06mm厚聚乙烯防潮薄膜	m2	2283.63	599.36	1368716.48	0.00
2	011105005002	木质踢脚线 M2	部位：篮球馆 1.桦木材质,高度65mm,宽度60mm，中间设有通风孔 2.其他详见体育工艺节点	m	151.69	53.43	8104.80	0.00
3	011104002002	运动木地板 G2	部位：羽毛球馆 1.22厚运动木地板（自带工厂漆），阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂 2.隔离层 3.2440*1220*12mm厚户外级旋切层压板，阻燃处理（背面满刷木材防腐剂） 4.φ6*63mm抗拉拔止退地锚 5.2440*76*24mm厚LVL龙骨，阻燃浸渍处理（表面刷木材防腐剂） 6.50*50*14mm厚弹性胶垫 7.0.06厚聚乙烯防潮薄膜 8.四周不锈钢封口条2440mm*120mm*1.35mm，不锈钢自攻钉φ5*25	m2	744.2	489.11	363995.66	0.00
4	011104002004	运动木地板 G2	部位：体育活动室2-1/2-2 1.22厚运动木地板（自带工厂漆），阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂 2.隔离层 3.2440*1220*12mm厚户外级旋切层压板，阻燃处理（背面满刷木材防腐剂） 4.φ6*63mm抗拉拔止退地锚 5.2440*76*24mm厚LVL龙骨，阻燃浸渍处理（表面刷木材防腐剂） 6.50*50*14mm厚弹性胶垫 7.0.06厚聚乙烯防潮薄膜 8.四周不锈钢封口条2440mm*120mm*1.35mm，不锈钢自攻钉φ5*25	m2	616.2	489.11	301389.58	0.00
5	011105005001	木质踢脚线 M2	部位：体育活动室 1.桦木材质,高度65mm,宽度60mm，中间设有通风孔 2.其他详见体育工艺节点	m	143.85	53.43	7685.91	0.00
6	011103002001	PVC地板(5厚) G4	部位：兵乓球馆 1.5厚pvc塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 2.3厚水泥基自流平一道 3.其他详见体育工艺节点	m2	327.54	352.07	115317.01	0.00
本页小计							2165209.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011103002002	PVC地板(5厚) G4	部位：体育活动室1-1/1-2 1.5厚pvc塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 2.3厚水泥基自流平一道 3.其他详见体育工艺节点	m2	567.63	352.07	199845.49	0.00
8	011104002005	实木复合地板(15厚) G6	部位：文体活动室 1.15mm厚实木复合地板,企口处粘结或锁扣连接（阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂） 2.5厚泡沫塑料衬垫	m2	215.7	305.65	65928.71	0.00
9	011501001001	主席台条桌	1.条桌尺寸:宽≥450mm;桌长≥1600mm;桌高≥650mm。 2.条桌面材:采用胡桃木皮,经过防虫防腐处理,纹理清晰自然,色泽一致。 3.条桌基材:采用符合E1标准的环保型人造板。 4.其他详见体育工艺设计	m	8	3185.00	25480.00	0.00
10	011501001002	主席席座椅	1.固定看台主席台采用移动沙发座椅，中心距800mm，椅深560mm±5mm，椅宽600mm±5，椅高1070mm±5mm 2.皮面：进口一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形 3.海绵：采用高密度定型发泡海绵，密度高持久不变形。回弹力快 4.木质支架：采用橡木木架，经高温防腐处理，强度高，经久耐用 5.漆面：采用环保油漆两底漆四面漆符合国家 ISO4001 环保认证 6.其他详见体育工艺设计	个	11	1787.70	19664.70	0.00
11	011501001004	无障碍席座	1.无障碍席座 2.座椅材质:采用高密度聚乙烯,中空吹塑一体成型工艺,加入新型纳米结构色 3.座椅尺寸:座高400mm~450mm、椅宽410±10mm、背高335±10mm、椅深400±10mmmm、中心距≥480mm。 4.座椅支架采用铝合金压铸成型,横梁为镀锌钢管,表面经静电喷粉,粉末厚度≥90um。座椅可采用联排侧装或联排立装方式。 5.座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求,拥有人体工程学报告。 6.座位号:采用304不锈钢黑钛拉丝处理,表面激光雕刻数字与字母,清晰可见。 7.其他参数详见体育工艺设计	个	8	135.00	1080.00	0.00
本页小计							311998.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011501001005	陪护席座	1.陪护席座 2.座椅材质:采用高密度聚乙烯,中空吹塑一体成型工艺,加入新型纳米结构色 3.座椅尺寸:座高400mm~450mm、椅宽410±10mm、背高335±10mm、椅深400±10mmmm、中心距≥480mm。 4.座椅支架采用铝合金压铸成型,横梁为镀锌钢管,表面经静电喷粉,粉末厚度≥90um。座椅可采用联排侧装或联排立装方式。 5.座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求,拥有人体工程学报告。 6.座位号:采用304不锈钢黑钛拉丝处理,表面激光雕刻数字与字母,清晰可见。 7.其他参数详见体育工艺设计	个	8	135.00	1080.00	0.00
13	011501001003	普通席座椅	1.普通席座椅 2.座椅材质:采用高密度聚乙烯,中空吹塑一体成型工艺,加入新型纳米结构色 3.座椅尺寸:座高400mm~450mm、椅宽410±10mm、背高335±10mm、椅深400±10mmmm、中心距≥480mm。 4.座椅支架采用铝合金压铸成型,横梁为镀锌钢管,表面经静电喷粉,粉末厚度≥90um。座椅可采用联排侧装或联排立装方式。 5.座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求,拥有人体工程学报告。 6.座位号:采用304不锈钢黑钛拉丝处理,表面激光雕刻数字与字母,清晰可见。 7.其他参数详见体育工艺设计	个	543	135.00	73305.00	0.00
分部分项合计							2551593.34	0.00
本页小计							74385.00	0.00
合　　计							2551593.34	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	87009.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	79099.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	7909.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	58686.65			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1275.80			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	2934.33			0.08～0.15%
合　计					149906.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：体育工艺　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：体育工艺　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：体育工艺　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	103467.43
1.1	社会保险费		3.2	86447.98
1.2	住房公积金		0.53	14317.95
1.3	环境保护税		0.1	2701.50
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	252447.02
合　计				355914.45

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9726073.93	0.00
1.1	人工费	1894891.67	
1.2	材料费	6393748.19	
1.3	施工机具使用费	214183.52	
1.4	企业管理费	906875.29	
1.5	利润	316375.26	
2	措施项目	321933.04	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	321933.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	186740.62	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	293401.81	—
5	税金	930726.79	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		11272135.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12.9 铝板幕墙工程			1	4355938.54	4355938.54	0.00
1	011209001004	3mm铝板幕墙	1、3mm厚单层铝板,双面氟碳喷涂 2、主龙骨140x80x5钢方管,氟碳喷涂,次龙骨120X60X5钢方管,氟碳喷涂 、60X60X4钢方管,氟碳喷涂,@1/2分格 、60X60X4钢方管,氟碳喷涂、5mm钢板封口板,氟碳喷涂；37x102x5氟碳喷涂焊接钢管、25x90x5氟碳喷涂钢管；L80X50x5角钢连接件,氟碳喷涂；50X50X4钢方管,氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算 8、投标人自行考虑铝板造型、弧面加工及安装费用	m2	3150.6	864.92	2725016.95	0.00
2	011209001005	3mm菱形铝板幕墙	1、3mm双面氟碳喷涂穿孔铝单板，单个面积1.144m2 2、主龙骨铝合金加劲肋，采用3mm厚通长氟碳喷涂铝合金卡槽与200*200铝合金线条连接 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	172.74	573.41	99050.84	0.00
3	011302002001	200*200*3mm铝合金线条	1、200*200*3mm铝合金线条，可视面氟碳喷涂，2mm厚铝板封板，3mm厚铝合金对齐件 2、5mm厚钢板连接件,氟碳喷涂,@2个分格；8mm厚钢转接件,氟碳喷涂,@2个分格；2-M8x30mm不锈钢螺栓,装饰圆头4-M6x25mm不锈钢螺栓 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m	732.22	315.51	231022.73	0.00
本页小计							3055090.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010607003001	铝单板雨篷	1、4mm厚氟碳辊涂复合铝板、3mm厚氟碳喷涂铝单板、2mm厚粉末喷涂铝单板 2、主龙骨160x80x5mm热浸镀锌钢方管，次龙骨40x80x4mm热浸镀锌钢方管、50x50x4mm镀锌钢管、4mmU型镀锌钢槽 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算,弧形造型段，单价综合考虑。	m2	869.58	691.61	601410.22	0.00
5	011207001004	3mm铝单板地面收口	1、幕墙与景观铺装收口 2、3mm厚氟碳喷涂铝单板，按展开面积计算 3、L50x5mm镀锌角钢+M10x80mm倒椎式化学锚栓与地面链接，内部填充防火岩棉 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算,弧形造型段，单价综合考虑。	m2	295.17	661.80	195343.51	0.00
6	011207001006	2mm铝单板包龙骨	1、2.0mm厚度的单层铝板包玻璃幕墙钢龙骨,板材表面粉末喷涂处理。与钢龙骨之间满涂硅酮结构胶。 2、铝板等连接件详见节点图纸 3、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 4、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 5、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	776.81	392.53	304921.23	0.00
7	011207001010	2mm铝单板竖向封堵	1、幕墙与主体间采用2.0mm厚度的单层铝板封堵,板材表面粉末喷涂处理。 2、铝板等连接件详见节点图纸 3、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 4、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 5、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	225.6	506.14	114185.18	0.00
8	011207001003	2mm铝单板背衬	1、玻璃幕墙窗层间背衬板采用2.0mm厚度的单层铝板,板材表面粉末喷涂处理。涂层的厚度要求最小厚度为40μm;基材采用 3003-H14。 2、铝板等连接件详见节点图纸 3、弧形造型段，单价综合考虑。	m2	252.91	336.04	84987.88	0.00
本页小计							1300848.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12 玻璃幕墙工程			1	2437186.30	2437186.30	0.00
9	011209001001	竖明横隐玻璃幕墙6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃	1、玻璃面板采用6双银Low-E+12Ar+6中空均质钢化玻璃 2、立柱采用160x80x5（门两侧160x80x8），140x80x4（门两侧140x80x6），，100x80x4　热浸镀锌钢方管（包铝板另算），横梁采用铝合金型材（局部横梁采用镀锌钢方管），铝合金插芯；铝合金压板、铝合金盖板、铝合金压座、铝合金附框、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、层间出采用1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 9、投标人自行考虑弧形玻璃弧面整弯一体成型加工及安装费用	m2	623.02	1138.10	709059.06	0.00
10	011209001006	竖明横隐玻璃幕墙8双银Low-E+12Ar+8中空钢化均质玻璃	1、玻璃面板采用8双银Low-E+12Ar+8中空钢化均质玻璃 2、立柱采用160x80x5（门两侧160x80x8），140x80x4（门两侧140x80x6），100x80x4热浸镀锌钢方管（包铝板另算），横梁采用铝合金型材（局部横梁采用镀锌钢方管），铝合金插芯；铝合金压板、铝合金盖板、铝合金压座、铝合金附框、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、层间出采用1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 9、投标人自行考虑弧形玻璃弧面整弯一体成型加工及安装费用	m2	237.66	1179.73	280374.63	0.00
本页小计							989433.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011209001007	横明竖隐玻璃幕墙6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃	1、玻璃面板采用6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃 2、立柱采用160x80x5（门两侧160x80x8），140x80x4（门两侧140x80x6），，100x80x4热浸镀锌钢方管（包铝板另算），横梁采用铝合金型材（局部横梁采用镀锌钢方管），铝合金插芯；铝合金压板、铝合金盖板、铝合金压座、铝合金附框、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、层间出采用1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 9、投标人自行考虑弧形玻璃弧面整弯一体成型加工及安装费用	m2	989.65	1022.18	1011600.44	0.00
12	011209001008	横明竖隐玻璃幕墙8双银Low-E+12Ar+8中空钢化均质玻璃	1、玻璃面板采用8双银Low-E+12Ar+8中空钢化均质玻璃 2、立柱采用160x80x5（门两侧160x80x8），140x80x4（门两侧140x80x6），，100x80x4热浸镀锌钢方管（包铝板另算），横梁采用铝合金型材（局部横梁采用镀锌钢方管），铝合金插芯；铝合金压板、铝合金盖板、铝合金压座、铝合金附框、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、层间出采用1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 9、投标人自行考虑弧形玻璃弧面整弯一体成型加工及安装费用	m2	88.35	1089.12	96223.75	0.00
本页小计							1107824.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011209001003	6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃门	1、不锈钢有框地弹门：6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃 2、骨架：4mm厚镀锌钢板焊接门框，2mm厚不锈钢板包封 3、通长不锈钢拉手Φ38、不锈钢铰链、重型地弹簧承重250KG、门锁等详见图纸 4、饰面颜色、拉手样式按图纸及发包人要求 5、满足验收规范，其它详见施工图	m2	97.27	1778.40	172984.97	0.00
14	010807003002	铝合金百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片，表面氟碳喷涂，立柱和边框采用φ6X40不锈钢销钉连接 4、龙骨：考虑计算在幕墙系统 5、内衬不锈钢15X15防鸟网 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	13.74	599.96	8243.45	0.00
15	010807001001	电动开启窗	按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 1、面板形式《主材》：主材已包含在相应幕墙工程量范围内 2、铝合金窗框(室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂)：主材已包含在相应幕墙工程量范围内 3、不锈钢门轴、链条式电动开窗机、紧急按钮、消防联动控制箱、消防联动分控箱、控制箱到控制开关及开启窗控制线缆等 4、安装一切金属构件、铝合金角码、固定件、五金件、密封胶填缝（泡沫棒+硅酮耐候密封胶）及所需配件处理等 5、开启角度大于70度,距地1.3-1.5m设置手动开启装置，紧急按钮 6、其它详见图纸及技术要求	扇	47	2500.00	117500.00	0.00
16	010807001003	玻璃幕墙开启扇	按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 1.面板形式《主材》：主材已包含在相应幕墙工程量范围内 2.铝合金窗框(室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂)：主材已包含在相应幕墙工程量范围内 3.包含锁点、执手锁、风撑、连杆及其他五金配件；	扇	56	200.00	11200.00	0.00
本页小计							309928.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011210006001	防雷接地	屋面防雷系统 根据国家《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(2010年版)第5.2.7条规定除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为闪接器,但应符合下列要求: a.板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压焊、缝接、螺钉或螺栓连接; b.金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm; c.金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm; d.金属板应无绝缘被覆层。 本工程属于第二类防雷建筑。选用的屋面系统完全满足上述条件,因此将屋面板作为接闪器,通过固定网格交叉点设置引下线,将电流引至檩条,由檩条传给主结构和混凝土避雷带形成避雷体系。 整个屋面防雷网格采用50X4.0mm镀锌钢带,纵横10mX10m或12mX8m网格布置. 网格交叉点设置引下线,将电流引至檩条,由檩条传给主结构和混凝土避雷带形成避雷体系。	项	1	30000.00	30000.00	0.00
		A.9 金属屋面工程			1	2704889.67	2704889.67	0.00
本页小计							30000.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010901002001	金属屋面	1、屋面板:1.0mm厚直立锁边铝镁锰金属屋面板,规格为65/400 2、1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)，满粘固定 3、4mm厚几字型衬檩,Q235B 4、保温层:145mm厚保温岩棉板,140KG/m3 5、4mm厚几字型钢转接件,间距不大于1100mm,Q235B 6、50mm吸音玻璃岩棉,40KG/m3 7、1.0mm无纺布 8、0.8mm厚35-200-800压型钢板,表面镀铝锌喷PE图层，穿孔率23% 9、屋面主檩:150x150x8mm镀锌钢管,Q235B；屋面主檩:150x150x6mm镀锌钢管,Q235B；屋面次檩:120x80x4mm镀锌钢管,Q235B 10、钢檩条防火要求：耐火极限要求为不小于1小时，采用膨胀型防火涂料，涂层厚度＞1.5mm 11、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 12、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	2276.83	822.83	1873444.03	0.00
19	010901002002	金属屋面	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板,颜色与屋面金属板一致 2、1.5mm厚PVC防水卷材,满粘固定 3、120x80x5mm钢管,氟碳喷涂 4、120mm厚保温岩棉,40KG/m3 5、2mm厚粉末喷涂铝单板 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	260.98	1182.76	308676.70	0.00
20	010902007001	屋面天沟	1、3mmS316不锈钢 2、60mm厚保温岩棉,140KG/m3 3 、60*60*4mm，50*50*4mm，120*80*4mm镀锌钢管,Q235B	m2	268.05	637.34	170838.99	0.00
21	011207001007	3mm铝单板女儿墙压顶	1、女儿墙压顶 2、3mm厚氟碳喷涂铝单板，按展开面积计算 3、1.5mm厚PVC防水卷材,满粘固定，内部填充防火岩棉 4、50*50*4mm镀锌钢管,L50x5mm镀锌角钢，Q235B 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	169.35	644.22	109098.66	0.00
22	011207001008	2mm厚批水铝板	1、2mm厚批水铝板，氟碳喷涂饰面 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、满足验收规范，其它详见施工图 4、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	171.13	278.81	47712.76	0.00
本页小计							2509771.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011207001009	1mm厚铝合金泛水板	1、1mm厚铝合金泛水板，氟碳喷涂饰面 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、满足验收规范，其它详见施工图 4、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	121.47	188.30	22872.80	0.00
24	010807001004	屋顶电动排烟窗	按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 1、面板形式《主材》：6LOW-E+12Ar+6+1.14PVB+6mm中空钢化均质夹胶玻璃 2、铝合金窗扇，氟碳喷涂，2mm厚铝板导水槽,粉末喷涂 3、龙骨采用120x80x5mm钢管,氟碳喷涂 6、不锈钢门轴、链条式电动开窗机、紧急按钮、消防联动控制箱、消防联动分控箱、控制箱到控制开关及开启窗控制线缆等 5、安装一切金属构件、铝合金角码、固定件、五金件、密封胶填缝（泡沫棒+硅酮耐候密封胶）及所需配件处理等 6、其它详见图纸及技术要求	m2	82.43	2089.60	172245.73	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**228059.42**	**228059.42**	**0.00**
25	010516002003	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400 Φ12 螺纹钢筋 2.锚板与锚筋采用塞焊,焊缝宽度按加工图,焊缝为三级焊缝 3.埋件埋设前表面需除锈处理 4.钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理	t	12.223	18658.22	228059.42	0.00
分部分项合计							9726073.93	0.00
本页小计							423177.95	0.00
合　　计							9726073.93	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	186740.62			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	165343.26			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	21397.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	126438.96			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	2917.82			0.03%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	5835.64			0.04～0.08%
合　计					321933.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	293401.81
1.1	社会保险费		2.4	241152.17
1.2	住房公积金		0.42	42201.63
1.3	环境保护税		0.1	10048.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	930726.79
合　计				1224128.60

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：医学临床科研实训中心土建　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	基坑支护	3125207.57	0.00	54022.12	46262.76
2	建筑工程	17971723.04	0.00	511447.81	608189.81
3	室内装修	4328461.30	0.00	123181.40	146481.55
4	幕墙工程	2186607.68	0.00	36224.58	56915.10
合　计		27611999.59	0.00	724875.91	857849.22

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2521259.55	0.00
1.1	人工费	516939.23	
1.2	材料费	1277878.22	
1.3	施工机具使用费	527914.72	
1.4	企业管理费	125396.18	
1.5	利润	73131.17	
2	措施项目	299640.60	0.00
2.1	单价措施项目费	179846.55	0.00
2.2	总价措施项目费	119794.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54022.12	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	46262.76	—
5	税金	258044.66	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3125207.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	1684472.32	1684472.32	0.00
1	010302003002	支护桩（Φ800）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:800mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35（水下） 砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	433.89	1388.98	602664.53	0.00
本页小计							602664.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010302003003	支护桩（Φ1000）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:1000mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35（水下） 砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	334.81	1674.43	560615.91	0.00
3	010302003004	立柱桩（Φ700）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径、桩长:700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C35（水下） 砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	6.92	1744.15	12069.52	0.00
本页小计							572685.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ≤12 2.其他详见图纸做法	t	9.644	4854.14	46813.33	0.00
5	010515004004	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ≤25 2.其他详见图纸做法	t	89.212	4761.83	424812.38	0.00
6	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:φ700-1000mm 3.混凝土强度等级:C35水下 4.有无钢筋:有，包括钢筋整理。 5.含弃渣外运，运距自行考虑	m3	35.07	374.31	13127.05	0.00
7	010515010001	声测管	1.具体材质规格由第三方检测单位明确 2.投标人自行考虑报价	m	1523.1	16.00	24369.60	0.00
		A.2 基坑与边坡支护			**1**	**433615.03**	**433615.03**	**0.00**
8	010202009003	喷射混凝土护坡	1.坡面挂网喷浆 2.Φ8@200双向钢筋网 3.细石混凝土等级为C20 4.面层厚度80mm,分两次喷射，每次喷射厚度40mm 5.2φ16坡面纵向通长、平面梅花布置2φ16，L=400mm 5.其他要求详见图纸	m2	1332.35	174.93	233067.99	0.00
9	010202009004	桩间挂板	1.桩间挂板 2.200厚C35钢筋砼板 3.单层双向HRB400φ12@200*200钢筋网 4.φ16@1500*桩间距，植筋锚入桩内17d，与横向拉筋焊接,单面焊10d 5.桩间土与砼挂板间空隙采用C35素砼填实 6.其他要求详见图纸	m2	692.69	174.22	120680.45	0.00
10	010202008001	土钉	1.地层情况：详见地勘报告 2.置入方法：自行考虑 3.杆体材料品种、规格、数量：HRB400 Φ16@1500，垂直插筋 L=1.0m 4.端部弯勾向上，长5cm，嵌入土中与钢筋网连接 5.其他要求详见图纸	m	499	15.78	7874.22	0.00
11	010902004001	泄水管	1.PVC排水管φ50@1500mm,外斜5%，L=400mm 2.泄水孔外填砂石 3.其他要求详见设计	m	166	14.61	2425.26	0.00
12	040201022001	排水沟	1.排水沟截面:600*450mm 2.排水沟纵坡不小于0.3% 3.φ400PVC管排水沟，C20素砼回填 4.其他详见设计	m	183.78	217.82	40030.96	0.00
13	040201022004	截水沟	1.截水沟截面:420*300mm 2.100厚C20垫层 3.砖砌侧壁 4.沟内侧、底部20厚防水砂浆 5.其他详见设计	m	109.87	105.56	11597.88	0.00
本页小计							924799.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040201022005	集水井	1.集水井截面：500*500*500mm 2.100厚C20垫层 3.砖砌侧壁 4.内侧、底部抹20厚防水砂浆 5.其他详见设计	个	7	403.77	2826.39	0.00
15	010202011001	立柱桩钢管柱	1.部位:立柱桩 2.钢材品种、规格:钢管Φ426*10，平板-800*800*12，托板-180*180*12等，Q235b 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。 4.含后期钢管柱的拆除，残值由投标人回收，不单独计价，综合考虑 5.其他详见图纸	t	2.15	7028.78	15111.88	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**357567.74**	**357567.74**	**0.00**
16	010501001001	垫层	1.100mm厚垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他详见图纸	m3	18.24	458.08	8355.38	0.00
17	010503002001	支护桩圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	121.96	462.68	56428.45	0.00
18	010503002002	支撑梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	50.28	462.68	23263.55	0.00
19	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.其他详见图纸	m3	77.88	492.14	38327.86	0.00
20	011810001001	植筋	1.植筋孔径:Φ16 2.其他详见设计	根	354	22.08	7816.32	0.00
21	010515001002	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ≤12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.014	5062.99	25385.83	0.00
22	010515001003	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ≤12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	4.457	5062.99	22565.75	0.00
23	010515001006	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ≤25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.791	4342.71	168458.06	0.00
24	010515001009	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.139	4213.93	585.74	0.00
25	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	640	9.97	6380.80	0.00
本页小计							375506.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 拆除工程			1	45604.46	45604.46	0.00
26	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:支撑梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详图纸 3.回收、外运费用自行考虑报价	m3	50.28	907.01	45604.46	0.00
分部分项合计							2521259.55	0.00
27	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	25.41	80.80	2053.13	0.00
28	011702026001	排水沟	部位：排水沟 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	203.13	80.80	16412.90	0.00
29	011702008001	圈梁、支撑梁	部位：圈梁/支撑梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	578.19	63.51	36720.85	0.00
30	011702011001	挡墙	部位：挡墙模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	520.49	69.71	36283.36	0.00
31	011702011002	桩间挂板	部位：桩间挂板模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	692.69	97.20	67329.47	0.00
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1	21046.84	21046.84	0.00
单价措施合计							179846.55	0.00
本页小计							225451.01	0.00
合　　计							2701106.10	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	54022.12			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8	48619.91			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	5402.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	62125.44			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	540.22			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	3106.27			0.08～0.15%
合　计					119794.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	46262.76
1.1	社会保险费		1.3	36671.70
1.2	住房公积金		0.24	6770.16
1.3	环境保护税		0.1	2820.90
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	258044.66
合　计				304307.42

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11468260.82	0.00
1.1	人工费	2592029.41	
1.2	材料费	7681783.72	
1.3	施工机具使用费	152024.09	
1.4	企业管理费	713431.38	
1.5	利润	328992.22	
2	措施项目	4411368.67	0.00
2.1	单价措施项目费	3530208.59	0.00
2.2	总价措施项目费	881160.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	511447.81	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	608189.81	—
5	税金	1483903.74	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		17971723.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	1504263.83	1504263.83	0.00
1	010401003002	混凝土实心砖（0.000以下）	部位：砖基础 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖（MU20） 2.厚度:190mm 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	15.19	675.27	10257.35	0.00
2	010402001009	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：外墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:400mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	224.76	517.16	116236.88	0.00
3	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：外墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	374.09	517.16	193464.38	0.00
4	010402001002	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：外墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	2.15	551.93	1186.65	0.00
5	010402001003	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	405.8	517.16	209863.53	0.00
6	010402001004	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	3.99	551.93	2202.20	0.00
7	010402001005	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	145.78	514.33	74979.03	0.00
本页小计							608190.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001006	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：室内有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5,B05） 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	2.96	549.10	1625.34	0.00
9	010512907001	铝蜂窝条板内墙	1.墙体类型:铝蜂窝条板内墙(燃烧性能A级,耐火极限不低于2H) 2.墙厚：160mm厚 3.表观密度：44kg/m2，抗压强度：4.2MPa，隔声性能：49dB~51dB,耐火极限：1.5h-3h，传热系数：0.91 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参苏G29-2019《轻质内隔墙构造图集》及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	2101.31	331.64	696878.45	0.00
10	010512907002	铝蜂窝条板内墙	1.墙体类型:铝蜂窝条板内墙(燃烧性能A级,耐火极限不低于2H) 2.墙厚：100mm厚 3.表观密度：44kg/m2，抗压强度：4.2MPa，隔声性能：49dB~51dB,耐火极限：1.5h-3h，传热系数：0.91 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参苏G29-2019《轻质内隔墙构造图集》及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	127.5	280.89	35813.48	0.00
11	010402001010	混凝土空心砌块	部位：女儿墙 1.砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土空心砌块 2.厚度:190mm 3.砂浆强度等级:M7.5防水砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	103.38	1554.71	160725.92	0.00
12	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.28	805.17	1030.62	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**4664592.78**	**4664592.78**	**0.00**
本页小计							896073.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.5 混凝土工程			1	1809105.22	1809105.22	0.00
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	24.18	451.54	10918.24	0.00
14	010501001001	垫层	部位：基础垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	117.74	457.09	53817.78	0.00
15	010501004001	满堂基础	部位：筏板基础 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	73.26	452.36	33139.89	0.00
16	010501003001	独立基础	部位：独立基础 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	500.75	460.37	230530.28	0.00
17	010501004002	电梯基坑底板	部位：电梯基坑 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	m3	6.77	533.26	3610.17	0.00
18	010504004002	电梯基坑侧墙	部位：电梯基坑 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	m3	8.82	587.46	5181.40	0.00
19	010503001001	基础梁	部位：基础梁 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	136.66	473.47	64704.41	0.00
20	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、层高：9.4m 3、其他要求：详见图纸	m3	18.23	601.67	10968.44	0.00
21	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、层高：9.4m 3、其他要求：详见图纸	m3	109.16	594.43	64887.98	0.00
22	010502003002	异形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	19.65	562.21	11047.43	0.00
23	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	69.25	572.06	39615.16	0.00
24	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	227.01	556.75	126387.82	0.00
本页小计							654809.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	227.93	702.58	160139.06	0.00
26	010502002002	门框	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	50.11	571.41	28633.36	0.00
27	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	11.83	519.83	6149.59	0.00
28	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	10.31	510.01	5258.20	0.00
29	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	16.86	563.84	9506.34	0.00
30	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30细石混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	8.48	583.85	4951.05	0.00
31	010503004003	门槛	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其他要求：详见图纸	m3	4.23	554.02	2343.50	0.00
32	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	21.15	584.61	12364.50	0.00
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	19.13	627.82	12010.20	0.00
34	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	949.79	505.24	479871.90	0.00
35	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	689.51	495.42	341597.04	0.00
36	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8，掺入防裂抗渗复合材料外加剂（3-5kg/m3）外加剂的质量及使用符合设计要求 3、其他要求：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	m3	17	587.46	9986.82	0.00
37	010505003003	平板	部位：管井后浇板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	0.46	529.98	243.79	0.00
38	010505003004	平板	部位：管井后浇板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	0.69	514.21	354.80	0.00
39	010505003001	平板	部位：出屋面风井顶板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	0.99	514.21	509.07	0.00
本页小计							1073919.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010505003002	平板	部位：出屋面风井顶板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	3.06	504.39	1543.43	0.00
41	010508001001	梁板后浇带	部位：梁板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	9.61	649.94	6245.92	0.00
42	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	53.03	405.94	21527.00	0.00
43	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	35.03	399.13	13981.52	0.00
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、其他要求：详见图纸	m2	114.05	130.47	14880.10	0.00
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、其他要求：详见图纸	m2	38.06	128.24	4880.81	0.00
46	010507007001	其他构件	1、部位：凸出墙面的线条 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 7、其他要求：详见图纸	m3	14.43	604.39	8721.35	0.00
47	010507007002	其他构件	1、部位：凸出墙面的线条 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 7、其他要求：详见图纸	m3	14.27	594.57	8484.51	0.00
48	010514905001	其他小型构件	预制混凝土水簸箕 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板 4、尺寸：500*500 5、参见国标图集12J201《平屋面建筑构造》-H6	块	4	28.09	112.36	0.00
		A.5 钢筋工程			**1**	**2855487.56**	**2855487.56**	**0.00**
49	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	9.914	7187.38	71255.69	0.00
50	010515001001	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	4.236	5379.60	22787.99	0.00
51	010515001004	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	199.424	5379.60	1072821.35	0.00
本页小计							1247242.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001008	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	92.505	4535.20	419528.68	0.00
53	010515001014	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	12.949	4370.39	56592.18	0.00
54	010515001027	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：≤Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	9.758	5699.88	55619.43	0.00
55	010515001026	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：≤Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	159.002	4820.80	766516.84	0.00
56	010515001021	现浇构件钢筋	部位：现浇钢筋 1、钢筋种类：四级钢（HRB500） 2、钢筋规格：Φ＞25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	65.389	4659.05	304650.62	0.00
57	010515001023	带“E”钢筋增加费	部位：现浇结构带“E”钢筋增加费 1.钢筋种类：带“E”钢筋 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	t	129.172	90.00	11625.48	0.00
58	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	2150	11.23	24144.50	0.00
59	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、直螺纹或套筒连接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	1938	17.05	33042.90	0.00
60	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋电渣压力焊 2.规格综合考虑 3.其他要求：详见图纸	个	1642	8.32	13661.44	0.00
61	011810001001	植筋	1.植筋孔径:φ8 2.其他详见设计	根	26	4.48	116.48	0.00
62	011810001004	植筋	1.植筋孔径:φ12 2.其他详见设计	根	106	13.12	1390.72	0.00
63	011810001002	植筋	1.植筋孔径:φ20 2.其他详见设计	根	12	34.98	419.76	0.00
64	011810001003	植筋	1.植筋孔径:φ25 2.其他详见设计	根	25	52.54	1313.50	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**185764.93**	**185764.93**	**0.00**
本页小计							1688622.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	0.524	14277.09	7481.20	0.00
66	010606008001	钢爬梯	部位：检修爬梯 1.做法参见15J401-D3-WT1a-60 2.其他要求：详见图纸 3.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂岑厚度详见设计	t	2.214	8292.94	18360.57	0.00
67	010512008001	排水沟盖板	1.成品金属排水篦子 2.参见图集17J927-1-3-14 3.其他要求：详见图纸	m2	28.56	453.71	12957.96	0.00
68	010606009001	钢护栏	部位：成品桥架（待管线安装完成后再订货制作） 1.做法参见02J401-37 2.其他要求：详见图纸 3.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1道，聚氨酯面漆2道，涂岑厚度详见设计	t	0.438	9685.46	4242.23	0.00
69	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板，接缝处填充柔性材料 2、其他要求：详见图纸	m2	2.35	252.50	593.38	0.00
70	010607005001	不同材料处相交处钢丝网	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽镀锌钢丝网，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	918.32	14.19	13030.96	0.00
71	010607005002	满铺耐碱玻纤网格布	1、墙面粉刷基层满铺耐碱玻纤网格布(160g/㎡)（采用钢丝网区域不做） 2、其他要求：详见图纸	m2	10929.72	4.21	46014.12	0.00
72	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强，丝径0.9±0.04mm@12.7mmx12.7mm，满足JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》4.4.3热镀锌电焊网的要求，以及QB/T 3897 镀锌电焊网主要性能的要求 2、其他要求：详见图纸	m2	3958.29	20.99	83084.51	0.00
		A.8 门窗工程			1	852971.16	852971.16	0.00
本页小计							185764.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010802003010	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：甲级钢质双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	22.56	914.61	20633.60	0.00
74	010802003011	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：甲级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	48.3	754.66	36450.08	0.00
75	010802003013	甲级钢制防火隔音门（双开）	1.门扇类别：甲级钢制双开防火隔音门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	19.2	951.54	18269.57	0.00
76	010802003014	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：乙级钢质双开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	41.4	849.78	35180.89	0.00
77	010802003015	乙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：乙级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	7.2	716.34	5157.65	0.00
本页小计							115691.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010802003018	乙级钢质防火门（子母门）（双开）	1.门扇类别：乙级钢质双开防火门（子母门） 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	20.4	769.76	15703.10	0.00
79	010802003017	丙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：丙级钢质单开防火门 2.包含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.含把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	21.6	712.18	15383.09	0.00
80	010802001002	铝合金平开门	部位：铝合金平开门 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，门型材壁厚2.0mm 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆、门锁、门吸、把手、附框、提示标识等及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他详见图纸要求	m2	9.18	823.29	7557.80	0.00
81	010807003001	金属百叶窗	1.金属防雨百叶，氟碳漆喷涂，内衬金属防虫网 2.铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3.含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 4.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	m2	7.54	582.88	4394.92	0.00
本页小计							43038.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807002003	甲级钢制防火窗	1.甲级钢制防火窗 2.玻璃最低配置8mm防火玻璃，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法， 5.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	3.6	777.60	2799.36	0.00
83	010807002004	乙级钢制防火窗	1.乙级钢制防火窗 2.玻璃最低配置8mm防火玻璃，玻璃厚度需满足玻璃最大许用面积（详见大样图） 3.含所有五金、附框、提示标识等 4.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法， 5.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 6.其他详见图纸要求	m2	7.5	691.20	5184.00	0.00
84	010807001001	铝合金窗	部位：外墙普通窗 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，外窗型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面深灰色氟碳漆喷涂 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5.含消防救援窗，综合考虑报价 4.由投标人自行深化，综合考虑报价	m2	799.06	801.73	640630.37	0.00
85	010802001001	门联窗	部位：门联窗 1.框、扇材质：70系列断桥铝合金，外门型材壁厚≥2.2mm，铝型材表面深灰色氟碳漆喷涂 2.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆、门锁、门吸、把手、附框、提示标识等及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4.由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他详见图纸要求	m2	55.42	823.29	45626.73	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	1089922.99	1089922.99	0.00
本页小计							694240.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010902001001	屋面卷材防水（屋面1/2/3）	部位：屋顶大屋面、阳台、设备机房屋顶 1.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道） 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	1930.56	95.63	184619.45	0.00
87	010902002001	屋面涂膜防水（屋面1/2/3）	部位：屋顶大屋面、阳台、屋顶设备机房屋顶 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	1734.2	25.81	44759.70	0.00
88	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	部位：屋顶大屋面 1.10厚防滑地砖，DTG防水砂浆勾缝，地砖规格：300x300 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1：2.5水泥砂浆）粘结层 3.50厚C20细石混凝土,内配冷拔Φ4@150双向钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤10m 4.115厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能B1级）（另计） 5.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道）（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7.20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补	m2	1296.94	290.86	377227.97	0.00
本页小计							606607.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	部位：阳台 1.10厚防滑地砖，DTG防水砂浆勾缝，地砖规格：300x300 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆（1：2.5水泥砂浆）粘结层 3.50厚C20细石混凝土,内配冷拔Φ4@100双向钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤10m 4.20厚M15 1:2.5 水泥砂浆隔离层 5.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道）（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7.20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 9.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平，表面清扫干净	m2	178.75	287.16	51329.85	0.00
90	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	部位：设备机房屋面 1.50厚C20细石混凝土,内配冷拔Φ4@150双向钢筋网片绑扎或点焊，设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤10m 2.20厚M15 1:2.5 水泥砂浆隔离层 3.1.5mm+1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2道）（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平，表面清扫干净	m2	258.5	133.01	34383.09	0.00
91	010903001001	墙面卷材防水（地下室侧墙）	部位：地下室侧墙 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚胎脂基） 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.后浇带、外墙阴阳角、螺杆等各类位置防水附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 4.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 5.其他要求：详见图纸	m2	142.6	84.71	12079.65	0.00
本页小计							97792.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010904001001	地面卷材防水（电梯基坑底板）	部位：电梯基坑底板 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.3.0mm+3.0mm自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材（聚酯胎基） 3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 5.其他要求：详见图纸	m2	51.39	139.98	7193.57	0.00
93	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	部位：外墙 1.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	6343.42	17.05	108155.31	0.00
94	010903002001	墙面涂膜防水	部位：外墙 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3.含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	6343.42	21.94	139174.63	0.00
95	010904002001	楼（地）面涂膜防水	部位：报警阀间、污物存放、空调水泵间、卫生间、开水间、新风机房 1. 1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道） 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	405.29	51.63	20925.12	0.00
96	010903002002	墙面涂膜防水	部位：弱电间 1.2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料饰面 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	33.75	35.22	1188.68	0.00
97	010903002003	墙面涂膜防水	部位：卫生间、开水间、报警阀间、空调水泵间、新风机房、排烟机房 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	2185.05	30.97	67671.00	0.00
98	010903002004	天棚涂膜防水	部位：弱电间 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	32.99	25.81	851.47	0.00
99	010903002005	天棚涂膜防水	部位：卫生间、开水间 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	376.51	30.97	11660.51	0.00
本页小计							356820.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010903002007	天棚涂膜防水	1.刷1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料2道，横纵向各刷1道 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	318.82	51.62	16457.49	0.00
101	010903002006	墙面涂膜防水	部位：电梯基坑 1.1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（两道） 2.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 3.其他要求：详见图纸	m2	51.39	51.63	2653.27	0.00
102	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.部位：电梯基坑 2.1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（两道） 3.各类附加层面积、节点加强处理不再计量，报价综合考虑计入 4.其他要求：详见图纸	m2	20.52	51.63	1059.45	0.00
103	010903004001	钢板止水带	部位：施工缝、后浇带等 1.嵌缝材料种类:-3*400钢板止水带 2.其他要求：详见图纸	m	94.41	90.38	8532.78	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**783836.75**	**783836.75**	**0.00**
104	011001001001	保温隔热屋面（屋面1）	部位：屋顶大屋面 1.115厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能B1级） 2.详见绿色专篇 3.其他要求详见图纸	m2	1296.94	86.24	111848.11	0.00
105	011001003002	保温隔热墙面（外墙1）	部位：外墙涂料饰面 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.35厚热固复合聚苯板G型（050级）(燃烧性能A级)螺栓锚固具体详见绿色专篇 3.外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 4.其他要求详见图纸	m2	5012.02	110.11	551873.52	0.00
106	011001003003	保温隔热墙面（外墙1）	部位：外墙涂料饰面 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.35厚聚苯乙烯挤塑板(燃烧性能A级)螺栓锚固具体详见绿色专篇 3.含底部钢托架，增强网（另计） 4.外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5.其他要求详见图纸	m2	50.46	177.83	8973.30	0.00
本页小计							701397.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011001003004	保温隔热墙面（外墙1）	部位：女儿墙内侧 1.5厚聚合物水泥防渗抗裂砂浆（干粉型）压入复合耐碱玻璃纤维网格布（160g/m2或以上），锚栓固定 2.50厚聚苯乙烯挤塑板（XPS）(燃烧性能B1级)螺栓锚固具体详见绿色专篇 3.外墙保温节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 4.其他要求详见图纸	m2	640.47	115.66	74076.76	0.00
108	011001002001	保温隔热天棚	部位：室外铝合金板顶棚 1.5厚粘结胶浆，满粘 2.40厚热固复合聚苯板G型（050级）（燃烧性能A级），螺栓锚固 3.防水透气膜 4.其他要求详见图纸	m2	446.89	82.94	37065.06	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	399178.36	399178.36	0.00
109	010404001001	垫层	部位：室内回填区域 1.80厚C20混凝土垫层 2.其他详见设计要求	m3	88.25	469.56	41438.67	0.00
110	010103001002	LC7.5轻骨料混凝土填充层	1.LC7.5轻骨料混凝土填充 2.地面高差大于地面构造厚度时采用轻骨料混凝土回填 3.其他详见设计要求	m3	103.25	486.80	50262.10	0.00
111	011101003005	防潮层	部位：墙体防潮层 1.60mm厚C15现浇细石混凝土防潮层，宽度同墙宽，内配2A6，表面撒水泥压光，刷素水泥浆一道，防潮层的顶面位置在地坪完成面以下0.06mm处	m2	26.62	32.73	871.27	0.00
112	011101006001	平面砂浆找平层	1.部位：电梯基坑 2.9厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平，分层压实 3.其他要求：详见图纸	m2	20.51	11.43	234.43	0.00
113	011101003001	细石混凝土楼地面（楼地面1）	部位：强电间、弱电间 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.50厚C25细石混凝土随打随抹平，内配 4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.界面剂1道 4.其他详见设计要求	m2	75.67	81.53	6169.38	0.00
本页小计							210117.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011101003002	细石混凝土防水楼地面（楼地面2）	部位：报警阀间、污物存放 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.40厚C25细石混凝土随打随抹平，内配 4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）抹小八字角 5.界面剂1道 6.其他详见设计要求	m2	22.47	94.28	2118.47	0.00
115	011101003003	细石混凝土隔声楼地面（楼地面3）	部位：排烟机房、电梯机房 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光(干磨)，固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.45厚C25细石混凝土随打随抹平，内配 4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.5厚减振垫板 4.其他详见设计要求	m2	98.56	91.47	9015.28	0.00
116	011101003004	细石混凝土隔声（防水）楼地面（楼地面4）	部位：空调水泵间 1.封闭剂或混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），固化剂用量0.15kg-0.3kg /m³ 2.40厚C25细石混凝土随打随抹平，内配 4@150双向钢筋,表面撒1：1水泥砂随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3.5厚减振垫板 4.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）抹小八字角 6.界面剂1道 7.其他详见设计要求	m2	17.19	112.73	1937.83	0.00
117	011102003001	防滑地砖楼面（楼地面5）	部位：门厅、电梯厅、休息区、走道、药房/库房、办公 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝剂（另计） 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层（另计） 3.15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1道 5.其他详见设计要求	m2	1837.55	21.20	38956.06	0.00
本页小计							52027.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011102003006	防滑地砖楼面（楼地面5）	部位：库房（丙二类）、中控室 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝剂 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂 1道 5.其他详见设计要求	m2	52	169.68	8823.36	0.00
119	011106002001	防滑地砖楼梯面（楼地面5）	部位：楼梯间 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝剂 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7 6.其他详见设计要求 7.工程量按展开面积计算	m2	152.11	261.80	39822.40	0.00
120	011106008002	盲道提示砖	1、实心不锈钢盲道钉 2、圆点顶部直径25mm，底部直径，35mm，高度5mm，排列中心距，50mm，盲道钉区域不小于300*600 3、其他详见设计	m2	7.2	550.00	3960.00	0.00
121	011102003002	防滑地砖（防水）楼面（楼地面6）	部位：卫生间、开水间 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝（另计） 2.25厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉（另计） 3.15厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 6.界面剂1道 7.其他详见设计要求	m2	286.99	44.01	12630.43	0.00
122	011102003003	防滑地砖（防水）楼面（楼地面6）	部位：网络中心预留机房 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.25厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.15厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 6.界面剂1道 7.其他详见设计要求	m2	11.28	190.28	2146.36	0.00
本页小计							67382.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011102003004	防滑地砖楼面（楼地面7）	部位：会议室、库房1 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝剂（另计） 2. 5厚DTA砂浆结合层（另计） 3. 界面剂 1道（另计） 4.40厚C20细石混凝土，内配 6@100双向钢筋网，随打随抹平 5. 5厚减振垫板 6.其他详见设计要求	m2	92.58	74.14	6863.88	0.00
124	011102003005	防滑地砖隔声（防水）楼面（楼地面8）	部位：新风机房 1.10厚防滑地砖（全瓷砖）面层，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.界面剂1道 4.40厚C20细石混凝土填充层，中配双向 6中距150，随打随抹平 5. ≥5厚减振垫板（毡） 6.1.5mm+1.5mm聚合物水泥防水涂料（两道），与墙体防水连通（另计） 7..最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 8.界面剂1道	m2	85.83	244.67	21000.03	0.00
125	011103002001	PVC楼面（楼地面9）	部位：一层实训教室、X光模拟教室、控制室、办公、会议室 1.表面上保护蜡（另计） 2.2-4厚PVC（聚氯乙烯）卷材（燃烧等级B1级）面层，用专用胶粘剂（燃烧等级≥B1级）粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接（另计） 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆（另计） 4.20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 5.界面剂1道	m2	456.86	28.41	12979.39	0.00
126	011103002002	PVC隔声楼面（楼地面10）	部位：二层以上实训教室、二层公共教室 1.表面上保护蜡（另计） 2.2-4厚PVC（聚氯乙烯）卷材（燃烧等级B1级）面层，用专用胶粘剂（燃烧等级≥B1级）粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接（另计） 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆（另计） 4.38厚C25细石混凝土，随打随抹平，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5.5厚减振垫板	m2	2950.79	40.63	119890.60	0.00
本页小计							160733.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011104002001	实木复合地板隔声楼面（楼地面11）	部位：实训教室507 1.15厚锁扣免胶型实木复合地板（阻燃浸渍处理，背面满刷木材防腐剂）（另计） 2.3-5厚泡沫塑料衬垫（另计） 3.20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 4.界面剂1道 5.40厚C20细石混凝土填充层，中配双向　6中距150，随打随抹平 6.5厚减振垫板	m2	64.06	88.24	5652.65	0.00
128	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：报警阀间、污物存放、强电间、弱电间、排烟机房、电梯机房 1.踢脚线高度120mm 2.10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 3.10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂1道	m	150.87	10.48	1581.12	0.00
129	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚1）	部位：报警阀间、污物存放、强电间、弱电间、排烟机房、电梯机房 1.踢脚线高度120mm 2.2.8厚DP M20砂浆（1:2.5 水泥砂浆）抹光 3.12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂1道	m	37.72	10.48	395.31	0.00
130	011105006001	金属踢脚线（踢脚2）	部位：楼梯间、新风机房、库房（丙二类）、网络中心预留机房、空调水泵间、中控室 1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚不锈钢踢脚线 3.12mm厚无纸面防火石膏纤维板	m	324.95	38.25	12429.34	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**837021.20**	**837021.20**	**0.00**
131	011201004001	墙面防水保护层（地下室外墙）	1.部位：地下室外墙 2.回填土分层夯实（另计） 3.20厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）防水保护层 4.防水层（另计） 5.DP M15砂浆局部找平层 6.自防水混凝土侧墙（另计）	m2	142.6	42.52	6063.35	0.00
132	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	部位：外墙蒸压加气混凝土砌块基层 1.9厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平 2.界面剂1道 3.喷湿墙面 4.其他详见设计	m2	5038.42	40.08	201939.87	0.00
133	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	部位：外墙钢筋混凝土梁、柱、墙 1.12厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平 2.界面剂1道 3.其他详见设计	m2	1287.22	41.89	53921.65	0.00
本页小计							281983.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011201001003	墙面一般抹灰（内墙2）	部位：门厅、电梯厅、休息区、走道、实训教室、公共教室、会议室、库房、X光模拟教室、控制室、办公、会议室、药房/库房、污物存放、楼梯间、强电间、网络中心预留机房、中控室、电梯机房 1.8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布（蒸压加气混凝土砌块墙）	m2	12562.44	35.38	444459.13	0.00
135	011201001004	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：弱电间 1.7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 3.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓 4.蒸压加气混凝土砌块墙面	m2	170.78	36.01	6149.79	0.00
136	011201001005	墙面一般抹灰（内墙3）	部位：弱电间 1.10厚DPM20砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）分层抹平 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.混凝土墙、柱、梁	m2	42.7	30.81	1315.59	0.00
137	011201001006	墙面一般抹灰（内墙4）	部位：卫生间、开水间 1.6厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 2.6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.蒸压加气混凝土砌块墙	m2	1186.76	37.23	44183.07	0.00
138	011201001007	墙面一般抹灰（内墙4）	部位：卫生间、开水间 1.9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平 2.混凝土墙、柱、梁	m2	296.69	32.15	9538.58	0.00
139	011201001008	墙面一般抹灰（内墙5）	部位：报警阀间、空调水泵间、新风机房、排烟机房 1.9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平 2.界面剂1道 3.混凝土墙、柱、梁	m2	595.98	35.92	21407.60	0.00
本页小计							527053.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011201001009	墙面一般抹灰（内墙7）	部位：水井、风井、冷媒井、电梯井 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.10厚DP（DCA） M5砂浆（1:1:6 水泥石灰砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.蒸压加气混凝土砌块墙	m2	1020.08	39.07	39854.53	0.00
141	011201001010	墙面一般抹灰（内墙7）	部位：水井、风井、冷媒井、电梯井 1.5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2.9厚DP（DCA） M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 3.界面剂1道 4.混凝土墙、柱、梁	m2	214.74	38.13	8188.04	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**103029.56**	**103029.56**	**0.00**
142	011207001001	穿孔硅钙板吸声墙面（内墙5）	部位：报警阀间、空调水泵间、新风机房、排烟机房 1.12厚无石棉纤维增强硅酸钙穿孔板（孔径5mm穿孔率14%）600x600 2.50厚玻璃棉外包玻璃布（容重48kg/m³）建筑胶黏剂粘贴于龙骨挡内 3.75x50x0.7轻钢龙骨（龙骨断面应视墙面高度及板材厚度而定），间距600，膨胀螺栓与墙面固定 4.其他详见设计要求	m2	595.96	172.88	103029.56	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**18221.39**	**18221.39**	**0.00**
143	011301001001	天棚抹灰（内棚1）	部位：X光模拟控制室、污物存放、楼梯间、强电间、库房（丙二类）、网络中心预留机房、中控室、电梯机房 1.界面剂1道 2.8厚DP M10砂浆（1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆）抹平	m2	633.92	27.24	17267.98	0.00
144	011301001002	天棚抹灰（内棚2）	部位：弱电间 1.界面剂1道 2.8厚DPM10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）打底扫毛或划出纹道 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4.3厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平	m2	32.99	28.90	953.41	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**836121.06**	**836121.06**	**0.00**
145	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：外墙涂料饰面 1. 批抹1.5mm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆 2. 饰面专用找平砂浆 3.其他详见设计	m2	6325.64	114.41	723716.47	0.00
本页小计							893009.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011406001001	无机涂料内墙（内墙2）	部位：污物存放、楼梯间、强电间、库房（丙二类）、网络预留中心、中控室、新风机房、电梯机房 1.耐擦洗干粉无机防霉涂料饰面（底层1道，面层2道） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.其他详见设计	m2	2124.43	33.41	70977.21	0.00
147	011406001002	天棚涂料（内棚1）	部位：污物存放、楼梯间、强电间、库房（丙二类）、网络中心预留机房、中控室、电梯机房 1.2-3厚面层耐水腻子刮平 2.刷白色无机干粉涂料两遍 3.其他详见设计	m2	544.94	29.85	16266.46	0.00
148	011406001003	天棚涂料（内棚2）	部位：弱电间 1.刷白色无机干粉涂料两遍 2.其他详见设计	m2	32.99	10.71	353.32	0.00
149	011302001002	穿孔石膏板吸声吊顶（内棚7）	部位：报警阀间、空调水泵间、新风机房、排烟机房 2.龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200，纵向中距600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型轻钢主龙骨TB24×38（或TB24×28），间距≤1200，用吸顶吊件联结； 4.T型轻钢横龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接； 5.50厚超细玻璃丝棉吸声层（32KG/m³），玻璃丝布袋填于龙骨间； 6.12厚穿孔石膏板，规格600×600，孔径6mm，穿孔率≥15% 7.其他详见设计要求	m2	179.57	138.15	24807.60	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**193336.81**	**193336.81**	**0.00**
150	011503002003	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、栏杆1100mm高 2、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 3、参见22J403-1-2-23-A22 4、投标人需结合图纸、图集及现场情况综合考虑，相关费用均包含在投标报价中 5、其他要求详见图纸	m	77.43	363.38	28136.51	0.00
151	011503005003	楼梯靠墙扶手	部位：楼梯靠墙扶手 1.含预埋件安装 2.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 3.参见22J403-1-5-5-1 4.其他要求：详见图纸	m	130.77	182.11	23814.52	0.00
152	011503001009	护窗栏杆1	部位：幕墙、低窗、落地窗护窗栏杆 1.栏杆高度900mm 2.含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见22J403-1-4-21-HC1 5.其他要求：详见图纸	m	163.55	234.36	38329.58	0.00
本页小计							202685.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011503001010	护窗栏杆2	部位：楼梯间护窗栏杆 1.不锈钢栏杆1100mm高 2.含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见22J403-1-4-24-HC7 5.其他要求：详见图纸	m	3.6	417.81	1504.12	0.00
154	011503001011	中庭、室外平台、女儿墙护栏	部位：中庭、室外平台、女儿墙护栏 1.栏杆1200mm 2.含预埋件安装 3.楼梯栏杆满足无障碍规范要求 4.参见22J403-1-3-48-PB36 5.其他要求：详见图纸	m	42.64	276.04	11770.35	0.00
155	010507001001	毛面花岗石散水	部位：用于周边为硬质地面的外墙 1.参见国标图集12J003-A1-3A 2.素土夯实，向外坡3%-5% 3.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.60厚C15混凝土 5.素水泥浆一道 6.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 7.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8.20厚烧毛花岗岩板铺面，正背面及四周涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝	m2	35.22	316.09	11132.69	0.00
156	010507001002	种植散水	部位：用于周边为草地的外墙 1.参见国标图集12J003-A2-6A 2.素土夯实，向外坡3%-5% 3.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 5.聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝	m2	82.17	108.94	8951.60	0.00
157	010507001003	石材坡道	1.参见国标图集12J003-A8-12A 2.素土夯实 3.300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 4.100厚C20混凝土 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6.100厚毛面花岗岩板面层	m2	3.56	415.07	1477.65	0.00
158	010507004002	毛面花岗石台阶	1.参见国标图集23J909-1-8-台7 2.压实填土，压实系数≥93% 3.300厚粒径10-40碎石灌DM M15砂浆 4.100厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.界面剂一道 6.30厚DS M15砂浆粘接层，撒素水泥浆 7.100厚毛面花岗岩条石面层，稀水泥浆擦缝 8.工程量按展开面积计算	m2	110.75	615.98	68219.79	0.00
分部分项合计							11468260.82	0.00
本页小计							103056.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准、市级地区等规范自行确定，综合考虑报价	项	1	776889.94	776889.94	0.00
160	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	197.91	90.16	17843.57	0.00
161	011702029001	散水	部位：散水模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	29.7	90.16	2677.75	0.00
162	011702001003	基础	部位：独立基础模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	495.57	76.80	38059.78	0.00
163	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：5m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	1693.04	96.35	163124.40	0.00
164	011702002002	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：9.4m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	619.75	124.02	76861.40	0.00
本页小计							1075456.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011702004001	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：5m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	67.7	146.56	9922.11	0.00
166	011702004002	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：9.4m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	67.7	170.86	11567.22	0.00
167	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2445.53	96.31	235528.99	0.00
168	011702003002	门框	部位：门框模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	50.11	102.32	5127.26	0.00
169	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：5m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	866.32	113.47	98301.33	0.00
170	011702006002	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：9.4m以内 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	200.12	133.38	26692.01	0.00
本页小计							387138.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011702008001	圈梁	部位：圈梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	186.83	70.57	13184.59	0.00
172	011702008002	门槛	部位：门槛模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	56.16	70.57	3963.21	0.00
173	011702008003	压顶	部位：压顶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	74.88	78.63	5887.81	0.00
174	011702008004	止水坎	部位：止水坎模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	82.64	70.57	5831.90	0.00
175	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	316.88	94.28	29875.45	0.00
176	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：5m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	11822.75	93.59	1106491.17	0.00
本页小计							1165234.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011702014002	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：9.4m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	245.78	112.23	27583.89	0.00
178	011702016001	平板	部位：出屋面风井顶板、管井后浇板 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：5m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	22.04	85.68	1888.39	0.00
179	011702030002	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.支模高度：5m以内 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求 5.支撑时间自行考虑	m2	20.34	410.60	8351.60	0.00
180	011702011002	直形墙（挡土墙）	部位：挡土墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	114.33	88.34	10099.91	0.00
181	011702011003	电梯基坑墙	部位：挡土墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	61.28	88.34	5413.48	0.00
182	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	部位：悬挑板模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	915.85	124.45	113977.53	0.00
本页小计							167314.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第28页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	152.11	226.05	34384.47	0.00
184	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	241.8	67.22	16253.80	0.00
185	011702027001	台阶	部位：台阶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	39.76	90.16	3584.76	0.00
186	011702001004	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：120厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	40.71	126.57	5152.66	0.00
187	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:公共建筑，框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.投标人依据施工方案及现场情况综合考虑，结算时不作调整 4.塔吊及人货梯等的基础由投标人自行考虑计入	项	1	481150.67	481150.67	0.00
188	011704001002	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:居住建筑框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.由投标人综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	15072.08	15072.08	0.00
189	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	114129.00	114129.00	0.00
190	011706002001	排水	1.排水：满足基础施工期间工程需要，投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整	项	1	65336.46	65336.46	0.00
单价措施合计							3530208.59	0.00
本页小计							735063.90	0.00
合　　计							14998469.41	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	511447.81			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	464952.55			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	46495.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	344964.80			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	7499.23			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	17248.24			0.08～0.15%
合　计					881160.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	608189.81
1.1	社会保险费		3.2	508148.14
1.2	住房公积金		0.53	84162.04
1.3	环境保护税		0.1	15879.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	1483903.74
合　计				2092093.55

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3612357.84	0.00
1.1	人工费	745962.59	
1.2	材料费	2568966.12	
1.3	施工机具使用费	10181.87	
1.4	企业管理费	196589.24	
1.5	利润	90657.98	
2	措施项目	212226.02	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	212226.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	123181.40	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	146481.55	—
5	税金	357395.89	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		4328461.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 一层			1	553546.66	553546.66	0.00
		A.1 电梯厅、门厅、走道、休息厅			1	182140.70	182140.70	0.00
1	011102003001	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	336.47	165.33	55628.59	0.00
2	011108001045	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	3.96	510.83	2022.89	0.00
3	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	157.14	24.73	3886.07	0.00
4	011302001001	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	232.48	209.50	48704.56	0.00
5	011302001002	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序)) 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	69.43	223.75	15534.96	0.00
本页小计							125777.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302002001	白色铝方通	1.20*80*1.0@120mm铝方通 2.配套多模数龙骨 3.φ8全螺纹吊杆及不锈钢后扩底锚栓固定 4.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	34.56	426.79	14749.86	0.00
7	011406001002	无机涂料顶棚	1.涂料一底两面 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	34.56	34.68	1198.54	0.00
8	010810002002	铝方通顶暗窗帘盒	1.铝方通顶暗窗帘盒 2.25+100+200mm窗帘盒 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架（高度到梁底） 4.12mm厚高无纸面防火石膏纤维板（高度到梁底） 5.9.5厚纸面石膏板,表面刷白色无机涂料（高度到梁底） 5.详见节点图	m	7.2	241.29	1737.29	0.00
9	010810002045	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	26.5	126.69	3357.29	0.00
10	010810002037	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 4.表面刷白色无机涂料 5.详见节点图	m	2.6	78.24	203.42	0.00
11	011207001001	无机涂料墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50号方钢骨架 2.基层材料种类、规格:12厚无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机水性涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:表面刷白色无机水性涂料	m2	17.1	175.58	3002.42	0.00
12	010808004001	不锈钢窗套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚蓝色不锈钢窗套	m2	12.17	447.56	5446.81	0.00
13	010808004002	不锈钢电梯门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.08	447.56	2273.60	0.00
14	011406001001	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	397.78	32.25	12828.41	0.00
本页小计							44797.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011501001002	柜台	1.服务台规格：L4000*B750*H800/1000mm 2.台面面层18mm白色亚克力人造人，其余部分18厚白色防火板饰面，底部做50mm高1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.基层10mm无纸面防火石膏纤维板 4.30*50*3镀锌方钢骨架，间距≤400mm 5.其他详见节点图 6.后期由投标人自行深化，综合考虑报价	个	1	11565.99	11565.99	0.00
		A.1 实训教室			1	224191.27	224191.27	0.00
16	011103002001	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	366.18	299.05	109506.13	0.00
17	011108001001	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.8	510.83	1430.32	0.00
18	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	260.35	24.73	6438.46	0.00
19	011302001003	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	366.18	209.50	76714.71	0.00
20	010810002010	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	59.9	126.69	7588.73	0.00
21	011406001003	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	661.72	32.25	21340.47	0.00
22	011207001024	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	7.2	162.84	1172.45	0.00
本页小计							235757.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 X光模拟教室			1	14567.86	14567.86	0.00
23	011103002002	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	30.02	299.05	8977.48	0.00
24	011108001026	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.24	510.83	122.60	0.00
25	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	22.54	24.73	557.41	0.00
26	011406001005	无机涂料顶棚	1.涂料一底两面 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	40.47	34.68	1403.50	0.00
27	011406001004	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	108.74	32.25	3506.87	0.00
		A.1 控制室			1	9524.57	9524.57	0.00
28	011103002003	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	15.02	299.05	4491.73	0.00
29	011108001027	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
30	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	14.64	24.73	362.05	0.00
31	011302001004	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	15.02	209.48	3146.39	0.00
32	011406001006	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	44.1	32.25	1422.23	0.00
		A.1 办公室			1	10205.48	10205.48	0.00
本页小计							24092.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011103002004	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	16.17	299.05	4835.64	0.00
34	011108001028	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
35	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	11.76	24.73	290.82	0.00
36	011302001005	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	16.17	209.48	3387.29	0.00
37	010810002013	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	3.65	126.69	462.42	0.00
38	011406001007	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	34.95	32.25	1127.14	0.00
		A.1 会议室			**1**	**17890.90**	**17890.90**	**0.00**
39	011103002005	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	29.47	299.05	8813.00	0.00
40	011108001029	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
41	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	19.66	24.73	486.19	0.00
本页小计							19606.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011302001006	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	29.47	209.49	6173.67	0.00
43	010810002014	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	3.35	126.69	424.41	0.00
44	011406001008	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	58.65	32.25	1891.46	0.00
		A.1 药房/库房			**1**	**26580.83**	**26580.83**	**0.00**
45	011102003002	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道	m2	60.81	165.33	10053.72	0.00
46	011108001030	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.32	510.83	163.47	0.00
47	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	15.98	24.73	395.19	0.00
48	011302001007	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	60.81	209.51	12740.30	0.00
本页小计							31842.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010810002015	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
50	011406001009	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	61.52	32.25	1984.02	0.00
51	010809004014	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	0.92	360.83	331.96	0.00
		A.1 卫生间、开水间			**1**	**68445.05**	**68445.05**	**0.00**
52	011102003003	仿石材防滑地砖G1b	1.600*1200*10厚仿石材防滑地砖 G1b面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	54.31	165.33	8979.07	0.00
53	011108001031	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.72	510.83	367.80	0.00
54	011302001008	600*600白色集成铝板吊顶	1.0.8厚600*600mm集成铝板 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.Φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	37.66	217.11	8176.36	0.00
本页小计							20751.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302001009	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	16.65	223.74	3725.27	0.00
56	010810002016	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	7	65.41	457.87	0.00
57	011102003004	300*600灰色玻化砖墙面	1.300*600*10mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	145.68	153.17	22313.81	0.00
58	011108001008	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.2	377.87	75.57	0.00
59	011505001001	洗漱台	1.卫生间、开水间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	3.55	538.49	1911.64	0.00
60	011505010016	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	3.76	329.08	1237.34	0.00
本页小计							29721.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011207001003	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	2.58	142.27	367.06	0.00
62	011210005001	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	9	2261.67	20355.03	0.00
63	011210005002	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	3	159.41	478.23	0.00
		A.1 二层			1	523309.03	523309.03	0.00
		A.1 门厅、电梯厅、走道			1	117596.81	117596.81	0.00
64	011102003005	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	296	165.33	48937.68	0.00
65	011108001046	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.74	510.83	1399.67	0.00
66	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	138.24	24.73	3418.68	0.00
67	011302001010	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	225.52	157.97	35625.39	0.00
本页小计							110581.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001011	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	70.48	172.21	12137.36	0.00
69	010810002046	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
70	011406001010	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	399.76	32.25	12892.26	0.00
71	010808004011	不锈钢电梯门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.08	447.56	2273.60	0.00
		A.1 公共教室			1	84621.31	84621.31	0.00
72	011103002006	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	158.54	299.05	47411.39	0.00
73	011108001032	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.64	510.83	326.93	0.00
74	011105006009	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	60.77	24.73	1502.84	0.00
本页小计							77456.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011302001012	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	158.54	157.97	25044.56	0.00
76	010810002019	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	21.6	126.69	2736.50	0.00
77	011406001011	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	164.11	32.25	5292.55	0.00
78	010809004002	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	5.58	360.83	2013.43	0.00
79	011207001013	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	1.8	162.84	293.11	0.00
		A.1 实训教室			**1**	**224340.27**	**224340.27**	**0.00**
80	011103002007	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	421.25	299.05	125974.81	0.00
81	011108001033	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.32	510.83	1185.13	0.00
82	011105006010	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	178.56	24.73	4415.79	0.00
83	011302001013	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	421.25	157.97	66544.86	0.00
本页小计							233500.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010810002020	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	55.1	126.69	6980.62	0.00
85	011406001012	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	487.79	32.25	15731.23	0.00
86	010809004003	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	9.18	360.83	3312.42	0.00
87	011207001025	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	1.2	162.84	195.41	0.00
		A.1 会议室			1	28305.59	28305.59	0.00
88	011103002008	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	52.6	299.05	15730.03	0.00
89	011108001034	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.64	510.83	326.93	0.00
90	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	18.85	24.73	466.16	0.00
91	011302001014	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	52.6	157.97	8309.22	0.00
92	010810002021	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	11.7	126.69	1482.27	0.00
93	011406001013	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	53.68	32.25	1731.18	0.00
94	010809004004	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	0.72	360.83	259.80	0.00
本页小计							54525.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 卫生间、开水间			1	68445.05	68445.05	0.00
95	011102003018	仿石材防滑地砖G1b	1.600*1200*10厚仿石材防滑地砖 G1b面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	54.31	165.33	8979.07	0.00
96	011108001050	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.72	510.83	367.80	0.00
97	011302001034	600*600白色集成铝板吊顶	1.0.8厚600*600mm集成铝板 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	37.66	217.11	8176.36	0.00
98	011302001035	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	16.65	223.74	3725.27	0.00
99	010810002038	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	7	65.41	457.87	0.00
100	011102003026	300*600灰色玻化砖墙面	1.300*600*10mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	145.68	153.17	22313.81	0.00
101	011108001051	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.2	377.87	75.57	0.00
本页小计							44095.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011505001006	洗漱台	1.卫生间、开水间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	3.55	538.49	1911.64	0.00
103	011505010017	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	3.76	329.08	1237.34	0.00
104	011207001023	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处、包管 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆	m2	2.58	142.27	367.06	0.00
105	011210005011	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	9	2261.67	20355.03	0.00
106	011210005012	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	3	159.41	478.23	0.00
		A.1 三层			**1**	**785910.99**	**785910.99**	**0.00**
		A.1 门厅、电梯厅、走道			**1**	**187015.39**	**187015.39**	**0.00**
107	011102003008	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	296.41	165.33	49005.47	0.00
108	011108001047	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.74	510.83	1399.67	0.00
109	011105006012	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	166.21	24.73	4110.37	0.00
本页小计							78864.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011302001017	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	244.76	157.97	38664.74	0.00
111	011302001018	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	51.65	172.21	8894.65	0.00
112	010810002024	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
113	010810002039	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	5.2	65.41	340.13	0.00
114	011207001006	无机涂料墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:50号方钢骨架 2.基层材料种类、规格:12厚无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机水性涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:表面刷白色无机水性涂料	m2	461.1	175.58	80959.94	0.00
本页小计							129771.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010808004012	不锈钢电梯门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.08	447.56	2273.60	0.00
116	010809004005	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	1.26	360.83	454.65	0.00
		A.1 实训教室			1	452624.92	452624.92	0.00
117	011103002009	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	821.35	299.05	245624.72	0.00
118	011108001036	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	4.24	510.83	2165.92	0.00
119	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	367.52	24.73	9088.77	0.00
120	011302001019	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	821.35	157.97	129748.66	0.00
121	010810002025	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	111.26	126.70	14096.64	0.00
122	011406001015	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	947.98	32.25	30572.36	0.00
123	010809004006	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	56.4	360.83	20350.81	0.00
124	011207001014	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	6	162.84	977.04	0.00
		A.1 办公室			1	23434.42	23434.42	0.00
本页小计							455353.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011103002010	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	43.14	299.05	12901.02	0.00
126	011108001037	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
127	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	18.18	24.73	449.59	0.00
128	011302001020	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	43.14	157.97	6814.83	0.00
129	010810002026	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	8.3	126.69	1051.53	0.00
130	011406001016	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	65.59	32.25	2115.28	0.00
		A.1 卫生间、开水间			**1**	**122836.26**	**122836.26**	**0.00**
131	011102003020	仿石材防滑地砖 G1b	1.600*1200*10厚仿石材防滑地砖 G1b面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	87.79	165.33	14514.32	0.00
132	011108001052	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.38	510.83	704.95	0.00
133	011302001036	600*600白色集成铝板吊顶	1.0.8厚600*600mm集成铝板 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	71.14	217.08	15443.07	0.00
本页小计							54096.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011302001037	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	16.65	223.74	3725.27	0.00
135	010810002040	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	11.7	65.41	765.30	0.00
136	011102003027	300*600灰色玻化砖墙面	1.300*600*10mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	276.68	153.17	42379.08	0.00
137	011108001053	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.34	377.87	128.48	0.00
138	011505001007	洗漱台	1.卫生间、开水间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	6.7	538.49	3607.88	0.00
139	010808004014	不锈钢门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢门套	m2	1.83	447.56	819.03	0.00
140	011505010018	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	7.22	329.08	2375.96	0.00
本页小计							53801.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011207001018	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 7.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 7.300*600*8mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝	m2	4.5	308.70	1389.15	0.00
142	011210005013	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	16	2261.67	36186.72	0.00
143	011210005014	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	5	159.41	797.05	0.00
		A.1 四层			1	722170.18	722170.18	0.00
		A.1 门厅、电梯厅、走道			1	133603.68	133603.68	0.00
144	011102003011	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	297.62	165.33	49205.51	0.00
145	011108001048	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.74	510.83	1399.67	0.00
146	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	169.73	24.73	4197.42	0.00
147	011302001023	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	245.78	157.97	38825.87	0.00
本页小计							132001.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011302001024	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	51.84	172.21	8927.37	0.00
149	010810002029	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
150	010810002043	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	5.2	65.41	340.13	0.00
151	010808004008	不锈钢电梯门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.08	447.56	2273.60	0.00
152	011406001017	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	471.41	32.25	15202.97	0.00
153	010809004008	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	0.9	360.83	324.75	0.00
154	011503005002	金属靠墙扶手	1.乙烯软垫，铝型材支架（成品），白色扶手面板，蓝色点缀带 2.金属支座中距 3.系墙螺栓 4.其他详见节点图	m	98	122.39	11994.22	0.00
		A.1 实训教室			1	454504.86	454504.86	0.00
本页小计							39975.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011103002011	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	819.69	299.05	245128.29	0.00
156	011108001039	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	4.44	510.83	2268.09	0.00
157	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	339.82	24.73	8403.75	0.00
158	011302001025	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	819.69	157.97	129486.43	0.00
159	010810002030	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	111.26	126.70	14096.64	0.00
160	011406001018	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	1047.87	32.25	33793.81	0.00
161	010809004009	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	56.4	360.83	20350.81	0.00
162	011207001015	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	6	162.84	977.04	0.00
		A.1 中控室			1	11225.38	11225.38	0.00
163	011102003012	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	44.44	165.33	7347.27	0.00
164	011108001040	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
本页小计							461954.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011105006017	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	18.18	24.73	449.59	0.00
166	011406001020	无机涂料顶棚	1.涂料一底两面 2.3厚面层耐水腻子刮平	m2	45.42	34.68	1575.17	0.00
167	011406001019	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	54.3	32.25	1751.18	0.00
		A.1 卫生间、开水间			1	122836.26	122836.26	0.00
168	011102003022	仿石材防滑地砖G1b	1.600*1200*10厚仿石材防滑地砖 G1b面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	87.79	165.33	14514.32	0.00
169	011108001054	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.38	510.83	704.95	0.00
170	011302001038	600*600白色集成铝板吊顶	1.0.8厚600*600mm集成铝板 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	71.14	217.08	15443.07	0.00
171	011302001039	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	16.65	223.74	3725.27	0.00
本页小计							38163.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	010810002041	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	11.7	65.41	765.30	0.00
173	011102003028	300*600灰色玻化砖墙面	1.300*600*10mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	276.68	153.17	42379.08	0.00
174	011108001055	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.34	377.87	128.48	0.00
175	011505001008	洗漱台	1.卫生间、开水间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	6.7	538.49	3607.88	0.00
176	010808004015	不锈钢门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢门套	m2	1.83	447.56	819.03	0.00
177	011505010019	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	7.22	329.08	2375.96	0.00
178	011207001019	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 7.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 7.300*600*8mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝	m2	4.5	308.70	1389.15	0.00
179	011210005015	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	16	2261.67	36186.72	0.00
180	011210005016	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	5	159.41	797.05	0.00
		A.1 五层			**1**	**742948.26**	**742948.26**	**0.00**
		A.1 门厅、电梯厅、走道			**1**	**138575.81**	**138575.81**	**0.00**
181	011102003015	灰色通体防滑地砖G1a	1.600*1200*10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	346.11	165.33	57222.37	0.00
本页小计							145671.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011108001049	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	2.74	510.83	1399.67	0.00
183	011105006018	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	181.42	24.73	4486.52	0.00
184	011302001028	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	284.36	157.97	44920.35	0.00
185	011302001029	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	61.75	172.21	10633.97	0.00
186	010810002033	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
187	010810002044	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	5.2	65.41	340.13	0.00
本页小计							62692.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	010808004010	不锈钢电梯门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢电梯门套	m2	5.08	447.56	2273.60	0.00
189	011406001021	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	479.93	32.25	15477.74	0.00
190	010809004011	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	2.52	360.83	909.29	0.00
		A.1 实训教室501-506			1	391621.38	391621.38	0.00
191	011103002012	PVC地胶地面 G2	1.表面上保护蜡 2.2mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,同质透心，带透明颗粒的无方向碎花纹卷材，防滑等级R9，B1级防火 3.用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.3厚垫层水泥基自流平砂浆	m2	713.48	299.05	213366.19	0.00
192	011108001042	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	3.84	510.83	1961.59	0.00
193	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	292.65	24.73	7237.23	0.00
194	011302001030	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	713.48	157.97	112708.44	0.00
195	010810002034	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	97.09	126.69	12300.33	0.00
196	011406001022	无机涂料墙面	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平	m2	751.48	32.25	24235.23	0.00
197	010809004012	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	52.2	360.83	18835.33	0.00
198	011207001016	石膏板包管	1.75型隔墙龙骨@400mm，38型穿心龙骨@1000mm 2.12+12mm厚石膏板 3.面板钉眼除锈，接缝处贴嵌缝带	m2	6	162.84	977.04	0.00
		A.1 实训教室507			1	90059.41	90059.41	0.00
本页小计							410282.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011104002001	实木复合地板	1.15*120*320-1020实木复合地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.地固两道	m2	63.75	340.55	21710.06	0.00
200	011108001043	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	0.2	510.83	102.17	0.00
201	011105006020	金属踢脚线	1.踢脚线高度50mm 2.1.2厚拉丝不锈钢踢脚 3.12厚无纸面防火石膏纤维板	m	31.34	24.73	775.04	0.00
202	011302001031	600*1200硅钙板吊顶	1.600*1200*8mm硅钙板 2.T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3.当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定 4.线脚钢筋混凝土板底预留φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200	m2	63.75	157.97	10070.59	0.00
203	010810002035	石膏板窗帘盒	1.石膏板窗帘盒 2.窗帘盒宽度200mm，高度按现场实际尺寸 3.30*30*3mm矩形镀锌钢骨架 4.16mm厚无纸面防火石膏纤维板 5.9.5mm单层石膏板，表面刷白色无机涂料 6.详见节点图	m	7.2	126.69	912.17	0.00
204	011207001012	15mm厚仿木纹穿孔蜂窝铝板	1.15厚白色仿木纹穿孔铝板厚度0.8mm，后贴10mm高强度蜂窝芯（厚度≥0.3mm）折边后总厚12mm，板板缝隙3mm）；冲孔率6%；孔径3mm，面漆：400-500度高温烤漆无花无油热镀锌钢板，钢板裸板厚度为≥0.8mm，钢板背复合12mm高铝瓦楞,铝瓦楞厚度0.3mm材质3003H24。表面均采用静电粉末喷涂处理. 2.专用面层安装1.0mm厚配套龙骨 3.内填玻璃丝布一层包裹50厚离心玻璃棉,容重32kg/M2，建筑胶粘剂粘 4.50*50*5竖向镀锌方钢龙骨@≤1200,与地面、顶面钢板焊接料	m2	87.3	643.60	56186.28	0.00
205	010809004013	石材窗台板	1.20厚石英石窗台板 2.石材专用胶粘结	m2	0.84	360.83	303.10	0.00
			A.1 卫生间、开水间		**1**	**122691.66**	**122691.66**	**0.00**
206	011102003024	仿石材防滑地砖G1b	1.600*1200*10厚仿石材防滑地砖 G1b面层,DTG砂浆擦缝 2.25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	87.41	165.33	14451.50	0.00
本页小计							104510.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	011108001056	大理石门槛石	1.20厚深灰色大理石板,DTG砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂 1道 4.含石材表面处理	m2	1.38	510.83	704.95	0.00
208	011302001040	600*600白色集成铝板吊顶	1.0.8厚600*600mm集成铝板 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架	m2	70.76	217.09	15361.29	0.00
209	011302001041	双层石膏板白色无机水性涂料	1.无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道。(仅普通石膏板有此道工序))（另计） 4.双层9.5mm厚纸面石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 7.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 8φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 9.现浇楼板预留φ10钢筋吊环或后扩底锚栓锚固 10.吊筋≥1.5m需做反向支撑参12J502-2-A31;≥2.5m需做转换钢架 11.含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔，尺寸详图纸	m2	16.65	223.74	3725.27	0.00
210	010810002042	铝扣板窗帘盒	1.铝扣板窗帘盒 2.窗帘盒规格200*200mm 3.16mm厚高无纸面防火石膏纤维板，表面刷白色无机防水涂料 4.详见节点图	m	11.7	65.41	765.30	0.00
211	010808004016	不锈钢门套	1.基层材料种类:12厚无纸面防火石膏纤维板 2.面层材料品种、规格:1.2厚深灰色不锈钢门套	m2	1.83	447.56	819.03	0.00
212	011102003029	300*600灰色玻化砖墙面	1.300*600*10mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	276.68	153.17	42379.08	0.00
213	011108001057	30厚石英石台面	部位：小便斗处 1.30厚石英石台面面板，灰色胶缝 2.云石胶粘于基层板	m2	0.34	377.87	128.48	0.00
本页小计							63883.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011505001009	洗漱台	1.卫生间、开水间洗漱台 2.面层20厚石英石台面，下挂300mm，背衬12厚水泥压力板 3.靠墙50mm高石英石挡水板 4.50镀锌角钢基层骨架 5.含下方检修暗门 6.其他详见设计	m2	6.7	538.49	3607.88	0.00
215	011505010015	8mm厚银镜	部位：卫生间银镜 1.银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2.双层12厚水泥压力板基层板 3.25*25*3镀锌角钢龙骨 4.龙骨及基层板均做防水、防潮、防腐处理 5.其他详见设计	m2	7.22	329.08	2375.96	0.00
216	011207001020	瓷砖墙面（钢骨架）	部位：小便斗处 1.30*30*3镀锌方钢龙骨@400 2.12厚增强纤维水泥压力板 3.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.室内施工增设防水一道（另计） 5.压入网孔,分层压实抹平 6.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 7.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 7.300*600*8mm陶瓷墙砖,DTG砂浆擦缝	m2	4.5	308.70	1389.15	0.00
217	011210005017	成品卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.隔断高度：2200mm 3.含门及配套五金件 4.其他详见设计要求	间	16	2261.67	36186.72	0.00
218	011210005018	小便斗挡板	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特隔板 2.其他详见设计要求	间	5	159.41	797.05	0.00
			A.1 其他装饰工程		**1**	**284472.72**	**284472.72**	**0.00**
219	010801002006	木质门带套（单扇）	部位：成品单扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1024 2.门扇面层及造型：白色实木复合门扇(成品套装门,设计选型)，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，拉丝不锈钢转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页，等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	24	2480.14	59523.36	0.00
220	010801002007	木质门带套（双扇）	部位：成品双扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1624 2.门扇面层及造型：白色实木复合门扇(成品套装门,设计选型)，平板门 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，拉丝不锈钢转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	45	3918.48	176331.60	0.00
本页小计							280211.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	010801002008	木质门带套（单扇）	部位：成品单扇木质平开门 1.门代号及洞口尺寸：WM1124 2.门扇面层及造型：白色实木复合门扇(成品套装门,设计选型)，平板门+不锈钢防撞板 3.门套样式：木质门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，不锈钢锁芯及长柄转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸	樘	5	2480.14	12400.70	0.00
222	010802001001	钢制平板单开门	部位：钢制平板单开门 1门代号及洞口尺寸：M1024a 2.门扇面层及造型：白色钢制门扇（成品套装门，设计选型），平板门 3.门套样式：钢制门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，不锈钢锁芯及长柄转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸 5.其他详见图纸要求	樘	16	1719.93	27518.88	0.00
223	010802001002	钢制平板单开门	部位：钢制平板单开门 1门代号及洞口尺寸：GYM1124 2.门扇面层及造型：白色钢制门扇（成品套装门，设计选型），平板门 3.门套样式：钢制门套，面层同门窗 4.防火不锈钢锁芯，不锈钢锁芯及长柄转式执手，不锈钢门吸、拉丝不锈钢合页等其他五金配件 5.其他详见图纸 5.其他详见图纸要求	樘	1	1719.93	1719.93	0.00
224	011505005001	无障碍卫生间安全抓杆L型	1.无障碍卫生间安全抓杆L型 2.Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3.其他详见图纸 4.部位：无障碍宿舍卫生间淋浴区及马桶位置	个	5	344.42	1722.10	0.00
225	011505005002	无障碍卫生间安全抓杆U型	1.无障碍卫生间安全抓杆U型制作安装 2.可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，Φ40不锈钢管,长度≥700 3.其他做法参12J926-J16 4. 其他详见图纸 5.部位：无障碍宿舍卫生间马桶位置	个	5	362.39	1811.95	0.00
226	011505005003	洗脸盆安全抓杆	1.洗脸盆安全抓杆制作安装 2 Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3.部位：无障碍卫生间 4.其他详见图纸	个	10	344.42	3444.20	0.00
分部分项合计							3612357.84	0.00
本页小计							48617.76	0.00
合　　计							3612357.84	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	123181.40			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	111983.09			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	11198.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	83084.23			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1806.18			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	4154.21			0.08～0.15%
合　计					212226.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室内装修　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室内装修　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	146481.55
1.1	社会保险费		3.2	122386.68
1.2	住房公积金		0.53	20270.29
1.3	环境保护税		0.1	3824.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	357395.89
合　计				503877.44

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1886697.31	0.00
1.1	人工费	361634.35	
1.2	材料费	1257319.69	
1.3	施工机具使用费	36694.01	
1.4	企业管理费	171291.20	
1.5	利润	59758.08	
2	措施项目	62449.68	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	62449.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36224.58	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	56915.10	—
5	税金	180545.59	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2186607.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12.9 铝板幕墙工程			1	1164120.23	1164120.23	0.00
1	011209001004	3mm铝板幕墙	1、3mm厚铝单板，表面氟碳喷涂，L22x25x3-40连接角铝@300mm(阳极氧化) 2、主龙骨100X50X4热浸镀锌钢方管(Q235B)，次龙骨L50x5热浸镀锌角钢横梁(Q235B)，L50x5热浸镀锌角钢转接件(Q235B) 3、层间出采用1.5mm厚镀锌钢板+200mm厚保温岩棉,上表面覆盖弹性防火涂料 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	670.33	918.89	615959.53	0.00
2	011302001001	铝板吊顶	1、4mm厚氟碳辊涂复合铝板吊顶，，L22x25x3-40连接角铝@300mm(阳极氧化) 2、横向纵向及竖向吊杆龙骨均采用50X50X4热镀锌钢方管，吊杆间距不大于2.0m；吊杆通过L50X50X5热镀锌角钢，2-M10特殊倒锥化学锚栓与结构相连 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	513.86	643.09	330458.23	0.00
3	011210002001	金属格栅	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板，间距500 2、龙骨采用100x50x4mm镀锌方管，横向龙骨与铝板分格一致 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	190.74	679.94	129691.76	0.00
本页小计							1076109.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010607003001	铝单板雨篷	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板 2、主龙骨120x60x5热浸镀锌钢方管，次龙骨50X50X4热浸镀锌钢方管 、L40x4mm镀锌角钢 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算 8、具体详见大样图04	m2	76.02	597.85	45448.56	0.00
5	011506003001	钢结构玻璃雨篷	1、龙骨:120x60x5氟碳喷涂钢方管 2、玻璃规格:8+1.52pvb+8钢化均质夹胶玻璃(雨篷) 3、1.5mm不锈钢护边，含铝合金附框，8X16mm结构密封胶+双面贴 4、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	12.16	749.24	9110.76	0.00
6	011210006002	防雷接地	屋面防雷系统 根据国家《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(2010年版)第5.2.7条规定除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为闪接器,但应符合下列要求: a.板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压焊、缝接、螺钉或螺栓连接; b.金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm; c.金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm; d.金属板应无绝缘被覆层。 本工程属于第二类防雷建筑。选用的屋面系统完全满足上述条件,因此将屋面板作为接闪器,通过固定网格交叉点设置引下线,将电流引至檩条,由檩条传给主结构和混凝土避雷带形成避雷体系。 整个屋面防雷网格采用50X4.0mm镀锌钢带,纵横10mX10m或12mX8m网格布置. 网格交叉点设置引下线,将电流引至檩条,由檩条传给主结构和混凝土避雷带形成避雷体系。	项	1	8000.00	8000.00	0.00
本页小计							62559.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302001002	水泥压力板吊顶天棚	1、12mm厚高密度水泥压力板+高强度玻璃纤维背网 2、龙骨L50x5mm热浸镀锌角钢@600mm 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 6、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	146.77	173.41	25451.39	0.00
		A.12.9 幕墙工程			1	657366.60	657366.60	0.00
8	010807001002	断桥隔热铝合金窗	1、玻璃面板采用5双银Low-E+12Ar+5中空均质钢化玻璃 2、断桥隔热铝合金窗框、窗扇、转换框、中梃、加强中梃（平开门两侧加强中梃内插40x100x4mm镀锌钢方管，计入平开门清单子目中）、铝合金压线等，外窗框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面氟碳漆喷涂 3、平开窗五金配件（执手锁、风撑、滑撑等） 4、门窗耐候密封胶、门窗橡胶条，双面贴、发泡剂等 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、铝合金门窗框与结构间采用4mm厚固定连接件连接，W=100mm,@500，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,满足验收规范，其它详见施工图	m2	329	812.11	267184.19	0.00
9	010807001003	断桥隔热铝合金窗	1、玻璃面板采用6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃 2、断桥隔热铝合金窗框、窗扇、转换框、中梃、加强中梃（平开门两侧加强中梃内插40x100x4mm镀锌钢方管，计入平开门清单子目中）、铝合金压线等，外窗框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面氟碳漆喷涂； 3、平开窗五金配件（执手锁、风撑、滑撑等） 4、门窗耐候密封胶、门窗橡胶条，双面贴、发泡剂等 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、铝合金门窗框与结构间采用4mm厚固定连接件连接，W=100mm,@500，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,满足验收规范，其它详见施工图	m2	116.77	846.22	98813.11	0.00
本页小计							391448.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010807001004	断桥隔热铝合金窗	1、玻璃面板采用8双银Low-E+12Ar+8中空钢化均质玻璃 2、断桥隔热铝合金窗框、窗扇、转换框、中梃、加强中梃（平开门两侧加强中梃内插40x100x4mm镀锌钢方管，计入平开门清单子目中）、铝合金压线等，外窗框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面氟碳漆喷涂 3、平开窗五金配件（执手锁、风撑、滑撑等） 4、门窗耐候密封胶、门窗橡胶条，双面贴、发泡剂等 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、铝合金门窗框与结构间采用4mm厚固定连接件连接，W=100mm,@500，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,满足验收规范，其它详见施工图	m2	295.51	899.49	265808.29	0.00
11	011209001012	断桥隔热铝合金平开门	1、玻璃面板采用6双银Low-E+12Ar+6中空钢化均质玻璃 2、断桥隔热铝合金门框、转换框、中梃、加强中梃、内衬40x100x4mm镀锌钢方管加强、铝合金压线等，外门框型材壁厚≥1.8mm，铝型材表面氟碳漆喷涂 3、平开门五金配件 4、门窗耐候密封胶、门窗橡胶条，双面贴、发泡剂等 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、铝合金门窗框与结构间采用4mm厚固定连接件连接，W=100mm,@500，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,满足验收规范，其它详见施工图	m2	26.02	982.36	25561.01	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**65210.48**	**65210.48**	**0.00**
12	010516002003	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400 Φ12 螺纹钢筋 2.锚板与锚筋采用塞焊,焊缝宽度按加工图,焊缝为三级焊缝 3.埋件埋设前表面需除锈处理 4.钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理	t	3.495	18658.22	65210.48	0.00
分部分项合计							1886697.31	0.00
本页小计							356579.78	0.00
合　　计							1886697.31	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	36224.58			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	32073.85			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	4150.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	24527.07			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	566.01			0.03%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1132.02			0.04～0.08%
合　计					62449.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	56915.10
1.1	社会保险费		2.4	46779.53
1.2	住房公积金		0.42	8186.42
1.3	环境保护税		0.1	1949.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	180545.59
合　计				237460.69

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外附属工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	硬景工程	6385433.26	0.00	181719.68	216092.55
2	绿化工程	612267.74	0.00	6405.23	21344.58
3	海绵城市	423298.73	0.00	12046.44	14325.06
4	室外管网	1860647.30	0.00	52951.18	62967.07
合　计		9281647.03	0.00	253122.53	314729.26

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4956674.08	0.00
1.1	人工费	803551.89	
1.2	材料费	3716211.46	
1.3	施工机具使用费	95348.53	
1.4	企业管理费	233668.92	
1.5	利润	107893.26	
2	措施项目	685429.02	0.00
2.1	单价措施项目费	372348.92	0.00
2.2	总价措施项目费	313080.10	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	181719.68	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	216092.55	—
5	税金	527237.61	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6385433.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.2 体育艺术中心硬景部分			1	3333491.32	3333491.32	0.00
		D.2.3 硬质铺装			1	2019300.55	2019300.55	0.00
1	040203008001	花岗岩人行铺装	1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	1355.21	329.73	446853.39	0.00
2	040203008002	PC砖人行铺装	1.300*600*60厚仿金麻黄烧面PC砖面层 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	654.26	258.86	169361.74	0.00
3	011107001001	花岗岩整石台阶	1.300*600*100厚荔枝面芝麻白花岗岩整石台阶 2.50*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩踢面 3.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 4.最薄处150厚C20混凝土 5.150厚天然级配碎石垫层 6.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	89.43	833.07	74501.45	0.00
4	040204004001	花岗岩铺装收边	1.300*600*80厚芝麻黑水洗面花岗岩收边，曲直段综合考虑 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m	226.79	173.72	39397.96	0.00
5	040204004002	花岗岩铺装立收边	1.300*600*300厚芝麻黑水洗面花岗岩收边，曲直段综合考虑 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m	352.53	507.02	178739.76	0.00
6	050201001001	EPDM消防车道铺装	1.20厚EPDM颗粒+聚氨酯胶粘剂8:1 2.320厚水泥稳定碎石 3.200厚12%石灰土基层 4.素土分层夯实,压实系数大于0.93	m2	767.39	488.30	374716.54	0.00
7	040203008003	人行道（透水砖）	1.200*100*50厚陶瓷透水砖面层错缝铺,粗砂扫缝,洒水封缝 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.180厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑前先将级配碎石层用水浸湿) 4.300厚级配碎石垫层 5.素土夯实压实系数≥0.93	m2	47.4	443.47	21020.48	0.00
本页小计							1304591.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050201001002	沥青消防回车场地	1.40厚细粒式沥青混凝土面层 2.60厚粗粒式沥青混凝土 3.10厚沥青下封层 4.320厚水泥稳定碎石 5.200厚12%石灰土基层 6.路基碾压,压实度>93%	m2	722.52	283.48	204819.97	0.00
9	011406001001	看台饰面涂料	1.≥0.05厚MUL聚脲专用水性面漆 2.≥1.5厚MUL天冬外露型聚脲地坪涂料层 3.≥0.3厚聚脲专用中涂层 4.≥0.1厚MUL聚脲专用底涂层 5.基层处理 6.其他详见图纸	m2	952.56	142.37	135615.97	0.00
10	011503002002	非洲菠萝格木扶手栏杆（半墙栏杆）	1.栏杆高度H=600mm 2.非洲菠萝格木扶手 3.6mm厚,40宽镀锌扁钢立柱表面深灰色氟碳漆 4.60*80*3mm镀锌钢立柱表面深灰色氟碳漆 5.含栏杆预埋件安装 6.其他详见图纸	m	216.65	339.77	73611.17	0.00
11	011503002003	非洲菠萝格木扶手栏杆	1.栏杆高度1100mm 2.非洲菠萝格木扶手 3.6mm厚,40宽镀锌扁钢立柱表面深灰色氟碳漆 4.60*80*3mm镀锌钢立柱表面深灰色氟碳漆 5.含栏杆预埋件安装 6.其他详见图纸	m	27.69	416.21	11524.85	0.00
12	010507003001	卵石排水沟	1.100厚40~50灰色碎石散铺 2.10厚不锈钢格栅 3.L100*8厚不锈钢螺栓固定 4.120厚钢筋混凝土C8@150双层双向 5.150厚级配碎石垫层 6.其他详见图纸	m	380.96	586.21	223322.56	0.00
13	010507003002	成品缝隙式排水沟	1.成品缝隙式排水沟沟体采用树脂混凝土材质,盖板采用成品3mm不锈钢缝隙盖板 2.接周边铺装 3.其他详见图纸	m	30.9	445.96	13780.16	0.00
14	010512008001	隐形井盖	1.10mm厚201不锈钢且需加筋，不锈钢装饰井盖四角需标明检查井类型 2.不区分人行和车行，承载力综合考虑，要求符合规范和招标人要求	m2	18.9	2009.19	37973.69	0.00
15	040201022001	排水明沟	1.300*600*50mm芝麻灰花岗岩，20mm宽落水槽 2.20mm厚1：2.5防水砂浆 3.100mm厚C20垫层 4.200mm厚3：7灰土 5.素土夯填 6.其余详见图纸	m	13.2	303.19	4002.11	0.00
本页小计							704650.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501001001	雨水管（PE实壁管-DN300）	1.雨水管塑料排水管 参考图集04S520-57页 2.材质及规格:（PE实壁管-DN300） 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.中粗砂回填 6.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范	m	25	402.35	10058.75	0.00
		A.15.3 景观挡墙			1	1310473.09	1310473.09	0.00
17	010501001002	碎石垫层	部位：景观挡墙 1.200厚级配碎石垫层,压实系数>0.94，处理后地基承载力特征值不小于80kPa 2.其他详见图纸	m3	251.54	332.50	83637.05	0.00
18	010501001001	素砼垫层	部位：景观挡墙 1.100厚C20素混凝土垫层 2.其他详见图纸	m3	87.84	458.26	40253.56	0.00
19	010501002001	带形基础	部位：挡墙基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	105.91	443.31	46950.96	0.00
20	010501002003	带形基础	部位：景观挡墙 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他要求：详见图纸	m3	92.2	423.68	39063.30	0.00
21	010504004001	景观挡墙	部位：景观挡墙 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	311.75	488.61	152324.17	0.00
22	010902004001	泄水管	1、泄水孔孔径100mm 2、间距2-3米按成梅花形布置，泄水孔外坡度为5%，最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm，泄水孔背面用透水性填料填充，保持直通无阻 3、其他详见设计	m	92	10.54	969.68	0.00
23	010103001005	反滤层	1.挡土墙背后按设计要求设置反滤层（碎石、土工布等） 2.其他详见设计	m3	50	345.64	17282.00	0.00
24	010515001001	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤12 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	68.758	5325.94	366200.98	0.00
25	010515001002	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤25 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	14.881	4503.46	67015.99	0.00
26	011204001003	花岗岩压顶	1.20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.其他详见图纸	m2	80.74	259.56	20956.87	0.00
本页小计							844713.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011406001002	真石漆	1.真石漆饰面(芝麻灰) 2.罩面涂料一遍 3.涂饰第二遍面层涂料 4.涂饰面层涂料 5.喷主层涂料 6.喷或刷底层涂料 7.填补缝隙，局部腻子 8.清理基层 9.做法详05J909-TL10-外涂5	m2	2898.62	78.14	226498.17	0.00
28	010514002001	支护盖板	1.150mm厚C30细石混凝土支护盖板（包含模板） 2.内配钢筋双层双向C14@150 3.其它要求详见图纸	m2	357.29	341.49	122010.96	0.00
29	010401003001	实心砖墙	1.240厚MU20非粘土实心砖墙,M10砌筑砂浆砌筑 2.其他详见设计	m3	134.95	629.17	84906.49	0.00
30	010401001003	砖基础	1.240厚MU20非粘土实心砖墙,M10砌筑砂浆砌筑 2.其他详见设计	m3	35.52	629.17	22348.12	0.00
31	010506001001	室外连廊楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	6.3	496.19	3126.00	0.00
32	010401001001	半墙栏杆砖砌体	部位：室外连廊楼梯 1.240厚MU10非粘土实心砖墙,M7.5砌筑砂浆砌筑 2.其他详见设计	m3	2.74	629.17	1723.93	0.00
33	010507005001	扶手、压顶	部位：半墙栏杆 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他要求：详见图纸	m3	2.54	597.65	1518.03	0.00
34	010515001005	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	0.88	7187.38	6324.89	0.00
35	011204001004	花岗岩贴面	部位：半墙栏杆 1.20厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.其他详见图纸	m2	17.02	247.71	4216.02	0.00
36	011204001005	花岗岩压顶	部位：半墙栏杆 1.30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.其他详见图纸	m2	12.7	247.71	3145.92	0.00
		A.5 花坛			**1**	**3717.68**	**3717.68**	**0.00**
37	010504004002	种植池壁	1.100厚C20混凝土池壁 2.其他详见图纸	m3	0.87	596.01	518.53	0.00
38	011204001002	花岗岩贴面	1.300*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.其他详见图纸	m2	9.57	254.03	2431.07	0.00
39	010501001003	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层 2.其他详见图纸	m3	2.31	332.50	768.08	0.00
		D.2 医学临床科研实训中心硬景部分			**1**	**1623182.76**	**1623182.76**	**0.00**
本页小计							479536.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.2.3 硬质铺装			1	1120689.63	1120689.63	0.00
40	040203008004	花岗岩人行铺装一	1.30厚芝麻灰荔枝面花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	172.53	329.73	56888.32	0.00
41	040203008005	花岗岩人行铺装一	1.30厚芝麻白火烧面花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	43.13	312.81	13491.50	0.00
42	040203008006	花岗岩人行铺装二	1.300*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	136.58	329.73	45034.52	0.00
43	040203008007	PC仿石材砖（人行）	1.600*900*60厚PC砖仿荔枝面芝麻黑花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实，压实系数大于0.93	m2	127	261.57	33219.39	0.00
44	040203008008	PC仿石材砖（人行）	1.500*900*60厚PC砖仿荔枝面芝麻灰花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实，压实系数大于0.93	m2	507.98	258.86	131495.70	0.00
45	040203008009	PC仿石材砖人行道	1.300*600*60厚PC砖仿金麻黄烧面花岗岩铺装 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	37.36	258.86	9671.01	0.00
46	040204004003	花岗岩铺装收边	1.300*600*80厚芝麻黑水洗面花岗岩收边，曲直段综合考虑 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实，压实系数满足设计要求	m	350.26	173.72	60847.17	0.00
47	040204004004	绿化条石	1.300*600*250芝麻白烧面花岗岩，曲直段综合考虑 2.100厚C20素混凝土垫层 3.150厚碎石垫层 4.素土夯实，压实系数满足设计要求	m	82.73	94.94	7854.39	0.00
本页小计							358502.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011107001002	花岗岩整石台阶	1.300*600*100厚荔枝面芝麻白花岗岩整石台阶 2.50*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩踢面 3.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 4.最薄处150厚C20钢筋混凝土 5.150厚天然级配碎石垫层 6.素土夯实，压实系数满足设计要求	m2	29.28	839.43	24578.51	0.00
49	040204004005	绿化收边	1.600*100*300厚芝麻白荔枝面花岗岩，曲直段综合考虑 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实压实系数≥0.93	m	125.33	162.97	20425.03	0.00
50	040203008010	非机动停车	1.200*100*50厚陶瓷透水砖面层错缝铺,粗砂扫缝,洒水封缝 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.180厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑前先将级配碎石层用水浸湿) 4.300厚级配碎石垫层 5.素土夯实压实系数≥0.93	m2	45.4	443.47	20133.54	0.00
51	050305005001	彩色玻璃钢座凳	1.450*500宽玻璃钢座椅定制成品 2.30*30*3厚方钢龙骨,横向间隔800 3.橡胶垫片 4.含预埋件安装 5.100厚C20素混凝土 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实，压实系数满足设计要求 8.具体详见图纸，样式满足甲方及设计要求	m	16.6	828.63	13755.26	0.00
52	050201001003	沥青消防回车场地	1.40厚细粒式沥青混凝土面层 2.60厚粗粒式沥青混凝土 3.10厚沥青下封层 4.320厚水泥稳定碎石 5.200厚12%石灰土基层 6.路基碾压,压实度>93%	m2	2001.03	283.48	567251.98	0.00
53	010512008002	隐形井盖	1.10mm厚201不锈钢且需加筋，不锈钢装饰井盖四角需标明检查井类型 2.不区分人行和车行，承载力综合考虑，要求符合规范和招标人要求	套	13	2009.19	26119.47	0.00
54	040201022002	排水明沟	1.300*600*50mm芝麻灰花岗岩，20mm宽落水槽 2.20mm厚1：2.5防水砂浆 3.100mm厚C20垫层 4.200mm厚3：7灰土 5.素土夯填 6.其余详见图纸	m	130.69	303.18	39622.59	0.00
本页小计							711886.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040501001002	雨水管（PE实壁管-DN300）	1.雨水管塑料排水管 参考图集04S520-57页 2.材质及规格:（PE实壁管-DN300） 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.中粗砂回填 6.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范	m	125	402.41	50301.25	0.00
		A.15.3 景观挡墙			1	286648.66	286648.66	0.00
56	010501001004	碎石垫层	部位：景观挡墙 1.400厚级配碎石垫层,压实系数>0.94，处理后地基承载力特征值不小于80kPa 2.其他详见图纸	m3	58.68	332.50	19511.10	0.00
57	010501001005	素砼垫层	部位：景观挡墙 1.100厚C20素混凝土垫层 2.其他详见图纸	m3	12.29	458.26	5632.02	0.00
58	010501002002	带形基础	部位：混凝土挡墙基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	44.81	443.31	19864.72	0.00
59	010504004003	挡墙	部位：混凝土挡土墙 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	88.17	488.61	43080.74	0.00
60	010902004002	泄水管	1、泄水孔孔径100mm 2、间距2-3米按成梅花形布置，泄水孔外坡度为5%，最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm，泄水孔背面用透水性填料填充，保持直通无阻 3、其他详见设计	m	7.93	10.54	83.58	0.00
61	010103001006	反滤层	1.挡土墙背后按设计要求设置反滤层（碎石、土工布等） 2.其他详见设计	m3	50	345.64	17282.00	0.00
62	010515001006	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤12 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	1.858	5325.94	9895.60	0.00
63	010515001007	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤25 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	23.232	4503.46	104624.38	0.00
64	011406001003	真石漆	1.真石漆饰面(芝麻灰) 2.罩面涂料一遍 3.涂饰第二遍面层涂料 4.涂饰面层涂料 5.喷主层涂料 6.喷或刷底层涂料 7.填补缝隙，局部腻子 8.清理基层 9.做法详05J909-TL10-外涂5	m2	853.27	78.14	66674.52	0.00
本页小计							336949.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12.10 围墙			1	215844.47	215844.47	0.00
65	010501001006	垫层	1.基础垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他要求：详见图纸	m3	16.16	483.69	7816.43	0.00
66	010401001002	砖基础	部位：砖墙围墙基础 1.240厚MU15非粘土实心砖墙,M10砌筑砂浆砌筑 2.其他详见设计	m3	13.62	629.17	8569.30	0.00
67	010502002001	构造柱	1.围墙构造柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他要求：详见图纸	m3	0.33	725.56	239.43	0.00
68	010501003001	独立基础	部位：柱下独立基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他要求：详见图纸	m3	10.82	506.41	5479.36	0.00
69	010502001001	矩形柱	1.围墙立柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他要求：详见图纸	m3	6.55	580.38	3801.49	0.00
70	010507005002	扶手、压顶	1.围墙压顶梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他要求：详见图纸	m3	6.34	597.65	3789.10	0.00
71	010515001008	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤12 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	1.607	5325.94	8558.79	0.00
72	010515001009	现浇构件钢筋	部位：现浇结构钢筋 1.钢筋种类：三级钢（HRB400） 2.钢筋规格：Φ≤25 3.安装高度综合考虑 4.其他要求：详见图纸	t	0.75	4503.46	3377.60	0.00
73	010515001010	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	0.04	7187.38	287.50	0.00
74	011204001006	花岗岩贴面	1.20厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.专用石材胶粘结 3.其他详见图纸	m2	149.58	315.06	47126.67	0.00
75	011503001001	围墙栏杆	1.围墙栏杆高度2020mm 2.60*60*3厚成品方钢管，深灰色氟碳喷涂 3.含预埋件安装 4.其他详见图纸	m	87.12	1455.45	126798.80	0.00
分部分项合计							4956674.08	0.00
本页小计							215844.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011702001002	垫层	部位：道路、挡墙垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	270.75	90.16	24410.82	0.00
77	011702001003	景观挡墙条形基础	部位：景观挡墙条形基础 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	272.78	67.47	18404.47	0.00
78	011702011001	景观挡墙直形墙	部位：景观挡墙 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	2955.85	57.60	170256.96	0.00
79	011702026001	排水沟	部位：排水沟 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	1146.04	72.84	83477.55	0.00
80	011702011002	室外连廊楼梯	部位：室外连廊楼梯 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	46.5	78.94	3670.71	0.00
81	011702001004	垫层	部位：道路、挡墙、围墙垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	142.37	90.16	12836.08	0.00
82	011702001005	条形基础	部位：景观挡墙 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	33.22	67.47	2241.35	0.00
本页小计							315297.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011702011003	挡墙直形墙	部位：景观挡墙直行墙 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	397.32	57.60	22885.63	0.00
84	011702008001	压顶	部位：压顶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	20	78.63	1572.60	0.00
85	011702001006	基础	部位：围墙柱下独基 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	27.95	76.80	2146.56	0.00
86	011702002001	矩形柱	部位：围墙立柱 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	65.26	78.92	5150.32	0.00
87	011702003001	构造柱	部位：围墙构造柱 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.3	96.31	221.51	0.00
88	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	25074.36	25074.36	0.00
单价措施合计							372348.92	0.00
本页小计							57050.98	0.00
合　　计							5329023.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	181719.68			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	165199.71			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	16519.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	122567.53			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	2664.51			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	6128.38			0.08～0.15%
合　计					313080.10			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：硬景工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：硬景工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：硬景工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	216092.55
1.1	社会保险费		3.2	180547.30
1.2	住房公积金		0.53	29903.15
1.3	环境保护税		0.1	5642.10
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	527237.61
合　计				743330.16

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	527351.05	0.00
1.1	人工费	181550.00	
1.2	材料费	273722.93	
1.3	施工机具使用费	12171.61	
1.4	企业管理费	34491.77	
1.5	利润	25414.73	
2	措施项目	13017.89	0.00
2.1	单价措施项目费	2007.24	0.00
2.2	总价措施项目费	11010.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6405.23	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	21344.58	—
5	税金	50554.22	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		612267.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		E.1 体育艺术中心绿化工程			1	439955.99	439955.99	0.00
1	050101010002	整理绿化用地（含堆坡造型）	1.整理绿化用地，保证种植范围内无建筑垃圾、石块、树根、草坪、杂草等，须按要求弃置到场外，弃置场地及运输距离自行考虑 2.含土壤改良、场内运输、地形调整堆坡、绿地用地平整及精平 3.其他详见设计要求	m2	3268.87	2.59	8466.37	0.00
2	050101009001	种植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.取土运距:投标人自行考虑 3.回填厚度:详见图纸及满足设计要求	m3	1450.46	76.10	110380.01	0.00
3	050102001001	香樟B	1.种类:香樟B 2.胸径:20cm 3.高度、冠幅:600-650cm、400cm 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.全冠,树形丰满完整 6.底部施基肥	株	2	2485.19	4970.38	0.00
4	050102001002	榉树B	1.种类:榉树B 2.胸径:18cm 3.高度、冠幅:420-550cm、400cm 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.全冠,树形丰满完整 6.底部施基肥	株	12	4288.05	51456.60	0.00
5	050102001003	金桂C	1.种类:金桂C 2.高度、冠幅:280cm、220cm 3.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 4.全冠,树形丰满完整 5.底部施基肥	株	30	960.18	28805.40	0.00
6	050102001004	日本早樱	1.种类:日本早樱 2.胸径:9-10cm 3.高度、冠幅:300-350cm、300cm 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.全冠种植,树形优美，染井吉野品种 6.底部施基肥	株	18	901.11	16219.98	0.00
7	050102001005	鸡爪槭A	1.种类:鸡爪槭A 2.地径:11cm 3.高度、冠幅:300cm、250cm 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.全冠,树形丰满完整 6.底部施基肥	株	13	1102.05	14326.65	0.00
8	050102013001	吉祥草	1.种类：吉祥草 2.高度：30cm 3.密度（株/m2）：49株/m2 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.非等距种植 6.底部施基肥	m2	77.5	63.54	4924.35	0.00
本页小计							239549.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102002001	春鹃	1.种类：春鹃 2.高度：40-50cm 3.冠幅：30-40cm 4.密度（株/m2）：36株/m2 5.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 6.枝条密实,毛球 7.底部施基肥	m2	86.3	119.29	10294.73	0.00
10	050102002002	南天竹	1.种类：南天竹 2.高度：40-50cm 3.冠幅：分叉枝3-5 4.密度（株/m2）：25株/m2 5.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 6.枝条密实,毛球 7.底部施基肥	m2	176.4	89.49	15786.04	0.00
11	050102002003	云南黄馨	1.种类：云南黄馨 2.高度：50-60cm 3.冠幅：40-50cm 4.密度（株/m2）：25株/m2 5.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 6.自然形态，分枝密实 7.底部施基肥	m2	192.12	70.08	13463.77	0.00
12	050102002004	小叶栀子	1.种类：小叶栀子 2.高度：H=20cm，S=25-30cm 3.密度（株/m2）：36株/m2 4.枝条密实，毛球 5.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 6.底部施基肥	m2	84.21	88.69	7468.58	0.00
13	050102002005	大花六道木	1.种类：大花六道木 2.高度：H=35-40cm,S=30-35cm 3.密度（株/m2）：36株/m2 4.枝条密实，毛球 5.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 6.底部施基肥	m2	518.54	111.26	57692.76	0.00
14	050102002006	小丑火棘	1.种类:小丑火棘 2.高度：高度20-25cm,冠幅30-40cm 3.密度（株/m2）：36株/m2 4.枝条密实，毛球 5.底部施基肥 6.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	230	87.66	20161.80	0.00
15	050102012001	草坪	1.草皮种类:矮本百慕大草皮块 2.铺种方式:不留缝满铺铺种后必须透水、压平,秋季追播黑麦草30g/m2 3.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 4.底部施基肥	m2	2261.09	31.40	70998.23	0.00
本页小计							195865.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102006001	爬山虎	1.植物种类:爬山虎 2.地径:2-3cm，H=30-50cm 3.密度:4株/米 4.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 5.底部施基肥	m	82	55.37	4540.34	0.00
		E.1 医学临床科研实训中心绿化工程			1	87395.06	87395.06	0.00
17	050101010003	整理绿化用地（含堆坡造型）	1.整理绿化用地，保证种植范围内无建筑垃圾、石块、树根、草坪、杂草等，须按要求弃置到场外，弃置场地及运输距离自行考虑 2.含土壤改良、场内运输、地形调整堆坡、绿地用地平整及精平 3.其他详见设计要求	m2	654.46	2.59	1695.05	0.00
18	050101009002	种植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.取土运距:投标人自行考虑 3.回填厚度:详见图纸及满足设计要求	m3	261.78	76.10	19921.46	0.00
19	050102002007	丛生紫薇	1.种类：丛生紫薇 2.胸（地）径：分枝最小胸径大于3cm 3.高度：320-380cm 3.蓬径：300-350cm 4.分支点：15cm以下 5.精品苗,5分支以上,全冠种植、树形优美 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	株	2	2031.88	4063.76	0.00
20	050102002008	五角枫	1.种类：五角枫 2.胸（地）径：17-18cm 3.高度：500-600cm 3.蓬径：400-450cm 4.分支点：180-190cm 5.全冠种植、树形优美 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	株	1	3224.33	3224.33	0.00
21	050102002009	洒金桃叶珊瑚	1.种类：洒金桃叶珊瑚 2.高度：45-50cm 3.蓬径：35-40cm 4.密度（株/m2）：25株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	86	104.79	9011.94	0.00
22	050102002010	大吴风草	1.种类：大吴风草 2.高度：50-55cm 3.蓬径：45-50cm 4.密度（株/m2）：25株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	72.6	112.96	8200.90	0.00
本页小计							50657.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102002011	金森女贞	1.种类：金森女贞 2.高度：40-45cm 3.蓬径：30-35cm 4.密度（株/m2）：36株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	119	150.08	17859.52	0.00
24	050102002012	杜鹃	1.种类：杜鹃 2.高度：35-40cm 3.蓬径：25-30cm 4.密度（株/m2）：36株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	9.3	119.29	1109.40	0.00
25	050102013002	细叶麦冬	1.种类：细叶麦冬 2.高度：10-15cm 3.蓬径：15-20cm 4.密度（株/m2）：100株/m2 5.植株健壮，蓬形饱满，不露黄土 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	140	45.59	6382.60	0.00
26	050102002013	南天竹	1.种类：南天竹 2.高度：40-45cm 3.蓬径：30-35cm 4.密度（株/m2）：36株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	28.2	117.77	3321.11	0.00
27	050102013003	龟甲冬青	1.种类：龟甲冬青 2.高度：35-40cm 3.蓬径：30-35cm 4.密度（株/m2）：36株/m2 5.植株健壮，低分支，蓬形饱满，毛球 6.底部施基肥 7.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100%	m2	29.3	143.59	4207.19	0.00
28	050102012002	果岭草草坪	1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:草皮满铺 3.养护期:一级养护,养护期两年，成活率100% 4.底部施基肥	m2	185.3	34.37	6368.76	0.00
29	040202009001	砂垫层	1.3cm中砂垫层，铺在草皮下	m2	185.3	10.95	2029.04	0.00
分部分项合计							527351.05	0.00
本页小计							41277.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050403001002	小型乔木支撑	1.浸沥青的麻绳或麻布袋包裹树干 2.用橡胶软管或绳索将木桩固定在树杆上3个横截面为75mmX75mm的木桩等距离支撑在乔木四周并以30°~40°的角度将木桩牢牢打入地下 3.其他详见图纸	株	78	17.00	1326.00	0.00
31	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm以内 2.浸沥青的麻绳或麻布袋包裹树干 3.麻绳或麻布袋所绕树干高度:满足现场及设计要求	株	17	11.69	198.73	0.00
32	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.浸沥青的麻绳或麻布袋包裹树干 3.麻绳或麻布袋所绕树干高度:满足现场及设计要求	株	61	7.91	482.51	0.00
单价措施合计							2007.24	0.00
本页小计							2007.24	0.00
合　　计							529358.29	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工		100	6405.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	5293.58			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1111.65			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	4234.87			0.3～0.8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	211.74			0.04%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	158.81			0.02～0.04%
合　计					11010.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	21344.58
1.1	社会保险费		3.3	17832.18
1.2	住房公积金		0.55	2972.03
1.3	环境保护税		0.1	540.37
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	50554.22
合　计				71898.80

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	349841.83	0.00
1.1	人工费	25043.35	
1.2	材料费	314525.48	
1.3	施工机具使用费	548.35	
1.4	企业管理费	6653.68	
1.5	利润	3070.99	
2	措施项目	24180.57	0.00
2.1	单价措施项目费	3426.08	0.00
2.2	总价措施项目费	20754.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12046.44	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	14325.06	—
5	税金	34951.27	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		423298.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.5 海绵城市			1	349841.83	349841.83	0.00
1	040602038001	下凹绿地	1.下凹绿地，用于地下室上方 2.景观石或者粒径60~80mm砾石收边 3.300mm厚种植土,(推荐土壤比40%中粗砂、40%种植土、20%椰糠）（另计） 4.碎石包裹盲管(粒径30-50mm)，碎石层用无纺透水土工布包裹（另计） 5.靠近建筑一侧设两布一膜，规格200g/㎡-300g/㎡ 6.素土夯实，夯实系数>0.93 7.其他详见图纸	m2	85.05	123.52	10505.38	0.00
2	040602038002	下凹绿地	1.下凹绿地，用于非地下室上方 2.景观石或者粒径60~80mm砾石收边 3.300mm厚种植土,(推荐土壤比40%中粗砂、40%种植土、20%椰糠）（另计） 4.防渗土工膜（两布一膜），规格200g/㎡ 5.素土夯实，夯实系数>0.93 6.其他详见图纸	m2	56.03	99.30	5563.78	0.00
3	040501004001	下凹绿地盲管	1.Φ100 HDPE开槽管 2.碎石包裹盲管(粒径30-50mm)，碎石层用无纺透水土工布包裹 3.其他详见图纸	m	52	66.19	3441.88	0.00
4	040504003001	成品溢流井	1.Φ315成品溢流井 2.Φ350成品圆形铸铁溢流雨水口及井座 3.截污网 4.井盖四周散铺粒径60~100mm卵石 5.基础100mm厚C20混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数>0.9 7.其他详见图纸	座	2	1338.60	2677.20	0.00
5	040501004002	雨水连接管（PE管 DN200）	1.材质及规格:DN200，PE实壁雨水连接管 2.铺设深度:综合考虑	m	46.23	75.01	3467.71	0.00
6	040501004003	排水盲管d100	1、DN100HDPE穿孔盲管 2、其他详见图纸要求	m	20	54.23	1084.60	0.00
7	040601027001	雨落管断接与下凹绿地衔接处	1.部位：雨落管断接与下凹绿地衔接处 2.材质：消能散水石板 3.当地石材散置，米白色卵石，粒径30~40 4.30厚1:3水泥砂浆 5.100厚C20混凝土垫层 6.与建筑物交接处20宽油膏嵌缝 7.素土夯实 8.其他详见图纸	m2	41.05	406.76	16697.50	0.00
8	010501001001	垫层	1.安全分流井垫层 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他要求：详见图纸	m3	1	483.69	483.69	0.00
本页小计							43921.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501001002	垫层	1.雨水收集池 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他要求：详见图纸	m3	7	503.23	3522.61	0.00
10	040504008001	装配式钢结构调蓄池	1.装配式钢结构调蓄池，池深5.5m，容积90m3 2.后期由投标人自行深化，综合考虑报价 5.其他要求：详见图纸	座	1	161735.96	161735.96	0.00
11	040504008002	安全分流井	1.钢筋混凝土安全分流井，井深3m以内	座	2	6868.29	13736.58	0.00
12	040504002001	雨水监测井	1.流量计井，钢盖板 2.含管件、接地、接地调试、电磁流量计、井内预埋管等	座	2	9642.82	19285.64	0.00
13	030404017001	可移动柜式检测仪	1.可移动柜式检测仪 2.规格：500x300x500 排放水质监测采用GK-S601国科仪器 COD/氨氮/余氯/PH/浊度/ORP/电导率/总硬度(钙硬度)/水中油/溶解氧/电路率/温度等多参数水质在线检测仪 3.含接地、接地调试等	台	1	101622.00	101622.00	0.00
14	040504002002	雨水检测点基础	1.C20混凝土基础 2.其他详见图纸	m3	0.64	472.52	302.41	0.00
15	010404001001	碎石垫层	1.级配碎石垫层,压实系数>0.94，处理后地基承载力特征值不小于80kPa 2.其他详见图纸	m3	17	336.17	5714.89	0.00
分部分项合计							349841.83	0.00
16	011702001002	垫层	部位：垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足国家现行标准、市级地区等相关政府部门要求	m2	38	90.16	3426.08	0.00
单价措施合计							3426.08	0.00
本页小计							309346.17	0.00
合　　计							353267.91	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	12046.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	10951.31			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1095.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	8125.16			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	176.63			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	406.26			0.08～0.15%
合　计					20754.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	14325.06
1.1	社会保险费		3.2	11968.72
1.2	住房公积金		0.53	1982.32
1.3	环境保护税		0.1	374.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	34951.27
合　计				49276.33

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1552820.60	0.00
1.1	人工费	320279.82	
1.2	材料费	1091466.76	
1.3	施工机具使用费	14036.90	
1.4	企业管理费	86924.76	
1.5	利润	40112.35	
2	措施项目	91228.20	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	91228.20	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	52951.18	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	62967.07	—
5	税金	153631.43	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1860647.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 室外管网工程			1	1552820.60	1552820.60	0.00
		A 雨水工程			1	377881.52	377881.52	0.00
1	040501001008	雨水管（PE实壁管-DN500）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN500）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	50	456.12	22806.00	0.00
2	040501001012	雨水管（PE实壁管-DN400）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN400）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	306.04	276.77	84702.69	0.00
3	040501001013	雨水管（PE实壁管-DN300）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN300）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	144.26	171.24	24703.08	0.00
4	040501001014	雨水管（PE实壁管-DN250）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN250）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	20.91	125.67	2627.76	0.00
5	040501001015	雨水管（PE实壁管-DN200）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN200）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	41.84	79.16	3312.05	0.00
本页小计							138151.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501001020	雨水管支管（PE实壁管-DN200）	1.雨水管塑料排水管 参考图集04S520-57页 2.材质及规格:（PE实壁管-DN200） 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6、土方开挖、回填另行计算	m	975	79.16	77181.00	0.00
7	040501001016	雨水管（PE实壁管-DN80）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN80）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	2.8	65.31	182.87	0.00
8	040504001003	雨水检查井	1.雨水检查井做法:详见图集做法22S521-P7~P32 2.井室:井径d=1000mm，圆形预制钢筋混凝土检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.井盖另计 4.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 5.其他说明:详见图集22S521 6.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。 7.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 8、雨污水检查井内设置承重大于100公斤的防护网等防坠落设施	座	4	3215.15	12860.60	0.00
9	040504001006	雨水检查井	1.雨水检查井做法:详见图集做法22S521-P7~P32 2.井室:井径d=800mm，圆形预制钢筋混凝土检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.井盖另计 4.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 5.其他说明:详见图集22S521 6.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。 7.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 8、雨污水检查井内设置承重大于100公斤的防护网等防坠落设施	座	15	2767.81	41517.15	0.00
本页小计							131741.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504009002	弃流井	1、参照图集10SS705-P25-31页 2、具体做法详见设计图纸要求、验收规范技术标准规定的施工所需一切工序按设计 3.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固	座	2	7000.30	14000.60	0.00
11	040504009003	跌水井	1、参照图集12S522-P76页 2、具体做法详见设计图纸要求、验收规范技术标准规定的施工所需一切工序按设计 3.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 4、雨污水检查井内设置承重大于100公斤的防护网等防坠落设施	座	3	8281.36	24844.08	0.00
12	040504009004	雨水口	1、参照图集05S518，采用钢筋混凝土模块化环保型成品雨水口 2、具体做法详见设计采用纸要求、验收规范技术标准规定的施工所需一切工序按设计 3.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固	座	39	1494.20	58273.80	0.00
13	010512008009	铸铁井盖	1. 井室内径：800mm（具体尺寸以现场实际为准） 2. 井盖类型：球墨铸铁检查井盖 3. 承载等级：D400 4. 材质及要求：球墨铸铁QT500-7，符合GB/T 23858-2009及CJ/T 511-2017标准 5. 安装方式：检查井铸铁井盖、座安装（散装干拌砂浆） 6. 包含内容：井盖、井座、配套附件及安装 7.检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。 8.按要求加“江苏卫生健康职业学院”字样和“雨水或污水”等功能字样	套	8	502.91	4023.28	0.00
本页小计							101141.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010512008007	钢纤维混凝土盖	1. 井室内径：800mm（具体尺寸以现场实际为准） 2. 井盖类型：钢纤维混凝土检查井盖 3. 混凝土强度等级：C25（钢纤维混凝土，符合GB 26537-2011标准） 4. 井座材质：球墨铸铁框 5. 安装方式：检查井井盖、座安装（散装干拌砂浆） 6. 包含内容：钢纤维混凝土井盖、球墨铸铁井座、配套附件及安装 7.检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。 8.按要求加“江苏卫生健康职业学院”字样和“雨水或污水”等功能字样	套	16	427.91	6846.56	0.00
		A 污水工程			1	128503.17	128503.17	0.00
15	040501001017	污水管（PE实壁管-DN300）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN300）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	181.61	171.24	31098.90	0.00
16	040501001018	污水管（PE实壁管-DN250）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN250）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放等 8、土方开挖、回填另计	m	62.1	125.67	7804.11	0.00
17	040501001019	污水管（PE实壁管-DN200）	1.垫层、管道基础另计 2.材质及规格:（PE实壁管-DN200）环刚度≥8KN/M² 3.接口方式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计图 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验等，满足验收规范 6.其他详见基础做法见06MS201-2第16及54页 7.土方开挖、回填另计	m	211.12	79.16	16712.26	0.00
本页小计							62461.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001005	污水井	1.污水检查井做法:详见图集做法22S521-P7~P32 2.井室:井径d=800mm，圆形预制钢筋混凝土检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.井盖另计 4.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 5.其他说明:详见图集22S521 6.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。 7.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 8、雨污水检查井内设置承重大于100公斤的防护网等防坠落设施	座	22	2871.54	63173.88	0.00
19	010512008006	铸铁井盖	1. 井室内径：800mm（具体尺寸以现场实际为准） 2. 井盖类型：球墨铸铁检查井盖 3. 承载等级：D400 4. 材质及要求：球墨铸铁QT500-7，符合GB/T 23858-2009及CJ/T 511-2017标准 5. 安装方式：检查井铸铁井盖、座安装（散装干拌砂浆） 6. 包含内容：井盖、井座、配套附件及安装 7.检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。 8.按要求加“江苏卫生健康职业学院”字样和“雨水或污水”等功能字样	套	4	502.91	2011.64	0.00
20	010512008008	C250的钢纤维混凝土盖	1. 井室内径：800mm（具体尺寸以现场实际为准） 2. 井盖类型：钢纤维混凝土检查井盖 3. 混凝土强度等级：C25（钢纤维混凝土，符合GB 26537-2011标准） 4. 井座材质：球墨铸铁框 5. 安装方式：检查井井盖、座安装（散装干拌砂浆） 6. 包含内容：钢纤维混凝土井盖、球墨铸铁井座、配套附件及安装 7.检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。 8.按要求加“江苏卫生健康职业学院”字样和“雨水或污水”等功能字样	套	18	427.91	7702.38	0.00
		C.4 室外电力管井			1	146617.25	146617.25	0.00
本页小计							72887.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504001007	转角电缆井	1.名称：转角电缆人孔井 2.规格：中型 2500x1600x2100 3.类型：做法详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。 4.其他说明:已包含井内基础、圈梁、井盖、井圈、模版等所有费用 5.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	2	8367.98	16735.96	0.00
22	040504001008	直通电缆井	1.名称：直通电缆人孔井 2.规格：中型 2400x1600x2100 3.类型：做法详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。 4.其他说明:已包含井内基础、圈梁、井盖、井圈、模版等所有费用 5.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	4	8159.09	32636.36	0.00
23	040504001009	三通电缆井	1.名称：三通电缆人孔井 2.规格：中型 2200x1700x2100 3.类型：做法详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。 4.其他说明:已包含井内基础、圈梁、井盖、井圈、模版等所有费用 5.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	3	7950.21	23850.63	0.00
24	040504001010	小型手孔井	1.名称：小型手孔井 2.规格：1220x920x1100 3.类型：做法参照国家建筑标准设计图集《地下通信线缆敷设》 05X101-2 的第 34-53 页执行 4.其他说明:已包含井内基础、圈梁、井盖、井圈、模版等所有费用 5.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	14	4836.82	67715.48	0.00
25	040504001011	工作井	1.名称：工作井 2.规格：880*880*980 3.类型：参16D702-6 P2-18 05X101-2 的第 34-53 页执行 4.其他说明:已包含井内开关电源、井内基础、圈梁、井盖、井圈、模版等所有费用 5.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	6	946.47	5678.82	0.00
		D 管道附属			**1**	**899818.66**	**899818.66**	**0.00**
26	010103001007	中粗砂回填	1.密实度要求：详见图集06MS201-1 P16页 2.填方材料品种：中粗砂 3.其他详见设计	m3	1129.48	308.28	348196.09	0.00
27	040803004002	管道包封	1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作、安装、拆除、清理、堆放等	m3	300.81	735.72	221311.93	0.00
本页小计							716125.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010404001003	碎石垫层	1.100厚碎石垫层 2.密实度要求：90%-95% 3.其他详见图纸	m3	170.74	387.30	66127.60	0.00
29	010404001004	C20混凝土垫层	1.150厚C20商品砼 2.含模板 3.其他详见图纸	m3	168.31	623.58	104954.75	0.00
30	040601011002	管道基础	1.名称、规格:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板	m3	183.72	866.69	159228.29	0.00
分部分项合计							1552820.60	0.00
本页小计							330310.64	0.00
合　　计							1552820.60	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	52951.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	48137.44			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	4813.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	35714.87			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	776.41			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	1785.74			0.08～0.15%
合　计					91228.20			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	62967.07
1.1	社会保险费		3.2	52609.56
1.2	住房公积金		0.53	8713.46
1.3	环境保护税		0.1	1644.05
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	153631.43
合　计				216598.50

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：标识标牌　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	标识标牌	216594.54	0.00	6163.95	7329.88
合　计		216594.54	0.00	6163.95	7329.88

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	180761.00	0.00
1.1	人工费	0.00	
1.2	材料费	180761.00	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	0.00	
1.5	利润	0.00	
2	措施项目	10619.71	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	10619.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6163.95	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	7329.88	—
5	税金	17883.95	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		216594.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.15 体育艺术中心			1	130417.00	130417.00	0.00
1	011508004001	高空楼宇名称标识	1.体育艺术中心 2.字体高度2400mm，总长度15167mm 3.材质：1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接围边字，围边80mm，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	1	36000.00	36000.00	0.00
2	011508004002	区域入口标识	1.规格：1650*350mm 2.面板1.5mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 3.底板1.5mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆哑光白色 4.字体采用3mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色 5.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 6.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	7	950.00	6650.00	0.00
3	011508004003	楼层索引	1.规格：850*390mm, 2.面板宽度75mm，采用5mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色，表面图文信息UV印刷 3.底板1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 4.字体用5mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 5.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 6.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	3	680.00	2040.00	0.00
4	011508004004	室内分区平面图	1.规格：510*350mm 2.采用5mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色及哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	9	450.00	4050.00	0.00
本页小计							48740.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011508004005	室内贴墙分流指引	1.规格：850*380mm, 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.字体用5mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	8	750.00	6000.00	0.00
6	011508004006	通道吊牌分流索引	1.规格：2350*390mm 2.15mm不锈钢圆管丝杆套，内置螺杆，表面烤漆哑光白色 3.底板1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 4.面板1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，面层激光雕刻镂空，内置LED光源，色温4000K 5.3mm乳白色亚克力透光灯白板，表面内容为透明膜UV信息 6.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 7.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	3	1880.00	5640.00	0.00
7	011508004007	看台区域分区标识	1.规格：1140*1140mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 3.3mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	3	1012.00	3036.00	0.00
8	011508004008	看台区域入口标识	1.规格：1700*350mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 3.3mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	8	1012.00	8096.00	0.00
本页小计							22772.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011508004009	座位号分流指示标识（楼梯）	1.规格：1000*120mm（长度与看台的楼梯等宽） 2.1.0mm厚304#不锈钢氟碳烤漆校徽蓝色，表面内容UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	72	132.00	9504.00	0.00
10	011508004010	门号牌	1.规格：130*60mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	62	10.00	620.00	0.00
11	011508004011	卫生间侧招标识	1.规格：160*270mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色和哑光白色 3.表面图文信息UV印刷（双面） 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	12	215.00	2580.00	0.00
12	011508004012	卫生间平贴门牌标识	1.规格：105*180mm 2.面板3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.底板3mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	17	35.00	595.00	0.00
13	011508004013	卫生间/更衣室墙面标识	1.规格：（350+350）*1600mm（转角墙）+485*375m(卫生间没有衣架符号) 2.5mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	9	65.00	585.00	0.00
14	011508004014	功能间门牌标识	1.规格：120*240mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校徽蓝色/漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	7	28.00	196.00	0.00
本页小计							14080.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011508004015	洗手间内温馨提示	1.规格：70*60mm 2.3mm透明亚克力激光切割成型，表面图文信息背面UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	29	12.00	348.00	0.00
16	011508004016	体育馆科室牌标识	1.规格：320*160mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割面层，侧边围边15mm，整体打磨后烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	7	85.00	595.00	0.00
17	011508004017	行政办公科室牌标识	1.规格：200*125mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校徽蓝色/漆哑光白色 3.8mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆白色，表面图文信息UV印刷 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	17	55.00	935.00	0.00
18	011508004018	设备间门牌标识	1.规格：180*60mm 2.3mm厚亚克力激光雕刻，表面整体烤校徽蓝色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	37	10.00	370.00	0.00
19	011508004019	室内温馨提示（禁止吸烟等）	1.规格：160*160mm 2.5mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校徽蓝色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	30	20.00	600.00	0.00
20	011508004020	“小心台阶”温馨提示	1.规格：60*400mm 2.斜纹防滑黑胶地贴，表面覆耐磨地板膜 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	72	6.00	432.00	0.00
本页小计							3280.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011508004021	楼电梯间侧招标识	1.规格：200*245mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面氟碳分色烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷（双面） 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	16	220.00	3520.00	0.00
22	011508004022	楼梯间楼层号标识	1.规格：250*250mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面氟碳分色烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷（双面） 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	10	88.00	880.00	0.00
23	011508004023	消火栓灭火器标识	1.规格：消火栓154*133mm，灭火器133*204mm，消火栓使用说明145*480mm，灭火器使用说明145*480mm，四者为一套 2.3mm厚亚克力雕刻，氟碳烤漆，室内写真高精度喷绘 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	37	30.00	1110.00	0.00
24	011508004024	公区消防疏散图	1.规格：420*297mm 2.5mm厚亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	25	75.00	1875.00	0.00
25	011508004025	地库吊牌指引	1.规格：2350*390mm 2.底板1.2mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 3.面板1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，面层激光雕刻镂空，内置LED光源，色温4000K 4.字体3mm厚亚克力透光灯白板，表面内容为透明膜UV印刷 5.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 6.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	13	1880.00	24440.00	0.00
本页小计							31825.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011508004026	防撞门贴	1.规格：H=110mm 2.磨砂膜，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4含后期深化设计费用及其他一切费用	m	44	30.00	1320.00	0.00
27	011508004027	地库龙门牌	1.规格：5000*600mm 2.底板1.5mm厚304#不锈钢激光切割折折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 3.面板1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆哑光白色 4.字体3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆白色，面贴交通专用红色/白色/黑色反光膜 5.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 6.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	2	4200.00	8400.00	0.00
		A.1 医学临床科研实训中心			**1**	**50344.00**	**50344.00**	**0.00**
28	011508004028	高空楼宇名称标识	1.医学临床科研实训中心 2.字体宽度1230mm，总高度12101mm 3.材质：1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接围边字，围边80mm，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	1	36000.00	36000.00	0.00
29	011508004029	门号牌	1.规格：130*60mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	85	10.00	850.00	0.00
30	011508004030	教室科室牌标识	1.规格：320*160mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割面层，侧边围边15mm，整体打磨后烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	46	85.00	3910.00	0.00
本页小计							50480.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011508004031	行政办公科室牌标识	1.规格：200*125mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校徽蓝色/漆哑光白色 3.8mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆白色，表面图文信息UV印刷 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	4	55.00	220.00	0.00
32	011508004032	卫生间侧招标识	1.规格：160*270mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面整体氟碳烤漆校徽蓝色和哑光白色 3.表面图文信息UV印刷（双面） 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	8	215.00	1720.00	0.00
33	011508004033	卫生间平贴门牌标识	1.规格：105*180mm 2.面板3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.底板3mm亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色 4.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 5.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	21	35.00	735.00	0.00
34	011508004034	洗手间内温馨提示	1.规格：70*60mm 2.3mm透明亚克力激光切割成型，表面图文信息背面UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	40	12.00	480.00	0.00
35	011508004035	楼电梯间侧招标识	1.规格：200*245mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面氟碳分色烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷（双面） 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	10	220.00	2200.00	0.00
本页小计							5355.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011508004036	楼梯间楼层号标识	1.规格：250*250mm 2.1.2mm厚304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，整体打磨，表面氟碳分色烤漆校徽蓝色/烤漆白色，表面图文信息UV印刷（双面） 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	10	88.00	880.00	0.00
37	011508004037	消火栓灭火器标识	1.规格：消火栓154*133mm，灭火器133*204mm，消火栓使用说明145*480mm，灭火器使用说明145*480mm，四者为一套 2.3mm厚亚克力雕刻，氟碳烤漆，室内写真高精度喷绘 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	23	30.00	690.00	0.00
38	011508004038	设备间门牌标识	1.规格：180*60mm 2.3mm厚亚克力激光雕刻，表面整体烤校徽蓝色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	29	10.00	290.00	0.00
39	011508004039	功能间门牌标识	1.规格：120*240mm 2.3mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤漆校徽蓝色/哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	13	28.00	364.00	0.00
40	011508004040	公区消防疏散图	1.规格：240*297mm 2.5mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校哑光白色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	15	75.00	1125.00	0.00
41	011508004041	室内温馨提示（禁止吸烟等）	1.规格：160*160mm 2.5mm厚亚克力激光切割成型，表面整体烤校徽蓝色，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4.含后期深化设计费用及其他一切费用	个	20	20.00	400.00	0.00
本页小计							3749.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011508004042	防撞门贴	1.规格：H=110mm 2.磨砂膜，表面图文信息UV印刷 3.实际落地的点位和尺寸需制作1:1纸膜现场放样定位，由业主确认后方可制作 4含后期深化设计费用及其他一切费用	m	16	30.00	480.00	0.00
分部分项合计							180761.00	0.00
本页小计							480.00	0.00
合　　计							180761.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	6163.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	5603.59			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	560.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.3	4157.50			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	90.38			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	207.88			0.08～0.15%
合　计					10619.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：标识标牌　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	7329.88
1.1	社会保险费		3.2	6124.18
1.2	住房公积金		0.53	1014.32
1.3	环境保护税		0.1	191.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	17883.95
合　计				25213.83

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：体育艺术中心安装　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	地上强电	3390970.86	0.00	38843.09	68583.73
2	地下强电	2600781.20	0.00	22674.60	40035.65
3	地上消防电	1267988.45	0.00	14484.41	25574.55
4	地下消防电	969696.46	0.00	7955.11	14046.04
5	地上给排水工程	418490.23	0.00	5637.41	9953.76
6	地下给排水工程	1085791.74	0.00	6801.63	12009.38
7	地上消防水工程	897765.80	0.00	12607.98	22261.41
8	地下消防水工程	545509.41	0.00	8041.77	14199.04
9	地上暖通工程	6047746.35	0.00	53411.48	94306.56
10	地下暖通工程	1236215.36	0.00	14436.23	25489.50
11	地下泵房工程	603366.08	0.00	6381.14	11266.93
12	智能化工程	1729961.87	0.00	17223.18	30410.29
13	三网及信号覆盖	316397.35	0.00	4664.25	8235.50
14	电梯工程	566275.02	0.00	2075.18	3664.05
合　计		21676956.18	0.00	215237.46	380036.39

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2947943.49	0.00
1.1	人工费	383522.05	
1.2	材料费	2327561.65	
1.3	施工机具使用费	14286.01	
1.4	企业管理费	168711.90	
1.5	利润	53862.03	
2	措施项目	94455.22	0.00
2.1	单价措施项目费	17223.34	0.00
2.2	总价措施项目费	77231.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38843.09	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	68583.73	—
5	税金	279988.42	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		3390970.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上强电工程			1	2873575.91	2873575.91	0.00
		C.4 照明、动力			1	2204273.54	2204273.54	0.00
1	030404017078	配电箱	1.名称：01AL1 2.规格型号： 参考尺寸430x410x150 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2895.82	2895.82	0.00
2	030404017157	配电箱	1.名称：01AL2 2.规格型号： 参考尺寸530x410x150 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3629.66	3629.66	0.00
3	030404017158	配电箱	1.名称：B1AL1 2.规格型号： 参考尺寸430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	4182.17	4182.17	0.00
4	030404017159	配电箱	1.名称：01AL3 2.规格型号：参考尺寸530x410x150 3.安装方式： 嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3627.24	3627.24	0.00
5	030404017160	配电箱	1.名称：01AL5 2.规格型号：参考尺寸530x410x150 3.安装方式： 嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3444.72	3444.72	0.00
6	030404017161	配电箱	1.名称：01AL4 2.规格型号： 参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2778.06	2778.06	0.00
7	030404017162	配电箱	1.名称：01AL8 2.规格型号： 参考尺寸480x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	5026.06	5026.06	0.00
本页小计							25583.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017163	配电箱	1.名称：01AL7 2.规格型号：　参考尺寸480x410x150 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	4139.37	4139.37	0.00
9	030404017164	配电箱	1.名称：01AL6 2.规格型号：　参考尺寸480x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3042.03	3042.03	0.00
10	030404017165	配电箱	1.名称：01AL9 2.规格型号：　参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2924.50	2924.50	0.00
11	030404017166	配电箱	1.名称：01AL10 2.规格型号：　参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2754.59	2754.59	0.00
12	030404017167	配电箱	1.名称：02AL3 2.规格型号：　参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2937.44	2937.44	0.00
13	030404017168	配电箱	1.名称：02AL1 2.规格型号：　参考尺寸480x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3174.65	3174.65	0.00
14	030404017170	配电箱	1.名称：02AL2 2.规格型号：参考尺寸530x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3431.76	3431.76	0.00
15	030404017171	配电箱	1.名称：03AL1,03AL2 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	2276.38	4552.76	0.00
本页小计							26957.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017172	配电箱	1.名称：01ALG1 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6363.01	6363.01	0.00
17	030404017173	配电箱	1.名称：01ZM1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.	台	1	8186.59	8186.59	0.00
18	030404017174	配电箱	1.名 称：03AL4,03AL5,03AL8,03AL9,03AL10,03AL11,03AL12,03AL13,03AL14 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	9	2119.42	19074.78	0.00
19	030404017175	配电箱	1.名称：03ALG1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	4534.24	4534.24	0.00
20	030404017176	配电箱	1.名称：02ZM1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	4582.50	4582.50	0.00
21	030404017177	配电箱	1.名称：02ALG1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	6363.22	6363.22	0.00
22	030404017082	配电箱	1.名称：01AZP1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	23947.71	23947.71	0.00
本页小计							73052.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017178	配电箱	1.名称：03ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	21964.60	21964.60	0.00
24	030404017180	配电箱	1.名称：03AL3,03AL6,03AL7 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：　嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	1984.37	5953.11	0.00
25	030404017181	配电箱	1.名称：01APZ1 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	26376.95	26376.95	0.00
26	030404017182	配电箱	1.名称：01ALP1 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15503.31	15503.31	0.00
27	030404017183	配电箱	1.名称：01APZ2 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	25463.25	25463.25	0.00
28	030404017184	配电箱	1.名称：01ALP2 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15769.27	15769.27	0.00
29	030404017185	配电箱	1.名称：01AYP1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	11072.84	11072.84	0.00
本页小计							122103.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017187	配电箱	1.名称：01AY3 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2539.28	2539.28	0.00
31	030404017188	配电箱	1.名称：03AT1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	14296.51	14296.51	0.00
32	030404017189	配电箱	1.名称：03AFP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	19077.73	19077.73	0.00
33	030404017190	配电箱	1.名称：弱电间配电箱 AF 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	1379.30	4137.90	0.00
34	030404017191	配电箱	1.名称：01AFP1 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	6973.47	6973.47	0.00
35	030404017192	配电箱	1.名称：B1AC1 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3559.59	3559.59	0.00
36	030404017194	配电箱	1.名称：01AC2 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2157.33	2157.33	0.00
本页小计							52741.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017193	配电箱	1.名称：01AC1 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2114.32	2114.32	0.00
38	030404017195	配电箱	1.名称：02AC3 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2164.62	2164.62	0.00
39	030404017196	配电箱	1.名称：02AC2 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2142.56	2142.56	0.00
40	030404017197	配电箱	1.名称：02AC1 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2116.80	2116.80	0.00
41	030404017198	配电箱	1.名称：02AC4 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2689.18	2689.18	0.00
42	030404017199	配电箱	1.名称：03AC1 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	1944.42	1944.42	0.00
43	030404017200	配电箱	1.名称：03AC2 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2314.96	2314.96	0.00
44	030404017201	配电箱	1.名称：03AC3 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	1994.72	1994.72	0.00
本页小计							17481.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017202	配电箱	1.名称：03AC4 2.规格型号：参考尺寸600x800x250 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.2米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3838.40	3838.40	0.00
46	030404017203	配电箱	1.名称：03AC5 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式：　挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2066.52	2066.52	0.00
47	030404017101	配电箱	1.名称：01ACP3 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	18338.50	18338.50	0.00
48	030404017205	配电箱	1.名称：01ACP1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：　落地安装。柜下设0.3m高的基础 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15310.21	15310.21	0.00
49	030404017206	配电箱	1.名称：01ACP2 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：　落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	25910.09	25910.09	0.00
50	030404017207	配电箱	1.名称：01ACPZ1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：　落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	17472.55	17472.55	0.00
51	030404017208	配电箱	1.名称：01ACPZ2 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：　落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	25730.65	25730.65	0.00
本页小计							108666.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017209	配电箱	1.名称：B1APZ2 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	18972.21	18972.21	0.00
53	030404017210	配电箱	1.名称：B1APZ1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	21753.73	21753.73	0.00
54	030406001001	电机	1.名称：电机 2.规格型号：噪声≦35dB，额定扭矩≧6Nm，额定转速≧17rpm，额定功率约115W，防护等级≧IP44，热保护温度≦140摄氏度，连续工作时间≧4分钟，正常工作温度≦0-60摄氏度，质量保证期限≧5年； 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	30	2392.43	71772.90	0.00
55	030406001002	电机	1.名称：电机 2.规格型号：噪声≦35dB，额定扭矩≧10Nm，额定转速≧17rpm，额定功率约115W，防护等级≧IP44，热保护温度≦140摄氏度，连续工作时间≧4分钟，正常工作温度≦0-60摄氏度，质量保证期限≧5年； 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	23	2392.43	55025.89	0.00
56	030412005020	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	43	69.94	3007.42	0.00
57	030412005023	投光灯	1.名称：投光灯 2.规格型号：380W,574891m/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	32	467.12	14947.84	0.00
58	030412005024	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯 2.规格型号：25W(LED) 2500lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	16	103.10	1649.60	0.00
59	030412005025	LED天棚灯	1.名称：LED天棚灯 2.规格型号：121W, 20500lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	32	477.52	15280.64	0.00
60	030412005021	LED单管灯	1.名称：LED单管灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	21	64.04	1344.84	0.00
本页小计							203755.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030412005022	LED双管灯	1.名称：LED双管灯 2.规格型号：2x20W(LED) 4000lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	15	107.14	1607.10	0.00
62	030412005026	单管防水防尘LED灯	1.名称：单管防水防尘LED灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K IP65 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	11	64.04	704.44	0.00
63	030412004053	壁装LED灯	1.名称：壁装LED灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.6M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	9	61.68	555.12	0.00
64	030412004069	LED方形灯盘(600*600)	1.名称：LED方形灯盘(600*600) 2.规格型号：36W(LED) 3800lm/4000K 3.安装方式：嵌顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	6	147.75	886.50	0.00
65	030412004063	600*600暗装平板灯	1.名称：600*600暗装平板灯 2.规格型号：40W,4400lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	160.31	480.93	0.00
66	030412004032	600*600暗装防潮平板灯	1.名称：600*600暗装防潮平板灯 2.规格型号：28W,2940lm,5000K,IP55 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	5	147.75	738.75	0.00
67	030412004062	LED嵌入式线型灯L1	1.名称：LED嵌入式线型灯L1 2.规格型号：12W,1300lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	139	161.90	22504.10	0.00
68	030412004054	LED嵌入式平板灯L2	1.名称：LED嵌入式平板灯L2 2.规格型号：21W,2200lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	170	161.90	27523.00	0.00
69	030412004056	LED明装平板灯L3	1.名称：LED明装平板灯L3 2.规格型号：28W,2940lm,4000K 3.安装方式：吊装,安装高度大于2.5m,与本层吊顶高度一致 具体见内装要求 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	27	197.75	5339.25	0.00
70	030412004058	LED明装平板灯L4	1.名称：LED明装平板灯L4 2.规格型号：50W,6000lm,4000K 3.安装方式：吊装,安装高度大于2.5m,与本层吊顶高度一致 具体见内装要求 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	164	235.58	38635.12	0.00
本页小计							98974.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030412004060	LED嵌入式平板灯L5	1.名称：LED嵌入式平板灯L5 2.规格型号：28W,2940lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	48	161.90	7771.20	0.00
72	030412004061	LED嵌入式平板灯L6	1.名称：LED嵌入式平板灯L6 2.规格型号：32W,3840lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	50	164.78	8239.00	0.00
73	030412004055	LED明装平板灯	1.名称：LED明装平板灯 2.规格型号：8x12W 共1056lm,4000K 3.安装方式：吊装,安装高度大于2.5m,与本层吊顶高度一致 具体见内装要求 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	11	424.68	4671.48	0.00
74	030412004041	LED筒灯X1	1.名称：LED筒灯X1 2.规格型号：30W,3000lm,4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	107.81	215.62	0.00
75	030412004064	LED暗装筒灯T1	1.名称：LED暗装筒灯T1 2.规格型号：6W,600lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	84	81.37	6835.08	0.00
76	030412004065	LED暗装筒灯T2	1.名称：LED暗装筒灯T2 2.规格型号：18W,1800lm,36°,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	100	98.40	9840.00	0.00
77	030412004066	LED暗装筒灯T3	1.名称：LED暗装筒灯T3 2.规格型号：12W,1200lm,4000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	55	98.40	5412.00	0.00
78	030412004067	LED暗装防潮筒灯T4	1.名称：LED暗装防潮筒灯T4 2.规格型号：6W,600lm,4000K,IP55 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	92	81.37	7486.04	0.00
79	030412004068	检修筒灯	1.名称：检修筒灯 2.规格型号：10W(LED) 1000lm/4000K 3.安装方式：马道边缘安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	46	107.81	4959.26	0.00
本页小计							55429.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030412004092	电梯井道灯	1.名称：电梯井道灯 2.规格型号：光源为 LED，10W，加装防护罩，照度不应小于50lx 3.安装方式：在距井道最高点和最低点0.5m 以内各装一盏灯，中间每隔6m的距离应装设一盏灯，瓷质灯座，明装灯头（其余各层同）（详见图集08D800-5第26页） 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	10	54.51	545.10	0.00
81	030404035030	电梯井道插座	1.名称：电梯井道插座 2.规格型号：250V 10A 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	36.00	360.00	0.00
82	030404035026	单相两孔加三孔暗装插座(带防水盖)	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座(带防水盖) 2.规格型号：250V,10A （带安全门)(防溅水型) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	36.00	108.00	0.00
83	030404035023	单相两孔加三孔暗装插座	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座 2.规格型号：250V,10A （带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	287	36.00	10332.00	0.00
84	030404035028	单相两孔加三孔暗装插座	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座 2.规格型号：250V,16A （带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	36.00	216.00	0.00
85	030404035031	单相两孔加三孔暗装插座	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座 2.规格型号：250V,10A （带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M,光纤接入箱内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	32	36.00	1152.00	0.00
86	030404035032	单相两孔加三孔暗装插座	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座 2.规格型号：250V,10A （带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M,弱电信息插座旁安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	27	36.00	972.00	0.00
87	030404035029	单相三孔暗装插座(电热水器用)	1.名称：单相三孔暗装插座(电热水器用) 2.规格型号：250V,32A （带安全门带开关)(防溅水型) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地2.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	36.00	144.00	0.00
88	030411005006	开水器插座箱(开水器自带定时节能装置)	1.名称：开水器插座箱(开水器自带定时节能装置) 2.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.5M 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	393.25	1179.75	0.00
本页小计							15008.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030411005007	移动看台插座箱	1.名称：移动看台插座箱 2.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.6M 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	269.92	809.76	0.00
90	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1191	7.48	8908.68	0.00
91	030411006013	开关插座盒	1.名称：开关插座盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	582	7.68	4469.76	0.00
92	040801029010	单极暗装开关	1.名称：单极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	93	22.54	2096.22	0.00
93	040801029013	双极暗装开关	1.名称：双极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	40	35.15	1406.00	0.00
94	040801029014	三极暗装开关	1.名称：三极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	43	42.43	1824.49	0.00
95	040801029021	四极暗装开关	1.名称：四极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	21	51.68	1085.28	0.00
96	040801029022	防水防尘单极暗装开关	1.名称：防水防尘单极暗装开关 2.规格型号：10A,250V IP65 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	22.54	112.70	0.00
97	040801029023	防水防尘双极暗装开关	1.名称：防水防尘双极暗装开关 2.规格型号：10A,250V IP65 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	35.15	105.45	0.00
98	040801029024	双极暗装开关(无障碍场所)	1.名称：双极暗装开关(无障碍场所) 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.0M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	35.15	70.30	0.00
99	030411003045	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：400×200 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	17	214.48	3646.16	0.00
本页小计							24534.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411003043	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	15.6	117.80	1837.68	0.00
101	030411003024	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：400×200 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	212.22	204.28	43352.30	0.00
102	030411003035	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：300×150 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	231.8	172.18	39911.32	0.00
103	030411003036	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	358.48	108.80	39002.62	0.00
104	030411003037	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：100×50 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	19.5	61.83	1205.69	0.00
105	030411003049	金属线槽	1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR150 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	234.18	90.07	21092.59	0.00
106	040801032005	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	1633.17	19.20	31356.86	0.00
107	030411001048	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1947.52	10.84	21111.12	0.00
108	030411001069	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	6940.28	14.42	100078.84	0.00
109	030411001049	配管JDG25	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	691.9	16.05	11105.00	0.00
110	030411001070	配管JDG25	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1601.35	16.48	26390.25	0.00
111	030411001050	配管JDG32	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	88.9	18.46	1641.09	0.00
本页小计							338085.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411001071	配管JDG32	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	109.57	18.97	2078.54	0.00
113	030411001051	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	12.5	24.59	307.38	0.00
114	030411001072	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	7.58	22.80	172.82	0.00
115	030411001089	配管JDG50	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG50 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	10	28.57	285.70	0.00
116	030411001090	配管JDG50	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG50 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	11.84	26.59	314.83	0.00
117	030411001053	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	66.8	19.80	1322.64	0.00
118	030411001073	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	162.4	26.52	4306.85	0.00
119	030411001054	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	12.5	27.21	340.13	0.00
120	030411001074	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	42.71	32.95	1407.29	0.00
121	030411001055	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	99.6	31.61	3148.36	0.00
122	030411001075	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	81.86	37.92	3104.13	0.00
123	030411001056	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	10	44.39	443.90	0.00
本页小计							17232.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001076	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5.23	46.52	243.30	0.00
125	030411001057	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	22	52.69	1159.18	0.00
126	030411001077	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	37.53	55.89	2097.55	0.00
127	030411001058	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	39.7	71.18	2825.85	0.00
128	030411001078	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	31.73	75.10	2382.92	0.00
129	030411001093	配管SC80	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC80 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	19	96.56	1834.64	0.00
130	030411001094	配管SC80	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC80 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	8.72	99.15	864.59	0.00
131	030411001095	配管SC100	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC100 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	29.5	112.26	3311.67	0.00
132	030411001096	配管SC100	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC100 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	25.29	116.09	2935.92	0.00
133	030411001097	配管SC125	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC125 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	10.7	127.30	1362.11	0.00
134	030411001098	配管SC125	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC125 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	155.38	130.75	20315.94	0.00
本页小计							39333.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030411001099	配管SC150	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC150 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	13.2	154.01	2032.93	0.00
136	030411001100	配管SC150	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC150 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	74.22	158.20	11741.60	0.00
137	030411004036	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	138.46	3.16	437.53	0.00
138	030411004033	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	24326.47	4.04	98278.94	0.00
139	030411004034	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	2193.13	5.16	11316.55	0.00
140	030411004050	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	165.93	6.89	1143.26	0.00
141	030411004053	配线	1.名称：配线 2.规格型号：RVV-3×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	479.81	9.66	4634.96	0.00
142	030411004054	配线	1.名称：配线 2.规格型号：RVV-4×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	2220.1	7.59	16850.56	0.00
143	030502005001	超五类网线	1.名称：网线 2.规格型号：　超五类网线 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	215.55	4.13	890.22	0.00
144	030408001072	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×2.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	111.28	11.54	1284.17	0.00
145	030408001098	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	57.96	16.49	955.76	0.00
146	030408001099	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	171.84	22.94	3942.01	0.00
本页小计							153508.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030408001101	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	27.52	121.96	3356.34	0.00
148	030408001102	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	152.94	157.98	24161.46	0.00
149	030408001103	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	436.86	217.15	94864.15	0.00
150	030408001125	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×70+1×35 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	12.77	310.74	3968.15	0.00
151	030408001126	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×95+1×50 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	313.54	390.20	122343.31	0.00
152	030408001147	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×150+1×70 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	125.12	649.58	81275.45	0.00
153	030408001148	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×240+1×120 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	182.87	1045.50	191190.59	0.00
154	030408001106	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2646.43	26.43	69945.14	0.00
155	030408001107	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	377.13	37.47	14131.06	0.00
156	030408001108	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	691.74	56.72	39235.49	0.00
157	030408001109	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	612.53	82.09	50282.59	0.00
本页小计							694753.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030408001128	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-3×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	152.94	96.65	14781.65	0.00
159	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-8×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	67.59	21.53	1455.21	0.00
160	030408001132	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	47.37	176.58	8364.59	0.00
161	030408001133	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-4×50+1×25 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	49.17	254.66	12521.63	0.00
162	030408001134	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-4×185+1×95 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	47.81	976.55	46688.86	0.00
163	030408001135	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-5×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	70.1	52.97	3713.20	0.00
164	030408001136	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-5×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	27.03	68.21	1843.72	0.00
165	030408001137	电力电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	316.9	83.25	26381.93	0.00
166	030408006015	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	36	135.23	4868.28	0.00
167	030408006017	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	40	226.34	9053.60	0.00
168	030408006027	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	12	316.48	3797.76	0.00
169	030408006045	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	133.81	267.62	0.00
本页小计							133738.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030408006046	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安50mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	150.44	601.76	0.00
171	030408006047	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安50mm2以上 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	177.54	1420.32	0.00
172	030408007002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安8芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	50.66	405.28	0.00
173	030414002003	1kV以下交流供电系统调试(综合)	1.名称：1kV以下交流供电系统调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	905.08	905.08	0.00
		C.4 应急照明			1	529617.82	529617.82	0.00
174	030404017143	配电箱	1.名称： 01ADE1 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6102.95	6102.95	0.00
175	030404017144	配电箱	1.名称： 01ADE2 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3910.63	3910.63	0.00
176	030404017145	配电箱	1.名称：01BDE2 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3936.53	3936.53	0.00
177	030404017146	配电箱	1.名称：02ADE1 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	5723.20	5723.20	0.00
178	030404017147	配电箱	1.名称：B1ADE1 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3923.29	3923.29	0.00
本页小计							26929.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030404017148	配电箱	1.名称： 01ALE1 2.规格型号：参考尺寸460x480x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	5519.80	5519.80	0.00
180	030404017149	配电箱	1.名称： 01ALE2 2.规格型号：参考尺寸460x480x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	4866.30	4866.30	0.00
181	030404017150	配电箱	1.名称： 02AEP1 2.规格型号：参考尺寸460x480x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	6533.53	6533.53	0.00
182	030404017151	配电箱	1.名称： 02AEK1 2.规格型号：参考尺寸400x500x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	2102.79	2102.79	0.00
183	030404017152	配电箱	1.名称： 03AEK1 2.规格型号：参考尺寸400x500x200 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	2102.79	2102.79	0.00
184	030404017153	配电箱	1.名称：03AEK2 2.规格型号：参考尺寸400x500x200 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.4米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	3084.03	3084.03	0.00
185	030404017154	配电箱	1.名称：B1ABE1 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢）。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	20592.54	20592.54	0.00
本页小计							44801.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030404017211	配电箱	1.名称：B1ABE2 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢）。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	28527.69	28527.69	0.00
187	030404017212	配电箱	1.名称：B1ABE3 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢）。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	35710.97	35710.97	0.00
188	030404017213	配电箱	1.名称：B1ABE4 2.规格型号：参考尺寸800x2000x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢）。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	18293.19	18293.19	0.00
189	030404017155	配电箱	1.名称：03AEP1 2.规格型号：参考尺寸600x1200x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢）。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	14809.99	14809.99	0.00
190	030404017156	配电箱	1.名称：01AXE1 2.规格型号：参考尺寸530x250x200 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。贴“消防”标识。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	6641.92	6641.92	0.00
191	030412004071	方向标志灯(左向)	1.名称：方向标志灯(左向) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA1(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	29	81.27	2356.83	0.00
192	030412004072	方向标志灯(右向)	1.名称：方向标志灯(右向) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA1(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	35	81.27	2844.45	0.00
193	030412004073	双面多信息复合指示灯	1.名称：双面多信息复合指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E2Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	103.21	412.84	0.00
本页小计							109597.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030412004074	单面多信息复合标志灯	1.名称：单面多信息复合标志灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E2Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	89.73	269.19	0.00
195	030412004075	双面方向指示灯	1.名称：双面方向指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E2Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	103.21	412.84	0.00
196	030412004076	出口指示灯(疏散出口)	1.名称：出口指示灯(疏散出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	25	81.27	2031.75	0.00
197	030412004052	出口指示灯(安全出口)	1.名称：出口指示灯(安全出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	14	81.27	1137.78	0.00
198	030412004077	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M或门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	19	81.27	1544.13	0.00
199	030412004078	消防控制室指示灯	1.名称：消防控制室指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA(A型、中型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	81.27	162.54	0.00
200	030412004079	大型方向标志灯(左向)	1.名称：大型方向标志灯(左向) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅲ)-3WA(A型、大型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	8	205.19	1641.52	0.00
201	030412004080	大型方向标志灯(右向)	1.名称：大型方向标志灯(右向) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅲ)-3WA(A型、大型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	7	205.19	1436.33	0.00
本页小计							8636.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030412004081	大型出口指示灯(安全出口)	1.名称：大型出口指示灯(安全出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅲ)-3WA(A型、大型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装/吊装下沿距地4.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	205.19	820.76	0.00
203	030412004090	中型可变方向标志灯	1.名称：中型可变方向标志灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WA1(防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	301.05	602.10	0.00
204	030412004091	大型可变方向标志灯	1.名称：大型可变方向标志灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅲ)-3WA(防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	351.06	702.12	0.00
205	030412004082	安全出口/禁止入内标志灯	1.名称：安全出口/禁止入内标志灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅲ)-3WA(A型、大型,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	8	81.27	650.16	0.00
206	030412004083	方向标志灯(左向)	1.名称：方向标志灯(左向) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WSD1(A型、中型,防护等级不低于IP67) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	81.27	162.54	0.00
207	030412004084	出口指示灯(疏散出口)	1.名称：出口指示灯(疏散出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WSD(A型、中型,防护等级不低于IP67) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	81.27	162.54	0.00
208	030412004070	出口指示灯(安全出口)	1.名称：出口指示灯(安全出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-1WSD(A型、中型,防护等级不低于IP67) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	81.27	162.54	0.00
209	030412004031	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ(≥650lm,A型) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M或门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	64	91.45	5852.80	0.00
210	030412004030	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ2(≥650lm,A型) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	77	92.37	7112.49	0.00
本页小计							16228.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030412004085	室外壁装应急照明灯	1.名称：室外壁装应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ2 (≥650lm,A型 IP65) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	92.37	277.11	0.00
212	030412004086	室外壁装应急照明灯	1.名称：室外壁装应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ2 (≥650lm,A型 IP67) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	18	91.45	1646.10	0.00
213	030412004087	室外应急照明灯	1.名称：室外应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ2 (≥650lm,A型 IP67) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	12	92.37	1108.44	0.00
214	030412004088	应急照明灯 A型	1.名称：应急照明灯 A型 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-13WQ (≥1500lm,A型) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	10	125.54	1255.40	0.00
215	030412004089	应急照明灯 B型	1.名称：应急照明灯 B型 2.规格型号：HZ-ZM-BCJ-30WQ (≥3600lm,B型) 3.安装方式：马道边缘安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	24	91.45	2194.80	0.00
216	030411006012	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	380	7.48	2842.40	0.00
217	030411001079	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	178.7	10.84	1937.11	0.00
218	030411001080	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	3090.43	14.42	44564.00	0.00
219	030411001103	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	24.59	122.95	0.00
220	030411001104	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	4.35	22.80	99.18	0.00
221	030411001105	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	15.7	19.80	310.86	0.00
本页小计							56358.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030411001106	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	157.56	26.52	4178.49	0.00
223	030411001107	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	13.2	27.21	359.17	0.00
224	030411001108	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	51.61	32.95	1700.55	0.00
225	030411001109	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5	31.61	158.05	0.00
226	030411001110	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	3.17	37.92	120.21	0.00
227	030411001111	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	2.5	71.18	177.95	0.00
228	030411001112	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5.19	75.10	389.77	0.00
229	030411004047	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	3150.16	4.04	12726.65	0.00
230	030411004048	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	48.2	7.16	345.11	0.00
231	030411004049	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	3676.82	12.93	47541.28	0.00
本页小计							67697.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030411004051	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	64.8	12.93	837.86	0.00
233	030408001116	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	7.88	96.65	761.60	0.00
234	030408001139	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-7×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	33.28	126.10	4196.61	0.00
235	030408001140	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-7×50 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	34.8	343.30	11946.84	0.00
236	030408001141	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-7×70 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	302.33	536.41	162172.84	0.00
237	030408002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	8.71	15.05	131.09	0.00
238	030408001142	电力电缆	1.名称：矿物电缆 2.规格型号：BTGY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	47.37	176.58	8364.59	0.00
239	030408001143	电力电缆	1.名称：矿物电缆 2.规格型号：BTGY-5×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	27.03	68.21	1843.72	0.00
240	030408001144	电力电缆	1.名称：矿物电缆 2.规格型号：BTGY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	114.19	83.25	9506.32	0.00
241	030408006033	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	135.23	811.38	0.00
242	030408006050	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	226.34	1810.72	0.00
243	030408006051	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	133.81	267.62	0.00
本页小计							202651.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安6芯以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	25.33	50.66	0.00
		C.4 防雷接地系统			1	139684.55	139684.55	0.00
245	030409008002	总接地端子	1.名称：总接地端子 2.规格：参见《等电位联结安装》15D502第28~30页(L=400mm) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	443.97	1331.91	0.00
246	030409008001	局部等电位连接端子箱	1.名称：局部等电位连接端子箱 2.规格：参见《等电位联结安装》15D502第31,34页(L=240mm) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	76	94.00	7144.00	0.00
247	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.规格:参见《等电位联结安装》15D502第42页 3.基础接地形式:墙壁暗装,下沿距地0.5M	根	13	101.59	1320.67	0.00
248	030409003002	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.安装方式：防雷引下线，柱子内直径≥10mm钢筋上下焊连，下端与基础主筋焊连，上端与接闪带焊连。 3.符合设计及其他规范要求	m	1032.35	24.12	24900.28	0.00
249	030409008003	防雷测试点	1.名称:防雷测试点 2.安装部位:防雷测试点，做法见图集14D504《接地装置安装》第38页。 3.符合设计及其他规范要求	处	4	50.67	202.68	0.00
250	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:埋地或埋墙暗敷。	m	537.12	28.15	15119.93	0.00
251	030409004001	接地网	1.名称:接地网 2.安装形式:埋地或埋墙暗敷。建筑物基础梁/底板内二根主钢筋，通长焊接形成电气通路，并在交叉处焊接。	m	2011.28	9.07	18242.31	0.00
252	030411004043	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.材质：铜排 3.规格：-25*4 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	18.08	25.46	460.32	0.00
253	030411004044	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.规格：WDZD-BYJ-1x25mm² 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	60	27.28	1636.80	0.00
254	030411004052	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.规格：BVR-1*2.5 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	3.38	135.20	0.00
本页小计							70544.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030411001113	配管	1.名称：塑料电线管 2.规格型号：PVC16 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	100	13.53	1353.00	0.00
256	030409005003	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	467.89	46.51	21761.56	0.00
257	030409005004	接闪网	1.名称：接闪网 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	951.31	47.13	44835.24	0.00
258	030409001002	连接点	1.名称:连接点 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:桥架、线槽本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应满足：全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端应可靠接地。	处	45	27.57	1240.65	0.00
		C 光伏发电系统			**1**	**45000.00**	**45000.00**	**0.00**
		C.4 光伏发电系统			**1**	**45000.00**	**45000.00**	**0.00**
259	031006005001	太阳能集热装置	1.名称:光伏系统 2.屋顶安装545Wp组件6块,总容量3.27kW。年发电量:3.27kW*1.07kW·h/W*1000=3498.9kW·h。 3.包含深化设计以及光伏组件、控制柜、管线、支架、调试等全套设备材料的安装等全部工作内容 4.其他:详见设计图纸	套	1	45000.00	45000.00	0.00
		C 抗震支架			**1**	**29367.58**	**29367.58**	**0.00**
		C.4 抗震支架			**1**	**29367.58**	**29367.58**	**0.00**
260	031002001001	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	15	298.69	4480.35	0.00
261	031002001002	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD300 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	10	343.26	3432.60	0.00
262	031002001003	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD400 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	10	429.07	4290.70	0.00
263	031002001004	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLD200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	6	411.14	2466.84	0.00
本页小计							128860.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	031002001005	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLD300 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	447.85	1791.40	0.00
265	031002001006	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLD400 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	8	520.00	4160.00	0.00
266	031002001007	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLZ2(D200+D300) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	734.32	2202.96	0.00
267	031002001008	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLZ4(D300+D400) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	943.11	943.11	0.00
268	031002001009	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(D200+D300) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	651.06	2604.24	0.00
269	031002001010	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(D200+D400) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	721.09	1442.18	0.00
270	031002001011	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ4(D300+D400) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	776.60	1553.20	0.00
分部分项合计							2947943.49	0.00
271	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	17223.34	17223.34	0.00
单价措施合计							17223.34	0.00
本页小计							31920.43	0.00
合　　计							2965166.83	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	38843.09			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	34072.89			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4770.20			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	36344.41			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	681.46			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1362.92			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上强电　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					77231.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地上强电　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地上强电　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地上强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	68583.73
1.1	社会保险费		2.4	56370.19
1.2	住房公积金		0.42	9864.78
1.3	环境保护税		0.1	2348.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	279988.42
合　计				348572.15

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2290657.04	0.00
1.1	人工费	271249.77	
1.2	材料费	1848934.54	
1.3	施工机具使用费	13016.29	
1.4	企业管理费	119347.74	
1.5	利润	38108.72	
2	措施项目	55345.11	0.00
2.1	单价措施项目费	10261.11	0.00
2.2	总价措施项目费	45084.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22674.60	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	40035.65	—
5	税金	214743.40	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		2600781.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地下强电工程			1	1910251.07	1910251.07	0.00
		C.4 照明、动力			1	1702015.63	1702015.63	0.00
1	030404017211	配电箱	1.名称：B1ZAPR2-1,2 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2	24803.47	49606.94	0.00
2	030404017078	配电箱	1.名称：B1AEPR1-2 2.规格型号： 参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	8700.49	8700.49	0.00
3	030404017212	配电箱	1.名称：B1AEPR2-3 2.规格型号： 参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	8554.30	8554.30	0.00
4	030404017213	配电箱	1.名称：B1AEPR2-1/2 2.规格型号： 参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2	9878.34	19756.68	0.00
5	030404017214	配电箱	1.名称：B1AEPR1-1 2.规格型号： 参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	8566.75	8566.75	0.00
6	030404017215	配电箱	1.名称：AATPZ 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,混凝土基础高0.2米,柜顶预留接口（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	21567.83	21567.83	0.00
本页小计							116752.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017216	配电箱	1.名称：B1APQR4 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3388.85	3388.85	0.00
8	030404017217	配电箱	1.名称：B1APQR1 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	3340.60	23384.20	0.00
9	030404017218	配电箱	1.名称：BATPZ 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,混凝土基础高0.2米,柜顶预留接口（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	21296.94	21296.94	0.00
10	030404017219	配电箱	1.名称：B1APQR2 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	9	4036.89	36332.01	0.00
11	030404017220	配电箱	1.名称：B1APQR3 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	3340.60	6681.20	0.00
12	030404017221	配电箱	1.名称：CATPZ 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,混凝土基础高0.2米,柜顶预留接口（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	21291.10	21291.10	0.00
13	030404017222	配电箱	1.名称：dzATP 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,混凝土基础高0.2米,柜顶预留接口（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	17634.98	17634.98	0.00
本页小计							130009.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017223	配电箱	1.名称：DATPZ 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,混凝土基础高0.2米,柜顶预留接口（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	17696.32	17696.32	0.00
15	030404017224	配电箱	1.名称：B1APQzR1 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	2740.79	19185.53	0.00
16	030404017225	配电箱	1.名称：FAPz-pf1 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	4297.53	4297.53	0.00
17	030404017226	配电箱	1.名称：FAPz-jf1 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	6928.34	20785.02	0.00
18	030404017227	配电箱	1.名称：GSAPz 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	3407.70	13630.80	0.00
19	030404017228	配电箱	1.名称：PAPz-RS 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	11357.77	11357.77	0.00
20	030404017229	配电箱	1.名称：FAPz-jf2 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	11271.63	11271.63	0.00
21	030404017230	配电箱	1.名称：FAPz-pf2 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	5885.84	5885.84	0.00
本页小计							104110.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017231	配电箱	1.名称：TX2 2.规格型号：参考尺寸350(H)x450(W)x120(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2987.08	2987.08	0.00
23	030404017232	配电箱	1.名称：FH2 2.规格型号：参考尺寸350(H)x450(W)x120(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2339.02	2339.02	0.00
24	030404017233	配电箱	1.名称：TX1 2.规格型号：参考尺寸350(H)x450(W)x120(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	2987.08	8961.24	0.00
25	030404017234	配电箱	1.名称：FH1 2.规格型号：参考尺寸350(H)x450(W)x120(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	2328.52	6985.56	0.00
26	030404017235	配电箱	1.名称：FAPz-dzpf2 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2731.14	2731.14	0.00
27	030404017236	配电箱	1.名称：FAPz-dzpf1 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2856.38	2856.38	0.00
28	030404017237	配电箱	1.名称：FAPz-dzjf 2.规格型号：参考尺寸700(H)x600(W)x220(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2731.14	2731.14	0.00
29	030404017238	配电箱	1.名称：CAPRD/BAPRD 2.规格型号：参考尺寸350(H)x450(W)x120(D) 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	2049.28	4098.56	0.00
本页小计							33690.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017239	配电箱	1.名称：AALE 2.规格型号： 参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	12148.71	12148.71	0.00
31	030404017240	配电箱	1.名称：BALE 2.规格型号：参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	11721.58	11721.58	0.00
32	030404017241	配电箱	1.名称：C/DALE 2.规格型号：参考尺寸1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2	11590.82	23181.64	0.00
33	030404017242	配电箱	1.名称：B1CDAP3 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,底部垫高0.3米;此箱待专业厂家深化设计后订货。（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	27935.35	27935.35	0.00
34	030404017243	配电箱	1.名称：B1CDAP1 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,底部垫高0.3米;此箱待专业厂家深化设计后订货。（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	26765.21	26765.21	0.00
35	030404017244	配电箱	1.名称：B1CDAP2 2.规格型号：参考尺寸2000(H)x600(W)x400(D) 3.安装方式：落地安装,底部垫高0.3米;此箱待专业厂家深化设计后订货。（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	33036.40	33036.40	0.00
36	030404017245	配电箱	1.名称：AAL 2.规格型号：参考尺寸 1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15301.20	15301.20	0.00
本页小计							150090.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017246	配电箱	1.名称：BAL 2.规格型号：参考尺寸 1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15488.50	15488.50	0.00
38	030404017247	配电箱	1.名称：CAL 2.规格型号：参考尺寸 1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	15257.68	15257.68	0.00
39	030404017248	配电箱	1.名称：DAL 2.规格型号：参考尺寸 1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	14952.75	14952.75	0.00
40	030404017253	配电箱	1.名称：DAL 2.规格型号：参考尺寸 1000(H)x600(W)x250(D) 3.安装方式：挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线及智能照明模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	14952.75	14952.75	0.00
41	081103004001	交流充电桩	1.名称：交流充电桩 2.规格型号：电压：单相220V±20%；频率：50Hz±5Hz；输出功率：7kW；结构形式：一体式单枪；最大输出电流：6A~32A；待机功群：≤3.5W；噪声：≤35dB；IP防护等级：IP55；正常工作温度-20C~50°℃；安全保护：防雷保护、过载保护、短路保护、过温保护、接地连续性保护、漏电保护和继电器黏连检测功能等；功能充电桩具备测量、控制与保护的功能，如运行状态监测、故障状态监 测、电能计量以及充电过程的联动控制等。枪线长度：≥5m 3.安装方式：壁装，中心距地1.5m 4..其他：符合设计及其他规范要求	台	45	2939.59	132281.55	0.00
42	030412005021	LED单管灯	1.名称：单管LED灯 2.规格型号：20W LED光源 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	59	64.04	3778.36	0.00
43	030412005027	LED线槽灯	1.名称：LED线槽灯 2.规格型号：20W LED光源 3.安装方式：线槽下吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	294	79.27	23305.38	0.00
本页小计							220016.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030412004090	单管LED灯	1.名称：单管LED灯 2.规格型号：20W　LED光源 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.6米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	19	61.68	1171.92	0.00
45	030412005028	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯 2.规格型号：20W　LED光源 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	14	103.47	1448.58	0.00
46	030412005031	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.规格型号：8W　LED光源 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	26	60.99	1585.74	0.00
47	030412005029	防水防尘型LED吸顶灯	1.名称：防水防尘型LED吸顶灯 2.规格型号：8W　LED光源 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	17	63.67	1082.39	0.00
48	030412005030	防爆灯(防爆等级:ExdⅡBT6)	1.名称：防爆灯(防爆等级:ExdⅡBT6) 2.规格型号：LED吸顶灯,8W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	6	258.14	1548.84	0.00
49	030404035026	暗装单相两孔加三孔插座	1.名称：暗装单相两孔加三孔插座 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.4米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	36	36.00	1296.00	0.00
50	030404035027	暗装防溅型单相两孔加三孔插座	1.名称：暗装防溅型单相两孔加三孔插座 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.4米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	36.00	360.00	0.00
51	030404035028	暗装单相两孔加三孔插座	1.名称：暗装单相两孔加三孔插座 2.规格型号：~220V 10A 3.安装方式：嵌墙暗装,下沿距地,1.0米(其他),下沿距地,0.5米(战时进风机房) ,下沿距地,1.5米(滤毒室) 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	15	36.00	540.00	0.00
52	030404035029	除湿机插座	1.名称：除湿机插座 2.规格型号：~380V 25A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	36.00	288.00	0.00
53	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	435	7.48	3253.80	0.00
54	030411006013	开关插座盒	1.名称：开关插座盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	150	7.68	1152.00	0.00
本页小计							13727.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040801029010	暗装单极单控开关	1.名称：暗装单极单控开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	29	22.54	653.66	0.00
56	040801029013	暗装双极单控开关	1.名称：暗装双极单控开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	19	35.15	667.85	0.00
57	040801029014	暗装三极单控开关	1.名称：暗装三极单控开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	42.43	127.29	0.00
58	040801029015	暗装单控单极密闭开关	1.名称：暗装单控单极密闭开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	13	22.54	293.02	0.00
59	040801029016	暗装单控双极密闭开关	1.名称：暗装单控双极密闭开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	35.15	210.90	0.00
60	040801029017	暗装单控三极密闭开关	1.名称：暗装单控三极密闭开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	42.43	42.43	0.00
61	040801029018	暗装单控单极红外感应开关	1.名称：暗装单控单极红外感应开关 2.规格型号：10A 3.安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	218.36	2183.60	0.00
62	030411003045	槽式电缆桥架(带盖板)CTF	1.名称：槽式电缆桥架(带盖板)CTF 2.规格型号：400×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	48.79	188.34	9189.11	0.00
63	030411003046	槽式电缆桥架(带盖板)CTF	1.名称：槽式电缆桥架(带盖板)CTF 2.规格型号：300×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	158.56	134.24	21285.09	0.00
64	030411003047	槽式电缆桥架(带盖板)CTF	1.名称：槽式电缆桥架(带盖板)CTF 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	248.41	111.47	27690.26	0.00
本页小计							62343.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030411003048	托盘式电缆桥架(带盖板)CT	1.名称：托盘式电缆桥架(带盖板)CT 2.规格型号：300×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	442.48	131.57	58217.09	0.00
66	030411003049	托盘式电缆桥架(带盖板)CT	1.名称：托盘式电缆桥架(带盖板)CT 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	21.85	108.80	2377.28	0.00
67	030411003050	金属槽式封闭	1.名称：金属槽式封闭 2.规格型号：100×50 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1324.88	63.30	83864.90	0.00
68	040801032005	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	3367.46	19.20	64655.23	0.00
69	030411001053	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	499.6	19.80	9892.08	0.00
70	030411001073	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	1171.26	26.52	31061.82	0.00
71	030411001054	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	500.9	27.21	13629.49	0.00
72	030411001074	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	690.75	32.95	22760.21	0.00
73	030411001055	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	240	31.61	7586.40	0.00
74	030411001075	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	428.21	37.92	16237.72	0.00
75	030411001056	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	122.5	44.39	5437.78	0.00
本页小计							315720.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411001076	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	27.59	46.52	1283.49	0.00
77	030411001057	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	72.5	52.69	3820.03	0.00
78	030411001077	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	148.16	55.89	8280.66	0.00
79	030411001058	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5	71.18	355.90	0.00
80	030411001078	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5.51	75.10	413.80	0.00
81	030411001097	配管SC125	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC125 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5	127.30	636.50	0.00
82	030411001098	配管SC125	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC125 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	15.2	130.75	1987.40	0.00
83	030411004036	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	138.46	3.16	437.53	0.00
84	030411004033	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	16068.24	4.04	64915.69	0.00
85	030411004034	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1326.4	5.16	6844.22	0.00
86	030411004050	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	80.9	2.45	198.21	0.00
本页小计							89173.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030411004037	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1087.92	4.04	4395.20	0.00
88	030411004052	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-RYJSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	24.18	8.25	199.49	0.00
89	030408001098	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×4 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	12.49	16.49	205.96	0.00
90	030408001099	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×10 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1126.54	35.71	40228.74	0.00
91	030408001145	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	110.01	13.69	1506.04	0.00
92	030408001146	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×4 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5.12	21.08	107.93	0.00
93	030408001147	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	54.05	17.63	952.90	0.00
94	030408001148	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×4 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	589.04	26.43	15568.33	0.00
95	030408001149	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	382.92	37.47	14348.01	0.00
96	030408001109	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×16 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	37.08	82.09	3043.90	0.00
97	030408002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-14×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	63.71	33.87	2157.86	0.00
98	030408001150	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-4×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	7.69	13.69	105.28	0.00
本页小计							82819.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030408001151	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-4×6 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5.86	29.15	170.82	0.00
100	030408001152	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-4×10 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5.83	44.44	259.09	0.00
101	030408001153	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-4×16 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	12.49	65.66	820.09	0.00
102	030408001155	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-5×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	224.66	17.63	3960.76	0.00
103	030408001156	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-5×4 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	696.48	26.43	18407.97	0.00
104	030408001157	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	196.2	37.47	7351.61	0.00
105	030408002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-3×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	6.37	12.41	79.05	0.00
106	030408002007	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-5×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	246.04	16.07	3953.86	0.00
107	030408002008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	31.87	15.05	479.64	0.00
108	030408002009	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	195.15	16.07	3136.06	0.00
109	030408001128	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：BTGY-4×25+1×16 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	33.53	165.86	5561.29	0.00
110	030408001158	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：BTGY-4×50+1×25 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	242.69	254.66	61803.44	0.00
本页小计							105983.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030408001159	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：BTGY-5×6 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	881.42	68.21	60121.66	0.00
112	030408001160	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：BTGY-5×10 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	50.11	83.25	4171.66	0.00
113	030408001161	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：BTGY-5×16 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1701.73	118.12	201008.35	0.00
114	030408001162	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	20.69	13.69	283.25	0.00
115	030408001163	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	10.84	37.47	406.17	0.00
116	030408002011	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-14×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	118.69	33.87	4020.03	0.00
117	030408001164	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZAN-YJY-3×2.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	23.21	11.28	261.81	0.00
118	030408006015	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	135.23	811.38	0.00
119	030408006029	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安35mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	28	133.81	3746.68	0.00
120	030408006049	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安50mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	150.44	601.76	0.00
121	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安6芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	42	29.54	1240.68	0.00
122	030414002003	1kV以下交流供电系统调试(综合)	1.名称：1kV以下交流供电系统调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	905.08	905.08	0.00
		C.4 应急照明			1	112864.02	112864.02	0.00
本页小计							277578.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030404017143	配电箱	1.名称：AALEa2 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式：　挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6064.96	6064.96	0.00
124	030404017249	配电箱	1.名称：CALEa 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式：　挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6077.62	6077.62	0.00
125	030404017250	配电箱	1.名称：AALEa1 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式：　挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6077.62	6077.62	0.00
126	030404017251	配电箱	1.名称：BALEa 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式：　挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6090.28	6090.28	0.00
127	030404017252	配电箱	1.名称：DALEa 2.规格型号：成套产品,厂家定制。 3.安装方式：　挂壁明装,底边距底1.5m 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6052.29	6052.29	0.00
128	030412004073	多信息复合标志灯	1.名称：多信息复合标志灯 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：杆吊,距地2.6米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	5	106.17	530.85	0.00
129	030412004091	楼层显示指示灯	1.名称：楼层显示指示灯 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：靠墙安装下沿距门框上方0.2米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	5	81.27	406.35	0.00
130	030412004092	疏散出口指示灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：靠墙安装下沿距门框上方0.2米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	15	81.27	1219.05	0.00
131	030412004093	疏散指示灯	1.名称：疏散指示灯 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：壁装下沿距地0.3米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	42	81.27	3413.34	0.00
本页小计							35932.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030412004094	双面方向指示灯(单向)	1.名称：双面方向指示灯(单向) 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：杆吊,距地2.6米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	95.69	191.38	0.00
133	030412004095	单面方向指示灯(向前)	1.名称：单面方向指示灯(向前) 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：杆吊,距地2.6米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	10	81.27	812.70	0.00
134	030412004096	“出口指示/禁止入内”标志灯	1.名称：“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：靠墙安装下沿距门框上方0.15米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	82.21	164.42	0.00
135	030412004097	双面方向指示灯(双向,仅用于指示状态可变场所)	1.名称：双面方向指示灯(双向,仅用于指示状态可变场所) 2.规格型号：1W/36V(A型、中型) 3.安装方式：杆吊,距地2.6米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	103.21	206.42	0.00
136	030412004031	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：LED灯,6W/36V(A型、中型) 3.安装方式：杆吊,下沿距地2.5米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	41	91.45	3749.45	0.00
137	030412004030	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：LED灯,6W/36V(A型、中型) 3.安装方式：壁装,下沿距地2.5米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	44	91.45	4023.80	0.00
138	030411006012	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	168	7.48	1256.64	0.00
139	030411001105	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	15.7	19.80	310.86	0.00
140	030411001106	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	1257.6	26.52	33351.55	0.00
141	030411004049	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	2541.72	12.93	32864.44	0.00
		C.4 套管			1	95371.42	95371.42	0.00
本页小计							76931.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030817008002	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN25 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	191	83.84	16013.44	0.00
143	030817008007	套管制作安装	1.名称：防护密闭管 2.规格信号：DN25 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	57	83.84	4778.88	0.00
144	030817008003	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN32 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	83.84	83.84	0.00
145	030817008001	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN50 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	379	119.10	45138.90	0.00
146	030817008004	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN70 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	138.26	276.52	0.00
147	030817008005	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN100 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	20	175.47	3509.40	0.00
148	030817008006	套管制作安装	1.名称：密闭套管 2.规格信号：DN150 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	221.79	443.58	0.00
本页小计							70244.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030817008009	套管制作安装	1.名称：刚性防水套管 2.规格信号：DN150 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	24	378.19	9076.56	0.00
150	030817008008	套管制作安装	1.名称：刚性防水套管 2.规格信号：DN200 3.安装方式：穿墙套管（含密闭肋、环氧树脂、油麻丝、防护密闭接线盒、普通接线盒、盖板、灯头盒、抗力片等配件，具体详见设计图纸） 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	30	535.01	16050.30	0.00
		C 柴油发电机组			**1**	**380405.97**	**380405.97**	**0.00**
151	030402017002	高压成套配电柜	1.名称：1AA(购置到位) 2.规格型号：发电机组配套 3.含综合调试 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	26777.52	26777.52	0.00
152	030402017003	高压成套配电柜	1.名称：2AA(购置到位) 2.规格型号：发电机组配套 3.含综合调试 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	26777.52	26777.52	0.00
153	030402017004	高压成套配电柜	1.名称：3AA 2.规格型号：GGD-（800X800X2200） 3.含综合调试 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	30287.96	30287.96	0.00
154	030402017005	高压成套配电柜	1.名称：4AA 2.规格型号：GGD-（800X800X2200） 3.含综合调试 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	30287.96	30287.96	0.00
155	030113007001	柴油机	1.名称:柴油发电机(购置到位) 2.型号:VP150 3.安装方式：战时落地安装,底部垫高0.2m 4.含信号联络箱 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	89520.93	179041.86	0.00
156	030408001168	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	114.63	121.96	13980.27	0.00
157	030408001169	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	45.66	217.15	9915.07	0.00
158	030408001170	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×185+1×95 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	47.02	799.79	37606.13	0.00
本页小计							379801.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030408001171	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×16 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	219.32	82.09	18003.98	0.00
160	030408002014	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-500-27×1.5 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	31.02	61.21	1898.73	0.00
161	030408006050	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	135.23	1081.84	0.00
162	030408006051	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	226.34	452.68	0.00
163	030408006052	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	316.48	1265.92	0.00
164	030408007003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安27芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	170.98	683.92	0.00
165	030414002004	10kV以下交流供电系统调试(综合)	1.名称：10kV以下交流供电系统调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	2344.61	2344.61	0.00
分部分项合计							2290657.04	0.00
166	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	10261.11	10261.11	0.00
单价措施合计							10261.11	0.00
本页小计							35992.79	0.00
合　　计							2300918.15	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	22674.60			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	19890.00			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2784.60			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	21216.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	397.80			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	795.60			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下强电　　　　标段：　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					45084.00			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下强电　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下强电　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下强电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	40035.65
1.1	社会保险费		2.4	32906.02
1.2	住房公积金		0.42	5758.55
1.3	环境保护税		0.1	1371.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	214743.40
合　计				254779.05

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1100509.21	0.00
1.1	人工费	163615.08	
1.2	材料费	838874.93	
1.3	施工机具使用费	3058.27	
1.4	企业管理费	71964.48	
1.5	利润	22996.51	
2	措施项目	37208.40	0.00
2.1	单价措施项目费	8409.00	0.00
2.2	总价措施项目费	28799.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14484.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	25574.55	—
5	税金	104696.29	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		1267988.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上消防电工程			1	1100509.21	1100509.21	0.00
		C.9 火灾自动报警与消防联动控制系统			1	933412.10	933412.10	0.00
1	030411003005	钢制电缆槽盒桥架	1.名称：GQJC钢制电缆槽盒桥架 2.规格型号：100×50 3.材质：钢制槽式 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	117.99	109.48	12917.55	0.00
2	030411003006	钢制电缆槽盒桥架	1.名称：GQJC钢制电缆槽盒桥架 2.规格型号：50×25 3.材质：钢制槽式 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	162.71	63.30	10299.54	0.00
3	040801032004	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	421.05	19.20	8084.16	0.00
4	030411001034	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	304.5	10.84	3300.78	0.00
5	030411001036	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	6877.94	14.42	99179.89	0.00
6	030411001038	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	25	16.05	401.25	0.00
7	030411001039	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	192.23	16.48	3167.95	0.00
8	030411001032	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	18.46	92.30	0.00
9	030411001037	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	39.1	18.97	741.73	0.00
10	030411001045	配管SC15	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	12.5	17.46	218.25	0.00
11	030411001046	配管SC15	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	196.25	23.76	4662.90	0.00
本页小计							143066.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001043	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5	19.80	99.00	0.00
13	030411001044	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	56.21	26.52	1490.69	0.00
14	030411004071	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	138.46	3.16	437.53	0.00
15	030411004072	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	6524.52	4.04	26359.06	0.00
16	030411004073	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	2193.13	5.16	11316.55	0.00
17	030411004061	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	6700.96	4.31	28881.14	0.00
18	030408001008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×2.5 3.电压等级：0.6/1kV 4.材质：铜芯 5.敷设方式：管内/桥架内安装 6.其他：符合设计及其他规范要求	m	633.22	18.38	11638.58	0.00
19	030904003006	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	30	114.00	3420.00	0.00
20	030904008017	总线短路隔离器	1.名称：总线短路隔离器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	28	350.96	9826.88	0.00
21	030904001005	点型感温探测器	1.名称：点型感温探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	18	224.12	4034.16	0.00
22	030904001006	线型光束感烟探测器(反射板)	1.名称：线型光束感烟探测器(反射板) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	20	3941.87	78837.40	0.00
23	030904001008	线型光束感烟探测器(发射端)	1.名称：线型光束感烟探测器(发射端) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	20	3941.87	78837.40	0.00
本页小计							255178.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030904001009	点型感烟探测器	1.名称：点型感烟探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	221	224.15	49537.15	0.00
25	030904001007	双波段红外火焰探测器	1.名称：双波段红外火焰探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	24	4313.19	103516.56	0.00
26	030904005003	声光型火灾警报装器	1.名称：声光型火灾警报装器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	38	402.76	15304.88	0.00
27	030904008018	区域显示器	1.名称：区域显示器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	5	4822.06	24110.30	0.00
28	030904008019	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	75	501.76	37632.00	0.00
29	030904008020	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	102	404.16	41224.32	0.00
30	030904007003	嵌入式扬声器(3W,带阻燃罩)	1.名称：嵌入式扬声器(3W,带阻燃罩) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	37	237.28	8779.36	0.00
31	030904008022	消防端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	5	822.00	4110.00	0.00
32	030904007004	壁挂扬声器	1.名称：壁挂式扬声器(5W,带阻燃罩) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	43	339.82	14612.26	0.00
33	030904007005	吸顶扬声器	1.名称：吸顶式扬声器(3W,带阻燃罩) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	10	237.28	2372.80	0.00
34	030904008015	消防模块箱	1.名称：消防模块箱M1 2.规格型号：详见设计图 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	919.10	2757.30	0.00
35	030904008027	消防模块箱	1.名称：消防模块箱M2 2.规格型号：详见设计图 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	1238.48	3715.44	0.00
36	080603009002	电话机	1.名称：对讲电话分机 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	台	17	210.71	3582.07	0.00
37	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	701	7.48	5243.48	0.00
本页小计							316497.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030904012001	自动跟踪定位射流灭火装置现场控制箱	1.名称:自动定位射流灭火控制系统主机 2.工作内容：含设备就位、固定安装、柜体接地；内部接线、总线回路敷设对接、电源接线；系统地址编码、设备点位注册、联动逻辑编程；单机调试、系统联调、火警模拟试验、故障功能调试；配合消防验收、资料整理移交。 3其他：符合设计及其他技术规范要求 4.执行标准：符合自动跟踪定位射流灭火系统相关国家消防规范要求	台	1	11716.67	11716.67	0.00
39	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1.名称:消防广播柜、消防电话柜 2.安装方式:落地 3.含消防广播主机、消防广播功率放大器、电源等配件，具体详见设计图 4.符合设计及其他规范要求	台	1	11093.61	11093.61	0.00
40	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警及消防联动柜 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求	台	1	63481.71	63481.71	0.00
41	030904013003	防火门监控系统主机	1.名称:防火门监控系统主机 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求图	台	1	17492.61	17492.61	0.00
42	030904012003	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:落地 3.含：火灾报警联动控制器、总线控制盘、多线控制盘电源等配件，具体详见设计图 4.符合设计及其他规范要求	台	1	27455.16	27455.16	0.00
43	030904012004	消防设备电源监控主机	1.名称:消防设备电源监控主机 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求	台	1	31134.57	31134.57	0.00
44	030904011001	消防UPS柜	1.名称：消防UPS柜 2.规格、线制:5kVA 3h 3.含电池和电池柜 4.安装方式:落地 5.符合设计及其他规范要求	台	1	17418.62	17418.62	0.00
45	080603009003	119外线电话	1.名称：119外线电话 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	台	1	210.71	210.71	0.00
46	080603009004	消防电话总机	1.名称：消防电话总机 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	台	1	1597.50	1597.50	0.00
47	030507014002	图形显示装置	1.名称:图形显示装置 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求图	台	1	25727.03	25727.03	0.00
48	030507014003	液位显示装置	1.名称:液位显示装置 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求图	台	2	5594.69	11189.38	0.00
本页小计							218517.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安4芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	12	12.66	151.92	0.00
		C.9 消防设备电源监控系统			1	15089.25	15089.25	0.00
50	030904008024	消防设备电源传感器WPFPM-3U2b（三路电压）	1.名称：消防设备电源传感器WPFPM-3U2b（三路电压） 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	9	714.72	6432.48	0.00
51	030411001040	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	269.88	10.84	2925.50	0.00
52	030411004051	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	273.48	12.93	3536.10	0.00
53	030411004074	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	543.36	4.04	2195.17	0.00
		C.9 电气火灾监控系统			1	25502.12	25502.12	0.00
54	030904008012	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	9	1087.40	9786.60	0.00
55	030904008025	故障电弧探测器	1.名称：故障电弧探测器 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	2844.20	8532.60	0.00
56	030411001047	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	223.17	10.84	2419.16	0.00
57	030411004058	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	227.43	12.93	2940.67	0.00
58	030411004075	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	451.26	4.04	1823.09	0.00
		C.9 防火门监控系统			1	23535.88	23535.88	0.00
59	030904008023	防火门监控模块	1.名称：常闭防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	541.76	2708.80	0.00
本页小计							43452.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030904008026	防火门监控模块	1.名称：常开防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	13	541.76	7042.88	0.00
61	030904003007	防火门门磁开关	1.名称：防火门门磁开关 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	36	231.25	8325.00	0.00
62	030411001048	配管	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	22.05	17.46	384.99	0.00
63	030411001024	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	295.14	10.84	3199.32	0.00
64	030411004060	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	435.01	4.31	1874.89	0.00
		C.9 智能照明系统			1	26308.79	26308.79	0.00
65	030904012006	智能照明控制主机	1.规格、线制:智能照明控制主机 2.安装方式:落地 3.符合设计及其他规范要求	台	1	17687.21	17687.21	0.00
66	030404034002	智能照明现场控制面板	1.名称:智能照明现场控制面板 2.安装方式:墙壁暗装,下沿距地1.3M	个	3	870.83	2612.49	0.00
67	030411001049	配管	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	220.76	19.80	4371.05	0.00
68	030411004067	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-RYJS-4×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	220.76	7.42	1638.04	0.00
		C.9 集中控制型应急照明和疏散指示系统			1	2384.49	2384.49	0.00
69	030411001042	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	49.97	19.80	989.41	0.00
70	030411004064	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	169.1	8.25	1395.08	0.00
		C.9 自动定位射流灭火控制系统			1	37649.93	37649.93	0.00
本页小计							49520.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030904011002	现场控制器	1.名称:现场控制器 2.工作内容：含显示器、消防炮集中控制盘、硬盘录像机、UPS、现场控制器等配件及配套接线、调试安装等工作。 3其他：符合设计及其他技术规范要求 4.执行标准：符合自动跟踪定位射流灭火系统相关国家消防规范要求	台	1	23502.82	23502.82	0.00
72	030411001051	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	3.5	19.80	69.30	0.00
73	030411001052	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	290.5	26.52	7704.06	0.00
74	030411004068	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	304.44	8.25	2511.63	0.00
75	030408002001	耐火视频同轴电缆	1.名称：耐火视频同轴电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-SYV-75-5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	34.6	4.98	172.31	0.00
76	030411004076	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	913.32	4.04	3689.81	0.00
		C 调试系统			**1**	**36626.65**	**36626.65**	**0.00**
77	030905001006	消防电系统调试	1.名称：消防电系统调试（地上） 2.规格型号：2000点以下 3.包含火灾自动报警与消防联动控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、智能照明系统、集中控制型应急照明和疏散指示系统及自动定位射流灭火控制系统的系统调试费用 3.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	36626.65	36626.65	0.00
分部分项合计							1100509.21	0.00
78	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	8409.00	8409.00	0.00
单价措施合计							8409.00	0.00
本页小计							82685.58	0.00
合　　计							1108918.21	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	14484.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	12705.62			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1778.79			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	13552.66			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	254.11			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	508.22			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电　　　　标段：11　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					28799.40			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地上消防电　　　　标段：11　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地上消防电　　　　　　　　　　标段：11　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地上消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	25574.55
1.1	社会保险费		2.4	21020.18
1.2	住房公积金		0.42	3678.53
1.3	环境保护税		0.1	875.84
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	104696.29
合　计				130270.84

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	852854.16	0.00
1.1	人工费	139101.30	
1.2	材料费	628652.16	
1.3	施工机具使用费	4337.89	
1.4	企业管理费	61221.59	
1.5	利润	19541.30	
2	措施项目	22729.58	0.00
2.1	单价措施项目费	6912.39	0.00
2.2	总价措施项目费	15817.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7955.11	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	14046.04	—
5	税金	80066.68	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		969696.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上消防电工程			1	852854.16	852854.16	0.00
		C.9 火灾自动报警系统			1	554059.38	554059.38	0.00
1	030411001045	配管SC15	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	60	17.46	1047.60	0.00
2	030411001046	配管SC15	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	217.24	23.76	5161.62	0.00
3	030411001043	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	71.5	19.80	1415.70	0.00
4	030411001044	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	3458.81	26.52	91727.64	0.00
5	030411001050	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	12.5	27.21	340.13	0.00
6	030411001051	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	68.16	32.95	2245.87	0.00
7	030411004073	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	4203.64	4.04	16982.71	0.00
8	030411004061	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	5831.66	4.31	25134.45	0.00
9	030408001008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×1.5 3.电压等级：0.6/1kV 4.材质：铜芯 5.敷设方式：管内/桥架内安装 6.其他：符合设计及其他规范要求	m	740.26	15.05	11140.91	0.00
10	030408007003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安6芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	25.33	50.66	0.00
本页小计							155247.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904001013	点型感烟探测器	1.名称：点型感烟探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	229	224.15	51330.35	0.00
12	030904001010	点型感温探测器	1.名称：点型感温探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	26	224.12	5827.12	0.00
13	030904001011	感温探测器(防爆型)	1.名称：感温探测器(防爆型) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	4	791.99	3167.96	0.00
14	030904008017	总线隔离模块	1.名称：总线隔离模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	25	350.96	8774.00	0.00
15	030904008027	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	4	3222.06	12888.24	0.00
16	030904003006	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	20	114.00	2280.00	0.00
17	030904005004	声光型火灾警报装器	1.名称：声光型火灾警报装器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	20	402.76	8055.20	0.00
18	030904008030	输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	20	404.16	8083.20	0.00
19	030904008028	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	18	501.76	9031.68	0.00
20	030904008029	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	34	404.16	13741.44	0.00
21	080603009005	火灾报警电话	1.名称：火灾报警电话 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	台	17	379.29	6447.93	0.00
22	030904007006	壁挂扬声器	1.名称：壁挂式扬声器（5W,采用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构） 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	43	339.82	14612.26	0.00
23	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	460	7.48	3440.80	0.00
24	030904008031	火灾报警接线端子箱	1.名称：火灾报警接线端子箱 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	2	822.00	1644.00	0.00
25	030904008032	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格型号：详见设计图 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	736.06	3680.30	0.00
本页小计							153004.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030904012001	毒剂报警主机	1.名称:毒剂报警主机 2.规格:FGB04型 配1个探头、对应配线及接线 3.配置形式:详见设计图纸要求 4.含：具体详见设计图、符合设计及其他规范要求	台	1	245807.61	245807.61	0.00
		C.9 消防设备电源监控系统			1	24496.55	24496.55	0.00
27	030904008024	消防设备电源传感器WPFPM-3U2b（三路电压）	1.名称：消防设备电源传感器WPEPM-3U3 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	9	1513.26	13619.34	0.00
28	030411001052	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	45	19.80	891.00	0.00
29	030411001053	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	213.12	26.52	5651.94	0.00
30	030411004070	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	349.82	4.31	1507.72	0.00
31	030411004074	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	699.64	4.04	2826.55	0.00
		C.9 电气火灾监控系统			1	5430.28	5430.28	0.00
32	030904008012	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.规格：WEFPT-FRD 300mA 3.安装方式：配电箱内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	1087.40	4349.60	0.00
33	030411001054	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	12.5	19.80	247.50	0.00
34	030411001055	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	2.18	26.52	57.81	0.00
35	030411004071	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	179.9	4.31	775.37	0.00
		C.9 防火门监控系统			1	14461.74	14461.74	0.00
本页小计							275734.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904008023	防火门监控模块	1.名称：常闭防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	7	541.76	3792.32	0.00
37	030904008026	防火门监控模块	1.名称：常开防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	541.76	541.76	0.00
38	030904003007	防火门门磁开关	1.名称：防火门门磁开关 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	16	231.25	3700.00	0.00
39	030411001057	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	135.62	26.52	3596.64	0.00
40	030411004060	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	400.69	4.31	1726.97	0.00
41	030411004072	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	273.28	4.04	1104.05	0.00
		C.9 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统			**1**	**1730.70**	**1730.70**	**0.00**
42	030411001059	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	32.49	26.52	861.63	0.00
43	030411004069	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	201.64	4.31	869.07	0.00
		C.9 防护单元三种通风方式控制及信号转换系统			**1**	**224946.33**	**224946.33**	**0.00**
44	080703004001	三防显示屏	1.名称:三防显示屏 2.规格:按原理图加工(防潮型) 3.安装方式:平时安装门框上0.4m或壁挂2.2m 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	30	3802.68	114080.40	0.00
45	030404034001	呼叫信号按钮	1.名称:呼叫信号按钮 2.规格:人防定型产品 3.安装方式:嵌墙安装/H:1.5m平时安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	91.91	367.64	0.00
46	030404016001	三防控制箱	1.名称:三防控制箱 2.型号:SFKX-A 3.安装方式:壁挂/H:1.5m平时安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	9188.87	36755.48	0.00
本页小计							167395.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404035001	电话插座	1.名称：电话插座 2.规格型号：86型 3.安装方式：距地:0.3m平时安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	15	25.32	379.80	0.00
48	080603009006	电话分机	1.名称：电话分机 2.规格:人防定型产品 3.符合设计及其他规范要求	台	15	210.71	3160.65	0.00
49	030501010001	战时电话分线盒	1.名称：战时电话分线盒 2.规格型号：人防定型产品 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	45.52	182.08	0.00
50	030412004001	战时人员安全出口指示灯	1.名称：战时人员安全出口指示灯 2.规格型号：LED灯,1W/36V(A型、中型)(厂家特制) 3.安装方式：靠墙安装,平时不亮下沿距门框上方0.15米 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	64.44	128.88	0.00
51	030502006001	大对数电缆	1.名称:大对数电缆 2.规格:HYA-10×2×0.5 3.符合设计及其他规范要求	m	355.71	9.26	3293.87	0.00
52	030502006002	电话线缆	1.名称:电话线缆 2.规格:HBYV-2×0.5 3.符合设计及其他规范要求	m	355.71	2.69	956.86	0.00
53	030411001060	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	47.5	19.80	940.50	0.00
54	030411001061	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	351.15	26.52	9312.50	0.00
55	030411001062	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	2.5	27.21	68.03	0.00
56	030411001063	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	2.37	32.95	78.09	0.00
57	030411001064	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	59.1	31.61	1868.15	0.00
58	030411001065	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	951.8	37.92	36092.26	0.00
本页小计							56461.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-4×1.0 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	189.48	13.89	2631.88	0.00
60	030408002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	232.12	15.05	3493.41	0.00
61	030408002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-7×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	419.71	19.04	7991.28	0.00
62	030411004064	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	201.64	12.93	2607.21	0.00
63	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安4芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	25.33	202.64	0.00
64	030408007002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安7芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	44.34	354.72	0.00
		C 调试系统			**1**	**27729.18**	**27729.18**	**0.00**
65	030905001006	消防电系统调试	1.名称：消防电系统调试（地下） 2.规格型号：1000点以下 3.包含火灾自动报警系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统及防护单元三种通风方式控制及信号转换系统的系统调试费用 4.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	27729.18	27729.18	0.00
分部分项合计							852854.16	0.00
66	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	6912.39	6912.39	0.00
单价措施合计							6912.39	0.00
本页小计							51922.71	0.00
合　　计							859766.55	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	7955.11			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6978.17			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	976.94			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	7443.39			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	139.56			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	279.13			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电　　　　标段：11　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					15817.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下消防电　　　　标段：11　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下消防电　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	14046.04
1.1	社会保险费		2.4	11544.69
1.2	住房公积金		0.42	2020.32
1.3	环境保护税		0.1	481.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	80066.68
合　计				94112.72

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	358334.47	0.00
1.1	人工费	75554.80	
1.2	材料费	234894.75	
1.3	施工机具使用费	4055.56	
1.4	企业管理费	33247.36	
1.5	利润	10582.00	
2	措施项目	15647.76	0.00
2.1	单价措施项目费	4438.88	0.00
2.2	总价措施项目费	11208.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5637.41	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	9953.76	—
5	税金	34554.24	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		418490.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给排水工程			1	358334.47	358334.47	0.00
		C.10 给水			1	99355.72	99355.72	0.00
1	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN200（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：沟槽连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	30.65	550.79	16881.71	0.00
2	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	80.87	116.54	9424.59	0.00
3	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	135.93	97.40	13239.58	0.00
4	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	37.86	60.69	2297.72	0.00
5	031001006017	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	110.57	44.06	4871.71	0.00
6	031001006018	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	4.63	38.58	178.63	0.00
本页小计							46893.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006019	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	147.01	30.05	4417.65	0.00
8	031001006020	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	27.02	27.25	736.30	0.00
9	031001006021	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	30.58	23.41	715.88	0.00
10	031001006022	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	276.72	23.18	6414.37	0.00
11	031001006023	塑料管	1.名称:热水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	12.35	24.40	301.34	0.00
12	031001006024	塑料管	1.名称:热水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	9.49	24.94	236.68	0.00
13	031001006025	配管砖墙刨沟	1.配管砖墙刨沟DN32及以内 2.含补槽 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	147.01	17.21	2530.04	0.00
14	031001006026	配管砖墙刨沟	1.配管砖墙刨沟DN20及以内 2.含补槽 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	289.07	11.40	3295.40	0.00
15	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢、丝杆 3.管架形式 支吊架	kg	488.19	16.84	8221.12	0.00
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	488.19	2.31	1127.72	0.00
本页小计							27996.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208002004	防结露处理	1.绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:10mm	m3	0.53	2678.64	1419.68	0.00
18	031208002006	防结露处理	1.绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:15mm	m3	1.43	2678.64	3830.46	0.00
19	031208002007	热水管保温	1.热水管保温 2.绝热保热材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:40mm	m3	0.17	2678.64	455.37	0.00
20	031003001031	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	13	146.45	1903.85	0.00
21	031003001032	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	7	60.67	424.69	0.00
22	031003001033	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	3	45.06	135.18	0.00
23	031003001034	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	2	206.61	413.22	0.00
24	031003001042	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	1	96.31	96.31	0.00
25	031003001035	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	2	198.76	397.52	0.00
26	031003001043	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	1	69.12	69.12	0.00
27	031003001039	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	2	46.28	92.56	0.00
28	031003001041	阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	2	164.58	329.16	0.00
29	031003001044	阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	1	199.40	199.40	0.00
30	031003001036	阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	4	75.10	300.40	0.00
本页小计							10066.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN200	个	1	1657.52	1657.52	0.00
32	031003001037	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN70	个	2	532.80	1065.60	0.00
33	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN50	个	6	699.55	4197.30	0.00
34	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN25	个	1	402.02	402.02	0.00
35	031006012003	开水炉	1.名称:开水炉 2.规格:50L，含角阀及金属软管等配件	台	3	1630.93	4892.79	0.00
36	031002003026	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	4	59.50	238.00	0.00
37	031002003027	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	26	45.94	1194.44	0.00
38	031002003030	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	15	34.16	512.40	0.00
39	031002003034	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	1	62.78	62.78	0.00
40	031002003028	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	1	175.51	175.51	0.00
		C.10 污废水			1	165260.69	165260.69	0.00
41	031001006014	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN100（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	423.88	61.19	25937.22	0.00
42	031001006015	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN75（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	176.21	49.13	8657.20	0.00
43	031001006016	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN50（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	205.22	33.91	6959.01	0.00
44	031004003005	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含感应式水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	34	1465.70	49833.80	0.00
45	031004004003	洗涤盆	1.材质:拖把池（含水龙头） 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	2	596.22	1192.44	0.00
46	031004006003	蹲便器	1.材质:蹲便器 2.规格、类型:自动感应式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	40	615.72	24628.80	0.00
本页小计							131606.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031004007002	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:自动感应式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	11	925.03	10175.33	0.00
48	031004006004	坐便器	1.材质:坐便器(两档式冲水) 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	15	997.66	14964.90	0.00
49	031004010002	淋浴器	1.材质:淋浴器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	套	6	614.97	3689.82	0.00
50	031006012002	电热水器	1.名称:电热水器 2.型号、容积:100L；220v,3Kw	台	2	5725.61	11451.22	0.00
51	031004014015	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格：DN80	个	1	246.80	246.80	0.00
52	031003001030	螺纹阀门	1.名称：蝶阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格：DN80	个	1	430.08	430.08	0.00
53	031004014011	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质为不锈钢	个	24	61.98	1487.52	0.00
54	031004014014	地漏	1.材质:浴室地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质为不锈钢	个	6	61.98	371.88	0.00
55	031004014012	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质为不锈钢	个	12	102.01	1224.12	0.00
56	031004014016	侧墙地漏	1.材质:侧墙地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质为不锈钢	个	1	102.01	102.01	0.00
57	031004014013	给、排水附（配）件	1.名称：清扫口 2.规格：DN100	个	11	24.57	270.27	0.00
58	031003001038	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN100 3.材质为不锈钢	个	2	255.01	510.02	0.00
59	031002003019	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	11	82.07	902.77	0.00
60	031002003020	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	6	59.50	357.00	0.00
61	031002003024	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	7	45.94	321.58	0.00
62	031002003022	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	10	110.71	1107.10	0.00
63	031002003023	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	5	87.96	439.80	0.00
		C.10 雨水			1	49906.85	49906.85	0.00
64	031001006007	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN150（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	509.47	64.76	32993.28	0.00
本页小计							81045.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031001006008	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN100（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	125.35	41.58	5212.05	0.00
66	031001006012	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN75（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	27.15	34.73	942.92	0.00
67	031004014007	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质为不锈钢	个	2	102.01	204.02	0.00
68	031004014010	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.材质为不锈钢	个	4	114.58	458.32	0.00
69	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称：清扫口 2.规格：DN150 3.材质为不锈钢或铜制	个	3	29.46	88.38	0.00
70	031002003015	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	51	119.51	6095.01	0.00
71	031002003016	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	8	82.07	656.56	0.00
72	031002003017	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	2	59.50	119.00	0.00
73	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	17	148.15	2518.55	0.00
74	031002003013	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4	110.71	442.84	0.00
75	031002003014	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	87.96	175.92	0.00
			C.10 压力排水工程		**1**	**43811.21**	**43811.21**	**0.00**
76	030109011001	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：80QW60-13-4,Q=60m3/h,H=13m,N=4kw 3.其他：含控制箱由配套厂家成套供应，内置漏电开关、检查接线、防水电缆	台	5	3416.95	17084.75	0.00
77	030109011004	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：50QW20-15-2.2,Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kw 3.其他：含控制箱由配套厂家成套供应，内置漏电开关、检查接线、防水电缆	台	1	3016.95	3016.95	0.00
78	030901001002	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.规格:DN65 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、强度试验及严密性试验	m	17.96	59.75	1073.11	0.00
本页小计							38088.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030901001003	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.规格:DN80 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、强度试验及严密性试验	m	17.6	69.71	1226.90	0.00
80	030901001004	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.规格:DN100 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、强度试验及严密性试验 6.其他：管道应刷红色油漆，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中	m	35.25	90.50	3190.13	0.00
81	030901001005	镀锌钢管	1.名称:压力排水 2.规格:DN150 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、强度试验及严密性试验	m	24.04	137.55	3306.70	0.00
82	031002001002	支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	147.88	16.83	2488.82	0.00
83	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	147.88	2.32	343.08	0.00
84	031003003001	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	740.17	2220.51	0.00
85	031003003011	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	619.68	1239.36	0.00
86	031003003012	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN70 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	532.80	532.80	0.00
87	031003003004	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN100 3.止回阀采用H44J-6旋启式衬胶式止回阀	个	3	789.28	2367.84	0.00
88	031003003013	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN80 3.止回阀采用H44J-6旋启式衬胶式止回阀	个	2	651.17	1302.34	0.00
89	031003003014	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN70 3.止回阀采用H44J-6旋启式衬胶式止回阀	个	1	505.21	505.21	0.00
90	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接	个	3	545.33	1635.99	0.00
本页小计							20359.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031003010006	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接	个	2	463.10	926.20	0.00
92	031003010007	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接	个	1	390.81	390.81	0.00
93	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	6	120.60	723.60	0.00
94	031002003031	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1	87.96	87.96	0.00
95	031002003033	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	1	148.15	148.15	0.00
分部分项合计							358334.47	0.00
96	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	4438.88	4438.88	0.00
单价措施合计							4438.88	0.00
本页小计							6715.60	0.00
合　　计							362773.35	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	5637.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4945.10			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	692.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	5274.77			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	98.90			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	197.80			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程　　　　标段：　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					11208.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地上给排水工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地上给排水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地上给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	9953.76
1.1	社会保险费		2.4	8181.17
1.2	住房公积金		0.42	1431.71
1.3	环境保护税		0.1	340.88
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	34554.24
合　计				44508.00

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	965685.78	0.00
1.1	人工费	104487.20	
1.2	材料费	788701.79	
1.3	施工机具使用费	11869.05	
1.4	企业管理费	45990.27	
1.5	利润	14637.51	
2	措施项目	18444.05	0.00
2.1	单价措施项目费	4920.34	0.00
2.2	总价措施项目费	13523.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6801.63	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	12009.38	—
5	税金	89652.53	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1085791.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 人防给水工程			1	539139.98	539139.98	0.00
1	031001006025	钢塑复合管DN15	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中	m	74.12	48.40	3587.41	0.00
2	031001006026	钢塑复合管DN20	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中	m	13.82	50.28	694.87	0.00
3	031001007001	钢塑复合管DN25	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中	m	167.32	62.59	10472.56	0.00
4	031001007002	钢塑复合管DN32	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中 中	m	62.45	68.70	4290.32	0.00
5	031001007003	钢塑复合管DN40	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中	m	46.67	81.44	3800.80	0.00
本页小计							22845.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001007004	钢塑复合管DN50	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN50 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中 中	m	228.85	62.35	14268.80	0.00
7	031001007005	钢塑复合管DN80	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中 中	m	54.19	90.28	4892.27	0.00
8	031001007006	钢塑复合管DN100	1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管（含管配件） 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压强度试验，严密性试验 6.其他：管道应刷浅蓝色环标识，该部分费用及管件费用投标人自行考虑报价，含在管道安装费用中 中	m	40.93	117.20	4797.00	0.00
9	031208002001	热水管保温	1.热水管保温 2.绝热保热材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:40mm	m3	0.17	2678.64	455.37	0.00
10	031002001004	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	398.18	16.84	6705.35	0.00
11	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道。	kg	398.18	2.31	919.80	0.00
12	031003001041	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	6	60.67	364.02	0.00
13	031003001042	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	12	78.49	941.88	0.00
14	031003001043	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	116.92	350.76	0.00
本页小计							33695.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001044	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	22	461.42	10151.24	0.00
16	031003001045	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	619.68	1239.36	0.00
17	031003001046	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	740.17	740.17	0.00
18	031003001047	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	213.61	213.61	0.00
19	031003001048	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	9	367.02	3303.18	0.00
20	031003001050	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	8	279.12	2232.96	0.00
21	031003001051	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN32 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	350.48	350.48	0.00
22	031003001053	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	11	662.53	7287.83	0.00
23	031003001054	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	810.86	3243.44	0.00
24	031003001055	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	883.80	1767.60	0.00
25	031003010008	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN50	个	20	291.71	5834.20	0.00
26	031003001056	杠杆式浮球阀	1.类型:杠杆式浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	704.18	2816.72	0.00
27	031003001057	喇叭口	1.类型:喇叭口 2.规格、压力等级:DN100	个	2	597.50	1195.00	0.00
28	031003003018	大气型真空破坏器	1.名称:大气型真空破坏器 2.规格:DN25	个	8	165.48	1323.84	0.00
29	031004014002	普通水龙头	1.名称:普通水龙头 2.型号、规格:DN15	个	31	36.03	1116.93	0.00
本页小计							42816.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031004014001	皮带水嘴	1.名称:皮带水嘴 2.型号、规格:DN25	个	6	56.52	339.12	0.00
31	031004014003	皮带水嘴	1.名称:皮带水嘴 2.型号、规格:DN20	个	2	50.11	100.22	0.00
32	031004004001	洗涤盆	1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头，角阀配件等安装	组	7	661.41	4629.87	0.00
33	031004010001	淋浴器	1.材质:淋浴器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	套	4	614.97	2459.88	0.00
34	031006012004	电热水器	1.名称:电热水器 2.型号、容积:13.68kW,1200L	台	2	15371.49	30742.98	0.00
35	031006012005	开水炉	1.名称:电开水器 2.型号、容积:9kW,50L	台	1	1630.93	1630.93	0.00
36	031003001062	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	1	198.76	198.76	0.00
37	031003013004	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN100	个	1	564.63	564.63	0.00
38	031003013005	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50	个	1	353.31	353.31	0.00
39	031003001059	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN100 3.材质：不锈钢	个	4	255.01	1020.04	0.00
40	031003001060	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN80 3.材质：不锈钢	个	2	145.80	291.60	0.00
41	031006004001	气压罐	1.类型:隔膜气压罐 2.规格、压力等级:SQL1000	台	4	5684.65	22738.60	0.00
42	030109011005	管道给水泵	1.名称：气压自动给水设备 2.主要参数：DP50-16-11x3,Q=10m3/h,H=39m,N=3.0kw，启泵压力:0.22MPa,停泵压力:0.30MPa 3.其他：含设备检查接线等	台	8	2630.05	21040.40	0.00
43	030109011006	手摇泵SH-38	1.名称：手摇泵SH-38	台	1	1098.55	1098.55	0.00
44	031006015001	战时生活水箱	1.材质、类型:战时生活水箱 2.型号、规格：6000X2500X2000 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	27757.78	27757.78	0.00
本页小计							114966.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031006015002	战时饮用水箱	1.材质、类型:战时饮用水箱 2.型号、规格：3000X2500X2000 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	14762.90	14762.90	0.00
46	031006013001	水箱自清洁消毒器	1.名称:水箱自清洁消毒器 2.规格:WTS-2W 0.5kWx1	台	1	3082.62	3082.62	0.00
47	031006013002	水箱自清洁消毒器	1.名称:水箱自清洁消毒器 2.规格:WTS-2W 0.5kWx2	台	1	3082.62	3082.62	0.00
48	031002003034	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN50	个	10	119.10	1191.00	0.00
49	031002003035	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN75	个	4	175.47	701.88	0.00
50	031002003036	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN100	个	2	175.47	350.94	0.00
51	031002003037	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150	个	2	221.79	443.58	0.00
52	031006015003	战时生活水箱	1.材质、类型:战时生活水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：4000X8000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	38400.00	38400.00	0.00
53	031006015004	战时饮用水箱	1.材质、类型:战时饮用水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：4000X8000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	38400.00	38400.00	0.00
54	031006015005	战时生活水箱	1.材质、类型:战时生活水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：5000X9000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	54000.00	54000.00	0.00
55	031006015006	战时饮用水箱	1.材质、类型:战时饮用水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：6000X9000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	64800.00	64800.00	0.00
本页小计							219215.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031006015007	战时生活水箱	1.材质、类型:战时生活水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：6000X6000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	43200.00	43200.00	0.00
57	031006015008	战时饮用水箱	1.材质、类型:战时饮用水箱（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：6000X7000X1500 3.含水箱人孔盖板与盖座间采用聚氨酯泡沫塑料嵌在接缝处，生活饮用、生活水池(箱)、人孔采用加锁密闭井盖，水箱基础基座及隔震器、爬梯、龙头阀件、溢水管、放空管等全套附件，具体详见图纸	台	1	50400.00	50400.00	0.00
58	031006015009	盥洗槽	1.材质、类型:盥洗槽（购置到位，放置指定地点存放） 2.型号、规格：4000*600　600宽不锈钢成品水槽	台	2	6000.00	12000.00	0.00
		C.10 人防压力排水工程			1	360675.97	360675.97	0.00
59	030109011001	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ50-15-15-1200-1.5,Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw 3.其他：含控制箱由配套厂家成套供应，内置漏电开关、检查接线、防水电缆	台	38	2632.61	100039.18	0.00
60	030109011007	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ50-15-20-1200-2.2,Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kw 3.其他：含控制箱由配套厂家成套供应，内置漏电开关、检查接线、防水电缆	台	11	2632.61	28958.71	0.00
61	030109011008	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ80-40-15-1600-4,Q=40m3/h,H=15m,N=4kw 3.其他：含控制箱由配套厂家成套供应，内置漏电开关、检查接线、防水电缆	台	6	3016.95	18101.70	0.00
62	030901001006	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN50 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:丝扣连接 5.含管道冲洗、强度试验及严密性试验、管道防腐刷油、必要时采用混凝土包裹	m	376.57	77.96	29357.40	0.00
63	030901001007	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN80 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:丝扣连接 5.含管道冲洗、强度试验及严密性试验、管道防腐刷油、必要时采用混凝土包裹	m	517.14	99.18	51289.95	0.00
本页小计							333346.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030901001008	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN100 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽式卡箍连接或法兰连接 5.含管道冲洗、强度试验及严密性试验、管道防腐刷油、必要时采用混凝土包裹	m	152.91	90.50	13838.36	0.00
65	030901001009	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN150 3.材质：镀锌钢管（含管配件） 4.连接形式:沟槽式卡箍连接或法兰连接 5.含管道冲洗、强度试验及严密性试验、管道防腐刷油、必要时采用混凝土包裹	m	23.37	137.55	3214.54	0.00
66	031002001005	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	1161.15	16.84	19553.77	0.00
67	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道。	kg	1161.15	2.31	2682.26	0.00
68	031003003001	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	50	461.42	23071.00	0.00
69	031003003011	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	619.68	2478.72	0.00
70	031003003019	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 4.止回阀采用H44J-6旋启式衬胶式止回阀	个	50	367.02	18351.00	0.00
71	031003003020	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 4.止回阀采用H44J-6旋启式衬胶式止回阀	个	4	651.17	2604.68	0.00
72	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN50	个	50	291.71	14585.50	0.00
73	031003010006	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN80	个	4	463.10	1852.40	0.00
74	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	54	120.60	6512.40	0.00
75	031004014004	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	21	61.98	1301.58	0.00
76	031004014005	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.材质：不锈钢	个	5	114.58	572.90	0.00
77	031004014006	防爆地漏	1.材质:防爆地漏 2.型号、规格:DN80	个	37	344.01	12728.37	0.00
本页小计							123347.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031003001061	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	810.86	3243.44	0.00
79	031002003040	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN75	个	8	175.47	1403.76	0.00
80	031002003038	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN100	个	19	175.47	3333.93	0.00
81	031002003041	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150	个	6	221.79	1330.74	0.00
82	031002003042	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN200	个	1	269.68	269.68	0.00
			C 人防电站供油系统		**1**	**65869.83**	**65869.83**	**0.00**
83	030901002001	进油管道	1.安装部位:电站 2.材质、规格:无缝钢管DN40（含管件） 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗试验 5.管道标识：按图纸要求	m	17.1	82.95	1418.45	0.00
84	030901002002	进油管道	1.安装部位:电站 2.材质、规格:无缝钢管DN50（含管件） 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗试验 5.管道标识：按图纸要求	m	26.8	99.63	2670.08	0.00
85	030901002003	进油管道	1.安装部位:电站 2.材质、规格:无缝钢管DN65（含管件） 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗试验 5.管道标识：按图纸要求	m	9.85	126.60	1247.01	0.00
86	030801015001	出油管道	1.名称：出油管道 2.规格型号：铜管DN32（含管件） 3.连接方式：焊接连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗试验 5.管道标识：按图纸要求	m	19.87	180.29	3582.36	0.00
87	031003001072	集油盘	1.类型:集油盘 2.规格:1000×500×200	个	1	284.57	284.57	0.00
88	031003001070	阀门	1.类型:油用阀门 2.规格、压力等级:DN32 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	376.72	1506.88	0.00
89	031003001063	阀门	1.类型:油用阀门 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	486.77	973.54	0.00
90	031003001071	阀门	1.类型:油用阀门 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	565.93	1131.86	0.00
本页小计							22396.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031003001064	阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	702.57	1405.14	0.00
92	031003001068	阀门	1.类型:油过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	723.52	1447.04	0.00
93	031003001065	阀门	1.类型:油过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	834.57	1669.14	0.00
94	031003001066	阀门	1.类型:液位控制阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	369.57	739.14	0.00
95	080902006001	玻璃管式油位控制器	1.名称:玻璃管式油位控制器(带油位上下限报警) 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1381.67	2763.34	0.00
96	031006015010	5立方米电站油箱	1.材质、类型:5立方米电站油箱（搪瓷钢板储油箱） 2.型号、规格：2500X2000X1500（H） 3.含油箱槽钢基座及隔震器，溢流喇叭口、通气管及阻火通气帽、支吊架、爬梯等全套附件，具体详见图纸	台	2	22096.64	44193.28	0.00
97	031003001067	油用防护密闭阀	1.类型:油用防护密闭阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	662.53	662.53	0.00
98	031002003043	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN75	个	1	175.47	175.47	0.00
分部分项合计							965685.78	0.00
99	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	4920.34	4920.34	0.00
单价措施合计							4920.34	0.00
本页小计							57975.42	0.00
合　　计							970606.12	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6801.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5966.34			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	835.29			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	6364.10			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	119.33			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	238.65			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					13523.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下给排水工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下给排水工程　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	12009.38
1.1	社会保险费		2.4	9870.72
1.2	住房公积金		0.42	1727.38
1.3	环境保护税		0.1	411.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	89652.53
合　计				101661.91

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	766633.09	0.00
1.1	人工费	185468.33	
1.2	材料费	456348.25	
1.3	施工机具使用费	17182.11	
1.4	企业管理费	81644.59	
1.5	利润	25989.79	
2	措施项目	34743.85	0.00
2.1	单价措施项目费	9675.35	0.00
2.2	总价措施项目费	25068.50	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12607.98	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	22261.41	—
5	税金	74127.45	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		897765.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 消防工程			1	766633.09	766633.09	0.00
		C.9 消火栓系统			1	202518.76	202518.76	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	192.26	76.58	14723.27	0.00
2	030901002053	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	12.1	108.16	1308.74	0.00
3	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	156.27	168.35	26308.05	0.00
4	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚6mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	24.78	261.47	6479.23	0.00
5	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	5.5	42.53	233.92	0.00
6	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚4.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	135.28	67.93	9189.57	0.00
7	030901002054	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	24.9	101.74	2533.33	0.00
本页小计							60776.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚5.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	253.7	156.20	39627.94	0.00
9	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆	m2	327.26	6.44	2107.55	0.00
10	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	442.63	16.84	7453.89	0.00
11	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	442.63	2.31	1022.48	0.00
12	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：15S202 P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	21	1115.97	23435.37	0.00
13	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式消防箱 2.型号、规格：15S202 P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	19	1115.97	21203.43	0.00
14	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓(SG24A65-J型,800X650X240,带压力表) 2.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	1	720.20	720.20	0.00
15	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内	组	51	135.81	6926.31	0.00
本页小计							102497.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	16	943.73	15099.68	0.00
17	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1467.40	1467.40	0.00
18	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	104.02	312.06	0.00
19	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	60.33	180.99	0.00
20	031003001010	闸阀	1.名称：闸阀（软密封明杆闸阀） 2.规格：DN70 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	532.80	2131.20	0.00
21	031003001011	闸阀	1.名称：闸阀（软密封明杆闸阀） 2.规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1125.38	1125.38	0.00
22	040504002001	砌筑井	1.名称：闸阀井 2.阀门井做法详国标05S502，采用混凝土模块或钢筋混凝土井壁，含防坠装置，井盖为铸铁材质	座	5	3535.14	17675.70	0.00
23	031002003011	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	7	119.51	836.57	0.00
24	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	7	59.50	416.50	0.00
		C.9 喷淋系统			1	384344.39	384344.39	0.00
25	030901002028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	654.39	43.16	28243.47	0.00
26	030901002029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	212.14	48.26	10237.88	0.00
本页小计							77726.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901002030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	127.23	60.94	7753.40	0.00
28	030901002031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚3mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	92.35	69.91	6456.19	0.00
29	030901002032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	44.66	76.58	3420.06	0.00
30	030901002033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	39.7	87.86	3488.04	0.00
31	030901002034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	76.4	108.16	8263.42	0.00
32	030901002035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	115.85	168.35	19503.35	0.00
33	030901002036	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚6mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	51.25	261.47	13400.34	0.00
34	030901002037	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	788.45	42.53	33532.78	0.00
本页小计							95817.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901002038	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	478.07	48.51	23191.18	0.00
36	030901002039	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚4.25mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	221.95	58.85	13061.76	0.00
37	030901002040	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚4.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	179.01	68.50	12262.19	0.00
38	030901002041	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚4.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	178.53	67.93	12127.54	0.00
39	030901002042	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚4.75mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	70.02	79.95	5598.10	0.00
40	030901002043	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	77.65	101.74	7900.11	0.00
41	030901002044	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚5.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	144.99	156.20	22647.44	0.00
本页小计							96788.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030901002045	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接、壁厚6mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	129.69	227.43	29495.40	0.00
43	031201001003	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆	m2	747.2	6.44	4811.97	0.00
44	031002001004	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	2990.33	16.84	50357.16	0.00
45	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	2990.33	2.31	6907.66	0.00
46	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、名称：直立型标准响应喷头 2、规格、型号：K=80直立型标准响应喷头 3、喷头动作温度68° C	个	570	43.35	24709.50	0.00
47	030901003009	水喷淋（雾）喷头	1、名称：K80的装饰型闭式玻璃球喷头 2、喷头动作温度68° C	个	142	49.91	7087.22	0.00
48	030901003008	水喷淋（雾）喷头	1、名称：下垂型喷头 2、喷头动作温度68° C	个	44	43.35	1907.40	0.00
49	030901003007	水喷淋（雾）喷头	1、名称：快速响应喷头 2、规格、型号：12m>净高>8m采用K=115快速响应喷头 3、喷头动作温度68° C	个	153	55.49	8489.97	0.00
50	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	104.02	208.04	0.00
51	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	60.33	120.66	0.00
52	031004014003	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格：DN80	个	3	246.80	740.40	0.00
53	031004014004	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN80 3.材质为不锈钢	个	3	102.01	306.03	0.00
54	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	461.42	922.84	0.00
55	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	545.53	1636.59	0.00
本页小计							137700.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1433.13	2866.26	0.00
57	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1036.20	1036.20	0.00
58	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	695.93	695.93	0.00
59	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	503.21	503.21	0.00
60	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN200	个	2	1037.79	2075.58	0.00
61	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	1	806.86	806.86	0.00
62	030901006007	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN100	个	1	552.82	552.82	0.00
63	030901006008	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN70	个	1	394.75	394.75	0.00
64	030901007005	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN200	个	2	607.02	1214.04	0.00
65	030901007006	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	1	445.25	445.25	0.00
66	030901007007	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN100	个	1	332.09	332.09	0.00
67	030901007008	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN70	个	1	241.09	241.09	0.00
68	031003001016	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN100	个	1	322.50	322.50	0.00
69	030901008003	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN25	个	4	202.56	810.24	0.00
70	030901008004	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	1	464.13	464.13	0.00
71	031002003018	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250	个	4	146.88	587.52	0.00
72	031002003019	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	1	119.51	119.51	0.00
73	031002003020	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	3	82.07	246.21	0.00
74	031002003021	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2	110.71	221.42	0.00
75	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1	1620.69	1620.69	0.00
		C.9 喷射型自动定位射流灭火系统			**1**	**116241.77**	**116241.77**	**0.00**
本页小计							15556.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030901002027	热镀锌无缝钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	22.8	108.16	2466.05	0.00
77	030901002046	热镀锌焊接钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1	42.53	42.53	0.00
78	030901002052	热镀锌焊接钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	289.6	101.74	29463.90	0.00
79	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷红色油漆	m2	108.4	6.44	698.10	0.00
80	031002001003	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	242.72	16.84	4087.40	0.00
81	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	242.72	2.31	560.68	0.00
82	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	104.02	208.04	0.00
83	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	60.33	120.66	0.00
84	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀（带锁） 2.规格、压力等级:DN100 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	741.45	2965.80	0.00
85	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	503.21	3522.47	0.00
86	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	3317.50	23222.50	0.00
87	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN100	个	7	552.82	3869.74	0.00
88	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	7	120.60	844.20	0.00
本页小计							72072.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030901014001	消防水炮	1.规格、型号:高空水炮装置（ZDMS0.6/10S-RS35） 2.DN100	台	6	6786.15	40716.90	0.00
90	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	738.05	738.05	0.00
91	031004014005	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格：DN100	个	1	437.50	437.50	0.00
92	031002003014	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	8	82.07	656.56	0.00
93	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1	1620.69	1620.69	0.00
		C 抗震支架			**1**	**63528.17**	**63528.17**	**0.00**
		抗震支架--消火栓给水			**1**	**32417.28**	**32417.28**	**0.00**
94	031002001005	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	8	301.00	2408.00	0.00
95	031002001006	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	13	405.59	5272.67	0.00
96	031002001007	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	239.39	718.17	0.00
97	031002001008	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLZ2(S70+S150) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	640.42	2561.68	0.00
98	031002001009	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLZ2(S70+S200) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	693.78	1387.56	0.00
99	031002001010	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLZ5(S150+S200*4) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	789.83	789.83	0.00
100	031002001011	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	14	265.74	3720.36	0.00
101	031002001012	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	19	362.89	6894.91	0.00
102	031002001013	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	15	195.47	2932.05	0.00
本页小计							70854.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031002001014	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(S70+S150) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	558.43	1675.29	0.00
104	031002001015	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(S70+S200) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	639.55	1918.65	0.00
105	031002001016	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ3(S200*3) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	878.64	878.64	0.00
106	031002001017	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ4(S150+S200*3) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	1259.47	1259.47	0.00
		抗震支架--喷淋系统			**1**	**31110.89**	**31110.89**	**0.00**
107	031002001018	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	301.00	1204.00	0.00
108	031002001019	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	11	405.59	4461.49	0.00
109	031002001020	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	5	480.74	2403.70	0.00
110	031002001021	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS65 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	239.39	239.39	0.00
111	031002001022	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	5	239.39	1196.95	0.00
112	031002001023	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS80 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	274.53	549.06	0.00
113	031002001024	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	20	265.74	5314.80	0.00
114	031002001025	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	14	362.89	5080.46	0.00
115	031002001026	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	7	438.04	3066.28	0.00
本页小计							29248.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031002001027	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	7	195.47	1368.29	0.00
117	031002001028	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS80 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	27	230.61	6226.47	0.00
分部分项合计							766633.09	0.00
118	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	9675.35	9675.35	0.00
单价措施合计							9675.35	0.00
本页小计							17270.11	0.00
合　　计							776308.44	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	12607.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	11059.63			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1548.35			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	11796.94			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	221.19			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	442.39			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					25068.50			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地上消防水工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地上消防水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地上消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	22261.41
1.1	社会保险费		2.4	18297.05
1.2	住房公积金		0.42	3201.98
1.3	环境保护税		0.1	762.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	74127.45
合　计				96388.86

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	463630.02	0.00
1.1	人工费	117512.30	
1.2	材料费	266073.48	
1.3	施工机具使用费	11844.29	
1.4	企业管理费	51731.89	
1.5	利润	16468.10	
2	措施项目	22638.29	0.00
2.1	单价措施项目费	6648.81	0.00
2.2	总价措施项目费	15989.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8041.77	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	14199.04	—
5	税金	45042.06	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		545509.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 消火栓系统			1	175580.25	175580.25	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	388.25	76.58	29732.19	0.00
2	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	280.47	168.35	47217.12	0.00
3	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆	m2	237.48	6.44	1529.37	0.00
4	031002001005	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	401.23	16.84	6756.71	0.00
5	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道。	kg	401.23	2.31	926.84	0.00
6	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：15S202 P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	31	1115.97	34595.07	0.00
7	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内	组	31	135.81	4210.11	0.00
8	030901013002	灭火器	1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号：水基型125kg	个	2	1516.57	3033.14	0.00
9	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	26	465.24	12096.24	0.00
本页小计							140096.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	943.73	2831.19	0.00
11	031003001017	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN65 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	10	728.92	7289.20	0.00
12	031003001018	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	14	1525.48	21356.72	0.00
13	031002003022	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN100	个	9	175.47	1579.23	0.00
14	031002003023	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN200	个	9	269.68	2427.12	0.00
		C.9 喷淋系统			1	288049.77	288049.77	0.00
15	030901002028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	991.92	43.16	42811.27	0.00
16	030901002029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	776.68	48.26	37482.58	0.00
17	030901002030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	211.45	60.94	12885.76	0.00
18	030901002031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接、壁厚3mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	95.7	69.91	6690.39	0.00
19	030901002032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	144.08	76.58	11033.65	0.00
本页小计							146387.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901002033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	13.35	87.86	1172.93	0.00
21	030901002034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	82.52	108.16	8925.36	0.00
22	030901002035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	311.53	168.35	52446.08	0.00
23	031201001003	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆	m2	483.62	6.44	3114.51	0.00
24	031002001006	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	2232.73	16.84	37599.17	0.00
25	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道。	kg	2232.73	2.31	5157.61	0.00
26	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、名称：闭式喷头 2、规格、型号：直立型,68℃,K=80	个	749	43.35	32469.15	0.00
27	030901003007	水喷淋（雾）喷头	1、名称：下垂型喷头	个	56	43.35	2427.60	0.00
28	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	461.42	922.84	0.00
29	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1036.20	2072.40	0.00
30	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	2	806.86	1613.72	0.00
31	030901007006	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	2	445.25	890.50	0.00
32	030901008003	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN25	个	1	202.56	202.56	0.00
33	030901008004	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	1	464.13	464.13	0.00
本页小计							149478.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003001019	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	6	279.12	1674.72	0.00
35	031003001020	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN32 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	350.48	2453.36	0.00
36	031003001021	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	408.85	408.85	0.00
37	031003001023	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	883.80	3535.20	0.00
38	031003001024	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	9	1525.48	13729.32	0.00
39	031002003024	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN50	个	15	119.10	1786.50	0.00
40	031002003025	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN75	个	1	175.47	175.47	0.00
41	031002003027	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150	个	3	221.79	665.37	0.00
42	031002003028	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN200	个	6	269.68	1618.08	0.00
43	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1	1620.69	1620.69	0.00
分部分项合计							463630.02	0.00
44	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	6648.81	6648.81	0.00
单价措施合计							6648.81	0.00
本页小计							34316.37	0.00
合　　计							470278.83	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	8041.77			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7054.18			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	987.59			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	7524.46			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	141.08			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	282.17			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防水工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第3页　共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					15989.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下消防水工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下消防水工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	14199.04
1.1	社会保险费		2.4	11670.44
1.2	住房公积金		0.42	2042.33
1.3	环境保护税		0.1	486.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	45042.06
合　计				59241.10

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5308338.42	0.00
1.1	人工费	654709.86	
1.2	材料费	4203939.54	
1.3	施工机具使用费	69543.25	
1.4	企业管理费	288257.77	
1.5	利润	91887.97	
2	措施项目	145746.17	0.00
2.1	单价措施项目费	39547.90	0.00
2.2	总价措施项目费	106198.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	53411.48	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	94306.56	—
5	税金	499355.20	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6047746.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 暖通工程			1	5308338.42	5308338.42	0.00
		空调系统			1	3162206.30	3162206.30	0.00
1	030702001002	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	401.7	142.60	57282.42	0.00
2	030702001001	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求求	m2	434.15	113.48	49267.34	0.00
3	030702001020	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求求	m2	680.65	121.24	82522.01	0.00
4	030702001017	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1.2mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	957.86	128.00	122606.08	0.00
5	030702001018	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长大于4000，1mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	365.83	136.94	50096.76	0.00
本页小计							361774.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030702001019	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长大于4000，1.2mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	1509.81	143.70	216959.70	0.00
7	031208003001	空调风管保温	1.名称：空调风管保温 2.规格型号及材质：共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层），30mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	139.58	3067.33	428137.92	0.00
8	030703007003	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：630×200，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	108.45	325.35	0.00
9	030703007019	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×200，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	30	161.61	4848.30	0.00
10	030703007020	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×250，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	177.58	355.16	0.00
11	030703007082	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×320，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	228.49	456.98	0.00
12	030703007021	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1600×200，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	68	250.46	17031.28	0.00
13	030703007028	回风口	1.名称：KH门铰形蛋格形风口 2.规格型号及材质：1600×200，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	250.46	751.38	0.00
本页小计							668866.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030703007022	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1800×1300，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	947.13	1894.26	0.00
15	030703007024	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：2500×1600，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1544.08	1544.08	0.00
16	030703007025	回风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：2500×2000，回风口采用可拆卸式、配过滤网、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	1854.60	5563.80	0.00
17	030703007004	送风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号及材质：630×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	118.21	472.84	0.00
18	030703007026	送风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	59	157.18	9273.62	0.00
19	030703007027	送风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号及材质：1600×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	147	239.81	35252.07	0.00
20	030703007034	VDL变流态旋流风口	1.名称：VDL变流态旋流风口 2.规格型号及材质：直径500 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	80	3800.17	304013.60	0.00
21	030703007029	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：1250×2200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1116.59	2233.18	0.00
22	030703007031	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：2000×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1240.80	1240.80	0.00
23	030703007032	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：2800×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1125.47	1125.47	0.00
本页小计							362613.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030703007033	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：3900×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1330.77	1330.77	0.00
25	030703001034	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：500×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	80	238.28	19062.40	0.00
26	030703001102	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：120×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	181.96	181.96	0.00
27	030703001026	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1000×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	857.78	1715.56	0.00
28	030703001027	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1250×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1773.14	3546.28	0.00
29	030703001028	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1250×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	10	1923.97	19239.70	0.00
30	030703001029	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1600×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	2030.43	6091.29	0.00
31	030703001113	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3228.17	3228.17	0.00
32	030703001030	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2000×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3671.77	3671.77	0.00
33	030703001031	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2200×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3760.50	3760.50	0.00
34	030703001032	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2500×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	3933.36	11800.08	0.00
35	030703001033	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2500×2000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	6195.75	6195.75	0.00
36	030703001105	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1250×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1622.13	1622.13	0.00
本页小计							81446.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030703001107	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1250×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1770.30	3540.60	0.00
38	030703001112	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1811.11	1811.11	0.00
39	030703001106	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2000×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	2071.58	2071.58	0.00
40	030703001108	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2000×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	2794.65	2794.65	0.00
41	030703001109	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2200×1250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	2	2692.62	5385.24	0.00
42	030703001110	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2500×2000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	3464.50	3464.50	0.00
43	030703001111	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2800×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	2958.79	2958.79	0.00
44	030801015001	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ41.3 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	107.39	236.06	25350.48	0.00
45	030801015002	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ38.1 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	92.77	215.65	20005.85	0.00
46	030801015003	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ31.8 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	78.94	140.62	11100.54	0.00
本页小计							78483.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030801015004	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ28.6 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	207.73	127.31	26446.11	0.00
48	030801015005	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ22.2 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	156.48	82.35	12886.13	0.00
49	030801015006	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ19.1 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	232.25	72.59	16859.03	0.00
50	030801015007	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ15.9 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	185.74	54.84	10185.98	0.00
51	030801015008	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ12.7 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	373.74	45.97	17180.83	0.00
52	030801015009	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ9.5 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	163.4	33.11	5410.17	0.00
53	030801015010	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ6.4 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	297.98	26.45	7881.57	0.00
本页小计							96849.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031208002019	优质去磷无缝紫铜管保温	1.名称：优质去磷无缝紫铜管保温 2.规格型号及材质：20mm厚难燃B1级橡塑保温 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	4.84	2533.30	12261.17	0.00
55	030411003001	制冷剂管槽,0.8mm镀锌钢板	1.名称：制冷剂管槽,0.8mm镀锌钢板 2.规格型号：1000*200mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	10	466.08	4660.80	0.00
56	031002001002	管道支架制作安装	1.名称：管道支架制作安装 2.规格型号：型钢，综合 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	476.21	16.84	8019.38	0.00
57	031201003002	管道支架刷油	1.名称：管道支架刷油 2.规格型号：除轻锈，防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	476.21	2.32	1104.81	0.00
58	030703020009	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：1250×800×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3373.01	3373.01	0.00
59	030703020014	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：1250×1000×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	5	4723.29	23616.45	0.00
60	030703020015	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：1600×800×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3491.23	3491.23	0.00
61	030703020016	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：2000×630×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3579.05	3579.05	0.00
62	030703020017	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：2500×500×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	4318.10	4318.10	0.00
63	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格型号：2500x1600x1100(H) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	3934.21	3934.21	0.00
64	030701003001	多联机空调室外机V-1-1	1.名称：多联机空调室外机V-1-1 2.设备参数：50HP，制冷量142KW，制冷额定功率38.07KW，380V，外形尺寸(1340x2)*1760*825mm，重量588kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	100122.36	100122.36	0.00
本页小计							168480.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030701003002	多联机空调室外机V-1-2	1.名称：多联机空调室外机V-1-2 2.设备参数：24HP，制冷量68.5KW，制冷额定功率18.48KW，380V，外形尺寸1340*1760*825mm，重量283kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	32627.67	32627.67	0.00
66	030701003029	多联机空调室外机V-1-4	1.名称：多联机空调室外机V-1-4 2.设备参数：18HP，制冷量50.4KW，制冷额定功率13.49KW，380V，外形尺寸940*1760*825mm，重量265kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	29078.83	29078.83	0.00
67	030701003004	多联机空调室外机V-2-1	1.名称：多联机空调室外机V-2-1 2.设备参数：36HP，制冷量101KW，制冷额定功率27.82KW，380V，外形尺寸1880*1760*825mm，重量430kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	46823.06	46823.06	0.00
68	030701003005	多联机空调室外机V-2-2/V-1-3	1.名称：多联机空调室外机V-2-2/V-1-3 2.设备参数：52HP，制冷量147KW，制冷额定功率39.18KW，380V，外形尺寸(1340x2)*1760*825mm，重量610kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	2	133836.40	267672.80	0.00
69	030701003006	多联机空调室外机V-3-1	1.名称：多联机空调室外机V-3-1 2.设备参数：38HP，制冷量106KW，制冷额定功率30.51KW，380V，外形尺寸1880*1760*825mm，重量430kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	1	62859.47	62859.47	0.00
本页小计							439061.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030701003045	多联机空调室外机V-3-2	1.名称：多联机空调室外机V-3-2 2.设备参数：48HP，制冷量137KW，制冷额定功率36.96KW，380V，外形尺寸(1340x2)*1760*825mm，重量566kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	100122.36	100122.36	0.00
71	030701003030	K-1-1/K-2-2/K-3-1/K-3-2空调机组	1.名称：K-1-1空调机组 2.规格型号：30000M3/H,550PA,228/120KW,15KW,电源380-3-50，机组外形尺寸3800x2550x1850mm，弹簧减振器，机组形式：6排管、卧式、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)、电子空气净化器 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	4	77875.46	311501.84	0.00
72	030701003031	K-2-1空调机组	1.名称：K-2-1空调机组 2.规格型号：25000M3/H,550PA,190/100KW,15KW,电源380-3-50，机组外形尺寸3800x2550x1850mm，弹簧减振器，机组形式：6排管、卧式、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)、电子空气净化器 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	69003.34	69003.34	0.00
73	030701003012	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：36，冷量3.6KW，热量4.0KW，功率30W，机外静压10~50Pa，机组尺寸700*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2753.89	2753.89	0.00
74	030701003032	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：45，冷量4.5KW，热量5.0KW，功率43W，机外静压10~50Pa，机组尺寸900*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	2997.95	5995.90	0.00
本页小计							489377.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030701003033	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：56，冷量5.6KW，热量6.3KW，功率58W，机外静压10~50Pa，机组尺寸900*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	15	3086.67	46300.05	0.00
76	030701003034	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：63，冷量6.3KW，热量7.1KW，功率65W，机外静压10~50Pa，机组尺寸1100*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3175.39	3175.39	0.00
77	030701003035	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：71，冷量7.1KW，热量8.0KW，功率65W，机外静压10~50Pa，机组尺寸1100*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	14	3441.55	48181.70	0.00
78	030701003036	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：80，冷量8.0KW，热量9.0KW，功率95W，机外静压10~80Pa，机组尺寸1600*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	8	3707.71	29661.68	0.00
79	030701003037	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：90，冷量9.0KW，热量10.0KW，功率95W，机外静压10~80Pa，机组尺寸1600*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	55	4062.60	223443.00	0.00
本页小计							350761.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030701003038	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：100，冷量10.0KW，热量11.2KW，功率116W，机外静压10~80Pa，机组尺寸1600*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	4212.29	4212.29	0.00
81	030701003039	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：112，冷量11.2KW，热量12.5KW，功率116W，机外静压10~80Pa，机组尺寸1600*199*450mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	4	4389.73	17558.92	0.00
82	030701003040	天花内藏风管式室内机	1.名称：天花内藏风管式室内机 2.设备参数：112B，冷量11.2KW，热量12.5KW，功率138W，机外静压10~160Pa，机组尺寸1400*245*750mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	7	3679.96	25759.72	0.00
83	030701003019	天花板嵌入式(四向气流)空调室内机	1.名称：天花板嵌入式(四向气流)空调室内机 2.设备参数：28，冷量2.8KW，热量3.2KW，功率17W，机组尺寸204*840*840mm，配排水泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	3	3108.78	9326.34	0.00
84	030701003046	环形嵌入式(四面出风)一拖一空调	1.名称：环形嵌入式(四面出风)一拖一空调 2.设备参数：5匹，X120TR，冷量12KW，热量13KW，室内机电源220V-1Φ-50HZ，室外机电源380V-3Φ-50HZ，室内机外型尺寸840*840*300mm，室外机外型尺寸950x360x840mm带冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	7633.56	7633.56	0.00
本页小计							64490.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调水系统			1	1189602.87	1189602.87	0.00
85	031001001001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管（含管配件） 2.规格型号：DN20 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	3.5	44.36	155.26	0.00
86	031001001007	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管（含管配件） 2.规格型号：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求求	m	13.91	55.26	768.67	0.00
87	031001001008	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管（含管配件） 2.规格型号：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求求	m	5	60.15	300.75	0.00
88	031001001006	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管（含管配件） 2.规格型号：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	12.83	79.01	1013.70	0.00
89	031001001005	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管（含管配件） 2.规格型号：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	8.38	91.49	766.69	0.00
90	031001002005	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN200 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚6mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	111.55	257.61	28736.40	0.00
91	031001002001	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN150 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚5mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	298.02	184.45	54969.79	0.00
本页小计							86711.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031001002002	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN100 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚4mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	166.79	106.77	17808.17	0.00
93	031001002003	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN80 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚4mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	44.68	90.70	4052.48	0.00
94	031201001001	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.规格型号：防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m2	304.43	21.99	6694.42	0.00
95	031208002011	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道<DN50，30mm防凝露型精控微发泡橡塑(整体灰色,带防凝露纹) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	0.11	3033.02	333.63	0.00
96	031208002012	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道DN50~DN80，35mm防凝露型精控微发泡橡塑(整体灰色,带防凝露纹) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	0.88	2582.17	2272.31	0.00
97	031208002013	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道DN100~DN150，40mm共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层） 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	10.99	2582.17	28378.05	0.00
98	031208002020	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道DN200~DN250，45mm共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层） 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	4.33	2582.17	11180.80	0.00
99	031002001001	管道支架制作安装	1.名称：管道支架制作安装 2.规格型号：型钢，综合 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	1110.73	16.84	18704.69	0.00
100	031201003001	管道支架刷油	1.名称：管道支架刷油 2.规格型号：除轻锈，防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	1110.73	2.32	2576.89	0.00
本页小计							92001.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030113001001	模块式变频智联空气源热泵机组	1.名称：模块式变频智联空气源热泵机组HP-1-7 2.设备参数：单模块单元额定制冷量:167kW(室外空气干球温度35℃,进出水温12/7℃),输入功率:52kW,COP=3.21W/W(制冷),CSPF=4.6kW/kW,EER=3.62W/W(制热) 单模块单元额定制热量:180kW(室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃,进出水温40/45℃),输入功率49.7kW,制热性能系数3.21W/W, 水侧水量28.44m³/h,最大水阻力50kpa,工作压力1.0MPa。　运行重量930kg。 性能系数APF大于等于3.58 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	组	7	86073.67	602515.69	0.00
102	030113001002	空调冷热水循环高效集成泵组	1.名称：空调冷热水循环高效集成泵组KB-1 2.设备参数：流量:220m3/h,扬程:25m,总功率:33.5kw效率:67.51%,工作压力1.00MPa高效流量区间:33-264 m3/h 尺寸(长x宽x高):2475x1951x1525 泵1,流量:70m3/h,扬程:26m,功率7.5kw 泵2,流量:94m3/h,扬程:28m,功率11kw 泵3,流量:138m3/h,扬程:24m,功率15kw，硬件部分和软件部分应由同一品牌、同一厂家成套提供,并应确保其匹配性和安全可靠性 自带控制柜,自动巡航,使泵组始终处于最优状态。招标后由厂家复核组合泵组的设计工况 配套DN125的容积式过滤器配套法兰蝶阀、微阻缓闭止回阀、流量计、温度计、温度传感器、压力表、压力传感器 满足总流量、总扬程设计要求。 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	135877.95	135877.95	0.00
103	030113001003	小型真空排气定压补水装置	1.名称：小型真空排气定压补水装置PZ-1 2.设备参数：稳压泵流量:2m³/h,稳压泵扬程:400kPa,最大工作压力:1.0MPa 输入功率0.75KW 电源 V-Φ-Hz 220-1-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	28199.89	28199.89	0.00
本页小计							766593.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030113001004	微米级除污装置	1.名称：微米级除污装置SCL-1 2.设备参数：DS150内置螺旋结构铜制滤芯。最小去除的杂质颗粒为5μm.,设备承压:1.0MPa 输入功率0.08KW 电源V-Φ-Hz 220-1-50 设备尺寸DN150x500 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	12893.59	12893.59	0.00
105	031003001001	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	198.76	198.76	0.00
106	031003003001	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	396.20	396.20	0.00
107	031003003002	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	499.12	998.24	0.00
108	031003003020	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN100，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	5	586.04	2930.20	0.00
109	031003001002	动态平衡电动调节阀、电动二通阀	1.名称：动态平衡电动调节阀、电动二通阀 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3193.97	3193.97	0.00
110	031003003003	动态平衡电动调节阀、电动二通阀	1.名称：动态平衡电动调节阀、电动二通阀 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	5248.28	5248.28	0.00
111	031003003004	动态平衡电动调节阀、电动二通阀	1.名称：动态平衡电动调节阀、电动二通阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	6431.47	12862.94	0.00
112	031003003019	动态平衡电动调节阀、电动二通阀	1.名称：动态平衡电动调节阀、电动二通阀 2.规格型号：DN100，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	5	13752.95	68764.75	0.00
113	031003003005	固定流量动态平衡阀	1.名称：固定流量动态平衡阀 2.规格型号：DN100，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	1539.60	10777.20	0.00
114	031003001013	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN32，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	186.01	186.01	0.00
本页小计							118450.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031003003022	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	545.53	2182.12	0.00
116	031003003021	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN100，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	28	641.45	17960.60	0.00
117	031003003006	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	9	943.73	8493.57	0.00
118	031003003023	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN200，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	1467.40	4402.20	0.00
119	031003001004	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	291.71	583.42	0.00
120	031003003009	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	390.81	781.62	0.00
121	031003003010	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	463.10	1852.40	0.00
122	031003003024	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN100，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	24	545.33	13087.92	0.00
123	031003001009	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN20，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	78.35	548.45	0.00
124	031003003030	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1125.38	2250.76	0.00
125	031003001010	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格型号：DN20，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	45.06	315.42	0.00
126	031003001012	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	9	60.33	542.97	0.00
127	031003001011	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	146.45	292.90	0.00
本页小计							53294.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031003003025	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	402.81	805.62	0.00
129	030601001001	温度计	1.名称：温度计 2.规格型号：WNG-12,带不锈钢保护套,测温范围为：0℃~100℃,精度等级1.0级 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	32	543.77	17400.64	0.00
130	030601002001	压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：压力表（含表弯和旋塞阀） 2.规格型号：Y100-T,测压范围为0~1.0MP,精度等级1.5级a 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	32	113.74	3639.68	0.00
131	030503006002	温度传感器	1.名称：温度传感器 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	3447.07	6894.14	0.00
132	031003003026	能量计	1.名称：能量计(带远传功能) 2.规格型号：DN200，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	17984.43	17984.43	0.00
133	031003003027	流量计	1.名称：流量计 2.规格型号：DN200，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	7445.43	7445.43	0.00
134	030503006001	水流开关	1.名称：水流开关 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	1407.86	9855.02	0.00
135	031003003011	波纹膨胀节(补偿器)	1.名称：波纹膨胀节(补偿器)(伸缩变形量dL=30mm) 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	798.76	1597.52	0.00
136	031003003028	压差控制器	1.名称：压差控制器 2.规格型号：DN150 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	2928.07	2928.07	0.00
137	031003003029	压差旁通电动调节阀	1.名称：压差旁通电动调节阀 2.规格型号：DN150 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	4001.60	4001.60	0.00
		空调冷凝水系统			**1**	**18953.86**	**18953.86**	**0.00**
138	031001006001	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN50 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	40.88	20.24	827.41	0.00
本页小计							73379.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031001006002	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN40 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	37.89	21.80	826.00	0.00
140	031001006003	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN32 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	372.94	20.62	7690.02	0.00
141	031001006004	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN25 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	36.48	19.26	702.60	0.00
142	031001006005	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN20 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	195.72	18.67	3654.09	0.00
143	031208002014	加厚防火型U-PVC管保温	1.名称：加厚防火型U-PVC管保温 2.规格型号：15mm厚共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层） 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	1.49	3526.00	5253.74	0.00
		排风系统			**1**	**184711.90**	**184711.90**	**0.00**
144	030702001023	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长800以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	44.48	181.11	8055.77	0.00
145	030702001024	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	34.68	134.33	4658.56	0.00
本页小计							30840.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030702001025	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	33.86	137.39	4652.03	0.00
147	030702001026	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	48.97	142.60	6983.12	0.00
148	030702001027	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	95.07	113.48	10788.54	0.00
149	030702001028	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1.0mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	4.78	121.24	579.53	0.00
150	030702001029	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长大于4000，1.2mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	158.11	143.70	22720.41	0.00
本页小计							45723.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030702001030	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径200以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	4.06	234.50	952.07	0.00
152	030702001031	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	0.5	162.07	81.04	0.00
153	030702001032	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	0.64	165.13	105.68	0.00
154	030702001033	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	0.85	170.34	144.79	0.00
155	030702001034	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径1120以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	2.38	137.45	327.13	0.00
156	030703001001	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：160×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	15	204.14	3062.10	0.00
157	030703001062	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：250×160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	279.56	279.56	0.00
本页小计							4952.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030703001063	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：250×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	306.17	612.34	0.00
159	030703001064	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：320×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	415.30	415.30	0.00
160	030703001065	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	372.71	745.42	0.00
161	030703001066	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	432.16	432.16	0.00
162	030703001067	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：500×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	512.01	1024.02	0.00
163	030703001068	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1000×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1146.12	1146.12	0.00
164	030703001069	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2500×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	4421.32	4421.32	0.00
165	030703007058	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：160×120 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	66.24	463.68	0.00
166	030703007059	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：160×160 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	8	66.24	529.92	0.00
167	030703007060	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：250×250 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	73.67	147.34	0.00
168	030703007061	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：320×400含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	7	104.02	728.14	0.00
169	030703007062	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：400×400 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	104.02	104.02	0.00
本页小计							10769.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030703007063	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：500×500 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	170.49	170.49	0.00
171	030703007064	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×500 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	8	271.07	2168.56	0.00
172	030703007008	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：250×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	86.98	86.98	0.00
173	030703007065	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：320×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	91.41	91.41	0.00
174	030703007009	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：500×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	152.82	152.82	0.00
175	030703007066	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：800×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	212.19	212.19	0.00
176	030703007067	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	267.52	267.52	0.00
177	030703007068	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：1000×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	426.13	426.13	0.00
178	030703007069	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：1100×600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	381.76	381.76	0.00
179	030703007070	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：1250×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	418.14	418.14	0.00
180	030703007071	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：3000×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1189.19	1189.19	0.00
181	030703001070	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：160×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	104.53	104.53	0.00
182	030703001075	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：400×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	211.66	211.66	0.00
本页小计							5881.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030703001076	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：630×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	319.12	319.12	0.00
184	030703001078	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	2	1341.23	2682.46	0.00
185	030703001079	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1000×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求要求	个	1	1486.26	1486.26	0.00
186	030703001082	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1100×600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1511.99	3023.98	0.00
187	030703001083	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：2800×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	2692.62	2692.62	0.00
188	030703020019	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：500×250×1300 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	1	2460.58	2460.58	0.00
189	030703020022	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：800×250×1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2396.11	2396.11	0.00
190	030703020023	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：1000×320×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3338.19	3338.19	0.00
191	030703020024	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：1000×500×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3799.54	3799.54	0.00
192	030703020030	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：2500×630×1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	4318.10	4318.10	0.00
193	030108001001	HTFC风机箱PF-B1-1	1.名称：HTFC风机箱PF-B1-1 2.规格型号：HTFC(B)-I-10-1100，额定风量3700m3/h，额定风压293Pa，转速1100rpm，功率1.1kw，电源380-3-50，机组外形尺寸6500*650*600 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3405.28	3405.28	0.00
本页小计							29922.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030108001002	HTFC风机箱PF-3-1	1.名称：HTFC风机箱PF-3-1 2.规格型号：HTFC(B)-I-9-1000，额定风量2500m3/h，额定风压152Pa，转速1000rpm，功率0.32kw，电源380-3-50，机组外形尺寸820x600x600 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3139.12	3139.12	0.00
195	030108001003	HTFC风机箱PF-3-2	1.名称：HTFC风机箱PF-3-2 2.规格型号：HTFC(B)-I-12-700，额定风量6500m3/h，额定风压360Pa，转速950rpm，功率2.2kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1000x740x700 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	4015.67	4015.67	0.00
196	030108001004	HTFC风机箱PF-3-3	1.名称：HTFC风机箱PF-3-3 2.规格型号：HTFC(B)-I-18-600，额定风量10000m3/h，额定风压320Pa，转速600rpm，功率3kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1270x960x960 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	6595.26	6595.26	0.00
197	030108001005	HTFC风机箱PF-3-4	1.名称：HTFC风机箱PF-3-4 2.规格型号：HTFC(B)-I-33-350，额定风量32000m3/h，额定风压420Pa，转速350rpm，功率7.5kw，电源380-3-50，机组外形尺寸2000x1500x1600 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	15487.27	15487.27	0.00
198	030108006001	吸顶式房间通风器BLD10-12-A	1.名称：吸顶式房间通风器BLD10-12-A 2.规格型号：风量160m3/h,风压100Pa,功率18W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	10	967.68	9676.80	0.00
199	030108006002	吸顶式房间通风器BLD15-22-B	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-22-B 2.规格型号：风量220m3/h,风压160Pa,功率38W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	7	1087.52	7612.64	0.00
本页小计							46526.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030108006005	吸顶式房间通风器BLD15-33-C	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-33-C 2.规格型号：风量260m3/h,风压160Pa,功率38W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	1115.02	1115.02	0.00
201	030108006006	吸顶式房间通风器BLD15-34-D	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-34-D 2.规格型号：风量300m3/h,风压185Pa,功率50W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	7	1173.58	8215.06	0.00
202	030108006007	吸顶式房间通风器BLD15-44-E	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-44-E 2.规格型号：风量410m3/h,风压210Pa,功率75W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	1260.53	1260.53	0.00
203	030108006008	吸顶式房间通风器BLD15-45-F	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-45-F 2.规格型号：风量500m3/h,风压260Pa,功率90W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	8	1430.87	11446.96	0.00
204	030108006003	吸顶式房间通风器BLD15-55-G	1.名称：吸顶式房间通风器BLD15-55-G 2.规格型号：风量610m3/h,风压275Pa,功率110W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	4	1545.96	6183.84	0.00
		排烟防火系统			**1**	**213934.75**	**213934.75**	**0.00**
本页小计							28221.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030702007001	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	8.12	211.70	1719.00	0.00
206	030702007005	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长3200以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	378.48	208.23	78810.89	0.00
207	030702007002	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长4500以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	52.56	209.11	10990.82	0.00
208	030702007003	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长大于4500，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	177.19	208.60	36961.83	0.00
本页小计							128482.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030702007006	圆形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：圆形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长大于4500，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	8.01	207.99	1666.00	0.00
210	030703001006	排烟阀(远动)PYF1	1.名称：排烟阀(远动)PYF1 2.规格型号：800×250,带执行机构 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	5	625.57	3127.85	0.00
211	030703001007	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：630×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	465.87	465.87	0.00
212	030703001008	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：800×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	10	550.16	5501.60	0.00
213	030703001009	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	2	1081.35	2162.70	0.00
214	030703001010	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：800×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	875.52	875.52	0.00
215	030703001035	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1000×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	3	935.85	2807.55	0.00
216	030703001036	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：2000×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	2	1898.09	3796.18	0.00
217	030703007036	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：800×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	18	149.19	2685.42	0.00
本页小计							23088.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030703007037	DB单层格栅风口	1.名称：DB单层格栅风口 2.规格型号及材质：1000×1000 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	435.00	1740.00	0.00
219	030703007043	防雨百叶	1.名称：防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：1000×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	314.55	314.55	0.00
220	030703007041	防雨百叶	1.名称：防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：1000×900 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	417.25	417.25	0.00
221	030703007042	防雨百叶	1.名称：防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：2000×2000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1526.33	1526.33	0.00
222	030108003001	HTF高温消防轴流风机PY-2-1	1.名称：HTF高温消防轴流风机PY-2-1 2.规格型号：HTF(A)-I-6.5-1450，额定风量15600m3/h，额定风压1000Pa，转速1450rpm，功率5.5kw，电源380-3-50，机组外形尺寸D910x880，消防排烟型 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3318.55	3318.55	0.00
223	030108003002	HTF高温消防轴流风机PY-3-1	1.名称：HTF高温消防轴流风机PY-3-1 2.规格型号：HTF(A)-I-9-1450，额定风量31200m3/h，额定风压750Pa，转速1450rpm，功率11kw，电源380-3-50，机组外形尺寸D990x890，消防排烟型 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	8908.34	8908.34	0.00
224	030108003003	HTF高温消防轴流风机PY-3-2	1.名称：HTF高温消防轴流风机PY-3-2 2.规格型号：HTF(A)-I-16-960，额定风量133200m3/h，额定风压650Pa，转速960rpm，功率30kw，电源380-3-50，机组外形尺寸D1610x1200，消防排烟型 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	18058.00	18058.00	0.00
本页小计							34283.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030702007004	DYCBA活动式挡烟垂壁(软质)(220V)	1.名称：DYCBA活动式挡烟垂壁(软质)(220V) 2.规格型号及材质：含与烟感联动,配就地手动控制装置、电动挡烟垂壁控制箱及配套管线设备材料、板材端口金属护角收头、底部1.2厚合金铝板包饰颜色同顶，满足验收及使用要求 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m2	80.23	350.00	28080.50	0.00
		新风系统			**1**	**283033.47**	**283033.47**	**0.00**
226	030702001035	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长800以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	99.92	181.11	18096.51	0.00
227	030702001036	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	93.72	134.33	12589.41	0.00
228	030702001037	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	71.72	137.39	9853.61	0.00
229	030702001038	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	244.52	142.60	34868.55	0.00
本页小计							103488.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030702001039	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	69.13	113.48	7844.87	0.00
231	030702001040	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1.0mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	1.88	121.24	227.93	0.00
232	030702001041	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长大于4000，1.0mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	2.05	136.94	280.73	0.00
233	031208003004	风管保温	1.名称：风管保温 2.规格型号及材质：共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层），30mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	19.99	3067.33	61315.93	0.00
234	030703007072	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：120×120 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	66.24	198.72	0.00
235	030703007073	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：200×160 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	66.24	132.48	0.00
236	030703007074	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：200×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	80.43	160.86	0.00
237	030703007075	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：250×250 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	15	87.86	1317.90	0.00
本页小计							71479.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	030703007076	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：320×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	87.86	351.44	0.00
239	030703007077	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：630×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	205.98	205.98	0.00
240	030703007078	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：800×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	229.93	229.93	0.00
241	030703007079	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：1000×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	408.38	408.38	0.00
242	030703007080	防雨百叶	1.名称：新风防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：1250×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	461.61	461.61	0.00
243	030703001084	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：500×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	362.07	362.07	0.00
244	030703001085	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：500×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	470.31	470.31	0.00
245	030703001086	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：630×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	480.95	480.95	0.00
246	030703001087	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：630×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	501.36	501.36	0.00
247	030703001088	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：800×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	854.23	854.23	0.00
248	030703001089	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：120×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	12	100.09	1201.08	0.00
249	030703001090	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：160×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	104.53	418.12	0.00
本页小计							5945.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030703001091	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：200×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	2	108.96	217.92	0.00
251	030703001092	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：200×160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	112.51	112.51	0.00
252	030703001093	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：200×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	116.95	116.95	0.00
253	030703001094	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：250×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	118.72	356.16	0.00
254	030703001095	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：250×160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	162.87	325.74	0.00
255	030703001096	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：250×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	13	164.64	2140.32	0.00
256	030703001097	风管蝶阀	1.名称：风管蝶阀 2.规格型号：320×120 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	168.19	504.57	0.00
257	030703001098	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：630×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	930.45	930.45	0.00
258	030703001099	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：630×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1092.81	1092.81	0.00
259	030703001100	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：800×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1429.95	1429.95	0.00
260	030703001101	风管电动对开多叶调节阀	1.名称：风管电动对开多叶调节阀 2.规格型号：1000×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1437.94	2875.88	0.00
261	030703020025	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：500×200×1300 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	442.17	442.17	0.00
262	030703020026	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：500×320×1300 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	455.48	455.48	0.00
本页小计							11000.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030703020027	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：630×250×1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	819.24	819.24	0.00
264	030703020028	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：630×320×1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	863.60	863.60	0.00
265	030703020029	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：800×320×1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2396.11	2396.11	0.00
266	030701003041	XF-1-1新风空调机组	1.名称：XF-1-1新风空调机组 2.规格型号：7000M3/H,350PA,91/41KW,3.00KW,电源380-3-50，机组外形尺寸2800x1450x950mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	48520.62	48520.62	0.00
267	030701003042	XF-2-1新风空调机组	1.名称：XF-2-1新风空调机组 2.规格型号：5000M3/H,300PA,65/29KW,2.2KW,电源380-3-50，机组外形尺寸2700x1350x850mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	31663.60	31663.60	0.00
268	030701003043	XF-3-1新风空调机组	1.名称：XF-3-1新风空调机组 2.规格型号：3000M3/H,250PA,39/17KW,1.5KW,电源380-3-50，机组外形尺寸2500x1050x650mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	20129.85	20129.85	0.00
269	030701003044	XF-3-2新风空调机组	1.名称：XF-3-2新风空调机组 2.规格型号：2000M3/H,250PA,26/12KW,1.1KW,电源380-3-50，机组外形尺寸2400x950x650mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接、自带控制箱(含电动风阀的供电及控制)等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	14806.58	14806.58	0.00
		送风系统			**1**	**17751.00**	**17751.00**	**0.00**
本页小计							119199.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030702001011	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	16.63	137.39	2284.80	0.00
271	030702001012	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	29.94	142.60	4269.44	0.00
272	030702001042	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	0.27	162.07	43.76	0.00
273	030702001044	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	0.57	170.34	97.09	0.00
274	031208003003	风管保温	1.名称：风管保温 2.规格型号及材质：共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层），30mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	1.6	3067.33	4907.73	0.00
275	030703007055	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：400×400含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	118.21	118.21	0.00
276	030703007081	SB双层格栅风口	1.名称：SB双层格栅风口 2.规格型号及材质：500×500含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	149.19	149.19	0.00
本页小计							11870.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	030703007056	防雨百叶	1.名称：防雨百叶（防雨防虫） 2.规格型号：800×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	267.52	267.52	0.00
278	030703001038	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	372.71	372.71	0.00
279	030703001046	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：500×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	470.31	470.31	0.00
280	030703001048	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：630×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	1	501.36	501.36	0.00
281	030703020007	消声器	1.名称：ZP片式消声器(腔厚100) 2.规格型号：630×320×1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	863.60	863.60	0.00
282	030108001006	HTFC风机箱SF-B1-1	1.名称：HTFC风机箱SF-B1-1 2.规格型号：HTFC(B)-I-10-1100，额定风量3700m3/h，额定风压293Pa，转速1100rpm，功率1.1kw，电源380-3-50，机组外形尺寸6500*650*600 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3405.28	3405.28	0.00
		其他工程			**1**	**238144.27**	**238144.27**	**0.00**
283	031002002001	设备支架	1、材质:型钢(风机、风阀等设备支吊架) 2、形式：满足设计及使用要求	kg	3660.81	14.86	54399.64	0.00
284	031201003003	金属结构刷油	金属结构刷油(风机、风阀、风管等支吊架刷油) 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷防锈漆两道,银粉漆两道 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	26586.56	2.31	61414.95	0.00
285	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：空调水系统调试 2.其他：结算时提供由现场监理或甲方工地代表签字认可的检测调试报告及相关手续	系统	1	8539.40	8539.40	0.00
286	030704001003	通风工程检测、调试	1、包含风管漏光、漏风试验，包含所有调试、运行内容，投标单位自行报价 2.其他：结算时提供由现场监理或甲方工地代表签字认可的检测调试报告及相关手续	系统	1	54552.96	54552.96	0.00
287	031002001003	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1000x400 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	6	488.00	2928.00	0.00
本页小计							187715.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	031002001004	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1000x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	518.29	518.29	0.00
289	031002001005	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1250x1000 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	682.68	2730.72	0.00
290	031002001006	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1250x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	7	639.12	4473.84	0.00
291	031002001007	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1250x800 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	666.88	2000.64	0.00
292	031002001008	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1600x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	832.53	832.53	0.00
293	031002001009	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1600x800 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	853.02	1706.04	0.00
294	031002001010	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF2000x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	920.05	1840.10	0.00
295	031002001011	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF2500x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	14	943.11	13203.54	0.00
296	031002001012	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF2500x630 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	968.72	1937.44	0.00
297	031002001013	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF3500x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	1144.19	1144.19	0.00
298	031002001014	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF630x250 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	365.46	365.46	0.00
299	031002001015	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF800x250 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	17	394.49	6706.33	0.00
300	031002001016	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF800x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	420.53	420.53	0.00
本页小计							37879.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	031002001017	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF800x800 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	427.79	427.79	0.00
302	031002001018	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1000x400 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	552.89	552.89	0.00
303	031002001019	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1000x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	562.70	562.70	0.00
304	031002001020	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1250x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	6	721.53	4329.18	0.00
305	031002001021	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1250x800 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	751.84	751.84	0.00
306	031002001022	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1600x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	888.04	888.04	0.00
307	031002001023	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1600x800 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	899.12	899.12	0.00
308	031002001024	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF2000x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	977.69	977.69	0.00
309	031002001025	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF2500x500 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	6	1025.51	6153.06	0.00
310	031002001026	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF2500x630 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	1049.84	1049.84	0.00
311	031002001027	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF800x250 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	4	459.38	1837.52	0.00
分部分项合计							5308338.42	0.00
312	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	39547.90	39547.90	0.00
单价措施合计							39547.90	0.00
本页小计							57977.57	0.00
合　　计							5347886.32	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	53411.48			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	46852.18			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6559.30			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	49975.66			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	937.04			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1874.09			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第3页　共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计					106198.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地上暖通工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地上暖通工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地上暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	94306.56
1.1	社会保险费		2.4	77512.24
1.2	住房公积金		0.42	13564.64
1.3	环境保护税		0.1	3229.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	499355.20
合　计				593661.76

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1074675.07	0.00
1.1	人工费	146058.20	
1.2	材料费	827039.03	
1.3	施工机具使用费	16744.33	
1.4	企业管理费	64322.76	
1.5	利润	20510.77	
2	措施项目	33977.96	0.00
2.1	单价措施项目费	5274.34	0.00
2.2	总价措施项目费	28703.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14436.23	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	25489.50	—
5	税金	102072.83	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1236215.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地下室通风工程			1	1074675.07	1074675.07	0.00
		C 人防平时暖通工程			1	471552.30	471552.30	0.00
1	030108001001	消防通风两用柜式离心风机PF/PY(R)-B1-1	1.名称：消防通风两用柜式离心风机PF/PY(R)-B1-1 2.规格型号：HTFC-A-I-No28，额定风量38500m3/h，额定风压570Pa，转速580rpm，功率15kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1360X1360X1420(H) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	18811.66	18811.66	0.00
2	030108001002	消防通风两用柜式离心双速风机PF/PY(R)-B1-2、4	1.名称：消防通风两用柜式离心双速风机PF/PY(R)-B1-2、4 2.规格型号：HTFC-A-II-No25，额定风量20000、33000m3/h，额定风压387/882Pa，转速470/700rpm，功率6.2/18.5kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1270X1270X1350(H) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	2	11767.20	23534.40	0.00
3	030108001003	消防通风两用柜式离心风机PF/PY(R)-B1-3	1.名称：消防通风两用柜式离心风机PF/PY(R)-B1-3 2.规格型号：HTFC-A-I-No28，额定风量33000m3/h，额定风压576Pa，转速500rpm，功率11kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1360X1360X1420(H) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	11721.95	11721.95	0.00
4	030108001004	消防通风两用柜式离心风机BF(R)-B1-1	1.名称：消防通风两用柜式离心风机BF(R)-B1-1 2.规格型号：HTFC-A-I-No22，额定风量20000m3/h，额定风压350Pa，转速580rpm，功率4kw，电源380-3-50，机组外形尺寸1160X1160X1160(H) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	9906.71	9906.71	0.00
5	030701003001	壁式轴流风机	1、名称：方形壁式轴流风机(带防火阀) 2、型号：DFBZ-2.5型方形壁式轴流风机 3、参数：风量：600m3/h全压：40Pa，0.025kW，自带70℃防火阀 4.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	15	823.52	12352.80	0.00
本页小计							76327.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030703021001	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格型号：2200x2000x900(H) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	4324.73	4324.73	0.00
7	030703021002	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格型号：1700x1500x900(H) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	3526.24	7052.48	0.00
8	030703021003	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格型号：2200x1500x900(H) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3881.13	3881.13	0.00
9	030703021004	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格型号：1600x1200x900(H) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	2780.84	2780.84	0.00
10	030702007001	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸	m2	22.95	211.70	4858.52	0.00
11	030702007002	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长3200以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸	m2	442.56	208.23	92154.27	0.00
12	030702007003	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长4500以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸	m2	561.58	209.11	117431.99	0.00
本页小计							232483.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030702007004	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长大于4500，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸	m2	82.18	208.60	17142.75	0.00
14	030702007005	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长4500以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度30mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸	m2	136.62	219.55	29994.92	0.00
15	030703001001	FYFDA电动防烟防火调节阀	1.名称：FYFDA电动防烟防火调节阀 2.规格型号：1200×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1044.09	1044.09	0.00
16	030703001002	FYFDA电动防烟防火调节阀	1.名称：FYFDA电动防烟防火调节阀 2.规格型号：1250×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1471.49	1471.49	0.00
17	030703001003	FYFDA电动防烟防火调节阀	1.名称：FYFDA电动防烟防火调节阀 2.规格型号：1500×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1498.11	1498.11	0.00
18	030703001004	FYFDA电动防烟防火调节阀	1.名称：FYFDA电动防烟防火调节阀 2.规格型号：1800×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	2	1444.87	2889.74	0.00
19	030703001005	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1000×630 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	2	1061.84	2123.68	0.00
本页小计							56164.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030703001006	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1250×800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1365.02	1365.02	0.00
21	030703001007	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1500×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	3	1285.18	3855.54	0.00
22	030703001008	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1800×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1444.87	1444.87	0.00
23	030703001009	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：2000×500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1631.19	1631.19	0.00
24	030703001010	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800×200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求求	个	24	1048.45	25162.80	0.00
25	030703001011	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800×250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	22	1371.40	30170.80	0.00
26	030703001012	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800×320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	14	1429.95	20019.30	0.00
27	030703001013	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1000×1000 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1733.22	1733.22	0.00
28	030703001014	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：1200×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1005.94	1005.94	0.00
29	030703001028	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格、型号:630*400 3、备注：满足设计及规范要求	个	5	463.50	2317.50	0.00
30	030703007001	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：800×200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	24	149.19	3580.56	0.00
31	030703007002	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：800×250 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	24	174.92	4198.08	0.00
本页小计							96484.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030703007003	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：800×320 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	14	188.23	2635.22	0.00
33	030703007004	BH双层百叶风口	1.名称：BH双层百叶风口 2.规格型号及材质：1500×800 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	526.88	526.88	0.00
34	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防火风口 FHK-SFDW 2、规格:320x250 3、平时常开,70° C熔断关闭	个	16	433.07	6929.12	0.00
			C 人防战时暖通工程		**1**	**552621.03**	**552621.03**	**0.00**
35	030108001005	电动离心风机RFSF-B1-1a	1.名称：电动离心风机RFSF-B1-1a 2.规格型号：T4-79#4.5A，额定风量6400m3/h，额定风压780Pa，转速1450rpm，功率2.2kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3128.46	3128.46	0.00
36	030108001006	电动离心风机RFSF-B1-1b、4b	1.名称：电动离心风机RFSF-B1-1b、4b 2.规格型号：T4-72#3.5A，额定风量3600m3/h，额定风压1440Pa，转速2900rpm，功率3kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	3824.05	7648.10	0.00
37	030108001007	电动离心风机RFSF-B1-2a、3a、4a	1.名称：电动离心风机RFSF-B1-2a、3a、4a 2.规格型号：T4-79#5A，额定风量5500m3/h，额定风压820Pa，转速1450rpm，功率2.2kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	3	3128.46	9385.38	0.00
38	030108001008	电动离心风机RFSF-B1-2b、3b	1.名称：电动离心风机RFSF-B1-2b、3b 2.规格型号：T4-72#3.5A，额定风量2400m3/h，额定风压1550Pa，转速2900rpm，功率3kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	3824.05	7648.10	0.00
本页小计							37901.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030108001009	轴流送风机(防爆)RFSF-B1-5	1.名称：轴流送风机(防爆)RFSF-B1-5 2.规格型号：JSF-T-8-Ex，额定风量29000m3/h，额定风压350Pa，转速1450rpm，功率5.5kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求求	台	1	10185.92	10185.92	0.00
40	030108001010	管道轴流风机RFPF-B1-1	1.名称：管道轴流风机RFPF-B1-1 2.规格型号：JSF-S-5，额定风量6100m3/h，额定风压325Pa，转速1450rpm，功率1.1kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	4821.66	4821.66	0.00
41	030108001011	管道轴流风机RFPF-B1-2、3、4	1.名称：管道轴流风机RFPF-B1-2、3、4 2.规格型号：JSF-S-5，额定风量5300m3/h，额定风压320Pa，转速1450rpm，功率1.1kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	3	4821.66	14464.98	0.00
42	030108001012	轴流排烟风机(防爆)RFPF-B1-5a	1.名称：轴流排烟风机(防爆)RFPF-B1-5a 2.规格型号：HTF-I-A-8.0，额定风量30000m3/h，额定风压500Pa，转速1450rpm，功率7.5kw，电源380-3-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	6903.24	6903.24	0.00
43	030108001013	斜流风机(防爆)RFPF-B1-5b	1.名称：斜流风机(防爆)RFPF-B1-5b 2.规格型号：GXF-I-3.0F，额定风量600m3/h，额定风压260Pa，转速1450rpm，功率0.25kw，电源220-1-50 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3561.82	3561.82	0.00
44	030702001005	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，1mm，热镀锌钢板 3.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 4、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图	m2	30.81	150.36	4632.59	0.00
本页小计							44570.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030702001007	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1.0mm，热镀锌钢板 3.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 4、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图	m2	242.71	121.24	29426.16	0.00
46	030702001008	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长大于4000，1.0mm，热镀锌钢板 3.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 4、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图	m2	51.79	136.94	7092.12	0.00
47	030702001010	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径500以内，1mm，热镀锌钢板 3.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 4、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图图	m2	314.71	178.10	56049.85	0.00
48	030702001011	圆形风管	1.名称：圆形风管 2.规格型号及材质：直径1120以内，1mm，热镀锌钢板 3.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 4、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图	m2	9.26	145.21	1344.64	0.00
49	030411001001	连接电缆套管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN50 3.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	11.37	66.50	756.11	0.00
50	030703007008	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：1200×500含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	301.92	603.84	0.00
51	030703007012	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：630×400含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	179.36	717.44	0.00
52	030703007010	AH单层格栅风口	1.名称：AH单层格栅风口 2.规格型号及材质：300×250含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	73.67	73.67	0.00
本页小计							96063.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030703007011	BH双层百叶风口	1.名称：BH双层百叶风口 2.规格型号及材质：630×320含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	12	157.18	1886.16	0.00
54	030703001038	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：φ500	个	2	332.79	665.58	0.00
55	030703001037	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：320×200	个	1	350.53	350.53	0.00
56	030703001025	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：630×400	个	9	523.54	4711.86	0.00
57	030703001039	70℃防火调节阀	1.名称：70℃防火调节阀FVD 2.规格型号：630×400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	523.54	2094.16	0.00
58	030703023001	手、电动双连杆密闭阀门	1、名称:手、电动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DMF50 N=0.55KW 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	17	3333.28	56665.76	0.00
59	030703023002	手、电动双连杆密闭阀门	1、名称:手、电动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DMF40 N=0.37KW 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	2904.30	17425.80	0.00
60	030703023011	手、电动双连杆密闭阀门	1、名称:手、电动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DMF30 N=0.37KW 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	2229.99	8919.96	0.00
61	030703023008	手动双连杆密闭阀门	1、名称:手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:SMF50 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	5	2206.52	11032.60	0.00
62	030703023010	手动双连杆密闭阀门	1、名称:手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:SMF40 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	1821.90	5465.70	0.00
63	030703023009	手动双连杆密闭阀门	1、名称:手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:SMF30 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	12	1276.24	15314.88	0.00
64	030703023012	波纹管	1、名称:波纹管 2、规格、型号:φ400	个	1	1617.84	1617.84	0.00
65	030703023013	波纹管	1、名称:波纹管 2、规格、型号:φ250	个	2	1098.80	2197.60	0.00
66	030701002002	除尘设备	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X 立式，L=1400m³/h初阻力:70Pa 3.配置形式:详见设计图纸要求	块	20	2499.95	49999.00	0.00
67	030701002004	除尘设备	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X 立式，L=1375m³/h初阻力:70Pa 3.配置形式:详见设计图纸要求	块	3	2499.95	7499.85	0.00
本页小计							185847.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030701002003	除尘设备	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X 立式，L=833m3/h终阻力:30Pa 3.配置形式:详见设计图纸要求	块	3	2499.95	7499.85	0.00
69	030701015002	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000 3.配置形式:详见设计图纸要求	台	8	9197.70	73581.60	0.00
70	030703022002	防爆自动超压排气阀	1.名称:防爆自动超压排气阀 2.规格:FCH-250	个	14	2530.39	35425.46	0.00
71	030703024029	换气堵头	1.名称:换气堵头 2.规格:φ400 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	703.43	2813.72	0.00
72	030703001026	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：φ400	个	4	201.17	804.68	0.00
73	030703001033	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：φ810	个	1	338.68	338.68	0.00
74	030703001029	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：228×315	个	4	185.20	740.80	0.00
75	030703001030	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：325×450	个	4	240.20	960.80	0.00
76	030703001036	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800×400	个	1	333.36	333.36	0.00
77	030703001040	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800×800	个	2	464.19	928.38	0.00
78	030703001031	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格、型号:228×315 3、备注：满足设计及规范要求	个	4	216.93	867.72	0.00
79	030703001032	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格、型号:325×450 3、备注：满足设计及规范要求	个	4	216.93	867.72	0.00
80	030703001034	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格、型号:φ250 3、备注：满足设计及规范要求	个	3	216.93	650.79	0.00
81	030703001035	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格、型号:φ810 3、备注：满足设计及规范要求	个	1	526.76	526.76	0.00
82	030703001027	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格、型号:φ500 3、备注：满足设计及规范要求	个	4	646.28	2585.12	0.00
83	030703024030	风量测试装置	1.名称:风量测量装置 2.规格:LG-HJM-DN400 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	920.53	3682.12	0.00
84	030703024001	放射性监测取样管	1.名称:放射性监测取样管（设球阀） 2.规格:DN32热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	210.30	841.20	0.00
85	030703024031	滤尘器压差测量管(带单咀燃气阀)	1.名称:滤尘器压差测量管(带单咀燃气阀) 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	6	210.30	1261.80	0.00
本页小计							134710.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030703024032	滤尘器压差测量管(带铜球阀)	1.名称:滤尘器压差测量管(带铜球阀) 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	210.30	841.20	0.00
87	030703024002	尾气检测取样管	1.名称:尾气检测取样管（设截止阀） 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	210.30	841.20	0.00
88	030703024033	吸收器压差测量管(带单咀燃气阀)	1.名称:吸收器压差测量管(带单咀燃气阀) 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	8	210.30	1682.40	0.00
89	030703024034	吸收器压差测量管(带铜球阀)	1.名称:吸收器压差测量管(带铜球阀) 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	210.30	841.20	0.00
90	030703024035	增压管(带铜球阀)	1.名称:增压管(带铜球阀) 2.规格:DN25热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	4	210.30	841.20	0.00
91	030703024004	测压管(带单咀燃气阀)	1.名称:测压管 2.规格:预埋DN15热镀锌钢管，含单咀燃气阀 3.配置形式:长度根据详见设计图纸要求，穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求。投标人结合图纸设计及现场情况，综合考虑，包括管道及管件，开洞，堵洞，管道封堵，防护套管等相关费用。	个	1	1911.02	1911.02	0.00
92	030703024036	测压管(带铜球阀)	1.名称:测压管 2.规格:预埋DN15热镀锌钢管，带铜球阀 3.配置形式:长度根据详见设计图纸要求，穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求。投标人结合图纸设计及现场情况，综合考虑，包括管道及管件，开洞，堵洞，管道封堵，防护套管等相关费用。	个	3	523.71	1571.13	0.00
93	030703024038	自动监测取样点	1.名称:自动监测取样点(带铜球阀) 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	3	210.30	630.90	0.00
94	030703024037	测压装置	1.名称:倾斜式微压计 2.规格:压力范围：0～200Pa 3.配置形式:其余详见设计图纸要求	个	4	624.76	2499.04	0.00
95	030703024003	气密测量管	1.名称:气密测量管 2.规格:DN50热镀锌钢管 3.配置形式:详见设计图纸要求	个	21	761.33	15987.93	0.00
96	030703020001	消声器	1、名称:XZP100型片式消声器 2、型号、规格：630x400 3、材质及要求:详见设计图纸	个	12	1147.00	13764.00	0.00
本页小计							41411.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030703024014	预埋短管	1.名称:预埋1型短管 2.规格:Φ500 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	563.06	563.06	0.00
98	030703024021	预埋短管	1.名称:预埋1型短管 2.规格:Φ870 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	1132.86	1132.86	0.00
99	030703024015	预埋短管	1.名称:预埋2型短管 2.规格:Φ810δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	1132.86	1132.86	0.00
100	030703024016	预埋短管	1.名称:预埋2型短管 2.规格:Φ500 δ=6mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	5	563.06	2815.30	0.00
101	030703024020	预埋短管	1.名称:预埋4型短管 2.规格:Φ250 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	317.35	317.35	0.00
102	030703024024	预埋短管	1.名称:预埋4型短管 2.规格:Φ400 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	444.96	444.96	0.00
103	030703024022	预埋短管	1.名称:预埋4型短管 2.规格:Φ500 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	3	563.06	1689.18	0.00
本页小计							8095.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030703024023	预埋短管	1.名称:预埋4型短管 2.规格:Φ870 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	1	1132.86	1132.86	0.00
105	030703024025	预埋短管	1.名称:预埋5型短管 2.规格:Φ500 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	2	563.06	1126.12	0.00
106	030703024026	预埋短管	1.名称:预埋7型短管 2.规格:Φ400 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	4	444.96	1779.84	0.00
107	030703024027	预埋短管	1.名称:预埋7型短管 2.规格:Φ500 δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	10	563.06	5630.60	0.00
108	030703024028	预埋短管	1.名称:预埋11型短管 2.规格:Φ250δ=3mm 3.备注:包含法兰、短管除锈刷油。短管在土建施工时浇筑于砼墙内，焊接处应保证密封不漏风，短管埋入前应进行除锈和刷油，长度依据墙体厚度而定。详见设计图纸要求以及相关验收规范	个	14	317.35	4442.90	0.00
		C 其他工程			1	50501.74	50501.74	0.00
109	031002002001	设备支架	1、材质:型钢(风机、风阀等设备支吊架) 2、形式：满足设计及使用要求	kg	947.92	14.86	14086.09	0.00
110	031201003001	金属结构刷油	金属结构刷油(风机、风阀、风管等支吊架刷油) 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷防锈漆两道,银粉漆两道 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	8481.53	2.31	19592.33	0.00
本页小计							47790.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030704001004	通风工程检测、调试	1.名称：地下通风工程检测、调试 2.内容：包含风管漏光、漏风试验，包含所有调试、运行内容，投标单位自行报价 3.其他：结算时提供由现场监理或甲方工地代表签字认可的检测调试报告及相关手续	系统	1	16823.32	16823.32	0.00
分部分项合计							1074675.07	0.00
112	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	5274.34	5274.34	0.00
单价措施合计							5274.34	0.00
本页小计							22097.66	0.00
合　　计							1079949.41	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	14436.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	12663.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1772.87			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	13507.59			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	253.27			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	506.53			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下暖通工程　　　　标段：　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					28703.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下暖通工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下暖通工程　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	25489.50
1.1	社会保险费		2.4	20950.27
1.2	住房公积金		0.42	3666.30
1.3	环境保护税		0.1	872.93
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	102072.83
合　计				127562.33

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	526357.06	0.00
1.1	人工费	53878.97	
1.2	材料费	432905.74	
1.3	施工机具使用费	8317.64	
1.4	企业管理费	23709.52	
1.5	利润	7545.21	
2	措施项目	15922.87	0.00
2.1	单价措施项目费	3235.22	0.00
2.2	总价措施项目费	12687.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6381.14	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	11266.93	—
5	税金	49819.22	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		603366.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 消防泵房			1	449736.19	449736.19	0.00
1	030801001001	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN350（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚10mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	15.17	438.38	6650.22	0.00
2	030801001013	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN300（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚8mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	9.62	377.79	3634.34	0.00
3	030801001002	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN250（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚7mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	6.61	302.96	2002.57	0.00
4	030801001003	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN200（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚6mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	95.69	214.83	20557.08	0.00
5	030801001004	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN150（含管件、法兰等）（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	51.56	129.00	6651.24	0.00
6	030801001005	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN100（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚4mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	24.73	86.95	2150.27	0.00
本页小计							41645.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030801001006	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN65（含管件、法兰等） 3.连接形式:焊接或法兰连接、壁厚3.5mm 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	7.71	62.46	481.57	0.00
8	031201001001	管道刷油	1.管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	165.2	1.18	194.94	0.00
9	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	316.64	16.84	5332.22	0.00
10	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	316.64	2.31	731.44	0.00
11	030109001001	喷淋系统消防泵组	1.名称:喷淋系统消防泵组 2.ZY8.5/60-220-WGZ-L2型 单泵参数:Q=601/s,H=85m,N=110KW 3.采用消防供水机组,撬装底架 ,机组包含 两台立式泵,水泵一用一备 4.含检查接线、橡胶隔振垫、机组底架	套	1	55137.74	55137.74	0.00
12	030109001002	室内、外消火栓合用消防泵组	1.名称:室内、外消火栓合用消防泵组 2.ZY8/55-150-WGZ-L2型 单泵参数:Q=551/s,H=80m,N=75KW 3.采用消防供水机组,撬装底架 ,机组包含 两台立式泵,水泵一用一备 4.含检查接线、橡胶隔振垫、机组底架	套	1	39607.22	39607.22	0.00
13	030109001003	自动射流泵组	1.名称:自动射流泵组 2.ZY9/20-74-WGZ-L2型 单泵参数:Q=201/s,H=90m,N=37KW 3.采用消防供水机组,撬装底架 ,机组包含 两台立式泵,水泵一用一备 4.含检查接线、橡胶隔振垫、机组底架	套	1	29363.74	29363.74	0.00
14	030807003001	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格：DN65 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	414.48	1243.44	0.00
15	030807003028	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	586.92	1173.84	0.00
16	030807003029	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	10	890.92	8909.20	0.00
本页小计							142175.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030807003030	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	10	1345.64	13456.40	0.00
18	030807003032	闸阀	1、类型：带锁闸阀 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1255.52	2511.04	0.00
19	030807003031	闸阀	1、类型：闸阀 2、规格：DN250 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	2154.63	8618.52	0.00
20	030807003033	蝶阀	1、类型：蝶阀 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	488.20	976.40	0.00
21	030807003034	蝶阀	1、类型：蝶阀 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	709.27	3546.35	0.00
22	030807003035	蝶阀	1、类型：蝶阀 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	12	1155.52	13866.24	0.00
23	030807003036	过滤器	1、类型：过滤器 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	432.79	865.58	0.00
24	030807003037	过滤器	1、类型：过滤器 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	609.62	609.62	0.00
25	030807003055	大流量网框式过滤器	1、类型：大流量网框式过滤器 2、规格：DN150	个	2	609.62	1219.24	0.00
26	030807003056	大流量网框式过滤器	1、类型：大流量网框式过滤器 2、规格：DN250	个	4	1442.87	5771.48	0.00
27	030807003057	防止旋流器	1、类型：防止旋流器 2、规格：DN300 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	5615.84	11231.68	0.00
28	030807003058	防止旋流器	1、类型：防止旋流器 2、规格：DN350 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	6337.47	12674.94	0.00
29	030807003038	止回阀	1、类型：止回阀 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1262.73	2525.46	0.00
30	030807003039	止回阀	1、类型：止回阀 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	2143.46	8573.84	0.00
本页小计							86446.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030807003040	减压阀	1、类型：减压阀 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	2255.42	2255.42	0.00
32	030807003041	电动阀	1、类型：电动阀 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1784.85	3569.70	0.00
33	030807003043	电动阀	1、类型：电动阀 2、规格：DN300 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	8227.49	8227.49	0.00
34	030807003042	电动阀	1、类型：电动阀 2、规格：DN350 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	12525.08	62625.40	0.00
35	030807003044	超压泄压阀	1、类型：超压泄压阀 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	2189.42	2189.42	0.00
36	030807003045	超压泄压阀	1、类型：超压泄压阀 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	3133.55	6267.10	0.00
37	030807003046	遥控浮球阀	1、类型：遥控浮球阀 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1304.47	2608.94	0.00
38	030807003047	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 2、规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1139.42	2278.84	0.00
39	030807003048	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 2、规格：DN200 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	1733.55	6934.20	0.00
40	030807003049	流量计	1、类型：流量计 2、规格：DN150	个	1	6209.42	6209.42	0.00
41	030807003050	流量计	1、类型：流量计 2、规格：DN200	个	2	7133.55	14267.10	0.00
42	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN150	个	1	762.42	762.42	0.00
43	030901004002	报警阀组	1.名称:报警阀组 ZSFZ200型 2.型号、规格：DN200 3.含警铃、蝶阀等全套	组	3	4770.07	14310.21	0.00
44	031003001003	数字显示电子液位计	1.类型:数字显示电子液位计 2.带智能专业预留的模块,水位显示及溢流报警功能。 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	3483.70	6967.40	0.00
本页小计							139473.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030601002002	真空压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：真空压力表（含表弯和旋塞阀） 2.规格型号：YZ-150型,量程:-0.1MPa-0.7MPa 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	217.52	1305.12	0.00
46	030601002003	压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：压力表（含表弯和旋塞阀） 2.规格型号：Y-150型,量程:2.4MPa 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	21	113.74	2388.54	0.00
47	030807003017	压力开关	1.名称:压力开关 2、规格：DN150	个	2	300.37	600.74	0.00
48	030807003060	压力开关	1.名称:压力开关 2、规格：DN200	个	4	376.37	1505.48	0.00
49	030807003051	喇叭口	1、类型：喇叭口 2、规格：DN150	个	4	576.42	2305.68	0.00
50	030807003052	防虫网	1、类型：防虫网 2、规格：DN150 3、材质：不锈钢	个	4	239.42	957.68	0.00
51	030807003059	钢制罩型通气帽	1、类型：钢制罩型通气帽 2、规格：DN150	个	2	354.42	708.84	0.00
52	031003010003	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN250 4.连接方式：法兰连接	个	4	947.25	3789.00	0.00
53	031003010004	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN200 4.连接方式：法兰连接	个	4	784.46	3137.84	0.00
54	031003010005	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN150 4.连接方式：法兰连接	个	4	716.04	2864.16	0.00
55	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓 2.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	3	720.20	2160.60	0.00
56	031002003001	钢套管	1.名称、类型:刚套管 2.材质、焊接钢管 3.规格:DN200	个	2	119.51	239.02	0.00
57	031002003002	钢套管	1.名称、类型:刚套管 2.材质、焊接钢管 3.规格:DN250	个	4	146.88	587.52	0.00
58	031002003007	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN400	个	2	1720.27	3440.54	0.00
59	031002003003	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN350	个	2	1521.67	3043.34	0.00
60	031002003006	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN250	个	1	1035.89	1035.89	0.00
本页小计							30069.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031002003004	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN200	个	8	888.89	7111.12	0.00
62	031002003005	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN150	个	4	703.54	2814.16	0.00
		C 雨水机房			1	76620.87	76620.87	0.00
63	030109011001	雨水处理提升泵	1.名称：雨水处理提升泵 2.主要参数：Q=25m3/h,H=20,P=3KW,一用一备 3.其他：含检查接线等	台	2	3269.05	6538.10	0.00
64	030113014002	絮凝加药装置	1.名称：絮凝加药装置 2.规格：V=200L 3.其他：含加药桶、搅拌器、计量泵、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	1	2456.98	2456.98	0.00
65	030113015002	石英砂过滤器	1.名称：石英砂过滤器 2.规格：Q=20m³/h 材质:不锈钢 3.其他：含检查接线等完成该项工作的所有内容	台	1	3227.11	3227.11	0.00
66	030404001001	雨水多功能控制柜	1.名称:雨水多功能控制柜 2.型号:PLC控制;对雨水系统进行整体控制 3.含防雷接地，端子接线，调试,控制线及其配管敷设安装所有工作内容等	台	1	10697.17	10697.17	0.00
67	031006015003	清水箱	1.材质、类型:清水箱 2.型号、规格：SUS304材质,尺寸为:3*2*2m(h),有效容积12m3 3.含水箱基座及隔震器，溢流管、溢流报警装置、通气管、支吊架、爬梯等全套附件，具体详见图纸	台	1	12362.90	12362.90	0.00
68	030109011005	供水泵	1.名称：供水泵 2.主要参数：Q=15m³/hH=40mP=5.5kW一用一备 3.其他：含检查接线等	台	2	2969.05	5938.10	0.00
69	030404001002	恒压系统	1.名称:恒压系统 2.含防雷接地，端子接线，调试所有工作内容等	台	1	4423.79	4423.79	0.00
70	080902006004	组合式液位计	1.名称:组合式液位计 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	1106.98	2213.96	0.00
71	030109011006	排污泵	1.名称：排污泵 2.主要参数：流量15m³/hH=15m P=1.5kW 3.其他：含检查接线等	台	1	2969.05	2969.05	0.00
72	030807003061	止回阀	1、类型：止回阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	251.85	1007.40	0.00
73	030807003062	球阀	1、类型：球阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	19	489.76	9305.44	0.00
本页小计							71065.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030807003063	球阀	1、类型：球阀 2、规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1169.49	1169.49	0.00
75	030807003064	电磁阀	1、类型：电磁阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1127.80	1127.80	0.00
76	030807003067	管道混合器	1、类型：管道混合器 2、规格：DN50	个	1	750.76	750.76	0.00
77	030807003066	防污隔断阀	1、类型：防污隔断阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	846.36	846.36	0.00
78	030601002004	压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：压力表（含表弯和旋塞阀） 2.规格型号：Y-150型,量程:2.4MPa 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	113.74	454.96	0.00
79	030807003065	喇叭口	1、类型：喇叭口 2、规格：DN50	个	1	250.76	250.76	0.00
80	031003013002	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50	个	2	353.31	706.62	0.00
81	031002003010	钢套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	1	45.94	45.94	0.00
82	031002003008	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	74.58	74.58	0.00
83	031002003009	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN75	个	1	459.60	459.60	0.00
84	031002003011	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN350	个	1	1521.67	1521.67	0.00
85	030901002001	中水管道	1.名称:中水管道 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗、防腐处理 5.管道标识：按图纸要求	m	59.5	68.50	4075.75	0.00
86	031003001004	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN50	个	1	461.42	461.42	0.00
87	040504002001	砌筑井	1.名称：闸阀井 2.阀门井做法详国标05S502，采用混凝土模块或钢筋混凝土井壁，含防坠装置，井盖为铸铁材质	座	1	3535.16	3535.16	0.00
分部分项合计							526357.06	0.00
88	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	3235.22	3235.22	0.00
单价措施合计							3235.22	0.00
本页小计							18716.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							529592.28	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6381.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5597.49			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	783.65			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	5970.66			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	111.95			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	223.90			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					12687.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：地下泵房工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：地下泵房工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：地下泵房工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	11266.93
1.1	社会保险费		2.4	9260.49
1.2	住房公积金		0.42	1620.59
1.3	环境保护税		0.1	385.85
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	49819.22
合　计				61086.15

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1509322.65	0.00
1.1	人工费	285372.25	
1.2	材料费	1037688.97	
1.3	施工机具使用费	20812.36	
1.4	企业管理费	125703.81	
1.5	利润	39745.29	
2	措施项目	47388.04	0.00
2.1	单价措施项目费	13143.13	0.00
2.2	总价措施项目费	34244.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17223.18	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	30410.29	—
5	税金	142840.89	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1729961.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 智能化工程			1	1509322.65	1509322.65	0.00
		C.5 室内智能化工程			1	1509322.65	1509322.65	0.00
		C.5 校园信息网布线系统			1	390072.99	390072.99	0.00
1	030502001002	配线柜（落地）	1.名称：配线柜（落地） 2.规格型号：19″，42U，宽x深=600mmx600mm；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装；前后单开网孔门；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座、底部走线孔风扇、电源插座等。 3.安装：落地安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	3194.76	19168.56	0.00
2	030404018004	PDU插座	1.名称：PDU插座 2.安装方式：国标 10A 8孔　机柜内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	167.30	1003.80	0.00
3	030501010007	六类非屏蔽模块	1.名称：六类RJ45非屏蔽模块 2.规格：颜色：白色；匹配线规：22-24AWG；安装方式：90度直插或45度斜插；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；端接寿命：≥200次；其他特性：兼容标准RJ11插头；自带防尘盖。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	235	20.96	4925.60	0.00
4	030502009005	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格型号：六类UTP4对24AWG十字骨架模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，IEC 61156-5-2020，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	条	235	19.06	4479.10	0.00
5	030501010008	万兆单模光模块	1.名称：万兆单模光模块 2.规格型号：光模块：SFP+，10G，单模模块(1310nm,10km,LC) 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	34	404.18	13742.12	0.00
本页小计							43319.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502016004	布放尾纤	1.名称:布放尾纤及熔接 2.规格:规格：OS2 9\125um单模光缆，LC单芯尾纤，长度1米；最小连接次数：500次；连接头衰耗：0.2dB；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：支持提供唯一标识码。 3.安装方式:熔接	根	216	59.20	12787.20	0.00
7	030502012006	光线接入插座面板(SC)	1.名称：光线接入插座面板(SC) 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	32	32.72	1047.04	0.00
8	030502012007	单孔数据墙面信息插座面板TO	1.名称：单孔数据墙面信息插座面板TO 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	32.72	65.44	0.00
9	030502012008	双孔墙面插座面板（2TO）	1.名称：双孔墙面插座面板（2TO） 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	39	52.85	2061.15	0.00
10	030502012009	普通放装式无线AP	1.名称：普通放装式无线AP 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/a c/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	48	602.36	28913.28	0.00
11	030502012012	壁挂式无线AP	1.名称：壁挂式无线AP 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/a c/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	19	688.38	13079.22	0.00
本页小计							57953.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030502012010	无线AP墙插座	1.名称：无线AP墙插座 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	29	688.38	19963.02	0.00
13	030502012011	双孔语音墙面信息插座	1.名称：双孔语音墙面信息插座 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	33.85	33.85	0.00
14	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	170	7.48	1271.60	0.00
15	030502005010	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	10373.63	4.77	49482.22	0.00
16	030411001025	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1209.9	10.84	13115.32	0.00
17	030411001042	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	252.5	19.80	4999.50	0.00
18	030502010004	24口数据配线架	1.名称：24口数据配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	10	602.98	6029.80	0.00
本页小计							94895.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502010005	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	6	535.55	3213.30	0.00
20	030501010009	理线架	1.名称：理线架 2.规格型号：适用于机柜跳线理线使用，适用于机柜内上架安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	16	45.52	728.32	0.00
21	030502005011	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格型号：48芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	414.11	13.19	5462.11	0.00
22	030502005027	12芯单模光缆	1.名称：12芯单模光缆 2.规格型号：12芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801 :2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	732.48	5.48	4013.99	0.00
23	030404017002	弱电箱	1.名称：弱电箱 2.规格型号：400（高）*300（宽）*120，尺寸可定制调整，含漏电保护开关、空开、插排及交换机固定件安装到位 3.安装：壁装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	5	578.85	2894.25	0.00
本页小计							16311.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411003004	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：100*50 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	122.24	63.30	7737.79	0.00
25	030411003005	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：200*100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	769.54	111.47	85780.62	0.00
26	030411003006	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：300*100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	62.97	134.24	8453.09	0.00
27	040801032001	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	1432.13	19.20	27496.90	0.00
28	030817008002	套管制作安装	1.名称：弱电进线套管 2.规格型号：RC100　刚性防水套管 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	337.66	2701.28	0.00
29	030501012013	24口接入层POE交换机	1.名称：24口接入层POE交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（支持POE+，PoE功率≥400W），≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	2244.50	13467.00	0.00
30	030501012014	24口接入层光交换机	1.名称：24口接入层光交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	4935.45	19741.80	0.00
31	030501012015	24口接入层交换机	1.名称：24口接入层交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	1744.96	12214.72	0.00
		C.5 设备管理网络布线系统			**1**	**102275.92**	**102275.92**	**0.00**
本页小计							177593.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030501010013	六类非屏蔽模块	1.名称：六类RJ45非屏蔽模块 2.规格：颜色：白色；匹配线规：22-24AWG；安装方式：90度直插或45度斜插；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；端接寿命：≥200次；其他特性：兼容标准RJ11插头；自带防尘盖。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	122	20.96	2557.12	0.00
33	030502009006	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格型号：六类UTP4对24AWG十字骨架模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，IEC 61156-5-2020，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	条	122	19.06	2325.32	0.00
34	030501010014	万兆单模光模块	1.名称：万兆单模光模块 2.规格型号：光模块：SFP+，10G，单模模块(1310nm,10km,LC) 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	16	404.18	6466.88	0.00
35	030502016005	布放尾纤	1.名称:布放尾纤及熔接 2.规格:规格：OS2 9\125um单模光缆，LC单芯尾纤，长度1米；最小连接次数：500次；连接头衰耗：0.2dB；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：支持提供唯一标识码。 3.安装方式:熔接	根	216	59.20	12787.20	0.00
36	030502005026	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	6753.14	4.77	32212.48	0.00
37	030411001038	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1025.59	10.84	11117.40	0.00
本页小计							67466.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030502010003	24口数据配线架	1.名称：数据配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19''机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	6	602.98	3617.88	0.00
39	030502010006	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19''机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	6	535.55	3213.30	0.00
40	030501010010	理线架	1.名称：理线架 2.规格型号：适用于机柜跳线理线使用，适用于机柜内上架安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	12	45.52	546.24	0.00
41	030502005002	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格型号：48芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	414.11	13.19	5462.11	0.00
本页小计							12839.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030502005028	12芯单模光缆	1.名称：12芯单模光缆 2.规格型号：12芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	732.48	5.48	4013.99	0.00
43	030501012010	24口接入层POE交换机	1.名称：24口接入层POE交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（支持POE+，PoE功率≥400W），≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	8	2244.50	17956.00	0.00
		C.5 五方对讲系统			**1**	**6906.07**	**6906.07**	**0.00**
44	030503004002	电梯控制箱	1.名称:电梯控制箱 2.含系统内网络设备IP地址注册、查询、SIP服务。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	759.61	1519.22	0.00
45	030411005002	电源装置	1.名称：电源装置 2.安装方式：输入：AC220V；输出：DC12V；配套提供安装箱。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	393.25	786.50	0.00
46	030503006002	电梯五方对讲网络适配器	1.名称:电梯五方对讲网络适配器 2.规格：功能：TCP/IP-RS485协议转换，为对讲分机编码、供电；工作电压：DC12V。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	348.05	696.10	0.00
47	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	7.48	14.96	0.00
48	030411001028	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	16.05	642.00	0.00
49	030411004025	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-2x1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	4.60	184.00	0.00
本页小计							25812.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030502005017	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	478.85	4.77	2284.11	0.00
51	030411001029	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	71.88	10.84	779.18	0.00
		C.5 电梯管理系统			**1**	**15504.82**	**15504.82**	**0.00**
52	030503004001	电梯选层控制器	1.名称:电梯选层控制器 2.类别:梯控主机；带机箱；支持web界面操作；控制大于等于5层电梯；工作电压DC12V（自带电源）。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	1646.90	3293.80	0.00
53	080902003001	8路输出接口模块	1.名称:8路输出接口模块 2.规格:具有8个继电器输出；含机箱和供电电源；工作电压DC12V（自带电源，AC220V供电）。 3.符合设计及其他规范要求	台	2	615.36	1230.72	0.00
54	080902003002	选层读卡器	1.名称:选层读卡器 2.规格:读卡频率：13.56MHz；可识别卡：CPU卡；通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V；功耗：≤2W；安装方式：86盒嵌入式安装。 3.符合设计及其他规范要求	台	2	519.53	1039.06	0.00
55	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	7.48	44.88	0.00
56	030507014002	电梯管理软件	1.名称：电梯管理软件 2.规格型号：电梯管理软件：电梯轿厢的权限管理/进出信息记录和上传/具有各种读卡信息、进出通行信息、报警信息等报表；支持单层权限/多层权限/所有楼层权限。 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	8000.00	8000.00	0.00
57	030502005014	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	258.23	4.77	1231.76	0.00
本页小计							17903.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001026	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	61.31	10.84	664.60	0.00
		C.5 视频安防监控系统			1	208134.37	208134.37	0.00
59	030411001004	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2248.98	10.84	24378.94	0.00
60	030502005015	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	5999.53	4.77	28617.76	0.00
61	030501004001	存储设备	1.存储设备 2.企业级\3.5英寸\16TB\7200转\SATA3.0。	台	6	7233.59	43401.54	0.00
62	030507008001	半球电梯摄像机-2mm	1.名称：半球电梯摄像机-2mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=2mm，水平视场角132°，垂直视场角77°；音频：内置1个麦克风、1个扬声器；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；AI能力：支持深度学习算法，对电瓶车侦测并报警；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；联动警告：支持双向对讲，语音警告；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥10m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	826.29	1652.58	0.00
本页小计							98715.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030507008011	半球摄像机-2.8mm	1.名称：半球摄像机-2.8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=2.8mm，水平视场角72°，垂直视场角44°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	826.29	1652.58	0.00
64	030507008013	半球摄像机-6mm	1.名称：半球摄像机-6mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=6mm，水平视场角51°，垂直视场角30°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	5	826.29	4131.45	0.00
65	030507008012	半球摄像机-8mm	1.名称：半球摄像机-8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=8mm，水平视场角40°，垂直视场角23°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	19	826.29	15699.51	0.00
本页小计							21483.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030507008002	筒形摄像机-2.8mm	1.名称：筒形摄像机-2.8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=2.8mm，水平视场角92°，垂直视场角60°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	14	1014.13	14197.82	0.00
67	030507008014	筒形摄像机-4mm	1.名称：筒形摄像机-4mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=4mm，水平视场角92°，垂直视场角60°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	15	1014.13	15211.95	0.00
68	030507008015	筒形摄像机-6mm	1.名称：筒形摄像机-6mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=6mm，水平视场角92°，垂直视场角60°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	1014.13	4056.52	0.00
本页小计							33466.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030507008003	筒形摄像机-8mm	1.名称：筒形摄像机-8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=8mm，水平视场角40°，垂直视场角23°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	47	1014.13	47664.11	0.00
70	030507008016	球形全方位摄像机	1.名称：球形全方位摄像机 2.规格型号：图像传感器：1/1.8″ CMOS传感器（全景），1/2.8″ CMOS传感器（特写）；有效像素：2x400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：f=4mm（全景）；f=6～135mm（特写）；旋转范围：水平范围360°，垂直方向-15°～+90°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；AI能力：支持深度学习算法，人车分类侦测、报警、跟踪；人脸抓拍：支持人脸检测、抓拍、评分、筛选，同时检测人脸≥5张；Smart报警：越界/入侵/移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外/白光，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m；本地存储：支持256G SD卡存储；供电方式：DC36V；防护等级：IP67；除雾：加热除雾玻璃；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	2220.59	6661.77	0.00
71	030411006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	108	7.48	807.84	0.00
			C.5 出入口控制系统		**1**	**105297.51**	**105297.51**	**0.00**
72	030411001005	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	400.53	10.84	4341.75	0.00
本页小计							59475.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001027	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	220	16.05	3531.00	0.00
74	030411004004	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2448.48	3.37	8251.38	0.00
75	030411004005	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(6×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2448.48	6.19	15156.09	0.00
76	030411004006	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJY-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2668.48	3.55	9473.10	0.00
77	030411004024	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJY-1(4x1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	220	5.55	1221.00	0.00
78	030502005016	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	1224.24	4.77	5839.62	0.00
79	030507007001	出门按钮	1.名称：出门按钮 2.规格型号：性能：最大耐电流1.25A电压250V；塑料面板，适配86底盒。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	22	22.80	501.60	0.00
80	030507005001	读卡器	1.名称：读卡器 2.规格型号：认证方式：CPU卡读卡模块/密码键盘；频率：13.56MHZ；接口：Wiegand26/Wiegand34/RS485；提示：音频+双色LED灯；支持防拆报警。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	351.51	2109.06	0.00
本页小计							46082.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030507016009	人脸识别一体机	1.名称：人脸识别一体机 2.规格型号：7寸电容触摸屏，分辨率不低于600*1024；双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。支持免接触体温测量（检测精度±0.5℃），支持口罩提醒功能。支持扫描二维码。支持识别方式（卡、人脸、密码、二维码等）组合设置。防护等级：IP65。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	16	1523.31	24372.96	0.00
82	030411005003	电源装置	1.名称：电源装置 2.安装方式：输入：AC220V；输出：DC12V；配套提供安装箱。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	16	393.25	6292.00	0.00
83	030507007002	磁力锁	1.名称：磁力锁 2.规格型号：适用于单扇门；工作电压：DC12/24V；工作电流：500/250mA；拉力：280KG；信号输出：内置门磁开关，支持锁状态侦测；安全类型：断电开门；含门锁附板、安装支架及闭门器。适用于双扇门；工作电压：DC12/24V；工作电流：500x2/250x2mA；拉力：280KGx2；信号输出： 内置门磁开关，支持锁状态侦测；安全类型：断电开门；含门锁附板、安装支架及闭门器。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	22	603.36	13273.92	0.00
84	030411006005	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	66	7.48	493.68	0.00
85	030507006001	2门禁控制器	1.名称：2门禁控制器 2.规格型号：物理接口：4个读卡器、2个门锁、2个门磁、2个开门按钮、4个报警输入、2个报警输出；操作系统：嵌入式操作系统；处理器：32位；存储容量：20万张卡、10万个密码、1万枚指纹、60万条记录；通讯接口：10M/100M RJ45；通讯协议：TCP/IP、RS485；读卡器接口：Wiegand26/Wiegand34/RS485；内置时钟；支持防拆报警；电源装置：内置开关电源，AC220V/DC12V；内置消防联动继电器，联动断电开门。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	813.45	2440.35	0.00
86	030507008008	软件接入授权	1.名称：软件接入授权 2.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	8000.00	8000.00	0.00
		C.5 入侵和紧急报警系统			1	19315.69	19315.69	0.00
本页小计							54872.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030904008001	双防区扩展模块	1.名称：双防区扩展模块 2.规格型号：报警输入：2个；通信接口：RS485；通信协议：MODBUS；工作电压：DC12V；工作电流：20mA。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	870.01	1740.02	0.00
88	030904008002	四防区扩展模块	1.名称：四防区扩展模块 2.规格型号：报警输入：4个；通信接口：RS485；通信协议：MODBUS；工作电压：DC12V；工作电流：20mA。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	1637.52	4912.56	0.00
89	030904008003	红外微波双鉴探测器	1.名称：红外微波双鉴探测器 2.规格型号：探测原理：双元红外加微波复合探测；探测范围：直径10米，角度360°；微波频率：K波段10.525GHz；工作电压：DC12V；工作电流：25mA；具备防拆、上电/定时自检、防宠物、反伪装功能。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	324.33	648.66	0.00
90	030404023002	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.规格型号：86面板型；钥匙复位。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	12	105.13	1261.56	0.00
91	030507005002	布撤防键盘	1.名称：布撤防键盘 2.规格型号：防区：8个防区；撤布防密码：1个系统主密码，1个副密码，13个用户密码；事件存储：支持掉电存储，可存储255条事件报告；工作电压：DC12V；工作电流：90mA；具备防拆、上电/定时自检、防宠物功能。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	447.41	894.82	0.00
92	030901004002	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格型号：工作电压：DC12V；工作电流：250mA；声压：≥108dB。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	152.70	458.10	0.00
93	030411006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	24	7.48	179.52	0.00
94	030411001010	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	203.9	10.84	2210.28	0.00
95	030411004014	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	616.55	4.60	2836.13	0.00
96	030411004015	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	616.55	6.77	4174.04	0.00
		C.5 信息导引及发布系统			1	220383.95	220383.95	0.00
本页小计							19315.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411001031	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	3339.7	10.84	36202.35	0.00
98	030411004037	配线	1.名称：配线 2.规格型号：WDUZ-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	236.7	4.04	956.27	0.00
99	030502005019	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	3260.8	4.77	15554.02	0.00
本页小计							52712.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030507014003	大厅P1.2 LED显示屏	1.名称：大厅P1.2 LED显示屏（含播放控制器及PLC智能配电柜、钢结构） 2.规格型号：LED显示屏： 屏体暂定尺寸：WxH=3.6mx2.025m，最终尺寸由装修设计确定；像素组合：1R1G1B；像素间距：2.0mm；像素密度：230400点/㎡；模组分辨率：288x162；模组尺寸：600mmx337.5mm；亮度：≥500cd/㎡；对比度：≥3000:1；灰度等级：16bit；色温：3000～9000K可调；屏体视角：垂直160°/水平160°；驱动方式：恒流驱动；扫描方式：1/27扫描；功耗：峰值≤650W/㎡，平均≤220W/㎡；刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：60Hz；支持单点色度和亮度校正；数据传输：UTP线通讯距离≤100m；具备拼接微调节机构，支持上下左右前后微调，平整度误差≤0.1mm；压铸合金箱体，前维护，无风扇自然散热；防护等级：室内显示屏不低于IP20，室外显示屏不低于IP65。 LED播放控制器： 功能：信息发布播放控制器、显示屏拼接控制器、视频发送卡三合一控制器；视频输入最大分辨率：4096x2160@60HZ；图像开窗数量：支持7个窗口任意布局；视频输入接口数：≥3路；输入接口规格：HDMI2.0/DVI//安卓信号源；LED带载接口：≥12路RJ-45端口；单口带载能力：65W像素；最大带载能力：780W像素；控制接口：10M/100M/1000M RJ45、RS485控制串口。 PLC智能配电柜： 具备配电与保护功能、远程监视与控制功能；包含进/出线断路器、交流接触器、铜母排、PLC控制器、温度探测器等元器件及柜体；控制系统包括综合管理平台软件、嵌入式PLC控制器、实时操作系统、可编程FPGA及I/O模块；功率：≥15kW；输出回路：≥15个（AC220V，1P/25A）；每回路带载功率：≥3kW；支持远程控制、分步逐级上电、计划任务上电、回路状态监测、温度检测。 附件：含镀锌钢支架、不锈钢包边、通信电缆、供电电缆等配套安装附件，基层做法暂时按壁挂处理。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m2	14.58	11500.09	167671.31	0.00
		C.5 公共广播系统			1	12802.06	12802.06	0.00
本页小计							167671.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030411001032	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	160.46	10.84	1739.39	0.00
102	030411004029	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	166.76	4.60	767.10	0.00
103	030502005020	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	166.76	4.77	795.45	0.00
104	030904007002	嵌入式扬声器	1.名称：嵌入式扬声器 2.规格型号：额定功率(100V)：1.5W、3W、6W。额定功率(70V)：0.75W、1.5W、3W。灵敏度(1W/1M)：92dB。最大灵敏度(1W/1M)：99dB。频率响应(-10dB)：130-16KHz。喇叭单元：4″x1。材料：阻燃铁质外壳，质网罩。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	12	237.28	2847.36	0.00
105	030411005001	楼层广播接线箱	楼层广播接线箱	个	2	654.75	1309.50	0.00
106	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	12	7.48	89.76	0.00
107	030506001002	1x120W网络型功率放大器	1.名称:1x120W网络型功率放大器 2.规格:具备IP网络音频解码功能和功率放大功能；自动检测各通道功放的工作状态并上传至主机。标准RJ45输入；支持协议:TCP/IP。功率：1x120W。输入：平衡385mV。输出：定压100V。失真度：≤1%（额定功率失真），1KHz。信噪比：≥90dB。保护方式：延时、超温、短路、过载。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	2626.75	5253.50	0.00
		C.5 建筑设备监控系统			1	52754.40	52754.40	0.00
108	030411001030	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：TC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	94.42	10.84	1023.51	0.00
本页小计							13825.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030502005018	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	1445.92	4.77	6897.04	0.00
110	030411004034	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-2x1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	152.18	4.60	700.03	0.00
111	030411004041	配线	1.名称：配线 2.规格型号：WDUZB-RYJSP-2x1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	169.1	8.25	1395.08	0.00
112	030503001001	建筑设备通讯网关	1.名称：建筑设备通讯网关 2.规格型号：功能：支持将Moudbus RTU协议/MSTP协议/定制开发协议转换为BACnet/IP协议，支持数据的读取和写入，基于Web界面获取对接设备的配置数据和通讯参数；硬件参数：ARM 240MHz处理器，32MB内存,128MB失电保护闪存，内置3天失电保护实时时钟；网口：10/100M RJ45网口，支持BACnet/IP通讯；通讯口：2.4～115.2kbps EIA-485或EIA-232接口，支持Modbus RTU/ASSCII；其他接口：TF存储扩展卡座，USB接口。 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	1056.22	3168.66	0.00
113	030503001002	多参数环境探测器通信网关	1.名称：多参数环境探测器通信网关 2.规格型号：功能：支持将Moudbus RTU协议/MSTP协议/定制开发协议转换为BACnet/IP协议，支持数据的读取和写入，基于Web界面获取对接设备的配置数据和通讯参数；硬件参数：ARM 240MHz处理器，32MB内存,128MB失电保护闪存，内置3天失电保护实时时钟；网口：10/100M RJ45网口，支持BACnet/IP通讯；通讯口：2.4～115.2kbps EIA-485或EIA-232接口，支持Modbus RTU/ASSCII；其他接口：TF存储扩展卡座，USB接口。 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	2	1056.22	2112.44	0.00
本页小计							14273.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030503003001	直接现场数字控制器DDC组	1.名称:直接现场数字控制器DDC组(含扩展板) 2.类别:功能：IP网络型直接现场控制器DDC组，支持不依赖服务器和系统软件支持的情况下独立完成相关机电设备的控制功能，任何DDC控制器故障不应影响其它DDC控制器组的正常工作；硬件参数：32位450MHz处理器，32MB内存,32MB失电保护闪存；网口：10/100M RJ45网口，支持BACnet/IP通讯；通讯口：BACnet MS/TP或 Modbus RTU（9600bps～76800bps）；UI输入：DC0～10V、4～20mA、0～600kΩ、干触点信号；DI输入：光耦隔离开关量输入；DO输出：AC230V或DC30V 3A继电器，常开；AO输出：DC0～10V、4～20mA；模拟量输入精度：16位；模拟量输出精度：12位，DC0～10V时精度±50mV；配套提供控制器安装箱，内含变压器、断路器、继电器、导轨、线槽等设备。 每台控制器自带输入输出点：≥16点；每套控制器组的输入输出点数：≥《建筑设备监控点表》中的要求。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	11	3405.24	37457.64	0.00
		C.5 DDC组监控系统			**1**	**300110.76**	**300110.76**	**0.00**
115	030411001035	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：TC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2090.35	10.84	22659.39	0.00
116	030411001041	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	16061.31	10.84	174104.60	0.00
117	030411001039	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：TC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	16.05	642.00	0.00
118	030411004031	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(2×1.5) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2917.2	5.16	15052.75	0.00
119	030411004032	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	16880.24	3.37	56886.41	0.00
120	030411004033	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	9129.26	3.37	30765.61	0.00
本页小计							337568.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.5 空气探测系统			1	50311.56	50311.56	0.00
121	030411001043	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：TC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	141.11	10.84	1529.63	0.00
122	030411001045	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：TC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	141.11	16.05	2264.82	0.00
123	030411004038	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(2×1.5) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2031.31	5.16	10481.56	0.00
124	030411004040	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2031.31	3.37	6845.51	0.00
125	030503006006	多参数环境传感器	1.名称:多参数环境传感器 2.类别:功能：温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC测量；测量范围：温度 -30～70℃/湿度 0～100% RH/二氧化碳 0～1000ppm/PM2.5 0～1000mg/m³ /PM10 0～1000mg/m³ /甲醛 0～2000ppm/TVOC 0～100ppb； 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	23	1093.25	25144.75	0.00
126	030503006007	温度探测器	1.名称:温度探测器 2.类别:功能：温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC测量；测量范围：温度 -30～70℃/湿度 0～100% RH/二氧化碳 0～1000ppm/PM2.5 0～1000mg/m³ /PM10 0～1000mg/m³ /甲醛 0～2000ppm/TVOC 0～100ppb； 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	294.76	884.28	0.00
127	030503006008	一氧化碳浓度探测器	1.名称:一氧化碳浓度探测器 2.类别:功能：温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC测量；测量范围：温度 -30～70℃/湿度 0～100% RH/二氧化碳 0～1000ppm/PM2.5 0～1000mg/m³ /PM10 0～1000mg/m³ /甲醛 0～2000ppm/TVOC 0～100ppb； 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	416.31	2914.17	0.00
128	030411006009	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	33	7.48	246.84	0.00
		C.5 升旗系统			1	5817.39	5817.39	0.00
本页小计							50311.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030411004042	配线	1.名称：配线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-4x1.0 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	100	11.11	1111.00	0.00
130	030411004043	配线	1.名称：配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	300	4.04	1212.00	0.00
131	030411001046	配管JDG25	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	200	16.05	3210.00	0.00
132	031101069001	工作站	1.工作站 2.设备甲供 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	284.39	284.39	0.00
		C.5 调试费用			**1**	**19635.16**	**19635.16**	**0.00**
133	030501016001	系统调试试运行	1.名称：系统调试试运行 2.规格型号：200点以下 3.包含室内智能化工程、校园信息网布线系统、设备管理网络布线系统、电梯管理系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵和紧急报警系统、信息导引及发布系统、公共广播系统、建筑设备监控系统、DDC组监控系统、空气探测系统、升旗系统的系统调试费用 4.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	19635.16	19635.16	0.00
分部分项合计							1509322.65	0.00
134	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	13143.13	13143.13	0.00
单价措施合计							13143.13	0.00
本页小计							38595.68	0.00
合　　计							1522465.78	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	17223.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	15108.05			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2115.13			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	16115.25			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	302.16			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	604.32			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　　　标段：11　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计					34244.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程　　　　标段：11　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	30410.29
1.1	社会保险费		2.4	24994.76
1.2	住房公积金		0.42	4374.08
1.3	环境保护税		0.1	1041.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	142840.89
合　计				173251.18

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	269034.90	0.00
1.1	人工费	81404.17	
1.2	材料费	121738.44	
1.3	施工机具使用费	18624.22	
1.4	企业管理费	35857.04	
1.5	利润	11411.05	
2	措施项目	13002.40	0.00
2.1	单价措施项目费	3728.45	0.00
2.2	总价措施项目费	9273.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4664.25	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	8235.50	—
5	税金	26124.55	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		316397.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三网线路工程			1	86069.86	86069.86	0.00
1	030502003001	新装12芯直熔分纤箱	1.名称：新装12芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔0芯、成端12芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	412.03	824.06	0.00
2	030502003002	新装12芯直熔分纤箱	1.名称：新装12芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔10芯、成端2芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	412.03	412.03	0.00
3	030502003003	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔10芯、成端14芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	462.03	462.03	0.00
4	030502003004	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔14芯、成端10芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	462.03	462.03	0.00
5	030502003005	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔16芯、成端8芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	462.03	924.06	0.00
6	030502007001	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-12B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	197.37	5.44	1073.69	0.00
7	030502007002	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-24B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	915.61	7.65	7004.42	0.00
8	030502007003	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-1B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	3527.18	3.13	11040.07	0.00
9	030502010001	ODF配线架	1.名称：ODF配线架 2.规格型号：规格型号:2200*1300*300(高*宽*深) 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	8254.88	16509.76	0.00
10	030502016001	尾纤	1.名称：尾纤及熔接 2.规格型号：满足验收及使用要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	条	132	59.20	7814.40	0.00
11	030502014001	光缆成端	1.名称：光缆成端 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	198	105.73	20934.54	0.00
12	030502014002	光缆直熔	1.名称：光缆直熔 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	66	125.70	8296.20	0.00
本页小计							75757.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411003001	梯式桥架	1.名称：梯式桥架 2.规格型号：400*200 3.桥架支架制作安装 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	8	246.59	1972.72	0.00
14	030502013001	12芯光纤连接盘	1.名称：12芯光纤连接盘 2.规格型号：满足验收及使用要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	块	8	84.12	672.96	0.00
15	030411001001	金属软管	1.名称：金属软管 2.规格型号：DN20 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	33	30.17	995.61	0.00
16	030502020001	光纤链路测试(单光纤)	1.名称：光纤链路测试(单光纤) 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	链路	132	50.54	6671.28	0.00
		无线信号覆盖系统			**1**	**182965.04**	**182965.04**	**0.00**
17	030505005001	SYV类同轴电缆	1.名称：SYV类同轴电缆 2.规格型号：1/2"馈线 3.管内或桥架内敷设 4.包含同轴电缆接头 5.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1320.58	37.28	49231.22	0.00
18	030505005002	SYV类同轴电缆	1.名称：SYV类同轴电缆 2.规格型号：7/8"馈线 3.管内或桥架内敷设 4.包含同轴电缆接头 5.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1378.72	42.37	58416.37	0.00
19	030411001002	PVC电线管	1.名称：PVC电线管 2.规格型号：DN25 3.敷设方式：暗敷或明敷，包含暗敷切槽修复及明敷支架制作安装 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1320.58	15.03	19848.32	0.00
20	030505002001	板状天线	1.名称：板状天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	48	172.41	8275.68	0.00
21	030505002002	对数周期天线	1.名称：对数周期天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	8	177.01	1416.08	0.00
22	030505002003	全向吸顶天线	1.名称：全向吸顶天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	196	145.21	28461.16	0.00
23	030505013001	耦合器	1.名称：耦合器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	190	21.60	4104.00	0.00
24	030505013002	三功分器	1.名称：三功分器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	36	32.52	1170.72	0.00
本页小计							181236.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030505013003	四功分器	1.名称：四功分器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	6	35.22	211.32	0.00
26	030505003001	布放射频拉远单元RRU	1.名称：布放射频拉远单元RRU 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	1664.72	3329.44	0.00
27	030502003006	24芯分纤箱	1.名称：24芯分纤箱 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	462.03	462.03	0.00
28	030502007004	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-24B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	228.85	7.65	1750.70	0.00
29	030502014003	光缆成端	1.名称：光缆成端 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	48	105.73	5075.04	0.00
30	030502020002	光纤链路测试(单光纤)	1.名称：光纤链路测试(单光纤) 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	链路	24	50.54	1212.96	0.00
分部分项合计							269034.90	0.00
31	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	3728.45	3728.45	0.00
单价措施合计							3728.45	0.00
本页小计							15769.94	0.00
合　　计							272763.35	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	4664.25			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4091.45			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	572.80			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	4364.21			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	81.83			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	163.66			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					9273.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	8235.50
1.1	社会保险费		2.4	6768.90
1.2	住房公积金		0.42	1184.56
1.3	环境保护税		0.1	282.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	26124.55
合　计				34360.05

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	511728.24	0.00
1.1	人工费	70348.22	
1.2	材料费	396438.54	
1.3	施工机具使用费	4139.50	
1.4	企业管理费	30953.22	
1.5	利润	9848.76	
2	措施项目	4126.08	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	4126.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2075.18	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3664.05	—
5	税金	46756.65	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		566275.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1.名称：电梯DT1 2.设备参数：载重量1600kg，速度1.0m/s，停站数4，层站B1-3F，提升高度13.2m，井道尺寸（宽*深）2600*2400，底坑深度1600mm，顶层净高4400mm，电梯厅门（土建洞口尺寸）（宽*高）1400*2400mm；无机房电梯，无障碍电梯 3.电梯门定制学校LOGO、电梯厅内液晶屏不小于10英寸，能播放学校宣传视频，其他详见设备参数表	部	1	255864.12	255864.12	0.00
2	030107001002	交流电梯	1.名称：电梯DT2 2.设备参数：载重量1600kg，速度1.0m/s，停站数4，层站B1-3F，提升高度13.2m，井道尺寸（宽*深）2600*2400，底坑深度1600mm，顶层净高4400mm，电梯厅门（土建洞口尺寸）（宽*高）1400*2400mm；无机房电梯 3.电梯门定制学校LOGO、电梯厅内液晶屏不小于10英寸，能播放学校宣传视频，其他详见设备参数表	部	1	255864.12	255864.12	0.00
分部分项合计							511728.24	0.00
本页小计							511728.24	0.00
合　　计							511728.24	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2075.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1820.33			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	254.85			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	1941.68			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	36.41			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	72.81			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					4126.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	3664.05
1.1	社会保险费		2.4	3011.55
1.2	住房公积金		0.42	527.02
1.3	环境保护税		0.1	125.48
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	46756.65
合　计				50420.70

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：医学临床科研实训中心安装　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	强电工程	2265562.08	0.00	24544.67	43337.55
2	消防电工程	476241.33	0.00	6205.35	10956.53
3	给排水工程	439137.09	0.00	5928.93	10468.48
4	消防水工程	786632.25	0.00	9929.30	17531.77
5	暖通工程	3953348.00	0.00	21738.28	38382.43
6	智能化工程	1114038.55	0.00	10260.66	18116.85
7	三网及信号覆盖	363554.63	0.00	5283.02	9328.02
8	电梯工程	635084.72	0.00	2234.18	3944.80
合　计		10033598.65	0.00	86124.39	152066.43

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：强电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1974365.27	0.00
1.1	人工费	269058.33	
1.2	材料费	1550989.84	
1.3	施工机具使用费	8846.53	
1.4	企业管理费	107649.76	
1.5	利润	37820.85	
2	措施项目	60794.50	0.00
2.1	单价措施项目费	11992.23	0.00
2.2	总价措施项目费	48802.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24544.67	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	43337.55	—
5	税金	187064.76	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		2265562.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上强电工程			1	1924698.69	1924698.69	0.00
		C.4 照明、动力			1	1544077.92	1544077.92	0.00
1	030404017075	配电箱	1.名称： 2-01ALZ1 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明控制模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	8340.11	8340.11	0.00
2	030404017076	配电箱	1.名称： 2-02ALZ1~2-05ALZ1 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线及智能照明控制模块 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	5629.63	22518.52	0.00
3	030404017077	配电箱	1.名称： 2-01ALZP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	15335.34	15335.34	0.00
4	030404017078	配电箱	1.名称： AF1 2.规格型号：参考尺寸 430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2790.29	2790.29	0.00
5	030404017099	配电箱	1.名称： AF2 2.规格型号： 参考尺寸430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	2546.11	10184.44	0.00
6	030404017100	配电箱	1.名称： YYS 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	2533.37	2533.37	0.00
7	030404017079	配电箱	1.名称： 2-01AP1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	10411.97	10411.97	0.00
本页小计							72114.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017080	配电箱	1.名称： 2-03AP1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6028.29	6028.29	0.00
9	030404017094	配电箱	1.名称： 2-RFAP1 2.规格型号：参考尺寸:500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3728.72	3728.72	0.00
10	030404017082	配电箱	1.名称： 2-01ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	16062.11	16062.11	0.00
11	030404017101	配电箱	1.名称：2-01ALP2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	15978.41	15978.41	0.00
12	030404017102	配电箱	1.名称： 2-02ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	14306.24	14306.24	0.00
13	030404017103	配电箱	1.名称： 2-02ALP2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	12497.33	12497.33	0.00
14	030404017105	配电箱	1.名称： 2-03ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	13409.40	13409.40	0.00
本页小计							82010.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017104	配电箱	1.名称： 2-03ALP2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	13409.40	13409.40	0.00
16	030404017106	配电箱	1.名称： 2-04ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	14524.26	14524.26	0.00
17	030404017107	配电箱	1.名称：2-04ALP2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	15451.55	15451.55	0.00
18	030404017108	配电箱	1.名称：2-05ALP1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	14306.24	14306.24	0.00
19	030404017109	配电箱	1.名称：2-05ALP2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	11585.25	11585.25	0.00
20	030404017110	配电箱	1.名称： 2-01AZ1 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	17393.89	17393.89	0.00
21	030404017111	配电箱	1.名称： 2-01AZ2 2.规格型号：参考尺寸600x1600x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1	17286.87	17286.87	0.00
本页小计							103957.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017084	配电箱	1.名称： 2-JSAL1 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	10	1910.74	19107.40	0.00
23	030404017112	配电箱	1.名称： 2-JSAL2 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	9	2045.57	18410.13	0.00
24	030404017113	配电箱	1.名称： 2-JSAL3 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	20	2193.15	43863.00	0.00
25	030404017114	配电箱	1.名称： 2-JSAL5 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	3002.13	9006.39	0.00
26	030404017086	配电箱	1.名称： 2-RFAC1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	7096.82	7096.82	0.00
27	030404017115	配电箱	1.名称： 2-01AC1 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	6772.94	6772.94	0.00
28	030404017116	配电箱	1.名称： 2-02AC2~2-05AC1 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	4	3586.07	14344.28	0.00
29	030404017117	配电箱	1.名称： 2-JSAL4 2.规格型号：参考尺寸430x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	19	2597.64	49355.16	0.00
本页小计							167956.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017087	配电箱	1.名称： 2-RFAT1、2-RFAT2 2.规格型号：参考尺寸600x2000x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	3968.86	7937.72	0.00
31	030404017118	配电箱	1.名称： QS1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1	10628.93	10628.93	0.00
32	030404017119	配电箱	1.名称： QS2 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1	10628.93	10628.93	0.00
33	030404017120	配电箱	1.名称： 2-RFAK1 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	18527.87	18527.87	0.00
34	030404017121	配电箱	1.名称： 2-RFAK2 2.规格型号：参考尺寸600x1800x400 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	20227.87	20227.87	0.00
35	030404017089	配电箱	1.名称： 2-B1AP1 2.规格型号：参考尺寸500x600x160 3.安装方式：底边距地1.5m明装 4.含压铜鼻子、端子接线 5.其他：电动车充电回路剩余电流动作保护装置均采用A型剩余电流保护器,非机动车充电装置应具有充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能。符合设计及其他规范要求	台	1	6656.82	6656.82	0.00
36	030412005020	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.规格型号：15W(LED) 1500lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	20	64.75	1295.00	0.00
37	030412005021	LED单管灯	1.名称：LED单管灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	39	63.33	2469.87	0.00
本页小计							78373.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412005022	LED双管灯	1.名称：LED双管灯 2.规格型号：2x20W(LED) 4000lm/4000K 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	5	106.25	531.25	0.00
39	030412005030	LED单管壁灯	1.名称：LED单管壁灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.6M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	24	63.33	1519.92	0.00
40	030412005029	LED单管灯(防水型)	1.名称：LED单管灯(防水型) 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K (IP54) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	8	63.33	506.64	0.00
41	030412004041	LED筒灯	1.名称：LED筒灯 2.规格型号：20W(LED) 2000lm/4000K 3.安装方式：嵌顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	106.89	427.56	0.00
42	030412005028	紫外线消毒灯	1.名称：紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	89.36	89.36	0.00
43	030412004046	圆形筒灯	1.名称：圆形筒灯 2.规格型号：6W(LED) 600lm/5000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	10	106.89	1068.90	0.00
44	030412004047	防雾筒灯	1.名称：防雾筒灯 2.规格型号：6W(LED) 600lm/5000K (IP55) 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	89	106.89	9513.21	0.00
45	030412004040	转向双头射灯	1.名称：转向双头射灯 2.规格型号：12W(LED) 600lm/5000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	9	187.84	1690.56	0.00
46	030412004032	200*1200LED平板灯	1.名称：200*1200LED平板灯 2.规格型号：12W(LED) 600lm/5000K 3.安装方式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	916	114.78	105138.48	0.00
本页小计							120485.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412004051	电梯井道灯	1.名称：电梯井道灯 2.规格型号：光源为 LED，10W，加装防护罩，照度不应小于50lx 3.安装方式：在距井道最高点和最低点0.5m 以内各装一盏灯，中间每隔6m的距离应装设一盏灯，瓷质灯座，明装灯头（其余各层同）（详见图集08D800-5第26页） 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	10	53.84	538.40	0.00
48	030404035020	电梯井道插座	1.名称：电梯井道插座 2.规格型号：250V 10A 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	35.64	356.40	0.00
49	030404035018	单相两孔加三孔暗装插座	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座 2.规格型号：250V,10A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	547	35.64	19495.08	0.00
50	030404035023	单相两孔加三孔暗装插座(强弱电井用)	1.名称：单相两孔加三孔暗装插座(强弱电井用) 2.规格型号：250V,10A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	19	35.64	677.16	0.00
51	030404035016	空调插座	1.名称：1P壁挂空调插座 2.规格型号：250V,16A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地2.2M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	35.45	35.45	0.00
52	030404035026	空调插座	1.名称：1.5P壁挂空调插座 2.规格型号：250V,16A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地2.2M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	35.45	70.90	0.00
53	030404035024	空调插座	1.名称：2P壁挂空调插座 2.规格型号：250V,16A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地2.2M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	35.45	35.45	0.00
54	030404035014	地面插座	1.名称：地面插座 2.规格型号：250V,16A（带安全门） 3.地面暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	202	121.47	24536.94	0.00
55	030404035025	小厨宝插座	1.名称：小厨宝插座 2.规格型号：250V,16A（带安全门） 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	35.64	213.84	0.00
本页小计							45959.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030411005006	开水器插座箱	1.名称：开水器插座箱 2.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	391.54	1957.70	0.00
57	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1197	7.34	8785.98	0.00
58	030411006011	开关插座盒	1.名称：开关插座盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1006	7.52	7565.12	0.00
59	040801029010	单极暗装开关	1.名称：单极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	44	22.26	979.44	0.00
60	040801029013	双极暗装开关	1.名称：双极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	42	34.86	1464.12	0.00
61	040801029014	三极暗装开关	1.名称：三极暗装开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	83	42.13	3496.79	0.00
62	040801029011	单极暗装开关(防水型)	1.名称：单极暗装开关(防水型) 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	25.79	51.58	0.00
63	040801029022	双极暗装开关(防水型)	1.名称：双极暗装开关(防水型) 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	39.38	39.38	0.00
64	040801029023	三极暗装开关(防水型)	1.名称：三极暗装开关(防水型) 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	46.65	279.90	0.00
65	040801029019	双极暗装开关(残疾人卫生间用)	1.名称：双极暗装开关(残疾人卫生间用) 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.0M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	34.86	174.30	0.00
66	040801029020	声光控开关	1.名称：声光控开关 2.规格型号：10A,250V 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地1.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	20	78.89	1577.80	0.00
本页小计							26372.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411003045	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：400×200 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	6.58	212.73	1399.76	0.00
68	030411003042	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：300×150 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	14.54	156.16	2270.57	0.00
69	030411003043	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	55.29	116.60	6446.81	0.00
70	030411003044	钢制电缆梯架桥架	1.名称：GQJT钢制电缆梯架桥架 2.规格型号：50×25 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	52.8	59.05	3117.84	0.00
71	030411003024	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：400×200 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	39.42	202.73	7991.62	0.00
72	030411003035	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：300×150 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	148.66	170.63	25365.86	0.00
73	030411003036	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：200×100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	335.03	107.83	36126.28	0.00
74	030411003037	钢制电缆托盘桥架	1.名称：GQJP钢制电缆托盘桥架 2.规格型号：150×50 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1.27	88.74	112.70	0.00
75	040801032006	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	980.39	18.90	18529.37	0.00
76	030411001048	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1887.6	10.70	20197.32	0.00
77	030411001069	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	6525.99	14.19	92603.80	0.00
本页小计							214161.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030411001049	配管JDG25	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	249.7	15.85	3957.75	0.00
79	030411001070	配管JDG25	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1523.36	16.24	24739.37	0.00
80	030411001050	配管JDG32	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	57.5	18.25	1049.38	0.00
81	030411001071	配管JDG32	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40.35	18.72	755.35	0.00
82	030411001051	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	57	24.32	1386.24	0.00
83	030411001072	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5.55	22.53	125.04	0.00
84	030411001053	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	32.5	19.52	634.40	0.00
85	030411001073	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	33.83	26.11	883.30	0.00
86	030411001054	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	66.4	26.87	1784.17	0.00
87	030411001074	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	130.26	32.47	4229.54	0.00
88	030411001055	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	3.2	31.25	100.00	0.00
89	030411001075	配管SC32	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	9.32	37.42	348.75	0.00
本页小计							39993.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411001056	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	17.5	43.81	766.68	0.00
91	030411001076	配管SC40	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	11.61	45.91	533.02	0.00
92	030411001057	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	36	52.07	1874.52	0.00
93	030411001077	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	29.29	55.24	1617.98	0.00
94	030411001058	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	11	70.30	773.30	0.00
95	030411001078	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	17.58	74.12	1303.03	0.00
96	030411004036	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	138.46	3.13	433.38	0.00
97	030411004033	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	24236.11	4.01	97186.80	0.00
98	030411004034	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	56.9	5.14	292.47	0.00
99	030408001072	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×2.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	950.26	11.48	10908.98	0.00
100	030408001098	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	519.06	16.41	8517.77	0.00
本页小计							124207.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030408001099	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-3×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	262.31	22.84	5991.16	0.00
102	030408001100	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	6.72	21.00	141.12	0.00
103	030408001101	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	510.48	121.66	62105.00	0.00
104	030408001102	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	278.59	157.68	43928.07	0.00
105	030408001125	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×185+1×95 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	271.52	799.03	216952.63	0.00
106	030408001105	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×2.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	564.09	17.54	9894.14	0.00
107	030408001106	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2052.82	26.32	54030.22	0.00
108	030408001107	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×6 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	804.2	37.34	30028.83	0.00
109	030408001108	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	69.44	56.54	3926.14	0.00
110	030408001109	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	112.01	81.91	9174.74	0.00
111	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZB-KYJY-8×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	86.53	21.38	1850.01	0.00
112	030408001113	预分支电力电缆	1.名称：预分支电力电缆 2.规格型号：YFD-B1-WDZA-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	55.36	161.73	8953.37	0.00
本页小计							446975.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030408001114	预分支电力电缆	1.名称：预分支电力电缆 2.规格型号：YFD-B1-WDZA-YJY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	125.81	100.19	12604.90	0.00
114	030408006015	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	48	133.44	6405.12	0.00
115	030408006027	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	312.63	1250.52	0.00
116	030408006031	预分支电缆头	1.名称：预分支电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	133.44	266.88	0.00
117	030408007002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安8芯以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	49.80	99.60	0.00
118	030414002003	1kV以下交流供电系统调试(综合)	1.名称：1kV以下交流供电系统调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	883.58	883.58	0.00
		C.4 应急照明			1	327653.14	327653.14	0.00
119	030404017122	配电箱	1.名称：2-01ALE1 2.规格型号：530×250×120 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识。 7.不含消防模块	台	1	5196.65	5196.65	0.00
120	030404017123	配电箱	1.名称： 2-01ALE1a 2.规格型号：400×600×150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	3848.90	3848.90	0.00
121	030404017124	配电箱	1.名称： 2-02ALE1~2-05ALE1 2.规格型号：530x250x120 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识。 7.不含消防模块	台	4	5076.76	20307.04	0.00
本页小计							50863.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030404017125	配电箱	1.名称： 2-02ALE1a~2-05ALE1 2.规格型号：400x600x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识。	台	4	3824.00	15296.00	0.00
123	030404017126	配电箱	1.名称： 2-RFALE1 2.规格型号：430x410x150 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识。 7.不含消防模块	台	1	10667.13	10667.13	0.00
124	030404017127	配电箱	1.名称： 2-RFACE1、2-RFACE2 2.规格型号：500x600x160 3.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识。 7.不含消防模块	台	2	3209.82	6419.64	0.00
125	030404017128	配电箱	1.名称： 2-ALZE1 2.规格型号：600x1800x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6. 贴“消防”标识 7.不含消防模块	台	1	20809.68	20809.68	0.00
126	030404017129	配电箱	1.名称： 2-ALZE2 2.规格型号： 600x1800x400 3.安装方式： 落地安装（含基础槽钢） 4.含端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.贴“消防”标识 7.不含消防模块	台	1	20272.75	20272.75	0.00
127	030412004026	左向疏散指示灯	1.名称：左向疏散指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	34	80.47	2735.98	0.00
128	030412004048	右向疏散指示灯	1.名称：右向疏散指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	31	80.47	2494.57	0.00
本页小计							78695.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030412004055	左向疏散指示灯	1.名称：左向疏散指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、大型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	19	204.39	3883.41	0.00
130	030412004056	右向疏散指示灯	1.名称：右向疏散指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、大型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁暗装,柱上、剪力墙明装,下沿距地0.3M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	18	204.39	3679.02	0.00
131	030412004057	多信息复合指示灯	1.名称：多信息复合指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、大型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地4.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	204.39	817.56	0.00
132	030412004025	单面多信息复合标志灯	1.名称：单面多信息复合标志灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	17	88.80	1509.60	0.00
133	030412004028	出口指示灯(疏散出口)	1.名称：出口指示灯(疏散出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WA(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	26	80.47	2092.22	0.00
134	030412004059	出口指示灯(疏散出口)	1.名称：出口指示灯(疏散出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WA(A型、大型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	9	204.39	1839.51	0.00
135	030412004058	出口指示灯(安全出口)	1.名称：出口指示灯(安全出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WA(A型、大型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	5	204.39	1021.95	0.00
136	030412004024	出口指示灯(安全出口)	1.名称：出口指示灯(安全出口) 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WA(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	11	80.47	885.17	0.00
137	030412004027	楼层指示灯	1.名称：楼层指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WA(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M或门上方0.15M安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	21	80.47	1689.87	0.00
本页小计							17418.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030412004029	双面多信息复合指示灯	1.名称：双面多信息复合指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E1II)-1WB(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	4	102.28	409.12	0.00
139	030412004050	双面疏散方向指示灯	1.名称：双面疏散方向指示灯 2.规格型号：HZ-BZ-ACJ(E2II)-1WA(A型、中型,不锈钢面板,金属后盖板,防护等级不低于IP33) 3.安装方式：吊装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	102.28	306.84	0.00
140	030412004030	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WQ2(≥650lm,A型) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	69	91.57	6318.33	0.00
141	030412004031	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-8WQ2(≥960lm,A型) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	36	90.65	3263.40	0.00
142	030412004060	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-10WQ2(≥1300lm,A型) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	24	114.64	2751.36	0.00
143	030412004061	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ZFJC-E20W-T-Q(≥2600lm,B型) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	53	153.30	8124.90	0.00
144	030412004049	壁装应急照明灯(IP67)	1.名称：壁装应急照明灯(IP67) 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WS(≥600lm,A型 IP67) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	9	90.65	815.85	0.00
145	030412004062	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WS(≥600lm,A型 IP67) 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	28	91.57	2563.96	0.00
146	030412004063	壁装应急照明灯(IP67)	1.名称：壁装应急照明灯(IP67) 2.规格型号：HZ-ZM-ACJ-5WS(≥600lm,A型) 3.安装方式：墙壁安装,下沿距地2.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	套	28	90.65	2538.20	0.00
147	030411006012	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	449	7.34	3295.66	0.00
本页小计							30387.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030411001079	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	172.5	10.70	1845.75	0.00
149	030411001080	配管JDG20	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1025.48	14.19	14551.56	0.00
150	030411001081	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	24.32	121.60	0.00
151	030411001082	配管JDG40	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	7.16	22.53	161.31	0.00
152	030411001083	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	12.5	26.87	335.88	0.00
153	030411001084	配管SC25	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	27.96	32.47	907.86	0.00
154	030411001085	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	2.5	52.07	130.18	0.00
155	030411001086	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	4.6	55.24	254.10	0.00
156	030411001087	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	15	70.30	1054.50	0.00
157	030411001088	配管SC65	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC65 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	13.21	74.12	979.13	0.00
158	030411004047	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1253.94	4.01	5028.30	0.00
本页小计							25370.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030411004048	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	28.9	11.34	327.73	0.00
160	030411004049	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	789.64	12.90	10186.36	0.00
161	030408001116	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	60.94	157.68	9609.02	0.00
162	030408001117	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	193.92	216.61	42005.01	0.00
163	030408001118	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	474.25	26.32	12482.26	0.00
164	030408001119	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×10 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	56.81	56.54	3212.04	0.00
165	030408001120	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZA-YJY-5×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	192.2	81.91	15743.10	0.00
166	030408002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	10.48	14.91	156.26	0.00
167	030408001121	矿物绝缘电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-4×35+1×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	114.36	176.28	20159.38	0.00
168	030408001122	矿物绝缘电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-5×4 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	62.51	52.86	3304.28	0.00
169	030408001123	矿物绝缘电缆	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格型号：BTGY-5×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	84.19	117.94	9929.37	0.00
170	030408001124	预分支矿物绝缘电缆	1.名称：预分支矿物绝缘电缆 2.规格型号：YFD-BTGY-5×16 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	113.62	128.35	14583.13	0.00
本页小计							141697.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030408006033	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	133.44	800.64	0.00
172	030408006034	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	223.38	2233.80	0.00
173	030408006037	矿物电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格型号：矿物绝缘电缆终端头制安35mm2以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	132.87	1062.96	0.00
174	030408006038	预分支电缆头	1.名称：预分支电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	133.44	533.76	0.00
175	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安6芯以下 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	24.90	99.60	0.00
		C.4 防雷接地系统			**1**	**52967.63**	**52967.63**	**0.00**
176	030409008002	总接地端子	1.名称：总接地端子 2.规格：参见《等电位联结安装》15D502第28~30页(L=400mm) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	437.94	437.94	0.00
177	030409008001	局部等电位连接端子箱	1.名称：局部等电位连接端子箱 2.规格：参见《等电位联结安装》15D502第31,34页(L=240mm) 3.安装方式：墙壁暗装,下沿距地0.5M 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	93.62	655.34	0.00
178	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.规格:参见《等电位联结安装》15D502第42页 3.基础接地形式:墙壁暗装,下沿距地0.5M	根	13	99.28	1290.64	0.00
179	030409003002	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.安装方式：防雷引下线，柱子内直径≥10mm钢筋上下焊连，下端与基础主筋焊连，上端与接闪带焊连。 3.符合设计及其他规范要求	m	645.22	23.59	15220.74	0.00
180	030409003003	防雷测试点	1.名称:防雷测试点 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40×4 4.安装部位:防雷测试点，做法见图集14D504《接地装置安装》第38页。 5.符合设计及其他规范要求	处	2	49.49	98.98	0.00
本页小计							22434.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:埋地或埋墙暗敷。	m	40.29	27.66	1114.42	0.00
182	030409004001	接地网	1.名称:接地网 2.安装形式:埋地或埋墙暗敷。建筑物基础梁/底板内二根主钢筋，通长焊接形成电气通路，并在交叉处焊接。	m	490.16	8.86	4342.82	0.00
183	030411004043	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.材质：铜排 3.规格：-25*4 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	28.36	24.97	708.15	0.00
184	030411004044	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.规格：WDZ-BYJ-1*25 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	60	27.24	1634.40	0.00
185	030411004050	等电位连接线	1.名称：等电位连接线 2.规格：BVR-1*2.5 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	3.36	134.40	0.00
186	030411001089	配管	1.名称：塑料电线管 2.规格型号：PVC16 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	100	13.25	1325.00	0.00
187	030409005003	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ12 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	270.4	45.51	12305.90	0.00
188	030409005004	接闪网	1.名称：接闪网 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	278.15	46.13	12831.06	0.00
189	030409001002	连接点	1.名称:连接点 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:桥架、线槽本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应满足：全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端应可靠接地。	处	32	27.12	867.84	0.00
		C 光伏发电系统—需设计提供参数			**1**	**30000.00**	**30000.00**	**0.00**
		C.4 光伏发电系统			**1**	**30000.00**	**30000.00**	**0.00**
190	031006005001	太阳能集热装置	1.名称:光伏系统 2.屋顶安装545Wp组件4块,总容量2.18kW。年发电量:2.18kW*1.07kW·h/W*1000=2332.6kW·h。 3.包含深化设计以及光伏组件、控制柜、管线、支架、调试等全套设备材料的安装等全部工作内容 4.其他:详见设计图纸	套	1	30000.00	30000.00	0.00
		C.4 抗震支架			**1**	**19666.58**	**19666.58**	**0.00**
本页小计							65263.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	031002001001	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	25	296.19	7404.75	0.00
192	031002001002	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD300 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	340.36	1021.08	0.00
193	031002001003	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TD400 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	425.45	425.45	0.00
194	031002001004	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLD200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	18	407.67	7338.06	0.00
195	031002001005	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLD300 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	444.07	1332.21	0.00
196	031002001006	抗震支架（电气）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(D200+D400) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	715.01	2145.03	0.00
分部分项合计							1974365.27	0.00
197	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	11992.23	11992.23	0.00
单价措施合计							11992.23	0.00
本页小计							31658.81	0.00
合　　计							1986357.50	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	24544.67			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	21530.41			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3014.26			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	22965.77			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	430.61			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	861.22			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					48802.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：强电工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：强电工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	43337.55
1.1	社会保险费		2.4	35619.91
1.2	住房公积金		0.42	6233.48
1.3	环境保护税		0.1	1484.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	187064.76
合　计				230402.31

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	409116.81	0.00
1.1	人工费	87542.57	
1.2	材料费	269510.42	
1.3	施工机具使用费	1220.71	
1.4	企业管理费	38520.35	
1.5	利润	12322.73	
2	措施项目	16845.31	0.00
2.1	单价措施项目费	4507.19	0.00
2.2	总价措施项目费	12338.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6205.35	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	10956.53	—
5	税金	39322.68	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01		476241.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上消防电工程			1	409116.81	409116.81	0.00
		C.9 火灾自动报警与消防联动控制系统			1	318232.58	318232.58	0.00
1	030411003004	钢制电缆槽盒桥架	1.名称：GQJC钢制电缆槽盒桥架 2.规格型号：200*100 3.材质：钢制槽式 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	60.21	111.47	6711.61	0.00
2	030411003005	钢制电缆槽盒桥架	1.名称：GQJC钢制电缆槽盒桥架 2.规格型号：100×50 3.材质：钢制槽式 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	59.55	109.48	6519.53	0.00
3	030411003006	钢制电缆槽盒桥架	1.名称：GQJC钢制电缆槽盒桥架 2.规格型号：50×25 3.材质：钢制槽式 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	33.81	63.30	2140.17	0.00
4	040801032005	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	230.36	19.20	4422.91	0.00
5	030403007001	火灾报警电缆转接箱	1.名称：火灾报警电缆转接箱 2.规格型号：参考尺寸480x410x150 3.安装方式： 挂墙明装,下沿距地1.5米。 4.含D1类高能量试验类型的信号线路浪涌保护器及端子接线 5.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	393.25	393.25	0.00
6	030411001025	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG15 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	9.35	46.75	0.00
7	030411001035	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG15 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	39.82	12.93	514.87	0.00
8	030411001034	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	263.4	10.84	2855.26	0.00
9	030411001036	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2850.68	14.42	41106.81	0.00
10	030411001038	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	16.05	80.25	0.00
11	030411001039	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	66.66	16.48	1098.56	0.00
本页小计							65889.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001032	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5	18.46	92.30	0.00
13	030411001037	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1.03	18.97	19.54	0.00
14	030411004066	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	1845.5	4.04	7455.82	0.00
15	030411004067	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	712.88	5.16	3678.46	0.00
16	030408001008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-4×2.5 3.电压等级：0.6/1kV 4.材质：铜芯 5.敷设方式：管内/桥架内安装 6.其他：符合设计及其他规范要求	m	2458.18	18.38	45181.35	0.00
17	030411004061	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	5507.32	4.31	23736.55	0.00
18	030904003006	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	15	114.00	1710.00	0.00
19	030904008017	总线短路隔离器	1.名称：总线短路隔离器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	15	350.96	5264.40	0.00
20	030904001005	点型感温探测器	1.名称：点型感温探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	1	224.12	224.12	0.00
21	030904001006	点型感烟探测器	1.名称：点型感烟探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	202	224.15	45278.30	0.00
22	030904001007	剩余电流及测温式电气火灾监控探测器	1.名称：剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	14	2092.57	29295.98	0.00
23	030904005003	声光型火灾警报装器	1.名称：声光型火灾警报装器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	16	402.76	6444.16	0.00
24	030904008018	区域显示器	1.名称：区域显示器 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	5	4822.06	24110.30	0.00
本页小计							192491.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	080603009001	对讲电话分机	1.名称：对讲电话分机 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	台	15	210.71	3160.65	0.00
26	030904008019	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	45	501.76	22579.20	0.00
27	030904008020	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	34	404.16	13741.44	0.00
28	030904007003	嵌入式扬声器(3W,带阻燃罩)	1.名称：嵌入式扬声器(3W,带阻燃罩) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	25	237.28	5932.00	0.00
29	030904008022	消防端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	5	822.00	4110.00	0.00
30	030904007004	壁挂扬声器	1.名称：壁挂式扬声器(5W,带阻燃罩) 2.规格:详见设计图 3.符合设计及其他规范要求	个	11	339.82	3738.02	0.00
31	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	389	7.48	2909.72	0.00
32	030904008015	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格型号：JBF4143 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	736.06	3680.30	0.00
		C.9 消防设备电源监控系统			1	15836.96	15836.96	0.00
33	030904008011	消防设备电源传感器WPFPM-3U1（单路电压）	1.名称：消防设备电源传感器WPFPM-3U1（单路电压） 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	3	714.72	2144.16	0.00
34	030904008024	消防设备电源传感器WPFPM-3U2b（三路电压）	1.名称：消防设备电源传感器WPFPM-3U2b（三路电压） 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	7	714.72	5003.04	0.00
35	030411001040	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	35.22	10.84	381.78	0.00
36	030411004068	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	790.86	4.04	3195.07	0.00
37	030411004069	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	395.43	12.93	5112.91	0.00
		C.9 电气火灾监控系统			1	23808.38	23808.38	0.00
本页小计							75688.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030904008012	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.安装方式：配电箱内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	14	1087.40	15223.60	0.00
39	030411001028	配管	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC15 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	26.43	17.46	461.47	0.00
40	030411004070	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	773.28	4.04	3124.05	0.00
41	030411004071	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	386.64	12.93	4999.26	0.00
		C.9 防火门监控系统			**1**	**14144.67**	**14144.67**	**0.00**
42	030904008023	常闭防火门监控模块	1.名称：常闭防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	541.76	5417.60	0.00
43	030904008025	常开防火门监控模块	1.名称：常开防火门监控模块 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	1	541.76	541.76	0.00
44	030904003003	防火门门磁开关	1.名称：防火门门磁开关 2.安装方式：门上安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	22	231.25	5087.50	0.00
45	030411001024	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	112.1	10.84	1215.16	0.00
46	030411004060	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	436.81	4.31	1882.65	0.00
		C.9 智能照明系统			**1**	**4735.88**	**4735.88**	**0.00**
47	030411001045	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	5	19.80	99.00	0.00
48	030411001046	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：明配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	1.05	26.52	27.85	0.00
本页小计							38079.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411004065	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJSP-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	356.46	12.93	4609.03	0.00
		C.9 集中控制型应急照明和疏散指示系统			**1**	**4629.16**	**4629.16**	**0.00**
50	030411001042	配管SC20	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	1.03	19.80	20.39	0.00
51	030411004064	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	356.44	12.93	4608.77	0.00
		C 调试系统			**1**	**27729.18**	**27729.18**	**0.00**
52	030905001006	消防电系统调试	1.名称：消防电系统调试 2.规格型号：1000点以下 3.包含火灾自动报警与消防联动控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、智能照明系统、集中控制型应急照明和疏散指示系统的系统调试费用 3.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	27729.18	27729.18	0.00
分部分项合计							409116.81	0.00
53	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	4507.19	4507.19	0.00
单价措施合计							4507.19	0.00
本页小计							41474.56	0.00
合　　计							413624.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6205.35			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5443.29			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	762.06			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	5806.17			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	108.87			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	217.73			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程　　　　标段：11　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					12338.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程　　　　　　　　　　标段：11　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	10956.53
1.1	社会保险费		2.4	9005.37
1.2	住房公积金		0.42	1575.94
1.3	环境保护税		0.1	375.22
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	39322.68
合　计				50279.21

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	376233.38	0.00
1.1	人工费	77311.25	
1.2	材料费	253175.10	
1.3	施工机具使用费	3998.53	
1.4	企业管理费	30922.15	
1.5	利润	10826.38	
2	措施项目	16176.20	0.00
2.1	单价措施项目费	4387.68	0.00
2.2	总价措施项目费	11788.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5928.93	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	10468.48	—
5	税金	36259.03	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		439137.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给水			1	101961.88	101961.88	0.00
1	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：沟槽连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	12.47	165.82	2067.78	0.00
2	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	95.03	115.49	10975.01	0.00
3	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	9.9	96.38	954.16	0.00
4	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	4.8	59.85	287.28	0.00
5	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：卡压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.管道标识：按图纸要求	m	1.5	50.67	76.01	0.00
6	031001006017	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	194.68	43.44	8456.90	0.00
本页小计							22817.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006018	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	7.44	37.96	282.42	0.00
8	031001006019	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	224.97	29.52	6641.11	0.00
9	031001006020	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	130.34	26.72	3482.68	0.00
10	031001006021	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	18.13	22.94	415.90	0.00
11	031001006022	塑料管	1.名称:给水管 2.材质:PPR管（含管配件） 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔 5.含压力试验、严密性试验、消毒冲洗等费用 6.管道标识：按图纸要求	m	449.75	22.71	10213.82	0.00
12	031001006025	配管砖墙刨沟	1.配管砖墙刨沟DN32及以内 2.含补槽 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	224.97	16.79	3777.25	0.00
13	031001006026	配管砖墙刨沟	1.配管砖墙刨沟DN20及以内 2.含补槽 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	449.75	11.12	5001.22	0.00
14	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢、丝杆 3.管架形式 支吊架	kg	683.65	16.59	11341.75	0.00
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	683.65	2.27	1551.89	0.00
16	031208002004	防结露处理	1.绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:10mm	m3	0.53	2659.42	1409.49	0.00
17	031208002006	防结露处理	1.绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用泡沫橡塑 3.绝热厚度:15mm	m3	1.43	2659.42	3802.97	0.00
本页小计							47920.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003001031	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	22	145.42	3199.24	0.00
19	031003001032	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	7	60.20	421.40	0.00
20	031003001033	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	6	44.63	267.78	0.00
21	031003001039	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN15	个	7	37.72	264.04	0.00
22	031003001034	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	2	205.58	411.16	0.00
23	031003001040	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	5	95.84	479.20	0.00
24	031003001041	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	1	72.89	72.89	0.00
25	031003001042	阀门	1.类型:减压阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN15	个	4	70.16	280.64	0.00
26	031003001035	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	2	197.73	395.46	0.00
27	031003001043	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN25	个	5	68.65	343.25	0.00
28	031003001044	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	1	45.85	45.85	0.00
29	031003001045	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN15	个	4	38.96	155.84	0.00
30	031003001047	阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN20	个	1	164.15	164.15	0.00
本页小计							6500.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001036	阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN15	个	3	56.13	168.39	0.00
32	031003001037	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN70	个	1	530.10	530.10	0.00
33	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN50	个	9	696.30	6266.70	0.00
34	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN25	个	3	400.05	1200.15	0.00
35	031003013005	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN20	个	1	335.00	335.00	0.00
36	031006012003	开水炉	1.名称:开水炉 50L	台	5	1627.68	8138.40	0.00
37	031006012004	小厨宝	1.名称:小厨宝 1.5kw	台	6	765.37	4592.22	0.00
38	031002003026	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	10	58.42	584.20	0.00
39	031002003027	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	45	45.16	2032.20	0.00
40	031002003030	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	24	33.45	802.80	0.00
41	031002003028	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	73.18	73.18	0.00
		C.10 污废水			1	200590.62	200590.62	0.00
42	031001006014	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN150（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	12.75	87.05	1109.89	0.00
43	031001006023	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN100（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	413.14	60.25	24891.69	0.00
44	031001006015	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN75（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	167.56	48.28	8089.80	0.00
45	031001006016	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管 DN50（含管配件） 3.连接形式:粘接	m	176.83	33.29	5886.67	0.00
46	031004003005	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含感应式水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	40	1460.52	58420.80	0.00
47	031004004003	洗涤盆	1.材质:拖把池（含水龙头） 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	8	594.64	4757.12	0.00
本页小计							127879.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031004004004	洗手盆	1.材质:洗手盆（含感应式水龙头） 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	15	1221.08	18316.20	0.00
49	031004006003	蹲便器	1.材质:蹲便器 2.规格、类型:自动感应式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	42	613.10	25750.20	0.00
50	031004007002	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:自动感应式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	16	923.24	14771.84	0.00
51	031004006004	坐便器	1.材质:坐便器(两档式冲水) 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	29	995.19	28860.51	0.00
52	031004014011	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质为不锈钢	个	40	61.33	2453.20	0.00
53	031004014012	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质为不锈钢	个	12	100.49	1205.88	0.00
54	031004014014	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 3.材质为不锈钢	个	1	168.59	168.59	0.00
55	031004014013	给、排水附（配）件	1.名称：清扫口 2.规格：DN100 3.材质为不锈钢或铜制	个	24	24.18	580.32	0.00
56	031003001038	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN75 3.材质为不锈钢	个	2	143.74	287.48	0.00
57	031003001046	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN100 3.材质为不锈钢	个	1	251.08	251.08	0.00
58	031002003019	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	27	80.61	2176.47	0.00
59	031002003020	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	13	58.42	759.46	0.00
60	031002003024	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	1	45.16	45.16	0.00
61	031002003022	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	12	108.64	1303.68	0.00
62	031002003023	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	5	86.28	431.40	0.00
63	031002003034	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	73.18	73.18	0.00
		C.10 雨水			1	20765.06	20765.06	0.00
64	031001006007	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN200（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	2.94	159.21	468.08	0.00
本页小计							97902.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031001006024	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN150（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	169.32	62.34	10555.41	0.00
66	031001006008	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN100（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	65.11	48.96	3187.79	0.00
67	031001006012	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 DN75（含管配件、雨水斗） 3.连接形式:粘接	m	58.65	28.44	1668.01	0.00
68	031004014007	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质为不锈钢	个	7	100.49	703.43	0.00
69	031002003015	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	20	117.90	2358.00	0.00
70	031002003016	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	10	80.61	806.10	0.00
71	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	4	145.92	583.68	0.00
72	031002003013	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4	108.64	434.56	0.00
		C 雨水回用系统			1	52915.82	52915.82	0.00
73	030109011001	提升泵	1.名称：提升泵 2.主要参数：50WQ/E20-10.5-1.1 铸铁一用一备,规格:Q=20m3/h,H=10.5m,口径:DN50 3.其他：含检查接线等	台	2	3256.01	6512.02	0.00
74	030109011007	回用泵	1.名称：回用泵 2.主要参数：50WQ/E20-42-5.5 铸铁一用一备,规格:Q=20m3/h,H=42m,口径:DN50 3.其他：含检查接线等	台	2	3256.01	6512.02	0.00
75	030109011008	弃流排污泵	1.名称：弃流排污泵 2.主要参数：50WQ/E10-12-0.75 铸铁一用一备,规格:Q=10m3/h,H=12m,口径:DN50 3.其他：含检查接线等	台	1	2656.01	2656.01	0.00
76	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN50	个	5	290.77	1453.85	0.00
77	030807003010	对夹式止回阀	1、类型：对夹式止回阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	304.99	1524.95	0.00
78	030807003011	对夹式蝶阀	1、类型：对夹式蝶阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	399.44	2796.08	0.00
79	030807003012	空气隔断	1、类型：空气隔断 2、规格：DN50	个	1	249.16	249.16	0.00
本页小计							42001.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031003008001	预处理集成装置	1.名称:预处理集成装置 2.规格:Φ=800mm 3.材质：Q355B+不锈钢 4.主要参数：不锈钢提篮,配套安装隔板,主要捞取较大悬浮物,漂浮物。	组	1	2957.56	2957.56	0.00
81	030113015001	沉泥粗滤单元	1.名称：石沉泥粗滤单元 2.规格：H=1800mm,D=400mm 3.材质：Q355B 4.主要参数：主要为雨水预处理,去除中大杂质,由弃流泵弃流初期雨水等	台	1	2957.56	2957.56	0.00
82	030404001001	雨水处理控制终端	1.名称:雨水处理控制终端 2.型号:670*500*1950mm 外壳材质:镀锌板+喷塑 本地手动/自动+远程手动/自动控制。1080P 32寸触摸屏人机交互界面操作、PLC可编程逻辑控制,无线远程PC端、APP移动端操作控制. 包含雨量计、雨水多级过滤、处理、消毒,补水、回用水远程计录,前端触摸屏节水数据展示,远程PC端智慧展示平台,控制线及其配管敷设安装 3.含防雷接地，端子接线，调试所有工作内容等	台	1	10682.58	10682.58	0.00
83	080902006002	投入式液位计	1.名称：投入式液位计 2.主要参数：0-5m 外壳材质:不锈钢 多点位信号输出	个	2	3423.04	6846.08	0.00
84	031003001048	组合式浮球开关	1.类型:组合式浮球开关 2.外壳材质:不锈钢	个	1	649.58	649.58	0.00
85	030601002002	压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：压力表（含表弯和旋塞阀） 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	111.81	111.81	0.00
86	030807003006	电磁阀	1、类型：电磁阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1240.96	1240.96	0.00
87	030807003008	防污隔断阀	1、类型：防污隔断阀 2、规格：DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	959.52	959.52	0.00
88	031003013006	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50	个	2	350.06	700.12	0.00
89	031001007001	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架复合管 2.材质、规格: DN50（含管配件） 3.连接形式:电熔连接	m	32.96	59.85	1972.66	0.00
90	031001007002	复合管	1.名称:钢丝网增强聚乙烯复合管 2.材质、规格: De63（含管配件） 3.连接形式:电熔连接	m	42.76	49.89	2133.30	0.00
分部分项合计							376233.38	0.00
91	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	4387.68	4387.68	0.00
单价措施合计							4387.68	0.00
本页小计							35599.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　　　标段：　　　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							380621.06	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	5928.93			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5200.82			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	728.11			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	5547.54			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	104.02			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	208.03			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页　共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计					11788.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	10468.48
1.1	社会保险费		2.4	8604.23
1.2	住房公积金		0.42	1505.74
1.3	环境保护税		0.1	358.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	36259.03
合　计				46727.51

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	675687.02	0.00
1.1	人工费	158639.25	
1.2	材料费	409701.58	
1.3	施工机具使用费	15278.60	
1.4	企业管理费	69837.24	
1.5	利润	22230.36	
2	措施项目	28462.17	0.00
2.1	单价措施项目费	8719.70	0.00
2.2	总价措施项目费	19742.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9929.30	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	17531.77	—
5	税金	64951.29	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		786632.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 消火栓系统			1	84064.39	84064.39	0.00
1	030901002053	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	0.5	43.16	21.58	0.00
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	11.88	76.58	909.77	0.00
3	030901002054	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	7.31	108.16	790.65	0.00
4	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	86	168.35	14478.10	0.00
5	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	3	42.53	127.59	0.00
6	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	21.6	67.93	1467.29	0.00
7	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	179.26	101.74	18237.91	0.00
8	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆	m2	120	6.44	772.80	0.00
9	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	170.25	16.84	2867.01	0.00
本页小计							39672.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	170.25	2.31	393.28	0.00
11	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：15S202 P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	8	1115.97	8927.76	0.00
12	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式消防箱 2.型号、规格：15S202 P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	15	1115.97	16739.55	0.00
13	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓(SG24A65-J型,800X650X240,带压力表) 2.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	1	720.20	720.20	0.00
14	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内	组	28	135.81	3802.68	0.00
15	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	12	641.45	7697.40	0.00
16	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	943.73	2831.19	0.00
本页小计							41112.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	104.02	728.14	0.00
18	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	7	60.33	422.31	0.00
19	031002003011	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	2	119.51	239.02	0.00
20	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	17	82.07	1395.19	0.00
21	031002003024	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	2	148.15	296.30	0.00
22	031002003022	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1	110.71	110.71	0.00
23	031002003023	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1	87.96	87.96	0.00
		C.9 喷淋系统			1	398725.91	398725.91	0.00
24	030901002028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	301.5	43.16	13012.74	0.00
25	030901002029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	142.23	48.26	6864.02	0.00
26	030901002030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	22.01	60.94	1341.29	0.00
27	030901002031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	56.16	69.91	3926.15	0.00
本页小计							28423.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901002032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	53.5	76.58	4097.03	0.00
29	030901002033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	13.44	87.86	1180.84	0.00
30	030901002034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	92.43	108.16	9997.23	0.00
31	030901002035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	253.61	168.35	42695.24	0.00
32	030901002037	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1376.01	42.53	58521.71	0.00
33	030901002038	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	683.7	48.51	33166.29	0.00
34	030901002039	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	204.67	58.85	12044.83	0.00
35	030901002040	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	105.7	68.50	7240.45	0.00
本页小计							168943.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030901002041	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	158.95	67.93	10797.47	0.00
37	030901002042	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	98.03	79.95	7837.50	0.00
38	030901002043	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	152.23	101.74	15487.88	0.00
39	030901002044	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	243.95	156.20	38104.99	0.00
40	031201001003	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆	m2	670	6.44	4314.80	0.00
41	031002001004	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	3002.33	16.84	50559.24	0.00
42	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	3002.33	2.31	6935.38	0.00
43	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、名称：直立型标准响应喷头 2、规格、型号：K=80直立型标准响应喷头	个	680	43.35	29478.00	0.00
44	030901003007	水喷淋（雾）喷头	1、名称：K80的装饰型闭式玻璃球喷头 2、喷头动作温度68° C	个	170	49.91	8484.70	0.00
45	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	104.02	312.06	0.00
46	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	60.33	180.99	0.00
47	031004014003	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格：DN80	个	5	246.80	1234.00	0.00
本页小计							173727.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	461.42	2307.10	0.00
49	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	545.53	2727.65	0.00
50	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	5	1036.20	5181.00	0.00
51	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	5	806.86	4034.30	0.00
52	030901007006	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	5	445.25	2226.25	0.00
53	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:带锁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	2	1043.73	2087.46	0.00
54	030901008003	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN32	个	3	234.54	703.62	0.00
55	030901008004	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN32	组	2	581.23	1162.46	0.00
56	030901004001	报警阀组	1.名称:报警阀组 ZSFZ150型 2.型号、规格：DN150 3.含警铃、蝶阀等全套	组	2	3370.30	6740.60	0.00
57	031002003025	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200	个	4	119.51	478.04	0.00
58	031002003026	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	11	82.07	902.77	0.00
59	031002003027	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	2	148.15	296.30	0.00
60	031002003028	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4	110.71	442.84	0.00
61	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1	1620.69	1620.69	0.00
		C.9 自动跟踪定位射流灭火系统			**1**	**6121.71**	**6121.71**	**0.00**
62	030901002027	热镀锌无缝钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	11.41	108.16	1234.11	0.00
本页小计							32145.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030901002046	热镀锌焊接钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	0.5	42.53	21.27	0.00
64	030901002052	热镀锌焊接钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	32.31	101.74	3287.22	0.00
65	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷红色油漆	m2	15.9	6.44	102.40	0.00
66	031002001003	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 型钢	kg	35.54	16.84	598.49	0.00
67	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	35.54	2.31	82.10	0.00
68	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	104.02	104.02	0.00
69	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣 4.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	60.33	60.33	0.00
70	031002003029	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150	个	5	82.07	410.35	0.00
71	031002003031	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2	110.71	221.42	0.00
		C.9 高位消防水箱系统			1	160187.16	160187.16	0.00
72	030901002055	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN15（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	0.88	36.85	32.43	0.00
73	030901002058	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	23.82	68.50	1631.67	0.00
74	030503006001	流量开关	1.名称：流量开关 DN100 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	699.61	2098.83	0.00
75	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50	个	1	353.31	353.31	0.00
本页小计							9003.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031003001018	喇叭口	1.类型:喇叭口 2.规格、压力等级:DN100	个	1	597.50	597.50	0.00
77	031003001017	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯阀体材质满足设计要求 3.规格、压力等级:DN50	个	1	146.45	146.45	0.00
78	031003001016	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN100 3、材质：不锈钢	个	2	255.01	510.02	0.00
79	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	2152.50	6457.50	0.00
80	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	641.45	1924.35	0.00
81	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	3	401.45	1204.35	0.00
82	031003001019	阀门	1.类型:带锁闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	501.45	501.45	0.00
83	031003001021	阀门	1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	1190.33	1190.33	0.00
84	031003001020	电子液位计	1.类型:电子液位计 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3483.70	3483.70	0.00
85	031003001022	浮球阀	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	1	356.85	356.85	0.00
86	030601002001	电接点压力表	1.名称：电接点压力表 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	460.03	1380.09	0.00
本页小计							17752.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	031006015002	箱泵一体化泵站消防增压稳压设备	1.材质、类型:箱泵一体化泵站消防增压稳压设备 2.型号、规格:包含水箱(6m*3.5m*2m)、消火栓系统稳压设备（配气压罐有效容积为150L,配稳压泵稳压泵参数为:Q=2.5L/s,H=30m,3.0kw;两台一用一备稳压泵启泵压力:0.20MPa,停泵压力:0.25MPa）、喷淋系统稳压设备(配气压罐有效容积为150L,配稳压泵稳压泵参数为:Q=1L/s,H=30m,2.2kw;两台一用一备稳压泵启泵压力:0.20MPa,停泵压力:0.25MPa）、自动跟踪定位射流灭火系统稳压设备(配气压罐有效容积为150L,配稳压泵稳压泵参数为:Q=1L/s,H=55m,2.2kw;两台一用一备稳压泵启泵压力:0.40MPa,停泵压力:0.45MPa)及相应阀门配件、带锁具φ800人孔、水箱溢水、泄水、透气管等 3.备注:含安装调试、保温等	台	1	138059.99	138059.99	0.00
88	031002003032	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75	个	4	45.94	183.76	0.00
89	031002003033	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	74.58	74.58	0.00
		C 抗震支架			**1**	**26587.85**	**26587.85**	**0.00**
		抗震支架--给水消火栓			**1**	**8016.59**	**8016.59**	**0.00**
90	031002001005	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	301.00	602.00	0.00
91	031002001006	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	5	405.59	2027.95	0.00
92	031002001007	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	7	265.74	1860.18	0.00
93	031002001008	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	6	362.89	2177.34	0.00
94	031002001009	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TZ2(S150*2) 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	674.56	1349.12	0.00
		抗震支架--喷淋			**1**	**18571.26**	**18571.26**	**0.00**
95	031002001010	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	3	301.00	903.00	0.00
本页小计							147237.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031002001011	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	11	405.59	4461.49	0.00
97	031002001012	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	239.39	478.78	0.00
98	031002001013	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS100 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	12	265.74	3188.88	0.00
99	031002001014	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS150 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	10	362.89	3628.90	0.00
100	031002001015	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS70 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	9	195.47	1759.23	0.00
101	031002001016	抗震支架（消防水）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TS80 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	18	230.61	4150.98	0.00
分部分项合计							675687.02	0.00
102	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	8719.70	8719.70	0.00
单价措施合计							8719.70	0.00
本页小计							26387.96	0.00
合　　计							684406.72	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	9929.30			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	8709.91			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1219.39			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	9290.57			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	174.20			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	348.40			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					19742.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	17531.77
1.1	社会保险费		2.4	14409.68
1.2	住房公积金		0.42	2521.69
1.3	环境保护税		0.1	600.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	64951.29
合　计				82483.06

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3529416.98	0.00
1.1	人工费	269801.23	
1.2	材料费	3075348.77	
1.3	施工机具使用费	27673.90	
1.4	企业管理费	118758.91	
1.5	利润	37834.22	
2	措施项目	59125.36	0.00
2.1	单价措施项目费	15903.05	0.00
2.2	总价措施项目费	43222.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21738.28	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	38382.43	—
5	税金	326423.23	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3953348.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统			1	2001983.12	2001983.12	0.00
1	030702001001	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	267.89	113.48	30400.16	0.00
2	030702001002	空调矩形风管	1.名称：空调矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	30.95	142.60	4413.47	0.00
3	031208003001	空调风管保温	1.名称：空调风管保温 2.规格型号及材质：共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层），30mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	9.78	3067.33	29998.49	0.00
4	030703007001	回风口	1.名称：回风口 2.规格型号及材质：1000*150，配G4等级初效滤网、H12等级HEPA高效滤网及负离子型微静电净化模块、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	30	1501.30	45039.00	0.00
5	030703007002	回风口	1.名称：回风口 2.规格型号及材质：630*150，配G4等级初效滤网、H12等级HEPA高效滤网及负离子型微静电净化模块、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	911.38	911.38	0.00
6	030703007003	回风口	1.名称：回风口 2.规格型号及材质：800*150，配G4等级初效滤网、H12等级HEPA高效滤网及负离子型微静电净化模块、软接等 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	12	1199.65	14395.80	0.00
7	030703007004	送风口（顶送）	1.名称：送风口（顶送） 2.规格型号及材质：1000*150 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	38	226.38	8602.44	0.00
本页小计							133760.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030703007005	送风口（顶送）	1.名称：送风口（顶送） 2.规格型号及材质：630*150 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	127.09	127.09	0.00
9	030703007006	送风口（顶送）	1.名称：送风口（顶送） 2.规格型号及材质：800*150 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	12	166.94	2003.28	0.00
10	030801015001	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ41.3 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	36.75	236.06	8675.21	0.00
11	030801015002	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ38.1 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	345.82	215.65	74576.08	0.00
12	030801015003	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ31.8 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	61.06	140.62	8586.26	0.00
13	030801015004	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ28.6 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	186.27	127.31	23714.03	0.00
14	030801015005	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ22.2 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	144.67	82.35	11913.57	0.00
本页小计							129595.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030801015006	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ19.1 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	589.02	72.59	42756.96	0.00
16	030801015007	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ15.9 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	414.49	54.84	22730.63	0.00
17	030801015008	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ12.7 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	172.57	45.97	7933.04	0.00
18	030801015009	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ9.5 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	634.15	33.11	20996.71	0.00
19	030801015010	优质去磷无缝紫铜管	1.名称：优质去磷无缝紫铜管 2.规格型号：Φ6.4 3.连接方式：钎焊连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5.含分歧器及冷媒充注 6.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	56.7	26.45	1499.72	0.00
20	030411003001	非金属耐热抗老化户外型电缆线槽	1.名称：非金属耐热抗老化户外型电缆线槽 2.规格型号：(GHC1)GHC1-600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	52	288.18	14985.36	0.00
21	031208002019	优质去磷无缝紫铜管保温	1.名称：优质去磷无缝紫铜管保温 2.规格型号及材质：20mm厚难燃B1级橡塑保温 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	6.48	2533.30	16415.78	0.00
22	031002001002	管道支架制作安装	1.名称：管道支架制作安装 2.规格型号：型钢，综合 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	802.1	16.84	13507.36	0.00
本页小计							140825.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031201003002	管道支架刷油	1.名称：管道支架刷油 2.规格型号：除轻锈，防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	802.1	2.32	1860.87	0.00
24	030701003001	多联机空调室外机V-1-1	1.名称：多联机空调室外机V-1-1 2.设备参数：36HP，制冷量101KW，制冷额定功率27.82KW，380V，外形尺寸1880*1760*825mm，重量430kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	55876.13	55876.13	0.00
25	030701003002	多联机空调室外机V-1-2	1.名称：多联机空调室外机V-1-2 2.设备参数：52HP，制冷量147KW，制冷额定功率39.18KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量610kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	133538.50	133538.50	0.00
26	030701003003	多联机空调室外机V-1-3	1.名称：多联机空调室外机V-1-3 2.设备参数：8HP，制冷量25.2KW，制冷额定功率5.39KW，380V，外形尺寸940*1760*825mm，重量190kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	19867.11	19867.11	0.00
27	030701003004	多联机空调室外机V-2-1	1.名称：多联机空调室外机V-2-1 2.设备参数：46HP，制冷量130KW，制冷额定功率36.23KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量566kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	82080.23	82080.23	0.00
28	030701003005	多联机空调室外机V-2-2	1.名称：多联机空调室外机V-2-2 2.设备参数：42HP，制冷量117KW，制冷额定功率34.96KW，380V，外形尺寸1880*1760*825mm，重量430kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	75869.75	75869.75	0.00
本页小计							369092.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030701003006	多联机空调室外机V-3-1	1.名称：多联机空调室外机V-3-1 2.设备参数：52HP，制冷量147KW，制冷额定功率39.18KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量610kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	133538.50	133538.50	0.00
30	030701003007	多联机空调室外机V-3-2	1.名称：多联机空调室外机V-3-2 2.设备参数：48HP，制冷量137KW，制冷额定功率36.96KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量566kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	95388.40	95388.40	0.00
31	030701003008	多联机空调室外机V-4-1	1.名称：多联机空调室外机V-4-1 2.设备参数：56HP，制冷量157KW，制冷额定功率41.1KW，380V，外形尺寸（1340+1880）*1760*825mm，重量710kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	139748.98	139748.98	0.00
32	030701003009	多联机空调室外机V-4-2	1.名称：多联机空调室外机V-4-2 2.设备参数：52HP，制冷量147KW，制冷额定功率39.18KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量610kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	133538.50	133538.50	0.00
33	030701003010	多联机空调室外机V-5-1	1.名称：多联机空调室外机V-5-1 2.设备参数：54HP，制冷量152KW，制冷额定功率40.14KW，380V，外形尺寸（1340+1880）*1760*825mm，重量660kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	138861.76	138861.76	0.00
本页小计							641076.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030701003011	多联机空调室外机V-5-2	1.名称：多联机空调室外机V-5-2 2.设备参数：48HP，制冷量137KW，制冷额定功率36.96KW，380V，外形尺寸（1340*2）*1760*825mm，重量566kg，配橡胶减震垫 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	95388.40	95388.40	0.00
35	030701003012	自由静压风管空调室内机	1.名称：自由静压风管空调室内机 2.设备参数：45G，名义制冷量4500W，输入功率（70+950）W，机外静压(可调)10~160Pa，机组尺寸600*245*750mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2556.58	2556.58	0.00
36	030701003013	自由静压风管空调室内机	1.名称：自由静压风管空调室内机 2.设备参数：56G，名义制冷量5600W，输入功率（70+1500）W，机外静压(可调)10~160Pa，机组尺寸800*245*750mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	12	2734.02	32808.24	0.00
37	030701003014	自由静压风管空调室内机	1.名称：自由静压风管空调室内机 2.设备参数：71G，名义制冷量7100W，输入功率（96+1500）W，机外静压(可调)10~160Pa，机组尺寸800*245*750mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	5	3088.90	15444.50	0.00
38	030701003015	自由静压风管空调室内机	1.名称：自由静压风管空调室内机 2.设备参数：100G，名义制冷量10000W，输入功率（132+1800）W，机外静压(可调)10~160Pa，机组尺寸1050*245*750mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	10	3798.67	37986.70	0.00
本页小计							184184.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030701003016	内藏风管式空调室内机	1.名称：内藏风管式空调室内机 2.设备参数：63，名义制冷量6300W，输入功率123W，机外静压(可调)15(0/30/50)Pa，机组尺寸1150x450x210mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	4	2734.02	10936.08	0.00
40	030701003017	内藏风管式空调室内机	1.名称：内藏风管式空调室内机 2.设备参数：71，名义制冷量7100W，输入功率123W，机外静压(可调)15(0/30/50)Pa，机组尺寸1150x450x210mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	3	3000.18	9000.54	0.00
41	030701003018	内藏风管式空调室内机	1.名称：内藏风管式空调室内机 2.设备参数：100，名义制冷量10000W，输入功率295W，机外静压(可调)50(30/80)Pa，机组尺寸1150x600x300mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	8	3709.95	29679.60	0.00
42	030701003019	天花板嵌入式(四向气流)空调室内机	1.名称：天花板嵌入式(四向气流)空调室内机 2.设备参数：56，名义制冷量5600W，输入功率65W，风量1000/820/690m3/h，机组尺寸950×950×350mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	13	2379.13	30928.69	0.00
本页小计							80544.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030701003020	天花板嵌入式(四向气流)空调室内机	1.名称：天花板嵌入式(四向气流)空调室内机 2.设备参数：71，名义制冷量7100W，输入功率74W，风量1100/890/740m3/h，机组尺寸950×950×350mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	29	2822.74	81859.46	0.00
44	030701003021	天花板嵌入式(四向气流)空调室内机	1.名称：天花板嵌入式(四向气流)空调室内机 2.设备参数：80，名义制冷量8000W，输入功率74W，风量1120/900/750m3/h，机组尺寸950×950×350mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	38	3088.90	117378.20	0.00
45	030701003022	天花板嵌入式(四向气流)空调室内机	1.名称：天花板嵌入式(四向气流)空调室内机 2.设备参数：100，名义制冷量10000W，输入功率108W，风量1300/1070/850m3/h，机组尺寸950×950×350mm，电源220V~50Hz，配冷凝水提升泵、温控面板、空调室内机控制线 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、冷媒充注、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	30	3798.67	113960.10	0.00
46	030701003023	家用壁挂式空调2匹，KFR-50GW	1.名称：家用壁挂式空调2匹，KFR-50GW 2.设备参数：冷量5kW，循环风量950m3/h，制冷功率1.25KW，电源220V-1PH-50Hz，室内机外形尺寸977x281x295mm，室外机外形尺寸873x555x376mm，1级能效 3.包含冷媒管、保温、冷凝水管、遥控器等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	4852.74	9705.48	0.00
		空调水系统			**1**	**587493.39**	**587493.39**	**0.00**
47	031001001001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管(含管配件) 2.规格型号：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	15.87	69.32	1100.11	0.00
本页小计							324003.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001001002	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管(含管配件) 2.规格型号：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	11.46	79.01	905.45	0.00
49	031001002001	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN150 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚5mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	76.93	184.45	14189.74	0.00
50	031001002002	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN125 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚4mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	48.68	134.26	6535.78	0.00
51	031001002003	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN80 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚4mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	22.95	90.70	2081.57	0.00
52	031001002004	无缝钢管（防腐处理）	1.名称：无缝钢管（防腐处理） 2.规格型号：DN65 3.连接方式：焊接连接，含管件及安装附件、壁厚4mm 4.含穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵、管道消毒冲洗等 5.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	32.54	80.53	2620.45	0.00
53	031201001001	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.规格型号：防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m2	69.15	21.99	1520.61	0.00
54	031208002011	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道<DN50，30mm防凝露型精控微发泡橡塑(整体灰色,带防凝露纹) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	0.12	3033.02	363.96	0.00
55	031208002012	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道DN50~DN80，35mm防凝露型精控微发泡橡塑(整体灰色,带防凝露纹) 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	0.7	2582.17	1807.52	0.00
本页小计							30025.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031208002013	管道保温	1.名称：管道保温 2.规格型号：管道DN100~DN150，40mm共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层） 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	1.74	2582.17	4492.98	0.00
57	031208002022	管道保温	1.名称：室外管道保温 2.规格型号：管道DN50~DN80，45mm厚耐候型复合橡塑（≥0.3mm银色复合铝箔贴面，包含抗冲击层、抗皱层、反射层），防止紫外线加速老化导致管道失温、凝露、冷量损失提高工艺失控风险 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	0.19	2582.17	490.61	0.00
58	031208002020	管道保温	1.名称：室外管道保温 2.规格型号：管道DN100~DN150，50mm厚耐候型复合橡塑（≥0.3mm银色复合铝箔贴面，包含抗冲击层、抗皱层、反射层），防止紫外线加速老化导致管道失温、凝露、冷量损失提高工艺失控风险 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	3.03	2582.17	7823.98	0.00
59	031002001001	管道支架制作安装	1.名称：管道支架制作安装 2.规格型号：型钢，综合 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	150.27	16.84	2530.55	0.00
60	031201003001	管道支架刷油	1.名称：管道支架刷油 2.规格型号：除轻锈，防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	kg	150.27	2.32	348.63	0.00
61	030113001001	变频模块式涡旋式空气源热泵机组HP-1	1.名称：变频模块式涡旋式空气源热泵机组HP-1 2.设备参数：单模块单元额定制冷量:130kW(室外空气干球温度35℃,进出水温12/7℃),输入功率:40kW,制冷性能系数3.25W/W；单模块单元额定制热量:140kW(室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃,进出水温40/45℃),输入功率:43.7kW,制热性能系数3.20W/W；每个模块单元设计工况制热量:110kW(环境温度-4.1℃,相对湿度76%,进出水温40/45℃)(设计工况),制热性能系数2.62W/W,每个模块水流量:22.4m3/h,水压降:50kPa,工作压力0.8MPa,制冷综合部分负荷性能系数IPLV=4.42 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	组	3	90211.83	270635.49	0.00
本页小计							286322.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030113001002	空调水循环水力模块KB-1、2	1.名称：空调水循环水力模块KB-1、2 2.设备参数：包含水泵、膨胀罐、自动补水系统、排气阀、排水阀、安全阀、进出水压力表;每个水力模块进出口处包含橡胶软接头、蝶阀,进水口前包含目数高、强度高的低阻力过滤器,水过滤器前后安装压力表,并与控制箱联动；空调水循环泵,一用一备,水泵变频控制;循环泵流量:54m3/h,扬程:29m,单台功率7.5kW,效率不低于《离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2025节能评价值；胀罐容积:36L；输入功率7.5kW，电源380V-3Φ-50Hz，设备尺寸1540x1075x1280mm，运行重量480kg； 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	80650.06	161300.12	0.00
63	031003001001	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	198.76	198.76	0.00
64	031003003001	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	396.20	1188.60	0.00
65	031003003002	Y型过滤器	1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	499.12	499.12	0.00
66	031003001002	电子式动态平衡电动调节阀	1.名称：电子式动态平衡电动调节阀 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3193.97	3193.97	0.00
67	031003003003	电子式动态平衡电动调节阀	1.名称：电子式动态平衡电动调节阀 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	5248.28	15744.84	0.00
68	031003003004	电子式动态平衡电动调节阀	1.名称：电子式动态平衡电动调节阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	6431.47	6431.47	0.00
69	031003003005	动态平衡调节阀	1.名称：动态平衡调节阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	2284.65	6853.95	0.00
70	031003003006	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	943.73	943.73	0.00
本页小计							196354.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031003003007	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN125，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	828.42	2485.26	0.00
72	031003003008	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	545.53	1636.59	0.00
73	031003001003	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN40，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	229.23	916.92	0.00
74	031003001004	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	291.71	583.42	0.00
75	031003003009	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	390.81	2344.86	0.00
76	031003003010	橡胶软胶头	1.名称：橡胶软胶头 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	463.10	2778.60	0.00
77	030601001001	温度计	1.名称：温度计 2.规格型号：WNG-12,带不锈钢保护套,测温范围为：0℃~100℃,精度等级1.0级 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	19	543.77	10331.63	0.00
78	030601002001	压力表（含表弯和旋塞阀）	1.名称：压力表（含表弯和旋塞阀） 2.规格型号：Y100-T,测压范围为0~1.60MPa,精度等级1.5级 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	19	98.72	1875.68	0.00
79	030503006001	流量传感器	1.名称：流量传感器 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	4484.71	13454.13	0.00
80	030503006002	温度传感器	1.名称：温度传感器 2.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	3447.07	6894.14	0.00
81	031003003011	能量计	1.名称：能量计(带远传功能) 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	11977.63	11977.63	0.00
82	031003003012	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	651.17	3907.02	0.00
83	031003001005	球阀	1.名称：球阀 2.规格型号：DN25，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	60.33	60.33	0.00
本页小计							59246.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003001006	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN50，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	358.80	717.60	0.00
85	031003003013	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN65，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	532.80	3196.80	0.00
86	031003003014	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN80，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	619.68	1239.36	0.00
87	031003003015	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN125，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	931.38	1862.76	0.00
88	031003003016	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格型号：DN150，法兰连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1125.38	1125.38	0.00
89	031003001007	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN20，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	78.35	156.70	0.00
90	031003001008	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格型号：DN20，螺纹连接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	45.06	90.12	0.00
91	031003003017	压差控制器	1.名称：压差控制器 2.规格型号：DN125 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	2495.91	2495.91	0.00
92	031003003018	压差旁通电动调节阀	1.名称：压差旁通电动调节阀 2.规格型号：DN125 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	3560.56	3560.56	0.00
		空调冷凝水系统			**1**	**29403.52**	**29403.52**	**0.00**
93	031001006001	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN50 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	81.99	20.24	1659.48	0.00
94	031001006002	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN40 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	206.96	21.80	4511.73	0.00
本页小计							20616.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031001006003	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN32 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	289.9	20.62	5977.74	0.00
96	031001006004	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN25 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	239.89	19.26	4620.28	0.00
97	031001006005	加厚防火型U-PVC管	1.名称：加厚防火型U-PVC管（含管配件） 2.规格型号：DN20 3.含支吊架制作安装及刷油、清扫口等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	m	242.34	18.67	4524.49	0.00
98	031208002021	加厚防火型U-PVC管保温	1.名称：加厚防火型U-PVC管保温 2.规格型号：15mm厚共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层） 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	2.3	3526.00	8109.80	0.00
		排风系统			**1**	**60990.65**	**60990.65**	**0.00**
99	030702001004	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	14.26	134.33	1915.55	0.00
100	030702001005	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长800以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	10.49	181.11	1899.84	0.00
本页小计							27047.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030702001006	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	69.92	137.39	9606.31	0.00
102	030702001007	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	16.95	142.60	2417.07	0.00
103	030703001001	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：200*160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	18	252.94	4552.92	0.00
104	030703001002	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：320*160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	321.26	642.52	0.00
105	030703001003	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：400*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	18	372.71	6708.78	0.00
106	030703001004	70℃防火阀	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：500*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	362.07	362.07	0.00
107	030703001005	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：320*160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	178.99	715.96	0.00
108	030703007007	单层百叶风口（设HEPA高效网）	1.名称：单层百叶风口（设HEPA高效网） 2.规格型号：400*200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	87.86	351.44	0.00
109	030703007008	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：400*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	93.19	186.38	0.00
110	030703007009	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：630*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	162.57	325.14	0.00
本页小计							25868.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030703007010	单层百叶风口AH	1.名称：单层百叶风口AH 2.规格型号：200*160 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	18	66.24	1192.32	0.00
112	030703007011	单层百叶风口AH	1.名称：单层百叶风口AH 2.规格型号：630*400 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	179.36	179.36	0.00
113	030108001001	HTFC离心式消防排烟风机PF-1-1/2	1.名称：HTFC离心式消防排烟风机PF-1-1/2 2.规格型号：HTFC-I-9-(6)-A，额定风量1600m3/h，额定风压350Pa，转速1450rpm，功率1.5kw，电源380-3-50，机组外形尺寸650*650*600，普通送排风型,满足1级能效 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	4615.64	9231.28	0.00
114	030108006001	吸顶式房间通风器A-JVF-CM-12	1.名称：吸顶式房间通风器A-JVF-CM-12 2.规格型号：风量160m3/h,风压100Pa,功率18W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	18	279.51	5031.18	0.00
115	030108006002	吸顶式房间通风器E-JVF-CM-44	1.名称：吸顶式房间通风器E-JVF-CM-44 2.规格型号：风量410m3/h,风压210Pa,功率75W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	5	505.75	2528.75	0.00
116	030108006003	吸顶式房间通风器G-JVF-CM-55	1.名称：吸顶式房间通风器G-JVF-CM-55 2.规格型号：风量610m3/h,风压275Pa,功率110W,电源220V,50Hz,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	18	730.21	13143.78	0.00
		排烟防火系统			**1**	**110434.08**	**110434.08**	**0.00**
本页小计							31306.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030702007001	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长3200以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	136.55	208.23	28433.81	0.00
118	030702007002	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长4500以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	133.57	209.11	27930.82	0.00
119	030702007003	矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管	1.名称：矩形风管硅酸铝（不含石棉）隔热防排烟风管 2.规格型号及材质：周长6500以内，风管内外壁均为厚度0.5mm的彩钢板。防火隔热层采用硅酸铝板（不含石棉），厚度20mm，容重≥96kg/m 3.连接方式：角钢法兰连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要求	m2	6.14	208.60	1280.80	0.00
120	030703001006	防火阀（远动）PYF1	1.名称：防火阀（远动）PYF1 2.规格型号：1000*200,带执行机构 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	10	753.97	7539.70	0.00
121	030703001007	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1000*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	9	844.47	7600.23	0.00
122	030703001008	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1100*400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	2	1146.12	2292.24	0.00
本页小计							75077.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030703001009	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1500*320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	1	1240.81	1240.81	0.00
124	030703001010	排烟防火阀PYFD	1.名称：排烟防火阀PYFD 2.规格型号：1250*400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求 4.含手动执行机构和钢丝绳等配件	个	3	1070.71	3212.13	0.00
125	030703007012	单层百叶风口AH	1.名称：单层百叶风口AH 2.规格型号：1250*200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	10	262.20	2622.00	0.00
126	030703007013	单层百叶风口AH	1.名称：单层百叶风口AH 2.规格型号：1250*400 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	5	271.07	1355.35	0.00
127	030703007014	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：1250*800 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	461.61	461.61	0.00
128	030703007015	防雨百叶	1.名称：防雨百叶 2.规格型号：2000*500 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	495.82	495.82	0.00
129	030108003001	JSF-H轴流式消防排烟风机PY-1/2	1.名称：JSF-H轴流式消防排烟风机PY-1/2 2.规格型号：HTF-10-H，额定风量36000m3/h，额定风压1100Pa，转速960rpm，功率15kw，电源380-3-50，机组外形尺寸Φ1010x1250，消防排烟型 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	2	8024.88	16049.76	0.00
130	030702007004	DYCBA活动式挡烟垂壁(软质)(220V)	1.名称：DYCBA活动式挡烟垂壁(软质)(220V) 2.规格型号及材质：含与烟感联动,配就地手动控制装置、电动挡烟垂壁控制箱及配套管线设备材料、板材端口金属护角收头、底部1.2厚合金铝板包饰颜色同顶，满足验收及使用要求 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m2	28.34	350.00	9919.00	0.00
		新风系统			1	652054.67	652054.67	0.00
本页小计							35356.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030702001010	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.5mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	562.24	134.33	75525.70	0.00
132	030702001011	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.6mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	218.85	137.39	30067.80	0.00
133	030702001012	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长2000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	132.26	142.60	18860.28	0.00
134	030702001013	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，0.75mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	179.42	113.48	20360.58	0.00
135	030702001014	矩形风管	1.名称：矩形风管 2.规格型号及材质：周长4000以内，1.0mm，热镀锌钢板 3.连接方式：咬口连接 4.穿墙穿楼板套管制作安装及防火封堵 5、备注:含管道导流叶片及管件，风管穿越楼板及隔墙时，采用不燃材料将其周围的缝隙填充密实，其余详见设计图纸要	m2	54.12	121.24	6561.51	0.00
136	031208003002	风管保温	1.名称：风管保温 2.规格型号及材质：共聚复合橡塑（多层共混挤出并经硫化发泡一体成型，灰色EPDM防凝露层+黑色底层），30mm 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	m3	33	3067.33	101221.89	0.00
本页小计							252597.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030703001011	70℃防火阀FD	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：1000*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	6	857.78	5146.68	0.00
138	030703001012	70℃防火阀FD	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：800*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	816.32	1632.64	0.00
139	030703001013	70℃防火阀FD	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：1000*400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	935.85	935.85	0.00
140	030703001014	70℃防火阀FD	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：1250*320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1341.31	1341.31	0.00
141	030703001015	70℃防火阀FD	1.名称：70℃防火阀FD 2.规格型号：400*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	372.71	372.71	0.00
142	030703001016	电动调节阀	1.名称：电动调节阀 2.规格型号：1000*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	1398.98	4196.94	0.00
143	030703001017	电动调节阀	1.名称：电动调节阀 2.规格型号：1000*400 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1544.48	1544.48	0.00
144	030703001018	电动调节阀	1.名称：电动调节阀 2.规格型号：800*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	1338.89	1338.89	0.00
145	030703001019	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：320*160 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	62	178.99	11097.38	0.00
146	030703001020	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：320*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	4	185.20	740.80	0.00
147	030703001021	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：400*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	13	196.73	2557.49	0.00
148	030703001022	对开多叶调节阀	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格型号：800*200 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	325.79	325.79	0.00
149	030703001023	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格型号：1000*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	3	349.31	1047.93	0.00
本页小计							32278.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030703001024	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格型号：1250*320 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	420.29	420.29	0.00
151	030703001025	止回阀	1.名称：止回阀 2.规格型号：800*250 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	1	336.01	336.01	0.00
152	030703007016	BH双层格栅风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号：1400*200 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	2	208.97	417.94	0.00
153	030703007017	BH双层格栅风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号：250*250 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	69	87.86	6062.34	0.00
154	030703007018	BH双层格栅风口	1.名称：BH双层格栅风口 2.规格型号：320*320 含软接 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	个	8	87.86	702.88	0.00
155	030703020001	消声器	1.名称：消声器 2.规格型号：800*400*1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2717.14	2717.14	0.00
156	030703020002	消声器	1.名称：消声器 2.规格型号：1250*320*1600 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	3045.70	3045.70	0.00
157	030703020003	消声器	1.名称：消声器 2.规格型号：800*250*1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	1	2396.11	2396.11	0.00
158	030703020004	消声器	1.名称：消声器 2.规格型号：1000*250*1450 3.其他详见图纸及相关图集规范要求	台	3	3194.60	9583.80	0.00
159	030701003024	XF-1-1新风空调机组	1.名称：XF-1-1新风空调机组 2.规格型 号：8000M3/H,400PA,114KW,4.00KW,电源380-3-50，机组外形尺 寸3180x1540x1040mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	99716.15	99716.15	0.00
160	030701003025	XF-1-2新风空调机组	1.名称：XF-1-2新风空调机组 2.规格型 号：4000M3/H,400PA,57KW,2.2KW,电源380-3-50，机组外形尺 寸3200x1250x750mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	37576.18	37576.18	0.00
本页小计							162974.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030701003026	XF-1-3新风空调机组	1.名称：XF-1-3新风空调机组 2.规格型号：5000M3/H,400PA,71KW,2.2KW,电源380-3-50，机组外形尺寸3200x1250x750mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	67741.37	67741.37	0.00
162	030701003027	XF-1-4新风空调机组	1.名称：XF-1-4新风空调机组 2.规格型号：5000M3/H,400PA,71KW,2.2KW,电源380-3-50，机组外形尺寸3200x1250x750mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	67741.37	67741.37	0.00
163	030701003028	XF-1-5新风空调机组	1.名称：XF-1-5新风空调机组 2.规格型号：5000M3/H,400PA,71KW,2.2KW,电源380-3-50，机组外形尺寸3200x1250x750mm，橡胶减振垫，机组形式：6排管、卧式 3.含设备减震器、机组的接线、检查接线、调试、风机软接等 4.其他详见图纸及相关图集规范要	台	1	68720.74	68720.74	0.00
		C 其他工程			1	87057.55	87057.55	0.00
164	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：空调水系统调试 2.其他：结算时提供由现场监理或甲方工地代表签字认可的检测调试报告及相关手续	系统	1	4448.41	4448.41	0.00
165	030704001002	通风工程检测、调试	1、包含风管漏光、漏风试验，包含所有调试、运行内容，投标单位自行报价 2.其他：结算时提供由现场监理或甲方工地代表签字认可的检测调试报告及相关手续	系统	1	22527.70	22527.70	0.00
166	031002002001	设备支架	1、材质:型钢(风机、风阀等设备支吊架) 2、形式：满足设计及使用要求	kg	2836.37	14.86	42148.46	0.00
167	031201003003	金属结构刷油	金属结构刷油(风机、风阀、风管等支吊架刷油) 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷防锈漆两道,银粉漆两道 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	5911.09	2.31	13654.62	0.00
168	031002001003	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TLF1250x320 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	1	698.03	698.03	0.00
169	031002001004	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1250x320 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	2	622.49	1244.98	0.00
本页小计							288925.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	031002001005	抗震支架（暖通）	1.名称：抗震支架 2.规格型号：TF1000x200 3.其他详见设计图纸及相关图集规范要求	套	5	467.07	2335.35	0.00
分部分项合计							3529416.98	0.00
171	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	15903.05	15903.05	0.00
单价措施合计							15903.05	0.00
本页小计							18238.40	0.00
合　　计							3545320.03	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	21738.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	19068.67			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2669.61			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	20339.91			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	381.37			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	762.75			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					43222.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	38382.43
1.1	社会保险费		2.4	31547.20
1.2	住房公积金		0.42	5520.76
1.3	环境保护税		0.1	1314.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	326423.23
合　计				364805.66

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	975395.13	0.00
1.1	人工费	175748.11	
1.2	材料费	679867.10	
1.3	施工机具使用费	17965.42	
1.4	企业管理费	77293.33	
1.5	利润	24521.20	
2	措施项目	28541.74	0.00
2.1	单价措施项目费	8140.43	0.00
2.2	总价措施项目费	20401.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10260.66	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	18116.85	—
5	税金	91984.83	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1114038.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 智能化工程			1	975395.13	975395.13	0.00
		C.5 室内智能化工程			1	975395.13	975395.13	0.00
		C.5 校园信息网布线系统			1	258650.78	258650.78	0.00
1	030502001002	配线柜（落地）	1.名称：配线柜（落地） 2.规格型号：19″，42U，宽x深=600mmx600mm；材质：冷扎钢板，主框架厚度≥2.0mm，其他配件厚度≥1.2mm，表面采用防腐防锈涂装；前后单开网孔门；带跳线理线环、色标、固定附件、安装底座、底部走线孔风扇、电源插座等。 3.安装：落地安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	3194.76	9584.28	0.00
2	030404018005	PDU插座	1.名称：PDU插座 2.安装方式：国标 10A 8孔　机柜内安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	3	167.30	501.90	0.00
3	030501010007	六类非屏蔽模块	1.名称：六类RJ45非屏蔽模块 2.规格：颜色：白色；匹配线规：22-24AWG；安装方式：90度直插或45度斜插；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；端接寿命：≥200次；其他特性：兼容标准RJ11插头；自带防尘盖。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	245	20.96	5135.20	0.00
4	030502009005	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格型号：六类UTP4对24AWG十字骨架模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，IEC 61156-5-2020，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	条	245	19.06	4669.70	0.00
5	030501010008	万兆单模光模块	1.名称：万兆单模光模块 2.规格型号：光模块：SFP+，10G，单模模块(1310nm,10km,LC) 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	32	404.18	12933.76	0.00
6	030502016003	布放尾纤	1.名称:布放尾纤及熔接 2.规格:规格：OS2 9\125um单模光缆，LC单芯尾纤，长度1米；最小连接次数：500次；连接头衰耗：0.2dB；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：支持提供唯一标识码。 3.安装方式:熔接	根	144	59.20	8524.80	0.00
本页小计							41349.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030502012006	光线接入插座面板(SC)	1.名称：光线接入插座面板(SC) 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	20	32.72	654.40	0.00
8	030502012007	单孔数据墙面信息插座面板TO	1.名称：单孔数据墙面信息插座面板TO 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	32.72	65.44	0.00
9	030502012008	双孔墙面插座面板（2TO）	1.名称：双孔墙面插座面板（2TO） 2.规格型号：86型，单孔，双层面板结构，带防尘盖；颜色：白色；材料：采用UV耐腐塑料；特性：支持90度或45度安装信息模块，面板上可安装标签纸。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	104	52.85	5496.40	0.00
10	030502012009	普通放装式无线AP	1.名称：普通放装式无线AP 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	602.36	1204.72	0.00
11	030502012010	无线AP墙插座	1.名称：无线AP墙插座 2.规格型号：支持2.4GHz/5GHz双频段，全频段支持802.11be标准，兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；总空间流数≥4，整机速率≥3.5Gbps；2.5GE电口≥1，USB2.0接口≥1；内置智能天线，支持蓝牙；支持扩展物联网应用。 3.安装：含接线底盒安装，暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	688.38	1376.76	0.00
12	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	130	7.48	972.40	0.00
本页小计							9770.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502005010	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	14389.5	4.77	68637.92	0.00
14	030411001025	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1636.24	10.84	17736.84	0.00
15	030502010004	24口数据配线架	1.名称：24口数据配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	5	602.98	3014.90	0.00
16	030502010005	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	3	535.55	1606.65	0.00
17	030501010009	理线架	1.名称：理线架 2.规格型号：适用于机柜跳线理线使用，适用于机柜内上架安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	8	45.52	364.16	0.00
本页小计							91360.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502005011	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格型号：48芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	500.9	13.19	6606.87	0.00
19	030502005021	12芯单模光缆	1.名称：12芯单模光缆 2.规格型号：12芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801 :2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	127.6	5.48	699.25	0.00
20	030404017002	弱电箱	1.名称：弱电箱 2.规格型号：400（高）*300（宽）*120，尺寸可定制调整，含漏电保护开关、空开、插排及交换机固定件安装到位 3.安装：壁装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	5	578.85	2894.25	0.00
21	030411003004	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：100*50 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	21	63.30	1329.30	0.00
22	030411003005	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：200*100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	441.91	111.47	49259.71	0.00
23	030411003006	智能化综合桥架	1.名称：智能化综合桥架 2.规格型号：300*100 3.材质：钢制 4.含防火封堵及桥架盖板、隔板 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	15.64	134.24	2099.51	0.00
24	040801032001	铁构件制作、安装	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢、防锈漆两道，银粉漆两道 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	717.83	19.20	13782.34	0.00
本页小计							76671.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030817008002	套管制作安装	1.名称：弱电进线套管 2.规格型号：RC100　刚性防水套管 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	337.66	2701.28	0.00
26	030501012013	24口接入层POE交换机	1.名称：24口接入层POE交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（支持POE+，PoE功率≥400W），≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	5	2244.50	11222.50	0.00
27	030501012014	24口接入层光交换机	1.名称：24口接入层光交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	4935.45	9870.90	0.00
28	030501012015	24口接入层交换机	1.名称：24口接入层交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	9	1744.96	15704.64	0.00
		C.5 设备管理网络布线系统			**1**	**43008.22**	**43008.22**	**0.00**
29	030501010013	六类非屏蔽模块	1.名称：六类RJ45非屏蔽模块 2.规格：颜色：白色；匹配线规：22-24AWG；安装方式：90度直插或45度斜插；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；端接寿命：≥200次；其他特性：兼容标准RJ11插头；自带防尘盖。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	145	20.96	3039.20	0.00
30	030502009006	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格型号：六类UTP4对24AWG十字骨架模块化跳线；长度：3米；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，IEC 61156-5-2020，YD/T 926.3-2024；带宽：≥250MHz；接触点镀金≥50μm；拔插寿命：≥750次；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	条	145	19.06	2763.70	0.00
本页小计							45302.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030501010014	万兆单模光模块	1.名称：万兆单模光模块 2.规格型号：光模块：SFP+，10G，单模模块(1310nm,10km,LC) 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	9	404.18	3637.62	0.00
32	030502016004	布放尾纤	1.名称:布放尾纤及熔接 2.规格:规格：OS2 9\125um单模光缆，LC单芯尾纤，长度1米；最小连接次数：500次；连接头衰耗：0.2dB；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：支持提供唯一标识码。 3.安装方式:熔接	根	144	59.20	8524.80	0.00
33	030502010003	24口数据配线架	1.名称：数据配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	3	602.98	1808.94	0.00
34	030502010006	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.规格型号：抽屉式配线架（配拉手），高度1U，由配线架箱体、面板、耦合器及附件组成，支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环；采用双工LC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017；安装：19’’机柜式安装，配线架包含理线器及前后方理线环。 3.含LC/LC多模双工耦合器、尾纤、跳线、熔接安装到位 4.其他：符合设计及其他规范要求	只	4	535.55	2142.20	0.00
35	030501010010	理线架	1.名称：理线架 2.规格型号：适用于机柜跳线理线使用，适用于机柜内上架安装 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	7	45.52	318.64	0.00
本页小计							16432.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030502005002	48芯单模光缆	1.名称：48芯单模光缆 2.规格型号：48芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	500.9	13.19	6606.87	0.00
37	030502005009	12芯单模光缆	1.名称：12芯单模光缆 2.规格型号：12芯室内OS2标准零水峰单模光缆；纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 1258.4-2019；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，内衬芳纶纤维加强保护层，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级，腐蚀性等级不低于a1级；其他特性：衰减0.4dB@1310nm/0.3dB@1550nm。 3.安装：室内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	127.6	5.48	699.25	0.00
38	030501012010	24口接入层POE交换机	1.名称：24口接入层POE交换机 2.规格型号：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；24个10/100/1000Base-T 以太网端口（支持POE+，PoE功率≥400W），≥4个万兆SFP+；；支持 RIP、RIPng、OSPFV2、OSPFV3、VRRPV4、VRRPV6；支持复位按钮和清配置按钮。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	2244.50	13467.00	0.00
		C.5 五方对讲系统			**1**	**8756.82**	**8756.82**	**0.00**
39	030503004002	电梯控制箱	1.名称:电梯控制箱 2.含系统内网络设备IP地址注册、查询、SIP服务。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	759.61	1519.22	0.00
40	030411005002	电源装置	1.名称：电源装置 2.安装方式：输入：AC220V；输出：DC12V；配套提供安装箱。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	393.25	786.50	0.00
41	030503006002	电梯五方对讲网络适配器	1.名称:电梯五方对讲网络适配器 2.规格：功能：TCP/IP-RS485协议转换，为对讲分机编码、供电；工作电压：DC12V。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	348.05	696.10	0.00
本页小计							23774.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	2	7.48	14.96	0.00
43	030411001028	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	58.96	16.05	946.31	0.00
44	030411001029	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	10.84	433.60	0.00
45	030411004025	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-2x1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	529.39	4.60	2435.19	0.00
46	030502005017	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	346.78	4.77	1654.14	0.00
47	030411004036	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	40	6.77	270.80	0.00
		C.5 电梯管理系统			**1**	**15504.82**	**15504.82**	**0.00**
48	030503004001	电梯选层控制器	1.名称:电梯选层控制器 2.类别:梯控主机；带机箱；支持web界面操作；控制大于等于5层电梯；工作电压DC12V（自带电源）。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	1646.90	3293.80	0.00
49	080902003001	8路输出接口模块	1.名称:8路输出接口模块 2.规格:具有8个继电器输出；含机箱和供电电源；工作电压DC12V（自带电源，AC220V供电）。 3.符合设计及其他规范要求	台	2	615.36	1230.72	0.00
50	080902003002	选层读卡器	1.名称:选层读卡器 2.规格:读卡频率：13.56MHz；可识别卡：CPU卡；通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V；功耗：≤2W；安装方式：86盒嵌入式安装。 3.符合设计及其他规范要求	台	2	519.53	1039.06	0.00
51	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	6	7.48	44.88	0.00
本页小计							11363.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030507014002	电梯管理软件	1.名称：电梯管理软件 2.规格型号：电梯管理软件：电梯轿厢的权限管理/进出信息记录和上传/具有各种读卡信息、进出通行信息、报警信息等报表；支持单层权限/多层权限/所有楼层权限。 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	8000.00	8000.00	0.00
53	030502005014	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	258.23	4.77	1231.76	0.00
54	030411001026	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	61.31	10.84	664.60	0.00
		C.5 视频安防监控系统			1	214757.81	214757.81	0.00
55	030411001004	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1685.76	10.84	18273.64	0.00
56	030502005015	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	5035.04	4.77	24017.14	0.00
57	030501004001	存储设备	1.存储设备 2.企业级\3.5英寸\16TB\7200转\SATA3.0。	台	10	7233.59	72335.90	0.00
本页小计							124523.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030507008001	半球电梯摄像机-2mm	1.名称：半球电梯摄像机-2mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=2mm，水平视场角132°，垂直视场角77°；音频：内置1个麦克风、1个扬声器；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；AI能力：支持深度学习算法，对电瓶车侦测并报警；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；联动警告：支持双向对讲，语音警告；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥10m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	826.29	1652.58	0.00
59	030507008011	半球摄像机-4mm	1.名称：半球摄像机-4mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=4mm，水平视场角72°，垂直视场角44°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	16	826.29	13220.64	0.00
本页小计							14873.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030507008012	半球摄像机-8mm	1.名称：半球摄像机-8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=8mm，水平视场角40°，垂直视场角23°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	20	826.29	16525.80	0.00
61	030507008002	筒形摄像机-2.8mm	1.名称：筒形摄像机-2.8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=2.8mm，水平视场角92°，垂直视场角60°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	12	1014.13	12169.56	0.00
62	030507008003	筒形摄像机-8mm	1.名称：筒形摄像机-8mm 2.规格型号：图像传感器：1/3″ CMOS传感器；有效像素：400万像素；分辨率：2560×1440；视频压缩标准：H.264/H.265，三码流；最低照度：0.005Lux（彩色）/0Lux（红外）；日夜模式：ICR红外滤片式自动切换；宽动态范围：120dB；内置镜头：F1.6/f=8mm，水平视场角40°，垂直视场角23°；网络接口：10M/100M RJ-45；通信协议：TCP/IP；Smart报警：移动侦测、遮挡报警、音视频异常报警；图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；补光：红外，补光距离≥50m；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；配套提供护罩及支吊架等配件。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	55	1014.13	55777.15	0.00
本页小计							84472.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	105	7.48	785.40	0.00
		C.5 出入口控制系统			1	68635.84	68635.84	0.00
64	030411001005	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	82.8	10.84	897.55	0.00
65	030411001027	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	198.99	16.05	3193.79	0.00
66	030411004004	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1012.34	3.37	3411.59	0.00
67	030411004005	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJY-1(6×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1012.34	6.19	6266.38	0.00
68	030411004006	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJY-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1232.34	3.55	4374.81	0.00
69	030411004024	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJY-1(4x1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	220	5.55	1221.00	0.00
70	030502005016	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	1675.38	4.77	7991.56	0.00
71	030507007001	出门按钮	1.名称：出门按钮 2.规格型号：性能：最大耐电流1.25A电压250V；塑料面板，适配86底盒。： 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	16	22.80	364.80	0.00
本页小计							28506.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030507005001	读卡器	1.名称：读卡器 2.规格型号：认证方式：CPU卡读卡模块/密码键盘；频率：13.56MHZ；接口：Wiegand26/Wiegand34/RS485；提示：音频+双色LED灯；支持防拆报警。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	6	351.51	2109.06	0.00
73	030507016009	人脸识别一体机	1.名称：人脸识别一体机 2.规格型号：7寸电容触摸屏，分辨率不低于600*1024；双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。支持免接触体温测量（检测精度±0.5℃），支持口罩提醒功能。支持扫描二维码。支持识别方式（卡、人脸、密码、二维码等）组合设置。防护等级：IP65。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	10	1523.31	15233.10	0.00
74	030411005003	电源装置	1.名称：电源装置 2.安装方式：输入：AC220V；输出：DC12V；配套提供安装箱。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	10	393.25	3932.50	0.00
75	030507007002	磁力锁	1.名称：磁力锁 2.规格型号：适用于单扇门；工作电压：DC12/24V；工作电流：500/250mA；拉力：280KG；信号输出：内置门磁开关，支持锁状态侦测；安全类型：断电开门；含门锁附板、安装支架及闭门器。适用于双扇门；工作电压：DC12/24V；工作电流：500x2/250x2mA；拉力：280KGx2；信号输出： 内置门磁开关，支持锁状态侦测；安全类型：断电开门；含门锁附板、安装支架及闭门器。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	16	603.36	9653.76	0.00
76	030411006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	48	7.48	359.04	0.00
77	030507006001	2门禁控制器	1.名称：2门禁控制器 2.规格型号：物理接口：4个读卡器、2个门锁、2个门磁、2个开门按钮、4个报警输入、2个报警输出；操作系统：嵌入式操作系统；处理器：32位；存储容量：20万张卡、10万个密码、1万枚指纹、60万条记录；通讯接口：10M/100M RJ45；通讯协议：TCP/IP、RS485；读卡器接口：Wiegand26/Wiegand34/RS485；内置时钟；支持防拆报警；电源装置：内置开关电源，AC220V/DC12V；内置消防联动继电器，联动断电开门。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	2	813.45	1626.90	0.00
本页小计							32914.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030507008008	软件接入授权	1.名称：软件接入授权 2.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	8000.00	8000.00	0.00
		C.5 入侵和紧急报警系统			1	13509.93	13509.93	0.00
79	030904008001	四防区扩展模块	1.名称：四防区扩展模块 2.规格型号：报警输入：4个；通信接口：RS485；通信协议：MODBUS；工作电压：DC12V；工作电流：20mA。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	1637.52	8187.60	0.00
80	030404023002	紧急求助按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.规格型号：86面板型；钥匙复位。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	10	105.13	1051.30	0.00
81	030901004002	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格型号：工作电压：DC12V；工作电流：250mA；声压： ≥108dB。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	5	152.70	763.50	0.00
82	030411006005	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	20	7.48	149.60	0.00
83	030411001010	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	81.9	10.84	887.80	0.00
84	030411004014	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	217.25	4.60	999.35	0.00
85	030411004015	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	217.25	6.77	1470.78	0.00
		C.5 信息导引及发布系统			1	104677.60	104677.60	0.00
86	030411001031	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	266.4	10.84	2887.78	0.00
87	030411004027	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZ-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	710.1	3.38	2400.14	0.00
88	030502005019	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	3260.8	4.77	15554.02	0.00
本页小计							42351.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030507014003	大厅P1.2 LED显示屏	1.名称：大厅P1.2 LED显示屏（含播放控制器及PLC智能配电柜、钢结构） 2.规格型号：LED显示屏： 屏体暂定尺寸：WxH=3.6mx2.025m，最终尺寸由装修设计确定；像素组合：1R1G1B；像素间距：2.0mm；像素密度：230400点/㎡；模组分辨率：288x162；模组尺寸：600mmx337.5mm；亮度：≥500cd/㎡；对比度：≥3000:1；灰度等级：16bit；色温：3000～9000K可调；屏体视角：垂直160°/水平160°；驱动方式：恒流驱动；扫描方式：1/27扫描；功耗：峰值≤650W/㎡，平均≤220W/㎡；刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：60Hz；支持单点色度和亮度校正；数据传输：UTP线通讯距离≤100m；具备拼接微调节机构，支持上下左右前后微调，平整度误差≤0.1mm；压铸合金箱体，前维护，无风扇自然散热；防护等级：室内显示屏不低于IP20，室外显示屏不低于IP65。 LED播放控制器： 功能：信息发布播放控制器、显示屏拼接控制器、视频发送卡三合一控制器；视频输入最大分辨率：4096x2160@60HZ；图像开窗数量：支持7个窗口任意布局；视频输入接口数：≥3路；输入接口规格：HDMI2.0/DVI//安卓信号源；LED带载接口：≥12路RJ-45端口；单口带载能力：65W像素；最大带载能力：780W像素；控制接口：10M/100M/1000M RJ45、RS485控制串口。 PLC智能配电柜： 具备配电与保护功能、远程监视与控制功能；包含进/出线断路器、交流接触器、铜母排、PLC控制器、温度探测器等元器件及柜体；控制系统包括综合管理平台软件、嵌入式PLC控制器、实时操作系统、可编程FPGA及I/O模块；功率：≥15kW；输出回路：≥15个（AC220V，1P/25A）；每回路带载功率：≥3kW；支持远程控制、分步逐级上电、计划任务上电、回路状态监测、温度检测。 附件：含镀锌钢支架、不锈钢包边、通信电缆、供电电缆等配套安装附件，基层做法暂时按壁挂处理。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m2	7.29	11500.09	83835.66	0.00
		C.5 公共广播系统			**1**	**42782.16**	**42782.16**	**0.00**
本页小计							83835.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411001032	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	259.81	10.84	2816.34	0.00
91	030411004029	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-2×1.5 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	2214.17	4.60	10185.18	0.00
92	030502005020	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	545.85	4.77	2603.70	0.00
93	030411005001	楼层广播接线箱	楼层广播接线箱	个	5	654.75	3273.75	0.00
94	030904007002	嵌入式扬声器	1.名称：嵌入式扬声器 2.规格型号：额定功率(100V)：1.5W、3W、6W。额定功率(70V)：0.75W、1.5W、3W。灵敏度(1W/1M)：92dB。最大灵敏度(1W/1M)：99dB。频率响应(-10dB)：130-16KHz。喇叭单元：4″x1。材料：阻燃铁质外壳，铝质网罩。 3.其他：符合设计及其他规范要求	个	44	237.28	10440.32	0.00
95	030411006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 3.材质：钢制 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	44	7.48	329.12	0.00
96	030506001002	1x120W网络型功率放大器	1.名称:1x120W网络型功率放大器 2.规格:具备IP网络音频解码功能和功率放大功能；自动检测各通道功放的工作状态并上传至主机。标准RJ45输入；支持协议:TCP/IP。功率：1x120W。输入：平衡385mV。输出：定压100V。失真度：≤1%（额定功率失真），1KHz。信噪比：≥90dB。保护方式：延时、超温、短路、过载。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	5	2626.75	13133.75	0.00
		C.5 建筑设备监控系统			**1**	**77942.69**	**77942.69**	**0.00**
97	030411001030	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	72.01	10.84	780.59	0.00
本页小计							43562.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030502005018	E级6类4对UTP双绞电缆	1.名称：E级6类4对UTP双绞电缆 2.规格型号： 305米/箱；线规：23AWG（0.57±0.005mm）；线对隔离：十字骨架；标准：ANSI/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801:2017，YD/T 926.3-2024；带宽：≥500MHz；护套：LSZH低烟无卤，并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级。 3.其他：符合设计及其他规范要求	m	1007.51	4.77	4805.82	0.00
99	030501013001	管理服务器	1.管理服务器 2.2U机架式服务器；CPU：2颗，≥16核，≥32线程，≥2.4GHz；内存：64GB\DDR4；硬盘：2x960GB SSD硬盘，支持≥8块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆RJ45口，支持10GbE、25GbE SFP+接口；其他接口：RJ45管理接口，USB 3.0接口，VGA接口；电源：1+1冗余电源；散热：4个冗余风扇模组；含操作系统软件。	台	1	28738.91	28738.91	0.00
100	080901006001	报表打印机	1.A4黑白打印机	台	1	486.34	486.34	0.00
101	031101069001	中央操作工作站	1.中央操作工作站 2.功能：台式微型计算机；CPU：1颗，8核,主频不低于2.3GHz；内存：16GB\DDR4；硬盘：1TB\7200转\SATA3.0；显卡芯片：2GB独立显卡；显示器：21.5英寸LED；键鼠：USB有线键鼠；接口：千兆网口、VGA/HDMI、USB接口；电源：单电源；含操作系统、文档办公软件、浏览器、杀毒软件等。	套	1	4720.45	4720.45	0.00
102	030507008013	软件接入授权	1.名称：软件接入授权（含高级报警功能包 ） 2.其他：符合设计及其他规范要求	套	1	8000.00	8000.00	0.00
103	030503001001	建筑设备通讯网关	1.名称：建筑设备通讯网关 2.规格型号：功能：支持将Moudbus RTU协议/MSTP协议/定制开发协议转换为BACnet/IP协议，支持数据的读取和写入，基于Web界面获取对接设备的配置数据和通讯参数；硬件参数：ARM 240MHz处理器，32MB内存,128MB失电保护闪存，内置3天失电保护实时时钟；网口：10/100M RJ45网口，支持BACnet/IP通讯；通讯口：2.4～115.2kbps EIA-485或EIA-232接口，支持Modbus RTU/ASSCII；其他接口：TF存储扩展卡座，USB接口。 3.其他：符合设计及其他规范要求	套	3	1056.22	3168.66	0.00
本页小计							49920.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030503003001	直接现场数字控制器DDC组	1.名称:直接现场数字控制器DDC组(含扩展板) 2.类别:功能：功能：IP网络型直接现场控制器DDC组，支持不依赖服务器和系统软件支持的情况下独立完成相关机电设备的控制功能，任何DDC控制器故障不应影响其它DDC控制器组的正常工作；硬件参数：32位450MHz处理器，32MB内存,32MB失电保护闪存；网口：10/100M RJ45网口，支持BACnet/IP通讯；通讯口：BACnet MS/TP或 Modbus RTU（9600bps～76800bps）；UI输入：DC0～10V、4～20mA、0～600kΩ、干触点信号；DI输入：光耦隔离开关量输入；DO输出：AC230V或DC30V 3A继电器，常开；AO输出：DC0～10V、4～20mA；模拟量输入精度：16位；模拟量输出精度：12位，DC0～10V时精度±50mV；配套提供控制器安装箱，内含变压器、断路器、继电器、导轨、线槽等设备。 每台控制器自带输入输出点：≥16点；每套控制器组的输入输出点数：≥《建筑设备监控点表》中的要求。 3.其他：符合设计及其他规范要求	台	8	3405.24	27241.92	0.00
		C.5 DDC组监控系统			**1**	**86442.23**	**86442.23**	**0.00**
105	030411001035	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5692.93	10.84	61711.36	0.00
106	030411004031	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJ-1(2×1.5) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	369.94	5.16	1908.89	0.00
107	030411004032	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYJS-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	5419.08	3.37	18262.30	0.00
108	030411004033	配线	1.名称：电源线 2.规格型号：WDUZB-RYYSP-1(2×1.0) 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1353.02	3.37	4559.68	0.00
		C.5 实训教室			**1**	**21091.07**	**21091.07**	**0.00**
109	030404017003	多媒体箱	1.名称:ONU8 2.规格型号：参考尺寸550x450x300 3.安装方式：箱嵌墙安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	台	43	490.49	21091.07	0.00
		C.5 调试费用			**1**	**19635.16**	**19635.16**	**0.00**
本页小计							134775.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030501016001	系统调试试运行	1.名称：系统调试试运行 2.规格型号：200点以下 3.包含室内智能化工程、校园信息网布线系统、设备管理网络布线系统、电梯管理系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵和紧急报警系统、信息导引及发布系统、公共广播系统、建筑设备监控系统、DDC组监控系统、实训教室的系统调试费用 4.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	19635.16	19635.16	0.00
分部分项合计							975395.13	0.00
111	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	8140.43	8140.43	0.00
单价措施合计							8140.43	0.00
本页小计							27775.59	0.00
合　　计							983535.56	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	10260.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	9000.58			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1260.08			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	9600.62			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	180.01			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	360.02			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　　　标段：11　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					20401.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程　　　　标段：11　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程　　　　标段：11　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程　　标段：11　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	18116.85
1.1	社会保险费		2.4	14890.56
1.2	住房公积金		0.42	2605.85
1.3	环境保护税		0.1	620.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	91984.83
合　计				110101.68

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	309772.87	0.00
1.1	人工费	85826.69	
1.2	材料费	150705.41	
1.3	施工机具使用费	23417.60	
1.4	企业管理费	37819.43	
1.5	利润	12003.75	
2	措施项目	14435.47	0.00
2.1	单价措施项目费	3931.22	0.00
2.2	总价措施项目费	10504.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5283.02	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	9328.02	—
5	税金	30018.27	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		363554.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三网线路工程			1	86233.73	86233.73	0.00
1	030502003001	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔16芯、成端8芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	462.03	924.06	0.00
2	030502003002	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔18芯、成端6芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	462.03	462.03	0.00
3	030502003003	新装24芯直熔分纤箱	1.名称：新装24芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔20芯、成端4芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	462.03	462.03	0.00
4	030502003004	新装48芯直熔分纤箱	1.名称：新装48芯直熔分纤箱 2.规格型号：直熔38芯、成端10芯 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	502.03	502.03	0.00
5	030502007001	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-24B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1567.07	7.65	11988.09	0.00
6	030502007002	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-48B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	381.13	11.63	4432.54	0.00
7	030502007003	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-1B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	5558.34	3.13	17397.60	0.00
8	030411001001	金属软管	1.名称：金属软管 2.规格型号：DN20 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	27	30.17	814.59	0.00
9	030502016001	尾纤	1.名称：尾纤及熔接 2.规格型号：满足验收及使用要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	条	144	59.20	8524.80	0.00
10	030502014001	光缆成端	1.名称：光缆成端 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	180	105.73	19031.40	0.00
11	030502014002	光缆直熔	1.名称：光缆直熔 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	108	125.70	13575.60	0.00
12	030502013001	12芯光纤连接盘	1.名称：12芯光纤连接盘 2.规格型号：满足验收及使用要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	块	10	84.12	841.20	0.00
13	030502020001	光纤链路测试(单光纤)	1.名称：光纤链路测试(单光纤) 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	链路	144	50.54	7277.76	0.00
本页小计							86233.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无线信号覆盖系统			1	223539.14	223539.14	0.00
14	030505005001	SYV类同轴电缆	1.名称：SYV类同轴电缆 2.规格型号：1/2"馈线 3.管内或桥架内敷设 4.包含同轴电缆接头 5.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1375.78	37.27	51275.32	0.00
15	030505005002	SYV类同轴电缆	1.名称：SYV类同轴电缆 2.规格型号：7/8"馈线 3.管内或桥架内敷设 4.包含同轴电缆接头 5.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	740.1	42.37	31358.04	0.00
16	030411001002	PVC电线管	1.名称：PVC电线管 2.规格型号：DN25 3.敷设方式：暗敷或明敷，包含暗敷切槽修复及明敷支架制作安装 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	1375.78	15.03	20677.97	0.00
17	030505003001	布放射频拉远单元RRU	1.名称：布放射频拉远单元RRU 2.规格型号：详见图纸设计系统图 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	1664.72	3329.44	0.00
18	030505008001	GPS天线	1.名称：GPS天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	2	3589.42	7178.84	0.00
19	010501006001	浇筑基座	1.名称：浇筑基座 2.规格型号：1.5*1.5m 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	座	18	2000.00	36000.00	0.00
20	010501006002	浇筑基座	1.名称：浇筑基座 2.规格型号：1.0*1.0m 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	座	2	1500.00	3000.00	0.00
21	010501006003	抱杆	1.名称：抱杆 2.规格型号：3m 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	个	18	300.00	5400.00	0.00
22	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱 2.规格型号：20KW、380V三相电源 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	1	5327.73	5327.73	0.00
23	030505002001	对数周期天线	1.名称：对数周期天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	4	177.01	708.04	0.00
24	030505002002	全向吸顶天线	1.名称：全向吸顶天线 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	副	234	145.21	33979.14	0.00
25	030505013001	耦合器	1.名称：耦合器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	168	21.60	3628.80	0.00
本页小计							201863.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030505013002	三功分器	1.名称：三功分器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	38	32.52	1235.76	0.00
27	030505013003	四功分器	1.名称：四功分器 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	套	10	35.22	352.20	0.00
28	030502003005	24芯分纤箱	1.名称：24芯分纤箱 2.规格型号：满足使用及验收要求 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	台	2	462.03	924.06	0.00
29	030502007004	光缆	1.名称：光缆 2.规格型号：GYTA-24B 3.管内或桥架内敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	861.15	7.65	6587.80	0.00
30	030502014003	光缆成端	1.名称：光缆成端 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	芯	96	105.73	10150.08	0.00
31	030502020002	光纤链路测试(单光纤)	1.名称：光纤链路测试(单光纤) 2.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	链路	48	50.54	2425.92	0.00
分部分项合计							309772.87	0.00
32	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	3931.22	3931.22	0.00
单价措施合计							3931.22	0.00
本页小计							25607.04	0.00
合　　计							313704.09	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	5283.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	4634.23			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	648.79			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	4943.18			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	92.68			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	185.37			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第3页　共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　计					10504.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：三网及信号覆盖　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：三网及信号覆盖　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	9328.02
1.1	社会保险费		2.4	7666.87
1.2	住房公积金		0.42	1341.70
1.3	环境保护税		0.1	319.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	30018.27
合　计				39346.29

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	574259.50	0.00
1.1	人工费	75749.58	
1.2	材料费	449856.78	
1.3	施工机具使用费	4718.38	
1.4	企业管理费	33329.82	
1.5	利润	10604.94	
2	措施项目	4442.23	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	4442.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2234.18	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3944.80	—
5	税金	52438.19	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		635084.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1.名称：电梯DT1 2.设备参数：载重量2000kg，速度1.0m/s，停站数5，层站1-5F，提升高度19.1m，井道尺寸（宽*深）2500*3300，底坑深度1700mm，电梯厅门（土建洞口尺寸）（宽*高）2400*1500mm；客货梯，有机房电梯 3.电梯门定制学校LOGO、电梯厅内液晶屏不小于10英寸，能播放学校宣传视频，其他详见设备参数表	部	1	287129.75	287129.75	0.00
2	030107001002	交流电梯	1.名称：电梯DT2 2.设备参数：载重量2000kg，速度1.0m/s，停站数5，层站1-5F，提升高度19.1m，井道尺寸（宽*深）2400*3300，底坑深度1700mm，电梯厅门（土建洞口尺寸）（宽*高）2400*1500mm；客梯，有机房无障碍电梯 3.电梯门定制学校LOGO、电梯厅内液晶屏不小于10英寸，能播放学校宣传视频，其他详见设备参数表	部	1	287129.75	287129.75	0.00
分部分项合计							574259.50	0.00
本页小计							574259.50	0.00
合　　计							574259.50	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2234.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1959.81			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	274.37			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	2090.46			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	39.20			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	78.39			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					4442.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	3944.80
1.1	社会保险费		2.4	3242.30
1.2	住房公积金		0.42	567.40
1.3	环境保护税		0.1	135.10
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	52438.19
合　计				56382.99

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：声光电系统　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	声光电系统	2942854.27	0.00	25368.88	44792.82
合　计		2942854.27	0.00	25368.88	44792.82

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2600942.45	0.00
1.1	人工费	80543.83	
1.2	材料费	2468170.27	
1.3	施工机具使用费	5496.47	
1.4	企业管理费	35426.79	
1.5	利润	11305.12	
2	措施项目	54131.03	0.00
2.1	单价措施项目费	3689.98	0.00
2.2	总价措施项目费	50441.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25368.88	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	44792.82	—
5	税金	242987.97	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2942854.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　　　标段：　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		C.5 体育艺术中心-声光电系统设备			1	2346550.20	2346550.20	0.00
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507014001	高清LED显示屏	原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用制造商整机出厂方式供货安装 显示类型：LED类型采用SMD三合一黑灯1515，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，显示尺寸（宽*高）≥11.2*6.24m 显示单元尺寸320mm×480mm 显示单元平整度≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm，模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm 屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5% 亮度≥500nit（0-100%无级可调）；色温1000-13000K连续可调，调节步长100K；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；灰度等级16bit；最高对比度≥10000:1。刷新率≥3840Hz；换帧频率支持50/60Hz 像素中心距偏差≤0.82%；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.85%；亮度均匀性≥99.2%；色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内 色准△E≤0.9；色域≥120%NTSC；亮度鉴别等级C级Bj≥20；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级 平均功耗≤108W/㎡，峰值功耗≤325W/㎡ 具备一键除湿功能，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路 模组供电方式免工具维护，同时有防呆设计 平均故障间隔时间（MTBF）≥10万小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟，画面延时≤2ms 支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试 具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路 支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能 自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 LED内部线材选用低烟无卤环保材质	m2	69.89	11056.48	772737.39	0.00
本页小计							772737.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030501013003	视频处理器	单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率 集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力 拥有完备的视频输入接口：1路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4路 HDMI，1路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰 支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等 支持多窗口显示，不少于6窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口 支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑 支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入 支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换 支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用 支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等 设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作 为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单	套	1	31219.26	31219.26	0.00
3	030507014002	屏体结构	根据现场定制 采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑 钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象	m2	71.62	15000.00	1074300.00	0.00
4	030404017001	配电系统	满足显示屏使用功耗，支持短路、断路、过压、欠压等保护措施;支持分步上电	套	1	6622.18	6622.18	0.00
本页小计							1112141.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030507014003	备品备件	根据现场定制 采用优质钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑 钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象	m2	2	9000.00	18000.00	0.00
6	030501003001	控制电脑	台式机：不小于i5处理器，不小于4G内存，不小于500G硬盘，不小于24寸显示器	台	1	5800.00	5800.00	0.00
7	030506001008	数字调音台	输入通道：≥32路 输出通道：≥16个输出，6个编组，左中右主输出 ≥8个编组，6个哑音编组 ≥8个立体声效果处理器 ≥25个100mm电动推子 ≥7寸TFT彩色显示屏	台	1	13041.91	13041.91	0.00
8	030506001009	音频接口箱	≥16个输入通道 ≥8个输出通道 ≥48kHz采样率	台	1	5618.15	5618.15	0.00
9	030506001010	音频处理器	≥8进8出数字音频处理器 DSP处理：ADI SHARC 21489、96KHz 24bit 软件具有多种音频处理器模块：极性、信号发生器、噪声门、15段参量均衡器、分频器、Dynamic EQ动态均衡、延时器 1000ms、FIR滤波器256-1024阶、矩阵混音器、压缩器、限幅器、哑音器、编组联调器、信号指示表、输入切换器、反馈抑制器、ACE回声消除、ANC噪声消除、回声混响效果(本地) Echo Reverb、自动混音器、调音器、视像跟踪控制器 输入增益：每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益 预设存档：30个预设存档，支持存档加锁 控制接口：TCP/IP RJ45，USB-B，RS232，RS485，GPIO	台	4	7666.86	30667.44	0.00
10	030506001011	声卡	≥2输入/2输出的USB音频接口 ≥2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔	台	1	1572.10	1572.10	0.00
11	030506001012	反馈抑制器	超高速的自动反馈控制，以1Hz的分辨率设置滤波器 提供更大的反馈前增益（典型值为提高6~9dB） 24bit的数字解析度 每个通道≥12个滤波器 每通道≥12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中	台	1	11702.67	11702.67	0.00
本页小计							86402.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030506001013	电源时序器	100M 高速网卡，10/100M 自适应以太网接口； 可使用交叉网线或平行网线连接； 可以工作在交换机或路由器； 支持远程多台级联； 外置开关功能； ≥8路10A可控，1路直通； 最大输入电流≥30A； 单路最大输出电流≥10A； 每一路功率:≥2000W；	台	3	2702.67	8108.01	0.00
13	030506001014	高保真有源监听音箱	≥6.5″低音，低频功率：≥65W ≥1″高音球体铁氧体喇叭，高频功率：≥30W 频率频响不劣于45Hz~20kHz 峰值SPL：≥110dBSPL	台	2	2855.04	5710.08	0.00
14	030412004001	面光灯	1.名称:19度成像灯 2.安装形式:固定吊杆吊挂安装 3.其他:含金属软管、支架等	套	12	2657.30	31887.60	0.00
15	030506001015	左右声道线阵列扬声器	单元类型：≥1×10″ LF / 1×3″ HF 频率响应：不劣于70Hz-18kHz 灵敏度（1W@1m）：≥100dB 最大声压级：≥125dB 覆盖角度：≥100° 水平，≥10° 垂直（可调）	台	12	6724.80	80697.60	0.00
16	030506001016	线阵超低频扬声器	单元类型：≥1×18″ LF 频率响应：不劣于40Hz-150Hz 灵敏度(1W@1m)：≥96dB 最大声压级：≥130dB	台	4	1378.89	5515.56	0.00
17	030506001017	线阵列扬声器吊架	配套吊架	套	2	3206.20	6412.40	0.00
18	030506001001	看台扬声器	1.名称:看台扬声器 2.重量:单只≥30kg 3.安装方式:吊挂安装 4.其他:含金属软管、支架等 5.设备参数：三分频点声源扬声器 频率响应：不劣于45Hz-22KHz 最大声压级：≥144dB 覆盖范围：≥60° ×40° 或≥90° ×60° （可旋转） 低音单元：≥1×15″ 中高音驱动器：双环形振膜中高音同轴驱动器 中频单元：≥3.5″ 高频单元：≥1.75″	台	6	1378.99	8273.94	0.00
19	030506001002	返送扬声器	1.名称:返送扬声器 2.安装方式:落地摆放 3.其他:含金属软管、支架等 4.参数：单元组件：≥1×12″LF / 1×1.73″HF 频率范围：不劣于60 Hz－18 KHz 灵敏度(1W@1m)：≥98dB 最大声压级：≥128dB 覆盖范围（H×V）：≥90º×60º （可旋转）	台	4	1187.47	4749.88	0.00
本页小计							151355.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030506001003	场内扬声器	1.名称:场内扬声器 2.安装方式:壁挂安装 3.其他:含金属软管、支架等 4.参数：三分频点声源扬声器 频率响应：不劣于45Hz-22KHz 最大声压级：≥144dB 覆盖范围：≥60°×40° 或≥90°×60°（可旋转） 低音单元：≥1×15″ 中高音驱动器：双环形振膜中高音同轴驱动器 中频单元：≥3.5″ 高频单元：≥1.75″	台	8	1188.16	9505.28	0.00
21	030506001018	左右声道线阵列扬声器功率放大器	功率8Ω：≥2×1500W；功率4Ω：≥2×2500W；功率2Ω：≥2×2800W 桥接功率8Ω：≥4200W；桥接功率4Ω：≥5200W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz，±0.5dB 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.07% 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理、系统过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护	台	3	956.80	2870.40	0.00
22	030506001019	线阵超低频扬声器功率放大器	功率8Ω：≥2×1500W；功率4Ω：≥2×2500W；功率2Ω：≥2×2800W 桥接功率8Ω：≥4200W；桥接功率4Ω：≥5200W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz，±0.5dB 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.07% 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理、系统过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护	台	2	956.80	1913.60	0.00
23	030506001020	看台扬声器功率放大器	功率8Ω：≥2×1500W；功率4Ω：≥2×2500W；功率2Ω：≥2×2800W 桥接功率8Ω：≥4200W；桥接功率4Ω：≥5200W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz，±0.5dB 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.07% 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理、系统过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护	台	3	956.80	2870.40	0.00
本页小计							17159.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030506001021	返送扬声器功率放大器	功率8Ω：≥2×1500W；功率4Ω：≥2×2500W；功率2Ω：≥2×2800W 桥接功率8Ω：≥4200W；桥接功率4Ω：≥5200W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz，±0.5dB 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.07% 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理、系统过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护	台	2	956.80	1913.60	0.00
25	030506001022	场内扬声器功率放大器	功率8Ω：≥2×1500W；功率4Ω：≥2×2500W；功率2Ω：≥2×2800W 桥接功率8Ω：≥4200W；桥接功率4Ω：≥5200W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz，±0.5dB 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.07% 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 安全保护系统：直流保护、短路保护、灵敏度过热管理、系统过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护	台	4	956.80	3827.20	0.00
26	030506001023	双通道无线手持麦克风套装	系统类型：双通道无线手持话筒 接收主机：采用自动选讯接收方式，红外数据自动同步功能（SYNC），采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰，≥600个HUF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组，可以设置接收通道名字，载波频段UHF：620-850MHz，有效工作距离：一般100米（空旷无遮挡） 手持话筒：金属材质，超宽带宽：120MHz，宽广的动态范围与平滑的频率响应，音头模组分离式设计、可选配其它的音头组件，红外自动同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步，载波频段：UHF620-850MHz 拾音头：动圈式，心型指向性	台	2	6068.18	12136.36	0.00
本页小计							17877.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030506001024	双通道无线头戴麦克风套装	系统类型：双通道无线头戴话筒 接收主机：采用自动选讯接收方式，红外数据自动同步功能（SYNC），采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰，≥600个HUF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组，可以设置接收通道名字，载波频段UHF：620-850MHz，有效工作距离：一般100米（空旷无遮挡） 腰包：金属材质，超宽带宽：120MHz，采用迷你4针XLR连接头，红外自动同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步，载波频段：UHF620-850MHz	台	2	6068.18	12136.36	0.00
28	030506001025	天线及分配器	UHF天线分配系统： ≥2个天线输入BNC接口（带DC 12V 150mA供电输出），可接入2支天线；且支持扩展天线 ≥4组（AB通道共8个）天线输出BNC接口，4个DC 12V 1A供电输出，支持4台无线话筒主机同时接入 频率范围：400-1000MHz UHF定向天线： ≥1路TNC接口，信号增益模块采用内置一体化结构方式 支持天线分配主机供电，无需外置供电 垂直面90°，水平面120°的指向性天线，具有良好的增益和接收距离 接收频率范围：400-1000MHz 天线增益：7.5dB 3dB波速宽：垂直面90°，水平面120° 系统抗阻：50Ω	台	1	5202.93	5202.93	0.00
本页小计							17339.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030506001026	讨论型会议主机	主机支持单元热插拔操作，不影响整机的工作情况 主机支持手动编地址两种方式，满足更新会议需求 主机带232端口，能配合中控完成各种操作 单机配有≥4路航空插接口，每一路能带≥25个单元，4路最多可接≥100个单元，加扩展后，可接≥250个单元，最多同时使用≥12个主席单元 主机配有液晶显示屏，便于操作主机的各种参数 主机主言人数可从1-12之间任意设置 具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出，从而更好适应各种会场的要求 主机具有声控功能，使单元具有手动与声控的两种打开方式 主机可设置开机密码，可更安全的保护主机与会议系统被误操作开启 多种音频输出方式，分别有：平衡输出、6.35mm输出、莲花输入与输出接口，满足对会议录音，能配合各种扩声设备的连接要求 自带监听耳机接口，更会议操作人员更好的了解会议现场的更要情况	台	1	6406.13	6406.13	0.00
30	030506001027	按键式有线主席单元	超心型指向的电容话筒，拾声距离可达50-70cm，可更换式咪芯 咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态 单元打开方式可通过手动开启话筒；也可用声控开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言 带音量调节按钮，可以调节耳机 咪杆与底座可分离式设计 达到超强抗手机信号干扰 主席单元带控制优先按钮，当代表单元发言时可以关闭其发言，被关闭的代表单元有两种恢复方式，一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复，方便主席对会议进行控制	台	1	2068.18	2068.18	0.00
31	030506001028	按键式有线代表单元	超心型指向的电容话筒，拾声距离可达50-70cm，可更换式咪芯 咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态 单元打开方式可通过手动开启话筒；也可用声控开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言 带音量调节按钮，可以调节耳机 咪杆与底座可分离式设计 能达到超强抗手机信号干扰	台	12	2068.18	24818.16	0.00
32	030506001029	会议系统延长线	≥50m会议系统延长线	套	1	800.00	800.00	0.00
本页小计							34092.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030501005001	机柜	1.名称:标准19寸机柜，600×800×42U	台	2	2386.75	4773.50	0.00
34	030502004001	多媒体地插盒	1.名称:多媒体地插盒 2.规格:内置模块:话筒接口*2、音响接口*2、电源接口*1、数字会议接口*1;	个	2	239.29	478.58	0.00
35	030502004003	多媒体墙插盒	1.名称:多媒体墙插盒 2.规格:内置模块:话筒接口*2、音响接口*2、电源接口*1、数字会议接口*1;	个	2	239.29	478.58	0.00
36	030502004002	户外全天候防水插座	1.名称:户外全天候防水插座 2.规格:内置模块:电源*2、话筒*4;	个	1	239.29	239.29	0.00
37	030506001006	灯光控制台	1.名称:灯光控制台 2.参数：酷睿四核心CPU，主频1.5Ghz,120G高速固态硬盘，8G高速DDR4内存 宽屏界面，屏幕全触摸，中/英文界面,且内置多国语言可自由切换 内置≥10.1寸全视角高亮度工业显示触摸屏，并可扩展一个19寸触摸屏 ≥3个数字编码器准确控制各项数据，MIDI输入接口，方便外部控制 ≥4个DMX 输出端口，≥2048个DMX 通道,可以通过ArtNet扩展到64条DMX线路 ≥10个场景及跑灯主控，虚拟重放窗口支持虚拟翻页，超过1000个的虚拟重放可供使用 ≥15个宏按钮和宏库，可编辑任何程序 强大的CMY调色板功能 支持涂鸦式手写命名功能，可预览服务器或数字灯的内置素材 可以通过网络端口外接无线路由器与手机客户端进行遥控操作 ≥6000个世界主流灯具灯库 内置免费的高清3D Visualiser舞台模拟软件	台	1	15328.61	15328.61	0.00
38	030506001030	信号放大器	≥1路输入，1路直通输出 ≥8路光隔离信号分配输出 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V	台	1	2202.67	2202.67	0.00
39	030404017002	电源直通柜	一体式，≥12×3KW开关直通柜	台	1	15396.60	15396.60	0.00
40	030412004002	LED成像灯	光源：不低于200W COB 额定电压：AC100V~240V,50/60Hz 额定功率：≥250W 色温：5600K/3200K可选 显色指数：≥95 出光角度：19°/26°/36°/50°可选 调光:0~100%线性调光 防水等级：IP20	套	12	8212.30	98547.60	0.00
		C.5 户外操场-声光电系统设备			1	115827.58	115827.58	0.00
本页小计							137445.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030506001033	音频处理器	≥8进8出数字音频处理器 DSP处理：ADI SHARC 21489、96KHz 24bit 软件具有多种音频处理器模块：极性、信号发生器、噪声门、15段参量均衡器、分频器、Dynamic EQ动态均衡、延时器 1000ms、FIR滤波器256-1024阶、矩阵混音器、压缩器、限幅器、哑音器、编组联调器、信号指示表、输入切换器、反馈抑制器、ACE回声消除、ANC噪声消除、回声混响效果(本地) Echo Reverb、自动混音器、调音器、视像跟踪控制器 输入增益：每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益 预设存档：30个预设存档，支持存档加锁 控制接口：TCP/IP RJ45，USB-B，RS232，RS485，GPIO	台	1	7666.86	7666.86	0.00
42	030506001036	电源时序器	100M 高速网卡，10/100M 自适应以太网接口； 可使用交叉网线或平行网线连接； 可以工作在交换机或路由器； 支持远程多台级联； 外置开关功能； ≥8路10A可控，1路直通； 最大输入电流≥30A； 单路最大输出电流≥10A； 每一路功率:≥2000W；	台	1	2702.67	2702.67	0.00
43	030506001038	全天候防水线阵列扬声器	单元类型：≥2×10″ LF / 1×1.4″ HF 频率响应：不劣于70Hz-18kHz 灵敏度（1W@1m）：≥101dB 最大声压级：≥128dB 覆盖角度：≥90° 水平，≥10° 垂直 全天候防水扬声器	台	12	6724.80	80697.60	0.00
44	030506001039	全天候防水线阵列超低扬声器	单元类型：≥2×12″ LF 频率响应：不劣于50Hz-500Hz 灵敏度(1W@1m)：≥98dB 最大声压级：≥125dB 全天候防水扬声器	台	2	1378.89	2757.78	0.00
45	030506001040	线阵列扬声器吊架	配套吊架	套	4	3206.20	12824.80	0.00
46	030506001044	全天候防水线阵列扬声器功率放大器	四通道数字功率放大器，双PFC电源 功率8Ω：≥4×1300W；功率4Ω：≥4×1650W；功率2Ω：≥4×2100W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.03%	台	2	956.80	1913.60	0.00
本页小计							108563.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030506001045	全天候防水线阵列超低扬声器功率放大器	四通道数字功率放大器 功率8Ω：≥4×800W；功 率4Ω：≥4×1150W；功 率2Ω：≥4×1450W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz 互调失真：≤0.02% 总谐波失真(THD)：≤0.05%	台	1	956.80	956.80	0.00
48	030506001049	双通道无线手持麦克风套装	系统类型：双通道无线手持话筒 接收主机：采用自动选讯接收方式，红外数据自动同步功能（SYNC），采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰，≥600个HUF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组，可以设置接收通道名字，载波频段UHF：620-850MHz，有效工作距离：一般100米（空旷无遮挡） 手持话筒：金属材质，超宽带宽：120MHz，宽广的动态范围与平滑的频率响应，音头模组分离式设计、可选配其它的音头组件，红外自动同步功能，能自动、快速及精确地与接收机同步，载波频段：UHF620-850MHz 拾音头：动圈式，心型指向性	台	1	6068.18	6068.18	0.00
49	030502004004	多媒体地插盒	1.名称:多媒体地插盒 2.规格:内置模块:话筒接口*2、音响接口*2、电源接口*1、数字会议接口*1;	个	1	239.29	239.29	0.00
		C 声光电系统管线及系统调试			**1**	**138564.67**	**138564.67**	**0.00**
50	030411003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100	m	184.92	111.47	20613.03	0.00
51	030411003002	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100	m	104.97	111.47	11701.01	0.00
52	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.接地要求:符合设计及规范要求	m	255.36	16.38	4182.80	0.00
53	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.接地要求:符合设计及规范要求	m	596.5	18.86	11249.99	0.00
54	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒	个	30	12.94	388.20	0.00
55	030502005001	护套绞型喇叭线	1.名称:护套绞型喇叭线 2.规格:2*2.5mm²	m	2498.36	7.25	18113.11	0.00
56	030502005003	护套绞型喇叭线	1.名称:护套绞型喇叭线 2.规格:2*4mm²	m	189.36	9.67	1831.11	0.00
57	030502005006	护套绞型喇叭线	1.名称:护套绞型喇叭线 2.规格:2*6mm²	m	1636.75	11.44	18724.42	0.00
58	030502005002	同轴线缆	1.名称:同轴线缆 2.规格:50Ω	m	45.9	4.63	212.52	0.00
59	030502005004	话筒线	1.名称:话筒线 2.规格:RVPE-2*37/0.10	m	315.25	5.54	1746.49	0.00
本页小计							96026.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030502005007	信号控制线	1.名称:信号控制线 2.规格:DMX512	m	154.28	5.73	884.02	0.00
61	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYY-2*2.5	m	200.8	7.27	1459.82	0.00
62	030502005005	双绞线缆	1、名称:六类双绞线 2、规格:　CAT6	m	2718.3	4.79	13020.66	0.00
63	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYY-3*2.5	m	1750.65	10.11	17699.07	0.00
64	030506002001	扩声系统调试	扩声系统调试	系统	1	16738.42	16738.42	0.00
分部分项合计							2600942.45	0.00
65	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	3689.98	3689.98	0.00
单价措施合计							3689.98	0.00
本页小计							53491.97	0.00
合　　计							2604632.43	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	25368.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	22253.40			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3115.48			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	23736.96			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	445.07			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	890.14			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电系统　　　　标段：　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					50441.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：声光电系统　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：声光电系统　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：声光电系统　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	44792.82
1.1	社会保险费		2.4	36816.02
1.2	住房公积金		0.42	6442.80
1.3	环境保护税		0.1	1534.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	242987.97
合　计				287780.79

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外配套工程安装　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	景观工程	148913.75	0.00	2125.55	3753.00
2	室外电力工程	3971266.53	0.00	58543.46	103367.88
3	室外给水管网	31409.36	0.00	463.03	817.55
4	室外消防水管网	580773.99	0.00	8561.63	15116.93
5	三网管道工程	231480.22	0.00	3412.43	6025.19
合　计		4963843.85	0.00	73106.10	129080.55

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	127991.34	0.00
1.1	人工费	21505.17	
1.2	材料费	92747.58	
1.3	施工机具使用费	1238.02	
1.4	企业管理费	9482.38	
1.5	利润	3018.24	
2	措施项目	4873.78	0.00
2.1	单价措施项目费	647.54	0.00
2.2	总价措施项目费	4226.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2125.55	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3753.00	—
5	税金	12295.63	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		148913.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 景观照明工程			1	127991.34	127991.34	0.00
		C.4 景观照明			1	127991.34	127991.34	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称：J-AL01 2.规格：非标 厂家定制 3.防护等级： IP40 4.安装方式：挂墙明装,下沿距地1.5米 5.含端子接线及智能照明模块 6.其他：符合设计及其他规范要求	台	1	4929.38	4929.38	0.00
2	030411004001	配线	1.名称：配线 2.规格型号：B1-WDZB-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架内安装 5.其他：符合设计及其他规范要求	m	98.12	5.16	506.30	0.00
3	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3×4 3.敷设方式：埋地穿管敷设	m	444.29	16.49	7326.34	0.00
4	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3×6 3.敷设方式：埋地穿管敷设	m	541.17	22.94	12414.44	0.00
5	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：B1-WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：埋地穿管敷设	m	16.44	56.73	932.64	0.00
6	030408003001	电缆保护管	1.名称：电力保护管 2.规格：PE32 3.材质：聚乙烯实壁管 4.敷设方式：埋地	m	3313.02	8.27	27398.68	0.00
7	030408003002	电缆保护管	1.名称：电力保护管 2.规格：PE40 3.材质：聚乙烯实壁管 4.敷设方式：埋地	m	525.17	9.60	5041.63	0.00
8	030411001002	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC50 3.安装方式：埋地 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	38.7	52.69	2039.10	0.00
9	030411001003	配管SC50	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：RC50 3.安装方式：埋地 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	121.35	52.69	6393.93	0.00
10	030411001001	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC50 4.敷设方式：埋地	m	87.48	41.63	3641.79	0.00
11	030412007001	庭院灯	1.名称：庭院灯 2.规格：灯杆为热浸锌钢管 灯头为优质铝+不锈钢制品IP65尺寸:4.0M*0.7M 光源：LED/50W/4000K 透光罩：高品质钢化玻璃灯罩 喷防紫外线户外粉 防腐抗酸抗碱 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	19	1568.64	29804.16	0.00
本页小计							100428.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412007003	草坪灯	1.名称：草坪灯 2.规格：灯具材料：高压铸铝+亚克力透光灯罩 IP65尺寸:5*40CM光源：LED/10W/3500K 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	38	454.58	17274.04	0.00
13	030412007004	地埋灯（侧出光）	1.名称：地埋灯（侧出光） 2.规格：304不锈钢+预埋件，照射角度36°，DC24V，IP67尺寸:7.5*10.6CM光源：LED/3W/3500K 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	49	123.01	6027.49	0.00
14	030412007005	LED埋地洗墙灯	1.名称：LED埋地洗墙灯 2.规格：灯具材料：高压铸铝　IP67尺寸:1000*50*50mm光源：LED/18W/3500K透光罩：表面采用特殊环保铬酸盐溶液做皮膜处理 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	8	182.15	1457.20	0.00
15	030411006001	接线盒	1.名称:防水接线盒 2.安装形式:埋地	个	116	8.02	930.32	0.00
16	030414002001	电气系统调试	1.名称：电气系统调试 2.规格型号：1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	905.08	905.08	0.00
17	030414011001	接地装置	1.名称：接地网系统装置调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1	968.82	968.82	0.00
分部分项合计							127991.34	0.00
18	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	647.54	647.54	0.00
单价措施合计							647.54	0.00
本页小计							28210.49	0.00
合　　计							128638.88	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2125.55			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1864.52			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	261.03			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	1988.82			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	37.29			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	74.58			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					4226.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：景观工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	3753.00
1.1	社会保险费		2.4	3084.66
1.2	住房公积金		0.42	539.81
1.3	环境保护税		0.1	128.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	12295.63
合　计				16048.63

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3418995.23	0.00
1.1	人工费	125690.50	
1.2	材料费	3205610.10	
1.3	施工机具使用费	14802.70	
1.4	企业管理费	55299.60	
1.5	利润	17592.35	
2	措施项目	121000.68	0.00
2.1	单价措施项目费	4598.48	0.00
2.2	总价措施项目费	116402.20	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58543.46	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	103367.88	—
5	税金	327902.74	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3971266.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 拆除工程			1	10816.69	10816.69	0.00
1	011612001001	拆除工程	1.现场管线、路灯拆除等其他现场需要拆除的内容 2、拆除垃圾外运，运距自行考虑 3、垃圾堆放自行考虑 4、消纳、保洁费 5、残值自行处置，综合考虑报价	项	1	10816.69	10816.69	0.00
		C 室外电力工程			1	3408178.54	3408178.54	0.00
		C.4 通用安装工程			1	3408178.54	3408178.54	0.00
2	030411001001	配管SC150	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：SC150 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	178.02	154.01	27416.86	0.00
3	030411001002	配管RC100	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：RC100（8根） 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	21.55	112.26	2419.20	0.00
4	030411001003	配管RC125	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：RC125（6根） 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	7.8	127.30	992.94	0.00
5	030411001004	配管RC150	1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格型号：RC150（3根） 3.安装方式：暗配 4.其他：符合设计及其他技术规范要求	m	7.8	154.01	1201.28	0.00
6	030408003003	电缆保护管	1.名称：电力梅花管排管含管枕 2.规格：Φ119（7*32） 3.材质：PVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	635.11	35.67	22654.37	0.00
7	030408003008	电缆保护管	1.名称：电力排管（9根）含管枕 2.规格：Φ150 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	156.41	307.44	48086.69	0.00
8	030408003005	电缆保护管	1.名称：电力排管（12根）含管枕 2.规格：Φ150 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	98.63	409.92	40430.41	0.00
9	030408003007	电缆保护管	1.名称：电力排管（30根）含管枕 2.规格：Φ150 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	35.37	1024.80	36247.18	0.00
10	030408008001	防火堵洞	1.名称:管道始端防水密封胶泥封堵	处	33	35.49	1171.17	0.00
本页小计							191436.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030413003001	打洞（孔）	1.名称:新做管道接入原有井，原有井打洞及封堵。	个	1	273.77	273.77	0.00
12	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJY22-4x185+1x95 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	3594.47	799.79	2874821.16	0.00
13	030408002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-20*2.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	316.32	47.48	15018.87	0.00
14	030408002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格型号：B1-WDZBN-KYJY-19*2.5 3.敷设方式：管内/桥架内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	1400	45.46	63644.00	0.00
15	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格型号：B1-WDZAN-YJY-4×120+1×70 3.敷设方式：管内/内安装 4.其他：符合设计及其他规范要求	m	492.17	527.77	259752.56	0.00
16	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	36	316.48	11393.28	0.00
17	030408006002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格型号：1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	8	226.34	1810.72	0.00
18	030408007001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格型号：控制电缆终端头制安24芯以内 3.材质：铜芯 4.其他：符合设计及其他规范要求	个	4	211.02	844.08	0.00
分部分项合计							3418995.23	0.00
19	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	4598.48	4598.48	0.00
单价措施合计							4598.48	0.00
本页小计							3232156.92	0.00
合　　计							3423593.71	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	58543.46			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	51353.91			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	7189.55			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	54777.50			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1027.08			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	2054.16			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　　　标段：　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					116402.20			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室外电力工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室外电力工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	103367.88
1.1	社会保险费		2.4	84959.90
1.2	住房公积金		0.42	14867.98
1.3	环境保护税		0.1	3540.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	327902.74
合　计				431270.62

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	27040.28	0.00
1.1	人工费	7862.49	
1.2	材料费	13970.94	
1.3	施工机具使用费	646.26	
1.4	企业管理费	3459.83	
1.5	利润	1100.74	
2	措施项目	958.10	0.00
2.1	单价措施项目费	37.46	0.00
2.2	总价措施项目费	920.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	463.03	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	817.55	—
5	税金	2593.43	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		31409.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水工程			1	27040.28	27040.28	0.00
1	031001007006	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN200 3.材质：钢丝网骨架复合管(含管件) 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	27.38	84.12	2303.21	0.00
2	031001007008	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN100 3.材质：钢丝网骨架复合管(含管件) 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	7.46	127.32	949.81	0.00
3	031001007009	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN20 3.材质：钢丝网骨架复合管(含管件) 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	2.28	23.83	54.33	0.00
4	040504001001	砌筑井	1.名称：水表井（砌筑井） 2.阀门井做法详国标05S502，采用混凝土模块或钢筋混凝土井壁，含防坠装置，井盖为铸铁材质	座	2	9303.19	18606.38	0.00
5	010101003002	挖土方	部位：管沟、检查井部位 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、消纳费等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距综合考虑 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	28.72	14.65	420.75	0.00
6	010103001003	回填土	部位：管沟、检查井部位等 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	22.98	53.02	1218.40	0.00
本页小计							23552.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001004	中粗砂回填	1.密实度要求：详见图纸 2.填方材料品种：中粗砂	m3	4.88	314.81	1536.27	0.00
8	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN200 2.连接形式：法兰连接	个	1	1100.28	1100.28	0.00
9	031003013002	水表	1.型号、规格:水表DN100 2.连接形式：法兰连接	个	1	564.63	564.63	0.00
10	031002003004	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1	110.71	110.71	0.00
11	031002003005	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	1	175.51	175.51	0.00
分部分项合计							27040.28	0.00
12	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	37.46	37.46	0.00
单价措施合计							37.46	0.00
本页小计							3524.86	0.00
合　　计							27077.74	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	463.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	406.17			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	56.86			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	433.24			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	8.12			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	16.25			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					920.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室外给水管网　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水管网　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	817.55
1.1	社会保险费		2.4	671.96
1.2	住房公积金		0.42	117.59
1.3	环境保护税		0.1	28.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	2593.43
合　计				3410.98

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	499542.23	0.00
1.1	人工费	119839.88	
1.2	材料费	297940.19	
1.3	施工机具使用费	12241.88	
1.4	企业管理费	52740.78	
1.5	利润	16779.53	
2	措施项目	18161.01	0.00
2.1	单价措施项目费	1137.89	0.00
2.2	总价措施项目费	17023.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8561.63	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	15116.93	—
5	税金	47953.82	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		580773.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防水工程			1	499542.23	499542.23	0.00
1	031001007001	复合管	1.名称：室外消防管 2.规格：DN300 3.材质：钢丝网骨架复合管（含管件） 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	80	121.33	9706.40	0.00
2	031001007005	复合管	1.名称：室外消防管 2.规格：DN200 3.材质：钢丝网骨架复合管（含管件） 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	785.87	84.12	66107.38	0.00
3	031001007002	复合管	1.名称：室外消防管 2.规格：DN150 3.材质：钢丝网骨架复合管（含管件） 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	762.85	64.33	49074.14	0.00
4	031001007003	复合管	1.名称：室外消防管 2.规格：DN100 3.材质：钢丝网骨架复合管（含管件） 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	546.32	39.09	21355.65	0.00
5	031003001003	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN100 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	8	740.17	5921.36	0.00
6	031003001004	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.材质:阀芯阀体材质满足设计要求	个	4	1125.38	4501.52	0.00
7	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN300 4.连接方式：法兰连接	个	2	1169.47	2338.94	0.00
8	031002003001	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1	110.71	110.71	0.00
9	031002003002	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	4	175.51	702.04	0.00
10	031002003003	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN350	个	2	1521.67	3043.34	0.00
本页小计							162861.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901011001	室外消火栓	1.名称：室外消火栓 2.型号：SSF100/65-1.0型,做法详国标13S201。	套	7	2165.39	15157.73	0.00
12	030901012001	消防水泵接合器	1.名称：地上式水泵接合器（消火栓） 2.型号：SQS150-A型 3.其他：含阀门及相应配管等	套	2	1906.72	3813.44	0.00
13	030901012002	消防水泵接合器	1.名称：地上式水泵接合器（消防炮） 2.型号：SQS100-A型 3.其他：含阀门及相应配管等	套	2	1767.63	3535.26	0.00
14	030901012003	消防水泵接合器	1.名称：地上式水泵接合器（喷淋） 2.型号：SQS150-A型 3.其他：含阀门及相应配管等	套	7	1906.72	13347.04	0.00
15	030901012004	消防水池取水口1.5m*1.5m	1.名称：消防水池取水口1.5m*1.5m 2.型号：设置铸铁井盖,常锁;井沿高出地面0.30m；设置防坠落装置和不锈钢爬梯	套	2	4068.15	8136.30	0.00
16	040504002001	砌筑井	1.名称：闸阀井 2.阀门井做法详国标05S502，采用混凝土模块或钢筋混凝土井壁，含防坠装置，井盖为铸铁材质	座	12	3535.15	42421.80	0.00
17	040504002002	砌筑井	1.名称：消防水泵接合器井 2.尺寸：详见国标99(03)S203，P11	座	11	5102.98	56132.78	0.00
18	040503002001	混凝土支墩	1.名称：混凝土支墩 2.含混凝土模板 3.其他详见设计	m3	4.44	1697.00	7534.68	0.00
19	010101003001	挖土方	部位：管沟、检查井部位 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖土方、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填、消纳费等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距综合考虑 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	1655.26	14.66	24266.11	0.00
20	010103001001	回填土	部位：管沟、检查井部位等 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：外购土回填，购土运距综合考虑 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	1324.21	53.02	70209.61	0.00
21	010103001002	中粗砂回填	1.密实度要求：详见图纸 2.填方材料品种：中粗砂	m3	292.64	314.81	92126.00	0.00
本页小计							336680.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							499542.23	0.00
22	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	1137.89	1137.89	0.00
单价措施合计							1137.89	0.00
本页小计							1137.89	0.00
合　　计							500680.12	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	8561.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7510.20			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1051.43			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	8010.88			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	150.20			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	300.41			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网　　　　标段：　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					17023.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：室外消防水管网　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防水管网　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	15116.93
1.1	社会保险费		2.4	12424.88
1.2	住房公积金		0.42	2174.35
1.3	环境保护税		0.1	517.70
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	47953.82
合　计				63070.75

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	199557.04	0.00
1.1	人工费	60411.63	
1.2	材料费	101120.74	
1.3	施工机具使用费	2984.07	
1.4	企业管理费	26583.67	
1.5	利润	8456.95	
2	措施项目	6784.94	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	6784.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3412.43	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	6025.19	—
5	税金	19113.05	—
最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		231480.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040504001001	砖砌大工工作坑	1.名称：砖砌大工工作坑 2.规格型号：600(L)x900(W)x1100(H)mm 3.做法：详见图纸通《信室外管道施工图》 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	座	12	2000.00	24000.00	0.00
2	040501004001	PVC实壁管	1.名称：PVC实壁管 2.规格型号：De110*6孔 3.埋地敷设 4.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m	373	223.71	83443.83	0.00
3	010404001001	碎石垫层	1.名称：碎石垫层 2.规格型号：综合 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m3	30.21	349.05	10544.80	0.00
4	010501001001	混凝土管道基础	1.名称：混凝土管道基础 2.规格型号：C25 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m3	15.22	1293.90	19693.16	0.00
5	010501002001	混凝土管道包封	1.名称：混凝土管道包封 2.规格型号：C20 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m3	37.71	1166.99	44007.19	0.00
6	010101003001	挖土方	1.名称：挖土方 2.规格型号：三类土，深度1.5m以内 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m3	359.53	11.13	4001.57	0.00
7	010103001001	回填土方	1.名称：回填土方 2.规格型号：夯填原土 3.其他详见图纸设计及相关图集规范要求	m3	276.39	50.17	13866.49	0.00
分部分项合计							199557.04	0.00
本页小计							199557.04	0.00
合　　计							199557.04	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	3412.43			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2993.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	419.07			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6	3192.91			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	59.87			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	119.73			0.04～0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三网管道工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合 计					6784.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	项	0.00	明细详见表-12-3
3	计日工		0.00	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		0.00	明细详见表-12-5
合　计			0.00	—

暂列金额明细表

工程名称：三网管道工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计			0.00	—

总承包服务费计价表

工程名称：三网管道工程　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：三网管道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100	6025.19
1.1	社会保险费		2.4	4952.21
1.2	住房公积金		0.42	866.64
1.3	环境保护税		0.1	206.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9	19113.05
合　计				25138.24