

招标控制价

招 标 人：江苏省江都经济开发区科技创业园管理办公室

(单位盖章)

造价咨询人：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

(单位盖章)

2026年05月25日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 18249428.45

(大写): 壹仟捌佰贰拾肆万玖仟肆佰贰拾捌元肆角伍分

招 标 人: 江苏省江都经济开发区
科技创新园管理办公室
(单位盖章)

造价咨询人: 捷宏润安工程顾问(江
苏)有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 蔡骏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 薛华
(签字或盖章)

编 制 人: 赵力
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 郑宇军
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月25日

复核时间: 2026年05月25日

建设项目招标控制价表

工程名称：江都区2020G12地块周边配套道路新建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南吴路	9548090.27		133367.36	184088.8
2	悦都路	8701338.18		141873.63	196997.95
合计		18249428.45		275240.99	381086.75

单项工程招标控制价表

工程名称：江都区2020G12地块周边配套道路新建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南吴路-大型土方工程	1905229.32		30948.98	26509.67
2	南吴路-道路工程	3749800.42		57041.79	78659.66
3	南吴路-排水工程	1552450.32		23708.74	32565.79
4	南吴路-绿化工程	178197.11		1815.68	6060.78
5	南吴路-路灯工程	598065.13		5352.27	10873.15
6	南吴路-交通标志及信号灯工程	415803.22		4116.04	8332.65
7	南吴路-电子警察工程	299804.69		1082.87	2317.78
8	南吴路-供电工程	848740.06		9300.99	18769.32
9	悦都路-大型土方工程	1196043.58		19431.83	16641.94
10	悦都路-道路工程	1631348.71		24837.34	34220.85
11	悦都路-桥梁工程	3112593.44		64701.91	87740.83
12	悦都路-排水工程	1113794.27		17145.94	23364.09
13	悦都路-绿化工程	230906.19		2352.63	7853.5
14	悦都路-路灯工程	257400.01		2820.74	5692.23
15	悦都路-交通标志及信号灯工程	363683.83		3630.1	7346.89
16	悦都路-电子警察工程	252185.24		998.43	2121.07
17	悦都路-供电工程	543382.91		5954.71	12016.55
合计		18249428.45		275240.99	381086.75

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1596847.14	
1.1	人工费	213503.87	
1.2	材料费	740254.63	
1.3	施工机具使用费	558138.01	
1.4	企业管理费	54032.1	
1.5	利润	30918.53	
2	措施项目费	76654.59	
2.1	单价措施项目费	15079.01	
2.2	总价措施项目费	61575.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30948.98	
3	其他项目费	47905.41	
3.1	其中：暂列金额	47905.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26509.67	
5	税金	157312.51	
6	工程造价	1905229.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程（道路）						
1	040102001001	混凝土破除	1、原混凝土路面及混凝土构筑物破除 2、含破碎、挖运、弃置等全部费用	m3	350	103.73	36305.5	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、运距：自行考虑 3、部位：清表土	m3	2268	28.37	64343.16	
3	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、运距：自行考虑 3、部位：道路挖土	m3	6955.2	16.11	112048.27	
4	040202002002	石灰稳定土	1、原槽翻松20cm，掺6%石灰，原槽碾压，压实度≥91%	m2	8493.8	18.65	158409.37	
5	040103001043	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6% 石灰土 3、部位：机动车道、非机动车道路基 4、备注：利用方	m3	5935.78	106.88	634416.17	
6	040103001039	回填方	1、填方材料品种：素土回填，分层压实，压实度≥92% 2、备注：利用方	m3	432	19.63	8480.16	
7	040103001045	缺土购入	1、填方材料品种：符合设计要求的用土 2、填方来源、运距：购土	m3	367.75	23	8458.25	
		分部小计					1022460.88	
		土石方工程（雨污水）						
8	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、运距：自行考虑	m3	3919.42	21.98	86148.85	
9	040103001025	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	441.18	315.16	139042.29	
10	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、土方来源：利用方	m3	2793.67	117.51	328284.16	
11	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	706.69	29.59	20910.96	
		分部小计					574386.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1596847.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	15079.01	15079.01	
		单价措施合计					15079.01	
合计							1611926.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			30948.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24178.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6770.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3223.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26596.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	322.39			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	483.58			
合计					61575.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47905.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47905.41		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	47905.41	
合计			47905.41	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26509.67		26509.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721407.14	1.3	22378.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721407.14	0.24	4131.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721407.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1747916.81	9	157312.51
合计					183822.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-大型土方工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-大型土方工程(011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3093632.63	
1.1	人工费	175736.8	
1.2	材料费	2702328.77	
1.3	施工机具使用费	125113.64	
1.4	企业管理费	60219.62	
1.5	利润	30233.8	
2	措施项目费	175082.6	
2.1	单价措施项目费	57847.55	
2.2	总价措施项目费	117235.05	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	57041.79	
3	其他项目费	92808.98	
3.1	其中:暂列金额	92808.98	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	78659.66	
5	税金	309616.55	
6	工程造价	3749800.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：机动车道	m2	7066.4	2.13	15051.43	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 石灰土 2、厚度：20cm 3、部位：机动车道 4、说明：灰土为购买价	m2	7066.4	34.13	241176.23	
3	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：32cm 2、水泥含量：4.5% 3、石料规格：符合图纸设计及规范要求 4、养护要求：符合图纸设计及规范要求 5、部位：机动车道	m2	6745.2	155.67	1050025.28	
4	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：透层油，乳化沥青PC-2 2、喷油量：1.0 L/m2	m2	6745.2	4.9	33051.48	
5	040203004001	封层	1、材料品种：沥青下封层（PCR-2） 2、厚度：0.9~1Kg/m2	m2	6745.2	7.34	49509.77	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	6424	71.6	459958.4	
7	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层油，PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：用量0.3~0.6L/m2	m2	6424	2.18	14004.32	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13（改性沥青）细粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm	m2	6424	52.78	339058.72	
9	040201021019	土工合成材料	1、材料品种、规格：高性能聚酯布	m2	475.2	11.11	5279.47	
10	040201021020	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅	m2	1560	12.85	20046	
11	040202001005	路床（槽）整形	1、部位：非机动车道	m2	1427.4	2.13	3040.36	
12	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、部位：非机动车道 4、说明：灰土为购买价	m2	1207.8	30.05	36294.39	
13	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：20cm 2、水泥含量：4.5% 3、石料规格：符合图纸设计及规范要求 4、养护要求：符合图纸设计及规范要求 5、部位：非机动车道	m2	1107.15	96.23	106541.04	
14	040203003005	透层、粘层	1、材料品种：透层油，乳化沥青PC-2 2、喷油量：1.0 L/m2	m2	1107.15	4.9	5425.04	
15	040203004002	封层	1、材料品种：沥青下封层（PCR-2） 2、厚度：0.9~1Kg/m2	m2	1107.15	7.34	8126.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-20C中粒式沥青混凝土 2、厚度: 6cm	m2	1006.5	71.6	72065.4	
17	040203003006	透层、粘层	1、材料品种: 粘层油, PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量: 用量 0.3~0.6L/m2	m2	1006.5	2.18	2194.17	
18	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-13(改性沥青)细粒式沥青混凝土 2、厚度: 4cm	m2	1006.5	52.78	53123.07	
19	040204001001	人行道整形碾压	1、部位: 人行道	m2	1287	2.1	2702.7	
20	040202011001	碎石	1、石料规格: 级配碎石 2、厚度: 15cm	m2	1089	48.15	52435.35	
21	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级: C25 大孔隙透水砼 2、厚度: 15cm	m2	1039.5	120.05	124791.98	
22	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格: 透水砖(100*200*60mm) 2、砂浆: 3cm M10干拌水泥砂浆	m2	990	70.42	69715.8	
23	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格: 盲道砖(300*300*60mm) 2、砂浆: 3cm M10干拌水泥砂浆	m2	99	105.61	10455.39	
24	040204004036	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 花岗岩侧石, 27.5*12.5*100cm 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 细石砼	m	1188	110.66	131464.08	
25	040204004032	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 花岗岩平石, 30*13.5/12.5*100cm 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 细石砼	m	1188	94.88	112717.44	
26	040204004033	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 花岗岩嵌边石, 20*10*100cm 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 细石砼	m	360	72.6	26136	
27	040204006002	井圈加固	1、材料品种: 卸荷板并周加固3m*3m 2、钢筋混凝土, 详见设计, 含设计全部内容 3、部位: 雨水污水检查井	座	4	2410.71	9642.84	
28	040504001001	隐形井盖	1、名称: 人行道隐形井盖 2、井盖、盖座外框材料为厚5mm的钢板, 作镀色处理, 或采用不锈钢板; 三层油毛毡调平; 井盖上刻字或做好其他标志, 以说明管线种类。 3、具体做法详见设计图纸	座	44	900	39600	
		分部小计					3093632.63	
		分部分项合计					3093632.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号: 投标人自行考虑	项	1	11287.55	11287.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041104003001	施工围挡	1、围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板； 2、围挡高度：4m； 3、外表处理：全部覆盖人造草皮，张贴公益广告、告示及安全标语等不少于2/3面积； 4、其他：符合主管部门及业主的标准化要求	m	388	120	46560	
		单价措施合计					57847.55	
合计							3151480.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			57041.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	47272.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9769.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6302.96			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	51999.42			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	945.44			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	945.44			
合计					117235.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92808.98		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		92808.98		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	92808.98	
合计			92808.98	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78659.66		78659.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3361524.21	2	67230.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3361524.21	0.34	11429.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3361524.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3440183.87	9	309616.55
合计					388276.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-道路工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-道路工程(012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1103260.45	
1.1	人工费	160098.36	
1.2	材料费	874633.39	
1.3	施工机具使用费	15773.63	
1.4	企业管理费	35169.16	
1.5	利润	17585.91	
2	措施项目费	255342.3	
2.1	单价措施项目费	206614.95	
2.2	总价措施项目费	48727.35	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	23708.74	
3	其他项目费	33097.81	
3.1	其中:暂列金额	33097.81	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	32565.79	
5	税金	128183.97	
6	工程造价	1552450.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合），100mm厚中粗砂 2、材质及规格：dn335HDPE实壁管，SN16级，环刚度大于等于16 KN/M2 3、连接形式：热熔焊接 4、部位：雨水口连接管	m	155.4	352.71	54811.13	
2	040501001009	混凝土管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，120mm厚C25钢筋混凝土 3、管座材质：C25混凝土管座，180° 4、规格：钢筋混凝土管（II级管），d600 5、接口方式：承插式橡胶圈接口 6、接口处包土工布（460g/m²）两层 7、管道检验及试验要求：闭水试验	m	258.5	556	143726	
3	040501001010	混凝土管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，160mm厚C25钢筋混凝土 3、管座材质：C25混凝土管座，180° 4、规格：钢筋混凝土管（II级管），d800 5、接口方式：承插式橡胶圈接口 6、接口处包土工布（460g/m²）两层 7、管道检验及试验要求：闭水试验	m	19.2	940.99	18067.01	
4	040501001008	混凝土管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，200mm厚C25钢筋混凝土 3、管座材质：C25混凝土管座，180° 4、规格：钢筋混凝土管（II级管），d1000 5、接口方式：承插式橡胶圈接口 6、接口处包土工布（460g/m²）两层 7、管道检验及试验要求：闭水试验	m	251.8	1366.08	343978.94	
5	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：雨水连接管结构层下封顶	m3	27.04	498.2	13471.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001010	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328 6、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-312~317 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、D1000圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-161 11、备注：检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	8	4597.32	36778.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504001009	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328、YBe详见苏 S01-2021-P330 6、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-312~317 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、D1250圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-164 11、备注：检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	2	5950.67	11901.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-152 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YB4详见苏 S01-2021-P326、矩形盖板详见苏S01-2021-P334 6、盖板材质、规格：650*650带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-318~321 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、1400*1000方形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-142 11、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	3	9055.71	27167.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001008	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-152 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、预制钢筋混凝土板：YB4详见苏 S01-2021-P326、矩形盖板详见苏S01-2021-P334 5、盖板材质、规格：650*650带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-318~321 6、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 7、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 8、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 9、1400*1000方形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-144 10、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	3	9655.86	28967.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001004	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、250厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-206 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YB4详见苏 S01-2021-P326、矩形盖板详见苏S01-2021-P341 6、盖板材质、规格：650*650带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-318~321 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、1400*1200矩形交汇井：具体做法详图集苏S01-2021-185 11、备注：省标检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	3	10552.74	31658.22	
11	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型双篦雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C30钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：算盖座采用防盗措施的D400 型铸铁算、雨水算支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集苏S01-2021-293（h=0.5m，H=1.0m）	座	32	1563.33	50026.56	
		分部小计					760553.8	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004004	塑料管	1、名称：污水管道 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 3、材质及规格：PE实壁管（SN16级），SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ ，dn450 4、连接形式：热熔对接连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	14.3	733.79	10493.2	
13	040501004005	塑料管	1、名称：污水管道 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 3、材质及规格：PE实壁管（SN16级），SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ ，dn560 4、连接形式：热熔对接连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	255.2	1039.74	265341.65	
14	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层、250厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见苏S01-2021-242、243 2、侧壁：250厚C30P6钢筋混凝土侧壁 3、砖砌流槽 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 5、勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹外侧，20厚聚合物水泥砂浆抹内侧 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”井盖，详见苏S01-2021-312 317 8、预制钢筋混凝土板：YBa，详见苏S01-2021-327 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、DN1000圆井：具体做法详图集苏S01-2021-233	座	10	6687.18	66871.8	
		分部小计					342706.65	
		分部分项合计					1103260.45	
1	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、工作内容：含安装、使用、拆除	项	1	47789.62	47789.62	
2	041108001003	污水CCTV检测	后期验收等所需各项管道视频等，并提供音像资料及报告，保证相关主管部门验收合格	项	1	4042.5	4042.5	
3	041101004001	钢板桩围护	1、规格：拉森IV型，桩深度6米； 2、包含钢板桩打拔费用，包含钢板桩10天租赁费、材料进、退场运输费。 3、工程量暂估	t	228.3	677.98	154782.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					206614.95	
合计							1309875.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			23708.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19648.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4060.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2619.75			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21612.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	392.96			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	392.96			
合计					48727.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33097.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		33097.81		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	33097.81	
合计			33097.81	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32565.79		32565.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391700.56	2	27834.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391700.56	0.34	4731.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391700.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1424266.35	9	128183.97
合计					160749.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-排水工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-排水工程(013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	147776.49	
1.1	人工费	18026.06	
1.2	材料费	121070.67	
1.3	施工机具使用费	2730.57	
1.4	企业管理费	3426.29	
1.5	利润	2522.9	
2	措施项目费	5213.03	
2.1	单价措施项目费	2279.43	
2.2	总价措施项目费	2933.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1815.68	
3	其他项目费	4433.29	
3.1	其中：暂列金额	4433.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6060.78	
5	税金	14713.52	
6	工程造价	178197.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南吴路-绿化工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	471.6	2.57	1212.01	
2	010103001001	种植土	1、填方材料品种：外购种植土 2、备注：暂估量，结算按实计量	m3	150	29.15	4372.5	
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：无患子B 2、胸径或干径：15.1~16cm 3、高度、冠幅：H=550~650cm，P=400~450cm 4、养护期：2年，第一年成活率养护，成活率100%，第二年II级养护 5、备注：全冠，主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	19	2633.83	50042.77	
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：染井吉野樱A 2、胸径或干径：15.1~16cm 3、高度、冠幅：H=400~450cm，P=301~350cm 4、养护期：2年，第一年成活率养护，成活率100%，第二年II级养护 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	24	3183.83	76411.92	
5	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草，一年一次，12-15g /平方米 2、养护期：第1年成活期养护，第2年二级养护	m2	471.6	33.37	15737.29	
		分部分项合计					147776.49	
1	050403001002	树木支撑架	1. 树木支撑架	株	43	35.62	1531.66	
2	050403002008	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5m	株	43	17.39	747.77	
		单价措施合计					2279.43	
合计							150055.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1815.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1500.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	315.12			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	187.57			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	825.31			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	60.02			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	45.02			
合计					2933.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4433.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4433.29		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4433.29	
合计			4433.29	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6060.78		6060.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157422.81	3.3	5194.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157422.81	0.55	865.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157422.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	163483.59	9	14713.52
合计					20774.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南吴路-绿化工程(014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	509315.02	
1.1	人工费	84115.52	
1.2	材料费	361898.03	
1.3	施工机具使用费	16203.17	
1.4	企业管理费	36164.62	
1.5	利润	10933.68	
2	措施项目费	13215.99	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13215.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5352.27	
3	其他项目费	15279.45	
3.1	其中：暂列金额	15279.45	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10873.15	
5	税金	49381.52	
6	工程造价	598065.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805002001	中杆照明灯	1、名称：10.5米单臂路灯 2、材质、高度： Q235A 底端直径220mm H=10.5m 8 4.5mm 3、灯架形式及臂长： L=1.5m 4、灯具参数、要求： LED200W+90W 5、附件配置：加装防坠装置、无极调光，设置单灯控制系统、蓝光检测合格 6、垫层、基础： C25钢筋混凝土基础，10mm的碎石垫层，4根 φ 26的圆钢和 φ 8的圆钢作为箍筋，尺寸（700*700*1900） 7、接地要求：每处基础50*50*5*2500热镀锌角钢一根，用40*4热镀锌扁钢与灯杆法兰可靠焊接，焊接完成后防腐漆处理	套	10	5831.2	58312	
2	040805002002	中杆照明灯	1、名称：15m补角灯 2、材质、高度：立杆尺寸（ φ 350~ φ 180）×15000*5mm，支架尺寸60*210*2600*4.5mm 3、灯具参数、要求： LED3*250W 4、附件配置：加装防坠装置、无极调光，设置单灯控制系统、蓝光检测合格 5、垫层、基础： C25钢筋混凝土基础，尺寸（1200*1200*2250） 6、接地要求：每处基础50*50*5*2500热镀锌角钢一根，用40*4热镀锌扁钢与灯杆法兰可靠焊接，焊接完成后防腐漆处理	套	3	17625.96	52877.88	
3	040504001001	砌筑井	1、名称：接线井（500*500*900） 2、垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级： M7.5水泥砂浆砖砌体 4、勾缝、抹面要求： 1： 2水泥砂浆内粉 5、盖板材质、规格： 钢纤维预制井盖 6、井盖、井圈材质及规格： 600*600钢纤维井盖、框	座	13	937.56	12188.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504001003	砌筑井	1、名称：过路井 (500*800*1000) 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内粉 5、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖 6、井盖、井圈材质及规格：600*900钢纤维井盖、框	座	19	1245.3	23660.7	
5	040804001001	配管	1、名称：白色塑料增强管 2、规格：Φ63 3、配置形式：埋地	m	955.94	37.41	35761.72	
6	040804001002	配管	1、名称：白色塑料增强管 2、规格：Φ100 3、配置形式：埋地	m	5.63	45.66	257.07	
7	040804001003	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地	m	596.4	44.51	26545.76	
8	040804001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100	m	700.88	105.51	73949.85	
9	040803001001	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-0.6/1KV-4×35+1×16	m	9.87	133.62	1318.83	
10	040803005001	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-0.6/1KV-4×35+1×16	个	2	969.42	1938.84	
11	040803001002	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-0.6/1KV-5×16	m	506.32	95.18	48191.54	
12	040803005002	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-0.6/1KV-5×16	个	18	55.84	1005.12	
13	040804002001	配线	1、名称：护套线 2、配线形式：杆内穿线 3、规格：BVV-3×2.5+2×1.5	m	210.56	16.65	3505.82	
14	040801010001	落地式配电箱	1、名称：照明配电柜 2、型号：XL-21落地箱，不锈钢材质 3、规格：防护等级IP54，含基础、漏电保护、防盗模块、智能门锁、三遥等配套设施 4、基础形式、材质、规格：砖砌基础，详见设计	台	1	60112.96	60112.96	
15	040801002001	地上变压器	1、名称：室外路灯箱变 2、基础形式、材质、规格：户外型，含基础等配套设施，箱变由供电部门深化设计，具体详见设计要求	台	1	53237.39	53237.39	
16	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	435.15	4.23	1840.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040803004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、混凝土强度等级：C25	m	71.84	650.63	46741.26	
18	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	354.82	20.12	7138.98	
19	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	27.11	26.94	730.34	
		分部分项合计					509315.02	
		单价措施合计						
合计							509315.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5352.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	4940.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	411.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	823.43			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6793.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	123.51			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	123.51			
合计					13215.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15279.45		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15279.45		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		15279.45	
合计			15279.45	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10873.15		10873.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440208.58	2.1	9244.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440208.58	0.37	1628.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440208.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	548683.61	9	49381.52
合计					60254.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-路灯工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-路灯工程(015)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	352402.64	
1.1	人工费	57553.44	
1.2	材料费	240455.64	
1.3	施工机具使用费	22156.12	
1.4	企业管理费	24750.04	
1.5	利润	7487.4	
2	措施项目费	10163.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10163.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4116.04	
3	其他项目费	10572.08	
3.1	其中：暂列金额	10572.08	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8332.65	
5	税金	34332.38	
6	工程造价	415803.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板5000*2800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	8283.52	16567.04	
2	040205003001	标杆	1、类型：指路标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ329*10*8300mm 悬臂：Φ146*8*（5750+699）mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	13397.53	26795.06	
3	040205004002	标志板	1、类型：分道行驶标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板4000*2000 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	5438.74	10877.48	
4	040205003002	标杆	1、类型：分道行驶标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ329*10*7500mm，横臂：Φ146*8*（5400+699）mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	11049.62	22099.24	
5	040205004003	标志板	1、类型：组合禁令标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板D800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	组	2	1433.88	2867.76	
6	040205003003	标杆	1、类型：组合禁令标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ219*10*7000 悬臂：Φ102*5*14250 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	9560.83	19121.66	
7	040205004004	标志板	1、类型：组合标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板D800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	组	1	955.92	955.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205003004	标杆	1、类型：组合标杆 2、材质：钢管 3、规格尺寸：立杆：Φ100*2.0*3389 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	1	2188.61	2188.61	
9	040205004005	标志板	1、类型：机非分隔标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板B800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	组	2	955.92	1911.84	
10	040205004006	标志板	1、类型：路侧路名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板400*1350 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	8	495.7	3965.6	
11	040205003005	标杆	1、类型：路名牌标杆 2、材质：电焊直缝钢管 3、规格尺寸：立杆：Φ89*3.5*2500 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	4	1661.24	6644.96	
12	040205004009	标志板	1、类型：岗名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板600*800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	4	460.21	1840.84	
13	040205004008	标志板	1、类型：违法抓拍提示牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板600*800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	460.21	920.42	
14	040205008001	标线	1、材料品种：热熔反光标线（黄色） 2、形式：车道分界线 3、厚度：1.8mm	m ²	45	34.76	1564.2	
15	040205008002	标线	1、材料品种：热熔反光标线（白色） 2、形式：车道边缘线、车道分界线等 3、厚度：1.8mm	m ²	50	34.76	1738	
16	040205008003	横道线	1、材料品种：热熔反光标线（白色） 2、形式：人行横道线 3、厚度：1.8mm	m ²	200	64.35	12870	
17	040205007001	标记	1、材料品种：热熔反光导向箭头 2、类型：各种导向箭头（6m） 3、规格尺寸：见图纸 4、厚度：1.8mm	个	17	375.34	6380.78	
18	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：Φ90 3、配置形式：埋地	m	924	44.93	41515.32	
19	040804001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：Φ114 3、配置形式：埋地	m	340	105.51	35873.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504001001	砌筑井	1、名称：接线井（450*450*800） 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚MU机制砖 4、勾缝、抹面要求：2cmM10砂浆 5、砂浆强度等级、配合比：M10砂浆砌筑	座	12	967.18	11606.16	
21	040205014001	信号灯	1、类型：6米悬臂信号灯 2、灯架材质、规格：A3立柱 a110/a150*6900 悬臂a74/a103*8*6000 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础 4、信号灯规格、型号、组数：圆盘灯1组 5、包含土方开挖、回填等全部内容	套	3	14254.98	42764.94	
22	040205014002	信号灯	1、类型：6米悬臂信号灯 2、灯架材质、规格：A3立柱 a110/a150*6900 悬臂a74/a103*8*6000 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础 4、信号灯规格、型号、组数：圆盘灯1组，左转灯一组 5、包含土方开挖、回填等全部内容	套	1	16770.49	16770.49	
23	040205014003	信号灯	1、名称：立杆式人行信号灯 2、灯杆材质、高度：H=3.3m，钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-2006国家标准要求 3、防腐要求：对各部分进行必要的防腐处理 4、垫层、基础：：C25钢筋混凝土基础，尺寸600*600*1000； 5、包含土方开挖、回填等全部内容	套	4	3275.8	13103.2	
24	040205015001	设备控制机箱	1、类型：信号控制系统及配电 2、材质、规格尺寸：详见设计图 3、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土基础（详见设计图） 4、配置要求：安装调试	台	1	18689.81	18689.81	
25	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	200	20.73	4146	
26	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-16*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	250	28.67	7167.5	
27	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-10*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	80	20.51	1640.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-4*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	20	11.62	232.4	
29	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	40	9.74	389.6	
30	040101002001	挖土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	55.25	4.23	233.71	
31	040803004001	碎石垫层	1、碎石垫层	m3	5.53	389.17	2152.11	
32	040803004003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20	m3	5.53	748.9	4141.42	
33	040803004002	管道基础	1、名称：管道基础 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.37	849.75	11361.16	
34	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	26.99	20.12	543.04	
35	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	28.26	26.97	762.17	
		分部分项合计					352402.64	
		单价措施合计						
合计							352402.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4116.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3799.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	316.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	633.24			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5224.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.99			
合计					10163.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10572.08		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10572.08		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		10572.08	
合计			10572.08	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8332.65		8332.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	337354.12	2.1	7084.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	337354.12	0.37	1248.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	337354.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	381470.84	9	34332.38
合计					42665.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-交通标志及信号灯工程(016)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	262192.76	
1.1	人工费	10969.46	
1.2	材料费	242333.94	
1.3	施工机具使用费	2745.31	
1.4	企业管理费	4716.92	
1.5	利润	1427.13	
2	措施项目费	2673.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2673.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1082.87	
3	其他项目费	7865.78	
3.1	其中：暂列金额	7865.78	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2317.78	
5	税金	24754.52	
6	工程造价	299804.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B001	光纤传输租赁费	1、名称：光纤传输租赁费	年	6	5000	30000	
2	040205020001	监控摄像机	1、类型：正向交叉口抓拍相机 2、规格、型号：900万像素，含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(电警) 3、防护罩要求：密封	台	2	8567.69	17135.38	
3	040205020002	监控摄像机	1、类型：反向交叉口抓拍相机 2、规格、型号：900万像素，含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(电警) 3、防护罩要求：密封	台	4	8567.69	34270.76	
4	040205020004	监控摄像机	1、类型：人脸抓拍摄像机 2、规格、型号：800万像素	台	2	6796.86	13593.72	
5	040805001002	常规照明灯	1、名称：红外一体爆闪灯	套	6	1870.77	11224.62	
6	030501013001	网络服务器	1、名称：终端服务器 2、规格：含16T硬盘（企业级）每个方向各配一台	台(套)	2	5734.02	11468.04	
7	030501004001	存储设备	1、名称：云存储 2、规格：36*8T	台	1	60670.84	60670.84	
8	040205014003	信号灯	1、类型：9米悬臂电子警察摄像机杆件 2、灯架材质、规格：立柱：a280/a320*6200*8mm 悬臂：a140/a320*9000*8mm+a160/a120*3000*8mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层、C25钢筋混凝土 4、包含土方开挖、回填等全部内容，具体详见图纸设计	套	2	14522.05	29044.1	
9	030507008001	抱杆机箱	1、名称：室外监控防水箱 2、含电源、空开、插座及接地	台	2	441.81	883.62	
10	030501012001	交换机	1、名称：以太网光端机(企业级) 2、功能：用于沿线视频、数据信息汇聚至路口交换机，8电口，2~4光口，	台(套)	1	958.84	958.84	
11	030502001001	机柜、机架	1、名称：光端机机架 2、各路口按需配置，据实计量	台	1	518.45	518.45	
12	040803001001	电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-1KV-2*6mm2 3、敷设方式、部位：供电电缆，据实计量	m	200	15.68	3136	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205020003	监控摄像机	1、类型：路口球型摄像机 2、规格、型号：400万以上违停抓拍功能的高清智能抓拍球，2个/路口 3、防护罩要求：密封	台	1	4001.92	4001.92	
14	040205015001	设备控制机箱	1、类型：综合机箱 2、基础：C25钢筋混凝土 3、包含土方开挖、回填等全部内容，具体详见图纸设计	台	1	17210.79	17210.79	
15	040205015002	设备控制机箱	1、类型：交通信号机 2、基础：C25钢筋混凝土 3、包含土方开挖、回填等全部内容，具体详见图纸设计	台	1	26083.68	26083.68	
16	030502005001	双绞线缆	1、名称：光纤 2、规格：详见设计图纸 3、据实计量	m	200	5.83	1166	
17	030502005002	双绞线缆	1、类型：六类网线 2、据实计量	m	200	4.13	826	
		分部分项合计					262192.76	
		单价措施合计						
合 计							262192.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1082.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	999.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	83.3			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	166.59			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1374.41			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.99			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.99			
合计					2673.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7865.78		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7865.78		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7865.78	
合计			7865.78	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2317. 78		2317. 78
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93836. 99	2. 1	1970. 58
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93836. 99	0. 37	347. 2
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93836. 99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	275050. 17	9	24754. 52
合计					27072. 3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-电子警察工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南吴路-电子警察工程(017)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	715461.16	
1.1	人工费	125717.96	
1.2	材料费	500955.32	
1.3	施工机具使用费	18394.12	
1.4	企业管理费	54052	
1.5	利润	16341.76	
2	措施项目费	22966.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22966.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9300.99	
3	其他项目费	21463.83	
3.1	其中：暂列金额	21463.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18769.32	
5	税金	70079.45	
6	工程造价	848740.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外供电管道						
1	040205002001	电缆保护管	1、名称：CPVC管 2、型号：12*Φ200，壁厚9.5mm 3、垫层、基础：80mmC20砼垫层，150mm厚C25砼底板 4、包封：C25砼包封 5、C25砼预制管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，警示带铺设	m	164	1607.71	263664.44	
2	040205002002	电缆保护管	1、名称：涂塑钢管 2、型号：12*Φ200 壁厚6mm 3、垫层、基础：80mmC20砼垫层，150mm厚C25砼底板 4、包封：C25砼包封 5、C25砼预制管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，警示带铺设	m	67	1913.71	128218.57	
3	040205002003	电缆保护管	1、名称：CPVC管 2、型号：7*Φ200，壁厚9.5mm 3、垫层、基础：80mmC20砼垫层，150mm厚C25砼底板 4、包封：C25砼包封 5、C25砼预制管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，警示带铺设	m	50	1129.75	56487.5	
4	030413001001	铁构件	1、名称：铁构件制作安装 2、部位：电缆桁架排管固定件	kg	540.6	22.1	11947.26	
5	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁铁-6*50	m	351.18	57.34	20136.66	
6	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地调试	系统(组)	1	971.92	971.92	
7	040502007002	管道孔封堵	1、管道孔封堵 2、材质及规格：尼龙(聚酰胺)Ø200	个	60	5	300	
8	050307009001	标志牌	1、材料种类、规格：电缆井走向标示牌、标识块 2、镏字规格、种类：国网标准黄色、红色 3、喷字规格、颜色：国网标准绿色 4、油漆品种、颜色：具体详见设计	个	8	13.2	105.6	
		分部小计					481831.95	
		管道附属构筑物						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002004	直线井（砼）	1、井名称：直线通井（砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.6m*1.9m*6.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼 4、井体混凝土强度等级：C30砼抗渗等级P6 5、勾缝、抹面要求：井内壁20厚1:2水泥砂浆粉刷 6、钢爬梯等做法：d16钢爬梯、H型 拉环 7、盖板材质、规格：D700球墨铸铁井盖 8、钢筋规格、品种：钢筋见图纸 9、井筒防坠网安装，满足设计要求 10、配套电缆支架安装，满足设计要求	座	4	24889.2	99556.8	
10	040504002002	三通井（砼）	1、井名称：三通井（砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.6m*1.9m*6.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼 4、井体混凝土强度等级：C30砼抗渗等级P6 5、勾缝、抹面要求：井内壁20厚1:2水泥砂浆粉刷 6、钢爬梯等做法：d16钢爬梯、H型 拉环 7、盖板材质、规格：D700球墨铸铁井盖 8、钢筋规格、品种：钢筋见图纸 9、井筒防坠网安装，满足设计要求 10、配套电缆支架安装，满足设计要求	座	1	31263.35	31263.35	
11	040504002003	四通井（砼）	1、井名称：四通井（砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.6m*1.9m*6.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼 4、井体混凝土强度等级：C30砼抗渗等级P6 5、勾缝、抹面要求：井内壁20厚1:2水泥砂浆粉刷 6、钢爬梯等做法：d16钢爬梯、H型 拉环 7、盖板材质、规格：D700球墨铸铁井盖 8、钢筋规格、品种：钢筋见图纸 9、井筒防坠网安装，满足设计要求 10、配套电缆支架安装，满足设计要求	座	2	36984.63	73969.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504001002	施工井（双K3砼）	1、井名称：施工井（双K3砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.68*1*2.3m 3、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cmC20砼垫层 4、MU10普通砖 5、M7.5水泥砂浆砌筑 6、内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 7、盖板材质、规格：1150*1200mm预制砼盖板	座	1	4084.2	4084.2	
		分部小计					208873.61	
		土方工程						
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	1039.53	4.23	4397.21	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	704.02	20.12	14164.88	
15	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	229.9	26.94	6193.51	
		分部小计					24755.6	
		分部分项合计					715461.16	
		单价措施合计						
合计							715461.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9300.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	8585.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	715.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1430.92			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11805.11			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	214.64			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	214.64			
合计					22966.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21463.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21463.83		

暂列金额明细表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		21463.83	
合计			21463.83	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18769.32		18769.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759891.29	2.1	15957.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759891.29	0.37	2811.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759891.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	778660.61	9	70079.45
合计					88848.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南吴路-供电工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南吴路-供电工程(018)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	996995.63	
1.1	人工费	123621.56	
1.2	材料费	408391.64	
1.3	施工机具使用费	406581.43	
1.4	企业管理费	37150.13	
1.5	利润	21250.87	
2	措施项目费	53740.25	
2.1	单价措施项目费	15079.01	
2.2	总价措施项目费	38661.24	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	19431.83	
3	其他项目费	29909.87	
3.1	其中:暂列金额	29909.87	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16641.94	
5	税金	98755.89	
6	工程造价	1196043.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、运距：自行考虑 3、部位：清表土	m3	1440	28.37	40852.8	
2	040101001023	挖一般土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、运距：自行考虑 3、部位：道路挖土	m3	4416	16.11	71141.76	
3	040202002002	石灰稳定土	1、原槽翻松20cm，掺6%石灰，原槽碾压，压实度≥91%	m2	4168.32	18.65	77739.17	
4	040103001042	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6% 石灰土 3、部位：机动车道、人行道中部填料 4、备注：利用方	m3	2222.04	106.88	237491.64	
5	040103001039	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：利用方 3、部位：人行道路基	m3	960	19.63	18844.8	
		分部小计					446070.17	
		管网土石方工程						
6	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、运距：自行考虑	m3	2114.92	21.98	46485.94	
7	040103001025	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	321.36	315.16	101279.82	
8	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、土方来源：利用方	m3	1429.71	117.51	168005.22	
9	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	470.76	29.59	13929.79	
		分部小计					329700.77	
		桥梁土方						
10	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	2436	31.11	75783.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103001007	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6%石灰土 3、部位：台背回填	m3	966	109.97	106231.02	
12	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	1325.1	29.59	39209.71	
		分部小计					221224.69	
		分部分项合计					996995.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	15079.01	15079.01	
		单价措施合计					15079.01	
合计							1012074.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19431.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15181.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4250.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2024.15			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16699.23			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	202.41			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	303.62			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					38661.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29909.87		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29909.87		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29909.87	
合计			29909.87	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：悦都路-大型土方工程 (021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16641.94		16641.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080645.75	1.3	14048.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080645.75	0.24	2593.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1080645.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1097287.69	9	98755.89
合计					115397.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-大型土方工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-大型土方工程(021)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1305124.35	
1.1	人工费	94762.13	
1.2	材料费	1114870.5	
1.3	施工机具使用费	51554.3	
1.4	企业管理费	29267.44	
1.5	利润	14669.98	
2	措施项目费	118151.26	
2.1	单价措施项目费	67104.35	
2.2	总价措施项目费	51046.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24837.34	
3	其他项目费	39153.73	
3.1	其中：暂列金额	39153.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34220.85	
5	税金	134698.52	
6	工程造价	1631348.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：机动车道	m2	4168.32	2.13	8878.52	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、机动车道 4、说明：灰土为购买价	m2	3527.04	34.13	120377.88	
3	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、厚度：20m 2、水泥含量：4.5% 3、石料规格：符合图纸设计及规范要求 4、养护要求：符合图纸设计及规范要求	m2	3233.12	96.23	311123.14	
4	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：透层油，乳化沥青PC-2 2、喷油量：1.0L/m2	m2	3233.12	4.9	15842.29	
5	040203004001	封层	1、材料品种：PC-1 阳离子改性乳化沥青，矿料粒径3-5 2、厚度：1.0Kg/m2	m2	3233.12	7.34	23731.1	
6	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C沥青砼 2、厚度：6cm	m2	2939.2	71.6	210446.72	
7	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层油，PC-3 阳离子乳化沥青 2、喷油量：用量0.3~0.6L/m2	m2	2939.2	2.18	6407.46	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C沥青砼 SBS改性 2、厚度：4cm	m2	2939.2	52.78	155130.98	
9	040201021019	土工合成材料	1、高性能聚酯布	m2	288	11.11	3199.68	
10	040201021020	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	720	12.85	9252	
11	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道	m2	1144	2.1	2402.4	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15CM	m2	968	48.15	46609.2	
13	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25透水砼 2、厚度：15cm	m2	924	120.05	110926.2	
14	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm厚透水砖 2、砂浆：3cm M10干拌水泥砂浆	m2	880	70.42	61969.6	
15	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：盲道砖 2、砂浆：3cm M10干拌水泥砂浆	m2	104	105.61	10983.44	
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石，27.5*12.5*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20 细石砼	m	440	110.66	48690.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040204004034	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石，30*13.5/12.5*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20 细石砼	m	440	94.88	41747.2	
18	040204004033	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩嵌边石，20*10*100cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20 细石砼	m	880	72.6	63888	
19	040204006001	雨污水检查井井圈加固	1、材料品种：卸荷板井周加固3m*3m 2、钢筋混凝土，详见设计，含设计全部内容 3、部位：雨污水检查井	座	11	2410.74	26518.14	
20	040504001001	隐形井盖	1、名称：人行道隐形井盖 2、井盖、盖座外框材料为厚5mm的钢板，作镀色处理，或采用不锈钢板；三层油毛毡调平；井盖上刻字或做好其他标志，以说明管线种类。 3、具体做法详见设计图纸	座	30	900	27000	
		分部小计					1305124.35	
		分部分项合计					1305124.35	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	11287.55	11287.55	
2	041104003001	施工围挡	1、围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板； 2、围挡高度：4m； 3、外表处理：全部覆盖人造草皮，张贴公益广告、告示及安全标语等不少于2/3面积； 4、其他：符合主管部门及业主的标准化要求	m	465.14	120	55816.8	
		单价措施合计					67104.35	
合计							1372228.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24837.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20583.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4253.91			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2744.46			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22641.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	411.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	411.67			
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					51046.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39153.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39153.73		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	39153.73	
合计			39153.73	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34220.85		34220.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1462429.34	2	29248.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1462429.34	0.34	4972.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1462429.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1496650.19	9	134698.52
合计					168919.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-道路工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-道路工程(022)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2538219.84	
1.1	人工费	395890.06	
1.2	材料费	1722454.26	
1.3	施工机具使用费	191000.21	
1.4	企业管理费	170188.18	
1.5	利润	58687.13	
2	措施项目费	153483.04	
2.1	单价措施项目费	39545.81	
2.2	总价措施项目费	113937.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64701.91	
3	其他项目费	76146.6	
3.1	其中：暂列金额	76146.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	87740.83	
5	税金	257003.13	
6	工程造价	3112593.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥台、桥墩工程						
1	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详见地勘报告 2、桩长：有效桩长38m*10根 3、桩径：Φ1200mm 4、成孔方法：泥浆护壁钻孔灌注桩 5、混凝土种类、强度等级：水下C30砼 6、桩顶超灌高度≥1m 7、其他：含泥浆制作、弃运等，弃土场及弃置费用等一切事项均由投标人自行考虑 8、含平台搭拆	m	380	1724.09	655154.2	
2	040301011001	截桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ1200 3、混凝土强度等级：C30砼 4、有无钢筋：有钢筋 5、运输及弃置：凿除物外运，运距及弃置投标人自行考虑	m3	11.3	325.12	3673.86	
3	040901004003	钢筋笼	1、钢筋种类：HRB400级钢 2、钢筋规格：Φ25三级钢筋 3、部位：钻孔桩	t	30.391	5007.06	152169.56	
4	040901004004	钢筋笼	1、钢筋种类：HPB300级钢 2、钢筋规格：Φ10一级钢筋 3、部位：钻孔桩	t	6.885	5150.17	35458.92	
5	040301012001	声测管	1. 规格型号：Φ57*1.8	m	1140	26.94	30711.6	
6	040303007001	混凝土墩（台）盖梁	1、混凝土强度等级：C35商品砼 2、部位：桥台盖梁	m3	85	910.14	77361.9	
7	040303004002	混凝土墩（台）帽	1、混凝土强度等级：C35商品砼 2、部位：桥台背墙、耳墙	m3	38.2	1166.17	44547.69	
8	040303024004	混凝土其他构件	1、名称、部位：挡块 2、混凝土强度等级：C35商品砼	m3	0.5	1029.31	514.66	
9	040303024005	混凝土其他构件	1、名称、部位：支座垫石 2、混凝土强度等级：C50商品砼	m3	1.8	1234.1	2221.38	
10	040309004001	橡胶支座	1、材质：圆板式普通橡胶支座 2、规格、型号：GBZY Φ250*63mm	个	92	245.42	22578.64	
11	040901001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ10一级钢筋	t	1.159	5978.44	6929.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400 2、钢筋规格: Φ 12三级钢筋	t	4.77	4837.95	23077.02	
13	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400 2、钢筋规格: Φ 16、 Φ 20、 Φ 22、 Φ 25三级钢筋	t	18.176	4743.31	86214.4	
14	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 支座预埋钢板	t	2.309	7553.49	17441.01	
		分部小计					1158053.85	
		板梁结构						
15	040304001001	预制混凝土梁	1、部位: 预应力砼空心板梁 2、结构形式: 20m预应力砼简支板梁, 梁高95cm。 3、混凝土强度等级: C50商品砼 4、包含板梁勾缝 C40商品砼板梁封头 及C50商品砼铰缝 5、含梁板钢筋(不含铰缝钢筋)、预埋钢板、钢绞线、模板、运输、安装等全部费用	m3	214.3	3077.67	659544.68	
16	040901009001	预埋铁件	1、材料种类: 防震锚栓钢套管 2、材料规格: Φ 22锚栓 3、备注: 含钢套管(D=68mm, L=280mm)	t	0.354	13415.54	4749.1	
17	040901001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400 2、钢筋规格: Φ 12三级钢筋	t	3.315	4837.95	16037.8	
		分部小计					680331.58	
		桥面铺装						
18	040303019002	桥面铺装	1、混凝土强度等级: C50 钢纤维商品砼 2、厚度: 10cm 3、部位: 桥面铺装伸缩缝两侧	m3	3.6	1193.65	4297.14	
19	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级: C50 P6抗渗商品砼 2、厚度: 10cm 3、部位: 行车道桥面	m3	47.1	844.49	39775.48	
20	040309010008	防水层	1、环氧树脂涂层 2、防水层(聚氨酯PU) 2MM 3、混行车道桥面	m2	471.1	45.33	21354.96	
21	040203006033	沥青混凝土	1、沥青品种: 70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类: AC-20C 中粒式沥青砼 3、石料粒径: 见设计要求 4、掺和料: 见设计要求 5、厚度: 6CM 6、部位: 行车道	m2	300	72	21600	
22	040203003028	透层、粘层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷洒量: 0.5L/m2 3、其他: 黏结层 4、部位: 混行车道	m2	300	1.95	585	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040203006037	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C沥青砼 SBS改性（玄武岩） 3、石料粒径：见设计要求 4、掺和料：见设计要求 5、厚度：4cm 6、部位：行车道	m2	300	56.24	16872	
24	040303024003	混凝土其他构件	1、名称、部位：人行道a梁、b梁、c梁、d梁、e梁 2、混凝土强度等级：C35泵送商品砼	m3	18.88	1596.75	30146.64	
25	040204003001	预制混凝土人行道板	1、8cm厚C35预制混凝土人行道板	m3	9.02	1435.16	12945.14	
26	040203008001	块料面层	1、3CM DSM15水泥砂浆 2、3CM花岗岩火烧板（含触感材料） 3、人行道桥面	m2	153.2	184.92	28329.74	
27	040901001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ12三级钢筋	t	2.218	4837.95	10730.57	
28	040901001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：Φ10一级钢筋	t	2.007	5978.44	11998.73	
29	010515003001	钢筋网片	1、Φ10冷轧带肋钢筋 2、桥面铺装砼	t	5.982	5978.44	35763.03	
		分部小计					234398.43	
		搭板工程						
30	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级：C35预拌商品砼	m3	63.2	746.94	47206.61	
31	040203004001	封层	1、部位：机动车道、非机动车道	m2	180.57	8.71	1572.76	
32	040203003022	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0L/m2 3、其他：透层 4、部位：机动车道	m2	180.57	3.51	633.8	
33	040203006035	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 中粒式沥青砼 3、石料粒径：见设计要求 4、掺和料：见设计要求 5、厚度：6CM 6、部位：行车道	m2	180.57	72	13001.04	
34	040203003029	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2 3、其他：黏结层 4、部位：混行车道	m2	180.57	1.95	352.11	
35	040203006036	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C沥青砼 SBS改性（玄武岩） 3、石料粒径：见设计要求 4、掺和料：见设计要求 5、厚度：4cm 6、部位：行车道	m2	180.57	56.24	10155.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040901001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400 2、钢筋规格: Φ 12三级钢筋	t	8.319	4837.95	40246.91	
		分部小计					113168.49	
		其他						
37	040309002001	石质栏杆	1、材料品种、规格: 石质栏杆 2、具体样式参照设计图纸栏杆构造图 3、含制作、运输、安装到位成品价	m	63.17	800	50536	
38	040309007001	桥梁伸缩装置	1、材料品种: 人行道钢板伸缩缝	m	17.2	653.75	11244.5	
39	040309007002	桥梁伸缩装置	1、材料品种: 行车道M40模数型伸缩缝 2、混凝土强度等级: C50预拌商品砼(钢纤维掺量50.0KG/M3)	m	30.6	936.2	28647.72	
40	040901001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HPB300 2、钢筋规格: Φ 10防裂钢筋网 3、行车道伸缩缝	t	0.093	5978.44	555.99	
41	040901001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400 2、钢筋规格: Φ 16三级钢筋	t	1.524	4743.31	7228.8	
42	040309009001	桥面泄水管	1、材料品种: 铸铁泄水管 2、规格: 矩形22*10cm, 壁厚1cm 3、内容: 包含泄水管管盖 4、备注: 参见图纸	m	43.8	251.63	11021.39	
43	040205017001	橡胶缓冲块	1、材料品种: 橡胶缓冲块	个	4	150	600	
		分部小计					109834.4	
		挡墙与护坡、护底						
44	040201020001	砂垫层	1、厚度: 50CM厚砂垫层 2、部位: 挡墙垫层下部、格梗、止水坎下部	m3	114.4	357.39	40885.42	
45	040304004001	混凝土挡土墙墙身	1、混凝土强度等级: C35预拌商品砼 2、部位: 挡墙	m3	18	961.37	17304.66	
46	010403007001	混凝土格梗、护脚	1、C25预拌混凝土格梗、护脚止水坎	m3	43.7	661.31	28899.25	
47	040305005002	护坡	1、边坡整形夯实 2、10CM砂砾垫层 3、10cm砼预制实心六角块, 六角块之间设置2cm间隙, 间隙采用DMM10砂浆灌缝。	m2	1144	135.79	155343.76	
		分部小计					242433.09	
		分部分项合计					2538219.84	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	27158.65	27158.65	
2	041107002001	排水、降水	1、降排水, 费用包干	项	1	1788.96	1788.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	041103001001	围堰	1、围堰，费用包干	项	1	10598.2	10598.2	
		单价措施合计					39545.81	
合计							2577765.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			64701.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	56710.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7991.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5155.53			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42533.13			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	773.33			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	773.33			
合计					113937.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76146.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		76146.6		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	76146.6	
合计			76146.6	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	87740.83		87740.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2767849.48	2.7	74731.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2767849.48	0.47	13008.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2767849.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2855590.31	9	257003.13
合计					344743.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-桥梁工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-桥梁工程(023)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	531226.42	
1.1	人工费	83414.68	
1.2	材料费	412767.71	
1.3	施工机具使用费	7708.93	
1.4	企业管理费	18221.93	
1.5	利润	9113.17	
2	措施项目费	451302.31	
2.1	单价措施项目费	416063.13	
2.2	总价措施项目费	35239.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17145.94	
3	其他项目费	15936.79	
3.1	其中：暂列金额	15936.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23364.09	
5	税金	91964.66	
6	工程造价	1113794.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合），100mm厚中粗砂 2、材质及规格：dn355HDPE实壁管，SN16级，环刚度大于等于16 KN/M2 3、连接形式：热熔焊接 4、部位：雨水口连接管	m	97	352.7	34211.9	
2	040501001006	混凝土管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，120mm厚C25钢筋混凝土 3、管座材质：C25混凝土管座，180° 4、规格：钢筋混凝土管（II级管），d600 5、接口方式：承插式橡胶圈接口 6、接口处包土工布（460g/m²）两层 7、管道检验及试验要求：闭水试验	m	86	556	47816	
3	040501001004	混凝土管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土，160mm厚C25钢筋混凝土 3、管座材质：C25混凝土管座，180° 4、规格：钢筋混凝土管（II级管），d800 5、接口方式：承插式橡胶圈接口 6、接口处包土工布（460g/m²）两层 7、管道检验及试验要求：闭水试验	m	183.5	940.99	172671.67	
4	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：雨水连接管结构层下封顶	m3	16.88	498.2	8409.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504001010	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328 6、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-312~317 7、井盖下方加设防坠落井算,防坠落井蓖与井盖座配套,材质为球墨铸铁,防坠落井算需牢固可靠,承重能力不小于300kg,并具备较大的过水能力,避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座,详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯,详见苏 S01-2021-P372 10、D1000圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-161 11、备注：检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	4	4603.14	18412.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001009	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328、YBe详见苏 S01-2021-P330 6、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-312~317 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、D1250圆形雨水井(落底)：具体做法详图集苏S01-2021-164 11、备注：检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	5	5957.82	29789.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504001005	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层、200厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见图集苏S01-2021-180、181 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、抹面要求：20厚 1：2防水水泥砂浆抹内侧 4、流槽：砖砌MU10流槽 5、预制钢筋混凝土板：YBc详见苏 S01-2021-P328、YBg详见苏 S01-2021-P331 6、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”（“防响”、“防跳”、“防盗”、“防掉落”、“防位移”）井盖，详见苏S01-2021-312~317 7、井盖下方加设防坠落井算，防坠落井蓖与井盖座配套，材质为球墨铸铁，防坠落井算需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走 8、井盖、井圈材质及规格：重型铸铁井座，详见苏S01-2021-313、314 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、D2000圆形雨水井：具体做法详图集苏S01-2021-172 11、备注：检查井钢筋混凝土底板襟边200mm	座	2	10811.33	21622.66	
8	040504009002	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型双篦雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C30钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：箅盖座采用防盗措施的D400 型铸铁箅、雨水算支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集苏S01-2021-293（h=0.5m，H=1.0m）	座	14	1563.33	21886.62	
		分部小计					354820.13	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004004	塑料管	1、名称：污水管道 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 3、材质及规格：PE实壁管（SN16级），SDR17系列，环刚度 $\geq 16\text{KN/m}^2$ ，DN400 4、连接形式：热熔对接连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	215.6	570.07	122907.09	
10	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层、250厚C30P6钢筋砼底板，底板配筋详见苏S01-2021-242、243 2、侧壁：250厚C30P6钢筋混凝土侧壁 3、砖砌流槽 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 5、勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹外侧，20厚聚合物水泥砂浆抹内侧 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：D700带通风孔成品防盗重型铸铁“五防”井盖，详见苏S01-2021-312~317 8、预制钢筋混凝土板：YBa，详见苏S01-2021-327 9、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372 10、DN1000圆井：具体做法详图集苏S01-2021-233	座	8	6687.4	53499.2	
		分部小计					176406.29	
		分部分项合计					531226.42	
1	041101004001	钢板桩围护	1、规格：拉森IV型，桩深度6米； 2、包含钢板桩打拔费用，包含钢板桩10天租赁费、材料进、退场运输费。 3、工程量暂估	t	537.67	677.98	364529.51	
2	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、工作内容：轻型井点降水，含安装、使用、拆除	项	1	47789.62	47789.62	
3	041108001003	污水CCTV检测	后期验收等所需各项管道视频等，并提供音像资料及报告，保证相关主管部门验收合格	项	1	3744	3744	
		单价措施合计					416063.13	
合计							947289.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17145.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14209.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2936.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1894.58			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15630.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	284.19			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	284.19			
合计					35239.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15936.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15936.79		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15936.79	
合计			15936.79	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23364.09		23364.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	998465.52	2	19969.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	998465.52	0.34	3394.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	998465.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1021829.61	9	91964.66
合计					115328.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-排水工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-排水工程(024)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	191781.93	
1.1	人工费	20784.07	
1.2	材料费	161196.01	
1.3	施工机具使用费	2941.96	
1.4	企业管理费	3949.8	
1.5	利润	2910.09	
2	措施项目费	6451.65	
2.1	单价措施项目费	2650.5	
2.2	总价措施项目费	3801.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2352.63	
3	其他项目费	5753.46	
3.1	其中：暂列金额	5753.46	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7853.5	
5	税金	19065.65	
6	工程造价	230906.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2352.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1944.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	408.31			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	243.04			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1069.38			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	77.77			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	58.33			
合计					3801.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5753.46		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5753.46		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5753.46	
合计			5753.46	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7853. 5		7853. 5
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203987. 04	3. 3	6731. 57
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203987. 04	0. 55	1121. 93
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203987. 04		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	211840. 54	9	19065. 65
合计					26919. 15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-绿化工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-绿化工程(025)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	216980.12	
1.1	人工费	38546.01	
1.2	材料费	148281.34	
1.3	施工机具使用费	8573.78	
1.4	企业管理费	16571.52	
1.5	利润	5007.47	
2	措施项目费	6965.05	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6965.05	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2820.74	
3	其他项目费	6509.4	
3.1	其中:暂列金额	6509.4	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5692.23	
5	税金	21253.21	
6	工程造价	257400.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805002001	中杆照明灯	1、名称：10.5米单臂路灯 2、材质、高度： Q235A 底端直径220mm H=10.5m δ 4.5mm 3、灯架形式及臂长： L=1.5m 4、灯具参数、要求： LED100W 5、附件配置：加装防坠装置、无极调光，设置单灯控制系统、蓝光检测合格 6、垫层、基础： C25钢筋混凝土基础，10mm的碎石垫层，4根 φ 26的圆钢和 φ 8的圆钢作为箍筋，尺寸（700*700*1900） 7、接地要求：每处基础50*50*5*2500热镀锌角钢一根，用40*4热镀锌扁钢与灯杆法兰可靠焊接，焊接完成后防腐漆处理	套	10	5571.32	55713.2	
2	040805002002	中杆照明灯	1、名称：15m补角灯 2、材质、高度：立杆尺寸（ φ 350~ φ 180）×15000*5mm，支架尺寸60*210*2600*4.5mm 3、灯具参数、要求： LED3*250W 4、附件配置：加装防坠装置、无极调光，设置单灯控制系统、蓝光检测合格 5、垫层、基础： C25钢筋混凝土基础，尺寸（1200*1200*2250） 6、接地要求：每处基础50*50*5*2500热镀锌角钢一根，用40*4热镀锌扁钢与灯杆法兰可靠焊接，焊接完成后防腐漆处理	套	2	17625.96	35251.92	
3	040504001003	砌筑井	1、名称：接线井（500*500*900） 2、垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级： M7.5水泥砂浆砖砌体 4、勾缝、抹面要求： 1： 2水泥砂浆内粉 5、盖板材质、规格： 钢纤维预制井盖 6、井盖、井圈材质及规格： 600*600钢纤维井盖、框	座	12	937.51	11250.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504001002	砌筑井	1、名称：过路井（500*800*1000） 2、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层10cm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内粉 5、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖 6、井盖、井圈材质及规格：600*900钢纤维井盖、框	座	6	1245.23	7471.38	
5	040804001001	配管	1、名称：白色塑料增强管 2、规格：Φ63 3、配置形式：埋地	m	706.98	37.41	26448.12	
6	040804001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65	m	114.03	75.74	8636.63	
7	040804001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100	m	82.58	105.51	8713.02	
8	040803001002	电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-0.6/1KV-5×16	m	370.54	95.18	35268	
9	040803005002	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-0.6/1KV-5×16	个	12	55.84	670.08	
10	040804002001	配线	1、名称：护套线 2、配线形式：杆内穿线 3、规格：BVV-3×2.5+2×1.5	m	192.5	16.65	3205.13	
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	273.94	4.23	1158.77	
12	040803004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、混凝土强度等级：C25	m3	27.04	650.59	17591.95	
13	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	260.88	20.12	5248.91	
14	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	13.07	27	352.89	
		分部分项合计					216980.12	
		单价措施合计						
合计							216980.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2820.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2603.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	216.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	433.96			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3580.17			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	65.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	65.09			
合计					6965.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6509.4		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6509.4		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6509.4	
合计			6509.4	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5692.23		5692.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230454.57	2.1	4839.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230454.57	0.37	852.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230454.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	236146.8	9	21253.21
合计					26945.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-路灯工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-路灯工程(026)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	308101.41	
1.1	人工费	52092.58	
1.2	材料费	208199.69	
1.3	施工机具使用费	18631.39	
1.4	企业管理费	22401.2	
1.5	利润	6776.55	
2	措施项目费	8963.55	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8963.55	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3630.1	
3	其他项目费	9243.04	
3.1	其中:暂列金额	9243.04	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7346.89	
5	税金	30028.94	
6	工程造价	363683.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板4000*2250 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	6326.03	12652.06	
2	040205003001	标杆	1、类型：指路标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ329*10*7750mm 悬臂：Φ146*8*(4900+699)mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	11493.26	22986.52	
3	040205004002	标志板	1、类型：分道行驶标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板4000*2000 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	5438.74	10877.48	
4	040205003002	标杆	1、类型：分道行驶标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ329*10*7500mm，横臂：Φ146*8*(5400+699)mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	11049.62	22099.24	
5	040205004003	标志板	1、类型：组合禁令标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板D800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	组	2	1433.88	2867.76	
6	040205003003	标杆	1、类型：组合禁令标杆 2、材质：热轧无缝钢管 3、规格尺寸：立柱：Φ219*10*7000 悬臂：Φ102*5*14250 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	2	9560.83	19121.66	
7	040205004006	标志板	1、类型：组合标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板D800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	组	1	955.92	955.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205003004	标杆	1、类型：组合标杆 2、材质：钢管 3、规格尺寸：立粒： $\phi 100*2.0*3389$ 4、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层 C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	1	2188.61	2188.61	
9	040205004004	标志板	1、类型：路侧路名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板400*1350 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	8	495.7	3965.6	
10	040205003005	标杆	1、类型：路名牌标杆 2、材质：电焊直缝钢管 3、规格尺寸：立粒： $\phi 89*3.5*2500$ 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	4	1661.24	6644.96	
11	040205004008	标志板	1、类型：岗名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板600*800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	460.21	920.42	
12	040205004009	标志板	1、类型：此路不通标志 2、材质、规格尺寸：铝合金板 方形：800mm 矩形：600*800mm 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	1	460.21	460.21	
13	040205003006	标杆	1、类型：此路不通标杆 2、材质：钢管 3、规格尺寸：立粒： $\phi 100*2.0*3389$ 4、基础、垫层：材料品种、厚度：碎石垫层 C25钢筋混凝土 5、包含土方开挖、回填等全部内容	根	1	2188.61	2188.61	
14	040205004007	标志板	1、类型：违法抓拍提示牌 2、材质、规格尺寸：铝合金板600*800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜	块	2	460.21	920.42	
15	040205006001	标线	1、材料品种：热熔反光标线（黄色） 2、形式：车道分界线 3、厚度：1.8mm	m2	30	34.76	1042.8	
16	040205006002	标线	1、材料品种：热熔反光标线（白色） 2、形式：车道边缘线、车道分界线等 3、厚度：1.8mm	m2	86	34.76	2989.36	
17	040205008002	横道线	1、材料品种：热熔反光标线（白色） 2、形式：人行横道线 3、厚度：1.8mm	m2	200	64.35	12870	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040205007001	标记	1、材料品种： 热熔反光导向箭头 2、类型： 各种导向箭头(6m) 3、规格尺寸： 见图纸 4、厚度： 1.8mm	个	10	375.34	3753.4	
19	040804001002	配管	1、名称： PE增强管 2、规格： Φ90 3、配置形式： 埋地	m	780	45.66	35614.8	
20	040804001003	配管	1、名称： 热镀锌钢管 2、规格： Φ114 3、配置形式： 埋地	m	384	105.51	40515.84	
21	040504001001	砌筑井	1、名称： 接线井(450*450*800) 2、垫层、基础材质及厚度： 碎石垫层， C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级： 240厚MU机制砖 4、勾缝、抹面要求： 2cmM10砂浆 5、砂浆强度等级、配合比： M10砂浆砌筑	座	8	967.2	7737.6	
22	040205014001	信号灯	1、类型： 6米悬臂信号灯 2、灯架材质、规格： A3立柱 a110/a150*6900 悬臂a74/a103*8*6000 3、基础、垫层： 材料品种、厚度： C25混凝土基础 4、信号灯规格、型号、组数： 圆盘灯1组 5、包含土方开挖、回填等全部内容	套	2	14254.98	28509.96	
23	040205014003	信号灯	1、名称： 立杆式人行信号灯 2、灯杆材质、高度： H=3.3m， 钢构件所采用的钢材应符合GB/T700-2006国家标准要求 3、防腐要求： 对各部分进行必要的防腐处理 4、垫层、基础： ： C25钢筋混凝土基础， 尺寸600*600*1000； 5、备注： 预埋基础法兰盘及地脚螺栓； 含开挖、回填， 具体做法详见设计图纸 6、包含土方开挖、回填等全部内容	套	4	3275.8	13103.2	
24	040205015001	设备控制机箱	1、类型： 信号控制系统及配电 2、材质、规格尺寸： 详见设计图 3、基础、垫层： 材料品种、厚度： 10cm碎石垫层、C25混凝土基础（详见设计图） 4、配置要求： 安装调试	台	1	18689.81	18689.81	
25	030408001001	电力电缆	1、名称： 铜芯电缆 2、规格： YJV-3*6 3、敷设方式、部位： 管内敷设	m	200	20.73	4146	
26	030408002004	控制电缆	1、名称： 控制电缆 2、规格： KVV-16*1.5 3、敷设方式、部位： 管内敷设	m	250	28.67	7167.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-10*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	40	20.51	820.4	
28	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-4*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	20	11.62	232.4	
29	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-2*1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	40	9.74	389.6	
30	040101002001	挖土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	62.4	4.23	263.95	
31	040803004001	碎石垫层	1、碎石垫层	m3	6.24	389.17	2428.42	
32	040803004003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20	m3	6.24	749	4673.76	
33	040803004002	管道基础	1、名称：管道基础 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.1	849.75	12831.23	
34	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	30.48	20.12	613.26	
35	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	31.92	26.9	858.65	
		分部分项合计					308101.41	
		单价措施合计						
合计							308101.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3630.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3350.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	279.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	558.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4607.43			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	83.77			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	83.77			
合计					8963.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9243.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9243.04		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9243.04	
合计			9243.04	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7346.89		7346.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297444.78	2.1	6246.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297444.78	0.37	1100.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297444.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	333654.89	9	30028.94
合计					37375.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-交通标志及信号灯工程(027)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	220171.04	
1.1	人工费	9499.26	
1.2	材料费	202671.08	
1.3	施工机具使用费	2679.94	
1.4	企业管理费	4084.76	
1.5	利润	1236	
2	措施项目费	2465.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2465.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	998.43	
3	其他项目费	6605.13	
3.1	其中：暂列金额	6605.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2121.07	
5	税金	20822.63	
6	工程造价	252185.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B001	光纤传输租赁费	1、名称：光纤传输租赁费	年	6	5000	30000	
2	040205020001	监控摄像机	1、类型：正向交叉口抓拍相机 2、规格、型号：900万像素，含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(电警) 3、防护罩要求：密封	台	2	8567.69	17135.38	
3	040205020002	监控摄像机	1、类型：反向交叉口抓拍相机 2、规格、型号：900万像素，含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(电警) 3、防护罩要求：密封	台	2	8567.69	17135.38	
4	040805001002	常规照明灯	1、名称：红外一体爆闪灯	套	4	1870.77	7483.08	
5	030501013001	网络服务器	1、名称：终端服务器 2、规格：含16T硬盘（企业级）每个方向各配一台	台(套)	2	5734.02	11468.04	
6	030501004001	存储设备	1、名称：云存储 2、规格：36*8T	台	1	60670.84	60670.84	
7	040205014003	信号灯	1、类型：9米悬臂电子警察摄像机杆件 2、灯架材质、规格：立柱：a280/a320*6200*8mm 悬臂：a140/a270*9000*8mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土、碎石垫层 4、包含土方开挖、回填等全部内容	套	2	12747.47	25494.94	
8	030507008001	抱杆机箱	1、名称：室外监控防水箱 2、含电源、空开、插座及接地	台	2	441.81	883.62	
9	030501012001	交换机	1、名称：以太网光端机(企业级) 2、功能：用于沿线视频、数据信息汇聚至路口交换机,8电口,2*4光口,	台(套)	1	958.84	958.84	
10	030502001001	机柜、机架	1、名称：光端机机架 2、各路口按需配置,据实计量	台	1	518.45	518.45	
11	040803001001	电缆	1、名称：电缆 2、型号：YJV-1KV-2*6mm ² 3、敷设方式、部位：供电电缆,据实计量	m	200	15.68	3136	
12	040205015001	设备控制机箱	1、类型：综合机箱 2、基础：C25钢筋混凝土 3、包含土方开挖、回填等全部内容，具体详见图纸设计	台	1	17210.79	17210.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205015002	设备控制机箱	1、类型：交通信号机 2、基础：C25钢筋混凝土 3、包含土方开挖、回填等全部内容，具体详见图纸设计	台	1	26083.68	26083.68	
14	030502005001	双绞线缆	1、名称：光纤 2、规格：详见设计图纸 3、据实计量	m	200	5.83	1166	
15	030502005002	双绞线缆	1、类型：六类网线 2、据实计量	m	200	4.13	826	
		分部分项合计					220171.04	
		单价措施合计						
合计							220171.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			998.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	921.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	76.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	153.61			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1267.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	23.04			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	23.04			
合计					2465.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6605.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6605.13		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6605.13	
合计			6605.13	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2121.07		2121.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85873.24	2.1	1803.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85873.24	0.37	317.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	85873.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	231362.61	9	20822.63
合计					22943.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-电子警察工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-电子警察工程(028)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	458054.68	
1.1	人工费	87149.46	
1.2	材料费	305165.45	
1.3	施工机具使用费	16946.63	
1.4	企业管理费	37466.8	
1.5	利润	11326.34	
2	措施项目费	14703.56	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14703.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5954.71	
3	其他项目费	13741.64	
3.1	其中：暂列金额	13741.64	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12016.55	
5	税金	44866.48	
6	工程造价	543382.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外供电管道						
1	040205002001	电缆保护管	1、名称：CPVC管 2、型号：7*Φ200，壁厚9.5mm 3、垫层、基础：80mmC20砼垫层，150mm厚C25砼底板 4、包封：C25砼包封 5、C25砼预制管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，警示带铺设	m	135	1129.75	152516.25	
2	040205002002	电缆保护管	1、名称：涂塑钢管 2、型号：7*Φ200 壁厚6mm 3、垫层、基础：80mmC20砼垫层，150mm厚C25砼底板 4、包封：C25砼包封 5、C25砼预制管枕每间隔1.5~2.0m布置一道，警示带铺设	m	84	1308.25	109893	
3	030413001001	铁构件	1、名称：铁构件制作安装 2、部位：电缆桁架排管固定件	kg	440.6	22.1	9737.26	
4	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁铁-6*50	m	234.81	57.34	13464.01	
5	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地调试	系统(组)	1	971.92	971.92	
6	040502007002	管道孔封堵	1、管道孔封堵 2、材质及规格：尼龙(聚酰胺)Ø200	个	50	5	250	
7	050307009001	标志牌	1、材料种类、规格：电缆井走向标示牌、标识块 2、镏字规格、种类：国网标准黄色、红色 3、喷字规格、颜色：国网标准绿色 4、油漆品种、颜色：具体详见设计	个	5	13.2	66	
		分部小计					286898.44	
		管道附属构筑物						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002004	直线井（砼）	1、井名称：直线通井（砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.6m*1.9m*6.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼 4、井体混凝土强度等级：C30砼抗渗等级P6 5、勾缝、抹面要求：井内壁20厚1:2水泥砂浆粉刷 6、钢爬梯等做法：d16钢爬梯、H型 拉环 7、盖板材质、规格：D700球墨铸铁井盖 8、钢筋规格、品种：钢筋见图纸 9、井筒防坠网安装，满足设计要求 10、配套电缆支架安装，满足设计要求	座	2	24890.96	49781.92	
9	040504002002	三通井（砼）	1、井名称：三通井（砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.6m*1.9m*6.0m 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼 4、井体混凝土强度等级：C30砼抗渗等级P6 5、勾缝、抹面要求：井内壁20厚1:2水泥砂浆粉刷 6、钢爬梯等做法：d16钢爬梯、H型 拉环 7、盖板材质、规格：D700球墨铸铁井盖 8、钢筋规格、品种：钢筋见图纸 9、井筒防坠网安装，满足设计要求 10、配套电缆支架安装，满足设计要求	座	3	31263.35	93790.05	
10	040504001002	施工井（双K3砼）	1、井名称：施工井（双K3砼） 2、井尺寸（b*h*L）：1.68*1*2.3m 3、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cmC20砼垫层 4、MU10普通砖 5、M7.5水泥砂浆砌筑 6、内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 7、盖板材质、规格：1150*1200mm预制砼盖板	座	1	4084.2	4084.2	
		分部小计					147656.17	
		土方工程						
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告并结合现场实际综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	956.99	4.23	4048.07	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 3、填方粒径要求：详见设计 4、填方来源、运距：坑边土	m3	582.73	20.12	11724.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：由投标单位自行考虑	m3	286.84	26.94	7727.47	
		分部小计					23500.07	
		分部分项合计					458054.68	
		单价措施合计						
合计							458054.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5954.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5496.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	458.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	916.11			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7557.9			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	137.42			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	137.42			
合计					14703.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13741.64		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13741.64		

暂列金额明细表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		13741.64	
合计			13741.64	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12016.55		12016.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	486499.88	2.1	10216.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	486499.88	0.37	1800.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	486499.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	498516.43	9	44866.48
合计					56883.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：悦都路-供电工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 悦都路-供电工程(029)

[illegible]