



南部片区邻里中心项目施工

工程

招标控制价

招 标 人： 扬州市龙川产业投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

(单位盖章)

2026年06月03日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 27722968.99

(大写): 贰仟柒佰柒拾贰万贰仟玖佰陆拾捌元玖角玖分

招 标 人: 扬州市龙川产业投资发
展有限公司
(单位盖章)造价咨询人: 江苏精诚群业项目咨询
管理有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 卜庭路
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: 许建
(签字或盖章)编 制 人: 韩亮、贾玮玮、曹晓凤
、邱增燕
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 许建
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年06月03日

复核时间: 2026年06月03日

建设项目招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南部片区邻里中心项目施工	27722968.99	4017108	637790.09	826570.03
合计		27722968.99	4017108	637790.09	826570.03

单项工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南部片区邻里中心项目施工--基坑降水	449337.62		15485.82	14823.5
2	南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）	1174100.03		18341.78	16336.62
3	南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）	8414608.13	2000000	199016.12	277595.13
4	南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）	12501810.3	2017108	332736.62	412430.58
5	南部片区邻里中心项目施工--道路工程	583331.7		10383.65	12236.56
6	南部片区邻里中心项目施工--雨水工程	355873.58		6335.34	7465.17
7	南部片区邻里中心项目施工--污水工程	321173.33		5721.78	6737.26
8	南部片区邻里中心项目施工--消防	1389398.79		20055.27	31439.49
9	南部片区邻里中心项目施工--水电	2052277.36		22336.35	36004.17
10	南部片区邻里中心项目施工--暖通	268930.59		3935.99	6164
11	南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防	166365.57		2700.98	4186.09
12	南部片区邻里中心项目施工--室外路灯	45761.99		740.39	1151.46
合计		27722968.99	4017108	637790.09	826570.03

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	397412.85	
2.1	单价措施项目费	376783.93	
2.2	总价措施项目费	20628.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15485.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14823.5	
5	税金	37101.27	
6	工程造价	449337.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	011706001001	成井	1、成井方式：泥浆护壁钻进成孔 2、地层情况：详见图纸及地勘 3、成井直径：成孔直径600，井径300 4、井（滤）管类型、直径：Φ300PVC波纹管，孔内滤料采用中粗砂，降水管井井深14m。 5、部位：坑内管井	m	154	255.03	39274.62	
2	01B003	管井封堵	1、管井封堵：管井采用C30微膨胀砼封堵、Φ273*5钢管、5mm厚止水钢板与钢管满焊，钢管上焊外径573mm，内径273mm，厚5mm环形止水钢板	座	11	1048.16	11529.76	
3	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：沉井降水	座天	1155	165.29	190909.95	
4	011706002002	排水、降水	1、轻型井点降水 2、机械规格型号：详见图纸 3、降排水管规格：详见图纸	昼夜	60	2251.16	135069.6	
		单价措施合计					376783.93	
合计							376783.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15485.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11680.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2637.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1168.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	188.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	470.98			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	94.2			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3767.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	188.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	433.3			
合计					20628.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14823. 5		14823. 5
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	397412. 85	3. 2	12717. 21
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	397412. 85	0. 53	2106. 29
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	397412. 85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	412236. 35	9	37101. 27
合计					51924. 77

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--基坑降水(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	940439.34	
1.1	人工费	223178.1	
1.2	材料费	284182.3	
1.3	施工机具使用费	368118.69	
1.4	企业管理费	41449.18	
1.5	利润	23511.07	
2	措施项目费	45144.88	
2.1	单价措施项目费	14861.83	
2.2	总价措施项目费	30283.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18341.78	
3	其他项目费	75235.15	
3.1	其中：暂列金额	75235.15	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16336.62	
5	税金	96944.04	
6	工程造价	1174100.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标单位自行考虑	m2	2017.63	1	2017.63	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：约5m 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	13291.51	16.29	216518.7	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.97 2、填方材料品种：2:8灰土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：地下室外墙外侧标高-0.95m以下	m3	3132.73	163.15	511104.9	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：不小于0.97 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：标高-0.95m以上	m3	399.31	49.27	19674	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标单位自行考虑	m3	8547.59	22.36	191124.11	
		分部分项合计					940439.34	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机	台次	1	14861.83	14861.83	
		单价措施合计					14861.83	
合计							955301.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18341.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14329.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4012.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	477.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1194.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	238.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9553.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	191.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.59			
合计					30283.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75235.15		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		75235.15		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		75235.15	
合计			75235.15	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16336.62		16336.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1060819.37	1.3	13790.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1060819.37	0.24	2545.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1060819.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1077155.99	9	96944.04
合计					113280.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（土方）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南部片区邻里中心项目施工--土建(土方)(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4064877.93	
1.1	人工费	730253.26	
1.2	材料费	2911038.53	
1.3	施工机具使用费	88021.57	
1.4	企业管理费	237324.4	
1.5	利润	98240.17	
2	措施项目费	1052160.68	
2.1	单价措施项目费	777363.49	
2.2	总价措施项目费	274797.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	199016.12	
3	其他项目费	2325190.23	
3.1	其中：暂列金额	325190.23	
3.2	其中：专业工程暂估	2000000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	277595.13	
5	税金	694784.16	
6	工程造价	8414608.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：机动车及非机动车坡道	m3	99.77	58.83	5869.47	
		分部小计					5869.47	
		砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块(B05,A3.5) 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	46.61	489.33	22807.67	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU10混凝土加气块 2、墙体类型：电梯井墙 3、砂浆强度等级：M7.5	m3	3.56	490.99	1747.92	
4	010507004001	台阶	砼标准砖砌台阶	m2	4.95	258.55	1279.82	
5	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 2、沟截面尺寸：300*300 3、坡道入口处	m	9.8	100.16	981.57	
		分部小计					26816.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	232.85	416.61	97007.64	
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：机动车坡道	m3	11.48	442.2	5076.46	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	2275.65	456.04	1037787.43	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形柱 4、层高3.6m内	m3	7.75	532.85	4129.59	
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形柱 4、层高超3.6m	m3	54.2	532.85	28880.47	
11	010502003001	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、层高超3.6m	m3	1.54	541.1	833.29	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.53	685.45	2419.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.99	549.19	543.7	
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	8.3	491.96	4083.27	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.85	606.26	515.32	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.99	541.45	1077.49	
17	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	217.89	513.67	111923.56	
18	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	41.61	484.76	20170.86	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚200mm内 4、层高超3.6m	m3	154.94	477.08	73918.78	
20	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚250mm 4、层高超3.6m	m3	65.25	477.08	31129.47	
21	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚400mm	m3	38.62	477.08	18424.83	
22	010505001009	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚200mm	m3	2.82	477.08	1345.37	
23	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚250mm	m3	166.63	506.81	84449.75	
24	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚350mm、500mm	m3	164.92	506.81	83583.11	
25	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、250mm斜板	m3	14.55	506.81	7374.09	
26	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、350mm斜板	m3	27.25	506.81	13810.57	
27	010505001008	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、120厚斜板	m3	4.7	506.81	2382.01	
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.11	110.55	3881.41	
29	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：集水井盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.34	574.57	195.35	
30	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6mmHRB400	t	0.144	5642.41	812.51	
31	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8mmHRB400	t	0.013	5356.81	69.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400	t	0.671	5356.81	3594.42	
33	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400	t	2.488	5271.13	13114.57	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400	t	2.528	4475.13	11313.13	
35	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400	t	0.127	4438.41	563.68	
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400	t	118.357	4427.19	523988.93	
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400	t	4.494	4432.29	19918.71	
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 22mmHRB400	t	5.934	4438.41	26337.52	
39	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400	t	3.983	4463.91	17779.75	
40	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB300 2、层高超3.6m	t	0.225	5449.93	1226.23	
41	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 8mmHRB300 2、层高超3.6m	t	0.414	5395.87	2233.89	
42	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB400 2、层高超3.6m	t	0.935	5696.77	5326.48	
43	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 8mmHRB400 2、层高超3.6m	t	9.579	5411.17	51833.6	
44	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400 2、层高超3.6m	t	19.505	5411.17	105544.87	
45	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400 2、层高超3.6m	t	46.744	5325.49	248934.7	
46	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400 2、层高超3.6m	t	15.964	4507.3	71954.54	
47	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400 2、层高超3.6m	t	2.971	4470.58	13282.09	
48	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400 2、层高超3.6m	t	0.579	4459.36	2581.97	
49	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400 2、层高超3.6m	t	5.032	4464.46	22465.16	
50	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400 2、层高超3.6m	t	2.669	4496.08	12000.04	
51	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.183	5447.89	996.96	
52	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.125	5355.07	669.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.204	4535.86	925.32	
54	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.626	4563.4	2856.69	
55	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	1.163	4487.92	5219.45	
56	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	7.512	4498.12	33789.88	
57	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 22mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	3.844	4499.14	17294.69	
58	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	28.371	4527.7	128455.38	
59	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌 体加固筋 Φ 6mmHRB400	t	0.306	7285.78	2229.45	
60	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： Φ 16-20	个	572	8.4	4804.8	
61	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺 纹套筒 2、规格：Φ 25以内	个	4696	11.41	53581.36	
62	010606008001	钢梯	做法详见02j401-78	t	0.2	10170.47	2034.09	
		分部小计					3042677.34	
		门窗工程						
63	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见门窗表 2、门框、扇材质：甲级 钢制防火门 3、含所有五金	m2	35.2	443.61	15615.07	
64	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见门窗表 2、门框或扇外围尺寸： 乙级钢制防火门 3、含所有五金	m2	3.6	416.99	1501.16	
65	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸： FJM5624、FJM7124 2、门材质：双帘双轨无 机复合防火卷帘门 3、启动装置品种、规格： 电动装置	m2	30.48	533.97	16275.41	
		分部小计					33391.64	
		屋面及防水工程						
66	010902001001	屋面卷材防水	地下室顶板： 1、1.5厚反应粘结型高分 子胎基湿铺防水卷材 2、1.5厚反应粘结型高分 子胎基湿铺防水卷材(含 化学阻根剂)	m2	853.48	89.08	76028	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003001	屋面刚性层	地下室顶板: 1、聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、70厚C25细石混凝土,内配双向C4@150,1%找坡,每隔6m设分仓缝,缝宽20(与墙体间也须设分仓缝),防水油膏嵌缝	m2	703.78	69.8	49123.84	
68	010902003002	滤料铺设	地下室种植顶板: 1、20厚瓜子片碎石,80厚碎石排水层,卵石粒径30~50mm 2、聚酯无纺布过滤层($\geq 200\text{g/m}^2$),遇出地面竖墙等构件上翻100mm	m2	140.76	38.59	5431.93	
69	010904001001	楼(地)面卷材防水	地下室底板: 双层1.5厚1.5厚反应粘结型高分子胎基湿铺防水卷材	m2	2634.75	80.19	211280.6	
70	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	地下室底板: 1、聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、50厚C20细石混凝土保护层	m2	2369.93	26.31	62352.86	
71	010903001001	墙面卷材防水	地下室外墙外侧: 1、双层1.5厚反应粘结型高分子胎基湿铺防水卷材 2、30厚挤塑板保护层	m2	607.19	102.97	62522.35	
72	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类:止水钢板	m	220.8	96.12	21223.3	
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	328.11	47.88	15709.91	
74	010903001002	墙面卷材防水	水池内壁: 1、1.5厚反应粘结型高分子胎基湿铺防水卷材 2、刷界面处理剂一道	m2	176.07	45.28	7972.45	
75	010904002002	楼(地)面涂膜防水	集水井、排水沟、电梯井内侧: 1、20厚1:2.5掺外加剂、防水剂防水砂浆抹面压光 2、1.5厚聚合物乳液防水涂料 3、素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	192.6	92.32	17780.83	
76	010904001002	楼(地)面卷材防水	3厚双面自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	236.55	48.98	11586.22	
		分部小计					541012.29	
		楼地面装饰工程						
77	011101003001	细石混凝土楼地面	1、彩色金刚砂固化剂耐磨地坪 2、90厚(集水坑周边2m范围向集水坑按1%找坡,最薄处60厚)C30细石混凝土找平(面层伸缩缝不大于6米,内置 $\Phi 6@200$ 单层钢筋网片)	m2	1434.27	84.72	121511.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011102003001	块料楼地面	1、10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、界面剂一道	m2	79.48	185.66	14756.26	
79	011102003002	块料楼地面	1、10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	64.7	154.89	10021.38	
80	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类:30厚水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	35.11	288.64	10134.15	
81	011101003002	细石混凝土楼地面	1、5厚V字型防震动涂料 2、打底层一层 3、60厚C30细石混凝土,配C6@150双向钢筋,找坡层,抹平强度达标后,表面进行打磨或喷砂处理 4、3厚双面自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(另计) 5、1.5厚聚合物乳液防水涂料(另计) 6、30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡找平 7、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	222.3	157.87	35094.5	
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、深锯齿形礅碴,面层厚18(细部尺寸参见05J909-SW13-4A)(中间台阶,两侧坡道) 2、12mm1:2水泥砂浆打底拉毛 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	39.72	80.94	3214.94	
		分部小计					194732.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
83	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆粉面 2、界面剂一道甩毛	m2	115.87	43.09	4992.84	
84	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚1:3水泥砂浆粉面压实抹光 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道甩毛	m2	1239.43	43.09	53407.04	
85	011201001001	墙面一般抹灰	1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底找平 3、界面剂一道甩毛	m2	139.83	46.08	6443.37	
86	011201001004	墙面一般抹灰	12mm厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平	m2	86.44	34.78	3006.38	
87	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、8厚1:3水泥砂浆粉面压实抹光 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道甩毛	m2	201.9	53.83	10868.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砌体交界面钢丝网	m2	210	24.28	5098.8	
89	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间墙面满蒙钢丝网	m2	73.76	24.28	1790.89	
		分部小计					85607.6	
		天棚工程						
90	011301001001	天棚抹灰	1、2.0mm厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆防潮层 2、刷界面处理剂一道	m2	90.9	37.97	3451.47	
91	011302001001	吊顶天棚	1、10厚穿孔石膏板层,规格600X600 2、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填与龙骨间 3、T型铝合金龙骨TB24x28中距横向≤1200 4、龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	25.72	129.3	3325.6	
		分部小计					6777.07	
		油漆、涂料、裱糊工程						
92	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:耐水腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料3遍	m2	1495.13	34.03	50879.27	
93	011407001002	柱面喷刷涂料	1、腻子种类:耐水腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料3遍	m2	201.9	36.61	7391.56	
94	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求:耐水腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料2遍	m2	2039.39	28.2	57510.8	
		分部小计					115781.63	
		其他装饰工程						
95	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆:做法详见22j403-1型 B3-2/8	m	10.95	420	4599	
96	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	扶手做法参照22j403-1型 B3-2/8,楼梯间靠墙扶手	m	3.26	120	391.2	
97	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆:参22J403-1-4-24-HC7型,1200高	m	15.16	420	6367.2	
98	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	钢盖02J331-95板(GB4-4)	m2	11.27	75.77	853.93	
		分部小计					12211.33	
		分部分项合计					4064877.93	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架	m2	2038.83	20.37	41530.97	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手	m2	691.87	6.38	4414.13	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架 2、含塔吊及施工电梯基础	m2	2038.83	57.11	116437.58	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自升式塔吊	台次	1	84304.12	84304.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：施工电梯	台次	1	30849.9	30849.9	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	26.96	93.57	2522.65	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m2	220.61	65.62	14476.43	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 砖胎膜	m2	237.54	200.4	47603.02	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形柱 4、层高3.6m内	m2	32.77	82.59	2706.47	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形柱 4、层高超3.6m	m2	289.39	100.26	29014.24	
11	011702004001	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、层高超3.6m	m2	7.85	150.04	1177.81	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	39.15	100.25	3924.79	
13	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	18.84	106.46	2005.71	
14	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	64.63	108.45	7009.12	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	12.26	98.2	1203.93	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	21.19	74.11	1570.39	
17	01B001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m2	1422.01	78.81	112068.61	
18	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	318.94	77.9	24845.43	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚200mm内 4、层高超3.6m	m2	892.15	94.1	83951.32	
20	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚250mm 4、层高超3.6m	m2	288.01	104.36	30056.72	
21	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚400mm	m2	107.54	101.77	10944.35	
22	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚200mm	m2	22.99	79.14	1819.43	
23	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚250mm	m2	629.88	87.31	54994.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚350mm、500mm	m2	380.78	101.77	38751.98	
25	011702014007	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、250mm斜板	m2	50.44	107.13	5403.64	
26	011702014008	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、350mm斜板	m2	110.38	125.92	13899.05	
27	011702014009	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、120厚斜板	m2	20.9	91.54	1913.19	
28	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	35.11	221.88	7790.21	
29	01B002	补充清单	1、构件的类型：集水井盖板 2、混凝土强度等级：C30	m2	5.18	33.49	173.48	
		单价措施合计					777363.49	
合计							4842241.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			199016.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	150109.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	33895.69			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	15010.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2421.12			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	9684.48			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	6052.8			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1210.56			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	48422.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2421.12			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	5568.58			
合计					274797.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	325190.23		
2	暂估价	2000000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2325190.23		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		325190.23	
合计			325190.23	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑支护		2000000			
合计			2000000			

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	277595.13		277595.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7442228.84	3.2	238151.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7442228.84	0.53	39443.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7442228.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7719823.97	9	694784.16
合计					972379.29

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地下）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南部片区邻里中心项目施工--土建(地下)(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6262332.48	
1.1	人工费	1490804	
1.2	材料费	4040854.1	
1.3	施工机具使用费	84708.87	
1.4	企业管理费	456925.98	
1.5	利润	189039.53	
2	措施项目费	2276693.07	
2.1	单价措施项目费	1833449.02	
2.2	总价措施项目费	443244.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	332736.62	
3	其他项目费	2518094.6	
3.1	其中：暂列金额	500986.6	
3.2	其中：专业工程暂估	2017108	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	412430.58	
5	税金	1032259.57	
6	工程造价	12501810.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）（004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103001002	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：西立面上二楼入口楼梯、室内除配电间降板处	m3	220.31	58.83	12960.84	
		砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	1.38	555.68	766.84	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：100厚外墙（有水） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	0.54	555.59	300.02	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	212.33	520.44	110505.03	
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：200厚外墙（弧形） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	8.17	561.64	4588.6	
6	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：200厚外墙（有水） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	85.5	520.35	44489.93	
7	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块，A5.0 B06 2、墙体类型：200厚外墙（弧形）（有水） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	3.38	561.81	1898.92	
8	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块，B05 A3.5 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	1.2	524.57	629.48	
9	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块，B05 A3.5 2、墙体类型：100厚内墙（有水） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	2.58	522.72	1348.62	
10	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块，B05 A3.5 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	202.27	489.33	98976.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砌块，B05 A3.5 2、墙体类型：200厚内墙（有水） 3、砂浆强度等级：M5.0	m3	25.23	487.48	12299.12	
12	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU10混凝土加气块 2、墙体类型：电梯井墙 3、砂浆强度等级：M7.5	m3	35.96	490.99	17656	
13	010507004001	台阶	砼标准砖砌台阶	m2	11.34	258.55	2931.96	
		分部小计					296391.3	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010502003001	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、层高超3.6m	m3	19.46	541.1	10529.81	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m3	214.73	532.85	114418.88	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	24.45	532.85	13028.18	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	57.73	685.45	39571.03	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	4.11	549.19	2257.17	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m3	15.95	491.96	7846.76	
20	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.9	491.96	442.76	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.12	606.26	3104.05	
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	29.43	541.45	15934.87	
23	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m3	1046.33	477.08	499183.12	
24	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	183.59	477.08	87587.12	
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	318.7	110.55	35232.29	
26	010507001001	散水	做法详见12j003-6A/A2	m2	99.92	140.22	14010.78	
27	010507001002	坡道	做法详见12j003-1B/A7	m2	50.7	170.96	8667.67	
28	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB300	t	0.279	5395.57	1505.36	
29	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB400	t	2.67	5642.41	15065.23	
30	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 8mmHRB400	t	11.334	5356.81	60714.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400	t	8.517	5356.81	45623.95	
32	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400	t	2.883	5271.13	15196.67	
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400	t	0.725	4475.13	3244.47	
34	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400	t	0.608	4438.41	2698.55	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400	t	1.038	4427.19	4595.42	
36	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400	t	0.61	4432.29	2703.7	
37	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400	t	0.338	4463.91	1508.8	
38	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400E	t	0.328	5393.53	1769.08	
39	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400E	t	0.006	5300.71	31.8	
40	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400E	t	0.722	4503.69	3251.66	
41	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400E	t	1.014	4473.09	4535.71	
42	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400E	t	1.471	4455.75	6554.41	
43	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400E	t	2.122	4465.95	9476.75	
44	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 22mmHRB400E	t	1.96	4466.97	8755.26	
45	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400E	t	2.272	4495.53	10213.84	
46	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB300 2、层高超3.6m	t	1.54	5449.93	8392.89	
47	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 8mmHRB300 2、层高超3.6m	t	0.285	5395.87	1537.82	
48	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 6mmHRB400 2、层高超3.6m	t	2.606	5696.77	14845.78	
49	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 8mmHRB400 2、层高超3.6m	t	65.684	5411.17	355427.29	
50	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400 2、层高超3.6m	t	19.999	5411.17	108217.99	
51	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400 2、层高超3.6m	t	10.155	5325.49	54080.35	
52	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400 2、层高超3.6m	t	1.557	4507.3	7017.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400 2、层高超3.6m	t	1.842	4470.58	8234.81	
54	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400 2、层高超3.6m	t	1.943	4459.36	8664.54	
55	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400 2、层高超3.6m	t	2.819	4464.46	12585.31	
56	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 22mmHRB400 2、层高超3.6m	t	0.182	4438.41	807.79	
57	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400 2、层高超3.6m	t	4.645	4496.08	20884.29	
58	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 10mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	4.028	5447.89	21944.1	
59	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.351	5355.07	1879.63	
60	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 14mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	0.88	4535.86	3991.56	
61	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 16mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	3.245	4505.26	14619.57	
62	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 18mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	4.003	4487.92	17965.14	
63	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 20mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	14.362	4498.12	64602	
64	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 22mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	18.998	4499.14	85474.66	
65	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mmHRB400E 2、层高超3.6m	t	60.578	4527.7	274279.01	
66	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌 体加固筋 Φ 6mmHRB400	t	3.811	7285.78	27766.11	
67	010516004001	钢筋电渣压力焊接 头	1、钢筋类型、规格： Φ 16-20	个	1178	8.4	9895.2	
68	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺 纹套筒 2、规格：Φ 25以内	个	2354	11.41	26859.14	
		分部小计					2199232.08	
		门窗工程						
69	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见门窗表 2、门框、扇材质：甲级 钢制防火门 3、含所有五金	m2	21.48	443.61	9528.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、门框或扇外围尺寸：乙级钢制防火门 3、含所有五金	m2	64.98	416.99	27096.01	
71	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、门框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、平开门	m2	147.69	600	88614	
72	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、门框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、门联窗	m2	93.73	550	51551.5	
73	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、门框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、推拉门	m2	2.6	500	1300	
74	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、框、扇材质：铝合金百叶	m2	2.64	300	792	
75	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见门窗表 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、含图中要求的手动开启装置	m2	103.31	491.03	50728.31	
		分部小计					229610.56	
		屋面及防水工程						
76	010902001001	屋面卷材防水	1.5+1.5厚(两道)高聚物改性沥青防水卷材(自粘无胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1977.68	134.6	266195.73	
77	010902003001	屋面刚性层	50厚C30细石混凝土,内配C4@100双向钢筋网片,压实并抹光,双向间距不大于4米分隔缝,分隔缝宽15mm,采用4厚200宽SBS改性沥青防水卷材满铺封盖	m2	799.46	64.36	51453.25	
78	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、反边高度：300mm 3、部位：室外平台	m2	212.17	43.15	9155.14	
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料三遍涂膜防水层与竖管、墙转角处上翻300+1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	248.94	86.3	21483.52	
80	010903002001	墙面涂膜防水	外墙面： 1.5厚水泥基渗透结晶型防水材料	m2	3162.05	25.97	82118.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010903002002	墙面涂膜防水	卫生间墙面: 1.5mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量 $\leq 1.5\text{kg/m}^2$ +1.5厚聚氨酯(三遍)涂膜防水层	m ²	200.53	78.16	15673.42	
82	010903002004	墙面涂膜防水	1.2厚聚氨酯防水涂料	m ²	47.4	44.98	2132.05	
		分部小计					448211.55	
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001001002	保温隔热屋面	1、10厚1:4石灰砂浆找平层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、85厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层(燃烧性能为B1级) 4、2%材料找坡:泡沫混凝土找坡层(最薄处20厚), $\rho=300$ (管道周围做成圆锥台,留凹槽,并填密封材料)	m ²	1753.26	122.53	214826.95	
84	011001001001	保温隔热屋面	室外平台: 1、最薄处10厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层,抹平,坡向地漏 2、10厚无机保温砂浆	m ²	168.46	95.2	16037.39	
85	011001005001	保温隔热楼地面	1、40厚C25细石混凝土,内配C4@100钢丝网片 2、30厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层(燃烧性能为B1级) 3、0.2厚塑料膜浮铺	m ²	754.45	68.36	51574.2	
86	011001005002	保温隔热楼地面	1、最薄处35厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、30厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层(燃烧性能为B1级) 4、0.2厚塑料膜浮铺	m ²	47.88	73.12	3500.99	
87	011001003001	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入一层镀锌金属四角网(丝径0.9mm,网孔12x12)(首层增加一层),+5厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定(干粉类) 2、30厚岩棉保温板(A级)(双面刷专用界面剂一道,采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、专用粘结剂 4、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆 5、界面处理剂	m ²	2838.81	144.93	411428.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011001002001	保温隔热天棚	1、界面剂一道 2、3厚专用粘结剂 3、60厚岩棉保温板保温板,采用满粘贴和专用锚固件相结合的固定方法(燃烧性能为A级) 4、5厚聚合物抗裂砂浆热镀锌钢丝网(丝径0.5mm,网孔6x6)+5厚聚合物抗裂砂浆,专用锚固件固定(干粉类)	m2	1818.46	119.92	218069.72	
		分部小计					915437.98	
		楼地面装饰工程						
89	010103001001	回填方	LC7.5轻骨料混凝土填充层 配电间降板处	m3	61.25	719.24	44053.45	
90	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:C20商品砼 2、厚度:80mm 3、室内除配电间降板处	m3	13.51	446.15	6027.49	
91	011101003001	细石混凝土楼地面	一层室外平台基层: 1、300厚3:7灰土 2、100厚C20混凝土	m2	74.81	122.21	9142.53	
92	011102003001	块料楼地面	1、10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、界面剂一道	m2	320	148.95	47664	
93	011104004001	防静电活动地板	1、150-250高防静电活动地板(陶瓷) 2、保护界面剂一道 3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 4、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、界面剂一道	m2	153.92	433.97	66796.66	
94	011102003002	块料楼地面	1、10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	798.3	154.89	123648.69	
95	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适当水泥粉抹压光平整 2、界面剂一道	m2	2419.14	33.55	81162.15	
96	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30厚火烧板	m2	1226.04	167.82	205754.03	
97	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类:30厚水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	236.01	298.58	70467.87	
98	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30厚火烧板 3、室外楼梯	m2	82.69	341.03	28199.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：30厚1:3干硬砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板 3、东入口处	m ²	11.34	285.46	3237.12	
		分部小计					686153.76	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
100	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入一层镀锌金属四角网(丝径0.9mm,网孔12x12)(首层增加一层),+5厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定(干粉类) 2、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆 3、界面处理剂	m ²	323.24	102.5	33132.1	
101	011204003001	块料墙面	1、10厚400*800陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、挂金属网,8厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 4、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、界面剂一道甩毛	m ²	200.53	214.13	42939.49	
102	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆 2、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 4、界面剂一道	m ²	2478.34	57.71	143025	
103	011201001003	墙面一般抹灰	1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3、界面剂一道	m ²	2924.11	37.55	109800.33	
104	011201001004	墙面一般抹灰	12mm厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平	m ²	524.81	34.78	18252.89	
105	011207001001	墙面装饰板	1、界面剂1道 2、6厚1:1:6水泥石膏砂浆 3、15厚穿孔吸声复合板600*600,板背面点状抹粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定	m ²	47.4	75.35	3571.59	
106	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3、界面剂一道 室内柱面	m ²	489.74	50.7	24829.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、界面剂1道 2、20厚水泥砂浆 室外柱梁面	m2	281.65	53.93	15189.38	
108	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格： 40*80铝合金型材，壁厚1.8mm 2、玻璃品种、规格、颜色： 8厚防火安全玻璃，1小时耐火	m2	431.02	471.66	203294.89	
109	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砌体交界面钢丝网	m2	3090.9	24.28	75047.05	
110	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间墙面满蒙钢丝网	m2	903.25	24.28	21930.91	
		分部小计					691013.45	
		天棚工程						
111	011301001001	天棚抹灰	20厚聚合物防水砂浆	m2	47.9	38.91	1863.79	
112	011302001001	吊顶天棚	25厚穿孔吸声复合板 600*600，板背面点状抹 粉刷石膏（至少5个点） 粘贴于墙面，板边接缝处 平面压T型塑料压条，板 角对角处用尼龙压盘膨 胀螺丝固定	m2	12.8	53.11	679.81	
		分部小计					2543.6	
		油漆、涂料、裱糊工程						
113	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 真石漆2遍	m2	2874.96	76.16	218956.95	
114	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：白水泥腻子 2遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 无机涂料3遍	m2	2498.82	28.46	71116.42	
115	011407001003	柱面喷刷涂料	1、腻子种类：白水泥腻子 2遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 无机涂料3遍	m2	123.4	30.65	3782.21	
116	011407002001	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数： 真石漆2遍	m2	1762.67	76.16	134244.95	
117	011407002002	天棚喷刷涂料	1、无机内墙涂料3遍 2、2-3厚耐水腻子刮平	m2	611.18	37.15	22705.34	
		分部小计					450805.87	
		其他装饰工程						
118	011503008001	玻璃栏板	做法详见22j403-1 PC9/3-61	m	419.2	550	230560	
119	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆：参22J403-1- 4-24-HC7型,900高	m	94.57	375	35463.75	
120	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆：参22J403-1- 4-24-HC7型,1200高	m	8.64	420	3628.8	
121	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆：做法详见 22j403-1型 B3-2/8	m	101.25	420	42525	
122	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	扶手做法参照22j403-1型 B3-2/8，楼梯间靠墙扶手	m	3.26	120	391.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、蹲坑隔断	间	10	1252.18	12521.8	
124	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2、小便斗隔板	片	5	58.52	292.6	
125	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造石台面	m2	4.89	715.63	3499.43	
126	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜	m2	3.49	108.57	378.91	
127	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：残卫立柱盆两侧扶手	套	1	340	340	
128	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：残卫上翻式安全扶手	个	1	250	250	
129	011505005003	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：残卫一字型安全扶手	个	1	120	120	
		分部小计					329971.49	
		分部分项合计					6262332.48	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：19.95m	m2	5240.41	76.4	400367.32	
2	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架	m2	3883.4	6.38	24776.09	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：20m内	座	2	1794.12	3588.24	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：19.95m	m2	5240.41	29.28	153439.2	
5	011702004001	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C35 4、层高超3.6m	m2	105.83	150.04	15878.73	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m2	1340.7	100.26	134418.58	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	177.22	82.59	14636.6	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	690.9	100.25	69262.73	
9	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	77.76	106.46	8278.33	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m2	131.95	108.45	14309.98	
11	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	9.87	90.09	889.19	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	75.1	98.2	7374.82	
13	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	303.12	74.11	22464.22	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、层高超3.6m	m2	8231.49	94.1	774583.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			332736.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	250969.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	56670.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	25096.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4047.89			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	10119.73			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2023.95			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	80957.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4047.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	9310.15			
合计					443244.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500986.6		
2	暂估价	2017108		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2017108		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2518094.6		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		500986.6	
合计			500986.6	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	玻璃幕墙		721935			
2	金属格栅		81180			
3	玻璃顶		97150			
4	铝板幕墙		1116843			
合计			2017108			

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	412430.58		412430.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11057120.15	3.2	353827.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11057120.15	0.53	58602.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11057120.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11469550.73	9	1032259.57
合计					1444690.15

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--土建（地上）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南部片区邻里中心项目施工--土建(地上)(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一道路工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	447390.67	
1.1	人工费	24068.9	
1.2	材料费	367768.14	
1.3	施工机具使用费	37173.04	
1.4	企业管理费	12244.72	
1.5	利润	6135.87	
2	措施项目费	39748.22	
2.1	单价措施项目费	22457.81	
2.2	总价措施项目费	17290.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10383.65	
3	其他项目费	35791.25	
3.1	其中：暂列金额	35791.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12236.56	
5	税金	48165	
6	工程造价	583331.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：清表 2、挖土深度：清表20cm	m3	284.2	30.85	8767.57	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：利用土方	m3	1122.6	24.27	27245.5	
		分部小计					36013.07	
		道路工程						
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机动车道、机动车道停车场	m2	1213.14	2.13	2583.99	
4	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12%灰土 2、厚度：20cm 3、购土	m2	1189.14	39.89	47434.79	
5	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：按设计要求 3、厚度：20cm	m2	1113.54	113.34	126208.62	
6	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：透层 PC-2乳化沥青 2、喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	1113.54	3.8	4231.45	
7	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：沥青用量0.9~1kg/m2，碎石7~9m3/1000m2 3、厚度：1cm	m2	936.54	10.21	9562.07	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-16C） 3、厚度：6cm	m2	936.54	75.9	71083.39	
9	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.6kg/m2粘油层	m2	936.54	2.24	2097.85	
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：4cm	m2	936.54	51.76	48475.31	
11	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：非机动车停车场 2、非机动车停车场	m2	207.87	2.13	442.76	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	207.87	34.9	7254.66	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一道路工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10383.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7047.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1879.39			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1456.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	469.85			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	939.7			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	46.98			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5168.33			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	140.95			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	140.95			
合计					17290.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35791.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		35791.25		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		35791.25	
合计			35791.25	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12236.56		12236.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	522930.14	2	10458.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	522930.14	0.34	1777.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	522930.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	535166.7	9	48165
合计					60401.56

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--道路工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一道路工程(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	272608.43	
1.1	人工费	34355.3	
1.2	材料费	218485.47	
1.3	施工机具使用费	7269.32	
1.4	企业管理费	8335.06	
1.5	利润	4163.28	
2	措施项目费	24607.25	
2.1	单价措施项目费	14057.91	
2.2	总价措施项目费	10549.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6335.34	
3	其他项目费	21808.67	
3.1	其中：暂列金额	21808.67	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7465.17	
5	税金	29384.06	
6	工程造价	355873.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一雨水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内雨水支管反开挖 3、备注：清单量同计价量	m3	32.47	15.68	509.13	
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、备注：清单量同计价量	m3	191.46	11.19	2142.44	
3	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4M内 3、备注：清单工程量同计价工程量	m3	240	13.53	3247.2	
4	040103001005	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：砂回填 3、处理部位：雨水管	m3	132.37	338.94	44865.49	
5	040103001006	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方粒径要求：按设计要求 4、部位：井周	m3	48.98	71.2	3487.38	
6	040103001008	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计要求	m3	120	17.54	2104.8	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：利用土方场内倒运 2、运距：自行考虑	m3	267.15	16.9	4514.84	
		分部小计					60871.28	
		管网工程						
8	040501004020	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石1:1基础，180° 砂基础 2、材质及规格：dn315HDPE实壁排水管PE100级 SDR21系列，壁厚15mm 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：4m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	189	316.96	59905.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石1:1基础，180° 砂基础 2、材质及规格：dn450HDPE实壁排水管 PE100级 SDR21系列，壁厚21.5mm 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：4m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	12	512.78	6153.36	
10	040501004021	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 360° 砂基础 2、材质及规格：dn225HDPE实壁排水管，PE100级，SDR21系列，壁厚10.8mm 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：1.5m以内 5、部位：雨水口连接管	m	48	233	11184	
11	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板 3、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋砼C30、防坠网 4、踏步材质、规格：包塑 5、防渗、防水要求：P6 6、参照图集：Φ1000mm 深度2.0m以内（（20S515-29）） 7、含钢筋 8、其它详见图纸设计要求	座	18	3513.18	63237.24	
12	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板 3、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋砼C30、防坠网 4、踏步材质、规格：包塑 5、防渗、防水要求：P6 6、参照图集：1400*1300mm 闸门井 深度2.4m，参照20S515-317 7、含钢筋 8、其它详见图纸设计要求	座	1	8307.91	8307.91	
13	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：砖砌体偏沟式单蓖雨水口 铸铁盖座 H=1.0m 16S518-11 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC30砼 3、混凝土强度等级：C30 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 MU20砖 5、砂浆强度等级及配合比：1:2防水水泥砂浆	座	12	1079.1	12949.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	04B001	PP模块雨水收集池	1、尺寸：10m*3m*2m； 2、含砼垫层、砼基础、 钢筋、复合两布一膜等等 全部工作内容，最终以建 设单位提供的深化图施工 ，价格包干	座	1	50000	50000	
		分部小计					211737.15	
		分部分项合计					272608.43	
1	041101005003	井字架	1、井深：2.0m内	座	19	107.44	2041.36	
2	041101005004	井字架	1、井深：4m	座	1	206.05	206.05	
3	041107002001	排水、降水	井点降水按项包干，包括 雨水收集池及管道降水	项	1	11810.5	11810.5	
		单价措施合计					14057.91	
合计							286666.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一雨水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6335.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4300			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1146.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	888.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	286.67			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	573.33			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	28.67			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3153.33			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	86			
合计					10549.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21808.67		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21808.67		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		21808.67	
合计			21808.67	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7465.17		7465.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	319024.35	2	6380.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	319024.35	0.34	1084.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	319024.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	326489.52	9	29384.06
合计					36849.23

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--雨水工程(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一污水工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	243570.41	
1.1	人工费	35414.73	
1.2	材料费	189750.17	
1.3	施工机具使用费	5983.77	
1.4	企业管理费	8279.32	
1.5	利润	4142.42	
2	措施项目费	24861.13	
2.1	单价措施项目费	15333.47	
2.2	总价措施项目费	9527.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5721.78	
3	其他项目费	19485.63	
3.1	其中：暂列金额	19485.63	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6737.26	
5	税金	26518.9	
6	工程造价	321173.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、备注：清单量同计价量	m3	261.57	9.18	2401.21	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4M内 3、备注：隔油池	m3	37.12	13.52	501.86	
3	040103001009	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	164.72	338.94	55830.2	
4	040103001011	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方粒径要求：按设计要求 4、部位：管道	m3	56.52	71.2	4024.22	
5	040103001010	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按设计要求	m3	27.34	17.54	479.54	
6	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：利用土方场内倒运 2、运距：自行考虑	m3	199.43	16.9	3370.37	
		分部小计					66607.4	
		管网工程						
7	040501004022	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石1:1基础，180° 砂基础 2、材质及规格：dn315HDPE实壁排水管 PE100级 SDR21系列，壁厚15mm 3、连接形式：热熔焊接 4、铺设深度：4m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	278.9	320.39	89356.77	
8	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板 3、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋砼C30、防坠网 4、踏步材质、规格：包塑 5、防渗、防水要求：P6 6、参照图集：Φ1000mm 深度2.0m以内 ((20S515-30)) 7、含钢筋 8、其它详见图纸设计要求	座	19	3823.74	72651.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板 3、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋砼C30、防坠网 4、踏步材质、规格：包塑 5、防渗、防水要求：P6 6、参照图集：1400*1300mm 闸门井 深度2.4m，参照20S515-317 7、含钢筋 8、其它详见图纸设计要求	座	1	8307.91	8307.91	
10	040504008005	整体化粪池	1、材质：隔油池 2、型号、规格：GG-2S, 04S519-56 3、有效容积1.5m3	座	1	6647.27	6647.27	
		分部小计					176963.01	
		分部分项合计					243570.41	
1	041101005003	井字架	1、井深：2.0m内	座	14	107.44	1504.16	
2	041101005004	井字架	1、井深：4m	座	7	206.05	1442.35	
3	041107002002	排水、降水	井点降水按项包干，包括隔油池及管道降水	项	1	12386.96	12386.96	
		单价措施合计					15333.47	
合计							258903.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5721.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3883.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1035.62			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	802.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	258.9			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	517.81			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	25.89			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2847.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	77.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	77.67			
合计					9527.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19485.63		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		19485.63		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		19485.63	
合计			19485.63	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6737.26		6737.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287917.17	2	5758.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287917.17	0.34	978.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287917.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	294654.43	9	26518.9
合计					33256.16

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一污水工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--污水工程(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一消防(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1108297.65	
1.1	人工费	306379.8	
1.2	材料费	600189.49	
1.3	施工机具使用费	23979.73	
1.4	企业管理费	134833.74	
1.5	利润	42914.89	
2	措施项目费	46276.84	
2.1	单价措施项目费	17840.27	
2.2	总价措施项目费	28436.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20055.27	
3	其他项目费	88663.81	
3.1	其中：暂列金额	88663.81	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31439.49	
5	税金	114721	
6	工程造价	1389398.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	280.6	66.6	18687.96	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	203.08	99.91	20289.72	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	277.74	151.71	42135.94	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆两道	m2	283.25	10.19	2886.32	
5	031002001001	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	666.9	16.94	11297.29	
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹二道，调和漆二道	kg	666.9	2.72	1813.97	
7	031002001002	抗震支架	1、材质：消火栓管道综合抗震支架	套	22	351.06	7723.32	
8	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 SG18E65Z-J 2、附件材质、规格：箱内配置DN65栓口一只，DN65衬胶水管一条(25m)、DN19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套	套	17	792.59	13474.03	
9	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压）SG18E65Z-J 2、附件材质、规格：箱内配置DN65栓口一只，DN65衬胶水管一条(25m)、DN19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套	套	33	890.19	29376.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓 2、附件材质、规格：详图纸	套	1	518.12	518.12	
11	030901013001	灭火器	1、形式：消火栓箱内设置 2、规格、型号：磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC4*2	组	49	100	4900	
12	030901013002	灭火器	1、形式：消火栓箱内设置 2、规格、型号：磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC5*2	组	1	140	140	
13	030901013003	灭火器	1、形式：灭火器箱内设置 2、规格、型号：磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC4*2	组	22	166.41	3661.02	
14	030901013004	灭火器	1、形式：灭火器箱内设置 2、规格、型号：磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC5*2	组	1	206.41	206.41	
15	030901013005	灭火器	1、规格、型号：推车式泡沫灭火器MPT60	组	1	708.43	708.43	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	41	699.25	28669.25	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	13	477.7	6210.1	
18	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	387.79	387.79	
19	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	548.53	1097.06	
20	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	487.89	975.78	
21	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	600.67	600.67	
22	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	81.18	81.18	
23	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	39.25	39.25	
24	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯	台	1	134.47	134.47	
25	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	388.05	388.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031006015001	水箱	1、名称：箱泵一体化消防稳压给水设备 2、型号、规格：WXB-18-3.6-30-II,有效容积18m³ 3、设备组成：消火栓、自喷系统稳压设备,稳压泵参数为:Q=1.5L/s,H=38m,1.5kw/台;两台(一用一备).稳压泵启泵压力:0.25MPa,停泵压力:0.32MPa 4、备注：消防水箱需采用使用抗震支撑件的抗震水箱,消防水箱与水箱基础之间应连接锚固水箱基础与建筑结构构件之间应连接锚固。	台	1	58127.95	58127.95	
27	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150	台	1	699.79	699.79	
28	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	1	112.65	112.65	
29	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	16	59.11	945.76	
30	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	21	84.33	1770.93	
31	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200	个	21	118.93	2497.53	
32	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉制品 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m³	0.53	820.42	434.82	
33	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5mm	m²	14.1	58.52	825.13	
34	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	1471.06	45.87	67477.52	
35	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	672.77	51.65	34748.57	
36	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	135.57	62.94	8532.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	229.06	69.3	15873.86	
38	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	100.26	79.45	7965.66	
39	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	280.89	95.12	26718.26	
40	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	232.44	113.23	26319.18	
41	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	138.3	172.41	23844.3	
42	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆二道	m2	568.56	10.19	5793.63	
43	031002001003	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	1516.8	16.94	25694.59	
44	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹二道，调和漆二道	kg	1516.8	2.72	4125.7	
45	031002001004	抗震支架	1、材质：喷淋管道综合抗震支架	套	45	351.06	15797.7	
46	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：直立型喷头 2、设计要求：动作温度：68℃，流量系数K=80	个	849	31.52	26760.48	
47	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：直立型喷头 2、设计要求：动作温度：68℃，流量系数K=161	个	11	45.15	496.65	
48	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150	个	6	811.32	4867.92	
49	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN100	个	1	637.45	637.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：DN80	个	1	489.42	489.42	
51	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150	个	6	774.19	4645.14	
52	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	507.34	507.34	
53	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	431.86	431.86	
54	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150	个	4	351.07	1404.28	
55	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：DN100	个	1	276.44	276.44	
56	030901007003	减压孔板	1、材质、规格：DN80	个	1	226.72	226.72	
57	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	215.07	430.14	
58	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN65	个	6	358.15	2148.9	
59	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	477.7	955.4	
60	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	487.89	975.78	
61	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25	组	2	427.98	855.96	
62	031003001003	螺纹阀门	1、类型：末端试水阀 2、规格、压力等级：DN25	个	6	73.21	439.26	
63	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	81.18	162.36	
64	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	39.25	78.5	
65	030601004002	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	388.05	388.05	
66	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	600.67	600.67	
67	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、口径规格：DN80	个	8	135.75	1086	
68	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150	台	1	699.79	699.79	
69	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	1	112.65	112.65	
70	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50	个	1	36.96	36.96	
71	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65	个	2	41.95	83.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	6	44.23	265.38	
73	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	2	59.11	118.22	
74	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125	个	13	80.59	1047.67	
75	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	18	84.33	1517.94	
76	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200	个	12	118.93	1427.16	
77	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉制品 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.34	820.42	278.94	
78	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5mm	m2	9.04	58.52	529.02	
79	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	13.86	69.3	960.5	
80	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	22.8	79.45	1811.46	
81	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	8.6	95.12	818.03	
82	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	12.53	113.23	1418.77	
83	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	95.61	172.41	16484.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	20.2	266.65	5386.33	
85	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：热浸锌镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN300 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、试压	m	1.5	454.79	682.19	
86	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆二道	m2	76.2	10.19	776.48	
87	031002001005	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	412	16.94	6979.28	
88	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹二道，调和漆二道	kg	412	2.72	1120.64	
89	031002001006	抗震支架	1、材质：喷淋管道综合抗震支架	套	8	351.06	2808.48	
90	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN50	个	2	152.27	304.54	
91	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN50	个	2	156.83	313.66	
92	031003010001	软接头（软管）	1、规格：DN50	个 (组)	2	159.46	318.92	
93	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰	个	2	122.33	244.66	
94	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：DN50平焊法兰 2、连接形式：焊接	副	6	110.62	663.72	
95	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：试水阀 2、型号、规格：DN65	个	6	225.19	1351.14	
96	031003010002	软接头（软管）	1、规格：DN65	个 (组)	2	195.61	391.22	
97	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN65	个	2	215.84	431.68	
98	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：DN65平焊法兰 2、连接形式：焊接	副	8	126.86	1014.88	
99	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100	个	1	384.64	384.64	
100	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：DN100平焊法兰 2、连接形式：焊接	副	1	176.64	176.64	
101	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：信号阀 2、型号、规格：DN150	个	6	520.22	3121.32	
102	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150	个	19	581.02	11039.38	
103	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN150	个	4	445.28	1781.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150	个	2	581.02	1162.04	
105	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：消声止回阀 2、型号、规格：DN150	个	4	1234.62	4938.48	
106	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：充气胶胆式水锤消除器 2、型号、规格：DN150	个	4	1173.82	4695.28	
107	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	834.99	834.99	
108	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：超压泄压阀 2、型号、规格：DN150	个	2	959.5	1919	
109	031003010003	软接头（软管）	1、规格：DN150	个(组)	4	483.35	1933.4	
110	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰	个	4	262.12	1048.48	
111	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：DN150平焊法兰 2、连接形式：焊接	副	45	230.9	10390.5	
112	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200	个	5	887.13	4435.65	
113	031003010004	软接头（软管）	1、规格：DN200	个(组)	4	630.16	2520.64	
114	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰	个	4	360.83	1443.32	
115	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200	个	4	781.03	3124.12	
116	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：DN200碳钢平焊法兰 2、连接形式：焊接	副	17	364.91	6203.47	
117	030901004001	报警装置	1、类型：湿式报警阀组(含警铃) 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	组	2	3331.54	6663.08	
118	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯	台	15	134.47	2017.05	
119	030601005001	物位检测仪表	1、名称：远传磁耦合液位计	台	1	1847.9	1847.9	
120	030503006001	传感器	1、名称：液位传感器	支(台)	1	606.84	606.84	
121	030601004003	流量仪表	1、名称：流量计 2、规格：DN150	台	3	1469.96	4409.88	
122	030601002003	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN150	台	2	730.48	1460.96	
123	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口(含支架) 2、规格：DN65	个	2	248.65	497.3	
124	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口(含支架) 2、规格：DN200	个	4	460.83	1843.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030109001001	离心式泵	1、名称：室内外消火栓泵 2、型号：XBD6.7/45G-FLG, Q=45L/S H=67m N=55Kw/台 3、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减震器	台	2	11389.13	22778.26	
126	030109001002	离心式泵	1、名称：自喷给水泵 2、型号：XBD7.1/40G-FLG, Q=40L/S H=71m N=55Kw/台 3、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减震器	台	2	10661.62	21323.24	
127	030109001003	离心式泵	1、名称：屋顶水箱补水泵 2、型号：AAB8/0.45-2-2, Q=8T/h H=45m N=2.2Kw/台 3、减振装置形式、数量：水泵专用阻尼弹簧减震器	台	2	3412.61	6825.22	
128	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN50	台	3	361.36	1084.08	
129	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN80	台	3	459.31	1377.93	
130	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150	台	4	699.79	2799.16	
131	030817008006	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN200	台	7	882.77	6179.39	
132	030817008007	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN300	台	1	1167.7	1167.7	
133	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	2	1618.16	3236.32	
134	030411003001	桥架	1、名称：消防用密闭金属线槽 2、规格：100*100	m	40.26	82.44	3319.03	
135	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	36.5	22.1	806.65	
136	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥	处	4	123.47	493.88	
137	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG16 4、配置形式：暗配	m	2252.42	8.98	20226.73	
138	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	1526.13	14.01	21381.08	
139	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	146.96	18.47	2714.35	
140	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	4.9	24.6	120.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	16	46.58	745.28	
142	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	25.1	88	2208.8	
143	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：SC80	个	5	72.56	362.8	
144	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	470	8.05	3783.5	
145	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	123	8.26	1015.98	
146	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5	m	2316.76	3.89	9012.2	
147	030411004002	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-4	m	578.26	5.54	3203.56	
148	030411004003	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYS-2×1.5	m	3102.38	4.82	14953.47	
149	030411004004	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZNB1-RYS-2×1.5	m	220.5	5.04	1111.32	
150	030411004005	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYJP-2×1.5	m	635.8	7.58	4819.36	
151	030411004006	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZNB1-RYJP-2×1.5	m	50	7.8	390	
152	030411004007	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZNB1-RYS-2×2.5	m	66	6.9	455.4	
153	030411004008	配线	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZNB1-BYJ-4	m	100	5.92	592	
154	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZNB1-KYJE-2×1.5	m	119.5	9.88	1180.66	
155	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZNB1-KYJE-4×1.5	m	91.4	13.32	1217.45	
156	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZNB1-KYJE-5×1.5	m	126.3	15.02	1897.03	
157	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZNB1-KYJE-7×1.5	m	86.8	19.1	1657.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030404032001	端子箱	1、名称：接线端子箱 2、安装部位：壁装 H=1.40m	个	4	176.57	706.28	
159	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	346	88.87	30749.02	
160	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	4	88.8	355.2	
161	030904001003	点型探测器	1、名称：线型光束感烟火灾探测器（含反光板） 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	3	429.9	1289.7	
162	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：3W(阻燃型) 3、安装方式：吸顶安装	个	65	55.85	3630.25	
163	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：3W(阻燃型), IP67 3、安装方式：吸顶安装	个	4	56.85	227.4	
164	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、安装方式：壁装 H=2.25m	个	39	158.58	6184.62	
165	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮 2、安装方式：壁装 H=1.40m	个	37	112.71	4170.27	
166	030904003002	按钮	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、安装方式：壁装 H=1.40m	个	35	112.71	3944.85	
167	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：壁装 H=1.40m 3、含调试	个	9	87.01	783.09	
168	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：详水施	个	42	112.71	4733.82	
169	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：区域显示器 2、安装方式：距地1.5m明装	台	6	1987.08	11922.48	
170	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、安装方式：端子箱内或吸顶安装	个	35	207.36	7257.6	
171	030411005001	接线箱	1、名称：模块箱（空箱，模块另计）	个	6	171.57	1029.42	
172	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、安装方式：模块箱或设备旁安装	个	70	210.74	14751.8	
173	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：广播模块 2、安装方式：模块箱或设备旁安装	个	6	210.74	1264.44	
174	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、安装方式：模块箱或设备旁安装	个	51	278.47	14201.97	
175	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火阀调试	个	28	60.21	1685.88	
176	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通信分机及插孔调试	个(部)	150	20.35	3052.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警联动控制器（含消防广播主机、电话主机、多线控制盘） 2、控制回路：1000点以下 3、安装方式：落地式 4、设备基础：10#槽钢	台	1	23067.61	23067.61	
178	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称：消防电源监控主机 2、控制点数量：200点以下 3、安装方式：壁挂式 4、规格、线制：总线制	台	1	3646.3	3646.3	
179	030904012002	火灾报警系统控制主机	1、名称：防火门监控主机 2、控制点数量：200点以下 3、安装方式：壁挂式 4、规格、线制：总线制	台	1	3912.48	3912.48	
180	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明监控主机 2、安装方式：落地安装 3、设备基础：10#槽钢	台	1	3846.18	3846.18	
181	030904013001	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机 2、控制点数量：200点以下 3、安装方式：壁挂式 4、规格、线制：总线制	台	1	3646.13	3646.13	
182	030404017002	液位显示装置	1、名称：液位显示装置 2、安装方式：壁装式	台	1	669.87	669.87	
183	030904015002	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：图形显示装置 2、安装方式：落地安装 3、基础：10#槽钢	台	1	4514.03	4514.03	
184	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防119电话 2、安装方式：安装高度距地1.5m	个	1	108.64	108.64	
185	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500个点位以下 2、线制：总线 3、名称：自动报警系统调试	系统	1	20351.12	20351.12	
186	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	178.16	14.01	2496.02	
187	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	15	8.05	120.75	
188	030411004009	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYJS-2×1.5	m	212	5.1	1081.2	
189	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	424	4.46	1891.04	
190	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块	个	15	280.74	4211.1	
191	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关 2、安装方式：门框上安装	套	30	62.51	1875.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个 (部)	15	68.71	1030.65	
193	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	179.5	14.01	2514.8	
194	030411004011	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	460	4.46	2051.6	
195	030411004012	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYSP-2×1.5	m	230	7.58	1743.4	
196	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	15	335.74	5036.1	
197	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG16 4、配置形式：暗配	m	168.34	8.98	1511.69	
198	030411004013	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYSP-2×1.5	m	218.6	7.58	1656.99	
199	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	10	290.74	2907.4	
200	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	75.5	18.47	1394.49	
201	030411004014	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	125.8	7.25	912.05	
202	030411001011	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	119.2	24.6	2932.32	
203	030411004015	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYJS-2×2.5	m	120	7.25	870	
204	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	4	8.05	32.2	
205	030503006002	传感器	1、名称：CO报警探测器	个	4	248.88	995.52	
206	030503003001	控制器	1、名称：CO浓度监测装置控制器	台 (套)	1	486.62	486.62	
207	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	425.91	24.6	10477.39	
208	030411004016	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYJS-2×2.5	m	430	7.25	3117.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	26	8.05	209.3	
210	030503006003	传感器	1、名称：吸顶式空气质量传感器	个	26	195.33	5078.58	
211	030507014001	显示设备	1、名称：空气质量显示屏	台	4	1183.52	4734.08	
212	030411001013	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	37.66	24.6	926.44	
213	030411004017	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RVJS-2×2.5	m	39.66	7.25	287.54	
214	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	8	8.05	64.4	
215	030904003004	按钮	1、名称：高、低位紧急报警按钮(含呼叫拉绳)	个	2	112.71	225.42	
216	030904003005	按钮	1、名称：紧急报警按钮	个	4	112.71	450.84	
217	030904005002	声光报警器	1、名称：呼叫声光报警装置	个	2	180.58	361.16	
		分部小计					1108297.65	
		分部分项合计					1108297.65	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17840.27	17840.27	
		单价措施合计					17840.27	
合计							1126137.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20055.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14966.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2993.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2095.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	498.89			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	748.33			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	249.44			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5986.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	299.33			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	598.66			
合计					28436.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88663.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		88663.81		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		88663.81	
合计			88663.81	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31439.49		31439.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1114875.27	2.4	26757.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1114875.27	0.42	4682.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1114875.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1274677.79	9	114721
合计					146160.49

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--消防(008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1672643.02	
1.1	人工费	185621.63	
1.2	材料费	1377097.72	
1.3	施工机具使用费	9681.53	
1.4	企业管理费	74253.44	
1.5	利润	25988.7	
2	措施项目费	40364.64	
2.1	单价措施项目费	8693.68	
2.2	总价措施项目费	31670.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22336.35	
3	其他项目费	133811.44	
3.1	其中：暂列金额	133811.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36004.17	
5	税金	169454.09	
6	工程造价	2052277.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：机动车库消防配电箱-1AT1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2628.24	2628.24	
2	030404017002	配电箱	1、名称：机动车库消防配电箱-1AT2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2160.33	2160.33	
3	030404017003	配电箱	1、名称：充电桩配电箱1CDAP 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2389.33	2389.33	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱-1AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1978.32	1978.32	
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱-1AL2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1738.69	1738.69	
6	030404017006	配电箱	1、名称：空调配电箱APK 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	5176.47	5176.47	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱ALZ1 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	9939.46	9939.46	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱ALZ2 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	8663.48	8663.48	
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防配电箱XF1/2 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	2	4410.72	8821.44	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱XKAL 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1966.93	1966.93	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱GDAL 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1858.34	1858.34	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱SWAL 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1858.34	1858.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱PDAL 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1858.34	1858.34	
14	030404017014	配电箱	1、名称：电梯配电箱DT1 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2189.71	2189.71	
15	030404017015	配电箱	1、名称：电梯配电箱DT2 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1257.86	1257.86	
16	030404017016	配电箱	1、名称：电梯配电箱DT3 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2189.71	2189.71	
17	030404017017	配电箱	1、名称：风机控制箱APPY1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2061.03	2061.03	
18	030404017018	配电箱	1、名称：风机控制箱APPY2 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1136.38	1136.38	
19	030404017019	配电箱	1、名称：风机控制箱APPY3 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	1843.04	1843.04	
20	030404017020	配电箱	1、名称：排污泵配电箱QWAP1~7 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	7	1174.75	8223.25	
21	030404017021	配电箱	1、名称：走道照明配电箱1ALG 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.2米明装	台	1	642.68	642.68	
22	030404017022	配电箱	1、名称：走道照明配电箱2ALG 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.2米明装	台	1	655.32	655.32	
23	030404017023	配电箱	1、名称：走道照明配电箱3/4ALG 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.2米明装	台	2	630.01	1260.02	
24	030404017024	配电箱	1、名称：消防双切箱1ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2601.68	2601.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称：消防双切箱 2ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	3355.07	3355.07	
26	030404017026	配电箱	1、名称：消防双切箱 3ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	3312.88	3312.88	
27	030404017027	配电箱	1、名称：消防双切箱 4ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	3312.88	3312.88	
28	030404017028	配电箱	1、名称：消防双切箱 5ALE 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线，详系统图 3、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1	2234.98	2234.98	
29	030404017029	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱-1AD1 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
30	030404017030	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱-1AD2 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
31	030404017031	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱1AD 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
32	030404017032	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱2AD 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
33	030404017033	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱3AD 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
34	030404017034	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱4AD 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
35	030404017035	配电箱	1、名称：应急照明集中电源控制箱5AD 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2096.21	2096.21	
36	030404017036	配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL1~8箱 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	8	490.35	3922.8	
37	030404017037	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL1~3箱 2、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	3	490.35	1471.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017038	配电箱	1、名称：照明配电箱 3AL1~4箱 2、安装方式：底边距地 1.5米暗装	台	4	490.35	1961.4	
39	030404017039	配电箱	1、名称：照明配电箱 4AL1~3箱 2、安装方式：底边距地 1.5米暗装	台	3	490.35	1471.05	
40	030404017040	配电箱	1、名称：照明配电箱 5AL1~3箱 2、安装方式：底边距地 1.5米暗装	台	3	490.35	1471.05	
41	030404016001	控制箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：设备自带	台	3	306.6	919.8	
42	030404016002	控制箱	1、名称：防火卷帘控制箱 2、型号：设备自带	台	1	306.6	306.6	
43	030404016003	控制箱	1、名称：电动挡烟垂壁控制箱 2、型号：设备自带	台	22	306.6	6745.2	
44	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱BFAT 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	10481.64	10481.64	
45	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱BFAC 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	4218.28	4218.28	
46	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱XHAC 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	9394.53	9394.53	
47	030404017044	配电箱	1、名称：配电箱PLAC 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	9068.13	9068.13	
48	030404017045	配电箱	1、名称：配电箱WYAT 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、安装方式：落地安装，底部垫高0.3m	台	1	4773.67	4773.67	
49	030404017046	配电箱	1、名称：慢充电桩 2、规格：7KW	台	5	1779.07	8895.35	
50	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装	个	14	16.56	231.84	
51	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装	个	3	20.1	60.3	
52	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装	个	4	24.56	98.24	
53	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装	个	4	17.68	70.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404034005	照明开关	1、名称：带夜间指示灯宽板翘板开关（双开） 2、规格：10A 220V 3、安装方式：暗装	个	1	23.9	23.9	
55	030404031001	小电器	1、名称：挡烟垂壁手动控制按钮 2、型号：设备自带	个(套、台)	22	50.47	1110.34	
56	030404031002	小电器	1、名称：卷帘门手动控制按钮 2、型号：设备自带	个(套、台)	2	50.47	100.94	
57	030404035001	插座	1、名称：二加三极插座 2、安装方式：暗装	个	12	21.15	253.8	
58	030404035002	插座	1、名称：电梯井道插座 2、安装方式：暗装	个	2	21.15	42.3	
59	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	64	8.1	518.4	
60	030411003001	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、规格：150*100	m	16.85	87.01	1466.12	
61	030411003002	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、规格：200*100	m	180.99	91.63	16584.11	
62	030411003003	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、规格：300*100	m	16.2	109.9	1780.38	
63	030411003004	桥架	1、名称：消防强电封闭防火槽盒 2、规格：100*50	m	28.37	59.91	1699.65	
64	030411003005	桥架	1、名称：消防强电封闭防火槽盒 2、规格：200*100	m	69.96	104.76	7329.01	
65	030411003006	桥架	1、名称：消防强电封闭防火槽盒 2、规格：300*100	m	2	123.1	246.2	
66	030413001001	铁构件	1、名称：支架制作安装 2、材质：型钢	kg	325.7	21.67	7057.92	
67	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火堵洞	处	7	145.88	1021.16	
68	031002001001	抗震支架	1、材质：桥架综合抗震支架	套	14	410.95	5753.3	
69	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌镀锌管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	93.71	8.85	829.33	
70	030411001002	配管	1、名称：紧定式镀锌镀锌管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	3426.83	10.32	35364.89	
71	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌镀锌管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	37.52	16.6	622.83	
72	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌镀锌管 2、规格：JDG40 3、配置形式：暗配	m	91.83	20.03	1839.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌镀锌管 2、规格：JDG50 3、配置形式：暗配	m	50.35	27.07	1362.97	
74	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	523.55	11.24	5884.7	
75	030411001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：明配	m	21.4	18.14	388.2	
76	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	246.06	18.2	4478.29	
77	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	25.87	24.26	627.61	
78	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	21.65	28.23	611.18	
79	030411001011	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	97.17	40.07	3893.6	
80	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	80.24	45.98	3689.44	
81	030411001013	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配	m	20.19	63.26	1277.22	
82	030411001014	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	11.81	86.69	1023.81	
83	030411001015	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	203.96	30.5	6220.78	
84	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	265.35	35.08	9308.48	
85	030411001017	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	3.51	43.21	151.67	
86	030411001018	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	17.22	50.18	864.1	
87	030411001019	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	64.12	106.04	6799.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001020	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：明配	m	12.43	142.82	1775.25	
89	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5	m	3808.49	4.58	17442.88	
90	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	621.36	4.37	2715.34	
91	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	599.44	4.23	2535.63	
92	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NHBV-2.5	m	83.61	4.33	362.03	
93	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	102.06	3.77	384.77	
94	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	105.57	3.89	410.67	
95	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1-BYJ-4	m	1513.23	5.53	8368.16	
96	030411004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-4	m	28.5	5.68	161.88	
97	030411004009	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-RYS-2×1.5	m	93.7	4.79	448.82	
98	030411004010	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-RYS-2×2.5	m	2577.79	6.87	17709.42	
99	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	45.08	28.32	1276.67	
100	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-5*4	个	6	26	156	
101	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NHYJV-5×6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	20.81	39.94	831.15	
102	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NHYJV-5×6	个	2	26	52	
103	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	229.28	38.5	8827.28	
104	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5*6	个	18	26	468	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	355.46	40.61	14435.23	
106	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-5*6	个	24	26	624	
107	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	97.11	62.72	6090.74	
108	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-5*10	个	4	47.14	188.56	
109	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	560.06	60.03	33620.4	
110	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5*10	个	26	47.14	1225.64	
111	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	111.94	57.64	6452.22	
112	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10	个	4	47.14	188.56	
113	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	630.26	91.79	57851.57	
114	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5*16	个	22	47.14	1037.08	
115	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	84.02	95.43	8018.03	
116	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-5*16	个	2	47.14	94.28	
117	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	53.4	133.48	7127.83	
118	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16	个	4	158.51	634.04	
119	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	60.16	171.95	10344.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16	个	4	158.51	634.04	
121	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	6.25	21.31	133.19	
122	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4*4	个	2	20.79	41.58	
123	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	7.89	30.73	242.46	
124	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4*6	个	2	20.79	41.58	
125	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-4*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	6.67	32.32	215.57	
126	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-4*6	个	2	20.79	41.58	
127	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-4*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	6.67	48	320.16	
128	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-4*10	个	2	37.71	75.42	
129	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZNB1-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	42.41	249.43	10578.33	
130	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZNB1-YJY-4*50+1*25	个	4	265.78	1063.12	
131	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NHYJV-3×70+2×35 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	53.4	307.58	16424.77	
132	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NHYJV-3×70+2×35	个	8	265.78	2126.24	
133	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	114.8	876.89	100666.97	
134	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95	个	6	372.18	2233.08	
135	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NHYJV-4×240+1×120 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	171.77	1127.13	193607.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NHYJV-4×240+1×120	个	4	372.18	1488.72	
137	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	233.24	34.42	8028.12	
138	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BBTRZ-5*4	个	16	26	416	
139	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	139.03	50.02	6954.28	
140	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BBTRZ-5*6	个	8	26	208	
141	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	195.37	78.51	15338.5	
142	030408006022	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BBTRZ-5*10	个	4	47.14	188.56	
143	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BBTRZ-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	71.24	163.5	11647.74	
144	030408006023	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BBTRZ-4*25+1*16	个	4	158.51	634.04	
145	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NHYJV-7×35 3、敷设方式、部位：管内或桥架	m	53.4	256.82	13714.19	
146	030408006024	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NHYJV-7×35	个	8	158.51	1268.08	
147	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB1N-KYJE-2×1.5	m	20.86	9.75	203.39	
148	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：设备配套电源线(耐火防水线缆)	m	74.5	5.87	437.32	
149	030412004001	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：壁装距地0.5米	套	49	65.87	3227.63	
150	030412004002	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型,IP67 3、安装形式：壁装距地0.5米	套	6	65.87	395.22	
151	030412004003	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	45	73.21	3294.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030412004004	装饰灯	1、名称：吸顶应急照明灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-9W,持续型 3、安装形式：吸顶安装	套	186	69.8	12982.8	
153	030412004005	装饰灯	1、名称：吸顶应急照明灯,室外IP67 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-9W,持续型 3、安装形式：吸顶安装	套	4	69.8	279.2	
154	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：门框上口0.2米安装	套	38	65.86	2502.68	
155	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型,IP67 3、安装形式：门框上口0.2米安装	套	1	65.86	65.86	
156	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯(指示状态可变) 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：门框上口0.2米安装	套	1	65.86	65.86	
157	030412004009	装饰灯（超高）	1、名称：壁装应急照明灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-5W,持续型 3、安装形式：壁装距地2.3米	套	10	68.89	688.9	
158	030412004010	装饰灯（超高）	1、名称：壁装应急照明灯,室外IP67 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-5W,持续型 3、安装形式：壁装距地2.3米	套	14	68.89	964.46	
159	030412004011	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：门框上口0.2米安装	套	24	65.86	1580.64	
160	030412004012	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：壁装距地2.3米	套	12	65.87	790.44	
161	030412004013	装饰灯	1、名称：单面多信息复合标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	5	73.21	366.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030412004014	装饰灯	1、名称：双面多媒体信息方向标志灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	25	73.21	1830.25	
163	030412004015	装饰灯	1、名称：智能可调向疏散指示灯 2、型号：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3、安装形式：吊装距地2.5米	套	1	73.21	73.21	
164	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯(感应型) 2、型号：LED ~220V 22W 3、安装形式：吸顶安装	套	51	99.3	5064.3	
165	030412005002	荧光灯	1、名称：应急单管荧光灯 2、型号：LED ~220V 16W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	94.25	377	
166	030412005003	荧光灯	1、名称：应急单管荧光灯 2、型号：LED ~220V 35W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	99.3	893.7	
167	030412005004	荧光灯	1、名称：应急单管荧光灯(防水型) 2、型号：LED ~220V 35W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	109.4	437.6	
168	030412005005	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯 2、型号：LED ~220V 2*35W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	151.76	455.28	
169	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮吸顶灯 2、型号：LED ~220V 12W	套	5	79.23	396.15	
170	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED ~220V 12W	套	1	79.23	79.23	
171	030412001003	普通灯具(超高)	1、名称：带光控的红外感应灯 2、型号：220V 24W LED	套	28	94.38	2642.64	
172	030412001004	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：220V 24W LED	套	11	56.81	624.91	
173	030412001005	普通灯具	1、名称：电梯井道壁灯	套	9	56.81	511.29	
174	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	549	7.9	4337.1	
175	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：100KW以下	台	4	180.69	722.76	
176	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	1	116.29	116.29	
177	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	6	75.93	455.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030406006004	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机 检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	10	41.82	418.2	
179	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：D10热镀锌圆钢	m	794.6	44.42	35296.13	
180	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：-25*4扁钢	m	119.1	45.62	5433.34	
181	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用外围结构柱为引下线,柱内两根D16及以上(钢筋小于D16大于等于D10时采用四根)柱对角外侧主筋上下焊接,上与屋顶接闪带焊接,下与基础内主筋焊接,基础内两根主筋须相互焊接成闭合回路	m	738	26.73	19726.74	
182	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子	台	4	49.33	197.32	
183	030409004001	均压环	1、材质：圈梁钢筋 2、安装形式：利用基础梁内(至少二根不小于D16)主筋焊接成一体	m	443.67	8.75	3882.11	
184	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：-40*4不锈钢扁铁	m	59.5	47.39	2819.71	
185	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱	台	14	49.63	694.82	
186	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位箱	台(块)	1	371.12	371.12	
187	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					1014627.5	
		给排水、采暖、燃气工程						
188	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	52.5	90.46	4749.15	
189	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	70.16	77.28	5421.96	
190	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	61.02	67.85	4140.21	
191	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	36.41	60.27	2194.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	10.24	48.05	492.03	
193	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	7.16	72.47	518.89	
194	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	5	52	260	
195	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	6.74	41.84	282	
196	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	24.93	33.27	829.42	
197	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	2.25	27.99	62.98	
198	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	25.14	26.85	675.01	
199	031002001002	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	23.2	16.7	387.44	
200	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：红丹二道，调和漆二道	kg	23.2	2.66	61.71	
201	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	38.83	38.83	
202	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	4	67.3	269.2	
203	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	100.19	100.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	124.28	372.84	
205	031003008001	除污器（过滤器）	1、规格、压力等级：Y型过滤器 DN50	组	1	163.19	163.19	
206	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：浮球阀 DN50	个	1	176.79	176.79	
207	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：液压水位控制阀 DN50	个	1	285.71	285.71	
208	031003001007	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	285.32	285.32	
209	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	4	80.29	321.16	
210	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	4	38.83	155.32	
211	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN20	组	1	127.3	127.3	
212	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50	组	2	331.98	663.96	
213	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN20	组	3	127.3	381.9	
214	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN25	组	15	171.34	2570.1	
215	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32	组	1	217.84	217.84	
216	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN40	组	1	266.81	266.81	
217	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50	组	2	331.98	663.96	
218	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：超细玻璃棉制品 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	0.31	1033.75	320.46	
219	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5mm	m2	9.23	57.71	532.66	
220	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40	个	4	34.98	139.92	
221	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50	个	7	36.26	253.82	
222	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	5	43.45	217.25	
223	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	1	63.98	63.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	4	71.18	284.72	
225	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：公称直径20mm以内	m	20.85	10.87	226.64	
226	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：公称直径32mm以内	m	19	16.35	310.65	
227	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC静音排水管 De50 4、连接形式：承插粘接	m	18.8	32.51	611.19	
228	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC静音排水管 De75 4、连接形式：承插粘接	m	44.1	47.9	2112.39	
229	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC静音排水管 De110 4、连接形式：承插粘接	m	178.03	63.62	11326.27	
230	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个	22	32.97	725.34	
231	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	16	82.88	1326.08	
232	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	19	110.59	2101.21	
233	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：台式面盆（感应龙头） 2、组装形式：成套	组	4	519.92	2079.68	
234	031004003002	洗脸盆	1、规格、类型：无障碍面盆（感应龙头）	组	1	580.52	580.52	
235	031004006001	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：自闭式冲洗阀	组	10	436.35	4363.5	
236	031004006002	大便器	1、规格、类型：座式大便器 2、组装形式：成套	组	1	465.88	465.88	
237	031004007001	小便器	1、规格、类型：立式小便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：自闭式冲洗阀	组	5	493.64	2468.2	
238	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：密闭地漏 2、型号、规格：DN50	个	4	35.58	142.32	
239	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直通式地漏 2、型号、规格：DN75	个	3	76.75	230.25	
240	031001006010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压型UPVC硬聚氯乙烯管 De75 4、连接形式：承插粘接	m	51.42	27.93	1436.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压型UPVC硬聚氯乙烯管 De110 4、连接形式：承插粘接	m	33.26	36.36	1209.33	
242	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压型UPVC硬聚氯乙烯管 De160 4、连接形式：承插粘接	m	121.91	64.21	7827.84	
243	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN75	个	9	26.86	241.74	
244	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	5	38.73	193.65	
245	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN150	个	8	56.91	455.28	
246	031001006013	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC硬聚氯乙烯管 De50 4、连接形式：承插粘接	m	50.2	19.35	971.37	
247	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	4	43.45	173.8	
248	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	6.6	141.21	931.99	
249	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	1.6	48.05	76.88	
250	031002001003	管道支架	1、材质：型钢支架制作安装	Kg	2.2	16.7	36.74	
251	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：红丹二道，调和漆二道	kg	2.2	2.66	5.85	
252	031003008002	除污器（过滤器）	1、规格、压力等级：Y型过滤器 DN100	组	1	444.1	444.1	
253	031003001010	螺纹阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1046.64	1046.64	
254	031003001011	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	493.99	987.98	
255	031003001012	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	432.9	432.9	
256	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN100	组(个)	1	685.65	685.65	
257	031003001013	螺纹阀门	1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	52.09	52.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN20	台	1	355.26	355.26	
259	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	台	2	545.22	1090.44	
260	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外壁热镀锌钢管 DN65 4、连接形式：丝扣连接	m	45.83	85.87	3935.42	
261	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外壁热镀锌钢管 DN80 4、连接形式：丝扣连接	m	76	96.55	7337.8	
262	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：内 外壁热镀锌钢管 DN100 4、连接形式：卡箍连接	m	37.73	97.46	3677.17	
263	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆二 道	m ²	40.14	10	401.4	
264	031002001004	管道支架	1、材质：型钢支架制作 安装	Kg	81.5	16.7	1361.05	
265	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架 除锈 2、油漆品种：红丹二道 ，调和漆二道	kg	81.5	2.66	216.79	
266	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN80 3、连接形式：法兰	个	4	428.4	1713.6	
267	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级 ：DN80 3、连接形式：法兰	个	4	398.45	1593.8	
268	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶软 接头 2、规格：DN80	个 (组)	4	231.95	927.8	
269	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN65 3、连接形式：法兰	个	10	385.12	3851.2	
270	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级 ：DN65 3、连接形式：法兰	个	10	352.52	3525.2	
271	031003010002	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶软 接头 2、规格：DN65	个 (组)	10	194.68	1946.8	
272	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	14	133.03	1862.42	
273	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ50-15-12- 1200-1.5 3、规格：Q=15m ³ /h H=12m N=1.5Kw	台	10	1188.63	11886.3	
274	030109001002	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ65-23-15- 1200-2.2 3、规格：Q=23m ³ /h H=15m N=2.2Kw	台	2	1690.34	3380.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030109001003	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0 3、规格：Q=40m3/h H=15m N=4Kw	台	2	1961.08	3922.16	
276	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN80	台	5	452.1	2260.5	
277	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100	台	2	545.22	1090.44	
278	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类	m3	45.2	40.84	1845.97	
279	010103001001	回填方	土方回填	m3	45.2	45.07	2037.16	
		分部小计					135447.93	
		机械设备安装工程						
280	030107006001	自动扶梯	1、名称：自动扶梯 2、型号：宽度1000mm，提升高度4200mm，倾斜角度30 3、运行速度：0.5m/s	部	1	172119.04	172119.04	
281	030107001001	交流电梯	1、名称：无障碍电梯 2、型号：轿厢尺寸：1500*2100mm 3、层数：停层：-1~5F，载重量800kg 4、提升高度、速度：1.0m/s	部	1	185427.21	185427.21	
282	030107001002	交流电梯	1、名称：无障碍电梯 2、型号：轿厢尺寸：1600*1400mm 3、层数：停层：1~5F，载重量800kg 4、提升高度、速度：1.0m/s	部	1	165021.34	165021.34	
		分部小计					522567.59	
		分部分项合计					1672643.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8693.68	8693.68	
		单价措施合计					8693.68	
合计							1681336.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22336.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16668.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3333.78			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2333.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	555.63			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	833.45			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	277.82			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	6667.57			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	333.38			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	666.76			
合计					31670.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	133811.44		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		133811.44		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		133811.44	
合计			133811.44	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36004.17		36004.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276743.55	2.4	30641.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276743.55	0.42	5362.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276743.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1882823.27	9	169454.09
合计					205458.26

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--水电(009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	214746.01	
1.1	人工费	48128.51	
1.2	材料费	134158.97	
1.3	施工机具使用费	4514.72	
1.4	企业管理费	21196.29	
1.5	利润	6747.52	
2	措施项目费	8635.62	
2.1	单价措施项目费	3054.72	
2.2	总价措施项目费	5580.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3935.99	
3	其他项目费	17179.68	
3.1	其中：暂列金额	17179.68	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6164	
5	税金	22205.28	
6	工程造价	268930.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：消防通风(两用) 低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC(DT)-II-25型 3、规格：风量：35400m3/h 全压：910Pa 功率：16KW；风量：23600m3/h 全压：404Pa 功率：13KW 4、减振底座形式、数量：减震、支架	台	1	14894.06	14894.06	
2	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、型号：HTF-1-8A 3、规格：风量：26400m3/h 全压：723Pa 功率：7.5KW 4、减振底座形式、数量：减震、支架	台	1	5490.34	5490.34	
3	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、型号：HTF-1-10A 3、规格：风量：35000m3/h 全压：770Pa 功率：11KW 4、减振底座形式、数量：减震、支架	台	1	8107.61	8107.61	
4	030108003003	轴流通风机	1、名称：斜流式排风风机 2、型号：GXF-6A 3、规格：风量：6840m3/h 全压：420Pa 功率：1.5KW 4、减振底座形式、数量：减震、支架	台	1	3775	3775	
5	030108006001	其他风机	1、名称：壁式换气扇（内侧设70℃防火阀） 2、型号：DFBZ-1.5 3、规格：风量：400m3/h 全压：45Pa 功率：40W 4、配止回阀	台	9	362.77	3264.93	
6	030108006002	其他风机	1、名称：房间通风器 2、型号：BLD15-22 3、规格：风量：220m3/h 全压：160Pa 功率：38W 自带止回装置	台	1	85.1	85.1	
7	030108006003	其他风机	1、名称：房间通风器 2、型号：BLD15-85 3、规格：风量：900m3/h 全压：290Pa 功率：140W 自带止回装置	台	4	170.1	680.4	
8	030108006004	其他风机	1、名称：房间通风器 2、型号：BLD15-95 3、规格：风量：1200m3/h 全压：300Pa 功率：180W 自带止回装置	台	4	185.1	740.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800内 5、板材厚度：0.5	m2	1.1	181.75	199.93	
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000内 5、板材厚度：0.5	m2	28.8	135.4	3899.52	
11	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000内 5、板材厚度：0.6	m2	22.24	139.27	3097.36	
12	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000内 5、板材厚度：1.0mm	m2	45.31	156.21	7077.88	
13	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000内 5、板材厚度：1.2mm	m2	160.69	135.39	21755.82	
14	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000内 5、板材厚度：1.2mm	m2	242.2	135.39	32791.46	
15	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.5mm	m2	5.73	163.22	935.25	
16	030703019001	柔性接口	1、名称：防火软接	m2	8	149.54	1196.32	
17	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：600*600 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	384.58	384.58	
18	030703001002	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：720*720 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	457.25	457.25	
19	030703001003	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	402.95	402.95	
20	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	247.01	247.01	
21	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：600*600 3、支架形式、材质：支吊架	个	2	557.07	1114.14	
22	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：720*720 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	639.24	639.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支吊架	个	6	332.21	1993.26	
24	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	584.73	584.73	
25	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	696.17	696.17	
26	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	547.38	547.38	
27	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	1042.22	1042.22	
28	030703001012	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：支吊架	个	2	631.43	1262.86	
29	030703001013	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1500*320 3、支架形式、材质：支吊架	个	2	768.98	1537.96	
30	030703001014	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火调节阀 2、规格：1500*320 3、支架形式、材质：支吊架	个	2	811.15	1622.3	
31	030703001015	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支吊架	个	6	370.86	2225.16	
32	030703001016	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：600*400 3、支架形式、材质：支吊架	个	9	276.43	2487.87	
33	030703001017	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：支吊架	个	2	337.04	674.08	
34	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、形式：2500×2000×1300 3、支架形式、材质：支吊架	个	1	7245.84	7245.84	
35	030703020001	消声器	1、名称：管道式消声器 2、规格：600*600	个	1	849.39	849.39	
36	030703020002	消声器	1、名称：管道式消声器 2、规格：720*720	个	1	1035.1	1035.1	
37	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶排风口 2、规格：400*250	个	2	77.67	155.34	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3935.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2937.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	587.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	411.22			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	97.91			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	146.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	48.96			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1174.93			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	58.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	117.49			
合计					5580.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17179.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17179.68		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		17179.68	
合计			17179.68	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6164		6164
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218581.48	2.4	5245.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218581.48	0.42	918.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218581.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	246725.31	9	22205.28
合计					28369.28

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--暖通(010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外给水、消防(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	127948.39	
1.1	人工费	28087.46	
1.2	材料费	80895.14	
1.3	施工机具使用费	3634.24	
1.4	企业管理费	11443.21	
1.5	利润	3888.34	
2	措施项目费	10258.61	
2.1	单价措施项目费	6428.87	
2.2	总价措施项目费	3829.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2700.98	
3	其他项目费	10235.87	
3.1	其中：暂列金额	10235.87	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4186.09	
5	税金	13736.61	
6	工程造价	166365.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外给水、消防(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架复合塑料给水管, DN100 3、连接形式：电热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	191.5	63.51	12162.17	
2	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：衬塑钢管, DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	2	50.87	101.74	
3	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：衬塑钢管, DN20 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	1	24.19	24.19	
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	493.99	493.99	
5	031003012002	倒流防止器	1、型号、规格：DN100	套	1	1082.98	1082.98	
6	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、附件配置：含表前闸阀	组(个)	1	685.65	685.65	
7	040503002001	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：C15混凝土管道支墩	m3	0.78	654.83	510.77	
8	040504001002	砌筑井	水表井	座	5	2119.1	10595.5	
9	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：球墨铸铁管 DN150 3、连接形式：橡胶圈接口 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、水压试验	m	251.6	173.58	43672.73	
10	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：球墨铸铁管 DN300 3、连接形式：橡胶圈接口 4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、水压试验	m	11	392.42	4316.62	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	937.29	937.29	
12	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SS150/65-1.0 2、附件材质、规格：成套，安装详见13S201	套	2	880.44	1760.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：消火栓水泵接合器 SQS150 3、附件材质、规格：成套，安装详见99S203	套	2	1908.32	3816.64	
14	030901012003	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：自喷水泵接合器 SQS150 3、附件材质、规格：成套，安装详见99S203	套	3	1908.32	5724.96	
15	040503002002	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：C15混凝土管道支墩	m3	1.03	665.38	685.34	
16	040504001001	砌筑井	阀门井	座	1	1653.49	1653.49	
17	040504001003	砌筑井	消火栓井	座	2	459.25	918.5	
18	040504001005	砌筑井	水泵接合器井	座	5	459.25	2296.25	
19	040504002009	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层+25cm厚C30钢筋砼底板 2、盖板材质、规格：钢盖板 3、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨五防井盖、检查井盖等级D400，重型铸铁井座，防坠网 4、踏步材质、规格：包塑 5、防渗、防水要求：P6 6、参照图集：消防车取水口Φ1400mm 深度5.65m 7、含钢筋 8、其它详见图纸设计要求	座	1	14036.9	14036.9	
20	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：满足设计要求	m3	532.8	7.5	3996	
21	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	510.6	19.89	10155.83	
22	010103001002	回填方	1、填方材料品种：中粗砂	m3	22.2	193.53	4296.37	
23	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：6M内 3、备注：消防取水口	m3	134.73	14.04	1891.61	
24	040103001011	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方来源、运距：利用 3、部位：消防取水口	m3	118.84	17.94	2131.99	
		分部小计					127948.39	
		分部分项合计					127948.39	
1	041101005004	井字架	1、井深：6m	座	1	308.09	308.09	
2	041107002002	排水、降水		项	1	6120.78	6120.78	
		单价措施合计					6428.87	
合计							134377.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外给水、消防(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2700.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2015.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	403.13			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	282.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	67.19			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	100.78			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.59			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	806.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.31			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	80.63			
合计					3829.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10235.87		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10235.87		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10235.87	
合计			10235.87	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外给水、消防(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4186.09		4186.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	148442.87	2.4	3562.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	148442.87	0.42	623.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	148442.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	152628.96	9	13736.61
合计					17922.7

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外给水、消防(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外给水、消防(011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外路灯(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36835.38	
1.1	人工费	8307.66	
1.2	材料费	22094.8	
1.3	施工机具使用费	1940.75	
1.4	企业管理费	3327.95	
1.5	利润	1164.22	
2	措施项目费	1049.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1049.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	740.39	
3	其他项目费	2946.83	
3.1	其中：暂列金额	2946.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1151.46	
5	税金	3778.51	
6	工程造价	45761.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外照明						
1	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：LED灯 50W 220V 3、灯杆材质、规格：H=3.5~4m，IP65，灯杆钢管黑色喷塑 4、基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础，350*350*900，详设计图纸	套	12	1347.75	16173	
2	030404017001	配电箱	1、名称：景观配电箱 2、规格：厂家定制 3、安装方式：IP65，安装于300mm高基础上。	台	1	6227.27	6227.27	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：PE塑料管 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地敷设	m	203.2	24.41	4960.11	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	224.6	15.64	3512.74	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-3*4	个	4	15.59	62.36	
6	030411004001	配线	1、名称：护套线 2、型号：BVV-3X2.5mm2	m	54	12.55	677.7	
7	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cm厚C15砼垫层 2、参照图集：230*450mm配电箱基础（接线井）深度1m 3、含钢筋 4、其它详见图纸设计要求	座	1	1212.48	1212.48	
8	030409001001	接地极	1、材质：镀锌角钢接地极 2、规格：L50*5*2500	根(块)	15	154.43	2316.45	
9	030409002001	接地母线	1、材质：镀锌扁铁 2、规格：-40*4	m	11.6	46.54	539.86	
10	030414011001	接地装置	接地装置调试	组	3	384.47	1153.41	
		分部小计					36835.38	
		分部分项合计					36835.38	
		单价措施合计						
合计							36835.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工一室外路灯 (012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			740.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	552.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	110.51			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	77.35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.42			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	27.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9.21			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	221.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	031302015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	22.1			
合计					1049.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2946.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2946.83		

暂列金额明细表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		2946.83	
合计			2946.83	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1151.46		1151.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40832.02	2.4	979.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40832.02	0.42	171.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40832.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	41983.48	9	3778.51
合计					4929.97

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：南部片区邻里中心项目施工--室外路灯(012)

[illegible]