高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会 (盖章)

2026年06月25日

新点网上招投标系统

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

标段名称：工程施工总承包

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：13457226.45

(大写)：壹仟叁佰肆拾伍万柒仟贰佰贰拾陆元肆角伍分

编　制　人：袁玮　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：张国选　　(签字及盖章)

编 制 单 位：扬州九域工程咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：张国选　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：李庆华　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年06月25日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	鸿信小区-鸿信小区道路工程				
04B001	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	鸿信小区-鸿信小区雨污水工程				
04B004	封堵	240厚MU15混凝土砖砌Mb10水泥砂浆,封堵后外抹30厚1:2水泥砂浆	处		
04B005	现状雨水检查井接管修复	现状雨水检查井接管修复 做法：管道冲洗、拆除管道、更换管道，直径按300mm	处		
	华雅小区-华雅小区道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	华雅小区-华雅小区修缮工程				
01B001	现状化粪池清淤维修	现状化粪池清淤维修：暂按每座3m3计量	座		
	高沙园小区-高沙园小区道路工程				
04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	高沙园小区-高沙园小区修缮工程				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B002	围墙墙绘	围墙墙绘,详见设计要求	m2		
01B007	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2		
01B003	砖砌体拆除	实砌墙、柱 混合砂浆	m3		
01B004	钢筋混凝土构件拆除	圈(过)梁	m3		
01B005	钢筋混凝土构件拆除	柱及构造柱	m3		
01B006	砖砌体拆除	砖基础	m3		
	服装城-服装城道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	维扬小区、尚品华庭小区-维扬小区、尚品华庭小区道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	张庄小区-张庄小区道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	张庄小区-张庄小区安装工程				
03B001	消防设备检修	消防设备检修,详见业主要求	套		
	佳洲豪庭-佳洲豪庭道路工程				
04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		
	佳洲豪庭-佳洲豪庭安装工程				
03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座		
	佳洲锦苑-佳洲锦苑道路工程				
04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		
04B005	垃圾站房移位	垃圾站房移位,详见设计及业主要求	项		
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		
	佳洲锦苑-佳洲锦苑安装工程				
03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座		
	安置小区五期-安置小区五期道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		
	安置小区五期-安置小区五期修缮工程				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	平面块料拆除	地面地砖	m2		
	安置小区六期-安置小区六期道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		
	安置小区六期-安置小区六期安装工程				
03B001	电灯移位	电灯移位,拆装含基础等，包干价	套		
	安置小区六期-安置小区六期修缮工程				
01B001	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2		
	运河福邸小区-运河福邸小区道路工程				
04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m		
	运河福邸小区-运河福邸小区修缮工程				
01B001	原河道栏杆拆除	原石质栏杆拆除	m		
01B002	钢筋混凝土构件拆除	原栏杆下压顶拆除	m3		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表B.2.1　最高投标限价封面

高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会　（盖章）

2026年06月25日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程

标段名称：工程施工总承包

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：13457226.45

（大写）壹仟叁佰肆拾伍万柒仟贰佰贰拾陆元肆角伍分

编　制　人：袁玮　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：张国选　（签字及盖章）

编制单位：扬州九域工程咨询有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：张国选　（签字或盖章）

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会　（盖章）

法定代表人或其授权人：李庆华　（签字或盖章）

编制时间：2026年06月25日

工程项目汇总表

工程名称：高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	鸿信小区	459097.67		7238.97
2	华雅小区	584485.83		10810.24
3	高沙园小区	2546703.21		75303.02
4	服装城	958246.89		15352.13
5	维扬小区、尚品华庭小区	311076.96		8575.08
6	张庄小区	1052147.75		19911.75
7	佳洲豪庭	1124040.08		17969.74
8	佳洲锦苑	1034025.48		16120.78
9	安置小区五期	2705143.09		52005.07
10	安置小区六期	899148.23		21041.7
11	运河福邸小区	1783111.26		30712.92
合计		13457226.45		275041.4

单项工程汇总表

工程名称：鸿信小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	鸿信小区道路工程	75956.74		1225.51
2	鸿信小区雨污水工程	354349.29		5356.09
3	鸿信小区绿化工程	4167.89		33.5
4	鸿信小区安装工程	24623.75		623.87
合计		459097.67		7238.97

单位工程汇总表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	64500.72
1.1	道路工程	64500.72
2	措施项目	5184.36
2.1	其中：安全生产	1225.51
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6271.66
合　计		75956.74

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					64500.72	
		沥青砼路面恢复					6393.3	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	30	2.1	63	
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	30	34.73	1041.9	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	30	98.3	2949	
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	30	1.05	31.5	
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	30	76.93	2307.9	
		水泥砼路面恢复					30025.6	
6	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	220	2.1	462	
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	220	34.73	7640.6	
8	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	220	99.65	21923	
		面包砖人行道恢复					8448.3	
9	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	45	2.28	102.6	
10	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	45	34.73	1562.85	
11	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	45	150.73	6782.85	
		侧石恢复					4306.4	
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面 ：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	40	107.66	4306.4	
		其它					2400	
13	04B001	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	4	600	2400	
		道路拆除					12927.12	
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	60	5.44	326.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm	m2	30	24.76	742.8	
16	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm	m2	175	19.39	3393.25	
17	041001001003	拆除路面	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm	m2	45	26.92	1211.4	
18	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	250	14.31	3577.5	
19	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	74.65	49.24	3675.77	
合计							64500.72	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.62
1.1	普工	工日	0.02328	-	-	140	3.26
1.2	一般技工	工日	0.04144	-	-	250	10.36
2	材料费	-	-	-	-	-	81.23
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.09415	-	-	4.66	0.44
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.97
5	管理费	-	-	-	-	-	3.27
6	利润	-	-	-	-	-	1.41
综合单价							99.65

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.57
1.1	普工	工日	0.00332	-	-	140	0.46
1.2	一般技工	工日	0.00441	-	-	250	1.1
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0002	-	-	684.51	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.71
5	管理费	-	-	-	-	-	0.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.17
综合单价							2.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.5
1.1	普工	工日	0.061195	-	-	140	8.57
1.2	一般技工	工日	0.09172	-	-	250	22.93
2	材料费	-	-	-	-	-	108.53
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	417.53	63.26
2.2	水	m3	0.0075	-	-	4.66	0.03
2.3	电	kW·h	0.02715	-	-	0.58	0.02
2.4	面包砖	m2	1.02	-	-	43.56	44.43
2.5	中砂	t	0.00283	-	-	168.32	0.48
2.6	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.03
5	管理费	-	-	-	-	-	7.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.22
综合单价							150.73

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：石质侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16
1.1	普工	工日	0.033945	-	-	140	4.75
1.2	一般技工	工日	0.044991	-	-	250	11.25
2	材料费	-	-	-	-	-	86.21
2.1	C15预拌混凝土	m3	0.018311	-	-	399.79	7.32
2.2	水	m3	0.008504	-	-	4.66	0.04
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	74.76	75.51
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	527.21	0.26
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	168.32	2.22
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	271.84	0.8
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.22
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.64
综合单价							107.66

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B001	项目名称	健身器材移位			计量单位	套
项目特征	健身器材移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	1	-	-	600	600
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.48
1.1	普工	工日	0.1106	-	-	140	15.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.13
2.1	六角空心钢	kg	0.0087	-	-	5.19	0.05
2.2	合金钢钻头	根	0.0054	-	-	12.89	0.07
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03728	-	-	11.73	0.44
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0233	-	-	105.73	2.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.51
5	管理费	-	-	-	-	-	4.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.88
综合单价							24.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.12
1.1	普工	工日	0.08655	-	-	140	12.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	5.19	0.03
2.2	合金钢钻头	根	0.0039	-	-	12.89	0.05
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.28
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02928	-	-	11.73	0.34
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0183	-	-	105.73	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.49
5	管理费	-	-	-	-	-	3.42
6	利润	-	-	-	-	-	1.48
综合单价							19.39

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.83
1.1	普工	工日	0.12022	-	-	140	16.83
2	材料费	-	-	-	-	-	0.14
2.1	六角空心钢	kg	0.0097	-	-	5.19	0.05
2.2	合金钢钻头	根	0.006	-	-	12.89	0.08
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.15
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.04048	-	-	11.73	0.47
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0253	-	-	105.73	2.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.12
5	管理费	-	-	-	-	-	4.75
6	利润	-	-	-	-	-	2.05
综合单价							26.92

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		沥青砼路面恢复								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		水泥砼路面恢复								
6	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
8	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.62	81.23	0.12	3.27	1.41	99.65
		面包砖人行道恢复								
9	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	1.57		0.14	0.4	0.17	2.28
10	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
11	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	31.5	108.53		7.48	3.22	150.73
		侧石恢复								
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	16	86.21	0.01	3.8	1.64	107.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其它								
13	04B001	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		600				600
		道路拆除								
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm	m2	15.48	0.13	2.9	4.37	1.88	24.76
16	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm	m2	12.12	0.09	2.28	3.42	1.48	19.39
17	041001001003	拆除路面	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm	m2	16.83	0.14	3.15	4.75	2.05	26.92
18	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
19	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1225.51	
2	041201017001	文明施工		677.26	
3	041201018001	环境保护		774.01	
4	041201016001	临时设施		1064.26	
5	041201020001	冬雨季施工增加		129	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		6.45	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				5184.36	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	64500.72	1.9	1225.51						
2	041201017001	文明施工	64500.72	1.05	677.26						
3	041201018001	环境保护	64500.72	1.2	774.01						
4	041201016001	临时设施	64500.72	1.65	1064.26						
5	041201020001	冬雨季施工增加	64500.72	0.2	129						
6	041201021001	夜间施工增加	64500.72								
7	041201022001	特殊地区施工	64500.72								
8	041201023001	二次搬运	64500.72								
9	041201024001	已完工程及设备保护	64500.72	0.01	6.45						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	64500.72								
11	041201026001	按质论价	64500.72								
12	041201027001	建筑工人实名制	64500.72								
13	041201028001	特殊施工降效	64500.72								
14	041201029001	交通组织维护	64500.72								
15	041201030001	协管	64500.72								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					5184.36						-

其他项目清单计价表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	69685.08	9	6271.66
合计					6271.66

发包人提供材料一览表

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：鸿信小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	281899.68
1.1	管网工程	254577.67
1.2	土石方工程	27322.01
2	措施项目	23191.41
2.1	其中：安全生产	5356.09
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29258.2
合　计		354349.29

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					254577.67	
		E.1 管道铺设					49193.45	
1	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn500管道公称外径500mm，壁厚23.9mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	5	965.32	4826.6	
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	39	477.98	18641.22	
3	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚18.7mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	21	511.06	10732.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 PE实壁排水管dn160管道公称外径160mm，壁厚9.5mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	63	237.99	14993.37	
		E.4 管道附属构筑物					205384.22	
5	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸：排水明沟,详见07J306-P19-②-宽度50cm 2.做法：路基碾压时,压实系数〉0.93、100厚C10混凝土垫层、200厚C20混凝土、30厚1：2.5防水砂浆、铸铁箅子	m	8	970.7	7765.6	
6	040602053001	一体化泵站	1、预制一体化泵站GRP,直径2.5m,深3.0m成品定制及安装 详见图集20CS03-1及图纸排水-06 2、做法：100mm厚C15砼垫层、300mm厚C30砼底板,成品预制一体化泵站GRP,直径2.5m,深3.0m	套	1	185986.55	185986.55	
7	04B004	封堵	240厚MU15混凝土砖砌Mb10水泥砂浆,封堵后外抹30厚1:2水泥砂浆	处	1	379.74	379.74	
8	04B005	现状雨水检查井接管修复	现状雨水检查井接管修复 做法：管道冲洗、拆除管道、更换管道，直径按300mm	处	5	257.68	1288.4	
9	040602034001	闸门	铸铁镶铜圆闸门 现状重力流排口设置 铸铁圆闸门 直径Φ500mm以内	座	1	9963.93	9963.93	
		土石方工程					27322.01	
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	146.07	12.11	1768.91	
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	29.21	17.4	508.25	
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：按设计规范要求 2.材料品种、规格：6%水泥土回填	m3	105.85	131.46	13915.04	
13	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	256.27	43.43	11129.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计							281899.68	

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn500管道公称外径500mm，壁厚23.9mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	144.01
1.1	普工	工日	0.522478	-	-	140	73.15
1.2	一般技工	工日	0.159981	-	-	250	40
1.3	高级技工	工日	0.09082	-	-	340	30.88
2	材料费	-	-	-	-	-	720.99
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	中砂	t	0.252737	-	-	168.32	42.54
2.3	中粗砂	t	0.507335	-	-	163.51	82.95
2.4	粘土	m3	1.495566	-	-	24.29	36.33
2.5	水泥	kg	123.37728	-	-	0.302	37.26
2.6	水	m3	0.465175	-	-	4.66	2.17
2.7	PE实壁排水管dn500管道公称外径500mm，壁厚23.9mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	453	480.18
2.8	破布	kg	0.0226	-	-	6.21	0.14
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0165	-	-	55.24	0.91
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0007	-	-	580.37	0.41
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00014	-	-	554.95	0.08
2.15	其他材料费	元	1.63	-	-	1	1.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.33
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.132126	-	-	24.05	3.18
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.02237	-	-	1487.75	33.28
3.3	热熔对接焊机 直径630mm	台班	0.04641	-	-	39.94	1.85

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00003	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	903.33
5	管理费	-	-	-	-	-	43.31
6	利润	-	-	-	-	-	18.68
综合单价							965.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.71
1.1	普工	工日	0.329775	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068405	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.138452	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.23118	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091721	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.72
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚18.7mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	387.82
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管 dn315管道公称外径 315mm，壁厚 18.7mm，采用 PE100级 ,SDR21系列 ,环刚度 ≥8KN/m2	m	1.06	-	-	213.2	225.99
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	479.8
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							511.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　PE实壁排水管　dn160管道公称外径160mm，壁厚9.5mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.76
1.1	普工	工日	0.19538	-	-	140	27.35
1.2	一般技工	工日	0.042862	-	-	250	10.72
1.3	高级技工	工日	0.01673	-	-	340	5.69
2	材料费	-	-	-	-	-	164.17
2.1	碎石	t	0.131274	-	-	139.89	18.36
2.2	中砂	t	0.131393	-	-	168.32	22.12
2.3	中粗砂	t	0.101353	-	-	163.51	16.57
2.4	粘土	m3	0.668866	-	-	24.29	16.25
2.5	水泥	kg	55.178373	-	-	0.302	16.66
2.6	水	m3	0.198167	-	-	4.66	0.92
2.7	PE实壁排水管 dn160管道公称外径160mm，壁厚9.5mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	67.5	71.55
2.8	破布	kg	0.0047	-	-	6.21	0.03
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	0.85	-	-	1	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.33
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.054732	-	-	24.05	1.32
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.0065	-	-	1487.75	9.67
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0115	-	-	27.45	0.32

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	219.26
5	管理费	-	-	-	-	-	13.08
6	利润	-	-	-	-	-	5.65
综合单价							237.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟			计量单位	m
项目特征	1.断面尺寸：排水明沟,详见07J306-P19-②-宽度50cm 2.做法：路基碾压时,压实系数〉0.93、100厚C10混凝土垫层、200厚C20混凝土、30厚1：2.5防水砂浆、铸铁箅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	222.94
1.1	普工	工日	0.772603	-	-	140	108.16
1.2	一般技工	工日	0.455774	-	-	250	113.94
1.3	高级技工	工日	0.002434	-	-	340	0.83
2	材料费	-	-	-	-	-	658.29
2.1	水	m3	0.371729	-	-	4.66	1.73
2.2	电	kW·h	0.221618	-	-	0.58	0.13
2.3	C10预拌混凝土	m3	0.1111	-	-	390.91	43.43
2.4	圆钉	kg	0.098647	-	-	5.66	0.56
2.5	板枋材	m3	0.001324	-	-	1996.4	2.64
2.6	脱模剂	kg	0.17325	-	-	19.88	3.44
2.7	模板嵌缝料	kg	0.011375	-	-	2.86	0.03
2.8	组合钢模板	kg	0.144918	-	-	4.85	0.7
2.9	钢模板连接件	kg	0.295978	-	-	3.69	1.09
2.10	钢支撑	kg	0.142196	-	-	4.81	0.68
2.11	塑料薄膜	m2	0.758468	-	-	1.33	1.01
2.12	C20预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	408.66	74.29
2.13	复合木模板	m2	0.53345	-	-	47.91	25.56
2.14	零星卡具	kg	0.026415	-	-	4.97	0.13
2.15	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.204	-	-	425.44	86.79
2.16	周转木材	m3	0.0078	-	-	1586.61	12.38
2.17	卡具	kg	0.23	-	-	4.97	1.14
2.18	钢管支撑	kg	0.772	-	-	4.81	3.71
2.19	铁钉	kg	0.25	-	-	3.69	0.92
2.20	镀锌铁丝	kg	0.006	-	-	5	0.03
2.21	塑料卡子	个	6	-	-	0.23	1.38
2.22	预拌防水砂浆DWm20	m3	0.0306	-	-	735.75	22.51
2.23	铸铁箅子盖板	m2	0.66	-	-	560	369.6
2.24	其他材料费	元	4.41	-	-	1	4.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.22
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.044999	-	-	24.05	1.08

3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001437	-	-	712.15	1.02
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000635	-	-	1078.01	0.68
3.4	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.107975	-	-	22.47	2.43
3.5	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	0.000975	-	-	21.27	0.02
3.6	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0366	-	-	7.73	0.28
3.7	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0026	-	-	612.28	1.59
3.8	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0016	-	-	662.39	1.06
3.9	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00615	-	-	331.86	2.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	891.45
5	管理费	-	-	-	-	-	55.37
6	利润	-	-	-	-	-	23.88
综合单价							970.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040602053001	项目名称	一体化泵站			计量单位	套
项目特征	1、预制一体化泵站 GRP,直径2.5m,深3.0m 成品定制及安装 详见图集20CS03-1及图纸排水-06 2、做法：100mm厚C15砼垫层、300mm厚C30砼底板,成品预制一体化泵站 GRP,直径2.5m,深3.0m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2538.69
1.1	普工	工日	3.75522	-	-	140	525.73
1.2	一般技工	工日	8.051878	-	-	250	2012.97
2	材料费	-	-	-	-	-	182492.79
2.1	水	m3	4.777552	-	-	4.66	22.26
2.2	电	kW·h	2.774129	-	-	0.58	1.61
2.3	C10预拌混凝土	m3	1.78164	-	-	390.91	696.46
2.4	塑料薄膜	m2	5.73456	-	-	1.33	7.63
2.5	C30预拌混凝土	m3	4.848	-	-	425.44	2062.53
2.6	圆钉	kg	0.790082	-	-	5.66	4.47
2.7	镀锌铁丝	kg	12.610984	-	-	5	63.05
2.8	脱模剂	kg	0.42592	-	-	19.88	8.47
2.9	复合木模板	m2	0.894432	-	-	47.91	42.85
2.10	零星卡具	kg	1.504775	-	-	4.97	7.48
2.11	木模板	m3	0.005111	-	-	1577.41	8.06
2.12	钢支撑	kg	1.191724	-	-	4.81	5.73
2.13	圆钢	kg	1782.17775	-	-	3.94	7021.78
2.14	低碳钢焊条	kg	4.833614	-	-	5.93	28.66
2.15	成品预制一体化泵站 GRP,直径2.5m,深3.0m	套	1	-	-	172500	172500
2.16	其他材料费	元	11.75	-	-	1	11.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.6
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.006389	-	-	712.15	4.55
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.002683	-	-	1078.01	2.89
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001107	-	-	22.47	0.02
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.17561	-	-	32.11	5.64
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.554648	-	-	18.59	10.31
3.6	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.573774	-	-	77.15	44.27

3.7	电焊条烘干箱容积45cm×35cm×45cm	台班	0.057377	-	-	15.97	0.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185100.08
5	管理费	-	-	-	-	-	619.23
6	利润	-	-	-	-	-	267.24
综合单价							185986.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B004	项目名称	封堵			计量单位	处
项目特征	240厚MU15混凝土砖砌Mb10水泥砂浆,封堵后外抹30厚1:2水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	81.12
1.1	普工	工日	0.15408	-	-	140	21.57
1.2	一般技工	工日	0.21192	-	-	250	52.98
1.3	高级技工	工日	0.01932	-	-	340	6.57
2	材料费	-	-	-	-	-	254.67
2.1	标准砖	百块	3.186	-	-	55.24	175.99
2.2	水	m3	0.45	-	-	4.66	2.1
2.3	预拌砂浆(干拌)	m3	0.14526	-	-	527.21	76.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.21
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00396	-	-	354.59	1.4
3.2	履带式起重机提升质量15t	台班	0.00978	-	-	1105.01	10.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	348
5	管理费	-	-	-	-	-	22.17
6	利润	-	-	-	-	-	9.57
综合单价							379.74

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B005	项目名称	现状雨水检查井接管修复			计量单位	处
项目特征	现状雨水检查井接管修复 做法：管道冲洗、拆除管道、更换管道，直径按300mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	90.81
1.1	普工	工日	0.17502	-	-	140	24.5
1.2	综合人工	工日	0.5348	-	-	124	66.32
2	材料费	-	-	-	-	-	46.68
2.1	水泥	kg	0.98	-	-	0.302	0.3
2.2	中(粗)砂	t	0.003222	-	-	168.32	0.54
2.3	水	m3	0.0896	-	-	4.66	0.42
2.4	草袋	只	0.255	-	-	3.03	0.77
2.5	钢筋混凝土排水管(承插口)	m	1.02	-	-	42.88	43.74
2.6	其他材料费	元	0.91	-	-	1	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.65
3.1	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.039	-	-	626.31	24.43
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.062	-	-	484.02	30.01
3.3	高压射水车	台班	0.022	-	-	555.06	12.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.14
5	管理费	-	-	-	-	-	37.4
6	利润	-	-	-	-	-	16.14
综合单价							257.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040602034001	项目名称	闸门			计量单位	座
项目特征	铸铁镶铜圆闸门 现状重力流排口设置 铸铁圆闸门 直径φ500mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1269.68
1.1	普工	工日	1.071	-	-	140	149.94
1.2	一般技工	工日	3.75	-	-	250	937.5
1.3	高级技工	工日	0.536	-	-	340	182.24
2	材料费	-	-	-	-	-	8131.64
2.1	铸铁圆闸门 直径(mm以内) 500	座	1	-	-	7800	7800
2.2	钢板	kg	14.92	-	-	3.72	55.5
2.3	合金钢电焊条	kg	0.18	-	-	6.97	1.25
2.4	镀锌铁丝	kg	1.961	-	-	5	9.81
2.5	斜垫铁	块	8.16	-	-	16.86	137.58
2.6	平垫铁	块	4.08	-	-	5.32	21.71
2.7	硅酸盐膨胀水泥	kg	26	-	-	1.33	34.58
2.8	中砂	t	0.04	-	-	168.32	6.73
2.9	碎石	t	0.04	-	-	139.89	5.6
2.10	板枋材	m3	0.007	-	-	1996.4	13.97
2.11	煤油	kg	0.396	-	-	6.08	2.41
2.12	机油	kg	0.1	-	-	6.51	0.65
2.13	钙基润滑脂	kg	0.437	-	-	23.66	10.34
2.14	氧气	m3	0.85	-	-	2.93	2.49
2.15	乙炔气	kg	0.327	-	-	15.97	5.22
2.16	木枕	根	0.1	-	-	173.006	17.3
2.17	其他材料费	元	6.5	-	-	1	6.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	97.7
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.088	-	-	1078.01	94.86
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.036	-	-	77.15	2.78
3.3	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.004	-	-	15.97	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9499.02
5	管理费	-	-	-	-	-	324.75
6	利润	-	-	-	-	-	140.16
综合单价							9963.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：按设计规范要求 2.材料品种、规格：6%水泥土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.48
1.1	普工	工日	0.432	-	-	140	60.48
2	材料费	-	-	-	-	-	47.84
2.1	生石灰	t	0.092	-	-	514.87	47.37
2.2	水	m3	0.1	-	-	4.66	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.92
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.08	-	-	24.05	1.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.24
5	管理费	-	-	-	-	-	14.82
6	利润	-	-	-	-	-	6.4
综合单价							131.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn500管道公称外径500mm，壁厚23.9mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	144.01	720.99	38.33	43.31	18.68	965.32
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.71	354.75	17.26	21.84	9.42	477.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚18.7mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	387.82	17.26	21.84	9.42	511.06
4	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管PE实壁排水管dn160管道公称外径160mm，壁厚9.5mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	43.76	164.17	11.33	13.08	5.65	237.99
		E.4 管道附属构筑物								
5	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸：排水明沟,详见07J306-P19-②-宽度50cm 2.做法：路基碾压时,压实系数）0.93、100厚C10混凝土垫层、200厚C20混凝土、30厚1：2.5防水砂浆、铸铁箅子	m	222.94	658.29	10.22	55.37	23.88	970.7
6	040602053001	一体化泵站	1、预制一体化泵站 GRP,直径2.5m,深3.0m 成品定制及安装 详见图集20CS03-1及图纸排水-06 2、做法：100mm厚C15砼垫层、300mm厚C30砼底板,成品预制一体化泵站 GRP,直径2.5m,深3.0m	套	2538.69	182492.79	68.6	619.23	267.24	185986.55
7	04B004	封堵	240厚MU15混凝土砖砌Mb10水泥砂浆,封堵后外抹30厚1:2水泥砂浆	处	81.12	254.67	12.21	22.17	9.57	379.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	04B005	现状雨水检查井接管修复	现状雨水检查井接管修复 做法：管道冲洗、拆除管道、更换管道，直径按300mm	处	90.81	46.68	66.65	37.4	16.14	257.68
9	040602034001	闸门	铸铁镶铜圆闸门 现状重力流排口设置 铸铁圆闸门 直径φ500mm以内	座	1269.68	8131.64	97.7	324.75	140.16	9963.93
		土石方工程								
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：按设计规范要求 2.材料品种、规格：6%水泥土回填	m3	60.48	47.84	1.92	14.82	6.4	131.46
13	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		5356.09	
2	041201017001	文明施工		2959.95	
3	041201018001	环境保护		3382.8	
4	041201016001	临时设施		4651.34	
5	041201020001	冬雨季施工增加		563.8	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		28.19	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		6249.24	
合计				23191.41	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	281899.68	1.9	5356.09						
2	041201017001	文明施工	281899.68	1.05	2959.95						
3	041201018001	环境保护	281899.68	1.2	3382.8						
4	041201016001	临时设施	281899.68	1.65	4651.34						
5	041201020001	冬雨季施工增加	281899.68	0.2	563.8						
6	041201021001	夜间施工增加	281899.68								
7	041201022001	特殊地区施工	281899.68								
8	041201023001	二次搬运	281899.68								
9	041201024001	已完工程及设备保护	281899.68	0.01	28.19						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	281899.68								
11	041201026001	按质论价	281899.68								
12	041201027001	建筑工人实名制	281899.68								
13	041201028001	特殊施工降效	281899.68								
14	041201029001	交通组织维护	281899.68								
15	041201030001	协管	281899.68								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			6249.24						
合计					23191.41						-

其他项目清单计价表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	325091.09	9	29258.2
合计					29258.2

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：鸿信小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3722.14
1.1	小区	3722.14
2	措施项目	101.61
2.1	其中：安全生产	33.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	344.14
合　计		4167.89

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		小区					3722.14	
1	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.胸径：4-5cm 3.株高：H150-180cm 4.冠径：P150-180cm，姿态优美 5.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	5	302.83	1514.15	
2	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：H80cm 3.冠径：P90cm，球形饱满,姿态优美 4.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	5	127.55	637.75	
3	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：天堂草（矮生百慕大） 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	56	28.04	1570.24	
合计							3722.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.胸径：4-5cm 3.株高：H150-180cm 4.冠径：P150-180cm，姿态优美 5.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.07
1.1	园艺工	工日	0.091	-	-	128	11.65
1.2	养护工	工日	0.0814	-	-	128	10.42
2	材料费	-	-	-	-	-	265.63
2.1	红枫 Φ4-5cm H150-180cm P150-180cm，姿态优美	株	1.02	-	-	257.33	262.48
2.2	基肥	kg	0.1	-	-	0.3	0.03
2.3	水	m3	0.2612	-	-	4.23	1.1
2.4	肥料	kg	0.836	-	-	1.77	1.48
2.5	药剂	kg	0.0242	-	-	22.3	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.29
3.1	载重汽车 5t	台班	0.00374	-	-	516.25	1.93
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.006974	-	-	624.45	4.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	293.99
5	管理费	-	-	-	-	-	5.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.26
综合单价							302.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红叶石楠球 2.株高：H80cm 3.冠径：P90cm，球形饱满,姿态优美 4.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.55
1.1	园艺工	工日	0.091	-	-	128	11.65
1.2	养护工	工日	0.0539	-	-	128	6.9
2	材料费	-	-	-	-	-	98.79
2.1	红叶石楠球 H80cm P90cm，球形饱满,姿态优美	株	1.02	-	-	95	96.9
2.2	基肥	kg	0.1	-	-	0.3	0.03
2.3	水	m3	0.1754	-	-	4.23	0.74
2.4	肥料	kg	0.462	-	-	1.77	0.82
2.5	药剂	kg	0.0132	-	-	22.3	0.29
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.79
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.004026	-	-	624.45	2.51
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000528	-	-	516.25	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.13
5	管理费	-	-	-	-	-	4.68
6	利润	-	-	-	-	-	2.74
综合单价							127.55

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：天堂草（矮生百慕大） 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	天堂草（矮生百慕大）	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		小区								
1	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.胸径：4-5cm 3.株高：H150-180cm 4.冠径：P150-180cm，姿态优美 5.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	22.07	265.63	6.29	5.58	3.26	302.83
2	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：H80cm 3.冠径：P90cm，球形饱满,姿态优美 4.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	18.55	98.79	2.79	4.68	2.74	127.55
3	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：天堂草（矮生百慕大） 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		33.5	
2	050406002001	文明施工		18.61	
3	050406003001	环境保护		22.33	
4	050406001001	临时设施		20.47	
5	050406005001	冬雨季施工增加		4.84	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		1.86	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				101.61	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	3722.14	0.9	33.5						
2	050406002001	文明施工	3722.14	0.5	18.61						
3	050406003001	环境保护	3722.14	0.6	22.33						
4	050406001001	临时设施	3722.14	0.55	20.47						
5	050406005001	冬雨季施工增加	3722.14	0.13	4.84						
6	050406006001	夜间施工增加	3722.14								
7	050406007001	特殊地区施工	3722.14								
8	050406008001	二次搬运	3722.14								
9	050406009001	已完工程及设备保护	3722.14	0.05	1.86						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	3722.14								
11	050406011001	按质论价	3722.14								
12	050406012001	建筑工人实名制	3722.14								
13	050406013001	特殊施工降效	3722.14								
14	050406014001	协管	3722.14								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					101.61						-

其他项目清单计价表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3823.75	9	344.14
合计					344.14

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：鸿信小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21512.81
1.1	机械设备安装工程	21512.81
2	措施项目	1077.79
2.1	其中：安全生产	623.87
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2033.15
合　计		24623.75

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		机械设备安装工程					21512.81	
1	030109001001	泵	1.型号：小型潜水泵 设计流量150m3/h,扬程6m 2.包含：潜水泵零配件：DN80_PN10球墨铸铁出水耦合连接2套、不锈钢SS304水泵导杆系统2套、浮球1套、DN150_PN10不锈钢SS304压力管2个、DN150_PN10球墨铸铁止回阀2套、DN150_PN10球墨铸铁闸阀2套、DN150_PN10不锈钢SS304出水管1套、DN150_PN10出水口挠性接头1套、液位计及液位计保护套管不锈钢SS3041套	台	2	6996.36	13992.72	
2	030402011001	成套配电箱	1.名称：蓄水池配电箱 2.型号：不锈钢SS304外壳 主要器件西门子,施耐德,ABB,IP54,双开门,远程监控 3.规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装	台	1	5069.63	5069.63	
3	031103009001	电缆	1.型号：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	50	20.22	1011	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3*1.5	个	2	10.29	20.58	
5	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.材质：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	50	7.99	399.5	
6	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在1.5m以内 一、二类土	m3	12.5	45.01	562.63	
7	010102007001	回填方	回填 回填土 地面 夯填	m3	12.5	36.54	456.75	
合计							21512.81	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030109001001	项目名称	泵			计量单位	台
项目特征	1.型号：小型潜水泵 设计流量150m3/h,扬程6m 2.包含：潜水泵零配件：DN80_PN10球墨铸铁出水耦合连接2套、不锈钢SS304水泵导杆系统2套、浮球1套、DN150_PN10不锈钢SS304压力管2个、DN150_PN10球墨铸铁止回阀2套、DN150_PN10球墨铸铁闸阀2套、DN150_PN10不锈钢SS304出水管1套、DN150_PN10出水口挠性接头1套、液位计及液位计保护套管不锈钢SS3041套						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.09
1.1	普工	工日	0.683	-	-	140	95.62
1.2	一般技工	工日	2.049	-	-	250	512.25
1.3	高级技工	工日	0.683	-	-	340	232.22
2	材料费	-	-	-	-	-	5577.85
2.1	小型潜水泵 设计流量150m3/h,扬程6m,含配套件	台	1	-	-	5500	5500
2.2	平垫铁	kg	4.5	-	-	5.21	23.45
2.3	斜垫铁	kg	4.464	-	-	6.21	27.72
2.4	薄钢板	kg	0.2	-	-	3.82	0.76
2.5	木方材	m3	0.003	-	-	2053.34	6.16
2.6	煤油	kg	0.56	-	-	6.08	3.4
2.7	机油	kg	0.41	-	-	6.51	2.67
2.8	黄油(钙基脂)	kg	0.15	-	-	7.76	1.16
2.9	氧气	m3	0.133	-	-	2.93	0.39
2.10	乙炔气	kg	0.051	-	-	15.97	0.81
2.11	铁砂布	张	2	-	-	0.89	1.78
2.12	紫铜板	kg	0.05	-	-	93.17	4.66
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.19	1.15
2.14	无石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	6.18	0.77
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	6.97	0.7
2.16	其他材料费	元	2.27	-	-	1	2.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.07
3.1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	-	-	630.25	63.03
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.1	-	-	50.35	5.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6486.01
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	121.81
综合单价							6996.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：蓄水池配电箱 2.型号：不锈钢SS304外壳 主要器件西门子,施耐德,ABB,IP54,双开门,远程监控 3.规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	299.44
1.1	普工	工日	0.329	-	-	140	46.06
1.2	一般技工	工日	0.766	-	-	250	191.5
1.3	高级技工	工日	0.182	-	-	340	61.88
2	材料费	-	-	-	-	-	4523.99
2.1	蓄水池配电箱	台	1	-	-	4500	4500
2.2	镀锌扁钢	kg	1.836	-	-	3.88	7.12
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.315	-	-	6.97	2.2
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	1.06	0.16
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	5.21	1.59
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	16.48	5.04
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	12.69	0.25
2.10	电力复合脂	kg	0.051	-	-	17.55	0.9
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	5.64	1.15
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	11.98	3.67
2.13	其他材料费	元	0.42	-	-	1	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.29
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	612.28	15.92
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.043	-	-	1078.01	46.35
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.032	-	-	63.1	2.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4887.72
5	管理费	-	-	-	-	-	138.49
6	利润	-	-	-	-	-	43.42
综合单价							5069.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	031103009001	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	6.45
2.1	BVV-450V/750V,3*1.5mm2	m	1.01	-	-	4.86	4.91
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.07
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							20.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3*1.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.42
1.1	普工	工日	0.004	-	-	140	0.56
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	3.19
2.1	白布	kg	0.02	-	-	5.71	0.11
2.2	铁砂布	张	0.08	-	-	0.89	0.07
2.3	汽油	kg	0.02	-	-	8.2	0.16
2.4	塑料胶布带	卷	0.03	-	-	3.11	0.09
2.5	黄腊带	卷	0.03	-	-	4.57	0.14
2.6	电力复合脂	kg	0.002	-	-	17.55	0.04
2.7	铜接线端子	个	0.508	-	-	2.49	1.26
2.8	铜接线端子	个	0.508	-	-	2.49	1.26
2.9	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.61
5	管理费	-	-	-	-	-	2.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.64
综合单价							10.29

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.材质：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.32
1.1	普工	工日	0.0004	-	-	140	0.06
1.2	一般技工	工日	0.0008	-	-	250	0.2
1.3	高级技工	工日	0.0002	-	-	340	0.07
2	材料费	-	-	-	-	-	7.45
2.1	PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm	m	1	-	-	6.57	6.57
2.2	水泥	kg	2	-	-	0.302	0.6
2.3	粗砂	t	0.0005	-	-	173.54	0.09
2.4	膨润土	kg	0.5	-	-	0.37	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	泥浆泵 出口直径50mm	台班	0.0006	-	-	37.04	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.79
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.05
综合单价							7.99

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							45.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	回填 回填土 地面 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.4
1.1	普工	工日	0.16	-	-	140	22.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.022	-	-	24.05	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.93
5	管理费	-	-	-	-	-	10.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		机械设备安装工程								
1	030109001001	泵	1.型号：小型潜水泵 设计流量150m3/h,扬程6m 2.包含：潜水泵零配件：DN80_PN10球墨铸铁出水耦合连接2套、不锈钢SS304水泵导杆系统2套、浮球1套、DN150_PN10不锈钢SS304压力管2个、DN150_PN10球墨铸铁止回阀2套、DN150_PN10球墨铸铁闸阀2套、DN150_PN10不锈钢SS304出水管1套、DN150_PN10出水口挠性接头1套、液位计及液位计保护套管不锈钢SS3041套	台	840.09	5577.85	68.07	388.54	121.81	6996.36
2	030402011001	成套配电箱	1.名称：蓄水池配电箱 2.型号：不锈钢SS304外壳 主要器件西门子,施耐德,ABB,IP54,双开门,远程监控 3.规格：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装	台	299.44	4523.99	64.29	138.49	43.42	5069.63
3	031103009001	电缆	1.型号：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	6.45	0.15	3.92	1.23	20.22
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3*1.5	个	4.42	3.19		2.04	0.64	10.29
5	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.材质：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	0.32	7.45	0.02	0.15	0.05	7.99
6	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
7	010102007001	回填方	回填 回填土 地面夯填	m3	22.4		0.53	10.36	3.25	36.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		623.87	
2	031401010001	文明施工		129.08	
3	031401011001	环境保护		64.54	
4	031401012001	临时设施		236.64	
5	031401021001	冬雨季施工增加		17.21	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		6.45	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				1077.79	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	21512.81	2.9	623.87						
2	031401010001	文明施工	21512.81	0.6	129.08						
3	031401011001	环境保护	21512.81	0.3	64.54						
4	031401012001	临时设施	21512.81	1.1	236.64						
5	031401021001	冬雨季施工增加	21512.81	0.08	17.21						
6	031401020001	夜间施工增加	21512.81								
7	031401017001	特殊地区施工	21512.81								
8	031401013001	二次搬运	21512.81								
9	031401015001	已完工程及设备保护	21512.81	0.03	6.45						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	21512.81								
11	031401023001	按质论价	21512.81								
12	031401024001	建筑工人实名制	21512.81								
13	031401025001	特殊施工降效	21512.81								
14	031401026001	协管	21512.81								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					1077.79						-

其他项目清单计价表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鹤壁网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	22590.6	9	2033.15
合计					2033.15

发包人提供材料一览表

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：鸿信小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：华雅小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	华雅小区道路工程	143540.06		2336.78
2	华雅小区雨污水工程	320551.53		4889.96
3	华雅小区修缮工程	120394.24		3583.5
合计		584485.83		10810.24

福鼎网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	122988.65
1.1	道路工程	122988.65
2	措施项目	8699.48
2.1	其中：安全生产	2336.78
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11851.93
合　计		143540.06

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					122988.65	
		巷道水泥路面翻建					66220.2	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	540	2.1	1134	
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	540	34.73	18754.2	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	540	85.8	46332	
		散水坡翻建					19580.4	
4	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	180	2.1	378	
5	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	180	34.73	6251.4	
6	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	180	71.95	12951	
		金桥路沥青路面恢复					5017.67	
7	060104007005	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	20	2.1	42	
8	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	20	81.87	1637.4	
9	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	20	85.8	1716	
10	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	20	1.05	21	
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	20	76.93	1538.6	
12	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根	25			
13	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	0.011	5697.11	62.67	
		道路拆除					32170.38	
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	100	5.44	544	
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：35cm	m2	20	37.66	753.2	
16	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	540	16.15	8721	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	041001001004	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：12cm	m2	180	16.15	2907	
18	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	720	14.31	10303.2	
19	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	181.6	49.24	8941.98	
合计							122988.65	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.15
1.1	普工	工日	0.02247	-	-	140	3.15
1.2	一般技工	工日	0.04003	-	-	250	10.01
2	材料费	-	-	-	-	-	68.01
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.09115	-	-	4.66	0.42
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							85.8

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.69
1.1	普工	工日	0.02166	-	-	140	3.03
1.2	一般技工	工日	0.03862	-	-	250	9.66
2	材料费	-	-	-	-	-	54.79
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.123	-	-	425.44	52.33
2.2	钢模板	kg	-0.02833	-	-	4.85	-0.14
2.3	铁件	kg	0.017	-	-	4.47	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.00688	-	-	19.88	0.14
2.5	水	m3	0.08815	-	-	4.66	0.41
2.6	电	kW·h	0.043	-	-	0.58	0.02
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.6
5	管理费	-	-	-	-	-	3.04
6	利润	-	-	-	-	-	1.31
综合单价							71.95

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	65.15
2.1	C20预拌混凝土	m3	0.1533	-	-	408.66	62.65
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.32	-	-	1	0.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.62
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							81.87

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.15
1.1	普工	工日	0.02247	-	-	140	3.15
1.2	一般技工	工日	0.04003	-	-	250	10.01
2	材料费	-	-	-	-	-	68.01
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.09115	-	-	4.66	0.42
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							85.8

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.36
1.1	普工	工日	1.549	-	-	140	216.86
1.2	一般技工	工日	3.794	-	-	250	948.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4088.42
2.1	圆钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	5	33.43
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.93	16.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.16
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	32.11	3.24
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	18.59	5.93
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	77.15	25.46
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm× 45cm	台班	0.033	-	-	15.97	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5288.94
5	管理费	-	-	-	-	-	285.12
6	利润	-	-	-	-	-	123.05
综合单价							5697.11

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：35cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.56
1.1	普工	工日	0.16832	-	-	140	23.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0.2
2.1	六角空心钢	kg	0.0147	-	-	5.19	0.08
2.2	合金钢钻头	根	0.009	-	-	12.89	0.12
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.39
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.05648	-	-	11.73	0.66
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0353	-	-	105.73	3.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.15
5	管理费	-	-	-	-	-	6.64
6	利润	-	-	-	-	-	2.87
综合单价							37.66

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		巷道水泥路面翻建								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.15	68.01	0.12	3.16	1.36	85.8
		散水坡翻建								
4	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
5	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
6	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	12.69	54.79	0.12	3.04	1.31	71.95
		金桥路沥青路面恢复								
7	060104007005	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
8	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	65.15		2.97	1.28	81.87
9	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.15	68.01	0.12	3.16	1.36	85.8
10	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
12	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根						
13	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	1165.36	4088.42	35.16	285.12	123.05	5697.11
		道路拆除								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：35cm	m2	23.56	0.2	4.39	6.64	2.87	37.66
16	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
17	041001001004	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：12cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
18	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
19	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2336.78	
2	041201017001	文明施工		1291.38	
3	041201018001	环境保护		1475.86	
4	041201016001	临时设施		2029.31	
5	041201020001	冬雨季施工增加		245.98	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		12.3	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				8699.48	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	122988.65	1.9	2336.78						
2	041201017001	文明施工	122988.65	1.05	1291.38						
3	041201018001	环境保护	122988.65	1.2	1475.86						
4	041201016001	临时设施	122988.65	1.65	2029.31						
5	041201020001	冬雨季施工增加	122988.65	0.2	245.98						
6	041201021001	夜间施工增加	122988.65								
7	041201022001	特殊地区施工	122988.65								
8	041201023001	二次搬运	122988.65								
9	041201024001	已完工程及设备保护	122988.65	0.01	12.3						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	122988.65								
11	041201026001	按质论价	122988.65								
12	041201027001	建筑工人实名制	122988.65								
13	041201028001	特殊施工降效	122988.65								
14	041201029001	交通组织维护	122988.65								
15	041201030001	协管	122988.65								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					8699.48						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	131688.13	9	11851.93
合计					11851.93

发包人提供材料一览表

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：华雅小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	257366.39
1.1	管网工程	229524.14
1.2	土石方工程	27842.25
2	措施项目	16717.58
2.1	其中：安全生产	4889.96
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26467.56
合　计		320551.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					229524.14	
		E.1 管道铺设					176551.8	
1	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	150	771	115650	
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	100	477.99	47799	
3	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层、管道两侧及上部按200mm6%水泥土回填 外购土 2.材质及规格：PVC管DN160 3.连接形式：胶水粘接	m	120	109.19	13102.8	
		E.4 管道附属构筑物					52972.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：φ700雨水检查井（流槽式） 平均深度 H=1.68m(详见苏S01-2021-159) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	10	2367.19	23671.9	
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	26	1126.94	29300.44	
		土石方工程					27842.25	
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	553.15	12.11	6698.65	
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	110.63	17.4	1924.96	
8	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	442.52	43.43	19218.64	
合计							257366.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	118.97
1.1	普工	工日	0.514365	-	-	140	72.01
1.2	一般技工	工日	0.108795	-	-	250	27.2
1.3	高级技工	工日	0.05809	-	-	340	19.75
2	材料费	-	-	-	-	-	577.48
2.1	碎石	t	0.21879	-	-	139.89	30.61
2.2	中砂	t	0.214817	-	-	168.32	36.16
2.3	中粗砂	t	0.354736	-	-	163.51	58
2.4	粘土	m3	1.198925	-	-	24.29	29.12
2.5	生石灰	t	0.09269	-	-	514.87	47.72
2.6	水	m3	0.24365	-	-	4.66	1.14
2.7	PE实壁排水管dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	351.33	372.41
2.8	破布	kg	0.0133	-	-	6.21	0.08
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.38	-	-	1	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.45
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.117809	-	-	24.05	2.83
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.01482	-	-	1487.75	22.05
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0203	-	-	27.45	0.56

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	721.9
5	管理费	-	-	-	-	-	34.3
6	利润	-	-	-	-	-	14.8
综合单价							771

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层、管道两侧及上部按200mm6%水泥土回填 外购土 2.材质及规格：PVC管DN160 3.连接形式：胶水粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.46
1.1	普工	工日	0.071392	-	-	140	9.99
1.2	一般技工	工日	0.041566	-	-	250	10.39
1.3	高级技工	工日	0.0061	-	-	340	2.07
2	材料费	-	-	-	-	-	78.55
2.1	中砂	t	0.106176	-	-	168.32	17.87
2.2	粘土	m3	0.219665	-	-	24.29	5.34
2.3	水泥	kg	18.121359	-	-	0.302	5.47
2.4	水	m3	0.01815	-	-	4.66	0.08
2.5	PVC管DN160	m	1.02	-	-	48.28	49.25
2.6	砂布	张	0.0696	-	-	1.06	0.07
2.7	丙酮	kg	0.007	-	-	5.32	0.04
2.8	粘接胶	kg	0.0048	-	-	11.88	0.06
2.9	其他材料费	元	0.37	-	-	1	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.016357	-	-	24.05	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.41
5	管理费	-	-	-	-	-	5.43
6	利润	-	-	-	-	-	2.35
综合单价							109.19

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：φ700雨水检查井（流槽式） 平均深度 H=1.68m(详见苏S01-2021-159) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	601.63
1.1	普工	工日	1.272249	-	-	140	178.11
1.2	一般技工	工日	1.667767	-	-	250	416.94
1.3	高级技工	工日	0.019342	-	-	340	6.58
2	材料费	-	-	-	-	-	1491.9
2.1	水	m3	0.404255	-	-	4.66	1.88
2.2	电	kW·h	0.261367	-	-	0.58	0.15
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	408.66	61.91
2.4	圆钉	kg	0.035633	-	-	5.66	0.2
2.5	板枋材	m3	0.004058	-	-	1996.4	8.1
2.6	脱模剂	kg	0.12927	-	-	19.88	2.57
2.7	模板嵌缝料	kg	0.064636	-	-	2.86	0.18
2.8	组合钢模板	kg	0.71081	-	-	4.85	3.45
2.9	钢模板连接件	kg	1.378955	-	-	3.69	5.09
2.10	钢支撑	kg	0.378996	-	-	4.81	1.82
2.11	土工布	m2	0.024686	-	-	4.7	0.12
2.12	C30预拌混凝土	m3	0.19494	-	-	425.44	82.94
2.13	标准砖	百块	5.164421	-	-	55.24	285.28
2.14	煤焦沥青漆	kg	0.3116	-	-	10.47	3.26
2.15	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.322864	-	-	595.85	192.38
2.16	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.172876	-	-	526.13	90.96
2.17	φ700钢纤维砼井盖井座	套	1.01	-	-	325.29	328.54
2.18	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.19	塑料薄膜	m2	2.026752	-	-	1.33	2.7
2.20	C25预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	417.53	33.74
2.21	铁件	kg	0.020992	-	-	4.47	0.09
2.22	螺纹钢	kg	4.8246	-	-	3.94	19.01
2.23	镀锌铁丝	kg	0.378933	-	-	5	1.89

2.24	螺纹钢	kg	50.99375	-	-	3.94	200.92
2.25	低碳钢焊条	kg	0.138305	-	-	5.93	0.82
2.26	防坠网	座	4	-	-	35.49	141.96
2.27	其他材料费	元	5.46	-	-	1	5.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.58
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.004562	-	-	712.15	3.25
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001451	-	-	1078.01	1.56
3.3	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.006775	-	-	400.71	2.71
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.019144	-	-	354.59	6.79
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.091483	-	-	386.88	35.39
3.6	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000742	-	-	22.47	0.02
3.7	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.00064	-	-	21.27	0.01
3.8	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.001277	-	-	34.79	0.04
3.9	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005654	-	-	32.11	0.18
3.10	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.017729	-	-	18.59	0.33
3.11	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016418	-	-	77.15	1.27
3.12	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.001641	-	-	15.97	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2145.11
5	管理费	-	-	-	-	-	155.13
6	利润	-	-	-	-	-	66.95
综合单价							2367.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	315.14
1.1	普工	工日	0.691932	-	-	140	96.87
1.2	一般技工	工日	0.862283	-	-	250	215.57
1.3	高级技工	工日	0.007965	-	-	340	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	671.4
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.19064	-	-	4.66	0.89
2.3	电	kW·h	0.056466	-	-	0.58	0.03
2.4	土工布	m2	0.016204	-	-	4.7	0.08
2.5	C30预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	425.44	54.44
2.6	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.7	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.8	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.9	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.10	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.11	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.12	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.13	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.14	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.15	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.16	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.17	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.18	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.19	其他材料费	元	3.01	-	-	1	3.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.82
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.004447	-	-	400.71	1.78
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42

3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68
3.4	干混砂浆罐式 搅拌机 筒容 量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1011.36
5	管理费	-	-	-	-	-	80.74
6	利润	-	-	-	-	-	34.84
综合单价							1126.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	118.97	577.48	25.45	34.3	14.8	771
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
3	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层、管道两侧及上部按200mm6%水泥土回填 外购土 2.材质及规格：PVC管DN160 3.连接形式：胶水粘接	m	22.46	78.55	0.4	5.43	2.35	109.19
		E.4 管道附属构筑物								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水检查井（流槽式） 平均深度H=1.68m(详见苏S01-2021-159) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	601.63	1491.9	51.58	155.13	66.95	2367.19
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	315.14	671.4	24.82	80.74	34.84	1126.94
		土石方工程								
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4
8	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		4889.96	
2	041201017001	文明施工		2702.35	
3	041201018001	环境保护		3088.4	
4	041201016001	临时设施		4246.55	
5	041201020001	冬雨季施工增加		514.73	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		25.74	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				16717.58	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	257366.39	1.9	4889.96						
2	041201017001	文明施工	257366.39	1.05	2702.35						
3	041201018001	环境保护	257366.39	1.2	3088.4						
4	041201016001	临时设施	257366.39	1.65	4246.55						
5	041201020001	冬雨季施工增加	257366.39	0.2	514.73						
6	041201021001	夜间施工增加	257366.39								
7	041201022001	特殊地区施工	257366.39								
8	041201023001	二次搬运	257366.39								
9	041201024001	已完工程及设备保护	257366.39	0.01	25.74						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	257366.39								
11	041201026001	按质论价	257366.39								
12	041201027001	建筑工人实名制	257366.39								
13	041201028001	特殊施工降效	257366.39								
14	041201029001	交通组织维护	257366.39								
15	041201030001	协管	257366.39								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					16717.58						-

其他项目清单计价表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	294083.97	9	26467.56
合计					26467.56

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：华雅小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	94302.69
1.1	屋面防水维修	81608
1.2	现状化粪池清淤维修	9750
1.3	化粪池盖板更换	2944.69
2	措施项目	16150.74
2.1	其中：安全生产	3583.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9940.81
合　计		120394.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面防水维修					81608	
1	010902004001	屋面刚性层	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年	m2	400	204.02	81608	
		现状化粪池清淤维修					9750	
2	01B001	现状化粪池清淤维修	现状化粪池清淤维修：暂按每座3m3计量	座	13	750	9750	
		化粪池盖板更换					2944.69	
3	010503016001	其他构件	1.构件名称：详见设计图纸道路-02 2.混凝土强度等级：C25砼沟盖板	m3	2.95	752.56	2220.05	
4	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：一二级钢Φ10以内	t	0.136	5328.25	724.64	
合计							94302.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）		费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	-	36.94
1.1	二类工(建筑工程)	工日	0.0735	-		-	124	9.11
1.2	普工	工日	0.0384	-		-	140	5.38
1.3	一般技工	工日	0.0898	-		-	250	22.45
2	材料费	-	-	-		-	-	150.44
2.1	B05泡沫混凝土	m3	0.0765	-		-	291.43	22.29
2.2	水	m3	0.08625	-		-	4.66	0.4
2.3	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0408	-		-	541.2	22.08
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0404	-		-	527.21	21.3
2.5	水	m3	0.012	-		-	4.66	0.06
2.6	3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1	-		-	45	45
2.7	1.5mm厚双面自粘型防水卷材	m2	1	-		-	35	35
2.8	0.4mm厚PE膜	m2	1	-		-	4.2	4.2
2.9	其他材料费	元	0.11	-		-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-		-	-	1.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-		-	384.2	1.54
4	1+2+3小计	-	-	-		-	-	188.92
5	管理费	-	-	-		-	-	10.29
6	利润	-	-	-		-	-	4.81
综合单价								204.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B001	项目名称	现状化粪池清淤维修			计量单位	座
项目特征	现状化粪池清淤维修：暂按每座3m3计量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	750
2.1	现状化粪池清淤维修	座	1	-	-	750	750
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	750
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							750

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010503016001	项目名称	其他构件			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：详见设计图纸道路-02 2.混凝土强度等级：C25砼沟盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.63
1.1	普工	工日	0.267	-	-	140	37.38
1.2	一般技工	工日	0.633	-	-	250	158.25
2	材料费	-	-	-	-	-	479.06
2.1	C25预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	417.53	425.88
2.2	塑料薄膜	m2	2.57	-	-	1.33	3.42
2.3	水	m3	1.698	-	-	4.66	7.91
2.4	定型钢模板	kg	1.02	-	-	5.21	5.31
2.5	周转木材	m3	0.005	-	-	1586.61	7.93
2.6	铁钉	kg	0.05	-	-	3.69	0.18
2.7	脱模剂	kg	1.33	-	-	19.88	26.44
2.8	其他材料费	元	1.99	-	-	1	1.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.087	-	-	7.73	0.67
3.2	木工圆锯机直径500mm	台班	0.005	-	-	22.47	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	675.47
5	管理费	-	-	-	-	-	52.54
6	利润	-	-	-	-	-	24.55
综合单价							752.56

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506011001	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：一二级钢φ10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3438.09
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5	44.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.39
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	34.79	8.35
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	32.11	3.53
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	18.59	6.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4795.48
5	管理费	-	-	-	-	-	363.1
6	利润	-	-	-	-	-	169.67
综合单价							5328.25

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		屋面防水维修								
1	010902004001	屋面刚性层	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩 ,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年	m2	36.94	150.44	1.54	10.29	4.81	204.02
		现状化粪池清淤维修								
2	01B001	现状化粪池清淤维修	现状化粪池清淤维修：暂按每座3m3计量	座		750				750
		化粪池盖板更换								
3	010503016001	其他构件	1.构件名称：详见设计图纸道路-02 2.混凝土强度等级：C25砼沟盖板	m3	195.63	479.06	0.78	52.54	24.55	752.56
4	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：一二级钢Φ10以内	t	1339	3438.09	18.39	363.1	169.67	5328.25

材料暂估单价及调整表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3583.5	
2	011601007001	文明施工		1131.63	
3	011601008001	环境保护		424.36	
4	011601006001	临时设施		1367.39	
5	011601010001	冬雨季施工增加		117.88	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		23.58	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		9502.4	
合计				16150.74	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	94302.69	3.8	3583.5						
2	011601007001	文明施工	94302.69	1.2	1131.63						
3	011601008001	环境保护	94302.69	0.45	424.36						
4	011601006001	临时设施	94302.69	1.45	1367.39						
5	011601010001	冬雨季施工增加	94302.69	0.125	117.88						
6	011601011001	夜间施工增加	94302.69								
7	011601012001	特殊地区施工	94302.69								
8	011601013001	二次搬运	94302.69								
9	011601014001	已完工程及设备保护	94302.69	0.025	23.58						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	94302.69								
11	011601016001	按质论价	94302.69								
12	011601017001	建筑工人实名制	94302.69								
13	011601018001	特殊施工降效	94302.69								
14	011601019001	协管	94302.69								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			9502.4						
合计					16150.74						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	110453.43	9	9940.81
合计					9940.81

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：华雅小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：高沙园小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	高沙园小区道路工程	104847.53		1700.56
2	高沙园小区修缮工程	2369376.71		71766.12
3	高沙园小区安装工程	72478.97		1836.34
合计		2546703.21		75303.02

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	89503.36
1.1	道路工程	89503.36
2	措施项目	6687.03
2.1	其中：安全生产	1700.56
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8657.14
合　计		104847.53

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					89503.36	
		水泥路面翻建					25418.2	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	190	2.1	399	
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	190	49.81	9463.9	
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	190	81.87	15555.3	
		面包砖人行道翻建					35670.6	
4	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	190	2.28	433.2	
5	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	190	34.73	6598.7	
6	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	190	150.73	28638.7	
		换新的雨水立管下地混凝土破除恢复					3222.9	
7	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	30	2.1	63	
8	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	30	34.73	1041.9	
9	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生	m2	30	70.6	2118	
		其它					10800	
10	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	18	600	10800	
		道路拆除					14391.66	
11	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	50	5.44	272	
12	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	190	16.15	3068.5	
13	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	380	14.31	5437.8	
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	114	49.24	5613.36	
合计							89503.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	65.15
2.1	C20预拌混凝土	m3	0.1533	-	-	408.66	62.65
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.32	-	-	1	0.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.62
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							81.87

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.57
1.1	普工	工日	0.00332	-	-	140	0.46
1.2	一般技工	工日	0.00441	-	-	250	1.1
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0002	-	-	684.51	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.71
5	管理费	-	-	-	-	-	0.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.17
综合单价							2.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.5
1.1	普工	工日	0.061195	-	-	140	8.57
1.2	一般技工	工日	0.09172	-	-	250	22.93
2	材料费	-	-	-	-	-	108.53
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	417.53	63.26
2.2	水	m3	0.0075	-	-	4.66	0.03
2.3	电	kW·h	0.02715	-	-	0.58	0.02
2.4	面包砖	m2	1.02	-	-	43.56	44.43
2.5	中砂	t	0.00283	-	-	168.32	0.48
2.6	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.03
5	管理费	-	-	-	-	-	7.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.22
综合单价							150.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.01
1.1	普工	工日	0.02049	-	-	140	2.87
1.2	一般技工	工日	0.03654	-	-	250	9.14
2	材料费	-	-	-	-	-	54.51
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.123	-	-	425.44	52.33
2.2	钢模板	kg	-0.02833	-	-	4.85	-0.14
2.3	铁件	kg	0.017	-	-	4.47	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.00688	-	-	19.88	0.14
2.5	水	m3	0.0619	-	-	4.66	0.29
2.6	电	kW·h	0.043	-	-	0.58	0.02
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.52
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							70.6

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B003	项目名称	健身器材移位			计量单位	套
项目特征	健身器材移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	1	-	-	600	600
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		水泥路面翻建								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	65.15		2.97	1.28	81.87
		面包砖人行道翻建								
4	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	1.57		0.14	0.4	0.17	2.28
5	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
6	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	31.5	108.53		7.48	3.22	150.73
		换新的雨水立管下地混凝土破除恢复								
7	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
8	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
9	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.01	54.51		2.85	1.23	70.6
		其它								
10	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		600				600
		道路拆除								
11	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
12	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
13	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1700.56	
2	041201017001	文明施工		939.79	
3	041201018001	环境保护		1074.04	
4	041201016001	临时设施		1476.81	
5	041201020001	冬雨季施工增加		179.01	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		8.95	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				6687.03	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	89503.36	1.9	1700.56						
2	041201017001	文明施工	89503.36	1.05	939.79						
3	041201018001	环境保护	89503.36	1.2	1074.04						
4	041201016001	临时设施	89503.36	1.65	1476.81						
5	041201020001	冬雨季施工增加	89503.36	0.2	179.01						
6	041201021001	夜间施工增加	89503.36								
7	041201022001	特殊地区施工	89503.36								
8	041201023001	二次搬运	89503.36								
9	041201024001	已完工程及设备保护	89503.36	0.01	8.95						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	89503.36								
11	041201026001	按质论价	89503.36								
12	041201027001	建筑工人实名制	89503.36								
13	041201028001	特殊施工降效	89503.36								
14	041201029001	交通组织维护	89503.36								
15	041201030001	协管	89503.36								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					6687.03						-

其他项目清单计价表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	96190.39	9	8657.14
合计					8657.14

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：高沙园小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1888582.12
1.1	1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#南阳台瓷砖外墙	286005
1.2	1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#外立面(除南阳台瓷砖外墙部分)	1080477.15
1.3	小区雨水立管更换	17964
1.4	弱电井及管	98875.61
1.5	围墙墙绘	27200
1.6	围墙翻建:190m	279508.23
1.7	拆除	98552.13
2	措施项目	270157.98
2.1	其中：安全生产	71766.12
3	其他项目	15000
3.1	其中：暂列金额	15000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	195636.61
合　计		2369376.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#南阳台瓷砖外墙					286005	
1	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	2300	76.48	175904	
2	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍	m2	2300	47.87	110101	
		1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#外立面(除南阳台瓷砖外墙部分)					1080477.15	
3	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	8689	76.48	664534.72	
4	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍	m2	8689	47.87	415942.43	
		小区雨水立管更换					17964	
5	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：DN110 UPVC管(防紫外线) 承插粘接 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗30个	m	450	39.92	17964	
		弱电井及管					98875.61	
6	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	9.46	1090.35	10314.71	
7	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：包封 2.混凝土强度等级：C15	m3	16.96	1231.81	20891.5	
8	040804001001	配管	1.材质：UPVC管铺设110mm	m	305	51.44	15689.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010401007001	砖检查井	1、部位：弱电井340*440*900mm,详见纸 2、井截面、深度：0.9m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：10cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：钢纤维接线井盖、框：510*332mm	座	76	683.95	51980.2	
		围墙墙绘					27200	
10	01B002	围墙墙绘	围墙墙绘,详见设计要求	m2	340	80	27200	
		围墙翻建:190m					279508.23	
11	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.开挖深度：3.0m以内 3.基底处理方式：机械挖土90%，人工配合10%，就近堆放	m3	191.22	12.59	2407.46	
12	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	148.81	11.14	1657.74	
13	010501001003	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	10.65	500.16	5326.7	
14	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：复合木模板	m2	54.06	91.43	4942.71	
15	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.65	467.63	1239.22	
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：复合木模板	m2	17.64	78.46	1384.03	
17	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	96.72	768.42	74321.58	
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	20.09	580.45	11661.24	
19	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	215.24	73.53	15826.6	
20	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	25.89	678.46	17565.33	
21	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	205.24	99.06	20331.07	
22	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.73	566.4	413.47	
23	010505008001	其他板模板	1.模板形式： 复合木模板	m2	8.63			
24	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内	t	0.688	5399.48	3714.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400(mm) 直径10以内	t	1.674	5194.34	8695.33	
26	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400(mm) 直径18以内	t	0.181	5194.34	940.18	
27	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400(mm) 直径10以内	t	0.036	5399.48	194.38	
28	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面;12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂 3.面层处理方式：刷界面处理剂一道	m2	756.05	49.23	37220.34	
29	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砼柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	116.26	54.59	6346.63	
30	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹压顶	m2	160.45	72.27	11595.72	
31	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙苯丙乳胶漆	m2	1032.75	52.02	53723.66	
		拆除					98552.13	
32	01B007	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2	10989	5.19	57032.91	
33	01B003	砖砌体拆除	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	90	117.51	10575.9	
34	01B004	钢筋混凝土构件拆除	圈(过)梁	m3	9.5	1141.29	10842.26	
35	01B005	钢筋混凝土构件拆除	柱及构造柱	m3	5.1	1292.69	6592.72	
36	01B006	砖砌体拆除	砖基础	m3	4.5	177.86	800.37	
37	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	109.1	116.48	12707.97	
合计							1888582.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.43
1.1	普工	工日	0.0504	-	-	140	7.06
1.2	一般技工	工日	0.1175	-	-	250	29.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.34
2.1	界面剂	kg	1.714	-	-	1.39	2.38
2.2	水	m3	0.0532	-	-	4.66	0.25
2.3	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.17	-	-	3.02	3.53
2.4	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0142	-	-	542.45	7.7
2.5	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0086	-	-	554.95	4.77
2.6	普通木成材	m3	0.0002	-	-	2053.34	0.41
2.7	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.96	5.28
2.8	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	384.2	0.88
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0004	-	-	331.86	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.78
5	管理费	-	-	-	-	-	10.02
6	利润	-	-	-	-	-	4.68
综合单价							76.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.19
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	17.74	10.64
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	21.296	4.47
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	31.06	3.73
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	2.66	5.28
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	0.98	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.66	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.55
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.87

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.43
1.1	普工	工日	0.0504	-	-	140	7.06
1.2	一般技工	工日	0.1175	-	-	250	29.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.34
2.1	界面剂	kg	1.714	-	-	1.39	2.38
2.2	水	m3	0.0532	-	-	4.66	0.25
2.3	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.17	-	-	3.02	3.53
2.4	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0142	-	-	542.45	7.7
2.5	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0086	-	-	554.95	4.77
2.6	普通木成材	m3	0.0002	-	-	2053.34	0.41
2.7	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.96	5.28
2.8	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	384.2	0.88
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0004	-	-	331.86	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.78
5	管理费	-	-	-	-	-	10.02
6	利润	-	-	-	-	-	4.68
综合单价							76.48

梧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.19
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	17.74	10.64
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	21.296	4.47
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	31.06	3.73
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	2.66	5.28
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	0.98	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.66	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.55
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.87

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格：DN110 UPVC管(防紫外线) 承插粘接 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗30个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.02
1.1	普工	工日	0.01246	-	-	140	1.74
1.2	一般技工	工日	0.0291	-	-	250	7.28
2	材料费	-	-	-	-	-	27.36
2.1	DN110 UPVC管(防紫外线)	m	1.02	-	-	20.14	20.54
2.2	胶水	kg	0.0198	-	-	10.72	0.21
2.3	PVC塑料抱箍	副	1.128003	-	-	2.84	3.2
2.4	PVC塑料管束节	个	0.342003	-	-	5	1.71
2.5	PVC塑料管135° 弯头	个	0.057	-	-	7.46	0.43
2.6	PVC塑料落水斗	只	0.068003	-	-	18.63	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.38
5	管理费	-	-	-	-	-	2.41
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							39.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、强度要求、配比：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	369.87
1.1	普工	工日	0.511496	-	-	140	71.61
1.2	一般技工	工日	1.19306	-	-	250	298.27
2	材料费	-	-	-	-	-	565.57
2.1	C15预拌混凝土(泵送型)	m3	1.015	-	-	399.79	405.79
2.2	水	m3	0.528	-	-	4.66	2.46
2.3	复合木模板	m2	1.420047	-	-	47.91	68.03
2.4	周转木材	m3	0.042601	-	-	1586.61	67.59
2.5	卡具	kg	0.090367	-	-	4.97	0.45
2.6	钢管支撑	kg	0.961759	-	-	4.81	4.63
2.7	铁钉	kg	2.146853	-	-	3.69	7.92
2.8	镀锌铁丝	kg	0.090367	-	-	5	0.45
2.9	其他材料费	元	8.25	-	-	1	8.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.98
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.076	-	-	11.84	0.9
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.003227	-	-	612.28	1.98
3.3	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.002582	-	-	662.39	1.71
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.106504	-	-	22.47	2.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	942.42
5	管理费	-	-	-	-	-	100.82
6	利润	-	-	-	-	-	47.11
综合单价							1090.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：包封 2.混凝土强度等级：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	359.83
1.1	普工	工日	0.50207	-	-	140	70.29
1.2	一般技工	工日	1.158162	-	-	250	289.54
2	材料费	-	-	-	-	-	711.35
2.1	C15预拌混凝土	m3	1.02	-	-	399.79	407.79
2.2	水	m3	1.118	-	-	4.66	5.21
2.3	塑料薄膜	m2	1.6	-	-	1.33	2.13
2.4	复合木模板	m2	2.455442	-	-	47.91	117.64
2.5	周转木材	m3	0.071431	-	-	1586.61	113.33
2.6	卡具	kg	0.920791	-	-	4.97	4.58
2.7	钢管支撑	kg	2.13177	-	-	4.81	10.25
2.8	对拉螺栓	kg	2.187576	-	-	6.18	13.52
2.9	铁钉	kg	3.784729	-	-	3.69	13.97
2.10	镀锌铁丝	kg	0.111611	-	-	5	0.56
2.11	塑料卡子	个	33.4833	-	-	0.23	7.7
2.12	塑料管	m	2.23222	-	-	3.15	7.03
2.13	其他材料费	元	7.64	-	-	1	7.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.93
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	7.73	0.53
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.008929	-	-	612.28	5.47
3.3	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.005581	-	-	662.39	3.7
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.188623	-	-	22.47	4.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1085.11
5	管理费	-	-	-	-	-	99.98
6	利润	-	-	-	-	-	46.72
综合单价							1231.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040804001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：UPVC管铺设110mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.4
1.1	普工	工日	0.02533	-	-	140	3.55
1.2	一般技工	工日	0.05143	-	-	250	12.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.39
2.1	硬塑料 110mm管接头	个	0.19475	-	-	2.6	0.51
2.2	UPVC管铺设 110mm	m	1.06	-	-	22.51	23.86
2.3	镀锌铁丝	kg	0.00257	-	-	5	0.01
2.4	钢锯条	根	0.015	-	-	0.38	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.00493	-	-	612.28	3.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.81
5	管理费	-	-	-	-	-	5.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.43
综合单价							51.44

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010401007001	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1、部位：弱电井340*440*900mm,详见纸 2、井截面、深度：0.9m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：10cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：钢纤维接线井盖、框：510*332mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	235.96
1.1	普工	工日	0.136508	-	-	140	19.11
1.2	一般技工	工日	0.548178	-	-	250	137.04
1.3	二类工	工日	0.64353	-	-	124	79.8
2	材料费	-	-	-	-	-	344.86
2.1	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3		-	-	399.79	
2.2	水	m3	0.05771	-	-	4.66	0.27
2.3	复合木模板	m2	0.07304	-	-	47.91	3.5
2.4	周转木材	m3	0.002542	-	-	1586.61	4.03
2.5	卡具	kg	0.004648	-	-	4.97	0.02
2.6	钢管支撑	kg	0.089713	-	-	4.81	0.43
2.7	铁钉	kg	0.11326	-	-	3.69	0.42
2.8	镀锌铁丝	kg	0.033859	-	-	5	0.17
2.9	标准砖	百块	1.200524	-	-	55.24	66.32
2.10	煤焦沥青漆	kg	0.068872	-	-	10.47	0.72
2.11	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.050365	-	-	595.85	30.01
2.12	预制混凝土压顶	m3	0.01836	-	-	2715.11	49.85
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM20	m3	0.000789	-	-	537.61	0.42
2.14	垫铁	kg	0.050049	-	-	5.21	0.26
2.15	垫木	m3	0.000018	-	-	1730.06	0.03
2.16	零星卡具	kg	0.037675	-	-	4.97	0.19
2.17	水泥	kg	51.069102	-	-	0.302	15.42
2.18	中砂	t	0.134228	-	-	169.03	22.69
2.19	防水剂	kg	2.553455	-	-	1.3	3.32
2.20	水	m3	0.196173	-	-	4.4	0.86
2.21	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.010362	-	-	425.44	4.41
2.22	塑料薄膜	m2	0.026109	-	-	1.33	0.03
2.23	脱模剂	kg	0.033372	-	-	19.88	0.66

2.24	钢筋	t	0.008462	-	-	3327	28.15
2.25	电焊条	kg	0.03783	-	-	5.93	0.22
2.26	水泥	kg	5.57	-	-	0.302	1.68
2.27	中砂	t	0.01464	-	-	168.32	2.46
2.28	钢纤维检查井盖座	套	1.01	-	-	106.21	107.27
2.29	其他材料费	元	1.05	-	-	1	1.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.56
3.1	混凝土震捣器 平板式	台班		-	-	11.84	
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.000166	-	-	612.28	0.1
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.000133	-	-	662.39	0.09
3.4	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.005586	-	-	22.47	0.13
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.001829	-	-	354.59	0.65
3.6	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.007315	-	-	386.88	2.83
3.7	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.000073	-	-	384.2	0.03
3.8	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.019029	-	-	176.57	3.36
3.9	混凝土震捣器 插入式	台班	0.000884	-	-	7.73	0.01
3.10	木工压刨床 刨削宽度(单面600mm)	台班	0.000108	-	-	28.2	
3.11	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.000664	-	-	34.79	0.02
3.12	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.000747	-	-	32.11	0.02
3.13	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.001908	-	-	18.59	0.04
3.14	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.003152	-	-	66.77	0.21
3.15	对焊机 容量75kVA	台班	0.000747	-	-	93.54	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.38
5	管理费	-	-	-	-	-	65.13
6	利润	-	-	-	-	-	30.44
综合单价							683.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B002	项目名称	围墙墙绘			计量单位	m2
项目特征	围墙墙绘,详见设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	80
2.1	围墙墙绘,详见设计要求	m2	1	-	-	80	80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类 2.开挖深度：3.0m以内 3.基底处理方式：机械挖土90%，人工配合10%，就近堆放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.42
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							12.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：回填土 基(槽)坑 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.13
1.1	普工	工日	0.03664	-	-	140	5.13
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.87
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00165	-	-	1516.61	2.5
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000165	-	-	1215.86	0.2
3.3	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.0072	-	-	24.05	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8
5	管理费	-	-	-	-	-	2.14
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							11.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、强度要求、配比：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.21	-	-	250	52.5
2	材料费	-	-	-	-	-	408.25
2.1	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.015	-	-	399.79	405.79
2.2	水	m3	0.528	-	-	4.66	2.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.9
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.076	-	-	11.84	0.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	474.25
5	管理费	-	-	-	-	-	17.66
6	利润	-	-	-	-	-	8.25
综合单价							500.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位：复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	24.37
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	47.91	10.54
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1586.61	10.47
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.97	0.07
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.81	0.72
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	3.69	1.23
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	5	0.07
2.7	其他材料费	元	1.27	-	-	1	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	612.28	0.31
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	662.39	0.26
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	22.47	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.53
5	管理费	-	-	-	-	-	12.88
6	利润	-	-	-	-	-	6.02
综合单价							91.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	431.24
2.1	C25预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	417.53	425.88
2.2	水	m3	0.918	-	-	4.66	4.28
2.3	塑料薄膜	m2	0.81	-	-	1.33	1.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	7.73	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	457.37
5	管理费	-	-	-	-	-	6.99
6	利润	-	-	-	-	-	3.27
综合单价							467.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.8
1.1	普工	工日	0.0523	-	-	140	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1219	-	-	250	30.48
2	材料费	-	-	-	-	-	23.8
2.1	卡具	kg	0.026	-	-	4.97	0.13
2.2	钢管支撑	kg	0.253	-	-	4.81	1.22
2.3	铁钉	kg	0.3416	-	-	3.69	1.26
2.4	镀锌铁丝	kg	0.011	-	-	5	0.06
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.23	0.69
2.6	镀锌铁丝	kg	0.059	-	-	5	0.3
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	47.91	10.54
2.8	周转木材	m3	0.0056	-	-	1586.61	8.89
2.9	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	612.28	0.61
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	662.39	0.46
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0166	-	-	22.47	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.05
5	管理费	-	-	-	-	-	10.5
6	利润	-	-	-	-	-	4.91
综合单价							78.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010401004001	项目名称	空心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	254.3
1.1	普工	工日	0.21	-	-	140	29.4
1.2	一般技工	工日	0.75	-	-	250	187.5
1.3	高级技工	工日	0.11	-	-	340	37.4
2	材料费	-	-	-	-	-	402
2.1	混凝土实心砖	百块	5.36	-	-	50.45	270.41
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m3	0.231	-	-	567.54	131.1
2.3	水	m3	0.106	-	-	4.66	0.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.023	-	-	384.2	8.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	665.14
5	管理费	-	-	-	-	-	70.39
6	利润	-	-	-	-	-	32.89
综合单价							768.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	102.1
1.1	普工	工日	0.14	-	-	140	19.6
1.2	一般技工	工日	0.33	-	-	250	82.5
2	材料费	-	-	-	-	-	437.05
2.1	C25预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	417.53	425.88
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	1.33	2.93
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.66	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	7.73	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	540.03
5	管理费	-	-	-	-	-	27.55
6	利润	-	-	-	-	-	12.87
综合单价							580.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.09
1.1	普工	工日	0.048501	-	-	140	6.79
1.2	一般技工	工日	0.113202	-	-	250	28.3
2	材料费	-	-	-	-	-	23.08
2.1	复合木模板	m2	0.220004	-	-	47.91	10.54
2.2	周转木材	m3	0.0054	-	-	1586.61	8.57
2.3	卡具	kg	0.058001	-	-	4.97	0.29
2.4	钢管支撑	kg	0.169003	-	-	4.81	0.81
2.5	铁钉	kg	0.117602	-	-	3.69	0.43
2.6	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5	0.02
2.7	塑料卡子	个	3.00006	-	-	0.23	0.69
2.8	脱模剂	kg	0.025001	-	-	19.88	0.5
2.9	其他材料费	元	1.23	-	-	1	1.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	612.28	0.43
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	662.39	0.33
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0167	-	-	22.47	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.31
5	管理费	-	-	-	-	-	9.69
6	利润	-	-	-	-	-	4.53
综合单价							73.53

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.1
1.1	普工	工日	0.24	-	-	140	33.6
1.2	一般技工	工日	0.57	-	-	250	142.5
2	材料费	-	-	-	-	-	432.03
2.1	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	408.15	12.65
2.2	塑料薄膜	m2	0.23	-	-	1.33	0.31
2.3	水	m3	1.228	-	-	4.66	5.72
2.4	C25预拌混凝土(泵送型)	m3	0.99	-	-	417.53	413.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	7.73	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	609
5	管理费	-	-	-	-	-	47.34
6	利润	-	-	-	-	-	22.12
综合单价							678.46

衡高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.65
1.1	普工	工日	0.071401	-	-	140	10
1.2	一般技工	工日	0.166602	-	-	250	41.65
2	材料费	-	-	-	-	-	25.66
2.1	卡具	kg	0.042	-	-	4.97	0.21
2.2	钢管支撑	kg	0.102001	-	-	4.81	0.49
2.3	铁钉	kg	0.257203	-	-	3.69	0.95
2.4	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	5	0.02
2.5	塑料卡子	个	3.00003	-	-	0.23	0.69
2.6	复合木模板	m2	0.220002	-	-	47.91	10.54
2.7	周转木材	m3	0.0066	-	-	1586.61	10.47
2.8	其他材料费	元	2.29	-	-	1	2.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.06
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	612.28	0.43
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	662.39	0.33
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0133	-	-	22.47	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.37
5	管理费	-	-	-	-	-	14.1
6	利润	-	-	-	-	-	6.59
综合单价							99.06

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	449.02
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	425.44	433.95
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	1.33	4.03
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.66	11.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	7.73	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	533.31
5	管理费	-	-	-	-	-	22.55
6	利润	-	-	-	-	-	10.54
综合单价							566.4

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式： 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	复合木模板	m2		-	-	47.91	
2.2	周转木材	m3		-	-	1586.61	
2.3	卡具	kg		-	-	4.97	
2.4	钢管支撑	kg		-	-	4.81	
2.5	铁钉	kg		-	-	3.69	
2.6	镀锌铁丝	kg		-	-	5	
2.7	塑料卡子	个		-	-	0.23	
2.8	脱模剂	kg		-	-	19.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班		-	-	612.28	
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班		-	-	662.39	
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班		-	-	22.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3421.74
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5	28.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.68
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	34.79	9.39
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	32.11	3.53
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	18.59	5.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4842.02
5	管理费	-	-	-	-	-	379.92
6	利润	-	-	-	-	-	177.54
综合单价							5399.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3444.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5	18.25
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	5.93	32.02
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.66	0.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.83
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	32.11	3.21
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	18.59	4.28
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	66.77	30.05
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	93.54	10.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.11
5	管理费	-	-	-	-	-	336.15
6	利润	-	-	-	-	-	157.08
综合单价							5194.34

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3444.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5	18.25
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	5.93	32.02
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.66	0.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.83
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	32.11	3.21
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	18.59	4.28
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	66.77	30.05
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	93.54	10.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.11
5	管理费	-	-	-	-	-	336.15
6	利润	-	-	-	-	-	157.08
综合单价							5194.34

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506008001	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3421.74
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5	28.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.68
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	34.79	9.39
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	32.11	3.53
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	18.59	5.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4842.02
5	管理费	-	-	-	-	-	379.92
6	利润	-	-	-	-	-	177.54
综合单价							5399.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面;12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂 3.面层处理方式：刷界面处理剂一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.17
1.1	普工	工日	0.0334	-	-	140	4.68
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	250	19.5
2	材料费	-	-	-	-	-	14.34
2.1	界面剂	kg	1.714	-	-	1.39	2.38
2.2	水	m3	0.0136	-	-	4.66	0.06
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM5.0	m3	0.0225	-	-	502.72	11.31
2.4	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0003	-	-	554.95	0.17
2.5	普通木成材	m3	0.0002	-	-	2053.34	0.41
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	384.2	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.39
5	管理费	-	-	-	-	-	6.7
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							49.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011201001006	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：砼柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.42
1.1	普工	工日	0.0407	-	-	140	5.7
1.2	一般技工	工日	0.0949	-	-	250	23.73
2	材料费	-	-	-	-	-	12.39
2.1	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0136	-	-	542.45	7.38
2.2	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0086	-	-	554.95	4.77
2.3	水泥	kg	0.6068	-	-	0.302	0.18
2.4	901胶	kg	0.0084	-	-	2.28	0.02
2.5	水	m3	0.008708	-	-	4.66	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	384.2	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.69
5	管理费	-	-	-	-	-	8.11
6	利润	-	-	-	-	-	3.79
综合单价							54.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011202001001	项目名称	零星项目一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹压顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77
1.1	普工	工日	0.0591	-	-	140	8.27
1.2	一般技工	工日	0.138	-	-	250	34.5
2	材料费	-	-	-	-	-	11.58
2.1	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0127	-	-	542.45	6.89
2.2	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0082	-	-	554.95	4.55
2.3	水泥	kg	0.3034	-	-	0.302	0.09
2.4	901胶	kg	0.0042	-	-	2.28	0.01
2.5	水	m3	0.008304	-	-	4.66	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0021	-	-	384.2	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.16
5	管理费	-	-	-	-	-	11.66
6	利润	-	-	-	-	-	5.45
综合单价							72.27

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙苯丙乳胶漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.39
1.1	普工	工日	0.0176	-	-	140	2.46
1.2	一般技工	工日	0.0878	-	-	250	21.95
1.3	高级技工	工日	0.0117	-	-	340	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	12.48
2.1	苯丙乳胶漆	kg	0.4	-	-	11.09	4.44
2.2	苯丙清漆	kg	0.1	-	-	24.84	2.48
2.3	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	2.66	5.28
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	-	-	4.35	0.06
2.5	砂纸	张	0.101	-	-	0.98	0.1
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.66	
2.7	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.87
5	管理费	-	-	-	-	-	7.6
6	利润	-	-	-	-	-	3.55
综合单价							52.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B007	项目名称	铲除原外墙涂料			计量单位	m2
项目特征	铲除原外墙涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.72
1.1	二类工	工日	0.03	-	-	124	3.72
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.72
5	管理费	-	-	-	-	-	1
6	利润	-	-	-	-	-	0.47
综合单价							5.19

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B003	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	实砌墙、柱 混合砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.32
1.1	二类工	工日	0.68	-	-	124	84.32
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	小型机械费	元	0.08	-	-	0.85	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.39
5	管理费	-	-	-	-	-	22.57
6	利润	-	-	-	-	-	10.55
综合单价							117.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B004	项目名称	钢筋混凝土构件拆除			计量单位	m3
项目特征	圈(过)梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	818.4
1.1	二类工	工日	6.6	-	-	124	818.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.2
3.1	砂轮切割机 Φ500	台班	0.033	-	-	36.47	1.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	819.6
5	管理费	-	-	-	-	-	219.24
6	利润	-	-	-	-	-	102.45
综合单价							1141.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B005	项目名称	钢筋混凝土构件拆除			计量单位	m3
项目特征	柱及构造柱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	927.52
1.1	二类工	工日	7.48	-	-	124	927.52
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8
3.1	砂轮切割机 Φ500	台班	0.022	-	-	36.47	0.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	928.32
5	管理费	-	-	-	-	-	248.33
6	利润	-	-	-	-	-	116.04
综合单价							1292.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B006	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	砖基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.72
1.1	二类工	工日	1.03	-	-	124	127.72
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.72
5	管理费	-	-	-	-	-	34.17
6	利润	-	-	-	-	-	15.97
综合单价							177.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
1.1	普工	工日	0.0088	-	-	140	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.66	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.39
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004487	-	-	1516.61	6.81
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.005385	-	-	1215.86	6.55
3.3	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.095871	-	-	717.04	68.74
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	688	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.66
5	管理费	-	-	-	-	-	22.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.45
综合单价							116.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#南阳台瓷砖外墙								
1	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	36.43	24.34	1.01	10.02	4.68	76.48
2	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料二遍	m2	17	24.19		4.55	2.13	47.87
		1~6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#外立面(除南阳台瓷砖外墙部分)								
3	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	36.43	24.34	1.01	10.02	4.68	76.48
4	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料二遍	m2	17	24.19		4.55	2.13	47.87
		小区雨水立管更换								
5	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：DN110 UPVC管(防紫外线) 承插粘接 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水斗30个	m	9.02	27.36		2.41	1.13	39.92
		弱电井及管								
6	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	369.87	565.57	6.98	100.82	47.11	1090.35
7	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：包封 2.混凝土强度等级：C15	m3	359.83	711.35	13.93	99.98	46.72	1231.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040804001001	配管	1.材质：UPVC管铺设110mm	m	16.4	24.39	3.02	5.2	2.43	51.44
9	010401007001	砖检查井	1、部位：弱电井340*440*900mm,详见纸 2、井截面、深度：0.9m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：10cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：钢纤维接线井盖、框：510*332mm	座	235.96	344.86	7.56	65.13	30.44	683.95
		围墙墙绘								
10	01B002	围墙墙绘	围墙墙绘,详见设计要求	m2		80				80
		围墙翻建:190m								
11	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.开挖深度：3.0m以内 3.基底处理方式：机械挖土90%，人工配合10%，就近堆放	m3	6.04		3	2.42	1.13	12.59
12	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	5.13		2.87	2.14	1	11.14
13	010501001003	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	65.1	408.25	0.9	17.66	8.25	500.16
14	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：复合木模板	m2	47.22	24.37	0.94	12.88	6.02	91.43
15	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	25.6	431.24	0.53	6.99	3.27	467.63
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：复合木模板	m2	37.8	23.8	1.45	10.5	4.91	78.46
17	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	254.3	402	8.84	70.39	32.89	768.42
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	102.1	437.05	0.88	27.55	12.87	580.45
19	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	35.09	23.08	1.14	9.69	4.53	73.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	176.1	432.03	0.87	47.34	22.12	678.46
21	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	51.65	25.66	1.06	14.1	6.59	99.06
22	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	449.02	1.39	22.55	10.54	566.4
23	010505008001	其他板模板	1.模板形式： 复合木模板	m2						
24	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内	t	1401.6	3421.74	18.68	379.92	177.54	5399.48
25	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内	t	1208.8	3444.48	47.83	336.15	157.08	5194.34
26	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径18以内	t	1208.8	3444.48	47.83	336.15	157.08	5194.34
27	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10以内	t	1401.6	3421.74	18.68	379.92	177.54	5399.48
28	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面;12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂 3.面层处理方式：刷界面处理剂一道	m2	24.17	14.34	0.88	6.7	3.14	49.23
29	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砼柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	29.42	12.39	0.88	8.11	3.79	54.59
30	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹压顶	m2	42.77	11.58	0.81	11.66	5.45	72.27
31	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙苯丙乳胶漆	m2	28.39	12.48		7.6	3.55	52.02
		拆除								
32	01B007	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2	3.72			1	0.47	5.19
33	01B003	砖砌体拆除	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	84.32		0.07	22.57	10.55	117.51
34	01B004	钢筋混凝土构件拆除	圈(过)梁	m3	818.4		1.2	219.24	102.45	1141.29
35	01B005	钢筋混凝土构件拆除	柱及构造柱	m3	927.52		0.8	248.33	116.04	1292.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	01B006	砖砌体拆除	砖基础	m3	127.72			34.17	15.97	177.86
37	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	1.23	0.04	82.39	22.37	10.45	116.48

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		71766.12	
2	011601007001	文明施工		22662.99	
3	011601008001	环境保护		8498.62	
4	011601006001	临时设施		27384.44	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2360.73	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		472.15	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		137012.93	
合计				270157.98	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1888582.12	3.8	71766.12						
2	011601007001	文明施工	1888582.12	1.2	22662.99						
3	011601008001	环境保护	1888582.12	0.45	8498.62						
4	011601006001	临时设施	1888582.12	1.45	27384.44						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1888582.12	0.125	2360.73						
6	011601011001	夜间施工增加	1888582.12								
7	011601012001	特殊地区施工	1888582.12								
8	011601013001	二次搬运	1888582.12								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1888582.12	0.025	472.15						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1888582.12								
11	011601016001	按质论价	1888582.12								
12	011601017001	建筑工人实名制	1888582.12								
13	011601018001	特殊施工降效	1888582.12								
14	011601019001	协管	1888582.12								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			137012.93						
合计					270157.98						-

其他项目清单计价表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	15000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		15000			-

暂列金额明细表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			15000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	15000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2173740.1	9	195636.61
合计					195636.61

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：高沙园小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	63322.03
1.1	太阳能热水器上下水立管	63322.03
2	措施项目	3172.44
2.1	其中：安全生产	1836.34
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5984.5
合　计		72478.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		太阳能热水器上下水立管					63322.03	
1	031001008001	塑料管	1.规格：PPR管 DN20	m	2453	17.51	42952.03	
2	031001008002	塑料管	1.规格：DN110 UPVC管	m	500	40.74	20370	
合计							63322.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.规格：PPR管 DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.58
1.1	普工	工日	0.006	-	-	140	0.84
1.2	一般技工	工日	0.0157	-	-	250	3.93
1.3	高级技工	工日	0.0024	-	-	340	0.82
2	材料费	-	-	-	-	-	8.53
2.1	PPR管 DN20	m	1.02	-	-	7.8	7.96
2.2	室外塑料给水管热熔管件	个	0.283	-	-	1.73	0.49
2.3	铁砂布	张	0.0027	-	-	0.89	
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.72	0.01
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	2.93	
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	15.97	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.97	
2.8	水	m3	0.0023	-	-	4.66	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.99	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.99	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15.97	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	7.13	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	31.06	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	56.23	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	29.73	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.12
5	管理费	-	-	-	-	-	2.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							17.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.规格：DN110 UPVC管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.52
1.1	普工	工日	0.0092	-	-	140	1.29
1.2	一般技工	工日	0.0239	-	-	250	5.98
1.3	高级技工	工日	0.0037	-	-	340	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	27.02
2.1	DN110 UPVC管	m	1.015	-	-	22.51	22.85
2.2	室外塑料给水管粘接管件	个	0.273	-	-	13.36	3.65
2.3	铁砂布	张	0.0076	-	-	0.89	0.01
2.4	粘结剂	kg	0.0115	-	-	17.75	0.2
2.5	丙酮	kg	0.0045	-	-	5.32	0.02
2.6	中厚钢板（综合）	kg	0.0049	-	-	3.72	0.02
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	2.93	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	15.97	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	6.97	
2.10	水	m3	0.0353	-	-	4.66	0.16
2.11	橡胶板	kg	0.0012	-	-	7.99	0.01
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0006	-	-	4.99	
2.13	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15.97	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.0021	-	-	7.13	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9.79	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	31.06	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.18	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	56.23	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	29.73	0.01
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.56
5	管理费	-	-	-	-	-	3.94
6	利润	-	-	-	-	-	1.24
综合单价							40.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		太阳能热水器上下水立管								
1	031001008001	塑料管	1.规格：PPR管 DN20	m	5.58	8.53	0.01	2.58	0.81	17.51
2	031001008002	塑料管	1.规格：DN110 UPVC管	m	8.52	27.02	0.02	3.94	1.24	40.74

材料暂估单价及调整表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1836.34	
2	031401010001	文明施工		379.93	
3	031401011001	环境保护		189.97	
4	031401012001	临时设施		696.54	
5	031401021001	冬雨季施工增加		50.66	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		19	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				3172.44	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	63322.03	2.9	1836.34						
2	031401010001	文明施工	63322.03	0.6	379.93						
3	031401011001	环境保护	63322.03	0.3	189.97						
4	031401012001	临时设施	63322.03	1.1	696.54						
5	031401021001	冬雨季施工增加	63322.03	0.08	50.66						
6	031401020001	夜间施工增加	63322.03								
7	031401017001	特殊地区施工	63322.03								
8	031401013001	二次搬运	63322.03								
9	031401015001	已完工程及设备保护	63322.03	0.03	19						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	63322.03								
11	031401023001	按质论价	63322.03								
12	031401024001	建筑工人实名制	63322.03								
13	031401025001	特殊施工降效	63322.03								
14	031401026001	协管	63322.03								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					3172.44						-

其他项目清单计价表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	66494.47	9	5984.5
合计					5984.5

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：高沙园小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：服装城　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	服装城道路工程	545022.21		8938.34
2	服装城雨污水工程	399690.75		6191.25
3	服装城交安设施	13533.93		222.54
合计		958246.89		15352.13

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	470439.12
1.1	道路工程	470439.12
2	措施项目	29581.26
2.1	其中：安全生产	8938.34
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	45001.83
合　计		545022.21

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					470439.12	
		混行车道加铺路面					167275.3	
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	650	10.21	6636.5	
2	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	2060	1.05	2163	
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	2060	76.93	158475.8	
		板块凿除重做					31964.65	
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	210	2.1	441	
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	210	34.73	7293.3	
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	210	99.65	20926.5	
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根	80			
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根	320			
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	0.039	5697.11	222.19	
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	0.618	4986.51	3081.66	
		人行道翻建					56287	
11	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	550	2.1	1155	
12	060104009001	道路基层	1.厚度：15cm厚3:7灰土	m2	550			
13	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生	m2	550	70.6	38830	
14	060104010001	道路面层	1.材料类别：4mm厚压印地坪	m2	550	29.64	16302	
		服装城水泥路面恢复					102360	
15	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	750	2.1	1575	
16	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	750	34.73	26047.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	750	99.65	74737.5	
		沥青与旧水泥搭接部位凿毛并加铺沥青					23517.2	
18	041001004001	铣刨路面	1.材质：沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	280	6.01	1682.8	
19	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	280	1.05	294	
20	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	280	76.93	21540.4	
		附属工程					13883.4	
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.垫层材料品种、厚度：C25砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	324	42.85	13883.4	
		道路拆除					75151.57	
22	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	268	5.44	1457.92	
23	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm	m2	960	19.39	18614.4	
24	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：16cm	m2	550	17.23	9476.5	
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	1510	14.31	21608.1	
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	487.3	49.24	23994.65	
合计							470439.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	抗裂贴(宽50cm)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.5
1.1	普工	工日	0.00764	-	-	140	1.07
1.2	一般技工	工日	0.01374	-	-	250	3.44
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	抗裂贴	m2	1.02	-	-	4.08	4.16
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							10.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.62
1.1	普工	工日	0.02328	-	-	140	3.26
1.2	一般技工	工日	0.04144	-	-	250	10.36
2	材料费	-	-	-	-	-	81.23
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.09415	-	-	4.66	0.44
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.97
5	管理费	-	-	-	-	-	3.27
6	利润	-	-	-	-	-	1.41
综合单价							99.65

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007002	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径28mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.36
1.1	普工	工日	1.549	-	-	140	216.86
1.2	一般技工	工日	3.794	-	-	250	948.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4088.42
2.1	圆钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	5	33.43
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.93	16.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.16
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	32.11	3.24
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	18.59	5.93
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	77.15	25.46
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	15.97	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5288.94
5	管理费	-	-	-	-	-	285.12
6	利润	-	-	-	-	-	123.05
综合单价							5697.11

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	688.99
1.1	普工	工日	0.916	-	-	140	128.24
1.2	一般技工	工日	2.243	-	-	250	560.75
2	材料费	-	-	-	-	-	4056
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	3.5	-	-	5	17.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.42
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.083	-	-	32.11	2.67
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.148	-	-	18.59	2.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4750.41
5	管理费	-	-	-	-	-	164.92
6	利润	-	-	-	-	-	71.18
综合单价							4986.51

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104009001	项目名称	道路基层			计量单位	m2
项目特征	1.厚度：15cm厚3:7灰土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3		-	-	4.66	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.01
1.1	普工	工日	0.02049	-	-	140	2.87
1.2	一般技工	工日	0.03654	-	-	250	9.14
2	材料费	-	-	-	-	-	54.51
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.123	-	-	425.44	52.33
2.2	钢模板	kg	-0.02833	-	-	4.85	-0.14
2.3	铁件	kg	0.017	-	-	4.47	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.00688	-	-	19.88	0.14
2.5	水	m3	0.0619	-	-	4.66	0.29
2.6	电	kW·h	0.043	-	-	0.58	0.02
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.52
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							70.6

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104010001	项目名称	道路面层			计量单位	m2
项目特征	1.材料类别：4mm厚压印地坪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.84
1.1	普工	工日	0.010616	-	-	140	1.49
1.2	一般技工	工日	0.01342	-	-	250	3.36
2	材料费	-	-	-	-	-	23.15
2.1	强化粉	kg	3.07317	-	-	4.44	13.64
2.2	地坪保护剂	kg	0.2439	-	-	28.39	6.92
2.3	着色脱膜粉	kg	0.18537	-	-	13.31	2.47
2.4	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.99
5	管理费	-	-	-	-	-	1.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.62
1.1	普工	工日	0.02328	-	-	140	3.26
1.2	一般技工	工日	0.04144	-	-	250	10.36
2	材料费	-	-	-	-	-	81.23
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.09415	-	-	4.66	0.44
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.97
5	管理费	-	-	-	-	-	3.27
6	利润	-	-	-	-	-	1.41
综合单价							99.65

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青与旧水泥搭接部位凿毛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.33
1.1	普工	工日	0.016667	-	-	140	2.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0.28
2.1	铣刨鼓边刀	把	0.01229	-	-	23.07	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.94
3.1	路面铣刨机宽度500mm	台班	0.001831	-	-	1061.65	1.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.55
5	管理费	-	-	-	-	-	1.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							6.01

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.垫层材料品种、厚度：C25砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8
1.1	普工	工日	0.016975	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.022481	-	-	250	5.62
2	材料费	-	-	-	-	-	32.13
2.1	水	m3	0.007204	-	-	4.66	0.03
2.2	混凝土缘石	m	1.01	-	-	29.45	29.74
2.3	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0001	-	-	527.21	0.05
2.4	中砂	t	0.009982	-	-	168.32	1.68
2.5	石灰膏	m3	0.002232	-	-	271.84	0.61
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.13
5	管理费	-	-	-	-	-	1.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.82
综合单价							42.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.12
1.1	普工	工日	0.08655	-	-	140	12.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	六角空心钢	kg	0.0062	-	-	5.19	0.03
2.2	合金钢钻头	根	0.0039	-	-	12.89	0.05
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.28
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02928	-	-	11.73	0.34
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0183	-	-	105.73	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.49
5	管理费	-	-	-	-	-	3.42
6	利润	-	-	-	-	-	1.48
综合单价							19.39

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：16cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.77
1.1	普工	工日	0.07693	-	-	140	10.77
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	六角空心钢	kg	0.0052	-	-	5.19	0.03
2.2	合金钢钻头	根	0.0033	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.03
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02608	-	-	11.73	0.31
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0163	-	-	105.73	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.04
6	利润	-	-	-	-	-	1.31
综合单价							17.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		混行车道加铺路面								
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	4.5	4.18		1.07	0.46	10.21
2	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		板块凿除重做								
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.62	81.23	0.12	3.27	1.41	99.65
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根						
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根						
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	1165.36	4088.42	35.16	285.12	123.05	5697.11
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	688.99	4056	5.42	164.92	71.18	4986.51
		人行道翻建								
11	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
12	060104009001	道路基层	1.厚度：15cm厚3:7灰土	m2						
13	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.01	54.51		2.85	1.23	70.6
14	060104010001	道路面层	1.材料类别：4mm厚压印地坪	m2	4.84	23.15		1.15	0.5	29.64
		服装城水泥路面恢复								
15	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
17	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.62	81.23	0.12	3.27	1.41	99.65
		沥青与旧水泥搭接部位凿毛并加铺沥青								
18	041001004001	铣刨路面	1.材质：沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	2.33	0.28	1.94	1.02	0.44	6.01
19	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
20	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		附属工程								
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.垫层材料品种、厚度：C25砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	8	32.13		1.9	0.82	42.85
		道路拆除								
22	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
23	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：18cm	m2	12.12	0.09	2.28	3.42	1.48	19.39
24	041001001002	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：16cm	m2	10.77	0.08	2.03	3.04	1.31	17.23
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		8938.34	
2	041201017001	文明施工		4939.61	
3	041201018001	环境保护		5645.27	
4	041201016001	临时设施		7762.25	
5	041201020001	冬雨季施工增加		940.88	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		47.04	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				29581.26	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	470439.12	1.9	8938.34						
2	041201017001	文明施工	470439.12	1.05	4939.61						
3	041201018001	环境保护	470439.12	1.2	5645.27						
4	041201016001	临时设施	470439.12	1.65	7762.25						
5	041201020001	冬雨季施工增加	470439.12	0.2	940.88						
6	041201021001	夜间施工增加	470439.12								
7	041201022001	特殊地区施工	470439.12								
8	041201023001	二次搬运	470439.12								
9	041201024001	已完工程及设备保护	470439.12	0.01	47.04						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	470439.12								
11	041201026001	按质论价	470439.12								
12	041201027001	建筑工人实名制	470439.12								
13	041201028001	特殊施工降效	470439.12								
14	041201029001	交通组织维护	470439.12								
15	041201030001	协管	470439.12								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					29581.26						-

其他项目清单计价表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	500020.38	9	45001.83
合计					45001.83

发包人提供材料一览表

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：服装城道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	325855.01
1.1	管网工程	292412.98
1.2	土石方工程	33442.03
2	措施项目	20833.75
2.1	其中：安全生产	6191.25
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	33001.99
合　计		399690.75

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					292412.98	
		E.1 管道铺设					196597.5	
1	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	100	771	77100	
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	250	477.99	119497.5	
		E.4 管道附属构筑物					95815.48	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ1000雨水检查井（流槽式） 平均深度H=1.185m(详见苏S01-2021-161) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	12	2678.84	32146.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504002001	现浇混凝土井	1.规格：Φ1000污水检查井　平均深度H=1.84m(详见苏S01-2021-233) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20素混凝垫层+25cm厚C30钢筋砼底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 4.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 5.砌体：强度等级：：Mb10水泥砂浆砌MU20砖,砖砌井深0.34m 6.砂浆配合比：1：2防水水泥砂浆抹面外侧、内侧聚合物水泥砂浆抹面 7.踏步材质、规格：包塑	座	4	5217.01	20868.04	
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	30	1141.56	34246.8	
6	040504001003	砌筑井	检查井盖座提升/降低升降高30cm以内	座	16	220.1	3521.6	
7	040504001004	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	16	314.56	5032.96	
		土石方工程					33442.03	
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	664.41	12.11	8046.01	
9	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	132.88	17.4	2312.11	
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	531.52	43.43	23083.91	
合计							325855.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	118.97
1.1	普工	工日	0.514365	-	-	140	72.01
1.2	一般技工	工日	0.108795	-	-	250	27.2
1.3	高级技工	工日	0.05809	-	-	340	19.75
2	材料费	-	-	-	-	-	577.48
2.1	碎石	t	0.21879	-	-	139.89	30.61
2.2	中砂	t	0.214817	-	-	168.32	36.16
2.3	中粗砂	t	0.354736	-	-	163.51	58
2.4	粘土	m3	1.198925	-	-	24.29	29.12
2.5	生石灰	t	0.09269	-	-	514.87	47.72
2.6	水	m3	0.24365	-	-	4.66	1.14
2.7	PE实壁排水管dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	351.33	372.41
2.8	破布	kg	0.0133	-	-	6.21	0.08
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.38	-	-	1	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.45
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.117809	-	-	24.05	2.83
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.01482	-	-	1487.75	22.05
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0203	-	-	27.45	0.56

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	721.9
5	管理费	-	-	-	-	-	34.3
6	利润	-	-	-	-	-	14.8
综合单价							771

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管 dn315管道公称外径 315mm，壁厚 15mm，采用 PE100级 ,SDR21系列 ,环刚度 ≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：φ1000雨水检查井（流槽式） 平均深度 H=1.185m(详见苏S01-2021-161) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	638.95
1.1	普工	工日	1.354159	-	-	140	189.58
1.2	一般技工	工日	1.752107	-	-	250	438.03
1.3	高级技工	工日	0.033352	-	-	340	11.34
2	材料费	-	-	-	-	-	1741.98
2.1	水	m3	0.54941	-	-	4.66	2.56
2.2	电	kW·h	0.471905	-	-	0.58	0.27
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.2222	-	-	408.66	90.8
2.4	圆钉	kg	0.059339	-	-	5.66	0.34
2.5	板枋材	m3	0.006574	-	-	1996.4	13.12
2.6	脱模剂	kg	0.206448	-	-	19.88	4.1
2.7	模板嵌缝料	kg	0.103225	-	-	2.86	0.3
2.8	组合钢模板	kg	1.075713	-	-	4.85	5.22
2.9	钢模板连接件	kg	2.042337	-	-	3.69	7.54
2.10	钢支撑	kg	0.634056	-	-	4.81	3.05
2.11	土工布	m2	0.050152	-	-	4.7	0.24
2.12	C30预拌混凝土	m3	0.396041	-	-	425.44	168.49
2.13	标准砖	百块	4.625079	-	-	55.24	255.49
2.14	煤焦沥青漆	kg	0.279058	-	-	10.47	2.92
2.15	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.289146	-	-	595.85	172.29
2.16	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.154571	-	-	526.13	81.32
2.17	φ700钢纤维砼井盖井座	套	1.01	-	-	325.29	328.54
2.18	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.19	塑料薄膜	m2	4.306848	-	-	1.33	5.73
2.20	C25预拌混凝土	m3	0.1717	-	-	417.53	71.69
2.21	铁件	kg	0.044608	-	-	4.47	0.2
2.22	螺纹钢	kg	7.7316	-	-	3.94	30.46
2.23	镀锌铁丝	kg	0.487484	-	-	5	2.44

2.24	螺纹钢	kg	63.35525	-	-	3.94	249.62
2.25	低碳钢焊条	kg	0.171831	-	-	5.93	1.02
2.26	包塑铁爬梯	套	3	-	-	26.62	79.86
2.27	防坠网	座	4	-	-	35.49	141.96
2.28	其他材料费	元	5.93	-	-	1	5.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.18
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00669	-	-	712.15	4.76
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.002129	-	-	1078.01	2.3
3.3	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.013763	-	-	400.71	5.51
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.017251	-	-	354.59	6.12
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.101015	-	-	386.88	39.08
3.6	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001578	-	-	22.47	0.04
3.7	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.00136	-	-	21.27	0.03
3.8	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.002047	-	-	34.79	0.07
3.9	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.007251	-	-	32.11	0.23
3.10	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.022696	-	-	18.59	0.42
3.11	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.020397	-	-	77.15	1.57
3.12	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.00204	-	-	15.97	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2441.11
5	管理费	-	-	-	-	-	166.06
6	利润	-	-	-	-	-	71.67
综合单价							2678.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1.规格：φ1000污水检查井　平均深度 H=1.84m(详见苏S01-2021-233) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20素混凝垫层+25cm厚C30钢筋砼底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 4.盖板材质、规格：φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 5.砌体：强度等级：：Mb10水泥砂浆砌MU20砖,砖砌井深0.34m 6.砂浆配合比：1：2防水水泥砂浆抹面外侧、内侧聚合物水泥砂浆抹面 7.踏步材质、规格：包塑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1587.11
1.1	普工	工日	4.509153	-	-	140	631.28
1.2	一般技工	工日	2.505108	-	-	250	626.28
1.3	高级技工	工日	0.96931	-	-	340	329.57
2	材料费	-	-	-	-	-	2732.6
2.1	水	m3	0.57532	-	-	4.66	2.68
2.2	电	kW·h	1.538978	-	-	0.58	0.89
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.2323	-	-	408.66	94.93
2.4	圆钉	kg	0.757907	-	-	5.66	4.29
2.5	板枋材	m3	0.002643	-	-	1996.4	5.28
2.6	脱模剂	kg	0.082147	-	-	19.88	1.63
2.7	模板嵌缝料	kg	0.041074	-	-	2.86	0.12
2.8	组合钢模板	kg	0.410636	-	-	4.85	1.99
2.9	钢模板连接件	kg	4.157084	-	-	3.69	15.34
2.10	钢支撑	kg	0.260717	-	-	4.81	1.25
2.11	草袋	只	0.11376	-	-	3.03	0.34
2.12	钢模板	kg	10.9555	-	-	4.85	53.13
2.13	C30预拌混凝土	m3	2.2826	-	-	425.44	971.11
2.14	木模板	m3	0.202238	-	-	1577.41	319.01
2.15	尼龙帽	个	8.7135	-	-	0.76	6.62
2.16	六角螺栓带螺母	kg	36.2827	-	-	4.99	181.05
2.17	钢模支撑	kg	5.024	-	-	4.81	24.17
2.18	标准砖	百块	2.02059	-	-	55.24	111.62
2.19	煤焦沥青漆	kg	0.121914	-	-	10.47	1.28
2.20	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.126321	-	-	595.85	75.27
2.21	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.031045	-	-	526.13	16.33
2.22	φ700钢纤维砼井盖井座	套	1.01	-	-	325.29	328.54
2.23	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48

2.24	塑料薄膜	m2	2.026752	-	-	1.33	2.7
2.25	C25预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	417.53	33.74
2.26	铁件	kg	0.020992	-	-	4.47	0.09
2.27	螺纹钢	kg	4.8246	-	-	3.94	19.01
2.28	镀锌铁丝	kg	0.378933	-	-	5	1.89
2.29	螺纹钢	kg	50.99375	-	-	3.94	200.92
2.30	低碳钢焊条	kg	0.138305	-	-	5.93	0.82
2.31	包塑铁爬梯	套	3	-	-	26.62	79.86
2.32	防坠网	座	4	-	-	35.49	141.96
2.33	其他材料费	元	18.26	-	-	1	18.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	266.94
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.002488	-	-	712.15	1.77
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000792	-	-	1078.01	0.85
3.3	混凝土输送泵车 输送量75m3/h	台班	0.039188	-	-	1960.08	76.81
3.4	木工圆锯机 直径1000mm	台班	0.113819	-	-	55.83	6.35
3.5	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.13659	-	-	1173.83	160.33
3.6	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00683	-	-	354.59	2.42
3.7	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.042721	-	-	386.88	16.53
3.8	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000742	-	-	22.47	0.02
3.9	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.00064	-	-	21.27	0.01
3.10	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.001277	-	-	34.79	0.04
3.11	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005654	-	-	32.11	0.18
3.12	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.017729	-	-	18.59	0.33
3.13	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016418	-	-	77.15	1.27
3.14	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.001641	-	-	15.97	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4586.65
5	管理费	-	-	-	-	-	440.32
6	利润	-	-	-	-	-	190.04
综合单价							5217.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	329.24
1.1	普工	工日	0.724858	-	-	140	101.48
1.2	一般技工	工日	0.904471	-	-	250	226.12
1.3	高级技工	工日	0.004836	-	-	340	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	669.51
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.200142	-	-	4.66	0.93
2.3	电	kW·h	0.096816	-	-	0.58	0.06
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	408.66	52.29
2.5	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.6	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.7	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.8	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.9	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.10	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.11	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.12	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.16	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.17	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.18	其他材料费	元	3.28	-	-	1	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.04
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1021.79
5	管理费	-	-	-	-	-	83.67
6	利润	-	-	-	-	-	36.1
综合单价							1141.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.54
1.1	普工	工日	0.211	-	-	140	29.54
1.2	一般技工	工日	0.28	-	-	250	70
2	材料费	-	-	-	-	-	85.76
2.1	页岩砖	千块	0.108	-	-	443.64	47.91
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.05	-	-	580.37	29.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.015	-	-	554.95	8.32
2.4	水	m3	0.017	-	-	4.66	0.08
2.5	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.002	-	-	354.59	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.01
5	管理费	-	-	-	-	-	23.81
6	利润	-	-	-	-	-	10.28
综合单价							220.1

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	294.48
2.1	φ700,C250钢纤维材质	套	1	-	-	294.48	294.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.46
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							314.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	118.97	577.48	25.45	34.3	14.8	771
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
		E.4 管道附属构筑物								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ1000雨水检查井（流槽式） 平均深度H=1.185m(详见苏S01-2021-161) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+15cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C30 6.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 7.踏步材质、规格：包塑 8.熟料运输：200m	座	638.95	1741.98	60.18	166.06	71.67	2678.84
4	040504002001	现浇混凝土井	1.规格：Φ1000污水检查井 平均深度 H=1.84m(详见苏S01-2021-233) 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20素混凝垫层+25cm厚C30钢筋砼底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 4.盖板材质、规格：Φ700钢纤维砼井盖井座，防坠网 5.砌体：强度等级：：Mb10水泥砂浆砌MU20砖,砖砌井深0.34m 6.砂浆配合比：1：2防水水泥砂浆抹面外侧、内侧聚合物水泥砂浆抹面 7.踏步材质、规格：包塑	座	1587.11	2732.6	266.94	440.32	190.04	5217.01
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	329.24	669.51	23.04	83.67	36.1	1141.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040504001003	砌筑井	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内	座	99.54	85.76	0.71	23.81	10.28	220.1
7	040504001004	砌筑井	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)	座	14.98	294.48		3.56	1.54	314.56
		土石方工程								
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
9	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		6191.25	
2	041201017001	文明施工		3421.48	
3	041201018001	环境保护		3910.26	
4	041201016001	临时设施		5376.61	
5	041201020001	冬雨季施工增加		651.71	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		32.59	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				20833.75	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	325855.01	1.9	6191.25						
2	041201017001	文明施工	325855.01	1.05	3421.48						
3	041201018001	环境保护	325855.01	1.2	3910.26						
4	041201016001	临时设施	325855.01	1.65	5376.61						
5	041201020001	冬雨季施工增加	325855.01	0.2	651.71						
6	041201021001	夜间施工增加	325855.01								
7	041201022001	特殊地区施工	325855.01								
8	041201023001	二次搬运	325855.01								
9	041201024001	已完工程及设备保护	325855.01	0.01	32.59						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	325855.01								
11	041201026001	按质论价	325855.01								
12	041201027001	建筑工人实名制	325855.01								
13	041201028001	特殊施工降效	325855.01								
14	041201029001	交通组织维护	325855.01								
15	041201030001	协管	325855.01								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					20833.75						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	366688.76	9	33001.99
合计					33001.99

发包人提供材料一览表

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：服装城雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11712.52
1.1	交安设施	11712.52
2	措施项目	703.93
2.1	其中：安全生产	222.54
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1117.48
合　计		13533.93

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		交安设施					11712.52	
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线 (停车位、斑马线),按15cm宽	m2	48	9.69	465.12	
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	12	9.69	116.28	
3	040205002001	交通标志杆	1.类型：停车让行标志立杆 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：Φ89X5.0x2700mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：400*400mm	根	8	576.91	4615.28	
4	040205003001	标志牌	1.类型：停车让行牌 2.材质、规格尺寸：3mm厚的铝合金板D0.60mm 3.板面反光膜等级：III类（GB/T 18833-2012）反光膜 4.镌字、喷字、油漆：详见图纸	块	8	513.13	4105.04	
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25砼基础 2.名称：立杆基础	m3	2.32	723.79	1679.19	
6	040901001001	构件钢筋	1.钢筋规格：20以内	t	0.083	5979.42	496.29	
7	040101003001	挖基坑土方	人工挖基坑土方 三类土深度(m以内) 2	m3	2.32	101.43	235.32	
合计							11712.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007002	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205002001	项目名称	交通标志杆			计量单位	根
项目特征	1.类型：停车让行标志立杆 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：Φ89X5.0x2700mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：400*400mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.29
1.1	普工	工日	0.061	-	-	140	8.54
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	250	35.75
2	材料费	-	-	-	-	-	385.64
2.1	停车让行标志立杆 Φ89X5.0x2700mm	根	1	-	-	380	380
2.2	六角螺母	10个	0.408	-	-	0.71	0.29
2.3	垫圈（综合）	10个	0.408	-	-	0.44	0.18
2.4	弹簧垫圈	十个	0.408	-	-	0.31	0.13
2.5	电焊条	kg	0.5	-	-	5.93	2.97
2.6	氧气	m3	0.1	-	-	2.93	0.29
2.7	乙炔气	kg	0.059	-	-	15.97	0.94
2.8	其他材料费	元	0.84	-	-	1	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	120.74
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.105	-	-	1078.01	113.19
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.15	-	-	50.35	7.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.67
5	管理费	-	-	-	-	-	20.15
6	利润	-	-	-	-	-	6.09
综合单价							576.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：停车让行牌 2.材质、规格尺寸：3mm厚的铝合金板D0.60mm 3.板面反光膜等级：III类（GB/T 18833-2012）反光膜 4.镌字、喷字、油漆：详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.35
1.1	普工	工日	0.015	-	-	140	2.1
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	250	11.25
2	材料费	-	-	-	-	-	491.87
2.1	停车让行牌3mm厚的铝合金板D0.60mm	个	1	-	-	450	450
2.2	高强螺栓	套	4.08	-	-	2.37	9.67
2.3	U型抱箍	套	4.08	-	-	7.84	31.99
2.4	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	505.22
5	管理费	-	-	-	-	-	6.07
6	利润	-	-	-	-	-	1.84
综合单价							513.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C25砼基础 2.名称：立杆基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	132.2
1.1	普工	工日	0.245797	-	-	140	34.41
1.2	一般技工	工日	0.307393	-	-	250	76.85
1.3	高级技工	工日	0.061597	-	-	340	20.94
2	材料费	-	-	-	-	-	483.18
2.1	水	m3	0.1659	-	-	4.66	0.77
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.58	0.26
2.3	土工布	m2	0.1279	-	-	4.7	0.6
2.4	C25预拌混凝土	m3	1.01	-	-	417.53	421.71
2.5	圆钉	kg	0.082759	-	-	5.66	0.47
2.6	板枋材	m3	0.010345	-	-	1996.4	20.65
2.7	脱模剂	kg	0.344828	-	-	19.88	6.86
2.8	模板嵌缝料	kg	0.172414	-	-	2.86	0.49
2.9	组合钢模板	kg	2.196554	-	-	4.85	10.65
2.10	钢模板连接件	kg	4.486212	-	-	3.69	16.55
2.11	钢支撑	kg	0.865518	-	-	4.81	4.16
2.12	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.08
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.0351	-	-	400.71	14.06
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.015172	-	-	712.15	10.8
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.004828	-	-	1078.01	5.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	645.46
5	管理费	-	-	-	-	-	60.15
6	利润	-	-	-	-	-	18.18
综合单价							723.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋规格：20以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.36
1.1	普工	工日	1.549	-	-	140	216.86
1.2	一般技工	工日	3.794	-	-	250	948.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4088.42
2.1	圆钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	5	33.43
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.93	16.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.16
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	32.11	3.24
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	18.59	5.93
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	77.15	25.46
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	15.97	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5288.94
5	管理费	-	-	-	-	-	530.24
6	利润	-	-	-	-	-	160.24
综合单价							5979.42

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖基坑土方 三类土 深度(m以内) 2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	63.69
1.1	普工	工日	0.45496	-	-	140	63.69
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.69
5	管理费	-	-	-	-	-	28.98
6	利润	-	-	-	-	-	8.76
综合单价							101.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		交安设施								
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线(停车位、斑马线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69
3	040205002001	交通标志杆	1.类型：停车让行标志立杆 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：Φ89X5.0x2700mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：400*400mm	根	44.29	385.64	120.74	20.15	6.09	576.91
4	040205003001	标志牌	1.类型：停车让行牌 2.材质、规格尺寸：3mm厚的铝合金板D0.60mm 3.板面反光膜等级：III类（GB/T 18833-2012）反光膜 4.镌字、喷字、油漆：详见图纸	块	13.35	491.87		6.07	1.84	513.13
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25砼基础 2.名称：立杆基础	m3	132.2	483.18	30.08	60.15	18.18	723.79
6	040901001001	构件钢筋	1.钢筋规格：20以内	t	1165.36	4088.42	35.16	530.24	160.24	5979.42
7	040101003001	挖基坑土方	人工挖基坑土方 三类土 深度(m以内）2	m3	63.69			28.98	8.76	101.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		222.54	
2	041201017001	文明施工		122.98	
3	041201018001	环境保护		140.55	
4	041201016001	临时设施		193.26	
5	041201020001	冬雨季施工增加		23.43	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		1.17	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				703.93	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	11712.52	1.9	222.54						
2	041201017001	文明施工	11712.52	1.05	122.98						
3	041201018001	环境保护	11712.52	1.2	140.55						
4	041201016001	临时设施	11712.52	1.65	193.26						
5	041201020001	冬雨季施工增加	11712.52	0.2	23.43						
6	041201021001	夜间施工增加	11712.52								
7	041201022001	特殊地区施工	11712.52								
8	041201023001	二次搬运	11712.52								
9	041201024001	已完工程及设备保护	11712.52	0.01	1.17						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	11712.52								
11	041201026001	按质论价	11712.52								
12	041201027001	建筑工人实名制	11712.52								
13	041201028001	特殊施工降效	11712.52								
14	041201029001	交通组织维护	11712.52								
15	041201030001	协管	11712.52								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					703.93						-

其他项目清单计价表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12416.45	9	1117.48
合计					1117.48

发包人提供材料一览表

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：服装城交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	维扬小区、尚品华庭小区道路工程	14033.63		207.31
2	维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程	14215.97		211.35
3	维扬小区、尚品华庭小区修缮工程	264359.69		7688.52
4	维扬小区、尚品华庭小区安装工程	18467.67		467.9
合计		311076.96		8575.08

单位工程汇总表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10911.25
1.1	道路工程	10911.25
2	措施项目	1963.64
2.1	其中：安全生产	207.31
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1158.74
合　计		14033.63

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					10911.25	
		尚品华庭小区开挖管道路面恢复					8524.4	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	40	2.1	84	
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	40	34.73	1389.2	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	40	98.3	3932	
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	40	1.05	42	
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	40	76.93	3077.2	
		道路拆除					2386.85	
6	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	32	5.44	174.08	
7	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm	m2	40	24.76	990.4	
8	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	40	14.31	572.4	
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	13.2	49.24	649.97	
合计							10911.25	

南京网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

南京网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.48
1.1	普工	工日	0.1106	-	-	140	15.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.13
2.1	六角空心钢	kg	0.0087	-	-	5.19	0.05
2.2	合金钢钻头	根	0.0054	-	-	12.89	0.07
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03728	-	-	11.73	0.44
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0233	-	-	105.73	2.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.51
5	管理费	-	-	-	-	-	4.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.88
综合单价							24.76

扬高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		尚品华庭小区开挖管道路面恢复								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		道路拆除								
6	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
7	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：23cm	m2	15.48	0.13	2.9	4.37	1.88	24.76
8	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

扬信网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		207.31	
2	041201017001	文明施工		114.57	
3	041201018001	环境保护		130.94	
4	041201016001	临时设施		180.04	
5	041201020001	冬雨季施工增加		21.82	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		1.09	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				1963.64	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	10911.25	1.9	207.31						
2	041201017001	文明施工	10911.25	1.05	114.57						
3	041201018001	环境保护	10911.25	1.2	130.94						
4	041201016001	临时设施	10911.25	1.65	180.04						
5	041201020001	冬雨季施工增加	10911.25	0.2	21.82						
6	041201021001	夜间施工增加	10911.25								
7	041201022001	特殊地区施工	10911.25								
8	041201023001	二次搬运	10911.25								
9	041201024001	已完工程及设备保护	10911.25	0.01	1.09						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	10911.25								
11	041201026001	按质论价	10911.25								
12	041201027001	建筑工人实名制	10911.25								
13	041201028001	特殊施工降效	10911.25								
14	041201029001	交通组织维护	10911.25								
15	041201030001	协管	10911.25								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					1963.64						-

其他项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12874.89	9	1158.74
合计					1158.74

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11123.78
1.1	管网工程	9559.8
1.2	土石方工程	1563.98
2	措施项目	1918.39
2.1	其中：安全生产	211.35
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1173.8
合　计		14215.97

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					9559.8	
		E.1 管道铺设					9559.8	
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	20	477.99	9559.8	
		土石方工程					1563.98	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类圭 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	31.07	12.11	376.26	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	6.21	17.4	108.05	
4	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	24.86	43.43	1079.67	
合计							11123.78	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类圭 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
		土石方工程								
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类圭 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4
4	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		211.35	
2	041201017001	文明施工		116.8	
3	041201018001	环境保护		133.49	
4	041201016001	临时设施		183.54	
5	041201020001	冬雨季施工增加		22.25	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		1.11	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				1918.39	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	11123.78	1.9	211.35						
2	041201017001	文明施工	11123.78	1.05	116.8						
3	041201018001	环境保护	11123.78	1.2	133.49						
4	041201016001	临时设施	11123.78	1.65	183.54						
5	041201020001	冬雨季施工增加	11123.78	0.2	22.25						
6	041201021001	夜间施工增加	11123.78								
7	041201022001	特殊地区施工	11123.78								
8	041201023001	二次搬运	11123.78								
9	041201024001	已完工程及设备保护	11123.78	0.01	1.11						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	11123.78								
11	041201026001	按质论价	11123.78								
12	041201027001	建筑工人实名制	11123.78								
13	041201028001	特殊施工降效	11123.78								
14	041201029001	交通组织维护	11123.78								
15	041201030001	协管	11123.78								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					1918.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	13042.17	9	1173.8
合计					1173.8

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	202329.6
1.1	屋面防水维修	202329.6
2	措施项目	20202.23
2.1	其中：安全生产	7688.52
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21827.86
合　计		264359.69

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面防水维修					202329.6	
1	010902004001	屋面刚性层	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年	m2	960	210.76	202329.6	
合计							202329.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）		费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	-	41.41
1.1	二类工(建筑工程)	工日	0.0735	-		-	124	9.11
1.2	普工	工日	0.0446	-		-	140	6.24
1.3	一般技工	工日	0.1042	-		-	250	26.05
2	材料费	-	-	-		-	-	150.95
2.1	B05泡沫混凝土	m3	0.0765	-		-	291.43	22.29
2.2	水	m3	0.08625	-		-	4.66	0.4
2.3	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0408	-		-	541.2	22.08
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0404	-		-	527.21	21.3
2.5	水	m3	0.1228	-		-	4.66	0.57
2.6	3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1	-		-	45	45
2.7	1.5mm厚双面自粘型防水卷材	m2	1	-		-	35	35
2.8	0.4mm厚PE膜	m2	1	-		-	4.2	4.2
2.9	其他材料费	元	0.11	-		-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-		-	-	1.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-		-	384.2	1.54
4	1+2+3小计	-	-	-		-	-	193.9
5	管理费	-	-	-		-	-	11.49
6	利润	-	-	-		-	-	5.37
综合单价								210.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		屋面防水维修								
1	010902004001	屋面刚性层	1.保护层(25mm厚1:2.5水泥砂浆) 2.隔离层(0.4mm厚PE膜) 3.防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚双面自粘型防水卷材) 4.找平层(20mm厚1:2.5水泥砂浆) 5.保温层(B2型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度40mm) 6.找坡层(1:8水泥珍珠岩 ,2%,≥20mm) 7.基层处理(原屋面防水层铲除,现浇钢筋混凝土板清扫) 注:防水等级Ⅱ、15年	m2	41.41	150.95	1.54	11.49	5.37	210.76

材料暂估单价及调整表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		7688.52	
2	011601007001	文明施工		2427.96	
3	011601008001	环境保护		910.48	
4	011601006001	临时设施		2933.78	
5	011601010001	冬雨季施工增加		252.91	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		50.58	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		5938	
合计				20202.23	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	202329.6	3.8	7688.52						
2	011601007001	文明施工	202329.6	1.2	2427.96						
3	011601008001	环境保护	202329.6	0.45	910.48						
4	011601006001	临时设施	202329.6	1.45	2933.78						
5	011601010001	冬雨季施工增加	202329.6	0.125	252.91						
6	011601011001	夜间施工增加	202329.6								
7	011601012001	特殊地区施工	202329.6								
8	011601013001	二次搬运	202329.6								
9	011601014001	已完工程及设备保护	202329.6	0.025	50.58						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	202329.6								
11	011601016001	按质论价	202329.6								
12	011601017001	建筑工人实名制	202329.6								
13	011601018001	特殊施工降效	202329.6								
14	011601019001	协管	202329.6								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			5938						
合计					20202.23						-

南京网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	242531.83	9	21827.86
合计					21827.86

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16134.48
1.1	机械设备安装工程	16134.48
2	措施项目	808.34
2.1	其中：安全生产	467.9
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1524.85
合　计		18467.67

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		机械设备安装工程					16134.48	
1	030109001001	泵	1.型号：轴流泵(250L/S,H3.0m)	台	1	4996.36	4996.36	
2	030407003001	微型电机	同原电机型号	台	1	11138.12	11138.12	
合计							16134.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030109001001	项目名称	泵			计量单位	台
项目特征	1.型号：轴流泵(250L/S,H3.0m)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.09
1.1	普工	工日	0.683	-	-	140	95.62
1.2	一般技工	工日	2.049	-	-	250	512.25
1.3	高级技工	工日	0.683	-	-	340	232.22
2	材料费	-	-	-	-	-	3577.85
2.1	轴流泵(250L/S,H3.0m)	台	1	-	-	3500	3500
2.2	平垫铁	kg	4.5	-	-	5.21	23.45
2.3	斜垫铁	kg	4.464	-	-	6.21	27.72
2.4	薄钢板	kg	0.2	-	-	3.82	0.76
2.5	木方材	m3	0.003	-	-	2053.34	6.16
2.6	煤油	kg	0.56	-	-	6.08	3.4
2.7	机油	kg	0.41	-	-	6.51	2.67
2.8	黄油(钙基脂)	kg	0.15	-	-	7.76	1.16
2.9	氧气	m3	0.133	-	-	2.93	0.39
2.10	乙炔气	kg	0.051	-	-	15.97	0.81
2.11	铁砂布	张	2	-	-	0.89	1.78
2.12	紫铜板	kg	0.05	-	-	93.17	4.66
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.19	1.15
2.14	无石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	6.18	0.77
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	6.97	0.7
2.16	其他材料费	元	2.27	-	-	1	2.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.07
3.1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	-	-	630.25	63.03
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.1	-	-	50.35	5.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4486.01
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	121.81
综合单价							4996.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030407003001	项目名称	微型电机			计量单位	台
项目特征	同原电机型号						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.14
1.1	普工	工日	0.041	-	-	140	5.74
1.2	一般技工	工日	0.152	-	-	250	38
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	340	20.4
2	材料费	-	-	-	-	-	11035.02
2.1	同原电机型号	台	1	-	-	11000	11000
2.2	金属软管活接头	套	2.04	-	-	4.44	9.06
2.3	金属软管	m	0.824	-	-	1.33	1.1
2.4	白布	kg	0.2	-	-	5.71	1.14
2.5	焊锡膏	kg	0.01	-	-	53.24	0.53
2.6	松香焊锡丝	kg	0.05	-	-	39.93	2
2.7	电力复合脂	kg	0.01	-	-	17.55	0.18
2.8	塑料胶布带	卷	0.1	-	-	3.11	0.31
2.9	黄腊带	卷	0.3	-	-	4.57	1.37
2.10	镀锡铜绞线	kg	0.3	-	-	60.96	18.29
2.11	电	kW·h	1	-	-	0.58	0.58
2.12	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11099.16
5	管理费	-	-	-	-	-	29.66
6	利润	-	-	-	-	-	9.3
综合单价							11138.12

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		机械设备安装工程								
1	030109001001	泵	1.型号：轴流泵(250L/S,H3.0m)	台	840.09	3577.85	68.07	388.54	121.81	4996.36
2	030407003001	微型电机	同原电机型号	台	64.14	11035.02		29.66	9.3	11138.12

材料暂估单价及调整表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		467.9	
2	031401010001	文明施工		96.81	
3	031401011001	环境保护		48.4	
4	031401012001	临时设施		177.48	
5	031401021001	冬雨季施工增加		12.91	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		4.84	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				808.34	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	16134.48	2.9	467.9						
2	031401010001	文明施工	16134.48	0.6	96.81						
3	031401011001	环境保护	16134.48	0.3	48.4						
4	031401012001	临时设施	16134.48	1.1	177.48						
5	031401021001	冬雨季施工增加	16134.48	0.08	12.91						
6	031401020001	夜间施工增加	16134.48								
7	031401017001	特殊地区施工	16134.48								
8	031401013001	二次搬运	16134.48								
9	031401015001	已完工程及设备保护	16134.48	0.03	4.84						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	16134.48								
11	031401023001	按质论价	16134.48								
12	031401024001	建筑工人实名制	16134.48								
13	031401025001	特殊施工降效	16134.48								
14	031401026001	协管	16134.48								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					808.34						-

其他项目清单计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	16942.82	9	1524.85
合计					1524.85

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：维扬小区、尚品华庭小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：张庄小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	张庄小区道路工程	423055.14		6574.39
2	张庄小区安装工程	478709.46		12128.66
3	张庄小区绿化工程	150383.15		1208.7
合计		1052147.75		19911.75

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	346020.3
1.1	道路工程	346020.3
2	措施项目	22103.68
2.1	其中：安全生产	6574.39
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	34931.16
合　计		423055.14

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					346020.3	
		小区沥青路面开槽恢复					127866	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	600	2.1	1260	
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	600	34.73	20838	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	600	98.3	58980	
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	600	1.05	630	
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	600	76.93	46158	
		小区人行道铺装路面开槽恢复					46890	
6	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	250	2.1	525	
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	250	34.73	8682.5	
8	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	250	150.73	37682.5	
		小区沥青路面维修改造					85244	
9	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	400	2.1	840	
10	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	400	34.73	13892	
11	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	400	98.3	39320	
12	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	400	1.05	420	
13	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	400	76.93	30772	
		道路拆除					86020.3	
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2300	5.44	12512	
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	1200	21.54	25848	
16	041001001003	拆除路面	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm	m2	250	26.92	6730	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	1200	14.31	17172	
18	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	482.5	49.24	23758.3	
合计							346020.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.5
1.1	普工	工日	0.061195	-	-	140	8.57
1.2	一般技工	工日	0.09172	-	-	250	22.93
2	材料费	-	-	-	-	-	108.53
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	417.53	63.26
2.2	水	m3	0.0075	-	-	4.66	0.03
2.3	电	kW·h	0.02715	-	-	0.58	0.02
2.4	面包砖	m2	1.02	-	-	43.56	44.43
2.5	中砂	t	0.00283	-	-	168.32	0.48
2.6	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.03
5	管理费	-	-	-	-	-	7.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.22
综合单价							150.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.46
1.1	普工	工日	0.09617	-	-	140	13.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	六角空心钢	kg	0.0072	-	-	5.19	0.04
2.2	合金钢钻头	根	0.0045	-	-	12.89	0.06
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.53
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03248	-	-	11.73	0.38
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0203	-	-	105.73	2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.1
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.64
综合单价							21.54

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.83
1.1	普工	工日	0.12022	-	-	140	16.83
2	材料费	-	-	-	-	-	0.14
2.1	六角空心钢	kg	0.0097	-	-	5.19	0.05
2.2	合金钢钻头	根	0.006	-	-	12.89	0.08
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.15
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.04048	-	-	11.73	0.47
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0253	-	-	105.73	2.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.12
5	管理费	-	-	-	-	-	4.75
6	利润	-	-	-	-	-	2.05
综合单价							26.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		小区沥青路面开槽恢复								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
4	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		小区人行道铺装路面开槽恢复								
6	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
8	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：3cm DSM15水泥砂浆铺6cm面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：15cmC25砼	m2	31.5	108.53		7.48	3.22	150.73
		小区沥青路面维修改造								
9	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
10	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
11	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
12	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
13	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		道路拆除								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
15	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	13.46	0.11	2.53	3.8	1.64	21.54
16	041001001003	拆除路面	1.材质：原面包砖地面及砼基层 2.厚度：25cm	m2	16.83	0.14	3.15	4.75	2.05	26.92
17	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：10cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
18	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		6574.39	
2	041201017001	文明施工		3633.21	
3	041201018001	环境保护		4152.24	
4	041201016001	临时设施		5709.33	
5	041201020001	冬雨季施工增加		692.04	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		34.6	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				22103.68	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	346020.3	1.9	6574.39						
2	041201017001	文明施工	346020.3	1.05	3633.21						
3	041201018001	环境保护	346020.3	1.2	4152.24						
4	041201016001	临时设施	346020.3	1.65	5709.33						
5	041201020001	冬雨季施工增加	346020.3	0.2	692.04						
6	041201021001	夜间施工增加	346020.3								
7	041201022001	特殊地区施工	346020.3								
8	041201023001	二次搬运	346020.3								
9	041201024001	已完工程及设备保护	346020.3	0.01	34.6						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	346020.3								
11	041201026001	按质论价	346020.3								
12	041201027001	建筑工人实名制	346020.3								
13	041201028001	特殊施工降效	346020.3								
14	041201029001	交通组织维护	346020.3								
15	041201030001	协管	346020.3								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					22103.68						-

其他项目清单计价表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	388123.98	9	34931.16
合计					34931.16

发包人提供材料一览表

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：张庄小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	418229.68
1.1	消防工程	418229.68
2	措施项目	20953.31
2.1	其中：安全生产	12128.66
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	39526.47
合　计		478709.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防工程					418229.68	
1	031001008003	塑料管	1.材质：钢丝网骨架塑料复合管DN150mm,管道耐压不小于1.6MPa 2.连接形式：电热熔连接 3.管道消毒、冲洗：强度试验、冲洗和严密性试验 4.C30砼包封,管侧边按10cm厚	m	1340	293.69	393544.6	
2	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格：室外消火栓,型号SS150-1.6;安装详见国标13S201	套	4	1574.45	6297.8	
3	030901012001	消防水泵接合器	1.型号、规格：水泵接合器 型号SQS150-1.6;安装详见国标99S203	套	3	2795.76	8387.28	
4	03B001	消防设备检修	消防设备检修,详见业主要求	套	1	10000	10000	
合计							418229.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：钢丝网骨架塑料复合管DN150mm,管道耐压不小于1.6MPa 2.连接形式：电热熔连接 3.管道消毒、冲洗：强度试验、冲洗和严密性试验 4.C30砼包封,管侧边按10cm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.33
1.1	普工	工日	0.074005	-	-	140	10.36
1.2	一般技工	工日	0.177606	-	-	250	44.4
1.3	高级技工	工日	0.00758	-	-	340	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	200.05
2.1	钢丝网骨架塑料复合管DN150mm,管道耐压不小于1.6MPa	m	1.015	-	-	125	126.88
2.2	室外塑料给水管热熔管件	个	0.079	-	-	152.13	12.02
2.3	铁砂布	张	0.0081	-	-	0.89	0.01
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.02203	-	-	3.72	0.08
2.5	氧气	m3	0.00129	-	-	2.93	
2.6	乙炔气	kg	0.00047	-	-	15.97	0.01
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0006	-	-	6.97	
2.8	水	m3	0.250194	-	-	4.66	1.17
2.9	橡胶板	kg	0.0032	-	-	7.99	0.03
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0024	-	-	4.99	0.01
2.11	螺纹阀门	个	0.00123	-	-	15.97	0.02
2.12	焊接钢管	m	0.00458	-	-	7.13	0.03
2.13	橡胶软管	m	0.00196	-	-	9.79	0.02
2.14	弹簧压力表	只	0.00061	-	-	31.06	0.02
2.15	压力表表弯	个	0.00061	-	-	6.1	
2.16	漂白粉	kg	0.00243	-	-	3.09	0.01
2.17	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.106411	-	-	399.79	42.54
2.18	复合木模板	m2	0.154	-	-	47.91	7.38
2.19	周转木材	m3	0.00462	-	-	1586.61	7.33
2.20	卡具	kg	0.0098	-	-	4.97	0.05
2.21	钢管支撑	kg	0.1043	-	-	4.81	0.5
2.22	铁钉	kg	0.23282	-	-	3.69	0.86
2.23	镀锌铁丝	kg	0.0098	-	-	5	0.05
2.24	其他材料费	元	1.03	-	-	1	1.03

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.48
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	628.89	0.31
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.01265	-	-	22.47	0.28
3.3	热熔对接焊机 直径160mm	台班	0.015	-	-	22.82	0.34
3.4	电焊机 综合	台班	0.00038	-	-	56.23	0.02
3.5	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.00075	-	-	29.73	0.02
3.6	试压泵 压力3MPa	台班	0.00058	-	-	16.08	0.01
3.7	混凝土震捣器 平板式	台班	0.007968	-	-	11.84	0.09
3.8	载重汽车 装载质量4t	台班	0.00035	-	-	612.28	0.21
3.9	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00028	-	-	662.39	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	258.86
5	管理费	-	-	-	-	-	26.52
6	利润	-	-	-	-	-	8.31
综合单价							293.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓			计量单位	套
项目特征	1.型号、规格：室外消火栓,型号SS150-1.6;安装详见国标13S201						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	153.04
1.1	普工	工日	0.165	-	-	140	23.1
1.2	一般技工	工日	0.43	-	-	250	107.5
1.3	高级技工	工日	0.066	-	-	340	22.44
2	材料费	-	-	-	-	-	1322.25
2.1	室外消火栓,型号SS150-1.6;安装详见国标13S201	套	1	-	-	785	785
2.2	三通	个	1	-	-	170	170
2.3	平焊法兰	片	2	-	-	86.24	172.48
2.4	氧气	m3	0.172	-	-	2.93	0.5
2.5	低碳钢焊条	kg	0.29	-	-	6.97	2.02
2.6	乙炔气	kg	0.066	-	-	15.97	1.05
2.7	无石棉橡胶板	kg	0.28	-	-	17.75	4.97
2.8	棉纱头	kg	0.016	-	-	6.18	0.1
2.9	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	16.48	-	-	2.96	48.78
2.10	镀锌丝堵	个	1.01	-	-	0.89	0.9
2.11	水泥	kg	16.968	-	-	0.302	5.12
2.12	中砂	t	0.029694	-	-	168.32	5
2.13	碎石	t	0.05124	-	-	139.89	7.17
2.14	水	m3	0.00882	-	-	4.66	0.04
2.15	卵石	m3	0.5	-	-	216.83	108.42
2.16	其他材料费	元	10.7	-	-	1	10.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.19
3.1	电焊机 综合	台班	0.11	-	-	56.23	6.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1481.48
5	管理费	-	-	-	-	-	70.78
6	利润	-	-	-	-	-	22.19
综合单价							1574.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征	1.型号、规格：水泵接合器 型号SQS150-1.6;安装详见国标99S203						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	340.5
1.1	普工	工日	0.368	-	-	140	51.52
1.2	一般技工	工日	0.956	-	-	250	239
1.3	高级技工	工日	0.147	-	-	340	49.98
2	材料费	-	-	-	-	-	2242.22
2.1	水泵接合器 型号SQS150-1.6;安装详见国标99S203	套	1	-	-	1950	1950
2.2	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	25.15	25.4
2.3	热镀锌钢管	m	0.2	-	-	11.33	2.27
2.4	平焊法兰	片	2	-	-	86.24	172.48
2.5	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	16.48	-	-	2.96	48.78
2.6	低碳钢焊条	kg	0.29	-	-	6.97	2.02
2.7	无石棉橡胶板	kg	1.1	-	-	17.75	19.53
2.8	砂轮片	片	0.071	-	-	11.93	0.85
2.9	水泥	kg	12.12	-	-	0.302	3.66
2.10	中砂	t	0.02121	-	-	168.32	3.57
2.11	碎石	t	0.0366	-	-	139.89	5.12
2.12	水	m3	0.0063	-	-	4.66	0.03
2.13	其他材料费	元	8.51	-	-	1	8.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.19
3.1	电焊机 综合	台班	0.11	-	-	56.23	6.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2588.91
5	管理费	-	-	-	-	-	157.48
6	利润	-	-	-	-	-	49.37
综合单价							2795.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	03B001	项目名称	消防设备检修			计量单位	套
项目特征	消防设备检修,详见业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	10000
2.1	消防设备检修,详见业主要求	套	1	-	-	10000	10000
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10000
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							10000

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防工程								
1	031001008003	塑料管	1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 DN150mm,管道耐压不小于1.6MPa 2.连接形式：电热熔连接 3.管道消毒、冲洗：强度试验、冲洗和严密性试验 4.C30砼包封,管侧边按10cm厚	m	57.33	200.05	1.48	26.52	8.31	293.69
2	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格：室外消火栓,型号SS150-1.6;安装详见国标13S201	套	153.04	1322.25	6.19	70.78	22.19	1574.45
3	030901012001	消防水泵接合器	1.型号、规格：水泵接合器 型号SQS150-1.6;安装详见国标99S203	套	340.5	2242.22	6.19	157.48	49.37	2795.76
4	03B001	消防设备检修	消防设备检修,详见业主要求	套		10000				10000

材料暂估单价及调整表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		12128.66	
2	031401010001	文明施工		2509.38	
3	031401011001	环境保护		1254.69	
4	031401012001	临时设施		4600.53	
5	031401021001	冬雨季施工增加		334.58	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		125.47	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				20953.31	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	418229.68	2.9	12128.66						
2	031401010001	文明施工	418229.68	0.6	2509.38						
3	031401011001	环境保护	418229.68	0.3	1254.69						
4	031401012001	临时设施	418229.68	1.1	4600.53						
5	031401021001	冬雨季施工增加	418229.68	0.08	334.58						
6	031401020001	夜间施工增加	418229.68								
7	031401017001	特殊地区施工	418229.68								
8	031401013001	二次搬运	418229.68								
9	031401015001	已完工程及设备保护	418229.68	0.03	125.47						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	418229.68								
11	031401023001	按质论价	418229.68								
12	031401024001	建筑工人实名制	418229.68								
13	031401025001	特殊施工降效	418229.68								
14	031401026001	协管	418229.68								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					20953.31						-

其他项目清单计价表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	439182.99	9	39526.47
合计					39526.47

发包人提供材料一览表

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：张庄小区安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	134299.8
1.1	A.1 绿地整理	1428
1.2	A.3 栽植花木	74847.9
1.3	小区绿化开槽恢复	58023.9
2	措施项目	3666.39
2.1	其中：安全生产	1208.7
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	12416.96
合　计		150383.15

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					1428	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	600	2.38	1428	
		A.3 栽植花木					74847.9	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	228.3	15067.8	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	364.8	24076.8	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	286.05	18879.3	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	600	28.04	16824	
		小区绿化开槽恢复					58023.9	
6	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	228.3	15067.8	
7	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	364.8	24076.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	286.05	18879.3	
合计							134299.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002006	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002007	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002008	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04
		小区绿化开槽恢复								
6	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
8	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		1208.7	
2	050406002001	文明施工		671.5	
3	050406003001	环境保护		805.8	
4	050406001001	临时设施		738.65	
5	050406005001	冬雨季施工增加		174.59	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		67.15	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				3666.39	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	134299.8	0.9	1208.7						
2	050406002001	文明施工	134299.8	0.5	671.5						
3	050406003001	环境保护	134299.8	0.6	805.8						
4	050406001001	临时设施	134299.8	0.55	738.65						
5	050406005001	冬雨季施工增加	134299.8	0.13	174.59						
6	050406006001	夜间施工增加	134299.8								
7	050406007001	特殊地区施工	134299.8								
8	050406008001	二次搬运	134299.8								
9	050406009001	已完工程及设备保护	134299.8	0.05	67.15						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	134299.8								
11	050406011001	按质论价	134299.8								
12	050406012001	建筑工人实名制	134299.8								
13	050406013001	特殊施工降效	134299.8								
14	050406014001	协管	134299.8								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					3666.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	137966.19	9	12416.96
合计					12416.96

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：张庄小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	佳洲豪庭道路工程	856914		13708.31
2	佳洲豪庭雨污水工程	204988.32		3348.22
3	佳洲豪庭绿化工程	36379.56		292.4
4	佳洲豪庭交安设施	3583		58.92
5	佳洲豪庭安装工程	22175.2		561.89
合计		1124040.08		17969.74

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	721490.2
1.1	道路工程	721490.2
2	措施项目	44669.43
2.1	其中：安全生产	13708.31
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70754.37
合　计		856914

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					721490.2	
		现状沥青路面铣刨重新摊铺					226968	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	980	2.1	2058	
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	980	20	19600	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	960	49.81	47817.6	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	960	84.45	81072	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	980	1.05	1029	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	980	76.93	75391.4	
		现状沥青路面铣刨重新摊铺					20997.5	
7	041001004001	铣刨路面	1.材质：现状沥青面层铣刨 2.厚度：5cm	m2	250	6.01	1502.5	
8	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	250	1.05	262.5	
9	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	250	76.93	19232.5	
		新建模压混凝土停车位					330261.2	
10	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	1780	2.1	3738	
11	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	1780	20	35600	
12	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	1780	49.81	88661.8	
13	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	1780	113.63	202261.4	
		附属工程					47051.6	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	820	57.38	47051.6	
		排水管道附属工程						
		小区沥青路面维修改造					10655.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	50	2.1	105	
16	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	50	34.73	1736.5	
17	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	50	98.3	4915	
18	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	50	1.05	52.5	
19	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	50	76.93	3846.5	
		其它					6000	
20	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	10	600	6000	
		水池水景处坑塘良质土回填					2002	
21	040103002001	一般回填方	1.材料品种、规格：水池水景处坑塘良质土回填,外购土	m3	260	7.7	2002	
		管道附属设施改造					7547.6	
22	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低升降高30cm以内	座	20	220.1	4402	
23	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	10	314.56	3145.6	
		道路拆除					70006.8	
24	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	120	5.44	652.8	
25	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	700	21.54	15078	
26	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）	m3	40	373.14	14925.6	
27	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	700	14.31	10017	
28	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	285	49.24	14033.4	
29	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	2550	6	15300	
合计							721490.2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：现状沥青面层铣刨 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.33
1.1	普工	工日	0.016667	-	-	140	2.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0.28
2.1	铣刨鼓边刀	把	0.01229	-	-	23.07	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.94
3.1	路面铣刨机宽度500mm	台班	0.001831	-	-	1061.65	1.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.55
5	管理费	-	-	-	-	-	1.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							6.01

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004003	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001002	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.57
1.1	二类工(建筑工程)	工日	0.286875	-	-	124	35.57
2	材料费	-	-	-	-	-	54.23
2.1	透水混凝土	m3	0.1515	-	-	343.02	51.97
2.2	周转木材	m3	0.000375	-	-	1586.47	0.59
2.3	铁钉	kg	0.01875	-	-	3.6	0.07
2.4	塑料薄膜	m2	1.03125	-	-	0.69	0.71
2.5	水	m3	0.189375	-	-	4.66	0.88
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.76
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班	0.006375	-	-	150.22	0.96
3.2	透水混凝土摊铺整平机	台班	0.019688	-	-	267.86	5.27
3.3	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.014063	-	-	179.62	2.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.56
5	管理费	-	-	-	-	-	10.53
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							113.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.62
1.1	普工	工日	0.026765	-	-	140	3.75
1.2	一般技工	工日	0.035491	-	-	250	8.87
2	材料费	-	-	-	-	-	40.45
2.1	C15预拌混凝土	m3	0.018311	-	-	399.79	7.32
2.2	水	m3	0.008528	-	-	4.66	0.04
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	29.45	29.74
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	527.21	0.26
2.5	中砂	t	0.013266	-	-	168.32	2.23
2.6	石灰膏	m3	0.002966	-	-	271.84	0.81
2.7	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.08
5	管理费	-	-	-	-	-	3
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							57.38

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B003	项目名称	健身器材移位			计量单位	套
项目特征	健身器材移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	1	-	-	600	600
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：水池水景处坑塘良质土回填,外购土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.38
2.1	粘土	m3	0.012656	-	-	24.29	0.31
2.2	水	m3	0.015	-	-	4.66	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.18
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000551	-	-	1215.86	0.67
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.005269	-	-	784.91	4.14
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000538	-	-	688	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.84
5	管理费	-	-	-	-	-	1.3
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							7.7

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.54
1.1	普工	工日	0.211	-	-	140	29.54
1.2	一般技工	工日	0.28	-	-	250	70
2	材料费	-	-	-	-	-	85.76
2.1	页岩砖	千块	0.108	-	-	443.64	47.91
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.05	-	-	580.37	29.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.015	-	-	554.95	8.32
2.4	水	m3	0.017	-	-	4.66	0.08
2.5	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.002	-	-	354.59	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.01
5	管理费	-	-	-	-	-	23.81
6	利润	-	-	-	-	-	10.28
综合单价							220.1

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	294.48
2.1	φ700,C250钢纤维材质	套	1	-	-	294.48	294.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.46
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							314.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.46
1.1	普工	工日	0.09617	-	-	140	13.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	六角空心钢	kg	0.0072	-	-	5.19	0.04
2.2	合金钢钻头	根	0.0045	-	-	12.89	0.06
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.53
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03248	-	-	11.73	0.38
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0203	-	-	105.73	2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.1
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.64
综合单价							21.54

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	224.25
1.1	普工	工日	1.6018	-	-	140	224.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.77
2.1	六角空心钢	kg	0.047	-	-	5.19	0.24
2.2	合金钢钻头	根	0.03	-	-	12.89	0.39
2.3	高压风管	m	0.006	-	-	23.07	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.64
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.688	-	-	11.73	8.07
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.431	-	-	105.73	45.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	278.66
5	管理费	-	-	-	-	-	66
6	利润	-	-	-	-	-	28.48
综合单价							373.14

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B004	项目名称	现状绿化拆除			计量单位	m2
项目特征	现状绿化拆除,符合设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	6
2.1	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	1	-	-	6	6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							6

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		现状沥青路面铣刨重新摊铺								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
3	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45
5	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		现状沥青路面铣刨重新摊铺								
7	041001004001	铣刨路面	1.材质：现状沥青面层铣刨 2.厚度：5cm	m2	2.33	0.28	1.94	1.02	0.44	6.01
8	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
9	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		新建模压混凝土停车位								
10	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
11	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
12	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
13	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	35.57	54.23	8.76	10.53	4.54	113.63
		附属工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	12.62	40.45	0.01	3	1.3	57.38
		排水管道附属工程								
		小区沥青路面维修改造								
15	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
16	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
17	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
18	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
19	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		其它								
20	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		600				600
		水池水景处坑塘良质土回填								
21	040103002001	一般回填方	1.材料品种、规格：水池水景处坑塘良质土回填,外购土	m3	0.28	0.38	5.18	1.3	0.56	7.7
		管道附属设施改造								
22	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内	座	99.54	85.76	0.71	23.81	10.28	220.1
23	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)	座	14.98	294.48		3.56	1.54	314.56
		道路拆除								
24	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
25	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	13.46	0.11	2.53	3.8	1.64	21.54
26	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）	m3	224.25	0.77	53.64	66	28.48	373.14
27	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24
29	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		6				6

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		13708.31	
2	041201017001	文明施工		7575.65	
3	041201018001	环境保护		8657.88	
4	041201016001	临时设施		11904.59	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1442.98	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		72.15	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				44669.43	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	721490.2	1.9	13708.31						
2	041201017001	文明施工	721490.2	1.05	7575.65						
3	041201018001	环境保护	721490.2	1.2	8657.88						
4	041201016001	临时设施	721490.2	1.65	11904.59						
5	041201020001	冬雨季施工增加	721490.2	0.2	1442.98						
6	041201021001	夜间施工增加	721490.2								
7	041201022001	特殊地区施工	721490.2								
8	041201023001	二次搬运	721490.2								
9	041201024001	已完工程及设备保护	721490.2	0.01	72.15						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	721490.2								
11	041201026001	按质论价	721490.2								
12	041201027001	建筑工人实名制	721490.2								
13	041201028001	特殊施工降效	721490.2								
14	041201029001	交通组织维护	721490.2								
15	041201030001	协管	721490.2								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					44669.43						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	786159.63	9	70754.37
合计					70754.37

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲豪庭道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	176221.9
1.1	管网工程	157062.15
1.2	土石方工程	19159.75
2	措施项目	11840.78
2.1	其中：安全生产	3348.22
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16925.64
合　计		204988.32

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					157062.15	
		E.1 管道铺设					117107.55	
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	245	477.99	117107.55	
		E.4 管道附属构筑物					39954.6	
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	35	1141.56	39954.6	
		土石方工程					19159.75	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	380.66	12.11	4609.79	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	76.13	17.4	1324.66	
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	304.52	43.43	13225.3	
合计							176221.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	329.24
1.1	普工	工日	0.724858	-	-	140	101.48
1.2	一般技工	工日	0.904471	-	-	250	226.12
1.3	高级技工	工日	0.004836	-	-	340	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	669.51
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.200142	-	-	4.66	0.93
2.3	电	kW·h	0.096816	-	-	0.58	0.06
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	408.66	52.29
2.5	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.6	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.7	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.8	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.9	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.10	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.11	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.12	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.16	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.17	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.18	其他材料费	元	3.28	-	-	1	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.04
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1021.79
5	管理费	-	-	-	-	-	83.67
6	利润	-	-	-	-	-	36.1
综合单价							1141.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
		E.4 管道附属构筑物								
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	329.24	669.51	23.04	83.67	36.1	1141.56
		土石方工程								
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		3348.22	
2	041201017001	文明施工		1850.33	
3	041201018001	环境保护		2114.66	
4	041201016001	临时设施		2907.66	
5	041201020001	冬雨季施工增加		352.44	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		17.62	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				11840.78	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	176221.9	1.9	3348.22						
2	041201017001	文明施工	176221.9	1.05	1850.33						
3	041201018001	环境保护	176221.9	1.2	2114.66						
4	041201016001	临时设施	176221.9	1.65	2907.66						
5	041201020001	冬雨季施工增加	176221.9	0.2	352.44						
6	041201021001	夜间施工增加	176221.9								
7	041201022001	特殊地区施工	176221.9								
8	041201023001	二次搬运	176221.9								
9	041201024001	已完工程及设备保护	176221.9	0.01	17.62						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	176221.9								
11	041201026001	按质论价	176221.9								
12	041201027001	建筑工人实名制	176221.9								
13	041201028001	特殊施工降效	176221.9								
14	041201029001	交通组织维护	176221.9								
15	041201030001	协管	176221.9								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					11840.78						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	188062.68	9	16925.64
合计					16925.64

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲豪庭雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	32488.8
1.1	A.1 绿地整理	1166.2
1.2	A.3 栽植花木	31322.6
2	措施项目	886.94
2.1	其中：安全生产	292.4
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3003.82
合　计		36379.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					1166.2	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	490	2.38	1166.2	
		A.3 栽植花木					31322.6	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	20	228.3	4566	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	20	364.8	7296	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	20	286.05	5721	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	490	28.04	13739.6	
合计							32488.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		292.4	
2	050406002001	文明施工		162.44	
3	050406003001	环境保护		194.93	
4	050406001001	临时设施		178.69	
5	050406005001	冬雨季施工增加		42.24	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		16.24	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				886.94	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	32488.8	0.9	292.4						
2	050406002001	文明施工	32488.8	0.5	162.44						
3	050406003001	环境保护	32488.8	0.6	194.93						
4	050406001001	临时设施	32488.8	0.55	178.69						
5	050406005001	冬雨季施工增加	32488.8	0.13	42.24						
6	050406006001	夜间施工增加	32488.8								
7	050406007001	特殊地区施工	32488.8								
8	050406008001	二次搬运	32488.8								
9	050406009001	已完工程及设备保护	32488.8	0.05	16.24						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	32488.8								
11	050406011001	按质论价	32488.8								
12	050406012001	建筑工人实名制	32488.8								
13	050406013001	特殊施工降效	32488.8								
14	050406014001	协管	32488.8								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					886.94						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	33375.74	9	3003.82
合计					3003.82

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲豪庭绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3100.8
1.1	B.5 交通管理设施	3100.8
2	措施项目	186.36
2.1	其中：安全生产	58.92
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	295.84
合　计		3583

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施					3100.8	
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽	m2	320	9.69	3100.8	
合计							3100.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施								
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线(停车位、斑马线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		58.92	
2	041201017001	文明施工		32.56	
3	041201018001	环境保护		37.21	
4	041201016001	临时设施		51.16	
5	041201020001	冬雨季施工增加		6.2	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		0.31	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				186.36	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3100.8	1.9	58.92						
2	041201017001	文明施工	3100.8	1.05	32.56						
3	041201018001	环境保护	3100.8	1.2	37.21						
4	041201016001	临时设施	3100.8	1.65	51.16						
5	041201020001	冬雨季施工增加	3100.8	0.2	6.2						
6	041201021001	夜间施工增加	3100.8								
7	041201022001	特殊地区施工	3100.8								
8	041201023001	二次搬运	3100.8								
9	041201024001	已完工程及设备保护	3100.8	0.01	0.31						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	3100.8								
11	041201026001	按质论价	3100.8								
12	041201027001	建筑工人实名制	3100.8								
13	041201028001	特殊施工降效	3100.8								
14	041201029001	交通组织维护	3100.8								
15	041201030001	协管	3100.8								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					186.36						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3287.16	9	295.84
合计					295.84

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲豪庭交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	19375.45
1.1	电气设备安装工程	19375.45
2	措施项目	968.77
2.1	其中：安全生产	561.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1830.98
合　计		22175.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					19375.45	
1	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	5	1513.72	7568.6	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	55	34.07	1873.85	
3	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	5	5.55	27.75	
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	55			
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	15	26.58	398.7	
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	10	188.02	1880.2	
7	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在1.5m以内 一、二类土	m3	50	45.01	2250.5	
8	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	50	36.54	1827	
9	03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座	5	709.77	3548.85	
合计							19375.45	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.95
1.1	普工	工日	0.071	-	-	140	9.94
1.2	一般技工	工日	0.137	-	-	250	34.25
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	340	4.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1349.76
2.1	成套庭院灯	个	1.01	-	-	1330.93	1344.24
2.2	低碳钢焊条	kg	0.055	-	-	6.97	0.38
2.3	弹簧垫片	只	1.02	-	-	0.09	0.09
2.4	电焊条	kg	0.5	-	-	5.93	2.97
2.5	氧气	m3	0.1	-	-	2.93	0.29
2.6	乙炔气	kg	0.059	-	-	15.97	0.94
2.7	其他材料费	元	0.85	-	-	1	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	85.27
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	628.89	23.27
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.161	-	-	50.35	8.11
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.05	-	-	1078.01	53.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1483.98
5	管理费	-	-	-	-	-	22.64
6	利润	-	-	-	-	-	7.1
综合单价							1513.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	20.3
2.1	YJV-3x6	m	1.01	-	-	18.57	18.76
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							34.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.6
1.1	普工	工日	0.003	-	-	140	0.42
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	250	1.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	1.37
2.1	白布	kg	0.01	-	-	5.71	0.06
2.2	铁砂布	张	0.1	-	-	0.89	0.09
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.22	0.02
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.21	0.03
2.5	黄腊带	卷	0.252	-	-	4.57	1.15
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.97
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.38
综合单价							5.55

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
1.3	高级技工	工日		-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	5.02
2.1	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	3.88	4.07
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.87	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.97	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.38	0.03
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.53	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.38	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	50.35	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.62
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							26.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.44
1.1	普工	工日	0.059	-	-	140	8.26
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	250	26
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	340	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	105
2.1	热镀锌钢管	kg	6.88	-	-	14.86	102.24
2.2	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	3.88	0.86
2.3	低碳钢焊条	kg	0.17	-	-	6.97	1.18
2.4	钢锯条	根	1.275	-	-	0.38	0.48
2.5	沥青清漆	kg	0.017	-	-	10.94	0.19
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.19
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.262	-	-	50.35	13.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.63
5	管理费	-	-	-	-	-	20.09
6	利润	-	-	-	-	-	6.3
综合单价							188.02

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							45.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	回填土 地面 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.4
1.1	普工	工日	0.16	-	-	140	22.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.022	-	-	24.05	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.93
5	管理费	-	-	-	-	-	10.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	03B001	项目名称	现状路灯移位			计量单位	座
项目特征	现状路灯移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	709.77
2.1	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座	1	-	-	709.77	709.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	709.77
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							709.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	48.95	1349.76	85.27	22.64	7.1	1513.72
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	20.3	0.15	3.92	1.23	34.07
3	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	2.6	1.37		1.2	0.38	5.55
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m						
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	13.1	5.02	0.5	6.06	1.9	26.58
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	43.44	105	13.19	20.09	6.3	188.02
7	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
8	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	22.4		0.53	10.36	3.25	36.54
9	03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座		709.77				709.77

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		561.89	
2	031401010001	文明施工		116.25	
3	031401011001	环境保护		58.13	
4	031401012001	临时设施		213.13	
5	031401021001	冬雨季施工增加		14.53	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		4.84	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				968.77	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	19375.45	2.9	561.89						
2	031401010001	文明施工	19375.45	0.6	116.25						
3	031401011001	环境保护	19375.45	0.3	58.13						
4	031401012001	临时设施	19375.45	1.1	213.13						
5	031401021001	冬雨季施工增加	19375.45	0.075	14.53						
6	031401020001	夜间施工增加	19375.45								
7	031401017001	特殊地区施工	19375.45								
8	031401013001	二次搬运	19375.45								
9	031401015001	已完工程及设备保护	19375.45	0.025	4.84						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	19375.45								
11	031401023001	按质论价	19375.45								
12	031401024001	建筑工人实名制	19375.45								
13	031401025001	特殊施工降效	19375.45								
14	031401026001	协管	19375.45								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					968.77						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20344.22	9	1830.98
合计					1830.98

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲豪庭安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	佳洲锦苑道路工程	711610.37		11319.09
2	佳洲锦苑雨污水工程	214628.83		3506.73
3	佳洲锦苑绿化工程	81629.62		656.09
4	佳洲锦苑交安设施	2687.25		44.19
5	佳洲锦苑安装工程	23469.41		594.68
合计		1034025.48		16120.78

单位工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	595741.61
1.1	道路工程	499660.5
1.2	排水管道附属工程	96081.11
2	措施项目	37111.94
2.1	其中：安全生产	11319.09
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	58756.82
合　计		711610.37

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					499660.5	
		新建沥青道路					193330.5	
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	825	2.1	1732.5	
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	825	20	16500	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	825	49.81	41093.25	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	825	84.45	69671.25	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	825	1.05	866.25	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	825	76.93	63467.25	
		新建模压混凝土					269033	
7	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	1450	2.1	3045	
8	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	1450	20	29000	
9	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	1450	49.81	72224.5	
10	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	1450	113.63	164763.5	
		附属工程					37297	
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	650	57.38	37297	
		排水管道附属工程					96081.11	
		小区沥青路面维修改造					10655.5	
12	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	50	2.1	105	
13	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	50	34.73	1736.5	
14	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	50	98.3	4915	
15	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	50	1.05	52.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	50	76.93	3846.5	
		其它					7200	
17	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	12	600	7200	
		管道附属设施改造					16447.36	
18	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低升降高30cm以内	座	30	220.1	6603	
19	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	15	314.56	4718.4	
20	040504001003	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	5	137.98	689.9	
21	04B005	垃圾站房移位	垃圾站房移位,详见设计及业主要求	项	1	4436.06	4436.06	
		道路拆除					61778.25	
22	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	120	5.44	652.8	
23	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	825	21.54	17770.5	
24	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	825	14.31	11805.75	
25	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	330	49.24	16249.2	
26	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	2550	6	15300	
合计							595741.61	

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001002	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.57
1.1	二类工(建筑工程)	工日	0.286875	-	-	124	35.57
2	材料费	-	-	-	-	-	54.23
2.1	透水混凝土	m3	0.1515	-	-	343.02	51.97
2.2	周转木材	m3	0.000375	-	-	1586.47	0.59
2.3	铁钉	kg	0.01875	-	-	3.6	0.07
2.4	塑料薄膜	m2	1.03125	-	-	0.69	0.71
2.5	水	m3	0.189375	-	-	4.66	0.88
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.76
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班	0.006375	-	-	150.22	0.96
3.2	透水混凝土摊铺整平机	台班	0.019688	-	-	267.86	5.27
3.3	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.014063	-	-	179.62	2.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.56
5	管理费	-	-	-	-	-	10.53
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							113.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.62
1.1	普工	工日	0.026765	-	-	140	3.75
1.2	一般技工	工日	0.035491	-	-	250	8.87
2	材料费	-	-	-	-	-	40.45
2.1	C15预拌混凝土	m3	0.018311	-	-	399.79	7.32
2.2	水	m3	0.008528	-	-	4.66	0.04
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	29.45	29.74
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	527.21	0.26
2.5	中砂	t	0.013266	-	-	168.32	2.23
2.6	石灰膏	m3	0.002966	-	-	271.84	0.81
2.7	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.08
5	管理费	-	-	-	-	-	3
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							57.38

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.96
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	139.89	27.82
2.2	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							34.73

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.02211	-	-	140	3.1
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	250	9.84
2	材料费	-	-	-	-	-	80.95
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1836	-	-	425.44	78.11
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	4.85	0.12
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	4.47	0.24
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	19.88	0.2
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.66	0.32
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.58	0.04
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							98.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B003	项目名称	健身器材移位			计量单位	套
项目特征	健身器材移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	健身器材移位,详见设计及业主要求	套	1	-	-	600	600
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.54
1.1	普工	工日	0.211	-	-	140	29.54
1.2	一般技工	工日	0.28	-	-	250	70
2	材料费	-	-	-	-	-	85.76
2.1	页岩砖	千块	0.108	-	-	443.64	47.91
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.05	-	-	580.37	29.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.015	-	-	554.95	8.32
2.4	水	m3	0.017	-	-	4.66	0.08
2.5	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.002	-	-	354.59	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.01
5	管理费	-	-	-	-	-	23.81
6	利润	-	-	-	-	-	10.28
综合单价							220.1

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	294.48
2.1	φ700,C250钢纤维材质	套	1	-	-	294.48	294.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.46
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							314.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	117.9
2.1	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	套	1	-	-	117.9	117.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							137.98

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B005	项目名称	垃圾站房移位			计量单位	项
项目特征	垃圾站房移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	4436.06
2.1	垃圾站房移位,详见设计及业主要求	项	1	-	-	4436.06	4436.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4436.06
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							4436.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.46
1.1	普工	工日	0.09617	-	-	140	13.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	六角空心钢	kg	0.0072	-	-	5.19	0.04
2.2	合金钢钻头	根	0.0045	-	-	12.89	0.06
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.53
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03248	-	-	11.73	0.38
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0203	-	-	105.73	2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.1
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.64
综合单价							21.54

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B004	项目名称	现状绿化拆除			计量单位	m2
项目特征	现状绿化拆除,符合设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	6
2.1	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	1	-	-	6	6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							6

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		新建沥青道路								
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 ：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
3	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45
5	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		新建模压混凝土								
7	060104007004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 ：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
8	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
9	040202010004	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
10	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	35.57	54.23	8.76	10.53	4.54	113.63
		附属工程								
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	12.62	40.45	0.01	3	1.3	57.38
		排水管道附属工程								
		小区沥青路面维修改造								
12	060104007003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 ：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.96	3.42	1.2	0.52	34.73
14	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.94	80.95		3.08	1.33	98.3
15	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
16	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		其它								
17	04B003	健身器材移位	健身器材移位,详见设计及业主要求	套		600				600
		管道附属设施改造								
18	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内	座	99.54	85.76	0.71	23.81	10.28	220.1
19	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	14.98	294.48		3.56	1.54	314.56
20	040504001003	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	14.98	117.9		3.56	1.54	137.98
21	04B005	垃圾站房移位	垃圾站房移位,详见设计及业主要求	项		4436.06				4436.06
		道路拆除								
22	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
23	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	13.46	0.11	2.53	3.8	1.64	21.54
24	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
25	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24
26	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		6				6

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		11319.09	
2	041201017001	文明施工		6255.29	
3	041201018001	环境保护		7148.9	
4	041201016001	临时设施		9829.74	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1191.48	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		59.57	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				37111.94	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	595741.61	1.9	11319.09						
2	041201017001	文明施工	595741.61	1.05	6255.29						
3	041201018001	环境保护	595741.61	1.2	7148.9						
4	041201016001	临时设施	595741.61	1.65	9829.74						
5	041201020001	冬雨季施工增加	595741.61	0.2	1191.48						
6	041201021001	夜间施工增加	595741.61								
7	041201022001	特殊地区施工	595741.61								
8	041201023001	二次搬运	595741.61								
9	041201024001	已完工程及设备保护	595741.61	0.01	59.57						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	595741.61								
11	041201026001	按质论价	595741.61								
12	041201027001	建筑工人实名制	595741.61								
13	041201028001	特殊施工降效	595741.61								
14	041201029001	交通组织维护	595741.61								
15	041201030001	协管	595741.61								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					37111.94						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	652853.55	9	58756.82
合计					58756.82

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲锦苑道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	184564.98
1.1	管网工程	164232
1.2	土石方工程	20332.98
2	措施项目	12342.2
2.1	其中：安全生产	3506.73
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17721.65
合　计		214628.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					164232	
		E.1 管道铺设					124277.4	
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	260	477.99	124277.4	
		E.4 管道附属构筑物					39954.6	
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	35	1141.56	39954.6	
		土石方工程					20332.98	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	403.96	12.11	4891.96	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	80.79	17.4	1405.75	
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	323.17	43.43	14035.27	
合计							184564.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	329.24
1.1	普工	工日	0.724858	-	-	140	101.48
1.2	一般技工	工日	0.904471	-	-	250	226.12
1.3	高级技工	工日	0.004836	-	-	340	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	669.51
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.200142	-	-	4.66	0.93
2.3	电	kW·h	0.096816	-	-	0.58	0.06
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	408.66	52.29
2.5	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.6	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.7	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.8	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.9	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.10	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.11	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.12	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.16	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.17	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.18	其他材料费	元	3.28	-	-	1	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.04
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1021.79
5	管理费	-	-	-	-	-	83.67
6	利润	-	-	-	-	-	36.1
综合单价							1141.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
		E.4 管道附属构筑物								
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	329.24	669.51	23.04	83.67	36.1	1141.56
		土石方工程								
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		3506.73	
2	041201017001	文明施工		1937.93	
3	041201018001	环境保护		2214.78	
4	041201016001	临时设施		3045.32	
5	041201020001	冬雨季施工增加		369.13	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		18.46	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				12342.2	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	184564.98	1.9	3506.73						
2	041201017001	文明施工	184564.98	1.05	1937.93						
3	041201018001	环境保护	184564.98	1.2	2214.78						
4	041201016001	临时设施	184564.98	1.65	3045.32						
5	041201020001	冬雨季施工增加	184564.98	0.2	369.13						
6	041201021001	夜间施工增加	184564.98								
7	041201022001	特殊地区施工	184564.98								
8	041201023001	二次搬运	184564.98								
9	041201024001	已完工程及设备保护	184564.98	0.01	18.46						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	184564.98								
11	041201026001	按质论价	184564.98								
12	041201027001	建筑工人实名制	184564.98								
13	041201028001	特殊施工降效	184564.98								
14	041201029001	交通组织维护	184564.98								
15	041201030001	协管	184564.98								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					12342.2						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	196907.18	9	17721.65
合计					17721.65

福鼎网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲锦苑雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	72899.4
1.1	A.1 绿地整理	476
1.2	A.3 栽植花木	14399.5
1.3	小区绿化开槽恢复	58023.9
2	措施项目	1990.16
2.1	其中：安全生产	656.09
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6740.06
合　计		81629.62

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					476	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	200	2.38	476	
		A.3 栽植花木					14399.5	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	10	228.3	2283	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	10	364.8	3648	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	10	286.05	2860.5	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	200	28.04	5608	
		小区绿化开槽恢复					58023.9	
6	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	228.3	15067.8	
7	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	364.8	24076.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	286.05	18879.3	
合计							72899.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002006	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002007	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002008	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04
		小区绿化开槽恢复								
6	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
8	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		656.09	
2	050406002001	文明施工		364.5	
3	050406003001	环境保护		437.4	
4	050406001001	临时设施		400.95	
5	050406005001	冬雨季施工增加		94.77	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		36.45	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				1990.16	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	72899.4	0.9	656.09						
2	050406002001	文明施工	72899.4	0.5	364.5						
3	050406003001	环境保护	72899.4	0.6	437.4						
4	050406001001	临时设施	72899.4	0.55	400.95						
5	050406005001	冬雨季施工增加	72899.4	0.13	94.77						
6	050406006001	夜间施工增加	72899.4								
7	050406007001	特殊地区施工	72899.4								
8	050406008001	二次搬运	72899.4								
9	050406009001	已完工程及设备保护	72899.4	0.05	36.45						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	72899.4								
11	050406011001	按质论价	72899.4								
12	050406012001	建筑工人实名制	72899.4								
13	050406013001	特殊施工降效	72899.4								
14	050406014001	协管	72899.4								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					1990.16						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	74889.56	9	6740.06
合计					6740.06

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲锦苑绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2325.6
1.1	B.5 交通管理设施	2325.6
2	措施项目	139.77
2.1	其中：安全生产	44.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	221.88
合　计		2687.25

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施					2325.6	
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽	m2	240	9.69	2325.6	
合计							2325.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施								
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线(停车位、斑马线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		44.19	
2	041201017001	文明施工		24.42	
3	041201018001	环境保护		27.91	
4	041201016001	临时设施		38.37	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4.65	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		0.23	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				139.77	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2325.6	1.9	44.19						
2	041201017001	文明施工	2325.6	1.05	24.42						
3	041201018001	环境保护	2325.6	1.2	27.91						
4	041201016001	临时设施	2325.6	1.65	38.37						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2325.6	0.2	4.65						
6	041201021001	夜间施工增加	2325.6								
7	041201022001	特殊地区施工	2325.6								
8	041201023001	二次搬运	2325.6								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2325.6	0.01	0.23						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2325.6								
11	041201026001	按质论价	2325.6								
12	041201027001	建筑工人实名制	2325.6								
13	041201028001	特殊施工降效	2325.6								
14	041201029001	交通组织维护	2325.6								
15	041201030001	协管	2325.6								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					139.77						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2465.37	9	221.88
合计					221.88

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲锦苑交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	20506.25
1.1	电气设备安装工程	20506.25
2	措施项目	1025.32
2.1	其中：安全生产	594.68
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1937.84
合　计		23469.41

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					20506.25	
1	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	5	1513.72	7568.6	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	55	34.07	1873.85	
3	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	5	5.55	27.75	
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	55	20.56	1130.8	
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	15	26.58	398.7	
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	10	188.02	1880.2	
7	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在1.5m以内 一、二类土	m3	50	45.01	2250.5	
8	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	50	36.54	1827	
9	03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座	5	709.77	3548.85	
合计							20506.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.95
1.1	普工	工日	0.071	-	-	140	9.94
1.2	一般技工	工日	0.137	-	-	250	34.25
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	340	4.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1349.76
2.1	成套庭院灯	个	1.01	-	-	1330.93	1344.24
2.2	低碳钢焊条	kg	0.055	-	-	6.97	0.38
2.3	弹簧垫片	只	1.02	-	-	0.09	0.09
2.4	电焊条	kg	0.5	-	-	5.93	2.97
2.5	氧气	m3	0.1	-	-	2.93	0.29
2.6	乙炔气	kg	0.059	-	-	15.97	0.94
2.7	其他材料费	元	0.85	-	-	1	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	85.27
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	628.89	23.27
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.161	-	-	50.35	8.11
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.05	-	-	1078.01	53.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1483.98
5	管理费	-	-	-	-	-	22.64
6	利润	-	-	-	-	-	7.1
综合单价							1513.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	20.3
2.1	YJV-3x6	m	1.01	-	-	18.57	18.76
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							34.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.6
1.1	普工	工日	0.003	-	-	140	0.42
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	250	1.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	1.37
2.1	白布	kg	0.01	-	-	5.71	0.06
2.2	铁砂布	张	0.1	-	-	0.89	0.09
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.22	0.02
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.21	0.03
2.5	黄腊带	卷	0.252	-	-	4.57	1.15
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.97
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.38
综合单价							5.55

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.71
1.1	普工	工日	0.0073	-	-	140	1.02
1.2	一般技工	工日	0.0188	-	-	250	4.7
1.3	高级技工	工日	0.0029	-	-	340	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	9.76
2.1	PEP50保护管	m	1.02	-	-	6.57	6.7
2.2	PEP50管件	个	0.581	-	-	5	2.91
2.3	钢锯条	根	0.0127	-	-	0.38	
2.4	铁砂布	张	0.005	-	-	0.89	
2.5	电	kW·h	0.0788	-	-	0.58	0.05
2.6	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.72	0.01
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	2.93	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	15.97	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.97	
2.10	水	m3	0.0053	-	-	4.66	0.02
2.11	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.99	0.01
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.99	
2.13	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.97	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.0016	-	-	7.13	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	31.06	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.18	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	56.23	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	29.73	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.49
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							20.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	5.02
2.1	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	3.88	4.07
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.87	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.97	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.38	0.03
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.53	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.38	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	50.35	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.62
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							26.58

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.44
1.1	普工	工日	0.059	-	-	140	8.26
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	250	26
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	340	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	105
2.1	热镀锌钢管	kg	6.88	-	-	14.86	102.24
2.2	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	3.88	0.86
2.3	低碳钢焊条	kg	0.17	-	-	6.97	1.18
2.4	钢锯条	根	1.275	-	-	0.38	0.48
2.5	沥青清漆	kg	0.017	-	-	10.94	0.19
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.19
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.262	-	-	50.35	13.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.63
5	管理费	-	-	-	-	-	20.09
6	利润	-	-	-	-	-	6.3
综合单价							188.02

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							45.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	回填土 地面 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.4
1.1	普工	工日	0.16	-	-	140	22.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.022	-	-	24.05	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.93
5	管理费	-	-	-	-	-	10.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	03B001	项目名称	现状路灯移位			计量单位	座
项目特征	现状路灯移位,详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	709.77
2.1	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座	1	-	-	709.77	709.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	709.77
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							709.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	48.95	1349.76	85.27	22.64	7.1	1513.72
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	20.3	0.15	3.92	1.23	34.07
3	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	2.6	1.37		1.2	0.38	5.55
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	6.71	9.76	0.02	3.1	0.97	20.56
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	13.1	5.02	0.5	6.06	1.9	26.58
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	43.44	105	13.19	20.09	6.3	188.02
7	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
8	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	22.4		0.53	10.36	3.25	36.54
9	03B001	现状路灯移位	现状路灯移位,详见设计及业主要求	座		709.77				709.77

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		594.68	
2	031401010001	文明施工		123.04	
3	031401011001	环境保护		61.52	
4	031401012001	临时设施		225.57	
5	031401021001	冬雨季施工增加		15.38	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.13	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				1025.32	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	20506.25	2.9	594.68						
2	031401010001	文明施工	20506.25	0.6	123.04						
3	031401011001	环境保护	20506.25	0.3	61.52						
4	031401012001	临时设施	20506.25	1.1	225.57						
5	031401021001	冬雨季施工增加	20506.25	0.075	15.38						
6	031401020001	夜间施工增加	20506.25								
7	031401017001	特殊地区施工	20506.25								
8	031401013001	二次搬运	20506.25								
9	031401015001	已完工程及设备保护	20506.25	0.025	5.13						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	20506.25								
11	031401023001	按质论价	20506.25								
12	031401024001	建筑工人实名制	20506.25								
13	031401025001	特殊施工降效	20506.25								
14	031401026001	协管	20506.25								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					1025.32						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	21531.57	9	1937.84
合计					1937.84

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳洲锦苑安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：安置小区五期　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	安置小区五期道路工程	1644518.65		25323.62
2	安置小区五期雨污水工程	68606.52		1105.69
3	安置小区五期交安设施	2687.25		44.19
4	安置小区五期安装工程	635144.66		16093.66
5	安置小区五期绿化工程	68978.27		554.41
6	安置小区五期修缮工程	285207.74		8883.5
合计		2705143.09		52005.07

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1332822.23
1.1	道路工程	1332822.23
2	措施项目	81410.48
2.1	其中：安全生产	25323.62
3	其他项目	94500
3.1	其中：暂列金额	94500
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	135785.94
合　计		1644518.65

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					1332822.23	
		混行车道加铺路面					514840.13	
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	1162.5	10.21	11869.13	
2	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	6450	1.05	6772.5	
3	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	6450	76.93	496198.5	
		板块凿除重做					96109.23	
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	624	2.1	1310.4	
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	624	49.81	31081.44	
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	624	84.45	52696.8	
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根	364			
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根	1040			
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	0.176	5697.11	1002.69	
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	2.009	4986.51	10017.9	
		新建水泥混凝土停车位及道路					148542	
11	060104007005	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	950	2.1	1995	
12	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	950	20	19000	
13	040202010005	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	950	49.81	47319.5	
14	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	950	84.45	80227.5	
		附属工程					105005.4	
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面 ：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	1830	57.38	105005.4	
		管道附属设施改造					18263.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低升降高30cm以内	座	20	220.1	4402	
17	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	10	314.56	3145.6	
18	040504001003	砌筑井	环路两侧雨水口提升 升降高30cm以内	座	60	78.19	4691.4	
19	040504001004	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	30	137.98	4139.4	
20	040203007005	水泥混凝土	沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	380	4.96	1884.8	
		沥青与旧水泥搭接部位沥青加铺					29632.4	
21	040203004004	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	380	1.05	399	
22	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	380	76.93	29233.4	
		道路拆除					127105.33	
23	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2320	5.44	12620.8	
24	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	2374.75	16.15	38352.21	
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	2374.75	14.31	33982.67	
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	752.43	49.24	37049.65	
27	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	850	6	5100	
		路灯路面拆除并恢复					293324.54	
28	040202010006	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2184.75	49.81	108822.4	
29	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	2184.75	84.45	184502.14	
合计							1332822.23	

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	抗裂贴(宽50cm)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.5
1.1	普工	工日	0.00764	-	-	140	1.07
1.2	一般技工	工日	0.01374	-	-	250	3.44
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	抗裂贴	m2	1.02	-	-	4.08	4.16
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							10.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004003	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007002	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径28mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.36
1.1	普工	工日	1.549	-	-	140	216.86
1.2	一般技工	工日	3.794	-	-	250	948.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4088.42
2.1	圆钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	5	33.43
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.93	16.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.16
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	32.11	3.24
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	18.59	5.93
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	77.15	25.46
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm× 45cm	台班	0.033	-	-	15.97	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5288.94
5	管理费	-	-	-	-	-	285.12
6	利润	-	-	-	-	-	123.05
综合单价							5697.11

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	688.99
1.1	普工	工日	0.916	-	-	140	128.24
1.2	一般技工	工日	2.243	-	-	250	560.75
2	材料费	-	-	-	-	-	4056
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	3.5	-	-	5	17.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.42
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.083	-	-	32.11	2.67
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.148	-	-	18.59	2.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4750.41
5	管理费	-	-	-	-	-	164.92
6	利润	-	-	-	-	-	71.18
综合单价							4986.51

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010005	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.62
1.1	普工	工日	0.026765	-	-	140	3.75
1.2	一般技工	工日	0.035491	-	-	250	8.87
2	材料费	-	-	-	-	-	40.45
2.1	C15预拌混凝土	m3	0.018311	-	-	399.79	7.32
2.2	水	m3	0.008528	-	-	4.66	0.04
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	29.45	29.74
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	527.21	0.26
2.5	中砂	t	0.013266	-	-	168.32	2.23
2.6	石灰膏	m3	0.002966	-	-	271.84	0.81
2.7	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.08
5	管理费	-	-	-	-	-	3
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							57.38

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.54
1.1	普工	工日	0.211	-	-	140	29.54
1.2	一般技工	工日	0.28	-	-	250	70
2	材料费	-	-	-	-	-	85.76
2.1	页岩砖	千块	0.108	-	-	443.64	47.91
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.05	-	-	580.37	29.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.015	-	-	554.95	8.32
2.4	水	m3	0.017	-	-	4.66	0.08
2.5	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.002	-	-	354.59	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.01
5	管理费	-	-	-	-	-	23.81
6	利润	-	-	-	-	-	10.28
综合单价							220.1

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	294.48
2.1	φ700,C250钢纤维材质	套	1	-	-	294.48	294.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.46
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							314.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	环路两侧雨水口提升 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.21
1.1	普工	工日	0.064	-	-	140	8.96
1.2	一般技工	工日	0.085	-	-	250	21.25
2	材料费	-	-	-	-	-	37.24
2.1	页岩砖	千块	0.031	-	-	443.64	13.75
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.028	-	-	580.37	16.25
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.006	-	-	554.95	3.33
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.009	-	-	408.66	3.68
2.5	水	m3	0.009	-	-	4.66	0.04
2.6	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.001	-	-	354.59	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.8
5	管理费	-	-	-	-	-	7.26
6	利润	-	-	-	-	-	3.13
综合单价							78.19

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	117.9
2.1	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	套	1	-	-	117.9	117.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							137.98

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	沥青与旧水泥搭接部位凿毛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.62
1.1	普工	工日	0.018675	-	-	140	2.61
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.0006	-	-	5.19	
2.2	合金钢钻头	根	0.0004	-	-	12.89	0.01
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	23.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.00912	-	-	11.73	0.11
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.00912	-	-	105.73	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.7
5	管理费	-	-	-	-	-	0.88
6	利润	-	-	-	-	-	0.38
综合单价							4.96

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004004	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B004	项目名称	现状绿化拆除			计量单位	m2
项目特征	现状绿化拆除,符合设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	6
2.1	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	1	-	-	6	6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010006	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		混行车道加铺路面								
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	4.5	4.18		1.07	0.46	10.21
2	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
3	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		板块凿除重做								
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根						
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根						
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	1165.36	4088.42	35.16	285.12	123.05	5697.11
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	688.99	4056	5.42	164.92	71.18	4986.51
		新建水泥混凝土停车位及道路								
11	060104007005	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
12	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
13	040202010005	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
14	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45
		附属工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	12.62	40.45	0.01	3	1.3	57.38
		管道附属设施改造								
16	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内	座	99.54	85.76	0.71	23.81	10.28	220.1
17	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	14.98	294.48		3.56	1.54	314.56
18	040504001003	砌筑井	环路两侧雨水口提升 升降高30cm以内	座	30.21	37.24	0.35	7.26	3.13	78.19
19	040504001004	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	14.98	117.9		3.56	1.54	137.98
20	040203007005	水泥混凝土	沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	2.62	0.01	1.07	0.88	0.38	4.96
		沥青与旧水泥搭接部位沥青加铺								
21	040203004004	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
22	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		道路拆除								
23	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
24	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24
27	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		6				6
		路灯路面拆除并恢复								
28	040202010006	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
29	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		25323.62	
2	041201017001	文明施工		13994.63	
3	041201018001	环境保护		15993.87	
4	041201016001	临时设施		21991.57	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2665.64	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		133.28	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				81410.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1332822.23	1.9	25323.62						
2	041201017001	文明施工	1332822.23	1.05	13994.63						
3	041201018001	环境保护	1332822.23	1.2	15993.87						
4	041201016001	临时设施	1332822.23	1.65	21991.57						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1332822.23	0.2	2665.64						
6	041201021001	夜间施工增加	1332822.23								
7	041201022001	特殊地区施工	1332822.23								
8	041201023001	二次搬运	1332822.23								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1332822.23	0.01	133.28						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1332822.23								
11	041201026001	按质论价	1332822.23								
12	041201027001	建筑工人实名制	1332822.23								
13	041201028001	特殊施工降效	1332822.23								
14	041201029001	交通组织维护	1332822.23								
15	041201030001	协管	1332822.23								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					81410.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	94500			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		94500			-

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			94500			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	94500			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1508732.71	9	135785.94
合计					135785.94

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	58194.43
1.1	管网工程	51937.92
1.2	土石方工程	6256.51
2	措施项目	4747.33
2.1	其中：安全生产	1105.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5664.76
合　计		68606.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					51937.92	
		E.1 管道铺设					38239.2	
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	80	477.99	38239.2	
		E.4 管道附属构筑物					13698.72	
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	12	1141.56	13698.72	
		土石方工程					6256.51	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	124.3	12.11	1505.27	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	24.86	17.4	432.56	
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	99.44	43.43	4318.68	
合计							58194.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.72
1.1	普工	工日	0.329781	-	-	140	46.17
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	354.75
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	1.068433	-	-	24.29	25.95
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.231182	-	-	4.66	1.08
2.7	PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.8	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.10	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.11	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.12	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.13	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.15	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.26
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.091723	-	-	24.05	2.21
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.73
5	管理费	-	-	-	-	-	21.84
6	利润	-	-	-	-	-	9.42
综合单价							477.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	329.24
1.1	普工	工日	0.724858	-	-	140	101.48
1.2	一般技工	工日	0.904471	-	-	250	226.12
1.3	高级技工	工日	0.004836	-	-	340	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	669.51
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.200142	-	-	4.66	0.93
2.3	电	kW·h	0.096816	-	-	0.58	0.06
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	408.66	52.29
2.5	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.6	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.7	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.8	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.9	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.10	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.11	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.12	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.16	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.17	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.18	其他材料费	元	3.28	-	-	1	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.04
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1021.79
5	管理费	-	-	-	-	-	83.67
6	利润	-	-	-	-	-	36.1
综合单价							1141.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	74.72	354.75	17.26	21.84	9.42	477.99
		E.4 管道附属构筑物								
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	329.24	669.51	23.04	83.67	36.1	1141.56
		土石方工程								
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1105.69	
2	041201017001	文明施工		611.04	
3	041201018001	环境保护		698.33	
4	041201016001	临时设施		960.21	
5	041201020001	冬雨季施工增加		116.39	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		5.82	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				4747.33	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	58194.43	1.9	1105.69						
2	041201017001	文明施工	58194.43	1.05	611.04						
3	041201018001	环境保护	58194.43	1.2	698.33						
4	041201016001	临时设施	58194.43	1.65	960.21						
5	041201020001	冬雨季施工增加	58194.43	0.2	116.39						
6	041201021001	夜间施工增加	58194.43								
7	041201022001	特殊地区施工	58194.43								
8	041201023001	二次搬运	58194.43								
9	041201024001	已完工程及设备保护	58194.43	0.01	5.82						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	58194.43								
11	041201026001	按质论价	58194.43								
12	041201027001	建筑工人实名制	58194.43								
13	041201028001	特殊施工降效	58194.43								
14	041201029001	交通组织维护	58194.43								
15	041201030001	协管	58194.43								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					4747.33						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	62941.76	9	5664.76
合计					5664.76

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2325.6
1.1	B.5 交通管理设施	2325.6
2	措施项目	139.77
2.1	其中：安全生产	44.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	221.88
合　计		2687.25

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施					2325.6	
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽	m2	200	9.69	1938	
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	40	9.69	387.6	
合计							2325.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007002	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施								
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线(停车位、斑马线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		44.19	
2	041201017001	文明施工		24.42	
3	041201018001	环境保护		27.91	
4	041201016001	临时设施		38.37	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4.65	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		0.23	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				139.77	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2325.6	1.9	44.19						
2	041201017001	文明施工	2325.6	1.05	24.42						
3	041201018001	环境保护	2325.6	1.2	27.91						
4	041201016001	临时设施	2325.6	1.65	38.37						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2325.6	0.2	4.65						
6	041201021001	夜间施工增加	2325.6								
7	041201022001	特殊地区施工	2325.6								
8	041201023001	二次搬运	2325.6								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2325.6	0.01	0.23						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2325.6								
11	041201026001	按质论价	2325.6								
12	041201027001	建筑工人实名制	2325.6								
13	041201028001	特殊施工降效	2325.6								
14	041201029001	交通组织维护	2325.6								
15	041201030001	协管	2325.6								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					139.77						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2465.37	9	221.88
合计					221.88

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	554953.83
1.1	电气设备安装工程	554953.83
2	措施项目	27747.69
2.1	其中：安全生产	16093.66
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	52443.14
合　计		635144.66

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					554953.83	
1	030503003001	控制箱	1.名称：亮化控制箱 2.规格：600*900*1600,IP65 3.参数：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装	台	2			
2	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	139	1513.72	210407.08	
3	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV,5*10mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	200	67.93	13586	
4	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：5*10mm2	个	139	201.24	27972.36	
5	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	3300	34.07	112431	
6	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	139	88.39	12286.21	
7	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	834	20.22	16863.48	
8	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2	个	139	3.74	519.86	
9	030412001002	配管	1.名称：导线保护管 2.材质：G50 镀锌钢管 3.规格：公称直径50mm,壁厚≥3.5mm	m	200	41.39	8278	
10	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	2713	20.56	55779.28	
11	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	208.5	26.58	5541.93	
12	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	139	188.02	26134.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯 0.45*0.45*0.8m	m3	22.52	513.88	11572.58	
14	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：电箱基础 0.9*1.2*0.3m	m3	0.65	513.88	334.02	
15	010401007001	砖检查井	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖	座	65	618.45	40199.25	
16	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在1.5m以内 一、二类土	m3	160	45.01	7201.6	
17	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	160	36.54	5846.4	
合计							554953.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030503003001	项目名称	控制箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：亮化控制箱 2.规格：600*900*1600,IP65 3.参数：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
1.3	高级技工	工日		-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电焊条	kg		-	-	5.93	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机提升质量8t	台班		-	-	1078.01	
3.2	交流弧焊机容量21kVA	台班		-	-	50.35	
3.3	电焊条烘干箱容积55cm×45cm×55cm	台班		-	-	20.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.95
1.1	普工	工日	0.071	-	-	140	9.94
1.2	一般技工	工日	0.137	-	-	250	34.25
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	340	4.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1349.76
2.1	成套庭院灯	个	1.01	-	-	1330.93	1344.24
2.2	低碳钢焊条	kg	0.055	-	-	6.97	0.38
2.3	弹簧垫片	只	1.02	-	-	0.09	0.09
2.4	电焊条	kg	0.5	-	-	5.93	2.97
2.5	氧气	m3	0.1	-	-	2.93	0.29
2.6	乙炔气	kg	0.059	-	-	15.97	0.94
2.7	其他材料费	元	0.85	-	-	1	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	85.27
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	628.89	23.27
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.161	-	-	50.35	8.11
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.05	-	-	1078.01	53.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1483.98
5	管理费	-	-	-	-	-	22.64
6	利润	-	-	-	-	-	7.1
综合单价							1513.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV,5*10mm2 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	54.16
2.1	YJV-0.6/1KV,5*10mm2	m	1.01	-	-	52.1	52.62
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.78
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							67.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：5*10mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.33
1.1	普工	工日	0.077	-	-	140	10.78
1.2	一般技工	工日	0.219	-	-	250	54.75
1.3	高级技工	工日	0.07	-	-	340	23.8
2	材料费	-	-	-	-	-	57.64
2.1	户内热缩式电缆终端头	套	1.02	-	-	15	15.3
2.2	塑料胶带	m	0.434	-	-	0.35	0.15
2.3	白布	kg	0.318	-	-	5.71	1.82
2.4	焊锡膏	kg	0.055	-	-	53.24	2.93
2.5	松香焊锡丝	kg	0.275	-	-	39.93	10.98
2.6	汽油	kg	0.578	-	-	8.2	4.74
2.7	电力复合脂	kg	0.032	-	-	17.55	0.56
2.8	丙酮	kg	0.52	-	-	5.32	2.77
2.9	固定卡子	个	2.06	-	-	3.79	7.81
2.10	塑料胶布带	卷	0.318	-	-	3.11	0.99
2.11	镀锡裸铜软绞线	kg	0.145	-	-	60.96	8.84
2.12	其他材料费	元	0.75	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.97
5	管理费	-	-	-	-	-	41.32
6	利润	-	-	-	-	-	12.95
综合单价							201.24

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	20.3
2.1	YJV-3x6	m	1.01	-	-	18.57	18.76
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							34.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.55
1.1	普工	工日	0.026	-	-	140	3.64
1.2	一般技工	工日	0.075	-	-	250	18.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	39.28
2.1	户内热缩式电缆终端头	套	1.02	-	-	15	15.3
2.2	塑料胶带	m	0.217	-	-	0.35	0.08
2.3	白布	kg	0.145	-	-	5.71	0.83
2.4	焊锡膏	kg	0.029	-	-	53.24	1.54
2.5	松香焊锡丝	kg	0.145	-	-	39.93	5.79
2.6	汽油	kg	0.289	-	-	8.2	2.37
2.7	电力复合脂	kg	0.014	-	-	17.55	0.25
2.8	丙酮	kg	0.246	-	-	5.32	1.31
2.9	固定卡子	个	1.488	-	-	3.79	5.64
2.10	塑料胶布带	卷	0.145	-	-	3.11	0.45
2.11	镀锡裸铜软绞线	kg	0.087	-	-	60.96	5.3
2.12	其他材料费	元	0.42	-	-	1	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.83
5	管理费	-	-	-	-	-	14.13
6	利润	-	-	-	-	-	4.43
综合单价							88.39

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	6.45
2.1	3*1.5mm2	m	1.01	-	-	4.86	4.91
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.07
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							20.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.48
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.004	-	-	250	1
1.3	高级技工	工日	0.001	-	-	340	0.34
2	材料费	-	-	-	-	-	1.37
2.1	白布	kg	0.01	-	-	5.71	0.06
2.2	铁砂布	张	0.1	-	-	0.89	0.09
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.22	0.02
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.21	0.03
2.5	黄腊带	卷	0.252	-	-	4.57	1.15
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.85
5	管理费	-	-	-	-	-	0.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							3.74

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.材质：G50 镀锌钢管 3.规格：公称直径50mm,壁厚≥3.5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.2
1.1	普工	工日	0.02193	-	-	140	3.07
1.2	一般技工	工日	0.04452	-	-	250	11.13
2	材料费	-	-	-	-	-	18.2
2.1	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.3366	-	-	0.6	0.2
2.2	电焊条	kg	0.0113	-	-	5.93	0.07
2.3	镀锌铁丝	kg	0.00679	-	-	5	0.03
2.4	钢锯条	根	0.03	-	-	0.38	0.01
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.0225	-	-	19.52	0.44
2.6	溶剂汽油	kg	0.0056	-	-	8.16	0.05
2.7	镀锌钢管	m	1.04	-	-	14.86	15.45
2.8	锁紧螺母	个	0.16056	-	-	1.3	0.21
2.9	硬铜绞线	m	0.1992	-	-	4.44	0.88
2.10	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.38	0.06
2.11	镀锌管接头(金属软管用)	个	0.1648	-	-	3.2	0.53
2.12	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.36
3.1	电动弯管机 弯管直径108mm	台班	0.00088	-	-	73.79	0.06
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.00522	-	-	50.35	0.26
3.3	电焊条烘干箱 容积55cm×45cm×55cm	台班	0.00052	-	-	20.18	0.01
3.4	吹风机 能力4m3/min	台班	0.00106	-	-	19.1	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.76
5	管理费	-	-	-	-	-	6.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							41.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.71
1.1	普工	工日	0.0073	-	-	140	1.02
1.2	一般技工	工日	0.0188	-	-	250	4.7
1.3	高级技工	工日	0.0029	-	-	340	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	9.76
2.1	PEP50保护管	m	1.02	-	-	6.57	6.7
2.2	PEP50管件	个	0.581	-	-	5	2.91
2.3	钢锯条	根	0.0127	-	-	0.38	
2.4	铁砂布	张	0.005	-	-	0.89	
2.5	电	kW·h	0.0788	-	-	0.58	0.05
2.6	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.72	0.01
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	2.93	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	15.97	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.97	
2.10	水	m3	0.0053	-	-	4.66	0.02
2.11	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.99	0.01
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.99	
2.13	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.97	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.0016	-	-	7.13	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	31.06	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.18	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	56.23	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	29.73	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.49
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							20.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	5.02
2.1	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	3.88	4.07
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.87	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.97	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.38	0.03
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.53	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.38	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	50.35	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.62
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							26.58

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.44
1.1	普工	工日	0.059	-	-	140	8.26
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	250	26
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	340	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	105
2.1	热镀锌钢管	kg	6.88	-	-	14.86	102.24
2.2	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	3.88	0.86
2.3	低碳钢焊条	kg	0.17	-	-	6.97	1.18
2.4	钢锯条	根	1.275	-	-	0.38	0.48
2.5	沥青清漆	kg	0.017	-	-	10.94	0.19
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.19
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.262	-	-	50.35	13.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.63
5	管理费	-	-	-	-	-	20.09
6	利润	-	-	-	-	-	6.3
综合单价							188.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯 0.45*0.45*0.8m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.14
1.1	普工	工日	0.0989	-	-	140	13.85
1.2	一般技工	工日	0.1236	-	-	250	30.9
1.3	高级技工	工日	0.0247	-	-	340	8.4
2	材料费	-	-	-	-	-	414.38
2.1	水	m3	0.1659	-	-	4.66	0.77
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.58	0.26
2.3	土工布	m2	0.1279	-	-	4.7	0.6
2.4	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	408.66	412.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.07
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.0351	-	-	400.71	14.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.59
5	管理费	-	-	-	-	-	24.58
6	利润	-	-	-	-	-	7.71
综合单价							513.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：电箱基础 0.9*1.2*0.3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.14
1.1	普工	工日	0.0989	-	-	140	13.85
1.2	一般技工	工日	0.1236	-	-	250	30.9
1.3	高级技工	工日	0.0247	-	-	340	8.4
2	材料费	-	-	-	-	-	414.38
2.1	水	m3	0.1659	-	-	4.66	0.77
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.58	0.26
2.3	土工布	m2	0.1279	-	-	4.7	0.6
2.4	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	408.66	412.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.07
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.0351	-	-	400.71	14.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.59
5	管理费	-	-	-	-	-	24.58
6	利润	-	-	-	-	-	7.71
综合单价							513.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010401007001	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	109.35
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.331	-	-	250	82.75
2	材料费	-	-	-	-	-	442.67
2.1	铸铁井盖井座	套	1	-	-	379.24	379.24
2.2	标准砖	百块	0.56	-	-	55.24	30.93
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.054	-	-	408.66	22.07
2.4	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.003	-	-	595.85	1.79
2.5	中砂	t	0.006	-	-	168.32	1.01
2.6	碎石	t	0.058	-	-	131.57	7.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	552.02
5	管理费	-	-	-	-	-	50.57
6	利润	-	-	-	-	-	15.86
综合单价							618.45

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							45.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	回填土 地面 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.4
1.1	普工	工日	0.16	-	-	140	22.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.022	-	-	24.05	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.93
5	管理费	-	-	-	-	-	10.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030503003001	控制箱	1.名称：亮化控制箱 2.规格：600*900*1600,IP65 3.参数：箱/柜内电气元件详见图纸 4.安装方式：落地安装	台						
2	030413012001	景观灯	1.名称：成套庭院灯 2.型号：详见图纸/或由建设单位确定 3.规格：LED灯,30W*2,H=3.6m,IP65,3000K 4.附件：地笼,含灯杆、基础、光源、电器、螺栓、垫片、熔断器等附件	套	48.95	1349.76	85.27	22.64	7.1	1513.72
3	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV,5*10mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	54.16	0.15	3.92	1.23	67.93
4	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：5*10mm2	个	89.33	57.64		41.32	12.95	201.24
5	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3x6 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	20.3	0.15	3.92	1.23	34.07
6	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：YJV-3x6	个	30.55	39.28		14.13	4.43	88.39
7	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	6.45	0.15	3.92	1.23	20.22
8	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2	个	1.48	1.37		0.68	0.21	3.74
9	030412001002	配管	1.名称：导线保护管 2.材质：G50 镀锌钢管 3.规格：公称直径50mm,壁厚≥3.5mm	m	14.2	18.2	0.36	6.57	2.06	41.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	6.71	9.76	0.02	3.1	0.97	20.56
11	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	13.1	5.02	0.5	6.06	1.9	26.58
12	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	43.44	105	13.19	20.09	6.3	188.02
13	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯0.45*0.45*0.8m	m3	53.14	414.38	14.07	24.58	7.71	513.88
14	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：电箱基础0.9*1.2*0.3m	m3	53.14	414.38	14.07	24.58	7.71	513.88
15	010401007001	砖检查井	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖	座	109.35	442.67		50.57	15.86	618.45
16	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
17	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	22.4		0.53	10.36	3.25	36.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		16093.66	
2	031401010001	文明施工		3329.72	
3	031401011001	环境保护		1664.86	
4	031401012001	临时设施		6104.49	
5	031401021001	冬雨季施工增加		416.22	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		138.74	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				27747.69	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	554953.83	2.9	16093.66						
2	031401010001	文明施工	554953.83	0.6	3329.72						
3	031401011001	环境保护	554953.83	0.3	1664.86						
4	031401012001	临时设施	554953.83	1.1	6104.49						
5	031401021001	冬雨季施工增加	554953.83	0.075	416.22						
6	031401020001	夜间施工增加	554953.83								
7	031401017001	特殊地区施工	554953.83								
8	031401013001	二次搬运	554953.83								
9	031401015001	已完工程及设备保护	554953.83	0.025	138.74						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	554953.83								
11	031401023001	按质论价	554953.83								
12	031401024001	建筑工人实名制	554953.83								
13	031401025001	特殊施工降效	554953.83								
14	031401026001	协管	554953.83								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					27747.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	582701.52	9	52443.14
合计					52443.14

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	61601.1
1.1	A.1 绿地整理	1380.4
1.2	A.3 栽植花木	60220.7
2	措施项目	1681.72
2.1	其中：安全生产	554.41
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5695.45
合　计		68978.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					1380.4	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	580	2.38	1380.4	
		A.3 栽植花木					60220.7	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	50	228.3	11415	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	50	364.8	18240	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	50	286.05	14302.5	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	580	28.04	16263.2	
合计							61601.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		554.41	
2	050406002001	文明施工		308.01	
3	050406003001	环境保护		369.61	
4	050406001001	临时设施		338.81	
5	050406005001	冬雨季施工增加		80.08	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		30.8	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				1681.72	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	61601.1	0.9	554.41						
2	050406002001	文明施工	61601.1	0.5	308.01						
3	050406003001	环境保护	61601.1	0.6	369.61						
4	050406001001	临时设施	61601.1	0.55	338.81						
5	050406005001	冬雨季施工增加	61601.1	0.13	80.08						
6	050406006001	夜间施工增加	61601.1								
7	050406007001	特殊地区施工	61601.1								
8	050406008001	二次搬运	61601.1								
9	050406009001	已完工程及设备保护	61601.1	0.05	30.8						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	61601.1								
11	050406011001	按质论价	61601.1								
12	050406012001	建筑工人实名制	61601.1								
13	050406013001	特殊施工降效	61601.1								
14	050406014001	协管	61601.1								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					1681.72						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	63282.82	9	5695.45
合计					5695.45

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	233776.29
1.1	一期、二期运动场地改造	233776.29
2	措施项目	27882.19
2.1	其中：安全生产	8883.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23549.26
合　计		285207.74

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一期、二期运动场地改造					233776.29	
1	01B001	平面块料拆除	地面地砖	m2	885	47.48	42019.8	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	44.25	116.48	5154.24	
3	011103001001	橡塑板楼地面	1.3cm现浇彩色EPDM饰面+3cm1：3干硬性水泥砂浆	m2	885	210.85	186602.25	
合计							233776.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B001	项目名称	平面块料拆除			计量单位	m2
项目特征	地面地砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.1
1.1	二类工	工日	0.275	-	-	124	34.1
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.1
5	管理费	-	-	-	-	-	9.12
6	利润	-	-	-	-	-	4.26
综合单价							47.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
1.1	普工	工日	0.0088	-	-	140	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.66	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.39
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004487	-	-	1516.61	6.81
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.005385	-	-	1215.86	6.55
3.3	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.095871	-	-	717.04	68.74
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	688	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.66
5	管理费	-	-	-	-	-	22.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.45
综合单价							116.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011103001001	项目名称	橡塑板楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.3cm现浇彩色EPDM饰面+3cm1：3干硬性水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.14
1.1	普工	工日	0.043	-	-	140	6.02
1.2	一般技工	工日	0.1283	-	-	250	32.08
1.3	高级技工	工日	0.0119	-	-	340	4.05
2	材料费	-	-	-	-	-	148.29
2.1	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0304	-	-	527.21	16.03
2.2	水	m3	0.006	-	-	4.66	0.03
2.3	透气型塑胶地面	m2	1.02	-	-	120	122.4
2.4	聚氨酯粘结剂	kg	0.3	-	-	28.39	8.52
2.5	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.003	-	-	384.2	1.15
3.2	平口搅拌机	台班	0.002	-	-	331.31	0.66
3.3	塑胶摊铺机	台班	0.002	-	-	428.36	0.86
3.4	塑胶跑道喷涂机	台班	0.002	-	-	56.06	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	193.21
5	管理费	-	-	-	-	-	12.02
6	利润	-	-	-	-	-	5.62
综合单价							210.85

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		一期、二期运动场地改造								
1	01B001	平面块料拆除	地面地砖	m2	34.1			9.12	4.26	47.48
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	1.23	0.04	82.39	22.37	10.45	116.48
3	011103001001	橡塑板楼地面	1.3cm现浇彩色EPDM饰面 +3cml：3干硬性水泥砂浆	m2	42.14	148.29	2.78	12.02	5.62	210.85

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		8883.5	
2	011601007001	文明施工		2805.32	
3	011601008001	环境保护		1051.99	
4	011601006001	临时设施		3389.76	
5	011601010001	冬雨季施工增加		292.22	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		58.44	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		11400.96	
合计				27882.19	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	233776.29	3.8	8883.5						
2	011601007001	文明施工	233776.29	1.2	2805.32						
3	011601008001	环境保护	233776.29	0.45	1051.99						
4	011601006001	临时设施	233776.29	1.45	3389.76						
5	011601010001	冬雨季施工增加	233776.29	0.125	292.22						
6	011601011001	夜间施工增加	233776.29								
7	011601012001	特殊地区施工	233776.29								
8	011601013001	二次搬运	233776.29								
9	011601014001	已完工程及设备保护	233776.29	0.025	58.44						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	233776.29								
11	011601016001	按质论价	233776.29								
12	011601017001	建筑工人实名制	233776.29								
13	011601018001	特殊施工降效	233776.29								
14	011601019001	协管	233776.29								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			11400.96						
合计					27882.19						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	261658.48	9	23549.26
合计					23549.26

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区五期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：安置小区六期　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	安置小区六期道路工程	248606.64		4064.39
2	安置小区六期雨污水工程	91070.98		1475.08
3	安置小区六期安装工程	22424.52		568.21
4	安置小区六期修缮工程	513273.36		14742.95
5	安置小区六期绿化工程	23772.73		191.07
合计		899148.23		21041.7

单位工程汇总表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	213915.32
1.1	道路工程	213915.32
2	措施项目	14164.17
2.1	其中：安全生产	4064.39
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20527.15
合　计		248606.64

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					213915.32	
		新建模压混凝土停车位					159564.4	
1	060104007006	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	860	2.1	1806	
2	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	860	20	17200	
3	040202010007	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	860	49.81	42836.6	
4	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	860	113.63	97721.8	
		道路拆除					54350.92	
5	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	120	5.44	652.8	
6	041001001001	拆除路面	1.材质：路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	630	21.54	13570.2	
7	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）	m3	40	373.14	14925.6	
8	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	630	14.31	9015.3	
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	260.5	49.24	12827.02	
10	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	560	6	3360	
合计							213915.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007006	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202001002	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.79
1.1	普工	工日	0.00973	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.00973	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	10.8
2.1	粘土	m3	0.18535	-	-	24.29	4.5
2.2	生石灰	t	0.011944	-	-	514.87	6.15
2.3	水	m3	0.0252	-	-	4.66	0.12
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1254.48	0.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00098	-	-	1215.86	1.19
3.3	平地机 功率 120kW	台班	0.0004	-	-	1322.73	0.53
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班	0.00035	-	-	684.51	0.24
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.00035	-	-	784.91	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							20

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010007	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.57
1.1	二类工(建筑工程)	工日	0.286875	-	-	124	35.57
2	材料费	-	-	-	-	-	54.23
2.1	透水混凝土	m3	0.1515	-	-	343.02	51.97
2.2	周转木材	m3	0.000375	-	-	1586.47	0.59
2.3	铁钉	kg	0.01875	-	-	3.6	0.07
2.4	塑料薄膜	m2	1.03125	-	-	0.69	0.71
2.5	水	m3	0.189375	-	-	4.66	0.88
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.76
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班	0.006375	-	-	150.22	0.96
3.2	透水混凝土摊铺整平机	台班	0.019688	-	-	267.86	5.27
3.3	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.014063	-	-	179.62	2.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.56
5	管理费	-	-	-	-	-	10.53
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							113.63

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：路面及砼基层 2.厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.46
1.1	普工	工日	0.09617	-	-	140	13.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	六角空心钢	kg	0.0072	-	-	5.19	0.04
2.2	合金钢钻头	根	0.0045	-	-	12.89	0.06
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.53
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.03248	-	-	11.73	0.38
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0203	-	-	105.73	2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.1
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.64
综合单价							21.54

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	224.25
1.1	普工	工日	1.6018	-	-	140	224.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.77
2.1	六角空心钢	kg	0.047	-	-	5.19	0.24
2.2	合金钢钻头	根	0.03	-	-	12.89	0.39
2.3	高压风管	m	0.006	-	-	23.07	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.64
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.688	-	-	11.73	8.07
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.431	-	-	105.73	45.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	278.66
5	管理费	-	-	-	-	-	66
6	利润	-	-	-	-	-	28.48
综合单价							373.14

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B004	项目名称	现状绿化拆除			计量单位	m2
项目特征	现状绿化拆除,符合设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	6
2.1	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2	1	-	-	6	6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							6

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		新建模压混凝土停车位								
1	060104007006	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
2	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：6%灰土 2.厚度：15cm	m2	3.79	10.8	3.08	1.63	0.7	20
3	040202010007	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
4	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥砼(模压混凝土) 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	35.57	54.23	8.76	10.53	4.54	113.63
		道路拆除								
5	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
6	041001001001	拆除路面	1.材质：路面及砼基层 2.厚度：20cm	m2	13.46	0.11	2.53	3.8	1.64	21.54
7	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：拆除现状景观构造物（钢筋砼）	m3	224.25	0.77	53.64	66	28.48	373.14
8	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24
10	04B004	现状绿化拆除	现状绿化拆除,符合设计及业主要求	m2		6				6

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		4064.39	
2	041201017001	文明施工		2246.11	
3	041201018001	环境保护		2566.98	
4	041201016001	临时设施		3529.6	
5	041201020001	冬雨季施工增加		427.83	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		21.39	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				14164.17	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	213915.32	1.9	4064.39						
2	041201017001	文明施工	213915.32	1.05	2246.11						
3	041201018001	环境保护	213915.32	1.2	2566.98						
4	041201016001	临时设施	213915.32	1.65	3529.6						
5	041201020001	冬雨季施工增加	213915.32	0.2	427.83						
6	041201021001	夜间施工增加	213915.32								
7	041201022001	特殊地区施工	213915.32								
8	041201023001	二次搬运	213915.32								
9	041201024001	已完工程及设备保护	213915.32	0.01	21.39						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	213915.32								
11	041201026001	按质论价	213915.32								
12	041201027001	建筑工人实名制	213915.32								
13	041201028001	特殊施工降效	213915.32								
14	041201029001	交通组织维护	213915.32								
15	041201030001	协管	213915.32								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					14164.17						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	228079.49	9	20527.15
合计					20527.15

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区六期道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	77635.61
1.1	管网工程	70597.08
1.2	土石方工程	7038.53
2	措施项目	5915.75
2.1	其中：安全生产	1475.08
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7519.62
合　计		91070.98

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					70597.08	
		E.1 管道铺设					55756.8	
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	90	619.52	55756.8	
		E.4 管道附属构筑物					14840.28	
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	13	1141.56	14840.28	
		土石方工程					7038.53	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	139.83	12.11	1693.34	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	27.97	17.4	486.68	
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	111.87	43.43	4858.51	
合计							77635.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管　dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.29
1.1	普工	工日	0.676723	-	-	140	94.74
1.2	一般技工	工日	0.0713	-	-	250	17.83
1.3	高级技工	工日	0.03152	-	-	340	10.72
2	材料费	-	-	-	-	-	428.71
2.1	碎石	t	0.201884	-	-	139.89	28.24
2.2	中砂	t	0.198701	-	-	168.32	33.45
2.3	中粗砂	t	0.271034	-	-	163.51	44.32
2.4	粘土	m3	2.215271	-	-	24.29	53.81
2.5	水泥	kg	88.140749	-	-	0.302	26.62
2.6	水	m3	0.327555	-	-	4.66	1.53
2.7	生石灰	t	0.088663	-	-	514.87	45.65
2.8	PE实壁排水管 dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2	m	1.06	-	-	182	192.92
2.9	破布	kg	0.0079	-	-	6.21	0.05
2.10	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.11	标准砖	百块	0.0073	-	-	55.24	0.4
2.12	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.81	0.01
2.13	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	11.97	0.18
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	580.37	0.21
2.15	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	554.95	0.03
2.16	其他材料费	元	1.26	-	-	1	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.11
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.168821	-	-	24.05	4.06
3.2	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.00982	-	-	1487.75	14.61
3.3	热熔对接焊机 直径400mm	台班	0.0157	-	-	27.45	0.43

3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	571.11
5	管理费	-	-	-	-	-	33.82
6	利润	-	-	-	-	-	14.59
综合单价							619.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：乙型单算雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板　、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	329.24
1.1	普工	工日	0.724858	-	-	140	101.48
1.2	一般技工	工日	0.904471	-	-	250	226.12
1.3	高级技工	工日	0.004836	-	-	340	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	669.51
2.1	碎石	t	0.25857	-	-	139.89	36.17
2.2	水	m3	0.200142	-	-	4.66	0.93
2.3	电	kW·h	0.096816	-	-	0.58	0.06
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.127957	-	-	408.66	52.29
2.5	圆钉	kg	0.010848	-	-	5.66	0.06
2.6	板枋材	m3	0.001356	-	-	1996.4	2.71
2.7	脱模剂	kg	0.0452	-	-	19.88	0.9
2.8	模板嵌缝料	kg	0.0226	-	-	2.86	0.06
2.9	组合钢模板	kg	0.287924	-	-	4.85	1.4
2.10	钢模板连接件	kg	0.588052	-	-	3.69	2.17
2.11	钢支撑	kg	0.113452	-	-	4.81	0.55
2.12	标准砖	百块	4.95859	-	-	55.24	273.91
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.714966	-	-	10.47	7.49
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.208026	-	-	595.85	123.95
2.15	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.053263	-	-	526.13	28.02
2.16	防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600	套	1.01	-	-	117.9	119.08
2.17	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	580.37	16.48
2.18	其他材料费	元	3.28	-	-	1	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.04
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001989	-	-	712.15	1.42
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000633	-	-	1078.01	0.68

3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010589	-	-	354.59	3.75
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.044415	-	-	386.88	17.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1021.79
5	管理费	-	-	-	-	-	83.67
6	利润	-	-	-	-	-	36.1
综合单价							1141.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	普工	工日	0.043119	-	-	140	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001833	-	-	1516.61	2.78
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000183	-	-	1215.86	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.05	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							17.4

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1516.61	3.14
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1215.86	0.75
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.42
5	管理费	-	-	-	-	-	7.69
6	利润	-	-	-	-	-	3.32
综合单价							43.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚中粗砂垫层、180度砂石基础、回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm具体做法详苏S01-2021-122并参见图纸排水-03 外购土 2.材质及规格：PE实壁排水管dn315管道公称外径315mm，壁厚15mm，采用PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	123.29	428.71	19.11	33.82	14.59	619.52
		E.4 管道附属构筑物								
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：乙型单箅雨水口 苏S01-2021-292，平均深度 H=1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+20cm厚C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：砼实心砖Mu15 4.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆抹面 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级：C30 7.盖板材质、规格：预制C30砼井室盖板 、防盗球墨铸铁雨水井盖井座400*600 8.踏步材质、规格：包塑 9.熟料运输：200m	座	329.24	669.51	23.04	83.67	36.1	1141.56
		土石方工程								
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2.0m以内 3.方式：机械挖土人工配合	m3	6.04		3	2.15	0.92	12.11
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：按设计规范要求 2.材料品种、规格：素土填筑	m3	11.27		1.72	3.08	1.33	17.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土弃方,挖机装车自卸汽车外运10km	m3	0.28	0.06	32.08	7.69	3.32	43.43

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1475.08	
2	041201017001	文明施工		815.17	
3	041201018001	环境保护		931.63	
4	041201016001	临时设施		1280.99	
5	041201020001	冬雨季施工增加		155.27	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		7.76	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1249.85	
合计				5915.75	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	77635.61	1.9	1475.08						
2	041201017001	文明施工	77635.61	1.05	815.17						
3	041201018001	环境保护	77635.61	1.2	931.63						
4	041201016001	临时设施	77635.61	1.65	1280.99						
5	041201020001	冬雨季施工增加	77635.61	0.2	155.27						
6	041201021001	夜间施工增加	77635.61								
7	041201022001	特殊地区施工	77635.61								
8	041201023001	二次搬运	77635.61								
9	041201024001	已完工程及设备保护	77635.61	0.01	7.76						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	77635.61								
11	041201026001	按质论价	77635.61								
12	041201027001	建筑工人实名制	77635.61								
13	041201028001	特殊施工降效	77635.61								
14	041201029001	交通组织维护	77635.61								
15	041201030001	协管	77635.61								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1249.85						
合计					5915.75						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	83551.36	9	7519.62
合计					7519.62

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区六期雨污水工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	19593.28
1.1	电气设备安装工程	19593.28
2	措施项目	979.67
2.1	其中：安全生产	568.21
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1851.57
合　计		22424.52

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					19593.28	
1	03B001	电灯移位	电灯移位,拆装含基础等，包干价	套	8	700	5600	
2	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	120	20.22	2426.4	
3	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2	个	8	3.74	29.92	
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	120	20.56	2467.2	
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	12	26.58	318.96	
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	8	188.02	1504.16	
7	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯0.45*0.45*0.8m	m3	1.3	513.88	668.04	
8	010401007001	砖检查井	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖	座	8	618.45	4947.6	
9	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在1.5m以内 一、二类土	m3	20	45.01	900.2	
10	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	20	36.54	730.8	
合计							19593.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	03B001	项目名称	电灯移位			计量单位	套
项目特征	电灯移位,拆装含基础等，包干价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	700
2.1	电灯移位,拆装含基础等，包干价	套	1	-	-	700	700
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	700
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							700

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	6.45
2.1	3*1.5mm2	m	1.01	-	-	4.86	4.91
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	23.96	0.24
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.72	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	0.36	0.11
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	14.91	0.24
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	11.53	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	8.2	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	10.65	0.01
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.51	0.35
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	5.77	0.41
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.38	0.02
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	628.89	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1078.01	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.07
5	管理费	-	-	-	-	-	3.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							20.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.48
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.004	-	-	250	1
1.3	高级技工	工日	0.001	-	-	340	0.34
2	材料费	-	-	-	-	-	1.37
2.1	白布	kg	0.01	-	-	5.71	0.06
2.2	铁砂布	张	0.1	-	-	0.89	0.09
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.22	0.02
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.21	0.03
2.5	黄腊带	卷	0.252	-	-	4.57	1.15
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.85
5	管理费	-	-	-	-	-	0.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							3.74

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.71
1.1	普工	工日	0.0073	-	-	140	1.02
1.2	一般技工	工日	0.0188	-	-	250	4.7
1.3	高级技工	工日	0.0029	-	-	340	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	9.76
2.1	PEP50保护管	m	1.02	-	-	6.57	6.7
2.2	PEP50管件	个	0.581	-	-	5	2.91
2.3	钢锯条	根	0.0127	-	-	0.38	
2.4	铁砂布	张	0.005	-	-	0.89	
2.5	电	kW·h	0.0788	-	-	0.58	0.05
2.6	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.72	0.01
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	2.93	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	15.97	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.97	
2.10	水	m3	0.0053	-	-	4.66	0.02
2.11	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.99	0.01
2.12	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.99	
2.13	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.97	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.0016	-	-	7.13	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	31.06	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.18	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	56.23	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	29.73	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.49
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							20.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	5.02
2.1	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	3.88	4.07
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.87	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.97	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.38	0.03
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.53	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.38	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.5
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	50.35	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.62
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							26.58

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.44
1.1	普工	工日	0.059	-	-	140	8.26
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	250	26
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	340	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	105
2.1	热镀锌钢管	kg	6.88	-	-	14.86	102.24
2.2	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	3.88	0.86
2.3	低碳钢焊条	kg	0.17	-	-	6.97	1.18
2.4	钢锯条	根	1.275	-	-	0.38	0.48
2.5	沥青清漆	kg	0.017	-	-	10.94	0.19
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.19
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.262	-	-	50.35	13.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.63
5	管理费	-	-	-	-	-	20.09
6	利润	-	-	-	-	-	6.3
综合单价							188.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯 0.45*0.45*0.8m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.14
1.1	普工	工日	0.0989	-	-	140	13.85
1.2	一般技工	工日	0.1236	-	-	250	30.9
1.3	高级技工	工日	0.0247	-	-	340	8.4
2	材料费	-	-	-	-	-	414.38
2.1	水	m3	0.1659	-	-	4.66	0.77
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.58	0.26
2.3	土工布	m2	0.1279	-	-	4.7	0.6
2.4	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	408.66	412.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.07
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.0351	-	-	400.71	14.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.59
5	管理费	-	-	-	-	-	24.58
6	利润	-	-	-	-	-	7.71
综合单价							513.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010401007001	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	109.35
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.331	-	-	250	82.75
2	材料费	-	-	-	-	-	442.67
2.1	铸铁井盖井座	套	1	-	-	379.24	379.24
2.2	标准砖	百块	0.56	-	-	55.24	30.93
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.054	-	-	408.66	22.07
2.4	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.003	-	-	595.85	1.79
2.5	中砂	t	0.006	-	-	168.32	1.01
2.6	碎石	t	0.058	-	-	131.57	7.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	552.02
5	管理费	-	-	-	-	-	50.57
6	利润	-	-	-	-	-	15.86
综合单价							618.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							45.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	回填土 地面 夯填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.4
1.1	普工	工日	0.16	-	-	140	22.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.022	-	-	24.05	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.93
5	管理费	-	-	-	-	-	10.36
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	03B001	电灯移位	电灯移位,拆装含基础等，包干价	套		700				700
2	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：BVV-450V/750V,3*1.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设	m	8.47	6.45	0.15	3.92	1.23	20.22
3	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.型号：有端子外部接线 3.规格：3*1.5mm2	个	1.48	1.37		0.68	0.21	3.74
4	030412001001	配管	1.名称：导线保护管 2.规格：PEP50 公称直径50mm,壁厚≥3.7mm 3.配置形式：埋地敷设	m	6.71	9.76	0.02	3.1	0.97	20.56
5	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：40x4	m	13.1	5.02	0.5	6.06	1.9	26.58
6	030410001001	接地极	1.名称：50x5热镀锌角钢 2.材质：L=2500	根	43.44	105	13.19	20.09	6.3	188.02
7	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 2.名称：庭院灯0.45*0.45*0.8m	m3	53.14	414.38	14.07	24.58	7.71	513.88
8	010401007001	砖检查井	接线井：340*440*900mm,钢纤维井盖	座	109.35	442.67		50.57	15.86	618.45
9	010102002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土 深度在 1.5m以内 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
10	010102007001	回填方	回填土 地面 夯填	m3	22.4		0.53	10.36	3.25	36.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		568.21	
2	031401010001	文明施工		117.56	
3	031401011001	环境保护		58.78	
4	031401012001	临时设施		215.53	
5	031401021001	冬雨季施工增加		14.69	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		4.9	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				979.67	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	19593.28	2.9	568.21						
2	031401010001	文明施工	19593.28	0.6	117.56						
3	031401011001	环境保护	19593.28	0.3	58.78						
4	031401012001	临时设施	19593.28	1.1	215.53						
5	031401021001	冬雨季施工增加	19593.28	0.075	14.69						
6	031401020001	夜间施工增加	19593.28								
7	031401017001	特殊地区施工	19593.28								
8	031401013001	二次搬运	19593.28								
9	031401015001	已完工程及设备保护	19593.28	0.025	4.9						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	19593.28								
11	031401023001	按质论价	19593.28								
12	031401024001	建筑工人实名制	19593.28								
13	031401025001	特殊施工降效	19593.28								
14	031401026001	协管	19593.28								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					979.67						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20572.95	9	1851.57
合计					1851.57

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区六期安装工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	387972.3
1.1	外立面出新(铲除后维修)	387972.3
2	措施项目	62920.69
2.1	其中：安全生产	14742.95
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	42380.37
合　计		513273.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		外立面出新(铲除后维修)					387972.3	
1	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	2995	76.48	229057.6	
2	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍	m2	2995	47.87	143370.65	
		拆除					15544.05	
3	01B001	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2	2995	5.19	15544.05	
合计							387972.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.43
1.1	普工	工日	0.0504	-	-	140	7.06
1.2	一般技工	工日	0.1175	-	-	250	29.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.34
2.1	界面剂	kg	1.714	-	-	1.39	2.38
2.2	水	m3	0.0532	-	-	4.66	0.25
2.3	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.17	-	-	3.02	3.53
2.4	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0142	-	-	542.45	7.7
2.5	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0086	-	-	554.95	4.77
2.6	普通木成材	m3	0.0002	-	-	2053.34	0.41
2.7	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	0.96	5.28
2.8	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	384.2	0.88
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0004	-	-	331.86	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.78
5	管理费	-	-	-	-	-	10.02
6	利润	-	-	-	-	-	4.68
综合单价							76.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	24.19
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	17.74	10.64
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	21.296	4.47
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	31.06	3.73
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	2.66	5.28
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	0.98	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.66	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.55
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.87

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B001	项目名称	铲除原外墙涂料			计量单位	m2
项目特征	铲除原外墙涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.72
1.1	二类工	工日	0.03	-	-	124	3.72
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.72
5	管理费	-	-	-	-	-	1
6	利润	-	-	-	-	-	0.47
综合单价							5.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		外立面出新(铲除后维修)								
1	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷(喷)外墙涂料2遍 见油漆 2、10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3、5mm厚抗裂防水砂浆(满铺玻纤网格布) 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底 5、刷界面处理剂一道 6、墙体基面	m2	36.43	24.34	1.01	10.02	4.68	76.48
2	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面,刷封闭底漆 2.刮腻子遍数：二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：弹性涂料二遍	m2	17	24.19		4.55	2.13	47.87
		拆除								
3	01B001	铲除原外墙涂料	铲除原外墙涂料	m2	3.72			1	0.47	5.19

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		14742.95	
2	011601007001	文明施工		4655.67	
3	011601008001	环境保护		1745.88	
4	011601006001	临时设施		5625.6	
5	011601010001	冬雨季施工增加		484.97	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		96.99	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		35568.63	
合计				62920.69	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	387972.3	3.8	14742.95						
2	011601007001	文明施工	387972.3	1.2	4655.67						
3	011601008001	环境保护	387972.3	0.45	1745.88						
4	011601006001	临时设施	387972.3	1.45	5625.6						
5	011601010001	冬雨季施工增加	387972.3	0.125	484.97						
6	011601011001	夜间施工增加	387972.3								
7	011601012001	特殊地区施工	387972.3								
8	011601013001	二次搬运	387972.3								
9	011601014001	已完工程及设备保护	387972.3	0.025	96.99						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	387972.3								
11	011601016001	按质论价	387972.3								
12	011601017001	建筑工人实名制	387972.3								
13	011601018001	特殊施工降效	387972.3								
14	011601019001	协管	387972.3								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			35568.63						
合计					62920.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	470892.99	9	42380.37
合计					42380.37

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区六期修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21230.25
1.1	A.1 绿地整理	904.4
1.2	A.3 栽植花木	20325.85
2	措施项目	579.59
2.1	其中：安全生产	191.07
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1962.89
合　计		23772.73

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					904.4	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	380	2.38	904.4	
		A.3 栽植花木					20325.85	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	11	228.3	2511.3	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	11	364.8	4012.8	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	11	286.05	3146.55	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	380	28.04	10655.2	
合计							21230.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		191.07	
2	050406002001	文明施工		106.15	
3	050406003001	环境保护		127.38	
4	050406001001	临时设施		116.77	
5	050406005001	冬雨季施工增加		27.6	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		10.62	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				579.59	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	21230.25	0.9	191.07						
2	050406002001	文明施工	21230.25	0.5	106.15						
3	050406003001	环境保护	21230.25	0.6	127.38						
4	050406001001	临时设施	21230.25	0.55	116.77						
5	050406005001	冬雨季施工增加	21230.25	0.13	27.6						
6	050406006001	夜间施工增加	21230.25								
7	050406007001	特殊地区施工	21230.25								
8	050406008001	二次搬运	21230.25								
9	050406009001	已完工程及设备保护	21230.25	0.05	10.62						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	21230.25								
11	050406011001	按质论价	21230.25								
12	050406012001	建筑工人实名制	21230.25								
13	050406013001	特殊施工降效	21230.25								
14	050406014001	协管	21230.25								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					579.59						-

其他项目清单计价表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	21809.84	9	1962.89
合计					1962.89

发包人提供材料一览表

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安置小区六期绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：运河福邸小区　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	运河福邸小区道路工程	1384772.21		21133.27
2	运河福邸小区修缮工程	310745.18		8857.27
3	运河福邸小区绿化工程	85410.48		686.48
4	运河福邸小区交安设施	2183.39		35.9
合计		1783111.26		30712.92

单位工程汇总表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1112277.48
1.1	道路工程	1112277.48
2	措施项目	68155.74
2.1	其中：安全生产	21133.27
3	其他项目	90000
3.1	其中：暂列金额	90000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	114338.99
合　计		1384772.21

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					1112277.48	
		混行车道加铺路面					669836.5	
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	1450	10.21	14804.5	
2	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	8400	1.05	8820	
3	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	8400	76.93	646212	
		板块凿除重做					129381.13	
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	840	2.1	1764	
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	840	49.81	41840.4	
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	840	84.45	70938	
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根	490			
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根	1400			
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	0.237	5697.11	1350.22	
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	2.705	4986.51	13488.51	
		植草砖停车位翻建					44829	
11	060104007006	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	510	2.1	1071	
12	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	510	85.8	43758	
		附属工程					136564.4	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面 ：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	2380	57.38	136564.4	
		管道附属设施改造					33897.6	
14	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低升降高30cm以内	座	40	220.1	8804	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(Φ700,C250钢纤维材质)	座	20	314.56	6291.2	
16	040504001003	砌筑井	主路两侧雨水口提升 升降高30cm以内	座	120	78.19	9382.8	
17	040504001004	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	60	137.98	8278.8	
18	040203007005	水泥混凝土	沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	230	4.96	1140.8	
		沥青与旧水泥搭接部位沥青加铺					17935.4	
19	040203004004	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	230	1.05	241.5	
20	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2	230	76.93	17693.9	
		道路拆除					79833.45	
21	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	700	5.44	3808	
22	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	840	16.15	13566	
23	041001001002	拆除路面	1.材质：原植草砖铺装路面及粘接层 2.厚度：11cm	m2	510	16.15	8236.5	
24	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除旧砼侧石及垫层	m	2380	8.87	21110.6	
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	840	14.31	12020.4	
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	428.35	49.24	21091.95	
合计							1112277.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	抗裂贴(宽50cm)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.5
1.1	普工	工日	0.00764	-	-	140	1.07
1.2	一般技工	工日	0.01374	-	-	250	3.44
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	抗裂贴	m2	1.02	-	-	4.08	4.16
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							10.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004003	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.94
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139.89	41.74
2.2	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1109.8	2
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	562.46	0.16
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	784.91	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.6
综合单价							49.81

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.47
1.1	普工	工日	0.0213	-	-	140	2.98
1.2	一般技工	工日	0.03795	-	-	250	9.49
2	材料费	-	-	-	-	-	67.73
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.0649	-	-	4.66	0.3
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							84.45

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901007002	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料规格：直径28mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
1.2	一般技工	工日		-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	电	kW·h		-	-	0.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.36
1.1	普工	工日	1.549	-	-	140	216.86
1.2	一般技工	工日	3.794	-	-	250	948.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4088.42
2.1	圆钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	5	33.43
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.93	16.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.16
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	32.11	3.24
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	18.59	5.93
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	77.15	25.46
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	15.97	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5288.94
5	管理费	-	-	-	-	-	285.12
6	利润	-	-	-	-	-	123.05
综合单价							5697.11

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	688.99
1.1	普工	工日	0.916	-	-	140	128.24
1.2	一般技工	工日	2.243	-	-	250	560.75
2	材料费	-	-	-	-	-	4056
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.94	4038.5
2.2	镀锌铁丝	kg	3.5	-	-	5	17.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.42
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.083	-	-	32.11	2.67
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.148	-	-	18.59	2.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4750.41
5	管理费	-	-	-	-	-	164.92
6	利润	-	-	-	-	-	71.18
综合单价							4986.51

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	060104007006	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.33
1.1	普工	工日	0.00084	-	-	140	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00084	-	-	250	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00057	-	-	1215.86	0.69
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	684.51	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.15
1.1	普工	工日	0.02247	-	-	140	3.15
1.2	一般技工	工日	0.04003	-	-	250	10.01
2	材料费	-	-	-	-	-	68.01
2.1	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	0.1533	-	-	425.44	65.22
2.2	钢模板	kg	-0.00211	-	-	4.85	-0.01
2.3	铁件	kg	0.035	-	-	4.47	0.16
2.4	脱模剂	kg	0.00859	-	-	19.88	0.17
2.5	水	m3	0.09115	-	-	4.66	0.42
2.6	电	kW·h	0.05386	-	-	0.58	0.03
2.7	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	1.33	1.53
2.8	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	146.4	0.16
2.9	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	混凝土切缝机	台班	0.004475	-	-	26.02	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							85.8

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.62
1.1	普工	工日	0.026765	-	-	140	3.75
1.2	一般技工	工日	0.035491	-	-	250	8.87
2	材料费	-	-	-	-	-	40.45
2.1	C15预拌混凝土	m3	0.018311	-	-	399.79	7.32
2.2	水	m3	0.008528	-	-	4.66	0.04
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	29.45	29.74
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	527.21	0.26
2.5	中砂	t	0.013266	-	-	168.32	2.23
2.6	石灰膏	m3	0.002966	-	-	271.84	0.81
2.7	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.59	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.08
5	管理费	-	-	-	-	-	3
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							57.38

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.54
1.1	普工	工日	0.211	-	-	140	29.54
1.2	一般技工	工日	0.28	-	-	250	70
2	材料费	-	-	-	-	-	85.76
2.1	页岩砖	千块	0.108	-	-	443.64	47.91
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.05	-	-	580.37	29.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.015	-	-	554.95	8.32
2.4	水	m3	0.017	-	-	4.66	0.08
2.5	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.002	-	-	354.59	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.01
5	管理费	-	-	-	-	-	23.81
6	利润	-	-	-	-	-	10.28
综合单价							220.1

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	294.48
2.1	φ700,C250钢纤维材质	套	1	-	-	294.48	294.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.46
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							314.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	主路两侧雨水口提升 升降高30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.21
1.1	普工	工日	0.064	-	-	140	8.96
1.2	一般技工	工日	0.085	-	-	250	21.25
2	材料费	-	-	-	-	-	37.24
2.1	页岩砖	千块	0.031	-	-	443.64	13.75
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.028	-	-	580.37	16.25
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.006	-	-	554.95	3.33
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.009	-	-	408.66	3.68
2.5	水	m3	0.009	-	-	4.66	0.04
2.6	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.001	-	-	354.59	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.8
5	管理费	-	-	-	-	-	7.26
6	利润	-	-	-	-	-	3.13
综合单价							78.19

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.98
1.1	普工	工日	0.032	-	-	140	4.48
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
2	材料费	-	-	-	-	-	117.9
2.1	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	套	1	-	-	117.9	117.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.54
综合单价							137.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	沥青与旧水泥搭接部位凿毛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.62
1.1	普工	工日	0.018675	-	-	140	2.61
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.0006	-	-	5.19	
2.2	合金钢钻头	根	0.0004	-	-	12.89	0.01
2.3	高压风管	m	0.0001	-	-	23.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.00912	-	-	11.73	0.11
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.00912	-	-	105.73	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.7
5	管理费	-	-	-	-	-	0.88
6	利润	-	-	-	-	-	0.38
综合单价							4.96

衢信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203004004	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0.95
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	3078.9	0.94
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	797.96	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.11615	-	-	662.36	76.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.93
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							76.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	04B002	项目名称	旧路面切缝			计量单位	m
项目特征	旧路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.14
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.4	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.66	0.49
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	混凝土切缝机	台班	0.0179	-	-	26.02	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

衢高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：原植草砖铺装路面及粘接层 2.厚度：11cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.07212	-	-	140	10.1
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	5.19	0.02
2.2	合金钢钻头	根	0.003	-	-	12.89	0.04
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	23.07	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.02448	-	-	11.73	0.29
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.0153	-	-	105.73	1.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.07
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							16.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	拆除旧砼侧石及垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.96
1.1	普工	工日	0.042601	-	-	140	5.96
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	六角空心钢	kg	0.00058	-	-	5.19	
2.2	合金钢钻头	根	0.000363	-	-	12.89	
2.3	高压风管	m	0.000073	-	-	23.07	
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	风动凿岩机 手持式	台班	0.008383	-	-	11.73	0.1
3.2	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.005258	-	-	105.73	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.62
5	管理费	-	-	-	-	-	1.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							8.87

衢信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.68
1.1	普工	工日	0.07629	-	-	140	10.68
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							14.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.66	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1516.61	6.35
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1299.15	1.63
3.3	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.03416	-	-	817.54	27.93
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	688	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.76
5	管理费	-	-	-	-	-	8.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							49.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
		混行车道加铺路面								
1	040201021001	土工合成材料	抗裂贴(宽50cm)	m2	4.5	4.18		1.07	0.46	10.21
2	040203004003	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
3	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		板块凿除重做								
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
5	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	41.94	3.42	1.4	0.6	49.81
6	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生	m2	12.47	67.73		2.97	1.28	84.45
7	040901007001	植筋	1.材料规格：直径14mm	根						
8	040901007002	植筋	1.材料规格：直径28mm	根						
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 18以内	t	1165.36	4088.42	35.16	285.12	123.05	5697.11
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径(mm以内) 40以内	t	688.99	4056	5.42	164.92	71.18	4986.51
		植草砖停车位翻建								
11	060104007006	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	0.33		1.24	0.37	0.16	2.1
12	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.其它：塑料膜养生、切缝	m2	13.15	68.01	0.12	3.16	1.36	85.8
		附属工程								
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：砼侧石,材质由甲方确定 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C15砼垫层、断面：0.1*0.05+(0.05+0.125)*0.15/2m	m	12.62	40.45	0.01	3	1.3	57.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管道附属设施改造								
14	040504001001	砌筑井	检查井盖座提升/降低 升降高30cm以内	座	99.54	85.76	0.71	23.81	10.28	220.1
15	040504001002	砌筑井	检查井盖座换新(φ700,C250钢纤维材质)	座	14.98	294.48		3.56	1.54	314.56
16	040504001003	砌筑井	主路两侧雨水口提升 升降高30cm以内	座	30.21	37.24	0.35	7.26	3.13	78.19
17	040504001004	砌筑井	雨水篦盖座换新(乙型400*600mm,钢纤维材质)	座	14.98	117.9		3.56	1.54	137.98
18	040203007005	水泥混凝土	沥青与旧水泥搭接部位凿毛	m2	2.62	0.01	1.07	0.88	0.38	4.96
		沥青与旧水泥搭接部位沥青加铺								
19	040203004004	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	0.03	0.95	0.04	0.02	0.01	1.05
20	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度：5cm	m2		76.93				76.93
		道路拆除								
21	04B002	旧路面切缝	旧路面切缝	m	2.74	1.14	0.47	0.76	0.33	5.44
22	041001001001	拆除路面	1.材质：砼路面 2.厚度：15cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
23	041001001002	拆除路面	1.材质：原植草砖铺装路面及粘接层 2.厚度：11cm	m2	10.1	0.07	1.9	2.85	1.23	16.15
24	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除旧砼侧石及垫层	m	5.96	0.01	0.65	1.57	0.68	8.87
25	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石或水稳半刚性基层 2.厚度：15cm	m2	10.68			2.54	1.09	14.31
26	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除废砼及半刚性基层,挖机装车并外运10km	m3	0.53	0.06	36.17	8.72	3.76	49.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		21133.27	
2	041201017001	文明施工		11678.91	
3	041201018001	环境保护		13347.33	
4	041201016001	临时设施		18352.58	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2224.55	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		111.23	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费		1307.87	
合计				68155.74	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1112277.48	1.9	21133.27						
2	041201017001	文明施工	1112277.48	1.05	11678.91						
3	041201018001	环境保护	1112277.48	1.2	13347.33						
4	041201016001	临时设施	1112277.48	1.65	18352.58						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1112277.48	0.2	2224.55						
6	041201021001	夜间施工增加	1112277.48								
7	041201022001	特殊地区施工	1112277.48								
8	041201023001	二次搬运	1112277.48								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1112277.48	0.01	111.23						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1112277.48								
11	041201026001	按质论价	1112277.48								
12	041201027001	建筑工人实名制	1112277.48								
13	041201028001	特殊施工降效	1112277.48								
14	041201029001	交通组织维护	1112277.48								
15	041201030001	协管	1112277.48								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			1307.87						
合计					68155.74						-

其他项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	90000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		90000			-

暂列金额明细表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			90000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	90000			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1270433.22	9	114338.99
合计					114338.99

发包人提供材料一览表

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：运河福邸小区道路工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	233086.12
1.1	现状河道南岸石材护栏拆除	52500.5
1.2	河道两岸加装不锈钢护栏	180585.62
2	措施项目	52001.2
2.1	其中：安全生产	8857.27
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	25657.86
合　计		310745.18

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		现状河道南岸石材护栏拆除					52500.5	
1	01B001	原河道栏杆拆除	原石质栏杆拆除	m	190	47.82	9085.8	
2	01B002	钢筋混凝土构件拆除	原栏杆下压顶拆除	m3	31.35	1141.29	35779.44	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	65.55	116.48	7635.26	
		河道两岸加装不锈钢护栏					180585.62	
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	62.7	855.87	53663.05	
5	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内	t	1.277	5399.48	6895.14	
6	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内	t	2.578	5194.34	13391.01	
7	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类：C30钢筋砼盖顶每10m设一道分缝,采用沥青油毛毡夹缝	m	43.7	5.41	236.42	
8	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安装（含预埋件）,H=1600mm，详见设计及业主要求	m	190	320	60800	
9	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安,H=1200mm（含预埋件），详见设计及业主要求	m	190	240	45600	
合计							233086.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B001	项目名称	原河道栏杆拆除			计量单位	m
项目特征	原石质栏杆拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.22
1.1	二类工	工日	0.276	-	-	124	34.22
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	砂轮切割机 Φ500	台班	0.0032	-	-	36.47	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.34
5	管理费	-	-	-	-	-	9.19
6	利润	-	-	-	-	-	4.29
综合单价							47.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	01B002	项目名称	钢筋混凝土构件拆除			计量单位	m3
项目特征	原栏杆下压顶拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	818.4
1.1	二类工	工日	6.6	-	-	124	818.4
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.2
3.1	砂轮切割机 Φ500	台班	0.033	-	-	36.47	1.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	819.6
5	管理费	-	-	-	-	-	219.24
6	利润	-	-	-	-	-	102.45
综合单价							1141.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
1.1	普工	工日	0.0088	-	-	140	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.66	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.39
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004487	-	-	1516.61	6.81
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.005385	-	-	1215.86	6.55
3.3	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.095871	-	-	717.04	68.74
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	688	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.66
5	管理费	-	-	-	-	-	22.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.45
综合单价							116.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	229.7
1.1	普工	工日	0.316363	-	-	140	44.29
1.2	一般技工	工日	0.741636	-	-	250	185.41
2	材料费	-	-	-	-	-	529.03
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	425.44	433.95
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	1.33	2.93
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.66	8.24
2.4	复合木模板	m2	0.799999	-	-	47.91	38.33
2.5	周转木材	m3	0.019636	-	-	1586.61	31.15
2.6	卡具	kg	0.210909	-	-	4.97	1.05
2.7	钢管支撑	kg	0.614545	-	-	4.81	2.96
2.8	铁钉	kg	0.427636	-	-	3.69	1.58
2.9	镀锌铁丝	kg	0.014545	-	-	5	0.07
2.10	塑料卡子	个	10.90908	-	-	0.23	2.51
2.11	脱模剂	kg	0.090909	-	-	19.88	1.81
2.12	其他材料费	元	4.45	-	-	1	4.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.01
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	7.73	0.88
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.002545	-	-	612.28	1.56
3.3	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.001818	-	-	662.39	1.2
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.060727	-	-	22.47	1.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	763.74
5	管理费	-	-	-	-	-	62.79
6	利润	-	-	-	-	-	29.34
综合单价							855.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3421.74
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5	28.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.68
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	34.79	9.39
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	32.11	3.53
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	18.59	5.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4842.02
5	管理费	-	-	-	-	-	379.92
6	利润	-	-	-	-	-	177.54
综合单价							5399.48

衢信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3444.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5	18.25
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	5.93	32.02
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.66	0.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.83
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	32.11	3.21
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	18.59	4.28
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	66.77	30.05
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	93.54	10.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.11
5	管理费	-	-	-	-	-	336.15
6	利润	-	-	-	-	-	157.08
综合单价							5194.34

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝			计量单位	m
项目特征	1.嵌缝材料种类：C30钢筋砼盖顶每10m设一道分缝,采用沥青油毛毡夹缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.75
1.1	普工	工日	0.001291	-	-	140	0.18
1.2	一般技工	工日	0.002267	-	-	250	0.57
2	材料费	-	-	-	-	-	4.37
2.1	石油沥青	kg	0.847967	-	-	3	2.54
2.2	石油沥青油毡	m2	0.324265	-	-	3.71	1.2
2.3	木柴	kg	0.632747	-	-	0.98	0.62
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.12
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							5.41

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安装（含预埋件）,H=1600mm，详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	320
2.1	成品铁艺栅栏安装（含预埋件）,H=1600mm，详见设计及业主要求	m	1	-	-	320	320
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	320
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							320

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安,H=1200mm（含预埋件），详见设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	240
2.1	成品铁艺栅栏安,H=1200mm（含预埋件），详见设计及业主要求	m	1	-	-	240	240
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							240

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		现状河道南岸石材护栏拆除								
1	01B001	原河道栏杆拆除	原石质栏杆拆除	m	34.22		0.12	9.19	4.29	47.82
2	01B002	钢筋混凝土构件拆除	原栏杆下压顶拆除	m3	818.4		1.2	219.24	102.45	1141.29
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：拆除废砼及半刚性基层 2.方式：自行处理，包干费用	m3	1.23	0.04	82.39	22.37	10.45	116.48
		河道两岸加装不锈钢护栏								
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	229.7	529.03	5.01	62.79	29.34	855.87
5	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内	t	1401.6	3421.74	18.68	379.92	177.54	5399.48
6	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径10以内	t	1208.8	3444.48	47.83	336.15	157.08	5194.34
7	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类：C30钢筋砼盖顶每10m设一道分缝,采用沥青油毛毡夹缝	m	0.75	4.37		0.2	0.09	5.41
8	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安装（含预埋件），H=1600mm，详见设计及业主要求	m		320				320
9	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：成品铁艺栅栏安,H=1200mm（含预埋件），详见设计及业主要求	m		240				240

材料暂估单价及调整表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		8857.27	
2	011601007001	文明施工		2797.03	
3	011601008001	环境保护		1048.89	
4	011601006001	临时设施		3379.75	
5	011601010001	冬雨季施工增加		291.36	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		58.27	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		35568.63	
合计				52001.2	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	233086.12	3.8	8857.27						
2	011601007001	文明施工	233086.12	1.2	2797.03						
3	011601008001	环境保护	233086.12	0.45	1048.89						
4	011601006001	临时设施	233086.12	1.45	3379.75						
5	011601010001	冬雨季施工增加	233086.12	0.125	291.36						
6	011601011001	夜间施工增加	233086.12								
7	011601012001	特殊地区施工	233086.12								
8	011601013001	二次搬运	233086.12								
9	011601014001	已完工程及设备保护	233086.12	0.025	58.27						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	233086.12								
11	011601016001	按质论价	233086.12								
12	011601017001	建筑工人实名制	233086.12								
13	011601018001	特殊施工降效	233086.12								
14	011601019001	协管	233086.12								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			35568.63						
合计					52001.2						-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	285087.32	9	25657.86
合计					25657.86

发包人提供材料一览表

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：运河福邸小区修缮工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	76275.9
1.1	A.1 绿地整理	1428
1.2	A.3 栽植花木	74847.9
2	措施项目	2082.34
2.1	其中：安全生产	686.48
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7052.24
合　计		85410.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					1428	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	600	2.38	1428	
		A.3 栽植花木					74847.9	
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	228.3	15067.8	
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	364.8	24076.8	
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	66	286.05	18879.3	
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	600	28.04	16824	
合计							76275.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	128	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	869.92	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	139.31
2.1	海桐球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	130	136.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.04
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							228.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	275.81
2.1	金边黄杨球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	260	273
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.54
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							364.8

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.66
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.07392	-	-	128	9.46
2	材料费	-	-	-	-	-	197.06
2.1	毛鹃球A H=140cm P=150cm	株	1.05	-	-	185	194.25
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	0.3	0.12
2.3	水	m3	0.2672	-	-	4.23	1.13
2.4	肥料	kg	0.66	-	-	1.77	1.17
2.5	药剂	kg	0.0176	-	-	22.3	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.07
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.005368	-	-	624.45	3.35
3.2	载重汽车 5t	台班	0.001386	-	-	516.25	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.79
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							286.05

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.38
1.1	园艺工	工日	0.075	-	-	128	9.6
1.2	养护工	工日	0.02948	-	-	128	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31
2.1	地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮)	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	0.3	0.01
2.3	水	m3	0.0654	-	-	4.23	0.28
2.4	肥料	kg	0.22	-	-	1.77	0.39
2.5	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
2.6	其他材料费	元	-0.02	-	-	1	-0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	516.25	0.43
3.2	割草机 5匹	台班	0.001474	-	-	192	0.28
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.000484	-	-	624.45	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.37
6	利润	-	-	-	-	-	1.97
综合单价							28.04

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：人工整理20%,机械整理80%	m2	1.38		0.44	0.35	0.21	2.38
		A.3 栽植花木								
2	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	139.31	4.07	15.32	8.94	228.3
3	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：金边黄杨球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	275.81	4.07	15.32	8.94	364.8
4	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：毛鹃球A 2.株高：140cm 3.冠径：150cm 4.泥球：120cm 5.苗形：球形饱满,姿态优美 6.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	株	60.66	197.06	4.07	15.32	8.94	286.05
5	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类：地被草坪(矮生百幕大+黑麦草草皮) 2.铺种方式：密植，不露土 3.养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期III级养护标准（1年）	m2	13.38	8.31	1.01	3.37	1.97	28.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		686.48	
2	050406002001	文明施工		381.38	
3	050406003001	环境保护		457.66	
4	050406001001	临时设施		419.52	
5	050406005001	冬雨季施工增加		99.16	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		38.14	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				2082.34	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	76275.9	0.9	686.48						
2	050406002001	文明施工	76275.9	0.5	381.38						
3	050406003001	环境保护	76275.9	0.6	457.66						
4	050406001001	临时设施	76275.9	0.55	419.52						
5	050406005001	冬雨季施工增加	76275.9	0.13	99.16						
6	050406006001	夜间施工增加	76275.9								
7	050406007001	特殊地区施工	76275.9								
8	050406008001	二次搬运	76275.9								
9	050406009001	已完工程及设备保护	76275.9	0.05	38.14						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	76275.9								
11	050406011001	按质论价	76275.9								
12	050406012001	建筑工人实名制	76275.9								
13	050406013001	特殊施工降效	76275.9								
14	050406014001	协管	76275.9								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					2082.34						-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	78358.24	9	7052.24
合计					7052.24

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：运河福邸小区绿化工程　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1889.55
1.1	B.5 交通管理设施	1889.55
2	措施项目	113.56
2.1	其中：安全生产	35.9
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	180.28
合　计		2183.39

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施					1889.55	
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽	m2	120	9.69	1162.8	
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	75	9.69	726.75	
合计							1889.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	白色热熔反光标线（停车位、斑马线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

项目编码	040205007002	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.98
1.1	普工	工日	0.00222	-	-	140	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00667	-	-	250	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2.17
2.1	加热型涂料	kg	0.51	-	-	3.82	1.95
2.2	稀释剂	kg	0.01957	-	-	10.71	0.21
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0069	-	-	612.28	4.22
3.2	喷涂机	台班	0.0069	-	-	21.64	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							9.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施								
1	040205007001	标线	白色热熔反光标线(停车位、斑马线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69
2	040205007002	标线	黄色热熔反光标线(道路中央分隔线),按15cm宽	m2	1.98	2.17	4.37	0.9	0.27	9.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		35.9	
2	041201017001	文明施工		19.84	
3	041201018001	环境保护		22.67	
4	041201016001	临时设施		31.18	
5	041201020001	冬雨季施工增加		3.78	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		0.19	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				113.56	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1889.55	1.9	35.9						
2	041201017001	文明施工	1889.55	1.05	19.84						
3	041201018001	环境保护	1889.55	1.2	22.67						
4	041201016001	临时设施	1889.55	1.65	31.18						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1889.55	0.2	3.78						
6	041201021001	夜间施工增加	1889.55								
7	041201022001	特殊地区施工	1889.55								
8	041201023001	二次搬运	1889.55								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1889.55	0.01	0.19						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1889.55								
11	041201026001	按质论价	1889.55								
12	041201027001	建筑工人实名制	1889.55								
13	041201028001	特殊施工降效	1889.55								
14	041201029001	交通组织维护	1889.55								
15	041201030001	协管	1889.55								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					113.56						-

其他项目清单计价表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2003.11	9	180.28
合计					180.28

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：运河福邸小区交安设施　　标段：工程施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	