

## 最高投标限价

招 标 人： 扬州市龙川医疗投资管理有限公司 (盖章)

2026年06月05日

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

标段名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

## 最高投标限价

最高投标限价(小写)：6876873.21

(大写)：陆佰捌拾柒万陆仟捌佰柒拾叁元贰角壹分

编制人：宋爱华

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：王磊

(签字及盖章)

编制单位：南京建凯建设项目管理有限公司

(盖章)

法定代表人  
或其授权人：张记

(签字或盖章)

招标人：扬州市龙川医疗投资管理有限公司

(盖章)

法定代表人  
或其授权人：周国庆

(签字或盖章)

编制时间：2026年06月05日

# 表D.1.1 最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

- 1、本次设计施工主要内容为：大型土石方工程、雨水、污水、道路工程、停车场照明、给水工程等。
- 2、工程招标和分包范围：图纸设计范围内, 详见施工招标文件和施工图纸。
- 3、工程量清单编制依据：
  - (1) 招标单位提供施工图纸及相关图集；
  - (2) 《建筑工程工程量清单计价规范》(2024版)；
  - (3) 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省市政工程消耗量》(2026)；
  - (4) 正常施工条件下考虑的施工组织设计；
  - (5) 其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。
- 4、工程材料、施工等的特殊要求：

工程材料应按施工图纸及施工招标文件、施工规范等相关要求执行；施工应按现行施工规范及相关行业标准施工。
- 5、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等：无。
- 6、预留金：详见其他项目清单。
- 7、编制说明：

项目特征

  - 1) 该项目占地面积为3.8万m<sup>2</sup>；
  - 2) 雨污水：雨水管径≥DN600采用钢筋混凝土管，215m；其余雨水管采用HDPE双臂波纹管，主管852m，支管1075.7m；污水管采用HDPE双臂波纹管，主管108m；
  - 3) 沥青路总面积为2.77万m<sup>2</sup>，其中主车行道面积为1.72万m<sup>2</sup>，路长约2457m，宽7m；停车位面积为1.05万m<sup>2</sup>，停车位762个；

7.1：土方工程

  - 1) 现场实况为上表层已铺碎砖，暂定25cm厚，考虑碎砖内转，工程量按实计算；
  - 2) 排水工程沟槽开挖按1:0.33放坡考虑，结算时放坡系数及工作面以现场书面签证按实计算；
  - 3) 排水工程土方、道路工程土方均考虑人机配合挖土；
  - 4) 土方工程中使用的水泥土考虑现场原土利用。

7.2：排水工程

  - 1) 雨水口、检查井参设计说明图集；
  - 2) 排水管道中钢筋混凝土管采用人机配合下管；
  - 3) 轻型井点降水：降水采取道路雨污水施工范围两侧全线降水措施，排水、降水清单按项计入，施工单位综合考虑。

7.3：道路工程

  - 1) 原场地已铺约25cm碎砖渣，施工考虑10cm碎石找平，上铺沥青；
  - 2) 预制混凝土路牙，无平石；
  - 3) 不考虑车位档。

7.4：停车场照明工程

  - 1) 从室外照明箱出线开始计算，计算至末端灯具，相关配管、配线及灯具已按图计算。（车棚内照明在本次范围内）

7.5：给水工程

  - 1) 从市政水表处开始计算，计算至末端用水处，相关管道阀门及附加已计算。

7.6：其他

  - 1) 砼结构均按“商品砼”、砂浆按“预拌砂浆”计算；
  - 2) 大型机械进出场费用按照项计列，本项目只考虑一次；
  - 3) 材料价格采用《扬州工程造价管理》2026年总第287期4月指导价（优先采用江都材料价格），缺项部分参照市场询价价格调整；
  - 4) 人工单价按2026费用参考人工、台班人工单价【苏建价〔2026〕76号文件】。

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表D.1.1 最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

### 8、工程取费

- 1) 本工程管理费、利润按各专业中值取费；
- 2) 安全生产措施费基本费费率按规定费率计取，结算时以核定的费率按实调整；
- 3) 文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、已完工程及设备保护、建筑工人实名制等按现行取费标准的最小值计取。

### 9、备注说明

- 1) 其他未尽事宜以建设单位解释为准。

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设工程

标段名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）：6876873.21

（大写）：陆佰捌拾柒万陆仟捌佰柒拾叁元贰角壹分

编制人：宋爱华

审核人：王磊

编制单位：南京建凯建设项目管理有限公司

法定代表人

或其授权人：张记

招标人：扬州市龙川医疗投资管理有限公司

法定代表人

或其授权人：周国庆

编制时间：2026年06月05日



(盖章)

(签字或盖章)



# 工程项目汇总表

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程 标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程	6876873.21		123606.54
	合计	6876873.21		123606.54

# 单项工程汇总表

工程名称：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程 标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	01 停车场土石方工程	503350.97		15884.94
2	02 停车场雨污水、道路工程	5750181.29		92267.03
3	03 停车场照明安装工程	623340.95		15454.57
	合计	6876873.21		123606.54

# 单位工程汇总表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	418024.61
1.1	土石方工程	418024.61
2	措施项目	31224.53
2.1	其中：安全生产	15884.94
3	其他项目	12540.74
3.1	其中：暂列金额	12540.74
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	41561.09
	合 计	503350.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					418024.61	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：上表层碎砖，四类土 2、挖土深度：25cm 3、弃土运距：1km内	m3	873.19	12.28	10722.77	
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、沟槽人机配合开挖	m3	3294.51	8.47	27904.5	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土，检查井土方 2、挖土深度：2M内 3、沟槽人机配合开挖	m3	243.46	12.99	3162.55	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	256.6	95.83	24589.98	
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	868.42	331.16	287585.97	
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土回填	m3	1700.7	3.95	6717.77	
7	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：碎砖 2、填方来源、运距：原地碎砖内转	m3	873.19	12.94	11299.08	
8	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：一二类土 2、运距：投标人自行考虑	m3	1837.27	25.06	46041.99	
合计							418024.61	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：上表层碎砖，四类土 2、挖土深度：25cm 3、弃土运距：1km内	m3	0.24	0.05	10.77	0.77	0.45	12.28
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、沟槽人机配合开挖	m3	1.96		5.66	0.54	0.31	8.47
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土，检查井土方 2、挖土深度：2M内 3、沟槽人机配合开挖	m3	4.57		7.13	0.82	0.47	12.99
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	57.97	28.87	2.36	4.22	2.41	95.83
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	45	278	2.89	3.35	1.92	331.16
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计、规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土回填	m3	0.38		3.18	0.25	0.14	3.95
7	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：碎砖 2、填方来源、运距：原场地碎砖内转	m3	0.36	0.05	11.25	0.81	0.47	12.94
8	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.3	0.06	22.22	1.58	0.9	25.06

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

# 措施项目清单计价表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		15884.94	
2	011601007001	文明施工		2508.15	
3	011601008001	环境保护		1254.07	
4	011601006001	临时设施		4180.25	
5	011601010001	冬雨季施工增加		209.01	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		188.11	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		7000	
合计				31224.53	-

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	418024.61	3.8	15884.94						
2	011601007001	文明施工	418024.61	0.6	2508.15						
3	011601008001	环境保护	418024.61	0.3	1254.07						
4	011601006001	临时设施	418024.61	1	4180.25						
5	011601010001	冬雨季施工增加	418024.61	0.05	209.01						
6	011601011001	夜间施工增加	418024.61								
7	011601012001	特殊地区施工	418024.61								
8	011601013001	二次搬运	418024.61								
9	011601014001	已完工程及设备保护	418024.61								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	418024.61								
11	011601016001	按质论价	418024.61								
12	011601017001	建筑工人实名制	418024.61	0.045	188.11						
13	011601018001	特殊施工降效	418024.61								
14	011601019001	协管	418024.61								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			7000						
合计					31224.53						-

# 其他项目清单计价表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	12540.74			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	12540.74			-

# 暂列金额明细表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			12540.74			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	12540.74			-



# 计日工表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	461789.88	9	41561.09
合计					41561.09

# 发包人提供材料一览表

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

# 承包人提供可调价主要材料表一

## (适用于价格信息调差法)

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC(元)	价差调整 金额 ΔP(元)
合 计									

## 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：01 停车场土石方工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程汇总表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4856159.46
1.1	道路工程	4180863.47
1.2	管网工程	675295.99
2	措施项目	273551.44
2.1	其中：安全生产	92267.03
3	其他项目	145684.78
3.1	其中：暂列金额	145684.78
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	474785.61
	合 计	5750181.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					4180863.47	
		B.2 道路基层					755007.95	
1	040202010001	路床(槽)整形	1、部位：路基层整形碾压	m <sup>2</sup>	27696.55	1.93	53454.34	
2	040202010002	碎石	1、碎(砾)石规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、现场已铺砖渣上找平	m <sup>2</sup>	27696.55	25.33	701553.61	
		B.3 道路面层					3388665.68	
3	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm	m <sup>2</sup>	27696.55	44.71	1238312.75	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm厚	m <sup>2</sup>	27696.55	66.23	1834342.51	
5	040203003001	透层	1、材料品种：粘层油 2、喷油量：0.8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27696.55	2.29	63425.1	
6	040203005001	封层	1、材料品种：沥青下封层 2、厚度：1cm	m <sup>2</sup>	27696.55	3.53	97768.82	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：预制C30水泥混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土基础 3、尺寸：高*厚：245mm*125mm 磨角	m	2583.72	59.92	154816.5	
		B.5 交通管理设施					37189.84	
8	040205007001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：线宽100mm	m <sup>2</sup>	1211.79	30.69	37189.84	
		管网工程					675295.99	
		E.1 管道铺设-雨水					464512.42	
9	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层(中粗砂与碎石1:1混合)+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN900 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	30	938.27	28148.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN700 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	37	615.36	22768.32	
11	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN600 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	148	488.78	72339.44	
12	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管dn500（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	76	347.54	26413.04	
13	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管dn400（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	776	238.66	185200.16	
14	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管dn225（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1075.7	120.52	129643.36	
		E.1 管道铺设-污水					21081.6	
15	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+360°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管dn300（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	108	195.2	21081.6	
		E.4 管道附属构筑物					189701.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004001	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1500 7、参见图集12S522	座	1	4007.39	4007.39	
17	040504004002	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1300 7、参见图集12S522	座	2	3432.14	6864.28	
18	040504004003	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1100 7、参见图集12S522	座	4	2922.14	11688.56	
19	040504004004	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ900 7、参见图集12S522	座	2	2174.87	4349.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
20	040504004005	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ800 7、参见图集12S522	座	22	1897.1	41736.2		
21	040504004006	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、污水井：井径Φ700 7、参见图集12S522	座	10	1587.41	15874.1		
22	040504010001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：路面采用丙型单箅雨水口，雨水口做法参见苏S01-2021。雨水箅等级为C250	座	133	628.28	83561.24		
23	040504007001	砌筑出水口	1、成品出水口 2、出口设钢制防潮门	座	1	21620.46	21620.46		
合计								4856159.46	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价	
		道路工程									
		B.2 道路基层									
1	040202010001	路床（槽）整形	1、部位：路基层 整形碾压	m2	0.28		1.16	0.34	0.15	1.93	
2	040202010002	碎石	1、碎（砾）石规格：碎砾石垫层 2、厚度：10cm 3、现场已铺砖渣上找平	m2	1.41	19.19	3.17	1.09	0.47	25.33	
		B.3 道路面层									
3	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式 沥青混凝土 2、厚度：4cm	m2		44.71				44.71	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式 沥青混凝土 2、厚度：6cm厚	m2		66.23				66.23	
5	040203003001	透层	1、材料品种：粘层油 2、喷油量：0.8kg/m2	m2	0.03	2.21	0.03	0.01	0.01	2.29	
6	040203005001	封层	1、材料品种：沥青下封层 2、厚度：1cm	m2	0.39	2.72	0.22	0.14	0.06	3.53	
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：预制 C30水泥 混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 基础 3、尺寸：高*厚：245mm*125mm 磨角	m	12.51	43.14	0.01	2.98	1.28	59.92	
		B.5 交通管理设施									
8	040205007001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：线宽100mm	m2	1.25	17.85	8.33	2.28	0.98	30.69	
		管网工程									
		E.1 管道铺设-雨水									

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN900 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	112.64	758.92	21.2	31.79	13.72	938.27
10	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN700 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	85.77	480.39	14.96	23.91	10.33	615.36
11	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+120°混凝土基础 2、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管，参苏S01-2021-P90 3、规格：DN600 4、接口方式：承插橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	76.61	367.93	13.58	21.41	9.25	488.78
12	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 dn500（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	37.5	296.43	0.64	9.05	3.92	347.54
13	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 dn400（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	31.5	195.76	0.53	7.6	3.27	238.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+180°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 dn225（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	20.97	91.97	0.35	5.05	2.18	120.52
		E.1 管道铺设-污水								
15	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂石垫层（中粗砂与碎石1:1混合）+360°砂基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 dn300（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	28.11	156.68	0.64	6.82	2.95	195.2
		E.4 管道附属构筑物								
16	040504004001	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1500 7、参见图集12S522	座	895.29	2774.95	24.44	218.43	94.28	4007.39
17	040504004002	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1300 7、参见图集12S522	座	736.49	2418.04	20.29	179.75	77.57	3432.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040504004003	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ1100 7、参见图集12S522	座	593.08	2105.31	16.5	144.77	62.48	2922.14
19	040504004004	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ900 7、参见图集12S522	座	387.8	1639.2	11.96	94.94	40.97	2174.87
20	040504004005	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、雨水井：井径Φ800 7、参见图集12S522	座	318.35	1458.44	9.02	77.74	33.55	1897.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040504004006	模块化井	1、垫层、基础材质及厚度：混凝土基础 2、混凝土强度等级：钢筋混凝土模块式检查井，圆形流槽式 3、盖板材质、规格：混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖采用重型铸铁防盗防沉井盖，混凝土井圈，防坠网 5、踏步材质、规格：设置踏步 6、污水井：井径Φ700 7、参见图集12S522	座	291.62	1192.08	3.4	70.07	30.24	1587.41
22	040504010001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：路面采用丙型单箅雨水口，雨水口做法参见苏S01-2021。雨水箅等级为C250	座	78.37	522.44	0.61	18.76	8.1	628.28
23	040504007001	砌筑出水口	1、成品出水口 2、出口设钢制防潮门	座	4501.6	15498.44	67.07	1085.06	468.29	21620.46

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计							-	-			-

# 措施项目清单计价表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		92267.03	
2	041201017001	文明施工		43705.44	
3	041201018001	环境保护		48561.59	
4	041201016001	临时设施		53417.75	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4856.16	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		1311.16	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		15000	
17	041201001001	脚手架		5186.15	
18	041201005001	施工降水		9246.16	
合计				273551.44	-

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	4856159.46	1.9	92267.03						
2	041201017001	文明施工	4856159.46	0.9	43705.44						
3	041201018001	环境保护	4856159.46	1	48561.59						
4	041201016001	临时设施	4856159.46	1.1	53417.75						
5	041201020001	冬雨季施工增加	4856159.46	0.1	4856.16						
6	041201021001	夜间施工增加	4856159.46								
7	041201022001	特殊地区施工	4856159.46								
8	041201023001	二次搬运	4856159.46								
9	041201024001	已完工程及设备保护	4856159.46								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	4856159.46								
11	041201026001	按质论价	4856159.46								
12	041201027001	建筑工人实名制	4856159.46	0.027	1311.16						
13	041201028001	特殊施工降效	4856159.46								
14	041201029001	交通组织维护	4856159.46								
15	041201030001	协管	4856159.46								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			15000						
17	041201001001	脚手架			5186.15						
18	041201005001	施工降水			9246.16						
合计					273551.44						-

# 其他项目清单计价表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	145684.78			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	145684.78			-

# 暂列金额明细表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			145684.78			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	145684.78			-



# 计日工表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5275395.68	9	474785.61
合计					474785.61

# 发包人提供材料一览表

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

# 承包人提供可调价主要材料表一

## (适用于价格信息调差法)

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
合 计									

## 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：02 停车场雨污水、道路工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程汇总表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	532916.26
1.1	照明	318017.08
1.2	给水	214899.18
2	措施项目	22968.68
2.1	其中：安全生产	15454.57
3	其他项目	15987.49
3.1	其中：暂列金额	15987.49
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	51468.52
	合 计	623340.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明					318017.08	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：LDAL1配电箱 15kw 2、其他满足设计及业主要求	台	1	4445.83	4445.83	
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：LDAL2配电箱 15kw 2、其他满足设计及业主要求	台	1	4445.83	4445.83	
3	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC32 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	2270.47	24.71	56103.31	
4	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明装 4、其他满足设计及业主要求	m	2021.81	20.57	41588.63	
5	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC150 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	38.78	161.77	6273.44	
6	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC50 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	14	40.33	564.62	
7	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV3*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架 4、电压等级(kV)：1kv 5、其他满足设计及业主要求	m	2307.39	9.16	21135.69	
8	030412004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：BV-4 3、配线部位：穿管或桥架 4、其他满足设计及业主要求	m	6065.43	5.43	32935.28	
9	040205001001	人(手)孔井	1、名称：电缆手孔井 2、其他满足设计及业主要求	座	44	230.89	10159.16	
10	030413005001	工厂灯	1、名称：LED防水防尘型吸顶灯 2、其他满足设计及业主要求	套	363	201.1	72999.3	
11	030413005002	工厂灯	1、名称：室外防水型天棚灯 2、其他满足设计及业主要求	套	102	201.1	20512.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类土 2、挖土深度：综合考虑 3、其他满足设计及业主要求	m3	221.61	25.93	5746.35	
13	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂 2、其他满足设计及业主要求	m3	54.38	349.94	19029.74	
14	040103002001	一般回填方	1.名称：1、名称：回填土	m3	167.23	132.02	22077.7	
		给水					214899.18	
15	031001003001	无缝钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN150 4、连接形式：沟槽 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	724.85	144.42	104682.84	
16	031001003002	无缝钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100 4、连接形式：沟槽 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	2.35	123.49	290.2	
17	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN50 4、连接形式：热熔 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	3.7	65.88	243.76	
18	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	51.8	35.1	1818.18	
19	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN150(含1个闸阀) 3、连接形式：法兰 4、其他满足设计及业主要求	组(个)	2	2841.77	5683.54	
20	031002001001	金属阀门	1、类型：倒流防止器DN150 2、连接形式：法兰 3、其他满足设计及业主要求	个	2	1407.24	2814.48	
21	031002001002	金属阀门	1、类型：闸阀DN150 2、连接形式：法兰 3、其他满足设计及业主要求	个	2	923.19	1846.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
22	030901011001	室外消防栓	1、安装方式：室外 2、型号、规格：室外消防栓采用地上式SS100/65-1.0型(附两个DN65和一个DN100的出水口) 3、其他满足设计及业主要求	套	7	1493.44	10454.08		
23	040504002001	现浇混凝土井	1、名称：阀门井 2、其他满足设计及业主要求	座	1	2309.6	2309.6		
24	040504002002	现浇混凝土井	1、名称：水表井 2、其他满足设计及业主要求	座	2	5856.03	11712.06		
25	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合类土 2、挖土深度：综合考虑 3、其他满足设计及业主要求	m3	385.47	25.93	9995.24		
26	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂 2、其他满足设计及业主要求	m3	55.79	349.94	19523.15		
27	040103002002	一般回填方	1.名称：1、名称：回填土	m3	329.69	132.02	43525.67		
合计								532916.26	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		照明								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：LDAL1配电箱15kw 2、其他满足设计及业主要求	台	214.44	4040.26	60.86	99.18	31.09	4445.83
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：LDAL2配电箱15kw 2、其他满足设计及业主要求	台	214.44	4040.26	60.86	99.18	31.09	4445.83
3	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC32 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	5.64	15.59	0.05	2.61	0.82	24.71
4	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明装 4、其他满足设计及业主要求	m	6.07	10.81		2.81	0.88	20.57
5	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC150 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	46.67	86.11	0.63	21.59	6.77	161.77
6	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC50 3、配置形式：埋地 4、其他满足设计及业主要求	m	9.63	24.77	0.08	4.45	1.4	40.33
7	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV3*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架 4、电压等级（kV）：1kv 5、其他满足设计及业主要求	m	2.61	4.18	0.78	1.21	0.38	9.16
8	030412004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：BV-4 3、配线部位：穿管或桥架 4、其他满足设计及业主要求	m	0.7	4.31		0.32	0.1	5.43
9	040205001001	人(手)孔井	1、名称：电缆手孔井 2、其他满足设计及业主要求	座	54.45	143.05	0.31	25.18	7.9	230.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030413005001	工厂灯	1、名称：LED防水防尘型吸顶灯 2、其他满足设计及业主要求	套	22.02	165.71		10.18	3.19	201.1
11	030413005002	工厂灯	1、名称：室外防水型天棚灯 2、其他满足设计及业主要求	套	22.02	165.71		10.18	3.19	201.1
12	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类土 2、挖土深度：综合考虑 3、其他满足设计及业主要求	m3	16.13			7.46	2.34	25.93
13	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂 2、其他满足设计及业主要求	m3	62.8	248.98		29.05	9.11	349.94
14	040103002001	一般回填方	1.名称：1、名称：回填土	m3	52.33	46.01	1.89	24.2	7.59	132.02
		给水								
15	031001003001	无缝钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN150 4、连接形式：沟槽 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	35.71	81.73	5.28	16.52	5.18	144.42
16	031001003002	无缝钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100 4、连接形式：沟槽 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	31.09	69.72	3.79	14.38	4.51	123.49
17	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN50 4、连接形式：热熔 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	14.02	43.32	0.02	6.49	2.03	65.88
18	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔 5、消毒冲洗 6、管件安装 7、其他满足设计及业主要求	m	9.96	19.08	0.01	4.61	1.44	35.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	031002011001	水表	1、安装部位 (室内外): 室外 2、型号、规格: 水表DN150 (含1个闸阀) 3、连接形式: 法兰 4、其他满足设计及业主要求	组 (个)	555.57	1926.88	21.81	256.95	80.56	2841.77
20	031002001001	金属阀门	1、类型: 倒流防止器DN150 2、连接形式: 法兰 3、其他满足设计及业主要求	个	206.15	1057.81	18.05	95.34	29.89	1407.24
21	031002001002	金属阀门	1、类型: 闸阀DN150 2、连接形式: 法兰 3、其他满足设计及业主要求	个	206.15	573.76	18.05	95.34	29.89	923.19
22	030901011001	室外消火栓	1、安装方式: 室外 2、型号、规格: 室外消火栓采用地上式SS100/65-1.0型 (附两个DN65和一个DN100的出水口) 3、其他满足设计及业主要求	套	119.34	1294.98	6.63	55.19	17.3	1493.44
23	040504002001	现浇混凝土井	1、名称: 阀门井 2、其他满足设计及业主要求	座	516.48	1439.55	39.81	238.87	74.89	2309.6
24	040504002002	现浇混凝土井	1、名称: 水表井 2、其他满足设计及业主要求	座	1109.55	3934.11	138.32	513.17	160.88	5856.03
25	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别: 综合类土 2、挖土深度: 综合考虑 3、其他满足设计及业主要求	m3	16.13			7.46	2.34	25.93
26	040305001002	垫层	1、材料品种、规格: 中粗砂 2、其他满足设计及业主要求	m3	62.8	248.98		29.05	9.11	349.94
27	040103002002	一般回填方	1.名称: 1、名称: 回填土	m3	52.33	46.01	1.89	24.2	7.59	132.02

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

# 措施项目清单计价表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		15454.57	
2	031401010001	文明施工		2664.58	
3	031401011001	环境保护		1065.83	
4	031401012001	临时设施		3197.5	
5	031401021001	冬雨季施工增加		266.46	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		159.87	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		159.87	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				22968.68	-

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	532916.26	2.9	15454.57						
2	031401010001	文明施工	532916.26	0.5	2664.58						
3	031401011001	环境保护	532916.26	0.2	1065.83						
4	031401012001	临时设施	532916.26	0.6	3197.5						
5	031401021001	冬雨季施工增加	532916.26	0.05	266.46						
6	031401020001	夜间施工增加	532916.26								
7	031401017001	特殊地区施工	532916.26								
8	031401013001	二次搬运	532916.26								
9	031401015001	已完工程及设备保护	532916.26	0.03	159.87						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	532916.26								
11	031401023001	按质论价	532916.26								
12	031401024001	建筑工人实名制	532916.26	0.03	159.87						
13	031401025001	特殊施工降效	532916.26								
14	031401026001	协管	532916.26								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					22968.68						-

# 其他项目清单计价表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	15987.49			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	15987.49			-

# 暂列金额明细表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			15987.49			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	15987.49			-



# 计日工表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	571872.43	9	51468.52
合计					51468.52

# 发包人提供材料一览表

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

# 承包人提供可调价主要材料表一

## (适用于价格信息调差法)

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
合 计									

## 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：03停车场照明安装工程

标段：扬州市江都人民医院光伏发电停车场建设项目市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	