

最高投标限价

招 标 人： 仪征市公安局 (盖章)

2026年06月11日

工程名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

标段名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

最高投标限价

最高投标限价(小写)：5301467.13

(大写)：伍佰叁拾万壹仟肆佰陆拾柒元壹角叁分

编制人：崔浩凯

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：倪宝林

(签字及盖章)

编制单位：扬州创晨项目管理咨询有限公司

(盖章)

法定代表人
或其授权人：刘晨

(签字或盖章)

招标人：仪征市公安局

(盖章)

法定代表人
或其授权人：季玉清

(签字或盖章)

编制时间：2026年06月11日

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

标段名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：5301467.13

（大写）：伍佰叁拾万壹仟肆佰陆拾柒元壹角叁分

编制人：



崔浩凯



徐鹏

审核人：

倪宝林



倪宝林

编制单位：

扬州创晨项目管理咨询有限公司

法定代表人

或其授权人：



刘晨

(签字或盖章)

招标人：

仪征市公安局

法定代表人

或其授权人：

季玉清



(签字或盖章)

编制时间：

2026年06月11日



工程项目汇总表

工程名称：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	拘留所体检中心	690717.64		17619.43
2	执法办案中心改造项目	3616680.91		103646.58
3	综合业务楼顶层露台改造项目	694068.58		20715.32
4	办公家具	300000	300000	
	合计	5301467.13	300000	141981.33

单项工程汇总表

工程名称：拘留所体检中心

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	体检区-装饰	321754.32		9944.26
2	体检专区-水电工程	241261.35		5250.18
3	体检专区-空调暖通工程	127701.97		2424.99
	合计	690717.64		17619.43

单位工程汇总表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	261690.99
1.1	砌筑工程	31906.8
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	9031.71
1.3	金属结构工程	4518.89
1.4	门窗工程	153802.72
1.5	屋面及防水工程	1481.09
1.6	楼地面装饰工程	966.25
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	27776.9
1.8	天棚工程	12694.68
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	7586.37
1.10	其他装饰工程	1931.18
1.11	拆除工程	5823.57
1.12	房屋建筑与装饰工程措施项目	4170.83
2	措施项目	15178.09
2.1	其中：安全生产	9944.26
3	其他项目	18318.37
3.1	其中：暂列金额	18318.37
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26566.87
	合 计	321754.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		砌筑工程						31906.8	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	21.32	686.46	14635.33		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准砖墙（实心砖墙比重不小于1.65t/m3） 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	19.05	839.2	15986.76		
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块100厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	1.7	755.71	1284.71		
		混凝土及钢筋混凝土工程						9031.71	
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.28	2200.77	5017.76		
5	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.26	2167.66	563.59		
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋 钢筋孔径：φ6mm	根	136	4.76	647.36		
7	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋 钢筋孔径：φ12mm	根	116	15.69	1820.04		
8	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：φ6-12mm HRB400	t	0.195	5040.83	982.96		
		金属结构工程						4518.89	
9	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：天棚反支撑转换层 2. 钢材品种、规格：L50*5镀锌角钢双向@1800~2400呈梅花状分布 3. 其他：4-M12后切螺栓+预埋镀锌钢板，工程量暂估，以实际发生为准	t	0.433	10436.23	4518.89		
		门窗工程						153802.72	
		H.2 金属门						145852.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
10	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：FHM1022/1000*2200 2、门框、扇材质：单开手推平开钢质铅门，热熔镀锌钢板(S.G.C.C.)聚酯烤漆工艺，详见设计图纸 3、其他：含五金配件	樘	1	3300	3300		
11	010802001002	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：M0922/900*2200 2、门框、扇材质：单开手推平开钢质门，热熔镀锌钢板(S.G.C.C.)聚酯烤漆工艺，详见设计图纸 3、其他：含五金配件	樘	1	773.01	773.01		
12	010802001003	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：M1022/1000X2200 2、门框、扇材质：单开手推平开钢质门 3、其他：含五金配件	樘	4	858.9	3435.6		
13	010802001004	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：QM0922单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质：单开手推平开彩钢板气密门，详见设计图纸 3、其他：含五金配件 4、部位：检查室(双门互锁系统)	樘	2	1268.83	2537.66		
14	010802001005	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：QM0922单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质：单开手推平开彩钢板气密门，详见设计图纸 3、其他：含五金配件	樘	1	1268.83	1268.83		
15	010802001006	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：QM1022单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质：单开手推平开彩钢板气密门，详见设计图纸 3、其他：含五金配件	樘	1	1268.83	1268.83		
16	010802001007	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：QM1222双开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质：双开手推平开彩钢板气密门，详见设计图纸 3、其他：含五金配件	樘	1	1268.83	1268.83		
17	010805003001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸：ZDFHM1522/1500*2200 2、门材质：单开电动感应平移钢质铅门(2mmPb) 3、电子配件品种、规格：含电子、轨道及五金配件等 4、满足图纸要求	套	1	132000	132000		
		H.Z 金属窗						5896.63	
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸：CXC1812/1800*1200 2、标识种类：采血窗 3、框、扇材质：不锈钢板压型 4、玻璃品种、厚度：铅玻璃	套	1	1638.77	1638.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸：FHC1812/1800*1200 2、标识种类：固定铅窗 3、框、扇材质：不锈钢板压型 4、玻璃品种、厚度：铅玻璃	套	1	1638.77	1638.77	
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1、窗代号及框的外围尺寸：材质304不锈钢，网厚1.35MM，孔径2.0MM 2、窗材料品种、规格：外窗定制金属网（满足业主要求）	m2	22.68	115.48	2619.09	
		H.9 窗台板					2053.33	
21	010809001001	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色：同墙砖瓷砖（用于卫生间） 3、阳角圆弧铝角条	m2	0.36	470.76	169.47	
22	010809001002	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：找平层+瓷砖粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石窗台板（阳角倒角） 3、用于彩钢板墙上窗台板	m2	0.45	638.76	287.44	
23	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：冷板喷漆1mm厚 2、按冷板展开面积计算，深度尺寸根据现场确定	m2	6.84	213.76	1462.12	
24	010810003001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品轨道（满足业主要求） 2、轨的数量：单	m	9.23	14.55	134.3	
		屋面及防水工程					1481.09	
25	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水层 2、部位：内墙面瓷砖	m2	38.39	31.29	1201.22	
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水层 2、部位：防滑地砖面	m2	11.47	24.4	279.87	
		楼地面装饰工程					966.25	
27	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20~30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层+6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm门槛石 3、酸洗、打蜡要求：完成后表面酸洗打蜡刷防护剂	m2	0.36	361.35	130.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20~30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层+6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚300*300mm防滑地砖，水泥浆擦缝	m2	4.59	182.17	836.16	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					27776.9	
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆找平层+12厚水泥砂浆刮糙 3、部位：无机涂料墙面	m2	203.88	45.84	9345.86	
30	011203003001	块料墙、柱面	1、墙体类型：土建墙 2、安装方式：6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 5、部位：内墙贴瓷砖（卫生间墙体）	m2	12.34	156.85	1935.53	
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：医用抗菌手工金属板（参数满足图纸要求） 2、压条材料种类、规格：铝合金圆弧阴角配套型材	m2	139.3	99.61	13875.67	
32	011207003001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚抗倍特板浴厕隔间系列 2、配件品种、规格：含配套门锁、铰链脚座及固定配件（颜色及配件需经业主认可）	m2	12	218.32	2619.84	
		天棚工程					12694.68	
33	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套吊顶龙骨+专用吊挂件 3、基层材料种类、规格：5mm橡塑保温层 4、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 5、嵌缝材料种类：接缝中填入专用密封胶 6、部位：铝扣板吊顶	m2	77.13	106.1	8183.49	
34	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆（含高度调节器） 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套吊梁 3、面层材料品种、规格、：医用抗菌手工金属板（参数满足图纸要求） 4、压条材料种类、规格：铝合金圆弧阴角配套型材 5、嵌缝材料种类：密封胶	m2	38.38	117.54	4511.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		油漆、涂料、裱糊工程						7586.37	
35	0114030010 01	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：901胶混合腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷3遍面涂料 5、部位：无机涂料墙面	m ²	203.88	37.21	7586.37		
		其他装饰工程						1931.18	
36	0115050010 01	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：600*900mm，20mm厚人造石洗手台 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢骨架（具体做法详见图纸）	个	2	694.78	1389.56		
37	0115050030 01	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm不锈钢包边900*1200 3、基层材料种类：9mm防火夹板	m ²	2.16	250.75	541.62		
		拆除工程						5823.57	
38	0104010020 02	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m ³	27.84	115.61	3218.58		
39	0101030020 01	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的废弃物 2、运距：投标人根据实际情况，自行考虑运距决定报价（余方弃置及消纳投标人自行考虑决定报价）	m ³	27.84	93.57	2604.99		
		房屋建筑与装饰工程措施项目						4170.83	
40	0116010010 01	脚手架	1、搭设方式：自行确定 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定	项	1	4170.83	4170.83		
合计								261690.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	251.8	336.67	3.52	66.38	28.09	686.46
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53标准砖墙（实心砖墙比重不小于1.65t/m3） 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂	m3	254.3	478.51	8.98	68.45	28.96	839.2
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块100厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	301.7	337.56	3.52	79.36	33.57	755.71
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	849.75	946.02	66.13	238.13	100.74	2200.77
5	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	815.98	949.76	72.99	231.14	97.79	2167.66
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋孔径：Φ6mm	根	3.13	0.43	0.03	0.82	0.35	4.76
7	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋孔径：Φ12mm	根	10.27	1.24	0.28	2.74	1.16	15.69
8	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6-12mm HRB400	t	1141.2	3401.89	55.11	311.04	131.59	5040.83
		金属结构工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 天棚反支撑转换层 2. 钢材品种、规格: L50*5镀锌角钢双向@1800~2400呈梅花状分布 3. 其他: 4-M12后切螺栓+预埋镀锌钢板, 工程量暂估, 以实际发生为准	t	3093.53	5218.6	714.96	990.21	418.93	10436.23
		门窗工程								
		H.2 金属门								
10	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: FHM1022/1000*2200 2、门框、扇材质: 单开手推平开钢质门, 热熔镀锌钢板(S.G.C.C.)聚酯烤漆工艺, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件	樘		3300				3300
11	010802001002	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: M0922/900*2200 2、门框、扇材质: 单开手推平开钢质门, 热熔镀锌钢板(S.G.C.C.)聚酯烤漆工艺, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件	樘		773.01				773.01
12	010802001003	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: M1022/1000X2200 2、门框、扇材质: 单开手推平开钢质门 3、其他: 含五金配件	樘		858.9				858.9
13	010802001004	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: QM0922单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质: 单开手推平开彩钢板气密门, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件 4、部位: 检查室(双门互锁系统)	樘		1268.83				1268.83
14	010802001005	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: QM0922单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质: 单开手推平开彩钢板气密门, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件	樘		1268.83				1268.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	010802001006	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: QM1022单开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质: 单开手推平开彩钢板气密门, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件	樘		1268.83				1268.83
16	010802001007	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: QM1222双开手推平开彩钢板气密门 2、门框、扇材质: 双开手推平开彩钢板气密门, 详见设计图纸 3、其他: 含五金配件	樘		1268.83				1268.83
17	010805003001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸: ZDFHM1522/1500*2200 2、门材质: 单开电动感应平移钢质铅门(2mmPb) 3、电子配件品种、规格: 含电子、轨道及五金配件等 4、满足图纸要求	套		132000				132000
		H.7 金属窗								
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸: CXC1812/1800*1200 2、标识种类: 采血窗 3、框、扇材质: 不锈钢板压型 4、玻璃品种、厚度: 铅玻璃	套		1638.77				1638.77
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸: FHC1812/1800*1200 2、标识种类: 固定铅窗 3、框、扇材质: 不锈钢板压型 4、玻璃品种、厚度: 铅玻璃	套		1638.77				1638.77
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1、窗代号及框的外围尺寸: 材质304不锈钢, 网厚1.35MM, 孔径2.0MM 2、窗材料品种、规格: 外窗定制金属网(满足业主要求)	m2		115.48				115.48
		H.9 窗台板								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010809001001	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比： 6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色：同墙砖瓷砖（用于卫生间） 3、阳角圆弧铝角条	m2	159.07	251.26	1.15	41.66	17.62	470.76
22	010809001002	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：找平层+瓷砖粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色： 20mm大理石窗台板（阳角倒角） 3、用于彩钢板墙上窗台板	m2	159.07	419.26	1.15	41.66	17.62	638.76
23	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：冷板喷漆1mm厚 2、按冷板展开面积计算，深度尺寸根据现场确定	m2	112.55	59.57		29.26	12.38	213.76
24	010810003001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品轨道（满足业主要求） 2、轨的数量：单	m	6.78	5.26		1.76	0.75	14.55
		屋面及防水工程								
25	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种： 1.5mm厚聚氨酯防水层 2、部位：内墙面瓷砖	m2	10.46	16.96		2.72	1.15	31.29
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种： 1.5mm厚聚氨酯防水层 2、部位：防滑地砖面	m2	6.51	15.48		1.69	0.72	24.4
		楼地面装饰工程								
27	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比： 20~30mm厚 1：3干硬性水泥砂浆结合层+6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色： 20mm门槛石 3、酸洗、打蜡要求：完成后表面酸洗打蜡刷防护剂	m2	59.94	277.48	1.28	15.91	6.74	361.35
28	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比： 20~30mm厚 1：3干硬性水泥砂浆结合层+6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色： 8~10厚 300*300mm防滑地砖，水泥浆擦缝	m2	62.69	96.1	0.14	16.33	6.91	182.17
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚 1：2.5水泥砂浆找平层+12厚水泥砂浆刮糙 3、部位：无机涂料墙面	m2	20.92	16	0.86	5.66	2.4	45.84
30	011203003001	块料墙、柱面	1、墙体类型：土建墙 2、安装方式：6mm厚素水泥砂浆或聚合物砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 5、部位：内墙贴瓷砖（卫生间墙体）	m2	58.35	76.33	0.42	15.28	6.47	156.85
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：医用抗菌手工金属板（参数满足图纸要求） 2、压条材料种类、规格：铝合金圆弧阴角配套型材	m2	29.17	59.53	0.08	7.61	3.22	99.61
32	011207003001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚抗倍特板浴厕隔间系列 2、配件品种、规格：含配套门锁、铰链脚座及固定配件（颜色及配件需经业主认可）	m2	11.91	202		3.1	1.31	218.32
		天棚工程								
33	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套吊顶龙骨+专用吊挂件 3、基层材料种类、规格：5mm橡塑保温层 4、面层材料品种、规格、：600*600*0.8mm铝扣板 5、嵌缝材料种类：接缝中填入专用密封胶 6、部位：铝扣板吊顶	m2	12.15	88.81	0.47	3.28	1.39	106.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆（含高度调节器） 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套吊梁 3、面层材料品种、规格、：医用抗菌手工金属板（参数满足图纸要求） 4、压条材料种类、规格：铝合金圆弧阴角配套型材 5、嵌缝材料种类：密封胶	m2	35.08	67.03	1.79	9.58	4.06	117.54
		油漆、涂料、裱糊工程								
35	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：901胶混合腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷3遍面涂料 5、部位：无机涂料墙面	m2	21.51	7.75		5.59	2.36	37.21
		其他装饰工程								
36	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：600*900mm，20mm厚人造石洗手台 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢骨架（具体做法详见图纸）	个	185.68	410.97	21.48	53.86	22.79	694.78
37	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm不锈钢包边900*1200 3、基层材料种类：9mm防火夹板	m2	83.21	135.92	0.61	21.79	9.22	250.75
		拆除工程								
38	010401002002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m3	84.32		0.07	21.94	9.28	115.61
39	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的废弃物 2、运距：投标人根据实际情况，自行考虑运距决定报价（余方弃置及消纳投标人自行考虑决定报价）	m3	22.4	0.04	45.87	17.75	7.51	93.57
		房屋建筑与装饰工程措施项目								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	011601001001	脚手架	1、搭设方式：自行确定 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定	项	2406.98	398.74	346.32	715.94	302.85	4170.83

材料暂估单价及调整表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		9944.26	
2	011601007001	文明施工		1570.15	
3	011601008001	环境保护		785.07	
4	011601006001	临时设施		2616.91	
5	011601010001	冬雨季施工增加		130.85	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		130.85	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				15178.09	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	261690.99	3.8	9944.26						
2	011601007001	文明施工	261690.99	0.6	1570.15						
3	011601008001	环境保护	261690.99	0.3	785.07						
4	011601006001	临时设施	261690.99	1	2616.91						
5	011601010001	冬雨季施工增加	261690.99	0.05	130.85						
6	011601011001	夜间施工增加	261690.99								
7	011601012001	特殊地区施工	261690.99								
8	011601013001	二次搬运	261690.99								
9	011601014001	已完工程及设备保护	261690.99								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	261690.99								
11	011601016001	按质论价	261690.99								
12	011601017001	建筑工人实名制	261690.99	0.05	130.85						
13	011601018001	特殊施工降效	261690.99								
14	011601019001	协管	261690.99								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					15178.09						-

其他项目清单计价表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	18318.37			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	18318.37			-

暂列金额明细表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18318.37			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	18318.37			-

计日工表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	295187.45	9	26566.87
合计					26566.87

发包人提供材料一览表

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：体检区-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	197010.56
1.1	强电系统	170679.91
1.2	防雷接地系统	5857.86
1.3	给水系统	17433.04
1.4	排水系统	3039.75
2	措施项目	10539.39
2.1	其中：安全生产	5250.18
3	其他项目	13790.74
3.1	其中：暂列金额	13790.74
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	19920.66
	合 计	241261.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统					170679.91	
1	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电柜AT-JY 2.安装方式：落地式，槽钢安装	台	1	6020.15	6020.15	
2	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电柜AT-DR 2.安装方式：落地式，槽钢安装	台	1	3802.12	3802.12	
3	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：距地1.5m	台	1	2575.16	2575.16	
4	030402011010	成套配电箱	1.名称：控制柜PAU-TJ 2.安装方式：落地式，槽钢安装	台	1	8238.18	8238.18	
5	030412001016	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN100 4.配置形式：暗配	m	80	110.94	8875.2	
6	030412001017	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN80 4.配置形式：暗配	m	80	95.75	7660	
7	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	94.8	51.28	4861.34	
8	030412001007	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	5	41.68	208.4	
9	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	33.4	20.29	677.69	
10	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设	m	454.8	19.18	8723.06	
11	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：吊顶内配管支架 2.材质：型钢	kg	93.54	16.7	1562.12	
12	030412001018	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG50 3.配置形式：暗配	m	1.1	28.32	31.15	
13	030412001011	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	104.6	15.91	1664.19	
14	030412001012	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	80	11.46	916.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030412001019	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配	m	170	9.51	1616.7	
16	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10	m	30	12.02	360.6	
17	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	818.9	5.67	4643.16	
18	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1005.1	4.09	4110.86	
19	030412004004	配线	1.名称:线槽穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	318.5	5.9	1879.15	
20	030412004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYY-5×1.0	m	10	8.59	85.9	
21	030412004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYY-4×0.75	m	20	5.44	108.8	
22	030412004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYYP-3×0.75	m	20	6.79	135.8	
23	030412004010	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYYP-2×0.75	m	40	5.57	222.8	
24	030412004011	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYSP-2×0.75	m	10	5.57	55.7	
25	030412004012	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RYY-2×0.75	m	100	3.43	343	
26	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内/桥架	m	100	428.02	42802	
27	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY22-4×95+1×50 3.材质、类型:铜芯	个	4	223.35	893.4	
28	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4×50+1×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内/桥架	m	100	221.52	22152	
29	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY22-4×50+1×25 3.材质、类型:铜芯	个	4	163.82	655.28	
30	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内/桥架	m	119.8	88.44	10595.11	
31	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5×16 3.材质、类型:铜芯	个	4	127.3	509.2	
32	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内/桥架	m	101.8	55.29	5628.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030409003013	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×10 3.材质、类型: 铜芯	个	2	65.16	130.32	
34	030409001014	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	111.8	28.74	3213.13	
35	030409003014	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	2	65.16	130.32	
36	030413003001	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 40W 3.规格: 600*600 4.安装方式: 嵌入式安装	套	29	230.18	6675.22	
37	030413003002	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 20W 3.规格: 600*300 4.安装方式: 嵌入式安装	套	5	152.88	764.4	
38	030405015001	风扇	1.名称: 轴流排气扇	台	3	234.32	702.96	
39	030413013001	照明开关、按钮	1.名称: 单联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	3	18.52	55.56	
40	030413013002	照明开关、按钮	1.名称: 单联双控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	2	20.77	41.54	
41	030413013003	照明开关、按钮	1.名称: 双联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	8	21.43	171.44	
42	030413013004	照明开关、按钮	1.名称: 三联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	2	25.25	50.5	
43	030413014010	插座	1.名称: 防水型五孔插座 2.安装方式: 暗装2.0m	套	7	28.49	199.43	
44	030413014001	插座	1.名称: 安全型五孔插座 2.安装方式: 暗装0.3m	套	57	23.97	1366.29	
45	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 金属 3.安装形式: 暗装	个	37	10.74	397.38	
46	030412006002	接线盒	1.名称: 开关盒 2.材质: 金属 3.安装形式: 暗装	个	88	9.46	832.48	
47	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别: 三类土 2.开挖深度: 1.5m内	m3	30	74.84	2245.2	
48	010102007003	回填方	1.填方部位: 原土回填	m3	30	36.34	1090.2	
		防雷接地系统					5857.86	
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称: 分等电位联结端子箱	台	1	44.62	44.62	
50	030412001020	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG32 3.配置形式: 暗配	m	3	18.19	54.57	
51	030412004013	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJR-16	m	3	18.01	54.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030405001002	低压电气开关	1.名称:浪涌保护器 2.规格: :12.5KA(10/350us)	个	2	2852.32	5704.64	
		给水系统					17433.04	
53	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	10.7	54.6	584.22	
54	031001008011	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	22.8	41.89	955.09	
55	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	3.1	31.02	96.16	
56	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	50.4	27	1360.8	
57	031301003001	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN50	个	3	30.72	92.16	
58	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝扣连接	个	1	173.7	173.7	
59	031002001010	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝扣连接	个	1	127.27	127.27	
60	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接	个	1	58.64	58.64	
61	031003007001	小便器	1.类型:挂斗式小便器	组	1	857.17	857.17	
62	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	7	1487.32	10411.24	
63	031003006002	大便器	1.类型:自闭式蹲便器	组	3	720.23	2160.69	
64	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m内	m3	5	74.84	374.2	
65	010102007001	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	5	36.34	181.7	
		排水系统					3039.75	
66	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接	m	23.7	66.29	1571.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
67	031001008010	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接	m	1.3	48.96	63.65		
68	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	22.2	34.11	757.24		
69	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	3	22.41	67.23		
70	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 地面清扫口 2. 规格: DN100	个	1	24.66	24.66		
71	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	5	74.84	374.2		
72	010102007002	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	5	36.34	181.7		
合计							197010.56		

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电系统								
1	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电柜 AT-JY 2.安装方式：落地式,槽钢安装	台	346.52	5456.84	48.73	138.61	29.45	6020.15
2	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电柜 AT-DR 2.安装方式：落地式,槽钢安装	台	346.52	3238.81	48.73	138.61	29.45	3802.12
3	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱 AL1 2.安装方式：距地1.5m	台	386.7	1933.73	67.19	154.66	32.88	2575.16
4	030402011010	成套配电箱	1.名称：控制柜 PAU-TJ 2.安装方式：落地式,槽钢安装	台	346.52	7674.87	48.73	138.61	29.45	8238.18
5	030412001016	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN100 4.配置形式：暗配	m	37.29	55.35	0.21	14.92	3.17	110.94
6	030412001017	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN80 4.配置形式：暗配	m	35.32	43.09	0.21	14.13	3	95.75
7	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	16.3	26.97	0.1	6.52	1.39	51.28
8	030412001007	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	14.62	19.97		5.85	1.24	41.68
9	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.24		2.98	0.63	20.29
10	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设	m	6.51	9.52		2.6	0.55	19.18
11	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：吊顶内配管支架 2.材质：型钢	kg	7.63	5.09	0.28	3.05	0.65	16.7
12	030412001018	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG50 3.配置形式：暗配	m	6.1	19.26		2.44	0.52	28.32
13	030412001011	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.36	9.43		1.75	0.37	15.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030412001012	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG20 3.配置形式: 暗配	m	2.88	7.18		1.15	0.25	11.46
15	030412001019	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG16 3.配置形式: 暗配	m	2.88	5.23		1.15	0.25	9.51
16	030412004006	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-10	m	0.93	10.64		0.37	0.08	12.02
17	030412004003	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-4	m	0.77	4.52		0.31	0.07	5.67
18	030412004002	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	2.98		0.3	0.06	4.09
19	030412004004	配线	1.名称: 线槽穿线 2.规格: WDZ-BYJ-4	m	0.99	4.43		0.4	0.08	5.9
20	030412004007	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYY-5×1.0	m	1.12	6.92		0.45	0.1	8.59
21	030412004008	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYY-4×0.75	m	0.84	4.19		0.34	0.07	5.44
22	030412004009	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYYP-3×0.75	m	0.84	5.54		0.34	0.07	6.79
23	030412004010	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYYP-2×0.75	m	0.74	4.47		0.3	0.06	5.57
24	030412004011	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYSP-2×0.75	m	0.74	4.47		0.3	0.06	5.57
25	030412004012	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-RYY-2×0.75	m	0.74	2.33		0.3	0.06	3.43
26	030409001011	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY22-4×95+1×50 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	11.63	410.01	0.74	4.65	0.99	428.02
27	030409003011	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY22-4×95+1×50 3.材质、类型: 铜芯	个	84.07	98.5		33.63	7.15	223.35
28	030409001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY22-4×50+1×25 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	7.91	209.08	0.7	3.16	0.67	221.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030409003001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY22-4×50+1×25 3.材质、类型: 铜芯	个	62.97	70.31		25.19	5.35	163.82
30	030409001012	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	6.16	78.6	0.7	2.46	0.52	88.44
31	030409003012	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×16 3.材质、类型: 铜芯	个	42.01	64.92		16.8	3.57	127.3
32	030409001013	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5×10 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	49.43	0.7	1.39	0.3	55.29
33	030409003013	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×10 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
34	030409001014	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	22.88	0.7	1.39	0.3	28.74
35	030409003014	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
36	030413003001	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 40W 3.规格: 600*600 4.安装方式: 嵌入式安装	套	41.71	168.24		16.68	3.55	230.18
37	030413003002	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 20W 3.规格: 600*300 4.安装方式: 嵌入式安装	套	20.98	121.73		8.39	1.78	152.88
38	030405015001	风扇	1.名称: 轴流排气扇	台	66.57	135.46		26.63	5.66	234.32
39	030413013001	照明开关、按钮	1.名称: 单联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	6.93		3.12	0.66	18.52
40	030413013002	照明开关、按钮	1.名称: 单联双控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	8.4	8.3		3.36	0.71	20.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030413013003	照明开关、按钮	1.名称: 双联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	9.84		3.12	0.66	21.43
42	030413013004	照明开关、按钮	1.名称: 三联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	13.66		3.12	0.66	25.25
43	030413014010	插座	1.名称: 防水型五孔插座 2.安装方式: 暗装 2.0m	套	8.79	15.43		3.52	0.75	28.49
44	030413014001	插座	1.名称: 安全型五孔插座 2.安装方式: 暗装 0.3m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
45	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 金属 3.安装形式: 暗装	个	3.88	4.98		1.55	0.33	10.74
46	030412006002	接线盒	1.名称: 开关盒 2.材质: 金属 3.安装形式: 暗装	个	4.36	2.99		1.74	0.37	9.46
47	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别: 三类土 2.开挖深度: 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
48	010102007003	回填方	1.填方部位: 原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34
		防雷接地系统								
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称: 分等电位联结端子箱	台	10.08	29.65		4.03	0.86	44.62
50	030412001020	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG32 3.配置形式: 暗配	m	4.36	11.71		1.75	0.37	18.19
51	030412004013	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJR-16	m	0.93	16.63		0.37	0.08	18.01
52	030405001002	低压电气开关	1.名称: 浪涌保护器 2.规格: 12.5KA(10/350us)	个	34.46	2801.15		13.78	2.93	2852.32
		给水系统								
53	031001008007	塑料管	1.材质: PP-R给水管 2.规格: DN40 3.连接形式: 热熔连接 4.管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5.安装部位: 室内	m	16.21	30.51	0.02	6.48	1.38	54.6
54	031001008011	塑料管	1.材质: PP-R给水管 2.规格: DN32 3.连接形式: 热熔连接 4.管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5.安装部位: 室内	m	13.92	21.2	0.02	5.57	1.18	41.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	12.41	12.57	0.01	4.97	1.06	31.02
56	031001008002	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	11.51	9.9	0.01	4.6	0.98	27
57	031301003001	套管	1. 名称: 过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格: DN50	个	12.86	11.01	0.62	5.14	1.09	30.72
58	031002001002	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 丝扣连接	个	27.53	130.87	1.95	11.01	2.34	173.7
59	031002001010	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 丝扣连接	个	17.63	99.43	1.66	7.05	1.5	127.27
60	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接	个	11.77	40.09	1.07	4.71	1	58.64
61	031003007001	小便器	1. 类型: 挂斗式小便器	组	35.16	804.95		14.07	2.99	857.17
62	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆	组	85.87	1359.8		34.35	7.3	1487.32
63	031003006002	大便器	1. 类型: 自闭式蹲便器	组	62	628.16		24.8	5.27	720.23
64	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
65	010102007001	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34
		排水系统								
66	031001008004	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接	m	23.83	30.89	0.01	9.53	2.03	66.29
67	031001008010	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接	m	21.35	17.25		8.54	1.82	48.96
68	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	15.97	10.39		6.39	1.36	34.11
69	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	8.98	9.08		3.59	0.76	22.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 地面清扫口 2. 规格: DN100	个	10.42	9.18		4.17	0.89	24.66
71	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
72	010102007002	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34

材料暂估单价及调整表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		5250.18	
2	031401010001	文明施工		1086.24	
3	031401011001	环境保护		543.12	
4	031401012001	临时设施		1991.45	
5	031401021001	冬雨季施工增加		144.83	
6	031401020001	夜间施工增加		362.08	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		54.31	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		54.31	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		1052.87	
合计				10539.39	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	181040.75	2.9	5250.18						
2	031401010001	文明施工	181040.75	0.6	1086.24						
3	031401011001	环境保护	181040.75	0.3	543.12						
4	031401012001	临时设施	181040.75	1.1	1991.45						
5	031401021001	冬雨季施工增加	181040.75	0.08	144.83						
6	031401020001	夜间施工增加	181040.75	0.2	362.08						
7	031401017001	特殊地区施工	181040.75								
8	031401013001	二次搬运	181040.75								
9	031401015001	已完工程及设备保护	181040.75	0.03	54.31						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	181040.75								
11	031401023001	按质论价	181040.75								
12	031401024001	建筑工人实名制	181040.75	0.03	54.31						
13	031401025001	特殊施工降效	181040.75								
14	031401026001	协管	181040.75								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			1052.87						
合计					10539.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	13790.74			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	13790.74			-

暂列金额明细表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			13790.74			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	13790.74			-

计日工表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	221340.69	9	19920.66
合计					19920.66

发包人提供材料一览表

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：体检专区-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	104376.77
1.1	新风工程	26748.17
1.2	空调风工程	37973.69
1.3	空调水工程	32796.11
1.4	抗震支架	6858.8
2	措施项目	5474.63
2.1	其中：安全生产	2424.99
3	其他项目	7306.37
3.1	其中：暂列金额	7306.37
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10544.2
	合 计	127701.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新风工程					26748.17	
1	030701003019	空调器	1.名称：吊顶新风机组PAU-TJ 2.型号：风量：2100m ³ /h,机外余压：400Pa,功率：2.2KW,氟盘管蒸发段冷量：30.5KW,热量：17KW 3.减振形式：弹簧减震器	台	1	7305.63	7305.63	
2	030703020002	消声器	1.名称：风管消声器 2.规格：500*400,L=1000	个	1	999.76	999.76	
3	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤320 5.板材厚度：0.5mm	m ²	33.89	174.06	5898.89	
4	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤450 5.板材厚度：0.6mm	m ²	4.54	158.63	720.18	
5	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：0.6mm	m ²	1.22	136.35	166.35	
6	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤2000 5.板材厚度：1.0mm	m ²	8.64	145.4	1256.26	
7	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度：30mm	m ³	1.7	1974.21	3356.16	
8	030703001009	碳钢阀门	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*320	个	1	632.8	632.8	
9	030703001010	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：250*250	个	1	229.08	229.08	
10	030703001011	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：200*200	个	4	215.77	863.08	
11	030703001012	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：160*160	个	6	202.47	1214.82	
12	030703001013	碳钢阀门	1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*320	个	1	434.3	434.3	
13	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：方形散流器 2.规格：600*600	个	1	200.05	200.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 方形散流器 2.规格: 400*400	个	20	121.51	2430.2	
15	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双层百叶风口(含防虫网) 2.规格: 1800*600	个	1	361.3	361.3	
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别: 除轻锈 2.油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	219.84	3.09	679.31	
		空调风工程					37973.69	
17	030701004001	风机盘管	1.名称: 吸顶式空气消毒机 2.型号: KDX-600 3.规格: 功率:88.0W 4.减振形式: 弹簧减震器	台	1	12903.45	12903.45	
18	030108001004	风机	1.名称: 排风机PF-PAU-TJ-1 2.规格: 风量:440m3/h, 余压:300Pa, 功率:0.36KW	台	1	965.11	965.11	
19	030108001005	风机	1.名称: 排风机PF-PAU-TJ-2 2.规格: 风量:980m3/h, 余压:350Pa, 功率:0.5KW	台	1	1231.27	1231.27	
20	030703020001	消声器	1.名称: 风管消声器 2.规格: 250*250, L=500	个	1	533.98	533.98	
21	030702001012	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板风管 2.材质: 金属 3.形状: 圆形 4.规格: 直径≤320 5.板材厚度: 0.5mm	m2	1.9	240.46	456.87	
22	030702001002	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板风管 2.材质: 金属 3.形状: 矩形 4.规格: 长边≤320 5.板材厚度: 0.5mm	m2	53.55	174.06	9320.91	
23	030702001004	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板风管 2.材质: 金属 3.形状: 矩形 4.规格: 长边≤1000 5.板材厚度: 0.6mm	m2	1.44	136.35	196.34	
24	030702001006	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板风管 2.材质: 金属 3.形状: 矩形 4.规格: 长边≤2000 5.板材厚度: 1.0mm	m2	4.32	145.4	628.13	
25	030703019001	柔性接口	1.名称: 帆布软接口	m2	10	108.44	1084.4	
26	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种: 难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度: 32mm	m3	2.1	1974.21	4145.84	
27	030703001014	碳钢阀门	1.名称: 70° 防火阀 2.规格: 160*160	个	1	332.26	332.26	
28	030703001015	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.规格: 250*250	个	2	229.08	458.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
29	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200	个	4	215.77	863.08		
30	030703001017	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*160	个	6	202.47	1214.82		
31	030703001018	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*250	个	1	208.34	208.34		
32	030703001019	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:200*200	个	1	181.3	181.3		
33	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:600*600	个	1	200.05	200.05		
34	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400	个	8	121.51	972.08		
35	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口(含防虫网) 2.规格:1200*600	个	1	299.19	299.19		
36	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口(含防虫网) 2.规格:600*600	个	2	176.24	352.48		
37	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	461.37	3.09	1425.63		
		空调水工程						32796.11	
38	031001005001	铜管	1.材质:磷脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ6.35 3.连接形式:氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫	m	9.9	82.57	817.44		
39	031001005002	铜管	1.材质:磷脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ9.53 3.连接形式:氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫	m	23	91.7	2109.1		
40	031001005003	铜管	1.材质:磷脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ12.7 3.连接形式:氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫	m	73.5	101.48	7458.78		
41	031001005004	铜管	1.材质:磷脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ15.88 3.连接形式:氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫	m	19.1	108.12	2065.09		
42	031001005005	铜管	1.材质:磷脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ19.05 3.连接形式:氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫	m	3.9	134.46	524.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031001005006	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: Φ22.2 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	8.6	160.31	1378.67	
44	031001005007	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: Φ25.4 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	35.6	176.99	6300.84	
45	031001005008	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: Φ28.6 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	19.4	191.08	3706.95	
46	031001008001	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	11.8	22.59	266.56	
47	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	47.3	20.42	965.87	
48	010102002002	冷媒分支器	1. 名称: 冷媒分支器	个	8	133.08	1064.64	
49	010102002001	冷媒剂	1. 名称: 冷媒剂	kg	50	70.98	3549	
50	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 金属 2. 支架形式: 管道支架	kg	100	13.31	1331	
51	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	100	3.09	309	
52	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵管壳保温 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: DN50	m ³	0.45	2108.41	948.78	
		抗震支架					6858.8	
53	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 综合考虑	套	20	342.94	6858.8	
合计							104376.77	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新风工程								
1	030701003019	空调器	1.名称：吊顶新风机组PAU-TJ 2.型号：风量：2100m ³ /h,机外余压：400Pa,功率：2.2KW,氟盘管蒸发段冷量：30.5KW,热量：17KW 3.减振形式：弹簧减振器	台	617.27	6259.64	129.36	246.91	52.45	7305.63
2	030703020002	消声器	1.名称：风管消声器 2.规格：500*400,L=1000	个	110.38	834.59	1.25	44.15	9.39	999.76
3	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤320 5.板材厚度：0.5mm	m ²	74.31	41.28	22.42	29.73	6.32	174.06
4	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤450 5.板材厚度：0.6mm	m ²	70.28	42.16	12.11	28.11	5.97	158.63
5	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：0.6mm	m ²	56.91	44.44	7.4	22.76	4.84	136.35
6	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤2000 5.板材厚度：1.0mm	m ²	49.33	66.12	6.03	19.73	4.19	145.4
7	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度：30mm	m ³	291.44	1541.42		116.58	24.77	1974.21
8	030703001009	碳钢阀门	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*320	个	42.51	535.95	33.73	17	3.61	632.8
9	030703001010	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：250*250	个	42.51	132.23	33.73	17	3.61	229.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030703001011	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.规格: 200*200	个	42.51	118.92	33.73	17	3.61	215.77
11	030703001012	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.规格: 160*160	个	42.51	105.62	33.73	17	3.61	202.47
12	030703001013	碳钢阀门	1.名称: 电动密闭阀 2.规格: 400*320	个	52.65	322.38	33.73	21.06	4.48	434.3
13	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 方形散流器 2.规格: 600*600	个	43.68	135.19		17.47	3.71	200.05
14	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 方形散流器 2.规格: 400*400	个	33.54	71.7		13.42	2.85	121.51
15	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双层百叶风口(含防虫网) 2.规格: 1800*600	个	95.94	214.19	4.64	38.38	8.15	361.3
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别: 除轻锈 2.油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
		空调风工程								
17	030701004001	风机盘管	1.名称: 吸顶式空气消毒机 2.型号: KDX-600 3.规格: 功率: 88.0W 4.减振形式: 弹簧减振器	台	151.81	12664.22	13.81	60.72	12.89	12903.45
18	030108001004	风机	1.名称: 排风机 PF-PAU-TJ-1 2.规格: 风量: 440m ³ /h, 余压: 300Pa, 功率: 0.36KW	台	175.76	691.81	12.31	70.3	14.93	965.11
19	030108001005	风机	1.名称: 排风机 PF-PAU-TJ-2 2.规格: 风量: 980m ³ /h, 余压: 350Pa, 功率: 0.5KW	台	175.76	957.97	12.31	70.3	14.93	1231.27
20	030703020001	消声器	1.名称: 风管消声器 2.规格: 250*250, L=500	个	110.38	368.81	1.25	44.15	9.39	533.98
21	030702001012	碳钢通风管道	1.名称: 镀锌钢板风管 2.材质: 金属 3.形状: 圆形 4.规格: 直径 ≤320 5.板材厚度: 0.5mm	m ²	128.75	33.64	15.63	51.5	10.94	240.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	74.31	41.28	22.42	29.73	6.32	174.06
23	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.6mm	m2	56.91	44.44	7.4	22.76	4.84	136.35
24	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm	m2	49.33	66.12	6.03	19.73	4.19	145.4
25	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接口	m2	52.57	30.37		21.03	4.47	108.44
26	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度:32mm	m3	291.44	1541.42		116.58	24.77	1974.21
27	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:160*160	个	52.65	220.34	33.73	21.06	4.48	332.26
28	030703001015	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*250	个	42.51	132.23	33.73	17	3.61	229.08
29	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200	个	42.51	118.92	33.73	17	3.61	215.77
30	030703001017	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*160	个	42.51	105.62	33.73	17	3.61	202.47
31	030703001018	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*250	个	26.52	144.75	24.21	10.61	2.25	208.34
32	030703001019	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:200*200	个	23.4	126.38	20.17	9.36	1.99	181.3
33	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:600*600	个	43.68	135.19		17.47	3.71	200.05
34	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400	个	33.54	71.7		13.42	2.85	121.51
35	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口(含防虫网) 2.规格:1200*600	个	95.94	152.08	4.64	38.38	8.15	299.19
36	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口(含防虫网) 2.规格:600*600	个	60.84	81.25	4.64	24.34	5.17	176.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
		空调水工程								
38	031001005001	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 6.35$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	37.4	0.57	12.02	2.55	82.57
39	031001005002	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 9.53$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	46.53	0.57	12.02	2.55	91.7
40	031001005003	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 12.7$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	56.31	0.57	12.02	2.55	101.48
41	031001005004	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 15.88$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	62.95	0.57	12.02	2.55	108.12
42	031001005005	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 19.05$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	32.08	86.25	0.57	12.84	2.72	134.46
43	031001005006	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 22.2$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	32.08	112.1	0.57	12.84	2.72	160.31
44	031001005007	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 25.4$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	33.38	126.84	0.58	13.36	2.83	176.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	031001005008	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: Φ28.6 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	33.38	140.93	0.58	13.36	2.83	191.08
46	031001008001	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	10.21	7.43		4.08	0.87	22.59
47	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	9.38	6.49		3.75	0.8	20.42
48	010102002002	冷媒分支器	1. 名称: 冷媒分支器	个		133.08				133.08
49	010102002001	冷媒剂	1. 名称: 冷媒剂	kg		70.98				70.98
50	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 金属 2. 支架形式: 管道支架	kg	4.55	5.35	1.2	1.82	0.39	13.31
51	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
52	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵管壳保温 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: DN50	m ³	376.5	1549.31		150.6	32	2108.41
		抗震支架								
53	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 综合考虑	套	50.93	266.88	0.43	20.37	4.33	342.94

材料暂估单价及调整表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2424.99	
2	031401010001	文明施工		501.72	
3	031401011001	环境保护		250.86	
4	031401012001	临时设施		919.82	
5	031401021001	冬雨季施工增加		66.9	
6	031401020001	夜间施工增加		167.24	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		25.09	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		25.09	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		1092.92	
合计				5474.63	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	83620.45	2.9	2424.99						
2	031401010001	文明施工	83620.45	0.6	501.72						
3	031401011001	环境保护	83620.45	0.3	250.86						
4	031401012001	临时设施	83620.45	1.1	919.82						
5	031401021001	冬雨季施工增加	83620.45	0.08	66.9						
6	031401020001	夜间施工增加	83620.45	0.2	167.24						
7	031401017001	特殊地区施工	83620.45								
8	031401013001	二次搬运	83620.45								
9	031401015001	已完工程及设备保护	83620.45	0.03	25.09						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	83620.45								
11	031401023001	按质论价	83620.45								
12	031401024001	建筑工人实名制	83620.45	0.03	25.09						
13	031401025001	特殊施工降效	83620.45								
14	031401026001	协管	83620.45								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			1092.92						
合计					5474.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7306.37			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	7306.37			-

暂列金额明细表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			7306.37			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	7306.37			-

计日工表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	117157.77	9	10544.2
合计					10544.2

发包人提供材料一览表

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：体检专区-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：执法办案中心改造项目

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	办案中心-装饰	2647111.44		81812.61
2	办案中心-水电工程	359490.6		8235.89
3	办案中心-消防工程	124997.36		2933.27
4	办案中心-空调暖通工程	485081.51		10664.81
	合计	3616680.91		103646.58

单位工程汇总表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2152963.31
1.1	砌筑工程	170129.49
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	56271.67
1.3	金属结构工程	46649.95
1.4	门窗工程	153874.4
1.5	屋面及防水工程	15207.19
1.6	楼地面装饰工程	178630.45
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1201179.28
1.8	天棚工程	191344.66
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	6690.43
1.10	其他装饰工程	70860.53
1.11	拆除工程	25169.41
1.12	房屋建筑与装饰工程措施项目	36955.85
2	措施项目	124871.87
2.1	其中：安全生产	81812.61
3	其他项目	150707.43
3.1	其中：暂列金额	150707.43
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	218568.83
	合 计	2647111.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		砌筑工程						170129.49	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	241.28	686.46	165629.07		
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块100厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	6.48	694.51	4500.42		
		混凝土及钢筋混凝土工程						56271.67	
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	14.27	2200.77	31404.99		
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.25	2167.66	2709.58		
5	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：地坎台	m3	1.72	1489.22	2561.46		
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋 钢筋孔径：Φ6mm	根	570	4.76	2713.2		
7	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋 钢筋孔径：Φ12mm	根	472	15.69	7405.68		
8	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6-12mm HRB400	t	1.88	5040.83	9476.76		
		金属结构工程						46649.95	
9	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：天棚反支撑转换层 2. 钢材品种、规格：L50*5镀锌角钢双向@1800~2400呈梅花状分布 3. 其他：4-M12后切螺栓+预埋镀锌钢板，工程量暂估，以实际发生为准	t	3.87	10436.23	40388.21		
10	010607010002	零星钢构件	1、构件名称：门框加固 2、钢材品种、规格：30*30镀锌方管 3、其他：工程量暂估，以实际发生为准	t	0.6	10436.23	6261.74		
		门窗工程						153874.4	
		H.1 木门						153874.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
11	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1560*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、案管中心、合成作战中心	樘	1	2167.11	2167.11		
12	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1560*3200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、案管中心、合成作战中心	樘	1	3167.11	3167.11		
13	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：800*3010定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、卫生间	樘	3	1517.66	4552.98		
14	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*3400定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、过道门	樘	17	3167.11	53840.87		
15	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*3200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、讯问室门	樘	36	2117.66	76235.76		
16	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*3400定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、通用	樘	2	2117.66	4235.32		
17	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1060*按实际尺寸，定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、办公室门	m2	8	625.14	5001.12		
18	010808002001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚阻燃基层板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢 3、MT-03	m2	5.12	415.89	2129.36		
19	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15MM厚A级防火板+9.5MM石膏板 2、防护材料种类：2遍901白水泥腻子+无机涂料3遍	m	39.7	64.1	2544.77		
		屋面及防水工程						15207.19	
20	010903003001	墙面砂浆防水	1、防水层做法：两遍共2MM厚JS聚合物防水 2、部位：卫生间（墙面）	m2	90.3	89.58	8089.07		
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：JS聚合物防水 2、涂膜厚度、遍数：两遍共2MM厚 3、部位：卫生间（地面）	m2	15.73	77.54	1219.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010903004001	墙面变形缝	1、盖缝材料：铝合金盖板 2、其他：详见图纸（满足图纸及业主需求），工程量暂估，以实际发生为准	m	18	98.2	1767.6	
23	010904004001	楼(地)面变形缝	1、盖缝材料：铝合金盖板 2、其他：详见图纸（满足图纸及业主需求），工程量暂估，以实际发生为准	m	18	229.49	4130.82	
		楼地面装饰工程					178630.45	
24	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm地砖(材质同办公大厅) 4、部位：辅警休息室、宿舍、弱电机房(CT-01)	m ²	55.35	221.17	12241.76	
25	011102003002	块料楼地面	1、保护层厚度、砂浆配合比：5厚1:3水泥浆防水保护层 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚C20细石混凝土找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖 5、部位：宿舍卫生间(CT-02)	m ²	3.45	204.83	706.66	
26	011102003003	块料楼地面	1、保护层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚门槛石饰面（黑金沙大理石） 4、嵌缝材料种类：专用填缝剂擦缝 5、酸洗、打蜡要求：刷防护剂+打蜡保护 6、部位：宿舍卫生间（干区门槛石）(CT-02)	m ²	2.89	408.59	1180.83	
27	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：蓝色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：大面积地面(PL-01)	m ²	967.24	135.89	131438.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
28	011103002002	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：执法办案中心候问区地面（PL-02）	m ²	32.23	135.89	4379.73		
29	011103002003	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：白色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：执法办案中心候问区地面（PL-03）	m ²	2.85	135.89	387.29		
30	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线（AL-03）	m	1264.7	19.05	24092.54		
31	011108001001	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚人造石窗台板 3、勾缝材料种类：建筑专用胶留5mm工艺缝 4、酸洗、打蜡要求：倒角+酸洗打蜡保护 5、部位：窗台石（ST-02） 6、工程量暂估，以实际发生为准	m ²	10	420.34	4203.4		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						1201179.28	
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1:0.3:2.5(容量)水泥石膏砂浆找平 3、部位：涂料墙面（当原建筑为ALC墙体时，不需要做水泥石膏砂浆找平层）	m ²	2434.02	47.6	115859.35		
33	011203003001	块料墙、柱面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：30厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm厚墙砖饰面 4、缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂擦缝 5、部位：宿舍卫生间墙面（CT-03）	m ²	1	156.85	156.85		
34	011203003002	块料墙、柱面	1、骨架类型：30*30*3镀锌方管@400焊接处做防锈处理 2、基层类型、部位：12mm水泥压力板挂钢丝网 3、安装方式：专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 6、适用范围：墙面贴砖包水管	m ²	5.6	363.32	2034.59		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011205001001	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚软包饰面-灰色软包 3、部位：候问室墙面（FA-01）	m2	290.18	287.15	83325.19	
36	011205001002	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚软包饰面-米灰色软包 3、部位：执法办案中心卫生间（FA-02）	m2	1	287.15	287.15	
37	011205001003	墙、柱面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木饰面 4、其他：案管中心、合成作战中心墙面（WD-01）	m2	13.18	560.29	7384.62	
38	011205001004	墙、柱面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品灰色木饰面 4、其他：门、血液采集处（WD-02）	m2	2.94	569.97	1675.71	
39	011205001005	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品米灰色竹木纤维板 3、压条材料种类、规格：5mm金属嵌条（详见图纸） 4、其他：尿检室、执法办案中心卫生间（WD-03）	m2	106.68	517.58	55215.43	
40	011205001006	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：镀锌方管系列@600 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm白色发光穿孔铝板 3、压条材料种类、规格：泡沫条 4、部位：案管中心、合成作战中心墙面（AL-04）	m2	46.08	460.64	21226.29	
41	011205001007	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：2mm*40*20镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米白色复合钢板（背面2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板）（大面积墙面） 3、部位：MT-01	m2	2104.13	403.25	848490.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011205001008	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：2mm*40*20镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米蓝色复合钢板（背面2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板）（采血处、大厅背景墙） 3、部位：MT-02	m2	43.9	403.25	17702.68	
43	011205001009	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙骨@400 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚超白钢化烤漆玻璃 4、部位：合成作战中心墙面（GL-03）	m2	12.48	243.35	3037.01	
44	011205001010	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管+专用龙骨卡件 2、基层材料种类、规格：2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚复合钢板 4、适用范围：钢板包柱节点	m2	20.61	458.47	9449.07	
45	011205001011	涂料墙面包水管	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板 4、适用范围：：涂料墙面包水管	m2	5.6	183.24	1026.14	
46	011205001012	消防栓暗门	1、骨架、边框材料种类、规格：20*20镀锌方管@400 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚硅酸钙板双面 3、面层材料品种、规格、颜色：批腻子三遍+2遍白色无机涂料 4、适用范围：：石膏板消防栓暗门	m2	5	368.97	1844.85	
47	011207001001	轻质隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：4#镀锌角钢+40*60*3镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚钢化耐火隔热玻璃（耐火隔热时间≥1h） 3、部位：侯问室、特殊讯问室隔断（GL-01）	m2	62.56	480.52	30061.33	
48	011207002001	轻质隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：4#镀锌角钢+40*60*3镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚单向可视化防爆玻璃 3、部位：辨认室墙面（GL-02） 4、工程量暂估，以实际发生为准	m2	5	480.52	2402.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		天棚工程					191344.66	
49	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.8mm厚铝扣板 4、部位：卫生间顶面（AL-02）	m2	77.13	107	8252.91	
50	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*15高晶板 4、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面（PB-01）	m2	412.21	102.02	42053.66	
51	011302001003	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、防护材料种类：2层腻子+2遍乳胶漆（面封防锈漆+自粘胶带） 5、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面（PB-01）	m2	453.47	152.91	69340.1	
52	011302001004	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：钩挂式Z型龙骨系列 3、面层材料品种、规格、：白色穿孔铝板2.5mm厚 4、部位：执法办案中心、物品保管区、走道顶面（AL-01）	m2	206.44	216.96	44789.22	
53	011302001005	平面吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火板 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、防护材料种类：2层腻子+2遍乳胶漆（面封防锈漆+自粘胶带） 4、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面（用于高差交接处，相差0.2m）（PB-01）	m2	108.72	179.88	19556.55	
54	010810002002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：暗藏灯带（尺寸详见图纸），展开宽度500mm 2、其他：做法详见图纸，满足图纸要求	m	71.86	85.02	6109.54	
55	010810002003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：暗藏灯带（尺寸详见图纸），展开宽度500mm 2、其他：做法详见图纸，满足图纸要求	m	4.5	120.3	541.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	011303002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品石膏检修口 2、安装固定方式：明装式 3、防护材料种类：白色无机涂料	个	1	94.31	94.31	
57	010401006001	开孔（打洞）	1、筒灯开孔	个	134	4.53	607.02	
		油漆、涂料、裱糊工程					6690.43	
58	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：90胶混合腻子 3、刮腻子遍数：2 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍 5、部位：各空间墙面	m2	272.19	24.58	6690.43	
		其他装饰工程					70860.53	
59	011502001001	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢嵌条 2、部位：合成作战中心	m	12.8	28.42	363.78	
60	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm不锈钢包边900*1200 3、基层材料种类：9mm防火夹板	m2	5	250.75	1253.75	
61	010807001001	定制金属网	1、窗代号及框的外围尺寸：材质304不锈钢，网厚1.35MM，孔径2.0MM 2、窗材料品种、规格：外窗定制金属网（满足业主要求）	m2	200	115.48	23096	
62	011501004001	办公大厅登记台	1、台柜规格：长宽高2200*700*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m	2.2	1200	2640	
63	011501004002	登记大厅服务台	1、台柜规格：长宽高6660*700*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2	6.6	1200	7920	
64	011501004003	执法办案中心物品保管区登记台	1、台柜规格：长宽高4715*600*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2	4.72	1100	5192	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
65	011501004004	执法办案中心候问区登记台	1、台柜规格：长宽高8400*700（局部500）*950 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2	8.4	1300	10920		
66	011503003001	扶手	1、厕所抓杆 2、不分造型，按数量计量	支	5	295	1475		
67	011505003002	窗户膜	1、定制膜 2、满足业主要求 3、工程量暂估，以实际发生为准	m2	200	90	18000		
		拆除工程						25169.41	
68	010401002001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m3	114.83	115.61	13275.5		
69	补1	拆除门	1、门拆除	樘	1	1149.27	1149.27		
70	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的废弃物 2、运距：投标人根据实际情况，自行考虑运距决定报价（余方弃置及消纳投标人自行考虑决定报价）	m3	114.83	93.57	10744.64		
		房屋建筑与装饰工程措施项目						36955.85	
71	011601001001	脚手架	1、搭设方式：自行确定 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定	项	1	36955.85	36955.85		
合计							2152963.31		

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	251.8	336.67	3.52	66.38	28.09	686.46
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块100厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	254.28	340.83	3.88	67.12	28.4	694.51
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	849.75	946.02	66.13	238.13	100.74	2200.77
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	815.98	949.76	72.99	231.14	97.79	2167.66
5	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：地坎台	m3	452.6	779.81	65.21	134.64	56.96	1489.22
6	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋孔径：Φ6mm	根	3.13	0.43	0.03	0.82	0.35	4.76
7	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：植筋孔径：Φ12mm	根	10.27	1.24	0.28	2.74	1.16	15.69
8	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6-12mm HRB400	t	1141.2	3401.89	55.11	311.04	131.59	5040.83
		金属结构工程								
9	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：天棚反支撑转换层 2. 钢材品种、规格：L50*5镀锌角钢双向@1800~2400呈梅花状分布 3. 其他：4-M12后切螺栓+预埋镀锌钢板，工程量暂估，以实际发生为准	t	3093.53	5218.6	714.96	990.21	418.93	10436.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010607010002	零星钢构件	1、构件名称：门框加固 2、钢材品种、规格：30*30镀锌方管 3、其他：工程量暂估，以实际发生为准	t	3093.53	5218.6	714.96	990.21	418.93	10436.23
		门窗工程								
		H.1 木门								
11	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1560*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、案管中心、合成作战中心	樘	119.4	2003.54		31.04	13.13	2167.11
12	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1560*3200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、案管中心、合成作战中心	樘	119.4	3003.54		31.04	13.13	3167.11
13	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：800*3010定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、卫生间	樘	84	1402.58		21.84	9.24	1517.66
14	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*3400定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、过道门	樘	119.4	3003.54		31.04	13.13	3167.11
15	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*3200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、讯问室门	樘	84	2002.58		21.84	9.24	2117.66
16	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*3400定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、通用	樘	84	2002.58		21.84	9.24	2117.66
17	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1060*按实际尺寸，定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件 3、办公室门	m2	18.08	600.37		4.7	1.99	625.14
18	010808002001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚阻燃基层板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢 3、MT-03	m2	85.56	297.12	1.13	22.54	9.54	415.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15MM厚A级防火板+9.5MM石膏板 2、防护材料种类：2遍901白水泥腻子+无机涂料3遍	m	21.38	34.75	0.04	5.57	2.36	64.1
		屋面及防水工程								
20	010903003001	墙面砂浆防水	1、防水层做法：两遍共2MM厚JS聚合物防水 2、部位：卫生间（墙面）	m ²	18.5	64.23		4.81	2.04	89.58
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：JS聚合物防水 2、涂膜厚度、遍数：两遍共2MM厚 3、部位：卫生间（地面）	m ²	12.63	60.24		3.28	1.39	77.54
22	010903004001	墙面变形缝	1、盖缝材料：铝合金盖板 2、其他：详见图纸（满足图纸及业主要求），工程量暂估，以实际发生为准	m	27.96	59.88	0.01	7.27	3.08	98.2
23	010904004001	楼(地)面变形缝	1、盖缝材料：铝合金盖板 2、其他：详见图纸（满足图纸及业主要求），工程量暂估，以实际发生为准	m	52.33	157.79		13.61	5.76	229.49
		楼地面装饰工程								
24	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm地砖(材质同办公大厅) 4、部位：辅警休息室、宿舍、弱电机房(CT-01)	m ²	51.56	148.37	1.58	13.82	5.84	221.17
25	011102003002	块料楼地面	1、保护层厚度、砂浆配合比：5厚1:3水泥浆防水保护层 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚C20细石混凝土找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm防滑地砖 5、部位：宿舍卫生间(CT-02)	m ²	59.08	121.45	1.79	15.82	6.69	204.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	011102003003	块料楼地面	1、保护层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚门槛石饰面（黑金沙大理石） 4、嵌缝材料种类：专用填缝剂擦缝 5、酸洗、打蜡要求：刷防护剂+打蜡保护 6、部位：宿舍卫生间（干区门槛石）(CT-02)	m2	97.85	271.81	1.98	25.96	10.99	408.59
27	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：蓝色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：大面积地面（PL-01）	m2	47.94	69.99	0.16	12.51	5.29	135.89
28	011103002002	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：执法办案中心候问区地面（PL-02）	m2	47.94	69.99	0.16	12.51	5.29	135.89
29	011103002003	橡塑卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：5厚水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：白色地胶（2mm厚同质透心PVC地胶） 3、部位：执法办案中心候问区地面（PL-03）	m2	47.94	69.99	0.16	12.51	5.29	135.89
30	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线（AL-03）	m	9.18	6.44	0.03	2.39	1.01	19.05
31	011108001001	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚人造石窗台板 3、勾缝材料种类：建筑专用胶留5mm工艺缝 4、酸洗、打蜡要求：倒角+酸洗打蜡保护 5、部位：窗台石（ST-02） 6、工程量暂估，以实际发生为准	m2	114.18	262.14	1.28	30.03	12.71	420.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1:0.3:2.5(容量)水泥石膏砂浆找平 3、部位：涂料墙面（当原建筑为ALC墙体时，不需要做水泥石膏砂浆找平层）	m2	20.57	17.95	1.07	5.63	2.38	47.6
33	011203003001	块料墙、柱面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：30厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10mm厚墙砖饰面 4、缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂擦缝 5、部位：宿舍卫生间墙面（CT-03）	m2	58.35	76.33	0.42	15.28	6.47	156.85
34	011203003002	块料墙、柱面	1、骨架类型：30*30*3镀锌方管@400焊接处做防锈处理 2、基层类型、部位：12mm水泥压力板挂钢丝网 3、安装方式：专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 6、适用范围：墙面贴砖包水管	m2	117.3	193.23	6.84	32.29	13.66	363.32
35	011205001001	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚软包饰面-灰色软包 3、部位：候问室墙面（FA-01）	m2	60.11	203.89	0.66	15.8	6.69	287.15
36	011205001002	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚软包饰面-米灰色软包 3、部位：执法办案中心卫生间（FA-02）	m2	60.11	203.89	0.66	15.8	6.69	287.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011205001003	墙、柱面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木饰面 4、其他：案管中心、合成作战中心墙面（WD-01）	m2	136.93	370.05	1.93	36.1	15.28	560.29
38	011205001004	墙、柱面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品灰色木饰面 4、其他：门、血液采集处（WD-02）	m2	126.5	394.88	1.3	33.23	14.06	569.97
39	011205001005	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品米灰色竹木纤维板 3、压条材料种类、规格：5mm金属嵌条（详见图纸） 4、其他：尿检室、执法办案中心卫生间（WD-03）	m2	120.86	350.26	1.27	31.75	13.44	517.58
40	011205001006	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管系列@600 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm白色发光穿孔铝板 3、压条材料种类、规格：泡沫条 4、部位：案管中心、合成作战中心墙面（AL-04）	m2	45.71	396.13	1.37	12.25	5.18	460.64
41	011205001007	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：2mm*40*20镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米白色复合钢板（背面2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板）（大面积墙面） 3、部位：MT-01	m2	94.74	267.66	4.23	25.73	10.89	403.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011205001008	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：2mm*40*20镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米蓝色复合钢板（背面2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板）（采血处、大厅背景墙） 3、部位：MT-02	m2	94.74	267.66	4.23	25.73	10.89	403.25
43	011205001009	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50副龙骨@400 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚超白钢化烤漆玻璃 4、部位：合成作战中心墙面（GL-03）	m2	78.72	134.47	0.75	20.67	8.74	243.35
44	011205001010	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管+专用龙骨卡件 2、基层材料种类、规格：2.5mm厚铝制蜂窝状瓦楞板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚复合钢板 4、适用范围：钢板包柱节点	m2	93.98	328.38	0.98	24.69	10.44	458.47
45	011205001011	涂料墙面包水管	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm厚A级阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板 4、适用范围：：涂料墙面包水管	m2	59.67	100.46	0.75	15.72	6.64	183.24
46	011205001012	消防栓暗门	1、骨架、边框材料种类、规格：20*20镀锌方管@400 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚硅酸钙板双面 3、面层材料品种、规格、颜色：批腻子三遍+2遍白色无机涂料 4、适用范围：：石膏板消防栓暗门	m2	86.06	249.64	1.04	22.65	9.58	368.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	011207001001	轻质隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：4#镀锌角钢+40*60*3镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚钢化耐火隔热玻璃(耐火隔热时间≥1h) 3、部位：候问室、特殊讯问室隔断(GL-01)	m2	120.9	312.54	1.71	31.88	13.49	480.52
48	011207002001	轻质隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：4#镀锌角钢+40*60*3镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚单向可视化防爆玻璃 3、部位：辨认室墙面(GL-02) 4、工程量暂估，以实际发生为准	m2	120.9	312.54	1.71	31.88	13.49	480.52
		天棚工程								
49	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.8mm厚铝扣板 4、部位：卫生间顶面(AL-02)	m2	12.15	89.71	0.47	3.28	1.39	107
50	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*15高晶板 4、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面(PB-01)	m2	28.06	61.39	1.6	7.71	3.26	102.02
51	011302001003	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、防护材料种类：2层腻子+2遍乳胶漆(面封防锈漆+自粘胶带) 5、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面(PB-01)	m2	60.71	67.55	1.6	16.19	6.86	152.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	011302001004	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： ：Ø8吊筋，高度根据实际需求调整 2、龙骨材料种类、规格、中距：钩挂式Z型龙骨系列 3、面层材料品种、规格、：白色穿孔铝板2.5mm厚 4、部位：执法办案中心、物品保管区、走道顶面 (AL-01)	m2	35.28	166.44	1.6	9.58	4.06	216.96
53	011302001005	平面吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火板 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、防护材料种类：2层腻子+2遍乳胶漆（面封防锈漆+自粘胶带） 4、部位：办公室、讯问室、候问室等顶面（用于高差交接处，相差0.2m）(PB-01)	m2	75.38	75.07	1.13	19.88	8.42	179.88
54	010810002002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：暗藏灯带（尺寸详见图纸），展开宽度500mm 2、其他：做法详见图纸，满足图纸要求	m	34.39	37.11	0.58	9.09	3.85	85.02
55	010810002003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：暗藏灯带（尺寸详见图纸），展开宽度500mm 2、其他：做法详见图纸，满足图纸要求	m	30.31	77.45	0.97	8.13	3.44	120.3
56	011303002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品石膏检修口 2、安装固定方式：明装式 3、防护材料种类：白色无机涂料	个	25.38	58.47	0.78	6.8	2.88	94.31
57	010401006001	开孔（打洞）	1、筒灯开孔	个	2.48	1.13		0.65	0.27	4.53
		油漆、涂料、裱糊工程								
58	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：90胶混合腻子 3、刮腻子遍数：2 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍 5、部位：各空间墙面	m2	14.16	5.18		3.68	1.56	24.58
		其他装饰工程								
59	011502001001	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢嵌条 2、部位：合成作战中心	m	5.08	21.25	0.15	1.36	0.58	28.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm不锈钢包边900*1200 3、基层材料种类：9mm防火夹板	m2	83.21	135.92	0.61	21.79	9.22	250.75
61	010807001001	定制金属网	1、窗代号及框的外围尺寸：材质304不锈钢，网厚1.35MM，孔径2.0MM 2、窗材料品种、规格：外窗定制金属网（满足业主要求）	m2		115.48				115.48
62	011501004001	办公大厅登记台	1、台柜规格：长宽高2200*700*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m		1200				1200
63	011501004002	登记大厅服务台	1、台柜规格：长宽高6660*700*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2		1200				1200
64	011501004003	执法办案中心物品保管区登记台	1、台柜规格：长宽高4715*600*850 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2		1100				1100
65	011501004004	执法办案中心候问区登记台	1、台柜规格：长宽高8400*700（局部500）*950 2、材料种类、规格：白色人造石台面+不锈钢边+基层20*40*3镀锌方管+12mm厚阻燃板基层板 3、详见图纸做法（满足图纸要求）	m2		1300				1300
66	011503003001	扶手	1、厕所抓杆 2、不分造型，按数量计量	支		295				295
67	011505003002	窗户膜	1、定制膜 2、满足业主要求 3、工程量暂估，以实际发生为准	m2		90				90
		拆除工程								
68	010401002001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m3	84.32		0.07	21.94	9.28	115.61
69	补1	拆除门	1、门拆除	樘	838.86			218.12	92.29	1149.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的废弃物 2、运距：投标人根据实际情况，自行考虑运距决定报价（余方弃置及消纳投标人自行考虑决定报价）	m3	22.4	0.04	45.87	17.75	7.51	93.57
房屋建筑与装饰工程措施项目										
71	011601001001	脚手架	1、搭设方式：自行确定 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定	项	21327.2	3533.03	3068.6	6343.61	2683.41	36955.85

材料暂估单价及调整表

工程名称： 办案中心-装饰

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		81812.61	
2	011601007001	文明施工		12917.78	
3	011601008001	环境保护		6458.89	
4	011601006001	临时设施		21529.63	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1076.48	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1076.48	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				124871.87	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2152963.31	3.8	81812.61						
2	011601007001	文明施工	2152963.31	0.6	12917.78						
3	011601008001	环境保护	2152963.31	0.3	6458.89						
4	011601006001	临时设施	2152963.31	1	21529.63						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2152963.31	0.05	1076.48						
6	011601011001	夜间施工增加	2152963.31								
7	011601012001	特殊地区施工	2152963.31								
8	011601013001	二次搬运	2152963.31								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2152963.31								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2152963.31								
11	011601016001	按质论价	2152963.31								
12	011601017001	建筑工人实名制	2152963.31	0.05	1076.48						
13	011601018001	特殊施工降效	2152963.31								
14	011601019001	协管	2152963.31								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					124871.87						-

其他项目清单计价表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	150707.43			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	150707.43			-

暂列金额明细表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			150707.43			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	150707.43			-

计日工表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2428542.61	9	218568.83
合计					218568.83

发包人提供材料一览表

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：办案中心-装饰

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	292336.06
1.1	强电系统	270426.84
1.2	防雷接地系统	2852.32
1.3	给水系统	16230.88
1.4	热水系统	326.52
1.5	排水系统	2499.5
2	措施项目	17008.31
2.1	其中：安全生产	8235.89
3	其他项目	20463.52
3.1	其中：暂列金额	20463.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29682.71
	合 计	359490.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统					270426.84	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：空调动力总箱APK1 2.安装方式：距地1.5m	台	1	4920.04	4920.04	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：距地1.5m	台	1	3176.87	3176.87	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱AL2 2.安装方式：距地1.5m	台	1	3129.11	3129.11	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱AK1 2.安装方式：距地1.5m	台	1	2435.85	2435.85	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱AK2 2.安装方式：距地1.5m	台	1	2435.85	2435.85	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱ALSS 2.安装方式：距地1.5m	台	1	1866.52	1866.52	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱ALRD 2.安装方式：距地1.5m	台	1	2106.82	2106.82	
8	030412003001	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：150*100	m	174.4	66.84	11656.9	
9	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*100	m	11.4	62.37	711.02	
10	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作、安装 2.材质：型钢	kg	123.87	16.7	2068.63	
11	030412001005	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN65 4.配置形式：暗配	m	80	72.43	5794.4	
12	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	15.3	51.28	784.58	
13	030412001007	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	67.5	41.68	2813.4	
14	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	7.7	30.29	233.23	
15	030412001009	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：吊顶内敷设	m	34.1	21.46	731.79	
16	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设	m	1639.6	19.18	31447.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称: 吊顶内配管支架 2.材质: 型钢	kg	344.22	16.7	5748.47	
18	030412001011	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG32 3.配置形式: 暗配	m	45.9	18.19	834.92	
19	030412001012	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG20 3.配置形式: 暗配	m	637.4	11.46	7304.6	
20	030412001013	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN50 3.配置形式: 暗配	m	17.9	23.65	423.34	
21	030412001014	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN40 3.配置形式: 暗配	m	2.4	19.84	47.62	
22	030412001015	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN32 3.配置形式: 暗配	m	6.2	16.16	100.19	
23	030412001002	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN25 3.配置形式: 暗配	m	0.6	13.96	8.38	
24	030412004003	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: BYJ-6	m	79.7	7.81	622.46	
25	030412004002	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: BYJ-2.5	m	7307.9	4.09	29889.31	
26	030412004004	配线	1.名称: 线槽穿线 2.规格: BYJ-6	m	148.5	7.93	1177.61	
27	030412004005	配线	1.名称: 线槽穿线 2.规格: BYJ-2.5	m	1373.4	4.29	5891.89	
28	030409001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJV22-4×50 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	100	192.51	19251	
29	030409003001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJV22-4×50 3.材质、类型: 铜芯	个	2	163.82	327.64	
30	030409001002	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDN-YJV-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	73.3	30.46	2232.72	
31	030409003002	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDN-YJV-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	2	65.16	130.32	
32	030409001003	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDN-YJV-4×25+1×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	12.4	122.22	1515.53	
33	030409003003	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDN-YJV-4×25+1×16 3.材质、类型: 铜芯	个	2	127.3	254.6	
34	030409001004	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDN-YJV-5×6 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	17.6	39.24	690.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030409003004	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×6 3.材质、类型: 铜芯	个	2	65.16	130.32	
36	030409001005	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-4×50+1×25 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	45.2	215.96	9761.39	
37	030409003005	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-4×50+1×25 3.材质、类型: 铜芯	个	2	163.82	327.64	
38	030409001006	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-4×35+1×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	76.7	159.32	12219.84	
39	030409003006	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-4×35+1×16 3.材质、类型: 铜芯	个	2	163.82	327.64	
40	030409001007	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJV-5×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	82.1	93.35	7664.04	
41	030409003007	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJV-5×16 3.材质、类型: 铜芯	个	2	127.3	254.6	
42	030409001008	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-5×6 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	21.5	38.94	837.21	
43	030409003008	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-5×6 3.材质、类型: 铜芯	个	6	65.16	390.96	
44	030409001009	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	138.4	28.54	3949.94	
45	030409003009	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	20	65.16	1303.2	
46	030409001010	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-3×2.5 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	4.3	14.54	62.52	
47	030409003010	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-3×2.5 3.材质、类型: 铜芯	个	2	65.16	130.32	
48	030413001001	普通灯具	1.名称: LED吸顶灯 2.规格: 32W 3.类型: 吸顶安装	套	6	98.64	591.84	
49	030413003001	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 58W 3.规格: 600*600 4.安装方式: 嵌入式安装	套	77	230.18	17723.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030413003002	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 8W 3.规格: 300*300 4.安装方式: 嵌入式安装	套	17	130.47	2217.99	
51	030413003003	荧光灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.型号: 15W 3.规格: 1560*150 4.安装方式: 嵌入式安装	套	32	220.09	7042.88	
52	030413003004	荧光灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.型号: 15W 3.规格: 1360*150 4.安装方式: 嵌入式安装	套	8	193.21	1545.68	
53	030413002002	装饰灯	1.名称: LED射灯 2.安装方式: 吸顶安装	套	4	65.93	263.72	
54	030413002001	装饰灯	1.名称: LED筒灯 2.规格: 3W 3.安装方式: 嵌入式安装	套	132	77.52	10232.64	
55	030413002003	装饰灯	1.名称: 防水型筒灯 2.规格: 3W 3.安装方式: 嵌入式安装	套	2	82	164	
56	030405013001	小电器	1.名称: 浴霸	个	1	639.64	639.64	
57	030413002004	装饰灯	1.名称: LED软灯带 2.规格: 10W/m	m	299.5	28.85	8640.58	
58	030413002005	装饰灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.规格: 100宽, 15W	m	69.2	130.54	9033.37	
59	030413013001	照明开关、按钮	1.名称: 单联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	11	18.52	203.72	
60	030413013002	照明开关、按钮	1.名称: 单联双控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	4	20.77	83.08	
61	030413013003	照明开关、按钮	1.名称: 双联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	43	21.43	921.49	
62	030413013004	照明开关、按钮	1.名称: 三联单控开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	16	25.25	404	
63	030413013005	照明开关、按钮	1.名称: 浴霸开关 2.安装方式: 暗装1.3m	套	1	59.47	59.47	
64	030413014006	插座	1.名称: 三孔插座 2.安装方式: 暗装0.3m	套	12	22.15	265.8	
65	030413014007	插座	1.名称: 防水型三孔插座 2.安装方式: 暗装0.3m	套	4	23.97	95.88	
66	030413014001	插座	1.名称: 安全型五孔插座 2.安装方式: 暗装0.3m	套	175	23.97	4194.75	
67	030413014008	插座	1.名称: 电视插座 2.安装方式: 暗装1.3m	套	2	23.97	47.94	
68	030413014009	插座	1.名称: 壁挂空调插座 2.安装方式: 暗装2.0m	套	8	23.97	191.76	
69	030413014005	插座	1.名称: 地面插座 2.安装方式: 地面安装	套	4	112.55	450.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030405001001	低压电气开关	1.名称:插座箱 2.安装方式:暗装0.3m	个	2	278.42	556.84	
71	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:新风机控制面板 2.安装方式:暗装1.3m	套	3	149.97	449.91	
72	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	411	10.74	4414.14	
73	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	338	9.46	3197.48	
74	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m内	m3	60	74.84	4490.4	
75	010102007003	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	60	36.34	2180.4	
		防雷接地系统					2852.32	
76	030405001002	低压电气开关	1.名称:浪涌保护器 2.规格: :12.5KA(10/350us)	个	1	2852.32	2852.32	
		给水系统					16230.88	
77	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	10.6	65.43	693.56	
78	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	6.1	54.6	333.06	
79	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	21.2	31.02	657.62	
80	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	3.9	27	105.3	
81	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	18.2	21.72	395.3	
82	031301003001	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN50	个	3	30.72	92.16	
83	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级: DN50 3.连接形式:丝扣连接	个	2	237.4	474.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝扣连接	个	2	78.51	157.02	
85	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接	个	1	58.64	58.64	
86	031002001004	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝扣连接	个	2	49.66	99.32	
87	031002001005	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝扣连接	个	1	237.4	237.4	
88	031002001006	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝扣连接	个	1	78.51	78.51	
89	031002001007	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接	个	1	58.64	58.64	
90	031002011002	水表	1.类型:螺纹水表 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接	组(个)	1	266.01	266.01	
91	031002011001	水表	1.类型:螺纹水表 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接	组(个)	1	145.75	145.75	
92	031002001008	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	2	55.58	111.16	
93	031003007001	小便器	1.类型:挂斗式小便器	组	1	857.17	857.17	
94	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	3	1487.32	4461.96	
95	031003006002	大便器	1.类型:自闭式蹲便器	组	2	720.23	1440.46	
96	031003006001	大便器	1.类型:坐式大便器	组	1	1597.44	1597.44	
97	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:电热水器	台	1	847.62	847.62	
98	031003010001	淋浴器	1.材质:淋浴器	套	1	1086.54	1086.54	
99	010102002004	水表井	1.名称:水表井	座	2	709.77	1419.54	
100	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m内	m3	5	74.84	374.2	
101	010102007001	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	5	36.34	181.7	
		热水系统					326.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	031001008008	塑料管	1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	2.3	28.45	65.44	
103	031001008009	塑料管	1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	8.4	24.1	202.44	
104	031002001009	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接	个	1	58.64	58.64	
		排水系统					2499.5	
105	031001008004	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接	m	12.9	66.29	855.14	
106	031001008010	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接	m	2.3	48.96	112.61	
107	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	15.2	34.11	518.47	
108	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	4	22.41	89.64	
109	031301003002	套管	1. 名称: 过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格: DN150	个	3	122.58	367.74	
110	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	5	74.84	374.2	
111	010102007002	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	5	36.34	181.7	
合计							292336.06	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电系统								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：空调动力总箱APK1 2.安装方式：距地1.5m	台	247.83	4503.77	48.24	99.13	21.07	4920.04
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：距地1.5m	台	430.54	2470.18	67.19	172.07	36.89	3176.87
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱AL2 2.安装方式：距地1.5m	台	409.74	2453.3	67.19	163.75	35.13	3129.11
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱AK1 2.安装方式：距地1.5m	台	247.83	2019.58	48.24	99.13	21.07	2435.85
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱AK2 2.安装方式：距地1.5m	台	247.83	2019.58	48.24	99.13	21.07	2435.85
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱ALSS 2.安装方式：距地1.5m	台	265.59	1423.85	48.24	106.21	22.63	1866.52
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱ALRD 2.安装方式：距地1.5m	台	256.71	1677.35	48.24	102.67	21.85	2106.82
8	030412003001	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：150*100	m	27.94	24.2	1.14	11.18	2.38	66.84
9	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*100	m	27.94	19.73	1.14	11.18	2.38	62.37
10	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作、安装 2.材质：型钢	kg	7.63	5.09	0.28	3.05	0.65	16.7
11	030412001005	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN65 4.配置形式：暗配	m	23.84	36.81	0.21	9.54	2.03	72.43
12	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	16.3	26.97	0.1	6.52	1.39	51.28
13	030412001007	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	14.62	19.97		5.85	1.24	41.68
14	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	8.86	17.14		3.54	0.75	30.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030412001009	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG25 3.配置形式: 吊顶内敷设	m	7.01	11.04		2.81	0.6	21.46
16	030412001010	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG20 3.配置形式: 吊顶内敷设	m	6.51	9.52		2.6	0.55	19.18
17	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称: 吊顶内配管支架 2.材质: 型钢	kg	7.63	5.09	0.28	3.05	0.65	16.7
18	030412001011	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG32 3.配置形式: 暗配	m	4.36	11.71		1.75	0.37	18.19
19	030412001012	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG20 3.配置形式: 暗配	m	2.88	7.18		1.15	0.25	11.46
20	030412001013	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN50 3.配置形式: 暗配	m	9.15	10.06		3.66	0.78	23.65
21	030412001014	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN40 3.配置形式: 暗配	m	7.88	8.14		3.15	0.67	19.84
22	030412001015	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN32 3.配置形式: 暗配	m	7.33	5.28		2.93	0.62	16.16
23	030412001002	配管	1.名称: 刚性阻燃管 2.规格: DN25 3.配置形式: 暗配	m	7.33	3.08		2.93	0.62	13.96
24	030412004003	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: BYJ-6	m	0.77	6.66		0.31	0.07	7.81
25	030412004002	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: BYJ-2.5	m	0.75	2.98		0.3	0.06	4.09
26	030412004004	配线	1.名称: 线槽穿线 2.规格: BYJ-6	m	0.99	6.46		0.4	0.08	7.93
27	030412004005	配线	1.名称: 线槽穿线 2.规格: BYJ-2.5	m	0.97	2.85		0.39	0.08	4.29
28	030409001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJV22-4×50 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	6.87	181.7	0.61	2.75	0.58	192.51
29	030409003001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJV22-4×50 3.材质、类型: 铜芯	个	62.97	70.31		25.19	5.35	163.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	030409001002	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZN-YJV-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	24.6	0.7	1.39	0.3	30.46
31	030409003002	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZN-YJV-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
32	030409001003	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-4×25+1×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	6.16	112.38	0.7	2.46	0.52	122.22
33	030409003003	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-4×25+1×16 3.材质、类型: 铜芯	个	42.01	64.92		16.8	3.57	127.3
34	030409001004	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5×6 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	33.38	0.7	1.39	0.3	39.24
35	030409003004	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: WDZ-YJY-5×6 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
36	030409001005	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-4×50+1×25 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	7.91	203.52	0.7	3.16	0.67	215.96
37	030409003005	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-4×50+1×25 3.材质、类型: 铜芯	个	62.97	70.31		25.19	5.35	163.82
38	030409001006	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-4×35+1×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	7.91	146.88	0.7	3.16	0.67	159.32
39	030409003006	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-4×35+1×16 3.材质、类型: 铜芯	个	62.97	70.31		25.19	5.35	163.82
40	030409001007	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJV-5×16 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	6.16	83.51	0.7	2.46	0.52	93.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030409003007	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJV-5×16 3.材质、类型: 铜芯	个	42.01	64.92		16.8	3.57	127.3
42	030409001008	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-5×6 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	33.08	0.7	1.39	0.3	38.94
43	030409003008	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-5×6 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
44	030409001009	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-5×4 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.47	22.68	0.7	1.39	0.3	28.54
45	030409003009	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-5×4 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
46	030409001010	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: YJY-3×2.5 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 管内/桥架	m	3.02	9.44	0.61	1.21	0.26	14.54
47	030409003010	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格: YJY-3×2.5 3.材质、类型: 铜芯	个	22.28	32.08		8.91	1.89	65.16
48	030413001001	普通灯具	1.名称: LED吸顶灯 2.规格: 32W 3.类型: 吸顶安装	套	19.36	69.89		7.74	1.65	98.64
49	030413003001	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 58W 3.规格: 600*600 4.安装方式: 嵌入式安装	套	41.71	168.24		16.68	3.55	230.18
50	030413003002	荧光灯	1.名称: LED平板吸顶灯 2.型号: 8W 3.规格: 300*300 4.安装方式: 嵌入式安装	套	20.98	99.32		8.39	1.78	130.47
51	030413003003	荧光灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.型号: 15W 3.规格: 1560*150 4.安装方式: 嵌入式安装	套	20.98	188.94		8.39	1.78	220.09
52	030413003004	荧光灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.型号: 15W 3.规格: 1360*150 4.安装方式: 嵌入式安装	套	20.98	162.06		8.39	1.78	193.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030413002002	装饰灯	1.名称: LED射灯 2.安装方式: 吸顶安装	套	9.61	51.66		3.84	0.82	65.93
54	030413002001	装饰灯	1.名称: LED筒灯 2.规格: 3W 3.安装方式: 嵌入式安装	套	17.6	51.38		7.04	1.5	77.52
55	030413002003	装饰灯	1.名称: 防水型筒灯 2.规格: 3W 3.安装方式: 嵌入式安装	套	17.6	55.86		7.04	1.5	82
56	030405013001	小电器	1.名称: 浴霸	个	42.08	577.15		16.83	3.58	639.64
57	030413002004	装饰灯	1.名称: LED软灯带 2.规格: 10W/m	m	10.25	13.63		4.1	0.87	28.85
58	030413002005	装饰灯	1.名称: 成品LED线性灯 2.规格: 100宽, 15W	m	29.47	86.78		11.79	2.5	130.54
59	030413013001	照明开关、按钮	1.名称: 单联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	6.93		3.12	0.66	18.52
60	030413013002	照明开关、按钮	1.名称: 单联双控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	8.4	8.3		3.36	0.71	20.77
61	030413013003	照明开关、按钮	1.名称: 双联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	9.84		3.12	0.66	21.43
62	030413013004	照明开关、按钮	1.名称: 三联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	13.66		3.12	0.66	25.25
63	030413013005	照明开关、按钮	1.名称: 浴霸开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	8.4	47		3.36	0.71	59.47
64	030413014006	插座	1.名称: 三孔插座 2.安装方式: 暗装 0.3m	套	8.79	9.09		3.52	0.75	22.15
65	030413014007	插座	1.名称: 防水型三孔插座 2.安装方式: 暗装 0.3m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
66	030413014001	插座	1.名称: 安全型五孔插座 2.安装方式: 暗装 0.3m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
67	030413014008	插座	1.名称: 电视插座 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
68	030413014009	插座	1.名称: 壁挂空调插座 2.安装方式: 暗装 2.0m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
69	030413014005	插座	1.名称: 地面插座 2.安装方式: 地面安装	套	20.22	82.52		8.09	1.72	112.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	030405001001	低压电气开关	1.名称:插座箱 2.安装方式:暗装 0.3m	个	84.36	141.53	11.62	33.74	7.17	278.42
71	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:新风机控制 面板 2.安装方式:暗装 1.3m	套	8.4	137.5		3.36	0.71	149.97
72	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	3.88	4.98		1.55	0.33	10.74
73	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	4.36	2.99		1.74	0.37	9.46
74	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度 : 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
75	010102007003	回填方	1.填方部位:原土 回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34
		防雷接地系统								
76	030405001002	低压电气开关	1.名称:浪涌保护 器 2.规格 : 12.5KA(10/350u s)	个	34.46	2801.15		13.78	2.93	2852.32
		给水系统								
77	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R给水 管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 连接 4.管道消毒、冲洗 :水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	17.74	39.06	0.02	7.1	1.51	65.43
78	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R给水 管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 连接 4.管道消毒、冲洗 :水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	16.21	30.51	0.02	6.48	1.38	54.6
79	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水 管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 连接 4.管道消毒、冲洗 :水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	12.41	12.57	0.01	4.97	1.06	31.02
80	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水 管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 连接 4.管道消毒、冲洗 :水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	11.51	9.9	0.01	4.6	0.98	27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	031001008003	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	10.35	6.34	0.01	4.14	0.88	21.72
82	031301003001	套管	1. 名称: 过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格: DN50	个	12.86	11.01	0.62	5.14	1.09	30.72
83	031002001002	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接	个	36.15	181.23	2.49	14.46	3.07	237.4
84	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	个	13.89	56.63	1.25	5.56	1.18	78.51
85	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接	个	11.77	40.09	1.07	4.71	1	58.64
86	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 丝扣连接	个	10.74	32.8	0.91	4.3	0.91	49.66
87	031002001005	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接	个	36.15	181.23	2.49	14.46	3.07	237.4
88	031002001006	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	个	13.89	56.63	1.25	5.56	1.18	78.51
89	031002001007	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接	个	11.77	40.09	1.07	4.71	1	58.64
90	031002011002	水表	1. 类型: 螺纹水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接	组 (个)	62.95	171.81	0.72	25.18	5.35	266.01
91	031002011001	水表	1. 类型: 螺纹水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	组 (个)	31.52	98.58	0.36	12.61	2.68	145.75
92	031002001008	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	19.16	27	0.13	7.66	1.63	55.58
93	031003007001	小便器	1. 类型: 挂斗式小便器	组	35.16	804.95		14.07	2.99	857.17
94	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆	组	85.87	1359.8		34.35	7.3	1487.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	031003006002	大便器	1. 类型: 自闭式蹲便器	组	62	628.16		24.8	5.27	720.23
96	031003006001	大便器	1. 类型: 坐式大便器	组	74.86	1486.28		29.94	6.36	1597.44
97	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号: 电热水器	台	56.51	763.71		22.6	4.8	847.62
98	031003010001	淋浴器	1. 材质: 淋浴器	套	12.48	1068.01		4.99	1.06	1086.54
99	010102002004	水表井	1. 名称: 水表井	座		709.77				709.77
100	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
101	010102007001	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34
		热水系统								
102	031001008008	塑料管	1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	11.51	11.35	0.01	4.6	0.98	28.45
103	031001008009	塑料管	1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5. 安装部位: 室内	m	10.35	8.72	0.01	4.14	0.88	24.1
104	031002001009	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接	个	11.77	40.09	1.07	4.71	1	58.64
		排水系统								
105	031001008004	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接	m	23.83	30.89	0.01	9.53	2.03	66.29
106	031001008010	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接	m	21.35	17.25		8.54	1.82	48.96
107	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	15.97	10.39		6.39	1.36	34.11
108	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	8.98	9.08		3.59	0.76	22.41
109	031301003002	套管	1. 名称: 过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格: DN150	个	51.57	45.38	0.62	20.63	4.38	122.58
110	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
111	010102007002	回填方	1. 填方部位: 原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34

材料暂估单价及调整表

工程名称： 办案中心-水电工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8235.89	
2	031401010001	文明施工		1703.98	
3	031401011001	环境保护		851.99	
4	031401012001	临时设施		3123.96	
5	031401021001	冬雨季施工增加		227.2	
6	031401020001	夜间施工增加		567.99	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		85.2	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		85.2	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		2126.9	
合计				17008.31	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 办案中心-水电工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	283996.26	2.9	8235.89						
2	031401010001	文明施工	283996.26	0.6	1703.98						
3	031401011001	环境保护	283996.26	0.3	851.99						
4	031401012001	临时设施	283996.26	1.1	3123.96						
5	031401021001	冬雨季施工增加	283996.26	0.08	227.2						
6	031401020001	夜间施工增加	283996.26	0.2	567.99						
7	031401017001	特殊地区施工	283996.26								
8	031401013001	二次搬运	283996.26								
9	031401015001	已完工程及设备保护	283996.26	0.03	85.2						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	283996.26								
11	031401023001	按质论价	283996.26								
12	031401024001	建筑工人实名制	283996.26	0.03	85.2						
13	031401025001	特殊施工降效	283996.26								
14	031401026001	协管	283996.26								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			2126.9						
合计					17008.31						-

其他项目清单计价表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20463.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	20463.52			-

暂列金额明细表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			20463.52			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	20463.52			-

计日工表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	329807.89	9	29682.71
合计					29682.71

发包人提供材料一览表

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：办案中心-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	101147.36
1.1	应急照明系统	20669.53
1.2	火灾自动报警系统	23124.79
1.3	消火栓系统	53923.64
1.4	抗震支架	3429.4
2	措施项目	6448.8
2.1	其中：安全生产	2933.27
3	其他项目	7080.32
3.1	其中：暂列金额	7080.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10320.88
	合 计	124997.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		应急照明系统						20669.53	
1	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN15 4.配置形式：暗配	m	444.3	18.62	8272.87		
2	030412004003	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：ZN-RVS-2×2.5	m	459.8	7.81	3591.04		
3	030413001001	普通灯具	1.名称：应急照明吸顶灯 2.规格：3W 3.类型：吸顶安装	套	28	98.64	2761.92		
4	030413001002	普通灯具	1.名称：应急照明吸顶灯 2.规格：6W 3.类型：吸顶安装	套	21	103.11	2165.31		
5	030413001003	普通灯具	1.名称：应急照明吸顶灯 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	3	107.59	322.77		
6	030413002001	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W 3.安装方式：挂墙底边距门0.1m	套	6	87.48	524.88		
7	030413002002	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：1W 3.安装方式：挂墙底边距门0.1m	套	3	87.48	262.44		
8	030413001004	普通灯具	1.名称：应急照明壁灯 2.规格：3W 3.类型：壁装底边距地2.5m	套	7	94.7	662.9		
9	030413002003	装饰灯	1.名称：疏散指示灯 2.规格：1W 3.安装方式：挂墙底边距地0.5m	套	14	87.48	1224.72		
10	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	82	10.74	880.68		
		火灾自动报警系统						23124.79	
11	030412001009	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	70.1	15.91	1115.29		
12	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	144.4	11.46	1654.82		
13	030412001011	配管	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：明敷	m	10	19.16	191.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×4	m	200	11.3	2260	
15	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×2.5	m	200	7.81	1562	
16	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×1.5	m	484.6	5.45	2641.07	
17	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KVV-7×1.5	m	200	20.37	4074	
18	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下	个	2	135.53	271.06	
19	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:火灾报警端子箱	台	1	468.04	468.04	
20	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离器	个	1	500.73	500.73	
21	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	7	89.86	629.02	
22	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮(带地址编码)	个	11	132.18	1453.98	
23	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机	个	1	83.92	83.92	
24	030904007002	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	1	510.03	510.03	
25	030904007003	消防模块	1.名称:输入模块	个	3	466.87	1400.61	
26	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	23	10.74	247.02	
27	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:消防调试64点以下 2.线制:总线制	系统	1	4061.6	4061.6	
		消火栓系统					53923.64	
28	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	164.6	104.8	17250.08	
29	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	54.7	75.45	4127.12	
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:金属 2.支架形式:管道支架	kg	177.8	13.31	2366.52	
31	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	177.8	3.09	549.4	
32	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:红丹防锈漆、调和漆 2.油漆品种:各2遍	m ²	71.92	37.64	2707.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
33	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,采用SN65型消火栓,水龙带长25m,水枪为QZ19,带消防按钮,2具灭火器MF/ABC3 3. 附件材质、规格：详见设计图纸	套	11	1290.67	14197.37		
34	030910001001	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3*2	具	2	106.68	213.36		
35	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2	524.33	1048.66		
36	031002001002	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2	293.63	587.26		
37	031002001003	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2	471.09	942.18		
38	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：金属软接头 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	根	6	537.11	3222.66		
39	031002009001	法兰	1. 材质：法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	12	238.53	2862.36		
40	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN125	m3	1.34	1813.48	2430.06		
41	010102002001	阀门井	1. 名称：阀门井	座	2	709.77	1419.54		
		抗震支架					3429.4		
42	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：综合考虑	套	10	342.94	3429.4		
合计							101147.36		

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		应急照明系统								
1	030412001008	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 材质：金属 3. 规格：DN15 4. 配置形式：暗配	m	7.44	7.57		2.98	0.63	18.62
2	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZN-RVS-2×2.5	m	0.84	6.56		0.34	0.07	7.81
3	030413001001	普通灯具	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 规格：3W 3. 类型：吸顶安装	套	19.36	69.89		7.74	1.65	98.64
4	030413001002	普通灯具	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 规格：6W 3. 类型：吸顶安装	套	19.36	74.36		7.74	1.65	103.11
5	030413001003	普通灯具	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 规格：10W 3. 类型：吸顶安装	套	19.36	78.84		7.74	1.65	107.59
6	030413002001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：1W 3. 安装方式：挂墙 底边距门0.1m	套	21.82	55.08		8.73	1.85	87.48
7	030413002002	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：1W 3. 安装方式：挂墙 底边距门0.1m	套	21.82	55.08		8.73	1.85	87.48
8	030413001004	普通灯具	1. 名称：应急照明壁灯 2. 规格：3W 3. 类型：壁装 底边距地2.5m	套	16.71	69.89		6.68	1.42	94.7
9	030413002003	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 规格：1W 3. 安装方式：挂墙 底边距地0.5m	套	21.82	55.08		8.73	1.85	87.48
10	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 安装形式：暗装	个	3.88	4.98		1.55	0.33	10.74
		火灾自动报警系统								
11	030412001009	配管	1. 名称：紧定式镀锌电线管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配	m	4.36	9.43		1.75	0.37	15.91
12	030412001010	配管	1. 名称：紧定式镀锌电线管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配	m	2.88	7.18		1.15	0.25	11.46
13	030412001011	配管	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明敷	m	8.07	7.17		3.23	0.69	19.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×4	m	0.84	10.05		0.34	0.07	11.3
15	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×2.5	m	0.84	6.56		0.34	0.07	7.81
16	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2×1.5	m	0.84	4.2		0.34	0.07	5.45
17	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KVV-7×1.5	m	3.98	14.09	0.37	1.59	0.34	20.37
18	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下	个	66.16	37.29		26.46	5.62	135.53
19	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:火灾报警端子箱	台	206.39	150.98	10.57	82.56	17.54	468.04
20	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离器	个	122.13	318.53	0.84	48.85	10.38	500.73
21	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	29.01	46.62	0.16	11.6	2.47	89.86
22	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮(带地址编码)	个	58.43	45.37	0.04	23.37	4.97	132.18
23	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机	个	16.01	60.11	0.04	6.4	1.36	83.92
24	030904007002	消防模块	1.名称:输入输出模块	个	136.26	306.85	0.84	54.5	11.58	510.03
25	030904007003	消防模块	1.名称:输入模块	个	115.36	294.72	0.84	46.14	9.81	466.87
26	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	3.88	4.98		1.55	0.33	10.74
27	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:消防调试64点以下 2.线制:总线制	系统	2589.8	56.77	158.98	1035.92	220.13	4061.6
		消火栓系统								
28	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	28.75	61.08	1.03	11.5	2.44	104.8
29	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	24.26	38.63	0.79	9.71	2.06	75.45
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:金属 2.支架形式:管道支架	kg	4.55	5.35	1.2	1.82	0.39	13.31
31	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 红丹防锈漆、调和漆 2. 油漆品种: 各2遍	m ²	17.97	10.95		7.19	1.53	37.64
33	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜, 采用SN65型消火栓, 水龙带长25m, 水枪为QZ19, 带消防按钮, 2具灭火器MF/ABC3 3. 附件材质、规格: 详见设计图纸	套	117.23	1116.3	0.29	46.89	9.96	1290.67
34	030910001001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3*2	具	12.04	88.76	0.04	4.82	1.02	106.68
35	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	83.98	397.04	2.58	33.59	7.14	524.33
36	031002001002	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	83.98	166.34	2.58	33.59	7.14	293.63
37	031002001003	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	83.98	343.8	2.58	33.59	7.14	471.09
38	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 金属软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	根	71.57	430.83		28.63	6.08	537.11
39	031002009001	法兰	1. 材质: 法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	70.09	124.13	10.31	28.04	5.96	238.53
40	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵管壳保温 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: DN125	m ³	237.78	1460.38		95.11	20.21	1813.48
41	010102002001	阀门井	1. 名称: 阀门井	座		709.77				709.77
		抗震支架								
42	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 综合考虑	套	50.93	266.88	0.43	20.37	4.33	342.94

材料暂估单价及调整表

工程名称： 办案中心-消防工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2933.27	
2	031401010001	文明施工		606.88	
3	031401011001	环境保护		303.44	
4	031401012001	临时设施		1112.62	
5	031401021001	冬雨季施工增加		80.92	
6	031401020001	夜间施工增加		202.29	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		30.34	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		30.34	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		1148.7	
合计				6448.8	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 办案中心-消防工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	101147.36	2.9	2933.27						
2	031401010001	文明施工	101147.36	0.6	606.88						
3	031401011001	环境保护	101147.36	0.3	303.44						
4	031401012001	临时设施	101147.36	1.1	1112.62						
5	031401021001	冬雨季施工增加	101147.36	0.08	80.92						
6	031401020001	夜间施工增加	101147.36	0.2	202.29						
7	031401017001	特殊地区施工	101147.36								
8	031401013001	二次搬运	101147.36								
9	031401015001	已完工程及设备保护	101147.36	0.03	30.34						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	101147.36								
11	031401023001	按质论价	101147.36								
12	031401024001	建筑工人实名制	101147.36	0.03	30.34						
13	031401025001	特殊施工降效	101147.36								
14	031401026001	协管	101147.36								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			1148.7						
合计					6448.8						-

其他项目清单计价表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7080.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	7080.32			-

暂列金额明细表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			7080.32			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	7080.32			-

计日工表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	114676.48	9	10320.88
合计					10320.88

发包人提供材料一览表

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：办案中心-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	392771.44
1.1	排烟工程	25564.84
1.2	空调风工程	203654.29
1.3	空调水工程	146405.31
1.4	抗震支架	17147
2	措施项目	24763.47
2.1	其中：安全生产	10664.81
3	其他项目	27494
3.1	其中：暂列金额	27494
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	40052.6
	合 计	485081.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 办案中心-空调暖通工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		排烟工程						25564.84	
1	030108001001	风机	1.名称：混流排烟风机PYHL-14A-6.5A 2.规格：风量：18600m ³ /h,转速：1450r/min,风压：765Pa,功率：7.5KW 3.减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	7268.63	7268.63		
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：1.0mm	m ²	66.9	153.35	10259.12		
3	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度：32mm	m ³	2.4	1974.21	4738.1		
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*400	个	2	158.49	316.98		
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：800*800	个	1	255.15	255.15		
6	030703001001	碳钢阀门	1.名称：排烟阀 2.规格：800*250	个	1	434.3	434.3		
7	030703001002	碳钢阀门	1.名称：280° C常开防火阀 2.规格：800*250	个	3	483.1	1449.3		
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	272.9	3.09	843.26		
		空调风工程						203654.29	
9	030701003006	空调器	1.名称：新风处理机 2.型号：制冷量：33.5KW,制热量：26.7KW,制冷功率：550W,制热功率：550W,风量：3200m ³ /h 3.减振形式：弹簧减震器	台	2	8813.89	17627.78		
10	030701003017	空调器	1.名称：全热回收新风机 2.型号：风量：200m ³ /h,静压：75Pa,额定功率：90W 3.减振形式：弹簧减震器	台	1	3490.62	3490.62		
11	030703020001	消声器	1.名称：风管消声器 2.规格：1000*200,L=1000	个	2	1227	2454		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030108001002	风机	1.名称:卫生间通风器 2.规格:风量:150m ³ /h,全压:50Pa,功率:24W	台	4	354.12	1416.48	
13	030108001003	风机	1.名称:卫生间通风器 2.规格:风量:100m ³ /h,全压:50Pa,功率:23W	台	2	336.38	672.76	
14	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm	m ²	149.7	174.06	26056.78	
15	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤450 5.板材厚度:0.6mm	m ²	47.95	158.63	7606.31	
16	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.6mm	m ²	77.71	136.35	10595.76	
17	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm	m ²	122.17	143.27	17503.3	
18	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm	m ²	232.02	145.4	33735.71	
19	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接口	m ²	10	108.44	1084.4	
20	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度:32mm	m ³	22.8	1974.21	45011.99	
21	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.规格:160*160	个	2	552.88	1105.76	
22	030703001004	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:120*120	个	37	126.98	4698.26	
23	030703001005	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:160*160	个	4	135.86	543.44	
24	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*200	个	1	193.45	193.45	
25	030703001007	碳钢阀门	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*200	个	3	203.21	609.63	
26	030703001008	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1200*400	个	2	868	1736	
27	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:350*350	个	4	110.86	443.44	
28	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300	个	11	100.66	1107.26	
29	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双侧百叶风口 2.规格:1000*130	个	21	137.64	2890.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双侧百叶风口 2.规格: 800*130	个	1	132.76	132.76	
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双侧百叶风口 2.规格: 700*130	个	1	98.76	98.76	
32	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双侧百叶风口 2.规格: 600*130	个	1	96.1	96.1	
33	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 1200*200	个	11	188.6	2074.6	
34	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 1200*150	个	5	177.06	885.3	
35	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 1000*200	个	4	151.39	605.56	
36	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 1000*150	个	5	141.63	708.15	
37	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 900*200	个	7	147.84	1034.88	
38	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 320*200	个	3	93.43	280.29	
39	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 条缝风口 2.规格: 250*200	个	1	50.12	50.12	
40	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双层防雨百叶风口 2.规格: 200*200	个	4	48.35	193.4	
41	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 160*160	个	3	44.8	134.4	
42	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 200*160	个	2	46.13	92.26	
43	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 1200*400	个	2	226.75	453.5	
44	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 1000*250	个	22	161.15	3545.3	
45	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 800*250	个	4	151.39	605.56	
46	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 600*250	个	12	110.29	1323.48	
47	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 500*250	个	1	105.41	105.41	
48	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别: 除轻锈 2.油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	3446.89	3.09	10650.89	
		空调水工程					146405.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	031001005001	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 6.35$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	114.5	82.57	9454.27	
50	031001005002	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 9.53$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	95.6	91.7	8766.52	
51	031001005003	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 12.7$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	204.6	101.48	20762.81	
52	031001005004	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 15.88$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	85	108.12	9190.2	
53	031001005005	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 19.05$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	66.8	134.46	8981.93	
54	031001005006	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 22.2$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	26.6	160.31	4264.25	
55	031001005007	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 25.4$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	74.8	176.99	13238.85	
56	031001005008	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 28.6$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	61.7	191.08	11789.64	
57	031001005009	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 31.75$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	51.8	210.6	10909.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031001005010	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: Φ38.1 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	10.6	253.32	2685.19	
59	031001008001	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	14.1	22.59	318.52	
60	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	151.6	20.42	3095.67	
61	031001008003	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	161.4	15.99	2580.79	
62	010102002002	冷媒分支器	1. 名称: 冷媒分支器	个	59	133.08	7851.72	
63	010102002001	冷媒剂	1. 名称: 冷媒剂	kg	300	70.98	21294	
64	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 金属 2. 支架形式: 管道支架	kg	350	13.31	4658.5	
65	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	350	3.09	1081.5	
66	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵管壳保温 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: DN50	m3	2.6	2108.41	5481.87	
		抗震支架					17147	
67	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 综合考虑	套	50	342.94	17147	
合计							392771.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		排烟工程								
1	030108001001	风机	1.名称：混流排烟风机PYHL-14A-6.5A 2.规格：风量：18600m ³ /h,转速：1450r/min,风压：765Pa,功率：7.5KW 3.减振底座形式、数量：减震器安装	台	790.42	6071.38	23.49	316.17	67.17	7268.63
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：1.0mm	m ²	56.91	61.44	7.4	22.76	4.84	153.35
3	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2.绝热厚度：32mm	m ³	291.44	1541.42		116.58	24.77	1974.21
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*400	个	60.84	63.5	4.64	24.34	5.17	158.49
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：800*800	个	78.78	133.52	4.64	31.51	6.7	255.15
6	030703001001	碳钢阀门	1.名称：排烟阀 2.规格：800*250	个	52.65	322.38	33.73	21.06	4.48	434.3
7	030703001002	碳钢阀门	1.名称：280° C常开防火阀 2.规格：800*250	个	52.65	371.18	33.73	21.06	4.48	483.1
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
		空调风工程								
9	030701003006	空调器	1.名称：新风处理机 2.型号：制冷量：33.5KW,制热量：26.7KW,制冷功率：550W,制热功率：550W,风量：3200m ³ /h 3.减振形式：弹簧减震器	台	617.27	7767.9	129.36	246.91	52.45	8813.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030701003017	空调器	1.名称:全热回收新风机 2.型号:风量:200m ³ /h,静压:75Pa,额定功率:90W 3.减振形式:弹簧减振器	台	617.27	2444.63	129.36	246.91	52.45	3490.62
11	030703020001	消声器	1.名称:风管消声器 2.规格:1000*200,L=1000	个	146.97	1007.49	1.25	58.79	12.5	1227
12	030108001002	风机	1.名称:卫生间通风机 2.规格:风量:150m ³ /h,全压:50Pa,功率:24W	台	134.33	144.82	9.82	53.73	11.42	354.12
13	030108001003	风机	1.名称:卫生间通风机 2.规格:风量:100m ³ /h,全压:50Pa,功率:23W	台	134.33	127.08	9.82	53.73	11.42	336.38
14	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320 5.板材厚度:0.5mm	m ²	74.31	41.28	22.42	29.73	6.32	174.06
15	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤450 5.板材厚度:0.6mm	m ²	70.28	42.16	12.11	28.11	5.97	158.63
16	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.6mm	m ²	56.91	44.44	7.4	22.76	4.84	136.35
17	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000 5.板材厚度:0.75mm	m ²	56.91	51.36	7.4	22.76	4.84	143.27
18	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:金属 3.形状:矩形 4.规格:长边≤2000 5.板材厚度:1.0mm	m ²	49.33	66.12	6.03	19.73	4.19	145.4
19	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接口	m ²	52.57	30.37		21.03	4.47	108.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃(B1级)型闭泡橡塑绝热材料保温 2. 绝热厚度：32mm	m3	291.44	1541.42		116.58	24.77	1974.21
21	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：电动蝶阀 2. 规格：160*160	个	19.89	515.92	7.42	7.96	1.69	552.88
22	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：120*120	个	19.89	90.02	7.42	7.96	1.69	126.98
23	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160*160	个	19.89	98.9	7.42	7.96	1.69	135.86
24	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*200	个	28.47	118.89	32.28	11.39	2.42	193.45
25	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：320*200	个	28.47	128.65	32.28	11.39	2.42	203.21
26	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：1200*400	个	69.97	718.46	45.63	27.99	5.95	868
27	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：350*350	个	33.54	61.05		13.42	2.85	110.86
28	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：300*300	个	33.54	50.85		13.42	2.85	100.66
29	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双侧百叶风口 2. 规格：1000*130	个	60.84	42.65	4.64	24.34	5.17	137.64
30	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双侧百叶风口 2. 规格：800*130	个	60.84	37.77	4.64	24.34	5.17	132.76
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双侧百叶风口 2. 规格：700*130	个	41.34	32.73	4.64	16.54	3.51	98.76
32	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双侧百叶风口 2. 规格：600*130	个	41.34	30.07	4.64	16.54	3.51	96.1
33	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：1200*200	个	78.78	66.97	4.64	31.51	6.7	188.6
34	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：1200*150	个	78.78	55.43	4.64	31.51	6.7	177.06
35	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：1000*200	个	60.84	56.4	4.64	24.34	5.17	151.39
36	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：1000*150	个	60.84	46.64	4.64	24.34	5.17	141.63
37	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：900*200	个	60.84	52.85	4.64	24.34	5.17	147.84
38	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：320*200	个	41.34	27.4	4.64	16.54	3.51	93.43
39	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：条缝风口 2. 规格：250*200	个	16.38	22.09	3.71	6.55	1.39	50.12
40	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：200*200	个	16.38	20.32	3.71	6.55	1.39	48.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 160*160	个	16.38	16.77	3.71	6.55	1.39	44.8
42	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 200*160	个	16.38	18.1	3.71	6.55	1.39	46.13
43	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层防雨百叶风口 2.规格: 1200*400	个	78.78	105.12	4.64	31.51	6.7	226.75
44	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 1000*250	个	60.84	66.16	4.64	24.34	5.17	161.15
45	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 800*250	个	60.84	56.4	4.64	24.34	5.17	151.39
46	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 600*250	个	41.34	44.26	4.64	16.54	3.51	110.29
47	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 固定斜百叶风口 2.规格: 500*250	个	41.34	39.38	4.64	16.54	3.51	105.41
48	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别: 除轻锈 2.油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
		空调水工程								
49	031001005001	铜管	1.材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2.规格: $\Phi 6.35$ 3.连接形式: 氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	37.4	0.57	12.02	2.55	82.57
50	031001005002	铜管	1.材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2.规格: $\Phi 9.53$ 3.连接形式: 氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	46.53	0.57	12.02	2.55	91.7
51	031001005003	铜管	1.材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2.规格: $\Phi 12.7$ 3.连接形式: 氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	56.31	0.57	12.02	2.55	101.48
52	031001005004	铜管	1.材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2.规格: $\Phi 15.88$ 3.连接形式: 氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	30.03	62.95	0.57	12.02	2.55	108.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	031001005005	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 19.05$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	32.08	86.25	0.57	12.84	2.72	134.46
54	031001005006	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 22.2$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	32.08	112.1	0.57	12.84	2.72	160.31
55	031001005007	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 25.4$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	33.38	126.84	0.58	13.36	2.83	176.99
56	031001005008	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 28.6$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	33.38	140.93	0.58	13.36	2.83	191.08
57	031001005009	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 31.75$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	38.9	152.24	0.59	15.57	3.3	210.6
58	031001005010	铜管	1. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\Phi 38.1$ 3. 连接形式: 氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、空气吹扫	m	43.81	187.66	0.6	17.53	3.72	253.32
59	031001008001	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	10.21	7.43		4.08	0.87	22.59
60	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	9.38	6.49		3.75	0.8	20.42
61	031001008003	塑料管	1. 材质: UPVC管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 空调冷凝水	m	7.94	4.21		3.17	0.67	15.99
62	010102002002	冷媒分支器	1. 名称: 冷媒分支器	个		133.08				133.08
63	010102002001	冷媒剂	1. 名称: 冷媒剂	kg		70.98				70.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称: 金属 2.支架形式: 管道支架	kg	4.55	5.35	1.2	1.82	0.39	13.31
65	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别: 除轻锈 2.油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、调和漆二道	kg	1.38	0.76	0.27	0.56	0.12	3.09
66	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵管壳保温 2.绝热厚度: 20mm 3.管道外径: DN50	m3	376.5	1549.31		150.6	32	2108.41
		抗震支架								
67	031301004001	成品支架	1.名称: 抗震支架 2.支架形式: 综合考虑	套	50.93	266.88	0.43	20.37	4.33	342.94

材料暂估单价及调整表

工程名称： 办案中心-空调暖通工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		10664.81	
2	031401010001	文明施工		2206.51	
3	031401011001	环境保护		1103.26	
4	031401012001	临时设施		4045.27	
5	031401021001	冬雨季施工增加		294.2	
6	031401020001	夜间施工增加		735.5	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		110.33	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		110.33	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		5493.26	
合计				24763.47	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 办案中心-空调暖通工程

标段： 仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	367752.08	2.9	10664.81						
2	031401010001	文明施工	367752.08	0.6	2206.51						
3	031401011001	环境保护	367752.08	0.3	1103.26						
4	031401012001	临时设施	367752.08	1.1	4045.27						
5	031401021001	冬雨季施工增加	367752.08	0.08	294.2						
6	031401020001	夜间施工增加	367752.08	0.2	735.5						
7	031401017001	特殊地区施工	367752.08								
8	031401013001	二次搬运	367752.08								
9	031401015001	已完工程及设备保护	367752.08	0.03	110.33						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	367752.08								
11	031401023001	按质论价	367752.08								
12	031401024001	建筑工人实名制	367752.08	0.03	110.33						
13	031401025001	特殊施工降效	367752.08								
14	031401026001	协管	367752.08								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			5493.26						
合计					24763.47						-

其他项目清单计价表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	27494			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	27494			-

暂列金额明细表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			27494			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	27494			-

计日工表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	445028.91	9	40052.6
合计					40052.6

发包人提供材料一览表

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：办案中心-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程	278648.29		8634.97
2	综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程	318941.84		9857.33
3	综合业务楼顶层露台-消防工程	5677.74		133.57
4	综合业务楼顶层露台-空调暖通工程	92.93		2.2
5	综合业务楼顶层露台-水电工程	90707.78		2087.25
	合计	694068.58		20715.32

单位工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	227236.11
1.1	加固工程	227236.11
2	措施项目	12497.99
2.1	其中：安全生产	8634.97
3	其他项目	15906.53
3.1	其中：暂列金额	15906.53
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23007.66
	合 计	278648.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		加固工程					227236.11	
1	1	表面清洁	1、清洁方式：对粘合面打磨去掉1~2mm表层，表面清洗干净，去除浮渣，待干燥后用脱脂棉蘸丙酮擦拭表面	m2	1	1338.2	1338.2	
2	2	新旧混凝土面刷界面剂	1、遍数：新老混凝土结合面刷界面剂一遍	m2	42.72	6.23	266.15	
3	3	构件粘贴钢板	1、构件类型：100*4mm厚粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	2.32	1259.08	2921.07	
4	4	构件粘贴钢板	1、构件类型：100*5mm厚粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	6.38	1259.08	8032.93	
5	5	构件粘贴钢板	1、构件类型：1U-50*4@150粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	23.18	1259.08	29185.47	
6	6	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁、板 2、碳纤维布层数：单层 3、完成后刷界面剂一道	m2	24.25	432.13	10479.15	
7	7	混凝土面凿毛	1、拆除部位：凿除混凝土保护层	m2	5.4	25.62	138.35	
8	8	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ6~12mm	根	336	2.94	987.84	
9	9	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ14~25mm	根	24	11.47	275.28	
10	040901007001	植筋	1、植筋孔径：Φ12mm 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	336	8.58	2882.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040901007002	植筋	1、植筋孔径：φ28mm 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	336	292.4	98246.4	
12	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ20	t	0.207	5538.12	1146.39	
13	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ8	t	0.043	5559.77	239.07	
14	10	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：C35砼 2、加固部位：梁 3、扩大面面数：单面	m3	1.35	3808.81	5141.89	
		新增梁、板					65955.04	
15	11	混凝土面凿毛	1、拆除部位：凿除混凝土保护层	m2	42.72	25.62	1094.49	
16	12	钻孔	1、钻孔部位：梁 2、钻孔直径：≤20	个	100	9.76	976	
17	13	堵孔	1、封堵材料：高强无收缩灌浆料填孔	个	100	7.39	739	
18	14	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：φ6~12mm	根	100	2.94	294	
19	040901007003	植筋	1、植筋孔径：φ12mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	1560	5.71	8907.6	
20	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送C30砼	m3	35.32	1091.05	38535.89	
21	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ12	t	0.071	5538.12	393.21	
22	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ16	t	0.512	5388.63	2758.98	
23	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ8	t	0.127	5559.77	706.09	
24	010506006004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢φ8	t	1.993	5567.78	11096.59	
25	15	钢绞线网片加固粉聚合物砂浆	1、厚度：≥50mm 2、砂浆类别、强度等级：聚合物砂浆	m2	2.04	199.72	407.43	
26	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费包干考虑	项	1	45.76	45.76	
合计							227236.11	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		加固工程								
1	1	表面清洁	1、清洁方式：对粘介面打磨去掉1~2mm表层，表面清洗干净，去除浮渣，待干燥后用脱脂棉蘸丙酮擦拭表面	m2	884.29	69.09		287.5	97.32	1338.2
2	2	新旧混凝土面刷界面剂	1、遍数：新老混凝土结合面刷界面剂一遍	m2	4.02	0.46		1.31	0.44	6.23
3	3	构件粘贴钢板	1、构件类型：100*4mm厚粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	629.8	332.08	16.19	209.95	71.06	1259.08
4	4	构件粘贴钢板	1、构件类型：100*5mm厚粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	629.8	332.08	16.19	209.95	71.06	1259.08
5	5	构件粘贴钢板	1、构件类型：1U-50*4@150粘钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、粘贴胶品种、用量：A级结构胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢加固表面应进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆后进行防火保护	m2	629.8	332.08	16.19	209.95	71.06	1259.08
6	6	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁、板 2、碳纤维布层数：单层 3、完成后刷界面剂一道	m2	249.54	74.04		81.1	27.45	432.13
7	7	混凝土面凿毛	1、拆除部位：凿除混凝土保护层	m2	17.86			5.8	1.96	25.62
8	8	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ6~12mm	根	0.91	0.12	1.05	0.64	0.22	2.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	9	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ14~25mm	根	3.55	0.47	4.12	2.49	0.84	11.47
10	040901007001	植筋	1、植筋孔径：Φ12mm 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	5.36	0.81	0.05	1.76	0.6	8.58
11	040901007002	植筋	1、植筋孔径：Φ28mm 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	185.93	16.62	6.25	62.46	21.14	292.4
12	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20	t	1443.73	3391.23	52.36	486.23	164.57	5538.12
13	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	1443.73	3412.88	52.36	486.23	164.57	5559.77
14	10	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：C35砼 2、加固部位：梁 3、扩大面面数：单面	m3	1812.79	1123.96	58.19	608.07	205.8	3808.81
		新增梁、板								
15	11	混凝土面凿毛	1、拆除部位：凿除混凝土保护层	m2	17.86			5.8	1.96	25.62
16	12	钻孔	1、钻孔部位：梁 2、钻孔直径：≤20	个	6.3	0.03	0.48	2.2	0.75	9.76
17	13	堵孔	1、封堵材料：高强无收缩灌浆料填充	个	4.79	0.51		1.56	0.53	7.39
18	14	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ6~12mm	根	0.91	0.12	1.05	0.64	0.22	2.94
19	040901007003	植筋	1、植筋孔径：Φ12mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：不小于15d 4、结构胶种类：A级结构胶	根	3.57	0.54	0.03	1.17	0.4	5.71
20	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送C30砼	m3	322.47	598.82	20.55	111.48	37.73	1091.05
21	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1443.73	3391.23	52.36	486.23	164.57	5538.12
22	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16	t	1443.73	3241.74	52.36	486.23	164.57	5388.63
23	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	1443.73	3412.88	52.36	486.23	164.57	5559.77
24	010506006004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	1469.2	3389.06	49.07	493.44	167.01	5567.78
25	15	钢绞线网片加固聚合物砂浆	1、厚度：≥50mm 2、砂浆类别、强度等级：聚合物砂浆	m2	106.6	45.92	0.58	34.83	11.79	199.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费包干考虑	项			31.89	10.36	3.51	45.76

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		8634.97	
2	011601007001	文明施工		1363.42	
3	011601008001	环境保护		681.71	
4	011601006001	临时设施		1590.65	
5	011601010001	冬雨季施工增加		113.62	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		113.62	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				12497.99	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	227236.11	3.8	8634.97						
2	011601007001	文明施工	227236.11	0.6	1363.42						
3	011601008001	环境保护	227236.11	0.3	681.71						
4	011601006001	临时设施	227236.11	0.7	1590.65						
5	011601010001	冬雨季施工增加	227236.11	0.05	113.62						
6	011601011001	夜间施工增加	227236.11								
7	011601012001	特殊地区施工	227236.11								
8	011601013001	二次搬运	227236.11								
9	011601014001	已完工程及设备保护	227236.11								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	227236.11								
11	011601016001	按质论价	227236.11								
12	011601017001	建筑工人实名制	227236.11	0.05	113.62						
13	011601018001	特殊施工降效	227236.11								
14	011601019001	协管	227236.11								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					12497.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	15906.53			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	15906.53			-

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			15906.53			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	15906.53			-

计日工表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	255640.63	9	23007.66
合计					23007.66

发包人提供材料一览表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-加固工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	259403.54
1.1	砌筑工程	42308.85
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	9425.55
1.3	门窗工程	27400.09
1.4	屋面及防水工程	80024.77
1.5	楼地面装饰工程	7661.26
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	60601.11
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	6953.32
1.8	天棚工程	25028.59
2	措施项目	15045.4
2.1	其中：安全生产	9857.33
3	其他项目	18158.25
3.1	其中：暂列金额	18158.25
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26334.65
	合 计	318941.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程					42308.85	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	58.65	686.46	40260.88	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚（有水内墙） 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	2.71	755.71	2047.97	
		混凝土及钢筋混凝土工程					9425.55	
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.33	2200.77	7328.56	
4	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6-12mm HRB400	t	0.416	5040.83	2096.99	
		门窗工程					27400.09	
5	010807001001	金属(塑钢)窗	C2421/2400*2100, 断热铝合金型材, 中空玻璃(6+6A+5+6A+6), 专业厂家二次设计	m2	34.56	287.24	9927.01	
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件	樘	9	1228.82	11059.38	
7	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件	樘	5	1282.74	6413.7	
		屋面及防水工程					80024.77	
8	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔满铺法	m2	504.92	67.24	33950.82	
9	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能为B1级)	m2	215.98	39.6	8552.81	
10	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：泡沫混凝土找坡层(坡度2%), 最薄处150	m2	215.98	52.32	11300.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010902004002	屋面刚性层	1、刚性层厚度: 50厚C30细石砼保护层分格缝间距3米,缝宽10~20 2、嵌缝材料种类: APP高强嵌缝膏 3、钢筋规格、型号: Φ4双向@100钢筋网	m2	215.98	93.13	20114.22	
12	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚非固化橡胶沥青防水层	m2	252.46	15.79	3986.34	
13	010902002002	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数: 浅色涂料保护层	m2	252.46	7.82	1974.24	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层,四周上翻300高	m2	19.82	7.38	146.27	
		楼地面装饰工程					7661.26	
15	011102003001	块料楼地面	1、基层: 5厚单面凹发泡橡胶减震垫板(楼板撞击声=59dB) 2、找平层厚度、砂浆配合比: 20厚DSM20预拌砂浆找平层,表面抹光 3、结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DSM15预拌干硬水砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚防滑地砖面层,专用水泥砂浆擦缝 5、备注: 卫生间	m2	9.53	198.67	1893.33	
16	011102003002	块料楼地面	1、基层: 5厚单面凹发泡橡胶减震垫板(楼板撞击声=59dB) 2、结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DSM15预拌干硬水砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚通体砖面层,专用水泥砂浆擦缝	m2	9.53	181.12	1726.07	
17	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度: H=100mm 2、面层材料品种、规格、颜色: 5~10厚通体砖踢脚,专用水泥砂浆擦缝	m	242.9	16.64	4041.86	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					60601.11	
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层: 3厚外加剂DPM15专用预拌砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比: 12厚DPM5预拌砂浆刮糙打底(内掺1.5%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比: 8厚DPM10预拌砂浆压入耐碱玻纤网格布一层,表面抹平 4、部位: 走道、办公室	m2	837.31	59.14	49518.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011203003001	块料墙、柱面	1、基层：3厚外加剂DPM15专用预拌砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM5预拌砂浆刮糙打底(内掺1.5%防水剂)、挂镀锌钢筋网片一层、8厚DPM10预拌砂浆压入网孔分层压实抹平 3、结合层：4厚强力胶粉泥粘结层，揉压挤实 4、面层材料品种、规格、颜色：薄型面砖(5~7厚，规格小于400x400)，专用白水泥擦缝 4、部位：卫生间	m2	60	184.71	11082.6	
		油漆、涂料、裱糊工程					6953.32	
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：无机硅酸盐涂料(燃烧性能为A级)，用于走道 2、刮腻子要求：两遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：两遍无机涂料	m2	138.54	24.58	3405.31	
21	011404001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：低(无)VOCs含量防霉型(白色)乳胶漆面，用于办公室 2、刮腻子要求：两遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：两遍防霉涂料	m2	138.54	25.61	3548.01	
		天棚工程					25028.59	
22	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8丝杆、M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：硅钙板吊顶(燃烧性能为A级)，H=2700 4、部位：走道、办公室	m2	267.26	88.24	23583.02	
23	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8钢筋吊杆，双向中距900-1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金横型撑T23*23*1.3@600 3、面层材料品种、规格、：600X600铝合金板平顶 4、部位：卫生间	m2	9.56	151.21	1445.57	
合计							259403.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200厚 2. 墙体类型：内墙（A5.0级，B06蒸压加气混凝土砌块） 3. 墙体厚度：200mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	251.8	336.67	3.52	66.38	28.09	686.46
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚（有水内墙） 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	301.7	337.56	3.52	79.36	33.57	755.71
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	849.75	946.02	66.13	238.13	100.74	2200.77
4	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6-12mm HRB400	t	1141.2	3401.89	55.11	311.04	131.59	5040.83
		门窗工程								
5	010807001001	金属(塑钢)窗	C2421/2400*2100，断热铝合金型材，中空玻璃(6+6A+5+6A+6)，专业厂家二次设计	m2	40.04	232.39		10.41	4.4	287.24
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件	樘	84	1113.74		21.84	9.24	1228.82
7	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2200定制实木复合门及门套 2、其他：含五金配件	樘	84	1167.66		21.84	9.24	1282.74
		屋面及防水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔满铺法	m2	9.32	54.47		2.42	1.03	67.24
9	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能为B1级)	m2	4.73	33.12		1.23	0.52	39.6
10	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：泡沫混凝土找坡层(坡度2%)，最薄处150	m2	13.52	30.16	2.65	4.21	1.78	52.32
11	010902004002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚C30细石砼保护层分格缝间距3米，缝宽10~20 2、嵌缝材料种类：APP高强嵌缝膏 3、钢筋规格、型号：Φ4双向@100钢筋网	m2	31.73	49.18	0.35	8.34	3.53	93.13
12	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚非固化橡胶沥青防水层	m2	2.23	12.73		0.58	0.25	15.79
13	010902002002	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：浅色涂料保护层	m2	1.24	6.12		0.32	0.14	7.82
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，四周上翻300高	m2	4.98	0.55		1.3	0.55	7.38
		楼地面装饰工程								
15	011102003001	块料楼地面	1、基层：5厚单面凹发泡橡胶减震垫板(楼板撞击声=59dB) 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20预拌砂浆找平层，表面抹光 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15预拌干硬水砂泥结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖面层，专用水泥砂浆擦缝 5、备注：卫生间	m2	57.67	116.96	1.97	15.51	6.56	198.67
16	011102003002	块料楼地面	1、基层：5厚单面凹发泡橡胶减震垫板(楼板撞击声=59dB) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15预拌干硬水砂泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚通体砖面层，专用水泥砂浆擦缝	m2	46.69	115.52	1.19	12.45	5.27	181.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：H=100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚通体砖踢脚，专用水泥砂浆擦缝	m	4.24	10.65	0.13	1.14	0.48	16.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层：3厚外加剂DPM15专用预拌砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM5预拌砂浆刮糙打底(内掺1.5%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM10预拌砂浆压入耐碱玻纤网格布一层，表面抹平 4、部位：走道、办公室	m2	24.02	24.78	1.06	6.52	2.76	59.14
19	011203003001	块料墙、柱面	1、基层：3厚外加剂DPM15专用预拌砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM5预拌砂浆刮糙打底(内掺1.5%防水剂)、挂镀锌钢筋网片一层、8厚DPM10预拌砂浆压入网孔分层压实抹平 3、结合层：4厚强力胶粉泥粘结层，揉压挤实 4、面层材料品种、规格、颜色：薄型面砖(5~7厚，规格小于400x400)，专用白水泥擦缝 4、部位：卫生间	m2	69.25	89.29	0.4	18.11	7.66	184.71
		油漆、涂料、裱糊工程								
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：无机硅酸盐涂料(燃烧性能为A级)，用于走道 2、刮腻子要求：两遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：两遍无机涂料	m2	14.16	5.18		3.68	1.56	24.58
21	011404001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：低(无)VOCs含量防霉型(白色)乳胶漆面，用于办公室 2、刮腻子要求：两遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：两遍防霉涂料	m2	14.16	6.21		3.68	1.56	25.61
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： ：Φ8丝杆、M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距： ：50主龙@900系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、： ：硅钙板吊顶(燃烧性能为A级)，H=2700 4、部位：走道、办公室	m2	28.06	47.61	1.6	7.71	3.26	88.24
23	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： ：Φ8钢筋吊杆，双向中距900-1200 2、龙骨材料种类、规格、中距： ：铝合金横型撑T23*23*1.3@600 3、面层材料品种、规格、： ：600X600铝合金板平顶 4、部位：卫生间	m2	27.11	111.88	1.6	7.46	3.16	151.21

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		9857.33	
2	011601007001	文明施工		1556.42	
3	011601008001	环境保护		778.21	
4	011601006001	临时设施		2594.04	
5	011601010001	冬雨季施工增加		129.7	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		129.7	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计				15045.4	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	259403.54	3.8	9857.33						
2	011601007001	文明施工	259403.54	0.6	1556.42						
3	011601008001	环境保护	259403.54	0.3	778.21						
4	011601006001	临时设施	259403.54	1	2594.04						
5	011601010001	冬雨季施工增加	259403.54	0.05	129.7						
6	011601011001	夜间施工增加	259403.54								
7	011601012001	特殊地区施工	259403.54								
8	011601013001	二次搬运	259403.54								
9	011601014001	已完工程及设备保护	259403.54								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	259403.54								
11	011601016001	按质论价	259403.54								
12	011601017001	建筑工人实名制	259403.54	0.05	129.7						
13	011601018001	特殊施工降效	259403.54								
14	011601019001	协管	259403.54								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计					15045.4						-

其他项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	18158.25			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	18158.25			-

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18158.25			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	18158.25			-

计日工表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	292607.19	9	26334.65
合计					26334.65

发包人提供材料一览表

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台改造项目-建筑工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4605.85
1.1	火灾自动报警系统	3168.59
1.2	挡烟垂壁	1437.26
2	措施项目	280.68
2.1	其中：安全生产	133.57
3	其他项目	322.41
3.1	其中：暂列金额	322.41
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	468.8
	合 计	5677.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		火灾自动报警系统					3168.59		
1	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	58.7	11.46	672.7		
2	030412004006	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-RYS-2×1.5	m	58.7	5.45	319.92		
3	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：火灾报警端子箱	台	1	468.04	468.04		
4	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	1	500.73	500.73		
5	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	12	89.86	1078.32		
6	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	12	10.74	128.88		
		挡烟垂壁					1437.26		
7	010102002001	活动挡烟垂壁	1.名称：活动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料无机纤维织物	m	5.4	266.16	1437.26		
合计								4605.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		火灾自动报警系统								
1	030412001010	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.18		1.15	0.25	11.46
2	030412004006	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-RYS-2×1.5	m	0.84	4.2		0.34	0.07	5.45
3	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：火灾报警端子箱	台	206.39	150.98	10.57	82.56	17.54	468.04
4	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	122.13	318.53	0.84	48.85	10.38	500.73
5	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	29.01	46.62	0.16	11.6	2.47	89.86
6	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	3.88	4.98		1.55	0.33	10.74
		挡烟垂壁								
7	010102002001	活动挡烟垂壁	1.名称：活动挡烟垂壁 2.材质：不燃材料无机纤维织物	m		266.16				266.16

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		133.57	
2	031401010001	文明施工		27.64	
3	031401011001	环境保护		13.82	
4	031401012001	临时设施		50.66	
5	031401021001	冬雨季施工增加		3.68	
6	031401020001	夜间施工增加		9.21	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1.38	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1.38	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		39.34	
合计				280.68	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	4605.85	2.9	133.57						
2	031401010001	文明施工	4605.85	0.6	27.64						
3	031401011001	环境保护	4605.85	0.3	13.82						
4	031401012001	临时设施	4605.85	1.1	50.66						
5	031401021001	冬雨季施工增加	4605.85	0.08	3.68						
6	031401020001	夜间施工增加	4605.85	0.2	9.21						
7	031401017001	特殊地区施工	4605.85								
8	031401013001	二次搬运	4605.85								
9	031401015001	已完工程及设备保护	4605.85	0.03	1.38						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	4605.85								
11	031401023001	按质论价	4605.85								
12	031401024001	建筑工人实名制	4605.85	0.03	1.38						
13	031401025001	特殊施工降效	4605.85								
14	031401026001	协管	4605.85								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			39.34						
合计					280.68						-

其他项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	322.41			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	322.41			-

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			322.41			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	322.41			-

计日工表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5208.94	9	468.8
合计					468.8

发包人提供材料一览表

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-消防工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	75.96
1.1	空调工程	75.96
2	措施项目	3.98
2.1	其中：安全生产	2.2
3	其他项目	5.32
3.1	其中：暂列金额	5.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7.67
	合 计	92.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		空调工程					75.96		
1	031301002001	开孔打洞	1.名称：混凝土墙打孔 2.部位：DN80	个	12	6.33	75.96		
合计								75.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		空调工程								
1	031301002001	开孔打洞	1.名称：混凝土墙 打孔 2.部位：DN80	个	3.4	1.19	0.09	1.36	0.29	6.33

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2.2	
2	031401010001	文明施工		0.46	
3	031401011001	环境保护		0.23	
4	031401012001	临时设施		0.84	
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.06	
6	031401020001	夜间施工增加		0.15	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		0.02	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		0.02	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架			
合计				3.98	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	75.96	2.9	2.2						
2	031401010001	文明施工	75.96	0.6	0.46						
3	031401011001	环境保护	75.96	0.3	0.23						
4	031401012001	临时设施	75.96	1.1	0.84						
5	031401021001	冬雨季施工增加	75.96	0.08	0.06						
6	031401020001	夜间施工增加	75.96	0.2	0.15						
7	031401017001	特殊地区施工	75.96								
8	031401013001	二次搬运	75.96								
9	031401015001	已完工程及设备保护	75.96	0.03	0.02						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	75.96								
11	031401023001	按质论价	75.96								
12	031401024001	建筑工人实名制	75.96	0.03	0.02						
13	031401025001	特殊施工降效	75.96								
14	031401026001	协管	75.96								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架									
合计					3.98						-

其他项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	5.32			-

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5.32			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-	5.32			-

计日工表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	85.26	9	7.67
合计					7.67

发包人提供材料一览表

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-空调暖通工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	73748.56
1.1	强电系统	47072.06
1.2	防雷接地系统	6011.08
1.3	给水系统	11901.06
1.4	热水系统	342.22
1.5	排水系统	4662.07
1.6	雨水工程	3200.63
1.7	冷凝水工程	559.44
2	措施项目	4307.19
2.1	其中：安全生产	2087.25
3	其他项目	5162.4
3.1	其中：暂列金额	5162.4
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7489.63
	合 计	90707.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统					47072.06	
1	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱3AL ‘ 2.安装方式：距地1.5m	台	1	3023.75	3023.75	
2	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱3APkt’ 2.安装方式：距地1.5m	台	1	2413.56	2413.56	
3	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	10	51.28	512.8	
4	030412001002	配管	1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配	m	285.5	13.96	3985.58	
5	030412001007	配管	1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN20 3.配置形式：暗配	m	286.8	9.65	2767.62	
6	030412004003	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：BV-4	m	875.2	5.67	4962.38	
7	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：BV-2.5	m	929.2	4.09	3800.43	
8	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架	m	150	93.35	14002.5	
9	030409003007	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-5×16 3.材质、类型：铜芯	个	4	127.3	509.2	
10	030413003001	荧光灯	1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：40W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装	套	18	230.18	4143.24	
11	030413003005	荧光灯	1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：20W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装	套	10	230.18	2301.8	
12	030413003002	荧光灯	1.名称：LED防水平板灯 2.型号：16W 3.规格：300*300 4.安装方式：嵌入式安装	套	2	130.47	260.94	
13	030405013001	小电器	1.名称：浴霸	个	2	639.64	1279.28	
14	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m	套	2	18.52	37.04	
15	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m	套	6	21.43	128.58	
16	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m	套	6	25.25	151.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:浴霸开关 2.安装方式:暗装1.3m	套	2	59.47	118.94	
18	030413014010	插座	1.名称:防水型五孔插座 2.安装方式:暗装1.5m	套	2	28.49	56.98	
19	030413014001	插座	1.名称:安全型五孔插座 2.安装方式:暗装0.3m	套	52	23.97	1246.44	
20	030413014009	插座	1.名称:壁挂空调插座 2.安装方式:暗装2.0m	套	12	23.97	287.64	
21	030413014011	插座	1.名称:热水器插座 2.安装方式:暗装1.8m	套	2	23.97	47.94	
22	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	32	9.84	314.88	
23	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	84	8.56	719.04	
		防雷接地系统					6011.08	
24	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位联结端子箱	台	2	44.62	89.24	
25	030412001008	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配	m	6	18.19	109.14	
26	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJR-16	m	6	18.01	108.06	
27	030405001002	低压电气开关	1.名称:浪涌保护器 2.规格: :12.5KA(10/350us)	个	2	2852.32	5704.64	
		给水系统					11901.06	
28	031001008011	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	15.5	41.89	649.3	
29	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	17.8	31.02	552.16	
30	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	5.8	27	156.6	
31	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	13.2	21.72	286.7	
32	031301003001	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN50	个	2	30.72	61.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝扣连接	个	2	78.51	157.02	
34	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	2	1487.32	2974.64	
35	031003006001	大便器	1.类型:坐式大便器	组	2	1597.44	3194.88	
36	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:电热水器	台	2	847.62	1695.24	
37	031003010001	淋浴器	1.材质:淋浴器	套	2	1086.54	2173.08	
		热水系统					342.22	
38	031001008009	塑料管	1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗、消毒 5.安装部位:室内	m	14.2	24.1	342.22	
		排水系统					4662.07	
39	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接	m	35.2	66.29	2333.41	
40	031001008005	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接	m	12.9	34.11	440.02	
41	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50	个	4	22.41	89.64	
42	031301003002	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150	个	2	122.58	245.16	
43	031301003003	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN100	个	7	72.99	510.93	
44	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	1	487.01	487.01	
45	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m内	m3	5	74.84	374.2	
46	010102007002	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	5	36.34	181.7	
		雨水工程					3200.63	
47	031001008012	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水	m	45.4	44.52	2021.21	
48	031001008013	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水	m	2	27.42	54.84	
49	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50	个	2	22.41	44.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	031301003005	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150	个	6	122.58	735.48	
51	031003014003	给、排水附件	1.类型:雨水斗 2.规格:DN100	个	4	86.07	344.28	
		冷凝水工程					559.44	
52	031001008014	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.介质:空调冷凝水	m	18	20.42	367.56	
53	031001008015	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.介质:空调冷凝水	m	12	15.99	191.88	
合计							73748.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电系统								
1	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AL 2.安装方式：距地 1.5m	台	390.06	2377.34	67.19	156.01	33.15	3023.75
2	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱 3APkt 2.安装方式：距地 1.5m	台	301.11	1918.09	48.24	120.37	25.75	2413.56
3	030412001006	配管	1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN50 4.配置形式：暗配	m	16.3	26.97	0.1	6.52	1.39	51.28
4	030412001002	配管	1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配	m	7.33	3.08		2.93	0.62	13.96
5	030412001007	配管	1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN20 3.配置形式：暗配	m	4.84	2.46		1.94	0.41	9.65
6	030412004003	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：BV-4	m	0.77	4.52		0.31	0.07	5.67
7	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：BV-2.5	m	0.75	2.98		0.3	0.06	4.09
8	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架	m	6.16	83.51	0.7	2.46	0.52	93.35
9	030409003007	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-5×16 3.材质、类型：铜芯	个	42.01	64.92		16.8	3.57	127.3
10	030413003001	荧光灯	1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：40W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装	套	41.71	168.24		16.68	3.55	230.18
11	030413003005	荧光灯	1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：20W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装	套	41.71	168.24		16.68	3.55	230.18
12	030413003002	荧光灯	1.名称：LED防水平板灯 2.型号：16W 3.规格：300*300 4.安装方式：嵌入式安装	套	20.98	99.32		8.39	1.78	130.47
13	030405013001	小电器	1.名称：浴霸	个	42.08	577.15		16.83	3.58	639.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030413013001	照明开关、按钮	1.名称: 单联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	6.93		3.12	0.66	18.52
15	030413013003	照明开关、按钮	1.名称: 双联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	9.84		3.12	0.66	21.43
16	030413013004	照明开关、按钮	1.名称: 三联单控开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	7.81	13.66		3.12	0.66	25.25
17	030413013005	照明开关、按钮	1.名称: 浴霸开关 2.安装方式: 暗装 1.3m	套	8.4	47		3.36	0.71	59.47
18	030413014010	插座	1.名称: 防水型五孔插座 2.安装方式: 暗装 1.5m	套	8.79	15.43		3.52	0.75	28.49
19	030413014001	插座	1.名称: 安全型五孔插座 2.安装方式: 暗装 0.3m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
20	030413014009	插座	1.名称: 壁挂空调插座 2.安装方式: 暗装 2.0m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
21	030413014011	插座	1.名称: 热水器插座 2.安装方式: 暗装 1.8m	套	8.79	10.91		3.52	0.75	23.97
22	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 塑料 3.安装形式: 暗装	个	3.88	4.08		1.55	0.33	9.84
23	030412006002	接线盒	1.名称: 开关盒 2.材质: 塑料 3.安装形式: 暗装	个	4.36	2.09		1.74	0.37	8.56
		防雷接地系统								
24	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称: 分等电位联结端子箱	台	10.08	29.65		4.03	0.86	44.62
25	030412001008	配管	1.名称: 紧定式镀锌电线管 2.规格: JDG32 3.配置形式: 暗配	m	4.36	11.71		1.75	0.37	18.19
26	030412004004	配线	1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJR-16	m	0.93	16.63		0.37	0.08	18.01
27	030405001002	低压电气开关	1.名称: 浪涌保护器 2.规格: 12.5KA(10/350us)	个	34.46	2801.15		13.78	2.93	2852.32
		给水系统								
28	031001008011	塑料管	1.材质: PP-R给水管 2.规格: DN32 3.连接形式: 热熔连接 4.管道消毒、冲洗: 水冲洗、消毒 5.安装部位: 室内	m	13.92	21.2	0.02	5.57	1.18	41.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	031001008001	塑料管	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5. 安装部位：室内	m	12.41	12.57	0.01	4.97	1.06	31.02
30	031001008002	塑料管	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5. 安装部位：室内	m	11.51	9.9	0.01	4.6	0.98	27
31	031001008003	塑料管	1. 材质：PP-R给水管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5. 安装部位：室内	m	10.35	6.34	0.01	4.14	0.88	21.72
32	031301003001	套管	1. 名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格：DN50	个	12.86	11.01	0.62	5.14	1.09	30.72
33	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝扣连接	个	13.89	56.63	1.25	5.56	1.18	78.51
34	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆	组	85.87	1359.8		34.35	7.3	1487.32
35	031003006001	大便器	1. 类型：坐式大便器	组	74.86	1486.28		29.94	6.36	1597.44
36	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号：电热水器	台	56.51	763.71		22.6	4.8	847.62
37	031003010001	淋浴器	1. 材质：淋浴器	套	12.48	1068.01		4.99	1.06	1086.54
		热水系统								
38	031001008009	塑料管	1. 材质：PP-R热水管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5. 安装部位：室内	m	10.35	8.72	0.01	4.14	0.88	24.1
		排水系统								
39	031001008004	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接	m	23.83	30.89	0.01	9.53	2.03	66.29
40	031001008005	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接	m	15.97	10.39		6.39	1.36	34.11
41	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 规格：DN50	个	8.98	9.08		3.59	0.76	22.41
42	031301003002	套管	1. 名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 2. 规格：DN150	个	51.57	45.38	0.62	20.63	4.38	122.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	031301003003	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN100	个	30.29	27.39	0.62	12.12	2.57	72.99
44	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	97.48	325.17	17.08	38.99	8.29	487.01
45	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m内	m3	50.4			20.16	4.28	74.84
46	010102007002	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	23.8		1	9.52	2.02	36.34
		雨水工程								
47	031001008012	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水	m	13.27	24.8	0.01	5.31	1.13	44.52
48	031001008013	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水	m	11.83	9.85		4.73	1.01	27.42
49	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50	个	8.98	9.08		3.59	0.76	22.41
50	031301003005	套管	1.名称:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150	个	51.57	45.38	0.62	20.63	4.38	122.58
51	031003014003	给、排水附件	1.类型:雨水斗 2.规格:DN100	个	33.74	35.97		13.49	2.87	86.07
		冷凝水工程								
52	031001008014	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.介质:空调冷凝水	m	9.38	6.49		3.75	0.8	20.42
53	031001008015	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.介质:空调冷凝水	m	7.94	4.21		3.17	0.67	15.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2087.25	
2	031401010001	文明施工		431.84	
3	031401011001	环境保护		215.92	
4	031401012001	临时设施		791.72	
5	031401021001	冬雨季施工增加		57.58	
6	031401020001	夜间施工增加		143.95	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		21.59	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		21.59	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		535.75	
合计				4307.19	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	71974.14	2.9	2087.25						
2	031401010001	文明施工	71974.14	0.6	431.84						
3	031401011001	环境保护	71974.14	0.3	215.92						
4	031401012001	临时设施	71974.14	1.1	791.72						
5	031401021001	冬雨季施工增加	71974.14	0.08	57.58						
6	031401020001	夜间施工增加	71974.14	0.2	143.95						
7	031401017001	特殊地区施工	71974.14								
8	031401013001	二次搬运	71974.14								
9	031401015001	已完工程及设备保护	71974.14	0.03	21.59						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	71974.14								
11	031401023001	按质论价	71974.14								
12	031401024001	建筑工人实名制	71974.14	0.03	21.59						
13	031401025001	特殊施工降效	71974.14								
14	031401026001	协管	71974.14								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			535.75						
合计					4307.19						-

其他项目清单计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5162.4			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	5162.4			-

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5162.4			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合 计	-	-	5162.4			-

计日工表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	83218.15	9	7489.63
合计					7489.63

发包人提供材料一览表

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：综合业务楼顶层露台-水电工程

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	办公家具	300000	300000	
	合计	300000	300000	

单位工程汇总表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	300000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	300000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合 计	300000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产		3.8							
2	011601007001	文明施工									
3	011601008001	环境保护									
4	011601006001	临时设施									
5	011601010001	冬雨季施工增加									
6	011601011001	夜间施工增加									
7	011601012001	特殊地区施工									
8	011601013001	二次搬运									
9	011601014001	已完工程及设备保护									
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护									
11	011601016001	按质论价									
12	011601017001	建筑工人实名制									
13	011601018001	特殊施工降效									
14	011601019001	协管									
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	300000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
	合计	300000			-

暂列金额明细表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	合计	-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	办公家具	300000		300000					
合 计		300000		300000					-

计日工表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：办公家具

标段：仪征市公安局执法办案管理中心改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	