八里镇工业污水处理厂提升改造项目工程

最高投标限价

招　标　人：扬州通港污水处理有限公司(盖章)

2026年07月01日

工程名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

标段名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：20258564.35

(大写)：贰仟零贰拾伍万捌仟伍佰陆拾肆元叁角伍分

编　制　人：1　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：1　　(签字及盖章)

编 制 单 位：1　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州通港污水处理有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年07月01日

表D.1.1　最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

一、工程概况
1.项目名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目；
2.建设地点：扬州市邗江区八里镇，春江路（沿江公路）北侧，金春路（八里镇工业污水处理厂）东侧；
3.项目概况：项目包含预处理辅助生产用房、预处理应急调节综合池、污泥调理池、污泥浓缩池、除臭区、预处理设备区、室外配套等；
4.工程招标范围：委托方要求的界面范围的内容，编制范围详见各专业编制说明及工程量清单；具体以施工图及配套说明、招标文件及技术要求（含图纸答疑）和工程量清单说明为准；
5.计划工期：详见招标文件；
6.交通条件：详见招标文件；
7.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
二、招标范围
图纸设计范围内的土方、桩基、土建、市政、安装及市政景观配套等工程，具体以施工图及配套说明、招标文件及技术要求（含图纸答疑）和工程量清单说明为准。
三、编制依据
1.“八里镇工业污水处理厂提升改造项目”施工图纸；
2.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；
3.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026版)、《江苏省通用安装消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）；
4.《江苏省建设工程费用参考》；
5.《关于承插型盘扣式钢管脚手架和外脚手架钢板网费用计取方法的通知》扬建工﹝2023ﴞ28号；
6.《扬州工程造价管理》（2026年第5期）；
7.人工按普工140 元/工日，一般技工250 元/工日，高级技工340 元/工日口径编制；未更新为消耗量的专业工程，人工按《江苏省建设工程费用参考》编制；
8.与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、文件等。
四、计价说明
（一）分部分项清单计价
（1）共性说明
1、各专业企业管理费、利润按《江苏省建设工程费用参考》中值计入；
2、混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑；
3、模板工程量按接触面积计算；
4、本工程碎石按天然级配碎石计入，实际施工时如采用再生碎石，结算时调整；
5、本工程脚手架按盘扣式脚手架考虑；
（2）桩基工程
1、本工程按打预制桩、单独构件吊取费；
2、整个项目计取一次静力压桩机场外运输费及组装拆卸费。
（3）土方工程
1、土方开挖按地勘报告各单体原地面标高计算；
2、1:1级配砂石换填底标高按地勘报告①层底标高平均值3.3m计入。
（4）降水工程
1、依据地勘报告意见，预处理应急调节综合池、预处理辅助生产用房采用轻型井点降水。
（5）市政工程（水工构筑物）
1、按桥梁、隧道、水工构筑物、城市地下综合管廊取费；
2、池体内壁、池底按图纸要求统一考虑“1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡)”；
3、井、池渗漏试验容量按池内按最高水位计算；
4、预处理应急调节综合池按建筑图纸，考虑外墙面真石漆，其余池体外墙面按涂刷无机外墙涂料计入。
（6）土建工程
1、与设计院沟通除臭区、预处理设备区的集水坑、排水沟内侧做“1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)”；
2、污泥暂存库（含土建、安装、装饰等工作内容，具体详招标文件要求）计入专业工程暂估价，含税价794217.6元；
3、钢结构工程管理费和利润按打预制桩、单独构件吊装计入；
4、内墙2基层做法参照内墙1做法计入；
5、内墙2面层按0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道计入。
6、红线外出入施工现场的临时道路。包括临时道路的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等。该项费用由投标人自行踏勘现场，按项报价包干使用。
（7）安装工程
1、本次安装预算范围为配合土建部分的安装，包含总图部分的工艺管道、室外照明、室外监控、各单体普通照明、弱电、普通给排水、防雷接地；
2、工艺管道进入各单体的外墙根据设计要求采用后开洞方式，不在本次预算范围内。本次预算只计取各单体内部防水套管；
3、工艺部分接入水处理设备的配管、配线、电缆，设备配电箱均不在本次预算范围内；

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表D.1.1　最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

4、配电房所涉及的高低压电缆、变压器、高低压柜不在本次预算范围内，本次预算仅包含室外电缆排管（详见土建部分）；
5、室外工艺管道工程量按图纸标注工程量，其余部分按图纸计算工程量；
6、不锈钢管、不锈钢管件价格按照2026年6月“上海有色金属网”不锈钢价格*管道理论重量计取；
7、电线、电缆价格按2026年6月价格计入，灯具及其他材料价格按市场价计取；
8、预处理调节应急综合池中排空系统、雨水系统、给水系统及灭火器计入本次招标范围（排空系统中各成品在线监测未计取，洗眼器、洗手盆已计取）；
9、预处理辅助生产用房中排水系统、雨水系统、给水系统及灭火器计入本次招标范围（洗眼器、拖布池已计取）；
10、预处理辅助生产用房中给水系统所有接进水口、溶药池PAM等位置立管高度按距地2米计取；
11、预处理辅助生产用房电气工程中动力桥架及低压出线电缆不在本次招标范围；
12、预处理辅助生产用房电气工程中监控系统不在本次招标范围；
13、预处理辅助生产用房电气工程中配电箱3AC4出线引至排风机及启停按钮盒管线无平面图，暂按各30米计取；
14、预处理辅助生产用房电气工程中屋面光伏系统无图纸，暂按专业工程暂估价10.9万元（含税价）计取。
（8）室外配套工程
1、道路和固废堆场
（1）雨水、污水、雨水花园等过既有道路的拆除工程量包含在各个清单项内；
（2）拆除废渣外运工程量为暂估量，结算时按相关管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整；
（3）考虑到灰土含灰量较大，灰土按运送至场外允许拌合区域拌合完成后，再装车运回考虑，运输费用已包含在单价中；
（4）大型机械进出场按一项在道路工程项目中考虑。
2、雨污水工程
（1）雨水花园的相关管道和井在雨污水工程下计列；
（2）管道四周360°包封包含在管道项目下，不单列；
（3）雨水花园盲管四周碎石包含在雨水花园250mm厚碎石排水层的项目下；
（4）土方按使用现场土方回填，余方弃置考虑。
3、绿化工程
（1）雨水花园的相关结构层均在绿化工程下计列；
（2）根据设计要求，所有的地被、草皮均进行40cm后土壤改良，做法同雨水花园种植土壤层。种植土壤层按比例使用的素土按照外购种植土考虑。原土按开挖外弃考虑。
4、电缆沟工程
（1）土方按使用现场土方回填，余方弃置考虑。
（二）措施项目清单计价
1、安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加、夜间施工增加、已完工程及设备保护、建筑工人实名制等费用按中值计入；
2、垂直运输：本工程考虑一台塔吊；
3、脚手架：本工程脚手架按盘扣式脚手架考虑；
（三）其他项目清单计价
1、暂列金额：按分部分项的10%计入；
2、专业工程暂估价：污泥暂存库（含土建、安装、装饰等工作内容，具体详招标文件要求）794217.6元（含税价）；预处理辅助生产用房电气工程中屋面光伏系统109000元（含税价）；
3、计日工：无；
4、总承包服务费：无；
5、合同中约定的其他项目：无。
其它内容详见工程量清单编制的相关内容。

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	预处理辅助生产用房-预处理辅助生产用房--土建				
01B001	防鼠板	防鼠板	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：八里镇工业污水处理厂提升改造项目　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	预处理应急调节综合池	2801234.2		50229.8
2	污泥调理池	686563.73		10251.8
3	污泥浓缩池	1176060.69		17475.36
4	除臭区	406832.97		12000.32
5	预处理设备区	2279971.47	794217.6	43825.13
6	预处理辅助生产用房	7985399.46		218215.05
7	室外配套	2266633.46		29880.03
8	配合土建安装	2655868.37	109000	41463.21
合计		20258564.35	903217.6	423340.7

单项工程汇总表

工程名称：预处理应急调节综合池　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	预处理应急调节综合池--桩基	529586.31		15621.15
2	预处理应急调节综合池--土方	94635.82		1331.15
3	预处理应急调节综合池--市政	1924732.9		28424.15
4	预处理应急调节综合池--土建	252279.17		4853.35
合计		2801234.2		50229.8

单位工程汇总表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	411083.01
1.1	桩基工程	411083.01
2	措施项目	33667.69
2.1	其中：安全生产	15621.15
3	其他项目	41108.3
3.1	其中：暂列金额	41108.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	43727.31
合　计		529586.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					411083.01	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	39	317.44	12380.16	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压	m	1365	292.09	398702.85	
合计							411083.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩	计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.21
1.1	普工	工日	0.01644	-	-	140	2.3
1.2	一般技工	工日	0.03562	-	-	250	8.91
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-13SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.06
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.0086	-	-	3553.32	30.56
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.002	-	-	1250.01	2.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	311.02
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	2.32
综合单价							317.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩	计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.6
1.1	普工	工日	0.00822	-	-	140	1.15
1.2	一般技工	工日	0.01781	-	-	250	4.45
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-13SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.53
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.0043	-	-	3553.32	15.28
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.001	-	-	1250.01	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.88
5	管理费	-	-	-	-	-	2.05
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							292.09

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	11.21	266.75	33.06	4.1	2.32	317.44
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压	m	5.6	266.75	16.53	2.05	1.16	292.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		15621.15	
2	011601007001	文明施工		5960.7	
3	011601008001	环境保护		2384.28	
4	011601006001	临时设施		8016.12	
5	011601010001	冬雨季施工增加		534.41	
6	011601011001	夜间施工增加		822.17	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		123.32	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		205.54	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				33667.69	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	411083.01	3.8	15621.15						
2	011601007001	文明施工	411083.01	1.45	5960.7						
3	011601008001	环境保护	411083.01	0.58	2384.28						
4	011601006001	临时设施	411083.01	1.95	8016.12						
5	011601010001	冬雨季施工增加	411083.01	0.13	534.41						
6	011601011001	夜间施工增加	411083.01	0.2	822.17						
7	011601012001	特殊地区施工	411083.01								
8	011601013001	二次搬运	411083.01								
9	011601014001	已完工程及设备保护	411083.01	0.03	123.32						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	411083.01								
11	011601016001	按质论价	411083.01								
12	011601017001	建筑工人实名制	411083.01	0.05	205.54						
13	011601018001	特殊施工降效	411083.01								
14	011601019001	协管	411083.01								
合计					33667.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	41108.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		41108.3			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			41108.3			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	41108.3			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	485859	9	43727.31
合计					43727.31

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	70060.56
1.1	土石方工程	70060.56
2	措施项目	9755.23
2.1	其中：安全生产	1331.15
3	其他项目	7006.06
3.1	其中：暂列金额	7006.06
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7813.97
合　计		94635.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					70060.56	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	401.54	1.11	445.71	
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1898.41	6.16	11694.21	
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	369.19	8.4	3101.2	
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	73.7	364.26	26845.96	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1473.84	18.98	27973.48	
合计							70060.56	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.19
1.1	普工	工日	0.001377	-	-	140	0.19
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	履带式推土机功率75kW	台班	0.00061	-	-	1332.26	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							1.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.53
1.1	普工	工日	0.018054	-	-	140	2.53
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001699	-	-	1646.4	2.8
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00017	-	-	1332.26	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							6.16

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
1.1	普工	工日	0.017696	-	-	140	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.05
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0143	-	-	27.76	0.4
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000237	-	-	1332.26	0.32
3.3	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.002832	-	-	1415.65	4.01
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	751.48	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.3
综合单价							8.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.05
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00028	-	-	1646.4	0.46
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000441	-	-	1332.26	0.59
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1459.75	15.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	751.48	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							18.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	0.19		0.81	0.07	0.04	1.11
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.53		3.02	0.39	0.22	6.16
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.47	0.05	5.05	0.53	0.3	8.4
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.05	17.05	1.2	0.68	18.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1331.15	
2	041201017001	文明施工		735.64	
3	041201018001	环境保护		840.73	
4	041201016001	临时设施		1156	
5	041201020001	冬雨季施工增加		140.12	
6	041201021001	夜间施工增加		140.12	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		7.01	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		21.02	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		5383.44	
合计				9755.23	-

靖高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	70060.56	1.9	1331.15						
2	041201017001	文明施工	70060.56	1.05	735.64						
3	041201018001	环境保护	70060.56	1.2	840.73						
4	041201016001	临时设施	70060.56	1.65	1156						
5	041201020001	冬雨季施工增加	70060.56	0.2	140.12						
6	041201021001	夜间施工增加	70060.56	0.2	140.12						
7	041201022001	特殊地区施工	70060.56								
8	041201023001	二次搬运	70060.56								
9	041201024001	已完工程及设备保护	70060.56	0.01	7.01						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	70060.56								
11	041201026001	按质论价	70060.56								
12	041201027001	建筑工人实名制	70060.56	0.03	21.02						
13	041201028001	特殊施工降效	70060.56								
14	041201029001	交通组织维护	70060.56								
15	041201030001	协管	70060.56								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			5383.44						
合计					9755.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7006.06			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		7006.06			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			7006.06			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	7006.06			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	86821.85	9	7813.97
合计					7813.97

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1496008.01
1.1	水处理工程	968752.47
1.2	钢筋工程	527255.54
2	措施项目	120201.19
2.1	其中：安全生产	28424.15
3	其他项目	149600.8
3.1	其中：暂列金额	149600.8
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	158922.9
合　计		1924732.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水处理工程					968752.47	
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	47.64	522.75	24903.81	
2	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：水泵基础	m3	6.46	689.7	4455.46	
3	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	249.39	600.55	149771.16	
4	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内	m3	59.74	1051.81	62835.13	
5	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外	m3	238.44	901.14	214867.82	
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	72.3	1286.48	93012.5	
7	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8	m3	1.52	1521.46	2312.62	
8	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2	1071.02	27	28917.54	
9	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2	161.6	30	4848	
10	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2	350.85	27	9472.95	
11	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	1421.87	180	255936.6	
12	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	433.35	140	60669	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	79.2	79.63	6306.7	
14	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	1824.41	6.83	12460.72	
15	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	0.55	731.9	402.55	
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁	m3	0.19	1189.47	226	
17	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	23.59	550.01	12974.74	
18	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	93.73	260.1	24379.17	
		钢筋工程					527255.54	
19	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6	t	0.023	6097.29	140.24	
20	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6	t	0.101	5881.13	593.99	
21	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	1.738	5621.03	9769.35	
22	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10	t	5.589	5621.03	31415.94	
23	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	0.373	5309.31	1980.37	
24	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	11.423	5242.69	59887.25	
25	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	16.814	5219.11	87754.12	
26	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	42.784	5209.89	222899.93	
27	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ20	t	5.749	4630.14	26618.67	
28	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ22	t	1.028	4645.52	4775.59	
29	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	0.021	4653.72	97.73	
30	040901003001	钢筋笼	1.部位：方桩桩顶与承台连接 2.图集：参20G361	t	2.984	5071.07	15132.07	
31	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头	个	1480	5.88	8702.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	1925	14.69	28278.25	
33	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：10厚钢板 3.部位：方桩桩顶与承台连接 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	1.356	11615.71	15750.9	
34	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：预埋钢板M3-229、MJ-1、预埋钢板M3-232 3.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	0.253	11538.91	2919.34	
35	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.00 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	0.964	10932.99	10539.4	
合计							1496008.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.61
1.1	普工	工日	0.142946	-	-	140	20.01
1.2	一般技工	工日	0.214418	-	-	250	53.6
2	材料费	-	-	-	-	-	416.68
2.1	塑料薄膜	m2	2.9856	-	-	0.8	2.39
2.2	水	m3	0.569	-	-	4.57	2.6
2.3	电	kW·h	0.308	-	-	0.8	0.25
2.4	预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	398	401.98
2.5	圆钉	kg	0.005454	-	-	5.8	0.03
2.6	复合木模板	m2	0.06363	-	-	43.23	2.75
2.7	零星卡具	kg	0.004091	-	-	4.35	0.02
2.8	木模板	m3	0.001333	-	-	1730.06	2.31
2.9	钢支撑	kg	0.045147	-	-	4.08	0.18
2.10	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000036	-	-	670.25	0.02
2.11	其他材料费	元	4.15	-	-	1	4.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00023	-	-	785.27	0.18
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000212	-	-	1136.58	0.24
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.00043	-	-	27.83	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	490.72
5	管理费	-	-	-	-	-	24.44
6	利润	-	-	-	-	-	7.59
综合单价							522.75

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：水泵基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.11
1.1	普工	工日	0.290001	-	-	140	40.6
1.2	一般技工	工日	0.434035	-	-	250	108.51
2	材料费	-	-	-	-	-	469.17
2.1	塑料薄膜	m2	1.1947	-	-	0.8	0.96
2.2	水	m3	0.8807	-	-	4.57	4.02
2.3	电	kW·h	0.2971	-	-	0.8	0.24
2.4	预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	415	419.15
2.5	圆钉	kg	0.472357	-	-	5.8	2.74
2.6	镀锌铁丝	kg	0.59051	-	-	8.79	5.19
2.7	脱模剂	kg	0.25464	-	-	3.85	0.98
2.8	复合木模板	m2	0.534744	-	-	43.23	23.12
2.9	零星卡具	kg	0.899643	-	-	4.35	3.91
2.10	木模板	m3	0.003056	-	-	1730.06	5.29
2.11	钢支撑	kg	0.712483	-	-	4.08	2.91
2.12	其他材料费	元	0.66	-	-	1	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.84
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00382	-	-	785.27	3
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001604	-	-	1136.58	1.82
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000662	-	-	27.83	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	623.12
5	管理费	-	-	-	-	-	50.8
6	利润	-	-	-	-	-	15.78
综合单价							689.7

临高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	79.23
1.1	普工	工日	0.153869	-	-	140	21.54
1.2	一般技工	工日	0.230753	-	-	250	57.69
2	材料费	-	-	-	-	-	486.65
2.1	塑料薄膜	m2	8.7788	-	-	0.8	7.02
2.2	水	m3	0.487	-	-	4.57	2.23
2.3	电	kW·h	0.299	-	-	0.8	0.24
2.4	预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	0.035484	-	-	5.8	0.21
2.6	混凝土垫块	m3	0.000283	-	-	576.69	0.16
2.7	脱模剂	kg	0.02063	-	-	3.85	0.08
2.8	零星卡具	kg	0.017185	-	-	4.35	0.07
2.9	木模板	m3	0.00052	-	-	1730.06	0.9
2.10	复合木模板	m2	0.043323	-	-	43.23	1.87
2.11	钢支撑	kg	0.029934	-	-	4.08	0.12
2.12	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000248	-	-	785.27	0.19
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00007	-	-	1136.58	0.08
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000054	-	-	27.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	566.16
5	管理费	-	-	-	-	-	26.24
6	利润	-	-	-	-	-	8.15
综合单价							600.55

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	320.33
1.1	普工	工日	0.621947	-	-	140	87.07
1.2	一般技工	工日	0.933032	-	-	250	233.26
2	材料费	-	-	-	-	-	583.15
2.1	水	m3	0.5689	-	-	4.57	2.6
2.2	电	kW·h	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.4	圆钉	kg	0.440789	-	-	5.8	2.56
2.5	脱模剂	kg	0.66125	-	-	3.85	2.55
2.6	零星卡具	kg	0.786888	-	-	4.35	3.42
2.7	复合木模板	m2	1.388625	-	-	43.23	60.03
2.8	木模板	m3	0.007935	-	-	1730.06	13.73
2.9	钢支撑	kg	2.373888	-	-	4.08	9.69
2.10	木支撑	m3	0.007459	-	-	1730.06	12.9
2.11	其他材料费	元	1.57	-	-	1	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.83
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001838	-	-	785.27	1.44
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.004629	-	-	1136.58	5.26
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.004576	-	-	27.83	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	910.31
5	管理费	-	-	-	-	-	107.96
6	利润	-	-	-	-	-	33.54
综合单价							1051.81

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	237.25
1.1	普工	工日	0.460594	-	-	140	64.48
1.2	一般技工	工日	0.691075	-	-	250	172.77
2	材料费	-	-	-	-	-	554.11
2.1	水	m3	0.4408	-	-	4.57	2.01
2.2	电	kW·h	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.4	圆钉	kg	0.322988	-	-	5.8	1.87
2.5	脱模剂	kg	0.48453	-	-	3.85	1.87
2.6	零星卡具	kg	0.576591	-	-	4.35	2.51
2.7	复合木模板	m2	1.017513	-	-	43.23	43.99
2.8	木模板	m3	0.005814	-	-	1730.06	10.06
2.9	钢支撑	kg	1.739463	-	-	4.08	7.1
2.10	木支撑	m3	0.005465	-	-	1730.06	9.45
2.11	其他材料费	元	1.15	-	-	1	1.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.01
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001347	-	-	785.27	1.06
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.003392	-	-	1136.58	3.86
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.003353	-	-	27.83	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	796.37
5	管理费	-	-	-	-	-	79.94
6	利润	-	-	-	-	-	24.83
综合单价							901.14

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	363.76
1.1	普工	工日	0.706277	-	-	140	98.88
1.2	一般技工	工日	1.059536	-	-	250	264.88
2	材料费	-	-	-	-	-	729.88
2.1	塑料薄膜	m2	12.9948	-	-	0.8	10.4
2.2	水	m3	1.463	-	-	4.57	6.69
2.3	电	kW·h	0.816	-	-	0.8	0.65
2.4	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	1.790804	-	-	5.8	10.39
2.6	脱模剂	kg	0.61245	-	-	3.85	2.36
2.7	复合木模板	m2	1.286145	-	-	43.23	55.6
2.8	零星卡具	kg	1.198565	-	-	4.35	5.21
2.9	木模板	m3	0.053773	-	-	1730.06	93.03
2.10	钢支撑	kg	3.659389	-	-	4.08	14.93
2.11	木支撑	m3	0.030867	-	-	1730.06	53.4
2.12	其他材料费	元	3.53	-	-	1	3.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.79
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.021951	-	-	785.27	17.24
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.003797	-	-	1136.58	4.32
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.060584	-	-	27.83	1.69
3.4	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.028724	-	-	54.16	1.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1118.43
5	管理费	-	-	-	-	-	128.22
6	利润	-	-	-	-	-	39.83
综合单价							1286.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板			计量单位	m3
项目特征	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	516.52
1.1	普工	工日	1.002904	-	-	140	140.41
1.2	一般技工	工日	1.504466	-	-	250	376.12
2	材料费	-	-	-	-	-	726.1
2.1	塑料薄膜	m2	21.6674	-	-	0.8	17.33
2.2	水	m3	1.347	-	-	4.57	6.16
2.3	电	kW·h	0.777	-	-	0.8	0.62
2.4	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	2.625538	-	-	5.8	15.23
2.6	脱模剂	kg	0.94342	-	-	3.85	3.63
2.7	复合木模板	m2	1.981182	-	-	43.23	85.65
2.8	零星卡具	kg	2.6095	-	-	4.35	11.35
2.9	木模板	m3	0.004811	-	-	1730.06	8.32
2.10	钢支撑	kg	4.529359	-	-	4.08	18.48
2.11	木支撑	m3	0.047548	-	-	1730.06	82.26
2.12	其他材料费	元	3.38	-	-	1	3.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.71
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.038623	-	-	785.27	30.33
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.006698	-	-	1136.58	7.61
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.027472	-	-	27.83	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1281.33
5	管理费	-	-	-	-	-	183.22
6	利润	-	-	-	-	-	56.91
综合单价							1521.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019001	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池壁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019003	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	30
2.1	2mm非焦油型聚氨酯涂膜	m2	1	-	-	30	30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019002	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003001	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	180
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	1	-	-	180	180
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							180

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003002	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	140
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	1	-	-	140	140
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601032001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.82
1.1	普工	工日	0.04672	-	-	140	6.54
1.2	一般技工	工日	0.05711	-	-	250	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	47.94
2.1	热轧薄钢板	t	0.00961	-	-	4613.91	44.34
2.2	低碳钢焊条	kg	0.21707	-	-	13.3	2.89
2.3	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.00098	-	-	761.93	0.75
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.00551	-	-	98.05	0.54
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00055	-	-	27.76	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.06
5	管理费	-	-	-	-	-	7.3
6	利润	-	-	-	-	-	2.27
综合单价							79.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601033001	项目名称	井、池渗漏试验			计量单位	m3
项目特征	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.31
1.1	普工	工日	0.002536	-	-	140	0.36
1.2	一般技工	工日	0.003803	-	-	250	0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	4.62
2.1	镀锌铁丝	kg	0.000407	-	-	7.12	
2.2	塑料软管	m	0.002	-	-	1.12	
2.3	水	m3	1	-	-	4.57	4.57
2.4	木板标尺	m3	0.000001	-	-	3051.44	
2.5	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径150mm	台班	0.00368	-	-	61.3	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.16
5	管理费	-	-	-	-	-	0.51
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							6.83

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	210.8
1.1	普工	工日	0.18	-	-	140	25.2
1.2	一般技工	工日	0.62	-	-	250	155
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	416.5
2.1	MU20混凝土实心砖	百块	5.29	-	-	50.22	265.66
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.24	-	-	626.5	150.36
2.3	水	m3	0.105	-	-	4.57	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.024	-	-	390.57	9.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	636.67
5	管理费	-	-	-	-	-	72.66
6	利润	-	-	-	-	-	22.57
综合单价							731.9

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	403.5
1.1	普工	工日	0.556589	-	-	140	77.92
1.2	一般技工	工日	1.302328	-	-	250	325.58
2	材料费	-	-	-	-	-	594
2.1	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.02	-	-	381	388.62
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.57	8.08
2.4	复合木模板	m2	1.889683	-	-	43.23	81.69
2.5	周转木材	m3	0.046383	-	-	1730.06	80.25
2.6	卡具	kg	0.498189	-	-	4.35	2.17
2.7	钢管支撑	kg	1.45162	-	-	4.08	5.92
2.8	铁钉	kg	1.010122	-	-	7.23	7.3
2.9	镀锌铁丝	kg	0.034358	-	-	8.79	0.3
2.10	塑料卡子	个	25.76841	-	-	0.26	6.7
2.11	脱模剂	kg	0.214737	-	-	3.85	0.83
2.12	其他材料费	元	10.38	-	-	1	10.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.18
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.006013	-	-	665.82	4
3.3	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.004295	-	-	711.35	3.06
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.143444	-	-	27.83	3.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1009.68
5	管理费	-	-	-	-	-	137.18
6	利润	-	-	-	-	-	42.61
综合单价							1189.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板			计量单位	m2
项目特征	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	550
2.1	SS304L不锈钢花纹钢盖板	m2	1	-	-	550	550
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							550.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040308001001	项目名称	金属栏杆			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07
1.1	普工	工日	0.0001	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.0001	-	-	250	0.03
1.3	高级技工	工日	0.0001	-	-	340	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	260
2.1	不锈钢防护栏杆（1200mm）	m	1	-	-	260	260
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.07
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							260.1

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1728.22
1.1	普工	工日	2.298	-	-	140	321.72
1.2	一般技工	工日	5.626	-	-	250	1406.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3576.13
2.1	圆钢	kg	1020	-	-	3.411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	11.025	-	-	8.79	96.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.75
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.453	-	-	37.45	16.96
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.162	-	-	39.28	6.36
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5336.1
5	管理费	-	-	-	-	-	580.79
6	利润	-	-	-	-	-	180.4
综合单价							6097.29

鄂信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3793.84
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5250.94
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5881.13

鄂信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3533.74
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.38	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4990.84
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5621.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3533.74
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.38	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4990.84
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5621.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3478.23
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.3	3382.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4756.47
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5309.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3411.61
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4689.85
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5242.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001007	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3388.03
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.212	3292.3
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4666.27
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5219.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001008	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3378.81
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.203	3283.08
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4657.05
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5209.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001009	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.13
1.1	普工	工日	1.117	-	-	140	156.38
1.2	一般技工	工日	2.735	-	-	250	683.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3368.15
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.212	3292.3
2.2	镀锌铁丝	kg	4.423	-	-	8.79	38.88
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.84
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088	-	-	39.28	3.46
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.207	-	-	21.45	4.44
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4249.12
5	管理费	-	-	-	-	-	290.72
6	利润	-	-	-	-	-	90.3
综合单价							4630.14

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001010	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ22						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.13
1.1	普工	工日	1.117	-	-	140	156.38
1.2	一般技工	工日	2.735	-	-	250	683.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3383.53
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.227	3307.68
2.2	镀锌铁丝	kg	4.423	-	-	8.79	38.88
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.84
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088	-	-	39.28	3.46
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.207	-	-	21.45	4.44
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4264.5
5	管理费	-	-	-	-	-	290.72
6	利润	-	-	-	-	-	90.3
综合单价							4645.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001011	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.13
1.1	普工	工日	1.117	-	-	140	156.38
1.2	一般技工	工日	2.735	-	-	250	683.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3391.73
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	4.423	-	-	8.79	38.88
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.84
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088	-	-	39.28	3.46
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.207	-	-	21.45	4.44
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4272.7
5	管理费	-	-	-	-	-	290.72
6	利润	-	-	-	-	-	90.3
综合单价							4653.72

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	1.部位：方桩桩顶与承台连接 2.图集：参20G361						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	909.89
1.1	普工	工日	1.208	-	-	140	169.12
1.2	一般技工	工日	2.415	-	-	250	603.75
1.3	高级技工	工日	0.403	-	-	340	137.02
2	材料费	-	-	-	-	-	3427.62
2.1	钢筋HRB400	kg	1020	-	-	3.227	3291.54
2.2	低合金钢焊条	kg	6.72	-	-	13.3	89.38
2.3	镀锌铁丝	kg	3.373	-	-	8.79	29.65
2.4	其他材料费	元	17.05	-	-	1	17.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	237.37
3.1	轮胎式起重机 提升质量16t	台班	0.13	-	-	1240.47	161.26
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.14	-	-	21.45	3
3.4	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.56	-	-	98.05	54.91
3.5	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
3.6	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.056	-	-	17.47	0.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4574.88
5	管理费	-	-	-	-	-	378.6
6	利润	-	-	-	-	-	117.59
综合单价							5071.07

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97
1.1	普工	工日	0.0039	-	-	140	0.55
1.2	一般技工	工日	0.0097	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.12
2.1	焊剂	kg	0.02	-	-	4.69	0.09
2.2	石棉垫	kg	0.01	-	-	2.9	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	电渣焊机 电流1000A	台班	0.006	-	-	175	1.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.14
5	管理费	-	-	-	-	-	1.33
6	利润	-	-	-	-	-	0.41
综合单价							5.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.94
1.1	普工	工日	0.00789	-	-	140	1.1
1.2	一般技工	工日	0.01933	-	-	250	4.83
2	材料费	-	-	-	-	-	5.31
2.1	直螺纹连接套筒	个	1.01	-	-	5.26	5.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.021	-	-	29.04	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.86
5	管理费	-	-	-	-	-	2.16
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							14.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：10厚钢板 3.部位：方桩桩顶与承台连接 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2762.08
1.1	普工	工日	3.735681	-	-	140	523
1.2	一般技工	工日	8.907805	-	-	250	2226.95
1.3	高级技工	工日	0.035681	-	-	340	12.13
2	材料费	-	-	-	-	-	5842.87
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	66	-	-	6.88	454.08
2.3	氧气	m3	43.5	-	-	4.38	190.53
2.4	乙炔气	m3	18.9	-	-	16	302.4
2.5	无机富锌底漆	kg	2.42	-	-	14.67	35.5
2.6	油漆溶剂油	kg	0.25	-	-	4.9	1.23
2.7	环氧硝基磁漆	kg	3.083894	-	-	23.35	72.01
2.8	环氧硝基磁漆稀释剂	kg	0.790089	-	-	12.07	9.54
2.9	白布	m2	0.050973	-	-	4	0.2
2.10	砂纸	张	2.599646	-	-	1.1	2.86
2.11	其他材料费	元	852.77	-	-	1	852.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1267.83
3.1	其他机械费	元	47.41	-	-	1	47.41
3.2	交流弧焊机容量40kVA	台班	9.91	-	-	123.15	1220.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9872.78
5	管理费	-	-	-	-	-	1329.87
6	利润	-	-	-	-	-	413.06
综合单价							11615.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：预埋钢板M3-229、MJ-1、预埋钢板M3-232 3.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2730.68
1.1	普工	工日	3.722743	-	-	140	521.18
1.2	一般技工	工日	8.807071	-	-	250	2201.77
1.3	高级技工	工日	0.022743	-	-	340	7.73
2	材料费	-	-	-	-	-	5811.05
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	66	-	-	6.88	454.08
2.3	氧气	m3	43.5	-	-	4.38	190.53
2.4	乙炔气	m3	18.9	-	-	16	302.4
2.5	无机富锌底漆	kg	2.42	-	-	14.67	35.5
2.6	油漆溶剂油	kg	0.25	-	-	4.9	1.23
2.7	环氧硝基磁漆	kg	1.965652	-	-	23.35	45.9
2.8	环氧硝基磁漆稀释剂	kg	0.503597	-	-	12.07	6.08
2.9	白布	m2	0.03249	-	-	4	0.13
2.10	砂纸	张	1.656996	-	-	1.1	1.82
2.11	其他材料费	元	851.63	-	-	1	851.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1267.83
3.1	其他机械费	元	47.41	-	-	1	47.41
3.2	交流弧焊机容量40kVA	台班	9.91	-	-	123.15	1220.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9809.56
5	管理费	-	-	-	-	-	1319.51
6	利润	-	-	-	-	-	409.84
综合单价							11538.91

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.00 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3023.99
1.1	普工	工日	3.810268	-	-	140	533.44
1.2	一般技工	工日	9.758468	-	-	250	2439.62
1.3	高级技工	工日	0.149826	-	-	340	50.94
2	材料费	-	-	-	-	-	5696.4
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.99	-	-	6.88	171.93
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	环氧富锌漆	kg	22.019951	-	-	20.95	461.32
2.6	白布	m2	0.136206	-	-	4	0.54
2.7	砂纸	张	5.448235	-	-	1.1	5.99
2.8	环氧云铁防锈漆	kg	12.712549	-	-	14.67	186.49
2.9	稀释剂	kg	3.904569	-	-	12.07	47.13
2.10	聚氨酯磁漆	kg	10.351646	-	-	23.35	241.71
2.11	其他材料费	元	589.68	-	-	1	589.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	631.66
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9352.05
5	管理费	-	-	-	-	-	1206.3
6	利润	-	-	-	-	-	374.64
综合单价							10932.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		水处理工程								
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	73.61	416.68	0.43	24.44	7.59	522.75
2	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：水泵基础	m3	149.11	469.17	4.84	50.8	15.78	689.7
3	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	79.23	486.65	0.28	26.24	8.15	600.55
4	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内	m3	320.33	583.15	6.83	107.96	33.54	1051.81
5	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外	m3	237.25	554.11	5.01	79.94	24.83	901.14
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	363.76	729.88	24.79	128.22	39.83	1286.48
7	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8	m3	516.52	726.1	38.71	183.22	56.91	1521.46
8	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2		27				27
9	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2		30				30
10	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2		27				27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2		180				180
12	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2		140				140
13	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	20.82	47.94	1.3	7.3	2.27	79.63
14	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	1.31	4.62	0.23	0.51	0.16	6.83
15	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	210.8	416.5	9.37	72.66	22.57	731.9
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁	m3	403.5	594	12.18	137.18	42.61	1189.47
17	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	0.01	550				550.01
18	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	0.07	260		0.02	0.01	260.1
		钢筋工程								
19	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6	t	1728.22	3576.13	31.75	580.79	180.4	6097.29
20	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6	t	1433.34	3793.84	23.76	480.84	149.35	5881.13
21	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	1433.34	3533.74	23.76	480.84	149.35	5621.03
22	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10	t	1433.34	3533.74	23.76	480.84	149.35	5621.03
23	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	1234.49	3478.23	43.75	421.82	131.02	5309.31
24	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	1234.49	3411.61	43.75	421.82	131.02	5242.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	1234.49	3388.03	43.75	421.82	131.02	5219.11
26	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	1234.49	3378.81	43.75	421.82	131.02	5209.89
27	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ20	t	840.13	3368.15	40.84	290.72	90.3	4630.14
28	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ22	t	840.13	3383.53	40.84	290.72	90.3	4645.52
29	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	840.13	3391.73	40.84	290.72	90.3	4653.72
30	040901003001	钢筋笼	1.部位：方桩桩顶与承台连接 2.图集：参20G361	t	909.89	3427.62	237.37	378.6	117.59	5071.07
31	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头	个	2.97	0.12	1.05	1.33	0.41	5.88
32	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	5.94	5.31	0.61	2.16	0.67	14.69
33	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：10厚钢板 3.部位：方桩桩顶与承台连接 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	2762.08	5842.87	1267.83	1329.87	413.06	11615.71
34	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：预埋钢板M3-229、MJ-1、预埋钢板M3-232 3.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	2730.68	5811.05	1267.83	1319.51	409.84	11538.91
35	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.00 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	3023.99	5696.4	631.66	1206.3	374.64	10932.99

福信网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		28424.15	
2	041201017001	文明施工		15708.08	
3	041201018001	环境保护		17952.1	
4	041201016001	临时设施		24684.13	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2992.02	
6	041201021001	夜间施工增加		2992.02	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		149.6	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		448.8	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201001002	脚手架		5268.29	
17	041201005001	施工降水		21582	
合计				120201.19	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1496008.01	1.9	28424.15						
2	041201017001	文明施工	1496008.01	1.05	15708.08						
3	041201018001	环境保护	1496008.01	1.2	17952.1						
4	041201016001	临时设施	1496008.01	1.65	24684.13						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1496008.01	0.2	2992.02						
6	041201021001	夜间施工增加	1496008.01	0.2	2992.02						
7	041201022001	特殊地区施工	1496008.01								
8	041201023001	二次搬运	1496008.01								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1496008.01	0.01	149.6						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	1496008.01								
11	041201026001	按质论价	1496008.01								
12	041201027001	建筑工人实名制	1496008.01	0.03	448.8						
13	041201028001	特殊施工降效	1496008.01								
14	041201029001	交通组织维护	1496008.01								
15	041201030001	协管	1496008.01								
16	041201001002	脚手架			5268.29						
17	041201005001	施工降水			21582						
合计					120201.19						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	149600.8			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		149600.8			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			149600.8			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	149600.8			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1765810	9	158922.9
合计					158922.9

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	127719.67
1.1	砌筑工程	6021.95
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	35393.86
1.3	金属结构工程	352.24
1.4	门窗工程	6436.97
1.5	屋面及防水工程	9988.07
1.6	保温、隔热、防腐工程	3018.2
1.7	楼地面装饰工程	7301.98
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23742.29
1.9	天棚工程	218.11
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	35246
2	措施项目	90957.14
2.1	其中：安全生产	4853.35
3	其他项目	12771.97
3.1	其中：暂列金额	12771.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20830.39
合　计		252279.17

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程					6021.95	
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.墙体类型：200厚外墙 3.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑	m3	9.08	663.21	6021.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程					35393.86	
		E.2 现浇混凝土构件					8454.2	
2	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.59	533.33	1381.32	
3	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.24	860.43	206.5	
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等	m3	0.52	712.14	370.31	
5	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.19	790.24	150.15	
6	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	9.64	497.66	4797.44	
7	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.47	557.01	261.79	
8	010502019002	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	2.31	557.01	1286.69	
		E.5 混凝土模板					14370.56	
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板	m2	22.81	83.03	1893.91	
10	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱 复合木模板	m2	5.51	101.74	560.59	
11	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁 复合木模板	m2	5.28	74.52	393.47	
12	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁 复合木模板	m2	2.65	98.61	261.32	
13	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合模板 2.厚度：20cm以内 3.支模高度：3.6m以内 4.盘扣支撑架	m2	76.08	84.15	6402.13	
14	010505008001	其他板模板	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合模板	m2	3.98	105.45	419.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010505008002	其他板模板	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合模板	m2	42.1	105.45	4439.45	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					12569.1	
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.257	5520.95	1418.88	
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16	t	0.153	5178.88	792.37	
18	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20	t	0.123	4602.28	566.08	
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	0.018	5491.89	98.85	
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	0.011	5781.05	63.59	
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.135	5520.95	745.33	
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	0.023	5175.82	119.04	
23	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	0.068	5143.18	349.74	
24	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12	t	0.157	5269.66	827.34	
25	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16	t	0.078	5178.88	403.95	
26	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18	t	0.342	5178.88	1771.18	
27	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25	t	0.006	4626.76	27.76	
28	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.37	5520.95	2042.75	
29	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.273	5520.95	1507.22	
30	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	0.024	5520.95	132.5	
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	0.005	5491.89	27.46	
32	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	0.025	5781.05	144.53	
33	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.013	5520.95	71.77	
34	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	0.057	5520.95	314.69	
35	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	0.022	5242.12	115.33	
36	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	0.012	5175.82	62.11	
37	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	0.051	7951.09	405.51	
38	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋	个	48	7.59	364.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	15	13.12	196.8	
		金属结构工程					352.24	
40	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用	m2	16.46	21.4	352.24	
		门窗工程					6436.97	
		H.2 金属门					1512.04	
41	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门	m2	3.6	420.01	1512.04	
		H.Z 金属窗					4924.93	
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C2418、XFC2418 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6+12+6厚无色透明浮法平板中空玻璃	m2	12.96	380.01	4924.93	
		屋面及防水工程					9988.07	
		J.2 屋面防水及其他					8008.31	
43	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	43.7	72.01	3146.84	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	43.7	27	1179.9	
45	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚	m2	4.23	30	126.9	
46	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	37.17	74.57	2771.77	
47	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚	m2	3	30.76	92.28	
48	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计	m	14.9	46.35	690.62	
		J.3 墙面防水、防潮					1979.76	
49	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1	m2	82.49	24	1979.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		保温、隔热、防腐工程					3018.2	
50	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	37.17	81.2	3018.2	
		楼地面装饰工程					7301.98	
		L.2 石材及块料面层					7301.98	
51	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、界面剂一道; 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层; 5、现浇钢筋混凝土楼板; 部位：楼1	m2	34.6	211.04	7301.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23742.29	
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆打底抹平; 2、界面剂1道; 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 4、基层墙体; 部位：内墙1	m2	70.83	38.94	2758.12	
53	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平 4、部位：外墙1	m2	82.49	45.33	3739.27	
54	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：钢筋混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比：聚合物砂浆DWS修补平整 3、面层厚度、砂浆配合比：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 4、部位：外墙2（钢筋混凝土池壁）	m2	363.97	47.38	17244.9	
		天棚工程					218.11	
55	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	38.74	5.63	218.11	
		油漆、涂料、裱糊工程					35246	
		P.3 抹灰面油漆					35246	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1、2	m2	446.46	69.48	31020.04	
57	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1	m2	70.83	34.77	2462.76	
58	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1	m2	38.74	41.85	1621.27	
59	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底	m2	3	47.31	141.93	
合计							127719.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.墙体类型：200厚外墙 3.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	251.8
1.1	普工	工日	0.21	-	-	140	29.4
1.2	一般技工	工日	0.74	-	-	250	185
1.3	高级技工	工日	0.11	-	-	340	37.4
2	材料费	-	-	-	-	-	300.01
2.1	混凝土实心砖	百块	0.48	-	-	43	20.64
2.2	A3.5B06加气混凝土砌块	m3	0.941	-	-	239.19	225.08
2.3	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m3	0.091	-	-	591.5	53.83
2.4	水	m3	0.1	-	-	4.57	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.52
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.009	-	-	390.57	3.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	555.33
5	管理费	-	-	-	-	-	75.96
6	利润	-	-	-	-	-	31.92
综合单价							663.21

靖高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.22	-	-	250	55
2	材料费	-	-	-	-	-	435.59
2.1	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.2	水	m3	1.248	-	-	4.57	5.7
2.3	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.99	-	-	415	410.85
2.4	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	607.25	18.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	504.3
5	管理费	-	-	-	-	-	20.44
6	利润	-	-	-	-	-	8.59
综合单价							533.33

衡高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.48
1.1	普工	工日	0.3768	-	-	140	52.75
1.2	一般技工	工日	0.8949	-	-	250	223.73
2	材料费	-	-	-	-	-	401.8
2.1	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	607.25	18.82
2.2	塑料薄膜	m2	0.23	-	-	0.8	0.18
2.3	水	m3	1.228	-	-	4.57	5.61
2.4	C20预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.99	-	-	381	377.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.93
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.12969	-	-	345.58	44.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	724.21
5	管理费	-	-	-	-	-	95.92
6	利润	-	-	-	-	-	40.3
综合单价							860.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	160.3
1.1	普工	工日	0.2198	-	-	140	30.77
1.2	一般技工	工日	0.5181	-	-	250	129.53
2	材料费	-	-	-	-	-	416.82
2.1	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	-	-	399	406.98
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.57	8.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.31
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.13362	-	-	345.58	46.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	624.43
5	管理费	-	-	-	-	-	61.76
6	利润	-	-	-	-	-	25.95
综合单价							712.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	214.46
1.1	普工	工日	0.2983	-	-	140	41.76
1.2	一般技工	工日	0.6908	-	-	250	172.7
2	材料费	-	-	-	-	-	417.87
2.1	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	-	-	399	406.98
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.998	-	-	4.57	9.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.31
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.13362	-	-	345.58	46.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	679.64
5	管理费	-	-	-	-	-	77.88
6	利润	-	-	-	-	-	32.72
综合单价							790.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.5
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.13	-	-	250	32.5
2	材料费	-	-	-	-	-	439.41
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	7.15	-	-	0.8	5.72
2.3	水	m3	2.274	-	-	4.57	10.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.114	-	-	12.73	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.36
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	5.12
综合单价							497.66

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	436.55
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	0.8	2.42
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.57	10.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	521.23
5	管理费	-	-	-	-	-	25.19
6	利润	-	-	-	-	-	10.59
综合单价							557.01

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502019002	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	436.55
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	0.8	2.42
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.57	10.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	521.23
5	管理费	-	-	-	-	-	25.19
6	利润	-	-	-	-	-	10.59
综合单价							557.01

鄂信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形柱 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.86
1.1	普工	工日	0.0565	-	-	140	7.91
1.2	一般技工	工日	0.1318	-	-	250	32.95
2	材料费	-	-	-	-	-	22.49
2.1	钢管支撑	kg	0.357	-	-	4.08	1.46
2.2	铁钉	kg	0.2034	-	-	7.23	1.47
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	脱模剂	kg	0.035	-	-	3.85	0.13
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0041	-	-	1730.06	7.09
2.8	卡具	kg	0.177	-	-	4.35	0.77
2.9	其他材料费	元	1.25	-	-	1	1.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.7
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0012	-	-	665.82	0.8
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.012	-	-	27.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.05
5	管理费	-	-	-	-	-	12.66
6	利润	-	-	-	-	-	5.32
综合单价							83.03

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：构造柱 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.65
1.1	普工	工日	0.0714	-	-	140	10
1.2	一般技工	工日	0.1666	-	-	250	41.65
2	材料费	-	-	-	-	-	26.57
2.1	卡具	kg	0.042	-	-	4.35	0.18
2.2	钢管支撑	kg	0.102	-	-	4.08	0.42
2.3	铁钉	kg	0.2572	-	-	7.23	1.86
2.4	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.8	其他材料费	元	2.37	-	-	1	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0133	-	-	27.83	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.41
5	管理费	-	-	-	-	-	15.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.61
综合单价							101.74

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：圈梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.09
1.1	普工	工日	0.0485	-	-	140	6.79
1.2	一般技工	工日	0.1132	-	-	250	28.3
2	材料费	-	-	-	-	-	22.77
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0054	-	-	1730.06	9.34
2.3	卡具	kg	0.058	-	-	4.35	0.25
2.4	钢管支撑	kg	0.169	-	-	4.08	0.69
2.5	铁钉	kg	0.1176	-	-	7.23	0.85
2.6	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	8.79	0.04
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.025	-	-	3.85	0.1
2.9	其他材料费	元	1.21	-	-	1	1.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.29
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0167	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.15
5	管理费	-	-	-	-	-	10.82
6	利润	-	-	-	-	-	4.55
综合单价							74.52

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：过梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.13
1.1	普工	工日	0.0693	-	-	140	9.7
1.2	一般技工	工日	0.1617	-	-	250	40.43
2	材料费	-	-	-	-	-	25.11
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0062	-	-	1730.06	10.73
2.3	卡具	kg	0.074	-	-	4.35	0.32
2.4	钢管支撑	kg	0.147	-	-	4.08	0.6
2.5	铁钉	kg	0.2556	-	-	7.23	1.85
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	其他材料费	元	1.29	-	-	1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.54
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0006	-	-	711.35	0.43
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0209	-	-	27.83	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.78
5	管理费	-	-	-	-	-	15.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.46
综合单价							98.61

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：复合模板 2.厚度：20cm以内 3.支模高度：3.6m以内 4.盘扣支撑架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.97
1.1	普工	工日	0.0553	-	-	140	7.74
1.2	一般技工	工日	0.1289	-	-	250	32.23
2	材料费	-	-	-	-	-	23.91
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0036	-	-	1730.06	6.23
2.3	卡具	kg	0.0379	-	-	4.35	0.16
2.4	钢管支撑	kg	0.0288	-	-	4.08	0.12
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.189	-	-	25	4.73
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.042	-	-	8.5	0.36
2.7	铁钉	kg	0.193	-	-	7.23	1.4
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0143	-	-	27.83	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.26
5	管理费	-	-	-	-	-	12.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.29
综合单价							84.15

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.57
1.1	普工	工日	0.0782	-	-	140	10.95
1.2	一般技工	工日	0.1825	-	-	250	45.63
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	复合木模板	m2	0.242	-	-	43.23	10.46
2.2	周转木材	m3	0.003	-	-	1730.06	5.19
2.3	卡具	kg	0.1275	-	-	4.35	0.55
2.4	钢管支撑	kg	0.4245	-	-	4.08	1.73
2.5	铁钉	kg	0.2085	-	-	7.23	1.51
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.85	0.39
2.9	其他材料费	元	1.24	-	-	1	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0242	-	-	27.83	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.63
5	管理费	-	-	-	-	-	17.48
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
综合单价							105.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505008002	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.57
1.1	普工	工日	0.0782	-	-	140	10.95
1.2	一般技工	工日	0.1825	-	-	250	45.63
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	复合木模板	m2	0.242	-	-	43.23	10.46
2.2	周转木材	m3	0.003	-	-	1730.06	5.19
2.3	卡具	kg	0.1275	-	-	4.35	0.55
2.4	钢管支撑	kg	0.4245	-	-	4.08	1.73
2.5	铁钉	kg	0.2085	-	-	7.23	1.51
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.85	0.39
2.9	其他材料费	元	1.24	-	-	1	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0242	-	-	27.83	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.63
5	管理费	-	-	-	-	-	17.48
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
综合单价							105.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4230.42
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4602.28

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4917.36
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5491.89

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5179.96
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5781.05

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4606.71
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5143.18

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4733.19
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5269.66

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4254.9
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4626.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008001	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008002	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4917.36
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5491.89

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5179.96
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5781.05

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.65
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5242.12

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2964
1.1	普工	工日	4.1	-	-	140	574
1.2	一般技工	工日	9.56	-	-	250	2390
2	材料费	-	-	-	-	-	3707.7
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.05
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.32	-	-	37.45	11.98
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.18	-	-	39.28	7.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6690.75
5	管理费	-	-	-	-	-	887.46
6	利润	-	-	-	-	-	372.88
综合单价							7951.09

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.81
1.1	普工	工日	0.004	-	-	140	0.56
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.88
2.1	钢筋	t	0.0001	-	-	3411	0.34
2.2	焊剂	kg	0.313	-	-	4.69	1.47
2.3	石棉板	m2	0.02	-	-	5.6	0.11
2.4	电焊条	kg	-0.151	-	-	6.88	-1.04
2.5	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91
3.1	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0062	-	-	86.24	-0.53
3.2	自动埋弧焊机 电流1200A	台班	0.013	-	-	199.23	2.59
3.3	对焊机 容量 75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.6
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							7.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.26
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	电焊条	kg	-0.162	-	-	6.88	-1.11
2.2	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.3	直螺纹套筒接头	个	1.02	-	-	5.26	5.37
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-0.02
3.1	钢筋直螺纹剥肋滚丝机	台班	0.033	-	-	22.52	0.74
3.2	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0072	-	-	86.24	-0.62
3.3	对焊机 容量75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.86
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							13.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网			计量单位	m2
项目特征	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.98
1.1	普工	工日	0.0097	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.0225	-	-	250	5.63
2	材料费	-	-	-	-	-	11.47
2.1	热镀锌钢丝网	m2	1.05	-	-	10.74	11.28
2.2	钢钉	kg	0.014	-	-	8.74	0.12
2.3	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.45
5	管理费	-	-	-	-	-	2.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.87
综合单价							21.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	420
2.1	铝合金门	m2	1	-	-	420	420
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	420.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							420.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗洞口尺寸：C2418、XFC2418 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6+12+6厚无色透明浮法平板中空玻璃						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	380
2.1	铝合金固定窗	m2	1	-	-	380	380
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							380.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00002	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00002	-	-	250	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	72
2.1	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	2	-	-	36	72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							72.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	聚合物水泥防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	30
2.1	聚氨脂防水涂膜	m2	1	-	-	30	30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.49
1.1	普工	工日	0.0406	-	-	140	5.68
1.2	一般技工	工日	0.0952	-	-	250	23.8
2	材料费	-	-	-	-	-	30.4
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.1228	-	-	4.57	0.56
2.3	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0202	-	-	673.75	13.61
2.4	土工布	m2	1.141	-	-	1.95	2.22
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-	-	390.57	1.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.45
5	管理费	-	-	-	-	-	9.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.88
综合单价							74.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98
1.1	普工	工日	0.0152	-	-	140	2.13
1.2	一般技工	工日	0.0354	-	-	250	8.85
2	材料费	-	-	-	-	-	14.03
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.006	-	-	4.57	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.002	-	-	390.57	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.79
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.47
综合单价							30.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.58
1.1	普工	工日	0.01323	-	-	140	1.85
1.2	一般技工	工日	0.030924	-	-	250	7.73
2	材料费	-	-	-	-	-	32.72
2.1	PVC-U排水管	m	1.02	-	-	22.51	22.96
2.2	胶水	kg	0.021624	-	-	12.08	0.26
2.3	PVC塑料抱箍	副	1.196915	-	-	3.2	3.83
2.4	PVC塑料管束节	个	0.410915	-	-	5.63	2.31
2.5	PVC塑料管135°弯头	个	0.057	-	-	8.41	0.48
2.6	PVC塑料落水斗	只	0.136915	-	-	21	2.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.3
5	管理费	-	-	-	-	-	2.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.2
综合单价							46.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	24
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	24	24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2
项目特征	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.93
1.1	普工	工日	0.0245	-	-	140	3.43
1.2	一般技工	工日	0.058	-	-	250	14.5
2	材料费	-	-	-	-	-	55.69
2.1	轻集料混凝土LC5.0	m3	0.08025	-	-	350	28.09
2.2	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.051	-	-	541.2	27.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.62
5	管理费	-	-	-	-	-	5.34
6	利润	-	-	-	-	-	2.24
综合单价							81.2

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、界面剂一道； 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层； 5、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.04
1.1	普工	工日	0.0632	-	-	140	8.85
1.2	一般技工	工日	0.194	-	-	250	48.5
1.3	高级技工	工日	0.0197	-	-	340	6.7
2	材料费	-	-	-	-	-	118.24
2.1	10厚防滑地砖	m2	1.02	-	-	55	56.1
2.2	干硬性水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	722.75	21.9
2.3	水泥	kg	4.597	-	-	0.257	1.18
2.4	白水泥	kg	0.1	-	-	1.082	0.11
2.5	合金钢切割锯片	片	0.0027	-	-	72.16	0.19
2.6	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	58.94	0.35
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	6.96	0.07
2.8	水	m3	0.017	-	-	4.57	0.08
2.9	轻集料混凝土LC5.0	m3	0.107	-	-	350	37.45
2.10	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.11	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0031	-	-	333.78	1.03
3.2	石料切割机	台班	0.0109	-	-	14.36	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.47
5	管理费	-	-	-	-	-	19.41
6	利润	-	-	-	-	-	8.16
综合单价							211.04

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、8厚DPM5砂浆打底抹平； 2、界面剂1道； 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 4、基层墙体； 部位：内墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.44
1.1	普工	工日	0.031	-	-	140	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0724	-	-	250	18.1
2	材料费	-	-	-	-	-	5.84
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.2	水	m3	0.0123	-	-	4.57	0.06
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM5.0	m3	0.0082	-	-	607.25	4.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0022	-	-	390.57	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.11
5	管理费	-	-	-	-	-	6.93
6	利润	-	-	-	-	-	2.9
综合单价							38.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平 4、部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.82
1.1	普工	工日	0.0301	-	-	140	4.21
1.2	一般技工	工日	0.0704	-	-	250	17.6
2	材料费	-	-	-	-	-	13.06
2.1	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.01885	-	-	670.25	12.63
2.2	水	m3	0.0085	-	-	4.57	0.04
2.3	普通木成材	m3	0.0002	-	-	1951.87	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	390.57	0.9
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.75
5	管理费	-	-	-	-	-	6.75
6	利润	-	-	-	-	-	2.83
综合单价							45.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、墙体类型：钢筋混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比：聚合物砂浆DWS修补平整 3、面层厚度、砂浆配合比：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 4、部位：外墙2（钢筋混凝土池壁）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.2
1.1	普工	工日	0.0348	-	-	140	4.87
1.2	一般技工	工日	0.0813	-	-	250	20.33
2	材料费	-	-	-	-	-	10.3
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.2	水	m3	0.0125	-	-	4.57	0.06
2.3	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.0135	-	-	670.25	9.05
2.4	普通木成材	m3	0.0002	-	-	1951.87	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	390.57	0.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.37
5	管理费	-	-	-	-	-	7.76
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							47.38

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0109	-	-	250	2.73
2	材料费	-	-	-	-	-	0.82
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.2	水	m3	0.004	-	-	4.57	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.42
综合单价							5.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1、2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.41
1.1	普工	工日	0.0114	-	-	140	1.6
1.2	一般技工	工日	0.0569	-	-	250	14.23
1.3	高级技工	工日	0.0076	-	-	340	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	42.52
2.1	真石漆	kg	2.288	-	-	10.41	23.82
2.2	水性封底漆	kg	0.35	-	-	14.77	5.17
2.3	透明罩光漆	kg	0.4	-	-	16	6.4
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	油漆溶剂油	kg	0.058	-	-	4.9	0.28
2.6	砂纸	张	0.12	-	-	1.1	0.13
2.7	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.8	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	-	-	39.25	0.39
3.2	HVLP喷枪	台班	0.01	-	-	14.22	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.47
5	管理费	-	-	-	-	-	5.64
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.05
1.1	普工	工日	0.0106	-	-	140	1.48
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.0071	-	-	340	2.41
2	材料费	-	-	-	-	-	10.51
2.1	内墙乳胶漆	kg	0.4326	-	-	9.44	4.08
2.2	砂纸	张	0.247	-	-	1.1	0.27
2.3	耐水腻子	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.4	水砂纸	张	0.04	-	-	0.9	0.04
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.6	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.56
5	管理费	-	-	-	-	-	5.08
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							34.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.82
1.1	普工	工日	0.01353	-	-	140	1.89
1.2	一般技工	工日	0.06743	-	-	250	16.86
1.3	高级技工	工日	0.00902	-	-	340	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	10.81
2.1	内墙乳胶漆	kg	0.4326	-	-	9.44	4.08
2.2	砂纸	张	0.247	-	-	1.1	0.27
2.3	成品腻子粉	kg	2.0837	-	-	3	6.25
2.4	水砂纸	张	0.04	-	-	0.9	0.04
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.6	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.63
5	管理费	-	-	-	-	-	6.49
6	利润	-	-	-	-	-	2.73
综合单价							41.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	15.92	9.55
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	15.92	3.34
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	35	4.2
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	1.1	0.07
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.31

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.墙体类型：200厚外墙 3.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑	m3	251.8	300.01	3.52	75.96	31.92	663.21
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
2	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	435.59	1.11	20.44	8.59	533.33
3	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	276.48	401.8	45.93	95.92	40.3	860.43
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等	m3	160.3	416.82	47.31	61.76	25.95	712.14
5	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	214.46	417.87	47.31	77.88	32.72	790.24
6	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	439.41	1.45	12.18	5.12	497.66
7	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	436.55	1.78	25.19	10.59	557.01
8	010502019002	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	436.55	1.78	25.19	10.59	557.01
		E.5 混凝土模板								
9	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板	m2	40.86	22.49	1.7	12.66	5.32	83.03
10	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱 复合木模板	m2	51.65	26.57	1.19	15.72	6.61	101.74
11	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁复合木模板	m2	35.09	22.77	1.29	10.82	4.55	74.52
12	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁复合木模板	m2	50.13	25.11	1.54	15.37	6.46	98.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合模板 2.厚度：20cm以内 3.支模高度：3.6m以内 4.盘扣支撑架	m2	39.97	23.91	2.38	12.6	5.29	84.15
14	010505008001	其他板模板	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合模板	m2	56.57	21.88	2.18	17.48	7.34	105.45
15	010505008002	其他板模板	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合模板	m2	56.57	21.88	2.18	17.48	7.34	105.45
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
18	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20	t	831	3350.27	49.15	261.84	110.02	4602.28
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	1339	3557.54	20.82	404.55	169.98	5491.89
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	1401.6	3757.28	21.08	423.25	177.84	5781.05
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
23	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	1208.8	3336.95	60.96	377.75	158.72	5143.18
24	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12	t	1208.8	3463.43	60.96	377.75	158.72	5269.66
25	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
26	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
27	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25	t	831	3374.75	49.15	261.84	110.02	4626.76
28	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
29	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
30	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	1339	3557.54	20.82	404.55	169.98	5491.89
32	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	1401.6	3757.28	21.08	423.25	177.84	5781.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
34	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
35	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	1208.8	3435.89	60.96	377.75	158.72	5242.12
36	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
37	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	2964	3707.7	19.05	887.46	372.88	7951.09
38	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋	个	2.81	0.88	1.91	1.4	0.59	7.59
39	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	6.26	4.24	-0.02	1.86	0.78	13.12
		金属结构工程								
40	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用	m2	6.98	11.47		2.08	0.87	21.4
		门窗工程								
		H.2 金属门								
41	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门	m2	0.01	420				420.01
		H.Z 金属窗								
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C2418、XFC2418 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6+12+6厚无色透明浮法平板中空玻璃	m2	0.01	380				380.01
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
43	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	0.01	72				72.01
44	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2		27				27
45	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	29.49	30.4	1.56	9.24	3.88	74.57
47	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚	m2	10.98	14.03	0.78	3.5	1.47	30.76
48	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计	m	9.58	32.72		2.85	1.2	46.35
		J.3 墙面防水、防潮								
49	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1	m2		24				24
		保温、隔热、防腐工程								
50	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	17.93	55.69		5.34	2.24	81.2
		楼地面装饰工程								
		L.2 石材及块料面层								
51	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、界面剂一道; 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层; 5、现浇钢筋混凝土楼板; 部位：楼1	m2	64.04	118.24	1.19	19.41	8.16	211.04
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆打底抹平; 2、界面剂1道; 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 4、基层墙体; 部位：内墙1	m2	22.44	5.84	0.83	6.93	2.9	38.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平 4、部位：外墙1	m2	21.82	13.06	0.87	6.75	2.83	45.33
54	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：钢筋混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比：聚合物砂浆DWS修补平整 3、面层厚度、砂浆配合比：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 4、部位：外墙2（钢筋混凝土池壁）	m2	25.2	10.3	0.87	7.76	3.25	47.38
		天棚工程								
55	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	3.38	0.82		1.01	0.42	5.63
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
56	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1、2	m2	18.41	42.52	0.54	5.64	2.37	69.48
57	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1	m2	17.05	10.51		5.08	2.13	34.77
58	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1	m2	21.82	10.81		6.49	2.73	41.85
59	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底	m2	17	23.12		5.06	2.13	47.31

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		4853.35	
2	011601007001	文明施工		1851.94	
3	011601008001	环境保护		740.77	
4	011601006001	临时设施		2490.53	
5	011601010001	冬雨季施工增加		166.04	
6	011601011001	夜间施工增加		255.44	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		38.32	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		63.86	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001002	脚手架		7689.39	
17	011601002001	垂直运输		22807.5	
18	011601006002	临时设施	1.红线外出入施工现场的临时道路。包括临时道路的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等。 2.投标人自行踏勘现场，按项包干使用。	50000	
合计				90957.14	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	127719.67	3.8	4853.35						
2	011601007001	文明施工	127719.67	1.45	1851.94						
3	011601008001	环境保护	127719.67	0.58	740.77						
4	011601006001	临时设施	127719.67	1.95	2490.53						
5	011601010001	冬雨季施工增加	127719.67	0.13	166.04						
6	011601011001	夜间施工增加	127719.67	0.2	255.44						
7	011601012001	特殊地区施工	127719.67								
8	011601013001	二次搬运	127719.67								
9	011601014001	已完工程及设备保护	127719.67	0.03	38.32						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	127719.67								
11	011601016001	按质论价	127719.67								
12	011601017001	建筑工人实名制	127719.67	0.05	63.86						
13	011601018001	特殊施工降效	127719.67								
14	011601019001	协管	127719.67								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001002	脚手架			7689.39						
17	011601002001	垂直运输			22807.5						
18	011601006002	临时设施			50000						
合计					90957.14						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	12771.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		12771.97			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			12771.97			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	12771.97			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	231448.78	9	20830.39
合计					20830.39

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理应急调节综合池--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：污泥调理池　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	污泥调理池--土方	56155.36		842.1
2	污泥调理池--市政	630408.37		9409.7
合计		686563.73		10251.8

单位工程汇总表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	44320.95
1.1	土石方工程	44320.95
2	措施项目	2765.63
2.1	其中：安全生产	842.1
3	其他项目	4432.1
3.1	其中：暂列金额	4432.1
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4636.68
合　计		56155.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					44320.95	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	108.21	1.55	167.73	
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	420.31	6.16	2589.11	
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	27.26	8.4	228.98	
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	93.21	364.26	33952.67	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	388.96	18.98	7382.46	
合计							44320.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.27
1.1	普工	工日	0.001902	-	-	140	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	履带式推土机功率75kW	台班	0.000843	-	-	1332.26	1.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							1.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.53
1.1	普工	工日	0.018054	-	-	140	2.53
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001699	-	-	1646.4	2.8
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00017	-	-	1332.26	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							6.16

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
1.1	普工	工日	0.017696	-	-	140	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.05
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0143	-	-	27.76	0.4
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000237	-	-	1332.26	0.32
3.3	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.002832	-	-	1415.65	4.01
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	751.48	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.3
综合单价							8.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.05
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00028	-	-	1646.4	0.46
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000441	-	-	1332.26	0.59
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1459.75	15.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	751.48	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							18.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	0.27		1.12	0.1	0.06	1.55
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.53		3.02	0.39	0.22	6.16
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.47	0.05	5.05	0.53	0.3	8.4
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.05	17.05	1.2	0.68	18.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		842.1	
2	041201017001	文明施工		465.37	
3	041201018001	环境保护		531.85	
4	041201016001	临时设施		731.3	
5	041201020001	冬雨季施工增加		88.64	
6	041201021001	夜间施工增加		88.64	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		4.43	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		13.3	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
合计				2765.63	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	44320.95	1.9	842.1						
2	041201017001	文明施工	44320.95	1.05	465.37						
3	041201018001	环境保护	44320.95	1.2	531.85						
4	041201016001	临时设施	44320.95	1.65	731.3						
5	041201020001	冬雨季施工增加	44320.95	0.2	88.64						
6	041201021001	夜间施工增加	44320.95	0.2	88.64						
7	041201022001	特殊地区施工	44320.95								
8	041201023001	二次搬运	44320.95								
9	041201024001	已完工程及设备保护	44320.95	0.01	4.43						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	44320.95								
11	041201026001	按质论价	44320.95								
12	041201027001	建筑工人实名制	44320.95	0.03	13.3						
13	041201028001	特殊施工降效	44320.95								
14	041201029001	交通组织维护	44320.95								
15	041201030001	协管	44320.95								
合计					2765.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	4432.1			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		4432.1			-

暂列金额明细表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			4432.1			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	4432.1			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	51518.68	9	4636.68
合计					4636.68

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：污泥调理池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	495247.23
1.1	水处理工程	351049.48
1.2	钢筋工程	144197.75
2	措施项目	33584.35
2.1	其中：安全生产	9409.7
3	其他项目	49524.72
3.1	其中：暂列金额	49524.72
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	52052.07
合　计		630408.37

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水处理工程					351049.48	
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	13.69	534.72	7320.32	
2	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	74.35	626.53	46582.51	
3	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内	m3	24.69	978.42	24157.19	
4	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外	m3	93.87	900.6	84539.32	
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	15.86	1311.8	20805.15	
6	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8	m3	1.08	1353.74	1462.04	
7	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2	359.65	27	9710.55	
8	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2	22.85	30	685.5	
9	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2	88.25	27	2382.75	
10	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	447.9	180	80622	
11	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	99.09	140	13872.6	
12	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	44.3	79.63	3527.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040601032002	变形缝	1.类别：走道板接污泥浓缩池 2.材料品种、规格：缝隙处胶泥填充	m	1.2	12.22	14.66	
14	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	431.2	15.13	6524.06	
15	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	17.02	550.01	9361.17	
16	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	64.7	260.1	16828.47	
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1	m2	232.21	47.48	11025.33	
18	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色	m2	244.96	47.47	11628.25	
		钢筋工程					144197.75	
19	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6	t	0.007	6097.29	42.68	
20	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6	t	0.015	5881.13	88.22	
21	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	1.194	5621.03	6711.51	
22	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	0.43	5309.31	2283	
23	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	14.899	5242.69	78110.84	
24	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	7.418	5219.11	38715.36	
25	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	0.426	5209.89	2219.41	
26	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	0.021	4653.72	97.73	
27	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	94	14.69	1380.86	
28	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：500X500X14 3.部位：MJ-1	t	0.11	34074.19	3748.16	
29	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：SS304L 2.材料规格：600*600*14 3.部位：MJ-2	t	0.158	26119.49	4126.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.5 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	0.616	10832.95	6673.1	
合计							495247.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	79.8
1.1	普工	工日	0.154958	-	-	140	21.69
1.2	一般技工	工日	0.232435	-	-	250	58.11
2	材料费	-	-	-	-	-	419.46
2.1	塑料薄膜	m2	2.9856	-	-	0.8	2.39
2.2	水	m3	0.569	-	-	4.57	2.6
2.3	电	kW·h	0.308	-	-	0.8	0.25
2.4	预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	398	401.98
2.5	圆钉	kg	0.00826	-	-	5.8	0.05
2.6	复合木模板	m2	0.096369	-	-	43.23	4.17
2.7	零星卡具	kg	0.006195	-	-	4.35	0.03
2.8	木模板	m3	0.002019	-	-	1730.06	3.49
2.9	钢支撑	kg	0.068376	-	-	4.08	0.28
2.10	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000055	-	-	670.25	0.04
2.11	其他材料费	元	4.18	-	-	1	4.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000349	-	-	785.27	0.27
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000321	-	-	1136.58	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000652	-	-	27.83	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.92
5	管理费	-	-	-	-	-	26.56
6	利润	-	-	-	-	-	8.24
综合单价							534.72

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.12
1.1	普工	工日	0.181554	-	-	140	25.42
1.2	一般技工	工日	0.270831	-	-	250	67.71
2	材料费	-	-	-	-	-	492.36
2.1	塑料薄膜	m2	10.4003	-	-	0.8	8.32
2.2	水	m3	0.736	-	-	4.57	3.36
2.3	电	kW·h	0.299	-	-	0.8	0.24
2.4	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	0.069058	-	-	5.8	0.4
2.6	混凝土垫块	m3	0.00055	-	-	576.69	0.32
2.7	脱模剂	kg	0.04015	-	-	3.85	0.15
2.8	零星卡具	kg	0.033445	-	-	4.35	0.15
2.9	木模板	m3	0.001012	-	-	1730.06	1.75
2.10	复合木模板	m2	0.084315	-	-	43.23	3.64
2.11	钢支撑	kg	0.058258	-	-	4.08	0.24
2.12	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000482	-	-	785.27	0.38
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000137	-	-	1136.58	0.16
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000104	-	-	27.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	586.02
5	管理费	-	-	-	-	-	30.91
6	利润	-	-	-	-	-	9.6
综合单价							626.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	282.6
1.1	普工	工日	0.548715	-	-	140	76.82
1.2	一般技工	工日	0.823155	-	-	250	205.79
2	材料费	-	-	-	-	-	565.42
2.1	水	m3	0.5689	-	-	4.57	2.6
2.2	电	kW·h	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.4	圆钉	kg	0.310015	-	-	5.8	1.8
2.5	脱模剂	kg	0.56821	-	-	3.85	2.19
2.6	零星卡具	kg	0.67617	-	-	4.35	2.94
2.7	复合木模板	m2	1.193241	-	-	43.23	51.58
2.8	木模板	m3	0.006819	-	-	1730.06	11.8
2.9	钢支撑	kg	2.039874	-	-	4.08	8.32
2.10	木支撑	m3	0.005074	-	-	1730.06	8.78
2.11	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.7
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001381	-	-	785.27	1.08
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.003977	-	-	1136.58	4.52
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.00342	-	-	27.83	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	853.72
5	管理费	-	-	-	-	-	95.14
6	利润	-	-	-	-	-	29.56
综合单价							978.42

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	237.06
1.1	普工	工日	0.460219	-	-	140	64.43
1.2	一般技工	工日	0.690501	-	-	250	172.63
2	材料费	-	-	-	-	-	553.86
2.1	水	m3	0.4408	-	-	4.57	2.01
2.2	电	kW·h	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.4	圆钉	kg	0.271676	-	-	5.8	1.58
2.5	脱模剂	kg	0.49794	-	-	3.85	1.92
2.6	零星卡具	kg	0.592549	-	-	4.35	2.58
2.7	复合木模板	m2	1.045674	-	-	43.23	45.2
2.8	木模板	m3	0.005975	-	-	1730.06	10.34
2.9	钢支撑	kg	1.787605	-	-	4.08	7.29
2.10	木支撑	m3	0.004447	-	-	1730.06	7.69
2.11	其他材料费	元	1.15	-	-	1	1.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.99
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00121	-	-	785.27	0.95
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.003486	-	-	1136.58	3.96
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.002998	-	-	27.83	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	795.91
5	管理费	-	-	-	-	-	79.88
6	利润	-	-	-	-	-	24.81
综合单价							900.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	371.63
1.1	普工	工日	0.721566	-	-	140	101.02
1.2	一般技工	工日	1.082465	-	-	250	270.62
2	材料费	-	-	-	-	-	741.69
2.1	塑料薄膜	m2	12.9948	-	-	0.8	10.4
2.2	水	m3	1.463	-	-	4.57	6.69
2.3	电	kW·h	0.816	-	-	0.8	0.65
2.4	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	1.864883	-	-	5.8	10.82
2.6	脱模剂	kg	0.67654	-	-	3.85	2.6
2.7	复合木模板	m2	1.420734	-	-	43.23	61.42
2.8	零星卡具	kg	1.323989	-	-	4.35	5.76
2.9	木模板	m3	0.0594	-	-	1730.06	102.77
2.10	钢支撑	kg	4.042327	-	-	4.08	16.49
2.11	木支撑	m3	0.026994	-	-	1730.06	46.7
2.12	其他材料费	元	3.7	-	-	1	3.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.35
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.02303	-	-	785.27	18.08
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.004195	-	-	1136.58	4.77
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.063947	-	-	27.83	1.78
3.4	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.03173	-	-	54.16	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1139.67
5	管理费	-	-	-	-	-	131.33
6	利润	-	-	-	-	-	40.8
综合单价							1311.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板			计量单位	m3
项目特征	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	435.14
1.1	普工	工日	0.844889	-	-	140	118.28
1.2	一般技工	工日	1.267404	-	-	250	316.85
2	材料费	-	-	-	-	-	683.27
2.1	塑料薄膜	m2	21.6674	-	-	0.8	17.33
2.2	水	m3	1.347	-	-	4.57	6.16
2.3	电	kW·h	0.777	-	-	0.8	0.62
2.4	C40预拌防水混凝土P8（泵送）	m3	1.01	-	-	469	473.69
2.5	圆钉	kg	2.179575	-	-	5.8	12.64
2.6	脱模剂	kg	0.83333	-	-	3.85	3.21
2.7	复合木模板	m2	1.749993	-	-	43.23	75.65
2.8	零星卡具	kg	2.304991	-	-	4.35	10.03
2.9	木模板	m3	0.00425	-	-	1730.06	7.35
2.10	钢支撑	kg	4.000817	-	-	4.08	16.32
2.11	木支撑	m3	0.03325	-	-	1730.06	57.52
2.12	其他材料费	元	2.75	-	-	1	2.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.91
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.032617	-	-	785.27	25.61
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.005917	-	-	1136.58	6.73
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0206	-	-	27.83	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1151.32
5	管理费	-	-	-	-	-	154.45
6	利润	-	-	-	-	-	47.97
综合单价							1353.74

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019001	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池壁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019003	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	30
2.1	2mm非焦油型聚氨酯涂膜	m2	1	-	-	30	30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							30

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019002	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003001	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	180
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	1	-	-	180	180
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							180

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003002	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	140
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	1	-	-	140	140
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601032001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.82
1.1	普工	工日	0.04672	-	-	140	6.54
1.2	一般技工	工日	0.05711	-	-	250	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	47.94
2.1	热轧薄钢板	t	0.00961	-	-	4613.91	44.34
2.2	低碳钢焊条	kg	0.21707	-	-	13.3	2.89
2.3	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.00098	-	-	761.93	0.75
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.00551	-	-	98.05	0.54
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00055	-	-	27.76	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.06
5	管理费	-	-	-	-	-	7.3
6	利润	-	-	-	-	-	2.27
综合单价							79.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601032002	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.类别：走道板接污泥浓缩池 2.材料品种、规格：缝隙处胶泥填充						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.7
1.1	普工	工日	0.01301	-	-	140	1.82
1.2	一般技工	工日	0.01952	-	-	250	4.88
2	材料费	-	-	-	-	-	2.62
2.1	木柴	kg	0.27005	-	-	1.1	0.3
2.2	建筑油膏	kg	0.8608	-	-	2.7	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.32
5	管理费	-	-	-	-	-	2.21
6	利润	-	-	-	-	-	0.69
综合单价							12.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601033001	项目名称	井、池渗漏试验			计量单位	m3
项目特征	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.19
1.1	普工	工日	0.01396	-	-	140	1.95
1.2	一般技工	工日	0.02095	-	-	250	5.24
2	材料费	-	-	-	-	-	4.71
2.1	镀锌铁丝	kg	0.00507	-	-	7.12	0.04
2.2	塑料软管	m	0.02	-	-	1.12	0.02
2.3	水	m3	1	-	-	4.57	4.57
2.4	木板标尺	m3	0.00001	-	-	3051.44	0.03
2.5	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0023	-	-	36.21	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.98
5	管理费	-	-	-	-	-	2.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.75
综合单价							15.13

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板			计量单位	m2
项目特征	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	550
2.1	SS304L不锈钢花纹钢盖板	m2	1	-	-	550	550
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							550.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040308001001	项目名称	金属栏杆			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07
1.1	普工	工日	0.0001	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.0001	-	-	250	0.03
1.3	高级技工	工日	0.0001	-	-	340	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	260
2.1	不锈钢防护栏杆（1200mm）	m	1	-	-	260	260
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.07
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							260.1

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.2
1.1	普工	工日	0.0348	-	-	140	4.87
1.2	一般技工	工日	0.0813	-	-	250	20.33
2	材料费	-	-	-	-	-	10.13
2.1	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0135	-	-	658	8.88
2.2	水	m3	0.0125	-	-	4.57	0.06
2.3	普通木成材	m3	0.0002	-	-	1951.87	0.39
2.4	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	390.57	0.9
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.2
5	管理费	-	-	-	-	-	8.6
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							47.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	15.92	9.55
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	15.92	3.34
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	35	4.2
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	1.1	0.07
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							47.47

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1728.22
1.1	普工	工日	2.298	-	-	140	321.72
1.2	一般技工	工日	5.626	-	-	250	1406.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3576.13
2.1	圆钢	kg	1020	-	-	3.411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	11.025	-	-	8.79	96.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.75
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.453	-	-	37.45	16.96
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.162	-	-	39.28	6.36
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5336.1
5	管理费	-	-	-	-	-	580.79
6	利润	-	-	-	-	-	180.4
综合单价							6097.29

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3793.84
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5250.94
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5881.13

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3533.74
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.38	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4990.84
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5621.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3478.23
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.3	3382.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4756.47
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5309.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3411.61
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4689.85
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5242.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3388.03
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.212	3292.3
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4666.27
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5219.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001007	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3378.81
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.203	3283.08
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4657.05
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5209.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001008	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.13
1.1	普工	工日	1.117	-	-	140	156.38
1.2	一般技工	工日	2.735	-	-	250	683.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3391.73
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	4.423	-	-	8.79	38.88
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.84
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088	-	-	39.28	3.46
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.207	-	-	21.45	4.44
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4272.7
5	管理费	-	-	-	-	-	290.72
6	利润	-	-	-	-	-	90.3
综合单价							4653.72

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.94
1.1	普工	工日	0.00789	-	-	140	1.1
1.2	一般技工	工日	0.01933	-	-	250	4.83
2	材料费	-	-	-	-	-	5.31
2.1	直螺纹连接套筒	个	1.01	-	-	5.26	5.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.021	-	-	29.04	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.86
5	管理费	-	-	-	-	-	2.16
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							14.69

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：500X500X14 3.部位：MJ-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3093.96
1.1	普工	工日	4.114	-	-	140	575.96
1.2	一般技工	工日	10.072	-	-	250	2518
2	材料费	-	-	-	-	-	29051.14
2.1	SS316L不锈钢	kg	1055	-	-	27.06	28548.3
2.2	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	13.3	387.43
2.3	氧气	m3	10.6	-	-	4.38	46.43
2.4	乙炔气	kg	4.077	-	-	16.92	68.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	412.53
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.06	-	-	39.28	2.36
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	4.11	-	-	98.05	402.99
3.3	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.411	-	-	17.47	7.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32557.63
5	管理费	-	-	-	-	-	1157.14
6	利润	-	-	-	-	-	359.42
综合单价							34074.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：SS304L 2.材料规格：600*600*14 3.部位：MJ-2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3093.96
1.1	普工	工日	4.114	-	-	140	575.96
1.2	一般技工	工日	10.072	-	-	250	2518
2	材料费	-	-	-	-	-	21096.44
2.1	SS304L不锈钢	kg	1055	-	-	19.52	20593.6
2.2	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	13.3	387.43
2.3	氧气	m3	10.6	-	-	4.38	46.43
2.4	乙炔气	kg	4.077	-	-	16.92	68.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	412.53
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.06	-	-	39.28	2.36
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	4.11	-	-	98.05	402.99
3.3	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.411	-	-	17.47	7.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24602.93
5	管理费	-	-	-	-	-	1157.14
6	利润	-	-	-	-	-	359.42
综合单价							26119.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.5 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2981.14
1.1	普工	工日	3.765893	-	-	140	527.23
1.2	一般技工	工日	9.620047	-	-	250	2405.01
1.3	高级技工	工日	0.1438	-	-	340	48.89
2	材料费	-	-	-	-	-	5657.74
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.99	-	-	6.88	171.93
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	环氧富锌漆	kg	21.134282	-	-	20.95	442.76
2.6	白布	m2	0.130728	-	-	4	0.52
2.7	砂纸	张	5.229101	-	-	1.1	5.75
2.8	环氧云铁防锈漆	kg	12.201235	-	-	14.67	178.99
2.9	稀释剂	kg	3.747522	-	-	12.07	45.23
2.10	聚氨酯磁漆	kg	9.935292	-	-	23.35	231.99
2.11	其他材料费	元	588.96	-	-	1	588.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	631.66
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9270.54
5	管理费	-	-	-	-	-	1192.16
6	利润	-	-	-	-	-	370.25
综合单价							10832.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		水处理工程								
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	79.8	419.46	0.66	26.56	8.24	534.72
2	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	93.12	492.36	0.54	30.91	9.6	626.53
3	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内	m3	282.6	565.42	5.7	95.14	29.56	978.42
4	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以外	m3	237.06	553.86	4.99	79.88	24.81	900.6
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.抗渗要求：P8	m3	371.63	741.69	26.35	131.33	40.8	1311.8
6	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C40P8	m3	435.14	683.27	32.91	154.45	47.97	1353.74
7	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2		27				27
8	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2		30				30
9	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2		27				27
10	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：池壁、池底 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2		180				180

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：顶盖底面 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2		140				140
12	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	20.82	47.94	1.3	7.3	2.27	79.63
13	040601032002	变形缝	1.类别：走道板接污泥浓缩池 2.材料品种、规格：缝隙处胶泥填充	m	6.7	2.62		2.21	0.69	12.22
14	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	7.19	4.71	0.08	2.4	0.75	15.13
15	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	0.01	550				550.01
16	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	0.07	260		0.02	0.01	260.1
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1	m2	25.2	10.13	0.87	8.6	2.68	47.48
18	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色	m2	17	23.12		5.61	1.74	47.47
		钢筋工程								
19	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：Φ6	t	1728.22	3576.13	31.75	580.79	180.4	6097.29
20	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ6	t	1433.34	3793.84	23.76	480.84	149.35	5881.13
21	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	1433.34	3533.74	23.76	480.84	149.35	5621.03
22	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	1234.49	3478.23	43.75	421.82	131.02	5309.31
23	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	1234.49	3411.61	43.75	421.82	131.02	5242.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	1234.49	3388.03	43.75	421.82	131.02	5219.11
25	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	1234.49	3378.81	43.75	421.82	131.02	5209.89
26	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	840.13	3391.73	40.84	290.72	90.3	4653.72
27	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	5.94	5.31	0.61	2.16	0.67	14.69
28	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：500X500X14 3.部位：MJ-1	t	3093.96	29051.14	412.53	1157.14	359.42	34074.19
29	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：SS304L 2.材料规格：600*600*14 3.部位：MJ-2	t	3093.96	21096.44	412.53	1157.14	359.42	26119.49
30	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B10a-2.5 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	2981.14	5657.74	631.66	1192.16	370.25	10832.95

材料暂估单价及调整表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		9409.7	
2	041201017001	文明施工		5200.1	
3	041201018001	环境保护		5942.97	
4	041201016001	临时设施		8171.58	
5	041201020001	冬雨季施工增加		990.49	
6	041201021001	夜间施工增加		990.49	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		49.52	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		148.57	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201001002	脚手架		2680.93	
合计				33584.35	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	495247.23	1.9	9409.7						
2	041201017001	文明施工	495247.23	1.05	5200.1						
3	041201018001	环境保护	495247.23	1.2	5942.97						
4	041201016001	临时设施	495247.23	1.65	8171.58						
5	041201020001	冬雨季施工增加	495247.23	0.2	990.49						
6	041201021001	夜间施工增加	495247.23	0.2	990.49						
7	041201022001	特殊地区施工	495247.23								
8	041201023001	二次搬运	495247.23								
9	041201024001	已完工程及设备保护	495247.23	0.01	49.52						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	495247.23								
11	041201026001	按质论价	495247.23								
12	041201027001	建筑工人实名制	495247.23	0.03	148.57						
13	041201028001	特殊施工降效	495247.23								
14	041201029001	交通组织维护	495247.23								
15	041201030001	协管	495247.23								
16	041201001002	脚手架			2680.93						
合计					33584.35						-

其他项目清单计价表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	49524.72			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		49524.72			-

暂列金额明细表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			49524.72			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	49524.72			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	578356.3	9	52052.07
合计					52052.07

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：污泥调理池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：污泥浓缩池　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	污泥浓缩池--土方	75924.32		1138.55
2	污泥浓缩池--市政	1100136.37		16336.81
合计		1176060.69		17475.36

单位工程汇总表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	59923.73
1.1	土石方工程	59923.73
2	措施项目	3739.24
2.1	其中：安全生产	1138.55
3	其他项目	5992.37
3.1	其中：暂列金额	5992.37
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6268.98
合　计		75924.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					59923.73	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	548.08	1.06	580.96	
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1035.83	6.16	6380.71	
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	267.66	8.4	2248.34	
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	101.29	364.26	36895.9	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	728.02	18.98	13817.82	
合计							59923.73	

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.18
1.1	普工	工日	0.001309	-	-	140	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.77
3.1	履带式推土机功率75kW	台班	0.00058	-	-	1332.26	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							1.06

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.53
1.1	普工	工日	0.018054	-	-	140	2.53
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001699	-	-	1646.4	2.8
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00017	-	-	1332.26	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							6.16

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
1.1	普工	工日	0.017696	-	-	140	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.05
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0143	-	-	27.76	0.4
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000237	-	-	1332.26	0.32
3.3	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.002832	-	-	1415.65	4.01
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00043	-	-	751.48	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.3
综合单价							8.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.05
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00028	-	-	1646.4	0.46
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000441	-	-	1332.26	0.59
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1459.75	15.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	751.48	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							18.98

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑	m2	0.18		0.77	0.07	0.04	1.06
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.挖土深度：详图纸设计 3.弃土运距：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.53		3.02	0.39	0.22	6.16
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：按图纸设计 3.材料品种、规格：自行考虑 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	2.47	0.05	5.05	0.53	0.3	8.4
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：自行考虑 2.密实度：压实系数≥0.97 3.材料品种、规格：级配砂石 4.填方粒径要求：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 5.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.05	17.05	1.2	0.68	18.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1138.55	
2	041201017001	文明施工		629.2	
3	041201018001	环境保护		719.08	
4	041201016001	临时设施		988.74	
5	041201020001	冬雨季施工增加		119.85	
6	041201021001	夜间施工增加		119.85	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		5.99	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		17.98	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
合计				3739.24	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	59923.73	1.9	1138.55						
2	041201017001	文明施工	59923.73	1.05	629.2						
3	041201018001	环境保护	59923.73	1.2	719.08						
4	041201016001	临时设施	59923.73	1.65	988.74						
5	041201020001	冬雨季施工增加	59923.73	0.2	119.85						
6	041201021001	夜间施工增加	59923.73	0.2	119.85						
7	041201022001	特殊地区施工	59923.73								
8	041201023001	二次搬运	59923.73								
9	041201024001	已完工程及设备保护	59923.73	0.01	5.99						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	59923.73								
11	041201026001	按质论价	59923.73								
12	041201027001	建筑工人实名制	59923.73	0.03	17.98						
13	041201028001	特殊施工降效	59923.73								
14	041201029001	交通组织维护	59923.73								
15	041201030001	协管	59923.73								
合计					3739.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5992.37			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		5992.37			-

暂列金额明细表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5992.37			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	5992.37			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	69655.34	9	6268.98
合计					6268.98

慧点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：污泥浓缩池--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	859832.21
1.1	水处理工程	582548.21
1.2	钢筋工程	277284
2	措施项目	63483.99
2.1	其中：安全生产	16336.81
3	其他项目	85983.22
3.1	其中：暂列金额	85983.22
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	90836.95
合　计		1100136.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水处理工程					582548.21	
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	30.22	541.86	16375.01	
2	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：设备基础SJ-1、2	m3	2.24	701.1	1570.46	
3	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8	m3	134.73	613.4	82643.38	
4	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内圆形	m3	184.08	1366.78	251596.86	
5	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C30P8	m3	20.35	1277.53	25997.74	
6	040601015001	池槽	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池槽断面尺寸：L型 5.部位：溢流堰	m3	10.46	2966.03	31024.67	
7	040803004001	管道包封	1.规格：DN350出泥管包封 2.混凝土强度等级：C20素混凝土	m3	9.74	476.4	4640.14	
8	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2	764.7	27	20646.9	
9	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2	85.17	30	2555.1	
10	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2	188.19	27	5081.13	
11	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	116.97	79.63	9314.32	
12	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	861.35	6.83	5883.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	0.47	731.9	343.99	
14	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁	m3	0.16	1220.22	195.24	
15	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	7.17	550.01	3943.57	
16	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	156.09	260.1	40599.01	
17	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：C20素砼找坡10%	m2	176.63	107	18899.41	
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1	m2	575.44	47.48	27321.89	
19	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色	m2	714.48	47.47	33916.37	
		钢筋工程					277284	
20	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	3.806	5621.03	21393.64	
21	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10	t	1.367	5621.03	7683.95	
22	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	15.934	5309.31	84598.55	
23	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	5.216	5242.69	27345.87	
24	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	5.179	5219.11	27029.77	
25	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	15.165	5209.89	79007.98	
26	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	0.006	4653.72	27.92	
27	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头	个	240	5.88	1411.2	
28	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	306	14.69	4495.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：Φ300*16 3.部位：MJ-1	t	0.045	34074.19	1533.34	
30	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格 ：300X200X16 3.部位：MJ-2 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	0.121	11535.78	1395.83	
31	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-5.0(改梯梁为C18a) 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	1.1	10281.9	11310.09	
32	010607005001	钢走道	1.钢材品种、规格 ：Q235B 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	0.983	10224.54	10050.72	
合计							859832.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	83.49
1.1	普工	工日	0.162124	-	-	140	22.7
1.2	一般技工	工日	0.243183	-	-	250	60.8
2	材料费	-	-	-	-	-	421.12
2.1	塑料薄膜	m2	2.9856	-	-	0.8	2.39
2.2	水	m3	0.569	-	-	4.57	2.6
2.3	电	kW·h	0.308	-	-	0.8	0.25
2.4	预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	398	401.98
2.5	圆钉	kg	0.009934	-	-	5.8	0.06
2.6	复合木模板	m2	0.115899	-	-	43.23	5.01
2.7	零星卡具	kg	0.007451	-	-	4.35	0.03
2.8	木模板	m3	0.002428	-	-	1730.06	4.2
2.9	钢支撑	kg	0.082233	-	-	4.08	0.34
2.10	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000066	-	-	670.25	0.04
2.11	其他材料费	元	4.22	-	-	1	4.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000419	-	-	785.27	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000386	-	-	1136.58	0.44
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000784	-	-	27.83	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	505.4
5	管理费	-	-	-	-	-	27.82
6	利润	-	-	-	-	-	8.64
综合单价							541.86

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：设备基础SJ-1、2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.69
1.1	普工	工日	0.300861	-	-	140	42.12
1.2	一般技工	工日	0.450264	-	-	250	112.57
2	材料费	-	-	-	-	-	472.12
2.1	塑料薄膜	m2	1.1947	-	-	0.8	0.96
2.2	水	m3	0.8807	-	-	4.57	4.02
2.3	电	kW·h	0.2971	-	-	0.8	0.24
2.4	预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	415	419.15
2.5	圆钉	kg	0.503503	-	-	5.8	2.92
2.6	镀锌铁丝	kg	0.629446	-	-	8.79	5.53
2.7	脱模剂	kg	0.27143	-	-	3.85	1.05
2.8	复合木模板	m2	0.570003	-	-	43.23	24.64
2.9	零星卡具	kg	0.958962	-	-	4.35	4.17
2.10	木模板	m3	0.003257	-	-	1730.06	5.63
2.11	钢支撑	kg	0.759461	-	-	4.08	3.1
2.12	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.16
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.004071	-	-	785.27	3.2
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00171	-	-	1136.58	1.94
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000706	-	-	27.83	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	631.97
5	管理费	-	-	-	-	-	52.75
6	利润	-	-	-	-	-	16.38
综合单价							701.1

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.39
1.1	普工	工日	0.195671	-	-	140	27.39
1.2	一般技工	工日	0.292006	-	-	250	73
2	材料费	-	-	-	-	-	468.45
2.1	塑料薄膜	m2	10.4003	-	-	0.8	8.32
2.2	水	m3	0.736	-	-	4.57	3.36
2.3	电	kW·h	0.299	-	-	0.8	0.24
2.4	C30预拌防水混凝土P8	m3	1.01	-	-	442	446.42
2.5	圆钉	kg	0.103441	-	-	5.8	0.6
2.6	混凝土垫块	m3	0.000824	-	-	576.69	0.48
2.7	脱模剂	kg	0.06014	-	-	3.85	0.23
2.8	零星卡具	kg	0.050097	-	-	4.35	0.22
2.9	木模板	m3	0.001516	-	-	1730.06	2.62
2.10	复合木模板	m2	0.126294	-	-	43.23	5.46
2.11	钢支撑	kg	0.087263	-	-	4.08	0.36
2.12	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000722	-	-	785.27	0.57
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000204	-	-	1136.58	0.23
3.3	木工圆锯机直径500mm	台班	0.000156	-	-	27.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	569.64
5	管理费	-	-	-	-	-	33.39
6	利润	-	-	-	-	-	10.37
综合单价							613.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内圆形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	459.66
1.1	普工	工日	0.892443	-	-	140	124.94
1.2	一般技工	工日	1.338846	-	-	250	334.71
2	材料费	-	-	-	-	-	677.31
2.1	水	m3	0.5017	-	-	4.57	2.29
2.2	电	kW·h	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	C30预拌防水混凝土P8	m3	1.01	-	-	442	446.42
2.4	圆钉	kg	1.443175	-	-	5.8	8.37
2.5	镀锌铁丝	kg	0.747524	-	-	7.12	5.32
2.6	脱模剂	kg	0.70963	-	-	3.85	2.73
2.7	零星卡具	kg	6.042499	-	-	4.35	26.28
2.8	木支撑	m3	0.047637	-	-	1730.06	82.41
2.9	木模板	m3	0.057622	-	-	1730.06	99.69
2.10	其他材料费	元	3.39	-	-	1	3.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.65
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.022304	-	-	785.27	17.51
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.082757	-	-	27.83	2.3
3.3	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.03392	-	-	54.16	1.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1158.62
5	管理费	-	-	-	-	-	158.83
6	利润	-	-	-	-	-	49.33
综合单价							1366.78

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板			计量单位	m3
项目特征	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C30P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	411.29
1.1	普工	工日	0.798597	-	-	140	111.8
1.2	一般技工	工日	1.197959	-	-	250	299.49
2	材料费	-	-	-	-	-	644.21
2.1	塑料薄膜	m2	21.6674	-	-	0.8	17.33
2.2	水	m3	1.347	-	-	4.57	6.16
2.3	电	kW·h	0.777	-	-	0.8	0.62
2.4	C30预拌防水混凝土P8	m3	1.01	-	-	442	446.42
2.5	圆钉	kg	2.040979	-	-	5.8	11.84
2.6	脱模剂	kg	0.78034	-	-	3.85	3
2.7	复合木模板	m2	1.638714	-	-	43.23	70.84
2.8	零星卡具	kg	2.15842	-	-	4.35	9.39
2.9	木模板	m3	0.00398	-	-	1730.06	6.89
2.10	钢支撑	kg	3.746412	-	-	4.08	15.29
2.11	木支撑	m3	0.031136	-	-	1730.06	53.87
2.12	其他材料费	元	2.56	-	-	1	2.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.82
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.030543	-	-	785.27	23.98
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00554	-	-	1136.58	6.3
3.3	木工圆锯机直径500mm	台班	0.01929	-	-	27.83	0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1086.32
5	管理费	-	-	-	-	-	145.89
6	利润	-	-	-	-	-	45.32
综合单价							1277.53

禹信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601015001	项目名称	池槽			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池槽断面尺寸：L型 5.部位：溢流堰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1371.04
1.1	普工	工日	2.662288	-	-	140	372.72
1.2	一般技工	工日	3.993279	-	-	250	998.32
2	材料费	-	-	-	-	-	954.12
2.1	塑料薄膜	m2	2.4549	-	-	0.8	1.96
2.2	水	m3	0.855	-	-	4.57	3.91
2.3	电	kW·h	0.976	-	-	0.8	0.78
2.4	C30预拌防水混凝土P8(泵送型)	m3	1.01	-	-	442	446.42
2.5	圆钉	kg	8.622404	-	-	5.8	50.01
2.6	脱模剂	kg	2.051	-	-	3.85	7.9
2.7	木模板	m3	0.172489	-	-	1730.06	298.42
2.8	木支撑	m3	0.079374	-	-	1730.06	137.32
2.9	其他材料费	元	7.4	-	-	1	7.4
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.43
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.029329	-	-	785.27	23.03
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.373692	-	-	27.83	10.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2358.59
5	管理费	-	-	-	-	-	463.48
6	利润	-	-	-	-	-	143.96
综合单价							2966.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封			计量单位	m3
项目特征	1.规格：DN350出泥管包封 2.混凝土强度等级：C20素混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.13
1.1	普工	工日	0.1472	-	-	140	20.61
1.2	一般技工	工日	0.0981	-	-	250	24.53
2	材料费	-	-	-	-	-	411.75
2.1	塑料薄膜	m2	2.9026	-	-	0.8	2.32
2.2	水	m3	0.164	-	-	4.57	0.75
2.3	电	kW·h	0.7642	-	-	0.8	0.61
2.4	C20预拌混凝土（泵送）	m3	1.01	-	-	398	401.98
2.5	其他材料费	元	6.09	-	-	1	6.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	456.88
5	管理费	-	-	-	-	-	14.89
6	利润	-	-	-	-	-	4.63
综合单价							476.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019001	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池壁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019003	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	30
2.1	2mm非焦油型聚氨酯涂膜	m2	1	-	-	30	30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							30

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040402019002	项目名称	柔性防水层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kq/㎡) 2.部位：池底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601032001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.82
1.1	普工	工日	0.04672	-	-	140	6.54
1.2	一般技工	工日	0.05711	-	-	250	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	47.94
2.1	热轧薄钢板	t	0.00961	-	-	4613.91	44.34
2.2	低碳钢焊条	kg	0.21707	-	-	13.3	2.89
2.3	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.00098	-	-	761.93	0.75
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.00551	-	-	98.05	0.54
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00055	-	-	27.76	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.06
5	管理费	-	-	-	-	-	7.3
6	利润	-	-	-	-	-	2.27
综合单价							79.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601033001	项目名称	井、池渗漏试验			计量单位	m3
项目特征	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.31
1.1	普工	工日	0.002536	-	-	140	0.36
1.2	一般技工	工日	0.003803	-	-	250	0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	4.62
2.1	镀锌铁丝	kg	0.000407	-	-	7.12	
2.2	塑料软管	m	0.002	-	-	1.12	
2.3	水	m3	1	-	-	4.57	4.57
2.4	木板标尺	m3	0.000001	-	-	3051.44	
2.5	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径150mm	台班	0.00368	-	-	61.3	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.16
5	管理费	-	-	-	-	-	0.51
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							6.83

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	210.8
1.1	普工	工日	0.18	-	-	140	25.2
1.2	一般技工	工日	0.62	-	-	250	155
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	416.5
2.1	MU20混凝土实心砖	百块	5.29	-	-	50.22	265.66
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.24	-	-	626.5	150.36
2.3	水	m3	0.105	-	-	4.57	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.024	-	-	390.57	9.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	636.67
5	管理费	-	-	-	-	-	72.66
6	利润	-	-	-	-	-	22.57
综合单价							731.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	417.91
1.1	普工	工日	0.5765	-	-	140	80.71
1.2	一般技工	工日	1.3488	-	-	250	337.2
2	材料费	-	-	-	-	-	603.35
2.1	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.02	-	-	381	388.62
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.57	8.08
2.4	复合木模板	m2	1.98	-	-	43.23	85.6
2.5	周转木材	m3	0.0486	-	-	1730.06	84.08
2.6	卡具	kg	0.522	-	-	4.35	2.27
2.7	钢管支撑	kg	1.521	-	-	4.08	6.21
2.8	铁钉	kg	1.0584	-	-	7.23	7.65
2.9	镀锌铁丝	kg	0.036	-	-	8.79	0.32
2.10	塑料卡子	个	27	-	-	0.26	7.02
2.11	脱模剂	kg	0.225	-	-	3.85	0.87
2.12	其他材料费	元	10.87	-	-	1	10.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.71
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0063	-	-	665.82	4.19
3.3	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0045	-	-	711.35	3.2
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.1503	-	-	27.83	4.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1033.97
5	管理费	-	-	-	-	-	142.11
6	利润	-	-	-	-	-	44.14
综合单价							1220.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板			计量单位	m2
项目特征	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	550
2.1	SS304L不锈钢花纹钢盖板	m2	1	-	-	550	550
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							550.01

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040308001001	项目名称	金属栏杆			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07
1.1	普工	工日	0.0001	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.0001	-	-	250	0.03
1.3	高级技工	工日	0.0001	-	-	340	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	260
2.1	不锈钢防护栏杆（1200mm）	m	1	-	-	260	260
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.07
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							260.1

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011101007001	项目名称	细石混凝土找平层			计量单位	m2
项目特征	1.找平层厚度：C20素砼找坡10%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.65
1.1	普工	工日	0.0334	-	-	140	4.68
1.2	一般技工	工日	0.0759	-	-	250	18.98
2	材料费	-	-	-	-	-	72.71
2.1	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.19085	-	-	381	72.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.0227	-	-	12.73	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.65
5	管理费	-	-	-	-	-	7.9
6	利润	-	-	-	-	-	2.45
综合单价							107

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.2
1.1	普工	工日	0.0348	-	-	140	4.87
1.2	一般技工	工日	0.0813	-	-	250	20.33
2	材料费	-	-	-	-	-	10.13
2.1	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0135	-	-	658	8.88
2.2	水	m3	0.0125	-	-	4.57	0.06
2.3	普通木成材	m3	0.0002	-	-	1951.87	0.39
2.4	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	390.57	0.9
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.2
5	管理费	-	-	-	-	-	8.6
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							47.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	15.92	9.55
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	15.92	3.34
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	35	4.2
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	1.1	0.07
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							47.47

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3533.74
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.38	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4990.84
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5621.03

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3533.74
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.38	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.79	86.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4990.84
5	管理费	-	-	-	-	-	480.84
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5621.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3478.23
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.3	3382.5
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4756.47
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5309.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3411.61
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4689.85
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5242.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3388.03
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.212	3292.3
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4666.27
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5219.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3378.81
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.203	3283.08
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.79	58.76
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4657.05
5	管理费	-	-	-	-	-	421.82
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							5209.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901001007	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	840.13
1.1	普工	工日	1.117	-	-	140	156.38
1.2	一般技工	工日	2.735	-	-	250	683.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3391.73
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.235	3315.88
2.2	镀锌铁丝	kg	4.423	-	-	8.79	38.88
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	13.3	36.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.84
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088	-	-	39.28	3.46
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.207	-	-	21.45	4.44
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4272.7
5	管理费	-	-	-	-	-	290.72
6	利润	-	-	-	-	-	90.3
综合单价							4653.72

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97
1.1	普工	工日	0.0039	-	-	140	0.55
1.2	一般技工	工日	0.0097	-	-	250	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.12
2.1	焊剂	kg	0.02	-	-	4.69	0.09
2.2	石棉垫	kg	0.01	-	-	2.9	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	电渣焊机 电流1000A	台班	0.006	-	-	175	1.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.14
5	管理费	-	-	-	-	-	1.33
6	利润	-	-	-	-	-	0.41
综合单价							5.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.94
1.1	普工	工日	0.00789	-	-	140	1.1
1.2	一般技工	工日	0.01933	-	-	250	4.83
2	材料费	-	-	-	-	-	5.31
2.1	直螺纹连接套筒	个	1.01	-	-	5.26	5.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.021	-	-	29.04	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.86
5	管理费	-	-	-	-	-	2.16
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							14.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：Φ300*16 3.部位：MJ-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3093.96
1.1	普工	工日	4.114	-	-	140	575.96
1.2	一般技工	工日	10.072	-	-	250	2518
2	材料费	-	-	-	-	-	29051.14
2.1	SS316L不锈钢	kg	1055	-	-	27.06	28548.3
2.2	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	13.3	387.43
2.3	氧气	m3	10.6	-	-	4.38	46.43
2.4	乙炔气	kg	4.077	-	-	16.92	68.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	412.53
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.06	-	-	39.28	2.36
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	4.11	-	-	98.05	402.99
3.3	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.411	-	-	17.47	7.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32557.63
5	管理费	-	-	-	-	-	1157.14
6	利润	-	-	-	-	-	359.42
综合单价							34074.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：300X200X16 3.部位：MJ-2 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2729.4
1.1	普工	工日	3.722215	-	-	140	521.11
1.2	一般技工	工日	8.802959	-	-	250	2200.74
1.3	高级技工	工日	0.022215	-	-	340	7.55
2	材料费	-	-	-	-	-	5809.75
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	66	-	-	6.88	454.08
2.3	氧气	m3	43.5	-	-	4.38	190.53
2.4	乙炔气	m3	18.9	-	-	16	302.4
2.5	无机富锌底漆	kg	2.42	-	-	14.67	35.5
2.6	油漆溶剂油	kg	0.25	-	-	4.9	1.23
2.7	环氧硝基磁漆	kg	1.92	-	-	23.35	44.83
2.8	环氧硝基磁漆稀释剂	kg	0.491901	-	-	12.07	5.94
2.9	白布	m2	0.031736	-	-	4	0.13
2.10	砂纸	张	1.618513	-	-	1.1	1.78
2.11	其他材料费	元	851.58	-	-	1	851.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1267.83
3.1	其他机械费	元	47.41	-	-	1	47.41
3.2	交流弧焊机容量40kVA	台班	9.91	-	-	123.15	1220.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9806.98
5	管理费	-	-	-	-	-	1319.09
6	利润	-	-	-	-	-	409.71
综合单价							11535.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-5.0(改梯梁为C18a) 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2745.08
1.1	普工	工日	3.521519	-	-	140	493.01
1.2	一般技工	工日	8.857765	-	-	250	2214.44
1.3	高级技工	工日	0.110614	-	-	340	37.61
2	材料费	-	-	-	-	-	5444.83
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.99	-	-	6.88	171.93
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	环氧富锌漆	kg	16.256876	-	-	20.95	340.58
2.6	白布	m2	0.100558	-	-	4	0.4
2.7	砂纸	张	4.02232	-	-	1.1	4.42
2.8	环氧云铁防锈漆	kg	9.385412	-	-	14.67	137.68
2.9	稀释剂	kg	2.882663	-	-	12.07	34.79
2.10	聚氨酯磁漆	kg	7.642408	-	-	23.35	178.45
2.11	其他材料费	元	584.97	-	-	1	584.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	631.66
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8821.57
5	管理费	-	-	-	-	-	1114.26
6	利润	-	-	-	-	-	346.07
综合单价							10281.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607005001	项目名称	钢走道			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：Q235B 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2590.4
1.1	普工	工日	3.293371	-	-	140	461.07
1.2	一般技工	工日	8.358784	-	-	250	2089.7
1.3	高级技工	工日	0.116552	-	-	340	39.63
2	材料费	-	-	-	-	-	5524.34
2.1	型钢	t	1.050484	-	-	3735	3923.56
2.2	电焊条	kg	30.01383	-	-	6.88	206.5
2.3	氧气	m3	6.16284	-	-	4.38	26.99
2.4	乙炔气	m3	2.681235	-	-	16	42.9
2.5	环氧富锌漆	kg	17.129628	-	-	20.95	358.87
2.6	白布	m2	0.105957	-	-	4	0.42
2.7	砂纸	张	4.238258	-	-	1.1	4.66
2.8	环氧云铁防锈漆	kg	9.88927	-	-	14.67	145.08
2.9	稀释剂	kg	3.037419	-	-	12.07	36.66
2.10	聚氨酯磁漆	kg	8.05269	-	-	23.35	188.03
2.11	其他材料费	元	590.67	-	-	1	590.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	690.78
3.1	其他机械费	元	28.26	-	-	1	28.26
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.280129	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.160074	-	-	711.35	113.87
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.140065	-	-	334.78	46.89
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.020009	-	-	761.93	15.25
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.020009	-	-	1285.69	25.73
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.040019	-	-	407.31	16.3
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.030014	-	-	679.32	20.39
3.9	型钢校正机	台班	0.040019	-	-	381.23	15.26
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	3.001383	-	-	123.15	369.62

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.890411	-	-	17.47	15.56
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.080036	-	-	230.81	18.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8805.52
5	管理费	-	-	-	-	-	1082.74
6	利润	-	-	-	-	-	336.28
综合单价							10224.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		水处理工程								
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	83.49	421.12	0.79	27.82	8.64	541.86
2	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：商品混凝土 3.部位：设备基础SJ-1、2	m3	154.69	472.12	5.16	52.75	16.38	701.1
3	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8	m3	100.39	468.45	0.8	33.39	10.37	613.4
4	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池壁厚度：300mm以内圆形	m3	459.66	677.31	21.65	158.83	49.33	1366.78
5	040601011001	现浇混凝土板	1.名称、规格：钢梯平台板 2.混凝土强度等级及抗渗要求：C30P8	m3	411.29	644.21	30.82	145.89	45.32	1277.53
6	040601015001	池槽	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗要求：P8 4.池槽断面尺寸：L型 5.部位：溢流堰	m3	1371.04	954.12	33.43	463.48	143.96	2966.03
7	040803004001	管道包封	1.规格：DN350出泥管包封 2.混凝土强度等级：C20素混凝土	m3	45.13	411.75		14.89	4.63	476.4
8	040402019001	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池壁	m2		27				27
9	040402019003	柔性防水层	1.材料品种、规格：2mm非焦油型聚氨酯涂膜 2.部位：外壁地面以下与土壤接触的表面	m2		30				30
10	040402019002	柔性防水层	1.材料品种、规格：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡) 2.部位：池底	m2		27				27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040601032001	变形缝	1.类别：钢板止水带 2.材料品种、规格：300*4	m	20.82	47.94	1.3	7.3	2.27	79.63
12	040601033001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称：预处理应急调节综合池	m3	1.31	4.62	0.23	0.51	0.16	6.83
13	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：钢梯基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	210.8	416.5	9.37	72.66	22.57	731.9
14	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：钢梯基础地圈梁	m3	417.91	603.35	12.71	142.11	44.14	1220.22
15	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	0.01	550				550.01
16	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢选自22J403-1 2.油漆品种、工艺要求：1200mm 3.备注：含预埋件	m	0.07	260		0.02	0.01	260.1
17	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：C20素砼找坡10%	m2	23.65	72.71	0.29	7.9	2.45	107
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷专用界面剂一道(随刷随抹底灰) 3.面层处理方式：12厚DPM15砂浆抹平扫毛或拉出纹道 4.部位：外墙1	m2	25.2	10.13	0.87	8.6	2.68	47.48
19	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：外墙1 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:米白色	m2	17	23.12		5.61	1.74	47.47
		钢筋工程								
20	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ8	t	1433.34	3533.74	23.76	480.84	149.35	5621.03
21	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ10	t	1433.34	3533.74	23.76	480.84	149.35	5621.03
22	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ12	t	1234.49	3478.23	43.75	421.82	131.02	5309.31
23	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ14	t	1234.49	3411.61	43.75	421.82	131.02	5242.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ16	t	1234.49	3388.03	43.75	421.82	131.02	5219.11
25	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ18	t	1234.49	3378.81	43.75	421.82	131.02	5209.89
26	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：Φ25	t	840.13	3391.73	40.84	290.72	90.3	4653.72
27	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：Φ14及其以上竖向钢筋 2.连接方式：电渣压力焊接头	个	2.97	0.12	1.05	1.33	0.41	5.88
28	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	5.94	5.31	0.61	2.16	0.67	14.69
29	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：SS316L 2.材料规格：Φ300*16 3.部位：MJ-1	t	3093.96	29051.14	412.53	1157.14	359.42	34074.19
30	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：Q235B 2.材料规格：300X200X16 3.部位：MJ-2 4.油漆：无机富锌底漆,面漆采用环氧硝基磁漆	t	2729.4	5809.75	1267.83	1319.09	409.71	11535.78
31	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-5.0(改梯梁为C18a) 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	2745.08	5444.83	631.66	1114.26	346.07	10281.9
32	010607005001	钢走道	1.钢材品种、规格：Q235B 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	2590.4	5524.34	690.78	1082.74	336.28	10224.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		16336.81	
2	041201017001	文明施工		9028.24	
3	041201018001	环境保护		10317.99	
4	041201016001	临时设施		14187.23	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1719.66	
6	041201021001	夜间施工增加		1719.66	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		85.98	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		257.95	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201001002	脚手架		9830.47	
合计				63483.99	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	859832.21	1.9	16336.81						
2	041201017001	文明施工	859832.21	1.05	9028.24						
3	041201018001	环境保护	859832.21	1.2	10317.99						
4	041201016001	临时设施	859832.21	1.65	14187.23						
5	041201020001	冬雨季施工增加	859832.21	0.2	1719.66						
6	041201021001	夜间施工增加	859832.21	0.2	1719.66						
7	041201022001	特殊地区施工	859832.21								
8	041201023001	二次搬运	859832.21								
9	041201024001	已完工程及设备保护	859832.21	0.01	85.98						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	859832.21								
11	041201026001	按质论价	859832.21								
12	041201027001	建筑工人实名制	859832.21	0.03	257.95						
13	041201028001	特殊施工降效	859832.21								
14	041201029001	交通组织维护	859832.21								
15	041201030001	协管	859832.21								
16	041201001002	脚手架			9830.47						
合计					63483.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	85983.22			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		85983.22			-

暂列金额明细表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			85983.22			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	85983.22			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1009299.42	9	90836.95
合计					90836.95

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：污泥浓缩池--市政　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：除臭区　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	除臭区--桩基	43397.46		1280.09
2	除臭区--土方	197263.96		5818.68
3	除臭区--土建	166171.55		4901.55
合计		406832.97		12000.32

单位工程汇总表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	33686.59
1.1	桩基工程	33686.59
2	措施项目	2758.93
2.1	其中：安全生产	1280.09
3	其他项目	3368.66
3.1	其中：暂列金额	3368.66
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3583.28
合　计		43397.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					33686.59	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	39	311.51	12148.89	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压	m	26	289.13	7517.38	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压	m	48	292.09	14020.32	
合计							33686.59	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩		计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.82
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	140	2.02
1.2	一般技工	工日	0.0312	-	-	250	7.8
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-13SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.27
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.007533	-	-	3553.32	26.77
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.002	-	-	1250.01	2.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.84
5	管理费	-	-	-	-	-	3.62
6	利润	-	-	-	-	-	2.05
综合单价							311.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩			计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.91
1.1	普工	工日	0.0072	-	-	140	1.01
1.2	一般技工	工日	0.0156	-	-	250	3.9
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-13SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.63
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.003766	-	-	3553.32	13.38
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.001	-	-	1250.01	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.81
6	利润	-	-	-	-	-	1.03
综合单价							289.13

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩	计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.6
1.1	普工	工日	0.00822	-	-	140	1.15
1.2	一般技工	工日	0.01781	-	-	250	4.45
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-12SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.53
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.0043	-	-	3553.32	15.28
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.001	-	-	1250.01	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.88
5	管理费	-	-	-	-	-	2.05
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							292.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	9.82	266.75	29.27	3.62	2.05	311.51
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长13m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-13SN 4.沉桩方法：静压	m	4.91	266.75	14.63	1.81	1.03	289.13
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压	m	5.6	266.75	16.53	2.05	1.16	292.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1280.09	
2	011601007001	文明施工		488.46	
3	011601008001	环境保护		195.38	
4	011601006001	临时设施		656.89	
5	011601010001	冬雨季施工增加		43.79	
6	011601011001	夜间施工增加		67.37	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		10.11	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		16.84	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				2758.93	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	33686.59	3.8	1280.09						
2	011601007001	文明施工	33686.59	1.45	488.46						
3	011601008001	环境保护	33686.59	0.58	195.38						
4	011601006001	临时设施	33686.59	1.95	656.89						
5	011601010001	冬雨季施工增加	33686.59	0.13	43.79						
6	011601011001	夜间施工增加	33686.59	0.2	67.37						
7	011601012001	特殊地区施工	33686.59								
8	011601013001	二次搬运	33686.59								
9	011601014001	已完工程及设备保护	33686.59	0.03	10.11						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	33686.59								
11	011601016001	按质论价	33686.59								
12	011601017001	建筑工人实名制	33686.59	0.05	16.84						
13	011601018001	特殊施工降效	33686.59								
14	011601019001	协管	33686.59								
合计					2758.93						-

其他项目清单计价表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3368.66			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3368.66			-

暂列金额明细表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			3368.66			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3368.66			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	39814.18	9	3583.28
合计					3583.28

发包人提供材料一览表

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：除臭区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	153123.03
1.1	土石方工程	153123.03
2	措施项目	12540.78
2.1	其中：安全生产	5818.68
3	其他项目	15312.3
3.1	其中：暂列金额	15312.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16287.85
合　计		197263.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					153123.03	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	207.76	0.38	78.95	
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	672.05	6.47	4348.16	
3	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	37.27	8.84	329.47	
4	010102007001	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	360.05	364.26	131151.81	
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	629.19	27.36	17214.64	
合计							153123.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.23
1.1	普工	工日	0.001658	-	-	140	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	平地机 功率75kW	台班	0.000112	-	-	1064.58	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							0.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.46
1.1	普工	工日	0.0247	-	-	140	3.46
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001334	-	-	1646.4	2.2
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000133	-	-	1332.26	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.23
综合单价							6.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101003001	项目名称	单独土石方回填			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	普工	工日	0.0388	-	-	140	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.008	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0072	-	-	27.76	0.2
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00027	-	-	1332.26	0.36
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.002706	-	-	603.23	1.63
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0004	-	-	751.48	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-	-	-	-	0.56
6	利润	-	-	-	-	-	0.32
综合单价							8.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.61
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00042	-	-	1646.4	0.69
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000042	-	-	1332.26	0.06
3.3	自卸汽车	台班	0.0196	-	-	1204.78	23.61
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000335	-	-	751.48	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.65
5	管理费	-	-	-	-	-	1.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
综合单价							27.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	0.23		0.12	0.02	0.01	0.38
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	3.46		2.37	0.41	0.23	6.47
3	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	5.43	0.04	2.49	0.56	0.32	8.84
4	010102007001	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.04	24.61	1.73	0.98	27.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		5818.68	
2	011601007001	文明施工		2220.28	
3	011601008001	环境保护		888.11	
4	011601006001	临时设施		2985.9	
5	011601010001	冬雨季施工增加		199.06	
6	011601011001	夜间施工增加		306.25	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		45.94	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		76.56	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				12540.78	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	153123.03	3.8	5818.68						
2	011601007001	文明施工	153123.03	1.45	2220.28						
3	011601008001	环境保护	153123.03	0.58	888.11						
4	011601006001	临时设施	153123.03	1.95	2985.9						
5	011601010001	冬雨季施工增加	153123.03	0.13	199.06						
6	011601011001	夜间施工增加	153123.03	0.2	306.25						
7	011601012001	特殊地区施工	153123.03								
8	011601013001	二次搬运	153123.03								
9	011601014001	已完工程及设备保护	153123.03	0.03	45.94						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	153123.03								
11	011601016001	按质论价	153123.03								
12	011601017001	建筑工人实名制	153123.03	0.05	76.56						
13	011601018001	特殊施工降效	153123.03								
14	011601019001	协管	153123.03								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					12540.78						-

其他项目清单计价表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	15312.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		15312.3			-

暂列金额明细表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			15312.3			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	15312.3			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	180976.11	9	16287.85
合计					16287.85

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：除臭区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	128988.03
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	81343.96
1.2	屋面及防水工程	2124.9
1.3	保温、隔热、防腐工程	11018
1.4	楼地面装饰工程	24760.49
1.5	其他装饰工程	9740.68
2	措施项目	10564.13
2.1	其中：安全生产	4901.55
3	其他项目	12898.8
3.1	其中：暂列金额	12898.8
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13720.59
合　计		166171.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					81343.96	
		E.2 现浇混凝土构件					32040.41	
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土	m3	12.12	500.37	6064.48	
2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：CT-1	m3	1.54	465.54	716.93	
3	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.22	462.52	18140.03	
4	010502027001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：集水坑、排水沟	m3	12.97	548.88	7118.97	
		E.5 混凝土模板					16025.62	
5	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板	m2	21.89	94.17	2061.38	
6	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板	m2	6.88	80.96	557	
7	010505002002	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板	m2	45.25	71.71	3244.88	
8	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板	m2	149.03	68.19	10162.36	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					33277.93	
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	0.024	5491.89	131.81	
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.146	5520.95	806.06	
11	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	1.983	5520.95	10948.04	
12	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	0.353	5242.12	1850.47	
13	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	2.611	5175.82	13514.07	
14	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16	t	0.202	5152.36	1040.78	
15	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	0.715	5143.18	3677.37	
16	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	0.249	5047.61	1256.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	4	13.12	52.48	
		屋面及防水工程					2124.9	
		J.3 墙面防水、防潮					2124.9	
18	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧	m2	78.7	27	2124.9	
		保温、隔热、防腐工程					11018	
19	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：集水坑、排水沟内侧 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	78.7	140	11018	
		楼地面装饰工程					24760.49	
20	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪	m2	109.55	226.02	24760.49	
		其他装饰工程					9740.68	
21	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	17.71	550.01	9740.68	
合计							128988.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.21	-	-	250	52.5
2	材料费	-	-	-	-	-	406.38
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	1.015	-	-	398	403.97
2.2	水	m3	0.528	-	-	4.57	2.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.076	-	-	12.73	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.45
5	管理费	-	-	-	-	-	19.66
6	利润	-	-	-	-	-	8.26
综合单价							500.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：CT-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	428.15
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	水	m3	0.918	-	-	4.57	4.2
2.3	塑料薄膜	m2	0.81	-	-	0.8	0.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	454.43
5	管理费	-	-	-	-	-	7.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							465.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.2
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	427.12
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.3	水	m3	0.788	-	-	4.57	3.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.07	-	-	9.87	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.01
5	管理费	-	-	-	-	-	7.4
6	利润	-	-	-	-	-	3.11
综合单价							462.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：集水坑、排水沟						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.9
1.1	普工	工日	0.06	-	-	140	8.4
1.2	一般技工	工日	0.15	-	-	250	37.5
2	材料费	-	-	-	-	-	481.02
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	1.18	-	-	0.8	0.94
2.3	水	m3	1.487	-	-	4.57	6.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.183	-	-	9.87	1.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	528.73
5	管理费	-	-	-	-	-	14.19
6	利润	-	-	-	-	-	5.96
综合单价							548.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	25.46
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.35	0.06
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.08	0.61
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	7.23	2.4
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	8.79	0.12
2.7	其他材料费	元	1.34	-	-	1	1.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	665.82	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	711.35	0.28
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.76
5	管理费	-	-	-	-	-	14.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							94.17

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.8
1.1	普工	工日	0.0523	-	-	140	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1219	-	-	250	30.48
2	材料费	-	-	-	-	-	24.87
2.1	卡具	kg	0.026	-	-	4.35	0.11
2.2	钢管支撑	kg	0.253	-	-	4.08	1.03
2.3	铁钉	kg	0.3416	-	-	7.23	2.47
2.4	镀锌铁丝	kg	0.011	-	-	8.79	0.1
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.6	镀锌铁丝	kg	0.059	-	-	7.12	0.42
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.8	周转木材	m3	0.0056	-	-	1730.06	9.69
2.9	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	665.82	0.67
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0166	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.3
5	管理费	-	-	-	-	-	11.73
6	利润	-	-	-	-	-	4.93
综合单价							80.96

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.29
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	140	5.87
1.2	一般技工	工日	0.0977	-	-	250	24.43
2	材料费	-	-	-	-	-	26.44
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0045	-	-	1730.06	7.79
2.3	卡具	kg	0.083	-	-	4.35	0.36
2.4	钢管支撑	kg	0.17	-	-	4.08	0.69
2.5	对拉螺栓	kg	0.309	-	-	6.97	2.15
2.6	铁钉	kg	0.3456	-	-	7.23	2.5
2.7	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管	m	0.46	-	-	3.55	1.63
2.10	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0178	-	-	27.83	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.26
5	管理费	-	-	-	-	-	9.47
6	利润	-	-	-	-	-	3.98
综合单价							71.71

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.117	-	-	250	29.25
2	材料费	-	-	-	-	-	21.43
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0039	-	-	1730.06	6.75
2.3	卡具	kg	0.115	-	-	4.35	0.5
2.4	钢管支撑	kg	0.386	-	-	4.08	1.57
2.5	铁钉	kg	0.125	-	-	7.23	0.9
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.053	-	-	3.85	0.2
2.9	其他材料费	元	1.19	-	-	1	1.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.92
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0535	-	-	27.83	1.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.3
5	管理费	-	-	-	-	-	9.78
6	利润	-	-	-	-	-	4.11
综合单价							68.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4917.36
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5491.89

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.65
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5242.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001006	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4615.89
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5152.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001007	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4606.71
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5143.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	902.5
1.1	普工	工日	1.25	-	-	140	175
1.2	一般技工	工日	2.91	-	-	250	727.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3488.21
2.1	电焊条	kg	28.5	-	-	6.88	196.08
2.2	钢筋	t	1.02	-	-	3227	3291.54
2.3	水	m3	0.13	-	-	4.57	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	193.74
3.1	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.07	-	-	364.58	25.52
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.02	-	-	21.45	0.43
3.4	交流弧焊机容量30kVA	台班	1.9	-	-	86.24	163.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4584.45
5	管理费	-	-	-	-	-	326.13
6	利润	-	-	-	-	-	137.03
综合单价							5047.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.26
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	电焊条	kg	-0.162	-	-	6.88	-1.11
2.2	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.3	直螺纹套筒接头	个	1.02	-	-	5.26	5.37
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-0.02
3.1	钢筋直螺纹剥肋滚丝机	台班	0.033	-	-	22.52	0.74
3.2	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0072	-	-	86.24	-0.62
3.3	对焊机 容量 75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.86
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							13.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003001	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：集水坑、排水沟内侧 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	140
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	1	-	-	140	140
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.39
1.1	普工	工日	0.078721	-	-	140	11.02
1.2	一般技工	工日	0.18151	-	-	250	45.38
2	材料费	-	-	-	-	-	144.64
2.1	C40预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.2036	-	-	425	86.53
2.2	水泥	kg	3.902	-	-	0.311	1.21
2.3	水	m3	0.174	-	-	4.57	0.8
2.4	钢筋	t	0.016363	-	-	3380	55.31
2.5	镀锌铁丝	kg	0.090477	-	-	8.79	0.8
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0005	-	-	333.78	0.17
3.2	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0242	-	-	12.73	0.31
3.3	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.004331	-	-	37.45	0.16
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001765	-	-	39.28	0.07
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.004973	-	-	21.45	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.85
5	管理费	-	-	-	-	-	17.02
6	利润	-	-	-	-	-	7.15
综合单价							226.02

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板			计量单位	m2
项目特征	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	550
2.1	SS304L不锈钢花纹钢盖板	m2	1	-	-	550	550
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							550.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土	m3	65.1	406.38	0.97	19.66	8.26	500.37
2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：CT-1	m3	25.6	428.15	0.68	7.82	3.29	465.54
3	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	24.2	427.12	0.69	7.4	3.11	462.52
4	010502027001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：集水坑、排水沟	m3	45.9	481.02	1.81	14.19	5.96	548.88
		E.5 混凝土模板								
5	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板	m2	47.22	25.46	1.08	14.37	6.04	94.17
6	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板	m2	37.8	24.87	1.63	11.73	4.93	80.96
7	010505002002	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板	m2	30.29	26.44	1.53	9.47	3.98	71.71
8	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板	m2	29.95	21.43	2.92	9.78	4.11	68.19
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	1339	3557.54	20.82	404.55	169.98	5491.89
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
11	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
12	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	1208.8	3435.89	60.96	377.75	158.72	5242.12
13	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
14	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16	t	1208.8	3346.13	60.96	377.75	158.72	5152.36
15	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	1208.8	3336.95	60.96	377.75	158.72	5143.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	902.5	3488.21	193.74	326.13	137.03	5047.61
17	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	6.26	4.24	-0.02	1.86	0.78	13.12
		屋面及防水工程								
		J.3 墙面防水、防潮								
18	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧	m2		27				27
		保温、隔热、防腐工程								
19	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：集水坑、排水沟内侧 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2		140				140
		楼地面装饰工程								
20	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪	m2	56.39	144.64	0.82	17.02	7.15	226.02
		其他装饰工程								
21	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	0.01	550				550.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		4901.55	
2	011601007001	文明施工		1870.33	
3	011601008001	环境保护		748.13	
4	011601006001	临时设施		2515.27	
5	011601010001	冬雨季施工增加		167.68	
6	011601011001	夜间施工增加		257.98	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		38.7	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		64.49	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				10564.13	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	128988.03	3.8	4901.55						
2	011601007001	文明施工	128988.03	1.45	1870.33						
3	011601008001	环境保护	128988.03	0.58	748.13						
4	011601006001	临时设施	128988.03	1.95	2515.27						
5	011601010001	冬雨季施工增加	128988.03	0.13	167.68						
6	011601011001	夜间施工增加	128988.03	0.2	257.98						
7	011601012001	特殊地区施工	128988.03								
8	011601013001	二次搬运	128988.03								
9	011601014001	已完工程及设备保护	128988.03	0.03	38.7						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	128988.03								
11	011601016001	按质论价	128988.03								
12	011601017001	建筑工人实名制	128988.03	0.05	64.49						
13	011601018001	特殊施工降效	128988.03								
14	011601019001	协管	128988.03								
合计					10564.13						-

其他项目清单计价表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	12898.8			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		12898.8			-

暂列金额明细表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			12898.8			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	12898.8			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	152450.96	9	13720.59
合计					13720.59

福鼎网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：除臭区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：预处理设备区　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	预处理设备区--桩基	71231.55		2101.11
2	预处理设备区--土方	643565.76		18983.19
3	预处理设备区--土建	1565174.16	794217.6	22740.83
合计		2279971.47	794217.6	43825.13

单位工程汇总表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	55292.36
1.1	桩基工程	55292.36
2	措施项目	4528.45
2.1	其中：安全生产	2101.11
3	其他项目	5529.24
3.1	其中：暂列金额	5529.24
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5881.5
合　计		71231.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					55292.36	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	36	311.51	11214.36	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压	m	108	289.13	31226.04	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长11m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-11SN 4.沉桩方法：静压	m	44	292.09	12851.96	
合计							55292.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩		计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.82
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	140	2.02
1.2	一般技工	工日	0.0312	-	-	250	7.8
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-12SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.27
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.007533	-	-	3553.32	26.77
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.002	-	-	1250.01	2.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.84
5	管理费	-	-	-	-	-	3.62
6	利润	-	-	-	-	-	2.05
综合单价							311.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩			计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.91
1.1	普工	工日	0.0072	-	-	140	1.01
1.2	一般技工	工日	0.0156	-	-	250	3.9
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-12SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.63
3.1	静力压桩机压力6000kN	台班	0.003767	-	-	3553.32	13.39
3.2	履带式起重机提升质量25t	台班	0.001	-	-	1250.01	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.81
6	利润	-	-	-	-	-	1.03
综合单价							289.13

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩			计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长11m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-11SN 4.沉桩方法：静压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.6
1.1	普工	工日	0.00822	-	-	140	1.15
1.2	一般技工	工日	0.01781	-	-	250	4.45
2	材料费	-	-	-	-	-	266.75
2.1	YZH-400B-11SN	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0008	-	-	1951.87	1.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.53
3.1	静力压桩机 压力6000kN	台班	0.0043	-	-	3553.32	15.28
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.001	-	-	1250.01	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.88
5	管理费	-	-	-	-	-	2.05
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							292.09

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	9.82	266.75	29.27	3.62	2.05	311.51
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长12m，送桩2m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-12SN 4.沉桩方法：静压	m	4.91	266.75	14.63	1.81	1.03	289.13
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长11m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-11SN 4.沉桩方法：静压	m	5.6	266.75	16.53	2.05	1.16	292.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		2101.11	
2	011601007001	文明施工		801.74	
3	011601008001	环境保护		320.7	
4	011601006001	临时设施		1078.2	
5	011601010001	冬雨季施工增加		71.88	
6	011601011001	夜间施工增加		110.58	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		16.59	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		27.65	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				4528.45	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	55292.36	3.8	2101.11						
2	011601007001	文明施工	55292.36	1.45	801.74						
3	011601008001	环境保护	55292.36	0.58	320.7						
4	011601006001	临时设施	55292.36	1.95	1078.2						
5	011601010001	冬雨季施工增加	55292.36	0.13	71.88						
6	011601011001	夜间施工增加	55292.36	0.2	110.58						
7	011601012001	特殊地区施工	55292.36								
8	011601013001	二次搬运	55292.36								
9	011601014001	已完工程及设备保护	55292.36	0.03	16.59						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	55292.36								
11	011601016001	按质论价	55292.36								
12	011601017001	建筑工人实名制	55292.36	0.05	27.65						
13	011601018001	特殊施工降效	55292.36								
14	011601019001	协管	55292.36								
合计					4528.45						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5529.24			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		5529.24			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5529.24			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	5529.24			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	65350.05	9	5881.5
合计					5881.5

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理设备区--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	499557.74
1.1	土石方工程	499557.74
2	措施项目	40913.79
2.1	其中：安全生产	18983.19
3	其他项目	49955.77
3.1	其中：暂列金额	49955.77
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	53138.46
合　计		643565.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					499557.74	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	736.76	0.3	221.03	
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1888.62	6.47	12219.37	
3	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	60.5	8.84	534.82	
4	010102007001	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1199.18	364.26	436813.31	
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1819.05	27.36	49769.21	
合计							499557.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.18
1.1	普工	工日	0.001321	-	-	140	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	平地机 功率75kW	台班	0.000089	-	-	1064.58	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							0.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.46
1.1	普工	工日	0.0247	-	-	140	3.46
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001334	-	-	1646.4	2.2
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000133	-	-	1332.26	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.23
综合单价							6.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101003001	项目名称	单独土石方回填			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	普工	工日	0.0388	-	-	140	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.008	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0072	-	-	27.76	0.2
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00027	-	-	1332.26	0.36
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.002706	-	-	603.23	1.63
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0004	-	-	751.48	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-	-	-	-	0.56
6	利润	-	-	-	-	-	0.32
综合单价							8.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.61
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00042	-	-	1646.4	0.69
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000042	-	-	1332.26	0.06
3.3	自卸汽车	台班	0.0196	-	-	1204.78	23.61
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000335	-	-	751.48	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.65
5	管理费	-	-	-	-	-	1.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
综合单价							27.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	0.18		0.09	0.02	0.01	0.3
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	3.46		2.37	0.41	0.23	6.47
3	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：按图纸设计 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	5.43	0.04	2.49	0.56	0.32	8.84
4	010102007001	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.04	24.61	1.73	0.98	27.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		18983.19	
2	011601007001	文明施工		7243.59	
3	011601008001	环境保护		2897.43	
4	011601006001	临时设施		9741.38	
5	011601010001	冬雨季施工增加		649.43	
6	011601011001	夜间施工增加		999.12	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		149.87	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		249.78	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				40913.79	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	499557.74	3.8	18983.19						
2	011601007001	文明施工	499557.74	1.45	7243.59						
3	011601008001	环境保护	499557.74	0.58	2897.43						
4	011601006001	临时设施	499557.74	1.95	9741.38						
5	011601010001	冬雨季施工增加	499557.74	0.13	649.43						
6	011601011001	夜间施工增加	499557.74	0.2	999.12						
7	011601012001	特殊地区施工	499557.74								
8	011601013001	二次搬运	499557.74								
9	011601014001	已完工程及设备保护	499557.74	0.03	149.87						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	499557.74								
11	011601016001	按质论价	499557.74								
12	011601017001	建筑工人实名制	499557.74	0.05	249.78						
13	011601018001	特殊施工降效	499557.74								
14	011601019001	协管	499557.74								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					40913.79						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	49955.77			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		49955.77			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			49955.77			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	49955.77			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	590427.3	9	53138.46
合计					53138.46

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理设备区--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	598442.84
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	330194.53
1.2	金属结构工程	5787.21
1.3	屋面及防水工程	17429.37
1.4	保温、隔热、防腐工程	121517.6
1.5	楼地面装饰工程	87734.18
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	4493.82
1.7	天棚工程	695.87
1.8	油漆、涂料、裱糊工程	9376.37
1.9	其他装饰工程	21213.89
2	措施项目	49012.48
2.1	其中：安全生产	22740.83
3	其他项目	854061.88
3.1	其中：暂列金额	59844.28
3.2	其中：专业工程暂估价	794217.6
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	63656.96
合　计		1565174.16

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					330194.53	
		E.2 现浇混凝土构件					139606.47	
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土	m3	43.74	500.37	21886.18	
2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.基础类型：CT-1	m3	1.92	515.52	989.8	
3	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	4.09	517.06	2114.78	
4	010502004002	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	161.67	512.5	82855.88	
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	4	560.06	2240.24	
6	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	5.15	518.8	2671.82	
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.墙体厚度：150mm 4.防火墙	m3	4.58	580.89	2660.48	
8	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	15.09	525.2	7925.27	
9	010502019001	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	1.81	584.55	1058.04	
10	010502027001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：排水沟、集水坑、管沟	m3	27.7	548.88	15203.98	
		E.5 混凝土模板					67736.01	
11	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板	m2	65.24	94.17	6143.65	
12	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板	m2	8.1	80.96	655.78	
13	010505002002	基础模板	1.基础类型：条形基础 2.材质：复合模板	m2	10.9	72.37	788.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010505002004	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板	m2	167.33	71.71	11999.23	
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 2.材质：复合模板 3.支撑高度：5m以内	m2	33.72	100.64	3393.58	
16	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁 2.材质：复合模板	m2	34.29	60.47	2073.52	
17	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直行墙 2.材质：复合模板	m2	60.52	69.78	4223.09	
18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：现浇板复合模板 2.板厚：20cm以内 3.支撑高度：5m以内	m2	127.81	101.23	12938.21	
19	010505008001	其他板模板	1.构件名称：女儿墙模板 2.模板形式：复合模板	m2	36.2	105.45	3817.29	
20	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板	m2	318.27	68.19	21702.83	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					122852.05	
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	0.018	5491.89	98.85	
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.325	5520.95	1794.31	
23	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	5.141	5520.95	28383.2	
24	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	0.967	5242.12	5069.13	
25	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	11.979	5175.82	62001.15	
26	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16	t	0.289	5152.36	1489.03	
27	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	0.216	5143.18	1110.93	
28	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20	t	0.354	4575.76	1619.82	
29	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	0.375	5580.76	2092.79	
30	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内	t	0.371	5230.46	1940.5	
31	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：8m以内	t	0.229	4637.75	1062.04	
32	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：8m以内	t	0.017	5549.03	94.33	
33	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	0.152	5580.76	848.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：8m以内	t	0.035	5227.4	182.96	
35	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：8m以内	t	0.178	4611.23	820.8	
36	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：8m以内	t	0.008	4634.69	37.08	
37	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内	t	0.142	5321.24	755.62	
38	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：8m以内	t	0.087	5230.46	455.05	
39	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内	t	0.233	5230.46	1218.7	
40	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：8m以内	t	0.381	4662.23	1776.31	
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	0.83	5580.76	4632.03	
42	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ8 2.层高：8m以内	t	0.329	5608.3	1845.13	
43	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内	t	0.14	5321.24	744.97	
44	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	0.442	5047.61	2231.04	
45	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋	个	48	7.59	364.32	
46	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	14	13.12	183.68	
		金属结构工程					5787.21	
47	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-1.2 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	0.536	10797.04	5787.21	
		屋面及防水工程					17429.37	
		J.2 屋面防水及其他					12224.31	
48	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	87.95	72.01	6333.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	79	74.57	5891.03	
		J.3 墙面防水、防潮					5205.06	
50	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧	m2	192.78	27	5205.06	
		保温、隔热、防腐工程					121517.6	
51	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：围堰内侧基础、管沟、集水坑、防火堤、地面等 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	826.4	140	115696	
52	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：承台、基础梁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧沥青涂层,厚度≥1mm	m2	43.93	45	1976.85	
53	011003003003	防腐涂料	1.涂刷部位：标高1.000m以下柱 2.涂料品种、刷涂遍数：树脂玻璃鳞片涂料,厚度≥200um	m2	10.8	25	270	
54	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	79	45.25	3574.75	
		楼地面装饰工程					87734.18	
55	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪	m2	388.17	226.02	87734.18	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4493.82	
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：20mm聚合物水泥砂浆 2.面层处理方式：围堰外	m2	86.77	51.79	4493.82	
		天棚工程					695.87	
57	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	123.6	5.63	695.87	
		油漆、涂料、裱糊工程					9376.37	
		P.3 抹灰面油漆					9376.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.用于预处理设备区遮阳棚顶棚、柱子、女儿墙	m2	198.19	47.31	9376.37	
		其他装饰工程					21213.89	
59	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	38.57	550.01	21213.89	
合计							598442.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.21	-	-	250	52.5
2	材料费	-	-	-	-	-	406.38
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	1.015	-	-	398	403.97
2.2	水	m3	0.528	-	-	4.57	2.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.076	-	-	12.73	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.45
5	管理费	-	-	-	-	-	19.66
6	利润	-	-	-	-	-	8.26
综合单价							500.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.基础类型：CT-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	478.13
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	水	m3	0.918	-	-	4.57	4.2
2.3	塑料薄膜	m2	0.81	-	-	0.8	0.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	504.41
5	管理费	-	-	-	-	-	7.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							515.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	479.67
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	水	m3	1.118	-	-	4.57	5.11
2.3	塑料薄膜	m2	1.6	-	-	0.8	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	505.95
5	管理费	-	-	-	-	-	7.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							517.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502004002	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.2
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	477.1
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.3	水	m3	0.788	-	-	4.57	3.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.07	-	-	9.87	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	501.99
5	管理费	-	-	-	-	-	7.4
6	利润	-	-	-	-	-	3.11
综合单价							512.5

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.22	-	-	250	55
2	材料费	-	-	-	-	-	462.32
2.1	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.2	水	m3	1.248	-	-	4.57	5.7
2.3	C40预拌混凝土（泵送）	m3	0.99	-	-	442	437.58
2.4	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	607.25	18.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	531.03
5	管理费	-	-	-	-	-	20.44
6	利润	-	-	-	-	-	8.59
综合单价							560.06

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	480.78
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	1.05	-	-	0.8	0.84
2.3	水	m3	1.458	-	-	4.57	6.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.13
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	507.51
5	管理费	-	-	-	-	-	7.95
6	利润	-	-	-	-	-	3.34
综合单价							518.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.墙体厚度：150mm 4.防火墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.2	-	-	250	50
2	材料费	-	-	-	-	-	489.31
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	0.992	-	-	464	460.29
2.2	接浆层水泥砂浆	m3	0.029	-	-	607.25	17.61
2.3	塑料薄膜	m2	0.51	-	-	0.8	0.41
2.4	水	m3	2.408	-	-	4.57	11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	553.69
5	管理费	-	-	-	-	-	19.15
6	利润	-	-	-	-	-	8.05
综合单价							580.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.5
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.13	-	-	250	32.5
2	材料费	-	-	-	-	-	466.95
2.1	C40预拌混凝土（泵送）	m3	1.02	-	-	442	450.84
2.2	塑料薄膜	m2	7.15	-	-	0.8	5.72
2.3	水	m3	2.274	-	-	4.57	10.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.114	-	-	12.73	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	507.9
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	5.12
综合单价							525.2

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	464.09
2.1	C40预拌混凝土（泵送）	m3	1.02	-	-	442	450.84
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	0.8	2.42
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.57	10.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.77
5	管理费	-	-	-	-	-	25.19
6	利润	-	-	-	-	-	10.59
综合单价							584.55

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：排水沟、集水坑、管沟						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.9
1.1	普工	工日	0.06	-	-	140	8.4
1.2	一般技工	工日	0.15	-	-	250	37.5
2	材料费	-	-	-	-	-	481.02
2.1	C40预拌防水混凝土P6（泵送）	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	1.18	-	-	0.8	0.94
2.3	水	m3	1.487	-	-	4.57	6.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.183	-	-	9.87	1.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	528.73
5	管理费	-	-	-	-	-	14.19
6	利润	-	-	-	-	-	5.96
综合单价							548.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	25.46
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.35	0.06
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.08	0.61
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	7.23	2.4
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	8.79	0.12
2.7	其他材料费	元	1.34	-	-	1	1.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	665.82	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	711.35	0.28
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.76
5	管理费	-	-	-	-	-	14.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							94.17

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.8
1.1	普工	工日	0.0523	-	-	140	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1219	-	-	250	30.48
2	材料费	-	-	-	-	-	24.87
2.1	卡具	kg	0.026	-	-	4.35	0.11
2.2	钢管支撑	kg	0.253	-	-	4.08	1.03
2.3	铁钉	kg	0.3416	-	-	7.23	2.47
2.4	镀锌铁丝	kg	0.011	-	-	8.79	0.1
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.6	镀锌铁丝	kg	0.059	-	-	7.12	0.42
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.8	周转木材	m3	0.0056	-	-	1730.06	9.69
2.9	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	665.82	0.67
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0166	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.3
5	管理费	-	-	-	-	-	11.73
6	利润	-	-	-	-	-	4.93
综合单价							80.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：条形基础 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95
1.1	普工	工日	0.0414	-	-	140	5.8
1.2	一般技工	工日	0.0966	-	-	250	24.15
2	材料费	-	-	-	-	-	27.84
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0064	-	-	1730.06	11.07
2.3	卡具	kg	0.0825	-	-	4.35	0.36
2.4	钢管支撑	kg	0.191	-	-	4.08	0.78
2.5	对拉螺栓	kg	0.196	-	-	6.97	1.37
2.6	铁钉	kg	0.3391	-	-	7.23	2.45
2.7	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	8.79	0.09
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管	m	0.2	-	-	3.55	0.71
2.10	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0169	-	-	27.83	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.15
5	管理费	-	-	-	-	-	9.31
6	利润	-	-	-	-	-	3.91
综合单价							72.37

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002004	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.29
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	140	5.87
1.2	一般技工	工日	0.0977	-	-	250	24.43
2	材料费	-	-	-	-	-	26.44
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0045	-	-	1730.06	7.79
2.3	卡具	kg	0.083	-	-	4.35	0.36
2.4	钢管支撑	kg	0.17	-	-	4.08	0.69
2.5	对拉螺栓	kg	0.309	-	-	6.97	2.15
2.6	铁钉	kg	0.3456	-	-	7.23	2.5
2.7	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管	m	0.46	-	-	3.55	1.63
2.10	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0178	-	-	27.83	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.26
5	管理费	-	-	-	-	-	9.47
6	利润	-	-	-	-	-	3.98
综合单价							71.71

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形柱 2.材质：复合模板 3.支撑高度：5m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.12
1.1	普工	工日	0.07345	-	-	140	10.28
1.2	一般技工	工日	0.17134	-	-	250	42.84
2	材料费	-	-	-	-	-	22.66
2.1	钢管支撑	kg	0.38199	-	-	4.08	1.56
2.2	铁钉	kg	0.2034	-	-	7.23	1.47
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	脱模剂	kg	0.035	-	-	3.85	0.13
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0041	-	-	1730.06	7.09
2.8	卡具	kg	0.18939	-	-	4.35	0.82
2.9	其他材料费	元	1.27	-	-	1	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.7
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0012	-	-	665.82	0.8
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.012	-	-	27.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.48
5	管理费	-	-	-	-	-	16.31
6	利润	-	-	-	-	-	6.85
综合单价							100.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：基础联系梁 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27
1.1	普工	工日	0.0373	-	-	140	5.22
1.2	一般技工	工日	0.0871	-	-	250	21.78
2	材料费	-	-	-	-	-	20.26
2.1	周转木材	m3	0.0039	-	-	1730.06	6.75
2.2	卡具	kg	0.117	-	-	4.35	0.51
2.3	钢管支撑	kg	0.22	-	-	4.08	0.9
2.4	铁钉	kg	0.138	-	-	7.23	1
2.5	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.6	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.8	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	665.82	0.67
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0037	-	-	27.83	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-	-	-	-	8.41
6	利润	-	-	-	-	-	3.53
综合单价							60.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：直行墙 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.14
1.1	普工	工日	0.0444	-	-	140	6.22
1.2	一般技工	工日	0.1037	-	-	250	25.93
2	材料费	-	-	-	-	-	22.28
2.1	脱模剂	kg	0.097	-	-	3.85	0.37
2.2	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.3	周转木材	m3	0.002	-	-	1730.06	3.46
2.4	卡具	kg	0.121	-	-	4.35	0.53
2.5	钢管支撑	kg	0.234	-	-	4.08	0.95
2.6	对拉螺栓	kg	0.4975	-	-	6.97	3.47
2.7	铁钉	kg	0.172	-	-	7.23	1.24
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	塑料管	m	0.205	-	-	3.55	0.73
2.11	其他材料费	元	1.21	-	-	1	1.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0009	-	-	665.82	0.6
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0006	-	-	711.35	0.43
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0082	-	-	27.83	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.67
5	管理费	-	-	-	-	-	9.94
6	利润	-	-	-	-	-	4.17
综合单价							69.78

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：现浇板复合模板 2.板厚：20cm以内 3.支撑高度：5m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.96
1.1	普工	工日	0.07189	-	-	140	10.06
1.2	一般技工	工日	0.16757	-	-	250	41.89
2	材料费	-	-	-	-	-	23.93
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0036	-	-	1730.06	6.23
2.3	卡具	kg	0.0379	-	-	4.35	0.16
2.4	钢管支撑	kg	0.0288	-	-	4.08	0.12
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.189	-	-	25	4.73
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.04494	-	-	8.5	0.38
2.7	铁钉	kg	0.193	-	-	7.23	1.4
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机直径500mm	台班	0.0143	-	-	27.83	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.27
5	管理费	-	-	-	-	-	16.17
6	利润	-	-	-	-	-	6.79
综合单价							101.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：女儿墙模板 2.模板形式：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.57
1.1	普工	工日	0.0782	-	-	140	10.95
1.2	一般技工	工日	0.1825	-	-	250	45.63
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	复合木模板	m2	0.242	-	-	43.23	10.46
2.2	周转木材	m3	0.003	-	-	1730.06	5.19
2.3	卡具	kg	0.1275	-	-	4.35	0.55
2.4	钢管支撑	kg	0.4245	-	-	4.08	1.73
2.5	铁钉	kg	0.2085	-	-	7.23	1.51
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.85	0.39
2.9	其他材料费	元	1.24	-	-	1	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0242	-	-	27.83	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.63
5	管理费	-	-	-	-	-	17.48
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
综合单价							105.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.117	-	-	250	29.25
2	材料费	-	-	-	-	-	21.43
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0039	-	-	1730.06	6.75
2.3	卡具	kg	0.115	-	-	4.35	0.5
2.4	钢管支撑	kg	0.386	-	-	4.08	1.57
2.5	铁钉	kg	0.125	-	-	7.23	0.9
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.053	-	-	3.85	0.2
2.9	其他材料费	元	1.19	-	-	1	1.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.92
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0535	-	-	27.83	1.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.3
5	管理费	-	-	-	-	-	9.78
6	利润	-	-	-	-	-	4.11
综合单价							68.19

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4917.36
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5491.89

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.65
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5242.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001009	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001006	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4615.89
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5152.36

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001007	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4606.71
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5143.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001008	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3323.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4203.9
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4575.76

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4255.35
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4637.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4957.53
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5549.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4675.61
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5227.4

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3323.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4228.83
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4611.23

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3347.21
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4252.29
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4634.69

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4769.45
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5321.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4279.83
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4662.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008001	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ8 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3524.72
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3407	3475.14
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4989.45
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5608.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008002	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4769.45
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5321.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	902.5
1.1	普工	工日	1.25	-	-	140	175
1.2	一般技工	工日	2.91	-	-	250	727.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3488.21
2.1	电焊条	kg	28.5	-	-	6.88	196.08
2.2	钢筋	t	1.02	-	-	3227	3291.54
2.3	水	m3	0.13	-	-	4.57	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	193.74
3.1	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.07	-	-	364.58	25.52
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.02	-	-	21.45	0.43
3.4	交流弧焊机容量30kVA	台班	1.9	-	-	86.24	163.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4584.45
5	管理费	-	-	-	-	-	326.13
6	利润	-	-	-	-	-	137.03
综合单价							5047.61

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.81
1.1	普工	工日	0.004	-	-	140	0.56
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.88
2.1	钢筋	t	0.0001	-	-	3411	0.34
2.2	焊剂	kg	0.313	-	-	4.69	1.47
2.3	石棉板	m2	0.02	-	-	5.6	0.11
2.4	电焊条	kg	-0.151	-	-	6.88	-1.04
2.5	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91
3.1	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0062	-	-	86.24	-0.53
3.2	自动埋弧焊机 电流1200A	台班	0.013	-	-	199.23	2.59
3.3	对焊机 容量 75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.6
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							7.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.26
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	电焊条	kg	-0.162	-	-	6.88	-1.11
2.2	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.3	直螺纹套筒接头	个	1.02	-	-	5.26	5.37
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-0.02
3.1	钢筋直螺纹剥肋滚丝机	台班	0.033	-	-	22.52	0.74
3.2	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0072	-	-	86.24	-0.62
3.3	对焊机 容量75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.86
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							13.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-1.2 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2981.14
1.1	普工	工日	3.765893	-	-	140	527.23
1.2	一般技工	工日	9.620047	-	-	250	2405.01
1.3	高级技工	工日	0.1438	-	-	340	48.89
2	材料费	-	-	-	-	-	5657.74
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.99	-	-	6.88	171.93
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	环氧富锌漆	kg	21.134282	-	-	20.95	442.76
2.6	白布	m2	0.130728	-	-	4	0.52
2.7	砂纸	张	5.229101	-	-	1.1	5.75
2.8	环氧云铁防锈漆	kg	12.201235	-	-	14.67	178.99
2.9	稀释剂	kg	3.747522	-	-	12.07	45.23
2.10	聚氨酯磁漆	kg	9.935292	-	-	23.35	231.99
2.11	其他材料费	元	588.96	-	-	1	588.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	631.66
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9270.54
5	管理费	-	-	-	-	-	1074.82
6	利润	-	-	-	-	-	451.68
综合单价							10797.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00002	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00002	-	-	250	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	72
2.1	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	2	-	-	36	72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							72.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层; 3、20厚1:3水泥砂浆找平层; 部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.49
1.1	普工	工日	0.0406	-	-	140	5.68
1.2	一般技工	工日	0.0952	-	-	250	23.8
2	材料费	-	-	-	-	-	30.4
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.1228	-	-	4.57	0.56
2.3	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0202	-	-	673.75	13.61
2.4	土工布	m2	1.141	-	-	1.95	2.22
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-	-	390.57	1.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.45
5	管理费	-	-	-	-	-	9.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.88
综合单价							74.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003001	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：围堰内侧基础、管沟、集水坑、防火堤、地面等 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	140
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	1	-	-	140	140
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003002	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：承台、基础梁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧沥青涂层,厚度≥1mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	45
2.1	环氧沥青涂层,厚度≥1mm	m2	1	-	-	45	45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003003	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：标高1.000m以下柱 2.涂料品种、刷涂遍数：树脂玻璃鳞片涂料,厚度≥200um						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	25
2.1	树脂玻璃鳞片涂料,厚度≥200um	m2	1	-	-	25	25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2
项目特征	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.06
1.1	普工	工日	0.0165	-	-	140	2.31
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
2	材料费	-	-	-	-	-	28.09
2.1	轻集料混凝土LC5.0	m3	0.08025	-	-	350	28.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.15
5	管理费	-	-	-	-	-	3.59
6	利润	-	-	-	-	-	1.51
综合单价							45.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.39
1.1	普工	工日	0.078721	-	-	140	11.02
1.2	一般技工	工日	0.18151	-	-	250	45.38
2	材料费	-	-	-	-	-	144.64
2.1	C40预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.2036	-	-	425	86.53
2.2	水泥	kg	3.902	-	-	0.311	1.21
2.3	水	m3	0.174	-	-	4.57	0.8
2.4	钢筋	t	0.016363	-	-	3380	55.31
2.5	镀锌铁丝	kg	0.090477	-	-	8.79	0.8
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0005	-	-	333.78	0.17
3.2	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0242	-	-	12.73	0.31
3.3	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.004331	-	-	37.45	0.16
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001765	-	-	39.28	0.07
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.004973	-	-	21.45	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.85
5	管理费	-	-	-	-	-	17.02
6	利润	-	-	-	-	-	7.15
综合单价							226.02

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：20mm聚合物水泥砂浆 2.面层处理方式：围堰外						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.4
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.082	-	-	250	20.5
2	材料费	-	-	-	-	-	13.71
2.1	水	m3	0.007	-	-	4.57	0.03
2.2	聚合物水泥砂浆	m3	0.0204	-	-	670.25	13.67
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.37
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.0041	-	-	333.78	1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.48
5	管理费	-	-	-	-	-	7.96
6	利润	-	-	-	-	-	3.35
综合单价							51.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0109	-	-	250	2.73
2	材料费	-	-	-	-	-	0.82
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.2	水	m3	0.004	-	-	4.57	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.42
综合单价							5.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.用于预处理设备区遮阳棚顶棚、柱子、女儿墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	15.92	9.55
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	15.92	3.34
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	35	4.2
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	1.1	0.07
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.31

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板			计量单位	m2
项目特征	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	550
2.1	SS304L不锈钢花纹钢盖板	m2	1	-	-	550	550
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							550.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土	m3	65.1	406.38	0.97	19.66	8.26	500.37
2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.基础类型：CT-1	m3	25.6	478.13	0.68	7.82	3.29	515.52
3	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	25.6	479.67	0.68	7.82	3.29	517.06
4	010502004002	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	24.2	477.1	0.69	7.4	3.11	512.5
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	67.6	462.32	1.11	20.44	8.59	560.06
6	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6	m3	25.6	480.78	1.13	7.95	3.34	518.8
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.墙体厚度：150mm 4.防火墙	m3	62.6	489.31	1.78	19.15	8.05	580.89
8	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	39.5	466.95	1.45	12.18	5.12	525.2
9	010502019001	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	82.9	464.09	1.78	25.19	10.59	584.55
10	010502027001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P6 3.部位：排水沟、集水坑、管沟	m3	45.9	481.02	1.81	14.19	5.96	548.88
		E.5 混凝土模板								
11	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层 2.材质：复合模板	m2	47.22	25.46	1.08	14.37	6.04	94.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.材质：复合模板	m2	37.8	24.87	1.63	11.73	4.93	80.96
13	010505002002	基础模板	1.基础类型：条形基础 2.材质：复合模板	m2	29.95	27.84	1.36	9.31	3.91	72.37
14	010505002004	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.材质：复合模板	m2	30.29	26.44	1.53	9.47	3.98	71.71
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 2.材质：复合模板 3.支撑高度：5m以内	m2	53.12	22.66	1.7	16.31	6.85	100.64
16	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁 2.材质：复合模板	m2	27	20.26	1.27	8.41	3.53	60.47
17	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直行墙 2.材质：复合模板	m2	32.14	22.28	1.25	9.94	4.17	69.78
18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：现浇板复合模板 2.板厚：20cm以内 3.支撑高度：5m以内	m2	51.96	23.93	2.38	16.17	6.79	101.23
19	010505008001	其他板模板	1.构件名称：女儿墙模板 2.模板形式：复合模板	m2	56.57	21.88	2.18	17.48	7.34	105.45
20	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：集水坑、排水沟 2.材质：复合模板	m2	29.95	21.43	2.92	9.78	4.11	68.19
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6	t	1339	3557.54	20.82	404.55	169.98	5491.89
22	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
23	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
24	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	1208.8	3435.89	60.96	377.75	158.72	5242.12
25	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
26	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16	t	1208.8	3346.13	60.96	377.75	158.72	5152.36
27	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	1208.8	3336.95	60.96	377.75	158.72	5143.18
28	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20	t	831	3323.75	49.15	261.84	110.02	4575.76
29	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
30	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：8m以内	t	855.93	3350.27	49.15	269.26	113.14	4637.75
32	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：8m以内	t	1379.17	3557.54	20.82	416.5	175	5549.03
33	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
34	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：8m以内	t	1245.06	3369.59	60.96	388.54	163.25	5227.4
35	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：8m以内	t	855.93	3323.75	49.15	269.26	113.14	4611.23
36	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：8m以内	t	855.93	3347.21	49.15	269.26	113.14	4634.69
37	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内	t	1245.06	3463.43	60.96	388.54	163.25	5321.24
38	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：8m以内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
39	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：8m以内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
40	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：8m以内	t	855.93	3374.75	49.15	269.26	113.14	4662.23
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：8m以内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
42	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ8 2.层高：8m以内	t	1443.65	3524.72	21.08	435.76	183.09	5608.3
43	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：8m以内	t	1245.06	3463.43	60.96	388.54	163.25	5321.24
44	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	902.5	3488.21	193.74	326.13	137.03	5047.61
45	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ14以上竖向钢筋	个	2.81	0.88	1.91	1.4	0.59	7.59
46	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ22以内	个	6.26	4.24	-0.02	1.86	0.78	13.12
		金属结构工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：图集15J401 T2B08a-1.2 2.构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆二遍	t	2981.14	5657.74	631.66	1074.82	451.68	10797.04
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
48	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	0.01	72				72.01
49	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平层； 部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	29.49	30.4	1.56	9.24	3.88	74.57
		J.3 墙面防水、防潮								
50	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：集水坑、排水沟内侧	m2		27				27
		保温、隔热、防腐工程								
51	011003003001	防腐涂料	1.涂刷部位：围堰内侧基础、管沟、集水坑、防火堤、地面等 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2		140				140
52	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：承台、基础梁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧沥青涂层,厚度≥1mm	m2		45				45
53	011003003003	防腐涂料	1.涂刷部位：标高1.000m以下柱 2.涂料品种、刷涂遍数：树脂玻璃鳞片涂料,厚度≥200um	m2		25				25
54	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 3.部位：屋1（有保温不上人屋面）	m2	12.06	28.09		3.59	1.51	45.25
		楼地面装饰工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：200mm厚C40混凝土浇筑地坪，内配双层双向Φ10@150 2.面层处理方式：硬化地坪	m2	56.39	144.64	0.82	17.02	7.15	226.02
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：20mm聚合物水泥砂浆 2.面层处理方式：围堰外	m2	25.4	13.71	1.37	7.96	3.35	51.79
		天棚工程								
57	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	3.38	0.82		1.01	0.42	5.63
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
58	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.用于预处理设备区遮阳棚顶棚、柱子、女儿墙	m2	17	23.12		5.06	2.13	47.31
		其他装饰工程								
59	040601029001	池槽盖板	1.材质：SS304L不锈钢花纹钢盖板 2.规格：详图纸设计	m2	0.01	550				550.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		22740.83	
2	011601007001	文明施工		8677.42	
3	011601008001	环境保护		3470.97	
4	011601006001	临时设施		11669.64	
5	011601010001	冬雨季施工增加		777.98	
6	011601011001	夜间施工增加		1196.89	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		179.53	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		299.22	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				49012.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	598442.84	3.8	22740.83						
2	011601007001	文明施工	598442.84	1.45	8677.42						
3	011601008001	环境保护	598442.84	0.58	3470.97						
4	011601006001	临时设施	598442.84	1.95	11669.64						
5	011601010001	冬雨季施工增加	598442.84	0.13	777.98						
6	011601011001	夜间施工增加	598442.84	0.2	1196.89						
7	011601012001	特殊地区施工	598442.84								
8	011601013001	二次搬运	598442.84								
9	011601014001	已完工程及设备保护	598442.84	0.03	179.53						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	598442.84								
11	011601016001	按质论价	598442.84								
12	011601017001	建筑工人实名制	598442.84	0.05	299.22						
13	011601018001	特殊施工降效	598442.84								
14	011601019001	协管	598442.84								
合计					49012.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	59844.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	794217.6			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		854061.88			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			59844.28			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	59844.28			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	污泥暂存库（含土建、安装、装饰等工作内容，具体详招标文件要求）	728640	65577.6	794217.6					
合　　计		728640	65577.6	794217.6					-

计日工表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	707299.6	9	63656.96
合计					63656.96

福鼎网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理设备区--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	预处理辅助生产用房--桩基	789544.37		21614.09
2	预处理辅助生产用房--土方	424936.81		12534.32
3	预处理辅助生产用房--土建	5871343.14		157613.14
4	预处理辅助生产用房--钢结构	899575.14		26453.5
合计		7985399.46		218215.05

单位工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	568791.96
1.1	桩基工程	568791.96
2	措施项目	98681.47
2.1	其中：安全生产	21614.09
3	其他项目	56879.2
3.1	其中：暂列金额	56879.2
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	65191.74
合　计		789544.37

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					568791.96	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	66	331.34	21868.44	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压	m	1826	299.52	546923.52	
合计							568791.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩	计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.65
1.1	普工	工日	0.01918	-	-	140	2.69
1.2	一般技工	工日	0.04384	-	-	250	10.96
2	材料费	-	-	-	-	-	267.72
2.1	YZH-400B-10S、12N	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0013	-	-	1951.87	2.54
2.3	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.91
3.1	静力压桩机 压力8000kN	台班	0.0106	-	-	3646.71	38.66
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.0026	-	-	1250.01	3.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	323.28
5	管理费	-	-	-	-	-	5.14
6	利润	-	-	-	-	-	2.92
综合单价							331.34

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土实心桩			计量单位	m
项目特征	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.82
1.1	普工	工日	0.00959	-	-	140	1.34
1.2	一般技工	工日	0.02192	-	-	250	5.48
2	材料费	-	-	-	-	-	267.72
2.1	YZH-400B-10S、12N	m	1.01	-	-	262.56	265.19
2.2	普通木成材	m3	0.0013	-	-	1951.87	2.54
2.3	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.95
3.1	静力压桩机 压力8000kN	台班	0.0053	-	-	3646.71	19.33
3.2	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.0013	-	-	1250.01	1.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.49
5	管理费	-	-	-	-	-	2.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.46
综合单价							299.52

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压 5.备注：打试桩	m	13.65	267.72	41.91	5.14	2.92	331.34
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地质勘察报告 2.送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长22m，送桩4m以内 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400B-10S、12N 4.沉桩方法：静压	m	6.82	267.72	20.95	2.57	1.46	299.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		21614.09	
2	011601007001	文明施工		8247.48	
3	011601008001	环境保护		3298.99	
4	011601006001	临时设施		11091.44	
5	011601010001	冬雨季施工增加		739.43	
6	011601011001	夜间施工增加		1137.58	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		170.64	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		284.4	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		52097.42	
合计				98681.47	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	568791.96	3.8	21614.09						
2	011601007001	文明施工	568791.96	1.45	8247.48						
3	011601008001	环境保护	568791.96	0.58	3298.99						
4	011601006001	临时设施	568791.96	1.95	11091.44						
5	011601010001	冬雨季施工增加	568791.96	0.13	739.43						
6	011601011001	夜间施工增加	568791.96	0.2	1137.58						
7	011601012001	特殊地区施工	568791.96								
8	011601013001	二次搬运	568791.96								
9	011601014001	已完工程及设备保护	568791.96	0.03	170.64						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	568791.96								
11	011601016001	按质论价	568791.96								
12	011601017001	建筑工人实名制	568791.96	0.05	284.4						
13	011601018001	特殊施工降效	568791.96								
14	011601019001	协管	568791.96								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			52097.42						
合计					98681.47						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	56879.2			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		56879.2			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			56879.2			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	56879.2			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	724352.63	9	65191.74
合计					65191.74

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--桩基　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	329850.47
1.1	土石方工程	329850.47
2	措施项目	27014.76
2.1	其中：安全生产	12534.32
3	其他项目	32985.05
3.1	其中：暂列金额	32985.05
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	35086.53
合　计		424936.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					329850.47	
		A.1 单独土石方					7987.41	
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1234.53	6.47	7987.41	
		A.2 基础土石方					271539.33	
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1966.28	16.1	31657.11	
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	847.2	21.24	17994.53	
4	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、槽 2.材料品种：素土 3.密实度：按图纸设计 4.备注：清单工程量同定额工程量；人工配合机械回填土	m3	1932.41	8.84	17082.5	
5	010102007004	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	562.25	364.26	204805.19	
		A.3 平整场地及其他					50323.73	
6	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	1238.28	0.3	371.48	
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	1825.74	27.36	49952.25	
合计							329850.47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.46
1.1	普工	工日	0.0247	-	-	140	3.46
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001334	-	-	1646.4	2.2
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000133	-	-	1332.26	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.23
综合单价							6.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.14
1.1	普工	工日	0.0427	-	-	140	5.98
1.2	在挡土板、沉箱下及打桩后坑内挖土	工日	0.044	-	-	140	6.16
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001334	-	-	1646.4	2.2
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000133	-	-	1332.26	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.51
5	管理费	-	-	-	-	-	1.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.58
综合单价							16.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.64
1.1	普工	工日	0.052835	-	-	140	7.4
1.2	在挡土板、沉箱下及打桩后坑内挖土	工日	0.066	-	-	140	9.24
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.0014	-	-	1646.4	2.3
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00014	-	-	1332.26	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.13
5	管理费	-	-	-	-	-	1.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.77
综合单价							21.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：基坑、槽 2.材料品种：素土 3.密实度：按图纸设计 4.备注：清单工程量同定额工程量；人工配合机械回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	普工	工日	0.0388	-	-	140	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.008	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0072	-	-	27.76	0.2
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00027	-	-	1332.26	0.36
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.002706	-	-	603.23	1.63
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0004	-	-	751.48	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-	-	-	-	0.56
6	利润	-	-	-	-	-	0.32
综合单价							8.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
1.1	普工	工日	0.121	-	-	140	16.94
1.2	一般技工	工日	0.282	-	-	250	70.5
2	材料费	-	-	-	-	-	265.97
2.1	中砂	t	0.98	-	-	157	153.86
2.2	碎石	t	0.8	-	-	139	111.2
2.3	水	m3	0.2	-	-	4.57	0.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.04	-	-	27.76	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	6.2
6	利润	-	-	-	-	-	3.54
综合单价							364.26

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别：详地勘报告						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.18
1.1	普工	工日	0.001275	-	-	140	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	平地机 功率75kW	台班	0.000086	-	-	1064.58	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							0.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0086	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.61
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00042	-	-	1646.4	0.69
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000042	-	-	1332.26	0.06
3.3	自卸汽车	台班	0.0196	-	-	1204.78	23.61
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000335	-	-	751.48	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.65
5	管理费	-	-	-	-	-	1.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
综合单价							27.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
		A.1 单独土石方								
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别：详地勘报告 2.备注：清单工程量同定额工程量	m3	3.46		2.37	0.41	0.23	6.47
		A.2 基础土石方								
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	12.14		2.37	1.01	0.58	16.1
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详地勘报告 2.开挖深度：2m内 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3	16.64		2.49	1.34	0.77	21.24
4	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、槽 2.材料品种：素土 3.密实度：按图纸设计 4.备注：清单工程量同定额工程量；人工配合机械回填土	m3	5.43	0.04	2.49	0.56	0.32	8.84
5	010102007004	回填方	1.填方部位：垫层砂石材料,宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm 2.材料品种：1:1砂石垫层 3.密实度：压实系数≥0.97 4.备注：清单工程量同定额工程量	m3	87.44	265.97	1.11	6.2	3.54	364.26
		A.3 平整场地及其他								
6	010103001001	平整场地	1.土石类别：详地勘报告	m2	0.18		0.09	0.02	0.01	0.3
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.弃土运距：自行考虑 3.备注：清单工程量同定额工程量	m3		0.04	24.61	1.73	0.98	27.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		12534.32	
2	011601007001	文明施工		4782.83	
3	011601008001	环境保护		1913.13	
4	011601006001	临时设施		6432.08	
5	011601010001	冬雨季施工增加		428.81	
6	011601011001	夜间施工增加		659.7	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		98.96	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		164.93	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				27014.76	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	329850.47	3.8	12534.32						
2	011601007001	文明施工	329850.47	1.45	4782.83						
3	011601008001	环境保护	329850.47	0.58	1913.13						
4	011601006001	临时设施	329850.47	1.95	6432.08						
5	011601010001	冬雨季施工增加	329850.47	0.13	428.81						
6	011601011001	夜间施工增加	329850.47	0.2	659.7						
7	011601012001	特殊地区施工	329850.47								
8	011601013001	二次搬运	329850.47								
9	011601014001	已完工程及设备保护	329850.47	0.03	98.96						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	329850.47								
11	011601016001	按质论价	329850.47								
12	011601017001	建筑工人实名制	329850.47	0.05	164.93						
13	011601018001	特殊施工降效	329850.47								
14	011601019001	协管	329850.47								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					27014.76						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	32985.05			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		32985.05			-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			32985.05			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	32985.05			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	389850.28	9	35086.53
合计					35086.53

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--土方　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4147714.32
1.1	D.1 砖砌体	52851.45
1.2	砌筑工程	176977.59
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	2238179.75
1.4	金属结构工程	15183.78
1.5	门窗工程	147353.57
1.6	屋面及防水工程	159396.91
1.7	保温、隔热、防腐工程	252699.06
1.8	楼地面装饰工程	542963.49
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	252213.35
1.10	天棚工程	11049.53
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	286079.52
1.12	其他装饰工程	12766.32
2	措施项目	824067.59
2.1	其中：安全生产	157613.14
3	其他项目	414771.43
3.1	其中：暂列金额	414771.43
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	484789.8
合　计		5871343.14

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.1 砖砌体					52851.45	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	72.43	729.69	52851.45	
		砌筑工程					176977.59	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑	m3	266.85	663.21	176977.59	
		混凝土及钢筋混凝土工程					2238179.75	
		E.1 基础及楼地面垫层					26939.92	
3	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	53.84	500.37	26939.92	
		E.2 现浇混凝土构件					587378.1	
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	84.21	465.54	39203.12	
5	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.36	467.08	3437.71	
6	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8	m3	16.89	511.51	8639.4	
7	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	60.18	462.52	27834.45	
8	010502004002	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	34.43	490.06	16872.77	
9	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	56.05	468.82	26277.36	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	95.56	514.51	49166.58	
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内	m3	55.42	531.82	29473.46	
12	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8	m3	17.71	563.28	9975.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	190.39	492.79	93822.29	
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内	m3	51.78	503.55	26073.82	
15	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	62.14	497.66	30924.59	
16	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C40P8 3.高度：净高8m以内	m3	3.02	547.64	1653.87	
17	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：斜板、坡道板坡度<20% 4.高度：净高8m以内	m3	66.29	499.36	33102.57	
18	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	7.96	557.01	4433.8	
19	010502019002	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	25.75	557.01	14343.01	
20	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直行楼梯	m3	10.03	530.64	5322.32	
21	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	31.74	888.16	28190.2	
22	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.87	870.34	757.2	
23	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等	m3	4.9	722.36	3539.56	
24	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.22	800.45	176.1	
25	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	1.39	562.44	781.79	
26	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.混凝土种类：C20 3.混凝土强度等级：商品混凝土	m3	0.16	527.76	84.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.材料：无收缩水泥基灌浆料	m3	0.08	1159.14	92.73	
28	010502027001	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：0.4m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》	m	91.31	330.83	30208.09	
29	010502027002	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：0.8m*0.6m或1.0m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》	m	38.35	530.23	20334.32	
30	010502027003	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：详设计图纸 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 5.盖板：钢盖板及钢过梁选自图集《24J331》 6.部位：电缆沟 7.备注：预埋件另计	m	61.4	535.62	32887.07	
31	010502029001	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶)； 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层100 5、素土夯实(压实系数≥0.94),向外坡3%~5%	m2	70.98	187.92	13338.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010502031001	坡道	1、30厚1:2水泥砂浆表面,抹60宽7深锯齿形礓磋(坡道两侧靠墙处留100宽不做礓磋以便排水) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3、100厚C20素混凝土 4、300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层300 5、素土夯实(压实系数>0.94)	m2	103.92	350.57	36431.23	
		E.5 混凝土模板					732642.82	
33	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 复合木模板	m2	122.76	94.43	11592.23	
34	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础 复合木模板	m2	19.36	72.52	1403.99	
35	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础 复合木模板	m2	12.62	73.79	931.23	
36	010505002003	基础模板	1.基础类型：独立基础 复合木模板	m2	180.23	81.2	14634.68	
37	010505002004	基础模板	1.基础类型：集水坑 复合木模板	m2	2.5	157.72	394.3	
38	010505002005	基础模板	1.基础类型：设备基础 复合木模板	m2	137.6	71.88	9890.69	
39	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁 复合木模板	m2	408.28	60.69	24778.51	
40	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高3.6m以内	m2	141.02	83.03	11708.89	
41	010505004002	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高8m以内	m2	509.88	118.87	60609.44	
42	010505004003	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高12m以内	m2	338.11	118.87	40191.14	
43	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形墙 复合木模板	m2	142.6	70.03	9986.28	
44	010505006001	梁模板	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高8m以内 3.盘扣式支撑	m2	1421.26	151.43	215221.4	
45	010505006002	梁模板	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高12m以内 3.盘扣式支撑	m2	428.52	151.43	64890.78	
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高3.6m以内 4.盘扣式支撑	m2	20.16	84.15	1696.46	
47	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高5.0m以内 4.盘扣式支撑	m2	34.63	101.23	3505.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高8m以内 4.盘扣式支撑	m2	929.97	118.4	110108.45	
49	010505008001	其他板模板	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合木模板	m2	87.6	105.45	9237.42	
50	010505008002	其他板模板	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合木模板	m2	320.69	105.45	33816.76	
51	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：楼梯 复合木模板	m2	84.46	141.3	11934.2	
52	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱 复合木模板	m2	427.37	101.74	43480.62	
53	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁 复合木模板	m2	49.46	74.52	3685.76	
54	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁 复合木模板	m2	4.27	98.61	421.06	
55	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：压顶 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板	m2	11.57	105.8	1224.11	
56	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板	m2	1.6	105.8	169.28	
57	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟垫层 复合木模板	m2	35.44	94.43	3346.6	
58	010505017002	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟 复合木模板	m2	596.53	68.46	40838.44	
59	010505017003	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟圈梁 复合木模板	m2	13.84	74.52	1031.36	
60	010505018001	台阶模板	1.模板部位：散水、坡道 2.模板形式：复合木模板	m2	20.26	94.43	1913.15	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					891218.91	
61	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	0.364	5437.83	1979.37	
62	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	0.006	5781.05	34.69	
63	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	2.987	5520.95	16491.08	
64	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	2.266	5520.95	12510.47	
65	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内	t	2.835	5242.12	14861.41	
66	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	3.975	5175.82	20573.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内	t	6.74	5152.36	34726.91	
68	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内	t	1.372	5143.18	7056.44	
69	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：3.6m内	t	9.886	4575.76	45235.96	
70	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：3.6m内	t	3.57	4591.06	16390.08	
71	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内	t	1.237	4599.22	5689.24	
72	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	0.076	5520.95	419.59	
73	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	0.036	5520.95	198.75	
74	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内	t	0.057	5178.88	295.2	
75	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内	t	0.226	5178.88	1170.43	
76	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：3.6m内	t	0.641	4602.28	2950.06	
77	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：3.6m内	t	0.794	4614.52	3663.93	
78	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内	t	7.688	4626.76	35570.53	
79	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1.448	5520.95	7994.34	
80	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	4.304	5520.95	23762.17	
81	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	0.53	5175.82	2743.18	
82	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内	t	2.865	5269.66	15097.58	
83	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：3.6m内	t	0.275	5224.27	1436.67	
84	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	0.001	5491.89	5.49	
85	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	0.015	5781.05	86.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	0.037	5520.95	204.28	
87	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内	t	0.006	5242.12	31.45	
88	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	0.132	5175.82	683.21	
89	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内	t	0.078	5152.36	401.88	
90	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内	t	0.013	5143.18	66.86	
91	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内	t	0.003	4599.22	13.8	
92	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内	t	0.157	5269.66	827.34	
93	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内	t	0.078	5178.88	403.95	
94	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内	t	0.342	5178.88	1771.18	
95	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内	t	0.006	4626.76	27.76	
96	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	0.248	5520.95	1369.2	
97	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	0.011	5520.95	60.73	
98	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	0.388	5781.05	2243.05	
99	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1.614	5520.95	8910.81	
100	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	0.958	5520.95	5289.07	
101	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	3.999	5580.76	22317.46	
102	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	4.703	5580.76	26246.31	
103	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.554	5230.46	2897.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.923	4637.75	4280.64	
105	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.925	4649.99	4301.24	
106	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	12.387	4662.23	57751.04	
107	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.556	5549.03	3085.26	
108	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.108	5494.97	593.46	
109	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.115	5840.86	671.7	
110	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	5.877	5580.76	32798.13	
111	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.327	5580.76	1824.91	
112	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	2.056	5293.7	10883.85	
113	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.581	5227.4	3037.12	
114	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.114	5203.94	593.25	
115	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.12	5194.76	5818.13	
116	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.518	4611.23	6999.85	
117	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	5.022	4626.53	23234.43	
118	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.075	4634.69	4982.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.142	5608.3	796.38	
120	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	2.1	5321.24	11174.6	
121	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.079	5230.46	5643.67	
122	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.118	5230.46	5847.65	
123	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	2.94	4637.75	13634.99	
124	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.738	4649.99	8081.68	
125	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	12.322	4662.23	57448	
126	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	8.126	5580.76	45349.26	
127	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	6.865	5580.76	38311.92	
128	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	2.324	5293.7	12302.56	
129	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.001	5549.03	5.55	
130	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.597	5580.76	3331.71	
131	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.06	5580.76	334.85	
132	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.006	5293.7	31.76	
133	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.074	5227.4	386.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.023	5203.94	119.69	
135	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.009	5321.24	47.89	
136	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.126	5275.85	664.76	
137	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.024	5230.46	125.53	
138	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.138	5230.46	721.8	
139	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.008	5549.03	44.39	
140	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.008	5494.97	43.96	
141	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.124	5233.95	649.01	
142	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.426	5840.86	2488.21	
143	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.093	5580.76	519.01	
144	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	0.427	5580.76	2382.98	
145	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1.779	5293.7	9417.49	
146	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.087	5940.55	516.83	
147	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	2.157	5680.45	12252.73	
148	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内	t	3.056	5680.45	17359.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.132	5379.68	710.12	
150	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.456	4670.33	2129.67	
151	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.47	5316.44	2498.73	
152	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.585	4696.85	7444.51	
153	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.918	4709.09	4322.94	
154	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内	t	3.086	4721.33	14570.02	
155	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.144	5644.26	812.77	
156	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.369	5680.45	7776.54	
157	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.033	5313.38	175.34	
158	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.102	5280.74	538.64	
159	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.169	5407.22	6321.04	
160	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.149	5316.44	6108.59	
161	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.494	5316.44	7942.76	
162	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	2.312	4696.85	10859.12	
163	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.452	4709.09	2128.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.019	4721.33	89.71	
165	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.003	5644.26	16.93	
166	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.002	5590.2	11.18	
167	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.051	5315.11	271.07	
168	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.337	5940.55	2001.97	
169	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内	t	0.3	5680.45	1704.14	
170	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1.222	5379.68	6573.97	
171	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	1.853	7951.09	14733.37	
172	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	2.376	5047.61	11993.12	
173	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ18以内	个	182	7.59	1381.38	
174	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ22以内	个	290	8.51	2467.9	
175	040901010003	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ25以内	个	658	13.12	8632.96	
176	040901010004	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	869	13.12	11401.28	
		金属结构工程					15183.78	
177	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用	m2	530.48	21.4	11352.27	
178	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：楼梯间满铺	m2	163.53	23.43	3831.51	
		门窗工程					147353.57	
		H.2 金属门					13981.88	
179	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门 4.其他：图集22J603-1	m2	3.6	420.01	1512.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1524-A1.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.50甲级) 3.其他：图集12J609	m2	3.6	489.15	1760.94	
181	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1524-A1.0-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.00乙级) 3.其他：图集12J609	m2	3.6	462.98	1666.73	
182	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1230-A0.5-2、S1530-A0.5-2、S2730-A0.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1230、GFM1-1530、GFM1-2730(A0.50丙级) 3.其他：图集12J609	m2	20.7	436.82	9042.17	
		H.3 金属卷帘(闸)门					43284.75	
183	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM5050、JLM5050a 2.门材质：快速软席卷门透明分节门滑升门卷帘门 3.驱动类型：电动装置 4.其他：标准图集号08CJ17、标准号参JM1-5151	m2	75	577.13	43284.75	
		H.4 厂库房大门、特种门					16713.37	
184	010804003002	全钢板大门	1.门洞口尺寸：M1124、M1530、M3030、M4250 2.门框、扇材质：成品钢制平开门 3.其他：图集22J611-4	m2	37.14	450.01	16713.37	
		H.Z 金属窗					73373.57	
185	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1221、C1811、C1812、C2415、C2421、XFC2421 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：普通窗玻璃采用中空玻璃(6+12+6),6厚为普通浮法玻璃,其中0.9m2<单块玻璃≤2m2时采用4厚钢化玻璃 5.其他：图集22J603-1	m2	183.42	380.01	69701.43	
186	010807004001	金属纱窗	1.窗纱材质、规格：成品不锈钢纱窗 2.部位：配电间	m2	20.16	182.15	3672.14	
		屋面及防水工程					159396.91	
		J.1 屋面					2079.78	
187	010901008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝参见图集12J201-4/A16	m	20.4	101.95	2079.78	
		J.2 屋面防水及其他					105606.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1	m2	648.69	72.01	46712.17	
189	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚	m2	75.04	30	2251.2	
190	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层（分隔缝详图纸） 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层： 3、20厚1:3水泥砂浆找平层（分隔缝详图纸） 4、部位：屋1	m2	623.15	74.57	46468.3	
191	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚	m2	48.19	30.76	1482.32	
192	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：室内屋面	m2	83.11	30.76	2556.46	
193	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计	m	138.42	44.33	6136.16	
		J.3 墙面防水、防潮					51710.52	
194	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1	m2	1743.58	24	41845.92	
195	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5~1.7mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(≥1.8Kg/m2) 2.部位：构筑物内壁	m2	200.49	27	5413.23	
196	010903004001	墙面变形缝	1.内墙面变形缝参见图集14J936-4/AN1	m	12	91.84	1102.08	
197	010903004002	墙面变形缝	1.外墙面变形缝参见图集14J936-1/AQ3	m	14.2	91.84	1304.13	
198	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料（2遍）防潮层	m2	39.33	52	2045.16	
		保温、隔热、防腐工程					252699.06	
		K.1 保温、隔热					22402.24	
199	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 2.部位：屋1	m2	623.15	35.95	22402.24	
		K.2 防腐面层					177461.15	
200	011002002001	防腐砂浆面层	1.防腐部位：钢筋混凝土管沟内壁 2.耐腐蚀管沟做法参20J333 8/4-4	m2	506.91	91.98	46625.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	011002002002	防腐砂浆面层	1.防腐部位：内墙2 2.砂浆、胶泥种类、配合比：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道	m2	622.73	210.1	130835.57	
		K.3 其他防腐					52835.67	
202	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：围堰内壁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧玻璃钢防腐,三布五油,即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧,玻璃布一层,中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧	m2	81.21	249.81	20287.07	
203	011003003003	防腐涂料	1.涂刷部位：池顶盖底面、设备基础 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	88.49	140	12388.6	
204	011003003004	防腐涂料	1.涂刷部位：池内侧底板顶面及内壁板等部位 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	112	180	20160	
		楼地面装饰工程					542963.49	
		L.1 整体面层及找平层					484519.09	
205	011101003001	自流平楼地面	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、200厚C20混凝土垫层 5、2厚HDPE高密度聚乙烯膜 6、100厚碎石夯实 7、素土夯实(压实系数≥0.94) 8、部位：地1	m2	936.53	377.89	353905.32	
206	011101003002	自流平楼地面	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、30厚C30细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 5、界面剂一道 6、部位：楼1	m2	523.67	249.42	130613.77	
		L.2 石材及块料面层					46610.42	
207	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、150厚C20混凝土垫层 5、100厚碎石夯实 6、素土夯实(压实系数≥0.94) 7、部位：地2	m2	85.16	266.12	22662.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	011102003002	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层 5、部位：楼2（配电间）	m2	39.33	213.58	8400.1	
209	011104003001	金属复合地板	1.抗静电活动地板 活动地板(含支架) 钢质 2.保护层界面剂1道 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.界面剂一道	m2	39.33	395.31	15547.54	
		L.5 踢脚线					4308	
210	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:3水泥砂浆抹平、界面剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道 4.部位：踢2	m	52.73	43.16	2275.83	
211	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM5砂浆打底并划出纹 3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖，5厚DTA砂浆粘贴 4.部位：踢1	m	93.39	21.76	2032.17	
		L.6 楼梯面层					7525.98	
212	011106003001	块料楼梯	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、楼梯踏步参22J403-1,5-7/10 5、部位：楼梯 6、备注：展开面积计算	m2	42.72	176.17	7525.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					252213.35	
213	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平，批抗裂砂浆(>6kg/m2),压入网格布(160g/m2)磨平 4、部位：外墙1	m2	1743.58	67.51	117709.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
214	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：界面剂1道，8厚DPM5砂浆,压入耐碱网格布(160g/m2) 4、部位：内墙1、内墙2	m2	2881.24	45.34	130635.42	
215	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：围堰两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：两侧20厚防水水泥砂浆抹灰	m2	81.21	47.64	3868.84	
		天棚工程					11049.53	
		N.1 天棚抹灰					9656.07	
216	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	1715.11	5.63	9656.07	
		N.2 天棚吊顶					1393.46	
217	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定；板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接；T型轻钢主龙骨TB24X38,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定；U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600*12	m2	11.78	118.29	1393.46	
		油漆、涂料、裱糊工程					286079.52	
		P.3 抹灰面油漆					286079.52	
218	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1	m2	1743.58	69.48	121143.94	
219	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1	m2	2258.51	34.77	78528.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1、独立柱	m2	1838.38	41.85	76936.2	
221	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底、女儿墙内侧、溶药池外墙	m2	200.19	47.31	9470.99	
		其他装饰工程					12766.32	
222	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、楼梯栏杆H900,图集详22J403-1 2、含预埋件	m	14.99	220.01	3297.95	
223	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1、护窗栏杆H1100,图集详22J403-1 2、含预埋件	m	2.4	240.01	576.02	
224	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1、溶药池栏杆H1200,图集详22J403-1；栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢 2、含预埋件	m	30.6	260.01	7956.31	
225	01B001	防鼠板	防鼠板	m2	3.6	260.01	936.04	
合计							4147714.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	210.8
1.1	普工	工日	0.18	-	-	140	25.2
1.2	一般技工	工日	0.62	-	-	250	155
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	416.5
2.1	混凝土实心砖 240×115×53 MU20	百块	5.29	-	-	50.22	265.66
2.2	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.24	-	-	626.5	150.36
2.3	水	m3	0.105	-	-	4.57	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.37
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.024	-	-	390.57	9.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	636.67
5	管理费	-	-	-	-	-	65.5
6	利润	-	-	-	-	-	27.52
综合单价							729.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	251.8
1.1	普工	工日	0.21	-	-	140	29.4
1.2	一般技工	工日	0.74	-	-	250	185
1.3	高级技工	工日	0.11	-	-	340	37.4
2	材料费	-	-	-	-	-	300.01
2.1	混凝土实心砖190×90×40	百块	0.48	-	-	43	20.64
2.2	A3.5B06加气混凝土砌块	m3	0.941	-	-	239.19	225.08
2.3	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m3	0.091	-	-	591.5	53.83
2.4	水	m3	0.1	-	-	4.57	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.52
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.009	-	-	390.57	3.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	555.33
5	管理费	-	-	-	-	-	75.96
6	利润	-	-	-	-	-	31.92
综合单价							663.21

福禹网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.21	-	-	250	52.5
2	材料费	-	-	-	-	-	406.38
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	1.015	-	-	398	403.97
2.2	水	m3	0.528	-	-	4.57	2.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.076	-	-	12.73	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.45
5	管理费	-	-	-	-	-	19.66
6	利润	-	-	-	-	-	8.26
综合单价							500.37

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	428.15
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	水	m3	0.918	-	-	4.57	4.2
2.3	塑料薄膜	m2	0.81	-	-	0.8	0.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	454.43
5	管理费	-	-	-	-	-	7.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							465.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	429.69
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	水	m3	1.118	-	-	4.57	5.11
2.3	塑料薄膜	m2	1.6	-	-	0.8	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	455.97
5	管理费	-	-	-	-	-	7.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.29
综合单价							467.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502003002	项目名称	筏形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.7
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.07	-	-	250	17.5
2	材料费	-	-	-	-	-	479.67
2.1	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	1.6	-	-	0.8	1.28
2.3	水	m3	1.118	-	-	4.57	5.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.069	-	-	9.87	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	502.05
5	管理费	-	-	-	-	-	6.66
6	利润	-	-	-	-	-	2.8
综合单价							511.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.2
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	427.12
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.3	水	m3	0.788	-	-	4.57	3.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.07	-	-	9.87	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.01
5	管理费	-	-	-	-	-	7.4
6	利润	-	-	-	-	-	3.11
综合单价							462.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502004002	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.2
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	454.66
2.1	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	442	450.84
2.2	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.3	水	m3	0.788	-	-	4.57	3.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.07	-	-	9.87	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	479.55
5	管理费	-	-	-	-	-	7.4
6	利润	-	-	-	-	-	3.11
综合单价							490.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.04	-	-	140	5.6
1.2	一般技工	工日	0.08	-	-	250	20
2	材料费	-	-	-	-	-	430.8
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	1.05	-	-	0.8	0.84
2.3	水	m3	1.458	-	-	4.57	6.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.13
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	457.53
5	管理费	-	-	-	-	-	7.95
6	利润	-	-	-	-	-	3.34
综合单价							468.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.22	-	-	250	55
2	材料费	-	-	-	-	-	416.77
2.1	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.2	水	m3	1.248	-	-	4.57	5.7
2.3	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.99	-	-	415	410.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	485.48
5	管理费	-	-	-	-	-	20.44
6	利润	-	-	-	-	-	8.59
综合单价							514.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	79.77
1.1	普工	工日	0.1062	-	-	140	14.87
1.2	一般技工	工日	0.2596	-	-	250	64.9
2	材料费	-	-	-	-	-	416.77
2.1	塑料薄膜	m2	0.28	-	-	0.8	0.22
2.2	水	m3	1.248	-	-	4.57	5.7
2.3	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.99	-	-	415	410.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	497.65
5	管理费	-	-	-	-	-	24.06
6	利润	-	-	-	-	-	10.11
综合单价							531.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502010002	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.2	-	-	250	50
2	材料费	-	-	-	-	-	471.7
2.1	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	0.992	-	-	464	460.29
2.2	塑料薄膜	m2	0.51	-	-	0.8	0.41
2.3	水	m3	2.408	-	-	4.57	11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	536.08
5	管理费	-	-	-	-	-	19.15
6	利润	-	-	-	-	-	8.05
综合单价							563.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.14	-	-	250	35
2	材料费	-	-	-	-	-	431.44
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	1.27	-	-	0.8	1.02
2.3	水	m3	1.558	-	-	4.57	7.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.13
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	474.57
5	管理费	-	-	-	-	-	12.83
6	利润	-	-	-	-	-	5.39
综合单价							492.79

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.56
1.1	普工	工日	0.059	-	-	140	8.26
1.2	一般技工	工日	0.1652	-	-	250	41.3
2	材料费	-	-	-	-	-	431.44
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	1.27	-	-	0.8	1.02
2.3	水	m3	1.558	-	-	4.57	7.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.13
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	482.13
5	管理费	-	-	-	-	-	15.08
6	利润	-	-	-	-	-	6.34
综合单价							503.55

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.5
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.13	-	-	250	32.5
2	材料费	-	-	-	-	-	439.41
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	7.15	-	-	0.8	5.72
2.3	水	m3	2.274	-	-	4.57	10.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.114	-	-	12.73	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.36
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	5.12
综合单价							497.66

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502013003	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8 3.高度：净高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.5
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.13	-	-	250	32.5
2	材料费	-	-	-	-	-	489.39
2.1	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	464	473.28
2.2	塑料薄膜	m2	7.15	-	-	0.8	5.72
2.3	水	m3	2.274	-	-	4.57	10.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.114	-	-	12.73	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	530.34
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	5.12
综合单价							547.64

新吉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502017001	项目名称	坡屋面板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：斜板、坡道板坡度<20% 4.高度：净高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.69
1.1	普工	工日	0.0515	-	-	140	7.21
1.2	一般技工	工日	0.1339	-	-	250	33.48
2	材料费	-	-	-	-	-	439.41
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	7.15	-	-	0.8	5.72
2.3	水	m3	2.274	-	-	4.57	10.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.114	-	-	12.73	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.55
5	管理费	-	-	-	-	-	12.54
6	利润	-	-	-	-	-	5.27
综合单价							499.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	436.55
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	0.8	2.42
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.57	10.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	521.23
5	管理费	-	-	-	-	-	25.19
6	利润	-	-	-	-	-	10.59
综合单价							557.01

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502019002	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	436.55
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	3.03	-	-	0.8	2.42
2.3	水	m3	2.37	-	-	4.57	10.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	521.23
5	管理费	-	-	-	-	-	25.19
6	利润	-	-	-	-	-	10.59
综合单价							557.01

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直行楼梯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.6
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.22	-	-	250	55
2	材料费	-	-	-	-	-	431.95
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	2.7	-	-	0.8	2.16
2.3	水	m3	1.42	-	-	4.57	6.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.78
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.18	-	-	9.87	1.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	501.33
5	管理费	-	-	-	-	-	20.64
6	利润	-	-	-	-	-	8.67
综合单价							530.64

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.48
1.1	普工	工日	0.3768	-	-	140	52.75
1.2	一般技工	工日	0.8949	-	-	250	223.73
2	材料费	-	-	-	-	-	419.62
2.1	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	607.25	18.82
2.2	塑料薄膜	m2	0.23	-	-	0.8	0.18
2.3	水	m3	1.228	-	-	4.57	5.61
2.4	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.99	-	-	399	395.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.9
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.12969	-	-	399.31	51.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	749
5	管理费	-	-	-	-	-	97.99
6	利润	-	-	-	-	-	41.17
综合单价							888.16

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.48
1.1	普工	工日	0.3768	-	-	140	52.75
1.2	一般技工	工日	0.8949	-	-	250	223.73
2	材料费	-	-	-	-	-	401.8
2.1	接浆层水泥砂浆	m3	0.031	-	-	607.25	18.82
2.2	塑料薄膜	m2	0.23	-	-	0.8	0.18
2.3	水	m3	1.228	-	-	4.57	5.61
2.4	C20预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.99	-	-	381	377.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.9
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.112	-	-	9.87	1.11
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.12969	-	-	399.31	51.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	731.18
5	管理费	-	-	-	-	-	97.99
6	利润	-	-	-	-	-	41.17
综合单价							870.34

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	160.3
1.1	普工	工日	0.2198	-	-	140	30.77
1.2	一般技工	工日	0.5181	-	-	250	129.53
2	材料费	-	-	-	-	-	416.82
2.1	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	-	-	399	406.98
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.768	-	-	4.57	8.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.49
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.13362	-	-	399.31	53.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	631.61
5	管理费	-	-	-	-	-	63.9
6	利润	-	-	-	-	-	26.85
综合单价							722.36

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	214.46
1.1	普工	工日	0.2983	-	-	140	41.76
1.2	一般技工	工日	0.6908	-	-	250	172.7
2	材料费	-	-	-	-	-	417.87
2.1	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	-	-	399	406.98
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	0.8	1.76
2.3	水	m3	1.998	-	-	4.57	9.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.49
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	9.87	1.13
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.13362	-	-	399.31	53.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	686.82
5	管理费	-	-	-	-	-	80.01
6	利润	-	-	-	-	-	33.62
综合单价							800.45

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	441.14
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	1.02	-	-	415	423.3
2.2	塑料薄膜	m2	7.42	-	-	0.8	5.94
2.3	水	m3	2.605	-	-	4.57	11.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.24	-	-	9.87	2.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	526.41
5	管理费	-	-	-	-	-	25.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.66
综合单价							562.44

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.混凝土种类：C20 3.混凝土强度等级：商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	406.46
2.1	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	1.02	-	-	381	388.62
2.2	塑料薄膜	m2	7.42	-	-	0.8	5.94
2.3	水	m3	2.605	-	-	4.57	11.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.24	-	-	9.87	2.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	491.73
5	管理费	-	-	-	-	-	25.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.66
综合单价							527.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502025003	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.材料：无收缩水泥基灌浆料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.9
1.1	普工	工日	0.11	-	-	140	15.4
1.2	一般技工	工日	0.27	-	-	250	67.5
2	材料费	-	-	-	-	-	1037.84
2.1	无收缩水泥基灌浆料	m3	1.02	-	-	1000	1020
2.2	塑料薄膜	m2	7.42	-	-	0.8	5.94
2.3	水	m3	2.605	-	-	4.57	11.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.37
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.24	-	-	9.87	2.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1123.11
5	管理费	-	-	-	-	-	25.37
6	利润	-	-	-	-	-	10.66
综合单价							1159.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m
项目特征	1.沟截面净空尺寸：0.4m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.34
1.1	普工	工日	0.031254	-	-	140	4.38
1.2	一般技工	工日	0.075876	-	-	250	18.97
2	材料费	-	-	-	-	-	296.74
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	0.094174	-	-	398	37.48
2.2	水	m3	0.487748	-	-	4.57	2.23
2.3	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	0.300964	-	-	442	133.03
2.4	塑料薄膜	m2	0.348174	-	-	0.8	0.28
2.5	管沟玻璃钢格栅盖板	m2	0.5113	-	-	220	112.49
2.6	其他材料费	元	11.23	-	-	1	11.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.007051	-	-	12.73	0.09
3.2	混凝土震捣器插入式	台班	0.053997	-	-	9.87	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	320.7
5	管理费	-	-	-	-	-	7.13
6	利润	-	-	-	-	-	3
综合单价							330.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502027002	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m
项目特征	1.沟截面净空尺寸：0.8m*0.6m或1.0m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.11
1.1	普工	工日	0.045873	-	-	140	6.42
1.2	一般技工	工日	0.110753	-	-	250	27.69
2	材料费	-	-	-	-	-	480.56
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	0.146679	-	-	398	58.38
2.2	水	m3	0.629047	-	-	4.57	2.87
2.3	C40预拌混凝土(泵送型)	m3	0.379152	-	-	442	167.59
2.4	塑料薄膜	m2	0.438627	-	-	0.8	0.35
2.5	管沟玻璃钢格栅盖板	m2	1.0387	-	-	220	228.51
2.6	其他材料费	元	22.86	-	-	1	22.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.010983	-	-	12.73	0.14
3.2	混凝土震捣器插入式	台班	0.068024	-	-	9.87	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	515.48
5	管理费	-	-	-	-	-	10.38
6	利润	-	-	-	-	-	4.37
综合单价							530.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502027003	项目名称	电缆沟、地沟			计量单位	m
项目特征	1.沟截面净空尺寸：详设计图纸 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 5.盖板：钢盖板及钢过梁选自图集《24J331》 6.部位：电缆沟 7.备注：预埋件另计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.13
1.1	普工	工日	0.05755	-	-	140	8.06
1.2	一般技工	工日	0.140291	-	-	250	35.07
2	材料费	-	-	-	-	-	471.23
2.1	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	0.131955	-	-	398	52.52
2.2	水	m3	0.979186	-	-	4.57	4.47
2.3	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	0.603767	-	-	415	250.56
2.4	塑料薄膜	m2	0.736236	-	-	0.8	0.59
2.5	C30预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.017507	-	-	399	6.99
2.6	电缆沟钢盖板	m2	0.6451	-	-	220	141.92
2.7	其他材料费	元	14.18	-	-	1	14.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	混凝土震捣器平板式	台班	0.00988	-	-	12.73	0.13
3.2	混凝土震捣器插入式	台班	0.108323	-	-	9.87	1.07
3.3	混凝土震捣器插入式	台班	0.001957	-	-	9.87	0.02
3.4	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.002293	-	-	399.31	0.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	516.5
5	管理费	-	-	-	-	-	13.47
6	利润	-	-	-	-	-	5.65
综合单价							535.62

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶)； 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层100 5、素土夯实(压实系数≥0.94),向外坡3%~5%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.32
1.1	普工	工日	0.057026	-	-	140	7.98
1.2	一般技工	工日	0.133327	-	-	250	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	118.47
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.125785	-	-	4.57	0.57
2.3	水泥	kg	1.517	-	-	0.257	0.39
2.4	901胶	kg	0.021	-	-	2.57	0.05
2.5	C20预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	-	-	381	30.94
2.6	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.056176	-	-	591.5	33.23
2.7	碎石	t	0.282634	-	-	139	39.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.5
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.007618	-	-	390.57	2.98
3.2	混凝土震捣器平板式	台班	0.00624	-	-	12.73	0.08
3.3	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.010637	-	-	399.31	4.25
3.4	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.007022	-	-	27.76	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	167.29
5	管理费	-	-	-	-	-	14.53
6	利润	-	-	-	-	-	6.1
综合单价							187.92

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1、30厚1:2水泥砂浆表面,抹60宽7深锯齿形礓磋(坡道两侧靠墙处留100宽不做礓磋以便排水) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3、100厚C20素混凝土 4、300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层300 5、素土夯实(压实系数>0.94)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.05
1.1	普工	工日	0.097869	-	-	140	13.7
1.2	一般技工	工日	0.264589	-	-	250	66.15
1.3	高级技工	工日	0.0153	-	-	340	5.2
2	材料费	-	-	-	-	-	213.17
2.1	预拌砂浆(地面) DSm20	m3	0.0273	-	-	693	18.92
2.2	水泥	kg	1.517	-	-	0.257	0.39
2.3	901胶	kg	0.021	-	-	2.57	0.05
2.4	水	m3	0.217747	-	-	4.57	1
2.5	草袋	m2	0.245	-	-	1.9	0.47
2.6	周转木材	m3	0.0003	-	-	1730.06	0.52
2.7	C20预拌混凝土(商品砼)(非泵送)	m3	0.1015	-	-	381	38.67
2.8	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.118642	-	-	591.5	70.18
2.9	碎石	t	0.596917	-	-	139	82.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.55
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.014664	-	-	390.57	5.73
3.2	混凝土震捣器平板式	台班	0.0078	-	-	12.73	0.1
3.3	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.013297	-	-	399.31	5.31
3.4	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.01483	-	-	27.76	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.77
5	管理费	-	-	-	-	-	28.73
6	利润	-	-	-	-	-	12.07
综合单价							350.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.垫层部位：基础垫层 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	25.72
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.35	0.06
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.08	0.61
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	7.23	2.4
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	8.79	0.12
2.7	其他材料费	元	1.6	-	-	1	1.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	665.82	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	711.35	0.28
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							94.43

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：条形基础 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95
1.1	普工	工日	0.0414	-	-	140	5.8
1.2	一般技工	工日	0.0966	-	-	250	24.15
2	材料费	-	-	-	-	-	27.99
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0064	-	-	1730.06	11.07
2.3	卡具	kg	0.0825	-	-	4.35	0.36
2.4	钢管支撑	kg	0.191	-	-	4.08	0.78
2.5	对拉螺栓	kg	0.196	-	-	6.97	1.37
2.6	铁钉	kg	0.3391	-	-	7.23	2.45
2.7	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	8.79	0.09
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管 dn20	m	0.2	-	-	3.55	0.71
2.10	其他材料费	元	0.87	-	-	1	0.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0169	-	-	27.83	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.3
5	管理费	-	-	-	-	-	9.31
6	利润	-	-	-	-	-	3.91
综合单价							72.52

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：筏形基础 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.22
1.1	普工	工日	0.0432	-	-	140	6.05
1.2	一般技工	工日	0.1007	-	-	250	25.18
2	材料费	-	-	-	-	-	27.32
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0051	-	-	1730.06	8.82
2.3	卡具	kg	0.056	-	-	4.35	0.24
2.4	钢管支撑	kg	0.143	-	-	4.08	0.58
2.5	对拉螺栓	kg	0.245	-	-	6.97	1.71
2.6	铁钉	kg	0.3461	-	-	7.23	2.5
2.7	镀锌铁丝	kg	0.019	-	-	8.79	0.17
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管 dn20	m	0.6	-	-	3.55	2.13
2.10	其他材料费	元	0.88	-	-	1	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0173	-	-	27.83	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.99
5	管理费	-	-	-	-	-	9.72
6	利润	-	-	-	-	-	4.08
综合单价							73.79

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：独立基础 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.8
1.1	普工	工日	0.0523	-	-	140	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1219	-	-	250	30.48
2	材料费	-	-	-	-	-	25.11
2.1	卡具	kg	0.026	-	-	4.35	0.11
2.2	钢管支撑	kg	0.253	-	-	4.08	1.03
2.3	铁钉	kg	0.3416	-	-	7.23	2.47
2.4	镀锌铁丝	kg	0.011	-	-	8.79	0.1
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.6	镀锌铁丝	kg	0.059	-	-	7.12	0.42
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.8	周转木材	m3	0.0056	-	-	1730.06	9.69
2.9	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	665.82	0.67
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0166	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.54
5	管理费	-	-	-	-	-	11.73
6	利润	-	-	-	-	-	4.93
综合单价							81.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002004	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：集水坑 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.13
1.1	普工	工日	0.1163	-	-	140	16.28
1.2	一般技工	工日	0.2714	-	-	250	67.85
2	材料费	-	-	-	-	-	37.08
2.1	周转木材	m3	0.0126	-	-	1730.06	21.8
2.2	铁钉	kg	0.5229	-	-	7.23	3.78
2.3	镀锌铁丝	kg	0.009	-	-	8.79	0.08
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.6	其他材料费	元	1.13	-	-	1	1.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0245	-	-	27.83	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.89
5	管理费	-	-	-	-	-	25.23
6	利润	-	-	-	-	-	10.6
综合单价							157.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505002005	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型：设备基础 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.29
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	140	5.87
1.2	一般技工	工日	0.0977	-	-	250	24.43
2	材料费	-	-	-	-	-	26.61
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0045	-	-	1730.06	7.79
2.3	卡具	kg	0.083	-	-	4.35	0.36
2.4	钢管支撑	kg	0.17	-	-	4.08	0.69
2.5	对拉螺栓	kg	0.309	-	-	6.97	2.15
2.6	铁钉	kg	0.3456	-	-	7.23	2.5
2.7	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.8	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.9	塑料管 dn20	m	0.46	-	-	3.55	1.63
2.10	其他材料费	元	1.17	-	-	1	1.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0178	-	-	27.83	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.43
5	管理费	-	-	-	-	-	9.47
6	利润	-	-	-	-	-	3.98
综合单价							71.88

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：基础联系梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27
1.1	普工	工日	0.0373	-	-	140	5.22
1.2	一般技工	工日	0.0871	-	-	250	21.78
2	材料费	-	-	-	-	-	20.48
2.1	周转木材	m3	0.0039	-	-	1730.06	6.75
2.2	卡具	kg	0.117	-	-	4.35	0.51
2.3	钢管支撑	kg	0.22	-	-	4.08	0.9
2.4	铁钉	kg	0.138	-	-	7.23	1
2.5	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.6	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.7	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.8	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.001	-	-	665.82	0.67
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0007	-	-	711.35	0.5
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0037	-	-	27.83	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.75
5	管理费	-	-	-	-	-	8.41
6	利润	-	-	-	-	-	3.53
综合单价							60.69

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高3.6m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.86
1.1	普工	工日	0.0565	-	-	140	7.91
1.2	一般技工	工日	0.1318	-	-	250	32.95
2	材料费	-	-	-	-	-	22.49
2.1	钢管支撑	kg	0.357	-	-	4.08	1.46
2.2	铁钉	kg	0.2034	-	-	7.23	1.47
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	脱模剂	kg	0.035	-	-	3.85	0.13
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0041	-	-	1730.06	7.09
2.8	卡具	kg	0.177	-	-	4.35	0.77
2.9	其他材料费	元	1.25	-	-	1	1.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.7
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0012	-	-	665.82	0.8
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.012	-	-	27.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.05
5	管理费	-	-	-	-	-	12.66
6	利润	-	-	-	-	-	5.32
综合单价							83.03

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高8m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.38
1.1	普工	工日	0.0904	-	-	140	12.66
1.2	一般技工	工日	0.21088	-	-	250	52.72
2	材料费	-	-	-	-	-	23.44
2.1	钢管支撑	kg	0.4998	-	-	4.08	2.04
2.2	铁钉	kg	0.2034	-	-	7.23	1.47
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	脱模剂	kg	0.035	-	-	3.85	0.13
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0041	-	-	1730.06	7.09
2.8	卡具	kg	0.2478	-	-	4.35	1.08
2.9	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.7
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0012	-	-	665.82	0.8
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.012	-	-	27.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.52
5	管理费	-	-	-	-	-	19.96
6	利润	-	-	-	-	-	8.39
综合单价							118.87

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高12m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.38
1.1	普工	工日	0.0904	-	-	140	12.66
1.2	一般技工	工日	0.21088	-	-	250	52.72
2	材料费	-	-	-	-	-	23.44
2.1	钢管支撑	kg	0.4998	-	-	4.08	2.04
2.2	铁钉	kg	0.2034	-	-	7.23	1.47
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.4	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.5	脱模剂	kg	0.035	-	-	3.85	0.13
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0041	-	-	1730.06	7.09
2.8	卡具	kg	0.2478	-	-	4.35	1.08
2.9	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.7
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0012	-	-	665.82	0.8
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.012	-	-	27.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.52
5	管理费	-	-	-	-	-	19.96
6	利润	-	-	-	-	-	8.39
综合单价							118.87

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：直形墙 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.14
1.1	普工	工日	0.0444	-	-	140	6.22
1.2	一般技工	工日	0.1037	-	-	250	25.93
2	材料费	-	-	-	-	-	22.53
2.1	脱模剂	kg	0.097	-	-	3.85	0.37
2.2	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.3	周转木材	m3	0.002	-	-	1730.06	3.46
2.4	卡具	kg	0.121	-	-	4.35	0.53
2.5	钢管支撑	kg	0.234	-	-	4.08	0.95
2.6	对拉螺栓	kg	0.4975	-	-	6.97	3.47
2.7	铁钉	kg	0.172	-	-	7.23	1.24
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	塑料管 dn20	m	0.205	-	-	3.55	0.73
2.11	其他材料费	元	1.46	-	-	1	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0009	-	-	665.82	0.6
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0006	-	-	711.35	0.43
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0082	-	-	27.83	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.92
5	管理费	-	-	-	-	-	9.94
6	利润	-	-	-	-	-	4.17
综合单价							70.03

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高8m以内 3.盘扣式支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	78.81
1.1	普工	工日	0.10896	-	-	140	15.25
1.2	一般技工	工日	0.25424	-	-	250	63.56
2	材料费	-	-	-	-	-	35.83
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0058	-	-	1730.06	10.03
2.3	卡具	kg	0.0744	-	-	4.35	0.32
2.4	钢管支撑	kg	0.1089	-	-	4.08	0.44
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.4109	-	-	25	10.27
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.13695	-	-	8.5	1.16
2.7	铁钉	kg	0.2706	-	-	7.23	1.96
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	1.33	-	-	1	1.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.45
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.09
5	管理费	-	-	-	-	-	24.18
6	利润	-	-	-	-	-	10.16
综合单价							151.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高12m以内 3.盘扣式支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	78.81
1.1	普工	工日	0.10896	-	-	140	15.25
1.2	一般技工	工日	0.25424	-	-	250	63.56
2	材料费	-	-	-	-	-	35.83
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0058	-	-	1730.06	10.03
2.3	卡具	kg	0.0744	-	-	4.35	0.32
2.4	钢管支撑	kg	0.1089	-	-	4.08	0.44
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.4109	-	-	25	10.27
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.13695	-	-	8.5	1.16
2.7	铁钉	kg	0.2706	-	-	7.23	1.96
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	1.33	-	-	1	1.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.45
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.09
5	管理费	-	-	-	-	-	24.18
6	利润	-	-	-	-	-	10.16
综合单价							151.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高3.6m以内 4.盘扣式支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.97
1.1	普工	工日	0.0553	-	-	140	7.74
1.2	一般技工	工日	0.1289	-	-	250	32.23
2	材料费	-	-	-	-	-	23.91
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0036	-	-	1730.06	6.23
2.3	卡具	kg	0.0379	-	-	4.35	0.16
2.4	钢管支撑	kg	0.0288	-	-	4.08	0.12
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.189	-	-	25	4.73
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.042	-	-	8.5	0.36
2.7	铁钉	kg	0.193	-	-	7.23	1.4
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机直径500mm	台班	0.0143	-	-	27.83	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.26
5	管理费	-	-	-	-	-	12.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.29
综合单价							84.15

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高5.0m以内 4.盘扣式支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.96
1.1	普工	工日	0.07189	-	-	140	10.06
1.2	一般技工	工日	0.16757	-	-	250	41.89
2	材料费	-	-	-	-	-	23.93
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0036	-	-	1730.06	6.23
2.3	卡具	kg	0.0379	-	-	4.35	0.16
2.4	钢管支撑	kg	0.0288	-	-	4.08	0.12
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.189	-	-	25	4.73
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.04494	-	-	8.5	0.38
2.7	铁钉	kg	0.193	-	-	7.23	1.4
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0143	-	-	27.83	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.27
5	管理费	-	-	-	-	-	16.17
6	利润	-	-	-	-	-	6.79
综合单价							101.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505007003	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高8m以内 4.盘扣式支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	63.95
1.1	普工	工日	0.08848	-	-	140	12.39
1.2	一般技工	工日	0.20624	-	-	250	51.56
2	材料费	-	-	-	-	-	24.05
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0036	-	-	1730.06	6.23
2.3	卡具	kg	0.0379	-	-	4.35	0.16
2.4	钢管支撑	kg	0.0288	-	-	4.08	0.12
2.5	盘扣式钢管支撑使用费	t·10天	0.189	-	-	25	4.73
2.6	盘扣式钢管支撑	kg	0.0588	-	-	8.5	0.5
2.7	铁钉	kg	0.193	-	-	7.23	1.4
2.8	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.9	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.10	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0017	-	-	665.82	1.13
3.2	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.0012	-	-	711.35	0.85
3.3	木工圆锯机直径500mm	台班	0.0143	-	-	27.83	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.38
5	管理费	-	-	-	-	-	19.73
6	利润	-	-	-	-	-	8.29
综合单价							118.4

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.57
1.1	普工	工日	0.0782	-	-	140	10.95
1.2	一般技工	工日	0.1825	-	-	250	45.63
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	复合木模板	m2	0.242	-	-	43.23	10.46
2.2	周转木材	m3	0.003	-	-	1730.06	5.19
2.3	卡具	kg	0.1275	-	-	4.35	0.55
2.4	钢管支撑	kg	0.4245	-	-	4.08	1.73
2.5	铁钉	kg	0.2085	-	-	7.23	1.51
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.85	0.39
2.9	其他材料费	元	1.24	-	-	1	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0242	-	-	27.83	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.63
5	管理费	-	-	-	-	-	17.48
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
综合单价							105.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505008002	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.57
1.1	普工	工日	0.0782	-	-	140	10.95
1.2	一般技工	工日	0.1825	-	-	250	45.63
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	复合木模板	m2	0.242	-	-	43.23	10.46
2.2	周转木材	m3	0.003	-	-	1730.06	5.19
2.3	卡具	kg	0.1275	-	-	4.35	0.55
2.4	钢管支撑	kg	0.4245	-	-	4.08	1.73
2.5	铁钉	kg	0.2085	-	-	7.23	1.51
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.1	-	-	3.85	0.39
2.9	其他材料费	元	1.24	-	-	1	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0242	-	-	27.83	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.63
5	管理费	-	-	-	-	-	17.48
6	利润	-	-	-	-	-	7.34
综合单价							105.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板			计量单位	m2
项目特征	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：楼梯 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.72
1.1	普工	工日	0.0964	-	-	140	13.5
1.2	一般技工	工日	0.2249	-	-	250	56.23
2	材料费	-	-	-	-	-	35.99
2.1	复合木模板	m2	0.367	-	-	43.23	15.87
2.2	周转木材	m3	0.0048	-	-	1730.06	8.3
2.3	卡具	kg	0.1775	-	-	4.35	0.77
2.4	钢管支撑	kg	0.5925	-	-	4.08	2.42
2.5	铁钉	kg	0.3623	-	-	7.23	2.62
2.6	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	8.79	0.04
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.676	-	-	3.85	2.6
2.9	其他材料费	元	2.59	-	-	1	2.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.31
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0019	-	-	665.82	1.27
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0013	-	-	711.35	0.92
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0763	-	-	27.83	2.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.02
5	管理费	-	-	-	-	-	22.03
6	利润	-	-	-	-	-	9.25
综合单价							141.3

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：构造柱 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.65
1.1	普工	工日	0.0714	-	-	140	10
1.2	一般技工	工日	0.1666	-	-	250	41.65
2	材料费	-	-	-	-	-	26.57
2.1	卡具	kg	0.042	-	-	4.35	0.18
2.2	钢管支撑	kg	0.102	-	-	4.08	0.42
2.3	铁钉	kg	0.2572	-	-	7.23	1.86
2.4	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.5	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.6	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.7	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.8	其他材料费	元	2.37	-	-	1	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0133	-	-	27.83	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.41
5	管理费	-	-	-	-	-	15.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.61
综合单价							101.74

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：圈梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.09
1.1	普工	工日	0.0485	-	-	140	6.79
1.2	一般技工	工日	0.1132	-	-	250	28.3
2	材料费	-	-	-	-	-	22.77
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0054	-	-	1730.06	9.34
2.3	卡具	kg	0.058	-	-	4.35	0.25
2.4	钢管支撑	kg	0.169	-	-	4.08	0.69
2.5	铁钉	kg	0.1176	-	-	7.23	0.85
2.6	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	8.79	0.04
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.025	-	-	3.85	0.1
2.9	其他材料费	元	1.21	-	-	1	1.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.29
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0167	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.15
5	管理费	-	-	-	-	-	10.82
6	利润	-	-	-	-	-	4.55
综合单价							74.52

靖高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板形式：过梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.13
1.1	普工	工日	0.0693	-	-	140	9.7
1.2	一般技工	工日	0.1617	-	-	250	40.43
2	材料费	-	-	-	-	-	25.11
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0062	-	-	1730.06	10.73
2.3	卡具	kg	0.074	-	-	4.35	0.32
2.4	钢管支撑	kg	0.147	-	-	4.08	0.6
2.5	铁钉	kg	0.2556	-	-	7.23	1.85
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	其他材料费	元	1.29	-	-	1	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.54
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0008	-	-	665.82	0.53
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0006	-	-	711.35	0.43
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0209	-	-	27.83	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.78
5	管理费	-	-	-	-	-	15.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.46
综合单价							98.61

葫芦岛上招招标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：压顶 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.2
1.1	普工	工日	0.0736	-	-	140	10.3
1.2	一般技工	工日	0.1716	-	-	250	42.9
2	材料费	-	-	-	-	-	27.07
2.1	复合木模板	m2	0.275	-	-	43.23	11.89
2.2	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.3	卡具	kg	0.115	-	-	4.35	0.5
2.4	钢管支撑	kg	0.386	-	-	4.08	1.57
2.5	铁钉	kg	0.226	-	-	7.23	1.63
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.056	-	-	3.85	0.22
2.9	其他材料费	元	1.8	-	-	1	1.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0228	-	-	27.83	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.41
5	管理费	-	-	-	-	-	16.47
6	利润	-	-	-	-	-	6.92
综合单价							105.8

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505014002	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.2
1.1	普工	工日	0.0736	-	-	140	10.3
1.2	一般技工	工日	0.1716	-	-	250	42.9
2	材料费	-	-	-	-	-	27.07
2.1	复合木模板	m2	0.275	-	-	43.23	11.89
2.2	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.3	卡具	kg	0.115	-	-	4.35	0.5
2.4	钢管支撑	kg	0.386	-	-	4.08	1.57
2.5	铁钉	kg	0.226	-	-	7.23	1.63
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.056	-	-	3.85	0.22
2.9	其他材料费	元	1.8	-	-	1	1.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0009	-	-	711.35	0.64
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0228	-	-	27.83	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.41
5	管理费	-	-	-	-	-	16.47
6	利润	-	-	-	-	-	6.92
综合单价							105.8

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：管沟、电缆沟垫层 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	25.72
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.35	0.06
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.08	0.61
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	7.23	2.4
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	8.79	0.12
2.7	其他材料费	元	1.6	-	-	1	1.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	665.82	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	711.35	0.28
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							94.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505017002	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：管沟、电缆沟 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.95
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.117	-	-	250	29.25
2	材料费	-	-	-	-	-	21.7
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0039	-	-	1730.06	6.75
2.3	卡具	kg	0.115	-	-	4.35	0.5
2.4	钢管支撑	kg	0.386	-	-	4.08	1.57
2.5	铁钉	kg	0.125	-	-	7.23	0.9
2.6	镀锌铁丝	kg	0.003	-	-	8.79	0.03
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.053	-	-	3.85	0.2
2.9	其他材料费	元	1.46	-	-	1	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.92
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0013	-	-	665.82	0.87
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0008	-	-	711.35	0.57
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0535	-	-	27.83	1.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.57
5	管理费	-	-	-	-	-	9.78
6	利润	-	-	-	-	-	4.11
综合单价							68.46

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505017003	项目名称	电缆沟、地沟模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：管沟、电缆沟圈梁 复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.09
1.1	普工	工日	0.0485	-	-	140	6.79
1.2	一般技工	工日	0.1132	-	-	250	28.3
2	材料费	-	-	-	-	-	22.77
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0054	-	-	1730.06	9.34
2.3	卡具	kg	0.058	-	-	4.35	0.25
2.4	钢管支撑	kg	0.169	-	-	4.08	0.69
2.5	铁钉	kg	0.1176	-	-	7.23	0.85
2.6	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	8.79	0.04
2.7	塑料卡子	个	3	-	-	0.26	0.78
2.8	脱模剂	kg	0.025	-	-	3.85	0.1
2.9	其他材料费	元	1.21	-	-	1	1.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.29
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0007	-	-	665.82	0.47
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0005	-	-	711.35	0.36
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0167	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.15
5	管理费	-	-	-	-	-	10.82
6	利润	-	-	-	-	-	4.55
综合单价							74.52

葫芦岛网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板			计量单位	m2
项目特征	1.模板部位：散水、坡道 2.模板形式：复合木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	普工	工日	0.0653	-	-	140	9.14
1.2	一般技工	工日	0.1523	-	-	250	38.08
2	材料费	-	-	-	-	-	25.72
2.1	复合木模板	m2	0.22	-	-	43.23	9.51
2.2	周转木材	m3	0.0066	-	-	1730.06	11.42
2.3	卡具	kg	0.014	-	-	4.35	0.06
2.4	钢管支撑	kg	0.149	-	-	4.08	0.61
2.5	铁钉	kg	0.3326	-	-	7.23	2.4
2.6	镀锌铁丝	kg	0.014	-	-	8.79	0.12
2.7	其他材料费	元	1.6	-	-	1	1.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0005	-	-	665.82	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0004	-	-	711.35	0.28
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0165	-	-	27.83	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.37
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							94.43

葫芦岛上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3503.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3358	3425.16
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4863.3
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5437.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5179.96
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5781.05

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.65
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5242.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001006	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001007	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4615.89
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5152.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001008	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4606.71
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5143.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001012	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3323.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4203.9
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4575.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001013	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3339.05
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3227	3291.54
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4219.2
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4591.06

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506001011	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3347.21
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4227.36
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4599.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4230.42
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4602.28

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3362.51
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3250	3315
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4242.66
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4614.52

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4254.9
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4626.76

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506004001	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506004002	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506004003	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506004004	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4733.19
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5269.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506004005	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3418.04
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3282.5	3348.15
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4687.8
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5224.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1339
1.1	普工	工日	1.85	-	-	140	259
1.2	一般技工	工日	4.32	-	-	250	1080
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4917.36
5	管理费	-	-	-	-	-	404.55
6	利润	-	-	-	-	-	169.98
综合单价							5491.89

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5179.96
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5781.05

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.65
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5242.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4639.35
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5175.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4615.89
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5152.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4606.71
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5143.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3347.21
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4227.36
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4599.22

鄂尔多斯市公共资源交易网 鄂尔多斯市招标投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4733.19
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5269.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005010	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005011	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1208.8
1.1	普工	工日	1.67	-	-	140	233.8
1.2	一般技工	工日	3.9	-	-	250	975
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.41
5	管理费	-	-	-	-	-	377.75
6	利润	-	-	-	-	-	158.72
综合单价							5178.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005012	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	831
1.1	普工	工日	1.15	-	-	140	161
1.2	一般技工	工日	2.68	-	-	250	670
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4254.9
5	管理费	-	-	-	-	-	261.84
6	利润	-	-	-	-	-	110.02
综合单价							4626.76

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006002	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008001	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5179.96
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5781.05

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008002	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506008003	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1401.6
1.1	普工	工日	1.94	-	-	140	271.6
1.2	一般技工	工日	4.52	-	-	250	1130
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4919.86
5	管理费	-	-	-	-	-	423.25
6	利润	-	-	-	-	-	177.84
综合单价							5520.95

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002009	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002010	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002011	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4255.35
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4637.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002023	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3362.51
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3250	3315
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4267.59
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4649.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002024	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4279.83
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4662.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005013	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4957.53
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5549.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005014	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3503.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3358	3425.16
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4903.47
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5494.97

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005015	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5222.01
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5840.86

鄂高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005016	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005017	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005018	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4741.91
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5293.7

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005019	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4675.61
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5227.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005020	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4652.15
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5203.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005021	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4642.97
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5194.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005022	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3323.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4228.83
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4611.23

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005023	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3339.05
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3227	3291.54
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4244.13
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4626.53

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005024	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3347.21
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4252.29
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4634.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005025	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3524.72
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3407	3475.14
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4989.45
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5608.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005026	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4769.45
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5321.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005042	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005028	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005029	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4255.35
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4637.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005043	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3362.51
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3250	3315
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4267.59
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4649.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005031	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.93
1.1	普工	工日	1.1845	-	-	140	165.83
1.2	一般技工	工日	2.7604	-	-	250	690.1
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4279.83
5	管理费	-	-	-	-	-	269.26
6	利润	-	-	-	-	-	113.14
综合单价							4662.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006006	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006004	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506006005	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4741.91
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5293.7

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009001	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4957.53
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5549.03

鞍信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009002	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009003	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009004	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4741.91
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5293.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009005	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4675.61
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5227.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009006	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3346.13
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4652.15
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5203.94

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009007	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4769.45
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5321.24

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009008	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3418.04
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3282.5	3348.15
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4724.06
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5275.85

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009009	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506009010	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4678.67
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5230.46

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4957.53
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5549.03

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1379.17
1.1	普工	工日	1.9055	-	-	140	266.77
1.2	一般技工	工日	4.4496	-	-	250	1112.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3503.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3358	3425.16
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4903.47
5	管理费	-	-	-	-	-	416.5
6	利润	-	-	-	-	-	175
综合单价							5494.97

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1175.44
1.1	普工	工日	1.6274	-	-	140	227.84
1.2	一般技工	工日	3.7904	-	-	250	947.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3483.49
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3354	3421.08
2.2	镀锌铁丝	kg	3.456	-	-	8.79	30.38
2.3	电焊条	kg	4.56	-	-	6.88	31.37
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.11
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.08	-	-	37.45	3
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.4	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.38	-	-	86.24	32.77
3.5	对焊机 容量 75kVA	台班	0.09	-	-	120.78	10.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4714.04
5	管理费	-	-	-	-	-	366.09
6	利润	-	-	-	-	-	153.82
综合单价							5233.95

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5222.01
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5840.86

鄂尚网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1443.65
1.1	普工	工日	1.9982	-	-	140	279.75
1.2	一般技工	工日	4.6556	-	-	250	1163.9
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4961.91
5	管理费	-	-	-	-	-	435.76
6	利润	-	-	-	-	-	183.09
综合单价							5580.76

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010007	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1245.06
1.1	普工	工日	1.7201	-	-	140	240.81
1.2	一般技工	工日	4.017	-	-	250	1004.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4741.91
5	管理费	-	-	-	-	-	388.54
6	利润	-	-	-	-	-	163.25
综合单价							5293.7

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002014	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5292.09
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5940.55

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002015	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5031.99
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5680.45

鑫嘉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002016	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5031.99
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5680.45

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002017	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4802.35
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5379.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002018	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3323.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3212	3276.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4270.38
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4670.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002019	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4739.11
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5316.44

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002020	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4296.9
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4696.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002021	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3362.51
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3250	3315
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4309.14
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4709.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506002022	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4321.38
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4721.33

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005032	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1446.12
1.1	普工	工日	1.998	-	-	140	279.72
1.2	一般技工	工日	4.6656	-	-	250	1166.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5024.48
5	管理费	-	-	-	-	-	436.41
6	利润	-	-	-	-	-	183.37
综合单价							5644.26

鄞鹿网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005033	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5031.99
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5680.45

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005034	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3369.59
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3235	3299.7
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4736.05
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5313.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005035	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3336.95
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3203	3267.06
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4703.41
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5280.74

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005036	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3463.43
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3327	3393.54
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4829.89
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5407.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005037	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4739.11
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5316.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005038	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3372.65
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4739.11
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5316.44

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005039	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3350.27
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3238	3302.76
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4296.9
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4696.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005040	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3362.51
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3250	3315
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4309.14
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4709.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506005041	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	897.48
1.1	普工	工日	1.242	-	-	140	173.88
1.2	一般技工	工日	2.8944	-	-	250	723.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3374.75
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3262	3327.24
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	8.79	14.06
2.3	电焊条	kg	4.8	-	-	6.88	33.02
2.4	水	m3	0.093	-	-	4.57	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.15
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.18	-	-	21.45	3.86
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.4	-	-	86.24	34.5
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.06	-	-	120.78	7.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4321.38
5	管理费	-	-	-	-	-	281.62
6	利润	-	-	-	-	-	118.33
综合单价							4721.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010008	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1446.12
1.1	普工	工日	1.998	-	-	140	279.72
1.2	一般技工	工日	4.6656	-	-	250	1166.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3557.54
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3411	3479.22
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5024.48
5	管理费	-	-	-	-	-	436.41
6	利润	-	-	-	-	-	183.37
综合单价							5644.26

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010009	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1446.12
1.1	普工	工日	1.998	-	-	140	279.72
1.2	一般技工	工日	4.6656	-	-	250	1166.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3503.48
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3358	3425.16
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	8.79	78.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.82
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24	-	-	37.45	8.99
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.35	-	-	21.45	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4970.42
5	管理费	-	-	-	-	-	436.41
6	利润	-	-	-	-	-	183.37
综合单价							5590.2

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010010	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1232.5
1.1	普工	工日	1.7064	-	-	140	238.9
1.2	一般技工	工日	3.9744	-	-	250	993.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3483.49
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3354	3421.08
2.2	镀锌铁丝	kg	3.456	-	-	8.79	30.38
2.3	电焊条	kg	4.56	-	-	6.88	31.37
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.11
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.08	-	-	37.45	3
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.09	-	-	39.28	3.54
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.4	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.38	-	-	86.24	32.77
3.5	对焊机 容量 75kVA	台班	0.09	-	-	120.78	10.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4771.1
5	管理费	-	-	-	-	-	383.06
6	利润	-	-	-	-	-	160.95
综合单价							5315.11

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010011	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3757.28
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5292.09
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5940.55

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010012	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1513.73
1.1	普工	工日	2.0952	-	-	140	293.33
1.2	一般技工	工日	4.8816	-	-	250	1220.4
2	材料费	-	-	-	-	-	3497.18
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3380	3447.6
2.2	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	8.79	49.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.08
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.11	-	-	39.28	4.32
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.31	-	-	21.45	6.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5031.99
5	管理费	-	-	-	-	-	456.61
6	利润	-	-	-	-	-	191.85
综合单价							5680.45

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506010013	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1305.5
1.1	普工	工日	1.8036	-	-	140	252.5
1.2	一般技工	工日	4.212	-	-	250	1053
2	材料费	-	-	-	-	-	3435.89
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3300	3366
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	8.79	32.08
2.3	电焊条	kg	5.4	-	-	6.88	37.15
2.4	水	m3	0.144	-	-	4.57	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.96
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.23	-	-	21.45	4.93
3.3	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.45	-	-	86.24	38.81
3.4	对焊机 容量 75kVA	台班	0.11	-	-	120.78	13.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4802.35
5	管理费	-	-	-	-	-	406.52
6	利润	-	-	-	-	-	170.81
综合单价							5379.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2964
1.1	普工	工日	4.1	-	-	140	574
1.2	一般技工	工日	9.56	-	-	250	2390
2	材料费	-	-	-	-	-	3707.7
2.1	钢筋	t	1.02	-	-	3635	3707.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.05
3.1	钢筋调直机直径14mm	台班	0.32	-	-	37.45	11.98
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.18	-	-	39.28	7.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6690.75
5	管理费	-	-	-	-	-	887.46
6	利润	-	-	-	-	-	372.88
综合单价							7951.09

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	902.5
1.1	普工	工日	1.25	-	-	140	175
1.2	一般技工	工日	2.91	-	-	250	727.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3488.21
2.1	电焊条	kg	28.5	-	-	6.88	196.08
2.2	钢筋	t	1.02	-	-	3227	3291.54
2.3	水	m3	0.13	-	-	4.57	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	193.74
3.1	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.07	-	-	364.58	25.52
3.2	钢筋切断机直径40mm	台班	0.1	-	-	39.28	3.93
3.3	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.02	-	-	21.45	0.43
3.4	交流弧焊机容量30kVA	台班	1.9	-	-	86.24	163.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4584.45
5	管理费	-	-	-	-	-	326.13
6	利润	-	-	-	-	-	137.03
综合单价							5047.61

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ18以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.81
1.1	普工	工日	0.004	-	-	140	0.56
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.88
2.1	钢筋	t	0.0001	-	-	3411	0.34
2.2	焊剂	kg	0.313	-	-	4.69	1.47
2.3	石棉板	m2	0.02	-	-	5.6	0.11
2.4	电焊条	kg	-0.151	-	-	6.88	-1.04
2.5	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91
3.1	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0062	-	-	86.24	-0.53
3.2	自动埋弧焊机 电流1200A	台班	0.013	-	-	199.23	2.59
3.3	对焊机 容量 75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.6
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							7.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ22以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.011	-	-	250	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	0.88
2.1	钢筋	t	0.0001	-	-	3411	0.34
2.2	焊剂	kg	0.313	-	-	4.69	1.47
2.3	石棉板	m2	0.02	-	-	5.6	0.11
2.4	电焊条	kg	-0.151	-	-	6.88	-1.04
2.5	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91
3.1	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0062	-	-	86.24	-0.53
3.2	自动埋弧焊机 电流1200A	台班	0.013	-	-	199.23	2.59
3.3	对焊机 容量 75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.6
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							8.51

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010003	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ25以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.26
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	电焊条	kg	-0.162	-	-	6.88	-1.11
2.2	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.3	直螺纹套筒接头	个	1.02	-	-	5.26	5.37
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-0.02
3.1	钢筋直螺纹剥肋滚丝机	台班	0.033	-	-	22.52	0.74
3.2	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0072	-	-	86.24	-0.62
3.3	对焊机 容量75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.86
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							13.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040901010004	项目名称	钢筋机械连接			计量单位	个
项目特征	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.26
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	电焊条	kg	-0.162	-	-	6.88	-1.11
2.2	水	m3	-0.002	-	-	4.57	-0.01
2.3	直螺纹套筒接头	个	1.02	-	-	5.26	5.37
2.4	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-0.02
3.1	钢筋直螺纹剥肋滚丝机	台班	0.033	-	-	22.52	0.74
3.2	交流弧焊机 容量30kVA	台班	-0.0072	-	-	86.24	-0.62
3.3	对焊机 容量75kVA	台班	-0.0012	-	-	120.78	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.86
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							13.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网			计量单位	m2
项目特征	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.98
1.1	普工	工日	0.0097	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.0225	-	-	250	5.63
2	材料费	-	-	-	-	-	11.47
2.1	热镀锌钢丝网	m2	1.05	-	-	10.74	11.28
2.2	钢钉	kg	0.014	-	-	8.74	0.12
2.3	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.45
5	管理费	-	-	-	-	-	2.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.87
综合单价							21.4

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506023002	项目名称	钢丝网			计量单位	m2
项目特征	1.钢丝网规格：间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：楼梯间满铺						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.79
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.025	-	-	250	6.25
2	材料费	-	-	-	-	-	12.35
2.1	热镀锌钢丝网	m2	1.15	-	-	10.74	12.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.14
5	管理费	-	-	-	-	-	2.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							23.43

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门 4.其他：图集22J603-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	420
2.1	铝合金门	m2	1	-	-	420	420
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	420.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							420.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：S1524-A1.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.50甲级) 3.其他：图集12J609						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.26
1.1	普工	工日	0.044	-	-	140	6.16
1.2	一般技工	工日	0.088	-	-	250	22
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	340	5.1
2	材料费	-	-	-	-	-	441.83
2.1	甲级钢质防火门	m2	0.983	-	-	443.61	436.07
2.2	膨胀螺栓	套	4.2	-	-	0.99	4.16
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0023	-	-	658	1.51
2.4	电	kW·h	0.115	-	-	0.8	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	475.09
5	管理费	-	-	-	-	-	9.9
6	利润	-	-	-	-	-	4.16
综合单价							489.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：S1524-A1.0-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.00乙级) 3.其他：图集12J609						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.26
1.1	普工	工日	0.044	-	-	140	6.16
1.2	一般技工	工日	0.088	-	-	250	22
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	340	5.1
2	材料费	-	-	-	-	-	415.66
2.1	乙级钢质防火门	m2	0.983	-	-	416.99	409.9
2.2	膨胀螺栓	套	4.2	-	-	0.99	4.16
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0023	-	-	658	1.51
2.4	电	kW·h	0.115	-	-	0.8	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	448.92
5	管理费	-	-	-	-	-	9.9
6	利润	-	-	-	-	-	4.16
综合单价							462.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：S1230-A0.5-2、S1530-A0.5-2、S2730-A0.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1230、GFM1-1530、GFM1-2730(A0.50丙级) 3.其他：图集12J609						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.26
1.1	普工	工日	0.044	-	-	140	6.16
1.2	一般技工	工日	0.088	-	-	250	22
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	340	5.1
2	材料费	-	-	-	-	-	389.5
2.1	丙级钢质防火门	m2	0.983	-	-	390.37	383.73
2.2	膨胀螺栓	套	4.2	-	-	0.99	4.16
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0023	-	-	658	1.51
2.4	电	kW·h	0.115	-	-	0.8	0.09
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	422.76
5	管理费	-	-	-	-	-	9.9
6	利润	-	-	-	-	-	4.16
综合单价							436.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：JLM5050、JLM5050a 2.门材质：快速软席卷门透明分节门滑升门卷帘门 3.驱动类型：电动装置 4.其他：标准图集号08CJ17、标准号参JM1-5151						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.76
1.1	普工	工日	0.09271	-	-	140	12.98
1.2	一般技工	工日	0.185789	-	-	250	46.45
1.3	高级技工	工日	0.0304	-	-	340	10.34
2	材料费	-	-	-	-	-	476.51
2.1	快速软席卷门透明分节门滑升门卷帘门	m2	1	-	-	420	420
2.2	膨胀螺栓	套	5.3	-	-	0.99	5.25
2.3	电焊条	kg	0.2428	-	-	6.88	1.67
2.4	型钢	t	0.000315	-	-	3735	1.18
2.5	氧气	m3	0.01305	-	-	4.38	0.06
2.6	乙炔气	m3	0.00567	-	-	16	0.09
2.7	防锈漆	kg	0.000726	-	-	14.67	0.01
2.8	油漆溶剂油	kg	0.000075	-	-	4.9	
2.9	卷帘门电动装置	套	0.04	-	-	1200	48
2.10	其他材料费	元	0.25	-	-	1	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0092	-	-	63.81	0.59
3.2	其他机械费	元	0.01	-	-	1	0.01
3.3	交流弧焊机容量40kVA	台班	0.002973	-	-	123.15	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.24
5	管理费	-	-	-	-	-	21.04
6	利润	-	-	-	-	-	8.85
综合单价							577.13

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010804003002	项目名称	全钢板大门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸：M1124、M1530、M3030、M4250 2.门框、扇材质：成品钢制平开门 3.其他：图集22J611-4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	450
2.1	成品钢制平开门	m2	1	-	-	450	450
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.00001	-	-	86.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	450.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							450.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗洞口尺寸：C1221、C1811、C1812、C2415、C2421、XFC2421 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：普通窗玻璃采用中空玻璃(6+12+6),6厚为普通浮法玻璃,其中0.9m2<单块玻璃≤2m2时采用4厚钢化玻璃 5.其他：图集22J603-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	380
2.1	铝合金固定窗	m2	1	-	-	380	380
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							380.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗纱材质、规格：成品不锈钢纱窗 2.部位：配电间						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.6
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.06	-	-	250	15
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	340	3.4
2	材料费	-	-	-	-	-	150
2.1	成品不锈钢纱窗	m2	1	-	-	150	150
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.6
5	管理费	-	-	-	-	-	6.72
6	利润	-	-	-	-	-	2.83
综合单价							182.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010901008001	项目名称	屋面变形缝			计量单位	m
项目特征	1.屋面变形缝参见图集12J201-4/A16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.46
1.1	普工	工日	0.039	-	-	140	5.46
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
2	材料费	-	-	-	-	-	61.46
2.1	铝拉铆钉	十个	0.3	-	-	0.31	0.09
2.2	玻璃胶	支	0.056	-	-	19.33	1.08
2.3	铝合金条板	m2	0.62	-	-	85	52.7
2.4	木砖与拉条	m3	0.0025	-	-	1896.58	4.74
2.5	钢钉	kg	0.021	-	-	8.74	0.18
2.6	防腐油	kg	0.11	-	-	8.04	0.88
2.7	其他材料费	元	1.79	-	-	1	1.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0001	-	-	27.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.92
5	管理费	-	-	-	-	-	8.47
6	利润	-	-	-	-	-	3.56
综合单价							101.95

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00002	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00002	-	-	250	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	72
2.1	3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	2	-	-	36	72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							72.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	30
2.1	聚氨脂防水涂膜	m2	1	-	-	30	30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层（分隔缝详图纸） 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平层（分隔缝详图纸） 4、部位：屋1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.49
1.1	普工	工日	0.0406	-	-	140	5.68
1.2	一般技工	工日	0.0952	-	-	250	23.8
2	材料费	-	-	-	-	-	30.4
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.1228	-	-	4.57	0.56
2.3	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0202	-	-	673.75	13.61
2.4	土工布	m2	1.141	-	-	1.95	2.22
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-	-	390.57	1.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.45
5	管理费	-	-	-	-	-	9.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.88
综合单价							74.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98
1.1	普工	工日	0.0152	-	-	140	2.13
1.2	一般技工	工日	0.0354	-	-	250	8.85
2	材料费	-	-	-	-	-	14.03
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.006	-	-	4.57	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.002	-	-	390.57	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.79
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.47
综合单价							30.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902004003	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：室内屋面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98
1.1	普工	工日	0.0152	-	-	140	2.13
1.2	一般技工	工日	0.0354	-	-	250	8.85
2	材料费	-	-	-	-	-	14.03
2.1	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	693	14
2.2	水	m3	0.006	-	-	4.57	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.002	-	-	390.57	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.79
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.47
综合单价							30.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.18
1.1	普工	工日	0.012688	-	-	140	1.78
1.2	一般技工	工日	0.029641	-	-	250	7.41
2	材料费	-	-	-	-	-	31.26
2.1	PVC-U排水管	m	1.02	-	-	22.51	22.96
2.2	胶水	kg	0.020341	-	-	12.08	0.25
2.3	PVC塑料抱箍	副	1.148424	-	-	3.2	3.67
2.4	PVC塑料管束节	个	0.362424	-	-	5.63	2.04
2.5	PVC塑料管135°弯头	个	0.057	-	-	8.41	0.48
2.6	PVC塑料落水斗	只	0.088424	-	-	21	1.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.44
5	管理费	-	-	-	-	-	2.74
6	利润	-	-	-	-	-	1.15
综合单价							44.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	24
2.1	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1	-	-	24	24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.防水膜品种：1.5~1.7mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(≥1.8Kg/m2) 2.部位：构筑物内壁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	1.5~1.7mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(≥1.8Kg/m2)	m2	1	-	-	27	27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝			计量单位	m
项目特征	1.内墙面变形缝参见图集14J936-4/AN1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.96
1.1	普工	工日	0.039	-	-	140	5.46
1.2	一般技工	工日	0.09	-	-	250	22.5
2	材料费	-	-	-	-	-	52.05
2.1	防腐油	kg	0.053	-	-	8.04	0.43
2.2	铝拉铆钉	十个	0.3	-	-	0.31	0.09
2.3	玻璃胶	支	0.023	-	-	19.33	0.44
2.4	铝合金条板	m2	0.525	-	-	85	44.63
2.5	木砖与拉条	m3	0.003	-	-	1896.58	5.69
2.6	钢钉	kg	0.007	-	-	8.74	0.06
2.7	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0002	-	-	27.83	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.02
5	管理费	-	-	-	-	-	8.32
6	利润	-	-	-	-	-	3.5
综合单价							91.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝			计量单位	m
项目特征	1.外墙面变形缝参见图集14J936-1/AQ3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.96
1.1	普工	工日	0.039	-	-	140	5.46
1.2	一般技工	工日	0.09	-	-	250	22.5
2	材料费	-	-	-	-	-	52.05
2.1	防腐油	kg	0.053	-	-	8.04	0.43
2.2	铝拉铆钉	十个	0.3	-	-	0.31	0.09
2.3	玻璃胶	支	0.023	-	-	19.33	0.44
2.4	铝合金条板	m2	0.525	-	-	85	44.63
2.5	木砖与拉条	m3	0.003	-	-	1896.58	5.69
2.6	钢钉	kg	0.007	-	-	8.74	0.06
2.7	其他材料费	元	0.71	-	-	1	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机直径500mm	台班	0.0002	-	-	27.83	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.02
5	管理费	-	-	-	-	-	8.32
6	利润	-	-	-	-	-	3.5
综合单价							91.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.1.5厚聚氨酯防水涂料（2遍）防潮层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000002	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000002	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	52
2.1	1.5厚聚氨酯防水涂料（2遍）防潮层	m2	2	-	-	26	52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							52

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2
项目特征	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 2.部位：屋1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.87
1.1	普工	工日	0.008	-	-	140	1.12
1.2	一般技工	工日	0.019	-	-	250	4.75
2	材料费	-	-	-	-	-	27.6
2.1	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.051	-	-	541.2	27.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.47
5	管理费	-	-	-	-	-	1.75
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							35.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011002002001	项目名称	防腐砂浆面层			计量单位	m2
项目特征	1.防腐部位：钢筋混凝土管沟内壁 2.耐腐蚀管沟做法参20J333 8/4-4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31
1.1	普工	工日	0.0427	-	-	140	5.98
1.2	一般技工	工日	0.1001	-	-	250	25.03
2	材料费	-	-	-	-	-	46.66
2.1	石英粉	kg	2.42151	-	-	0.7	1.7
2.2	环氧树脂	kg	1.44963	-	-	21.25	30.8
2.3	乙二胺	kg	0.61341	-	-	15.96	9.79
2.4	丙酮	kg	0.48573	-	-	6.7	3.25
2.5	石英砂	t	0.00477	-	-	234	1.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0007	-	-	333.78	0.23
3.2	轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.014	-	-	44.57	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.52
5	管理费	-	-	-	-	-	9.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.98
综合单价							91.98

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011002002002	项目名称	防腐砂浆面层			计量单位	m2
项目特征	1.防腐部位：内墙2 2.砂浆、胶泥种类、配合比：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.79
1.1	普工	工日	0.099176	-	-	140	13.88
1.2	一般技工	工日	0.223608	-	-	250	55.9
2	材料费	-	-	-	-	-	109.16
2.1	石英粉	kg	6.246111	-	-	0.7	4.37
2.2	环氧树脂	kg	3.351964	-	-	21.25	71.23
2.3	乙二胺	kg	1.568604	-	-	15.96	25.03
2.4	丙酮	kg	0.840424	-	-	6.7	5.63
2.5	石英砂	t	0.012427	-	-	234	2.91
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.001848	-	-	333.78	0.62
3.2	轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.01232	-	-	44.57	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.12
5	管理费	-	-	-	-	-	21.11
6	利润	-	-	-	-	-	8.87
综合单价							210.1

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003002	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：围堰内壁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧玻璃钢防腐,三布五油,即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧,玻璃布一层,中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	148.7
1.1	普工	工日	0.205	-	-	140	28.7
1.2	一般技工	工日	0.48	-	-	250	120
2	材料费	-	-	-	-	-	27.48
2.1	环氧树脂	kg	0.777	-	-	21.25	16.51
2.2	丙酮	kg	0.323	-	-	6.7	2.16
2.3	乙二胺	kg	0.0558	-	-	15.96	0.89
2.4	石英粉	kg	0.15	-	-	0.7	0.11
2.5	水砂纸	张	0.6	-	-	0.9	0.54
2.6	玻璃丝布	m2	3.45	-	-	2	6.9
2.7	其他材料费	元	0.37	-	-	1	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.59
3.1	轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.17	-	-	44.57	7.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.77
5	管理费	-	-	-	-	-	46.5
6	利润	-	-	-	-	-	19.54
综合单价							249.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003003	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：池顶盖底面、设备基础 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	140
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2	1	-	-	140	140
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011003003004	项目名称	防腐涂料			计量单位	m2
项目特征	1.涂刷部位：池内侧底板顶面及内壁板等部位 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
2	材料费	-	-	-	-	-	180
2.1	纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2	1	-	-	180	180
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							180

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011101003001	项目名称	自流平楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、200厚C20混凝土垫层 5、2厚HDPE高密度聚乙烯膜 6、100厚碎石夯实 7、素土夯实(压实系数≥0.94) 8、部位：地1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.06
1.1	普工	工日	0.076325	-	-	140	10.69
1.2	一般技工	工日	0.21872	-	-	250	54.68
1.3	高级技工	工日	0.016745	-	-	340	5.69
2	材料费	-	-	-	-	-	275.71
2.1	环氧砂浆	kg	16.9575	-	-	9	152.62
2.2	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.203	-	-	381	77.34
2.3	水	m3	0.134	-	-	4.57	0.61
2.4	2厚HDPE高密度聚乙烯膜	m2	1.141	-	-	18	20.54
2.5	碎石	t	0.165	-	-	139	22.94
2.6	碎石	t	0.012	-	-	138	1.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.00119	-	-	390.57	0.46
3.2	混凝土震捣器平板式	台班	0.0156	-	-	12.73	0.2
3.3	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	347.55
5	管理费	-	-	-	-	-	21.36
6	利润	-	-	-	-	-	8.98
综合单价							377.89

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011101003002	项目名称	自流平楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、30厚C30细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 5、界面剂一道 6、部位：楼1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.86
1.1	普工	工日	0.057025	-	-	140	7.98
1.2	一般技工	工日	0.17272	-	-	250	43.18
1.3	高级技工	工日	0.016745	-	-	340	5.69
2	材料费	-	-	-	-	-	167.02
2.1	环氧砂浆	kg	16.9575	-	-	9	152.62
2.2	水泥	kg	16.61	-	-	0.257	4.27
2.3	中砂	t	0.019056	-	-	157	2.99
2.4	碎石	t	0.034368	-	-	138	4.74
2.5	水	m3	0.082342	-	-	4.57	0.38
2.6	水泥	kg	3.902	-	-	0.311	1.21
2.7	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.8	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.00119	-	-	390.57	0.46
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0005	-	-	333.78	0.17
3.3	混凝土输送泵车 输送量60m3/h	台班	0.0002	-	-	1918.99	0.38
3.4	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0038	-	-	12.73	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	224.95
5	管理费	-	-	-	-	-	17.23
6	利润	-	-	-	-	-	7.24
综合单价							249.42

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、150厚C20混凝土垫层 5、100厚碎石夯实 6、素土夯实(压实系数≥0.94) 7、部位：地2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.44
1.1	普工	工日	0.0722	-	-	140	10.11
1.2	一般技工	工日	0.21455	-	-	250	53.64
1.3	高级技工	工日	0.0197	-	-	340	6.7
2	材料费	-	-	-	-	-	163.85
2.1	10厚防滑地砖	m2	1.02	-	-	55	56.1
2.2	干硬性水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	722.75	21.9
2.3	水泥	kg	4.597	-	-	0.257	1.18
2.4	白水泥	kg	0.1	-	-	1.082	0.11
2.5	合金钢切割锯片	片	0.0027	-	-	72.16	0.19
2.6	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	58.94	0.35
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	6.96	0.07
2.8	水	m3	0.1175	-	-	4.57	0.54
2.9	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.10	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.15225	-	-	381	58.01
2.11	碎石	t	0.165	-	-	139	22.94
2.12	碎石	t	0.012	-	-	138	1.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0031	-	-	333.78	1.03
3.2	石料切割机	台班	0.0109	-	-	14.36	0.16
3.3	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0117	-	-	12.73	0.15
3.4	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.74
5	管理费	-	-	-	-	-	21.39
6	利润	-	-	-	-	-	8.99
综合单价							266.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层 5、部位：楼2（配电间）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.82
1.1	普工	工日	0.0668	-	-	140	9.35
1.2	一般技工	工日	0.1878	-	-	250	46.95
1.3	高级技工	工日	0.0133	-	-	340	4.52
2	材料费	-	-	-	-	-	124.89
2.1	白水泥	kg	0.2	-	-	1.082	0.22
2.2	合金钢切割锯片	片	0.0027	-	-	72.16	0.19
2.3	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	58.94	0.35
2.4	棉纱头	kg	0.01	-	-	6.96	0.07
2.5	水	m3	0.019	-	-	4.57	0.09
2.6	10厚防滑地砖	m2	1.02	-	-	55	56.1
2.7	DTA 聚合物干混粘结砂浆	kg	4	-	-	0.65	2.6
2.8	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0355	-	-	693	24.6
2.9	轻集料混凝土LC7.5	m3	0.107	-	-	380	40.66
2.10	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	石料切割机	台班	0.0109	-	-	14.36	0.16
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0035	-	-	390.57	1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.24
5	管理费	-	-	-	-	-	18.54
6	利润	-	-	-	-	-	7.8
综合单价							213.58

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011104003001	项目名称	金属复合地板			计量单位	m2
项目特征	1.抗静电活动地板 活动地板(含支架) 钢质 2.保护层界面剂1道 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.界面剂一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	126.35
1.1	普工	工日	0.1222	-	-	140	17.11
1.2	一般技工	工日	0.3809	-	-	250	95.23
1.3	高级技工	工日	0.0412	-	-	340	14.01
2	材料费	-	-	-	-	-	213.36
2.1	抗静电全钢活动地板	m2	1.02	-	-	180	183.6
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	6.96	0.07
2.3	界面剂	kg	2.58	-	-	0.62	1.6
2.4	水	m3	0.02	-	-	4.57	0.09
2.5	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0404	-	-	693	28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.004	-	-	390.57	1.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	341.27
5	管理费	-	-	-	-	-	38.05
6	利润	-	-	-	-	-	15.99
综合单价							395.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:3水泥砂浆抹平、界面剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道 4.部位：踢2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.83
1.1	普工	工日	0.014569	-	-	140	2.04
1.2	一般技工	工日	0.039739	-	-	250	9.93
1.3	高级技工	工日	0.002512	-	-	340	0.85
2	材料费	-	-	-	-	-	24.59
2.1	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0023	-	-	673.75	1.55
2.2	水	m3	0.0066	-	-	4.57	0.03
2.3	界面剂	kg	0.1935	-	-	0.62	0.12
2.4	环氧砂浆	kg	2.543625	-	-	9	22.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.000579	-	-	390.57	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.65
5	管理费	-	-	-	-	-	3.88
6	利润	-	-	-	-	-	1.63
综合单价							43.16

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.踢脚线高度：150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM5砂浆打底并划出纹 3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖，5厚DTA砂浆粘贴 4.部位：踢1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.24
1.1	普工	工日	0.0036	-	-	140	0.5
1.2	一般技工	工日	0.0125	-	-	250	3.13
1.3	高级技工	工日	0.0018	-	-	340	0.61
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	成品地砖踢脚线	m	1.575	-	-	8.25	12.99
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.003	-	-	673.75	2.02
2.3	DTA 聚合物干混粘结砂浆	kg	0.6	-	-	0.65	0.39
2.4	白水泥	kg	0.04	-	-	1.082	0.04
2.5	合金钢切割锯片	片	0.0002	-	-	72.16	0.01
2.6	锯(木)屑	m3	0.0009	-	-	58.94	0.05
2.7	棉纱头	kg	0.0015	-	-	6.96	0.01
2.8	水	m3	0.004	-	-	4.57	0.02
2.9	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0003	-	-	390.57	0.12
3.2	石料切割机	台班	0.0009	-	-	14.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.3
6	利润	-	-	-	-	-	0.55
综合单价							21.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯			计量单位	m2
项目特征	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、楼梯踏步参22J403-1,5-7/10 5、部位：楼梯 6、备注：展开面积计算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.74
1.1	普工	工日	0.0484	-	-	140	6.78
1.2	一般技工	工日	0.1729	-	-	250	43.23
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	340	8.74
2	材料费	-	-	-	-	-	89.77
2.1	白水泥	kg	0.1	-	-	1.082	0.11
2.2	合金钢切割锯片	片	0.0083	-	-	72.16	0.6
2.3	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	58.94	0.35
2.4	棉纱头	kg	0.01	-	-	6.96	0.07
2.5	水	m3	0.013	-	-	4.57	0.06
2.6	10厚防滑地砖	m2	1.098	-	-	55	60.39
2.7	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.03535	-	-	693	24.5
2.8	DTA 聚合物干混粘结砂浆	m3	0.0051	-	-	722.75	3.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.99
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0039	-	-	390.57	1.52
3.2	石料切割机	台班	0.0328	-	-	14.36	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.5
5	管理费	-	-	-	-	-	18.07
6	利润	-	-	-	-	-	7.6
综合单价							176.17

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平，批抗裂砂浆(>6kg/m2),压入网格布(160g/m2)磨平 4、部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.67
1.1	普工	工日	0.0451	-	-	140	6.31
1.2	一般技工	工日	0.1054	-	-	250	26.35
2	材料费	-	-	-	-	-	19.62
2.1	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.003375	-	-	670.25	2.26
2.2	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.0086	-	-	670.25	5.76
2.3	水泥	kg		-	-	0.257	
2.4	901胶	kg		-	-	2.57	
2.5	水	m3	0.0481	-	-	4.57	0.22
2.6	普通木成材	m3	0.0002	-	-	1951.87	0.39
2.7	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	0.87	7.18
2.8	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.17	-	-	3.26	3.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0023	-	-	390.57	0.9
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0003	-	-	333.78	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.29
5	管理费	-	-	-	-	-	10.02
6	利润	-	-	-	-	-	4.2
综合单价							67.51

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：界面剂1道，8厚DPM5砂浆,压入耐碱网格布(160g/m2) 4、部位：内墙1、内墙2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.97
1.1	普工	工日	0.033	-	-	140	4.62
1.2	一般技工	工日	0.0774	-	-	250	19.35
2	材料费	-	-	-	-	-	10.06
2.1	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.0082	-	-	658	5.4
2.2	水泥	kg		-	-	0.257	
2.3	901胶	kg		-	-	2.57	
2.4	水	m3	0.0123	-	-	4.57	0.06
2.5	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.6	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.17	-	-	3.26	3.81
2.7	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0022	-	-	390.57	0.86
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	-0.0001	-	-	333.78	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.86
5	管理费	-	-	-	-	-	7.39
6	利润	-	-	-	-	-	3.09
综合单价							45.34

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：围堰两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：两侧20厚防水水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.16
1.1	普工	工日	0.0265	-	-	140	3.71
1.2	一般技工	工日	0.0618	-	-	250	15.45
2	材料费	-	-	-	-	-	19.16
2.1	防水剂	kg	0.75752	-	-	5.96	4.51
2.2	水泥砂浆1:2	m3	0.0218	-	-	670.25	14.61
2.3	水	m3	0.0084	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.0022	-	-	390.57	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.18
5	管理费	-	-	-	-	-	5.96
6	利润	-	-	-	-	-	2.5
综合单价							47.64

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0109	-	-	250	2.73
2	材料费	-	-	-	-	-	0.82
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.62	0.8
2.2	水	m3	0.004	-	-	4.57	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.01
6	利润	-	-	-	-	-	0.42
综合单价							5.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定；板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接；T型轻钢主龙骨TB24X38,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定；U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600*12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.06
1.1	普工	工日	0.0237	-	-	140	3.32
1.2	一般技工	工日	0.0829	-	-	250	20.73
1.3	高级技工	工日	0.0118	-	-	340	4.01
2	材料费	-	-	-	-	-	76.09
2.1	双螺母双垫片	副	1.326	-	-	0.6	0.8
2.2	胀头、胀管	套	1.326	-	-	0.55	0.73
2.3	镀锌丝杆	kg	0.309	-	-	4.375	1.35
2.4	角铝	m	0.646	-	-	6.2	4.01
2.5	轻钢龙骨(大)	m	1.337	-	-	6.7	8.96
2.6	大龙骨垂直吊件(轻钢)	只	1.5	-	-	0.76	1.14
2.7	铝合金T型主龙骨	m	1.894	-	-	5.7	10.8
2.8	铝合金T型副龙骨	m	1.82	-	-	4.7	8.55
2.9	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	-	-	1.3	0.78
2.10	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	-	-	0.95	0.29
2.11	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	-	-	0.8	1.84
2.12	矿棉板	m2	1.05	-	-	34.6	36.33
2.13	其他材料费	元	0.51	-	-	1	0.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.6
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02
3.2	电锤 功率520W	台班	0.03	-	-	7.59	0.23
3.3	手提砂轮机 砂轮直径350mm	台班	0.02	-	-	11.04	0.22
3.4	交流弧焊机 容量32kVA	台班	0.012	-	-	94.01	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.75
5	管理费	-	-	-	-	-	8.83
6	利润	-	-	-	-	-	3.71
综合单价							118.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.41
1.1	普工	工日	0.0114	-	-	140	1.6
1.2	一般技工	工日	0.0569	-	-	250	14.23
1.3	高级技工	工日	0.0076	-	-	340	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	42.52
2.1	真石漆	kg	2.288	-	-	10.41	23.82
2.2	水性封底漆	kg	0.35	-	-	14.77	5.17
2.3	透明罩光漆	kg	0.4	-	-	16	6.4
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	油漆溶剂油	kg	0.058	-	-	4.9	0.28
2.6	砂纸	张	0.12	-	-	1.1	0.13
2.7	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.8	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	-	-	39.25	0.39
3.2	HVLP喷枪	台班	0.01	-	-	14.22	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.47
5	管理费	-	-	-	-	-	5.64
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.48

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.05
1.1	普工	工日	0.0106	-	-	140	1.48
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.0071	-	-	340	2.41
2	材料费	-	-	-	-	-	10.51
2.1	内墙乳胶漆	kg	0.4326	-	-	9.44	4.08
2.2	砂纸	张	0.247	-	-	1.1	0.27
2.3	耐水腻子	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.4	水砂纸	张	0.04	-	-	0.9	0.04
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.6	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.56
5	管理费	-	-	-	-	-	5.08
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							34.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1、独立柱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.82
1.1	普工	工日	0.01353	-	-	140	1.89
1.2	一般技工	工日	0.06743	-	-	250	16.86
1.3	高级技工	工日	0.00902	-	-	340	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	10.81
2.1	内墙乳胶漆	kg	0.4326	-	-	9.44	4.08
2.2	砂纸	张	0.247	-	-	1.1	0.27
2.3	成品腻子粉	kg	2.0837	-	-	3	6.25
2.4	水砂纸	张	0.04	-	-	0.9	0.04
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.6	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.63
5	管理费	-	-	-	-	-	6.49
6	利润	-	-	-	-	-	2.73
综合单价							41.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底、女儿墙内侧、溶药池外墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	140	1.47
1.2	一般技工	工日	0.0526	-	-	250	13.15
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	-	-	15.92	9.55
2.2	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.21	-	-	15.92	3.34
2.3	高渗透性表面底漆	kg	0.12	-	-	35	4.2
2.4	成品耐水腻子粉	kg	1.9845	-	-	3	5.95
2.5	砂纸	张	0.06	-	-	1.1	0.07
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.57	
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.13
综合单价							47.31

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1、楼梯栏杆H900,图集详22J403-1 2、含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	220
2.1	楼梯栏杆 H900,图集详 22J403-1	m	1	-	-	220	220
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	220.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							220.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1、护窗栏杆H1100,图集详22J403-1 2、含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	240
2.1	护窗栏杆 H1100,图集详22J403-1	m	1	-	-	240	240
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							240.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011503004003	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1、溶药池栏杆H1200,图集详22J403-1；栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢 2、含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	260
2.1	溶药池不锈钢栏杆H1200	m	1	-	-	260	260
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							260.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	01B001	项目名称	防鼠板			计量单位	m2
项目特征	防鼠板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	260
2.1	防鼠板	m2	1	-	-	260	260
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							260.01

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		D.1 砖砌体								
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	210.8	416.5	9.37	65.5	27.52	729.69
		砌筑工程								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑	m3	251.8	300.01	3.52	75.96	31.92	663.21
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
3	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	65.1	406.38	0.97	19.66	8.26	500.37
		E.2 现浇混凝土构件								
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	428.15	0.68	7.82	3.29	465.54
5	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	429.69	0.68	7.82	3.29	467.08
6	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8	m3	21.7	479.67	0.68	6.66	2.8	511.51
7	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	24.2	427.12	0.69	7.4	3.11	462.52
8	010502004002	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	24.2	454.66	0.69	7.4	3.11	490.06
9	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	430.8	1.13	7.95	3.34	468.82
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	67.6	416.77	1.11	20.44	8.59	514.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内	m3	79.77	416.77	1.11	24.06	10.11	531.82
12	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8	m3	62.6	471.7	1.78	19.15	8.05	563.28
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	42	431.44	1.13	12.83	5.39	492.79
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高超过8m，12m以内	m3	49.56	431.44	1.13	15.08	6.34	503.55
15	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.高度：净高8m以内	m3	39.5	439.41	1.45	12.18	5.12	497.66
16	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8 3.高度：净高8m以内	m3	39.5	489.39	1.45	12.18	5.12	547.64
17	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：斜板、坡道板坡度<20% 4.高度：净高8m以内	m3	40.69	439.41	1.45	12.54	5.27	499.36
18	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	436.55	1.78	25.19	10.59	557.01
19	010502019002	其他板	1.板名称：女儿墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	436.55	1.78	25.19	10.59	557.01
20	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直行楼梯	m3	67.6	431.95	1.78	20.64	8.67	530.64
21	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	276.48	419.62	52.9	97.99	41.17	888.16
22	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	276.48	401.8	52.9	97.99	41.17	870.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：腰梁、窗台梁等	m3	160.3	416.82	54.49	63.9	26.85	722.36
24	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	214.46	417.87	54.49	80.01	33.62	800.45
25	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	441.14	2.37	25.37	10.66	562.44
26	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.混凝土种类：C20 3.混凝土强度等级：商品混凝土	m3	82.9	406.46	2.37	25.37	10.66	527.76
27	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.材料：无收缩水泥基灌浆料	m3	82.9	1037.84	2.37	25.37	10.66	1159.14
28	010502027001	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：0.4m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》	m	23.34	296.74	0.62	7.13	3	330.83
29	010502027002	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：0.8m*0.6m或1.0m*0.6m 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C40商品混凝土 5.盖板：玻璃钢格栅盖板,活载标准值按3.0KN/㎡,变形挠度不大于跨距1/200,最大不超过10mm 6.部位：管沟，选自图集《24J331》	m	34.11	480.56	0.81	10.38	4.37	530.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010502027003	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸：详设计图纸 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C30商品混凝土 5.盖板：钢盖板及钢过梁选自图集《24J331》 6.部位：电缆沟 7.备注：预埋件另计	m	43.13	471.23	2.14	13.47	5.65	535.62
31	010502029001	散水	1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层100 5、素土夯实(压实系数≥0.94),向外坡3%~5%	m2	41.32	118.47	7.5	14.53	6.1	187.92
32	010502031001	坡道	1、30厚1:2水泥砂浆表面,抹60宽7深锯齿形礓磋(坡道两侧靠墙处留100宽不做礓磋以便排水) 2、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3、100厚C20素混凝土 4、300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆,宽出面层300 5、素土夯实(压实系数>0.94)	m2	85.05	213.17	11.55	28.73	12.07	350.57
		E.5 混凝土模板								
33	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 复合木模板	m2	47.22	25.72	1.08	14.37	6.04	94.43
34	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础 复合木模板	m2	29.95	27.99	1.36	9.31	3.91	72.52
35	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础 复合木模板	m2	31.22	27.32	1.45	9.72	4.08	73.79
36	010505002003	基础模板	1.基础类型：独立基础 复合木模板	m2	37.8	25.11	1.63	11.73	4.93	81.2
37	010505002004	基础模板	1.基础类型：集水坑 复合木模板	m2	84.13	37.08	0.68	25.23	10.6	157.72
38	010505002005	基础模板	1.基础类型：设备基础 复合木模板	m2	30.29	26.61	1.53	9.47	3.98	71.88
39	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁 复合木模板	m2	27	20.48	1.27	8.41	3.53	60.69
40	010505004001	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高3.6m以内	m2	40.86	22.49	1.7	12.66	5.32	83.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	010505004002	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高8m以内	m2	65.38	23.44	1.7	19.96	8.39	118.87
42	010505004003	柱面模板	1.模板形式：矩形柱 复合木模板 2.高度：净层高12m以内	m2	65.38	23.44	1.7	19.96	8.39	118.87
43	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形墙 复合木模板	m2	32.14	22.53	1.25	9.94	4.17	70.03
44	010505006001	梁模板	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高8m以内 3.盘扣式支撑	m2	78.81	35.83	2.45	24.18	10.16	151.43
45	010505006002	梁模板	1.模板形式：矩形梁 复合木模板 2.高度：净层高12m以内 3.盘扣式支撑	m2	78.81	35.83	2.45	24.18	10.16	151.43
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高3.6m以内 4.盘扣式支撑	m2	39.97	23.91	2.38	12.6	5.29	84.15
47	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高5.0m以内 4.盘扣式支撑	m2	51.96	23.93	2.38	16.17	6.79	101.23
48	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板 2.厚度：20cm以内 3.高度：净层高8m以内 4.盘扣式支撑	m2	63.95	24.05	2.38	19.73	8.29	118.4
49	010505008001	其他板模板	1.构件名称：雨篷 2.模板形式：复合木模板	m2	56.57	21.88	2.18	17.48	7.34	105.45
50	010505008002	其他板模板	1.构件名称：女儿墙 2.模板形式：复合木模板	m2	56.57	21.88	2.18	17.48	7.34	105.45
51	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：楼梯复合木模板	m2	69.72	35.99	4.31	22.03	9.25	141.3
52	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱 复合木模板	m2	51.65	26.57	1.19	15.72	6.61	101.74
53	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁复合木模板	m2	35.09	22.77	1.29	10.82	4.55	74.52
54	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁复合木模板	m2	50.13	25.11	1.54	15.37	6.46	98.61
55	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：压顶 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板	m2	53.2	27.07	2.14	16.47	6.92	105.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚包裹 2.模板形式：零星现浇构件 复合木模板	m2	53.2	27.07	2.14	16.47	6.92	105.8
57	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟垫层 复合木模板	m2	47.22	25.72	1.08	14.37	6.04	94.43
58	010505017002	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟 复合木模板	m2	29.95	21.7	2.92	9.78	4.11	68.46
59	010505017003	电缆沟、地沟模板	1.构件名称：管沟、电缆沟圈梁 复合木模板	m2	35.09	22.77	1.29	10.82	4.55	74.52
60	010505018001	台阶模板	1.模板部位：散水、坡道 2.模板形式：复合木模板	m2	47.22	25.72	1.08	14.37	6.04	94.43
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
61	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1339	3503.48	20.82	404.55	169.98	5437.83
62	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3757.28	21.08	423.25	177.84	5781.05
63	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
64	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
65	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3435.89	60.96	377.75	158.72	5242.12
66	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
67	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3346.13	60.96	377.75	158.72	5152.36
68	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3336.95	60.96	377.75	158.72	5143.18
69	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：3.6m内	t	831	3323.75	49.15	261.84	110.02	4575.76
70	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：3.6m内	t	831	3339.05	49.15	261.84	110.02	4591.06
71	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内	t	831	3347.21	49.15	261.84	110.02	4599.22
72	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
73	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
75	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
76	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：3.6m内	t	831	3350.27	49.15	261.84	110.02	4602.28
77	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：3.6m内	t	831	3362.51	49.15	261.84	110.02	4614.52
78	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内	t	831	3374.75	49.15	261.84	110.02	4626.76
79	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
80	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
81	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
82	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3463.43	60.96	377.75	158.72	5269.66
83	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3418.04	60.96	377.75	158.72	5224.27
84	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	1339	3557.54	20.82	404.55	169.98	5491.89
85	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3757.28	21.08	423.25	177.84	5781.05
86	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
87	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3435.89	60.96	377.75	158.72	5242.12
88	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3369.59	60.96	377.75	158.72	5175.82
89	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3346.13	60.96	377.75	158.72	5152.36
90	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3336.95	60.96	377.75	158.72	5143.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：3.6m内	t	831	3347.21	49.15	261.84	110.02	4599.22
92	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3463.43	60.96	377.75	158.72	5269.66
93	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
94	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：3.6m内	t	1208.8	3372.65	60.96	377.75	158.72	5178.88
95	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：3.6m内	t	831	3374.75	49.15	261.84	110.02	4626.76
96	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
97	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
98	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3757.28	21.08	423.25	177.84	5781.05
99	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
100	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：3.6m内	t	1401.6	3497.18	21.08	423.25	177.84	5520.95
101	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
102	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
103	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
104	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3350.27	49.15	269.26	113.14	4637.75
105	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3362.51	49.15	269.26	113.14	4649.99
106	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3374.75	49.15	269.26	113.14	4662.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1379.17	3557.54	20.82	416.5	175	5549.03
108	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1379.17	3503.48	20.82	416.5	175	5494.97
109	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3757.28	21.08	435.76	183.09	5840.86
110	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
111	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
112	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3435.89	60.96	388.54	163.25	5293.7
113	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3369.59	60.96	388.54	163.25	5227.4
114	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3346.13	60.96	388.54	163.25	5203.94
115	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3336.95	60.96	388.54	163.25	5194.76
116	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3323.75	49.15	269.26	113.14	4611.23
117	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3339.05	49.15	269.26	113.14	4626.53
118	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3347.21	49.15	269.26	113.14	4634.69
119	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3524.72	21.08	435.76	183.09	5608.3
120	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3463.43	60.96	388.54	163.25	5321.24
121	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
123	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3350.27	49.15	269.26	113.14	4637.75
124	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3362.51	49.15	269.26	113.14	4649.99
125	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，8m内	t	855.93	3374.75	49.15	269.26	113.14	4662.23
126	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
127	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
128	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3435.89	60.96	388.54	163.25	5293.7
129	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1379.17	3557.54	20.82	416.5	175	5549.03
130	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
131	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
132	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3435.89	60.96	388.54	163.25	5293.7
133	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3369.59	60.96	388.54	163.25	5227.4
134	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3346.13	60.96	388.54	163.25	5203.94
135	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3463.43	60.96	388.54	163.25	5321.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ14 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3418.04	60.96	388.54	163.25	5275.85
137	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
138	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3372.65	60.96	388.54	163.25	5230.46
139	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1379.17	3557.54	20.82	416.5	175	5549.03
140	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1379.17	3503.48	20.82	416.5	175	5494.97
141	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1175.44	3483.49	55.11	366.09	153.82	5233.95
142	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3757.28	21.08	435.76	183.09	5840.86
143	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
144	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1443.65	3497.18	21.08	435.76	183.09	5580.76
145	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，8m内	t	1245.06	3435.89	60.96	388.54	163.25	5293.7
146	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3757.28	21.08	456.61	191.85	5940.55
147	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3497.18	21.08	456.61	191.85	5680.45
148	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3497.18	21.08	456.61	191.85	5680.45
149	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3435.89	60.96	406.52	170.81	5379.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3323.75	49.15	281.62	118.33	4670.33
151	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3372.65	60.96	406.52	170.81	5316.44
152	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3350.27	49.15	281.62	118.33	4696.85
153	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3362.51	49.15	281.62	118.33	4709.09
154	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3374.75	49.15	281.62	118.33	4721.33
155	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1446.12	3557.54	20.82	436.41	183.37	5644.26
156	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3497.18	21.08	456.61	191.85	5680.45
157	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ14 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3369.59	60.96	406.52	170.81	5313.38
158	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3336.95	60.96	406.52	170.81	5280.74
159	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3463.43	60.96	406.52	170.81	5407.22
160	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ16 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3372.65	60.96	406.52	170.81	5316.44
161	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ18 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3372.65	60.96	406.52	170.81	5316.44
162	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ20 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3350.27	49.15	281.62	118.33	4696.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ22 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3362.51	49.15	281.62	118.33	4709.09
164	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢带E、Φ25 2.层高：超过3.6m，12m内	t	897.48	3374.75	49.15	281.62	118.33	4721.33
165	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1446.12	3557.54	20.82	436.41	183.37	5644.26
166	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ8 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1446.12	3503.48	20.82	436.41	183.37	5590.2
167	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：I、II级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1232.5	3483.49	55.11	383.06	160.95	5315.11
168	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3757.28	21.08	456.61	191.85	5940.55
169	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ10 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1513.73	3497.18	21.08	456.61	191.85	5680.45
170	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ12 2.层高：超过3.6m，12m内	t	1305.5	3435.89	60.96	406.52	170.81	5379.68
171	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	2964	3707.7	19.05	887.46	372.88	7951.09
172	010506021001	钢筋笼	1.使用部位：方桩桩顶与承台连接 2.参20G361	t	902.5	3488.21	193.74	326.13	137.03	5047.61
173	040901010001	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ18以内	个	2.81	0.88	1.91	1.4	0.59	7.59
174	040901010002	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ22以内	个	3.45	0.88	1.91	1.6	0.67	8.51
175	040901010003	钢筋机械连接	1.种类：电渣压力焊 2.规格：Φ25以内	个	6.26	4.24	-0.02	1.86	0.78	13.12
176	040901010004	钢筋机械连接	1.种类：直螺纹 2.规格：Φ25以内	个	6.26	4.24	-0.02	1.86	0.78	13.12
		金属结构工程								
177	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：宽400间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：不同材料内外交接处用	m2	6.98	11.47		2.08	0.87	21.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
178	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：间距20X20的钢丝网固定 2.使用部位：楼梯间满铺	m2	7.79	12.35		2.32	0.97	23.43
		门窗工程								
		H.2 金属门								
179	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1524 2.开启方式：平开 3.框、扇材质：铝合金门 4.其他：图集22J603-1	m2	0.01	420				420.01
180	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1524-A1.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.50甲级) 3.其他：图集12J609	m2	33.26	441.83		9.9	4.16	489.15
181	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1524-A1.0-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1524(A1.00乙级) 3.其他：图集12J609	m2	33.26	415.66		9.9	4.16	462.98
182	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：S1230-A0.5-2、S1530-A0.5-2、S2730-A0.5-2 2.框、扇材质：钢质防火门GFM1-1230、GFM1-1530、GFM1-2730(A0.50丙级) 3.其他：图集12J609	m2	33.26	389.5		9.9	4.16	436.82
		H.3 金属卷帘(闸)门								
183	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM5050、JLM5050a 2.门材质：快速软席卷门透明分节门滑升门卷帘门 3.驱动类型：电动装置 4.其他：标准图集号08CJ17、标准号参JM1-5151	m2	69.76	476.51	0.97	21.04	8.85	577.13
		H.4 厂库房大门、特种门								
184	010804003002	全钢板大门	1.门洞口尺寸：M1124、M1530、M3030、M4250 2.门框、扇材质：成品钢制平开门 3.其他：图集22J611-4	m2	0.01	450				450.01
		H.Z 金属窗								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
185	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1221、C1811、C1812、C2415、C2421、XFC2421 2.开启方式：固定、推拉 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：普通窗玻璃采用中空玻璃(6+12+6),6厚为普通浮法玻璃,其中0.9m2<单块玻璃≤2m2时采用4厚钢化玻璃 5.其他：图集22J603-1	m2	0.01	380				380.01
186	010807004001	金属纱窗	1.窗纱材质、规格：成品不锈钢纱窗 2.部位：配电间	m2	22.6	150		6.72	2.83	182.15
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
187	010901008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝参见图集12J201-4/A16	m	28.46	61.46		8.47	3.56	101.95
		J.2 屋面防水及其他								
188	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 2.部位：屋1	m2	0.01	72				72.01
189	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯涂料三度,厚2.0 2.部位：雨棚	m2		30				30
190	010902004001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层（分隔缝详图纸） 2、200g/m2聚酯无纺布隔离层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平层（分隔缝详图纸） 4、部位：屋1	m2	29.49	30.4	1.56	9.24	3.88	74.57
191	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.部位：雨棚	m2	10.98	14.03	0.78	3.5	1.47	30.76
192	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：室内屋面	m2	10.98	14.03	0.78	3.5	1.47	30.76
193	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC 雨水管直径110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：按图纸设计	m	9.18	31.26		2.74	1.15	44.33
		J.3 墙面防水、防潮								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm厚水泥基防水涂料(1.5Kg/m2)(防水层) 2.部位：外墙1	m2		24				24
195	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5~1.7mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(≥1.8Kg/m2) 2.部位：构筑物内壁	m2		27				27
196	010903004001	墙面变形缝	1.内墙面变形缝参见图集14J936-4/AN1	m	27.96	52.05	0.01	8.32	3.5	91.84
197	010903004002	墙面变形缝	1.外墙面变形缝参见图集14J936-1/AQ3	m	27.96	52.05	0.01	8.32	3.5	91.84
198	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料（2遍）防潮层	m2		52				52
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
199	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：XPS保温板50厚 2.部位：屋1	m2	5.87	27.6		1.75	0.73	35.95
		K.2 防腐面层								
200	011002002001	防腐砂浆面层	1.防腐部位：钢筋混凝土管沟内壁 2.耐腐蚀管沟做法参20J333 8/4-4	m2	31	46.66	0.86	9.48	3.98	91.98
201	011002002002	防腐砂浆面层	1.防腐部位：内墙2 2.砂浆、胶泥种类、配合比：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道	m2	69.79	109.16	1.17	21.11	8.87	210.1
		K.3 其他防腐								
202	011003003002	防腐涂料	1.涂刷部位：围堰内壁 2.涂料品种、刷涂遍数：环氧玻璃钢防腐,三布五油,即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧,玻璃布一层,中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧	m2	148.7	27.48	7.59	46.5	19.54	249.81
203	011003003003	防腐涂料	1.涂刷部位：池顶盖底面、设备基础 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥3mm	m2		140				140

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
204	011003003004	防腐涂料	1.涂刷部位：池内侧底板顶面及内壁板等部位 2.涂料品种、刷涂遍数：纤维增强型塑料（防腐），厚度≥5mm	m2		180				180
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
205	011101003001	自流平楼地面	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、200厚C20混凝土垫层 5、2厚HDPE高密度聚乙烯膜 6、100厚碎石夯实 7、素土夯实(压实系数≥0.94) 8、部位：地1	m2	71.06	275.71	0.78	21.36	8.98	377.89
206	011101003002	自流平楼地面	1、0.2厚环氧面层胶料 2、15厚环氧砂浆 3、0.15厚环氧打底料2道 4、30厚C30细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 5、界面剂一道 6、部位：楼1	m2	56.86	167.02	1.07	17.23	7.24	249.42
		L.2 石材及块料面层								
207	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、150厚C20混凝土垫层 5、100厚碎石夯实 6、素土夯实(压实系数≥0.94) 7、部位：地2	m2	70.44	163.85	1.45	21.39	8.99	266.12
208	011102003002	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚LC7.5轻集料混凝土填充层 5、部位：楼2（配电间）	m2	60.82	124.89	1.53	18.54	7.8	213.58
209	011104003001	金属复合地板	1.抗静电活动地板活动地板(含支架)钢质 2.保护层界面剂1道 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.界面剂一道	m2	126.35	213.36	1.56	38.05	15.99	395.31
		L.5 踢脚线								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
210	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:3水泥砂浆抹平、界面剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：0.2厚环氧面层胶料、15厚环氧砂浆、0.15厚环氧打底料2道 4.部位：踢2	m	12.83	24.59	0.23	3.88	1.63	43.16
211	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM5砂浆打底并划出纹 3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖，5厚DTA砂浆粘贴 4.部位：踢1	m	4.24	15.54	0.13	1.3	0.55	21.76
		L.6 楼梯面层								
212	011106003001	块料楼梯	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、楼梯踏步参22J403-1,5-7/10 5、部位：楼梯 6、备注：展开面积计算	m2	58.74	89.77	1.99	18.07	7.6	176.17
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
213	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面处理剂甩毛，8厚聚合物水泥砂浆抹平(防水层) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥砂浆抹平，批抗裂砂浆(>6kg/m2),压入网格布(160g/m2)磨平 4、部位：外墙1	m2	32.67	19.62	1	10.02	4.2	67.51
214	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：界面剂1道，8厚DPM5砂浆,压入耐碱网格布(160g/m2) 4、部位：内墙1、内墙2	m2	23.97	10.06	0.83	7.39	3.09	45.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
215	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：围堰两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：两侧20厚防水水泥砂浆抹灰	m2	19.16	19.16	0.86	5.96	2.5	47.64
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
216	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：钢筋混凝土板底,剔凿打磨模板痕迹,达免粉要求 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂1道	m2	3.38	0.82		1.01	0.42	5.63
		N.2 天棚吊顶								
217	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定；板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接；T型轻钢主龙骨TB24X38,间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定；U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600*12	m2	28.06	76.09	1.6	8.83	3.71	118.29
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
218	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：满刮耐水腻子、磨平 2、腻子种类：涂刷封闭底漆 3、防护材料种类：涂刷罩光清漆 4、油漆品种、刷漆遍数：喷涂天然真石漆,颜色见色彩表 5、部位：外墙1	m2	18.41	42.52	0.54	5.64	2.37	69.48
219	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料一底两面,颜色见色彩表 3.部位：内墙1	m2	17.05	10.51		5.08	2.13	34.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
220	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机内墙涂料,一底两面,颜色见色彩表 3.部位：顶棚1、独立柱	m2	21.82	10.81		6.49	2.73	41.85
221	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机外墙涂料,一底两面,颜色:白色 3.部位：雨棚底、女儿墙内侧、溶药池外墙	m2	17	23.12		5.06	2.13	47.31
		其他装饰工程								
222	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、楼梯栏杆H900,图集详22J403-1 2、含预埋件	m	0.01	220				220.01
223	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1、护窗栏杆H1100,图集详22J403-1 2、含预埋件	m	0.01	240				240.01
224	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1、溶药池栏杆H1200,图集详22J403-1；栏杆PA37及其埋件,材质不锈钢 2、含预埋件	m	0.01	260				260.01
225	01B001	防鼠板	防鼠板	m2	0.01	260				260.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		157613.14	
2	011601007001	文明施工		60141.86	
3	011601008001	环境保护		24056.74	
4	011601006001	临时设施		80880.43	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5392.03	
6	011601011001	夜间施工增加		8295.43	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1244.31	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2073.86	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		45155.93	
16	011601001001	脚手架		118747.07	
17	011601002001	垂直运输		224354.89	
18	011601005002	施工降水		96111.9	
合计				824067.59	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4147714.32	3.8	157613.14						
2	011601007001	文明施工	4147714.32	1.45	60141.86						
3	011601008001	环境保护	4147714.32	0.58	24056.74						
4	011601006001	临时设施	4147714.32	1.95	80880.43						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4147714.32	0.13	5392.03						
6	011601011001	夜间施工增加	4147714.32	0.2	8295.43						
7	011601012001	特殊地区施工	4147714.32								
8	011601013001	二次搬运	4147714.32								
9	011601014001	已完工程及设备保护	4147714.32	0.03	1244.31						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	4147714.32								
11	011601016001	按质论价	4147714.32								
12	011601017001	建筑工人实名制	4147714.32	0.05	2073.86						
13	011601018001	特殊施工降效	4147714.32								
14	011601019001	协管	4147714.32								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			45155.93						
16	011601001001	脚手架			118747.07						
17	011601002001	垂直运输			224354.89						
18	011601005002	施工降水			96111.9						
合计					824067.59						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	414771.43			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		414771.43			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			414771.43			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	414771.43			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5386553.34	9	484789.8
合计					484789.8

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--土建　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	696144.62
1.1	房屋建筑与装饰工程	696144.62
2	措施项目	59539.21
2.1	其中：安全生产	26453.5
3	其他项目	69614.46
3.1	其中：暂列金额	69614.46
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	74276.85
合　计		899575.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					696144.62	
		混凝土及钢筋混凝土工程					32441.2	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					32441.2	
1	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M24螺栓Q235B	套	40	16.63	665.2	
2	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：预埋件制作安装Q235B	t	3.931	8083.44	31776	
		金属结构工程					496387.63	
		F.3 钢柱					3346.24	
3	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格：HM148x100x6x9 Q235B 3.安装高度：20m内 4.除锈：除锈等级为Sa2.5级 5.运距：投标人自行考虑	t	0.347	9643.35	3346.24	
		F.4 钢梁					182010.3	
4	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁1t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	0.269	9274.14	2494.74	
5	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梁3t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	13.768	8770.17	120747.7	
6	010604002001	钢吊车梁	1、梁类型：钢吊车梁 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	7.135	8236.56	58767.86	
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板					76476.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010605003001	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度：0.8厚YX51-380-760型镀锌彩色压型钢板，屋脊详图集17J925-1 2-23/7；高低跨或女儿墙详图集17J925-1 2-4/12 2.部位：屋2	m2	591.6	129.27	76476.13	
		F.7 其他钢构件					234137.52	
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：ZC 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	0.077	10125.76	779.68	
9	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ140X6.0、Φ114X5.0焊接钢管Q235B 2、构件类型：水平系杆 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	2.652	8412.61	22310.24	
10	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：L140X10 Q235B 2、构件类型：水平支撑 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	4.165	9751.67	40615.71	
11	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：外套Φ32*2.5钢管Q235B热镀锌 2、构件类型：水平撑杆 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	0.102	10508.82	1071.9	
12	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：拉条 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	0.454	9411.69	4272.91	
13	010607002006	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：角钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：隅撑 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	0.311	9415.1	2928.1	
14	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：C檩条 3、运距：投标人自行考虑 4、采用热浸镀锌带钢压制而成,镀锌量为275g/㎡	t	3.938	6958.5	27402.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010607006001	钢梯	1、上屋面梯参图集15J401，节点详见图纸 2、钢材品种：型钢Q235B 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、运距：投标人自行考虑 5、含预埋件	t	2.789	11351.24	31658.61	
16	010607006002	钢梯	1、踏步式钢梯参图集15J401 2、钢材品种：型钢Q235B、花纹钢板 2、除锈：除锈等级为Sa2.5级 3、运距：投标人自行考虑 4、含预埋件	t	3.896	11698.42	45577.04	
17	010607007001	钢护栏	1、钢梯栏杆H1100,图集详15J401-A6 2、含预埋件、油漆	m	26.58	240.01	6379.47	
18	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：3厚不锈钢板 2、檐沟做法具体参见17J925-1/(2-69)	t	2.001	20366.48	40753.33	
19	010607010001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：型钢Q235B 2、安装高度：20m内 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、部位：天沟支架	t	1.013	10254.65	10387.96	
		F.8 钢构件制作及其他					417.44	
20	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M22	套	28	4.64	129.92	
21	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M24	套	48	5.99	287.52	
		油漆、涂料、裱糊工程					167315.79	
		P.2 金属面油漆					91313.53	
22	011402004001	金属构件油漆	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆三遍，干膜厚度110 2、部位：所有钢构件(不含钢斜梯、钢直梯及栏杆)	m2	1483.41	53.17	78872.91	
23	011402004002	金属构件油漆	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆二遍，干膜厚度70 2、部位：钢斜梯、钢直梯	m2	280.51	44.35	12440.62	
		P.4 喷刷涂料					76002.26	
24	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料	m2	1144.92	47.42	54292.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面檩条、支撑、隅撑、钢拉条等 2、防火等级要求：耐火极限1.0h 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料	m2	571.47	37.99	21710.15	
合计							696144.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506024001	项目名称	螺栓			计量单位	套
项目特征	1.螺栓种类：M24螺栓 Q235B						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.51
1.1	普工	工日	0.006231	-	-	140	0.87
1.2	一般技工	工日	0.01454	-	-	250	3.64
2	材料费	-	-	-	-	-	10.25
2.1	钢筋	t	0.002796	-	-	3235	9.05
2.2	电焊条	kg	0.006924	-	-	6.88	0.05
2.3	其他材料费	元	1.15	-	-	1	1.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.06
3.1	其他机械费	元	0.05	-	-	1	0.05
3.2	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.001837	-	-	37.45	0.07
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.003462	-	-	21.45	0.07
3.4	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.006924	-	-	29.04	0.2
3.5	手提砂轮机 砂轮直径 350mm	台班	0.006924	-	-	11.04	0.08
3.6	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.006924	-	-	86.24	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.52
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							16.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.钢材种类：预埋件制作安装Q235B						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1905.7
1.1	普工	工日	2.63	-	-	140	368.2
1.2	一般技工	工日	6.15	-	-	250	1537.5
2	材料费	-	-	-	-	-	4987.33
2.1	钢板Q235B	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	46	-	-	6.88	316.48
2.3	氧气	m3	21.75	-	-	4.38	95.27
2.4	乙炔气	m3	9.45	-	-	16	151.2
2.5	防锈漆	kg	1.49	-	-	14.67	21.86
2.6	油漆溶剂油	kg	0.15	-	-	4.9	0.74
2.7	其他材料费	元	480.03	-	-	1	480.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	798.33
3.1	其他机械费	元	29.87	-	-	1	29.87
3.2	交流弧焊机容量40kVA	台班	6.24	-	-	123.15	768.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7691.36
5	管理费	-	-	-	-	-	250.12
6	利润	-	-	-	-	-	141.96
综合单价							8083.44

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格：HM148x100x6x9 Q235B 3.安装高度：20m内 4.除锈：除锈等级为Sa2.5级 5.运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2464.01
1.1	普工	工日	3.50324	-	-	140	490.45
1.2	一般技工	工日	7.89418	-	-	250	1973.55
2	材料费	-	-	-	-	-	5455.16
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	23.02	-	-	6.88	158.38
2.3	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	-	-	9.29	229.56
2.4	焊剂	kg	9.51	-	-	4.69	44.6
2.5	氧气	m3	7.49	-	-	4.38	32.81
2.6	乙炔气	m3	3.25	-	-	16	52
2.7	周转木材	m3	0.009	-	-	1730.06	15.57
2.8	钢丝绳	kg	0.02	-	-	7.4	0.15
2.9	镀锌铁丝	kg	0.41	-	-	7.12	2.92
2.10	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	-	-	5	0.8
2.11	垫铁	kg	28.54	-	-	5.87	167.53
2.12	金属校正器	kg	0.22	-	-	6.5	1.43
2.13	钢管支撑	kg	0.13	-	-	4.08	0.53
2.14	麻袋	条	0.1	-	-	5.96	0.6
2.15	麻绳	kg	0.02	-	-	6.7	0.13
2.16	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.17	其他材料费	元	735.68	-	-	1	735.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1193.8
3.1	其他机械费	元	26.76	-	-	1	26.76
3.2	轨道平车 装载质量10t	台班	0.28	-	-	84.66	23.7
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.07	-	-	761.93	53.34
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.07	-	-	1285.69	90

3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.02	-	-	407.31	8.15
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.13	-	-	679.32	88.31
3.9	型钢校正机	台班	0.02	-	-	381.23	7.62
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	1.08	-	-	123.15	133
3.11	自动埋弧焊机 电流500A	台班	1.28	-	-	113.25	144.96
3.12	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.5	-	-	17.47	8.74
3.13	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.14	运输机械 Ⅰ类构件	台班	0.032	-	-	1746.57	55.89
3.15	装卸机械 Ⅰ类构件	台班	0.022	-	-	1232.05	27.11
3.16	超声波探伤仪 探伤设备	台班	0.1	-	-	149.41	14.94
3.17	载重汽车 装载质量6t	台班	0.01	-	-	717.24	7.17
3.18	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.1859	-	-	1508.16	280.37
3.19	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.21	-	-	86.24	18.11
3.20	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9112.97
5	管理费	-	-	-	-	-	338.34
6	利润	-	-	-	-	-	192.04
综合单价							9643.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1、梁类型：钢梁1t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2126.75
1.1	普工	工日	3.0364	-	-	140	425.1
1.2	一般技工	工日	6.8066	-	-	250	1701.65
2	材料费	-	-	-	-	-	5618.05
2.1	型钢	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.12	-	-	6.88	165.95
2.3	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	-	-	9.29	243.12
2.4	焊剂	kg	10.08	-	-	4.69	47.28
2.5	氧气	m3	16.3	-	-	4.38	71.39
2.6	乙炔气	m3	7.08	-	-	16	113.28
2.7	周转木材	m3	0.009	-	-	1730.06	15.57
2.8	钢丝绳	kg	0.02	-	-	7.4	0.15
2.9	镀锌铁丝	kg	0.41	-	-	7.12	2.92
2.10	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	-	-	5	0.8
2.11	垫铁	kg	28.54	-	-	5.87	167.53
2.12	金属校正器	kg	0.22	-	-	6.5	1.43
2.13	钢管支撑	kg	0.13	-	-	4.08	0.53
2.14	麻袋	条	0.1	-	-	5.96	0.6
2.15	麻绳	kg	0.02	-	-	6.7	0.13
2.16	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.17	其他材料费	元	774.9	-	-	1	774.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1066.34
3.1	其他机械费	元	24.59	-	-	1	24.59
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	立式铣床 台宽400mm×台长1250mm	台班	0.09	-	-	388.39	34.96
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.1	-	-	761.93	76.19

3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.1	-	-	1285.69	128.57
3.7	翼缘矫正机	台班	0.2	-	-	463.84	92.77
3.8	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.77	-	-	123.15	94.83
3.9	自动埋弧焊机 电流500A	台班	1.02	-	-	113.25	115.52
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.5	-	-	17.47	8.74
3.11	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.11	-	-	230.81	25.39
3.12	运输机械 Ⅰ类构件	台班	0.032	-	-	1746.57	55.89
3.13	装卸机械 Ⅰ类构件	台班	0.022	-	-	1232.05	27.11
3.14	超声波探伤仪 探伤设备	台班	0.1	-	-	149.41	14.94
3.15	载重汽车 装载质量6t	台班	0.01	-	-	717.24	7.17
3.16	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.13	-	-	1508.16	196.06
3.17	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.21	-	-	86.24	18.11
3.18	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8811.14
5	管理费	-	-	-	-	-	295.36
6	利润	-	-	-	-	-	167.64
综合单价							9274.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1、梁类型：钢梁3t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.31
1.1	普工	工日	2.6654	-	-	140	373.16
1.2	一般技工	工日	5.9406	-	-	250	1485.15
2	材料费	-	-	-	-	-	5486.04
2.1	钢板	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	24.12	-	-	6.88	165.95
2.3	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	-	-	9.29	243.12
2.4	焊剂	kg	10.08	-	-	4.69	47.28
2.5	氧气	m3	7.49	-	-	4.38	32.81
2.6	乙炔气	m3	3.25	-	-	16	52
2.7	周转木材	m3	0.009	-	-	1730.06	15.57
2.8	钢丝绳	kg	0.02	-	-	7.4	0.15
2.9	镀锌铁丝	kg	0.41	-	-	7.12	2.92
2.10	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	-	-	5	0.8
2.11	垫铁	kg	28.54	-	-	5.87	167.53
2.12	金属校正器	kg	0.22	-	-	6.5	1.43
2.13	钢管支撑	kg	0.13	-	-	4.08	0.53
2.14	麻袋	条	0.1	-	-	5.96	0.6
2.15	麻绳	kg	0.02	-	-	6.7	0.13
2.16	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.17	其他材料费	元	742.75	-	-	1	742.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1009.93
3.1	其他机械费	元	22.15	-	-	1	22.15
3.2	轨道平车 装载质量10t	台班	0.28	-	-	84.66	23.7
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.07	-	-	761.93	53.34
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.07	-	-	1285.69	90

3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.02	-	-	407.31	8.15
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.13	-	-	679.32	88.31
3.9	型钢校正机	台班	0.02	-	-	381.23	7.62
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.64	-	-	123.15	78.82
3.11	自动埋弧焊机 电流500A	台班	0.92	-	-	113.25	104.19
3.12	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.5	-	-	17.47	8.74
3.13	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.14	运输机械 Ⅰ类构件	台班	0.032	-	-	1746.57	55.89
3.15	装卸机械 Ⅰ类构件	台班	0.022	-	-	1232.05	27.11
3.16	超声波探伤仪 探伤设备	台班	0.1	-	-	149.41	14.94
3.17	载重汽车 装载质量6t	台班	0.01	-	-	717.24	7.17
3.18	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.13	-	-	1508.16	196.06
3.19	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.21	-	-	86.24	18.11
3.20	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8354.28
5	管理费	-	-	-	-	-	265.31
6	利润	-	-	-	-	-	150.58
综合单价							8770.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁			计量单位	t
项目特征	1、梁类型：钢吊车梁 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1522.35
1.1	普工	工日	2.2014	-	-	140	308.2
1.2	一般技工	工日	4.8566	-	-	250	1214.15
2	材料费	-	-	-	-	-	5357.87
2.1	钢板	t	1.05	-	-	3735	3921.75
2.2	电焊条	kg	22.09	-	-	6.88	151.98
2.3	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	-	-	9.29	243.12
2.4	焊剂	kg	10.08	-	-	4.69	47.28
2.5	氧气	m3	7.49	-	-	4.38	32.81
2.6	乙炔气	m3	3.25	-	-	16	52
2.7	周转木材	m3	0.01	-	-	1730.06	17.3
2.8	钢丝绳	kg	0.02	-	-	7.4	0.15
2.9	镀锌铁丝	kg	0.41	-	-	7.12	2.92
2.10	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	-	-	5	0.8
2.11	圆木	m3	0.005	-	-	2060	10.3
2.12	垫铁	kg	7.34	-	-	5.87	43.09
2.13	麻袋	条	0.13	-	-	5.96	0.77
2.14	麻绳	kg	0.02	-	-	6.7	0.13
2.15	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.16	其他材料费	元	742.75	-	-	1	742.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	991.8
3.1	其他机械费	元	22.15	-	-	1	22.15
3.2	轨道平车 装载质量10t	台班	0.28	-	-	84.66	23.7
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.07	-	-	761.93	53.34
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.07	-	-	1285.69	90

3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.02	-	-	407.31	8.15
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.13	-	-	679.32	88.31
3.9	型钢校正机	台班	0.02	-	-	381.23	7.62
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.64	-	-	123.15	78.82
3.11	自动埋弧焊机 电流500A	台班	0.92	-	-	113.25	104.19
3.12	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.5	-	-	17.47	8.74
3.13	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.14	运输机械 Ⅰ类构件	台班	0.032	-	-	1746.57	55.89
3.15	装卸机械 Ⅰ类构件	台班	0.022	-	-	1232.05	27.11
3.16	超声波探伤仪 探伤设备	台班	0.12	-	-	149.41	17.93
3.17	载重汽车 装载质量6t	台班	0.01	-	-	717.24	7.17
3.18	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.12	-	-	1508.16	180.98
3.19	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.14	-	-	86.24	12.07
3.20	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7872.02
5	管理费	-	-	-	-	-	232.55
6	利润	-	-	-	-	-	131.99
综合单价							8236.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1.钢板(复合板)型号、厚度：0.8厚YX51-380-760型镀锌彩色压型钢板，屋脊详图集17J925-1　2-23/7；高低跨或女儿墙详图集17J925-1 2-4/12 2.部位：屋2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.81
1.1	普工	工日	0.029	-	-	140	4.06
1.2	一般技工	工日	0.067	-	-	250	16.75
2	材料费	-	-	-	-	-	103.78
2.1	0.8厚YX51-380-760型镀锌彩色压型钢板	m2	1.04	-	-	45	46.8
2.2	彩钢屋脊	m2	0.139	-	-	34.39	4.78
2.3	铝拉铆钉	十个	0.65	-	-	0.31	0.2
2.4	防水密封胶	支	0.4	-	-	19.33	7.73
2.5	合金钢钻头	根	0.006	-	-	10.04	0.06
2.6	橡皮密封条	m	1.73	-	-	4.58	7.92
2.7	自攻螺钉	套	6.32	-	-	0.17	1.07
2.8	密封圈	个	6.32	-	-	4.3	27.18
2.9	彩钢屋面金属堵头	只	0.58	-	-	3.2	1.86
2.10	铁件	kg	0.05	-	-	6.82	0.34
2.11	垫木	m3	0.0002	-	-	2059	0.41
2.12	其他材料费	元	5.43	-	-	1	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	汽车式起重机提升质量20t	台班	0.001	-	-	1445.57	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.17
综合单价							129.27

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：ZC 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2727.7
1.1	普工	工日	3.9164	-	-	140	548.3
1.2	一般技工	工日	8.7176	-	-	250	2179.4
2	材料费	-	-	-	-	-	5416.28
2.1	角钢L50*5	t	1.05	-	-	3933	4129.65
2.2	电焊条	kg	72.56	-	-	6.88	499.21
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	0.23	-	-	7.12	1.64
2.8	圆木	m3	0.004	-	-	2060	8.24
2.9	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.10	其他材料费	元	608.01	-	-	1	608.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1385.39
3.1	其他机械费	元	25.91	-	-	1	25.91
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.07	-	-	407.31	28.51
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.11	-	-	679.32	74.73
3.9	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.52	-	-	123.15	310.34
3.11	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55

3.12	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.3	-	-	1508.16	452.45
3.16	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.14	-	-	86.24	98.31
3.17	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9529.37
5	管理费	-	-	-	-	-	380.45
6	利润	-	-	-	-	-	215.94
综合单价							10125.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002002	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：Φ140X6.0、Φ114X5.0焊接钢管Q235B 2、构件类型：水平系杆 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1778.88
1.1	普工	工日	2.6034	-	-	140	364.48
1.2	一般技工	工日	5.6576	-	-	250	1414.4
2	材料费	-	-	-	-	-	5332.28
2.1	乙炔气	m3	0.65	-	-	16	10.4
2.2	Φ140X6.0	t	1.05	-	-	4295.43	4510.2
2.3	电焊条	kg	13.65	-	-	6.88	93.91
2.4	氧气	m3	1.5	-	-	4.38	6.57
2.5	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	0.24	-	-	7.12	1.71
2.8	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.9	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.10	其他材料费	元	607.76	-	-	1	607.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	911.37
3.1	其他机械费	元	10.71	-	-	1	10.71
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.5	-	-	334.78	167.39
3.5	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.6	手提砂轮机 砂轮直径350mm	台班	0.25	-	-	11.04	2.76
3.7	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.24	-	-	86.24	106.94
3.8	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.9	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.10	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.11	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.22	-	-	1508.16	331.8
3.12	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8022.53
5	管理费	-	-	-	-	-	248.84
6	利润	-	-	-	-	-	141.24
综合单价							8412.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002003	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：L140X10 Q235B 2、构件类型：水平支撑 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2586.9
1.1	普工	工日	3.7214	-	-	140	521
1.2	一般技工	工日	8.2636	-	-	250	2065.9
2	材料费	-	-	-	-	-	5372.8
2.1	L140X10 Q235B	t	1.05	-	-	4126	4332.3
2.2	电焊条	kg	33.86	-	-	6.88	232.96
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	周转木材	m3	0.004	-	-	1730.06	6.92
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	0.24	-	-	7.12	1.71
2.8	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.9	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.10	其他材料费	元	635.97	-	-	1	635.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1237.45
3.1	其他机械费	元	24.14	-	-	1	24.14
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.07	-	-	407.31	28.51
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.52	-	-	123.15	310.34

3.11	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55
3.12	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.27	-	-	1508.16	407.2
3.16	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.6	-	-	86.24	51.74
3.17	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9197.15
5	管理费	-	-	-	-	-	353.74
6	利润	-	-	-	-	-	200.78
综合单价							9751.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002004	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：外套Φ32*2.5钢管 Q235B热镀锌 2、构件类型：水平撑杆 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2667.62
1.1	普工	工日	3.833	-	-	140	536.62
1.2	一般技工	工日	8.524	-	-	250	2131
2	材料费	-	-	-	-	-	6148.26
2.1	Φ32*2.5钢管 Q235B热镀锌	t	1.05	-	-	4840.18	5082.19
2.2	电焊条	kg	35.47	-	-	6.88	244.03
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	0.24	-	-	7.12	1.71
2.8	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.9	其他材料费	元	739.46	-	-	1	739.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1140.73
3.1	其他机械费	元	24.14	-	-	1	24.14
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.07	-	-	407.31	28.51
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.52	-	-	123.15	310.34
3.11	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55

3.12	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.22	-	-	1508.16	331.8
3.16	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.49	-	-	86.24	42.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9956.61
5	管理费	-	-	-	-	-	352.27
6	利润	-	-	-	-	-	199.94
综合单价							10508.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002005	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：拉条 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2667.62
1.1	普工	工日	3.833	-	-	140	536.62
1.2	一般技工	工日	8.524	-	-	250	2131
2	材料费	-	-	-	-	-	5099.52
2.1	Φ12圆钢 Q235B 热镀锌	t	1.05	-	-	3994	4193.7
2.2	电焊条	kg	30	-	-	6.88	206.4
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	周转木材	m3	0.005	-	-	1730.06	8.65
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	0.24	-	-	7.12	1.71
2.8	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.9	其他材料费	元	616.84	-	-	1	616.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1098.47
3.1	其他机械费	元	24.14	-	-	1	24.14
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.07	-	-	407.31	28.51
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.52	-	-	123.15	310.34
3.11	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55

3.12	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.22	-	-	1508.16	331.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8865.61
5	管理费	-	-	-	-	-	348.36
6	利润	-	-	-	-	-	197.72
综合单价							9411.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607002006	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：角钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：隅撑 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2234.9
1.1	普工	工日	3.235	-	-	140	452.9
1.2	一般技工	工日	7.128	-	-	250	1782
2	材料费	-	-	-	-	-	5490.4
2.1	L70*5角钢 Q235B 热镀锌	t	1.05	-	-	4591	4820.55
2.2	周转木材	m3	0.004	-	-	1730.06	6.92
2.3	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.4	镀锌铁丝	kg	0.24	-	-	7.12	1.71
2.5	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.6	电焊条	kg	3.91	-	-	6.88	26.9
2.7	其他材料费	元	631.96	-	-	1	631.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1192.79
3.1	其他机械费	元	9.82	-	-	1	9.82
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.41	-	-	18.56	7.61
3.3	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	1.27	-	-	334.78	425.17
3.4	型钢校正机	台班	0.07	-	-	381.23	26.69
3.5	手提砂轮机 砂轮直径350mm	台班	0.64	-	-	11.04	7.07
3.6	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.7	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.8	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.9	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.35	-	-	1508.16	527.86
3.10	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.8	-	-	86.24	68.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8918.09
5	管理费	-	-	-	-	-	317.06
6	利润	-	-	-	-	-	179.95
综合单价							9415.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：C檩条 3、运距：投标人自行考虑 4、采用热浸镀锌带钢压制而成,镀锌量为275g/㎡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	882.1
1.1	普工	工日	1.365	-	-	140	191.1
1.2	一般技工	工日	2.764	-	-	250	691
2	材料费	-	-	-	-	-	5293.17
2.1	C轻钢	t	1.05	-	-	4375	4593.75
2.2	周转木材	m3	0.004	-	-	1730.06	6.92
2.3	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.4	镀锌铁丝	kg	0.13	-	-	7.12	0.93
2.5	圆木	m3	0.001	-	-	2060	2.06
2.6	麻绳	kg	0.05	-	-	6.7	0.34
2.7	螺栓	套	60	-	-	0.15	9
2.8	其他材料费	元	679.87	-	-	1	679.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	572.35
3.1	其他机械费	元	4.83	-	-	1	4.83
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	摇臂钻床 钻孔直径25mm	台班	0.14	-	-	321.68	45.04
3.5	型钢校正机	台班	0.11	-	-	381.23	41.94
3.6	手提圆锯机	台班	0.26	-	-	17.12	4.45
3.7	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.8	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.9	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.16	-	-	1508.16	241.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6747.62
5	管理费	-	-	-	-	-	134.53
6	利润	-	-	-	-	-	76.35
综合单价							6958.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1、上屋面梯参图集15J401，节点详见图纸 2、钢材品种：型钢Q235B 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、运距：投标人自行考虑 5、含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4637.94
1.1	普工	工日	6.5574	-	-	140	918.04
1.2	一般技工	工日	14.8796	-	-	250	3719.9
2	材料费	-	-	-	-	-	5087.51
2.1	角钢Q235B	t	1.05	-	-	3927	4123.35
2.2	电焊条	kg	26.5	-	-	6.88	182.32
2.3	氧气	m3	3.08	-	-	4.38	13.49
2.4	乙炔气	m3	1.34	-	-	16	21.44
2.5	周转木材	m3	0.022	-	-	1730.06	38.06
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	2.54	-	-	7.12	18.08
2.8	圆木	m3	0.004	-	-	2060	8.24
2.9	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.10	其他材料费	元	591.51	-	-	1	591.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	832.58
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88
3.11	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55

3.12	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.02	-	-	86.24	87.96
3.16	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10558.03
5	管理费	-	-	-	-	-	506.01
6	利润	-	-	-	-	-	287.2
综合单价							11351.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607006002	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1、踏步式钢梯参图集15J401 2、钢材品种：型钢Q235B、花纹钢板 2、除锈：除锈等级为Sa2.5级 3、运距：投标人自行考虑 4、含预埋件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4903.82
1.1	普工	工日	6.9244	-	-	140	969.42
1.2	一般技工	工日	15.7376	-	-	250	3934.4
2	材料费	-	-	-	-	-	5130.26
2.1	型钢Q235B	t	1.05	-	-	3927	4123.35
2.2	电焊条	kg	26.5	-	-	6.88	182.32
2.3	氧气	m3	6.16	-	-	4.38	26.98
2.4	乙炔气	m3	2.68	-	-	16	42.88
2.5	周转木材	m3	0.022	-	-	1730.06	38.06
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	2.54	-	-	7.12	18.08
2.8	圆木	m3	0.004	-	-	2060	8.24
2.9	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.10	其他材料费	元	599.33	-	-	1	599.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	832.58
3.1	其他机械费	元	31.01	-	-	1	31.01
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.16	-	-	711.35	113.82
3.4	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.14	-	-	334.78	46.87
3.5	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm	台班	0.02	-	-	761.93	15.24
3.6	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.02	-	-	1285.69	25.71
3.7	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.04	-	-	407.31	16.29
3.8	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.03	-	-	679.32	20.38
3.9	型钢校正机	台班	0.04	-	-	381.23	15.25
3.10	交流弧焊机 容量40kVA	台班	2.5	-	-	123.15	307.88
3.11	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.89	-	-	17.47	15.55

3.12	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.13	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.14	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
3.15	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.02	-	-	86.24	87.96
3.16	喷砂除锈机 能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10866.66
5	管理费	-	-	-	-	-	530.6
6	利润	-	-	-	-	-	301.16
综合单价							11698.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607007001	项目名称	钢护栏			计量单位	m
项目特征	1、钢梯栏杆H1100,图集详15J401-A6 2、含预埋件、油漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.00001	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.00001	-	-	250	
1.3	高级技工	工日	0.00001	-	-	340	
2	材料费	-	-	-	-	-	240
2.1	钢梯栏杆 H1100,图集详 15J401-A6	m	1	-	-	240	240
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.01
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							240.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607009001	项目名称	钢板天沟			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：3厚不锈钢板 2、檐沟做法具体参见17J925-1/(2-69)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2277.02
1.1	普工	工日	3.293	-	-	140	461.02
1.2	一般技工	工日	7.264	-	-	250	1816
2	材料费	-	-	-	-	-	16975.02
2.1	不锈钢天沟	t	1.05	-	-	14196.64	14906.47
2.2	电焊条	kg	0.16	-	-	7.81	1.25
2.3	氧气	m3	1	-	-	4.38	4.38
2.4	乙炔气	m3	0.43	-	-	16	6.88
2.5	周转木材	m3	0.012	-	-	1730.06	20.76
2.6	钢丝绳	kg	0.04	-	-	7.4	0.3
2.7	镀锌铁丝	kg	2.63	-	-	7.12	18.73
2.8	圆木	m3	0.003	-	-	2060	6.18
2.9	电焊条	kg	1.59	-	-	6.88	10.94
2.10	其他材料费	元	1999.13	-	-	1	1999.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	684.95
3.1	其他机械费	元	13.68	-	-	1	13.68
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.28	-	-	18.56	5.2
3.3	门式起重机 提升质量10t	台班	0.16	-	-	802.88	128.46
3.4	剪板机 厚度32mm×宽度4000mm	台班	0.18	-	-	726.12	130.7
3.5	板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm	台班	0.09	-	-	1285.69	115.71
3.6	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.86	-	-	33.09	28.46
3.7	交流弧焊机 容量30kVA	台班	1.66	-	-	86.24	143.16
3.8	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.08	-	-	230.81	18.46
3.9	运输机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.073	-	-	816.08	59.57
3.10	装卸机械 Ⅱ、Ⅲ类构件	台班	0.048	-	-	865.56	41.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19936.99
5	管理费	-	-	-	-	-	273.98

6	利润	-	-	-	-	-	155.51
综合单价							20366.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件			计量单位	t
项目特征	1、钢材品种、规格：型钢Q235B 2、安装高度：20m内 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、部位：天沟支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3208.11
1.1	普工	工日	4.4354	-	-	140	620.96
1.2	一般技工	工日	10.3486	-	-	250	2587.15
2	材料费	-	-	-	-	-	5749.17
2.1	型钢Q235B	t	1.05	-	-	3927	4123.35
2.2	电焊条	kg	30	-	-	6.88	206.4
2.3	氧气	m3	43.5	-	-	4.38	190.53
2.4	乙炔气	m3	18.9	-	-	16	302.4
2.5	钢砂	kg	20.16	-	-	4.5	90.72
2.6	其他材料费	元	835.77	-	-	1	835.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	726.8
3.1	其他机械费	元	35.17	-	-	1	35.17
3.2	交流弧焊机容量40kVA	台班	5.52	-	-	123.15	679.79
3.3	喷砂除锈机能力3m3/min	台班	0.36	-	-	32.9	11.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9684.08
5	管理费	-	-	-	-	-	363.98
6	利润	-	-	-	-	-	206.59
综合单价							10254.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓			计量单位	套
项目特征	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M22						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.76
1.1	普工	工日	0.00105	-	-	140	0.15
1.2	一般技工	工日	0.00245	-	-	250	0.61
2	材料费	-	-	-	-	-	3.77
2.1	高强螺栓	套	1.02	-	-	3.7	3.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.53
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							4.64

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓			计量单位	套
项目特征	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M24						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.76
1.1	普工	工日	0.00105	-	-	140	0.15
1.2	一般技工	工日	0.00245	-	-	250	0.61
2	材料费	-	-	-	-	-	5.12
2.1	高强螺栓	套	1.02	-	-	5.02	5.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.88
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							5.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011402004001	项目名称	金属构件油漆			计量单位	m2
项目特征	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆三遍，干膜厚度110 2、部位：所有钢构件(不含钢斜梯、钢直梯及栏杆)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.46
1.1	普工	工日	0.0313	-	-	140	4.38
1.2	一般技工	工日	0.0918	-	-	250	22.95
1.3	高级技工	工日	0.0033	-	-	340	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	20.59
2.1	环氧富锌漆	kg	0.485	-	-	20.95	10.16
2.2	白布	m2	0.003	-	-	4	0.01
2.3	砂纸	张	0.12	-	-	1.1	0.13
2.4	环氧云铁防锈漆	kg	0.018	-	-	24.84	0.45
2.5	稀释剂	kg	0.122	-	-	12.07	1.47
2.6	聚氨酯磁漆	kg	0.342	-	-	23.35	7.99
2.7	其他材料费	元	0.38	-	-	1	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.05
5	管理费	-	-	-	-	-	2.63
6	利润	-	-	-	-	-	1.49
综合单价							53.17

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011402004002	项目名称	金属构件油漆			计量单位	m2
项目特征	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆二遍，干膜厚度70 2、部位：钢斜梯、钢直梯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.48
1.1	普工	工日	0.0243	-	-	140	3.4
1.2	一般技工	工日	0.0758	-	-	250	18.95
1.3	高级技工	工日	0.0033	-	-	340	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	17.47
2.1	环氧富锌漆	kg	0.485	-	-	20.95	10.16
2.2	白布	m2	0.003	-	-	4	0.01
2.3	砂纸	张	0.12	-	-	1.1	0.13
2.4	环氧云铁防锈漆	kg	0.018	-	-	24.84	0.45
2.5	稀释剂	kg	0.086	-	-	12.07	1.04
2.6	聚氨酯磁漆	kg	0.228	-	-	23.35	5.32
2.7	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.95
5	管理费	-	-	-	-	-	2.17
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							44.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011404006001	项目名称	金属构件喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.11
1.1	普工	工日	0.0081	-	-	140	1.13
1.2	一般技工	工日	0.0649	-	-	250	16.23
1.3	高级技工	工日	0.0081	-	-	340	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	23.31
2.1	薄型防火涂料	kg	1.226577	-	-	19	23.3
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.024	-	-	39.25	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.36
5	管理费	-	-	-	-	-	1.95
6	利润	-	-	-	-	-	1.11
综合单价							47.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011404006002	项目名称	金属构件喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面檩条、支撑、隅撑、钢拉条等 2、防火等级要求：耐火极限1.0h 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.45
1.1	普工	工日	0.0062	-	-	140	0.87
1.2	一般技工	工日	0.0499	-	-	250	12.48
1.3	高级技工	工日	0.0062	-	-	340	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	19.48
2.1	薄型防火涂料	kg	1.025063	-	-	19	19.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.018	-	-	39.25	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.64
5	管理费	-	-	-	-	-	1.5
6	利润	-	-	-	-	-	0.85
综合单价							37.99

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
1	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M24螺栓 Q235B	套	4.51	10.25	1.06	0.52	0.29	16.63
2	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：预埋件制作安装Q235B	t	1905.7	4987.33	798.33	250.12	141.96	8083.44
		金属结构工程								
		F.3 钢柱								
3	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格：HM148x100x6x9 Q235B 3.安装高度：20m内 4.除锈：除锈等级为Sa2.5级 5.运距：投标人自行考虑	t	2464.01	5455.16	1193.8	338.34	192.04	9643.35
		F.4 钢梁								
4	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁1t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	2126.75	5618.05	1066.34	295.36	167.64	9274.14
5	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梁3t内 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	1858.31	5486.04	1009.93	265.31	150.58	8770.17
6	010604002001	钢吊车梁	1、梁类型：钢吊车梁 2、钢材品种、规格：Q235B 3、螺栓种类：高强螺栓另计 4、安装高度：20m内 5、除锈：除锈等级为Sa2.5级 6、运距：投标人自行考虑	t	1522.35	5357.87	991.8	232.55	131.99	8236.56
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010605003001	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度：0.8厚YX51-380-760型镀锌彩色压型钢板，屋脊详图集17J925-1 2-23/7；高低跨或女儿墙详图集17J925-1 2-4/12 2.部位：屋2	m2	20.81	103.78	1.45	2.06	1.17	129.27
		F.7 其他钢构件								
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：ZC 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	2727.7	5416.28	1385.39	380.45	215.94	10125.76
9	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ140X6.0、Φ114X5.0焊接钢管Q235B 2、构件类型：水平系杆 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	1778.88	5332.28	911.37	248.84	141.24	8412.61
10	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：L140X10 Q235B 2、构件类型：水平支撑 3、安装高度：20m内 4、除锈：除锈等级为Sa2.5级 5、运距：投标人自行考虑	t	2586.9	5372.8	1237.45	353.74	200.78	9751.67
11	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：外套Φ32*2.5钢管Q235B热镀锌 2、构件类型：水平撑杆 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	2667.62	6148.26	1140.73	352.27	199.94	10508.82
12	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：拉条 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	2667.62	5099.52	1098.47	348.36	197.72	9411.69
13	010607002006	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：角钢 Q235B 热镀锌 2、构件类型：隅撑 3、安装高度：20m内 4、运距：投标人自行考虑	t	2234.9	5490.4	1192.79	317.06	179.95	9415.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：C檩条 3、运距：投标人自行考虑 4、采用热浸镀锌带钢压制而成,镀锌量为275g/㎡	t	882.1	5293.17	572.35	134.53	76.35	6958.5
15	010607006001	钢梯	1、上屋面梯参图集15J401，节点详见图纸 2、钢材品种：型钢Q235B 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、运距：投标人自行考虑 5、含预埋件	t	4637.94	5087.51	832.58	506.01	287.2	11351.24
16	010607006002	钢梯	1、踏步式钢梯参图集15J401 2、钢材品种：型钢Q235B、花纹钢板 2、除锈：除锈等级为Sa2.5级 3、运距：投标人自行考虑 4、含预埋件	t	4903.82	5130.26	832.58	530.6	301.16	11698.42
17	010607007001	钢护栏	1、钢梯栏杆H1100,图集详15J401-A6 2、含预埋件、油漆	m	0.01	240				240.01
18	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：3厚不锈钢板 2、檐沟做法具体参见17J925-1/(2-69)	t	2277.02	16975.02	684.95	273.98	155.51	20366.48
19	010607010001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：型钢Q235B 2、安装高度：20m内 3、除锈：除锈等级为Sa2.5级 4、部位：天沟支架	t	3208.11	5749.17	726.8	363.98	206.59	10254.65
		F.8 钢构件制作及其他								
20	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M22	套	0.76	3.77		0.07	0.04	4.64
21	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：10.9级高强螺栓M24	套	0.76	5.12		0.07	0.04	5.99
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								
22	011402004001	金属构件油漆	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆三遍，干膜厚度110 2、部位：所有钢构件(不含钢斜梯、钢直梯及栏杆)	m2	28.46	20.59		2.63	1.49	53.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	011402004002	金属构件油漆	1、底漆环氧富锌底漆二遍，干膜厚度70；中间漆环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度60；面漆聚氨酯面漆二遍，干膜厚度70 2、部位：钢斜梯、钢直梯	m2	23.48	17.47		2.17	1.23	44.35
		P.4 喷刷涂料								
24	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料	m2	20.11	23.31	0.94	1.95	1.11	47.42
25	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面檩条、支撑、隅撑、钢拉条等 2、防火等级要求：耐火极限1.0h 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料	m2	15.45	19.48	0.71	1.5	0.85	37.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		26453.5	
2	011601007001	文明施工		10094.1	
3	011601008001	环境保护		4037.64	
4	011601006001	临时设施		13574.82	
5	011601010001	冬雨季施工增加		904.99	
6	011601011001	夜间施工增加		1392.29	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		208.84	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		348.07	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		2524.96	
合计				59539.21	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	696144.62	3.8	26453.5						
2	011601007001	文明施工	696144.62	1.45	10094.1						
3	011601008001	环境保护	696144.62	0.58	4037.64						
4	011601006001	临时设施	696144.62	1.95	13574.82						
5	011601010001	冬雨季施工增加	696144.62	0.13	904.99						
6	011601011001	夜间施工增加	696144.62	0.2	1392.29						
7	011601012001	特殊地区施工	696144.62								
8	011601013001	二次搬运	696144.62								
9	011601014001	已完工程及设备保护	696144.62	0.03	208.84						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	696144.62								
11	011601016001	按质论价	696144.62								
12	011601017001	建筑工人实名制	696144.62	0.05	348.07						
13	011601018001	特殊施工降效	696144.62								
14	011601019001	协管	696144.62								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			2524.96						
合计					59539.21						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	69614.46			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		69614.46			-

靖吉网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			69614.46			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	69614.46			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	825298.29	9	74276.85
合计					74276.85

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房--钢结构　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外配套　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路和固废堆场	1060106.32		15421.59
2	雨污水工程	618623.73		9248.79
3	绿化工程	467977.64		3411.26
4	电力管沟	119925.77		1798.39
合计		2266633.46		29880.03

单位工程汇总表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	811662.68
1.1	土方和拆除	67649.73
1.2	道路和固废堆场	744012.95
2	措施项目	79745.66
2.1	其中：安全生产	15421.59
3	其他项目	81166.27
3.1	其中：暂列金额	81166.27
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	87531.71
合　计		1060106.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方和拆除					67649.73	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：原地面开挖至设计路床底 3.说明：包含装车、外运。运距投标人自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求	m3	2212.82	27.53	60918.93	
2	041001001001	拆除路面	1.材质：综合路面和结构层等各种材质 2.厚度：综合考虑 3.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计	m2	153.3	30.47	4671.05	
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质：综合考虑侧石、平石及其靠背 2.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计 3.说明：长度按侧、平石合计长度计算	m	35.97	4.33	155.75	
4	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除旧路等产生的废弃物 2.运距：包含装车、外运，弃碴运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求 3.说明：数量为暂估量，结算时按相关管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整	t	135.131	14.09	1904	
		道路和固废堆场					744012.95	
5	040201005001	掺无机结合料	1.掺料品种、规格：12%灰土 2.说明：详见设计图纸。包含灰土在场外允许拌合区域拌合完成后的装车运输费用	m3	549.54	194.18	106709.68	
6	040202008001	砂砾石	1.石料规格：砂砾石垫层 2.厚度：300mm 3.说明：位于固废暂存库位置，详见设计图纸	m2	471.13	70.54	33233.51	
7	040202010001	碎石	1.石料规格：天然级配碎石 2.厚度：15cm 3.说明：详见设计图纸	m2	1985.11	49.93	99116.54	
8	040203004001	粘层	1.部位：下层沥青和混凝土层之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为1L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸	m2	1597.67	3.25	5192.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203004002	粘层	1.部位：两层沥青之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为0.6L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸	m2	1474.67	2.01	2964.09	
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C) 2.厚度：4cm 3.说明：详见设计图纸	m2	1474.67	52.3	77125.24	
11	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼(AC-20C) 2.厚度：6cm 3.说明：详见设计图纸	m2	1474.67	72.15	106397.44	
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30素混凝土 2.厚度：20cm 3.伸缩缝：每隔5m设一道缩缝，缝顶挖4~5cm槽，改性沥青密封膏填缝；胀缝设置在施工缝处，或遇到障碍物（雨水口、检查井等建筑物），或按100m设一道胀缝，缝宽2cm，改性沥青密封膏填缝。骑缝贴自粘式经编复合聚酯玻纤布(50cm宽) 4.说明：包含模板、伸缩缝、道路和建筑以及既有道路接缝处理、伸缩缝贴缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸	m2	1985.11	108.01	214411.73	
13	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：180mm 3.说明：位于固废暂存库位置，每4-6m分仓跳格浇筑。包含模板、伸缩缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸	m2	471.13	97.92	46133.05	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：混凝土侧石，0.13*0.35 2.结合层、嵌缝：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，M10水泥砂浆填接缝 3.基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土垫层、靠背 4.说明：1）包含混凝土靠背模板，2）包含直线、弧线段全部长度，3）详见设计图纸	m	614.99	53.76	33061.86	
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：混凝土平石，0.1*0.3 2.结合层、嵌缝：M10水泥砂浆填接缝 3.说明：包含直线、弧线段全部长度，详见设计图纸	m	614.99	31.98	19667.38	
合计							811662.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：原地面开挖至设计路床底 3.说明：包含装车、外运。运距投标人自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.23
3.1	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1459.75	15.71
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	751.48	0.29
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1646.4	3.4
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1332.26	0.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.56
5	管理费	-	-	-	-	-	4.87
6	利润	-	-	-	-	-	2.1
综合单价							27.53

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：综合路面和结构层等各种材质 2.厚度：综合考虑 3.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.16
1.1	普工	工日	0.026837	-	-	140	3.76
1.2	一般技工	工日	0.041615	-	-	250	10.4
2	材料费	-	-	-	-	-	2.21
2.1	金刚石锯片	片	0.014833	-	-	30	0.44
2.2	水	m3	0.383318	-	-	4.57	1.75
2.3	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.93
3.1	混凝土切缝机	台班	0.059664	-	-	33.07	1.97
3.2	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002933	-	-	1646.4	4.83
3.3	液压锤 HM960	台班	0.002933	-	-	44.91	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.3
5	管理费	-	-	-	-	-	5.01
6	利润	-	-	-	-	-	2.16
综合单价							30.47

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材质：综合考虑侧石、平石及其靠背 2.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计 3.说明：长度按侧、平石合计长度计算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.23
1.1	普工	工日	0.02307	-	-	140	3.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.77
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							4.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103005001	项目名称	废料弃置			计量单位	t
项目特征	1.弃料品种：拆除旧路等产生的废弃物 2.运距：包含装车、外运，弃碴运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求 3.说明：数量为暂估量，结算时按相关管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001592	-	-	140	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0.02
2.1	水	m3	0.005004	-	-	4.57	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.29
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.001746	-	-	1646.4	2.87
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000524	-	-	1420.72	0.74
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.004487	-	-	1459.75	6.55
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000161	-	-	751.48	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.53
5	管理费	-	-	-	-	-	2.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							14.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040201005001	项目名称	掺无机结合料			计量单位	m3
项目特征	1.掺料品种、规格：12%灰土 2.说明：详见设计图纸。包含灰土在场外允许拌合区域拌合完成后的装车运输费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.85
1.1	普工	工日	0.048232	-	-	140	6.75
1.2	一般技工	工日	0.031232	-	-	250	7.81
1.3	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	118.06
2.1	生石灰	t	0.204	-	-	570	116.28
2.2	水	m3	0.3262	-	-	4.57	1.49
2.3	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.96
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0074	-	-	1646.4	12.18
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0051	-	-	873.39	4.45
3.3	履带式推土机 功率60kW	台班	0.004692	-	-	1085.15	5.09
3.4	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1646.4	3.4
3.5	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1332.26	0.83
3.6	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1459.75	15.71
3.7	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	751.48	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.87
5	管理费	-	-	-	-	-	13.49
6	利润	-	-	-	-	-	5.82
综合单价							194.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040202008001	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：砂砾石垫层 2.厚度：300mm 3.说明：位于固废暂存库位置，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.76
1.1	普工	工日	0.01992	-	-	140	2.79
1.2	一般技工	工日	0.01992	-	-	250	4.98
2	材料费	-	-	-	-	-	56.08
2.1	砂砾	t	0.58746	-	-	95	55.81
2.2	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04
3.1	履带式推土机 功率105kW	台班	0.00026	-	-	1475.58	0.38
3.2	平地机 功率120kW	台班	0.00078	-	-	1435.97	1.12
3.3	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班	0.00026	-	-	788.4	0.2
3.4	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00094	-	-	1415.65	1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.88
5	管理费	-	-	-	-	-	2.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							70.54

新昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：天然级配碎石 2.厚度：15cm 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45
1.1	普工	工日	0.00628	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.00628	-	-	250	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	41.68
2.1	碎石	t	0.29835	-	-	139	41.47
2.2	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.71
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1182.81	2.13
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	603.23	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	873.39	1.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.84
5	管理费	-	-	-	-	-	1.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.63
综合单价							49.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.部位：下层沥青和混凝土层之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为1L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.02
1.1	普工	工日	0.000026	-	-	140	
1.2	一般技工	工日	0.000046	-	-	250	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3.19
2.1	乳化沥青	t	0.00102	-	-	3110	3.17
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000034	-	-	863.59	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.24
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							3.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203004002	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.部位：两层沥青之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为0.6L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.91
2.1	乳化沥青	t	0.000612	-	-	3110	1.9
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	863.59	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.98
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							2.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C) 2.厚度：4cm 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.86
1.1	普工	工日	0.00489	-	-	140	0.68
1.2	一般技工	工日	0.00871	-	-	250	2.18
2	材料费	-	-	-	-	-	44.81
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.09292	-	-	476	44.23
2.2	柴油	t	0.00004	-	-	8910	0.36
2.3	其他材料费	元	0.22	-	-	1	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	1094.27	0.88
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00066	-	-	1415.65	0.93
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00032	-	-	1240.94	0.4
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00032	-	-	1640.58	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.4
5	管理费	-	-	-	-	-	1.33
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							52.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼(AC-20C) 2.厚度：6cm 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.63
1.1	普工	工日	0.0045	-	-	140	0.63
1.2	一般技工	工日	0.008	-	-	250	2
2	材料费	-	-	-	-	-	64.48
2.1	粗粒式沥青混凝土	t	0.14362	-	-	443	63.62
2.2	柴油	t	0.00006	-	-	8910	0.53
2.3	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.00084	-	-	1094.27	0.92
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00076	-	-	1415.65	1.08
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00038	-	-	1240.94	0.47
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00038	-	-	1640.58	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							72.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30素混凝土 2.厚度：20cm 3.伸缩缝：每隔5m设一道缩缝，缝顶挖4~5cm槽，改性沥青密封膏填缝；胀缝设置在施工缝处，或遇到障碍物（雨水口、检查井等建筑物），或按100m设一道胀缝，缝宽2cm，改性沥青密封膏填缝。骑缝贴自粘式经编复合聚酯玻纤布(50cm宽) 4.说明：包含模板、伸缩缝、道路和建筑以及既有道路接缝处理、伸缩缝贴缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.96
1.1	普工	工日	0.025583	-	-	140	3.58
1.2	一般技工	工日	0.045505	-	-	250	11.38
2	材料费	-	-	-	-	-	87.68
2.1	预拌混凝土路面	m3	0.2038	-	-	399	81.32
2.2	钢模板	kg	0.04159	-	-	5.38	0.22
2.3	铁件	kg	0.065	-	-	6.82	0.44
2.4	脱模剂	kg	0.01144	-	-	3.85	0.04
2.5	水	m3	0.083834	-	-	4.57	0.38
2.6	电	kW·h	0.07196	-	-	0.8	0.06
2.7	金刚石锯片	片	0.000584	-	-	30	0.02
2.8	石油沥青	t	0.000347	-	-	4.52	
2.9	石棉	kg	0.343476	-	-	2.9	1
2.10	石粉	kg	0.347293	-	-	0.07	0.02
2.11	煤	t	0.000009	-	-	1.1	
2.12	木柴	kg	0.000918	-	-	1.1	
2.13	自粘式经编复合聚酯玻纤布	m2	0.175218	-	-	16.05	2.81
2.14	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.8	0.92
2.15	其他材料费	元	0.45	-	-	1	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.002375	-	-	33.07	0.08
3.2	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.000007	-	-	453.42	
3.3	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000146	-	-	863.59	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.85
5	管理费	-	-	-	-	-	3.6
6	利润	-	-	-	-	-	1.56
综合单价							108.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：180mm 3.说明：位于固废暂存库位置，每4-6m分仓跳格浇筑。包含模板、伸缩缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.6
1.1	普工	工日	0.026656	-	-	140	3.73
1.2	一般技工	工日	0.047438	-	-	250	11.86
2	材料费	-	-	-	-	-	77
2.1	预拌混凝土路面	m3	0.1836	-	-	390	71.6
2.2	钢模板	kg	0.02411	-	-	5.38	0.13
2.3	铁件	kg	0.053	-	-	6.82	0.36
2.4	脱模剂	kg	0.0103	-	-	3.85	0.04
2.5	水	m3	0.0679	-	-	4.57	0.31
2.6	电	kW·h	0.06472	-	-	0.8	0.05
2.7	石油沥青	t	0.001083	-	-	4.52	
2.8	石棉	kg	1.07478	-	-	2.9	3.12
2.9	石粉	kg	1.086722	-	-	0.07	0.08
2.10	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.8	0.92
2.11	其他材料费	元	0.39	-	-	1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.000026	-	-	453.42	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.61
5	管理费	-	-	-	-	-	3.71
6	利润	-	-	-	-	-	1.6
综合单价							97.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：混凝土侧石，0.13*0.35 2.结合层、嵌缝：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，M10水泥砂浆填接缝 3.基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土垫层、靠背 4.说明：1）包含混凝土靠背模板，2）包含直线、弧线段全部长度，3）详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.83
1.1	普工	工日	0.0208	-	-	140	2.91
1.2	一般技工	工日	0.02759	-	-	250	6.9
1.3	普工	工日	0.00428	-	-	140	0.6
1.4	一般技工	工日	0.00567	-	-	250	1.42
2	材料费	-	-	-	-	-	37.89
2.1	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	26.05	26.31
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.0005	-	-	626.5	0.31
2.3	干硬性水泥砂浆	m3	0.00824	-	-	722.75	5.96
2.4	水	m3	0.002608	-	-	4.57	0.01
2.5	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.01314	-	-	399	5.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.73
5	管理费	-	-	-	-	-	2.81
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							53.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：混凝土平石，0.1*0.3 2.结合层、嵌缝：M10水泥砂浆填接缝 3.说明：包含直线、弧线段全部长度，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.19
1.1	普工	工日	0.01101	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.01458	-	-	250	3.65
2	材料费	-	-	-	-	-	25.03
2.1	混凝土缘石	m	1.01	-	-	24.72	24.97
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.0001	-	-	626.5	0.06
2.3	水	m3	0.00003	-	-	4.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.22
5	管理费	-	-	-	-	-	1.23
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							31.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土方和拆除								
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：原地面开挖至设计路床底 3.说明：包含装车、外运。运距投标人自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求	m3	0.28	0.05	20.23	4.87	2.1	27.53
2	041001001001	拆除路面	1.材质：综合路面和结构层等各种材质 2.厚度：综合考虑 3.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计	m2	14.16	2.21	6.93	5.01	2.16	30.47
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质：综合考虑侧石、平石及其靠背 2.余方弃置：装车、外运在废料弃置项目下另计 3.说明：长度按侧、平石合计长度计算	m	3.23			0.77	0.33	4.33
4	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除旧路等产生的废弃物 2.运距：包含装车、外运，弃碴运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求 3.说明：数量为暂估量，结算时按相关管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整	t	0.22	0.02	10.29	2.49	1.07	14.09
		道路和固废堆场								
5	040201005001	掺无机结合料	1.掺料品种、规格：12%灰土 2.说明：详见设计图纸。包含灰土在场外允许拌合区域拌合完成后的装车运输费用	m3	14.85	118.06	41.96	13.49	5.82	194.18
6	040202008001	砂砾石	1.石料规格：砂砾石垫层 2.厚度：300mm 3.说明：位于固废暂存库位置，详见设计图纸	m2	7.76	56.08	3.04	2.56	1.1	70.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040202010001	碎石	1.石料规格：天然级配碎石 2.厚度：15cm 3.说明：详见设计图纸	m2	2.45	41.68	3.71	1.46	0.63	49.93
8	040203004001	粘层	1.部位：下层沥青和混凝土层之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为1L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸	m2	0.02	3.19	0.03	0.01		3.25
9	040203004002	粘层	1.部位：两层沥青之间 2.材料品种：乳化沥青 3.喷油量：洒布数量为0.6L/m2 4.说明：平石两侧的刷油包含在该项目工程量内，详见设计图纸	m2	0.03	1.91	0.04	0.02	0.01	2.01
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C) 2.厚度：4cm 3.说明：详见设计图纸	m2	2.86	44.81	2.73	1.33	0.57	52.3
11	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼(AC-20C) 2.厚度：6cm 3.说明：详见设计图纸	m2	2.63	64.48	3.09	1.36	0.59	72.15
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30素混凝土 2.厚度：20cm 3.伸缩缝：每隔5m设一道缩缝，缝顶挖4~5cm槽，改性沥青密封膏填缝；胀缝设置在施工缝处，或遇到障碍物（雨水口、检查井等建筑物），或按100m设一道胀缝，缝宽2cm，改性沥青密封膏填缝。骑缝贴自粘式经编复合聚酯玻纤布(50cm宽) 4.说明：包含模板、伸缩缝、道路和建筑以及既有道路接缝处理、伸缩缝贴缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸	m2	14.96	87.68	0.21	3.6	1.56	108.01
13	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：180mm 3.说明：位于固废暂存库位置，每4-6m分仓跳格浇筑。包含模板、伸缩缝、塑料膜养生等全部工作内容。详见设计图纸	m2	15.6	77	0.01	3.71	1.6	97.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：混凝土侧石，0.13*0.35 2.结合层、嵌缝：30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，M10水泥砂浆填接缝 3.基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土垫层、靠背 4.说明：1）包含混凝土靠背模板，2）包含直线、弧线段全部长度，3）详见设计图纸	m	11.83	37.89	0.01	2.81	1.22	53.76
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：混凝土平石，0.1*0.3 2.结合层、嵌缝：M10水泥砂浆填接缝 3.说明：包含直线、弧线段全部长度，详见设计图纸	m	5.19	25.03		1.23	0.53	31.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		15421.59	
2	041201017001	文明施工		8522.46	
3	041201018001	环境保护		9739.95	
4	041201016001	临时设施		13392.43	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1623.33	
6	041201021001	夜间施工增加		1623.33	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		81.17	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		243.5	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		29097.9	
合计				79745.66	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	811662.68	1.9	15421.59						
2	041201017001	文明施工	811662.68	1.05	8522.46						
3	041201018001	环境保护	811662.68	1.2	9739.95						
4	041201016001	临时设施	811662.68	1.65	13392.43						
5	041201020001	冬雨季施工增加	811662.68	0.2	1623.33						
6	041201021001	夜间施工增加	811662.68	0.2	1623.33						
7	041201022001	特殊地区施工	811662.68								
8	041201023001	二次搬运	811662.68								
9	041201024001	已完工程及设备保护	811662.68	0.01	81.17						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	811662.68								
11	041201026001	按质论价	811662.68								
12	041201027001	建筑工人实名制	811662.68	0.03	243.5						
13	041201028001	特殊施工降效	811662.68								
14	041201029001	交通组织维护	811662.68								
15	041201030001	协管	811662.68								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			29097.9						
合计					79745.66						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	81166.27			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		81166.27			-

暂列金额明细表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			81166.27			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	81166.27			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	972574.61	9	87531.71
合计					87531.71

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路和固废堆场　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	486778.34
1.1	污水工程	205683.06
1.2	雨水工程	184611.14
1.3	海绵排水	22629.09
1.4	管道开挖和回填	73855.05
2	措施项目	32088.54
2.1	其中：安全生产	9248.79
3	其他项目	48677.83
3.1	其中：暂列金额	48677.83
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	51079.02
合　计		618623.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水工程					205683.06	
1	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN150*4 3.说明：详见设计图纸	m	3	576.08	1728.24	
2	040501003002	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸	m	4	874.23	3496.92	
3	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：四周C30混凝土包封 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸	m	5.5	1019.8	5608.9	
4	040501003004	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN250*6 3.说明：详见设计图纸	m	9.3	1338.77	12450.56	
5	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	151.4	876.17	132652.14	
6	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN150，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	m	16	241.33	3861.28	
7	040502003001	塑料管管件	1.种类：90°弯头 2.材质及规格：DN150，PE100 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	个	10	134.35	1343.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504002001	现浇混凝土井	1.井类型、深度：φ700污水井，平均井深1.32m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.说明：详见设计图纸	座	6	3007.44	18044.64	
9	040504002002	现浇混凝土井	1.井类型、深度：φ1000污水井，平均井深1.51m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8.说明：详见设计图纸	座	4	3822.39	15289.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040602053001	一体化泵站	1.材质：玻璃钢（FRP）一体化泵站 2.尺寸：圆柱形，直径2m，基础顶面距离地表5.77m 3.规格、型号：配套潜污泵Q=25m3/h，H=20m，N=11kw 4.基础：150mm厚C20素混凝土垫层；400mm厚钢筋混凝土底板；基础上表面凿毛处理；安装完毕后泵底部至基础顶填C20素混凝土，四周二次兜圈浇注布置C20素混凝土 5.说明：包括设计要求的模板、底座预埋螺栓、基础顶面凿毛、成套设备安装等全部工作内容，设备按一整套系统计，包含泵、线缆、控制装置、内部线缆等整个系统全部相关组件。详见设计图纸	套	1	11207.32	11207.32	
		雨水工程					184611.14	
11	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	151.4	959.47	145263.76	
12	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN200，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	16	516.15	8258.4	
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水井，落底式，平均井深2.015m（其中落底0.4m） 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸	座	6	3214.58	19287.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：φ700雨水井，流槽式，平均井深1.44m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁，底部砖砌流槽 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸	座	1	2660.05	2660.05	
15	040504010001	雨水口	1.雨水箅子规格：乙型双箅雨水口，深1.4m 2.雨水箅盖材质、型号、规格：铸铁乙型双箅盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C30混凝土垫层，雨水口底部抹C30混凝土，最低10厚 4.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20雨水口壁 5.砂浆强度等级及配合比：20厚内壁1:2水泥砂浆抹面 6.说明：详见设计图纸	座	5	1828.29	9141.45	
		海绵排水					22629.09	
16	040501005005	塑料管	1.材质及规格：DN100HDPE开口盲管，外包一层耐水解80目纱网 2.连接形式：热熔 3.铺设深度：管底距离地面1.1m 4.说明：包含通往观察口的垂直管道、弯头、检查口和反冲洗口，详见设计图纸	m	129.93	32.11	4172.05	
17	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN300，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	m	27.97	537.14	15023.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504003001	成品井	1.材质及规格：φ300一体式塑料溢流口，缓释井筒 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C25素混凝土垫层 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：棱台形立面式防堵塞溢流铸铁井盖，下设拦污网 4.四周处理：缓释井筒四周包裹200g/m2透水土工布，透水土工布外侧包裹厚度约为5cm的碎石 5.说明：详见设计图纸	座	3	1144.41	3433.23	
		管道开挖和回填					73855.05	
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	571.86	10.63	6078.87	
20	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	169.9	16.7	2837.33	
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.说明：除管四周360°包封包含在管道项目下，其余所有需要进行砂回填的部位。详见设计图纸	m3	16.84	335.14	5643.76	
22	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 3.说明：详见设计图纸	m3	341.44	133.62	45623.21	
23	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种：多余土方 2.运距：投标人自行考虑，需要满足建设单位的相关环保等方面的要求	m3	400.32	27.74	11104.88	
24	040501005007	地下管线探测	1.要求：包含CCTV检测及检测报告等一切费用	m	302	8.5	2567	
合计							486778.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501003001	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN150*4 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.64
1.1	普工	工日	0.081286	-	-	140	11.38
1.2	一般技工	工日	0.077182	-	-	250	19.3
1.3	高级技工	工日	0.005787	-	-	340	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	528.19
2.1	SS316L不锈钢管	m	0.942663	-	-	417.85	393.89
2.2	尼龙砂轮片	片	0.005227	-	-	3.8	0.02
2.3	低碳钢焊条	kg	0.050213	-	-	13.3	0.67
2.4	镀锌铁丝	kg	0.007187	-	-	7.12	0.05
2.5	氧气	m3	0.050866	-	-	4.38	0.22
2.6	乙炔气	kg	0.0196	-	-	16.92	0.33
2.7	棉纱头	kg	0.002893	-	-	6.96	0.02
2.8	中砂	t	0.830315	-	-	157	130.36
2.9	其他材料费	元	2.63	-	-	1	2.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.1
3.1	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.004667	-	-	94.52	0.44
3.2	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021747	-	-	79.28	1.72
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.002147	-	-	27.76	0.06
3.4	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0314	-	-	27.76	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	563.93
5	管理费	-	-	-	-	-	8.49
6	利润	-	-	-	-	-	3.66
综合单价							576.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501003002	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.33
1.1	普工	工日	0.136413	-	-	140	19.1
1.2	一般技工	工日	0.116275	-	-	250	29.07
1.3	高级技工	工日	0.006365	-	-	340	2.16
2	材料费	-	-	-	-	-	800.94
2.1	SS316L不锈钢管	m	0.95855	-	-	579.59	555.57
2.2	角钢	kg	0.012065	-	-	3.927	0.05
2.3	尼龙砂轮片	片	0.00722	-	-	3.8	0.03
2.4	低碳钢焊条	kg	0.07372	-	-	13.3	0.98
2.5	镀锌铁丝	kg	0.007315	-	-	7.12	0.05
2.6	氧气	m3	0.06365	-	-	4.38	0.28
2.7	乙炔气	kg	0.02451	-	-	16.92	0.41
2.8	棉纱头	kg	0.003895	-	-	6.96	0.03
2.9	中砂	t	1.520592	-	-	157	238.73
2.10	其他材料费	元	4.81	-	-	1	4.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.006745	-	-	94.52	0.64
3.2	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.02603	-	-	79.28	2.06
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.002565	-	-	27.76	0.07
3.4	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.057503	-	-	27.76	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	855.64
5	管理费	-	-	-	-	-	12.99
6	利润	-	-	-	-	-	5.6
综合单价							874.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501003003	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：四周C30混凝土包封 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	101.89
1.1	普工	工日	0.181704	-	-	140	25.44
1.2	一般技工	工日	0.241689	-	-	250	60.42
1.3	高级技工	工日	0.047168	-	-	340	16.04
2	材料费	-	-	-	-	-	851.41
2.1	SS316L不锈钢管	m	0.972313	-	-	579.59	563.54
2.2	角钢	kg	0.012238	-	-	3.927	0.05
2.3	尼龙砂轮片	片	0.007324	-	-	3.8	0.03
2.4	低碳钢焊条	kg	0.074778	-	-	13.3	0.99
2.5	镀锌铁丝	kg	0.00742	-	-	7.12	0.05
2.6	氧气	m3	0.064564	-	-	4.38	0.28
2.7	乙炔气	kg	0.024862	-	-	16.92	0.42
2.8	棉纱头	kg	0.003951	-	-	6.96	0.03
2.9	水	m3	0.100967	-	-	4.57	0.46
2.10	电	kW·h	0.271253	-	-	0.8	0.22
2.11	土工布	m2	0.07784	-	-	1.95	0.15
2.12	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.614686	-	-	399	245.26
2.13	圆钉	kg	0.0576	-	-	5.8	0.33
2.14	板枋材	m3	0.0072	-	-	1650	11.88
2.15	脱模剂	kg	0.24	-	-	3.85	0.92
2.16	模板嵌缝料	kg	0.12	-	-	3.85	0.46
2.17	组合钢模板	kg	1.5288	-	-	5.38	8.22
2.18	钢模板连接件	kg	3.1224	-	-	5	15.61
2.19	钢支撑	kg	0.6024	-	-	4.08	2.46
2.20	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.77
3.1	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.006842	-	-	94.52	0.65
3.2	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.026404	-	-	79.28	2.09
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.002602	-	-	27.76	0.07

3.4	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.021362	-	-	414.11	8.85
3.5	载重汽车 装载质量8t	台班	0.01056	-	-	785.27	8.29
3.6	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00336	-	-	1136.58	3.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	977.07
5	管理费	-	-	-	-	-	29.85
6	利润	-	-	-	-	-	12.88
综合单价							1019.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501003004	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN250*6 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.84
1.1	普工	工日	0.149042	-	-	140	20.87
1.2	一般技工	工日	0.1326	-	-	250	33.15
1.3	高级技工	工日	0.008317	-	-	340	2.83
2	材料费	-	-	-	-	-	1255.17
2.1	SS316L不锈钢管	m	0.921292	-	-	1079.66	994.68
2.2	角钢	kg	0.011608	-	-	3.927	0.05
2.3	尼龙砂轮片	片	0.010602	-	-	3.8	0.04
2.4	低碳钢焊条	kg	0.123844	-	-	13.3	1.65
2.5	镀锌铁丝	kg	0.007038	-	-	7.12	0.05
2.6	氧气	m3	0.099167	-	-	4.38	0.43
2.7	乙炔气	kg	0.038113	-	-	16.92	0.64
2.8	棉纱头	kg	0.00457	-	-	6.96	0.03
2.9	中砂	t	1.608263	-	-	157	252.5
2.10	其他材料费	元	5.1	-	-	1	5.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.54
3.1	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.00914	-	-	94.52	0.86
3.2	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.036376	-	-	79.28	2.88
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm× 75cm	台班	0.003656	-	-	27.76	0.1
3.4	夯实机(电动) 夯击能量250N •m	台班	0.060819	-	-	27.76	1.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1317.55
5	管理费	-	-	-	-	-	14.82
6	利润	-	-	-	-	-	6.4
综合单价							1338.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.84
1.1	普工	工日	0.178185	-	-	140	24.95
1.2	一般技工	工日	0.16115	-	-	250	40.29
1.3	高级技工	工日	0.010623	-	-	340	3.61
2	材料费	-	-	-	-	-	776.41
2.1	PE100实壁管	m	0.984963	-	-	478.21	471.02
2.2	破布	kg	0.012843	-	-	5	0.06
2.3	三氯乙烯	kg	0.000579	-	-	6	
2.4	中砂	t	1.896284	-	-	157	297.72
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	7.12	0.05
2.6	混凝土实心砖	百块	0.0073	-	-	50.22	0.37
2.7	焊接钢管	m	0.0003	-	-	15.43	
2.8	橡胶管	m	0.015	-	-	19.168	0.29
2.9	水	m3	0.1429	-	-	4.57	0.65
2.10	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.00036	-	-	609	0.22
2.11	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.00006	-	-	670.25	0.04
2.12	其他材料费	元	5.99	-	-	1	5.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.6
3.1	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.076286	-	-	47.23	3.6
3.2	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.071711	-	-	27.76	1.99
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	850.85
5	管理费	-	-	-	-	-	17.69
6	利润	-	-	-	-	-	7.63
综合单价							876.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN150，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.06
1.1	普工	工日	0.081935	-	-	140	11.47
1.2	一般技工	工日	0.063363	-	-	250	15.84
1.3	高级技工	工日	0.002185	-	-	340	0.74
2	材料费	-	-	-	-	-	201.05
2.1	PE100实壁管	m	0.969	-	-	46.13	44.7
2.2	破布	kg	0.00323	-	-	5	0.02
2.3	三氯乙烯	kg	0.00019	-	-	6	
2.4	中砂	t	0.976231	-	-	157	153.27
2.5	其他材料费	元	3.06	-	-	1	3.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2
3.1	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.020805	-	-	47.23	0.98
3.2	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.036918	-	-	27.76	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	231.11
5	管理费	-	-	-	-	-	7.14
6	利润	-	-	-	-	-	3.08
综合单价							241.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件			计量单位	个
项目特征	1.种类：90° 弯头 2.材质及规格：DN150，PE100 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.35
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.059	-	-	250	14.75
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	340	3.4
2	材料费	-	-	-	-	-	76.62
2.1	90° 弯头	个	1.01	-	-	75.28	76.03
2.2	破布	kg	0.068	-	-	5	0.34
2.3	三氯乙烯	kg	0.04	-	-	6	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.73
3.1	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.439	-	-	47.23	20.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.7
5	管理费	-	-	-	-	-	10.23
6	利润	-	-	-	-	-	4.42
综合单价							134.35

福禹网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座
项目特征	1.井类型、深度：φ700污水井，平均井深1.32m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.说明：详见设计图纸				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	685.35
1.1	普工	工日	1.256937	-	-	140	175.97
1.2	一般技工	工日	2.037482	-	-	250	509.37
2	材料费	-	-	-	-	-	2059.1
2.1	水	m3	0.745052	-	-	4.57	3.4
2.2	电	kW·h	0.626686	-	-	0.8	0.5
2.3	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.1515	-	-	381	57.72
2.4	圆钉	kg	1.276766	-	-	5.8	7.41
2.5	复合木模板	m2	0.285516	-	-	43.23	12.34
2.6	零星卡具	kg	2.596298	-	-	4.35	11.29
2.7	木模板	m3	0.036559	-	-	1730.06	63.25
2.8	钢支撑	kg	0.198968	-	-	4.08	0.81
2.9	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000052	-	-	670.25	0.03
2.10	塑料薄膜	m2	4.150852	-	-	0.8	3.32
2.11	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	m3	0.2828	-	-	412	116.51
2.12	混凝土垫块	m3	0.001269	-	-	576.69	0.73
2.13	脱模剂	kg	0.47257	-	-	3.85	1.82
2.14	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.808	-	-	399	322.39
2.15	镀锌铁丝	kg	0.310922	-	-	7.12	2.21
2.16	木支撑	m3	0.021417	-	-	1730.06	37.05
2.17	圆钢	kg	0.60996	-	-	3.411	2.08
2.18	镀锌铁丝	kg	1.0347	-	-	8.79	9.1
2.19	圆钢	kg	1.5198	-	-	3.358	5.1
2.20	螺纹钢	kg	5.43048	-	-	3.38	18.36
2.21	螺纹钢	kg	103.345625	-	-	3.3	341.04
2.22	低碳钢焊条	kg	0.399017	-	-	13.3	5.31
2.23	螺纹钢	kg	43.77365	-	-	3.235	141.61
2.24	混凝土实心砖	百块	0.574314	-	-	50.22	28.84
2.25	煤焦沥青漆	kg	0.526652	-	-	11.6	6.11

2.26	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.035904	-	-	626.5	22.49
2.27	聚合物水泥砂浆	m3	0.010655	-	-	670.25	7.14
2.28	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.017644	-	-	670.25	11.83
2.29	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.05816	-	-	609	35.42
2.30	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	739.22	746.61
2.31	防坠网	套	1.01	-	-	30	30.3
2.32	其他材料费	元	6.98	-	-	1	6.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.36
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.010325	-	-	785.27	8.11
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000618	-	-	1136.58	0.7
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.034268	-	-	27.83	0.95
3.4	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.014109	-	-	54.16	0.76
3.5	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.002383	-	-	37.45	0.09
3.6	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.015542	-	-	39.28	0.61
3.7	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.048699	-	-	21.45	1.04
3.8	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.047365	-	-	98.05	4.64
3.9	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.004736	-	-	17.47	0.08
3.10	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.004624	-	-	357.98	1.66
3.11	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.009253	-	-	399.31	3.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2766.81
5	管理费	-	-	-	-	-	168.07
6	利润	-	-	-	-	-	72.56
综合单价							3007.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504002002	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1.井类型、深度：Φ1000污水井，平均井深1.51m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	885.96
1.1	普工	工日	1.661982	-	-	140	232.68
1.2	一般技工	工日	2.613179	-	-	250	653.29
2	材料费	-	-	-	-	-	2587.57
2.1	水	m3	1.011976	-	-	4.57	4.62
2.2	电	kW·h	0.796862	-	-	0.8	0.64
2.3	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.2323	-	-	381	88.51
2.4	圆钉	kg	1.46723	-	-	5.8	8.51
2.5	复合木模板	m2	0.354753	-	-	43.23	15.34
2.6	零星卡具	kg	3.419299	-	-	4.35	14.87
2.7	木模板	m3	0.045216	-	-	1730.06	78.23
2.8	钢支撑	kg	0.247175	-	-	4.08	1.01
2.9	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000063	-	-	670.25	0.04
2.10	塑料薄膜	m2	5.8149	-	-	0.8	4.65
2.11	预拌防水混凝土P6(非泵送型)	m3	0.4444	-	-	412	183.09
2.12	混凝土垫块	m3	0.001592	-	-	576.69	0.92
2.13	脱模剂	kg	0.59032	-	-	3.85	2.27
2.14	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.9292	-	-	399	370.75
2.15	镀锌铁丝	kg	0.410152	-	-	7.12	2.92
2.16	木支撑	m3	0.0269	-	-	1730.06	46.54
2.17	圆钢	kg	0.80274	-	-	3.358	2.7
2.18	镀锌铁丝	kg	1.120213	-	-	8.79	9.85
2.19	圆钢	kg	1.5198	-	-	3.358	5.1
2.20	螺纹钢	kg	5.43048	-	-	3.38	18.36
2.21	螺纹钢	kg	121.0033	-	-	3.3	399.31
2.22	低碳钢焊条	kg	0.433711	-	-	13.3	5.77
2.23	螺纹钢	kg	38.907975	-	-	3.235	125.87
2.24	混凝土实心砖	百块	2.43507	-	-	50.22	122.29

2.25	煤焦沥青漆	kg	0.638922	-	-	11.6	7.41
2.26	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.152233	-	-	626.5	95.37
2.27	聚合物水泥砂浆	m3	0.017392	-	-	670.25	11.66
2.28	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.028262	-	-	670.25	18.94
2.29	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.05816	-	-	609	35.42
2.30	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	739.22	746.61
2.31	防坠网	套	1.01	-	-	30	30.3
2.32	包塑铁爬梯	只	8.08	-	-	15	121.2
2.33	其他材料费	元	8.5	-	-	1	8.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	35.55
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.013515	-	-	785.27	10.61
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000764	-	-	1136.58	0.87
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.045127	-	-	27.83	1.26
3.4	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.018611	-	-	54.16	1.01
3.5	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.002469	-	-	37.45	0.09
3.6	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.016833	-	-	39.28	0.66
3.7	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.052755	-	-	21.45	1.13
3.8	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.051483	-	-	98.05	5.05
3.9	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.005149	-	-	17.47	0.09
3.10	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.009493	-	-	357.98	3.4
3.11	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.028496	-	-	399.31	11.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3509.08
5	管理费	-	-	-	-	-	218.85
6	利润	-	-	-	-	-	94.46
综合单价							3822.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040602053001	项目名称	一体化泵站			计量单位	套
项目特征	1.材质：玻璃钢（FRP）一体化泵站 2.尺寸：圆柱形，直径2m，基础顶面距离地表5.77m 3.规格、型号：配套潜污泵Q=25m3/h，H=20m，N=11kw 4.基础：150mm厚C20素混凝土垫层；400mm厚钢筋混凝土底板；基础上表面凿毛处理；安装完毕后泵底部至基础顶填C20素混凝土，四周二次兜圈浇注布置C20素混凝土 5.说明：包括设计要求的模板、底座预埋螺栓、基础顶面凿毛、成套设备安装等全部工作内容，设备按一整套系统计，包含泵、线缆、控制装置、内部线缆等整个系统全部相关组件。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1459.83
1.1	普工	工日	2.442501	-	-	140	341.95
1.2	一般技工	工日	3.911487	-	-	250	977.87
1.3	高级技工	工日	0.411764	-	-	340	140
2	材料费	-	-	-	-	-	8769.9
2.1	玻璃钢一体化泵站	套	1	-	-	3750	3750
2.2	扁钢	kg	17.64	-	-	4.011	70.75
2.3	水	m3	1.5351	-	-	4.57	7.02
2.4	电	kW·h	1.60452	-	-	0.8	1.28
2.5	土工布	m2	0.46044	-	-	1.95	0.9
2.6	预拌混凝土(非泵送型)	m3	3.636	-	-	399	1450.76
2.7	圆钉	kg	0.256968	-	-	5.8	1.49
2.8	板枋材	m3	0.071424	-	-	1650	117.85
2.9	脱模剂	kg	0.48	-	-	3.85	1.85
2.10	模板嵌缝料	kg	0.24	-	-	3.85	0.92
2.11	组合钢模板	kg	3.0576	-	-	5.38	16.45
2.12	钢模板连接件	kg	6.2448	-	-	5	31.22
2.13	钢支撑	kg	4.969968	-	-	4.08	20.28
2.14	预拌混凝土(非泵送型)	m3	4.51066	-	-	381	1718.56
2.15	镀锌铁丝	kg	0.014256	-	-	8.79	0.13
2.16	隔离剂	kg	0.792	-	-	3.85	3.05
2.17	塑料粘胶带20mm×50m	卷	0.3168	-	-	6.36	2.01
2.18	复合木模板	m2	1.954656	-	-	43.23	84.5
2.19	螺纹钢	kg	362.85	-	-	3.235	1173.82
2.20	镀锌铁丝	kg	2.907975	-	-	8.79	25.56
2.21	低碳钢焊条	kg	1.2093	-	-	13.3	16.08
2.22	螺纹钢	kg	83.025	-	-	3.3	273.98
2.23	其他材料费	元	1.44	-	-	1	1.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	359.14

3.1	汽车式起重机 提升质量30t	台班	0.125	-	-	1560.32	195.04
3.2	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.12636	-	-	414.11	52.33
3.3	载重汽车 装载质量8t	台班	0.02112	-	-	785.27	16.58
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00672	-	-	1136.58	7.64
3.5	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.058608	-	-	1165.82	68.33
3.6	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.007128	-	-	27.83	0.2
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.043935	-	-	39.28	1.73
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.138765	-	-	21.45	2.98
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.14355	-	-	98.05	14.08
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.014355	-	-	17.47	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10588.87
5	管理费	-	-	-	-	-	432.02
6	利润	-	-	-	-	-	186.43
综合单价							11207.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	78.39
1.1	普工	工日	0.208622	-	-	140	29.21
1.2	一般技工	工日	0.18208	-	-	250	45.52
1.3	高级技工	工日	0.010783	-	-	340	3.67
2	材料费	-	-	-	-	-	846.28
2.1	中砂	t	2.284263	-	-	157	358.63
2.2	PE100实壁管	m	1.00114	-	-	478.21	478.76
2.3	破布	kg	0.013054	-	-	5	0.07
2.4	三氯乙烯	kg	0.000589	-	-	6	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	7.12	0.05
2.6	混凝土实心砖	百块	0.0073	-	-	50.22	0.37
2.7	焊接钢管	m	0.0003	-	-	15.43	
2.8	橡胶管	m	0.015	-	-	19.168	0.29
2.9	水	m3	0.1429	-	-	4.57	0.65
2.10	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.00036	-	-	609	0.22
2.11	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.00006	-	-	670.25	0.04
2.12	其他材料费	元	7.2	-	-	1	7.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.07
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.086383	-	-	27.76	2.4
3.2	热熔对接焊机 直径630mm	台班	0.077539	-	-	47.23	3.66
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	930.74
5	管理费	-	-	-	-	-	20.07
6	利润	-	-	-	-	-	8.66
综合单价							959.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN200，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.65
1.1	普工	工日	0.154412	-	-	140	21.62
1.2	一般技工	工日	0.102942	-	-	250	25.74
1.3	普工	工日	0.0084	-	-	140	1.18
1.4	一般技工	工日	0.0167	-	-	250	4.18
1.5	高级技工	工日	0.0028	-	-	340	0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	439.72
2.1	中砂	t	1.999768	-	-	157	313.96
2.2	PE100实壁管	m	1.02	-	-	117.11	119.45
2.3	破布	kg	0.0047	-	-	5	0.02
2.4	三氯乙烯	kg	0.0002	-	-	6	
2.5	其他材料费	元	6.29	-	-	1	6.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.39
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.075624	-	-	27.76	2.1
3.2	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.0272	-	-	47.23	1.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	496.76
5	管理费	-	-	-	-	-	13.54
6	利润	-	-	-	-	-	5.85
综合单价							516.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：φ700雨水井，落底式，平均井深2.015m（其中落底0.4m） 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	816.98
1.1	普工	工日	1.70662	-	-	140	238.93
1.2	一般技工	工日	2.312178	-	-	250	578.04
2	材料费	-	-	-	-	-	2046.99
2.1	水	m3	0.512755	-	-	4.57	2.34
2.2	电	kW·h	0.320964	-	-	0.8	0.26
2.3	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.3434	-	-	381	130.84
2.4	圆钉	kg	0.660124	-	-	5.8	3.83
2.5	复合木模板	m2	0.175392	-	-	43.23	7.58
2.6	零星卡具	kg	0.011276	-	-	4.35	0.05
2.7	木模板	m3	0.012026	-	-	1730.06	20.81
2.8	钢支撑	kg	0.124445	-	-	4.08	0.51
2.9	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.0001	-	-	670.25	0.07
2.10	混凝土实心砖	百块	7.204854	-	-	50.22	361.83
2.11	煤焦沥青漆	kg	0.926711	-	-	11.6	10.75
2.12	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.450425	-	-	626.5	282.19
2.13	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.258597	-	-	670.25	173.32
2.14	螺纹钢	kg	3.3048	-	-	3.38	11.17
2.15	镀锌铁丝	kg	0.380758	-	-	8.79	3.35
2.16	圆钢	kg	1.5198	-	-	3.358	5.1
2.17	螺纹钢	kg	50.99375	-	-	3.3	168.28
2.18	低碳钢焊条	kg	0.138305	-	-	13.3	1.84
2.19	塑料薄膜	m2	1.238768	-	-	0.8	0.99
2.20	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.0808	-	-	399	32.24
2.21	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.05816	-	-	609	35.42
2.22	脱模剂	kg	0.08478	-	-	3.85	0.33
2.23	木支撑	m3	0.004239	-	-	1730.06	7.33
2.24	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	739.22	746.61
2.25	防坠网	套	1.01	-	-	30	30.3

2.26	其他材料费	元	9.65	-	-	1	9.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.36
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000634	-	-	785.27	0.5
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000584	-	-	1136.58	0.66
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001186	-	-	27.83	0.03
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.028094	-	-	357.98	10.06
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.102153	-	-	399.31	40.79
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.00155	-	-	37.45	0.06
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005697	-	-	39.28	0.22
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.017729	-	-	21.45	0.38
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016418	-	-	98.05	1.61
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.001642	-	-	17.47	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2918.33
5	管理费	-	-	-	-	-	206.93
6	利润	-	-	-	-	-	89.32
综合单价							3214.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：φ700雨水井，流槽式，平均井深1.44m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁，底部砖砌流槽 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	643.6
1.1	普工	工日	1.328204	-	-	140	185.95
1.2	一般技工	工日	1.830576	-	-	250	457.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1747.62
2.1	水	m3	0.397851	-	-	4.57	1.82
2.2	电	kW·h	0.320964	-	-	0.8	0.26
2.3	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.3434	-	-	381	130.84
2.4	圆钉	kg	0.660124	-	-	5.8	3.83
2.5	复合木模板	m2	0.175392	-	-	43.23	7.58
2.6	零星卡具	kg	0.011276	-	-	4.35	0.05
2.7	木模板	m3	0.012026	-	-	1730.06	20.81
2.8	钢支撑	kg	0.124445	-	-	4.08	0.51
2.9	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.0001	-	-	670.25	0.07
2.10	混凝土实心砖	百块	4.390898	-	-	50.22	220.51
2.11	煤焦沥青漆	kg	0.756929	-	-	11.6	8.78
2.12	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.274505	-	-	626.5	171.98
2.13	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.193166	-	-	670.25	129.47
2.14	螺纹钢	kg	3.3048	-	-	3.38	11.17
2.15	镀锌铁丝	kg	0.380758	-	-	8.79	3.35
2.16	圆钢	kg	1.5198	-	-	3.358	5.1
2.17	螺纹钢	kg	50.99375	-	-	3.3	168.28
2.18	低碳钢焊条	kg	0.138305	-	-	13.3	1.84
2.19	塑料薄膜	m2	1.238768	-	-	0.8	0.99
2.20	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.0808	-	-	399	32.24
2.21	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.05816	-	-	609	35.42
2.22	脱模剂	kg	0.08478	-	-	3.85	0.33
2.23	木支撑	m3	0.004239	-	-	1730.06	7.33
2.24	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	739.22	746.61
2.25	防坠网	套	1.01	-	-	30	30.3

2.26	其他材料费	元	8.15	-	-	1	8.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.33
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000634	-	-	785.27	0.5
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000584	-	-	1136.58	0.66
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001186	-	-	27.83	0.03
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.019308	-	-	357.98	6.91
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.067393	-	-	399.31	26.91
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.00155	-	-	37.45	0.06
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005697	-	-	39.28	0.22
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.017729	-	-	21.45	0.38
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016418	-	-	98.05	1.61
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.001642	-	-	17.47	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2428.55
5	管理费	-	-	-	-	-	161.7
6	利润	-	-	-	-	-	69.8
综合单价							2660.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.雨水箅子规格：乙型双箅雨水口，深1.4m 2.雨水箅盖材质、型号、规格：铸铁乙型双箅盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C30混凝土垫层，雨水口底部抹C30混凝土，最低10厚 4.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20雨水口壁 5.砂浆强度等级及配合比：20厚内壁1:2水泥砂浆抹面 6.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	468.54
1.1	普工	工日	1.017053	-	-	140	142.39
1.2	一般技工	工日	1.304565	-	-	250	326.14
2	材料费	-	-	-	-	-	1161.29
2.1	碎石	t	0.37791	-	-	139	52.53
2.2	水	m3	0.296121	-	-	4.57	1.35
2.3	电	kW·h	0.15284	-	-	0.8	0.12
2.4	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.202	-	-	372	75.14
2.5	圆钉	kg	0.010368	-	-	5.8	0.06
2.6	复合木模板	m2	0.12096	-	-	43.23	5.23
2.7	零星卡具	kg	0.007776	-	-	4.35	0.03
2.8	木模板	m3	0.002534	-	-	1730.06	4.38
2.9	钢支撑	kg	0.085824	-	-	4.08	0.35
2.10	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000069	-	-	670.25	0.05
2.11	混凝土实心砖	百块	7.24717	-	-	50.22	363.95
2.12	煤焦沥青漆	kg	0.846258	-	-	11.6	9.82
2.13	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.304038	-	-	626.5	190.48
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.091091	-	-	670.25	61.05
2.15	棱台形立面式防堵塞溢流铸铁井盖	套	1.01	-	-	369.86	373.56
2.16	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.0284	-	-	609	17.3
2.17	其他材料费	元	5.89	-	-	1	5.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.23
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000438	-	-	785.27	0.34
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000403	-	-	1136.58	0.46
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000818	-	-	27.83	0.02
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.015449	-	-	357.98	5.53

3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.057313	-	-	399.31	22.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1659.06
5	管理费	-	-	-	-	-	118.21
6	利润	-	-	-	-	-	51.02
综合单价							1828.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格：DN100HDPE开口盲管，外包一层耐水解80目纱网 2.连接形式：热熔 3.铺设深度：管底距离地面1.1m 4.说明：包含通往观察口的垂直管道、弯头、检查口和反冲洗口，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.02
1.1	普工	工日	0.005393	-	-	140	0.76
1.2	一般技工	工日	0.010645	-	-	250	2.66
1.3	高级技工	工日	0.001778	-	-	340	0.6
2	材料费	-	-	-	-	-	25.2
2.1	PE开口盲管	m	1.02	-	-	21.29	21.72
2.2	破布	kg	0.00327	-	-	5	0.02
2.3	三氯乙烯	kg	0.001124	-	-	6	0.01
2.4	耐水解80目纱网	m2	0.008564	-	-	186.33	1.6
2.5	盲管观察口	个	0.02332	-	-	50	1.17
2.6	PE盲管弯头	个	0.02332	-	-	28.95	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.02419	-	-	47.23	1.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.36
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							32.11

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN300，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.94
1.1	普工	工日	0.090765	-	-	140	12.71
1.2	一般技工	工日	0.063987	-	-	250	16
1.3	普工	工日	0.015853	-	-	140	2.22
1.4	一般技工	工日	0.031705	-	-	250	7.93
1.5	高级技工	工日	0.005284	-	-	340	1.8
1.6	高级技工	工日	0.00087	-	-	340	0.3
2	材料费	-	-	-	-	-	477.66
2.1	中砂	t	1.141809	-	-	157	179.26
2.2	PE100实壁管	m	0.998121	-	-	293.67	293.12
2.3	破布	kg	0.007731	-	-	5	0.04
2.4	三氯乙烯	kg	0.000391	-	-	6	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	7.12	0.05
2.6	混凝土实心砖	百块	0.0073	-	-	50.22	0.37
2.7	焊接钢管	m	0.0003	-	-	15.43	
2.8	橡胶管	m	0.015	-	-	19.168	0.29
2.9	水	m3	0.1429	-	-	4.57	0.65
2.10	预拌砂浆(砌筑)	m3	0.00036	-	-	609	0.22
2.11	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.00006	-	-	670.25	0.04
2.12	其他材料费	元	3.62	-	-	1	3.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.45
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.043179	-	-	27.76	1.2
3.2	热熔对接焊机 直径630mm	台班	0.047362	-	-	47.23	2.24
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	522.05
5	管理费	-	-	-	-	-	10.55
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							537.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504003001	项目名称	成品井			计量单位	座
项目特征	1.材质及规格：ϕ300一体式塑料溢流口，缓释井筒 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C25素混凝土垫层 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：棱台形立面式防堵塞溢流铸铁井盖，下设拦污网 4.四周处理：缓释井筒四周包裹200g/m2透水土工布，透水土工布外侧包裹厚度约为5cm的碎石 5.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	144.54
1.1	普工	工日	0.339303	-	-	140	47.5
1.2	一般技工	工日	0.343808	-	-	250	85.95
1.3	普工	工日	0.022679	-	-	140	3.18
1.4	一般技工	工日	0.031612	-	-	250	7.9
2	材料费	-	-	-	-	-	949.66
2.1	塑料检查井	套	1	-	-	525.28	525.28
2.2	棱台形立面式防堵塞溢流铸铁井盖	套	1.01	-	-	369.86	373.56
2.3	碎石	t	0.157449	-	-	139	21.89
2.4	水	m3	0.004729	-	-	4.57	0.02
2.5	电	kW·h	0.015001	-	-	0.8	0.01
2.6	预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.019826	-	-	372	7.38
2.7	圆钉	kg	0.002826	-	-	5.8	0.02
2.8	复合木模板	m2	0.03297	-	-	43.23	1.43
2.9	零星卡具	kg	0.00212	-	-	4.35	0.01
2.10	木模板	m3	0.000691	-	-	1730.06	1.2
2.11	钢支撑	kg	0.023393	-	-	4.08	0.1
2.12	预拌砂浆(抹灰)	m3	0.000019	-	-	670.25	0.01
2.13	土工布	m2	8.404147	-	-	1.95	16.39
2.14	其他材料费	元	2.36	-	-	1	2.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.0011	-	-	357.98	0.39
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000119	-	-	785.27	0.09
3.3	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00011	-	-	1136.58	0.13
3.4	木工圆锯机直径500mm	台班	0.000223	-	-	27.83	0.01
3.5	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.00633	-	-	27.76	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1094.99

5	管理费	-	-	-	-	-	34.52
6	利润	-	-	-	-	-	14.9
综合单价							1144.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.89
1.1	普工	工日	0.027764	-	-	140	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.04
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002273	-	-	1646.4	3.74
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000228	-	-	1332.26	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.93
5	管理费	-	-	-	-	-	1.89
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							10.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.28
1.1	普工	工日	0.044878	-	-	140	6.28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.18
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.003474	-	-	1646.4	5.72
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000348	-	-	1332.26	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.46
5	管理费	-	-	-	-	-	2.96
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							16.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.说明：除管四周360°包封包含在管道项目下，其余所有需要进行砂回填的部位。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.12
1.1	普工	工日	0.2723	-	-	140	38.12
2	材料费	-	-	-	-	-	280.72
2.1	中砂	t	1.788	-	-	157	280.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.0897	-	-	27.76	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	321.33
5	管理费	-	-	-	-	-	9.65
6	利润	-	-	-	-	-	4.16
综合单价							335.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	96.18
1.1	普工	工日	0.687004	-	-	140	96.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.53
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.127223	-	-	27.76	3.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.71
5	管理费	-	-	-	-	-	23.68
6	利润	-	-	-	-	-	10.23
综合单价							133.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种：多余土方 2.运距：投标人自行考虑，需要满足建设单位的相关环保等方面的要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.07
2.1	水	m3	0.014532	-	-	4.57	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.65
3.1	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.013031	-	-	1459.75	19.02
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000469	-	-	751.48	0.35
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000339	-	-	1646.4	0.56
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000534	-	-	1332.26	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.72
5	管理费	-	-	-	-	-	4.9
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							27.74

衢高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501005007	项目名称	地下管线探测			计量单位	m
项目特征	1.要求：包含CCTV检测及检测报告等一切费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日	0.000003	-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.5
2.1	CCTV探测	m	1	-	-	8.5	8.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.5
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							8.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		污水工程								
1	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN150*4 3.说明：详见设计图纸	m	32.64	528.19	3.1	8.49	3.66	576.08
2	040501003002	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸	m	50.33	800.94	4.37	12.99	5.6	874.23
3	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：四周C30混凝土包封 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN200*4 3.说明：详见设计图纸	m	101.89	851.41	23.77	29.85	12.88	1019.8
4	040501003004	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：SS316L不锈钢管DN250*6 3.说明：详见设计图纸	m	56.84	1255.17	5.54	14.82	6.4	1338.77
5	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	68.84	776.41	5.6	17.69	7.63	876.17
6	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN150，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	m	28.06	201.05	2	7.14	3.08	241.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040502003001	塑料管管件	1.种类：90°弯头 2.材质及规格：DN150，PE100 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	个	22.35	76.62	20.73	10.23	4.42	134.35
8	040504002001	现浇混凝土井	1.井类型、深度：Φ700污水井，平均井深1.32m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.说明：详见设计图纸	座	685.35	2059.1	22.36	168.07	72.56	3007.44
9	040504002002	现浇混凝土井	1.井类型、深度：Φ1000污水井，平均井深1.51m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁材质及厚度：250厚C30钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 6.砌体、抹灰规格：底部：M10水泥砂浆砌筑MU20流槽；上部：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井筒，内侧20厚聚合物水泥砂浆，外侧20厚1:2.5水泥砂浆 7.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8.说明：详见设计图纸	座	885.96	2587.57	35.55	218.85	94.46	3822.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040602053001	一体化泵站	1.材质：玻璃钢（FRP）一体化泵站 2.尺寸：圆柱形，直径2m，基础顶面距离地表5.77m 3.规格、型号：配套潜污泵Q=25m3/h，H=20m，N=11kw 4.基础：150mm厚C20素混凝土垫层；400mm厚钢筋混凝土底板；基础上表面凿毛处理；安装完毕后泵底部至基础顶填C20素混凝土，四周二次兜圈浇注布置C20素混凝土 5.说明：包括设计要求的模板、底座预埋螺栓、基础顶面凿毛、成套设备安装等全部工作内容，设备按一整套系统计，包含泵、线缆、控制装置、内部线缆等整个系统全部相关组件。详见设计图纸	套	1459.83	8769.9	359.14	432.02	186.43	11207.32
		雨水工程								
11	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN400，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	78.39	846.28	6.07	20.07	8.66	959.47
12	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN200，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.说明：详见设计图纸	m	53.65	439.72	3.39	13.54	5.85	516.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水井，落底式，平均井深2.015m（其中落底0.4m） 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸	座	816.98	2046.99	54.36	206.93	89.32	3214.58
14	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水井，流槽式，平均井深1.44m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌筑MU20井壁，底部砖砌流槽 4.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆，厚20 5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖，满足汽-20荷载标准，设置防坠网 7.说明：详见设计图纸	座	643.6	1747.62	37.33	161.7	69.8	2660.05
15	040504010001	雨水口	1.雨水箅子规格：乙型双箅雨水口，深1.4m 2.雨水箅盖材质、型号、规格：铸铁乙型双箅盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C30混凝土垫层，雨水口底部抹C30混凝土，最低10厚 4.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20雨水口壁 5.砂浆强度等级及配合比：20厚内壁1:2水泥砂浆抹面 6.说明：详见设计图纸	座	468.54	1161.29	29.23	118.21	51.02	1828.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		海绵排水								
16	040501005005	塑料管	1.材质及规格：DN100HDPE开口盲管，外包一层耐水解80目纱网 2.连接形式：热熔 3.铺设深度：管底距离地面1.1m 4.说明：包含通往观察口的垂直管道、弯头、检查口和反冲洗口，详见设计图纸	m	4.02	25.2	1.14	1.22	0.53	32.11
17	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础，管底厚度150mm 2.材质及规格：DN300，PE100，公称压力1Mpa 3.连接形式：热熔 4.说明：详见设计图纸	m	40.94	477.66	3.45	10.55	4.54	537.14
18	040504003001	成品井	1.材质及规格：Φ300一体式塑料溢流口，缓释井筒 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C25素混凝土垫层 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：棱台形立面式防堵塞溢流铸铁井盖，下设拦污网 4.四周处理：缓释井筒四周包裹200g/m2透水土工布，透水土工布外侧包裹厚度约为5cm的碎石 5.说明：详见设计图纸	座	144.54	949.66	0.79	34.52	14.9	1144.41
		管道开挖和回填								
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	3.89		4.04	1.89	0.81	10.63
20	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	6.28		6.18	2.96	1.28	16.7
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.说明：除管四周360°包封包含在管道项目下，其余所有需要进行砂回填的部位。详见设计图纸	m3	38.12	280.72	2.49	9.65	4.16	335.14
22	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求：满足设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 3.说明：详见设计图纸	m3	96.18		3.53	23.68	10.23	133.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种：多余土方 2.运距：投标人自行考虑，需要满足建设单位的相关环保等方面的要求	m3		0.07	20.65	4.9	2.12	27.74
24	040501005007	地下管线探测	1.要求：包含CCTV检测及检测报告等一切费用	m		8.5				8.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		9248.79	
2	041201017001	文明施工		5111.17	
3	041201018001	环境保护		5841.34	
4	041201016001	临时设施		8031.84	
5	041201020001	冬雨季施工增加		973.56	
6	041201021001	夜间施工增加		973.56	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		48.68	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		146.03	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
17	041201001001	脚手架		1713.57	
合计				32088.54	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	486778.34	1.9	9248.79						
2	041201017001	文明施工	486778.34	1.05	5111.17						
3	041201018001	环境保护	486778.34	1.2	5841.34						
4	041201016001	临时设施	486778.34	1.65	8031.84						
5	041201020001	冬雨季施工增加	486778.34	0.2	973.56						
6	041201021001	夜间施工增加	486778.34	0.2	973.56						
7	041201022001	特殊地区施工	486778.34								
8	041201023001	二次搬运	486778.34								
9	041201024001	已完工程及设备保护	486778.34	0.01	48.68						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	486778.34								
11	041201026001	按质论价	486778.34								
12	041201027001	建筑工人实名制	486778.34	0.03	146.03						
13	041201028001	特殊施工降效	486778.34								
14	041201029001	交通组织维护	486778.34								
15	041201030001	协管	486778.34								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
17	041201001001	脚手架			1713.57						
合计					32088.54						-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	48677.83			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		48677.83			-

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			48677.83			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	48677.83			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	567544.71	9	51079.02
合计					51079.02

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	379028.87
1.1	绿化工程	362663.61
1.2	海绵景观	16365.26
2	措施项目	12405.52
2.1	其中：安全生产	3411.26
3	其他项目	37902.89
3.1	其中：暂列金额	37902.89
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38640.36
合　计		467977.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					362663.61	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：挖除原地面高出设计高程的多余土方，需要满足施工图设计对绿地整平、海绵城市和高程的要求 3.弃土运距：余方弃置，包含装车外运，运距由施工单位自行考虑，需要满足业主和相关单位对环保等方面的要求	m3	1022.53	16.85	17229.63	
2	050101004001	栽植土换填	1.换填土质要求：素土:中粗砂:腐殖土体积比=1:3:1 2.换填土厚度：400mm 3.说明：用于土壤改良和雨水花园种植土壤层，详见设计图纸	m3	735.2	236.56	173918.91	
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：银杏 2.胸径：15-16cm 3.株高：6-7m 4.冠径：1.5-2m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠、树形笔直、饱满、优美，精品苗。详见设计图纸	株	7	1150.49	8053.43	
4	050103001002	栽植乔木	1.种类：金桂 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误	株	7	672.7	4708.9	
5	050103001003	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3 4.冠径：2-2.5 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误	株	11	1244.25	13686.75	
6	050103001004	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭 2.地径：8-9cm 3.株高：2-2.5m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 带土球定额套取错误	株	4	1308.97	5235.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：丛生紫荆 2.株高：2.5-3m 3.冠径：2-2.5m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：9-12杆/株，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 审核：定额错误	株	18	122.49	2204.82	
8	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：1.5m 3.冠径：1.2m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸	株	36	115.08	4142.88	
9	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金森女贞球 2.株高：1.2m 3.冠径：1m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸	株	5	98.87	494.35	
10	050103003001	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸	m2	261	108.11	28216.71	
11	050103003002	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸	m2	194	179.51	34824.94	
12	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：矮生百慕大追播黑麦草 2.铺种方式：沙培草坪卷30*30cm，密缝，满铺，不漏黄土 3.养护时间和等级：二级养护两年 4.说明：包含铺设草皮前在原地表上增加的5cm砂泥。详见设计图纸	m2	1387	50.43	69946.41	
		海绵景观					16365.26	
13	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：200g/m2透水土工布 2.说明：仅包含作为雨水花园结构层的土工布，按每层透水土工布合计计算，井筒等结构物外包部位的土工布不在此处计。详见设计图纸	m2	227.54	6.59	1499.49	
14	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：HDPE防渗土工膜，200g/m2 2.说明：详见设计图纸	m2	138.92	6.59	915.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050101013001	绿地排水层	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：100mm厚Φ2-4mm中粗砂过渡层 3.说明：详见设计图纸	m2	113.85	35.55	4047.37	
16	050101013002	绿地排水层	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：250mm厚碎石排水层；素土夯实 3.说明：详见设计图纸	m2	93.14	93.95	8750.5	
17	050202003001	满/散铺砂卵石护岸	1.卵石粒径：Φ30-50碎石散铺，Φ200-400景石点缀 2.平均厚度：碎石3-5cm 3.说明：详见设计图纸	m2	3.98	54.62	217.39	
18	050202003002	满/散铺砂卵石护岸	1.护岸平均宽度：200*100碎石压顶 2.部位：位于土工布四周，详见设计图纸	m2	25.45	36.74	935.03	
合计							379028.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：挖除原地面高出设计高程的多余土方，需要满足施工图设计对绿地整平、海绵城市和高程的要求 3.弃土运距：余方弃置，包含装车外运，运距由施工单位自行考虑，需要满足业主和相关单位对环保等方面的要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.25
1.1	普工	工日	0.002	-	-	127	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.45
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1374.62	2.84
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1054.35	0.65
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.010761	-	-	1181.57	12.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	611.48	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							16.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050101004001	项目名称	栽植土换填			计量单位	m3
项目特征	1.换填土质要求：素土:中粗砂:腐殖土体积比=1:3:1 2.换填土厚度：400mm 3.说明：用于土壤改良和雨水花园种植土壤层，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.25
1.1	普工	工日	0.002	-	-	127	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	234.82
2.1	粘土	m3	0.202	-	-	25	5.05
2.2	中砂	t	1.026	-	-	157	161.08
2.3	腐殖土	m3	0.202	-	-	340.05	68.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	轮胎式装载机斗容量1m3	台班	0.00193	-	-	720.42	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	236.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							236.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类：银杏 2.胸径：15-16cm 3.株高：6-7m 4.冠径：1.5-2m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠、树形笔直、饱满、优美，精品苗。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	347.56
1.1	园艺工	工日	2.22	-	-	128	284.16
1.2	养护工	工日	0.49528	-	-	128	63.4
2	材料费	-	-	-	-	-	617.63
2.1	银杏	株	1.1	-	-	550	605
2.2	基肥	kg	2	-	-	2	4
2.3	水	m3	0.893	-	-	4.57	4.08
2.4	肥料	kg	1.89	-	-	1.77	3.35
2.5	药剂	kg	0.054	-	-	22.3	1.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	46.28
3.1	汽车式起重机 8t	台班	0.033	-	-	991.86	32.73
3.2	载重汽车 5t	台班	0.0078	-	-	593.81	4.63
3.3	洒水汽车 8000L	台班	0.012684	-	-	703.68	8.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1011.47
5	管理费	-	-	-	-	-	87.76
6	利润	-	-	-	-	-	51.26
综合单价							1150.49

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金桂 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	120.31
1.1	园艺工	工日	0.67	-	-	128	85.76
1.2	养护工	工日	0.26992	-	-	128	34.55
2	材料费	-	-	-	-	-	491.17
2.1	金桂	株	1.05	-	-	459.56	482.54
2.2	基肥	kg	0.8	-	-	2	1.6
2.3	水	m3	0.543	-	-	4.57	2.48
2.4	肥料	kg	1.89	-	-	1.77	3.35
2.5	药剂	kg	0.054	-	-	22.3	1.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.1
3.1	载重汽车 5t	台班	0.00702	-	-	593.81	4.17
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.012684	-	-	703.68	8.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	624.58
5	管理费	-	-	-	-	-	30.37
6	利润	-	-	-	-	-	17.75
综合单价							672.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类：垂丝海棠 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3 4.冠径：2-2.5 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.16
1.1	园艺工	工日	0.67	-	-	128	85.76
1.2	养护工	工日	0.49528	-	-	128	63.4
2	材料费	-	-	-	-	-	1021.88
2.1	垂丝海棠	株	1.05	-	-	965	1013.25
2.2	基肥	kg	0.8	-	-	2	1.6
2.3	水	m3	0.543	-	-	4.57	2.48
2.4	肥料	kg	1.89	-	-	1.77	3.35
2.5	药剂	kg	0.054	-	-	22.3	1.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.55
3.1	载重汽车 5t	台班	0.0078	-	-	593.81	4.63
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.012684	-	-	703.68	8.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1184.59
5	管理费	-	-	-	-	-	37.66
6	利润	-	-	-	-	-	22
综合单价							1244.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类：鸡爪槭 2.地径：8-9cm 3.株高：2-2.5m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 带土球定额套取错误						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.41
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	128	51.2
1.2	养护工	工日	0.36094	-	-	128	46.2
2	材料费	-	-	-	-	-	1161.29
2.1	鸡爪槭	株	1.05	-	-	1100	1155
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	2	0.8
2.3	水	m3	0.414	-	-	4.57	1.89
2.4	肥料	kg	1.35	-	-	1.77	2.39
2.5	药剂	kg	0.054	-	-	22.3	1.2
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.31
3.1	载重汽车 5t	台班	0.00702	-	-	593.81	4.17
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.01015	-	-	703.68	7.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1270.01
5	管理费	-	-	-	-	-	24.6
6	利润	-	-	-	-	-	14.36
综合单价							1308.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：丛生紫荆 2.株高：2.5-3m 3.冠径：2-2.5m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：9-12杆/株，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 审核：定额错误						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.36
1.1	养护工	工日	0.14366	-	-	128	18.39
1.2	园艺工	工日	0.156	-	-	128	19.97
2	材料费	-	-	-	-	-	66.96
2.1	肥料	kg	1.026	-	-	1.77	1.82
2.2	药剂	kg	0.024	-	-	22.3	0.54
2.3	水	m3	0.1428	-	-	4.57	0.65
2.4	丛生紫荆	株	1.02	-	-	62.5	63.75
2.5	基肥	kg	0.1	-	-	2	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000174	-	-	593.81	0.1
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.002436	-	-	703.68	1.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.14
5	管理费	-	-	-	-	-	9.68
6	利润	-	-	-	-	-	5.67
综合单价							122.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：红叶石楠球 2.株高：1.5m 3.冠径：1.2m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.09
1.1	养护工	工日	0.04432	-	-	128	5.67
1.2	园艺工	工日	0.222	-	-	128	28.42
2	材料费	-	-	-	-	-	64.93
2.1	肥料	kg	0.405	-	-	1.77	0.72
2.2	药剂	kg	0.012	-	-	22.3	0.27
2.3	水	m3	0.1772	-	-	4.57	0.81
2.4	红叶石楠球	株	1.05	-	-	59.74	62.73
2.5	基肥	kg	0.2	-	-	2	0.4
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.003252	-	-	703.68	2.29
3.2	载重汽车 5t	台班	0.00025	-	-	593.81	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.45
5	管理费	-	-	-	-	-	8.61
6	利润	-	-	-	-	-	5.02
综合单价							115.08

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：金森女贞球 2.株高：1.2m 3.冠径：1m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.32
1.1	养护工	工日	0.04432	-	-	128	5.67
1.2	园艺工	工日	0.091	-	-	128	11.65
2	材料费	-	-	-	-	-	72.2
2.1	肥料	kg	0.405	-	-	1.77	0.72
2.2	药剂	kg	0.012	-	-	22.3	0.27
2.3	水	m3	0.1522	-	-	4.57	0.7
2.4	金森女贞球	株	1.02	-	-	68.93	70.31
2.5	基肥	kg	0.1	-	-	2	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.003252	-	-	703.68	2.29
3.2	载重汽车 5t	台班	0.00025	-	-	593.81	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.95
5	管理费	-	-	-	-	-	4.37
6	利润	-	-	-	-	-	2.55
综合单价							98.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103003001	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类：红叶石楠 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.06
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	128	9.86
1.2	养护工	工日	0.04844	-	-	128	6.2
2	材料费	-	-	-	-	-	84.09
2.1	红叶石楠	m2	1.02	-	-	80	81.6
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.168	-	-	4.57	0.77
2.4	肥料	kg	0.54	-	-	1.77	0.96
2.5	药剂	kg	0.0288	-	-	22.3	0.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.001758	-	-	703.68	1.24
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000488	-	-	593.81	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.68
5	管理费	-	-	-	-	-	4.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							108.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103003002	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.06
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	128	9.86
1.2	养护工	工日	0.04844	-	-	128	6.2
2	材料费	-	-	-	-	-	155.49
2.1	大叶黄杨	m2	1.02	-	-	150	153
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.168	-	-	4.57	0.77
2.4	肥料	kg	0.54	-	-	1.77	0.96
2.5	药剂	kg	0.0288	-	-	22.3	0.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.001758	-	-	703.68	1.24
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000488	-	-	593.81	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	173.08
5	管理费	-	-	-	-	-	4.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							179.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：矮生百慕大追播黑麦草 2.铺种方式：沙培草坪卷30*30cm，密缝，满铺，不漏黄土 3.养护时间和等级：二级养护两年 4.说明：包含铺设草皮前在原地表上增加的5cm砂泥。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.07
1.1	园艺工	工日	0.1138	-	-	128	14.57
1.2	砼工	工日	0.022	-	-	127	2.79
1.3	养护工	工日	0.03678	-	-	128	4.71
2	材料费	-	-	-	-	-	16.86
2.1	矮生百慕大草皮	m2	1.02	-	-	7.35	7.5
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	2	0.04
2.3	水	m3	0.1674	-	-	4.57	0.77
2.4	种子	kg	0.025	-	-	33.09	0.83
2.5	复合肥	kg	0.006	-	-	23.07	0.14
2.6	喷播粘结剂	kg	0.0013	-	-	5.1	0.01
2.7	喷播保水剂	kg	0.004	-	-	4.29	0.02
2.8	无纺布	m2	0.018	-	-	1.23	0.02
2.9	砂土	t	0.0855	-	-	78.5	6.71
2.10	肥料	kg	0.32	-	-	1.77	0.57
2.11	药剂	kg	0.0106	-	-	22.3	0.24
2.12	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.68
3.1	喷播机 2.5t	台班	0.002	-	-	250	0.5
3.2	喷播机 4t	台班	0.001	-	-	700	0.7
3.3	夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm	台班	0.0024	-	-	24.15	0.06
3.4	洒水汽车 8000L	台班	0.000694	-	-	703.68	0.49
3.5	割草机 5匹	台班	0.001804	-	-	192	0.35
3.6	载重汽车 5t	台班	0.000986	-	-	593.81	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.61
5	管理费	-	-	-	-	-	5.57
6	利润	-	-	-	-	-	3.25
综合单价							50.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：200g/m2透水土工布 2.说明：仅包含作为雨水花园结构层的土工布，按每层透水土工布合计计算，井筒等结构物外包部位的土工布不在此处计。详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.015603	-	-	127	1.98
1.2	一般技工	工日	0.009164	-	-	127	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2.19
2.1	土工布	m2	1.1152	-	-	1.95	2.17
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.34
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							6.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：HDPE防渗土工膜，200g/m2 2.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	普工	工日	0.015603	-	-	127	1.98
1.2	一般技工	工日	0.009164	-	-	127	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2.19
2.1	土工布	m2	1.1152	-	-	1.95	2.17
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.34
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							6.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050101013001	项目名称	绿地排水层			计量单位	m2
项目特征	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：100mm厚Φ2-4mm中粗砂过渡层 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.33
1.1	砼工	工日	0.042	-	-	127	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	27.93
2.1	砂	t	0.177	-	-	157	27.79
2.2	水	m3	0.03	-	-	4.57	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	夯实机(电动)夯击能力20-62Nm	台班	0.006	-	-	24.15	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.41
5	管理费	-	-	-	-	-	1.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.79
综合单价							35.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050101013002	项目名称	绿地排水层			计量单位	m2
项目特征	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：250mm厚碎石排水层；素土夯实 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.74
1.1	砼工	工日	0.168	-	-	127	21.34
1.2	普通工	工日	0.011	-	-	127	1.4
2	材料费	-	-	-	-	-	61.51
2.1	碎石	t	0.03	-	-	139	4.17
2.2	碎石	t	0.4125	-	-	139	57.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	夯实机(电动)夯击能力20-62Nm	台班	0.0248	-	-	24.15	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.85
5	管理费	-	-	-	-	-	5.74
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							93.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050202003001	项目名称	满/散铺砂卵石护岸			计量单位	m2
项目特征	1.卵石粒径：φ30-50碎石散铺，φ200-400景石点缀 2.平均厚度：碎石3-5cm 3.说明：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.99
1.1	砼工	工日	0.02016	-	-	127	2.56
1.2	假山工	工日	0.097108	-	-	128	12.43
2	材料费	-	-	-	-	-	33.41
2.1	碎石	t	0.0036	-	-	139	0.5
2.2	碎石	t	0.0495	-	-	139	6.88
2.3	景石	t	0.116998	-	-	221	25.86
2.4	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.22
3.1	其他机械费	元	0.257396	-	-	0.8547	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.62
5	管理费	-	-	-	-	-	3.79
6	利润	-	-	-	-	-	2.21
综合单价							54.62

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	050202003002	项目名称	满/散铺砂卵石护岸			计量单位	m2
项目特征	1.护岸平均宽度：200*100碎石压顶 2.部位：位于土工布四周，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.53
1.1	砼工	工日	0.0672	-	-	127	8.53
2	材料费	-	-	-	-	-	24.6
2.1	碎石	t	0.012	-	-	139	1.67
2.2	碎石	t	0.165	-	-	139	22.94
2.3	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	夯实机(电动)夯击能力20-62Nm	台班	0.008	-	-	24.15	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.32
5	管理费	-	-	-	-	-	2.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.26
综合单价							36.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		绿化工程								
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：挖除原地面高出设计高程的多余土方，需要满足施工图设计对绿地整平、海绵城市和高程的要求 3.弃土运距：余方弃置，包含装车外运，运距由施工单位自行考虑，需要满足业主和相关单位对环保等方面的要求	m3	0.25	0.05	16.45	0.06	0.04	16.85
2	050101004001	栽植土换填	1.换填土质要求：素土:中粗砂:腐殖土体积比=1:3:1 2.换填土厚度：400mm 3.说明：用于土壤改良和雨水花园种植土壤层，详见设计图纸	m3	0.25	234.82	1.39	0.06	0.04	236.56
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：银杏 2.胸径：15-16cm 3.株高：6-7m 4.冠径：1.5-2m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠、树形笔直、饱满、优美，精品苗。详见设计图纸	株	347.56	617.63	46.28	87.76	51.26	1150.49
4	050103001002	栽植乔木	1.种类：金桂 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误	株	120.31	491.17	13.1	30.37	17.75	672.7
5	050103001003	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.地径：10-11cm 3.株高：2.5-3 4.冠径：2-2.5 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：低分枝，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满，精品苗。详见设计图纸 审核：带土球定额套取错误	株	149.16	1021.88	13.55	37.66	22	1244.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	050103001004	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭 2.地径：8-9cm 3.株高：2-2.5m 4.冠径：2-2.5m 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 带土球定额套取错误	株	97.41	1161.29	11.31	24.6	14.36	1308.97
7	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：丛生紫荆 2.株高：2.5-3m 3.冠径：2-2.5m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：9-12杆/株，全冠，保留三级分枝，树形优美、饱满。详见设计图纸 审核：定额错误	株	38.36	66.96	1.82	9.68	5.67	122.49
8	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：1.5m 3.冠径：1.2m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸	株	34.09	64.93	2.43	8.61	5.02	115.08
9	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金森女贞球 2.株高：1.2m 3.冠径：1m 4.养护时间和等级：二级养护两年 5.说明：成品球，修剪后尺寸，不得使用拼球。详见设计图纸	株	17.32	72.2	2.43	4.37	2.55	98.87
10	050103003001	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸	m2	16.06	84.09	1.53	4.06	2.37	108.11
11	050103003002	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：30-35cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.养护时间和等级：二级养护两年 6.说明：密植，满种不见土，大杯苗。详见设计图纸	m2	16.06	155.49	1.53	4.06	2.37	179.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：矮生百慕大追播黑麦草 2.铺种方式：沙培草坪卷30*30cm，密缝，满铺，不漏黄土 3.养护时间和等级：二级养护两年 4.说明：包含铺设草皮前在原地表上增加的5cm砂泥。详见设计图纸	m2	22.07	16.86	2.68	5.57	3.25	50.43
		海绵景观								
13	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：200g/m2透水土工布 2.说明：仅包含作为雨水花园结构层的土工布，按每层透水土工布合计计算，井筒等结构物外包部位的土工布不在此处计。详见设计图纸	m2	3.15	2.19		0.79	0.46	6.59
14	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：HDPE防渗土工膜，200g/m2 2.说明：详见设计图纸	m2	3.15	2.19		0.79	0.46	6.59
15	050101013001	绿地排水层	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：100mm厚Φ2-4mm中粗砂过渡层 3.说明：详见设计图纸	m2	5.33	27.93	0.15	1.35	0.79	35.55
16	050101013002	绿地排水层	1.部位：雨水花园 2.排水层做法：250mm厚碎石排水层；素土夯实 3.说明：详见设计图纸	m2	22.74	61.51	0.6	5.74	3.36	93.95
17	050202003001	满/散铺砂卵石护岸	1.卵石粒径：Φ30-50碎石散铺，Φ200-400景石点缀 2.平均厚度：碎石3-5cm 3.说明：详见设计图纸	m2	14.99	33.41	0.22	3.79	2.21	54.62
18	050202003002	满/散铺砂卵石护岸	1.护岸平均宽度：200*100碎石压顶 2.部位：位于土工布四周，详见设计图纸	m2	8.53	24.6	0.19	2.16	1.26	36.74

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		3411.26	
2	050406002001	文明施工		1895.14	
3	050406003001	环境保护		2274.17	
4	050406001001	临时设施		2653.2	
5	050406005001	冬雨季施工增加		492.74	
6	050406006001	夜间施工增加		379.03	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		189.51	
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		151.61	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	050403001001	树木支撑架		695.91	
17	050403002001	树木裹干		262.95	
合计				12405.52	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	379028.87	0.9	3411.26						
2	050406002001	文明施工	379028.87	0.5	1895.14						
3	050406003001	环境保护	379028.87	0.6	2274.17						
4	050406001001	临时设施	379028.87	0.7	2653.2						
5	050406005001	冬雨季施工增加	379028.87	0.13	492.74						
6	050406006001	夜间施工增加	379028.87	0.1	379.03						
7	050406007001	特殊地区施工	379028.87								
8	050406008001	二次搬运	379028.87								
9	050406009001	已完工程及设备保护	379028.87	0.05	189.51						
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护	379028.87								
11	050406011001	按质论价	379028.87								
12	050406012001	建筑工人实名制	379028.87	0.04	151.61						
13	050406013001	特殊施工降效	379028.87								
14	050406014001	协管	379028.87								
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	050403001001	树木支撑架			695.91						
17	050403002001	树木裹干			262.95						
合计					12405.52						-

福信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	37902.89			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		37902.89			-

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			37902.89			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	37902.89			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	429337.28	9	38640.36
合计					38640.36

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	94652.13
1.1	市政工程	94652.13
2	措施项目	5906.3
2.1	其中：安全生产	1798.39
3	其他项目	9465.21
3.1	其中：暂列金额	9465.21
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9902.13
合　计		119925.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					94652.13	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	160.86	9.86	1586.08	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：原土回填	m3	107.06	17.76	1901.39	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.包含装车、外运，运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求	m3	53.8	16.54	889.85	
4	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.85m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集	座	2	6898	13796	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.65m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集	座	3	5587.33	16761.99	
6	040803003001	电缆排管	1.排管排列形式：4*SC150+6*SC100G钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸	m	30.12	1316.44	39651.17	
7	040803003002	电缆排管	1.排管排列形式：4*SC150+5*SC100+8*SC65钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸	m	12.07	1662.44	20065.65	
合计							94652.13	

南京网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.91
1.1	普工	工日	0.020751	-	-	140	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.45
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002503	-	-	1646.4	4.12
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00025	-	-	1332.26	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.36
5	管理费	-	-	-	-	-	1.75
6	利润	-	-	-	-	-	0.75
综合单价							9.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：原土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	27.76	1.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.25
5	管理费	-	-	-	-	-	3.15
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							17.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：多余土方 2.包含装车、外运，运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.008424	-	-	4.57	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.31
3.1	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.007555	-	-	1459.75	11.03
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000272	-	-	751.48	0.2
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000288	-	-	1646.4	0.47
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000455	-	-	1332.26	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.35
5	管理费	-	-	-	-	-	2.93
6	利润	-	-	-	-	-	1.26
综合单价							16.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.85m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2228.11
1.1	普工	工日	4.472315	-	-	140	626.12
1.2	一般技工	工日	6.407942	-	-	250	1601.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3793.08
2.1	水	m3	1.726645	-	-	4.57	7.89
2.2	电	kW·h	2.526858	-	-	0.8	2.02
2.3	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.856844	-	-	381	326.46
2.4	圆钉	kg	1.22794	-	-	5.8	7.12
2.5	复合木模板	m2	1.54728	-	-	43.23	66.89
2.6	零星卡具	kg	0.099468	-	-	4.35	0.43
2.7	木模板	m3	0.046598	-	-	1730.06	80.62
2.8	钢支撑	kg	1.097832	-	-	4.08	4.48
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000884	-	-	670.25	0.59
2.10	塑料薄膜	m2	16.419071	-	-	0.8	13.14
2.11	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	2.492376	-	-	399	994.46
2.12	混凝土实心砖	百块	10.096779	-	-	50.22	507.06
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.579235	-	-	11.6	6.72
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.451987	-	-	609	275.26
2.15	脱模剂	kg	0.14395	-	-	3.85	0.55
2.16	木支撑	m3	0.007198	-	-	1730.06	12.45
2.17	螺纹钢	kg	18.768	-	-	3.38	63.44
2.18	镀锌铁丝	kg	1.575117	-	-	8.79	13.85
2.19	螺纹钢	kg	211.247375	-	-	3.3	697.12
2.20	低碳钢焊条	kg	1.255518	-	-	13.3	16.7
2.21	螺纹钢	kg	1.7748	-	-	3.38	6
2.22	L50*5	kg	15.769736	-	-	3.933	62.02
2.23	螺纹钢	kg	5.693976	-	-	3.3	18.79
2.24	型钢	kg	3.257048	-	-	3.735	12.17
2.25	氧气	m3	0.248379	-	-	4.38	1.09
2.26	乙炔气	kg	0.095532	-	-	16.92	1.62

2.27	混凝土井盖井座	套	1.01	-	-	294.48	297.42
2.28	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.408155	-	-	670.25	273.57
2.29	其他材料费	元	23.15	-	-	1	23.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	89.02
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0056	-	-	785.27	4.4
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.005157	-	-	1136.58	5.86
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.010463	-	-	27.83	0.29
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.031312	-	-	357.98	11.21
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.12047	-	-	399.31	48.1
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.005438	-	-	37.45	0.2
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0249	-	-	39.28	0.98
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.073659	-	-	21.45	1.58
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.164317	-	-	98.05	16.11
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.016432	-	-	17.47	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6110.21
5	管理费	-	-	-	-	-	550.3
6	利润	-	-	-	-	-	237.49
综合单价							6898

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.65m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1810.17
1.1	普工	工日	3.560113	-	-	140	498.42
1.2	一般技工	工日	5.247014	-	-	250	1311.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3092.81
2.1	水	m3	1.456943	-	-	4.57	6.66
2.2	电	kW·h	2.526858	-	-	0.8	2.02
2.3	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.856844	-	-	381	326.46
2.4	圆钉	kg	1.22794	-	-	5.8	7.12
2.5	复合木模板	m2	1.54728	-	-	43.23	66.89
2.6	零星卡具	kg	0.099468	-	-	4.35	0.43
2.7	木模板	m3	0.046598	-	-	1730.06	80.62
2.8	钢支撑	kg	1.097832	-	-	4.08	4.48
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000884	-	-	670.25	0.59
2.10	塑料薄膜	m2	16.419071	-	-	0.8	13.14
2.11	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	2.492376	-	-	399	994.46
2.12	混凝土实心砖	百块	3.061684	-	-	50.22	153.76
2.13	煤焦沥青漆	kg	0.175644	-	-	11.6	2.04
2.14	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.156846	-	-	609	95.52
2.15	脱模剂	kg	0.14395	-	-	3.85	0.55
2.16	木支撑	m3	0.007198	-	-	1730.06	12.45
2.17	螺纹钢	kg	18.768	-	-	3.38	63.44
2.18	镀锌铁丝	kg	1.575117	-	-	8.79	13.85
2.19	螺纹钢	kg	211.247375	-	-	3.3	697.12
2.20	低碳钢焊条	kg	1.255518	-	-	13.3	16.7
2.21	螺纹钢	kg	1.7748	-	-	3.38	6
2.22	L50*5	kg	15.769736	-	-	3.933	62.02
2.23	螺纹钢	kg	5.693976	-	-	3.3	18.79
2.24	型钢	kg	3.257048	-	-	3.735	12.17
2.25	氧气	m3	0.248379	-	-	4.38	1.09
2.26	乙炔气	kg	0.095532	-	-	16.92	1.62

2.27	混凝土井盖井座	套	1.01	-	-	294.48	297.42
2.28	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.172679	-	-	670.25	115.74
2.29	其他材料费	元	19.66	-	-	1	19.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.43
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0056	-	-	785.27	4.4
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.005157	-	-	1136.58	5.86
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.010463	-	-	27.83	0.29
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.012039	-	-	357.98	4.31
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.043595	-	-	399.31	17.41
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.005438	-	-	37.45	0.2
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0249	-	-	39.28	0.98
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.073659	-	-	21.45	1.58
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.164317	-	-	98.05	16.11
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.016432	-	-	17.47	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4954.41
5	管理费	-	-	-	-	-	442.11
6	利润	-	-	-	-	-	190.81
综合单价							5587.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管			计量单位	m
项目特征	1.排管排列形式：4*SC150+6*SC100G钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	133.11
1.1	普工	工日	0.242525	-	-	140	33.95
1.2	一般技工	工日	0.396643	-	-	250	99.16
2	材料费	-	-	-	-	-	1132.58
2.1	水	m3	0.102416	-	-	4.57	0.47
2.2	电	kW·h	0.38764	-	-	0.8	0.31
2.3	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.1313	-	-	372	48.84
2.4	SC150	m	6.12	-	-	86.02	526.44
2.5	SC100	m	4.08	-	-	51.76	211.18
2.6	圆钢	kg	0.7982	-	-	3.411	2.72
2.7	塑料薄膜	m2	1.095006	-	-	0.8	0.88
2.8	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.381023	-	-	381	145.17
2.9	螺纹钢	kg	52.427725	-	-	3.3	173.01
2.10	镀锌铁丝	kg	0.341931	-	-	8.79	3.01
2.11	低碳钢焊条	kg	0.142194	-	-	13.3	1.89
2.12	圆钉	kg	0.230351	-	-	5.8	1.34
2.13	脱模剂	kg	0.11	-	-	3.85	0.42
2.14	复合木模板	m2	0.231	-	-	43.23	9.99
2.15	板枋材	m3	0.001584	-	-	1650	2.61
2.16	零星卡具	kg	0.065296	-	-	4.35	0.28
2.17	钢支撑	kg	0.210342	-	-	4.08	0.86
2.18	其他材料费	元	3.16	-	-	1	3.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.1
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005166	-	-	39.28	0.2
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.016317	-	-	21.45	0.35
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016879	-	-	98.05	1.65
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.001688	-	-	17.47	0.03
3.5	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001078	-	-	785.27	0.85

3.6	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000781	-	-	1136.58	0.89
3.7	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.002409	-	-	27.83	0.07
3.8	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	0.002409	-	-	24.15	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1269.79
5	管理费	-	-	-	-	-	32.58
6	利润	-	-	-	-	-	14.07
综合单价							1316.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040803003002	项目名称	电缆排管			计量单位	m
项目特征	1.排管排列形式：4*SC150+5*SC100+8*SC65钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	168.44
1.1	普工	工日	0.329528	-	-	140	46.13
1.2	一般技工	工日	0.489244	-	-	250	122.31
2	材料费	-	-	-	-	-	1430.31
2.1	水	m3	0.16299	-	-	4.57	0.74
2.2	电	kW·h	0.656119	-	-	0.8	0.52
2.3	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.1515	-	-	372	56.36
2.4	SC65	m	8.16	-	-	33.72	275.16
2.5	SC150	m	4.08	-	-	86.02	350.96
2.6	SC100	m	5.1	-	-	51.76	263.98
2.7	圆钢	kg	1.1555	-	-	3.411	3.94
2.8	塑料薄膜	m2	2.056695	-	-	0.8	1.65
2.9	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.715656	-	-	381	272.66
2.10	螺纹钢	kg	52.427725	-	-	3.3	173.01
2.11	镀锌铁丝	kg	0.341931	-	-	8.79	3.01
2.12	低碳钢焊条	kg	0.142194	-	-	13.3	1.89
2.13	圆钉	kg	0.314115	-	-	5.8	1.82
2.14	脱模剂	kg	0.15	-	-	3.85	0.58
2.15	复合木模板	m2	0.315	-	-	43.23	13.62
2.16	板枋材	m3	0.00216	-	-	1650	3.56
2.17	零星卡具	kg	0.08904	-	-	4.35	0.39
2.18	钢支撑	kg	0.28683	-	-	4.08	1.17
2.19	其他材料费	元	5.29	-	-	1	5.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.005166	-	-	39.28	0.2
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.016317	-	-	21.45	0.35
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.016879	-	-	98.05	1.65
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.001688	-	-	17.47	0.03

3.5	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00147	-	-	785.27	1.15
3.6	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001065	-	-	1136.58	1.21
3.7	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.003285	-	-	27.83	0.09
3.8	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	0.003285	-	-	24.15	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1603.53
5	管理费	-	-	-	-	-	41.15
6	利润	-	-	-	-	-	17.76
综合单价							1662.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计图纸要求	m3	2.91		4.45	1.75	0.75	9.86
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：原土回填	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.包含装车、外运，运距由施工单位自行考虑，但需要满足建设单位和有关部门在环保等方面的要求	m3		0.04	12.31	2.93	1.26	16.54
4	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.85m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集	座	2228.11	3793.08	89.02	550.3	237.49	6898

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：小号砖砌直通井，1.2*2m，盖板下深度0.65m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：370厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌井壁 4.盖板材质、规格：120厚C30钢筋混凝土盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢筋混凝土井盖 6.防渗、防水、防腐要求：底部设集水坑，铁篦子；井外侧水泥砂浆防水，详见07SD101-8图集 7.说明：包含模板、型钢电缆支架等全部工作内容，详见设计图纸和07SD101-8图集	座	1810.17	3092.81	51.43	442.11	190.81	5587.33
6	040803003001	电缆排管	1.排管排列形式：4*SC150+6*SC100G钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸	m	133.11	1132.58	4.1	32.58	14.07	1316.44
7	040803003002	电缆排管	1.排管排列形式：4*SC150+5*SC100+8*SC65钢管 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C25混凝土垫层，C25混凝土包封 3.钢筋网要求：顶面、地面布置Φ12@150双层双向钢筋网 4.说明：包含模板全部工作内容涉及的费用，详见设计图纸	m	168.44	1430.31	4.78	41.15	17.76	1662.44

材料暂估单价及调整表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1798.39	
2	041201017001	文明施工		993.85	
3	041201018001	环境保护		1135.83	
4	041201016001	临时设施		1561.76	
5	041201020001	冬雨季施工增加		189.3	
6	041201021001	夜间施工增加		189.3	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		9.47	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		28.4	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				5906.3	-

福鼎网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	94652.13	1.9	1798.39						
2	041201017001	文明施工	94652.13	1.05	993.85						
3	041201018001	环境保护	94652.13	1.2	1135.83						
4	041201016001	临时设施	94652.13	1.65	1561.76						
5	041201020001	冬雨季施工增加	94652.13	0.2	189.3						
6	041201021001	夜间施工增加	94652.13	0.2	189.3						
7	041201022001	特殊地区施工	94652.13								
8	041201023001	二次搬运	94652.13								
9	041201024001	已完工程及设备保护	94652.13	0.01	9.47						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	94652.13								
11	041201026001	按质论价	94652.13								
12	041201027001	建筑工人实名制	94652.13	0.03	28.4						
13	041201028001	特殊施工降效	94652.13								
14	041201029001	交通组织维护	94652.13								
15	041201030001	协管	94652.13								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					5906.3						-

其他项目清单计价表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	9465.21			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		9465.21			-

暂列金额明细表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			9465.21			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	9465.21			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	110023.64	9	9902.13
合计					9902.13

发包人提供材料一览表

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电力管沟　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：配合土建安装　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	总图工艺管道	860163.6		19858.63
2	各建筑预留套管	26791.3		618.53
3	配合土建电气	625815.1	109000	10584.16
4	预处理调节应急综合池（给排水）	4994.59		115.31
5	预处理辅助生产用房（给排水）	53593.45		1237.31
6	配电房电气	1084510.33		9049.27
合计		2655868.37	109000	41463.21

单位工程汇总表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	684780.41
1.1	总图	684780.41
2	措施项目	35882.47
2.1	其中：安全生产	19858.63
3	其他项目	68478.04
3.1	其中：暂列金额	68478.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71022.68
合　计		860163.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		总图					684780.41	
		工艺、污泥					623093.01	
1	030801005001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	121.4	291.44	35380.82	
2	030801005002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN150，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	377	431.08	162517.16	
3	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	15	583.42	8751.3	
4	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	2	366.14	732.28	
5	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	2	667.52	1335.04	
6	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：异径，DN100/50 3、焊接方法：电弧焊	个	2	187.07	374.14	
7	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	12	881.3	10575.6	
8	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	6	557.47	3344.82	
9	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	2	1006.66	2013.32	
10	030801005003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN350，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	169.9	1453.3	246915.67	
11	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN350 3、焊接方法：电弧焊	个	9	2973.85	26764.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030804003009	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN350 3、焊接方法：电弧焊	个	2	3423.92	6847.84	
13	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：气动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接	个	1	6477.62	6477.62	
14	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接	个	1	10470.08	10470.08	
15	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN350	片	4	1426.08	5704.32	
16	030801005004	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN300，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	5	1264.57	6322.85	
17	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN300 3、焊接方法：电弧焊	个	2	2561.71	5123.42	
18	030801005005	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN50，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	6.6	137.94	910.4	
19	030804003011	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN50 3、焊接方法：电弧焊	个	1	251.17	251.17	
20	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN50	片	1	128.16	128.16	
21	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN50	片	1	154.78	154.78	
22	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	650.8	1301.6	
23	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN150	片	4	468.85	1875.4	
24	030801005006	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN200，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	16.8	596.05	10013.64	
25	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN200 3、焊接方法：电弧焊	个	4	1225.44	4901.76	
26	030804003013	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN200 3、焊接方法：电弧焊	个	1	1399.33	1399.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN200	片	1	806.9	806.9	
28	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN200	片	1	612.07	612.07	
29	030801005007	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN250，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	25.1	1062.47	26668	
30	030804003014	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN250 3、焊接方法：电弧焊	个	4	2123.67	8494.68	
31	040504002001	现浇混凝土井	1、名称：阀门井 2、做法：参照图集05S502，79页	座	2	5840.86	11681.72	
32	040503002002	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	2	745.71	1491.42	
33	010102002001	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	688.13	18.53	12751.05	
		加药、空气、取样					40014.25	
34	030801005008	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN65，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	25.5	185.51	4730.51	
35	030801005009	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN125，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	25.5	382.5	9753.75	
36	030804003015	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN65 3、焊接方法：电弧焊	个	4	351.97	1407.88	
37	030804003016	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN125 3、焊接方法：电弧焊	个	4	757.61	3030.44	
38	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN32 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	436	19.03	8297.08	
39	031001008002	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN40 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	169.5	20.35	3449.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN80 3.连接形式：橡胶圈连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	17.7	15.76	278.95	
41	040503002001	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.4	745.71	298.28	
42	010102002004	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	473.18	18.53	8768.03	
		给水、中水					21673.15	
43	031001008004	塑料管	1.材质：钢丝骨架复合管（PE100） 2.规格：DN80 3.连接形式：电熔承插式连接 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	142.9	58.88	8413.95	
44	031001008006	塑料管	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	142.9	32.26	4609.95	
45	031001008005	塑料管	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	24	15.85	380.4	
46	031002010001	倒流防止器	1.规格：DN40	套	10	296.63	2966.3	
47	040501014001	新旧管连接	给水、中水新建管道与现有管道连接	处	4	460.96	1843.84	
48	040503002003	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.8	745.71	596.57	
49	010102002005	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	154.46	18.53	2862.14	
合计							684780.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005001	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.01
1.1	普工	工日	0.02453	-	-	140	3.43
1.2	一般技工	工日	0.05446	-	-	250	13.62
1.3	高级技工	工日	0.00873	-	-	340	2.97
2	材料费	-	-	-	-	-	252.79
2.1	不锈钢管	m	0.8958	-	-	280.36	251.15
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0172	-	-	25.05	0.43
2.3	砂轮切割片	片	0.0469	-	-	3.36	0.16
2.4	砂轮片	片	0.0036	-	-	11.95	0.04
2.5	电	kW·h	0.0198	-	-	0.58	0.01
2.6	丙酮	kg	0.0059	-	-	5.93	0.03
2.7	酸洗膏	kg	0.0038	-	-	3.97	0.02
2.8	水	m3	0.01084	-	-	4.25	0.05
2.9	钢丝	kg	0.0083	-	-	5.58	0.05
2.10	聚乙烯薄膜	m2	0.0285	-	-	0.71	0.02
2.11	破布	kg	0.0274	-	-	6.21	0.17
2.12	棉纱头	kg	0.0018	-	-	6.16	0.01
2.13	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.14	氧气	m3	0.003	-	-	3.88	0.01
2.15	乙炔气	kg	0.00115	-	-	14.16	0.02
2.16	无石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	17.7	0.11
2.17	中厚钢板	kg	0.0735	-	-	3.95	0.29
2.18	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.19	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.20	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.21	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.22	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.23	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.031	-	-	0.5	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.48
3.1	等离子切割机电流400A	台班	0.008	-	-	552.99	4.42

3.2	台式砂轮机 砂轮直径 500mm	台班	0.0013	-	-	37.26	0.05
3.3	电焊机(综合)	台班	0.0188	-	-	70.57	1.33
3.4	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0019	-	-	27.76	0.05
3.5	电焊条恒温箱	台班	0.0019	-	-	30.03	0.06
3.6	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.008	-	-	54.12	0.43
3.7	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.8	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0002	-	-	319.61	0.06
3.9	试压泵 压力 60MPa	台班	0.001	-	-	25.84	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	279.28
5	管理费	-	-	-	-	-	9.26
6	利润	-	-	-	-	-	2.9
综合单价							291.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005002	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN150，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.3
1.1	普工	工日	0.02977	-	-	140	4.17
1.2	一般技工	工日	0.06609	-	-	250	16.52
1.3	高级技工	工日	0.01062	-	-	340	3.61
2	材料费	-	-	-	-	-	371.54
2.1	不锈钢管	m	0.8817	-	-	417.85	368.42
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0377	-	-	25.05	0.94
2.3	砂轮切割片	片	0.0799	-	-	3.36	0.27
2.4	电	kW·h	0.0323	-	-	0.58	0.02
2.5	丙酮	kg	0.0082	-	-	5.93	0.05
2.6	酸洗膏	kg	0.0077	-	-	3.97	0.03
2.7	水	m3	0.04028	-	-	4.25	0.17
2.8	钢丝	kg	0.0091	-	-	5.58	0.05
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0391	-	-	0.71	0.03
2.10	破布	kg	0.0317	-	-	6.21	0.2
2.11	棉纱头	kg	0.0028	-	-	6.16	0.02
2.12	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.13	氧气	m3	0.0046	-	-	3.88	0.02
2.14	乙炔气	kg	0.00177	-	-	14.16	0.03
2.15	无石棉橡胶板	kg	0.009	-	-	17.7	0.16
2.16	中厚钢板	kg	0.2214	-	-	3.95	0.87
2.17	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.18	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.19	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.20	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.21	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.22	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.07	-	-	0.5	0.04
2.23	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.48
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0009	-	-	785.27	0.71
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0009	-	-	1136.58	1.02

3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0065	-	-	1331.67	8.66
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0126	-	-	552.99	6.97
3.5	电焊机(综合)	台班	0.0295	-	-	70.57	2.08
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.003	-	-	27.76	0.08
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.003	-	-	30.03	0.09
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0126	-	-	54.12	0.68
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.10	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0003	-	-	319.61	0.1
3.11	试压泵 压力 60MPa	台班	0.002	-	-	25.84	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	416.32
5	管理费	-	-	-	-	-	11.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.52
综合单价							431.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.0578	-	-	140	8.09
1.2	一般技工	工日	0.1501	-	-	250	37.53
1.3	高级技工	工日	0.0231	-	-	340	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	446.07
2.1	90度弯头	个	1	-	-	434.56	434.56
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.2754	-	-	25.05	6.9
2.3	砂轮切割片	片	0.75	-	-	3.36	2.52
2.4	砂轮片	片	0.0781	-	-	11.95	0.93
2.5	电	kW·h	0.316	-	-	0.58	0.18
2.6	丙酮	kg	0.077	-	-	5.93	0.46
2.7	酸洗膏	kg	0.0551	-	-	3.97	0.22
2.8	水	m3	0.0128	-	-	4.25	0.05
2.9	破布	kg	0.0064	-	-	6.21	0.04
2.10	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.11	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.4
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0527	-	-	552.99	29.14
3.4	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0277	-	-	37.26	1.03
3.5	电焊机(综合)	台班	0.2063	-	-	70.57	14.56
3.6	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0206	-	-	27.76	0.57
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0206	-	-	30.03	0.62
3.8	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.0527	-	-	54.12	2.85
3.9	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.94

5	管理费	-	-	-	-	-	24.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							583.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.0578	-	-	140	8.09
1.2	一般技工	工日	0.1501	-	-	250	37.53
1.3	高级技工	工日	0.0231	-	-	340	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	228.79
2.1	45度弯头	个	1	-	-	217.28	217.28
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.2754	-	-	25.05	6.9
2.3	砂轮切割片	片	0.75	-	-	3.36	2.52
2.4	砂轮片	片	0.0781	-	-	11.95	0.93
2.5	电	kW·h	0.316	-	-	0.58	0.18
2.6	丙酮	kg	0.077	-	-	5.93	0.46
2.7	酸洗膏	kg	0.0551	-	-	3.97	0.22
2.8	水	m3	0.0128	-	-	4.25	0.05
2.9	破布	kg	0.0064	-	-	6.21	0.04
2.10	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.11	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.4
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0527	-	-	552.99	29.14
3.4	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0277	-	-	37.26	1.03
3.5	电焊机(综合)	台班	0.2063	-	-	70.57	14.56
3.6	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0206	-	-	27.76	0.57
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0206	-	-	30.03	0.62
3.8	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.0527	-	-	54.12	2.85
3.9	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	333.66

5	管理费	-	-	-	-	-	24.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							366.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN100 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.0578	-	-	140	8.09
1.2	一般技工	工日	0.1501	-	-	250	37.53
1.3	高级技工	工日	0.0231	-	-	340	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	530.17
2.1	等径三通	个	1	-	-	518.66	518.66
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.2754	-	-	25.05	6.9
2.3	砂轮切割片	片	0.75	-	-	3.36	2.52
2.4	砂轮片	片	0.0781	-	-	11.95	0.93
2.5	电	kW·h	0.316	-	-	0.58	0.18
2.6	丙酮	kg	0.077	-	-	5.93	0.46
2.7	酸洗膏	kg	0.0551	-	-	3.97	0.22
2.8	水	m3	0.0128	-	-	4.25	0.05
2.9	破布	kg	0.0064	-	-	6.21	0.04
2.10	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.11	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.4
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0527	-	-	552.99	29.14
3.4	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0277	-	-	37.26	1.03
3.5	电焊机(综合)	台班	0.2063	-	-	70.57	14.56
3.6	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0206	-	-	27.76	0.57
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0206	-	-	30.03	0.62
3.8	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.0527	-	-	54.12	2.85
3.9	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.04

5	管理费	-	-	-	-	-	24.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							667.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：异径，DN100/50 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.0578	-	-	140	8.09
1.2	一般技工	工日	0.1501	-	-	250	37.53
1.3	高级技工	工日	0.0231	-	-	340	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	49.72
2.1	异径	个	1	-	-	38.21	38.21
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.2754	-	-	25.05	6.9
2.3	砂轮切割片	片	0.75	-	-	3.36	2.52
2.4	砂轮片	片	0.0781	-	-	11.95	0.93
2.5	电	kW·h	0.316	-	-	0.58	0.18
2.6	丙酮	kg	0.077	-	-	5.93	0.46
2.7	酸洗膏	kg	0.0551	-	-	3.97	0.22
2.8	水	m3	0.0128	-	-	4.25	0.05
2.9	破布	kg	0.0064	-	-	6.21	0.04
2.10	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.11	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.4
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0527	-	-	552.99	29.14
3.4	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0277	-	-	37.26	1.03
3.5	电焊机(综合)	台班	0.2063	-	-	70.57	14.56
3.6	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0206	-	-	27.76	0.57
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0206	-	-	30.03	0.62
3.8	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.0527	-	-	54.12	2.85
3.9	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	154.59

5	管理费	-	-	-	-	-	24.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							187.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.71
1.1	普工	工日	0.0796	-	-	140	11.14
1.2	一般技工	工日	0.207	-	-	250	51.75
1.3	高级技工	工日	0.0318	-	-	340	10.81
2	材料费	-	-	-	-	-	668.95
2.1	90度弯头	个	1	-	-	647.66	647.66
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.6034	-	-	25.05	15.12
2.3	砂轮切割片	片	1.2784	-	-	3.36	4.3
2.4	电	kW·h	0.5162	-	-	0.58	0.3
2.5	丙酮	kg	0.107	-	-	5.93	0.63
2.6	酸洗膏	kg	0.1137	-	-	3.97	0.45
2.7	水	m3	0.0193	-	-	4.25	0.08
2.8	破布	kg	0.0107	-	-	6.21	0.07
2.9	棉纱头	kg	0.0223	-	-	6.16	0.14
2.10	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	93.86
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.105	-	-	552.99	58.06
3.4	电焊机(综合)	台班	0.3601	-	-	70.57	25.41
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.036	-	-	27.76	1
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.036	-	-	30.03	1.08
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.105	-	-	54.12	5.68
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	836.52
5	管理费	-	-	-	-	-	34.09
6	利润	-	-	-	-	-	10.69
综合单价							881.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003006	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.71
1.1	普工	工日	0.0796	-	-	140	11.14
1.2	一般技工	工日	0.207	-	-	250	51.75
1.3	高级技工	工日	0.0318	-	-	340	10.81
2	材料费	-	-	-	-	-	345.12
2.1	45度弯头	个	1	-	-	323.83	323.83
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.6034	-	-	25.05	15.12
2.3	砂轮切割片	片	1.2784	-	-	3.36	4.3
2.4	电	kW·h	0.5162	-	-	0.58	0.3
2.5	丙酮	kg	0.107	-	-	5.93	0.63
2.6	酸洗膏	kg	0.1137	-	-	3.97	0.45
2.7	水	m3	0.0193	-	-	4.25	0.08
2.8	破布	kg	0.0107	-	-	6.21	0.07
2.9	棉纱头	kg	0.0223	-	-	6.16	0.14
2.10	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	93.86
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.105	-	-	552.99	58.06
3.4	电焊机(综合)	台班	0.3601	-	-	70.57	25.41
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.036	-	-	27.76	1
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.036	-	-	30.03	1.08
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.105	-	-	54.12	5.68
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	512.69
5	管理费	-	-	-	-	-	34.09
6	利润	-	-	-	-	-	10.69
综合单价							557.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003007	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN150 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.71
1.1	普工	工日	0.0796	-	-	140	11.14
1.2	一般技工	工日	0.207	-	-	250	51.75
1.3	高级技工	工日	0.0318	-	-	340	10.81
2	材料费	-	-	-	-	-	794.31
2.1	等径三通	个	1	-	-	773.02	773.02
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.6034	-	-	25.05	15.12
2.3	砂轮切割片	片	1.2784	-	-	3.36	4.3
2.4	电	kW·h	0.5162	-	-	0.58	0.3
2.5	丙酮	kg	0.107	-	-	5.93	0.63
2.6	酸洗膏	kg	0.1137	-	-	3.97	0.45
2.7	水	m3	0.0193	-	-	4.25	0.08
2.8	破布	kg	0.0107	-	-	6.21	0.07
2.9	棉纱头	kg	0.0223	-	-	6.16	0.14
2.10	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	93.86
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.105	-	-	552.99	58.06
3.4	电焊机(综合)	台班	0.3601	-	-	70.57	25.41
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.036	-	-	27.76	1
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.036	-	-	30.03	1.08
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.105	-	-	54.12	5.68
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	961.88
5	管理费	-	-	-	-	-	34.09
6	利润	-	-	-	-	-	10.69
综合单价							1006.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005003	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN350，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.06
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	140	6.97
1.2	一般技工	工日	0.1293	-	-	250	32.33
1.3	高级技工	工日	0.0199	-	-	340	6.77
2	材料费	-	-	-	-	-	1329.02
2.1	不锈钢管	m	0.8817	-	-	1500.2	1322.73
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.1768	-	-	25.05	4.43
2.3	砂轮切割片	片	0.3154	-	-	3.36	1.06
2.4	电	kW·h	0.0926	-	-	0.58	0.05
2.5	丙酮	kg	0.0194	-	-	5.93	0.12
2.6	酸洗膏	kg	0.0199	-	-	3.97	0.08
2.7	水	m3	0.0033	-	-	4.25	0.01
2.8	钢丝	kg	0.0126	-	-	5.58	0.07
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0962	-	-	0.71	0.07
2.10	破布	kg	0.0482	-	-	6.21	0.3
2.11	棉纱头	kg	0.0064	-	-	6.16	0.04
2.12	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	50.24
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0036	-	-	785.27	2.83
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0036	-	-	1136.58	4.09
3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0129	-	-	1331.67	17.18
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0322	-	-	552.99	17.81
3.5	电焊机(综合)	台班	0.0857	-	-	70.57	6.05
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0086	-	-	27.76	0.24
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0086	-	-	30.03	0.26
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0322	-	-	54.12	1.74
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1425.32

5	管理费	-	-	-	-	-	21.3
6	利润	-	-	-	-	-	6.68
综合单价							1453.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003008	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN350 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	189.77
1.1	普工	工日	0.2049	-	-	140	28.69
1.2	一般技工	工日	0.5328	-	-	250	133.2
1.3	高级技工	工日	0.082	-	-	340	27.88
2	材料费	-	-	-	-	-	2418.2
2.1	90度弯头	个	1	-	-	2325.31	2325.31
2.2	不锈钢电焊条	kg	2.8284	-	-	25.05	70.85
2.3	砂轮切割片	片	5.047	-	-	3.36	16.96
2.4	电	kW·h	1.4812	-	-	0.58	0.86
2.5	丙酮	kg	0.2525	-	-	5.93	1.5
2.6	酸洗膏	kg	0.2917	-	-	3.97	1.16
2.7	水	m3	0.0428	-	-	4.25	0.18
2.8	破布	kg	0.0257	-	-	6.21	0.16
2.9	棉纱头	kg	0.0492	-	-	6.16	0.3
2.10	其他材料费	元	0.92	-	-	1	0.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	250.59
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0042	-	-	785.27	3.3
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0042	-	-	1136.58	4.77
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.2632	-	-	552.99	145.55
3.4	电焊机(综合)	台班	1.0731	-	-	70.57	75.73
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.1073	-	-	27.76	2.98
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.1073	-	-	30.03	3.22
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.2686	-	-	54.12	14.54
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2858.56
5	管理费	-	-	-	-	-	87.77
6	利润	-	-	-	-	-	27.52
综合单价							2973.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003009	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN350 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	189.77
1.1	普工	工日	0.2049	-	-	140	28.69
1.2	一般技工	工日	0.5328	-	-	250	133.2
1.3	高级技工	工日	0.082	-	-	340	27.88
2	材料费	-	-	-	-	-	2868.27
2.1	等径三通	个	1	-	-	2775.38	2775.38
2.2	不锈钢电焊条	kg	2.8284	-	-	25.05	70.85
2.3	砂轮切割片	片	5.047	-	-	3.36	16.96
2.4	电	kW·h	1.4812	-	-	0.58	0.86
2.5	丙酮	kg	0.2525	-	-	5.93	1.5
2.6	酸洗膏	kg	0.2917	-	-	3.97	1.16
2.7	水	m3	0.0428	-	-	4.25	0.18
2.8	破布	kg	0.0257	-	-	6.21	0.16
2.9	棉纱头	kg	0.0492	-	-	6.16	0.3
2.10	其他材料费	元	0.92	-	-	1	0.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	250.59
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0042	-	-	785.27	3.3
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0042	-	-	1136.58	4.77
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.2632	-	-	552.99	145.55
3.4	电焊机(综合)	台班	1.0731	-	-	70.57	75.73
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.1073	-	-	27.76	2.98
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.1073	-	-	30.03	3.22
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.2686	-	-	54.12	14.54
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3308.63
5	管理费	-	-	-	-	-	87.77
6	利润	-	-	-	-	-	27.52
综合单价							3423.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个
项目特征	1、名称：气动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	326.22
1.1	普工	工日	0.352	-	-	140	49.28
1.2	一般技工	工日	0.916	-	-	250	229
1.3	高级技工	工日	0.141	-	-	340	47.94
2	材料费	-	-	-	-	-	5793.34
2.1	气动闸阀	个	1	-	-	5766.87	5766.87
2.2	低碳钢焊条	kg	0.165	-	-	6.96	1.15
2.3	氧气	m3	0.82	-	-	3.88	3.18
2.4	乙炔气	kg	0.315	-	-	14.16	4.46
2.5	无石棉橡胶板	kg	0.54	-	-	17.7	9.56
2.6	中厚钢板	kg	0.211	-	-	3.95	0.83
2.7	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.64	-	-	7.47	4.78
2.8	无缝钢管	m	0.01	-	-	6.45	0.06
2.9	输水软管	m	0.02	-	-	6.58	0.13
2.10	螺纹截止阀	个	0.02	-	-	12.55	0.25
2.11	弹簧压力表	块	0.02	-	-	38.94	0.78
2.12	压力表补芯	个	0.02	-	-	3.05	0.06
2.13	二硫化钼	kg	0.029	-	-	26.55	0.77
2.14	水	m3	0.047	-	-	4.25	0.2
2.15	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	159.88
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.021	-	-	785.27	16.49
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1136.58	23.87
3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.085	-	-	1331.67	113.19
3.4	电焊机(综合)	台班	0.034	-	-	70.57	2.4
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.004	-	-	30.03	0.12
3.7	试压泵 压力60MPa	台班	0.143	-	-	25.84	3.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6279.44

5	管理费	-	-	-	-	-	150.88
6	利润	-	-	-	-	-	47.3
综合单价							6477.62

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个
项目特征	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	326.22
1.1	普工	工日	0.352	-	-	140	49.28
1.2	一般技工	工日	0.916	-	-	250	229
1.3	高级技工	工日	0.141	-	-	340	47.94
2	材料费	-	-	-	-	-	9785.8
2.1	手动闸阀	个	1	-	-	9759.33	9759.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.165	-	-	6.96	1.15
2.3	氧气	m3	0.82	-	-	3.88	3.18
2.4	乙炔气	kg	0.315	-	-	14.16	4.46
2.5	无石棉橡胶板	kg	0.54	-	-	17.7	9.56
2.6	中厚钢板	kg	0.211	-	-	3.95	0.83
2.7	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.64	-	-	7.47	4.78
2.8	无缝钢管	m	0.01	-	-	6.45	0.06
2.9	输水软管	m	0.02	-	-	6.58	0.13
2.10	螺纹截止阀	个	0.02	-	-	12.55	0.25
2.11	弹簧压力表	块	0.02	-	-	38.94	0.78
2.12	压力表补芯	个	0.02	-	-	3.05	0.06
2.13	二硫化钼	kg	0.029	-	-	26.55	0.77
2.14	水	m3	0.047	-	-	4.25	0.2
2.15	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	159.88
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.021	-	-	785.27	16.49
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1136.58	23.87
3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.085	-	-	1331.67	113.19
3.4	电焊机(综合)	台班	0.034	-	-	70.57	2.4
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.004	-	-	30.03	0.12
3.7	试压泵 压力60MPa	台班	0.143	-	-	25.84	3.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10271.9

5	管理费	-	-	-	-	-	150.88
6	利润	-	-	-	-	-	47.3
综合单价							10470.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN350						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	128.71
1.1	普工	工日	0.139	-	-	140	19.46
1.2	一般技工	工日	0.3615	-	-	250	90.38
1.3	高级技工	工日	0.0555	-	-	340	18.87
2	材料费	-	-	-	-	-	1163.18
2.1	不锈钢平焊法兰	片	1	-	-	1098.41	1098.41
2.2	不锈钢电焊条	kg	2	-	-	25.05	50.1
2.3	砂轮切割片	片	1.572	-	-	3.36	5.28
2.4	电	kW·h	0.5155	-	-	0.58	0.3
2.5	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.289	-	-	22.39	6.47
2.6	丙酮	kg	0.1265	-	-	5.93	0.75
2.7	酸洗膏	kg	0.1325	-	-	3.97	0.53
2.8	水	m3	0.0215	-	-	4.25	0.09
2.9	二硫化钼	kg	0.0145	-	-	26.55	0.38
2.10	破布	kg	0.013	-	-	6.21	0.08
2.11	棉纱头	kg	0.0245	-	-	6.16	0.15
2.12	其他材料费	元	0.64	-	-	1	0.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	56
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.002	-	-	785.27	1.57
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.002	-	-	1136.58	2.27
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0395	-	-	552.99	21.84
3.4	电焊机(综合)	台班	0.366	-	-	70.57	25.83
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0365	-	-	27.76	1.01
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0365	-	-	30.03	1.1
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0395	-	-	54.12	2.14
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1347.89
5	管理费	-	-	-	-	-	59.53

6	利润	-	-	-	-	-	18.66
综合单价							1426.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005004	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN300，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.73
1.1	普工	工日	0.05528	-	-	140	7.74
1.2	一般技工	工日	0.12824	-	-	250	32.06
1.3	高级技工	工日	0.02037	-	-	340	6.93
2	材料费	-	-	-	-	-	1145.04
2.1	不锈钢管	m	0.8817	-	-	1289.93	1137.33
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.1522	-	-	25.05	3.81
2.3	砂轮切割片	片	0.2676	-	-	3.36	0.9
2.4	电	kW·h	0.0806	-	-	0.58	0.05
2.5	丙酮	kg	0.0167	-	-	5.93	0.1
2.6	酸洗膏	kg	0.0182	-	-	3.97	0.07
2.7	水	m3	0.09052	-	-	4.25	0.38
2.8	钢丝	kg	0.0117	-	-	5.58	0.07
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0796	-	-	0.71	0.06
2.10	破布	kg	0.0463	-	-	6.21	0.29
2.11	棉纱头	kg	0.0056	-	-	6.16	0.03
2.12	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.13	氧气	m3	0.0046	-	-	3.88	0.02
2.14	乙炔气	kg	0.00177	-	-	14.16	0.03
2.15	无石棉橡胶板	kg	0.009	-	-	17.7	0.16
2.16	中厚钢板	kg	0.3486	-	-	3.95	1.38
2.17	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.18	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.19	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.20	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.21	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.22	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.188	-	-	0.5	0.09
2.23	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	44.42
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0032	-	-	785.27	2.51
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0032	-	-	1136.58	3.64

3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0116	-	-	1331.67	15.45
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0278	-	-	552.99	15.37
3.5	电焊机(综合)	台班	0.0748	-	-	70.57	5.28
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0075	-	-	27.76	0.21
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0075	-	-	30.03	0.23
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0278	-	-	54.12	1.5
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.10	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0004	-	-	319.61	0.13
3.11	试压泵 压力 60MPa	台班	0.002	-	-	25.84	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1236.19
5	管理费	-	-	-	-	-	21.61
6	利润	-	-	-	-	-	6.77
综合单价							1264.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003010	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN300 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	164.87
1.1	普工	工日	0.1781	-	-	140	24.93
1.2	一般技工	工日	0.4629	-	-	250	115.73
1.3	高级技工	工日	0.0712	-	-	340	24.21
2	材料费	-	-	-	-	-	2079.21
2.1	90度弯头	个	1	-	-	1999.39	1999.39
2.2	不锈钢电焊条	kg	2.4348	-	-	25.05	60.99
2.3	砂轮切割片	片	4.2816	-	-	3.36	14.39
2.4	电	kW·h	1.289	-	-	0.58	0.75
2.5	丙酮	kg	0.2183	-	-	5.93	1.29
2.6	酸洗膏	kg	0.2662	-	-	3.97	1.06
2.7	水	m3	0.0364	-	-	4.25	0.15
2.8	破布	kg	0.0214	-	-	6.21	0.13
2.9	棉纱头	kg	0.0428	-	-	6.16	0.26
2.10	其他材料费	元	0.8	-	-	1	0.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	217.47
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0028	-	-	785.27	2.2
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0028	-	-	1136.58	3.18
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.2316	-	-	552.99	128.07
3.4	电焊机(综合)	台班	0.9297	-	-	70.57	65.61
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0929	-	-	27.76	2.58
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0929	-	-	30.03	2.79
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.2316	-	-	54.12	12.53
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2461.55
5	管理费	-	-	-	-	-	76.25
6	利润	-	-	-	-	-	23.91
综合单价							2561.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005005	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN50，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.85
1.1	普工	工日	0.01635	-	-	140	2.29
1.2	一般技工	工日	0.03459	-	-	250	8.65
1.3	高级技工	工日	0.00563	-	-	340	1.91
2	材料费	-	-	-	-	-	116.49
2.1	不锈钢管	m	0.9156	-	-	126.2	115.55
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0069	-	-	25.05	0.17
2.3	砂轮切割片	片	0.023	-	-	3.36	0.08
2.4	砂轮片	片	0.0013	-	-	11.95	0.02
2.5	电	kW·h	0.0247	-	-	0.58	0.01
2.6	丙酮	kg	0.003	-	-	5.93	0.02
2.7	酸洗膏	kg	0.0018	-	-	3.97	0.01
2.8	水	m3	0.00398	-	-	4.25	0.02
2.9	钢丝	kg	0.0073	-	-	5.58	0.04
2.10	聚乙烯薄膜	m2	0.0195	-	-	0.71	0.01
2.11	破布	kg	0.0195	-	-	6.21	0.12
2.12	棉纱头	kg	0.001	-	-	6.16	0.01
2.13	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.14	氧气	m3	0.00156	-	-	3.88	0.01
2.15	乙炔气	kg	0.0006	-	-	14.16	0.01
2.16	无石棉橡胶板	kg	0.00312	-	-	17.7	0.06
2.17	中厚钢板	kg	0.03822	-	-	3.95	0.15
2.18	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.19	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.20	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.21	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.22	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.23	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.0161	-	-	0.5	0.01
2.24	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0004	-	-	37.26	0.01

3.2	电焊机(综合)	台班	0.0082	-	-	70.57	0.58
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0009	-	-	27.76	0.02
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.0009	-	-	30.03	0.03
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.6	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.00019	-	-	319.61	0.06
3.7	试压泵 压力60MPa	台班	0.00095	-	-	25.84	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.95
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							137.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003011	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN50 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.83
1.1	普工	工日	0.029	-	-	140	4.06
1.2	一般技工	工日	0.0753	-	-	250	18.83
1.3	高级技工	工日	0.0116	-	-	340	3.94
2	材料费	-	-	-	-	-	200.11
2.1	90度弯头	个	1	-	-	195.6	195.6
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.1096	-	-	25.05	2.75
2.3	砂轮切割片	片	0.2306	-	-	3.36	0.77
2.4	砂轮片	片	0.0302	-	-	11.95	0.36
2.5	电	kW·h	0.2444	-	-	0.58	0.14
2.6	丙酮	kg	0.0385	-	-	5.93	0.23
2.7	酸洗膏	kg	0.0269	-	-	3.97	0.11
2.8	水	m3	0.0064	-	-	4.25	0.03
2.9	破布	kg	0.0043	-	-	6.21	0.03
2.10	棉纱头	kg	0.0079	-	-	6.16	0.05
2.11	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.93
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0079	-	-	37.26	0.29
3.2	电焊机(综合)	台班	0.0934	-	-	70.57	6.59
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0093	-	-	27.76	0.26
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.0093	-	-	30.03	0.28
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	234.87
5	管理费	-	-	-	-	-	12.41
6	利润	-	-	-	-	-	3.89
综合单价							251.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.28
1.1	普工	工日	0.023	-	-	140	3.22
1.2	一般技工	工日	0.06	-	-	250	15
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	340	3.06
2	材料费	-	-	-	-	-	91.06
2.1	不锈钢盲板	片	1	-	-	88.1	88.1
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.058	-	-	25.05	1.45
2.3	砂轮切割片	片	0.0495	-	-	3.36	0.17
2.4	砂轮片	片	0.015	-	-	11.95	0.18
2.5	电	kW·h	0.043	-	-	0.58	0.02
2.6	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.0375	-	-	22.39	0.84
2.7	丙酮	kg	0.0195	-	-	5.93	0.12
2.8	酸洗膏	kg	0.012	-	-	3.97	0.05
2.9	水	m3	0.003	-	-	4.25	0.01
2.10	二硫化钼	kg	0.002	-	-	26.55	0.05
2.11	破布	kg	0.002	-	-	6.21	0.01
2.12	棉纱头	kg	0.003	-	-	6.16	0.02
2.13	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.004	-	-	37.26	0.15
3.2	电焊机(综合)	台班	0.033	-	-	70.57	2.33
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.003	-	-	27.76	0.08
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.003	-	-	30.03	0.09
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.23
5	管理费	-	-	-	-	-	9.84
6	利润	-	-	-	-	-	3.09
综合单价							128.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.28
1.1	普工	工日	0.023	-	-	140	3.22
1.2	一般技工	工日	0.06	-	-	250	15
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	340	3.06
2	材料费	-	-	-	-	-	117.68
2.1	不锈钢平焊法兰	片	1	-	-	114.72	114.72
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.058	-	-	25.05	1.45
2.3	砂轮切割片	片	0.0495	-	-	3.36	0.17
2.4	砂轮片	片	0.015	-	-	11.95	0.18
2.5	电	kW·h	0.043	-	-	0.58	0.02
2.6	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.0375	-	-	22.39	0.84
2.7	丙酮	kg	0.0195	-	-	5.93	0.12
2.8	酸洗膏	kg	0.012	-	-	3.97	0.05
2.9	水	m3	0.003	-	-	4.25	0.01
2.10	二硫化钼	kg	0.002	-	-	26.55	0.05
2.11	破布	kg	0.002	-	-	6.21	0.01
2.12	棉纱头	kg	0.003	-	-	6.16	0.02
2.13	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.004	-	-	37.26	0.15
3.2	电焊机(综合)	台班	0.033	-	-	70.57	2.33
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.003	-	-	27.76	0.08
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.003	-	-	30.03	0.09
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.85
5	管理费	-	-	-	-	-	9.84
6	利润	-	-	-	-	-	3.09
综合单价							154.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门			计量单位	个
项目特征	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.57
1.1	普工	工日	0.091	-	-	140	12.74
1.2	一般技工	工日	0.237	-	-	250	59.25
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	340	12.58
2	材料费	-	-	-	-	-	508.92
2.1	手动闸阀	个	1	-	-	496.84	496.84
2.2	低碳钢焊条	kg	0.165	-	-	6.96	1.15
2.3	氧气	m3	0.312	-	-	3.88	1.21
2.4	乙炔气	kg	0.12	-	-	14.16	1.7
2.5	无石棉橡胶板	kg	0.28	-	-	17.7	4.96
2.6	中厚钢板	kg	0.061	-	-	3.95	0.24
2.7	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.32	-	-	3.28	1.05
2.8	无缝钢管	m	0.01	-	-	6.45	0.06
2.9	输水软管	m	0.02	-	-	6.58	0.13
2.10	螺纹截止阀	个	0.02	-	-	12.55	0.25
2.11	弹簧压力表	块	0.02	-	-	38.94	0.78
2.12	压力表补芯	个	0.02	-	-	3.05	0.06
2.13	二硫化钼	kg	0.013	-	-	26.55	0.35
2.14	水	m3	0.004	-	-	4.25	0.02
2.15	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.94
3.1	电焊机(综合)	台班	0.034	-	-	70.57	2.4
3.2	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
3.3	电焊条恒温箱	台班	0.004	-	-	30.03	0.12
3.4	试压泵 压力60MPa	台班	0.128	-	-	25.84	3.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	599.43
5	管理费	-	-	-	-	-	39.11
6	利润	-	-	-	-	-	12.26
综合单价							650.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN150						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.42
1.1	普工	工日	0.052	-	-	140	7.28
1.2	一般技工	工日	0.136	-	-	250	34
1.3	高级技工	工日	0.021	-	-	340	7.14
2	材料费	-	-	-	-	-	371.68
2.1	不锈钢平焊法兰	片	1	-	-	359.68	359.68
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.25	-	-	25.05	6.26
2.3	砂轮切割片	片	0.3955	-	-	3.36	1.33
2.4	电	kW·h	0.158	-	-	0.58	0.09
2.5	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.15	-	-	22.39	3.36
2.6	丙酮	kg	0.0535	-	-	5.93	0.32
2.7	酸洗膏	kg	0.0515	-	-	3.97	0.2
2.8	水	m3	0.0095	-	-	4.25	0.04
2.9	二硫化钼	kg	0.0065	-	-	26.55	0.17
2.10	破布	kg	0.005	-	-	6.21	0.03
2.11	棉纱头	kg	0.011	-	-	6.16	0.07
2.12	其他材料费	元	0.13	-	-	1	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.33
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0005	-	-	785.27	0.39
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0185	-	-	552.99	10.23
3.4	电焊机(综合)	台班	0.0905	-	-	70.57	6.39
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.009	-	-	27.76	0.25
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.009	-	-	30.03	0.27
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0185	-	-	54.12	1
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	439.43
5	管理费	-	-	-	-	-	22.4

6	利润	-	-	-	-	-	7.02
综合单价							468.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005006	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN200，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.1
1.1	普工	工日	0.03927	-	-	140	5.5
1.2	一般技工	工日	0.09069	-	-	250	22.67
1.3	高级技工	工日	0.01452	-	-	340	4.94
2	材料费	-	-	-	-	-	515.2
2.1	不锈钢管	m	0.8817	-	-	579.59	511.02
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0663	-	-	25.05	1.66
2.3	砂轮切割片	片	0.1392	-	-	3.36	0.47
2.4	电	kW·h	0.0512	-	-	0.58	0.03
2.5	丙酮	kg	0.0113	-	-	5.93	0.07
2.6	酸洗膏	kg	0.0101	-	-	3.97	0.04
2.7	水	m3	0.04078	-	-	4.25	0.17
2.8	钢丝	kg	0.01	-	-	5.58	0.06
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0508	-	-	0.71	0.04
2.10	破布	kg	0.042	-	-	6.21	0.26
2.11	棉纱头	kg	0.004	-	-	6.16	0.02
2.12	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.13	氧气	m3	0.0046	-	-	3.88	0.02
2.14	乙炔气	kg	0.00177	-	-	14.16	0.03
2.15	无石棉橡胶板	kg	0.009	-	-	17.7	0.16
2.16	中厚钢板	kg	0.2214	-	-	3.95	0.87
2.17	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.18	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.19	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.20	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.21	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.22	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.07	-	-	0.5	0.04
2.23	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.63
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0014	-	-	785.27	1.1
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0014	-	-	1136.58	1.59

3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0083	-	-	1331.67	11.05
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0175	-	-	552.99	9.68
3.5	电焊机(综合)	台班	0.0403	-	-	70.57	2.84
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.004	-	-	27.76	0.11
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.004	-	-	30.03	0.12
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0175	-	-	54.12	0.95
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.10	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0003	-	-	319.61	0.1
3.11	试压泵 压力 60MPa	台班	0.002	-	-	25.84	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	575.93
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	4.8
综合单价							596.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003012	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN200 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.85
1.1	普工	工日	0.1078	-	-	140	15.09
1.2	一般技工	工日	0.2804	-	-	250	70.1
1.3	高级技工	工日	0.0431	-	-	340	14.65
2	材料费	-	-	-	-	-	935.09
2.1	90度弯头	个	1	-	-	898.36	898.36
2.2	不锈钢电焊条	kg	1.06	-	-	25.05	26.55
2.3	砂轮切割片	片	2.2272	-	-	3.36	7.48
2.4	电	kW·h	0.8184	-	-	0.58	0.47
2.5	丙酮	kg	0.1477	-	-	5.93	0.88
2.6	酸洗膏	kg	0.1482	-	-	3.97	0.59
2.7	水	m3	0.0257	-	-	4.25	0.11
2.8	破布	kg	0.015	-	-	6.21	0.09
2.9	棉纱头	kg	0.03	-	-	6.16	0.18
2.10	其他材料费	元	0.38	-	-	1	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	129.84
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.1459	-	-	552.99	80.68
3.4	电焊机(综合)	台班	0.5061	-	-	70.57	35.72
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0506	-	-	27.76	1.4
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0506	-	-	30.03	1.52
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.1459	-	-	54.12	7.9
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1164.78
5	管理费	-	-	-	-	-	46.18
6	利润	-	-	-	-	-	14.48
综合单价							1225.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003013	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN200 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.85
1.1	普工	工日	0.1078	-	-	140	15.09
1.2	一般技工	工日	0.2804	-	-	250	70.1
1.3	高级技工	工日	0.0431	-	-	340	14.65
2	材料费	-	-	-	-	-	1108.98
2.1	等径三通	个	1	-	-	1072.25	1072.25
2.2	不锈钢电焊条	kg	1.06	-	-	25.05	26.55
2.3	砂轮切割片	片	2.2272	-	-	3.36	7.48
2.4	电	kW·h	0.8184	-	-	0.58	0.47
2.5	丙酮	kg	0.1477	-	-	5.93	0.88
2.6	酸洗膏	kg	0.1482	-	-	3.97	0.59
2.7	水	m3	0.0257	-	-	4.25	0.11
2.8	破布	kg	0.015	-	-	6.21	0.09
2.9	棉纱头	kg	0.03	-	-	6.16	0.18
2.10	其他材料费	元	0.38	-	-	1	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	129.84
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.1459	-	-	552.99	80.68
3.4	电焊机(综合)	台班	0.5061	-	-	70.57	35.72
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0506	-	-	27.76	1.4
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0506	-	-	30.03	1.52
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.1459	-	-	54.12	7.9
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1338.67
5	管理费	-	-	-	-	-	46.18
6	利润	-	-	-	-	-	14.48
综合单价							1399.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004005	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.15
1.1	普工	工日	0.0805	-	-	140	11.27
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	250	52
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	340	10.88
2	材料费	-	-	-	-	-	656.53
2.1	不锈钢盲板	片	1	-	-	634	634
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.59	-	-	25.05	14.78
2.3	砂轮切割片	片	0.6905	-	-	3.36	2.32
2.4	电	kW·h	0.307	-	-	0.58	0.18
2.5	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.1765	-	-	22.39	3.95
2.6	丙酮	kg	0.074	-	-	5.93	0.44
2.7	酸洗膏	kg	0.067	-	-	3.97	0.27
2.8	水	m3	0.013	-	-	4.25	0.06
2.9	二硫化钼	kg	0.0065	-	-	26.55	0.17
2.10	破布	kg	0.007	-	-	6.21	0.04
2.11	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.12	其他材料费	元	0.23	-	-	1	0.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.17
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001	-	-	785.27	0.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001	-	-	1136.58	1.14
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0215	-	-	552.99	11.89
3.4	电焊机(综合)	台班	0.209	-	-	70.57	14.75
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.021	-	-	27.76	0.58
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.021	-	-	30.03	0.63
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0215	-	-	54.12	1.16
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	761.85
5	管理费	-	-	-	-	-	34.3

6	利润	-	-	-	-	-	10.75
综合单价							806.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030810004006	项目名称	低压不锈钢法兰			计量单位	片
项目特征	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.15
1.1	普工	工日	0.0805	-	-	140	11.27
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	250	52
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	340	10.88
2	材料费	-	-	-	-	-	461.7
2.1	不锈钢平焊法兰	片	1	-	-	439.17	439.17
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.59	-	-	25.05	14.78
2.3	砂轮切割片	片	0.6905	-	-	3.36	2.32
2.4	电	kW·h	0.307	-	-	0.58	0.18
2.5	耐酸无石棉橡胶板	kg	0.1765	-	-	22.39	3.95
2.6	丙酮	kg	0.074	-	-	5.93	0.44
2.7	酸洗膏	kg	0.067	-	-	3.97	0.27
2.8	水	m3	0.013	-	-	4.25	0.06
2.9	二硫化钼	kg	0.0065	-	-	26.55	0.17
2.10	破布	kg	0.007	-	-	6.21	0.04
2.11	棉纱头	kg	0.015	-	-	6.16	0.09
2.12	其他材料费	元	0.23	-	-	1	0.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.17
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001	-	-	785.27	0.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001	-	-	1136.58	1.14
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0215	-	-	552.99	11.89
3.4	电焊机(综合)	台班	0.209	-	-	70.57	14.75
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.021	-	-	27.76	0.58
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.021	-	-	30.03	0.63
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0215	-	-	54.12	1.16
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.001	-	-	230.81	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	567.02
5	管理费	-	-	-	-	-	34.3

6	利润	-	-	-	-	-	10.75
综合单价							612.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005007	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN250，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.9
1.1	普工	工日	0.04898	-	-	140	6.86
1.2	一般技工	工日	0.11184	-	-	250	27.96
1.3	高级技工	工日	0.01787	-	-	340	6.08
2	材料费	-	-	-	-	-	958.19
2.1	不锈钢管	m	0.8817	-	-	1079.66	951.94
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.107	-	-	25.05	2.68
2.3	砂轮切割片	片	0.1969	-	-	3.36	0.66
2.4	电	kW·h	0.0658	-	-	0.58	0.04
2.5	丙酮	kg	0.0141	-	-	5.93	0.08
2.6	酸洗膏	kg	0.0152	-	-	3.97	0.06
2.7	水	m3	0.09002	-	-	4.25	0.38
2.8	钢丝	kg	0.0109	-	-	5.58	0.06
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0646	-	-	0.71	0.05
2.10	破布	kg	0.0438	-	-	6.21	0.27
2.11	棉纱头	kg	0.0047	-	-	6.16	0.03
2.12	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.13	氧气	m3	0.0046	-	-	3.88	0.02
2.14	乙炔气	kg	0.00177	-	-	14.16	0.03
2.15	无石棉橡胶板	kg	0.009	-	-	17.7	0.16
2.16	中厚钢板	kg	0.3486	-	-	3.95	1.38
2.17	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.18	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.19	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.20	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.21	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.22	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.188	-	-	0.5	0.09
2.23	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.54
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0023	-	-	785.27	1.81
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0023	-	-	1136.58	2.61

3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0116	-	-	1331.67	15.45
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0228	-	-	552.99	12.61
3.5	电焊机(综合)	台班	0.0603	-	-	70.57	4.26
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.006	-	-	27.76	0.17
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.006	-	-	30.03	0.18
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0228	-	-	54.12	1.23
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.10	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0004	-	-	319.61	0.13
3.11	试压泵 压力 60MPa	台班	0.002	-	-	25.84	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1037.63
5	管理费	-	-	-	-	-	18.91
6	利润	-	-	-	-	-	5.93
综合单价							1062.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003014	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN250 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136
1.1	普工	工日	0.1469	-	-	140	20.57
1.2	一般技工	工日	0.3819	-	-	250	95.48
1.3	高级技工	工日	0.0587	-	-	340	19.96
2	材料费	-	-	-	-	-	1730.57
2.1	90度弯头	个	1	-	-	1673.47	1673.47
2.2	不锈钢电焊条	kg	1.712	-	-	25.05	42.89
2.3	砂轮切割片	片	3.1508	-	-	3.36	10.59
2.4	电	kW·h	1.0534	-	-	0.58	0.61
2.5	丙酮	kg	0.184	-	-	5.93	1.09
2.6	酸洗膏	kg	0.2236	-	-	3.97	0.89
2.7	水	m3	0.03	-	-	4.25	0.13
2.8	破布	kg	0.0193	-	-	6.21	0.12
2.9	棉纱头	kg	0.0364	-	-	6.16	0.22
2.10	其他材料费	元	0.56	-	-	1	0.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	174.48
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0019	-	-	785.27	1.49
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0019	-	-	1136.58	2.16
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.1897	-	-	552.99	104.9
3.4	电焊机(综合)	台班	0.7224	-	-	70.57	50.98
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0722	-	-	27.76	2
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0722	-	-	30.03	2.17
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.1897	-	-	54.12	10.27
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2041.05
5	管理费	-	-	-	-	-	62.9
6	利润	-	-	-	-	-	19.72
综合单价							2123.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、名称：阀门井 2、做法：参照图集05S502，79页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1371.48
1.1	普工	工日	2.447961	-	-	140	342.71
1.2	一般技工	工日	4.115096	-	-	250	1028.77
2	材料费	-	-	-	-	-	3587.27
2.1	水	m3	1.465562	-	-	4.25	6.23
2.2	电	kW·h	1.064712	-	-	0.58	0.62
2.3	C15预拌混凝土	m3	0.3232	-	-	480.79	155.39
2.4	塑料薄膜	m2	5.324954	-	-	0.71	3.78
2.5	C25预拌防水混凝土P6	m3	1.8382	-	-	517.63	951.51
2.6	圆钉	kg	0.294806	-	-	5.15	1.52
2.7	混凝土垫块	m3	0.001754	-	-	603.36	1.06
2.8	脱模剂	kg	0.998	-	-	19.88	19.84
2.9	零星卡具	kg	1.141924	-	-	4.65	5.31
2.10	木模板	m3	0.013666	-	-	1577.41	21.56
2.11	复合木模板	m2	2.0958	-	-	47.91	100.41
2.12	钢支撑	kg	3.309028	-	-	4.81	15.92
2.13	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.228705	-	-	657.67	150.41
2.14	圆钢	kg	297.84	-	-	4.61	1373.04
2.15	镀锌铁丝	kg	3.2193	-	-	6.06	19.51
2.16	预制混凝土盖板	m3	0.2626	-	-	382	100.31
2.17	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.03003	-	-	810.72	24.35
2.18	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	10.44	5.14
2.19	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	591.2	597.11
2.20	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	794.26	22.56
2.21	塑钢爬梯	个	1	-	-	4.09	4.09
2.22	其他材料费	元	7.6	-	-	1	7.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	48.92
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.003663	-	-	785.27	2.88
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.017341	-	-	1136.58	19.71

3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.002595	-	-	27.83	0.07
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010603	-	-	357.98	3.8
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.033033	-	-	399.31	13.19
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.132276	-	-	37.45	4.95
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.047304	-	-	39.28	1.86
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.114756	-	-	21.45	2.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5007.67
5	管理费	-	-	-	-	-	634.33
6	利润	-	-	-	-	-	198.86
综合单价							5840.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040503002002	项目名称	现浇混凝土支墩			计量单位	m3
项目特征	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.91
1.1	普工	工日	0.1645	-	-	140	23.03
1.2	一般技工	工日	0.329	-	-	250	82.25
1.3	高级技工	工日	0.0548	-	-	340	18.63
2	材料费	-	-	-	-	-	546.52
2.1	水	m3	1.6756	-	-	4.25	7.12
2.2	土工布	m2	9.567	-	-	4.7	44.96
2.3	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	489.54	494.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	670.43
5	管理费	-	-	-	-	-	57.31
6	利润	-	-	-	-	-	17.97
综合单价							745.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖填沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.34
1.1	普工	工日	0.0315	-	-	140	4.41
1.2	一般技工	工日	0.0037	-	-	250	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.94
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.3m3	台班	0.0054	-	-	1111.26	6
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.0009	-	-	1332.26	1.2
3.3	平板拖车组装载质量10t	台班	0.0009	-	-	1277.3	1.15
3.4	小型工程车	台班	0.0029	-	-	545.68	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							18.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005008	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN65，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.52
1.1	普工	工日	0.02073	-	-	140	2.9
1.2	一般技工	工日	0.04466	-	-	250	11.17
1.3	高级技工	工日	0.00723	-	-	340	2.46
2	材料费	-	-	-	-	-	157.91
2.1	不锈钢管	m	0.9156	-	-	171.03	156.6
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0088	-	-	25.05	0.22
2.3	砂轮切割片	片	0.0307	-	-	3.36	0.1
2.4	砂轮片	片	0.0019	-	-	11.95	0.02
2.5	电	kW·h	0.0275	-	-	0.58	0.02
2.6	丙酮	kg	0.0039	-	-	5.93	0.02
2.7	酸洗膏	kg	0.0025	-	-	3.97	0.01
2.8	水	m3	0.01054	-	-	4.25	0.04
2.9	钢丝	kg	0.0076	-	-	5.58	0.04
2.10	聚乙烯薄膜	m2	0.0221	-	-	0.71	0.02
2.11	破布	kg	0.0234	-	-	6.21	0.15
2.12	棉纱头	kg	0.0014	-	-	6.16	0.01
2.13	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.14	氧气	m3	0.003	-	-	3.88	0.01
2.15	乙炔气	kg	0.00115	-	-	14.16	0.02
2.16	无石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	17.7	0.11
2.17	中厚钢板（综合）	kg	0.0735	-	-	3.95	0.29
2.18	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.19	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.20	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.21	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.22	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.23	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.031	-	-	0.5	0.02
2.24	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.04

3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0007	-	-	37.26	0.03
3.2	电焊机 综合	台班	0.0114	-	-	70.57	0.8
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0012	-	-	27.76	0.03
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.0012	-	-	30.03	0.04
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.6	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0002	-	-	319.61	0.06
3.7	试压泵 压力60MPa	台班	0.001	-	-	25.84	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.47
5	管理费	-	-	-	-	-	7.64
6	利润	-	-	-	-	-	2.4
综合单价							185.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030801005009	项目名称	低压不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN125，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.56
1.1	普工	工日	0.02687	-	-	140	3.76
1.2	一般技工	工日	0.05839	-	-	250	14.6
1.3	高级技工	工日	0.00942	-	-	340	3.2
2	材料费	-	-	-	-	-	331.32
2.1	不锈钢管	m	0.8958	-	-	366.65	328.45
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.0315	-	-	25.05	0.79
2.3	砂轮切割片	片	0.0654	-	-	3.36	0.22
2.4	电	kW·h	0.0263	-	-	0.58	0.02
2.5	丙酮	kg	0.0068	-	-	5.93	0.04
2.6	酸洗膏	kg	0.0058	-	-	3.97	0.02
2.7	水	m3	0.04008	-	-	4.25	0.17
2.8	钢丝	kg	0.0087	-	-	5.58	0.05
2.9	聚乙烯薄膜	m2	0.0334	-	-	0.71	0.02
2.10	破布	kg	0.0299	-	-	6.21	0.19
2.11	棉纱头	kg	0.0022	-	-	6.16	0.01
2.12	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	6.96	0.01
2.13	氧气	m3	0.0046	-	-	3.88	0.02
2.14	乙炔气	kg	0.00177	-	-	14.16	0.03
2.15	无石棉橡胶板	kg	0.009	-	-	17.7	0.16
2.16	中厚钢板（综合）	kg	0.2214	-	-	3.95	0.87
2.17	无缝钢管	m	0.008	-	-	6.45	0.05
2.18	橡胶软管	m	0.006	-	-	9.76	0.06
2.19	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	15.92	0.03
2.20	弹簧压力表	块	0.001	-	-	38.94	0.04
2.21	压力表表弯	个	0.001	-	-	6.09	0.01
2.22	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.07	-	-	0.5	0.04
2.23	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.51
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0005	-	-	785.27	0.39

3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
3.3	吊装机械Ⅱ类	台班	0.0055	-	-	1331.67	7.32
3.4	等离子切割机 电流400A	台班	0.0105	-	-	552.99	5.81
3.5	电焊机 综合	台班	0.0218	-	-	70.57	1.54
3.6	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0022	-	-	27.76	0.06
3.7	电焊条恒温箱	台班	0.0022	-	-	30.03	0.07
3.8	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0105	-	-	54.12	0.57
3.9	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0002	-	-	230.81	0.05
3.10	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.0003	-	-	319.61	0.1
3.11	试压泵 压力60MPa	台班	0.002	-	-	25.84	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	369.39
5	管理费	-	-	-	-	-	9.98
6	利润	-	-	-	-	-	3.13
综合单价							382.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003015	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN65 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.36
1.1	普工	工日	0.0468	-	-	140	6.55
1.2	一般技工	工日	0.1218	-	-	250	30.45
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	340	6.36
2	材料费	-	-	-	-	-	270.99
2.1	90度弯头	个	1	-	-	265.1	265.1
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.1414	-	-	25.05	3.54
2.3	砂轮切割片	片	0.3064	-	-	3.36	1.03
2.4	砂轮片	片	0.0433	-	-	11.95	0.52
2.5	电	kW·h	0.276	-	-	0.58	0.16
2.6	丙酮	kg	0.0514	-	-	5.93	0.3
2.7	酸洗膏	kg	0.0367	-	-	3.97	0.15
2.8	水	m3	0.0086	-	-	4.25	0.04
2.9	破布	kg	0.0043	-	-	6.21	0.03
2.10	棉纱头	kg	0.0107	-	-	6.16	0.07
2.11	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.28
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0152	-	-	37.26	0.57
3.2	电焊机 综合	台班	0.1337	-	-	70.57	9.44
3.3	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.0134	-	-	27.76	0.37
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.0134	-	-	30.03	0.4
3.5	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	325.63
5	管理费	-	-	-	-	-	20.05
6	利润	-	-	-	-	-	6.29
综合单价							351.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030804003016	项目名称	低压不锈钢管件			计量单位	个
项目特征	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN125 3、焊接方法：电弧焊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.64
1.1	普工	工日	0.0644	-	-	140	9.02
1.2	一般技工	工日	0.1674	-	-	250	41.85
1.3	高级技工	工日	0.0258	-	-	340	8.77
2	材料费	-	-	-	-	-	585.97
2.1	90度弯头	个	1	-	-	568.32	568.32
2.2	不锈钢电焊条	kg	0.5036	-	-	25.05	12.62
2.3	砂轮切割片	片	1.047	-	-	3.36	3.52
2.4	电	kW·h	0.421	-	-	0.58	0.24
2.5	丙酮	kg	0.0895	-	-	5.93	0.53
2.6	酸洗膏	kg	0.0847	-	-	3.97	0.34
2.7	水	m3	0.015	-	-	4.25	0.06
2.8	破布	kg	0.0086	-	-	6.21	0.05
2.9	棉纱头	kg	0.018	-	-	6.16	0.11
2.10	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	75.77
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0011	-	-	785.27	0.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0011	-	-	1136.58	1.25
3.3	等离子切割机 电流400A	台班	0.0871	-	-	552.99	48.17
3.4	电焊机 综合	台班	0.2655	-	-	70.57	18.74
3.5	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.0266	-	-	27.76	0.74
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.0266	-	-	30.03	0.8
3.7	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	0.0871	-	-	54.12	4.71
3.8	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.0022	-	-	230.81	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	721.38
5	管理费	-	-	-	-	-	27.58
6	利润	-	-	-	-	-	8.65
综合单价							757.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：UPVC管 2.规格：DN32 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.74
1.1	普工	工日	0.0055	-	-	140	0.77
1.2	一般技工	工日	0.0145	-	-	250	3.63
1.3	高级技工	工日	0.0022	-	-	340	0.75
1.4	普工	工日	0.00497	-	-	140	0.7
1.5	一般技工	工日	0.01292	-	-	250	3.23
1.6	高级技工	工日	0.00199	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.34
2.1	塑料排水管	m	0.993	-	-	3.04	3.02
2.2	PVC塑料管束节	个	0.068	-	-	1.34	0.09
2.3	铁砂布	张	0.0113	-	-	0.88	0.01
2.4	粘结剂	kg	0.0045	-	-	17.7	0.08
2.5	丙酮	kg	0.0068	-	-	5.93	0.04
2.6	水	m3	0.00595	-	-	4.25	0.03
2.7	中厚钢板（综合）	kg	0.00417	-	-	3.95	0.02
2.8	焊接钢管	m	0.00174	-	-	7.12	0.01
2.9	低碳钢焊条	kg	0.00022	-	-	6.96	
2.10	氧气	m3	0.00051	-	-	3.88	
2.11	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.12	橡胶板	kg	0.00102	-	-	7.96	0.01
2.13	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.00053	-	-	5.97	
2.14	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.93	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.00076	-	-	9.76	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.00025	-	-	30.97	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.00025	-	-	6.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.00015	-	-	36.21	0.01
3.2	电焊机 综合	台班	0.00015	-	-	70.57	0.01
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.00018	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.1

5	管理费	-	-	-	-	-	4.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.42
综合单价							19.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：UPVC管 2.规格：DN40 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.74
1.1	普工	工日	0.0055	-	-	140	0.77
1.2	一般技工	工日	0.0145	-	-	250	3.63
1.3	高级技工	工日	0.0022	-	-	340	0.75
1.4	普工	工日	0.00497	-	-	140	0.7
1.5	一般技工	工日	0.01292	-	-	250	3.23
1.6	高级技工	工日	0.00199	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	4.66
2.1	塑料排水管	m	0.993	-	-	4.37	4.34
2.2	PVC塑料管束节	个	0.068	-	-	1.34	0.09
2.3	铁砂布	张	0.0113	-	-	0.88	0.01
2.4	粘结剂	kg	0.0045	-	-	17.7	0.08
2.5	丙酮	kg	0.0068	-	-	5.93	0.04
2.6	水	m3	0.00595	-	-	4.25	0.03
2.7	中厚钢板（综合）	kg	0.00417	-	-	3.95	0.02
2.8	焊接钢管	m	0.00174	-	-	7.12	0.01
2.9	低碳钢焊条	kg	0.00022	-	-	6.96	
2.10	氧气	m3	0.00051	-	-	3.88	
2.11	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.12	橡胶板	kg	0.00102	-	-	7.96	0.01
2.13	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.00053	-	-	5.97	
2.14	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.93	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.00076	-	-	9.76	0.01
2.16	弹簧压力表	只	0.00025	-	-	30.97	0.01
2.17	压力表表弯	个	0.00025	-	-	6.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.00015	-	-	36.21	0.01
3.2	电焊机 综合	台班	0.00015	-	-	70.57	0.01
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.00018	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.42

5	管理费	-	-	-	-	-	4.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.42
综合单价							20.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：UPVC管 2.规格：DN80 3.连接形式：橡胶圈连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.77
1.1	普工	工日	0.0062	-	-	140	0.87
1.2	一般技工	工日	0.0162	-	-	250	4.05
1.3	高级技工	工日	0.0025	-	-	340	0.85
2	材料费	-	-	-	-	-	6.48
2.1	塑料排水管	m	0.993	-	-	6.18	6.14
2.2	PVC塑料管束节	个	0.065	-	-	2.34	0.15
2.3	铁砂布	张	0.0135	-	-	0.88	0.01
2.4	粘结剂	kg	0.0057	-	-	17.7	0.1
2.5	丙酮	kg	0.0089	-	-	5.93	0.05
2.6	水	m3	0.0054	-	-	4.25	0.02
2.7	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.25
5	管理费	-	-	-	-	-	2.67
6	利润	-	-	-	-	-	0.84
综合单价							15.76

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩			计量单位	m3
项目特征	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.91
1.1	普工	工日	0.1645	-	-	140	23.03
1.2	一般技工	工日	0.329	-	-	250	82.25
1.3	高级技工	工日	0.0548	-	-	340	18.63
2	材料费	-	-	-	-	-	546.52
2.1	水	m3	1.6756	-	-	4.25	7.12
2.2	土工布	m2	9.567	-	-	4.7	44.96
2.3	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	489.54	494.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	670.43
5	管理费	-	-	-	-	-	57.31
6	利润	-	-	-	-	-	17.97
综合单价							745.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002004	项目名称	挖填沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.34
1.1	普工	工日	0.0315	-	-	140	4.41
1.2	一般技工	工日	0.0037	-	-	250	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.94
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.3m3	台班	0.0054	-	-	1111.26	6
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.0009	-	-	1332.26	1.2
3.3	平板拖车组装载质量10t	台班	0.0009	-	-	1277.3	1.15
3.4	小型工程车	台班	0.0029	-	-	545.68	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							18.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：钢丝骨架复合管（PE100） 2.规格：DN80 3.连接形式：电熔承插式连接 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.83
1.1	普工	工日	0.01058	-	-	140	1.48
1.2	一般技工	工日	0.0276	-	-	250	6.9
1.3	高级技工	工日	0.004255	-	-	340	1.45
2	材料费	-	-	-	-	-	42.86
2.1	钢丝骨架复合管（PE100）	m	1.015	-	-	35	35.53
2.2	室外塑料给水管电熔管件	个	0.273	-	-	25.92	7.08
2.3	铁砂布	张	0.0075	-	-	0.88	0.01
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0047	-	-	3.95	0.02
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.88	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	6.96	
2.8	水	m3	0.0204	-	-	4.25	0.09
2.9	橡胶板	kg	0.0011	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0006	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.002	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.09	
2.16	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	电熔焊接机 3.5kW	台班	0.0106	-	-	17.41	0.18
3.2	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	70.57	0.01
3.3	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.9
5	管理费	-	-	-	-	-	4.55
6	利润	-	-	-	-	-	1.43

综合单价	58.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.21
1.1	普工	工日	0.0088	-	-	140	1.23
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	250	5.75
1.3	高级技工	工日	0.0036	-	-	340	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	19.03
2.1	给水聚乙烯（PE100级）管	m	1.015	-	-	11.53	11.7
2.2	室外塑料给水管热熔管件	个	0.273	-	-	25.92	7.08
2.3	铁砂布	张	0.0075	-	-	0.88	0.01
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0047	-	-	3.95	0.02
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.88	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	6.96	
2.8	水	m3	0.0204	-	-	4.25	0.09
2.9	橡胶板	kg	0.0011	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0006	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.002	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.09	
2.16	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.27
5	管理费	-	-	-	-	-	3.8
6	利润	-	-	-	-	-	1.19
综合单价							32.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.71
1.1	普工	工日	0.0073	-	-	140	1.02
1.2	一般技工	工日	0.0188	-	-	250	4.7
1.3	高级技工	工日	0.0029	-	-	340	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	5.05
2.1	给水聚乙烯（PE100级）管	m	1.02	-	-	3.17	3.23
2.2	室外塑料给水管热熔管件	个	0.286	-	-	5.96	1.7
2.3	铁砂布	张	0.005	-	-	0.88	
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.95	0.02
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.88	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.96	
2.8	水	m3	0.0053	-	-	4.25	0.02
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.09	
2.16	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.78
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							15.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002010001	项目名称	倒流防止器			计量单位	套
项目特征	1.规格：DN40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.53
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.077	-	-	250	19.25
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	340	4.08
2	材料费	-	-	-	-	-	250.43
2.1	倒流防止器	个	1.01	-	-	230.7	233.01
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	10.5	10.61
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	3.86	3.12
2.4	橡胶板	kg	0.008	-	-	7.98	0.06
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.22	0.66
2.6	砂轮片	片	0.019	-	-	11.95	0.23
2.7	机油	kg	0.017	-	-	6.5	0.11
2.8	氧气	m3	0.084	-	-	3.88	0.33
2.9	乙炔气	kg	0.032	-	-	14.16	0.45
2.10	低碳钢焊条	kg	0.089	-	-	6.96	0.62
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.065	-	-	3.95	0.26
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	5.29	0.02
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	6.58	0.04
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10.62	0.06
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.075	-	-	5.97	0.45
2.16	压力表表弯	个	0.006	-	-	6.09	0.04
2.17	弹簧压力表	只	0.006	-	-	30.97	0.19
2.18	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.033	-	-	22.57	0.74
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.005	-	-	21.27	0.11
3.3	电焊机 综合	台班	0.014	-	-	70.57	0.99
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.006	-	-	18.51	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	279.91
5	管理费	-	-	-	-	-	12.73
6	利润	-	-	-	-	-	3.99

综合单价	296.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接			计量单位	处
项目特征	给水、中水新建管道与现有管道连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	286.38
1.1	普工	工日	0.38	-	-	140	53.2
1.2	一般技工	工日	0.76	-	-	250	190
1.3	高级技工	工日	0.127	-	-	340	43.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0.6
2.1	清洁棉布	kg	0.04	-	-	6.21	0.25
2.2	尼龙砂轮片	片	0.013	-	-	3.53	0.05
2.3	镀锌铁丝	kg	0.05	-	-	4.98	0.25
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.98
5	管理费	-	-	-	-	-	132.45
6	利润	-	-	-	-	-	41.53
综合单价							460.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040503002003	项目名称	现浇混凝土支墩			计量单位	m3
项目特征	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.91
1.1	普工	工日	0.1645	-	-	140	23.03
1.2	一般技工	工日	0.329	-	-	250	82.25
1.3	高级技工	工日	0.0548	-	-	340	18.63
2	材料费	-	-	-	-	-	546.52
2.1	水	m3	1.6756	-	-	4.25	7.12
2.2	土工布	m2	9.567	-	-	4.7	44.96
2.3	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	489.54	494.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	670.43
5	管理费	-	-	-	-	-	57.31
6	利润	-	-	-	-	-	17.97
综合单价							745.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002005	项目名称	挖填沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.34
1.1	普工	工日	0.0315	-	-	140	4.41
1.2	一般技工	工日	0.0037	-	-	250	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.94
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.3m3	台班	0.0054	-	-	1111.26	6
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.0009	-	-	1332.26	1.2
3.3	平板拖车组装载质量10t	台班	0.0009	-	-	1277.3	1.15
3.4	小型工程车	台班	0.0029	-	-	545.68	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							18.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		总图								
		工艺、污泥								
1	030801005001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	20.01	252.79	6.48	9.26	2.9	291.44
2	030801005002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN150，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	24.3	371.54	20.48	11.24	3.52	431.08
3	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	53.47	446.07	51.4	24.73	7.75	583.42
4	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	53.47	228.79	51.4	24.73	7.75	366.14
5	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN100 3、焊接方法：电弧焊	个	53.47	530.17	51.4	24.73	7.75	667.52
6	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：异径，DN100/50 3、焊接方法：电弧焊	个	53.47	49.72	51.4	24.73	7.75	187.07
7	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	73.71	668.95	93.86	34.09	10.69	881.3
8	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：45度弯头，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	73.71	345.12	93.86	34.09	10.69	557.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN150 3、焊接方法：电弧焊	个	73.71	794.31	93.86	34.09	10.69	1006.66
10	030801005003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN350，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	46.06	1329.02	50.24	21.3	6.68	1453.3
11	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN350 3、焊接方法：电弧焊	个	189.77	2418.2	250.59	87.77	27.52	2973.85
12	030804003009	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN350 3、焊接方法：电弧焊	个	189.77	2868.27	250.59	87.77	27.52	3423.92
13	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：气动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接	个	326.22	5793.34	159.88	150.88	47.3	6477.62
14	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN350 4、连接形式：法兰连接	个	326.22	9785.8	159.88	150.88	47.3	10470.08
15	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN350	片	128.71	1163.18	56	59.53	18.66	1426.08
16	030801005004	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN300，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	46.73	1145.04	44.42	21.61	6.77	1264.57
17	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN300 3、焊接方法：电弧焊	个	164.87	2079.21	217.47	76.25	23.91	2561.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030801005005	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN50，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	12.85	116.49	0.78	5.95	1.87	137.94
19	030804003011	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN50 3、焊接方法：电弧焊	个	26.83	200.11	7.93	12.41	3.89	251.17
20	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN50	片	21.28	91.06	2.89	9.84	3.09	128.16
21	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN50	片	21.28	117.68	2.89	9.84	3.09	154.78
22	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	84.57	508.92	5.94	39.11	12.26	650.8
23	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN150	片	48.42	371.68	19.33	22.4	7.02	468.85
24	030801005006	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN200，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	33.1	515.2	27.63	15.32	4.8	596.05
25	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN200 3、焊接方法：电弧焊	个	99.85	935.09	129.84	46.18	14.48	1225.44
26	030804003013	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：等径三通，DN200 3、焊接方法：电弧焊	个	99.85	1108.98	129.84	46.18	14.48	1399.33
27	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢盲板 2、型号、规格：DN200	片	74.15	656.53	31.17	34.3	10.75	806.9
28	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰 2、型号、规格：DN200	片	74.15	461.7	31.17	34.3	10.75	612.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030801005007	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN250，壁厚6mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	40.9	958.19	38.54	18.91	5.93	1062.47
30	030804003014	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN250 3、焊接方法：电弧焊	个	136	1730.57	174.48	62.9	19.72	2123.67
31	040504002001	现浇混凝土井	1、名称：阀门井 2、做法：参照图集05S502，79页	座	1371.48	3587.27	48.92	634.33	198.86	5840.86
32	040503002002	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	123.91	546.52		57.31	17.97	745.71
33	010102002001	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	5.34		9.94	2.47	0.78	18.53
		加药、空气、取样								
34	030801005008	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN65，壁厚3.5mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	16.52	157.91	1.04	7.64	2.4	185.51
35	030801005009	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管SS316L 2、规格：DN125，壁厚4mm 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压	m	21.56	331.32	16.51	9.98	3.13	382.5
36	030804003015	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN65 3、焊接方法：电弧焊	个	43.36	270.99	11.28	20.05	6.29	351.97
37	030804003016	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢SS316L 2、规格：90度弯头，DN125 3、焊接方法：电弧焊	个	59.64	585.97	75.77	27.58	8.65	757.61
38	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN32 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	9.74	3.34	0.02	4.51	1.42	19.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	031001008002	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN40 3.连接形式：承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	9.74	4.66	0.02	4.51	1.42	20.35
40	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：DN80 3.连接形式：橡胶圈连接 4.压力试验、吹扫与清洗：试压	m	5.77	6.48		2.67	0.84	15.76
41	040503002001	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	123.91	546.52		57.31	17.97	745.71
42	010102002004	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	5.34		9.94	2.47	0.78	18.53
		给水、中水								
43	031001008004	塑料管	1.材质：钢丝骨架复合管（PE100） 2.规格：DN80 3.连接形式：电熔承插式连接 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	9.83	42.86	0.21	4.55	1.43	58.88
44	031001008006	塑料管	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	8.21	19.03	0.03	3.8	1.19	32.26
45	031001008005	塑料管	1.材质：给水聚乙烯（PE100级）管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗	m	6.71	5.05	0.02	3.1	0.97	15.85
46	031002010001	倒流防止器	1.规格：DN40	套	27.53	250.43	1.95	12.73	3.99	296.63
47	040501014001	新旧管连接	给水、中水新建管道与现有管道连接	处	286.38	0.6		132.45	41.53	460.96
48	040503002003	现浇混凝土支墩	1、构件的类型：混凝土支墩 2、混凝土强度等级：C15	m3	123.91	546.52		57.31	17.97	745.71
49	010102002005	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	5.34		9.94	2.47	0.78	18.53

材料暂估单价及调整表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		19858.63	
2	031401010001	文明施工		4108.68	
3	031401011001	环境保护		2054.34	
4	031401012001	临时设施		7532.58	
5	031401021001	冬雨季施工增加		547.82	
6	031401020001	夜间施工增加		1369.56	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		205.43	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		205.43	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				35882.47	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	684780.41	2.9	19858.63						
2	031401010001	文明施工	684780.41	0.6	4108.68						
3	031401011001	环境保护	684780.41	0.3	2054.34						
4	031401012001	临时设施	684780.41	1.1	7532.58						
5	031401021001	冬雨季施工增加	684780.41	0.08	547.82						
6	031401020001	夜间施工增加	684780.41	0.2	1369.56						
7	031401017001	特殊地区施工	684780.41								
8	031401013001	二次搬运	684780.41								
9	031401015001	已完工程及设备保护	684780.41	0.03	205.43						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	684780.41								
11	031401023001	按质论价	684780.41								
12	031401024001	建筑工人实名制	684780.41	0.03	205.43						
13	031401025001	特殊施工降效	684780.41								
14	031401026001	协管	684780.41								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					35882.47						-

其他项目清单计价表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	68478.04			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		68478.04			-

暂列金额明细表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			68478.04			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	68478.04			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	789140.92	9	71022.68
合计					71022.68

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：总图工艺管道　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21328.67
1.1	预处理调节应急综合池预留套管	2324.39
1.2	预处理设备区、除臭区预留套管	1157.16
1.3	预处理辅助生产用房预留套管	1094.35
1.4	污泥浓缩池预留套管	10775.38
1.5	污泥调理池预留套管	5977.39
2	措施项目	1117.63
2.1	其中：安全生产	618.53
3	其他项目	2132.87
3.1	其中：暂列金额	2132.87
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2212.13
合　计		26791.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		预处理调节应急综合池预留套管					2324.39	
1	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵	个	1	302.51	302.51	
2	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	2	385.72	771.44	
3	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	2	625.22	1250.44	
		预处理设备区、除臭区预留套管					1157.16	
4	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	3	385.72	1157.16	
		预处理辅助生产用房预留套管					1094.35	
5	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵	个	5	218.87	1094.35	
		污泥浓缩池预留套管					10775.38	
6	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵	个	4	502.95	2011.8	
7	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵	个	2	218.87	437.74	
8	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	2	625.22	1250.44	
9	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	2	385.72	771.44	
10	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN350 3.填料材质：按要求封堵	个	2	926.6	1853.2	
11	031301003011	套管	1.名称：防水翼环 2.规格：DN200	个	4	371.6	1486.4	
12	031301003012	套管	1.名称：防水翼环 2.规格：DN350	个	4	741.09	2964.36	
		污泥调理池预留套管					5977.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	5	625.22	3126.1	
14	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	4	385.72	1542.88	
15	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵	个	2	502.95	1005.9	
16	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵	个	1	302.51	302.51	
合计							21328.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	114.02
1.1	普工	工日	0.124	-	-	140	17.36
1.2	一般技工	工日	0.32	-	-	250	80
1.3	高级技工	工日	0.049	-	-	340	16.66
2	材料费	-	-	-	-	-	89.13
2.1	焊接钢管	kg	5.14	-	-	4.37	22.46
2.2	防锈漆	kg	0.07	-	-	12.65	0.89
2.3	低碳钢焊条	kg	0.59	-	-	6.96	4.11
2.4	氧气	m3	1.64	-	-	3.88	6.36
2.5	乙炔气	kg	0.631	-	-	14.16	8.93
2.6	砂轮切割片	片	0.068	-	-	3.36	0.23
2.7	电	kW·h	0.151	-	-	0.58	0.09
2.8	中厚钢板（综合）	kg	6.15	-	-	3.95	24.29
2.9	镀锌扁钢	kg	1.25	-	-	6.22	7.78
2.10	溶剂汽油	kg	0.02	-	-	5.78	0.12
2.11	水泥	kg	1.214	-	-	0.42	0.51
2.12	填充绒	kg	0.52	-	-	7.57	3.94
2.13	油麻	kg	1.6	-	-	5.34	8.54
2.14	其他材料费	元	0.88	-	-	1	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.1
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.027	-	-	387.46	10.46
3.2	电焊机 综合	台班	0.257	-	-	70.57	18.14
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.026	-	-	27.76	0.72
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.026	-	-	30.03	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	233.25
5	管理费	-	-	-	-	-	52.73
6	利润	-	-	-	-	-	16.53
综合单价							302.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136.64
1.1	普工	工日	0.147	-	-	140	20.58
1.2	一般技工	工日	0.384	-	-	250	96
1.3	高级技工	工日	0.059	-	-	340	20.06
2	材料费	-	-	-	-	-	129.89
2.1	焊接钢管	kg	9.46	-	-	4.37	41.34
2.2	防锈漆	kg	0.12	-	-	12.65	1.52
2.3	低碳钢焊条	kg	0.99	-	-	6.96	6.89
2.4	氧气	m3	1.87	-	-	3.88	7.26
2.5	乙炔气	kg	0.719	-	-	14.16	10.18
2.6	砂轮切割片	片	0.1	-	-	3.36	0.34
2.7	电	kW·h	0.176	-	-	0.58	0.1
2.8	中厚钢板（综合）	kg	8.24	-	-	3.95	32.55
2.9	镀锌扁钢	kg	1.6	-	-	6.22	9.95
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	5.78	0.17
2.11	水泥	kg	2.025	-	-	0.42	0.85
2.12	填充绒	kg	0.868	-	-	7.57	6.57
2.13	油麻	kg	2.04	-	-	5.34	10.89
2.14	其他材料费	元	1.28	-	-	1	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.036	-	-	387.46	13.95
3.2	电焊机 综合	台班	0.291	-	-	70.57	20.54
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.029	-	-	27.76	0.81
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.029	-	-	30.03	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.7
5	管理费	-	-	-	-	-	63.2
6	利润	-	-	-	-	-	19.82
综合单价							385.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.49
1.1	普工	工日	0.226	-	-	140	31.64
1.2	一般技工	工日	0.589	-	-	250	147.25
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	239.27
2.1	焊接钢管	kg	18.76	-	-	4.37	81.98
2.2	低碳钢焊条	kg	2.8	-	-	6.96	19.49
2.3	氧气	m3	2.57	-	-	3.88	9.97
2.4	乙炔气	kg	0.988	-	-	14.16	13.99
2.5	砂轮切割片	片	0.172	-	-	3.36	0.58
2.6	电	kW·h	0.252	-	-	0.58	0.15
2.7	中厚钢板（综合）	kg	15.61	-	-	3.95	61.66
2.8	镀锌扁钢	kg	2.4	-	-	6.22	14.93
2.9	溶剂汽油	kg	0.07	-	-	5.78	0.4
2.10	防锈漆	kg	0.31	-	-	12.65	3.92
2.11	水泥	kg	2.516	-	-	0.42	1.06
2.12	填充绒	kg	1.078	-	-	7.57	8.16
2.13	油麻	kg	3.86	-	-	5.34	20.61
2.14	其他材料费	元	2.37	-	-	1	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.19
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.411	-	-	70.57	29
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.041	-	-	27.76	1.14
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.041	-	-	30.03	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	497.95
5	管理费	-	-	-	-	-	96.89
6	利润	-	-	-	-	-	30.38
综合单价							625.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003004	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136.64
1.1	普工	工日	0.147	-	-	140	20.58
1.2	一般技工	工日	0.384	-	-	250	96
1.3	高级技工	工日	0.059	-	-	340	20.06
2	材料费	-	-	-	-	-	129.89
2.1	焊接钢管	kg	9.46	-	-	4.37	41.34
2.2	防锈漆	kg	0.12	-	-	12.65	1.52
2.3	低碳钢焊条	kg	0.99	-	-	6.96	6.89
2.4	氧气	m3	1.87	-	-	3.88	7.26
2.5	乙炔气	kg	0.719	-	-	14.16	10.18
2.6	砂轮切割片	片	0.1	-	-	3.36	0.34
2.7	电	kW·h	0.176	-	-	0.58	0.1
2.8	中厚钢板（综合）	kg	8.24	-	-	3.95	32.55
2.9	镀锌扁钢	kg	1.6	-	-	6.22	9.95
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	5.78	0.17
2.11	水泥	kg	2.025	-	-	0.42	0.85
2.12	填充绒	kg	0.868	-	-	7.57	6.57
2.13	油麻	kg	2.04	-	-	5.34	10.89
2.14	其他材料费	元	1.28	-	-	1	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.036	-	-	387.46	13.95
3.2	电焊机 综合	台班	0.291	-	-	70.57	20.54
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.029	-	-	27.76	0.81
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.029	-	-	30.03	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.7
5	管理费	-	-	-	-	-	63.2
6	利润	-	-	-	-	-	19.82
综合单价							385.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003005	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.72
1.1	普工	工日	0.095	-	-	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	-	-	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	340	12.92
2	材料费	-	-	-	-	-	60.41
2.1	焊接钢管	kg	3.26	-	-	4.37	14.25
2.2	防锈漆	kg	0.05	-	-	12.65	0.63
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	-	-	6.96	2.78
2.4	氧气	m3	1.17	-	-	3.88	4.54
2.5	乙炔气	kg	0.45	-	-	14.16	6.37
2.6	砂轮切割片	片	0.04	-	-	3.36	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	-	-	0.58	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	-	-	3.95	15.68
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	-	-	6.22	5.6
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	-	-	5.78	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	-	-	0.42	0.38
2.12	填充绒	kg	0.388	-	-	7.57	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	-	-	5.34	6.41
2.14	其他材料费	元	0.6	-	-	1	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.45
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.018	-	-	387.46	6.97
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	-	-	70.57	9.67
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.014	-	-	27.76	0.39
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	-	-	30.03	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.58
5	管理费	-	-	-	-	-	40.57
6	利润	-	-	-	-	-	12.72
综合单价							218.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003006	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.85
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.495	-	-	250	123.75
1.3	高级技工	工日	0.075	-	-	340	25.5
2	材料费	-	-	-	-	-	177.67
2.1	焊接钢管	kg	13.78	-	-	4.37	60.22
2.2	防锈漆	kg	0.2	-	-	12.65	2.53
2.3	低碳钢焊条	kg	1.8	-	-	6.96	12.53
2.4	氧气	m3	1.99	-	-	3.88	7.72
2.5	乙炔气	kg	0.765	-	-	14.16	10.83
2.6	砂轮切割片	片	0.138	-	-	3.36	0.46
2.7	电	kW·h	0.201	-	-	0.58	0.12
2.8	中厚钢板（综合）	kg	12.19	-	-	3.95	48.15
2.9	镀锌扁钢	kg	2	-	-	6.22	12.44
2.10	溶剂汽油	kg	0.04	-	-	5.78	0.23
2.11	水泥	kg	2.085	-	-	0.42	0.88
2.12	填充绒	kg	0.894	-	-	7.57	6.77
2.13	油麻	kg	2.44	-	-	5.34	13.03
2.14	其他材料费	元	1.76	-	-	1	1.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	42.61
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.325	-	-	70.57	22.94
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.032	-	-	27.76	0.89
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.032	-	-	30.03	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	396.13
5	管理费	-	-	-	-	-	81.33
6	利润	-	-	-	-	-	25.49
综合单价							502.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003007	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.72
1.1	普工	工日	0.095	-	-	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	-	-	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	340	12.92
2	材料费	-	-	-	-	-	60.41
2.1	焊接钢管	kg	3.26	-	-	4.37	14.25
2.2	防锈漆	kg	0.05	-	-	12.65	0.63
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	-	-	6.96	2.78
2.4	氧气	m3	1.17	-	-	3.88	4.54
2.5	乙炔气	kg	0.45	-	-	14.16	6.37
2.6	砂轮切割片	片	0.04	-	-	3.36	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	-	-	0.58	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	-	-	3.95	15.68
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	-	-	6.22	5.6
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	-	-	5.78	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	-	-	0.42	0.38
2.12	填充绒	kg	0.388	-	-	7.57	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	-	-	5.34	6.41
2.14	其他材料费	元	0.6	-	-	1	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.45
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	-	-	387.46	6.97
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	-	-	70.57	9.67
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	-	-	27.76	0.39
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	-	-	30.03	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.58
5	管理费	-	-	-	-	-	40.57
6	利润	-	-	-	-	-	12.72
综合单价							218.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003008	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.49
1.1	普工	工日	0.226	-	-	140	31.64
1.2	一般技工	工日	0.589	-	-	250	147.25
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	239.27
2.1	焊接钢管	kg	18.76	-	-	4.37	81.98
2.2	低碳钢焊条	kg	2.8	-	-	6.96	19.49
2.3	氧气	m3	2.57	-	-	3.88	9.97
2.4	乙炔气	kg	0.988	-	-	14.16	13.99
2.5	砂轮切割片	片	0.172	-	-	3.36	0.58
2.6	电	kW·h	0.252	-	-	0.58	0.15
2.7	中厚钢板（综合）	kg	15.61	-	-	3.95	61.66
2.8	镀锌扁钢	kg	2.4	-	-	6.22	14.93
2.9	溶剂汽油	kg	0.07	-	-	5.78	0.4
2.10	防锈漆	kg	0.31	-	-	12.65	3.92
2.11	水泥	kg	2.516	-	-	0.42	1.06
2.12	填充绒	kg	1.078	-	-	7.57	8.16
2.13	油麻	kg	3.86	-	-	5.34	20.61
2.14	其他材料费	元	2.37	-	-	1	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.19
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.411	-	-	70.57	29
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.041	-	-	27.76	1.14
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.041	-	-	30.03	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	497.95
5	管理费	-	-	-	-	-	96.89
6	利润	-	-	-	-	-	30.38
综合单价							625.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003009	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136.64
1.1	普工	工日	0.147	-	-	140	20.58
1.2	一般技工	工日	0.384	-	-	250	96
1.3	高级技工	工日	0.059	-	-	340	20.06
2	材料费	-	-	-	-	-	129.89
2.1	焊接钢管	kg	9.46	-	-	4.37	41.34
2.2	防锈漆	kg	0.12	-	-	12.65	1.52
2.3	低碳钢焊条	kg	0.99	-	-	6.96	6.89
2.4	氧气	m3	1.87	-	-	3.88	7.26
2.5	乙炔气	kg	0.719	-	-	14.16	10.18
2.6	砂轮切割片	片	0.1	-	-	3.36	0.34
2.7	电	kW·h	0.176	-	-	0.58	0.1
2.8	中厚钢板（综合）	kg	8.24	-	-	3.95	32.55
2.9	镀锌扁钢	kg	1.6	-	-	6.22	9.95
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	5.78	0.17
2.11	水泥	kg	2.025	-	-	0.42	0.85
2.12	填充绒	kg	0.868	-	-	7.57	6.57
2.13	油麻	kg	2.04	-	-	5.34	10.89
2.14	其他材料费	元	1.28	-	-	1	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.036	-	-	387.46	13.95
3.2	电焊机 综合	台班	0.291	-	-	70.57	20.54
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.029	-	-	27.76	0.81
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.029	-	-	30.03	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.7
5	管理费	-	-	-	-	-	63.2
6	利润	-	-	-	-	-	19.82
综合单价							385.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003010	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN350 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	289.57
1.1	普工	工日	0.313	-	-	140	43.82
1.2	一般技工	工日	0.813	-	-	250	203.25
1.3	高级技工	工日	0.125	-	-	340	42.5
2	材料费	-	-	-	-	-	392.45
2.1	焊接钢管	kg	27.77	-	-	4.37	121.35
2.2	低碳钢焊条	kg	3.74	-	-	6.96	26.03
2.3	氧气	m3	2.93	-	-	3.88	11.37
2.4	乙炔气	kg	1.127	-	-	14.16	15.96
2.5	砂轮切割片	片	0.237	-	-	3.36	0.8
2.6	电	kW·h	0.327	-	-	0.58	0.19
2.7	中厚钢板（综合）	kg	37.86	-	-	3.95	149.55
2.8	镀锌扁钢	kg	3.1	-	-	6.22	19.28
2.9	溶剂汽油	kg	0.11	-	-	5.78	0.64
2.10	防锈漆	kg	0.45	-	-	12.65	5.69
2.11	水泥	kg	3.424	-	-	0.42	1.44
2.12	填充绒	kg	1.467	-	-	7.57	11.11
2.13	油麻	kg	4.71	-	-	5.34	25.15
2.14	其他材料费	元	3.89	-	-	1	3.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.66
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.064	-	-	387.46	24.8
3.2	电焊机 综合	台班	0.574	-	-	70.57	40.51
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.058	-	-	27.76	1.61
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.058	-	-	30.03	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	750.68
5	管理费	-	-	-	-	-	133.93
6	利润	-	-	-	-	-	41.99
综合单价							926.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003011	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：防水翼环 2.规格：DN200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	107.13
1.1	普工	工日	0.116	-	-	140	16.24
1.2	一般技工	工日	0.301	-	-	250	75.25
1.3	高级技工	工日	0.046	-	-	340	15.64
2	材料费	-	-	-	-	-	156.78
2.1	焊接钢管	kg	13.78	-	-	4.37	60.22
2.2	防锈漆	kg	0.2	-	-	12.65	2.53
2.3	低碳钢焊条	kg	1.8	-	-	6.96	12.53
2.4	氧气	m3	1.99	-	-	3.88	7.72
2.5	乙炔气	kg	0.765	-	-	14.16	10.83
2.6	砂轮切割片	片	0.138	-	-	3.36	0.46
2.7	电	kW·h	0.201	-	-	0.58	0.12
2.8	中厚钢板（综合）	kg	12.19	-	-	3.95	48.15
2.9	镀锌扁钢	kg	2	-	-	6.22	12.44
2.10	溶剂汽油	kg	0.04	-	-	5.78	0.23
2.11	其他材料费	元	1.55	-	-	1	1.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	42.61
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.325	-	-	70.57	22.94
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.032	-	-	27.76	0.89
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.032	-	-	30.03	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	306.52
5	管理费	-	-	-	-	-	49.55
6	利润	-	-	-	-	-	15.53
综合单价							371.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003012	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：防水翼环 2.规格：DN350						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	197.86
1.1	普工	工日	0.214	-	-	140	29.96
1.2	一般技工	工日	0.556	-	-	250	139
1.3	高级技工	工日	0.085	-	-	340	28.9
2	材料费	-	-	-	-	-	354.37
2.1	焊接钢管	kg	27.77	-	-	4.37	121.35
2.2	低碳钢焊条	kg	3.74	-	-	6.96	26.03
2.3	氧气	m3	2.93	-	-	3.88	11.37
2.4	乙炔气	kg	1.127	-	-	14.16	15.96
2.5	砂轮切割片	片	0.237	-	-	3.36	0.8
2.6	电	kW·h	0.327	-	-	0.58	0.19
2.7	中厚钢板（综合）	kg	37.86	-	-	3.95	149.55
2.8	镀锌扁钢	kg	3.1	-	-	6.22	19.28
2.9	溶剂汽油	kg	0.11	-	-	5.78	0.64
2.10	防锈漆	kg	0.45	-	-	12.65	5.69
2.11	其他材料费	元	3.51	-	-	1	3.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.66
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.064	-	-	387.46	24.8
3.2	电焊机 综合	台班	0.574	-	-	70.57	40.51
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.058	-	-	27.76	1.61
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.058	-	-	30.03	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	620.89
5	管理费	-	-	-	-	-	91.51
6	利润	-	-	-	-	-	28.69
综合单价							741.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003013	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.49
1.1	普工	工日	0.226	-	-	140	31.64
1.2	一般技工	工日	0.589	-	-	250	147.25
1.3	高级技工	工日	0.09	-	-	340	30.6
2	材料费	-	-	-	-	-	239.27
2.1	焊接钢管	kg	18.76	-	-	4.37	81.98
2.2	低碳钢焊条	kg	2.8	-	-	6.96	19.49
2.3	氧气	m3	2.57	-	-	3.88	9.97
2.4	乙炔气	kg	0.988	-	-	14.16	13.99
2.5	砂轮切割片	片	0.172	-	-	3.36	0.58
2.6	电	kW·h	0.252	-	-	0.58	0.15
2.7	中厚钢板（综合）	kg	15.61	-	-	3.95	61.66
2.8	镀锌扁钢	kg	2.4	-	-	6.22	14.93
2.9	溶剂汽油	kg	0.07	-	-	5.78	0.4
2.10	防锈漆	kg	0.31	-	-	12.65	3.92
2.11	水泥	kg	2.516	-	-	0.42	1.06
2.12	填充绒	kg	1.078	-	-	7.57	8.16
2.13	油麻	kg	3.86	-	-	5.34	20.61
2.14	其他材料费	元	2.37	-	-	1	2.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.19
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.411	-	-	70.57	29
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.041	-	-	27.76	1.14
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.041	-	-	30.03	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	497.95
5	管理费	-	-	-	-	-	96.89
6	利润	-	-	-	-	-	30.38
综合单价							625.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003014	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136.64
1.1	普工	工日	0.147	-	-	140	20.58
1.2	一般技工	工日	0.384	-	-	250	96
1.3	高级技工	工日	0.059	-	-	340	20.06
2	材料费	-	-	-	-	-	129.89
2.1	焊接钢管	kg	9.46	-	-	4.37	41.34
2.2	防锈漆	kg	0.12	-	-	12.65	1.52
2.3	低碳钢焊条	kg	0.99	-	-	6.96	6.89
2.4	氧气	m3	1.87	-	-	3.88	7.26
2.5	乙炔气	kg	0.719	-	-	14.16	10.18
2.6	砂轮切割片	片	0.1	-	-	3.36	0.34
2.7	电	kW·h	0.176	-	-	0.58	0.1
2.8	中厚钢板（综合）	kg	8.24	-	-	3.95	32.55
2.9	镀锌扁钢	kg	1.6	-	-	6.22	9.95
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	5.78	0.17
2.11	水泥	kg	2.025	-	-	0.42	0.85
2.12	填充绒	kg	0.868	-	-	7.57	6.57
2.13	油麻	kg	2.04	-	-	5.34	10.89
2.14	其他材料费	元	1.28	-	-	1	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.17
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.036	-	-	387.46	13.95
3.2	电焊机 综合	台班	0.291	-	-	70.57	20.54
3.3	电焊条烘干箱容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.029	-	-	27.76	0.81
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.029	-	-	30.03	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.7
5	管理费	-	-	-	-	-	63.2
6	利润	-	-	-	-	-	19.82
综合单价							385.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003015	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.85
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.495	-	-	250	123.75
1.3	高级技工	工日	0.075	-	-	340	25.5
2	材料费	-	-	-	-	-	177.67
2.1	焊接钢管	kg	13.78	-	-	4.37	60.22
2.2	防锈漆	kg	0.2	-	-	12.65	2.53
2.3	低碳钢焊条	kg	1.8	-	-	6.96	12.53
2.4	氧气	m3	1.99	-	-	3.88	7.72
2.5	乙炔气	kg	0.765	-	-	14.16	10.83
2.6	砂轮切割片	片	0.138	-	-	3.36	0.46
2.7	电	kW·h	0.201	-	-	0.58	0.12
2.8	中厚钢板（综合）	kg	12.19	-	-	3.95	48.15
2.9	镀锌扁钢	kg	2	-	-	6.22	12.44
2.10	溶剂汽油	kg	0.04	-	-	5.78	0.23
2.11	水泥	kg	2.085	-	-	0.42	0.88
2.12	填充绒	kg	0.894	-	-	7.57	6.77
2.13	油麻	kg	2.44	-	-	5.34	13.03
2.14	其他材料费	元	1.76	-	-	1	1.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	42.61
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.046	-	-	387.46	17.82
3.2	电焊机 综合	台班	0.325	-	-	70.57	22.94
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.032	-	-	27.76	0.89
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.032	-	-	30.03	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	396.13
5	管理费	-	-	-	-	-	81.33
6	利润	-	-	-	-	-	25.49
综合单价							502.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003016	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	114.02
1.1	普工	工日	0.124	-	-	140	17.36
1.2	一般技工	工日	0.32	-	-	250	80
1.3	高级技工	工日	0.049	-	-	340	16.66
2	材料费	-	-	-	-	-	89.13
2.1	焊接钢管	kg	5.14	-	-	4.37	22.46
2.2	防锈漆	kg	0.07	-	-	12.65	0.89
2.3	低碳钢焊条	kg	0.59	-	-	6.96	4.11
2.4	氧气	m3	1.64	-	-	3.88	6.36
2.5	乙炔气	kg	0.631	-	-	14.16	8.93
2.6	砂轮切割片	片	0.068	-	-	3.36	0.23
2.7	电	kW·h	0.151	-	-	0.58	0.09
2.8	中厚钢板（综合）	kg	6.15	-	-	3.95	24.29
2.9	镀锌扁钢	kg	1.25	-	-	6.22	7.78
2.10	溶剂汽油	kg	0.02	-	-	5.78	0.12
2.11	水泥	kg	1.214	-	-	0.42	0.51
2.12	填充绒	kg	0.52	-	-	7.57	3.94
2.13	油麻	kg	1.6	-	-	5.34	8.54
2.14	其他材料费	元	0.88	-	-	1	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.1
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.027	-	-	387.46	10.46
3.2	电焊机 综合	台班	0.257	-	-	70.57	18.14
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.026	-	-	27.76	0.72
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.026	-	-	30.03	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	233.25
5	管理费	-	-	-	-	-	52.73
6	利润	-	-	-	-	-	16.53
综合单价							302.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		预处理调节应急综合池预留套管								
1	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵	个	114.02	89.13	30.1	52.73	16.53	302.51
2	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	136.64	129.89	36.17	63.2	19.82	385.72
3	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	209.49	239.27	49.19	96.89	30.38	625.22
		预处理设备区、除臭区预留套管								
4	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	136.64	129.89	36.17	63.2	19.82	385.72
		预处理辅助生产用房预留套管								
5	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵	个	87.72	60.41	17.45	40.57	12.72	218.87
		污泥浓缩池预留套管								
6	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵	个	175.85	177.67	42.61	81.33	25.49	502.95
7	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50 3.填料材质：按要求封堵	个	87.72	60.41	17.45	40.57	12.72	218.87
8	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	209.49	239.27	49.19	96.89	30.38	625.22
9	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	136.64	129.89	36.17	63.2	19.82	385.72
10	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN350 3.填料材质：按要求封堵	个	289.57	392.45	68.66	133.93	41.99	926.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	031301003011	套管	1.名称：防水翼环 2.规格：DN200	个	107.13	156.78	42.61	49.55	15.53	371.6
12	031301003012	套管	1.名称：防水翼环 2.规格：DN350	个	197.86	354.37	68.66	91.51	28.69	741.09
		污泥调理池预留套管								
13	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：按要求封堵	个	209.49	239.27	49.19	96.89	30.38	625.22
14	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：按要求封堵	个	136.64	129.89	36.17	63.2	19.82	385.72
15	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 3.填料材质：按要求封堵	个	175.85	177.67	42.61	81.33	25.49	502.95
16	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：按要求封堵	个	114.02	89.13	30.1	52.73	16.53	302.51

材料暂估单价及调整表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		618.53	
2	031401010001	文明施工		127.97	
3	031401011001	环境保护		63.99	
4	031401012001	临时设施		234.62	
5	031401021001	冬雨季施工增加		17.06	
6	031401020001	夜间施工增加		42.66	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		6.4	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		6.4	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				1117.63	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	21328.67	2.9	618.53						
2	031401010001	文明施工	21328.67	0.6	127.97						
3	031401011001	环境保护	21328.67	0.3	63.99						
4	031401012001	临时设施	21328.67	1.1	234.62						
5	031401021001	冬雨季施工增加	21328.67	0.08	17.06						
6	031401020001	夜间施工增加	21328.67	0.2	42.66						
7	031401017001	特殊地区施工	21328.67								
8	031401013001	二次搬运	21328.67								
9	031401015001	已完工程及设备保护	21328.67	0.03	6.4						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	21328.67								
11	031401023001	按质论价	21328.67								
12	031401024001	建筑工人实名制	21328.67	0.03	6.4						
13	031401025001	特殊施工降效	21328.67								
14	031401026001	协管	21328.67								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					1117.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2132.87			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2132.87			-

暂列金额明细表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			2132.87			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2132.87			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	24579.17	9	2212.13
合计					2212.13

发包人提供材料一览表

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：各建筑预留套管　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	413652.55
1.1	室外照明	83821.82
1.2	预处理应急调节池（在线检测间）	40580.73
1.3	预处理调节应急综合池	18525.83
1.4	预处理设备区	10201.17
1.5	污泥浓缩池	16205.96
1.6	污泥调理池	9523.8
1.7	除臭区	5898.41
1.8	预处理辅助生产用房	228894.83
2	措施项目	19124.48
2.1	其中：安全生产	10584.16
3	其他项目	150365.26
3.1	其中：暂列金额	41365.26
3.2	其中：专业工程暂估价	109000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	42672.81
合　计		625815.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外照明					83821.82	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：路灯照明箱LDAL 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	2245.54	2245.54	
2	030409001001	电力电缆	1.型号：YJV-5*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	30	38.13	1143.9	
3	030409003001	电力电缆头	1.型号：YJV-5*6电缆头	个	2	43.95	87.9	
4	030409001002	电力电缆	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	810.4	25.19	20413.98	
5	030412001001	配管	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地	m	804.4	9.28	7464.83	
6	030413010001	小区路灯	1.名称：单头路灯（具体样式符合业主要求） 2.规格：LED 150W IP68 3.灯杆材质、规格：H=7m 4.附件配置要求：角钢接地极50*50*5*2500mm，接地母线40*4mm 5.杆座材质、规格：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆，C25混凝土基础500*500*1000mm,含基础挖土	套	11	1936.73	21304.03	
7	010102002002	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	241.32	18.53	4471.66	
		室外监控					26689.98	
8	030506010003	监控摄像设备	1.名称：网络摄像机 2.规格：400万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试	台	8	531.96	4255.68	
9	030506010004	监控摄像设备	1.名称：壁装枪机支架	台	5	90.25	451.25	
10	011506002001	金属杆	1.材料、种类、规格：钢管，具体形式见图纸设计 2.高度：4米 3.基础形式：C20混凝土基础450*450*700 4.接地形式：角钢50*5,2500.镀锌扁钢40*4	根	2	696.23	1392.46	
11	030412005002	接线箱	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源、防雷	个	1	542.01	542.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502005001	光缆	1.规格：单模4芯光缆 2.敷设方式：穿管	m	950	3.09	2935.5	
13	030502003003	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	498.4	3.83	1908.87	
14	030412004009	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0	m	382.5	4.06	1552.95	
15	030409001009	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	350	14.52	5082	
16	030412001013	配管	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地	m	197.3	9.28	1830.94	
17	030412001014	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	211.5	28.97	6127.16	
18	031401001001	脚手架		项	1	611.16	611.16	
		预处理应急调节池（在线检测间）					40580.73	
		强电					12719.57	
19	030402011002	成套配电箱	1.名称：照明箱1AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	1131.17	1131.17	
20	030402011003	成套配电箱	1.名称：UPS输出配电箱UPS-XK 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	1220.95	1220.95	
21	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80 3.填料材质：按要求封堵	个	1	252.33	252.33	
22	030412001002	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	33.4	10.64	355.38	
23	030412001003	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN25（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	30.3	15.61	472.98	
24	030412001004	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN40（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	6.4	20.69	132.42	
25	030412001005	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	17.3	28.97	501.18	
26	030412001006	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	3.5	32.68	114.38	
27	030412004001	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-2.5	m	107.7	4.01	431.88	
28	030412004002	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-4	m	151.8	5.55	842.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030409001004	电力电缆	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	10.4	25.19	261.98	
30	030409001005	电力电缆	1.型号：WDZB1N-YJY-3*4 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	7.5	20.44	153.3	
31	030412002001	线槽	1.名称：塑料线槽 2.规格：60*35	m	13	34.04	442.52	
32	030412004004	配线	1.配线形式：线槽配线 2.型号：BV-2.5	m	274.2	4.06	1113.25	
33	030413003001	荧光灯	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：28W	套	6	65.83	394.98	
34	030413001001	普通灯具	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯(防水防尘) 2.规格：21W,LED,IP56	套	1	74.99	74.99	
35	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗配	套	1	21.95	21.95	
36	030413014001	插座	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配	套	13	22.86	297.18	
37	030413014002	插座	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配	套	1	21.7	21.7	
38	030412006001	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗配	个	22	8.26	181.72	
39	030701003001	空调器	1.名称：壁挂空调（室内机+室外机+室外机支架+冷媒管+凝结水管等） 2.规格：1.5P，变频	台	1	4194.05	4194.05	
40	031401001002	脚手架		项	1	106.79	106.79	
		防雷接地					5001.04	
41	030410005001	接闪带	1.安装形式：屋面设置防雷接闪器,采用10热镀锌圆钢作为接闪器,应在整个屋面组成不大于20mX20m或24mX16m的网格;设置热镀锌钢-25x4支架,每隔1米一个,转弯处0.5米一个,露出150mm。不同高差的接闪带沿墙或柱用14热镀锌圆钢连接，支撑间距为1米。	m	33.6	49.08	1649.09	
42	030410003001	引下线	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线,	m	36.8	24	883.2	
43	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称：接地电阻测试点	个	2	66.57	133.14	
44	030410004001	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	27.3	7.45	203.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030410002001	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	4.5	81.45	366.53	
46	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB	台	1	49.31	49.31	
47	030416027001	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
48	031401001003	脚手架		项	1	71.65	71.65	
		太阳能热水器					4308.06	
49	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：太阳能热水器（含热水器及支架、接地、基础、上下水管道及保温、电气接线等全部工作） 2.规格：40L，	套	1	3773.02	3773.02	
50	030406004001	太阳能控制器安装	1.名称：太阳能热水器控制器	台	1	293.1	293.1	
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	1	218.87	218.87	
52	031401001004	脚手架		项	1	23.07	23.07	
		应急照明					3919.71	
53	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明箱1ALE1（A型） 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	2106.74	2106.74	
54	030412001007	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	36.4	28.97	1054.51	
55	030412004005	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5	m	38.4	10.9	418.56	
56	030413002007	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：LED，1x1W，DC36V，CCCF	套	1	69.76	69.76	
57	030413002008	装饰灯	1.名称：自带蓄电池应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF	套	2	69.76	139.52	
58	030413002009	装饰灯	1.名称：自带蓄电池应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF，IP67	套	1	69.76	69.76	
59	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	4	8.26	33.04	
60	031401001005	脚手架		项	1	27.82	27.82	
		弱电					14632.35	
		监控					13169.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412005001	接线箱	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源适配器等	个	1	506.52	506.52	
62	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称：UPS不间断电源（含安装、线缆接线、调试） 2.容量：3KVA 在线式长效机	套	1	3599.59	3599.59	
63	030406002002	EPS、UPS电源	1.名称：电池柜（含蓄电池 12V38AH*16只，电池间连接线）	套	1	4452.02	4452.02	
64	030506010001	监控摄像设备	1.名称：网络摄像机 2.规格：200万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试	台	3	469.86	1409.58	
65	030506010002	监控摄像设备	1.名称：壁装枪机支架	台	3	90.25	270.75	
66	030412001008	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	192.2	10.64	2045.01	
67	030502003001	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	96.1	3.83	368.06	
68	030412004006	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0	m	96.1	4.06	390.17	
69	030412006003	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	3	8.26	24.78	
70	031401001006	脚手架		项	1	102.93	102.93	
		门禁					1462.94	
71	030506007001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器KZQ	台	1	739.53	739.53	
72	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门禁读卡器	台	1	283.73	283.73	
73	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：出门按钮	套	1	26.42	26.42	
74	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：单门磁力锁	台	1	115.92	115.92	
75	030412001009	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	12.5	10.64	133	
76	030412004007	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-9*1.0	m	4.4	13.3	58.52	
77	030412004008	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-3*1.0	m	11.1	5.43	60.27	
78	030502003002	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	5	3.83	19.15	
79	030412006004	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	2	8.26	16.52	
80	031401001007	脚手架		项	1	9.88	9.88	
		预处理调节应急综合池					18525.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明					10793.34	
81	030402011005	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	876.05	876.05	
82	030412001010	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	70.2	28.97	2033.69	
83	030409001006	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	72.2	14.52	1048.34	
84	030413010002	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	11	610.35	6713.85	
85	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关	套	2	24.93	49.86	
86	030412006005	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	2	8.26	16.52	
87	031401001008	脚手架		项	1	55.03	55.03	
		接地					7732.49	
88	030410004002	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	123.1	7.45	917.1	
89	030410002002	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	58.7	81.45	4781.12	
90	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	4	66.57	266.28	
91	030416027002	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
92	031401001009	脚手架		项	1	123.26	123.26	
		预处理设备区					10201.17	
		接地					10201.17	
93	030410004003	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	106.6	7.45	794.17	
94	030410002003	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	93.2	81.45	7591.14	
95	030416027003	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	031401001010	脚手架		项	1	171.13	171.13	
		污泥浓缩池					16205.96	
		照明					8002.69	
97	030402011006	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	876.05	876.05	
98	030412001011	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	76.2	28.97	2207.51	
99	030409001007	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	78.2	14.52	1135.46	
100	030413010003	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	6	610.35	3662.1	
101	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装	套	2	24.93	49.86	
102	030412006006	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	2	8.26	16.52	
103	031401001011	脚手架		项	1	55.19	55.19	
		接地					8203.27	
104	030410004004	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	98	7.45	730.1	
105	030410002004	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	64.2	81.45	5229.09	
106	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	7	66.57	465.99	
107	030416027004	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
108	031401001012	脚手架		项	1	133.36	133.36	
		污泥调理池					9523.8	
		照明					4061.93	
109	030402011007	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	1	876.05	876.05	
110	030412001012	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	29.2	28.97	845.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030409001008	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	31.2	14.52	453.02	
112	030413010004	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	3	610.35	1831.05	
113	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装	套	1	19.04	19.04	
114	030412006007	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	1	8.26	8.26	
115	031401001013	脚手架		项	1	28.59	28.59	
		接地					5461.87	
116	030410004005	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	59.7	7.45	444.77	
117	030410002005	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	22.4	81.45	1824.48	
118	030410003002	引下线	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线,	m	48	25.07	1203.36	
119	030410012004	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	4	66.57	266.28	
120	030416027005	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
121	031401001014	脚手架		项	1	78.25	78.25	
		除臭区					5898.41	
		接地					5898.41	
122	030410004006	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	56.8	7.45	423.16	
123	030410002006	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	42.7	81.45	3477.92	
124	030410012005	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	4	66.57	266.28	
125	030416027006	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
126	031401001015	脚手架		项	1	86.32	86.32	
		预处理辅助生产用房					228894.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气					211187.05	
127	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AT1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2/4mm2/6mm2	台	1	3676.27	3676.27	
128	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AL1 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1087.07	1087.07	
129	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AL2 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2/4mm2	台	1	1286.56	1286.56	
130	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AC1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	1	2284.4	2284.4	
131	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AC2 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	1	2106.96	2106.96	
132	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AC3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	1	2284.4	2284.4	
133	030402011014	成套配电箱	1.名称：检修箱 3XD1-3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米	台	3	997.95	2993.85	
134	030402011015	成套配电箱	1.名称：卷帘门自带电控箱（仅计取安装费）	台	4	334.84	1339.36	
135	030402011016	成套配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱 2.规格：详见图纸设计，含所有元器件 3.安装方式：挂壁明装，底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	2739.2	5478.4	
136	030412001015	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	64.17	32.68	2097.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030412001016	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配，含支架	m	30.8	40.12	1235.7	
138	030412001017	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	575.2	28.97	16663.54	
139	030412001018	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	1070.3	21.95	23493.09	
140	030412001019	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架	m	126.9	27.95	3546.86	
141	030412001020	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	57.63	19.95	1149.72	
142	030412001021	配管	1.材质：聚氯乙烯硬质塑料管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	30.61	15.67	479.66	
143	030412001022	配管	1.名称：灯具挂下软管 2.规格：DN20	m	14	18.38	257.32	
144	030412006008	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	6	8.39	50.34	
145	030412006009	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	96	8.26	792.96	
146	030412006010	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	96	8.67	832.32	
147	030412004010	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV2.5mm2	m	2225.37	4.17	9279.79	
148	030412004011	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV4mm2	m	245.73	5.77	1417.86	
149	030412004012	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV6mm2	m	131.43	7.97	1047.5	
150	030412004013	配线	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5mm2	m	539.8	10.86	5862.23	
151	030409001010	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	m	505.36	17.13	8656.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030409003002	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	个	34	60.14	2044.76	
153	030409001011	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1	m	103.35	28.09	2903.1	
154	030409003003	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1	个	8	60.14	481.12	
155	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVVP-7*1.0mm2	m	27.91	18.94	528.62	
156	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVVP-7*1.0mm2	个	2	137.49	274.98	
157	030413001004	普通灯具	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯 2.规格 ：21W,LED,IP56,2200lm	套	6	70.01	420.06	
158	030413003002	荧光灯	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：35W,3650lm 3.安装方式：吸顶	套	24	67.12	1610.88	
159	030413005001	工厂灯	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号 ：21W,LED,IP56,2200lm 3.安装方式：吸顶	套	11	80.09	880.99	
160	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.型号 ：100W,LED,3650lm 3.安装方式：管吊安装,吊管1.0m	套	36	388.96	14002.56	
161	030413005003	工厂灯	1.名称：户外防水弯灯 2.型号 ：50W,LED,3650lm 3.安装方式：户外壁装	套	2	186.37	372.74	
162	030413003003	荧光灯	1.名称：工厂(场馆)壁灯 2.规格：三防灯具,70W,LED,3650lm 3.安装方式：壁装,安装高度见平面图标注	套	17	87.32	1484.44	
163	030413002002	装饰灯	1.名称：自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格 ：LED,1x1W,DC36V,CCCF 3.安装方式：门头上0.2m安装	套	9	69.76	627.84	
164	030413002003	装饰灯	1.名称：自带蓄电池应急灯 2.规格 ：LED,1x6W,DC36V,CCCF 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	23	69.76	1604.48	
165	030413002004	装饰灯	1.名称：自带蓄电池应急灯 2.规格 ：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	5	69.76	348.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	030413002005	装饰灯	1.名称：自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=0.3m	套	6	69.76	418.56	
167	030413002006	装饰灯	1.名称：自带蓄电池楼层指示标志 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	1	69.76	69.76	
168	030108001001	风机	1.名称：排风机 2.规格：~380V N=1.5KW	台	17	1587.89	26994.13	
169	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	1	19.04	19.04	
170	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	7	21.95	153.65	
171	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：二联双控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	4	24.93	99.72	
172	030413013009	照明开关、按钮	1.名称：密闭防水单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	9	29.06	261.54	
173	030413013010	照明开关、按钮	1.名称：密闭防水双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	2	33.14	66.28	
174	030413013011	照明开关、按钮	1.名称：排风机　现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装	套	2	68.94	137.88	
175	030413014003	插座	1.名称：安全型带开关双联二三极暗装插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地0.3m暗装	套	13	25.29	328.77	
176	030413014004	插座	1.名称：挂壁空调插座 2.规格：~250V,16A 3.安装方式：底距地2.2m暗装	套	2	21.7	43.4	
177	030413014005	插座	1.名称：低位柜机空调插座 2.规格：~250V,20A 3.安装方式：底距地0.3m暗装	套	1	42.15	42.15	
178	030410004007	均压环	1.名称：基础接地焊接 2.材质：基础钢筋 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	270.28	16.18	4373.13	
179	030410002007	接地母线	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-40*4	m	10	30.23	302.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	030410002008	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*4	m	393.5	42.22	16613.57	
181	030410002009	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*5	m	11.87	47.71	566.32	
182	030410002010	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-50*5	m	71.95	53.94	3880.98	
183	030410002011	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-80*10	m	3.75	122.88	460.8	
184	030410003003	引下线	1.名称：防雷引下线 2.材质：柱内主筋 3.规格：2Φ16	m	443.24	16.87	7477.46	
185	030410005002	接闪带	1.材质：热镀锌圆钢 2.规格：Φ10 3.安装形式：支架安装	m	344.98	49.08	16931.62	
186	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱 2.规格：400x50x4	台	1	49.31	49.31	
187	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：200x50x4	台	14	40.38	565.32	
188	030410012006	防雷断接卡、箱	1.名称：不锈钢接地 测试箱	个	2	58.31	116.62	
189	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：静电释放器	台	2	219.09	438.18	
190	030416027007	接地装置	1.名称：接地网调试	系统、组	1	1644.73	1644.73	
191	031401001016	脚手架		项	1	2146.4	2146.4	
		有毒气体探测器系统					17707.78	
192	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱 3AC4 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	1	1397.19	1397.19	
193	030412001023	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架	m	100	27.95	2795	
194	030409001012	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	m	30	18.47	554.1	
195	030409003004	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	个	4	60.14	240.56	
196	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2	m	40	26.97	1078.8	
197	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2	个	6	137.49	824.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	030412004014	配线	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：NH-RVS-4*1.5mm2	m	30	9.1	273	
199	030413013012	照明开关、按钮	1.名称：排风机　现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装	套	2	68.94	137.88	
200	030904001001	点型探测器	1.名称：有毒气体探测器 2.规格：多气体探测器，每种检测气体提供独立的4-20mA输出通道 3.类型：检测有毒气体，配声光报警	个	2	2118.98	4237.96	
201	030904009001	区域报警控制器	1.名称：有毒气体探测仪报警主机 2.控制点数量：带2路无源触点输出，配声光报警自备蓄电池	台	1	6044.17	6044.17	
202	031401001017	脚手架		项	1	124.18	124.18	
合计							413652.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：路灯照明箱LDAL 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	271.23
1.1	普工	工日	0.299	-	-	140	41.86
1.2	一般技工	工日	0.689	-	-	250	172.25
1.3	高级技工	工日	0.168	-	-	340	57.12
2	材料费	-	-	-	-	-	1738.45
2.1	路灯照明箱LDAL	台	1	-	-	1685.7	1685.7
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.09	-	-	5.31	0.48
2.15	铁砂布	张	0.9	-	-	0.88	0.79
2.16	塑料软管	m	0.9	-	-	0.22	0.2
2.17	异型塑料管	m	0.225	-	-	1.2	0.27
2.18	黄腊带	卷	2.268	-	-	4.57	10.36
2.19	其他材料费	元	0.86	-	-	1	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2080.76
5	管理费	-	-	-	-	-	125.42
6	利润	-	-	-	-	-	39.36

综合单价	2245.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-5*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.005405	-	-	140	0.76
1.2	一般技工	工日	0.00851	-	-	250	2.13
1.3	高级技工	工日	0.001725	-	-	340	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	31.5
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	30.61	30.92
2.2	封铅	kg	0.003335	-	-	23.89	0.08
2.3	橡胶垫	m2	0.000575	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.001725	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.088895	-	-	0.19	0.02
2.6	冲击钻头	根	0.000575	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.001035	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.000575	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.00276	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.000575	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.02829	-	-	5.75	0.16
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.12972	-	-	1.77	0.23
2.13	标志牌	个	0.033235	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.000575	-	-	695.2	0.4
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.000575	-	-	1136.58	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.02
5	管理费	-	-	-	-	-	1.61
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							38.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.型号：YJV-5*6电缆头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.9
1.1	普工	工日	0.02	-	-	140	2.8
1.2	一般技工	工日	0.04	-	-	250	10
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	340	5.1
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	白布	kg	0.075	-	-	5.31	0.4
2.2	焊锡膏	kg	0.005	-	-	53.1	0.27
2.3	松香焊锡丝	kg	0.025	-	-	39.82	1
2.4	铁砂布	张	0.5	-	-	0.88	0.44
2.5	汽油	kg	0.1	-	-	8.18	0.82
2.6	塑料软管	m	0.5	-	-	0.22	0.11
2.7	异型塑料管	m	0.125	-	-	1.2	0.15
2.8	黄腊带	卷	1.26	-	-	4.57	5.76
2.9	铜接线端子	个	5.075	-	-	1.18	5.99
2.10	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.05
5	管理费	-	-	-	-	-	8.3
6	利润	-	-	-	-	-	2.6
综合单价							43.95

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	19.41
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	18.72	18.91
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							25.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.19
1.1	普工	工日	0.0072	-	-	140	1.01
1.2	一般技工	工日	0.0104	-	-	250	2.6
1.3	高级技工	工日	0.0017	-	-	340	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	2.54
2.1	PE塑料管	m	1.06	-	-	2.38	2.52
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	4.98	0.02
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.73
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	0.61
综合单价							9.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：单头路灯（具体样式符合业主要求） 2.规格：LED 150W IP68 3.灯杆材质、规格：H=7m 4.附件配置要求：角钢接地极50*50*5*2500mm，接地母线40*4mm 5.杆座材质、规格：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆，C25混凝土基础500*500*1000mm,含基础挖土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	204.21
1.1	普工	工日	0.316925	-	-	140	44.37
1.2	一般技工	工日	0.5325	-	-	250	133.13
1.3	高级技工	工日	0.078575	-	-	340	26.72
2	材料费	-	-	-	-	-	1455.73
2.1	单头路灯	套	1.01	-	-	1197.84	1209.82
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	19.2	19.39
2.3	羊角熔断器	个	1.03	-	-	2.21	2.28
2.4	金属清洗剂	kg	0.2	-	-	11.33	2.27
2.5	白布	kg	0.1	-	-	5.31	0.53
2.6	直脚	个	2.06	-	-	4.71	9.7
2.7	电焊条	kg	0.5	-	-	5.86	2.93
2.8	氧气	m3	0.1	-	-	3.88	0.39
2.9	乙炔气	kg	0.059	-	-	14.16	0.84
2.10	水	m3	0.041475	-	-	4.25	0.18
2.11	电	kW·h	0.111425	-	-	0.58	0.06
2.12	土工布	m2	0.031975	-	-	4.7	0.15
2.13	C20预拌混凝土	m3	0.2525	-	-	489.54	123.61
2.14	圆钉	kg	0.048	-	-	5.15	0.25
2.15	板枋材	m3	0.006	-	-	1996.4	11.98
2.16	脱模剂	kg	0.2	-	-	19.88	3.98
2.17	模板嵌缝料	kg	0.1	-	-	2.86	0.29
2.18	组合钢模板	kg	1.274	-	-	4.85	6.18
2.19	钢模板连接件	kg	2.602	-	-	3.69	9.6
2.20	钢支撑	kg	0.502	-	-	4.81	2.41
2.21	热镀锌等边角钢	kg	9.425	-	-	3.898	36.74
2.22	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	6.22	1.37
2.23	低碳钢焊条	kg	0.154	-	-	6.96	1.07
2.24	钢锯条	根	0.935	-	-	0.44	0.41
2.25	沥青清漆	kg	0.022	-	-	10.91	0.24
2.26	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	7.21	7.57

2.27	其他材料费	元	1.49	-	-	1	1.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	152.72
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	695.2	25.72
3.2	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班	0.045	-	-	783.5	35.26
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0528	-	-	1136.58	60.01
3.4	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.332	-	-	63.81	21.18
3.5	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.008775	-	-	414.11	3.63
3.6	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0088	-	-	785.27	6.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1812.66
5	管理费	-	-	-	-	-	94.45
6	利润	-	-	-	-	-	29.62
综合单价							1936.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002002	项目名称	挖填沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.34
1.1	普工	工日	0.0315	-	-	140	4.41
1.2	一般技工	工日	0.0037	-	-	250	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.94
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.3m3	台班	0.0054	-	-	1111.26	6
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.0009	-	-	1332.26	1.2
3.3	平板拖车组装载质量10t	台班	0.0009	-	-	1277.3	1.15
3.4	小型工程车	台班	0.0029	-	-	545.68	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.78
综合单价							18.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：网络摄像机 2.规格：400万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	133.65
1.1	普工	工日	0.185	-	-	140	25.9
1.2	一般技工	工日	0.431	-	-	250	107.75
2	材料费	-	-	-	-	-	314.52
2.1	网络摄像机	台	1	-	-	310.52	310.52
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.19	-	-	17.7	3.36
2.3	脱脂棉	kg	0.034	-	-	13.27	0.45
2.4	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.5	-	-	4.62	2.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	450.77
5	管理费	-	-	-	-	-	61.81
6	利润	-	-	-	-	-	19.38
综合单价							531.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506010004	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：壁装枪机支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.95
1.1	普工	工日	0.055	-	-	140	7.7
1.2	一般技工	工日	0.129	-	-	250	32.25
2	材料费	-	-	-	-	-	26.03
2.1	壁装枪机支架	套	1	-	-	22.18	22.18
2.2	棉纱头	kg	0.595	-	-	6.16	3.67
2.3	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.98
5	管理费	-	-	-	-	-	18.48
6	利润	-	-	-	-	-	5.79
综合单价							90.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	011506002001	项目名称	金属杆			计量单位	根
项目特征	1.材料、种类、规格：钢管，具体形式见图纸设计 2.高度：4米 3.基础形式：C20混凝土基础450*450*700 4.接地形式：角钢50*5,2500.镀锌扁钢40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	163.63
1.1	普工	工日	0.216695	-	-	140	30.34
1.2	一般技工	工日	0.365678	-	-	250	91.42
1.3	普工	工日	0.029	-	-	140	4.06
1.4	一般技工	工日	0.052	-	-	250	13
1.5	高级技工	工日	0.013	-	-	340	4.42
1.6	高级技工	工日	0.059983	-	-	340	20.39
2	材料费	-	-	-	-	-	338.16
2.1	监控立杆	根	1	-	-	187.22	187.22
2.2	弹簧垫圈	十个	0.61	-	-	2.13	1.3
2.3	酚醛磁漆	kg	0.4	-	-	13.27	5.31
2.4	防锈漆	kg	0.2	-	-	12.65	2.53
2.5	钢垫板	kg	0.5	-	-	3.98	1.99
2.6	水	m3	0.023516	-	-	4.25	0.1
2.7	电	kW·h	0.063178	-	-	0.58	0.04
2.8	土工布	m2	0.01813	-	-	4.7	0.09
2.9	C20预拌混凝土	m3	0.143168	-	-	489.54	70.09
2.10	圆钉	kg	0.03024	-	-	5.15	0.16
2.11	板枋材	m3	0.00378	-	-	1996.4	7.55
2.12	脱模剂	kg	0.126	-	-	19.88	2.5
2.13	模板嵌缝料	kg	0.063	-	-	2.86	0.18
2.14	组合钢模板	kg	0.80262	-	-	4.85	3.89
2.15	钢模板连接件	kg	1.63926	-	-	3.69	6.05
2.16	钢支撑	kg	0.31626	-	-	4.81	1.52
2.17	热镀锌等边角钢	kg	9.425	-	-	3.898	36.74
2.18	镀锌扁钢	kg	0.221	-	-	6.22	1.37
2.19	低碳钢焊条	kg	0.154	-	-	6.96	1.07
2.20	钢锯条	根	0.935	-	-	0.44	0.41
2.21	沥青清漆	kg	0.022	-	-	10.91	0.24
2.22	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	7.21	7.57
2.23	其他材料费	元	0.24	-	-	1	0.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	95.05

3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.066	-	-	1136.58	75.01
3.2	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.004975	-	-	414.11	2.06
3.3	载重汽车 装载质量8t	台班	0.005544	-	-	785.27	4.35
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001764	-	-	1136.58	2
3.5	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.182	-	-	63.81	11.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	596.84
5	管理费	-	-	-	-	-	75.67
6	利润	-	-	-	-	-	23.72
综合单价							696.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412005002	项目名称	接线箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源、防雷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	148.48
1.1	普工	工日	0.199	-	-	140	27.86
1.2	一般技工	工日	0.356	-	-	250	89
1.3	高级技工	工日	0.093	-	-	340	31.62
2	材料费	-	-	-	-	-	303.33
2.1	ADD弱电箱	个	1	-	-	301.68	301.68
2.2	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.002	-	-	810.72	1.62
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	451.81
5	管理费	-	-	-	-	-	68.67
6	利润	-	-	-	-	-	21.53
综合单价							542.01

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1.规格：单模4芯光缆 2.敷设方式：穿管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	1.64
2.1	光缆	m	1.02	-	-	1.59	1.62
2.2	棉纱头	kg	0.003	-	-	6.16	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2.37
2.1	双绞线缆	m	1.05	-	-	2.22	2.33
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.75	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.74
1.1	普工	工日	0.0013	-	-	140	0.18
1.2	一般技工	工日	0.0017	-	-	250	0.43
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.87
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	2.54	2.74
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.009	-	-	3.1	0.03
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	8.74
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	8.16	8.24
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							14.52

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.19
1.1	普工	工日	0.0072	-	-	140	1.01
1.2	一般技工	工日	0.0104	-	-	250	2.6
1.3	高级技工	工日	0.0017	-	-	340	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	2.54
2.1	PE塑料管	m	1.06	-	-	2.38	2.52
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	4.98	0.02
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.73
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	0.61
综合单价							9.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	196.68
1.1	人工费	元	196.66	-	-	1	196.66
2	材料费	-	-	-	-	-	260.55
2.1	其他材料费	元	260.55	-	-	1	260.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.44
3.1	机械费	元	34.42	-	-	1	34.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	491.67
5	管理费	-	-	-	-	-	90.97
6	利润	-	-	-	-	-	28.52
综合单价							611.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：照明箱1AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	287.91
1.1	普工	工日	0.314	-	-	140	43.96
1.2	一般技工	工日	0.731	-	-	250	182.75
1.3	高级技工	工日	0.18	-	-	340	61.2
2	材料费	-	-	-	-	-	597.32
2.1	照明箱1AL1	台	1	-	-	532.33	532.33
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.18	-	-	5.31	0.96
2.15	铁砂布	张	1.8	-	-	0.88	1.58
2.16	塑料软管	m	1.8	-	-	0.22	0.4
2.17	异型塑料管	m	0.45	-	-	1.2	0.54
2.18	黄腊带	卷	4.536	-	-	4.57	20.73
2.19	其他材料费	元	0.99	-	-	1	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	956.31
5	管理费	-	-	-	-	-	133.1
6	利润	-	-	-	-	-	41.76

综合单价	1131.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：UPS输出配电箱　UPS-XK 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	301.11
1.1	普工	工日	0.308	-	-	140	43.12
1.2	一般技工	工日	0.779	-	-	250	194.75
1.3	高级技工	工日	0.186	-	-	340	63.24
2	材料费	-	-	-	-	-	666.16
2.1	UPS输出配电箱　UPS-XK	台	1	-	-	576.69	576.69
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.36	-	-	5.31	1.91
2.15	铁砂布	张	3.6	-	-	0.88	3.17
2.16	塑料软管	m	3.6	-	-	0.22	0.79
2.17	异型塑料管	m	0.9	-	-	1.2	1.08
2.18	黄腊带	卷	9.072	-	-	4.57	41.46
2.19	其他材料费	元	1.27	-	-	1	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1038.35
5	管理费	-	-	-	-	-	139.1
6	利润	-	-	-	-	-	43.5

综合单价	1220.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80 3.填料材质：按要求封堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.48
1.1	普工	工日	0.105	-	-	140	14.7
1.2	一般技工	工日	0.274	-	-	250	68.5
1.3	高级技工	工日	0.042	-	-	340	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	75.62
2.1	焊接钢管	kg	4.02	-	-	4.37	17.57
2.2	防锈漆	kg	0.06	-	-	12.65	0.76
2.3	低碳钢焊条	kg	0.5	-	-	6.96	3.48
2.4	氧气	m3	1.46	-	-	3.88	5.66
2.5	乙炔气	kg	0.562	-	-	14.16	7.96
2.6	砂轮切割片	片	0.056	-	-	3.36	0.19
2.7	电	kW·h	0.101	-	-	0.58	0.06
2.8	中厚钢板（综合）	kg	4.95	-	-	3.95	19.55
2.9	镀锌扁钢	kg	1.05	-	-	6.22	6.53
2.10	溶剂汽油	kg	0.02	-	-	5.78	0.12
2.11	水泥	kg	1.214	-	-	0.42	0.51
2.12	填充绒	kg	0.52	-	-	7.57	3.94
2.13	油麻	kg	1.6	-	-	5.34	8.54
2.14	其他材料费	元	0.75	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.02
3.1	普通车床 工件直径×工件长度（630mm×2000mm）	台班	0.018	-	-	387.46	6.97
3.2	电焊机 综合	台班	0.171	-	-	70.57	12.07
3.3	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.017	-	-	27.76	0.47
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.017	-	-	30.03	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	193.12
5	管理费	-	-	-	-	-	45.08
6	利润	-	-	-	-	-	14.13
综合单价							252.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.84
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.0112	-	-	250	2.8
1.3	高级技工	工日	0.0023	-	-	340	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	2.86
2.1	PVC电线管	m	1.06	-	-	2.65	2.81
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.7
5	管理费	-	-	-	-	-	2.24
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							10.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN25（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.33
1.1	普工	工日	0.0145	-	-	140	2.03
1.2	一般技工	工日	0.0171	-	-	250	4.28
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83
2.1	PVC电线管	m	1.06	-	-	3.57	3.78
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-	-	-	-	3.39
6	利润	-	-	-	-	-	1.06
综合单价							15.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN40（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.88
1.1	普工	工日	0.015	-	-	140	2.1
1.2	一般技工	工日	0.0185	-	-	250	4.63
1.3	高级技工	工日	0.0034	-	-	340	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	8.02
2.1	PVC电线管	m	1.06	-	-	7.53	7.98
2.2	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	4.98	0.03
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.9
5	管理费	-	-	-	-	-	3.65
6	利润	-	-	-	-	-	1.14
综合单价							20.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	18.44
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	15.86	16.34
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.3
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							32.68

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.75
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.0019	-	-	250	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.8
2.1	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.31	2.68
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	8.18	0.04
2.5	塑料胶布带	卷	0.007	-	-	3.1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81
1.1	普工	工日	0.0014	-	-	140	0.2
1.2	一般技工	工日	0.0019	-	-	250	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	4.25
2.1	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.74	4.11
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	8.85	0.03
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.008	-	-	3.1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.06
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							5.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	19.41
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	18.72	18.91
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							25.19

衡信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：WDZB1N-YJY-3*4 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	14.66
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	14.02	14.16
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.6
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							20.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412002001	项目名称	线槽			计量单位	m
项目特征	1.名称：塑料线槽 2.规格：60*35						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.46
1.1	普工	工日	0.0371	-	-	140	5.19
1.2	一般技工	工日	0.0455	-	-	250	11.38
1.3	高级技工	工日	0.0085	-	-	340	2.89
2	材料费	-	-	-	-	-	2.76
2.1	塑料线槽	m	1.05	-	-	2.63	2.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.22
5	管理费	-	-	-	-	-	9
6	利润	-	-	-	-	-	2.82
综合单价							34.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：线槽配线 2.型号：BV-2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.97
1.1	普工	工日	0.0011	-	-	140	0.15
1.2	一般技工	工日	0.0026	-	-	250	0.65
1.3	高级技工	工日	0.0005	-	-	340	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	2.5
2.1	绝缘电线	m	1.05	-	-	2.31	2.43
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	8.85	0.03
2.3	扁形塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.41	0.02
2.4	标志牌	个	0.0601	-	-	0.38	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.47
5	管理费	-	-	-	-	-	0.45
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							4.06

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：28W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.74
1.1	普工	工日	0.024	-	-	140	3.36
1.2	一般技工	工日	0.048	-	-	250	12
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	37.32
2.1	单管高效节能荧光灯	套	1.01	-	-	33.72	34.06
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.014	-	-	2.39	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.069	-	-	1.79	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.06
5	管理费	-	-	-	-	-	8.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.57
综合单价							65.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯(防水防尘) 2.规格：21W,LED,IP56						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.36
1.1	普工	工日	0.026	-	-	140	3.64
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	250	13
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	43.87
2.1	带人体感应开关的吸顶灯(防水防尘)	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.416	-	-	0.65	0.27
2.3	塑料膨胀管	十个	0.44	-	-	0.53	0.23
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	1.069	-	-	1.79	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.23
5	管理费	-	-	-	-	-	8.95
6	利润	-	-	-	-	-	2.81
综合单价							74.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.81
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	250	5.25
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	9.4
2.1	双联单控开关	只	1.02	-	-	8.27	8.44
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.21
5	管理费	-	-	-	-	-	3.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							21.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.79
1.1	普工	工日	0.012	-	-	140	1.68
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	250	5.75
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	8.73
2.1	带开关2+3插座	套	1.02	-	-	7.62	7.77
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.52
5	管理费	-	-	-	-	-	4.07
6	利润	-	-	-	-	-	1.27
综合单价							22.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.79
1.1	普工	工日	0.012	-	-	140	1.68
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	250	5.75
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	7.57
2.1	壁挂空调插座	套	1.02	-	-	6.48	6.61
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.36
5	管理费	-	-	-	-	-	4.07
6	利润	-	-	-	-	-	1.27
综合单价							21.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称：壁挂空调（室内机+室外机+室外机支架+冷媒管+凝结水管等） 2.规格：1.5P，变频						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	227.16
1.1	普工	工日	0.5162	-	-	140	72.27
1.2	一般技工	工日	0.5162	-	-	250	129.05
1.3	高级技工	工日	0.076	-	-	340	25.84
2	材料费	-	-	-	-	-	3795.48
2.1	壁挂空调	台	1	-	-	3726.29	3726.29
2.2	棉纱头	kg	0.5	-	-	6.16	3.08
2.3	角钢	kg	15.6	-	-	3.87	60.37
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	2.6115	-	-	0.62	1.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.2415	-	-	6.96	1.68
2.6	乙炔气	kg	0.06135	-	-	14.16	0.87
2.7	氧气	m3	0.1725	-	-	3.88	0.67
2.8	砂轮片	片	0.01785	-	-	11.95	0.21
2.9	其他材料费	元	0.69	-	-	1	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.41
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.009	-	-	695.2	6.26
3.2	吊装机械Ⅰ类	台班	0.032	-	-	700.86	22.43
3.3	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.006	-	-	317.03	1.9
3.4	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.0441	-	-	63.81	2.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4056.05
5	管理费	-	-	-	-	-	105.06
6	利润	-	-	-	-	-	32.94
综合单价							4194.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.37
1.1	人工费	元	34.35	-	-	1	34.35
2	材料费	-	-	-	-	-	45.51
2.1	其他材料费	元	45.51	-	-	1	45.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.03
3.1	机械费	元	6.01	-	-	1	6.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.91
5	管理费	-	-	-	-	-	15.89
6	利润	-	-	-	-	-	4.99
综合单价							106.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1.安装形式：屋面设置防雷接闪器,采用10热镀锌圆钢作为接闪器,应在整个屋面组成不大于20mX20m或24mX16m的网格;设置热镀锌钢-25x4支架,每隔1米一个,转弯处0.5米一个,露出150mm。不同高差的接闪带沿墙或柱用14热镀锌圆钢连接， 支撑间距为1米。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.84
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.062	-	-	250	15.5
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	340	5.44
2	材料费	-	-	-	-	-	5.94
2.1	镀锌圆钢	m	1.05	-	-	3.268	3.43
2.2	低碳钢焊条	kg	0.085	-	-	6.96	0.59
2.3	钢锯条	根	0.17	-	-	0.44	0.07
2.4	铅油	kg	0.003	-	-	5.44	0.02
2.5	防锈漆	kg	0.004	-	-	12.65	0.05
2.6	清油	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.7	镀锌扁钢卡子	kg	0.043	-	-	5.84	0.25
2.8	镀锌扁钢	kg	0.238	-	-	6.22	1.48
2.9	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.6
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.025	-	-	63.81	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.38
5	管理费	-	-	-	-	-	11.95
6	利润	-	-	-	-	-	3.75
综合单价							49.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线,						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.44
1.1	普工	工日	0.015217	-	-	140	2.13
1.2	一般技工	工日	0.028217	-	-	250	7.05
1.3	高级技工	工日	0.00663	-	-	340	2.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.06
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.078478	-	-	6.96	0.55
2.3	圆钢	kg	0.041631	-	-	3.93	0.16
2.4	钢锯条	根	0.018478	-	-	0.44	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.54
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.071217	-	-	63.81	4.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.04
5	管理费	-	-	-	-	-	5.3
6	利润	-	-	-	-	-	1.66
综合单价							24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012001	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：接地电阻测试点						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.16
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.4	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.5	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.4
5	管理费	-	-	-	-	-	17.64
6	利润	-	-	-	-	-	5.53
综合单价							66.57

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004001	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称：MEB						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.08
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.026	-	-	250	6.5
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	340	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	33.11
2.1	MEB	个	1.005	-	-	31.06	31.22
2.2	绝缘电线	m	0.638	-	-	2.92	1.86
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.46
综合单价							49.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.06
1.1	人工费	元	23.04	-	-	1	23.04
2	材料费	-	-	-	-	-	30.54
2.1	其他材料费	元	30.54	-	-	1	30.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.04
3.1	机械费	元	4.03	-	-	1	4.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.64
5	管理费	-	-	-	-	-	10.67
6	利润	-	-	-	-	-	3.34
综合单价							71.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031005005001	项目名称	太阳能集热装置			计量单位	套
项目特征	1.类型：太阳能热水器（含热水器及支架、接地、基础、上下水管道及保温、电气接线等全部工作） 2.规格：40L，						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	444.91
1.1	普工	工日	0.4899	-	-	140	68.59
1.2	一般技工	工日	1.3708	-	-	250	342.7
1.3	高级技工	工日	0.0989	-	-	340	33.63
2	材料费	-	-	-	-	-	2896.28
2.1	太阳能集热器全玻璃真空管	台	1.000001	-	-	2794.72	2794.72
2.2	预埋铁件	kg	4.0365	-	-	6.04	24.38
2.3	低碳钢焊条	kg	0.6923	-	-	6.96	4.82
2.4	氧气	m3	0.207	-	-	3.88	0.8
2.5	乙炔气	kg	0.0805	-	-	14.16	1.14
2.6	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.0391	-	-	401.36	15.69
2.7	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	5.5269	-	-	0.67	3.7
2.8	机油	kg	0.0253	-	-	6.5	0.16
2.9	水	m3	0.0529	-	-	4.25	0.22
2.10	镀锌活接头	个	0.6785	-	-	8.88	6.03
2.11	聚四氟乙烯生料带	m	0.6808	-	-	0.22	0.15
2.12	丙酮清洗剂	kg	2.7347	-	-	15.16	41.46
2.13	其他材料费	元	3.01	-	-	1	3.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	161.53
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1265	-	-	695.2	87.94
3.2	吊装机械III类	台班	0.0851	-	-	643.33	54.75
3.3	电焊机 综合	台班	0.2668	-	-	70.57	18.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3502.72
5	管理费	-	-	-	-	-	205.78
6	利润	-	-	-	-	-	64.52
综合单价							3773.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030406004001	项目名称	太阳能控制器安装			计量单位	台
项目特征	1.名称：太阳能热水器控制器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.39
1.1	普工	工日	0.093	-	-	140	13.02
1.2	一般技工	工日	0.197	-	-	250	49.25
1.3	高级技工	工日	0.068	-	-	340	23.12
2	材料费	-	-	-	-	-	128.07
2.1	太阳能热水器控制器	台	1	-	-	106.47	106.47
2.2	镀锌扁钢	kg	1.65	-	-	6.22	10.26
2.3	棉纱	kg	0.038	-	-	8.85	0.34
2.4	钢锯条	根	0.375	-	-	0.44	0.17
2.5	低碳钢焊条	kg	0.113	-	-	6.96	0.79
2.6	焊锡膏	kg	0.023	-	-	53.1	1.22
2.7	松香焊锡丝	kg	0.113	-	-	39.82	4.5
2.8	铁砂布	张	0.15	-	-	0.88	0.13
2.9	调和漆	kg	0.075	-	-	11.5	0.86
2.10	防锈漆	kg	0.075	-	-	12.65	0.95
2.11	汽油	kg	0.038	-	-	8.18	0.31
2.12	电力复合脂	kg	0.045	-	-	17.5	0.79
2.13	钢垫板	kg	0.225	-	-	3.98	0.9
2.14	其他材料费	元	0.38	-	-	1	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.77
3.1	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.114	-	-	37.81	4.31
3.2	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.114	-	-	117.03	13.34
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.227	-	-	38.09	8.65
3.4	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.023	-	-	63.81	1.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	241.23
5	管理费	-	-	-	-	-	39.49
6	利润	-	-	-	-	-	12.38
综合单价							293.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.72
1.1	普工	工日	0.095	-	-	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	-	-	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	340	12.92
2	材料费	-	-	-	-	-	60.41
2.1	焊接钢管	kg	3.26	-	-	4.37	14.25
2.2	防锈漆	kg	0.05	-	-	12.65	0.63
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	-	-	6.96	2.78
2.4	氧气	m3	1.17	-	-	3.88	4.54
2.5	乙炔气	kg	0.45	-	-	14.16	6.37
2.6	砂轮切割片	片	0.04	-	-	3.36	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	-	-	0.58	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	-	-	3.95	15.68
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	-	-	6.22	5.6
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	-	-	5.78	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	-	-	0.42	0.38
2.12	填充绒	kg	0.388	-	-	7.57	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	-	-	5.34	6.41
2.14	其他材料费	元	0.6	-	-	1	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.45
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	-	-	387.46	6.97
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	-	-	70.57	9.67
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	-	-	27.76	0.39
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	-	-	30.03	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.58
5	管理费	-	-	-	-	-	40.57
6	利润	-	-	-	-	-	12.72
综合单价							218.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.43
1.1	人工费	元	7.42	-	-	1	7.42
2	材料费	-	-	-	-	-	9.83
2.1	其他材料费	元	9.83	-	-	1	9.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	机械费	元	1.3	-	-	1	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.56
5	管理费	-	-	-	-	-	3.44
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							23.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：应急照明箱1ALE1（A型） 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	263.03
1.1	普工	工日	0.286	-	-	140	40.04
1.2	一般技工	工日	0.673	-	-	250	168.25
1.3	高级技工	工日	0.161	-	-	340	54.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1612.88
2.1	应急照明箱1ALE1（A型）	台	1	-	-	1561.49	1561.49
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.08	-	-	5.31	0.42
2.15	铁砂布	张	0.8	-	-	0.88	0.7
2.16	塑料软管	m	0.8	-	-	0.22	0.18
2.17	异型塑料管	m	0.2	-	-	1.2	0.24
2.18	黄腊带	卷	2.016	-	-	4.57	9.21
2.19	其他材料费	元	0.85	-	-	1	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1946.99
5	管理费	-	-	-	-	-	121.62
6	利润	-	-	-	-	-	38.13

综合单价	2106.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0025	-	-	250	0.63
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	9.29
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	8.45	9.13
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	8.18	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.016	-	-	3.1	0.05
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.29
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.15
综合单价							10.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：LED，1x1W，DC36V，CCCF						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	安全出口标志灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池应急灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF，IP67						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池应急灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.95
1.1	人工费	元	8.95	-	-	1	8.95
2	材料费	-	-	-	-	-	11.86
2.1	其他材料费	元	11.86	-	-	1	11.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.57
3.1	机械费	元	1.57	-	-	1	1.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.38
5	管理费	-	-	-	-	-	4.14
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							27.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412005001	项目名称	接线箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源适配器等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	148.48
1.1	普工	工日	0.199	-	-	140	27.86
1.2	一般技工	工日	0.356	-	-	250	89
1.3	高级技工	工日	0.093	-	-	340	31.62
2	材料费	-	-	-	-	-	267.84
2.1	ADD弱电箱	个	1	-	-	266.19	266.19
2.2	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.002	-	-	810.72	1.62
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	416.32
5	管理费	-	-	-	-	-	68.67
6	利润	-	-	-	-	-	21.53
综合单价							506.52

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030406002001	项目名称	EPS、UPS电源			计量单位	套
项目特征	1.名称：UPS不间断电源（含安装、线缆接线、调试） 2.容量：3KVA 在线式 长效机						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	422.69
1.1	普工	工日	0.568	-	-	140	79.52
1.2	一般技工	工日	1.015	-	-	250	253.75
1.3	高级技工	工日	0.263	-	-	340	89.42
2	材料费	-	-	-	-	-	2892.31
2.1	UPS不间断电源（含安装、线缆接线、调试）	台	1	-	-	2839.33	2839.33
2.2	硬铜绞线	m	1.95	-	-	19.85	38.71
2.3	铜接线端子	个	3.3	-	-	4.04	13.33
2.4	其他材料费	元	0.94	-	-	1	0.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.81
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.04	-	-	695.2	27.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3342.81
5	管理费	-	-	-	-	-	195.49
6	利润	-	-	-	-	-	61.29
综合单价							3599.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030406002002	项目名称	EPS、UPS电源			计量单位	套
项目特征	1.名称：电池柜（含蓄电池 12V38AH*16只，电池间连接线）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	174.95
1.1	普工	工日	0.221	-	-	140	30.94
1.2	一般技工	工日	0.489	-	-	250	122.25
1.3	高级技工	工日	0.064	-	-	340	21.76
2	材料费	-	-	-	-	-	4159.59
2.1	电池柜	个	1	-	-	434.77	434.77
2.2	绝缘电线	m	2.02	-	-	11.08	22.38
2.3	铜接线端子	个	2.02	-	-	3.19	6.44
2.4	蓄电池 12V38AH	个	16	-	-	230.67	3690.72
2.5	绝缘胶带	卷	0.32	-	-	2.83	0.91
2.6	电力复合脂	kg	0.16	-	-	17.5	2.8
2.7	其他材料费	元	1.57	-	-	1	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.2
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01	-	-	12.73	0.13
3.2	手动液压叉车	台班	0.28	-	-	39.52	11.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4345.74
5	管理费	-	-	-	-	-	80.93
6	利润	-	-	-	-	-	25.35
综合单价							4452.02

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：网络摄像机 2.规格：200万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	133.65
1.1	普工	工日	0.185	-	-	140	25.9
1.2	一般技工	工日	0.431	-	-	250	107.75
2	材料费	-	-	-	-	-	252.42
2.1	网络摄像机	台	1	-	-	248.42	248.42
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.19	-	-	17.7	3.36
2.3	脱脂棉	kg	0.034	-	-	13.27	0.45
2.4	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.5	-	-	4.62	2.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	388.67
5	管理费	-	-	-	-	-	61.81
6	利润	-	-	-	-	-	19.38
综合单价							469.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：壁装枪机支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.95
1.1	普工	工日	0.055	-	-	140	7.7
1.2	一般技工	工日	0.129	-	-	250	32.25
2	材料费	-	-	-	-	-	26.03
2.1	壁装枪机支架	套	1	-	-	22.18	22.18
2.2	棉纱头	kg	0.595	-	-	6.16	3.67
2.3	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.98
5	管理费	-	-	-	-	-	18.48
6	利润	-	-	-	-	-	5.79
综合单价							90.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.84
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.0112	-	-	250	2.8
1.3	高级技工	工日	0.0023	-	-	340	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	2.86
2.1	PVC电线管	m	1.06	-	-	2.65	2.81
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.7
5	管理费	-	-	-	-	-	2.24
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							10.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2.37
2.1	双绞线缆	m	1.05	-	-	2.22	2.33
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.75	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.74
1.1	普工	工日	0.0013	-	-	140	0.18
1.2	一般技工	工日	0.0017	-	-	250	0.43
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.87
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	2.54	2.74
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.009	-	-	3.1	0.03
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.13
1.1	人工费	元	33.13	-	-	1	33.13
2	材料费	-	-	-	-	-	43.88
2.1	其他材料费	元	43.88	-	-	1	43.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.79
3.1	机械费	元	5.8	-	-	1	5.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.8
5	管理费	-	-	-	-	-	15.32
6	利润	-	-	-	-	-	4.81
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506007001	项目名称	出入口控制设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：门禁控制器 KZQ						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.61
1.1	普工	工日	0.099	-	-	140	13.86
1.2	一般技工	工日	0.231	-	-	250	57.75
2	材料费	-	-	-	-	-	623.27
2.1	门禁控制器 KZQ	台	1	-	-	621.05	621.05
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.108	-	-	17.7	1.91
2.3	脱脂棉	kg	0.015	-	-	13.27	0.2
2.4	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.15
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.75	1.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	696.03
5	管理费	-	-	-	-	-	33.12
6	利润	-	-	-	-	-	10.38
综合单价							739.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506006001	项目名称	出入口目标识别设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：门禁读卡器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.116	-	-	250	29
2	材料费	-	-	-	-	-	225.28
2.1	门禁读卡器	台	1	-	-	221.8	221.8
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.161	-	-	17.7	2.85
2.3	脱脂棉	kg	0.035	-	-	13.27	0.46
2.4	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.1	-	-	5.75	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	261.86
5	管理费	-	-	-	-	-	16.65
6	利润	-	-	-	-	-	5.22
综合单价							283.73

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：出门按钮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.56
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	14.26
2.1	出门按钮	套	1.02	-	-	13.31	13.58
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.305	-	-	1.79	0.55
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							26.42

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030506008001	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：单门磁力锁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.15
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.081	-	-	250	20.25
2	材料费	-	-	-	-	-	75.32
2.1	单门磁力锁	台	1	-	-	72.75	72.75
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.12	-	-	17.7	2.12
2.3	脱脂棉	kg	0.025	-	-	13.27	0.33
2.4	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.03	-	-	5.75	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.64
5	管理费	-	-	-	-	-	11.63
6	利润	-	-	-	-	-	3.65
综合单价							115.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.84
1.1	普工	工日	0.009	-	-	140	1.26
1.2	一般技工	工日	0.0112	-	-	250	2.8
1.3	高级技工	工日	0.0023	-	-	340	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	2.86
2.1	PVC电线管	m	1.06	-	-	2.65	2.81
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.7
5	管理费	-	-	-	-	-	2.24
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							10.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-9*1.0						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.12
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	11.5
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	10.44	11.28
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	8.85	0.03
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	36.39	0.07
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	8.18	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.02	-	-	3.1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.52
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							13.3

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-3*1.0						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.84
1.1	普工	工日	0.0013	-	-	140	0.18
1.2	一般技工	工日	0.0021	-	-	250	0.53
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	4.08
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	3.63	3.92
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	8.18	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.014	-	-	3.1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.92
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							5.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2.37
2.1	双绞线缆	m	1.05	-	-	2.22	2.33
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.75	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.29
5	管理费	-	-	-	-	-	0.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.18
1.1	人工费	元	3.18	-	-	1	3.18
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	其他材料费	元	4.21	-	-	1	4.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	机械费	元	0.56	-	-	1	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.95
5	管理费	-	-	-	-	-	1.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							9.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	252.27
1.1	普工	工日	0.275	-	-	140	38.5
1.2	一般技工	工日	0.647	-	-	250	161.75
1.3	高级技工	工日	0.153	-	-	340	52.02
2	材料费	-	-	-	-	-	399.47
2.1	照明箱AL1	台	1	-	-	354.88	354.88
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.03	-	-	5.31	0.16
2.15	铁砂布	张	0.3	-	-	0.88	0.26
2.16	塑料软管	m	0.3	-	-	0.22	0.07
2.17	异型塑料管	m	0.075	-	-	1.2	0.09
2.18	黄腊带	卷	0.756	-	-	4.57	3.45
2.19	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	722.82
5	管理费	-	-	-	-	-	116.66
6	利润	-	-	-	-	-	36.57

综合单价	876.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001010	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	8.74
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	8.16	8.24
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							14.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413010002	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.49
1.1	普工	工日	0.018	-	-	140	2.52
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	250	8.25
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	527.68
2.1	射灯（具体样式参见设计图纸）	套	1.01	-	-	488.01	492.89
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	19.2	19.39
2.3	羊角熔断器	个	1.03	-	-	2.21	2.28
2.4	金属清洗剂	kg	0.2	-	-	11.33	2.27
2.5	白布	kg	0.1	-	-	5.31	0.53
2.6	直脚	个	2.06	-	-	4.71	9.7
2.7	其他材料费	元	0.62	-	-	1	0.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.98
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	695.2	25.72
3.2	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班	0.045	-	-	783.5	35.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	602.15
5	管理费	-	-	-	-	-	6.24
6	利润	-	-	-	-	-	1.96
综合单价							610.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：防雨双联双控开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.4
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.022	-	-	250	5.5
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	11.42
2.1	防雨双联双控开关	只	1.02	-	-	10.05	10.25
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.573	-	-	1.79	1.03
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							24.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.72
1.1	人工费	元	17.71	-	-	1	17.71
2	材料费	-	-	-	-	-	23.45
2.1	其他材料费	元	23.45	-	-	1	23.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09
3.1	机械费	元	3.1	-	-	1	3.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.26
5	管理费	-	-	-	-	-	8.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.57
综合单价							55.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004002	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012002	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.16
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.4	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.5	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.4
5	管理费	-	-	-	-	-	17.64
6	利润	-	-	-	-	-	5.53
综合单价							66.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027002	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.67
1.1	人工费	元	39.66	-	-	1	39.66
2	材料费	-	-	-	-	-	52.55
2.1	其他材料费	元	52.55	-	-	1	52.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.94
3.1	机械费	元	6.94	-	-	1	6.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.16
5	管理费	-	-	-	-	-	18.35
6	利润	-	-	-	-	-	5.75
综合单价							123.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004003	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002003	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027003	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.07
1.1	人工费	元	55.07	-	-	1	55.07
2	材料费	-	-	-	-	-	72.96
2.1	其他材料费	元	72.96	-	-	1	72.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.64
3.1	机械费	元	9.64	-	-	1	9.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.67
5	管理费	-	-	-	-	-	25.47
6	利润	-	-	-	-	-	7.99
综合单价							171.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	252.27
1.1	普工	工日	0.275	-	-	140	38.5
1.2	一般技工	工日	0.647	-	-	250	161.75
1.3	高级技工	工日	0.153	-	-	340	52.02
2	材料费	-	-	-	-	-	399.47
2.1	照明箱AL1	台	1	-	-	354.88	354.88
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.03	-	-	5.31	0.16
2.15	铁砂布	张	0.3	-	-	0.88	0.26
2.16	塑料软管	m	0.3	-	-	0.22	0.07
2.17	异型塑料管	m	0.075	-	-	1.2	0.09
2.18	黄腊带	卷	0.756	-	-	4.57	3.45
2.19	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	722.82
5	管理费	-	-	-	-	-	116.66
6	利润	-	-	-	-	-	36.57

综合单价	876.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	8.74
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	8.16	8.24
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							14.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413010003	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.49
1.1	普工	工日	0.018	-	-	140	2.52
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	250	8.25
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	527.68
2.1	射灯（具体样式参见设计图纸）	套	1.01	-	-	488.01	492.89
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	19.2	19.39
2.3	羊角熔断器	个	1.03	-	-	2.21	2.28
2.4	金属清洗剂	kg	0.2	-	-	11.33	2.27
2.5	白布	kg	0.1	-	-	5.31	0.53
2.6	直脚	个	2.06	-	-	4.71	9.7
2.7	其他材料费	元	0.62	-	-	1	0.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.98
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	695.2	25.72
3.2	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班	0.045	-	-	783.5	35.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	602.15
5	管理费	-	-	-	-	-	6.24
6	利润	-	-	-	-	-	1.96
综合单价							610.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.4
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.022	-	-	250	5.5
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	11.42
2.1	防雨双联双控开关	只	1.02	-	-	10.05	10.25
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.573	-	-	1.79	1.03
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							24.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001011	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.76
1.1	人工费	元	17.76	-	-	1	17.76
2	材料费	-	-	-	-	-	23.53
2.1	其他材料费	元	23.53	-	-	1	23.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.11
3.1	机械费	元	3.11	-	-	1	3.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.4
5	管理费	-	-	-	-	-	8.21
6	利润	-	-	-	-	-	2.58
综合单价							55.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004004	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002004	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012003	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.16
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.4	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.5	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.4
5	管理费	-	-	-	-	-	17.64
6	利润	-	-	-	-	-	5.53
综合单价							66.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027004	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001012	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.92
1.1	人工费	元	42.92	-	-	1	42.92
2	材料费	-	-	-	-	-	56.86
2.1	其他材料费	元	56.86	-	-	1	56.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.51
3.1	机械费	元	7.51	-	-	1	7.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.29
5	管理费	-	-	-	-	-	19.85
6	利润	-	-	-	-	-	6.22
综合单价							133.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	252.27
1.1	普工	工日	0.275	-	-	140	38.5
1.2	一般技工	工日	0.647	-	-	250	161.75
1.3	高级技工	工日	0.153	-	-	340	52.02
2	材料费	-	-	-	-	-	399.47
2.1	照明箱AL1	台	1	-	-	354.88	354.88
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.03	-	-	5.31	0.16
2.15	铁砂布	张	0.3	-	-	0.88	0.26
2.16	塑料软管	m	0.3	-	-	0.22	0.07
2.17	异型塑料管	m	0.075	-	-	1.2	0.09
2.18	黄腊带	卷	0.756	-	-	4.57	3.45
2.19	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	722.82
5	管理费	-	-	-	-	-	116.66
6	利润	-	-	-	-	-	36.57

综合单价	876.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	镀锌钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	8.74
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	8.16	8.24
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							14.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413010004	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.49
1.1	普工	工日	0.018	-	-	140	2.52
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	250	8.25
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	527.68
2.1	射灯（具体样式参见设计图纸）	套	1.01	-	-	488.01	492.89
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	19.2	19.39
2.3	羊角熔断器	个	1.03	-	-	2.21	2.28
2.4	金属清洗剂	kg	0.2	-	-	11.33	2.27
2.5	白布	kg	0.1	-	-	5.31	0.53
2.6	直脚	个	2.06	-	-	4.71	9.7
2.7	其他材料费	元	0.62	-	-	1	0.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.98
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.037	-	-	695.2	25.72
3.2	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班	0.045	-	-	783.5	35.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	602.15
5	管理费	-	-	-	-	-	6.24
6	利润	-	-	-	-	-	1.96
综合单价							610.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.81
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	250	5.25
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	6.49
2.1	防雨单联开关	只	1.02	-	-	5.42	5.53
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.3
5	管理费	-	-	-	-	-	3.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							19.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001013	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.2
1.1	人工费	元	9.2	-	-	1	9.2
2	材料费	-	-	-	-	-	12.19
2.1	其他材料费	元	12.19	-	-	1	12.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.61
3.1	机械费	元	1.61	-	-	1	1.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23
5	管理费	-	-	-	-	-	4.26
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							28.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004005	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002005	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410003002	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线,						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.02
1.1	普工	工日	0.016	-	-	140	2.24
1.2	一般技工	工日	0.02975	-	-	250	7.44
1.3	高级技工	工日	0.006875	-	-	340	2.34
2	材料费	-	-	-	-	-	1.11
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.08125	-	-	6.96	0.57
2.3	圆钢	kg	0.047875	-	-	3.93	0.19
2.4	钢锯条	根	0.02125	-	-	0.44	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.07275	-	-	63.81	4.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.77
5	管理费	-	-	-	-	-	5.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							25.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012004	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.16
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.4	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.5	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.4
5	管理费	-	-	-	-	-	17.64
6	利润	-	-	-	-	-	5.53
综合单价							66.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027005	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

慧高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001014	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.18
1.1	人工费	元	25.18	-	-	1	25.18
2	材料费	-	-	-	-	-	33.36
2.1	其他材料费	元	33.36	-	-	1	33.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	机械费	元	4.41	-	-	1	4.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.95
5	管理费	-	-	-	-	-	11.65
6	利润	-	-	-	-	-	3.65
综合单价							78.25

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004006	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.63
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	250	2.25
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.53
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.028	-	-	6.96	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.017	-	-	63.81	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.24
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							7.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002006	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.05
1.1	普工	工日	0.051	-	-	140	7.14
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	250	22.75
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	低碳钢焊条	kg	0.026	-	-	6.96	0.18
2.3	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.4	沥青清漆	kg	0.005	-	-	10.91	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.007	-	-	63.81	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.33
5	管理费	-	-	-	-	-	17.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							81.45

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012005	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.16
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.092	-	-	250	23
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.61
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.4	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.5	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.6	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.4
5	管理费	-	-	-	-	-	17.64
6	利润	-	-	-	-	-	5.53
综合单价							66.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027006	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地电阻测试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001015	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.78
1.1	人工费	元	27.77	-	-	1	27.77
2	材料费	-	-	-	-	-	36.79
2.1	其他材料费	元	36.79	-	-	1	36.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.87
3.1	机械费	元	4.86	-	-	1	4.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.44
5	管理费	-	-	-	-	-	12.85
6	利润	-	-	-	-	-	4.03
综合单价							86.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AT1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2/6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	275.67
1.1	普工	工日	0.302	-	-	140	42.28
1.2	一般技工	工日	0.701	-	-	250	175.25
1.3	高级技工	工日	0.171	-	-	340	58.14
2	材料费	-	-	-	-	-	3162.07
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AT1	台	1	-	-	3105.24	3105.24
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.12	-	-	5.31	0.64
2.15	铁砂布	张	1.2	-	-	0.88	1.06
2.16	塑料软管	m	1.2	-	-	0.22	0.26
2.17	异型塑料管	m	0.3	-	-	1.2	0.36
2.18	黄腊带	卷	3.024	-	-	4.57	13.82
2.19	其他材料费	元	0.9	-	-	1	0.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3508.82
5	管理费	-	-	-	-	-	127.46

6	利润	-	-	-	-	-	39.99
综合单价							3676.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AL1 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	265.59
1.1	普工	工日	0.284	-	-	140	39.76
1.2	一般技工	工日	0.683	-	-	250	170.75
1.3	高级技工	工日	0.162	-	-	340	55.08
2	材料费	-	-	-	-	-	589.16
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AL1	台	1	-	-	532.33	532.33
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.12	-	-	5.31	0.64
2.15	铁砂布	张	1.2	-	-	0.88	1.06
2.16	塑料软管	m	1.2	-	-	0.22	0.26
2.17	异型塑料管	m	0.3	-	-	1.2	0.36
2.18	黄腊带	卷	3.024	-	-	4.57	13.82
2.19	其他材料费	元	0.9	-	-	1	0.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	925.83
5	管理费	-	-	-	-	-	122.78

6	利润	-	-	-	-	-	38.46
综合单价							1087.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AL2 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.75
1.1	普工	工日	0.299	-	-	140	41.86
1.2	一般技工	工日	0.707	-	-	250	176.75
1.3	高级技工	工日	0.171	-	-	340	58.14
2	材料费	-	-	-	-	-	770.68
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AL2	台	1	-	-	709.77	709.77
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.15	-	-	5.31	0.8
2.15	铁砂布	张	1.5	-	-	0.88	1.32
2.16	塑料软管	m	1.5	-	-	0.22	0.33
2.17	异型塑料管	m	0.375	-	-	1.2	0.45
2.18	黄腊带	卷	3.78	-	-	4.57	17.27
2.19	其他材料费	元	0.95	-	-	1	0.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1118.51
5	管理费	-	-	-	-	-	127.94

6	利润	-	-	-	-	-	40.11
综合单价							1286.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AC1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	1814.93
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AC1	台	1	-	-	1774.42	1774.42
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2133.84
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							2284.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AC2 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	1637.49
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AC2	台	1	-	-	1596.98	1596.98
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1956.4
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							2106.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AC3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	1814.93
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AC3	台	1	-	-	1774.42	1774.42
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2133.84
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							2284.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：检修箱 3XD1-3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	528.48
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	检修箱 3XD1-3	台	1	-	-	487.97	487.97
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	847.39
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							997.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：卷帘门自带电控箱（仅计取安装费）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	163.7
1.1	普工	工日	0.18	-	-	140	25.2
1.2	一般技工	工日	0.418	-	-	250	104.5
1.3	高级技工	工日	0.1	-	-	340	34
2	材料费	-	-	-	-	-	37.5
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.3	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	1.06	0.08
2.4	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.5	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.6	酚醛树脂稀释剂	kg	0.143	-	-	16.43	2.35
2.7	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.8	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.9	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	5.63	0.57
2.10	塑料管	kg	0.153	-	-	11.95	1.83
2.11	硬铜绞线	m	5.73	-	-	2.27	13.01
2.12	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.13	其他材料费	元	0.66	-	-	1	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.19
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	-	-	665.82	8.66
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1136.58	23.87
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	79.28	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.39
5	管理费	-	-	-	-	-	75.71
6	利润	-	-	-	-	-	23.74
综合单价							334.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：A型应急照明配电箱 2.规格：详见图纸设计，含所有元器件 3.安装方式：挂壁明装，底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	252.27
1.1	普工	工日	0.275	-	-	140	38.5
1.2	一般技工	工日	0.647	-	-	250	161.75
1.3	高级技工	工日	0.153	-	-	340	52.02
2	材料费	-	-	-	-	-	2262.62
2.1	A型应急照明配电箱	台	1	-	-	2218.03	2218.03
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	白布	kg	0.03	-	-	5.31	0.16
2.15	铁砂布	张	0.3	-	-	0.88	0.26
2.16	塑料软管	m	0.3	-	-	0.22	0.07
2.17	异型塑料管	m	0.075	-	-	1.2	0.09
2.18	黄腊带	卷	0.756	-	-	4.57	3.45
2.19	其他材料费	元	0.77	-	-	1	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2585.97
5	管理费	-	-	-	-	-	116.66

6	利润	-	-	-	-	-	36.57
综合单价							2739.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配，开槽补槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	18.44
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	15.86	16.34
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.3
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							32.68

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配，含支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.73
1.1	普工	工日	0.0239	-	-	140	3.35
1.2	一般技工	工日	0.0299	-	-	250	7.48
1.3	高级技工	工日	0.0056	-	-	340	1.9
2	材料费	-	-	-	-	-	19.65
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	15.86	16.34
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	镀锌自攻螺钉	十个	0.1732	-	-	1.21	0.21
2.4	塑料膨胀管	十个	0.1828	-	-	0.53	0.1
2.5	冲击钻头	根	0.012	-	-	2.39	0.03
2.6	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.005	-	-	13.42	0.07
2.8	铅油	kg	0.013	-	-	5.44	0.07
2.9	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.34	0.04
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	0.27	0.04
2.11	镀锌管箍	个	0.1652	-	-	3.07	0.51
2.12	镀锌管卡	个	0.8559	-	-	0.96	0.82
2.13	绝缘电线	m	0.2247	-	-	4.24	0.95
2.14	塑料护口(钢管用)	个	0.1552	-	-	0.16	0.02
2.15	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.53	0.34
2.16	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.38
5	管理费	-	-	-	-	-	5.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.85
综合单价							40.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	14.73
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	12.26	12.63
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.44	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	13.42	0.13
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.07	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	4.24	0.96
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.16	0.02
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	1.28
综合单价							28.97

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配，开槽补槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.44
1.1	普工	工日	0.0143	-	-	140	2
1.2	一般技工	工日	0.0174	-	-	250	4.35
1.3	高级技工	工日	0.0032	-	-	340	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	9.99
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	8.39	8.64
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.44	0.01
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.5	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.19	0.08
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	1.29	0.21
2.7	绝缘电线	m	0.1552	-	-	4.24	0.66
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.4124	-	-	0.11	0.05
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.35	0.22
2.10	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.43
5	管理费	-	-	-	-	-	3.44
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
综合单价							21.95

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.53
1.1	普工	工日	0.0199	-	-	140	2.79
1.2	一般技工	工日	0.0246	-	-	250	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0047	-	-	340	1.6
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	8.39	8.64
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	镀锌自攻螺钉	十个	0.2503	-	-	1.21	0.3
2.4	塑料膨胀管	十个	0.2643	-	-	0.53	0.14
2.5	冲击钻头	根	0.017	-	-	2.39	0.04
2.6	钢锯条	根	0.03	-	-	0.44	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.003	-	-	13.42	0.04
2.8	铅油	kg	0.007	-	-	5.44	0.04
2.9	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	4.34	0.03
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.19	0.08
2.11	镀锌管箍	个	0.1652	-	-	1.29	0.21
2.12	镀锌管卡	个	1.2372	-	-	0.37	0.46
2.13	绝缘电线	m	0.1592	-	-	4.24	0.68
2.14	塑料护口(钢管用)	个	0.4124	-	-	0.11	0.05
2.15	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.35	0.22
2.16	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.55
5	管理费	-	-	-	-	-	4.87
6	利润	-	-	-	-	-	1.53
综合单价							27.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001020	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：暗配，开槽补槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.44
1.1	普工	工日	0.0143	-	-	140	2
1.2	一般技工	工日	0.0174	-	-	250	4.35
1.3	高级技工	工日	0.0032	-	-	340	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	7.99
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	6.45	6.64
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	4.98	0.05
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.44	0.01
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	5.44	0.05
2.5	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.19	0.08
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	1.29	0.21
2.7	绝缘电线	m	0.1552	-	-	4.24	0.66
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.4124	-	-	0.11	0.05
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.35	0.22
2.10	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.43
5	管理费	-	-	-	-	-	3.44
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
综合单价							19.95

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001021	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：聚氯乙烯硬质塑料管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.33
1.1	普工	工日	0.0145	-	-	140	2.03
1.2	一般技工	工日	0.0171	-	-	250	4.28
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	3.89
2.1	聚氯乙烯硬质塑料管	m	1.06	-	-	3.57	3.78
2.2	套接管	m	0.02	-	-	2.76	0.06
2.3	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.4	钢锯条	根	0.01	-	-	0.44	
2.5	粘合剂	kg	0.001	-	-	2.57	
2.6	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.22
5	管理费	-	-	-	-	-	3.39
6	利润	-	-	-	-	-	1.06
综合单价							15.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001022	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称：灯具挂下软管 2.规格：DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.75
1.1	普工	工日	0.0134	-	-	140	1.88
1.2	一般技工	工日	0.0133	-	-	250	3.33
1.3	高级技工	工日	0.0016	-	-	340	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	9.14
2.1	金属软管	m	1.03	-	-	2.3	2.37
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.5716	-	-	1.59	0.91
2.3	金属软管接头	个	2.6807	-	-	1.59	4.26
2.4	金属软管卡子	个	2.9469	-	-	0.34	1
2.5	镀锌地线夹	套	1.3744	-	-	0.35	0.48
2.6	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.89
5	管理费	-	-	-	-	-	2.66
6	利润	-	-	-	-	-	0.83
综合单价							18.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.规格：86 4.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.36
1.1	普工	工日	0.006	-	-	140	0.84
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.38
2.1	开关盒	只	1.02	-	-	1.06	1.08
2.2	镀锌锁紧螺母	个	1.03	-	-	0.17	0.18
2.3	塑料护口(钢管用)	个	1.03	-	-	0.11	0.11
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.74
5	管理费	-	-	-	-	-	2.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.63
综合单价							8.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006009	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
1.1	普工	工日	0.005	-	-	140	0.7
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	340	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.03
2.1	接线盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.23	-	-	0.19	0.42
2.3	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.11	0.24
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.91
5	管理费	-	-	-	-	-	1.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							8.26

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.36
1.1	普工	工日	0.006	-	-	140	0.84
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.66
2.1	开关盒	只	1.02	-	-	1.33	1.36
2.2	镀锌锁紧螺母	个	1.03	-	-	0.17	0.18
2.3	塑料护口(钢管用)	个	1.03	-	-	0.11	0.11
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.02
5	管理费	-	-	-	-	-	2.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.63
综合单价							8.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004010	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.75
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.0019	-	-	250	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.96
2.1	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.45	2.84
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	8.18	0.04
2.5	塑料胶布带	卷	0.007	-	-	3.1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.71
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004011	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81
1.1	普工	工日	0.0014	-	-	140	0.2
1.2	一般技工	工日	0.0019	-	-	250	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	4.47
2.1	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.94	4.33
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	8.85	0.03
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.008	-	-	3.1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.28
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							5.77

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004012	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81
1.1	普工	工日	0.0014	-	-	140	0.2
1.2	一般技工	工日	0.0019	-	-	250	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	6.67
2.1	绝缘电线	m	1.1	-	-	5.94	6.53
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	8.85	0.03
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.009	-	-	3.1	0.03
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.48
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							7.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004013	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0025	-	-	250	0.63
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	9.25
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	8.42	9.09
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	8.18	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.016	-	-	3.1	0.05
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.15
综合单价							10.86

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	11.35
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	10.74	10.85
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							17.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.28
1.1	普工	工日	0.019	-	-	140	2.66
1.2	一般技工	工日	0.054	-	-	250	13.5
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	340	6.12
2	材料费	-	-	-	-	-	24.33
2.1	塑料胶带	m	0.067	-	-	0.35	0.02
2.2	白布	kg	0.17	-	-	5.31	0.9
2.3	焊锡膏	kg	0.006	-	-	53.1	0.32
2.4	松香焊锡丝	kg	0.029	-	-	39.82	1.15
2.5	汽油	kg	0.17	-	-	8.18	1.39
2.6	电力复合脂	kg	0.018	-	-	17.5	0.32
2.7	固定卡子	个	0.981	-	-	3.78	3.71
2.8	塑料胶布带	卷	0.17	-	-	3.1	0.53
2.9	镀锡裸铜软绞线	kg	0.102	-	-	60.8	6.2
2.10	铜接线端子	个	3.76	-	-	2.49	9.36
2.11	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.61
5	管理费	-	-	-	-	-	10.3
6	利润	-	-	-	-	-	3.23
综合单价							60.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.005405	-	-	140	0.76
1.2	一般技工	工日	0.00851	-	-	250	2.13
1.3	高级技工	工日	0.001725	-	-	340	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	21.46
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	20.67	20.88
2.2	封铅	kg	0.003335	-	-	23.89	0.08
2.3	橡胶垫	m2	0.000575	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.001725	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.088895	-	-	0.19	0.02
2.6	冲击钻头	根	0.000575	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.001035	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.000575	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.00276	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.000575	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.02829	-	-	5.75	0.16
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.12972	-	-	1.77	0.23
2.13	标志牌	个	0.033235	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.000575	-	-	695.2	0.4
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000575	-	-	1136.58	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.98
5	管理费	-	-	-	-	-	1.61
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							28.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.28
1.1	普工	工日	0.019	-	-	140	2.66
1.2	一般技工	工日	0.054	-	-	250	13.5
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	340	6.12
2	材料费	-	-	-	-	-	24.33
2.1	塑料胶带	m	0.067	-	-	0.35	0.02
2.2	白布	kg	0.17	-	-	5.31	0.9
2.3	焊锡膏	kg	0.006	-	-	53.1	0.32
2.4	松香焊锡丝	kg	0.029	-	-	39.82	1.15
2.5	汽油	kg	0.17	-	-	8.18	1.39
2.6	电力复合脂	kg	0.018	-	-	17.5	0.32
2.7	固定卡子	个	0.981	-	-	3.78	3.71
2.8	塑料胶布带	卷	0.17	-	-	3.1	0.53
2.9	镀锡裸铜软绞线	kg	0.102	-	-	60.8	6.2
2.10	铜接线端子	个	3.76	-	-	2.49	9.36
2.11	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.61
5	管理费	-	-	-	-	-	10.3
6	利润	-	-	-	-	-	3.23
综合单价							60.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：控制电缆 2.规格：KVVP-7*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.98
1.1	普工	工日	0.0063	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.0102	-	-	250	2.55
1.3	高级技工	工日	0.0016	-	-	340	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	11.99
2.1	控制电缆	m	1.015	-	-	11.3	11.47
2.2	白布	kg	0.0026	-	-	5.31	0.01
2.3	钢锯条	根	0.0085	-	-	0.44	
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.0009	-	-	3.1	
2.6	镀锌电缆卡子	个	0.2342	-	-	1.77	0.41
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.38	0.02
2.8	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0003	-	-	695.2	0.21
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0003	-	-	1136.58	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.52
5	管理费	-	-	-	-	-	1.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.58
综合单价							18.94

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVVP-7*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.16
1.1	普工	工日	0.057	-	-	140	7.98
1.2	一般技工	工日	0.162	-	-	250	40.5
1.3	高级技工	工日	0.052	-	-	340	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	31.14
2.1	塑料胶带	m	0.425	-	-	0.35	0.15
2.2	白布	kg	0.255	-	-	5.31	1.35
2.3	焊锡膏	kg	0.026	-	-	53.1	1.38
2.4	松香焊锡丝	kg	0.128	-	-	39.82	5.1
2.5	汽油	kg	0.128	-	-	8.18	1.05
2.6	塑料软管	m	0.162	-	-	0.22	0.04
2.7	固定卡子	个	1.03	-	-	1.66	1.71
2.8	塑料胶布带	卷	0.17	-	-	3.1	0.53
2.9	尼龙扎带	根	10	-	-	0.12	1.2
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.119	-	-	60.8	7.24
2.11	套管	个	0.893	-	-	2.6	2.32
2.12	端子号牌	个	12	-	-	0.71	8.52
2.13	其他材料费	元	0.55	-	-	1	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	97.3
5	管理费	-	-	-	-	-	30.6
6	利润	-	-	-	-	-	9.59
综合单价							137.49

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯 2.规格：21W,LED,IP56,2200lm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.36
1.1	普工	工日	0.026	-	-	140	3.64
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	250	13
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	38.89
2.1	带人体感应开关的吸顶灯	套	1.01	-	-	35	35.35
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.416	-	-	0.65	0.27
2.3	塑料膨胀管	十个	0.44	-	-	0.53	0.23
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	1.069	-	-	1.79	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.25
5	管理费	-	-	-	-	-	8.95
6	利润	-	-	-	-	-	2.81
综合单价							70.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：35W,3650lm 3.安装方式：吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.74
1.1	普工	工日	0.024	-	-	140	3.36
1.2	一般技工	工日	0.048	-	-	250	12
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	38.61
2.1	单管高效节能荧光灯	套	1.01	-	-	35	35.35
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.014	-	-	2.39	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.069	-	-	1.79	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.35
5	管理费	-	-	-	-	-	8.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.57
综合单价							67.12

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号：21W,LED,IP56,2200lm 3.安装方式：吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.45
1.1	普工	工日	0.034	-	-	140	4.76
1.2	一般技工	工日	0.061	-	-	250	15.25
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	340	5.44
2	材料费	-	-	-	-	-	39.18
2.1	防水防尘吸顶灯	套	1.01	-	-	35	35.35
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.416	-	-	0.65	0.27
2.3	塑料膨胀管	十个	0.44	-	-	0.53	0.23
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	1.222	-	-	1.79	2.19
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.63
5	管理费	-	-	-	-	-	11.77
6	利润	-	-	-	-	-	3.69
综合单价							80.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413005002	项目名称	工厂灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：工厂灯 2.型号：100W,LED,3650lm 3.安装方式：管吊安装,吊管1.0m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.6
1.1	普工	工日	0.024	-	-	140	3.36
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	340	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	360.67
2.1	工厂灯	套	1.01	-	-	350	353.5
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.416	-	-	0.65	0.27
2.3	塑料膨胀管	十个	0.44	-	-	0.53	0.23
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	3.054	-	-	1.79	5.47
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.13	-	-	1	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	378.27
5	管理费	-	-	-	-	-	8.14
6	利润	-	-	-	-	-	2.55
综合单价							388.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413005003	项目名称	工厂灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：户外防水弯灯 2.型号：50W,LED,3650lm 3.安装方式：户外壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.6
1.1	普工	工日	0.024	-	-	140	3.36
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	250	10.5
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	340	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	158.08
2.1	户外防水弯灯	套	1.01	-	-	150	151.5
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.52	-	-	0.65	0.34
2.3	塑料膨胀管	十个	0.55	-	-	0.53	0.29
2.4	冲击钻头	根	0.036	-	-	2.39	0.09
2.5	绝缘电线	m	2.647	-	-	1.79	4.74
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.12	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.68
5	管理费	-	-	-	-	-	8.14
6	利润	-	-	-	-	-	2.55
综合单价							186.37

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：工厂(场馆)壁灯 2.规格：三防灯具,70W,LED,3650lm 3.安装方式：壁装,安装高度见平面图标注						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.74
1.1	普工	工日	0.024	-	-	140	3.36
1.2	一般技工	工日	0.048	-	-	250	12
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	58.81
2.1	工厂(场馆)壁灯	套	1.01	-	-	55	55.55
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.014	-	-	2.39	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.069	-	-	1.79	1.91
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.55
5	管理费	-	-	-	-	-	8.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.57
综合单价							87.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　安全出口标志灯 2.规格：LED,1x1W,DC36V,CCCF 3.安装方式：门头上0.2m安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池 安全出口标志灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　应急灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF 3.安装方式：壁装,H=2.7m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池应急灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　应急灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池应急灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　单向疏散标志灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=0.3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池 单向疏散标志灯	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称：自带蓄电池　楼层指示标志 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.37
1.1	普工	工日	0.02175	-	-	140	3.05
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	340	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	43.45
2.1	自带蓄电池 楼层指示标志	套	1.01	-	-	39.93	40.33
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	塑料膨胀管	十个	0.22	-	-	0.53	0.12
2.4	冲击钻头	根	0.028	-	-	2.39	0.07
2.5	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	0.99	1
2.7	塑料接线柱	个	1.03	-	-	0.88	0.91
2.8	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.82
5	管理费	-	-	-	-	-	7.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.37
综合单价							69.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030108001001	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1.名称：排风机 2.规格：~380V　N=1.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	607.87
1.1	普工	工日	0.494	-	-	140	69.16
1.2	一般技工	工日	1.483	-	-	250	370.75
1.3	高级技工	工日	0.494	-	-	340	167.96
2	材料费	-	-	-	-	-	535.7
2.1	排风机	台	1	-	-	443.61	443.61
2.2	平垫铁	kg	4.71	-	-	5.31	25.01
2.3	斜垫铁	kg	4.692	-	-	6.19	29.04
2.4	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.5	木方材	m3	0.006	-	-	2053.34	12.32
2.6	煤油	kg	1.444	-	-	4.42	6.38
2.7	机油	kg	0.495	-	-	6.5	3.22
2.8	黄油(钙基脂)	kg	0.147	-	-	7.74	1.14
2.9	氧气	m3	1.02	-	-	3.88	3.96
2.10	乙炔气	kg	0.392	-	-	14.16	5.55
2.11	低碳钢焊条	kg	0.21	-	-	6.96	1.46
2.12	其他材料费	元	2.68	-	-	1	2.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	75.04
3.1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	-	-	686.57	68.66
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.1	-	-	63.81	6.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1218.61
5	管理费	-	-	-	-	-	281.14
6	利润	-	-	-	-	-	88.14
综合单价							1587.89

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.81
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	250	5.25
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	6.49
2.1	单联单控开关	只	1.02	-	-	5.42	5.53
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.3
5	管理费	-	-	-	-	-	3.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							19.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.81
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	250	5.25
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	9.4
2.1	双联单控开关	只	1.02	-	-	8.27	8.44
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.21
5	管理费	-	-	-	-	-	3.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.13
综合单价							21.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：二联双控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.4
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.022	-	-	250	5.5
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	11.42
2.1	二联双控开关	只	1.02	-	-	10.05	10.25
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.573	-	-	1.79	1.03
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							24.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：密闭防水单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.33
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	250	8.25
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	340	1.7
2	材料费	-	-	-	-	-	9.24
2.1	密闭防水单联单控开关	套	1.02	-	-	8	8.16
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	绝缘电线	m	0.515	-	-	1.79	0.92
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.57
5	管理费	-	-	-	-	-	5.7
6	利润	-	-	-	-	-	1.79
综合单价							29.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：密闭防水双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.33
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	250	8.25
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	340	1.7
2	材料费	-	-	-	-	-	13.32
2.1	密闭防水双联单控开关	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	镀锌自攻螺钉	十个	0.208	-	-	0.65	0.14
2.3	绝缘电线	m	0.515	-	-	1.79	0.92
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.65
5	管理费	-	-	-	-	-	5.7
6	利润	-	-	-	-	-	1.79
综合单价							33.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：排风机　现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.56
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	56.78
2.1	排风机　现场启停按钮盒	套	1.02	-	-	55	56.1
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.305	-	-	1.79	0.55
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.34
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							68.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称：安全型带开关双联二三极暗装插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地0.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.79
1.1	普工	工日	0.012	-	-	140	1.68
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	250	5.75
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	11.16
2.1	安全型带开关双联二三极暗装插座	套	1.02	-	-	10	10.2
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.95
5	管理费	-	-	-	-	-	4.07
6	利润	-	-	-	-	-	1.27
综合单价							25.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413014004	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称：挂壁空调插座 2.规格：~250V,16A 3.安装方式：底距地2.2m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.79
1.1	普工	工日	0.012	-	-	140	1.68
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	250	5.75
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	7.57
2.1	挂壁空调插座	套	1.02	-	-	6.48	6.61
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	1.79	0.82
2.4	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.36
5	管理费	-	-	-	-	-	4.07
6	利润	-	-	-	-	-	1.27
综合单价							21.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413014005	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称：低位柜机空调插座 2.规格：~250V,20A 3.安装方式：底距地0.3m暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.43
1.1	普工	工日	0.013	-	-	140	1.82
1.2	一般技工	工日	0.025	-	-	250	6.25
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	26.99
2.1	低位柜机空调插座	套	1.02	-	-	25	25.5
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.458	-	-	2.92	1.34
2.4	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.42
5	管理费	-	-	-	-	-	4.36
6	利润	-	-	-	-	-	1.37
综合单价							42.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410004007	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.名称：基础接地焊接 2.材质：基础钢筋 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.33
1.1	普工	工日	0.011393	-	-	140	1.6
1.2	一般技工	工日	0.02152	-	-	250	5.38
1.3	高级技工	工日	0.003998	-	-	340	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	0.9
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.050643	-	-	6.96	0.35
2.3	圆钢	kg	0.051014	-	-	3.93	0.2
2.4	钢锯条	根	0.022643	-	-	0.44	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.88
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.02952	-	-	63.81	1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.11
5	管理费	-	-	-	-	-	3.86
6	利润	-	-	-	-	-	1.21
综合单价							16.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002007	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	8.53
2.1	镀锌扁钢	m	1.05	-	-	7.21	7.57
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.96	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.5	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.36	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	63.81	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.27
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							30.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002008	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	20.52
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	18.63	19.56
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.96	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.5	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.36	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	63.81	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.26
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							42.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002009	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	26.01
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	23.86	25.05
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.96	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.5	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.36	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	63.81	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.75
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							47.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002010	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-50*5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	32.24
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	29.79	31.28
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.96	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.5	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.36	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	63.81	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.98
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							53.94

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410002011	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-80*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.017	-	-	140	2.38
1.2	一般技工	工日	0.032	-	-	250	8
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	101.18
2.1	不锈钢扁钢	m	1.05	-	-	95.45	100.22
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.3	低碳钢焊条	kg	0.018	-	-	6.96	0.13
2.4	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.5	调和漆	kg	0.004	-	-	11.5	0.05
2.6	钢管保护管	根	0.085	-	-	8.36	0.71
2.7	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.01	-	-	63.81	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	114.92
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							122.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410003003	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称：防雷引下线 2.材质：柱内主筋 3.规格：2Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.6
1.1	普工	工日	0.01	-	-	140	1.4
1.2	一般技工	工日	0.018	-	-	250	4.5
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	340	1.7
2	材料费	-	-	-	-	-	0.76
2.1	圆钢	kg	0.085	-	-	3.93	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.06	-	-	6.96	0.42
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.89
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.061	-	-	63.81	3.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.25
5	管理费	-	-	-	-	-	3.52
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							16.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410005002	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1.材质：热镀锌圆钢 2.规格：Φ10 3.安装形式：支架安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.84
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.062	-	-	250	15.5
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	340	5.44
2	材料费	-	-	-	-	-	5.94
2.1	镀锌圆钢	m	1.05	-	-	3.268	3.43
2.2	低碳钢焊条	kg	0.085	-	-	6.96	0.59
2.3	钢锯条	根	0.17	-	-	0.44	0.07
2.4	铅油	kg	0.003	-	-	5.44	0.02
2.5	防锈漆	kg	0.004	-	-	12.65	0.05
2.6	清油	kg	0.001	-	-	8.85	0.01
2.7	镀锌扁钢卡子	kg	0.043	-	-	5.84	0.25
2.8	镀锌扁钢	kg	0.238	-	-	6.22	1.48
2.9	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.6
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.025	-	-	63.81	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.38
5	管理费	-	-	-	-	-	11.95
6	利润	-	-	-	-	-	3.75
综合单价							49.08

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称：总等电位端子箱 2.规格：400x50x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.08
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.026	-	-	250	6.5
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	340	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	33.11
2.1	总等电位端子箱	个	1.005	-	-	31.06	31.22
2.2	绝缘电线	m	0.638	-	-	2.92	1.86
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.46
综合单价							49.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：200x50x4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.08
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.026	-	-	250	6.5
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	340	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	24.18
2.1	辅助等电位端子箱	个	1.005	-	-	22.18	22.29
2.2	绝缘电线	m	0.638	-	-	2.92	1.86
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.26
5	管理费	-	-	-	-	-	4.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.46
综合单价							40.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410012006	项目名称	防雷断接卡、箱			计量单位	个
项目特征	1.名称：不锈钢接地 测试箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.28
1.1	普工	工日	0.045	-	-	140	6.3
1.2	一般技工	工日	0.082	-	-	250	20.5
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	340	7.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2.58
2.1	镀锌扁钢	kg	0.4	-	-	6.22	2.49
2.2	钢锯条	根	0.085	-	-	0.44	0.04
2.3	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.002	-	-	317.03	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.49
5	管理费	-	-	-	-	-	15.85
6	利润	-	-	-	-	-	4.97
综合单价							58.31

慧信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030410007004	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称：静电释放器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.08
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.026	-	-	250	6.5
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	340	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	202.89
2.1	静电释放器	个	1.005	-	-	200	201
2.2	绝缘电线	m	0.638	-	-	2.92	1.86
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	212.97
5	管理费	-	-	-	-	-	4.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.46
综合单价							219.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416027007	项目名称	接地装置			计量单位	系统、组
项目特征	1.名称：接地网调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	855.04
1.1	普工	工日	0.374	-	-	140	52.36
1.2	一般技工	工日	1.95	-	-	250	487.5
1.3	高级技工	工日	0.927	-	-	340	315.18
2	材料费	-	-	-	-	-	29.81
2.1	金属清洗剂	kg	1.173	-	-	11.33	13.29
2.2	白布	kg	0.459	-	-	5.31	2.44
2.3	绝缘电线	m	4.641	-	-	2.92	13.55
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	240.44
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.374	-	-	54.97	240.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1125.29
5	管理费	-	-	-	-	-	395.46
6	利润	-	-	-	-	-	123.98
综合单价							1644.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001016	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	690.74
1.1	人工费	元	690.72	-	-	1	690.72
2	材料费	-	-	-	-	-	915.16
2.1	其他材料费	元	915.16	-	-	1	915.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	120.87
3.1	机械费	元	120.88	-	-	1	120.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1726.77
5	管理费	-	-	-	-	-	319.47
6	利润	-	-	-	-	-	100.16
综合单价							2146.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：配电箱 3AC4 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	927.72
2.1	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.2	配电箱 3AC4	台	1	-	-	887.21	887.21
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1246.63
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							1397.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412001023	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.53
1.1	普工	工日	0.0199	-	-	140	2.79
1.2	一般技工	工日	0.0246	-	-	250	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0047	-	-	340	1.6
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	低压流体输送用热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	8.39	8.64
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.98	0.04
2.3	镀锌自攻螺钉	十个	0.2503	-	-	1.21	0.3
2.4	塑料膨胀管	十个	0.2643	-	-	0.53	0.14
2.5	冲击钻头	根	0.017	-	-	2.39	0.04
2.6	钢锯条	根	0.03	-	-	0.44	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.003	-	-	13.42	0.04
2.8	铅油	kg	0.007	-	-	5.44	0.04
2.9	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	4.34	0.03
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.19	0.08
2.11	镀锌管箍	个	0.1652	-	-	1.29	0.21
2.12	镀锌管卡	个	1.2372	-	-	0.37	0.46
2.13	绝缘电线	m	0.1592	-	-	4.24	0.68
2.14	塑料护口(钢管用)	个	0.4124	-	-	0.11	0.05
2.15	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.35	0.22
2.16	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.55
5	管理费	-	-	-	-	-	4.87
6	利润	-	-	-	-	-	1.53
综合单价							27.95

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.0047	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.0074	-	-	250	1.85
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	340	0.51
2	材料费	-	-	-	-	-	12.69
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	12.07	12.19
2.2	封铅	kg	0.0029	-	-	23.89	0.07
2.3	橡胶垫	m2	0.0005	-	-	8.13	
2.4	白布	kg	0.0015	-	-	5.31	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.0773	-	-	0.19	0.01
2.6	冲击钻头	根	0.0005	-	-	2.65	
2.7	合金钢钻头	根	0.0009	-	-	8.5	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.0005	-	-	16.81	0.01
2.9	汽油	kg	0.0024	-	-	8.18	0.02
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0246	-	-	5.75	0.14
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.1128	-	-	1.77	0.2
2.13	标志牌	个	0.0289	-	-	0.38	0.01
2.14	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	695.2	0.35
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0005	-	-	1136.58	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.63
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							18.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.28
1.1	普工	工日	0.019	-	-	140	2.66
1.2	一般技工	工日	0.054	-	-	250	13.5
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	340	6.12
2	材料费	-	-	-	-	-	24.33
2.1	塑料胶带	m	0.067	-	-	0.35	0.02
2.2	白布	kg	0.17	-	-	5.31	0.9
2.3	焊锡膏	kg	0.006	-	-	53.1	0.32
2.4	松香焊锡丝	kg	0.029	-	-	39.82	1.15
2.5	汽油	kg	0.17	-	-	8.18	1.39
2.6	电力复合脂	kg	0.018	-	-	17.5	0.32
2.7	固定卡子	个	0.981	-	-	3.78	3.71
2.8	塑料胶布带	卷	0.17	-	-	3.1	0.53
2.9	镀锡裸铜软绞线	kg	0.102	-	-	60.8	6.2
2.10	铜接线端子	个	3.76	-	-	2.49	9.36
2.11	其他材料费	元	0.43	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.61
5	管理费	-	-	-	-	-	10.3
6	利润	-	-	-	-	-	3.23
综合单价							60.14

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.98
1.1	普工	工日	0.0063	-	-	140	0.88
1.2	一般技工	工日	0.0102	-	-	250	2.55
1.3	高级技工	工日	0.0016	-	-	340	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	20.02
2.1	控制电缆	m	1.015	-	-	19.21	19.5
2.2	白布	kg	0.0026	-	-	5.31	0.01
2.3	钢锯条	根	0.0085	-	-	0.44	
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	8.18	0.05
2.5	塑料胶布带	卷	0.0009	-	-	3.1	
2.6	镀锌电缆卡子	个	0.2342	-	-	1.77	0.41
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.38	0.02
2.8	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0003	-	-	695.2	0.21
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0003	-	-	1136.58	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.55
5	管理费	-	-	-	-	-	1.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.58
综合单价							26.97

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.16
1.1	普工	工日	0.057	-	-	140	7.98
1.2	一般技工	工日	0.162	-	-	250	40.5
1.3	高级技工	工日	0.052	-	-	340	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	31.14
2.1	塑料胶带	m	0.425	-	-	0.35	0.15
2.2	白布	kg	0.255	-	-	5.31	1.35
2.3	焊锡膏	kg	0.026	-	-	53.1	1.38
2.4	松香焊锡丝	kg	0.128	-	-	39.82	5.1
2.5	汽油	kg	0.128	-	-	8.18	1.05
2.6	塑料软管	m	0.162	-	-	0.22	0.04
2.7	固定卡子	个	1.03	-	-	1.66	1.71
2.8	塑料胶布带	卷	0.17	-	-	3.1	0.53
2.9	尼龙扎带	根	10	-	-	0.12	1.2
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.119	-	-	60.8	7.24
2.11	套管	个	0.893	-	-	2.6	2.32
2.12	端子号牌	个	12	-	-	0.71	8.52
2.13	其他材料费	元	0.55	-	-	1	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	97.3
5	管理费	-	-	-	-	-	30.6
6	利润	-	-	-	-	-	9.59
综合单价							137.49

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030412004014	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：NH-RVS-4*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0025	-	-	250	0.63
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	7.49
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	6.79	7.33
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.85	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	36.39	0.04
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	8.18	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.016	-	-	3.1	0.05
2.6	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.49
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.15
综合单价							9.1

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称：排风机　现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.56
1.1	普工	工日	0.011	-	-	140	1.54
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	250	5
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	56.78
2.1	排风机　现场启停按钮盒	套	1.02	-	-	55	56.1
2.2	镀锌半圆头螺钉	十个	0.208	-	-	0.56	0.12
2.3	绝缘电线	m	0.305	-	-	1.79	0.55
2.4	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.34
5	管理费	-	-	-	-	-	3.5
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							68.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称：有毒气体探测器 2.规格：多气体探测器，每种检测气体提供独立的4-20mA输出通道 3.类型：检测有毒气体，配声光报警						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.14
1.1	普工	工日	0.043	-	-	140	6.02
1.2	一般技工	工日	0.112	-	-	250	28
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	340	6.12
2	材料费	-	-	-	-	-	2054.42
2.1	有毒气体探测器	个	1	-	-	2049.46	2049.46
2.2	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.03	0.06
2.3	绝缘电线	m	0.153	-	-	2.67	0.41
2.4	丙烷	kg	1	-	-	4.25	4.25
2.5	镀锌半圆头螺钉	十个	0.204	-	-	0.48	0.1
2.6	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	4.2	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2094.6
5	管理费	-	-	-	-	-	18.56
6	利润	-	-	-	-	-	5.82
综合单价							2118.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器			计量单位	台
项目特征	1.名称：有毒气体探测仪报警主机 2.控制点数量：带2路无源触点输出，配声光报警自备蓄电池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	691.51
1.1	普工	工日	0.405	-	-	140	56.7
1.2	一般技工	工日	1.813	-	-	250	453.25
1.3	高级技工	工日	0.534	-	-	340	181.56
2	材料费	-	-	-	-	-	4913.05
2.1	有毒气体探测仪报警主机	台	1	-	-	4879.66	4879.66
2.2	标志牌	个	1	-	-	0.38	0.38
2.3	焊锡	kg	0.15	-	-	46.02	6.9
2.4	焊锡膏	kg	0.03	-	-	53.1	1.59
2.5	膨胀螺栓	套	4.12	-	-	0.32	1.32
2.6	尼龙线卡	个	10	-	-	0.17	1.7
2.7	异型塑料管	m	0.525	-	-	1.2	0.63
2.8	汽油	kg	0.3	-	-	8.18	2.45
2.9	调和漆	kg	0.2	-	-	11.5	2.3
2.10	防锈漆	kg	0.2	-	-	12.65	2.53
2.11	低碳钢焊条	kg	0.045	-	-	6.96	0.31
2.12	镀锌扁钢	kg	0.63	-	-	6.22	3.92
2.13	接地编织铜线	m	0.5	-	-	11.44	5.72
2.14	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.18	2.4
2.15	砂轮片	片	0.2	-	-	1.33	0.27
2.16	其他材料费	元	0.97	-	-	1	0.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.52
3.1	手持式万用表	台班	2	-	-	4.2	8.4
3.2	交/直流低电阻测试仪	台班	0.07	-	-	7.56	0.53
3.3	电焊机 综合	台班	0.15	-	-	70.57	10.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5624.08
5	管理费	-	-	-	-	-	319.82
6	利润	-	-	-	-	-	100.27
综合单价							6044.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001017	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.96
1.1	人工费	元	39.95	-	-	1	39.95
2	材料费	-	-	-	-	-	52.94
2.1	其他材料费	元	52.94	-	-	1	52.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.99
3.1	机械费	元	6.99	-	-	1	6.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.89
5	管理费	-	-	-	-	-	18.49
6	利润	-	-	-	-	-	5.8
综合单价							124.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外照明								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：路灯照明箱LDAL 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	271.23	1738.45	71.08	125.42	39.36	2245.54
2	030409001001	电力电缆	1.型号：YJV-5*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.47	31.5	1.05	1.61	0.5	38.13
3	030409003001	电力电缆头	1.型号：YJV-5*6电缆头	个	17.9	15.15		8.3	2.6	43.95
4	030409001002	电力电缆	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	19.41	0.92	1.4	0.44	25.19
5	030412001001	配管	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地	m	4.19	2.54		1.94	0.61	9.28
6	030413010001	小区路灯	1.名称：单头路灯（具体样式符合业主要求） 2.规格：LED 150W IP68 3.灯杆材质、规格：H=7m 4.附件配置要求：角钢接地极50*50*5*2500mm，接地母线40*4mm 5.杆座材质、规格：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆，C25混凝土基础500*500*1000mm,含基础挖土	套	204.21	1455.73	152.72	94.45	29.62	1936.73
7	010102002002	挖填沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：小于1.5米	m3	5.34		9.94	2.47	0.78	18.53
		室外监控								
8	030506010003	监控摄像设备	1.名称：网络摄像机 2.规格：400万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试	台	133.65	314.52	2.6	61.81	19.38	531.96
9	030506010004	监控摄像设备	1.名称：壁装枪机支架	台	39.95	26.03		18.48	5.79	90.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011506002001	金属杆	1.材料、种类、规格：钢管，具体形式见图纸设计 2.高度：4米 3.基础形式：C20混凝土基础450*450*700 4.接地形式：角钢50*5,2500.镀锌扁钢40*4	根	163.63	338.16	95.05	75.67	23.72	696.23
11	030412005002	接线箱	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源、防雷	个	148.48	303.33		68.67	21.53	542.01
12	030502005001	光缆	1.规格：单模4芯光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.89	1.64	0.02	0.41	0.13	3.09
13	030502003003	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.37	0.03	0.41	0.13	3.83
14	030412004009	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0	m	0.74	2.87		0.34	0.11	4.06
15	030409001009	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	8.74	0.92	1.4	0.44	14.52
16	030412001013	配管	1.名称：PE穿线管 2.规格：D32 3.配置形式：埋地	m	4.19	2.54		1.94	0.61	9.28
17	030412001014	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
18	031401001001	脚手架		项	196.68	260.55	34.44	90.97	28.52	611.16
		预处理应急调节池（在线检测间）								
		强电								
19	030402011002	成套配电箱	1.名称：照明箱1AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	287.91	597.32	71.08	133.1	41.76	1131.17
20	030402011003	成套配电箱	1.名称：UPS输出配电箱 UPS-XK 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	301.11	666.16	71.08	139.1	43.5	1220.95
21	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80 3.填料材质：按要求封堵	个	97.48	75.62	20.02	45.08	14.13	252.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030412001002	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	4.84	2.86		2.24	0.7	10.64
23	030412001003	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN25（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	7.33	3.83		3.39	1.06	15.61
24	030412001004	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN40（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	7.88	8.02		3.65	1.14	20.69
25	030412001005	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
26	030412001006	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	18.44		4.1	1.28	32.68
27	030412004001	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-2.5	m	0.75	2.8		0.35	0.11	4.01
28	030412004002	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：BV-4	m	0.81	4.25		0.37	0.12	5.55
29	030409001004	电力电缆	1.型号：YJV-3*6 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	19.41	0.92	1.4	0.44	25.19
30	030409001005	电力电缆	1.型号：WDZB1N-YJY-3*4 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	14.66	0.92	1.4	0.44	20.44
31	030412002001	线槽	1.名称：塑料线槽 2.规格：60*35	m	19.46	2.76		9	2.82	34.04
32	030412004004	配线	1.配线形式：线槽配线 2.型号：BV-2.5	m	0.97	2.5		0.45	0.14	4.06
33	030413003001	荧光灯	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：28W	套	17.74	37.32		8.2	2.57	65.83
34	030413001001	普通灯具	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯(防水防尘) 2.规格：21W,LED,IP56	套	19.36	43.87		8.95	2.81	74.99
35	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗配	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
36	030413014001	插座	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配	套	8.79	8.73		4.07	1.27	22.86
37	030413014002	插座	1.名称：带开关2+3插座 2.安装方式：暗配	套	8.79	7.57		4.07	1.27	21.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	030412006001	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗配	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
39	030701003001	空调器	1.名称：壁挂空调（室内机+室外机+室外机支架+冷媒管+凝结水管等） 2.规格：1.5P，变频	台	227.16	3795.48	33.41	105.06	32.94	4194.05
40	031401001002	脚手架		项	34.37	45.51	6.03	15.89	4.99	106.79
		防雷接地								
41	030410005001	接闪带	1.安装形式：屋面设置防雷接闪器,采用10热镀锌圆钢作为接闪器,应在整个屋面组成不大于20mX20m或24mX16m的网格;设置热镀锌钢-25x4支架,每隔1米一个,转弯处0.5米一个,露出150mm。不同高差的接闪带沿墙或柱用14热镀锌圆钢连接，支撑间距为1米。	m	25.84	5.94	1.6	11.95	3.75	49.08
42	030410003001	引下线	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线，	m	11.44	1.06	4.54	5.3	1.66	24
43	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称：接地电阻测试点	个	38.16	4.61	0.63	17.64	5.53	66.57
44	030410004001	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
45	030410002001	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
46	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB	台	10.08	33.11		4.66	1.46	49.31
47	030416027001	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
48	031401001003	脚手架		项	23.06	30.54	4.04	10.67	3.34	71.65
		太阳能热水器								
49	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：太阳能热水器（含热水器及支架、接地、基础、上下水管道及保温、电气接线等全部工作） 2.规格：40L，	套	444.91	2896.28	161.53	205.78	64.52	3773.02
50	030406004001	太阳能控制器安装	1.名称：太阳能热水器控制器	台	85.39	128.07	27.77	39.49	12.38	293.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	60.41	17.45	40.57	12.72	218.87
52	031401001004	脚手架		项	7.43	9.83	1.3	3.44	1.07	23.07
		应急照明								
53	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明箱1ALE1（A型） 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	263.03	1612.88	71.08	121.62	38.13	2106.74
54	030412001007	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
55	030412004005	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5	m	1	9.29		0.46	0.15	10.9
56	030413002007	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：LED，1x1W，DC36V，CCCF	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
57	030413002008	装饰灯	1.名称：自带蓄电池 应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
58	030413002009	装饰灯	1.名称：自带蓄电池 应急灯 2.规格：LED，1x6W，DC36V，CCCF，IP67	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
59	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
60	031401001005	脚手架		项	8.95	11.86	1.57	4.14	1.3	27.82
		弱电								
		监控								
61	030412005001	接线箱	1.名称：ADD弱电箱 2.规格：含光电交换机、电源适配器等	个	148.48	267.84		68.67	21.53	506.52
62	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称：UPS不间断电源（含安装、线缆接线、调试） 2.容量：3KVA 在线式 长效机	套	422.69	2892.31	27.81	195.49	61.29	3599.59
63	030406002002	EPS、UPS电源	1.名称：电池柜（含蓄电池12V38AH*16只，电池间连接线）	套	174.95	4159.59	11.2	80.93	25.35	4452.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	030506010001	监控摄像设备	1.名称：网络摄像机 2.规格：200万像素,分辨率1920×1080;红外 3.安装方式：安装、调试	台	133.65	252.42	2.6	61.81	19.38	469.86
65	030506010002	监控摄像设备	1.名称：壁装枪机支架	台	39.95	26.03		18.48	5.79	90.25
66	030412001008	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	4.84	2.86		2.24	0.7	10.64
67	030502003001	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.37	0.03	0.41	0.13	3.83
68	030412004006	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-2*1.0	m	0.74	2.87		0.34	0.11	4.06
69	030412006003	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
70	031401001006	脚手架		项	33.13	43.88	5.79	15.32	4.81	102.93
		门禁								
71	030506007001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器 KZQ	台	71.61	623.27	1.15	33.12	10.38	739.53
72	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门禁读卡器	台	36	225.28	0.58	16.65	5.22	283.73
73	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：出门按钮	套	7.56	14.26		3.5	1.1	26.42
74	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：单门磁力锁	台	25.15	75.32	0.17	11.63	3.65	115.92
75	030412001009	配管	1.材质：PVC电线管 2.规格：DN20（重型） 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	4.84	2.86		2.24	0.7	10.64
76	030412004007	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-9*1.0	m	1.12	11.5		0.52	0.16	13.3
77	030412004008	配线	1.配线形式：管内穿线 2.规格：RVV-3*1.0	m	0.84	4.08		0.39	0.12	5.43
78	030502003002	双绞线缆	1.规格：Cat6UTP-4P 2.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.37	0.03	0.41	0.13	3.83
79	030412006004	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
80	031401001007	脚手架		项	3.18	4.21	0.56	1.47	0.46	9.88
		预处理调节应急综合池								
		照明								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030402011005	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	252.27	399.47	71.08	116.66	36.57	876.05
82	030412001010	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
83	030409001006	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	8.74	0.92	1.4	0.44	14.52
84	030413010002	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	13.49	527.68	60.98	6.24	1.96	610.35
85	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
86	030412006005	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
87	031401001008	脚手架		项	17.72	23.45	3.09	8.2	2.57	55.03
		接地								
88	030410004002	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
89	030410002002	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
90	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	38.16	4.61	0.63	17.64	5.53	66.57
91	030416027002	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
92	031401001009	脚手架		项	39.67	52.55	6.94	18.35	5.75	123.26
		预处理设备区								
		接地								
93	030410004003	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	030410002003	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
95	030416027003	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
96	031401001010	脚手架		项	55.07	72.96	9.64	25.47	7.99	171.13
		污泥浓缩池								
		照明								
97	030402011006	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	252.27	399.47	71.08	116.66	36.57	876.05
98	030412001011	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
99	030409001007	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	8.74	0.92	1.4	0.44	14.52
100	030413010003	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	13.49	527.68	60.98	6.24	1.96	610.35
101	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
102	030412006006	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
103	031401001011	脚手架		项	17.76	23.53	3.11	8.21	2.58	55.19
		接地								
104	030410004004	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
105	030410002004	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
106	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	38.16	4.61	0.63	17.64	5.53	66.57
107	030416027004	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
108	031401001012	脚手架		项	42.92	56.86	7.51	19.85	6.22	133.36
		污泥调理池								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		照明								
109	030402011007	成套配电箱	1.名称：照明箱AL1 2.安装方式：壁挂安装 3.端子板外部接线材质、规格：端子接线	台	252.27	399.47	71.08	116.66	36.57	876.05
110	030412001012	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配（含开槽、补槽）	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
111	030409001008	电力电缆	1.型号：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管/桥架敷设	m	3.02	8.74	0.92	1.4	0.44	14.52
112	030413010004	小区路灯	1.名称：射灯（具体样式参见设计图纸） 2.规格：LED 100W IP68 3.灯杆材质、规格：H=3m	套	13.49	527.68	60.98	6.24	1.96	610.35
113	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：防雨双联双控开关 2.安装方式：暗装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
114	030412006007	接线盒	1.名称：开关盒/灯头盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
115	031401001013	脚手架		项	9.2	12.19	1.61	4.26	1.33	28.59
		接地								
116	030410004005	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
117	030410002005	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
118	030410003002	引下线	1.安装形式：采用柱内主筋2根16/钢柱作防雷引下线,	m	12.02	1.11	4.64	5.56	1.74	25.07
119	030410012004	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	38.16	4.61	0.63	17.64	5.53	66.57
120	030416027005	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
121	031401001014	脚手架		项	25.18	33.36	4.41	11.65	3.65	78.25
		除臭区								
		接地								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	030410004006	均压环	1.名称：基础接地 2.安装形式：接地连接线:利用基础地梁内两根主筋(≥16)通长焊接;无基础地梁时,采用-40x4不锈钢扁钢(埋深不小于1.0米)作接地连接线,连贯成一整体构成接地网	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
123	030410002006	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：40*4	m	38.05	19.83	0.45	17.6	5.52	81.45
124	030410012005	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋件 2.规格：200*200*6钢板	个	38.16	4.61	0.63	17.64	5.53	66.57
125	030416027006	接地装置	1.名称：接地电阻测试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
126	031401001015	脚手架		项	27.78	36.79	4.87	12.85	4.03	86.32
		预处理辅助生产用房								
		电气								
127	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱3AT1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2/6mm2	台	275.67	3162.07	71.08	127.46	39.99	3676.27
128	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱3AL1 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	265.59	589.16	71.08	122.78	38.46	1087.07
129	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱3AL2 2.型号：PZ30 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：嵌入式安装，底边距地1.5米 5.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2	台	276.75	770.68	71.08	127.94	40.11	1286.56
130	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱3AC1 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	247.83	1814.93	71.08	114.62	35.94	2284.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱3AC2 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	247.83	1637.49	71.08	114.62	35.94	2106.96
132	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱3AC3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	247.83	1814.93	71.08	114.62	35.94	2284.4
133	030402011014	成套配电箱	1.名称：检修箱3XD1-3 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：挂壁明装，底边距地1.5米	台	247.83	528.48	71.08	114.62	35.94	997.95
134	030402011015	成套配电箱	1.名称：卷帘门自带电控箱（仅计取安装费）	台	163.7	37.5	34.19	75.71	23.74	334.84
135	030402011016	成套配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱 2.规格：详见图纸设计，含所有元器件 3.安装方式：挂壁明装，底边距地1.2米 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	252.27	2262.62	71.08	116.66	36.57	2739.2
136	030412001015	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	8.86	18.44		4.1	1.28	32.68
137	030412001016	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配，含支架	m	12.73	19.65		5.89	1.85	40.12
138	030412001017	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	8.86	14.73		4.1	1.28	28.97
139	030412001018	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	7.44	9.99		3.44	1.08	21.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030412001019	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架	m	10.53	11.02		4.87	1.53	27.95
141	030412001020	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	7.44	7.99		3.44	1.08	19.95
142	030412001021	配管	1.材质：聚氯乙烯硬质塑料管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗配，开槽补槽	m	7.33	3.89		3.39	1.06	15.67
143	030412001022	配管	1.名称：灯具挂下软管 2.规格：DN20	m	5.75	9.14		2.66	0.83	18.38
144	030412006008	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	4.36	1.38		2.02	0.63	8.39
145	030412006009	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	3.88	2.03		1.79	0.56	8.26
146	030412006010	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.规格：86 4.安装形式：暗装	个	4.36	1.66		2.02	0.63	8.67
147	030412004010	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV2.5mm2	m	0.75	2.96		0.35	0.11	4.17
148	030412004011	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV4mm2	m	0.81	4.47		0.37	0.12	5.77
149	030412004012	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV6mm2	m	0.81	6.67		0.37	0.12	7.97
150	030412004013	配线	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1N-RYJS-3*2.5mm2	m	1	9.25		0.46	0.15	10.86
151	030409001010	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	m	3.02	11.35	0.92	1.4	0.44	17.13
152	030409003002	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	个	22.28	24.33		10.3	3.23	60.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	030409001011	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1	m	3.47	21.46	1.05	1.61	0.5	28.09
154	030409003003	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：YJV-5*4mm2 3.电压(kV)：1	个	22.28	24.33		10.3	3.23	60.14
155	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVVP-7*1.0mm2	m	3.98	11.99	0.55	1.84	0.58	18.94
156	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVVP-7*1.0mm2	个	66.16	31.14		30.6	9.59	137.49
157	030413001004	普通灯具	1.名称：带人体感应开关的吸顶灯 2.规格：21W,LED,IP56,2200lm	套	19.36	38.89		8.95	2.81	70.01
158	030413003002	荧光灯	1.名称：单管高效节能荧光灯 2.规格：35W,3650lm 3.安装方式：吸顶	套	17.74	38.61		8.2	2.57	67.12
159	030413005001	工厂灯	1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号：21W,LED,IP56,2200lm 3.安装方式：吸顶	套	25.45	39.18		11.77	3.69	80.09
160	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.型号：100W,LED,36501m 3.安装方式：管吊安装,吊管1.0m	套	17.6	360.67		8.14	2.55	388.96
161	030413005003	工厂灯	1.名称：户外防水弯灯 2.型号：50W,LED,36501m 3.安装方式：户外壁装	套	17.6	158.08		8.14	2.55	186.37
162	030413003003	荧光灯	1.名称：工厂(场馆)壁灯 2.规格：三防灯具,70W,LED,36501m 3.安装方式：壁装,安装高度见平面图标注	套	17.74	58.81		8.2	2.57	87.32
163	030413002002	装饰灯	1.名称：自带蓄电池　安全出口标志灯 2.规格：LED,1x1W,DC36V,CCCF 3.安装方式：门头上0.2m安装	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
164	030413002003	装饰灯	1.名称：自带蓄电池　应急灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
165	030413002004	装饰灯	1.名称：自带蓄电池 应急灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
166	030413002005	装饰灯	1.名称：自带蓄电池 单向疏散标志灯 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=0.3m	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
167	030413002006	装饰灯	1.名称：自带蓄电池 楼层指示标志 2.规格：LED,1x6W,DC36V,CCCF,IP67 3.安装方式：壁装,H=2.7m	套	16.37	43.45		7.57	2.37	69.76
168	030108001001	风机	1.名称：排风机 2.规格：~380V N=1.5KW	台	607.87	535.7	75.04	281.14	88.14	1587.89
169	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
170	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
171	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：二联双控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
172	030413013009	照明开关、按钮	1.名称：密闭防水单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	12.33	9.24		5.7	1.79	29.06
173	030413013010	照明开关、按钮	1.名称：密闭防水双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地1.3m暗装	套	12.33	13.32		5.7	1.79	33.14
174	030413013011	照明开关、按钮	1.名称：排风机现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装	套	7.56	56.78		3.5	1.1	68.94
175	030413014003	插座	1.名称：安全型带开关双联二三极暗装插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：底距地0.3m暗装	套	8.79	11.16		4.07	1.27	25.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
176	030413014004	插座	1.名称：挂壁空调插座 2.规格：~250V,16A 3.安装方式：底距地2.2m暗装	套	8.79	7.57		4.07	1.27	21.7
177	030413014005	插座	1.名称：低位柜机空调插座 2.规格：~250V,20A 3.安装方式：底距地0.3m暗装	套	9.43	26.99		4.36	1.37	42.15
178	030410004007	均压环	1.名称：基础接地焊接 2.材质：基础钢筋 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	8.33	0.9	1.88	3.86	1.21	16.18
179	030410002007	接地母线	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-40*4	m	13.1	8.53	0.64	6.06	1.9	30.23
180	030410002008	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*4	m	13.1	20.52	0.64	6.06	1.9	42.22
181	030410002009	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-40*5	m	13.1	26.01	0.64	6.06	1.9	47.71
182	030410002010	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-50*5	m	13.1	32.24	0.64	6.06	1.9	53.94
183	030410002011	接地母线	1.材质：不锈钢扁钢 2.规格：-80*10	m	13.1	101.18	0.64	6.06	1.9	122.88
184	030410003003	引下线	1.名称：防雷引下线 2.材质：柱内主筋 3.规格：2Φ16	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87
185	030410005002	接闪带	1.材质：热镀锌圆钢 2.规格：Φ10 3.安装形式：支架安装	m	25.84	5.94	1.6	11.95	3.75	49.08
186	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱 2.规格：400x50x4	台	10.08	33.11		4.66	1.46	49.31
187	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：200x50x4	台	10.08	24.18		4.66	1.46	40.38
188	030410012006	防雷断接卡、箱	1.名称：不锈钢接地 测试箱	个	34.28	2.58	0.63	15.85	4.97	58.31
189	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：静电释放器	台	10.08	202.89		4.66	1.46	219.09
190	030416027007	接地装置	1.名称：接地网调试	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
191	031401001016	脚手架		项	690.74	915.16	120.87	319.47	100.16	2146.4
		有毒气体探测器系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱3AC4 2.型号：不锈钢、非标 3.规格：详见图纸设计，含所有元器件 4.安装方式：底边距地1.5米	台	247.83	927.72	71.08	114.62	35.94	1397.19
193	030412001023	配管	1.材质：低压流体输送用热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配，含支架	m	10.53	11.02		4.87	1.53	27.95
194	030409001012	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	m	3.02	12.69	0.92	1.4	0.44	18.47
195	030409003004	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：WDZB1N-YJY-4*2.5mm2 3.电压(kV)：1	个	22.28	24.33		10.3	3.23	60.14
196	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2	m	3.98	20.02	0.55	1.84	0.58	26.97
197	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZB1N-KVVP-7*1.5mm2	个	66.16	31.14		30.6	9.59	137.49
198	030412004014	配线	1.名称：铜芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：NH-RVS-4*1.5mm2	m	1	7.49		0.46	0.15	9.1
199	030413013012	照明开关、按钮	1.名称：排风机现场启停按钮盒 2.安装方式：底距地1.3m明装	套	7.56	56.78		3.5	1.1	68.94
200	030904001001	点型探测器	1.名称：有毒气体探测器 2.规格：多气体探测器，每种检测气体提供独立的4-20mA输出通道 3.类型：检测有毒气体，配声光报警	个	40.14	2054.42	0.04	18.56	5.82	2118.98
201	030904009001	区域报警控制器	1.名称：有毒气体探测仪报警主机 2.控制点数量：带2路无源触点输出，配声光报警自备蓄电池	台	691.51	4913.05	19.52	319.82	100.27	6044.17
202	031401001017	脚手架		项	39.96	52.94	6.99	18.49	5.8	124.18

材料暂估单价及调整表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		10584.16	
2	031401010001	文明施工		2189.83	
3	031401011001	环境保护		1094.91	
4	031401012001	临时设施		4014.68	
5	031401021001	冬雨季施工增加		291.98	
6	031401020001	夜间施工增加		729.94	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		109.49	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		109.49	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				19124.48	-

福禹网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	364971.02	2.9	10584.16						
2	031401010001	文明施工	364971.02	0.6	2189.83						
3	031401011001	环境保护	364971.02	0.3	1094.91						
4	031401012001	临时设施	364971.02	1.1	4014.68						
5	031401021001	冬雨季施工增加	364971.02	0.08	291.98						
6	031401020001	夜间施工增加	364971.02	0.2	729.94						
7	031401017001	特殊地区施工	364971.02								
8	031401013001	二次搬运	364971.02								
9	031401015001	已完工程及设备保护	364971.02	0.03	109.49						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	364971.02								
11	031401023001	按质论价	364971.02								
12	031401024001	建筑工人实名制	364971.02	0.03	109.49						
13	031401025001	特殊施工降效	364971.02								
14	031401026001	协管	364971.02								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					19124.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	41365.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	109000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		150365.26			-

暂列金额明细表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			41365.26			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	41365.26			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	屋面光伏系统，约168块540Wp单晶硅光伏板，配套安装支架、配件、电线电缆、光伏并网柜等	100000	9000	109000					
合　　计		100000	9000	109000					-

计日工表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	474142.29	9	42672.81
合计					42672.81

发包人提供材料一览表

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：配合土建电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3976.22
1.1	排空系统	593.72
1.2	雨水系统	638.23
1.3	给水系统	2469.89
1.4	灭火器	274.38
2	措施项目	208.35
2.1	其中：安全生产	115.31
3	其他项目	397.62
3.1	其中：暂列金额	397.62
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	412.4
合　计		4994.59

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排空系统					593.72	
1	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：De63 3.连接形式：橡胶圈连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排空	m	12	46.66	559.92	
2	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：DN50	个	1	24.74	24.74	
3	031401001003	脚手架		项	1	9.06	9.06	
		雨水系统					638.23	
4	031001008003	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗　DN100	m	8	79.2	633.6	
5	031401001004	脚手架		项	1	4.63	4.63	
		给水系统					2469.89	
6	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	24	38.51	924.24	
7	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	6	31.07	186.42	
8	031002003002	塑料阀门	1.规格：PP-R阀门 De32 2.连接形式：热熔	个	1	54.7	54.7	
9	031003003001	洗脸盆	1.类型：洗手池，含单冷水嘴 2.材质：陶瓷	组	1	474.13	474.13	
10	031003003002	洗脸盆	1.类型：洗眼器及配件	组	1	423.63	423.63	
11	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.9米 3.含回填土	m3	15.12	25.36	383.44	
12	031401001001	脚手架		项	1	23.33	23.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		灭火器					274.38	
13	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	具	2	69.44	138.88	
14	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：放置式灭火器箱	个	1	133.08	133.08	
15	031401001002	脚手架		项	1	2.42	2.42	
合计							3976.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：UPVC管 2.规格：De63 3.连接形式：橡胶圈连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排空						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.58
1.1	普工	工日	0.0179	-	-	140	2.51
1.2	一般技工	工日	0.0465	-	-	250	11.63
1.3	高级技工	工日	0.0072	-	-	340	2.45
2	材料费	-	-	-	-	-	20.01
2.1	UPVC管	m	1.012	-	-	11.42	11.56
2.2	室内塑料排水管沟槽连接管件	个	0.69	-	-	11.21	7.73
2.3	塑料管卡	个	0.25	-	-	2.06	0.52
2.4	透气帽	个	0.001	-	-	2.57	
2.5	铁砂布	张	0.0145	-	-	0.88	0.01
2.6	水	m3	0.0033	-	-	4.25	0.01
2.7	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.59
5	管理费	-	-	-	-	-	7.67
6	利润	-	-	-	-	-	2.4
综合单价							46.66

福建网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.98
1.1	普工	工日	0.0097	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	250	6.3
1.3	高级技工	工日	0.0039	-	-	340	1.33
2	材料费	-	-	-	-	-	10.3
2.1	普通地漏	个	1.01	-	-	10	10.1
2.2	粘结剂	kg	0.011	-	-	17.7	0.19
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.28
5	管理费	-	-	-	-	-	4.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.3
综合单价							24.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.92
1.1	人工费	元	2.91	-	-	1	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	3.86
2.1	其他材料费	元	3.86	-	-	1	3.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.51
3.1	机械费	元	0.51	-	-	1	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.42
综合单价							9.06

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗　DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.23
1.1	普工	工日	0.0238	-	-	140	3.33
1.2	一般技工	工日	0.0598	-	-	250	14.95
1.3	高级技工	工日	0.0057	-	-	340	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	46.33
2.1	优质PVC-U管，抗紫外线	m	0.994	-	-	20.68	20.56
2.2	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416	-	-	3.9	1.62
2.3	塑料管卡	个	0.3	-	-	4.6	1.38
2.4	铁砂布	张	0.0223	-	-	0.88	0.02
2.5	粘结剂	kg	0.0173	-	-	17.7	0.31
2.6	丙酮	kg	0.026	-	-	5.93	0.15
2.7	水	m3	0.0132	-	-	4.25	0.06
2.8	铸铁落水斗	只	0.2525	-	-	82.04	20.72
2.9	型钢	t	0.0003	-	-	3990	1.2
2.10	电焊条	kg	0.019	-	-	5.91	0.11
2.11	氧气	m3	0.0125	-	-	3.88	0.05
2.12	乙炔气	m3	0.0055	-	-	14.16	0.08
2.13	防锈漆	kg	0.00075	-	-	12.65	0.01
2.14	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.2	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.00275	-	-	123.15	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.91
5	管理费	-	-	-	-	-	9.36
6	利润	-	-	-	-	-	2.93
综合单价							79.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.49
1.1	人工费	元	1.49	-	-	1	1.49
2	材料费	-	-	-	-	-	1.97
2.1	其他材料费	元	1.97	-	-	1	1.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	机械费	元	0.26	-	-	1	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.72
5	管理费	-	-	-	-	-	0.69
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							4.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PP-R管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.01
1.1	普工	工日	0.01404	-	-	140	1.97
1.2	一般技工	工日	0.03647	-	-	250	9.12
1.3	高级技工	工日	0.00566	-	-	340	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	17.58
2.1	PP-R管	m	1.016	-	-	13.88	14.1
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	2.89	3.12
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.43	0.17
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.95	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.96	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	3.88	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	14.16	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	0.88	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.09	
2.16	水	m3	0.01333	-	-	4.25	0.06
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.6

5	管理费	-	-	-	-	-	6.02
6	利润	-	-	-	-	-	1.89
综合单价							38.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PP-R管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.11
1.1	普工	工日	0.01304	-	-	140	1.83
1.2	一般技工	工日	0.03397	-	-	250	8.49
1.3	高级技工	工日	0.00526	-	-	340	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	11.59
2.1	PP-R管	m	1.016	-	-	8.61	8.75
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	2.08	2.55
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.31	0.12
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0032	-	-	3.95	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.96	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	3.88	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	14.16	
2.8	铁砂布	张	0.0066	-	-	0.88	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0014	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.09	
2.16	水	m3	0.01243	-	-	4.25	0.05
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.71

5	管理费	-	-	-	-	-	5.6
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							31.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1.规格：PP-R阀门 De32 2.连接形式：热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.02
1.1	普工	工日	0.013	-	-	140	1.82
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	250	8.5
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	340	1.7
2	材料费	-	-	-	-	-	35.38
2.1	PP-R阀门 De32	个	1.01	-	-	35	35.35
2.2	破布	kg	0.004	-	-	6.21	0.02
2.3	铁砂布	张	0.009	-	-	0.88	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.4
5	管理费	-	-	-	-	-	5.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							54.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型：洗手池，含单冷水嘴 2.材质：陶瓷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.3
1.1	普工	工日	0.0749	-	-	140	10.49
1.2	一般技工	工日	0.1946	-	-	250	48.65
1.3	高级技工	工日	0.0299	-	-	340	10.17
2	材料费	-	-	-	-	-	362.73
2.1	洗手池，含单冷水嘴	套	1.01	-	-	350	353.5
2.2	橡胶板	kg	0.013	-	-	7.96	0.1
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.22	0.69
2.4	F130密封胶	支	0.25	-	-	13.27	3.32
2.5	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	2.27	4.68
2.6	冲击钻头	根	0.022	-	-	4.42	0.1
2.7	水	m3	0.02	-	-	4.25	0.09
2.8	其他材料费	元	0.25	-	-	1	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	432.03
5	管理费	-	-	-	-	-	32.05
6	利润	-	-	-	-	-	10.05
综合单价							474.13

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型：洗眼器及配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.3
1.1	普工	工日	0.0749	-	-	140	10.49
1.2	一般技工	工日	0.1946	-	-	250	48.65
1.3	高级技工	工日	0.0299	-	-	340	10.17
2	材料费	-	-	-	-	-	312.23
2.1	洗眼器及配件	套	1.01	-	-	300	303
2.2	橡胶板	kg	0.013	-	-	7.96	0.1
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.22	0.69
2.4	F130密封胶	支	0.25	-	-	13.27	3.32
2.5	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	2.27	4.68
2.6	冲击钻头	根	0.022	-	-	4.42	0.1
2.7	水	m3	0.02	-	-	4.25	0.09
2.8	其他材料费	元	0.25	-	-	1	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	381.53
5	管理费	-	-	-	-	-	32.05
6	利润	-	-	-	-	-	10.05
综合单价							423.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.9米 3.含回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	小型工程车	台班	0.002	-	-	545.68	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.19
5	管理费	-	-	-	-	-	6.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.19
综合单价							25.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.5
1.1	人工费	元	7.5	-	-	1	7.5
2	材料费	-	-	-	-	-	9.95
2.1	其他材料费	元	9.95	-	-	1	9.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32
3.1	机械费	元	1.31	-	-	1	1.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.77
5	管理费	-	-	-	-	-	3.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.09
综合单价							23.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.04
1.1	普工	工日	0.086	-	-	140	12.04
2	材料费	-	-	-	-	-	50.04
2.1	手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	个	1	-	-	50	50
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	39.52	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							69.44

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱			计量单位	个
项目特征	1.安装方式：放置式灭火器箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.42
1.1	普工	工日	0.0339	-	-	140	4.75
1.2	一般技工	工日	0.0882	-	-	250	22.05
1.3	高级技工	工日	0.0136	-	-	340	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	82.57
2.1	灭火器放置箱	个	1	-	-	80	80
2.2	膨胀螺栓	套	4.03	-	-	0.62	2.5
2.3	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.99
5	管理费	-	-	-	-	-	14.53
6	利润	-	-	-	-	-	4.56
综合单价							133.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
1.1	人工费	元	0.78	-	-	1	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1.03
2.1	其他材料费	元	1.03	-	-	1	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	机械费	元	0.14	-	-	1	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							2.42

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		排空系统								
1	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC管 2.规格：De63 3.连接形式：橡胶圈连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排空	m	16.58	20.01		7.67	2.4	46.66
2	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：DN50	个	8.98	10.3		4.16	1.3	24.74
3	031401001003	脚手架		项	2.92	3.86	0.51	1.35	0.42	9.06
		雨水系统								
4	031001008003	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗DN100	m	20.23	46.33	0.35	9.36	2.93	79.2
5	031401001004	脚手架		项	1.49	1.97	0.26	0.69	0.22	4.63
		给水系统								
6	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	13.01	17.58	0.01	6.02	1.89	38.51
7	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	12.11	11.59	0.01	5.6	1.76	31.07
8	031002003002	塑料阀门	1.规格：PP-R阀门De32 2.连接形式：热熔	个	12.02	35.38		5.56	1.74	54.7
9	031003003001	洗脸盆	1.类型：洗手池，含单冷水嘴 2.材质：陶瓷	组	69.3	362.73		32.05	10.05	474.13
10	031003003002	洗脸盆	1.类型：洗眼器及配件	组	69.3	312.23		32.05	10.05	423.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.9米 3.含回填土	m3	15.1		1.09	6.98	2.19	25.36
12	031401001001	脚手架		项	7.5	9.95	1.32	3.47	1.09	23.33
		灭火器								
13	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	具	12.04	50.04	0.04	5.57	1.75	69.44
14	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：放置式灭火器箱	个	31.42	82.57		14.53	4.56	133.08
15	031401001002	脚手架		项	0.78	1.03	0.14	0.36	0.11	2.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		115.31	
2	031401010001	文明施工		23.86	
3	031401011001	环境保护		11.93	
4	031401012001	临时设施		43.74	
5	031401021001	冬雨季施工增加		3.18	
6	031401020001	夜间施工增加		7.95	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1.19	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1.19	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				208.35	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	3976.22	2.9	115.31						
2	031401010001	文明施工	3976.22	0.6	23.86						
3	031401011001	环境保护	3976.22	0.3	11.93						
4	031401012001	临时设施	3976.22	1.1	43.74						
5	031401021001	冬雨季施工增加	3976.22	0.08	3.18						
6	031401020001	夜间施工增加	3976.22	0.2	7.95						
7	031401017001	特殊地区施工	3976.22								
8	031401013001	二次搬运	3976.22								
9	031401015001	已完工程及设备保护	3976.22	0.03	1.19						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	3976.22								
11	031401023001	按质论价	3976.22								
12	031401024001	建筑工人实名制	3976.22	0.03	1.19						
13	031401025001	特殊施工降效	3976.22								
14	031401026001	协管	3976.22								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					208.35						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	397.62			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		397.62			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			397.62			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	397.62			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4582.19	9	412.4
合计					412.4

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理调节应急综合池（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	42666
1.1	排水系统	1607.01
1.2	雨水系统	10409.49
1.3	给水系统	27237.02
1.4	灭火器	3412.48
2	措施项目	2235.7
2.1	其中：安全生产	1237.31
3	其他项目	4266.6
3.1	其中：暂列金额	4266.6
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4425.15
合　计		53593.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排水系统					1607.01	
1	031001008001	塑料管	1.材质：PVC-U静音塑料排水管 2.规格：De75 3.连接形式：承插粘接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排水	m	19.22	55.86	1073.63	
2	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：De75	个	3	34.83	104.49	
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：1.2米 3.含回填土	m3	16.14	25.36	409.31	
4	031401001003	脚手架		项	1	19.58	19.58	
		雨水系统					10409.49	
5	031001008002	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗DN100，含屋面溢流口，溢流孔	m	95.4	53.98	5149.69	
6	031001008007	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.侧入式雨水斗DN100，含屋面溢流口，溢流孔	m	95.4	53.98	5149.69	
7	031401001004	脚手架		项	1	110.11	110.11	
		给水系统					27237.02	
8	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	17.44	105.19	1834.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	183.21	60.79	11137.34	
10	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	12	38.51	462.12	
11	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹	个	6	490.41	2942.46	
12	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹	个	2	490.41	980.82	
13	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含截止阀、止回阀	组（个）	2	1868.75	3737.5	
14	031002001003	金属阀门	1.类型：真空破坏器 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	3	100.48	301.44	
15	031002001005	金属阀门	1.类型：倒流防止器阀组 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹	个	2	366.62	733.24	
16	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：轻便消防水龙柜 2.附件材质、规格：轻便消防水龙，DN25有内衬里的消防水带,每条30米	套	3	542.26	1626.78	
17	031003003001	洗脸盆	1.类型：洗眼器及配件	组	2	423.63	847.26	
18	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.8米 3.含回填土	m3	94.66	25.36	2400.58	
19	031401001001	脚手架		项	1	232.97	232.97	
		灭火器					3412.48	
20	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	具	20	69.44	1388.8	
21	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5(磷酸铵盐)	具	4	99.44	397.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：放置式灭火器箱	个	12	133.08	1596.96	
23	031401001002	脚手架		项	1	28.96	28.96	
合计							42666	

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PVC-U静音塑料排水管 2.规格：De75 3.连接形式：承插粘接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.35
1.1	普工	工日	0.023	-	-	140	3.22
1.2	一般技工	工日	0.06	-	-	250	15
1.3	高级技工	工日	0.0092	-	-	340	3.13
2	材料费	-	-	-	-	-	21.54
2.1	PVC-U静音塑料排水管	m	0.98	-	-	18.4	18.03
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	2.59	2.29
2.3	塑料管卡	个	0.25	-	-	2.73	0.68
2.4	透气帽	个	0.008	-	-	3.69	0.03
2.5	铁砂布	张	0.0208	-	-	0.88	0.02
2.6	粘结剂	kg	0.0149	-	-	17.7	0.26
2.7	丙酮	kg	0.0224	-	-	5.93	0.13
2.8	水	m3	0.0054	-	-	4.25	0.02
2.9	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.89
5	管理费	-	-	-	-	-	9.87
6	利润	-	-	-	-	-	3.1
综合单价							55.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：De75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.28
1.1	普工	工日	0.0144	-	-	140	2.02
1.2	一般技工	工日	0.0373	-	-	250	9.33
1.3	高级技工	工日	0.0057	-	-	340	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	13.48
2.1	普通地漏	个	1.01	-	-	13	13.13
2.2	粘结剂	kg	0.019	-	-	17.7	0.34
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.76
5	管理费	-	-	-	-	-	6.14
6	利润	-	-	-	-	-	1.93
综合单价							34.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.开挖深度：1.2米 3.含回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	小型工程车	台班	0.002	-	-	545.68	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.19
5	管理费	-	-	-	-	-	6.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.19
综合单价							25.36

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
1.1	人工费	元	6.3	-	-	1	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	8.35	-	-	1	8.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	机械费	元	1.1	-	-	1	1.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.76
5	管理费	-	-	-	-	-	2.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.91
综合单价							19.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗　DN100，含屋面溢流口，溢流孔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.02
1.1	普工	工日	0.01669	-	-	140	2.34
1.2	一般技工	工日	0.04296	-	-	250	10.74
1.3	高级技工	工日	0.0057	-	-	340	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	29.74
2.1	优质PVC-U管，抗紫外线	m	0.994	-	-	20.68	20.56
2.2	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416	-	-	3.9	1.62
2.3	塑料管卡	个	0.3	-	-	4.6	1.38
2.4	铁砂布	张	0.0223	-	-	0.88	0.02
2.5	粘结剂	kg	0.0173	-	-	17.7	0.31
2.6	丙酮	kg	0.026	-	-	5.93	0.15
2.7	水	m3	0.0132	-	-	4.25	0.06
2.8	铸铁落水斗	只	0.063519	-	-	82.04	5.21
2.9	型钢	t	0.000075	-	-	3990	0.3
2.10	电焊条	kg	0.00478	-	-	5.91	0.03
2.11	氧气	m3	0.003145	-	-	3.88	0.01
2.12	乙炔气	m3	0.001384	-	-	14.16	0.02
2.13	防锈漆	kg	0.000189	-	-	12.65	
2.14	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.2	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.000692	-	-	123.15	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.86
5	管理费	-	-	-	-	-	6.95
6	利润	-	-	-	-	-	2.17
综合单价							53.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.侧入式雨水斗　DN100，含屋面溢流口，溢流孔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.02
1.1	普工	工日	0.01669	-	-	140	2.34
1.2	一般技工	工日	0.04296	-	-	250	10.74
1.3	高级技工	工日	0.0057	-	-	340	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	29.74
2.1	优质PVC-U管，抗紫外线	m	0.994	-	-	20.68	20.56
2.2	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416	-	-	3.9	1.62
2.3	塑料管卡	个	0.3	-	-	4.6	1.38
2.4	铁砂布	张	0.0223	-	-	0.88	0.02
2.5	粘结剂	kg	0.0173	-	-	17.7	0.31
2.6	丙酮	kg	0.026	-	-	5.93	0.15
2.7	水	m3	0.0132	-	-	4.25	0.06
2.8	铸铁落水斗	只	0.063519	-	-	82.04	5.21
2.9	型钢	t	0.000075	-	-	3990	0.3
2.10	电焊条	kg	0.00478	-	-	5.91	0.03
2.11	氧气	m3	0.003145	-	-	3.88	0.01
2.12	乙炔气	m3	0.001384	-	-	14.16	0.02
2.13	防锈漆	kg	0.000189	-	-	12.65	
2.14	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.2	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.000692	-	-	123.15	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.86
5	管理费	-	-	-	-	-	6.95
6	利润	-	-	-	-	-	2.17
综合单价							53.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.44
1.1	人工费	元	35.43	-	-	1	35.43
2	材料费	-	-	-	-	-	46.94
2.1	其他材料费	元	46.94	-	-	1	46.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.2
3.1	机械费	元	6.2	-	-	1	6.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.58
5	管理费	-	-	-	-	-	16.39
6	利润	-	-	-	-	-	5.14
综合单价							110.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PP-R管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.66
1.1	普工	工日	0.02234	-	-	140	3.13
1.2	一般技工	工日	0.05799	-	-	250	14.5
1.3	高级技工	工日	0.00894	-	-	340	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	71.95
2.1	PP-R管	m	1.016	-	-	57.67	58.59
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.395	-	-	32.22	12.73
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0047	-	-	3.95	0.02
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	6.96	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.88	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.7	铁砂布	张	0.0226	-	-	0.88	0.02
2.8	橡胶板	kg	0.0011	-	-	7.96	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0006	-	-	5.97	
2.10	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15.93	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.002	-	-	7.12	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.76	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	30.97	0.01
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.09	
2.15	水	m3	0.0645	-	-	4.25	0.27
2.16	漂白粉	kg	0.0014	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0002	-	-	36.21	0.01
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.64
5	管理费	-	-	-	-	-	9.56

6	利润	-	-	-	-	-	2.99
综合单价							105.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PP-R管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.81
1.1	普工	工日	0.01814	-	-	140	2.54
1.2	一般技工	工日	0.04717	-	-	250	11.79
1.3	高级技工	工日	0.00726	-	-	340	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	33.74
2.1	PP-R管	m	1.016	-	-	26.1	26.52
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742	-	-	9.34	6.93
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.95	0.02
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.96	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.88	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	14.16	
2.7	铁砂布	张	0.0151	-	-	0.88	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.96	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	5.97	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15.93	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0016	-	-	7.12	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.76	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	30.97	0.01
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.09	
2.15	水	m3	0.01633	-	-	4.25	0.07
2.16	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.57
5	管理费	-	-	-	-	-	7.78

6	利润	-	-	-	-	-	2.44
综合单价							60.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质：PP-R管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.01
1.1	普工	工日	0.01404	-	-	140	1.97
1.2	一般技工	工日	0.03647	-	-	250	9.12
1.3	高级技工	工日	0.00566	-	-	340	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	17.58
2.1	PP-R管	m	1.016	-	-	13.88	14.1
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	2.89	3.12
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.43	0.17
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.95	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	6.96	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	3.88	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	14.16	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	0.88	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.96	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	5.97	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15.93	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	7.12	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.76	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	30.97	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.09	
2.16	水	m3	0.01333	-	-	4.25	0.06
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	70.57	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	36.21	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	18.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.6

5	管理费	-	-	-	-	-	6.02
6	利润	-	-	-	-	-	1.89
综合单价							38.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
1.1	普工	工日	0.076	-	-	140	10.64
1.2	一般技工	工日	0.197	-	-	250	49.25
1.3	高级技工	工日	0.03	-	-	340	10.2
2	材料费	-	-	-	-	-	373.96
2.1	截止阀	个	1.01	-	-	317.38	320.55
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	34.07	34.41
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	13.5	10.91
2.4	橡胶板	kg	0.022	-	-	7.98	0.18
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	6.029	-	-	0.22	1.33
2.6	砂轮片	片	0.045	-	-	11.95	0.54
2.7	机油	kg	0.032	-	-	6.5	0.21
2.8	氧气	m3	0.126	-	-	3.88	0.49
2.9	乙炔气	kg	0.049	-	-	14.16	0.69
2.10	低碳钢焊条	kg	0.14	-	-	6.96	0.97
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.238	-	-	3.95	0.94
2.12	无缝钢管	m	0.008	-	-	5.29	0.04
2.13	输水软管	m	0.016	-	-	6.58	0.11
2.14	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10.62	0.17
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.216	-	-	5.97	1.29
2.16	压力表表弯	个	0.016	-	-	6.09	0.1
2.17	弹簧压力表	只	0.016	-	-	30.97	0.5
2.18	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.78
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.064	-	-	22.57	1.44
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.01	-	-	21.27	0.21
3.3	电焊机 综合	台班	0.024	-	-	70.57	1.69
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.024	-	-	18.51	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	447.83

5	管理费	-	-	-	-	-	32.42
6	利润	-	-	-	-	-	10.16
综合单价							490.41

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型：止回阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
1.1	普工	工日	0.076	-	-	140	10.64
1.2	一般技工	工日	0.197	-	-	250	49.25
1.3	高级技工	工日	0.03	-	-	340	10.2
2	材料费	-	-	-	-	-	373.96
2.1	止回阀	个	1.01	-	-	317.38	320.55
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	34.07	34.41
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	13.5	10.91
2.4	橡胶板	kg	0.022	-	-	7.98	0.18
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	6.029	-	-	0.22	1.33
2.6	砂轮片	片	0.045	-	-	11.95	0.54
2.7	机油	kg	0.032	-	-	6.5	0.21
2.8	氧气	m3	0.126	-	-	3.88	0.49
2.9	乙炔气	kg	0.049	-	-	14.16	0.69
2.10	低碳钢焊条	kg	0.14	-	-	6.96	0.97
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.238	-	-	3.95	0.94
2.12	无缝钢管	m	0.008	-	-	5.29	0.04
2.13	输水软管	m	0.016	-	-	6.58	0.11
2.14	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10.62	0.17
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.216	-	-	5.97	1.29
2.16	压力表表弯	个	0.016	-	-	6.09	0.1
2.17	弹簧压力表	只	0.016	-	-	30.97	0.5
2.18	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.78
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.064	-	-	22.57	1.44
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.01	-	-	21.27	0.21
3.3	电焊机 综合	台班	0.024	-	-	70.57	1.69
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.024	-	-	18.51	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	447.83

5	管理费	-	-	-	-	-	32.42
6	利润	-	-	-	-	-	10.16
综合单价							490.41

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	组（个）
项目特征	1.类型：水表 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含截止阀、止回阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	356.12
1.1	普工	工日	0.384	-	-	140	53.76
1.2	一般技工	工日	1	-	-	250	250
1.3	高级技工	工日	0.154	-	-	340	52.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1285.83
2.1	法兰水表	个	1	-	-	550	550
2.2	法兰闸阀	个	1	-	-	317.38	317.38
2.3	法兰止回阀	个	1	-	-	317.38	317.38
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	49.44	-	-	1.49	73.67
2.5	橡胶板	kg	0.852	-	-	7.98	6.8
2.6	砂轮片	片	0.104	-	-	1.33	0.14
2.7	砂轮片	片	0.032	-	-	11.95	0.38
2.8	清油	kg	0.016	-	-		
2.9	机油	kg	0.162	-	-	6.5	1.05
2.10	水	m3	0.002	-	-	4.25	0.01
2.11	破布	kg	0.044	-	-	6.21	0.27
2.12	铁砂布	张	0.024	-	-	0.88	0.02
2.13	氧气	m3	0.399	-	-	3.88	1.55
2.14	乙炔气	kg	0.134	-	-	14.16	1.9
2.15	低碳钢焊条	kg	0.642	-	-	6.96	4.47
2.16	中厚钢板（综合）	kg	0.713	-	-	3.95	2.82
2.17	无缝钢管	m	0.024	-	-	5.29	0.13
2.18	铅油	kg	0.07	-	-	5.44	0.38
2.19	输水软管	m	0.048	-	-	6.58	0.32
2.20	螺纹阀门	个	0.048	-	-	10.62	0.51
2.21	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.648	-	-	5.97	3.87
2.22	压力表表弯	个	0.048	-	-	6.09	0.29
2.23	弹簧压力表	只	0.048	-	-	30.97	1.49
2.24	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.45

3.1	台式砂轮机 砂轮直径 400mm	台班	0.007	-	-	21.27	0.15
3.2	电焊机 综合	台班	0.118	-	-	70.57	8.33
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.011	-	-	27.76	0.31
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.011	-	-	30.03	0.33
3.5	试压泵 压力 3MPa	台班	0.072	-	-	18.51	1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1652.4
5	管理费	-	-	-	-	-	164.71
6	利润	-	-	-	-	-	51.64
综合单价							1868.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型：真空破坏器 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.89
1.1	普工	工日	0.015	-	-	140	2.1
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	250	9.75
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	340	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	76.9
2.1	真空破坏其	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	7.22	7.29
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	2.09	1.69
2.4	橡胶板	kg	0.004	-	-	7.98	0.03
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.22	0.41
2.6	砂轮片	片	0.01	-	-	11.95	0.12
2.7	机油	kg	0.01	-	-	6.5	0.07
2.8	氧气	m3	0.048	-	-	3.88	0.19
2.9	乙炔气	kg	0.018	-	-	14.16	0.25
2.10	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	6.96	0.41
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.031	-	-	3.95	0.12
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	5.29	0.02
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	6.58	0.04
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10.62	0.06
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.036	-	-	5.97	0.21
2.16	压力表表弯	个	0.006	-	-	6.09	0.04
2.17	弹簧压力表	只	0.006	-	-	30.97	0.19
2.18	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.02	-	-	22.57	0.45
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.003	-	-	21.27	0.06
3.3	电焊机 综合	台班	0.009	-	-	70.57	0.64
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.006	-	-	18.51	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.05

5	管理费	-	-	-	-	-	6.42
6	利润	-	-	-	-	-	2.01
综合单价							100.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型：倒流防止器阀组 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.53
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.077	-	-	250	19.25
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	340	4.08
2	材料费	-	-	-	-	-	320.42
2.1	倒流防止器阀组	个	1.01	-	-	300	303
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	10.5	10.61
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	3.86	3.12
2.4	橡胶板	kg	0.008	-	-	7.98	0.06
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.22	0.66
2.6	砂轮片	片	0.019	-	-	11.95	0.23
2.7	机油	kg	0.017	-	-	6.5	0.11
2.8	氧气	m3	0.084	-	-	3.88	0.33
2.9	乙炔气	kg	0.032	-	-	14.16	0.45
2.10	低碳钢焊条	kg	0.089	-	-	6.96	0.62
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.065	-	-	3.95	0.26
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	5.29	0.02
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	6.58	0.04
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10.62	0.06
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.075	-	-	5.97	0.45
2.16	压力表表弯	个	0.006	-	-	6.09	0.04
2.17	弹簧压力表	只	0.006	-	-	30.97	0.19
2.18	其他材料费	元	0.17	-	-	1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.033	-	-	22.57	0.74
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.005	-	-	21.27	0.11
3.3	电焊机 综合	台班	0.014	-	-	70.57	0.99
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.006	-	-	18.51	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	349.9

5	管理费	-	-	-	-	-	12.73
6	利润	-	-	-	-	-	3.99
综合单价							366.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	1.型号、规格：轻便消防水龙柜 2.附件材质、规格：轻便消防水龙，DN25有内衬里的消防水带,每条30米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.57
1.1	普工	工日	0.091	-	-	140	12.74
1.2	一般技工	工日	0.237	-	-	250	59.25
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	340	12.58
2	材料费	-	-	-	-	-	406.03
2.1	轻便消防水龙柜	套	1	-	-	400	400
2.2	镀锌扁钢	kg	0.617	-	-	6.22	3.84
2.3	膨胀螺栓	套	4.12	-	-	0.32	1.32
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	-	-	0.22	0.37
2.5	砂轮片	片	0.027	-	-	11.95	0.32
2.6	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.013	-	-	22.57	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	490.89
5	管理费	-	-	-	-	-	39.11
6	利润	-	-	-	-	-	12.26
综合单价							542.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型：洗眼器及配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.3
1.1	普工	工日	0.0749	-	-	140	10.49
1.2	一般技工	工日	0.1946	-	-	250	48.65
1.3	高级技工	工日	0.0299	-	-	340	10.17
2	材料费	-	-	-	-	-	312.23
2.1	洗眼器及配件	套	1.01	-	-	300	303
2.2	橡胶板	kg	0.013	-	-	7.96	0.1
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.22	0.69
2.4	F130密封胶	支	0.25	-	-	13.27	3.32
2.5	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	2.27	4.68
2.6	冲击钻头	根	0.022	-	-	4.42	0.1
2.7	水	m3	0.02	-	-	4.25	0.09
2.8	其他材料费	元	0.25	-	-	1	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	381.53
5	管理费	-	-	-	-	-	32.05
6	利润	-	-	-	-	-	10.05
综合单价							423.63

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.8米 3.含回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.1
1.1	普工	工日	0.09	-	-	140	12.6
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	250	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	小型工程车	台班	0.002	-	-	545.68	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.19
5	管理费	-	-	-	-	-	6.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.19
综合单价							25.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.98
1.1	人工费	元	74.99	-	-	1	74.99
2	材料费	-	-	-	-	-	99.34
2.1	其他材料费	元	99.34	-	-	1	99.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.1
3.1	机械费	元	13.12	-	-	1	13.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.42
5	管理费	-	-	-	-	-	34.68
6	利润	-	-	-	-	-	10.87
综合单价							232.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.04
1.1	普工	工日	0.086	-	-	140	12.04
2	材料费	-	-	-	-	-	50.04
2.1	手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	个	1	-	-	50	50
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	39.52	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							69.44

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5(磷酸铵盐)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.04
1.1	普工	工日	0.086	-	-	140	12.04
2	材料费	-	-	-	-	-	80.04
2.1	手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5(磷酸铵盐)	个	1	-	-	80	80
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.16	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	39.52	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.12
5	管理费	-	-	-	-	-	5.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							99.44

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱			计量单位	个
项目特征	1.安装方式：放置式灭火器箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.42
1.1	普工	工日	0.0339	-	-	140	4.75
1.2	一般技工	工日	0.0882	-	-	250	22.05
1.3	高级技工	工日	0.0136	-	-	340	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	82.57
2.1	灭火器放置箱	个	1	-	-	80	80
2.2	膨胀螺栓	套	4.03	-	-	0.62	2.5
2.3	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.99
5	管理费	-	-	-	-	-	14.53
6	利润	-	-	-	-	-	4.56
综合单价							133.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.32
1.1	人工费	元	9.32	-	-	1	9.32
2	材料费	-	-	-	-	-	12.35
2.1	其他材料费	元	12.35	-	-	1	12.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	机械费	元	1.63	-	-	1	1.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.3
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	1.35
综合单价							28.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		排水系统								
1	031001008001	塑料管	1.材质：PVC-U静音塑料排水管 2.规格：De75 3.连接形式：承插粘接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：排水	m	21.35	21.54		9.87	3.1	55.86
2	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：UPVC 3.规格：De75	个	13.28	13.48		6.14	1.93	34.83
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：1.2米 3.含回填土	m3	15.1		1.09	6.98	2.19	25.36
4	031401001003	脚手架		项	6.3	8.35	1.11	2.91	0.91	19.58
		雨水系统								
5	031001008002	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.87型雨水斗DN100，含屋面溢流口，溢流孔	m	15.02	29.74	0.1	6.95	2.17	53.98
6	031001008007	塑料管	1.材质：优质PVC-U管，抗紫外线 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接承插连接 4.管卡材质：同管道 5.安装部位：室内 6.介质：雨水 7.侧入式雨水斗DN100，含屋面溢流口，溢流孔	m	15.02	29.74	0.1	6.95	2.17	53.98
7	031401001004	脚手架		项	35.44	46.94	6.2	16.39	5.14	110.11
		给水系统								
8	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	20.66	71.95	0.03	9.56	2.99	105.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	16.81	33.74	0.02	7.78	2.44	60.79
10	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管卡材质：同管道 5.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 6.安装部位：室内 7.介质：给水	m	13.01	17.58	0.01	6.02	1.89	38.51
11	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹	个	70.09	373.96	3.78	32.42	10.16	490.41
12	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹	个	70.09	373.96	3.78	32.42	10.16	490.41
13	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含截止阀、止回阀	组（个）	356.12	1285.83	10.45	164.71	51.64	1868.75
14	031002001003	金属阀门	1.类型：真空破坏器 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	13.89	76.9	1.26	6.42	2.01	100.48
15	031002001005	金属阀门	1.类型：倒流防止器阀组 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹	个	27.53	320.42	1.95	12.73	3.99	366.62
16	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：轻便消防水龙柜 2.附件材质、规格：轻便消防水龙，DN25有内衬里的消防水带,每条30米	套	84.57	406.03	0.29	39.11	12.26	542.26
17	031003003001	洗脸盆	1.类型：洗眼器及配件	组	69.3	312.23		32.05	10.05	423.63
18	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：0.8米 3.含回填土	m3	15.1		1.09	6.98	2.19	25.36
19	031401001001	脚手架		项	74.98	99.34	13.1	34.68	10.87	232.97
		灭火器								
20	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC3(磷酸铵盐)	具	12.04	50.04	0.04	5.57	1.75	69.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5(磷酸铵盐)	具	12.04	80.04	0.04	5.57	1.75	99.44
22	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：放置式灭火器箱	个	31.42	82.57		14.53	4.56	133.08
23	031401001002	脚手架		项	9.32	12.35	1.63	4.31	1.35	28.96

材料暂估单价及调整表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1237.31	
2	031401010001	文明施工		256	
3	031401011001	环境保护		128	
4	031401012001	临时设施		469.33	
5	031401021001	冬雨季施工增加		34.13	
6	031401020001	夜间施工增加		85.33	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		12.8	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		12.8	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				2235.7	-

新高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	42666	2.9	1237.31						
2	031401010001	文明施工	42666	0.6	256						
3	031401011001	环境保护	42666	0.3	128						
4	031401012001	临时设施	42666	1.1	469.33						
5	031401021001	冬雨季施工增加	42666	0.08	34.13						
6	031401020001	夜间施工增加	42666	0.2	85.33						
7	031401017001	特殊地区施工	42666								
8	031401013001	二次搬运	42666								
9	031401015001	已完工程及设备保护	42666	0.03	12.8						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	42666								
11	031401023001	按质论价	42666								
12	031401024001	建筑工人实名制	42666	0.03	12.8						
13	031401025001	特殊施工降效	42666								
14	031401026001	协管	42666								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					2235.7						-

其他项目清单计价表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	4266.6			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		4266.6			-

暂列金额明细表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			4266.6			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	4266.6			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	49168.3	9	4425.15
合计					4425.15

福鼎网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：预处理辅助生产用房（给排水）　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	889671.86
1.1	电气设备安装工程	889671.86
2	措施项目	16324.56
2.1	其中：安全生产	9049.27
3	其他项目	88967.19
3.1	其中：暂列金额	88967.19
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	89546.72
合　计		1084510.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					889671.86	
		D.1 变压器安装					889671.86	
1	030401002001	干式变压器	1.类型：SCB14（带外壳） 2.容量(kV·A)：500 3.电压(kV)：20/0.4 4.含基础槽钢	台	2	65341.4	130682.8	
2	040807001001	变压器系统	1.名称：变压器调试 2.型号：SCB14 3.容量(kV·A)：500	系统	2	2436.89	4873.78	
3	030402009001	高压开关柜	1.名称：高压进线柜 AH01 2.基础槽钢	台	1	17168.36	17168.36	
4	030402009002	高压开关柜	1.名称：高压馈线柜 AH02 2.基础槽钢	台	1	32506.47	32506.47	
5	030402009003	高压开关柜	1.名称：高压馈线柜 AH03 2.基础槽钢	台	1	28498.94	28498.94	
6	030402009004	高压开关柜	1.名称：高压进线柜 AH04 2.基础槽钢	台	1	25372.41	25372.41	
7	030402009005	高压开关柜	1.名称：变压器出线柜 KYN28 （位于原高压间） 	台	2	32506.47	65012.94	
8	030402011001	成套配电箱	1.名称：直流屏 2.规格：20Ah 3.安装方式：壁挂	台	1	8623.53	8623.53	
9	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压进线柜 AN01 2.基础槽钢	台	1	18554.08	18554.08	
10	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压进线柜 AN11 2.基础槽钢	台	1	16058.36	16058.36	
11	030402010003	低压开关柜	1.名称：谐波治理柜 AN03 2.基础槽钢	台	1	19141.15	19141.15	
12	030402010004	低压开关柜	1.名称：谐波治理柜 AN13 2.基础槽钢	台	1	16934.66	16934.66	
13	030402010005	低压开关柜	1.名称：电容补偿柜 AN02 2.基础槽钢	台	1	25870.79	25870.79	
14	030402010006	低压开关柜	1.名称：电容补偿柜 AN12 2.基础槽钢	台	1	25870.79	25870.79	
15	030402010007	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 AN04 2.基础槽钢	台	1	20943.88	20943.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402010008	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN05 2.基础槽钢	台	1	18658.42	18658.42	
17	030402010009	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN06 2.基础槽钢	台	1	19062.1	19062.1	
18	030402010011	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN15 2.基础槽钢	台	1	19541.19	19541.19	
19	030402010010	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN16 2.基础槽钢	台	1	13625.27	13625.27	
20	030402010012	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN14 2.基础槽钢	台	1	11401.03	11401.03	
21	030402010013	低压开关柜	1.名称：低压母线柜AN07 2.基础槽钢	台	1	11478.57	11478.57	
22	030402010014	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN17 2.基础槽钢	台	1	23431.23	23431.23	
23	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：母线槽（含支架） 2.规格：2000A	m	8	3318.55	26548.4	
24	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：母线槽始端箱 2.规格：2000A	台	2	866.69	1733.38	
25	030416022001	配电智能系统	1.名称：智能配电监控系统 2.功能参数：a.该监控系统采用RS485通讯方式采集高压综保及低压多功能表数据。 b.对高低压系统实现实时的监视和控制,对电能消耗统计和分析,电能质量的监视分析。 c.报警和事件以及报表、数据、历史运行趋势管理。 d.该配电监控系统由综保及多功能表厂家负责现场接线和安装调试。 e.中控室实现配电系统的监控管理。 f.智能配电监控系统由相应系统集成商提供完善的配电监控系统施工图纸。 g.包含设备详见设计	项	1	39928.04	39928.04	
26	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-20KV-3*95	m	700	347.27	243089	
27	030409003001	电力电缆头	1.规格：3*95热缩电缆头 2.电压(kV)：20	个	1	1427.49	1427.49	
28	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆交流耐压试验 2.电压(kV)：20	根、次	2	1817.4	3634.8	
合计							889671.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器			计量单位	台
项目特征	1.类型：SCB14（带外壳） 2.容量(kV·A)：500 3.电压(kV)：20/0.4 4.含基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1095.37
1.1	普工	工日	1.2293	-	-	140	172.1
1.2	一般技工	工日	2.5379	-	-	250	634.48
1.3	高级技工	工日	0.8494	-	-	340	288.8
2	材料费	-	-	-	-	-	63458.84
2.1	干式变压器	台	1	-	-	62992.02	62992.02
2.2	镀锌铁丝	kg	1	-	-	4.98	4.98
2.3	镀锌扁钢	kg	6.3723	-	-	6.22	39.64
2.4	白布	kg	0.1	-	-	5.31	0.53
2.5	棉纱	kg	0.5	-	-	8.85	4.43
2.6	低碳钢焊条	kg	1.9214	-	-	6.96	13.37
2.7	钢锯条	根	1	-	-	0.44	0.44
2.8	铁砂布	张	2	-	-	0.88	1.76
2.9	调和漆	kg	2.579	-	-	11.5	29.66
2.10	防锈漆	kg	0.5	-	-	12.65	6.33
2.11	酚醛树脂稀释剂	kg	0.5	-	-	16.43	8.22
2.12	电力复合脂	kg	0.05	-	-	17.5	0.88
2.13	钢垫板	kg	4	-	-	3.98	15.92
2.14	基础槽（角）钢	m	7.979	-	-	39.93	318.6
2.15	钢筋	kg	3.2469	-	-	4.62	15
2.16	薄钢板	kg	0.79	-	-	4.44	3.51
2.17	砂轮片	片	0.079	-	-	11.95	0.94
2.18	其他材料费	元	2.61	-	-	1	2.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	121.74
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.0924	-	-	54.07	5
3.2	直流高压发生器	台班	0.0924	-	-	105.59	9.76
3.3	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.1848	-	-	37.81	6.99
3.4	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.0924	-	-	117.03	10.81

3.5	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0924	-	-	38.09	3.52
3.6	变压器直流电阻测试仪	台班	0.2783	-	-	19.13	5.32
3.7	自动介损测试仪	台班	0.0924	-	-	49.69	4.59
3.8	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0341	-	-	695.2	23.71
3.9	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.0341	-	-	1136.58	38.76
3.10	直流弧焊机功率20kW	台班	0.0847	-	-	79.28	6.72
3.11	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.1027	-	-	63.81	6.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64675.95
5	管理费	-	-	-	-	-	506.62
6	利润	-	-	-	-	-	158.83
综合单价							65341.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	040807001001	项目名称	变压器系统			计量单位	系统
项目特征	1.名称：变压器调试 2.型号：SCB14 3.容量(kV·A)：500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1284.5
1.1	普工	工日	0.569	-	-	140	79.66
1.2	一般技工	工日	2.37	-	-	250	592.5
1.3	高级技工	工日	1.801	-	-	340	612.34
2	材料费	-	-	-	-	-	7.25
2.1	自粘性橡胶带	卷	0.67	-	-	6.21	4.16
2.2	绝缘电线	m	1.339	-	-	2.2	2.95
2.3	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	364.81
3.1	全自动变比组别测试仪	台班	0.82	-	-	17.57	14.41
3.2	手持式万用表	台班	0.82	-	-	4.2	3.44
3.3	数字电桥	台班	0.547	-	-	7.84	4.29
3.4	变压器特性综合测试台	台班	0.547	-	-	114.41	62.58
3.5	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.547	-	-	38.09	20.84
3.6	交/直流低电阻测试仪	台班	0.82	-	-	7.56	6.2
3.7	数字频率计	台班	0.82	-	-	19.36	15.88
3.8	计时/计频器/校准器	台班	0.82	-	-	162.61	133.34
3.9	数字示波器	台班	0.766	-	-	74.37	56.97
3.10	相位表	台班	0.766	-	-	9.84	7.54
3.11	微机继电保护测试仪	台班	0.547	-	-	71.88	39.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1656.56
5	管理费	-	-	-	-	-	594.08
6	利润	-	-	-	-	-	186.25
综合单价							2436.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402009001	项目名称	高压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：高压进线柜AH01 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.08
1.1	普工	工日	1.054	-	-	140	147.56
1.2	一般技工	工日	2.416	-	-	250	604
1.3	高级技工	工日	0.578	-	-	340	196.52
2	材料费	-	-	-	-	-	15529.98
2.1	高压进线柜AH01	台	1	-	-	15335.45	15335.45
2.2	镀锌扁钢	kg	4.425	-	-	6.22	27.52
2.3	棉纱	kg	0.071	-	-	8.85	0.63
2.4	砂轮片	片	0.387	-	-	11.95	4.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.53	-	-	6.96	3.69
2.6	平垫铁	kg	0.357	-	-	5.31	1.9
2.7	调和漆	kg	0.387	-	-	11.5	4.45
2.8	防锈漆	kg	0.357	-	-	12.65	4.52
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.179	-	-	10.71	1.92
2.10	电力复合脂	kg	0.214	-	-	17.5	3.75
2.11	工业酒精	kg	0.357	-	-	6.38	2.28
2.12	绝缘电线	m	1.429	-	-	6.94	9.92
2.13	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.14	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.15	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.16	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	114.34
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.22	-	-	54.07	11.9
3.2	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.22	-	-	37.81	8.32
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.293	-	-	38.09	11.16
3.4	断路器动特性综合测试仪	台班	0.147	-	-	163.6	24.05
3.5	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	-	-	695.2	29.2
3.6	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.022	-	-	1136.58	25
3.7	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22

3.8	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16592.4
5	管理费	-	-	-	-	-	438.49
6	利润	-	-	-	-	-	137.47
综合单价							17168.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402009002	项目名称	高压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：高压馈线柜AH02 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.08
1.1	普工	工日	1.054	-	-	140	147.56
1.2	一般技工	工日	2.416	-	-	250	604
1.3	高级技工	工日	0.578	-	-	340	196.52
2	材料费	-	-	-	-	-	30868.09
2.1	高压馈线柜AH02	台	1	-	-	30673.56	30673.56
2.2	镀锌扁钢	kg	4.425	-	-	6.22	27.52
2.3	棉纱	kg	0.071	-	-	8.85	0.63
2.4	砂轮片	片	0.387	-	-	11.95	4.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.53	-	-	6.96	3.69
2.6	平垫铁	kg	0.357	-	-	5.31	1.9
2.7	调和漆	kg	0.387	-	-	11.5	4.45
2.8	防锈漆	kg	0.357	-	-	12.65	4.52
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.179	-	-	10.71	1.92
2.10	电力复合脂	kg	0.214	-	-	17.5	3.75
2.11	工业酒精	kg	0.357	-	-	6.38	2.28
2.12	绝缘电线	m	1.429	-	-	6.94	9.92
2.13	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.14	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.15	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.16	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	114.34
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.22	-	-	54.07	11.9
3.2	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.22	-	-	37.81	8.32
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.293	-	-	38.09	11.16
3.4	断路器动特性综合测试仪	台班	0.147	-	-	163.6	24.05
3.5	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	-	-	695.2	29.2
3.6	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.022	-	-	1136.58	25
3.7	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22

3.8	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31930.51
5	管理费	-	-	-	-	-	438.49
6	利润	-	-	-	-	-	137.47
综合单价							32506.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402009003	项目名称	高压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：高压馈线柜AH03 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.08
1.1	普工	工日	1.054	-	-	140	147.56
1.2	一般技工	工日	2.416	-	-	250	604
1.3	高级技工	工日	0.578	-	-	340	196.52
2	材料费	-	-	-	-	-	26860.56
2.1	高压馈线柜AH03	台	1	-	-	26666.03	26666.03
2.2	镀锌扁钢	kg	4.425	-	-	6.22	27.52
2.3	棉纱	kg	0.071	-	-	8.85	0.63
2.4	砂轮片	片	0.387	-	-	11.95	4.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.53	-	-	6.96	3.69
2.6	平垫铁	kg	0.357	-	-	5.31	1.9
2.7	调和漆	kg	0.387	-	-	11.5	4.45
2.8	防锈漆	kg	0.357	-	-	12.65	4.52
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.179	-	-	10.71	1.92
2.10	电力复合脂	kg	0.214	-	-	17.5	3.75
2.11	工业酒精	kg	0.357	-	-	6.38	2.28
2.12	绝缘电线	m	1.429	-	-	6.94	9.92
2.13	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.14	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.15	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.16	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	114.34
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.22	-	-	54.07	11.9
3.2	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.22	-	-	37.81	8.32
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.293	-	-	38.09	11.16
3.4	断路器动特性综合测试仪	台班	0.147	-	-	163.6	24.05
3.5	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	-	-	695.2	29.2
3.6	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.022	-	-	1136.58	25
3.7	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22

3.8	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27922.98
5	管理费	-	-	-	-	-	438.49
6	利润	-	-	-	-	-	137.47
综合单价							28498.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402009004	项目名称	高压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：高压进线柜AH04 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.08
1.1	普工	工日	1.054	-	-	140	147.56
1.2	一般技工	工日	2.416	-	-	250	604
1.3	高级技工	工日	0.578	-	-	340	196.52
2	材料费	-	-	-	-	-	23734.03
2.1	高压进线柜AH04	台	1	-	-	23539.5	23539.5
2.2	镀锌扁钢	kg	4.425	-	-	6.22	27.52
2.3	棉纱	kg	0.071	-	-	8.85	0.63
2.4	砂轮片	片	0.387	-	-	11.95	4.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.53	-	-	6.96	3.69
2.6	平垫铁	kg	0.357	-	-	5.31	1.9
2.7	调和漆	kg	0.387	-	-	11.5	4.45
2.8	防锈漆	kg	0.357	-	-	12.65	4.52
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.179	-	-	10.71	1.92
2.10	电力复合脂	kg	0.214	-	-	17.5	3.75
2.11	工业酒精	kg	0.357	-	-	6.38	2.28
2.12	绝缘电线	m	1.429	-	-	6.94	9.92
2.13	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.14	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.15	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.16	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	114.34
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.22	-	-	54.07	11.9
3.2	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.22	-	-	37.81	8.32
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.293	-	-	38.09	11.16
3.4	断路器动特性综合测试仪	台班	0.147	-	-	163.6	24.05
3.5	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	-	-	695.2	29.2
3.6	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.022	-	-	1136.58	25
3.7	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22

3.8	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24796.45
5	管理费	-	-	-	-	-	438.49
6	利润	-	-	-	-	-	137.47
综合单价							25372.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402009005	项目名称	高压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：变压器出线柜KYN28 （位于原高压间）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.08
1.1	普工	工日	1.054	-	-	140	147.56
1.2	一般技工	工日	2.416	-	-	250	604
1.3	高级技工	工日	0.578	-	-	340	196.52
2	材料费	-	-	-	-	-	30868.09
2.1	变压器出线柜KYN28	台	1	-	-	30673.56	30673.56
2.2	镀锌扁钢	kg	4.425	-	-	6.22	27.52
2.3	棉纱	kg	0.071	-	-	8.85	0.63
2.4	砂轮片	片	0.387	-	-	11.95	4.62
2.5	低碳钢焊条	kg	0.53	-	-	6.96	3.69
2.6	平垫铁	kg	0.357	-	-	5.31	1.9
2.7	调和漆	kg	0.387	-	-	11.5	4.45
2.8	防锈漆	kg	0.357	-	-	12.65	4.52
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.179	-	-	10.71	1.92
2.10	电力复合脂	kg	0.214	-	-	17.5	3.75
2.11	工业酒精	kg	0.357	-	-	6.38	2.28
2.12	绝缘电线	m	1.429	-	-	6.94	9.92
2.13	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.14	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.15	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.16	其他材料费	元	1.31	-	-	1	1.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	114.34
3.1	YDQ充气式试验变压器	台班	0.22	-	-	54.07	11.9
3.2	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.22	-	-	37.81	8.32
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.293	-	-	38.09	11.16
3.4	断路器动特性综合测试仪	台班	0.147	-	-	163.6	24.05
3.5	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	-	-	695.2	29.2
3.6	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.022	-	-	1136.58	25
3.7	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22

3.8	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31930.51
5	管理费	-	-	-	-	-	438.49
6	利润	-	-	-	-	-	137.47
综合单价							32506.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：直流屏 2.规格：20Ah 3.安装方式：壁挂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	247.83
1.1	普工	工日	0.272	-	-	140	38.08
1.2	一般技工	工日	0.635	-	-	250	158.75
1.3	高级技工	工日	0.15	-	-	340	51
2	材料费	-	-	-	-	-	8154.06
2.1	直流屏	台	1	-	-	8113.55	8113.55
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	6.22	7.04
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.85	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	1.06	0.09
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	5.31	0.81
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.5	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	16.43	2.68
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	12.65	0.13
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.5	7.32
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	5.63	0.86
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	11.95	2.2
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	2.27	14.96
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.18	2.44
2.14	其他材料费	元	0.72	-	-	1	0.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.08
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	665.82	17.31
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1136.58	51.15
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	79.28	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8472.97
5	管理费	-	-	-	-	-	114.62
6	利润	-	-	-	-	-	35.94
综合单价							8623.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压进线柜AN01 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	454.45
1.1	普工	工日	0.512	-	-	140	71.68
1.2	一般技工	工日	1.153	-	-	250	288.25
1.3	高级技工	工日	0.278	-	-	340	94.52
2	材料费	-	-	-	-	-	17741.86
2.1	低压进线柜AN01	台	1	-	-	17578.32	17578.32
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.533	-	-	2.27	1.21
2.9	铜接线端子	个	1.353	-	-	4.04	5.47
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.75	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	81.69
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.106	-	-	29.34	3.11
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18278
5	管理费	-	-	-	-	-	210.19
6	利润	-	-	-	-	-	65.89

综合单价	18554.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010002	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压进线柜AN11 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	454.45
1.1	普工	工日	0.512	-	-	140	71.68
1.2	一般技工	工日	1.153	-	-	250	288.25
1.3	高级技工	工日	0.278	-	-	340	94.52
2	材料费	-	-	-	-	-	15246.14
2.1	低压进线柜AN11	台	1	-	-	15082.6	15082.6
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.533	-	-	2.27	1.21
2.9	铜接线端子	个	1.353	-	-	4.04	5.47
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.75	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	81.69
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.106	-	-	29.34	3.11
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15782.28
5	管理费	-	-	-	-	-	210.19
6	利润	-	-	-	-	-	65.89

综合单价	16058.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010003	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：谐波治理柜AN03 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	491.18
1.1	普工	工日	0.555	-	-	140	77.7
1.2	一般技工	工日	1.25	-	-	250	312.5
1.3	高级技工	工日	0.297	-	-	340	100.98
2	材料费	-	-	-	-	-	18270.6
2.1	谐波治理柜AN03	台	1	-	-	18106.21	18106.21
2.2	镀锌扁钢	kg	2.771	-	-	6.22	17.24
2.3	棉纱	kg	0.343	-	-	8.85	3.04
2.4	低碳钢焊条	kg	0.515	-	-	6.96	3.58
2.5	钢锯条	根	0.687	-	-	0.44	0.3
2.6	调和漆	kg	0.167	-	-	11.5	1.92
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.137	-	-	10.71	1.47
2.8	硬铜绞线	m	0.549	-	-	2.27	1.25
2.9	铜接线端子	个	1.394	-	-	4.04	5.63
2.10	钢垫板	kg	0.206	-	-	3.98	0.82
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	80.98
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.079	-	-	29.34	2.32
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18842.76
5	管理费	-	-	-	-	-	227.17
6	利润	-	-	-	-	-	71.22

综合单价	19141.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：谐波治理柜AN13 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	491.18
1.1	普工	工日	0.555	-	-	140	77.7
1.2	一般技工	工日	1.25	-	-	250	312.5
1.3	高级技工	工日	0.297	-	-	340	100.98
2	材料费	-	-	-	-	-	16064.11
2.1	谐波治理柜AN13	台	1	-	-	15899.72	15899.72
2.2	镀锌扁钢	kg	2.771	-	-	6.22	17.24
2.3	棉纱	kg	0.343	-	-	8.85	3.04
2.4	低碳钢焊条	kg	0.515	-	-	6.96	3.58
2.5	钢锯条	根	0.687	-	-	0.44	0.3
2.6	调和漆	kg	0.167	-	-	11.5	1.92
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.137	-	-	10.71	1.47
2.8	硬铜绞线	m	0.549	-	-	2.27	1.25
2.9	铜接线端子	个	1.394	-	-	4.04	5.63
2.10	钢垫板	kg	0.206	-	-	3.98	0.82
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	80.98
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.079	-	-	29.34	2.32
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16636.27
5	管理费	-	-	-	-	-	227.17
6	利润	-	-	-	-	-	71.22

综合单价	16934.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：电容补偿柜AN02 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	521.87
1.1	普工	工日	0.647	-	-	140	90.58
1.2	一般技工	工日	1.309	-	-	250	327.25
1.3	高级技工	工日	0.306	-	-	340	104.04
2	材料费	-	-	-	-	-	24950.42
2.1	电容补偿柜AN02	台	1	-	-	24786.03	24786.03
2.2	镀锌扁钢	kg	2.771	-	-	6.22	17.24
2.3	棉纱	kg	0.343	-	-	8.85	3.04
2.4	低碳钢焊条	kg	0.515	-	-	6.96	3.58
2.5	钢锯条	根	0.687	-	-	0.44	0.3
2.6	调和漆	kg	0.167	-	-	11.5	1.92
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.137	-	-	10.71	1.47
2.8	硬铜绞线	m	0.549	-	-	2.27	1.25
2.9	铜接线端子	个	1.394	-	-	4.04	5.63
2.10	钢垫板	kg	0.206	-	-	3.98	0.82
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	81.46
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	电感电容测试仪	台班	0.059	-	-	5.23	0.31
3.3	2000A大电流发生器	台班	0.085	-	-	29.34	2.49
3.4	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.5	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.6	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22
3.7	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25553.75

5	管理费	-	-	-	-	-	241.37
6	利润	-	-	-	-	-	75.67
综合单价							25870.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：电容补偿柜AN12 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	521.87
1.1	普工	工日	0.647	-	-	140	90.58
1.2	一般技工	工日	1.309	-	-	250	327.25
1.3	高级技工	工日	0.306	-	-	340	104.04
2	材料费	-	-	-	-	-	24950.42
2.1	电容补偿柜AN12	台	1	-	-	24786.03	24786.03
2.2	镀锌扁钢	kg	2.771	-	-	6.22	17.24
2.3	棉纱	kg	0.343	-	-	8.85	3.04
2.4	低碳钢焊条	kg	0.515	-	-	6.96	3.58
2.5	钢锯条	根	0.687	-	-	0.44	0.3
2.6	调和漆	kg	0.167	-	-	11.5	1.92
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.137	-	-	10.71	1.47
2.8	硬铜绞线	m	0.549	-	-	2.27	1.25
2.9	铜接线端子	个	1.394	-	-	4.04	5.63
2.10	钢垫板	kg	0.206	-	-	3.98	0.82
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	81.46
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	电感电容测试仪	台班	0.059	-	-	5.23	0.31
3.3	2000A大电流发生器	台班	0.085	-	-	29.34	2.49
3.4	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.5	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.6	直流弧焊机功率20kW	台班	0.028	-	-	79.28	2.22
3.7	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25553.75

5	管理费	-	-	-	-	-	241.37
6	利润	-	-	-	-	-	75.67
综合单价							25870.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN04 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	20045.96
2.1	低压开关柜AN04	台	1	-	-	19880.64	19880.64
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20635.89
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	20943.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN05 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	17760.5
2.1	低压开关柜AN05	台	1	-	-	17595.18	17595.18
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18350.43
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	18658.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN06 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	18164.18
2.1	低压开关柜AN06	台	1	-	-	17998.86	17998.86
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18754.11
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	19062.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN15 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	18643.27
2.1	低压开关柜AN15	台	1	-	-	18477.95	18477.95
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19233.2
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	19541.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN16 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	12727.35
2.1	低压开关柜AN16	台	1	-	-	12562.03	12562.03
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13317.28
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	13625.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN14 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.98
1.1	普工	工日	0.603	-	-	140	84.42
1.2	一般技工	工日	1.202	-	-	250	300.5
1.3	高级技工	工日	0.359	-	-	340	122.06
2	材料费	-	-	-	-	-	10503.11
2.1	低压开关柜AN14	台	1	-	-	10337.79	10337.79
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.867	-	-	2.27	1.97
2.9	铜接线端子	个	1.6	-	-	4.04	6.46
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.78	-	-	1	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.95
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.072	-	-	38.09	2.74
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.141	-	-	29.34	4.14
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11093.04
5	管理费	-	-	-	-	-	234.48
6	利润	-	-	-	-	-	73.51

综合单价	11401.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压母线柜AN07 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	454.45
1.1	普工	工日	0.512	-	-	140	71.68
1.2	一般技工	工日	1.153	-	-	250	288.25
1.3	高级技工	工日	0.278	-	-	340	94.52
2	材料费	-	-	-	-	-	10666.35
2.1	低压母线柜AN07	台	1	-	-	10502.81	10502.81
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.533	-	-	2.27	1.21
2.9	铜接线端子	个	1.353	-	-	4.04	5.47
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.75	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	81.69
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.106	-	-	29.34	3.11
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11202.49
5	管理费	-	-	-	-	-	210.19
6	利润	-	-	-	-	-	65.89

综合单价	11478.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜			计量单位	台
项目特征	1.名称：低压开关柜AN17 2.基础槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	459.25
1.1	普工	工日	0.539	-	-	140	75.46
1.2	一般技工	工日	1.153	-	-	250	288.25
1.3	高级技工	工日	0.281	-	-	340	95.54
2	材料费	-	-	-	-	-	22610.76
2.1	低压开关柜AN17	台	1	-	-	22446.45	22446.45
2.2	镀锌扁钢	kg	2.711	-	-	6.22	16.86
2.3	棉纱	kg	0.333	-	-	8.85	2.95
2.4	低碳钢焊条	kg	0.508	-	-	6.96	3.54
2.5	钢锯条	根	0.667	-	-	0.44	0.29
2.6	调和漆	kg	0.163	-	-	11.5	1.87
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.133	-	-	10.71	1.42
2.8	硬铜绞线	m	0.667	-	-	2.27	1.51
2.9	铜接线端子	个	1.467	-	-	4.04	5.93
2.10	钢垫板	kg	0.2	-	-	3.98	0.8
2.11	基础槽（角）钢	m	3.03	-	-	39.93	120.99
2.12	钢筋	kg	1.233	-	-	4.62	5.7
2.13	薄钢板	kg	0.3	-	-	4.44	1.33
2.14	砂轮片	片	0.03	-	-	11.95	0.36
2.15	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.22
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.066	-	-	38.09	2.51
3.2	2000A大电流发生器	台班	0.124	-	-	29.34	3.64
3.3	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	-	-	695.2	27.11
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.039	-	-	1136.58	44.33
3.5	直流弧焊机功率20kW	台班	0.027	-	-	79.28	2.14
3.6	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.039	-	-	63.81	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23152.23
5	管理费	-	-	-	-	-	212.41
6	利润	-	-	-	-	-	66.59

综合单价	23431.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位	m
项目特征	1.名称：母线槽（含支架） 2.规格：2000A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.88
1.1	普工	工日	0.036	-	-	140	5.04
1.2	一般技工	工日	0.076	-	-	250	19
1.3	高级技工	工日	0.026	-	-	340	8.84
2	材料费	-	-	-	-	-	3250.5
2.1	母线槽	m	1	-	-	3230.62	3230.62
2.2	镀锌铁丝	kg	0.03	-	-	4.98	0.15
2.3	镀锌扁钢	kg	0.46	-	-	6.22	2.86
2.4	棉纱	kg	0.04	-	-	8.85	0.35
2.5	砂轮片	片	0.025	-	-	11.95	0.3
2.6	低碳钢焊条	kg	0.395	-	-	6.96	2.75
2.7	铁砂布	张	0.2	-	-	0.88	0.18
2.8	调和漆	kg	0.016	-	-	11.5	0.18
2.9	酚醛树脂稀释剂	kg	0.043	-	-	16.43	0.71
2.10	电力复合脂	kg	0.01	-	-	17.5	0.18
2.11	绝缘电线	m	0.244	-	-	32.85	8.02
2.12	铜接线端子	个	0.812	-	-	4.74	3.85
2.13	其他材料费	元	0.35	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.19
3.1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.013	-	-	686.57	8.93
3.2	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.079	-	-	79.28	6.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3298.57
5	管理费	-	-	-	-	-	15.21
6	利润	-	-	-	-	-	4.77
综合单价							3318.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：母线槽始端箱 2.规格：2000A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	183.64
1.1	普工	工日	0.2	-	-	140	28
1.2	一般技工	工日	0.424	-	-	250	106
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	340	49.64
2	材料费	-	-	-	-	-	571.49
2.1	母线槽始端箱	台	1	-	-	514.63	514.63
2.2	橡胶垫	kg	1.168	-	-	8.13	9.5
2.3	棉纱	kg	0.15	-	-	8.85	1.33
2.4	砂轮片	片	0.3	-	-	11.95	3.59
2.5	钢锯条	根	2.1	-	-	0.44	0.92
2.6	铁砂布	张	1.5	-	-	0.88	1.32
2.7	调和漆	kg	0.1	-	-	11.5	1.15
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.35	-	-	16.43	5.75
2.9	电力复合脂	kg	0.15	-	-	17.5	2.63
2.10	绝缘电线	m	0.61	-	-	32.85	20.04
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	4.74	9.62
2.12	其他材料费	元	1.01	-	-	1	1.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	755.13
5	管理费	-	-	-	-	-	84.93
6	利润	-	-	-	-	-	26.63
综合单价							866.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416022001	项目名称	配电智能系统			计量单位	项
项目特征	1.名称：智能配电监控系统 2.功能参数：a.该监控系统采用RS485通讯方式采集高压综保及低压多功能表数据。 b.对高低压系统实现实时的监视和控制,对电能消耗统计和分析,电能质量的监视分析。 c.报警和事件以及报表、数据、历史运行趋势管理。 d.该配电监控系统由综保及多功能表厂家负责现场接线和安装调试。 e.中控室实现配电系统的监控管理。 f.智能配电监控系统由相应系统集成商提供完善的配电监控系统施工图纸。 g.包含设备详见设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	39928.04
2.1	智能配电监控系统	项	1	-	-	39928.04	39928.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39928.04
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							39928.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-20KV-3*95						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.33
1.1	普工	工日	0.0122	-	-	140	1.71
1.2	一般技工	工日	0.0184	-	-	250	4.6
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	340	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	333.39
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	329.89	333.19
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0015	-	-	5.5	0.01
2.3	钢丝绳	kg	0.0072	-	-	6.57	0.05
2.4	黄铜线	kg	0.0005	-	-	93.16	0.05
2.5	塑料带	卷	0.0029	-	-	5.5	0.02
2.6	棉布	kg	0.0005	-	-	5.32	
2.7	热缩端帽	个	0.0034	-	-	0.23	
2.8	汽油	kg	0.0019	-	-	8.18	0.02
2.9	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	12.05	0.01
2.10	自粘性塑料带	卷	0.0097	-	-	5.63	0.05
2.11	其他材料费	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.1
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.001	-	-	695.2	0.7
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001	-	-	785.27	0.79
3.3	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.0005	-	-	1240.88	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	342.82
5	管理费	-	-	-	-	-	3.39
6	利润	-	-	-	-	-	1.06
综合单价							347.27

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.规格：3*95热缩电缆头 2.电压(kV)：20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	150.09
1.1	普工	工日	0.129	-	-	140	18.06
1.2	一般技工	工日	0.369	-	-	250	92.25
1.3	高级技工	工日	0.117	-	-	340	39.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1186.22
2.1	3*95热缩电缆头	套	4.08	-	-	275.06	1122.24
2.2	生料带	kg	0.202	-	-	57.67	11.65
2.3	塑料胶带	m	0.636	-	-	0.35	0.22
2.4	白布	kg	0.434	-	-	5.31	2.3
2.5	焊锡膏	kg	0.061	-	-	53.1	3.24
2.6	松香焊锡丝	kg	0.303	-	-	39.82	12.07
2.7	汽油	kg	0.694	-	-	8.18	5.68
2.8	电力复合脂	kg	0.043	-	-	17.5	0.75
2.9	丙酮	kg	0.694	-	-	5.93	4.12
2.10	固定卡子	个	2.06	-	-	3.78	7.79
2.11	塑料胶布带	卷	0.592	-	-	3.1	1.84
2.12	镀锡裸铜软绞线	kg	0.217	-	-	60.8	13.19
2.13	其他材料费	元	1.13	-	-	1	1.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1336.31
5	管理费	-	-	-	-	-	69.42
6	利润	-	-	-	-	-	21.76
综合单价							1427.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

项目编码	030416028001	项目名称	电缆试验			计量单位	根、次
项目特征	1.名称：电缆交流耐压试验 2.电压(kV)：20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	350.34
1.1	普工	工日	0.2022	-	-	140	28.31
1.2	一般技工	工日	0.5178	-	-	250	129.45
1.3	高级技工	工日	0.5664	-	-	340	192.58
2	材料费	-	-	-	-	-	14.69
2.1	铜丝	kg	0.1278	-	-	93.16	11.91
2.2	塑料带	卷	0.459	-	-	5.5	2.52
2.3	其他材料费	元	0.26	-	-	1	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1239.54
3.1	交流耐压仪	台班	0.6906	-	-	114.8	79.28
3.2	高压核相仪	台班	0.39	-	-	18.33	7.15
3.3	载重汽车 装载质量8t	台班	0.6	-	-	785.27	471.16
3.4	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.6	-	-	1136.58	681.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1604.57
5	管理费	-	-	-	-	-	162.03
6	利润	-	-	-	-	-	50.8
综合单价							1817.4

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		D.1 变压器安装								
1	030401002001	干式变压器	1.类型：SCB14（带外壳） 2.容量(kV·A)：500 3.电压(kV)：20/0.4 4.含基础槽钢	台	1095.37	63458.84	121.74	506.62	158.83	65341.4
2	040807001001	变压器系统	1.名称：变压器调试 2.型号：SCB14 3.容量(kV·A)：500	系统	1284.5	7.25	364.81	594.08	186.25	2436.89
3	030402009001	高压开关柜	1.名称：高压进线柜AH01 2.基础槽钢	台	948.08	15529.98	114.34	438.49	137.47	17168.36
4	030402009002	高压开关柜	1.名称：高压馈线柜AH02 2.基础槽钢	台	948.08	30868.09	114.34	438.49	137.47	32506.47
5	030402009003	高压开关柜	1.名称：高压馈线柜AH03 2.基础槽钢	台	948.08	26860.56	114.34	438.49	137.47	28498.94
6	030402009004	高压开关柜	1.名称：高压进线柜AH04 2.基础槽钢	台	948.08	23734.03	114.34	438.49	137.47	25372.41
7	030402009005	高压开关柜	1.名称：变压器出线柜KYN28 （位于原高压间） 	台	948.08	30868.09	114.34	438.49	137.47	32506.47
8	030402011001	成套配电箱	1.名称：直流屏 2.规格：20Ah 3.安装方式：壁挂	台	247.83	8154.06	71.08	114.62	35.94	8623.53
9	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压进线柜AN01 2.基础槽钢	台	454.45	17741.86	81.69	210.19	65.89	18554.08
10	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压进线柜AN11 2.基础槽钢	台	454.45	15246.14	81.69	210.19	65.89	16058.36
11	030402010003	低压开关柜	1.名称：谐波治理柜AN03 2.基础槽钢	台	491.18	18270.6	80.98	227.17	71.22	19141.15
12	030402010004	低压开关柜	1.名称：谐波治理柜AN13 2.基础槽钢	台	491.18	16064.11	80.98	227.17	71.22	16934.66
13	030402010005	低压开关柜	1.名称：电容补偿柜AN02 2.基础槽钢	台	521.87	24950.42	81.46	241.37	75.67	25870.79
14	030402010006	低压开关柜	1.名称：电容补偿柜AN12 2.基础槽钢	台	521.87	24950.42	81.46	241.37	75.67	25870.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030402010007	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN04 2.基础槽钢	台	506.98	20045.96	82.95	234.48	73.51	20943.88
16	030402010008	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN05 2.基础槽钢	台	506.98	17760.5	82.95	234.48	73.51	18658.42
17	030402010009	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN06 2.基础槽钢	台	506.98	18164.18	82.95	234.48	73.51	19062.1
18	030402010011	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN15 2.基础槽钢	台	506.98	18643.27	82.95	234.48	73.51	19541.19
19	030402010010	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN16 2.基础槽钢	台	506.98	12727.35	82.95	234.48	73.51	13625.27
20	030402010012	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN14 2.基础槽钢	台	506.98	10503.11	82.95	234.48	73.51	11401.03
21	030402010013	低压开关柜	1.名称：低压母线柜AN07 2.基础槽钢	台	454.45	10666.35	81.69	210.19	65.89	11478.57
22	030402010014	低压开关柜	1.名称：低压开关柜AN17 2.基础槽钢	台	459.25	22610.76	82.22	212.41	66.59	23431.23
23	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：母线槽（含支架） 2.规格：2000A	m	32.88	3250.5	15.19	15.21	4.77	3318.55
24	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：母线槽始端箱 2.规格：2000A	台	183.64	571.49		84.93	26.63	866.69
25	030416022001	配电智能系统	1.名称：智能配电监控系统 2.功能参数：a.该监控系统采用RS485通讯方式采集高压综保及低压多功能表数据。 b.对高低压系统实现实时的监视和控制,对电能消耗统计和分析,电能质量的监视分析。 c.报警和事件以及报表、数据、历史运行趋势管理。 d.该配电监控系统由综保及多功能表厂家负责现场接线和安装调试。 e.中控室实现配电系统的监控管理。 f.智能配电监控系统由相应系统集成商提供完善的配电监控系统施工图纸。 g.包含设备详见设计	项		39928.04				39928.04
26	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-20KV-3*95	m	7.33	333.39	2.1	3.39	1.06	347.27
27	030409003001	电力电缆头	1.规格：3*95热缩电缆头 2.电压(kV)：20	个	150.09	1186.22		69.42	21.76	1427.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆交流耐压试验 2.电压(kV)：20	根、次	350.34	14.69	1239.54	162.03	50.8	1817.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9049.27	
2	031401010001	文明施工		1872.26	
3	031401011001	环境保护		936.13	
4	031401012001	临时设施		3432.48	
5	031401021001	冬雨季施工增加		234.03	
6	031401020001	夜间施工增加		624.09	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		78.01	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		98.29	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				16324.56	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	312043.95	2.9	9049.27						
2	031401010001	文明施工	312043.95	0.6	1872.26						
3	031401011001	环境保护	312043.95	0.3	936.13						
4	031401012001	临时设施	312043.95	1.1	3432.48						
5	031401021001	冬雨季施工增加	312043.95	0.075	234.03						
6	031401020001	夜间施工增加	312043.95	0.2	624.09						
7	031401017001	特殊地区施工	312043.95								
8	031401013001	二次搬运	312043.95								
9	031401015001	已完工程及设备保护	312043.95	0.025	78.01						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	312043.95								
11	031401023001	按质论价	312043.95								
12	031401024001	建筑工人实名制	312043.95	0.0315	98.29						
13	031401025001	特殊施工降效	312043.95								
14	031401026001	协管	312043.95								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					16324.56						-

其他项目清单计价表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	88967.19			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		88967.19			-

暂列金额明细表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			88967.19			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	88967.19			-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	994963.61	9	89546.72
合计					89546.72

发包人提供材料一览表

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：配电房电气　　标段：八里镇工业污水处理厂提升改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	