工程名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院）新校区（二期）项目

标段名称：二标段施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：420093201.60

(大写)：肆亿贰仟零玖万叁仟贰佰零壹元陆角

编　制　人：	李爱萍、刘梦云	(造价专业人员签字及盖章)
审　核　人：	王贵琴	(签字及盖章)
编 制 单 位：	江苏永和工程管理咨询有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	沈为稳	(签字或盖章)

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	高飞	(签字或盖章)
编 制 时 间：	2026-06-02	

工程项目汇总表

工程名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院）新校区（二期）项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	图文信息中心	240122027.67	44620000.00	6006248.76
2	学院楼一	48211158.15	0.00	1537954.77
3	学院楼二	43159188.02	0.00	1390409.46
4	学院楼三	40498966.72	0.00	1305227.23
5	学院楼四	48101861.04	0.00	1538401.08
合　　计		420093201.60	44620000.00	11778241.30

未来软件编制　　2026-07-22

单项工程汇总表

工程名称：图文信息中心　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方工程	2506456.31	0.00	92233.84
2	基坑支护工程-深搅桩、喷浆	2719015.44	0.00	76101.63
3	基坑支护工程-桩基	1562432.23	0.00	55981.28
4	基坑支护工程-钢筋混凝土支撑	383843.89	0.00	14034.95
5	桩基础工程	5191349.59	0.00	184795.87
6	地下土建工程-图文信息中心	25196205.91	0.00	904435.27
7	地上土建工程-图文信息中心	122124931.68	44620000.00	2637897.68
8	幕墙工程-图文信息中心	32184271.58	0.00	1144916.38
9	电气工程-图文信息中心	11583577.20	0.00	294825.59
10	人防电气工程-图文信息中心	1439014.75	0.00	29534.33
11	智能化管线预埋-图文信息中心	1280340.97	0.00	34465.59
12	空调通风工程-图文信息中心	18902609.94	0.00	279361.61
13	人防空调通风工程-图文信息中心	651033.77	0.00	15794.74
14	给排水工程-图文信息中心	1338573.18	0.00	22173.63
15	人防给排水工程-图文信息中心	359237.32	0.00	5465.51
16	消防工程-图文信息中心	5810706.99	0.00	143278.55
17	人防消防工程-图文信息中心	408672.96	0.00	11232.33
18	电梯工程-图文信息中心	4399029.73	0.00	420.95
19	抗震支架工程-图文信息中心	987531.25	0.00	28319.81
20	泛光照明工程-图文信息中心	1093192.98	0.00	30979.22
合　　计		240122027.67	44620000.00	6006248.76

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2110614.22
1.1	土石方工程	2110614.22
2	措施项目	188886.98
2.1	其中：安全生产	92233.84
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	206955.11
合　　计		2506456.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	2110614.22	2110614.22	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:自行考虑 2.场地厚度:≤±300mm的挖、填、运、找平，不限于场地平整、场内清表（含杂树、绿化清除）等 3.基坑开挖面积	m2	17028.66	0.79	13452.64	0.00
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 2.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 3.含挖土、挖石、挖淤泥等增加的费用，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 4.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 5.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 6.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计 7.需根据基坑支护设计要求开挖，施工难度增加的费用请投标人考虑在报价内 8.含放坡工程量	m3	70610.05	7.58	535224.18	0.00
本页小计							548676.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.含挖土、挖石、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 5.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 6.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 7.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	16.76	29.52	494.76	0.00
4	010102007001	回填方	地下室外墙侧壁灰土范围以外部分 1.密实度要求：压实系数≥0.94 2.填方材料品种：黏性土 3.填方来源、运距:校内堆土、运距自行考虑 4.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求 5.含放坡工程量	m3	19742.01	38.24	754934.46	0.00
5	010102007002	地下室外墙侧壁回填灰土	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:2:8灰土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土、运距自行考虑 5.部位:地下室外墙800mm范围内	m3	1468.16	170.26	249968.92	0.00
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方等 2.开挖土方全部运至校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	70626.81	7.88	556539.26	0.00
本页小计							1561937.40	0.00
合　　计							2110614.22	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		170906.98	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	92233.84	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	25327.37	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	9497.76	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	35880.44	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2638.27	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	4221.23	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				169798.91	—

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1108.07	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		17980.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				1108.07	—

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	17980.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				17980.00	—
合　　计				188886.98	—

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2299501.20	9	206955.11
合　　计					206955.11

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1741455.96
1.1	支护桩桩网喷浆	1741455.96
2	措施项目	753053.62
2.1	其中：安全生产	76101.63
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	224505.86
合　　计		2719015.44

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2 支护桩桩网喷浆			1	1741455.96	1741455.96	0.00
1	010202009001	坡面土挂网喷浆	1修整坡面，坡面面层挂钢筋网Φ6@200×200钢筋网片 2.面层喷射80mm厚C20细石砼，配比详见设计说明 3.PVC泄水管，外倾5%泄水孔Φ50@1500×1500，外斜15%，L=0.5m，进口处纱布反滤层处理（绿豆砂）	m2	1516.59	112.59	170752.87	0.00
2	010202009003	坡面土挂网喷浆	1修整坡面，坡面面层挂钢筋网Φ6@200×200钢筋网片 2.面层喷射60mm厚C20细石砼，配比详见设计说明 3.PVC泄水管，外倾5%泄水孔Φ50@1500×1500，外斜15%，L=0.5m，进口处纱布反滤层处理（绿豆砂）	m2	3163.43	94.69	299545.19	0.00
3	010202009002	桩间挂网喷浆	1修整坡面，坡面面层挂钢筋网Φ6@200×200钢筋网片 2.面层喷射60mm厚C20细石砼，配比详见设计说明 3.M16膨胀螺栓,固定钢筋网片竖向间距1500 4.PVC泄水管，外倾5%泄水孔Φ50@1500×1500，外斜15%，L=0.5m，进口处纱布反滤层处理（绿豆砂）	m2	395.08	105.76	41783.66	0.00
4	010202007001	锚杆(锚索)	1.Φ16@1500，L=1.0m垂直插筋(钉土锚杆) 2.钢筋弯钩部分长度5cm ，钢筋端部折弯钩,弯钩向上，嵌入土中与钢板网连接牢固 3.按设计图示尺寸以钻孔深度计算	m	1357	7.26	9851.82	0.00
5	040201022001	截水沟（基坑顶）	1.坡顶排水沟采用直接DN500的PVC半圆管 2.半圆管60厚C20细石砼，两边宽度≥620mm 3.土方挖填自行考虑，计入综合单价 4.做法详见施工图大样	m	511.75	102.62	52515.79	0.00
本页小计							574449.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040201013001	双轴深层搅拌桩掺入15%- 止水帷幕	1.Φ700@500双轴深搅桩 2.采用"两搅一喷"套接施工工艺,桩中心距为500,每"两搅一喷"水泥掺入量7.5%,总水泥掺入量15% 3.采用42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45~0.55，水泥掺入比15%，送浆压力0.4~0.6MPa,外加0.2%水泥重量的木质素磺酸钙及0.05%的三乙醇胺,要求28天无侧限抗压强度不小于0.8MPa 4.桩长：按设计有效桩长计算(同类桩的重复套打、截面咬合不增加相应工程量)，请投标人自行考虑空搅部分，综合报价 5.地层情况：综合考虑 6.接头处理：冷接头处Φ600高压旋喷桩，桩底标高同深搅桩，做法详见图纸 7.报价综合考虑转换水泥浆的挖弃费用	m3	1972.01	264.13	520867.00	0.00
7	040201013002	双轴深层搅拌桩掺入15%-土体加固	1、Φ700@1000双轴深搅桩 2、采用"四搅两喷"搭接施工工艺,桩中心距为1000,总水泥掺入量均为15%，空搅部分水泥掺入量减半 3、采用42.5普通硅酸盐水泥，水灰比0.45~0.55，水泥掺入比15%，送浆压力0.4~0.6MPa,外加0.2%水泥重量的木质素磺酸钙及0.05%的三乙醇胺,要求28天无侧限抗压强度不小于0.8MPa。 4.桩长：按设计有效桩长计算(同类桩的重复套打、截面咬合不增加相应工程量)，请投标人自行考虑空搅部分，综合报价 5.地层情况：综合考虑 6.报价综合考虑转换水泥浆的挖弃费用	m3	1214.69	507.98	617038.23	0.00
本页小计							1137905.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:深层搅拌桩 2.有无钢筋:无 3.渣方倒运至校方指定地点 4.打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中 5.其他:综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整；投标人自行勘察现场，含消纳保洁费（不含建筑垃圾处置费）等涉及行政收费项目自行考虑，结算时不予调整。	m3	134.71	216.03	29101.40	0.00
本页小计							29101.40	0.00
合　　计							1741455.96	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		168006.96	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	76101.63	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	20897.47	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7836.55	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	29604.75	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2176.82	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	3482.91	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				140100.13	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	26992.57	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	914.26	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		585046.66	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				27906.83	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	15800.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	569246.66	
本页小计				585046.66	—
合　　计				753053.62	—

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程-深搅桩、喷浆　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2494509.58	9	224505.86
合　　计					224505.86

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1281036.11
1.1	桩基工程	1281036.11
2	措施项目	152387.95
2.1	其中：安全生产	55981.28
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	129008.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	1281036.11	1281036.11	0.00
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.土壤级别：详勘察报告 2.采用钻孔成孔灌注桩，投标人自行考虑机具选择（护筒埋设、泥浆造壁），桩径Φ700mm 3.砼：C30水下预拌砼 4.泥浆池自行考虑 5.泥浆外运，投标人自行勘察现场并考虑泥浆、土石方运距，需运至政府相关部门认可的弃土堆场，投标人综合考虑运土所产生的土场消纳处置费、弃置费、保洁费、市容、城管及其他法律地方性法规等一切费用，费用含在投标报价中 6.钢筋（另计） 7.工程量按有效桩长计算，包含空桩、超灌部分及充盈系数综合考虑计入报价，投标人充分考虑钻孔的难度，综合考虑在投标报价中，结算不作调整 8.其余按设计	m3	642.78	1219.78	784050.19	0.00
2	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	12.34	5035.43	62137.21	0.00
3	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	83.732	4828.14	404269.82	0.00
4	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:桩径Φ700mm ，高度1000mm 3.混凝土强度等级:C35 4.有无钢筋:有，钢筋调直 5.废渣外运:外运距离投标人自行考虑报价,含消纳费、保洁费等,结算不作调整	根	157	194.77	30578.89	0.00
本页小计							1281036.11	0.00
合　　计							1281036.11	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		123587.95	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	55981.28	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	15372.43	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5764.66	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	21777.61	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1601.30	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2562.07	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				103059.35	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	19856.06	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	672.54	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		28800.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				20528.60	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	28800.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				28800.00	—
合　　计				152387.95	—

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程-桩基　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1433424.06	9	129008.17
合　　计					129008.17

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	321165.88
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	321165.88
2	措施项目	30984.48
2.1	其中：安全生产	14034.95
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	31693.53
合　　计		383843.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2 混凝土及钢筋混凝土工程			1	321165.88	321165.88	0.00
1	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1.部位:冠梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	90.93	530.44	48232.91	0.00
2	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1.冠梁模板,层高根据图纸自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	193.06	74.04	14294.16	0.00
3	010102007001	素混凝土填实	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	467.48	448.96	209879.82	0.00
4	010506005001	现浇混凝土冠梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢Φ≤25	t	7.353	4645.90	34161.30	0.00
5	010506005002	现浇混凝土冠梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤12	t	2.67	5467.30	14597.69	0.00
本页小计							321165.88	0.00
合　　计							321165.88	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		30984.48	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14034.95	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3853.99	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1445.25	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5459.82	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	401.46	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	642.33	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				25837.80	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	4978.07	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	168.61	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				5146.68	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				30984.48	—

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程-钢筋混凝土支撑　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	352150.36	9	31693.53
合　　计					31693.53

单位工程汇总表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4228738.51
1.1	桩基工程	4228738.51
2	措施项目	533967.54
2.1	其中：安全生产	184795.87
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	428643.54
合　　计		5191349.59

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	4228738.51	4228738.51	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：有效桩长和最终压桩力双重控制,压桩终压力结合现场施工情况确定,且不低于5000Kpa,桩长的控制以进入桩端持力层深度为主,辅以最终压桩力值 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：④4e-2.0m,K2p-2层-0.5 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	13125	263.32	3456075.00	0.00
本页小计							3456075.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚125mm 4.沉桩方法：静压法，终止沉桩以有效桩长和最终压桩力双重控制,压桩终压力结合现场施工情况确定,且不低于4400Kpa。桩长的控制以进入桩端持力层深度为主,辅以最终压桩力值。 5.接桩：JH抱箍式连接 6.混凝土强度等级：详见图纸 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：④4e-2.0m,K2p-2层-0.5 9.桩名称:预应力砼管桩PHA 500 AB 125 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔等费用	m	1425	349.69	498308.25	0.00
3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:钢筋调直 5.桩头等废渣外运,外运距离投标人自行考虑报价,含消纳费、保洁费等,结算不作调整	根	525	90.18	47344.50	0.00
4	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩PHA 500 AB 125 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:详见图纸 4.有无钢筋:钢筋调直 5.桩头等废渣外运,外运距离投标人自行考虑报价,含消纳费、保洁费等,结算不作调整	根	57	91.71	5227.47	0.00
本页小计							550880.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010302003001	预制管桩填芯	1.填芯材料:微膨胀砼 2.砼强度:C40 3.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	103.91	666.81	69288.23	0.00
6	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16 2.使用部位:管桩 3.托板:4mm厚薄钢板	t	19.708	5073.68	99992.09	0.00
7	010506025001	预埋铁件	1.托板:4mm厚薄钢板	t	1.291	9455.49	12207.04	0.00
8	010302003002	预制管桩填芯（桩底）	1.填芯材料:微膨胀砼 2.砼强度:C40 3.含管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	80.25	502.13	40295.93	0.00
本页小计							221783.29	0.00
合　　计							4228738.51	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		407967.54	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	184795.87	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	50744.86	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	19029.32	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	71888.55	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5285.92	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	8457.48	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				340202.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	65545.45	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2220.09	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		126000.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				67765.54	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	126000.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				126000.00	—
合　　计				533967.54	—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：桩基础工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	4762706.05	9	428643.54
合　　计					428643.54

单位工程汇总表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	20696459.37
1.1	砌筑工程	337469.99
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	16406049.69
1.3	金属结构工程	205036.28
1.4	门窗工程	734469.17
1.5	屋面及防水工程	1407329.21
1.6	保温、隔热、防腐工程	74770.22
1.7	楼地面装饰工程	659578.37
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	341247.05
1.9	天棚工程	124656.73
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	351827.54
1.11	其他装饰工程	33148.86
1.12	人防标识标牌	20876.26
2	措施项目	2419325.87
2.1	其中：安全生产	904435.27
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2080420.67
合　　计		25196205.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.4 砌筑工程			1	337469.99	337469.99	0.00
1	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:WMM7.5水泥砂浆(预拌)	m3	429.1	786.46	337469.99	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	16406049.69	16406049.69	0.00
2	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C20	m3	668.88	448.96	300300.36	0.00
3	010502001001	桩承台基础	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35P8	m3	139.06	436.11	60645.46	0.00
4	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	5558.86	462.04	2568415.67	0.00
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.33	394.39	11173.07	0.00
6	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P8	m3	72.57	439.39	31886.53	0.00
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	172.03	602.19	103594.75	0.00
8	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60P8	m3	63.08	612.09	38610.64	0.00
9	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60P8 3.柱形状:L	m3	5.62	617.50	3470.35	0.00
10	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	26.12	640.65	16733.78	0.00
11	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	41.24	634.54	26168.43	0.00
12	010502011001	矩形梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：35P8	m3	657.77	463.35	304777.73	0.00
13	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.19	520.63	5825.85	0.00
14	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.06	570.77	34.25	0.00
本页小计							3809106.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010502010001	地下室外墙/水池墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8) 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	888.12	500.04	444095.52	0.00
16	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	353.64	527.99	186718.38	0.00
17	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	60.18	527.99	31774.44	0.00
18	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	169.16	631.01	106741.65	0.00
19	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.部位：含风井板 4.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m3	1802.58	497.69	897126.04	0.00
20	010502019001	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:集水井盖板	m3	2.64	487.76	1287.69	0.00
21	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	146.81	490.79	72052.88	0.00
22	010502031001	汽车坡道一	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.防裂复合材料等外加剂及掺量应符合设计要求，具体要求详见图纸	m2	203.32	168.08	34174.03	0.00
本页小计							1773970.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502031002	汽车坡道二	1、基层处理,无振动防滑坡道(带凹槽的彩色金刚砂混凝土)(专业厂家施工,材料的燃烧性能为A级)（另计） 2、80mm厚C30细石混凝土找平(面层伸缩缝不大于6米,内置Ø6@200双向钢筋网,居中布置)（另计） 3、60mm厚C15混凝土 4、150厚块石,M15水泥砂浆灌缝 5、素土夯实,压实系数0.94 5、部位：地下机动车库坡道二	m2	61.79	103.13	6372.40	0.00
24	010502032001	台阶	1.70厚C15号混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面向外坡1% 2、200厚碎石或碎砖石灌M2.5号混合砂浆 3、素土夯实(坡度按工程设计)	m2	31.56	175.52	5539.41	0.00
25	010502033001	后浇带	1.部位:筏板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40P8补偿收缩混凝土	m3	80.36	465.48	37405.97	0.00
26	010502033002	后浇带	1.部位:外墙 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40P8补偿收缩混凝土	m3	9.92	548.71	5443.20	0.00
27	010502033003	后浇带	1.部位:内墙 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土	m3	2.81	538.79	1514.00	0.00
28	010502033004	后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40P8补偿收缩混凝土	m3	46.33	501.08	23215.04	0.00
29	010502033005	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40P8补偿收缩混凝土	m3	11.93	501.08	5977.88	0.00
30	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	292.9	90.89	26621.68	0.00
31	010505002002	砖胎膜	1.砖胎膜规格投标人自行考虑 2.含砖侧模粉刷等全部费用	m2	1346.58	243.00	327218.94	0.00
本页小计							439308.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010505002003	基础模板	1.基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	1444.92	82.42	119090.31	0.00
33	010505002001	设备基础模板	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	196.24	70.27	13789.78	0.00
34	010505003001	基础联系梁模板	1.基础联系梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	465.6	59.76	27824.26	0.00
35	010505004001	柱面模板	1.柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架	m2	1523.67	107.57	163901.18	0.00
36	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 4.采用盘扣式模板支架	m2	2804.25	184.27	516739.15	0.00
37	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	499.86	100.78	50375.89	0.00
38	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	0.92	97.70	89.88	0.00
39	010505012001	圈梁模板	1.圈梁 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	118.75	74.04	8792.25	0.00
40	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.采用盘扣式模板支架 6.综合考虑外墙、水池墙及人防墙中止水螺栓费用	m2	7729.11	123.98	958255.06	0.00
41	010505007001	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 6.采用盘扣式模板支架	m2	6827.1	142.77	974705.07	0.00
本页小计							2833562.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010505008001	平板模板	1.平板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	22	105.81	2327.82	0.00
43	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	251.97	147.37	37132.82	0.00
44	010505018001	台阶模板	1.台阶模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.采用盘扣式模板支架	m2	8.21	70.91	582.17	0.00
45	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位:筏板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.后浇带两侧采用钢筋支架将铅丝网或单层钢板网隔断固定	m2	7.65	1780.01	13617.08	0.00
46	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位:墙 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.后浇带两侧采用钢筋支架将铅丝网或单层钢板网隔断固定	m2	71.58	179.75	12866.51	0.00
47	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位:梁 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.后浇带两侧采用钢筋支架将铅丝网或单层钢板网隔断固定	m2	65.83	184.97	12176.58	0.00
48	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位:板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.后浇带两侧采用钢筋支架将铅丝网或单层钢板网隔断固定	m2	148.26	200.08	29663.86	0.00
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.砌体拉结筋	t	2.306	7915.32	18252.73	0.00
50	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	491.836	5457.62	2684253.99	0.00
51	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	55.032	5647.77	310808.08	0.00
52	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E	t	1.908	5221.34	9962.32	0.00
本页小计							3131643.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/G热处理带肋高强钢筋	t	86.211	6131.81	528629.47	0.00
54	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	0.264	5709.19	1507.23	0.00
55	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	45.813	5364.91	245782.62	0.00
56	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E	t	240.055	5497.23	1319637.55	0.00
57	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/G热处理带肋高强钢筋	t	4.26	6563.97	27962.51	0.00
58	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	3.571	5709.19	20387.52	0.00
59	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	59.57	5333.13	317694.55	0.00
60	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E	t	0.115	5423.26	623.67	0.00
61	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/G热处理带肋高强钢筋	t	126.94	6473.61	821760.05	0.00
62	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	0.014	5709.19	79.93	0.00
63	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	230.497	5543.87	1277845.40	0.00
64	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	9.832	5910.59	58112.92	0.00
65	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	1.277	5630.08	7189.61	0.00
66	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢	t	1.94	5248.53	10182.15	0.00
67	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	0.831	5709.19	4744.34	0.00
68	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢	t	4.915	5607.26	27559.68	0.00
69	010506013001	现浇混凝土散水、坡道钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	0.706	5652.05	3990.35	0.00
70	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	1.966	5652.05	11111.93	0.00
71	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	12.584	5652.05	71125.40	0.00
		A.6 金属结构工程			1	205036.28	205036.28	0.00
本页小计							4755926.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	1568.17	20.91	32790.43	0.00
73	010506023003	砌块墙钢丝网加固	墙体不同基层的材料(混凝土,砖,砌块等)之间竖缝及顶部横缝相接处应铺设钢丝网(丝径 0.6mm孔径10mm)钢丝网用间隔200x200木针固定,钢丝网搭接缝宽度从缝边起每边不得小于 150mm	m2	144.39	19.05	2750.63	0.00
74	010506023002	砌块墙玻纤网格布加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布	m2	144.39	8.20	1184.00	0.00
75	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	1.052	10534.74	11082.55	0.00
76	010603003001	钢柱	1、钢材品种、规格:钢柱 2、材质：Q355B等综合考虑 3、螺栓种类：综合考虑 4、除锈：除锈质量等级达到Sa2.5级; 5、探伤要求：钢管壁板间的拼接焊缝、内隔板与管壁的连接焊缝,在节点核心区及受力较大部位应采用坡口全熔透焊缝,焊缝质量等级为一级，探伤具体详见图纸要求; 6、其他详见图纸及相关规范要求; 7、报价时需综合考虑构件加工、运输、安装等费用，运距自行考虑报价，结算时不调整。	t	12.681	8496.38	107742.59	0.00
77	010608004001	剪力栓钉	1.抗剪栓钉Φ19 2.长度90mm	套	9408	5.26	49486.08	0.00
		A.8 门窗工程			1	734469.17	734469.17	0.00
本页小计							205036.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010801002001	木质门带套	1.单扇平开门 2.成品木质门（含门框、门套） 3.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 4.含运输、安装、刷漆及门窗密封、防水、保温、填缝等，细部节点做法，满足设计及规范要求 5.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 6.其他要求具体详见图纸	m2	11.66	878.16	10239.35	0.00
79	010802004001	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	106.51	882.73	94019.57	0.00
80	010802004002	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	11.68	747.16	8726.83	0.00
81	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	12	837.44	10049.28	0.00
本页小计							123035.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求	m2	7.25	494.81	3587.37	0.00
83	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷，耐火极限3小时 2、含电动装置、控制器、卷帘包厢、导轨及固定装置、防火封堵等所有五金配件 3、结算工程量按图示洞口尺寸以面积计算 4、做法详见图纸	m2	42.4	473.98	20096.75	0.00
84	010804007001	防爆波活门HM8000(5)	1.防爆波活门HM8000(5) 2.洞口尺寸760*1460mm 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	2.22	7297.30	16200.01	0.00
85	010804007002	防爆波活门HM22000(5)	1.防爆波活门HM22000(5) 2.洞口尺寸1040X2300MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	4.78	8460.25	40440.00	0.00
86	010804007003	防爆波活门HM3600(5)	1.防爆波活门HM3600(5) 2.洞口尺寸560X9400MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	0.53	11075.47	5870.00	0.00
87	010804007004	密闭观察窗MGC1008	1.密闭观察窗MGC1008 2.洞口尺寸1150X950MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	1.09	2403.67	2620.00	0.00
本页小计							88814.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010804007005	无门槛单扇防护密闭门WDFM0822(5)	1.无门槛单扇防护密闭门WDFM0822(5) 2.洞口尺寸860X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	13.61	3163.12	43050.06	0.00
89	010804007006	无门槛单扇防护密闭门WDFM1222(5)	1.无门槛单扇防护密闭门WDFM1222(5) 2.洞口尺寸1260X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	5.7	2578.95	14700.02	0.00
90	010804007007	无门槛单扇防护密闭门WDFM1522(5)	1.无门槛单扇防护密闭门WDFM1522(5) 2.洞口尺寸1560X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	10.58	2353.50	24900.03	0.00
91	010804007008	无门槛单扇防闭门WDMM0822	1.无门槛单扇防闭门WDMM0822 2.洞口尺寸860X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	9.72	3117.28	30299.96	0.00
92	010804007009	无门槛单扇防闭门WDMM1222	1.无门槛单扇防闭门WDMM1222 2.洞口尺寸1260X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	5.7	2280.70	12999.99	0.00
93	010804007010	无门槛单扇防闭门WDMM1522	1.无门槛单扇防闭门WDMM1522 2.洞口尺寸1560X2260MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	3.53	2039.66	7200.00	0.00
本页小计							133150.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	010804007011	钢结构无门槛双扇防护密闭门	1.钢结构无门槛双扇防护密闭门WSFM4025(5) 2.洞口尺寸4060X2560MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	10.39	5301.25	55079.99	0.00
95	010804007012	钢结构无门槛双扇防护密闭门	1.钢结构无门槛双扇防护密闭门WSFM5530(5) 2.洞口尺寸5560X3060MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	17.01	5851.26	99529.93	0.00
96	010804007013	钢结构无门槛双扇防护密闭门	1.钢结构无门槛双扇防护密闭门WSFM5525(5) 2.洞口尺寸5560X2560MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	14.23	5316.94	75660.06	0.00
97	010804007014	连通口双向受力双扇防护密闭门	1.连通口双向受力双扇防护密闭门WSFM5525(5G) 2.洞口尺寸5560X2560MM 3.综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费 4.防护密闭门、密闭门及防爆波活门的钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法	m2	28.47	5591.85	159199.97	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1407329.21**	**1407329.21**	**0.00**
98	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、4厚自粘聚合物改性沥青卷材(11型)具有耐根穿刺性,遇建筑物处沿墙上翻500mm(高度自相邻室外地面完成面的最高点算起),顶板四周与外墙交接处应用油膏进行收口处理(收口在顶板距离外墙边50mm处) 2.部位:顶板1	m2	813.35	90.11	73290.97	0.00
99	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1厚(1.5kg/m2)渗透结晶防水层满涂	m2	813.35	26.10	21228.44	0.00
本页小计							483989.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010902004001	屋面刚性层	顶板一 1、150厚碎石滤水层,上覆盖土工布(由上至下) 2、70厚C20细石混凝土刚性保护层,单层Φ6@200双向钢筋网(另计) 3、20厚(最薄)LC7.5轻集料混凝土找坡层(容重小于8KN/m3) 4、4厚自粘聚合物改性沥青卷材(11型〉具有耐根穿刺性,遇建筑物处沿墙上翻500mm(高度自相邻室外地面完成面的最高点算起〉,顶板四周与外墙交接处应用油膏进行收口处理(收口在顶板距离外墙边50mm处)（另计） 5、1厚(1.5kg/m2)渗透结晶防水层满涂（另计） 6、防水混凝土顶板原浆抹平	m2	738.08	115.95	85580.38	0.00
101	010902004002	屋面刚性层	1、1:3水泥砂浆找坡2%,压实抹平,最薄处20厚(铺设钢丝网板) 2、部位：顶板二	m2	2.56	42.79	109.54	0.00
102	010903001001	墙面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎/Ⅱ型)	m2	1902.55	53.17	101158.58	0.00
103	010903001002	墙面卷材防水	1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎/单面粘)	m2	1902.55	52.23	99370.19	0.00
104	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内2	m2	26.72	34.60	924.51	0.00
105	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内4	m2	57.14	55.66	3180.41	0.00
106	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外墙一	m2	205.42	42.49	8728.30	0.00
107	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶防水涂料Ⅱ型用量不小于1.5KG/m2,四周卷起封闭,阴角部位加强处理 2.部位:消防水池内壁、工业水池、水泵房	m2	1175.97	61.39	72192.80	0.00
108	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶防水涂料Ⅱ型用量不小于1.5KG/m2,四周卷起封闭,阴角部位加强处理 2.部位:消防水池底板	m2	347.33	48.90	16984.44	0.00
本页小计							388229.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010905001001	基础卷材防水	1.1.5厚反应粘接高分子膜基湿铺防水卷材 2.部位：汽车坡道一	m2	109.2	49.32	5385.74	0.00
110	010905001002	基础卷材防水	1.4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材预铺反粘(聚酯胎)	m2	8187.45	49.33	403886.91	0.00
111	010905001003	基础卷材防水	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎/Ⅱ型)	m2	8187.45	50.94	417068.70	0.00
112	010905002001	桩头涂膜防水	1.桩头20厚1：2聚合物水泥防水砂浆 2.水泥基渗透结晶型防水涂料 3.钢筋混凝土桩头（清理干净） 4.使用遇水膨胀条和密封膏 5.做法详见国标图集《地下建筑防水构造》10J301第59节点1	根	582	105.30	61284.60	0.00
113	010905003001	止水钢板	1.止水带材料种类:300mm宽钢板止水带3mm厚 2.部位:施工缝	m	460.38	80.27	36954.70	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**74770.22**	**74770.22**	**0.00**
114	011001003001	保温隔热墙面	30厚挤塑聚苯板保护层(18kg/m3,燃烧性能等级B1级)	m2	1902.55	39.30	74770.22	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**659578.37**	**659578.37**	**0.00**
115	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆,随打随抹平 2、刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、80厚C30混凝土随打随抹平,内配φ6@200双向钢筋,居中布置（另计） 4、部位：滤毒室、扩散室、除尘室、密闭通道等人防功能房间 5、地面六	m2	316.43	76.37	24165.76	0.00
116	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、10厚聚合物防水砂浆(内压一层耐碱玻纤网格布) 2、界面剂一道 3、消防水池内壁、集水坑内表面	m2	369.33	61.10	22566.06	0.00
本页小计							1046082.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	011101002001	细石混凝土楼地面	1、20厚WS M20预拌砂浆找平保护层压光 2、100厚(最薄处)C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟,施工时 随捣随压光,内配筋Ø4@150 双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15mm)（另计）,平面四周(沿墙和水沟边)设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏 3、刷素水泥浆一遍(掺水重5108胶) 4、部位：地面五-地下一层设备用房	m2	1232.2	89.07	109752.05	0.00
118	011101003001	防静电漆地面	1、表面除尘后涂防静电漆(A级)。 2、防静电水泥砂浆一道。 3、25厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平。 4、C20细石混凝土面层100厚(能承受设备重量)。 5、20厚(最薄处) 泡沫凝土回填,随打随抹平,容重≤6KN/m3(如有垫平要求的房间设此层)。 6、刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)。 7、钢筋混凝土结构楼板。表面清理干净,用WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 8、部位：地面四-地下一层变电所	m2	314.26	159.31	50064.76	0.00
119	011101004001	无振动防滑坡道（坡道一）	1、基层处理,无振动防滑坡道(带凹槽的彩色金刚砂混凝土)(专业厂家施工,材料的燃烧性能为A级) 2、50mm厚C30细石混凝土找平(面层伸缩缝不大于6米,内置Ø6@200双向钢筋网,居中布置)（另计） 3、坡道一	m2	203.32	231.58	47084.85	0.00
本页小计							206901.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011101004002	无振动防滑坡道（坡道二）	1、基层处理,无振动防滑坡道(带凹槽的彩色金刚砂混凝土)(专业厂家施工,材料的燃烧性能为A级) 2、80mm厚C30细石混凝土找平(面层伸缩缝不大于6米,内置Ø6@200双向钢筋网,居中布置)（另计） 3、坡道二	m2	61.79	247.71	15306.00	0.00
121	011101004003	耐磨楼地面	1、2厚金刚砂面层,在混凝土面层浇筑后,按产品要求均匀撒金刚砂,打磨平整(A级,浅灰色, 参照车库深化图纸,并符合国家相关规范、规定要求),掺入水性地面硬化剂,打磨平整光亮 2、80~100厚(最薄处)C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟,施工时 随捣随压光,内配筋Ø4@150 双向(置于该层上半部,保护层厚 度≥15mm)(另计), 平面四周(沿墙和水沟边)设缩缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽10mm,钢筋断开, 缝内嵌聚氨酯密封膏 3、刷素水泥浆一遍(掺水重5%%%108胶)。 4、部位：用于汽车库行车、停车区域	m2	2429.21	92.32	224264.67	0.00
122	011102003005	块料楼地面	1.10厚600×600灰色(需看样定版)防滑通体砖,DTG擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.60厚(最薄处)C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%%%,坡向地漏/集水井/截水沟,施工时随 捣随压光,内配筋Ø4@150双向(置于该层上半部,保护层厚≥15mm)（另计）,平面四周(沿墙和水沟边)设缩缝,平面内间 距≤6000设纵横分格缝,缝宽10mm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏。 4.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 5.部位：楼梯间、走道	m2	481.56	208.83	100564.17	0.00
本页小计							340134.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	011102003006	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200（另计） 5.界面剂一道 6.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 8.界面剂一道 9.20厚DS M20砂浆找平保护层 10.部位：淋浴间、卫生间	m2	15.75	231.57	3647.23	0.00
124	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	191.38	202.79	38809.95	0.00
125	011107004001	块料台阶	1、10厚防滑地砖(带防滑条)、干水缝或1:1水细砂浆勾缝2、8厚11水细砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水浆结合层一道	m2	31.56	220.10	6946.36	0.00
126	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2、8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	427.48	11.67	4988.69	0.00
本页小计							54392.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、8厚地砖踢脚,彩色水泥浆擦缝 2、8厚1:2水泥砂浆粘结层 3、5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、刷界面剂一道(混凝土墙界面剂处理) 5、基层墙体	m	324.37	35.20	11417.82	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**341247.05**	**341247.05**	**0.00**
128	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位	m2	78.56	36.47	2865.08	0.00
129	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.5厚1:3水泥砂浆抹面 2.10厚1:3水泥砂浆打底 3.部位：内墙3	m2	242.02	38.18	9240.32	0.00
130	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.5厚1:3水泥砂浆抹面 2.10厚1:3水泥砂浆打底 3.专用界面处理剂一道甩毛 4.部位：内墙1	m2	6319.34	45.06	284749.46	0.00
131	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（另计） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布,并用锚固定在主体墙体上,错检固定用量不小于8-10个/m 3.9厚DPM15砂浆压实抹平 4.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 5.墙体基层清理甩浆处理 6.部位：外1	m2	205.42	69.46	14268.47	0.00
132	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物防水砂浆(内压一层耐碱玻纤网格布) 2、界面剂一道 3、消防水池内壁、集水坑内表面	m2	547.4	24.53	13427.72	0.00
133	011203003001	块料墙、柱面	1、10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（另计） 4、6厚DP M20砂浆压实抹平 5、6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6、专用配套界面剂1道 7、部位：内墙4	m2	57.14	220.41	12594.23	0.00
本页小计							348563.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011205001001	墙、柱面装饰板	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层（另计） 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：内2	m2	26.76	153.28	4101.77	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**124656.73**	**124656.73**	**0.00**
135	011301001001	天棚抹灰	1、钢筋混凝土板 2、界面剂一道 3、5~8厚DP M10砂浆抹平 4、.部位：天棚四	m2	577.35	36.78	21234.93	0.00
136	011302001001	吊顶天棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边	m2	746.62	138.52	103421.80	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**351827.54**	**351827.54**	**0.00**
137	011403001001	抹灰面油漆	1、防霉无机涂料两遍 2、白色耐水腻子二道 3、部位：内墙1	m2	6319.34	25.90	163670.91	0.00
138	011404002001	天棚喷刷涂料	1、钢筋混凝土板底,基层清理修补 2、天棚腻子两遍,打磨平整 3、白色外墙涂料两遍 4、天棚三	m2	175.55	37.39	6563.81	0.00
139	011404002002	天棚喷刷涂料	1.2~3厚柔韧型耐水腻子刮平 2.刷(喷)白色无机涂料 3.部位：天棚四	m2	577.35	42.16	24341.08	0.00
本页小计							323334.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	011404002003	天棚喷刷涂料	1、钢筋混凝土板底,基层清理修补 2、白色耐水腻子二道 3、防霉无机涂料两遍 4、部位：天棚一	m2	4200.1	37.44	157251.74	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	33148.86	33148.86	0.00
141	011503001001	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	55.66	456.20	25392.09	0.00
142	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢管拉丝面扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢方钢管与不锈钢法兰用粘结剂粘牢，间距80 3.具体做法详见图集22J403-1（5-4）/6	m	14.35	131.12	1881.57	0.00
143	010503014001	集水坑盖板	1.-50x4镀锌不锈钢扁钢间距30四角焊牢板面 2.loge由甲方自理阴影区域4厚镀锌不锈钢板与扁钢焊接焊牢 3.-50x4镀锌不锈钢扁钢支撑端头焊牢	m2	9.6	612.00	5875.20	0.00
		A.15 人防标识标牌			1	20876.26	20876.26	0.00
144	040205008001	直行箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	2	81.08	162.16	0.00
145	040205008002	直右(左)箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	2	108.11	216.22	0.00
本页小计							190778.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	040205008003	左转或右转箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	8	81.08	648.64	0.00
147	040205008004	左右转箭头	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型反光涂料 2.标示车道转向功能，白色图案，长 300cm 3.标线厚度为2.0mm以上 4.做法见图施工图图纸	个	2	108.11	216.22	0.00
148	011108009001	橡胶减速挡	1.成品橡胶红黄相间减速挡 2.做法详见17j927-1-3-10	m	19.6	67.58	1324.57	0.00
149	011108008001	车挡	1、停车位处设置橡胶车轮挡 2、车档做法详见国标图集17J927-1-3-5	个	108	30.00	3240.00	0.00
150	011108006001	反光镜	1.Φ80cm，镜面为进口聚碳酸酯（PC），采用耐老化玻璃镜背，室内广角镜全部带有镜罩 2.含安装费用	个	5	180.00	900.00	0.00
151	011108010001	成品高强度尼龙护角	1.成品高强度尼龙护角，高1200mmm 2.粘贴+螺栓固定 3.具体做法详见17j927-1-3-11	m	46	30.00	1380.00	0.00
152	011108007001	管理标识牌-人防工程示意图	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：1300*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	703.73	703.73	0.00
本页小计							8413.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011108007002	管理标识牌-人防工程维护管理制度	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：600*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	281.49	281.49	0.00
154	011108007003	管理标识牌-人防工程平时使用须知	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。 3、尺寸：600*800mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	281.49	281.49	0.00
155	011108007004	指示牌950*400	1、 字体为微软雅黑,加粗。双面贴膜。指示牌需柱式安装,柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间应在10年以上; 2、立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密,确保安全。 3、尺寸：950*400mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	5	222.85	1114.25	0.00
156	011108007005	人员掩蔽工程导引标识牌	1、 人员掩蔽工程导引标识牌。标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。 2、标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30 mm 3、尺寸： 4、标识内容其他要求详见图纸	个	2	586.44	1172.88	0.00
本页小计							2850.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	011108007006	本楼栋地下不能直通人防工程的导引标识牌	1、 人员掩蔽工程导引标识牌。标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。 2、标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30 mm 3、尺寸：800*540mm 4、标识内容其他要求详见图纸	个	1	253.34	253.34	0.00
158	011108007007	引导标识900*600	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：900*600mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	316.68	316.68	0.00
159	011108007008	引导标识700*450	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：700*450mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	184.73	184.73	0.00
160	011108007009	引导标识500*300	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2 mm 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上,字体为微软雅黑,加粗。 3、采用吊链进行固定 4、尺寸：500*300mm 5、标识内容其他要求详见图纸	个	1	87.96	87.96	0.00
本页小计							842.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011108007010	出入口标识牌500*170	1、标识牌采用5 mm亚克力板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。 2、尺寸：500*170mm 3、标识内容其他要求详见图纸	个	5	49.86	249.30	0.00
162	011108005001	车位标识	1、车位编码采用常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15 mm,耐日晒温差,不变色。 2、包含车位线及人防车位编码 3、其他要求详见图纸	个	54	50.00	2700.00	0.00
163	011108007011	出入口引导牌	1、材质应为厚度不小于2 mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,采用吊链进行固定, 2、其他要求详见图纸	个	5	300.00	1500.00	0.00
164	011108007012	车位悬挂式车位标识	1、材质为亚克力板,厚度为10 mm,背丝印,正面设置透明亚克力插槽,插槽厚2 mm。 2、其他要求详见图纸	个	54	30.00	1620.00	0.00
165	011108007013	功能间标识牌	1、采用5mm塑料板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体,字母为Times New Roman字体 2、尺寸：500*170mm 3、在重要功能间标识牌右侧张贴对应的二维码,供公众扫码查询功能房间的作用、使用要求等 4、其他要求详见图纸	个	24	49.86	1196.64	0.00
166	011108007014	平战转换标识牌	1、材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。标题字体为黑体,标题字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,图名字体为微软雅黑,图名字高30 mm 2、尺寸：1200*800mm 3、其他要求详见图纸	个	2	562.98	1125.96	0.00
本页小计							8391.90	0.00
合　　计							20696459.37	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1996690.91	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	904435.27	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	248357.51	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	93134.07	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	351839.81	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	25870.57	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	41392.92	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1665030.15	—

措施项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	320795.12	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	10865.64	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		422634.96	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	220661.21	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	201973.75	
本页小计				754295.72	—
合　　计				2419325.87	—

其他项目清单计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：地下土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	23115785.24	9	2080420.67
合　　计					2080420.67

单位工程汇总表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	60363791.23
1.1	砌筑工程	5990112.36
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	31703819.52
1.3	金属结构工程	2990797.81
1.4	门窗工程	4238447.03
1.5	屋面及防水工程	4309308.38
1.6	保温、隔热、防腐工程	1454539.55
1.7	楼地面装饰工程	1913854.46
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3284668.58
1.9	天棚工程	1034247.58
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	2129679.75
1.11	其他装饰工程	1314316.21
2	措施项目	10741650.68
2.1	其中：安全生产	2637897.68
3	其他项目	44620000.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	44620000.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	6399489.77
合　　计		122124931.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.4 砌筑工程			1	5990112.36	5990112.36	0.00
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	1136.35	727.63	826842.35	0.00
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	7.82	792.98	6201.10	0.00
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙顶层及女儿墙中 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	102.32	740.53	75771.03	0.00
4	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：电梯井墙 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	275.04	729.55	200655.43	0.00
5	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：100mm厚 4.部位：顶层内墙 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	1.03	815.89	840.37	0.00
本页小计							1110310.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：防火隔墙	m3	19.14	721.25	13804.73	0.00
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆	m3	22.28	794.64	17704.58	0.00
8	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	88.1	794.64	70007.78	0.00
9	010404001001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	19072.73	239.95	4576501.56	0.00
本页小计							4678018.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010404001002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	1120.77	180.04	201783.43	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**31703819.52**	**31703819.52**	**0.00**
11	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C20	m3	26.16	449.95	11770.69	0.00
12	010501001002	基础垫层	1.1:1砂石垫层,分层压实 2.压实系数不小于0.97,承载力特征值不小于90KPa	m3	123.55	377.20	46603.06	0.00
13	010502002001	条形基础	1.混凝土种类 预拌砼 2.混凝土强度等级 C35	m3	34.01	427.78	14548.80	0.00
14	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	21.84	396.50	8659.56	0.00
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	1067.99	603.22	644232.93	0.00
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	289.66	560.14	162250.15	0.00
17	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	142.32	520.57	74087.52	0.00
本页小计							1163936.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	196.85	505.27	99462.40	0.00
19	010502006005	楼梯柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	35.69	516.53	18434.96	0.00
20	010502006006	楼梯柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	23.8	505.27	12025.43	0.00
21	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	242.45	642.66	155812.92	0.00
22	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	9.13	646.71	5904.46	0.00
23	010502011001	矩形梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	3096.25	469.56	1453875.15	0.00
24	010502011002	矩形梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	1981.67	456.80	905226.86	0.00
25	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	26.22	524.69	13757.37	0.00
26	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.43	1235.11	9176.87	0.00
27	010502022002	混凝土翻边、止水坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	51.61	524.69	27079.25	0.00
28	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	17.5	576.62	10090.85	0.00
29	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60,P8	m3	21.55	573.69	12363.02	0.00
本页小计							2723209.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	368.01	601.97	221530.98	0.00
31	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	147.14	559.74	82360.14	0.00
32	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	84.27	518.79	43718.43	0.00
33	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	120.66	503.45	60746.28	0.00
34	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.电梯井壁	m3	212.84	601.97	128123.29	0.00
35	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.电梯井壁 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	129.39	559.74	72424.76	0.00
36	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.电梯井壁 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	80.54	518.79	41783.35	0.00
37	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.电梯井壁 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	80.61	503.45	40583.10	0.00
38	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：出屋面风井 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	2.03	503.45	1022.00	0.00
39	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	2565.2	473.87	1215571.32	0.00
40	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	1295.78	460.95	597289.79	0.00
本页小计							2505153.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010502013003	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.部位：设备管道井	m3	8.52	491.72	4189.45	0.00
42	010502013004	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.部位：设备管道井 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	2.96	476.72	1411.09	0.00
43	010502019001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	5.52	524.43	2894.85	0.00
44	010502025001	栏板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	98.86	534.25	52815.96	0.00
45	010502025002	挑板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	64.81	534.25	34624.74	0.00
46	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	315.04	507.60	159914.30	0.00
47	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	147.33	496.69	73177.34	0.00
48	010501002001	泡沫混凝土台阶	1.泡沫混凝土台阶，容重≤6KN/m3	m3	43.08	415.41	17895.86	0.00
49	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45补偿收缩混凝土 3.部位:板	m3	79.75	511.05	40756.24	0.00
50	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架），采用盘扣式模板支架	m2	21.8	91.61	1997.10	0.00
51	010505002002	条形基础模板	1.条形基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	152.03	71.52	10873.19	0.00
52	010505002001	设备基础模板	1.设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架） 4.高度5m内 5.厚度综合考虑	m2	147.18	70.74	10411.51	0.00
本页小计							410961.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	5543.13	117.15	649377.68	0.00
54	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	33699.82	158.92	5355575.39	0.00
55	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	1783.93	102.81	183405.84	0.00
56	010505011002	梯柱模板	1梯柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	124.93	102.82	12845.30	0.00
57	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	565.08	99.69	56332.83	0.00
58	010505012001	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁、止水坎、翻边模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	969.83	75.45	73173.67	0.00
59	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	10397.83	94.44	981971.07	0.00
60	010505007001	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	28542.48	116.85	3335188.79	0.00
本页小计							10647870.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010505008001	平板模板	1.平板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	23.38	110.76	2589.57	0.00
62	010505008002	栏板模板	1.栏板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1207.29	106.69	128805.77	0.00
63	010505008003	挑板模板	1.挑板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	484	106.69	51637.96	0.00
64	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.综合考虑高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	995.27	150.17	149459.70	0.00
65	010505019001	后浇带模板	1.后浇带模板支撑增加费,支撑时间自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	723.09	112.81	81571.78	0.00
66	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.砌体拉结筋	t	33.819	7942.93	268621.95	0.00
67	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接	t	0.912	5499.30	5015.36	0.00
68	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	146.335	5468.69	800260.75	0.00
69	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	10.1	4882.87	49316.99	0.00
70	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	183.779	6576.01	1208532.54	0.00
71	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	75.482	5339.33	403023.31	0.00
本页小计							3148835.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	116.327	5916.82	688285.92	0.00
73	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	144.763	6405.59	927292.43	0.00
74	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	178.301	5570.81	993280.99	0.00
75	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	62.208	6121.44	380802.54	0.00
76	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:热处理带肋高强T63/E/G钢筋 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	812.891	6311.52	5130577.80	0.00
77	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	413.495	5558.26	2298312.72	0.00
78	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	16.138	5308.31	85665.51	0.00
79	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	20.705	5263.18	108974.14	0.00
80	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	34.062	5513.58	187803.56	0.00
本页小计							10800995.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	4.181	5764.09	24099.66	0.00
82	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	38.113	5338.61	203470.44	0.00
83	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	3.56	5454.98	19419.73	0.00
84	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	10.483	5672.44	59464.19	0.00
85	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢	t	3.474	5672.44	19706.06	0.00
86	040901005001	后张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1.钢铰线种类、规格:预应力钢绞线直径15.2mm，高强度低松弛缓粘结钢绞线,,fptk=1860MPa 2.锚具种类:MV、HYV或SQTTM型锚具	t	9.558	18673.39	178480.26	0.00
		A.6 金属结构工程			1	2990797.81	2990797.81	0.00
87	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	18897.11	21.22	400996.67	0.00
88	010506023002	砌块墙玻纤网格布加固	1.不同墙体交接处挂玻纤网格布 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	2498.39	8.37	20911.52	0.00
89	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B预埋铁件 2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	5.3	10658.86	56491.96	0.00
本页小计							983040.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010607006001	钢梯	1.部位：屋面 2基层除锈要求Sa2.5级 3.环氧富锌底涂料（2遍，膜厚70μm） 4.环氧云铁中间涂料（2遍，膜厚140μm） 5.氟碳面涂料（2遍，膜厚100μm） 6.具体做法详见图集15J401/D4/WT2b-90	t	3.2	14098.31	45114.59	0.00
91	010603003001	钢柱	1、钢材品种、规格:钢柱 2、单榀质量:≤3t 3、材质：Q355B等综合考虑 4、螺栓种类：综合考虑 5、除锈：除锈质量等级达到Sa2.5级; 6、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求； 7、其他详见图纸及相关规范要求； 8、报价时需综合考虑构件加工、运输、安装等费用，运距自行考虑报价，结算时不调整。	t	79.704	9401.09	749304.48	0.00
92	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格:钢桁架 2、单榀质量:≤3t 3、材质：Q355B等综合考虑 4、螺栓种类：综合考虑 5、除锈：除锈质量等级达到Sa2.5级; 6、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求； 7、其他详见图纸及相关规范要求； 8、报价时需综合考虑构件加工、运输、安装等费用，运距自行考虑报价，结算时不调整。	t	33.242	9490.21	315473.56	0.00
本页小计							1109892.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	010602003002	钢桁架	1、钢材品种、规格:钢桁架 2、单榀质量:≤5t 3、材质：Q355B等综合考虑 4、螺栓种类：综合考虑 5、除锈：除锈质量等级达到Sa2.5级; 6、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求； 7、其他详见图纸及相关规范要求； 8、报价时需综合考虑构件加工、运输、安装等费用，运距自行考虑报价，结算时不调整。	t	21.005	8903.43	187016.55	0.00
94	010602003003	钢桁架	1、钢材品种、规格:钢桁架 2、单榀质量:＞5t 3、材质：Q355B等综合考虑 4、螺栓种类：综合考虑 5、除锈：除锈质量等级达到Sa2.5级; 6、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求； 7、其他详见图纸及相关规范要求； 8、报价时需综合考虑构件加工、运输、安装等费用，运距自行考虑报价，结算时不调整。	t	130.086	8961.15	1165720.16	0.00
95	010608004001	剪力栓钉	1.抗剪栓钉Φ19 2.长度90mm	套	9408	5.29	49768.32	0.00
		A.8 门窗工程			1	4238447.03	4238447.03	0.00
96	010802004001	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	403.95	867.62	350475.10	0.00
本页小计							1752980.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010802004002	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	23.52	722.85	17001.43	0.00
98	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	499.62	781.58	390493.00	0.00
99	010802004004	成品乙级防火门（单扇）	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	61.44	693.52	42609.87	0.00
100	010802004005	成品丙级防火门（单扇）	1.丙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：丙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	44.64	596.24	26616.15	0.00
本页小计							476720.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010807001001	铝合金门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)门联窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	535.24	870.88	466129.81	0.00
102	010807001002	铝合金门联窗（含百叶）	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)门联窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 6.成品金属防雨百叶窗，内衬防虫网 7.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 8.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	84.31	885.70	74673.37	0.00
本页小计							540803.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	010807001003	铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)固定窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	498.26	803.20	400202.43	0.00
104	010807001004	铝合金固定+推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)固定+推拉窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	17.58	829.56	14583.66	0.00
本页小计							414786.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010807001005	铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)推拉窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	8.25	850.00	7012.50	0.00
106	010807001006	铝合金平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)平开窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	4.32	900.00	3888.00	0.00
本页小计							10900.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	010807001007	铝合金固定+平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)固定+平开窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	2627.05	838.07	2201651.79	0.00
108	010807001008	铝合金固定+平开窗（含百叶）	1.窗代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸 2.框、扇材质:隔热多腔封闭金属框(高性能暖边)固定+平开窗，主要受力部位最小壁厚应不小于 1.8mm，含附框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 4.遮阳形式：造型遮阳/Low-E玻璃 5.成品金属防雨百叶窗，内衬防虫网 6.报价综合考虑:含成品门窗及门窗框、附框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、填缝等细部节点做法,按照业主需要.并满足设计及规范要求 7.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	25.72	733.21	18858.16	0.00
109	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求	m2	100.05	495.35	49559.77	0.00
本页小计							2270069.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘，耐火极限3小时 2、含电动装置、控制器、卷帘包厢、导轨及固定装置、防火封堵、控制箱、控制线等所有五金配件 3、结算工程量按图示洞口尺寸以面积计算 4、做法详见图纸	m2	409.95	426.13	174691.99	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**4309308.38**	**4309308.38**	**0.00**
111	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:屋1、屋2和屋1a	m2	6516.19	84.15	548337.39	0.00
112	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:屋1a	m2	162.07	45.42	7361.22	0.00
113	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（热熔），超出种植区1m，盖住非种植区防水卷材 2.部位:屋4	m2	4290.26	96.05	412079.47	0.00
114	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.部位:屋4	m2	4290.26	54.84	235277.86	0.00
115	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:屋1、屋2、屋1a、屋4	m2	10806.45	45.77	494611.22	0.00
116	010902002002	屋面防水涂料	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型） 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:屋3	m2	8.97	33.35	299.15	0.00
本页小计							1872658.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010902004001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1 13.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	3935.2	265.86	1046212.27	0.00
本页小计							1046212.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	010902004002	屋面刚性层（屋面1a）	1.最薄20厚DSM20砂浆找平找坡层面上撒素水泥压光，i=1%，应设分格缝，分格面积不大于1㎡，嵌缝油膏填实 2.30厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)，拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。【另列清单】 3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）附加防水层【另列清单】 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 6.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口【另列清单】 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 9.部位：屋1a 10.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	124.67	87.16	10866.24	0.00
本页小计							10866.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010902004003	屋面刚性层（屋面2）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/m²）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口【另列清单】 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋2：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人 11.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	945.48	228.40	215947.63	0.00
本页小计							215947.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	010902004004	屋面刚性层（屋面3）	1.真石漆面层涂料1道【另列清单】 2.真石漆主层涂料1道【另列清单】 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）【另列清单】 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨【另列清单】 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）【另列清单】 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42 10.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	8.97	27.87	249.99	0.00
本页小计							249.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010902004005	种植屋面（屋面4）	1.300~600厚种植土 2.≥200g/㎡无纺布过滤层，过滤层沿种植土周边上铺至种植土高度 3.≥25高凹凸型排（蓄）水板，顶带泄水孔，凸点向上 4.40mm厚C20混凝土保护层，随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm设缩缝 5.聚酯无纺布一层（≥300g/㎡） 6.4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（热熔），超出种植区1m，盖住非种植区防水卷材【另列清单】 7.4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎【另列清单】 8.20厚DSM15砂浆找平层 9.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 10.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施【另列清单】 11.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)【另列清单】	m2	3300.2	159.88	527635.98	0.00
122	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位：外1、外2、外3、外4	m2	12393.98	40.50	501956.19	0.00
123	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位：内6	m2	5256.64	33.05	173731.95	0.00
124	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:楼14、楼9	m2	1186.61	33.02	39181.86	0.00
本页小计							1242505.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:楼4、楼12	m2	2216.14	43.12	95559.96	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**1454539.55**	**1454539.55**	**0.00**
126	011001001001	保温隔热屋面	1.130厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能 B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:屋1	m2	3169.4	89.00	282076.60	0.00
127	011001005001	保温隔热楼地面	1.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理） 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:楼9	m2	447.78	17.08	7648.08	0.00
128	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50mm厚A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8~10个/m2 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费 4.部位:外1、外2	m2	5074.9	96.37	489068.11	0.00
129	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚XPS板满粘,附加耐碱玻纤网格布一道,上翻200 2.综合考虑20m或6层以上超高增加费 3.部位:女儿墙内侧，窗四周	m2	1725.51	88.21	152207.24	0.00
130	011001002001	保温隔热天棚	1.60厚A级岩棉板保温层(密度不小于140kg/m3） 2.　6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接 3.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布 4.2厚柔韧型耐水腻子分遍刮平 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费 6.部位：棚6	m2	5171.48	100.40	519216.59	0.00
本页小计							1545776.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011001003002	保温隔热墙面	地下室外墙（混凝土墙面）： 1.30厚挤塑聚苯板保护层(18kg/m3，燃烧性能等级B1级）	m2	86.2	50.15	4322.93	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	1913854.46	1913854.46	0.00
132	010102007001	泡沫凝土回填、找坡	1、泡沫混凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 2、厚度综合考虑 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m3	226.34	417.43	94481.11	0.00
133	010102007002	轻质混凝土回填	1、轻质混凝土回填，随打随抹平，容重≤10KN/m3 2、厚度综合考虑	m3	158.69	439.76	69785.51	0.00
134	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费 4.部位：楼12	m2	258.2	28.43	7340.63	0.00
135	011101002002	细石混凝土楼地面	1.35厚C30细石混凝土面层 2.部位：设备基础	m2	186.18	22.42	4174.16	0.00
136	011102003001	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面地砖，铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DSM20砂浆找平层 4.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 5.界面剂一道 6.40厚C25细石混凝土保护层兼找坡层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平 7.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.10厚减振垫 8.钢筋混凝土楼板 9.部位：楼4	m2	1446.52	231.26	334522.22	0.00
本页小计							514626.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011102003002	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面砖（需看样定版），留缝2，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DSM20砂浆找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高（另计） 5.10厚无机保温砂浆（界面局部缺陷修补，界面处理）（另计） 6.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高（另计） 8.20厚DSM20砂浆找平保护层 9.界面剂一道 10.290厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3（另计） 11.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂） 12.综合考虑20m或6层以上超高增加费 13.部位：楼9	m2	447.78	243.79	109164.29	0.00
138	011102003003	块料楼地面	1.10厚600×600防滑釉面地砖，铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.35厚DSM20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.钢筋混凝土楼板 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：楼11	m2	32.42	194.39	6302.12	0.00
139	011102003004	块料楼地面	1.10厚600*600防滑釉面地砖，铺平拍实，留缝2，DTG擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚LC7.5陶粒混凝土垫层（容重小于8KN/m3） 4.界面剂一道 5.钢筋混凝土楼板 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：楼梯间	m2	490.67	183.31	89944.72	0.00
本页小计							205411.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	3134.65	205.25	643386.91	0.00
141	011101001002	金刚砂楼面	1.2厚金刚砂面层，在混凝土面层浇筑后，按产品要求均匀撒金刚砂，打磨平整(A级，浅灰色，参照车库深化图纸,并符合国家相关规范、规定要求），掺入水性地面硬化剂，打磨平整光亮。 2.130厚C25细石混凝土，施工时随捣随压光，内配筋Ø4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度>15mm）（钢筋另计），平面四周（沿墙和水沟边）设缩缝，平面内间距<6000设纵横分格缝，缝宽10mm，钢筋断开，缝内嵌聚氨酯密封膏。 3.界面剂一道 4.钢筋混凝土楼板（界面处理、清理脱模剂） 5.部位：室外开场连廊 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	157.45	111.36	17533.63	0.00
142	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E 7.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	452.98	33.27	15070.64	0.00
本页小计							675991.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011105003002	块料踢脚线（楼梯间）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E 7.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	649.47	32.06	20822.01	0.00
144	011105001001	涂料踢脚线（踢2）	高度100 1.涂料2遍（另计） 2.3厚耐水腻子分遗找平（另计） 3.8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 7.图集：23J909-4-8-踢10C/10D/10E 8.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	1007.86	11.26	11348.50	0.00
145	011107002001	条石面台阶（台1）	条石面台阶： 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94	m2	180.63	494.29	89283.60	0.00
本页小计							121454.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	011107002002	条石面台阶（台2）	条石面台阶： 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道	m2	278.05	297.60	82747.68	0.00
147	011102001001	石材楼地面	条石面平台： 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道	m2	335.27	282.26	94633.31	0.00
148	010502029001	毛面花岗石散水	1.30厚花岗石板面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.100厚C20混凝土 5.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%~5%	m2	186.63	411.27	76755.32	0.00
149	010502031001	无障碍坡道	无障碍坡道 1.30厚烧毛面花岗岩石板面层,DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆粘结层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,夯实系数0.94(坡度1:12) 7.MU20 混凝土实心砖	m2	219.78	666.84	146558.10	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**3284668.58**	**3284668.58**	**0.00**
150	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费 5.部位：外1、外2、外3	m2	12130.27	49.68	602631.81	0.00
本页小计							1003326.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.墙体基层清理甩浆处理 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费 4.部位：外4	m2	563.71	34.79	19611.47	0.00
152	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.保温砂浆【另列清单】 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：内1（其他房间）	m2	35461.02	34.60	1226951.29	0.00
153	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网【另列清单】 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：内1（楼梯间）	m2	6396.53	39.37	251831.39	0.00
154	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.12厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.综合考虑20m或6层以上超高增加费 6.部位：内1（与有水房间相邻墙面）	m2	345.81	45.75	15820.81	0.00
155	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：内2	m2	4779.05	40.64	194220.59	0.00
本页小计							1708435.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆打底抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费 5.部位：内7	m2	727.04	34.51	25090.15	0.00
157	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平 2.井道内壁和不能进行二次粉刷部位 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	2579.05	36.94	95270.11	0.00
158	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.5厚DPM20砂浆压实抹平 2.10厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 3.专用配套界面剂1道 4.保温砂浆【另列清单】 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：内8	m2	892.3	41.16	36727.07	0.00
159	011205001001	墙、柱面装饰板	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层（另计） 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.图集：23J909-7-40-内29D 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：内6	m2	5256.64	155.33	816513.89	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**1034247.58**	**1034247.58**	**0.00**
160	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.8厚DPM10砂浆抹平 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费 5.位置：楼梯间	m2	2769.77	37.64	104254.14	0.00
本页小计							1077855.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011302001001	吊顶天棚（棚2）	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：有吸声要求的设备用房；新风机房/排烟机房	m2	1846	126.08	232743.68	0.00
162	011302001002	吊顶天棚（棚6）	1.钢筋混凝土楼板底预留钢筋头6@500，梅花状分布(另计） 2.50厚岩棉板保温层，锚栓和托梁辅助固定(另计） 3.　6钢筋网，双向间距200，与预留钢筋头连接(另计） 4.5厚抹面胶浆分层压入玻纤耐碱网格布(另计） 5.2厚柔韧型耐水腻子分遍刮平(另计） 6.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1000 7.1.5厚30×80，卡式配套龙骨，@≤1000 8.U型成品铝条(铝板压型)，1.5厚30宽80高净空间距80 9.综合考虑20m或6层以上超高增加费 10.部位：挑空楼板板底	m2	2734.42	254.99	697249.76	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**2129679.75**	**2129679.75**	**0.00**
163	011404001001	墙面喷刷涂料	1.外墙防水涂料面层涂料1道 2.外墙防水涂料主层涂料1道 3.根据立面设计进行分格 4.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费 7.部位：外2、外3、外4	m2	2160.33	38.05	82200.56	0.00
本页小计							1012194.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	011404001002	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费 5.部位：内1	m2	42203.36	39.67	1674207.29	0.00
165	011404001003	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费 4.部位：内7	m2	874.85	33.73	29508.69	0.00
166	011404002001	天棚喷刷涂料	1.2厚柔韧型耐水腻子刮平 2.耐潮无机涂料一底二面（喷涂） 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	2769.77	33.84	93729.02	0.00
167	011404002002	天棚喷刷无机防霉涂料（棚7）	1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2~3 厚柔韧型耐水腻子分遍刮平 3.表面刷（喷）涂防霉无机涂料2遍（地下或有水房间） 4.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	2769.77	33.10	91679.39	0.00
168	011404002003	天棚喷刷涂料（棚9）	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理 3..综合考虑20m或6层以上超高增加费 4.部位：配套透空吊顶使用	m2	2300.1	12.67	29142.27	0.00
169	011404006001	金属构件刷防火涂料-钢桁架	1.喷刷防火涂料构件名称:钢桁架 2.防火等级要求:耐火极限2.0h 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料，厚度为20mm	t	33.242	1523.93	50658.48	0.00
170	011404006002	金属构件刷防火涂料-钢柱	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:耐火极限3.0h 3.涂料品种、喷刷遍数:厚型防火涂料，厚度不小于3mm	t	76.704	430.46	33018.00	0.00
本页小计							2001943.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011003003001	钢结构防腐涂料	对于有防火涂料的室内钢结构,防腐涂层为: 双组份环氧树脂漆(7035浅灰)底漆1遍、厚度≥80μm， 双组份环氧树脂漆(5010蓝色)面漆1遍，厚度≥80μm,总厚度≥160μm。	m2	1397.24	32.59	45536.05	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	1314316.21	1314316.21	0.00
172	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	高度：1200 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ30实心不锈钢@＜90 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见图集22J403-1/P3-45）/PB33 5..综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	654.27	498.96	326454.56	0.00
173	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图 6..综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	968.3	459.01	444459.38	0.00
174	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:PVC扶手，140mm*37mm 2.成品PVC支架 3.扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/P5-6/3 6..综合考虑20m或6层以上超高增加费	m	303.2	127.87	38770.18	0.00
本页小计							855220.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	020202003001	玻璃栏板	1.室内扶手高1200 2.Φ80*40木扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、-60*10不锈钢立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见22J403-1-/P3-56-P4 5.部位：造型楼梯、自动扶梯、回廊、室外平台等 6..综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	889.1	544.13	483785.98	0.00
176	020202003003	玻璃栏板	1.室内扶手高1200 2.Φ80*40木扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、-60*10不锈钢立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见22J403-1-/P3-56-PC4 5.部位：造型楼梯	m2	46.18	451.41	20846.11	0.00
本页小计							504632.09	0.00
合　　计							60363791.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5823596.75	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2637897.68	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	724365.49	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	271637.06	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1026184.45	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	75454.74	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	120727.58	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				4856267.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	935638.76	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	31690.99	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		4918053.93	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4088851.91	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	738912.70	
本页小计				5795094.36	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	90289.32	

其他项目清单计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	44620000.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		44620000.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	精装修工程	44620000.00	0.00	44620000.00					
本页小计		44620000.00	0.00	44620000.00					—
合　　计		44620000.00	0.00	44620000.00					—

增值税计价表

工程名称：地上土建工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	71105441.91	9	6399489.77
合　　计					6399489.77

单位工程汇总表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	26199459.41
1.1	幕墙工程	26199459.41
2	措施项目	3327395.25
2.1	其中：安全生产	1144916.38
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2657416.92
合　　计		32184271.58

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	26199459.41	26199459.41	0.00
1	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	85.035	10655.70	906107.45	0.00
2	010608001001	镀锌钢骨架	1.幕墙镀锌钢骨架 2.材料使用Q235B各种规格型号 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	426.74	8455.53	3608312.87	0.00
3	010608001002	钢骨架	1.钢骨架，表面氟碳喷涂 2.材料使用Q235B各种规格型号 3.综合考虑20m或6层以上超高增加费	t	12.048	7858.66	94681.14	0.00
4	010608001003	钢骨架	1.钢骨架 2.基层除锈要求Sa2.5级 3.20型钢结构防火涂料,耐火极限1.5h 4.材料使用Q235B各种规格型号	t	4.428	7494.77	33186.84	0.00
本页小计							4642288.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011206001001	玻璃幕墙（小装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：8+1.52PVB+8双银Low-e+12Ar+10mm夹胶中空钢化镀膜玻璃/5+1.14PVB+5双银Low-e+12Ar+6mm中空暖边钢化玻璃/10双银Low-e+12Ar+10mm中空钢化镀膜玻璃（消防救援窗） 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.电动开启窗,开启角度不小于70度（开启装置-另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.除电动排烟窗外，其他玻璃窗均在幕墙中考虑 15.具体做法及材料要求详见幕墙 16.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 17.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	4968.78	1156.60	5746890.95	0.00
本页小计							5746890.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011206001002	玻璃幕墙（大装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：8+1.52PVB+8双银Low-e+12Ar+10mm夹胶中空钢化镀膜玻璃/5+1.14PVB+5双银Low-e+12Ar+6mm中空暖边钢化玻璃/10双银Low-e+12Ar+10mm中空钢化镀膜玻璃（消防救援窗） 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.90mm宽铝合金大装饰线条，装饰条扣板，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.电动开启窗,开启角度不小于70度（开启装置-另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14除电动排烟窗外，其他玻璃窗均在幕墙中考虑 15.具体做法及材料要求详见幕墙 16.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术	m2	935.55	1444.81	1351692.00	0.00
本页小计							1351692.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			规范，报价时综合考虑相关费用					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011206001003	玻璃幕墙（入口处幕墙）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：8+1.52PVB+8双银Low-e+12Ar+10mm夹胶中空钢化镀膜玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置(表面氟碳喷涂)、铝合金基座（表面氟碳喷涂） 4.骨架及表面处理：竖向采用250*100*15直角方钢管、竖向采用100*100*5直角方钢管、焊缝打磨光滑后防腐处理，表面均氟碳喷涂；15mm热镀锌钢套芯（另计） 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 11.报价需自行考虑二次设计费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 12.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.除电动排烟窗外，其他玻璃窗均在幕墙中考虑 15.具体做法及材料要求详见幕墙节点TJD401~403 16.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	156.78	1039.58	162985.35	0.00
本页小计							162985.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011206002001	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（米白色），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 11.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	15193.92	647.75	9841861.68	0.00
本页小计							9841861.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011206002003	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（浅白灰），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	67.35	675.32	45482.80	0.00
10	010808002001	不锈钢门套	1.2mm厚拉丝不锈钢板(304) 2.15mm石膏基阻燃板，发泡胶粘结 3.钢骨架（另计） 4.具体做法详见幕墙节点TJD404~405 3.部位：主入口玻璃幕墙门套	m2	11.6	474.79	5507.56	0.00
本页小计							50990.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011206003005	3mm厚氟碳喷涂铝单板	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：螺栓连接 3.钢骨架（另计） 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 6.具体做法详见幕墙节点图 7.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 8.工程量按展开面积计算	m2	2171.02	444.50	965018.39	0.00
12	011206003003	3mm厚氟碳喷涂铝单板（带保温棉）	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，50mm保温岩棉（容重＞80kg/m³） 2.面材固定：螺栓连接 3.钢骨架（另计） 3.具体做法详见幕墙节点	m2	14.74	576.42	8496.43	0.00
13	011206003004	3mm厚氟碳喷涂仿石铝单板	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂仿石铝单板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：螺栓连接 3.钢骨架（另计） 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 6.具体做法详见幕墙节点图TJD407 7.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 8.工程量按展开面积计算	m2	423.26	486.24	205805.94	0.00
本页小计							1179320.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010901004001	玻璃采光顶	1.玻璃雨篷固定方式:硅酮防火耐候密封胶、M6*65 、M5*30不锈钢机制螺钉@300 2.龙骨材料种类:钢骨架（另计） 3.玻璃材料品种、规格：8双银lowe+12Ar+(6+5防火硅+6+5防火硅+6)+1.52pvB+6钢化玻璃 4.嵌缝材料种类:15mm厚硅酮耐候密封胶、不锈钢钢板U槽，4mm不锈钢压板,L=50mm@300 5. 铝合金冷凝水集水槽，拼接处打胶防漏水,表面粉末喷涂 6.2.5mm钢型材基座，热镀锌处理、1.5mm厚绝缘垫片 7.具体做法详见幕墙节点TJD501~505 8.工程量按水平投影面积计算	m2	74.88	1065.15	79758.43	0.00
15	011302001001	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定，螺栓连接 3.骨架及表面处理：钢骨架（另计） 4.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 5.外观形式：12mm密拼缝、硅酮耐候密封胶 6.具体做法详见图纸幕墙节点图 7.工程量按水平投影面积计算	m2	2437.06	486.24	1184996.05	0.00
16	011506001001	钢结构铝板雨棚	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板,颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定 3.骨架及表面处理：钢骨架另计 4.骨架固定：角钢与钢角码采用螺栓连接 5.满足图纸计设计规范做法	m2	374.68	517.74	193986.82	0.00
本页小计							1458741.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010805004001	铝合金地弹门（入口处幕墙）	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化镀膜玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.70X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	14	1216.78	17034.92	0.00
18	010801006001	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	26	797.18	20726.68	0.00
19	080707013001	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整	项	1	1027021.45	1027021.45	0.00
20	010807005001	铝合金格栅	1.面材及表面处理：竖向180*100x3铝合金方管格栅，表面氟碳喷涂 2.表面颜色按图纸，若后期颜色变更，费用综合考虑在投标报价中 3.报价需自行考虑二次设计、铝型材开模等费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 4.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 5.涉及后置埋件、后置螺栓、钢骨架另计，其余安装材料均含在投标报价中 6.具体做法详见幕墙节点 7.按按竖向投影面积计算	m2	363.29	359.50	130602.76	0.00
本页小计							1195385.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	020202003002	玻璃栏板	1.室内扶手高1200 2.Φ60*3钢管扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、Φ60*5不锈钢立柱、Φ20成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见22J403-1-PC1 5.部位：自动扶梯、回廊、室外平台等 6.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	1020.75	557.73	569302.90	0.00
本页小计							569302.90	0.00
合　　计							26199459.41	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2527592.85	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1144916.38	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	314393.51	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	117897.57	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	445390.81	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	32749.32	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	52398.92	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				2107746.51	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	406091.62	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	13754.72	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		799802.40	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	799802.40	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				1219648.74	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				3327395.25	—

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：幕墙工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	29526854.66	9	2657416.92
合　　计					2657416.92

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	9999945.11
1.1	配电箱、柜	1254835.19
1.2	开关、灯具	96711.17
1.3	桥架、线管	1097789.14
1.4	电线、电缆	3443339.86
1.5	应急照明系统	527969.85
1.6	防雷接地	131131.10
1.7	主线系统（配电房~配电总箱）	3213217.26
1.8	光伏发电系统	234951.54
2	措施项目	627189.94
2.1	其中：安全生产	294825.59
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	956442.15
合　　计		11583577.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	1254835.19	1254835.19	0.00
1	030402011098	成套配电箱	1.名称:消防电梯双电源箱 2.型号:12ATxdt1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6005.47	6005.47	0.00
2	030402011099	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:12ATdt1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	7478.26	14956.52	0.00
3	030402011100	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:3ATdt1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5799.63	5799.63	0.00
4	030402011101	成套配电箱	1.名称:扶梯双电源箱 2.型号:1ATft 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	10013.89	10013.89	0.00
5	030402011102	成套配电箱	1.名称:变电所双电源箱 2.型号:B1ATbds 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4775.79	4775.79	0.00
6	030402011103	成套配电箱	1.名称:消控室双电源箱 2.型号:1ATbj 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6102.17	6102.17	0.00
本页小计							47653.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011104	成套配电箱	1.名称:监控室双电源箱 2.型号:1ATjk 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	9861.29	9861.29	0.00
8	030402011105	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2APyx 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6798.63	6798.63	0.00
9	030402011106	成套配电箱	1.名称:泛光照明箱 2.型号:12AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	7513.73	7513.73	0.00
10	030402011107	成套配电箱	1.名称:观景走廊照明箱 2.型号:2ALgj1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3197.55	3197.55	0.00
11	030402011108	成套配电箱	1.名称:机房配电箱 2.型号:B1APdx1、B1APlt1、B1APyd1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	7554.76	22664.28	0.00
12	030402011109	成套配电箱	1.名称:消防泵房双电源柜 2.型号:B1ATxfb1、2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装	台	2	15498.33	30996.66	0.00
本页小计							81032.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011113	成套配电箱	1.名称:设备用房照明箱 2.型号:12ALsb1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4288.82	4288.82	0.00
14	030402011114	成套配电箱	1.名称:生活泵房双电源箱 2.型号:B1ATshb 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	14146.08	14146.08	0.00
15	030402011115	成套配电箱	1.名称:雨水回收机房配电箱 2.型号:B1APys 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	8401.82	8401.82	0.00
16	030402011116	成套配电箱	1.名称:公共照明双电源总箱 2.型号:B1ATLG1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	12835.22	12835.22	0.00
17	030402011117	成套配电箱	1.名称:公共照明双电源总箱 2.型号:1ATLG1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	7835.78	7835.78	0.00
18	030402011118	成套配电箱	1.名称:公共照明箱 2.型号:B1ALG1、1ALG1~3、2ALG1~2、3ALG1~2、4ALG1~2、5~11ALG1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	17	4494.54	76407.18	0.00
本页小计							123914.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011119	成套配电箱	1.名称:弱电双电源总箱 2.型号:B1ATrd1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	10083.09	10083.09	0.00
20	030402011120	成套配电箱	1.名称:弱电双电源总箱 2.型号:1ATrd1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	7898.78	7898.78	0.00
21	030402011121	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:ALrd1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4379.21	4379.21	0.00
22	030402011122	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:APrd1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6153.63	6153.63	0.00
23	030402011123	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~3、5~11AK1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	10	15428.89	154288.90	0.00
24	030402011124	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~4AK2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	13648.14	54592.56	0.00
本页小计							237396.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030402011125	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:4AK1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	13005.13	13005.13	0.00
26	030402011126	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:12AK1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	13546.21	13546.21	0.00
27	030402011127	成套配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:1AL1~3 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	13847.53	41542.59	0.00
28	030402011128	成套配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:2AL1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	13715.35	27430.70	0.00
29	030402011129	成套配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:3AL1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	13903.44	27806.88	0.00
30	030402011130	成套配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:4AL1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	15219.18	30438.36	0.00
本页小计							153769.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011131	成套配电箱	1.名称:照明电源箱 2.型号:5~11AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	7	11759.03	82313.21	0.00
32	030402011148	成套配电箱	1.名称:消防电源总箱 2.型号:B1APE1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	12790.88	25581.76	0.00
33	030402011150	成套配电箱	1.名称:消防电源总柜 2.型号:2APE1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	14225.50	28451.00	0.00
34	030402011151	成套配电箱	1.名称:消防电源总柜 2.型号:5APE1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	12308.24	24616.48	0.00
35	030402011152	成套配电箱	1.名称:消防电源总柜 2.型号:12APE1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	7556.33	15112.66	0.00
36	030402011153	成套配电箱	1.名称:应急双电源箱 2.型号:B1ALE1、1ALE1~3、2ALE1~2、3ALE1~2、4ALE1~2、5~11ALE1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	17	6487.22	110282.74	0.00
本页小计							286357.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011154	成套配电箱	1.名称:A型集中控制器照明箱 2.型号:TY-D 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	17	2870.24	48794.08	0.00
38	030402011155	成套配电箱	1.名称:排风机控制箱 2.型号:B1ACpf1~3 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	3066.42	9199.26	0.00
39	030402011156	成套配电箱	1.名称:排风机控制箱 2.型号:1ACpf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3121.32	3121.32	0.00
40	030402011157	成套配电箱	1.名称:补风机双电源箱 2.型号:2ATbf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4595.86	4595.86	0.00
41	030402011158	成套配电箱	1.名称:补风机双电源箱 2.型号:B1ATbf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3263.27	3263.27	0.00
42	030402011159	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:B1ATjy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	7151.92	7151.92	0.00
本页小计							76125.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030402011160	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:1ATjy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	8918.36	8918.36	0.00
44	030402011161	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:1ATjy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5952.41	5952.41	0.00
45	030402011162	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:1ATjy3 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4009.42	4009.42	0.00
46	030402011163	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:1ATjy4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5588.65	5588.65	0.00
47	030402011164	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:4ATjy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3816.89	3816.89	0.00
48	030402011165	成套配电箱	1.名称:加压风机双电源箱 2.型号:12ATjy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	8317.72	8317.72	0.00
本页小计							36603.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030402011166	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:B1ATpy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3658.08	3658.08	0.00
50	030402011167	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:3ATpy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3666.07	3666.07	0.00
51	030402011168	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:3ATpy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6695.01	6695.01	0.00
52	030402011169	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:4ATpy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	7570.68	7570.68	0.00
53	030402011170	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:4ATpy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3658.08	3658.08	0.00
54	030402011171	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:4ATpy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3658.08	3658.08	0.00
本页小计							28906.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030402011172	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:12ATpy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	8521.77	8521.77	0.00
56	030402011173	成套配电箱	1.名称:排烟风机双电源箱 2.型号:12ATpy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5484.85	5484.85	0.00
57	030402011174	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1ACxf1、4ACxf2~3、5ACxf1~2、6~10ACxf2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	10	3215.48	32154.80	0.00
58	030402011175	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1ACxf2、2ACxf1~3、3ACxf2~3、6~10ACxf1、11ACxf1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	13	3223.46	41904.98	0.00
59	030402011176	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1ACxf3~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	3245.54	6491.08	0.00
60	030402011177	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3ACxf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3738.93	3738.93	0.00
本页小计							98296.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030402011178	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3ACxf4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4418.42	4418.42	0.00
62	030402011179	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:4ACxf1、4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	4245.54	8491.08	0.00
63	030402011180	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:B1ACqw1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	1955.88	7823.52	0.00
64	030402011181	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:B1ACqw2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	1955.88	1955.88	0.00
65	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱、终端箱 2.型号:800A 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	1260.06	10080.48	0.00
66	030403007014	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱、终端箱 2.型号:630A 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	1110.06	4440.24	0.00
本页小计							37209.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030403007015	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱、终端箱 2.型号:500A 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	990.07	1980.14	0.00
68	030403007016	始端箱、分线箱	1.名称:终端箱 2.型号:2500A 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	1985.73	3971.46	0.00
69	030403007017	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX250N 250A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	6	2515.61	15093.66	0.00
70	030403007018	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX250N 200A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	1466.92	11735.36	0.00
71	030403007019	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX160N 160A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	1100.51	2201.02	0.00
72	030403007020	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX160N 125A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	996.71	1993.42	0.00
本页小计							36975.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030403007021	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX160N 100A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	897.21	1794.42	0.00
74	030403007022	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX100N 100A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	897.21	1794.42	0.00
75	030403007023	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX100N 80A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	7	637.73	4464.11	0.00
76	030403007024	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.型号:NSX100N 63A/3P，带分励线圈 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	617.73	1853.19	0.00
77	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	1	688.40	688.40	0.00
		C.4 开关、灯具			1	96711.17	96711.17	0.00
78	030413001007	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.电梯井内间隔3米一盏	套	56	81.60	4569.60	0.00
79	030413001005	普通灯具	1.名称：防潮吸顶灯 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	205	111.89	22937.45	0.00
80	030413001006	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯（防溅型） 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	13	109.64	1425.32	0.00
81	030413003001	荧光灯	1.名称：吸顶长平板灯 2.规格：0.15x1.2m 220V LED 24W 3.类型：吸顶	套	46	104.27	4796.42	0.00
本页小计							44323.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030413003002	荧光灯	1.名称：吸顶长平板灯 2.规格：0.15*1.2m 220V LED 40W 3.类型：吸顶	套	118	124.61	14703.98	0.00
83	030413003003	荧光灯	1.名称：壁装长条灯 2.规格：0.1x1.2m AC220V,LED 24W 3.类型：壁装	套	126	101.21	12752.46	0.00
84	030413003004	荧光灯	1.名称：防水长平板灯 2.规格：0.15x1.2m 220V LED 24W 3.类型：吸顶	套	20	110.23	2204.60	0.00
85	030413003005	荧光灯	1.名称：防水长平板灯 2.规格：0.15x1.2m 220V LED 40W 3.类型：吸顶	套	17	138.55	2355.35	0.00
86	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	55	26.18	1439.90	0.00
87	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	45	28.09	1264.05	0.00
88	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	6	32.49	194.94	0.00
89	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:防溅密闭双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	3	33.18	99.54	0.00
90	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:延迟开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	138	36.02	4970.76	0.00
91	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	108	26.36	2846.88	0.00
92	030413014002	插座	1.名称:单相空调三孔插座 2.规格:250V 10A 带安全门开关 3.安装方式:暗装	套	3	30.38	91.14	0.00
93	030413014003	插座	1.名称:三相五孔插座 2.规格:380V 25A 带安全门 3.安装方式:暗装	套	15	63.18	947.70	0.00
94	030405004001	控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:吸顶	台	12	406.09	4873.08	0.00
95	030904004001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:壁装	个	12	249.11	2989.32	0.00
本页小计							51733.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：复位开关面板 2.规格：TW-HT-R 3.安装方式：暗装	套	12	52.24	626.88	0.00
97	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：求助面板 2.规格：TW-HT-B 3.安装方式：暗装	套	24	52.24	1253.76	0.00
98	030412006001	接线盒	1.名称:开关插座、接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	1034	9.06	9368.04	0.00
		C.4 桥架、线管			1	1097789.14	1097789.14	0.00
99	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	137.66	75.52	10396.08	0.00
100	030412003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	909.05	115.27	104786.19	0.00
101	030412003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	2.64	128.72	339.82	0.00
102	030412003004	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	1678.82	186.07	312378.04	0.00
103	030412003005	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	10.35	209.07	2163.87	0.00
104	030412003006	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-500*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	38	258.79	9834.02	0.00
105	030412003007	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-600*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	206.9	274.92	56880.95	0.00
106	030412003008	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-800*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	67.19	352.87	23709.34	0.00
107	030412003009	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	2142.51	114.39	245081.72	0.00
本页小计							776818.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030412003010	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-300*150 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	236.78	185.36	43889.54	0.00
109	030412003011	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-400*150 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	18.1	204.53	3701.99	0.00
110	030412003012	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-500*150 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	7.58	252.80	1916.22	0.00
111	030412003013	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-200*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	24.25	196.12	4755.91	0.00
112	030412003014	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-400*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	23.1	291.66	6737.35	0.00
113	030412003015	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-800*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	26.26	707.48	18578.42	0.00
114	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	1824.55	21.02	38352.04	0.00
115	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2834.35	10.84	30724.35	0.00
116	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	1401.66	21.68	30387.99	0.00
117	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	363.43	17.54	6374.56	0.00
118	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	358.84	23.24	8339.44	0.00
本页小计							193757.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	619.69	20.11	12461.97	0.00
120	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	492.54	27.17	13382.31	0.00
121	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	184.55	34.41	6350.37	0.00
122	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	72.82	28.68	2088.48	0.00
123	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	754.87	36.93	27877.35	0.00
124	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	202.71	45.76	9276.01	0.00
125	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	237.9	50.76	12075.80	0.00
126	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN65 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	50.3	76.08	3826.82	0.00
127	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN100 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	25.13	116.67	2931.92	0.00
128	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	111.42	24.54	2734.25	0.00
129	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN150 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	278.82	163.03	45456.02	0.00
本页小计							138461.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电线、电缆			1	3443339.86	3443339.86	0.00
130	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZB-BYJ-B1-1.5	m	263.87	3.60	949.93	0.00
131	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	194.57	4.29	834.71	0.00
132	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZB-BYJ-2.5	m	7369.16	4.55	33529.68	0.00
133	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZB-BYJ-B1-2.5	m	79.48	4.55	361.63	0.00
134	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-B1-2.5	m	1268.25	4.55	5770.54	0.00
135	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-B1-2.5	m	2199.1	4.55	10005.91	0.00
136	030412004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZB-BYJ-B1-4	m	30.96	6.23	192.88	0.00
137	030412004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZB-BYJ-B1-6	m	415.63	8.72	3624.29	0.00
138	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1388.47	67.20	93305.18	0.00
139	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	130.83	98.12	12837.04	0.00
本页小计							161411.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	183.4	136.71	25072.61	0.00
141	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	90.7	178.37	16178.16	0.00
142	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*50+25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	744.19	305.20	227126.79	0.00
143	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	86.3	405.79	35019.68	0.00
144	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-B1-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	285.56	15.35	4383.35	0.00
145	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	9.89	17.53	173.37	0.00
146	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	66.37	18.27	1212.58	0.00
147	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	152.05	18.27	2777.95	0.00
本页小计							311944.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	109.72	22.53	2471.99	0.00
149	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-B1-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	4823.34	20.69	99794.90	0.00
150	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	35.79	20.69	740.50	0.00
151	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	19.76	29.72	587.27	0.00
152	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-B1-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	479.38	31.25	14980.63	0.00
153	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	17.57	31.25	549.06	0.00
154	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	2676.8	26.66	71363.49	0.00
本页小计							190487.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	164.79	33.37	5499.04	0.00
156	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	77.86	33.37	2598.19	0.00
157	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	4724.17	45.03	212729.38	0.00
158	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	231.82	45.03	10438.85	0.00
159	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	912.98	39.17	35761.43	0.00
160	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	307.81	48.59	14956.49	0.00
161	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	23.24	48.59	1129.23	0.00
本页小计							283112.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	320.8	65.71	21079.77	0.00
163	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1478.33	65.71	97141.06	0.00
164	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	9.06	65.71	595.33	0.00
165	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	244.72	75.62	18505.73	0.00
166	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	126.68	75.62	9579.54	0.00
167	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	930.57	99.61	92694.08	0.00
168	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	34.62	110.35	3820.32	0.00
本页小计							243415.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-3*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	33.5	108.03	3619.01	0.00
170	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	175.03	134.00	23454.02	0.00
171	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-B1-4*35+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	137.59	174.11	23955.79	0.00
172	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-B1-4*50+25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	15.37	235.80	3624.25	0.00
173	030409001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-7*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	174.99	367.47	64303.58	0.00
174	030409001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*120+70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	58.92	573.91	33814.78	0.00
175	030409001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*185+95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1443.29	878.96	1268594.18	0.00
本页小计							1421365.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
176	030409001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*240+120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	54.69	1143.31	62527.62	0.00
177	030403003001	槽形母线	1.名称:密集三相五线封闭式母线 2.规格、型号:3L+N+PE 500A 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑水平、竖井敷设	m	21.6	1072.59	23167.94	0.00
178	030403003002	槽形母线	1.名称:密集三相五线封闭式母线 2.规格、型号:3L+N+PE 630A 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑水平、竖井敷设	m	59.85	1314.13	78650.68	0.00
179	030403003003	槽形母线	1.名称:密集三相五线封闭式母线 2.规格、型号:3L+N+PE 800A 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑水平、竖井敷设	m	80.3	1619.55	130049.87	0.00
180	030403003004	槽形母线	1.名称:密集三相五线封闭式母线 2.规格、型号:3L+N+PE 2500A 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑水平、竖井敷设	m	89.88	4830.53	434168.04	0.00
181	030409003001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	959	9.64	9244.76	0.00
182	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	116	145.31	16855.96	0.00
183	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 50mm2以下	个	24	212.44	5098.56	0.00
184	030409003004	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 70mm2以下	个	8	280.99	2247.92	0.00
185	030409003005	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 120mm2以下	个	4	344.20	1376.80	0.00
本页小计							763388.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	030409003006	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 240mm2以下	个	20	509.97	10199.40	0.00
187	030409003007	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安35mm2以下	个	40	212.44	8497.60	0.00
188	030409003008	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安120mm2以下	个	52	344.20	17898.40	0.00
189	030409003009	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安240mm2以下	个	62	509.97	31618.14	0.00
		C.4 应急照明系统			1	527969.85	527969.85	0.00
190	030413001001	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-10WQ 3.安装形式:吸顶	套	92	111.89	10293.88	0.00
191	030413001002	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-6WQ 3.安装形式:吸顶	套	614	111.89	68700.46	0.00
192	030413001003	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-5WQ 3.安装形式:壁装	套	28	107.32	3004.96	0.00
193	030413002001	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	334	80.07	26743.38	0.00
194	030413002002	装饰灯	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	89	80.07	7126.23	0.00
195	030413002003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	129	80.07	10329.03	0.00
本页小计							194411.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	030413002004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	17	80.07	1361.19	0.00
197	030413002005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	52	80.07	4163.64	0.00
198	030413002007	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	48	90.17	4328.16	0.00
199	030412004009	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	13580.9	7.57	102807.41	0.00
200	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	13150.12	20.11	264448.91	0.00
201	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	534.5	22.36	11951.42	0.00
202	030412006004	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	1403	9.06	12711.18	0.00
		C.4 防雷接地			**1**	**131131.10**	**131131.10**	**0.00**
203	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	517.98	7.58	3926.29	0.00
204	030410002001	接地母线	1.名称：接闪带 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.敷设方式：埋地敷设	m	1201.46	28.33	34037.36	0.00
205	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.:含卡子、支架	m	1137.1	32.10	36500.91	0.00
本页小计							476236.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	1795.5	17.94	32211.27	0.00
207	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	358.9	28.33	10167.64	0.00
208	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	269.8	30.91	8339.52	0.00
209	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	1	112.61	112.61	0.00
210	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	89	39.71	3534.19	0.00
211	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试点 2.,作法见<<建筑物防雷设施安装>>15D501相关页图示。	个	9	61.83	556.47	0.00
212	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1744.84	1744.84	0.00
		C.4 主线系统（配电房~配电总箱）			1	3213217.26	3213217.26	0.00
213	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	281.98	136.71	38549.49	0.00
214	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	198.2	405.79	80427.58	0.00
215	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*120+70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	175.79	680.83	119683.11	0.00
216	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*185+95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	117.02	994.38	116362.35	0.00
本页小计							411689.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*240+120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	500.74	1264.96	633416.07	0.00
218	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZBN-YJY-B1-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	71.49	134.00	9579.66	0.00
219	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*35+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	414.95	174.11	72246.94	0.00
220	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	971	331.68	322061.28	0.00
221	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*120+70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	798.62	573.91	458336.00	0.00
222	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*185+95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1189.66	878.96	1045663.55	0.00
223	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZA-YJY-B1-4*240+120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	277.17	1143.31	316891.23	0.00
		C.4 光伏发电系统			**1**	**234951.54**	**234951.54**	**0.00**
本页小计							2858194.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	030406007001	光伏逆变器	1.名称:逆变器 2.型号:主要由光伏发电侧断路器、市电侧断路器、电能质量保护装置、供电局计量仪表等组成，具体设计由当地供电局要求和厂家确认，满足设计要求 3.容量:90kWp 4.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 5.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求 6.安装方式:落地式安装 7.:含光伏云监控系统1套	台	1	31689.75	31689.75	0.00
225	030402011183	成套配电箱	1.名称:交直流配电柜 2.规格:90KW 定制 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础、端子接线 4.种类：光伏并网柜	台	1	17306.48	17306.48	0.00
226	030406006001	光伏组件	1.名称:太阳能光伏组件(含定制热镀锌支架) 2.型号:单晶硅组件 3.规格:550W 4.安装方式:光伏组件支架，定制	组	164	710.42	116508.88	0.00
227	030412004010	光伏专用直流电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-1x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	1980	5.19	10276.20	0.00
228	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5x4mm2 3.材质:铜芯 4.含电缆头 5.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	360	31.25	11250.00	0.00
229	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式:综合考虑	m	441	34.41	15174.81	0.00
230	030412003016	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200*100 3.含接地、支架、附件及盖板等	m	126	178.54	22496.04	0.00
231	030412001018	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.满足图纸及竣工验收要求	m	300	24.74	7422.00	0.00
本页小计							232124.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	030416029001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	1413.69	1413.69	0.00
233	030416029002	自动投入装置	1.名称:自动投入装置 2.类型:备用电源自投装置调试	系统	1	1413.69	1413.69	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		591551.86	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	294825.59	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	53042.09	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	26521.04	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	97243.82	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	6630.26	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				478262.80	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	110504.35	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2784.71	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		35638.08	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	35638.08	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				148927.14	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
27	03B001	建筑物超高超深施工增加		0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				627189.94	—

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10627135.05	9	956442.15
合　　计					956442.15

单位工程汇总表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1254291.17
1.1	配电箱、柜	190287.68
1.2	开关插座、灯具	28827.73
1.3	桥架、线管	168789.65
1.4	电线、电缆	258818.09
1.5	应急照明系统	37945.82
1.6	充电桩系统	18431.95
1.7	三防系统	51814.33
1.8	防雷接地	27263.03
1.9	主线系统（配电房~配电总箱）	211750.57
1.10	发电机组系统	260362.32
2	措施项目	65905.85
2.1	其中：安全生产	29534.33
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	118817.73
合　　计		1439014.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	190287.68	190287.68	0.00
1	030402011027	成套配电箱	1.名称:配电柜 2.型号:1APZ-1、2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	21073.14	42146.28	0.00
2	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ATrfA、B 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6763.66	13527.32	0.00
3	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ALA、B 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5331.70	10663.40	0.00
4	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1APZ-cd1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	13725.61	27451.22	0.00
5	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:APdz 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5871.13	5871.13	0.00
6	030402011032	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 2.型号:ALEA 、ALEB 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6399.02	12798.04	0.00
本页小计							112457.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011033	成套配电箱	1.名称:集中电源照明箱 2.型号:ALEA-1、ALEB-1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	3065.93	6131.86	0.00
8	030402011034	成套配电箱	1.名称:战时通信电源箱 2.型号:TX 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	2886.72	5773.44	0.00
9	030402011035	成套配电箱	1.名称:防化电源插座箱 2.型号:XDfh 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	1054.62	1054.62	0.00
10	030402011036	成套配电箱	1.名称:排烟机控制箱 2.型号:1ATpy1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4896.25	4896.25	0.00
11	030402011048	成套配电箱	1.名称:排烟机控制箱 2.型号:1ATpy2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	9542.58	9542.58	0.00
12	030402011037	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:ACjfA 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5502.22	5502.22	0.00
本页小计							32900.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011038	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:ACpfA 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5502.22	5502.22	0.00
14	030402011039	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:1ATbf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5118.94	5118.94	0.00
15	030402011040	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:ACpfA 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	5502.22	5502.22	0.00
16	030402011041	成套配电箱	1.名称:风机控制箱 2.型号:ACpfdz 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	2646.28	2646.28	0.00
17	030402011042	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:ACxf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	2669.35	2669.35	0.00
18	030402011043	成套配电箱	1.名称:管道泵控制箱 2.型号:ACZS 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	1853.11	1853.11	0.00
本页小计							23292.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011044	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:AAC1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	1730.68	6922.72	0.00
20	030402011045	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:BAC1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	1730.68	6922.72	0.00
21	030402011046	成套配电箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.型号:ZAAC1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	1300.38	2600.76	0.00
22	030402011047	成套配电箱	1.名称:战时潜水泵控制箱 2.型号:ACdz1~3 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	1300.38	3901.14	0.00
23	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	2	644.93	1289.86	0.00
		C.4 开关插座、灯具			1	28827.73	28827.73	0.00
24	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:22W （防水防潮） 3.安装形式:吊链	套	144	83.57	12034.08	0.00
25	030413003003	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2*22W （防水防潮） 3.安装形式:吊链	套	43	117.47	5051.21	0.00
26	030413003002	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:22W （防水防潮） 3.安装形式:壁装	套	10	99.27	992.70	0.00
27	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 8W（防水防潮） 3.类型:吸顶	套	5	109.64	548.20	0.00
本页小计							40263.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030413001002	普通灯具	1.名称:带感应开关吸顶灯 2.规格:LED 8W（防水防潮） 3.类型:吸顶	套	14	144.54	2023.56	0.00
29	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 15W（防水防潮） 3.类型:吸顶	套	13	123.02	1599.26	0.00
30	030413001004	普通灯具	1.名称:带感应开关防水防尘灯 2.规格:LED 15W 3.类型:吸顶	套	4	144.54	578.16	0.00
31	030413001005	普通灯具	1.名称:隔爆灯 2.规格:LED 8W（防水防潮） 3.类型:吸顶	套	4	285.33	1141.32	0.00
32	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	9	25.27	227.43	0.00
33	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	15	27.18	407.70	0.00
34	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	1	31.58	31.58	0.00
35	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:防溅密闭单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	6	30.37	182.22	0.00
36	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:现场控制按钮 2.材质:综合考虑 3.安装形式:暗装	套	5	43.33	216.65	0.00
37	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	22	25.52	561.44	0.00
38	030413014002	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插座(防溅) 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	22	28.59	628.98	0.00
39	030412006001	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	65	8.62	560.30	0.00
40	030412006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	237	8.62	2042.94	0.00
		C.4 桥架、线管			**1**	**168789.65**	**168789.65**	**0.00**
本页小计							10201.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	197.47	112.02	22120.59	0.00
42	030412003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	52.65	135.52	7135.13	0.00
43	030412003003	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-200*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	160.05	110.83	17738.34	0.00
44	030412003004	桥架	1.名称:消防防火桥架:槽式-300*100 2.附件:含防火涂料、三通、弯头、直通、接地等附件	m	50.51	132.92	6713.79	0.00
45	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	526.4	19.88	10464.83	0.00
46	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	6.29	19.24	121.02	0.00
47	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	12.56	32.94	413.73	0.00
48	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	2281.95	21.03	47989.41	0.00
49	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	265.09	27.82	7374.80	0.00
50	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	89.27	27.73	2475.46	0.00
51	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	298.64	35.62	10637.56	0.00
本页小计							133184.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	139.33	38.90	5419.94	0.00
53	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	16.76	47.94	803.47	0.00
54	031301003001	套管	1.名称:人防套管 2.材质:RC 3.规格:DN25 4.套管制安、密闭封填	个	33	208.38	6876.54	0.00
55	031301003002	套管	1.名称:人防套管 2.材质:RC 3.规格:DN50 4.套管制安、密闭封填	个	108	208.38	22505.04	0.00
		C.4 电线、电缆			1	258818.09	258818.09	0.00
56	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	5980.86	4.20	25119.61	0.00
57	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1119.75	4.46	4994.09	0.00
58	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	52.48	5.81	304.91	0.00
59	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4	m	123.45	6.14	757.98	0.00
60	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-10	m	79.04	12.26	969.03	0.00
61	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	96.54	22.12	2135.46	0.00
62	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	150.63	29.31	4414.97	0.00
本页小计							74301.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	676.03	30.84	20848.77	0.00
64	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	405.19	44.62	18079.58	0.00
65	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	63.37	66.39	4207.13	0.00
66	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	266.41	54.73	14580.62	0.00
67	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	91.96	97.71	8985.41	0.00
68	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	201.49	136.00	27402.64	0.00
69	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	27.1	177.66	4814.59	0.00
70	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	110.58	170.24	18825.14	0.00
本页小计							117743.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	130.6	265.88	34723.93	0.00
72	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	124.56	404.65	50403.20	0.00
73	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:VV33-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	161.27	11.87	1914.27	0.00
74	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:VV33-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	79.24	14.19	1124.42	0.00
75	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:VV33-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	165.47	26.52	4388.26	0.00
76	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆（含控制电缆头） 2.规格、型号:KYJV-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	73.14	11.37	831.60	0.00
77	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆（含控制电缆头） 2.规格、型号:KYJV-6*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	18.97	16.19	307.12	0.00
本页小计							93692.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆（含控制电缆头） 2.规格、型号:KYJV-10*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	112.12	24.54	2751.42	0.00
79	030409003004	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	10	9.13	91.30	0.00
80	030409003001	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	28	140.44	3932.32	0.00
81	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 50mm2以下	个	4	205.13	820.52	0.00
82	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 70mm2以下	个	4	272.45	1089.80	0.00
		C.4 应急照明系统			1	37945.82	37945.82	0.00
83	030413001006	普通灯具	1.名称:消防应急灯 2.规格:LED 3W（防水防潮） 3.安装形式:壁装	套	43	95.03	4086.29	0.00
84	030413001007	普通灯具	1.名称:消防应急灯 2.规格:LED 10W（防水防潮） 3.安装形式:壁装	套	17	98.46	1673.82	0.00
85	030413002001	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:LED 2W（防水防潮） 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	41	78.17	3204.97	0.00
86	030413002002	装饰灯	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:LED 2W（防水防潮） 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	3	87.58	262.74	0.00
本页小计							17913.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 2W（防水防潮） 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	14	78.17	1094.38	0.00
88	030413002004	装饰灯	1.名称:出口、禁止入内指示灯 2.型号:LED 2W（防水防潮） 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	1	78.17	78.17	0.00
89	030413002005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W（防水防潮） 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	2	78.17	156.34	0.00
90	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	1018.51	7.48	7618.45	0.00
91	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	973.37	19.24	18727.64	0.00
92	030412006003	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	121	8.62	1043.02	0.00
		C.4 充电桩系统			**1**	**18431.95**	**18431.95**	**0.00**
93	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	565.59	26.31	14880.67	0.00
94	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	80.11	44.33	3551.28	0.00
		C.4 三防系统			**1**	**51814.33**	**51814.33**	**0.00**
本页小计							47149.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030402011022	成套配电箱	1.名称:三防控制台（含毒剂报警主机、集中监控主机） 2.型号:满足人防验收 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	15736.48	15736.48	0.00
96	030402011023	成套配电箱	1.名称:三防自控箱 2.型号:SFKX-A型 3.安装方式:底距地1.3米明挂	台	1	4412.37	4412.37	0.00
97	030412005001	接线箱	1.名称:电话接线箱 2.安装形式:底距地1.3米明挂	个	3	941.18	2823.54	0.00
98	011507003001	灯箱	1.名称:三防通风状态显示灯箱 2.型号:CX-XSD型 3.安装方式:底距门洞上方0.1米	个	6	220.00	1320.00	0.00
99	030502002001	电话插座	1.名称:战时电话插孔 2.安装方式:中心距地1.5米	个	9	105.09	945.81	0.00
100	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:防爆呼唤按钮 2.规格:中心距地1.5米嵌墙安装	套	1	59.59	59.59	0.00
101	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:HYA22-10X(2X1.5)mm2 4.材质:铜芯	m	127.71	35.48	4531.15	0.00
102	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KYJV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	238.88	16.18	3865.08	0.00
103	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:KYJV-2X1.5mm2 4.材质:铜芯	m	76.58	10.74	822.47	0.00
104	030412004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管内穿线 3.型号:RVS-2X1.5mm2 4.材质:铜芯	m	165.43	5.52	913.17	0.00
本页小计							35429.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	61.17	5.81	355.40	0.00
106	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	79.39	21.03	1669.57	0.00
107	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	473.39	27.82	13169.71	0.00
108	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	61.85	19.24	1189.99	0.00
		C.4 防雷接地			**1**	**27263.03**	**27263.03**	**0.00**
109	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	765.25	7.15	5471.54	0.00
110	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	256	18.93	4846.08	0.00
111	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	135.6	26.81	3635.44	0.00
112	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	356.8	29.39	10486.35	0.00
113	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	4	111.44	445.76	0.00
114	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	19	38.54	732.26	0.00
115	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1645.60	1645.60	0.00
		C.4 主线系统（配电房~配电总箱）			**1**	**211750.57**	**211750.57**	**0.00**
116	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-4*120+70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	179.76	679.48	122143.32	0.00
本页小计							165791.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	139.22	100.53	13995.79	0.00
118	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	304.42	238.99	72753.34	0.00
119	030409003005	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	20	9.13	182.60	0.00
120	030409003006	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 120mm2以下	个	4	334.44	1337.76	0.00
121	030409003007	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安120mm2以下	个	4	334.44	1337.76	0.00
		C.4 发电机组系统			**1**	**260362.32**	**260362.32**	**0.00**
122	030402011024	成套配电箱	1.名称:发电机组进线柜 2.型号:AA1~2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	19128.37	38256.74	0.00
123	030402011025	成套配电箱	1.名称:发电机组出线柜 2.型号:AA3 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	9006.18	9006.18	0.00
124	030402011026	成套配电箱	1.名称:发电机组出线柜 2.型号:AA4 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	12468.97	12468.97	0.00
本页小计							149339.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:80KW 自带背包式控制箱 断路器整定350A 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.含机组安装、接地、发电机组系统调试等	台	2	69051.03	138102.06	0.00
126	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*95+50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	42.5	371.13	15773.03	0.00
127	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	74.77	336.39	25151.88	0.00
128	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	98.07	135.56	13294.37	0.00
129	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	20.97	100.53	2108.11	0.00
130	030409003008	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	10	9.13	91.30	0.00
131	030409003010	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安25mm2以下	个	2	140.44	280.88	0.00
132	030409003009	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安120mm2以下	个	6	334.44	2006.64	0.00
133	030416001001	发电机	1、名称：发电机组调试 2、容量：80KW	台	2	1911.08	3822.16	0.00
本页小计							200630.43	0.00
合　　计							1254291.17	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		61030.23	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	29534.33	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5313.52	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2656.76	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9741.46	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	664.19	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	1771.17	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				49681.43	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	11069.84	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	278.96	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		4875.62	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4875.62	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				16224.42	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				65905.85	—

其他项目清单计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：人防电气工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1320197.02	9	118817.73
合　　计					118817.73

单位工程汇总表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1105471.36
1.1	智能化预埋	1105471.36
2	措施项目	69153.38
2.1	其中：安全生产	34465.59
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	105716.23
合　　计		1280340.97

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 智能化预埋			1	1105471.36	1105471.36	0.00
1	030412003001	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:600*200 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	62.21	305.04	18976.54	0.00
2	030412003002	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:400*150 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	1936.69	209.08	404923.15	0.00
3	030412003003	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:300*100 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	63.44	138.77	8803.57	0.00
4	030412003004	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:200*100 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	168.2	115.27	19388.41	0.00
5	030406005001	桥架支架	1.名称:桥架支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	2520.54	21.02	52981.75	0.00
6	030502010001	单孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	66	33.32	2199.12	0.00
本页小计							507272.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502010002	双孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	89	49.15	4374.35	0.00
8	030502003001	六类UTP/4对	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； （5）提供国家CMA/CNAS认可的Cat6非屏蔽六连接点链路第三方测试报告； （6）外护套为PVC材料，提供国家CMA/CNAS或UL认可的阻燃等级证书； （7）提供国家权威机构认可的POE认证证书； （8）提供ETL颁发的Cat6非屏蔽信道认证 （9）含水晶头、链路测试	m	36051.7	6.77	244070.01	0.00
本页小计							248444.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030502005001	双芯室内蝶形光缆	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km ★J.要求通过中国信息产业部通信产品质量监督检验中心检验，具有ECO-PASSPORT环保认证	m	3080	2.75	8470.00	0.00
10	030502005002	24芯室内光缆	24芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm ≤0.35dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km	m	1135.2	7.43	8434.54	0.00
本页小计							16904.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030502005003	48芯室内光缆	48芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	1135.2	12.03	13656.46	0.00
12	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤	条	800	7.38	5904.00	0.00
13	030502014002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线	条	200	28.94	5788.00	0.00
14	030502012001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.含测试	芯	200	34.97	6994.00	0.00
15	030502008001	24口网络配线架	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	52	411.62	21404.24	0.00
本页小计							53746.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030502009001	理线架	（1）材料：架体为冷轧钢板 （2）产品特点： a)19英寸设计，占机柜1U空间 b)安装板采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)理线方式便利，操作简便 d)理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，线环厚度不低于2mm	个	104	51.61	5367.44	0.00
17	030502008002	288芯机架式ODF	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	4	4075.73	16302.92	0.00
本页小计							21670.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030501005001	楼层42U标准机柜	42U标准机柜，600*600，含10位PDU （1）尺寸规格：600*600*2000； （2）机柜容量42U； （3）服务器机柜提供框架式整体结构； （4）机柜采用前5mm厚透明玻璃门后屏蔽门设计， 机柜四周都可以打开，方便线缆管理和防尘； （5）支架采用冷轧钢板喷塑，配有U数标示的方空条； （6）提供2个风扇、4脚轮、2个层板、高级旋转门锁等附件； （7）机柜最大静承载为500kg； （8）机柜表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺，采用普通塑粉膜厚度60-80um，黑色，硬度大于2H硬度铅笔，速度2cm/s 涂膜表面无划痕，符合欧洲ROHS环保标准、48H，GB/10125-1997盐雾试验； （9）前后门及框架配有铜螺钉用于安全接地	台	31	2152.67	66732.77	0.00
19	030412001001	配管	1.名称:进户管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.配置形式:埋地	m	87.36	88.04	7691.17	0.00
20	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14222.3	11.45	162845.34	0.00
21	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	248.64	14.75	3667.44	0.00
22	030501005002	多媒体箱	1.名称:多媒体箱400*300*100mm 2.参数:暗装,配套强电电源接线板、包含模块支架、电源、托板、风扇、门配长锁等所有辅材 3.装修区域配合装修安装	台	62	219.89	13633.18	0.00
23	030412006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	316	9.06	2862.96	0.00
本页小计							257432.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		69153.38	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	34465.59	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6200.71	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3100.35	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	11367.96	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	775.09	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				55909.70	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	12918.14	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	325.54	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				13243.68	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				69153.38	—

其他项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：智能化管线预埋-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1174624.74	9	105716.23
合　　计					105716.23

单位工程汇总表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16630235.83
1.1	图文信息中心-防排烟	3417343.91
1.2	图文信息中心-新风空调	13212891.92
2	措施项目	711608.15
2.1	其中：安全生产	279361.61
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1560765.96
合　　计		18902609.94

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 图文信息中心-防排烟			1	3417343.91	3417343.91	0.00
1	030702007001	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为20mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤300mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1210.81	290.44	351667.66	0.00
2	030702007002	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为20mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：300mm＜长边长≤630mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	712.8	252.77	180174.46	0.00
3	030702007003	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为20mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：630mm＜长边长≤1000mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	3839.48	244.58	939060.02	0.00
4	030702007004	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为20mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	3256.73	245.69	800145.99	0.00
本页小计							2271048.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030702007005	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为30mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤300mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	16.9	303.81	5134.39	0.00
6	030702007006	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为30mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：300mm＜长边长≤630mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	18.6	252.77	4701.52	0.00
7	030702007007	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为30mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：630mm＜长边长≤1000mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	15.5	244.58	3790.99	0.00
8	030702007008	复合型风管	1、名称：成品风管 2、材质：内外彩钢板壁厚0.5mm厚,芯层为30mm厚不燃100K硅酸铝板(不含石棉) 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、连接形式：角钢法兰连接 6、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	14.7	245.69	3611.64	0.00
9	030703001109	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：Φ1300，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1393.77	2787.54	0.00
本页小计							20026.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030703001110	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：Φ1200，排烟阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1303.77	2607.54	0.00
11	030703001111	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：Φ1200，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	1619.79	9718.74	0.00
12	030703001112	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：Φ1000，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1307.05	1307.05	0.00
13	030703001113	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：1800×500，排烟阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1153.77	2307.54	0.00
14	030703001114	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1800×500，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1262.77	2525.54	0.00
15	030703001189	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1600×320，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1233.77	2467.54	0.00
16	030703001115	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×2500，70度防火阀 3、类型：周长＞8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	2376.92	2376.92	0.00
17	030703001116	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×630，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	1185.79	7114.74	0.00
本页小计							30425.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030703001117	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×1250，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1437.77	1437.77	0.00
19	030703001118	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1250×800，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	1255.77	3767.31	0.00
20	030703001119	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×800，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1150.77	1150.77	0.00
21	030703001120	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：1250×630，排烟阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	870.77	1741.54	0.00
22	030703001121	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1250×630，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1192.77	2385.54	0.00
23	030703001122	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×630，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1101.77	1101.77	0.00
24	030703001123	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	9	908.10	8172.90	0.00
本页小计							19757.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030703001124	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1250×400，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	7	957.08	6699.56	0.00
26	030703001125	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1250×320，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	915.07	1830.14	0.00
27	030703001126	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1250×200，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	852.05	852.05	0.00
28	030703001188	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1200×500，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	864.05	864.05	0.00
29	030703001127	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×1250，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1381.77	1381.77	0.00
30	030703001128	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1000×1000，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1521.77	3043.54	0.00
31	030703001129	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×1000，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1297.77	1297.77	0.00
本页小计							15968.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030703001130	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1000×800，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1125.05	1125.05	0.00
33	030703001131	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	936.10	3744.40	0.00
34	030703001132	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1000×500，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	13	992.10	12897.30	0.00
35	030703001187	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1000×320，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	959.05	959.05	0.00
36	030703001133	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	887.07	1774.14	0.00
37	030703001134	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×400，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	845.10	3380.40	0.00
38	030703001135	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：1000×250，排烟阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm	个	3	691.09	2073.27	0.00
39	030703001186	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：1000×320，排烟阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm	个	1	711.05	711.05	0.00
本页小计							26664.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030703001136	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：1000×250，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	866.10	3464.40	0.00
41	030703001137	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：900×500，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	950.10	3800.40	0.00
42	030703001138	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×1250，280度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1297.77	1297.77	0.00
43	030703001139	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×1000，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	1090.08	6540.48	0.00
44	030703001140	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×800，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	1041.10	4164.40	0.00
45	030703001141	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×800，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	873.09	2619.27	0.00
46	030703001142	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：800×630，排烟阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	999.07	1998.14	0.00
本页小计							23884.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030703001143	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×630，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	10	971.10	9711.00	0.00
48	030703001144	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	796.09	2388.27	0.00
49	030703001145	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×500，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	915.07	1830.14	0.00
50	030703001146	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	754.05	754.05	0.00
51	030703001147	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：800×400，排烟阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	943.07	1886.14	0.00
52	030703001148	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×400，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	873.07	1746.14	0.00
53	030703001149	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：800×320，排烟阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	94	771.60	72530.40	0.00
本页小计							90846.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030703001150	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：800×320，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	92	838.10	77105.20	0.00
55	030703001151	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×320，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	677.07	1354.14	0.00
56	030703001152	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	803.07	1606.14	0.00
57	030703001153	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	761.09	2283.27	0.00
58	030703001154	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：630×400，排烟阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	602.34	602.34	0.00
59	030703001155	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：630×400，280度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	721.34	721.34	0.00
60	030703001156	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×400，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	9	560.32	5042.88	0.00
61	030703001157	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：630×320，排烟阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	563.82	3382.92	0.00
本页小计							92098.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030703001158	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：630×320，280度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	693.32	4159.92	0.00
63	030703001159	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：600×800，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1006.05	1006.05	0.00
64	030703001160	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：500×900，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	1027.10	4108.40	0.00
65	030703001161	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×800，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	817.07	1634.14	0.00
66	030703001162	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：500×500，排烟阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	525.34	525.34	0.00
67	030703001163	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：500×500，280度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	693.30	1386.60	0.00
68	030703001164	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×500，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	553.32	2213.28	0.00
69	030703001165	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：450×500，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	24	595.32	14287.68	0.00
本页小计							29321.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030703001166	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：400×1250，280度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	964.07	1928.14	0.00
71	030703001167	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×1000，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	964.05	964.05	0.00
72	030703001168	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×630，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	791.34	791.34	0.00
73	030703001169	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×500，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	574.30	1148.60	0.00
74	030703001170	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×630 3、类型：3200mm＜周长≤6400mm	个	1	593.04	593.04	0.00
75	030703001171	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800×630 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	2	452.29	904.58	0.00
76	030703001172	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630×630 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	1	407.29	407.29	0.00
77	030703001173	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：Φ1300，电动对开多叶密闭阀 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	2	1118.52	2237.04	0.00
78	030703001174	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×630，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	1162.77	1162.77	0.00
本页小计							10136.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030703001192	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×1250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	1	1338.50	1338.50	0.00
80	030703001175	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	842.77	842.77	0.00
81	030703001176	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×1000，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	912.77	912.77	0.00
82	030703001177	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×630，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	742.77	742.77	0.00
83	030703001178	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	690.62	690.62	0.00
84	030703001179	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×630，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	640.62	640.62	0.00
85	030703001190	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	3	610.62	1831.86	0.00
86	030703001180	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×800，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	690.62	1381.24	0.00
87	030703001181	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	570.62	570.62	0.00
88	030703001182	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×1000，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	770.62	770.62	0.00
本页小计							9722.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030703001183	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	520.62	520.62	0.00
90	030703001184	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	470.62	941.24	0.00
91	030703001191	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	440.62	440.62	0.00
92	030703001185	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	410.62	410.62	0.00
93	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1250×1250，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：4800mm＜周长≤6000mm	个	1	479.40	479.40	0.00
94	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1000×1000，双层百叶风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	1	316.82	316.82	0.00
95	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1000×400，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	290.00	580.00	0.00
96	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×800，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	297.99	297.99	0.00
97	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×800，常开排烟风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	111	275.99	30634.89	0.00
本页小计							34622.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×800，单层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	263.99	263.99	0.00
99	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×500，常开排烟风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	14	214.95	3009.30	0.00
100	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：2000×4000，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长＞7000mm	个	5	790.78	3953.90	0.00
101	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1600×2500，双层百叶风口 4、类型：周长＞7000mm	个	1	628.78	628.78	0.00
102	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1500×500，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	4	362.84	1451.36	0.00
103	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1000×500，常开排烟风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	17	257.99	4385.83	0.00
104	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×1000，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	25	338.82	8470.50	0.00
105	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×400，常开排烟风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	111	212.95	23637.45	0.00
106	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×200，常开排烟风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	4	196.97	787.88	0.00
本页小计							46588.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×(1000+250)，常闭加压风口 FK-JY/B 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	23	412.82	9494.86	0.00
108	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：600×4100，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长＞7000mm	个	3	680.78	2042.34	0.00
109	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：600×4000，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长＞7000mm	个	4	668.80	2675.20	0.00
110	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×1500，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	4	374.84	1499.36	0.00
111	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×1250，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	26	360.82	9381.32	0.00
112	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×1000，常闭加压风口 FK-JY/K 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	25	315.99	7899.75	0.00
113	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×(1500+250)，常闭加压风口 FK-JY/B 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	3	398.82	1196.46	0.00
114	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：450×(1500+250)，常闭加压风口 FK-JY/B 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	10	382.83	3828.30	0.00
本页小计							38017.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第16页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030412004001	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZBN-RYJS 3、规格：2×1.5mm2 4、配线部位：管内	m	689.06	5.39	3714.03	0.00
116	030412004002	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZBN-BYJ 3、规格：1.0mm2 4、配线部位：管内	m	294.53	2.94	865.92	0.00
117	030412001001	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	42.08	15.98	672.44	0.00
118	030412001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	689.06	24.15	16640.80	0.00
119	030108001052	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-12-3，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：43776m3/h，风压：630Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，落地装 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7714.89	7714.89	0.00
120	030108001053	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-B-2(地上楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-11，风量：32695m3/h，风压：611Pa，功率：11.0kW，转速：960rpm，噪声：≤87dB(A)，重量：≤344kg，台数：1，落地安装 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7914.89	7914.89	0.00
本页小计							37522.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第17页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030108001054	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-12-1(地上楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-13，风量：67293m3/h，风压：772Pa，功率：30.0kW，转速：960rpm，噪声：≤96dB(A)，重量：≤588kg，台数：1，落地装 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	11714.89	11714.89	0.00
122	030108001055	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-1-4(地下楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-10，风量：27412m3/h，风压：428Pa，功率：7.5kW，转速：960rpm，噪声：≤84dB(A)，重量：≤272kg，台数：1，落地装 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	6114.89	6114.89	0.00
123	030108001056	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：SF/BF-B1-1，高静压轴流风机，JSF-G-I-7，风量：15600m3/h，风压：345Pa，功率：3.0kW，转速：960rpm，噪声：≤76dB(A)，重量：≤135kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3589.86	3589.86	0.00
本页小计							21419.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第18页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030108001057	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：SF/BF-1-1(密集书库)，高静压轴流风机，JSF-G-I-6.3，风量：18000m3/h，风压：401Pa，功率：5.5kW，转速：1450rpm，噪声：≤84dB(A)，重量：≤116kg，台数：1，吊装(风机中心距地2.9m) 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4589.86	4589.86	0.00
125	030108001058	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-B1-1，高温排烟风机，HTF-I-9，风量：31200m3/h，风压：668Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤90dB(A)，重量：≤261kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	6889.86	6889.86	0.00
126	030108001059	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-12-4，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：41040m3/h，风压：630Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7189.86	7189.86	0.00
本页小计							18669.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第19页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	030108001060	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-12-2，高温排烟风机，HTF-I-12，风量：57600m3/h，风压：680Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤93dB(A)，重量：≤460kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
128	030108001061	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-12-1，高温排烟风机，HTF-I-12，风量：57600m3/h，风压：680Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤93dB(A)，重量：≤460kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
129	030108001062	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-4-4，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：36000m3/h，风压：690Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7189.86	7189.86	0.00
本页小计							25569.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第20页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030108001063	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-4-3，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：36000m3/h，风压：690Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7189.86	7189.86	0.00
131	030108001064	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-4-2，高温排烟风机，HTF-I-13，风量：64200m3/h，风压：710Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤94dB(A)，重量：≤490kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
132	030108001065	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-4-1，高温排烟风机，HTF-I-13，风量：64200m3/h，风压：710Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤94dB(A)，重量：≤490kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
本页小计							25569.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第21页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030108001066	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-3-3，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：36576m3/h，风压：690Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7189.86	7189.86	0.00
134	030108001067	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-3-2，高温排烟风机，HTF-I-12，风量：62500m3/h，风压：624Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤93dB(A)，重量：≤460kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
135	030108001068	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-3-1，高温排烟风机，HTF-I-12，风量：62500m3/h，风压：624Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤93dB(A)，重量：≤460kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
本页小计							25569.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第22页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	030108001069	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PY-3-1，高温排烟风机，HTF-I-10，风量：36000m3/h，风压：690Pa，功率：11.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤224kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7189.86	7189.86	0.00
137	030108001070	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-B-3（前室），高静压轴流风机，JSF-G-I-11，风量：48345m3/h，风压：648Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤418kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	8989.86	8989.86	0.00
138	030108001071	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-B-1(地下楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-5.6，风量：13933m3/h，风压：667Pa，功率：5.5kW，转速：2900rpm，噪声：≤93dB(A)，重量：≤104kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4589.86	4589.86	0.00
本页小计							20769.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第23页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	030108001072	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-12-2(地上楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-13，风量：51326m3/h，风压：715Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤92dB(A)，重量：≤491kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
140	030108001073	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-4-8(楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-8，风量：37826m3/h，风压：551Pa，功率：15.0kW，转速：1450rpm，噪声：≤92dB(A)，重量：≤210kg，台数：1，吊装(风机中心距地2.9m) 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7889.86	7889.86	0.00
141	030108001074	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-4-7(前室)，高静压轴流风机，JSF-G-I-12，风量：49901m3/h，风压：615Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤487kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
本页小计							26269.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第24页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030108001075	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-4-6(地下楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-6.3，风量：16288m3/h，风压：480Pa，功率：5.5kW，转速：1450rpm，噪声：≤84dB(A)，重量：≤116kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4589.86	4589.86	0.00
143	030108001076	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-4-1(四层前室)，高静压轴流风机，JSF-G-I-6.3，风量：15967m3/h，风压：606Pa，功率：5.5kW，转速：1450rpm，噪声：≤84dB(A)，重量：≤116kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4589.86	4589.86	0.00
144	030108001077	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-3-1(三层+四层前室)，高静压轴流风机，JSF-G-I-9，风量：31933m3/h，风压：467Pa，功率：11kW，转速：960rpm，噪声：≤84dB(A)，重量：≤275kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	7389.86	7389.86	0.00
本页小计							16569.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第25页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	030108001078	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-1-5(前室)，高静压轴流风机，JSF-G-I-12，风量：49901m3/h，风压：615Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤487kg，台数：1，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
146	030108001079	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-1-3(前室)，高静压轴流风机，JSF-G-I-12，风量：49901m3/h，风压：615Pa，功率：18.5kW，转速：960rpm，噪声：≤91dB(A)，重量：≤487kg，台数：1，吊装（贴梁下） 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9189.86	9189.86	0.00
147	030108001080	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-1-2(地上楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-13，风量：85544m3/h，风压：597Pa，功率：30.0kW，转速：960rpm，噪声：≤96dB(A)，重量：≤588kg，台数：1，吊装（贴梁下） 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	11189.86	11189.86	0.00
本页小计							29569.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第26页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	030108001081	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：JY-1-1(地下楼梯间)，高静压轴流风机，JSF-G-I-5.6，风量：9757m3/h，风压：421Pa，功率：2.2kW，转速：1450rpm，噪声：≤79dB(A)，重量：≤75kg，台数：1，吊装(风机中心距地2.9m) 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3189.86	3189.86	0.00
149	030108001082	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：BF-2-2，JSF-S管道轴流风机，JSF-S-9，风量：31250m3/h，功率：5.50kW，全压：340Pa，噪声：≤89dB(A)，转速：960rpm，重量：≤190kg，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4989.86	4989.86	0.00
150	030108001083	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：BF-2-1，JSF-S管道轴流风机，JSF-S-9，风量：31250m3/h，功率：5.50kW，全压：340Pa，噪声：≤89dB(A)，转速：960rpm，重量：≤190kg，吊装 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4989.86	4989.86	0.00
151	030703021005	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：2500×1200×2800(H)	个	1	3400.90	3400.90	0.00
152	030703021006	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×1400×1200(H)	个	1	1938.40	1938.40	0.00
153	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：厚度1.5mm	m2	10.5	136.00	1428.00	0.00
本页小计							19936.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第27页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	011303003002	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：防火玻璃 3、规格：厚度10mm	m2	413.53	180.00	74435.40	0.00
155	011303003004	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：不燃硅胶布，并配置控制模块 3、其他：含控制按钮、控制箱、控制线、支架、辅材等	m2	809.88	204.06	165264.11	0.00
156	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	1280	13.14	16819.20	0.00
157	030703019002	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：防火帆布，满足图纸及规范要求	m2	507	109.17	55349.19	0.00
158	030703019003	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：150mm~200mmA级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头，满足图纸及规范要求	m2	67.3	125.66	8456.92	0.00
159	030603001001	执行机构	1、名称：远程执行机构 2、其他：含铁丝、执行机构本体、配管、开槽恢复等	台	112	420.95	47146.40	0.00
160	030601002002	压力仪表	1、名称：压力传感器	台	54	375.73	20289.42	0.00
161	030602002001	调节仪表	1、名称：压力控制器	台	9	335.28	3017.52	0.00
		C.7 图文信息中心-新风空调			**1**	**13212891.92**	**13212891.92**	**0.00**
162	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	7058.35	167.88	1184955.80	0.00
163	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm＜长边长≤4000mm 5、板材厚度：1.2mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1095.33	180.88	198123.29	0.00
本页小计							1773857.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第28页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	557.29	184.97	103081.93	0.00
165	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.6mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	4295.75	162.46	697887.55	0.00
166	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	5585.02	167.39	934876.50	0.00
167	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：450mm＜直径≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	7.49	168.54	1262.36	0.00
168	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	460.32	214.97	98954.99	0.00
本页小计							1836063.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第29页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：Φ800，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1041.07	2082.14	0.00
170	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：2400×800，70度防火阀 3、类型：5400mm＜周长≤8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1743.72	1743.72	0.00
171	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：2200×630，70度防火阀 3、类型：5400mm＜周长≤8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1575.72	1575.72	0.00
172	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：2200×500，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	5	1241.80	6209.00	0.00
173	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：2000×630，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	1255.80	5023.20	0.00
174	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：2000×500，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1199.77	2399.54	0.00
175	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1800×2300，70度防火阀 3、类型：周长＞8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	2432.90	14597.40	0.00
176	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×2200，70度防火阀 3、类型：5400mm＜周长≤8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	2205.72	2205.72	0.00
本页小计							35836.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第30页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×2000，70度防火阀 3、类型：5400mm＜周长≤8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	2093.72	2093.72	0.00
178	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×800，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1241.77	2483.54	0.00
179	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×630，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	11	1185.80	13043.80	0.00
180	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×500，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	1136.80	4547.20	0.00
181	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1600×400，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1087.77	1087.77	0.00
182	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1500×800，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	12	1227.79	14733.48	0.00
183	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×1000，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1353.77	2707.54	0.00
本页小计							40697.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第31页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×800，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1150.77	1150.77	0.00
185	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×630，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	1101.79	6610.74	0.00
186	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1250×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	908.08	5448.48	0.00
187	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×1250，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1381.77	1381.77	0.00
188	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×1000，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	1297.77	3893.31	0.00
189	030703001021	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×800，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	971.08	5826.48	0.00
190	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	13	936.10	12169.30	0.00
本页小计							36480.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第32页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	7	887.08	6209.56	0.00
192	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×1250，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1325.77	2651.54	0.00
193	030703001025	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×1000，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1090.07	2180.14	0.00
194	030703001026	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×800，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	873.09	2619.27	0.00
195	030703001027	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	796.10	3184.40	0.00
196	030703001028	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	754.09	2262.27	0.00
197	030703001029	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×250，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	476.32	1428.96	0.00
198	030703001030	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×1000，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	1027.07	2054.14	0.00
本页小计							22590.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第33页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	030703001031	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×630，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	803.09	2409.27	0.00
200	030703001032	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×1600，70度防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1199.77	1199.77	0.00
201	030703001033	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×500，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	553.32	2213.28	0.00
202	030703001034	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	511.34	511.34	0.00
203	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×250，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	476.30	952.60	0.00
204	030703001036	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：500×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	455.32	2731.92	0.00
205	030703001037	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×400，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	7	539.32	3775.24	0.00
206	030703001038	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	497.34	497.34	0.00
本页小计							14290.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第34页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	030703001039	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×250，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	13	462.32	6010.16	0.00
208	030703001040	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：320×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	525.34	525.34	0.00
209	030703001041	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：320×250，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	5	490.30	2451.50	0.00
210	030703001042	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	7	455.32	3187.24	0.00
211	030703001043	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	427.34	427.34	0.00
212	030703001044	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：200×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	469.32	1877.28	0.00
213	030703001045	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：200×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	434.30	868.60	0.00
214	030703001046	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160×120，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	49	385.32	18880.68	0.00
215	030703001047	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120×120，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	371.34	371.34	0.00
本页小计							34599.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第35页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	030703001048	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×200，电动蝶阀 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	25	299.47	7486.75	0.00
217	030703001049	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	217.22	217.22	0.00
218	030703001050	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	207.22	207.22	0.00
219	030703001051	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×160 3、类型：周长≤800mm	个	4	110.54	442.16	0.00
220	030703001052	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	3	99.27	297.81	0.00
221	030703001053	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×120 3、类型：周长≤800mm	个	9	97.02	873.18	0.00
222	030703001054	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：120×120 3、类型：周长≤800mm	个	20	95.03	1900.60	0.00
223	030703001055	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250×1000 3、类型：3200mm＜周长≤6400mm	个	1	651.42	651.42	0.00
224	030703001056	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×1000 3、类型：3200mm＜周长≤6400mm	个	1	591.79	591.79	0.00
225	030703001057	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×800 3、类型：3200mm＜周长≤6400mm	个	1	583.92	583.92	0.00
226	030703001058	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×500 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	1	429.79	429.79	0.00
227	030703001059	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630×630 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	2	407.29	814.58	0.00
228	030703001060	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500×500 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	1	312.81	312.81	0.00
本页小计							14809.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第36页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
229	030703001061	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400×400 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	1	279.06	279.06	0.00
230	030703001062	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400×250 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	11	256.56	2822.16	0.00
231	030703001063	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×500 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	2	290.32	580.64	0.00
232	030703001064	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×320 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	9	277.81	2500.29	0.00
233	030703001065	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×250 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	16	234.58	3753.28	0.00
234	030703001066	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×200 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	6	212.08	1272.48	0.00
235	030703001067	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250×320 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	2	188.34	376.68	0.00
236	030703001068	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250×200 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	7	178.33	1248.31	0.00
237	030703001069	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250×160 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	1	167.08	167.08	0.00
238	030703001070	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：200×160 3、类型：周长≤800mm	个	1	142.08	142.08	0.00
239	030703001071	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	12	130.83	1569.96	0.00
240	030703001072	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：160×120 3、类型：周长≤800mm	个	73	185.58	13547.34	0.00
241	030703001073	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：2500×2300，电动对开多叶密闭阀 3、类型：8000mm＜周长≤10000mm	个	6	2723.42	16340.52	0.00
本页小计							44599.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第37页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	030703001074	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1600×630 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	2	878.52	1757.04	0.00
243	030703001075	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1600×400 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	3	742.76	2228.28	0.00
244	030703001076	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×500 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	752.77	752.77	0.00
245	030703001077	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×400 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	8	692.77	5542.16	0.00
246	030703001078	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×320 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	10	642.77	6427.70	0.00
247	030703001079	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×160 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	532.77	532.77	0.00
248	030703001080	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×1000 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	902.77	902.77	0.00
249	030703001081	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×800 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	2	862.77	1725.54	0.00
250	030703001082	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×630 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	3	802.76	2408.28	0.00
251	030703001083	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×500 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	4	732.77	2931.08	0.00
本页小计							25208.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第38页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	030703001084	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×400 3、类型：周长≤2800mm	个	32	640.62	20499.84	0.00
253	030703001085	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×320 3、类型：周长≤2800mm	个	24	590.62	14174.88	0.00
254	030703001086	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×250 3、类型：周长≤2800mm	个	1	540.62	540.62	0.00
255	030703001087	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×200 3、类型：周长≤2800mm	个	3	510.62	1531.86	0.00
256	030703001088	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×1250 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	2	978.52	1957.04	0.00
257	030703001089	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×1000 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	3	852.76	2558.28	0.00
258	030703001090	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×800 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	1	722.77	722.77	0.00
259	030703001091	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×500 3、类型：周长≤2800mm	个	2	620.62	1241.24	0.00
260	030703001092	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×400 3、类型：周长≤2800mm	个	10	560.62	5606.20	0.00
261	030703001093	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×320 3、类型：周长≤2800mm	个	10	520.62	5206.20	0.00
262	030703001094	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×250 3、类型：周长≤2800mm	个	64	490.62	31399.68	0.00
263	030703001095	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×200 3、类型：周长≤2800mm	个	12	460.62	5527.44	0.00
本页小计							90966.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第39页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
264	030703001096	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×1000 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	2	832.77	1665.54	0.00
265	030703001097	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×630 3、类型：周长≤2800mm	个	1	570.62	570.62	0.00
266	030703001098	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×400 3、类型：周长≤2800mm	个	1	510.62	510.62	0.00
267	030703001099	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×320 3、类型：周长≤2800mm	个	15	470.62	7059.30	0.00
268	030703001100	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×250 3、类型：周长≤2800mm	个	27	440.62	11896.74	0.00
269	030703001101	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：600×1500 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	5	1018.50	5092.50	0.00
270	030703001102	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×500 3、类型：周长≤2800mm	个	2	510.62	1021.24	0.00
271	030703001103	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×250 3、类型：周长≤2800mm	个	39	420.62	16404.18	0.00
272	030703001104	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×200 3、类型：周长≤2800mm	个	29	390.62	11327.98	0.00
273	030703001105	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×400 3、类型：周长≤2800mm	个	19	480.62	9131.78	0.00
274	030703001106	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×320 3、类型：周长≤2800mm	个	1	440.62	440.62	0.00
275	030703001107	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400×250 3、类型：周长≤2800mm	个	4	410.62	1642.48	0.00
本页小计							66763.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第40页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
276	030703001108	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320×200 3、类型：周长≤2800mm	个	3	380.62	1141.86	0.00
277	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：300×300 4、类型：1000mm＜周长≤2000mm	个	830	136.31	113137.30	0.00
278	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：250×250 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	46	113.14	5204.44	0.00
279	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：200×200 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	22	96.14	2115.08	0.00
280	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×200，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	131.57	131.57	0.00
281	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：4500×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长＞7000mm	个	2	550.80	1101.60	0.00
282	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：2500×2300，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：周长＞7000mm	个	6	664.80	3988.80	0.00
283	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：2400×1000，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：6000mm＜周长≤7000mm	个	1	480.00	480.00	0.00
284	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：2200×1000，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：6000mm＜周长≤7000mm	个	3	468.00	1404.00	0.00
本页小计							128704.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第41页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
285	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：2000×2500，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：周长＞7000mm	个	1	648.78	648.78	0.00
286	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1800×2300，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：周长＞7000mm	个	9	640.78	5767.02	0.00
287	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1800×1250，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：6000mm＜周长≤7000mm	个	1	508.00	508.00	0.00
288	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1800×800，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：4800mm＜周长≤6000mm	个	1	415.40	415.40	0.00
289	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×2200，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：周长＞7000mm	个	1	614.78	614.78	0.00
290	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×2000，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：周长＞7000mm	个	1	590.78	590.78	0.00
291	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×1000，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：4800mm＜周长≤6000mm	个	3	403.40	1210.20	0.00
292	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×800，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	2	340.84	681.68	0.00
本页小计							10436.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第42页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
293	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	1	332.82	332.82	0.00
294	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1500×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	7	324.82	2273.74	0.00
295	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1500×500，双层百叶风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	6	310.83	1864.98	0.00
296	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×1000，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	1	334.82	334.82	0.00
297	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×1000，单层百叶风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	10	324.83	3248.30	0.00
298	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×800，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	1	326.82	326.82	0.00
299	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×630，单层百叶风口,风口带过滤网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	1	318.82	318.82	0.00
300	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×2000，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：4800mm＜周长≤6000mm	个	1	483.40	483.40	0.00
本页小计							9183.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第43页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
301	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×630，单层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	6	261.99	1571.94	0.00
302	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	265.99	265.99	0.00
303	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×500，单层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	22	245.99	5411.78	0.00
304	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×1000，单层百叶风口 4、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	10	318.83	3188.30	0.00
305	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×1800，单层百叶风口 4、类型：4800mm＜周长≤6000mm	个	3	411.40	1234.20	0.00
306	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×1600，单层百叶风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	18	348.82	6278.76	0.00
307	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×1250，电动70度防火风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	3	402.82	1208.46	0.00
308	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×1250，70度防火风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	3	358.82	1076.46	0.00
本页小计							20235.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第44页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×500，70度防火风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	3	261.99	785.97	0.00
310	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	79.26	79.26	0.00
311	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	45	85.26	3836.70	0.00
312	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×250，70度防火风口 4、类型：900＜周长≤1800mm	个	4	157.03	628.12	0.00
313	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×400，70度防火风口 4、类型：900＜周长≤1800mm	个	3	177.03	531.09	0.00
314	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×500，70度防火风口 4、类型：900＜周长≤1800mm	个	2	194.03	388.06	0.00
315	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	1	214.94	214.94	0.00
316	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：630×630，双层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	245.99	245.99	0.00
317	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×1500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	7	342.82	2399.74	0.00
本页小计							9109.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第45页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
318	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×800，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	3	255.99	767.97	0.00
319	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：630×630，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	3	245.99	737.97	0.00
320	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×800，单层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	259.99	259.99	0.00
321	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	2	210.97	421.94	0.00
322	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	167.57	167.57	0.00
323	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×400，单层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	161.58	323.16	0.00
324	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×250，单层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	134.03	268.06	0.00
325	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×250，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	147.57	147.57	0.00
本页小计							3094.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第46页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
326	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	153.58	307.16	0.00
327	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×320，单层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	133.57	133.57	0.00
328	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×200，单层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	120.03	120.03	0.00
329	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：300×300，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	3	135.57	406.71	0.00
330	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	158.03	316.06	0.00
331	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	151.58	303.16	0.00
332	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	143.58	287.16	0.00
333	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×200，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	2	80.67	161.34	0.00
本页小计							2035.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第47页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
334	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×200，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	33	76.66	2529.78	0.00
335	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	72.66	72.66	0.00
336	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×160，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	76.66	76.66	0.00
337	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	5	73.66	368.30	0.00
338	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	3	71.66	214.98	0.00
339	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	7	70.66	494.62	0.00
340	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	7	77.26	540.82	0.00
341	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	9	62.66	563.94	0.00
342	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	38	64.66	2457.08	0.00
343	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：120×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	23	62.66	1441.18	0.00
本页小计							8760.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第48页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
344	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：旋流风口 2、材质：铝合金 3、规格：直径320 4、类型：直径≤320mm	个	22	184.27	4053.94	0.00
345	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：喷口 2、材质：铝合金 3、规格：直径400，带调节阀 4、类型：320mm＜直径≤450mm	个	17	249.00	4233.00	0.00
346	031002001043	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：电动调节阀 5、规格：DN125 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	35	1589.57	55634.95	0.00
347	031002001001	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	96	71.27	6841.92	0.00
348	031002001002	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：金属软接头 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	96	52.21	5012.16	0.00
349	031002001003	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	48	79.72	3826.56	0.00
350	031002001004	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：电动调节阀 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	48	360.26	17292.48	0.00
本页小计							96895.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第49页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
351	031002001005	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN400 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	3	2955.44	8866.32	0.00
352	031002001006	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN400 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	2695.44	2695.44	0.00
353	031002001007	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	14	2185.15	30592.10	0.00
354	031002001008	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：电磁蝶阀 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	9	2539.22	22852.98	0.00
355	031002001009	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：止回阀 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	4	3607.36	14429.44	0.00
356	031002001010	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	2	2229.23	4458.46	0.00
本页小计							83894.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第50页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
357	031002001011	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：动态平衡电动调节阀 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	2	3964.23	7928.46	0.00
358	031002001012	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN300 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	4	1840.95	7363.80	0.00
359	031002001013	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：止回阀 5、规格：DN300 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	2784.86	2784.86	0.00
360	031002001014	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN250 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	9	1612.32	14510.88	0.00
361	031002001015	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：电磁蝶阀 5、规格：DN250 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	3	2144.64	6433.92	0.00
362	031002001016	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN200 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	8	1236.36	9890.88	0.00
本页小计							48912.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第51页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
363	031002001044	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：信号蝶阀 5、规格：DN200 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	1386.17	1386.17	0.00
364	031002001017	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：电磁蝶阀 5、规格：DN200 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	7	1761.40	12329.80	0.00
365	031002001018	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：止回阀 5、规格：DN200 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	6	1300.38	7802.28	0.00
366	031002001019	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN150 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	24	809.81	19435.44	0.00
367	031002001020	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN125 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	27	799.27	21580.29	0.00
368	031002001021	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN125 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	28	468.07	13105.96	0.00
本页小计							75639.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第52页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
369	031002001022	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN125 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	54	697.04	37640.16	0.00
370	031002001023	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	5	633.24	3166.20	0.00
371	031002001045	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：截止阀 5、规格：DN20 6、公称压力：满足图纸及规范要求	个	2	53.01	106.02	0.00
372	031002001024	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	4	478.72	1914.88	0.00
373	031002001025	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	8	536.41	4291.28	0.00
374	031002001026	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：止回阀 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	463.24	463.24	0.00
375	031002001027	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：倒流防止器 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	1469.01	1469.01	0.00
本页小计							49050.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第53页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
376	031002001028	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN80 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	3	517.56	1552.68	0.00
377	031002001029	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN70 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	465.46	465.46	0.00
378	031002001030	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN70 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	1	328.36	328.36	0.00
379	031002001031	金属阀门	1、名称：法兰阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN70 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：法兰连接	个	2	397.65	795.30	0.00
380	031002001032	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	9	268.98	2420.82	0.00
381	031002001033	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	235.13	235.13	0.00
本页小计							5797.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第54页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
382	031002001034	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	4	154.77	619.08	0.00
383	031002001035	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：倒流防止器 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	863.85	863.85	0.00
384	031002001036	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	180.52	180.52	0.00
385	031002001037	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：过滤器 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	163.50	163.50	0.00
386	031002001038	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	2	120.05	240.10	0.00
387	031002001039	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	6	135.43	812.58	0.00
本页小计							2879.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第55页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
388	031002001040	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：闸阀 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	20	71.27	1425.40	0.00
389	031002001041	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：蝶阀 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	6	68.88	413.28	0.00
390	031002001042	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、类型：球阀 5、规格：DN15 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	8	45.38	363.04	0.00
391	031002008001	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、介质：水 3、材质：不锈钢 4、规格：DN300 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	2	1077.07	2154.14	0.00
392	031002008002	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、介质：水 3、材质：不锈钢 4、规格：DN250 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	5	828.74	4143.70	0.00
393	031002008003	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、介质：水 3、材质：不锈钢 4、规格：DN200 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	2	610.30	1220.60	0.00
本页小计							9720.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第56页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
394	031002008004	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、介质：水 3、材质：不锈钢 4、规格：DN150 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	12	430.83	5169.96	0.00
395	031002008005	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN125 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	54	370.29	19995.66	0.00
396	031002008006	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN100 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	8	332.43	2659.44	0.00
397	031002008007	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN70 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	2	224.45	448.90	0.00
398	031002008008	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN50 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	4	144.22	576.88	0.00
399	031002008009	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN40 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	2	137.25	274.50	0.00
本页小计							29125.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第57页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
400	031002008010	软接头（软管）	1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、介质：水 3、材质：铁壳铜芯 4、规格：DN20 5、公称压力：满足图纸及规范要求 6、连接方式：法兰连接 7、安装部位：室内	个	6	144.22	865.32	0.00
401	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	15.54	71.52	1111.42	0.00
402	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	5.65	86.60	489.29	0.00
403	031001008001	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN20 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	101.31	19.60	1985.68	0.00
404	031001008002	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN25 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	95.88	24.58	2356.73	0.00
405	031001008003	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN32 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	155.03	29.41	4559.43	0.00
本页小计							11367.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第58页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
406	031001008004	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN40 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	1.7	36.20	61.54	0.00
407	031001008005	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN50 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	117.1	28.94	3388.87	0.00
408	031001008006	塑料管	1、名称：塑料管 2、介质：冷凝水 3、安装部位：满足图纸及规范要求 4、材质：UPVC 5、规格：DN100 6、连接方式：零件粘接 7、试验：闭水试验 8、其他：含管件	m	7.71	45.53	351.04	0.00
409	031001004001	焊接钢管	1、名称：螺旋焊钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：螺旋焊钢管 5、规格：DN400 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	196.2	439.53	86235.79	0.00
410	031001004002	焊接钢管	1、名称：螺旋焊钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：螺旋焊钢管 5、规格：DN350 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	556.75	371.46	206810.36	0.00
本页小计							296847.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第59页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
411	031001004003	焊接钢管	1、名称：螺旋焊钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：螺旋焊钢管 5、规格：DN300 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	27.2	310.25	8438.80	0.00
412	031001003001	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：无缝钢管 5、规格：DN250 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	130.73	225.10	29427.32	0.00
413	031001003002	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：无缝钢管 5、规格：DN200 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	927.92	159.78	148263.06	0.00
414	031001002005	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN150 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	80.72	164.50	13278.44	0.00
415	031001002006	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN100 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	722.87	133.89	96785.06	0.00
本页小计							296192.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第60页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
416	031001002007	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN80 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	191.25	111.00	21228.75	0.00
417	031001002008	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN70 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：满足图纸及规范要求 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	45.71	103.41	4726.87	0.00
418	031001002009	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	129.72	86.60	11233.75	0.00
419	031001002010	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	96.58	75.64	7305.31	0.00
420	031001002011	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	154.09	71.52	11020.52	0.00
本页小计							55515.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第61页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
421	031001002012	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	197.82	63.51	12563.55	0.00
422	030109001001	泵	1、名称：泵组 2、规格：PZ-01，真空脱气定压补水机组，闭式，双泵，有效调节容量（m3）：1.5，设备承压（MPa）：2.5，最大扬程（m）：140，工作温度（℃）：0-70，流量（m3/h）：2.0，溶解气体排除（能力%）≥90，游离气体排除（能力%）≥100，Volt/Φ/HZ:380/3/50，配电功率（kW）：4.90，带常压囊式隔膜罐，补水泵一用一备 3、含控制箱、检查接线、辅材等	套	1	26189.07	26189.07	0.00
423	030109001002	泵	1、名称：泵组 2、规格：KB-03，冷却水循环高效集成泵组，流量：620.7m3/h，扬程：27m，高效区间：15%~120%，效率≥78%，工作压力1.0MPa,由4台单泵组成， 泵1：Q=280m3/h，H=27m，N=30KW， 泵2：Q=200m3/h，H=27m，N=22KW， 泵3：Q=200m3/h，H=27m，N=22KW， 泵4：Q=150m3/h，H=27m，N=19KW，（其中泵4为备用水泵） 3、含控制箱、检查接线、辅材等	套	1	85189.07	85189.07	0.00
本页小计							123941.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第62页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
424	030109001003	泵	1、名称：泵组 2、规格：KB-02，(冷）热水循环高效集成泵组，流量：405.0m3/h，扬程：26m，高效区间：25%~120%，效率≥82%，工作压力1.0MPa,由3台单泵组成， 泵1：Q=300m3/h，H=26m，N=30KW， 泵2：Q=200m3/h，H=26m，N=22KW， 泵3：Q=200m3/h，H=26m，N=22KW，（其中泵3为备用水泵） 3、含控制箱、检查接线、辅材等	套	1	68689.07	68689.07	0.00
425	030109001004	泵	1、名称：泵组 2、规格：KB-01，冷冻水循环高效集成泵组，流量：438.3m3/h，扬程：30m，高效区间：15%~120%，效率≥78%，工作压力1.0MPa,由4台单泵组成， 泵1：Q=200m3/h，H=30m，N=22KW， 泵2：Q=160m3/h，H=30m，N=22KW， 泵3：Q=100m3/h，H=30m，N=15KW， 泵4：Q=75m3/h，H=30m，N=11KW，（其中泵4为备用水泵） 3、含控制箱、检查接线、辅材等	套	1	65189.07	65189.07	0.00
426	030601002001	压力仪表	1、名称：普通压力表	个	94	124.07	11662.58	0.00
427	030601002003	压力仪表	1、名称：电接点压力表	个	1	211.36	211.36	0.00
428	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、名称：低压碳钢焊接法兰 2、规格：DN350	个	3	577.09	1731.27	0.00
本页小计							147483.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第63页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
429	030701004001	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-136 中档风量 (m3/h) 1360 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 7.2 制冷阻力 (kPa) ≤40 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 7.2 制热阻力 (kPa) ≤40 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 159 噪声 dB (A) ≤38 重量 (kg) ≤43 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	3239.02	6478.04	0.00
430	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-119 中档风量 (m3/h) 1190 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 6.3 制冷阻力 (kPa) ≤40 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 6.3 制热阻力 (kPa) ≤40 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 131 噪声 dB (A) ≤38 重量 (kg) ≤43 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	4	3039.00	12156.00	0.00
本页小计							18634.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第64页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
431	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-102 中档风量 (m3/h) 1020 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 5.4 制冷阻力 (kPa) ≤40 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 5.4 制热阻力 (kPa) ≤40 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 114 噪声 dB (A) ≤35 重量 (kg) ≤32 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	10	2999.99	29999.90	0.00
432	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-85 中档风量 (m3/h) 850 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 4.5 制冷阻力 (kPa) ≤30 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 4.5 制热阻力 (kPa) ≤30 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 97 噪声 dB (A) ≤33 重量 (kg) ≤24 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	10	2839.99	28399.90	0.00
本页小计							58399.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第65页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
433	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-68 中档风量 (m3/h) 680 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 3.6 制冷阻力 (kPa) ≤30 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 3.6 制热阻力 (kPa) ≤30 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 81 噪声 dB (A) ≤35 重量 (kg) ≤23 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	2711.99	16271.94	0.00
434	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-51 中档风量 (m3/h) 510 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 2.7 制冷阻力 (kPa) ≤30 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 2.7 制热阻力 (kPa) ≤30 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 64 噪声 dB (A) ≤29 重量 (kg) ≤21 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	9	2643.99	23795.91	0.00
本页小计							40067.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第66页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
435	030701004007	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：风机盘管机组 FP-34 中档风量 (m3/h) 340 机外余压 (Pa) 50 制冷全热 (kW) 1.8 制冷阻力 (kPa) ≤30 制冷进 / 出水温度 (℃) 7/13 制冷进风干 / 湿球温度 DB/WB (℃) 26/17.7 制热热量 (kW) 1.8 制热阻力 (kPa) ≤30 制热进 / 出水温度 (℃) 45/39 制热进风温度 (℃) 20 电力 - VOL/Φ/HZ 220/1/50 功率 (W) 48 噪声 dB (A) ≤25 重量 (kg) ≤20 供 / 回水管径 (冷 / 热)(mm) DN20 冷凝水管径 (mm) DN20 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	4	2405.00	9620.00	0.00
436	030701004008	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：FP-170 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	3358.99	10076.97	0.00
本页小计							19696.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第67页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
437	030108001001	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-11-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第68页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
438	030108001002	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-11-1 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第69页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
439	030108001003	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-10 全热(KW) 300.4 供 / 回水温度(℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第70页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
440	030108001004	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-9-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第71页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
441	030108001005	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-9-1 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第72页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
442	030108001006	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-8-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第73页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
443	030108001007	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-8-1 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第74页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
444	030108001008	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-7-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第75页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
445	030108001009	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-7-1 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第76页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
446	030108001010	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-6-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第77页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
447	030108001011	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-6-1 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第78页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
448	030108001012	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-5-2 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第79页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
449	030108001013	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-5-1 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第80页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
450	030108001014	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-4-4 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第81页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
451	030108001015	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-4-3 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第82页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
452	030108001016	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-4-2 全热 (KW) 246.02 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 273.37 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 20000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 4000 最小新风量 (m3/h) 10000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	47550.19	47550.19	0.00
本页小计							47550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第83页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
453	030108001017	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-4-1 全热 (KW) 246.02 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 273.37 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 20000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 4000 最小新风量 (m3/h) 10000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	47550.19	47550.19	0.00
本页小计							47550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第84页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
454	030108001018	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-6 全热 (KW) 238.87 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 254.79 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 28000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 5600 最小新风量 (m3/h) 14000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1500 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	51550.19	51550.19	0.00
本页小计							51550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第85页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
455	030108001019	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-5 全热 (KW) 238.87 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 254.79 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 28000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 5600 最小新风量 (m3/h) 14000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1500 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	51550.19	51550.19	0.00
本页小计							51550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第86页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
456	030108001020	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-4 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第87页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
457	030108001021	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-3 全热 (KW) 246.02 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 273.37 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 20000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 4000 最小新风量 (m3/h) 10000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	47550.19	47550.19	0.00
本页小计							47550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第88页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
458	030108001022	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-2 全热 (KW) 140.43 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 159.1 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 18000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 2600 最小新风量 (m3/h) 9000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 7.5 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18050.19	18050.19	0.00
本页小计							18050.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第89页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
459	030108001023	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-3-1 全热 (KW) 140.43 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 159.1 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 18000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 2600 最小新风量 (m3/h) 9000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 7.5 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18050.19	18050.19	0.00
本页小计							18050.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第90页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
460	030108001024	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-2-2 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第91页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
461	030108001025	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-2-1 全热 (KW) 304.95 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 349.36 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 40000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 12000 最小新风量 (m3/h) 20000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤2100 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	77550.19	77550.19	0.00
本页小计							77550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第92页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
462	030108001026	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-1-4 全热 (KW) 246.02 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 273.37 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 20000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 4000 最小新风量 (m3/h) 10000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	47550.19	47550.19	0.00
本页小计							47550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第93页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
463	030108001027	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-1-4’全热 (KW) 140.43 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 159.1 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 18000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 2600 最小新风量 (m3/h) 9000 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 7.5 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18050.19	18050.19	0.00
本页小计							18050.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第94页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
464	030108001028	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-1-3 全热 (KW) 269.27 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 289.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 30000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 6000 最小新风量 (m3/h) 15000 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 11 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54550.19	54550.19	0.00
本页小计							54550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第95页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
465	030108001029	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-1-2 全热 (KW) 116.21 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 132.89 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 15000 余压 (Pa) 350 最小新风量 (m3/h) 3000 最小新风量 (m3/h) 7500 电力 - VOLT/ 直径/HZ 380/3/50 KW 5.5 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.15 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤300 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	17350.19	17350.19	0.00
本页小计							17350.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第96页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
466	030108001030	空气处理机组	1、名称：空气处理机组 2、型号规格： AHU-1-1 全热 (KW) 300.4 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 26.0/18.9 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 336.06 供 / 回水温度 (℃) 45/59 进风温度 (℃) 15.2 出风温度 (℃) 35 水压降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤200 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 35000 余压 (Pa) 400 最小新风量 (m3/h) 7000 最小新风量 (m3/h) 17500 电力 - VOLT/直径/HZ 380/3/50 KW 15 Ws 值轮效率 (W/(m3/h)) 0.17 噪声 dB (A) ≤77 重量 ≤1900 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	64550.19	64550.19	0.00
本页小计							64550.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第97页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
467	030701003001	空调器	1、名称：新风处理机组 2、型号规格： XF-4-2 全热 (KW) 30 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 34.8/28.1 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压力降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 22.5 供 / 回水温度 (℃) 45/39 进风温度 (℃) -4.1 出风温度 (℃) 28 水压力降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤100 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 2000 余压 (Pa) 250 电力 - VOLT/Φ/HZ 380/3/50 功率 (KW) 0.75 噪声 dB (A) ≤52 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	8250.34	8250.34	0.00
468	030701003002	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：新风处理机组 XF-4-1 全热 (KW) 30 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 34.8/28.1 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压力降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 22.5 供 / 回水温度 (℃) 45/39 进风温度 (℃) -4.1 出风温度 (℃) 28 水压力降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤100 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 2000 余压 (Pa) 250 电力 - VOLT/Φ/HZ 380/3/50 功率 (KW) 0.75 噪声 dB (A) ≤52 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	8250.34	8250.34	0.00
本页小计							16500.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第98页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
469	030701003003	空调器	1、名称：新风处理机组 2、型号规格： XF-1-2 全热 (KW) 16.03 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 34.8/28.1 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压力降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 14.89 供 / 回水温度 (℃) 45/39 进风温度 (℃) -4.1 出风温度 (℃) 28 水压力降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤100 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 1000 余压 (Pa) 250 电力 - VOLT/Φ/HZ 380/3/50 功率 (KW) 0.25 噪声 dB (A) ≤52 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	6650.34	6650.34	0.00
470	030701003004	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：新风处理机组 XF-1-1 全热 (KW) 53.01 供 / 回水温度 (℃) 7/13 进风温度 (干球 / 湿球℃) 34.8/28.1 出风温度 (干球 / 湿球℃) 13/12.1 水压力降 (kPa) ≤40 热量 (KW) 48.21 供 / 回水温度 (℃) 45/39 进风温度 (℃) -4.1 出风温度 (℃) 28 水压力降 (kPa) ≤40 初效过滤效率 EFF (%) ≥50 初阻力 (Pa) ≤50 终阻力 (Pa) ≤100 中效过滤效率 EFF (%) ≥80 初阻力 (Pa) ≤220 终阻力 (Pa) ≤450 送风量 (m3/h) 3000 余压 (Pa) 350 电力 - VOLT/Φ/HZ 380/3/50 功率 (KW) 1.1 噪声 dB (A) ≤52 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	9250.34	9250.34	0.00
本页小计							15900.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第99页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
471	030701003005	变频螺杆式风冷热泵机组	1、名称：变频螺杆式风冷热泵机组 2、型号规格：HP-01~06，变频螺杆式风冷热泵机组，额定制冷量：660.4kW，额定制热量：637.0kW，额定制冷功率：194.6kW，额定制热功率：187.4kW，COP：≥3.125，噪声：≤75dB(A)，运行重量：≤6.5t 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线、控制箱等，满足图纸及规范要求	台	6	524905.15	3149430.90	0.00
472	030701003006	冷却塔	1、名称：冷却塔 2、型号规格：CT-01~03，超低噪音横流式冷却塔，冷却水量：283m3/h，补水量：2m3/h，进出水水温：32/37℃，塔体扬程：5m，电机功率：11.0KW，噪声：≤63dB(A)，运行重量：≤7.0t 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线、控制箱等，满足图纸及规范要求	台	3	84438.80	253316.40	0.00
本页小计							3402747.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第100页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
473	030701003007	冷水机组	1、名称：冷水机组 2、型号规格：CH-01~03，变频螺杆式冷水机组，额定工况：，制冷量：1069kW，冷冻水进/出水温度（℃）：12/7，冷冻水流量（m3/h）：183.9，冷冻水阻力（kPa）：61.0，冷却水进/出水温度（℃）：30/35，冷却水流量（m3/h）：229.8，冷却水阻力（kPa）：61.0，COP≥5.53，制冷功率：191.6kW，Volt/Φ/HZ:380/3/50，最大运行电流（A）：367，IPLV≥7.00，冷水侧额定承压（MPa）：1.0，冷却水侧额定承压（MPa）：1.0 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线、控制箱等，满足图纸及规范要求	台	3	469898.02	1409694.06	0.00
474	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：2000×2000×2600(H)	个	1	3688.40	3688.40	0.00
475	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1500×2000×2600(H)	个	1	3163.40	3163.40	0.00
476	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×2800×2600(H)	个	6	3525.90	21155.40	0.00
477	030703021004	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：600×2000×2600(H)	个	9	2563.39	23070.51	0.00
478	011207002001	轻质隔断	1、名称：防火隔音板 2、规格：厚度50mm	m2	128	45.00	5760.00	0.00
479	030701003008	空调器	1、名称：空调器 2、型号：3HP空调 3、规格：含外机，详见图纸 4、安装形式：壁装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 6、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	8409.13	16818.26	0.00
480	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：2500×2300	个	6	3727.64	22365.84	0.00
481	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：2400×800	个	1	1977.64	1977.64	0.00
本页小计							1507693.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第101页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
482	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：2200×630	个	1	1602.64	1602.64	0.00
483	030703020004	消声器	1、名称：消声器 2、规格：2200×500	个	6	1452.64	8715.84	0.00
484	030703020005	消声器	1、名称：消声器 2、规格：2000×630	个	4	1490.14	5960.56	0.00
485	030703020006	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1600×800	个	2	1567.73	3135.46	0.00
486	030703020007	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1600×630	个	10	1457.64	14576.40	0.00
487	030703020008	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1600×500	个	1	1327.64	1327.64	0.00
488	030703020009	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1250×1000	个	1	1277.64	1277.64	0.00
489	030703020010	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1250×800	个	1	1165.14	1165.14	0.00
490	030703020011	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1250×630	个	5	1027.64	5138.20	0.00
491	030703020012	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1250×500	个	1	952.64	952.64	0.00
492	030703020013	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×1250	个	1	1277.64	1277.64	0.00
493	030703020014	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×1000	个	1	1102.64	1102.64	0.00
494	030703020015	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×800	个	4	1015.14	4060.56	0.00
495	030703020016	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×630	个	2	902.64	1805.28	0.00
496	030703020017	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×500	个	2	827.64	1655.28	0.00
497	030703020018	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×800	个	1	952.64	952.64	0.00
498	030703020019	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×630	个	1	865.14	865.14	0.00
499	030703020020	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×320	个	1	796.39	796.39	0.00
500	030703020021	消声器	1、名称：消声器 2、规格：500×500	个	1	740.14	740.14	0.00
501	030703020022	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400×400	个	2	665.14	1330.28	0.00
502	030703020023	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400×250	个	1	621.39	621.39	0.00
本页小计							59059.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第102页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
503	030108001031	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：SF-1-2 JSF-T低噪声轴流风机 JSF-T-5 风量：7980m3/h 功率：0.75kW 全压：153Pa 噪声：≤75dB(A) 转速：1450rpm 重量：≤34kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	2739.86	2739.86	0.00
504	030108001032	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：Pg/PF-B1-2，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-8，风量：27340/18227m3/h，功率：6.7/2.2kW，全压：415/184Pa，噪声：≤86dB(A)，转速：1450/960rpm，重量：≤120kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	6189.86	6189.86	0.00
505	030108001033	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：Pg/PF-B1-1，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-7，风量：20010m3/h，功率：4.0kW，全压：398Pa，噪声：≤84dB(A)，转速：1450rpm，重量：≤120kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4889.86	4889.86	0.00
本页小计							13819.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第103页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
506	030108001034	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：Pg/PF-1-2，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-5，风量：9980m3/h，功率：1.5kW，全压：249Pa，噪声：≤80dB(A)，转速：1450rpm，重量：≤45kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3039.86	3039.86	0.00
507	030108001035	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：Pg/PF-1-1，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-7，风量：22410m3/h，功率：4.0kW，全压：326Pa，噪声：≤83dB(A)，转速：1450rpm，重量：≤120kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4889.86	4889.86	0.00
508	030108001036	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PF-B1-2，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-5，风量：8250m3/h，功率：1.5kW，全压：292Pa，噪声：≤82dB(A)，转速：1450rpm，重量：≤45kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3039.86	3039.86	0.00
509	030108001037	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PF-B1-1，JSF-T低噪声轴流风机，JSF-T-3.15，风量：3770m3/h，功率：1.1kW，全压：416Pa，噪声：≤80dB(A)，转速：2900rpm，重量：≤25kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	2589.86	2589.86	0.00
本页小计							13559.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第104页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
510	030108001038	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PF-3-2,JSF-T低噪声轴流风机,JSF-T-8,风量:14833m3/h,功率:2.2kW,全压:238Pa,噪声:≤76dB(A),转速:720rpm,重量:≤93kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3689.86	3689.86	0.00
511	030108001040	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：SF-1-1,JDF-J静音管道风机,JDF-J-200-23,风量:1200m3/h,功率:230W(220V),静压:300Pa,噪声:≤42dB(A),重量:≤24kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3000.16	3000.16	0.00
512	030108001049	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-3~11-1,JDF-J静音管道风机，JDF-J-200-23，风量：1200m3/h，功率：230W(220V)，静压：300Pa，噪声：≤42dB(A)，重量：≤24kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	8	3000.16	24001.28	0.00
513	030108001050	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-2-1,JDF-J静音管道风机 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3250.16	3250.16	0.00
本页小计							33941.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第105页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
514	030108001051	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-1-1,JDF-J静音管道风机,JDF-J-200-25,风量:1700m3/h,功率:365W(220V),静压:400Pa,噪声:≤45dB(A),重量：≤26kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3250.16	3250.16	0.00
515	030108001086	风机	1、名称：轴流式通风机 2、型号规格：PF-1-2，JSF-T-2.8,风量:2850m3/h,功率:0.55W(220V),静压:232Pa,噪声:≤73dB(A),转速：2900rpm,重量：≤22kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	2726.94	2726.94	0.00
516	030108001088	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-1-3,JDF-J静音管道风机,JDF-J-250-28,风量:1900m3/h,功率:390W(220V),静压:420Pa,噪声:≤48dB(A),重量：≤26kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3412.77	3412.77	0.00
517	030108001084	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-1-4,JDF-J静音管道风机,JDF-J-200-23,风量:1200m3/h,功率:230W(220V),静压:300Pa,噪声:≤42dB(A),重量：≤24kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3062.77	3062.77	0.00
本页小计							12452.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第106页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
518	030108001085	风机	1、名称：离心式通风机 2、型号规格：PF-1-5,JDF-J静音管道风机,JDF-J-150-18,风量:500m3/h,功率:60W(220V),静压:150Pa,噪声:≤31dB(A),重量：≤20kg 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	2942.77	2942.77	0.00
519	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-85,风量:900m3/h,风压:290Pa,功率:140W(220V),噪声:≤58dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	12	254.17	3050.04	0.00
520	030405015002	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-75,风量:810m3/h,风压:285Pa,功率:130W(220V),噪声:≤54dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	8	241.67	1933.36	0.00
521	030405015003	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-65,风量:710m3/h,风压:285Pa,功率:120W(220V),噪声:≤52dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	10	229.17	2291.70	0.00
522	030405015004	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-55,风量:610m3/h,风压:275Pa,功率:110W(220V),噪声:≤50dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	5	216.67	1083.35	0.00
523	030405015005	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-45,风量:500m3/h,风压:260Pa,功率:90W(220V),噪声:≤48dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	7	200.42	1402.94	0.00
本页小计							12704.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第107页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
524	030405015006	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-34,风量:300m3/h,风压:185Pa,功率:50W(220V),噪声:≤43dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	1	179.17	179.17	0.00
525	030405015007	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-22,风量:220m3/h,风压:160Pa,功率:38W(220V),噪声:≤41dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	13	166.67	2166.71	0.00
526	030405015008	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式房间通风器,JVF-CM-12,风量:160m3/h,风压:100Pa,功率:18W(220V),噪声:≤40dB(A) 3、安装方式：吸顶	台	72	154.17	11100.24	0.00
527	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计	支	24	56.26	1350.24	0.00
528	031301003004	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN32	个	19	31.58	600.02	0.00
529	031301003016	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN40	个	75	31.58	2368.50	0.00
530	031301003017	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN50	个	33	31.58	1042.14	0.00
531	031301003018	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN70	个	9	74.96	674.64	0.00
532	031301003019	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80	个	6	74.96	449.76	0.00
533	031301003020	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN100	个	6	74.96	449.76	0.00
534	031301003021	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN150	个	10	125.67	1256.70	0.00
535	031301003022	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN200	个	21	160.69	3374.49	0.00
536	031301003015	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN250	个	7	183.99	1287.93	0.00
537	031301003005	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN300	个	38	216.63	8231.94	0.00
本页小计							34532.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第108页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
538	031301003006	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN350	个	28	268.10	7506.80	0.00
539	031301003007	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN400	个	54	313.45	16926.30	0.00
540	031301003008	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN450	个	11	353.49	3888.39	0.00
541	031301003009	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN500	个	24	391.90	9405.60	0.00
542	031301003010	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN600	个	24	469.88	11277.12	0.00
543	031301003011	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN400	个	1	357.41	357.41	0.00
544	031301003012	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN450	个	1	440.88	440.88	0.00
545	031301003013	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN500	个	1	490.88	490.88	0.00
546	031301003014	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN600	个	1	548.58	548.58	0.00
547	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	8389.6	15.13	126934.65	0.00
548	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	1299.4	13.14	17074.12	0.00
549	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：离心玻璃棉夹筋铝箔保温板 3、绝热厚度：30mm	m3	575.32	1093.12	628893.80	0.00
550	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN125以内 4、厚度：28mm	m3	0.58	1721.85	998.67	0.00
551	031208002004	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN125以内 4、厚度：32mm	m3	0.3	1721.85	516.56	0.00
本页小计							825259.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第109页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
552	031208002005	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN125以内 4、厚度：45mm	m3	0.14	1721.85	241.06	0.00
553	031208002006	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN125以内 4、厚度：55mm	m3	0.07	1721.85	120.53	0.00
554	031208002007	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN200以内 4、厚度：36mm	m3	23.67	1640.32	38826.37	0.00
555	031208002008	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN200以内 4、厚度：60mm	m3	5.92	1640.32	9710.69	0.00
556	031208002009	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN300以内 4、厚度：36mm	m3	3.78	1558.71	5891.92	0.00
557	031208002010	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 3、管道尺寸：DN300以内 4、厚度：60mm	m3	0.95	1558.71	1480.77	0.00
558	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	1096	109.17	119650.32	0.00
559	031208007001	防潮层、保护层	1、名称：保护层 2、材质：铝合金板 3、厚度：0.5mm	m2	15	58.07	871.05	0.00
560	031208007002	防潮层、保护层	1、名称：保护层 2、材质：镀锌钢板 3、厚度：0.5mm	m2	15	38.70	580.50	0.00
561	030503005001	传感器	1、名称：氟利昂浓度传感器	个	2	1189.63	2379.26	0.00
562	030503005002	传感器	1、名称：氢气浓度传感器	个	2	1012.19	2024.38	0.00
563	030503005003	传感器	1、名称：空气质量监测探头	个	110	275.81	30339.10	0.00
564	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷漆 2、工艺：防锈漆两道	m2	877.23	23.84	20913.16	0.00
565	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	165278.27	165278.27	0.00
本页小计							398307.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第110页 共110页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		602698.60	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	279361.61	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	57798.95	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	28899.48	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	105964.75	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	7224.87	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				479249.66	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	120414.49	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	3034.45	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		108909.55	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	108909.55	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				232358.49	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				711608.15	—

其他项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	17341843.98	9	1560765.96
合　　计					1560765.96

单位工程汇总表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	557970.22
1.1	图文中心人防-平时-通风	206112.97
1.2	图文中心人防-战时-通风	351857.25
2	措施项目	39308.47
2.1	其中：安全生产	15794.74
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	53755.08
合　　计		651033.77

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 图文中心人防-平时-通风			1	206112.97	206112.97	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.2mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	167.2	163.48	27333.86	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1.5	174.07	261.11	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	214.54	193.79	41575.71	0.00
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	6.38	166.23	1060.55	0.00
本页小计							70231.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：450mm＜直径≤1000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	17.23	169.69	2923.76	0.00
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：直径800 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1031.11	1031.11	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀 2、规格：1600×400，排烟防火阀 3、类型：3600mm＜周长≤5400mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	966.96	2900.88	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000×800 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	961.11	961.11	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000×320 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	800.11	800.11	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀 2、规格：900×900，排烟防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	713.53	2140.59	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：400×400 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	6	492.81	2956.86	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：Φ800 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1031.11	1031.11	0.00
本页小计							14745.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030703001008	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：直径800 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	1	459.49	459.49	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：900×900 3、类型：3200mm＜周长≤6400mm	个	3	608.62	1825.86	0.00
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：Φ800 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	1	459.49	459.49	0.00
16	030703001011	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1200×1200，定风量调节阀 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	1	933.64	933.64	0.00
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1000×800，单层格栅风口 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	2	296.62	593.24	0.00
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：1000×200，单层格栅风口，配OPD调节阀 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	24	179.75	4314.00	0.00
19	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：450×(1500+250)，常闭加压风口，FK/JY/B 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	2	374.62	749.24	0.00
20	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：400×200，70度防火风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	146.03	876.18	0.00
21	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：壁式排风机,DFBZ-2.5 3、安装方式：壁装	台	6	297.25	1783.50	0.00
本页小计							11994.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030108001001	风机	1、名称：高温离心排烟风机PF<Y>-R1.1~R1.3 2、型号规格：HTFC-II-25-d，转速（rpm）：536/810，风量（m3/h）：22000/97440，风压（Pa）：450/810，功率（kW）：8.5/24 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	10237.80	30713.40	0.00
23	030108001002	风机	1、名称：轴流风机BF-R1.1/R1.2 2、型号规格：SWF-I-8，转速（rpm）：960，风量（m3/h）：20000，风压（Pa）：330，功率（kW）：4 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	4650.27	9300.54	0.00
24	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：消声静压箱：2.0×2.0×0.8（H）（M）	个	3	3418.73	10256.19	0.00
25	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：消声静压箱：1.2×1.2×1.2（H）（M）	个	2	2548.73	5097.46	0.00
26	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：防火板 3、规格：8mm厚硅酸盖板	m2	38.92	82.62	3215.57	0.00
27	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	400	13.14	5256.00	0.00
28	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：岩棉 3、绝热厚度：50mm	m3	29.17	1040.51	30351.68	0.00
29	031208003002	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：防火板 3、绝热厚度：8mm	m3	4.56	2325.99	10606.51	0.00
30	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	41.5	104.68	4344.22	0.00
		C.7 图文中心人防-战时-通风			**1**	**351857.25**	**351857.25**	**0.00**
本页小计							109141.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	22.11	193.79	4284.70	0.00
32	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	34.96	273.78	9571.35	0.00
33	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	75.64	166.23	12573.64	0.00
34	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	6.78	273.78	1856.23	0.00
35	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1.04	222.54	231.44	0.00
本页小计							28517.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	33.59	290.53	9758.90	0.00
37	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	443.51	273.78	121424.17	0.00
38	031001003001	无缝钢管	1.名称:发电机排烟管道安装 2.材质:无缝钢管 3.型号规格:D300 4.连接形式:焊接 5.含管件安装，试验	m	8.98	284.02	2550.50	0.00
39	031001003002	无缝钢管	1.名称:发电机排烟管道安装 2.材质:无缝钢管 3.型号规格:D200 4.连接形式:焊接 5.含管件安装，试验	m	10.81	193.86	2095.63	0.00
40	030703001012	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：630×400 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	555.83	555.83	0.00
41	030703001013	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：500×320 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	506.79	1013.58	0.00
42	030703001014	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：400×200 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	440.33	440.33	0.00
43	030703001015	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：250×200 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	415.83	415.83	0.00
本页小计							138254.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030703001016	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：直径250mm，自动超压排气阀 3、类型：周长≤2800mm	个	5	436.98	2184.90	0.00
45	030703001017	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：直径300 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	1	232.31	232.31	0.00
46	030703001018	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800×800 3、类型：2000mm＜周长≤3200mm	个	2	458.24	916.48	0.00
47	030703001019	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500×320 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	2	286.84	573.68	0.00
48	030703001020	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：直径500 3、类型：直径＞450mm	个	1	387.64	387.64	0.00
49	030703001021	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：直径400 3、类型：340mm＜直径≤450mm	个	1	324.23	324.23	0.00
50	030703001022	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：500×320 3、类型：直径＞450mm	个	1	297.64	297.64	0.00
51	030703001023	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：400×200 3、类型：340mm＜直径≤450mm	个	1	249.23	249.23	0.00
52	030703001024	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：直径900，定风量调节阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	2	848.72	1697.44	0.00
53	030703001025	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：直径500，定风量调节阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	836.98	836.98	0.00
54	030703001026	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：直径400，定风量调节阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	756.98	1513.96	0.00
55	030703001027	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500×320，定风量调节阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	696.98	696.98	0.00
本页小计							9911.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030703001028	碳钢阀门	1、名称：密闭阀 2、规格：直径500，手电动密闭阀 3、类型：400mm＜直径≤500mm	个	6	2336.88	14021.28	0.00
57	030703001029	碳钢阀门	1、名称：密闭阀 2、规格：直径400，手电动密闭阀 3、类型：300mm＜直径≤400mm	个	3	1952.11	5856.33	0.00
58	030703001030	碳钢阀门	1、名称：密闭阀 2、规格：直径316，手动密闭阀 3、类型：300mm＜直径≤400mm	个	1	1432.11	1432.11	0.00
59	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：500×200，单层格栅风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	136.03	136.03	0.00
60	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：400×400，单层格栅风口，配OPD调节阀 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	160.03	320.06	0.00
61	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：200×200，单层格栅风口，配OPD调节阀 4、类型：周长≤900mm	个	1	88.26	88.26	0.00
62	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口 2、材质：钢制 3、规格：800×250，单层格栅风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	1	181.75	181.75	0.00
63	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	11.36	80.44	913.80	0.00
本页小计							22949.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	2.5	66.02	165.05	0.00
65	031001002003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	2.5	58.43	146.08	0.00
66	031001002004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN15 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	24.85	42.21	1048.92	0.00
67	031002001001	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铜质 4、类型：闸阀 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	132.08	132.08	0.00
68	031002001002	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铜质 4、类型：闸阀 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	68.64	68.64	0.00
69	031002001003	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铜质 4、类型：闸阀 5、规格：DN15 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	5	54.00	270.00	0.00
本页小计							1830.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	031002001004	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铜质 4、类型：球阀 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	1	87.19	87.19	0.00
71	031002001005	金属阀门	1、名称：螺纹阀门 2、介质：水 3、材质：铜质 4、类型：球阀 5、规格：DN15 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接	个	6	43.34	260.04	0.00
72	030108001003	风机	1、名称：离心式通风机ZSF-A.1 2、型号规格：T4-72-4.5A，转速（rpm）：1450，风量（m3/h）：4400，风压（Pa）：540，功率（kW）：1.1 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	5987.80	5987.80	0.00
73	030108001004	风机	1、名称：离心式通风机ZSF-A.2 2、型号规格：T4-72-3.5A，转速（rpm）：2900，风量（m3/h）：4320，风压（Pa）：1280，功率（kW）：2.2 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4717.89	4717.89	0.00
74	030108001005	风机	1、名称：轴流风机ZSF-DZ 2、型号规格：HTF-I-9，转速（rpm）：1450，风量（m3/h）：20000，风压（Pa）：360，功率（kW）：4 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4650.27	4650.27	0.00
本页小计							15703.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030108001006	风机	1、名称：轴流风机ZPF-DZ.2 2、型号规格：BHL3-2A-2.5A，转速（rpm）：1450，风量（m3/h）：600，风压（Pa）：200，功率（kW）：0.55 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	1802.48	1802.48	0.00
76	030108001007	风机	1、名称：轴流风机ZPF-DZ.1 2、型号规格：HTF-I-9，转速（rpm）：1450，风量（m3/h）：21000，风压（Pa）：350，功率（kW）：4 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4650.27	4650.27	0.00
77	030108001008	风机	1、名称：轴流风机ZPF-A 2、型号规格：HL3-2A-4.5A，转速（rpm）：1450，风量（m3/h）：4200，风压（Pa）：450，功率（kW）：1.1 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3588.32	3588.32	0.00
78	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：消声静压箱：0.7×0.7×1.2（H）（M）	个	1	1778.73	1778.73	0.00
79	030701010001	过滤器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：Φ500 3、类型：管式	个	1	1352.13	1352.13	0.00
80	030701010002	过滤器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：满足图纸及规范要求 3、类型：立式	套	3	1587.67	4763.01	0.00
81	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630×400	个	1	765.74	765.74	0.00
82	030701015001	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：直径316	个	3	5685.25	17055.75	0.00
本页小计							35756.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030703024001	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：直径400	个	1	555.36	555.36	0.00
84	030703024002	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：直径316	个	1	465.36	465.36	0.00
85	031002008001	软接头(软管)	1、名称：不锈钢波纹管 2、规格：直径200	根	2	610.30	1220.60	0.00
86	030601002001	压力仪表	1、名称：测压板 2、规格：400×400×20	台	1	139.50	139.50	0.00
87	030601002003	压力仪表	1、名称：倾斜式微压计	台	1	200.00	200.00	0.00
88	030703024003	人防其他部件	1、名称：风速风量测量装置	个	1	787.86	787.86	0.00
89	030904009001	区域报警控制器	1、名称：毒剂报警系统	套	1	6167.33	6167.33	0.00
90	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，配OPD调节阀 2、材质：钢制 3、规格：200*200 4、类型：周长≤900mm	个	1	88.26	88.26	0.00
91	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，配OPD调节阀 2、材质：钢制 3、规格：400*400 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	160.03	320.06	0.00
92	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、材质：钢制 3、规格：500*200 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	124.03	124.03	0.00
93	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、材质：钢制 3、规格：800*250 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	1	171.75	171.75	0.00
94	030703024004	人防其他部件	1、名称：穿墙密闭套管 2、直径：300mm 3、厚度：3mm	个	3	216.63	649.89	0.00
95	030703024006	人防其他部件	1、名称：穿墙密闭套管 2、直径：400mm 3、厚度：3mm	个	3	313.45	940.35	0.00
96	030703024005	人防其他部件	1、名称：穿墙密闭套管 2、直径：500mm 3、厚度：3mm	个	15	391.90	5878.50	0.00
97	030703024007	人防其他部件	1、名称：穿墙密闭套管 2、直径：900mm 3、厚度：3mm	个	5	469.88	2349.40	0.00
98	030703019002	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：防火帆布，满足图纸及规范要求	m2	12.23	104.68	1280.24	0.00
本页小计							21338.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	440	13.14	5781.60	0.00
100	031208003003	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：硅酸铝纤维毡 3、绝热厚度：40mm	m3	4.2	1194.94	5018.75	0.00
101	031208003004	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：岩棉 3、绝热厚度：100mm	m3	4.5	1164.11	5238.50	0.00
102	031208003005	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：岩棉 3、绝热厚度：50mm	m3	4.5	1040.51	4682.30	0.00
103	031208003006	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：防火板 3、绝热厚度：8mm	m3	0.56	2325.99	1302.55	0.00
104	030703019003	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	41.5	104.68	4344.22	0.00
105	031208007001	防潮层、保护层	1、名称：保护层 2、材质：铝合金板 3、厚度：0.4mm	m2	15	48.55	728.25	0.00
106	030503005001	传感器	1、名称：CO浓度探测器	个	3	178.21	534.63	0.00
107	030503005002	传感器	1、名称：温度探测器	个	3	152.17	456.51	0.00
108	030503005003	传感器	1、名称：毒剂检测器	个	4	7133.95	28535.80	0.00
109	030503002001	控制器	1、名称：CO浓度控制器	台	2	510.78	1021.56	0.00
110	030503002002	控制器	1、名称：空气质量检测仪	台	1	555.15	555.15	0.00
111	030503002003	控制器	1、名称：空气放射性检测仪	台	1	5035.56	5035.56	0.00
112	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	14359.77	14359.77	0.00
本页小计							77595.15	0.00
合　　计							557970.22	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		32449.08	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	15794.74	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2841.63	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1420.82	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5209.66	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	165.76	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	947.21	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				26379.82	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	5920.07	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	149.19	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		6859.39	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	6859.39	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				12928.65	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				39308.47	—

其他项目清单计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：人防空调通风工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	597278.69	9	53755.08
合　　计					53755.08

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1174808.70
1.1	给水系统	789125.59
1.2	排水系统	81489.45
1.3	雨水系统	237406.96
1.4	压力排水系统	66786.70
2	措施项目	53240.09
2.1	其中：安全生产	22173.63
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	110524.39
合　　计		1338573.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 给水系统			1	789125.59	789125.59	0.00
1	031005001001	变频给水设备	1.名称:高区高效成套数字集成全变频供水设备 2.型号规格:AABⅡ-20-0.90-2-C，20m3/h,90m,11kw,一用一备,含隔膜式气压罐。配稳流罐及变频控制柜 3.成套设备安装，含配套管道、阀门等各类附件 4.含减震器及槽钢安装	套	1	68263.49	68263.49	0.00
2	031005001002	变频给水设备	1.名称:中区高效成套数字集成全变频供水设备 2.型号规格:AABⅡ-120-0.65-4-C，40m3/h,65m,11kw,三用一备,含隔膜式气压罐。配稳流罐及变频控制柜 3.成套设备安装，含配套管道、阀门等各类附件 4.含减震器及槽钢安装	套	1	108275.25	108275.25	0.00
3	031005016001	水箱	1.名称:不锈钢装配式水箱 2.型号:6.5×8×4.0m,有效容积175m3 3.设进水管、出水管、溢流管、 泄水管、 通气管、信号装置、扶梯、水位计和人孔等设施.溢流管和通气管应设18目不锈钢钢丝网,防止生物进入.人孔应密闭并设锁具， 4.含配套其它各类附件安装 5.保温做法：XPS保温板保温(耐火等级B1级、厚度不小于50mm)，外包铝箔防水	台	2	163613.62	327227.24	0.00
4	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称:紫外线消毒器 2.型号:QL30-30，50m3/h，功率 900W	台	2	4136.09	8272.18	0.00
5	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN200(含管件) 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	64.03	328.33	21022.97	0.00
本页小计							533061.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN150(含管件) 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	8.1	249.62	2021.92	0.00
7	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN100(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	304.45	163.43	49756.26	0.00
8	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN80(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	171.41	137.46	23562.02	0.00
9	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	90.85	112.58	10227.89	0.00
10	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	125.02	94.91	11865.65	0.00
11	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	15.4	84.83	1306.38	0.00
本页小计							98740.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	64.72	75.04	4856.59	0.00
13	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	9	60.52	544.68	0.00
14	031002011001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	1	3052.85	3052.85	0.00
15	031002011002	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	2	2513.04	5026.08	0.00
16	031002011003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	21	1200.78	25216.38	0.00
本页小计							38696.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031002011004	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	1	533.86	533.86	0.00
18	031002011005	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	11	405.11	4456.21	0.00
19	031002001001	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接	个	14	472.61	6616.54	0.00
20	031002001002	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	8	171.47	1371.76	0.00
21	031002001003	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2	577.14	1154.28	0.00
22	031002001004	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号规格:DN50 2.连接形式:螺纹连接	个	3	235.13	705.39	0.00
23	031002010001	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.型号规格:DN100 2.连接形式:法兰连接	套	1	1130.28	1130.28	0.00
24	031002010002	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.型号规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	套	2	409.88	819.76	0.00
25	031002001005	金属阀门	1.名称:缓闭式止回阀 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	561.66	2246.64	0.00
26	031002001006	金属阀门	1.名称:缓闭式止回阀 2.型号规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	2	325.09	650.18	0.00
27	031002001007	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.型号规格:DN200 3.阀体材质:铸钢 4.连接形式:法兰连接	个	11	1392.76	15320.36	0.00
本页小计							35005.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031002001008	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.型号规格:DN100 3.阀体材质:铸钢 4.连接形式:法兰连接	个	20	646.89	12937.80	0.00
29	031002001009	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.型号规格:DN80 3.阀体材质:铸钢 4.连接形式:法兰连接	个	3	545.12	1635.36	0.00
30	031002001010	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.型号规格:DN65 3.阀体材质:铸钢 4.连接形式:法兰连接	个	8	424.37	3394.96	0.00
31	031002001011	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	25	191.23	4780.75	0.00
32	031002001022	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN32 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	2	94.85	189.70	0.00
33	031002001012	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN25 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	10	68.42	684.20	0.00
34	031002001013	金属阀门	1.名称:遥控浮球阀 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	885.15	3540.60	0.00
35	031002001014	金属阀门	1.名称:遥控浮球阀 2.型号规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	202.21	202.21	0.00
36	031002001015	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	10	147.15	1471.50	0.00
37	031002015001	液位监控仪	1.名称：液位监控仪 2.规格型号：YNZ-5 3.含玻璃管水位计等附件 4.满足图纸及竣工验收要求	套	2	2073.20	4146.40	0.00
38	031301003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	3	684.49	2053.47	0.00
39	031301003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	1	361.87	361.87	0.00
40	031301003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
41	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	2	238.93	477.86	0.00
本页小计							36448.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031301003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	5	125.60	628.00	0.00
43	031301003006	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	16	125.60	2009.60	0.00
44	031301003007	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	14	74.91	1048.74	0.00
45	031301003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	91	74.75	6802.25	0.00
46	031301003009	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	3	74.75	224.25	0.00
47	031301003010	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	7	31.49	220.43	0.00
48	031301003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	5	31.49	157.45	0.00
49	031301003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	14	31.50	441.00	0.00
50	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	768.07	13.37	10269.10	0.00
51	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	820	11.39	9339.80	0.00
52	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	1588.07	2.12	3366.71	0.00
53	031208002001	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	4.74	1541.14	7305.00	0.00
54	031208002002	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内给水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 3.管径:DN20~DN32	m3	0.14	1808.54	253.20	0.00
55	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	196.16	26.04	5108.01	0.00
		A 排水系统			1	81489.45	81489.45	0.00
本页小计							47173.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De160（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	1.2	146.20	175.44	0.00
57	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De110（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	328.9	86.30	28384.07	0.00
58	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De75（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	34.43	60.64	2087.84	0.00
59	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE三层单叶片螺旋管De50（含管件） 4.连接形式:压盖式柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	4.07	43.36	176.48	0.00
60	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De160（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	3.85	117.48	452.30	0.00
本页小计							31276.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	96.62	74.40	7188.53	0.00
62	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	24.57	57.84	1421.13	0.00
63	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双层静音管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	42.79	39.47	1688.92	0.00
64	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	142.5	74.40	10602.00	0.00
65	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	33	57.84	1908.72	0.00
66	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	95.88	39.47	3784.38	0.00
本页小计							26593.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031001011002	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN75	个	4	28.22	112.88	0.00
68	031001011003	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	61	32.64	1991.04	0.00
69	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN100	个	10	45.94	459.40	0.00
70	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN75	个	1	41.01	41.01	0.00
71	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50 3.配不锈钢盖板	个	10	68.24	682.40	0.00
72	031003014010	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN50	个	27	79.04	2134.08	0.00
73	031003014012	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN75	个	2	109.30	218.60	0.00
74	031003014005	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN150	个	1	147.21	147.21	0.00
75	031301003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	1	471.59	471.59	0.00
76	031301003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	13	361.87	4704.31	0.00
77	031301003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
78	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	61	125.60	7661.60	0.00
79	031301003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	4	74.91	299.64	0.00
80	031208002003	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	1.56	1541.14	2404.18	0.00
81	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	66.03	26.04	1719.42	0.00
		A 雨水系统			**1**	**237406.96**	**237406.96**	**0.00**
本页小计							23619.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	1499.68	101.75	152592.44	0.00
83	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	330.89	56.38	18655.58	0.00
84	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	26.27	43.30	1137.49	0.00
85	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	74.91	35.93	2691.52	0.00
86	031003014006	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN150	个	33	125.40	4138.20	0.00
87	031003014007	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	19	103.43	1965.17	0.00
88	031003014008	给、排水附件	1.名称:侧入式雨水斗 2.型号规格:DN150	个	4	128.07	512.28	0.00
89	031003014011	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50	个	14	34.24	479.36	0.00
90	031003014013	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN150	个	5	58.64	293.20	0.00
91	031001011005	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	30	32.64	979.20	0.00
本页小计							183444.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	031001011006	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN150	个	135	45.57	6151.95	0.00
93	031301003017	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	135	160.55	21674.25	0.00
94	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	30	125.60	3768.00	0.00
95	031208002004	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	8.98	1541.14	13839.44	0.00
96	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	327.53	26.04	8528.88	0.00
		A 压力排水系统			1	66786.70	66786.70	0.00
97	030109001001	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65JYWQ30-18-4 3.规格:流量:30m3/h 扬程:18m 功率:4.0kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	6	2740.52	16443.12	0.00
98	030109001002	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65JYWQ40-15-4 3.规格:流量:40m3/h 扬程:15m 功率:4.0kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	2	2829.24	5658.48	0.00
99	030109001003	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65JYWQ45-20-7.5 3.规格:流量:45m3/h 扬程:20m 功率:7.5kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	2	3454.73	6909.46	0.00
100	031001002002	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN100 5.连接形式:丝扣连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	45.3	133.89	6065.22	0.00
101	031001002003	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	51.7	186.08	9620.34	0.00
本页小计							98659.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	031002001017	金属阀门	1.名称:闸阀 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	10	731.66	7316.60	0.00
103	031002001019	金属阀门	1.名称:止回阀 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	10	561.66	5616.60	0.00
104	031002001021	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	10	430.85	4308.50	0.00
105	031301003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	5	471.59	2357.95	0.00
106	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	86.58	13.37	1157.57	0.00
107	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油、防腐 2.做法:除锈后刷银粉漆两道	m2	27.15	29.57	802.83	0.00
108	031201003002	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.做法:除锈后刷红丹二道，调和漆二道。	kg	86.58	3.10	268.40	0.00
109	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐 2.做法:两布三油加强防腐	m2	3.01	86.92	261.63	0.00
本页小计							22090.08	0.00
合　　计							1174808.70	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		44490.22	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	22173.63	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3989.26	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1994.63	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7313.64	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	498.66	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				35969.82	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	8310.96	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	209.44	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		8749.87	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8749.87	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				17270.27	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				53240.09	—

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1228048.79	9	110524.39
合　　计					110524.39

单位工程汇总表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	316442.85
1.1	人防给水系统	145367.06
1.2	人防排水系统	149517.25
1.3	人防战时加油系统	21558.54
2	措施项目	13132.67
2.1	其中：安全生产	5465.51
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	29661.80
合　　计		359237.32

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 人防给水系统			1	145367.06	145367.06	0.00
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	4	104.55	418.20	0.00
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	24.15	91.66	2213.59	0.00
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	43.89	80.34	3526.12	0.00
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32（含管件） 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	80.18	75.44	6048.78	0.00
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	50.58	66.12	3344.35	0.00
本页小计							15551.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	14.32	51.94	743.78	0.00
7	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.按设计要求刷色环 7.不含支架	m	8.6	48.25	414.95	0.00
8	031005016001	水箱	1.名称:不锈钢战时饮用水箱 2.型号：3m×3.5m×2m,有效容积16.8T 3.设进水管、出水管、溢流管、 泄水管、 通气管、信号装置、扶梯、水位计和人孔等设施.溢流管和通气管应设18目不锈钢钢丝网,防止生物进入.人孔应密闭并设锁具, 4.含配套其它各类附件安装	台	1	19579.04	19579.04	0.00
9	031005016002	水箱	1.名称:不锈钢战时生活水箱 2.型号：3m×5.5m×2m,有效容积26.4T 3.设进水管、出水管、溢流管、 泄水管、 通气管、信号装置、扶梯、水位计和人孔等设施.溢流管和通气管应设18目不锈钢钢丝网,防止生物进入.人孔应密闭并设锁具, 4.含配套其它各类附件安装	台	1	30196.73	30196.73	0.00
本页小计							50934.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031005016003	水箱	1.名称:不锈钢战时电站水箱 2.型号：2m×1m×1.5m 3.设进水管、出水管、溢流管、 泄水管、 通气管、信号装置、扶梯、水位计和人孔等设施.溢流管和通气管应设18目不锈钢钢丝网,防止生物进入.人孔应密闭并设锁具, 4.含配套其它各类附件安装	台	1	5241.71	5241.71	0.00
11	031005014001	消毒器、消毒锅	1.名称:水箱自洁消毒器 2.型号:最大处理水量40立方米 功率800W	台	2	2655.72	5311.44	0.00
12	031005004001	气压罐	1.名称:隔膜式气压罐 2.型号:Φ800(直径为800mm有效容积为0.15立方米)	台	1	4819.27	4819.27	0.00
13	030814007001	管道泵	1.名称:管道泵DP40-8-8X4 2.参数:流量:10m3/h,扬程:34m,功率:2.2KW 3.接口规格:DN40	台	2	2138.76	4277.52	0.00
14	031002001001	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格型号:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	3	176.39	529.17	0.00
15	031002001002	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格型号:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	11	128.29	1411.19	0.00
16	031002001003	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格型号:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	8	89.28	714.24	0.00
17	031002001004	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	68.64	137.28	0.00
18	031002001006	金属阀门	1.名称:浮球阀 2.规格型号:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4	163.44	653.76	0.00
19	031002001007	金属阀门	1.名称:浮球阀 2.规格型号:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	130.09	130.09	0.00
20	031002001008	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格型号:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2	149.40	298.80	0.00
21	031002001009	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格型号:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4	103.16	412.64	0.00
22	031002001010	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	375.24	375.24	0.00
本页小计							24312.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031002001011	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	3	215.55	646.65	0.00
24	031002001012	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN25 3.连接形式:法兰连接	个	2	160.63	321.26	0.00
25	031002001013	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	1	107.25	107.25	0.00
26	031002001014	金属阀门	1.名称:真空破坏器 2.规格型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	65.79	131.58	0.00
27	031005013001	热水器、开水炉	1.名称:电热水器 2.型号:EES120-8KW,455L	台	4	10363.45	41453.80	0.00
28	031003007001	小便器	1.名称:小便器 2.附件名称、数量:含冲洗阀、排水栓等五金配件	组	2	924.22	1848.44	0.00
29	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	4	846.53	3386.12	0.00
30	031003010001	淋浴器	1.名称:脚踏式淋浴器 2.附件名称、数量:含龙头、角阀、软管及所有排水配件等	套	4	339.64	1358.56	0.00
31	031003004001	污水盆	1.名称:污水盆 2.附件名称、数量:含水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	1	486.61	486.61	0.00
32	031003006001	干厕桶	1.名称:干厕桶 2.附件名称:含五金配件安装	组	7	243.33	1703.31	0.00
33	031003014001	给、排水附件	1.名称:皮带水龙头 2.规格型号:DN25	个	2	32.22	64.44	0.00
34	031003014002	给、排水附件	1.名称:普通水龙头 2.规格型号:DN25	个	2	24.15	48.30	0.00
35	031003014003	给、排水附件	1.名称:普通水龙头 2.规格型号:DN15	个	2	16.09	32.18	0.00
36	031301003001	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	1	238.93	238.93	0.00
37	031301003002	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	1	238.93	238.93	0.00
38	031301003003	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	208.18	208.18	0.00
39	031301003004	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	2	208.18	416.36	0.00
本页小计							52690.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031301003005	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	31.49	31.49	0.00
41	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	35.9	13.37	479.98	0.00
42	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	120	11.39	1366.80	0.00
		A 人防排水系统			1	149517.25	149517.25	0.00
43	030109001001	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:流量:15m3/h 扬程:15m 功率:1.5kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	9	2200.23	19802.07	0.00
44	030109001002	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-25-13-1400-2.2 3.规格:流量:25m3/h 扬程:13m 功率:2.2kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	10	2288.95	22889.50	0.00
45	030109001003	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ80-40-15-1600-4 3.规格:流量:40m3/h 扬程:15m 功率:4.0kw 4.含配套液位计、控制电缆、接线等	台	4	2730.38	10921.52	0.00
46	031001002001	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN65 5.连接形式:丝扣连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	88.41	92.89	8212.40	0.00
47	031001002002	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN80 5.连接形式:丝扣连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	106.32	104.13	11071.10	0.00
本页小计							74774.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	031001002003	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	98.83	118.70	11731.12	0.00
49	031001002004	镀锌钢管	1.名称:压力排水管 2.安装部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	41.36	177.27	7331.89	0.00
50	031001001001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:机制排水铸铁管 4.型号规格:DN100 5.连接形式:承插式柔性接口 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	16.23	155.21	2519.06	0.00
51	031001001002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:机制排水铸铁管 4.型号规格:DN80 5.连接形式:承插式柔性接口 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	0.92	138.24	127.18	0.00
52	031001001003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:机制排水铸铁管 4.型号规格:DN50 5.连接形式:承插式柔性接口 6.含色环、管件、管道水冲洗 7.不含支架	m	2.6	89.68	233.17	0.00
53	031002001015	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格型号:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	9	483.40	4350.60	0.00
54	031002001016	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格型号:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	10	579.25	5792.50	0.00
55	031002001017	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格型号:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	715.75	2863.00	0.00
本页小计							34948.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	031002001018	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格型号:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	9	316.62	2849.58	0.00
57	031002001019	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格型号:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	10	413.66	4136.60	0.00
58	031002001020	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格型号:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	545.75	2183.00	0.00
59	031002001021	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格型号:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	9	265.73	2391.57	0.00
60	031002001022	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格型号:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	10	324.12	3241.20	0.00
61	031002001023	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格型号:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	417.30	1669.20	0.00
62	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表阀、弯管等附件安装	台	23	139.76	3214.48	0.00
63	031002001024	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1	441.71	441.71	0.00
64	031002001025	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2	599.92	1199.84	0.00
65	031002001026	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2	724.35	1448.70	0.00
66	031002001027	金属阀门	1.名称:防护阀 2.规格型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2	1000.93	2001.86	0.00
67	031002009001	法兰	1.名称:法兰盘 2.规格型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1	484.61	484.61	0.00
68	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.规格型号:DN80	个	1	44.05	44.05	0.00
69	031003014005	给、排水附件	1.名称:地漏 2.规格型号:DN100	个	12	59.01	708.12	0.00
70	031003014006	给、排水附件	1.名称:防爆地漏（不锈钢） 2.规格型号:DN80	个	13	129.19	1679.47	0.00
71	031301003007	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	2	471.59	943.18	0.00
72	031301003008	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	2	361.87	723.74	0.00
本页小计							29360.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	031301003009	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	2	339.99	679.98	0.00
74	031301003010	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	1	286.14	286.14	0.00
75	031301003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2.含套管防水填料	个	1	471.59	471.59	0.00
76	031301003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	1	361.87	361.87	0.00
77	031301003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	3	286.14	858.42	0.00
78	031301003014	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.含套管填料	个	1	160.55	160.55	0.00
79	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.含套管填料	个	2	125.60	251.20	0.00
80	031301003016	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	1	74.91	74.91	0.00
81	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	332.6	13.37	4446.86	0.00
82	031201003003	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.做法:除锈后刷红丹二道，调和漆二道。	kg	332.6	3.10	1031.06	0.00
83	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油、防腐 2.做法:除锈后刷银粉漆两道	m2	98.17	29.57	2902.89	0.00
84	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐 2.做法:两布三油加强防腐	m2	9.04	86.92	785.76	0.00
		A 人防战时加油系统			**1**	**21558.54**	**21558.54**	**0.00**
85	030210004001	油箱	1.名称:油箱2000×1500×1500	台	2	6838.69	13677.38	0.00
86	030601005001	油箱油位计	1.名称:油箱用液位计	台	2	401.36	802.72	0.00
87	031001003001	无缝钢管	1.名称:发电机油路管道安装 2.材质:无缝钢管 3.型号规格:DN40 4.连接形式:焊接 5.含管件安装，压力试验、管道冲洗	m	9.06	38.16	345.73	0.00
本页小计							27137.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030801005001	低压不锈钢管	1.名称:油路管道安装 2.材质:不锈钢管 3.型号规格:DN40 4.连接形式:焊接 5.含管件安装，压力试验、管道冲洗	m	12.24	58.58	717.02	0.00
89	030801005002	低压不锈钢管	1.名称:油路管道安装 2.材质:不锈钢管 3.型号规格:DN32 4.连接形式:焊接 5.含管件安装，压力试验、管道冲洗	m	23.11	47.92	1107.43	0.00
90	031002001028	金属阀门	1.名称:油用闸阀 2.型号规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	3	229.05	687.15	0.00
91	031002001029	金属阀门	1.名称:油用闸阀 2.型号规格:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	10	195.15	1951.50	0.00
92	031002001030	金属阀门	1.名称:油用浮球阀 2.型号规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	2	202.25	404.50	0.00
93	031002001031	金属阀门	1.名称:油用过滤器 2.型号规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	1	199.49	199.49	0.00
94	031002001032	金属阀门	1.名称:油用过滤器 2.型号规格:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	1	170.19	170.19	0.00
95	031002001033	金属阀门	1.名称:油用接头 2.型号规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	1	438.06	438.06	0.00
96	031003014007	集油盘	1.名称:集油盘500×500×200 2.钢制	个	2	246.07	492.14	0.00
97	031301003017	套管	1.名称、类型:防护套管制作、安装DN65 2.含套管填料	个	1	238.93	238.93	0.00
98	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	31.49	31.49	0.00
99	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	17.9	13.37	239.32	0.00
100	031201003004	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.做法:除锈后刷红丹二道，调和漆二道。	kg	17.9	3.10	55.49	0.00
本页小计							6732.71	0.00
合　　计							316442.85	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11294.02	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5465.51	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	983.30	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	491.65	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1802.72	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	122.91	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	327.77	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				9193.86	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2048.54	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	51.62	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1838.65	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1838.65	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				3938.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				13132.67	—

其他项目清单计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：人防给排水工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	329575.52	9	29661.80
合　　计					29661.80

单位工程汇总表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4996015.08
1.1	火灾报警系统	932823.28
1.2	防火门监控系统	71935.87
1.3	消防设备电源监控系统	20529.79
1.4	电气火灾监控系统	15851.22
1.5	消火栓系统	713135.74
1.6	喷淋系统	1840060.45
1.7	消控室	305370.12
1.8	气体灭火系统	562351.45
1.9	消防泵房	477803.34
1.10	消防水炮系统	56153.82
2	措施项目	334908.76
2.1	其中：安全生产	143278.55
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	479783.15
合　　计		5810706.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	932823.28	932823.28	0.00
1	030412003002	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:300×150 3.接地方式:含接地	m	36.99	178.08	6587.18	0.00
2	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	220.72	109.86	24248.30	0.00
3	030412003004	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:150×75 3.接地方式:含接地	m	9.9	100.85	998.42	0.00
4	030412003005	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:150×50 3.接地方式:含接地	m	1103.67	74.83	82587.63	0.00
5	030412003006	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:50×25 3.接地方式:含接地	m	36.39	50.00	1819.50	0.00
6	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	1332.81	21.02	28015.67	0.00
7	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	19	450.10	8551.90	0.00
8	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	18	1945.47	35018.46	0.00
9	030904009001	自动末端试水装置监控分机	1.名称:自动末端试水装置监控分机 2.安装方式:壁挂安装尺寸为450*400*140 3.其他：满足图纸及消防验收要求	台	12	5124.40	61492.80	0.00
10	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	833	87.58	72954.14	0.00
11	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温探测器（A2R） 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	22	84.58	1860.76	0.00
12	030904002001	红外线型光束感烟探测器	1.名称:红外线型光束感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	对	6	889.32	5335.92	0.00
13	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	124	126.49	15684.76	0.00
本页小计							345155.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	124	173.11	21465.64	0.00
15	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	40	105.50	4220.00	0.00
16	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	313	105.42	32996.46	0.00
17	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	48	91.93	4412.64	0.00
18	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	71	247.56	17576.76	0.00
19	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	262	241.56	63288.72	0.00
20	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	324	283.50	91854.00	0.00
21	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	34	228.79	7778.86	0.00
22	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	126.44	28.68	3626.30	0.00
23	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	639.27	20.11	12855.72	0.00
24	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	11984.84	10.84	129915.67	0.00
25	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	100.67	15.98	1608.71	0.00
26	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	344.3	24.74	8517.98	0.00
27	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	14747.39	6.25	92171.19	0.00
本页小计							492288.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZB-RYJS-2×1.5	m	68.94	5.42	373.65	0.00
29	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x2.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	163.6	20.04	3278.54	0.00
30	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	909.29	15.28	13893.95	0.00
31	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2	m	441.84	5.66	2500.81	0.00
32	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	12823.02	4.55	58344.74	0.00
33	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	1875	9.06	16987.50	0.00
		C.4 防火门监控系统			**1**	**71935.87**	**71935.87**	**0.00**
34	030906001002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.满足图纸及消防验收要求	台	1	3179.26	3179.26	0.00
35	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	89	442.67	39397.63	0.00
36	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	178	64.86	11545.08	0.00
37	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	655.93	10.84	7110.28	0.00
38	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	836.22	6.55	5477.24	0.00
本页小计							162088.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	836.22	6.25	5226.38	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	20529.79	20529.79	0.00
40	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	117.54	10.84	1274.13	0.00
41	030412004019	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	896.44	6.55	5871.68	0.00
42	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	836.22	6.25	5226.38	0.00
43	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1792.88	4.55	8157.60	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	15851.22	15851.22	0.00
44	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	136.2	10.84	1476.41	0.00
45	030412004022	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	896.44	6.55	5871.68	0.00
46	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	1360.5	6.25	8503.13	0.00
		C.4 消火栓系统			1	713135.74	713135.74	0.00
47	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	315.43	91.55	28877.62	0.00
本页小计							70485.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	1005.97	126.29	127043.95	0.00
49	030901002004	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	969.47	188.83	183065.02	0.00
50	030901010002	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮及一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个　、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	30	1087.88	32636.40	0.00
51	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	130	1124.64	146203.20	0.00
本页小计							488948.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030901010003	试验消火栓	1.名称：兼验消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮及一只。手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(3A 2具,球阀1个、压力表、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	1	1124.64	1124.64	0.00
53	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	91	146.72	13351.52	0.00
54	031005016001	箱泵一体化消防稳压设备	1.名称：箱泵一体化消防稳压设备 2.型号规格：WXB-36-3.6-30-II 3.含：泵、控制柜、控制线、气压罐、不锈钢水箱、检查接线、阀门、辅材等 4.满足图纸及竣工验收要求	套	1	77655.32	77655.32	0.00
55	031002001008	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	256.79	513.58	0.00
56	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	55	380.81	20944.55	0.00
57	031002001013	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	13	624.09	8113.17	0.00
58	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	3	75.88	227.64	0.00
59	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN100 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	6	74.96	449.76	0.00
60	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	124	125.67	15583.08	0.00
本页小计							137963.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	6	160.69	964.14	0.00
62	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
63	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	937.62	10.43	9779.38	0.00
64	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	2590.87	13.37	34639.93	0.00
65	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	2590.87	1.44	3730.85	0.00
66	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	7288.41	7288.41	0.00
		C.4 喷淋系统			1	1840060.45	1840060.45	0.00
67	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	6589.34	52.50	345940.35	0.00
68	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	2957.71	63.31	187252.62	0.00
69	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	487.78	79.34	38700.47	0.00
本页小计							629239.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	738.76	92.96	68675.13	0.00
71	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	407.88	91.55	37341.41	0.00
72	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	820.05	105.99	86917.10	0.00
73	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	1039.48	126.29	131275.93	0.00
74	030901001009	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	1939.14	188.83	366167.81	0.00
75	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	3000.04	10.43	31290.42	0.00
本页小计							721667.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	3580	55.60	199048.00	0.00
77	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/93,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	8	58.30	466.40	0.00
78	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ20/68,K=115 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	72	72.63	5229.36	0.00
79	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：直立型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	173	40.89	7073.97	0.00
80	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	20	344.97	6899.40	0.00
81	080802010001	流量计	1.类型 流量计 2.型号规格：启动流量值：2.5L/s	台	2	686.58	1373.16	0.00
82	080802010002	流量计	1.类型 流量计 2.型号规格：启动流量值：1.0L/s	台	1	647.36	647.36	0.00
83	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4.含湿式报警阀、信号阀1个、水力警铃及配管、延迟器等	组	7	3683.71	25785.97	0.00
84	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	20	636.84	12736.80	0.00
85	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	20	330.12	6602.40	0.00
86	031002001016	闸阀	1,名称：闸阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	3	994.15	2982.45	0.00
本页小计							268845.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	031002001019	闸阀	1,名称：闸阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	3	541.21	1623.63	0.00
88	031002001020	闸阀	1,名称：闸阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	19	268.98	5110.62	0.00
89	031002001017	止回阀	1,名称：止回阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	3	1167.84	3503.52	0.00
90	031002001021	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	7	491.81	3442.67	0.00
91	031002001022	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN80 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	384.75	3078.00	0.00
92	031002001023	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	1	267.38	267.38	0.00
93	031002001024	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接	个	19	83.12	1579.28	0.00
94	031002001018	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	3	75.88	227.64	0.00
95	031003014001	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格型号：DN80	个	19	39.21	744.99	0.00
96	030901008001	电动试水阀	1,名称：电动试水阀 2.型号规格：ZX-ATW/E 3.连接方式：丝扣连接	套	13	5647.93	73423.09	0.00
97	030901008002	自动末端试水装置	1,名称：自动末端试水装置 2.型号规格：ZX-ATW 3.连接方式：丝扣连接	套	6	6552.96	39317.76	0.00
98	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN80 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	24	74.96	1799.04	0.00
99	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	52	125.67	6534.84	0.00
100	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	59	160.69	9480.71	0.00
本页小计							150133.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
102	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	8299.04	13.37	110958.16	0.00
103	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	8299.04	1.44	11950.62	0.00
104	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	3668.41	3668.41	0.00
		C.4 消控室			1	305370.12	305370.12	0.00
105	030904017001	火灾报警控制器	1.名称:火灾报警控制器 2.型号、规格:满足图纸及消防验收要求 3.安装方式:立柜式 4.其他:含蓄电池、多线盘、联动电源盘等	套	3	23503.97	70511.91	0.00
106	030904015001	图形显示装置	1.规格:图像火灾探测主控设备（含蓄电池、录像机交换机等一套） 2.其它:满足图纸及消防验收要求	套	1	18345.06	18345.06	0.00
107	030906001003	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	10190.61	10190.61	0.00
108	030904014001	消防电话主机	1.名称:消防电话总机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	5288.18	5288.18	0.00
109	030904012001	自动末端试水装置监控主机	1.名称:自动末端试水装置监控主机 2.规格：壁挂安装尺寸为600*400*140 3.主机自带的操作,用于显示末端装置采集的压力、流量、故障、等信息,也用于操作现场末端装置的阀门打开和关闭 3.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	23928.52	23928.52	0.00
110	030904012002	应急照明控制主机	1.名称:应急照明控制主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	13928.52	13928.52	0.00
111	030904015002	液位显示仪	1.名称:液位显示仪 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	2	1499.27	2998.54	0.00
112	030904014002	消防广播主机	1.名称:消防广播主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	3166.52	3166.52	0.00
本页小计							275878.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030907001001	电气火灾监控器	1.名称:电气火灾监控器 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	6386.55	6386.55	0.00
114	030908001001	消防设备电源监控系统	1.名称:消防设备电源监控系统 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	6386.55	6386.55	0.00
115	030908001002	城市火灾报警信息系统	1.名称:城市火灾报警信息系统 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1	21281.04	21281.04	0.00
116	030904005002	119专用电话	1.名称:119专用电话	个	1	105.50	105.50	0.00
117	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统装置调试 2.线制:总线制 3.含所有楼栋调试	系统	1	57944.77	57944.77	0.00
118	030909004001	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试 2.含所有楼栋调试	系统	1	24543.22	24543.22	0.00
119	030909008001	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试 2.含所有楼栋调试	系统	1	16109.46	16109.46	0.00
120	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.电气火灾监控系统调试 2.含所有楼栋调试	系统	1	16109.46	16109.46	0.00
121	030909010001	消防电源监控系统调试	1.消防电源监控系统调试 2.含所有楼栋调试	系统	1	8145.71	8145.71	0.00
		C.4 气体灭火系统			**1**	**562351.45**	**562351.45**	**0.00**
122	030902001001	无缝钢管	1.材质：压力等级:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接方法:螺纹连接 4.压力试验及吹扫设计要求:水压试验、冲洗吹扫 5.不含支架	m	87.9	56.56	4971.62	0.00
123	030902001002	无缝钢管	1.材质：压力等级:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接方法:螺纹连接 4.压力试验及吹扫设计要求:水压试验、冲洗吹扫 5.不含支架	m	36.3	63.34	2299.24	0.00
124	030902001003	无缝钢管	1.材质：压力等级:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接方法:螺纹连接 4.压力试验及吹扫设计要求:水压试验、冲洗吹扫至满足要求 5.不含支架	m	46.49	81.53	3790.33	0.00
本页小计							168073.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030902001004	无缝钢管	1.材质：压力等级:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接方法:螺纹连接 4.压力试验及吹扫设计要求:水压试验、冲洗吹扫至满足要求 5.不含支架	m	19.6	94.56	1853.38	0.00
126	030902001005	无缝钢管	1.材质：压力等级:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接方法:法兰连接 4.压力试验及吹扫设计要求:水压试验、冲洗吹扫至满足要求 5.不含支架	m	19.6	330.56	6478.98	0.00
127	030405004002	控制器	1.名称:气体灭火控制器(1个区) 2.规格型号：JBF5016 3.满足图纸及验收要求	台	3	1673.98	5021.94	0.00
128	030413002001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.J-YJLH1212	套	2	175.15	350.30	0.00
129	030904001003	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	6	87.58	525.48	0.00
130	030904001004	点型探测器	1.名称:点型感温探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	84.58	1353.28	0.00
131	030904004002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器(编址型) 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	2	173.12	346.24	0.00
132	030904004003	放气喷洒声报警器	1.名称:放气喷洒声报警器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	2	195.12	390.24	0.00
133	030904003003	紧急启停按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.规格:JBF5181	个	4	238.17	952.68	0.00
134	030902010001	无管网气体灭火装置	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN 3.每瓶充装:七氟丙烷药剂HFC-227ea 4.满足图纸及消防竣工验收要求	套	16	10819.54	173112.64	0.00
本页小计							190385.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030902008001	120L瓶组	1.介质、类型:七氟丙烷灭火药剂储存瓶组 2.型号、规格:QMP120/5.6-PAVLN 3.每瓶充装:七氟丙烷药剂HFC-227ea 94kg。 4.满足图纸及消防竣工验收要求	套	32	6474.30	207177.60	0.00
136	030902008002	120L瓶组	1.介质、类型:驱动气体瓶组 2.型号、规格:QP10/6-PAVLN 3. 电磁型驱动装置防护等级IP55 4.驱动气体瓶组：10L 5.含药剂	套	1	3412.84	3412.84	0.00
137	030902008003	电磁型驱动装置	1.介质、类型:电磁型驱动装置 2.型号、规格:QDQ90N-QY	套	3	1666.40	4999.20	0.00
138	031301004001	灭火剂瓶组瓶架	1.名称：灭火剂瓶组瓶架 2.型号：QPJ-PAVLN	套	32	221.71	7094.72	0.00
139	031301004002	驱动瓶架	1.名称：驱动瓶架 2.型号：QPJ-PAVLN	套	1	195.09	195.09	0.00
140	030902006001	单向阀(驱动气体)	1.名称:单向阀(驱动气体) 2.型号、规格:QD6/6.6-PAVLN	个	1	150.15	150.15	0.00
141	030902003001	低泄高封阀(驱动管)	1.名称:低泄高封阀(驱动管) 2.型号、规格:DG0.2/6.6-PAVLN	个	1	169.67	169.67	0.00
142	030902003002	高压软管	1.名称：高压软管 2.型号：QRG32/8-PAVLN	个	32	199.96	6398.72	0.00
143	030902006002	信号反馈装置	1.名称:信号反馈装置 2.型号、规格:XF0.2/17.2-PAVLN 3. 防护等级IP55、微动开关防护等级IP67	个	2	125.34	250.68	0.00
144	030902006003	安全泄放装置	1.名称:安全泄放装置 2.型号、规格:QAX11PL	个	2	143.09	286.18	0.00
145	030902003003	集流(散)管	1.名称:集流(散)管 2.型号、规格: QJG/8-PAVLN	段	32	252.00	8064.00	0.00
146	030902011001	泄压装置	1.名称:泄压装置 2.规格、压力等级:泄压面积：0.12m2	组	1	526.51	526.51	0.00
147	030902011002	泄压装置	1.名称:泄压装置 2.规格、压力等级:泄压面积：0.25m2	组	6	665.46	3992.76	0.00
本页小计							242718.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	030902007001	喷嘴	1.名称:喷嘴（配装饰盘） 2.型号、规格:QPT40-PAVLN	个	25	165.95	4148.75	0.00
149	030406005006	管道支架	1.管道支架制作安装 2.角钢 3.除锈刷漆	kg	217.98	13.37	2914.39	0.00
150	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火装置调试 2.含整个系统所有调试	项	1	111123.84	111123.84	0.00
		C.4 消防泵房			1	477803.34	477803.34	0.00
151	030211003001	自喷泵	1.名称:自喷泵 2.规格:ZY11/30-225-WGZ-L3、Q=30L/s、H=110m、N=75kw 3.两用一备，含控制柜、电机检查接线、减震支座等 4.其他参数详见设计图纸	台	3	21457.43	64372.29	0.00
152	030211003002	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵 2.规格:ZY11/40-180-WGZ-L2、Q=40L/s、H=110m、N=90kw 3.一用一备，含控制柜、电机检查接线、减震支座等 4.其他参数详见设计图纸	台	2	24764.36	49528.72	0.00
153	030211003003	自动射流泵	1.名称:自动射流泵 2.规格:ZY12.5/20-150-WGZ-L2 、Q=20L/s，H=125m，N=75kW 3.一用一备，含控制柜、电机检查接线、减震支座等 4.其他参数详见设计图纸	台	2	27585.99	55171.98	0.00
154	031005002001	消防给水稳压设备	1.名称:消防给水稳压设备 2.型号:WXZ(L)-1-135-I、配两台稳压泵（Q=1L/s 、H=140m、N=4.0kw）、配立式囊式气压罐（有效容积为150L） 3.含控制箱、电机检查接线、减震支座、控制箱等 4.其他参数详见设计图纸	套	1	22532.94	22532.94	0.00
本页小计							309792.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030901002007	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN350 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	25.25	493.63	12464.16	0.00
156	030901002008	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN250 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	4.1	372.29	1526.39	0.00
157	030901002009	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN200 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	86.04	272.23	23422.67	0.00
158	030901002012	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	129.7	196.44	25478.27	0.00
159	030901002011	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	24.98	131.16	3276.38	0.00
本页小计							66167.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030901002010	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	40.86	96.43	3940.13	0.00
161	030901001008	消防水管	1.名称：消防水管 2.安装部位：泵房 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	11.55	96.92	1119.43	0.00
162	031201001008	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	181.49	10.43	1892.94	0.00
163	031002001025	信号阀	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1	1288.84	1288.84	0.00
164	031002001026	电动阀	1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接	个	1	22227.29	22227.29	0.00
165	031002001027	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	3	2147.04	6441.12	0.00
166	031002001030	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2	1618.80	3237.60	0.00
167	031002001029	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1	1096.21	1096.21	0.00
168	031002001031	止回阀	1.类型:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2	2759.52	5519.04	0.00
169	031002001032	止回阀	1.类型:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	5	1751.40	8757.00	0.00
170	031002008001	橡胶软接头	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	8	153.17	1225.36	0.00
171	031002008002	橡胶软接头	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	4	912.44	3649.76	0.00
本页小计							60394.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	031002008003	橡胶软接头	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	10	1295.87	12958.70	0.00
173	031002001033	异径管	1.材质:异径管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	7	975.02	6825.14	0.00
174	031002001035	异径管	1.材质:异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	5	1285.92	6429.60	0.00
175	031002001034	异径管	1.材质:异径管 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	3	1554.43	4663.29	0.00
176	031002001036	吸水喇叭	1.类型:吸水喇叭 2.满足图纸及消防竣工验收要求	个	2	1459.23	2918.46	0.00
177	031002015001	液位监控仪	1.名称：液位监控仪 2.规格型号：YNZ-5 3.含玻璃管水位计等附件 4.满足图纸及竣工验收要求	套	2	2073.20	4146.40	0.00
178	031002001037	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接	个	3	4707.99	14123.97	0.00
179	031002001038	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接	个	4	2867.25	11469.00	0.00
180	031002001039	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	13	1964.77	25542.01	0.00
181	031002001040	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	9	1378.63	12407.67	0.00
182	031002001041	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	7	599.36	4195.52	0.00
183	031002001042	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	3	268.98	806.94	0.00
184	031002001043	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	3	1773.62	5320.86	0.00
185	031002001044	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2	1200.89	2401.78	0.00
186	031002001045	安全阀	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1	1516.00	1516.00	0.00
187	080802010003	流量计	1.类型:直读式流量计 2.规格、压力等级:满足设计要求	台	3	1116.13	3348.39	0.00
本页小计							119073.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030601002001	压力开关	1.名称:压力开关 2.压力表弯材质、规格:含阀门	台	3	486.38	1459.14	0.00
189	030601002002	压力仪表	1.名称:Y型压力表 2.压力表弯材质、规格:Y-100,0-2.5MPa、含表弯及阀门	台	7	286.38	2004.66	0.00
190	031301003010	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN450 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	4	2030.47	8121.88	0.00
191	031301003011	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	1168.78	2337.56	0.00
192	031301003012	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN250 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	3	1033.08	3099.24	0.00
193	031301003013	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	4	684.67	2738.68	0.00
194	031301003014	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN40 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	347.71	695.42	0.00
195	031301003015	套管	1.名称、类型:钢性防水套管 2.规格:DN300 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	6	700.02	4200.12	0.00
196	031301003016	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	6	183.99	1103.94	0.00
197	031301003017	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.含封堵，具体做法满足设计要求	个	1	125.67	125.67	0.00
198	030406005007	管道支架	1.名称：管道及设备支架 2.材质：型钢 3.形式：支架制作安装	kg	990.87	13.37	13247.93	0.00
199	031201001009	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	990.87	1.44	1426.85	0.00
		C.4 消防水炮系统			**1**	**56153.82**	**56153.82**	**0.00**
本页小计							40561.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	030901013001	消防水炮	1.水炮类型:自动跟踪灭火装置 2.规格:ZDMS0.6/10S-RS35DT 3.保护半径:28m 4.满足图纸及消防竣工验收要求	台	2	6531.81	13063.62	0.00
201	031002001046	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN80 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	375.75	751.50	0.00
202	031002001047	电动闸阀	1,名称：电动闸阀 2.型号规格：DN80 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	2516.34	5032.68	0.00
203	031002001048	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：DN80 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	249.75	499.50	0.00
204	030901008003	模拟末端试水装置	1,名称：模拟末端试水装置 2.型号规格：RS-MD403/3DT-10	套	1	1793.20	1793.20	0.00
205	030405004001	控制器	1.名称:现场区域控制器 2.类别:RS-KZ201/DT	台	1	870.99	870.99	0.00
206	030904011001	集中联动控制柜	1.名称:集中联动控制柜 2.规格:RS-JK101S 3.含：集中控制器、信息处理主机、交换机(工业级)8路、操作台、液晶显示器19寸等 4.满足图纸及消防竣工验收要求	套	1	18794.24	18794.24	0.00
207	030412004024	配线	1.名称:NH-RVVP3*2.5 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	68.3	14.15	966.45	0.00
208	030412004025	配线	1.名称:NH-RVV3*2.5 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	96.5	12.14	1171.51	0.00
209	030412004026	配线	1.名称:NH-KVV6*1.5 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	509.29	16.58	8444.03	0.00
210	030502003001	超六类网线	1.名称:网线 2.规格:超六类网线 3.敷设方式：桥架、管内敷设	m	369.4	7.88	2910.87	0.00
211	030909001004	水灭火控制装置调试	消防水炮系统调试	系统	1	1855.23	1855.23	0.00
本页小计							56153.82	0.00
合　　计							4996015.08	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		287480.80	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	143278.55	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	25777.25	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12888.63	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	47258.29	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	3222.16	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				232424.88	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	53702.61	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1353.31	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		47427.96	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	47427.96	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				102483.88	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
27	03B001	建筑物超高超深施工增加		0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				334908.76	—

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	5330923.84	9	479783.15
合　　计					479783.15

单位工程汇总表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	347761.30
1.1	火灾报警系统	100520.89
1.2	防火门监控系统	3806.47
1.3	消防设备电源监控系统	5635.64
1.4	电气火灾监控系统	2711.14
1.5	消火栓系统	80133.31
1.6	喷淋系统	154953.85
2	措施项目	27168.02
2.1	其中：安全生产	11232.33
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	33743.64
合　　计		408672.96

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	100520.89	100520.89	0.00
1	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	117.9	106.61	12569.32	0.00
2	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	122.6	19.88	2437.29	0.00
3	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	1	416.07	416.07	0.00
4	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	1	1945.47	1945.47	0.00
5	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	116	82.79	9603.64	0.00
6	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	17	79.79	1356.43	0.00
7	030904001005	温度探测器	1.名称:温度探测器 2.规格:满足图纸及消防竣工验收要求	个	4	92.79	371.16	0.00
8	030904001006	温湿度探测器	1.名称:温湿度探测器 2.规格:满足图纸及消防竣工验收要求	个	3	106.79	320.37	0.00
9	030904001007	防爆型感温探测器	1.名称:防爆型感温探测器 2.规格:满足图纸及消防竣工验收要求	个	2	134.30	268.60	0.00
10	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	12	117.82	1413.84	0.00
11	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	12	161.97	1943.64	0.00
12	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	5	102.86	514.30	0.00
13	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮(仅计安装费) 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	95.44	1717.92	0.00
14	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	10	100.73	1007.30	0.00
15	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	15	228.54	3428.10	0.00
本页小计							39313.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	6	222.54	1335.24	0.00
17	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	6	261.03	1566.18	0.00
18	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	6	213.89	1283.34	0.00
19	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	64.24	27.82	1787.16	0.00
20	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1621.37	21.03	34097.41	0.00
21	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	24.3	24.07	584.90	0.00
22	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2×1.0	m	180.25	7.46	1344.67	0.00
23	030412004027	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZB-RYJS-2×1.5	m	1118.03	5.33	5959.10	0.00
24	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2×1.5	m	68.94	8.56	590.13	0.00
25	030409002001	控制电缆	1.名称:WDZN-KYJY-3×2.5 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	163.6	17.26	2823.74	0.00
26	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1218.98	4.46	5436.65	0.00
27	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	249	8.62	2146.38	0.00
28	030412006005	接线盒	1.名称:防护密闭接线盒 2.材质:金属、普通盖板、隔离密封胶泥做密闭封堵 3.安装形式:暗装	个	14	22.11	309.54	0.00
本页小计							59264.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030412006006	接线盒	1.名称:防护密闭接线盒 2.材质:金属、δ=3mm热镀锌钢盖板、隔离密封胶泥做密闭封堵 3.安装形式:暗装	个	28	25.97	727.16	0.00
30	031301003018	套管	1.名称：密闭套管 2.规格型号：DN50 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	12	101.32	1215.84	0.00
		C.4 防火门监控系统			1	3806.47	3806.47	0.00
31	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	3	423.65	1270.95	0.00
32	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	6	64.11	384.66	0.00
33	030412001025	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	62.37	21.03	1311.64	0.00
34	030412004028	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2×1.5	m	98.04	8.56	839.22	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	5635.64	5635.64	0.00
35	030906003002	监控模块	1.名称:消防电源监控模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	7	337.99	2365.93	0.00
36	030412001026	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	22.37	21.03	470.44	0.00
37	030412004029	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2×1.5	m	196.44	5.33	1047.03	0.00
38	030412004030	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	392.88	4.46	1752.24	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	2711.14	2711.14	0.00
39	030906003003	监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	3	561.20	1683.60	0.00
本页小计							13068.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030412001027	配管	1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	12.37	21.03	260.14	0.00
41	030412004031	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2×1.5	m	89.65	8.56	767.40	0.00
		C.4 消火栓系统			1	80133.31	80133.31	0.00
42	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	204.37	82.57	16874.83	0.00
43	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	188.04	117.96	22181.20	0.00
44	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	18	1107.94	19942.92	0.00
45	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	13	144.74	1881.62	0.00
46	030910001003	推车式水基型灭火器	1.名称：推车式水基型灭火器MST125型 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	具	1	1398.48	1398.48	0.00
本页小计							63306.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	3	364.63	1093.89	0.00
48	031002001026	闸阀	1.名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	4	355.49	1421.96	0.00
49	031002001027	蝶阀	1.名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	6	633.86	3803.16	0.00
50	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	1	71.26	71.26	0.00
51	031301003019	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	4	203.65	814.60	0.00
52	031301003020	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN100 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	154.62	309.24	0.00
53	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN100 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	74.96	149.92	0.00
54	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	115.82	10.43	1208.00	0.00
55	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	492.41	13.37	6583.52	0.00
56	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	492.41	1.44	709.07	0.00
57	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
		C.4 喷淋系统			1	154953.85	154953.85	0.00
58	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	664.37	49.05	32587.35	0.00
本页小计							50441.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	267.51	59.34	15874.04	0.00
60	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	147.81	73.99	10936.46	0.00
61	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	154.4	87.34	13485.30	0.00
62	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	23.15	95.17	2203.19	0.00
63	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	51.6	117.96	6086.74	0.00
本页小计							48585.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸加厚锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	165.05	179.96	29702.40	0.00
65	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	267.26	10.43	2787.52	0.00
66	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、名称：闭式喷头 2、材质、型号、规格：ZSTZ15/68直立型 3、连接形式：喷头设置详见图纸	个	375	49.47	18551.25	0.00
67	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	1	334.55	334.55	0.00
68	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	1	612.19	612.19	0.00
69	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	317.29	634.58	0.00
70	031002001016	闸阀	1,名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	4	966.18	3864.72	0.00
71	031002001019	闸阀	1,名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN80 3.连接方式：沟槽式连接	个	3	521.88	1565.64	0.00
72	031002001020	闸阀	1,名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	1	262.12	262.12	0.00
73	031002001028	闸阀	1,名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN40 3.连接方式：丝扣连接	个	1	175.30	175.30	0.00
74	031002001029	闸阀	1,名称：铜芯闸阀 2.型号规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接	个	2	132.08	264.16	0.00
75	031002001030	泄水阀	1,名称：泄水阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	1	260.52	260.52	0.00
76	030901008001	末端试水装置	1,名称：末端试水装置 2.型号规格：DN25　含截止阀、压力表等 3.连接方式：丝扣连接	组	1	369.45	369.45	0.00
本页小计							59384.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN65 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	1	74.96	74.96	0.00
78	031301003021	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN80 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	1	74.96	74.96	0.00
79	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	1	125.67	125.67	0.00
80	031301003022	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	3	248.28	744.84	0.00
81	031301003024	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN125 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	203.65	407.30	0.00
82	031301003023	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN65 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	1	120.22	120.22	0.00
83	031301003025	防护套管	1.名称：防护套管 2.规格型号：DN50 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	2	101.32	202.64	0.00
84	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	739.78	13.37	9890.86	0.00
85	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	739.78	1.44	1065.28	0.00
86	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
本页小计							14396.37	0.00
合　　计							347761.30	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		23210.67	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11232.33	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2020.81	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1010.40	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3704.82	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	252.60	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	673.60	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				18894.56	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	4210.02	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	106.09	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3957.35	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3957.35	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				8273.46	—

措施项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				27168.02	—

其他项目清单计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：人防消防工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	374929.32	9	33743.64
合　　计					33743.64

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4034622.08
1.1	电梯工程	4034622.08
2	措施项目	1185.01
2.1	其中：安全生产	420.95
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	363222.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电梯工程			1	4034622.08	4034622.08	0.00
1	030107001001	交流电梯	1、名称:消防电梯T1 2、额定载重(KG)：2000 3、额定速度（m/s)：2.0 4、提升高度（m)：54.4 5、停靠站（层）:12 6、有无机房：小机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	1	456051.84	456051.84	0.00
2	030107001002	交流电梯	1、名称:客梯T2 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：2.0 4、提升高度（m)：50 5、停靠站（层）:11 6、有无机房：小机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	1	426051.84	426051.84	0.00
3	030107001003	交流电梯	1、名称:客梯T3 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：2.0 4、提升高度（m)：50 5、停靠站（层）:11 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	1	426051.84	426051.84	0.00
4	030107001004	交流电梯	1、名称:客梯T4~5 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：2.0 4、提升高度（m)：54.4 5、停靠站（层）:12 6、有无机房：小机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	2	448051.84	896103.68	0.00
5	030107001005	交流电梯	1、名称:客梯T6 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：2.0 4、提升高度（m)：16.2 5、停靠站（层）:3 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	1	234051.84	234051.84	0.00
本页小计							2438311.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030107006001	自动扶梯	1.名称:自动扶梯 2.提升高度（m):5.4 3.运行速度（m/s):0.65 4.其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	6	266051.84	1596311.04	0.00
本页小计							1596311.04	0.00
合　　计							4034622.08	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		844.62	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	420.95	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	75.73	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	37.87	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	138.84	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	9.47	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				682.86	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	157.78	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	3.98	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		340.39	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	340.39	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				502.15	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				1185.01	—

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电梯工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	4035807.09	9	363222.64
合　　计					363222.64

单位工程汇总表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	849169.77
1.1	人防　电气抗震支架	18993.22
1.2	人防　暖通抗震支架	11726.60
1.3	人防 水抗震支架	29289.40
1.4	电气抗震支架	127056.49
1.5	暖通抗震支架	399137.91
1.6	消防水 抗震支架	188067.91
1.7	空调水 抗震支架	74898.24
2	措施项目	56822.20
2.1	其中：安全生产	28319.81
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	81539.28
合　计		987531.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 人防　电气抗震支架			1	18993.22	18993.22	0.00
1	031301004001	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	249.19	5232.99	0.00
2	031301004002	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	14	362.63	5076.82	0.00
3	031301004003	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	4	259.19	1036.76	0.00
4	031301004004	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	4	372.63	1490.52	0.00
5	031301004005	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200+300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	7	281.19	1968.33	0.00
6	031301004006	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	4	269.19	1076.76	0.00
7	031301004007	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200+300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	392.63	1963.15	0.00
8	031301004008	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	3	382.63	1147.89	0.00
		C.9 人防　暖通抗震支架			1	11726.60	11726.60	0.00
9	031301004009	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	6	364.19	2185.14	0.00
10	031301004010	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	4	374.19	1496.76	0.00
11	031301004011	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	6	404.19	2425.14	0.00
本页小计							25100.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301004012	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	3	436.63	1309.89	0.00
13	031301004013	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	456.63	2283.15	0.00
14	031301004014	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	4	506.63	2026.52	0.00
		C.9 人防 水抗震支架			1	29289.40	29289.40	0.00
15	031301004015	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	13	251.19	3265.47	0.00
16	031301004016	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	6	261.19	1567.14	0.00
17	031301004017	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	271.19	5694.99	0.00
18	031301004018	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN65*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	281.19	562.38	0.00
19	031301004019	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN65*3-T 3.满足施工规范及验收要求	套	1	297.19	297.19	0.00
20	031301004020	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	14	291.19	4076.66	0.00
21	031301004021	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	9	329.63	2966.67	0.00
22	031301004022	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	339.63	339.63	0.00
本页小计							24389.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031301004023	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	16	349.63	5594.08	0.00
24	031301004024	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN65*3-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	369.63	369.63	0.00
25	031301004025	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	12	379.63	4555.56	0.00
		C.9 电气抗震支架			**1**	**127056.49**	**127056.49**	**0.00**
26	031301004026	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	60	249.19	14951.40	0.00
27	031301004027	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	46	362.63	16680.98	0.00
28	031301004028	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	259.19	3110.28	0.00
29	031301004029	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	13	372.63	4844.19	0.00
30	031301004030	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	279.19	558.38	0.00
31	031301004031	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	392.63	785.26	0.00
32	031301004032	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-500-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	299.19	897.57	0.00
33	031301004033	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN500-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	412.63	825.26	0.00
本页小计							53172.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031301004034	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200+300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	113	281.19	31774.47	0.00
35	031301004035	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	24	269.19	6460.56	0.00
36	031301004036	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200+300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	91	392.63	35729.33	0.00
37	031301004037	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	17	382.63	6504.71	0.00
38	031301004038	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300+600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	5	337.19	1685.95	0.00
39	031301004039	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300+600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	449.63	2248.15	0.00
		C.9 暖通抗震支架			**1**	**399137.91**	**399137.91**	**0.00**
40	031301004040	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	268.19	804.57	0.00
41	031301004041	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-500-T 3.满足施工规范及验收要求	套	11	278.19	3060.09	0.00
42	031301004042	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-630-T 3.满足施工规范及验收要求	套	26	298.19	7752.94	0.00
43	031301004043	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-800-T 3.满足施工规范及验收要求	套	189	318.19	60137.91	0.00
44	031301004044	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-900-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	338.19	676.38	0.00
本页小计							156835.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	031301004045	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	168	364.19	61183.92	0.00
46	031301004046	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1250-T 3.满足施工规范及验收要求	套	121	374.19	45276.99	0.00
47	031301004047	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	1	384.19	384.19	0.00
48	031301004048	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1500-T 3.满足施工规范及验收要求	套	7	394.19	2759.33	0.00
49	031301004049	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	53	404.19	21422.07	0.00
50	031301004050	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1800-T 3.满足施工规范及验收要求	套	13	424.19	5514.47	0.00
51	031301004051	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-2000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	44	444.19	19544.36	0.00
52	031301004052	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-2200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	14	464.19	6498.66	0.00
53	031301004053	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-2400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	484.19	968.38	0.00
54	031301004054	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-500-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	396.63	793.26	0.00
55	031301004055	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-630-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	20	406.63	8132.60	0.00
56	031301004056	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-800-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	90	416.63	37496.70	0.00
57	031301004057	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-900-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	426.63	426.63	0.00
本页小计							210401.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031301004058	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	73	436.63	31873.99	0.00
59	031301004059	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1250-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	79	466.63	36863.77	0.00
60	031301004060	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	476.63	476.63	0.00
61	031301004061	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1500-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	12	486.63	5839.56	0.00
62	031301004062	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	36	506.63	18238.68	0.00
63	031301004063	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1800-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	10	536.63	5366.30	0.00
64	031301004064	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-2000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	18	556.63	10019.34	0.00
65	031301004065	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-2200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	13	586.63	7626.19	0.00
		C.9 消防水 抗震支架			1	188067.91	188067.91	0.00
66	031301004066	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	69	251.19	17332.11	0.00
67	031301004067	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	50	261.19	13059.50	0.00
68	031301004068	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	49	271.19	13288.31	0.00
69	031301004069	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN100+DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	291.19	582.38	0.00
本页小计							160566.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	031301004070	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN100*3-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	297.19	594.38	0.00
71	031301004071	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	287.19	861.57	0.00
72	031301004072	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	134	291.19	39019.46	0.00
73	031301004073	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN150*3-T 3.满足施工规范及验收要求	套	5	347.19	1735.95	0.00
74	031301004074	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN150*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	7	337.19	2360.33	0.00
75	031301004075	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN150*4-T 3.满足施工规范及验收要求	套	6	357.19	2143.14	0.00
76	031301004076	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN150*6-T 3.满足施工规范及验收要求	套	1	377.19	377.19	0.00
77	031301004077	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	321.19	642.38	0.00
78	031301004078	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	57	329.63	18788.91	0.00
79	031301004079	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	50	339.63	16981.50	0.00
本页小计							83504.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031301004080	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	42	349.63	14684.46	0.00
81	031301004081	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN100+DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	369.63	739.26	0.00
82	031301004082	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	369.63	739.26	0.00
83	031301004083	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100*3-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	369.63	369.63	0.00
84	031301004084	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	95	379.63	36064.85	0.00
85	031301004085	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN150*4-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	439.63	2198.15	0.00
86	031301004086	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN150*6-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	479.63	479.63	0.00
87	031301004087	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN150*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	419.63	2937.41	0.00
88	031301004088	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN150*3-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	3	429.63	1288.89	0.00
89	031301004089	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	399.63	799.26	0.00
		C.9 空调水 抗震支架			1	74898.24	74898.24	0.00
本页小计							60300.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031301004090	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN70*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	1	291.19	291.19	0.00
91	031301004091	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	5	261.19	1305.95	0.00
92	031301004092	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN80*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	295.19	2361.52	0.00
93	031301004093	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	4	271.19	1084.76	0.00
94	031301004094	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	287.19	574.38	0.00
95	031301004095	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	19	291.19	5532.61	0.00
96	031301004096	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	321.19	963.57	0.00
97	031301004097	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN200*3-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	367.19	4406.28	0.00
98	031301004098	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN200*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	11	347.19	3819.09	0.00
99	031301004099	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN250-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	351.19	1053.57	0.00
100	031301004100	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN250*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	5	371.19	1855.95	0.00
本页小计							23248.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031301004101	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN250*2+DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	1	371.19	371.19	0.00
102	031301004102	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN300*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	5	401.19	2005.95	0.00
103	031301004103	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN350-T 3.满足施工规范及验收要求	套	13	401.19	5215.47	0.00
104	031301004104	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN350*3-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	451.19	902.38	0.00
105	031301004105	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN350*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	431.19	3449.52	0.00
106	031301004106	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	13	421.19	5475.47	0.00
107	031301004107	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN400+DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	2	431.19	862.38	0.00
108	031301004108	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：S-DN400*2-T 3.满足施工规范及验收要求	套	4	451.19	1804.76	0.00
109	031301004109	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN70*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	349.63	349.63	0.00
110	031301004110	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	339.63	679.26	0.00
111	031301004111	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	349.63	1748.15	0.00
本页小计							22864.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031301004112	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	15	369.63	5544.45	0.00
113	031301004113	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	379.63	379.63	0.00
114	031301004114	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN150*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	419.63	419.63	0.00
115	031301004115	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	399.63	799.26	0.00
116	031301004116	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN200*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	419.63	2937.41	0.00
117	031301004117	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN200*3-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	439.63	3077.41	0.00
118	031301004118	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN250-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	3	419.63	1258.89	0.00
119	031301004119	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN250*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	439.63	439.63	0.00
120	031301004120	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN350-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	9	439.63	3956.67	0.00
121	031301004121	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN350*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	4	469.63	1878.52	0.00
本页小计							20691.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	031301004122	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN350*3-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	489.63	979.26	0.00
123	031301004123	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	459.63	3217.41	0.00
124	031301004124	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN400+DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	469.63	469.63	0.00
125	031301004125	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：S-DN400*2-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	489.63	3427.41	0.00
本页小计							8093.71	0.00
合　　计							849169.77	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		56822.20	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	28319.81	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5095.02	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2547.51	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9340.87	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	636.88	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				45940.09	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	10614.62	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	267.49	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				10882.11	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				56822.20	—

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：抗震支架工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	905991.97	9	81539.28
合　　计					81539.28

单位工程汇总表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	936631.49
1.1	泛光照明	936631.49
2	措施项目	66297.85
2.1	其中：安全生产	30979.22
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	90263.64
合　　计		1093192.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 泛光照明			1	936631.49	936631.49	0.00
1	080706002001	配电箱	1.名称:亮化配电箱 2.型号:定制 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:壁挂安装, 5.元器件配置详见图纸设计 6.含接地及接地调试 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及行业规范等	台	1	3380.46	3380.46	0.00
2	030405004001	控制器	1.名称:主控器 2.规格:定制 3.接线端子材质、规格:含接线端子、主控器箱 4.满足图纸及规范验收要求	台	1	5188.59	5188.59	0.00
3	030405004002	控制器	1.名称:分控器 2.规格:定制 3.接线端子材质、规格:含接线端子、分控器箱 4.满足图纸及规范验收要求	台	8	3857.66	30861.28	0.00
4	080508009001	开关电源	1.名称:开关电源 2.规格:DC24V，400W，含防水盒 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.满足图纸及规范验收要求	套	210	314.28	65998.80	0.00
5	080508009002	开关电源	1.名称:开关电源 2.规格:DC24V，350W，含防水盒 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.满足图纸及规范验收要求	套	3	296.53	889.59	0.00
6	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑	m	6400	10.84	69376.00	0.00
7	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑	m	1550	15.98	24769.00	0.00
8	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑	m	1580	17.54	27713.20	0.00
9	030412002001	线槽	1.名称:铝合金线槽 2.规格:MR30*20 3.含支架，具体详见图纸要求，满足业主要求	m	1500	32.27	48405.00	0.00
本页小计							276581.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1KV-5×10 3、材质:铜芯	m	350	61.01	21353.50	0.00
11	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1KV-5×6 3、材质:铜芯	m	1230	42.25	51967.50	0.00
12	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号: YJY-3*4 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5、含分支电缆头及防水接线盒	m	1550	20.43	31666.50	0.00
13	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号: JHS-2*4 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、含分支电缆头及防水接线盒	m	6400	11.44	73216.00	0.00
14	030502003001	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.敷设方式:管道、桥架敷设	m	1500	5.16	7740.00	0.00
15	030413002001	投光灯	1.名称:投光灯 2.型号:LED灯 3.规格:12W，4000K，30° 4.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 5.:具体详见图纸要求，满足业主要求	套	85	298.66	25386.10	0.00
16	030413002002	投光灯	1.名称:投光灯 2.型号:LED灯 3.规格:20W，3000K，60° 4.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 5.:具体详见图纸要求，满足业主要求	套	35	351.61	12306.35	0.00
17	030413002003	投光灯	1.名称:投光灯 2.型号:LED灯 3.规格:100W，3000K，10° 4.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 5.:具体详见图纸要求，满足业主要求	套	35	503.07	17607.45	0.00
本页小计							241243.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030413002004	LED窗台灯	1.名称:LED窗台灯 2.型号:LED灯 3.规格:100W，3000K，10° 4.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 5.:具体详见图纸要求，满足业主要求	套	350	182.50	63875.00	0.00
19	030413002005	LED小功率洗墙灯1	1.名称:LED小功率洗墙灯1 2.规格:12W，4000K,10*60°，L=1m 3.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 4.:具体详见图纸，满足业主要求	套	1450	232.20	336690.00	0.00
20	030413002006	LED小功率洗墙灯1a	1.名称:LED小功率洗墙灯1a 2.规格:6W，4000K,10*60°，L=0.5m 3.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 4.:具体详见图纸，满足业主要求	套	55	190.74	10490.70	0.00
21	030413002007	LED小功率洗墙灯1b	1.名称:LED小功率洗墙灯1b 2.规格:4W，4000K,10*60°，L=0.3m 3.:含防雷接地、预埋件、灯头线、等 4.:具体详见图纸，满足业主要求	套	42	152.61	6409.62	0.00
22	030416029001	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	1340.85	1340.85	0.00
本页小计							418806.17	0.00
合　　计							936631.49	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		62158.15	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	30979.22	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5573.47	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2786.74	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10218.03	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	696.68	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				50254.14	—

措施项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	11611.40	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	292.61	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		4139.70	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4139.70	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				16043.71	—

措施项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				66297.85	—

其他项目清单计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：泛光照明工程-图文信息中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1002929.34	9	90263.64
合　　计					90263.64

单项工程汇总表

工程名称：学院楼一　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程-学院楼一	1812679.76	0.00	64170.96
2	土建工程-学院楼一	28146357.92	0.00	966691.72
3	幕墙工程-学院楼一	10275397.44	0.00	376895.78
4	电气工程-学院楼一	2052305.64	0.00	41141.97
5	智能化管线预埋-学院楼一	506039.03	0.00	13530.78
6	空调通风工程-学院楼一	3555837.83	0.00	39333.74
7	给排水工程-学院楼一	325043.80	0.00	9267.91
8	消防工程-学院楼一	853925.60	0.00	23119.55
9	抗震支架工程-学院楼一	129534.30	0.00	3732.20
10	电梯工程-学院楼一	554036.83	0.00	70.16
合　　计		48211158.15	0.00	1537954.77

未来软件编制　　2026-07-22

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1468443.01
1.1	桩基工程	1468443.01
2	措施项目	194565.94
2.1	其中：安全生产	64170.96
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	149670.81
合　　计		1812679.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	1468443.01	1468443.01	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约27～28m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	2044	250.25	511511.00	0.00
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约27m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	2322	252.95	587349.90	0.00
本页小计							1098860.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约28-30m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	1140	252.41	287747.40	0.00
4	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有 5.其他：投标人综合考虑桩头钢筋清（整）理工作	根	197	37.17	7322.49	0.00
5	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩顶填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土、管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m	492.5	46.38	22842.15	0.00
6	010506021002	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板(另计) 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	6.671	5073.68	33846.52	0.00
7	010506025001	预埋铁件	1.托板:4mm厚薄钢板	t	0.437	9455.49	4132.05	0.00
本页小计							355890.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩底填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.关注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土	m	394	34.75	13691.50	0.00
本页小计							13691.50	0.00
合　　计							1468443.01	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		131388.94	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	64170.96	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	17621.32	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6607.99	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	24963.53	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1835.55	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2936.89	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				118136.24	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	12481.77	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	770.93	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		63177.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				13252.70	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	63177.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				63177.00	—
合　　计				194565.94	—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：桩基工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1663008.95	9	149670.81
合　　计					149670.81

单位工程汇总表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	22121092.10
1.1	土石方工程	308039.58
1.2	砌筑工程	1645099.96
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	9055914.38
1.4	金属结构工程	195130.10
1.5	门窗工程	1605002.09
1.6	屋面及防水工程	1628495.64
1.7	保温、隔热、防腐工程	886485.06
1.8	楼地面装饰工程	2188631.88
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1202456.56
1.10	天棚工程	1799301.91
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	733571.77
1.12	其他装饰工程	872963.17
2	措施项目	3701254.62
2.1	其中：安全生产	966691.72
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2324011.20
合　　计		28146357.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	308039.58	308039.58	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	3279.28	1.34	4394.24	0.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	678.35	49.73	33734.35	0.00
本页小计							38128.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	2444.23	49.73	121551.56	0.00
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间、房心回填土	m3	1948.18	53.19	103623.69	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	3134.95	14.27	44735.74	0.00
		A.4 砌筑工程			**1**	**1645099.96**	**1645099.96**	**0.00**
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆 3.正负零以下与土壤接触的墙体	m3	7.18	729.75	5239.61	0.00
7	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步、卫生间砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	11.89	984.30	11703.33	0.00
本页小计							286853.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:150高讲台 2.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	8.49	917.05	7785.75	0.00
9	010402001001	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	364.77	717.42	261693.29	0.00
10	010402001003	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	121.59	718.60	87374.57	0.00
11	010402001002	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	46.86	788.40	36944.42	0.00
12	010402001004	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	15.62	789.61	12333.71	0.00
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：内墙	m3	56.33	717.42	40412.27	0.00
本页小计							446544.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	18.78	718.60	13495.31	0.00
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	14.59	788.40	11502.76	0.00
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：100mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	4.86	789.61	3837.50	0.00
17	010404001001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	4767.7	237.77	1133616.03	0.00
本页小计							1162451.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010404001002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	106.85	179.33	19161.41	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**9055914.38**	**9055914.38**	**0.00**
19	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.须满足相关规范等验收要求	m3	327.68	448.96	147115.21	0.00
20	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	24.97	422.22	10542.83	0.00
21	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	247.07	425.91	105229.58	0.00
22	010502005001	基础联系梁	基础梁： 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.须满足相关规范等验收要求	m3	99.47	429.19	42691.53	0.00
23	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	235.38	514.68	121145.38	0.00
24	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	106.01	499.38	52939.27	0.00
25	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	217.95	489.84	106760.63	0.00
26	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	6.49	498.36	3234.36	0.00
本页小计							608820.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.39	488.44	24124.05	0.00
28	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁、各种节点及高强节点综合考虑	m3	1101.63	453.15	499203.63	0.00
29	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1415.08	447.67	633488.86	0.00
30	010502013003	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：设备管道井	m3	8.52	457.49	3897.81	0.00
31	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:板	m3	12.96	485.31	6289.62	0.00
32	010502033002	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:梁	m3	5.31	501.67	2663.87	0.00
33	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	173.43	480.97	83414.63	0.00
34	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位:构造柱、门框柱	m3	194.78	634.54	123595.70	0.00
35	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.94	520.63	1530.65	0.00
36	010502022002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.53	530.44	6115.97	0.00
37	010502022004	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	8.91	510.81	4551.32	0.00
38	010502022003	门槛	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.1	520.63	572.69	0.00
39	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.54	570.77	10582.08	0.00
40	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.砌体拉结筋	t	3.78	7898.19	29855.16	0.00
41	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	78.031	4658.47	363505.07	0.00
本页小计							1793391.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	39.476	5580.63	220300.95	0.00
43	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头、接头	t	73.97	5879.33	434894.04	0.00
44	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.062	5662.40	6013.47	0.00
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	41.406	5593.79	231616.47	0.00
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	153.316	5670.31	869349.25	0.00
47	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	137.969	5601.52	772836.11	0.00
48	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	10.697	5585.80	59751.30	0.00
49	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.354	5440.75	29129.78	0.00
50	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.494	5641.64	70486.65	0.00
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.971	5709.19	16962.00	0.00
52	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	23.735	5309.80	126028.10	0.00
53	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.936	5537.78	49485.60	0.00
54	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.地坪钢筋	t	15.219	5652.05	86018.55	0.00
本页小计							2972872.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.包含模板及支撑（支架）	m2	378.38	90.89	34390.96	0.00
56	010505002001	基础模板	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	2353.52	195.00	458936.40	0.00
57	010505002002	基础模板	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）	m2	6.42	72.18	463.40	0.00
58	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	3568.98	105.75	377419.64	0.00
59	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	643.73	69.77	44913.04	0.00
60	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6894.37	167.19	1152669.72	0.00
61	010505007002	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	7563.03	123.05	930630.84	0.00
62	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1236.96	147.37	182290.80	0.00
63	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2632.28	100.78	265281.18	0.00
64	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	272.06	97.70	26580.26	0.00
65	010505012002	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁、止水坎、翻边模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	236.38	74.04	17501.58	0.00
66	010505008004	挑板模板	1.挑板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1707.16	105.81	180634.60	0.00
本页小计							3671712.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010505019002	后浇带模板	1.后浇带模板支撑增加费,支撑时间自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	146.3	193.30	28279.79	0.00
		A.6 金属结构工程			1	195130.10	195130.10	0.00
68	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	6434.88	20.91	134553.34	0.00
69	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂Φ4@250钢丝网	m2	598.73	19.05	11405.81	0.00
70	010506023003	玻璃纤维网	1.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 2.部位：内2	m2	8300.62	4.68	38846.90	0.00
71	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.铁件尺寸:具体详见图纸及相关图集 3.须满足相关规范等验收要求	t	0.98	10534.74	10324.05	0.00
		A.8 门窗工程			1	1605002.09	1605002.09	0.00
72	010802004001	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	4.4	726.78	3197.83	0.00
73	010802004002	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	21.12	906.06	19135.99	0.00
本页小计							245743.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010802004004	成品乙级防火门（单扇）	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	43.2	741.86	32048.35	0.00
75	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	76.8	788.44	60552.19	0.00
76	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、智能门锁（服务要求：相关设备、软件系统、联网保障等要求不低于6年的质保和服务；相关协议和数据接口均须按使用方要求免费开放，并提供相关承诺）、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	135.84	1398.96	190034.73	0.00
77	010801002005	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、5mm超白玻璃视窗及1.5mm厚有色不锈钢包视窗框等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	184.32	1019.76	187962.16	0.00
本页小计							470597.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010801002007	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、30*30不锈钢拉手、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、仿木纹陶铝吸音板、1.5mm厚咖色不锈钢门板、1.5mm厚咖色不锈钢门板等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	2.88	1019.76	2936.91	0.00
79	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇无障碍平开门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、转向式执手（内外安装）、Φ40*3不锈钢拉手（内外安装）、1.5厚不锈钢板门下护板、视察窗、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、磨砂玻璃、无障碍门设计要求等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	21.12	1832.18	38695.64	0.00
本页小计							41632.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010807001003	铝合金外窗	70系列断桥隔热铝合金窗 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，29厚隔热条填充（所有教室、办公室、讨论室、会议室等外窗玻璃均采用6mm高透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，具体范围详见绿色设计专篇） 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、救援窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。（电动开启扇电动装置另计）	m2	1176.07	845.30	994131.97	0.00
本页小计							994131.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010807001004	铝合金窗（内窗）	铝合金窗（内窗） 1.铝合金窗及窗框，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：满足设计要求 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。	m2	149.05	500.00	74525.00	0.00
82	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求	m2	3.6	494.81	1781.32	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1628495.64**	**1628495.64**	**0.00**
83	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	4495.27	45.50	204534.79	0.00
84	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	4495.27	86.85	390414.20	0.00
本页小计							671255.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010902004001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。(另计) 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口(另计) 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	1297.08	269.58	349666.83	0.00
本页小计							349666.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010902004004	屋面刚性层（屋面2）	1.真石漆面层涂料1道(另计) 2.真石漆主层涂料1道(另计) 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）(另计) 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨(另计) 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）(另计) 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42 10.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	10	26.90	269.00	0.00
本页小计							269.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010902004003	屋面刚性层（屋面3）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求）（雨棚取消） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）,按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋3：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	857.91	227.29	194994.36	0.00
88	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2	m2	5147.04	40.08	206293.36	0.00
89	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内3	m2	1479.11	52.35	77431.41	0.00
90	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 2.部位：内4	m2	559.35	32.72	18301.93	0.00
91	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高 2.部位:楼地5、楼地7	m2	1112.31	32.77	36450.40	0.00
本页小计							533471.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼地8、楼地9	m2	450.68	32.77	14768.78	0.00
93	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼地5、楼地7、楼地8、楼地9	m2	1562.99	42.78	66864.71	0.00
94	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚3、棚7	m2	465.54	32.77	15255.75	0.00
95	010902008001	窗边排水板	2mm厚铝板排水板	m2	198	268.94	53250.12	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**886485.06**	**886485.06**	**0.00**
96	011001001001	保温隔热屋面	1.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（110厚），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1、屋4）	m2	2729	76.44	208604.76	0.00
97	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇（50厚） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外1	m2	5147.04	95.84	493292.31	0.00
98	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚XPS板满粘,附加耐碱玻纤网格布一道,下翻200 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外门窗洞口侧壁及女儿墙	m2	211.25	83.22	17580.23	0.00
99	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 3.部位：棚2（不含连廊走道）	m2	3870.4	43.15	167007.76	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**2188631.88**	**2188631.88**	**0.00**
本页小计							1036624.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011101002001	细石混凝土楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平(钢筋另计) 2.150厚碎石夯入土中	m2	1377.81	109.50	150870.20	0.00
101	011102003001	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖、门槛石，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地1 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	970.27	203.13	197090.95	0.00
102	011102003002	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.45厚40厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.部位：楼2 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	2655.33	213.20	566116.36	0.00
103	011101004002	耐磨楼地面（水磨石地面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地3	m2	476.57	184.25	87808.02	0.00
104	011101004003	耐磨楼地面（水磨石楼面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.45厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：楼地4	m2	512.84	194.32	99655.07	0.00
本页小计							1101540.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	011102003003	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.界面剂一道 6.部位：地5	m2	889.84	228.26	203114.88	0.00
106	011101002002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 2.10厚减振垫 3.部位：楼地6	m2	132.92	43.48	5779.36	0.00
107	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.界面剂一道 7.20厚DS M20砂浆找平保护层 8.310厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 部位：楼地8	m2	68	373.56	25402.08	0.00
108	011102003005	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.20厚DS M20砂浆找平保护层 7.界面剂一道 8.部位：楼地9	m2	337.42	230.95	77927.15	0.00
本页小计							312223.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.部位：楼地10	m2	79	34.03	2688.37	0.00
110	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.部位：楼地11	m2	21.55	34.03	733.35	0.00
111	011102001003	石材楼地面	1.25厚花岗石门槛(皇室咖) 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1（另计） 6.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 7.具体做法详见图纸	m2	47.15	374.82	17672.76	0.00
112	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5、LT-02楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	730.35	207.79	151759.43	0.00
113	011103002001	橡塑卷材楼地面	1PVC弹性地面(3厚2000宽同质透芯卷材)； 2.非水溶性防水地板胶粘剂； 3.5厚水泥基自流平砂浆； 4.自流平界面剂； 5.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.22厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 7.界面剂一道 8.部位：楼地13	m2	1344.67	298.25	401047.83	0.00
114	011104002001	竹、木(复合)地板	部位：阶梯教室主席台 1.18厚复合木地板 2.15厚双层玻纤板 3.60*60*5镀锌方管 @600 4.部位：楼地14	m2	7.11	290.26	2063.75	0.00
本页小计							575965.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	2160.92	30.61	66145.76	0.00
116	011105001001	水磨石踢脚线（踢脚2）	高100 1.15厚水磨石预制件 2.30厚 1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层纵横各一道 4.结构墙体	m	400.74	49.08	19668.32	0.00
117	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	高度100 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，按缝处贴耐碱驶纤网格布	m	317.11	17.66	5600.16	0.00
118	011105001003	水泥砂浆踢脚线（踢脚4）	高度150 1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8-10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	291.91	11.06	3228.52	0.00
119	011105006001	金属踢脚线	1.1.5厚不锈钢成品踢脚线；（高度50） 2.薄涂耐候胶； 3.基层按设计及规范要求；	m	646.54	25.27	16338.07	0.00
120	011502001001	铝合金收边条	1.地砖门槛与PVC地板交接处设置铝合金收边条L17*12*8*5*1 2.图纸节点：DT-15-05	m	22	20.85	458.70	0.00
本页小计							111439.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	011502001002	不锈钢收边条	花岗石门槛遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1	m	192.5	26.15	5033.88	0.00
122	011107002001	石材台阶（台阶1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	49.71	438.32	21788.89	0.00
123	011102001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	10.08	467.46	4712.00	0.00
124	011108005001	提示盲道	1.316E系列不锈钢拉丝面提示钉 2.地面铺贴详见地面铺贴图 3.详无基座不锈钢提示钉图	m2	8.3	200.00	1660.00	0.00
125	010502029001	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10-40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%-5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	438.14	123.86	54268.02	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1202456.56**	**1202456.56**	**0.00**
本页小计							87462.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体(另计) 5.部位：外1、外2	m2	4935.79	48.72	240471.69	0.00
127	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1	m2	122.88	39.18	4814.44	0.00
128	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网(另计) 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（各层楼梯间和人流通道处以及顶层填充墙）	m2	6434.88	39.70	255464.74	0.00
129	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.专用配套界面剂1道 2.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序）（另计） 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内2	m2	6142.95	6.88	42263.50	0.00
130	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.6厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序）（另计） 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内2（与有水房间相邻墙面）	m2	345.81	42.82	14807.58	0.00
本页小计							557821.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝(另计) 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层(另计) 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6.专用配套界面剂1道 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.部位：内3	m2	1448.24	41.53	60145.41	0.00
132	011203003001	块料墙、柱面	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平(另计) 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰(另计) 6.专用配套界面剂1道(另计) 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另计) 5.部位：内3	m2	1479.11	194.84	288189.79	0.00
133	011205001001	墙面装饰板(陶铝穿孔吸声复合板饰面)	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层(另计) 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：内4	m2	559.35	153.28	85737.17	0.00
134	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内5	m2	733.26	39.70	29110.42	0.00
本页小计							463182.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	011205001002	墙、柱面装饰板	1.18厚仿木纹陶铝吸音板（吸音板-01a）； 2.50厚吸音离心玻璃棉毡（密度32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内，0.2厚玻璃无纺布（密度60kg/m³）一层绷紧固定于龙骨表面； 3.70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓于墙面固定，间距600； 4.报价综合考虑:金属收口条、1.5厚不锈钢分隔条、1.5厚不锈钢包边墙面灯带（不含LED灯）等费用	m2	365.55	253.29	92590.16	0.00
136	011205001003	墙、柱面装饰板	1.18厚微水泥陶铝吸音板（吸音板-02a）； 2.50厚吸音离心玻璃棉毡（密度32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内，0.2厚玻璃无纺布（密度60kg/m³）一层绷紧固定于龙骨表面； 3.70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓于墙面固定，间距600； 4.报价综合考虑:金属收口条、1.5厚不锈钢分隔条、1.5厚不锈钢包边墙面灯带（不含LED灯）等费用	m2	38.94	257.83	10039.90	0.00
137	011207002001	无水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚防水石膏板,板缝贴自粘胶带,清油封底,板面定眼封点防锈漆	m2	64	179.19	11468.16	0.00
138	011207002002	有水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网	m2	64	198.37	12695.68	0.00
本页小计							126793.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	011207002004	轻质隔断	1.无机涂料消火栓处隔断及800*2100暗门 2.40×40×5热镀锌方钢+40×40×5热镀锌角钢钢骨架； 3.9mm玻纤板背板+6mm厚A级防火水泥纤维防火板 4.无机涂料（另计），发光标志（不计） 5.满足消防验收规范 6.报价综合考虑:暗门不锈钢包边、成品铰链等五金配件	m2	164	333.28	54657.92	0.00
		A.13 天棚工程			1	1799301.91	1799301.91	0.00
140	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.5-8厚DP M10砂浆抹平 4.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平（另计） 5.刷（喷）白色无机涂料（另计） 6.位置：棚1	m2	4430.26	36.78	162944.96	0.00
141	011302001001	棚2-岩棉吸声板顶棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.部位：有吸声要求的设备用房；新风机房/排烟机房	m2	860.86	124.97	107581.67	0.00
142	011302004002	铝方通吊顶	1、白色铝方通：30*80@80U型成品铝条（铝板-01b）（含吊筋、吊件、龙骨） 2.壁厚：1.5mm厚	m2	2718.51	273.37	743159.08	0.00
143	011302004003	铝方通吊顶	1、白色铝方通：20*60@80U型成品铝条（铝板-01a）（含吊筋、吊件、龙骨） 2.壁厚：1.5mm厚	m2	46.06	215.62	9931.46	0.00
本页小计							1078275.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011302001002	平面吊顶天棚（铝板顶棚）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金板配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.0.8厚铝合金条形扣板300宽（铝扣板02）与专用龙骨固定，背贴深灰色A级无妨吸音布 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.部位：棚3	m2	328.31	211.53	69447.41	0.00
145	011302001014	平面吊顶天棚（仿木纹铝板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.3厚仿木纹铝板（铝合金板材01）与专用龙骨固定 7.报价综合局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求	m2	156.92	446.80	70111.86	0.00
本页小计							139559.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	011302001008	平面吊顶天棚（600*600无孔铝扣板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 6.0.8厚600*600无孔铝扣板（铝扣板01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求	m2	58.97	174.11	10267.27	0.00
147	011302001003	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（书记、院长、辅导员、教授、学工办，卫生间前等）	m2	693.89	164.19	113929.80	0.00
本页小计							124197.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	011302001009	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：会议室（党建室）铝方通旁	m2	26.26	355.71	9340.94	0.00
149	011302001012	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：开放办公室铝方通旁	m2	62.14	406.05	25231.95	0.00
本页小计							34572.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011302001013	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：过道铝方通旁	m2	95.71	164.19	15714.62	0.00
151	011302001010	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 2.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 3.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 5.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 6.位置：教室入口	m2	55.44	1430.71	79318.56	0.00
152	011302001011	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：饮水点	m2	43.89	482.01	21155.42	0.00
本页小计							116188.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011302002002	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（讨论室）	m2	1065.28	205.15	218542.19	0.00
154	011302002004	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（一层门厅）	m2	189.91	253.38	48119.40	0.00
本页小计							266661.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	011302002003	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（会议室）	m2	38.25	264.78	10127.84	0.00
156	011302002001	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、灯槽、灯带、反支撑、咖色不锈钢，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（阶梯教室）	m2	188.62	225.02	42443.27	0.00
157	011303002001	检修口	1、检修口 2.成品石膏检修口 3.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.做法详大样图	个	80	172.42	13793.60	0.00
本页小计							66364.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	010810002001	窗帘盒	1、200mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	70.2	73.06	5128.81	0.00
159	010810002002	窗帘盒	1、300mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	285.4	80.63	23011.80	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**733571.77**	**733571.77**	**0.00**
160	011404001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	1684.8	37.39	62994.67	0.00
161	011404001003	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	5413.68	25.64	138806.76	0.00
162	011404001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.部位：内2	m2	7852.81	39.68	311599.50	0.00
163	011404001005	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内5	m2	738.22	25.64	18927.96	0.00
本页小计							560469.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	011404002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	5711.13	26.82	153172.51	0.00
165	011404002003	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理 3.部位：配套透空吊顶使用	m2	3870.4	12.42	48070.37	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	872963.17	872963.17	0.00
166	011503001001	带扶手的栏杆、栏板(护窗栏杆)	1.扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢立柱，:Φ20*1.5不锈钢@110 3.高度:1100mm 4.:详见22J403-1-4-24-HC7 5.:护窗栏杆（间距100mm） 6.:预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	393.53	404.55	159202.56	0.00
167	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	381.94	422.78	161476.59	0.00
本页小计							521922.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢抛光，-100*8通长扁钢 2.口30*2@1000mm不锈钢方管、不锈钢法兰等 3.扶手改为直径50,扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/5-4/6	m	9.96	134.86	1343.21	0.00
169	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.玻璃栏杆1.2米高 2.Φ60*3不锈钢扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、[40*32*4不锈钢槽立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见参22J403-1-3-63-PC11 5.部位：室外露台、室外楼梯	m	384.7	408.42	157119.17	0.00
170	011503001004	无障碍坡道扶手	高度900 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立杆、Φ50*3不锈钢管扶手、Φ50*3不锈钢横杆，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见无障碍设计专篇	m	16.8	422.78	7102.70	0.00
171	010809001001	窗台板	1.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 2.20厚反坎花岗石落地窗台 3.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 4.具体做法详见图纸	m2	150	318.45	47767.50	0.00
172	010808002001	金属门窗套	1、1.5厚有色不锈钢饰面 2、9mm、12mm厚水泥纤维板基层，电梯门套	m2	44.8	346.03	15502.14	0.00
173	011207003001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.定制浅色木纹成品隔断	m2	371.16	572.44	212466.83	0.00
174	011207003002	成品隔断	1.小便隔板(定制浅色木纹成品隔断)	m2	24	160.53	3852.72	0.00
本页小计							445154.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	011505003001	镜面玻璃	1.9mm厚抗倍特板 2.6mm厚银镜 3.暗藏灯带 4.1.5厚黑色镜面不锈钢饰面	m2	20.25	271.10	5489.78	0.00
176	011501001001	装饰柜	卫生间台盆： 1.台盆柜尺寸600宽、650高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.18mm厚抗倍特板，30*30*3镀锌角钢 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	17.28	3481.14	60154.10	0.00
177	011501001003	装饰柜	饮水区处地柜： 1.柜尺寸850高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	8.64	1212.00	10471.68	0.00
178	011505002001	无障碍小便器抓杆	无障碍小便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	254.01	2032.08	0.00
179	011505002002	无障碍洗脸盆抓杆	无障碍洗脸盆抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	230.78	1846.24	0.00
180	011505002003	无障碍座便器抓杆	无障碍座便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	377.23	3017.84	0.00
181	011505002004	多功能台	多功能台高度600 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	8	245.93	1967.44	0.00
182	011505002005	低位挂衣钩	低位挂衣钩 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	16	54.03	864.48	0.00
本页小计							85843.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	010903004003	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	68.4	110.31	7545.20	0.00
184	010903004004	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	64.8	110.31	7148.09	0.00
185	010904004003	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	28.1	124.31	3493.11	0.00
186	010904004004	楼(地)面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	28.1	110.31	3099.71	0.00
本页小计							21286.11	0.00
合　　计							22121092.10	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1979284.71	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	966691.72	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	265453.11	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	99544.91	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	376058.57	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	27651.37	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	44242.18	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1779641.86	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	188029.28	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	11613.57	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1721969.91	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	827742.26	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	730449.65	
本页小计				1757834.76	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	163778.00	
本页小计				163778.00	—
合　　计				3701254.62	—

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：土建工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	25822346.72	9	2324011.20
合　　计					2324011.20

单位工程汇总表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8624617.49
1.1	幕墙工程	7286468.45
1.2	金属屋面	1338149.04
2	措施项目	802352.64
2.1	其中：安全生产	376895.78
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	848427.31
合　　计		10275397.44

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	7286468.45	7286468.45	0.00
1	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理	t	19.092	11353.72	216765.22	0.00
2	010608001001	镀锌钢骨架	1.幕墙镀锌钢骨架 2.主龙骨采用120x60x4热镀锌钢方管，横龙骨采用L50x50x5热浸镀锌角钢，材质选用Q235B。槽钢转接件+不锈钢螺栓组转接系统 3.材料使用Q235B各种规格型号 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	t	102.292	8378.45	857048.41	0.00
本页小计							1073813.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206001001	玻璃幕墙（小装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	1948.47	936.05	1823865.34	0.00
本页小计							1823865.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011206001002	玻璃幕墙（大装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.90mm宽铝合金大装饰线条，装饰条扣板，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	621.84	1196.95	744311.39	0.00
本页小计							744311.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010805004001	铝合金地弹门（幕墙入口处）	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化镀膜玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.70X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	88.81	1205.96	107101.31	0.00
6	011206002004	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（浅白灰），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	4171.07	673.00	2807130.11	0.00
本页小计							2914231.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011206003001	铝合金氟碳喷涂方通格栅	1.面材及表面处理：2.5厚竖向铝合金方通格栅，表面氟碳喷涂 2.表面颜色按图纸，若后期颜色变更，费用综合考虑在投标报价中 3.报价需自行考虑二次设计、铝型材开模等费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 4.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 5.涉及后置埋件、后置螺栓、钢骨架另计，其余安装材料均含在投标报价中 6.工程量按铝板可视展开面积计算 7.具体做法详见幕墙节点	m2	307.12	447.83	137537.55	0.00
8	011302001003	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定，螺栓连接 3.骨架及表面处理：钢骨架（另计） 4.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 5.外观形式：12mm密拼缝、硅酮耐候密封胶 6.具体做法详见图纸幕墙节点图 7.工程量按水平投影面积计算	m2	817.82	484.56	396282.86	0.00
9	080707013001	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整	项	1	170412.60	170412.60	0.00
10	010801006002	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	26	793.23	20623.98	0.00
本页小计							724856.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011506001001	玻璃雨篷	1.玻璃雨篷 2.骨架材质：热镀锌方钢龙骨，钢材防腐采用热浸镀锌处理，表面氟碳喷涂面漆（预埋铁件另计） 3.面板材质：6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃，玻璃拼缝中性耐候硅酮耐候胶密封， 4.辅材配件：220系列不锈钢驳接爪	m2	7.56	712.92	5389.68	0.00
		A.9 金属屋面			1	1338149.04	1338149.04	0.00
12	010607003002	钢檩条	1.屋面檩条：次檩条:C160*60*20*3镀锌C型檩、主檩条:160*80*6镀锌矩形钢管制作安装 2.材料使用Q235B各种规格型号	t	49.908	7148.29	356756.86	0.00
13	010605003001	钢屋面板	1.面材及表面处理：铝镁锰合金直立锁边屋面板,(1mm厚/肋高65mm肋高/氟碳辊涂)，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金角码，不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.收边、收口：采用防火岩棉封堵，1.5mm镀锌钢板承托,防火保温岩棉填实 6.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 7.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 8.具体做法详见幕墙节点图 9.屋脊及其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 10.工程量按铺设斜面积计算	m2	3119.23	206.59	644401.73	0.00
本页小计							1006548.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010605003002	钢屋面板	1.底板:0.8mm厚YX15-225-900镀锌压型钢板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 5.具体做法详见幕墙节点图 6.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 7.工程量按铺设斜面积计算	m2	2078.52	122.06	253704.15	0.00
15	011001001001	屋面降噪层	1.降噪层:50mm厚24K玻璃棉 2.隔汽层:隔汽膜	m2	2078.52	40.07	83286.30	0.00
本页小计							336990.45	0.00
合　　计							8624617.49	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		771687.64	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	376895.78	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	103495.41	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	38810.78	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	146618.50	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	10780.77	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	17249.23	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				693850.47	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	73309.25	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4527.92	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		30665.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	25911.00	
本页小计				103748.17	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4754.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4754.00	—
合　　计				802352.64	—

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9426970.13	9	848427.31
合　　计					848427.31

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1796223.82
1.1	配电箱、柜	585329.73
1.2	开关插座、灯具	210921.26
1.3	桥架、线管	252984.99
1.4	电线、电缆	532040.15
1.5	应急照明系统	148072.80
1.6	防雷接地	66874.89
2	措施项目	86625.39
2.1	其中：安全生产	41141.97
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	169456.43
合　　计		2052305.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	585329.73	585329.73	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
2	030402011011	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
3	030402011002	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	19843.47	19843.47	0.00
4	030402011012	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	19158.54	19158.54	0.00
5	030402011003	成套配电箱	1.名称:公共照明总箱 2.型号:1ZALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	7400.68	14801.36	0.00
本页小计							85918.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011004	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6922.03	13844.06	0.00
7	030402011013	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6839.43	13678.86	0.00
8	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6008.11	12016.22	0.00
9	030402011014	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5725.00	11450.00	0.00
10	030402011006	成套配电箱	1.名称:公共照明箱 2.型号:1~4ALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	7092.71	56741.68	0.00
11	030402011007	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~4AK1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	12895.19	103161.52	0.00
本页小计							210892.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011008	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:RAK1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	12318.94	12318.94	0.00
13	030402011016	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:RAK2~3 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	12418.94	24837.88	0.00
14	030402011017	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:RAK4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	12718.94	12718.94	0.00
15	030402011009	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:2AKxf1/1AKxf2/1AKxf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	3399.50	10198.50	0.00
16	030402011010	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3AKxf1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3499.50	3499.50	0.00
17	030402011015	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:4AKxf1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	3599.50	7199.00	0.00
本页小计							70772.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011018	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:4ATdt1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6887.87	13775.74	0.00
19	030402011019	成套配电箱	1.名称:户箱 2.型号:M1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	50	1150.82	57541.00	0.00
20	030402011020	成套配电箱	1.名称:户箱 2.型号:M5 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	1083.65	1083.65	0.00
21	030402011021	成套配电箱	1.名称:双电源应急照明箱 2.型号:1~4ALE1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	8689.36	69514.88	0.00
22	030402011022	成套配电箱	1.名称:开水炉电源箱 2.型号:1~4AP1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3388.22	27105.76	0.00
23	030402011023	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3AKxf2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	4005.71	4005.71	0.00
本页小计							173026.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011024	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:2AKxf2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	3999.50	3999.50	0.00
25	030402011025	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:1~4ALrd1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4601.75	36814.00	0.00
26	030402011026	成套配电箱	1.名称:电动扇控制器控制箱 2.规格:厂家配套 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	1086.87	3260.61	0.00
27	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	1	644.93	644.93	0.00
		C.4 开关插座、灯具			1	210921.26	210921.26	0.00
28	030413001006	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.电梯井内间隔3米一盏	套	12	81.60	979.20	0.00
29	030413001001	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.:底边距地2.6米壁装	套	12	81.60	979.20	0.00
30	030413001002	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯（防溅型） 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	48	109.64	5262.72	0.00
31	030413001003	普通灯具	1.名称：红外吸顶灯 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	36	126.05	4537.80	0.00
32	030413003002	荧光灯	1.名称：单管黑板灯 2.规格：220V 36W 3.类型：吸顶	套	33	231.49	7639.17	0.00
33	030413003001	荧光灯	1.名称：长单管平板灯 0.15x1.2m 2.规格：220V 24W 3.类型：吸顶	套	172	102.21	17580.12	0.00
34	030413002001	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：8W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	108	59.04	6376.32	0.00
本页小计							88073.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030413002002	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：10W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	59	63.08	3721.72	0.00
36	030413002003	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯（白色边框） 2、规格：12W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	468	66.11	30939.48	0.00
37	030413002004	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=2.15m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	4	164.02	656.08	0.00
38	030413002005	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	20	228.87	4577.40	0.00
39	030413002006	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.4m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	15	259.39	3890.85	0.00
40	030413002007	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.6m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	15	274.64	4119.60	0.00
41	030413002008	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.7m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	282.27	846.81	0.00
42	030413002009	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=5.3m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	6	404.34	2426.04	0.00
43	030413002011	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=5.7m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	434.85	1304.55	0.00
本页小计							52482.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030413002012	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=6.2m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	6	473.00	2838.00	0.00
45	030413002013	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=1.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	19	142.56	2708.64	0.00
46	030413002014	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.3m、4000K 3、类型：吊线安装	套	20	192.88	3857.60	0.00
47	030413002015	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.8m、4000K 3、类型：吊线安装	套	134	234.81	31464.54	0.00
48	030413002016	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	3	310.28	930.84	0.00
49	030413002017	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.85m、4000K 3、类型：吊线安装	套	3	322.86	968.58	0.00
50	030413002018	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.1m、4000K 3、类型：吊线安装	套	14	427.69	5987.66	0.00
51	030413002019	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	11	494.77	5442.47	0.00
52	030413002020	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	9	578.63	5207.67	0.00
53	030413002021	装饰灯	1、名称：LED双头明装斗胆灯 2、规格：2*10W、4000K 3、类型：吸顶安装	套	12	111.00	1332.00	0.00
54	030413002022	装饰灯	1、名称：600*600极窄边平板灯 2、规格：36W、4000K 3、类型：嵌入安装 4、含吊顶开或预留孔	套	10	152.20	1522.00	0.00
55	030413002028	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：5W/米、4000K 3、类型：嵌入安装	m	233.08	41.97	9782.37	0.00
本页小计							72042.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：复位开关面板 2.规格：TW-HT-R 3.安装方式：暗装	套	8	51.33	410.64	0.00
57	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：求助面板 2.规格：TW-HT-B 3.安装方式：暗装	套	16	51.33	821.28	0.00
58	030405004001	控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:吸顶	台	8	386.20	3089.60	0.00
59	030904004001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:壁装	个	8	237.97	1903.76	0.00
60	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	11	25.27	277.97	0.00
61	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	38	27.18	1032.84	0.00
62	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	11	31.58	347.38	0.00
63	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	5	41.24	206.20	0.00
64	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:残疾人双开单控跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	8	27.18	217.44	0.00
65	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	488	25.52	12453.76	0.00
66	030413014002	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插（防水） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	56	28.59	1601.04	0.00
67	030413014003	插座	1.名称:地插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	22	186.53	4103.66	0.00
68	030412006001	接线盒	1.名称:开关、灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	1923	8.62	16576.26	0.00
		C.4 桥架、线管			**1**	**252984.99**	**252984.99**	**0.00**
69	030412003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	84.21	61.08	5143.55	0.00
本页小计							48185.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	615.13	112.02	68906.86	0.00
71	030412003002	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	60.76	180.22	10950.17	0.00
72	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	909	19.88	18070.92	0.00
73	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1263.36	9.45	11938.75	0.00
74	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	7655.84	10.51	80462.88	0.00
75	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	48.84	18.25	891.33	0.00
76	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	377.33	15.48	5841.07	0.00
77	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	147.34	19.24	2834.82	0.00
78	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	54.6	25.94	1416.32	0.00
79	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	147.3	27.66	4074.32	0.00
80	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	65.93	40.30	2656.98	0.00
81	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	18.36	48.89	897.62	0.00
本页小计							208942.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN65 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	2	73.07	146.14	0.00
83	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	32.78	181.03	5934.16	0.00
84	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN150 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	129.62	156.77	20320.53	0.00
85	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	583.5	21.42	12498.57	0.00
		C 电线、电缆			1	532040.15	532040.15	0.00
86	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	23618.72	4.20	99198.62	0.00
87	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	3101.53	4.46	13832.82	0.00
88	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	5168.05	5.81	30026.37	0.00
89	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	5627.22	8.28	46593.38	0.00
90	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	80.56	30.74	2476.41	0.00
91	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:FZ-RTTZ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	103.47	54.73	5662.91	0.00
本页小计							236689.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	98.56	66.79	6582.82	0.00
93	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	83.61	29.31	2450.61	0.00
94	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	849.53	46.45	39460.67	0.00
95	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	574.33	66.39	38129.77	0.00
96	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	272.77	100.53	27421.57	0.00
97	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	187.7	135.56	25444.61	0.00
98	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	221.43	176.14	39002.68	0.00
99	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	140.28	575.32	80705.89	0.00
本页小计							259198.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	76.62	707.10	54178.00	0.00
101	030409003001	压铜接线端子16mm2以内	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	320	9.13	2921.60	0.00
102	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	44	140.44	6179.36	0.00
103	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安35mm2以下	个	38	205.13	7794.94	0.00
104	030409003004	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安240mm2以下	个	8	497.14	3977.12	0.00
		C.4 应急照明系统			**1**	**148072.80**	**148072.80**	**0.00**
105	030402011027	成套配电箱	1.名称:A型集中控制器照明箱 2.型号:TY-D 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3964.02	31712.16	0.00
106	030413001004	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-10WQ 3.安装形式:吸顶	套	134	109.64	14691.76	0.00
107	030413001005	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-5WQ 3.安装形式:壁装	套	6	105.38	632.28	0.00
108	030413002023	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	101	78.17	7895.17	0.00
109	030413002024	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	16	78.17	1250.72	0.00
本页小计							131233.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030413002025	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	6	78.17	469.02	0.00
111	030413002026	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	19	78.17	1485.23	0.00
112	030413002027	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	17	88.27	1500.59	0.00
113	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	3394.91	7.48	25393.93	0.00
114	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	3055.01	19.24	58778.39	0.00
115	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	75.5	21.42	1617.21	0.00
116	030412006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	307	8.62	2646.34	0.00
		C.4 防雷接地			**1**	**66874.89**	**66874.89**	**0.00**
117	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	1443.4	7.15	10320.31	0.00
118	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.:含卡子、支架	m	428.54	30.29	12980.48	0.00
119	030410005002	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.敷设方式：埋地敷设	m	731.65	26.81	19615.54	0.00
本页小计							134807.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	805.12	20.14	16215.12	0.00
121	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	98.6	26.81	2643.47	0.00
122	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	49.62	29.39	1458.33	0.00
123	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	2	111.44	222.88	0.00
124	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	34	38.54	1310.36	0.00
125	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试点 2.,作法见<<建筑物防雷设施安装>>15D501相关页图示。	个	8	57.85	462.80	0.00
126	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1645.60	1645.60	0.00
本页小计							23958.56	0.00
合　　计							1796223.82	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		76380.97	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	41141.97	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	7401.85	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3700.93	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	13570.07	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	925.23	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				66740.05	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	9252.32	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	388.60	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		10244.42	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	10244.42	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				19885.34	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				86625.39	—

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电气工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1882849.21	9	169456.43
合　　计					169456.43

单位工程汇总表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	435307.57
1.1	智能化预埋	435307.57
2	措施项目	28948.42
2.1	其中：安全生产	13530.78
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	41783.04
合　　计		506039.03

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 智能化预埋			1	435307.57	435307.57	0.00
1	030412003002	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:400*150 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	523.94	203.89	106826.13	0.00
2	030406005001	桥架支架	1.名称:桥架支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	639.8	19.88	12719.22	0.00
3	030502010001	单孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	55	33.03	1816.65	0.00
4	030502010002	双孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	89	48.77	4340.53	0.00
本页小计							125702.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030502003001	六类UTP/4对	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； （5）提供国家CMA/CNAS认可的Cat6非屏蔽六连接点链路第三方测试报告； （6）外护套为PVC材料，提供国家CMA/CNAS或UL认可的阻燃等级证书； （7）提供国家权威机构认可的POE认证证书； （8）提供ETL颁发的Cat6非屏蔽信道认证 （9）含水晶头、链路测试	m	15039.6	6.71	100915.72	0.00
6	030502005001	双芯室内蝶形光缆	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km ★J.要求通过中国信息产业部通信产品质量监督检验中心检验，具有ECO-PASSPORT环保认证	m	5005	2.69	13463.45	0.00
本页小计							114379.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005003	48芯室内光缆	48芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	252	11.90	2998.80	0.00
8	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤	条	500	7.38	3690.00	0.00
9	030502014002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线	条	100	28.94	2894.00	0.00
10	030502012001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.含测试	芯	60	34.97	2098.20	0.00
11	030502008001	24口光纤配线架	24口光纤配线架，满配耦合器 （1）1ULC单模光配线架，4螺丝固定，适配通用机柜； （2）优质冷轧钢静电喷涂黑色表面，结构牢固，美观，提供接地螺栓，线缆捆扎位；拉脱力>100N、接触电阻<20毫欧、中性烟雾试验48小时； （3）24个LC适配器，陶瓷插筒，两端带白色防尘帽，性能优越 工作波长1310mm和1550mm，插入损耗≤0.2db ，互换性≤0.1db，工作温度-25℃～70℃，存储温度 -20℃～75℃，符合ROHS； （4）内部提供两个ABS绕线盘，一个PC熔纤盘，确保尾纤的最小曲率半径； （5）后端提供4个光缆进入孔； （6）端口可多次书写专用标示，方便运维	套	22	562.26	12369.72	0.00
本页小计							24050.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502008003	24口网络配线架	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	16	402.88	6446.08	0.00
13	030502009001	理线架	（1）材料：架体为冷轧钢板 （2）产品特点： a)19英寸设计，占机柜1U空间 b)安装板采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)理线方式便利，操作简便 d)理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，线环厚度不低于2mm	个	32	51.20	1638.40	0.00
本页小计							8084.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502008002	288芯机架式ODF	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	4	4037.90	16151.60	0.00
本页小计							16151.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030501005001	楼层42U标准机柜	42U标准机柜，600*600，含10位PDU （1）尺寸规格：600*600*2000； （2）机柜容量42U； （3）服务器机柜提供框架式整体结构； （4）机柜采用前5mm厚透明玻璃门后屏蔽门设计， 机柜四周都可以打开，方便线缆管理和防尘； （5）支架采用冷轧钢板喷塑，配有U数标示的方空条； （6）提供2个风扇、4脚轮、2个层板、高级旋转门锁等附件； （7）机柜最大静承载为500kg； （8）机柜表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺，采用普通塑粉膜厚度60-80um，黑色，硬度大于2H硬度铅笔，速度2cm/s 涂膜表面无划痕，符合欧洲ROHS环保标准、48H，GB/10125-1997盐雾试验； （9）前后门及框架配有铜螺钉用于安全接地	台	10	2146.44	21464.40	0.00
16	030412001001	配管	1.名称:进户管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.配置形式:埋地	m	35.94	85.24	3063.53	0.00
17	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8044.8	11.12	89458.18	0.00
18	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.2	14.25	5061.60	0.00
19	030412001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	344.3	24.07	8287.30	0.00
20	030501005002	多媒体箱	1.名称:多媒体箱400*300*100mm 2.参数:暗装,配套强电电源接线板、包含模块支架、电源、托板、风扇、门配长锁等所有辅材 3.装修区域配合装修安装	台	80	217.79	17423.20	0.00
本页小计							144758.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	253	8.62	2180.86	0.00
本页小计							2180.86	0.00
合　　计							435307.57	0.00

措施项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		25068.29	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13530.78	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2423.42	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1211.71	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4442.94	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	302.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				21911.78	—

措施项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	3029.28	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	127.23	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3880.13	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3880.13	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				7036.64	—

措施项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				28948.42	—

其他项目清单计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称： 智能化管线预埋-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	464255.99	9	41783.04
合　　计					41783.04

单位工程汇总表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3171605.25
1.1	学院楼-新风空调	3151042.12
1.2	学院楼-防排烟	20563.13
2	措施项目	90631.29
2.1	其中：安全生产	39333.74
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	293601.29
合　　计		3555837.83

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 学院楼-新风空调			1	3151042.12	3151042.12	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	148.62	156.43	23248.63	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	75.66	177.04	13394.85	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.6mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	364.44	153.18	55824.92	0.00
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1467.1	158.11	231963.18	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	311.75	205.79	64155.03	0.00
本页小计							388586.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：70度防火阀 3、类型：周长＞8000mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	1091.67	1091.67	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	877.11	877.11	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×320，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	800.11	800.11	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	450.83	450.83	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	16	394.81	6316.96	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：500×250 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	11	240.77	2648.47	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：400×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	15	229.52	3442.80	0.00
13	030703001008	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×250 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	218.27	218.27	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	214.77	214.77	0.00
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×160 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	3	207.02	621.06	0.00
本页小计							16682.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030703001025	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：300×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	249.77	249.77	0.00
17	030703001011	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×160 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	2	195.77	391.54	0.00
18	030703001012	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×120 3、类型：周长≤800mm	个	14	120.08	1681.12	0.00
19	030703001013	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：240×240 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	189.77	189.77	0.00
20	030703001014	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×200 3、类型：周长≤800mm	个	5	120.08	600.40	0.00
21	030703001015	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×160 3、类型：周长≤800mm	个	5	108.83	544.15	0.00
22	030703001016	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×120 3、类型：周长≤800mm	个	2	108.83	217.66	0.00
23	030703001017	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	18	97.58	1756.44	0.00
24	030703001018	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×120 3、类型：周长≤800mm	个	6	95.33	571.98	0.00
25	030703001019	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：120×120 3、类型：周长≤800mm	个	11	93.33	1026.63	0.00
26	030703001020	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	2	838.72	1677.44	0.00
27	030703001021	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	726.98	726.98	0.00
28	030703001022	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×320，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	726.98	726.98	0.00
本页小计							10360.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030703001023	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×320，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	606.98	606.98	0.00
30	030703001024	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	566.98	1133.96	0.00
31	030703001026	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：600×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	526.98	1053.96	0.00
32	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：300×300 4、类型：1000mm＜周长≤2000mm	个	36	133.44	4803.84	0.00
33	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：240×240 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	5	101.05	505.25	0.00
34	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：200×200 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	13	94.17	1224.21	0.00
35	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：160×160 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	3	79.17	237.51	0.00
36	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	243.26	243.26	0.00
37	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×200，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	10	76.26	762.60	0.00
38	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	15	79.26	1188.90	0.00
本页小计							11760.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	15	67.26	1008.90	0.00
40	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：120×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	21	61.26	1286.46	0.00
41	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	259.26	259.26	0.00
42	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×160，双层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	203.26	406.52	0.00
43	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×200，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	4	168.75	675.00	0.00
44	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×160，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	3	161.75	485.25	0.00
45	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×200，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	49	173.75	8513.75	0.00
46	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×160，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	12	169.75	2037.00	0.00
47	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：620×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	5	158.03	790.15	0.00
本页小计							15462.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：620×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	154.03	154.03	0.00
49	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	144.03	144.03	0.00
50	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×160，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	134.03	804.18	0.00
51	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×200，双层百叶风口，带调节阀 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	174.03	1044.18	0.00
52	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	150.03	150.03	0.00
53	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	142.03	852.18	0.00
54	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：300×200，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	122.03	122.03	0.00
55	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	83.26	83.26	0.00
本页小计							3353.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	72.26	72.26	0.00
57	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	10	66.26	662.60	0.00
58	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	23	61.26	1408.98	0.00
59	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	17.99	80.44	1447.12	0.00
60	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	19.35	70.02	1354.89	0.00
61	031001002003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	220.2	66.02	14537.60	0.00
62	031001002004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	329.93	58.43	19277.81	0.00
本页小计							38761.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031001002005	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN20 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	619.24	44.96	27841.03	0.00
64	030701004001	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D125T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1680/1380/1092，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：12.5，制热量（kW）：14，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.12，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	3090.92	18545.52	0.00
65	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D112Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：1524/1266/1008，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：11.2，制热量（kW）：12.5，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.156，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤41/37/33 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	11	4092.92	45022.12	0.00
本页小计							91408.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D100T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1440/1194/930，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：10，制热量（kW）：11.2，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.095，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	7	2991.92	20943.44	0.00
67	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D100Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：1524/1266/1008，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：10，制热量（kW）：11.2，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.156，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤41/37/33 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	15	3901.92	58528.80	0.00
本页小计							79472.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1440/1194/930，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.095，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	2902.92	5805.84	0.00
69	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：1386/1128/870，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.111，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	25	3791.92	94798.00	0.00
70	030701004007	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D80T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：8，制热量（kW）：9，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	5	2831.92	14159.60	0.00
本页小计							114763.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030701004008	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D80Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：1386/1128/870，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：8，制热量（kW）：9，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.111，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3694.92	3694.92	0.00
72	030701004009	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：966/816/660，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.086，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤34/31/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3600.92	3600.92	0.00
73	030701004013	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71T2,室内机名称:中静压风管式室内机,风量（高 / 中 / 低）m3/h:1056/852/672,机外静压（Pa):50,制冷量（kW):7.1,制热量（kW):8,电力 - VOL/Φ/HZ:220/1/50,电力功率（kW):0.073,运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	34	2650.92	90131.28	0.00
本页小计							97427.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030701004010	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D63T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1140/900/690，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：6.3，制热量（kW）：7.1，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.064，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤34/32/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	19	2703.92	51374.48	0.00
75	030701004011	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D56T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：900/780/630，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：5.6，制热量（kW）：6.3，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.054，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤33/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	15	2635.92	39538.80	0.00
76	030701004012	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D36T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：552/492/432，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：3.6，制热量（kW）：4，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.031，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤29/27/23 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	2575.92	15455.52	0.00
本页小计							106368.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030701003001	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：XFW-F4-01、XFW-F4-02，安装位置：屋面，噪音 dB (A)：≤57，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：6.9，制热功率 (kW)：4.2，重量 (Kg)≤186 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	17387.83	34775.66	0.00
78	030701003002	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F3-02，安装位置：屋面，噪音 dB (A)：≤60，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：12.2，制热功率 (kW)：6.9，重量 (Kg)≤288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	25762.83	25762.83	0.00
79	030701003003	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F3-01，安装位置：屋面，噪音 dB (A)：≤62，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：19.2，制热功率 (kW)：11.7，重量 (Kg)≤322 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	37012.83	37012.83	0.00
本页小计							97551.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030701003004	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F2-02，安装位置：屋面，噪音 dB (A)：≤62，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：19.2，制热功率 (kW)：11.7，重量 (Kg)≤322 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	37012.83	37012.83	0.00
81	030701003005	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F1-01~02、XFW-F2-01，安装位置：屋面，噪音 dB (A)：≤65，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：28.7，制热功率 (kW)：17.5，重量 (Kg)≤537 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	53887.83	161663.49	0.00
82	030701003006	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-01、XF-F4-02，服务区域：四层教室、办公，制冷量 (kW)：22.4，制热量 (kW)：13.9，风量 (m3/h)：1680，机外静压 (Pa)：225，噪音 dB (A)≤47，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.54，单位风量功率 W/(m3/h)：0.089，重量 (Kg)≤123 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	13637.83	27275.66	0.00
本页小计							225951.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030701003007	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-02，服务区域：三层教室、办公，制冷量 (kW)：39.1，制热量(kW)：22.5，风量 (m3/h)：3500，机外静压 (Pa)：200，噪音 dB (A)≤52，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，功率 (kW)：0.65，单位风量功率 W/(m3/h)：0.079，重量(Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	22012.83	22012.83	0.00
84	030701003008	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-01，服务区域：三层教室、办公，制冷量 (kW)：61.5，制热量(kW)：38.2，风量 (m3/h)：5000，机外静压 (Pa)：300，噪音 dB (A)≤61，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，功率 (kW)：1.17，单位风量功率 W/(m3/h)：0.119，重量(Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	32387.83	32387.83	0.00
85	030701003009	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F2-02，服务区域：二层教室、办公，制冷量 (kW)：61.5，制热量(kW)：38.2，风量 (m3/h)：6000，机外静压 (Pa)：300，噪音 dB (A)≤61，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，功率 (kW)：1.4，单位风量功率 W/(m3/h)：0.119，重量(Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	32387.83	32387.83	0.00
本页小计							86788.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030701003010	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-01~02、XF-F2-01，服务区域：一层、二层教室、办公，制冷量（kW）：92，制热量（kW）：57，风量（m3/h）：9150，机外静压（Pa）：300，噪音dB（A）≤63，电力－Volt/Φ/HZ：380/3/50，功率（kW）：2.1，单位风量功率 W/(m3/h)：0.119，重量(Kg)≤259 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	42012.83	126038.49	0.00
87	030701003011	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F4-02，安装位置：屋面，服务区域：四层教室、办公，设备代号：14HP，制冷量（kW）：40，制热量（kW）：45，电力－Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：9.62，制热功率（kW）：9.66，APF5.85，重量（Kg)≤211，噪音 dB(A)≤59 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	44512.83	44512.83	0.00
88	030701003012	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F4-01，安装位置：屋面，服务区域：四层教室、办公，设备代号：20HP，制冷量（kW）：56.5，制热量（kW）：63，电力－Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：14.6，制热功率（kW）：14.7，APF5.2，重量（Kg)≤309，噪音 dB（A）≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54887.83	54887.83	0.00
本页小计							225439.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030701003013	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F3-02，安装位置：屋面，服务区域：三层教室、办公，设备代号：30HP，制冷量（kW）：83.9，制热量（kW）：94，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：20.36，制热功率（kW）：20.56，APF≥5.10，重量(Kg)≤520，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	77887.83	77887.83	0.00
90	030701003014	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F3-01，安装位置：屋面，服务区域：三层教室、办公，设备代号：50HP，制冷量（kW）：142，制热量（kW）：159，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：36.2，制热功率（kW）：36.8，APF≥5.10，重量(Kg)≤756，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	128887.83	128887.83	0.00
91	030701003015	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F2-04、KTW-F3-04，安装位置：屋面，服务区域：二层、三层教室、办公，设备代号：26HP，制冷量（kW）：73.5，制热量（kW）：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：19.1，制热功率（kW）：19.4，APF5.2，重量（Kg)≤378，噪音 dB（A）≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	67137.83	134275.66	0.00
本页小计							341051.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030701003016	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F2-01，安装位置：屋面，服务区域：二层教室、办公，设备代号：28HP，制冷量（kW）：78.9，制热量（kW）：88，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：19.21，制热功率（kW）：19.46，APF≥5.10，重量(Kg)≤519，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	69512.83	69512.83	0.00
93	030701003017	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-03、KTW-F1-05、KTW-F2-03，安装位置：屋面，服务区域：一层、二层教室、办公，设备代号：22HP，制冷量（kW）：61.5，制热量(kW)：69，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：17，制热功率(kW)：16.6，APF5.2，重量(Kg)≤309，噪音 dB（A）≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	57887.83	173663.49	0.00
94	030701003018	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-02、KTW-F2-02、KTW-F1-04，安装位置：屋面，服务区域：一层、二层教室、办公，设备代号：34HP，制冷量（kW）：95，制热量（kW）：106.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：24.86，制热功率（kW）：24.46，APF≥5.10，重量(Kg)≤520，噪音 dB（A）≤64 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	84887.83	254663.49	0.00
本页小计							497839.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030701003019	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-01、KTW-F3-03，安装位置：屋面，服务区域：一层、三层教室、办公，设备代号：36HP，制冷量（kW）：101.5，制热量（kW）：114，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：25.57，制热功率（kW）：25.59，APF≥5.10，重量(Kg)≤589，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	87637.83	175275.66	0.00
96	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×1200×1600(H)	个	1	2136.23	2136.23	0.00
97	031001005001	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ38.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	91.36	159.92	14610.29	0.00
98	031001005002	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ34.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	137.04	130.14	17834.39	0.00
99	031001005003	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ31.8 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	228.4	119.91	27387.44	0.00
本页小计							237244.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	031001005004	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ28.6 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	274.08	99.78	27347.70	0.00
101	031001005005	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ25.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	319.76	89.54	28631.31	0.00
102	031001005006	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ22.2 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	365.44	80.24	29322.91	0.00
103	031001005007	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ19.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	456.8	59.13	27010.58	0.00
104	031001005008	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ15.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	548.16	50.76	27824.60	0.00
本页小计							140137.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	031001005009	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ12.7 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	639.52	42.38	27102.86	0.00
106	031001005010	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ9.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	730.88	30.29	22138.36	0.00
107	031001005011	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ6.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	776.56	22.85	17744.40	0.00
108	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×500	个	3	809.49	2428.47	0.00
109	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×320	个	2	746.99	1493.98	0.00
110	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×320	个	1	778.24	778.24	0.00
111	030703020004	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630×320	个	2	715.74	1431.48	0.00
112	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：810，全压（Pa）：285，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.13，噪音dB(A)≤54 3、安装方式：吸顶	台	6	236.45	1418.70	0.00
本页小计							74536.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030405015002	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：500，全压（Pa）：260，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.09，噪音dB(A)≤48 3、安装方式：吸顶	台	8	195.20	1561.60	0.00
114	030405015003	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：410，全压（Pa）：185，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.075，噪音dB(A)≤46 3、安装方式：吸顶	台	3	182.70	548.10	0.00
115	030405015004	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：220，全压（Pa）：160，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.038，噪音dB(A)≤41 3、安装方式：吸顶	台	8	161.45	1291.60	0.00
116	030405015005	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：160，全压（Pa）：100，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.018，噪音dB(A)≤40 3、安装方式：吸顶	台	16	148.95	2383.20	0.00
117	031301003001	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN32	个	57	31.58	1800.06	0.00
118	031301003002	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN40	个	100	31.58	3158.00	0.00
119	031301003003	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN50	个	74	31.58	2336.92	0.00
120	031301003004	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN70	个	51	74.96	3822.96	0.00
121	031301003005	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80	个	54	74.96	4047.84	0.00
122	031301003006	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN70	个	5	109.72	548.60	0.00
123	031301003007	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN80	个	5	109.72	548.60	0.00
本页小计							22047.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	132	13.14	1734.48	0.00
125	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	5079.29	15.13	76849.66	0.00
126	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：离心玻璃棉夹筋铝箔保温板 3、绝热厚度：30mm	m3	61.5	1093.12	67226.88	0.00
127	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳保温 3、管道尺寸：DN50以内 4、厚度：20mm	m3	13.78	1808.54	24921.68	0.00
128	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	318	104.68	33288.24	0.00
129	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	24026.30	24026.30	0.00
		C.7 学院楼-防排烟			**1**	**20563.13**	**20563.13**	**0.00**
130	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：不燃硅胶布，并配置控制模块 3、其他：含控制按钮、控制箱、控制线、支架、辅材等	m2	100.77	204.06	20563.13	0.00
本页小计							248610.37	0.00
合　　计							3171605.25	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		73023.96	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	39333.74	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	7076.54	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3538.27	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	12973.65	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	884.57	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				63806.77	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	8845.67	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	371.52	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		17607.33	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	17607.33	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				26824.52	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				90631.29	—

其他项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3262236.54	9	293601.29
合　　计					293601.29

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	277898.42
1.1	给水系统	87259.52
1.2	排水系统	143639.14
1.3	雨水系统	46999.76
2	措施项目	20306.90
2.1	其中：安全生产	9267.91
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	26838.48
合　　计		325043.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 给水系统			1	87259.52	87259.52	0.00
1	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	278.86	89.89	25066.73	0.00
2	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	221.03	80.27	17742.08	0.00
3	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	3.17	70.80	224.44	0.00
4	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	11.43	56.61	647.05	0.00
5	031001006010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	186.14	49.11	9141.34	0.00
6	031001006011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	129.25	47.21	6101.89	0.00
本页小计							58923.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002011003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	7	1188.85	8321.95	0.00
8	031002001017	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接	个	6	465.75	2794.50	0.00
9	031002001011	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	8	184.37	1474.96	0.00
10	031002001016	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	6	107.25	643.50	0.00
11	031002001018	金属阀门	1.名称:止回阀DN15 2.连接形式:螺纹连接	个	12	40.00	480.00	0.00
12	031002008001	软接头(软管)	1.名称:金属软管DN15	根	12	45.25	543.00	0.00
13	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	6	238.93	1433.58	0.00
14	031301003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	41	74.75	3064.75	0.00
15	031301003010	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	31.49	31.49	0.00
16	031301003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	3	31.49	94.47	0.00
17	031301003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	5	31.50	157.50	0.00
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	250.55	13.37	3349.85	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	250.55	2.12	531.17	0.00
20	031208002001	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	1.63	1541.14	2512.06	0.00
本页小计							25432.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031208002002	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内给水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 3.管径:DN20~DN32	m3	0.31	1808.54	560.65	0.00
22	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	89.96	26.04	2342.56	0.00
		A 排水系统			1	143639.14	143639.14	0.00
23	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	5.85	110.52	646.54	0.00
24	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	333.3	69.41	23134.35	0.00
25	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	123.16	53.40	6576.74	0.00
26	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	114.44	36.15	4137.01	0.00
27	031003006001	大便器	1.名称:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	54	704.05	38018.70	0.00
本页小计							75416.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031003006002	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	8	681.87	5454.96	0.00
29	031003007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	22	924.22	20332.84	0.00
30	031003003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	8	847.36	6778.88	0.00
31	031003003002	洗脸盆	1.名称:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯感应式龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	34	847.36	28810.24	0.00
32	031003004001	洗涤盆	1.名称:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	2	486.61	973.22	0.00
33	031001011006	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN75	个	2	26.29	52.58	0.00
34	031001011003	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	17	30.49	518.33	0.00
35	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN100	个	9	43.96	395.64	0.00
36	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN50	个	2	31.09	62.18	0.00
37	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50 3.配不锈钢盖板	个	36	66.54	2395.44	0.00
38	031003014008	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN50	个	6	77.34	464.04	0.00
39	031003014009	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN75	个	2	106.78	213.56	0.00
40	031003014010	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN150	个	2	143.09	286.18	0.00
41	031301003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	361.87	1447.48	0.00
42	031301003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
本页小计							68757.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	17	125.60	2135.20	0.00
44	031208002003	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.1	1541.14	154.11	0.00
45	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	3.02	26.04	78.64	0.00
		A 雨水系统			**1**	**46999.76**	**46999.76**	**0.00**
46	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	582.67	52.62	30660.10	0.00
47	031003014007	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	33	97.04	3202.32	0.00
48	031001011005	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	59	30.49	1798.91	0.00
49	031301003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	5	361.87	1809.35	0.00
50	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	59	125.60	7410.40	0.00
51	031208002004	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.83	1541.14	1279.15	0.00
52	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	32.24	26.04	839.53	0.00
本页小计							49367.71	0.00
合　　计							277898.42	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17206.08	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9267.91	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1667.39	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	833.70	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3056.88	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	208.42	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				15034.30	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2084.24	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	87.54	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3100.82	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3100.82	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				5272.60	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				20306.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：给排水工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	298205.32	9	26838.48
合　　计					26838.48

单位工程汇总表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	733044.94
1.1	火灾报警系统	165385.61
1.2	防火门监控系统	24857.17
1.3	消防设备电源监控系统	3203.44
1.4	电气火灾监控系统	1167.06
1.5	消火栓系统	124761.49
1.6	喷淋系统	413670.17
2	措施项目	50373.04
2.1	其中：安全生产	23119.55
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	70507.62
合　　计		853925.60

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	165385.61	165385.61	0.00
1	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	43.6	106.61	4648.20	0.00
2	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	47.8	19.88	950.26	0.00
3	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	416.07	3328.56	0.00
4	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	1945.47	15563.76	0.00
5	030904009001	自动末端试水装置监控分机	1.名称:自动末端试水装置监控分机 2.安装方式:壁挂安装尺寸为450*400*140 3.其他：满足图纸及消防验收要求	台	4	5026.12	20104.48	0.00
6	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	227	82.79	18793.33	0.00
7	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	117.82	4241.52	0.00
8	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	161.97	5830.92	0.00
9	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	102.86	1851.48	0.00
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	100.73	3626.28	0.00
11	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	88.32	1413.12	0.00
12	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	19	228.54	4342.26	0.00
13	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	222.54	4005.72	0.00
14	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	21	261.03	5481.63	0.00
本页小计							94181.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	4	213.89	855.56	0.00
16	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	3015.52	10.51	31693.12	0.00
17	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	96.3	24.07	2317.94	0.00
18	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	2872.15	6.16	17692.44	0.00
19	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	81.74	22.33	1825.25	0.00
20	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x2.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	213.51	19.02	4060.96	0.00
21	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2	m	91.6	5.57	510.21	0.00
22	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1859.2	4.46	8292.03	0.00
23	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	459	8.62	3956.58	0.00
		C.4 防火门监控系统			**1**	**24857.17**	**24857.17**	**0.00**
24	030906001002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.满足图纸及消防验收要求	台	1	3129.29	3129.29	0.00
25	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	16	423.65	6778.40	0.00
26	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	32	64.11	2051.52	0.00
27	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	511.17	10.51	5372.40	0.00
本页小计							88535.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	596.32	6.46	3852.23	0.00
29	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	596.32	6.16	3673.33	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	3203.44	3203.44	0.00
30	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	26.3	10.51	276.41	0.00
31	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	194.1	6.16	1195.66	0.00
32	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	388.2	4.46	1731.37	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	1167.06	1167.06	0.00
33	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.2	10.51	201.79	0.00
34	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	156.7	6.16	965.27	0.00
		C.4 消火栓系统			1	124761.49	124761.49	0.00
35	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	63.8	78.48	5007.02	0.00
本页小计							16903.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	505.15	105.18	53131.68	0.00
37	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	36	1107.94	39885.84	0.00
38	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	16	144.74	2315.84	0.00
39	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	22	364.63	8021.86	0.00
40	031002001025	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	247.49	494.98	0.00
41	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
42	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	24	125.67	3016.08	0.00
43	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	362.01	724.02	0.00
44	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	193.01	10.43	2013.09	0.00
本页小计							109745.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	561.71	13.37	7510.06	0.00
46	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	561.71	1.44	808.86	0.00
47	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
		C.4 喷淋系统			1	413670.17	413670.17	0.00
48	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	2044.38	46.81	95697.43	0.00
49	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	659.65	56.23	37092.12	0.00
50	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	115.63	73.99	8555.46	0.00
51	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	319.18	82.28	26262.13	0.00
本页小计							177615.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	118.24	78.48	9279.48	0.00
53	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	167.12	93.19	15573.91	0.00
54	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	111.9	105.18	11769.64	0.00
55	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	362.39	149.79	54282.40	0.00
56	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	661.63	10.43	6900.80	0.00
57	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：直立型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	244	38.71	9445.24	0.00
本页小计							107251.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	768	52.58	40381.44	0.00
59	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	8	334.55	2676.40	0.00
60	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4.含湿式报警阀、信号阀1个、水力警铃及配管、延迟器等	组	2	3547.53	7095.06	0.00
61	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	612.19	4897.52	0.00
62	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	317.29	2538.32	0.00
63	031002001023	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	2	260.52	521.04	0.00
64	031002001024	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接	个	16	80.49	1287.84	0.00
65	031002001018	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
66	031003014001	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格型号：DN80	个	8	38.29	306.32	0.00
67	030901008001	电动试水阀	1,名称：电动试水阀 2.型号规格：ZX-ATW/E 3.连接方式：丝扣连接	套	6	5628.95	33773.70	0.00
68	030901008002	自动末端试水装置	1,名称：自动末端试水装置 2.型号规格：ZX-ATW 3.连接方式：丝扣连接	套	2	6533.98	13067.96	0.00
69	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	12	125.67	1508.04	0.00
70	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	8	160.69	1285.52	0.00
本页小计							109481.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
72	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	1802.61	13.37	24100.90	0.00
73	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	1802.61	1.44	2595.76	0.00
74	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
本页小计							29329.88	0.00
合　　计							733044.94	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		42921.95	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	23119.55	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4159.44	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2079.72	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7625.64	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	519.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				37504.28	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	5199.30	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	218.37	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		7451.09	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	7451.09	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				12868.76	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				50373.04	—

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：消防工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	783417.98	9	70507.62
合　　计					70507.62

单位工程汇总表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111909.91
1.1	电气抗震支架	66161.84
1.2	暖通抗震支架	8272.63
1.3	水抗震支架	37475.44
2	措施项目	6928.90
2.1	其中：安全生产	3732.20
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	10695.49
合　　计		129534.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 电气抗震支架			1	66161.84	66161.84	0.00
1	031301004001	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	86	249.19	21430.34	0.00
2	031301004002	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	68	362.63	24658.84	0.00
3	031301004003	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	259.19	2073.52	0.00
4	031301004004	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	372.63	2608.41	0.00
5	031301004126	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	27	279.19	7538.13	0.00
6	031301004127	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	20	392.63	7852.60	0.00
		C.9 暖通抗震支架			1	8272.63	8272.63	0.00
7	031301004009	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	364.19	4370.28	0.00
8	031301004011	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	404.19	1212.57	0.00
9	031301004012	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	436.63	2183.15	0.00
10	031301004014	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	506.63	506.63	0.00
		C.9 水抗震支架			1	37475.44	37475.44	0.00
11	031301004015	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	251.19	3014.28	0.00
本页小计							77448.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301004016	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	261.19	783.57	0.00
13	031301004017	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	28	271.19	7593.32	0.00
14	031301004020	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	291.19	6114.99	0.00
15	031301004021	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	11	329.63	3625.93	0.00
16	031301004022	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	339.63	679.26	0.00
17	031301004023	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	22	349.63	7691.86	0.00
18	031301004025	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	21	379.63	7972.23	0.00
本页小计							34461.16	0.00
合　　计							111909.91	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6928.90	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3732.20	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	671.46	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	335.73	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1231.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	83.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6054.33	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	839.32	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	35.25	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				874.57	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				6928.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	118838.81	9	10695.49
合　　计					10695.49

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	508103.68
1.1	电梯工程	508103.68
2	措施项目	186.99
2.1	其中：安全生产	70.16
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	45746.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电梯工程			1	508103.68	508103.68	0.00
1	030107001001	交流电梯	1、名称:电梯DT-01~02 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：1.5 4、提升高度（m)：13.8 5、停靠站（层）:4 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	2	254051.84	508103.68	0.00
本页小计							508103.68	0.00
合　　计							508103.68	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		130.25	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	70.16	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12.62	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6.31	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23.14	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1.58	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				113.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	15.78	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.66	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		56.74	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	56.74	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				73.18	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				186.99	—

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电梯工程-学院楼一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	508290.67	9	45746.16
合　　计					45746.16

单项工程汇总表

工程名称：学院楼二　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程-学院楼二	1577605.04	0.00	55520.41
2	土建工程--学院楼二	24071939.81	0.00	823667.93
3	幕墙工程-学院楼二	10699268.38	0.00	392493.87
4	电气工程-学院楼二	1749346.89	0.00	34601.90
5	智能化管线预埋-学院楼二	525364.47	0.00	14022.27
6	空调通风工程-学院楼二	2693770.79	0.00	34554.77
7	给排水工程-学院楼二	325043.80	0.00	9267.91
8	消防工程-学院楼二	833277.71	0.00	22478.04
9	抗震支架工程-学院楼二	129534.30	0.00	3732.20
10	电梯工程-学院楼二	554036.83	0.00	70.16
合　　计		43159188.02	0.00	1390409.46

未来软件编制　　2026-07-22

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1270489.99
1.1	桩基工程	1270489.99
2	措施项目	176854.08
2.1	其中：安全生产	55520.41
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	130260.97
合　　计		1577605.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	1270489.99	1270489.99	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约28～29m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	4756	252.81	1202364.36	0.00
2	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有 5.其他：投标人综合考虑桩头钢筋清（整）理工作	根	164	37.17	6095.88	0.00
3	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩顶填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土、管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m	410	46.38	19015.80	0.00
4	010506021002	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板(另计) 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	5.553	5073.68	28174.15	0.00
5	010506025001	预埋铁件	1.托板:4mm厚薄钢板	t	0.364	9455.49	3441.80	0.00
本页小计							1259091.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩底填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.关注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土	m	328	34.75	11398.00	0.00
本页小计							11398.00	0.00
合　　计							1270489.99	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		113677.08	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	55520.41	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	15245.88	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5717.20	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	21598.33	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1588.11	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2540.98	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				102210.91	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	10799.16	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	667.01	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		63177.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				11466.17	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	63177.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				63177.00	—
合　　计				176854.08	—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：桩基工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1447344.07	9	130260.97
合　　计					130260.97

单位工程汇总表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18848236.48
1.1	土石方工程	242289.86
1.2	砌筑工程	1542145.95
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	8097366.14
1.4	金属结构工程	186762.31
1.5	门窗工程	1332824.10
1.6	屋面及防水工程	1036374.79
1.7	保温、隔热、防腐工程	783056.22
1.8	楼地面装饰工程	1792111.46
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1104313.92
1.10	天棚工程	1321184.90
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	652334.09
1.12	其他装饰工程	757472.74
2	措施项目	3236111.97
2.1	其中：安全生产	823667.93
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1987591.36
合　　计		24071939.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	242289.86	242289.86	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	2492.97	1.37	3415.37	0.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	363.76	49.73	18089.78	0.00
本页小计							21505.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	2111.14	49.73	104986.99	0.00
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间、房心回填土	m3	1510.32	53.19	80333.92	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	2485.2	14.27	35463.80	0.00
		A.4 砌筑工程			**1**	**1542145.95**	**1542145.95**	**0.00**
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆 3.正负零以下与土壤接触的墙体	m3	6.36	729.75	4641.21	0.00
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步、卫生间砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	11.89	984.30	11703.33	0.00
本页小计							237129.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:150高讲台 2.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	12.74	917.05	11683.22	0.00
9	010402001001	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	321.75	717.42	230829.89	0.00
10	010402001003	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	107.25	718.60	77069.85	0.00
11	010402001002	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	35.01	788.40	27601.88	0.00
12	010402001004	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	11.67	789.61	9214.75	0.00
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：内墙	m3	47.24	717.42	33890.92	0.00
本页小计							390290.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	15.75	718.60	11317.95	0.00
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	14.59	788.40	11502.76	0.00
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：100mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	4.86	789.61	3837.50	0.00
17	010404001001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	4547.87	237.77	1081347.05	0.00
本页小计							1108005.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010404001002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	153.38	179.33	27505.64	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**8097366.14**	**8097366.14**	**0.00**
19	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.须满足相关规范等验收要求	m3	242.92	448.96	109061.36	0.00
20	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	24.97	422.22	10542.83	0.00
21	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	257.05	425.91	109480.17	0.00
22	010502005001	基础联系梁	基础梁： 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.须满足相关规范等验收要求	m3	78.84	429.19	33837.34	0.00
23	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	170.19	514.68	87593.39	0.00
24	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	99.69	499.38	49783.19	0.00
25	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	244.15	489.84	119594.44	0.00
26	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	58.97	488.44	28803.31	0.00
本页小计							576201.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁、各种节点及高强节点综合考虑	m3	1067.72	453.15	483837.32	0.00
28	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1244.08	447.67	556937.29	0.00
29	010502013003	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：设备管道井	m3	8.52	457.49	3897.81	0.00
30	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:板	m3	11.68	485.31	5668.42	0.00
31	010502033002	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:梁	m3	5.31	501.67	2663.87	0.00
32	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	140.7	480.97	67672.48	0.00
33	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位:构造柱、门框柱	m3	170.57	634.54	108233.49	0.00
34	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.68	520.63	1395.29	0.00
35	010502022002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.53	530.44	5055.09	0.00
36	010502022004	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	15.18	510.81	7754.10	0.00
37	010502022003	门槛	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.1	520.63	572.69	0.00
38	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	20.15	570.77	11501.02	0.00
39	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.砌体拉结筋	t	3.444	7898.19	27201.37	0.00
40	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	72.103	4658.47	335889.66	0.00
41	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	39.092	6282.33	245588.84	0.00
本页小计							1863868.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	77.952	5459.96	425614.80	0.00
43	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.134	5775.35	6549.25	0.00
44	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	27.126	5744.94	155837.24	0.00
45	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	147.136	5679.16	835608.89	0.00
46	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	109.958	5406.07	594440.65	0.00
47	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.572	5563.28	64378.28	0.00
48	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.144	5440.63	27986.60	0.00
49	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.003	5641.61	67716.24	0.00
50	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.711	5709.19	15477.61	0.00
51	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	21.276	5318.36	113153.43	0.00
52	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	9.498	5537.78	52597.83	0.00
53	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.地坪钢筋	t	8.301	5652.05	46917.67	0.00
54	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.包含模板及支撑（支架）	m2	247.5	90.89	22495.28	0.00
本页小计							2428773.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010505002001	基础模板	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	1924.39	195.00	375256.05	0.00
56	010505002002	基础模板	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）	m2	6.42	72.18	463.40	0.00
57	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	3127.6	105.75	330743.70	0.00
58	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	714.6	69.77	49857.64	0.00
59	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6725.03	167.19	1124357.77	0.00
60	010505007002	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6008.73	123.05	739374.23	0.00
61	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1089.56	147.37	160568.46	0.00
62	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2318.39	100.78	233647.34	0.00
63	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	292.33	97.70	28560.64	0.00
64	010505012002	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁、止水坎、翻边模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	283.87	74.04	21017.73	0.00
65	010505008004	挑板模板	1.挑板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1581.73	105.81	167362.85	0.00
66	010505019002	后浇带模板	1.后浇带模板支撑增加费,支撑时间自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	128.39	193.30	24817.79	0.00
本页小计							3256027.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.6 金属结构工程			1	186762.31	186762.31	0.00
67	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	6608.62	20.91	138186.24	0.00
68	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂Φ4@250钢丝网	m2	423.02	19.05	8058.53	0.00
69	010506023003	玻璃纤维网	1.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 2.部位：内2	m2	6451.6	4.68	30193.49	0.00
70	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.铁件尺寸:具体详见图纸及相关图集 3.须满足相关规范等验收要求	t	0.98	10534.74	10324.05	0.00
		A.8 门窗工程			1	1332824.10	1332824.10	0.00
71	010802004001	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	23.04	736.11	16959.97	0.00
72	010802004002	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	54.72	900.85	49294.51	0.00
73	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	76.8	788.44	60552.19	0.00
本页小计							313568.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、智能门锁（服务要求：相关设备、软件系统、联网保障等要求不低于6年的质保和服务；相关协议和数据接口均须按使用方要求免费开放，并提供相关承诺）、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	191.76	1447.12	277499.73	0.00
75	010801002005	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、5mm超白玻璃视窗及1.5mm厚有色不锈钢包视窗框等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	92.16	1019.76	93981.08	0.00
76	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇无障碍平开门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、转向式执手（内外安装）、Φ40*3不锈钢拉手（内外安装）、1.5厚不锈钢板门下护板、视察窗、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、磨砂玻璃、无障碍门设计要求等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	18.48	1020.80	18864.38	0.00
本页小计							390345.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010807001004	铝合金外窗	70系列断桥隔热铝合金窗 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，29厚隔热条填充（所有教室、办公室、讨论室、会议室等外窗玻璃均采用6mm高透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，具体范围详见绿色设计专篇） 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、救援窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。（电动开启扇电动装置另计）	m2	964.95	845.30	815672.24	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1036374.79**	**1036374.79**	**0.00**
78	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	3177.21	45.50	144563.06	0.00
79	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	3177.21	86.85	275940.69	0.00
本页小计							1236175.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010902004001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。(另计) 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口(另计) 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	353.72	269.58	95355.84	0.00
本页小计							95355.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010902004003	屋面刚性层（屋面3）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求）（雨棚取消） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）,按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋3：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	419.35	227.29	95314.06	0.00
82	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2	m2	4487.45	40.08	179857.00	0.00
83	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内3	m2	1495.05	52.35	78265.87	0.00
84	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 2.部位：内4	m2	576.08	32.72	18849.34	0.00
85	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高 2.部位:楼地5、楼地7	m2	463.22	32.77	15179.72	0.00
本页小计							387465.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼地8、楼地9	m2	545.02	32.77	17860.31	0.00
87	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼地5、楼地7、楼地8、楼地9	m2	1008.23	42.78	43132.08	0.00
88	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚3、棚7	m2	573.9	32.77	18806.70	0.00
89	010902008001	窗边排水板	2mm厚铝板排水板	m2	198	268.94	53250.12	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**783056.22**	**783056.22**	**0.00**
90	011001001001	保温隔热屋面	1.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（110厚），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1、屋4）	m2	2212.98	76.44	169160.19	0.00
91	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇（55厚） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外1	m2	4487.45	99.00	444257.55	0.00
92	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚XPS板满粘,附加耐碱玻纤网格布一道,下翻200 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外门窗洞口侧壁及女儿墙	m2	196.32	83.22	16337.75	0.00
93	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 3.部位：棚2（外廊）	m2	3552.74	43.15	153300.73	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**1792111.46**	**1792111.46**	**0.00**
本页小计							916105.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011101002001	细石混凝土楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平(钢筋另计) 2.150厚碎石夯入土中	m2	679.18	109.50	74370.21	0.00
95	011102003001	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地1 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	776.33	203.13	157695.91	0.00
96	011102003002	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.45厚40厚C25细石混凝土保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.部位：楼2 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	2997.83	213.20	639137.36	0.00
97	011101004002	耐磨楼地面（水磨石地面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地3	m2	700.8	184.25	129122.40	0.00
98	011101004003	耐磨楼地面（水磨石楼面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.45厚C25细石混凝土保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：楼地4	m2	990.93	194.32	192557.52	0.00
本页小计							1192883.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011102003003	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.界面剂一道 6.部位：地5	m2	380.58	228.26	86871.19	0.00
100	011101002002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土保护层，中配双向　6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 2.10厚减振垫 3.部位：楼地6	m2	129.88	43.48	5647.18	0.00
101	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.界面剂一道 7.20厚DS M20砂浆找平保护层 8.310厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 部位：楼地8	m2	82.62	373.56	30863.53	0.00
102	011102003005	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.20厚DS M20砂浆找平保护层 7.界面剂一道 8.部位：楼地9	m2	290.16	230.95	67012.45	0.00
本页小计							190394.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.部位：楼地10	m2	135.07	34.03	4596.43	0.00
104	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.部位：楼地11	m2	4.48	34.03	152.45	0.00
105	011102001003	石材楼地面	1.25厚花岗石门槛(皇室咖) 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1（另计） 6.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 7.具体做法详见图纸	m2	45.71	374.82	17133.02	0.00
106	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5、LT-02楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	721.23	207.79	149864.38	0.00
107	011103002001	橡塑卷材楼地面	1PVC弹性地面(3厚2000宽同质透芯卷材)； 2.非水溶性防水地板胶粘剂； 3.5厚水泥基自流平砂浆； 4.自流平界面剂； 5.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.22厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 7.界面剂一道 8.部位：楼地13	m2	329.83	298.25	98371.80	0.00
本页小计							270118.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	2281.76	30.61	69844.67	0.00
109	011105001001	水磨石踢脚线（踢脚2）	高100 1.15厚水磨石预制件 2.30厚 1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层纵横各一道 4.结构墙体	m	338.13	49.08	16595.42	0.00
110	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	高度100 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，按缝处贴耐碱驶纤网格布	m	317.11	17.66	5600.16	0.00
111	011105001003	水泥砂浆踢脚线（踢脚4）	高度150 1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8-10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	347.91	11.06	3847.88	0.00
112	011105006001	金属踢脚线	1.1.5厚不锈钢成品踢脚线；（高度50） 2.薄涂耐候胶； 3.基层按设计及规范要求；	m	124.14	25.27	3137.02	0.00
113	011502001003	铝合金收边条	1.地砖门槛与PVC地板交接处设置铝合金收边条L17*12*8*5*1 2.图纸节点：DT-15-05	m	22	20.85	458.70	0.00
本页小计							99483.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	011502001002	不锈钢收边条	花岗石门槛遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1	m	184.8	26.15	4832.52	0.00
115	011107002001	石材台阶（台阶1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	66.63	438.32	29205.26	0.00
116	011102001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	7.56	467.46	3534.00	0.00
117	011108005001	提示盲道	1.316E系列不锈钢拉丝面提示钉 2.地面铺贴详见地面铺贴图 3.详无基座不锈钢提示钉图	m2	8.3	200.00	1660.00	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1104313.92**	**1104313.92**	**0.00**
118	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体(另计) 5.部位：外1、外2	m2	4264.43	48.72	207763.03	0.00
本页小计							246994.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1	m2	25.62	39.18	1003.79	0.00
120	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网(另计) 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（各层楼梯间和人流通道处以及顶层填充墙）	m2	6608.62	39.70	262362.21	0.00
121	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.专用配套界面剂1道 2.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序)（另计） 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内2	m2	4602.78	6.88	31667.13	0.00
122	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.6厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序)（另计） 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内2（与有水房间相邻墙面）	m2	286.54	42.82	12269.64	0.00
本页小计							307302.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝(另计) 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层(另计) 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6.专用配套界面剂1道 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.部位：内3	m2	1462.43	41.53	60734.72	0.00
124	011203003001	块料墙、柱面	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平(另计) 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰(另计) 6.专用配套界面剂1道(另计) 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另计) 5.部位：内3	m2	1495.05	194.84	291295.54	0.00
125	011205001001	墙面装饰板(陶铝穿孔吸声复合板饰面)	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层(另计) 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：内4	m2	576.08	153.28	88301.54	0.00
本页小计							440331.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	011205001002	墙、柱面装饰板	1.3厚铝板（板材01仿木纹铝板） 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定：中距600，表面防腐涂料基层清理干净 4.部位：内8 5.报价综合考虑:暗门天地转轴等五金配件	m2	54.29	470.96	25568.42	0.00
127	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内5	m2	980.53	39.70	38927.04	0.00
128	011207002001	无水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚防水石膏板,板缝贴自粘胶带,清油封底,板面定眼封点防锈漆	m2	64	179.19	11468.16	0.00
129	011207002002	有水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网	m2	64	198.37	12695.68	0.00
130	011207002003	轻质隔断	1.无机涂料消火栓处隔断及800*2100暗门 2.40×40×5热镀锌方钢+40×40×5热镀锌角钢钢骨架； 3.9mm玻纤板背板+6mm厚A级防火水泥纤维防火板 4.无机涂料（另计），发光标志（不计） 5.满足消防验收规范 6.报价综合考虑:暗门不锈钢包边、成品铰链等五金配件	m2	180.8	333.28	60257.02	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**1321184.90**	**1321184.90**	**0.00**
131	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.5-8厚DP M10砂浆抹平 4.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平（另计） 5.刷（喷）白色无机涂料（另计） 6.位置：棚1	m2	4332.99	36.78	159367.37	0.00
本页小计							308283.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	011302001001	棚2-岩棉吸声板顶棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.部位：有吸声要求的设备用房；新风机房/排烟机房	m2	167.65	124.97	20951.22	0.00
133	011302004002	铝方通吊顶	1、白色铝方通：30*80@80U型成品铝条（铝板-01b）（含吊筋、吊件、龙骨）	m2	2454.91	273.37	671098.75	0.00
134	011302004004	铝方通吊顶	1、白色铝方通：20*60@80U型成品铝条（铝板-01a）（含吊筋、吊件、龙骨） 2.壁厚：1.5mm厚	m2	38.64	215.62	8331.56	0.00
135	011302004003	铝方通吊顶	1、木纹铝方通：30*80@80U型成品铝条（铝板-01b）（含吊筋、吊件、龙骨）	m2	44.12	273.37	12061.08	0.00
本页小计							712442.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	011302001002	平面吊顶天棚（铝板顶棚）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金板配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.0.8厚铝合金条形扣板300宽（铝扣板02）与专用龙骨固定，背贴深灰色A级无妨吸音布 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.部位：棚3	m2	336.59	211.53	71198.88	0.00
137	011302001007	平面吊顶天棚（仿木纹铝板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距＜1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.3厚仿木纹铝板（铝合金板材01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求	m2	19.01	446.80	8493.67	0.00
本页小计							79692.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	011302001008	平面吊顶天棚（600*600无孔铝扣板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.0.8厚600*600无孔铝扣板（铝扣板01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求	m2	169.72	174.11	29549.95	0.00
139	011302001003	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（书记、院长、辅导员、教授、学工办，茶水/接待、卫生间前等）	m2	1104.88	161.64	178592.80	0.00
本页小计							208142.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	011302001009	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：会议室（党建室）铝方通旁	m2	15.9	363.56	5780.60	0.00
141	011302001012	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：开放办公室铝方通旁	m2	40.54	402.74	16327.08	0.00
本页小计							22107.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	011302001010	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 2.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 3.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 5.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 6.位置：教室入口	m2	20	1568.16	31363.20	0.00
143	011302001011	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：饮水点	m2	17.9	584.66	10465.41	0.00
本页小计							41828.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011302002001	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（讨论室）	m2	267.81	178.69	47854.97	0.00
145	011302002002	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（会议室）	m2	52.5	260.20	13660.50	0.00
146	011303002001	检修口	1、检修口 2.成品石膏检修口 3.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.做法详大样图	个	80	172.42	13793.60	0.00
本页小计							75309.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	010810002001	窗帘盒	1、200mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	305.15	73.06	22294.26	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**652334.09**	**652334.09**	**0.00**
148	011404001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	1684.8	37.39	62994.67	0.00
149	011404001003	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	5538.85	25.64	142016.11	0.00
150	011404001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.部位：内2	m2	6389.24	39.68	253525.04	0.00
151	011404001005	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内5	m2	991.26	25.64	25415.91	0.00
152	011404002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	4633.01	26.82	124257.33	0.00
本页小计							630503.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011404002003	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理 3.部位：配套透空吊顶使用	m2	3552.74	12.42	44125.03	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	757472.74	757472.74	0.00
154	011503001001	带扶手的栏杆、栏板(护窗栏杆)	1.扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢立柱，:Φ20*1.5不锈钢@110 3.高度:1100mm 4.:详见22J403-1-4-24-HC7 5.:护窗栏杆（间距100mm） 6.:预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	425.68	404.55	172208.84	0.00
155	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	307.72	422.78	130097.86	0.00
156	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢抛光，-100*8通长扁钢 2.口30*2@1000mm不锈钢方管、不锈钢法兰等 3.扶手改为直径50,扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/5-4/6	m	9.96	134.86	1343.21	0.00
本页小计							347774.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.玻璃栏杆1.2米高 2.Φ60*3不锈钢扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、[40*32*4不锈钢槽立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见参22J403-1-3-63-PC11 5.部位：室外露台、室外楼梯	m	276.1	408.42	112764.76	0.00
158	011503001004	无障碍坡道扶手	高度900 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立杆、Φ50*3不锈钢管扶手、Φ50*3不锈钢横杆，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见无障碍设计专篇	m	8.4	422.78	3551.35	0.00
159	010809001001	窗台板	1.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 2.20厚反坎花岗石落地窗台 3.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 4.具体做法详见图纸	m2	150	318.45	47767.50	0.00
160	010808002001	金属门窗套	1、1.5厚有色不锈钢饰面 2、9mm、12mm厚水泥纤维板基层，电梯门套	m2	44.8	346.03	15502.14	0.00
161	011207003001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.定制浅色木纹成品隔断	m2	275.04	572.44	157443.90	0.00
162	011207003002	成品隔断	1.小便隔板(定制浅色木纹成品隔断)	m2	14	160.53	2247.42	0.00
163	011505003001	镜面玻璃	1.9mm厚抗倍特板 2.6mm厚银镜 3.暗藏灯带 4.1.5厚黑色镜面不锈钢饰面	m2	20.25	271.10	5489.78	0.00
本页小计							344766.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	011501001001	装饰柜	卫生间台盆： 1.台盆柜尺寸600宽、650高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.18mm厚抗倍特板，30*30*3镀锌角钢 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	17.28	3481.14	60154.10	0.00
165	011501001003	装饰柜	饮水区处地柜： 1.柜尺寸850高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	8.64	1551.64	13406.17	0.00
166	011501001004	装饰柜	饮水区处吊柜： 1.柜尺寸400宽 2.12mm厚水泥纤维板 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、成品隔板、铰链、拉手等五金配件 4.具体做法详见图纸	m2	11.52	1220.44	14059.47	0.00
167	011501001005	装饰柜	1.门厅定制 柜:1340*2000*300 2.木饰面色同铝板 3.具体详见图纸 4.工程量按垂直投影面积计算	m2	2.68	787.00	2109.16	0.00
168	011505002001	无障碍小便器抓杆	无障碍小便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	254.01	2032.08	0.00
169	011505002002	无障碍洗脸盆抓杆	无障碍洗脸盆抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	230.78	1846.24	0.00
170	011505002003	无障碍座便器抓杆	无障碍座便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	377.23	3017.84	0.00
本页小计							96625.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011505002004	多功能台	多功能台高度600 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	8	245.93	1967.44	0.00
172	011505002005	低位挂衣钩	低位挂衣钩 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	16	54.03	864.48	0.00
173	010903004003	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	34.2	110.31	3772.60	0.00
174	010903004004	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	32.4	110.31	3574.04	0.00
175	010904004003	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	9.6	124.31	1193.38	0.00
176	010904004004	楼(地)面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	9.6	110.31	1058.98	0.00
本页小计							12430.92	0.00
合　　计							18848236.48	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1686445.95	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	823667.93	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	226178.84	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	84817.06	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	320420.02	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	23560.30	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	37696.47	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1516340.62	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	160210.01	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	9895.32	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1549666.02	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	685641.42	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	700246.60	
本页小计				1555993.35	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	163778.00	

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：土建工程--学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	22084348.45	9	1987591.36
合　　计					1987591.36

单位工程汇总表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8981553.08
1.1	幕墙工程	7643404.04
1.2	金属屋面	1338149.04
2	措施项目	834289.47
2.1	其中：安全生产	392493.87
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	883425.83
合　　计		10699268.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	7643404.04	7643404.04	0.00
1	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理	t	16.53	11353.72	187676.99	0.00
2	010608001001	镀锌钢骨架	1.幕墙镀锌钢骨架 2.主龙骨采用120x60x4热镀锌钢方管，横龙骨采用L50x50x5热浸镀锌角钢，材质选用Q235B。槽钢转接件+不锈钢螺栓组转接系统 3.材料使用Q235B各种规格型号 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	t	88.607	8378.45	742389.32	0.00
本页小计							930066.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206001001	玻璃幕墙（小装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	1921.32	936.05	1798451.59	0.00
本页小计							1798451.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011206001002	玻璃幕墙（大装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.90mm宽铝合金大装饰线条，装饰条扣板，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	1432.14	1196.95	1714199.97	0.00
本页小计							1714199.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010805004001	铝合金地弹门（幕墙入口处）	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化镀膜玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.70X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	67.96	1194.12	81152.40	0.00
6	011206002004	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（浅白灰），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	3561.55	673.00	2396923.15	0.00
本页小计							2478075.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011206003005	铝合金氟碳喷涂方通格栅	1.面材及表面处理：2.5厚竖向铝合金方通格栅，表面氟碳喷涂 2.表面颜色按图纸，若后期颜色变更，费用综合考虑在投标报价中 3.报价需自行考虑二次设计、铝型材开模等费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 4.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 5.涉及后置埋件、后置螺栓、钢骨架另计，其余安装材料均含在投标报价中 6.工程量按铝板可视展开面积计算 7.具体做法详见幕墙节点	m2	303.25	447.83	135804.45	0.00
8	011302001003	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定，螺栓连接 3.骨架及表面处理：钢骨架（另计） 4.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 5.外观形式：12mm密拼缝、硅酮耐候密封胶 6.具体做法详见图纸幕墙节点图 7.工程量按水平投影面积计算	m2	868.79	484.56	420980.88	0.00
9	080707013001	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整	项	1	134949.74	134949.74	0.00
10	011506001001	采光顶	1、入口处采光顶 2、报价综合考虑：铝合金采光顶型材制作运输安装；8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃，符合安全及节能要求；含骨架连接件、密封防水、保温填缝、收边细部，所有施工内容按图纸、业主要求执行，满足设计及现行规范。 3、工程量按玻璃水平投影面积计算	m2	16.32	628.16	10251.57	0.00
本页小计							701986.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010801006002	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	26	793.23	20623.98	0.00
		A 金属屋面			1	1338149.04	1338149.04	0.00
12	010607003001	钢檩条	1.屋面檩条：次檩条:C160*60*20*3镀锌C型檩、主檩条:160*80*6镀锌矩形钢管制作安装 2.材料使用Q235B各种规格型号	t	49.908	7148.29	356756.86	0.00
13	010605003001	钢屋面板	1.面材及表面处理：铝镁锰合金直立锁边屋面板,(1mm厚/肋高65mm肋高/氟碳辊涂)，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金角码，不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.收边、收口：采用防火岩棉封堵，1.5mm镀锌钢板承托,防火保温岩棉填实 6.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 7.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 8.具体做法详见幕墙节点图 9.屋脊及其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 10.工程量按铺设斜面积计算	m2	3119.23	206.59	644401.73	0.00
本页小计							1021782.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010605003002	钢屋面板	1.底板:0.8mm厚YX15-225-900镀锌压型钢板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 5.具体做法详见幕墙节点图 6.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 7.工程量按铺设斜面积计算	m2	2078.52	122.06	253704.15	0.00
15	011001001001	屋面降噪层	1.降噪层:50mm厚24K玻璃棉 2.隔汽层:隔汽膜	m2	2078.52	40.07	83286.30	0.00
本页小计							336990.45	0.00
合　　计							8981553.08	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		803624.47	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	392493.87	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	107778.64	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	40416.99	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	152686.40	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	11226.94	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	17963.11	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				722565.95	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	76343.20	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4715.32	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		30665.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	25911.00	
本页小计				106969.52	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4754.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4754.00	—
合　　计				834289.47	—

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9815842.55	9	883425.83
合　　计					883425.83

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1531132.23
1.1	配电箱、柜	514980.83
1.2	开关插座、灯具	205823.85
1.3	桥架、线管	237193.93
1.4	电线、电缆	387945.16
1.5	应急照明系统	138754.82
1.6	防雷接地	46433.64
2	措施项目	73773.17
2.1	其中：安全生产	34601.90
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	144441.49
合　　计		1749346.89

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	514980.83	514980.83	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
2	030402011011	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
3	030402011002	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16554.91	16554.91	0.00
4	030402011012	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16265.68	16265.68	0.00
5	030402011003	成套配电箱	1.名称:公共照明总箱 2.型号:1ZALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	7400.68	14801.36	0.00
本页小计							79737.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011004	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
7	030402011013	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
8	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6235.77	12471.54	0.00
9	030402011014	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6235.77	12471.54	0.00
10	030402011006	成套配电箱	1.名称:公共照明箱 2.型号:1~4ALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4130.42	33043.36	0.00
11	030402011007	成套配电箱	1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:1Aksw、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	9873.34	19746.68	0.00
本页小计							101537.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011028	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~4AK1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	12895.19	103161.52	0.00
13	030402011009	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1AKxf1~2、2AKxf1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	3999.50	15998.00	0.00
14	030402011010	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3AKxf1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	3999.50	7999.00	0.00
15	030402011015	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:4AKxf1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	3599.50	7199.00	0.00
16	030402011018	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:4ATdt1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6887.87	13775.74	0.00
17	030402011019	成套配电箱	1.名称:户箱 2.型号:M1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	50	1150.82	57541.00	0.00
本页小计							205674.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011021	成套配电箱	1.名称:双电源应急照明箱 2.型号:1~4ALE1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	8689.36	69514.88	0.00
19	030402011022	成套配电箱	1.名称:开水炉电源箱 2.型号:1~4AP1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	2224.71	17797.68	0.00
20	030402011025	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:1~4ALrd1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4601.75	36814.00	0.00
21	030402011026	成套配电箱	1.名称:电动扇控制器控制箱 2.规格:厂家配套 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	3	1086.87	3260.61	0.00
22	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	1	644.93	644.93	0.00
		C.4 开关插座、灯具			1	205823.85	205823.85	0.00
23	030413001001	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.电梯井内间隔3米一盏	套	12	81.60	979.20	0.00
24	030413001006	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.:底边距地2.6米壁装	套	13	81.60	1060.80	0.00
25	030413001002	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯（防溅型） 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	53	109.64	5810.92	0.00
26	030413001003	普通灯具	1.名称：红外吸顶灯 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	28	126.05	3529.40	0.00
27	030413003002	荧光灯	1.名称：单管黑板灯 2.规格：220V 36W 3.类型：吸顶	套	45	231.49	10417.05	0.00
本页小计							149829.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030413003001	荧光灯	1.名称：长单管平板灯 0.15x1.2m 2.规格：220V 24W 3.类型：吸顶	套	294	102.21	30049.74	0.00
29	030413002001	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：8W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	134	59.04	7911.36	0.00
30	030413002002	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：10W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	65	63.08	4100.20	0.00
31	030413002003	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯（白色边框） 2、规格：12W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	362	66.11	23931.82	0.00
32	030413002012	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=4.6m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	15	350.93	5263.95	0.00
33	030413002013	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.2m、4000K 3、类型：吊线安装	套	4	184.49	737.96	0.00
34	030413002014	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.3m、4000K 3、类型：吊线安装	套	19	192.88	3664.72	0.00
35	030413002015	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	122	243.19	29669.18	0.00
36	030413002016	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.4m、4000K 3、类型：吊线安装	套	29	285.12	8268.48	0.00
37	030413002018	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.6m、4000K 3、类型：吊线安装	套	7	469.62	3287.34	0.00
38	030413002019	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.4m、4000K 3、类型：吊线安装	套	5	536.70	2683.50	0.00
39	030413002028	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	3	561.86	1685.58	0.00
本页小计							121253.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030413002020	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	6	587.02	3522.12	0.00
41	030413002021	装饰灯	1、名称：LED双头明装斗胆灯 2、规格：2*10W、4000K 3、类型：吸顶安装	套	16	111.00	1776.00	0.00
42	030413002022	装饰灯	1、名称：600*600极窄边平板灯 2、规格：36W、4000K 3、类型：嵌入安装 4、含吊顶开或预留孔	套	28	152.20	4261.60	0.00
43	030413002029	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：5W/米、4000K 3、类型：嵌入安装	m	189.6	41.97	7957.51	0.00
44	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：复位开关面板 2.规格：TW-HT-R 3.安装方式：暗装	套	7	51.33	359.31	0.00
45	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：求助面板 2.规格：TW-HT-B 3.安装方式：暗装	套	14	51.33	718.62	0.00
46	030405004001	控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:吸顶	台	7	386.20	2703.40	0.00
47	030904004001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:壁装	个	7	237.97	1665.79	0.00
48	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	21	25.27	530.67	0.00
49	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	20	27.18	543.60	0.00
50	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	31	31.58	978.98	0.00
51	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	15	41.24	618.60	0.00
52	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:残疾人双开单控跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	7	27.18	190.26	0.00
53	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	430	25.52	10973.60	0.00
本页小计							36800.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413014002	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插（防水） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	47	28.59	1343.73	0.00
55	030413014003	插座	1.名称:地插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	30	186.53	5595.90	0.00
56	030412006001	接线盒	1.名称:开关、灯具、洁具电源接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	2208	8.62	19032.96	0.00
		C.4 桥架、线管			1	237193.93	237193.93	0.00
57	030412003003	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	20.4	61.08	1246.03	0.00
58	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	643.88	112.02	72127.44	0.00
59	030412003004	桥架	1.名称:防火桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	46.2	60.09	2776.16	0.00
60	030412003002	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-150*75 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	44.93	161.02	7234.63	0.00
61	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	905	19.88	17991.40	0.00
62	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1973.73	9.45	18651.75	0.00
63	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	6714.77	10.51	70572.23	0.00
64	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	41.53	18.25	757.92	0.00
65	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	401.05	15.48	6208.25	0.00
本页小计							223538.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	64.81	19.24	1246.94	0.00
67	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	51.52	25.94	1336.43	0.00
68	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	355.41	27.66	9830.64	0.00
69	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	21.19	40.30	853.96	0.00
70	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	189.5	48.89	9264.66	0.00
71	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN65 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	30.43	73.07	2223.52	0.00
72	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	12.25	181.03	2217.62	0.00
73	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN150 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	59.5	156.77	9327.82	0.00
74	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	155.3	21.42	3326.53	0.00
		C 电线、电缆			**1**	**387945.16**	**387945.16**	**0.00**
75	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	26487.11	4.20	111245.86	0.00
76	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	2616.49	4.46	11669.55	0.00
本页小计							162543.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	6469.41	5.81	37587.27	0.00
78	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	6260.37	8.28	51835.86	0.00
79	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	77.4	30.74	2379.28	0.00
80	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:FZ-RTTZ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	114.49	54.73	6266.04	0.00
81	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	103.94	66.79	6942.15	0.00
82	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	585.96	29.31	17174.49	0.00
83	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	750.86	46.45	34877.45	0.00
84	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	469.55	66.39	31173.42	0.00
本页小计							188235.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	278.69	100.53	28016.71	0.00
86	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	169.07	135.56	22919.13	0.00
87	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	62.8	176.14	11061.59	0.00
88	030409003001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	220	9.13	2008.60	0.00
89	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	56	140.44	7864.64	0.00
90	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安35mm2以下	个	24	205.13	4923.12	0.00
		C.4 应急照明系统			1	138754.82	138754.82	0.00
91	030402011027	成套配电箱	1.名称:A型集中控制器照明箱 2.型号:TY-D 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3964.02	31712.16	0.00
92	030413001004	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-10WQ 3.安装形式:吸顶	套	123	109.64	13485.72	0.00
93	030413001005	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-5WQ 3.安装形式:壁装	套	5	105.38	526.90	0.00
本页小计							122518.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030413002023	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	90	78.17	7035.30	0.00
95	030413002024	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	16	78.17	1250.72	0.00
96	030413002025	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	5	78.17	390.85	0.00
97	030413002026	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	18	78.17	1407.06	0.00
98	030413002027	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	16	88.27	1412.32	0.00
99	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	3269.31	7.48	24454.44	0.00
100	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2806.74	19.24	54001.68	0.00
101	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	30.6	21.42	655.45	0.00
102	030412006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	281	8.62	2422.22	0.00
本页小计							93030.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 防雷接地			1	46433.64	46433.64	0.00
103	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	899.67	7.15	6432.64	0.00
104	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.:含卡子、支架	m	156	30.29	4725.24	0.00
105	030410005002	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.敷设方式：埋地敷设	m	564.32	26.81	15129.42	0.00
106	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	690.94	20.82	14385.37	0.00
107	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	27	26.81	723.87	0.00
108	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	56.66	29.39	1665.24	0.00
109	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	2	111.44	222.88	0.00
110	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	27	38.54	1040.58	0.00
111	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试点 2.,作法见<<建筑物防雷设施安装>>15D501相关页图示。	个	8	57.85	462.80	0.00
112	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1645.60	1645.60	0.00
本页小计							46433.64	0.00
合　　计							1531132.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		64239.17	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	34601.90	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6225.23	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3112.61	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	11412.92	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	778.15	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				56130.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	7781.54	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	326.82	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		9534.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	9534.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				17642.36	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				73773.17	—

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电气工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1604905.40	9	144441.49
合　　计					144441.49

单位工程汇总表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	451861.59
1.1	智能化预埋	451861.59
2	措施项目	30124.16
2.1	其中：安全生产	14022.27
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	43378.72
合　　计		525364.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 智能化预埋			1	451861.59	451861.59	0.00
1	030412003002	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:400*150 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	618.48	203.89	126101.89	0.00
2	030406005001	桥架支架	1.名称:桥架支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	725.6	19.88	14424.93	0.00
3	030502010001	单孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	75	33.03	2477.25	0.00
4	030502010002	双孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	84	48.77	4096.68	0.00
本页小计							147100.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030502003001	六类UTP/4对	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； （5）提供国家CMA/CNAS认可的Cat6非屏蔽六连接点链路第三方测试报告； （6）外护套为PVC材料，提供国家CMA/CNAS或UL认可的阻燃等级证书； （7）提供国家权威机构认可的POE认证证书； （8）提供ETL颁发的Cat6非屏蔽信道认证 （9）含水晶头、链路测试	m	14244.3	6.71	95579.25	0.00
6	030502005001	双芯室内蝶形光缆	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km ★J.要求通过中国信息产业部通信产品质量监督检验中心检验，具有ECO-PASSPORT环保认证	m	4785	2.69	12871.65	0.00
本页小计							108450.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005003	48芯室内光缆	48芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	180	11.90	2142.00	0.00
8	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤	条	500	7.38	3690.00	0.00
9	030502014002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线	条	100	28.94	2894.00	0.00
10	030502012001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.含测试	芯	60	34.97	2098.20	0.00
11	030502008001	24口光纤配线架	24口光纤配线架，满配耦合器 （1）1ULC单模光配线架，4螺丝固定，适配通用机柜； （2）优质冷轧钢静电喷涂黑色表面，结构牢固，美观，提供接地螺栓，线缆捆扎位；拉脱力>100N、接触电阻<20毫欧、中性烟雾试验48小时； （3）24个LC适配器，陶瓷插筒，两端带白色防尘帽，性能优越 工作波长1310mm和1550mm，插入损耗≤0.2db ，互换性≤0.1db，工作温度-25℃～70℃，存储温度 -20℃～75℃，符合ROHS； （4）内部提供两个ABS绕线盘，一个PC熔纤盘，确保尾纤的最小曲率半径； （5）后端提供4个光缆进入孔； （6）端口可多次书写专用标示，方便运维	套	24	562.26	13494.24	0.00
本页小计							24318.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502008003	24口网络配线架	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	16	402.88	6446.08	0.00
13	030502009001	理线架	（1）材料：架体为冷轧钢板 （2）产品特点： a)19英寸设计，占机柜1U空间 b)安装板采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)理线方式便利，操作简便 d)理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，线环厚度不低于2mm	个	32	51.20	1638.40	0.00
本页小计							8084.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502008002	288芯机架式ODF	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	4	4037.90	16151.60	0.00
本页小计							16151.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030501005001	楼层42U标准机柜	42U标准机柜，600*600，含10位PDU （1）尺寸规格：600*600*2000； （2）机柜容量42U； （3）服务器机柜提供框架式整体结构； （4）机柜采用前5mm厚透明玻璃门后屏蔽门设计， 机柜四周都可以打开，方便线缆管理和防尘； （5）支架采用冷轧钢板喷塑，配有U数标示的方空条； （6）提供2个风扇、4脚轮、2个层板、高级旋转门锁等附件； （7）机柜最大静承载为500kg； （8）机柜表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺，采用普通塑粉膜厚度60-80um，黑色，硬度大于2H硬度铅笔，速度2cm/s 涂膜表面无划痕，符合欧洲ROHS环保标准、48H，GB/10125-1997盐雾试验； （9）前后门及框架配有铜螺钉用于安全接地	台	10	2146.44	21464.40	0.00
16	030412001001	配管	1.名称:进户管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.配置形式:埋地	m	35.94	85.24	3063.53	0.00
17	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8258.4	11.12	91833.41	0.00
18	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	319.68	14.25	4555.44	0.00
19	030412001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	344.3	24.07	8287.30	0.00
20	030501005002	多媒体箱	1.名称:多媒体箱400*300*100mm 2.参数:暗装,配套强电电源接线板、包含模块支架、电源、托板、风扇、门配长锁等所有辅材 3.装修区域配合装修安装	台	72	217.79	15680.88	0.00
本页小计							144884.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	333	8.62	2870.46	0.00
本页小计							2870.46	0.00
合　　计							451861.59	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		26032.64	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14022.27	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2522.75	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1261.37	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4625.04	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	315.34	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				22746.77	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	3153.43	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	132.44	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		4091.52	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4091.52	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				7377.39	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				30124.16	—

其他项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	481985.75	9	43378.72
合　　计					43378.72

单位工程汇总表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2392016.90
1.1	学院楼-新风空调	2360734.50
1.2	学院楼-防排烟	31282.40
2	措施项目	79332.45
2.1	其中：安全生产	34554.77
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	222421.44
合　　计		2693770.79

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 学院楼-新风空调			1	2360734.50	2360734.50	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	106.34	156.43	16634.77	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	79.18	177.04	14018.03	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.6mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	372.43	153.18	57048.83	0.00
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	1488.54	158.11	235353.06	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	314.3	205.79	64679.80	0.00
本页小计							387734.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×400，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	816.07	3264.28	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	5	527.79	2638.95	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	15	394.81	5922.15	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：500×400 3、类型：1600mm＜周长≤2400mm	个	8	370.54	2964.32	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：400×320 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	7	252.02	1764.14	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×250 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	3	218.27	654.81	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	8	214.77	1718.16	0.00
13	030703001008	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×200 3、类型：周长≤800mm	个	2	120.08	240.16	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	43	97.58	4195.94	0.00
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630×320 3、类型：1200mm＜周长≤2000mm	个	1	343.09	343.09	0.00
16	030703001011	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×250 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	3	232.31	696.93	0.00
17	030703001012	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	13	128.82	1674.66	0.00
本页小计							26077.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030703001013	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1600×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：4000mm＜周长≤5200mm	个	4	963.64	3854.56	0.00
19	030703001014	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	2	838.72	1677.44	0.00
20	030703001015	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	726.98	1453.96	0.00
21	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	243.26	486.52	0.00
22	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	6	235.26	1411.56	0.00
23	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×320，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	7	148.03	1036.21	0.00
24	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×320，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	14	136.03	1904.42	0.00
25	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×200，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	8	128.03	1024.24	0.00
本页小计							12848.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	73.26	73.26	0.00
27	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	13	67.26	874.38	0.00
28	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1600×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：3300mm＜周长≤4800mm	个	3	324.62	973.86	0.00
29	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1200×200，双层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	215.26	215.26	0.00
30	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	259.26	518.52	0.00
31	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	2	193.75	387.50	0.00
32	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：630×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	6	197.75	1186.50	0.00
33	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	3	142.03	426.09	0.00
本页小计							4655.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，70度防火风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	3	140.03	420.09	0.00
35	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	4	134.03	536.12	0.00
36	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×150，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	77.26	77.26	0.00
37	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×100，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	3	62.26	186.78	0.00
38	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：150×150，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	13	73.26	952.38	0.00
39	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：150×100，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	11	60.26	662.86	0.00
40	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：100×100，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	20	59.26	1185.20	0.00
41	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	465	66.02	30699.30	0.00
本页小计							34719.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	570.76	58.43	33349.51	0.00
43	030701004001	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D140T3 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	4550.92	9101.84	0.00
44	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低）m3/h：1388/1128/870，机外静压（Pa）：—，制冷量（kW）：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.111，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	20	3791.92	75838.40	0.00
45	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高/中/低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	21	2745.92	57664.32	0.00
本页小计							175954.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低）m3/h：966/816/660，机外静压（Pa）：—，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.086，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤34/31/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	34	3600.92	122431.28	0.00
47	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D50T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高/中/低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：5，制热量（kW）：5.6，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	2670.92	16025.52	0.00
48	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D45T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高/中/低）m3/h：570/456/348，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：4.5，制热量（kW）：5，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.043，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	5	2600.92	13004.60	0.00
本页小计							151461.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030701004007	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D40T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：570/456/348，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：4，制热量（kW）：4.5，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.043，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	20	1288.42	25768.40	0.00
50	030701004008	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D36T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：540/438/348，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：3.6，制热量（kW）：4，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.034，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	11	2562.92	28192.12	0.00
51	030701003001	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，安装位置：建筑西北侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0780，室外机 - 噪音 dB(A)≤65，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率（kW）：24.3，室外机 - 重量（Kg）：503 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	4	37012.83	148051.32	0.00
本页小计							202011.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030701003002	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，安装位置：建筑西北侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0460，室外机 - 噪音 dB(A)≤60，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：14.4，室外机 - 重量 (Kg)：288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	22387.83	44775.66	0.00
53	030701003003	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，安装位置：建筑西北侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0390，室外机 - 噪音 dB(A)≤66，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：12.2，室外机 - 重量 (Kg)：288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	19512.83	39025.66	0.00
54	030701003004	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-02，服务区域：四层，室内机 - 制冷量 (kW)：39.1，室内机 - 制热量 (kW)：22.5，室内机 - 风量 (m3/h)：3500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18637.83	18637.83	0.00
本页小计							102439.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030701003005	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-01，服务区域：四层，室内机 - 制冷量 (kW)：39.1，室内机 - 制热量 (kW)：22.5，室内机 - 风量 (m3/h)：3500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18637.83	18637.83	0.00
56	030701003006	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-02，服务区域：三层，室内机 - 制冷量 (kW)：46.1，室内机 - 制热量 (kW)：28.5，室内机 - 风量 (m3/h)：4000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤58，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.72，室内机 - 重量 (Kg)≤173 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	20887.83	20887.83	0.00
本页小计							39525.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030701003007	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-01，服务区域：三层，室内机 - 制冷量 (kW)：46.1，室内机 - 制热量 (kW)：28.5，室内机 - 风量 (m3/h)：4000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤58，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.72，室内机 - 重量 (Kg)≤173 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	20887.83	20887.83	0.00
58	030701003008	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F2-02，服务区域：二层，室内机 - 制冷量 (kW)：78，室内机 - 制热量 (kW)：87.5，室内机 - 风量 (m3/h)：7800，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.9，室内机 - 重量 (Kg)≤250 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	30762.83	30762.83	0.00
本页小计							51650.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030701003009	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F2-01，服务区域：二层，室内机 - 制冷量 (kW)：78，室内机 - 制热量 (kW)：87.5，室内机 - 风量 (m3/h)：7800，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.9，室内机 - 重量 (Kg)≤250 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	30762.83	30762.83	0.00
60	030701003010	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-02，服务区域：一层，室内机 - 制冷量 (kW)：78，室内机 - 制热量 (kW)：87.5，室内机 - 风量 (m3/h)：7800，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.9，室内机 - 重量 (Kg)≤250 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	30762.83	30762.83	0.00
本页小计							61525.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030701003011	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-01，服务区域：一层，室内机 - 制冷量 (kW)：78，室内机 - 制热量 (kW)：87.5，室内机 - 风量 (m3/h)：7800，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.9，室内机 - 重量 (Kg)≤250 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	30762.83	30762.83	0.00
62	030701003012	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F4-02，安装位置：建筑东南侧地面，服务区域：四层南侧办公、资料室，设备代号：KTW-735(26)，制冷量 (kW)：73.5，制热量 (kW)：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：19.1，制热功率 (kW)：19.4，APF≥5.10，重量 (Kg)≤460，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	67137.83	67137.83	0.00
本页小计							97900.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030701003013	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F4-01，安装位置：建筑西北侧地面，服务区域：四层北侧办公、资料室，设备代号：KTW-735(26)，制冷量（kW）：73.5，制热量（kW）：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：19.1，制热功率（kW）：19.4，APF≥5.10，重量(Kg)≤460，噪音 dB（A）≤67，备注：冬季设计工况：COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	67137.83	67137.83	0.00
64	030701003014	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F3-02，安装位置：建筑东南侧地面，服务区域：三层南侧办公、资料室，设备代号：KTW-1180(42)，制冷量（kW）：118，制热量（kW）：132，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：31.6，制热功率（kW）：31.3，APF≥5.10，重量(Kg)≤742，噪音 dB（A）≤67，备注：冬季设计工况：COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	100012.83	100012.83	0.00
本页小计							167150.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030701003015	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F3-01，安装位置：建筑西北侧地面，服务区域：三层北侧办公、讨论室，设备代号：KTW-1119(40)，制冷量 (kW)：111.9，制热量 (kW)：125.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：29.5，制热功率 (kW)：29.3，APF≥5.10，重量(Kg)≤742，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	94887.83	94887.83	0.00
66	030701003016	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F2-02，安装位置：建筑东南侧地面，服务区域：二层南侧教室，设备代号：KTW-895(32)，制冷量 (kW)：89.5，制热量 (kW)：100.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：23.47，制热功率 (kW)：22.79，APF≥5.10，重量(Kg)≤624，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	79387.83	79387.83	0.00
本页小计							174275.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030701003017	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F2-01，安装位置：建筑西北侧地面，服务区域：二层北侧教室，设备代号：KTW-895(32)，制冷量 (kW)：89.5，制热量 (kW)：100.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：23.47，制热功率 (kW)：22.79，APF≥5.10，重量 (Kg)≤624，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	79387.83	79387.83	0.00
68	030701003018	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F1-02，安装位置：建筑东南侧地面，服务区域：一层南侧教室，设备代号：KTW-1015(36)，制冷量 (kW)：101.5，制热量 (kW)：114，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：25.57，制热功率 (kW)：25.59，APF≥5.10，重量 (Kg)≤707，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	87637.83	87637.83	0.00
本页小计							167025.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030701003019	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F1-01，安装位置：建筑西北侧地面，服务区域：一层北侧教室，设备代号：KTW-1070(38)，制冷量 (kW)：107，制热量(kW)：120，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：26.96，制热功率 (kW)：27.26，APF≥5.10，重量(Kg)≤707，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况：COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	94037.83	94037.83	0.00
70	031001005001	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ44.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	31.3	209.87	6568.93	0.00
71	031001005002	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ41.3 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	62.6	172.01	10767.83	0.00
72	031001005003	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ38.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	93.9	159.92	15016.49	0.00
本页小计							126391.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	031001005004	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ34.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	125.2	130.14	16293.53	0.00
74	031001005005	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ31.8 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	156.5	119.91	18765.92	0.00
75	031001005006	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ28.6 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	187.8	99.78	18738.68	0.00
76	031001005007	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ25.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	219.1	89.54	19618.21	0.00
77	031001005008	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ22.2 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	250.4	80.24	20092.10	0.00
本页小计							93508.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	031001005009	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ19.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	281.7	59.13	16656.92	0.00
79	031001005010	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ15.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	344.3	50.76	17476.67	0.00
80	031001005011	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ12.7 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	406.9	42.38	17244.42	0.00
81	031001005012	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ9.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	469.5	30.29	14221.16	0.00
82	031001005013	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ6.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	500.8	22.85	11443.28	0.00
本页小计							77042.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×400	个	4	790.74	3162.96	0.00
84	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630×320	个	4	715.74	2862.96	0.00
85	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-810，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：810，全压 (Pa)：285，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.13，噪音dB(A)≤54，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	21	245.20	5149.20	0.00
86	030405015002	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-500，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：500，全压 (Pa)：260，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.09，噪音dB(A)≤48，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	4	203.95	815.80	0.00
87	030405015003	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-260，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：260，全压 (Pa)：160，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.038，噪音dB(A)≤42，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	9	166.45	1498.05	0.00
88	030405015004	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-160，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：160，全压 (Pa)：100，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.018，噪音dB(A)≤40，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	9	153.95	1385.55	0.00
89	031301003001	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN32	个	53	31.58	1673.74	0.00
90	031301003002	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN40	个	93	31.58	2936.94	0.00
91	031301003003	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN50	个	67	31.58	2115.86	0.00
本页小计							21601.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	031301003004	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN70	个	51	74.96	3822.96	0.00
93	031301003005	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80	个	61	74.96	4572.56	0.00
94	031301003006	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN100	个	11	74.96	824.56	0.00
95	031301003007	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN70	个	5	109.72	548.60	0.00
96	031301003008	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN80	个	5	109.72	548.60	0.00
97	031301003009	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN100	个	5	109.72	548.60	0.00
98	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	132	13.14	1734.48	0.00
99	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	3059.25	15.13	46286.45	0.00
100	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：离心玻璃棉夹筋铝箔保温板 3、绝热厚度：30mm	m3	50.42	1093.12	55115.11	0.00
101	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳保温 3、管道尺寸：DN50以内 4、厚度：20mm	m3	9.94	1808.54	17976.89	0.00
102	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	289.5	104.68	30304.86	0.00
103	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	22950.37	22950.37	0.00
		C.7 学院楼-防排烟			**1**	**31282.40**	**31282.40**	**0.00**
104	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：不燃硅胶布，并配置控制模块 3、其他：含控制按钮、控制箱、控制线、支架、辅材等	m2	153.3	204.06	31282.40	0.00
本页小计							216516.44	0.00
合　　计							2392016.90	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		64151.67	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	34554.77	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6216.75	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3108.37	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	11397.37	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	777.09	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				56054.35	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	7770.94	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	326.38	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		15180.78	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	15180.78	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				23278.10	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				79332.45	—

其他项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2471349.35	9	222421.44
合　　计					222421.44

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	277898.42
1.1	给水系统	87259.52
1.2	排水系统	143639.14
1.3	雨水系统	46999.76
2	措施项目	20306.90
2.1	其中：安全生产	9267.91
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	26838.48
合　　计		325043.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 给水系统			1	87259.52	87259.52	0.00
1	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	278.86	89.89	25066.73	0.00
2	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	221.03	80.27	17742.08	0.00
3	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	3.17	70.80	224.44	0.00
4	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	11.43	56.61	647.05	0.00
5	031001006010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	186.14	49.11	9141.34	0.00
6	031001006011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	129.25	47.21	6101.89	0.00
本页小计							58923.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002011003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	7	1188.85	8321.95	0.00
8	031002001017	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接	个	6	465.75	2794.50	0.00
9	031002001011	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	8	184.37	1474.96	0.00
10	031002001016	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	6	107.25	643.50	0.00
11	031002001018	金属阀门	1.名称:止回阀DN15 2.连接形式:螺纹连接	个	12	40.00	480.00	0.00
12	031002008001	软接头(软管)	1.名称:金属软管DN15	根	12	45.25	543.00	0.00
13	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	6	238.93	1433.58	0.00
14	031301003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	41	74.75	3064.75	0.00
15	031301003010	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	31.49	31.49	0.00
16	031301003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	3	31.49	94.47	0.00
17	031301003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	5	31.50	157.50	0.00
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	250.55	13.37	3349.85	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	250.55	2.12	531.17	0.00
20	031208002001	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	1.63	1541.14	2512.06	0.00
本页小计							25432.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031208002002	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内给水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 3.管径:DN20~DN32	m3	0.31	1808.54	560.65	0.00
22	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	89.96	26.04	2342.56	0.00
		A 排水系统			1	143639.14	143639.14	0.00
23	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	5.85	110.52	646.54	0.00
24	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	333.3	69.41	23134.35	0.00
25	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	123.16	53.40	6576.74	0.00
26	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	114.44	36.15	4137.01	0.00
27	031003006001	大便器	1.名称:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	54	704.05	38018.70	0.00
本页小计							75416.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031003006002	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	8	681.87	5454.96	0.00
29	031003007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	22	924.22	20332.84	0.00
30	031003003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	8	847.36	6778.88	0.00
31	031003003002	洗脸盆	1.名称:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯感应式龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	34	847.36	28810.24	0.00
32	031003004001	洗涤盆	1.名称:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	2	486.61	973.22	0.00
33	031001011006	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN75	个	2	26.29	52.58	0.00
34	031001011003	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	17	30.49	518.33	0.00
35	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN100	个	9	43.96	395.64	0.00
36	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN50	个	2	31.09	62.18	0.00
37	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50 3.配不锈钢盖板	个	36	66.54	2395.44	0.00
38	031003014008	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN50	个	6	77.34	464.04	0.00
39	031003014009	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN75	个	2	106.78	213.56	0.00
40	031003014010	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN150	个	2	143.09	286.18	0.00
41	031301003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	361.87	1447.48	0.00
42	031301003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
本页小计							68757.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	17	125.60	2135.20	0.00
44	031208002003	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.1	1541.14	154.11	0.00
45	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	3.02	26.04	78.64	0.00
		A 雨水系统			**1**	**46999.76**	**46999.76**	**0.00**
46	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	582.67	52.62	30660.10	0.00
47	031003014007	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	33	97.04	3202.32	0.00
48	031001011005	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	59	30.49	1798.91	0.00
49	031301003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	5	361.87	1809.35	0.00
50	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	59	125.60	7410.40	0.00
51	031208002004	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.83	1541.14	1279.15	0.00
52	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	32.24	26.04	839.53	0.00
本页小计							49367.71	0.00
合　　计							277898.42	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17206.08	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9267.91	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1667.39	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	833.70	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3056.88	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	208.42	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				15034.30	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2084.24	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	87.54	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3100.82	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3100.82	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				5272.60	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				20306.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：给排水工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	298205.32	9	26838.48
合　　计					26838.48

单位工程汇总表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	715023.28
1.1	火灾报警系统	170083.46
1.2	防火门监控系统	24857.17
1.3	消防设备电源监控系统	3203.44
1.4	电气火灾监控系统	1167.06
1.5	消火栓系统	132412.79
1.6	喷淋系统	383299.36
2	措施项目	49451.68
2.1	其中：安全生产	22478.04
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	68802.75
合　　计		833277.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	170083.46	170083.46	0.00
1	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	43.6	106.61	4648.20	0.00
2	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	47.8	19.88	950.26	0.00
3	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	416.07	3328.56	0.00
4	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	1945.47	15563.76	0.00
5	030904009001	自动末端试水装置监控分机	1.名称:自动末端试水装置监控分机 2.安装方式:壁挂安装尺寸为450*400*140 3.其他：满足图纸及消防验收要求	台	4	5026.12	20104.48	0.00
6	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	254	82.79	21028.66	0.00
7	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	45	117.82	5301.90	0.00
8	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	45	161.97	7288.65	0.00
9	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	12	102.86	1234.32	0.00
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	37	100.73	3727.01	0.00
11	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	88.32	1413.12	0.00
12	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	228.54	4113.72	0.00
13	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	222.54	3560.64	0.00
14	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	23	261.03	6003.69	0.00
本页小计							98266.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	4	213.89	855.56	0.00
16	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	2969.84	10.51	31213.02	0.00
17	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	96.3	24.07	2317.94	0.00
18	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	2872.15	6.16	17692.44	0.00
19	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	81.74	22.33	1825.25	0.00
20	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x2.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	213.51	19.02	4060.96	0.00
21	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2	m	91.6	5.57	510.21	0.00
22	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1959.2	4.46	8738.03	0.00
23	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	534	8.62	4603.08	0.00
		C.4 防火门监控系统			**1**	**24857.17**	**24857.17**	**0.00**
24	030906001002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.满足图纸及消防验收要求	台	1	3129.29	3129.29	0.00
25	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	16	423.65	6778.40	0.00
26	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	32	64.11	2051.52	0.00
27	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	511.17	10.51	5372.40	0.00
本页小计							89148.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	596.32	6.46	3852.23	0.00
29	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	596.32	6.16	3673.33	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	3203.44	3203.44	0.00
30	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	26.3	10.51	276.41	0.00
31	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	194.1	6.16	1195.66	0.00
32	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	388.2	4.46	1731.37	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	1167.06	1167.06	0.00
33	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.2	10.51	201.79	0.00
34	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	156.7	6.16	965.27	0.00
		C.4 消火栓系统			1	132412.79	132412.79	0.00
35	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	67.3	78.48	5281.70	0.00
本页小计							17177.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	494.41	105.18	52002.04	0.00
37	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	41	1107.94	45425.54	0.00
38	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	16	144.74	2315.84	0.00
39	031002001008	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	247.49	494.98	0.00
40	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	26	364.63	9480.38	0.00
41	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
42	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	36	125.67	4524.12	0.00
43	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	362.01	724.02	0.00
44	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	193.01	10.43	2013.09	0.00
本页小计							117122.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	561.71	13.37	7510.06	0.00
46	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	561.71	1.44	808.86	0.00
47	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
		C.4 喷淋系统			1	383299.36	383299.36	0.00
48	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	1648.44	46.81	77163.48	0.00
49	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	517.38	56.23	29092.28	0.00
50	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	126.52	73.99	9361.21	0.00
51	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	387.28	82.28	31865.40	0.00
本页小计							157490.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	134.31	78.48	10540.65	0.00
53	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	174.35	93.19	16247.68	0.00
54	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	236.68	105.18	24894.00	0.00
55	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	248.58	149.79	37234.80	0.00
56	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	606.17	10.43	6322.35	0.00
57	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：直立型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	463	38.71	17922.73	0.00
本页小计							113162.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	482	52.58	25343.56	0.00
59	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	8	334.55	2676.40	0.00
60	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4.含湿式报警阀、信号阀1个、水力警铃及配管、延迟器等	组	2	3547.53	7095.06	0.00
61	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	612.19	4897.52	0.00
62	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	317.29	2538.32	0.00
63	031002001023	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	2	260.52	521.04	0.00
64	031002001024	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接	个	16	80.49	1287.84	0.00
65	031002001018	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
66	031003014001	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格型号：DN80	个	8	38.29	306.32	0.00
67	030901008001	电动试水阀	1,名称：电动试水阀 2.型号规格：ZX-ATW/E 3.连接方式：丝扣连接	套	6	5628.95	33773.70	0.00
68	030901008002	自动末端试水装置	1,名称：自动末端试水装置 2.型号规格：ZX-ATW 3.连接方式：丝扣连接	套	2	6533.98	13067.96	0.00
69	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	12	125.67	1508.04	0.00
70	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	8	160.69	1285.52	0.00
本页小计							94443.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
72	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	1727.06	13.37	23090.79	0.00
73	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	1727.06	1.44	2486.97	0.00
74	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
本页小计							28210.98	0.00
合　　计							715023.28	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		41730.97	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	22478.04	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4044.03	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2022.01	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7414.05	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	505.50	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				36463.63	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	5055.03	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	212.31	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		7720.71	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	7720.71	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				12988.05	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				49451.68	—

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：消防工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	764474.96	9	68802.75
合　　计					68802.75

单位工程汇总表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111909.91
1.1	电气抗震支架	66161.84
1.2	暖通抗震支架	8272.63
1.3	水抗震支架	37475.44
2	措施项目	6928.90
2.1	其中：安全生产	3732.20
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	10695.49
合　　计		129534.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 电气抗震支架			1	66161.84	66161.84	0.00
1	031301004001	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	86	249.19	21430.34	0.00
2	031301004002	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	68	362.63	24658.84	0.00
3	031301004003	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	259.19	2073.52	0.00
4	031301004004	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	372.63	2608.41	0.00
5	031301004126	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	27	279.19	7538.13	0.00
6	031301004127	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	20	392.63	7852.60	0.00
		C.9 暖通抗震支架			1	8272.63	8272.63	0.00
7	031301004009	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	364.19	4370.28	0.00
8	031301004011	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	404.19	1212.57	0.00
9	031301004012	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	436.63	2183.15	0.00
10	031301004014	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	506.63	506.63	0.00
		C.9 水抗震支架			1	37475.44	37475.44	0.00
11	031301004015	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	251.19	3014.28	0.00
本页小计							77448.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301004016	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	261.19	783.57	0.00
13	031301004017	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	28	271.19	7593.32	0.00
14	031301004020	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	291.19	6114.99	0.00
15	031301004021	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	11	329.63	3625.93	0.00
16	031301004022	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	339.63	679.26	0.00
17	031301004023	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	22	349.63	7691.86	0.00
18	031301004025	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	21	379.63	7972.23	0.00
本页小计							34461.16	0.00
合　　计							111909.91	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6928.90	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3732.20	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	671.46	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	335.73	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1231.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	83.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6054.33	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	839.32	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	35.25	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				874.57	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				6928.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	118838.81	9	10695.49
合　　计					10695.49

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	508103.68
1.1	电梯工程	508103.68
2	措施项目	186.99
2.1	其中：安全生产	70.16
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	45746.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电梯工程			1	508103.68	508103.68	0.00
1	030107001001	交流电梯	1、名称:电梯DT-01~02 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：1.5 4、提升高度（m)：13.8 5、停靠站（层）:4 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	2	254051.84	508103.68	0.00
本页小计							508103.68	0.00
合　　计							508103.68	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		130.25	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	70.16	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12.62	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6.31	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23.14	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1.58	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				113.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	15.78	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.66	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		56.74	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	56.74	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				73.18	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				186.99	—

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

增值税计价表

工程名称：电梯工程-学院楼二　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	508290.67	9	45746.16
合　　计					45746.16

单项工程汇总表

工程名称：学院楼三　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程-学院楼三	1526923.96	0.00	53655.39
2	土建工程--学院楼三	22791908.77	0.00	779324.22
3	幕墙工程-学院楼三	9879185.70	0.00	362315.53
4	电气工程-学院楼三	1661603.38	0.00	32241.25
5	智能化管线预埋-学院楼三	442156.07	0.00	11753.33
6	空调通风工程-学院楼三	2325021.08	0.00	29487.89
7	给排水工程-学院楼三	376293.91	0.00	10725.72
8	消防工程-学院楼三	812302.72	0.00	21921.54
9	抗震支架工程-学院楼三	129534.30	0.00	3732.20
10	电梯工程-学院楼三	554036.83	0.00	70.16
合　　计		40498966.72	0.00	1305227.23

未来软件编制　　2026-07-22

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1227812.18
1.1	桩基工程	1227812.18
2	措施项目	173035.49
2.1	其中：安全生产	53655.39
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	126076.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	1227812.18	1227812.18	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约30m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	4200	252.62	1061004.00	0.00
2	010301002006	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约28～29m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	406	253.28	102831.68	0.00
本页小计							1163835.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有 5.其他：投标人综合考虑桩头钢筋清（整）理工作	根	154	37.17	5724.18	0.00
4	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩顶填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土、管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m	385	46.38	17856.30	0.00
5	010506021002	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板(另计) 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	5.215	5073.68	26459.24	0.00
6	010506025001	预埋铁件	1.托板:4mm厚薄钢板	t	0.342	9455.49	3233.78	0.00
7	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩底填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.关注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土	m	308	34.75	10703.00	0.00
本页小计							63976.50	0.00
合　　计							1227812.18	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		109858.49	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	53655.39	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	14733.75	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5525.15	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	20872.81	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1534.77	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2455.62	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				98777.49	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	10436.40	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	644.60	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		63177.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				11081.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	63177.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				63177.00	—
合　　计				173035.49	—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：桩基工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1400847.67	9	126076.29
合　　计					126076.29

单位工程汇总表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	17833506.23
1.1	土石方工程	242221.74
1.2	砌筑工程	1414987.89
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	7551602.56
1.4	金属结构工程	157166.33
1.5	门窗工程	1164245.59
1.6	屋面及防水工程	1146042.39
1.7	保温、隔热、防腐工程	773762.54
1.8	楼地面装饰工程	1607690.97
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1204457.50
1.10	天棚工程	1178878.93
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	583866.09
1.12	其他装饰工程	808583.70
2	措施项目	3076501.82
2.1	其中：安全生产	779324.22
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1881900.72
合　　计		22791908.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	242221.74	242221.74	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	2432.06	1.38	3356.24	0.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	363.76	49.73	18089.78	0.00
本页小计							21446.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	2111.14	49.73	104986.99	0.00
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间、房心回填土	m3	1510.32	53.19	80333.92	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	2484.57	14.27	35454.81	0.00
		A.4 砌筑工程			**1**	**1414987.89**	**1414987.89**	**0.00**
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆 3.正负零以下与土壤接触的墙体	m3	6.32	729.75	4612.02	0.00
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步、卫生间砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	11.89	984.30	11703.33	0.00
本页小计							237091.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:150高讲台 2.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	8.49	917.05	7785.75	0.00
9	010402001001	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	343.04	717.42	246103.76	0.00
10	010402001003	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	114.35	718.60	82171.91	0.00
11	010402001002	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	31.58	788.40	24897.67	0.00
12	010402001004	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	10.53	789.61	8314.59	0.00
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：内墙	m3	50.49	717.42	36222.54	0.00
本页小计							405496.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	16.83	718.60	12094.04	0.00
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	13.16	788.40	10375.34	0.00
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：100mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	4.39	789.61	3466.39	0.00
17	010404001001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	3969.64	237.77	943861.30	0.00
本页小计							969797.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010404001002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	130.37	179.33	23379.25	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**7551602.56**	**7551602.56**	**0.00**
19	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.须满足相关规范等验收要求	m3	239.52	448.96	107534.90	0.00
20	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	24.97	422.22	10542.83	0.00
21	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	217.33	425.91	92563.02	0.00
22	010502005001	基础联系梁	基础梁： 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.须满足相关规范等验收要求	m3	86.6	429.19	37167.85	0.00
23	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	168.79	514.68	86872.84	0.00
24	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	88.98	499.38	44434.83	0.00
25	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	223.8	489.84	109626.19	0.00
26	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	6.49	498.36	3234.36	0.00
本页小计							515356.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.39	488.44	24124.05	0.00
28	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁、各种节点及高强节点综合考虑	m3	697.74	453.15	316180.88	0.00
29	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1415.08	447.67	633488.86	0.00
30	010502013003	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：设备管道井	m3	8.52	457.49	3897.81	0.00
31	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:板	m3	12.96	485.31	6289.62	0.00
32	010502033002	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:梁	m3	5.31	501.67	2663.87	0.00
33	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.13	480.97	69322.21	0.00
34	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位:构造柱、门框柱	m3	156.46	634.54	99280.13	0.00
35	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.17	520.63	1650.40	0.00
36	010502022002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.76	530.44	5177.09	0.00
37	010502022004	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	17.29	510.81	8831.90	0.00
38	010502022003	门槛	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.1	520.63	572.69	0.00
39	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.94	570.77	7956.53	0.00
40	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.砌体拉结筋	t	3.248	7898.19	25653.32	0.00
41	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	71.838	4658.47	334655.17	0.00
本页小计							1539744.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	38.229	5569.40	212912.59	0.00
43	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	68.851	5969.46	411003.29	0.00
44	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.566	5699.03	8924.68	0.00
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	19.328	5433.94	105027.19	0.00
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	135.59	5689.21	771399.98	0.00
47	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	102.654	5555.59	570303.54	0.00
48	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	9.691	5588.02	54153.50	0.00
49	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.699	5440.68	31006.44	0.00
50	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	13.298	5641.63	75022.40	0.00
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.126	5709.19	17846.93	0.00
52	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	18.088	5312.99	96101.36	0.00
53	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.868	5537.78	49109.03	0.00
54	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.地坪钢筋	t	13.566	5652.05	76675.71	0.00
本页小计							2479486.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.包含模板及支撑（支架）	m2	263.32	90.89	23933.15	0.00
56	010505002001	基础模板	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	1879.88	195.00	366576.60	0.00
57	010505002002	基础模板	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）	m2	6.42	72.18	463.40	0.00
58	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2979.95	105.75	315129.71	0.00
59	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	643.14	69.77	44871.88	0.00
60	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6156.69	167.19	1029337.00	0.00
61	010505007002	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	5356.15	123.05	659074.26	0.00
62	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1153.23	147.37	169951.51	0.00
63	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1993.14	100.78	200868.65	0.00
64	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	206.06	97.70	20132.06	0.00
65	010505012002	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁、止水坎、翻边模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	321.41	74.04	23797.20	0.00
66	010505008004	挑板模板	1.挑板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1517.29	105.81	160544.45	0.00
本页小计							3014679.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010505019002	后浇带模板	1.后浇带模板支撑增加费,支撑时间自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	133.03	193.30	25714.70	0.00
		A.6 金属结构工程			1	157166.33	157166.33	0.00
68	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	5365.26	20.91	112187.59	0.00
69	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂Φ4@250钢丝网	m2	428.28	19.05	8158.73	0.00
70	010506023003	玻璃纤维网	1.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 2.部位：内2	m2	5661.53	4.68	26495.96	0.00
71	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.铁件尺寸:具体详见图纸及相关图集 3.须满足相关规范等验收要求	t	0.98	10534.74	10324.05	0.00
		A.8 门窗工程			1	1164245.59	1164245.59	0.00
72	010802004001	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	46.64	735.23	34291.13	0.00
73	010802004002	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	46.86	899.81	42165.10	0.00
本页小计							259337.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	76.8	788.44	60552.19	0.00
75	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、智能门锁（服务要求：相关设备、软件系统、联网保障等要求不低于6年的质保和服务；相关协议和数据接口均须按使用方要求免费开放，并提供相关承诺）、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	164.64	1401.23	230698.51	0.00
76	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、5mm超白玻璃视窗及1.5mm厚有色不锈钢包视窗框等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	57.6	1019.76	58738.18	0.00
本页小计							349988.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇无障碍平开门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、转向式执手（内外安装）、Φ40*3不锈钢拉手（内外安装）、1.5厚不锈钢板门下护板、视察窗、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、磨砂玻璃、无障碍门设计要求等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	18.48	1020.80	18864.38	0.00
78	010807001004	铝合金外窗	70系列断桥隔热铝合金窗 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，29厚隔热条填充（所有教室、办公室、讨论室、会议室等外窗玻璃均采用6mm高透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，具体范围详见绿色设计专篇） 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、救援窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。（电动开启扇电动装置另计）	m2	850.51	845.30	718936.10	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1146042.39**	**1146042.39**	**0.00**
本页小计							737800.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	3261.24	45.50	148386.42	0.00
80	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	3261.24	86.85	283238.69	0.00
本页小计							431625.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010902004001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。(另计) 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口(另计) 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	598.11	269.58	161238.49	0.00
本页小计							161238.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010902004003	屋面刚性层（屋面3）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求）（雨棚取消） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）,按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋3：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	422.4	227.29	96007.30	0.00
83	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2	m2	4395.17	40.08	176158.41	0.00
84	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内3	m2	1638.56	52.35	85778.62	0.00
85	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 2.部位：内4	m2	554.43	32.72	18140.95	0.00
86	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高 2.部位:楼地5、楼地7	m2	827.22	32.77	27108.00	0.00
本页小计							403193.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼地8、楼地9	m2	572.69	32.77	18767.05	0.00
88	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼地5、楼地7、楼地8、楼地9	m2	1399.91	42.78	59888.15	0.00
89	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚3、棚7	m2	551.73	32.77	18080.19	0.00
90	010902008001	窗边排水板	2mm厚铝板排水板	m2	198	268.94	53250.12	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**773762.54**	**773762.54**	**0.00**
91	011001001001	保温隔热屋面	1.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（110厚），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1、屋4）	m2	2226.27	76.44	170176.08	0.00
92	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇（55厚） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外1	m2	4395.17	99.00	435121.83	0.00
93	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚XPS板满粘,附加耐碱玻纤网格布一道,下翻200 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外门窗洞口侧壁及女儿墙	m2	198.62	83.22	16529.16	0.00
94	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 3.部位：棚2（外廊）	m2	3521.1	43.15	151935.47	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**1607690.97**	**1607690.97**	**0.00**
本页小计							923748.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	011101002001	细石混凝土楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平(钢筋另计) 2.150厚碎石夯入土中	m2	1094.29	109.50	119824.76	0.00
96	011102003001	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地1 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	699.32	203.13	142052.87	0.00
97	011102003002	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.45厚40厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.部位：楼2 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	2330.28	213.20	496815.70	0.00
98	011101004002	耐磨楼地面（水磨石地面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地3	m2	548.24	184.25	101013.22	0.00
99	011101004003	耐磨楼地面（水磨石楼面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.45厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：楼地4	m2	659.77	194.32	128206.51	0.00
本页小计							987913.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011102003003	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.界面剂一道 6.部位：地5	m2	692.91	228.26	158163.64	0.00
101	011101002002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 2.10厚减振垫 3.部位：楼地6	m2	131.11	43.48	5700.66	0.00
102	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.界面剂一道 7.20厚DS M20砂浆找平保护层 8.310厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 部位：楼地8	m2	82.6	373.56	30856.06	0.00
103	011102003005	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.20厚DS M20砂浆找平保护层 7.界面剂一道 8.部位：楼地9	m2	305.67	230.95	70594.49	0.00
本页小计							265314.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.部位：楼地10	m2	453.57	34.03	15434.99	0.00
105	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.部位：楼地11	m2	9.52	34.03	323.97	0.00
106	011102001003	石材楼地面	1.25厚花岗石门槛(皇室咖) 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1（另计） 6.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 7.具体做法详见图纸	m2	38.52	374.82	14438.07	0.00
107	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5、LT-02楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	708.87	207.79	147296.10	0.00
108	011103002001	橡塑卷材楼地面	1PVC弹性地面(3厚2000宽同质透芯卷材)； 2.非水溶性防水地板胶粘剂； 3.5厚水泥基自流平砂浆； 4.自流平界面剂； 5.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.22厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 7.界面剂一道 8.部位：楼地13	m2	188.62	298.25	56255.92	0.00
本页小计							233749.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	1834.26	30.61	56146.70	0.00
110	011105001001	水磨石踢脚线（踢脚2）	高100 1.15厚水磨石预制件 2.30厚 1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层纵横各一道 4.结构墙体	m	384.78	49.08	18885.00	0.00
111	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	高度100 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，按缝处贴耐碱驶纤网格布	m	317.11	17.66	5600.16	0.00
112	011105001003	水泥砂浆踢脚线（踢脚4）	高度150 1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8-10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	519.77	11.06	5748.66	0.00
113	011105006001	金属踢脚线	1.1.5厚不锈钢成品踢脚线；（高度50） 2.薄涂耐候胶； 3.基层按设计及规范要求；	m	96.1	25.27	2428.45	0.00
114	011502001002	铝合金收边条	1.地砖门槛与PVC地板交接处设置铝合金收边条L17*12*8*5*1 2.图纸节点：DT-15-05	m	22	20.85	458.70	0.00
本页小计							89267.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	011502001003	不锈钢收边条	花岗石门槛遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1	m	184.8	26.15	4832.52	0.00
116	011107002001	石材台阶（台阶1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	48.9	438.32	21433.85	0.00
117	011102001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	7.53	467.46	3519.97	0.00
118	011108005001	提示盲道	1.316E系列不锈钢拉丝面提示钉 2.地面铺贴详见地面铺贴图 3.详无基座不锈钢提示钉图	m2	8.3	200.00	1660.00	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1204457.50**	**1204457.50**	**0.00**
119	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体(另计) 5.部位：外1、外2	m2	4185.83	48.72	203933.64	0.00
本页小计							235379.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1	m2	31.4	39.18	1230.25	0.00
121	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网(另计) 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（各层楼梯间和人流通道处以及顶层填充墙）	m2	5365.26	39.70	213000.82	0.00
122	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.专用配套界面剂1道 2.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序)（另计） 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内2	m2	3225.04	6.88	22188.28	0.00
123	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.6厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序)（另计） 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内2（与有水房间相邻墙面）	m2	229.4	42.82	9822.91	0.00
本页小计							246242.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝(另计) 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层(另计) 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6.专用配套界面剂1道 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.部位：内3	m2	1614.06	41.53	67031.91	0.00
125	011203003001	块料墙、柱面	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平(另计) 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰(另计) 6.专用配套界面剂1道(另计) 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另计) 5.部位：内3	m2	1638.56	194.84	319257.03	0.00
126	011205001001	墙面装饰板(陶铝穿孔吸声复合板饰面)	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层(另计) 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：内4	m2	554.43	153.28	84983.03	0.00
本页小计							471271.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011205001003	墙、柱面装饰板	1.18厚仿木纹陶铝吸音板（吸音板-01a）； 2.50厚吸音离心玻璃棉毡（密度32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内，0.2厚玻璃无纺布（密度60kg/m³）一层绷紧固定于龙骨表面； 3.70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓于墙面固定，间距600； 4.报价综合考虑:金属收口条、墙面灯带（不含LED灯）等费用	m2	395.05	248.07	98000.05	0.00
128	011205001002	墙、柱面装饰板	1.3厚铝板（板材01仿木纹铝板） 2.角码连接件卡扣 3.4厚60镀锌钢方通骨架与埋入墙体的钢螺栓固定：中距600，表面防腐涂料基层清理干净 4.部位：内8 5.报价综合考虑:暗门天地转轴等五金配件	m2	54.29	470.96	25568.42	0.00
129	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内5	m2	1889.68	39.70	75020.30	0.00
130	011207002001	无水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚防水石膏板,板缝贴自粘胶带,清油封底,板面定眼封点防锈漆	m2	64	179.19	11468.16	0.00
131	011207002002	有水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网	m2	64	198.37	12695.68	0.00
132	011207002003	轻质隔断	1.无机涂料消火栓处隔断及800*2100暗门 2.40×40×5热镀锌方钢+40×40×5热镀锌角钢钢骨架； 3.9mm玻纤板背板+6mm厚A级防火水泥纤维防火板 4.无机涂料（另计），发光标志（不计） 5.满足消防验收规范 6.报价综合考虑:暗门不锈钢包边、成品铰链等五金配件	m2	180.8	333.28	60257.02	0.00
本页小计							283009.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.13 天棚工程			1	1178878.93	1178878.93	0.00
133	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.5-8厚DP M10砂浆抹平 4.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平（另计） 5.刷（喷）白色无机涂料（另计） 6.位置：棚1	m2	4265.72	36.78	156893.18	0.00
134	011302001001	棚2-岩棉吸声板顶棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.部位：有吸声要求的设备用房；新风机房/排烟机房	m2	176.72	124.97	22084.70	0.00
135	011302004002	铝方通吊顶	1、白色铝方通：30*80@80U型成品铝条（铝板-01b）（含吊筋、吊件、龙骨）	m2	2437.79	273.37	666418.65	0.00
136	011302004004	铝方通吊顶	1、白色铝方通：20*60@80U型成品铝条（铝板-01a）（含吊筋、吊件、龙骨） 2.壁厚：1.5mm厚	m2	77.28	215.62	16663.11	0.00
本页小计							862059.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011302001002	平面吊顶天棚（铝板顶棚）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 6.0.8厚铝合金条形扣板300宽（铝扣板02）与专用龙骨固定，背贴深灰色A级无妨吸音布 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.部位：棚3	m2	348.56	211.53	73730.90	0.00
138	011302001007	平面吊顶天棚（仿木纹铝板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 6.3厚仿木纹铝板（铝合金板材01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求	m2	19.01	446.80	8493.67	0.00
本页小计							82224.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	011302001008	平面吊顶天棚（600*600无孔铝扣板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.0.8厚600*600无孔铝扣板（铝扣板01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求	m2	145.12	174.11	25266.84	0.00
140	011302001003	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（书记、院长、辅导员、教授、学工办，茶水/接待、卫生间前等）	m2	579.72	161.64	93705.94	0.00
本页小计							118972.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	011302001009	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：会议室（党建室）铝方通旁	m2	32.88	357.00	11738.16	0.00
142	011302001012	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：开放办公室铝方通旁	m2	51.36	434.49	22315.41	0.00
本页小计							34053.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011302001010	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 2.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 3.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 5.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 6.位置：教室入口	m2	14.66	1514.73	22205.94	0.00
144	011302001011	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：饮水点	m2	17.9	584.66	10465.41	0.00
本页小计							32671.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011302002001	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（会议室）	m2	72	257.51	18540.72	0.00
146	011303002001	检修口	1、检修口 2.成品石膏检修口 3.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.做法详大样图	个	80	172.42	13793.60	0.00
147	010810002001	窗帘盒	1、200mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	226.7	73.06	16562.70	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**583866.09**	**583866.09**	**0.00**
148	011404001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	1684.8	37.39	62994.67	0.00
本页小计							111891.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	011404001003	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	4552.1	25.64	116715.84	0.00
150	011404001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.部位：内2	m2	5208.04	39.68	206655.03	0.00
151	011404001005	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内5	m2	1917.75	25.64	49171.11	0.00
152	011404002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	3900.44	26.82	104609.80	0.00
153	011404002003	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理 3.部位：配套透空吊顶使用	m2	3520.1	12.42	43719.64	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**808583.70**	**808583.70**	**0.00**
154	011503001001	带扶手的栏杆、栏板(护窗栏杆)	1.扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢立柱，:Φ20*1.5不锈钢@110 3.高度:1100mm 4.:详见22J403-1-4-24-HC7 5.:护窗栏杆（间距100mm） 6.:预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	425.68	404.55	172208.84	0.00
本页小计							693080.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	307.72	422.78	130097.86	0.00
156	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢抛光，-100*8通长扁钢 2.口30*2@1000mm不锈钢方管、不锈钢法兰等 3.扶手改为直径50,扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/5-4/6	m	9.96	134.86	1343.21	0.00
157	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.玻璃栏杆1.2米高 2.Φ60*3不锈钢扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、[40*32*4不锈钢槽立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见参22J403-1-3-63-PC11 5.部位：室外露台、室外楼梯	m	339.25	408.42	138556.49	0.00
158	011503001004	无障碍坡道扶手	高度900 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立杆、Φ50*3不锈钢管扶手、Φ50*3不锈钢横杆，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见无障碍设计专篇	m	16.8	422.78	7102.70	0.00
本页小计							277100.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	010809001001	窗台板	1.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 2.20厚反坎花岗石落地窗台 3.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 4.具体做法详见图纸	m2	150	318.45	47767.50	0.00
160	010808002001	金属门窗套	1、1.5厚有色不锈钢饰面 2、9mm、12mm厚水泥纤维板基层，电梯门套	m2	44.8	346.03	15502.14	0.00
161	011207003001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.定制浅色木纹成品隔断	m2	282.08	572.44	161473.88	0.00
162	011207003002	成品隔断	1.小便隔板(定制浅色木纹成品隔断)	m2	24	160.53	3852.72	0.00
163	011505003001	镜面玻璃	1.9mm厚抗倍特板 2.6mm厚银镜 3.暗藏灯带 4.1.5厚黑色镜面不锈钢饰面	m2	20.25	271.10	5489.78	0.00
164	011501001001	装饰柜	卫生间台盆： 1.台盆柜尺寸600宽、650高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.18mm厚抗倍特板，30*30*3镀锌角钢 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	17.28	3481.14	60154.10	0.00
165	011501001002	装饰柜	饮水区处地柜： 1.柜尺寸850高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	8.64	1551.64	13406.17	0.00
166	011501001003	装饰柜	饮水区处吊柜： 1.柜尺寸400宽 2.12mm厚水泥纤维板 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、成品隔板、铰链、拉手等五金配件 4.具体做法详见图纸	m2	11.52	1220.44	14059.47	0.00
本页小计							321705.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	011501001004	装饰柜	1.门厅定制 柜:1340*2000*300 2.木饰面色同铝板 3.具体详见图纸 4.工程量按垂直投影面积计算	m2	2.68	787.00	2109.16	0.00
168	011505002001	无障碍小便器抓杆	无障碍小便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	254.01	2032.08	0.00
169	011505002002	无障碍洗脸盆抓杆	无障碍洗脸盆抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	230.78	1846.24	0.00
170	011505002003	无障碍座便器抓杆	无障碍座便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	377.23	3017.84	0.00
171	011505002004	多功能台	多功能台高度600 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	8	245.93	1967.44	0.00
172	011505002005	低位挂衣钩	低位挂衣钩 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	16	54.03	864.48	0.00
173	010903004003	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	68.4	110.31	7545.20	0.00
174	010903004004	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	68.4	110.31	7545.20	0.00
本页小计							26927.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	010904004003	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	28.1	124.31	3493.11	0.00
176	010904004004	楼(地)面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	64.8	110.31	7148.09	0.00
本页小计							10641.20	0.00
合　　计							17833506.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1595652.96	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	779324.22	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	214002.07	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	80250.78	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	303169.61	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	22291.88	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	35667.01	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1434705.57	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	151584.80	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	9362.59	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1480848.86	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	616824.26	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	700246.60	
本页小计				1478018.25	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	163778.00	

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：土建工程--学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	20910008.05	9	1881900.72
合　　计					1881900.72

单位工程汇总表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8290973.28
1.1	幕墙工程	7034246.91
1.2	金属屋面	1256726.37
2	措施项目	772499.84
2.1	其中：安全生产	362315.53
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	815712.58
合　　计		9879185.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	7034246.91	7034246.91	0.00
1	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理	t	16	11353.72	181659.52	0.00
2	010608001001	镀锌钢骨架	1.幕墙镀锌钢骨架 2.主龙骨采用120x60x4热镀锌钢方管，横龙骨采用L50x50x5热浸镀锌角钢，材质选用Q235B。槽钢转接件+不锈钢螺栓组转接系统 3.材料使用Q235B各种规格型号 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	t	85.727	8378.45	718259.38	0.00
本页小计							899918.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206001001	玻璃幕墙（小装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	1793	936.05	1678337.65	0.00
本页小计							1678337.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011206001002	玻璃幕墙（大装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.90mm宽铝合金大装饰线条，装饰条扣板，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	1144.94	1196.95	1370435.93	0.00
本页小计							1370435.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010805004001	铝合金地弹门（幕墙入口处）	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化镀膜玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.70X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	60.9	1208.23	73581.21	0.00
6	011206002004	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（浅白灰），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	3438.66	673.00	2314218.18	0.00
本页小计							2387799.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011206003005	铝合金氟碳喷涂方通格栅	1.面材及表面处理：2.5厚竖向铝合金方通格栅，表面氟碳喷涂 2.表面颜色按图纸，若后期颜色变更，费用综合考虑在投标报价中 3.报价需自行考虑二次设计、铝型材开模等费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 4.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 5.涉及后置埋件、后置螺栓、钢骨架另计，其余安装材料均含在投标报价中 6.工程量按铝板可视展开面积计算 7.具体做法详见幕墙节点	m2	299.65	447.83	134192.26	0.00
8	011302001003	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定，螺栓连接 3.骨架及表面处理：钢骨架（另计） 4.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 5.外观形式：12mm密拼缝、硅酮耐候密封胶 6.具体做法详见图纸幕墙节点图 7.工程量按水平投影面积计算	m2	847.71	484.56	410766.36	0.00
9	080707013001	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整	项	1	121920.87	121920.87	0.00
10	011506001001	采光顶	1、入口处采光顶 2、报价综合考虑：铝合金采光顶型材制作运输安装；8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃，符合安全及节能要求；含骨架连接件、密封防水、保温填缝、收边细部，所有施工内容按图纸、业主要求执行，满足设计及现行规范。 3、工程量按玻璃水平投影面积计算	m2	16.32	628.16	10251.57	0.00
本页小计							677131.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010801006002	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	26	793.23	20623.98	0.00
		A.9 金属屋面			1	1256726.37	1256726.37	0.00
12	010607003001	钢檩条	1.屋面檩条：次檩条:C160*60*20*3镀锌C型檩、主檩条:160*80*6镀锌矩形钢管制作安装 2.材料使用Q235B各种规格型号	t	45.849	7148.29	327741.95	0.00
13	010605003001	钢屋面板	1.面材及表面处理：铝镁锰合金直立锁边屋面板,(1mm厚/肋高65mm肋高/氟碳辊涂)，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金角码，不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.收边、收口：采用防火岩棉封堵，1.5mm镀锌钢板承托,防火保温岩棉填实 6.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 7.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 8.具体做法详见幕墙节点图 9.屋脊及其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 10.工程量按铺设斜面积计算	m2	2865.55	206.59	591993.97	0.00
本页小计							940359.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010605003002	钢屋面板	1.底板:0.8mm厚YX15-225-900镀锌压型钢板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 5.具体做法详见幕墙节点图 6.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 7.工程量按铺设斜面积计算	m2	2078.52	122.06	253704.15	0.00
15	011001001001	屋面降噪层	1.降噪层:50mm厚24K玻璃棉 2.隔汽层:隔汽膜	m2	2078.52	40.07	83286.30	0.00
本页小计							336990.45	0.00
合　　计							8290973.28	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		741834.84	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	362315.53	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	99491.68	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	37309.38	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	140946.55	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	10363.72	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	16581.95	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				667008.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	70473.27	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4352.76	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		30665.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	25911.00	
本页小计				100737.03	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4754.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4754.00	—
合　　计				772499.84	—

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9063473.12	9	815712.58
合　　计					815712.58

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1455365.77
1.1	配电箱、柜	503773.36
1.2	开关插座、灯具	177784.92
1.3	桥架、线管	232607.41
1.4	电线、电缆	339849.40
1.5	应急照明系统	143015.87
1.6	防雷接地	58334.81
2	措施项目	69041.00
2.1	其中：安全生产	32241.25
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	137196.61
合　　计		1661603.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	503773.36	503773.36	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	13116.63	13116.63	0.00
2	030402011011	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	13116.63	13116.63	0.00
3	030402011002	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	15662.38	15662.38	0.00
4	030402011012	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	15662.38	15662.38	0.00
5	030402011003	成套配电箱	1.名称:公共照明总箱 2.型号:1ZALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	12892.52	25785.04	0.00
本页小计							83343.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011004	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
7	030402011013	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1、2AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
8	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
9	030402011014	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:3、4AL2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	5950.98	11901.96	0.00
10	030402011006	成套配电箱	1.名称:公共照明箱 2.型号:1~4ALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4092.27	32738.16	0.00
11	030402011028	成套配电箱	1.名称:空调室外机电源箱 2.型号:1Aksw、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	9915.92	19831.84	0.00
本页小计							100177.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011007	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~4AK1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	12895.19	103161.52	0.00
13	030402011029	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1AKxf1~2、2AKxf1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	3999.50	15998.00	0.00
14	030402011030	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:3AKxf1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	4005.71	8011.42	0.00
15	030402011015	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:4AKxf1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	4005.71	8011.42	0.00
16	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电房双电源箱 2.型号:1ATbds1 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	6748.58	6748.58	0.00
17	030402011031	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:4ATdt1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6887.87	13775.74	0.00
本页小计							155706.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011019	成套配电箱	1.名称:户箱 2.型号:M1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	32	1150.82	36826.24	0.00
19	030402011021	成套配电箱	1.名称:双电源应急照明箱 2.型号:1~4ALE1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	8689.36	69514.88	0.00
20	030402011022	成套配电箱	1.名称:开水炉电源箱 2.型号:1~4AP1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	2224.71	17797.68	0.00
21	030402011025	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:1~4ALrd1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4601.75	36814.00	0.00
22	030402011026	成套配电箱	1.名称:风机控制箱PF1 2.规格:厂家配套 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	2948.05	2948.05	0.00
23	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	1	644.93	644.93	0.00
		C.4 开关插座、灯具			**1**	**177784.92**	**177784.92**	**0.00**
24	030413001006	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.电梯井内间隔3米一盏	套	12	81.60	979.20	0.00
25	030413001001	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.:底边距地2.6米壁装	套	13	81.60	1060.80	0.00
26	030413001002	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯（防溅型） 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	49	109.64	5372.36	0.00
本页小计							171958.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030413001003	普通灯具	1.名称：红外吸顶灯 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	32	126.05	4033.60	0.00
28	030413003001	荧光灯	1.名称：单管黑板灯 2.规格：220V 36W 3.类型：吸顶	套	30	231.49	6944.70	0.00
29	030413003002	荧光灯	1.名称：长单管平板灯 0.15x1.2m 2.规格：220V 24W 3.类型：吸顶	套	215	102.21	21975.15	0.00
30	030413002001	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：8W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	133	59.04	7852.32	0.00
31	030413002002	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：10W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	65	63.08	4100.20	0.00
32	030413002003	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯（白色边框） 2、规格：12W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	326	66.11	21551.86	0.00
33	030413002005	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.2m、4000K 3、类型：吊线安装	套	4	184.49	737.96	0.00
34	030413002006	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.3m、4000K 3、类型：吊线安装	套	23	192.88	4436.24	0.00
35	030413002020	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.8m、4000K 3、类型：吊线安装	套	73	234.81	17141.13	0.00
36	030413002007	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	31	243.19	7538.89	0.00
37	030413002008	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.4m、4000K 3、类型：吊线安装	套	24	285.12	6842.88	0.00
38	030413002009	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.6m、4000K 3、类型：吊线安装	套	10	469.62	4696.20	0.00
39	030413002010	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.4m、4000K 3、类型：吊线安装	套	6	536.70	3220.20	0.00
本页小计							111071.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030413002011	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	6	561.86	3371.16	0.00
41	030413002012	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	5	587.02	2935.10	0.00
42	030413002013	装饰灯	1、名称：LED双头明装斗胆灯 2、规格：2*10W、4000K 3、类型：吸顶安装	套	16	111.00	1776.00	0.00
43	030413002014	装饰灯	1、名称：600*600极窄边平板灯 2、规格：36W、4000K 3、类型：嵌入安装 4、含吊顶开或预留孔	套	26	152.20	3957.20	0.00
44	030413002021	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：5W/米、4000K 3、类型：嵌入安装	m	208.3	41.97	8742.35	0.00
45	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：复位开关面板 2.规格：TW-HT-R 3.安装方式：暗装	套	7	51.33	359.31	0.00
46	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：求助面板 2.规格：TW-HT-B 3.安装方式：暗装	套	14	51.33	718.62	0.00
47	030405004001	控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:吸顶	台	7	386.20	2703.40	0.00
48	030904004001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:壁装	个	7	237.97	1665.79	0.00
49	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	15	25.27	379.05	0.00
50	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	24	27.18	652.32	0.00
51	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	30	31.58	947.40	0.00
52	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:残疾人双开单控跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	7	27.18	190.26	0.00
53	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	317	25.52	8089.84	0.00
本页小计							36487.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413014002	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插（防水） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	53	28.59	1515.27	0.00
55	030413014003	插座	1.名称:地插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	20	186.53	3730.60	0.00
56	030412006001	接线盒	1.名称:开关、灯具、洁具电源接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	2038	8.62	17567.56	0.00
		C.4 桥架、线管			1	232607.41	232607.41	0.00
57	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	109.8	61.08	6706.58	0.00
58	030412003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	552.75	112.02	61919.06	0.00
59	030412003005	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-300*150 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	29.95	180.88	5417.36	0.00
60	030412003003	桥架	1.名称:防火桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	38.48	60.09	2312.26	0.00
61	030412003004	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-150*75 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	31.25	161.02	5031.88	0.00
62	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	907	19.88	18031.16	0.00
63	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1110.52	9.45	10494.41	0.00
64	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	7301.08	10.51	76734.35	0.00
65	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	55.03	18.25	1004.30	0.00
本页小计							210464.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	291.48	15.48	4512.11	0.00
67	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	89.48	19.24	1721.60	0.00
68	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	39.84	25.94	1033.45	0.00
69	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	225.63	27.66	6240.93	0.00
70	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	49.17	40.30	1981.55	0.00
71	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	12.61	43.91	553.71	0.00
72	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	55.42	48.89	2709.48	0.00
73	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN65 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	27.05	73.07	1976.54	0.00
74	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN100 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	0.3	112.42	33.73	0.00
75	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	0.45	181.03	81.46	0.00
76	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	166.2	23.79	3953.90	0.00
本页小计							24798.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN100 4.配置形式:埋地 5.含除锈刷油、防腐	m	31.43	90.43	2842.21	0.00
78	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN150 4.配置形式:埋地 5.含除锈刷油、防腐	m	59.35	156.77	9304.30	0.00
79	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	374	21.42	8011.08	0.00
		C 电线、电缆			1	339849.40	339849.40	0.00
80	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	30965.16	4.20	130053.67	0.00
81	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	206.97	4.46	923.09	0.00
82	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	3051.39	4.46	13609.20	0.00
83	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	4677.45	5.81	27175.98	0.00
84	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	3426.09	8.28	28368.03	0.00
85	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	54.36	30.74	1671.03	0.00
86	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:FZ-RTTZ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	114.49	54.73	6266.04	0.00
本页小计							228224.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	537.49	29.31	15753.83	0.00
88	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	571.67	46.45	26554.07	0.00
89	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	149.39	66.39	9918.00	0.00
90	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	458.63	100.53	46106.07	0.00
91	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	156.51	176.14	27567.67	0.00
92	030409003001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	280	9.13	2556.40	0.00
93	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	12	140.44	1685.28	0.00
94	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安35mm2以下	个	8	205.13	1641.04	0.00
		C.4 应急照明系统			1	143015.87	143015.87	0.00
95	030402011032	成套配电箱	1.名称:A型集中控制器照明箱 2.型号:TY-D 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3964.02	31712.16	0.00
本页小计							163494.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030413001004	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-10WQ 3.安装形式:吸顶	套	125	109.64	13705.00	0.00
97	030413001005	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-5WQ 3.安装形式:壁装	套	9	105.38	948.42	0.00
98	030413002015	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	87	78.17	6800.79	0.00
99	030413002016	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	15	78.17	1172.55	0.00
100	030413002017	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	7	78.17	547.19	0.00
101	030413002018	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	16	78.17	1250.72	0.00
102	030413002019	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	19	88.27	1677.13	0.00
103	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	3345.77	7.48	25026.36	0.00
104	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2963.98	19.24	57026.98	0.00
本页小计							108155.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	32.3	21.42	691.87	0.00
106	030412006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	285	8.62	2456.70	0.00
		C.4 防雷接地			1	58334.81	58334.81	0.00
107	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	603.7	7.15	4316.46	0.00
108	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.:含卡子、支架	m	171.6	30.29	5197.76	0.00
109	030410005002	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.敷设方式：埋地敷设	m	617.37	26.81	16551.69	0.00
110	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	639.46	21.21	13562.95	0.00
111	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	36	26.81	965.16	0.00
112	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	394.08	29.39	11582.01	0.00
113	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	36	111.44	4011.84	0.00
114	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	1	38.54	38.54	0.00
115	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试点 2.,作法见<<建筑物防雷设施安装>>15D501相关页图示。	个	8	57.85	462.80	0.00
116	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1645.60	1645.60	0.00
本页小计							61483.38	0.00
合　　计							1455365.77	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		59856.58	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	32241.25	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5800.52	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2900.26	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10634.29	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	725.07	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				52301.39	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	7250.66	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	304.53	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		9184.42	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	9184.42	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				16739.61	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				69041.00	—

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电气工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1524406.77	9	137196.61
合　　计					137196.61

单位工程汇总表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	383827.46
1.1	智能化预埋	383827.46
2	措施项目	21820.31
2.1	其中：安全生产	11753.33
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	36508.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 智能化预埋			1	383827.46	383827.46	0.00
1	030412003002	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:400*150 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	461.32	203.89	94058.53	0.00
2	030406005001	桥架支架	1.名称:桥架支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	572.6	19.88	11383.29	0.00
3	030502010001	单孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	60	33.03	1981.80	0.00
4	030502010002	双孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	56	48.77	2731.12	0.00
本页小计							110154.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030502003001	六类UTP/4对	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； （5）提供国家CMA/CNAS认可的Cat6非屏蔽六连接点链路第三方测试报告； （6）外护套为PVC材料，提供国家CMA/CNAS或UL认可的阻燃等级证书； （7）提供国家权威机构认可的POE认证证书； （8）提供ETL颁发的Cat6非屏蔽信道认证 （9）含水晶头、链路测试	m	12870	6.71	86357.70	0.00
6	030502005001	双芯室内蝶形光缆	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km ★J.要求通过中国信息产业部通信产品质量监督检验中心检验，具有ECO-PASSPORT环保认证	m	3740	2.69	10060.60	0.00
本页小计							96418.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005004	24芯室内光缆	24芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	70	7.36	515.20	0.00
8	030502005003	48芯室内光缆	48芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	360	11.90	4284.00	0.00
9	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤	条	500	7.38	3690.00	0.00
10	030502014002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线	条	100	28.94	2894.00	0.00
11	030502012001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.含测试	芯	60	34.97	2098.20	0.00
本页小计							13481.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502008001	24口光纤配线架	24口光纤配线架，满配耦合器 （1）1ULC单模光配线架，4螺丝固定，适配通用机柜； （2）优质冷轧钢静电喷涂黑色表面，结构牢固，美观，提供接地螺栓，线缆捆扎位；拉脱力>100N、接触电阻<20毫欧、中性烟雾试验48小时； （3）24个LC适配器，陶瓷插筒，两端带白色防尘帽，性能优越 工作波长1310mm和1550mm，插入损耗≤0.2db ，互换性≤0.1db，工作温度-25℃～70℃，存储温度 -20℃～75℃，符合ROHS； （4）内部提供两个ABS绕线盘，一个PC熔纤盘，确保尾纤的最小曲率半径； （5）后端提供4个光缆进入孔； （6）端口可多次书写专用标示，方便运维	套	24	562.26	13494.24	0.00
本页小计							13494.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030502008003	24口网络配线架	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	18	402.88	7251.84	0.00
14	030502009001	理线架	（1）材料：架体为冷轧钢板 （2）产品特点： a)19英寸设计，占机柜1U空间 b)安装板采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)理线方式便利，操作简便 d)理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，线环厚度不低于2mm	个	32	51.20	1638.40	0.00
本页小计							8890.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030502008002	288芯机架式ODF	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	4	4037.90	16151.60	0.00
本页小计							16151.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030501005001	楼层42U标准机柜	42U标准机柜，600*600，含10位PDU （1）尺寸规格：600*600*2000； （2）机柜容量42U； （3）服务器机柜提供框架式整体结构； （4）机柜采用前5mm厚透明玻璃门后屏蔽门设计， 机柜四周都可以打开，方便线缆管理和防尘； （5）支架采用冷轧钢板喷塑，配有U数标示的方空条； （6）提供2个风扇、4脚轮、2个层板、高级旋转门锁等附件； （7）机柜最大静承载为500kg； （8）机柜表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺，采用普通塑粉膜厚度60-80um，黑色，硬度大于2H硬度铅笔，速度2cm/s 涂膜表面无划痕，符合欧洲ROHS环保标准、48H，GB/10125-1997盐雾试验； （9）前后门及框架配有铜螺钉用于安全接地	台	10	2146.44	21464.40	0.00
17	030412001001	配管	1.名称:进户管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.配置形式:埋地	m	35.94	85.24	3063.53	0.00
18	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6570	11.12	73058.40	0.00
19	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	257.32	14.25	3666.81	0.00
20	030412001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	344.3	24.07	8287.30	0.00
21	030501005002	多媒体箱	1.名称:多媒体箱400*300*100mm 2.参数:暗装,配套强电电源接线板、包含模块支架、电源、托板、风扇、门配长锁等所有辅材 3.装修区域配合装修安装	台	60	217.79	13067.40	0.00
本页小计							122607.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	305	8.62	2629.10	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		21820.31	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11753.33	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2114.54	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1057.27	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3876.66	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	264.32	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				19066.12	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2643.18	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	111.01	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				2754.19	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				21820.31	—

其他项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	405647.77	9	36508.30
合　　计					36508.30

单位工程汇总表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2065221.56
1.1	D3学院楼-新风空调	2044652.31
1.2	D3学院楼-防排烟	20569.25
2	措施项目	67825.30
2.1	其中：安全生产	29487.89
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	191974.22
合　　计		2325021.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 D3学院楼-新风空调			1	2044652.31	2044652.31	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	169.12	163.67	27679.87	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	340.98	178.96	61021.78	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.6mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	435.03	157.60	68560.73	0.00
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	361.82	162.53	58806.60	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	158.33	208.61	33029.22	0.00
本页小计							249098.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	744.11	744.11	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×400，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	4	702.16	2808.64	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	527.79	1055.58	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	492.79	985.58	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	15	394.81	5922.15	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：500×400 3、类型：1600mm＜周长≤2400mm	个	7	370.54	2593.78	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：400×320 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	4	252.02	1008.08	0.00
13	030703001008	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：400×250 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	240.77	240.77	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×320 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	229.52	229.52	0.00
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	5	214.77	1073.85	0.00
本页小计							16662.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030703001011	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	1	204.77	204.77	0.00
17	030703001012	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	39	97.58	3805.62	0.00
18	030703001013	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320×250 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	2	232.31	464.62	0.00
19	030703001014	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250×320 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	20	186.06	3721.20	0.00
20	030703001015	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250×200 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	1	176.06	176.06	0.00
21	030703001016	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：200×250 3、类型：800mm＜周长≤1200mm	个	8	176.06	1408.48	0.00
22	030703001017	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：200×160 3、类型：周长≤800mm	个	7	140.07	980.49	0.00
23	030703001018	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	14	128.82	1803.48	0.00
24	030703001019	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	4	848.72	3394.88	0.00
25	030703001020	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	726.98	1453.96	0.00
26	030703001021	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630×320，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	526.98	1053.96	0.00
27	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	243.26	486.52	0.00
本页小计							18954.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	4	235.26	941.04	0.00
29	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×400，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	152.03	304.06	0.00
30	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×320，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	14	136.03	1904.42	0.00
31	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×200，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	128.03	768.18	0.00
32	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×250，70度防火风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	136.03	136.03	0.00
33	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	73.26	73.26	0.00
34	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	12	67.26	807.12	0.00
35	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	4	253.26	1013.04	0.00
本页小计							5947.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	253.26	253.26	0.00
37	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	3	193.75	581.25	0.00
38	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：630×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	5	197.75	988.75	0.00
39	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	1	193.75	193.75	0.00
40	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：500×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	150.03	150.03	0.00
41	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	3	156.03	468.09	0.00
42	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×320，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	4	146.03	584.12	0.00
43	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×320，单层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	4	142.03	568.12	0.00
本页小计							3787.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×250，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	140.03	280.06	0.00
45	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	142.03	284.06	0.00
46	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，70度防火风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	2	140.03	280.06	0.00
47	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	83.26	83.26	0.00
48	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	69.26	69.26	0.00
49	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：150×150，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	13	73.26	952.38	0.00
50	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：100×100，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	40	59.26	2370.40	0.00
51	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	15.36	70.02	1075.51	0.00
本页小计							5394.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	461.34	66.02	30457.67	0.00
53	031001002003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	439.51	58.43	25680.57	0.00
54	031001002004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN20 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	14.58	44.96	655.52	0.00
55	030701004001	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D140T3 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	4550.92	9101.84	0.00
本页小计							65895.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低）m3/h：1386/1128/870，机外静压（Pa）：—，制冷量（kW）：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.111，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	12	3791.92	45503.04	0.00
57	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高/中/低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	8	2745.92	21967.36	0.00
58	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低）m3/h：966/816/660，机外静压（Pa）：—，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.086，运转噪音（高/中/低）dB（A）≤34/31/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	30	3600.92	108027.60	0.00
本页小计							175498.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D63Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低）m3/h：966/816/660，机外静压（Pa）：—，制冷量（kW）：6.3，制热量（kW）：7.1，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.086，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤34/31/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	8	3500.92	28007.36	0.00
60	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D50T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：5，制热量（kW）：5.6，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	9	2670.92	24038.28	0.00
61	030701004007	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D45T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：570/456/348，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：4.5，制热量（kW）：5，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.043，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	8	2600.92	20807.36	0.00
本页小计							72853.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030701004008	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D40T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：570/456/348，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：4，制热量（kW）：4.5，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.043，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	8	1288.42	10307.36	0.00
63	030701004009	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D36T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：540/438/348，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：3.6，制热量（kW）：4，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.034，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	20	2562.92	51258.40	0.00
64	030701003001	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，室外机 - 安装位置：建筑东南侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0600，室外机 - 噪音 dB（A）≤65，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率（kW）：19.2，室外机 - 重量（Kg）：322 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	4	29637.83	118551.32	0.00
本页小计							180117.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030701003002	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，室外机 - 安装位置：建筑东南侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0390，室外机 - 噪音 dB (A)≤66，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：12.2，室外机 - 重量 (Kg)：288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	19512.83	39025.66	0.00
66	030701003003	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：室外机，室外机 - 安装位置：建筑东南侧地面，室外机 - 设备代号：XFW-0280，室外机 - 噪音 dB (A)≤66，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：12.2，室外机 - 重量 (Kg)：288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	19137.83	38275.66	0.00
67	030701003004	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-02，服务区域：四层，室内机 - 制冷量 (kW)：28，室内机 - 制热量 (kW)：17.9，室内机 - 风量 (m3/h)：2100，室内机 - 机外静压 (Pa)：205，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	15887.83	15887.83	0.00
本页小计							93189.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030701003005	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-01，服务区域：四层，室内机 - 制冷量 (kW)：28，室内机 - 制热量 (kW)：17.9，室内机 - 风量 (m3/h)：2100，室内机 - 机外静压 (Pa)：205，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	15887.83	15887.83	0.00
69	030701003006	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-02，服务区域：三层，室内机 - 制冷量 (kW)：39.1，室内机 - 制热量 (kW)：22.5，室内机 - 风量 (m3/h)：3500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18637.83	18637.83	0.00
本页小计							34525.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030701003007	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-01，服务区域：三层，室内机 - 制冷量 (kW)：39.1，室内机 - 制热量 (kW)：22.5，室内机 - 风量 (m3/h)：3500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：0.65，室内机 - 重量 (Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18637.83	18637.83	0.00
71	030701003008	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F2-02，服务区域：二层，室内机 - 制冷量 (kW)：61.5，室内机 - 制热量 (kW)：38.2，室内机 - 风量 (m3/h)：6500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.4，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	27387.83	27387.83	0.00
本页小计							46025.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030701003009	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F2-01，服务区域：二层，室内机 - 制冷量 (kW)：61.5，室内机 - 制热量 (kW)：38.2，室内机 - 风量 (m3/h)：6500，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.4，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	27387.83	27387.83	0.00
73	030701003010	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-02，服务区域：一层，室内机 - 制冷量 (kW)：61.5，室内机 - 制热量 (kW)：38.2，室内机 - 风量 (m3/h)：6000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.4，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	27012.83	27012.83	0.00
本页小计							54400.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030701003011	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-01，服务区域：一层，室内机 - 制冷量 (kW)：61.5，室内机 - 制热量 (kW)：38.2，室内机 - 风量 (m3/h)：6000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤62，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.4，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	27012.83	27012.83	0.00
75	030701003012	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F4-02，安装位置：建筑西南侧地面，服务区域：四层南侧办公、会议室，设备代号：KTW-565(20)，制冷量 (kW)：56.5，制热量 (kW)：63，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：14.6，制热功率 (kW)：14.7，APF≥5.10，重量 (Kg)≤371，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54887.83	54887.83	0.00
本页小计							81900.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030701003013	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F4-01，安装位置：建筑东北侧地面，服务区域：四层北侧办公、会议室，设备代号：KTW-565(20)，制冷量（kW）：56.5，制热量（kW）：63，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：14.6，制热功率（kW）：14.7，APF≥5.10，重量(Kg)≤371，噪音 dB（A）≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54887.83	54887.83	0.00
77	030701003014	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F3-02，安装位置：建筑西南侧地面，服务区域：三层南侧办公、资料室，设备代号：KTW-950(34)，制冷量（kW）：95，制热量（kW）：106.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：24.86，制热功率（kW）：24.46，APF≥5.10，重量(Kg)≤624，噪音 dB（A）≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	84887.83	84887.83	0.00
本页小计							139775.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030701003015	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F3-01，安装位置：建筑东北侧地面，服务区域：三层北侧办公、资料室，设备代号：KTW-950(34)，制冷量 (kW)：95，制热量 (kW)：106.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：24.86，制热功率 (kW) ：24.46，APF≥5.10，重量(Kg)≤624，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	84887.83	84887.83	0.00
79	030701003016	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F2-02，安装位置：建筑西南侧地面，服务区域：二层南侧教室，设备代号：KTW-735(26)，制冷量 (kW)：73.5，制热量 (kW)：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：19.1，制热功率 (kW) ：19.4，APF≥5.10，重量(Kg)≤460，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	67137.83	67137.83	0.00
本页小计							152025.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030701003017	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F2-01，安装位置：建筑东北侧地面，服务区域：二层北侧教室，设备代号：KTW-735(26)，制冷量 (kW)：73.5，制热量 (kW)：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：19.1，制热功率 (kW)：19.4，APF≥5.10，重量 (Kg)≤460，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	67137.83	67137.83	0.00
81	030701003018	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F1-02，安装位置：建筑西南侧地面，服务区域：一层南侧教室，设备代号：KTW-895(32)，制冷量 (kW)：89.5，制热量 (kW)：100.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：23.47，制热功率 (kW)：22.79，APF≥5.10，重量 (Kg)≤624，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况:COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	81067.83	81067.83	0.00
本页小计							148205.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030701003019	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KT-F1-01，安装位置：建筑东北侧地面，服务区域：一层北侧教室，设备代号：KTW-839(30)，制冷量 (kW)：83.9，制热量 (kW)：94，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：20.36，制热功率 (kW)：20.56，APF≥5.10，重量 (Kg)≤454，噪音 dB (A)≤67，备注：冬季设计工况：COP≥1.8 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	77887.83	77887.83	0.00
83	030108001001	风机	1、名称：轴流风机 2、型号规格：PF-F1-1，设备名称：斜流式通风机，安装区域：一层变配电房，服务区域：一层变配电房，风量 (m3/h)：40000，全压 (Pa)：480，电力 - Volt/直径/HZ：380/3/50，功率 (kW)：1.1，转速 (rpm)：1450，噪音dB(A)≤68，重量 (Kg)≤80 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4858.23	4858.23	0.00
84	031001005001	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ44.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	31.04	209.87	6514.36	0.00
本页小计							89260.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	031001005002	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ41.3 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	62.08	172.01	10678.38	0.00
86	031001005003	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ38.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	93.12	159.92	14891.75	0.00
87	031001005004	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ34.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	124.16	130.14	16158.18	0.00
88	031001005005	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ31.8 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	155.2	119.91	18610.03	0.00
89	031001005006	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ28.6 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	186.24	99.78	18583.03	0.00
本页小计							78921.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031001005007	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ25.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	217.28	89.54	19455.25	0.00
91	031001005008	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ22.2 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	248.32	80.24	19925.20	0.00
92	031001005009	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ19.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	279.36	59.13	16518.56	0.00
93	031001005010	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ15.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	341.44	50.76	17331.49	0.00
94	031001005011	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ12.7 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	403.52	42.38	17101.18	0.00
本页小计							90331.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031001005012	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ9.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	465.6	30.29	14103.02	0.00
96	031001005013	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ6.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 ：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	496.64	22.85	11348.22	0.00
97	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×400	个	4	840.74	3362.96	0.00
98	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630×320	个	2	715.74	1431.48	0.00
99	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400×320	个	2	628.24	1256.48	0.00
100	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-810，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：810，全压 (Pa)：285，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.13，噪音dB(A)≤54，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	12	245.20	2942.40	0.00
101	030405015002	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-500，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：500，全压 (Pa)：260，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.09，噪音dB(A)≤43，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	7	203.95	1427.65	0.00
本页小计							35872.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030405015003	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-260，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：260，全压 (Pa)：160，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.038，噪音dB(A)≤42，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	8	166.45	1331.60	0.00
103	030405015004	风扇	1、名称：风扇 2、规格：BLD-160，设备名称：吸顶式通风器，风量(m3/h)：160，全压 (Pa)：100，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率 (kW)：0.018，噪音dB(A)≤40，备注：自带止回阀 3、安装方式：吸顶	台	9	153.95	1385.55	0.00
104	031301003001	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN32	个	19	31.58	600.02	0.00
105	031301003002	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN40	个	75	31.58	2368.50	0.00
106	031301003003	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN50	个	33	31.58	1042.14	0.00
107	031301003004	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN70	个	9	74.96	674.64	0.00
108	031301003005	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80	个	6	74.96	449.76	0.00
109	031301003006	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN100	个	6	74.96	449.76	0.00
110	031301003007	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN70	个	5	109.72	548.60	0.00
111	031301003008	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN80	个	5	109.72	548.60	0.00
112	031301003009	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN100	个	5	109.72	548.60	0.00
113	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	132	13.14	1734.48	0.00
本页小计							11682.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	5033.77	15.13	76160.94	0.00
115	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：离心玻璃棉夹筋铝箔保温板 3、绝热厚度：30mm	m3	44.91	1093.12	49092.02	0.00
116	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳保温 3、管道尺寸：DN50以内 4、厚度：20mm	m3	9.63	1808.54	17416.24	0.00
117	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	301.5	104.68	31561.02	0.00
118	031008001001	采暖工程系统调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	20097.90	20097.90	0.00
		C.7 D3学院楼-防排烟			**1**	**20569.25**	**20569.25**	**0.00**
119	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：不燃硅胶布，并配置控制模块 3、其他：含控制按钮、控制箱、控制线、支架、辅材等	m2	100.8	204.06	20569.25	0.00
本页小计							214897.37	0.00
合　　计							2065221.56	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		54744.91	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	29487.89	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5305.17	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2652.58	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9726.14	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	663.15	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				47834.93	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	6631.46	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	278.52	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		13080.39	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	13080.39	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				19990.37	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				67825.30	—

其他项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2133046.86	9	191974.22
合　　计					191974.22

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	321610.74
1.1	1、给水系统	101673.34
1.2	2、排水系统	171751.43
1.3	3、雨水系统	48185.97
2	措施项目	23613.03
2.1	其中：安全生产	10725.72
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	31070.14
合　　计		376293.91

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 1、给水系统			1	101673.34	101673.34	0.00
1	031001006013	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN65(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	92.81	107.36	9964.08	0.00
2	031001006014	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	219.85	89.89	19762.32	0.00
3	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	236.56	80.27	18988.67	0.00
4	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	0.91	70.80	64.43	0.00
5	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	27.55	56.61	1559.61	0.00
6	031001006010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	401.14	49.11	19699.99	0.00
本页小计							70039.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002011005	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	4	2445.60	9782.40	0.00
8	031002001021	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接	个	8	465.75	3726.00	0.00
9	031002001011	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	8	184.37	1474.96	0.00
10	031002001022	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN15 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	4	87.79	351.16	0.00
11	031301003023	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	4	286.14	1144.56	0.00
12	031301003025	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	6	74.91	449.46	0.00
13	031301003024	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	30	74.75	2242.50	0.00
14	031301003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	10	31.49	314.90	0.00
15	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	322.39	13.37	4310.35	0.00
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	322.39	2.12	683.47	0.00
17	031208002001	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	2.31	1541.14	3560.03	0.00
18	031208002002	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内给水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 3.管径:DN20~DN32	m3	0.3	1808.54	542.56	0.00
本页小计							28582.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	117.2	26.04	3051.89	0.00
		A 2、排水系统			1	171751.43	171751.43	0.00
20	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	5.46	110.52	603.44	0.00
21	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	365.98	69.41	25402.67	0.00
22	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	67.5	53.40	3604.50	0.00
23	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	157.49	36.15	5693.26	0.00
24	031003006001	大便器	1.名称:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	60	704.05	42243.00	0.00
25	031003006002	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	7	681.87	4773.09	0.00
本页小计							85371.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031003007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	29	924.22	26802.38	0.00
27	031003003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	7	847.36	5931.52	0.00
28	031003003002	洗脸盆	1.名称:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯感应式龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	50	847.36	42368.00	0.00
29	031003004001	洗涤盆	1.名称:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	8	486.61	3892.88	0.00
30	031001011006	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN75	个	6	26.29	157.74	0.00
31	031001011003	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	12	30.49	365.88	0.00
32	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN100	个	23	43.96	1011.08	0.00
33	031003014011	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN75	个	1	39.08	39.08	0.00
34	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN50	个	2	31.09	62.18	0.00
35	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50 3.配不锈钢盖板	个	38	66.54	2528.52	0.00
36	031003014012	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN50	个	7	77.34	541.38	0.00
37	031003014013	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN75	个	1	106.78	106.78	0.00
38	031003014014	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN150	个	1	143.09	143.09	0.00
39	031301003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	361.87	1447.48	0.00
40	031301003027	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
41	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	12	125.60	1507.20	0.00
本页小计							87477.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031301003028	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.含套管填料	个	6	74.91	449.46	0.00
43	031208002003	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.59	1541.14	909.27	0.00
44	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	22.86	26.04	595.27	0.00
		A 3、雨水系统			**1**	**48185.97**	**48185.97**	**0.00**
45	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	80.8	96.10	7764.88	0.00
46	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	559.38	52.62	29434.58	0.00
47	031003014009	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN150	个	4	118.42	473.68	0.00
48	031003014007	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	30	97.04	2911.20	0.00
49	031003014010	给、排水附件	1.名称:侧入式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	4	99.40	397.60	0.00
50	031001011005	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	28	30.49	853.72	0.00
51	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	28	125.60	3516.80	0.00
52	031208002004	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	1.11	1541.14	1710.67	0.00
53	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	43.12	26.04	1122.84	0.00
本页小计							50139.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		19912.53	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	10725.72	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1929.66	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	964.83	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3537.72	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	241.21	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				17399.14	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2412.08	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	101.31	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3700.50	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3700.50	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				6213.89	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				23613.03	—

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：给排水工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	345223.77	9	31070.14
合　　计					31070.14

单位工程汇总表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	697365.60
1.1	火灾报警系统	153387.51
1.2	防火门监控系统	24857.17
1.3	消防设备电源监控系统	3203.44
1.4	电气火灾监控系统	1167.06
1.5	消火栓系统	128043.32
1.6	喷淋系统	386707.10
2	措施项目	47866.25
2.1	其中：安全生产	21921.54
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	67070.87
合　　计		812302.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	153387.51	153387.51	0.00
1	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	43.6	106.61	4648.20	0.00
2	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	47.8	19.88	950.26	0.00
3	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	416.07	3328.56	0.00
4	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	1945.47	15563.76	0.00
5	030904009001	自动末端试水装置监控分机	1.名称:自动末端试水装置监控分机 2.安装方式:壁挂安装尺寸为450*400*140 3.其他：满足图纸及消防验收要求	台	4	5026.12	20104.48	0.00
6	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	232	82.79	19207.28	0.00
7	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	35	117.82	4123.70	0.00
8	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	35	161.97	5668.95	0.00
9	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	20	102.86	2057.20	0.00
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	35	100.73	3525.55	0.00
11	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	88.32	1413.12	0.00
12	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	19	228.54	4342.26	0.00
13	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	222.54	4005.72	0.00
14	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	21	261.03	5481.63	0.00
本页小计							94420.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	4	213.89	855.56	0.00
16	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	2487.32	10.51	26141.73	0.00
17	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	96.3	24.07	2317.94	0.00
18	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	2446.03	6.16	15067.54	0.00
19	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	81.74	22.33	1825.25	0.00
20	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2	m	91.6	5.57	510.21	0.00
21	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1859.2	4.46	8292.03	0.00
22	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	459	8.62	3956.58	0.00
		C.4 防火门监控系统			**1**	**24857.17**	**24857.17**	**0.00**
23	030906001002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.满足图纸及消防验收要求	台	1	3129.29	3129.29	0.00
24	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	16	423.65	6778.40	0.00
25	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	32	64.11	2051.52	0.00
26	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	511.17	10.51	5372.40	0.00
27	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	596.32	6.46	3852.23	0.00
本页小计							80150.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	596.32	6.16	3673.33	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	3203.44	3203.44	0.00
29	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	26.3	10.51	276.41	0.00
30	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	194.1	6.16	1195.66	0.00
31	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	388.2	4.46	1731.37	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	1167.06	1167.06	0.00
32	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.2	10.51	201.79	0.00
33	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	156.7	6.16	965.27	0.00
		C.4 消火栓系统			1	128043.32	128043.32	0.00
34	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	69.7	78.48	5470.06	0.00
35	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	453.2	105.18	47667.58	0.00
本页小计							61181.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	41	1107.94	45425.54	0.00
37	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	16	144.74	2315.84	0.00
38	031002001008	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	247.49	494.98	0.00
39	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	26	364.63	9480.38	0.00
40	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
41	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	40	125.67	5026.80	0.00
42	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	362.01	724.02	0.00
43	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	178.76	10.43	1864.47	0.00
44	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	522.72	13.37	6988.77	0.00
45	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	522.72	1.44	752.72	0.00
46	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
		C.4 喷淋系统			1	386707.10	386707.10	0.00
本页小计							74905.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	1451.31	46.81	67935.82	0.00
48	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	445.08	56.23	25026.85	0.00
49	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	118.47	73.99	8765.60	0.00
50	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	285.65	82.28	23503.28	0.00
51	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	86.1	78.48	6757.13	0.00
本页小计							131988.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	200.96	93.19	18727.46	0.00
53	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	274.09	105.18	28828.79	0.00
54	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	260.89	149.79	39078.71	0.00
55	030901001009	水喷淋钢管	1、名称：水喷淋钢管 2、安装部位：埋地 3、材质：内外壁热浸锌钢管 4、规格：DN150 5、连接形式：卡箍连接 含管件、加强防腐处理 6、压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗	m	87.69	164.57	14431.14	0.00
56	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	606.17	10.43	6322.35	0.00
57	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：直立型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	533	38.71	20632.43	0.00
本页小计							128020.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	565	52.58	29707.70	0.00
59	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	8	334.55	2676.40	0.00
60	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4.含湿式报警阀、信号阀1个、水力警铃及配管、延迟器等	组	2	3547.53	7095.06	0.00
61	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	612.19	4897.52	0.00
62	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	317.29	2538.32	0.00
63	031002001023	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	2	260.52	521.04	0.00
64	031002001024	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接	个	16	80.49	1287.84	0.00
65	031002001018	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
66	031003014001	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格型号：DN80	个	8	38.29	306.32	0.00
67	030901008001	电动试水阀	1,名称：电动试水阀 2.型号规格：ZX-ATW/E 3.连接方式：丝扣连接	套	6	5628.95	33773.70	0.00
68	030901008002	自动末端试水装置	1,名称：自动末端试水装置 2.型号规格：ZX-ATW 3.连接方式：丝扣连接	套	2	6533.98	13067.96	0.00
69	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	12	125.67	1508.04	0.00
70	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	8	160.69	1285.52	0.00
本页小计							98807.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
72	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	1705.36	13.37	22800.66	0.00
73	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	1705.36	1.44	2455.72	0.00
74	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
本页小计							27889.60	0.00
合　　计							697365.60	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		40697.80	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	21921.54	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3943.90	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1971.95	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7230.49	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	492.99	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				35560.87	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	4929.88	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	207.05	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		7168.45	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	7168.45	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				12305.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				47866.25	—

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：消防工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	745231.85	9	67070.87
合　　计					67070.87

单位工程汇总表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111909.91
1.1	电气抗震支架	66161.84
1.2	暖通抗震支架	8272.63
1.3	水抗震支架	37475.44
2	措施项目	6928.90
2.1	其中：安全生产	3732.20
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	10695.49
合　　计		129534.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 电气抗震支架			1	66161.84	66161.84	0.00
1	031301004001	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	86	249.19	21430.34	0.00
2	031301004002	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	68	362.63	24658.84	0.00
3	031301004003	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	259.19	2073.52	0.00
4	031301004004	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	372.63	2608.41	0.00
5	031301004126	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	27	279.19	7538.13	0.00
6	031301004127	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	20	392.63	7852.60	0.00
		C.9 暖通抗震支架			1	8272.63	8272.63	0.00
7	031301004009	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	364.19	4370.28	0.00
8	031301004011	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	404.19	1212.57	0.00
9	031301004012	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	436.63	2183.15	0.00
10	031301004014	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	506.63	506.63	0.00
		C.9 水抗震支架			1	37475.44	37475.44	0.00
11	031301004015	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	251.19	3014.28	0.00
本页小计							77448.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301004016	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	261.19	783.57	0.00
13	031301004017	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	28	271.19	7593.32	0.00
14	031301004020	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	291.19	6114.99	0.00
15	031301004021	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	11	329.63	3625.93	0.00
16	031301004022	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	339.63	679.26	0.00
17	031301004023	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	22	349.63	7691.86	0.00
18	031301004025	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	21	379.63	7972.23	0.00
本页小计							34461.16	0.00
合　　计							111909.91	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6928.90	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3732.20	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	671.46	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	335.73	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1231.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	83.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6054.33	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	839.32	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	35.25	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				874.57	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				6928.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	118838.81	9	10695.49
合　　计					10695.49

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	508103.68
1.1	电梯工程	508103.68
2	措施项目	186.99
2.1	其中：安全生产	70.16
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	45746.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电梯工程			1	508103.68	508103.68	0.00
1	030107001001	交流电梯	1、名称:电梯DT-01~02 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：1.5 4、提升高度（m)：13.8 5、停靠站（层）:4 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	2	254051.84	508103.68	0.00
本页小计							508103.68	0.00
合　　计							508103.68	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		130.25	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	70.16	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12.62	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6.31	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23.14	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1.58	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				113.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	15.78	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.66	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		56.74	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	56.74	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				73.18	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				186.99	—

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电梯工程-学院楼三　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	508290.67	9	45746.16
合　　计					45746.16

单项工程汇总表

工程名称：学院楼四　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程-学院楼四	1745016.01	0.00	61680.99
2	土建工程-学院楼四	27626818.57	0.00	949247.24
3	幕墙工程-学院楼四	10925028.58	0.00	400801.65
4	电气工程-学院楼四	1939891.48	0.00	38395.04
5	智能化管线预埋-学院楼四	516722.76	0.00	13901.78
6	空调通风工程-学院楼四	3467194.22	0.00	38503.77
7	给排水工程-学院楼四	324665.94	0.00	9256.82
8	消防工程-学院楼四	872952.35	0.00	22811.43
9	抗震支架工程-学院楼四	129534.30	0.00	3732.20
10	电梯工程-学院楼四	554036.83	0.00	70.16
合　　计		48101861.04	0.00	1538401.08

未来软件编制　　2026-07-22

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1411464.35
1.1	桩基工程	1411464.35
2	措施项目	189467.77
2.1	其中：安全生产	61680.99
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	144083.89
合　　计		1745016.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	1411464.35	1411464.35	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约28m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	4144	252.82	1047686.08	0.00
2	010301002006	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层情况：由投标人根据地勘报告自行决定报价 2.送桩深度、桩长：送桩深度及桩长综合考虑，具体情况详见图纸 3.桩外径、壁厚：桩外径500mm，壁厚100mm 4.沉桩方法：静压法 5.接桩：采用焊接 6.混凝土强度等级：C105 7.桩端持力层：④4e含卵砾石中粗砂层、K2p-2层中等风化岩作为桩端持力层 8.桩端入持力层深度：满足设计要求 9.桩名称:预应力砼管桩UHC500-II-100-C105(约28～29m) 10.其他：投标人综合考虑预制桩的购买、运输、送桩，施工现场的地质情况以及施工过程中可能发生的引孔、桩尖等费用	m	1131	252.96	286097.76	0.00
本页小计							1333783.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋砼管桩UHC500-II-100-C105 2.桩头截面、高度:根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级:C105 4.有无钢筋:有 5.其他：投标人综合考虑桩头钢筋清（整）理工作	根	187	37.17	6950.79	0.00
4	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩顶填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.填芯长度:2.5m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土、管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m	467.5	46.38	21682.65	0.00
5	010506021002	钢筋笼	1.托板:4mm厚薄钢板(另计) 2.含钢筋笼制作、安装，钢筋种类、规格：一级钢筋Φ8，三级钢筋Φ10及Φ16	t	6.332	5073.68	32126.54	0.00
6	010506025001	预埋铁件	1.托板:4mm厚薄钢板	t	0.415	9455.49	3924.03	0.00
7	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩（预制管桩桩底填芯）	1.管桩截面尺寸:外径500mm，壁厚100mm 2.关注高度:2.0m 3.填芯材料:微膨胀砼 4.砼强度:C40 5.桩数:详见图纸 6.含管桩内取土	m	374	34.75	12996.50	0.00
本页小计							77680.51	0.00
合　　计							1411464.35	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		126290.77	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	61680.99	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	16937.57	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6351.59	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23994.89	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1764.33	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2822.93	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				113552.30	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	11997.45	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	741.02	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		63177.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				12738.47	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	63177.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				63177.00	—
合　　计				189467.77	—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：桩基工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1600932.12	9	144083.89
合　　计					144083.89

单位工程汇总表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21721904.90
1.1	土石方工程	294375.94
1.2	砌筑工程	1663296.44
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	8817326.52
1.4	金属结构工程	192271.22
1.5	门窗工程	1653200.19
1.6	屋面及防水工程	1538912.05
1.7	保温、隔热、防腐工程	868597.73
1.8	楼地面装饰工程	2210905.33
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1144200.07
1.10	天棚工程	1523884.71
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	809034.36
1.12	其他装饰工程	1005900.34
2	措施项目	3623800.21
2.1	其中：安全生产	949247.24
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2281113.46
合　　计		27626818.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	294375.94	294375.94	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:自行考虑 2.场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平	m2	3055.67	1.35	4125.15	0.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方（基础梁部位） 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	477.17	49.73	23729.66	0.00
本页小计							27854.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中 3.挖土深度:详见图纸及勘察报告，并结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 4.清单量工程量包括工作面及放坡工程量 5.含挖土、挖石、挖淤泥、放坡，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整 6.挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖 7.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用 8.弃土运距:土石方打堆及配合费用计入报价,土石方外运另计	m3	2714.22	49.73	134978.16	0.00
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:黏性土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:校内堆土 5.部位:基坑回填、首层梁之间、房心回填土	m3	1613.73	53.19	85834.30	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.校园内指定地点，运距自行考虑；堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中	m3	3203.13	14.27	45708.67	0.00
		A.4 砌筑工程			**1**	**1663296.44**	**1663296.44**	**0.00**
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砂浆 3.正负零以下与土壤接触的墙体	m3	6.8	729.75	4962.30	0.00
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步、卫生间砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	11.89	984.30	11703.33	0.00
本页小计							283186.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:150高讲台 2.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	8.49	917.05	7785.75	0.00
9	010402001001	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：外墙	m3	387.61	717.42	278079.17	0.00
10	010402001003	砌块墙（砂加气200外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.200mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	129.2	718.60	92843.12	0.00
11	010402001002	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：外墙	m3	31.58	788.40	24897.67	0.00
12	010402001004	砌块墙（砂加气100外）	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：顶层外墙	m3	10.53	789.61	8314.59	0.00
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：内墙	m3	102.65	717.42	73643.16	0.00
本页小计							485563.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：200mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	34.22	718.60	24590.49	0.00
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 3.100mm厚 4.部位：内墙	m3	12.55	788.40	9894.42	0.00
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块，容重≤6.25KN/m3（强度等级A5.0） 2.砂浆强度等级:不小于M7.5砂浆砌筑 3.墙厚：100mm厚 4.部位：顶层内墙	m3	4.18	789.61	3300.57	0.00
17	010404001001	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（200mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	4625.91	237.77	1099902.62	0.00
本页小计							1137688.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010404001002	蒸压加气混凝土轻质墙板隔墙	1.品种:蒸压加气混凝土轻质墙板（100mm厚），板内配筋满足设计图纸要求 2.综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量 3.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护、门窗等洞口加固等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 4.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 5.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑	m2	130.37	179.33	23379.25	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**8817326.52**	**8817326.52**	**0.00**
19	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.须满足相关规范等验收要求	m3	319.61	448.96	143492.11	0.00
20	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井底板	m3	24.97	422.22	10542.83	0.00
21	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	238.5	425.91	101579.54	0.00
22	010502005001	基础联系梁	基础梁： 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.须满足相关规范等验收要求	m3	66.71	429.19	28631.26	0.00
23	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	181.82	514.68	93579.12	0.00
24	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	105.88	499.38	52874.35	0.00
25	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	268.79	489.84	131664.09	0.00
26	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.部位：电梯井侧壁	m3	6.44	498.36	3209.44	0.00
本页小计							588951.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	56.02	488.44	27362.41	0.00
28	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：矩形梁、各种节点及高强节点综合考虑	m3	1086.64	453.15	492410.92	0.00
29	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1403.51	447.67	628309.32	0.00
30	010502013003	实心楼板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：设备管道井	m3	8.52	457.49	3897.81	0.00
31	010502033001	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:板	m3	12.96	485.31	6289.62	0.00
32	010502033002	后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 3.部位:梁	m3	5.31	501.67	2663.87	0.00
33	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	153.68	480.97	73915.47	0.00
34	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位:构造柱、门框柱	m3	191.23	634.54	121343.08	0.00
35	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.36	520.63	1749.32	0.00
36	010502022002	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.95	530.44	4217.00	0.00
37	010502022004	防水反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.200mm高C20混凝土门槛 3.部位：管井门下	m3	15	510.81	7662.15	0.00
38	010502022003	门槛	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.1	520.63	572.69	0.00
39	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.95	570.77	10816.09	0.00
40	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.砌体拉结筋	t	3.71	7898.19	29302.28	0.00
41	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	78.155	4658.47	364082.72	0.00
本页小计							1774594.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	39.852	5571.63	222040.60	0.00
43	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	72.972	5865.07	427985.89	0.00
44	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.053	5716.98	11736.96	0.00
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	32.477	5440.68	176696.96	0.00
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	145.965	5664.33	826793.93	0.00
47	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	135.016	5611.58	757653.09	0.00
48	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.531	5564.27	64161.60	0.00
49	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.384	5440.63	29292.35	0.00
50	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.562	5641.62	70870.03	0.00
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.834	5709.19	16179.84	0.00
52	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	21.499	5317.49	114320.72	0.00
53	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400三级钢 2.综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.787	5537.78	48660.47	0.00
54	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300一级钢Φ≤10 2.地坪钢筋	t	16.935	5652.05	95717.47	0.00
本页小计							2862109.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.包含模板及支撑（支架）	m2	334.79	90.89	30429.06	0.00
56	010505002001	基础模板	1.基础砖侧模 2.厚度：240mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0 4.抹灰砂浆：20mm1:2水泥砂浆	m2	2079.57	195.00	405516.15	0.00
57	010505002002	基础模板	1.电梯井底板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）	m2	6.42	72.18	463.40	0.00
58	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	3572.31	105.75	377771.78	0.00
59	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	771.12	69.77	53801.04	0.00
60	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑矩形梁高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	7189.07	167.19	1201940.61	0.00
61	010505007002	楼板、屋面板模板	1.楼板、屋面板（含后浇带模板） 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.含高大模板支模，报价综合考虑 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6937.5	123.05	853659.38	0.00
62	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1153.23	147.37	169951.51	0.00
63	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑柱高度 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2609.39	100.78	262974.32	0.00
64	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	276.59	97.70	27022.84	0.00
65	010505012002	圈梁、止水坎、翻边模板	1.圈梁、止水坎、翻边模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	286.48	74.04	21210.98	0.00
66	010505008004	挑板模板	1.挑板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1726.36	105.81	182666.15	0.00
本页小计							3587407.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010505019002	后浇带模板	1.后浇带模板支撑增加费,支撑时间自行考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	143	193.30	27641.90	0.00
		A.6 金属结构工程			1	192271.22	192271.22	0.00
68	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道填充墙、顶层填充墙 2.增加Φ4@250钢丝网，做法详见图集22G614-1第36、37页	m2	6297.71	20.91	131685.12	0.00
69	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1.不同墙体交接处挂Φ4@250钢丝网	m2	553.56	19.05	10545.32	0.00
70	010506023003	玻璃纤维网	1.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 2.部位：内2	m2	8486.48	4.68	39716.73	0.00
71	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.铁件尺寸:具体详见图纸及相关图集 3.须满足相关规范等验收要求	t	0.98	10534.74	10324.05	0.00
		A.8 门窗工程			1	1653200.19	1653200.19	0.00
72	010802004001	成品甲级防火门（单扇）	1.甲级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	4.4	726.78	3197.83	0.00
73	010802004002	成品甲级防火门（双扇）	1.甲级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	21.12	906.06	19135.99	0.00
本页小计							242246.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010802004004	成品乙级防火门（单扇）	1.乙级防火门单扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：甲级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	43.2	741.86	32048.35	0.00
75	010802004003	成品乙级防火门（双扇）	1.乙级防火门双扇，尺寸详图纸 2.门框、扇材质：乙级防火门（钢制），专业厂家制作 3.含油漆、门锁、闭门器、顺序器等全套全部五金件，满足消防验收要求 4.含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸	m2	76.8	788.44	60552.19	0.00
76	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、智能门锁（服务要求：相关设备、软件系统、联网保障等要求不低于6年的质保和服务；相关协议和数据接口均须按使用方要求免费开放，并提供相关承诺）、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	135.84	1398.96	190034.73	0.00
77	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:双扇平开实体木门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门锁、门吸、门把手、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、5mm超白玻璃视窗及1.5mm厚有色不锈钢包视窗框等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	195.84	1019.76	199709.80	0.00
本页小计							482345.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:单扇无障碍平开门（含门套）,具体详见图纸 2.五金件:含门吸、转向式执手（内外安装）、Φ40*3不锈钢拉手（内外安装）、1.5厚不锈钢板门下护板、视察窗、铰链等全部五金材料及安装费 3.报价综合考虑:成品PVC覆膜套装门、磨砂玻璃、无障碍门设计要求等费用，并满足设计及规范要求 4.其他:含灌缝处理等，具体做法详见图纸	m2	21.12	1012.14	21376.40	0.00
79	010807001005	铝合金外窗	70系列断桥隔热铝合金窗 1.铝合金窗及窗框、节能型附框安装，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，29厚隔热条填充（所有教室、办公室、讨论室、会议室等外窗玻璃均采用6mm高透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明，具体范围详见绿色设计专篇） 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、救援窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。（电动开启扇电动装置另计）	m2	1238.99	845.30	1047318.25	0.00
本页小计							1068694.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010807001006	铝合金窗（内窗）	铝合金窗（内窗） 1.铝合金窗及窗框，含窗锁、把手等所有五金及防撞击警示标识等 2.玻璃品种、材质：满足设计要求 3.外窗的型材壁厚不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm 4.深化设计费用包含在综合单价中 5.报价综合考虑：包含成品门窗、窗框及附框的制作、运输、安装、刷漆，手动/电动开启扇、排烟窗、高窗手动开启装置及全部配套五金配件；包含门窗密封、防水、保温、填缝等所有细部节点施工；安全玻璃厚度满足安全玻璃最大许用面积及节能最低标准，所有工作内容按业主要求实施，完全满足设计及现行规范要求。	m2	155.2	500.00	77600.00	0.00
81	010807003001	金属百叶窗	1.防水铝合金百叶,百叶厚度2mm,,宽度70mm,上下叶片搭接>10mm,背衬不锈钢防虫网 2.窗代号及洞口尺寸详见设计图纸 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求	m2	4.5	494.81	2226.65	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**1538912.05**	**1538912.05**	**0.00**
82	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型) 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	4354.7	45.50	198138.85	0.00
83	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:屋1、屋3、屋4 3.其他要求详见图纸及物料表	m2	4354.7	86.85	378205.70	0.00
本页小计							656171.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010902004001	屋面刚性层（屋面1）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40mm厚C30混凝土保护层，内配Φ6@150单层双向焊接钢筋网片（钢筋另计），随打随抹平，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌改性沥青密封膏，平面内间距<3000mm 设缩缝 4.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（厚度参见节能专篇要求），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施。(另计) 5.20厚DSM15砂浆找平层 6.最薄处30厚 LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 7.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁完全包裹反梁，端部用密封膏封口(另计) 8.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 9.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理。满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 10.屋1：倒置式保温隔热平屋面(防滑地砖) 11.部位：上人/不上人 12.图集：23J909-5-30-屋A38a；12J201-B2-B1	m2	1462.79	269.58	394338.93	0.00
本页小计							394338.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010902004004	屋面刚性层（屋面2）	1.真石漆面层涂料1道(另计) 2.真石漆主层涂料1道(另计) 3.真石漆底层涂料1道（抗碱封闭底漆）(另计) 4.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨(另计) 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅱ型）(另计) 6.20厚M15聚合物水泥防水砂浆向四周2%找坡 7.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 8.屋3：非上人不保温涂料屋面 9.图集：参23J909-5-30-屋A42 10.综合考虑20m或6层以上超高增加费	m2	10	26.90	269.00	0.00
本页小计							269.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010902004003	屋面刚性层（屋面3）	1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（规格及颜色自行考虑，需满足甲方需求）（雨棚取消） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 3.聚酯无纺布一层（>200g/㎡）隔离层 4.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（非沥青基）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）,按要求敷设平整，遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(渗透型)，遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完5.全包裹反梁），端部用密封膏封口(另计) 6.20厚DSM15砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层3%坡向雨水口 8.钢筋混凝土屋面结构板，清扫干净，并现场原浆磨平。若顶板发现裂缝或空鼓，用WSM20预拌砂浆补平孔洞先做处理 9.屋3：无保温平屋面(防滑地砖) 10.部位：上人/不上人	m2	383.68	227.29	87206.63	0.00
87	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：外1、外2	m2	5147.04	40.08	206293.36	0.00
88	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水层做法:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：内3	m2	1492.99	52.35	78158.03	0.00
89	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 2.部位：内4	m2	569.19	32.72	18623.90	0.00
90	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高 2.部位:楼地5、楼地7	m2	866.35	32.77	28390.29	0.00
本页小计							418672.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）四周翻起至楼地面完成面以上300高，洗手盆处上翻至1200高，房门洞口向外侧延展长度不小于500向两侧延展宽度不小于200 2.部位:楼地8、楼地9	m2	577.15	32.77	18913.21	0.00
92	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）沿墙根上翻至建筑完成面以上300mm高 2.部位:楼地5、楼地7、楼地8、楼地9	m2	1443.5	42.78	61752.93	0.00
93	010904002004	天棚防水涂料	1.防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：棚3、棚7	m2	469.06	32.77	15371.10	0.00
94	010902008001	窗边排水板	2mm厚铝板排水板	m2	198	268.94	53250.12	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**868597.73**	**868597.73**	**0.00**
95	011001001001	保温隔热屋面	1.挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(抗压强度≥250KPa)（110厚），拼缝处贴胶带，可根据具体项目的施工条件采取屋面排气措施 2.部位:屋1、屋4）	m2	3194.78	76.44	244208.98	0.00
96	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板，厚度详各栋节能专篇（50厚） 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外1	m2	4983.79	95.84	477646.43	0.00
97	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚XPS板满粘,附加耐碱玻纤网格布一道,下翻200 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布，并用锚栓固定在主体墙体上，锚栓固定用量不小于8-10个/m2 3.部位:外门窗洞口侧壁及女儿墙	m2	210.3	83.22	17501.17	0.00
98	011001002001	保温隔热天棚	1.10厚无机保温砂浆 2.3-5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层玻璃网格布 3.部位：棚2（外廊）	m2	2995.16	43.15	129241.15	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**2210905.33**	**2210905.33**	**0.00**
本页小计							1017885.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011101002001	细石混凝土楼地面	部位：地面基层 1.120厚C30混凝土，双层Φ8双向钢筋网@200×200，随打随抹平(钢筋另计) 2.150厚碎石夯入土中	m2	1409.17	109.50	154304.12	0.00
100	011102003001	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地1 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	1054.47	203.13	214194.49	0.00
101	011102003002	块料楼地面	1.10厚800×800灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.45厚40厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.部位：楼2 6.报价综合考虑地砖与门槛石	m2	3167.92	213.20	675400.54	0.00
102	011101004002	耐磨楼地面（水磨石地面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：楼地3	m2	476.76	184.25	87843.03	0.00
103	011101004003	耐磨楼地面（水磨石楼面）	1.12厚1:2水泥石子磨光，金属分割条800*800安装 2.18厚DS20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.45厚C25细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 4.5厚减震隔声垫 5.钢筋混凝土楼板 6.部位：楼地4	m2	513.23	194.32	99730.85	0.00
本页小计							1231473.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	011102003003	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.最薄处20厚DSM15找坡层，向地漏或地沟处找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部抹小八字角 5.界面剂一道 6.部位：地5	m2	709.68	228.26	161991.56	0.00
105	011101002002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土保护层，中配双向 6@150双向焊接钢筋网片，随打随抹平（钢筋另计） 2.10厚减振垫 3.部位：楼地6	m2	157.46	43.48	6846.36	0.00
106	011102003004	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.界面剂一道 7.20厚DS M20砂浆找平保护层 8.310厚泡沫凝土回填，随打随抹平，容重≤6KN/m3 部位：楼地8	m2	68	373.56	25402.08	0.00
107	011102003005	块料楼地面	1.10厚600×600灰色（颜色或另定）防滑通体砖，DTG擦缝 2.20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏或地沟处找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 6.20厚DS M20砂浆找平保护层 7.界面剂一道 8.部位：楼地9	m2	336.22	230.95	77650.01	0.00
本页小计							271890.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.部位：楼地10	m2	88.8	34.03	3021.86	0.00
109	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚DS M20砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.部位：楼地11	m2	25.1	34.03	854.15	0.00
110	011102001003	石材楼地面	1.25厚花岗石门槛(皇室咖) 2.20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.20厚20厚DS M20砂浆找平层 4.界面剂一道 5.遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1（另计） 6.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 7.具体做法详见图纸	m2	45.96	374.82	17226.73	0.00
111	011106003001	块料楼梯	1.10厚600×600防滑釉面砖（样式需满足甲方需求），留缝2，DTG擦缝 2.砂浆结合层：详见图纸，综合考虑 3.含踏步防滑条，踏步防滑条详12J926/F9/5、LT-02楼梯踏步防滑条详22J403-1-5-7；无障碍颜色做法，施工单位综合考虑	m2	708.87	207.79	147296.10	0.00
112	011103002001	橡塑卷材楼地面	1PVC弹性地面(3厚2000宽同质透芯卷材)； 2.非水溶性防水地板胶粘剂； 3.5厚水泥基自流平砂浆； 4.自流平界面剂； 5.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.22厚DSM20砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 7.界面剂一道 8.部位：楼地13	m2	1024.17	298.25	305458.70	0.00
本页小计							473857.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	011105003001	块料踢脚线（踢1）	高100 1.10厚灰色（样式需满足甲方需求）防滑通体砖，DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.混凝土墙/蒸压加气混凝土墙面喷湿/蒸压加气混凝土条板墙满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.图集：23J909-4-8-踢4C/4D/4E	m	2272.43	30.61	69559.08	0.00
114	011105001001	水磨石踢脚线（踢脚2）	高100 1.15厚水磨石预制件 2.30厚 1:4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层纵横各一道 4.结构墙体	m	347.32	49.08	17046.47	0.00
115	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢脚3）	高度100 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 4.8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，按缝处贴耐碱驶纤网格布	m	317.11	17.66	5600.16	0.00
116	011105001003	水泥砂浆踢脚线（踢脚4）	高度150 1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8-10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m	302	11.06	3340.12	0.00
117	011105006001	金属踢脚线	1.1.5厚不锈钢成品踢脚线；（高度50） 2.薄涂耐候胶； 3.基层按设计及规范要求；	m	599.12	25.27	15139.76	0.00
118	011502001002	铝合金收边条	1.地砖门槛与PVC地板交接处设置铝合金收边条L17*12*8*5*1 2.图纸节点：DT-15-05	m	22	20.85	458.70	0.00
本页小计							111144.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	011502001003	不锈钢收边条	花岗石门槛遇楼面挡水高低差时,设置不锈钢收边条304不锈钢,L30*25*5*1	m	174.9	26.15	4573.64	0.00
120	011107002001	石材台阶（台阶1）	部位：台阶踏步 1.30厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100 6.素土夯实，夯实系数0.94 7.图集：23J909-1-8-台7	m2	65.58	438.32	28745.03	0.00
121	011102001001	毛面花岗石坡道	1.30厚毛面花岗石面层，DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300 6.素土夯实，夯实系数0.94（坡度1:12） 7.坡1：毛面花岗石坡道 8.部位：入口坡道、无障碍坡道 9.图集：23J909-1-16-坡12	m2	24.34	467.46	11377.98	0.00
122	011108005001	提示盲道	1.316E系列不锈钢拉丝面提示钉 2.地面铺贴详见地面铺贴图 3.详无基座不锈钢提示钉图	m2	8.3	200.00	1660.00	0.00
123	010502029001	隐蔽式散水	1.250-300厚回填土或种植土（另计） 2.100厚C20混凝土 3.150厚粒径10-40砾石灌DMM5砂浆 ，宽出面层100 4.素土夯实，夯实系数0.94，向外坡3%-5% 5.散1：隐蔽式散水 6.部位：与草地相接的外墙周边/宽度800 7.图集：23J909-1-21-散10	m2	615.08	123.86	76183.81	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1144200.07**	**1144200.07**	**0.00**
本页小计							122540.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.9厚DPM15砂浆压实抹平 2.6厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型Ⅱ型） 3.墙体基层清理甩浆处理 4.基层墙体(另计) 5.部位：外1、外2	m2	4717.4	48.72	229831.73	0.00
125	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM5砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.用配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内1	m2	106.48	39.18	4171.89	0.00
126	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.楼梯间及人流通道以及顶层墙面挂金属网(另计) 3.专用配套界面剂1道 4.墙面配套修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.投标单位综合考虑水泥护角线 6.部位：内1（各层楼梯间和人流通道处以及顶层填充墙）	m2	6297.71	39.70	250019.09	0.00
127	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.专用配套界面剂1道 2.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序）（另计） 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内2	m2	6317.98	6.88	43467.70	0.00
128	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.6厚M15聚合物水泥防水砂浆 2.专用配套界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序）（另计） 4.投标单位综合考虑水泥护角线 5.部位：内2（与有水房间相邻墙面）	m2	153.13	42.82	6557.03	0.00
本页小计							534047.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝(另计) 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层(另计) 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰 6.专用配套界面剂1道 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.部位：内3	m2	1463.87	41.53	60794.52	0.00
130	011203003001	块料墙、柱面	1.10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 3.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计) 4.6厚DP M20砂浆压实抹平(另计) 5.6厚DP M5砂浆罩面打底抹灰(另计) 6.专用配套界面剂1道(另计) 7.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另计) 5.部位：内3	m2	1492.99	194.84	290894.17	0.00
131	011205001001	墙面装饰板(陶铝穿孔吸声复合板饰面)	1.15厚陶铝穿孔吸声复合板600x600，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀蝶丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置； 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层(另计) 3.6厚DPM5砂浆罩面打底抹灰 4.专用配套界面剂1道 5.专用修补浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.部位：内4	m2	569.19	153.28	87245.44	0.00
本页小计							438934.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	011205001002	墙、柱面装饰板	1.18厚仿木纹陶铝吸音板（吸音板-01a）； 2.50厚吸音离心玻璃棉毡（密度32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内，0.2厚玻璃无纺布（密度60kg/m³）一层绷紧固定于龙骨表面； 3.70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓于墙面固定，间距600； 4.报价综合考虑:金属收口条、1.5厚不锈钢分隔条、1.5厚不锈钢包边墙面灯带（不含LED灯）等费用	m2	232.46	248.45	57754.69	0.00
133	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.8厚DPM20砂浆压实抹平 2.专用配套界面剂1道 3.投标单位综合考虑水泥护角线 4.部位：内5	m2	832.3	39.70	33042.31	0.00
134	011207002001	无水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚防水石膏板,板缝贴自粘胶带,清油封底,板面定眼封点防锈漆	m2	64	179.19	11468.16	0.00
135	011207002002	有水房间包立管	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双层9mm厚水泥纤维板 3.0.7*20*20镀锌钢丝网	m2	64	198.37	12695.68	0.00
136	011207002003	轻质隔断	1.无机涂料消火栓处隔断及800*2100暗门 2.40×40×5热镀锌方钢+40×40×5热镀锌角钢钢骨架； 3.9mm玻纤板背板+6mm厚A级防火水泥纤维防火板 4.无机涂料（另计），发光标志（不计） 5.满足消防验收规范 6.报价综合考虑:暗门不锈钢包边、成品铰链等五金配件	m2	168.8	333.28	56257.66	0.00
		A.13 天棚工程			1	1523884.71	1523884.71	0.00
本页小计							171218.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板 2.界面剂一道 3.5-8厚DP M10砂浆抹平 4.2-3厚柔韧型耐水腻子刮平（另计） 5.刷（喷）白色无机涂料（另计） 6.位置：棚1	m2	4400.77	36.78	161860.32	0.00
138	011302001001	棚2-岩棉吸声板顶棚	1.钢筋混凝土板，底面清理干净 2.龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接 4.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 5.12厚600x600白色岩棉吸音板材面层，内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边 6.部位：有吸声要求的设备用房；新风机房/排烟机房	m2	192.13	124.97	24010.49	0.00
139	011302004002	铝方通吊顶	1、白色铝方通：30*80@80U型成品铝条（铝板-01b）（含吊筋、吊件、龙骨）	m2	2093.34	273.37	572256.36	0.00
140	011302004003	铝方通吊顶	1、白色铝方通：20*60@80U型成品铝条（铝板-01a）（含吊筋、吊件、龙骨） 2.壁厚：1.5mm厚	m2	46.06	215.62	9931.46	0.00
本页小计							768058.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	011302001002	平面吊顶天棚（铝板顶棚）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 6.0.8厚铝合金条形扣板300宽（铝扣板02）与专用龙骨固定，背贴深灰色A级无妨吸音布 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.部位：棚3	m2	326.19	211.53	68998.97	0.00
142	011302001007	平面吊顶天棚（仿木纹铝板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 6.3厚仿木纹铝板（铝合金板材01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求	m2	124.05	446.80	55425.54	0.00
本页小计							124424.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011302001008	平面吊顶天棚（600*600无孔铝扣板）	1.钢筋混凝土板，预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双中距≤1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）(另计） 3.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.与铝合金方配套的专用下层副龙骨联结,间距<300 6.0.8厚600*600无孔铝扣板（铝扣板01）与专用龙骨固定 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求	m2	60.52	174.11	10537.14	0.00
144	011302001003	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（书记、院长、辅导员、教授、学工办，茶水/接待、卫生间前等）	m2	698.54	161.64	112912.01	0.00
本页小计							123449.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011302001009	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：会议室（党建室）铝方通旁	m2	26.08	357.02	9311.08	0.00
146	011302001012	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：开放办公室铝方通旁	m2	95.68	439.95	42094.42	0.00
本页小计							51405.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	011302001015	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：过道铝方通旁	m2	67.29	164.19	11048.35	0.00
148	011302001010	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 2.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 3.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 5.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 6.位置：教室入口	m2	48.32	1363.79	65898.33	0.00
149	011302001011	平面吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、侧立面、检修孔、灯孔、风口开孔洞与加固、反支撑，并满足设计及规范要求 8.位置：饮水点	m2	43.89	482.01	21155.42	0.00
本页小计							98102.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011302002001	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（讨论室）	m2	1175.18	204.66	240512.34	0.00
151	011302002003	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（一层门厅）	m2	222.6	244.45	54414.57	0.00
本页小计							294926.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	011302002002	跌级吊顶天棚（水泥纤维板饰面吊顶）	1.钢筋混凝土楼板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 2.　10螺纹吊杆，纵横间距≤1200 3.50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，副骨@≤400 4.6+6mm双层水泥纤维板，错缝安装 5.总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂） 7.报价综合：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口、LED型材灯处开孔洞与加固、反支撑、灯带、灯槽，并满足设计及规范要求 8.位置：棚5（会议室）	m2	35.94	268.34	9644.14	0.00
153	011303002001	检修口	1、检修口 2.成品石膏检修口 3.耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 4.做法详大样图	个	80	172.42	13793.60	0.00
154	010810002001	窗帘盒	1、200mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	313.6	73.06	22911.62	0.00
本页小计							46349.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	010810002002	窗帘盒	1、300mm宽窗帘盒 2、9mm厚玻纤板、6mm水泥纤维板 3、镀锌角钢或镀锌方钢管钢骨架 4、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带贴缝 5、耐潮无机涂料/防水无机涂料一底二面（喷涂）；总厚1.5，耐水腻子分层刮平，打磨平整 6、详见节点图 7、报价综合考虑:室外可视顶部侧立面处封边，并满足设计及规范要求	m	212.93	80.63	17168.55	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**809034.36**	**809034.36**	**0.00**
156	011404001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料面层涂料1道 2.外墙涂料主层涂料1道 3.底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5.2厚满刮柔性耐水腻子，干燥后打磨 6.根据立面进行分格，投标单位自行考虑	m2	1684.8	37.39	62994.67	0.00
157	011404001003	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.封底涂料1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.部位：内1	m2	5079.24	25.64	130231.71	0.00
158	011404001004	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.部位：内2	m2	8208.72	39.68	325722.01	0.00
159	011404001005	墙面喷刷涂料	1.无机涂料2遍（颜色综合考虑） 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位：内5	m2	838.44	25.64	21497.60	0.00
160	011404002001	天棚喷刷涂料	1.耐潮无机涂料一底两面（喷涂 ） 2.2厚柔韧型耐水腻子刮平 3.图集：23J909-8-6-棚5 4.部位：棚1	m2	8627.46	26.82	231388.48	0.00
本页小计							789003.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011404002003	天棚喷刷涂料	1.楼板底、梁底梁侧、全部设备管线，表面清理干净，全喷灰色无机涂料；消防水管道用红漆按规范喷出标示色环； 2.钢筋混凝土板，底面清理干净，露出的铁钉、铁丝及各别露筋点作防锈处理 3.部位：配套透空吊顶使用	m2	2995.16	12.42	37199.89	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	1005900.34	1005900.34	0.00
162	011503001001	带扶手的栏杆、栏板(护窗栏杆)	1.扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢立柱，:Φ20*1.5不锈钢@110 3.高度:1100mm 4.:详见22J403-1-4-24-HC7 5.:护窗栏杆（间距100mm） 6.:预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	393.53	404.55	159202.56	0.00
163	011503001002	楼梯栏杆	高度：900，拉丝面 1.扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管，Φ38*1.2不锈钢管 2.立柱材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱，Φ25*1不锈钢管 3.梯井转角处栏杆需增加立杆 4.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 5.具体做法详见图集22J403-1-（2-8）/B3,其他要求见施工图	m	292.49	422.78	123658.92	0.00
164	011503004001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ50*2不锈钢抛光，-100*8通长扁钢 2.口30*2@1000mm不锈钢方管、不锈钢法兰等 3.扶手改为直径50,扶手内侧边缘与墙面的净距离不应小于40 4.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 5.做法参见22J403-1/5-4/6	m	9.96	134.86	1343.21	0.00
本页小计							321404.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
165	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.玻璃栏杆1.2米高 2.Φ60*3不锈钢扶手、12.76厚钢化夹层玻璃、[40*32*4不锈钢槽立柱、Φ30成品玻璃固定件等 3.预埋件、防锈、除锈、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4.做法参见参22J403-1-3-63-PC11 5.部位：室外露台、室外楼梯	m	780.25	408.42	318669.71	0.00
166	011503001004	无障碍坡道扶手	高度900 1.扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管立杆、Φ50*3不锈钢管扶手、Φ50*3不锈钢横杆，Φ20*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管立柱 3.含预埋件安装、除锈、防锈漆、防腐等费用 4.具体做法详见无障碍设计专篇	m	33.6	422.78	14205.41	0.00
167	010809001001	窗台板	1.5厚DTA砂浆或瓷砖段粘剂粘结层 2.20厚反坎花岗石落地窗台 3.防护材料种类:含磨边，石材专用防护剂进行六面防护处理，成品保护、结晶抛光处理等 4.具体做法详见图纸	m2	150	318.45	47767.50	0.00
168	010808002001	金属门窗套	1、1.5厚有色不锈钢饰面 2、9mm、12mm厚水泥纤维板基层，电梯门套	m2	44.8	346.03	15502.14	0.00
169	011207003001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.定制浅色木纹成品隔断	m2	371.16	572.44	212466.83	0.00
170	011207003002	成品隔断	1.小便隔板(定制浅色木纹成品隔断)	m2	24	160.53	3852.72	0.00
171	011505003001	镜面玻璃	1.9mm厚抗倍特板 2.6mm厚银镜 3.暗藏灯带 4.1.5厚黑色镜面不锈钢饰面	m2	20.25	271.10	5489.78	0.00
本页小计							617954.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	011501001001	装饰柜	卫生间台盆： 1.台盆柜尺寸600宽、650高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.18mm厚抗倍特板，30*30*3镀锌角钢 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	17.28	3481.14	60154.10	0.00
173	011501001002	装饰柜	饮水区处地柜： 1.柜尺寸850高 2.12mm厚水泥纤维板，20厚人造石英石 3.浅色PVC覆膜柜门 4.按设计图示尺寸以水平投影面积计算 5.报价综合考虑:层板、石材挡水、下挂及铰链、拉手等五金配件 6.具体做法详见图纸	m2	8.64	1551.64	13406.17	0.00
174	011505002001	无障碍小便器抓杆	无障碍小便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	254.01	2032.08	0.00
175	011505002002	无障碍洗脸盆抓杆	无障碍洗脸盆抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	230.78	1846.24	0.00
176	011505002003	无障碍座便器抓杆	无障碍座便器抓杆 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	组	8	377.23	3017.84	0.00
177	011505002004	多功能台	多功能台高度600 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	8	245.93	1967.44	0.00
178	011505002005	低位挂衣钩	低位挂衣钩 1、具体详见物料表及图纸 2、标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	16	54.03	864.48	0.00
本页小计							83288.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	010903004003	墙面变形缝（外墙）	1.铝合金盖板，硅酮耐候密封胶嵌填封严 2.1.2厚合成高分子防水卷材两端满粘，收头密封材料封严 3.A级防火岩棉塞填高度≥200，下部1.5mm厚镀锌钢承托板，弹性防火密封漆 4.具体做法详见图纸	m	68.4	110.31	7545.20	0.00
180	010903004004	墙面变形缝（内墙）	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	64.8	110.31	7148.09	0.00
181	010904004003	顶棚变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，含阻火带、膨胀螺栓等配件 3.具体做法详见图集14J936-AN1-1	m	24.55	124.31	3051.81	0.00
182	010904004004	楼(地)面变形缝	1.铝合金中心盖板，铝合金基座 2.滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，止水带，膨胀螺栓等配件，含C20槽口二次浇筑 4.具体做法详见图集14J936-AD1-2	m	24.55	110.31	2708.11	0.00
本页小计							20453.21	0.00
合　　计							21721904.90	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1943567.43	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	949247.24	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	260662.86	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	97748.57	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	369272.38	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	27152.38	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	43443.81	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1747527.24	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	184636.19	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	11404.00	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1680232.78	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	786005.13	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	730449.65	
本页小计				1712494.97	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	163778.00	

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：土建工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	25345705.11	9	2281113.46
合　　计					2281113.46

单位工程汇总表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	9171662.50
1.1	幕墙工程	7833513.46
1.2	金属屋面	1338149.04
2	措施项目	851299.50
2.1	其中：安全生产	400801.65
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	902066.58
合　　计		10925028.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	7833513.46	7833513.46	0.00
1	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件， 2.表面热浸镀锌处理	t	21.68	11353.72	246148.65	0.00
2	010608001001	镀锌钢骨架	1.幕墙镀锌钢骨架 2.主龙骨采用120x60x4热镀锌钢方管，横龙骨采用L50x50x5热浸镀锌角钢，材质选用Q235B。槽钢转接件+不锈钢螺栓组转接系统 3.材料使用Q235B各种规格型号 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	t	116.163	8378.45	973265.89	0.00
本页小计							1219414.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206001001	玻璃幕墙（小装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.铝合金装饰盖板通长布置，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	2033.6	936.05	1903551.28	0.00
本页小计							1903551.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011206001002	玻璃幕墙（大装饰线条）	玻璃幕墙（含收边、收口） 1.面层：5+1.14PVB+5(半钢化夹胶双银LOW-E)+12Ar+6mm中空钢化玻璃 2.面层固定：竖向通过铝合金通长压板固定,向通过铝合金压板、托块型材固定 3.90mm宽铝合金大装饰线条，装饰条扣板，表面氟碳喷涂 4.骨架及表面处理：竖向采用铝合金立柱，横向采用铝合金横梁套芯，含铝合金附框、护边型材 5.铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化 6.骨架固定：立柱与钢角码采用螺栓连接,钢角码与埋件焊接 7.填缝材料：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、4mm三元乙丙橡胶垫块、PA66GF25隔热断条（通长） 8.外观形式：竖向铝合金装饰盖板1，表面氟碳喷涂 9.含成品门窗框、门窗扇制作、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、手动开启装置及所有配套五金等,按照业主需要并满足设计及规范要求 10.手动/电动开启窗,开启角度不小于70度（电动开启装置另计） 11.收边、收口：镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件、镀锌钢板转接件、镀锌槽钢转接件 12.报价需自行考虑二次设计、救援窗费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 13.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 14.具体做法及材料要求详见幕墙 15.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	448.03	1196.95	536269.51	0.00
本页小计							536269.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010805004001	铝合金地弹门（幕墙入口处）	1.名称：铝合金地弹门 2.玻璃：6LOW-E+12Ar+6mm中空钢化镀膜玻璃 3.1.5厚拉丝不锈钢板、3mm厚镀锌U型凹槽、防尘毛条 4.70X40X4镀锌钢方管门框 5.含门拉丝不锈钢拉手、安全门锁、门夹、重型地弹簧、地弹门门轴等全部五金件，具体技术要求及五金详配置详见物料表 6.具体做法及要求详见节点详图,安全玻璃加防撞击标识	m2	108.41	1195.80	129636.68	0.00
6	011206002004	石材幕墙（含包柱、包梁）	石材幕墙（含包柱） 1.30mm厚花岗岩石材（浅白灰），颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金挂件+4mm厚不锈钢连接件+4mm厚L型不锈钢连接片+M8不锈钢背栓固定 3.铝合金SE挂件组阳极氧化，不锈钢六角头螺栓组+M8齐平式背栓(A2-70)+不锈钢内六角调节螺栓+板连接件 4.钢骨架（另计） 5.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+M12不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 6.石材专用硅酮耐候密封胶，胶缝颜色详图纸 7.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 8.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 9.具体做法详见幕墙节点图 10.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用	m2	4795.72	673.00	3227519.56	0.00
本页小计							3357156.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011206003005	铝合金氟碳喷涂方通格栅	1.面材及表面处理：2.5厚竖向铝合金方通格栅，表面氟碳喷涂 2.表面颜色按图纸，若后期颜色变更，费用综合考虑在投标报价中 3.报价需自行考虑二次设计、铝型材开模等费用，不限于完成制作安装等一切所有费用自行考虑在报价中 4.优化后的方案必须经甲方、设计单位认可，且必须达到验收规范要求 5.涉及后置埋件、后置螺栓、钢骨架另计，其余安装材料均含在投标报价中 6.工程量按铝板可视展开面积计算 7.具体做法详见幕墙节点	m2	302.36	447.83	135405.88	0.00
8	011302001003	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1.面材及表面处理：3mm厚氟碳喷涂铝单板，颜色最终由业主方和建筑师确定 2.面材固定：铝合金连接角码固定，螺栓连接 3.骨架及表面处理：钢骨架（另计） 4.骨架固定：立柱采用12.6#镀锌槽钢+不锈钢螺栓连接，与主体埋件焊接 5.外观形式：12mm密拼缝、硅酮耐候密封胶 6.具体做法详见图纸幕墙节点图 7.工程量按水平投影面积计算	m2	1012.45	484.56	490592.77	0.00
9	080707013001	防火封堵封边（层间、竖向封边）	1.1.5厚镀锌钢板承托+防火岩棉+1.5厚镀锌钢板承托 2.防火岩棉封堵（填充密实） 3.封边带不同宽度增加量，投标人综合考虑在报价中，结算时不另行调整	项	1	159282.64	159282.64	0.00
10	010801006002	电动开窗器	1.电动开启装置 2.电动链式开启上悬窗(开启角度≤70°) 3.布置方式：含电动装置，开关、控制装置，具体技术要求及五金详配置表说明	套	26	793.23	20623.98	0.00
本页小计							805905.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011506001001	玻璃雨篷	1.玻璃雨篷 2.骨架材质：热镀锌方钢龙骨，钢材防腐采用热浸镀锌处理，表面氟碳喷涂面漆（预埋铁件另计） 3.面板材质：6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃，玻璃拼缝中性耐候硅酮耐候胶密封， 4.辅材配件：220系列不锈钢驳接爪	m2	15.84	708.12	11216.62	0.00
		A.9 金属屋面			1	1338149.04	1338149.04	0.00
12	010607003001	钢檩条	1.屋面檩条：次檩条:C160*60*20*3镀锌C型檩、主檩条:160*80*6镀锌矩形钢管制作安装 2.材料使用Q235B各种规格型号	t	49.908	7148.29	356756.86	0.00
13	010605003001	钢屋面板	1.面材及表面处理：铝镁锰合金直立锁边屋面板,(1mm厚/肋高65mm肋高/氟碳辊涂)，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：铝合金角码，不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.填缝材料：硅酮耐候密封胶 5.收边、收口：采用防火岩棉封堵，1.5mm镀锌钢板承托,防火保温岩棉填实 6.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 7.包含幕墙的清洗:在交工前应对幕墙进行一次全面清洗,并在保修期内,定期进行清洗和维护,并向建设单位提供清洗手册和维护的管理方法； 8.具体做法详见幕墙节点图 9.屋脊及其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 10.工程量按铺设斜面积计算	m2	3119.23	206.59	644401.73	0.00
本页小计							1012375.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010605003002	钢屋面板	1.底板:0.8mm厚YX15-225-900镀锌压型钢板，颜色以甲方、设计单位确认为准 2.面材固定：不锈钢自攻自钻螺钉连接 3.骨架及表面处理：另计 4.图纸所需二次深化设计，则费用包含在投标报价中，相关深化的设计方案需经甲方及设计单位认可； 5.具体做法详见幕墙节点图 6.其他未尽事宜详见图纸及业主要求并满足相关技术规范，报价时综合考虑相关费用 7.工程量按铺设斜面积计算	m2	2078.52	122.06	253704.15	0.00
15	011001001001	屋面降噪层	1.降噪层:50mm厚24K玻璃棉 2.隔汽层:隔汽膜	m2	2078.52	40.07	83286.30	0.00
本页小计							336990.45	0.00
合　　计							9171662.50	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		820634.50	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	400801.65	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	110059.95	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	41272.48	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	155918.26	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	11464.58	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	18343.33	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				737860.25	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	77959.13	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4815.12	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		30665.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	25911.00	
本页小计				108685.25	—

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4754.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4754.00	—
合　　计				851299.50	—

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：幕墙工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10022962.00	9	902066.58
合　　计					902066.58

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1700313.95
1.1	配电箱、柜	602825.12
1.2	开关、灯具	187905.45
1.3	桥架、线管	240761.21
1.4	电线、电缆	528852.26
1.5	应急照明系统	86432.31
1.6	防雷接地	53537.60
2	措施项目	79403.00
2.1	其中：安全生产	38395.04
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	160174.53
合　　计		1939891.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 配电箱、柜			1	602825.12	602825.12	0.00
1	030402011017	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
2	030402011018	成套配电箱	1.名称:照明总柜 2.型号:1ZAL2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	16057.74	16057.74	0.00
3	030402011019	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK1 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	19843.47	19843.47	0.00
4	030402011020	成套配电箱	1.名称:空调动力总柜 2.型号:1ZAK2 3.基础形式、材质、规格:含槽钢基础 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.安装方式:落地安装 6.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	1	19158.54	19158.54	0.00
5	030402011021	成套配电箱	1.名称:公共照明总箱 2.型号:1ZALG1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	7400.68	14801.36	0.00
本页小计							85918.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011022	成套配电箱	1.名称:电梯双电源箱 2.型号:4APdt1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	2	6887.87	13775.74	0.00
7	030402011023	成套配电箱	1.名称:公共照明箱 2.型号:1~4ALG1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	5130.42	41043.36	0.00
8	030402011024	成套配电箱	1.名称:弱电电源箱 2.型号:1~4ALrd1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	4601.75	36814.00	0.00
9	030402011025	成套配电箱	1.名称:照明箱 2.型号:1~4AL1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	5950.98	47607.84	0.00
10	030402011026	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:1~4AK1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	12895.19	103161.52	0.00
11	030402011027	成套配电箱	1.名称:空调电源箱 2.型号:RAK1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	4	15318.94	61275.76	0.00
本页小计							303678.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011028	成套配电箱	1.名称:双电源应急照明箱 2.型号:1~4ALE1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	7740.82	61926.56	0.00
13	030402011029	成套配电箱	1.名称:A型集中控制器照明箱 2.型号:TY-D 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3964.02	31712.16	0.00
14	030402011030	成套配电箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:1~4AKxf1~2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3999.50	31996.00	0.00
15	030402011031	成套配电箱	1.名称:开水炉电源箱 2.型号:1~4AP1、2 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	8	3388.22	27105.76	0.00
16	030402011032	成套配电箱	1.名称:户箱 2.型号:M1~4 3.接线端子材质、规格:含接线端子制安 4.安装方式:挂墙安装 5.:包含系统图内所有元器件，元器件配置详见图纸要求	台	52	1150.82	59842.64	0.00
17	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1KV及以下送配电装置系统	系统	1	644.93	644.93	0.00
		C.4 开关、灯具			1	187905.45	187905.45	0.00
18	030413001005	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:AC220V,LED 13W 3.电梯井内间隔3米一盏	套	12	81.60	979.20	0.00
19	030413001001	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯（防溅型） 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	48	109.64	5262.72	0.00
本页小计							219469.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413001002	普通灯具	1.名称：红外吸顶灯 2.规格：AC220V,LED 13W 3.类型：吸顶	套	36	126.05	4537.80	0.00
21	030413003001	荧光灯	1.名称：单管黑板灯 2.规格：220V 36W 3.类型：吸顶	套	30	231.49	6944.70	0.00
22	030413003002	荧光灯	1.名称：长单管平板灯 0.15x1.2m 2.规格：220V 24W 3.类型：吸顶	套	180	102.21	18397.80	0.00
23	030413002007	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：8W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	108	59.04	6376.32	0.00
24	030413002008	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、规格：10W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	60	63.08	3784.80	0.00
25	030413002009	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯（白色边框） 2、规格：12W、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开孔	套	196	66.11	12957.56	0.00
26	030413002011	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=2.15m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	4	164.02	656.08	0.00
27	030413002015	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	29	228.87	6637.23	0.00
28	030413002012	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.4m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	15	259.39	3890.85	0.00
29	030413002013	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.6m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	15	274.64	4119.60	0.00
30	030413002016	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=3.7m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	282.27	846.81	0.00
本页小计							69149.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413002017	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=5.3m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	404.34	1213.02	0.00
32	030413002018	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=5.5m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	419.60	1258.80	0.00
33	030413002019	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=5.7m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	3	434.85	1304.55	0.00
34	030413002020	装饰灯	1、名称：50/100宽成品LED线型灯 2、规格：L=6.2m，9.6W/m、4000K 3、类型：嵌入式安装 4、含吊顶开或预留孔	套	4	473.00	1892.00	0.00
35	030413002014	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=1.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	19	142.56	2708.64	0.00
36	030413002021	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.3m、4000K 3、类型：吊线安装	套	22	192.88	4243.36	0.00
37	030413002022	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=2.8m、4000K 3、类型：吊线安装	套	137	234.81	32168.97	0.00
38	030413002023	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.7m、4000K 3、类型：吊线安装	套	3	310.28	930.84	0.00
39	030413002024	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=3.85m、4000K 3、类型：吊线安装	套	3	322.86	968.58	0.00
40	030413002025	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.1m、4000K 3、类型：吊线安装	套	14	427.69	5987.66	0.00
41	030413002026	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=5.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	11	494.77	5442.47	0.00
本页小计							58118.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030413002027	装饰灯	1、名称：60宽极窄边吊线灯 2、规格：L=6.9m、4000K 3、类型：吊线安装	套	9	578.63	5207.67	0.00
43	030413002028	装饰灯	1、名称：LED双头明装斗胆灯 2、规格：2*10W、4000K 3、类型：吸顶安装	套	12	111.00	1332.00	0.00
44	030413002029	装饰灯	1、名称：600*600极窄边平板灯 2、规格：36W、4000K 3、类型：嵌入安装 4、含吊顶开或预留孔	套	10	152.20	1522.00	0.00
45	030413002030	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：5W/米、4000K 3、类型：嵌入安装	m	223.9	41.97	9397.08	0.00
46	030405004001	控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:吸顶	台	8	386.20	3089.60	0.00
47	030904004001	声光报警器	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:壁装	个	8	237.97	1903.76	0.00
48	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	10	25.27	252.70	0.00
49	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	34	27.18	924.12	0.00
50	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	18	31.58	568.44	0.00
51	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	8	41.24	329.92	0.00
52	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：复位开关面板 2.规格：TW-HT-R 3.安装方式：暗装	套	8	51.33	410.64	0.00
53	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：求助面板 2.规格：TW-HT-B 3.安装方式：暗装	套	16	51.33	821.28	0.00
54	030413014001	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	506	25.52	12913.12	0.00
55	030413014003	插座	1.名称:单相带保护门二三眼插（防水） 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	48	28.59	1372.32	0.00
本页小计							40044.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030413014002	插座	1.名称:地插 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装	套	20	186.53	3730.60	0.00
57	030412006001	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	242	8.62	2086.04	0.00
58	030412006004	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	990	8.62	8533.80	0.00
		C.4 桥架、线管			1	240761.21	240761.21	0.00
59	030412003001	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-100*50 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	84.21	61.08	5143.55	0.00
60	030412003002	桥架	1.名称:非消防配电桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	539.49	112.02	60433.67	0.00
61	030412003003	桥架	1.名称:非消防不锈钢桥架:槽式-200*100 2.附件:含三通、弯头、直通、接地等附件	m	24.25	180.22	4370.34	0.00
62	040503004001	金属支、吊架	1.名称:一般铁构件制作、安装（含除锈、刷油） 2.规格:型钢(综合) 3.部位:桥架支撑架,明管支架	kg	726.4	19.88	14440.83	0.00
63	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2562.68	9.45	24217.33	0.00
64	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	6176.57	10.51	64915.75	0.00
65	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	86	18.25	1569.50	0.00
66	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	364.61	20.87	7609.41	0.00
67	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	14.35	22.43	321.87	0.00
本页小计							197372.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	195.7	19.24	3765.27	0.00
69	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	40.72	25.94	1056.28	0.00
70	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	52.27	40.30	2106.48	0.00
71	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	53.2	43.91	2336.01	0.00
72	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	99	48.89	4840.11	0.00
73	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN65 4.配置形式:明配 5.:含支架及除锈刷油	m	7.47	73.07	545.83	0.00
74	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN100 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	104.4	90.43	9440.89	0.00
75	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN150 4.配置形式:埋地 5.:含除锈刷油、防腐	m	147	156.77	23045.19	0.00
76	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	495	21.42	10602.90	0.00
		C.4 电线、电缆			**1**	**528852.26**	**528852.26**	**0.00**
77	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	23380.76	4.20	98199.19	0.00
78	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	2791.46	4.46	12449.91	0.00
本页小计							168388.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZBN-BYJ-B1-2.5	m	75.41	4.46	336.33	0.00
80	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	7548.88	5.81	43858.99	0.00
81	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	5760.7	8.28	47698.60	0.00
82	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:BTTRZ-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	81.74	30.74	2512.69	0.00
83	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:FZ-RTTZ-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	105.8	54.73	5790.43	0.00
84	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RTTZ-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	94.19	66.79	6290.95	0.00
85	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	162.84	29.31	4772.84	0.00
86	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	749.43	46.45	34811.02	0.00
87	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	626.01	66.39	41560.80	0.00
本页小计							187632.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	370.72	100.53	37268.48	0.00
89	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	133.32	135.56	18072.86	0.00
90	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	144.11	176.14	25383.54	0.00
91	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	135.38	575.32	77886.82	0.00
92	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑穿管、桥架敷设，综合考虑水平、竖直敷设	m	78.54	707.10	55535.63	0.00
93	030409003001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子16mm2以内	个	320	9.13	2921.60	0.00
94	030409003002	电力电缆头	1.名称:1kV以下矿物绝缘电缆终端头制安 2、规格：五芯 25mm2以下	个	24	140.44	3370.56	0.00
95	030409003003	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安35mm2以下	个	30	205.13	6153.90	0.00
96	030409003004	电力电缆头	1.名称:1kV以下干包式绝缘电缆终端头制安240mm2以下	个	8	497.14	3977.12	0.00
		C.4 应急照明系统			1	86432.31	86432.31	0.00
97	030413001003	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-10WQ 3.安装形式:吸顶	套	136	109.64	14911.04	0.00
本页小计							245481.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030413001004	普通灯具	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZM-ACJ-5WQ 3.安装形式:壁装	套	7	105.38	737.66	0.00
99	030413002001	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	103	78.17	8051.51	0.00
100	030413002002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	15	78.17	1172.55	0.00
101	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	7	78.17	547.19	0.00
102	030413002004	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	16	78.17	1250.72	0.00
103	030413002006	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:HZ-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-A 3.功能参数:巡检、常亮、频闪 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	19	88.27	1677.13	0.00
104	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽内敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	2082.93	7.48	15580.32	0.00
105	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1904.74	19.24	36647.20	0.00
106	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式:吊顶内	m	151.5	21.42	3245.13	0.00
本页小计							68909.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030412006005	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	303	8.62	2611.86	0.00
		C.4 防雷接地			1	53537.60	53537.60	0.00
108	030410004001	均压环	1.名称:均压环（基础接地） 2.材质:利用基础钢筋	m	907.23	7.15	6486.69	0.00
109	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.:含卡子、支架	m	487.08	30.29	14753.65	0.00
110	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋 3.:含与避雷网、基础接地跨接、柱主筋与圈梁焊接	m	1118.3	18.95	21191.79	0.00
111	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4	m	98.6	26.81	2643.47	0.00
112	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	156.8	29.39	4608.35	0.00
113	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	2	111.44	222.88	0.00
114	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联接端子箱 2.规格:定制 详15D502	台	38	38.54	1464.52	0.00
115	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试点 2.,作法见<<建筑物防雷设施安装>>15D501相关页图示。	个	9	57.85	520.65	0.00
116	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1645.60	1645.60	0.00
本页小计							56149.46	0.00
合　　计							1700313.95	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		71281.23	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	38395.04	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6907.65	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3453.83	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	12664.03	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	863.46	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				62284.01	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	8634.57	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	362.65	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		8121.77	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8121.77	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				17118.99	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				79403.00	—

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电气工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1779716.95	9	160174.53
合　　计					160174.53

单位工程汇总表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	448248.63
1.1	智能化预埋	448248.63
2	措施项目	25808.95
2.1	其中：安全生产	13901.78
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	42665.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 智能化预埋			1	448248.63	448248.63	0.00
1	030412003002	桥架	1.名称:智能化弱电金属桥架 2.规格:400*150 3.含接地等 4.满足图纸及竣工验收要求	m	527.46	203.89	107543.82	0.00
2	030406005001	桥架支架	1.名称:桥架支架制作安装装（含除锈防腐刷油） 2.规格:综合型钢	kg	634.9	19.88	12621.81	0.00
3	030502010001	单孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	50	33.03	1651.50	0.00
4	030502010002	双孔面板	（1）普通面板为86×86mm标准尺寸，配合家具提供多种颜色可选； （2）模块化设计，前端安装，公共区域可提供带锁功能，防止非法访问； （3）面板表面不可见螺钉孔，面板自带防尘薄膜或端口防尘盖； （4）采用优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； （5）面板与支架采用可调整立柱结构连接； （6）面板兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块； （7）信息面板自带有标签，方便管理 （8）含六类非屏蔽信息模块插座	个	100	48.77	4877.00	0.00
本页小计							126694.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030502003001	六类UTP/4对	（1）六类非屏蔽； （2）带十字骨架，带宽≥250MHz，采用单晶无氧铜； （3）护套为阻燃PVC材质，符合IEC60332-1； （4）采用紧护套结构，轴装，305米/轴； （5）提供国家CMA/CNAS认可的Cat6非屏蔽六连接点链路第三方测试报告； （6）外护套为PVC材料，提供国家CMA/CNAS或UL认可的阻燃等级证书； （7）提供国家权威机构认可的POE认证证书； （8）提供ETL颁发的Cat6非屏蔽信道认证 （9）含水晶头、链路测试	m	16164	6.71	108460.44	0.00
6	030502005001	双芯室内蝶形光缆	A.双芯单模蝶形，产品标准符合ISO/IEC 11801 ed. 2、IEC 61156-5 2nd ed.、EN 50173-1、TIA 568-C.3、ROHS、YD/T1997-2009 B.两根平行单圆钢丝加强件使光缆有良好的抗压和抗拉性能 C.光缆尺寸2mm*3mm,结构简单重量轻 D.中间凹槽设计,便于剥离、安装以及维护 E.采用两芯OS2纤芯，性能良好， F.纤芯色彩标示，便于区分 G.提供LSZH材料 H.存储温度-20℃～60℃ I.光学性能 @1310nm ≤0.36dB/km，@1550nm ≤0.22dB/km，@1620nm ≤0.24dB/km ★J.要求通过中国信息产业部通信产品质量监督检验中心检验，具有ECO-PASSPORT环保认证	m	4895	2.69	13167.55	0.00
本页小计							121627.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005003	48芯室内光缆	48芯，室内单模 （1）采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； （2）外护套材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保； （3）产品满足TD/T 1258.4、IEC60794-2-20； （4）OS1/OS2 纤芯采用G652D，纤芯9/125，900um紧套层保护光纤插损满足@1310nm≤0.35dB/km，@1550nm≤0.22dB/km	m	432	11.90	5140.80	0.00
8	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤	条	500	7.38	3690.00	0.00
9	030502014002	光纤跳线	1.名称：光纤跳线	条	100	28.94	2894.00	0.00
10	030502012001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.含测试	芯	60	34.97	2098.20	0.00
11	030502008001	24口光纤配线架	24口光纤配线架，满配耦合器 （1）1ULC单模光配线架，4螺丝固定，适配通用机柜； （2）优质冷轧钢静电喷涂黑色表面，结构牢固，美观，提供接地螺栓，线缆捆扎位；拉脱力>100N、接触电阻<20毫欧、中性烟雾试验48小时； （3）24个LC适配器，陶瓷插筒，两端带白色防尘帽，性能优越 工作波长1310mm和1550mm，插入损耗≤0.2db ，互换性≤0.1db，工作温度-25℃～70℃，存储温度 -20℃～75℃，符合ROHS； （4）内部提供两个ABS绕线盘，一个PC熔纤盘，确保尾纤的最小曲率半径； （5）后端提供4个光缆进入孔； （6）端口可多次书写专用标示，方便运维	套	24	562.26	13494.24	0.00
本页小计							27317.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502008003	24口网络配线架	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	16	402.88	6446.08	0.00
13	030502009001	理线架	（1）材料：架体为冷轧钢板 （2）产品特点： a)19英寸设计，占机柜1U空间 b)安装板采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)理线方式便利，操作简便 d)理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，线环厚度不低于2mm	个	32	51.20	1638.40	0.00
本页小计							8084.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502008002	288芯机架式ODF	（1）1U 标准网络配线架，4 螺丝固定，适配 19 英寸通用机柜，安装稳固，布线规整； （2）优质冷轧钢板静电喷涂黑色表面，结构坚固耐用，外观简洁，配备接地端子与线缆理线卡位；阻燃等级达标，机械强度高，接触可靠，抗氧化性能优异； （3）24 个超五类 / 六类非屏蔽信息模块，8P8C 镀金触点，两端配防尘保护帽，传输性能稳定，满足百兆 / 千兆以太网传输，插入损耗低，回波损耗优良，工作温度 - 25℃～70℃，存储温度 - 20℃～75℃，符合 ROHS 环保要求； （4）内置线缆固定卡槽与理线支架，可规范整理跳线与水平线缆，保证线缆弯曲半径，避免信号衰减； （5）后端预留多组线缆进线与绑扎位，支持多根网线集中进入，布线施工便捷； （6）每个端口配备可重复擦写标识位与标签区，便于网络点位管理与日常运维。	套	4	4037.90	16151.60	0.00
本页小计							16151.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030501005001	楼层42U标准机柜	42U标准机柜，600*600，含10位PDU （1）尺寸规格：600*600*2000； （2）机柜容量42U； （3）服务器机柜提供框架式整体结构； （4）机柜采用前5mm厚透明玻璃门后屏蔽门设计， 机柜四周都可以打开，方便线缆管理和防尘； （5）支架采用冷轧钢板喷塑，配有U数标示的方空条； （6）提供2个风扇、4脚轮、2个层板、高级旋转门锁等附件； （7）机柜最大静承载为500kg； （8）机柜表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺，采用普通塑粉膜厚度60-80um，黑色，硬度大于2H硬度铅笔，速度2cm/s 涂膜表面无划痕，符合欧洲ROHS环保标准、48H，GB/10125-1997盐雾试验； （9）前后门及框架配有铜螺钉用于安全接地	台	10	2146.44	21464.40	0.00
16	030412001001	配管	1.名称:进户管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC80 4.配置形式:埋地	m	35.94	85.24	3063.53	0.00
17	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8119.2	11.12	90285.50	0.00
18	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	350.76	14.25	4998.33	0.00
19	030412001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	344.3	24.07	8287.30	0.00
20	030501005002	多媒体箱	1.名称:多媒体箱400*300*100mm 2.参数:暗装,配套强电电源接线板、包含模块支架、电源、托板、风扇、门配长锁等所有辅材 3.装修区域配合装修安装	台	79	217.79	17205.41	0.00
本页小计							145304.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412006001	接线盒	1.名称:86型钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	356	8.62	3068.72	0.00
本页小计							3068.72	0.00
合　　计							448248.63	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		25808.95	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13901.78	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2501.07	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1250.53	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4585.29	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	312.63	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				22551.30	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	3126.34	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	131.31	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				3257.65	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				25808.95	—

其他项目清单计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：智能化管线预埋-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	474057.58	9	42665.18
合　　计					42665.18

单位工程汇总表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3092186.94
1.1	学院楼-新风空调	3055119.44
1.2	学院楼-防排烟	37067.50
2	措施项目	88725.19
2.1	其中：安全生产	38503.77
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	286282.09
合　　计		3467194.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.7 学院楼-新风空调			1	3055119.44	3055119.44	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：1000mm＜长边长≤2000mm 5、板材厚度：1.0mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	79.18	163.67	12959.39	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：320mm＜长边长≤450mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	362.79	178.96	64924.90	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.6mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	839.24	157.60	132264.22	0.00
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：450mm＜长边长≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	347.86	162.53	56537.69	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、法兰要求：满足图纸及规范要求 7、接口形式：咬口 8、其他：含风管支架的制作、安装、除锈、刷漆	m2	181.61	208.61	37885.66	0.00
本页小计							304571.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×500，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	877.12	1754.24	0.00
7	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：1000×320，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	3	800.15	2400.45	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：800×320，70度防火阀 3、类型：2200mm＜周长≤3600mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	667.11	667.11	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630×320，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	2	527.79	1055.58	0.00
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	450.83	450.83	0.00
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：200×200，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	1	464.83	464.83	0.00
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160×160，70度防火阀 3、类型：周长≤2200mm 4、其他：含支架制作、安装、除锈、刷漆	个	16	394.81	6316.96	0.00
13	030703001008	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：500×250 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	11	240.77	2648.47	0.00
14	030703001009	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：400×200 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	15	229.52	3442.80	0.00
本页小计							19201.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030703001010	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：320×160 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	4	207.02	828.08	0.00
16	030703001011	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×160 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	4	195.77	783.08	0.00
17	030703001012	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：250×120 3、类型：周长≤800mm	个	20	120.08	2401.60	0.00
18	030703001013	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：240×240 3、类型：800mm＜周长≤1600mm	个	2	189.77	379.54	0.00
19	030703001014	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×200 3、类型：周长≤800mm	个	5	120.08	600.40	0.00
20	030703001015	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×160 3、类型：周长≤800mm	个	6	108.83	652.98	0.00
21	030703001016	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：200×120 3、类型：周长≤800mm	个	1	108.83	108.83	0.00
22	030703001017	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×160 3、类型：周长≤800mm	个	13	97.58	1268.54	0.00
23	030703001018	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160×120 3、类型：周长≤800mm	个	11	95.33	1048.63	0.00
24	030703001019	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：120×120 3、类型：周长≤800mm	个	12	93.33	1119.96	0.00
25	030703001020	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×500，电动对开多叶密闭阀 3、类型：2800mm＜周长≤4000mm	个	3	838.72	2516.16	0.00
26	030703001021	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×400，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	726.98	726.98	0.00
27	030703001022	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000×320，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	726.98	726.98	0.00
本页小计							13161.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030703001023	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×320，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	606.98	606.98	0.00
29	030703001024	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	2	566.98	1133.96	0.00
30	030703001025	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：600×250，电动对开多叶密闭阀 3、类型：周长≤2800mm	个	1	526.98	526.98	0.00
31	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：300×300 4、类型：1000mm＜周长≤2000mm	个	34	133.44	4536.96	0.00
32	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：240×240 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	4	101.05	404.20	0.00
33	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：200×200 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	22	94.17	2071.74	0.00
34	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器 2、材质：铝合金 3、规格：160×160 4、类型：500mm＜周长≤1000mm	个	3	79.17	237.51	0.00
35	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×400，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	2	243.26	486.52	0.00
36	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	1	235.26	235.26	0.00
本页小计							10240.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	81.26	81.26	0.00
38	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×200，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	85.26	85.26	0.00
39	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×200，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	17	76.26	1296.42	0.00
40	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，70度防火风口 4、类型：周长≤900mm	个	14	79.26	1109.64	0.00
41	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	10	70.26	702.60	0.00
42	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，单层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	9	67.26	605.34	0.00
43	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：120×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	12	61.26	735.12	0.00
44	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1250×200，双层百叶风口 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	11	217.26	2389.86	0.00
45	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×200，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	11	175.75	1933.25	0.00
本页小计							8938.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：1000×500，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：2500mm＜周长≤3300mm	个	3	259.26	777.78	0.00
47	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×320，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	1	199.75	199.75	0.00
48	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	2	193.75	387.50	0.00
49	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×200，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	25	179.75	4493.75	0.00
50	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×160，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	2	175.75	351.50	0.00
51	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：800×130，双层百叶风口 4、类型：1800mm＜周长≤2500mm	个	6	163.75	982.50	0.00
52	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：620×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	5	158.03	790.15	0.00
53	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	5	156.03	780.15	0.00
本页小计							8763.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：620×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	154.03	154.03	0.00
55	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：600×160，双层百叶风口 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	140.03	840.18	0.00
56	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：400×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	1	150.03	150.03	0.00
57	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：320×250，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：900mm＜周长≤1800mm	个	6	142.03	852.18	0.00
58	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：250×200，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	1	83.26	83.26	0.00
59	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×160，防雨百叶风口，配不锈钢防虫网 4、类型：周长≤900mm	个	2	57.26	114.52	0.00
60	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：200×160，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	1	72.26	72.26	0.00
61	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶风口 2、材质：铝合金 3、规格：160×120，双层百叶风口 4、类型：周长≤900mm	个	17	61.26	1041.42	0.00
本页小计							3307.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN50 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	23.64	80.44	1901.60	0.00
63	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN40 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	26	70.02	1820.52	0.00
64	031001002003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN32 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	235.45	66.02	15544.41	0.00
65	031001002004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN25 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	263.19	58.43	15378.19	0.00
66	031001002005	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：水 3、安装部位：室内 4、材质：热镀锌钢管 5、规格：DN20 6、公称压力：满足图纸及规范要求 7、连接方式：螺纹连接 8、试验：试压 9、其他：含管件	m	635.43	44.96	28568.93	0.00
本页小计							63213.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030701004001	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D140T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1680/1380/1092，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：14，制热量（kW）：16，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.166，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	3	3200.92	9602.76	0.00
68	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D125T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1680/1380/1092，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：12.5，制热量（kW）：14，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.12，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	3090.92	18545.52	0.00
69	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D125Q4 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	4230.92	4230.92	0.00
本页小计							32379.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D112Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低速）m3/h：1524/1266/1008，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：11.2，制热量（kW）：12.5，电力-VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.156，运转噪音（高/中/低速）dB（A）≤41/37/33 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	11	4092.92	45022.12	0.00
71	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D100Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高/中/低速）m3/h：1524/1266/1008，机外静压（Pa）：30，制冷量（kW）：10，制热量（kW）：11.2，电力-VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.156，运转噪音（高/中/低速）dB（A）≤41/37/33 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	15	3901.92	58528.80	0.00
本页小计							103550.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1440/1194/930，机外静压（Pa）：50，制冷量(kW)：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率(kW)：0.095，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤40/35/30 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	2902.92	5805.84	0.00
73	030701004007	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D90Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1386/1128/870，机外静压（Pa）：30，制冷量(kW)：9，制热量（kW）：10，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率(kW)：0.111，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	24	3791.92	91006.08	0.00
74	030701004008	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D80Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1386/1128/870，机外静压（Pa）：30，制冷量(kW)：8，制热量（kW）：9，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率(kW)：0.111，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤38/34/29 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3694.92	3694.92	0.00
本页小计							100506.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030701004009	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1140/900/690，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.064，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤34/32/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	2745.92	5491.84	0.00
76	030701004010	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71Q4，室内机名称：天花板嵌入式室内机（四向气流），风量（高 / 中 / 低速）m3/h：966/816/660，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：7.1，制热量（kW）：8，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.086，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤34/31/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	3600.92	3600.92	0.00
77	030701004015	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D80T2，室内机名称：中静压风管式室内机，风量（高 / 中 / 低）m3/h：1056/852/672，机外静压（Pa）：50，制冷量（kW）：8，制热量（kW）：9，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，电力功率（kW）：0.073，运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	2831.92	5663.84	0.00
本页小计							14756.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030701004014	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D71T2,室内机名称:中静压风管式室内机,风量（高 / 中 / 低）m3/h:1056/852/672,机外静压（Pa):50,制冷量（kW):7.1,制热量（kW):8,电力 - VOL/Φ/HZ:220/1/50,电力功率（kW):0.073,运转噪音（高 / 中 / 低）dB（A）≤35/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	40	2650.92	106036.80	0.00
79	030701004011	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D63T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：1140/900/690，机外静压（Pa)：20，制冷量（kW)：6.3，制热量（kW)：7.1，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW)：0.064，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤34/32/28 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	18	2703.92	48670.56	0.00
80	030701004012	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D56T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：900/780/630，机外静压（Pa)：20，制冷量（kW)：5.6，制热量（kW)：6.3，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW)：0.054，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤33/31/27 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	16	2635.92	42174.72	0.00
本页小计							196882.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030701004013	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号规格：V-D36T3，室内机名称：超薄风管式室内机，风量（高 / 中 / 低速）m3/h：552/492/432，机外静压（Pa）：20，制冷量（kW）：3.6，制热量（kW）：4，电力 - VOL/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.031，运转噪音（高 / 中 / 低速）dB（A）≤29/27/23 3、安装方式：吊装 4、减振底座形式、数量：弹簧减震 5、其他：含支架制作安装及除锈刷油、检查接线，满足图纸及规范要求	台	6	2575.92	15455.52	0.00
82	030701003001	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F4-01、XFW-F4-02，室外机 - 安装位置：屋面，室外机 - 噪音 dB（A）：≤57，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率（kW）：6.9，室外机 - 重量（Kg)≤186 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	13637.83	27275.66	0.00
83	030701003002	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F3-02，室外机 - 安装位置：屋面，室外机 - 噪音 dB（A）：≤60，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率（kW）：12.2，室外机 - 重量（Kg)≤288 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	19512.83	19512.83	0.00
本页小计							62244.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030701003003	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F3-01，室外机 - 安装位置：屋面，室外机 - 噪音 dB (A)：≤62，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：19.2，室外机 - 重量 (Kg)≤322 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	29637.83	29637.83	0.00
85	030701003004	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F1-02、XFW-F2-02，室外机 - 安装位置：屋面，室外机 - 噪音 dB (A)：≤62，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：19.2，室外机 - 重量 (Kg)≤322 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	29637.83	59275.66	0.00
86	030701003005	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XFW-F1-01、XFW-F2-01，室外机 - 安装位置：屋面，室外机 - 噪音 dB (A)：≤65，室外机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室外机 - 功率 (kW)：28.7，室外机 - 重量 (Kg)≤537 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	42387.83	84775.66	0.00
本页小计							173689.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030701003006	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F4-01、XF-F4-02，服务区域：四层教室、办公，制冷量（kW）：22.4，制热量（kW）：13.9，室内机 - 风量(m3/h)：1680，室内机 - 机外静压（Pa）：225，室内机 - 噪音 dB（A)≤47，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，室内机 - 功率（kW)：0.54，室内机 - 单位风量耗功率W/(m3/h)：0.089，室内机 - 重量（Kg)≤123 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	12887.83	25775.66	0.00
88	030701003007	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-02，服务区域：三层教室、办公，制冷量（kW)：39.1，制热量(kW)：22.5，室内机 - 风量(m3/h)：3500，室内机 - 机外静压（Pa)：200，室内机 - 噪音 dB（A)≤52，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率（kW)：0.65，室内机 - 单位风量耗功率W/(m3/h)：0.079，室内机 - 重量（Kg)≤149 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	18637.83	18637.83	0.00
本页小计							44413.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030701003008	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F3-01，服务区域：三层教室、办公，制冷量 (kW)：61.5，制热量(kW)：38.2，室内机 - 风量(m3/h)：5000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤61，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.17，室内机 - 单位风量耗功率W/(m3/h)：0.119，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	27387.83	27387.83	0.00
90	030701003009	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-02、XF-F2-02，服务区域：一层～二层教室、办公，制冷量 (kW)：61.5，制热量(kW)：38.2，室内机 - 风量(m3/h)：6000，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤61，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：1.4，室内机 - 单位风量耗功率W/(m3/h)：0.119，室内机 - 重量 (Kg)≤197 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	27387.83	54775.66	0.00
本页小计							82163.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030701003010	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组 2、型号规格：XF-F1-01、XF-F2-01，服务区域：一层～二层教室、办公，制冷量 (kW)：92，制热量 (kW)：57，室内机 - 风量 (m3/h)：9150，室内机 - 机外静压 (Pa)：300，室内机 - 噪音 dB (A)≤63，室内机 - 电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，室内机 - 功率 (kW)：2.1，室内机 - 单位风量耗功率W/(m3/h)：0.119，室内机 - 重量 (Kg)≤259 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	34512.83	69025.66	0.00
92	030701003011	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F4-02，安装位置：屋面，服务区域：四层教室、办公，设备代号：14HP，制冷量 (kW)：40，制热量 (kW)：45，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：9.62，制热功率 (kW)：9.66，APF：5.85，重量 (Kg)≤211，噪音 dB (A)≤59 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	42512.83	42512.83	0.00
93	030701003012	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F4-01，安装位置：屋面，服务区域：四层教室、办公，设备代号：20HP，制冷量 (kW)：56.5，制热量 (kW)：63，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率 (kW)：14.6，制热功率 (kW)：14.7，APF：5.2，重量 (Kg)≤309，噪音 dB (A)≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	54887.83	54887.83	0.00
本页小计							166426.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030701003013	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F3-03，安装位置：屋面，服务区域：三层教室、办公，设备代号：5OHP，制冷量（kW）：142，制热量（kW）：159，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：36.2，制热功率（kW）：36.8，APF：≥5.10，重量(Kg)≤756，噪音 dB（A）≤65 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	128887.83	128887.83	0.00
95	030701003014	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F3-02，安装位置：屋面，服务区域：三层教室、办公，设备代号：3OHP，制冷量（kW）：83.9，制热量（kW）：94，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：20.36，制热功率（kW）：20.56，APF：≥5.10，重量（Kg)≤520，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	77887.83	77887.83	0.00
96	030701003015	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F3-01，安装位置：屋面，服务区域：三层教室、办公，设备代号：36HP，制冷量（kW）：101.5，制热量（kW）：114，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：25.57，制热功率（kW）：25.59，APF：≥5.10，重量（Kg)≤589，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	127637.83	127637.83	0.00
本页小计							334413.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030701003016	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F2-01，安装位置：屋面，服务区域：二层教室、办公，设备代号：28HP，制冷量（kW）：78.9，制热量（kW）：88，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：19.21，制热功率（kW）：19.46，APF：≥5.10，重量（Kg）≤519，噪音 dB（A）≤63 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	99512.83	99512.83	0.00
98	030701003017	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-06，安装位置：屋面，服务区域：一层教室、办公，设备代号：16HP，制冷量（kW）：45，制热量（kW）：50，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：11.5，制热功率（kW）：10.9，APF：5.65，重量（Kg）≤285，噪音 dB（A）≤59 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	44387.83	44387.83	0.00
99	030701003018	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-04、KTW-F2-03，安装位置：屋面，服务区域：一～四层教室、办公，设备代号：22HP，制冷量（kW）：61.5，制热量（kW）：69，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：17，制热功率（kW）：16.6，APF：5.2，重量（Kg）≤309，噪音 dB（A）≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	57887.83	115775.66	0.00
本页小计							259676.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030701003019	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-03，安装位置：屋面，服务区域：一层教室、办公，设备代号：18HP，制冷量（kW）：50.4，制热量（kW）：56.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：12.5，制热功率（kW）：12.7，APF：5.45，重量（Kg）≤309，噪音 dB（A）≤61 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	1	47887.83	47887.83	0.00
101	030701003020	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-02、KTW-F2-02，安装位置：屋面，服务区域：一～四层教室、办公，设备代号：34HP，制冷量（kW）：95，制热量（kW）：106.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：24.86，制热功率（kW）：24.46，APF：≥5.10，重量（Kg）≤520，噪音 dB（A）≤64 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	2	84887.83	169775.66	0.00
102	030701003021	空调器	1、名称：多联空调机组 2、型号规格：KTW-F1-01、KTW-F1-05、KTW-F2-04、KTW-F3-04，安装位置：屋面，服务区域：一～四层教室、办公，设备代号：26HP，制冷量（kW）：73.5，制热量（kW）：82.5，电力 - Volt/Φ/HZ：380/3/50，制冷功率（kW）：19.1，制热功率（kW）：19.4，APF：5.2，重量（Kg）≤378，噪音 dB（A）≤62 3、安装方式：落地安装 4、减振底座形式、数量：减震垫 5、其他：含检查接线，满足图纸及规范要求	台	4	67137.83	268551.32	0.00
103	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×1200×2000（H）	个	1	2348.73	2348.73	0.00
本页小计							488563.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×1200×1600(H)	个	1	2136.23	2136.23	0.00
105	031001005001	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ38.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	103.92	159.92	16618.89	0.00
106	031001005002	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ34.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	153.88	130.14	20025.94	0.00
107	031001005003	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ31.8 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	264.8	119.91	31752.17	0.00
108	031001005004	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ28.6 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	311.76	99.78	31107.41	0.00
本页小计							101640.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031001005005	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ25.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	358.72	89.54	32119.79	0.00
110	031001005006	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ22.2 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	415.68	80.24	33354.16	0.00
111	031001005007	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ19.1 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	509.6	59.13	30132.65	0.00
112	031001005008	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ15.9 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	613.52	50.76	31142.28	0.00
113	031001005009	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ12.7 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	717.44	42.38	30405.11	0.00
本页小计							157153.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	031001005010	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ9.5 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	821.36	30.29	24878.99	0.00
115	031001005011	铜管	1、名称：铜管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷媒 4、规格、压力等级：Φ6.4 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求：试压 7、保温：满足图纸及规范要求 8、其他：含分歧管	m	868.32	22.85	19841.11	0.00
116	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×500	个	2	809.49	1618.98	0.00
117	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000×320	个	3	746.99	2240.97	0.00
118	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800×320	个	1	778.24	778.24	0.00
119	030703020004	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630×320	个	2	715.74	1431.48	0.00
120	030405015001	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：810，全压（Pa）：285，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.13，噪音 dB(A)≤54 3、安装方式：吸顶	台	6	236.45	1418.70	0.00
121	030405015002	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：500，全压（Pa）：260，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.09，噪音 dB(A)≤48 3、安装方式：吸顶	台	8	195.20	1561.60	0.00
122	030405015003	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：410，全压（Pa）：185，电力 - Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.075，噪音 dB(A)≤46 3、安装方式：吸顶	台	3	182.70	548.10	0.00
本页小计							54318.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030405015004	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：300，全压（Pa）：185，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.05，噪音 dB(A)≤43 3、安装方式：吸顶	台	1	173.95	173.95	0.00
124	030405015005	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：220，全压（Pa）：160，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.038，噪音 dB(A)≤41 3、安装方式：吸顶	台	8	161.45	1291.60	0.00
125	030405015006	风扇	1、名称：风扇 2、规格：吸顶式通风器，风量（m3/h）：160，全压（Pa）：100，电力－Volt/Φ/HZ：220/1/50，功率（kW）：0.018，噪音 dB(A)≤40 3、安装方式：吸顶	台	6	148.95	893.70	0.00
126	031301003001	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN32	个	57	31.58	1800.06	0.00
127	031301003002	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN40	个	100	31.58	3158.00	0.00
128	031301003003	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN50	个	74	31.58	2336.92	0.00
129	031301003004	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN70	个	51	74.96	3822.96	0.00
130	031301003005	套管	1、名称：套管 2、材质：钢套管 3、规格：DN80	个	54	74.96	4047.84	0.00
131	031301003006	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN70	个	5	109.72	548.60	0.00
132	031301003007	套管	1、名称：套管 2、材质：止水钢套管 3、规格：DN80	个	5	109.72	548.60	0.00
133	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、规格：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	132	13.14	1734.48	0.00
134	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 3、其他：含除锈、刷漆	kg	5092.78	15.13	77053.76	0.00
本页小计							97410.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	031208003001	通风管道绝热	1、名称：通风管道绝热 2、规格：离心玻璃棉夹筋铝箔保温板 3、绝热厚度：30mm	m3	59.71	1093.12	65270.20	0.00
136	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道绝热 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳保温 3、管道尺寸：DN50以内 4、厚度：20mm	m3	16.42	1808.54	29696.23	0.00
137	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：帆布，满足图纸及规范要求	m2	329.5	104.68	34492.06	0.00
138	031008001001	采暖工程系统调试	1、名称：暖通工程系统调试 2、范围：本单体暖通所有专业	系统	1	24073.87	24073.87	0.00
		C.7 学院楼-防排烟			**1**	**37067.50**	**37067.50**	**0.00**
139	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：不燃硅胶布，并配置控制模块 3、其他：含控制按钮、控制箱、控制线、支架、辅材等	m2	181.65	204.06	37067.50	0.00
本页小计							190599.86	0.00
合　　计							3092186.94	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		71483.08	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	38503.77	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6927.21	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3463.61	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	12699.89	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	865.90	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				62460.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	8659.02	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	363.68	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		17242.11	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	17242.11	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				26264.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				88725.19	—

其他项目清单计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：空调通风工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3180912.13	9	286282.09
合　　计					286282.09

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	277565.96
1.1	给水系统	87267.42
1.2	排水系统	144007.27
1.3	雨水系统	46291.27
2	措施项目	20292.70
2.1	其中：安全生产	9256.82
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	26807.28
合　　计		324665.94

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 给水系统			1	87267.42	87267.42	0.00
1	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN50(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	278.86	89.89	25066.73	0.00
2	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN40(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	221.03	80.27	17742.08	0.00
3	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN32(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	3.17	70.80	224.44	0.00
4	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN25(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	11.43	56.61	647.05	0.00
5	031001006010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN20(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	186.14	49.11	9141.34	0.00
6	031001006011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管,DN15(含管件) 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗,符合使用要求 6.不含支架	m	129.25	47.21	6101.89	0.00
本页小计							58923.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002011003	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:超声波水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:具有远传、液晶显示、监测、瞬时流量、累积流量、报警等功能 5.其他:水表精度等级应不低于2.0级，含接线	组	7	1188.85	8321.95	0.00
8	031002001017	金属阀门	1.名称:减压阀(自带过滤器、压力表) 2.型号规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接	个	6	465.75	2794.50	0.00
9	031002001011	金属阀门	1.名称:球阀 2.型号规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接	个	8	184.37	1474.96	0.00
10	031002001018	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀安装 3.连接形式:螺纹连接	个	6	107.25	643.50	0.00
11	031002001019	金属阀门	1.名称:止回阀DN15 2.连接形式:螺纹连接	个	12	40.00	480.00	0.00
12	031002008001	软接头(软管)	1.名称:金属软管DN15	根	12	45.25	543.00	0.00
13	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2.含套管防水填料	个	6	238.93	1433.58	0.00
14	031301003008	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.含套管填料	个	41	74.75	3064.75	0.00
15	031301003010	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.含套管填料	个	1	31.49	31.49	0.00
16	031301003011	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN40 2.含套管填料	个	3	31.49	94.47	0.00
17	031301003012	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN32 2.含套管填料	个	5	31.50	157.50	0.00
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	251.06	13.37	3356.67	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两遍	kg	251.06	2.12	532.25	0.00
20	031208002001	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	1.63	1541.14	2512.06	0.00
本页小计							25440.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031208002002	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内给水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度25mm 3.管径:DN20~DN32	m3	0.31	1808.54	560.65	0.00
22	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	89.96	26.04	2342.56	0.00
		A 排水系统			1	144007.27	144007.27	0.00
23	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De160（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	5.65	110.52	624.44	0.00
24	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	336.02	69.41	23323.15	0.00
25	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De75（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	123.16	53.40	6576.74	0.00
26	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE排水管De50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	114.44	36.15	4137.01	0.00
27	031003006001	大便器	1.名称:低水箱蹲式大便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含角阀、金属软管、低水箱等五金配件	组	54	704.05	38018.70	0.00
本页小计							75583.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031003006002	大便器	1.名称:无障碍坐式大便器（自带存水弯） 2.附件名称、数量:含大小二档低水箱，水箱容积不大于5L、角阀、金属软管等五金配件	组	8	681.87	5454.96	0.00
29	031003007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器(自带水封) 2.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、排水栓等五金配件	组	22	924.22	20332.84	0.00
30	031003003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.附件名称、数量:含感应式水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	8	847.36	6778.88	0.00
31	031003003002	洗脸盆	1.名称:陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯感应式龙头、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	34	847.36	28810.24	0.00
32	031003004001	洗涤盆	1.名称:陶瓷污水盆 2.附件名称、数量:含陶瓷阀芯快开水嘴、角阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	2	486.61	973.22	0.00
33	031001011007	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN75	个	2	26.29	52.58	0.00
34	031001011006	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	17	30.49	518.33	0.00
35	031003014002	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN100	个	9	43.96	395.64	0.00
36	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号规格:DN50	个	2	31.09	62.18	0.00
37	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号规格:DN50 3.配不锈钢盖板	个	37	66.54	2461.98	0.00
38	031003014008	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN50	个	6	77.34	464.04	0.00
39	031003014009	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN75	个	2	106.78	213.56	0.00
40	031003014005	给、排水附件	1.名称:密闭地漏 2.型号规格:DN150	个	2	143.09	286.18	0.00
41	031301003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	4	361.87	1447.48	0.00
42	031301003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2.含套管防水填料	个	2	286.14	572.28	0.00
本页小计							68824.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301003015	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	17	125.60	2135.20	0.00
44	031208002003	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.1	1541.14	154.11	0.00
45	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	8.2	26.04	213.53	0.00
		A 雨水系统			**1**	**46291.27**	**46291.27**	**0.00**
46	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:高密度聚乙烯HDPE雨水管De110（含管件） 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验及灌水试验	m	571.05	52.62	30048.65	0.00
47	031003014007	给、排水附件	1.名称:87式雨水斗 2.型号规格:DN100	个	32	97.04	3105.28	0.00
48	031001011005	阻火圈	1.名称:排水管阻火圈DN100	个	59	30.49	1798.91	0.00
49	031301003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2.含套管防水填料	个	5	361.87	1809.35	0.00
50	031301003018	套管	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.含套管填料	个	59	125.60	7410.40	0.00
51	031208002004	其他管道绝热	1.名称:室内吊顶内排水管保温 2.绝热材料品种:绝热层采用泡沫橡塑,厚度30mm 3.管径:DN40~DN200	m3	0.83	1541.14	1279.15	0.00
52	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:难燃型夹筋双层铝箔	m2	32.24	26.04	839.53	0.00
本页小计							48794.11	0.00
合　　计							277565.96	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17185.49	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9256.82	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1665.40	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	832.70	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3053.23	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	208.17	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				15016.32	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	2081.74	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	87.43	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3107.21	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3107.21	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				5276.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				20292.70	—

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：给排水工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	297858.66	9	26807.28
合　　计					26807.28

单位工程汇总表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	723806.01
1.1	火灾报警系统	165385.61
1.2	防火门监控系统	24857.17
1.3	消防设备电源监控系统	3203.44
1.4	电气火灾监控系统	1167.06
1.5	消火栓系统	124900.22
1.6	喷淋系统	404292.51
2	措施项目	77067.71
2.1	其中：安全生产	22811.43
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	72078.63
合　　计		872952.35

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 火灾报警系统			1	165385.61	165385.61	0.00
1	030412003003	桥架	1.名称:火灾报警防火线槽 2.规格:200×100 3.接地方式:含接地	m	43.6	106.61	4648.20	0.00
2	030406005002	桥架支吊架制作安装	1.名称:桥架支吊架制作安装及除锈刷油	kg	47.8	19.88	950.26	0.00
3	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	416.07	3328.56	0.00
4	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足图纸及消防验收要求	台	8	1945.47	15563.76	0.00
5	030904009001	自动末端试水装置监控分机	1.名称:自动末端试水装置监控分机 2.安装方式:壁挂安装尺寸为450*400*140 3.其他：满足图纸及消防验收要求	台	4	5026.12	20104.48	0.00
6	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	227	82.79	18793.33	0.00
7	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	117.82	4241.52	0.00
8	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	161.97	5830.92	0.00
9	030904005001	总线消防电话分机	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	102.86	1851.48	0.00
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	36	100.73	3626.28	0.00
11	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂扬声器 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	16	88.32	1413.12	0.00
12	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	19	228.54	4342.26	0.00
13	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	18	222.54	4005.72	0.00
14	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:满足图纸及消防验收要求	个	21	261.03	5481.63	0.00
本页小计							94181.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.满足图纸及验收要求	台	4	213.89	855.56	0.00
16	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	3015.52	10.51	31693.12	0.00
17	030412001015	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	96.3	24.07	2317.94	0.00
18	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	2872.15	6.16	17692.44	0.00
19	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x2.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	213.51	19.02	4060.96	0.00
20	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-4x1.5mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 4.含控制电缆头	m	81.74	22.33	1825.25	0.00
21	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2	m	91.6	5.57	510.21	0.00
22	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1859.2	4.46	8292.03	0.00
23	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	459	8.62	3956.58	0.00
		C.4 防火门监控系统			**1**	**24857.17**	**24857.17**	**0.00**
24	030906001002	防火门监控分机	1.规格:防火门监控分机 2.满足图纸及消防验收要求	台	1	3129.29	3129.29	0.00
25	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块 2.类别:输入接口、用于常闭防火门的监视	个	16	423.65	6778.40	0.00
26	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.满足图纸及消防验收要求	套	32	64.11	2051.52	0.00
27	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	511.17	10.51	5372.40	0.00
本页小计							88535.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5	m	596.32	6.46	3852.23	0.00
29	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	596.32	6.16	3673.33	0.00
		C.4 消防设备电源监控系统			1	3203.44	3203.44	0.00
30	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	26.3	10.51	276.41	0.00
31	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	194.1	6.16	1195.66	0.00
32	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	388.2	4.46	1731.37	0.00
		C.4 电气火灾监控系统			1	1167.06	1167.06	0.00
33	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.2	10.51	201.79	0.00
34	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽内敷设 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	156.7	6.16	965.27	0.00
		C.4 消火栓系统			1	124900.22	124900.22	0.00
35	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	63.8	78.48	5007.02	0.00
本页小计							16903.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	505.15	105.18	53131.68	0.00
37	030901010004	室内消火栓	1.名称：减压稳压型室内消火栓 2.安装部位：室内 3.型号规格：SG18E65Z-J,1800×700×180，箱内均配备DN65减压稳压型消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘(JPS1.0-19)各一套,报警按钮一只。手提式灭火器MF/ABC5(3A) 2具,球阀1个、含永久性标志铭牌” 4.满足图纸及规范验收要求	套	36	1107.94	39885.84	0.00
38	030910001002	手提式ABC类干粉灭火器	1.名称：MF/ABC5(3A磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱 ） 2.型号规格：详见图纸设计，满足消防验收要求	套	16	144.74	2315.84	0.00
39	031002001008	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN65 3.连接方式：沟槽式连接	个	2	247.49	494.98	0.00
40	031002001012	蝶阀	1.名称：蝶阀 2.型号规格：DN100 3.连接方式：沟槽式连接	个	22	364.63	8021.86	0.00
41	031002001014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
42	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求	个	24	125.67	3016.08	0.00
43	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	362.01	724.02	0.00
44	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识	m2	196.03	10.43	2044.59	0.00
本页小计							109777.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030406005004	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	568.95	13.37	7606.86	0.00
46	031201001004	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	568.95	1.44	819.29	0.00
47	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
		C.4 喷淋系统			1	404292.51	404292.51	0.00
48	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	1844.38	46.81	86335.43	0.00
49	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	659.65	56.23	37092.12	0.00
50	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	115.63	73.99	8555.46	0.00
51	030901001004	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接含管件 6.压力试验及冲洗设计要求：水压试验及冲洗 7.不含支架	m	319.18	82.28	26262.13	0.00
本页小计							168360.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030901001005	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN65 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	118.24	78.48	9279.48	0.00
53	030901001006	水喷淋钢管	1.名称：消火栓钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN80 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	167.12	93.19	15573.91	0.00
54	030901001007	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN100 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	111.9	105.04	11753.98	0.00
55	030901001008	水喷淋钢管	1.名称：水喷淋钢管 2.安装部位：室内 3.材质：内外壁热浸锌钢管 4.规格型号：DN150 5.连接形式:：卡箍连接含管件 6.含管件、压力试验、管网水冲洗及严密性试验” 7.不含支架	m	362.39	149.79	54282.40	0.00
56	031201001007	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.类别：刷红色调和漆 3.含标识”	m2	661.63	10.43	6900.80	0.00
57	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：直立型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTZ15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	244	38.71	9445.24	0.00
本页小计							107235.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.名称：下垂型玻璃球洒水喷头 3.材质、型号、规格：K-ZSTX15/68,K=80 4.连接形式：喷头设置详见图纸	个	768	52.58	40381.44	0.00
59	030901006001	水流指示器	1.类型 水流指示器 2.型号规格：ZSJZ-150	个	8	334.55	2676.40	0.00
60	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4.含湿式报警阀、信号阀1个、水力警铃及配管、延迟器等	组	2	3547.53	7095.06	0.00
61	031002001015	信号碟阀	1,名称：信号碟阀 2.型号规格：DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	612.19	4897.52	0.00
62	030901007001	减压孔板	1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.连接方式：沟槽式连接	个	8	317.29	2538.32	0.00
63	031002001023	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接	个	2	260.52	521.04	0.00
64	031002001024	球阀	1,名称：球阀 2.型号规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接	个	16	80.49	1287.84	0.00
65	031002001018	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格型号：DN25 3.含螺纹阀1个 4.连接方式：丝扣连接	组	2	71.26	142.52	0.00
66	031003014001	排水漏斗	1.名称：排水漏斗 2.规格型号：DN80	个	8	38.29	306.32	0.00
67	030901008001	电动试水阀	1,名称：电动试水阀 2.型号规格：ZX-ATW/E 3.连接方式：丝扣连接	套	6	5628.95	33773.70	0.00
68	030901008002	自动末端试水装置	1,名称：自动末端试水装置 2.型号规格：ZX-ATW 3.连接方式：丝扣连接	套	2	6533.98	13067.96	0.00
69	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN150 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	12	125.67	1508.04	0.00
70	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵，具体做法满足设计要求”	个	8	160.69	1285.52	0.00
本页小计							109481.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN200 3.材质：焊接钢管 4.含封堵洞口、加填料，满足图纸及规范要求	个	2	471.79	943.58	0.00
72	030406005005	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.形式：管道支架制作安装	kg	1802.61	13.37	24100.90	0.00
73	031201001006	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.类别：除锈后刷漆	kg	1802.61	1.44	2595.76	0.00
74	030909001003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1689.64	1689.64	0.00
本页小计							29329.88	0.00
合　　计							723806.01	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		42349.92	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	22811.43	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4104.01	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2052.00	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7524.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	513.00	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				37004.45	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	5130.01	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	215.46	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		34717.79	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8291.91	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				13637.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
27	03B001	建筑物超高超深施工增加		26425.88	
本页小计				26425.88	—
合　　计				77067.71	—

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：消防工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	800873.72	9	72078.63
合　　计					72078.63

单位工程汇总表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111909.91
1.1	电气抗震支架	66161.84
1.2	暖通抗震支架	8272.63
1.3	水抗震支架	37475.44
2	措施项目	6928.90
2.1	其中：安全生产	3732.20
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	10695.49
合　　计		129534.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.9 电气抗震支架			1	66161.84	66161.84	0.00
1	031301004001	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-200-T 3.满足施工规范及验收要求	套	86	249.19	21430.34	0.00
2	031301004002	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-200-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	68	362.63	24658.84	0.00
3	031301004003	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-300-T 3.满足施工规范及验收要求	套	8	259.19	2073.52	0.00
4	031301004004	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-300-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	7	372.63	2608.41	0.00
5	031301004126	电缆桥架侧向支撑（T）	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-400-T 3.满足施工规范及验收要求	套	27	279.19	7538.13	0.00
6	031301004127	电缆桥架双向支撑（T+L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN400-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	20	392.63	7852.60	0.00
		C.9 暖通抗震支架			1	8272.63	8272.63	0.00
7	031301004009	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1000-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	364.19	4370.28	0.00
8	031301004011	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：F-1600-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	404.19	1212.57	0.00
9	031301004012	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1000-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	5	436.63	2183.15	0.00
10	031301004014	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：F-1600-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	1	506.63	506.63	0.00
		C.9 水抗震支架			1	37475.44	37475.44	0.00
11	031301004015	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q-DN65-T 3.满足施工规范及验收要求	套	12	251.19	3014.28	0.00
本页小计							77448.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031301004016	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-T 3.满足施工规范及验收要求	套	3	261.19	783.57	0.00
13	031301004017	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-T 3.满足施工规范及验收要求	套	28	271.19	7593.32	0.00
14	031301004020	侧向支撑	1.名称：侧向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-T 3.满足施工规范及验收要求	套	21	291.19	6114.99	0.00
15	031301004021	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q-DN65-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	11	329.63	3625.93	0.00
16	031301004022	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN80-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	2	339.63	679.26	0.00
17	031301004023	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN100-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	22	349.63	7691.86	0.00
18	031301004025	双向支撑（L）	1.名称：双向支撑 2.规格型号：Q、S-DN150-TL 3.满足施工规范及验收要求	套	21	379.63	7972.23	0.00
本页小计							34461.16	0.00
合　　计							111909.91	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6928.90	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3732.20	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	671.46	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	335.73	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1231.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	83.93	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6054.33	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	839.32	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	35.25	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				874.57	—

措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				6928.90	—

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制　　2026-07-22

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：抗震支架工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	118838.81	9	10695.49
合　　计					10695.49

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	508103.68
1.1	电梯工程	508103.68
2	措施项目	186.99
2.1	其中：安全生产	70.16
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	45746.16
合　　计		554036.83

未来软件编制　　2026-07-22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电梯工程			1	508103.68	508103.68	0.00
1	030107001001	交流电梯	1、名称:电梯DT-01~02 2、额定载重(KG)：1600 3、额定速度（m/s)：1.5 4、提升高度（m)：13.8 5、停靠站（层）:4 6、有无机房：无机房 7、其余技术参数及要求详见《主要设备材料采购要求》及《电梯工程技术要求》	部	2	254051.84	508103.68	0.00
本页小计							508103.68	0.00
合　　计							508103.68	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		130.25	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	70.16	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12.62	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6.31	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23.14	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1.58	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				113.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	15.78	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.66	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		56.74	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	56.74	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				73.18	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				186.99	—

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

增值税计价表

工程名称：电梯工程-学院楼四　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	508290.67	9	45746.16
合　　计					45746.16