

最高投标限价

招 标 人：江苏省句容中等专业学校 (盖章)

2026年07月04日

工程名称：中专校学生餐厅改扩建工程

标段名称：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：5072806.6

(大写)：伍佰零柒万贰仟捌佰零陆元陆角零分

编制人：夏

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：许

(签字及盖章)

编制单位：江苏信诚工程管理咨询有限公司

(盖章)



法定代表人
或其授权人：尹

(签字或盖章)

招标人：江苏省句容中等专业学校

(盖章)

法定代表人
或其授权人：侯主任

(签字或盖章)

编制时间：2026年07月04日

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：中专校学生餐厅改扩建工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程名称： 中专校学生餐厅改扩建工程

标段名称： 江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 5072806.60

（大写）： 伍佰零柒万贰仟捌佰零陆元陆角零分

编 制 人： 夏永葆

审 核 人： 李国

编 制 单 位： 江苏信诚工程管理咨询有限公司

法定代表人

或其授权人： 李国



招 标 人： 江苏省句容中等专业学校

法定代表人

或其授权人： 侯金雷

编 制 时 间： 2026年07月31日

（盖章）

张正珏

工程项目汇总表

工程名称：中专校学生餐厅改扩建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	中专校学生餐厅扩建工程	4135455.76		121561.65
2	中专校学生餐厅改建工程	937350.84		27562.35
合计		5072806.6		149124

单项工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅扩建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程	132976.05		4353.19
2	中专校学生餐厅扩建-土建工程	2871654.73		88107.26
3	中专校学生餐厅扩建-安装工程	750231.97		16559.61
4	室外道路、挡土墙工程	380593.01		12541.59
合计		4135455.76		121561.65

单位工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	114557.76
1.1	土石方工程	106799.25
1.2	拆除工程	7758.51
2	措施项目	7438.62
2.1	其中：安全生产	4353.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10979.67
合 计		132976.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：三类土	m3	0.42		3.03	0.21	0.12	3.78
2	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种：推土机推土40米	m3	0.84		4.31	0.31	0.18	5.64
		拆除工程								
3	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：钢筋砼挡土墙拆除均厚500mm 2. 根部需敲出钢筋	m3	6.5		64.48	4.26	2.48	77.72
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌挡土墙	m3	4.4		43.63	2.88	1.68	52.59
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：拆除后建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m3	1.12	0.03	30.39	1.89	1.11	34.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		4353.19	
2	011601007001	文明施工		687.35	
3	011601008001	环境保护		343.67	
4	011601006001	临时设施		1145.58	
5	011601010001	冬雨季施工增加		57.28	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		51.55	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		800	
合计				7438.62	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段： 江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	114557.76	3.8	4353.19						
2	011601007001	文明施工	114557.76	0.6	687.35						
3	011601008001	环境保护	114557.76	0.3	343.67						
4	011601006001	临时设施	114557.76	1	1145.58						
5	011601010001	冬雨季施工增加	114557.76	0.05	57.28						
6	011601011001	夜间施工增加	114557.76								
7	011601012001	特殊地区施工	114557.76								
8	011601013001	二次搬运	114557.76								
9	011601014001	已完工程及设备保护	114557.76								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	114557.76								
11	011601016001	按质论价	114557.76								
12	011601017001	建筑工人实名制	114557.76	0.045	51.55						
13	011601018001	特殊施工降效	114557.76								
14	011601019001	协管	114557.76								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			800						
合计					7438.62						-

其他项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
1	水	m3	0.71122	3.79	3.79	5			
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：中专校学生餐厅扩建-大型土石方工程 标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2318612.19
1.1	土石方工程	23041.8
1.2	砌筑工程	160048.24
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	950447.58
1.4	门窗工程	134285.51
1.5	屋面及防水工程	115839.77
1.6	保温、隔热、防腐工程	21696.4
1.7	楼地面装饰工程	250821.02
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	446387.29
1.9	天棚工程	115903.81
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	100140.77
2	措施项目	326306.42
2.1	其中：安全生产	88107.26
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	237109.11
合 计		2871654.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：主楼内部涉水房间、电梯井等填充墙体 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	59.02	575.44	33962.47	
14	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2. 墙体类型：内外墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	7.56	682.79	5161.89	
		混凝土及钢筋混凝土工程					950447.58	
15	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100 2. 材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼C20	m3	35.88	374.29	13429.53	
16	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	105.76	353.96	37434.81	
17	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：筏板基础	m3	4.18	351.74	1470.27	
18	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.37	335.5	2137.14	
19	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	61.8	357.2	22074.96	
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 高度5.0米以内，周长3.6米以内 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	45.67	409.33	18694.1	
21	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 高度3.6米以内，周长1.6米以内 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.68	409.33	278.34	
22	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：250	m3	3.75	408.47	1531.76	
23	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 屋面井道壁100厚 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.93	408.47	788.35	
24	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 女儿墙 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	17.27	408.47	7054.28	
25	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	141.7	380.7	53945.19	
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	129	398.27	51376.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502019001	其他板	1.板名称:上人孔邦板 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.05	445.8	22.29	
28	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:板式	m3	5.64	420.25	2370.21	
29	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	48.28	560.61	27066.25	
30	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.93	469.58	4193.35	
31	010502023001	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.78	517.71	403.81	
32	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:雨蓬 2.混凝土种类:泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.55	460.51	1174.3	
33	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	7.49	446.04	3340.84	
34	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:碎石垫层,80厚砼垫层 2.面层厚度:40厚花岗岩火烧板 3.混凝土种类:非泵送商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	20.52	311.33	6388.49	
35	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	54.75	86.66	4744.64	
36	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	87.9	73.62	6471.2	
37	010505002002	基础模板	1.基础类型:筏形基础	m2	4.82	66.61	321.06	
38	010505002003	基础模板	1.基础类型:设备基础	m2	25.22	64.7	1631.73	
39	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:基础联系梁	m2	353.16	54.11	19109.49	
40	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱,周长3.6米以内,高度5.0米以内	m2	325.84	92.47	30130.42	
41	010505004002	柱面模板	1.模板形式:矩形柱,周长1.6米以内,高度3.6米以内	m2	8.78	75.53	663.15	
42	010505005001	墙面模板	1.模板形式:电梯井壁	m2	30.03	62.69	1882.58	
43	010505005002	墙面模板	1.模板形式:直形墙(屋面井道壁)	m2	38.64	62.69	2422.34	
44	010505005003	墙面模板	1.模板形式:女儿墙	m2	152.4	62.69	9553.96	
45	010505006001	梁模板	1.模板形式:矩形梁,层高5.0米内	m2	949.03	100.29	95178.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：现浇板，层高5.0米内	m2	1000.03	82.06	82062.46	
47	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：上人孔	m2	1.72	96.43	165.86	
48	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直行楼梯	m2	49.34	126.85	6258.78	
49	010608003001	支座	1. 支座种类、规格：楼梯滑动支座5厚聚四氟乙烯板	m	3.1	259.36	804.02	
50	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱	m2	490.08	93.87	46003.81	
51	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁	m2	89.38	67.69	6050.13	
52	010505013001	过梁模板	1. 过梁	m2	11.64	90.87	1057.73	
53	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：雨蓬	m2	24.28	96.06	2332.34	
54	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称：压顶等零星构件	m2	69.8	96.06	6704.99	
55	010506001001	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ10以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	2.586	5070.79	13113.06	
56	010506001002	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ18以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	6.298	4789.34	30163.26	
57	010506001003	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ25以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	4.879	4244.23	20707.6	
58	010506001004	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ10以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	22.041	5128.4	113035.06	
59	010506001005	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ18以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	10.826	4839.02	52387.23	
60	010506001006	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ25以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	29.837	4590.13	136955.71	
61	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6.5 2. 布置方式：不绑扎	t	0.696	7179.24	4996.75	
62	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：上人孔爬梯 2. 钢材品种、规格：Φ20圆钢 3. 构件涂(镀)层要求：银粉漆二遍	t	0.054	6757.48	364.9	
		门窗工程					134285.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸：1.0*2.2米 2. 门类型：套装木门（含五金、门锁、门吸） 3. 开启方式：平开	樘	5	1038.99	5194.95	
64	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M1222、M1522、M1524 2. 门类型：铝合金玻璃门 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度：10mm钢化单层玻璃 6. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	31.98	367.69	11758.73	
65	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M1537、M1837、MLC1537 2. 门类型：平开断桥隔热铝合金中空玻璃门 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度：5mm+9A+5mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	23.31	408.6	9524.47	
66	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：M1537 2. 框、扇材质：钢制防盗门 3. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	16.65	604.83	10070.42	
67	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM甲1518 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：含闭门器等五金配件	m2	5.4	529.35	2858.49	
68	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM乙1223、FM乙1523 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：含闭门器等五金配件	m2	12.42	474.4	5892.05	
69	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C1527、C1827、C2427 2. 窗类型：断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式：推拉 4. 框、扇材质及规格：1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	107.73	458.23	49365.12	
70	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C1527a、C1527b、C2427a、C2427b 2. 窗类型：断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质及规格：1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	70.47	473.73	33383.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:1.8mm厚铝合金断桥隔热 3.玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	2.43	479.22	1164.5	
72	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:BYC0804 2.框材质、规格:1.8mm铝合金 3.百叶材料品种、规格:铝合金	m2	0.64	342.4	219.14	
73	010807004001	金属纱窗	1.开启方式:推拉窗、平开窗位置隐形纱窗 2.框材质、规格:铝合金 3.窗纱材质、规格:20目,0.6mm金刚网	m2	39.53	122.79	4853.89	
		屋面及防水工程					115839.77	
74	010902001001	屋面卷材防水	1.最薄处30厚轻骨料LC5.0混凝土,找坡2% 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.卷材品种、规格、厚度:双层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎,上翻500 4.防水层做法:2.0厚APP防水涂膜,上翻500	m2	635.8	145.83	92718.71	
75	010902002001	屋面涂膜防水	1.最薄处30厚轻骨料LC5.0混凝土,找坡2% 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.2.0厚APP防水涂膜,上翻500 4.5mm厚抗裂砂浆保护层,内嵌耐碱网格布一层	m2	25.2	48.57	1223.96	
76	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:非泵送C20商品细石砼,内配冷拔Φ4@150双向钢筋 2.刚性层厚度:40厚 3.嵌缝材料种类:20宽分格缝,内嵌1:3水泥砂浆,纵横间距≤6.0米,与女儿墙间留缝宽30,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料,嵌密封防水油膏	m2	528.15	41.46	21897.1	
		保温、隔热、防腐工程					21696.4	
77	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板(XPS)B1级阻燃剂4kg 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚	m2	528.15	41.08	21696.4	
		楼地面装饰工程					250821.02	
78	010102007003	回填方	1.填方部位:二层降板处 2.材料品种:泡沫砼回填	m3	21.99	388.61	8545.53	
79	010501002001	楼地面垫层	1.部位:地面 2.厚度:80厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20砼垫层	m3	36.32	403.89	14669.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称：排水沟不锈钢篦子（利旧） 2. 构件尺寸：400*600	m2	26.88	404.63	10876.45	
81	010503014002	盖板、井圈	1. 构件名称：上人孔盖板 2. 0.8厚铝板 3. 12厚企口木板 4. 30厚岩棉板 5. 一层五夹板钉在木龙骨上 6. 木质底座 7. 构件尺寸：1040*1040 8. 详见苏J03-2006-49-1	m2	1.08	344.28	371.82	
82	011102001001	石材楼地面	1. 门槛石 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：20厚中国黑花岗岩	m2	0.84	272.09	228.56	
83	011102001002	石材楼地面	1. 室外平台 2. 80厚C20砼垫层，界面剂一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	17.75	240.2	4263.55	
84	011102003001	块料楼地面	1. 地面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖	m2	100.44	174.15	17491.63	
85	011102003002	块料楼地面	1. 楼面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：35厚干硬性水泥砂浆，5mm厚1:1水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖	m2	339.95	176.52	60007.97	
86	011102003003	块料楼地面	1. 楼面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：15厚300*300红缸砖	m2	183.63	187.39	34410.43	
87	011102003004	块料楼地面	1. 地面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：15厚300*300红缸砖	m2	353.51	187.39	66244.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格:800*800*10地砖	m	149.56	25.66	3837.71	
89	011106003001	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:800*800*10防滑地砖(带防滑条)	m ²	26.61	145.26	3865.37	
90	011107002001	石材台阶	1.室外台阶 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:40厚花岗岩火烧板	m ²	17.54	221.3	3881.6	
91	011108003001	块料零星项目	1.排水沟地砖 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:901胶水泥砂浆粘贴 4.面层材料品种、规格:300*300*15红缸砖 5.防护材料种类:排水沟侧面1.5+1.5厚JS-1型防水涂料	m ²	61.88	208.57	12906.31	
92	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:可拆卸铝合金防水防鼠挡板	m ²	3.96	532.33	2108.03	
93	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.楼梯扶手及平台栏杆,高度1200 2.扶手材料种类、规格:Φ60*1.5不锈钢扶手 3.栏杆(板)材料种类、规格:小立柱Φ31.8×1.2间距110 4.详见22J403-1-2-7-B1	m	22.52	281.71	6344.11	
94	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.护窗栏杆,高度1100 2.扶手材料种类、规格:Φ60*1.5不锈钢扶手 3.栏杆(板)材料种类、规格:小立柱Φ31.8×1.2间距110 4.详见22J403-1-2-7-B1	m	2.8	274.44	768.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					446387.29	
95	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道,9厚1:3水泥砂浆找平,5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型),1.5厚聚合物水泥防水涂料,25厚石墨聚苯板(A级),3厚专用粘结砂浆 3.面层处理方式:8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)	m ²	880.42	169.8	149495.32	
96	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:柱 墙梁交接处铺贴钢丝网片Φ1.0mm	m ²	362.16	17.97	6508.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，8厚1:1:6混合砂浆打底抹平	m2	902.72	37.35	33716.59	
98	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆面	m2	106.68	51.21	5463.08	
99	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 安装方式：界面剂一道，6厚1:1:6混合砂浆罩面，6厚1:2.5水泥砂浆抹平，2.0厚JS-1型防水涂料，瓷砖胶粘剂粘结层 3. 面层材料品种、规格：400*800*8厚墙砖 4. 缝宽、勾缝材料种类：密缝	m2	1136.01	217.71	247320.74	
100	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型：铝合金玻璃 2. 骨架、边框材料种类、规格：1.8厚70系列铝合金框 3. 隔板材料品种、规格：5mm钢化玻璃 4. 详见图纸设计	m2	14.9	260.64	3883.54	
		天棚工程					115903.81	
101	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：楼梯底板、配电间天棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：901胶水水泥浆一道，6厚1:2.5水泥砂浆面，6厚1:3水泥砂浆底	m2	92.78	35.29	3274.21	
102	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2. 面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板	m2	1006.7	111.88	112629.6	
		油漆、涂料、裱糊工程					100140.77	
103	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	757.53	33.79	25596.94	
104	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	92.78	36.14	3353.07	
105	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子遍数：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱底漆一遍、仿石漆二遍、罩光漆一遍	m2	880.42	80.86	71190.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计							2318612.19	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	136.6
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.44	-	-	250	110
2	材料费	-	-	-	-	-	329.35
2.1	C25非泵送商品砼	m3	1.02	-	-	309	315.18
2.2	塑料薄膜	m2	2.2	-	-	3	6.6
2.3	水	m3	1.998	-	-	3.79	7.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	混凝土震捣器插入式	台班	0.114	-	-	7.85	0.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	466.84
5	管理费	-	-	-	-	-	35.75
6	利润	-	-	-	-	-	15.12
综合单价							517.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度：碎石垫层，80厚砼垫层 2. 面层厚度：40厚花岗岩火烧板 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.1
1.1	普工	工日	0.0769	-	-	140	10.77
1.2	一般技工	工日	0.2691	-	-	250	67.28
1.3	高级技工	工日	0.0384	-	-	340	13.06
2	材料费	-	-	-	-	-	181.89
2.1	水泥	kg	47.7417	-	-	0.2484	11.86
2.2	中砂	t	0.106459	-	-	90.34	9.62
2.3	碎石	t	0.103976	-	-	76.74	7.98
2.4	水	m3	0.140465	-	-	3.79	0.53
2.5	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0205	-	-	527.004	10.8
2.6	碎石	t	0.023	-	-	76.74	1.77
2.7	碎石	t	0.251	-	-	76.74	19.26
2.8	草袋	m2	0.245	-	-	7.54	1.85
2.9	火烧板块料面板	m2	1.02	-	-	115.35	117.66
2.10	白水泥	kg	0.1	-	-	0.6	0.06
2.11	合金钢切割锯片	片	0.0042	-	-	35.23	0.15
2.12	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	52.29	0.31
2.13	棉纱头	kg	0.01	-	-	4.38	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.38
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.0032	-	-	363.12	1.16
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20~26m3	台班	0.0021	-	-	384.58	0.81
3.3	混凝土震捣器平板式	台班	0.0064	-	-	11.89	0.08
3.4	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0033	-	-	24.27	0.08
3.5	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0031	-	-	331.97	1.03
3.6	石料切割机	台班	0.0168	-	-	13.37	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	276.37
5	管理费	-	-	-	-	-	24.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），1.5厚聚合物水泥防水涂料，25厚石墨聚苯板（A级），3厚专用粘结砂浆 3. 面层处理方式：8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层（用于建筑首层时为两层布）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	75.6
1.1	普工	工日	0.103848	—	—	140	14.54
1.2	一般技工	工日	0.24424	—	—	250	61.06
2	材料费	—	—	—	—	—	64.37
2.1	界面剂	kg	1.29	—	—	0.89	1.15
2.2	水	m ³	0.0574	—	—	3.79	0.22
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m ³	0.0101	—	—	511.038	5.16
2.4	普通木成材	m ³	0.0002	—	—	1756.68	0.35
2.5	聚合物胶乳	kg	0.404	—	—	0.59	0.24
2.6	预拌砂浆(地面) DSM15	m ³	0.0051	—	—	512.622	2.61
2.7	SBS改性沥青防水涂料	kg	3.671	—	—	7.72	28.34
2.8	电	kW·h	0.02	—	—	0.59	0.01
2.9	XPS聚苯乙烯挤塑板	m ³	0.026	—	—	323.83	8.42
2.10	聚合物粘结砂浆	kg	4.6	—	—	0.76	3.5
2.11	塑料保温螺钉	套	6	—	—	0.29	1.74
2.12	界面剂	kg	0.8	—	—	0.89	0.71
2.13	聚合物抗裂砂浆	kg	11	—	—	0.75	8.25
2.14	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1.21952	—	—	3.02	3.68
2.15	其他材料费	元	-0.01	—	—	1	-0.01
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	1.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20~26m ³	台班	0.0028	—	—	384.58	1.08
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0008	—	—	331.97	0.27
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	141.31
5	管理费	—	—	—	—	—	20.02
6	利润	—	—	—	—	—	8.47
综合单价							169.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2. 面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05	
1.1	普工	工日	0.0237	-	-	140	3.32	
1.2	一般技工	工日	0.0829	-	-	250	20.73	
1.3	高级技工	工日	0.0118	-	-	340	4.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	71.63	
2.1	螺杆	根	1.326	-	-	0.36	0.48	
2.2	双螺母双垫片	副	1.326	-	-	0.58	0.77	
2.3	膨胀螺栓	套	1.326	-	-	0.78	1.03	
2.4	等边角钢	kg	0.16	-	-	3.24	0.52	
2.5	圆钢	kg	0.72312	-	-	3.1	2.24	
2.6	轻钢龙骨(大)	m	1.337	-	-	6.64	8.88	
2.7	大龙骨垂直吊件(轻钢)	只	1.5	-	-	0.67	1.01	
2.8	铝合金T型主龙骨	m	1.917	-	-	5.06	9.7	
2.9	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	-	-	1.15	0.69	
2.10	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	-	-	0.84	0.25	
2.11	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	-	-	0.62	0.37	
2.12	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	-	-	0.71	3.27	
2.13	铝合金方板	m2	1.05	-	-	39.93	41.93	
2.14	其他材料费	元	0.49	-	-	1	0.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32	
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02	
3.2	电锤 功率520W	台班	0.03	-	-	7.3	0.22	
3.3	手提砂轮机 砂轮直径350mm	台班	0.02	-	-	9.63	0.19	
3.4	交流弧焊机 容量32kVA	台班	0.012	-	-	73.74	0.88	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.64	
6	利润	-	-	-	-	-	3.24	
综合单价							111.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：土方 开完后场地	m2	0.19		0.91	0.29	0.12	1.51
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度： 1.5米以内	m3	0.48		3.78	1.11	0.47	5.84
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度： 1.3米	m3	0.49		3.8	1.11	0.47	5.87
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 室内排水沟土方 2. 土类别：三类土 3. 开挖深度： 1.0米	m3	50.4			13.1	5.54	69.04
5	010102007001	回填方	1. 填方部位：基坑、槽 2. 材料品种：原开挖土方 3. 密实度：≥0.95	m3	23.8		0.87	6.41	2.71	33.79
6	010102007002	回填方	1. 填方部位：室内回填 2. 材料品种：原开挖土方 3. 密实度：≥0.95	m3	22.4		0.53	5.96	2.52	31.41
7	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：原开挖回填后余土 2. 运距：自行考虑	m3		0.03	9.71	2.53	1.07	13.34
		砌筑工程								
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15砼实心砖240*115*53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 防潮层材料种类：20厚防水砂浆防潮层	m3	219.49	390.68	10.31	59.75	25.27	705.5
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15砼实心砖 2. 墙体厚度：120 3. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	281.9	355.69	7.69	75.29	31.85	752.42
10	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：Mu15砼实心砖 3. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m2	86.8	148.72	3.69	23.53	9.95	272.69
11	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖砌排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级：Mu5砼实心砖 3. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m3	213.3	357.5	8.46	57.66	24.39	661.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2. 墙体类型：内外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	251.8	264.41	3.46	66.37	28.08	614.12
13	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：主楼内部涉水房间、电梯井等填充墙体 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	204.4	287.51	5.77	54.64	23.12	575.44
14	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砂加气砌块 2. 墙体类型：内外墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	301.7	264.72	3.46	79.34	33.57	682.79
		混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100 2. 材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼C20	m3	65.1	283.87	0.9	17.16	7.26	374.29
16	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	25.6	318.14	0.54	6.8	2.88	353.96
17	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：筏板基础	m3	21.7	321.27	0.54	5.78	2.45	351.74
18	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	24.2	301.59	0.55	6.44	2.72	335.5
19	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	25.6	320.91	0.89	6.89	2.91	357.2
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 高度5.0米以内，周长3.6米以内 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	67.6	315.52	0.88	17.8	7.53	409.33
21	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 高度3.6米以内，周长1.6米以内 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	67.6	315.52	0.88	17.8	7.53	409.33
22	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：250	m3	62.6	320.78	1.41	16.64	7.04	408.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 屋面井道壁 100厚 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	62.6	320.78	1.41	16.64	7.04	408.47
24	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 女儿墙 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	62.6	320.78	1.41	16.64	7.04	408.47
25	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	42	321.94	0.89	11.15	4.72	380.7
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	39.5	342.3	1.36	10.62	4.49	398.27
27	010502019001	其他板	1. 板名称：上人孔邦板 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	82.9	330.3	1.41	21.92	9.27	445.8
28	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 楼梯形式：板式	m3	67.6	325.71	1.41	17.94	7.59	420.25
29	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	176.1	318.15	0.88	46.01	19.47	560.61
30	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	102.1	328.48	0.89	26.78	11.33	469.58
31	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	136.6	329.35	0.89	35.75	15.12	517.71
32	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：雨蓬 2. 混凝土种类：泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	82.9	344.36	1.88	22.04	9.33	460.51
33	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	82.9	329.89	1.88	22.04	9.33	446.04
34	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：碎石垫层，80厚 2. 面层厚度：40厚花岗岩火烧板 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m2	91.1	181.89	3.38	24.57	10.39	311.33
35	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础	m2	47.22	20.63	0.98	12.53	5.3	86.66
36	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	37.8	19.76	1.52	10.22	4.32	73.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏形基础	m2	31.22	22	1.34	8.47	3.58	66.61
38	010505002003	基础模板	1. 基础类型：设备基础	m2	30.29	21.27	1.41	8.24	3.49	64.7
39	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础联系梁	m2	27	15.45	1.22	7.34	3.1	54.11
40	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱，周长3.6米以内，高度5.0米以内	m2	53.12	17.49	1.61	14.23	6.02	92.47
41	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱，周长1.6米以内，高度3.6米以内	m2	40.86	17.35	1.61	11.04	4.67	75.53
42	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：电梯井壁	m2	32.14	17.02	1.19	8.67	3.67	62.69
43	010505005002	墙面模板	1. 模板形式：直形墙（屋面井道壁）	m2	32.14	17.02	1.19	8.67	3.67	62.69
44	010505005003	墙面模板	1. 模板形式：女儿墙	m2	32.14	17.02	1.19	8.67	3.67	62.69
45	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁，层高5.0米内	m2	54.93	21.95	2.25	14.87	6.29	100.29
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：现浇板，层高5.0米内	m2	44.57	17.89	2.27	12.18	5.15	82.06
47	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：上人孔	m2	56.57	16.15	2.02	15.24	6.45	96.43
48	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直行楼梯	m2	69.72	26.01	3.88	19.14	8.1	126.85
49	010608003001	支座	1. 支座种类、规格：楼梯滑动支座5厚聚四氟乙烯板	m	64.41	171		16.82	7.13	259.36
50	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱	m2	51.65	21.59	1.11	13.72	5.8	93.87
51	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁	m2	35.09	18	1.18	9.43	3.99	67.69
52	010505013001	过梁模板	1. 过梁	m2	50.13	20.26	1.41	13.4	5.67	90.87
53	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：雨蓬	m2	53.2	20.45	1.99	14.35	6.07	96.06
54	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称：压顶等零星构件	m2	53.2	20.45	1.99	14.35	6.07	96.06
55	010506001001	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ10以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1401.6	3124.79	18.84	369.31	156.25	5070.79
56	010506001002	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ18以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1208.8	3066.71	48.6	326.92	138.31	4789.34
57	010506001003	现浇钢筋	1. 层高3.6m以内 2. 钢筋种类、规格：Φ25以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	831	3052.07	39.19	226.25	95.72	4244.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	010506001004	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格： Φ 10以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1443.65	3124.79	18.84	380.25	160.87	5128.4
59	010506001005	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格： Φ 18以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1245.06	3066.71	48.6	336.35	142.3	4839.02
60	010506001006	现浇钢筋	1. 层高5.0m以内 2. 钢筋种类、规格： Φ 25以内 3. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1028.42	3095.86	62.29	283.59	119.97	4590.13
61	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 6.5 2. 布置方式：不绑扎	t	2964	3095.22	17.04	775.07	327.91	7179.24
62	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：上人孔爬梯 2. 钢材品种、规格： Φ 20圆钢 3. 构件涂(镀)层要求：银粉漆二遍	t	2297.94	3559.03	36.69	607.01	256.81	6757.48
		门窗工程								
63	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸：1.0*2.2米 2. 门类型：套装木门（含五金、门锁、门吸） 3. 开启方式：平开	樘	84	923.91		21.84	9.24	1038.99
64	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M1222、M1522、M1524 2. 门类型：铝合金玻璃门 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度：10mm钢化单层玻璃 6. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	74.33	265.85		19.33	8.18	367.69
65	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M1537、M1837、MLC1537 2. 门类型：平开断桥隔热铝合金中空玻璃门 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度：5mm+9A+5mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	66.9	316.95		17.39	7.36	408.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：M1537 2. 框、扇材质：钢制防盗门 3. 五金种类、规格：含五金、门锁、门吸等	m2	45.84	541.74	0.21	11.97	5.07	604.83
67	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM甲1518 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：含闭门器等五金配件	m2	33.26	483.78		8.65	3.66	529.35
68	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM乙1223、FM乙1523 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：含闭门器等五金配件	m2	33.26	428.83		8.65	3.66	474.4
69	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C1527、C1827、C2427 2. 窗类型：断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式：推拉 4. 框、扇材质及规格：1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	40.04	403.38		10.41	4.4	458.23
70	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C1527a、C1527b、C2427a、C2427b 2. 窗类型：断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式：平开 4. 框、扇材质及规格：1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	49.72	405.61		12.93	5.47	473.73
71	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型：铝合金固定窗 2. 框、扇材质及规格：1.8mm厚铝合金断桥隔热 3. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	44.81	417.83		11.65	4.93	479.22
72	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸：BYC0804 2. 框材质、规格：1.8mm铝合金 3. 百叶材料品种、规格：铝合金	m2	35.77	293.39		9.3	3.94	342.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式：推拉窗、平开窗位置隐形纱窗 2. 框材质、规格：铝合金 3. 窗纱材质、规格：20目，0.6mm金刚网	m2	24.86	88.73		6.46	2.74	122.79
		屋面及防水工程								
74	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄处30厚轻骨料LC5.0混凝土，找坡2% 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 卷材品种、规格、厚度：双层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，上翻500 4. 防水层做法：2.0厚APP防水涂膜，上翻500	m2	31.85	99.65	1.86	8.76	3.71	145.83
75	010902002001	屋面涂膜防水	1. 最薄处30厚轻骨料LC5.0混凝土，找坡2% 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2.0厚APP防水涂膜，上翻500 4. 5mm厚抗裂砂浆保护层，内嵌耐碱网格布一层	m2	13.64	28.93	0.69	3.73	1.58	48.57
76	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：非泵送C20商品细石砼，内配冷拔Φ4@150双向钢筋 2. 刚性层厚度：40厚 3. 嵌缝材料种类：20宽分格缝，内嵌1:3水泥砂浆，纵横间距≤6.0米，与女儿墙间留缝宽30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏	m2	19.05	15.25	0.08	4.97	2.11	41.46
		保温、隔热、防腐工程								
77	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称：挤塑聚苯板（XPS）B1级阻燃剂4kg 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚	m2	5.87	33.03		1.53	0.65	41.08
		楼地面装饰工程								
78	010102007003	回填方	1. 填方部位：二层降板处 2. 材料品种：泡沫砼回填	m3	81.82	276.52		21.27	9	388.61
79	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：80厚 3. 材料品种、强度要求、配比：C20砼垫层	m3	100.07	265.52	0.93	26.26	11.11	403.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称：排水沟不锈钢篦子（利旧） 2. 构件尺寸：400*600	m2	13.5	386.02	0.09	3.53	1.49	404.63
81	010503014002	盖板、井圈	1. 构件名称：上人孔盖板 2. 0.8厚铝板 3. 12厚企口木板 4. 30厚岩棉板 5. 一层五夹板钉在木龙骨上 6. 木质底座 7. 构件尺寸：1040*1040 8. 详见苏J03-2006-49-1	m2	117.25	182.8	0.62	30.65	12.96	344.28
82	011102001001	石材楼地面	1. 门槛石 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：20厚中国黑花岗岩	m2	70.63	173.62	1.25	18.69	7.9	272.09
83	011102001002	石材楼地面	1. 室外平台 2. 80厚C20砼垫层，界面剂一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	64.98	149.37	1.32	17.24	7.29	240.2
84	011102003001	块料楼地面	1. 地面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖	m2	62.76	86.58	1.16	16.62	7.03	174.15
85	011102003002	块料楼地面	1. 楼面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：35厚干硬性水泥砂浆, 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖	m2	62.76	88.95	1.16	16.62	7.03	176.52
86	011102003003	块料楼地面	1. 楼面 2. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：15厚300*300红缸砖	m2	63.73	98.46	1.18	16.88	7.14	187.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	011102003004	块料楼地面	1. 地面 2. 界面剂一道 ， 1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：15厚300*300红缸砖	m ²	63.73	98.46	1.18	16.88	7.14	187.39
88	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：800*800*10地砖	m	13.84	6.46	0.18	3.64	1.54	25.66
89	011106003001	块料楼梯	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：800*800*10防滑地砖（带防滑条）	m ²	60.39	59.87	1.94	16.2	6.86	145.26
90	011107002001	石材台阶	1. 室外台阶 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m ²	67.01	127.23	1.66	17.85	7.55	221.3
91	011108003001	块料零星项目	1. 排水沟地砖 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：901胶水水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格：300*300*15红缸砖 5. 防护材料种类：排水沟侧面1.5+1.5厚JS-1型防水涂料	m ²	72.4	107.61	1.3	19.15	8.11	208.57
92	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：可拆卸铝合金防水防鼠挡板	m ²		532.33				532.33
93	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 楼梯扶手及平台栏杆，高度1200 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4. 详见22J403-1-2-7-B1	m	75.67	164.41	9.95	22.26	9.42	281.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆，高度1100 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4. 详见22J403-1-2-7-B1	m	75.67	157.14	9.95	22.26	9.42	274.44
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
95	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），1.5厚聚合物水泥防水涂料，25厚石墨聚苯板（A级），3厚专用粘结砂浆 3. 面层处理方式：8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层（用于建筑首层时为两层布）	m ²	75.6	64.37	1.34	20.02	8.47	169.8
96	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：柱墙梁交接处铺贴钢丝网片Φ1.0mm	m ²	6.98	8.4		1.82	0.77	17.97
97	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，8厚1:1:6混合砂浆打底抹平	m ²	22.42	5.52	0.82	6.04	2.55	37.35
98	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆面	m ²	27.06	12.92	0.89	7.27	3.07	51.21
99	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 安装方式：界面剂一道，6厚1:1:6混合砂浆罩面，6厚1:2.5水泥砂浆抹平，2.0厚JS-1型防水涂料，瓷砖胶粘剂粘结层 3. 面层材料品种、规格：400*800*8厚墙砖 4. 缝宽、勾缝材料种类：密缝	m ²	95.59	85.4	0.99	25.11	10.62	217.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
100	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型：铝合金玻璃 2. 骨架、边框材料种类、规格：1.8厚70系列铝合金框 3. 隔板材料品种、规格：5mm钢化玻璃 4. 详见图纸设计	m2	35.77	211.63		9.3	3.94	260.64
		天棚工程								
101	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：楼梯底板、配电间天棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：901胶水泥浆一道，6厚1:2.5水泥砂浆面，6厚1:3水泥砂浆底	m2	20.49	6.59	0.46	5.45	2.3	35.29
102	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2. 面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板	m2	28.05	71.63	1.32	7.64	3.24	111.88
		油漆、涂料、裱糊工程								
103	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	17.05	10.44		4.43	1.87	33.79
104	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	18.75	10.44		4.88	2.07	36.14
105	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子遍数：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱底漆一遍、仿石漆二遍、罩光漆一遍	m2	18.41	54.98	0.48	4.91	2.08	80.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		88107.26	
2	011601007001	文明施工		13911.67	
3	011601008001	环境保护		6955.84	
4	011601006001	临时设施		23186.12	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1159.31	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1043.38	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		8000	
16	011601001002	脚手架		54990.84	
17	011601002002	垂直运输		128952	
合计				326306.42	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2318612.19	3.8	88107.26						
2	011601007001	文明施工	2318612.19	0.6	13911.67						
3	011601008001	环境保护	2318612.19	0.3	6955.84						
4	011601006001	临时设施	2318612.19	1	23186.12						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2318612.19	0.05	1159.31						
6	011601011001	夜间施工增加	2318612.19								
7	011601012001	特殊地区施工	2318612.19								
8	011601013001	二次搬运	2318612.19								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2318612.19								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2318612.19								
11	011601016001	按质论价	2318612.19								
12	011601017001	建筑工人实名制	2318612.19	0.045	1043.38						
13	011601018001	特殊施工降效	2318612.19								
14	011601019001	协管	2318612.19								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			8000						
16	011601001002	脚手架			54990.84						
17	011601002002	垂直运输			128952						
合计					326306.42						-

其他项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2634545.62	9	237109.11
合计					237109.11

发包人提供材料一览表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
1	不锈钢算盖（成品）	m2	26.88	385.9	10372.99		
合计					10372.99	-	-

承包人提供可调价主要材料表一
 (适用于价格信息调差法)

工程名称： 中专校学生餐厅扩建-土建工程
 标段： 江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP(元)
1	钢筋 Φ10以内	t	25.82946	3034.53	3034.53	5			
2	钢筋 Φ18以内	t	17.46648	2954.67	2954.67	5			
3	钢筋 Φ25以内	t	35.453873	2954.67	2954.67	5			
4	钢筋 Φ20	t	0.0567	2954.67	2954.67	5			
5	钢筋 Φ4	t	0.746656	3096.64	3096.64	5			
6	钢丝绳	kg	7.007192	8.848	8.848	5			
7	圆钢	kg	727.964904	3.1	3.1	5			
8	等边角钢 L 40×4	kg	161.072	3.24	3.24	5			
9	0.8厚铝板 δ 0.8	m2	1.304137	53.24	53.24	5			
10	钨棒 精制	kg	1.46856	439.17	439.17	5			
11	塑料薄膜	m2	1408.3614	3	3	5			
12	XPS聚苯乙烯挤塑板 石墨聚苯板A级	m3	22.89092	323.83	323.83	5			
13	XPS聚苯乙烯挤塑板 B1级	m3	53.8713	323.83	323.83	5			
14	草袋	m2	5.0274	7.54	7.54	5			
15	沉头木螺钉 L32	10个	6.1	0.27	0.27	5			
16	自攻螺钉 M5×25~30	十个	3.726	0.44	0.44	5			
17	塑料胀管螺钉	套	1530.72522	0.26	0.26	5			
18	对拉螺栓	kg	118.956205	6.87	6.87	5			
19	膨胀螺栓 M10×110	套	1360.2042	0.78	0.78	5			
20	膨胀螺栓 M12×110	套	144.774	0.88	0.88	5			
21	螺杆 L=250 Φ8	根	1334.8842	0.36	0.36	5			
22	砂纸	张	315.67697	0.35	0.35	5			
23	水砂纸	张	34.0124	0.8	0.8	5			
24	电焊条 J422	kg	96.874603	6.16	6.16	5			
25	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	3.62076	39.92	39.92	5			
26	焊剂	kg	136.321275	4.16	4.16	5			
27	钢钉	kg	6.97764	7.1	7.1	5			
28	铁钉	kg	943.719266	6.16	6.16	5			
29	铁钉 70mm	kg	0.30348	6.16	6.16	5			
30	铁钉 70mm	kg	0.021939	6.16	6.16	5			
31	塑料保温螺钉	套	5282.52	0.29	0.29	5			
32	热镀锌钢丝网 1.0mm	m2	380.268	7.85	7.85	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
33	镀锌铁丝 8#	kg	308.44818	3.871	3.871	5			
34	镀锌铁丝 22#	kg	273.89486	5.243	5.243	5			
35	铁件	kg	3.165	4.98	4.98	5			
36	直螺纹套筒接头 Φ25以内	个	435.780098	2.64	2.64	5			
37	直螺纹套筒接头 Φ25以外	个	126.92624	3.39	3.39	5			
38	合金钢切割锯片	片	3.358696	35.23	35.23	5			
39	水泥 42.5级	kg	24197.8765 2	0.2972	0.2972	5			
40	水泥 32.5级	kg	19726.7694 49	0.2484	0.2484	5			
41	白水泥	kg	286.2785	0.6	0.6	5			
42	中砂	t	57.195995	90.34	90.34	5			
43	碎石 5~16mm	t	0.47196	76.74	76.74	5			
44	碎石 5~20mm	t	2.133588	76.74	76.74	5			
45	碎石 5~40mm	t	5.15052	76.74	76.74	5			
46	煤矸石多孔砖 120×190×90	百块	7.6726	75.41	75.41	5			
47	煤矸石多孔砖 190×240×90	百块	122.7616	97.59	97.59	5			
48	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	百块	59.1136	46.14	46.14	5			
49	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	百块	148.1729	46.14	46.14	5			
50	混凝土实心砖 190×90×40	百块	77.0064	23.5	23.5	5			
51	蒸压加气混凝土砌块 600×250×100	m3	7.09128	221.8	221.8	5			
52	蒸压加气混凝土砌块 600×250×200	m3	143.85067	221.8	221.8	5			
53	普通木成材	m3	0.256928	1756.68	1756.68	5			
54	胶合板 910×2130×3	m2	1.134	9.8	9.8	5			
55	锯(木)屑	m3	6.870624	52.29	52.29	5			
56	墙面砖 400×800	m2	1164.41025	41.6	41.6	5			
57	同质地砖 800*800	m2	478.41558	41.6	41.6	5			
58	同质地砖 800*800	m2	15.25512	41.6	41.6	5			
59	300*300红缸砖 15厚	m2	425.5542	53.24	53.24	5			
60	300*300红缸砖 15厚	m2	187.3026	53.24	53.24	5			
61	火烧板块料面板 40厚	m2	20.9304	115.35	115.35	5			
62	石材块料面板 20厚中国黑	m2	0.8568	126.88	126.88	5			
63	火烧板块料面板 40厚	m2	35.9958	115.35	115.35	5			
64	铝合金方板 600×600×0.8	m2	1057.035	39.93	39.93	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
65	岩棉吸音板 50×50穿孔	m2	1.134	7.53	7.53	5			
66	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1086.71713	3.02	3.02	5			
67	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	1345.9579	6.64	6.64	5			
68	大龙骨垂直吊件(轻钢) 50	只	1510.05	0.67	0.67	5			
69	铝合金T型龙骨次接件	只	302.01	0.84	0.84	5			
70	铝合金T型龙骨主接件	只	604.02	1.15	1.15	5			
71	铝合金T型龙骨平面连接 件	只	604.02	0.62	0.62	5			
72	铝合金T型龙骨挂件	个	4630.82	0.71	0.71	5			
73	铝合金T型主龙骨	m	1929.8439	5.06	5.06	5			
74	单扇套装平开实木门	樘	5	878.42	878.42	5			
75	断桥隔热铝型材平开门 中空玻璃	m2	22.3776	283.93	283.93	5			
76	普通铝型材平开门	m2	30.7008	230.7	230.7	5			
77	铝合金隔热断桥平开悬 窗	m2	66.66462	372.66	372.66	5			
78	铝合金隔热断桥推拉窗	m2	102.77442	372.66	372.66	5			
79	铝合金固定窗	m2	13.7974	159.71	159.71	5			
80	铝合金断桥隔热固定窗	m2	2.25018	382.39	382.39	5			
81	铝合金隐形纱窗	m2	39.53	88.73	88.73	5			
82	钢质防火门 甲级	m2	5.3082	487.12	487.12	5			
83	钢质防火门 乙级	m2	12.20886	431.22	431.22	5			
84	钢质防盗门	m2	16.2837	548	548	5			
85	铝合金百叶窗	m2	0.59264	248	248	5			
86	不锈钢合页	只	10.1	12.86	12.86	5			
87	镀锌铁脚	个	1513.34982	1.89	1.89	5			
88	钢压条	kg	33.0616	5.02	5.02	5			
89	不锈钢盖 Φ63	只	146.12172	3.55	3.55	5			
90	内墙乳胶漆	kg	367.844106	10.65	10.65	5			
91	真石漆	kg	3662.5472	8.77	8.77	5			
92	水性封底漆	kg	308.147	13.31	13.31	5			
93	红丹防锈漆	kg	146.806416	12.68	12.68	5			
94	水泥基渗透结晶防水涂 料	kg	8054.96042	7.98	7.98	5			
95	SBS改性沥青防水涂料 H型	kg	3232.02182	7.72	7.72	5			
96	高强APP-841冷胶涂料	kg	2022.66	5.57	5.57	5			
97	透明罩光漆	kg	352.168	17.75	17.75	5			
98	环氧树脂 618	kg	3.798	21.69	21.69	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
99	成品耐水腻子粉	kg	3434.63368 ₅	2.8	2.8	5			
100	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2	1494.13	22.18	22.18	5			
101	硅酮密封胶	L	36.4617	53.23	53.23	5			
102	聚氨脂发泡密封胶 750ml	支	373.40738	19.77	19.77	5			
103	SBS封口油膏	kg	69.938	8.5	8.5	5			
104	油漆溶剂油	kg	63.70028	2.64	2.64	5			
105	界面剂	kg	5188.3155	0.89	0.89	5			
106	界面剂 EPS聚苯板、 XPS挤塑板用	kg	704.336	0.89	0.89	5			
107	APP及SBS基层处理剂	kg	225.709	11.33	11.33	5			
108	脱模剂	kg	125.18584	2.56	2.56	5			
109	发泡剂	kg	129.211962	14.2	14.2	5			
110	氩气	m3	10.20396	8.36	8.36	5			
111	石油液化气	kg	305.184	4.49	4.49	5			
112	干粉型粘结剂	kg	5021.1642	1.06	1.06	5			
113	901胶	kg	1.407504	1.9	1.9	5			
114	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03348	4.79	4.79	5			
115	聚合物胶乳	kg	355.68968	0.59	0.59	5			
116	石棉板	m2	8.710625	4.97	4.97	5			
117	镜面不锈钢管 Φ31.8×1.2	m	275.71952	7.54	7.54	5			
118	镜面不锈钢管 Φ60×1.5	m	26.8392	20.41	20.41	5			
119	塑料管 dn20	m	59.81255	3.15	3.15	5			
120	塑料卡子	个	11136.27	0.23	0.23	5			
121	双螺母双垫片 Φ8	副	1334.8842	0.58	0.58	5			
122	棉纱头	kg	22.81114	4.38	4.38	5			
123	其它材料费	元	2.5536	0.8575	0.8575	5			
124	水	m3	1207.94354 ₇	3.79	3.79	5			
125	电	kW·h	39.17465	0.59	0.59	5			
126	复合木模板	m2	841.17002	23.95	23.95	5			
127	卡具	kg	545.416797	3.54	3.54	5			
128	钢管支撑	kg	1831.18323	3.46	3.46	5			
129	脚手钢管	kg	1592.70028	3.37	3.37	5			
130	底座	个	8.500528	3.88	3.88	5			
131	脚手架扣件	个	639.377552	3.54	3.54	5			
132	周转木材	m3	20.603654	1756.68	1756.68	5			
133	周转木材	m3	0.000672	1586.47	1586.47	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
134	四氟板式橡胶支座	cm3	8835	0.06	0.06	5			
135	酚醛清漆各色	kg	0.15714	6.86	6.86	5			
136	银粉漆(干)	kg	0.03888	20.37	20.37	5			
137	油漆溶剂油	kg	0.41904	2.86	2.86	5			
138	白布	m2	0.00054	2.93	2.93	5			
139	砂纸	张	0.108	0.87	0.87	5			
140	合金钢钻头	只	0.32916	13.31	13.31	5			
141	成品隔断 防鼠板	m2	3.96	532.3269	532.3269	5			
142	接浆层水泥砂浆	m3	3.59908	222.71	222.71	5			
143	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m3	14.61425	483.93	483.93	5			
144	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	18.060652	491.868	491.868	5			
145	预拌砂浆(抹灰) DPM5.0	m3	25.892894	491.868	491.868	5			
146	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	10.995264	511.038	511.038	5			
147	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	7.627138	520.614	520.614	5			
148	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	19.447258	512.622	512.622	5			
149	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	1.028735	527.004	527.004	5			
150	预拌防水砂浆 DWM10	m3	0.78428	1005.45	1005.45	5			
151	聚合物抗裂砂浆	kg	9761.13875	0.75	0.75	5			
152	聚合物粘结砂浆	kg	4049.932	0.76	0.76	5			
153	C20预拌混凝土(泵送型)	m3	36.4182	277.7	277.7	5			
154	C25预拌混凝土(泵送型)	m3	14.1372	291.92	291.92	5			
155	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	528.3465	306.11	306.11	5			
156	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	59.64336	259.09	259.09	5			
157	C25非泵送商品砼	m3	57.7014	309	309	5			
158	成品泡沫混凝土 容重:400kg/m³	m3	22.4298	260	260	5			
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：中专校学生餐厅扩建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	657918.25
1.1	强电	295043.53
1.2	弱电	24928.43
1.3	给排水、采暖、燃气工程	257238.6
1.4	雨水	5970.18
1.5	消防工程	26068.79
1.6	通风空调工程	48668.72
2	措施项目	30367.96
2.1	其中：安全生产	16559.61
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	61945.76
合 计		750231.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：2APcfz2二层厨房动力配电箱2 2、规格：XL-21-非标，详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	1	4883.64	4883.64	
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：1AL1食堂照明配电箱PZ30D- 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：暗装，距地1.6M	台	1	1289.21	1289.21	
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：2AL1食堂照明配电箱PZ30D- 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：暗装，距地1.6M	台	1	1324.85	1324.85	
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源箱1ALE1 2、型号：KW-D-1KVA 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装，距地1.6M	台	1	1729.54	1729.54	
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：热水设备配电箱3APrs 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	1	2802.02	2802.02	
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：热水循环泵控制柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	2	3143.57	6287.14	
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：食梯配电箱 2、规格：型号为XL-06- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：明装	台	1	1798.66	1798.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412003001	桥架	1. 名称: 强电不锈钢金属梯式桥架 2. 规格: 300mm*150mm	m	8.3	138	1145.4	
14	030412003002	桥架	1. 名称: 强电不锈钢金属梯式桥架 2. 规格: 300mm*100mm	m	133	109.42	14552.86	
15	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架	kg	158.26	19.19	3037.01	
16	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称: 防火封堵-桥架封堵	项	4	154.31	617.24	
17	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	158.26	2.91	460.54	
18	030412001001	配管	1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: G150 3、配置形式: 暗配	m	15	189.43	2841.45	
19	030412001002	配管	1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: G100 3、配置形式: 暗配	m	3	109.86	329.58	
20	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管DN200	个	5	451.23	2256.15	
21	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管DN150	个	1	346.35	346.35	
22	030412001003	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC100 3、配置形式: 暗配	m	3.7	101.48	375.48	
23	030412001004	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC70 3、配置形式: 暗配	m	1.8	66.46	119.63	
24	030412001005	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 暗配	m	164.4	38.73	6367.21	
25	030412001006	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 暗配	m	306.07	27.63	8456.71	
26	030412001007	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC25 3、配置形式: 暗配	m	480.94	24.23	11653.18	
27	030412001008	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC20 3、配置形式: 暗配	m	978.56	18.7	18299.07	
28	030412001009	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG25 3、配置形式: 暗配	m	36.65	17.2	630.38	
29	030412001010	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	86.41	12.3	1062.84	
30	030412006001	接线盒	1、名称: 接线盒、开关盒 2、材质: 钢质	个	489	8.77	4288.53	
31	030409001001	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*70+1*35	m	8.55	273.77	2340.73	
32	030409001002	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*70	m	49	268.41	13152.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	m	72.41	169.87	12300.29	
34	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	m	91.47	102.84	9406.77	
35	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16	m	133.13	74.05	9858.28	
36	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10	m	89.96	47.64	4285.69	
37	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6	m	455.73	33.5	15266.96	
38	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4	m	417.29	23.6	9848.04	
39	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10	m	22.76	51.03	1161.44	
40	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×16	m	23.26	63.63	1480.03	
41	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×4	m	49.57	21.18	1049.89	
42	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	170.08	6.66	1132.73	
43	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	3083.47	3.6	11100.49	
44	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-4mm2	m	1517.85	4.9	7437.47	
45	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-6mm2	m	863.04	6.89	5946.35	
46	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	3.9	3.6	14.04	
47	030409003001	电力电缆头	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤50	个	4	189.76	759.04	
48	030409003002	电力电缆头	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤120	个	8	276.53	2212.24	
49	030405015001	风扇	1.名称：吊风扇	台	52	181.47	9436.44	
50	030413003001	荧光灯	1、名称：嵌入式方格栅顶灯600*600 2、规格：LED-1*50W/AC220V	套	170	155.44	26424.8	
51	030413001001	普通灯具	1、名称：节能灯 2、规格：LED-18W/AC220V	套	16	68.2	1091.2	
52	030413007001	医疗专用灯	1.名称：紫外线灯	套	6	104.75	628.5	
53	030413002001	装饰灯	1、名称：LED应急壁灯 2、规格：1X6W,A型,36V	套	34	79.25	2694.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413002002	装饰灯	1. 名称: LED疏散指示灯	套	8	76.39	611.12	
55	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED安全出口标志灯	套	2	76.4	152.8	
56	030413002004	装饰灯	1. 名称: LED疏散出口标志灯	套	13	76.39	993.07	
57	030413002005	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯	套	2	76.39	152.78	
58	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 一位单极开关	套	3	17.21	51.63	
59	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 二位单极开关	套	21	19.12	401.52	
60	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三位单极开关	套	1	20.81	20.81	
61	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 红外感应延迟开关	套	3	19.99	59.97	
62	030413014001	插座	1. 名称: 安全型插座	套	93	23.22	2159.46	
63	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 就地控制按钮	套	1	32.86	32.86	
64	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结端子箱	台	2	66.79	133.58	
65	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 分等电位联结端子箱	台	16	42.71	683.36	
66	030410005001	接闪带	1、名称: 镀锌圆钢 2、规格: D10	m	180.8	31.16	5633.73	
67	030410004001	均压环	1. 名称: 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	213.6	6.93	1480.25	
68	030410002001	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 不锈钢扁钢 3、规格: -40*4 4、安装部位: 室外 5、安装形式: 暗敷	m	15	68.15	1022.25	
69	030410002002	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁钢 3、规格: -40*4 4、安装部位: 室内 5、安装形式: 暗敷	m	19	66.47	1262.93	
70	030410012001	防雷断接卡、箱	1、名称: 接地端子板 2、规格: 柱距地面0.5米处预埋	个	2	55.46	110.92	
71	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	216	15.53	3354.48	
72	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试接地网	系统、组	1	1595.58	1595.58	
73	030413015001	照明系统调试	1. 名称: 照明系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	623.63	623.63	
74	030405017001	其他电器	1. 名称: 风扇调速开关	台	20	52.53	1050.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 钥匙开关(专人使用) 2. 安装方式: 距地1.3m安装紫外消毒灯开关	套	3	29.15	87.45	
76	030413003002	荧光灯	1、名称: 嵌入式方格栅应急顶灯600*600 2、规格: LED-1*50W/AC220V	套	41	155.44	6373.04	
		弱电					24928.43	
77	031301003003	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管 2、规格: DN50	个	3	198.97	596.91	
78	030412001011	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配	m	6	51.76	310.56	
79	030412001012	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	6	30.53	183.18	
80	030412001013	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	6	26.48	158.88	
81	030412001014	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	316.3	18.7	5914.81	
82	030412001015	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	193.1	12.3	2375.13	
83	030412006002	接线盒	1、名称: 接线盒、开关盒 2、材质: 钢质	个	566	8.77	4963.82	
84	030412004006	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDN-BYJ-2.5mm2	m	159.6	3.6	574.56	
85	030412004007	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDN-RYJS-2×2.5MM2	m	101.2	6.66	673.99	
86	030412004008	配线	1. 名称: 6类网线	m	1081.1	4.8	5189.28	
87	030412004009	配线	1、名称: 监控线 2、规格: RYJV2*1.5	m	291	4.3	1251.3	
88	030504006001	同轴电缆	1、名称: 监控线 2、规格: SYV-75-5	m	291	4.06	1181.46	
89	030412004010	配线	1、名称: 信号线 2、规格: WDN-RYJS-2X1.5	m	89.8	4.71	422.96	
90	030412004011	配线	1. 名称: WDN-KYJV-2X1.5	m	51.5	4.71	242.57	
91	030412005001	接线箱	1. 名称: 弱电箱	个	2	444.51	889.02	
		给排水、采暖、燃气工程					257238.6	
92	031301003004	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN40	个	5	30.8	154	
93	031301003005	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50	个	1	30.8	30.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	031301003006	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN65	个	7	73.67	515.69	
95	031301003007	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80	个	5	73.67	368.35	
96	031301003008	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100	个	1	73.67	73.67	
97	031301003009	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200	个	15	451.23	6768.45	
98	031301003010	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	10	346.35	3463.5	
99	031301003011	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	1	273.23	273.23	
100	031301003012	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN80	个	1	228.46	228.46	
101	031301003013	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	1	198.97	198.97	
102	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	17.7	69.28	1226.26	
103	031001008002	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	29.2	58.04	1694.77	
104	031001008003	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	36.1	44.9	1620.89	
105	031001008004	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	779.6	35.26	27488.7	
106	031001008005	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	7.6	30.2	229.52	
107	031001008006	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	3.8	26.68	101.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	031001008007	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	419.6	23.84	10003.26	
109	031001008008	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	36.5	66.09	2412.29	
110	031001008009	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	65.1	51.8	3372.18	
111	031001008010	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	651.3	38.29	24938.28	
112	031001008011	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	59.8	31.63	1891.47	
113	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	656	6.97	4572.32	
114	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	m	89.7	6.97	625.21	
115	031001008012	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	110.5	91.7	10132.85	
116	031001008013	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	347.4	63.82	22171.07	
117	031001008014	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	98	46.89	4595.22	
118	031002003001	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN65 2. 连接形式: 熔接	个	1	177.27	177.27	
119	031002003002	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN50 2. 连接形式: 熔接	个	33	155.44	5129.52	
120	031002003003	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN40 2. 连接形式: 熔接	个	4	84.24	336.96	
121	031002003004	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN32 2. 连接形式: 熔接	个	12	46.07	552.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	031002003005	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：熔接	个	4	36.59	146.36	
123	031002006001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级：Y型过滤器DN50	组	7	1322.33	9256.31	
124	031002001001	金属阀门	1. 类型：微量排气阀 2. 规格、压力等级：ARSX-0025	个	2	69.87	139.74	
125	031002001002	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	6	175.31	1051.86	
126	031002001003	金属阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	281.79	281.79	
127	031002011001	水表	1、型号、规格：水表DN50	组(个)	2	225.67	451.34	
128	031002011002	水表	1、型号、规格：水表DN65	组(个)	1	245.67	245.67	
129	031002001004	金属阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	228.14	228.14	
130	031003014001	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：密闭地漏DN100	个	8	56.89	455.12	
131	031003014002	给、排水附件	1. 类型：网框地漏DN150	个	9	68.5	616.5	
132	031003014003	给、排水附件	1. 类型：扫除口DN100	个	1	20.56	20.56	
133	031002001005	金属阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN32	个	2	95.45	190.9	
134	031005016001	水箱	1、型号、规格：储热水箱 V=5.0m ³ 2500×2000×1500 (h)	台	1	8311.9	8311.9	
135	031005016002	水箱	1、型号、规格：集热水箱 V=5.0m ³ 2500×2000×1500 (h)	台	1	8311.9	8311.9	
136	030109001001	泵	1、名称：集热板循环泵 2、规格：Q=15m ³ /h H=20m N=1.5KW	台	2	2752.41	5504.82	
137	030109001002	泵	1、名称：空气源辅助加热循环泵 2、规格：Q=26m ³ /h H=25m N=2.2KW	台	2	2678.97	5357.94	
138	030109001003	泵	1、名称：生活热水给水 2、规格：Q=10m ³ /h H=10m N=1.5KW	台	2	2476.87	4953.74	
139	030109001004	泵	1、名称：商用低温空气源热泵机组低温30P天泓DKFXRS-32II/5A 2、规格：制热量：40KW, 380V, 电辅助加热功率：COP≥4.6	台	1	40474.18	40474.18	
140	031005005001	太阳能集热装置	1. 类型：无动力太阳能集热模块，集热面积18m ²	项	1	24431.58	24431.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	031002008001	软接头(软管)	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50	根	14	133.53	1869.42	
142	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	12	96.74	1160.88	
143	030109001005	泵	1、名称：一体化隔油提升设备 2、规格：Q=15m3/h H=15m N=11KW	台	1	7089.79	7089.79	
144	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：钢支架	kg	85.4	12.79	1092.27	
145	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	85.4	2.91	248.51	
		雨水					5970.18	
146	031001008015	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	9	26.13	235.17	
147	031001008016	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	15.5	30.18	467.79	
148	031001008017	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	72.3	41.99	3035.88	
149	031001008018	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN150 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.7	68.61	802.74	
150	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗DN100 2.材质：铸铁	个	6	117.81	706.86	
151	031003014005	给、排水附件	1.类型：雨水斗DN75 2.材质：铸铁	个	4	94.81	379.24	
152	031003014006	给、排水附件	1.类型：大流量地漏DN150	个	5	68.5	342.5	
		消防工程					26068.79	
153	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	3	73.67	221.01	
154	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	5	122.69	613.45	
155	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	2	346.35	692.7	
156	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	7.36	94	691.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	80.4	94	7557.6	
158	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	34.07	71.07	2421.35	
159	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800X700X180)，内置MF/ABC3*2	套	8	826.99	6615.92	
160	031002001006	金属阀门	1. 规格、压力等级：闸阀DN100	个	2	519.81	1039.62	
161	031002001007	金属阀门	1. 规格、压力等级：蝶阀DN100	个	2	287.29	574.58	
162	031002001008	金属阀门	1. 规格、压力等级：蝶阀DN65	个	1	158.92	158.92	
163	031002001009	金属阀门	1. 类型：微量排气阀 2. 规格、压力等级：ARSX-0025	个	1	69.87	69.87	
164	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	36.91	14.43	532.61	
165	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：埋地消防给水管外刷冷底子油一道，再刷热沥青二道，外包玻璃布保护。	m2	2.63	52.79	138.84	
166	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	106.4	12.79	1360.86	
167	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	106.4	2.91	309.62	
168	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：抗震支吊架制作、安装	kg	100	30.7	3070	
		通风空调工程					48668.72	
169	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ 0.75 6、接口形式：咬口	m2	50.7	135.89	6889.62	
170	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：不锈钢风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：δ 0.75	m2	62.1	466.15	28947.92	
171	030108001001	风机	1、名称：防爆排风风机PF-SG-1F HTFC-I-12 2、规格：风量：6500CHM全压：430Pa转速：1000RPM功率：1.1KW噪声：60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装	台	1	3040.96	3040.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030108001002	风机	1、名称：防爆排风风机 PF-SG-2F HTFC-I-12 2、规格：风 量：6500CHM全 压:430Pa转速:1000RPM功 率：1.1KW噪 声:60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装	台	1	3040.96	3040.96	
173	030703019001	柔性接口	1.名称：帆布软接口	m2	1.28	101.33	129.7	
174	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500x400	个	4	144.04	576.16	
175	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800x400	个	2	216.42	432.84	
176	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟用防火阀(常开,150° C自动关闭) 2、规格：800x500 3、支架形式、材质：支吊架制作安装	个	4	942.14	3768.56	
177	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：抗震支吊架制作、安装	kg	60	30.7	1842	
合计							657918.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：动力配电总箱1 2、规格：1APz1 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	606.97
1.1	普工	工日	0.677	-	-	140	94.78
1.2	一般技工	工日	1.48	-	-	250	370
1.3	高级技工	工日	0.4182	-	-	340	142.19
2	材料费	-	-	-	-	-	3819.3
2.1	动力配电总箱1	台	1	-	-	3548.85	3548.85
2.2	镀锌扁钢	kg	2.6892	-	-	4.1	11.03
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.5526	-	-	5.94	3.28
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21
2.10	电力复合脂	kg	0.081	-	-	17.15	1.39
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06
2.13	基础槽（角）钢	m	3.636	-	-	30.2	109.81
2.14	钢筋	kg	1.4796	-	-	2.92	4.32
2.15	薄钢板	kg	0.36	-	-	3.3	1.19
2.16	砂轮片	片	0.036	-	-	11.58	0.42
2.17	调和漆	kg	0.036	-	-	11.53	0.42
2.18	白布	kg	0.98	-	-	2.1	2.06
2.19	铁砂布	张	8	-	-	0.86	6.88
2.20	汽油	kg	0.3	-	-	10.7	3.21
2.21	塑料胶布带	卷	0.45	-	-	3.11	1.4
2.22	黄腊带	卷	17.586	-	-	2.66	46.78
2.23	铜接线端子	个	7.62	-	-	2.43	18.52
2.24	铜接线端子	个	7.62	-	-	3.33	25.37
2.25	塑料软管	m	6.8	-	-	1.89	12.85
2.26	异型塑料管	m	1.7	-	-	1.89	3.21

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：动力配电箱2AP1 型号为PZ30- 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：暗装,距地1.6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	193.38
1.1	普工	工日	0.21	-	-	140	29.4
1.2	一般技工	工日	0.49	-	-	250	122.5
1.3	高级技工	工日	0.122	-	-	340	41.48
2	材料费	-	-	-	-	-	589.62
2.1	动力配电箱 2AP1 型号为 PZ30-	台	1	-	-	532.33	532.33
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	39.93	2.84
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释 剂	kg	0.143	-	-	5.8	0.83
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	6.21	0.63
2.11	塑料管	kg	0.153	-	-	10	1.53
2.12	硬铜绞线	m	5.73	-	-	3.27	18.74
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.14	-	-	2.1	0.29
2.15	铁砂布	张	1.4	-	-	0.86	1.2
2.16	塑料软管	m	1.4	-	-	1.89	2.65
2.17	异型塑料管	m	0.35	-	-	1.89	0.66
2.18	黄腊带	卷	3.528	-	-	2.66	9.38
2.19	其他材料费	元	1.14	-	-	1	1.14
3	施工机具使用 费	-	-	-	-	-	34.04
3.1	载重汽车 装 载质量4t	台班	0.013	-	-	676.02	8.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1138	23.9
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	817.04
5	管理费	-	-	-	-	-	81.19

6	利润	-	-	-	-	-	25.14
综合单价							923.37

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：1APcfz1一层厨房动力配电箱1 2、规格：XL-21-非标, 详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	691.03
1.1	普工	工日	0.749	-	-	140	104.86
1.2	一般技工	工日	1.678	-	-	250	419.5
1.3	高级技工	工日	0.4902	-	-	340	166.67
2	材料费	-	-	-	-	-	4061.72
2.1	1APcfz1一层厨房动力配电箱1	台	1	-	-	3726.29	3726.29
2.2	镀锌扁钢	kg	2.6892	-	-	4.1	11.03
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.5526	-	-	5.94	3.28
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21
2.10	电力复合脂	kg	0.111	-	-	17.15	1.9
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06
2.13	基础槽（角）钢	m	3.636	-	-	30.2	109.81
2.14	钢筋	kg	1.4796	-	-	2.92	4.32
2.15	薄钢板	kg	0.36	-	-	3.3	1.19
2.16	砂轮片	片	0.036	-	-	11.58	0.42
2.17	调和漆	kg	0.036	-	-	11.53	0.42
2.18	白布	kg	1.4	-	-	2.1	2.94
2.19	铁砂布	张	10.4	-	-	0.86	8.94
2.20	汽油	kg	0.6	-	-	10.7	6.42
2.21	塑料胶布带	卷	0.9	-	-	3.11	2.8
2.22	黄腊带	卷	21.06	-	-	2.66	56.02
2.23	铜接线端子	个	15.24	-	-	2.43	37.03
2.24	铜接线端子	个	15.24	-	-	3.33	50.75
2.25	塑料软管	m	8	-	-	1.89	15.12

2.26	异型塑料管	m	2	-	-	1.89	3.78
2.27	其他材料费	元	4.04	-	-	1	4.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.94
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.043	-	-	1138	48.93
3.3	直流弧焊机功率20kW	台班	0.032	-	-	64.06	2.05
3.4	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.0468	-	-	51.15	2.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4823.69
5	管理费	-	-	-	-	-	290.19
6	利润	-	-	-	-	-	89.8
综合单价							5203.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：1APcfz2一层厨房动力配电箱2 2、规格：XL-21-非标, 详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：落地式，基础支架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	553.67
1.1	普工	工日	0.632	-	-	140	88.48
1.2	一般技工	工日	1.36	-	-	250	340
1.3	高级技工	工日	0.3682	-	-	340	125.19
2	材料费	-	-	-	-	-	3949.44
2.1	1APcfz2一层厨房动力配电箱2	台	1	-	-	3726.29	3726.29
2.2	镀锌扁钢	kg	2.6892	-	-	4.1	11.03
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.5526	-	-	5.94	3.28
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21
2.10	电力复合脂	kg	0.051	-	-	17.15	0.87
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06
2.13	基础槽（角）钢	m	3.636	-	-	30.2	109.81
2.14	钢筋	kg	1.4796	-	-	2.92	4.32
2.15	薄钢板	kg	0.36	-	-	3.3	1.19
2.16	砂轮片	片	0.036	-	-	11.58	0.42
2.17	调和漆	kg	0.036	-	-	11.53	0.42
2.18	白布	kg	0.73	-	-	2.1	1.53
2.19	铁砂布	张	7.3	-	-	0.86	6.28
2.20	塑料软管	m	7.3	-	-	1.89	13.8
2.21	异型塑料管	m	1.825	-	-	1.89	3.45
2.22	黄腊带	卷	18.396	-	-	2.66	48.93
2.23	其他材料费	元	2.6	-	-	1	2.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.94
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱				计量单位	台
项目特征	1、名称：2APcfz1二层厨房动力配电箱1 2、规格：XL-21-非标, 详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	686.59	
1.1	普工	工日	0.757	-	-	140	105.98	
1.2	一般技工	工日	1.668	-	-	250	417	
1.3	高级技工	工日	0.4812	-	-	340	163.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	4041.28	
2.1	2APcfz1二层厨房动力配电箱1	台	1	-	-	3726.29	3726.29	
2.2	镀锌扁钢	kg	2.6892	-	-	4.1	11.03	
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.5526	-	-	5.94	3.28	
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11	
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31	
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59	
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77	
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21	
2.10	电力复合脂	kg	0.091	-	-	17.15	1.56	
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27	
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06	
2.13	基础槽（角）钢	m	3.636	-	-	30.2	109.81	
2.14	钢筋	kg	1.4796	-	-	2.92	4.32	
2.15	薄钢板	kg	0.36	-	-	3.3	1.19	
2.16	砂轮片	片	0.036	-	-	11.58	0.42	
2.17	调和漆	kg	0.036	-	-	11.53	0.42	
2.18	白布	kg	1.34	-	-	2.1	2.81	
2.19	铁砂布	张	11	-	-	0.86	9.46	
2.20	汽油	kg	0.4	-	-	10.7	4.28	
2.21	塑料胶布带	卷	0.6	-	-	3.11	1.87	
2.22	黄腊带	卷	24.288	-	-	2.66	64.61	
2.23	铜接线端子	个	10.16	-	-	2.43	24.69	
2.24	铜接线端子	个	10.16	-	-	3.33	33.83	
2.25	塑料软管	m	9.4	-	-	1.89	17.77	

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：2APcfz2二层厨房动力配电箱2 2、规格：XL-21-非标, 详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	556.27
1.1	普工	工日	0.635	-	-	140	88.9
1.2	一般技工	工日	1.366	-	-	250	341.5
1.3	高级技工	工日	0.3702	-	-	340	125.87
2	材料费	-	-	-	-	-	3950.48
2.1	2APcfz2二层厨房动力配电箱2	台	1	-	-	3726.29	3726.29
2.2	镀锌扁钢	kg	2.6892	-	-	4.1	11.03
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.5526	-	-	5.94	3.28
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21
2.10	电力复合脂	kg	0.051	-	-	17.15	0.87
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06
2.13	基础槽（角）钢	m	3.636	-	-	30.2	109.81
2.14	钢筋	kg	1.4796	-	-	2.92	4.32
2.15	薄钢板	kg	0.36	-	-	3.3	1.19
2.16	砂轮片	片	0.036	-	-	11.58	0.42
2.17	调和漆	kg	0.036	-	-	11.53	0.42
2.18	白布	kg	0.74	-	-	2.1	1.55
2.19	铁砂布	张	7.4	-	-	0.86	6.36
2.20	塑料软管	m	7.4	-	-	1.89	13.99
2.21	异型塑料管	m	1.85	-	-	1.89	3.5
2.22	黄腊带	卷	18.648	-	-	2.66	49.6
2.23	其他材料费	元	2.63	-	-	1	2.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.94

[illegible]

3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1147.67
5	管理费	-	-	-	-	-	108.15
6	利润	-	-	-	-	-	33.39
综合单价							1289.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：2AL1食堂照明配电箱PZ30D- 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：暗装,距地1.6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	276.6
1.1	普工	工日	0.28	-	-	140	39.2
1.2	一般技工	工日	0.698	-	-	250	174.5
1.3	高级技工	工日	0.185	-	-	340	62.9
2	材料费	-	-	-	-	-	862.23
2.1	2AL1食堂照明配电箱PZ30D-	台	1	-	-	750	750
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	39.93	2.84
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.143	-	-	5.8	0.83
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.428	-	-	17.15	7.34
2.10	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	6.21	0.63
2.11	塑料管	kg	0.153	-	-	10	1.53
2.12	硬铜绞线	m	5.73	-	-	3.27	18.74
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.6	-	-	2.1	1.26
2.15	铁砂布	张	5.4	-	-	0.86	4.64
2.16	汽油	kg	0.1	-	-	10.7	1.07
2.17	塑料胶布带	卷	0.15	-	-	3.11	0.47
2.18	黄腊带	卷	12.75	-	-	2.66	33.92
2.19	铜接线端子	个	2.54	-	-	2.43	6.17
2.20	铜接线端子	个	2.54	-	-	3.33	8.46
2.21	塑料软管	m	5	-	-	1.89	9.45
2.22	异型塑料管	m	1.25	-	-	1.89	2.36
2.23	其他材料费	元	2.29	-	-	1	2.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.04
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	-	-	676.02	8.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1138	23.9

3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1172.87
5	管理费	-	-	-	-	-	116.1
6	利润	-	-	-	-	-	35.88
综合单价							1324.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：A型应急照明集中电源箱1ALE1 2、型号：KW-D-1KVA 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装,距地1.6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	261.15
1.1	普工	工日	0.281	-	-	140	39.34
1.2	一般技工	工日	0.671	-	-	250	167.75
1.3	高级技工	工日	0.159	-	-	340	54.06
2	材料费	-	-	-	-	-	1253.89
2.1	A型应急照明集中电源箱1ALE1	台	1	-	-	1197.74	1197.74
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	39.93	3.27
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	5.8	0.95
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	6.21	0.95
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	10	1.84
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	3.27	21.55
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.09	-	-	2.1	0.19
2.15	铁砂布	张	0.9	-	-	0.86	0.77
2.16	塑料软管	m	0.9	-	-	1.89	1.7
2.17	异型塑料管	m	0.225	-	-	1.89	0.43
2.18	黄腊带	卷	2.268	-	-	2.66	6.03
2.19	其他材料费	元	1.07	-	-	1	1.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.9
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1138	51.21
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	64.06	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1585.94
5	管理费	-	-	-	-	-	109.67

6	利润	-	-	-	-	-	33.93
综合单价							1729.54

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：热水设备配电箱3APrs 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：落地式，基础支架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	312.44
1.1	普工	工日	0.344	-	-	140	48.16
1.2	一般技工	工日	0.796	-	-	250	199
1.3	高级技工	工日	0.192	-	-	340	65.28
2	材料费	-	-	-	-	-	2249.18
2.1	热水设备配电箱3APrs	台	1	-	-	2218.03	2218.03
2.2	镀锌扁钢	kg	1.836	-	-	4.1	7.53
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	低碳钢焊条	kg	0.315	-	-	5.94	1.87
2.5	松香焊锡丝	m	0.153	-	-	39.93	6.11
2.6	平垫铁	kg	0.306	-	-	4.29	1.31
2.7	调和漆	kg	0.051	-	-	11.53	0.59
2.8	酚醛树脂稀释剂	kg	0.306	-	-	5.8	1.77
2.9	防锈漆	kg	0.02	-	-	10.65	0.21
2.10	电力复合脂	kg	0.051	-	-	17.15	0.87
2.11	自粘性塑料带	卷	0.204	-	-	6.21	1.27
2.12	塑料管	kg	0.306	-	-	10	3.06
2.13	白布	kg	0.05	-	-	2.1	0.11
2.14	铁砂布	张	0.5	-	-	0.86	0.43
2.15	塑料软管	m	0.5	-	-	1.89	0.95
2.16	异型塑料管	m	0.125	-	-	1.89	0.24
2.17	黄腊带	卷	1.26	-	-	2.66	3.35
2.18	其他材料费	元	0.58	-	-	1	0.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.56
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.043	-	-	1138	48.93
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.032	-	-	64.06	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2630.18
5	管理费	-	-	-	-	-	131.21
6	利润	-	-	-	-	-	40.63
综合单价							2802.02

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：食梯配电箱 2、规格：型号为XL-06- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	309.79
1.1	普工	工日	0.324	-	-	140	45.36
1.2	一般技工	工日	0.783	-	-	250	195.75
1.3	高级技工	工日	0.202	-	-	340	68.68
2	材料费	-	-	-	-	-	1247.64
2.1	食梯配电箱	台	1	-	-	1153.37	1153.37
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	39.93	3.27
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	5.8	0.95
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.438	-	-	17.15	7.51
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	6.21	0.95
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	10	1.84
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	3.27	21.55
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.32	-	-	2.1	0.67
2.15	铁砂布	张	2	-	-	0.86	1.72
2.16	塑料软管	m	1.2	-	-	1.89	2.27
2.17	异型塑料管	m	0.3	-	-	1.89	0.57
2.18	黄腊带	卷	3.324	-	-	2.66	8.84
2.19	汽油	kg	0.2	-	-	10.7	2.14
2.20	塑料胶布带	卷	0.3	-	-	3.11	0.93
2.21	铜接线端子	个	5.08	-	-	2.43	12.34
2.22	铜接线端子	个	5.08	-	-	3.33	16.92
2.23	其他材料费	元	1.57	-	-	1	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.9
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1138	51.21

3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	64.06	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1628.33
5	管理费	-	-	-	-	-	130.13
6	利润	-	-	-	-	-	40.2
综合单价							1798.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称：刚性防水套管DN200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.85
1.1	普工	工日	0.19	-	-	140	26.6
1.2	一般技工	工日	0.495	-	-	250	123.75
1.3	高级技工	工日	0.075	-	-	340	25.5
2	材料费	-	-	-	-	-	141
2.1	焊接钢管	kg	13.78	-	-	3.3	45.47
2.2	防锈漆	kg	0.2	-	-	10.65	2.13
2.3	低碳钢焊条	kg	1.8	-	-	5.94	10.69
2.4	氧气	m3	1.99	-	-	2.4	4.78
2.5	乙炔气	kg	0.765	-	-	9	6.89
2.6	砂轮切割片	片	0.138	-	-	3.37	0.47
2.7	电	kW·h	0.201	-	-	0.59	0.12
2.8	中厚钢板（综合）	kg	12.19	-	-	3.3	40.23
2.9	镀锌扁钢	kg	2	-	-	4.1	8.2
2.10	溶剂汽油	kg	0.04	-	-	5.79	0.23
2.11	水泥	kg	2.085	-	-	0.27	0.56
2.12	填充绒	kg	0.894	-	-	7.59	6.79
2.13	油麻	kg	2.44	-	-	5.35	13.05
2.14	其他材料费	元	1.39	-	-	1	1.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.67
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.046	-	-	381.12	17.53
3.2	电焊机 综合	台班	0.325	-	-	57.08	18.55
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.032	-	-	24.84	0.79
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.032	-	-	25.02	0.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.52
5	管理费	-	-	-	-	-	73.85
6	利润	-	-	-	-	-	22.86
综合单价							451.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.29
1.1	普工	工日	0.0705	-	-	140	9.87
1.2	一般技工	工日	0.0871	-	-	250	21.78
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	340	5.64
2	材料费	-	-	-	-	-	43.49
2.1	焊接钢管 SC100	m	1.03	-	-	36.97	38.08
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.045	-	-	0.21	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.014	-	-	8.5	0.12
2.5	铅油	kg	0.031	-	-	1.77	0.05
2.6	油漆溶剂油	kg	0.013	-	-	5.79	0.08
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	2	0.32
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1552	-	-	0.98	0.15
2.9	镀锌管箍	个	0.1552	-	-	10.65	1.65
2.10	绝缘电线	m	0.6296	-	-	3.27	2.06
2.11	镀锌地线夹	套	0.6186	-	-	1.33	0.82
2.12	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	管子切断机 直径150mm	台班	0.0011	-	-	31.69	0.03
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内	台班	0.0032	-	-	47.24	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.97
5	管理费	-	-	-	-	-	15.66
6	利润	-	-	-	-	-	4.85
综合单价							101.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	13.9
2.1	焊接钢管SC32	m	1.03	-	-	11.75	12.1
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.21	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	1.77	0.02
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.08	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	3.27	0.74
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.25	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.76
5	管理费	-	-	-	-	-	3.72
6	利润	-	-	-	-	-	1.15
综合单价							27.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.72
1.1	普工	工日	0.095	-	-	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	-	-	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	340	12.92
2	材料费	-	-	-	-	-	47.63
2.1	焊接钢管	kg	3.26	-	-	3.3	10.76
2.2	防锈漆	kg	0.05	-	-	10.65	0.53
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	-	-	5.94	2.38
2.4	氧气	m3	1.17	-	-	2.4	2.81
2.5	乙炔气	kg	0.45	-	-	9	4.05
2.6	砂轮切割片	片	0.04	-	-	3.37	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	-	-	0.59	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	-	-	3.3	13.1
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	-	-	4.1	3.69
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	-	-	5.79	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	-	-	0.27	0.24
2.12	填充绒	kg	0.388	-	-	7.59	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	-	-	5.35	6.42
2.14	其他材料费	元	0.48	-	-	1	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.38
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	-	-	381.12	6.86
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	-	-	57.08	7.82
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	-	-	24.84	0.35
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	-	-	25.02	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.73
5	管理费	-	-	-	-	-	36.84
6	利润	-	-	-	-	-	11.4
综合单价							198.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	12.75
2.1	热镀锌钢管 SC25	m	1.03	-	-	10.63	10.95
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.21	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	1.77	0.02
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.08	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	3.27	0.74
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.25	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.61
5	管理费	-	-	-	-	-	3.72
6	利润	-	-	-	-	-	1.15
综合单价							26.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003012	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.48
1.1	普工	工日	0.105	-	-	140	14.7
1.2	一般技工	工日	0.274	-	-	250	68.5
1.3	高级技工	工日	0.042	-	-	340	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	59.89
2.1	焊接钢管	kg	4.02	-	-	3.3	13.27
2.2	防锈漆	kg	0.06	-	-	10.65	0.64
2.3	低碳钢焊条	kg	0.5	-	-	5.94	2.97
2.4	氧气	m3	1.46	-	-	2.4	3.5
2.5	乙炔气	kg	0.562	-	-	9	5.06
2.6	砂轮切割片	片	0.056	-	-	3.37	0.19
2.7	电	kW·h	0.101	-	-	0.59	0.06
2.8	中厚钢板（综合）	kg	4.95	-	-	3.3	16.34
2.9	镀锌扁钢	kg	1.05	-	-	4.1	4.31
2.10	溶剂汽油	kg	0.02	-	-	5.79	0.12
2.11	水泥	kg	1.214	-	-	0.27	0.33
2.12	填充绒	kg	0.52	-	-	7.59	3.95
2.13	油麻	kg	1.6	-	-	5.35	8.56
2.14	其他材料费	元	0.59	-	-	1	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.47
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	-	-	381.12	6.86
3.2	电焊机 综合	台班	0.171	-	-	57.08	9.76
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.017	-	-	24.84	0.42
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.017	-	-	25.02	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.84
5	管理费	-	-	-	-	-	40.95
6	利润	-	-	-	-	-	12.67
综合单价							228.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003013	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	87.72
1.1	普工	工日	0.095	—	—	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	—	—	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	—	—	340	12.92
2	材料费	—	—	—	—	—	47.63
2.1	焊接钢管	kg	3.26	—	—	3.3	10.76
2.2	防锈漆	kg	0.05	—	—	10.65	0.53
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	—	—	5.94	2.38
2.4	氧气	m3	1.17	—	—	2.4	2.81
2.5	乙炔气	kg	0.45	—	—	9	4.05
2.6	砂轮切割片	片	0.04	—	—	3.37	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	—	—	0.59	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	—	—	3.3	13.1
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	—	—	4.1	3.69
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	—	—	5.79	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	—	—	0.27	0.24
2.12	填充绒	kg	0.388	—	—	7.59	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	—	—	5.35	6.42
2.14	其他材料费	元	0.48	—	—	1	0.48
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	15.38
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	—	—	381.12	6.86
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	—	—	57.08	7.82
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	—	—	24.84	0.35
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	—	—	25.02	0.35
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	150.73
5	管理费	—	—	—	—	—	36.84
6	利润	—	—	—	—	—	11.4
综合单价							198.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN65 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19
1.1	普工	工日	0.02054	-	-	140	2.88
1.2	一般技工	工日	0.05329	-	-	250	13.32
1.3	高级技工	工日	0.00824	-	-	340	2.8
2	材料费	-	-	-	-	-	39.81
2.1	PPRDN65	m	1.016	-	-	31.88	32.39
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.603	-	-	11.53	6.95
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0044	-	-	3.3	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.7	铁砂布	张	0.021	-	-	0.86	0.02
2.8	橡胶板	kg	0.0011	-	-	7.98	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0006	-	-	4.82	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0019	-	-	5.82	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.79	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	53.72	0.02
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.15	水	m3	0.0586	-	-	3.79	0.22
2.16	漂白粉	kg	0.0014	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.16	-	-	1	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.83
5	管理费	-	-	-	-	-	7.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.34
1.1	普工	工日	0.01974	-	-	140	2.76
1.2	一般技工	工日	0.05147	-	-	250	12.87
1.3	高级技工	工日	0.00796	-	-	340	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	29.59
2.1	PPRDN50	m	1.016	-	-	23.77	24.15
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.659	-	-	7.84	5.17
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0042	-	-	3.3	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.7	铁砂布	张	0.0203	-	-	0.86	0.02
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0017	-	-	5.82	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.79	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	53.72	0.02
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.15	水	m3	0.01983	-	-	3.79	0.08
2.16	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.95
5	管理费	-	-	-	-	-	7.7
6	利润	-	-	-	-	-	2.39

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.81
1.1	普工	工日	0.01814	-	-	140	2.54
1.2	一般技工	工日	0.04717	-	-	250	11.79
1.3	高级技工	工日	0.00726	-	-	340	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	18.82
2.1	PPRDN40	m	1.016	-	-	14.42	14.65
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742	-	-	5.33	3.95
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.3	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.7	铁砂布	张	0.0151	-	-	0.86	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.82	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.15	水	m3	0.01633	-	-	3.79	0.06
2.16	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.09	-	-	1	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.65
5	管理费	-	-	-	-	-	7.06
6	利润	-	-	-	-	-	2.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.52
1.1	普工	工日	0.01564	-	-	140	2.19
1.2	一般技工	工日	0.04077	-	-	250	10.19
1.3	高级技工	工日	0.00626	-	-	340	2.13
2	材料费	-	-	-	-	-	12.75
2.1	PPRDN32	m	1.016	-	-	8.94	9.08
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887	-	-	3.55	3.15
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.8	0.32
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0037	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.0116	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01503	-	-	3.79	0.06
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.28
5	管理费	-	-	-	-	-	6.09

6	利润	-	-	-	-	-	1.89
综合单价							35.26

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.01
1.1	普工	工日	0.01404	-	-	140	1.97
1.2	一般技工	工日	0.03647	-	-	250	9.12
1.3	高级技工	工日	0.00566	-	-	340	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	10.03
2.1	PPRDN25	m	1.016	-	-	6.81	6.92
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	2.56	2.77
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.43	0.17
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01333	-	-	3.79	0.05
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.05
5	管理费	-	-	-	-	-	5.46

6	利润	-	-	-	-	-	1.69
综合单价							30.2

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.11
1.1	普工	工日	0.01304	-	-	140	1.83
1.2	一般技工	工日	0.03397	-	-	250	8.49
1.3	高级技工	工日	0.00526	-	-	340	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	7.89
2.1	PPRDN20	m	1.016	-	-	4.89	4.97
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	2.15	2.63
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.31	0.12
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0032	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.0066	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01243	-	-	3.79	0.05
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.01
5	管理费	-	-	-	-	-	5.09

6	利润	-	-	-	-	-	1.58
综合单价							26.68

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.95
1.1	普工	工日	0.01184	-	-	140	1.66
1.2	一般技工	工日	0.03067	-	-	250	7.67
1.3	高级技工	工日	0.00476	-	-	340	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	6.85
2.1	PPRDN15	m	1.016	-	-	3.52	3.58
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.95	2.96
2.3	塑料管卡	个	0.5	-	-	0.28	0.14
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.003	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.0053	-	-	0.86	
2.9	橡胶板	kg	0.0007	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0013	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01183	-	-	3.79	0.04
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.6

6	利润	-	-	-	-	-	1.43
综合单价							23.84

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.34
1.1	普工	工日	0.01974	-	-	140	2.76
1.2	一般技工	工日	0.05147	-	-	250	12.87
1.3	高级技工	工日	0.00796	-	-	340	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	37.64
2.1	PPRDN50热水管	m	1.016	-	-	31.69	32.2
2.2	室内塑料给水 管热熔管件	个	0.659	-	-	7.84	5.17
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0042	-	-	3.3	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.7	铁砂布	张	0.0203	-	-	0.86	0.02
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0017	-	-	5.82	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9.79	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0003	-	-	53.72	0.02
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.15	水	m3	0.01983	-	-	3.79	0.08
2.16	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56
5	管理费	-	-	-	-	-	7.7

6	利润	-	-	-	-	-	2.39
综合单价							66.09

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.81
1.1	普工	工日	0.01814	-	-	140	2.54
1.2	一般技工	工日	0.04717	-	-	250	11.79
1.3	高级技工	工日	0.00726	-	-	340	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	25.72
2.1	PPRDN40热水管	m	1.016	-	-	21.21	21.55
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742	-	-	5.33	3.95
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.0039	-	-	3.3	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.7	铁砂布	张	0.0151	-	-	0.86	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.9	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.82	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.13	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.14	压力表表弯	个	0.0003	-	-	6.1	
2.15	水	m3	0.01633	-	-	3.79	0.06
2.16	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.17	其他材料费	元	0.09	-	-	1	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊机 综合	台班	0.0002	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.55
5	管理费	-	-	-	-	-	7.06

6	利润	-	-	-	-	-	2.19
综合单价							51.8

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.52
1.1	普工	工日	0.01564	-	-	140	2.19
1.2	一般技工	工日	0.04077	-	-	250	10.19
1.3	高级技工	工日	0.00626	-	-	340	2.13
2	材料费	-	-	-	-	-	15.78
2.1	PPRDN32热水管	m	1.016	-	-	11.92	12.11
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887	-	-	3.55	3.15
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.8	0.32
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0037	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.0116	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01503	-	-	3.79	0.06
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.31

5	管理费	-	-	-	-	-	6.09
6	利润	-	-	-	-	-	1.89
综合单价							38.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.01
1.1	普工	工日	0.01404	-	-	140	1.97
1.2	一般技工	工日	0.03647	-	-	250	9.12
1.3	高级技工	工日	0.00566	-	-	340	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	11.46
2.1	PPRDN25热水管	m	1.016	-	-	8.22	8.35
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	2.56	2.77
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.43	0.17
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01333	-	-	3.79	0.05
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.48

5	管理费	-	-	-	-	-	5.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.69
综合单价							31.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位	组
项目特征	1. 规格、压力等级: Y型过滤器DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	508.66
1.1	普工	工日	0.549	-	-	140	76.86
1.2	一般技工	工日	1.428	-	-	250	357
1.3	高级技工	工日	0.22	-	-	340	74.8
2	材料费	-	-	-	-	-	472.05
2.1	Y型过滤器DN50	个	1	-	-	85	85
2.2	碳钢平焊法兰	片	4	-	-	12.3	49.2
2.3	无缝钢管	m	2.86	-	-	24.44	69.9
2.4	压制弯头	个	2	-	-	7.98	15.96
2.5	螺纹闸阀	个	1.01	-	-	17.19	17.36
2.6	螺纹截止阀	个	3.09	-	-	12.58	38.87
2.7	弹簧压力表	只	2.06	-	-	53.72	110.66
2.8	镀锌管箍	个	2.02	-	-	0.92	1.86
2.9	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	24.72	-	-	1.49	36.83
2.10	橡胶板	kg	0.596	-	-	7.98	4.76
2.11	聚四氟乙烯生料带	m	4.572	-	-	0.22	1.01
2.12	砂轮片	片	0.549	-	-	1.29	0.71
2.13	砂轮片	片	0.154	-	-	11.58	1.78
2.14	铅油	kg	0.2	-	-	1.77	0.35
2.15	清油	kg	0.05	-	-	7.57	0.38
2.16	机油	kg	0.25	-	-	7.72	1.93
2.17	破布	kg	0.213	-	-	6	1.28
2.18	铁砂布	张	0.024	-	-	0.86	0.02
2.19	钢丝	kg	0.02	-	-	5.1	0.1
2.20	氧气	m3	0.888	-	-	2.4	2.13
2.21	乙炔气	kg	0.342	-	-	9	3.08
2.22	低碳钢焊条	kg	1.235	-	-	5.94	7.34
2.23	碳钢气焊条	kg	0.02	-	-	5.94	0.12
2.24	中厚钢板(综合)	kg	0.523	-	-	3.3	1.73
2.25	无缝钢管	m	0.03	-	-	5.31	0.16
2.26	输水软管	m	0.06	-	-	6.6	0.4
2.27	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.666	-	-	4.82	3.21

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.15
1.1	普工	工日	0.039	-	-	140	5.46
1.2	一般技工	工日	0.101	-	-	250	25.25
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	340	5.44
2	材料费	-	-	-	-	-	117.18
2.1	止回阀DN50	个	1.01	-	-	89.32	90.21
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	16.63	16.8
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	5.7	4.61
2.4	橡胶板	kg	0.01	-	-	7.98	0.08
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	-	-	0.22	0.83
2.6	砂轮片	片	0.026	-	-	11.58	0.3
2.7	机油	kg	0.021	-	-	7.72	0.16
2.8	氧气	m3	0.099	-	-	2.4	0.24
2.9	乙炔气	kg	0.038	-	-	9	0.34
2.10	低碳钢焊条	kg	0.122	-	-	5.94	0.72
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.105	-	-	3.3	0.35
2.12	无缝钢管	m	0.008	-	-	5.31	0.04
2.13	输水软管	m	0.016	-	-	6.6	0.11
2.14	螺纹阀门	个	0.016	-	-	12.58	0.2
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.2	-	-	4.82	0.96
2.16	压力表表弯	个	0.016	-	-	6.1	0.1
2.17	弹簧压力表	只	0.016	-	-	53.72	0.86
2.18	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.1
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.038	-	-	19.76	0.75
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.006	-	-	19.63	0.12
3.3	电焊机 综合	台班	0.017	-	-	57.08	0.97
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.016	-	-	16.22	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.43
5	管理费	-	-	-	-	-	15.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.63
1.1	普工	工日	0.019	-	-	140	2.66
1.2	一般技工	工日	0.049	-	-	250	12.25
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	340	2.72
2	材料费	-	-	-	-	-	66.74
2.1	真空破坏器 DN32	个	1.01	-	-	52	52.52
2.2	镀锌活接头	个	1.01	-	-	8.91	9
2.3	镀锌六角外丝	个	0.808	-	-	3.1	2.5
2.4	橡胶板	kg	0.006	-	-	7.98	0.05
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.22	0.53
2.6	砂轮片	片	0.015	-	-	11.58	0.17
2.7	机油	kg	0.013	-	-	7.72	0.1
2.8	氧气	m3	0.06	-	-	2.4	0.14
2.9	乙炔气	kg	0.023	-	-	9	0.21
2.10	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	5.94	0.39
2.11	中厚钢板（综合）	kg	0.043	-	-	3.3	0.14
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	5.31	0.02
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	6.6	0.04
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	12.58	0.08
2.15	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.072	-	-	4.82	0.35
2.16	压力表表弯	个	0.006	-	-	6.1	0.04
2.17	弹簧压力表	只	0.006	-	-	53.72	0.32
2.18	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.026	-	-	19.76	0.51
3.2	台式砂轮机 砂轮直径400mm	台班	0.005	-	-	19.63	0.1
3.3	电焊机 综合	台班	0.012	-	-	57.08	0.68
3.4	试压泵 压力3MPa	台班	0.006	-	-	16.22	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.76
5	管理费	-	-	-	-	-	7.4

6	利润	-	-	-	-	-	2.29
综合单价							95.45

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030109001001	项目名称	泵				计量单位	台
项目特征	1、名称：集热板循环泵 2、规格：Q=15m3/h H=20m N=1.5KW							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	982.8	
1.1	二类工(安装工程)	工日	7.02	-	-	140	982.8	
2	材料费	-	-	-	-	-	1165.76	
2.1	集热板循环泵 Q=15m3/h H=20m N=1.5KW	台	1	-	-	1064.65	1064.65	
2.2	平垫铁	kg	4.064	-	-	4.29	17.43	
2.3	斜垫铁	kg	4.08	-	-	4.29	17.5	
2.4	钢板	kg	0.08	-	-	3.3	0.26	
2.5	电焊条	kg	0.326	-	-	3.77	1.23	
2.6	木板材	m3	0.006	-	-	1543.59	9.26	
2.7	汽油	kg	0.112	-	-	10.7	1.2	
2.8	煤油	kg	1.103	-	-	4.44	4.9	
2.9	机油	kg	0.97	-	-	7.72	7.49	
2.10	黄油(钙基脂)	kg	0.131	-	-	6.86	0.9	
2.11	氧气	m3	0.275	-	-	2.4	0.66	
2.12	乙炔气	kg	0.092	-	-	9	0.83	
2.13	厚漆	kg	0.22	-	-	8.58	1.89	
2.14	石棉橡胶板	kg	0.24	-	-	19.38	4.65	
2.15	油浸石棉盘根	kg	0.35	-	-	9.86	3.45	
2.16	水泥	kg	49.3	-	-	0.23	11.34	
2.17	黄砂	m3	0.085	-	-	67.39	5.73	
2.18	碎石	m3	0.092	-	-	76.74	7.06	
2.19	棉纱头	kg	0.187	-	-	5.57	1.04	
2.20	破布	kg	0.158	-	-	6	0.95	
2.21	其他材料费	元	3.34	-	-	1	3.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.31	
3.1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.085	-	-	698.71	59.39	
3.2	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.085	-	-	46.09	3.92	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2211.87	
5	管理费	-	-	-	-	-	412.78	
6	利润	-	-	-	-	-	127.76	
综合单价							2752.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称：钢支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.00491	-	-	140	0.69
1.2	一般技工	工日	0.01276	-	-	250	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00197	-	-	340	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3.97
2.1	型钢	kg	1.06	-	-	3.1	3.29
2.2	低碳钢焊条	kg	0.02653	-	-	5.94	0.16
2.3	氧气	m3	0.01569	-	-	2.4	0.04
2.4	乙炔气	kg	0.00604	-	-	9	0.05
2.5	砂轮片	片	0.0056	-	-	11.58	0.06
2.6	棉纱头	kg	0.00294	-	-	5.57	0.02
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.03226	-	-	4.82	0.16
2.8	钻头	根	0.0056	-	-	2.54	0.01
2.9	磨头	个	0.00112	-	-	5.77	0.01
2.10	白水泥	kg	0.08472	-	-	0.58	0.05
2.11	碎石	t	0.00021	-	-	76.74	0.02
2.12	木方材	m3	0.00003	-	-	1543.59	0.05
2.13	机油	kg	0.00112	-	-	7.72	0.01
2.14	丙酮	kg	0.00049	-	-	5.94	
2.15	钢垫片	kg	0.007	-	-	5.58	0.04
2.16	水	m3	0.00007	-	-	3.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.00062	-	-	381.12	0.24
3.2	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.00349	-	-	318.77	1.11
3.3	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.00155	-	-	34.64	0.05
3.4	电焊机 综合	台班	0.0062	-	-	57.08	0.35
3.5	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00062	-	-	24.84	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	28.75
1.1	普工	工日	0.0311	—	—	140	4.35
1.2	一般技工	工日	0.0807	—	—	250	20.18
1.3	高级技工	工日	0.0124	—	—	340	4.22
2	材料费	—	—	—	—	—	48.49
2.1	热镀锌钢管 DN100	m	1	—	—	45.11	45.11
2.2	沟槽直接头 （含胶圈）	套	0.1667	—	—	15.08	2.51
2.3	中厚钢板（综合）	kg	0.049	—	—	3.3	0.16
2.4	弹簧压力表	套	0.002	—	—	53.72	0.11
2.5	棉纱头	kg	0.0072	—	—	5.57	0.04
2.6	砂轮片	片	0.0176	—	—	11.58	0.2
2.7	水	m3	0.0882	—	—	3.79	0.33
2.8	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.95
3.1	管子切断机 直径325mm	台班	0.0059	—	—	77.71	0.46
3.2	滚槽机	台班	0.0069	—	—	66.05	0.46
3.3	试压泵 压力 3MPa	台班	0.002	—	—	16.22	0.03
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	78.19
5	管理费	—	—	—	—	—	12.07
6	利润	—	—	—	—	—	3.74
综合单价							94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ0.75 6、接口形式：咬口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.33
1.1	普工	工日	0.106	-	-	140	14.84
1.2	一般技工	工日	0.106	-	-	250	26.5
1.3	高级技工	工日	0.0235	-	-	340	7.99
2	材料费	-	-	-	-	-	47.85
2.1	热镀锌钢板	m2	1.138	-	-	20.4	23.22
2.2	角钢	kg	4.54	-	-	3.2	14.53
2.3	槽钢	kg	2.0739	-	-	3.1	6.43
2.4	镀锌扁钢	kg	0.102	-	-	4.1	0.42
2.5	圆钢	kg	0.008	-	-	3.1	0.02
2.6	圆钢	kg	0.185	-	-	3.1	0.57
2.7	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	3.35	-	-	0.36	1.21
2.8	膨胀螺栓	套	0.1	-	-	0.83	0.08
2.9	橡胶板	kg	0.081	-	-	7.98	0.65
2.10	低碳钢焊条	kg	0.034	-	-	5.94	0.2
2.11	铁铆钉	kg	0.022	-	-	7.1	0.16
2.12	乙炔气	kg	0.006	-	-	9	0.05
2.13	氧气	m3	0.0168	-	-	2.4	0.04
2.14	砂轮片	片	0.0025	-	-	11.58	0.03
2.15	其他材料费	元	0.24	-	-	1	0.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.58
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.031	-	-	316.2	9.8
3.2	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.002	-	-	353.89	0.71
3.3	咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	-	-	327.68	0.66
3.4	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.002	-	-	30.4	0.06
3.5	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.007	-	-	51.15	0.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.76

5	管理费	-	-	-	-	-	20.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.41
综合单价							135.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030108001001	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1、名称：防爆排风风机PF-SG-1F HTFC-I-12 2、规格：风 量:6500CHM全 压:430Pa转 速:1000RPM功 率:1.1KW噪 声:60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	411.38
1.1	普工	工日	0.8679	-	-	140	121.51
1.2	一般技工	工日	0.9079	-	-	250	226.98
1.3	高级技工	工日	0.185	-	-	340	62.9
2	材料费	-	-	-	-	-	2379.23
2.1	防爆排风风机 PF-SG-1F HTFC-I-12	台	1	-	-	2218.03	2218.03
2.2	铸铁垫板	kg	3.9	-	-	4.1	15.99
2.3	水泥	kg	12.12	-	-	0.23	2.79
2.4	中砂	t	0.02121	-	-	67.39	1.43
2.5	碎石	t	0.0366	-	-	76.74	2.81
2.6	水	m3	0.0063	-	-	3.79	0.02
2.7	煤油	kg	0.75	-	-	4.44	3.33
2.8	黄油(钙基脂)	kg	0.4	-	-	6.86	2.74
2.9	棉纱头	kg	0.06	-	-	5.57	0.33
2.10	减震器	台	4	-	-	15	60
2.11	机油	kg	0.04	-	-	7.72	0.31
2.12	汽油	kg	0.04	-	-	10.7	0.43
2.13	角钢	kg	12.878	-	-	3.2	41.21
2.14	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	1.741	-	-	0.65	1.13
2.15	低碳钢焊条	kg	0.218	-	-	5.94	1.29
2.16	乙炔气	kg	0.0587	-	-	9	0.53
2.17	氧气	m3	0.165	-	-	2.4	0.4
2.18	砂轮片	片	0.0238	-	-	11.58	0.28
2.19	镀锌扁钢	kg	0.012	-	-	4.1	0.05
2.20	槽钢	kg	7.909	-	-	3.1	24.52
2.21	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	0.208	-	-	1.14	0.24
2.22	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	0.104	-	-	3.56	0.37
2.23	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.09

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030108001002	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1、名称：防爆排风风机PF-SG-2F HTFC-I-12 2、规格：风 量:6500CHM全 压:430Pa转 速:1000RPM功 率:1.1KW噪 声:60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	411.38
1.1	普工	工日	0.8679	-	-	140	121.51
1.2	一般技工	工日	0.9079	-	-	250	226.98
1.3	高级技工	工日	0.185	-	-	340	62.9
2	材料费	-	-	-	-	-	2379.23
2.1	防爆排风风机 PF-SG-2F HTFC-I-12	台	1	-	-	2218.03	2218.03
2.2	铸铁垫板	kg	3.9	-	-	4.1	15.99
2.3	水泥	kg	12.12	-	-	0.23	2.79
2.4	中砂	t	0.02121	-	-	67.39	1.43
2.5	碎石	t	0.0366	-	-	76.74	2.81
2.6	水	m3	0.0063	-	-	3.79	0.02
2.7	煤油	kg	0.75	-	-	4.44	3.33
2.8	黄油(钙基脂)	kg	0.4	-	-	6.86	2.74
2.9	棉纱头	kg	0.06	-	-	5.57	0.33
2.10	减震器	台	4	-	-	15	60
2.11	机油	kg	0.04	-	-	7.72	0.31
2.12	汽油	kg	0.04	-	-	10.7	0.43
2.13	角钢	kg	12.878	-	-	3.2	41.21
2.14	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	1.741	-	-	0.65	1.13
2.15	低碳钢焊条	kg	0.218	-	-	5.94	1.29
2.16	乙炔气	kg	0.0587	-	-	9	0.53
2.17	氧气	m3	0.165	-	-	2.4	0.4
2.18	砂轮片	片	0.0238	-	-	11.58	0.28
2.19	镀锌扁钢	kg	0.012	-	-	4.1	0.05
2.20	槽钢	kg	7.909	-	-	3.1	24.52
2.21	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	0.208	-	-	1.14	0.24
2.22	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫 、弹垫	套	0.104	-	-	3.56	0.37
2.23	其他材料费	元	1	-	-	1	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.09

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称：抗震支吊架制作、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.00491	-	-	140	0.69
1.2	一般技工	工日	0.01276	-	-	250	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00197	-	-	340	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	抗震支吊架	kg	1.06	-	-	20	21.2
2.2	低碳钢焊条	kg	0.02653	-	-	5.94	0.16
2.3	氧气	m3	0.01569	-	-	2.4	0.04
2.4	乙炔气	kg	0.00604	-	-	9	0.05
2.5	砂轮片	片	0.0056	-	-	11.58	0.06
2.6	棉纱头	kg	0.00294	-	-	5.57	0.02
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.03226	-	-	4.82	0.16
2.8	钻头	根	0.0056	-	-	2.54	0.01
2.9	磨头	个	0.00112	-	-	5.77	0.01
2.10	白水泥	kg	0.08472	-	-	0.58	0.05
2.11	碎石	t	0.00021	-	-	76.74	0.02
2.12	木方材	m3	0.00003	-	-	1543.59	0.05
2.13	机油	kg	0.00112	-	-	7.72	0.01
2.14	丙酮	kg	0.00049	-	-	5.94	
2.15	钢垫片	kg	0.007	-	-	5.58	0.04
2.16	水	m3	0.00007	-	-	3.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.00062	-	-	381.12	0.24
3.2	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.00349	-	-	318.77	1.11
3.3	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.00155	-	-	34.64	0.05
3.4	电焊机 综合	台班	0.0062	-	-	57.08	0.35
3.5	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00062	-	-	24.84	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：动力配电总箱1 2、规格：1APz1 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	606.97	3819.3	70.94	254.85	78.97	4831.03
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：动力配电箱2AP1 型号为PZ30- 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：暗装,距地1.6M	台	193.38	589.62	34.04	81.19	25.14	923.37
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：1APcfz1一层厨房动力配电箱1 2、规格：XL-21-非标,详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	691.03	4061.72	70.94	290.19	89.8	5203.68
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：1APcfz2一层厨房动力配电箱2 2、规格：XL-21-非标,详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	553.67	3949.44	70.94	232.4	72.12	4878.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：2APcfz1二层厨房动力配电箱1 2、规格：XL-21-非标,详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	686.59	4041.28	70.94	288.26	89.31	5176.38
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：2APcfz2二层厨房动力配电箱2 2、规格：XL-21-非标,详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	556.27	3950.48	70.94	233.49	72.46	4883.64
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：1AL1食堂照明配电箱PZ30D- 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：暗装,距地1.6M	台	257.64	855.99	34.04	108.15	33.39	1289.21
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：2AL1食堂照明配电箱PZ30D- 2、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：暗装,距地1.6M	台	276.6	862.23	34.04	116.1	35.88	1324.85
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源箱1ALE1 2、型号：KW-D-1KVA 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装,距地1.6M	台	261.15	1253.89	70.9	109.67	33.93	1729.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：热水设备配电箱3APrs 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	312.44	2249.18	68.56	131.21	40.63	2802.02
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：热水循环泵控制柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：落地式，基础支架制作安装	台	432.75	2401.86	70.94	181.75	56.27	3143.57
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：电梯配电箱 2、规格：型号为XL-06- 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：明装	台	309.79	1247.64	70.9	130.13	40.2	1798.66
13	030412003001	桥架	1.名称：强电不锈钢金属梯式桥架 2.规格：300mm*150mm	m	36.4	79.37	2.21	15.29	4.73	138
14	030412003002	桥架	1.名称：强电不锈钢金属梯式桥架 2.规格：300mm*100mm	m	26.2	67.12	1.69	11	3.41	109.42
15	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架	kg	9.7	3.85	0.3	4.08	1.26	19.19
16	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称：防火封堵-桥架	项	85.4	21.94		35.87	11.1	154.31
17	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种：除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
18	030412001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：G150 3、配置形式：暗配	m	66.88	85.1	0.66	28.09	8.7	189.43
19	030412001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：G100 3、配置形式：暗配	m	37.29	51.87	0.19	15.66	4.85	109.86
20	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管DN200	个	175.85	141	37.67	73.85	22.86	451.23
21	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管DN150	个	136.64	102.77	31.78	57.39	17.77	346.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配	m	37.29	43.49	0.19	15.66	4.85	101.48
23	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：暗配	m	23.84	29.32	0.19	10.01	3.1	66.46
24	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	14.62	16.07		6.14	1.9	38.73
25	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	8.86	13.9		3.72	1.15	27.63
26	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.86	10.5		3.72	1.15	24.23
27	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	7.16		3.13	0.97	18.7
28	030412001009	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	6.45	7.2		2.71	0.84	17.2
29	030412001010	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	4.42	5.44		1.86	0.58	12.3
30	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：钢质	个	3.88	2.76		1.63	0.5	8.77
31	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35	m	9.77	257.57	1.06	4.1	1.27	273.77
32	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70	m	8.5	254.31	0.92	3.57	1.11	268.41
33	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	m	7.91	156.55	1.06	3.32	1.03	169.87
34	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	m	6.16	92.23	1.06	2.59	0.8	102.84
35	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16	m	6.16	63.44	1.06	2.59	0.8	74.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10	m	3.47	41.2	1.06	1.46	0.45	47.64
37	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6	m	3.47	27.06	1.06	1.46	0.45	33.5
38	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4	m	3.47	17.16	1.06	1.46	0.45	23.6
39	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10	m	3.47	44.59	1.06	1.46	0.45	51.03
40	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×16	m	5.36	54.4	0.92	2.25	0.7	63.63
41	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×4	m	3.02	15.58	0.92	1.27	0.39	21.18
42	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	0.84	5.36		0.35	0.11	6.66
43	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	0.75	2.43		0.32	0.1	3.6
44	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-4mm2	m	0.81	3.64		0.34	0.11	4.9
45	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZ-BYJ-6mm2	m	0.81	5.63		0.34	0.11	6.89
46	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	0.75	2.43		0.32	0.1	3.6
47	030409003001	电力电缆头	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤50	个	62.97	92.15		26.45	8.19	189.76
48	030409003002	电力电缆头	1.名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤120	个	84.07	146.22		35.31	10.93	276.53
49	030405015001	风扇	1.名称：吊风扇	台	44.88	111.91		18.85	5.83	181.47
50	030413003001	荧光灯	1、名称：嵌入式方格栅顶灯 600*600 2、规格：LED-1*50W/AC220V	套	20.98	122.92		8.81	2.73	155.44
51	030413001001	普通灯具	1、名称：节能灯 2、规格：LED-18W/AC220V	套	19.36	38.19		8.13	2.52	68.2
52	030413007001	医疗专用灯	1.名称：紫外线灯	套	19.47	74.57		8.18	2.53	104.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030413002001	装饰灯	1、名称：LED应急壁灯 2、规格：1X6W, A型, 36V	套	16.37	53.87		6.88	2.13	79.25
54	030413002002	装饰灯	1.名称：LED疏散指示灯	套	16.37	51.01		6.88	2.13	76.39
55	030413002003	装饰灯	1.名称：LED安全出口标志灯	套	16.37	51.02		6.88	2.13	76.4
56	030413002004	装饰灯	1.名称：LED疏散出口标志灯	套	16.37	51.01		6.88	2.13	76.39
57	030413002005	装饰灯	1.名称：楼层标志灯	套	16.37	51.01		6.88	2.13	76.39
58	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：一位单极开关	套	7.81	5.1		3.28	1.02	17.21
59	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：二位单极开关	套	7.81	7.01		3.28	1.02	19.12
60	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：三位单极开关	套	7.81	8.7		3.28	1.02	20.81
61	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：红外感应延迟开关	套	7.17	8.88		3.01	0.93	19.99
62	030413014001	插座	1.名称：安全型插座	套	8.79	9.6		3.69	1.14	23.22
63	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：就地控制按钮	套	7.56	21.14		3.18	0.98	32.86
64	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱	台	10.08	51.17		4.23	1.31	66.79
65	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱	台	10.08	27.09		4.23	1.31	42.71
66	030410005001	接闪带	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：D10	m	15.5	6.36	0.77	6.51	2.02	31.16
67	030410004001	均压环	1.名称：避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	3.63	0.44	0.87	1.52	0.47	6.93
68	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外 5、安装形式：暗敷	m	38.05	8.81	0.36	15.98	4.95	68.15
69	030410002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内 5、安装形式：暗敷	m	38.05	7.13	0.36	15.98	4.95	66.47
70	030410012001	防雷断接卡、箱	1、名称：接地端子板 2、规格：柱距地面0.5米处预埋	个	34.28	1.69	0.63	14.4	4.46	55.46
71	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	7.6	0.63	3.12	3.19	0.99	15.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统 测试 接地网	系统、组	855.04	30	240.26	359.12	111.16	1595.58
73	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	374.49	1.25	41.92	157.29	48.68	623.63
74	030405017001	其他电器	1. 名称：风扇调速 开关	台	26.25	11.84		11.03	3.41	52.53
75	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称：钥匙开关 (专人使用) 2. 安装方式：距地 1.3m安装紫外消毒 灯开关	套	7.17	18.04		3.01	0.93	29.15
76	030413003002	荧光灯	1、名称：嵌入式 方格栅应急顶灯 600*600 2、规格：LED- 1*50W/AC220V	套	20.98	122.92		8.81	2.73	155.44
		弱电								
77	031301003003	套管	1、名称、类型 ：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	87.72	47.63	15.38	36.84	11.4	198.97
78	030412001011	配管	1. 名称：热镀锌钢 管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：暗配	m	16.3	26.4	0.09	6.85	2.12	51.76
79	030412001012	配管	1. 名称：热镀锌钢 管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：暗配	m	8.86	16.8		3.72	1.15	30.53
80	030412001013	配管	1. 名称：热镀锌钢 管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	8.86	12.75		3.72	1.15	26.48
81	030412001014	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗配	m	7.44	7.16		3.13	0.97	18.7
82	030412001015	配管	1、名称：镀锌电 线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗 配	m	4.42	5.44		1.86	0.58	12.3
83	030412006002	接线盒	1、名称：接线盒 、开关盒 2、材质：钢质	个	3.88	2.76		1.63	0.5	8.77
84	030412004006	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN- BYJ-2.5mm2	m	0.75	2.43		0.32	0.1	3.6
85	030412004007	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZN- RYJS-2×2.5MM2	m	0.84	5.36		0.35	0.11	6.66
86	030412004008	配线	1. 名称：6类网线	m	0.89	3.39	0.03	0.37	0.12	4.8
87	030412004009	配线	1、名称：监控线 2、规格 ：RYJV2*1.5	m	0.84	3		0.35	0.11	4.3
88	030504006001	同轴电缆	1、名称：监控线 2、规格：SYV-75- 5	m	0.89	2.67	0.01	0.37	0.12	4.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030412004010	配线	1、名称：信号线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5	m	0.84	3.41		0.35	0.11	4.71
90	030412004011	配线	1.名称：WDZN-KYJV-2X1.5	m	0.84	3.41		0.35	0.11	4.71
91	030412005001	接线箱	1.名称：弱电箱	个	148.48	214.37		62.36	19.3	444.51
		给排水、采暖、燃气工程								
92	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40	个	12.86	10.36	0.51	5.4	1.67	30.8
93	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50	个	12.86	10.36	0.51	5.4	1.67	30.8
94	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65	个	30.29	26.21	0.51	12.72	3.94	73.67
95	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80	个	30.29	26.21	0.51	12.72	3.94	73.67
96	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	30.29	26.21	0.51	12.72	3.94	73.67
97	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	175.85	141	37.67	73.85	22.86	451.23
98	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	102.77	31.78	57.39	17.77	346.35
99	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	70.24	26.26	47.89	14.82	273.23
100	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	59.89	17.47	40.95	12.67	228.46
101	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	47.63	15.38	36.84	11.4	198.97
102	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN65 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	19	39.81	0.02	7.98	2.47	69.28
103	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	18.34	29.59	0.02	7.7	2.39	58.04
104	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	16.81	18.82	0.02	7.06	2.19	44.9
105	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	14.52	12.75	0.01	6.09	1.89	35.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	031001008005	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	13.01	10.03	0.01	5.46	1.69	30.2
107	031001008006	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	12.11	7.89	0.01	5.09	1.58	26.68
108	031001008007	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	10.95	6.85	0.01	4.6	1.43	23.84
109	031001008008	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水	m	18.34	37.64	0.02	7.7	2.39	66.09
110	031001008009	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水	m	16.81	25.72	0.02	7.06	2.19	51.8
111	031001008010	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水	m	14.52	15.78	0.01	6.09	1.89	38.29
112	031001008011	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	13.01	11.46	0.01	5.46	1.69	31.63
113	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	2.01	3.85		0.85	0.26	6.97
114	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	m	2.01	3.85		0.85	0.26	6.97
115	031001008012	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	33.57	39.22	0.45	14.1	4.36	91.7
116	031001008013	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	23.83	26.87	0.01	10.01	3.1	63.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	031001008014	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	21.35	13.79		8.97	2.78	46.89
118	031002003001	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN65 2. 连接形式：熔接	个	32.66	126.64		13.72	4.25	177.27
119	031002003002	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN50 2. 连接形式：熔接	个	28.42	111.39		11.94	3.69	155.44
120	031002003003	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN40 2. 连接形式：熔接	个	22.51	49.35		9.45	2.93	84.24
121	031002003004	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN32 2. 连接形式：熔接	个	16.4	20.65		6.89	2.13	46.07
122	031002003005	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：熔接	个	12.02	17.96		5.05	1.56	36.59
123	031002006001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级：Y型过滤器DN50	组	508.66	472.05	61.85	213.64	66.13	1322.33
124	031002001001	金属阀门	1. 类型：微量排气阀 2. 规格、压力等级：ARSX-0025	个	24.38	31.92	0.16	10.24	3.17	69.87
125	031002001002	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	36.15	117.18	2.1	15.18	4.7	175.31
126	031002001003	金属阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50	个	38.66	220.89	0.97	16.24	5.03	281.79
127	031002011001	水表	1、型号、规格：水表DN50	组（个）	62.95	127.47	0.63	26.44	8.18	225.67
128	031002011002	水表	1、型号、规格：水表DN65	组（个）	62.95	147.47	0.63	26.44	8.18	245.67
129	031002001004	金属阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN50	个	32.02	177.54	0.97	13.45	4.16	228.14
130	031003014001	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：密闭地漏DN100	个	17	30.54		7.14	2.21	56.89
131	031003014002	给、排水附件	1. 类型：网框地漏DN150	个	21.76	34.77		9.14	2.83	68.5
132	031003014003	给、排水附件	1. 类型：扫除口DN100	个	10.42	4.4		4.38	1.36	20.56
133	031002001005	金属阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN32	个	17.63	66.74	1.39	7.4	2.29	95.45
134	031005016001	水箱	1、型号、规格：储热水箱V=5.0m3 2500×2000×1500(h)	台	684.9	6931.63	318.67	287.66	89.04	8311.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
135	031005016002	水箱	1、型号、规格：集热水箱 V=5.0m ³ 2500×2000×1500(h)	台	684.9	6931.63	318.67	287.66	89.04	8311.9
136	030109001001	泵	1、名称：集热板循环泵 2、规格：Q=15m ³ /h H=20m N=1.5KW	台	982.8	1165.76	63.31	412.78	127.76	2752.41
137	030109001002	泵	1、名称：空气源辅助加热循环泵 2、规格：Q=26m ³ /h H=25m N=2.2KW	台	840.09	1302.92	73.91	352.84	109.21	2678.97
138	030109001003	泵	1、名称：生活热水给水泵 2、规格：Q=10m ³ /h H=10m N=1.5KW	台	840.09	1100.82	73.91	352.84	109.21	2476.87
139	030109001004	泵	1、名称：商用低温空气源热泵机组 低温30P天泓DKFXRS-32II/5A 2、规格：制热量：40KW, 380V, 电辅助加热功率：COP≥4.6	台	840.09	39098.13	73.91	352.84	109.21	40474.18
140	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：无动力太阳能集热模块，集热面积18m ²	项	2456.1	19872.54	752.04	1031.58	319.32	24431.58
141	031002008001	软接头(软管)	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50	根	30.79	85.81		12.93	4	133.53
142	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	48.22	21.54	0.46	20.25	6.27	96.74
143	030109001005	泵	1、名称：一体化隔油提升设备 2、规格：Q=15m ³ /h H=15m N=11KW	台	1670.34	4358.06	142.71	701.54	217.14	7089.79
144	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：钢支架	kg	4.55	3.97	1.77	1.91	0.59	12.79
145	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
		雨水								
146	031001008015	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	7.79		4.97	1.54	26.13
147	031001008016	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	11.84		4.97	1.54	30.18
148	031001008017	塑料管	1.材质：UPVC 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	21.42	0.01	5.57	1.72	41.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
149	031001008018	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	19.51	37.93	0.44	8.19	2.54	68.61
150	031003014004	给、排水附件	1. 类型：雨水斗 DN100 2. 材质：铸铁	个	33.74	65.51		14.17	4.39	117.81
151	031003014005	给、排水附件	1. 类型：雨水斗 DN75 2. 材质：铸铁	个	33.74	42.51		14.17	4.39	94.81
152	031003014006	给、排水附件	1. 类型：大流量地漏 DN150	个	21.76	34.77		9.14	2.83	68.5
		消防工程								
153	031301003014	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN100	个	30.29	26.21	0.51	12.72	3.94	73.67
154	031301003015	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN150	个	51.57	42.25	0.51	21.66	6.7	122.69
155	031301003016	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150	个	136.64	102.77	31.78	57.39	17.77	346.35
156	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	28.75	48.49	0.95	12.07	3.74	94
157	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	28.75	48.49	0.95	12.07	3.74	94
158	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	24.26	32.75	0.72	10.19	3.15	71.07
159	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (1800X700X180)，内置MF/ABC3*2	套	101.22	669.84	0.26	42.51	13.16	826.99
160	031002001006	金属阀门	1. 规格、压力等级：闸阀DN100	个	85.46	375.9	11.45	35.89	11.11	519.81
161	031002001007	金属阀门	1. 规格、压力等级：蝶阀DN100	个	83.84	155.21	2.13	35.21	10.9	287.29
162	031002001008	金属阀门	1. 规格、压力等级：蝶阀DN65	个	39.8	95.7	1.53	16.72	5.17	158.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	031002001009	金属阀门	1. 类型：微量排气阀 2. 规格、压力等级：ARSX-0025	个	24.38	31.92	0.16	10.24	3.17	69.87
164	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	7.56	2.7		3.18	0.99	14.43
165	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：埋地消防给水管外刷冷底子油一道，再刷热沥青二道，外包玻璃布保护。	m2	22.71	17.58		9.54	2.96	52.79
166	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	4.55	3.97	1.77	1.91	0.59	12.79
167	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
168	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：抗震支吊架制作、安装	kg	4.55	21.88	1.77	1.91	0.59	30.7
		通风空调工程								
169	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ 0.75 6、接口形式：咬口	m2	49.33	47.85	11.58	20.72	6.41	135.89
170	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：不锈钢风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：δ 0.75	m2	175.95	136	57.43	73.9	22.87	466.15
171	030108001001	风机	1、名称：防爆排风风机PF-SG-1F HTFC-I-12 2、规格：风量：6500CHM全压：430Pa转速：1000RPM功率：1.1KW噪声：60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装	台	411.38	2379.23	24.09	172.8	53.46	3040.96
172	030108001002	风机	1、名称：防爆排风风机PF-SG-2F HTFC-I-12 2、规格：风量：6500CHM全压：430Pa转速：1000RPM功率：1.1KW噪声：60dBA 129kg 3、减振底座形式、数量：支吊架制作安装	台	411.38	2379.23	24.09	172.8	53.46	3040.96
173	030703019001	柔性接口	1. 名称：帆布软接口	m2	52.57	19.85		22.08	6.83	101.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500x400	个	41.34	70.48	9.49	17.36	5.37	144.04
175	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800x400	个	60.84	112.63	9.49	25.55	7.91	216.42
176	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排油烟用防火阀(常开, 150° C自动关闭) 2、规格：800x500 3、支架形式、材质：支吊架制作安装	个	185.6	561.81	92.65	77.95	24.13	942.14
177	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：抗震支吊架制作、安装	kg	4.55	21.88	1.77	1.91	0.59	30.7

材料暂估单价及调整表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		16559.61	
2	031401010001	文明施工		2855.1	
3	031401011001	环境保护		1142.04	
4	031401012001	临时设施		3426.13	
5	031401021001	冬雨季施工增加		285.51	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		154.18	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001007	脚手架		5945.39	
合计				30367.96	-

其他项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	688286.21	9	61945.76
合计					61945.76

发包人提供材料一览表

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP(元)
1	镀锌圆钢 Φ10	m	189.84	5	5	5			
2	不锈钢扁钢-40*4	m	15.75	8.2	8.2	5			
3	镀锌扁钢-40*4	m	19.95	6.6	6.6	5			
4	槽钢	kg	118.695	3.1	3.1	5			
5	基础槽（角）钢	m	25.452	30.2	30.2	5			
6	角钢	kg	47.478	3.2	3.2	5			
7	型钢	kg	203.308	3.1	3.1	5			
8	抗震支吊架	kg	169.6	20	20	5			
9	热镀锌钢板 δ 0.75	m2	57.6966	20.4	20.4	5			
10	不锈钢板 δ 75	m2	67.068	90.2	90.2	5			
11	薄钢板 δ 0.5	m2	0.9315	16.5	16.5	5			
12	冷固环氧树脂涂料	kg	0.99151	4.2	4.2	5			
13	玻璃布 δ 0.5	m2	3.682	3.85	3.85	5			
14	热镀锌钢管G150	m	15.45	79.84	79.84	5			
15	热镀锌钢管SC32	m	6.18	14.56	14.56	5			
16	热镀锌钢管SC25	m	6.18	10.63	10.63	5			
17	热镀锌钢管DN100	m	87.76	45.11	45.11	5			
18	热镀锌钢管DN65	m	34.07	29.42	29.42	5			
19	热镀锌钢管G100	m	3.09	45.11	45.11	5			
20	焊接钢管SC100	m	3.811	36.97	36.97	5			
21	焊接钢管SC70	m	1.854	24.42	24.42	5			
22	焊接钢管SC40	m	169.332	13.39	13.39	5			
23	焊接钢管SC32	m	315.2521	11.75	11.75	5			
24	焊接钢管SC25	m	495.3682	8.45	8.45	5			
25	焊接钢管SC20	m	1333.7058	5.82	5.82	5			
26	热镀锌钢管SC50	m	6.18	22.63	22.63	5			
27	PPRDN65	m	17.9832	31.88	31.88	5			
28	PPRDN32热水管	m	661.7208	11.92	11.92	5			
29	PPRDN25热水管	m	60.7568	8.22	8.22	5			
30	PPRDN50	m	29.6672	23.77	23.77	5			
31	PPRDN40	m	36.6776	14.42	14.42	5			
32	PPRDN32	m	792.0736	8.94	8.94	5			
33	PPRDN25	m	7.7216	6.81	6.81	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
34	PPRDN20	m	3.8608	4.89	4.89	5			
35	PPRDN15	m	426.3136	3.52	3.52	5			
36	PPRDN50热水管	m	37.084	31.69	31.69	5			
37	PPRDN40热水管	m	66.1416	21.21	21.21	5			
38	UPVCDN150排水管	m	104.975	29.35	29.35	5			
39	UPVCDN100排水管	m	330.03	16.31	16.31	5			
40	UPVCDN75排水管	m	96.04	9.24	9.24	5			
41	UPVCDN50雨水管	m	9.063	5.22	5.22	5			
42	UPVCDN75雨水管	m	15.6085	9.24	9.24	5			
43	UPVCDN100雨水管	m	71.8662	16.31	16.31	5			
44	UPVCDN150雨水管	m	11.4192	29.35	29.35	5			
45	沟槽直接头（含胶圈）	套	20.309061	15.08	15.08	5			
46	橡胶软接头DN50	个	14	78.52	78.52	5			
47	对夹式蝶阀DN100	个	2	127.04	127.04	5			
48	对夹式蝶阀DN65	个	1	80.74	80.74	5			
49	自动排气阀 DN25	个	3	23.69	23.69	5			
50	螺纹电磁阀门DN50	个	1	220	220	5			
51	止回阀DN50	个	6.06	89.32	89.32	5			
52	真空破坏器DN32	个	2.02	52	52	5			
53	排油烟用防火阀(常开, 150° C自动关闭)	个	4	480	480	5			
54	螺纹浮球阀 DN50	个	1.01	168.59	168.59	5			
55	塑料阀门 DN40	个	4.04	48.8	48.8	5			
56	塑料阀门DN65	个	1.01	125.3	125.3	5			
57	塑料阀门DN50	个	33.33	110.2	110.2	5			
58	塑料阀门DN32	个	12.12	20.41	20.41	5			
59	塑料阀门DN25	个	4.04	17.75	17.75	5			
60	沟槽式阀门DN100	个	2	338.06	338.06	5			
61	碳钢平焊法兰 DN50	片	28	12.3	12.3	5			
62	不锈钢地漏 DN100	个	8.08	30	30	5			
63	网框地漏 DN150	个	9.09	34	34	5			
64	大流量地漏DN150 DN150	个	5.05	34	34	5			
65	扫除口 DN100	个	1.01	4.12	4.12	5			
66	Y型过滤器DN50	个	7	85	85	5			
67	单层百叶风口500x400	个	4	65	65	5			
68	防雨百叶风口800x400	个	2	105	105	5			
69	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800X700X180), 内置MF/ABC3*2 单栓65	套	8	665	665	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
70	螺纹水表 DN50	只	2	120	120	5			
71	螺纹水表 DN65	只	1	140	140	5			
72	仪表接头	套	12	10	10	5			
73	取源部件	套	12	10	10	5			
74	嵌入式方格栅顶灯 600*600	套	171.7	105	105	5			
75	节能灯	套	16.16	35	35	5			
76	紫外线灯	套	6.06	70	70	5			
77	LED应急壁灯	套	34.34	49.85	49.85	5			
78	LED安全出口标志灯	套	2.02	47.03	47.03	5			
79	LED疏散指示灯	套	8.08	47.02	47.02	5			
80	LED疏散出口标志灯	套	13.13	47.02	47.02	5			
81	楼层标志灯	套	2.02	47.02	47.02	5			
82	嵌入式方格栅应急顶灯 600*600	套	41.41	105	105	5			
83	声控延时开关(红外线感 应)	个	3.06	7.98	7.98	5			
84	就地控制按钮	套	1.02	20	20	5			
85	一位单极开关	只	3.06	3.96	3.96	5			
86	二位单极开关	只	21.42	5.83	5.83	5			
87	三位单极开关	只	1.02	7.49	7.49	5			
88	钥匙开关(专人使用)	只	3.06	15	15	5			
89	风扇调速开关	个	20.2	10	10	5			
90	防水插座	套	94.86	8.37	8.37	5			
91	射频同轴电缆SYV-75-5	m	293.91	2.62	2.62	5			
92	电力电缆WDZ-YJY- 4*70+1*35	m	8.6355	254.2	254.2	5			
93	电力电缆WDZ-YJY-4*70	m	49.49	251.08	251.08	5			
94	电力电缆WDZ-YJY- 4*50+1*25	m	73.1341	154.2	154.2	5			
95	电力电缆WDZ-YJY- 4*25+1*16	m	92.3847	90.6	90.6	5			
96	电力电缆WDZ-YJY-5*16	m	134.4613	62.1	62.1	5			
97	电力电缆WDZ-YJY-5*10	m	90.8596	40.2	40.2	5			
98	电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	460.2873	26.2	26.2	5			
99	电力电缆WDZ-YJY-5*4	m	421.4629	16.4	16.4	5			
100	电力电缆WDZN-YJY-5*10	m	22.9876	43.55	43.55	5			
101	电力电缆WDZ-YJY-4×16	m	23.4926	53.24	53.24	5			
102	电力电缆WDZ-YJY-4×4	m	50.0657	14.91	14.91	5			
103	WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	183.6864	4.85	4.85	5			
104	WDZN-RYJS-2×2.5MM2	m	109.296	4.85	4.85	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
105	RYJV2*1.5	m	314.28	2.67	2.67	5			
106	WDZN-RYJS-2X1.5	m	96.984	3.05	3.05	5			
107	WDZN-KYJV-2X1.5	m	55.62	3.05	3.05	5			
108	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	3576.8252	2.01	2.01	5			
109	WDZ-BYJ-4mm2	m	1669.635	3.2	3.2	5			
110	WDZ-BYJ-6mm2	m	949.344	5	5	5			
111	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	189.66	2.01	2.01	5			
112	6类网线	m	1135.155	3.2	3.2	5			
113	强电不锈钢金属梯式桥 架300mm*150mm	m	8.383	77	77	5			
114	强电不锈钢金属梯式桥 架300mm*100mm	m	134.33	65	65	5			
115	紧定式镀锌电线管 公称 直径20mm以内	m	287.8953	4.42	4.42	5			
116	紧定式镀锌电线管 公称 直径25mm以内	m	37.7495	5.64	5.64	5			
117	总等电位联结端子箱	个	2.01	48.8	48.8	5			
118	分等电位联结端子箱	个	16.08	24.84	24.84	5			
119	接线盒 钢质	只	1076.1	2.04	2.04	5			
120	弱电箱	个	2	212.95	212.95	5			
121	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	4	15.08	15.08	5			
122	铸铁落水斗 Φ100	套	6	65	65	5			
123	铸铁落水斗 Φ75	套	4	42	42	5			
124	减震器	台	8	15	15	5			
125	塑料手套ST型	个	12.6	8.87	8.87	5			
126	吊风扇	台	52	107.27	107.27	5			
127	一体化隔油提升设备	台	1	4258.62	4258.62	5			
128	防爆排风风机PF-SG-1F HTFC-I-12	台	1	2218.03	2218.03	5			
129	防爆排风风机PF-SG-2F HTFC-I-12	台	1	2218.03	2218.03	5			
130	空气源辅助加热循环泵 Q=26m3/h H=25m N=2.2KW	台	2	1242.1	1242.1	5			
131	1APcfz1一层厨房动力配 电箱1	台	1	3726.29	3726.29	5			
132	1APcfz2一层厨房动力配 电箱2	台	1	3726.29	3726.29	5			
133	2APcfz1二层厨房动力配 电箱1	台	1	3726.29	3726.29	5			
134	2APcfz2二层厨房动力配 电箱2	台	1	3726.29	3726.29	5			
135	热水设备配电箱3APrs	台	1	2218.03	2218.03	5			
136	热水循环泵控制柜	台	2	2218.03	2218.03	5			

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：中专校学生餐厅扩建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	330041.97
1.1	道路工程	269154.37
1.2	砼台阶、砌筑挡土墙工程（挡土墙12J003-C24-B、台阶12J003-B1-1A）	60887.6
2	措施项目	19125.93
2.1	其中：安全生产	12541.59
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31425.11
合 计		380593.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型：条形	m2	12	65.6	787.2	
14	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：均厚0.405米	m3	47.26	372.22	17591.12	
15	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位：挡土墙	m2	236.55	60.94	14415.36	
16	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种：PVC管，3.0米间距梅花形布置 2. 管径：Φ100mm	m	16	25.59	409.44	
17	040602045001	滤料	1. 品种：30cm厚砂砾反滤层	m3	4.5	393.23	1769.54	
18	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格：碎石 2. 断面尺寸：30*40cm	m	30	29.49	884.7	
19	040402018001	变形缝	1. 材料品种、规格：聚氯乙炔胶泥嵌缝	m	13.05	31.62	412.64	
20	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	2.168	5070.79	10993.47	
21	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	4.402	4789.34	21082.67	
22	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	2.199	4244.23	9333.06	
23	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 挡土墙扶手栏杆，高度1100（详见15J403-1-D19） 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：立柱Φ60*4钢管，上下横杆方管40*30*2，小立杆方管20*20*2间距100 4. 防护材料种类：防锈漆一遍，调和漆二遍	m	30	296.68	8900.4	
		砼台阶、砌筑挡土墙工程（挡土墙12J003-C24-B、台阶12J003-B1-1A）					60887.6	
24	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：1.0米	m3	129.43	8.74	1131.22	
25	010102007002	回填方	1. 填方部位：基槽 2. 材料品种：原开挖土方 3. 密实度：≥0.95	m3	75.57	33.79	2553.51	
26	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：原开挖回填后余土 2. 运距：自行考虑	m3	40.92	13.34	545.87	
27	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：条形 2. 厚度：150 3. 材料品种、强度要求、配比：C15泵送商品砼	m3	9.47	363.5	3442.35	
28	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：砼垫层	m2	31.57	86.66	2735.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15砼实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	45.08	663.98	29932.22	
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆面	m2	151.53	41.48	6285.46	
31	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层灌M2.5水泥砂浆 2. 踏步高、宽：150*300 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m2	73.92	71.29	5269.76	
32	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶	m2	33.3	64.95	2162.84	
33	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆面	m2	107.22	56.73	6082.59	
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 台阶中间休息平台 2. 100厚碎石垫层，80厚C15砼垫层 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆面抹光	m2	9	82.88	745.92	
合计							330041.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	010401010001	项目名称	砖地沟、明沟（24J306-3-23-2）			计量单位	m
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu15砼实心砖沟壁240厚，100厚C20砼压顶，混凝土盖板 2. 沟截面尺寸：300*500 3. 垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级及厚度：100厚C15砼垫层 5. 水泥砂浆粉刷 6. 含土方开挖、回填、弃置。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	147.86
1.1	普工	工日	0.266687	-	-	140	37.34
1.2	一般技工	工日	0.4186	-	-	250	104.65
1.3	高级技工	工日	0.01728	-	-	340	5.88
2	材料费	-	-	-	-	-	176
2.1	碎石	t	0.1617	-	-	76.74	12.41
2.2	碎石	t	0.01176	-	-	76.74	0.9
2.3	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.09947	-	-	248.44	24.71
2.4	水	m3	0.227474	-	-	3.79	0.86
2.5	复合木模板	m2	0.099	-	-	23.95	2.37
2.6	周转木材	m3	0.00232	-	-	1756.68	4.08
2.7	卡具	kg	0.0258	-	-	3.54	0.09
2.8	钢管支撑	kg	0.107	-	-	3.46	0.37
2.9	铁钉	kg	0.11172	-	-	6.16	0.69
2.10	镀锌铁丝	kg	0.0034	-	-	5.243	0.02
2.11	混凝土实心砖	百块	1.04064	-	-	46.14	48.02
2.12	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.041664	-	-	491.91	20.49
2.13	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.04896	-	-	259.09	12.69
2.14	塑料薄膜	m2	0.35616	-	-	3	1.07
2.15	塑料卡子	个	0.6	-	-	0.23	0.14
2.16	脱模剂	kg	0.0112	-	-	2.56	0.03
2.17	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	0.01651	-	-	511.03	8.44
2.18	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.01066	-	-	520.62	5.55
2.19	水泥	kg	0.942508	-	-	0.2484	0.23
2.20	901胶	kg	0.00546	-	-	1.9	0.01
2.21	预制混凝土盖板	m3	0.02424	-	-	1330.93	32.26
2.22	中砂	t	0.001441	-	-	90.34	0.13
2.23	其他材料费	元	0.44	-	-	1	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.35

3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.001684	-	-	1591.59	2.68
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000168	-	-	1283.1	0.22
3.3	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.012951	-	-	24.27	0.31
3.4	混凝土震捣器 平板式	台班	0.007448	-	-	11.89	0.09
3.5	载重汽车 装 载质量4t	台班	0.00036	-	-	650.03	0.23
3.6	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00026	-	-	696.9	0.18
3.7	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.00786	-	-	22.79	0.18
3.8	干混砂浆罐式 搅拌机 筒容 量20~26m3	台班	0.006954	-	-	384.58	2.67
3.9	混凝土震捣器 插入式	台班	0.01152	-	-	7.85	0.09
3.10	自卸汽车	台班	0.004762	-	-	1164.98	5.55
3.11	洒水车 罐容 量4000L	台班	0.000196	-	-	732.75	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	336.21
5	管理费	-	-	-	-	-	41.65
6	利润	-	-	-	-	-	17.62
综合单价							395.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011503001001	项目名称	带扶手的栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1. 挡土墙扶手栏杆，高度1100（详见15J403-1-D19） 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：立柱Φ60*4钢管，上下横杆方管40*30*2，小立杆方管20*20*2间距100 4. 防护材料种类：防锈漆一遍，调和漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	132.74
1.1	普工	工日	0.14904	-	-	140	20.87
1.2	一般技工	工日	0.347752	-	-	250	86.94
1.3	油漆工(一类工)	工日	0.073339	-	-	340	24.94
2	材料费	-	-	-	-	-	96.14
2.1	型钢	t	0.02518	-	-	3061.15	77.08
2.2	电焊条	kg	0.656806	-	-	6.16	4.05
2.3	氧气	m3	0.073861	-	-	3.5	0.26
2.4	乙炔气	m3	0.032135	-	-	13	0.42
2.5	周转木材	m3	0.000575	-	-	1756.68	1.01
2.6	红丹防锈漆	kg	0.111447	-	-	6.86	0.76
2.7	油漆溶剂油	kg	0.027322	-	-	2.86	0.08
2.8	砂纸	张	0.263637	-	-	0.87	0.23
2.9	调和漆	kg	0.151471	-	-	6.86	1.04
2.10	白布	m2	0.000719	-	-	2.93	
2.11	其他材料费	元	11.21	-	-	1	11.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.65
3.1	其他机械费	元	0.58	-	-	1	0.58
3.2	轨道平车 装载质量5t	台班	0.006715	-	-	18.56	0.12
3.3	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.003837	-	-	696.9	2.67
3.4	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.000959	-	-	396.14	0.38
3.5	型钢校正机	台班	0.000959	-	-	367.75	0.35
3.6	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.086332	-	-	95.39	8.24
3.7	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.021343	-	-	16.06	0.34
3.8	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.001918	-	-	185.66	0.36
3.9	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.008868	-	-	67.93	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	242.53

5	管理费	-	-	-	-	-	38.05
6	利润	-	-	-	-	-	16.1
综合单价							296.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	1. 台阶中间休息平台 2. 100厚碎石垫层，80厚C15砼垫层 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆面抹光						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.89
1.1	普工	工日	0.03714	-	-	140	5.2
1.2	一般技工	工日	0.08674	-	-	250	21.69
2	材料费	-	-	-	-	-	44.75
2.1	碎石	t	0.165	-	-	76.74	12.66
2.2	碎石	t	0.012	-	-	76.74	0.92
2.3	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.0812	-	-	248.44	20.17
2.4	水	m3	0.0916	-	-	3.79	0.35
2.5	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	0.0202	-	-	527.01	10.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	夯实机(电动) 夯击能量 250N·m	台班	0.004	-	-	24.27	0.1
3.2	混凝土震捣器 平板式	台班	0.00624	-	-	11.89	0.07
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20~26m3	台班	0.002	-	-	384.58	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.58
5	管理费	-	-	-	-	-	7.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.06
综合单价							82.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：三类土	m3	0.42		3.89	1.12	0.47	5.9
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：原开挖回填后余土 2. 运距：自行考虑	m3		0.03	9.71	2.53	1.07	13.34
3	010502030001	地坪	1. 面层厚度：150 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 嵌缝材料种类：分格缝 6. 0m*6m，内嵌沥青砂浆 5. 塑料膜养护	m2	18.39	46.89	5.92	6.32	2.68	80.2
4	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	74.67	135.83	0.97	19.67	8.32	239.46
5	010401010001	砖地沟、明沟（24J306-3-23-2）	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu15砼实心砖沟壁240厚，100厚C20砼压顶，混凝土盖板 2. 沟截面尺寸：300*500 3. 垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级及厚度：100厚C15砼垫层 5. 水泥砂浆粉刷 6. 含土方开挖、回填、弃置。	m	147.86	176	12.35	41.65	17.62	395.48
		现浇混凝土挡土墙（17J008-P136-路堤墙A-XDA5）								
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：1.0米	m3	3.24		3.53	1.76	0.74	9.27
7	010102007001	回填方	1. 填方部位：基槽 2. 材料品种：原开挖土方 3. 密实度：≥0.95	m3	23.8		0.87	6.41	2.71	33.79
8	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：原开挖回填后余土 2. 运距：自行考虑	m3		0.03	9.71	2.53	1.07	13.34
9	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：100厚碎石垫层	m3	53.2	135.83	1.07	14.11	5.97	210.18
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：条形 2. 厚度：100 3. 材料品种、强度要求、配比：C15泵送商品砼	m3	65.1	273.08	0.9	17.16	7.26	363.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：砼垫层	m2	47.22	20.63	0.98	12.53	5.3	86.66
12	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：条形	m3	25.6	321.27	0.54	6.8	2.88	357.09
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型：条形	m2	29.95	22.86	1.25	8.11	3.43	65.6
14	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：均厚0.405米	m3	40.9	314.98	0.88	10.86	4.6	372.22
15	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位：挡土墙	m2	33.2	13.83	1.19	8.94	3.78	60.94
16	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种：PVC管，3.0米间距梅花形布置 2. 管径：Φ100mm	m	7.85	14.84		2.04	0.86	25.59
17	040602045001	滤料	1. 品种：30cm厚砂砾反滤层	m3	160.96	120.7	37.97	51.72	21.88	393.23
18	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格：碎石 2. 断面尺寸：30*40cm	m	9.25	16.81		2.41	1.02	29.49
19	040402018001	变形缝	1. 材料品种、规格：聚氯乙烯胶泥嵌缝	m	13.49	13.14		3.51	1.48	31.62
20	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1401.6	3124.79	18.84	369.31	156.25	5070.79
21	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	1208.8	3066.71	48.6	326.92	138.31	4789.34
22	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	831	3052.07	39.19	226.25	95.72	4244.23
23	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 挡土墙扶手栏杆，高度1100（详见15J403-1-D19） 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：立柱Φ60*4钢管，上下横杆方管40*30*2，小立柱方管20*20*2间距100 4. 防护材料种类：防锈漆一遍，调和漆二遍	m	132.74	96.14	13.65	38.05	16.1	296.68
		砼台阶、砌筑挡土墙工程（挡土墙12J003-C24-B、台阶12J003-B1-1A）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：1.0米	m3	3.19		3.19	1.66	0.7	8.74
25	010102007002	回填方	1. 填方部位：基槽 2. 材料品种：原开挖土方 3. 密实度：≥0.95	m3	23.8		0.87	6.41	2.71	33.79
26	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：原开挖回填后余土 2. 运距：自行考虑	m3		0.03	9.71	2.53	1.07	13.34
27	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：条形 2. 厚度：150 3. 材料品种、强度要求、配比：C15泵送商品砼	m3	65.1	273.08	0.9	17.16	7.26	363.5
28	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：砼垫层	m2	47.22	20.63	0.98	12.53	5.3	86.66
29	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15砼实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	210.8	362.54	9.23	57.21	24.2	663.98
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆面	m2	20.96	11.6	0.85	5.67	2.4	41.48
31	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层灌M2.5水泥砂浆 2. 踏步高、宽：150*300 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m2	13.24	51.16	1.45	3.82	1.62	71.29
32	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶	m2	34.5	16.25	1.05	9.24	3.91	64.95
33	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆面	m2	23.22	13.32	8.46	8.24	3.49	56.73
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 台阶中间休息平台 2. 100厚碎石垫层，80厚C15砼垫层 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆面抹光	m2	26.89	44.75	0.94	7.24	3.06	82.88

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		12541.59	
2	011601007001	文明施工		1980.25	
3	011601008001	环境保护		990.13	
4	011601006001	临时设施		3300.42	
5	011601010001	冬雨季施工增加		165.02	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		148.52	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				19125.93	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	330041.97	3.8	12541.59						
2	011601007001	文明施工	330041.97	0.6	1980.25						
3	011601008001	环境保护	330041.97	0.3	990.13						
4	011601006001	临时设施	330041.97	1	3300.42						
5	011601010001	冬雨季施工增加	330041.97	0.05	165.02						
6	011601011001	夜间施工增加	330041.97								
7	011601012001	特殊地区施工	330041.97								
8	011601013001	二次搬运	330041.97								
9	011601014001	已完工程及设备保护	330041.97								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	330041.97								
11	011601016001	按质论价	330041.97								
12	011601017001	建筑工人实名制	330041.97	0.045	148.52						
13	011601018001	特殊施工降效	330041.97								
14	011601019001	协管	330041.97								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					19125.93						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	349167.9	9	31425.11
合计					31425.11

发包人提供材料一览表

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
1	钢筋 Φ10以内	t	2.21136	3034.53	3034.53	5			
2	钢筋 Φ18以内	t	4.49004	2954.67	2954.67	5			
3	钢筋 Φ25以内	t	2.24298	2954.67	2954.67	5			
4	型钢	t	0.755393	3061.15	3061.15	5			
5	塑料薄膜	m2	650.942282	3	3	5			
6	麻丝	kg	7.047	7.96	7.96	5			
7	草袋	m2	25.51836	7.54	7.54	5			
8	对拉螺栓	kg	2.352	6.87	6.87	5			
9	电焊条 J422	kg	54.029956	6.16	6.16	5			
10	铁钉	kg	75.001533	6.16	6.16	5			
11	镀锌铁丝 22#	kg	33.699164	5.243	5.243	5			
12	合金钢切割锯片	片	1.01	35.23	35.23	5			
13	水泥 42.5级	kg	908.62	0.2972	0.2972	5			
14	水泥 32.5级	kg	200.19846	0.2484	0.2484	5			
15	中砂	t	1.159203	90.34	90.34	5			
16	碎石 5~16mm	t	13.69159	76.74	76.74	5			
17	碎石 5~40mm	t	200.160477	76.74	76.74	5			
18	碎石 50~80mm	t	5.508	76.74	76.74	5			
19	碎石 20mm	t	6.885	76.74	76.74	5			
20	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	百块	101.160614	46.14	46.14	5			
21	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	百块	238.4732	46.14	46.14	5			
22	防水剂	kg	5.428823	1.03	1.03	5			
23	预制混凝土盖板 C30	m3	2.35637	1330.93	1330.93	5			
24	普通木成材	m3	0.030306	1756.68	1756.68	5			
25	木柴	kg	12.9195	0.98	0.98	5			
26	石油沥青 30#	kg	28.21932	3.64	3.64	5			
27	脱模剂	kg	49.581502	2.56	2.56	5			
28	氧气	m3	2.21582	3.5	3.5	5			
29	乙炔气	m3	0.964025	13	13	5			
30	901胶	kg	0.530775	1.9	1.9	5			
31	塑料管 dn20	m	2.4	3.15	3.15	5			
32	PVC塑料管 Φ100	m	16.32	14.55	14.55	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
33	塑料卡子	个	903.876	0.23	0.23	5			
34	水	m3	271.095345	3.79	3.79	5			
35	复合木模板	m2	79.89619	23.95	23.95	5			
36	卡具	kg	34.598648	3.54	3.54	5			
37	钢管支撑	kg	77.0809	3.46	3.46	5			
38	周转木材	m3	1.26146	1756.68	1756.68	5			
39	调和漆	kg	4.54408	6.86	6.86	5			
40	红丹防锈漆	kg	3.34335	6.86	6.86	5			
41	油漆溶剂油	kg	0.81966	2.86	2.86	5			
42	白布	m2	0.02157	2.93	2.93	5			
43	砂纸	张	7.909	0.87	0.87	5			
44	接浆层水泥砂浆	m3	1.37054	222.71	222.71	5			
45	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m3	2.36544	483.93	483.93	5			
46	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	14.869357	491.91	491.91	5			
47	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m3	3.665745	511.03	511.03	5			
48	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	2.278805	520.62	520.62	5			
49	预拌砂浆(地面) DSM20	m3	2.497752	527.01	527.01	5			
50	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	101.14592	306.11	306.11	5			
51	C15预拌混凝土(非泵送型)	m3	10.400279	248.44	248.44	5			
52	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	10.981606	259.09	259.09	5			
53	C15预拌泵送混凝土	m3	22.6142	267.07	267.07	5			
54	C25预拌混凝土	m3	138.56455	291.89	291.89	5			
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外道路、挡土墙工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅改建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	中专校学生餐厅改建-土建工程	634101.8		20888.72
2	中专校学生餐厅改建-安装工程	303249.04		6673.63
合计		937350.84		27562.35

单位工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	549703.24
1.1	拆除工程	101354.47
1.2	砌筑工程	17334.37
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	17592.28
1.4	门窗工程	72952.11
1.5	楼地面装饰工程	135199.85
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	136273.39
1.7	天棚工程	28090.31
1.8	油漆、涂料、裱糊工程	40906.46
2	措施项目	53568.47
2.1	其中：安全生产	20888.72
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	52357.03
合 计		634101.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚砂加气砼砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	1.24	481.18	596.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程					17592.28	
18	010502013001	实心楼板	1. 电梯井封堵 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.53	355.14	188.22	
19	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.82	419.95	1604.21	
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.84	372.53	1430.52	
21	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.26	400.09	104.02	
22	010502031001	坡道	1. 无障碍坡道 2. 垫层材料种类、厚度：碎石垫层，80厚砼垫层 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m2	9.08	84.54	767.62	
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：电梯井封堵	m2	4.45	55.2	245.64	
24	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱	m2	46.98	62.78	2949.4	
25	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁	m2	38.4	46.56	1787.9	
26	010505013001	过梁模板	1. 过梁	m2	5.36	60.68	325.24	
27	010506001001	现浇钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	0.817	4227.53	3453.89	
28	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 6.5 2. 布置方式：不绑扎	t	0.343	5396.36	1850.95	
29	011102001001	石材楼地面	1. 无障碍坡道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	9.08	166.36	1510.55	
30	040901007001	植筋	1. 材料规格： Φ 6.5、 Φ 8	根	132	3.57	471.24	
31	040901007002	植筋	1. 材料规格： Φ 12	根	132	6.84	902.88	
		门窗工程					72952.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1024、M1522、M1524、M1824 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化单层玻璃 6. 五金种类、规格: 含五金、门锁、门吸等	m2	35.44	320.73	11366.67	
33	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MLC2938 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度: 5mm+9A+5mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格: 含五金、门锁、门吸等	m2	6.84	371.83	2543.32	
34	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: M1228 2. 框、扇材质: 钢制防盗门 3. 五金种类、规格: 含五金、门锁、门吸等	m2	3.36	575.88	1934.96	
35	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: MLC2938 2. 窗类型: 断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质及规格: 1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	3.74	432.9	1619.05	
36	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 铝合金取餐口折叠窗(50%利旧) 2. 窗洞口尺寸: 13800*1800、13300*1800、13900*1800 3. 窗类型: 断桥隔热铝合金推拉窗 4. 开启方式: 折叠 5. 框、扇材质及规格: 1.8mm厚铝合金 6. 玻璃品种、厚度: 6mm钢化单玻	m2	98.64	526.24	51908.31	
37	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式: 推拉窗、平开窗位置隐形纱窗 2. 框材质、规格: 铝合金 3. 窗纱材质、规格: 20目, 0.6mm金刚网	m2	27	107.08	2891.16	
38	020509026001	门窗装饰附件、特殊五金及匾托	1. 型号尺寸、材质: 闭合器	副	8	86.08	688.64	
		楼地面装饰工程					135199.85	
39	010102007001	回填方	1. 填方部位: 电梯基坑 2. 材料品种: 拆除建筑垃圾	m3	3.92	74.82	293.29	
40	010102007002	回填方	1. 填方部位: 室内排水沟 2. 材料品种: C25砼回填	m3	8.93	358.95	3205.42	
41	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 电梯基坑 2. 厚度: 100厚 3. 材料品种、强度要求、配比: C20砼垫层	m3	0.45	343.65	154.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 一二层电梯井位置 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆找平	m2	8.9	20.16	179.42	
43	011102003002	块料楼地面	1. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：10厚800*800地砖	m2	962.14	133.43	128378.34	
44	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：800*800*10地砖	m	28.06	16.44	461.31	
45	011107002001	石材台阶	1. 室外台阶 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	14.31	176.62	2527.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					136273.39	
46	010808002001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格：取餐口不锈钢包边 1.0厚	m2	22.14	264.62	5858.69	
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），1.5厚聚合物水泥防水涂料，25厚石墨聚苯板(A级)，3厚专用粘结砂浆 3. 面层处理方式：8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层（用于建筑首层时为两层布）	m2	30.48	128.75	3924.3	
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：柱 墙梁交接处铺贴钢丝网片Φ1.0mm	m2	13.93	13.77	191.82	
49	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，8厚1:1:6混合砂浆打底抹平	m2	327.2	23.83	7797.18	
50	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 安装方式：界面剂一道，6厚1:1:6混合砂浆罩面，6厚1:2.5水泥砂浆抹平，2.0厚JS-1型防水涂料，瓷砖胶粘剂粘结层 3. 面层材料品种、规格：400*800*8厚墙砖 4. 缝宽、勾缝材料种类：密缝	m2	445.79	158.1	70479.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011204001001	石材零星项目	1.基层类型、部位：取餐口台面 2.安装方式：台面下制作方管支撑（三角形） 3.面层材料品种、规格：16厚黑色人造石，指甲圆磨边	m2	33.98	270.02	9175.28	
52	011207002001	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：取餐口窗上口包封 2.隔板材料品种、规格：15厚阻燃板基层，10厚防潮石膏板面	m2	24.96	89.2	2226.43	
53	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型：双面12厚硅酸钙板 2.骨架、边框材料种类、规格：单层75型镀锌钢龙骨	m2	33.54	122.01	4092.22	
54	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型：双面12厚硅酸钙板 2.骨架、边框材料种类、规格：双层75型镀锌钢龙骨	m2	19.64	192.88	3788.16	
55	011205001001	墙、柱面装饰板	1.取餐口窗台隔断 2.龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢龙骨 3.面层材料品种、规格：双面0.8厚316不锈钢板 4.详见图纸设计	m2	27.97	689.17	19276.08	
56	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.无障碍坡道栏杆，高度1200 2.扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3.栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4.详见22J403-1-2-7-B1	m	10.8	230.73	2491.88	
57	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.护窗栏杆，高度1100 2.扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3.栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4.详见22J403-1-2-7-B1	m	31.2	223.46	6971.95	
		天棚工程					28090.31	
58	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2.面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板	m2	301.56	93.15	28090.31	
		油漆、涂料、裱糊工程					40906.46	
59	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：内墙面 2.腻子种类：3厚耐水腻子 3.油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	634.12	22.17	14058.44	
60	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：天棚面 2.腻子种类：3厚耐水腻子 3.油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	1061.12	23.34	24766.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆 2. 喷刷涂料部位：外墙 面 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子遍数：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数： 抗碱底漆一遍、仿石漆二遍、罩光漆一遍	m2	30.48	68.29	2081.48	
合计							549703.24	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：10厚800*800地砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.67
1.1	普工	工日	0.0623	-	-	124	7.73
1.2	一般技工	工日	0.1899	-	-	124	23.55
1.3	高级技工	工日	0.0193	-	-	124	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	86.58
2.1	界面剂	kg	1.29	-	-	0.89	1.15
2.2	水	m3	0.036365	-	-	3.79	0.14
2.3	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	4.226	-	-	7.98	33.72
2.4	同质地砖	m2	1.02	-	-	41.6	42.43
2.5	水泥	kg	16.9917	-	-	0.2484	4.22
2.6	中砂	t	0.048813	-	-	90.34	4.41
2.7	白水泥	kg	0.1	-	-	0.6	0.06
2.8	合金钢切割锯片	片	0.0025	-	-	35.23	0.09
2.9	锯(木)屑	m3	0.006	-	-	52.29	0.31
2.10	棉纱头	kg	0.01	-	-	4.38	0.04
2.11	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.16
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0031	-	-	331.97	1.03
3.2	石料切割机	台班	0.01	-	-	13.37	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.41
5	管理费	-	-	-	-	-	8.19
6	利润	-	-	-	-	-	3.83
综合单价							133.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011204001001	项目名称	石材零星项目			计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型、部位：取餐口台面 2. 安装方式：台面下制作方管支撑（三角形） 3. 面层材料品种、规格：16厚黑色人造石，指甲圆磨边						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.7
1.1	普工	工日	0.175735	-	-	124	21.79
1.2	一般技工	工日	0.438589	-	-	124	54.39
1.3	高级技工	工日	0.068706	-	-	124	8.52
2	材料费	-	-	-	-	-	151.27
2.1	成品石材窗台板	m2	1.05	-	-	126.88	133.22
2.2	水泥	kg	14.0634	-	-	0.2484	3.49
2.3	901胶	kg	0.0441	-	-	1.9	0.08
2.4	水	m3	0.019937	-	-	3.79	0.08
2.5	中砂	t	0.048813	-	-	90.34	4.41
2.6	白水泥	kg	0.1	-	-	0.6	0.06
2.7	金刚石磨边轮	片	1.719154	-	-	5.77	9.92
2.8	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.59
3.1	平面水磨石机 功率3kW	台班	0.193526	-	-	18.54	3.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	239.56
5	管理费	-	-	-	-	-	20.75
6	利润	-	-	-	-	-	9.71
综合单价							270.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	1. 取餐口窗台隔断 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双面0.8厚316不锈钢板 4. 详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	140.23
1.1	普工	工日	0.226246	-	-	124	28.05
1.2	一般技工	工日	0.791569	-	-	124	98.15
1.3	高级技工	工日	0.113109	-	-	124	14.03
2	材料费	-	-	-	-	-	488.08
2.1	镀锌型钢	t	0.029417	-	-	4125.9	121.37
2.2	电焊条	kg	0.57156	-	-	6.16	3.52
2.3	氧气	m3	0.42024	-	-	3.5	1.47
2.4	乙炔气	m3	0.084048	-	-	13	1.09
2.5	镀锌连接铁件	kg	4.28859	-	-	5.71	24.49
2.6	不锈钢螺栓	套	0.72878	-	-	1.82	1.33
2.7	不锈钢六角螺栓	套	3.6439	-	-	0.96	3.5
2.8	红丹防锈漆	kg	0.017659	-	-	12.68	0.22
2.9	银粉漆	kg	0.004989	-	-	7.1	0.04
2.10	油漆溶剂油	kg	0.012614	-	-	2.64	0.03
2.11	316不锈钢镜面板	m2	2.261218	-	-	141.97	321.03
2.12	耐候胶	L	0.258045	-	-	35.49	9.16
2.13	万能胶	kg	0.310363	-	-	1.9	0.59
2.14	其他材料费	元	0.24	-	-	1	0.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.55
3.1	其他机械费	元	0.26	-	-	1	0.26
3.2	型钢剪断机 剪断宽度 500mm	台班	0.002802	-	-	396.14	1.11
3.3	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.042024	-	-	95.39	4.01
3.4	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.000056	-	-	185.66	0.01
3.5	电锤 功率 520W	台班	0.063068	-	-	7.3	0.46
3.6	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.010371	-	-	67.93	0.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	634.86
5	管理费	-	-	-	-	-	38.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2. 面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.68	
1.1	普工	工日	0.0237	-	-	124	2.94	
1.2	一般技工	工日	0.0829	-	-	124	10.28	
1.3	高级技工	工日	0.0118	-	-	124	1.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	71.63	
2.1	螺杆	根	1.326	-	-	0.36	0.48	
2.2	双螺母双垫片	副	1.326	-	-	0.58	0.77	
2.3	膨胀螺栓	套	1.326	-	-	0.78	1.03	
2.4	等边角钢	kg	0.16	-	-	3.24	0.52	
2.5	圆钢	kg	0.72312	-	-	3.1	2.24	
2.6	轻钢龙骨(大)	m	1.337	-	-	6.64	8.88	
2.7	大龙骨垂直吊件(轻钢)	只	1.5	-	-	0.67	1.01	
2.8	铝合金T型主龙骨	m	1.917	-	-	5.06	9.7	
2.9	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	-	-	1.15	0.69	
2.10	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	-	-	0.84	0.25	
2.11	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	-	-	0.62	0.37	
2.12	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	-	-	0.71	3.27	
2.13	铝合金方板	m2	1.05	-	-	39.93	41.93	
2.14	其他材料费	元	0.49	-	-	1	0.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32	
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02	
3.2	电锤 功率520W	台班	0.03	-	-	7.3	0.22	
3.3	手提砂轮机 砂轮直径350mm	台班	0.02	-	-	9.63	0.19	
3.4	交流弧焊机 容量32kVA	台班	0.012	-	-	73.74	0.88	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.63	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.76	
6	利润	-	-	-	-	-	1.76	
综合单价							93.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：KM1空心砖拆除 2. 墙体类型：内墙	m3	84.32		0.07	19.83	9.28	113.5
2	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构造柱拆除	m3	927.52		0.8	218.16	102.12	1248.6
3	010801001001	木质门	1. 单扇防火门，拆除	樘	20.46			4.81	2.25	27.52
4	010801001002	木质门	1. 双扇防火门，拆除	樘	20.46			4.81	2.25	27.52
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门双扇，拆除	樘	28.64			6.73	3.15	38.52
6	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金门单扇，拆除	樘	23.93			5.62	2.63	32.18
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金窗双扇，拆除	樘	19.1			4.49	2.1	25.69
8	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金窗四扇，拆除	樘	23.93			5.62	2.63	32.18
9	011101004001	耐磨楼地面	1. 水磨石地面拆除	m2	12.65			2.97	1.39	17.01
10	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面地砖拆除	m2	34.1			8.01	3.75	45.86
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙面瓷砖拆除	m2	20.09			4.72	2.21	27.02
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨、塑料扣板，拆除	m2	5.21			1.22	0.57	7
13	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆，拆除	m	13.64		0.16	3.24	1.52	18.56
14	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：拆除建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	m3	1.09	0.03	31.67	7.7	3.61	44.1
		砌筑工程								
15	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：Mu10砼实心砖 3. 砂浆强度等级：水泥M7.5	m2	45.38	148.72	3.69	11.53	5.4	214.72
16	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚砂加气砼砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	131.44	264.41	3.46	31.7	14.84	445.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚砂加气砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0	m3	157.48	264.72	3.46	37.82	17.7	481.18
		混凝土及钢筋混凝土工程								
18	010502013001	实心楼板	1. 电梯井封堵 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	22.32	323.3	1.36	5.56	2.6	355.14
19	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	100.44	283.67	0.88	23.81	11.15	419.95
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	58.28	292.95	0.89	13.9	6.51	372.53
21	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	78.12	293.82	0.89	18.57	8.69	400.09
22	010502031001	坡道	1. 无障碍坡道 2. 垫层材料种类、厚度：碎石垫层，80厚砼垫层 3. 混凝土种类：非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m2	19.63	55.28	2.13	5.11	2.39	84.54
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：电梯井封堵	m2	25.47	17.89	2.27	6.52	3.05	55.2
24	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱	m2	29.51	21.59	1.11	7.2	3.37	62.78
25	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁	m2	20.05	18	1.18	4.99	2.34	46.56
26	010505013001	过梁模板	1. 过梁	m2	28.64	20.26	1.41	7.06	3.31	60.68
27	010506001001	现浇钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 2. 含钢筋接头：连接方式符合设计及规范要求	t	801.04	3124.79	18.84	192.67	90.19	4227.53
28	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6.5 2. 布置方式：不绑扎	t	1693.84	3095.22	17.04	402.06	188.2	5396.36
29	011102001001	石材楼地面	1. 无障碍坡道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	28.04	126.97	1.25	6.88	3.22	166.36
30	040901007001	植筋	1. 材料规格：Φ6.5、Φ8	根	1.86	1.07		0.44	0.2	3.57
31	040901007002	植筋	1. 材料规格：Φ12	根	3.57	2.04		0.84	0.39	6.84
		门窗工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸 : M1024、M1522、M1524、M1824 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度 : 10mm钢化单层玻璃 6. 五金种类、规格 : 含五金、门锁、门吸等	m2	40.8	265.85		9.59	4.49	320.73
33	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸 : MLC2938 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金1.8mm厚 5. 玻璃品种、厚度 : 5mm+9A+5mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格 : 含五金、门锁、门吸等	m2	40.8	316.95		9.59	4.49	371.83
34	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸 : M1228 2. 框、扇材质: 钢制防盗门 3. 五金种类、规格 : 含五金、门锁、门吸等	m2	25.17	541.74	0.21	5.97	2.79	575.88
35	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸 : MLC2938 2. 窗类型: 断桥隔热铝合金推拉窗 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质及规格: 1.8mm厚铝合金 5. 玻璃品种、厚度 : 6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃	m2	21.95	403.38		5.16	2.41	432.9
36	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 铝合金取餐口折叠窗 (50%利旧) 2. 窗洞口尺寸 : 13800*1800、13300*1800、13900*1800 3. 窗类型: 断桥隔热铝合金推拉窗 4. 开启方式: 折叠 5. 框、扇材质及规格: 1.8mm厚铝合金 6. 玻璃品种、厚度 : 6mm钢化单玻	m2	27.28	489.55		6.41	3	526.24
37	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式: 推拉窗、平开窗位置隐形纱窗 2. 框材质、规格 : 铝合金 3. 窗纱材质、规格 : 20目, 0.6mm金刚网	m2	13.64	88.73		3.21	1.5	107.08
38	020509026001	门窗装饰附件、特殊五金及匾托	1. 型号尺寸、材质 : 闭合器	副	17.36	62.73		4.08	1.91	86.08
		楼地面装饰工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010102007001	回填方	1. 填方部位：电梯基坑 2. 材料品种：拆除建筑垃圾	m3	54.56		1.07	13.07	6.12	74.82
40	010102007002	回填方	1. 填方部位：室内排水沟 2. 材料品种：C25砼回填	m3	57.16	280.82	0.93	13.65	6.39	358.95
41	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：电梯基坑 2. 厚度：100厚 3. 材料品种、强度要求、配比：C20砼垫层	m3	57.16	265.52	0.93	13.65	6.39	343.65
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 一二层电梯井位置 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆找平	m2	6.28	10.67	0.77	1.66	0.78	20.16
43	011102003002	块料楼地面	1. 界面剂一道，1.5+1.5厚JS-1型防水涂料 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：10厚800*800地砖	m2	33.67	86.58	1.16	8.19	3.83	133.43
44	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：800*800*10地砖	m	7.24	6.46	0.18	1.74	0.82	16.44
45	011107002001	石材台阶	1. 室外台阶 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：40厚花岗岩火烧板	m2	35.06	127.23	1.66	8.63	4.04	176.62
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
46	010808002001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格：取餐口不锈钢包边1.0厚	m2	58.89	185.41		13.84	6.48	264.62
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），1.5厚聚合物水泥防水涂料，25厚石墨聚苯板（A级），3厚专用粘结砂浆 3. 面层处理方式：8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一层（用于建筑首层时为两层布）	m2	44	67.62	1.34	10.79	5	128.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：柱墙梁交接处铺贴钢丝网片 Φ1.0mm	m2	3.99	8.4		0.94	0.44	13.77
49	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，8厚1:1:6混合砂浆打底抹平	m2	12.81	5.52	0.82	3.18	1.5	23.83
50	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 安装方式：界面剂一道，6厚1:1:6混合砂浆罩面，6厚1:2.5水泥砂浆抹平，2.0厚JS-1型防水涂料，瓷砖胶粘剂粘结层 3. 面层材料品种、规格：400*800*8厚墙砖 4. 缝宽、勾缝材料种类：密缝	m2	52.9	85.57	1.02	12.68	5.93	158.1
51	011204001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位：取餐口台面 2. 安装方式：台面下制作方管支撑（三角形） 3. 面层材料品种、规格：16厚黑色人造石，指甲圆磨边	m2	84.7	151.27	3.59	20.75	9.71	270.02
52	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型：取餐口窗上口包封 2. 隔板材料品种、规格：15厚阻燃板基层，10厚防潮石膏板面	m2	17.79	65.24	0.02	4.19	1.96	89.2
53	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：双面12厚硅酸钙板 2. 骨架、边框材料种类、规格：单层75型镀锌钢龙骨	m2	31.43	78.03	0.67	8.35	3.53	122.01
54	011207001002	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：双面12厚硅酸钙板 2. 骨架、边框材料种类、规格：双层75型镀锌钢龙骨	m2	44.86	129.58	1.35	12.01	5.08	192.88
55	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 取餐口窗台隔断 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双面0.8厚316不锈钢板 4. 详见图纸设计	m2	140.23	488.08	6.55	38.17	16.14	689.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 无障碍坡道栏杆，高度1200 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4. 详见22J403-1-2-7-B1	m	39.36	164.41	9.95	11.59	5.42	230.73
57	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆，高度1100 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*1.5不锈钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格：小立杆Φ31.8×1.2间距110 4. 详见22J403-1-2-7-B1	m	39.36	157.14	9.95	11.59	5.42	223.46
		天棚工程								
58	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8螺杆，下挂1380 2. 面板材料品种、规格：600*600*0.8厚铝合金方板	m2	14.68	71.63	1.32	3.76	1.76	93.15
		油漆、涂料、裱糊工程								
59	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	8.72	10.44		2.05	0.96	22.17
60	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 腻子种类：3厚耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面白色乳胶漆	m2	9.59	10.44		2.25	1.06	23.34
61	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子遍数：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱底漆一遍、仿石漆二遍、罩光漆一遍	m2	9.41	54.98	0.48	2.33	1.09	68.29

材料暂估单价及调整表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		20888.72	
2	011601007001	文明施工		3298.22	
3	011601008001	环境保护		1649.11	
4	011601006001	临时设施		3847.92	
5	011601010001	冬雨季施工增加		274.85	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		247.37	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		800	
16	011601001004	脚手架		11483.85	
17	011601002002	垂直运输		11078.43	
合计				53568.47	-

其他项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	581744.77	9	52357.03
合计					52357.03

发包人提供材料一览表

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
1	铝合金隔热断桥平开悬窗 利旧	m2	46.65672	461.39	21526.94		
合计					21526.94	-	-

承包人提供可调价主要材料表一
 (适用于价格信息调差法)

工程名称： 中专校学生餐厅改建-土建工程
 标段： 江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP(元)
1	钢筋 Φ10以内	t	1.1832	3034.53	3034.53	5			
2	圆钢	kg	218.064067	3.1	3.1	5			
3	等边角钢 L 40×4	kg	48.2496	3.24	3.24	5			
4	镀锌型钢	t	0.822795	4125.9	4125.9	5			
5	不锈钢镜面板 δ 1.0	m2	22.5828	177.46	177.46	5			
6	316不锈钢镜面板 δ 0.8	m2	63.24612	141.97	141.97	5			
7	钨棒 精制	kg	2.436	439.17	439.17	5			
8	橡皮垫圈	百个	1.8205	35.49	35.49	5			
9	塑料薄膜	m2	13.6881	3	3	5			
10	XPS聚苯乙烯挤塑板 石墨聚苯板A级	m3	0.79248	323.83	323.83	5			
11	草袋	m2	2.2246	7.54	7.54	5			
12	铝拉铆钉 LD-1	十个	13.1076	0.28	0.28	5			
13	自攻螺钉 M5×25~30	十个	453.054	0.44	0.44	5			
14	塑料胀管螺钉	套	977.88318	0.26	0.26	5			
15	不锈钢螺栓 M12×110	套	20.384	1.82	1.82	5			
16	不锈钢六角螺栓 M6×35	套	101.92	0.96	0.96	5			
17	膨胀螺栓 M8×80	套	182.05	0.32	0.32	5			
18	膨胀螺栓 M10×110	套	441.86856	0.78	0.78	5			
19	膨胀螺栓 M12×110	套	14.112	0.88	0.88	5			
20	螺杆 L=250 Φ8	根	399.86856	0.36	0.36	5			
21	金刚石磨边轮 100×16(粒度120~150#)	片	58.4168	5.77	5.77	5			
22	砂纸	张	422.38188	0.35	0.35	5			
23	水砂纸	张	67.8096	0.8	0.8	5			
24	电焊条 J422	kg	16.312572	6.16	6.16	5			
25	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	6.006	39.92	39.92	5			
26	钢钉	kg	0.19502	7.1	7.1	5			
27	铁钉	kg	18.827962	6.16	6.16	5			
28	铁钉 70mm	kg	0.84864	6.16	6.16	5			
29	塑料保温螺钉	套	182.88	0.29	0.29	5			
30	射钉	百个	1.0923	17.43	17.43	5			
31	热镀锌钢丝网 1.0mm	m2	14.6265	7.85	7.85	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
32	镀锌铁丝 8#	kg	130.046422	3.871	3.871	5			
33	镀锌铁丝 22#	kg	4.93185	5.243	5.243	5			
34	铁件	kg	5.25	4.98	4.98	5			
35	镀锌连接铁件	kg	119.952	5.71	5.71	5			
36	合金钢钻头 Φ14	根	3.828	11.53	11.53	5			
37	合金钢钻头 Φ16~20	根	3.828	15.97	15.97	5			
38	合金钢切割锯片	片	2.620706	35.23	35.23	5			
39	水泥 32.5级	kg	17511.2366 13	0.2484	0.2484	5			
40	白水泥	kg	169.3807	0.6	0.6	5			
41	中砂	t	49.765647	90.34	90.34	5			
42	碎石 5~16mm	t	0.20884	76.74	76.74	5			
43	碎石 5~40mm	t	2.27908	76.74	76.74	5			
44	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	百块	21.384	46.14	46.14	5			
45	混凝土实心砖 190×90×40	百块	16.368	23.5	23.5	5			
46	蒸压加气混凝土砌块 600×250×100	m3	1.16312	221.8	221.8	5			
47	蒸压加气混凝土砌块 600×250×200	m3	30.92126	221.8	221.8	5			
48	普通木成材	m3	0.006096	1756.68	1756.68	5			
49	细木工板 δ 18mm	m2	26.208	49.28	49.28	5			
50	锯(木)屑	m3	5.938434	52.29	52.29	5			
51	墙面砖 400*800	m2	456.93475	41.6	41.6	5			
52	同质地砖 800*800	m2	984.24492	41.6	41.6	5			
53	火烧板料面板 40厚	m2	23.8578	115.35	115.35	5			
54	成品石材窗台板 16mm厚	m2	35.679	126.88	126.88	5			
55	纸面石膏板	m2	144.452	10.65	10.65	5			
56	铝合金方板 600×600×0.8	m2	316.638	39.93	39.93	5			
57	耐碱玻璃纤维网格布	m2	70.01256	3.02	3.02	5			
58	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	403.18572	6.64	6.64	5			
59	U型轻钢龙骨 38×25	m	102.96748	8.28	8.28	5			
60	U型轻钢龙骨 75×40	m	200.69192	10.93	10.93	5			
61	U型轻钢龙骨 75×50	m	51.48374	10.93	10.93	5			
62	大龙骨垂直吊件(轻钢) 50	只	452.34	0.67	0.67	5			
63	铝合金T型龙骨次接件	只	90.468	0.84	0.84	5			
64	铝合金T型龙骨主接件	只	180.936	1.15	1.15	5			
65	铝合金T型龙骨平面连接 件	只	180.936	0.62	0.62	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
66	铝合金T型龙骨挂件	个	1387.176	0.71	0.71	5			
67	铝合金T型主龙骨	m	578.09052	5.06	5.06	5			
68	普通铝型材平开门	m2	34.0224	230.7	230.7	5			
69	普通铝型材平开门 中空玻璃	m2	6.5664	283.93	283.93	5			
70	铝合金隔热断桥平开悬窗	m2	46.65672	461.39	461.39	5			
71	铝合金隔热断桥推拉窗	m2	3.56796	372.66	372.66	5			
72	铝合金隐形纱窗	m2	27	88.73	88.73	5			
73	钢质防盗门	m2	3.28608	548	548	5			
74	闭门器	只	8.08	62.11	62.11	5			
75	镀锌铁脚	个	966.54468	1.89	1.89	5			
76	不锈钢盖 Φ63	只	242.382	3.55	3.55	5			
77	内墙乳胶漆	kg	733.360824	10.65	10.65	5			
78	真石漆	kg	126.7968	8.77	8.77	5			
79	水性封底漆	kg	10.668	13.31	13.31	5			
80	红丹防锈漆	kg	0.49392	12.68	12.68	5			
81	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	5525.96589	7.98	7.98	5			
82	SBS改性沥青防水涂料 H型	kg	111.89208	7.72	7.72	5			
83	透明罩光漆	kg	12.192	17.75	17.75	5			
84	银粉漆	kg	0.139552	7.1	7.1	5			
85	环氧树脂 618	kg	6.3	21.69	21.69	5			
86	成品耐水腻子粉	kg	3424.69134	2.8	2.8	5			
87	硅酮密封胶	L	20.9757	53.23	53.23	5			
88	聚氨脂发泡密封胶 750ml	支	206.72462	19.77	19.77	5			
89	油漆溶剂油	kg	2.12064	2.64	2.64	5			
90	界面剂	kg	2277.6369	0.89	0.89	5			
91	界面剂 EPS聚苯板、XPS挤塑板用	kg	24.384	0.89	0.89	5			
92	脱模剂	kg	1.18695	2.56	2.56	5			
93	氧气	m3	11.75421	3.5	3.5	5			
94	氩气	m3	16.926	8.36	8.36	5			
95	乙炔气	m3	2.350842	13	13	5			
96	干粉型粘结剂	kg	1970.3918	1.06	1.06	5			
97	耐候胶	L	9.794594	35.49	35.49	5			
98	强力植筋胶	L	5.03448	53.23	53.23	5			
99	901胶	kg	5.361006	1.9	1.9	5			
100	万能胶	kg	11.78044	1.9	1.9	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整 金额 △P(元)
101	聚合物胶乳	kg	12.31392	0.59	0.59	5			
102	镜面不锈钢管 Φ31.8×1.2	m	431.7552	7.54	7.54	5			
103	镜面不锈钢管 Φ60*1.5	m	44.52	20.41	20.41	5			
104	塑料卡子	个	285.57	0.23	0.23	5			
105	双螺母双垫片 Φ8	副	399.86856	0.58	0.58	5			
106	棉纱头	kg	14.35529	4.38	4.38	5			
107	水	m ³	80.026342	3.79	3.79	5			
108	电	kW·h	75.01812	0.59	0.59	5			
109	复合木模板	m ²	20.9418	23.95	23.95	5			
110	卡具	kg	5.458832	3.54	3.54	5			
111	钢管支撑	kg	15.373961	3.46	3.46	5			
112	脚手钢管	kg	234.684342	3.37	3.37	5			
113	底座	个	0.942764	3.88	3.88	5			
114	脚手架扣件	个	38.280958	3.54	3.54	5			
115	周转木材	m ³	0.901018	1756.68	1756.68	5			
116	合金钢钻头	只	0.546	13.31	13.31	5			
117	接浆层水泥砂浆	m ³	0.11842	222.71	222.71	5			
118	预拌砂浆(砌筑) DMM5.0	m ³	3.10558	483.93	483.93	5			
119	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m ³	0.931176	491.868	491.868	5			
120	预拌砂浆(抹灰) DPM5.0	m ³	9.922842	491.868	491.868	5			
121	预拌砂浆(抹灰) DPM15	m ³	0.317256	511.038	511.038	5			
122	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m ³	2.407266	520.614	520.614	5			
123	预拌砂浆(地面) DSM15	m ³	0.239628	512.622	512.622	5			
124	预拌砂浆(地面) DSM20	m ³	0.388368	527.004	527.004	5			
125	聚合物抗裂砂浆	kg	335.28	0.75	0.75	5			
126	聚合物粘结砂浆	kg	140.208	0.76	0.76	5			
127	C20预拌混凝土(非泵送型)	m ³	1.20131	259.09	259.09	5			
128	C25预拌混凝土(非泵送型)	m ³	17.02775	274.17	274.17	5			
129	C30预拌混凝土(非泵送型)	m ³	0.5406	287.48	287.48	5			
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：中专校学生餐厅改建-土建工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	266323.53
1.1	强电	144861.96
1.2	弱电	32842.03
1.3	给排水、采暖、燃气工程	18879.15
1.4	消防工程	11943.79
1.5	喷淋工程	5653.5
1.6	通风空调工程	52143.1
2	措施项目	11886.6
2.1	其中：安全生产	6673.63
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	25038.91
合 计		303249.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	78.96	2.91	229.77	
13	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC100 3、配置形式: 暗配	m	61.99	101.48	6290.75	
14	030412001002	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC70 3、配置形式: 暗配	m	78.8	66.46	5237.05	
15	030412001003	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 暗配	m	117.8	27.63	3254.81	
16	030412001004	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC20 3、配置形式: 暗配	m	673.8	18.7	12600.06	
17	030412001005	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	310.8	12.3	3822.84	
18	030412006001	接线盒	1、名称: 接线盒、开关盒 2、材质: 钢质	个	235	8.77	2060.95	
19	030409001001	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*95+1*50	m	73.5	382.6	28121.1	
20	030409001002	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*35+1*16	m	100.5	121.7	12230.85	
21	030409001003	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-5*6	m	130.8	31.58	4130.66	
22	030412004001	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	256.2	6.66	1706.29	
23	030412004002	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1360.8	3.6	4898.88	
24	030412004003	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZ-BYJ-4mm2	m	957	4.9	4689.3	
25	030412004004	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZN-BYJ-2.5mm2	m	25.6	3.6	92.16	
26	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤35	个	2	128.7	257.4	
27	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤120	个	6	276.53	1659.18	
28	030413003001	荧光灯	1. 名称: 双管LED灯	套	55	99.21	5456.55	
29	030413003002	荧光灯	1、名称: 嵌入式方格栅顶灯 2、规格: LED-1*28W/AC220V	套	39	155.44	6062.16	
30	030413001001	普通灯具	1、名称: 节能灯 2、规格: LED-18W/AC220V	套	7	68.2	477.4	
31	030413007001	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线灯	套	14	104.75	1466.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030413002001	装饰灯	1、名称：LED应急壁灯 2、规格：1X6W, A型, 36V	套	27	79.25	2139.75	
33	030413002002	装饰灯	1. 名称：LED疏散指示灯	套	8	76.39	611.12	
34	030413002003	装饰灯	1. 名称：LED疏散出口标志灯	套	7	76.39	534.73	
35	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：一位单极开关	套	3	17.21	51.63	
36	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：二位单极开关	套	9	19.12	172.08	
37	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三位单极开关	套	4	20.81	83.24	
38	030413014001	插座	1. 名称：安全型插座	套	34	20.96	712.64	
39	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结端子箱	台	2	66.79	133.58	
40	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：分等电位联结端子箱	台	8	42.71	341.68	
41	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内 5、安装形式：暗敷	m	6	66.47	398.82	
42	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	623.63	623.63	
43	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	107.51	17.21	1850.25	
44	030412004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZ-RYJS-1*10	m	16.51	9.47	156.35	
45	030412004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZ-RYJS-1*25	m	91	24.98	2273.18	
46	030405017001	其他电器	1. 名称：空调温控开关	台	6	72.73	436.38	
47	030413003003	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池型双管LED灯 2. 型号：LED-2*28W/AC220V 3. 安装方式：吸顶	套	13	112.66	1464.58	
48	030413003004	荧光灯	1、名称：嵌入式方格栅应急顶灯 2、规格：LED-1*28W/AC220V	套	13	155.44	2020.72	
49	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：钥匙开关(专人使用) 2. 安装方式：距地1.3m安装紫外消毒灯开关	套	2	29.15	58.3	
		弱电					32842.03	
50	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	3	198.97	596.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030412001007	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配	m	6	51.76	310.56	
52	030412001008	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	6	30.53	183.18	
53	030412001009	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	6	26.48	158.88	
54	030412001010	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	116.2	18.7	2172.94	
55	030412001011	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	1282.3	12.3	15772.29	
56	030412006002	接线盒	1、名称: 接线盒、开关盒 2、材质: 钢质	个	566	8.77	4963.82	
57	030412004007	配线	1、名称: 消防栓按钮管 2、规格: WDN-RYJS-2*2.5	m	101.2	6.66	673.99	
58	030412004008	配线	1. 名称: 6类网线	m	1081.1	4.8	5189.28	
59	030412004009	配线	1、名称: 监控线 2、规格: RYJV2*1.5	m	231	4.3	993.3	
60	030504006001	同轴电缆	1、名称: 监控线 2、规格: SYV-75-5	m	231	4.06	937.86	
61	030412005001	接线箱	1. 名称: 弱电箱	个	2	444.51	889.02	
		给排水、采暖、燃气工程					18879.15	
62	031301003002	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50	个	2	30.8	61.6	
63	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200	个	1	451.23	451.23	
64	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	11	346.35	3809.85	
65	031301003005	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	1	198.97	198.97	
66	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	47	35.26	1657.22	
67	031001008002	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	12.7	30.2	383.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	031001008003	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	44.5	26.68	1187.26	
69	031001008004	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 4. 管道消毒、冲洗: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水	m	54.8	23.84	1306.43	
70	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	41.4	6.97	288.56	
71	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	6.8	91.7	623.56	
72	031001008006	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	58.3	63.82	3720.71	
73	031001008007	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水	m	17.1	32.64	558.14	
74	031002003001	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN32 2. 连接形式: 熔接	个	2	46.07	92.14	
75	031002003002	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN25 2. 连接形式: 熔接	个	1	36.59	36.59	
76	031002003003	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀门DN20 2. 连接形式: 熔接	个	5	31.55	157.75	
77	031003014001	给、排水附件	1、材质: 不锈钢 2、型号、规格: 密闭地漏DN50	个	6	29.2	175.2	
78	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 扫除口DN100	个	1	20.56	20.56	
79	031003004001	洗涤盆	1. 类型: 洗涤盆	组	12	345.82	4149.84	
		消防工程					11943.79	
80	031301003006	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100	个	2	73.67	147.34	
81	031301003007	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	4	273.23	1092.92	
82	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位: 埋地 2、材质、规格: 热镀锌钢管DN65 3、连接形式: 沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗	m	20.9	71.07	1485.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	31.8	71.07	2260.03	
84	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800X700X180)，内置MF/ABC3*2	套	6	826.99	4961.94	
85	031002001001	金属阀门	1. 规格、压力等级：闸阀DN65	个	2	270.15	540.3	
86	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	7.59	14.43	109.52	
87	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：埋地消防给水管外刷冷底子油一道，再刷热沥青二道，外包玻璃布保护。	m2	4.99	52.79	263.42	
88	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	29.87	12.79	382.04	
89	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	29.87	2.91	86.92	
90	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：抗震支吊架制作、安装	kg	20	30.7	614	
		喷淋工程					5653.5	
91	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝接	m	30	85.75	2572.5	
92	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝接	m	9.6	74.83	718.37	
93	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝接	m	7.2	57.26	412.27	
94	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝接	m	12	46.27	555.24	
95	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	7.59	14.43	109.52	
96	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：天棚 2. 材质、型号、规格：DN15镀锌喷头	个	16	47.38	758.08	
97	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	33.6	12.79	429.74	
98	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	33.6	2.91	97.78	
		通风空调工程					52143.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030701003001	空调器	1、名称：4HP 一拖一分体空调（含6台室内机FTJ-10.0kW） 2、规格：制冷/热量：10/11.2kW,APF:3.85电源:220V;配电功率:3.02kW 3、安装形式：室外落地式、室内及吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器、支吊架制作安装	台	6	7171.01	43026.06	
100	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验	m	72.62	26.42	1918.62	
101	030801013002	低压铜及铜合金管	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验	m	72.62	19.48	1414.64	
102	031001008008	塑料管	1、规格：空调冷凝水管道UPVCDN25	m	67.6	14.75	997.1	
103	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送排风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：150*150 5、板材厚度：δ0.5 6、接口形式：咬口	m2	1.26	195.48	246.3	
104	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：空调冷凝水管道保温 2、绝热厚度：难燃B1级橡塑管壳保温,保温厚度25mm	m3	0.33	1388.58	458.23	
105	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：空调冷媒管保温 2、绝热厚度：难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)，，保温厚度25mm	m3	0.4	1388.58	555.43	
106	031301003008	套管	1、名称、类型：穿墙塑料套管 2、规格：DN50	个	12	22.44	269.28	
107	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：150*150	个	2	60.11	120.22	
108	030405015001	风扇	1、名称：天花板换气扇VD15	台	2	186.63	373.26	
109	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁下挂500mm 2、材质：采用3mm厚钢板或采用满足耐火极限大于2小时的防火玻璃制作 3、接口形式：咬口	m	25.96	106.47	2763.96	
合计							266323.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：1AL1餐厅照明配电箱PZ30D- 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：暗装,距地1.6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	221.1
1.1	普工	工日	0.225	-	-	140	31.5
1.2	一般技工	工日	0.568	-	-	250	142
1.3	高级技工	工日	0.14	-	-	340	47.6
2	材料费	-	-	-	-	-	829.13
2.1	1AL1餐厅照明配电箱PZ30D-	台	1	-	-	750	750
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	39.93	2.84
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.143	-	-	5.8	0.83
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	6.21	0.63
2.11	塑料管	kg	0.153	-	-	10	1.53
2.12	硬铜绞线	m	5.73	-	-	3.27	18.74
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.35	-	-	2.1	0.74
2.15	铁砂布	张	3.5	-	-	0.86	3.01
2.16	塑料软管	m	3.5	-	-	1.89	6.62
2.17	异型塑料管	m	0.875	-	-	1.89	1.65
2.18	黄腊带	卷	8.82	-	-	2.66	23.46
2.19	其他材料费	元	1.68	-	-	1	1.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.04
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	-	-	676.02	8.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1138	23.9
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1084.27
5	管理费	-	-	-	-	-	92.8
6	利润	-	-	-	-	-	28.68

综合单价	1175.78
------	---------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：A型应急照明集中电源箱1ALE1、2ALE1 2、型号：KW-D-1KVA 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装,距地1.6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	261.15
1.1	普工	工日	0.281	-	-	140	39.34
1.2	一般技工	工日	0.671	-	-	250	167.75
1.3	高级技工	工日	0.159	-	-	340	54.06
2	材料费	-	-	-	-	-	1253.89
2.1	A型应急照明集中电源箱1ALE1、2ALE1	台	1	-	-	1197.74	1197.74
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.082	-	-	39.93	3.27
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.163	-	-	5.8	0.95
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.153	-	-	6.21	0.95
2.11	塑料管	kg	0.184	-	-	10	1.84
2.12	硬铜绞线	m	6.59	-	-	3.27	21.55
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.09	-	-	2.1	0.19
2.15	铁砂布	张	0.9	-	-	0.86	0.77
2.16	塑料软管	m	0.9	-	-	1.89	1.7
2.17	异型塑料管	m	0.225	-	-	1.89	0.43
2.18	黄腊带	卷	2.268	-	-	2.66	6.03
2.19	其他材料费	元	1.07	-	-	1	1.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.9
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.026	-	-	676.02	17.58
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.045	-	-	1138	51.21
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.033	-	-	64.06	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1585.94
5	管理费	-	-	-	-	-	109.67

6	利润	-	-	-	-	-	33.93
综合单价							1729.54

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

综合单价	2801.88
------	---------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1、名称：二层配餐间动力配电箱2AP1 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	281.78
1.1	普工	工日	0.312	-	-	140	43.68
1.2	一般技工	工日	0.694	-	-	250	173.5
1.3	高级技工	工日	0.19	-	-	340	64.6
2	材料费	-	-	-	-	-	2310.68
2.1	二层配餐间动力配电箱2AP1	台	1	-	-	2218.03	2218.03
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	39.93	2.84
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.143	-	-	5.8	0.83
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	6.21	0.63
2.11	塑料管	kg	0.153	-	-	10	1.53
2.12	硬铜绞线	m	5.73	-	-	3.27	18.74
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.48	-	-	2.1	1.01
2.15	铁砂布	张	4.8	-	-	0.86	4.13
2.16	塑料软管	m	4.8	-	-	1.89	9.07
2.17	异型塑料管	m	1.2	-	-	1.89	2.27
2.18	黄腊带	卷	12.096	-	-	2.66	32.18
2.19	其他材料费	元	2.02	-	-	1	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.04
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	-	-	676.02	8.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1138	23.9
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2626.5
5	管理费	-	-	-	-	-	118.25
6	利润	-	-	-	-	-	36.7

综合单价	2781.45
------	---------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称：空调配电箱1AP2\2AP2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	207.9
1.1	普工	工日	0.231	-	-	140	32.34
1.2	一般技工	工日	0.52	-	-	250	130
1.3	高级技工	工日	0.134	-	-	340	45.56
2	材料费	-	-	-	-	-	1524.31
2.1	空调配电箱1AP2\2AP2	台	1	-	-	1463.9	1463.9
2.2	镀锌扁钢	kg	1.132	-	-	4.1	4.64
2.3	棉纱	kg	0.102	-	-	8.87	0.9
2.4	松香焊锡丝	m	0.071	-	-	39.93	2.84
2.5	平垫铁	kg	0.153	-	-	4.29	0.66
2.6	调和漆	kg	0.031	-	-	11.53	0.36
2.7	酚醛树脂稀释剂	kg	0.143	-	-	5.8	0.83
2.8	防锈漆	kg	0.01	-	-	10.65	0.11
2.9	电力复合脂	kg	0.418	-	-	17.15	7.17
2.10	自粘性塑料带	卷	0.102	-	-	6.21	0.63
2.11	塑料管	kg	0.153	-	-	10	1.53
2.12	硬铜绞线	m	5.73	-	-	3.27	18.74
2.13	铜接线端子	个	2.071	-	-	1.72	3.56
2.14	白布	kg	0.17	-	-	2.1	0.36
2.15	铁砂布	张	1.7	-	-	0.86	1.46
2.16	塑料软管	m	1.7	-	-	1.89	3.21
2.17	异型塑料管	m	0.425	-	-	1.89	0.8
2.18	黄腊带	卷	4.284	-	-	2.66	11.4
2.19	其他材料费	元	1.21	-	-	1	1.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.04
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	-	-	676.02	8.79
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	-	-	1138	23.9
3.3	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.021	-	-	64.06	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1766.25
5	管理费	-	-	-	-	-	87.28
6	利润	-	-	-	-	-	27.06
综合单价							1880.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称：抗震支吊架制作、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.00491	-	-	140	0.69
1.2	一般技工	工日	0.01276	-	-	250	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00197	-	-	340	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	21.88
2.1	抗震支吊架	kg	1.06	-	-	20	21.2
2.2	低碳钢焊条	kg	0.02653	-	-	5.94	0.16
2.3	氧气	m3	0.01569	-	-	2.4	0.04
2.4	乙炔气	kg	0.00604	-	-	9	0.05
2.5	砂轮片	片	0.0056	-	-	11.58	0.06
2.6	棉纱头	kg	0.00294	-	-	5.57	0.02
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.03226	-	-	4.82	0.16
2.8	钻头	根	0.0056	-	-	2.54	0.01
2.9	磨头	个	0.00112	-	-	5.77	0.01
2.10	白水泥	kg	0.08472	-	-	0.58	0.05
2.11	碎石	t	0.00021	-	-	76.74	0.02
2.12	木方材	m3	0.00003	-	-	1543.59	0.05
2.13	机油	kg	0.00112	-	-	7.72	0.01
2.14	丙酮	kg	0.00049	-	-	5.94	
2.15	钢垫片	kg	0.007	-	-	5.58	0.04
2.16	水	m3	0.00007	-	-	3.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.00062	-	-	381.12	0.24
3.2	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.00349	-	-	318.77	1.11
3.3	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.00155	-	-	34.64	0.05
3.4	电焊机 综合	台班	0.0062	-	-	57.08	0.35
3.5	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00062	-	-	24.84	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91

6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							30.7

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.29
1.1	普工	工日	0.0705	-	-	140	9.87
1.2	一般技工	工日	0.0871	-	-	250	21.78
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	340	5.64
2	材料费	-	-	-	-	-	43.49
2.1	焊接钢管 SC100	m	1.03	-	-	36.97	38.08
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.045	-	-	0.21	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.014	-	-	8.5	0.12
2.5	铅油	kg	0.031	-	-	1.77	0.05
2.6	油漆溶剂油	kg	0.013	-	-	5.79	0.08
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	2	0.32
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1552	-	-	0.98	0.15
2.9	镀锌管箍	个	0.1552	-	-	10.65	1.65
2.10	绝缘电线	m	0.6296	-	-	3.27	2.06
2.11	镀锌地线夹	套	0.6186	-	-	1.33	0.82
2.12	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	管子切断机 直径150mm	台班	0.0011	-	-	31.69	0.03
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内	台班	0.0032	-	-	47.24	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.97
5	管理费	-	-	-	-	-	15.66
6	利润	-	-	-	-	-	4.85
综合单价							101.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	普工	工日	0.0169	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.0208	-	-	250	5.2
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	340	1.29
2	材料费	-	-	-	-	-	13.9
2.1	焊接钢管SC32	m	1.03	-	-	11.75	12.1
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.21	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	1.77	0.02
2.6	镀锌管箍	个	0.1602	-	-	3.08	0.49
2.7	绝缘电线	m	0.2253	-	-	3.27	0.74
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1502	-	-	0.25	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.53	0.34
2.10	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.76
5	管理费	-	-	-	-	-	3.72
6	利润	-	-	-	-	-	1.15
综合单价							27.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.63
1.1	普工	工日	0.018975	-	-	140	2.66
1.2	一般技工	工日	0.028865	-	-	250	7.22
1.3	高级技工	工日	0.005175	-	-	340	1.76
2	材料费	-	-	-	-	-	363.49
2.1	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50	m	1.01	-	-	358.64	362.23
2.2	封铅	kg	0.008855	-	-	23.95	0.21
2.3	橡胶垫	m2	0.000575	-	-	26.02	0.01
2.4	白布	kg	0.003335	-	-	2.1	0.01
2.5	膨胀螺栓	套	0.077395	-	-	0.62	0.05
2.6	冲击钻头	根	0.000575	-	-	2.54	
2.7	合金钢钻头	根	0.000575	-	-	8.52	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001035	-	-	10	0.01
2.9	汽油	kg	0.00552	-	-	10.7	0.06
2.10	硬酯酸	kg	0.000575	-	-	12.08	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.037145	-	-	5.77	0.21
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.123625	-	-	4.44	0.55
2.13	标志牌	个	0.033235	-	-	0.89	0.03
2.14	电缆敷设牵引头	只	0.000575	-	-	13.31	0.01
2.15	电缆敷设滚轮	个	0.001035	-	-	45.25	0.05
2.16	电缆敷设转向导轮	个	0.000575	-	-	39.04	0.02
2.17	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.000575	-	-	696.81	0.4
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000575	-	-	1138	0.65
3.3	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.000575	-	-	51.15	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	376.2
5	管理费	-	-	-	-	-	4.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.51
综合单价							382.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	—	—	—	—	—	3.47	
1.1	普工	工日	0.005405	—	—	140	0.76	
1.2	一般技工	工日	0.00851	—	—	250	2.13	
1.3	高级技工	工日	0.001725	—	—	340	0.59	
2	材料费	—	—	—	—	—	25.14	
2.1	电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	1.01	—	—	24.3	24.54	
2.2	封铅	kg	0.003335	—	—	23.95	0.08	
2.3	橡胶垫	m2	0.000575	—	—	26.02	0.01	
2.4	白布	kg	0.001725	—	—	2.1		
2.5	膨胀螺栓	套	0.088895	—	—	0.19	0.02	
2.6	冲击钻头	根	0.000575	—	—	2.54		
2.7	合金钢钻头	根	0.001035	—	—	8.52	0.01	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.000575	—	—	10	0.01	
2.9	汽油	kg	0.00276	—	—	10.7	0.03	
2.10	硬酯酸	kg	0.000575	—	—	12.08	0.01	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.02829	—	—	5.77	0.16	
2.12	镀锌电缆卡子	个	0.12972	—	—	1.77	0.23	
2.13	标志牌	个	0.033235	—	—	0.89	0.03	
2.14	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	1.06	
3.1	载重汽车 装 载质量5t	台班	0.000575	—	—	696.81	0.4	
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000575	—	—	1138	0.65	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	29.67	
5	管理费	—	—	—	—	—	1.46	
6	利润	—	—	—	—	—	0.45	
综合单价							31.58	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	87.72
1.1	普工	工日	0.095	-	-	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	-	-	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	340	12.92
2	材料费	-	-	-	-	-	47.63
2.1	焊接钢管	kg	3.26	-	-	3.3	10.76
2.2	防锈漆	kg	0.05	-	-	10.65	0.53
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	-	-	5.94	2.38
2.4	氧气	m3	1.17	-	-	2.4	2.81
2.5	乙炔气	kg	0.45	-	-	9	4.05
2.6	砂轮切割片	片	0.04	-	-	3.37	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	-	-	0.59	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	-	-	3.3	13.1
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	-	-	4.1	3.69
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	-	-	5.79	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	-	-	0.27	0.24
2.12	填充绒	kg	0.388	-	-	7.59	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	-	-	5.35	6.42
2.14	其他材料费	元	0.48	-	-	1	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.38
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	-	-	381.12	6.86
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	-	-	57.08	7.82
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	-	-	24.84	0.35
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	-	-	25.02	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.73
5	管理费	-	-	-	-	-	36.84
6	利润	-	-	-	-	-	11.4
综合单价							198.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.3
1.1	普工	工日	0.0312	-	-	140	4.37
1.2	一般技工	工日	0.0382	-	-	250	9.55
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	340	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	26.4
2.1	热镀锌钢管 SC50	m	1.03	-	-	22.63	23.31
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5	0.05
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.21	0.01
2.4	醇酸清漆	kg	0.007	-	-	8.5	0.06
2.5	铅油	kg	0.018	-	-	1.77	0.03
2.6	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	5.79	0.03
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	0.6	0.1
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1552	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌管箍	个	0.1652	-	-	6.25	1.03
2.10	绝缘电线	m	0.3524	-	-	3.27	1.15
2.11	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.8	0.51
2.12	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	管子切断机 直径150mm	台班	0.0011	-	-	31.69	0.03
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内	台班	0.0011	-	-	47.24	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.79
5	管理费	-	-	-	-	-	6.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							51.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003005	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	87.72
1.1	普工	工日	0.095	—	—	140	13.3
1.2	一般技工	工日	0.246	—	—	250	61.5
1.3	高级技工	工日	0.038	—	—	340	12.92
2	材料费	—	—	—	—	—	47.63
2.1	焊接钢管	kg	3.26	—	—	3.3	10.76
2.2	防锈漆	kg	0.05	—	—	10.65	0.53
2.3	低碳钢焊条	kg	0.4	—	—	5.94	2.38
2.4	氧气	m3	1.17	—	—	2.4	2.81
2.5	乙炔气	kg	0.45	—	—	9	4.05
2.6	砂轮切割片	片	0.04	—	—	3.37	0.13
2.7	电	kW·h	0.075	—	—	0.59	0.04
2.8	中厚钢板（综合）	kg	3.97	—	—	3.3	13.1
2.9	镀锌扁钢	kg	0.9	—	—	4.1	3.69
2.10	溶剂汽油	kg	0.01	—	—	5.79	0.06
2.11	水泥	kg	0.905	—	—	0.27	0.24
2.12	填充绒	kg	0.388	—	—	7.59	2.94
2.13	油麻	kg	1.2	—	—	5.35	6.42
2.14	其他材料费	元	0.48	—	—	1	0.48
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	15.38
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.018	—	—	381.12	6.86
3.2	电焊机 综合	台班	0.137	—	—	57.08	7.82
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.014	—	—	24.84	0.35
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.014	—	—	25.02	0.35
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	150.73
5	管理费	—	—	—	—	—	36.84
6	利润	—	—	—	—	—	11.4
综合单价							198.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.52
1.1	普工	工日	0.01564	-	-	140	2.19
1.2	一般技工	工日	0.04077	-	-	250	10.19
1.3	高级技工	工日	0.00626	-	-	340	2.13
2	材料费	-	-	-	-	-	12.75
2.1	PPRDN32	m	1.016	-	-	8.94	9.08
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887	-	-	3.55	3.15
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.8	0.32
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0037	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0006	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0002	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.0116	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0005	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01503	-	-	3.79	0.06
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0002	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.28
5	管理费	-	-	-	-	-	6.09

6	利润	-	-	-	-	-	1.89
综合单价							35.26

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.01
1.1	普工	工日	0.01404	-	-	140	1.97
1.2	一般技工	工日	0.03647	-	-	250	9.12
1.3	高级技工	工日	0.00566	-	-	340	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	10.03
2.1	PPRDN25	m	1.016	-	-	6.81	6.92
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	2.56	2.77
2.3	塑料管卡	个	0.4	-	-	0.43	0.17
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.0034	-	-	3.3	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94	
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4	
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	0.86	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	7.98	0.01
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.82	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9.79	0.01
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1	
2.16	水	m3	0.01333	-	-	3.79	0.05
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07	
2.18	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12	
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.05
5	管理费	-	-	-	-	-	5.46

6	利润	-	-	-	-	-	1.69
综合单价							30.2

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12. 11
1. 1	普工	工日	0. 01304	-	-	140	1. 83
1. 2	一般技工	工日	0. 03397	-	-	250	8. 49
1. 3	高级技工	工日	0. 00526	-	-	340	1. 79
2	材料费	-	-	-	-	-	7. 89
2. 1	PPRDN20	m	1. 016	-	-	4. 89	4. 97
2. 2	室内塑料给水管热熔管件	个	1. 225	-	-	2. 15	2. 63
2. 3	塑料管卡	个	0. 4	-	-	0. 31	0. 12
2. 4	中厚钢板（综合）	kg	0. 0032	-	-	3. 3	0. 01
2. 5	低碳钢焊条	kg	0. 0002	-	-	5. 94	
2. 6	氧气	m3	0. 0003	-	-	2. 4	
2. 7	乙炔气	kg	0. 0001	-	-	9	
2. 8	铁砂布	张	0. 0066	-	-	0. 86	0. 01
2. 9	橡胶板	kg	0. 0008	-	-	7. 98	0. 01
2. 10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0. 0004	-	-	4. 82	
2. 11	螺纹阀门	个	0. 0004	-	-	17. 2	0. 01
2. 12	焊接钢管	m	0. 0014	-	-	5. 82	0. 01
2. 13	橡胶软管	m	0. 0006	-	-	9. 79	0. 01
2. 14	弹簧压力表	只	0. 0002	-	-	53. 72	0. 01
2. 15	压力表表弯	个	0. 0002	-	-	6. 1	
2. 16	水	m3	0. 01243	-	-	3. 79	0. 05
2. 17	漂白粉	kg	0. 0009	-	-	1. 07	
2. 18	其他材料费	元	0. 05	-	-	1	0. 05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 01
3. 1	电焊机 综合	台班	0. 0001	-	-	57. 08	0. 01
3. 2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0. 0001	-	-	30. 12	
3. 3	试压泵 压力3MPa	台班	0. 0001	-	-	16. 22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20. 01
5	管理费	-	-	-	-	-	5. 09

6	利润	-	-	-	-	-	1.58
综合单价							26.68

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.95	
1.1	普工	工日	0.01184	-	-	140	1.66	
1.2	一般技工	工日	0.03067	-	-	250	7.67	
1.3	高级技工	工日	0.00476	-	-	340	1.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.85	
2.1	PPRDN15	m	1.016	-	-	3.52	3.58	
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.95	2.96	
2.3	塑料管卡	个	0.5	-	-	0.28	0.14	
2.4	中厚钢板（综合）	kg	0.003	-	-	3.3	0.01	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	5.94		
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	2.4		
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	9		
2.8	铁砂布	张	0.0053	-	-	0.86		
2.9	橡胶板	kg	0.0007	-	-	7.98	0.01	
2.10	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.0004	-	-	4.82		
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	17.2	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.0013	-	-	5.82	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9.79	0.01	
2.14	弹簧压力表	只	0.0002	-	-	53.72	0.01	
2.15	压力表表弯	个	0.0002	-	-	6.1		
2.16	水	m3	0.01183	-	-	3.79	0.04	
2.17	漂白粉	kg	0.0009	-	-	1.07		
2.18	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01	
3.1	电焊机 综合	台班	0.0001	-	-	57.08	0.01	
3.2	电动单级离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0001	-	-	30.12		
3.3	试压泵 压力3MPa	台班	0.0001	-	-	16.22		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.81	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.6	

6	利润	-	-	-	-	-	1.43
综合单价							23.84

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301003007	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	114.02
1.1	普工	工日	0.124	—	—	140	17.36
1.2	一般技工	工日	0.32	—	—	250	80
1.3	高级技工	工日	0.049	—	—	340	16.66
2	材料费	—	—	—	—	—	70.24
2.1	焊接钢管	kg	5.14	—	—	3.3	16.96
2.2	防锈漆	kg	0.07	—	—	10.65	0.75
2.3	低碳钢焊条	kg	0.59	—	—	5.94	3.5
2.4	氧气	m3	1.64	—	—	2.4	3.94
2.5	乙炔气	kg	0.631	—	—	9	5.68
2.6	砂轮切割片	片	0.068	—	—	3.37	0.23
2.7	电	kW·h	0.151	—	—	0.59	0.09
2.8	中厚钢板（综合）	kg	6.15	—	—	3.3	20.3
2.9	镀锌扁钢	kg	1.25	—	—	4.1	5.13
2.10	溶剂汽油	kg	0.02	—	—	5.79	0.12
2.11	水泥	kg	1.214	—	—	0.27	0.33
2.12	填充绒	kg	0.52	—	—	7.59	3.95
2.13	油麻	kg	1.6	—	—	5.35	8.56
2.14	其他材料费	元	0.7	—	—	1	0.7
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	26.26
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.027	—	—	381.12	10.29
3.2	电焊机 综合	台班	0.257	—	—	57.08	14.67
3.3	电焊条烘干箱 容积 60cm×50cm×75cm	台班	0.026	—	—	24.84	0.65
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.026	—	—	25.02	0.65
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	210.52
5	管理费	—	—	—	—	—	47.89
6	利润	—	—	—	—	—	14.82
综合单价							273.23

6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							30.7

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

--	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称：钢支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.00491	-	-	140	0.69
1.2	一般技工	工日	0.01276	-	-	250	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00197	-	-	340	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3.97
2.1	型钢	kg	1.06	-	-	3.1	3.29
2.2	低碳钢焊条	kg	0.02653	-	-	5.94	0.16
2.3	氧气	m3	0.01569	-	-	2.4	0.04
2.4	乙炔气	kg	0.00604	-	-	9	0.05
2.5	砂轮片	片	0.0056	-	-	11.58	0.06
2.6	棉纱头	kg	0.00294	-	-	5.57	0.02
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.03226	-	-	4.82	0.16
2.8	钻头	根	0.0056	-	-	2.54	0.01
2.9	磨头	个	0.00112	-	-	5.77	0.01
2.10	白水泥	kg	0.08472	-	-	0.58	0.05
2.11	碎石	t	0.00021	-	-	76.74	0.02
2.12	木方材	m3	0.00003	-	-	1543.59	0.05
2.13	机油	kg	0.00112	-	-	7.72	0.01
2.14	丙酮	kg	0.00049	-	-	5.94	
2.15	钢垫片	kg	0.007	-	-	5.58	0.04
2.16	水	m3	0.00007	-	-	3.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	普通车床 工件直径×工件长度 (630mm×2000mm)	台班	0.00062	-	-	381.12	0.24
3.2	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.00349	-	-	318.77	1.11
3.3	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.00155	-	-	34.64	0.05
3.4	电焊机 综合	台班	0.0062	-	-	57.08	0.35
3.5	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.00062	-	-	24.84	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.29
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91

6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							12.79

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1、名称：4HP 一拖一分体空调（含6台室内机FTJ-10.0kW） 2、规格：制冷/热量:10/11.2kW,APF:3.85电源:220V;配电功率:3.02kW 3、安装形式：室外落地式、室内及吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器、支吊架制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	642.63
1.1	普工	工日	1.4089	-	-	140	197.25
1.2	一般技工	工日	1.4089	-	-	250	352.23
1.3	高级技工	工日	0.274	-	-	340	93.16
2	材料费	-	-	-	-	-	6124.39
2.1	棉纱头	kg	1	-	-	5.57	5.57
2.2	4HP 一拖一分体空调	台	1	-	-	6033.04	6033.04
2.3	减震器	台	1	-	-	15	15
2.4	角钢	kg	12.878	-	-	3.2	41.21
2.5	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	1.741	-	-	0.65	1.13
2.6	低碳钢焊条	kg	0.218	-	-	5.94	1.29
2.7	乙炔气	kg	0.0587	-	-	9	0.53
2.8	氧气	m3	0.165	-	-	2.4	0.4
2.9	砂轮片	片	0.0238	-	-	11.58	0.28
2.10	镀锌扁钢	kg	0.012	-	-	4.1	0.05
2.11	槽钢	kg	7.909	-	-	3.1	24.52
2.12	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.208	-	-	1.14	0.24
2.13	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.104	-	-	3.56	0.37
2.14	其他材料费	元	0.76	-	-	1	0.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	50.53
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.025	-	-	696.81	17.42
3.2	吊装机械Ⅰ类	台班	0.042	-	-	694.45	29.17
3.3	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.005	-	-	316.2	1.58
3.4	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.0462	-	-	51.15	2.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6817.55
5	管理费	-	-	-	-	-	269.91
6	利润	-	-	-	-	-	83.55
综合单价							7171.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030801013001	项目名称	低压铜及铜合金管				计量单位	m
项目特征	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	—	—	—	—	—	6.57	
1.1	普工	工日	0.0086	—	—	140	1.2	
1.2	一般技工	工日	0.01751	—	—	250	4.38	
1.3	高级技工	工日	0.0029	—	—	340	0.99	
2	材料费	—	—	—	—	—	15.98	
2.1	紫铜管Φ9.52	m	1	—	—	15.24	15.24	
2.2	铜气焊丝	kg	0.0013	—	—	75.41	0.1	
2.3	氧气	m3	0.0093	—	—	2.4	0.02	
2.4	乙炔气	kg	0.00358	—	—	9	0.03	
2.5	砂轮切割片	片	0.0003	—	—	3.37		
2.6	砂轮片	片	0.0005	—	—	11.58	0.01	
2.7	铁砂布	张	0.0012	—	—	0.86		
2.8	电	kW·h	0.001	—	—	0.59		
2.9	硼砂	kg	0.0004	—	—	3.77		
2.10	钢丝	kg	0.0077	—	—	5.1	0.04	
2.11	破布	kg	0.01	—	—	6	0.06	
2.12	棉纱头	kg	0.0003	—	—	5.57		
2.13	低碳钢焊条	kg	0.002	—	—	5.94	0.01	
2.14	无石棉橡胶板	kg	0.004	—	—	17.74	0.07	
2.15	中厚钢板（综合）	kg	0.0183	—	—	3.3	0.06	
2.16	无缝钢管	m	0.01	—	—	7.46	0.07	
2.17	螺纹截止阀	个	0.002	—	—	15.96	0.03	
2.18	针型阀	个	0.001	—	—	17.74	0.02	
2.19	弹簧压力表	块	0.002	—	—	53.72	0.11	
2.20	温度计	块	0.002	—	—	40.08	0.08	
2.21	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.016	—	—	0.44	0.01	
2.22	肥皂	块	0.0015	—	—	1.13		
2.23	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.26	
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0001	—	—	34.64		

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030801013002	项目名称	低压铜及铜合金管				计量单位	m
项目特征	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	—	—	—	—	—	6.57	
1.1	普工	工日	0.0086	—	—	140	1.2	
1.2	一般技工	工日	0.01751	—	—	250	4.38	
1.3	高级技工	工日	0.0029	—	—	340	0.99	
2	材料费	—	—	—	—	—	9.04	
2.1	紫铜管Φ6.35	m	1	—	—	8.3	8.3	
2.2	铜气焊丝	kg	0.0013	—	—	75.41	0.1	
2.3	氧气	m3	0.0093	—	—	2.4	0.02	
2.4	乙炔气	kg	0.00358	—	—	9	0.03	
2.5	砂轮切割片	片	0.0003	—	—	3.37		
2.6	砂轮片	片	0.0005	—	—	11.58	0.01	
2.7	铁砂布	张	0.0012	—	—	0.86		
2.8	电	kW·h	0.001	—	—	0.59		
2.9	硼砂	kg	0.0004	—	—	3.77		
2.10	钢丝	kg	0.0077	—	—	5.1	0.04	
2.11	破布	kg	0.01	—	—	6	0.06	
2.12	棉纱头	kg	0.0003	—	—	5.57		
2.13	低碳钢焊条	kg	0.002	—	—	5.94	0.01	
2.14	无石棉橡胶板	kg	0.004	—	—	17.74	0.07	
2.15	中厚钢板（综合）	kg	0.0183	—	—	3.3	0.06	
2.16	无缝钢管	m	0.01	—	—	7.46	0.07	
2.17	螺纹截止阀	个	0.002	—	—	15.96	0.03	
2.18	针型阀	个	0.001	—	—	17.74	0.02	
2.19	弹簧压力表	块	0.002	—	—	53.72	0.11	
2.20	温度计	块	0.002	—	—	40.08	0.08	
2.21	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.016	—	—	0.44	0.01	
2.22	肥皂	块	0.0015	—	—	1.13		
2.23	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.26	
3.1	台式砂轮机 砂轮直径500mm	台班	0.0001	—	—	34.64		

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1、名称：送排风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：150*150 5、板材厚度：δ0.5 6、接口形式：咬口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.31
1.1	普工	工日	0.1596	-	-	140	22.34
1.2	一般技工	工日	0.1596	-	-	250	39.9
1.3	高级技工	工日	0.0355	-	-	340	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	38.63
2.1	热镀锌钢板	m2	1.138	-	-	16.5	18.78
2.2	角钢	kg	4.042	-	-	3.2	12.93
2.3	镀锌扁钢	kg	0.215	-	-	4.1	0.88
2.4	圆钢	kg	0.135	-	-	3.1	0.42
2.5	镀锌六角螺栓 带螺母、平垫、 弹垫	套	16.9	-	-	0.12	2.03
2.6	膨胀螺栓	套	0.2	-	-	0.83	0.17
2.7	橡胶板	kg	0.184	-	-	7.98	1.47
2.8	低碳钢焊条	kg	0.224	-	-	5.94	1.33
2.9	铁铆钉	kg	0.043	-	-	7.1	0.31
2.10	乙炔气	kg	0.0054	-	-	9	0.05
2.11	氧气	m3	0.015	-	-	2.4	0.04
2.12	砂轮片	片	0.0027	-	-	11.58	0.03
2.13	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.67
3.1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.115	-	-	316.2	36.36
3.2	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.004	-	-	353.89	1.42
3.3	咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	-	-	327.68	1.31
3.4	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.004	-	-	30.4	0.12
3.5	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.048	-	-	51.15	2.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	154.61
5	管理费	-	-	-	-	-	31.21
6	利润	-	-	-	-	-	9.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP3, 利旧配电箱, 进线与箱体利旧, 出线根据改造调整, 增加电表、元器件 2、端子板外部接线材质、规格：无 3、安装方式：暗装	台	26	1341.2		10.9	3.4	1381.5
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：1AL1餐厅照明配电箱 PZ30D- 2、端子板外部接线材质、规格：无 3、安装方式：暗装, 距地1.6M	台	221.1	829.13	34.04	92.8	28.68	1205.75
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：2AL1餐厅照明配电箱 PZ30D- 2、端子板外部接线材质、规格：无 3、安装方式：暗装, 距地1.6M	台	207.78	819.77	34.04	87.22	26.97	1175.78
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源箱 1ALE1、2ALE1 2、型号：KW-D-1KVA 3、端子板外部接线材质、规格：无 4、安装方式：明装, 距地1.6M	台	261.15	1253.89	70.9	109.67	33.93	1729.54
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：一层配餐间动力配电箱 1AP1 2、端子板外部接线材质、规格：无 3、安装方式：明装	台	292.94	2313.8	34.04	122.93	38.17	2801.88
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：二层配餐间动力配电箱 2AP1 2、端子板外部接线材质、规格：无 3、安装方式：明装	台	281.78	2310.68	34.04	118.25	36.7	2781.45
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：空调配电箱 1AP2\2AP2	台	207.9	1524.31	34.04	87.28	27.06	1880.59
8	030412003001	桥架	不锈钢金属梯形桥架:200X100	m	26.2	48.97	1.69	11	3.41	91.27
9	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：桥架支架	kg	9.7	3.85	0.3	4.08	1.26	19.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 抗震支吊架制作、安装	kg	4.55	21.88	1.77	1.91	0.59	30.7
11	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称: 防火封堵-桥架200*100	项	85.4	21.94		35.87	11.1	154.31
12	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
13	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC100 3、配置形式: 暗配	m	37.29	43.49	0.19	15.66	4.85	101.48
14	030412001002	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC70 3、配置形式: 暗配	m	23.84	29.32	0.19	10.01	3.1	66.46
15	030412001003	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 暗配	m	8.86	13.9		3.72	1.15	27.63
16	030412001004	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC20 3、配置形式: 暗配	m	7.44	7.16		3.13	0.97	18.7
17	030412001005	配管	1、名称: 镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	4.42	5.44		1.86	0.58	12.3
18	030412006001	接线盒	1、名称: 接线盒、开关盒 2、材质: 钢质	个	3.88	2.76		1.63	0.5	8.77
19	030409001001	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*95+1*50	m	11.63	363.49	1.08	4.89	1.51	382.6
20	030409001002	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-4*35+1*16	m	7.91	108.38	1.06	3.32	1.03	121.7
21	030409001003	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: WDZ-YJY-5*6	m	3.47	25.14	1.06	1.46	0.45	31.58
22	030412004001	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	0.84	5.36		0.35	0.11	6.66
23	030412004002	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	0.75	2.43		0.32	0.1	3.6
24	030412004003	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZ-BYJ-4mm2	m	0.81	3.64		0.34	0.11	4.9
25	030412004004	配线	1、名称: 铜芯线 2、规格: WDZN-BYJ-2.5mm2	m	0.75	2.43		0.32	0.1	3.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030409003001	电力电缆头	1. 名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm ²) ≤35	个	42.01	63.59		17.64	5.46	128.7
27	030409003002	电力电缆头	1. 名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm ²) ≤120	个	84.07	146.22		35.31	10.93	276.53
28	030413003001	荧光灯	1. 名称：双管LED灯	套	34.04	46.44		14.3	4.43	99.21
29	030413003002	荧光灯	1、名称：嵌入式方格栅顶灯 2、规格：LED-1*28W/AC220V	套	20.98	122.92		8.81	2.73	155.44
30	030413001001	普通灯具	1、名称：节能灯 2、规格：LED-18W/AC220V	套	19.36	38.19		8.13	2.52	68.2
31	030413007001	医疗专用灯	1. 名称：紫外线灯	套	19.47	74.57		8.18	2.53	104.75
32	030413002001	装饰灯	1、名称：LED应急壁灯 2、规格：1X6W, A型, 36V	套	16.37	53.87		6.88	2.13	79.25
33	030413002002	装饰灯	1. 名称：LED疏散指示灯	套	16.37	51.01		6.88	2.13	76.39
34	030413002003	装饰灯	1. 名称：LED疏散出口标志灯	套	16.37	51.01		6.88	2.13	76.39
35	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：一位单极开关	套	7.81	5.1		3.28	1.02	17.21
36	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：二位单极开关	套	7.81	7.01		3.28	1.02	19.12
37	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三位单极开关	套	7.81	8.7		3.28	1.02	20.81
38	030413014001	插座	1. 名称：安全型插座	套	8.79	7.34		3.69	1.14	20.96
39	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结端子箱	台	10.08	51.17		4.23	1.31	66.79
40	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：分等电位联结端子箱	台	10.08	27.09		4.23	1.31	42.71
41	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内 5、安装形式：暗敷	m	38.05	7.13	0.36	15.98	4.95	66.47
42	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明系统调试 ≤1kV交流供电	系统	374.49	1.25	41.92	157.29	48.68	623.63
43	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	7.44	5.67		3.13	0.97	17.21
44	030412004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZ-RYJS-1*10	m	0.93	8.03		0.39	0.12	9.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	030412004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZ-RYJS-1*25	m	1.1	23.28		0.46	0.14	24.98
46	030405017001	其他电器	1. 名称：空调温控开关	台	26.25	32.04		11.03	3.41	72.73
47	030413003003	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池型双管LED灯 2. 型号：LED-2*28W/AC220V 3. 安装方式：吸顶	套	34.04	59.89		14.3	4.43	112.66
48	030413003004	荧光灯	1、名称：嵌入式方格栅应急顶灯 2、规格：LED-1*28W/AC220V	套	20.98	122.92		8.81	2.73	155.44
49	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：钥匙开关（专人使用） 2. 安装方式：距地1.3m安装紫外消毒灯开关	套	7.17	18.04		3.01	0.93	29.15
		弱电								
50	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	87.72	47.63	15.38	36.84	11.4	198.97
51	030412001007	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：暗配	m	16.3	26.4	0.09	6.85	2.12	51.76
52	030412001008	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：暗配	m	8.86	16.8		3.72	1.15	30.53
53	030412001009	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	8.86	12.75		3.72	1.15	26.48
54	030412001010	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗配	m	7.44	7.16		3.13	0.97	18.7
55	030412001011	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	4.42	5.44		1.86	0.58	12.3
56	030412006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：钢质	个	3.88	2.76		1.63	0.5	8.77
57	030412004007	配线	1、名称：消火栓按钮管线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	0.84	5.36		0.35	0.11	6.66
58	030412004008	配线	1. 名称：6类网线	m	0.89	3.39	0.03	0.37	0.12	4.8
59	030412004009	配线	1、名称：监控线 2、规格：RYJV2*1.5	m	0.84	3		0.35	0.11	4.3
60	030504006001	同轴电缆	1、名称：监控线 2、规格：SYV-75-5	m	0.89	2.67	0.01	0.37	0.12	4.06
61	030412005001	接线箱	1. 名称：弱电箱	个	148.48	214.37		62.36	19.3	444.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给排水、采暖、燃气工程								
62	031301003002	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN50	个	12.86	10.36	0.51	5.4	1.67	30.8
63	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN200	个	175.85	141	37.67	73.85	22.86	451.23
64	031301003004	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150	个	136.64	102.77	31.78	57.39	17.77	346.35
65	031301003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50	个	87.72	47.63	15.38	36.84	11.4	198.97
66	031001008001	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	14.52	12.75	0.01	6.09	1.89	35.26
67	031001008002	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	13.01	10.03	0.01	5.46	1.69	30.2
68	031001008003	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	12.11	7.89	0.01	5.09	1.58	26.68
69	031001008004	塑料管	1. 材质：PP-R 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔 4. 管道消毒、冲洗：消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：给水	m	10.95	6.85	0.01	4.6	1.43	23.84
70	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	2.01	3.85		0.85	0.26	6.97
71	031001008005	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	33.57	39.22	0.45	14.1	4.36	91.7
72	031001008006	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	23.83	26.87	0.01	10.01	3.1	63.82
73	031001008007	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	15.97	7.88		6.71	2.08	32.64
74	031002003001	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN32 2. 连接形式：熔接	个	16.4	20.65		6.89	2.13	46.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	031002003002	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN25 2. 连接形式：焊接	个	12.02	17.96		5.05	1.56	36.59
76	031002003003	塑料阀门	1. 规格：塑料阀门DN20 2. 连接形式：焊接	个	10.15	15.82		4.26	1.32	31.55
77	031003014001	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：密闭地漏DN50	个	8.98	15.28		3.77	1.17	29.2
78	031003014002	给、排水附件	1. 类型：扫除口DN100	个	10.42	4.4		4.38	1.36	20.56
79	031003004001	洗涤盆	1. 类型：洗涤盆	组	55.61	259.62		23.36	7.23	345.82
		消防工程								
80	031301003006	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN100	个	30.29	26.21	0.51	12.72	3.94	73.67
81	031301003007	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	114.02	70.24	26.26	47.89	14.82	273.23
82	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	24.26	32.75	0.72	10.19	3.15	71.07
83	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒冲洗	m	24.26	32.75	0.72	10.19	3.15	71.07
84	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800X700X180)，内置MF/ABC3*2	套	101.22	669.84	0.26	42.51	13.16	826.99
85	031002001001	金属阀门	1. 规格、压力等级：闸阀DN65	个	49.06	188.68	5.42	20.61	6.38	270.15
86	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	7.56	2.7		3.18	0.99	14.43
87	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：埋地消防给水管外刷冷底子油一道，再刷热沥青二道，外包玻璃布保护。	m2	22.71	17.58		9.54	2.96	52.79
88	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	4.55	3.97	1.77	1.91	0.59	12.79
89	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
90	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：抗震支吊架制作、安装	kg	4.55	21.88	1.77	1.91	0.59	30.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		喷淋工程								
91	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝接	m	34.05	32.37	0.6	14.3	4.43	85.75
92	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝接	m	32.37	24.03	0.62	13.6	4.21	74.83
93	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝接	m	24.08	19.48	0.46	10.11	3.13	57.26
94	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝接	m	20.9	13.61	0.26	8.78	2.72	46.27
95	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：消防管道刷红色调和漆二道，加环圈标志、标识	m2	7.56	2.7		3.18	0.99	14.43
96	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：天棚 2. 材质、型号、规格：DN15镀锌喷头	个	18.27	18.74	0.32	7.67	2.38	47.38
97	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称：钢支架	kg	4.55	3.97	1.77	1.91	0.59	12.79
98	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	1.26	0.51	0.44	0.54	0.16	2.91
		通风空调工程								
99	030701003001	空调器	1、名称：4HP 一拖一分体空调（含6台室内机FTJ-10.0kW） 2、规格：制冷/热量：10/11.2kW, APF:3.85 电源:220V;配电功率:3.02kW 3、安装形式：室外落地式、室内及吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器、支吊架制作安装	台	642.63	6124.39	50.53	269.91	83.55	7171.01
100	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验	m	6.57	15.98	0.26	2.76	0.85	26.42
101	030801013002	低压铜及铜合金管	1、材质：紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验	m	6.57	9.04	0.26	2.76	0.85	19.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	031001008008	塑料管	1、规格：空调冷凝水管道UPVCDN25	m	7.29	3.45		3.06	0.95	14.75
103	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送排风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：150*150 5、板材厚度：δ 0.5 6、接口形式：咬口	m2	74.31	38.63	41.67	31.21	9.66	195.48
104	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：空调冷凝水管道保温 2、绝热厚度：难燃B1级橡塑管壳保温, 保温厚度25mm	m3	376.5	805		158.13	48.95	1388.58
105	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：空调冷媒管保温 2、绝热厚度：难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)，, 保温厚度25mm	m3	376.5	805		158.13	48.95	1388.58
106	031301003008	套管	1、名称、类型：穿墙塑料套管 2、规格：DN50	个	10.49	6.18		4.41	1.36	22.44
107	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：150*150	个	16.38	27.13	7.59	6.88	2.13	60.11
108	030405015001	风扇	1、名称：天花板换气扇 VD15	台	66.57	83.45		27.96	8.65	186.63
109	011303003001	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁下挂500mm 2、材质：采用3mm厚钢板或采用满足耐火极限大于2小时的防火玻璃制作 3、接口形式：咬口	m		106.47				106.47

材料暂估单价及调整表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		6673.63	
2	031401010001	文明施工		1150.63	
3	031401011001	环境保护		460.25	
4	031401012001	临时设施		1380.75	
5	031401021001	冬雨季施工增加		115.06	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		62.13	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		2044.15	
合计				11886.6	-

其他项目清单计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	278210.13	9	25038.91
合计					25038.91

发包人提供材料一览表

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
 (适用于价格信息调差法)

工程名称：中专校学生餐厅改建-安装工程
 标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP(元)
1	钢丝 Φ1.4~4	kg	1.118348	5.1	5.1	5			
2	圆钢 Φ10 HPB235	kg	0.632	3.1	3.1	5			
3	圆钢 Φ10以内	kg	0.1701	3.1	3.1	5			
4	镀锌扁钢	kg	42.7729	4.1	4.1	5			
5	镀锌扁钢-40*4	m	6.3	6.6	6.6	5			
6	镀锌扁钢 -25×4	kg	4.2	4.55	4.55	5			
7	槽钢	kg	47.454	3.1	3.1	5			
8	槽钢	kg	59.22	3.1	3.1	5			
9	角钢	kg	82.36092	3.2	3.2	5			
10	角钢	kg	23.688	3.2	3.2	5			
11	型钢	kg	67.2782	3.1	3.1	5			
12	抗震支吊架	kg	53	20	20	5			
13	热镀锌钢板 δ 0.5 Q235B	m2	1.43388	16.5	16.5	5			
14	中厚钢板 (综合)	kg	152.359272	3.3	3.3	5			
15	封铅 含铅65%含锡35%	kg	1.757396	23.95	23.95	5			
16	橡胶板	kg	0.034	7.98	7.98	5			
17	橡胶板 δ 1~3	kg	0.36296	7.98	7.98	5			
18	无石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.58096	17.74	17.74	5			
19	橡胶垫 δ 2	m2	0.175261	26.02	26.02	5			
20	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	36.56	0.22	0.22	5			
21	白布	kg	6.720261	2.1	2.1	5			
22	破布	kg	1.2	6	6	5			
23	破布	kg	2.761877	6	6	5			
24	线麻	kg	0.08004	10.65	10.65	5			
25	铁铆钉	kg	0.05418	7.1	7.1	5			
26	镀锌半圆头螺钉 M3×30	十个	11.648	0.56	0.56	5			
27	镀锌自攻螺钉 M3×40	十个	19.152	0.26	0.26	5			
28	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	48.8	0.86	0.86	5			
29	六角螺栓带螺母、垫圈 (综合)	kg	4.144842	4.82	4.82	5			
30	镀锌六角螺栓带螺母、 平垫、弹垫 M4×20	套	12	0.1	0.1	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
31	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M6×40	套	21.294	0.12	0.12	5			
32	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M10×50	套	2.32384	0.44	0.44	5			
33	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M10×80	套	10.446	0.65	0.65	5			
34	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M10×100	套	24.39864	1.1	1.1	5			
35	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M14×80	套	1.248	1.14	1.14	5			
36	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M20×120	套	0.624	3.56	3.56	5			
37	膨胀螺栓 M6×50	套	11.627466	0.19	0.19	5			
38	膨胀螺栓 M8×80	套	24.72	0.32	0.32	5			
39	膨胀螺栓 M10×80	套	14.622481	0.62	0.62	5			
40	膨胀螺栓 M12×100	套	0.252	0.83	0.83	5			
41	膨胀螺栓 M16×150	套	49.44	2.28	2.28	5			
42	塑料膨胀管 Φ6×35	十个	16.5	0.86	0.86	5			
43	镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈 Φ8	根	252	0.89	0.89	5			
44	砂轮片 Φ100	片	0.06345	1.29	1.29	5			
45	砂轮片 Φ400	片	3.339414	11.58	11.58	5			
46	磨头	个	0.127086	5.77	5.77	5			
47	铁砂布	张	3.552208	0.86	0.86	5			
48	铁砂布 0~2#	张	41.472215	0.86	0.86	5			
49	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	25.321727	5.94	5.94	5			
50	铜气焊丝	kg	0.188812	75.41	75.41	5			
51	松香焊锡丝 Φ2	m	0.59	39.93	39.93	5			
52	松香焊锡丝 Φ2.3	kg	1.53	39.92	39.92	5			
53	焊锡膏	kg	0.138	53.23	53.23	5			
54	镀锌铁丝 13#~17#	kg	4.46068	5	5	5			
55	镀锌铁丝 14#~18#	kg	10.399	5	5	5			
56	镀锌铁丝 14#~18#	kg	1.342	5	5	5			
57	平垫铁	kg	1.224	4.29	4.29	5			
58	钻头 Φ6~13	根	0.635432	2.54	2.54	5			
59	冲击钻头 Φ6~8	根	1.638	2.54	2.54	5			
60	冲击钻头 Φ8~16	根	0.528	2.54	2.54	5			
61	冲击钻头 Φ10	根	1.32	2.54	2.54	5			
62	冲击钻头 Φ8	根	0.07521	2.54	2.54	5			
63	冲击钻头 Φ12	根	0.100051	2.54	2.54	5			
64	合金钢钻头 Φ10	根	0.281659	8.52	8.52	5			
65	割管刀片	片	1.168	5.32	5.32	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
66	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	10.67377	17.15	17.15	5			
67	砂轮切割片 Φ100×16×3	片	1.713572	3.37	3.37	5			
68	合金钢切割片 Φ160	片	1.5318	26.62	26.62	5			
69	锯条	根	39.8275	0.19	0.19	5			
70	钢锯条	根	4.12	0.21	0.21	5			
71	钢锯条	根	36.07549	0.21	0.21	5			
72	钢丝刷子	把	0.11844	3.55	3.55	5			
73	钢丝刷子	把	0.113205	3.55	3.55	5			
74	水泥 42.5级	kg	37.146	0.27	0.27	5			
75	水泥 32.5级	kg	725.49774	0.23	0.23	5			
76	白水泥 32.5级 白度80%	kg	9.613178	0.58	0.58	5			
77	中砂	kg	12.914	0.06	0.06	5			
78	中砂	t	4.616803	67.39	67.39	5			
79	碎石 5~31.5mm	t	0.023829	76.74	76.74	5			
80	滑石粉	kg	4.99	0.44	0.44	5			
81	木方材	m3	0.003404	1543.59	1543.59	5			
82	电缆敷设转向导轮	个	0.042263	39.04	39.04	5			
83	电缆敷设滚轮	个	0.076073	45.25	45.25	5			
84	防锈漆	kg	2.9131	10.65	10.65	5			
85	沥青清漆	kg	0.03	6	6	5			
86	沥青绝缘漆	kg	0.209071	10	10	5			
87	醇酸清漆	kg	2.91706	8.5	8.5	5			
88	调和漆	kg	0.248	11.53	11.53	5			
89	银粉漆	kg	0.16524	11.53	11.53	5			
90	铅油	kg	14.75775	1.77	1.77	5			
91	冷固环氧树脂涂料	kg	1.88123	4.2	4.2	5			
92	酚醛树脂稀释剂	kg	1.184	5.8	5.8	5			
93	专用稀释剂	kg	0.56387	16.48	16.48	5			
94	环氧树脂固化剂 T31	kg	0.12475	15.97	15.97	5			
95	石油沥青 10#	kg	11.2275	2.84	2.84	5			
96	F130密封胶 300ml	支	1.8	13.31	13.31	5			
97	汽油	kg	1.6	10.7	10.7	5			
98	汽油 92#	kg	21.584691	10.7	10.7	5			
99	溶剂汽油	kg	0.49	5.79	5.79	5			
100	油漆溶剂油	kg	1.55107	5.79	5.79	5			
101	机油	kg	0.127086	7.72	7.72	5			
102	电力复合脂	kg	3.704	17.15	17.15	5			
103	电力复合脂	kg	1.5931	17.15	17.15	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
104	硬酯酸 一级	kg	0.175261	12.08	12.08	5			
105	硼砂	kg	0.058096	3.77	3.77	5			
106	丙酮	kg	2.36436	5.94	5.94	5			
107	漂白粉	kg	0.1431	1.07	1.07	5			
108	润滑剂	kg	0.018	3.11	3.11	5			
109	清洁剂	kg	0.247005	11.53	11.53	5			
110	肥皂	块	0.21786	1.13	1.13	5			
111	氧气	m3	38.457776	2.4	2.4	5			
112	乙炔气	kg	14.756923	9	9	5			
113	粘结剂	kg	1.60655	11.53	11.53	5			
114	铝箔胶带 45mm/卷	卷	4.4165	15.04	15.04	5			
115	贴缝粘胶带 9m/卷	卷	3.1025	1.2	1.2	5			
116	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.918	6.21	6.21	5			
117	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.12	6.21	6.21	5			
118	塑料胶布带 20mm×10m	卷	27.5903	3.11	3.11	5			
119	填充绒	kg	14.074	7.59	7.59	5			
120	玻璃布 δ 0.5	m2	6.986	3.85	3.85	5			
121	难燃B1级橡塑管壳保温 ,保温厚度25mm	m3	0.7519	680	680	5			
122	焊接钢管	kg	160.878	3.3	3.3	5			
123	焊接钢管SC15	m	110.7353	4.38	4.38	5			
124	热镀锌钢管SC32	m	6.18	14.56	14.56	5			
125	热镀锌钢管SC25	m	6.18	10.63	10.63	5			
126	热镀锌钢管DN65	m	52.7	29.42	29.42	5			
127	焊接钢管SC100	m	63.8497	36.97	36.97	5			
128	焊接钢管SC70	m	81.164	24.42	24.42	5			
129	焊接钢管SC32	m	121.334	11.75	11.75	5			
130	焊接钢管SC20	m	813.7	5.82	5.82	5			
131	热镀锌钢管SC50	m	6.18	22.63	22.63	5			
132	焊接钢管 DN20	m	0.22779	5.82	5.82	5			
133	热镀锌钢管DN50	m	30.15	22.63	22.63	5			
134	热镀锌钢管DN40	m	9.648	16.7	16.7	5			
135	热镀锌钢管DN32	m	7.236	14.56	14.56	5			
136	热镀锌钢管DN25	m	12.06	10.63	10.63	5			
137	无缝钢管 Φ22×2	m	0.016	5.31	5.31	5			
138	无缝钢管 Φ25×2.5	m	1.4524	7.46	7.46	5			
139	紫铜管 Φ9.52	m	72.62	15.24	15.24	5			
140	紫铜管 Φ6.35	m	72.62	8.3	8.3	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
141	金属软管 Φ15	m	12.12	2.66	2.66	5			
142	冷凝水管道UPVCDN25	m	69.0872	2.48	2.48	5			
143	塑料管	kg	1.286	10	10	5			
144	塑料管 dn50	m	3.816	5.22	5.22	5			
145	PPRDN32	m	47.752	8.94	8.94	5			
146	PPRDN25	m	12.9032	6.81	6.81	5			
147	PPRDN20	m	45.212	4.89	4.89	5			
148	PPRDN15	m	55.6768	3.52	3.52	5			
149	UPVCDN150排水管	m	6.46	29.35	29.35	5			
150	UPVCDN100排水管	m	55.385	16.31	16.31	5			
151	UPVCDN50排水管	m	17.3052	5.22	5.22	5			
152	塑料软管 dn5	m	0.18	1.2	1.2	5			
153	塑料软管 dn6	m	22.2	1.89	1.89	5			
154	输水软管 dn25	m	0.032	6.6	6.6	5			
155	异型塑料管 dn2.5~5	m	5.55	1.89	1.89	5			
156	橡胶软管 Φ20	m	0.10137	9.79	9.79	5			
157	水喷淋镀锌钢管接头管 件 DN25	个	6.96	3.52	3.52	5			
158	水喷淋镀锌钢管接头管 件 DN32	个	5.076	5.45	5.45	5			
159	水喷淋镀锌钢管接头管 件 DN40	个	8.2656	6.99	6.99	5			
160	水喷淋镀锌钢管接头管 件 DN50	个	24.24	10.31	10.31	5			
161	镀锌管箍 DN20	个	125.165862	1.3	1.3	5			
162	镀锌管箍 DN20	个	18.61524	1.3	1.3	5			
163	镀锌管箍 DN32	个	18.87156	3.08	3.08	5			
164	镀锌管箍 DN32	个	1.9224	3.08	3.08	5			
165	镀锌管箍 DN50	个	0.9912	6.25	6.25	5			
166	镀锌管箍 DN65	个	12.22976	7.99	7.99	5			
167	镀锌管箍 DN100	个	9.620848	10.65	10.65	5			
168	镀锌异径管箍 DN25×15	个	16.16	2.01	2.01	5			
169	镀锌丝堵 DN15	个	16	0.89	0.89	5			
170	镀锌弯头 DN25	个	32.32	3.19	3.19	5			
171	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	322.212244	0.2	0.2	5			
172	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	47.92088	0.2	0.2	5			
173	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	1786.23	0.2	0.2	5			
174	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.9612	0.6	0.6	5			
175	镀锌锁紧螺母 DN3×70	个	12.62376	0.2	0.2	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
176	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	9.930798	2	2	5			
177	空调凝结水室内塑料管热熔管件 Φ25	个	39.208	1.25	1.25	5			
178	室内塑料排水管粘接管件 Φ50	个	11.799	2.65	2.65	5			
179	室内塑料排水管粘接管件 Φ110	个	67.3948	7.93	7.93	5			
180	室内塑料排水管粘接管件 Φ160	个	4.046	15.76	15.76	5			
181	室内塑料给水管热熔管件 Φ20	个	83.296	1.95	1.95	5			
182	室内塑料给水管热熔管件 Φ25	个	54.5125	2.15	2.15	5			
183	室内塑料给水管热熔管件 Φ32	个	13.7287	2.56	2.56	5			
184	室内塑料给水管热熔管件 Φ40	个	41.689	3.55	3.55	5			
185	沟槽直接头（含胶圈）	套	8.78509	15.08	15.08	5			
186	塑料管卡 Φ15	个	27.4	0.28	0.28	5			
187	塑料管卡 Φ20	个	17.8	0.31	0.31	5			
188	塑料管卡 Φ25	个	32.12	0.43	0.43	5			
189	塑料管卡 Φ32	个	18.8	0.8	0.8	5			
190	塑料管卡 Φ50	个	4.275	2.07	2.07	5			
191	塑料管卡 DN100	个	17.49	4.61	4.61	5			
192	塑料管卡 Φ150	个	0.884	6.62	6.62	5			
193	镀锌槽型吊码 单边 δ=3	个	247.2	3.06	3.06	5			
194	透气帽 DN50	个	0.0171	2.57	2.57	5			
195	透气帽 DN100	个	1.166	5.06	5.06	5			
196	透气帽 DN150	个	0.136	7.94	7.94	5			
197	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	0.29048	15.96	15.96	5			
198	螺纹阀门 DN15	个	0.032	12.58	12.58	5			
199	螺纹阀门 DN20	个	0.0683	17.2	17.2	5			
200	塑料阀门DN20	个	5.05	15.63	15.63	5			
201	塑料阀门DN32	个	2.02	20.41	20.41	5			
202	塑料阀门DN25	个	1.01	17.75	17.75	5			
203	沟槽式阀门DN65	个	2	165.04	165.04	5			
204	针型阀 J13H-16P DN15	个	0.14524	17.74	17.74	5			
205	钢垫片 0.8	kg	0.79429	5.58	5.58	5			
206	喷头DN15	个	16.16	7.1	7.1	5			
207	洗涤盆	只	12.12	204.08	204.08	5			
208	立式水嘴 DN15	个	12.12	15	15	5			
209	排水栓	套	12.12	13.31	13.31	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
210	不锈钢密闭地漏 DN50	个	6.06	15	15	5			
211	扫除口 DN100	个	1.01	4.12	4.12	5			
212	角型阀(带铜活) DN15	套	12.12	10	10	5			
213	防雨百叶风口150*150	个	2	24	24	5			
214	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800X700X180), 内置MF/ABC3*2 单栓65	套	6	665	665	5			
215	喷头装饰盘	个	16.16	1.5	1.5	5			
216	温度计 0~120℃	块	0.29048	40.08	40.08	5			
217	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	只	0.0638	53.72	53.72	5			
218	弹簧压力表 Y-100 0~16MPa	块	0.29048	53.72	53.72	5			
219	弹簧压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.223	53.72	53.72	5			
220	压力表表弯	个	0.0638	6.1	6.1	5			
221	嵌入式方格栅顶灯LED-1*28W/AC220V	套	39.39	105	105	5			
222	节能灯	套	7.07	35	35	5			
223	紫外线灯	套	14.14	70	70	5			
224	LED应急壁灯	套	27.27	49.85	49.85	5			
225	自带蓄电池型双管LED灯2*28W/AC220V	套	13.13	42.59	42.59	5			
226	LED疏散指示灯	套	8.08	47.02	47.02	5			
227	LED疏散出口标志灯	套	7.07	47.02	47.02	5			
228	嵌入式方格栅应急顶灯LED-1*28W/AC220V	套	13.13	105	105	5			
229	双管LED灯	套	55.55	29.28	29.28	5			
230	一位单极开关	只	3.06	3.96	3.96	5			
231	二位单极开关	只	9.18	5.83	5.83	5			
232	三位单极开关	只	4.08	7.49	7.49	5			
233	钥匙开关(专人使用)	只	2.04	15	15	5			
234	空调温控开关	个	6.06	30	30	5			
235	插座	套	34.68	6.16	6.16	5			
236	塑料胶带	m	2.512	0.35	0.35	5			
237	黄腊带 20mm×10m	卷	55.944	2.66	2.66	5			
238	胶木板	kg	0.265305	0.94	0.94	5			
239	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2	kg	1.734	60.95	60.95	5			
240	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	47.56	3.27	3.27	5			
241	绝缘电线 BV2.5	m	488.162	2.01	2.01	5			
242	绝缘电线 BV4	m	6.38	3.27	3.27	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
243	绝缘电线 BVR4	m	243.438716	3.27	3.27	5			
244	绝缘电线 BVR6	m	13.4937	4.92	4.92	5			
245	绝缘电线 BX2.5	m	0.24	2.01	2.01	5			
246	射频同轴电缆SYV-75-5	m	233.31	2.62	2.62	5			
247	镀锌地线夹 20	套	500.507186	0.35	0.35	5			
248	镀锌地线夹 20	套	74.43772	0.35	0.35	5			
249	镀锌地线夹 32	套	75.46268	0.53	0.53	5			
250	镀锌地线夹 32	套	7.6872	0.53	0.53	5			
251	镀锌地线夹 50	套	3.8376	0.8	0.8	5			
252	镀锌地线夹 65	套	97.49136	0.89	0.89	5			
253	镀锌地线夹 100	套	38.347014	1.33	1.33	5			
254	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50	m	74.235	358.64	358.64	5			
255	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	m	101.505	106.5	106.5	5			
256	电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	132.108	24.3	24.3	5			
257	WDZN-RYJSP-2×2.5MM2	m	276.696	4.85	4.85	5			
258	WDZN-RYJS-2*2.5	m	109.296	4.85	4.85	5			
259	RYJV2*1.5	m	249.48	2.67	2.67	5			
260	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1578.528	2.01	2.01	5			
261	WDZ-BYJ-4mm2	m	1052.7	3.2	3.2	5			
262	绝缘电线WDZ-RYJS-1*10	m	17.3355	7.5	7.5	5			
263	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	29.696	2.01	2.01	5			
264	绝缘电线 WDZ-RYJS-1*25	m	95.55	22	22	5			
265	6类网线	m	1135.155	3.2	3.2	5			
266	不锈钢金属梯形桥架 :200X100	m	71.205	47.03	47.03	5			
267	紧定式镀锌电线管 公称直径20mm以内	m	1640.893	4.42	4.42	5			
268	塑料护口(钢管用) dn15~20	个	2152.358124	0.1	0.1	5			
269	塑料护口(钢管用) dn32	个	19.49596	0.25	0.25	5			
270	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.9312	0.37	0.37	5			
271	塑料护口(钢管用) dn70	个	12.22976	0.61	0.61	5			
272	塑料护口(钢管用) dn100	个	9.620848	0.98	0.98	5			
273	紧定式直管接头 φ20	个	278.95181	1.54	1.54	5			
274	紧定式锁母 φ20	个	295.36074	0.9	0.9	5			
275	电缆敷设牵引头	只	0.042263	13.31	13.31	5			
276	铜接线端子 DT-4mm2	个	185.745	1.29	1.29	5			
277	铜接线端子 DT-6mm2	个	22.86365	1.72	1.72	5			

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P(元)
278	铜接线端子 DT-25mm2	个	7.52	3.85	3.85	5			
279	铜接线端子 DT-120mm2	个	22.56	26.62	26.62	5			
280	总等电位联结端子箱	个	2.01	48.8	48.8	5			
281	分等电位联结端子箱	个	8.04	24.84	24.84	5			
282	塑料接线柱 双线	个	43.26	0.89	0.89	5			
283	接线盒 钢质	只	817.02	2.04	2.04	5			
284	弱电箱	个	2	212.95	212.95	5			
285	DN65卡箍连接件（含胶圈）	套	4	9.5	9.5	5			
286	镀锌电缆卡子 2×35	个	30.004236	1.77	1.77	5			
287	镀锌电缆卡子 3×50	个	9.086438	4.44	4.44	5			
288	固定卡子 Φ90	个	15.512	3.79	3.79	5			
289	镀锌电缆吊挂 3×50	套	10.383155	5.77	5.77	5			
290	减震器	台	6	15	15	5			
291	密封油膏	kg	2.798	5.91	5.91	5			
292	油麻	kg	49.19	5.35	5.35	5			
293	锡基钎料	kg	3.04531	5.32	5.32	5			
294	棉纱头	kg	15.693864	5.57	5.57	5			
295	塑料手套ST型	个	6.3	8.87	8.87	5			
296	塑料手套ST型	个	2.1	8.87	8.87	5			
297	棉纱	kg	0.816	8.87	8.87	5			
298	棉纱	kg	7.82104	8.87	8.87	5			
299	其它材料费	元	11.469772	0.8575	0.8575	5			
300	塑料台	个	2.1	1.77	1.77	5			
301	水	m3	0.860274	3.79	3.79	5			
302	水	m3	12.010233	3.79	3.79	5			
303	电	kW·h	3.18624	0.59	0.59	5			
304	煤	kg	1.5968	0.98	0.98	5			
305	标志牌 塑料扁形	个	10.130029	0.89	0.89	5			
306	天花板换气扇 VD15	台	2	81.63	81.63	5			
307	4HP 一拖一分体空调	台	6	6033.04	6033.04	5			
308	1AL1餐厅照明配电箱 PZ30D-	台	1	750	750	5			
309	2AL1餐厅照明配电箱 PZ30D-	台	1	750	750	5			
310	一层配餐间动力配电箱 1AP1	台	1	2218.03	2218.03	5			
311	二层配餐间动力配电箱 2AP1	台	1	2218.03	2218.03	5			
312	空调配电箱1AP2\2AP2	台	2	1463.9	1463.9	5			

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 中专校学生餐厅改建-安装工程

标段：江苏省句容中等专业学校学生餐厅改扩建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	