



最高投标限价

招 标 人：江苏省镇江第一中学 (盖章)

2026年08月13日

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

标段名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：103692687.05

(大写)：壹亿零叁佰陆拾玖万贰仟陆佰捌拾柒元零角伍分

编制人：杨明

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：凌爱国

(签字及盖章)

编制单位：江苏阳光豫信建设投资咨询有限公司

(盖章)

法定代表人
或其授权人：李凤军

(签字或盖章)

招标人：江苏省镇江第一中学

(盖章)

法定代表人
或其授权人：陆建根

(签字或盖章)

编制时间：2026年08月13日

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	土建工程-基坑支护（喷护及桩基）				
010201009001	注浆加固地基	1、压密注浆采用直径70注浆管，注浆压力控制在0.5~0.8Mpa以内，水泥浆采用42.5级水泥配制，水灰比0.5，注浆的流量为7~10L/min左右，每米水泥用量初步确定为100kg，或出现地表冒浆为止。具体施工时应先进行现场注浆试验，根据实际效果综合确定施工参数。 2、注浆深度详见图	m	按米计算	
	土建工程-土方工程				
010102007001	回填方	1、密实度要求：1#汽车坡道回填土，压实系数不小于0.95，地下室地板回填，压实系数不小于0.94，具体要求详见图纸。 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	按设计图示尺寸以体积计算	
	土建工程-1#楼土建工程				
01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		
01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2		
01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B004	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m		
01B005	水簸箕	金属水簸箕	个		
01B006	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套		
	土建工程-2#楼土建工程				
01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		
01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2		
01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		
	土建工程-3#楼土建工程				
01B001	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		
	土建工程-4#楼土建工程				
01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		
01B002	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		
01B003	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m		
01B004	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套		
01B005	幕布	镀锌型钢骨架木基层加石膏板幕布盒、电动轨道、专业幕布	m2		
	安装工程-地下室战时人防水电及通风安装工程				
03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	排烟系统调试费	项		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	安装工程-1#楼水电安装工程				
03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯DT1（无机房） 额定载重量（Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：五站五层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部		
	安装工程-2#楼水电安装工程				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯DT1、2（无机房） 额定载重量（Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：七站七层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部		
	安装工程-1#楼消防及通风安装工程				
03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2		
	安装工程-2#楼消防及通风安装工程				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2		
	配套工程-铺装工程				
04B001	花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填	1、花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填 2、回填总厚度约500mm	m2		
	配套工程-雨污水工程				
04B001	塑料成品检查井(PE), 详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	座		
04B002	塑料成品检查井(PE), 详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	座		
	配套工程-海绵城市工程				
05B001	生物过滤介质	1、推荐土壤比 40%中粗砂, 40%种植土, 20% 椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验, 入渗率不小于120mm/h	m3		
05B002	生物过滤介质	1、推荐土壤比 40%中粗砂, 40%种植土, 20% 椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验, 入渗率不小于120mm/h	m3		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

标段名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）

（大写）：杨明 壹亿零壹仟伍佰玖拾玖万贰仟陆佰捌拾柒元零角伍分

编制人：杨明

（造价专业人员签字及盖章）

审核人：凌爱国

编制单位：江苏阳光豫信建设投资咨询有限公司

法定代表人

或其授权人：李凤军

招标人：江苏省镇江第一中学

（盖章）

法定代表人

或其授权人：陆建根

（签字或盖章）

编制时间：2026年08月13日

工程项目汇总表

工程名称：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建工程	81060489.09	218000	2423469.09
2	安装工程	12538135.47		223062.17
3	配套工程	10094062.49	735750	153308.96
合计		103692687.05	953750	2799840.22

单项工程汇总表

工程名称：土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	基坑支护（喷护及桩基）	2598687.75		83517.25
2	基坑支护（土建）	875939.14		28385.69
3	桩基工程	5000196.38		153832.6
4	土方工程	2728966.65		84723.91
5	地下室及架空层土建	24740289.33		739109.2
6	1#楼土建工程	13820709.14		403429.29
7	2#楼土建工程	21407781.78		630540.67
8	3#楼土建工程	2919702.66		93478.58
9	4#楼土建工程	6968216.26	218000	206451.9
合计		81060489.09	218000	2423469.09

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2197822.25
1.1	地基处理与边坡支护工程	1277485.19
1.2	桩基工程	920337.06
2	措施项目	186294.95
2.1	其中：安全生产	83517.25
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	214570.55
合 计		2598687.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地基处理与边坡支护工程					1277485.19	
1	010201009001	注浆加固地基	1、压密注浆采用直径70注浆管,注浆压力控制在0.5~0.8Mpa以内,水泥浆采用42.5级水泥配制,水灰比0.5,注浆的流量为7~10L/min左右,每米水泥用量初步确定为100kg,或出现地表冒浆为止。具体施工时应先进行现场注浆试验,根据实际效果综合确定施工参数。 2、注浆深度详见图	m	1645.56	38.52	63386.97	
2	010202004001	木制桩	1、材质、规格:圆木桩 2、桩长、尾径:直径Φ150mm,长度4.5、5、6m 3、实际桩长以进入3~2层300mm为准)	m	2115	44.2	93483	
3	010202007001	锚杆	1、杆体材料品种、规格、数量:直径120@1000/1500锚杆长度详见图纸,配1C20钢筋) 具体做法详见图纸 2、斜钻孔	m	4923	141.9	698573.7	
4	010202008001	土钉	1、杆体材料品种、规格、数量:C16@1500 L=1000,布置范围及做法详见图纸	m	959	15.1	14480.9	
5	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、护坡面喷射C20细石混凝土60厚 2、分层喷射	m2	2063.34	74.14	152976.03	
6	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、护坡面喷射C20细石混凝土100厚 2、分层喷射	m2	1576.62	103.85	163731.99	
7	010202009003	喷射护坡面钢筋网片	1、钢筋种类、规格:一目标钢筋网,c16通长筋、斜向加强筋,土钉或钢钉 2、部位:细石砼护坡面,详见图纸节点	m2	3639.95	24.6	89542.77	
8	010902005001	排水管	1、Φ50PVC排水管 2、尾部设中粗砂滤层	m	81.66	16.04	1309.83	
		桩基工程					920337.06	
9	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩(空成孔)	1、地层情况:综合土 2、桩顶标高:详见图纸 3、桩径:Φ1000mm 4、成孔方法:钻机钻孔 6、泥浆外运:运距自报	m3	44.16	539.78	23836.68	
10	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:综合土 2、桩顶标高:详见图纸 3、桩径:Φ1000mm 4、成孔方法:钻机钻孔 5、混凝土种类、强度等级:C30水下商品砼 6、泥浆外运:运距自报	m3	650.57	1037.55	674998.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型：泥浆护壁成孔灌注桩 2、桩头截面、高度：截面800mm，高度800mm 3、混凝土强度等级：C30 4、含破除、清运、场外弃置	m3	47.1	388.47	18296.94	
12	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：灌注桩钢筋 2、钢筋笼制作、运输、安装	t	44.001	4618.18	203204.54	
合计							2197822.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		地基处理与边坡支护工程								
1	010201009001	注浆加固地基	1、压密注浆采用直径70注浆管,注浆压力控制在0.5~0.8Mpa以内,水泥浆采用42.5级水泥配制,水灰比0.5,注浆的流量为7~10L/min左右,每米水泥用量初步确定为100kg,或出现地表冒浆为止。具体施工时应先进行现场注浆试验,根据实际效果综合确定施工参数。 2、注浆深度详见图	m	12.97	0.56	13.72	7.93	3.34	38.52
2	010202004001	木制桩	1、材质、规格：圆木桩 2、桩长、尾径：直径φ150mm,长度4.5、5、6m 3、实际桩长以进入3~2层300mm为准)	m	3.24	37.95	1.86	0.78	0.37	44.2
3	010202007001	锚杆	1、杆体材料品种、规格、数量：直径120@1000/1500锚杆长度详见图纸,配1C20钢筋)具体做法详见图纸 2、斜钻孔	m	49.9	41.03	32.45	12.56	5.96	141.9
4	010202008001	土钉	1、杆体材料品种、规格、数量：C16@1500 L=1000,布置范围及做法详见图纸	m	6.08	4.86	2.28	1.27	0.61	15.1
5	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、护坡面喷射C20细石混凝土60厚 2、分层喷射	m2	24.43	23.99	16.51	6.24	2.97	74.14
6	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、护坡面喷射C20细石混凝土100厚 2、分层喷射	m2	32.14	38.47	21.23	8.14	3.87	103.85
7	010202009003	喷射护坡面钢筋网片	1、钢筋种类、规格：一、目钢丝网,φ16通长筋、斜向加强筋,土钉或钢钉 2、部位：细石砼护坡面,详见图纸节点	m2	3.32	20.41	0.1	0.52	0.25	24.6
8	010902005001	排水管	1、φ50PVC排水管 2、尾部设中粗砂滤层	m	6.04	8.6	0.03	0.93	0.44	16.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
9	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（空成孔）	1、地层情况：综合土 2、桩顶标高：详见图纸 3、桩径：Φ1000mm 4、成孔方法：钻机钻孔 6、泥浆外运：运距自报	m3	121.3	12.71	291.21	78.87	35.69	539.78
10	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：综合土 2、桩顶标高：详见图纸 3、桩径：Φ1000mm 4、成孔方法：钻机钻孔 5、混凝土种类、强度等级：C30水下商品砼 6、泥浆外运：运距自报	m3	158.3	465.16	291.21	84.51	38.37	1037.55
11	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型：泥浆护壁成孔灌注桩 2、桩头截面、高度：截面800mm，高度800mm 3、混凝土强度等级：C30 4、含破除、清运、场外弃置	m3	237.43	0.03	79.66	48.36	22.99	388.47
12	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：灌注桩钢筋 2、钢筋笼制作、运输、安装	t	902.5	3317.67	159.14	161.9	76.97	4618.18

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		83517.25	
2	011601007001	文明施工		26373.87	
3	011601008001	环境保护		9890.2	
4	011601006001	临时设施		37362.98	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2747.28	
6	011601011001	夜间施工增加		4395.64	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1098.91	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1153.86	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		19754.96	
合计				186294.95	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2197822.25	3.8	83517.25						
2	011601007001	文明施工	2197822.25	1.2	26373.87						
3	011601008001	环境保护	2197822.25	0.45	9890.2						
4	011601006001	临时设施	2197822.25	1.7	37362.98						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2197822.25	0.125	2747.28						
6	011601011001	夜间施工增加	2197822.25	0.2	4395.64						
7	011601012001	特殊地区施工	2197822.25								
8	011601013001	二次搬运	2197822.25								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2197822.25	0.05	1098.91						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	2197822.25								
11	011601016001	按质论价	2197822.25								
12	011601017001	建筑工人实名制	2197822.25	0.0525	1153.86						
13	011601018001	特殊施工降效	2197822.25								
14	011601019001	协管	2197822.25								
15	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			19754.96						
合计					186294.95						-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2384117.2	9	214570.55
合计					214570.55

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护（喷护及桩基）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 基坑支护 (喷护及桩基)

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 基坑支护(喷护及桩基)

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	746991.91
1.1	土石方工程	24939.76
1.2	砌筑工程	255858.17
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	466193.98
2	措施项目	56621.98
2.1	其中：安全生产	28385.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	72325.25
合 计		875939.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					24939.76	
1	010103003001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾外运，含清运、场外弃置（土方外运计入大型土石方） 2、运距自报	m3	287.49	86.75	24939.76	
		砌筑工程					255858.17	
2	010401010001	砖地沟、明沟	1、50厚碎石垫层，0.98m宽 2、150厚C20垫层0.98m宽 3、两侧240厚砖砌侧壁300高 4、20厚防水砂浆抹灰 5、部位：坑顶、坑底排水沟	m	801.2	275.18	220474.22	
3	010401007001	砖砌集水井	1、50厚碎石垫层，1.18m宽 2、150厚C20垫层，1.18m宽 3、井壁240厚砖砌侧壁300高 4、20厚防水砂浆 5、净尺寸500*500*500 5、工程量暂估	座	20	556	11120	
4	060302003001	反滤层铺筑	1、级配碎石反滤层	m3	108.96	208.07	22671.31	
5	010902005001	排水管	1、Φ100PVC排水管	m	67.2	23.7	1592.64	
		混凝土及钢筋混凝土工程					466193.98	
6	010501001001	冠梁垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	14.12	422.8	5969.94	
7	010502005001	冠梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	121.07	402.91	48780.31	
8	010502026001	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	298.63	411.05	122751.86	
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础混凝土垫层模板	m2	20.46	90.57	1853.06	
10	010505006001	梁模板	1.模板形式：冠梁模板	m2	322.85	115.11	37163.26	
11	010505015001	挡土墙模板	1、直形墙模板	m2	853.4	65.42	55829.43	
12	010506004001	现浇混凝土钢筋	1、10内三级钢	t	4.374	5332.36	23323.74	
13	010506004002	现浇混凝土钢筋	1、25内三级钢	t	37.219	4456.31	165859.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	041001007001	拆除地沟	1、拆除排水沟及垫层	m	801.2	5.82	4662.98	
合计							746991.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103003001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾外运，含清运、场外弃置（土方外运计入大型土石方） 2、运距自报	m3	1.23	0.03	59.73	18.14	7.62	86.75
		砌筑工程								
2	010401010001	砖地沟、明沟	1、50厚碎石垫层，0.98m宽 2、150厚C20垫层0.98m宽 3、两侧240厚砖砌侧壁300高 4、20厚防水砂浆抹灰 5、部位：坑顶、坑底排水沟	m	107.07	119.28	2.53	32.6	13.7	275.18
3	010401007001	砖砌集水井	1、50厚碎石垫层，1.18m宽 2、150厚C20垫层，1.18m宽 3、井壁240厚砖砌侧壁300高 4、20厚防水砂浆 5、净尺寸500*500*500 5、工程量暂估	座	200.98	261.9	5.76	61.51	25.85	556
4	060302003001	反滤层铺筑	1、级配碎石反滤层	m3	57.77	125.89		17.19	7.22	208.07
5	010902005001	排水管	1、Φ100PVC排水管	m	5.96	14.12	0.01	2.75	0.86	23.7
		混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001001	冠梁垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.1	328.89	0.92	19.64	8.25	422.8
7	010502005001	冠梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.6	365.23	0.89	7.88	3.31	402.91
8	010502026001	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	40.9	351.62	0.88	12.43	5.22	411.05
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础混凝土垫层模板	m2	47.22	22.02	0.97	14.34	6.02	90.57
10	010505006001	梁模板	1.模板形式：冠梁模板	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11
11	010505015001	挡土墙模板	1、直形墙模板	m2	32.14	18.04	1.17	9.91	4.16	65.42
12	010506004001	现浇混凝土钢筋	1、10内三级钢	t	1401.6	3311.54	19.01	422.63	177.58	5332.36
13	010506004002	现浇混凝土钢筋	1、25内三级钢	t	831	3217.91	39.58	259	108.82	4456.31
14	041001007001	拆除地沟	1、拆除排水沟及垫层	m	4.09			1.22	0.51	5.82

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		28385.69	
2	011601007001	文明施工		8963.9	
3	011601008001	环境保护		3361.46	
4	011601006001	临时设施		12698.86	
5	011601010001	冬雨季施工增加		971.09	
6	011601011001	夜间施工增加		1493.98	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		373.5	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		373.5	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
合计				56621.98	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	746991.91	3.8	28385.69						
2	011601007001	文明施工	746991.91	1.2	8963.9						
3	011601008001	环境保护	746991.91	0.45	3361.46						
4	011601006001	临时设施	746991.91	1.7	12698.86						
5	011601010001	冬雨季施工增加	746991.91	0.13	971.09						
6	011601011001	夜间施工增加	746991.91	0.2	1493.98						
7	011601012001	特殊地区施工	746991.91								
8	011601013001	二次搬运	746991.91								
9	011601014001	已完工程及设备保护	746991.91	0.05	373.5						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	746991.91								
11	011601016001	按质论价	746991.91								
12	011601017001	建筑工人实名制	746991.91	0.05	373.5						
13	011601018001	特殊施工降效	746991.91								
14	011601019001	协管	746991.91								
合计					56621.98						-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	803613.89	9	72325.25
合计					72325.25

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 基坑支护 (土建)

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：基坑支护（土建）

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4048226.37
1.1	1#楼	791817.09
1.2	4#楼	423476.34
1.3	地下室架空层	2832932.94
2	措施项目	339109.76
2.1	其中：安全生产	153832.6
3	其他项目	200000
3.1	其中：暂列金额	200000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	412860.25
合 计		5000196.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#楼					791817.09	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：93根	m	2139	357.19	764029.41	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩（1#楼试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：3根	m	69	402.72	27787.68	
		4#楼					423476.34	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：49根	m	1108	357.71	396342.68	
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩（4#楼试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：3根	m	67	404.98	27133.66	
		地下室架空层					2832932.94	
5	010301001005	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长18米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	6318	361.47	2283767.46	
6	010301001006	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长20米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	120	351.5	42180	
7	010301001007	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	1056	349.37	368934.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010301001008	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	336	345.31	116024.16	
9	010301001009	预制钢筋混凝土实心桩（试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长18米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：3	m	54	407.9	22026.6	
合计							4048226.37	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		1#楼								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：93根	m	10.05	311.69	29.68	3.68	2.09	357.19
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩（1#楼试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：3根	m	20.11	311.69	59.39	7.36	4.17	402.72
		4#楼								
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：49根	m	10.15	311.88	29.87	3.71	2.1	357.71
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩（4#楼试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22~24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3. 根数：3根	m	20.58	312.04	60.59	7.51	4.26	404.98
		地下室架空层								
5	010301001005	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长18米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	13.51	315.07	27.02	3.75	2.12	361.47
6	010301001006	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长20米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	11.27	313.35	22.04	3.09	1.75	351.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010301001007	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长22米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	10.92	311.97	21.74	3.02	1.72	349.37
8	010301001008	预制钢筋混凝土实心桩	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长24米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：详见图纸	m	10.03	310.89	20.03	2.78	1.58	345.31
9	010301001009	预制钢筋混凝土实心桩（试桩）	1. 送桩深度、桩长：送桩长度详见图纸，报价自行考虑、桩长18米 2. 桩截面形式人尺寸：YZH-450-B 3、电焊接桩 方桩包钢板 4、根数：3	m	27.01	315.07	54.06	7.5	4.26	407.9

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		153832.6	
2	011601007001	文明施工		48578.72	
3	011601008001	环境保护		18217.02	
4	011601006001	临时设施		68819.85	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5262.69	
6	011601011001	夜间施工增加		8096.45	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2024.11	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2024.11	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		32254.21	
合计				339109.76	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4048226.37	3.8	153832.6						
2	011601007001	文明施工	4048226.37	1.2	48578.72						
3	011601008001	环境保护	4048226.37	0.45	18217.02						
4	011601006001	临时设施	4048226.37	1.7	68819.85						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4048226.37	0.13	5262.69						
6	011601011001	夜间施工增加	4048226.37	0.2	8096.45						
7	011601012001	特殊地区施工	4048226.37								
8	011601013001	二次搬运	4048226.37								
9	011601014001	已完工程及设备保护	4048226.37	0.05	2024.11						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	4048226.37								
11	011601016001	按质论价	4048226.37								
12	011601017001	建筑工人实名制	4048226.37	0.05	2024.11						
13	011601018001	特殊施工降效	4048226.37								
14	011601019001	协管	4048226.37								
15	011601003001	其他大型机械出场及安拆费			32254.21						
合计					339109.76						-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	200000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		200000			-

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			200000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	200000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4587336.13	9	412860.25
合计					412860.25

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：桩基工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2229576.61
1.1	架空层及地库土石方工程	1997964.53
1.2	1#土石方工程	131451.04
1.3	4#土石方工程	100161.04
2	措施项目	174062.52
2.1	其中：安全生产	84723.91
3	其他项目	100000
3.1	其中：暂列金额	100000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	225327.52
合 计		2728966.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		架空层及地库土石方工程					1997964.53	
1	010101001005	挖单独土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清 5、含基坑支护及排水沟等土方	m3	51123.97	8.96	458070.77	
2	010102007001	回填方	1、密实度要求：1#汽车坡道回填土，压实系数不小于0.95，地下室地板回填，压实系数不小于0.94，具体要求详见图纸。 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	14598.75	30.64	447305.7	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3	35763.93	30.55	1092588.06	
		1#土石方工程					131451.04	
4	010101001001	挖单独土方（沟槽）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	587.86	28.24	16601.17	
5	010101001002	挖单独土方（基坑）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	1796.9	23.27	41813.86	
6	010101003001	单独土石方回填	1、密实度要求：0.93上 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	2017.74	30.64	61823.55	
7	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3	367.02	30.55	11212.46	
		4#土石方工程					100161.04	
8	010101001003	挖单独土方（沟槽）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	578.02	28.24	16323.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010101001004	挖单独土方（基坑）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	1227.02	23.27	28552.76	
10	010101003002	单独土石方回填	1、密实度要求：0.93上 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	1567.05	30.64	48014.41	
11	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3	237.99	30.55	7270.59	
合计							2229576.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		架空层及地库土石方工程								
1	010101001005	挖单独土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清 5、含基坑支护及排水沟等土方	m3	1.94	0.01	6.12	0.57	0.32	8.96
2	010102007001	回填方	1、密实度要求：1#汽车坡道回填土，压实系数不小于0.95，地下室地板回填，压实系数不小于0.94，具体要求详见图纸。 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	24.22		3.38	1.93	1.11	30.64
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3		0.03	27.5	1.92	1.1	30.55
		1#土石方工程								
4	010101001001	挖单独土方（沟槽）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	11.92	0.03	13.5	1.77	1.02	28.24
5	010101001002	挖单独土方（基坑）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	7.44	0.03	13.5	1.46	0.84	23.27
6	010101003001	单独土石方回填	1、密实度要求：0.93上 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	24.22		3.38	1.93	1.11	30.64
7	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3		0.03	27.5	1.92	1.1	30.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		4#土石方工程								
8	010101001003	挖单独土方（沟槽）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	11.92	0.03	13.5	1.77	1.02	28.24
9	010101001004	挖单独土方（基坑）	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土方式：挖掘机挖土、人工清	m3	7.44	0.03	13.5	1.46	0.84	23.27
10	010101003002	单独土石方回填	1、密实度要求：0.93上 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	24.22		3.38	1.93	1.11	30.64
11	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：现场挖出土方 2、运距：投标单位自报 3、综合单价包含装运所有费用，结算时不再调整	m3		0.03	27.5	1.92	1.1	30.55

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		84723.91	
2	011601007001	文明施工		26754.92	
3	011601008001	环境保护		10033.09	
4	011601006001	临时设施		37902.8	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2786.97	
6	011601011001	夜间施工增加		4459.15	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1114.79	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1170.53	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		5116.36	
合计				174062.52	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2229576.61	3.8	84723.91						
2	011601007001	文明施工	2229576.61	1.2	26754.92						
3	011601008001	环境保护	2229576.61	0.45	10033.09						
4	011601006001	临时设施	2229576.61	1.7	37902.8						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2229576.61	0.125	2786.97						
6	011601011001	夜间施工增加	2229576.61	0.2	4459.15						
7	011601012001	特殊地区施工	2229576.61								
8	011601013001	二次搬运	2229576.61								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2229576.61	0.05	1114.79						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2229576.61								
11	011601016001	按质论价	2229576.61								
12	011601017001	建筑工人实名制	2229576.61	0.0525	1170.53						
13	011601018001	特殊施工降效	2229576.61								
14	011601019001	协管	2229576.61								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			5116.36						
合计					174062.52						-

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	100000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2503639.13	9	225327.52
合计					225327.52

发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：土方工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	19450242.08
1.1	土石方工程	617116.43
1.2	砌筑工程	80787.06
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	12802929.46
1.4	门窗工程	425278.03
1.5	屋面及防水工程	3162111.58
1.6	楼地面装饰工程	1117181.7
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	375956.74
1.8	天棚工程	135896.24
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	537362.23
1.10	其他装饰工程	195622.61
2	措施项目	2247271.07
2.1	其中：安全生产	739109.2
3	其他项目	1000000
3.1	其中：暂列金额	1000000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2042776.18
合 计		24740289.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					617116.43	
1	010103001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	5890.6	1	5890.6	
2	010102007001	回填方（扶壁挡墙处）	1、选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土,填料内摩擦角不小于30度 压实系数不小于0.94。 2、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	761.29	200.96	152988.84	
3	010102007002	回填方（灰土）	1、3:7灰土回填分层夯实800宽（地下室侧壁回填） 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	2515.61	165.02	415125.96	
4	010102007003	回填方（种植土）	1、大于600厚种植土（内参30%粗砂） 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	345.55	116.94	40408.62	
5	010102007004	回填方（种植土）	1、200~400厚带水晶沙种植土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	14.3	188.98	2702.41	
		砌筑工程					80787.06	
6	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：外墙	m3	55.75	637.45	35537.84	
7	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	69.06	637.45	44022.3	
8	010401002001	实心砖墙	1、砼标准砖240厚 2、预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 3、部位：墙面变形缝保护墙	m3	1.78	689.28	1226.92	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12802929.46	
		E.1 基础及楼地面垫层					294979.9	
9	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	639.76	404.78	258962.05	
10	010501001002	基础垫层	1、C20砼垫层 2、部位：盲沟及盲沟检修口垫层	m3	64.08	404.78	25938.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010501001003	基础垫层	1、C20素砼回填 2、部位:车道	m3	23.84	422.8	10079.55	
		E.2 现浇混凝土构件					3966908.43	
12	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	25.16	437.25	11001.21	
13	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	3517.31	434.83	1529431.91	
14	010502003002	筏形基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40P8	m3	76.82	451.12	34655.04	
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	220.93	496.03	109587.91	
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	90.38	480.22	43402.28	
17	010502006003	钢筋混凝土柱	1、柱形状:圆柱 2、混凝土种类:泵送商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	103.17	468.61	48346.49	
18	010502010001	钢筋混凝土墙(外墙)	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40P6	m3	635.49	469.72	298502.36	
19	010502010002	钢筋混凝土墙(内墙)	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	242.49	494.58	119930.7	
20	010502010003	钢筋混凝土墙(外墙)	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	572.35	461.16	263944.93	
21	010502010004	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30P8 3、部位:集水井、盲沟井井壁	m3	123.5	444.43	54887.11	
22	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	5.4	586.01	3164.45	
23	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	766.94	464.87	356527.4	
24	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.35	427.27	2285.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	3.72	483.77	1799.62	
26	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	533.72	459	
27	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	980.37	482.37	472901.08	
28	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.21	444.77	93.4	
29	010502013003	实心板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨棚板	m3	1.22	494.55	603.35	
30	010502013004	实心板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水、电井处后浇板	m3	0.15	480.98	72.15	
31	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	64.99	468.2	30428.32	
32	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀 P8	m3	6.41	515.96	3307.3	
33	010502033002	后浇带（板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀 P8	m3	22.85	503.67	11508.86	
34	010502033003	后浇带（墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨胀 P8	m3	11.24	553.46	6220.89	
35	010502033004	后浇带（基础筏板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨胀 P8	m3	129.04	485.43	62639.89	
36	010502031001	机动车坡道	1、2厚环氧稀胶泥打底、8厚环氧砂浆防滑止动面层(黄绿分色、拉毛面) 2、50 厚C30 细石混凝土,随打随抹光,内配筋A6@150 双向(置于该层上半部分保护层厚度≥5)平面内间距≤6000设纵横分隔缝,用切割机切深15,缝宽15~20,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	172.35	327.23	56398.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010401010001	车道室外排水沟	1、150厚碎石灌M2.5混合砂浆垫层 2、钢筋砼地沟，尺寸详见图纸 3、20厚聚合物水泥防水砂浆 4、30厚铸铁格栅盖板，L30*60*6角钢预埋 5、聚氨酯胶泥灌缝，浸沥青木丝板 6、具体做法详见17J927-1 3-16节点6	m	7.9	721.55	5700.25	
38	010401010002	车道室内排水沟	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚铸铁格栅盖板，L30*60*6角钢预埋 3、具体做法详见17J927-1 3-16节点6	m	13.85	531.72	7364.32	
39	010401010003	地下室排水沟	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、20厚铸铁格栅盖板 3、具体做法详见17J927-1 3-15/3-16节点4	m	98.27	445.58	43787.15	
40	010401010004	盲沟	1、DN400多孔管， $\phi 80$ 开孔，开孔率5~10% 2、卵石反滤层，尺寸见图纸， 3、M300g/m ² 土工布两道， 3、中砂反滤层，尺寸见图纸。	m	277.66	1231.87	342041.02	
41	010503014001	混凝土盖板	1、07FJ02 1-107 混凝土井盖 2、尺寸900*900 2、部位：防爆波电缆井	套	2	176.72	353.44	
42	010503014002	混凝土盖板	1、钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸900*900，带防坠网 2、部位：盲沟检修井	套	18	942.76	16969.68	
43	010503014003	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1200*1200	套	5	1495.28	7476.4	
44	010503014004	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸2000*1800	套	2	3517.41	7034.82	
45	010503014005	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1500*1500	套	2	2595.28	5190.56	
46	010503014006	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸2000*1500	套	3	2963.72	8891.16	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					6772452.79	
47	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E ≤ 10 mm	t	172.385	5327.76	918425.91	
48	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E ≤ 18 mm	t	705.767	4998.5	3527776.35	
49	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E ≤ 25 mm	t	318.736	4456.23	1420360.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E>25mm	t	35.997	4156.27	149613.25	
51	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤10mm	t	13.218	5234.34	69187.51	
52	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤10mm	t	0.012	6210.41	74.52	
53	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤18mm	t	12.184	5923.68	72174.12	
54	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤25mm	t	62.233	5351.27	333025.59	
55	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤12mm	t	1.34	5306.73	7111.02	
56	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹25以内	个	15719	9.78	153731.82	
57	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹25以外	个	910	12.03	10947.3	
58	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：18mm内	个	7253	6.75	48957.75	
59	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：22mm内	个	1904	7.64	14546.56	
60	010607006001	钢梯	1、集水井、盲沟井钢爬梯制作安装	t	2.47	7227.96	17853.06	
61	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	2.86	10023.46	28667.1	
		E.5 混凝土模板					1768588.34	
62	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础混凝土垫层	m2	265.64	90.57	24059.01	
63	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	826.8	76.58	63316.34	
64	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础	m2	519.48	69.08	35885.68	
65	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	1213.14	78.6	95352.8	
66	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：圆形柱	m2	546.53	125.29	68474.74	
67	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	8581.64	65.44	561582.52	
68	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	3770.35	115.11	434004.99	
69	010505007001	板模板	1. 模板形式：现浇板	m2	4339.64	92.24	400288.39	
70	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	348.12	134.37	46776.88	
71	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板	m2	76.64	97.41	7465.5	
72	010505012001	圈梁过梁模板	1、圈梁过梁模板	m2	46.58	70.38	3278.3	
73	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：节点、雨棚	m2	8.6	100.17	861.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位：梁、板、墙	m2	138.28	179.54	24826.79	
75	010505017001	电缆沟、地沟模板	电缆沟、地沟模板	m2	31.83	75.87	2414.94	
		门窗工程					425278.03	
76	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	16.79	545.92	9166	
77	010802003002	甲级隔声防火门	1、甲级隔声防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	25.53	545.92	13937.34	
78	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm） 4、上悬排烟窗手动开启装置距地面1.3m 1.5m	m2	12.15	700.57	8511.93	
79	010808003001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套 2、电梯门套	m2	4.4	515.16	2266.7	
80	010804005001	防淹挡水闸门	1、防淹挡水闸门 2、参17J927-1-3-29	m2	10.79	1430.11	15430.89	
81	080904001001	无门槛双扇防护密闭门	1、WSFM5525(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	3	76253.35	228760.05	
82	080904001002	无门槛单扇防护密闭门	1、WDFM1522(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	3	9132.27	27396.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	080904001003	无门槛单扇密闭门	1、WDM1522-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	2	9772.29	19544.58	
84	080904001004	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM0822(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1	9142.67	9142.67	
85	080904001005	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM1522(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1	11818.43	11818.43	
86	080904001006	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM2022(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1	14225.28	14225.28	
87	080904001007	固定门槛单扇密闭门	1、KDMM0822 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	2	8418	16836	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	080904001008	固定门槛单扇密闭门	1、KDMM1222 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1	9714.92	9714.92	
89	080904001009	固定门槛单扇密闭门	1、KDMM2022 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1	11290.19	11290.19	
90	080904001010	悬摆式防爆波活门	1、HM8000(6) 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	2	4870.78	9741.56	
91	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、防火卷帘门JLM5525 2、含电机	m2	27.5	636.17	17494.68	
		屋面及防水工程					3162111.58	
92	010902003001	种植屋面(架空平台)屋7	1、大于600厚种植土(内参30%粗砂)另计 2、玻璃纤维布一层 3、20高排蓄水板 4、4.0mm厚耐根穿刺自粘性聚合物改性沥青防水卷材(另计) 5、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道(另计) 6、涂刷专用基层处理剂，现浇板抛丸打磨处理 7、具体防水做法详见10J301图集	m2	472.07	34.86	16456.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	010902003002	硬化屋面（架空平台）屋8	1、最薄处50厚C20细石砼保护兼找坡层（内配A6-200双向钢筋） 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材（另计） 4、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道（另计） 5、涂刷专用基层处理剂，现浇板抛丸打磨处理 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	2069.2	75.75	156741.9	
94	010902003003	种植屋面（架空平台花坛处）	1、200~400厚带水晶沙种植土（另计） 2、玻璃纤维布过滤层 3、100厚陶粒排水层 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料(周边遇墙体上涂500高)（另计） 6、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(周边遇墙体上涂500高)（另计） 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、具体防水做法详见10J301图集	m2	47.68	95.9	4572.51	
95	010902003004	地下室顶板屋面（上部建筑范围外）	1、50厚C20细石混凝土保护层,坡度比按1%。表面压光内配筋中6@150双向(置于该层上半部分,保护层厚度≥15)平面内间距≤4000设纵横分隔缝,用切割机切深15缝宽15~20,钢筋断开,缝内硅酮青密封膏 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、4.0mm厚耐根穿刺防水卷材,遇墙上翻至建筑室外地面500反梁上反至梁面不小于50,转角位置作R≥50的圆弧处理(道路广场处取消此层做法)（另计） 4、2mm厚自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 5、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚发泡混凝土1%找坡层 8、具体防水做法详见10J301图集	m2	176.41	148.08	26122.79	
96	010902003005	地下室顶板草皮屋面	1、大于600厚种植土（内参30%粗砂）另计 2、土工布滤水层 3、40厚UPVC成品排水板	m2	103.85	26.52	2754.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010902003006	地下室顶板屋面（上部建筑范围内）	1、100厚C20混凝土 2、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实 5、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料，沿四周墙面上返至地面标高(另计) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、具体防水做法详见10J301图集	m2	1186.94	103.26	122563.42	
98	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0mm厚耐根穿刺自粘性聚合物改性沥青防水卷材	m2	648.48	51.72	33539.39	
99	010902001002	屋面卷材防水	1、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道	m2	2541.27	107.42	272983.22	
100	010902001003	屋面卷材防水	1、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材1道	m2	2069.2	59.05	122186.26	
101	010902001004	屋面卷材防水	1、2mm厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	176.41	59.05	10417.01	
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料	m2	83.88	39.62	3323.33	
103	010902002002	屋面涂膜防水	1、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料	m2	1409.43	39.62	55841.62	
104	010901008001	屋面变形缝	1、顶板变形缝做法参25CCS101-1，1-84/3	m	50.5	230.24	11627.12	
105	010903001001	地下室外墙防水	1、3:7灰土回填分层夯实800宽（另计） 2、50厚挤塑聚苯板保护层(B1) 3、2mm自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 4、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	3144.51	119.23	374919.93	
106	010903001002	地下室外墙防水	1、50厚挤塑聚苯板保护层(B1) 2、2mm自粘橡胶沥青防水卷材(上翻至室外地坪标高500mm)（另计） 3、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料(上翻至室外地坪标高500mm)（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、具体防水做法详见10J301图集 地下室顶板与主楼顶板高低差侧墙	m2	29.4	119.23	3505.36	
107	010903001003	墙面卷材防水	1、2mm自粘橡胶沥青防水卷材	m2	3203.31	46.92	150299.31	
108	010903002001	外墙墙面涂膜防水	1、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料	m2	617.94	47.86	29574.61	
109	010903002002	外墙墙面涂膜防水	1、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料	m2	3239.51	47.86	155042.95	
110	010903003001	集水坑防水抹灰	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、集水井内抹灰	m2	139.17	40.62	5653.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	010903003002	消防水池防水	1、20厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥重5%防水剂)面层 2、部位:消防水池内6个面	m2	310.42	48.75	15132.98	
112	010903003003	消防水池防水	1、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料 2、部位:消防水池内6个面	m2	356.5	39.62	14124.53	
113	010905001001	地下室底板防水	1、50厚C20细石混凝土 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、2mm自粘橡胶沥青防水卷材(另计) 4、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	9876.01	68.73	678778.17	
114	010904001001	地下室底板卷材防水	2mm自粘橡胶沥青防水卷材	m2	9876.01	39.48	389904.87	
115	010904002001	地下室底板涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料I型	m2	9876.01	39.62	391287.52	
116	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料II型	m2	332.16	39.62	13160.18	
117	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、3厚非焦油聚氨酯防水涂料	m2	163	84.39	13755.57	
118	010903004001	墙面变形缝	1、车道侧墙变形缝做法参10J301-45/3(实心砖墙另计)	m	7.4	283.34	2096.72	
119	010903004002	墙面变形缝	1、侧墙变形缝做法参25CCS101-1, 1-84/2	m	11	275.7	3032.7	
120	010904004001	楼(地)面变形缝	1、车道底板变形缝做法参10J301-45/1	m	8.5	168.54	1432.59	
121	010905003001	止水带	1、砼墙、后浇带3mm厚止水钢板 2、具体防水做法详见10J301图集	m	771.97	90.5	69863.29	
122	010905002001	桩基防水	1、桩基防水采用水泥基渗透结晶型防水涂料,要求厚度不小于1.0,且每平方用量不小于15kg, 2、桩头防水构造参国标《地下建筑防水构造》10J301图集第59页。	m2	380.86	29.98	11418.18	
		楼地面装饰工程					1117181.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	011101005001	塑胶地面(地7)	1、13厚塑胶面层,(完成后的地面标高与场地软包边标高相同) 2、50厚细粒式沥青混凝土(AC-10),压实系数0.95 3、喷洒沥青透层油1.0kg/m ² 4、150厚C25钢筋砼(配A8@200单层双向钢筋) 5、100厚级配碎石垫层,碎石粒径≤40 6、轻质土回填 7、部位:架空层无地下室部分(除篮球场、活动区)	m ²	1408.86	327.25	461049.44	
124	011101005002	塑胶楼面(楼7)	1、13厚塑胶面层,(完成后的地面标高与场地软包边标高相同) 2、50厚细粒式沥青混凝土(AC-10),压实系数0.95 3、喷洒沥青透层油1.0kg/m ² 4、150厚C25钢筋砼(配A8@200单层双向钢筋) 5、100厚级配碎石垫层,碎石粒径≤40 6、轻质土回填 7、部位:架空层有地下室部分	m ²	708.16	333.78	236369.64	
125	011106002001	石材楼梯(楼1)	1、20厚磨光花岗岩板(带防滑槽),稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	385.81	272.8	105248.97	
126	011101001001	水泥砂浆楼地面(楼9)	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	14.5	32.45	470.53	
127	011101004001	耐磨楼地面(地10)	1、A级环氧树脂耐磨地坪漆(底涂一道、中涂二道、面涂一道) 2、50厚C30细石混凝土层,随打随抹光,内配筋A6@150双向(置于该层上半部分保护层厚度≥15)平面内间距≤6000设纵横分隔缝,用切割机切深15,缝宽15~20.钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封胶(排水沟m范围内找坡1.0%) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚C20混凝土垫层 5、部位:车库地面	m ²	1594.83	136.52	217726.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	011101002001	细石混凝土楼地面(地11)	1、50厚C30细石混凝土层,随打随抹光,强度达标后进行打磨或喷砂处理 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、50厚C20混凝土垫层 4、部位:用于防毒(密闭)通道、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室、防化通信值班室、强弱电、配电间、进风机房、排风机房、人防构件库及竖井、连通口等房间	m2	326.93	69.69	22783.75	
129	011102003001	块料楼地面(地12)	1、8厚300*300防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆(周边遇墙体上涂2400高) 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(周边遇墙体上涂1200高)(另计) 5、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平(1.0%) 6、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	100.64	251.16	25276.74	
130	011107002001	石材台阶	1、30厚粗磨花岗石板,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、3厚非焦油聚氨酯防水涂料(周边遇墙体上涂500高)(另计) 4、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料(周边遇墙体上涂500高)(另计) 5、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平(1.0%) 6、刷素水泥浆界面剂,内掺建筑胶	m2	118.3	280.76	33213.91	
131	011105003001	块料踢脚线(踢1)	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 6、6厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝,高度150	m	55.31	35.29	1951.89	
132	011105002001	石材踢脚线(踢2)	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5、15厚花岗岩石材面层,水泥浆擦缝或填缝剂填缝,高度150	m	141.12	35.85	5059.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	713.91	11.25	8031.49	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					375956.74	
134	011201001001	墙面一般抹灰（内墙3）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	869.75	43.8	38095.05	
135	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6楼梯墙面）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	111.73	54.31	6068.06	
136	011201001003	墙面一般抹灰（内墙7）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	53.08	46.08	2445.93	
137	011201001004	墙面一般抹灰（内墙8）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	3167.8	52.05	164883.99	
138	011202001002	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、栏板等真石漆部位	m2	560.91	67.54	37883.86	
139	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	1147.08	55.8	64007.06	
140	011203003001	块料墙面（不保温外墙—软磁）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	103.57	285.76	29596.16	
141	011201001005	墙面一般抹灰（外墙3—真石漆墙面）	1、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、15厚1:2防水水泥砂浆 3、刷界面处理剂一道	m2	514.37	51.07	26268.88	
142	010506023001	砌块墙网格布	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	106.9	5.71	610.4	
143	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯、通道墙面满铺钢丝网	m2	303.2	20.11	6097.35	
		天棚工程					135896.24	
144	011301001001	天棚抹灰（顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	4202.11	32.34	135896.24	
		油漆、涂料、裱糊工程					537362.23	
145	011403001001	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	2016.83	33.36	67281.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	7084.12	35.37	250565.32	
147	011403001003	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	1075.28	82.76	88990.17	
148	011403001004	抹灰面油漆（内墙6、8）	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计,含人防标识） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	3279.53	39.8	130525.29	
		其他装饰工程					195622.61	
149	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度等详见图纸	m	107	238.21	25488.47	
150	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、Φ20实心圆钢@600 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m	10.2	113.94	1162.19	
151	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1、Φ60*3.0不锈钢管扶手 2、其他节点详见图纸 3、台阶靠墙扶手	m	53.13	113.94	6053.63	
152	011503002001	不锈钢带栏杆	1、不锈钢栏杆，做法详见22J403-1 4-20 KZ9 2、高度等详见图纸 3、部位：1、2#台阶中间	m	3.6	292.78	1054.01	
153	011503002002	不锈钢带金属板栏杆	1、不锈钢栏杆带1.2厚穿孔金属板，做法详见图纸 2、高度等详见图纸	m	30	600	18000	
154	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆带玻璃栏板，做法详见图纸 2、高度等详见图纸 3、部位：架空层顶	m	327.66	290.44	95165.57	
155	011507001001	金属艺术墙	1、金属艺术墙 2、部位4#楼梯	m2	44.24	86.84	3841.8	
156	011302004001	不锈钢格栅板	1、定制50厚不锈钢网格栅板	m2	12.6	433.64	5463.86	
157	010502025001	零星现浇构件（车挡）	1、C30细石砼车挡 2、尺寸150*200 300mm	m3	0.77	491.19	378.22	
158	011108008001	车挡	1、橡胶定位器	个	62	20	1240	
159	011108009001	减速带	1、室内橡胶减速带	m	20.2	100.26	2025.25	
160	011108009002	减速带	1、通长挡水槛兼减速挡 2、17J927-1 3-10/1	m	7.9	82.12	648.75	
161	011108005001	车位标线	1、造型及颜色详见图纸 2、环氧冷涂材料:漆面平整,光洁;符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	64.22	8.64	554.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	011108005002	地面导向标线	1、地面各导向标线,颜色为白色或黄色 2、环氧冷涂材料:漆面平整,光洁;符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	19	26.93	511.67	
163	011108005003	地面通道标线	1、线宽150毫米,颜色为白色或黄色 2、环氧冷涂材料:漆面平整,光洁;符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	53.01	8.64	458.01	
164	011108006001	广角镜安装	1、材质为进口PC,三防镜面+定位,钢管+活动绞,规格为中600	个	4	218.56	874.24	
165	011108010001	墙柱面防撞条	1、橡塑护角优质橡塑;特质性反光膜,电脑割字,机械贴膜;规格为800*200*5.0mm	个	98	11.22	1099.56	
166	011108007001	禁止驶入标牌	1、采用1.2厚铝板制作,面贴进口工程级反光膜。激光裁板,计算机割字,机械贴膜。规格为直径600X1.2mm。	m2	0.28	557.35	156.06	
167	011108007002	直行标牌	1、采用1.2厚铝板制作,面贴进口工程级反光膜。激光裁板,计算机割字,机械贴膜。规格为直径600X1.2mm。	m2	1.41	553.41	780.31	
168	011108007003	导向指示标牌	1、采用1.2厚铝板制作,面贴进口工程级反光膜。激光裁板,计算机割字,机械贴膜。设在车场进出口或上下通道两侧表示前面方向发生改变,车辆须按指示方向行驶;规格为1200mmX300 X1.2mm。	m2	11	476.06	5236.66	
169	011108007004	出口标牌	1、采用1.2厚铝板制作,面贴进口工程级反光膜;激光裁板,计算机割字,机械贴膜。设在车辆行驶通道上方,车辆须按指示方向行驶;规格为:600mmX400 X1.2mm	m2	0.96	525.25	504.24	
170	011108007005	人防工程管理标识	1、人防工程标牌制作安装 2、苏防【2018】71号,5mm亚克力UV油墨彩印工艺,1cm镜钉6眼膨胀螺丝安装。	m2	2.96	1200	3552	
171	011108007008	人防工程导引标识	1、人防工程标牌制作安装 2、苏防(2018)71号,国标2mm铝合金板贴工程级反光膜,要求逆光性500cd,使用年限为7年。1cm镜钉膨胀螺丝安装。	m2	4.1	400	1640	
172	011108007009	人防悬挂式引导牌	1、人防悬挂式引导牌 2、苏防(2018)71号,国标2mm铝合金板贴工程级反光膜,要求逆光性500cd,使用年限为7年。	m2	21.51	450	9679.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	011108007010	亚克力小型标识牌	1、亚克力小型标识牌500*170 2、苏防（2018）71号，5mm亚克力UV油墨彩印工艺，1cm镜钉4眼膨胀螺丝安装；	块	32	90	2880	
174	011108007011	人防车位号标识	1、人防车位号标识 2、苏防（2018）71号，防腐涂料涂刷（不含车位线）；工程量按车位数计量	块	26	40	1040	
175	011108007007	停车场出口指示牌及立柱	1、停车场出口指示牌及立杆制作安装 2、主标识牌总长7476毫米、配套立柱总高5749毫米，牌面用1.5毫米厚铝板加工程级反光膜制作，排布出口、限速15、禁鸣、禁非机动车、限高2米、入口等功能标识。含基础预埋	块	1	6133.75	6133.75	
合计							19450242.08	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	0.14		0.56	0.21	0.09	1
2	010102007001	回填方（扶壁挡墙处）	1、选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土, 填料内摩擦角不小于30度 压实系数不小于0.94。 2、填方来源、运距：投标单位自报，结算时不调整	m3	39.62	139.79	3.38	12.8	5.37	200.96
3	010102007002	回填方（灰土）	1、3:7灰土回填分层夯实800宽（地下室侧壁回填） 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	42	104.01	0.89	12.76	5.36	165.02
4	010102007003	回填方（种植土）	1、大于600厚种植土（内参30%粗砂） 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	33.57	68.8	0.27	10.07	4.23	116.94
5	010102007004	回填方（种植土）	1、200~400厚带水晶沙种植土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	62	100.78		18.45	7.75	188.98
		砌筑工程								
6	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：外墙	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
7	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
8	010401002001	实心砖墙	1、砼标准砖240厚 2、预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 3、部位：墙面变形缝保护墙	m3	253.73	315.76	8.85	78.11	32.83	689.28
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.1	310.87	0.92	19.64	8.25	404.78
10	010501001002	基础垫层	1、C20砼垫层 2、部位：盲沟及盲沟检修口垫层	m3	65.1	310.87	0.92	19.64	8.25	404.78
11	010501001003	基础垫层	1、C20素砼回填 2、部位：车道	m3	65.1	328.89	0.92	19.64	8.25	422.8
		E.2 现浇混凝土构件								
12	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	25.6	400.06	0.54	7.78	3.27	437.25
13	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	21.7	403.19	0.54	6.62	2.78	434.83
14	010502003002	筏形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8	m3	21.7	419.48	0.54	6.62	2.78	451.12
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	67.6	398.62	0.88	20.37	8.56	496.03
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	67.6	382.81	0.88	20.37	8.56	480.22
17	010502006003	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	71.5	365.65	0.88	21.53	9.05	468.61
18	010502010001	钢筋混凝土墙（外墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P6	m3	40.9	410.29	0.88	12.43	5.22	469.72
19	010502010002	钢筋混凝土墙（内墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	62.6	403.53	1.41	19.04	8	494.58
20	010502010003	钢筋混凝土墙（外墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	40.9	401.73	0.88	12.43	5.22	461.16
21	010502010004	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、部位：集水井、盲沟井井壁	m3	40.9	385	0.88	12.43	5.22	444.43
22	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	176.1	334.26	0.88	52.65	22.12	586.01
23	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	42	403.86	0.89	12.76	5.36	464.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	42	366.26	0.89	12.76	5.36	427.27
25	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	102.1	337.27	0.89	30.64	12.87	483.77
26	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	136.6	338.14	0.89	40.9	17.19	533.72
27	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	39.5	424.22	1.38	12.16	5.11	482.37
28	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	39.5	386.62	1.38	12.16	5.11	444.77
29	010502013003	实心板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨棚板	m3	82.9	374.62	1.41	25.08	10.54	494.55
30	010502013004	实心板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水、电井处后浇板	m3	82.9	361.05	1.41	25.08	10.54	480.98
31	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	67.6	370.03	1.41	20.53	8.63	468.2
32	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀 P8	m3	66.38	420.27	0.89	20.01	8.41	515.96
33	010502033002	后浇带（板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀 P8	m3	52.08	427.63	1.38	15.9	6.68	503.67
34	010502033003	后浇带（墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨胀 P8	m3	75.31	444.29	1.44	22.83	9.59	553.46
35	010502033004	后浇带（基础筏板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨胀 P8	m3	31.91	438.81	0.86	9.75	4.1	485.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	010502031001	机动车坡道	1、2厚环氧稀胶泥打底、8厚环氧砂浆防滑止动面层(黄绿分色、拉毛面) 2、50 厚C30 细石混凝土,随打随抹光,内配筋A6@150双向(置于该层上半部分保护层厚度≥5)平面内间距≤6000设纵横分隔缝,用切割机切深15,缝宽15~20,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封胶 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	120.24	151.42	3.36	36.77	15.44	327.23
37	010401010001	车道室外排水沟	1、150厚碎石灌M2.5混合砂浆垫层 2、钢筋砼地沟,尺寸详见图纸 3、20厚聚合物水泥防水砂浆 4、30厚铸铁格栅盖板,L30*60*6角钢预埋 5、聚氨酯胶泥灌缝,浸沥青木丝板 6、具体做法详见17J927-1 3-16节点6	m	237.21	370.4	9.63	73.44	30.87	721.55
38	010401010002	车道室内排水沟	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚铸铁格栅盖板,L30*60*6角钢预埋 3、具体做法详见17J927-1 3-16节点6	m	199.66	234.69	9.14	62.12	26.11	531.72
39	010401010003	地下室排水沟	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、20厚铸铁格栅盖板 3、具体做法详见17J927-1 3-15/3-16节点4	m	185.35	180.94	0.68	55.35	23.26	445.58
40	010401010004	盲沟	1、DN400多孔管,Φ80开孔,开孔率5~10% 2、卵石反滤层,尺寸见图纸 3、M300g/m ² 土工布两道 3、中砂反滤层,尺寸见图纸。	m	132.72	1037.28	4.07	40.69	17.11	1231.87
41	010503014001	混凝土盖板	1、07FJ02 1-107混凝土井盖 2、尺寸900*900 2、部位:防爆波电缆井	套	37	124.08		11.01	4.63	176.72
42	010503014002	混凝土盖板	1、钢盖板井盖,02J331 GB12-1/100 2、尺寸900*900,带防坠网 2、部位:盲沟检修井	套	125	764.94		37.19	15.63	942.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010503014003	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板 井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1200*1200	套	125	1317.46		37.19	15.63	1495.28
44	010503014004	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板 井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸2000*1800	套	125	3339.59		37.19	15.63	3517.41
45	010503014005	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板 井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1500*1500	套	125	2417.46		37.19	15.63	2595.28
46	010503014006	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板 井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸2000*1500	套	125	2785.9		37.19	15.63	2963.72
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
47	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤10mm	t	1401.6	3306.94	19.01	422.63	177.58	5327.76
48	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤18mm	t	1208.8	3209.25	49.02	374.2	157.23	4998.5
49	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤25mm	t	831	3217.91	39.52	258.98	108.82	4456.23
50	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E>25mm	t	679.1	3182.57	5.4	203.64	85.56	4156.27
51	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤10mm	t	1339	3303	18.71	403.92	169.71	5234.34
52	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤10mm	t	1469.2	4058.04	43.89	450.14	189.14	6210.41
53	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤18mm	t	1265	4048.96	52.9	392.08	164.74	5923.68
54	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤25mm	t	868	4057.48	41.52	270.58	113.69	5351.27
55	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤12mm	t	1339	3375.39	18.71	403.92	169.71	5306.73
56	010516003001	机械连接	1、连接方式：直 螺纹25以内	个	6.26	0.87	0.01	1.86	0.78	9.78
57	010516003002	机械连接	1、连接方式：直 螺纹25以外	个	7.79	0.74	0.15	2.36	0.99	12.03
58	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式： 18mm内	个	2.81	0.57	1.54	1.29	0.54	6.75
59	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式： 22mm内	个	3.45	0.55	1.54	1.48	0.62	7.64
60	010607006001	钢梯	1、集水井、盲沟 井钢爬梯制作安装	t	1709.15	3922.8	614.34	691.23	290.44	7227.96
61	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	2675.5	4811.23	988.63	1090.08	458.02	10023.46
		E.5 混凝土模板								
62	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础 混凝土垫层	m2	47.22	22.02	0.97	14.34	6.02	90.57
63	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承 台	m2	37.8	20.69	1.49	11.69	4.91	76.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础	m2	31.22	22.79	1.32	9.68	4.07	69.08
65	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	40.86	18.22	1.58	12.63	5.31	78.6
66	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：圆形柱	m2	57.42	43.1	0.36	17.19	7.22	125.29
67	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	32.14	18.06	1.17	9.91	4.16	65.44
68	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11
69	010505007001	板模板	1. 模板形式：现浇板	m2	51.96	15.16	2.23	16.12	6.77	92.24
70	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	69.72	29.71	3.85	21.89	9.2	134.37
71	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板	m2	51.65	22.39	1.09	15.69	6.59	97.41
72	010505012001	圈梁过梁模板	1、圈梁过梁模板	m2	35.09	18.8	1.17	10.79	4.53	70.38
73	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：节点、雨棚	m2	53.2	21.7	1.96	16.41	6.9	100.17
74	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位：梁、板、墙	m2		139.48	28.16	8.38	3.52	179.54
75	010505017001	电缆沟、地沟模板	电缆沟、地沟模板	m2	36.63	20.41	2.36	11.6	4.87	75.87
		门窗工程								
76	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	498.6		9.9	4.16	545.92
77	010802003002	甲级隔声防火门	1、甲级隔声防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	498.6		9.9	4.16	545.92
78	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mmmm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm） 4、上悬排烟窗手动开启装置距地面1.3m 1.5m	m2	74.33	594.84		22.11	9.29	700.57
79	010808003001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套 2、电梯门套	m2	97.82	376.01		29.1	12.23	515.16
80	010804005001	防淹挡水闸门	1、防淹挡水闸门 2、参17J927-1-3-29	m2	592.2	418.14	119.2	211.64	88.93	1430.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	080904001001	无门槛双扇防护密闭门	1、WSFM5525(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	1201.36	74532.27	8.54	359.94	151.24	76253.35
82	080904001002	无门槛单扇防护密闭门	1、WDFM1522(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	297.57	8705.97	2.11	89.16	37.46	9132.27
83	080904001003	无门槛单扇密闭门	1、WDM1522-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	297.57	9345.99	2.11	89.16	37.46	9772.29
84	080904001004	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM0822(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	164.05	8907.65	1.17	49.15	20.65	9142.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	080904001005	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM1522(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	297.57	11392.13	2.11	89.16	37.46	11818.43
86	080904001006	固定门槛单扇防护密闭门	1、KDFM2022(6)-P-S 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	358.17	13712.17	2.54	107.31	45.09	14225.28
87	080904001007	固定门槛单扇密闭门	1、KDMM0822 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	164.05	8182.98	1.17	49.15	20.65	8418
88	080904001008	固定门槛单扇密闭门	1、KDMM1222 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	240.35	9370.59	1.71	72.01	30.26	9714.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	080904001009	固定门槛单扇密闭门	1、KDDMM2022 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	358.17	10777.08	2.54	107.31	45.09	11290.19
90	080904001010	悬摆式防爆波活门	1、HM8000（6） 2、图集RF32001-2025 3、所有人防门均应安装到位，防护密闭门的生产和安装必须由国家人防办批准的人防工程防护设备定点生产和安装企业承担，其生产、出厂检验、安装施工及竣工验收应符合《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的规定。	樘	93.65	4736.61	0.67	28.06	11.79	4870.78
91	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、防火卷帘门 JJLM5525 2、含电机	m2		636.17				636.17
		屋面及防水工程								
92	010902003001	种植屋面（架空平台）屋7	1、大于600厚种植土（内参30%粗砂）另计 2、玻璃纤维布一层 3、20高排蓄水板 4、4.0mm厚耐根穿刺自粘性聚合物改性沥青防水卷材（另计） 5、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道（另计） 6、涂刷专用基层处理剂，现浇板抛丸打磨处理 7、具体防水做法详见10J301图集	m2	8.05	20.68	1.92	2.97	1.24	34.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	010902003002	硬化屋面 (架空平台) 屋8	1、最薄处50厚C20细石砼保护兼找坡层 (内配A6-200双向钢筋) 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材 (另计) 4、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道 (另计) 5、涂刷专用基层处理剂, 现浇板抛丸打磨处理 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	32.85	25.37	2.56	10.54	4.43	75.75
94	010902003003	种植屋面 (架空平台花坛处)	1、200~400厚带水晶沙种植土 (另计) 2、玻璃纤维布过滤层 3、100厚陶粒排水层 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料 (周边遇墙体上涂500高) (另计) 6、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料 (周边遇墙体上涂500高) (另计) 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、具体防水做法详见10J301图集	m2	27.64	53.94	1.85	8.78	3.69	95.9
95	010902003004	地下室顶板屋面 (上部建筑范围外)	1、50厚C20细石混凝土保护层, 坡度比按1%。表面压光内配筋中6@150双向 (置于该层上半部分, 保护层厚度 ≥ 15) 平面内间距 ≤ 4000 设纵横分隔缝, 用切割机切深15缝宽15~20, 钢筋断开, 缝内硅酮青密封膏 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、4.0mm厚耐根穿刺防水卷材, 遇墙上翻至建筑室外地面500反梁上反至梁面不小于50, 转角位置作R ≥ 50 的圆弧处理 (道路广场处取消此层做法) (另计) 4、2mm厚自粘橡胶沥青防水卷材 (另计) 5、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料 (另计) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚发泡混凝土1%找坡层 8、具体防水做法详见10J301图集	m2	63.84	53.26	2.82	19.83	8.33	148.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	010902003005	地下室顶板草皮屋面	1、大于600厚种植土（内参30%粗砂）另计 2、土工布滤水层 3、40厚UPVC成品排水板	m2	5.23	19.08		1.56	0.65	26.52
97	010902003006	地下室顶板屋面（上部建筑范围内）	1、100厚C20混凝土 2、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实 5、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料，沿四周墙面上返至地面标高（另计） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、具体防水做法详见10J301图集	m2	34.59	52.03	1.43	10.72	4.49	103.26
98	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0mm厚耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.57	38.1		2.85	1.2	51.72
99	010902001002	屋面卷材防水	1、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材2道	m2	10.85	91.98		3.23	1.36	107.42
100	010902001003	屋面卷材防水	1、1.5mm厚强力交叉层压膜自粘防水卷材1道	m2	7.15	48.88		2.13	0.89	59.05
101	010902001004	屋面卷材防水	1、2mm厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	7.15	48.88		2.13	0.89	59.05
102	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料	m2	9.57	26		2.85	1.2	39.62
103	010902002002	屋面涂膜防水	1、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料	m2	9.57	26		2.85	1.2	39.62
104	010901008001	屋面变形缝	1、顶板变形缝做法参25CCS101-1，1-84/3	m	44.29	167.24		13.18	5.53	230.24
105	010903001001	地下室外墙防水	1、3:7灰土回填分层夯实800宽（另计） 2、50厚挤塑聚苯板保护层（B1） 3、2mm自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 4、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	49.97	46.7	1.02	15.17	6.37	119.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	010903001002	地下室外墙防水	1、50厚挤塑聚苯板保护层(B1) 2、2mm自粘橡胶沥青防水卷材(上翻至室外地坪标高500mm)(另计) 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(上翻至室外地坪标高500mm)(另计) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、具体防水做法详见10J301图集 地下室顶板与主楼顶板高低差侧墙	m2	49.97	46.7	1.02	15.17	6.37	119.23
107	010903001003	墙面卷材防水	1、2mm自粘橡胶沥青防水卷材	m2	12.38	29.31		3.68	1.55	46.92
108	010903002001	外墙墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
109	010903002002	外墙墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
110	010903003001	集水坑防水抹灰	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、集水井内抹灰	m2	17.64	14.43	0.77	5.48	2.3	40.62
111	010903003002	消防水池防水	1、20厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥重5%防水剂)面层 2、部位:消防水池内6个面	m2	25.4	10.68	1.36	7.96	3.35	48.75
112	010903003003	消防水池防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料 2、部位:消防水池内6个面	m2	9.57	26		2.85	1.2	39.62
113	010905001001	地下室底板防水	1、50厚C20细石混凝土 2、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 3、2mm自粘橡胶沥青防水卷材(另计) 4、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、具体防水做法详见10J301图集	m2	25.22	29.28	2.5	8.26	3.47	68.73
114	010904001001	地下室底板卷材防水	2mm自粘橡胶沥青防水卷材	m2	7.15	29.31		2.13	0.89	39.48
115	010904002001	地下室底板涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型	m2	9.57	26		2.85	1.2	39.62
116	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	9.57	26		2.85	1.2	39.62
117	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、3厚非焦油聚氨酯防水涂料	m2	13.02	65.87		3.87	1.63	84.39
118	010903004001	墙面变形缝	1、车道侧墙变形缝做法参10J301-45/3(实心砖墙另计)	m	61.01	196.55		18.15	7.63	283.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
119	010903004002	墙面变形缝	1、侧墙变形缝做法参25CCS101-1, 1-84/2	m	57.7	193.62		17.17	7.21	275.7
120	010904004001	楼(地)面变形缝	1、车道底板变形缝做法参10J301-45/1	m	38.17	114.25		11.36	4.76	168.54
121	010905003001	止水带	1、砼墙、后浇带3mm厚止水钢板 2、具体防水做法详见10J301图集	m	36.64	36.84	1.08	11.22	4.72	90.5
122	010905002001	桩基防水	1、桩基防水采用水泥基渗透结晶型防水涂料, 要求厚度不小于1.0, 且每平方用量不小于15kg, 2、桩头防水构造参国标《地下建筑防水构造》10J301图集第59页。	m2	4.98	22.9		1.48	0.62	29.98
		楼地面装饰工程								
123	011101005001	塑胶地面(地7)	1、13厚塑胶面层, (完成后的地面标高与场地软包边标高相同) 2、50厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 压实系数0.95 3、喷洒沥青透层油1.0kg/m2 4、150 厚C25钢筋砼(配A8@200单层双向钢筋) 5、100厚级配碎石垫层, 碎石粒径≤40 6、轻质土回填 7、部位: 架空层无地下室部分(除篮球场、活动区)	m2	58.54	231.92	8.47	19.94	8.38	327.25
124	011101005002	塑胶楼面(楼7)	1、13厚塑胶面层, (完成后的地面标高与场地软包边标高相同) 2、50厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 压实系数0.95 3、喷洒沥青透层油1.0kg/m2 4、150 厚C25钢筋砼(配A8@200单层双向钢筋) 5、100厚级配碎石垫层, 碎石粒径≤40 6、轻质土回填 7、部位: 架空层有地下室部分	m2	63.02	231.92	8.58	21.31	8.95	333.78
125	011106002001	石材楼梯(楼1)	1、20厚磨光花岗岩板(带防滑槽), 稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	91.55	140.19	1.68	27.73	11.65	272.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	13.52	12.13	0.77	4.25	1.78	32.45
127	011101004001	耐磨楼地面（地10）	1、A级环氧树脂耐磨地坪漆（底涂一道、中涂二道、面涂一道） 2、50厚C30细石混凝土层，随打随抹光，内配筋A6@150双向（置于该层上半部分保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分隔缝，用切割机切深15，缝宽15~20. 钢筋断开，缝内嵌聚氨酯密封胶（排水沟m范围内找坡1.0%） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、50厚C20混凝土垫层 5、部位：车库地面	m2	51.56	59.68	2.46	16.07	6.75	136.52
128	011101002001	细石混凝土楼地面（地11）	1、50厚C30细石混凝土层，随打随抹光，强度达标后进行打磨或喷砂处理 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、50厚C20混凝土垫层 4、部位：用于防毒（密闭）通道、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室、防化通信值班室、强弱电、配电间、进风机房、排风机房、人防构件库及竖井、连通口等房间	m2	23.5	31.58	3.3	7.97	3.34	69.69
129	011102003001	块料楼地面（地12）	1、8厚300*300防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1：2防水水泥砂浆（周边遇墙体上涂2400高） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 5、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 6、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	83.24	128.03	3.32	25.76	10.81	251.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	011107002001	石材台阶	1、30厚粗磨花岗石板，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、3厚非焦油聚氨酯防水涂料(周边遇墙体上涂500高)（另计） 4、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料(周边遇墙体上涂500高)（另计） 5、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平(1.0%) 6、刷素水泥浆界面剂，内掺建筑胶	m2	75.07	171.52	1.73	22.84	9.6	280.76
131	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	13.84	15.35	0.18	4.17	1.75	35.29
132	011105002001	石材踢脚线（踢2）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 5、15厚花岗岩石材面层，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	9.27	22.41	0.18	2.81	1.18	35.85
133	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	6.24	2.16	0.15	1.9	0.8	11.25
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
134	011201001001	墙面一般抹灰（内墙3）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	20.57	13.02	1.07	6.44	2.7	43.8
135	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6楼梯墙面）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	24.23	17.99	1.3	7.6	3.19	54.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	011201001003	墙面一般抹灰（内墙7）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	20.92	15.11	0.85	6.48	2.72	46.08
137	011201001004	墙面一般抹灰（内墙8）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	24.3	16.27	0.85	7.49	3.14	52.05
138	011202001002	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、栏板等真石漆部位	m2	40.27	9.1	0.81	12.22	5.14	67.54
139	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	29.42	12.68	0.89	9.02	3.79	55.8
140	011203003001	块料墙面(不保温外墙-软磁)	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	108.08	130.09	1.35	32.56	13.68	285.76
141	011201001005	墙面一般抹灰（外墙3-真石漆墙面）	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、15厚1:2防水水泥砂浆 3、刷界面处理剂一道	m2	27.06	11.31	0.89	8.32	3.49	51.07
142	010506023001	砌块墙网格布	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	1.53	3.53		0.46	0.19	5.71
143	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯、通道墙面满铺钢丝网	m2	7.79	9.03		2.32	0.97	20.11
		天棚工程								
144	011301001001	天棚抹灰（顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
		油漆、涂料、裱糊工程								
145	011403001001	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36
146	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
147	011403001003	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	18.41	55.88	0.49	5.62	2.36	82.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
148	011403001004	抹灰面油漆（内墙6、8）	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计，含人防标识） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	17.08	15.5		5.08	2.14	39.8
		其他装饰工程								
149	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度等详见图纸	m		238.21				238.21
150	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、Φ20实心圆钢@600 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m		113.94				113.94
151	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1、Φ60*3.0不锈钢管扶手 2、其他节点详见图纸 3、台阶靠墙扶手	m		113.94				113.94
152	011503002001	不锈钢带栏杆	1、不锈钢栏杆，做法详见22J403-1 4-20 KZ9 2、高度等详见图纸 3、部位：1、2#台阶中间	m		292.78				292.78
153	011503002002	不锈钢带金属板栏杆	1、不锈钢栏杆带1.2厚穿孔金属板，做法详见图纸 2、高度等详见图纸	m		600				600
154	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆带玻璃栏板，做法详见图纸 2、高度等详见图纸 3、部位：架空层顶	m	73.68	167.11	13.02	25.79	10.84	290.44
155	011507001001	金属艺术墙	1、金属艺术墙 2、部位4#楼梯	m2	33.87	38.66		10.08	4.23	86.84
156	011302004001	不锈钢格栅板	1、定制50厚不锈钢网格栅板	m2	34.54	384.16	0.24	10.35	4.35	433.64
157	010502025001	零星现浇构件（车挡）	1、C30细石砼车挡 2、尺寸150*200~300mm	m3	82.9	370.59	1.88	25.22	10.6	491.19
158	011108008001	车挡	1、橡胶定位器	个		20				20
159	011108009001	减速带	1、室内橡胶减速带	m	12.46	82.53		3.71	1.56	100.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
160	011108009002	减速带	1、通长挡水槛兼减速挡 2、17J927-1 3-10/1	m	12.46	64.39		3.71	1.56	82.12
161	011108005001	车位标线	1、造型及颜色详见图纸 2、环氧冷涂材料：漆面平整，光洁；符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	1.45	1.91	3.28	1.41	0.59	8.64
162	011108005002	地面导向标线	1、地面各导向标线，颜色为白色或黄色 2、环氧冷涂材料：漆面平整，光洁；符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	13.55	1.89	4.05	5.24	2.2	26.93
163	011108005003	地面通道标线	1、线宽150毫米，颜色为白色或黄色 2、环氧冷涂材料：漆面平整，光洁；符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-2009)标准规定。	m2	1.45	1.91	3.28	1.41	0.59	8.64
164	011108006001	广角镜安装	1、材质为进口PC，三防镜面+定位，钢管+活动绞，规格为中600	个	24.28	55	90.7	34.21	14.37	218.56
165	011108010001	墙柱面防撞条	1、橡塑护角优质橡塑；特质性反光膜，电脑割字，机械贴膜；规格为800*200*5.0mm	个		11.22				11.22
166	011108007001	禁止驶入标牌	1、采用1.2厚铝板制作，面贴进口工程级反光膜。激光裁板，计算机割字，机械贴膜。规格为直径600X1.2mm。	m2	47.68	489.53		14.18	5.96	557.35
167	011108007002	直行标牌	1、采用1.2厚铝板制作，面贴进口工程级反光膜。激光裁板，计算机割字，机械贴膜。规格为直径600X1.2mm。	m2	47.34	486.07		14.08	5.92	553.41
168	011108007003	导向指示标牌	1、采用1.2厚铝板制作，面贴进口工程级反光膜。激光裁板，计算机割字，机械贴膜。设在车场进出口或上下通道两侧表示前面方向发生改变，车辆须按指示方向行驶；规格为1200mmX300 X1.2mm。	m2	13.35	457.07		3.97	1.67	476.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
169	011108007004	出口标牌	1、采用1.2厚铝板制作,面贴进口工程级反光膜;激光裁板,计算机割字,机械贴膜。设在车辆行驶通道上方,车辆须按指示方向行驶;规格为:600mmX400X1.2mm	m2	55.63	446.12		16.54	6.96	525.25
170	011108007005	人防工程管理标识	1、人防工程标牌制作安装 2、苏防【2018】71号,5mm亚克力UV油墨彩印工艺,1cm镜钉6眼膨胀螺丝安装。	m2		1200				1200
171	011108007008	人防工程导引标识	1、人防工程标牌制作安装 2、苏防(2018)71号,国标2mm铝合金板贴工程级反光膜,要求逆光性500cd,使用年限为7年。1cm镜钉膨胀螺丝安装。	m2		400				400
172	011108007009	人防悬挂式引导牌	1、人防悬挂式引导牌 2、苏防(2018)71号,国标2mm铝合金板贴工程级反光膜,要求逆光性500cd,使用年限为7年。	m2		450				450
173	011108007010	亚克力小型标识牌	1、亚克力小型标识牌500*170 2、苏防(2018)71号,5mm亚克力UV油墨彩印工艺,1cm镜钉4眼膨胀螺丝安装;	块		90				90
174	011108007011	人防车位号标识	1、人防车位号标识 2、苏防(2018)71号,防霉涂料涂刷(不含车位线);工程量按车位数计量	块		40				40
175	011108007007	停车场出口指示牌及立柱	1、停车场出口指示牌及立杆制作安装 2、主标识牌总长7476毫米、配套立柱总高5749毫米,牌面用1.5毫米厚铝板加工程级反光膜制作,排布出口、限速15、禁鸣、禁非机动车、限高2米、入口等功能标识。含基础预埋	块	1000	4000	500	446.25	187.5	6133.75

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		739109.2	
2	011601007001	文明施工		233402.9	
3	011601008001	环境保护		87526.09	
4	011601006001	临时设施		330654.12	
5	011601010001	冬雨季施工增加		25285.31	
6	011601011001	夜间施工增加		38900.48	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		9725.12	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		9725.12	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		42230.57	
16	011601001002	脚手架		162324.05	
17	011601002002	垂直运输		282398.35	
18	011601005001	施工排水及降水		285989.76	
合计				2247271.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	19450242.08	3.8	739109.2						
2	011601007001	文明施工	19450242.08	1.2	233402.9						
3	011601008001	环境保护	19450242.08	0.45	87526.09						
4	011601006001	临时设施	19450242.08	1.7	330654.12						
5	011601010001	冬雨季施工增加	19450242.08	0.13	25285.31						
6	011601011001	夜间施工增加	19450242.08	0.2	38900.48						
7	011601012001	特殊地区施工	19450242.08								
8	011601013001	二次搬运	19450242.08								
9	011601014001	已完工程及设备保护	19450242.08	0.05	9725.12						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	19450242.08								
11	011601016001	按质论价	19450242.08								
12	011601017001	建筑工人实名制	19450242.08	0.05	9725.12						
13	011601018001	特殊施工降效	19450242.08								
14	011601019001	协管	19450242.08								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			42230.57						
16	011601001002	脚手架			162324.05						
17	011601002002	垂直运输			282398.35						
18	011601005001	施工排水及降水			285989.76						
合计					2247271.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1000000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1000000			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			1000000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	1000000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	22697513.15	9	2042776.18
合计					2042776.18

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 地下室及架空层土建

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10616560.3
1.1	土石方工程	1479.54
1.2	砌筑工程	446454.92
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	4555365.96
1.4	门窗工程	754903.1
1.5	屋面及防水工程	848211.78
1.6	保温、隔热、防腐工程	455652.46
1.7	楼地面装饰工程	1128677.28
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1252333.82
1.9	天棚工程	542461.09
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	477027.01
1.11	其他装饰工程	153993.34
2	措施项目	1562989.37
2.1	其中：安全生产	403429.29
3	其他项目	500000
3.1	其中：暂列金额	500000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1141159.47
合 计		13820709.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					1479.54	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：三类土	m2	1541.19	0.96	1479.54	
		砌筑工程					446454.92	
2	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	525.28	637.45	334839.74	
3	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	35.74	708.63	25326.44	
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型：卫生间 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	127.07	578.59	73521.43	
5	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌讲台、屋顶踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	14.37	888.47	12767.31	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4555365.96	
		E.1 基础及楼地面垫层					9593.29	
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	23.7	404.78	9593.29	
		E.2 现浇混凝土构件					1042992.7	
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	177.08	416.85	73815.8	
8	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.24	414.43	513.89	
9	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	25.89	444.47	11507.33	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	251.23	480.22	120645.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高3.6m以上 4、周长1.6以内	m3	3.09	480.22	1483.88	
12	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	87.38	463.52	40502.38	
13	010502006004	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长2.5以内	m3	6.28	463.52	2910.91	
14	010502006005	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长1.6以内	m3	4.77	463.52	2210.99	
15	010502006006	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	11.19	468.61	5243.75	
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6 3、电梯侧壁	m3	4.08	461.16	1881.53	
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高5m以内	m3	116.42	444.47	51745.2	
18	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	24.48	427.27	10459.57	
19	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	122.28	586.01	71657.3	
20	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	7.02	483.77	3396.07	
21	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.18	533.72	3298.39	
22	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度5m内，厚度200内	m3	1016.07	444.77	451917.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板，厚度200内	m3	210.43	446.47	93950.68	
24	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、空调板	m3	8.24	494.55	4075.09	
25	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	43.72	468.2	20469.7	
26	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	95.17	509.28	48468.18	
27	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	6.39	496.96	3175.57	
28	010502033002	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	9.13	484.67	4425.04	
29	010502029001	散水	1、（每隔6m以及散水及外墙之间留缝，缝宽20，内灌1:2沥青砂浆） 撒1:1水泥沙子压实赶光 2、60厚C20混凝土 3、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实，向外坡5%，散水外缘应高出平整后场地20	m2	109.76	91.11	10000.23	
30	010502031001	坡道	1、60厚C15混凝土加1:1水泥砂浆随打随抹光 2、100厚碎石垫层压实 3、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩石板，水泥擦缝	m2	16.19	269.18	4358.02	
31	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层夯实 3、100厚C15 4、素水泥浆一道 5、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩石板，水泥擦缝 6、室外台阶	m2	2.75	320.03	880.08	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1964377.78	
32	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤10mm	t	7.357	5234.34	38509.04	
33	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤18mm	t	6.489	5088.83	33021.42	
34	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤10mm	t	133.479	5327.76	711144.08	
35	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤18mm	t	37.641	4998.5	188148.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤25mm	t	50.575	4456.23	225373.83	
37	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤40mm	t	26.626	4129.13	109942.22	
38	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤10mm	t	0.38	6210.41	2359.96	
39	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤18mm	t	45.575	5923.68	269971.72	
40	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤25mm	t	61.845	5351.27	330949.29	
41	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：25mm内	个	5096	9.78	49838.88	
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： 25mm内	个	670	7.64	5118.8	
		E.5 混凝土模板					1538402.19	
43	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础混凝土垫层	m2	58.36	90.57	5285.67	
44	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	358.62	76.58	27463.12	
45	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础	m2	1.92	69.08	132.63	
46	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：矩形基础梁	m2	171.99	56.29	9681.32	
47	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	1891.9	78.6	148703.34	
48	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：圆形柱	m2	74.17	125.29	9292.76	
49	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	26.1	65.44	1707.98	
50	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	1021.73	115.11	117611.34	
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：实心楼板	m2	9469.5	92.24	873466.68	
52	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	211.2	134.37	28378.94	
53	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	122.28	97.41	11911.29	
54	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	95.9	70.38	6749.44	
55	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：装饰线条、节点、挑檐	m2	2833.15	100.17	283796.64	
56	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位：梁、板	m2	122.3	116.28	14221.04	
		门窗工程					754903.1	
57	010801001001	木质门	1、带通风百叶木夹板门及门套（含五金配件）	m2	39.96	535.02	21379.4	
58	010801001002	木质门	1、成品木门含门套（含五金配件）	m2	43.2	505.53	21838.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010801004001	木质防火门	1、木制甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	4.8	466.21	2237.81	
60	010801004002	木质防火门	1、木制乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	3.6	436.72	1572.19	
61	010802003001	钢质防火门	1、钢制乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.12	496.77	16453.02	
62	010802002001	彩板门	1、成品带观察窗教室钢门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	116.64	498.38	58131.04	
63	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm）	m2	140.04	700.57	98107.82	
64	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	89.84	727.91	65395.43	
65	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	618.48	718.45	444346.96	
66	010807001003	金属（塑钢）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃固定窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	29.95	715.61	21432.52	
67	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度，保证有效通风面积达70%以上	m2	0.96	397.17	381.28	
68	010808005001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套 2、电梯门套	m2	7.04	515.16	3626.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面及防水工程					848211.78	
69	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土（内配Φ6@200，双向钢筋，每开间设分仓缝缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内填高分子密封膏） 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）（另计） 5、10厚1：1：4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 7、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 8、20厚1：3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层）	m2	979.9	286.99	281221.5	
70	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封膏） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	393.06	129.38	50854.1	
71	010902003003	屋面刚性层（屋面4）	1、白色丙烯酸隔热涂料保护层 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层） 6、部位：屋顶檐沟及平屋顶	m2	141.24	85.37	12057.66	
72	010901001001	瓦屋面（屋面5）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	960.32	90.86	87254.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	2474.52	50.93	126027.3	
74	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	1514.2	43.08	65231.74	
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	377.02	43.08	16242.02	
76	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	253.04	43.08	10900.96	
77	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	3253.08	47.86	155692.41	
78	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	892.8	47.86	42729.41	
		保温、隔热、防腐工程					455652.46	
79	011001001001	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层(倒置式保温层修正系数1.25)	m2	979.9	60.75	59528.93	
80	011001001002	保温隔热屋面(天沟)	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	254.94	54.35	13855.99	
81	011001001003	保温隔热屋面(天沟)	1、两侧面60厚 B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	138.12	35.14	4853.54	
82	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位: 热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称: A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	773.83	85.58	66224.37	
83	011001003001	保温隔热墙面(外墙)	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型(每层设支撑1.5厚钢托架)	m2	3253.08	95.66	311189.63	
		楼地面装饰工程					1128677.28	
84	011102001001	石材楼地面(地1-楼梯间)	1、20厚磨光花岗岩板(带防滑槽), 稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	83.57	295.76	24716.66	
85	011102001002	石材楼地面(地1a)	1、30厚白麻毛面花岗岩石板, 稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(降板处配双向c6@200钢筋网片) 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	41.32	298.31	12326.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011101002001	现浇水磨石楼地面（地面2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚细石混凝土基层内配A6-200钢筋网 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实 7、教室、连廊、阅读空间	m2	743.59	289.86	215537	
87	011102003001	块料楼地面（地面3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、100厚C20混凝土 7、150厚压实碎石垫层 8、素土夯实	m2	65.15	280.74	18290.21	
88	011102003002	块料楼地面（地面4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	166.05	244.97	40677.27	
89	011101001001	水泥砂浆楼地面（地面9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C20混凝土 4、150厚压实碎石垫层 5、素土夯实	m2	4.94	110.55	546.12	
90	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	211.2	272.8	57615.36	
91	011102001003	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	121.91	239.55	29203.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011101002002	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c6@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m2	2140.92	241.46	516946.54	
93	011102003003	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	189.96	186.21	35372.45	
94	011102003004	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	572.76	201.86	115617.33	
95	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	27.78	32.45	901.46	
96	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	1066.65	35.29	37642.08	
97	011105002001	石材踢脚线（踢2）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 5、15厚花岗岩石材面层，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	602.6	35.85	21603.21	
98	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	149.5	11.25	1681.88	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1252333.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011204003001	块料墙面（墙裙-内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1:2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m2	1233.56	174.38	215108.19	
100	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	892.8	174.38	155686.46	
101	011201001001	墙面一般抹灰（内墙4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	3426.29	43.8	150071.5	
102	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	972.99	54.31	52843.09	
103	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	458.58	120.87	55428.56	
104	011203001002	零星项目一般抹灰	1、20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 2、砖砌讲台、台阶等	m2	91.84	73.87	6784.22	
105	011201001003	墙面一般抹灰（烟道风道）	1、20厚1:2水泥砂浆随砌随抹光	m2	202.15	43.09	8710.64	
106	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	315.25	55.8	17590.95	
107	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 7、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	1452.09	279.01	405147.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011201001004	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	1800.99	100.82	181575.81	
109	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	593.13	5.71	3386.77	
		天棚工程					542461.09	
110	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	249.22	32.34	8059.77	
111	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	253.04	172.75	43712.66	
112	011302001002	吊顶天棚（顶6）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 3、配套金属龙骨 4、600*600*20矿棉吸音板	m2	2352.01	132.87	312511.57	
113	011302001003	吊顶天棚（顶9）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 2、配套金属龙骨 3、40x60（h）x1.2铝合金方通@180	m2	1272.33	140.04	178177.09	
		油漆、涂料、裱糊工程					477027.01	
114	011406001001	抹灰面油漆	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	1175.14	39.8	46770.57	
115	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	3426.29	33.36	114301.03	
116	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	249.22	35.37	8814.91	
117	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	2574.82	82.76	213092.1	
118	011407002001	天棚喷刷涂料（格栅吊顶内）	深灰色无机涂料	m2	1910	49.24	94048.4	
		其他装饰工程					153993.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m	68.6	238.21	16341.21	
120	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1、空调板型钢护栏 2、20*3内部立柱及横杆、50*3立柱及水平主杆 3、安装方式详见图纸设计要求	m	55.28	240	13267.2	
121	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m	81.5	113.94	9286.11	
122	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰施-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	23.98	648.33	15546.95	
123	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	278.8	269.44	75119.87	
124	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	3.6	269.44	969.98	
125	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块	8	175	1400	
126	01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2	126.72	75	9504	
127	01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套	4	1200	4800	
128	01B004	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m	18.4	60	1104	
129	01B005	水簸箕	金属水簸箕	个	20	266.16	5323.2	
130	01B006	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套	1	1330.82	1330.82	
合计							10616560.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：三类土	m2	0.14		0.54	0.2	0.08	0.96
		砌筑工程								
2	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
3	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	301.7	274.52	3.47	90.79	38.15	708.63
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型：卫生间 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	187.1	304.76	5.4	57.27	24.06	578.59
5	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌讲台、屋顶踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	394	316.49	8.1	119.62	50.26	888.47
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.1	310.87	0.92	19.64	8.25	404.78
		E.2 现浇混凝土构件								
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	25.6	379.66	0.54	7.78	3.27	416.85
8	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	21.7	382.79	0.54	6.62	2.78	414.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	42	383.46	0.89	12.76	5.36	444.47
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	67.6	382.81	0.88	20.37	8.56	480.22
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高3.6m以上 4、周长1.6以内	m3	67.6	382.81	0.88	20.37	8.56	480.22
12	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	67.6	366.11	0.88	20.37	8.56	463.52
13	010502006004	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长2.5以内	m3	67.6	366.11	0.88	20.37	8.56	463.52
14	010502006005	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长1.6以内	m3	67.6	366.11	0.88	20.37	8.56	463.52
15	010502006006	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	71.5	365.65	0.88	21.53	9.05	468.61
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6 3、电梯侧壁	m3	40.9	401.73	0.88	12.43	5.22	461.16
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、净高5m以内	m3	42	383.46	0.89	12.76	5.36	444.47
18	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	42	366.26	0.89	12.76	5.36	427.27
19	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	176.1	334.26	0.88	52.65	22.12	586.01
20	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	102.1	337.27	0.89	30.64	12.87	483.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	136.6	338.14	0.89	40.9	17.19	533.72
22	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度5m内，厚度200内	m3	39.5	386.62	1.38	12.16	5.11	444.77
23	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板，厚度200内	m3	40.69	386.62	1.38	12.52	5.26	446.47
24	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、空调板	m3	82.9	374.62	1.41	25.08	10.54	494.55
25	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	67.6	370.03	1.41	20.53	8.63	468.2
26	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	82.9	388.68	1.88	25.22	10.6	509.28
27	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	66.38	401.27	0.89	20.01	8.41	496.96
28	010502033002	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	52.08	408.63	1.38	15.9	6.68	484.67
29	010502029001	散水	1、（每隔6m以及散水及外墙之间留缝，缝宽20，内灌1:2沥青砂浆） 撒1:1水泥沙子压实赶光 2、60厚C20混凝土 3、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实，向外坡5%，散水外缘应高出平整后场地20	m2	32.88	41.71	1.85	10.33	4.34	91.11
30	010502031001	坡道	1、60厚C15混凝土加1:1水泥砂浆随打随抹光 2、100厚碎石垫层压实 3、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴 30厚花岗岩石板，水泥擦缝	m2	67.06	171.76	1.42	20.37	8.57	269.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 夯实 3、100厚C15 4、素水泥浆一道 5、30厚1:4干硬 性水泥砂浆粘贴 30厚花岗岩石板 ，水泥擦缝 6、室外台阶	m2	88.22	191.79	1.93	26.82	11.27	320.03
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
32	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤10mm	t	1339	3303	18.71	403.92	169.71	5234.34
33	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤18mm	t	1141.2	3401.74	44.8	352.84	148.25	5088.83
34	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤10mm	t	1401.6	3306.94	19.01	422.63	177.58	5327.76
35	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤18mm	t	1208.8	3209.25	49.02	374.2	157.23	4998.5
36	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤25mm	t	831	3217.91	39.52	258.98	108.82	4456.23
37	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤40mm	t	679.1	3155.43	5.4	203.64	85.56	4129.13
38	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤10mm	t	1469.2	4058.04	43.89	450.14	189.14	6210.41
39	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤18mm	t	1265	4048.96	52.9	392.08	164.74	5923.68
40	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋 ≤25mm	t	868	4057.48	41.52	270.58	113.69	5351.27
41	010516003001	机械连接	1、连接方式：直 螺纹 2、规格：25mm内	个	6.26	0.87	0.01	1.86	0.78	9.78
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： 25mm内	个	3.45	0.55	1.54	1.48	0.62	7.64
		E.5 混凝土模板								
43	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础 混凝土垫层	m2	47.22	22.02	0.97	14.34	6.02	90.57
44	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承 台	m2	37.8	20.69	1.49	11.69	4.91	76.58
45	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板 基础	m2	31.22	22.79	1.32	9.68	4.07	69.08
46	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：矩形 基础梁	m2	27	16.18	1.2	8.39	3.52	56.29
47	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形 柱	m2	40.86	18.22	1.58	12.63	5.31	78.6
48	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：圆形 柱	m2	57.42	43.1	0.36	17.19	7.22	125.29
49	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋 混凝土墙	m2	32.14	18.06	1.17	9.91	4.16	65.44
50	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形 梁	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 实心楼梯	m2	51.96	15.16	2.23	16.12	6.77	92.24
52	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式: 直形楼梯	m2	69.72	29.71	3.85	21.89	9.2	134.37
53	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	51.65	22.39	1.09	15.69	6.59	97.41
54	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	35.09	18.8	1.17	10.79	4.53	70.38
55	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 装饰线条、节点、挑檐	m2	53.2	21.7	1.96	16.41	6.9	100.17
56	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位: 梁、板	m2		90.33	18.24	5.43	2.28	116.28
		门窗工程								
57	010801001001	木质门	1、带通风百叶木夹板门及门套 (含五金配件)	m2	44.95	471.08		13.37	5.62	535.02
58	010801001002	木质门	1、成品木门含门套 (含五金配件)	m2	44.95	441.59		13.37	5.62	505.53
59	010801004001	木质防火门	1、木制甲级防火门 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	44.95	402.27		13.37	5.62	466.21
60	010801004002	木质防火门	1、木制乙级防火门 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	44.95	372.78		13.37	5.62	436.72
61	010802003001	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	33.26	449.45		9.9	4.16	496.77
62	010802002001	彩板门	1、成品带观察窗教室钢门 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	51.09	425.7		15.2	6.39	498.38
63	010802001001	金属 (塑钢) 门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开门 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边 (隔热条宽29mm) 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm (外门不应小于2.2mm)	m2	74.33	594.84		22.11	9.29	700.57
64	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃悬窗 (含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边 (隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm (外窗不应小于1.8mm)	m2	49.72	657.18		14.79	6.22	727.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边)(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	49.72	647.72		14.79	6.22	718.45
66	010807001003	金属(塑钢)窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边)(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	44.81	651.87		13.33	5.6	715.61
67	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度,保证有效通风面积达70%以上	m2	35.77	346.29		10.64	4.47	397.17
68	010808005001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套 2、电梯门套	m2	97.82	376.01		29.1	12.23	515.16
		屋面及防水工程								
69	010902003001	屋面刚性层(屋面1)	1、20厚广场砖,防水砂浆勾缝 2、30厚1:3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土(内配 ϕ 6@200,双向钢筋,每开间设分仓缝缝宽20mm,纵横间距 $\leq$ 6m,缝内填高分子密封胶) 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层(倒置式保温层修正系数1.25)(另计) 5、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道(另计) 7、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料(另计) 8、20厚1:3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层(结构3%找坡时不做此层)	m2	108.26	127.07	4.14	33.45	14.07	286.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封膏） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	43.95	60.97	4.13	14.31	6.02	129.38
71	010902003003	屋面刚性层（屋面4）	1、白色丙烯酸隔热涂料保护层 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层） 6、部位：屋顶檐沟及平屋顶	m2	25.03	43.99	4.05	8.66	3.64	85.37
72	010901001001	瓦屋面（屋面5）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	29.25	47.87	0.96	9	3.78	90.86
73	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	7.79	39.85		2.32	0.97	50.93
74	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
76	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
77	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
		保温、隔热、防腐工程								
79	011001001001	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）	m2	11.2	44.82		3.33	1.4	60.75
80	011001001002	保温隔热屋面（天沟）	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	38.42		3.33	1.4	54.35
81	011001001003	保温隔热屋面（天沟）	1、两侧面60厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	19.21		3.33	1.4	35.14
82	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	22.59	53.26	0.13	6.76	2.84	85.58
83	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）	m2	26.29	58.08	0.13	7.86	3.3	95.66
		楼地面装饰工程								
84	011102001001	石材楼地面（地1-楼梯间）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	74.8	187.2	1.51	22.71	9.54	295.76
85	011102001002	石材楼地面（地1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（降板处配双向c6@200钢筋网片） 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	74.8	189.75	1.51	22.71	9.54	298.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
86	011101002001	现浇水磨石楼地面（地面2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚细石混凝土基层内配A6-200钢筋网 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实 7、教室、连廊、阅读空间	m2	126.99	103.89	3.74	38.9	16.34	289.86
87	011102003001	块料楼地面（地面3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、100厚C20混凝土 7、150厚压实碎石垫层 8、素土夯实	m2	82.22	160.87	2.04	25.08	10.53	280.74
88	011102003002	块料楼地面（地面4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	67.9	146.35	1.43	20.63	8.66	244.97
89	011101001001	水泥砂浆楼地面（地面9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C20混凝土 4、150厚压实碎石垫层 5、素土夯实	m2	32.62	62.7	1.02	10.01	4.2	110.55
90	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	91.55	140.19	1.68	27.73	11.65	272.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	011102001003	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	63.09	147.18	1.84	19.32	8.12	239.55
92	011101002002	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c6@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m2	104.31	88.05	3.53	32.09	13.48	241.46
93	011102003003	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	56.19	103.78	1.76	17.24	7.24	186.21
94	011102003004	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	46.69	133.77	1.18	14.24	5.98	201.86
95	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	13.52	12.13	0.77	4.25	1.78	32.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	13.84	15.35	0.18	4.17	1.75	35.29
97	011105002001	石材踢脚线（踢2）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 5、15厚花岗岩石材面层，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	9.27	22.41	0.18	2.81	1.18	35.85
98	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	6.24	2.16	0.15	1.9	0.8	11.25
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
99	011204003001	块料墙面（墙裙—内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1：2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m2	58.35	90.79	0.41	17.48	7.35	174.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
100	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	58.35	90.79	0.41	17.48	7.35	174.38
101	011201001001	墙面一般抹灰（内墙4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	20.57	13.02	1.07	6.44	2.7	43.8
102	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	24.23	17.99	1.3	7.6	3.19	54.31
103	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	74.65	13.36	0.93	22.48	9.45	120.87
104	011203001002	零星项目一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、砖砌讲台、台阶等	m2	42.77	11.87	0.81	12.97	5.45	73.87
105	011201001003	墙面一般抹灰（烟道风道）	1、20厚1:2水泥砂浆随砌随抹光	m2	20.92	12.12	0.85	6.48	2.72	43.09
106	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	29.42	12.68	0.89	9.02	3.79	55.8
107	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 7、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	104.42	128.55	1.35	31.47	13.22	279.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	011201001004	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	43.21	37.66	1.19	13.21	5.55	100.82
109	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	1.53	3.53		0.46	0.19	5.71
		天棚工程								
110	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
111	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	28.05	130.95	1.33	8.75	3.67	172.75
112	011302001002	吊顶天棚（顶6）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*20矿棉吸音板	m2	27.35	92.08	1.33	8.53	3.58	132.87
113	011302001003	吊顶天棚（顶9）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 2、配套金属龙骨 3、40x60（h）x1.2铝合金方通@180	m2	26.1	102.36	0.39	7.88	3.31	140.04
		油漆、涂料、裱糊工程								
114	011406001001	抹灰面油漆	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	17.08	15.5		5.08	2.14	39.8
115	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36
116	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	18.41	55.88	0.49	5.62	2.36	82.76
118	011407002001	天棚喷刷涂料（格栅吊顶内）	深灰色无机涂料	m2	19.15	21.67	0.23	5.77	2.42	49.24
		其他装饰工程								
119	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m		238.21				238.21
120	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1、空调板型钢护栏 2、20*3内部立柱及横杆、50*3立柱及水平主杆 3、安装方式详见图纸设计要求	m		240				240
121	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m		113.94				113.94
122	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰面-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	158.7	401.98	14.48	51.52	21.65	648.33
123	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
124	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
125	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		175				175
126	01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2		75				75
127	01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		1200				1200
128	01B004	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m		60				60
129	01B005	水簸箕	金属水簸箕	个		266.16				266.16
130	01B006	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套		1330.82				1330.82

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		403429.29	
2	011601007001	文明施工		127398.72	
3	011601008001	环境保护		47774.52	
4	011601006001	临时设施		180481.53	
5	011601010001	冬雨季施工增加		13801.53	
6	011601011001	夜间施工增加		21233.12	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		5308.28	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		5308.28	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		48482.08	
16	011601004002	施工排水		15848.51	
17	011601001002	脚手架		311984.95	
18	011601002002	垂直运输		381938.56	
合计				1562989.37	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10616560.3	3.8	403429.29						
2	011601007001	文明施工	10616560.3	1.2	127398.72						
3	011601008001	环境保护	10616560.3	0.45	47774.52						
4	011601006001	临时设施	10616560.3	1.7	180481.53						
5	011601010001	冬雨季施工增加	10616560.3	0.13	13801.53						
6	011601011001	夜间施工增加	10616560.3	0.2	21233.12						
7	011601012001	特殊地区施工	10616560.3								
8	011601013001	二次搬运	10616560.3								
9	011601014001	已完工程及设备保护	10616560.3	0.05	5308.28						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	10616560.3								
11	011601016001	按质论价	10616560.3								
12	011601017001	建筑工人实名制	10616560.3	0.05	5308.28						
13	011601018001	特殊施工降效	10616560.3								
14	011601019001	协管	10616560.3								
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			48482.08						
16	011601004002	施工排水			15848.51						
17	011601001002	脚手架			311984.95						
18	011601002002	垂直运输			381938.56						
合计					1562989.37						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	500000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		500000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			500000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	500000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12679549.67	9	1141159.47
合计					1141159.47

发包人提供材料一览表

工程名称：1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#楼土建工程
 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16593175.5
1.1	砌筑工程	815527.83
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	6844970.88
1.3	门窗工程	1140072.12
1.4	屋面及防水工程	1288487.41
1.5	保温、隔热、防腐工程	412415.81
1.6	楼地面装饰工程	1712599.31
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	2224023.05
1.8	天棚工程	956540.43
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	798552.46
1.10	其他装饰工程	399986.2
2	措施项目	2246991.27
2.1	其中：安全生产	630540.67
3	其他项目	800000
3.1	其中：暂列金额	800000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1767615.01
合 计		21407781.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程					815527.83	
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：外墙	m3	362.62	637.45	231152.12	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300、400厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	708.78	637.45	451811.81	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100、150厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	11.17	708.63	7915.4	
4	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：卫生间，厚度200 3.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	162.35	578.59	93934.09	
5	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌讲台、屋顶踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	34.57	888.47	30714.41	
		混凝土及钢筋混凝土工程					6844970.88	
		E.1 基础及楼地面垫层					817.66	
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.02	404.78	817.66	
		E.2 现浇混凝土构件					1541194.48	
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.2	399.65	4476.08	
8	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.9	402.91	1974.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	338.15	496.03	167732.54	
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	187.2	480.22	89897.18	
11	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	116.14	463.52	53833.21	
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P6	m3	56.7	469.72	26633.12	
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	210.75	444.47	93672.05	
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	967.52	427.27	413392.27	
15	010502011003	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜梁	m3	92.36	433.25	40014.97	
16	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	139.06	586.01	81490.55	
17	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	77.41	483.77	37448.64	
18	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.88	533.72	3671.99	
19	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度200内	m3	324.55	461.97	149932.36	
20	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度200内	m3	481.17	461.97	222286.1	
21	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板，厚度200内	m3	84.53	446.47	37740.11	
22	010502013004	实心板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、空调板	m3	50.72	494.55	25083.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	52.12	468.2	24402.58	
24	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	64.33	509.28	32761.98	
25	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	6.91	496.96	3433.99	
26	010502033002	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨	m3	2.05	515.96	1057.72	
27	010502033003	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	11.17	484.67	5413.76	
28	010502033004	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨	m3	4.9	503.67	2467.98	
29	010502033005	后浇带（墙）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨	m3	0.77	553.46	426.16	
30	010502029001	散水	1、（每隔6m以及散水及外墙之间留缝，缝宽20，内灌1:2沥青砂浆） 撒1:1水泥沙子压实赶光 2、60厚C20混凝土 3、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实，向外坡5%，散水外缘应高出平整后场地20	m2	96.72	91.11	8812.16	
31	010502032001	台阶	1、素水泥浆一道 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩板，水泥擦缝 3、室外台阶	m2	30.34	236.7	7181.48	
32	010401010001	地沟	1、图集24J306 3-24/3	m	19.9	299.38	5957.66	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					2948885.61	
33	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤10mm	t	220.581	5327.76	1175202.63	
34	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤18mm	t	65.129	4998.5	325547.31	
35	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤25mm	t	71.397	4456.23	318161.45	
36	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E>25mm	t	8.87	4156.27	36866.11	
37	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤12mm	t	5.401	5234.34	28270.67	
38	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤10mm	t	0.736	6210.41	4570.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋 $\leq 18\text{mm}$	t	67.36	5923.68	399019.08	
40	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋 $\leq 25\text{mm}$	t	102.963	5351.27	550982.81	
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 $\leq 12\text{mm}$	t	5.608	5306.73	29760.14	
42	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹	个	5070	9.78	49584.6	
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：25mm内	个	1830	7.64	13981.2	
44	010603003001	钢管柱	1、方钢立柱，尺寸由卷帘厂家深化设计后定 2、工程量暂估	t	1.872	9048.48	16938.75	
		E.5 混凝土模板					2354073.13	
45	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础混凝土垫层	m2	20.16	90.57	1825.89	
46	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	38.68	76.58	2962.11	
47	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：矩形基础梁	m2	32.64	56.29	1837.31	
48	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	3237.8	78.6	254491.08	
49	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	356.79	65.44	23348.34	
50	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	8695.11	115.11	1000894.11	
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：现浇板	m2	6956.43	92.24	641661.1	
52	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	322.1	134.37	43280.58	
53	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板	m2	1929.35	97.41	187937.98	
54	010505012001	圈梁过梁模板	1、圈梁过梁模板	m2	920.7	70.38	64798.87	
55	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：装饰线条、节点、挑檐、栏板	m2	1132.77	100.17	113469.57	
56	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位：梁、板、墙	m2	97.84	179.54	17566.19	
		门窗工程					1140072.12	
57	010801001001	木质门	1、成品木门含门套（含五金配件、门锁等）	m2	41.4	505.53	20928.94	
58	010801001002	木质门	1、成品木门带观察窗含门套（含五金配件、门锁等）	m2	186.76	535.02	99920.34	
59	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	30.24	545.92	16508.62	
60	010802003002	钢质防火门	1、钢制乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	50.27	496.77	24972.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010802003003	钢质防火门	1、钢制丙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	14.22	496.77	7064.07	
62	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm）	m2	108.86	700.57	76264.05	
63	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、活动遮阳帘 4、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	1176.29	727.91	856233.25	
64	010807001002	金属(塑钢)窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃固定窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、活动遮阳帘 4、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	8.61	715.61	6161.4	
65	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度，保证有效通风面积达70%以上	m2	4.38	397.17	1739.6	
66	010807003002	金属百叶窗	1、200*200*2厚铝合金方管，喷涂与墙面相同真石漆	m2	64.15	260	16679	
67	010808005001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套 2、电梯门套	m2	26.4	515.16	13600.22	
		屋面及防水工程					1288487.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土（内配Φ6@200，双向钢筋，每开间设分仓缝缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内填高分子密封胶） 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）（另计） 5、10厚1：1：4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 7、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 8、20厚1：3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层）	m2	1184.43	286.99	339919.57	
69	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封胶） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	71.99	129.38	9314.07	
70	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材及1.5厚聚合物水泥防水涂料I型二道防水（另计） 4、20厚1:2防水水泥砂浆分层抹平 5、起始处1m内0~20厚1:6水泥砂浆找坡，1m以外陶粒混凝土找坡2%；（结构3%找坡时不做此层）	m2	171.06	216.86	37096.07	
71	010902003004	屋面刚性层（屋面4）	1、白色丙烯酸隔热涂料保护层 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层） 6、部位：屋顶檐沟及平屋顶	m2	315.85	85.37	26964.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010901001001	瓦屋面（屋面5）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	810.83	90.86	73672.01	
73	010901004001	玻璃采光顶	1、断热铝合金中空钢化玻璃上翻窗，10.76低透光LOW-E夹层玻璃+12空气+8透明 2、下设防坠网 3、由专业厂家深化设计	m2	100.64	1220.58	122839.17	
74	010903003001	集水坑防水抹灰	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、集水井内抹灰	m2	22.5	40.62	913.95	
75	010503014001	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1500*1500	套	2	2595.28	5190.56	
76	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	4126.44	50.93	210159.59	
77	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	1743.33	43.08	75102.66	
78	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	1607.32	43.08	69243.35	
79	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	2388.58	47.86	114317.44	
80	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	4257.31	47.86	203754.86	
		保温、隔热、防腐工程					412415.81	
81	011001001001	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）	m2	1184.43	60.75	71954.12	
82	011001001002	保温隔热屋面	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	71.99	54.35	3912.66	
83	011001001003	保温隔热屋面	1、两侧面60厚 B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	25.29	35.14	888.69	
84	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	1600.7	85.58	136987.91	
85	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）	m2	2076.86	95.66	198672.43	
		楼地面装饰工程					1712599.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011106002001	石材楼梯（楼1）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	584.23	272.8	159377.94	
87	011102001001	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	501.6	239.55	120158.28	
88	011101002001	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚细石混凝土基层 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m2	4470.38	235.25	1051656.9	
89	011102003001	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（聚合物防水另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	565.92	186.21	105379.96	
90	011102003002	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	687.99	201.86	138877.66	
91	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1141.9	32.45	37054.66	
92	011107002001	石材台阶（室内）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	21.23	234.15	4971	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	2264.79	35.29	79924.44	
94	011105002001	石材踢脚线（踢2）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 5、15厚花岗岩石材面层，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	331.9	35.85	11898.62	
95	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	293.32	11.25	3299.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2224023.05	
96	011204003001	块料墙面（墙裙-内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1：2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m ²	2985.27	174.38	520571.38	
97	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m ²	1646.98	214.71	353623.08	
98	011201001001	墙面一般抹灰（内墙3、4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m ²	4432.7	43.8	194152.26	
99	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6楼梯墙面）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m ²	1393.46	54.31	75678.81	
100	011201001003	墙面一般抹灰（内墙7）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平	m ²	1595.87	46.08	73537.69	
101	011201001004	墙面一般抹灰（烟道风道）	1、20厚1：2水泥砂浆随砌随抹光	m ²	439.29	43.09	18929.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	1352.92	120.87	163527.44	
103	011203001002	零星项目一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、砖砌讲台	m2	63.14	73.87	4664.15	
104	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	305.01	55.8	17019.56	
105	011202001002	柱、梁面一般抹灰（冷桥处）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50）（钢丝网另计） 2、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 3、15厚1:2防水水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道 5、部位：冷桥处柱梁	m2	1600.7	95.67	153138.97	
106	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚无机不燃保温板 II 型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	1061.96	285.76	303465.69	
107	011203003001	块料墙面(不保温外墙-软磁)	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	333.87	285.76	95406.69	
108	011203003002	块料柱面(不保温柱-软磁)	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	245.88	318.1	78214.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011201001005	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	1014.9	100.82	102322.22	
110	010607005001	砌块墙网格布加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	1674.1	5.71	9559.11	
111	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯、通道墙面满铺钢丝网 2、冷桥处铺设镀锌钢丝网	m2	2994.16	20.11	60212.56	
		天棚工程					956540.43	
112	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	2469.57	32.34	79865.89	
113	011301001002	天棚抹灰（预留教室-顶11）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	1492.78	32.34	48276.51	
114	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	55.69	172.75	9620.45	
115	011302001002	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	484.1	172.75	83628.28	
116	011302001003	吊顶天棚（顶5）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 2、U40系列轻钢龙骨石膏板拼花面层	m2	459.39	98.21	45116.69	
117	011302001004	吊顶天棚（顶6）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 2、配套金属龙骨 3、600*600*20矿棉吸音板	m2	2674.89	132.87	355412.63	
118	011302001006	吊顶天棚（顶9）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 2、配套金属龙骨 3、40x60（h）x1.2铝合金方通@180	m2	2389.46	140.04	334619.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程					798552.46	
119	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	1818.83	33.36	60676.17	
120	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	3053.16	33.36	101853.42	
121	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	3088.2	35.37	109229.63	
122	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	4273.52	82.76	353676.52	
123	011406001005	抹灰面油漆（内墙6）	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	1393.46	39.8	55459.71	
124	011407002001	天棚喷刷涂料（格栅吊顶内）	深灰色无机涂料	m2	2389.46	49.24	117657.01	
		其他装饰工程					399986.2	
125	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m	96.35	238.21	22951.53	
126	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1、空调板型钢护栏 2、20*3内部立柱及横杆、50*3立柱及水平主杆 3、安装方式详见图纸设计要求	m	290.4	240	69696	
127	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m	100.8	113.94	11485.15	
128	011503002002	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆 15J403-1D13 2、高度0.73~0.9m	m	74.4	266.16	19802.3	
129	011503002003	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆 2、高度0.3m	m	76.8	50	3840	
130	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、玻璃栏板 22J403-1,3-66 2、高度1.2m	m	222	400	88800	
131	011506001001	成品雨篷	1、成品雨棚，厂家定制	m2	17.82	700	12474	
132	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰施-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	22.68	648.33	14704.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	416.16	269.44	112130.15	
134	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	10.44	269.44	2812.95	
135	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块	22	175	3850	
136	01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2	115.2	75	8640	
137	01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套	24	1200	28800	
合计							16593175.5	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：外墙	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200、300、400厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100、150厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 4、部位：内墙	m3	301.7	274.52	3.47	90.79	38.15	708.63
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型：卫生间，厚度200 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	187.1	304.76	5.4	57.27	24.06	578.59
5	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌讲台、屋顶踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	394	316.49	8.1	119.62	50.26	888.47
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.1	310.87	0.92	19.64	8.25	404.78
		E.2 现浇混凝土构件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.6	362.46	0.54	7.78	3.27	399.65
8	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.6	365.23	0.89	7.88	3.31	402.91
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	67.6	398.62	0.88	20.37	8.56	496.03
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	67.6	382.81	0.88	20.37	8.56	480.22
11	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	67.6	366.11	0.88	20.37	8.56	463.52
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P6	m3	40.9	410.29	0.88	12.43	5.22	469.72
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	42	383.46	0.89	12.76	5.36	444.47
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	42	366.26	0.89	12.76	5.36	427.27
15	010502011003	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜梁	m3	46.2	366.26	0.89	14.01	5.89	433.25
16	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	176.1	334.26	0.88	52.65	22.12	586.01
17	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	102.1	337.27	0.89	30.64	12.87	483.77
18	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	136.6	338.14	0.89	40.9	17.19	533.72
19	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度200内	m3	39.5	403.82	1.38	12.16	5.11	461.97
20	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度200内	m3	39.5	403.82	1.38	12.16	5.11	461.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板，厚度200内	m3	40.69	386.62	1.38	12.52	5.26	446.47
22	010502013004	实心板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、空调板	m3	82.9	374.62	1.41	25.08	10.54	494.55
23	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	67.6	370.03	1.41	20.53	8.63	468.2
24	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	82.9	388.68	1.88	25.22	10.6	509.28
25	010502033001	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	66.38	401.27	0.89	20.01	8.41	496.96
26	010502033002	后浇带（梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨	m3	66.38	420.27	0.89	20.01	8.41	515.96
27	010502033003	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35微膨	m3	52.08	408.63	1.38	15.9	6.68	484.67
28	010502033004	后浇带（板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨	m3	52.08	427.63	1.38	15.9	6.68	503.67
29	010502033005	后浇带（墙）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45微膨	m3	75.31	444.29	1.44	22.83	9.59	553.46
30	010502029001	散水	1、（每隔6m以及散水及外墙之间留缝，缝宽20，内灌1:2沥青砂浆） 撒1:1水泥沙子压实赶光 2、60厚C20混凝土 3、150厚压实碎石垫层 4、素土夯实，向外坡5%，散水外缘应高出平整后场地20	m2	32.88	41.71	1.85	10.33	4.34	91.11
31	010502032001	台阶	1、素水泥浆一道 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴 30厚花岗岩石板，水泥擦缝 3、室外台阶	m2	67.01	138.99	1.68	20.43	8.59	236.7
32	010401010001	地沟	1、图集24J306 3-24/3	m	95.81	157.17	4.15	29.75	12.5	299.38
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤10mm	t	1401.6	3306.94	19.01	422.63	177.58	5327.76
34	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤18mm	t	1208.8	3209.25	49.02	374.2	157.23	4998.5
35	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤25mm	t	831	3217.91	39.52	258.98	108.82	4456.23
36	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E>25mm	t	679.1	3182.57	5.4	203.64	85.56	4156.27
37	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤12mm	t	1339	3303	18.71	403.92	169.71	5234.34
38	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤10mm	t	1469.2	4058.04	43.89	450.14	189.14	6210.41
39	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤18mm	t	1265	4048.96	52.9	392.08	164.74	5923.68
40	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤25mm	t	868	4057.48	41.52	270.58	113.69	5351.27
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤12mm	t	1339	3375.39	18.71	403.92	169.71	5306.73
42	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹	个	6.26	0.87	0.01	1.86	0.78	9.78
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：25mm内	个	3.45	0.55	1.54	1.48	0.62	7.64
44	010603003001	钢管柱	1、方钢立柱，尺寸由卷帘厂家深化设计后定 2、工程量暂估	t	1335.52	4471.77	1881.85	957.17	402.17	9048.48
		E.5 混凝土模板								
45	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础混凝土垫层	m2	47.22	22.02	0.97	14.34	6.02	90.57
46	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	37.8	20.69	1.49	11.69	4.91	76.58
47	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：矩形基础梁	m2	27	16.18	1.2	8.39	3.52	56.29
48	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	40.86	18.22	1.58	12.63	5.31	78.6
49	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	32.14	18.06	1.17	9.91	4.16	65.44
50	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：现浇板	m2	51.96	15.16	2.23	16.12	6.77	92.24
52	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	69.72	29.71	3.85	21.89	9.2	134.37
53	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板	m2	51.65	22.39	1.09	15.69	6.59	97.41
54	010505012001	圈梁过梁模板	1、圈梁过梁模板	m2	35.09	18.8	1.17	10.79	4.53	70.38
55	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：装饰线条、节点、挑檐、栏板	m2	53.2	21.7	1.96	16.41	6.9	100.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带部位：梁、板、墙	m2		139.48	28.16	8.38	3.52	179.54
		门窗工程								
57	010801001001	木质门	1、成品木门含门套（含五金配件、门锁等）	m2	44.95	441.59		13.37	5.62	505.53
58	010801001002	木质门	1、成品木门带观察窗含门套（含五金配件、门锁等）	m2	44.95	471.08		13.37	5.62	535.02
59	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	498.6		9.9	4.16	545.92
60	010802003002	钢质防火门	1、钢制乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	449.45		9.9	4.16	496.77
61	010802003003	钢质防火门	1、钢制丙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	449.45		9.9	4.16	496.77
62	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm）	m2	74.33	594.84		22.11	9.29	700.57
63	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、活动遮阳帘 4、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	49.72	657.18		14.79	6.22	727.91
64	010807001002	金属（塑钢）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、活动遮阳帘 4、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	44.81	651.87		13.33	5.6	715.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度，保证有效通风面积达70%以上	m2	35.77	346.29		10.64	4.47	397.17
66	010807003002	金属百叶窗	1、200*200*2厚铝合金方管，喷涂与墙面相同真石漆	m2		260				260
67	010808005001	石材门窗套	1、专用粘接剂粘贴20厚大理石门套2、电梯门套	m2	97.82	376.01		29.1	12.23	515.16
		屋面及防水工程								
68	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土（内配Φ6@200，双向钢筋，每开间设分仓缝缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内填高分子密封膏） 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）（另计） 5、10厚1：1：4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 7、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 8、20厚1：3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层）	m2	108.26	127.07	4.14	33.45	14.07	286.99
69	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封膏） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	43.95	60.97	4.13	14.31	6.02	129.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材及 1.5厚聚合物水泥防水涂料I型二道防水（另计） 4、20厚1:2防水水泥砂浆分层抹平 5、起始处1m内0~20厚1:6水泥砂浆找坡，1m以外陶粒混凝土找坡2%；（结构3%找坡时不做此层）	m2	77.08	102.26	3.47	23.97	10.08	216.86
71	010902003004	屋面刚性层（屋面4）	1、白色丙烯酸隔热涂料保护层 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 3、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层） 6、部位：屋顶檐沟及平屋顶	m2	25.03	43.99	4.05	8.66	3.64	85.37
72	010901001001	瓦屋面（屋面5）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 2、2厚自粘橡胶沥青防水卷材（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	29.25	47.87	0.96	9	3.78	90.86
73	010901004001	玻璃采光顶	1、断桥铝合金中空钢化玻璃上翻窗，10.76低透光LOW-E夹层玻璃+12空气+8透明 2、下设防坠网 3、由专业厂家深化设计	m2	188.63	928.42	16.76	61.1	25.67	1220.58
74	010903003001	集水坑防水抹灰	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、集水井内抹灰	m2	17.64	14.43	0.77	5.48	2.3	40.62
75	010503014001	集水坑盖板	1、集水坑钢盖板井盖，02J331 GB12-1/100 2、尺寸1500*1500	套	125	2417.46		37.19	15.63	2595.28
76	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	7.79	39.85		2.32	0.97	50.93
77	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
78	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料II型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
79	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚II型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚 I 型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
		保温、隔热、防腐工程								
81	011001001001	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层(倒置式保温层修正系数1.25)	m2	11.2	44.82		3.33	1.4	60.75
82	011001001002	保温隔热屋面	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	38.42		3.33	1.4	54.35
83	011001001003	保温隔热屋面	1、两侧面60厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	19.21		3.33	1.4	35.14
84	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	22.59	53.26	0.13	6.76	2.84	85.58
85	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）	m2	26.29	58.08	0.13	7.86	3.3	95.66
		楼地面装饰工程								
86	011106002001	石材楼梯（楼1）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	91.55	140.19	1.68	27.73	11.65	272.8
87	011102001001	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	63.09	147.18	1.84	19.32	8.12	239.55
88	011101002001	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚细石混凝土基层 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m2	102.67	84.21	3.51	31.59	13.27	235.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	011102003001	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（聚合物防水另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	56.19	103.78	1.76	17.24	7.24	186.21
90	011102003002	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	46.69	133.77	1.18	14.24	5.98	201.86
91	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	13.52	12.13	0.77	4.25	1.78	32.45
92	011107002001	石材台阶（室内）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	67.01	136.44	1.68	20.43	8.59	234.15
93	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	13.84	15.35	0.18	4.17	1.75	35.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	011105002001	石材踢脚线（踢2）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 5、15厚花岗岩石材面层，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	9.27	22.41	0.18	2.81	1.18	35.85
95	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	6.24	2.16	0.15	1.9	0.8	11.25
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
96	011204003001	块料墙面（墙裙-内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1：2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m ²	58.35	90.79	0.41	17.48	7.35	174.38
97	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m ²	79.27	100.15	1.26	23.96	10.07	214.71
98	011201001001	墙面一般抹灰（内墙3、4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m ²	20.57	13.02	1.07	6.44	2.7	43.8
99	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6楼梯墙面）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m ²	24.23	17.99	1.3	7.6	3.19	54.31
100	011201001003	墙面一般抹灰（内墙7）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平	m ²	20.92	15.11	0.85	6.48	2.72	46.08
101	011201001004	墙面一般抹灰（烟道风道）	1、20厚1：2水泥砂浆随砌随抹光	m ²	20.92	12.12	0.85	6.48	2.72	43.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	74.65	13.36	0.93	22.48	9.45	120.87
103	011203001002	零星项目一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、砖砌讲台	m2	42.77	11.87	0.81	12.97	5.45	73.87
104	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	29.42	12.68	0.89	9.02	3.79	55.8
105	011202001002	柱、梁面一般抹灰（冷桥处）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50）（钢丝网另计） 2、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 3、15厚1:2防水水泥砂浆 4、刷界面处理剂一道 5、部位：冷桥处柱梁	m2	44.12	31.15	1.23	13.49	5.68	95.67
106	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	108.08	130.09	1.35	32.56	13.68	285.76
107	011203003001	块料墙面（不保温外墙-软磁）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	108.08	130.09	1.35	32.56	13.68	285.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	011203003002	块料柱面(不保温柱-软磁)	1、仿三色外墙砖 柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 5、15厚1:2防水水泥砂浆 6、刷界面处理剂一道	m2	129.16	132.41	1.37	38.84	16.32	318.1
109	011201001005	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	43.21	37.66	1.19	13.21	5.55	100.82
110	010607005001	砌块墙网格布加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	1.53	3.53		0.46	0.19	5.71
111	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯、通道墙面满铺钢丝网 2、冷桥处铺设镀锌钢丝网	m2	7.79	9.03		2.32	0.97	20.11
		天棚工程								
112	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
113	011301001002	天棚抹灰（预留教室-顶11）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
114	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	28.05	130.95	1.33	8.75	3.67	172.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	011302001002	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	28.05	130.95	1.33	8.75	3.67	172.75
116	011302001003	吊顶天棚（顶5）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 2、U40系列轻钢龙骨石膏板拼花面层	m2	30.78	52.53	1.33	9.56	4.01	98.21
117	011302001004	吊顶天棚（顶6）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 2、配套金属龙骨 3、600*600*20矿棉吸音板	m2	27.35	92.08	1.33	8.53	3.58	132.87
118	011302001006	吊顶天棚（顶9）	1、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 2、配套金属龙骨 3、40x60（h）x1.2铝合金方通@180	m2	26.1	102.36	0.39	7.88	3.31	140.04
		油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36
120	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36
121	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
122	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	18.41	55.88	0.49	5.62	2.36	82.76
123	011406001005	抹灰面油漆（内墙6）	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	17.08	15.5		5.08	2.14	39.8
124	011407002001	天棚喷刷涂料（格栅吊顶内）	深灰色无机涂料	m2	19.15	21.67	0.23	5.77	2.42	49.24
		其他装饰工程								
125	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m		238.21				238.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1、空调板型钢护栏 2、20*3内部立杆及横杆、50*3立柱及水平主杆 3、安装方式详见图纸设计要求	m		240				240
127	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木靠墙扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m		113.94				113.94
128	011503002002	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆 15J403-1D13 2、高度0.73~0.9m	m		266.16				266.16
129	011503002003	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆 2、高度0.3m	m		50				50
130	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、玻璃栏板 22J403-1,3-66 2、高度1.2m	m		400				400
131	011506001001	成品雨篷	1、成品雨棚，厂家定制	m2		700				700
132	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰施-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	158.7	401.98	14.48	51.52	21.65	648.33
133	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
134	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
135	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		175				175
136	01B002	窗玻璃贴膜	防眩光贴膜	m2		75				75
137	01B003	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		1200				1200

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		630540.67	
2	011601007001	文明施工		199118.11	
3	011601008001	环境保护		74669.29	
4	011601006001	临时设施		282083.98	
5	011601010001	冬雨季施工增加		21571.13	
6	011601011001	夜间施工增加		33186.35	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		8296.59	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		8296.59	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		43601.23	
16	011601001002	脚手架		599885.21	
17	011601002002	垂直运输		345742.12	
合计				2246991.27	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	16593175.5	3.8	630540.67						
2	011601007001	文明施工	16593175.5	1.2	199118.11						
3	011601008001	环境保护	16593175.5	0.45	74669.29						
4	011601006001	临时设施	16593175.5	1.7	282083.98						
5	011601010001	冬雨季施工增加	16593175.5	0.13	21571.13						
6	011601011001	夜间施工增加	16593175.5	0.2	33186.35						
7	011601012001	特殊地区施工	16593175.5								
8	011601013001	二次搬运	16593175.5								
9	011601014001	已完工程及设备保护	16593175.5	0.05	8296.59						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	16593175.5								
11	011601016001	按质论价	16593175.5								
12	011601017001	建筑工人实名制	16593175.5	0.05	8296.59						
13	011601018001	特殊施工降效	16593175.5								
14	011601019001	协管	16593175.5								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			43601.23						
16	011601001002	脚手架			599885.21						
17	011601002002	垂直运输			345742.12						
合计					2246991.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	800000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		800000			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			800000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	800000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	19640166.77	9	1767615.01
合计					1767615.01

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：2#楼土建工程
 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2459962.56
1.1	砌筑工程	120291.63
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	704000.92
1.3	门窗工程	154994.67
1.4	屋面及防水工程	232713.69
1.5	保温、隔热、防腐工程	303542.3
1.6	楼地面装饰工程	341670.62
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	417384.3
1.8	天棚工程	58982.45
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	117870.38
1.10	其他装饰工程	8511.6
2	措施项目	218663.73
2.1	其中：安全生产	93478.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	241076.37
合 计		2919702.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程					120291.63	
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	142.12	637.45	90594.39	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	37.85	708.63	26821.65	
3	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：卫生间 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	4.97	578.59	2875.59	
		混凝土及钢筋混凝土工程					704000.92	
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	65.87	463.52	30532.06	
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	40.12	427.27	17142.07	
6	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	10.14	586.01	5942.14	
7	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	7.54	483.77	3647.63	
8	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.81	533.72	1499.75	
9	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	26.46	444.77	11768.61	
10	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	147.04	446.47	65648.95	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					338951.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤10mm	t	1.89	5234.34	9892.9	
12	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300≤18mm	t	1.822	5088.83	9271.85	
13	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤10mm	t	6.888	5327.76	36697.61	
14	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤18mm	t	6.21	4998.5	31040.69	
15	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E≤25mm	t	25.365	4456.23	113032.27	
16	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤10mm	t	3.613	6210.41	22438.21	
17	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤18mm	t	4.262	5923.68	25246.72	
18	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： T63高强钢筋≤25mm	t	15.931	5351.27	85251.08	
19	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：25mm内	个	353	9.78	3452.34	
20	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： 25mm内	个	344	7.64	2628.16	
		E.5 混凝土模板					228867.88	
21	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	261.2	78.6	20530.32	
22	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	300.08	115.11	34542.21	
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：实心楼板	m2	235.76	92.24	21746.5	
24	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：斜板	m2	1130.14	114.57	129480.14	
25	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	138.86	97.41	13526.35	
26	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	90.79	70.38	6389.8	
27	010505013001	过梁模板	过梁模板	m2	28.12	94.33	2652.56	
		门窗工程					154994.67	
28	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm）	m2	44.28	700.57	31021.24	
29	010802003001	钢质防火门	1、不锈钢甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	9.02	762.18	6874.86	
30	010802003002	钢质防火门	1、不锈钢乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	17.34	722.86	12534.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃悬窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	34.56	727.91	25156.57	
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、112系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	96.48	703.57	67880.43	
33	010807001003	金属(塑钢)窗	1、不锈钢乙级防火窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	7.68	845	6489.6	
34	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度,保证有效通风面积达70%以上	m2	3.98	397.17	1580.74	
35	010802001002	金属(塑钢)门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉门(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm(外门不应小于2.2mm)	m2	5.06	683.17	3456.84	
		屋面及防水工程					232713.69	
36	010901001001	瓦屋面(屋面6)	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 2、用30X30防腐木挂瓦条(每500长留20宽10高流水口) 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道(另计) 4、50厚C20细石混凝土保护层(内配C6@200,双向钢筋网片,与屋面板预埋C10钢筋头绑牢) 5、100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层(另计) 6、钢筋混凝土屋面板(板面预埋C10钢筋头,间距为@1000双向,并伸出板面120)	m2	743.48	119.46	88816.12	
37	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道	m2	743.48	90.86	67552.59	
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	387.78	43.08	16705.56	
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	818.5	47.86	39173.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	87.86	47.86	4204.98	
41	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	10.4	43.08	448.03	
42	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、200x200HDPE成品排水沟 2、不锈钢固定件固定在混凝土檐口上，间距600	m	75.3	210	15813	
		保温、隔热、防腐工程					303542.3	
43	011001001001	保温隔热屋面	100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	743.48	47.95	35649.87	
44	011001002001	保温隔热天棚	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、钉贴70厚憎水性岩棉板（钉距@500，锚栓深入基层不小于50） 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	687.8	115.65	79544.07	
45	011001003001	保温隔热墙面	1、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）	m2	1540.27	108.02	166379.97	
46	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	256.7	85.58	21968.39	
		楼地面装饰工程					341670.62	
47	011102001001	石材楼地面（南、北、西、东平台）	1、30厚白麻毛面花岗岩板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	377.7	239.55	90478.04	
48	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	115.25	272.8	31440.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c6@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊、活动空间	m2	870.87	241.46	210280.27	
50	011102003001	块料楼地面（楼3-卫生间）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	10.08	186.21	1877	
51	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	215.22	35.29	7595.11	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					417384.3	
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙3b、4b）	1、基层墙体，10厚1:2水泥砂浆找平 2、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）（另计） 3、10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层（锚固件固定，锚栓深入基层不小于50）	m2	1452.41	95.02	138008	
53	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	256.7	120.87	31027.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011204003001	块料墙面（内墙2b）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:2防水水泥砂浆 13、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）（另计） 5、10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层（锚固件固定，锚栓深入基层不小于50） 6、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 7、8厚300x600釉面砖，白水水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	87.86	235.05	20651.49	
55	011203003001	块料墙、柱面（外墙砖外墙）	1、青色外墙砖，60X240mm，白色勾缝。（要求面砖厚度≤7.5单位面积重量≤20Kg，粘贴面带燕尾槽，单块尺寸≤200平方厘米，（勒脚除外）吸水率≤3） 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道	m2	818.5	266.6	218212.1	
56	011203003002	块料柱面	1、青色外墙砖，60X240mm，白色勾缝。（要求面砖厚度≤7.5单位面积重量≤20Kg，粘贴面带燕尾槽，单块尺寸≤200平方厘米，（勒脚除外）吸水率≤3） 2、3厚瓷砖胶粘剂	m2	24	244.3	5863.2	
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处挂300宽热镀锌钢丝网	m2	198.15	18.28	3622.18	
		天棚工程					58982.45	
58	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	145.5	32.34	4705.47	
59	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	10.4	217.75	2264.6	
60	011302001002	平面吊顶天棚（顶5）	1、8mm全丝吊筋 2、U型不上人轻钢龙骨 3、9.5mm纸面石膏板吊顶 4、钉眼除锈、自粘胶带贴缝 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	351.53	147.96	52012.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程					117870.38	
61	011406001001	抹灰面油漆（楼梯间墙面）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	255.7	39.8	10176.86	
62	011406001002	抹灰面油漆（教室、走道、活动空间墙面）	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	1196.45	33.36	39913.57	
63	011406001003	抹灰面油漆（独立柱面）	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度	m2	67.3	35.37	2380.4	
64	011406001004	抹灰面油漆（顶3）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	145.5	35.37	5146.34	
65	011403001001	抹灰面油漆（顶10）	1、2-3厚柔性耐水腻子分遍找平 2、白色防潮防霉涂料	m2	687.8	36.4	25035.92	
66	011403001002	抹灰面油漆（顶7）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、白色无机涂料	m2	9.24	35.37	326.82	
67	011406001005	抹灰面油漆（石膏板面）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	351.53	38.8	13639.36	
68	011406001006	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	256.78	82.76	21251.11	
		其他装饰工程					8511.6	
69	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m	18.1	238.21	4311.6	
70	011505002001	洗厕配件	卫生间折叠多功能台	个	2	1500	3000	
71	01B001	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套	1	1200	1200	
合计							2459962.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	301.7	274.52	3.47	90.79	38.15	708.63
3	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：卫生间 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	187.1	304.76	5.4	57.27	24.06	578.59
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、净高3.6m以上 4、周长3.6以内	m3	67.6	366.11	0.88	20.37	8.56	463.52
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	42	366.26	0.89	12.76	5.36	427.27
6	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、净高5m以内	m3	176.1	334.26	0.88	52.65	22.12	586.01
7	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	102.1	337.27	0.89	30.64	12.87	483.77
8	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	136.6	338.14	0.89	40.9	17.19	533.72
9	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	39.5	386.62	1.38	12.16	5.11	444.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	40.69	386.62	1.38	12.52	5.26	446.47
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
11	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤10mm	t	1339	3303	18.71	403.92	169.71	5234.34
12	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤18mm	t	1141.2	3401.74	44.8	352.84	148.25	5088.83
13	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤10mm	t	1401.6	3306.94	19.01	422.63	177.58	5327.76
14	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤18mm	t	1208.8	3209.25	49.02	374.2	157.23	4998.5
15	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤25mm	t	831	3217.91	39.52	258.98	108.82	4456.23
16	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤10mm	t	1469.2	4058.04	43.89	450.14	189.14	6210.41
17	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤18mm	t	1265	4048.96	52.9	392.08	164.74	5923.68
18	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤25mm	t	868	4057.48	41.52	270.58	113.69	5351.27
19	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：25mm内	个	6.26	0.87	0.01	1.86	0.78	9.78
20	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：25mm内	个	3.45	0.55	1.54	1.48	0.62	7.64
		E.5 混凝土模板								
21	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	40.86	18.22	1.58	12.63	5.31	78.6
22	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：实心楼板	m2	51.96	15.16	2.23	16.12	6.77	92.24
24	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：斜板	m2	67.54	15.32	2.23	20.76	8.72	114.57
25	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	51.65	22.39	1.09	15.69	6.59	97.41
26	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	35.09	18.8	1.17	10.79	4.53	70.38
27	010505013001	过梁模板	过梁模板	m2	50.13	21.03	1.4	15.33	6.44	94.33
		门窗工程								
28	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm(外门不应小于2.2mm)	m2	74.33	594.84		22.11	9.29	700.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010802003001	钢质防火门	1、不锈钢甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	714.86		9.9	4.16	762.18
30	010802003002	钢质防火门	1、不锈钢乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	675.54		9.9	4.16	722.86
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	49.72	657.18		14.79	6.22	727.91
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、112系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	40.04	646.61		11.91	5.01	703.57
33	010807001003	金属（塑钢）窗	1、不锈钢乙级防火窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2		845				845
34	010807003001	金属百叶窗	1、2厚铝合金百叶做成水平略外偏5度，保证有效通风面积达70%以上	m2	35.77	346.29		10.64	4.47	397.17
35	010802001002	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、门用主型材主要受力部位的最小壁厚不应小于2.0mm（外门不应小于2.2mm）	m2	65.93	589.39		19.61	8.24	683.17
		屋面及防水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	010901001001	瓦屋面（屋面6）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 2、用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 4、50厚C20细石混凝土保护层（内配C6@200，双向钢筋网片，与屋面板预埋C10钢筋头绑牢） 5、100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 6、钢筋混凝土屋面板（板面预埋C10钢筋头，间距为@1000双向，并伸出板面120）	m2	37.93	64.99	0.35	11.4	4.79	119.46
37	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道	m2	12.13	73.61		3.61	1.51	90.86
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
40	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
41	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
42	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、200x200HDPE成品排水沟 2、不锈钢固定件固定在混凝土檐口上，间距600	m		210				210
		保温、隔热、防腐工程								
43	011001001001	保温隔热屋面	100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	32.02		3.33	1.4	47.95
44	011001002001	保温隔热天棚	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、钉贴70厚憎水性岩棉板（钉距@500，锚栓深入基层不小于50） 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	41.98	55.51	0.3	12.58	5.28	115.65
45	011001003001	保温隔热墙面	1、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）	m2	26.29	70.44	0.13	7.86	3.3	108.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合保温材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	22.59	53.26	0.13	6.76	2.84	85.58
		楼地面装饰工程								
47	011102001001	石材楼地面（南、北、西、东平台）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	63.09	147.18	1.84	19.32	8.12	239.55
48	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗石板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	91.55	140.19	1.68	27.73	11.65	272.8
49	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c6@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊、活动空间	m2	104.31	88.05	3.53	32.09	13.48	241.46
50	011102003001	块料楼地面（楼3-卫生间）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	56.19	103.78	1.76	17.24	7.24	186.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	13.84	15.35	0.18	4.17	1.75	35.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙3b、4b）	1、基层墙体，10厚1：2水泥砂浆找平 2、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）（另计） 3、10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层（锚固件固定，锚栓深入基层不小于50）	m2	36.62	41.81	0.79	11.13	4.67	95.02
53	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1：2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	74.65	13.36	0.93	22.48	9.45	120.87
54	011204003001	块料墙面（内墙2b）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：2防水水泥砂浆 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、40厚无机不燃保温板（聚合物砂浆点框法粘贴，粘贴面积不小于50%）（另计） 5、10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层（锚固件固定，锚栓深入基层不小于50） 6、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 7、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	77.88	123.25	0.71	23.38	9.83	235.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	011203003001	块料墙、柱面（外墙砖外墙）	1、青色外墙砖，60X240mm,白色勾缝。（要求面砖厚度≤7.5单位面积重量≤20Kg,粘贴面带燕尾槽，单块尺寸≤200平方厘米，（勒脚除外）吸水率≤3） 2、3厚瓷胶胶粘剂 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道	m2	85.83	143.06	1.01	25.84	10.86	266.6
56	011203003002	块料柱面	1、青色外墙砖，60X240mm,白色勾缝。（要求面砖厚度≤7.5单位面积重量≤20Kg,粘贴面带燕尾槽，单块尺寸≤200平方厘米，（勒脚除外）吸水率≤3） 2、3厚瓷胶胶粘剂	m2	76.55	135.15	0.18	22.83	9.59	244.3
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处挂300宽热镀锌钢丝网	m2	6.98	8.35		2.08	0.87	18.28
		天棚工程								
58	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
59	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	28.05	175.95	1.33	8.75	3.67	217.75
60	011302001002	平面吊顶天棚（顶5）	1、8mm全丝吊筋 2、U型不上人轻钢龙骨 3、9.5mm纸面石膏板吊顶 4、钉眼除锈、自粘胶带贴缝 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	37.19	93.17	1.33	11.46	4.81	147.96
		油漆、涂料、裱糊工程								
61	011406001001	抹灰面油漆（楼梯间墙面）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	17.08	15.5		5.08	2.14	39.8
62	011406001002	抹灰面油漆（教室、走道、活动空间墙面）	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶上部不做）	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	011406001003	抹灰面油漆（独立柱面）	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
64	011406001004	抹灰面油漆（顶3）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
65	011403001001	抹灰面油漆（顶10）	1、2-3厚柔性耐水腻子分遍找平 2、白色防潮防霉涂料	m2	15.58	14.24		4.64	1.94	36.4
66	011403001002	抹灰面油漆（顶7）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
67	011406001005	抹灰面油漆（石膏板面）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	17.8	13.48		5.3	2.22	38.8
68	011406001006	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂，柔性耐水腻子	m2	18.41	55.88	0.49	5.62	2.36	82.76
		其他装饰工程								
69	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m		238.21				238.21
70	011505002001	洗厕配件	卫生间折叠多功能台	个		1500				1500
71	01B001	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		1200				1200

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		93478.58	
2	011601007001	文明施工		29519.55	
3	011601008001	环境保护		11069.83	
4	011601006001	临时设施		41819.36	
5	011601010001	冬雨季施工增加		3197.95	
6	011601011001	夜间施工增加		4919.93	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1229.98	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1229.98	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		6251.51	
16	011601001002	脚手架		25947.06	
17	011601002002	垂直运输			
合计				218663.73	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2459962.56	3.8	93478.58						
2	011601007001	文明施工	2459962.56	1.2	29519.55						
3	011601008001	环境保护	2459962.56	0.45	11069.83						
4	011601006001	临时设施	2459962.56	1.7	41819.36						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2459962.56	0.13	3197.95						
6	011601011001	夜间施工增加	2459962.56	0.2	4919.93						
7	011601012001	特殊地区施工	2459962.56								
8	011601013001	二次搬运	2459962.56								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2459962.56	0.05	1229.98						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2459962.56								
11	011601016001	按质论价	2459962.56								
12	011601017001	建筑工人实名制	2459962.56	0.05	1229.98						
13	011601018001	特殊施工降效	2459962.56								
14	011601019001	协管	2459962.56								
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			6251.51						
16	011601001002	脚手架			25947.06						
17	011601002002	垂直运输									
合计					218663.73						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2678626.29	9	241076.37
合计					241076.37

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 3#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：3#楼土建工程
 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5432944.85
1.1	土石方工程	768.39
1.2	砌筑工程	147939.23
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	2488923.64
1.4	门窗工程	401021.92
1.5	屋面及防水工程	286141.23
1.6	保温、隔热、防腐工程	236592.61
1.7	楼地面装饰工程	380544.5
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	942532.31
1.9	天棚工程	191698.97
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	199776.91
1.11	其他装饰工程	157005.14
2	措施项目	759914.1
2.1	其中：安全生产	206451.9
3	其他项目	218000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	218000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	557357.31
合 计		6968216.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					768.39	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：三类土	m2	800.41	0.96	768.39	
		砌筑工程					147939.23	
2	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	201.37	637.45	128363.31	
3	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	0.64	708.63	453.52	
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型：卫生间 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	33.05	578.59	19122.4	
		混凝土及钢筋混凝土工程					2488923.64	
		E.1 基础及楼地面垫层					7180.8	
5	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	17.74	404.78	7180.8	
		E.2 现浇混凝土构件					495315.62	
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	91.87	416.85	38296.01	
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	29.45	402.91	11865.7	
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形	m3	44.33	480.22	21288.15	
9	010502006002	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱、多边形 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	92.04	495.21	45579.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502006003	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱、多边形 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	49.07	468.61	22994.69	
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.06	462.01	489.73	
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	139.91	427.27	59779.35	
13	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	64.57	586.01	37838.67	
14	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	6.05	483.77	2926.81	
15	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.21	533.72	1713.24	
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	382.03	444.77	169915.48	
17	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	113.02	446.47	50460.04	
18	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨棚板	m3	2.5	494.55	1236.38	
19	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.77	468.2	7851.71	
20	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	15.13	509.28	7705.41	
21	010502031001	坡道	1、60厚C15混凝土加1：1水泥砂浆随打随抹光 2、100厚碎石垫层压实 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩石板，水泥擦缝	m2	7.9	269.18	2126.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层夯实 3、100厚C15 4、素水泥浆一道 5、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴30厚花岗岩石板,水泥擦缝 6、室外台阶	m2	6.56	320.03	2099.4	
23	010502032002	台阶	1、阶梯式室内台阶 2、均高350mm 3、C35商品砼 4、局部详细做法见建筑图纸节点	m2	174.6	57.59	10055.21	
24	010502032003	台阶	1、阶梯式室内二次踏步 2、300宽 3、C20素砼 4、部位见建筑图纸大样	m2	21.95	49.84	1093.99	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1256242.3	
25	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 $\leq$ 10mm	t	3.143	5234.34	16451.53	
26	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\leq$ 10mm	t	51.469	5327.76	274214.48	
27	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\leq$ 18mm	t	56.699	4998.5	283409.95	
28	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\leq$ 25mm	t	19.611	4456.23	87391.13	
29	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\leq$ 40mm	t	46.509	4129.13	192041.71	
30	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: T63高强钢筋 $\leq$ 18mm	t	19.985	5923.68	118384.74	
31	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: T63高强钢筋 $\leq$ 25mm	t	47.812	5351.27	255854.92	
32	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹 2、规格:25mm内	个	2676	9.78	26171.28	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 25mm内	个	304	7.64	2322.56	
		E.5 混凝土模板					730184.92	
34	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础混凝土垫层	m2	17.74	90.57	1606.71	
35	010505002001	基础模板	1. 基础类型:桩承台	m2	200.59	76.58	15361.18	
36	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:矩形基础梁	m2	196.77	56.29	11076.18	
37	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱	m2	184.53	78.6	14504.06	
38	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:圆形柱	m2	12.27	125.29	1537.31	
39	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:多边形	m2	763.94	125.2	95645.29	
40	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:钢筋混凝土墙	m2	12.36	65.44	808.84	
41	010505006001	梁模板	1. 模板形式:矩形梁	m2	1034.98	115.11	119136.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：实心楼板	m2	3448.62	92.24	318100.71	
43	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：斜板	m2	140.32	114.57	16076.46	
44	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	81.02	134.37	10886.66	
45	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	693.09	97.41	67513.9	
46	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	64.3	70.38	4525.43	
47	010505013001	过梁模板	过梁模板	m2	54.28	94.33	5120.23	
48	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：装饰线条、节点、挑檐	m2	349.51	100.17	35010.42	
49	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：室内看台台阶	m2	196.55	67.54	13274.99	
		门窗工程					401021.92	
50	010801001001	木质门	1、带通风百叶木夹板门及门套（含五金配件）	m2	10.12	535.02	5414.4	
51	010801001002	木质门	1、成品木门含门套（含五金配件）	m2	4.6	505.53	2325.44	
52	010802003001	钢质防火门	1、不锈钢甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	13.85	762.18	10556.19	
53	010802003002	钢质防火门	1、不锈钢乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	17.94	722.86	12968.11	
54	010802002001	彩板门	1、成品带观察窗教室钢门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	28.52	498.38	14213.8	
55	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	36.9	727.91	26859.88	
56	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断热铝合金中空钢化玻璃平开窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	141.84	718.45	101904.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、112系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	67.2	703.57	47279.9	
58	010807001004	金属(塑钢)窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	111.15	715.61	79540.05	
59	010807001005	金属(塑钢)窗	1、不锈钢甲级防火窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸)	m2	2.04	925	1887	
60	010802001001	金属(塑钢)门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃门联窗(含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸) 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边(隔热条宽29mm) 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm(外窗不应小于1.8mm)	m2	124.62	786.97	98072.2	
		屋面及防水工程					286141.23	
61	010902003001	屋面刚性层(屋面1)	1、20厚广场砖,防水砂浆勾缝 2、30厚1:3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土(内配Φ6@200,双向钢筋,每开间设分仓缝缝宽20mm,纵横间距≤6m,缝内填高分子密封胶) 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层(倒置式保温层修正系数1.25)(另计) 5、10厚1:1:4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道(另计) 7、1.5厚I型聚合物水泥防水涂料(另计) 8、20厚1:3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层(结构3%找坡时不做此层)	m2	196.7	286.99	56450.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封膏） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	114.29	129.38	14786.84	
63	010901001001	瓦屋面（屋面6）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 2、用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 4、50厚C20细石混凝土保护层（内配C6@200，双向钢筋网片，与屋面板预埋C10钢筋头绑牢） 5、100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 6、钢筋混凝土屋面板（板面预埋C10钢筋头，间距为@1000双向，并伸出板面120）	m2	494.6	120.06	59381.68	
64	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	805.59	50.93	41028.7	
65	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	310.99	43.08	13397.45	
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	201	43.08	8659.08	
67	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	118.3	43.08	5096.36	
68	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	1627	47.86	77868.22	
69	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	197.91	47.86	9471.97	
		保温、隔热、防腐工程					236592.61	
70	011001001001	保温隔热屋面	100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	494.6	47.95	23716.07	
71	011001001002	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）	m2	196.7	60.75	11949.53	
72	011001001003	保温隔热屋面（天沟）	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	45.72	54.35	2484.88	
73	011001001004	保温隔热屋面（天沟）	1、两侧面60厚 B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	68.57	35.14	2409.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）	m2	1627	95.66	155638.82	
75	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	472	85.58	40393.76	
		楼地面装饰工程					380544.5	
76	011102001001	石材楼地面（地1-楼梯间）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	43.62	295.76	12901.05	
77	011102001002	石材楼地面（地1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（降板处配双向c6@200钢筋网片） 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	60.67	298.31	18098.47	
78	011101002001	现浇水磨石楼地面（地面2）	1、20厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、35厚细石混凝土基层内配A6-200钢筋网 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实 7、教室、连廊、阅读空间	m2	93.84	285.92	26830.73	
79	011102003001	块料楼地面（地面4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	67.74	244.97	16594.27	
80	011101001001	水泥砂浆楼地面（地面9）	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C20混凝土 4、150厚压实碎石垫层 5、素土夯实	m2	15.15	110.55	1674.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	87.2	272.8	23788.16	
82	011102001003	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	101.38	239.55	24285.58	
83	011101002002	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c4@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m ²	123.85	243.33	30136.42	
84	011102003002	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1:2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	60.12	186.21	11194.95	
85	011102003003	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	14.68	201.86	2963.3	
86	011103001001	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、42厚C20细石混凝土随打随抹光 4、5厚橡胶隔声垫 5、界面剂一道 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、三层教室	m ²	247.8	305.13	75611.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	011103001002	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道(周边遇墙体上涂200高)(另计) 6、100厚C20混凝土 7、150厚压实碎石垫层 8、素土夯实地板 9、含阳角处铝合金护角 10、音乐厅地面	m2	39.5	342.01	13509.4	
88	011103001003	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、42厚C20细石混凝土随打随抹光 4、5厚橡胶隔声垫 5、界面剂一道 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、音乐厅踏步段地面(面积含侧面)	m2	267.3	305.13	81561.25	
89	011104002001	竹、木(复合)地板	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15混凝土 4、40厚C20细石内配A3@50钢筋网 5、240*240砖墩@1200 6、20厚1:3水泥砂浆找平层上做60*100通长木垫 7、60*90木龙骨及横撑(满涂防腐剂) 8、60*140@400松木龙骨 9、20厚杉木板斜铺(背面刷氟化钠防腐剂、8#镀锌铁丝两道绑在垫木上) 10、干铺防潮层一层 11、20厚舞台专用地板磨光 12、本色耐磨漆一底二度 13、首层舞台地面及侧面	m2	47.9	676.92	32424.47	
90	011101001002	水泥砂浆楼地面(楼9)	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	30.56	32.45	991.67	
91	011105003001	块料踢脚线(踢1)	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 6、6厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝,高度150	m	42.17	35.29	1488.18	
92	011105001001	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	66.1	11.25	743.63	
93	011105005001	木质踢脚线	1、150高木制踢脚线 2、三层教室、音乐厅	m	148.73	38.64	5746.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					942532.31	
94	011204003001	块料墙面（墙裙-内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1:2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m2	386	174.38	67310.68	
95	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1:2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	197.91	174.38	34511.55	
96	011201001001	墙面一般抹灰（内墙4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	530.94	43.8	23255.17	
97	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	707.61	54.31	38430.3	
98	011201001003	墙面一般抹灰（吊顶以上）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	301.5	54.31	16374.47	
99	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1:2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	286	120.87	34568.82	
100	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	150	55.8	8370	
101	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚复合材料保温板（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 7、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	783.67	279.01	218651.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	011201001004	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	843.34	100.82	85025.54	
103	011205001001	墙、柱面装饰板	1、15mm仿木纹陶铝吸声板 2、12mm阻燃板 3、镀锌型钢龙骨骨架（另计），内置50厚岩棉 4、部位、连接方式、节点详见装饰深化图纸 5、三楼教室、音乐厅	m2	475.94	266.92	127037.9	
104	011205001002	墙、柱面装饰板	1、15mm仿木纹陶铝吸声板、外饰浅色不燃无机纤维板 2、12mm阻燃板 3、镀锌型钢龙骨骨架（另计），内置50厚岩棉 4、部位、连接方式、节点详见装饰深化图纸 5、音乐厅、舞台	m2	180.66	429.46	77586.24	
105	011207003001	成品隔断	金属边框夹丝8mm玻璃隔断	m2	4.05	543.95	2203	
106	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	108.55	5.71	619.82	
107	010606003001	钢墙架	1、墙面镀锌骨架钢结构龙骨 2、含螺栓、角码、除锈	t	22.981	9076.5	208587.05	
		天棚工程					191698.97	
108	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1:1:2水泥石灰砂浆抹平	m2	330.1	32.34	10675.43	
109	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆,双向中距≤1200, 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	118.3	172.75	20436.33	
110	011302001002	平面吊顶天棚（顶5）	1、8mm全丝吊筋 2、U型不上人轻钢龙骨 3、双层9.5mm纸面石膏板吊顶 4、钉眼除锈、自粘胶带贴缝 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	191.2	179.85	34387.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	011302003001	艺术造型吊顶天棚（三层教室）	1、不上人型U60轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆,制作成1000*1500的网架 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼除锈 6、贴自粘胶带 7、三层教室天棚（工程量含侧面、墙边收边） 10、造型立面采用9mm玻镁板基层,灯槽、金属护角、其他节点详见装饰节点图 11、工程量为投影面	m2	209.79	248.84	52204.14	
112	011302001003	平面吊顶天棚（三层教室）	1、不上人型U60轻钢龙骨 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆,制作成1000*1500的网架 4、白色发光灯膜 5、工程量为投影面	m2	18.25	227.65	4154.61	
113	011302003002	艺术造型吊顶天棚（音乐厅）	1、不上人型U60轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆,制作成1000*1500的网架 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼除锈 6、贴自粘胶带 7、音乐厅天棚（工程量含侧面、墙边收边） 10、造型立面采用9mm玻镁板基层,灯槽、金属护角、其他节点详见装饰节点图 11、工程量为投影面	m2	284.3	245.66	69841.14	
		油漆、涂料、裱糊工程					199776.91	
114	011406001001	抹灰面油漆	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	707.61	39.8	28162.88	
115	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊项上部不做）	m2	530.94	33.36	17712.16	
116	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	1181.89	35.37	41803.45	
117	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂,柔性耐水腻子	m2	1354.5	82.76	112098.42	
		其他装饰工程					157005.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m	37.4	238.21	8909.05	
119	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、顶层及楼梯靠窗、高度1200	m	107.2	295.71	31700.11	
120	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、连廊、高度500	m	35.3	155.13	5476.09	
121	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m	129.6	113.94	14766.62	
122	011502001001	成品装饰线条	1、墙面不同材质处金属装饰线条	m	101.5	28.7	2913.05	
123	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰施-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	6.16	648.33	3993.71	
124	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	150.72	269.44	40610	
125	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	2.16	269.44	581.99	
126	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块	8	175	1400	
127	01B002	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套	4	1200	4800	
128	01B003	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m	18.4	60	1104	
129	01B004	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套	2	1330.82	2661.64	
130	01B005	幕布	镀锌型钢骨架木基层加石膏板幕布盒、电动轨道、专业幕布	m2	63	485.72	30600.36	
131	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、详见图集14J936-AWE-1A/2A	m	7.6	144	1094.4	
132	010903004001	墙面变形缝	1、墙面变形缝 2、详见图集14J936-BQ3-3/4	m	76.44	68.58	5242.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼地面变形缝 2、详见图集14J936-AWE-1A/2A	m	15.2	75.78	1151.86	
合计							5432944.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：三类土	m2	0.14		0.54	0.2	0.08	0.96
		砌筑工程								
2	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	251.8	274.33	3.47	75.94	31.91	637.45
3	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆	m3	301.7	274.52	3.47	90.79	38.15	708.63
4	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型：卫生间 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	187.1	304.76	5.4	57.27	24.06	578.59
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
5	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	65.1	310.87	0.92	19.64	8.25	404.78
		E.2 现浇混凝土构件								
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	25.6	379.66	0.54	7.78	3.27	416.85
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.6	365.23	0.89	7.88	3.31	402.91
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、矩形	m3	67.6	382.81	0.88	20.37	8.56	480.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502006002	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱、多边形 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	71.5	392.25	0.88	21.53	9.05	495.21
10	010502006003	钢筋混凝土柱	1、柱形状：圆柱、多边形 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	71.5	365.65	0.88	21.53	9.05	468.61
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	62.6	370.96	1.41	19.04	8	462.01
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	42	366.26	0.89	12.76	5.36	427.27
13	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	176.1	334.26	0.88	52.65	22.12	586.01
14	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁	m3	102.1	337.27	0.89	30.64	12.87	483.77
15	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	136.6	338.14	0.89	40.9	17.19	533.72
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	39.5	386.62	1.38	12.16	5.11	444.77
17	010502013002	坡屋面板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、斜板	m3	40.69	386.62	1.38	12.52	5.26	446.47
18	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨棚板	m3	82.9	374.62	1.41	25.08	10.54	494.55
19	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	67.6	370.03	1.41	20.53	8.63	468.2
20	010502025001	零星现浇构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、装饰线条、节点、挑檐等	m3	82.9	388.68	1.88	25.22	10.6	509.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010502031001	坡道	1、60厚C15混凝土加1：1水泥砂浆随打随抹光 2、100厚碎石垫层压实 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘贴 30厚花岗岩石板，水泥擦缝	m2	67.06	171.76	1.42	20.37	8.57	269.18
22	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层夯实 3、100厚C15 4、素水泥浆一道 5、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘贴 30厚花岗岩石板，水泥擦缝 6、室外台阶	m2	88.22	191.79	1.93	26.82	11.27	320.03
23	010502032002	台阶	1、阶梯式室内台阶 2、均高350mm 3、C35商品砼 4、局部详细做法见建筑图纸节点	m2	6.45	48.16	0.18	1.97	0.83	57.59
24	010502032003	台阶	1、阶梯式室内二次踏步 2、300宽 3、C20素砼 4、部位见建筑图纸大样	m2	6.46	40.4	0.18	1.97	0.83	49.84
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
25	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤10mm	t	1339	3303	18.71	403.92	169.71	5234.34
26	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤10mm	t	1401.6	3306.94	19.01	422.63	177.58	5327.76
27	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤18mm	t	1208.8	3209.25	49.02	374.2	157.23	4998.5
28	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤25mm	t	831	3217.91	39.52	258.98	108.82	4456.23
29	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E≤40mm	t	679.1	3155.43	5.4	203.64	85.56	4129.13
30	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤18mm	t	1265	4048.96	52.9	392.08	164.74	5923.68
31	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：T63高强钢筋≤25mm	t	868	4057.48	41.52	270.58	113.69	5351.27
32	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：25mm内	个	6.26	0.87	0.01	1.86	0.78	9.78
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：25mm内	个	3.45	0.55	1.54	1.48	0.62	7.64
		E.5 混凝土模板								
34	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础混凝土垫层	m2	47.22	22.02	0.97	14.34	6.02	90.57
35	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	37.8	20.69	1.49	11.69	4.91	76.58
36	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：矩形基础梁	m2	27	16.18	1.2	8.39	3.52	56.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	40.86	18.22	1.58	12.63	5.31	78.6
38	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：圆形柱	m2	57.42	43.1	0.36	17.19	7.22	125.29
39	010505004003	柱面模板	1. 模板形式：多边形	m2	72.33	19.82	1.75	22.04	9.26	125.2
40	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：钢筋混凝土墙	m2	32.14	18.06	1.17	9.91	4.16	65.44
41	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	64.04	20.77	2.28	19.73	8.29	115.11
42	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：实心楼板	m2	51.96	15.16	2.23	16.12	6.77	92.24
43	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：斜板	m2	67.54	15.32	2.23	20.76	8.72	114.57
44	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形楼梯	m2	69.72	29.71	3.85	21.89	9.2	134.37
45	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	51.65	22.39	1.09	15.69	6.59	97.41
46	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	35.09	18.8	1.17	10.79	4.53	70.38
47	010505013001	过梁模板	过梁模板	m2	50.13	21.03	1.4	15.33	6.44	94.33
48	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称：装饰线条、节点、挑檐	m2	53.2	21.7	1.96	16.41	6.9	100.17
49	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：室内看台台阶	m2	34.5	17	1.03	10.57	4.44	67.54
		门窗工程								
50	010801001001	木质门	1、带通风百叶木夹板门及门套（含五金配件）	m2	44.95	471.08		13.37	5.62	535.02
51	010801001002	木质门	1、成品木门含门套（含五金配件）	m2	44.95	441.59		13.37	5.62	505.53
52	010802003001	钢质防火门	1、不锈钢甲级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	714.86		9.9	4.16	762.18
53	010802003002	钢质防火门	1、不锈钢乙级防火门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	33.26	675.54		9.9	4.16	722.86
54	010802002001	彩板门	1、成品带观察窗教室钢门（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2	51.09	425.7		15.2	6.39	498.38
55	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃悬窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	49.72	657.18		14.79	6.22	727.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃平开窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边）（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	49.72	647.72		14.79	6.22	718.45
57	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、112系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃推拉窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边）（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	40.04	646.61		11.91	5.01	703.57
58	010807001004	金属（塑钢）窗	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边）（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	44.81	651.87		13.33	5.6	715.61
59	010807001005	金属（塑钢）窗	1、不锈钢甲级防火窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸）	m2		925				925
60	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列多腔密封断桥铝合金中空钢化玻璃门联窗（含各种配件、特殊配件及其他要求见图纸） 2、高透型6Low-E双银+19A+6 暖边）（隔热条宽29mm） 3、铝合金窗用型材主要受力部位厚度不应小于1.4mm（外窗不应小于1.8mm）	m2	74.33	681.24		22.11	9.29	786.97
		屋面及防水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	010902003001	屋面刚性层（屋面1）	1、20厚广场砖，防水砂浆勾缝 2、30厚1：3水泥砂浆卧铺 3、50厚C20细石混凝土（内配Φ6@200，双向钢筋，每开间设分仓缝缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内填高分子密封膏） 4、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）（另计） 5、10厚1：1：4混合砂浆隔离层 6、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 7、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 8、20厚1：3水泥砂浆找平 9、最薄处30厚陶粒混凝土2%找坡层（结构3%找坡时不做此层）	m2	108.26	127.07	4.14	33.45	14.07	286.99
62	010902003002	屋面刚性层（屋面2）	1、耐水腻子二道、丙烯酸反射隔热涂料一底两面保护层 2、水平面水平向40厚细石砼保护层内配Φ4@150钢筋网片、 3、两侧面20厚1：2水泥砂浆找平层（每1200长设分格缝缝宽20mm，缝内填高分子密封膏） 4、水平面120厚（两侧面60厚）B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 5、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 6、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚陶粒混凝土1%找坡层	m2	43.95	60.97	4.13	14.31	6.02	129.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	010901001001	瓦屋面（屋面6）	1、钢钉固定蓝灰色陶瓷波形瓦 2、用30X30防腐木挂瓦条（每500长留20宽10高流水口） 3、2厚自粘橡胶沥青防水卷材2道（另计） 4、50厚C20细石混凝土保护层（内配C6@200，双向钢筋网片，与屋面板预埋C10钢筋头绑牢） 5、100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（另计） 6、钢筋混凝土屋面板（板面预埋C10钢筋头，间距为@1000双向，并伸出板面120）	m2	34.96	69.88	0.31	10.5	4.41	120.06
64	010902001001	屋面卷材防水	1、2厚自粘橡胶沥青防水卷材	m2	7.79	39.85		2.32	0.97	50.93
65	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
67	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层	m2	7.15	32.91		2.13	0.89	43.08
68	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
69	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	14.16	27.72		4.21	1.77	47.86
		保温、隔热、防腐工程								
70	011001001001	保温隔热屋面	100厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	32.02		3.33	1.4	47.95
71	011001001002	保温隔热屋面	1、140厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层（倒置式保温层修正系数1.25）	m2	11.2	44.82		3.33	1.4	60.75
72	011001001003	保温隔热屋面（天沟）	1、水平面120厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	38.42		3.33	1.4	54.35
73	011001001004	保温隔热屋面（天沟）	1、两侧面60厚B1级阻燃挤塑聚苯板保温层	m2	11.2	19.21		3.33	1.4	35.14
74	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）	m2	26.29	58.08	0.13	7.86	3.3	95.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：热桥柱、梁 2. 保温隔热方式及材料名称：A级复合保温材料保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚 4. 粘接及固定方式符合图纸及规范要求	m2	22.59	53.26	0.13	6.76	2.84	85.58
		楼地面装饰工程								
76	011102001001	石材楼地面（地1-楼梯间）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	74.8	187.2	1.51	22.71	9.54	295.76
77	011102001002	石材楼地面（地1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（降板处配双向c6@200钢筋网片） 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	74.8	189.75	1.51	22.71	9.54	298.31
78	011101002001	现浇水磨石楼地面（地面2）	1、20厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、35厚细石混凝土基层内配A6-200钢筋网 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实 7、教室、连廊、阅读空间	m2	124.96	102.79	3.77	38.31	16.09	285.92
79	011102003001	块料楼地面（地面4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土 5、150厚压实碎石垫层 6、素土夯实	m2	67.9	146.35	1.43	20.63	8.66	244.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	011101001001	水泥砂浆楼地面（地面9）	1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C20混凝土 4、150厚压实碎石垫层 5、素土夯实	m2	32.62	62.7	1.02	10.01	4.2	110.55
81	011106001001	石材楼梯面层（楼1-楼梯）	1、20厚磨光花岗岩板（带防滑槽），稀水泥浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	91.55	140.19	1.68	27.73	11.65	272.8
82	011102001003	石材楼地面（楼1a）	1、30厚白麻毛面花岗岩石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型防水层（周边遇墙体上涂300高）（另计） 4、15厚1：2防水水泥砂浆找平层（开敞楼梯间不做此层及防水涂料） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	63.09	147.18	1.84	19.32	8.12	239.55
83	011101002002	现浇水磨石楼地面（楼2）	1、15厚彩色水磨石地面（粒径6-12mm）铜条分割约700*700mm，柱及墙边150宽为黑色 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向c4@200（注意钢筋网要位于上部1/3处） 3、5厚橡胶隔声垫 4、教室、连廊	m2	105.78	87.89	3.49	32.51	13.66	243.33
84	011102003002	块料楼地面（楼3）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、15厚1：2防水水泥砂浆及1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型二道防水（周边遇墙体上涂2400高）（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层找平（1.0%） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	56.19	103.78	1.76	17.24	7.24	186.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	011102003003	块料楼地面（楼4）	1、8厚600*600防滑地砖、专用嵌缝剂嵌缝 2、45厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、5厚橡胶隔声垫 4、界面剂一道 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	46.69	133.77	1.18	14.24	5.98	201.86
86	011103001001	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、42厚C20细石混凝土随打随抹光 4、5厚橡胶隔声垫 5、界面剂一道 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、三层教室	m2	67.48	208.59	0.38	20.2	8.48	305.13
87	011103001002	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（周边遇墙体上涂200高）（另计） 6、100厚C20混凝土 7、150厚压实碎石垫层 8、素土夯实地板 9、含阳角处铝合金护角 10、音乐厅地面	m2	82.24	223.35	1.17	24.83	10.42	342.01
88	011103001003	橡塑板楼地面	1、2.5厚PVC地胶板 2、5厚水泥砂浆自流平 3、42厚C20细石混凝土随打随抹光 4、5厚橡胶隔声垫 5、界面剂一道 6、现浇钢筋混凝土楼板 7、音乐厅踏步段地面（面积含侧面）	m2	67.48	208.59	0.38	20.2	8.48	305.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	011104002001	竹、木(复合)地板	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15混凝土 4、40厚C20细石内配A3@50钢筋网 5、240*240砖墩@1200 6、20厚1:3水泥砂浆找平层上做60*100通长木垫 7、60*90木龙骨及横撑（满涂防腐剂） 8、60*140@400松木龙骨 9、20厚杉木板斜铺（背面刷氯化钠防腐剂、8#镀锌铁丝两道绑在垫木上） 10、干铺防潮层一层 11、20厚舞台专用地板磨光 12、本色耐磨漆一底二度 13、首层舞台地面及侧面	m2	113.99	513.37	1	34.2	14.36	676.92
90	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼9）	1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	13.52	12.13	0.77	4.25	1.78	32.45
91	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、6厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝，高度150	m	13.84	15.35	0.18	4.17	1.75	35.29
92	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1、刷专用界面剂一遍 2、12厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150	m	6.24	2.16	0.15	1.9	0.8	11.25
93	011105005001	木质踢脚线	1、150高木制踢脚线 2、三层教室、音乐厅	m	4.24	32.53	0.05	1.28	0.54	38.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	011204003001	块料墙面（墙裙-内墙1）	1、刷专用界面剂一遍 2、13厚1：3水泥砂浆分层抹平 3、7厚1：2水泥砂浆粘贴层 4、8厚浅色300*600瓷砖贴面，需贴阴阳角条和压沿条（白水泥浆擦缝）。	m2	58.35	90.79	0.41	17.48	7.35	174.38
95	011204003002	块料墙面（内墙2）	1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：2防水水泥砂浆找平 3、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料一道（周边遇墙体上涂1200高）（另计） 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、8厚300x600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	58.35	90.79	0.41	17.48	7.35	174.38
96	011201001001	墙面一般抹灰（内墙4）	1、刷专用界面剂一遍 2、9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	20.57	13.02	1.07	6.44	2.7	43.8
97	011201001002	墙面一般抹灰（内墙6）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	24.23	17.99	1.3	7.6	3.19	54.31
98	011201001003	墙面一般抹灰（吊顶以上）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍 3、基层墙体	m2	24.23	17.99	1.3	7.6	3.19	54.31
99	011203001001	零星项目一般抹灰	1、15厚1：2防水水泥砂浆 2、刷界面处理剂一道 3、窗边、屋面挑板、天沟等真石漆部位	m2	74.65	13.36	0.93	22.48	9.45	120.87
100	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、刷专用界面剂一遍	m2	29.42	12.68	0.89	9.02	3.79	55.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	011204003003	块料墙面（外墙1-软瓷）	1、仿三色外墙砖 柔性外墙砖饰面 2、3厚瓷砖胶粘剂 3、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 4、30厚复合材料保温板（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 5、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 6、15厚1:2防水水泥砂浆 7、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	104.42	128.55	1.35	31.47	13.22	279.01
102	011201001004	墙面一般抹灰（外墙2-真石漆墙面）	1、8厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚固件固定）（锚栓深入基层不小于50） 2、30厚无机不燃保温板Ⅱ型（每层设支撑1.5厚钢托架）（另计） 3、1.5厚Ⅰ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4、15厚1:2防水水泥砂浆 5、刷界面处理剂一道 基层墙体	m2	43.21	37.66	1.19	13.21	5.55	100.82
103	011205001001	墙、柱面装饰板	1、15mm仿木纹陶铝吸声板 2、12mm阻燃板 3、镀锌型钢龙骨骨架（另计），内置50厚岩棉 4、部位、连接方式、节点详见装饰深化图纸 5、三楼教室、音乐厅	m2	63.35	176.24	0.39	18.97	7.97	266.92
104	011205001002	墙、柱面装饰板	1、15mm仿木纹陶铝吸声板、外饰浅色不燃无机纤维板 2、12mm阻燃板 3、镀锌型钢龙骨骨架（另计），内置50厚岩棉 4、部位、连接方式、节点详见装饰深化图纸 5、音乐厅、舞台	m2	88.3	303.29	0.39	26.39	11.09	429.46
105	011207003001	成品隔断	金属边框夹丝8mm玻璃隔断	m2	120.9	369.62	1.65	36.46	15.32	543.95
106	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处粘贴300宽耐碱网格布	m2	1.53	3.53		0.46	0.19	5.71
107	010606003001	钢墙架	1、墙面镀锌骨架 钢结构龙骨 2、含螺栓、角码、除锈	t	1825.61	6098.37	267.98	622.84	261.7	9076.5
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	011301001001	天棚抹灰（楼梯间-顶3）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3、3厚1：1：2水泥石灰砂浆抹平	m2	18.66	5.14	0.46	5.69	2.39	32.34
109	011302001001	吊顶天棚（卫生间-顶1）	1、板底刷1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 2、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 3、配套金属龙骨 4、600*600*1厚铝合金方形板	m2	28.05	130.95	1.33	8.75	3.67	172.75
110	011302001002	平面吊顶天棚（顶5）	1、8mm全丝吊筋 2、U型不上人轻钢龙骨 3、双层9.5mm纸面石膏板吊顶 4、钉眼除锈、自粘胶带贴缝 5、高度超过1.5m配镀锌骨架转换层	m2	51	105.43	1.33	15.56	6.53	179.85
111	011302003001	艺术造型吊顶天棚（三层教室）	1、不上人型U60轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆，制作成1000*1500的网架 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼除锈 6、贴自粘胶带 7、三层教室天棚（工程量含侧面、墙边收边） 10、造型立面采用9mm玻镁板基层，灯槽、金属护角、其他节点详见装饰节点图 11、工程量为投影面	m2	76.41	137.73	1.7	23.24	9.76	248.84
112	011302001003	平面吊顶天棚（三层教室）	1、不上人型U60轻钢龙骨 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆，制作成1000*1500的网架 4、白色发光灯膜 5、工程量为投影面	m2	32.44	179.5	1.41	10.07	4.23	227.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	011302003002	艺术造型吊顶天棚（音乐厅）	1、不上人型U60轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶 2、采用D=10吊筋 3、吊顶的吊杆大于1.5米时须设置45度反支撑反向支撑采用L50x5镀锌角钢做吊杆,制作成1000*1500的网架 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、钉眼除锈 6、贴自粘胶带 7、音乐厅天棚（工程量含侧面、墙边收边） 10、造型立面采用9mm玻镁板基层,灯槽、金属护角、其他节点详见装饰节点图 11、工程量为投影面	m2	73.92	138.01	1.75	22.52	9.46	245.66
		油漆、涂料、裱糊工程								
114	011406001001	抹灰面油漆	1、A级抗菌防霉涂料一底两面（车库颜色详装修设计） 2、两遍耐水防霉腻子刮平	m2	17.08	15.5		5.08	2.14	39.8
115	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子二遍 2、白色内墙乳胶漆涂料二度（吊顶部不做）	m2	14.16	13.21		4.22	1.77	33.36
116	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刮腻子二遍 2、白色无机涂料	m2	15.58	13.21		4.64	1.94	35.37
117	011406001004	抹灰面油漆	1、仿石真石漆饰面 2、弹性底涂,柔性耐水腻子	m2	18.41	55.88	0.49	5.62	2.36	82.76
		其他装饰工程								
118	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈,刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、高度900	m		238.21				238.21
119	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立柱、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈,刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、顶层及楼梯靠窗、高度1200	m		295.71				295.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢立杆、30*30方管立柱及横杆 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、连廊、高度500	m		155.13				155.13
121	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1、20*20方钢 2、50*120枫木扶手 3、方管除锈，刷防锈漆及黑色磁漆 4、其他节点详见图纸 5、楼梯靠墙扶手	m		113.94				113.94
122	011502001001	成品装饰线条	1、墙面不同材质处金属装饰线条	m	5.08	21.28	0.14	1.55	0.65	28.7
123	011505001001	洗漱台	1、L35*35镀锌角钢构架（饰面-14） 2、水泥砂浆粘贴20厚米黄大理石台面 3、含水池台面开孔及磨边	m2	158.7	401.98	14.48	51.52	21.65	648.33
124	011210005001	成品隔断	1、大便间采用复合树脂板隔断做法见国标16J914-1第XT9页，高1800。 2、厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具，门合页宜用升降合页。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
125	011210005002	成品隔断	1、小便斗隔断采用复合树脂板做法见16J914-1第XT9页，高900，宽400，离地600安装。	m2	11.91	252.5		3.54	1.49	269.44
126	01B001	楼梯滑动支座	5mm聚四氟乙烯板	块		175				175
127	01B002	无障碍卫生间把手	无障碍卫生间把手	套		1200				1200
128	01B003	卫生间木饰面板置物台	100宽、20厚木饰面板	m		60				60
129	01B004	屋面钢爬梯	不锈钢爬梯，图集15J401	套		1330.82				1330.82
130	01B005	幕布	镀锌型钢骨架木基层加石膏板幕布盒、电动轨道、专业幕布	m2		485.72				485.72
131	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、详见图集14J936-AWE-1A/2A	m	28.46	103.51		8.47	3.56	144
132	010903004001	墙面变形缝	1、墙面变形缝 2、详见图集14J936-BQ3-3/4	m	27.96	28.79	0.01	8.32	3.5	68.58
133	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼地面变形缝 2、详见图集14J936-AWE-1A/2A	m	19.53	46.98	0.72	6.02	2.53	75.78

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		206451.9	
2	011601007001	文明施工		65195.34	
3	011601008001	环境保护		24448.25	
4	011601006001	临时设施		92360.06	
5	011601010001	冬雨季施工增加		7062.83	
6	011601011001	夜间施工增加		10865.89	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2716.47	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2716.47	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		48482.08	
16	011601001002	脚手架		69808.25	
17	011601002002	垂直运输		218013.55	
18	011601004002	施工排水		11793.01	
合计				759914.1	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5432944.85	3.8	206451.9						
2	011601007001	文明施工	5432944.85	1.2	65195.34						
3	011601008001	环境保护	5432944.85	0.45	24448.25						
4	011601006001	临时设施	5432944.85	1.7	92360.06						
5	011601010001	冬雨季施工增加	5432944.85	0.13	7062.83						
6	011601011001	夜间施工增加	5432944.85	0.2	10865.89						
7	011601012001	特殊地区施工	5432944.85								
8	011601013001	二次搬运	5432944.85								
9	011601014001	已完工程及设备保护	5432944.85	0.05	2716.47						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	5432944.85								
11	011601016001	按质论价	5432944.85								
12	011601017001	建筑工人实名制	5432944.85	0.05	2716.47						
13	011601018001	特殊施工降效	5432944.85								
14	011601019001	协管	5432944.85								
15	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			48482.08						
16	011601001002	脚手架			69808.25						
17	011601002002	垂直运输			218013.55						
18	011601004002	施工排水			11793.01						
合计					759914.1						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	218000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		218000			-

暂列金额明细表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	高支模	200000	18000	218000					
合 计		200000	18000	218000					-

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6192858.95	9	557357.31
合计					557357.31

发包人提供材料一览表

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：4#楼土建工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地下室水电安装工程	1144670.01		21129.4
2	地下室喷淋和消防栓及通风安装工程	537376.64		13288.77
3	地下室战时人防水电及通风安装工程	616595.4		9816.64
4	地下室消防泵房安装工程	279649.82		4741.66
5	1#楼水电安装工程	1869987.43		34852.55
6	2#楼水电安装工程	3179718.24		56639.25
7	3#楼水电安装工程	228740.43		5320.23
8	4#楼水电安装工程	719553.52		16245.36
9	1#楼消防及通风安装工程	367977.83		9303.52
10	2#楼消防及通风安装工程	855510.52		20731.33
11	3#楼消防及通风安装工程	98326.67		2485.98
12	4#楼消防及通风安装工程	215928.4		5165.79
13	智能化安装工程	2424100.56		23341.69
合计		12538135.47		223062.17

单位工程汇总表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	912039.26
1.1	电气设备安装工程	606893.99
1.2	给排水、采暖、燃气工程	152535.91
1.3	有压排水工程	152609.36
2	措施项目	38116.71
2.1	其中：安全生产	21129.4
3	其他项目	100000
3.1	其中：暂列金额	100000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	94514.04
合 计		1144670.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					606893.99	
1	030402010001	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1RFAP 3、规格：42.7KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	1	6374.77	6374.77	
2	030402010002	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1RXFX 3、规格：80KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	1	8574.77	8574.77	
3	030402010003	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1CDZ 3、规格：141KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	1	8974.77	8974.77	
4	030402010004	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：BJ1AP 3、规格：50KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	1	6574.77	6574.77	
5	030402011001	成套配电箱	1、名称：生活水箱配电箱 2、型号：B1SHSX/15.0KW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3533.09	3533.09	
6	030402011002	成套配电箱	1、名称：排烟机风机 2、型号：B1PY1/12.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4333.09	4333.09	
7	030402011003	成套配电箱	1、名称：排烟机风机 2、型号：B1PY2/12.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4333.09	4333.09	
8	030402011004	成套配电箱	1、名称：楼层照明箱 2、型号：B1RFAL/15.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3533.09	3533.09	
9	030402011005	成套配电箱	1、名称：楼层应急照明箱 2、型号：B1RFEAL/1.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3938.47	3938.47	
10	030402011006	成套配电箱	1、名称：送风配电箱 2、型号：B1RFSF/4.0KW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3183.09	3183.09	
11	030402011007	成套配电箱	1、名称：排风配电箱 2、型号：B1RFPF/2.2KW 3、安装方式：挂墙明装	台	1	2833.09	2833.09	
12	030402011008	成套配电箱	1、名称：消防稳压泵控制箱（设备配套） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	533.09	533.09	
13	030402011009	成套配电箱	1、名称：潜污泵控制箱（设备配套） 2、安装方式：挂墙明装	台	9	533.09	4797.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030402011010	成套配电箱	1、名称：生活水泵房配电箱 2、型号：B2SHSB(IP55) 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4733.09	4733.09	
15	030402011011	成套配电箱	1、名称：人防配电箱 2、型号：B1RFZAP 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4133.09	4133.09	
16	030402011012	成套配电箱	1、名称：人防送风控制箱 2、型号：B1RFSF 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3033.09	3033.09	
17	030402011013	成套配电箱	1、名称：人防排风控制箱 2、型号：B1RFPF 3、安装方式：挂墙明装	台	1	3033.09	3033.09	
18	030402011014	成套配电箱	1、名称：人防给水控制箱 2、型号：B1RFGS 3、安装方式：挂墙明装	台	1	2533.09	2533.09	
19	030402011015	成套配电箱	1、名称：人防消防配电箱 2、型号：B1RFEZAP 3、安装方式：挂墙明装	台	1	7333.09	7333.09	
20	030402011016	成套配电箱	1、名称：三种通风方式控制箱内 2、安装方式：挂墙明装	台	1	1408.47	1408.47	
21	030402011017	成套配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：RF02EAL 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4113.09	4113.09	
22	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	3	22.66	67.98	
23	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	3	27.19	81.57	
24	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	3	30.35	91.05	
25	030413014001	插座	1、名称：安全型二三孔电源插座 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：底边距地0.3m	套	28	28.56	799.68	
26	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：7W	套	13	92.13	1197.69	
27	030413001002	普通灯具	1、名称：带人体感应开关的吸顶灯 2、规格：7W	套	3	136.94	410.82	
28	030413003001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2x18W 3、安装形式：吸顶	套	85	89.24	7585.4	
29	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2.规格：A-BLJC 1W 3.安装方式：壁挂 底距地0.5m	套	16	93.89	1502.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413002002	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底边距地2.2m	套	2	93.89	187.78	
31	030413002003	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	8	93.89	751.12	
32	030413002004	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	25	96.97	2424.25	
33	030409001001	电力电缆	1、型号: TBTRZY-1kV-4X50+25 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	400	269.85	107940	
34	030409001002	电力电缆	1、型号: WDZYJY-1kV-4X70+35 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	400	387.49	154996	
35	030409001003	电力电缆	1、型号: WDZYJY22-1kV-4X25+16 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	192.4	123	23665.2	
36	030409001004	电力电缆	1、型号: TBTRZY-1kV-5X6 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	166.93	48.74	8136.17	
37	030409001005	电力电缆	1、型号: TBTRZY-1kV-3X4 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	66.67	26.42	1761.42	
38	030409001006	电力电缆	1、型号: WDZYJY-1KV-5X10 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	52.4	59.45	3115.18	
39	030409001007	电力电缆	1、型号: WDZNYJY-1KV-5X6 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	61.2	39.37	2409.44	
40	030409001008	电力电缆	1、型号: WDZYJY-1KV-5X4 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	348.7	28.3	9868.21	
41	030409001009	电力电缆	1、型号: WDZNYJY-1KV-5X4 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	279.4	29.41	8217.15	
42	030409001010	电力电缆	1、型号: WDZYJY-4X4 2、敷设方式、部位: 桥架、配管内敷设	m	118.64	25.61	3038.37	
43	030409003001	电力电缆头	1、名称: 矿物绝缘电力电缆头 2、型号: TBTRZY-1kV-4X50+25	个	4	108.65	434.6	
44	030409003002	电力电缆头	1、名称: 矿物绝缘电力电缆头 2、型号: TBTRZBY-1kV-4X70+35	个	4	113.13	452.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030409003003	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZY-1kV-5X6	个	12	74.28	891.36	
46	030409003004	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZY-1kV-3X4	个	8	46.94	375.52	
47	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：6mm2以下	个	40	73.82	2952.8	
48	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：16mm2以下	个	20	134.55	2691	
49	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下	个	10	180.92	1809.2	
50	030409003008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下	个	10	263.68	2636.8	
51	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、型号：300*100	m	90	112.83	10154.7	
52	030412003002	桥架	1、名称：热镀锌防火桥架 2、型号：300*150	m	115	158.73	18253.95	
53	030412003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、型号：200×100	m	62.54	103.87	6496.03	
54	030412003004	桥架	1、名称：照明线槽 2、型号：75*50	m	120	51.83	6219.6	
55	031301005001	桥架支架	1、名称：桥架吊支架 2、材质：金属	kg	500	16.38	8190	
56	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：单向	套	32	212.33	6794.56	
57	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：双向	套	12	225.46	2705.52	
58	030412001001	配管	1、规格：SC100 2、配置形式：暗配	m	38.6	106.23	4100.48	
59	030412001002	配管	1、规格：SC80 2、配置形式：暗配	m	59.7	92.43	5518.07	
60	030412001003	配管	1、规格：SC32 2、配置形式：暗配	m	187.5	28.29	5304.38	
61	030412001004	配管	1、规格：SC25 2、配置形式：暗配	m	261.4	24.89	6506.25	
62	030412001005	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配	m	1261.3	19.21	24229.57	
63	030412004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2476.4	5.3	13124.92	
64	030412004002	配线	1、配线形式：线槽穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2615.2	5.2	13599.04	
65	030412004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	1694.22	5.46	9250.44	
66	030412004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZBN-RYJS-2x2.5	m	976.7	6.1	5957.87	
67	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	932	8.99	8378.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030412006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	77	9.38	722.26	
69	030410001001	接地极	1.名称：接地预埋件，一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-100x10x100	块	8	436.01	3488.08	
70	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB局部等电位端子箱	套	1	67.37	67.37	
71	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：LEB局部等电位端子箱	套	6	31.71	190.26	
72	030410002001	接地母线	1、名称：预埋件至MEB (LEB) 的连接线为40x4热镀锌扁钢	m	8	29.4	235.2	
73	030416027001	接地装置	1、类别：接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	1	1647.03	1647.03	
74	030413015001	照明系统调试	1.名称：照明灯具 2.电压等级： $\leq 1\text{kV}$ 交流供电 220V	系统	1	645.17	645.17	
75	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	2786.95	2786.95	
		给排水、采暖、燃气工程					152535.91	
76	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN100 4、连接形式：丝扣连接	m	135.45	146.57	19852.91	
77	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN80 4、连接形式：丝扣连接	m	51.3	126.19	6473.55	
78	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN70 4、连接形式：丝扣连接	m	61.24	112.01	6859.49	
79	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接	m	70.05	95.76	6707.99	
80	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32 4、连接形式：丝扣连接	m	25.21	74	1865.54	
81	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接	m	60.8	64.54	3924.03	
82	031002006001	除污器(过滤器)	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	组	1	592.14	592.14	
83	031002001001	金属阀门	1、类型：法兰电磁阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1292.89	1292.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031002001002	金属阀门	1、类型：电动浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	720.83	1441.66	
85	031002011001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN100	组（个）	2	2370.84	4741.68	
86	031002016001	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN100	个	1	704.18	704.18	
87	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰式	根	6	260.93	1565.58	
88	031002001003	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100	个	1	644.98	644.98	
89	031002001004	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	15	483.54	7253.1	
90	031002001005	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	3	489.75	1469.25	
91	031005014001	消毒器、消毒锅	1、类型：水箱自带自洁消毒器 2、型号、规格：AIUV-ZWX75-5, N=240W (220V)	台	2	4906.65	9813.3	
92	031005002001	箱泵一体化生活加压给水设备	1、材质、类型：不锈钢生活水箱 2、型号、规格：4m*3.5m*2.5m；V效=27.3m³；稳压泵Q=10m³/h, H=40m, H=1.8KW 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	套	1	59353.85	59353.85	
93	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	1	368.81	368.81	
94	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	4	290.95	1163.8	
95	031301003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	4	129.34	517.36	
96	031301005002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	186.33	13.23	2465.15	
97	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	186.33	28.57	5323.45	
98	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3.管道外径：DN25~DN100	m2	99.18	66.63	6608.36	
99	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1532.86	1532.86	
		有压排水工程					152609.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接	m	13.54	284.64	3854.03	
101	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN100 4、连接形式：卡箍连接	m	258.52	126.81	32782.92	
102	031003014001	给、排水附件	1、名称：防爆地漏 2、型号、规格：DN80	个	7	397.76	2784.32	
103	031002001006	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	10	483.54	4835.4	
104	031002001007	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	10	489.75	4897.5	
105	031002008002	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰式	根	10	260.93	2609.3	
106	031002001008	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	15	308.11	4621.65	
107	031002001009	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80	个	15	324.97	4874.55	
108	031002008003	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰式	根	15	165.32	2479.8	
109	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	21	150.48	3160.08	
110	030109001001	泵	1、名称：手摇泵 2、型号：S-38	台	8	4134.82	33078.56	
111	030109001002	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50QW(I)10-20-1.5	台	9	1480.9	13328.1	
112	030109001003	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50QW(I)25-20-2.2	台	8	1780.9	14247.2	
113	030109001004	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：80QW(I)50-15-4	台	4	2301.2	9204.8	
114	031301005003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	257.67	13.23	3408.97	
115	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	257.67	3.35	863.19	
116	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN150、DN100	m2	98.71	66.63	6577.05	
117	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	2	594.06	1188.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	031301003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	3	368.81	1106.43	
119	031301003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	3	346.77	1040.31	
120	031301003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	2	129.34	258.68	
121	031301003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	3	77.21	231.63	
122	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1176.77	1176.77	
合计							912039.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030402010001	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1RFAP 3、规格：42.7KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	299.44	5827.75	65.67	138.49	43.42	6374.77
2	030402010002	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1RFX 3、规格：80KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	299.44	8027.75	65.67	138.49	43.42	8574.77
3	030402010003	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：B1CDZ 3、规格：141KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	299.44	8427.75	65.67	138.49	43.42	8974.77
4	030402010004	低压开关柜	1、名称：进线总柜 2、型号：BJ1AP 3、规格：50KW 4、基础型钢形式、规格：落地	台	299.44	6027.75	65.67	138.49	43.42	6574.77
5	030402011001	成套配电箱	1、名称：生活水箱配电箱 2、型号：B1SHSX/15.0KW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3066.76	67.94	114.62	35.94	3533.09
6	030402011002	成套配电箱	1、名称：排烟机风机 2、型号：B1PY1/12.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3866.76	67.94	114.62	35.94	4333.09
7	030402011003	成套配电箱	1、名称：排烟机风机 2、型号：B1PY2/12.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3866.76	67.94	114.62	35.94	4333.09
8	030402011004	成套配电箱	1、名称：楼层照明箱 2、型号：B1RFAL/15.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3066.76	67.94	114.62	35.94	3533.09
9	030402011005	成套配电箱	1、名称：楼层应急照明箱 2、型号：B1RFEAL/1.0kW 3、安装方式：挂墙明装	台	163.7	3642.71	32.61	75.71	23.74	3938.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011006	成套配电箱	1、名称：送风配电箱 2、型号：B1RFSF/4.0KW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	2716.76	67.94	114.62	35.94	3183.09
11	030402011007	成套配电箱	1、名称：排风配电箱 2、型号：B1RFPF/2.2KW 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	2366.76	67.94	114.62	35.94	2833.09
12	030402011008	成套配电箱	1、名称：消防稳压泵控制箱（设备配套） 2、安装方式：挂墙明装	台	247.83	66.76	67.94	114.62	35.94	533.09
13	030402011009	成套配电箱	1、名称：潜污泵控制箱（设备配套） 2、安装方式：挂墙明装	台	247.83	66.76	67.94	114.62	35.94	533.09
14	030402011010	成套配电箱	1、名称：生活水泵房配电箱 2、型号：B2SHSB(IP55) 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	4266.76	67.94	114.62	35.94	4733.09
15	030402011011	成套配电箱	1、名称：人防配电箱 2、型号：B1RFZAP 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3666.76	67.94	114.62	35.94	4133.09
16	030402011012	成套配电箱	1、名称：人防送风控制箱 2、型号：B1RFSF 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	2566.76	67.94	114.62	35.94	3033.09
17	030402011013	成套配电箱	1、名称：人防排风控制箱 2、型号：B1RFPF 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	2566.76	67.94	114.62	35.94	3033.09
18	030402011014	成套配电箱	1、名称：人防给水控制箱 2、型号：B1RFGS 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	2066.76	67.94	114.62	35.94	2533.09
19	030402011015	成套配电箱	1、名称：人防消防配电总箱 2、型号：B1RFEZAP 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	6866.76	67.94	114.62	35.94	7333.09
20	030402011016	成套配电箱	1、名称：三种通风方式控制箱内 2、安装方式：挂墙明装	台	163.7	1112.71	32.61	75.71	23.74	1408.47
21	030402011017	成套配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：RF02EAL 3、安装方式：挂墙明装	台	247.83	3646.76	67.94	114.62	35.94	4113.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	10.11		3.61	1.13	22.66
23	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	14.64		3.61	1.13	27.19
24	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	17.8		3.61	1.13	30.35
25	030413014001	插座	1、名称：安全型二三孔电源插座 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：底边距地0.3m	套	7.17	17.03		3.32	1.04	28.56
26	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：7W	套	19.36	61.01		8.95	2.81	92.13
27	030413001002	普通灯具	1、名称：带人体感应开关的吸顶灯 2、规格：7W	套	19.36	105.82		8.95	2.81	136.94
28	030413003001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2x18W 3、安装形式：吸顶	套	22.51	53.06		10.41	3.26	89.24
29	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2.规格：A-BLJC 1W 3.安装方式：壁挂底距地0.5m	套	16.37	67.58		7.57	2.37	93.89
30	030413002002	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：A-BLJC 1W 3.安装方式：壁挂底边距地2.2m	套	16.37	67.58		7.57	2.37	93.89
31	030413002003	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：A-BLJC 1W 3.安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	67.58		7.57	2.37	93.89
32	030413002004	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具 2.规格：A-ZFJC 6W 3.安装方式：吸顶安装	套	16.37	70.66		7.57	2.37	96.97
33	030409001001	电力电缆	1、型号：TBTRZY-1kV-4X50+25 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	2.95	262.99	2.11	1.37	0.43	269.85
34	030409001002	电力电缆	1、型号：WDZYJY-1kV-4X70+35 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	9.77	370.78	1	4.52	1.42	387.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	030409001003	电力电缆	1、型号：WDZYJY22-1kV-4X25+16 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	6.16	112.1	1	2.85	0.89	123
36	030409001004	电力电缆	1、型号：TBTRZY-1kV-5X6 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	2.5	43.5	1.22	1.16	0.36	48.74
37	030409001005	电力电缆	1、型号：TBTRZY-1kV-3X4 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	0.74	24.62	0.61	0.34	0.11	26.42
38	030409001006	电力电缆	1、型号：WDZYJY-1KV-5X10 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	3.02	53.72	0.87	1.4	0.44	59.45
39	030409001007	电力电缆	1、型号：WDZNYJY-1KV-5X6 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	3.02	33.64	0.87	1.4	0.44	39.37
40	030409001008	电力电缆	1、型号：WDZYJY-1KV-5X4 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	3.02	22.57	0.87	1.4	0.44	28.3
41	030409001009	电力电缆	1、型号：WDZNYJY-1KV-5X4 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	3.02	23.68	0.87	1.4	0.44	29.41
42	030409001010	电力电缆	1、型号：WDZYJY-4X4 2、敷设方式、部位：桥架、配管内敷设	m	3.02	19.88	0.87	1.4	0.44	25.61
43	030409003001	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZY-1kV-4X50+25	个	27.63	64.23		12.78	4.01	108.65
44	030409003002	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZBY-1kV-4X70+35	个	27.63	68.71		12.78	4.01	113.13
45	030409003003	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZY-1kV-5X6	个	16.64	47.53		7.7	2.41	74.28
46	030409003004	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆头 2、型号：TBTRZY-1kV-3X4	个	10.85	29.5		5.02	1.57	46.94
47	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：6mm2以下	个	22.28	38.01		10.3	3.23	73.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：16mm2以下	个	42.01	67.02		19.43	6.09	134.55
49	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下	个	62.97	79.7		29.12	9.13	180.92
50	030409003008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下	个	84.07	128.54		38.88	12.19	263.68
51	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、型号：300*100	m	27.94	66.45	1.47	12.92	4.05	112.83
52	030412003002	桥架	1、名称：热镀锌防火桥架 2、型号：300*150	m	44.68	84.58	2.33	20.66	6.48	158.73
53	030412003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、型号：200×100	m	27.94	57.49	1.47	12.92	4.05	103.87
54	030412003004	桥架	1、名称：照明线槽 2、型号：75*50	m	19.46	20.55		9	2.82	51.83
55	031301005001	桥架支架	1、名称：桥架吊支架 2、材质：金属	kg	7.63	3.88	0.23	3.53	1.11	16.38
56	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
57	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
58	030412001001	配管	1、规格：SC100 2、配置形式：暗配	m	37.29	46.09	0.19	17.25	5.41	106.23
59	030412001002	配管	1、规格：SC80 2、配置形式：暗配	m	35.32	35.47	0.19	16.33	5.12	92.43
60	030412001003	配管	1、规格：SC32 2、配置形式：暗配	m	8.86	14.05		4.1	1.28	28.29
61	030412001004	配管	1、规格：SC25 2、配置形式：暗配	m	8.86	10.65		4.1	1.28	24.89
62	030412001005	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21
63	030412004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	4.09		0.35	0.11	5.3
64	030412004002	配线	1、配线形式：线槽穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	3.64		0.45	0.14	5.2
65	030412004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	4.25		0.35	0.11	5.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030412004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZBN-RYJS-2x2.5	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
67	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
68	030412006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
69	030410001001	接地极	1.名称：接地预埋件,一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-100x10x100	块	252.34	22.81	7.56	116.71	36.59	436.01
70	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB局部等电位端子箱	套	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
71	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：LEB局部等电位端子箱	套	10.08	15.51		4.66	1.46	31.71
72	030410002001	接地母线	1、名称：预埋件至MEB(LEB)的连接线为40x4热镀锌扁钢	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
73	030416027001	接地装置	1、类别：接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	855.04	32.29	240.26	395.46	123.98	1647.03
74	030413015001	照明系统调试	1.名称：照明灯具 2.电压等级： $\leq 1\text{kV}$ 交流供电220V	系统	374.49	1.26	41.92	173.2	54.3	645.17
75	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	896.85	1188.29	156.98	414.79	130.04	2786.95
		给排水、采暖、燃气工程								
76	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN100 4、连接形式：丝扣连接	m	41.39	79.3	0.73	19.15	6	146.57
77	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN80 4、连接形式：丝扣连接	m	36.24	67.22	0.72	16.76	5.25	126.19
78	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN70 4、连接形式：丝扣连接	m	34.6	55.72	0.67	16	5.02	112.01
79	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接	m	32.47	42.88	0.68	15.02	4.71	95.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32 4、连接形式：丝扣连接	m	29.03	26.73	0.6	13.43	4.21	74
81	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接	m	26.85	20.82	0.56	12.42	3.89	64.54
82	031002006001	除污器(过滤器)	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	组	100.78	427.99	2.15	46.61	14.61	592.14
83	031002001001	金属阀门	1、类型：法兰电磁阀 2、规格、压力等级：DN100	个	102.36	1128.35		47.34	14.84	1292.89
84	031002001002	金属阀门	1、类型：电动浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	68.92	608.09	1.95	31.88	9.99	720.83
85	031002011001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN100	组（个）	503.05	1551.68	10.51	232.66	72.94	2370.84
86	031002016001	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN100	个	59.8	608.05		27.66	8.67	704.18
87	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰式	根	71.57	145.88		33.1	10.38	260.93
88	031002001003	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100	个	83.98	507.83	2.15	38.84	12.18	644.98
89	031002001004	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	83.98	346.39	2.15	38.84	12.18	483.54
90	031002001005	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	83.98	352.6	2.15	38.84	12.18	489.75
91	031005014001	消毒器、消毒锅	1、类型：水箱自带自洁消毒器 2、型号、规格：ATUV-ZWX75-5, N=240W (220V)	台	68.49	4796.55		31.68	9.93	4906.65
92	031005002001	箱泵一体化生活加压给水设备	1、材质、类型：不锈钢生活水箱 2、型号、规格：4m*3.5m*2.5m；V效=27.3m³；稳压泵Q=10m³/h，H=40m，H=1.8KW 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	套	2012.95	55264.32	853.71	930.99	291.88	59353.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
94	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
95	031301003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
96	031301005002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
97	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	12.18	8.77	0.2	5.65	1.77	28.57
98	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3.管道外径：DN25~DN100	m2	30.86	17		14.29	4.48	66.63
99	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	493.29	653.57	86.32	228.15	71.53	1532.86
		有压排水工程								
100	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接	m	82.84	145.65	5.82	38.32	12.01	284.64
101	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN100 4、连接形式：卡箍连接	m	38.94	62.14	2.07	18.01	5.65	126.81
102	031003014001	给、排水附件	1、名称：防爆地漏 2、型号、规格：DN80	个	13.28	376.41		6.14	1.93	397.76
103	031002001006	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	83.98	346.39	2.15	38.84	12.18	483.54
104	031002001007	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	83.98	352.6	2.15	38.84	12.18	489.75
105	031002008002	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰式	根	71.57	145.88		33.1	10.38	260.93
106	031002001008	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	61.81	206.96	1.79	28.59	8.96	308.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	031002001009	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80	个	61.81	223.82	1.79	28.59	8.96	324.97
108	031002008003	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰式	根	53.05	80.04		24.54	7.69	165.32
109	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	48.22	72.51	0.46	22.3	6.99	150.48
110	030109001001	泵	1、名称：手摇泵 2、型号：S-38	台	32.41	4082.72		14.99	4.7	4134.82
111	030109001002	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50QW(I)10-20-1.5	台	202.95	1154.66		93.86	29.43	1480.9
112	030109001003	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50QW(I)25-20-2.2	台	202.95	1454.66		93.86	29.43	1780.9
113	030109001004	泵	1、名称：潜污泵 2、型号：80QW(I)50-15-4	台	270.6	1866.21		125.15	39.24	2301.2
114	031301005003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
115	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.42	0.85	0.2	0.67	0.21	3.35
116	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN150、DN100	m2	30.86	17		14.29	4.48	66.63
117	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	209.49	213.99	43.31	96.89	30.38	594.06
118	031301003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
119	031301003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	131.12	105.09	30.9	60.64	19.02	346.77
120	031301003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
121	031301003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
122	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	378.7	501.75	66.26	175.15	54.91	1176.77

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		21129.4	
2	031401010001	文明施工		4371.6	
3	031401011001	环境保护		2185.8	
4	031401012001	临时设施		8014.6	
5	031401021001	冬雨季施工增加		546.45	
6	031401020001	夜间施工增加		1457.2	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		182.15	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		229.51	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				38116.71	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	728599.9	2.9	21129.4						
2	031401010001	文明施工	728599.9	0.6	4371.6						
3	031401011001	环境保护	728599.9	0.3	2185.8						
4	031401012001	临时设施	728599.9	1.1	8014.6						
5	031401021001	冬雨季施工增加	728599.9	0.075	546.45						
6	031401020001	夜间施工增加	728599.9	0.2	1457.2						
7	031401017001	特殊地区施工	728599.9								
8	031401013001	二次搬运	728599.9								
9	031401015001	已完工程及设备保护	728599.9	0.025	182.15						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	728599.9								
11	031401023001	按质论价	728599.9								
12	031401024001	建筑工人实名制	728599.9	0.0315	229.51						
13	031401025001	特殊施工降效	728599.9								
14	031401026001	协管	728599.9								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					38116.71						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	100000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1050155.97	9	94514.04
合计					94514.04

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：地下室水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	469033.6
1.1	消防喷淋工程	164769.9
1.2	消防栓工程	133537.97
1.3	火灾自动报警系统	74807.76
1.4	通风空调工程	95917.97
2	措施项目	23972.49
2.1	其中：安全生产	13288.77
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	44370.55
合 计		537376.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防喷淋工程					164769.9	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接	m	150.18	223.84	33616.29	
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	117.54	135.46	15921.97	
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接	m	30.2	143.77	4341.85	
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：螺纹连接	m	39.85	107.58	4287.06	
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	66.36	87.98	5838.35	
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	100.6	76.94	7740.16	
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	290.4	58.8	17075.52	
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	406.85	47.59	19361.99	
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内无吊顶 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：不带饰盘	个	287	32.14	9224.18	
10	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：沟槽连接	个	1	1028.39	1028.39	
11	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接	套	1	307.27	307.27	
12	031002001001	金属阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：沟槽连接	个	1	844.65	844.65	
13	031002001002	金属阀门	1. 类型：试水阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	55.62	55.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031002001003	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	93.71	93.71	
15	031002001004	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2	116.91	233.82	
16	031002001005	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2	154.27	308.54	
17	031002001006	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	255.61	255.61	
18	031002001007	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	306.43	306.43	
19	031002001008	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	1147.36	1147.36	
20	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 防水材料	个	2	211.73	423.46	
21	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN65 4. 填料材质: 防水材料	个	1	243.66	243.66	
22	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 防水材料	个	1	290.95	290.95	
23	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN125 4. 填料材质: 防水材料	个	2	346.77	693.54	
24	031301003005	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	1	368.81	368.81	
25	031301003006	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40/DN50 4. 填料材质: 防水材料	个	2	32.3	64.6	
26	031301003007	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN65/DN80/DN100 4. 填料材质: 防水材料	个	3	77.21	231.63	
27	031301003008	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN125 4. 填料材质: 防水材料	个	1	129.34	129.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031301003009	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN250 4. 填料材质: 防水材料	个	1	189.81	189.81	
29	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径: DN25~DN100	m2	246.24	66.63	16406.97	
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	627.5	13.23	8301.83	
31	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	627.5	3.46	2171.15	
32	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	32	212.33	6794.56	
33	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	16	225.46	3607.36	
34	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	2863.46	2863.46	
		消防栓工程					133537.97	
35	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 螺纹连接	m	214.62	104.07	22335.5	
36	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	401.95	139.28	55983.6	
37	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压) 3. 附件材质、规格: 消火栓栓口距地1.1米	套	22	1186.48	26102.56	
38	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 水泵测试用消火栓 3. 附件材质、规格: 消火栓栓口距地1.1米	套	2	1035.64	2071.28	
39	030910002001	灭火器	1、形式: 磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号: MF/ABC4*2	具(组)	9	147.07	1323.63	
40	031002001009	焊接法兰阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	2	805.68	1611.36	
41	031002001010	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	2	321.22	642.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031301003010	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	2	368.81	737.62	
43	031301003011	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	4	129.34	517.36	
44	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径: DN65、DN100	m2	190.7	56.57	10787.9	
45	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	147.5	13.23	1951.43	
46	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	147.5	3.46	510.35	
47	031301004003	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	22	212.33	4671.26	
48	031301004004	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	11	225.46	2480.06	
49	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1811.62	1811.62	
		火灾自动报警系统					74807.76	
50	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能感烟探测器 2. 规格: LD3000E	个	72	94.22	6783.84	
51	030904003001	按钮	1. 名称: 地址码手动报警按钮LD2000E	个	4	129.66	518.64	
52	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 墙面 H=2.2m	个	4	112.69	450.76	
53	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 电话分机 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	4	184.36	737.44	
54	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 电话插孔 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	4	16.6	66.4	
55	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300(>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	7	86.65	606.55	
56	030904007001	消防模块	1. 名称: 模块箱 2. 规格: M	个	4	340.91	1363.64	
57	030904007002	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	10	260.53	2605.3	
58	030904007003	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: LD6804E	个	23	269.46	6197.58	
59	030904007004	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: LD4400E	个	7	230.63	1614.41	
60	030904007005	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	2	260.13	520.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030904007006	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	2	232.13	464.26	
62	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	3	563.97	1691.91	
63	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	1	2150.07	2150.07	
64	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷	m	41.03	28.39	1164.84	
65	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷	m	344.19	24.99	8601.31	
66	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	974.01	19.3	18798.39	
67	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	79	8.99	710.21	
68	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	12	9.38	112.56	
69	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	923.66	4.06	3750.06	
70	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	1426.22	6.1	8699.94	
71	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	165.43	6.48	1071.99	
72	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内/CT	m	188.53	14.99	2826.06	
73	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 72点 2. 线制: 安装单位配合调试	系统	1	2195.48	2195.48	
74	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1105.86	1105.86	
		通风空调工程					95917.97	
75	030108001001	风机	1. 名称: 高效低噪音混流风机 2. 型号: SWF-1, No8.0 3. 规格: L=21152m ³ /h, 余压430Pa N=5.5KW 4. 质量: 337Kg 5. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	1	10313.38	10313.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030108001002	风机	1. 名称: 园接口管道式风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m³/h 余压160Pa N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	2	2451.78	4903.56	
77	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m³/h N=108W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	1	428.18	428.18	
78	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 咬口	m2	25.12	163.47	4106.37	
79	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	359.54	156.52	56275.2	
80	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀(带手动开启装置) 2. 规格: 1600*400	个	2	947.47	1894.94	
81	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*250	个	2	258.22	516.44	
82	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 160*160	个	1	161.86	161.86	
83	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*400	个	19	334.05	6346.95	
84	030703020001	消声器	1. 名称: 管式消声器 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 规格: 直径1000	个	2	790.16	1580.32	
85	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*400	个	2	138.64	277.28	
86	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*250	个	2	127.99	255.98	
87	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 160*160	个	1	71.29	71.29	
88	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	4.22	104.89	442.64	
89	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	65	11.29	733.85	
90	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	65	3.46	224.9	
91	031301004005	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	12	212.33	2547.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	031301004006	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	4	225.46	901.84	
93	031301004007	成品支架	1. 名称: 减震器 2. 规格: 外形直径或边长(mm以内) 100 3. 支架形式: 吊装	套	2	161.48	322.96	
94	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	713.02	713.02	
95	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	排烟系统调试费	项	1	2899.05	2899.05	
合计							469033.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防喷淋工程								
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接	m	62.95	118.75	3.89	29.12	9.13	223.84
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	41.56	66.29	2.36	19.22	6.03	135.46
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接	m	46.53	65.89	3.08	21.52	6.75	143.77
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：螺纹连接	m	37.97	45.97	0.57	17.56	5.51	107.58
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	34.05	32.63	0.61	15.75	4.94	87.98
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	32.37	24.28	0.63	14.97	4.69	76.94
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	24.08	19.62	0.47	11.14	3.49	58.8
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	20.9	13.72	0.27	9.67	3.03	47.59
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内无吊顶 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：不带饰盘	个	13.25	10.7	0.14	6.13	1.92	32.14
10	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：沟槽连接	个	195.69	710.83	2.98	90.51	28.38	1028.39
11	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接	套	115.11	121.09	1.14	53.24	16.69	307.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	031002001001	金属阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：沟槽连接	个	111.62	661.25	3.98	51.62	16.18	844.65
13	031002001002	金属阀门	1. 类型：试水阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	32.22	1.08	6.42	2.01	55.62
14	031002001003	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	70.31	1.08	6.42	2.01	93.71
15	031002001004	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	17.63	87.16	1.41	8.15	2.56	116.91
16	031002001005	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接	个	27.53	108.35	1.67	12.73	3.99	154.27
17	031002001006	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：螺纹连接	个	47.78	176.11	2.69	22.1	6.93	255.61
18	031002001007	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：螺纹连接	个	70.09	190.48	3.28	32.42	10.16	306.43
19	031002001008	金属阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：螺纹连接	个	130.14	928.56	9.6	60.19	18.87	1147.36
20	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：防水材料	个	87.72	55.25	15.47	40.57	12.72	211.73
21	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：防水材料	个	97.48	69.38	17.59	45.08	14.13	243.66
22	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	031301003004	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：防水材料	个	131.12	105.09	30.9	60.64	19.02	346.77
24	031301003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
25	031301003006	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40/DN50 4. 填料材质：防水材料	个	12.86	11.11	0.52	5.95	1.86	32.3
26	031301003007	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65/DN80/DN100 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
27	031301003008	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
28	031301003009	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：防水材料	个	66.94	81.68	0.52	30.96	9.71	189.81
29	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN25~DN100	m2	30.86	17		14.29	4.48	66.63
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
31	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
32	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
33	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
34	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	921.46	1220.96	161.26	426.17	133.61	2863.46
		消防栓工程								
35	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：螺纹连接	m	38.06	42.42	0.47	17.6	5.52	104.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	42.72	68.12	2.49	19.76	6.19	139.28
37	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地 1.1米	套	97.62	1029.3	0.26	45.15	14.15	1186.48
38	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：水泵测试用消火栓 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地 1.1米	套	97.62	878.46	0.26	45.15	14.15	1035.64
39	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	27.75	102.41	0.04	12.84	4.03	147.07
40	031002001009	焊接法兰阀门	1. 类型：防护阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	668.53	2.15	38.84	12.18	805.68
41	031002001010	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	184.07	2.15	38.84	12.18	321.22
42	031301003010	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
43	031301003011	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
44	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	25.54	15.52		11.81	3.7	56.57
45	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
46	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
47	031301004003	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	031301004004	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
49	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	582.98	772.45	102.02	269.63	84.54	1811.62
		火灾自动报警系统								
50	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	29.01	47.42	0.16	13.42	4.21	94.22
51	030904003001	按钮	1. 名称：地址码手动报警按钮 LD2000E	个	52.51	45.21	0.04	24.29	7.61	129.66
52	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：墙面 H=2.2m	个	36.31	54.29	0.04	16.79	5.26	112.69
53	030904005001	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：电话分机 2. 安装方式：墙面 H=1.3m	个	16.01	158.59	0.04	7.4	2.32	184.36
54	030904005002	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：电话插孔 2. 安装方式：墙面 H=1.3m	个	8.76	2.48	0.04	4.05	1.27	16.6
55	030904006001	消防广播（扬声器）	1. 名称：扬声器 2. 功率：LD7300(>3W) 3. 安装方式：吸顶式	个	28.42	40.93	0.04	13.14	4.12	86.65
56	030904007001	消防模块	1. 名称：模块箱 2. 规格：M	个	90.34	187.03	8.66	41.78	13.1	340.91
57	030904007002	消防模块	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：LD6806E	个	115.36	74.26	0.83	53.35	16.73	260.53
58	030904007003	消防模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：LD6804E	个	136.26	49.59	0.83	63.02	19.76	269.46
59	030904007004	消防模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：LD4400E	个	115.36	44.36	0.83	53.35	16.73	230.63
60	030904007005	消防模块	1. 名称：防火门监控模块	个	115.36	73.86	0.83	53.35	16.73	260.13
61	030904007006	消防模块	1. 名称：广播控制模块 2. 规格：LD6804E	个	115.36	45.86	0.83	53.35	16.73	232.13
62	030904008001	消防模块箱（端子箱、手报箱）	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：墙面 H=1.2m	台	206.39	223.53	8.66	95.46	29.93	563.97
63	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 安装方式：墙面 H=1.5m	台	1031.73	469.89	21.67	477.18	149.6	2150.07
64	030412001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗敷	m	8.86	14.15		4.1	1.28	28.39
65	030412001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷	m	8.86	10.75		4.1	1.28	24.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	7.44	7.34		3.44	1.08	19.3
67	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
68	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
69	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	0.75	2.85		0.35	0.11	4.06
70	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
71	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	5.13		0.39	0.12	6.48
72	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内/CT	m	3.98	8.07	0.52	1.84	0.58	14.99
73	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 72点 2. 线制: 安装单位配合调试	系统	1304.5	28.74	69.76	603.33	189.15	2195.48
74	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	355.84	471.53	62.32	164.57	51.6	1105.86
		通风空调工程								
75	030108001001	风机	1. 名称: 高效低噪音温湿流风机 2. 型号: SWF-1, No8.0 3. 规格: L=21152m ³ /h, 余压430Pa N=5.5KW 4. 质量: 337Kg 5. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个 减震吊钩	台	900.11	8796.52	69.93	416.3	130.52	10313.38
76	030108001002	风机	1. 名称: 园接口管道式风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m ³ /h 余压160Pa N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个 减震吊钩	台	754.97	1168.24	69.93	349.17	109.47	2451.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇 (带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m³/h N=108W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	66.57	321.17		30.79	9.65	428.18
78	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 咬口	m2	60.91	50.18	15.38	28.17	8.83	163.47
79	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	45.33	65.85	17.8	20.97	6.57	156.52
80	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 (带手动开启装置) 2. 规格: 1600*400	个	90.87	620.77	180.62	42.03	13.18	947.47
81	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*250	个	28.47	147.94	64.51	13.17	4.13	258.22
82	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 160*160	个	19.89	114.71	15.18	9.2	2.88	161.86
83	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*400	个	78.78	197.92	9.49	36.44	11.42	334.05
84	030703020001	消声器	1. 名称: 管式消声器 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 规格: 直径1000	个	63.63	687.87		29.43	9.23	790.16
85	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*400	个	41.34	62.7	9.49	19.12	5.99	138.64
86	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*250	个	41.34	52.05	9.49	19.12	5.99	127.99
87	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 160*160	个	16.38	37.36	7.59	7.58	2.38	71.29
88	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89
89	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	4.56	3.68	0.28	2.11	0.66	11.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
91	031301004005	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
92	031301004006	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
93	031301004007	成品支架	1. 名称：减震器 2. 规格：外形直径或边长(mm以内)100 3. 支架形式：吊装	套	39.2	96.52	1.96	18.12	5.68	161.48
94	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	229.47	304.01	40.14	106.13	33.27	713.02
95	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	排烟系统调试费	项	836.73	1386.64	167.36	386.99	121.33	2899.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		13288.77	
2	031401010001	文明施工		2749.4	
3	031401011001	环境保护		1374.7	
4	031401012001	临时设施		5040.57	
5	031401021001	冬雨季施工增加		343.68	
6	031401020001	夜间施工增加		916.47	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		114.56	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		144.34	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				23972.49	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	458233.6	2.9	13288.77						
2	031401010001	文明施工	458233.6	0.6	2749.4						
3	031401011001	环境保护	458233.6	0.3	1374.7						
4	031401012001	临时设施	458233.6	1.1	5040.57						
5	031401021001	冬雨季施工增加	458233.6	0.075	343.68						
6	031401020001	夜间施工增加	458233.6	0.2	916.47						
7	031401017001	特殊地区施工	458233.6								
8	031401013001	二次搬运	458233.6								
9	031401015001	已完工程及设备保护	458233.6	0.025	114.56						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	458233.6								
11	031401023001	按质论价	458233.6								
12	031401024001	建筑工人实名制	458233.6	0.0315	144.34						
13	031401025001	特殊施工降效	458233.6								
14	031401026001	协管	458233.6								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					23972.49						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	493006.09	9	44370.55
合计					44370.55

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称:地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称:地下室喷淋和消防栓及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	547974.97
1.1	给排水、采暖、燃气工程	246064.53
1.2	战时三防、通信系统安装工程	89866.71
1.3	人防通风空调工程	212043.73
2	措施项目	17708.88
2.1	其中：安全生产	9816.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	50911.55
合 计		616595.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给排水、采暖、燃气工程					246064.53	
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	77	95.76	7373.52	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32 4、连接形式：丝扣连接	m	25.21	74.55	1879.41	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	69.06	64.54	4457.13	
4	031301005001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊支架，L40*4	kg	100	16.38	1638	
5	031201003001	金属结构刷油	1、名称：风管支架除锈刷漆 2、除锈级别：人工轻锈 3、油漆品种：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	100	2.97	297	
6	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含配套附件安装	组（个）	1	297.12	297.12	
7	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	6	162.87	977.22	
8	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	4	96.34	385.36	
9	031002001003	金属阀门	1、类型：防护阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	111.67	223.34	
10	031002001004	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1	97.23	97.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031002001005	金属阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	167.34	167.34	
12	031002001006	金属阀门	1、类型：Y型过滤阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	134.18	268.36	
13	031002001007	金属阀门	1、类型：遥控水位控制阀 2、材质：铜芯球墨 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	4	255.17	1020.68	
14	031003014001	给、排水附件	1、名称：皮带水龙头 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、安装方式：丝扣连接	个	2	27.96	55.92	
15	031003014002	给、排水附件	1、名称：水龙头 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN15 4、安装方式：丝扣连接	个	12	19	228	
16	031005016001	水箱	1、材质、类型：不锈钢焊接生活洗消水箱：涉水部分304，底板3.0，侧板3.0 顶板201/2.0 2、型号、规格：6500*5000*2000 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	台	1	101314.91	101314.91	
17	031005016002	水箱	1、材质、类型：不锈钢焊接饮用水箱：涉水部分304，底板3.0，侧板3.0 顶板201/2.0 2、型号、规格：4500*6000*2000 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	台	1	83947.74	83947.74	
18	031005014001	消毒器、消毒锅	1、类型：水箱自带自洁消毒器WTS-2a 2、型号、规格：功率：0.3KW	台	4	4115.29	16461.16	
19	031005004001	气压罐	1、型号、规格：Φ800*0.6 2、安装方式：落地安装	台	1	10381.43	10381.43	
20	030109001001	泵	1、名称：人防给水稳压泵 2、型号：QYL40-160A 3、规格：Q=5.9L/S，H=28m，N=1.5KW	台	2	2953.64	5907.28	
21	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范及设计要求	m	34.8	120.06	4178.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范及设计要求	m	8.8	163.76	1441.09	
23	031003014003	给、排水附件	1、名称：防爆地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：承插连接	个	7	366.4	2564.8	
24	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	502.4	502.4	
		战时三防、通信系统安装工程					89866.71	
25	030412005001	接线箱	1、名称：RF-ACa三防箱 2、规格：SFKX-A 3、安装形式：明装，距地1.2米	个	1	4640.75	4640.75	
26	030412005002	接线箱	1、名称：三防显示屏 2、规格：CX-XSP	个	7	287.15	2010.05	
27	030406002001	EPS、UPS电源	1、名称：战时专用应急电源 EPS 2、规格：EPS-45kW，持续时间≥180min 3、容量：45KW	套	1	55464.59	55464.59	
28	030904003001	按钮	1、名称：战时人防呼唤按钮	个	1	175.79	175.79	
29	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	4	8.99	35.96	
30	030412006002	接线盒	1、名称：密闭接线盒 2、材质：铁制	个	6	37.51	225.06	
31	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	3.11	48.44	150.65	
32	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	157.06	24.89	3909.22	
33	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	99.33	19.21	1908.13	
34	030412004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5	m	30.36	3.83	116.28	
35	030412004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	463.2	5.46	2529.07	
36	030412004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RVS-2×1.5	m	1049	5.53	5800.97	
37	030412004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYJS-12×1.5	m	91.7	28.22	2587.77	
38	030412004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYJS-7×1.5	m	145.8	8.74	1274.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031301003001	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	5	178.34	891.7	
40	031301003002	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	39	170.05	6631.95	
41	031301003003	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	136.08	544.32	
42	031301003004	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按规范要求执行	个	1	101.42	101.42	
43	031301003005	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按规范要求执行	个	7	70.9	496.3	
44	031301003006	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、填料材质：按规范要求执行	个	2	69.69	139.38	
45	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	233.06	233.06	
		人防通风空调工程					212043.73	
46	030108001001	轴流通风机	1、名称：混流风机（战时排风） 2、型号：SWF-IN05.0 3、规格：风量6170m³/h，全压468Pa，功率1.1kW 4、减振底座形式、数量：吊装，带减震吊钩	台	1	6537.63	6537.63	
47	030108001002	离心式通风机	1、名称：电动脚踏两用离心风机 2、型号：DJF-1 3、规格：电动：L=清2421m³/h，H清=964Pa，L滤=1278m³/h，L滤=1430Pa；脚踏：L清=2470m³/h，H清=702Pa，L滤=1225m³/h，H滤=1208Pa 4、减振底座形式、数量：落地安装，带减震垫	台	3	4930.07	14790.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030407004001	小型电动机	1、名称：风机接线检查 2、容量(kW)：3kW以下	台	4	269.57	1078.28	
49	030701002001	除尘设备	1、名称：油网过滤器 2、型号：LWP型3片，立式加固安装	台	2	2555.72	5111.44	
50	030701015001	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000型 3、其他：含配套法兰及橡胶软接头	台	3	14619.87	43859.61	
51	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：超压排气活门 2、型号：PSD250 3、其他：含配套密闭套管制作安装	个	4	1477.53	5910.12	
52	030703024001	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ400	个(套)	2	623.81	1247.62	
53	030703001001	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：630*400	个	1	787.85	787.85	
54	030703024002	人防其他部件	1、名称：倾斜式微压计 2、规格：0~200Pa 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	1	1258.25	1258.25	
55	030703024003	人防其他部件	1、名称：风量测量装置 2、规格：Φ400 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	1	1921.94	1921.94	
56	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动电动密闭阀 2、规格：SMF60 DN600 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	4	4367.23	17468.92	
57	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动电动密闭阀 2、规格：DN400 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	2	3235.36	6470.72	
58	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动电动密闭阀 2、规格：DN300 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	2	2635.24	5270.48	
59	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀 2、规格：DN300 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	6	1936.03	11616.18	
60	030703020001	消声器	1、名称：消声器（含弯头、风口） 2、规格：XZP100，630*400	个	1	3900.24	3900.24	
61	030703024004	人防其他部件	1、名称：放射性监测取样管 2、规格：热镀锌钢管DN32，穿密闭墙加密闭肋，带阀门 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	1	527.1	527.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030703024005	人防其他部件	1、名称：压差测量管 2、规格：DN15 带全铜球阀 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	8	385.15	3081.2	
63	030703024006	人防其他部件	1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15 带全铜球阀 3、其他：全长18.3m，具体详见图纸设计	个(套)	1	606.79	606.79	
64	030703024007	人防其他部件	1、名称：压差测量管 2、规格：D15，穿密闭墙加密闭肋，末端弯头向下，带一只球阀 3、其他：带球阀	个(套)	3	473.88	1421.64	
65	030703024008	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D600 3、其他：详见图纸设计	个(套)	5	226.25	1131.25	
66	030703024009	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D400 3、其他：详见图纸设计	个(套)	2	226.25	452.5	
67	030703024010	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D250 3、其他：详见图纸设计	个(套)	4	129.31	517.24	
68	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌薄板 3、形状：圆形 4、规格：直径320mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、接口形式：连续气密焊接	m2	6.5	278.95	1813.18	
69	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌薄板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、接口形式：连续气密焊接	m2	58.43	163.47	9551.55	
70	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4m以内 5、板材厚度： $\delta 1.2\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m2	153.67	172.06	26440.46	
71	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4m以上 5、板材厚度： $\delta 1.2\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m2	92	172.06	15829.52	
72	030703019001	柔性接口	1、名称：防火软接	m2	3.16	104.89	331.45	
73	031201003002	金属结构刷油	1、名称：风管支架除锈刷漆 2、除锈级别：人工轻锈 3、油漆品种：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	620	2.97	1841.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	18	212.33	3821.94	
75	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	6	225.46	1352.76	
76	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（带输出信号） 2、规格：D1110	个	1	773.12	773.12	
77	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（带输出信号） 2、规格：1800*500	个	1	1026.51	1026.51	
78	030703001004	碳钢阀门	1、名称：多叶止回阀 2、规格：D1110	个	1	655.33	655.33	
79	030703001005	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：176*302	个	3	258.7	776.1	
80	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70° 防火调节阀 2、规格：630*400	个	3	598.72	1796.16	
81	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70° 防火调节阀 2、规格：630*500	个	1	714.96	714.96	
82	030703001008	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*400	个	1	565.97	565.97	
83	030703001009	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*500	个	3	499.43	1498.29	
84	030703001010	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：D400	个	1	400.06	400.06	
85	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口（带调节阀） 2、规格：500*400	个	3	228.97	686.91	
86	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630*400	个	10	155.67	1556.7	
87	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：320*250	个	3	138.44	415.32	
88	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1137.15	1137.15	
89	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	排烟系统调试费	项	1	4091.68	4091.68	
合计							547974.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给排水、采暖、燃气工程								
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	32.47	42.88	0.68	15.02	4.71	95.76
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32 4、连接形式：丝扣连接	m	29.03	27.28	0.6	13.43	4.21	74.55
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	26.85	20.82	0.56	12.42	3.89	64.54
4	031301005001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊支架，L40*4	kg	7.63	3.88	0.23	3.53	1.11	16.38
5	031201003001	金属结构刷油	1、名称：风管支架除锈刷漆 2、除锈级别：人工轻锈 3、油漆品种：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	1.26	0.67	0.27	0.59	0.18	2.97
6	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含配套附件安装	组（个）	62.95	195.29	0.64	29.11	9.13	297.12
7	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	36.15	102.64	2.12	16.72	5.24	162.87
8	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	17.63	66.59	1.41	8.15	2.56	96.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	031002001003	金属阀门	1、类型：防护阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	13.89	88.27	1.08	6.42	2.01	111.67
10	031002001004	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32	个	17.63	67.48	1.41	8.15	2.56	97.23
11	031002001005	金属阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	36.15	107.11	2.12	16.72	5.24	167.34
12	031002001006	金属阀门	1、类型：Y型过滤阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	36.15	73.95	2.12	16.72	5.24	134.18
13	031002001007	金属阀门	1、类型：遥控水位控制阀 2、材质：铜芯球阀 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	36.15	194.94	2.12	16.72	5.24	255.17
14	031003014001	给、排水附件	1、名称：皮带水龙头 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、安装方式：丝扣连接	个	3.31	22.64		1.53	0.48	27.96
15	031003014002	给、排水附件	1、名称：水龙头 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN15 4、安装方式：丝扣连接	个	3.31	13.68		1.53	0.48	19
16	031005016001	水箱	1、材质、类型：不锈钢焊接生活洗消水箱；涉水部分304，底板3.0，侧板3.0 顶板201/2.0 2、型号、规格：6500*5000*2000 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	台	1443.97	98206.17	787.55	667.84	209.38	101314.91
17	031005016002	水箱	1、材质、类型：不锈钢焊接饮用水箱；涉水部分304，底板3.0，侧板3.0 顶板201/2.0 2、型号、规格：4500*6000*2000 3、备注：全套含水箱自带溢流管及附件等	台	1082.64	81532.36	675.04	500.72	156.98	83947.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031005014001	消毒器、消毒锅	1、类型：水箱自带自洁消毒器WTS-2a 2、型号、规格：功率:0.3KW	台	68.49	4005.19		31.68	9.93	4115.29
19	031005004001	气压罐	1、型号、规格：Φ800*0.6 2、安装方式：落地安装	台	774.95	8797.57	338.13	358.41	112.37	10381.43
20	030109001001	泵	1、名称：人防给水稳压泵 2、型号：QYL40-160A 3、规格：Q=5.9L/S, H=28m, N=1.5KW	台	840.09	1533.27	69.93	388.54	121.81	2953.64
21	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范及设计要求	m	39.24	54.73	2.25	18.15	5.69	120.06
22	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范及设计要求	m	50.13	79.86	3.31	23.19	7.27	163.76
23	031003014003	给、排水附件	1、名称：防爆地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN80 4、安装方式：承插连接	个	13.28	345.05		6.14	1.93	366.4
24	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	161.68	214.2	28.29	74.78	23.45	502.4
		战时三防、通信系统安装工程								
25	030412005001	接线箱	1、名称：RF-ACa三防箱 2、规格：SFKX-A 3、安装形式：明装，距地1.2米	个	86.99	4500.92		40.23	12.61	4640.75
26	030412005002	接线箱	1、名称：三防显示屏 2、规格：CX-XSP	个	86.99	147.32		40.23	12.61	287.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030406002001	EPS、UPS电源	1、名称：战时专用应急电源 EPS 2、规格：EPS-45kW，持续时间≥180min 3、容量：45KW	套	816.41	54100.34	51.87	377.59	118.38	55464.59
28	030904003001	按钮	1、名称：战时人防呼唤按钮	个	7.56	163.63		3.5	1.1	175.79
29	030412006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
30	030412006002	接线盒	1、名称：密闭接线盒 2、材质：铁制	个	11.23	19.46		5.19	1.63	37.51
31	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	16.3	22.15	0.09	7.54	2.36	48.44
32	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.86	10.65		4.1	1.28	24.89
33	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21
34	030412004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5	m	0.75	2.62		0.35	0.11	3.83
35	030412004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	4.25		0.35	0.11	5.46
36	030412004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RVS-2×1.5	m	0.84	4.18		0.39	0.12	5.53
37	030412004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYJS-12×1.5	m	1.59	25.67		0.73	0.23	28.22
38	030412004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYJS-7×1.5	m	1.18	6.84		0.55	0.17	8.74
39	031301003001	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	55.49	79.82	9.32	25.66	8.05	178.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	031301003002	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	55.49	71.53	9.32	25.66	8.05	170.05
41	031301003003	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：套管 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	44.24	58.76	6.21	20.46	6.41	136.08
42	031301003004	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按规范要求执行	个	39.29	33.08	5.18	18.17	5.7	101.42
43	031301003005	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按规范要求执行	个	27.7	22.74	3.63	12.81	4.02	70.9
44	031301003006	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、填料材质：按规范要求执行	个	27.7	21.53	3.63	12.81	4.02	69.69
45	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	75.01	99.35	13.13	34.69	10.88	233.06
		人防通风空调工程								
46	030108001001	轴流通风机	1、名称：混流风机（战时排风） 2、型号：SWF-IN05.0 3、规格：风量6170m³/h，全压468Pa，功率1.1kW 4、减振底座形式、数量：吊装，带减震吊钩	台	607.87	5490.55	69.93	281.14	88.14	6537.63
47	030108001002	离心式通风机	1、名称：电动脚踏两用离心风机 2、型号：DJF-1 3、规格：电动：L清=2421m³/h，H清=964Pa，L滤=1278m³/h，L滤=1430Pa；脚踏：L清=2470m³/h，H清=702Pa，L滤=1225m³/h，H滤=1208Pa 4、减振底座形式、数量：落地安装，带减震垫	台	172.32	4653.06		79.7	24.99	4930.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030407004001	小型电动机	1、名称：风机接线检查 2、容量(kW)：3kW以下	台	133.79	50.73	3.77	61.88	19.4	269.57
49	030701002001	除尘设备	1、名称：油网过滤器 2、型号：LWP型 3片，立式加固安装	台	269.33	2103.26	19.51	124.57	39.05	2555.72
50	030701015001	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000型 3、其他：含配套法兰及橡胶软接头	台	470.29	13843.58	20.3	217.51	68.19	14619.87
51	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：超压排气活门 2、型号：PSD250 3、其他：含配套密闭套管制作安装	个	214.47	1119.52	13.25	99.19	31.1	1477.53
52	030703024001	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：φ400	个(套)	46.09	549.72		21.32	6.68	623.81
53	030703001001	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：630*400	个	49.14	610.8	98.05	22.73	7.13	787.85
54	030703024002	人防其他部件	1、名称：倾斜式微压计 2、规格：0~200Pa 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	203.41	931.27		94.08	29.49	1258.25
55	030703024003	人防其他部件	1、名称：风量测量装置 2、规格：φ400 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	203.41	1594.96		94.08	29.49	1921.94
56	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、规格：SMF60 DN600 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	441.85	3498.98	157.97	204.36	64.07	4367.23
57	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、规格：DN400 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	357.66	2558.48	101.94	165.42	51.86	3235.36
58	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、规格：DN300 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	237.66	2169.14	84.06	109.92	34.46	2635.24
59	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、规格：DN300 3、其他：含法兰及专用密封垫；详见规范及图纸设计要求	个	251.54	1460.55	71.13	116.34	36.47	1936.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	030703020001	消声器	1、名称：消声器（含弯头、风口） 2、规格：XZP100，630*400	个	152.21	3655.56		70.4	22.07	3900.24
61	030703024004	人防其他部件	1、名称：放射性监测取样管 2、规格：热镀锌钢管DN32，穿密闭墙加密闭肋，带阀门 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	203.41	200.12		94.08	29.49	527.1
62	030703024005	人防其他部件	1、名称：压差测量管 2、规格：DN15 带全铜球阀 3、其他：具体详见图纸设计	个(套)	203.41	58.17		94.08	29.49	385.15
63	030703024006	人防其他部件	1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15 带全铜球阀 3、其他：全长18.3m，具体详见图纸设计	个(套)	203.41	279.81		94.08	29.49	606.79
64	030703024007	人防其他部件	1、名称：压差测量管 2、规格：D15，穿密闭墙加密闭肋，末端弯头向下，带一只球阀 3、其他：带球阀	个(套)	203.41	146.9		94.08	29.49	473.88
65	030703024008	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D600 3、其他：详见图纸设计	个(套)	83.8	77.04	14.5	38.76	12.15	226.25
66	030703024009	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D400 3、其他：详见图纸设计	个(套)	83.8	77.04	14.5	38.76	12.15	226.25
67	030703024010	人防其他部件	1、名称：穿密闭管短管 2、规格：D250 3、其他：详见图纸设计	个(套)	51.01	36.43	10.88	23.59	7.4	129.31
68	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌薄板 3、形状：圆形 4、规格：直径320mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、接口形式：连续气密焊接	m2	128.75	43.6	28.38	59.55	18.67	278.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌薄板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、接口形式：连续气密焊接	m2	60.91	50.18	15.38	28.17	8.83	163.47
70	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4m以内 5、板材厚度： $\delta 1.2\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m2	51.84	77.13	11.59	23.98	7.52	172.06
71	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4m以上 5、板材厚度： $\delta 1.2\text{mm}$ 6、接口形式：咬口连接	m2	51.84	77.13	11.59	23.98	7.52	172.06
72	030703019001	柔性接口	1、名称：防火软接	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89
73	031201003002	金属结构刷油	1、名称：风管支架除锈刷漆 2、除锈级别：人工轻锈 3、油漆品种：先刷樟丹漆，再刷调合漆，各两遍	kg	1.26	0.67	0.27	0.59	0.18	2.97
74	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
75	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
76	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（带输出信号） 2、规格：D1110	个	28.47	662.84	64.51	13.17	4.13	773.12
77	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（带输出信号） 2、规格：1800*500	个	159.9	645.29	124.18	73.95	23.19	1026.51
78	030703001004	碳钢阀门	1、名称：多叶止回阀 2、规格：D1110	个	26.52	564.31	48.38	12.27	3.85	655.33
79	030703001005	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：176*302	个	23.4	180.77	40.32	10.82	3.39	258.7
80	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70° 防火调节阀 2、规格：630*400	个	52.65	446.68	67.41	24.35	7.63	598.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70° 防火调节阀 2、规格：630*500	个	52.65	562.92	67.41	24.35	7.63	714.96
82	030703001008	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*400	个	42.51	430.23	67.41	19.66	6.16	565.97
83	030703001009	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*500	个	42.51	363.69	67.41	19.66	6.16	499.43
84	030703001010	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：D400	个	19.89	352.91	15.18	9.2	2.88	400.06
85	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口（带调节阀） 2、规格：500*400	个	58.11	135.55		26.88	8.43	228.97
86	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630*400	个	41.34	79.73	9.49	19.12	5.99	155.67
87	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：320*250	个	16.38	104.51	7.59	7.58	2.38	138.44
88	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	365.92	484.87	64.06	169.24	53.06	1137.15
89	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	排烟系统调试费	项	1181	1957.03	236.19	546.21	171.25	4091.68

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9816.64	
2	031401010001	文明施工		2031.03	
3	031401011001	环境保护		1015.51	
4	031401012001	临时设施		3723.55	
5	031401021001	冬雨季施工增加		253.88	
6	031401020001	夜间施工增加		677.01	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		84.63	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		106.63	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				17708.88	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	338504.97	2.9	9816.64						
2	031401010001	文明施工	338504.97	0.6	2031.03						
3	031401011001	环境保护	338504.97	0.3	1015.51						
4	031401012001	临时设施	338504.97	1.1	3723.55						
5	031401021001	冬雨季施工增加	338504.97	0.075	253.88						
6	031401020001	夜间施工增加	338504.97	0.2	677.01						
7	031401017001	特殊地区施工	338504.97								
8	031401013001	二次搬运	338504.97								
9	031401015001	已完工程及设备保护	338504.97	0.025	84.63						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	338504.97								
11	031401023001	按质论价	338504.97								
12	031401024001	建筑工人实名制	338504.97	0.0315	106.63						
13	031401025001	特殊施工降效	338504.97								
14	031401026001	协管	338504.97								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					17708.88						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	565683.85	9	50911.55
合计					50911.55

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称:地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称:地下室战时人防水电及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	248005.68
1.1	消防工程	248005.68
2	措施项目	8553.79
2.1	其中：安全生产	4741.66
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23090.35
合 计		279649.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防工程					248005.68	
1	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：水泵测试用消火栓	套	2	635.97	1271.94	
2	030801001001	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN200 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	12.97	397.09	5150.26	
3	030801001002	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN150 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	45.5	247.71	11270.81	
4	030801001003	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	31.04	196.54	6100.6	
5	030801001004	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	36.46	107.35	3913.98	
6	030109001001	室内消火栓泵	1、名称：室内消火栓泵 2、型号：XBD7.5/15-100(DL) Q=15L/S H=75m 每台功率30Kw	台	2	15993.67	31987.34	
7	030109001002	自动喷淋泵	1、名称：自动喷淋泵 2、型号：XBD6/30-100(DL) Q=30L/S H=60m 每台功率30Kw	台	2	14843.67	29687.34	
8	030109001003	消火栓稳压泵	1、规格：Q=1.0L/S, H=46m, N=2.2KW	台	2	6571.07	13142.14	
9	030109001004	喷淋稳压泵	1、规格：Q=1.0L/S, H=50m, N=2.2KW	台	2	6571.07	13142.14	
10	031005004001	气压罐	1、规格：Φ800，有效容积≥150L	台	2	10181.43	20362.86	
11	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置ZSFZ150安装	组	1	3996.78	3996.78	
12	031002006001	除污器(过滤器)	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	组	5	396.95	1984.75	
13	031002006002	除污器(过滤器)	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200	组	4	837.5	3350	
14	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN100	个	8	489.75	3918	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150	个	2	774.15	1548.3	
16	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100	个	18	483.51	8703.18	
17	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150	个	12	774.15	9289.8	
18	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200	个	4	1378.79	5515.16	
19	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：信号闸阀 2、型号、规格：DN150	个	4	747.53	2990.12	
20	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰式	根	6	260.91	1565.46	
21	031002008002	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰式	根	2	399.2	798.4	
22	031002008003	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰式	根	4	592.24	2368.96	
23	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：调节阀 2、型号、规格：DN100	个	3	716.92	2150.76	
24	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：调节阀 2、型号、规格：DN150	个	1	879.79	879.79	
25	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：压力检测装置 2、型号、规格：DN100	个	1	601.57	601.57	
26	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：压力检测装置 2、型号、规格：DN150	个	1	897.53	897.53	
27	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、型号、规格：DN100	个	2	185.96	371.92	
28	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、型号、规格：DN150	个	2	234.77	469.54	
29	030601004001	流量仪表	1、名称：流量检测装置 2、型号、规格：DN100	台	1	1420.75	1420.75	
30	030601004002	流量仪表	1、名称：流量检测装置 2、型号、规格：DN150	台	1	1670.75	1670.75	
31	031002016001	水锤消除器	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN100	个	2	482.36	964.72	
32	031002016002	水锤消除器	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN150	个	2	719.43	1438.86	
33	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：电磁阀 2、型号、规格：DN65	个	4	877.95	3511.8	
34	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：电动阀 2、型号、规格：DN100	个	2	1157.53	2315.06	
35	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：碳钢 2.规格：大小头DN100	个	4	142.53	570.12	
36	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：碳钢 2.规格：大小头DN150 3.连接形式、焊接方法：电弧焊	个	2	203.27	406.54	
37	030804001003	低压碳钢管件	1.材质：碳钢 2.规格：大小头DN200 3.连接形式、焊接方法：电弧焊	个	4	278.46	1113.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	10	150.48	1504.8	
39	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN65	副(片)	4	96.88	387.52	
40	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN100	副(片)	52	131.66	6846.32	
41	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN150	副(片)	29	176.54	5119.66	
42	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN200	副(片)	16	258.53	4136.48	
43	031301003001	套管	1、类型：刚性防水套管 (泵房) 2、规格：DN40	个	1	211.73	211.73	
44	031301003002	套管	1、类型：刚性防水套管 (泵房) 2、规格：DN150	个	5	368.81	1844.05	
45	031301003003	套管	1、类型：刚性防水套管 (泵房) 2、规格：DN250	个	4	594.06	2376.24	
46	031301003004	套管	1、类型：刚性防水套管 (泵房) 2、规格：DN300	个	1	708.02	708.02	
47	031301003005	套管	1、类型：柔性防水套管 (泵房) 2、规格：DN150	个	4	687.45	2749.8	
48	031301003006	套管	1、类型：柔性防水套管 (泵房) 2、规格：DN300	个	4	1192.32	4769.28	
49	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度： 先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3.管道外径：DN65~DN200	m2	58.41	66.63	3891.86	
50	031301005001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	650	13.23	8599.5	
51	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	650	3.49	2268.5	
52	031401001001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	1750.05	1750.05	
合计							248005.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防工程								
1	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：水泵测试用消火栓	套	84.57	499.77	0.26	39.11	12.26	635.97
2	030801001001	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN200 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	85.12	237.79	22.47	39.37	12.34	397.09
3	030801001002	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN150 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	70.76	129.31	4.65	32.73	10.26	247.71
4	030801001003	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	60.07	95.57	4.4	27.79	8.71	196.54
5	030801001004	低压碳钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：泵房 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、消毒	m	37.97	45.74	0.57	17.56	5.51	107.35
6	030109001001	室内消火栓泵	1、名称：室内消火栓泵 2、型号：XBD7.5/15-100(DL) Q=15L/S H=75m 每台功率30Kw	台	1881.65	12893.81	75.11	870.26	272.84	15993.67
7	030109001002	自动喷淋泵	1、名称：自动喷淋泵 2、型号：XBD6/30-100(DL) Q=30L/S H=60m 每台功率30Kw	台	1881.65	11743.81	75.11	870.26	272.84	14843.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030109001003	消火栓稳压泵	1、规格： Q=1.0L/S, H=46m N=2.2KW	台	1098.39	4735.47	69.93	508.01	159.27	6571.07
9	030109001004	喷淋稳压泵	1、规格： Q=1.0L/S, H=50m N=2.2KW	台	1098.39	4735.47	69.93	508.01	159.27	6571.07
10	031005004001	气压罐	1、规格： Φ800，有效容积≥150L	台	774.95	8597.57	338.13	358.41	112.37	10181.43
11	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置ZSFZ150安装	组	825.67	2665.86	3.66	381.87	119.72	3996.78
12	031002006001	除污器(过滤器)	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	组	100.78	232.8	2.15	46.61	14.61	396.95
13	031002006002	除污器(过滤器)	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200	组	177.42	536.85	15.44	82.06	25.73	837.5
14	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN100	个	83.98	352.6	2.15	38.84	12.18	489.75
15	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150	个	137.28	548.19	5.28	63.49	19.91	774.15
16	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100	个	83.98	346.36	2.15	38.84	12.18	483.51
17	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150	个	137.28	548.19	5.28	63.49	19.91	774.15
18	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200	个	177.42	1078.14	15.44	82.06	25.73	1378.79
19	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：信号闸阀 2、型号、规格：DN150	个	137.28	521.57	5.28	63.49	19.91	747.53
20	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰式	根	71.57	145.86		33.1	10.38	260.91
21	031002008002	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰式	根	83.98	263.55	0.65	38.84	12.18	399.2
22	031002008003	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰式	根	104.87	414.26	9.4	48.5	15.21	592.24
23	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：调节阀 2、型号、规格：DN100	个	63.68	611.32	3.24	29.45	9.23	716.92
24	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：调节阀 2、型号、规格：DN150	个	84.57	738.81	5.04	39.11	12.26	879.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：压力检测装置 2、型号、规格：DN100	个	63.68	495.97	3.24	29.45	9.23	601.57
26	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：压力检测装置 2、型号、规格：DN150	个	84.57	756.55	5.04	39.11	12.26	897.53
27	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、型号、规格：DN100	个	48.22	107.99	0.46	22.3	6.99	185.96
28	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：压力开关 2、型号、规格：DN150	个	48.22	156.8	0.46	22.3	6.99	234.77
29	030601004001	流量仪表	1、名称：流量检测装置 2、型号、规格：DN100	台	437.52	628.36	89.08	202.35	63.44	1420.75
30	030601004002	流量仪表	1、名称：流量检测装置 2、型号、规格：DN150	台	437.52	878.36	89.08	202.35	63.44	1670.75
31	031002016001	水锤消除器	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN100	个	59.8	386.23		27.66	8.67	482.36
32	031002016002	水锤消除器	1、名称：水锤消除器 2、型号、规格：DN150	个	76.59	594.36	1.95	35.42	11.11	719.43
33	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：电磁阀 2、型号、规格：DN65	个	56.45	787.2		26.11	8.19	877.95
34	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：电动阀 2、型号、规格：DN100	个	68.92	1044.79	1.95	31.88	9.99	1157.53
35	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质：碳钢 2. 规格：大小头 DN100	个	45.16	51.86	18.07	20.89	6.55	142.53
36	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质：碳钢 2. 规格：大小头 DN150 3. 连接形式、焊接方法：电弧焊	个	70.38	65.17	24.96	32.55	10.21	203.27
37	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质：碳钢 2. 规格：大小头 DN200 3. 连接形式、焊接方法：电弧焊	个	90.91	98.32	34	42.05	13.18	278.46
38	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	48.22	72.51	0.46	22.3	6.99	150.48
39	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN65	副(片)	35.81	32.41	6.91	16.56	5.19	96.88
40	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN100	副(片)	44.82	47.57	12.04	20.73	6.5	131.66
41	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN150	副(片)	51.57	79.59	14.05	23.85	7.48	176.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN200	副(片)	80.97	95.95	32.42	37.45	11.74	258.53
43	031301003001	套管	1、类型：刚性防水套管（泵房） 2、规格：DN40	个	87.72	55.25	15.47	40.57	12.72	211.73
44	031301003002	套管	1、类型：刚性防水套管（泵房） 2、规格：DN150	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
45	031301003003	套管	1、类型：刚性防水套管（泵房） 2、规格：DN250	个	209.49	213.99	43.31	96.89	30.38	594.06
46	031301003004	套管	1、类型：刚性防水套管（泵房） 2、规格：DN300	个	234.26	280.36	51.09	108.34	33.97	708.02
47	031301003005	套管	1、类型：柔性防水套管（泵房） 2、规格：DN150	个	232.34	228.96	85	107.46	33.69	687.45
48	031301003006	套管	1、类型：柔性防水套管（泵房） 2、规格：DN300	个	322.71	549.98	123.59	149.25	46.79	1192.32
49	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3.管道外径：DN65~DN200	m2	30.86	17		14.29	4.48	66.63
50	031301005001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
51	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.85	0.27	0.69	0.21	3.49
52	031401001001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	563.17	746.22	98.55	260.46	81.65	1750.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		4741.66	
2	031401010001	文明施工		981.03	
3	031401011001	环境保护		490.52	
4	031401012001	临时设施		1798.56	
5	031401021001	冬雨季施工增加		122.63	
6	031401020001	夜间施工增加		327.01	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		40.88	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		51.5	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				8553.79	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	163505.68	2.9	4741.66						
2	031401010001	文明施工	163505.68	0.6	981.03						
3	031401011001	环境保护	163505.68	0.3	490.52						
4	031401012001	临时设施	163505.68	1.1	1798.56						
5	031401021001	冬雨季施工增加	163505.68	0.075	122.63						
6	031401020001	夜间施工增加	163505.68	0.2	327.01						
7	031401017001	特殊地区施工	163505.68								
8	031401013001	二次搬运	163505.68								
9	031401015001	已完工程及设备保护	163505.68	0.025	40.88						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	163505.68								
11	031401023001	按质论价	163505.68								
12	031401024001	建筑工人实名制	163505.68	0.0315	51.5						
13	031401025001	特殊施工降效	163505.68								
14	031401026001	协管	163505.68								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					8553.79						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	256559.47	9	23090.35
合计					23090.35

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：地下室消防泵房安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1552712.01
1.1	电气设备安装工程	954125.64
1.2	给排水、采暖、燃气工程	598586.37
2	措施项目	62872.79
2.1	其中：安全生产	34852.55
3	其他项目	100000
3.1	其中：暂列金额	100000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	154402.63
合 计		1869987.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					954125.64	
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜IP54 2. 型号：DZAP1 3. 规格：210KW 4. 安装方式：落地	台	1	14074.77	14074.77	
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜IP54 2. 型号：DZAP2 3. 规格：250KW 4. 安装方式：落地	台	1	15374.77	15374.77	
3	030402011003	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZKAP 3. 规格：200KW 4. 安装方式：落地	台	1	13574.77	13574.77	
4	030402011004	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZAP 3. 规格：160KW 4. 安装方式：落地	台	1	9574.77	9574.77	
5	030402011005	低压开关柜（屏）	1. 名称：公共照明总箱 2. 型号：1GAL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：落地	台	1	4074.77	4074.77	
6	030402011006	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：2ZEAP1、2 3. 规格：15KW 4. 安装方式：落地	台	2	6574.77	13149.54	
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1~4AP 3. 规格：40KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	4	5033.09	20132.36	
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称：楼层空调配电箱 2. 型号：1~4KAP 3. 规格：50KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	4	5533.09	22132.36	
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号：JDTX 3. 规格：20KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	1	4533.09	4533.09	
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：JPYFJ 3. 规格：11KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	1	4133.09	4133.09	
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称：楼层消防电源总箱 2. 型号：3EAP 3. 规格：6KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	1	5033.09	5033.09	
12	030402011012	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：1~4EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	4	4383.09	17532.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称: 开水器电源箱 2. 型号: KSX (IP54) 3. 规格: 10.0KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	4	1508.47	6033.88	
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地 1. 3m暗装	套	40	22.66	906.4	
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地 1. 3m暗装	套	58	19.56	1134.48	
16	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地 1. 3m暗装	套	8	30.35	242.8	
17	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 残疾人报警按钮 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地 0.9m/0.5m暗装	套	8	53.63	429.04	
18	030904004001	声光报警器	1. 名称: 残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式: 墙面 H=2.3m	个	4	126.39	505.56	
19	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二三孔电源插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A, 250V IP54 4. 安装方式: 地面暗装	套	30	137.5	4125	
20	030413014002	插座	1. 名称: 安全型二三孔电源插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A, 250V 4. 安装方式: 底边距地 0.3m暗装	套	178	21.15	3764.7	
21	030413014003	插座	1. 名称: 安全型柜式空调插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 20A, 250V 4. 安装方式: 底边距地 0.3m暗装	套	6	36.72	220.32	
22	030413014004	插座	1. 名称: 安全型挂式空调插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A, 250V 4. 安装方式: 底边距地 1.8m暗装	套	76	25.44	1933.44	
23	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	121	92.13	11147.73	
24	030413001002	普通灯具	1. 名称: 带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	14	132.46	1854.44	
25	030413001003	普通灯具	1. 名称: 墙上座灯 (自带蓄电池) 2. 规格: 2*11W	套	4	89.72	358.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 1*18W 3. 安装方式: 吸顶式	套	3	68.13	204.39	
27	030413003002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: LED 3. 规格: 2*18W 4. 安装方式: 吸顶式	套	160	89.24	14278.4	
28	030413003003	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯(教室采用智慧照明) 2. 型号: LED 3. 规格: 2*18W 4. 安装方式: 吸顶式	套	240	340.16	81638.4	
29	030413003004	荧光灯	1. 名称: 智慧黑板灯 2. 规格: 40W, 蓝光危险组别为RG0 3. 安装方式: 吊装 距地2.8米安装	套	48	373.76	17940.48	
30	030413002001	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 吊装 底距地2.5m	套	13	106.54	1385.02	
31	030413002002	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (单面疏散单向不可调) 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底距地0.5m	套	24	93.21	2237.04	
32	030413002003	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底边距地2.2m	套	8	93.21	745.68	
33	030413002004	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	8	93.21	745.68	
34	030413002005	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W(IP67) 3. 安装方式: 墙壁式安装H=2.6M	套	1	105.3	105.3	
35	030413002006	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	37	96.29	3562.73	
36	030413002007	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 (楼梯间) 2. 规格: A-ZFJC 10W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	16	96.29	1540.64	
37	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4x185+95 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	300	857.3	257190	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x150+70 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	48.29	820.15	39605.04	
39	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X50+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	51.84	209.88	10880.18	
40	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X35+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	82.9	157.07	13021.1	
41	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X25+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	76.33	121.49	9273.33	
42	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	1.5	89.05	133.58	
43	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	38.2	55.61	2124.3	
44	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	88.07	35	3082.45	
45	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	46.53	22.92	1066.47	
46	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	1.5	29.48	44.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	54.16	127.48	6904.32	
48	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	53.77	48.74	2620.75	
49	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	24.56	36.22	889.56	
50	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤240 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	8	337.16	2697.28	
51	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤50 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	16	211.19	3379.04	
52	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤25 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	6	141.12	846.72	
53	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	14	58.3	816.2	
54	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	99.11	396.44	
55	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	8	65.31	522.48	
56	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	8	49.63	397.04	
57	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC150 3、配置形式: 暗敷	m	23.1	180.34	4165.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明敷	m	5.4	94.85	512.19	
59	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷	m	51.04	50.3	2567.31	
60	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	20.25	48.47	981.52	
61	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	36.5	28.29	1032.59	
62	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	944.58	19.21	18145.38	
63	030412001007	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：20 4.配置形式：暗敷	m	3839.73	9.38	36016.67	
64	030412001008	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：25 4.配置形式：暗敷	m	98.76	14.26	1408.32	
65	030412001009	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：32 4.配置形式：暗敷	m	478.84	15.99	7656.65	
66	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	111	8.27	917.97	
67	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	587	8.27	4854.49	
68	030412006003	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	396	8.66	3429.36	
69	030412003001	桥架	1.名称：防火桥架 2.规格：200*150*1.5 3.材质：镀锌	m	16.8	127.17	2136.46	
70	030412003002	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100*1.5 3.材质：镀锌	m	258.95	103.87	26897.14	
71	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：400*150*2 3.材质：镀锌	m	16.8	173.96	2922.53	
72	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架吊支架 2.材质：角钢 3.规格：40*40*4 4.支架形式：门式	kg	300	13.71	4113	
73	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	300	3.46	1038	
74	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.支架形式：单向	套	40	212.33	8493.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	16	225.46	3607.36	
76	030409011001	防火堵洞	1、名称: 防火封堵, 桥架 2、材质: 胶泥	kg	50	10.35	517.5	
77	030412004001	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZ-BYJ-6	m	1277.97	6.88	8792.43	
78	030412004002	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 线槽配线 3、型号: WDZ-BYJ-6	m	1187.64	6.89	8182.84	
79	030412004003	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZ-BYJ-4	m	4277.56	5.07	21687.23	
80	030412004004	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 线槽配线 3、型号: WDZ-BYJ-4	m	4678.61	5.16	24141.63	
81	030412004005	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZ-BYJ-2.5	m	9142.32	3.81	34832.24	
82	030412004006	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZBN-BYJ-2.5	m	32.7	4.05	132.44	
83	030412004007	配线	1、名称: 铜芯线 2、配线形式: 线槽配线 3、型号: WDZ-BYJ-2.5	m	2396.82	3.85	9227.76	
84	030412004008	配线	1、名称: 铜芯多股绝缘导线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZBN-RYJS-2x2.5	m	972.83	7.44	7237.86	
85	030410001001	接地极	1. 名称: 接地预埋件, 一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -100x10x100	块	8	436.01	3488.08	
86	030410002001	接地母线	1. 名称: 预埋件至MEB(LEB)的连接线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	35.5	29.4	1043.7	
87	030410002002	接地母线	1. 名称: 户内接地 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	293	29.4	8614.2	
88	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB局部等电位端子箱	套	1	67.37	67.37	
89	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子箱	套	4	31.71	126.84	
90	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑结构钢筋引下	m	320.4	16.04	5139.22	
91	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环敷设 2. 材质: 利用圈梁钢筋	m	349.03	7.18	2506.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网安装 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装形式: 天沟及屋面	m	581.69	40.69	23668.97	
93	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	1	1640.35	1640.35	
94	030413015001	照明系统调试	1. 名称: 照明灯具 2. 电压等级: $\leq 1\text{kV}$ 交流供电 220V	系统	1	645.17	645.17	
95	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	5287.11	5287.11	
		给排水、采暖、燃气工程					598586.37	
96	031001007001	复合管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: 衬塑钢管DN70 4、连接形式: 螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6、其他: 包含管道支架, 管道配件	m	29.25	113.42	3317.54	
97	031001007002	复合管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: 衬塑钢管DN50 4、连接形式: 螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6、其他: 包含管道支架, 管道配件	m	19.55	96.77	1891.85	
98	031001008001	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe20 3. 连接形式: 电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	285.27	27.49	7842.07	
99	031001008002	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe25 3. 连接形式: 电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	12.65	31.6	399.74	
100	031001008003	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe32 3. 连接形式: 热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	274.06	36.16	9910.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	20.18	52	1049.36	
102	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	54.71	64.35	3520.59	
103	031002011001	水表	1. 类型：法兰水表组成安装(无旁通管) 2. 规格：DN70 3. 连接形式：法兰	组(个)	1	918.09	918.09	
104	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组(个)	5	256.65	1283.25	
105	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	53.39	106.78	
106	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	105.81	211.62	
107	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	287.88	287.88	
108	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	230.86	230.86	
109	031002001005	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	461.04	922.08	
110	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	138.5	34.08	4720.08	
111	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	15.3	48.33	739.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	286.18	65.59	18770.55	
113	031001008009	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEde110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	455.47	48.92	22281.59	
114	031001008010	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEde50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	42.55	28.59	1216.5	
115	031001008011	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEde50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	285.63	28.59	8166.16	
116	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：UPVC 3. 规格：De50	个	28	20.54	575.12	
117	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	32	36.85	1179.2	
118	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	2	36.85	73.7	
119	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	8	407.15	3257.2	
120	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	5	695.51	3477.55	
121	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	24	632.78	15186.72	
122	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	68	712.82	48471.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	5	1346.09	6730.45	
124	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	48	1033.72	49618.56	
125	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	5	69.76	348.8	
126	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	5	63.94	319.7	
127	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	412.7	6.53	2694.93	
128	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	17	243.66	4142.22	
129	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	4	290.95	1163.8	
130	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：防水材料	个	1	346.77	346.77	
131	031301003004	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	29	368.81	10695.49	
132	031301003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：防水材料	个	3	594.06	1782.18	
133	031301003006	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	88	77.21	6794.48	
134	031301003007	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	8	77.21	617.68	
135	031301003008	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	359	129.34	46433.06	
136	031301003009	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：防水材料	个	359	189.81	68141.79	
137	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	120	13.23	1587.6	
138	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	120	3.46	415.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1746.36	1746.36	
		D.14 电梯设备					235000	
140	03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯 DT1（无机房） 额定载重量 （Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：五站五层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部	1	235000	235000	
合计							1552712.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 IP54 2. 型号：DZAP1 3. 规格：210KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	13527.75	65.67	138.49	43.42	14074.77
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 IP54 2. 型号：DZAP2 3. 规格：250KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	14827.75	65.67	138.49	43.42	15374.77
3	030402011003	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZKAP 3. 规格：200KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	13027.75	65.67	138.49	43.42	13574.77
4	030402011004	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZAP 3. 规格：160KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	9027.75	65.67	138.49	43.42	9574.77
5	030402011005	低压开关柜（屏）	1. 名称：公共照明总箱 2. 型号：1GAL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	3527.75	65.67	138.49	43.42	4074.77
6	030402011006	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：2ZEAP1、2 3. 规格：15KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	6027.75	65.67	138.49	43.42	6574.77
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1~4AP 3. 规格：40KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4566.76	67.94	114.62	35.94	5033.09
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称：楼层空调配电箱 2. 型号：1~4KAP 3. 规格：50KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	5066.76	67.94	114.62	35.94	5533.09
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号：JDTX 3. 规格：20KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4066.76	67.94	114.62	35.94	4533.09
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：JPYFJ 3. 规格：11KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3666.76	67.94	114.62	35.94	4133.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称：楼层消防电源总箱 2. 型号：3EAP 3. 规格：6KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4566.76	67.94	114.62	35.94	5033.09
12	030402011012	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：1~4EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3916.76	67.94	114.62	35.94	4383.09
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称：开水器电源箱 2. 型号：KSX（IP54） 3. 规格：10.0KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	163.7	1212.71	32.61	75.71	23.74	1508.47
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	10.11		3.61	1.13	22.66
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56
16	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	17.8		3.61	1.13	30.35
17	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地0.9m/0.5m暗装	套	7.56	41.47		3.5	1.1	53.63
18	030904004001	声光报警器	1. 名称：残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式：墙面H=2.3m	个	36.31	67.99	0.04	16.79	5.26	126.39
19	030413014001	插座	1. 名称：安全型二三孔电源插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V IP54 4. 安装方式：地面暗装	套	20.22	105		9.35	2.93	137.5
20	030413014002	插座	1. 名称：安全型二三孔电源插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	8.79	7.02		4.07	1.27	21.15
21	030413014003	插座	1. 名称：安全型柜式空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：20A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	9.43	21.56		4.36	1.37	36.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030413014004	插座	1. 名称：安全型挂式空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：16A, 250V 4. 安装方式：底边距地1.8m暗装	套	9.43	10.28		4.36	1.37	25.44
23	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	61.01		8.95	2.81	92.13
24	030413001002	普通灯具	1. 名称：带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	101.34		8.95	2.81	132.46
25	030413001003	普通灯具	1. 名称：墙上座灯（自带蓄电池） 2. 规格：2*11W	套	10.07	73.53		4.66	1.46	89.72
26	030413003001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸顶式	套	17.74	39.62		8.2	2.57	68.13
27	030413003002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号：LED 3. 规格：2*18W 4. 安装方式：吸顶式	套	22.51	53.06		10.41	3.26	89.24
28	030413003003	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯（教室采用智慧照明） 2. 型号：LED 3. 规格：2*18W 4. 安装方式：吸顶式	套	22.51	303.98		10.41	3.26	340.16
29	030413003004	荧光灯	1. 名称：智慧黑板灯 2. 规格：40W, 蓝光危险组别为RG0 3. 安装方式：吊装距地2.8米安装	套	19.75	342.02		9.13	2.86	373.76
30	030413002001	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：吊装底距地2.5m	套	19.09	75.85		8.83	2.77	106.54
31	030413002002	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底距地0.5m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
32	030413002003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底边距地2.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
33	030413002004	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	030413002005	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：A-ZFJC 6W (IP67) 3. 安装方式：墙壁式安装H=2.6M	套	16.37	78.99		7.57	2.37	105.3
35	030413002006	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：A-ZFJC 6W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
36	030413002007	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具（楼梯间） 2. 规格：A-ZFJC 10W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
37	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY 3. 规格：4x185+95 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	13.98	832.07	2.75	6.47	2.03	857.3
38	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4x150+70 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	13.98	794.92	2.75	6.47	2.03	820.15
39	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X50+25 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	6.87	197.96	0.87	3.18	1	209.88
40	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X35+16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	6.87	145.15	0.87	3.18	1	157.07
41	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X25+16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	5.36	112	0.87	2.48	0.78	121.49
42	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5X16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	5.36	79.56	0.87	2.48	0.78	89.05
43	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5X10 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.91	53.89	0.26	0.42	0.13	55.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5X6 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.91	33.28	0.26	0.42	0.13	35
45	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3X4 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	3.02	17.19	0.87	1.4	0.44	22.92
46	030409001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZN-YJY 3. 规格：4X6 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.91	27.76	0.26	0.42	0.13	29.48
47	030409001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTLTY 3. 规格：5X16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	2.57	121.52	1.83	1.19	0.37	127.48
48	030409001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：TBTRZY 3. 规格：5X6 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	2.5	43.5	1.22	1.16	0.36	48.74
49	030409001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：TBTRZY 3. 规格：3X4 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.74	34.42	0.61	0.34	0.11	36.22
50	030409003001	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤240 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	110.54	159.47		51.12	16.03	337.16
51	030409003002	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤50 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	89.33	67.59		41.32	12.95	211.19
52	030409003003	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤25 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	58.39	47.25		27.01	8.47	141.12
53	030409003004	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	22.1	22.8		10.2	3.2	58.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
54	030409003005	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 35 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	21.84	64		10.1	3.17	99.11
55	030409003006	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 10 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	16.64	38.56		7.7	2.41	65.31
56	030409003007	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 4 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	10.85	32.19		5.02	1.57	49.63
57	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷	m	66.88	72.16	0.67	30.93	9.7	180.34
58	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明敷	m	35.59	37.45	0.19	16.46	5.16	94.85
59	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷	m	16.16	24.24	0.09	7.47	2.34	50.3
60	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.3	22.18	0.09	7.54	2.36	48.47
61	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	8.86	14.05		4.1	1.28	28.29
62	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21
63	030412001007	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC（中型） 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷	m	4.84	1.6		2.24	0.7	9.38
64	030412001008	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC（中型） 3. 规格：25 4. 配置形式：暗敷	m	7.33	2.48		3.39	1.06	14.26
65	030412001009	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC（中型） 3. 规格：32 4. 配置形式：暗敷	m	7.33	4.21		3.39	1.06	15.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
67	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
68	030412006003	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	4.36	1.65		2.02	0.63	8.66
69	030412003001	桥架	1. 名称：防火桥架 2. 规格：200*150*1.5 3. 材质：镀锌	m	27.94	80.79	1.47	12.92	4.05	127.17
70	030412003002	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：200*100*1.5 3. 材质：镀锌	m	27.94	57.49	1.47	12.92	4.05	103.87
71	030412003003	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：400*150*2 3. 材质：镀锌	m	44.68	99.81	2.33	20.66	6.48	173.96
72	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：桥架吊支架 2. 材质：角钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	6.13	3.72	0.13	2.84	0.89	13.71
73	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
74	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
75	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
76	030409011001	防火堵洞	1、名称：防火封堵，桥架 2、材质：胶泥	kg	6.06	0.61		2.8	0.88	10.35
77	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	0.77	5.65		0.35	0.11	6.88
78	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	0.99	5.3		0.46	0.14	6.89
79	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.77	3.84		0.35	0.11	5.07
80	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.99	3.57		0.46	0.14	5.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	2.6		0.35	0.11	3.81
82	030412004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-BYJ-2.5	m	0.75	2.84		0.35	0.11	4.05
83	030412004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.29		0.45	0.14	3.85
84	030412004008	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	0.84	6.09		0.39	0.12	7.44
85	030410001001	接地极	1. 名称：接地预埋件,一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-100x10x100	块	252.34	22.81	7.56	116.71	36.59	436.01
86	030410002001	接地母线	1. 名称：预埋件至MEB(LEB)的连接线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
87	030410002002	接地母线	1. 名称：户内接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
88	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB局部等电位端子箱	套	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
89	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	套	10.08	15.51		4.66	1.46	31.71
90	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线敷设 2. 材质：利用建筑结构钢筋引下	m	7.6	0.66	3.16	3.52	1.1	16.04
91	030410004001	均压环	1. 名称：均压环敷设 2. 材质：利用圈梁钢筋	m	3.63	0.46	0.88	1.68	0.53	7.18
92	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网安装 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装形式：天沟及屋面	m	15.5	14.99	0.78	7.17	2.25	40.69
93	030416027001	接地装置	1. 名称：接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	855.04	25.61	240.26	395.46	123.98	1640.35
94	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明灯具 2. 电压等级： $\leq 1kV$ 交流供电 220V	系统	374.49	1.26	41.92	173.2	54.3	645.17
95	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1701.38	2254.39	297.75	786.89	246.7	5287.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给排水、采暖、燃气工程								
96	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	35.38	55.88	0.67	16.36	5.13	113.42
97	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	33.07	42.92	0.68	15.3	4.8	96.77
98	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe20 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	10.35	10.84	0.01	4.79	1.5	27.49
99	031001008002	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe25 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	11.51	13.09	0.01	5.32	1.67	31.6
100	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe32 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	12.41	16.2	0.01	5.74	1.8	36.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	16.21	25.92	0.02	7.5	2.35	52
102	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	17.74	35.81	0.02	8.21	2.57	64.35
103	031002011001	水表	1. 类型：法兰水表组成安装(无旁通管) 2. 规格：DN70 3. 连接形式：法兰	组（个）	356.12	336.92	8.7	164.71	51.64	918.09
104	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组（个）	37.77	195.29	0.64	17.47	5.48	256.65
105	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	29.99	1.08	6.42	2.01	53.39
106	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	24.38	66.45	0.16	11.28	3.54	105.81
107	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：螺纹连接	个	47.78	208.38	2.69	22.1	6.93	287.88
108	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	36.15	170.63	2.12	16.72	5.24	230.86
109	031002001005	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	72.3	342.7	2.12	33.44	10.48	461.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	15.97	8.4		7.39	2.32	34.08
111	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	21.35	14.01		9.87	3.1	48.33
112	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	23.83	27.27	0.01	11.02	3.46	65.59
113	031001008009	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	13.27	27.58	0.01	6.14	1.92	48.92
114	031001008010	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	11.83	9.57		5.47	1.72	28.59
115	031001008011	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	11.83	9.57		5.47	1.72	28.59
116	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：UPVC 3. 规格：De50	个	8.98	6.1		4.16	1.3	20.54
117	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85
118	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
119	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	55.61	317.76		25.72	8.06	407.15
120	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	557.48		39.71	12.45	695.51
121	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	494.75		39.71	12.45	632.78
122	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	62	613.15		28.68	8.99	712.82
123	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	74.86	1225.76		34.62	10.85	1346.09
124	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	42.16	965.95		19.5	6.11	1033.72
125	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	43.4			20.07	6.29	69.76
126	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	39.2		0.93	18.13	5.68	63.94
127	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	2.01	3.3		0.93	0.29	6.53
128	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	97.48	69.38	17.59	45.08	14.13	243.66
129	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
130	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：防水材料	个	131.12	105.09	30.9	60.64	19.02	346.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	031301003004	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
132	031301003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：防水材料	个	209.49	213.99	43.31	96.89	30.38	594.06
133	031301003006	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
134	031301003007	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
135	031301003008	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
136	031301003009	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：防水材料	个	66.94	81.68	0.52	30.96	9.71	189.81
137	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
138	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
139	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	561.98	744.62	98.35	259.92	81.49	1746.36
		D.14 电梯设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯DT1（无机房） 额定载重量（Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：五站五层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部		235000				235000

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		34852.55	
2	031401010001	文明施工		7210.87	
3	031401011001	环境保护		3605.44	
4	031401012001	临时设施		13219.93	
5	031401021001	冬雨季施工增加		901.36	
6	031401020001	夜间施工增加		2403.62	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		300.45	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		378.57	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				62872.79	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1201812.01	2.9	34852.55						
2	031401010001	文明施工	1201812.01	0.6	7210.87						
3	031401011001	环境保护	1201812.01	0.3	3605.44						
4	031401012001	临时设施	1201812.01	1.1	13219.93						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1201812.01	0.075	901.36						
6	031401020001	夜间施工增加	1201812.01	0.2	2403.62						
7	031401017001	特殊地区施工	1201812.01								
8	031401013001	二次搬运	1201812.01								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1201812.01	0.025	300.45						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1201812.01								
11	031401023001	按质论价	1201812.01								
12	031401024001	建筑工人实名制	1201812.01	0.0315	378.57						
13	031401025001	特殊施工降效	1201812.01								
14	031401026001	协管	1201812.01								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					62872.79						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	100000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1715584.8	9	154402.63
合计					154402.63

发包人提供材料一览表

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：1#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2614997.46
1.1	电气设备安装工程	1751907.86
1.2	给排水、采暖、燃气工程	356632.91
1.3	压力排水工程	506456.69
2	措施项目	102175.24
2.1	其中：安全生产	56639.25
3	其他项目	200000
3.1	其中：暂列金额	200000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	262545.54
合 计		3179718.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称: 楼层消防电源总箱 2. 型号: 2EAP 3. 规格: 20KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	1	7733.09	7733.09	
14	030402011014	成套配电箱	1. 名称: 楼层消防电源总箱 2. 型号: 3~5EAP 3. 规格: 10KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	3	5333.09	15999.27	
15	030402011015	成套配电箱	1. 名称: 楼层消防电源总箱 2. 型号: 6EAP 3. 规格: 36KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	1	8933.09	8933.09	
16	030402011016	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: 1~6EAL 3. 规格: 1KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	6	4383.09	26298.54	
17	030402011017	成套配电箱	1. 名称: 屋面消防水箱配电箱 2. 型号: JXFSX 3. 规格: 1.5KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	1	4733.09	4733.09	
18	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 开水器电源箱 2. 型号: KSX (IP54) 3. 规格: 10.0KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	6	1508.47	9050.82	
19	030402011019	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL-10 3. 规格: 10.0KW 4. 安装方式: 挂墙明装	台	6	1858.47	11150.82	
20	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	58	22.66	1314.28	
21	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	74	19.56	1447.44	
22	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 防水双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	1	21.3	21.3	
23	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	22	30.35	667.7	
24	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 残疾人报警按钮 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地0.9m/0.5m暗装	套	24	53.63	1287.12	
25	030904004001	声光报警器	1. 名称: 残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式: 墙面H=2.3m	个	12	126.39	1516.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二三孔电源插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A, 250V 4. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	套	254	21.15	5372.1	
27	030413014002	插座	1. 名称: 安全型柜式空调插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 20A, 250V 4. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	套	22	36.72	807.84	
28	030413014003	插座	1. 名称: 安全型挂式空调插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A, 250V 4. 安装方式: 底边距地1.8m暗装	套	32	25.44	814.08	
29	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	87	92.13	8015.31	
30	030413001002	普通灯具	1. 名称: 带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	27	132.46	3576.42	
31	030413001003	普通灯具	1. 名称: 墙上座灯 (自带蓄电池) 2. 规格: 2*11W	套	2	89.72	179.44	
32	030413003001	荧光灯	1. 名称: 防水单管荧光灯 2. 规格: 1*18W 3. 安装方式: 吸顶式	套	4	84.25	337	
33	030413003002	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 1*18W 3. 安装方式: 吸顶式	套	226	68.13	15397.38	
34	030413003003	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 (教室采用智慧照明) 2. 型号: LED 3. 规格: 2*18W 4. 安装方式: 吸顶式	套	475	340.16	161576	
35	030413003004	荧光灯	1. 名称: 智慧黑板灯 2. 规格: 40W, 蓝光危险组别为RG0 3. 安装方式: 吊装 距地2.8米安装	套	27	373.76	10091.52	
36	030413002001	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 吊装 底距地2.5m	套	21	106.54	2237.34	
37	030413002002	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (单面疏散单向不可调) 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底距地0.5m	套	88	93.21	8202.48	
38	030413002003	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底边距地2.2m	套	15	93.21	1398.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030413002004	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	18	93.21	1677.78	
40	030413002005	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	147	96.29	14154.63	
41	030413002006	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 (楼梯间) 2. 规格: A-ZFJC 10W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	10	96.29	962.9	
42	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x120+70 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	800	757.64	606112	
43	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X50+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	120.64	209.88	25319.92	
44	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X35+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	56.65	157.07	8898.02	
45	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X25+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	75.4	124	9349.6	
46	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	87.28	89.05	7772.28	
47	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	9.81	55.09	540.43	
48	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	372.04	35	13021.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	233.97	23.94	5601.24	
50	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	12.98	29.48	382.65	
51	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4*120+1*50 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	24.29	1076.1	26138.47	
52	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	22.7	114.31	2594.84	
53	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	65.64	73.77	4842.26	
54	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	40.22	48.74	1960.32	
55	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	598.35	33.5	20044.73	
56	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	28.99	36.22	1050.02	
57	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤240 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	8	438.43	3507.44	
58	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤50 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	22	211.19	4646.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤25 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	12	141.12	1693.44	
60	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	42	58.3	2448.6	
61	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	272.46	1089.84	
62	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	195.58	391.16	
63	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	99.11	198.22	
64	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	6	65.31	391.86	
65	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	54	49.63	2680.02	
66	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC80 3、配置形式: 明敷	m	3	94.85	284.55	
67	030412001002	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC50 3、配置形式: 明敷	m	31.11	50.3	1564.83	
68	030412001003	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 明敷	m	61.84	43.07	2663.45	
69	030412001004	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 明敷	m	27.36	35.8	979.49	
70	030412001005	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC25 3、配置形式: 明敷	m	1214.43	32.4	39347.53	
71	030412001006	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC80 3、配置形式: 暗敷	m	5.05	92.43	466.77	
72	030412001007	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 暗敷	m	23.14	39.92	923.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	48.04	28.29	1359.05	
74	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	3053.38	19.21	58655.43	
75	030412001010	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：20 4.配置形式：暗敷	m	4876.91	9.38	45745.42	
76	030412001011	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：32 4.配置形式：暗敷	m	855.51	15.99	13679.6	
77	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	341	8.27	2820.07	
78	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	821	8.27	6789.67	
79	030412006003	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	526	8.66	4555.16	
80	030412003001	桥架	1.名称：防火桥架 2.规格： ：（150+50+50）*150*1.5 3.材质：镀锌	m	26.17	142.41	3726.87	
81	030412003002	桥架	1.名称：防火桥架 2.规格：200*150*1.5 3.材质：镀锌	m	51.91	127.17	6601.39	
82	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100*1.5 3.材质：镀锌	m	691.78	103.87	71855.19	
83	030412003004	桥架	1.名称：桥架 2.规格：400*150*2 3.材质：镀锌	m	34.27	173.96	5961.61	
84	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架吊支架 2.材质：角钢 3.规格：40*40*4 4.支架形式：门式	kg	905.9	13.71	12419.89	
85	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度： ：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	905.9	3.46	3134.41	
86	031301004001	成品支架	1.名称：风管抗震支架 2.支架形式：单向	套	60	212.33	12739.8	
87	031301004002	成品支架	1.名称：风管抗震支架 2.支架形式：双向	套	26	225.46	5861.96	
88	030409011001	防火堵洞	1、名称：防火封堵， 桥架 2、材质：胶泥	kg	50	10.35	517.5	
89	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	1084.11	6.88	7458.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	1112.49	6.89	7665.06	
91	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	6537.48	5.07	33145.02	
92	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	8342.28	5.16	43046.16	
93	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	11362.56	3.81	43291.35	
94	030412004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV-2.5	m	25.89	3.79	98.12	
95	030412004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBIN-BYJ-2.5	m	210.38	4.05	852.04	
96	030412004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	3157.14	3.85	12154.99	
97	030412004009	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBIN-RYJS-2x2.5	m	3022.19	7.44	22485.09	
98	030410001001	接地极	1.名称：接地预埋件，一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-100x10x100	块	8	436.01	3488.08	
99	030410002001	接地母线	1.名称：预埋件至MEB(LEB)的连接线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	64.2	29.4	1887.48	
100	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	368.2	29.4	10825.08	
101	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB局部等电位端子箱	套	1	67.37	67.37	
102	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：LEB局部等电位端子箱	套	11	31.71	348.81	
103	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下线敷设 2.材质：利用建筑结构钢筋引下	m	454.4	16.04	7288.58	
104	030410005001	接闪带	1.名称：避雷网安装 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ16 4.安装形式：天沟及屋面	m	642.92	40.69	26160.41	
105	030416027001	接地装置	1.名称：接地电阻 ≤1Ω	系统	1	1640.35	1640.35	
106	030413015001	照明系统调试	1.名称：照明灯具 2.电压等级：≤1kV交流供电 220V	系统	1	645.17	645.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	9207.88	9207.88	
		给排水、采暖、燃气工程					356632.91	
108	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	21.76	130.01	2829.02	
109	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	98.55	110.59	10898.64	
110	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	28.36	96.77	2744.4	
111	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe20 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	612.88	27.49	16848.07	
112	031001008002	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe25 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	34.51	31.6	1090.52	
113	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe32 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	511.28	36.16	18487.88	
114	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	110.82	52	5762.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	58.99	64.35	3796.01	
116	031002011001	水表	1. 类型：法兰水表组成安装(无旁通管) 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰	组(个)	1	931.4	931.4	
117	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组(个)	11	256.65	2823.15	
118	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	53.39	106.78	
119	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	105.81	211.62	
120	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	11	230.86	2539.46	
121	031002001004	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	4	461.04	1844.16	
122	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	305.12	34.08	10398.49	
123	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	20.83	48.33	1006.71	
124	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	468.02	65.59	30697.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031001008009	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC150 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	2.91	91.91	267.46	
126	031001008010	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	571.72	48.92	27968.54	
127	031001008011	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe150 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	127.47	75.99	9686.45	
128	031001008012	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	479.9	28.59	13720.34	
129	031001008013	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	29.75	34.81	1035.6	
130	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：UPVC 3. 规格：De50	个	66	20.54	1355.64	
131	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	52	36.85	1916.2	
132	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	20	36.85	737	
133	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	6	407.15	2442.9	
134	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	12	695.51	8346.12	
135	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	34	632.78	21514.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	85	712.82	60589.7	
137	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	12	1346.09	16153.08	
138	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	34	1033.72	35146.48	
139	031003007002	小便器	1. 类型：落地式（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	6	1302.56	7815.36	
140	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	12	69.76	837.12	
141	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	12	63.94	767.28	
142	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	1328.48	6.53	8674.97	
143	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	2	243.66	487.32	
144	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	4	290.95	1163.8	
145	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	29	368.81	10695.49	
146	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	48	77.21	3706.08	
147	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	8	77.21	617.68	
148	031301003006	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	32	129.34	4138.88	
149	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	50	13.23	661.5	
150	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	50	3.46	173	
151	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	2998.02	2998.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		压力排水工程					506456.69	
152	030109001001	泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号：50QW（I）25-20-2.2 3. 规格：DN100	台	4	2010.9	8043.6	
153	031002001005	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	4	483.41	1933.64	
154	031002001006	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2	489.62	979.24	
155	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：可曲绕橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰	根	4	260.93	1043.72	
156	031001002001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	23.53	154.1	3625.97	
157	031301003007	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	2	290.95	581.9	
158	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	10	13.23	132.3	
159	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	10	3.46	34.6	
160	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	81.72	81.72	
		D.14 电梯设备					490000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯DT1、2（无机房） 额定载重量（Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：七站七层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部	2	245000	490000	
合计							2614997.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZKAP 3. 规格：375KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	18527.75	65.67	138.49	43.42	19074.77
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZAP 3. 规格：331KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	15427.75	65.67	138.49	43.42	15974.77
3	030402011003	低压开关柜（屏）	1. 名称：公共照明总箱 2. 型号：1GAL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	3527.75	65.67	138.49	43.42	4074.77
4	030402011004	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：2ZEAP1、2 3. 规格：86KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	11527.75	65.67	138.49	43.42	12074.77
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1AP 3. 规格：20KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3866.76	67.94	114.62	35.94	4333.09
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：2~5AP 3. 规格：40KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4566.76	67.94	114.62	35.94	5033.09
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：6AP 3. 规格：75KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	7666.76	67.94	114.62	35.94	8133.09
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称：楼层空调配电箱 2. 型号：1AP 3. 规格：25KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4066.76	67.94	114.62	35.94	4533.09
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称：楼层空调配电箱 2. 型号：1KAP、6KAP 3. 规格：55KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	5566.76	67.94	114.62	35.94	6033.09
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称：楼层空调配电箱 2. 型号：3~5KAP 3. 规格：50KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	5066.76	67.94	114.62	35.94	5533.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号：JDTX 3. 规格：20KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4066.76	67.94	114.62	35.94	4533.09
12	030402011012	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：JPYFJ 3. 规格：11KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3666.76	67.94	114.62	35.94	4133.09
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称：楼层消防电源总箱 2. 型号：2EAP 3. 规格：20KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	7266.76	67.94	114.62	35.94	7733.09
14	030402011014	成套配电箱	1. 名称：楼层消防电源总箱 2. 型号：3~5EAP 3. 规格：10KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4866.76	67.94	114.62	35.94	5333.09
15	030402011015	成套配电箱	1. 名称：楼层消防电源总箱 2. 型号：6EAP 3. 规格：36KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	8466.76	67.94	114.62	35.94	8933.09
16	030402011016	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：1~6EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3916.76	67.94	114.62	35.94	4383.09
17	030402011017	成套配电箱	1. 名称：屋面消防水箱配电箱 2. 型号：JXFSX 3. 规格：1.5KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4266.76	67.94	114.62	35.94	4733.09
18	030402011018	成套配电箱	1. 名称：开水器电源箱 2. 型号：KSX（IP54） 3. 规格：10.0KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	163.7	1212.71	32.61	75.71	23.74	1508.47
19	030402011019	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL-10 3. 规格：10.0KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	163.7	1562.71	32.61	75.71	23.74	1858.47
20	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	10.11		3.61	1.13	22.66
21	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：防水双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	8.75		3.61	1.13	21.3
23	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	17.8		3.61	1.13	30.35
24	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地0.9m/0.5m暗装	套	7.56	41.47		3.5	1.1	53.63
25	030904004001	声光报警器	1. 名称：残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式：墙面H=2.3m	个	36.31	67.99	0.04	16.79	5.26	126.39
26	030413014001	插座	1. 名称：安全型二三孔电源插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	8.79	7.02		4.07	1.27	21.15
27	030413014002	插座	1. 名称：安全型柜式空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：20A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	9.43	21.56		4.36	1.37	36.72
28	030413014003	插座	1. 名称：安全型挂式空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：16A, 250V 4. 安装方式：底边距地1.8m暗装	套	9.43	10.28		4.36	1.37	25.44
29	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	61.01		8.95	2.81	92.13
30	030413001002	普通灯具	1. 名称：带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	101.34		8.95	2.81	132.46
31	030413001003	普通灯具	1. 名称：墙上座灯（自带蓄电池） 2. 规格：2*11W	套	10.07	73.53		4.66	1.46	89.72
32	030413003001	荧光灯	1. 名称：防水单管荧光灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸顶式	套	17.74	55.74		8.2	2.57	84.25
33	030413003002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸顶式	套	17.74	39.62		8.2	2.57	68.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	030413003003	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯(教室采用智慧照明) 2. 型号：LED 3. 规格：2*18W 4. 安装方式：吸顶式	套	22.51	303.98		10.41	3.26	340.16
35	030413003004	荧光灯	1. 名称：智慧黑板灯 2. 规格：40W, 蓝光危险组别为RG0 3. 安装方式：吊装距地2.8米安装	套	19.75	342.02		9.13	2.86	373.76
36	030413002001	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：吊装底距地2.5m	套	19.09	75.85		8.83	2.77	106.54
37	030413002002	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底距地0.5m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
38	030413002003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底边距地2.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
39	030413002004	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
40	030413002005	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：A-ZFJC 6W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
41	030413002006	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具（楼梯间） 2. 规格：A-ZFJC 10W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
42	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4x120+70 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	11.63	737.91	1.03	5.38	1.69	757.64
43	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X50+25 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	6.87	197.96	0.87	3.18	1	209.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X35+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	6.87	145.15	0.87	3.18	1	157.07
45	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X25+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	6.87	112.08	0.87	3.18	1	124
46	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	5.36	79.56	0.87	2.48	0.78	89.05
47	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	53.37	0.26	0.42	0.13	55.09
48	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	33.28	0.26	0.42	0.13	35
49	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	22.22	0.26	0.42	0.13	23.94
50	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	27.76	0.26	0.42	0.13	29.48
51	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4*120+1*50 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.57	1070.14	1.83	1.19	0.37	1076.1
52	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.57	108.35	1.83	1.19	0.37	114.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.57	67.81	1.83	1.19	0.37	73.77
54	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.5	43.5	1.22	1.16	0.36	48.74
55	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.74	31.7	0.61	0.34	0.11	33.5
56	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.74	34.42	0.61	0.34	0.11	36.22
57	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤240 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	162.19	177.71		75.01	23.52	438.43
58	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤50 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	89.33	67.59		41.32	12.95	211.19
59	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤25 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	58.39	47.25		27.01	8.47	141.12
60	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	22.1	22.8		10.2	3.2	58.3
61	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm ² 以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	33.28	218.96		15.39	4.83	272.46
62	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm ² 以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	27.63	151.16		12.78	4.01	195.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	030409003007	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 35 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	21.84	64		10.1	3.17	99.11
64	030409003008	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 10 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	16.64	38.56		7.7	2.41	65.31
65	030409003009	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 4 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	10.85	32.19		5.02	1.57	49.63
66	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明敷	m	35.59	37.45	0.19	16.46	5.16	94.85
67	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷	m	16.16	24.24	0.09	7.47	2.34	50.3
68	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明敷	m	15.96	17.42		7.38	2.31	43.07
69	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明敷	m	12.73	15.33		5.89	1.85	35.8
70	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明敷	m	12.73	11.93		5.89	1.85	32.4
71	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	35.32	35.47	0.19	16.33	5.12	92.43
72	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	14.62	16.42		6.76	2.12	39.92
73	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	8.86	14.05		4.1	1.28	28.29
74	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	030412001010	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC（中型） 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷	m	4.84	1.6		2.24	0.7	9.38
76	030412001011	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC（中型） 3. 规格：32 4. 配置形式：暗敷	m	7.33	4.21		3.39	1.06	15.99
77	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
78	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
79	030412006003	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	4.36	1.65		2.02	0.63	8.66
80	030412003001	桥架	1. 名称：防火桥架 2. 规格：（150+50+50）*150*1.5 3. 材质：镀锌	m	27.94	96.03	1.47	12.92	4.05	142.41
81	030412003002	桥架	1. 名称：防火桥架 2. 规格：200*150*1.5 3. 材质：镀锌	m	27.94	80.79	1.47	12.92	4.05	127.17
82	030412003003	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：200*100*1.5 3. 材质：镀锌	m	27.94	57.49	1.47	12.92	4.05	103.87
83	030412003004	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：400*150*2 3. 材质：镀锌	m	44.68	99.81	2.33	20.66	6.48	173.96
84	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：桥架吊支架 2. 材质：角钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	6.13	3.72	0.13	2.84	0.89	13.71
85	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
86	031301004001	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
87	031301004002	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
88	030409011001	防火堵洞	1、名称：防火封堵，桥架 2、材质：胶泥	kg	6.06	0.61		2.8	0.88	10.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	0.77	5.65		0.35	0.11	6.88
90	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-6	m	0.99	5.3		0.46	0.14	6.89
91	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.77	3.84		0.35	0.11	5.07
92	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.99	3.57		0.46	0.14	5.16
93	030412004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	2.6		0.35	0.11	3.81
94	030412004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV-2.5	m	0.75	2.58		0.35	0.11	3.79
95	030412004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-BYJ-2.5	m	0.75	2.84		0.35	0.11	4.05
96	030412004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.29		0.45	0.14	3.85
97	030412004009	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	0.84	6.09		0.39	0.12	7.44
98	030410001001	接地极	1. 名称：接地预埋件,一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-100x10x100	块	252.34	22.81	7.56	116.71	36.59	436.01
99	030410002001	接地母线	1. 名称：预埋件至MEB (LEB) 的连接线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
100	030410002002	接地母线	1. 名称：户内接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
101	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB局部等电位端子箱	套	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	套	10.08	15.51		4.66	1.46	31.71
103	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线敷设 2. 材质：利用建筑结构钢筋引下	m	7.6	0.66	3.16	3.52	1.1	16.04
104	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网安装 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装形式：天沟及屋面	m	15.5	14.99	0.78	7.17	2.25	40.69
105	030416027001	接地装置	1. 名称：接地电阻≤1Ω	系统	855.04	25.61	240.26	395.46	123.98	1640.35
106	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明灯具 2. 电压等级：≤1kV交流供电220V	系统	374.49	1.26	41.92	173.2	54.3	645.17
107	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	2963.13	3926.11	518.54	1370.45	429.65	9207.88
		给排水、采暖、燃气工程								
108	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	37.02	69.79	0.72	17.12	5.36	130.01
109	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	35.38	53.05	0.67	16.36	5.13	110.59
110	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	33.07	42.92	0.68	15.3	4.8	96.77
111	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe20 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	10.35	10.84	0.01	4.79	1.5	27.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	031001008002	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe25 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	11.51	13.09	0.01	5.32	1.67	31.6
113	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe32 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	12.41	16.2	0.01	5.74	1.8	36.16
114	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	16.21	25.92	0.02	7.5	2.35	52
115	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	17.74	35.81	0.02	8.21	2.57	64.35
116	031002011001	水表	1. 类型：法兰水表组成安装(无旁通管) 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰	组（个）	356.12	350.23	8.7	164.71	51.64	931.4
117	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组（个）	37.77	195.29	0.64	17.47	5.48	256.65
118	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	29.99	1.08	6.42	2.01	53.39
119	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	24.38	66.45	0.16	11.28	3.54	105.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	36.15	170.63	2.12	16.72	5.24	230.86
121	031002001004	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	72.3	342.7	2.12	33.44	10.48	461.04
122	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	15.97	8.4		7.39	2.32	34.08
123	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	21.35	14.01		9.87	3.1	48.33
124	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	23.83	27.27	0.01	11.02	3.46	65.59
125	031001008009	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC150 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	33.57	37.51	0.43	15.53	4.87	91.91
126	031001008010	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	13.27	27.58	0.01	6.14	1.92	48.92
127	031001008011	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe150 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	19.51	44.22	0.41	9.02	2.83	75.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	031001008012	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	11.83	9.57		5.47	1.72	28.59
129	031001008013	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	11.83	15.79		5.47	1.72	34.81
130	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：UPVC 3. 规格：De50	个	8.98	6.1		4.16	1.3	20.54
131	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85
132	031003014003	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85
133	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	55.61	317.76		25.72	8.06	407.15
134	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	557.48		39.71	12.45	695.51
135	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	494.75		39.71	12.45	632.78
136	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	62	613.15		28.68	8.99	712.82
137	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	74.86	1225.76		34.62	10.85	1346.09
138	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	42.16	965.95		19.5	6.11	1033.72
139	031003007002	小便器	1. 类型：落地式（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	42.16	1234.79		19.5	6.11	1302.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	43.4			20.07	6.29	69.76
141	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	39.2		0.93	18.13	5.68	63.94
142	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	2.01	3.3		0.93	0.29	6.53
143	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	97.48	69.38	17.59	45.08	14.13	243.66
144	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
145	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
146	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
147	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
148	031301003006	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
149	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
150	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
151	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	964.79	1278.33	168.8	446.21	139.89	2998.02
		压力排水工程								
152	030109001001	泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号：50QW（I）25-20-2.2 3. 规格：DN100	台	202.95	1684.66		93.86	29.43	2010.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	031002001005	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	346.26	2.15	38.84	12.18	483.41
154	031002001006	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	352.47	2.15	38.84	12.18	489.62
155	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：可曲绕橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰	根	71.57	145.88		33.1	10.38	260.93
156	031001002001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：污水	m	44.74	79.46	2.71	20.7	6.49	154.1
157	031301003007	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
158	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
159	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
160	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	26.3	34.85	4.59	12.17	3.81	81.72
		D.14 电梯设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
161	03B001	电梯设备	名称：无障碍电梯DT1、2（无机房） 额定载重量（Kg）：1000.0 主要技术参数：额定速度：1.75m/s 层数：七站七层 运转调试及报价要求：承建单位自行安装、调试，并经电梯行业主管部门验收合格、取得电梯使用证后交付业主的全部费用（含检测费用） 配线材质、规格、敷设方式：含从就近电梯电源箱处取电梯电源、电梯设备、电气及自动控制系统、监控、五方通话、井道检修照明、检修插座等全套设备安装、调试。所有脚手架搭拆。 装潢要求：2小时防火门，层门、门套均为发纹不锈钢，其它技术参数及做品最终需满足设计及业主使用要求	部		245000				245000

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		56639.25	
2	031401010001	文明施工		11718.46	
3	031401011001	环境保护		5859.23	
4	031401012001	临时设施		21483.85	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1464.81	
6	031401020001	夜间施工增加		3906.15	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		488.27	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		615.22	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				102175.24	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1953077.46	2.9	56639.25						
2	031401010001	文明施工	1953077.46	0.6	11718.46						
3	031401011001	环境保护	1953077.46	0.3	5859.23						
4	031401012001	临时设施	1953077.46	1.1	21483.85						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1953077.46	0.075	1464.81						
6	031401020001	夜间施工增加	1953077.46	0.2	3906.15						
7	031401017001	特殊地区施工	1953077.46								
8	031401013001	二次搬运	1953077.46								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1953077.46	0.025	488.27						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1953077.46								
11	031401023001	按质论价	1953077.46								
12	031401024001	建筑工人实名制	1953077.46	0.0315	615.22						
13	031401025001	特殊施工降效	1953077.46								
14	031401026001	协管	1953077.46								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					102175.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	200000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		200000			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			200000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	200000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2917172.7	9	262545.54
合计					262545.54

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：2#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	200256.1
1.1	电气设备安装工程	181048.15
1.2	给排水、采暖、燃气工程	19207.95
2	措施项目	9597.51
2.1	其中：安全生产	5320.23
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18886.82
合 计		228740.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二三孔电源插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A, 250V 4. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	套	3	21.15	63.45	
14	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	4	92.13	368.52	
15	030413001002	普通灯具	1. 名称: 带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	8	132.46	1059.68	
16	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 1*18W 3. 安装方式: 吸顶式	套	1	68.13	68.13	
17	030413003002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯(教室采用智慧照明) 2. 型号: LED 3. 规格: 2*18W 4. 安装方式: 吸顶式	套	103	340.16	35036.48	
18	030413002001	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 吊装 底距地2.5m	套	3	106.54	319.62	
19	030413002002	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯(单面疏散单向不可调) 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底距地0.5m	套	8	93.21	745.68	
20	030413002003	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底边距地2.2m	套	4	93.21	372.84	
21	030413002004	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	2	93.21	186.42	
22	030413002005	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	26	96.29	2503.54	
23	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	20	55.09	1101.8	
24	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	20	35	700	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	15.15	23.94	362.69	
26	030409002001	控制电缆	1. 型号: ZN-KYJY 2. 规格: 2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内	m	7.88	11.17	88.02	
27	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	8.26	31.27	258.29	
28	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	400	127.48	50992	
29	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	8.71	71.09	619.19	
30	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	8.71	36.22	315.48	
31	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	8	58.3	466.4	
32	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	99.11	198.22	
33	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm2以下 10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	65.31	130.62	
34	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm2以下 4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	49.63	99.26	
35	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 明敷	m	7.14	43.07	307.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明敷	m	20.64	35.8	738.91	
37	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明敷	m	6.59	32.4	213.52	
38	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	20	39.92	798.4	
39	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	20	28.29	565.8	
40	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	7.4	24.89	184.19	
41	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	486.82	19.21	9351.81	
42	030412001008	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：20 4.配置形式：暗敷	m	727.2	9.38	6821.14	
43	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	56	8.27	463.12	
44	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	108	8.27	893.16	
45	030412006003	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	21	8.66	181.86	
46	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	296.43	5.07	1502.9	
47	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1937.97	3.81	7383.67	
48	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BY-2.5	m	8.49	3.79	32.18	
49	030412004004	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	500.6	7.44	3724.46	
50	030410001001	接地极	1.名称：接地预埋件，一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-100x10x100	块	4	436.01	1744.04	
51	030410002001	接地母线	1.名称：预埋件至MEB(LEB)的连接线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	32.8	29.4	964.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030410002002	接地母线	1. 名称: 户内接地 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	98.7	29.4	2901.78	
53	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB局部等电位端子箱	套	2	67.37	134.74	
54	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子箱	套	2	31.71	63.42	
55	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑结构钢筋引下	m	160	16.04	2566.4	
56	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环敷设 2. 材质: 利用圈梁钢筋	m	193.98	7.18	1392.78	
57	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网安装 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装形式: 天沟及屋面	m	203.62	40.69	8285.3	
58	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	1	1640.35	1640.35	
59	030413015001	照明系统调试	1. 名称: 照明灯具 2. 电压等级: $\leq 1kV$ 交流供电 220V	系统	1	645.17	645.17	
60	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1078.4	1078.4	
		给排水、采暖、燃气工程					19207.95	
61	031001007001	复合管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: 衬塑钢管DN25 4、连接形式: 螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6、其他: 包含管道支架, 管道配件	m	29.25	65.23	1907.98	
62	031001008001	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe20 3. 连接形式: 电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	4.16	27.49	114.36	
63	031001008002	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe25 3. 连接形式: 电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	1	31.6	31.6	
64	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹	组(个)	2	55.39	110.78	
65	031002011002	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹	组(个)	1	74.38	74.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	53.39	53.39	
67	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	105.81	105.81	
68	031002003001	塑料阀门	1. 规格：PP-RDe32 2. 连接形式：熔接	个	1	66.05	66.05	
69	031002003002	塑料阀门	1. 规格：PP-RDe25 2. 连接形式：熔接	个	2	53.93	107.86	
70	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	6	34.08	204.48	
71	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	70.9	65.59	4650.33	
72	031001008005	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	26.83	48.92	1312.52	
73	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	2	36.85	73.7	
74	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	2	695.51	1391.02	
75	031003006001	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	2	1346.09	2692.18	
76	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	1.5	69.76	104.64	
77	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	1.5	63.94	95.91	
78	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	5.1	6.53	33.3	
79	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：防水材料	个	4	211.73	846.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	8	368.81	2950.48	
81	031301003003	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40 4. 填料材质: 防水材料	个	4	32.3	129.2	
82	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	6.5	13.23	86	
83	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	6.5	3.46	22.49	
84	030109001001	泵	1. 名称: 污水提升设备 2. 规格: 20T/H, 20M	台	1	1891.2	1891.2	
85	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	151.37	151.37	
合计							200256.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：BJ1EAL 3. 规格：50KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	6427.75	65.67	138.49	43.42	6974.77
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：1ZEAP 3. 规格：18KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	6827.75	65.67	138.49	43.42	7374.77
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1AL 3. 规格：10KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	2466.76	67.94	114.62	35.94	2933.09
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：2AL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3066.76	67.94	114.62	35.94	3533.09
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：JPYFJ 3. 规格：11KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3666.76	67.94	114.62	35.94	4133.09
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3916.76	67.94	114.62	35.94	4383.09
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：水泵配电箱（厂家配套） 2. 型号：IP65 3. 安装方式：挂墙明装	台	163.7	62.71	32.61	75.71	23.74	358.47
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	10.11		3.61	1.13	22.66
9	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56
10	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	17.8		3.61	1.13	30.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地0.9m/0.5m暗装	套	7.56	41.47		3.5	1.1	53.63
12	030904004001	声光报警器	1. 名称：残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式：墙面H=2.3m	个	36.31	67.99	0.04	16.79	5.26	126.39
13	030413014001	插座	1. 名称：安全型二三孔电源插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	8.79	7.02		4.07	1.27	21.15
14	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	61.01		8.95	2.81	92.13
15	030413001002	普通灯具	1. 名称：带人体感应开关的吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	101.34		8.95	2.81	132.46
16	030413003001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸顶式	套	17.74	39.62		8.2	2.57	68.13
17	030413003002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯(教室采用智慧照明) 2. 型号：LED 3. 规格：2*18W 4. 安装方式：吸顶式	套	22.51	303.98		10.41	3.26	340.16
18	030413002001	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：吊装底距地2.5m	套	19.09	75.85		8.83	2.77	106.54
19	030413002002	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底距地0.5m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
20	030413002003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底边距地2.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
21	030413002004	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
22	030413002005	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：A-ZFJC 6W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	53.37	0.26	0.42	0.13	55.09
24	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	33.28	0.26	0.42	0.13	35
25	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	22.22	0.26	0.42	0.13	23.94
26	030409002001	控制电缆	1. 型号: ZN-KYJY 2. 规格: 2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内	m	3.63	5.33		1.68	0.53	11.17
27	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X6 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.91	29.55	0.26	0.42	0.13	31.27
28	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.57	121.52	1.83	1.19	0.37	127.48
29	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	2.5	65.85	1.22	1.16	0.36	71.09
30	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	0.74	34.42	0.61	0.34	0.11	36.22
31	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	22.1	22.8		10.2	3.2	58.3
32	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm ² 以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	21.84	64		10.1	3.17	99.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm2以下 10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	16.64	38.56		7.7	2.41	65.31
34	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积mm2以下 4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	10.85	32.19		5.02	1.57	49.63
35	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 明敷	m	15.96	17.42		7.38	2.31	43.07
36	030412001002	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 明敷	m	12.73	15.33		5.89	1.85	35.8
37	030412001003	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 明敷	m	12.73	11.93		5.89	1.85	32.4
38	030412001004	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 暗敷	m	14.62	16.42		6.76	2.12	39.92
39	030412001005	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 暗敷	m	8.86	14.05		4.1	1.28	28.29
40	030412001006	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC25 3、配置形式: 暗敷	m	8.86	10.65		4.1	1.28	24.89
41	030412001007	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC20 3、配置形式: 暗敷	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21
42	030412001008	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC (中型) 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	4.84	1.6		2.24	0.7	9.38
43	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
44	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
45	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	4.36	1.65		2.02	0.63	8.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.77	3.84		0.35	0.11	5.07
47	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	2.6		0.35	0.11	3.81
48	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BY-2.5	m	0.75	2.58		0.35	0.11	3.79
49	030412004004	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	0.84	6.09		0.39	0.12	7.44
50	030410001001	接地极	1. 名称：接地预埋件,一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-100x10x100	块	252.34	22.81	7.56	116.71	36.59	436.01
51	030410002001	接地母线	1. 名称：预埋件至MEB (LEB) 的连接线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
52	030410002002	接地母线	1. 名称：户内接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
53	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB局部等电位端子箱	套	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
54	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	套	10.08	15.51		4.66	1.46	31.71
55	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线敷设 2. 材质：利用建筑结构钢筋引下	m	7.6	0.66	3.16	3.52	1.1	16.04
56	030410004001	均压环	1. 名称：均压环敷设 2. 材质：利用圈梁钢筋	m	3.63	0.46	0.88	1.68	0.53	7.18
57	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网安装 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装形式：天沟及屋面	m	15.5	14.99	0.78	7.17	2.25	40.69
58	030416027001	接地装置	1. 名称：接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	855.04	25.61	240.26	395.46	123.98	1640.35
59	030413015001	照明系统调试	1. 名称：照明灯具 2. 电压等级： $\leq 1kV$ 交流供电 220V	系统	374.49	1.26	41.92	173.2	54.3	645.17
60	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	347.04	459.82	60.72	160.5	50.32	1078.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给排水、采暖、燃气工程								
61	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	27.45	20.54	0.56	12.7	3.98	65.23
62	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe20 3. 连接形式：电熔含管 件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲 洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修 补 6. 介质：给水	m	10.35	10.84	0.01	4.79	1.5	27.49
63	031001008002	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe25 3. 连接形式：电熔含管 件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲 洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修 补 6. 介质：给水	m	11.51	13.09	0.01	5.32	1.67	31.6
64	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹	组（个）	15.16	30.86	0.16	7.01	2.2	55.39
65	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹	组（个）	18.92	43.65	0.32	8.75	2.74	74.38
66	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	29.99	1.08	6.42	2.01	53.39
67	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气 阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	24.38	66.45	0.16	11.28	3.54	105.81
68	031002003001	塑料阀门	1. 规格：PP-RDe32 2. 连接形式：熔接	个	12.02	46.73		5.56	1.74	66.05
69	031002003002	塑料阀门	1. 规格：PP-RDe25 2. 连接形式：熔接	个	10.15	37.62		4.69	1.47	53.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	15.97	8.4		7.39	2.32	34.08
71	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	23.83	27.27	0.01	11.02	3.46	65.59
72	031001008005	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	13.27	27.58	0.01	6.14	1.92	48.92
73	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85
74	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	557.48		39.71	12.45	695.51
75	031003006001	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	74.86	1225.76		34.62	10.85	1346.09
76	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	43.4			20.07	6.29	69.76
77	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	39.2		0.93	18.13	5.68	63.94
78	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	2.01	3.3		0.93	0.29	6.53
79	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：防水材料	个	87.72	55.25	15.47	40.57	12.72	211.73
80	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	031301003003	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：防水材料	个	12.86	11.11	0.52	5.95	1.86	32.3
82	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
83	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
84	030109001001	泵	1. 名称：污水提升设备 2. 规格：20T/H, 20M	台	270.6	1456.21		125.15	39.24	1891.2
85	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	48.7	64.56	8.51	22.53	7.07	151.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		5320.23	
2	031401010001	文明施工		1100.74	
3	031401011001	环境保护		550.37	
4	031401012001	临时设施		2018.02	
5	031401021001	冬雨季施工增加		137.59	
6	031401020001	夜间施工增加		366.91	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		45.86	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		57.79	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				9597.51	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	183456.1	2.9	5320.23						
2	031401010001	文明施工	183456.1	0.6	1100.74						
3	031401011001	环境保护	183456.1	0.3	550.37						
4	031401012001	临时设施	183456.1	1.1	2018.02						
5	031401021001	冬雨季施工增加	183456.1	0.075	137.59						
6	031401020001	夜间施工增加	183456.1	0.2	366.91						
7	031401017001	特殊地区施工	183456.1								
8	031401013001	二次搬运	183456.1								
9	031401015001	已完工程及设备保护	183456.1	0.025	45.86						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	183456.1								
11	031401023001	按质论价	183456.1								
12	031401024001	建筑工人实名制	183456.1	0.0315	57.79						
13	031401025001	特殊施工降效	183456.1								
14	031401026001	协管	183456.1								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					9597.51						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	209853.61	9	18886.82
合计					18886.82

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：3#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	630834.77
1.1	电气设备安装工程	555640.02
1.2	给排水、采暖、燃气工程	75194.75
2	措施项目	29306.07
2.1	其中：安全生产	16245.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	59412.68
合 计		719553.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					555640.02	
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜IP54 2. 型号：DZAP1 3. 规格：250KW 4. 安装方式：落地	台	1	15374.77	15374.77	
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜IP54 2. 型号：DZAP2 3. 规格：180KW 4. 安装方式：落地	台	1	11824.77	11824.77	
3	030402011003	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：3ZKAP 3. 规格：70KW 4. 安装方式：落地	台	1	7574.77	7574.77	
4	030402011004	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZAP 3. 规格：140KW 4. 安装方式：落地	台	1	8574.77	8574.77	
5	030402011005	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：3ZEAP 3. 规格：40KW 4. 安装方式：落地	台	1	9774.77	9774.77	
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1AL、3AL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	2	3533.09	7066.18	
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：控制室配电箱 2. 型号：2AP 3. 规格：50KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	1	5533.09	5533.09	
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称：弱电配电箱 2. 型号：1RDX 3. 规格：60KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	1	7533.09	7533.09	
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：3PYFJ1、2 3. 规格：18.5KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	2	4733.09	9466.18	
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：1、3EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	2	4383.09	8766.18	
11	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	6	22.66	135.96	
12	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	18	19.56	352.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 智能延时双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	2	36.23	72.46	
14	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	3	30.35	91.05	
15	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 残疾人报警按钮 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装方式: 底边距地0.9m/0.5m暗装	套	8	53.63	429.04	
16	030904004001	声光报警器	1. 名称: 残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式: 墙面H=2.3m	个	4	126.39	505.56	
17	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二三孔电源插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A, 250V 4. 安装方式: 底边距地0.3m暗装	套	23	21.15	486.45	
18	030413014002	插座	1. 名称: 安全型挂式空调插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A, 250V 4. 安装方式: 底边距地1.8m暗装	套	1	25.44	25.44	
19	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W	套	6	92.13	552.78	
20	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 1*18W 3. 安装方式: 吸顶式	套	4	68.13	272.52	
21	030413003002	荧光灯	1. 名称: 格栅灯 2. 型号: LED 3. 规格: 600*600 4. 安装方式: 嵌入式	套	13	194.7	2531.1	
22	030413002001	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W 4. 安装方式: 嵌入式	套	127	64.25	8159.75	
23	030413002002	装饰灯	1. 名称: 红外线感应筒灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W 4. 安装方式: 嵌入式	套	10	108.16	1081.6	
24	030413002003	装饰灯	1. 名称: 射灯 2. 型号: LED 3. 规格: 7W 4. 安装方式: 吸顶安装	套	42	58.28	2447.76	
25	030413002004	装饰灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 吊装 底距地2.5m	套	7	106.54	745.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413002005	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (单面疏散单向不可调) 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底距地0.5m	套	12	93.21	1118.52	
27	030413002006	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 底边距地2.2m	套	6	93.21	559.26	
28	030413002007	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	20	93.21	1864.2	
29	030413002008	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: A-ZFJC 6W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4	96.29	385.16	
30	030413002009	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具(楼梯间) 2. 规格: A-ZFJC 10W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	18	96.29	1733.22	
31	030413002010	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 壁挂 门框上方0.2m	套	5	93.21	466.05	
32	030413002011	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: A-BLJC 1W 3. 安装方式: 地面	套	12	82.9	994.8	
33	030413012001	景观灯	1. 名称: 灯带 2. 型号: LED 3. 规格: 5W /m 4. 安装方式: 嵌入式	m	154.9	30.64	4746.14	
34	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4x240+120 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	150	1112.75	166912.5	
35	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x150+70 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	150	820.15	123022.5	
36	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x120+70 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	15.8	754.92	11927.74	
37	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x70+35 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	14.4	385.2	5546.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X50+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	50.25	209.88	10546.47	
39	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X35+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	8.9	157.07	1397.92	
40	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X25+16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	11.7	121.49	1421.43	
41	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	24.21	55.09	1333.73	
42	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY 3. 规格: 4X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	7.22	82.89	598.47	
43	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4X50+25 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	14.39	268.26	3860.26	
44	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4X50 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	13.16	247.27	3254.07	
45	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5X16 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	38.48	127.48	4905.43	
46	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: TBTRZY 3. 规格: 3X4 4. 材质: 铜 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架、配管内敷设	m	18.2	36.22	659.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤240 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	423.05	1692.2	
48	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤120 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	315.87	1263.48	
49	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤70 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	2	250.26	500.52	
50	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤50 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	6	200.34	1202.04	
51	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤25 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	131.9	527.6	
52	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 电缆截面(mm2) ≤10 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	58.3	233.2	
53	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 70 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	174.37	697.48	
54	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 35 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	99.11	396.44	
55	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 单芯截面积 mm2以下 4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压(kV): 1KV	个	4	49.63	198.52	
56	030412001001	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC150 3、配置形式: 暗敷	m	13.22	180.34	2384.09	
57	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	4	203.56	814.24	
58	030412001002	配管	1、名称: 焊接钢管 2、规格: SC100 3、配置形式: 暗敷	m	12.95	106.23	1375.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	24.68	92.43	2281.17	
60	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	760.08	19.21	14601.14	
61	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明敷	m	17.89	94.85	1696.87	
62	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明敷	m	46.83	73.41	3437.79	
63	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷	m	35.34	50.3	1777.6	
64	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明敷	m	21.42	43.07	922.56	
65	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明敷	m	21.87	32.4	708.59	
66	030412001010	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：20 4.配置形式：暗敷	m	1096.14	9.38	10281.79	
67	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	109	8.27	901.43	
68	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	224	8.27	1852.48	
69	030412006003	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	53	8.66	458.98	
70	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	1024.17	5.07	5192.54	
71	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2569.27	3.81	9788.92	
72	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV-2.5	m	36.72	3.79	139.17	
73	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBIN-BYJ-2.5	m	30.15	4.05	122.11	
74	030412004005	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBIN-RYJS-2x2.5	m	764.13	7.44	5685.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030410001001	接地极	1. 名称: 接地预埋件, 一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -100x10x100	块	4	436.01	1744.04	
76	030410002001	接地母线	1. 名称: 预埋件至MEB (LEB) 的连接线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	42.6	29.4	1252.44	
77	030410002002	接地母线	1. 名称: 户内接地 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	68.4	29.4	2010.96	
78	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB局部等电位端子箱	套	1	67.37	67.37	
79	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB局部等电位端子箱	套	4	31.71	126.84	
80	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑结构钢筋引下	m	120	16.04	1924.8	
81	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环敷设 2. 材质: 利用圈梁钢筋	m	87.49	7.18	628.18	
82	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网安装 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装形式: 天沟及屋面	m	390.14	40.69	15874.8	
83	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	1	1640.35	1640.35	
84	030413015001	照明系统调试	1. 名称: 照明灯具 2. 电压等级: $\leq 1\text{kV}$ 交流供电 220V	系统	1	645.17	645.17	
85	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1959.46	1959.46	
		给排水、采暖、燃气工程					75194.75	
86	031001007001	复合管	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: 衬塑钢管DN50 4、连接形式: 螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6、其他: 包含管道支架, 管道配件	m	33.05	96.77	3198.25	
87	031001008001	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: PP-RDe20 3. 连接形式: 电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内暗装, 开墙槽及修补 6. 介质: 给水	m	85.88	27.49	2360.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	031001008002	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe25 3. 连接形式：电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	12.97	31.6	409.85	
89	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe32 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	39.84	36.16	1440.61	
90	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	1.95	52	101.4	
91	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	16.33	64.35	1050.84	
92	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组（个）	6	256.65	1539.9	
93	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	53.39	160.17	
94	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	105.81	317.43	
95	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	6	230.86	1385.16	
96	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	163.04	34.08	5556.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	1.88	48.33	90.86	
98	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	160.53	65.59	10529.16	
99	031001008009	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	174.58	48.92	8540.45	
100	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	10	36.85	368.5	
101	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	4	24.31	97.24	
102	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	2	407.15	814.3	
103	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	4	695.51	2782.04	
104	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	4	632.78	2531.12	
105	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	9	712.82	6415.38	
106	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	4	1346.09	5384.36	
107	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	5	1033.72	5168.6	
108	031003007002	小便器	1. 类型：落地式（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	2	1302.56	2605.12	
109	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	2.5	69.76	174.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	2.5	63.94	159.85	
111	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	94.61	6.53	617.8	
112	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	4	243.66	974.64	
113	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	12	368.81	4425.72	
114	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	6	77.21	463.26	
115	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	35	129.34	4526.9	
116	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	22.5	13.23	297.68	
117	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	22.5	3.46	77.85	
118	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	628.67	628.67	
合计							630834.77	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030402011001	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 IP54 2. 型号：DZAP1 3. 规格：250KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	14827.75	65.67	138.49	43.42	15374.77
2	030402011002	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 IP54 2. 型号：DZAP2 3. 规格：180KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	11277.75	65.67	138.49	43.42	11824.77
3	030402011003	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：3ZKAP 3. 规格：70KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	7027.75	65.67	138.49	43.42	7574.77
4	030402011004	低压开关柜（屏）	1. 名称：进线总柜 2. 型号：1ZAP 3. 规格：140KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	8027.75	65.67	138.49	43.42	8574.77
5	030402011005	低压开关柜（屏）	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：3ZEAP 3. 规格：40KW 4. 安装方式：落地	台	299.44	9227.75	65.67	138.49	43.42	9774.77
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称：楼层配电箱 2. 型号：1AL、3AL 3. 规格：15KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3066.76	67.94	114.62	35.94	3533.09
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：控制室配电箱 2. 型号：2AP 3. 规格：50KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	5066.76	67.94	114.62	35.94	5533.09
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称：弱电配电箱 2. 型号：1RDX 3. 规格：60KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	7066.76	67.94	114.62	35.94	7533.09
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称：排烟风机电源箱 2. 型号：3PYFJ1、2 3. 规格：18.5KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	4266.76	67.94	114.62	35.94	4733.09
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：1、3EAL 3. 规格：1KW 4. 安装方式：挂墙明装	台	247.83	3916.76	67.94	114.62	35.94	4383.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	10.11		3.61	1.13	22.66
12	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56
13	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：智能延时双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	23.68		3.61	1.13	36.23
14	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	7.81	17.8		3.61	1.13	30.35
15	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 材质：塑料 3. 规格：86H 4. 安装方式：底边距地0.9m/0.5m暗装	套	7.56	41.47		3.5	1.1	53.63
16	030904004001	声光报警器	1. 名称：残疾人声光报警器220V/24V 2. 安装方式：墙面H=2.3m	个	36.31	67.99	0.04	16.79	5.26	126.39
17	030413014001	插座	1. 名称：安全型二三孔电源插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	8.79	7.02		4.07	1.27	21.15
18	030413014002	插座	1. 名称：安全型挂式空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：16A, 250V 4. 安装方式：底边距地1.8m暗装	套	9.43	10.28		4.36	1.37	25.44
19	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W	套	19.36	61.01		8.95	2.81	92.13
20	030413003001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸顶式	套	17.74	39.62		8.2	2.57	68.13
21	030413003002	荧光灯	1. 名称：格栅灯 2. 型号：LED 3. 规格：600*600 4. 安装方式：嵌入式	套	41.71	127.65		19.29	6.05	194.7
22	030413002001	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W 4. 安装方式：嵌入式	套	18.49	34.53		8.55	2.68	64.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	030413002002	装饰灯	1. 名称：红外线感应筒灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W 4. 安装方式：嵌入式	套	18.49	78.44		8.55	2.68	108.16
24	030413002003	装饰灯	1. 名称：射灯 2. 型号：LED 3. 规格：7W 4. 安装方式：吸顶安装	套	9.61	42.84		4.44	1.39	58.28
25	030413002004	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：吊装底距地2.5m	套	19.09	75.85		8.83	2.77	106.54
26	030413002005	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单面疏散单向不可调） 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底距地0.5m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
27	030413002006	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂底边距地2.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
28	030413002007	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
29	030413002008	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：A-ZFJC 6W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
30	030413002009	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具（楼梯间） 2. 规格：A-ZFJC 10W 3. 安装方式：吸顶安装	套	16.37	69.98		7.57	2.37	96.29
31	030413002010	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：壁挂门框上方0.2m	套	16.37	66.9		7.57	2.37	93.21
32	030413002011	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：A-BLJC 1W 3. 安装方式：地面	套	16.37	56.59		7.57	2.37	82.9
33	030413012001	景观灯	1. 名称：灯带 2. 型号：LED 3. 规格：5W /m 4. 安装方式：嵌入式	m	10.25	14.16		4.74	1.49	30.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY 3. 规格：4x240+120 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	13.98	1087.52	2.75	6.47	2.03	1112.75
35	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4x150+70 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	13.98	794.92	2.75	6.47	2.03	820.15
36	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4x120+70 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	10.12	737.75	0.9	4.68	1.47	754.92
37	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4x70+35 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	8.5	370.67	0.87	3.93	1.23	385.2
38	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X50+25 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	6.87	197.96	0.87	3.18	1	209.88
39	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X35+16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	6.87	145.15	0.87	3.18	1	157.07
40	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4X25+16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	5.36	112	0.87	2.48	0.78	121.49
41	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5X10 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.91	53.37	0.26	0.42	0.13	55.09
42	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZN-YJY 3. 规格：4X16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	5.36	73.4	0.87	2.48	0.78	82.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	030409001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTLV 3. 规格：4X50+25 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	2.57	262.3	1.83	1.19	0.37	268.26
44	030409001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTLV 3. 规格：4X50 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	2.57	241.31	1.83	1.19	0.37	247.27
45	030409001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTLV 3. 规格：5X16 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	2.57	121.52	1.83	1.19	0.37	127.48
46	030409001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：TBTRZY 3. 规格：3X4 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.74	34.42	0.61	0.34	0.11	36.22
47	030409003001	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤240 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	162.19	162.33		75.01	23.52	423.05
48	030409003002	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤120 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	121.75	120.16		56.31	17.65	315.87
49	030409003003	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤70 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	105.96	79.93		49.01	15.36	250.26
50	030409003004	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤50 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	89.33	56.74		41.32	12.95	200.34
51	030409003005	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤25 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	58.39	38.03		27.01	8.47	131.9
52	030409003006	电力电缆头	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	22.1	22.8		10.2	3.2	58.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030409003007	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 70 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	27.63	129.95		12.78	4.01	174.37
54	030409003008	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 35 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	21.84	64		10.1	3.17	99.11
55	030409003009	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：单芯截面积mm2以下 4 3. 材质、类型：铜 4. 电压(kV)：1KV	个	10.85	32.19		5.02	1.57	49.63
56	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷	m	66.88	72.16	0.67	30.93	9.7	180.34
57	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	67.72	68.28	26.42	31.32	9.82	203.56
58	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	37.29	46.09	0.19	17.25	5.41	106.23
59	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	35.32	35.47	0.19	16.33	5.12	92.43
60	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	7.25		3.44	1.08	19.21
61	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明敷	m	35.59	37.45	0.19	16.46	5.16	94.85
62	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明敷	m	25.91	31.67	0.09	11.98	3.76	73.41
63	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷	m	16.16	24.24	0.09	7.47	2.34	50.3
64	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明敷	m	15.96	17.42		7.38	2.31	43.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明敷	m	12.73	11.93		5.89	1.85	32.4
66	030412001010	配管	1.名称：穿线管 2.材质：PVC（中型） 3.规格：20 4.配置形式：暗敷	m	4.84	1.6		2.24	0.7	9.38
67	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
68	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	3.88	2.04		1.79	0.56	8.27
69	030412006003	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：塑料 3.规格：86H 4.安装形式：暗装	个	4.36	1.65		2.02	0.63	8.66
70	030412004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	0.77	3.84		0.35	0.11	5.07
71	030412004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	2.6		0.35	0.11	3.81
72	030412004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV-2.5	m	0.75	2.58		0.35	0.11	3.79
73	030412004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-BYJ-2.5	m	0.75	2.84		0.35	0.11	4.05
74	030412004005	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	0.84	6.09		0.39	0.12	7.44
75	030410001001	接地极	1.名称：接地预埋件,一端贴钢筋混凝土基础预埋并与基础内外侧两根主筋焊接 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-100x10x100	块	252.34	22.81	7.56	116.71	36.59	436.01
76	030410002001	接地母线	1.名称：预埋件至MEB(LEB)的连接线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4
77	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	13.1	7.82	0.52	6.06	1.9	29.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB局部等电位端子箱	套	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
79	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：LEB局部等电位端子箱	套	10.08	15.51		4.66	1.46	31.71
80	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下线敷设 2.材质：利用建筑结构钢筋引下	m	7.6	0.66	3.16	3.52	1.1	16.04
81	030410004001	均压环	1.名称：均压环敷设 2.材质：利用圈梁钢筋	m	3.63	0.46	0.88	1.68	0.53	7.18
82	030410005001	接闪带	1.名称：避雷网安装 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ16 4.安装形式：天沟及屋面	m	15.5	14.99	0.78	7.17	2.25	40.69
83	030416027001	接地装置	1.名称：接地电阻≤1Ω	系统	855.04	25.61	240.26	395.46	123.98	1640.35
84	030413015001	照明系统调试	1.名称：照明灯具 2.电压等级：≤1kV交流供电220V	系统	374.49	1.26	41.92	173.2	54.3	645.17
85	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	630.6	835.46	110.32	291.65	91.43	1959.46
		给排水、采暖、燃气工程								
86	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6、其他：包含管道支架，管道配件	m	33.07	42.92	0.68	15.3	4.8	96.77
87	031001008001	塑料管	1.材质：塑料给排水管 2.规格：PP-RDe20 3.连接形式：电熔含管件 4.管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5.安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6.介质：给水	m	10.35	10.84	0.01	4.79	1.5	27.49
88	031001008002	塑料管	1.材质：塑料给排水管 2.规格：PP-RDe25 3.连接形式：电熔含管件 4.管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5.安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6.介质：给水	m	11.51	13.09	0.01	5.32	1.67	31.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	031001008003	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe32 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	12.41	16.2	0.01	5.74	1.8	36.16
90	031001008004	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe50 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	16.21	25.92	0.02	7.5	2.35	52
91	031001008005	塑料管	1. 材质：塑料给水 管 2. 规格：PP-RDe63 3. 连接形式：热熔、电熔含管件 4. 管道消毒、冲洗：水压试验及水冲洗 5. 安装部位：室内暗装，开墙槽及修补 6. 介质：给水	m	17.74	35.81	0.02	8.21	2.57	64.35
92	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	组（个）	37.77	195.29	0.64	17.47	5.48	256.65
93	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	13.89	29.99	1.08	6.42	2.01	53.39
94	031002001002	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	24.38	66.45	0.16	11.28	3.54	105.81
95	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	36.15	170.63	2.12	16.72	5.24	230.86
96	031001008006	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC50 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	15.97	8.4		7.39	2.32	34.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	031001008007	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC75 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	21.35	14.01		9.87	3.1	48.33
98	031001008008	塑料管	1. 材质：塑料排水管 2. 规格：U-PVC110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污、废水	m	23.83	27.27	0.01	11.02	3.46	65.59
99	031001008009	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯管 2. 规格：HDPEDe110 3. 连接形式：承插粘接含管件 4. 管道消毒、冲洗：通球及灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	13.27	27.58	0.01	6.14	1.92	48.92
100	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：De50	个	8.98	22.41		4.16	1.3	36.85
101	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：De110	个	10.42	7.56		4.82	1.51	24.31
102	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格：550*400，高650 4. 安装方式：陶瓷芯快开龙头+不锈钢下水	组	55.61	317.76		25.72	8.06	407.15
103	031003003001	洗脸盆	1. 类型：残疾人洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	557.48		39.71	12.45	695.51
104	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台下式 4. 立式龙头+不锈钢下水	组	85.87	494.75		39.71	12.45	632.78
105	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：自闭式冲洗 DN25	组	62	613.15		28.68	8.99	712.82
106	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地式	组	74.86	1225.76		34.62	10.85	1346.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	031003007001	小便器	1. 类型：落地式 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	42.16	965.95		19.5	6.11	1033.72
108	031003007002	小便器	1. 类型：落地式（残疾人） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：红外感应器+下水等	组	42.16	1234.79		19.5	6.11	1302.56
109	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：投标人自报 2. 开挖深度：1.5m内	m3	43.4			20.07	6.29	69.76
110	010102007001	回填方	1. 填方部位：室内 2. 材料品种：利用原土 3. 密实度：夯填	m3	39.2		0.93	18.13	5.68	63.94
111	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽 2. 规格：DN15、DN25 3. 部位：墙面	m	2.01	3.3		0.93	0.29	6.53
112	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	97.48	69.38	17.59	45.08	14.13	243.66
113	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	136.64	117.17	31.98	63.2	19.82	368.81
114	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
115	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
116	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
117	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
118	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	202.31	268.05	35.41	93.57	29.33	628.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		16245.36	
2	031401010001	文明施工		3361.11	
3	031401011001	环境保护		1680.55	
4	031401012001	临时设施		6162.03	
5	031401021001	冬雨季施工增加		420.14	
6	031401020001	夜间施工增加		1120.37	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		140.05	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		176.46	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				29306.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	560184.77	2.9	16245.36						
2	031401010001	文明施工	560184.77	0.6	3361.11						
3	031401011001	环境保护	560184.77	0.3	1680.55						
4	031401012001	临时设施	560184.77	1.1	6162.03						
5	031401021001	冬雨季施工增加	560184.77	0.075	420.14						
6	031401020001	夜间施工增加	560184.77	0.2	1120.37						
7	031401017001	特殊地区施工	560184.77								
8	031401013001	二次搬运	560184.77								
9	031401015001	已完工程及设备保护	560184.77	0.025	140.05						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	560184.77								
11	031401023001	按质论价	560184.77								
12	031401024001	建筑工人实名制	560184.77	0.0315	176.46						
13	031401025001	特殊施工降效	560184.77								
14	031401026001	协管	560184.77								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					29306.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 4#楼水电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	320811.11
1.1	消防栓工程	83684.9
1.2	火灾自动报警系统	92221.66
1.3	通风空调工程	144904.55
2	措施项目	16783.23
2.1	其中：安全生产	9303.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	30383.49
合 计		367977.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防栓工程					83684.9	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	20.07	104.07	2088.68	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	229.21	174.91	40091.12	
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	8	1186.48	9491.84	
4	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	8	1035.64	8285.12	
5	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	10	147.07	1470.7	
6	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2	484.48	968.96	
7	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	10	321.22	3212.2	
8	031002001003	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	46.9	46.9	
9	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	92.93	92.93	
10	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	2	290.95	581.9	
11	031301003002	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	17	129.34	2198.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径: DN65、DN100	m2	83.08	67.13	5577.16	
13	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	150	13.23	1984.5	
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	150	3.46	519	
15	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	20	212.33	4246.6	
16	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	8	225.46	1803.68	
17	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1024.83	1024.83	
		火灾自动报警系统					92221.66	
18	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能感烟探测器 2. 规格: LD3000E	个	111	94.22	10458.42	
19	030904003001	按钮	1. 名称: 地址码手动报警按钮LD2000E	个	17	129.66	2204.22	
20	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 墙面 H=2.2m	个	17	112.69	1915.73	
21	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话分机 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	2	130.36	260.72	
22	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300(>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	25	86.65	2166.25	
23	030904007001	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	4	260.53	1042.12	
24	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: LD4400E	个	9	230.63	2075.67	
25	030904007003	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	8	260.13	2081.04	
26	030904007004	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	26	232.13	6035.38	
27	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	4	563.97	2255.88	
28	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	4	2150.07	8600.28	
29	030412001001	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 配置形式: 埋地敷设	m	25.7	95.51	2454.61	
30	030412001002	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	76.44	44.57	3406.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗敷	m	47.43	16.58	786.39	
32	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷	m	425.09	14.86	6316.84	
33	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	1690.79	10.62	17956.19	
34	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	136	8.99	1222.64	
35	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	36	9.38	337.68	
36	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	997.23	4.06	4048.75	
37	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	1573.77	6.1	9600	
38	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	395.06	6.48	2559.99	
39	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内敷设	m	47.43	20.76	984.65	
40	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 111点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	1	2195.48	2195.48	
41	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1255.8	1255.8	
		通风空调工程					144904.55	
42	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: HTF-IN010# 3. 规格: Q=35000m ³ /h, 余压770Pa N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	1	9213.38	9213.38	
43	030108001002	风机	1. 名称: 园接口管道式风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m ³ /h 余压160Pa N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	8	2451.78	19614.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: ≤1000mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	19.8	156.09	3090.58	
45	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	402.56	156.52	63008.69	
46	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*400	个	5	817.92	4089.6	
47	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*320	个	3	708.57	2125.71	
48	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*320	个	5	649.12	3245.6	
49	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 500*200	个	4	362.03	1448.12	
50	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 远控排烟阀 2. 规格: 1250*320	个	3	727.2	2181.6	
51	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 远控排烟阀 2. 规格: 1000*320	个	5	649.12	3245.6	
52	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 250*250	个	12	214.48	2573.76	
53	030703001008	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 250*200	个	8	204.48	1635.84	
54	030703001009	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 250*200	个	4	130.06	520.24	
55	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*800	个	1	304.77	304.77	
56	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600*600	个	14	206.44	2890.16	
57	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*250	个	12	119.85	1438.2	
58	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*200	个	8	71.29	570.32	
59	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*200	个	4	71.29	285.16	
60	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 1250*800	个	1	430.63	430.63	
61	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	3.68	104.89	386	
62	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	360	11.29	4064.4	
63	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	360	3.46	1245.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	031301004003	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	20	212.33	4246.6	
65	031301004004	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	8	225.46	1803.68	
66	031301004005	成品支架	1. 名称: 减震器 2. 规格: 外形直径或边长(mm以内) 100 3. 支架形式: 吊装	套	9	161.48	1453.32	
67	03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2	23.6	201.4	4753.04	
68	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	871.09	871.09	
69	03B002	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1	4168.62	4168.62	
合计							320811.11	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防栓工程								
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	38.06	42.42	0.47	17.6	5.52	104.07
2	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	53.51	85.21	3.68	24.75	7.76	174.91
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	1029.3	0.26	45.15	14.15	1186.48
4	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	878.46	0.26	45.15	14.15	1035.64
5	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	27.75	102.41	0.04	12.84	4.03	147.07
6	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	347.33	2.15	38.84	12.18	484.48
7	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	184.07	2.15	38.84	12.18	321.22
8	031002001003	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	27.06	0.92	5.44	1.71	46.9
9	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
11	031301003002	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13
13	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
15	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
16	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
17	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	329.8	437	57.68	152.53	47.82	1024.83
		火灾自动报警系统								
18	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	29.01	47.42	0.16	13.42	4.21	94.22
19	030904003001	按钮	1. 名称：地址码手动报警按钮 LD2000E	个	52.51	45.21	0.04	24.29	7.61	129.66
20	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：墙面H=2.2m	个	36.31	54.29	0.04	16.79	5.26	112.69
21	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防电话分机 2. 安装方式：墙面H=1.3m	个	16.01	104.59	0.04	7.4	2.32	130.36
22	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器 2. 功率：LD7300(>3W) 3. 安装方式：吸顶式	个	28.42	40.93	0.04	13.14	4.12	86.65
23	030904007001	消防模块	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：LD6806E	个	115.36	74.26	0.83	53.35	16.73	260.53
24	030904007002	消防模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：LD4400E	个	115.36	44.36	0.83	53.35	16.73	230.63
25	030904007003	消防模块	1. 名称：防火门监控模块	个	115.36	73.86	0.83	53.35	16.73	260.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030904007004	消防模块	1. 名称：广播控制模块 2. 规格：LD6804E	个	115.36	45.86	0.83	53.35	16.73	232.13
27	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：墙面H=1.2m	台	206.39	223.53	8.66	95.46	29.93	563.97
28	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 安装方式：墙面H=1.5m	台	1031.73	469.89	21.67	477.18	149.6	2150.07
29	030412001001	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 配置形式：埋地敷设	m	25.45	54.41	0.19	11.77	3.69	95.51
30	030412001002	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 配置形式：埋地敷设	m	11.13	26.59	0.09	5.15	1.61	44.57
31	030412001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：32 4. 配置形式：暗敷	m	4.36	9.57		2.02	0.63	16.58
32	030412001004	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：25 4. 配置形式：暗敷	m	4.36	7.85		2.02	0.63	14.86
33	030412001005	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷	m	2.88	5.99		1.33	0.42	10.62
34	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
35	030412006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：钢质 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
36	030412004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZB1N-BV 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜	m	0.75	2.85		0.35	0.11	4.06
37	030412004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZB1N-RVS 3. 规格：2*1.5 4. 材质：铜	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
38	030412004003	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZB1N-RVSP 3. 规格：2*1.5 4. 材质：铜	m	0.84	5.13		0.39	0.12	6.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZBIN-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内敷设	m	3.98	13.84	0.52	1.84	0.58	20.76
40	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 111点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	1304.5	28.74	69.76	603.33	189.15	2195.48
41	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	404.14	535.45	70.7	186.91	58.6	1255.8
		通风空调工程								
42	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: HTF-IN010# 3. 规格: Q=35000m³/h, 余压770Pa N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个 减震吊钩	台	900.11	7696.52	69.93	416.3	130.52	9213.38
43	030108001002	风机	1. 名称: 园接口管道式风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m³/h 余压160Pa N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个 减震吊钩	台	754.97	1168.24	69.93	349.17	109.47	2451.78
44	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: ≤1000mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	49.82	55.91	20.1	23.04	7.22	156.09
45	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	45.33	65.85	17.8	20.97	6.57	156.52
46	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*400	个	90.87	491.22	180.62	42.03	13.18	817.92
47	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*320	个	66.3	472.98	129.02	30.66	9.61	708.57
48	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*320	个	66.3	413.53	129.02	30.66	9.61	649.12
49	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 500*200	个	28.47	251.75	64.51	13.17	4.13	362.03
50	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 远控排烟阀 2. 规格: 1250*320	个	66.3	491.61	129.02	30.66	9.61	727.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：远控排烟阀 2. 规格：1000*320	个	66.3	413.53	129.02	30.66	9.61	649.12
52	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250*250	个	28.47	104.2	64.51	13.17	4.13	214.48
53	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250*200	个	28.47	94.2	64.51	13.17	4.13	204.48
54	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250*200	个	19.89	82.91	15.18	9.2	2.88	130.06
55	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*800	个	78.78	168.64	9.49	36.44	11.42	304.77
56	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*600	个	60.84	99.15	9.49	28.14	8.82	206.44
57	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250*250	个	41.34	43.91	9.49	19.12	5.99	119.85
58	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250*200	个	16.38	37.36	7.59	7.58	2.38	71.29
59	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*200	个	16.38	37.36	7.59	7.58	2.38	71.29
60	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨单层百叶风口 2. 规格：1250*800	个	95.94	266.92	9.49	44.37	13.91	430.63
61	030703019001	柔性接口	1. 名称：软管接口 2. 材质：帆布 3. 规格：与风机配套	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89
62	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：设备支架 2. 材质：碳钢 3. 规格：型钢 4. 单件支架质量：≤50kg	kg	4.56	3.68	0.28	2.11	0.66	11.29
63	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
64	031301004003	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
65	031301004004	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
66	031301004005	成品支架	1. 名称：减震器 2. 规格：外形直径或边长(mm以内)100 3. 支架形式：吊装	套	39.2	96.52	1.96	18.12	5.68	161.48
67	03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2		201.4				201.4
68	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	280.33	371.4	49.06	129.66	40.64	871.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	03B002	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1203.18	1993.87	240.64	556.47	174.46	4168.62

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9303.52	
2	031401010001	文明施工		1924.87	
3	031401011001	环境保护		962.43	
4	031401012001	临时设施		3528.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加		240.61	
6	031401020001	夜间施工增加		641.62	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		80.2	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		101.06	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				16783.23	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	320811.11	2.9	9303.52						
2	031401010001	文明施工	320811.11	0.6	1924.87						
3	031401011001	环境保护	320811.11	0.3	962.43						
4	031401012001	临时设施	320811.11	1.1	3528.92						
5	031401021001	冬雨季施工增加	320811.11	0.075	240.61						
6	031401020001	夜间施工增加	320811.11	0.2	641.62						
7	031401017001	特殊地区施工	320811.11								
8	031401013001	二次搬运	320811.11								
9	031401015001	已完工程及设备保护	320811.11	0.025	80.2						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	320811.11								
11	031401023001	按质论价	320811.11								
12	031401024001	建筑工人实名制	320811.11	0.0315	101.06						
13	031401025001	特殊施工降效	320811.11								
14	031401026001	协管	320811.11								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					16783.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	337594.34	9	30383.49
合计					30383.49

发包人提供材料一览表

工程名称：1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 1#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	747473.42
1.1	喷淋工程	13192.77
1.2	消防栓工程	170937.66
1.3	火灾自动报警系统	224253.83
1.4	通风空调工程	339089.16
2	措施项目	37398.62
2.1	其中：安全生产	20731.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70638.48
合 计		855510.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋工程					13192.77	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	45.09	129.92	5858.09	
2	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：流量开关 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	1	1275.94	1275.94	
3	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：防止器 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	1	743.57	743.57	
4	031002001003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2	484.48	968.96	
5	031002001004	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	1	490.69	490.69	
6	031002001005	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	53.33	53.33	
7	031002001006	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	92.93	92.93	
8	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	1	290.95	290.95	
9	031301003002	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	2	129.34	258.68	
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	15.35	67.13	1030.45	
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	40	13.23	529.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	40	3.46	138.4	
13	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	4	212.33	849.32	
14	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	2	225.46	450.92	
15	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	161.34	161.34	
		消防栓工程					170937.66	
16	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	77.09	104.07	8022.76	
17	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	460.76	178.54	82264.09	
18	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压) 3. 附件材质、规格: 消火栓栓口距地1.1米	套	16	1186.48	18983.68	
19	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格: 消火栓栓口距地1.1米	套	20	1035.64	20712.8	
20	030910002001	灭火器	1、形式: 磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号: MF/ABC4*2	具(组)	13	147.07	1911.91	
21	031002001007	焊接法兰阀门	1. 类型: 流量开关 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1	1275.94	1275.94	
22	031002001008	焊接法兰阀门	1. 类型: 防止器 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1	743.57	743.57	
23	031002001009	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1	484.48	484.48	
24	031002001010	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1	490.69	490.69	
25	031002001011	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	20	321.22	6424.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031002001012	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	53.33	53.33	
27	031002001013	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	92.93	92.93	
28	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 防水材料	个	1	290.95	290.95	
29	031301003004	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	47	129.34	6078.98	
30	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径: DN65、DN100	m2	174.67	67.13	11725.6	
31	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	190	13.23	2513.7	
32	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	190	3.46	657.4	
33	031301004003	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	20	212.33	4246.6	
34	031301004004	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	8	225.46	1803.68	
35	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	2160.17	2160.17	
		火灾自动报警系统					224253.83	
36	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能感烟探测器 2. 规格: LD3000E	个	285	94.22	26852.7	
37	030904001002	点型探测器	1. 名称: 智能感温探测器 2. 规格: LD3000E	个	96	96.02	9217.92	
38	030904003001	按钮	1. 名称: 地址码手动报警按钮LD2000E	个	22	129.66	2852.52	
39	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 墙面 H=2.2m	个	27	112.69	3042.63	
40	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话分机 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	1	130.36	130.36	
41	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话插孔 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	22	16.6	365.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300(>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	57	86.65	4939.05	
43	030904007001	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	21	260.53	5471.13	
44	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: LD4400E	个	2	230.63	461.26	
45	030904007003	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	13	260.13	3381.69	
46	030904007004	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	6	232.13	1392.78	
47	030904007005	消防模块	1. 名称: 模块箱 2. 规格: M	个	2	340.91	681.82	
48	030904007006	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: LD6804E	个	97	269.46	26137.62	
49	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	6	563.97	3383.82	
50	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	6	2150.07	12900.42	
51	030412001001	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗敷	m	25.7	24.99	642.24	
52	030412001002	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷	m	3542.86	19.3	68377.2	
53	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	438	8.99	3937.62	
54	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	50	9.38	469	
55	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	2305.37	4.06	9359.8	
56	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	4154.56	6.1	25342.82	
57	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	658.06	6.48	4264.23	
58	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内敷设	m	26.17	20.76	543.29	
59	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 285点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	1	6664.17	6664.17	
60	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	3442.54	3442.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风空调工程					339089.16	
61	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: HTF-IN010# 3. 规格: Q=35000m³/h, 余压770Pa N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	2	9213.38	18426.76	
62	030108001002	风机	1. 名称: 高效低噪音混流风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m³/h 余压160Pa N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	12	2851.78	34221.36	
63	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m³/h N=108W 4. 安装方式: 天棚内	台	15	428.18	6422.7	
64	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: ≤320mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口连接	m2	17.5	278.95	4881.63	
65	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: ≤1000mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	21.6	156.09	3371.54	
66	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	840.91	156.52	131619.23	
67	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*400	个	12	817.92	9815.04	
68	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1000*320	个	22	677.52	14905.44	
69	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*200	个	12	334.53	4014.36	
70	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 远控排烟阀 2. 规格: 1000*320	个	22	649.12	14280.64	
71	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 250*200	个	24	204.48	4907.52	
72	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*800	个	12	304.77	3657.24	
73	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600*600	个	22	206.44	4541.68	
74	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*250	个	24	119.85	2876.4	
75	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 400*250	个	5	158.33	791.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 1250*800	个	2	430.63	861.26	
77	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	8.67	104.89	909.4	
78	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	870	11.29	9822.3	
79	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	870	3.46	3010.2	
80	031301004005	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	40	212.33	8493.2	
81	031301004006	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	16	225.46	3607.36	
82	031301004007	成品支架	1. 名称: 减震器 2. 规格: 外形直径或边长(mm以内) 100 3. 支架形式: 吊装	套	4	161.48	645.92	
83	03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2	210.9	201.4	42475.26	
84	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	1939.77	1939.77	
85	03B002	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1	8591.3	8591.3	
合计							747473.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		喷淋工程								
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	39.88	63.63	2.18	18.45	5.78	129.92
2	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：流量开关 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	1138.79	2.15	38.84	12.18	1275.94
3	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：防止器 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	606.42	2.15	38.84	12.18	743.57
4	031002001003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	347.33	2.15	38.84	12.18	484.48
5	031002001004	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	353.54	2.15	38.84	12.18	490.69
6	031002001005	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	33.49	0.92	5.44	1.71	53.33
7	031002001006	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93
8	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
9	031301003002	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
13	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
14	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
15	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	51.92	68.78	9.1	24.01	7.53	161.34
		消防栓工程								
16	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	38.06	42.42	0.47	17.6	5.52	104.07
17	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	54.61	86.95	3.8	25.26	7.92	178.54
18	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	1029.3	0.26	45.15	14.15	1186.48
19	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	878.46	0.26	45.15	14.15	1035.64
20	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	27.75	102.41	0.04	12.84	4.03	147.07
21	031002001007	焊接法兰阀门	1. 类型：流量开关 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	1138.79	2.15	38.84	12.18	1275.94
22	031002001008	焊接法兰阀门	1. 类型：防止器 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	606.42	2.15	38.84	12.18	743.57
23	031002001009	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	347.33	2.15	38.84	12.18	484.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	031002001010	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	353.54	2.15	38.84	12.18	490.69
25	031002001011	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	184.07	2.15	38.84	12.18	321.22
26	031002001012	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	33.49	0.92	5.44	1.71	53.33
27	031002001013	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93
28	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
29	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
30	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13
31	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
32	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
33	031301004003	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
34	031301004004	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
35	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	695.14	921.06	121.67	321.5	100.8	2160.17
		火灾自动报警系统								
36	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	29.01	47.42	0.16	13.42	4.21	94.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	030904001002	点型探测器	1. 名称: 智能感温探测器 2. 规格: LD3000E	个	29.01	49.22	0.16	13.42	4.21	96.02
38	030904003001	按钮	1. 名称: 地址码手动报警按钮 LD2000E	个	52.51	45.21	0.04	24.29	7.61	129.66
39	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 墙面 H=2.2m	个	36.31	54.29	0.04	16.79	5.26	112.69
40	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话分机 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	16.01	104.59	0.04	7.4	2.32	130.36
41	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话插孔 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	8.76	2.48	0.04	4.05	1.27	16.6
42	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300(>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	28.42	40.93	0.04	13.14	4.12	86.65
43	030904007001	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	115.36	74.26	0.83	53.35	16.73	260.53
44	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: LD4400E	个	115.36	44.36	0.83	53.35	16.73	230.63
45	030904007003	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	115.36	73.86	0.83	53.35	16.73	260.13
46	030904007004	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	115.36	45.86	0.83	53.35	16.73	232.13
47	030904007005	消防模块	1. 名称: 模块箱 2. 规格: M	个	90.34	187.03	8.66	41.78	13.1	340.91
48	030904007006	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: LD6804E	个	136.26	49.59	0.83	63.02	19.76	269.46
49	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	206.39	223.53	8.66	95.46	29.93	563.97
50	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	1031.73	469.89	21.67	477.18	149.6	2150.07
51	030412001001	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗敷	m	8.86	10.75		4.1	1.28	24.99
52	030412001002	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷	m	7.44	7.34		3.44	1.08	19.3
53	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
54	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
55	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	0.75	2.85		0.35	0.11	4.06
56	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
57	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	5.13		0.39	0.12	6.48
58	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内敷设	m	3.98	13.84	0.52	1.84	0.58	20.76
59	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 285点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	4044.07	37.71	125.62	1870.38	586.39	6664.17
60	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1107.83	1467.85	193.86	512.37	160.63	3442.54
		通风空调工程								
61	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: HTF-INO10# 3. 规格: Q=35000m ³ /h, 余压770Pa, N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	900.11	7696.52	69.93	416.3	130.52	9213.38
62	030108001002	风机	1. 名称: 高效低噪音混流风机 2. 型号: L315L 3. 规格: Q=1500m ³ /h, 余压160Pa, N=215KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	754.97	1568.24	69.93	349.17	109.47	2851.78
63	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m ³ /h, N=108W 4. 安装方式: 天棚内	台	66.57	321.17		30.79	9.65	428.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：≤320mm 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：咬口连接	m2	128.75	43.6	28.38	59.55	18.67	278.95
65	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：≤1000mm 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：法兰连接	m2	49.82	55.91	20.1	23.04	7.22	156.09
66	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm以上 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：法兰连接	m2	45.33	65.85	17.8	20.97	6.57	156.52
67	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1250*400	个	90.87	491.22	180.62	42.03	13.18	817.92
68	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1000*320	个	66.3	441.93	129.02	30.66	9.61	677.52
69	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：400*200	个	28.47	224.25	64.51	13.17	4.13	334.53
70	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：远控排烟阀 2. 规格：1000*320	个	66.3	413.53	129.02	30.66	9.61	649.12
71	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：250*200	个	28.47	94.2	64.51	13.17	4.13	204.48
72	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*800	个	78.78	168.64	9.49	36.44	11.42	304.77
73	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*600	个	60.84	99.15	9.49	28.14	8.82	206.44
74	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250*250	个	41.34	43.91	9.49	19.12	5.99	119.85
75	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨单层百叶风口 2. 规格：400*250	个	41.34	82.39	9.49	19.12	5.99	158.33
76	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨单层百叶风口 2. 规格：1250*800	个	95.94	266.92	9.49	44.37	13.91	430.63
77	030703019001	柔性接口	1. 名称：软管接口 2. 材质：帆布 3. 规格：与风机配套	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：设备支架 2. 材质：碳钢 3. 规格：型钢 4. 单件支架质量：≤50kg	kg	4.56	3.68	0.28	2.11	0.66	11.29
79	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
80	031301004005	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
81	031301004006	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
82	031301004007	成品支架	1. 名称：减震器 2. 规格：外形直径或边长(mm以内)100 3. 支架形式：吊装	套	39.2	96.52	1.96	18.12	5.68	161.48
83	03B001	挡烟垂壁	A级 无机玻璃钢	m2		201.4				201.4
84	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	624.22	827.09	109.24	288.71	90.51	1939.77
85	03B002	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	2479.71	4109.21	495.95	1146.87	359.56	8591.3

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		20731.33	
2	031401010001	文明施工		4289.24	
3	031401011001	环境保护		2144.62	
4	031401012001	临时设施		7863.61	
5	031401021001	冬雨季施工增加		536.16	
6	031401020001	夜间施工增加		1429.75	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		178.72	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		225.19	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				37398.62	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	714873.42	2.9	20731.33						
2	031401010001	文明施工	714873.42	0.6	4289.24						
3	031401011001	环境保护	714873.42	0.3	2144.62						
4	031401012001	临时设施	714873.42	1.1	7863.61						
5	031401021001	冬雨季施工增加	714873.42	0.075	536.16						
6	031401020001	夜间施工增加	714873.42	0.2	1429.75						
7	031401017001	特殊地区施工	714873.42								
8	031401013001	二次搬运	714873.42								
9	031401015001	已完工程及设备保护	714873.42	0.025	178.72						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	714873.42								
11	031401023001	按质论价	714873.42								
12	031401024001	建筑工人实名制	714873.42	0.0315	225.19						
13	031401025001	特殊施工降效	714873.42								
14	031401026001	协管	714873.42								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					37398.62						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	784872.04	9	70638.48
合计					70638.48

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：2#楼消防及通风安装工程
 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	85723.33
1.1	消防栓工程	21352.66
1.2	火灾自动报警系统	34062.97
1.3	通风空调工程	30307.7
2	措施项目	4484.62
2.1	其中：安全生产	2485.98
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8118.72
合 计		98326.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防栓工程					21352.66	
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	29.05	104.07	3023.23	
2	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	44.35	153.87	6824.13	
3	030901010001	室内消防栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消防栓栓口距地1.1米	套	4	1186.48	4745.92	
4	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	4	147.07	588.28	
5	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2	484.48	968.96	
6	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2	321.22	642.44	
7	031002001003	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	53.33	53.33	
8	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	92.93	92.93	
9	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	2	290.95	581.9	
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	22.53	67.13	1512.44	
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	45	13.23	595.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	45	3.46	155.7	
13	031301004001	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	4	212.33	849.32	
14	031301004002	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	2	225.46	450.92	
15	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	267.81	267.81	
		火灾自动报警系统					34062.97	
16	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能感烟探测器 2. 规格: LD3000E	个	30	94.22	2826.6	
17	030904003001	按钮	1. 名称: 地址码手动报警按钮LD2000E	个	6	129.66	777.96	
18	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 墙面 H=2.2m	个	6	112.69	676.14	
19	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话插孔 2. 安装方式: 墙面 H=1.3m	个	4	16.6	66.4	
20	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300(>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	9	86.65	779.85	
21	030904007001	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	2	260.53	521.06	
22	030904007002	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	2	260.13	520.26	
23	030904007003	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	2	232.13	464.26	
24	030904007004	消防模块	1. 名称: 模块箱 2. 规格: M	个	1	340.91	340.91	
25	030904007005	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: LD6804E	个	1	269.46	269.46	
26	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	1	563.97	563.97	
27	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	2	2150.07	4300.14	
28	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷	m	135.7	24.99	3391.14	
29	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	575.72	19.3	11111.4	
30	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	39	8.99	350.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	12	9.38	112.56	
32	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	171.4	4.06	695.88	
33	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	504.87	6.1	3079.71	
34	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*2.5 4. 材质: 铜	m	81.29	6.87	558.46	
35	030412004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	125.26	6.48	811.68	
36	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 30点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	1	1319.08	1319.08	
37	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	525.44	525.44	
		通风空调工程					30307.7	
38	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: HTF-IN010# 3. 规格: Q=35000m ³ /h, 余压770Pa N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	1	9213.38	9213.38	
39	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m ³ /h N=108W 4. 安装方式: 天棚内	台	2	428.18	856.36	
40	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 园形 4. 规格: ≤320mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口连接	m ²	2.07	278.95	577.43	
41	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m ²	88.11	156.52	13790.98	
42	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*400	个	1	817.92	817.92	
43	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 远控排烟阀 2. 规格: 1250*320	个	1	727.2	727.2	
44	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*800	个	2	304.77	609.54	
45	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 320*200	个	2	127.99	255.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 1250*800	个	1	430.63	430.63	
47	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	2.68	104.89	281.11	
48	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	65	11.29	733.85	
49	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	65	3.46	224.9	
50	031301004003	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	2	212.33	424.66	
51	031301004004	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	1	225.46	225.46	
52	031301004005	成品支架	1. 名称: 减震器 2. 规格: 外形直径或边长(mm以内) 100 3. 支架形式: 吊装	套	1	161.48	161.48	
53	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	186.22	186.22	
54	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1	790.6	790.6	
合计							85723.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防栓工程								
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	38.06	42.42	0.47	17.6	5.52	104.07
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	47.14	75.11	2.98	21.8	6.84	153.87
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	1029.3	0.26	45.15	14.15	1186.48
4	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	27.75	102.41	0.04	12.84	4.03	147.07
5	031002001001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	347.33	2.15	38.84	12.18	484.48
6	031002001002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	184.07	2.15	38.84	12.18	321.22
7	031002001003	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	33.49	0.92	5.44	1.71	53.33
8	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93
9	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
13	031301004001	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
14	031301004002	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
15	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	86.17	114.21	15.08	39.85	12.5	267.81
		火灾自动报警系统								
16	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	29.01	47.42	0.16	13.42	4.21	94.22
17	030904003001	按钮	1. 名称：地址码手动报警按钮 LD2000E	个	52.51	45.21	0.04	24.29	7.61	129.66
18	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：墙面H=2.2m	个	36.31	54.29	0.04	16.79	5.26	112.69
19	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防电话插孔 2. 安装方式：墙面H=1.3m	个	8.76	2.48	0.04	4.05	1.27	16.6
20	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器 2. 功率：LD7300(>3W) 3. 安装方式：吸顶式	个	28.42	40.93	0.04	13.14	4.12	86.65
21	030904007001	消防模块	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：LD6806E	个	115.36	74.26	0.83	53.35	16.73	260.53
22	030904007002	消防模块	1. 名称：防火门监控模块	个	115.36	73.86	0.83	53.35	16.73	260.13
23	030904007003	消防模块	1. 名称：广播控制模块 2. 规格：LD6804E	个	115.36	45.86	0.83	53.35	16.73	232.13
24	030904007004	消防模块	1. 名称：模块箱 2. 规格：M	个	90.34	187.03	8.66	41.78	13.1	340.91
25	030904007005	消防模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：LD6804E	个	136.26	49.59	0.83	63.02	19.76	269.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	206.39	223.53	8.66	95.46	29.93	563.97
27	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	1031.73	469.89	21.67	477.18	149.6	2150.07
28	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷	m	8.86	10.75		4.1	1.28	24.99
29	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	7.44	7.34		3.44	1.08	19.3
30	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
31	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
32	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	0.75	2.85		0.35	0.11	4.06
33	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
34	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*2.5 4. 材质: 铜	m	0.84	5.52		0.39	0.12	6.87
35	030412004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	5.13		0.39	0.12	6.48
36	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 30点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	776.94	24.74	45.41	359.33	112.66	1319.08
37	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	169.08	224.04	29.6	78.2	24.52	525.44
		通风空调工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	030108001001	风机	1. 名称：消防高温排烟风机 2. 型号：HTF-IN010# 3. 规格：Q=35000m³/h，余压770Pa N=11.0KW 4. 减振底座形式、数量：吊装，4个减震吊钩	台	900.11	7696.52	69.93	416.3	130.52	9213.38
39	030405015001	风扇	1. 名称：排风扇（带止回阀） 2. 型号：DPT15-42 3. 规格：Q=500m³/h N=108W 4. 安装方式：天棚内	台	66.57	321.17		30.79	9.65	428.18
40	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：≤320mm 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：咬口连接	m2	128.75	43.6	28.38	59.55	18.67	278.95
41	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm以上 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：法兰连接	m2	45.33	65.85	17.8	20.97	6.57	156.52
42	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1250*400	个	90.87	491.22	180.62	42.03	13.18	817.92
43	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：远控排烟阀 2. 规格：1250*320	个	66.3	491.61	129.02	30.66	9.61	727.2
44	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*800	个	78.78	168.64	9.49	36.44	11.42	304.77
45	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨单层百叶风口 2. 规格：320*200	个	41.34	52.05	9.49	19.12	5.99	127.99
46	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨单层百叶风口 2. 规格：1250*800	个	95.94	266.92	9.49	44.37	13.91	430.63
47	030703019001	柔性接口	1. 名称：软管接口 2. 材质：帆布 3. 规格：与风机配套	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89
48	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：设备支架 2. 材质：碳钢 3. 规格：型钢 4. 单件支架质量：≤50kg	kg	4.56	3.68	0.28	2.11	0.66	11.29
49	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
50	031301004003	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
51	031301004004	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
52	031301004005	成品支架	1. 名称：减震器 2. 规格：外形直径或边长(mm以内)100 3. 支架形式：吊装	套	39.2	96.52	1.96	18.12	5.68	161.48
53	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	59.92	79.4	10.5	27.71	8.69	186.22
54	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	228.18	378.16	45.64	105.53	33.09	790.6

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2485.98	
2	031401010001	文明施工		514.34	
3	031401011001	环境保护		257.17	
4	031401012001	临时设施		942.96	
5	031401021001	冬雨季施工增加		64.29	
6	031401020001	夜间施工增加		171.45	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		21.43	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		27	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				4484.62	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	85723.33	2.9	2485.98						
2	031401010001	文明施工	85723.33	0.6	514.34						
3	031401011001	环境保护	85723.33	0.3	257.17						
4	031401012001	临时设施	85723.33	1.1	942.96						
5	031401021001	冬雨季施工增加	85723.33	0.075	64.29						
6	031401020001	夜间施工增加	85723.33	0.2	171.45						
7	031401017001	特殊地区施工	85723.33								
8	031401013001	二次搬运	85723.33								
9	031401015001	已完工程及设备保护	85723.33	0.025	21.43						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	85723.33								
11	031401023001	按质论价	85723.33								
12	031401024001	建筑工人实名制	85723.33	0.0315	27						
13	031401025001	特殊施工降效	85723.33								
14	031401026001	协管	85723.33								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					4484.62						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	90207.95	9	8118.72
合计					8118.72

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 3#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：3#楼消防及通风安装工程
 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	188780.55
1.1	消防喷淋工程	29523.7
1.2	消防栓工程	53664.19
1.3	火灾自动报警系统	51782.75
1.4	通风空调工程	53809.91
2	措施项目	9318.9
2.1	其中：安全生产	5165.79
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17828.95
合 计		215928.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防喷淋工程					29523.7	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	56.81	133.27	7571.07	
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接	m	9.5	135.21	1284.5	
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	0.31	107.58	33.35	
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	5.09	87.98	447.82	
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	5.1	76.94	392.39	
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	51.3	58.8	3016.44	
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	82.74	47.59	3937.6	
8	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：带饰盘	个	42	51.9	2179.8	
9	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN100 2. 连接形式：沟槽连接	个	1	778.48	778.48	
10	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接	套	1	307.27	307.27	
11	031002001001	金属阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	1	322.43	322.43	
12	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	53.33	53.33	
13	031002001003	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	92.93	92.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 防水材料	个	3	290.95	872.85	
15	031301003002	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 防水材料	个	3	129.34	388.02	
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径: DN25~DN100	m2	51.82	67.13	3478.68	
17	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 40*40*4 4. 支架形式: 门式	kg	126.8	13.23	1677.56	
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	126.8	3.46	438.73	
19	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	6	212.33	1273.98	
20	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	2	225.46	450.92	
21	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	525.55	525.55	
		消防栓工程					53664.19	
22	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	51.82	104.07	5392.91	
23	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	120.97	191.57	23174.22	
24	030901010001	室内消防栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(减压稳压) 3. 附件材质、规格: 消防栓栓口距地1.1米	套	6	1186.48	7118.88	
25	030901010002	室内消防栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格: 消防栓栓口距地1.1米	套	4	1035.64	4142.56	
26	030910002001	灭火器	1、形式: 磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号: MF/ABC4*2	具(组)	3	147.07	441.21	
27	031002001004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	2	484.48	968.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031002001005	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	4	321.22	1284.88	
29	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	53.33	53.33	
30	031002001007	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	92.93	92.93	
31	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	2	290.95	581.9	
32	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	8	77.21	617.68	
33	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	8	129.34	1034.72	
34	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	54.19	67.13	3637.77	
35	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	85	13.23	1124.55	
36	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	85	3.46	294.1	
37	031301004003	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	10	212.33	2123.3	
38	031301004004	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	4	225.46	901.84	
39	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	678.45	678.45	
		火灾自动报警系统					51782.75	
40	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	46	94.22	4334.12	
41	030904003001	按钮	1. 名称：地址码手动报警按钮LD2000E	个	7	129.66	907.62	
42	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：墙面 H=2.2m	个	10	112.69	1126.9	
43	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：电话插孔 2. 安装方式：墙面 H=1.3m	个	7	16.6	116.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 功率: LD7300 (>3W) 3. 安装方式: 吸顶式	个	20	86.65	1733	
45	030904007001	消防模块	1. 名称: 模块箱 2. 规格: M	个	2	340.91	681.82	
46	030904007002	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: LD6806E	个	4	260.53	1042.12	
47	030904007003	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: LD6804E	个	5	269.46	1347.3	
48	030904007004	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: LD4400E	个	2	230.63	461.26	
49	030904007005	消防模块	1. 名称: 防火门监控模块	个	6	260.13	1560.78	
50	030904007006	消防模块	1. 名称: 广播控制模块 2. 规格: LD6804E	个	3	232.13	696.39	
51	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装方式: 墙面 H=1.2m	台	2	563.97	1127.94	
52	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙面 H=1.5m	台	2	2150.07	4300.14	
53	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷	m	275.39	24.99	6882	
54	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	799.3	19.3	15426.49	
55	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	20	8.99	179.8	
56	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	17	9.38	159.46	
57	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	351.38	4.06	1426.6	
58	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	763.09	6.1	4654.85	
59	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	232.69	6.48	1507.83	
60	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 46点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	1	1319.08	1319.08	
61	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	791.05	791.05	
		通风空调工程					53809.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	03010800101	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: JSF-11.2-H 3. 规格: Q=54600m³/h, 余压689Pa, N=18.5KW 4. 质量: 337Kg 5. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	1	12263.38	12263.38	
63	03040501501	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m³/h, N=108W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	8	428.18	3425.44	
64	03040501502	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT10-23 3. 规格: Q=200m³/h, N=40W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	3	312.84	938.52	
65	03070200101	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 园形 4. 规格: 直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口	m2	4.25	278.95	1185.54	
66	03070200102	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	145.67	156.52	22800.27	
67	03070300101	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀(带手动开启装置) 2. 规格: 1600*500	个	2	947.47	1894.94	
68	03070300102	碳钢阀门	1. 名称: 手动排烟阀 2. 规格: 1600*500	个	2	755.81	1511.62	
69	03070301101	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1250*500	个	6	364.08	2184.48	
70	03070301102	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 1250*1000	个	2	452.81	905.62	
71	03070301103	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 320*200	个	4	127.99	511.96	
72	03070301104	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	4	71.29	285.16	
73	03070301901	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	3.18	104.89	333.55	
74	03130100503	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	120	11.29	1354.8	
75	03120100303	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	120	3.46	415.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031301004005	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	6	212.33	1273.98	
77	031301004006	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 双向	套	2	225.46	450.92	
78	031301004007	成品支架	1. 名称: 减震器 2. 规格: 外形直径或边长(mm以内) 100 3. 支架形式: 吊装	套	2	161.48	322.96	
79	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	352.58	352.58	
80	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1	1398.99	1398.99	
合计							188780.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防喷淋工程								
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	40.89	65.24	2.29	18.92	5.93	133.27
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接	m	43.9	61.86	2.78	20.31	6.36	135.21
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	37.97	45.97	0.57	17.56	5.51	107.58
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	34.05	32.63	0.61	15.75	4.94	87.98
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	32.37	24.28	0.63	14.97	4.69	76.94
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	24.08	19.62	0.47	11.14	3.49	58.8
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	20.9	13.72	0.27	9.67	3.03	47.59
8	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：带饰盘	个	18.27	22.21	0.32	8.45	2.65	51.9
9	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN100 2. 连接形式：沟槽连接	个	138.9	553.21	1.99	64.24	20.14	778.48
10	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接	套	115.11	121.09	1.14	53.24	16.69	307.27
11	031002001001	金属阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：沟槽连接	个	83.84	185.5	2.15	38.78	12.16	322.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	33.49	0.92	5.44	1.71	53.33
13	031002001003	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93
14	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
15	031301003002	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN25~DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13
17	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
19	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
20	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
21	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	169.11	224.12	29.6	78.21	24.51	525.55
		消防栓工程								
22	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	38.06	42.42	0.47	17.6	5.52	104.07
23	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	58.56	93.19	4.24	27.09	8.49	191.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压） 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	1029.3	0.26	45.15	14.15	1186.48
25	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 型号、规格：甲型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 附件材质、规格：消火栓栓口距地1.1米	套	97.62	878.46	0.26	45.15	14.15	1035.64
26	030910002001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	27.75	102.41	0.04	12.84	4.03	147.07
27	031002001004	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	347.33	2.15	38.84	12.18	484.48
28	031002001005	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰	个	83.98	184.07	2.15	38.84	12.18	321.22
29	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	11.77	33.49	0.92	5.44	1.71	53.33
30	031002001007	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	21.03	58.98	0.14	9.73	3.05	92.93
31	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	114.02	81.25	26.42	52.73	16.53	290.95
32	031301003004	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：防水材料	个	30.29	28	0.52	14.01	4.39	77.21
33	031301003005	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：防水材料	个	51.57	45.92	0.52	23.85	7.48	129.34
34	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍 3. 管道外径：DN65、DN100	m2	31.33	16.76		14.5	4.54	67.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	4.55	4.14	1.78	2.1	0.66	13.23
36	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
37	031301004003	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
38	031301004004	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
39	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	218.32	289.29	38.21	100.98	31.65	678.45
		火灾自动报警系统								
40	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能感烟探测器 2. 规格：LD3000E	个	29.01	47.42	0.16	13.42	4.21	94.22
41	030904003001	按钮	1. 名称：地址码手动报警按钮 LD2000E	个	52.51	45.21	0.04	24.29	7.61	129.66
42	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：墙面 H=2.2m	个	36.31	54.29	0.04	16.79	5.26	112.69
43	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：电话插孔 2. 安装方式：墙面 H=1.3m	个	8.76	2.48	0.04	4.05	1.27	16.6
44	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器 2. 功率：LD7300(>3W) 3. 安装方式：吸顶式	个	28.42	40.93	0.04	13.14	4.12	86.65
45	030904007001	消防模块	1. 名称：模块箱 2. 规格：M	个	90.34	187.03	8.66	41.78	13.1	340.91
46	030904007002	消防模块	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：LD6806E	个	115.36	74.26	0.83	53.35	16.73	260.53
47	030904007003	消防模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：LD6804E	个	136.26	49.59	0.83	63.02	19.76	269.46
48	030904007004	消防模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：LD4400E	个	115.36	44.36	0.83	53.35	16.73	230.63
49	030904007005	消防模块	1. 名称：防火门监控模块	个	115.36	73.86	0.83	53.35	16.73	260.13
50	030904007006	消防模块	1. 名称：广播控制模块 2. 规格：LD6804E	个	115.36	45.86	0.83	53.35	16.73	232.13
51	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：接线端子箱 2. 安装方式：墙面 H=1.2m	台	206.39	223.53	8.66	95.46	29.93	563.97
52	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 安装方式：墙面 H=1.5m	台	1031.73	469.89	21.67	477.18	149.6	2150.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷	m	8.86	10.75		4.1	1.28	24.99
54	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	7.44	7.34		3.44	1.08	19.3
55	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	3.88	2.76		1.79	0.56	8.99
56	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	个	4.36	2.37		2.02	0.63	9.38
57	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜	m	0.75	2.85		0.35	0.11	4.06
58	030412004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	4.75		0.39	0.12	6.1
59	030412004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N-RVSP 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜	m	0.84	5.13		0.39	0.12	6.48
60	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 46点 2. 线制: 施工单位配合调试	系统	776.94	24.74	45.41	359.33	112.66	1319.08
61	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	254.57	337.27	44.56	117.74	36.91	791.05
		通风空调工程								
62	030108001001	风机	1. 名称: 消防高温排烟风机 2. 型号: JSF-11.2-H 3. 规格: Q=54600m ³ /h, 余压689Pa N=18.5KW 4. 质量: 337Kg 5. 减振底座形式、数量: 吊装, 4个减震吊钩	台	900.11	10746.52	69.93	416.3	130.52	12263.38
63	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: DPT15-42 3. 规格: Q=500m ³ /h N=108W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	66.57	321.17		30.79	9.65	428.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	030405015002	风扇	1. 名称: 排风扇 (带止回阀) 2. 型号: DPT10-23 3. 规格: Q=200m³/h N=40W 4. 安装方式: 吸天棚顶	台	66.57	205.83		30.79	9.65	312.84
65	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口	m2	128.75	43.6	28.38	59.55	18.67	278.95
66	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000mm以上 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰连接	m2	45.33	65.85	17.8	20.97	6.57	156.52
67	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 (带手动开启装置) 2. 规格: 1600*500	个	90.87	620.77	180.62	42.03	13.18	947.47
68	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 手动排烟阀 2. 规格: 1600*500	个	90.87	429.11	180.62	42.03	13.18	755.81
69	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1250*500	个	95.94	200.37	9.49	44.37	13.91	364.08
70	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 1250*1000	个	95.94	289.1	9.49	44.37	13.91	452.81
71	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 320*200	个	41.34	52.05	9.49	19.12	5.99	127.99
72	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨单层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	16.38	37.36	7.59	7.58	2.38	71.29
73	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 规格: 与风机配套	m2	52.57	20.39		24.31	7.62	104.89
74	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 型钢 4. 单件支架质量: ≤50kg	kg	4.56	3.68	0.28	2.11	0.66	11.29
75	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹两遍后, 再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
76	031301004005	成品支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 支架形式: 单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	031301004006	成品支架	1. 名称：风管抗震支架 2. 支架形式：双向	套	58.71	130.49	0.6	27.15	8.51	225.46
78	031301004007	成品支架	1. 名称：减震器 2. 规格：外形直径或边长(mm以内)100 3. 支架形式：吊装	套	39.2	96.52	1.96	18.12	5.68	161.48
79	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	113.47	150.31	19.86	52.48	16.46	352.58
80	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	403.79	669.14	80.76	186.75	58.55	1398.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		5165.79	
2	031401010001	文明施工		1068.78	
3	031401011001	环境保护		534.39	
4	031401012001	临时设施		1959.44	
5	031401021001	冬雨季施工增加		133.6	
6	031401020001	夜间施工增加		356.26	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		44.53	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		56.11	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				9318.9	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	178130.55	2.9	5165.79						
2	031401010001	文明施工	178130.55	0.6	1068.78						
3	031401011001	环境保护	178130.55	0.3	534.39						
4	031401012001	临时设施	178130.55	1.1	1959.44						
5	031401021001	冬雨季施工增加	178130.55	0.075	133.6						
6	031401020001	夜间施工增加	178130.55	0.2	356.26						
7	031401017001	特殊地区施工	178130.55								
8	031401013001	二次搬运	178130.55								
9	031401015001	已完工程及设备保护	178130.55	0.025	44.53						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	178130.55								
11	031401023001	按质论价	178130.55								
12	031401024001	建筑工人实名制	178130.55	0.0315	56.11						
13	031401025001	特殊施工降效	178130.55								
14	031401026001	协管	178130.55								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					9318.9						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	198099.45	9	17828.95
合计					17828.95

发包人提供材料一览表

工程名称：4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 4#楼消防及通风安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2023905.95
1.1	一、综合布线	381061.63
1.2	二、网络、无线系统	304487.24
1.3	三、出入管理系统	80978.63
1.4	四、安防监控系统	933510.99
1.5	五、公共广播系统	193339.48
1.6	六、其他	130527.98
2	措施项目	50039.52
2.1	其中：安全生产	23341.69
3	其他项目	150000
3.1	其中：暂列金额	150000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	200155.09
合 计		2424100.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030502003002	六类非屏蔽室外防水双绞线	1、名称：六类非屏蔽室外防水双绞线 2、规格：导体材质：高纯度无氧铜(99.99%以上)；线规(AWG)：23AWG；导体结构：单股实心裸铜或软圆铜线；带宽 ≥：250MHz；传输速率：支持1000Mbps（千兆以太网）；特性阻抗：100Ω ±15Ω；最大单段长度：100米；线对结构：四对双绞线，带十字骨架隔离；外护套材质：聚乙烯（PE）或环保阻燃PVC；外护套颜色：黑色（常见）；线缆外径：6.2mm - 6.3mm；工作温度：-30℃ ~ +60℃；安装温度：0℃ ~ +50℃；防水防晒：是（适用于室外环境）；阻燃等级 CM级（UL1581）；	m	1000	6.1	6100	
7	030502005001	光缆	1、名称：8芯单模光缆 2、规格：规格：中心管式铠装室外单模8芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125 μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充阻水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。	m	1600	3.82	6112	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030502005002	光缆	1、名称：12芯单模光缆 2、规格：中心管式轻铠装室外单模12芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充防水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。	m	1500	4.46	6690	
9	030502005003	光缆	1、名称：24芯单模光缆 2、规格：中心管式轻铠装室外单模24芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充防水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。	m	1300	6.82	8866	
10	030502013001	光缆终端盒	1、光缆芯数：8芯 2、规格：规格：8口光纤熔接盒，含法兰、耦合器、尾纤等。	个	9	230.65	2075.85	
11	030502013002	ODF配线架	1、光缆芯数：12芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：12位；材料结构：熔配一体化托盘*1，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	个	7	430.52	3013.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502013003	ODF配线架	1、光缆芯数：24芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：24位；材料结构：熔配一体化托盘*2，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	个	2	868.63	1737.26	
13	080603020001	ODF配线架	1、光缆芯数：72芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：72位；材料结构：熔配一体化托盘*6，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	架	1	2427.19	2427.19	
14	030502008001	ODF光缆终端盒	1、光缆芯数：96芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：96位；材料结构：熔配一体化托盘*8，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	架	1	3575.28	3575.28	
15	030502014001	光纤尾纤	1、名称：3M LC-SC单模尾纤	条	312	41.88	13066.56	
16	030502012001	光纤接续	1. 接续方式：熔接法 2. 规格：单模	芯	312	23.76	7413.12	
17	030502008002	24口六类非屏蔽配线架（含模块）	1、名称：六类非屏蔽配线架（含模块） 2、规格：六类非屏蔽24口配线架（含模块）；标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形整体式设计，端口数量：24口；后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸；标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识；IDC：磷青铜；金针采用磷青铜镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术；线缆保护盖：PC材料；进线方式：180°进线；卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥20次；最高传输频率：250MHz；	架	13	648.15	8425.95	
18	030502009001	100对110语音跳线架	1、名称：100对110语音跳线架 2、规格：标准19英寸机架式安装，高度：1U；规格：100对，配20个5对连接块；采用IDC技术上下两排均在正面对接，使施工维护更方便；自带标签保持器和可更换标签；塑料件：PC；塑料件颜色：象牙色；卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG；	架	5	379.72	1898.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030502015001	线管理器	1、名称：金属理线器 2、规格：标准19英寸机架式安装，高度：1U；材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm；带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷；理线档位：上下各24档；带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；颜色：黑色；尺寸：482×44×80mm；	个	46	55.71	2562.66	
20	030502007001	六类2米非屏蔽网络跳线	1、名称：六类2米非屏蔽网络跳线 2、规格：2米长六类非屏蔽网络跳线；原厂成型，插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构；水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计用；导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG；屏蔽方式：U/UTP；护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色；插头规格：RJ45、8P8C，金片：铜合金、厚金区镀金50u”，胶壳：透明聚碳酸酯塑；线序：T568B-T568B；插拔次数：≥1000次；最高传输频率：250MHz；	条	323	21.81	7044.63	
21	030904018001	42U标准网络机柜	1、名称：42U标准网络机柜 2、规格：600*600*2000，42U标准网络机柜	台	7	1850.31	12952.17	
22	080706004001	机柜PDU	1、名称： 机柜专用防雷型7孔	台	7	402.61	2818.27	
23	030412003001	金属槽式桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：规格尺寸：200mm（宽）×100mm（高）；槽体厚度：1.2mm，盖板厚度：1.0mm；材质与工艺：冷轧镀锌钢板，表面镀锌处理；含螺丝、连接片、横担、固定件等，顶面地吊挂安装；	m	1650	65.82	108603	
24	030412001001	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	4000	11.28	45120	
		二、网络、无线系统					304487.24	
25	030501015001	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	2	3283.25	6566.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030501015002	48口千兆接入交换机	1、名称：48口接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	8	5070.02	40560.16	
27	030501015003	24口汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：交换容量≥2.4Tbps，以官网最小值为准，千兆电口≥24个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个	台	2	10683.25	21366.5	
28	030501015004	8口千兆POE交换机	1、名称：8口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥130Mpps，整机提供≥8个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	8	3483.25	27866	
29	030501015005	24口千兆POE交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	7	4903.25	34322.75	
30	030501021001	室内放装无线AP	1、名称：室内放装无线AP 2、规格：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。	台	50	989.28	49464	
31	030501021002	室内高密无线AP	1、名称：室内高密无线AP 2、规格：室内无线AP三频八流接入速率8.4Gbps	台	7	2589.28	18124.96	
32	030501021003	室外高密无线AP	1、名称：室外高密无线AP 2、规格：采用整机双频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥9.6Gbps。	台	11	9573.94	105313.34	
33	030501021004	无线AP授权	无线控制器license授权（含68路AP接入授权）。	台	1	903.03	903.03	
		三、出入管理系统					80978.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030506019001	单机芯左边道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟,受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控,最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能,单通道反潜回,多通道跨主机反潜回	台	1	6018.76	6018.76	
35	030506019002	双机芯中间道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟,受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控,最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能,单通道反潜回,多通道跨主机反潜回	台	2	8898.76	17797.52	
36	030506019003	单机芯右边道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟,受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控,最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能,单通道反潜回,多通道跨主机反潜回	台	1	6018.76	6018.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030506007001	人脸门禁一体机	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持访客二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）；基线支持标准韦根26/34； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内，防护等级IP65； 9、安装方式：通道安装； 11、工作温度：-30~60℃。	台	6	1768.39	10610.34	
38	030501023001	道闸平台授权	1、名称：道闸平台授权 2、类别：接入学校现有监控综合管理平台，增加车道授权；	套	6	367.93	2207.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030506019004	快速道闸一体机	1、名称：快速道闸一体机 2、规格：一体化结构设计，机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、语音播报，集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；400万像素高清摄像机，LCD显示，智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；电动变焦镜头，便于调试；摄像机：传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色0.022lx (F2.0, AGC ON)；黑白0.011lx (F2.0, AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒；镜头：3.1~6mm电动变焦镜头；自动光圈：DC驱动；ICR切换：支持；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，视频压缩码率：32 Kbps 16M bps；	台	2	11618.39	23236.78	
40	030506019005	控制终端	1、名称：控制终端 2、规格：128G固态硬盘，含单机PMS管理软件，预装正版WIN10系统；双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强；支持大容量图片存储；预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠；级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。 3. 5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备；HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入；发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行；	台	1	6326.19	6326.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030506019006	车检器	1、名称：车检器 2、类别：具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 支持接入2路线圈； 线圈工作频率：28KHz~120KHz； 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 最快响应时间：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：<10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出；	台	2	873.27	1746.54	
42	030506019007	出入口配件	1、名称：出入口配件 2、类别：绞合导体	台	2	596.15	1192.3	
43	030412004001	电源线	1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.5	m	600	4.88	2928	
44	030501023002	车道平台授权	1、名称：车道平台授权 2、类别：接入学校现有监控综合管理平台，增加车道授权；	套	2	1447.93	2895.86	
		四、安防监控系统					933510.99	
45	040205019001	高清红外半球摄像机	1、名称：400万高清红外半球摄像机 2、类别：400万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至 1/100,000秒；镜头 2.8mm；宽动态范围 120dB；红外照射距离 EXIR：30米；POE供电；	台	114	563.54	64243.56	
46	040205019002	高清红外枪型摄像机	1、名称1、名称：400万高清红外枪型摄像机 2、类别：400万星光级1/2.7" CMOS；最小照度 0.002Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至 1/100,000秒；镜头 4mm；宽动态范围：120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；红外照射距离：30米；防护等级 IP67；	台	111	571.16	63398.76	
47	040205019003	枪机支架	1、名称：枪机支架 2、类别：壁装支架；材料 铝合金	台	111	81.74	9073.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	040205019004	教室3寸球机	1、名称：教室3寸球机 2、规格：400万智能PoE摄像机，视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离可达20米；支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux；水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-15°~90°；支持水平最大转速20°/S，垂直最大转速20°/S；	台	43	1117.21	48040.03	
49	040205019005	高清红外球型摄像机（含支架）	1、名称：高清红外球型摄像机 2、类别：室外球形摄像机、400万、星光级、电动变焦	台	7	1897.21	13280.47	
50	030506007002	人脸门禁一体机	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持访客二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）；基线支持标准韦根26/34； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内，防护等级IP65； 9、安装方式：通道安装； 11、工作温度：-30~60℃。	台	6	1792.04	10752.24	
51	030506008001	双门磁力锁	1、名称：双门磁力锁 2、规格：280KG吸力，锁体长度238mm	台	6	373.05	2238.3	
52	030506007004	出门按钮	1、名称：出门按钮	台	6	26.5	159	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030501015006	24口千兆POE交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	14	4903.25	68645.5	
54	030501015007	48口千兆POE交换机	1、名称：48口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，整机提供≥48个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	4	7295.02	29180.08	
55	030501015008	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	1	3283.25	3283.25	
56	030501015009	24口汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥24个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个	台	2	8983.25	17966.5	
57	030502003003	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	13900	4.89	67971	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030502003004	六类非屏蔽室外防水双绞线	1、名称：六类非屏蔽室外防水双绞线 2、规格：导体材质：高纯度无氧铜(99.99%以上)；线规(AWG)：23AWG；导体结构：单股实心裸铜或软圆铜线；带宽 ≥：250MHz；传输速率：支持1000Mbps（千兆以太网）；特性阻抗：100Ω ±15Ω；最大单段长度：100米；线对结构：四对双绞线，带十字骨架隔离；外护套材质：聚乙烯（PE）或环保阻燃PVC；外护套颜色：黑色（常见）；线缆外径：6.2mm - 6.3mm；工作温度：-30℃ ~ +60℃；安装温度：0℃ ~ +50℃；防水防晒：是（适用于室外环境）；阻燃等级 CM级（UL1581）；	m	4720	6.1	28792	
59	030411001001	摄像机立杆	1、名称：摄像机立杆 2、规格参数：1、材质：Q235材质，整体热镀锌喷塑，一次成型立杆 2、高度：立杆高度不低于3.5m 3、热镀锌厚度不低于70μm 4、喷塑厚度不低于65μm 5、抗震等级不低于6级，抗风力等级不低于8级台风 6、防护等级：不低于IP54 7、附件：含横臂上安装法兰及相关辅件；含挖基础坑，含原厂定制地笼（混凝土浇筑，强度等级不低于C25）；含避雷装置和接地装置，工作接地电阻不大于4欧姆	根	22	3625.53	79761.66	
60	030412005001	抱杆箱	1、名称：室外防雨监控抱杆箱，包含电器设备，防雷装置	个	9	390.6	3515.4	
61	030412004002	电源线	1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	1500	10.9	16350	
62	030412001002	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	1100	11.28	12408	
63	030501023003	安防平台授权	学校现有安防可视化综合管理平台增加接入授权（含300路摄像机接入授权）。	套	1	24247.93	24247.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030501004001	存储设备	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：1200W，1+1冗余电源 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps	台	1	370204.17	370204.17	
		五、公共广播系统					193339.48	
65	030502003005	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径；敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	2665	4.89	13031.85	
66	030505005001	壁挂音箱	1、名称：壁挂音箱 2、规格：单元尺寸6.5″×1, 2.5″×1；标准功率3/6/10W；最大功率20W；输入电压70/100V；灵敏度(1m,1W) 90dB；最大声压级(1m) 100dB；频响110-15,000Hz	台	84	163.76	13755.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030505005002	教室网络音箱	1、名称：IP广播音箱 2、规格：主音箱：内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元；网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出；接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容；终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；支持2.4G无线麦克风。 辅音箱：扬声器：6寸同轴喇叭；扬声器频率：80-20KHz；扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M；定压功率：15W；定阻功率：15W；输出阻抗：8Ω；安装方式：壁挂、支架安装；高保真音频输出：6寸同轴高品质扬声器单元，完美音频输出；与主音箱配合使用，可实现定压定阻切换。	台	41	1893.76	77644.16	
68	030505005003	室外壁挂防水音柱	1、名称：室外壁挂防水音柱 2、规格：功能特点：额定功率:60W 定压输入:70V/100V 灵敏度:91DB 频率响应:90-16KHz 扬声器:Φ166*3mm 外部尺寸：Φ225*120*740mm	台	14	643.76	9012.64	
69	030505004001	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：180W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	4	2634.28	10537.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030505004002	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：360W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	3	4284.28	12852.84	
71	030505004003	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：1500W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	1	6884.28	6884.28	
72	030501015010	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	7	3283.25	22982.75	
73	030412004003	定压广播线	1、名称：定压广播线 2、规格：ZR-RVS2*1.0	m	2100	4.22	8862	
74	030412004004	定压广播线	1、名称：定压广播线 2、规格：ZR-RVS2*1.5	m	1100	4.88	5368	
75	030412001003	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	1100	11.28	12408	
		六、其他					130527.98	
76	080802001001	监控主机	I5/8G/1T/2G独立显卡/21寸显示器/键鼠套装	套	1	5071.7	5071.7	
77	080802001002	服务器	E-2434 (3.4G, 4C) 16G ECC 960G SATA SSD+ 1T SATA 企业 双口千兆 450W	套	1	25071.7	25071.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	1、基于网页访问的系统平台，完成能耗管理组态、采集表计和数采终端组态、耗能单位和计量单元组态、计量算法组态； 2、提供数据集成采集软件，结合数据采集终端，完成断线续传功能，完成计量表计和数据采集终端相关信息的采集、解析、结算及存储； 3、提供建筑、楼层能耗监测功能，直观监视各类能耗实时数据、环境数据和统计分析图表； 4、提供终端电表用电状况图和电表瞬时功率曲线； 5、提供终端水表、热量表的用量图和管道瞬时流量曲线； 6、对采集的能耗数据进行实时监测统计，如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等、当前流速、今日用量和当月用量等。 7、设备启停、用户登录、远程操作、组态更改等事件的记录； 8、瞬时量超限报警、用量超限报警、实时报警提醒等； 9、提供事件查询、报警查询等功能； 10、能耗、楼控及智能照明可集成一体化可视化平台，方便日常管理及操作。	个	1	50044.68	50044.68	
79	030503010001	能耗数据采集器	CPU 内核：Cortex-A8 32 位，主频：1.4G 内存：128M+128M 扩展：支持 SD 卡扩展（MAX64G） 管理层通讯：2 路 RJ45(同时支持 BACNET IP 和 MODBUS-TCP 不同类型协议分别向第三方传输)；10M/100M 自适应，支持 AUTOMDI/MDIX。 控制层通讯：2 路 485（支持 MODBUS RTU/MS/TP/DL645-2007）；全电气隔离，耐压 2000V 本设备内嵌应用软件，支持图形组态，支持历史记录，支持 WEB, 支持 JS 脚本逻辑和算法，支持仪表配置	个	5	3068.98	15344.9	
80	030412004005	电表通讯线	RVSP2*1.0	m	800	5.18	4144	
81	030412004006	水表通讯线	RVSP4*1.0	m	800	6.34	5072	
82	030412004007	供电电源线	供电电源线 RVV3*1.5	m	200	6.6	1320	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030502003006	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	200	4.89	978	
84	030503001001	非可视对讲主机	系统功能 1. 联接电梯无数量限制。 2. 可以单独接收或呼叫所控制的每一部电梯。 3. 可以与所控制的每一部电梯进行双向通讯。 4. 来电显分机的具体位置。	台	1	5095.75	5095.75	
85	030503001002	数字IP分机	1. 可以控制1部电梯。 2. 可以单独呼叫多台主机。 3. 可以与主机进行双向通话。 5. 可以实现电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯底坑之间自主通话，无需呼叫主机。	台	3	1526.05	4578.15	
86	030406002001	应急电源	输入 AC220V；输出 AC220V；备用供电时间≥90min；蓄电池铅酸免维护；具备过载、短路保护功能	套	4	1759.16	7036.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030502003007	五方对讲线缆	1、名称：五方对讲线缆 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	180	4.89	880.2	
88	011104003001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、规格：600*600*35	m2	30	184.99	5549.7	
89	030412004008	接地引下线	1、名称：接地引下线 2、规格：BVR-16	m	18	18.92	340.56	
合计							2023905.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		一、综合布线								
1	030502010001	信息、网络插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：单口86面板；颜色：白色；带有可更换标识纸和标识盖；网络模块卡装接口为标准“梯形”接口，面板与模块采用90度安装方式；网络口带弹簧自动回弹防尘门，防止灰尘等异物侵入；	个	4.73	21.67		2.19	0.69	29.28
2	030502010002	信息、网络插座	1、名称：双口信息面板 2、规格：双口86面板；颜色：白色；带有可更换标识纸和标识盖；网络模块卡装接口为标准“梯形”接口，面板与模块采用90度安装方式；网络口带弹簧自动回弹防尘门，防止灰尘等异物侵入；	个	6.26	21.67		2.9	0.91	31.74
3	030502010003	信息、网络地插	名称：弹起式铜质地插； 配置：单口 / 双口六类 RJ45 网络模块； 配套：全铜面板 + 专用金属地插底盒；	个	6.26	177.6		2.9	0.91	187.67
4	030502010004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属86接线盒	个	6.51	3.25		3.01	0.94	13.71
5	030502003001	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57； 2. 提供至少不低于250MHz带宽 3. 符合CE和ROHS标准要求 4. 颜色：可选，绝缘材质HDPE 5. 线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 6. 导体：23AWG，99.99%无氧铜，表面光滑圆整 7. 导体直径：0.55±0.02mm	m	0.98	3.29	0.03	0.45	0.14	4.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	030502003002	六类非屏蔽室外防水双绞线	1、名称：六类非屏蔽室外防水双绞线 2、规格：导体材质：高纯度无氧铜（99.99%以上）；线规（AWG）：23AWG；导体结构：单股实心裸铜或软圆铜线；带宽≥：250MHz；传输速率：支持1000Mbps（千兆以太网）；特性阻抗：100Ω±15Ω；最大单段长度：100米；线对结构：四对双绞线，带十字骨架隔离；外护套材质：聚乙烯（PE）或环保阻燃PVC；外护套颜色：黑色（常见）；线缆外径：6.2mm-6.3mm；工作温度：-30℃~+60℃；安装温度：0℃~+50℃；防水防晒：是（适用于室外环境）；阻燃等级CM级（UL1581）；	m	0.98	4.5	0.03	0.45	0.14	6.1
7	030502005001	光缆	1、名称：8芯单模光缆 2、规格：规格：中心管式铠装室外单模8芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充防水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。	m	0.89	2.37	0.02	0.41	0.13	3.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030502005002	光缆	1、名称：12芯单模光缆 2、规格：中心管式轻铠装室外单模12芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充防水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。 ；	m	0.89	3.01	0.02	0.41	0.13	4.46
9	030502005003	光缆	1、名称：24芯单模光缆 2、规格：中心管式轻铠装室外单模24芯光缆；结构类型：中心束管式；光纤类型：单模光纤，规格为9/125μm。工作波长：支持1310nm；损耗参数：≤1.0dB/km；抗拉力：短期允许拉力可达1500N至3000N，长期允许拉力为800N至1000N；侧压力：短期侧压力可达2500N/100mm，长期为800N/100mm；弯曲半径：敷设时动态弯曲半径≥20倍缆径，运行时静态弯曲半径≥10倍缆径；工作温度：-40℃至+70℃（部分产品为-30℃至+60℃）；湿度范围：0%至90%；防护特性：缆芯和松套管内填充防水材料，外护套为聚乙烯（PE），具备防潮、抗紫外线和阻燃性能。 ；	m	1.28	4.73	0.03	0.59	0.19	6.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030502013001	光缆终端盒	1、光缆芯数：8芯 2、规格：规格：8口光纤熔接盒，含法兰、耦合器、尾纤等。	个	39.7	164.66	2.17	18.36	5.76	230.65
11	030502013002	ODF配线架	1、光缆芯数：12芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：12位；材料结构：熔配一体化托盘*1，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	个	63.57	326.34	1.99	29.4	9.22	430.52
12	030502013003	ODF配线架	1、光缆芯数：24芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：24位；材料结构：熔配一体化托盘*2，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	个	142.97	634.03	4.78	66.12	20.73	868.63
13	080603020001	ODF配线架	1、光缆芯数：72芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：72位；材料结构：熔配一体化托盘*6，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	架	285.8	1955.83	11.94	132.18	41.44	2427.19
14	030502008001	ODF光缆终端盒	1、光缆芯数：96芯 2、规格：安装方式：19"机架式安装；端口数：96位；材料结构：熔配一体化托盘*8，每盘端口数：12位；含法兰、耦合器、尾纤等；	架	619.09	2554.22	25.87	286.33	89.77	3575.28
15	030502014001	光纤尾纤	1、名称：3M LC-SC单模尾纤	条	6.76	29.93	1.08	3.13	0.98	41.88
16	030502012001	光纤接续	1. 接续方式：熔接法 2. 规格：单模	芯	10.21	3.27	4.08	4.72	1.48	23.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	030502008002	24口六类非屏蔽配线架（含模块）	1、名称：六类非屏蔽配线架（含模块） 2、规格：六类非屏蔽24口配线架（含模块）；标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形整体式设计，端口数量：24口；后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸；标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识；IDC：磷青铜；金针采用磷青铜镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术；线缆保护盖：PC材料；进线方式：180°进线；卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥20次；最高传输频率：250MHz；	架	157.27	390.56	4.78	72.74	22.8	648.15
18	030502009001	100对110语音跳线架	1、名称：100对110语音跳线架 2、规格：标准19英寸机架式安装，高度：1U；规格：100对，配20个5对连接块；采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便；自带标签保持器和可更换标签；塑料件：PC；塑料件颜色：象牙色；卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG；	架	131.01	169.12		60.59	19	379.72
19	030502015001	线管理器	1、名称：金属理线器 2、规格：标准19英寸机架式安装，高度：1U；材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm；带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷；理线档位：上下各24档；带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放；颜色：黑色；尺寸：482×44×80mm；	个	6.76	44.84		3.13	0.98	55.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	030502007001	六类2米非屏蔽网络跳线	1、名称：六类2米非屏蔽网络跳线 2、规格：2米长六类非屏蔽网络跳线；原厂成型，插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构；水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计用；导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG；屏蔽方式：U/UTP；护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色；插头规格：RJ45、8P8C，金片：铜合金、厚金区镀金50u”，胶壳：透明聚碳酸酯塑；线序：T568B-T568B；插拔次数：≥1000次；最高传输频率：250MHz；	条	3.45	16.26		1.6	0.5	21.81
21	030904018001	42U标准网络机柜	1、名称：42U标准网络机柜 2、规格：600*600*2000，42U标准网络机柜	台	101.99	1674.85	11.51	47.17	14.79	1850.31
22	080706004001	机柜PDU	1、名称：机柜专用防雷型7孔	台	18.47	372.92		8.54	2.68	402.61
23	030412003001	金属槽式桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：规格尺寸：200mm（宽）×100mm（高）；槽体厚度：1.2mm，盖板厚度：1.0mm；材质与工艺：冷轧镀锌钢板，表面镀锌处理；含螺丝、连接片、横担、固定件等，顶面地吊挂安装；	m	16.92	37.82	0.81	7.82	2.45	65.82
24	030412001001	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	2.88	6.65		1.33	0.42	11.28
		二、网络、无线系统								
25	030501015001	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	286.44	2813.2	9.6	132.48	41.53	3283.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030501015002	48口千兆接入交换机	1、名称：48口接入交换机 2、规格：交换容量≥ 672Gbps，包转发率≥207Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	477.4	4288.2	14.4	220.8	69.22	5070.02
27	030501015003	24口汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：交换容量≥ 2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，千兆电口≥24个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个	台	286.44	10213.2	9.6	132.48	41.53	10683.25
28	030501015004	8口千兆POE交换机	1、名称：8口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥ 672Gbps，包转发率≥130Mpps，整机提供≥8个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	286.44	3013.2	9.6	132.48	41.53	3483.25
29	030501015005	24口千兆POE交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥ 672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	286.44	4433.2	9.6	132.48	41.53	4903.25
30	030501021001	室内放装无线AP	1、名称：室内放装无线AP 2、规格：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。	台	21.45	950	4.8	9.92	3.11	989.28
31	030501021002	室内高密无线AP	1、名称：室内高密无线AP 2、规格：室内无线AP三频八流接入速率8.4Gbps	台	21.45	2550	4.8	9.92	3.11	2589.28
32	030501021003	室外高密无线AP	1、名称：室外高密无线AP 2、规格：采用整机双频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥9.6Gbps。	台	43.01	9500	4.8	19.89	6.24	9573.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030501021004	无线AP授权	无线控制器license授权（含68路AP接入授权）。	台	143.22	662.57	10.23	66.24	20.77	903.03
		三、出入管理系统								
34	030506019001	单机芯左边道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	台	286.44	5547.32	10.99	132.48	41.53	6018.76
35	030506019002	双机芯中间道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	台	286.44	8427.32	10.99	132.48	41.53	8898.76
36	030506019003	单机芯右边道	1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	台	286.44	5547.32	10.99	132.48	41.53	6018.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	030506007001	人脸门禁一体机	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持访客二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）；基线支持标准韦根26/34； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内，防护等级IP65； 9、安装方式：通道安装； 11、工作温度：-30~60℃。	台	71.61	1652.14	1.14	33.12	10.38	1768.39
38	030501023001	道闸平台授权	1、名称：道闸平台授权 2、类别：接入学校现有监控综合管理平台，增加车道授权；	套	139.62	123.76	19.74	64.57	20.24	367.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030506019004	快速道闸一体机	1、名称：快速道闸一体机 2、规格：一体化结构设计，机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、语音播报，集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；400万像素高清摄像机，LCD显示，智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；电动变焦镜头，便于调试；摄像机：传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色0.022lx（F2.0, AGC ON）；黑白0.011lx（F2.0, AGC ON）；快门：1/30秒至1/100,000秒；镜头：3.1~6mm电动变焦镜头；自动光圈：DC驱动；ICR切换：支持；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，视频压缩码率：32 Kbps 16M bps；	台	71.61	11502.14	1.14	33.12	10.38	11618.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	030506019005	控制终端	1、名称：控制终端 2、规格：128G固态硬盘，含单机PMS管理软件，预装正版WIN10系统； 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强； 支持大容量图片存储； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠； 级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备； HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行；	台	343.75	5763.5	10.12	158.98	49.84	6326.19
41	030506019006	车检器	1、名称：车检器 2、类别：具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 支持接入2路线圈； 线圈工作频率：28KHz~120KHz； 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 最快响应时间：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：<10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出；	台	381.92	243.5	15.83	176.64	55.38	873.27
42	030506019007	出入口配件	1、名称：出入口配件 2、类别：绞合导体	台	190.96	279.91	9.27	88.32	27.69	596.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	030412004001	电源线	1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.5	m	0.84	3.53		0.39	0.12	4.88
44	030501023002	车道平台授权	1、名称：车道平台授权 2、类别：接入学校现有监控综合管理平台，增加车道授权；	套	139.62	1203.76	19.74	64.57	20.24	1447.93
		四、安防监控系统								
45	040205019001	高清红外半球摄像机	1、名称：400万高清红外半球摄像机 2、类别：400万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至 1/100,000秒；镜头 2.8mm；宽动态范围 120dB；红外照射距离 EXIR：30米；POE供电；	台	80.29	433.75	0.73	37.13	11.64	563.54
46	040205019002	高清红外枪型摄像机	1、名称1、名称：400万高清红外枪型摄像机 2、类别：400万星光级1/2.7" CMOS；最小照度 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至 1/100,000秒；镜头 4mm；宽动态范围：120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；红外照射距离：30米；防护等级 IP67；	台	133.65	353.82	2.5	61.81	19.38	571.16
47	040205019003	枪机支架	1、名称：枪机支架 2、类别：壁挂支架；材料 铝合金	台	33.44	27.98		15.47	4.85	81.74
48	040205019004	教室3寸球机	1、名称：教室3寸球机 2、规格：400万智能PoE摄像机，视频输出支持 2560×1440@25fps，红外距离可达 20米；支持最低照度可达彩色 0.01Lux，黑白 0.001Lux；水平旋转范围为 0°~350°，垂直旋转范围为-15°~90°；支持水平最大转速 20°/S，垂直最大转速20°/S；	台	100.21	953.62	2.5	46.35	14.53	1117.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	040205019005	高清红外球型摄像机（含支架）	1、名称：高清红外球型摄像机 2、类别：室外球形摄像机、400万、星光级、电动变焦	台	100.21	1733.62	2.5	46.35	14.53	1897.21
50	030506007002	人脸门禁一体机	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持访客二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）；基线支持标准韦根26/34； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内，防护等级IP65； 9、安装方式：通道安装； 11、工作温度：-30~60℃。	台	85.91	1653.65	0.29	39.73	12.46	1792.04
51	030506008001	双门磁力锁	1、名称：双门磁力锁 2、规格：280KG吸力，锁体长度238mm	台	25.15	332.45	0.17	11.63	3.65	373.05
52	030506007004	出门按钮	1、名称：出门按钮	台	7.15	15		3.31	1.04	26.5
53	030501015006	24口千兆POE交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网POE+电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	286.44	4433.2	9.6	132.48	41.53	4903.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
54	030501015007	48口千兆POE交换机	1、名称：48口千兆POE交换机 2、规格：交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 207\text{Mpps}$ ，整机提供 ≥ 48 个千兆以太网POE+电口，提供 ≥ 4 个千兆以太网光口	台	477.4	6513.2	14.4	220.8	69.22	7295.02
55	030501015008	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$ ，整机提供 ≥ 24 个千兆以太网电口，提供 ≥ 4 个千兆以太网光口	台	286.44	2813.2	9.6	132.48	41.53	3283.25
56	030501015009	24口汇聚交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：交换容量 $\geq 2.4\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 660\text{Mpps}$ ，以官网最小值为准，千兆电口 ≥ 24 个，万兆以太网光口 ≥ 4 个，扩展插槽（非电源、风扇插槽） ≥ 1 个	台	286.44	8513.2	9.6	132.48	41.53	8983.25
57	030502003003	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4 $\times$ 2 $\times$ 0.57；最高传输频率250MHz；单根导体直流电阻： $\leq 9.5\Omega/100\text{m}$ ；标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套外径：6.3 $\pm$ 0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差 $\pm 0.5\%$ ；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	0.98	3.29	0.03	0.45	0.14	4.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030502003004	六类非屏蔽室外防水双绞线	1、名称：六类非屏蔽室外防水双绞线 2、规格：导体材质：高纯度无氧铜（99.99%以上）；线规（AWG）：23AWG；导体结构：单股实心裸铜或软圆铜线；带宽≥：250MHz；传输速率：支持1000Mbps（千兆以太网）；特性阻抗：100Ω±15Ω；最大单段长度：100米；线对结构：四对双绞线，带十字骨架隔离；外护套材质：聚乙烯（PE）或环保阻燃PVC；外护套颜色：黑色（常见）；线缆外径：6.2mm-6.3mm；工作温度：-30℃~+60℃；安装温度：0℃~+50℃；防水防晒：是（适用于室外环境）；阻燃等级CM级（UL1581）；	m	0.98	4.5	0.03	0.45	0.14	6.1
59	030411001001	摄像机立杆	1、名称：摄像机立杆 2、规格参数：1、材质：Q235材质，整体热镀锌喷塑，一次成型立杆 2、高度：立杆高度不低于3.5m 3、热镀锌厚度不低于70μm 4、喷塑厚度不低于65μm 5、抗震等级不低于6级，抗风力等级不低于8级台风 6、防护等级：不低于IP54 7、附件：含横臂上安装法兰及相关辅件；含挖基础坑，含原厂定制地笼（混凝土浇筑，强度等级不低于C25）；含避雷装置和接地装置，工作接地电阻不大于4欧姆	根	1038.09	1638.33	318.47	480.12	150.52	3625.53
60	030412005001	抱杆箱	1、名称：室外防水监控抱杆箱，包含电器设备，防雷装置	个	98.91	231.6		45.75	14.34	390.6
61	030412004002	电源线	1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	1	9.29		0.46	0.15	10.9
62	030412001002	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	2.88	6.65		1.33	0.42	11.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	030501023003	安防平台授权	学校现有安防可视化综合管理平台增加接入授权（含300路摄像机接入授权）。	套	139.62	24003.76	19.74	64.57	20.24	24247.93
64	030501004001	存储设备	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB 2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：1200W，1+1冗余电源 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps	台	1432.2	367843.19	58.72	662.39	207.67	370204.17
		五、公共广播系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030502003005	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率 250MHz；单根导体直流电阻 ：≤9.5Ω/100m； 标称线对数 ：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式 ：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料 ：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标 ：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时 ：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式 ：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	0.98	3.29	0.03	0.45	0.14	4.89
66	030505005001	壁挂音箱	1、名称：壁挂音箱 2、规格：单元尺寸 6.5"×1, 2.5"×1；标准功率 3/6/10W；最大功率 20W；输入电压 70/100V；灵敏度(1m, 1W) 90dB；最大声压级(1m) 100dB；频响 110-15,000Hz	台	21.06	122.56	7.35	9.74	3.05	163.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
67	030505005002	教室网络音箱	1、名称：IP广播音箱 2、规格：主音箱：内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元；网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出；接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容；终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；支持2.4G无线麦克风。 辅音箱：扬声器：6寸同轴喇叭；扬声器频率：80-20KHz；扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M；定压功率：15W；定阻功率：15W；输出阻抗：8Ω；安装方式：壁挂、支架安装；高保真音频输出；6寸同轴高品质扬声器单元，完美音频输出；与主音箱配合使用，可实现定压定阻切换。	台	21.06	1852.56	7.35	9.74	3.05	1893.76
68	030505005003	室外壁挂防水音柱	1、名称：室外壁挂防水音柱 2、规格：功能特点：额定功率:60W 定压输入:70V/100V 灵敏度:91DB 频率响应:90-16KHz 扬声器:Φ166*3mm 外部尺寸:Φ225*120*740mm	台	21.06	602.56	7.35	9.74	3.05	643.76
69	030505004001	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：180W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	50.16	2553.36	0.29	23.2	7.27	2634.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	030505004002	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：360W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	50.16	4203.36	0.29	23.2	7.27	4284.28
71	030505004003	网络数字前置功率放大器	1、名称：网络数字前置功率放大器 2、规格：功率：1500W；1U机箱，体积轻便小，噪音小；使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；内置7段动态电平指示；多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，对原来播放的声音无干扰；一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器过温，过载保护情况下，可远程警报。	台	50.16	6803.36	0.29	23.2	7.27	6884.28
72	030501015010	24口千兆接入交换机	1、名称：24口千兆接入交换机 2、规格：交换容量≥672Gbps，包转发率≥170Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口	台	286.44	2813.2	9.6	132.48	41.53	3283.25
73	030412004003	定压广播线	1、名称：定压广播线 2、规格：ZR-RVS2*1.0	m	0.74	3.03		0.34	0.11	4.22
74	030412004004	定压广播线	1、名称：定压广播线 2、规格：ZR-RVS2*1.5	m	0.84	3.53		0.39	0.12	4.88
75	030412001003	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格：JDG20*1.2mm 3、配置形式：暗敷	m	2.88	6.65		1.33	0.42	11.28
		六、其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	080802001001	监控主机	I5/8G/1T/2G独立显卡/21寸显示器/键鼠套装	套	36	5013.2	0.63	16.65	5.22	5071.7
77	080802001002	服务器	E-2434（3.4G,4C）16G ECC 960G SATA SSD+ 1T SATA 企业 双口千兆 450W	套	36	25013.2	0.63	16.65	5.22	25071.7
78	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	1、基于网页访问的系统平台，完成能耗管理组态、采集表计和数采终端组态、耗能单位和计量单元组态、计量算法组态； 2、提供数据集成采集软件，结合数据采集终端，完成断线续传功能，完成计量表计和数据采集终端相关信息的采集、解析、结算及存储； 3、提供建筑、楼层能耗监测功能，直观监视各类能耗实时数据、环境数据和统计分析图表； 4、提供终端电表用电状况图和电表瞬时功率曲线； 5、提供终端水表、热量表的用量图和管道瞬时流量曲线； 6、对采集的能耗数据进行实时监测统计，如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等、当前流速、今日用量和当月用量等。 7、设备启停、用户登录、远程操作、组态更改等事件的记录； 8、瞬时量超限报警、用量超限报警、实时报警提醒等； 9、提供事件查询、报警查询等功能； 10、能耗、楼控及智能照明可集成一体化可视化平台，方便日常管理及操作。	个	25.15	50002.46	1.79	11.63	3.65	50044.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030503010001	能耗数据采集器	CPU 内核：Cortex-A8 32 位，主频：1.4G 内存：128M+128M 扩展：支持 SD 卡扩展 (MAX64G) 管理层通讯：2 路 RJ45 (同时支持 BACNET IP 和 MODBUS-TCP 不同类型协议分别向第三方传输)；10M/100M 自适应，支持 AUTOMDI/MDIX。 控制层通讯：2 路 485 (支持 MODBUS RTU/MS/TP/DL645-2007)；全电气隔离，耐压 2000V 本设备内嵌应用软件，支持图形组态，支持历史记录，支持 WEB，支持 JS 脚本逻辑和算法，支持仪表配置	个	25.15	3027.98	0.57	11.63	3.65	3068.98
80	030412004005	电表通讯线	RVSP2*1.0	m	0.74	3.99		0.34	0.11	5.18
81	030412004006	水表通讯线	RVSP4*1.0	m	0.84	4.99		0.39	0.12	6.34
82	030412004007	供电电源线	供电电源线 RVV3*1.5	m	1	4.99		0.46	0.15	6.6
83	030502003006	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率 250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 (PANTONE Cool Gray 8 C)； 米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%； 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径； 敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 包装方式：305米/易拉箱；	m	0.98	3.29	0.03	0.45	0.14	4.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	030503001001	非可视对讲主机	系统功能 1. 联接电梯无数量限制。 2. 可以单独接收或呼叫所控制的每一部电梯。 3. 可以与所控制的每一部电梯进行双向通讯。 4. 来电显分机的具体位置。	台	57.31	5000.74	2.88	26.51	8.31	5095.75
85	030503001002	数字IP分机	1. 可以控制1部电梯。 2. 可以单独呼叫多台主机。 3. 可以与主机进行双向通话。 5. 可以实现电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯底坑之间自主通话，无需呼叫主机。	台	16.01	1500.28	0.04	7.4	2.32	1526.05
86	030406002001	应急电源	输入 AC220V；输出 AC220V；备用供电时间 ≥90min；蓄电池铅酸免维护；具备过载、短路保护功能	套	422.69	1053.72	25.97	195.49	61.29	1759.16
87	030502003007	五方对讲线缆	1、名称：五方对讲线缆 2、规格：产品型号：HSYV-6 4×2×0.57；最高传输频率 250MHz；单根导体直流电阻 ：≤9.5Ω/100m； 标称线对数 ：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；屏蔽方式 ：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；护套材料 ：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色（PANTONE Cool Gray 8 C）；米标 ：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；最小内弯曲半径：安装时 ：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式 ：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；	m	0.98	3.29	0.03	0.45	0.14	4.89
88	011104003001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、规格 ：600*600*35	m ²	97.62	28.06		45.15	14.16	184.99
89	030412004008	接地引下线	1、名称：接地引下线 2、规格：BVR-16	m	0.93	17.42		0.43	0.14	18.92

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		42107.61	
1	031401009001	安全生产		23341.69	
2	031401010001	文明施工		4829.32	
3	031401011001	环境保护		2414.66	
4	031401012001	临时设施		8853.75	
5	031401021001	冬雨季施工增加		603.66	
6	031401020001	夜间施工增加		1609.77	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		201.22	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		253.54	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		7931.91	
15	031401001001	脚手架		7931.91	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				50039.52	-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	150000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		150000			-

暂列金额明细表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			150000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	150000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2223945.47	9	200155.09
合计					200155.09

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：智能化安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：配套工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	1156762.59		16691.93
2	铺装工程	3229815.08	517750	44385.06
3	雨污水工程	876431.16		14379.73
4	绿化工程	1847181.69		13732.21
5	海绵城市工程	281899.45		4625.16
6	室外消防及给水管网安装工程	483830.84	218000	6720.96
7	室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程	467847.39		11828.51
8	室外强弱电管网及配电安装工程	1750294.29		40945.4
合计		10094062.49	735750	153308.96

单位工程汇总表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	878522.85
1.1	4m以上沥青道路工程[详见图纸1/T01]	656626.28
1.2	4.4m园路工程【详见图纸3/T04】	168446.74
1.3	1.5m园路工程【详见图纸3/T02】	53449.83
2	措施项目	82727.23
2.1	其中：安全生产	16691.93
3	其他项目	100000
3.1	其中：暂列金额	100000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	95512.51
合 计		1156762.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		4m以上沥青道路工程[详见图纸1/T01]					656626.28	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：490mm	m3	1411.11	6.75	9524.99	
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：95% 3.材料品种、规格：三类黄土	m3	285.32	15.17	4328.3	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土	m3	1125.79	8.68	9771.86	
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：6%水泥稳定层碎石基层 2.厚度：200厚	m2	2188.01	93.65	204907.14	
5	040202010001	碎石	1.厚度：200厚级配碎石垫层	m2	2356.21	39.38	92787.55	
6	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青(PC-3) 2.喷油量：粘油层0.3~0.6L/M2	m2	2050.78	1.54	3158.2	
7	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青(PC-3) 2.喷油量：粘油层0.3~0.6L/M2	m2	2050.78	1.54	3158.2	
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：40厚细粒式沥青混凝土面层AC-13	m2	2050.78	49.61	101739.2	
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：50厚中粒式沥青混凝土面层AC-16	m2	2050.78	57.13	117161.06	
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：芝麻白花岗岩哑光面900X150X150 2.垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C20砼护肩	m	719.4	153.03	110089.78	
		4. 4m园路工程【详见图纸3/T04】					168446.74	
11	040101001002	挖一般土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：290mm	m3	179.25	6.75	1209.94	
12	040103002002	一般回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：95%	m3	35.71	15.17	541.72	
13	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土	m3	143.54	8.68	1245.93	
14	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：天然级配砂石垫层 2.厚度：150mm	m3	74.17	353.24	26199.81	
15	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C20商品混凝土 2.厚度：100mm（含模板制、安）	m2	494.49	90.38	44692.01	
16	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：彩色混凝土地面 2.厚度：40mm	m2	412.08	111.73	46041.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204004002	安砌平缘石	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗岩哑光面900X200X50 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20商品混凝土	m	214.91	115.72	24869.39	
18	040204004003	安砌侧缘石	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗岩侧石900X200X100 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20商品混凝土护肩	m	149.15	158.54	23646.24	
		1.5m园路工程【详见图纸3/T02】					53449.83	
19	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：290mm	m3	27.13	6.75	183.13	
20	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：95%	m3	11.68	15.17	177.19	
21	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土	m3	15.45	8.68	134.11	
22	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m3	7.23	353.24	2553.93	
23	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 含模板安拆	m2	48.19	48.54	2339.14	
24	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：仿芝麻白花岗岩透水砖400x200x50	m2	42.52	151.29	6432.85	
		B.5 交通管理设施					41629.48	
25	040205003001	标志牌	1. 类型：消防车道禁止占用警示牌 2. 材质、规格尺寸：1m*0.6m，立杆高度不低于2m	块	14	882.39	12353.46	
26	040205007001	标线	1. 材料品种：黄色禁停路牙顶部及侧面标线，热熔涂料 2. 符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038	m2	275.4	11.57	3186.38	
27	040205007002	标线	1、消防车道沿途在路面中央施划黄色方框线（不得与消防车登高操作面划线重叠）。黄色方框线长宽不小于2m×1.5m（若受条件限制，无法满足醒目度要求，应按4:3比例加大标志的尺寸 2、热熔涂料	m2	120	41.19	4942.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040205007003	标线	1、场地内的消防车道出入口路面，按照消防车道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20cm，内部网格线宽10cm，内部网格线与外边框夹角45° 2、热溶涂料	m ²	420	41.19	17299.8	
29	040205008001	标记	在黄色标线方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样，热溶涂料	个	32	120.22	3847.04	
合计							878522.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		4m以上沥青道路工程[详见图纸1/T01]								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：490mm	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：95% 3. 材料品种、规格：三类黄土	m3	9.97		1.35	2.69	1.16	15.17
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土	m3		0.05	6.44	1.53	0.66	8.68
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6%水泥稳定碎石基层 2. 厚度：200厚	m2	1.34	86.25	4.18	1.31	0.57	93.65
5	040202010001	碎石	1. 厚度：200厚级配碎石垫层	m2	3.27	30.29	3.51	1.61	0.7	39.38
6	040203004001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量：粘油层0.3~0.6L/M2	m2	0.03	1.44	0.04	0.02	0.01	1.54
7	040203004002	粘层	1. 材料品种：乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量：粘油层0.3~0.6L/M2	m2	0.03	1.44	0.04	0.02	0.01	1.54
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：40厚细粒式沥青混凝土面层AC-13	m2	2.86	42.39	2.53	1.28	0.55	49.61
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：50厚中粒式沥青混凝土面层AC-16	m2	2.19	51.6	1.94	0.98	0.42	57.13
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗岩哑光面900X150X150 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20砼护肩	m	16.68	130.67	0.01	3.96	1.71	153.03
		4. 4m园路工程【详见图纸3/T04】								
11	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：290mm	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
12	040103002002	一般回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：95%	m3	9.97		1.35	2.69	1.16	15.17
13	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余土	m3		0.05	6.44	1.53	0.66	8.68
14	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m3	59.51	270.21	2.45	14.72	6.35	353.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm（含模板制、安）	m2	28.24	44.25	6.18	8.18	3.53	90.38
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：彩色混凝土地面 2. 厚度：40mm	m2	4.64	103.02	1.86	1.54	0.67	111.73
17	040204004002	安砌平缘石	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗岩哑光面 900X200X50 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20商品混凝土	m	10.59	101.52		2.52	1.09	115.72
18	040204004003	安砌侧缘石	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗岩侧石 900X200X100 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20商品混凝土护肩	m	10.59	144.34		2.52	1.09	158.54
		1.5m园路工程【详见图纸3/T02】								
19	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：290mm	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
20	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：95%	m3	9.97		1.35	2.69	1.16	15.17
21	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土	m3		0.05	6.44	1.53	0.66	8.68
22	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：天然级配砂石垫层 2. 厚度：150mm	m3	59.51	270.21	2.45	14.72	6.35	353.24
23	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 含模板安拆	m2	10.03	33.08	1.51	2.74	1.18	48.54
24	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：仿芝麻白花岗岩透水砖 400x200x50	m2	28.68	111.27	1.19	7.09	3.06	151.29
		B.5 交通管理设施								
25	040205003001	标志牌	1. 类型：消防车道禁止占用警示牌 2. 材质、规格尺寸：1m*0.6m，立杆高度不低于2m	块	31.79	759.01	60.28	21.87	9.44	882.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	040205007001	标线	1. 材料品种：黄色禁停路牙顶部及侧面标线，热熔涂料 2. 符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038	m2	1.98	2.85	4.53	1.54	0.67	11.57
27	040205007002	标线	1、消防车道沿途在路面中央施划黄色方框线（不得与消防车登高操作面划线重叠）。黄色方框线长宽不小于2m×1.5m（若受条件限制，无法满足醒目度要求，应按4:3 比例加大标志的尺寸 2、热熔涂料	m2	1.45	26.68	9.38	2.57	1.11	41.19
28	040205007003	标线	1、场地内的消防车道出入口路面，按照消防车道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20cm，内部网格线宽10cm，内部网格线与外边框夹角45° 2、热熔涂料	m2	1.45	26.68	9.38	2.57	1.11	41.19
29	040205008001	标记	在黄色标线方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样，热熔涂料	个	30.98	53.35	18.92	11.85	5.12	120.22

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		16691.93	
2	041201017001	文明施工		9224.49	
3	041201018001	环境保护		10542.27	
4	041201016001	临时设施		14495.63	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1757.05	
6	041201021001	夜间施工增加		1757.05	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		87.85	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		276.73	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012003	大型机械设备进出场及安拆		27894.23	
合计				82727.23	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	878522.85	1.9	16691.93						
2	041201017001	文明施工	878522.85	1.05	9224.49						
3	041201018001	环境保护	878522.85	1.2	10542.27						
4	041201016001	临时设施	878522.85	1.65	14495.63						
5	041201020001	冬雨季施工增加	878522.85	0.2	1757.05						
6	041201021001	夜间施工增加	878522.85	0.2	1757.05						
7	041201022001	特殊地区施工	878522.85								
8	041201023001	二次搬运	878522.85								
9	041201024001	已完工程及设备保护	878522.85	0.01	87.85						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	878522.85								
11	041201026001	按质论价	878522.85								
12	041201027001	建筑工人实名制	878522.85	0.0315	276.73						
13	041201028001	特殊施工降效	878522.85								
14	041201029001	交通组织维护	878522.85								
15	041201030001	协管	878522.85								
16	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			27894.23						
合计					82727.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	100000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1061250.08	9	95512.51
合计					95512.51

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：道路工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2336055.6
1.1	50厚仿石透水砖铺地做法	193032.64
1.2	30厚花岗岩铺地做法	1151130.94
1.3	18厚PC砖铺地做法	326964.76
1.4	木台地	28588.57
1.5	硅PU地面	188436.06
1.6	树池	6285.18
1.7	坐凳	70956.44
1.8	线性排水沟	62680.39
1.9	台阶	17583.99
1.10	弧形看台	124794.5
1.11	其他铺装	165602.13
2	措施项目	152077.5
2.1	其中：安全生产	44385.06
3	其他项目	517750
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	517750
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	223931.98
合 计		3229815.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		50厚仿石透水砖铺地做法					193032.64	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	219.45	6.75	1481.29	
2	011102001001	石材楼地面	1、50厚透水砖仿芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度≥0.95	m2	576.57	289.22	166755.58	
3	011102001002	石材楼地面	1、50厚透水砖仿芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度≥0.95	m2	88.43	280.4	24795.77	
		30厚花岗岩铺地做法					1151130.94	
4	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	1134.96	6.75	7660.98	
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：三类	m3	1134.96	36.88	41857.32	
6	011102001003	石材楼地面	1、30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度≥0.95	m2	2674.91	348.88	933222.6	
7	011102001004	石材楼地面	1、30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度≥0.95	m2	477.77	352.45	168390.04	
		18厚PC砖铺地做法					326964.76	
8	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	337.77	6.75	2279.95	
9	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：三类	m3	337.77	36.88	12456.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011102003001	块料楼地面	1、18厚PC砖仿芝麻白花 岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥 砂浆 3、150厚C20混凝土（含 模板安拆） 4、150厚天然级配砂石 垫层 5、素土夯实,压实度 ≥0.95	m2	891.94	314.2	280247.55	
11	011102003002	块料楼地面	1、18厚PC砖仿芝麻灰花 岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥 砂浆 3、150厚C20混凝土（含 模板安拆） 4、150厚天然级配砂石 垫层 5、素土夯实,压实度 ≥0.95	m2	78.65	314.2	24711.83	
12	031001006001	盲管	1、材质、规格 ：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫 口 3、当盲管长度超过 20m时，中间需增设清扫 口，清扫口采用异径三 通 N200XDN100配堵头的 形式	m	385.8	18.84	7268.47	
		木台地					28588.57	
13	011103001001	木台地铺装	1、L*95*30厚栗色塑木 ，留缝5 2、L*60*60木龙骨 ，L50x5角钢M8膨胀螺栓 固定 3、100厚C20混凝土垫层 （含模板安拆） 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实,系数 ≥0.95	m2	26.7	590.05	15754.34	
14	011103001002	地台侧面塑木	30厚栗色塑木采用钢架 安装在侧面位置（安装 方式详见图纸要求）	m2	14.88	487.88	7259.65	
15	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度 等级：MU15实心砖 2.墙体厚度：240 3.砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆	m3	7.4	669.11	4951.41	
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	侧面20厚1：2水泥砂浆 抹灰	m2	14.88	41.88	623.17	
		硅PU地面					188436.06	
17	040101001004	挖一般土方	1.土类别：三类 2.开挖深度：1m以内	m3	167.06	6.75	1127.66	
18	010103002003	余方弃置	1.土石类别：三类	m3	167.06	36.88	6161.17	
19	011101005001	硅PU地面（面层）	1、9厚硅PU地面 2、性能指标:硅PU符合 国标中小学合成材料面 层运动场地标准。	m2	491.34	181.21	89035.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011101005002	硅PU地面（基层）	1、40厚细粒式沥青混凝土AC-10 2、喷洒沥青透层油 1.0kg/m ² 3、150mm厚C25混凝土层 4、200厚级配砂石垫层 5、轻质土回填	m ²	491.34	187.47	92111.51	
		树池					6285.18	
21	040204007001	树池砌筑	1、100厚C20混凝土垫层（含模板安拆） 2、M7.5水泥砂浆砌筑mu15实心砖 4、25厚1：3水泥砂浆抹面 5、喷涂白色哑光氟碳漆 6、树池直径1.7m 7、详见图纸环施T05	个	3	2095.06	6285.18	
		坐凳					70956.44	
22	020510004001	木坐凳	1、500X95X50厚栗色塑木 2、100x50xL木龙骨 3、100厚C20砼压顶 4、M5水泥砂浆砌筑Mu7.5砖 5、150厚C20混凝土（含模板安拆） 6、150厚天然级配碎石 7、素土夯实 8、详见图纸	m	88.38	703.28	62155.89	
23	020510004002	组合木凳子	1、50*50*3方管 2、30厚塑木坐凳 3、做法详见图纸	m	15	220.19	3302.85	
24	020510004003	弧形坐凳	1、100厚芝麻白花岗岩光面（异形加工） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、Mu15砖M7.5水泥砂浆 4、100厚C20混凝土（含模板安拆） 5、150厚天然砂砾 6、素土夯实 7、详见图纸	m	6.05	908.71	5497.7	
		线性排水沟					62680.39	
25	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.开挖深度：1m以内	m ³	135	6.23	841.05	
26	010102007001	回填方	1.填方部位：沟槽两侧 2.密实度：夯填	m ³	78.92	33.08	2610.67	
27	010103002004	余方弃置	1.土石类别：三类土	m ³	56.08	36.88	2068.23	
28	010507003001	线性排水沟	1、400宽不锈钢线性排水沟2mm不锈钢折边总厚度为50厚打孔防滑盖板 2、20厚1:2防水水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 6、详见图纸	m	138.46	412.83	57160.44	
		台阶					17583.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010502032001	台阶	1、100厚C25现浇钢筋混凝土(含模板安拆) 2、内配C6钢筋,双向中距200 3、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆宽出面层100 4、素土夯实	m2	7.6	150.91	1146.92	
30	010502032002	台阶	1、100厚C25现浇钢筋混凝土(含模板安拆) 2、150厚级配砂石垫层	m2	21.96	136.99	3008.3	
31	011107002001	石材台阶	1、30厚芝麻白花岗岩荔枝面磨边、抽防滑条 2、20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	39.58	232.87	9216.99	
32	010501002001	楼地面垫层	150厚天然级配砂石	m3	4.02	263.81	1060.52	
33	010501001001	基础垫层	预拌C20混凝土(含模板安拆)	m3	0.51	775.14	395.32	
34	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: MU15实心砖 2.墙体厚度: 240 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.09	669.11	729.33	
35	010403004001	石挡土墙	M7.5水泥砂浆砌MU20毛石	m3	0.42	599.86	251.94	
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	侧面20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	4.56	41.88	190.97	
37	011203001001	石材墙、柱面	1、20厚1:2水泥砂浆铺贴芝麻白花岗岩光面600x300x50厚压顶(倒角)	m2	2.28	371.27	846.5	
38	011203001002	石材墙、柱面	1、20厚水泥砂浆粘贴20厚光面花岗岩	m2	3.04	242.5	737.2	
		弧形看台					124794.5	
39	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: MU15实心砖 2.墙体厚度: 详见图纸 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	119.61	669.11	80032.25	
40	010501001002	基础垫层	预拌C25混凝土现浇看台底板(含模板安拆)	m3	22.4	832.93	18657.63	
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚水泥砂浆找平(看台座位区域平面及侧面)	m2	196.25	28.02	5498.93	
42	011201001003	墙、柱面一般抹灰	看台背面20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	65.16	41.88	2728.9	
43	011403001001	抹灰面油漆	看台背面满刮腻子二遍、外墙弹性涂料二遍	m2	65.16	55.14	3592.92	
44	011403001002	抹灰面油漆	看台正立面仿木纹真石漆	m2	65.16	78.02	5083.78	
45	011101008001	自流平找平层	看台座位区平面及侧面3mm厚橘红色环氧树脂漆	m2	196.25	44.51	8735.09	
46	04B001	花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填	1、花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填 2、回填总厚度约500mm	m2	4.65	100	465	
		其他铺装					165602.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、芝麻白花岗岩侧石 600X200X100 2、垫层、基础及护航： 材料品种、厚度、强度： 砼及尺寸详见图纸	m	580	95.82	55575.6	
48	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻白花岗岩侧石 600X200X200 2、垫层、基础及护航： 材料品种、厚度、强度： 砼及尺寸详见图纸 3、部位：绿化与铺装交界处	m	350.35	179.92	63034.97	
49	050307002001	石球	1.石料种类：芝麻白花岗岩光面 2.球体直径：600mm	个	11	721.55	7937.05	
50	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格： 1、2/T06	m	9.81	340.34	3338.74	
51	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格： 1/T09、2、3/T08	m	72.03	270.17	19460.35	
52	010902008001	屋面排水板	1、土工布滤水层 2、30高凹凸型排(蓄)水板	m2	461.14	27.91	12870.42	
53	031001008001	塑料管	100mmPVC排水管	m	100	33.85	3385	
合计							2336055.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		50厚仿石透水砖铺地做法								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
2	011102001001	石材楼地面	1、50厚透水砖仿芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实, 压实度 ≥ 0.95	m2	96.82	155.34	3.1	23.73	10.23	289.22
3	011102001002	石材楼地面	1、50厚透水砖仿芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实, 压实度 ≥ 0.95	m2	90.75	154.65	3.1	22.29	9.61	280.4
		30厚花岗岩铺地做法								
4	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：三类	m3		0.03	27.5	6.53	2.82	36.88
6	011102001003	石材楼地面	1、30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实, 压实度 ≥ 0.95	m2	108.28	198.55	3.91	26.65	11.49	348.88
7	011102001004	石材楼地面	1、30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实, 压实度 ≥ 0.95	m2	108.28	202.12	3.91	26.65	11.49	352.45
		18厚PC砖铺地做法								
8	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m3	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
9	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：三类	m3		0.03	27.5	6.53	2.82	36.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011102003001	块料楼地面	1、18厚PC砖仿芝麻白花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度 ≥ 0.95	m ²	108.28	163.87	3.91	26.65	11.49	314.2
11	011102003002	块料楼地面	1、18厚PC砖仿芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚天然级配砂石垫层 5、素土夯实,压实度 ≥ 0.95	m ²	108.28	163.87	3.91	26.65	11.49	314.2
12	031001006001	盲管	1、材质、规格：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫口 3、当盲管长度超过20m时，中间需增设清扫口，清扫口采用异径三通N200XDN100配堵头的形式	m	10	5.45		2.37	1.02	18.84
		木台地								
13	011103001001	木台地铺装	1、L*95*30厚栗色塑木，留缝5 2、L*60*60木龙骨，L50x5角钢M8膨胀螺栓固定 3、100厚C20混凝土垫层（含模板安拆） 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实,系数 ≥ 0.95	m ²	133.93	408.12	1.84	32.25	13.91	590.05
14	011103001002	地台侧面塑木	30厚栗色塑木采用钢架安装在侧面位置（安装方式详见图纸要求）	m ²	97.62	357.06		23.19	10.01	487.88
15	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体厚度：240 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	254.3	316.47	8.87	62.5	26.97	669.11
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	侧面20厚1：2水泥砂浆抹灰	m ²	20.96	12.65	0.85	5.18	2.24	41.88
		硅PU地面								
17	040101001004	挖一般土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：1m以内	m ³	0.28		4.75	1.2	0.52	6.75
18	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：三类	m ³		0.03	27.5	6.53	2.82	36.88
19	011101005001	硅PU地面（面层）	1、9厚硅PU地面 2、性能指标:硅PU符合国标中小学合成材料面层运动场地标准。	m ²	28.2	142.53	0.66	6.86	2.96	181.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	011101005002	硅PU地面（基层）	1、40厚细粒式沥青混凝土AC-10 2、喷洒沥青透层油1.0kg/m ² 3、150mm厚C25混凝土层 4、200厚级配砂石垫层 5、轻质土回填	m ²	49.49	115.22	4.43	12.8	5.53	187.47
		树池								
21	040204007001	树池砌筑	1、100厚C20混凝土垫层（含模板安拆） 2、M7.5水泥砂浆砌筑mu15实心砖 4、25厚1：3水泥砂浆抹面 5、喷涂白色哑光氟碳漆 6、树池直径1.7m 7、详见图纸环施T05	个	880.8	874.23	30.27	216.38	93.38	2095.06
		坐凳								
22	020510004001	木坐凳	1、500X95X50厚栗色塑木 2、100x50xL木龙骨 3、100厚C20砼压顶 4、M5水泥砂浆砌筑Mu7.5砖 5、150厚C20混凝土（含模板安拆） 6、150厚天然级配碎石 7、素土夯实 8、详见图纸	m	161.88	482.85	2.62	39.08	16.85	703.28
23	020510004002	组合木凳子	1、50*50*3方管 2、30厚塑木坐凳 3、做法详见图纸	m		220.19				220.19
24	020510004003	弧形坐凳	1、100厚芝麻白花岗岩光面（异形加工） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、Mu15砖M7.5水泥砂浆 4、100厚C20混凝土（含模板安拆） 5、150厚天然砂砾 6、素土夯实 7、详见图纸	m	197.24	638.68	4.27	47.86	20.66	908.71
		线性排水沟								
25	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.开挖深度：1m以内	m ³	0.46		4.19	1.1	0.48	6.23
26	010102007001	回填方	1.填方部位：沟槽两侧 2.密实度：夯填	m ³	23.8		0.89	5.86	2.53	33.08
27	010103002004	余方弃置	1.土石类别：三类土	m ³		0.03	27.5	6.53	2.82	36.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	010507003001	线性排水沟	1、400宽不锈钢线性排水沟2mm不锈钢折边总厚度为50厚打孔防滑盖板 2、20厚1:2防水水泥砂浆 3、100厚C20混凝土（含模板安拆） 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 6、详见图纸	m	58.18	331.8	2.28	14.37	6.2	412.83
		台阶								
29	010502032001	台阶	1、100厚C25现浇钢筋混凝土（含模板安拆） 2、内配C6钢筋，双向中距200 3、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆宽出面层100 4、素土夯实	m2	41.22	92.09	2.68	10.42	4.5	150.91
30	010502032002	台阶	1、100厚C25现浇钢筋混凝土（含模板安拆） 2、150厚级配砂石垫层	m2	47.06	72.39	1.15	11.45	4.94	136.99
31	011107002001	石材台阶	1、30厚芝麻白花岗岩荔枝面磨边、抽防滑条 2、20厚1:2水泥砂浆结合层	m2	65.11	143.46	1.61	15.85	6.84	232.87
32	010501002001	楼地面垫层	150厚天然级配砂石	m3	87.44	145.33	0.98	21	9.06	263.81
33	010501001001	基础垫层	预拌C20混凝土（含模板安拆）	m3	261.37	418.25	4.96	63.26	27.3	775.14
34	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体厚度：240 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	254.3	316.47	8.87	62.5	26.97	669.11
35	010403004001	石挡土墙	M7.5水泥砂浆砌MU20毛石	m3	215.8	293.12	13.11	54.37	23.46	599.86
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	侧面20厚1：2水泥砂浆抹灰	m2	20.96	12.65	0.85	5.18	2.24	41.88
37	011203001001	石材墙、柱面	1、20厚1：2水泥砂浆铺贴芝麻白花岗岩光面 600x300x50厚压顶（倒角）	m2	81.1	262.08	0.39	19.35	8.35	371.27
38	011203001002	石材墙、柱面	1、20厚水泥砂浆粘贴20厚光面花岗岩	m2	81.1	133.31	0.39	19.35	8.35	242.5
		弧形看台								
39	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 墙体厚度：详见图纸 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	254.3	316.47	8.87	62.5	26.97	669.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	010501001002	基础垫层	预拌C25混凝土现浇看台底板（含模板安拆）	m3	285.18	443.49	5.45	69.02	29.79	832.93
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚水泥砂浆找平（看台座位区域平面及侧面）	m2	11.41	11.7	0.77	2.89	1.25	28.02
42	011201001003	墙、柱面一般抹灰	看台背面20厚1：2水泥砂浆抹灰	m2	20.96	12.65	0.85	5.18	2.24	41.88
43	011403001001	抹灰面油漆	看台背面满刮腻子二遍、外墙弹性涂料二遍	m2	17	32.36		4.04	1.74	55.14
44	011403001002	抹灰面油漆	看台正立面仿木纹真石漆	m2	16.78	54.88	0.49	4.1	1.77	78.02
45	011101008001	自流平找平层	看台座位区平面及侧面3mm厚橘红色环氧树脂漆	m2	18.34	19.19	0.55	4.49	1.94	44.51
46	04B001	花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填	1、花池内120厚碎石滤层及轻质种植土回填 2、回填总厚度约500mm	m2		100				100
		其他铺装								
47	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、芝麻白花岗岩侧石600X200X100 2、垫层、基础及护航：材料品种、厚度、强度、尺寸详见图纸	m	13.19	78.14	0.01	3.13	1.35	95.82
48	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、芝麻白花岗岩侧石600X200X200 2、垫层、基础及护航：材料品种、厚度、强度、尺寸详见图纸 3、部位：绿化与铺装交界处	m	25.59	145.62	0.01	6.08	2.62	179.92
49	050307002001	石球	1.石料种类：芝麻白花岗岩光面 2.球体直径：600mm	个	75.18	618.54	1.69	18.26	7.88	721.55
50	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1、2/T06	m	66.92	237.32	9.96	18.26	7.88	340.34
51	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆（板）种类、规格：1/T09、2、3/T08	m	73.68	153.99	13.02	20.59	8.89	270.17
52	010902008001	屋面排水板	1、土工布滤水层 2、30高凹凸型排（蓄）水板	m2	6.65	19		1.58	0.68	27.91
53	031001008001	塑料管	100mmPVC排水管	m	8.65	21.99	0.2	2.1	0.91	33.85

材料暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		44385.06	
2	041201017001	文明施工		24528.58	
3	041201018001	环境保护		28032.67	
4	041201016001	临时设施		38544.92	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4672.11	
6	041201021001	夜间施工增加		4672.11	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		233.61	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		735.86	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
17	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		6272.58	
合计				152077.5	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2336055.6	1.9	44385.06						
2	041201017001	文明施工	2336055.6	1.05	24528.58						
3	041201018001	环境保护	2336055.6	1.2	28032.67						
4	041201016001	临时设施	2336055.6	1.65	38544.92						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2336055.6	0.2	4672.11						
6	041201021001	夜间施工增加	2336055.6	0.2	4672.11						
7	041201022001	特殊地区施工	2336055.6								
8	041201023001	二次搬运	2336055.6								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2336055.6	0.01	233.61						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2336055.6								
11	041201026001	按质论价	2336055.6								
12	041201027001	建筑工人实名制	2336055.6	0.0315	735.86						
13	041201028001	特殊施工降效	2336055.6								
14	041201029001	交通组织维护	2336055.6								
15	041201030001	协管	2336055.6								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
17	011705001002	大型机械设备进出场及安拆			6272.58						
合计					152077.5						-

其他项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	517750			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		517750			-

暂列金额明细表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	校园文化墙、宣传栏、书本雕塑、不锈钢书卷雕塑和印章雕塑	475000	42750	517750					
合 计		475000	42750	517750					-

总承包服务费计价表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2488133.1	9	223931.98
合计					223931.98

发包人提供材料一览表

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：铺装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	756827.87
1.1	雨污水土石方工程	362958.19
1.2	雨水管网工程	294951.99
1.3	污水管网工程	98917.69
2	措施项目	47237.41
2.1	其中：安全生产	14379.73
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	72365.88
合 计		876431.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨污水土石方工程					362958.19	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：详见图纸	m3	6085.46	16.76	101992.31	
2	040103001001	回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：0.96 3. 材料品种、规格：黄土	m3	5244.12	17.46	91562.34	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.96 2、填方材料品种：砂砾石	m3	210.34	193.51	40702.89	
4	040103001003	回填方	1、雨污水管网360°中粗砂（机制砂）回填（不含管底150厚垫层），具体详见苏S01-2021 122、128页	m3	445.25	237.24	105631.11	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3	841.34	27.42	23069.54	
		雨水管网工程					294951.99	
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格： Φ100mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	271.15	43.57	11814.01	
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格： Φ200mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	312.07	61.12	19073.72	
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格： Φ300mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	350.4	86.82	30421.73	
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格： Φ400mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	184.75	134.66	24878.44	
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格： Φ500mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	175	196.36	34363	
11	040501004006	塑料管	1、材质及规格： Φ600mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	49.75	282.36	14047.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504001001	混凝土井	1、道路上的室外检查井采用钢筋混凝土检查井,详见国标《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515图集; 直径1000 2、重型球墨铸铁井盖 3、防坠网 4、详见图纸	座	4	2490.05	9960.2	
13	04B001	塑料成品检查井(PE),详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	座	36	1710.58	61580.88	
14	040504001002	砌筑井	1、砖砌雨水提升井、跌落井,直径1000 2、重型球墨铸铁井盖 3、防坠网 4、详见图纸	座	13	3082.6	40073.8	
15	040504009001	单篦雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:乙型单篦溢流雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:详见s01-2021第292页,铸铁防沉降雨水篦子400*600 3、其他详见图纸	座	53	919.6	48738.8	
		污水管网工程					98917.69	
16	040501004007	塑料管	1、材质及规格: Φ100mm-PE双壁波纹管 2、连接形式:热熔连接 3、管道检验及试验要求: 闭水试验	m	120.11	43.57	5233.19	
17	040501004008	塑料管	1、材质及规格: Φ300mm-PE双壁波纹管 2、连接形式:热熔连接 3、管道检验及试验要求: 闭水试验	m	428.88	86.82	37235.36	
18	04B002	塑料成品检查井(PE),详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集;	座	33	1710.58	56449.14	
合计							756827.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		雨污水土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：详见图纸	m3	6.2		6.31	2.97	1.28	16.76
2	040103001001	回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 密实度：0.96 3. 材料品种、规格：黄土	m3	11.27		1.76	3.09	1.34	17.46
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.96 2、填方材料品种：砂砾石	m3	39.2	139.79	0.89	9.52	4.11	193.51
4	040103001003	回填方	1、雨污水管网360°中粗砂（机制砂）回填（不含管底150厚垫层），具体详见苏S01-2021 122、128页	m3	44.9	174.71	1.77	11.08	4.78	237.24
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3		0.05	20.43	4.85	2.09	27.42
		雨水管网工程								
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：Φ100mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	5.33	35.72	0.53	1.39	0.6	43.57
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：Φ200mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	8.26	48.54	1.13	2.23	0.96	61.12
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格：Φ300mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	14.16	65.17	2	3.84	1.65	86.82
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格：Φ400mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	24.72	97.17	3.25	6.65	2.87	134.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格： Φ500mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	38.79	138.26	4.57	10.3	4.44	196.36
11	040501004006	塑料管	1、材质及规格： Φ600mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	45.35	208.62	9.68	13.07	5.64	282.36
12	040504001001	混凝土井	1、道路上的室外检查井采用钢筋混凝土检查井, 详见国标《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515图集； 直径1000 2、重型球墨铸铁井盖 3、防坠网 4、详见图纸	座	623.79	1631.15	17.18	152.23	65.7	2490.05
13	04B001	塑料成品检查井(PE), 详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集；	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集；	座	42.34	1653.84		10.06	4.34	1710.58
14	040504001002	砌筑井	1、砖砌雨水提升井、跌落井, 直径1000 2、重型球墨铸铁井盖 3、防坠网 4、详见图纸	座	921.15	1811.9	27.13	225.22	97.2	3082.6
15	040504009001	单篦雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦溢流雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：详见s01-2021第292页，铸铁防沉降雨水篦子400*600 3、其他详见图纸	座	179.24	676.56	2.13	43.08	18.59	919.6
		污水管网工程								
16	040501004007	塑料管	1、材质及规格： Φ100mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	5.33	35.72	0.53	1.39	0.6	43.57
17	040501004008	塑料管	1、材质及规格： Φ300mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	14.16	65.17	2	3.84	1.65	86.82
18	04B002	塑料成品检查井(PE), 详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集；	详见国标《建筑小区塑料排水检查井》08SS523图集；	座	42.34	1653.84		10.06	4.34	1710.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		14379.73	
2	041201017001	文明施工		7946.69	
3	041201018001	环境保护		9081.93	
4	041201016001	临时设施		12487.66	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1513.66	
6	041201021001	夜间施工增加		1513.66	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		75.68	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		238.4	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆			
合计				47237.41	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	756827.87	1.9	14379.73						
2	041201017001	文明施工	756827.87	1.05	7946.69						
3	041201018001	环境保护	756827.87	1.2	9081.93						
4	041201016001	临时设施	756827.87	1.65	12487.66						
5	041201020001	冬雨季施工增加	756827.87	0.2	1513.66						
6	041201021001	夜间施工增加	756827.87	0.2	1513.66						
7	041201022001	特殊地区施工	756827.87								
8	041201023001	二次搬运	756827.87								
9	041201024001	已完工程及设备保护	756827.87	0.01	75.68						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	756827.87								
11	041201026001	按质论价	756827.87								
12	041201027001	建筑工人实名制	756827.87	0.0315	238.4						
13	041201028001	特殊施工降效	756827.87								
14	041201029001	交通组织维护	756827.87								
15	041201030001	协管	756827.87								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆									
合计					47237.41						-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	804065.28	9	72365.88
合计					72365.88

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：雨污水工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1525800.62
1.1	绿化工程	1525800.62
2	措施项目	48861.48
2.1	其中：安全生产	13732.21
3	其他项目	120000
3.1	其中：暂列金额	120000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	152519.59
合 计		1847181.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					1525800.62	
1	050101005001	整理绿化用地	1、人工平整	m2	6714.4	4.95	33236.28	
2	050101003001	栽植土回填	种植土回填	m3	259.7	65.49	17007.75	
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：600cm、350cm 4、养护期：2年 5、3级分枝，分枝点高2.2-2.5m全冠，蓬形丰满，枝条展开，造型优美	株	27	1275.47	34437.69	
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：国槐 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：650cm、350cm 4、养护期：2年 5、3级分枝，分枝点高2.2-2.5m全冠，蓬形丰满，枝条展开，造型优美	株	38	2393.89	90967.82	
5	050102001003	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18-20cm 3、株高、冠径：600-650cm、350-400cm 4、养护期：2年 5、*树形优美，保留全冠	株	5	3454.16	17270.8	
6	050102001004	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、胸径或干径：18-20cm 3、株高、冠径：800-900cm、450cm 4、养护期：2年 5、*精品苗多干，具12cm以上主分枝6-8，叶下高2-2.5米	株	1	3910.27	3910.27	
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：黄山栎树 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：550cm、350cm 4、养护期：2年 5、树形优美，保留三级分枝	株	29	2554.61	74083.69	
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：12-14cm 3、株高、冠径：550-650cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、全冠种植，树形优美	株	30	1932.81	57984.3	
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：12-14cm 3、株高、冠径：700-750cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、*树形优美，保留全冠	株	8	2099.9	16799.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：金 桂 2、胸径或干径：D12cm 3、株高、冠径：350cm、250cm 4、养护期：2年 5、丛生灌木状，枝叶密实	株	17	1918.58	32615.86	
11	050102001009	栽植乔木	1、种类：晚 樱 2、胸径或干径：D12-14cm 3、株高、冠径：300-350cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、树形优美，5-6主分枝，轻修剪	株	12	2710.06	32520.72	
12	050102001010	栽植乔木	1、种类：红叶李 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm、250-300cm 4、养护期：2年 5、4级分叉，蓬下高1.0m，全冠，蓬形丰满，枝条展开，造型优美，姿态飘逸。	株	12	952.54	11430.48	
13	050102001011	栽植乔木	1、种类：紫 薇 2、胸径或干径：D8cm 3、株高、冠径：200-250cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、*树形优美，分枝点0.6米以下，5-6主分枝，轻修剪	株	11	760.25	8362.75	
14	050102001012	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D10-12cm 3、株高、冠径：250-300cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、树形优美，分枝点0.8米以下，5-6主分枝，轻修剪	株	8	2207.32	17658.56	
15	050102001013	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：D12-14cm 3、株高、冠径：250-300cm、250-300cm 4、养护期：2年 5、树形优美，分枝点0.8米以下，5-6主分枝，轻修剪	株	13	4214.07	54782.91	
16	050102001014	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：D10-12cm 3、株高、冠径：450cm、300cm 4、养护期：2年 5、树形优美，轻修剪	株	19	880.57	16730.83	
17	050102001015	栽植乔木	1、种类：茶 花 2、胸径或干径：D8-10cm 3、株高、冠径：150-200cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、树形优美，分枝点0.8米以下，5-6主分枝，轻修剪	株	36	1078.53	38827.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	050102002001	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	29	1252.11	36311.19	
19	050102002002	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	24	1252.11	30050.64	
20	050102002003	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	37	4870.79	180219.23	
21	050102002004	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	25	883.41	22085.25	
22	050102002005	栽植灌木	1、种类：金叶女贞球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	28	841.63	23565.64	
23	050102002006	栽植灌木	1、种类：茶梅 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	14	883.41	12367.74	
24	050102002007	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、冠丛高：150-200cm 3、蓬径：100-150cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	25	1254.37	31359.25	
25	050102003001	移植成片灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：40cm 4、养护期：2年 5、种植密度：36株/m2、满植	m2	132	142.71	18837.72	
26	050102003002	移植成片灌木	1、种类：金叶女贞 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	62	142.71	8848.02	
27	050102003003	移植成片灌木	1、种类：金森女贞 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	113	142.71	16126.23	
28	050102003004	移植成片灌木	1、种类：红花继木 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：36株/m2、满植	m2	57	142.71	8134.47	
29	050102003005	移植成片灌木	1、种类：春鹃 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	184	143.45	26394.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	050102003006	移植成片灌木	1、种类：夏 鹃 2、冠丛高：15-20cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	228	143.45	32706.6	
31	050102003007	移植成片灌木	1、种类：小茶梅 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	78	143.45	11189.1	
32	050102003008	移植成片灌木	1、种类：软枝金丝桃 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：40cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	113	143.45	16209.85	
33	050102003009	移植成片灌木	1、种类：小叶黄杨 2、冠丛高：15-20cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	148	142.71	21121.08	
34	050102004001	移植绿篱	1、种类：珊瑚树绿篱 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：6株/m2、满植	m2	20	146.71	2934.2	
35	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草地早熟禾与多年生黑麦草混播 2、养护期：2年	m2	8321	45.66	379936.86	
36	050103012001	片植水生植物	1. 种类：花叶芦竹 2. 株高/冠径：80-120/40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：16丛/m2	m2	48	212.98	10223.04	
37	050103012002	片植水生植物	1. 种类：水生美人蕉 2. 株高/冠径：60-80/40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	55	194.1	10675.5	
38	050103012003	片植水生植物	1. 种类：再力花 2. 株高/冠径：60-80/40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	61	194.1	11840.1	
39	050103012004	片植水生植物	1. 种类：黄花鸢尾 2. 株高/冠径：60-70/40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	39	194.1	7569.9	
40	050103012005	片植水生植物	1. 种类：千屈菜 2. 株高/冠径：50-70/35-45 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	20	194.1	3882	
41	050103012006	片植水生植物	1. 种类：金叶苔草 2. 株高/冠径：30-35/25-30 3. 单位面积株数/种植覆盖率：25株/m2	m2	28	178.74	5004.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	050103012007	片植水生植物	1. 种类: 肾蕨 2. 株高/冠径: 25-35/20-30 3. 单位面积株数/种植覆盖率: 36株/m ²	m ²	29	178.74	5183.46	
43	050103012008	片植水生植物	1. 种类: 石菖蒲 2. 株高/冠径: 25-30/15-20 3. 单位面积株数/种植覆盖率: 36株/m ²	m ²	41	168.65	6914.65	
		D.3 栽植技术措施					27482.39	
44	050403002001	树木裹干	草绳绕树干, 直径长度综合考虑	项	1	12737.1	12737.1	
45	050403001001	树木支撑架	树木支撑架, 支撑方式自行综合考虑	项	1	14745.29	14745.29	
合计							1525800.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		绿化工程								
1	050101005001	整理绿化用地	1、人工平整	m2	3.26		0.38	0.83	0.48	4.95
2	050101003001	栽植土回填	种植土回填	m3	6.4	56.53		1.62	0.94	65.49
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：600cm、350cm 4、养护期：2年 5、3级分枝，分枝点高2.2-2.5m全冠，蓬形丰满，枝条展开，造型优美	株	210.84	943.15	37.14	53.24	31.1	1275.47
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：国槐 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：650cm、350cm 4、养护期：2年 5、3级分枝，分枝点高2.2-2.5m全冠，蓬形丰满，枝条展开，造型优美	株	334.31	1872.37	53.49	84.41	49.31	2393.89
5	050102001003	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18-20cm 3、株高、冠径：600-650cm、350-400cm 4、养护期：2年 5、*树形优美，保留全冠	株	523.75	2658.84	62.07	132.24	77.26	3454.16
6	050102001004	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、胸径或干径：18-20cm 3、株高、冠径：800-900cm、450cm 4、养护期：2年 5、*精品苗多杆，具12cm以上主分枝6-8，叶下高2-2.5米	株	523.75	3114.95	62.07	132.24	77.26	3910.27
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：黄山栎树 2、胸径或干径：14cm 3、株高、冠径：550cm、350cm 4、养护期：2年 5、树形优美，保留三级分枝	株	334.31	2033.09	53.49	84.41	49.31	2554.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：银 杏 2、胸径或干径：12-14cm 3、株高、冠径：550-650cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、全冠种植, 树形优美	株	334.31	1411.29	53.49	84.41	49.31	1932.81
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：12-14cm 3、株高、冠径：700-750cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、*树形优美, 保留全冠	株	501.4	1336.28	61.66	126.6	73.96	2099.9
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：金 桂 2、胸径或干径：D12cm 3、株高、冠径：350cm、250cm 4、养护期：2年 5、丛生灌木状, 枝叶密实	株	210.84	1586.26	37.14	53.24	31.1	1918.58
11	050102001009	栽植乔木	1、种类：晚 樱 2、胸径或干径：D12-14cm 3、株高、冠径：300-350cm、300-350cm 4、养护期：2年 5、树形优美, 5-6主分枝, 轻修剪	株	334.31	2188.54	53.49	84.41	49.31	2710.06
12	050102001010	栽植乔木	1、种类：红叶李 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：300-350cm、250-300cm 4、养护期：2年 5、4级分叉, 蓬下高1.0m, 全冠, 蓬形丰满, 枝条展开, 造型优美, 姿态飘逸。	株	178.15	674.17	28.96	44.98	26.28	952.54
13	050102001011	栽植乔木	1、种类：紫 薇 2、胸径或干径：D8cm 3、株高、冠径：200-250cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、*树形优美, 分枝点0.6米以下, 5-6主分枝, 轻修剪	株	178.15	481.88	28.96	44.98	26.28	760.25
14	050102001012	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D10-12cm 3、株高、冠径：250-300cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、树形优美, 分枝点0.8米以下, 5-6主分枝, 轻修剪	株	523.75	1412	62.07	132.24	77.26	2207.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	050102001013	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：D12-14cm 3、株高、冠径：250-300cm、250-300cm 4、养护期：2年 5、树形优美,分枝点0.8米以下,5-6主分枝,轻修剪	株	233.19	3850.05	37.55	58.88	34.4	4214.07
16	050102001014	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：D10-12cm 3、株高、冠径：450cm、300cm 4、养护期：2年 5、树形优美,轻修剪	株	178.15	602.2	28.96	44.98	26.28	880.57
17	050102001015	栽植乔木	1、种类：茶花 2、胸径或干径：D8-10cm 3、株高、冠径：150-200cm、200-250cm 4、养护期：2年 5、树形优美,分枝点0.8米以下,5-6主分枝,轻修剪	株	122.04	896.85	10.83	30.81	18	1078.53
18	050102002001	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球,不脱脚	株	135.76	1042.38	19.67	34.28	20.02	1252.11
19	050102002002	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球,不脱脚	株	135.76	1042.38	19.67	34.28	20.02	1252.11
20	050102002003	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：2年 5、整形光球,不脱脚	株	2316.26	1380.56	247.46	584.86	341.65	4870.79
21	050102002004	栽植灌木	1、种类：无刺枸骨球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球,不脱脚	株	135.76	673.68	19.67	34.28	20.02	883.41
22	050102002005	栽植灌木	1、种类：金叶女贞球 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球,不脱脚	株	135.76	631.9	19.67	34.28	20.02	841.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	050102002006	栽植灌木	1、种类：茶梅 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：120cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	135.76	673.68	19.67	34.28	20.02	883.41
24	050102002007	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、冠丛高：150-200cm 3、蓬径：100-150cm 4、养护期：2年 5、整形光球，不脱脚	株	135.76	1044.64	19.67	34.28	20.02	1254.37
25	050102003001	移植成片灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：40cm 4、养护期：2年 5、种植密度：36株/m2、满植	m2	17.41	116.92	1.42	4.39	2.57	142.71
26	050102003002	移植成片灌木	1、种类：金叶女贞 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.41	116.92	1.42	4.39	2.57	142.71
27	050102003003	移植成片灌木	1、种类：金森女贞 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.41	116.92	1.42	4.39	2.57	142.71
28	050102003004	移植成片灌木	1、种类：红花继木 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：36株/m2、满植	m2	17.41	116.92	1.42	4.39	2.57	142.71
29	050102003005	移植成片灌木	1、种类：春 鹃 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.85	117.11	1.35	4.5	2.64	143.45
30	050102003006	移植成片灌木	1、种类：夏 鹃 2、冠丛高：15-20cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.85	117.11	1.35	4.5	2.64	143.45
31	050102003007	移植成片灌木	1、种类：小茶梅 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.85	117.11	1.35	4.5	2.64	143.45
32	050102003008	移植成片灌木	1、种类：软枝金丝桃 2、冠丛高：40cm 3、蓬径：40cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.85	117.11	1.35	4.5	2.64	143.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	050102003009	移植成片灌木	1、种类：小叶黄杨 2、冠丛高：15-20cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：49株/m2、满植	m2	17.41	116.92	1.42	4.39	2.57	142.71
34	050102004001	移植绿篱	1、种类：珊瑚树绿篱 2、冠丛高：150cm 3、蓬径：30cm 4、养护期：2年 5、种植密度：6株/m2、满植	m2	19.33	117.62	2.03	4.88	2.85	146.71
35	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草地早熟禾与多年生黑麦草混播 2、养护期：2年	m2	14.49	24.02	1.35	3.66	2.14	45.66
36	050103012001	片植水生植物	1. 种类：花叶芦竹 2. 株高/冠径：80-120/ 40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：16丛/m2	m2	42.7	152.2	0.99	10.78	6.31	212.98
37	050103012002	片植水生植物	1. 种类：水生美人蕉 2. 株高/冠径：60-80/ 40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	29.62	152.07	0.56	7.48	4.37	194.1
38	050103012003	片植水生植物	1. 种类：再力花 2. 株高/冠径：60-80/ 40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	29.62	152.07	0.56	7.48	4.37	194.1
39	050103012004	片植水生植物	1. 种类：黄花鸢尾 2. 株高/冠径：60-70/ 40-50 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	29.62	152.07	0.56	7.48	4.37	194.1
40	050103012005	片植水生植物	1. 种类：千屈菜 2. 株高/冠径：50-70/ 35-45 3. 单位面积株数/种植覆盖率：9丛/m2	m2	29.62	152.07	0.56	7.48	4.37	194.1
41	050103012006	片植水生植物	1. 种类：金叶苔草 2. 株高/冠径：30-35/ 25-30 3. 单位面积株数/种植覆盖率：25株/m2	m2	17.41	152.95	1.42	4.39	2.57	178.74
42	050103012007	片植水生植物	1. 种类：肾蕨 2. 株高/冠径：25-35/ 20-30 3. 单位面积株数/种植覆盖率：36株/m2	m2	17.41	152.95	1.42	4.39	2.57	178.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	050103012008	片植水生植物	1. 种类：石菖蒲 2. 株高/冠径：25-30/ 15-20 3. 单位面积株数/种植覆盖率：36株/m2	m2	17.41	142.86	1.42	4.39	2.57	168.65
		D.3 栽植技术措施								
44	050403002001	树木裹干	草绳绕树干，直径长度综合考虑	项	8227.2	1219.02		2077.37	1213.51	12737.1
45	050403001001	树木支撑架	树木支撑架，支撑方式自行综合考虑	项	4121.6	8975.04		1040.78	607.87	14745.29

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		13732.21	
2	050406002001	文明施工		7629	
3	050406003001	环境保护		9154.8	
4	050406001001	临时设施		8391.9	
5	050406005001	冬雨季施工增加		1907.25	
6	050406006001	夜间施工增加		1525.8	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		762.9	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		640.84	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		5116.78	
合计				48861.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	1525800.62	0.9	13732.21						
2	050406002001	文明施工	1525800.62	0.5	7629						
3	050406003001	环境保护	1525800.62	0.6	9154.8						
4	050406001001	临时设施	1525800.62	0.55	8391.9						
5	050406005001	冬雨季施工增加	1525800.62	0.125	1907.25						
6	050406006001	夜间施工增加	1525800.62	0.1	1525.8						
7	050406007001	特殊地区施工	1525800.62								
8	050406008001	二次搬运	1525800.62								
9	050406009001	已完工程及设备保护	1525800.62	0.05	762.9						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	1525800.62								
11	050406011001	按质论价	1525800.62								
12	050406012001	建筑工人实名制	1525800.62	0.042	640.84						
13	050406013001	特殊施工降效	1525800.62								
14	050406014001	协管	1525800.62								
15	011705001002	大型机械设备进出场及安拆			5116.78						
合计					48861.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		120000			-

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			120000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	120000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1694662.1	9	152519.59
合计					152519.59

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：绿化工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	243429.69
1.1	下凹式绿地	9053.27
1.2	雨水花园	121553.13
1.3	其他工程	112823.29
2	措施项目	15193.66
2.1	其中：安全生产	4625.16
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23276.1
合 计		281899.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		下凹式绿地					9053.27	
1	010103001001	平整场地	1、原土夯实，压实度不小于95%；	m2	77.64	0.32	24.84	
2	05B001	生物过滤介质	1、推荐土壤比 40%中粗砂， 40%种植土， 20%椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于120mm/h	m3	23.29	175	4075.75	
3	060105006001	土工布铺设	1、防渗土工膜，两布一膜	m2	77.64	25.73	1997.68	
4	031001006001	盲管	1、材质、规格：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫口 3、当盲管长度超过20m时，中间需增设清扫口，清扫口采用异径三通 N200XDN100配堵头的形式 4、碎石包覆	m	75	39.4	2955	
		雨水花园					121553.13	
5	010103001002	平整场地	1、原土夯实，压实度不小于95%；	m2	576.57	0.32	184.5	
6	060105006002	土工布铺设	1、透水土工布	m2	576.57	10.47	6036.69	
7	05B002	生物过滤介质	1、推荐土壤比 40%中粗砂， 40%种植土， 20%椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于120mm/h	m3	288.27	175	50447.25	
8	060105006003	土工布铺设	1、防渗土工膜，两布一膜	m2	576.57	25.73	14835.15	
9	031001006002	盲管	1、材质、规格：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫口 3、当盲管长度超过20m时，中间需增设清扫口，清扫口采用异径三通 N200XDN100配堵头的形式	m	210	18.84	3956.4	
10	040305001001	垫层	1、50mm厚碎石(粒径5-15mm) 2、300mm厚碎石(粒径30-50mm)	m3	201.8	228.41	46093.14	
		其他工程					112823.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504001001	砌筑井（溢流井）	1、定制380*680方形溢流口 2、100厚C15混凝土基础 3、M10水泥砂浆砌MU10砖 4、内侧1:2水泥砂浆勾缝 5、80厚C15混凝土压顶 6、外尺寸1160*860*900	座	14	971.11	13595.54	
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：详见图纸	m3	336	16.76	5631.36	
13	040103001001	回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：0.96 3.材料品种、规格：黄土	m3	117.91	17.46	2058.71	
14	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.96 2、填方材料品种：砂砾石	m3	25.2	193.51	4876.45	
15	040103001003	回填方	1、雨污水管网360°中粗砂（机制砂）回填（不含管底150厚垫层），具体详见苏S01-2021 122、128页	m3	192.89	237.24	45761.22	
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3	218.09	27.42	5980.03	
17	040501004001	塑料管	1、材质及规格：Φ600mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、工程量为暂定，竣工结算按实调整	m	120	282.36	33883.2	
18	040502005001	阀门	卡箍式橡胶DN600鸭嘴阀	个	1	1036.78	1036.78	
合计							243429.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		下凹式绿地								
1	010103001001	平整场地	1、原土夯实，压实度不小于95%；	m2	0.14		0.1	0.06	0.02	0.32
2	05B001	生物过滤介质	1、推荐土壤比40%中粗砂，40%种植土，20%椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于120mm/h	m3		175				175
3	060105006001	土工布铺设	1、防渗土工膜，两布一膜	m2	9.82	12.56		2.34	1.01	25.73
4	031001006001	盲管	1、材质、规格：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫口 3、当盲管长度超过20m时，中间需增设清扫口，清扫口采用异径三通N200XDN100配堵头的形式 4、碎石包覆	m	15.76	18.29		3.74	1.61	39.4
		雨水花园								
5	010103001002	平整场地	1、原土夯实，压实度不小于95%；	m2	0.14		0.1	0.06	0.02	0.32
6	060105006002	土工布铺设	1、透水土工布	m2	4.48	4.47		1.06	0.46	10.47
7	05B002	生物过滤介质	1、推荐土壤比40%中粗砂，40%种植土，20%椰糠 2、施工前应进行土壤渗透试验，入渗率不小于120mm/h	m3		175				175
8	060105006003	土工布铺设	1、防渗土工膜，两布一膜	m2	9.82	12.56		2.34	1.01	25.73
9	031001006002	盲管	1、材质、规格：DN100软式透水管 2、长度超过10米设清扫口 3、当盲管长度超过20m时，中间需增设清扫口，清扫口采用异径三通N200XDN100配堵头的形式	m	10	5.45		2.37	1.02	18.84
10	040305001001	垫层	1、50mm厚碎石(粒径5-15mm) 2、300mm厚碎石(粒径30-50mm)	m3	63.98	142.67		15.2	6.56	228.41
		其他工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040504001001	砌筑井（溢流井）	1、定制380*680方形溢流口 2、100厚C15混凝土基础 3、M10水泥砂浆砌MU10砖 4、内侧1:2水泥砂浆勾缝 5、80厚C15混凝土压顶 6、外尺寸1160*860*900	座	179.24	728.07	2.13	43.08	18.59	971.11
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：详见图纸	m3	6.2		6.31	2.97	1.28	16.76
13	040103001001	回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：0.96 3.材料品种、规格：黄土	m3	11.27		1.76	3.09	1.34	17.46
14	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.96 2、填方材料品种：砂砾石	m3	39.2	139.79	0.89	9.52	4.11	193.51
15	040103001003	回填方	1、雨污水管网360°中粗砂（机制砂）回填（不含管底150厚垫层），具体详见苏S01-2021 122、128页	m3	44.9	174.71	1.77	11.08	4.78	237.24
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：自行考虑	m3		0.05	20.43	4.85	2.09	27.42
17	040501004001	塑料管	1、材质及规格：Φ600mm-PE双壁波纹管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、工程量为暂定，竣工结算按实调整	m	45.35	208.62	9.68	13.07	5.64	282.36
18	040502005001	阀门	卡箍式橡胶DN600鸭嘴阀	个	196.62	422.19	262.03	108.93	47.01	1036.78

材料暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		4625.16	
2	041201017001	文明施工		2556.01	
3	041201018001	环境保护		2921.16	
4	041201016001	临时设施		4016.59	
5	041201020001	冬雨季施工增加		486.86	
6	041201021001	夜间施工增加		486.86	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		24.34	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		76.68	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆			
合计				15193.66	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	243429.69	1.9	4625.16						
2	041201017001	文明施工	243429.69	1.05	2556.01						
3	041201018001	环境保护	243429.69	1.2	2921.16						
4	041201016001	临时设施	243429.69	1.65	4016.59						
5	041201020001	冬雨季施工增加	243429.69	0.2	486.86						
6	041201021001	夜间施工增加	243429.69	0.2	486.86						
7	041201022001	特殊地区施工	243429.69								
8	041201023001	二次搬运	243429.69								
9	041201024001	已完工程及设备保护	243429.69	0.01	24.34						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	243429.69								
11	041201026001	按质论价	243429.69								
12	041201027001	建筑工人实名制	243429.69	0.0315	76.68						
13	041201028001	特殊施工降效	243429.69								
14	041201029001	交通组织维护	243429.69								
15	041201030001	协管	243429.69								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆									
合计					15193.66						-

其他项目清单计价表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	258623.35	9	23276.1
合计					23276.1

发包人提供材料一览表

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：海绵城市工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	231757.13
1.1	室外消防管网工程	119927.77
1.2	室外给水工程	9269.06
1.3	土石方工程	102560.3
2	措施项目	12124.37
2.1	其中：安全生产	6720.96
3	其他项目	218000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	218000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21949.34
合 计		483830.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外消防管网工程					119927.77	
1	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN150 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、安装敷设：埋地	m	558.1	144.65	80729.17	
2	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN100 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	166.8	86.72	14464.9	
3	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式 2、型号、规格：室外消火栓SS150/80-1.0型 3、附件材质、规格：消火栓及附件安装	套	5	1330.88	6654.4	
4	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150，1.0Mpa 3、连接形式：法兰	个	2	722.83	1445.66	
5	031002010001	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	组	2	3287.07	6574.14	
6	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地上式DN100 3. 附件材质、规格：含闸阀、止回阀、安全阀等	套	2	2037.84	4075.68	
7	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地上式DN150 3. 附件材质、规格：含闸阀、止回阀、安全阀等	套	2	2991.91	5983.82	
		室外给水工程					9269.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN70 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	17.1	52.2	892.62	
9	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	95.3	40.48	3857.74	
10	031002010002	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：法兰	组	1	1591.62	1591.62	
11	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含配套附件安装	组（个）	4	256.65	1026.6	
12	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝接	个	8	159.28	1274.24	
13	031002006001	除污器(过滤器)	1、材质：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝接	组	4	156.56	626.24	
		土石方工程					102560.3	
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：0.9	m3	468.72	15.22	7133.92	
15	040305001001	垫层	1、垫层、基础材质及厚度：管沟垫层 2、材质及规格：中(粗)砂 3、铺设深度：垫层15cm	m3	70.31	216.01	15187.66	
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	398.41	138	54980.58	
17	040503002001	现浇混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C15管道支墩	m3	5.5	837.46	4606.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504001001	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径1500*1000*900 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	2	2583.92	5167.84	
19	040504001002	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径800*600*700 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	4	1199.03	4796.12	
20	040504001003	消防栓井	1、井截面、深度：砖砌矩形消防栓井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径800*600*700 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	5	1199.03	5995.15	
21	040504001004	阀门井	1、井截面、深度：砖砌圆形阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径1.2m 深 1.45m 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ700 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	2	2346.5	4693	
合计							231757.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外消防管网工程								
1	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN150 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、安装敷设：埋地	m	10.56	126.94	0.74	4.88	1.53	144.65
2	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN100 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	9.24	71.85	0.02	4.27	1.34	86.72
3	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式 2、型号、规格：室外消火栓 SS150/80-1.0型 3、附件材质、规格：消火栓及附件安装	套	137.92	1102.82	6.35	63.79	20	1330.88
4	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150，1.0Mpa 3、连接形式：法兰	个	137.28	496.87	5.28	63.49	19.91	722.83
5	031002010001	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	组	400.3	2620.65	22.94	185.14	58.04	3287.07
6	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地上式 DN100 3. 附件材质、规格：含闸阀、止回阀、安全阀等	套	292.58	1563.42	4.1	135.32	42.42	2037.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地上式 DN150 3. 附件材质、规格：含闸阀、止回阀、安全阀等	套	340.5	2438.21	6.35	157.48	49.37	2991.91
		室外给水工程								
8	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN70 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	7.66	39.87	0.02	3.54	1.11	52.2
9	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN50 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、名称：PE给水管 7、安装敷设：埋地	m	7.38	28.59	0.02	3.42	1.07	40.48
10	031002010002	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：法兰	组	400.3	925.2	22.94	185.14	58.04	1591.62
11	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含配套附件安装	组（个）	37.77	195.29	0.64	17.47	5.48	256.65
12	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝接	个	36.15	99.05	2.12	16.72	5.24	159.28
13	031002006001	除污器(过滤器)	1、材质：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝接	组	43.38	84.71	2.12	20.06	6.29	156.56
		土石方工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方 2、挖土深度：0.9	m3	6.2		5.25	2.87	0.9	15.22
15	040305001001	垫层	1、垫层、基础材质及厚度：管沟垫层 2、材质及规格：中(粗)砂 3、铺设深度：垫层15cm	m3	37.8	154.17	1.08	17.48	5.48	216.01
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	60.48	38.81	1.97	27.97	8.77	138
17	040503002001	现浇混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C15管道支墩	m3	271.13	401.19	0.42	125.4	39.32	837.46
18	040504001001	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径1500*1000*900 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	1139.05	738.44	14.46	526.8	165.17	2583.92
19	040504001002	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径800*600*700 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	543.09	319.06	6.94	251.18	78.76	1199.03
20	040504001003	消防栓井	1、井截面、深度：砖砌矩形消防栓井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径800*600*700 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	543.09	319.06	6.94	251.18	78.76	1199.03
21	040504001004	阀门井	1、井截面、深度：砖砌圆形阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.45m 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ700 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	472.73	1542.08	44.5	218.64	68.55	2346.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		6720.96	
2	031401010001	文明施工		1390.54	
3	031401011001	环境保护		695.27	
4	031401012001	临时设施		2549.33	
5	031401021001	冬雨季施工增加		173.82	
6	031401020001	夜间施工增加		463.51	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		57.94	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		73	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				12124.37	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	231757.13	2.9	6720.96						
2	031401010001	文明施工	231757.13	0.6	1390.54						
3	031401011001	环境保护	231757.13	0.3	695.27						
4	031401012001	临时设施	231757.13	1.1	2549.33						
5	031401021001	冬雨季施工增加	231757.13	0.075	173.82						
6	031401020001	夜间施工增加	231757.13	0.2	463.51						
7	031401017001	特殊地区施工	231757.13								
8	031401013001	二次搬运	231757.13								
9	031401015001	已完工程及设备保护	231757.13	0.025	57.94						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	231757.13								
11	031401023001	按质论价	231757.13								
12	031401024001	建筑工人实名制	231757.13	0.0315	73						
13	031401025001	特殊施工降效	231757.13								
14	031401026001	协管	231757.13								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					12124.37						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	218000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		218000			-

暂列金额明细表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	室外水处理设备 (含河流取水泵)	200000	18000	218000					
合 计		200000	18000	218000					-

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	243881.5	9	21949.34
合计					21949.34

发包人提供材料一览表

工程名称：室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室外消防及给水管网安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	407879.56
1.1	室外绿化自动微喷系统	97994.08
1.2	室外景观给水工程	74361.04
1.3	室外景观照明工程	235524.44
2	措施项目	21338.23
2.1	其中：安全生产	11828.51
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38629.6
合 计		467847.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外绿化自动微喷系统					97994.08	
1	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN15；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	593	14.29	8473.97	
2	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN25；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	138.9	16.54	2297.41	
3	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN32；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	57.6	21	1209.6	
4	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN40；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	303.6	26.44	8027.18	
5	031001008005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN50；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	155	36.82	5707.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001008006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN65；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	12.5	45.58	569.75	
7	030901003001	压力补偿式滴头	1.安装部位：室外 2.材质、型号、规格：DN15，流量1.89L/h，过滤目数200 3.连接形式：热熔连接	个	86	132.5	11395	
8	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：电磁阀（设置套筒，参照图集《13S201》35、36页） 2、型号、规格：DN65	个	1	1118.24	1118.24	
9	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：螺纹连接	个	1	287.99	287.99	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	252.12	95.65	24115.28	
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	252.12	138	34792.56	
		室外景观给水工程					74361.04	
12	031001008007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN25；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	254.5	16.54	4209.43	
13	031001008008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN40；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	172.1	26.44	4550.32	
14	031001008009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN50；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	49.1	36.82	1807.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031001008010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN65；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	6.8	45.58	309.94	
16	031002003001	塑料阀门	1、类型：P-33型快速取水阀 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN25；1.0Mpa 4、连接形式：热熔连接	个	10	105.38	1053.8	
17	031003014001	快速取水器910阀箱	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：PE成品阀门箱；VB-910-12B	个	10	234.8	2348	
18	031002010001	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：法兰	组	1	2174.12	2174.12	
19	040504001001	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径1500*1000*900 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	1	2583.92	2583.92	
20	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	236.78	95.65	22648.01	
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	236.78	138	32675.64	
		室外景观照明工程					235524.44	
22	030413010001	小区路灯	1、名称：庭院路灯 2、型号：满足设计要求 3、规格：LED 50W，IP65 4、灯杆材质、规格：H=3.0m，壁厚3mm；钢灯杆整体热镀锌，表面喷户外纯聚氨酯塑粉 5、基础形式、砂浆配合比：700*700*1000，C25钢筋混凝土基础 6、杆座材质、规格：外径320mm，10mm厚钢板	套	51	2418.17	123326.67	
23	030412001001	配管	1、名称：电缆配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：室外埋地敷设	m	355.2	27.33	9707.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030412001002	配管	1、名称：电缆配管 2、材质：PVC 3、规格：32 4、配置形式：室外埋地敷设	m	743.6	10.91	8112.68	
25	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管 6、电压等级(kV)：0.6/1.0	m	1210	27.97	33843.7	
26	030409003001	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线(mm2) ≤6 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*6 4、安装部位：室外 5、电压等级(kV)：0.6/1.0	个	51	34.08	1738.08	
27	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	251.64	95.65	24069.37	
28	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	251.64	138	34726.32	
合计							407879.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外绿化自动微喷系统								
1	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN15；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	5.58	5.31	0.01	2.58	0.81	14.29
2	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN25；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	5.58	7.56	0.01	2.58	0.81	16.54
3	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN32；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	6.17	11.08	0.01	2.85	0.89	21
4	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN40；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	6.71	15.64	0.02	3.1	0.97	26.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	031001008005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN50；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	7.38	24.93	0.02	3.42	1.07	36.82
6	031001008006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：自动微喷给水 3、材质、规格：PE，DN65；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	7.66	33.25	0.02	3.54	1.11	45.58
7	030901003001	压力补偿式滴头	1. 安装部位：室外 2. 材质、型号、规格：DN15，流量1.89L/h，过滤目数200 3. 连接形式：热熔连接	个	13.25	111.06	0.14	6.13	1.92	132.5
8	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：电磁阀（设置套筒，参照图集《13S201》35、36页） 2、型号、规格：DN65	个	56.45	1027.49		26.11	8.19	1118.24
9	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：螺纹连接	个	47.78	208.49	2.69	22.1	6.93	287.99
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	59.5			27.52	8.63	95.65
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 材料品种、规格：6%灰土	m3	60.48	38.81	1.97	27.97	8.77	138
		室外景观给水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	031001008007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN25；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	5.58	7.56	0.01	2.58	0.81	16.54
13	031001008008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN40；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	6.71	15.64	0.02	3.1	0.97	26.44
14	031001008009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN50；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	7.38	24.93	0.02	3.42	1.07	36.82
15	031001008010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE，DN65；1.25MPa 4、连接形式：热熔连接，含管件安装（包括避让其它系统爬弯等所需的全部配件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力1.0Mpa	m	7.66	33.25	0.02	3.54	1.11	45.58
16	031002003001	塑料阀门	1、类型：P-33型快速取水阀 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN25；1.0Mpa 4、连接形式：热熔连接	个	12.02	86.06		5.56	1.74	105.38
17	031003014001	快速取水器910阀箱	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：PE成品阀门箱；VB-910-12B	个	59.8	138.32	0.35	27.66	8.67	234.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031002010001	倒流防止器	1、类型：倒流防止器（含水表、阀门、Y型过滤器） 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：法兰	组	400.3	1507.7	22.94	185.14	58.04	2174.12
19	040504001001	水表井	1、井截面、深度：砖砌矩形水表井 2、砖品种、规格、强度等级：砖砌240机砖，内径1500*1000*900 3、井盖安装：铸铁井盖，Φ600 轻型 4、砂浆强度等级：内外粉刷，水泥砂浆 M7.5	座	1139.05	738.44	14.46	526.8	165.17	2583.92
20	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	59.5			27.52	8.63	95.65
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	60.48	38.81	1.97	27.97	8.77	138
		室外景观照明工程								
22	030413010001	小区路灯	1、名称：庭院路灯 2、型号：满足设计要求 3、规格：LED 50W，IP65 4、灯杆材质、规格：H=3.0m，壁厚3mm；钢灯杆整体热镀锌，表面喷户外纯聚氨酯塑粉 5、基础形式、砂浆配合比：700*700*1000，C25钢筋混凝土基础 6、杆座材质、规格：外径320mm，10mm厚钢板	套	113.67	2204.76	30.69	52.57	16.48	2418.17
23	030412001001	配管	1、名称：电缆配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：室外埋地敷设	m	6.52	16.79	0.05	3.02	0.95	27.33
24	030412001002	配管	1、名称：电缆配管 2、材质：PVC 3、规格：32 4、配置形式：室外埋地敷设	m	4.19	4.17		1.94	0.61	10.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：穿管 6、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	3.02	22.24	0.87	1.4	0.44	27.97
26	030409003001	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线(mm2)≤6 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*6 4、安装部位：室外 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	个	15.6	9		7.2	2.28	34.08
27	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN70以内 3、挖沟深度：0.7m以内	m3	59.5			27.52	8.63	95.65
28	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	60.48	38.81	1.97	27.97	8.77	138

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		11828.51	
2	031401010001	文明施工		2447.28	
3	031401011001	环境保护		1223.64	
4	031401012001	临时设施		4486.68	
5	031401021001	冬雨季施工增加		305.91	
6	031401020001	夜间施工增加		815.76	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		101.97	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		128.48	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				21338.23	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	407879.56	2.9	11828.51						
2	031401010001	文明施工	407879.56	0.6	2447.28						
3	031401011001	环境保护	407879.56	0.3	1223.64						
4	031401012001	临时设施	407879.56	1.1	4486.68						
5	031401021001	冬雨季施工增加	407879.56	0.075	305.91						
6	031401020001	夜间施工增加	407879.56	0.2	815.76						
7	031401017001	特殊地区施工	407879.56								
8	031401013001	二次搬运	407879.56								
9	031401015001	已完工程及设备保护	407879.56	0.025	101.97						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	407879.56								
11	031401023001	按质论价	407879.56								
12	031401024001	建筑工人实名制	407879.56	0.0315	128.48						
13	031401025001	特殊施工降效	407879.56								
14	031401026001	协管	407879.56								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					21338.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	429217.79	9	38629.6
合计					38629.6

发包人提供材料一览表

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外景观照明及绿化给水和自动微喷安装工程 标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1411910.49
1.1	电气设备安装工程	1411910.49
2	措施项目	73864.09
2.1	其中：安全生产	40945.4
3	其他项目	120000
3.1	其中：暂列金额	120000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	144519.71
合 计		1750294.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					1411910.49	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN100以内 3、挖沟深度：1.5m以内	m3	807.48	95.65	77235.46	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	481.3	138	66419.4	
3	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石 2、厚度：75mm	m3	52.18	245.52	12811.23	
4	040305001002	垫层	1、垫层、基础材质及厚度：管沟垫层 2、材质及规格：中(粗)砂 3、铺设深度：暂按6根计算（结算按实际调整）	m3	187.01	216.01	40396.03	
5	040804001001	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN150 3.配置形式：地埋敷设	m	1342	226.07	303385.94	
6	040804001002	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.配置形式：地埋敷设	m	783	106.08	83060.64	
7	040804001003	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.配置形式：地埋敷设	m	1124	105.96	119099.04	
8	040804001004	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.配置形式：地埋敷设	m	2369.5	86.22	204298.29	
9	040804001005	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.配置形式：地埋敷设	m	206	114.81	23650.86	
10	040804001006	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN150 3.配置形式：地埋敷设	m	1118	52.99	59242.82	
11	040804001007	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN100 3.配置形式：地埋敷设	m	730	45.42	33156.6	
12	040804001008	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN80 3.配置形式：地埋敷设	m	796	40.79	32468.84	
13	040804001009	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN65 3.配置形式：地埋敷设	m	141	36.16	5098.56	
14	040804001010	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN50 3.配置形式：地埋敷设	m	705	30.14	21248.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504001001	电缆井	1、井:电缆井 2、井的尺寸:1500*1500*1800、井身材料:MU5烧结普通砖、墙厚240、M5水泥砂浆砌筑、内壁用避水浆粉面、厚度不小于10mm 4、垫层、基础:厚度、材料品种、强度:碎石垫层100mm、C15砼底基100mm 5、井盖:钢纤维井盖安装 6、具体做法详见设计图纸 7、预埋PVC-U-dn50管排水	座	19	5898.66	112074.54	
16	030402011001	成套配电箱	1.名称:插座检修箱(防水型) 2.型号:PZ30 3.规格:5.0KW 4.安装方式:挂墙明装 5.接线端子材质、规格:6mm ²	台	3	1565.27	4695.81	
17	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5X6 4.材质:铜 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架、配管内敷设	m	180	37.19	6694.2	
18	030412001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:暗敷	m	165	52.93	8733.45	
19	030412003001	桥架	1.名称:防水防火桥架 2.规格:(50+50+150)*150*2 3.材质:镀锌	m	55	142.41	7832.55	
20	030412003002	桥架	1.名称:防水防火桥架 2.规格:400*150*2 3.材质:镀锌	m	55	206.23	11342.65	
21	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架吊支架 2.材质:角钢 3.规格:40*40*4 4.支架形式:门式	kg	150	13.71	2056.5	
22	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:先刷樟丹两遍后,再刷红色防火漆两遍	kg	150	3.46	519	
23	031301004001	成品支架	1.名称:抗震支架 2.支架形式:单向	套	8	212.33	1698.64	
24	030409011001	防火堵洞	1、名称:防火封堵,桥架 2、材质:胶泥	kg	20	10.35	207	
25	030409002001	控制电缆	1.型号:WDZB1N-RVV 2.规格:2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:管内	m	2590	9.12	23620.8	
26	030409002002	控制电缆	1.型号:WDZB1N-RVV 2.规格:2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:管内	m	7770	10.11	78554.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409002003	控制电缆	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 管内敷设	m	1295	20.76	26884.2	
28	030409005001	控制电缆头	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 7*1.5 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV	个	12	137.89	1654.68	
29	030409005002	控制电缆头	1. 型号: WDZB1N-KYJV 2. 规格: 电缆芯数(芯)≤6 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV	个	92	88.38	8130.96	
30	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZB1N 3. 规格: BV6 4. 材质: 铜芯	m	5180	6.88	35638.4	
合计							1411910.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土（暂按人工挖计算） 2、管外径：DN100以内 3、挖沟深度：1.5m以内	m3	59.5			27.52	8.63	95.65
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	60.48	38.81	1.97	27.97	8.77	138
3	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石 2、厚度：75mm	m3	63.98	142.67		29.59	9.28	245.52
4	040305001002	垫层	1、垫层、基础材质及厚度：管沟垫层 2、材质及规格：中(粗)砂 3、铺设深度：暂按6根计算（结算按实际调整）	m3	37.8	154.17	1.08	17.48	5.48	216.01
5	040804001001	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN150 3.配置形式：地埋敷设	m	26.42	182.91	0.69	12.22	3.83	226.07
6	040804001002	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.配置形式：地埋敷设	m	22.97	68.56	0.6	10.62	3.33	106.08
7	040804001003	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.配置形式：地埋敷设	m	22.97	68.44	0.6	10.62	3.33	105.96
8	040804001004	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.配置形式：地埋敷设	m	14.2	63.02	0.37	6.57	2.06	86.22
9	040804001005	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.配置形式：地埋敷设	m	19.88	82.32	0.54	9.19	2.88	114.81
10	040804001006	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN150 3.配置形式：地埋敷设	m	16.8	22.01	3.97	7.77	2.44	52.99
11	040804001007	配管	1.材质：PE电力电缆保护管 2.规格：DN100 3.配置形式：地埋敷设	m	16.4	15.93	3.12	7.59	2.38	45.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040804001008	配管	1. 材质：PE电力电缆保护管 2. 规格：DN80 3. 配置形式：地埋敷设	m	15.15	13.88	2.55	7.01	2.2	40.79
13	040804001009	配管	1. 材质：PE电力电缆保护管 2. 规格：DN65 3. 配置形式：地埋敷设	m	14.23	11.02	2.27	6.58	2.06	36.16
14	040804001010	配管	1. 材质：PE电力电缆保护管 2. 规格：DN50 3. 配置形式：地埋敷设	m	12.05	9.07	1.7	5.57	1.75	30.14
15	040504001001	电缆井	1、井：电缆井 2、井的尺寸：1500*1500*1800 、井身材料：MU5烧结普通砖、墙厚240、M5水泥砂浆砌筑、内壁用避水浆粉面、厚度不小于10mm 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度：碎石垫层100mm、C15砼底基100mm 5、井盖：钢纤维井盖安装 6、具体做法详见设计图纸 7、预埋PVC-U-dn50管排水	座	2707.79	1510.45	35.44	1252.34	392.64	5898.66
16	030402011001	成套配电箱	1. 名称：插座检修箱（防水型） 2. 型号：PZ30 3. 规格：5.0KW 4. 安装方式：挂墙明装 5. 接线端子材质、规格：6mm ²	台	189.7	1227.71	32.61	87.71	27.54	1565.27
17	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5X6 4. 材质：铜 5. 电压(kV)：1KV 6. 敷设方式：桥架、配管内敷设	m	0.91	35.47	0.26	0.42	0.13	37.19
18	030412001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50 3、配置形式：暗敷	m	16.3	26.64	0.09	7.54	2.36	52.93
19	030412003001	桥架	1. 名称：防水防火桥架 2. 规格：（50+50+150）*150*2 3. 材质：镀锌	m	27.94	96.03	1.47	12.92	4.05	142.41
20	030412003002	桥架	1. 名称：防水防火桥架 2. 规格：400*150*2 3. 材质：镀锌	m	44.68	132.08	2.33	20.66	6.48	206.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：桥架吊支架 2. 材质：角钢 3. 规格：40*40*4 4. 支架形式：门式	kg	6.13	3.72	0.13	2.84	0.89	13.71
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹两遍后，再刷红色防火漆两遍	kg	1.47	0.82	0.27	0.69	0.21	3.46
23	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 支架形式：单向	套	50.93	130.06	0.4	23.56	7.38	212.33
24	030409011001	防火堵洞	1、名称：防火封堵，桥架 2、材质：胶泥	kg	6.06	0.61		2.8	0.88	10.35
25	030409002001	控制电缆	1. 型号：WDZBIN-RVV 2. 规格：2*1.5 3. 材质：铜芯 4. 电压(kV)：1KV 5. 敷设方式：管内	m	3.63	3.28		1.68	0.53	9.12
26	030409002002	控制电缆	1. 型号：WDZBIN-RVV 2. 规格：2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 电压(kV)：1KV 5. 敷设方式：管内	m	3.63	4.27		1.68	0.53	10.11
27	030409002003	控制电缆	1. 型号：WDZBIN-KYJV 2. 规格：7*1.5 3. 材质：铜芯 4. 电压(kV)：1KV 5. 敷设方式：管内敷设	m	3.98	13.84	0.52	1.84	0.58	20.76
28	030409005001	控制电缆头	1. 型号：WDZBIN-KYJV 2. 规格：7*1.5 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压(kV)：1KV	个	66.16	31.54		30.6	9.59	137.89
29	030409005002	控制电缆头	1. 型号：WDZBIN-KYJV 2. 规格：电缆芯数(芯)≤6 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压(kV)：1KV	个	40.78	22.83		18.86	5.91	88.38
30	030412004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZBIN 3. 规格：BV6 4. 材质：铜芯	m	0.77	5.65		0.35	0.11	6.88

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		40945.4	
2	031401010001	文明施工		8471.46	
3	031401011001	环境保护		4235.73	
4	031401012001	临时设施		15531.02	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1058.93	
6	031401020001	夜间施工增加		2823.82	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		352.98	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		444.75	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				73864.09	-

其他项目清单计价表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		120000			-

暂列金额明细表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			120000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	120000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1605774.58	9	144519.71
合计					144519.71

发包人提供材料一览表

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外强弱电管网及配电安装工程

标段：江苏省镇江第一中学高品质高中学位扩容建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	