2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程项目 工程

# 最高投标限价

招　标　人：镇江新区交通建设投资有限公司 (盖章)

2026年07月07日

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程项目

标段名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

# 最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：11289774.69

(大写)：壹仟壹佰贰拾捌万玖仟柒佰柒拾肆元陆角玖分

编　制　人：郁勇　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：汤学荣　　(签字及盖章)

编 制 单 位：宏信天德工程顾问有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：戴尚鹏　　(签字或盖章)

招　标　人：镇江新区交通建设投资有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：朱旭东　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年07月07日

# 表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程项目

标段名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

# 最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：11289774.69

（大写）：壹仟壹佰贰拾捌万玖仟柒佰柒拾肆元

编　制　人：郁勇　（签字或盖章）

审　核　人：汤学荣　（签字或盖章）

编制单位：宏信天德工程顾问有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：蔡尚鹏　（签字或盖章）

招　标　人：镇江新区交通建设投资有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：朱旭东　（签字或盖章）

编制时间：2026年07月07日

# 工程项目汇总表

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程项目　　标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：（元） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 翠竹苑 | 10554043.56 | 50000 | 152862.61 |
| 2 | 截污泵站工程 | 735731.13 | 10000 | 5554.02 |
| 合计 | | 11289774.69 | 60000 | 158416.63 |

# 单项工程汇总表

工程名称：翠竹苑

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：（元） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 翠竹苑-土方工程 | 516616.68 | | 8411.25 |
| 2 | 翠竹苑-管道工程 | 7654407.73 | 50000 | 110526.19 |
| 3 | 翠竹苑-道路工程 | 2383019.15 | | 33925.17 |
| 合计 | | 10554043.56 | 50000 | 152862.61 |

# 单位工程汇总表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 442697.37 |
| 1.1 | 土石方工程 | 442697.37 |
| 2 | 措施项目 | 31262.89 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 8411.25 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 42656.42 |
| 合　计 | | 516616.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 442697.37 | |
| | | 土石方工程 | | | | | 442697.37 | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合<br>2、挖土深度：2m以内<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 10332.28 | 13.01 | 134422.96 | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求<br>2、填方材料品种：素土回填<br>3、填方来源、运距：原土回填<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 500 | 14.42 | 7210 | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 9832.28 | 30.62 | 301064.41 | |
| 合计 | | | | | | | 442697.37 | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合<br>2、挖土深度：2m以内<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 8.33 | | 3.39 | 0.82 | 0.47 | 13.01 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求<br>2、填方材料品种：素土回填<br>3、填方来源、运距：原土回填<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 11.27 | | 1.72 | 0.91 | 0.52 | 14.42 |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 0.38 | 0.06 | 27.15 | 1.93 | 1.1 | 30.62 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 26745.56 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | | 8411.25 | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | | 4648.32 | |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | | 5312.37 | |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | | 7304.51 | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | 885.39 | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | 44.27 | |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | | 139.45 | |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 011601019001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | 4517.33 | |
| 15 | 011601001001 | 脚手架 | | | |
| 16 | 011601002001 | 垂直运输 | | | |
| 17 | 011601004001 | 施工排水 | | | |
| 18 | 011601005001 | 施工降水 | | | |
| 19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 4517.33 | |
| 合计 | | | | 31262.89 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| | | 通用措施项目 | | | 26745.56 | | | | | | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 442697.37 | 1.9 | 8411.25 | | | | | | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | 442697.37 | 1.05 | 4648.32 | | | | | | |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | 442697.37 | 1.2 | 5312.37 | | | | | | |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 442697.37 | 1.65 | 7304.51 | | | | | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 442697.37 | 0.2 | 885.39 | | | | | | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 442697.37 | 0.01 | 44.27 | | | | | | |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 442697.37 | 0.0315 | 139.45 | | | | | | |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 442697.37 | | | | | | | | |
| 14 | 011601019001 | 协管 | 442697.37 | | | | | | | | |
| | | 专业措施项目 | | | 4517.33 | | | | | | |
| 15 | 011601001001 | 脚手架 | | | | | | | | | |
| 16 | 011601002001 | 垂直运输 | | | | | | | | | |
| 17 | 011601004001 | 施工排水 | | | | | | | | | |
| 18 | 011601005001 | 施工降水 | | | | | | | | | |
| 19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | 4517.33 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 31262.89 | | | | | | - |

# 其他项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 增值税计价表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 473960.26 | 9 | 42656.42 |
| 合计 | | | | | 42656.42 |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价 (元) | 风险幅度 系数 r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C（元） | 价差调整 金额 △P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：翠竹苑-土方工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

# 单位工程汇总表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 5817168.07 |
| 1.1 | 雨水管道工程 | 3678325.12 |
| 1.2 | 污水管道工程 | 1976942.95 |
| 1.3 | 其他工程 | 161900 |
| 2 | 措施项目 | 659352.78 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 110526.19 |
| 3 | 其他项目 | 550000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 500000 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 50000 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 627886.88 |
| 合　计 | | 7654407.73 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 雨水管道工程 | | | | | 3678325.12 | |
| 1 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、雨水沟槽密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 5425.96 | 317.13 | 1720734.69 | |
| 2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：UPVC，de110<br>3、连接形式：胶水连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 141 | 52.34 | 7379.94 | |
| 3 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn225<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 1549 | 155.67 | 241132.83 | |
| 4 | 040501005003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 322 | 315.07 | 101452.54 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 5 | 040501005004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn450<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 116 | 465.26 | 53970.16 | |
| 6 | 040501005005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn560<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 410 | 705.04 | 289066.4 | |
| 7 | 040501005006 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn630<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 273 | 925.4 | 252634.2 | |
| 8 | 040501005007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：钢筋混凝土管，dn800<br>3、连接形式：承插连接<br>4、铺设深度：平均埋深2m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 114 | 451.04 | 51418.56 | |
| 9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、参照图集：苏S01-2021-161<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖<br>3、井深：平均2.0m以内、防坠网<br>4、窨井直径：Φ700<br>5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 366 | 2446.88 | 895558.08 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 10 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ1000<br>5、窨井深度：平均2.0m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 12 | 5050.88 | 60610.56 | |
| 11 | 031001008001 | 塑料管 | 1、排水管品种、规格：雨水立管，de110<br>2、雨水立管顶部改造，含通气帽、弯头、管件等<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 126 | 34.66 | 4367.16 | |
| | | 污水管道工程 | | | | | 1976942.95 | |
| 12 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、污水沟槽填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 2025.29 | 298.69 | 604933.87 | |
| 13 | 040501005008 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：de110UPVC管<br>3、连接形式：胶黏剂型承插接口<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 95 | 56.82 | 5397.9 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 040501005009 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn225<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 1150 | 160.15 | 184172.5 | |
| 15 | 040501005010 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 163 | 319.55 | 52086.65 | |
| 16 | 040501005011 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn450<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 151 | 469.74 | 70930.74 | |
| 17 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ700<br>5、窨井深度：平均1.5m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 289 | 3651.83 | 1055378.87 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 18 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明<br>4、窨井直径：600*600方井<br>5、窨井深度：1.5m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 2 | 1237.07 | 2474.14 | |
| 19 | 031001008002 | 塑料管 | 1、排水管品种、规格：污水立管，de50<br>2、污水立管，含弯头、管件等<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 84 | 18.67 | 1568.28 | |
| | | 其他工程 | | | | | 161900 | |
| 20 | 040502003001 | 废弃管道封堵管口 | 1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内<br>2、C35微膨胀砼填实<br>3、1:2水泥砂浆抹面<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 处 | 141 | 400 | 56400 | |
| 21 | 040502004001 | 气囊封堵 | 1、气囊封堵、调排水、气囊拆除<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 22 | 040502009001 | 排水设施信息公示牌 | 1、排水设施信息公示牌<br>2、材质、规格：1.5mm铝板<br>3、尺寸：400*600mm<br>4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 个 | 1 | 500 | 500 | |
| 23 | 040502005001 | 立管标识 | 1、“雨水管”“污水管”立管标识<br>2、样式详见图纸<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 24 | 040502016001 | 楼宇分离器 | 1、类型：楼宇分离器<br>2、材质：楼宇分离器装置箱体及内部构建应为ABS、PVC、不锈钢304等防腐、防老化、抗冲击材料<br>3、规格、型号：污水出水管径DN110<br>4、参数：顶部应设有井盖井圈限位和加强承托结构，可安装市场上常见的井圈及井盖<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 25 | 040503004001 | 围挡 | 1、施工围挡<br>2、需按现场实际需求及标准要求搭设围挡<br>3、按项报价，各投标单位自行考虑，结算时不调整<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | |
| 26 | 040503004002 | 施工水电接入费 | 1、施工现场水电接入配合协调费用<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 合计 | | | | | | | 5817168.07 | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 雨水管道工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、雨水沟槽密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 49.69 | 246.2 | 3.24 | 12.57 | 5.43 | 317.13 |
| 2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：UPVC，de110<br>3、连接形式：胶水连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 14.61 | 32.5 | 0.19 | 3.52 | 1.52 | 52.34 |
| 3 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn225<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 19.8 | 126.75 | 1.79 | 5.12 | 2.21 | 155.67 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 4 | 040501005003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 34.54 | 264.76 | 3 | 8.92 | 3.85 | 315.07 |
| 5 | 040501005004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn450<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 49.36 | 393.41 | 4.26 | 12.74 | 5.49 | 465.26 |
| 6 | 040501005005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn560<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 61.77 | 614.45 | 5.83 | 16.06 | 6.93 | 705.04 |
| 7 | 040501005006 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn630<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 67.35 | 822.79 | 9.22 | 18.19 | 7.85 | 925.4 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 8 | 040501005007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：钢筋混凝土管，dn800<br>3、连接形式：承插连接<br>4、铺设深度：平均埋深2m<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 47.48 | 375.81 | 8.66 | 13.34 | 5.75 | 451.04 |
| 9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、参照图集：苏S01-2021-161<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖<br>3、井深：平均2.0m以内、防坠网<br>4、窨井直径：Φ700<br>5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 616.5 | 1579.59 | 30.73 | 153.72 | 66.34 | 2446.88 |
| 10 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ1000<br>5、窨井深度：平均2.0m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 285.83 | 4573.78 | 70.21 | 84.56 | 36.5 | 5050.88 |
| 11 | 031001008001 | 塑料管 | 1、排水管品种、规格：雨水立管，de110<br>2、雨水立管顶部改造，含通气帽、弯头、管件等<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 8.86 | 22.79 | | 2.1 | 0.91 | 34.66 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 污水管道工程 | | | | | | | | |
| 12 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、污水沟槽填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 46.8 | 231.89 | 3.05 | 11.84 | 5.11 | 298.69 |
| 13 | 040501005008 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：de110UPVC管<br>3、连接形式：胶黏剂型承插接口<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 16.57 | 34.35 | 0.19 | 3.99 | 1.72 | 56.82 |
| 14 | 040501005009 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn225<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 21.76 | 128.6 | 1.79 | 5.59 | 2.41 | 160.15 |
| 15 | 040501005010 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 36.5 | 266.61 | 3 | 9.39 | 4.05 | 319.55 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 16 | 040501005011 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn450<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深0.8m<br>5、管道检验及试验要求：闭水试验<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 51.32 | 395.26 | 4.26 | 13.21 | 5.69 | 469.74 |
| 17 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ700<br>5、窨井深度：平均1.5m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 1069.65 | 2127.66 | 67.8 | 270.14 | 116.58 | 3651.83 |
| 18 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明<br>4、窨井直径：600*600方井<br>5、窨井深度：1.5m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 406.53 | 653.26 | 29.14 | 103.49 | 44.65 | 1237.07 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 19 | 031001008002 | 塑料管 | 1、排水管品种、规格：污水立管，de50<br>2、污水立管，含弯头、管件等<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 8.46 | 7.33 | | 2.01 | 0.87 | 18.67 |
| | | 其他工程 | | | | | | | | |
| 20 | 040502003001 | 废弃管道封堵管口 | 1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内<br>2、C35微膨胀砼填实<br>3、1:2水泥砂浆抹面<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 处 | | 400 | | | | 400 |
| 21 | 040502004001 | 气囊封堵 | 1、气囊封堵、调排水、气囊拆除<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | | 25000 | | | | 25000 |
| 22 | 040502009001 | 排水设施信息公示牌 | 1、排水设施信息公示牌<br>2、材质、规格：1.5mm铝板<br>3、尺寸：400*600mm<br>4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 个 | | 500 | | | | 500 |
| 23 | 040502005001 | 立管标识 | 1、“雨水管”“污水管”立管标识<br>2、样式详见图纸<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | | 5000 | | | | 5000 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 24 | 040502016001 | 楼宇分离器 | 1、类型：楼宇分离器<br>2、材质：楼宇分离器装置箱体及内部构建应为ABS、PVC、不锈钢304等防腐、防老化、抗冲击材料<br>3、规格、型号：污水出水管径DN110<br>4、参数：顶部应设有井盖井圈限位和加强承托结构，可安装市场上常见的井圈及井盖<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 台 | | 5000 | | | | 5000 |
| 25 | 040503004001 | 围挡 | 1、施工围挡<br>2、需按现场实际需求及标准要求搭设围挡<br>3、按项报价，各投标单位自行考虑，结算时不调整<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | | 50000 | | | | 50000 |
| 26 | 040503004002 | 施工水电接入费 | 1、施工现场水电接入配合协调费用<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | | 20000 | | | | 20000 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 110526.19 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 61080.26 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 69806.02 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 95983.27 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 11634.34 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | 122160.53 | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 581.72 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 1832.41 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | 180332.21 | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 5415.83 | |
| 合计 | | | | 659352.78 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 5817168.07 | 1.9 | 110526.19 | | | | | | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | 5817168.07 | 1.05 | 61080.26 | | | | | | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | 5817168.07 | 1.2 | 69806.02 | | | | | | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 5817168.07 | 1.65 | 95983.27 | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 5817168.07 | 0.2 | 11634.34 | | | | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | 5817168.07 | 2.1 | 122160.53 | | | | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 5817168.07 | 0.01 | 581.72 | | | | | | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 5817168.07 | 0.0315 | 1832.41 | | | | | | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 5817168.07 | 3.1 | 180332.21 | | | | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | 5817168.07 | | | | | | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | 5415.83 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 659352.78 | | | | | | - |

# 其他项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 500000 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 50000 | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | 550000 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 500000 | | | |
| 2.1 | 暂列金额 | 500000 | 100 | 500000 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | 500000 | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 积水部位增设管井 | 50000 | | 50000 | | | | | |
| 合　　计 | | 50000 | | 50000 | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 增值税计价表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 6976520.85 | 9 | 627886.88 |
| 合计 | | | | | 627886.88 |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

慧信网上招投标系统

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci（元） | 价差△C（元） | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：翠竹苑-管道工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

# 单位工程汇总表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1785535.17 |
| 1.1 | 拆除工程 | 291858.8 |
| 1.2 | 恢复工程 | 1493676.37 |
| 2 | 措施项目 | 200720.93 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 33925.17 |
| 3 | 其他项目 | 200000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 200000 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 196763.05 |
| 合　计 | | 2383019.15 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | 291858.8 | |
| 1 | 041001001001 | 拆除混凝土路面及沥青路面 | 1、路面切缝<br>2、拆除混凝土路面及沥青路面<br>3、含路面基层结构层拆除<br>4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑<br>5、综合报价，结算时不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 3410 | 69.24 | 236108.4 | |
| 2 | 041001002001 | 拆除铺装路面 | 1、铺装路面拆除<br>2、基层拆除<br>3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑<br>4、综合报价，结算时不调整<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 2170 | 23.72 | 51472.4 | |
| 3 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、人工整理绿化用地<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 620 | 6.9 | 4278 | |
| | | 恢复工程 | | | | | 1493676.37 | |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50mmAC-13C沥青砼<br>2、玻纤格栅+粘层<br>3、200mmC30混凝土<br>4、180mm级配碎石<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 368 | 207.98 | 76536.64 | |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置<br>4、相关说明：压线纹费用含在本子目内<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 4542 | 106.43 | 483405.06 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 6 | 040202010001 | 碎石 | 1、200mm级配碎石<br>2、压实度≥95%<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 4542 | 36.51 | 165828.42 | |
| 7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、人行道铺装原状恢复<br>2、100mmC30混凝土<br>3、100mm级配碎石（压实度≥95%）<br>4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 3125 | 235.81 | 736906.25 | |
| 8 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1、绿化原状恢复<br>2、养护期：成活养护<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 620 | 50 | 31000 | |
| 合计 | | | | | | | 1785535.17 | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除混凝土路面及沥青路面 | 1、路面切缝<br>2、拆除混凝土路面及沥青路面<br>3、含路面基层结构层拆除<br>4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑<br>5、综合报价，结算时不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 27.31 | 2.43 | 22.54 | 11.84 | 5.12 | 69.24 |
| 2 | 041001002001 | 拆除铺装路面 | 1、铺装路面拆除<br>2、基层拆除<br>3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑<br>4、综合报价，结算时不调整<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 3.62 | 0.01 | 14.07 | 4.2 | 1.82 | 23.72 |
| 3 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、人工整理绿化用地<br>2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 5.15 | | | 1.22 | 0.53 | 6.9 |
| | | 恢复工程 | | | | | | | | |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50mmAC-13C沥青砼<br>2、玻纤格栅+粘层<br>3、200mmC30混凝土<br>4、180mm级配碎石<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 31.23 | 159.8 | 4.73 | 8.54 | 3.68 | 207.98 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置<br>4、相关说明：压线纹费用含在本子目内<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 20.41 | 77.06 | 1.5 | 5.22 | 2.24 | 106.43 |
| 6 | 040202010001 | 碎石 | 1、200mm级配碎石<br>2、压实度≥95%<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 3.27 | 28.74 | 2.53 | 1.38 | 0.59 | 36.51 |
| 7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、人行道铺装原状恢复<br>2、100mmC30混凝土<br>3、100mm级配碎石（压实度≥95%）<br>4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 43.19 | 173.6 | 3.23 | 11.02 | 4.77 | 235.81 |
| 8 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1、绿化原状恢复<br>2、养护期：成活养护<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | | 50 | | | | 50 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 33925.17 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 18748.12 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 21426.42 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 29461.33 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 3571.07 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | 37496.24 | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 178.55 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 562.44 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | 55351.59 | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | |
| 合计 | | | | 200720.93 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 1785535.17 | 1.9 | 33925.17 | | | | | | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | 1785535.17 | 1.05 | 18748.12 | | | | | | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | 1785535.17 | 1.2 | 21426.42 | | | | | | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 1785535.17 | 1.65 | 29461.33 | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 1785535.17 | 0.2 | 3571.07 | | | | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | 1785535.17 | 2.1 | 37496.24 | | | | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 1785535.17 | 0.01 | 178.55 | | | | | | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 1785535.17 | 0.0315 | 562.44 | | | | | | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1785535.17 | 3.1 | 55351.59 | | | | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | 1785535.17 | | | | | | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 200720.93 | | | | | | - |

# 其他项目清单计价表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 200000 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | 200000 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 200000 | | | |
| 2.1 | 暂列金额 | 200000 | 100 | 200000 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | 200000 | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 增值税计价表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 2186256.1 | 9 | 196763.05 |
| 合计 | | | | | 196763.05 |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci（元） | 价差△C（元） | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：翠竹苑-道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

# 单项工程汇总表

工程名称：截污泵站工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：（元） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 截污泵站-管道及道路工程 | 312014.71 | | 4494.36 |
| 2 | 截污泵站--一体化泵站 | 369724 | | 523.13 |
| 3 | 大港河赵声桥南侧排口 | 53992.42 | 10000 | 536.53 |
| 合计 | | 735731.13 | 10000 | 5554.02 |

# 单位工程汇总表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 236545.32 |
| 1.1 | 土石方工程 | 43737.29 |
| 1.2 | 设备基础及地面 | 17165.46 |
| 1.3 | 其他工程 | 175642.57 |
| 2 | 措施项目 | 19706.71 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 4494.36 |
| 3 | 其他项目 | 30000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 30000 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 25762.68 |
| 合　计 | | 312014.71 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 43737.29 | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、泵站土壤类别：综合<br>2、挖土深度：综合<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 239.74 | 11.68 | 2800.16 | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求<br>2、填方材料品种：素土回填<br>3、填方来源、运距：泵站原土回填<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 50 | 17.41 | 870.5 | |
| 3 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 104.24 | 317.13 | 33057.63 | |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：泵站多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 189.74 | 36.94 | 7009 | |
| | | 设备基础及地面 | | | | | 17165.46 | |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、基础形式：设备基础垫层<br>2、厚度：20cm厚<br>3、材料品种、强度要求、配比：C20非泵送预拌混凝土<br>4、含垫层模板<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 5.48 | 594.23 | 3256.38 | |
| 6 | 010502004001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、含基础木模板<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 21.86 | 484.05 | 10581.33 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、泵站道路混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置<br>4、相关说明：压线纹费用含在本子目内<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 25 | 96.6 | 2415 | |
| 8 | 040202010001 | 碎石 | 1、200mm级配碎石<br>2、压实度≥95%<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 25 | 36.51 | 912.75 | |
| | | 其他工程 | | | | | 175642.57 | |
| 9 | 040302010001 | 钢板桩 | 1、部位：一体化泵站基坑加固；<br>2、拉森钢板桩采用Ⅳ型拉森式，桩长15米；<br>3、钢板桩运距自行考虑；<br>4、含钢板桩租金，租期自行考虑；<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | t | 105.02 | 1357.3 | 142543.65 | |
| 10 | 010202011001 | 钢支撑 | 1、400*400H型钢围檩；<br>2、400*400H型钢对撑；<br>3、零星构件；<br>4、制作及拆除；<br>5、含租金、租期自行考虑；<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | t | 10.74 | 1326.22 | 14243.6 | |
| 11 | 040201022001 | 截水沟 | 1、300*300砖砌截水沟；<br>2、120mm厚砖墙<br>3、80mm厚防水砂浆垫层<br>4、20厚防水砂浆<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 44 | 116.13 | 5109.72 | |
| 12 | 040201022002 | 排水沟 | 1、坑底排水沟；<br>2、素混凝土面层<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 20 | 37.28 | 745.6 | |
| 13 | 040503004001 | 围挡 | 1、施工围挡及坡顶护栏<br>2、需按现场实际需求及标准要求搭设围挡<br>3、按项报价，各投标单位自行考虑，结算时不调整<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 030109001001 | 原泵池拆除 | 1、名称：原泵池拆除<br>2、自行踏勘，结算时不调整<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 合计 | | | | | | | 236545.32 | |

鑫信网上招投标系统

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、泵站土壤类别：综合<br>2、挖土深度：综合<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 6.2 | | 2.52 | 2.07 | 0.89 | 11.68 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求<br>2、填方材料品种：素土回填<br>3、填方来源、运距：泵站原土回填<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 11.27 | | 1.72 | 3.09 | 1.33 | 17.41 |
| 3 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 49.69 | 246.2 | 3.24 | 12.57 | 5.43 | 317.13 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：泵站多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 0.38 | 0.06 | 27.15 | 6.53 | 2.82 | 36.94 |
| | | 设备基础及地面 | | | | | | | | |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、基础形式：设备基础垫层<br>2、厚度：20cm厚<br>3、材料品种、强度要求、配比：C20非泵送预拌混凝土<br>4、含垫层模板<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 116.11 | 436.27 | 1.76 | 28 | 12.09 | 594.23 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 6 | 010502004001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、含基础木模板<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 74.08 | 381.6 | 2.37 | 18.16 | 7.84 | 484.05 |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、泵站道路混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置<br>4、相关说明：压线纹费用含在本子目内<br>5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 15.68 | 74.07 | 1.13 | 4 | 1.72 | 96.6 |
| 8 | 040202010001 | 碎石 | 1、200mm级配碎石<br>2、压实度≥95%<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 3.27 | 28.74 | 2.53 | 1.38 | 0.59 | 36.51 |
| | | 其他工程 | | | | | | | | |
| 9 | 040302010001 | 钢板桩 | 1、部位：一体化泵站基坑加固；<br>2、拉森钢板桩采用Ⅳ型拉森式，桩长15米；<br>3、钢板桩运距自行考虑；<br>4、含钢板桩租金，租期自行考虑；<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | t | 164.43 | 512.08 | 466.34 | 149.8 | 64.65 | 1357.3 |
| 10 | 010202011001 | 钢支撑 | 1、400*400H型钢围檩；<br>2、400*400H型钢对撑；<br>3、零星构件；<br>4、制作及拆除；<br>5、含租金、租期自行考虑；<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | t | 298.3 | 567 | 268.28 | 134.56 | 58.08 | 1326.22 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 11 | 040201022001 | 截水沟 | 1、300*300砖砌截水沟；<br>2、120mm厚砖墙<br>3、80mm厚防水砂浆垫层<br>4、20厚防水砂浆<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 40.46 | 60.77 | 0.86 | 9.81 | 4.23 | 116.13 |
| 12 | 040201022002 | 排水沟 | 1、坑底排水沟；<br>2、素混凝土面层<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 11.91 | 21.32 | | 2.83 | 1.22 | 37.28 |
| 13 | 040503004001 | 围挡 | 1、施工围挡及坡顶护栏<br>2、需按现场实际需求及标准要求搭设围挡<br>3、按项报价，各投标单位自行考虑，结算时不调整<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | | 3000 | | | | 3000 |
| 14 | 030109001001 | 原泵池拆除 | 1、名称：原泵池拆除<br>2、自行踏勘，结算时不调整<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | | 5000 | | | | 5000 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 4494.36 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 2483.73 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 2838.54 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 3903 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 473.09 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 23.65 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 74.51 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 5415.83 | |
| 合计 | | | | 19706.71 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 236545.32 | 1.9 | 4494.36 | | | | | | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | 236545.32 | 1.05 | 2483.73 | | | | | | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | 236545.32 | 1.2 | 2838.54 | | | | | | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 236545.32 | 1.65 | 3903 | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 236545.32 | 0.2 | 473.09 | | | | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 236545.32 | 0.01 | 23.65 | | | | | | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 236545.32 | 0.0315 | 74.51 | | | | | | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | 236545.32 | | | | | | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | 5415.83 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 19706.71 | | | | | | - |

# 其他项目清单计价表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 30000 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | 30000 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 30000 | | | |
| 2.1 | 暂列金额 | 30000 | 100 | 30000 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | 30000 | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 增值税计价表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 286252.03 | 9 | 25762.68 |
| 合计 | | | | | 25762.68 |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价 (元) | 风险幅度 系数 r(%) | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C（元） | 价差调整 金额 △P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：截污泵站-管道及道路工程

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

# 单位工程汇总表

工程名称：截污泵站--一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 307532.92 |
| 1.1 | 市政工程 | 307532.92 |
| 2 | 措施项目 | 1663.41 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 523.13 |
| 3 | 其他项目 | 30000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 30000 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 30527.67 |
| 合　计 | | 369724 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 市政工程 | | | | | 307532.92 | |
| 1 | 040602053001 | 一体化泵站 | 1、名称：一体化泵站<br>2、型号：成品，具体材料明细按照图纸设计要求<br>3、规格：D2500<br>4、类型：整套设备由厂家统一供应,并负责指导安装<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 2 | 150298.24 | 300596.48 | |
| 2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、名称：压力管<br>2、型号：PE，DN150<br>3、连接方式：按图纸设计要求<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 75 | 91.46 | 6859.5 | |
| 3 | 030804014001 | 塑料管件 | 1、名称：90° 弯头<br>2、型号：UPVC，DN150<br>3、连接方式：按图纸设计要求<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 个 | 1 | 76.94 | 76.94 | |
| 合计 | | | | | | | 307532.92 | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 市政工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040602053001 | 一体化泵站 | 1、名称：一体化泵站<br>2、型号：成品，具体材料明细按照图纸设计要求<br>3、规格：D2500<br>4、类型：整套设备由厂家统一供应,并负责指导安装<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 5220.71 | 141033.62 | 1693.19 | 1642.05 | 708.67 | 150298.24 |
| 2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、名称：压力管<br>2、型号：PE，DN150<br>3、连接方式：按图纸设计要求<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 5.2 | 83.32 | 0.88 | 1.44 | 0.62 | 91.46 |
| 3 | 030804014001 | 塑料管件 | 1、名称：90° 弯头<br>2、型号：UPVC，DN150<br>3、连接方式：按图纸设计要求<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 个 | 13.31 | 59.11 | | 3.16 | 1.36 | 76.94 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 1663.41 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 523.13 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 289.1 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 330.4 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 454.29 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 55.07 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 2.75 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 8.67 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | | |
| 16 | 041201001001 | 脚手架 | | | |
| 17 | 041201004001 | 施工排水 | | | |
| 18 | 041201005001 | 施工降水 | | | |
| 19 | 041201006001 | 围堰 | | | |
| 20 | 041201007001 | 筑岛 | | | |
| 21 | 041201008001 | 便道 | | | |
| 22 | 041201009001 | 便桥 | | | |
| 23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 合计 | | | | 1663.41 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：截污泵站--一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| | | 通用措施项目 | | | 1663.41 | | | | | | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 27532.92 | 1.9 | 523.13 | | | | | | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | 27532.92 | 1.05 | 289.1 | | | | | | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | 27532.92 | 1.2 | 330.4 | | | | | | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 27532.92 | 1.65 | 454.29 | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 27532.92 | 0.2 | 55.07 | | | | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 27532.92 | 0.01 | 2.75 | | | | | | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 27532.92 | 0.0315 | 8.67 | | | | | | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 27532.92 | | | | | | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | 27532.92 | | | | | | | | |
| | | 专业措施项目 | | | | | | | | | |
| 16 | 041201001001 | 脚手架 | | | | | | | | | |
| 17 | 041201004001 | 施工排水 | | | | | | | | | |
| 18 | 041201005001 | 施工降水 | | | | | | | | | |
| 19 | 041201006001 | 围堰 | | | | | | | | | |
| 20 | 041201007001 | 筑岛 | | | | | | | | | |
| 21 | 041201008001 | 便道 | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 22 | 041201009001 | 便桥 | | | | | | | | | |
| 23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1663.41 | | | | | | - |

新点网上招投标系统

# 其他项目清单计价表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 30000 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | 30000 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 30000 | | | |
| 2.1 | 暂列金额 | 30000 | 100 | 30000 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | 30000 | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 增值税计价表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 339196.33 | 9 | 30527.67 |
| 合计 | | | | | 30527.67 |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：截污泵站-一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：截污泵站--一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci（元） | 价差△C（元） | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：截污泵站--一体化泵站

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

# 单位工程汇总表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 28238.17 |
| 1.1 | 土石方工程 | 14331.58 |
| 1.2 | 管网工程 | 13906.59 |
| 2 | 措施项目 | 7121.85 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 536.53 |
| 3 | 其他项目 | 15000 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 5000 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 10000 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 3632.4 |
| 合　计 | | 53992.42 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 14331.58 | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、排口土壤类别：综合<br>2、挖土深度：综合<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 53.29 | 17.88 | 952.83 | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 35.21 | 317.13 | 11166.15 | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：排口多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 53.29 | 41.52 | 2212.6 | |
| | | 管网工程 | | | | | 13906.59 | |
| 4 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn250<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、含泵站出水改接<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 15.86 | 155.67 | 2468.93 | |
| 5 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、含接入现状井<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 4.24 | 315.07 | 1335.9 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 6 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ1000<br>5、窨井深度：平均2.0m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 2 | 5050.88 | 10101.76 | |
| 合计 | | | | | | | 28238.17 | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、排口土壤类别：综合<br>2、挖土深度：综合<br>3、人机配合挖土方<br>4、含老管道拆除<br>5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 9.49 | | 3.86 | 3.17 | 1.36 | 17.88 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：详见图纸说明<br>2、填方材料品种：粉煤灰<br>3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm<br>4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 49.69 | 246.2 | 3.24 | 12.57 | 5.43 | 317.13 |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：排口多余土方<br>2、运距：自行考虑<br>3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m3 | 0.43 | 0.07 | 30.5 | 7.35 | 3.17 | 41.52 |
| | | 管网工程 | | | | | | | | |
| 4 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn250<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、含泵站出水改接<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 19.8 | 126.75 | 1.79 | 5.12 | 2.21 | 155.67 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 5 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填<br>2、材质及规格：PE管，dn355<br>3、连接形式：热熔连接<br>4、铺设深度：平均埋深1.5m<br>5、含接入现状井<br>6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m | 34.54 | 264.76 | 3 | 8.92 | 3.85 | 315.07 |
| 6 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232<br>2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁<br>3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明<br>4、窨井直径：Φ1000<br>5、窨井深度：平均2.0m以内<br>6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。<br>7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 座 | 285.83 | 4573.78 | 70.21 | 84.56 | 36.5 | 5050.88 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合　　计 | | | | | | | - | - | | | - |

# 措施项目清单计价表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 536.53 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 296.5 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 338.86 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 465.93 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 56.48 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 2.82 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 8.9 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 5415.83 | |
| 合计 | | | | 7121.85 | - |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 28238.17 | 1.9 | 536.53 | | | | | | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | 28238.17 | 1.05 | 296.5 | | | | | | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | 28238.17 | 1.2 | 338.86 | | | | | | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 28238.17 | 1.65 | 465.93 | | | | | | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 28238.17 | 0.2 | 56.48 | | | | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 28238.17 | 0.01 | 2.82 | | | | | | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 28238.17 | 0.0315 | 8.9 | | | | | | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | 28238.17 | | | | | | | | |
| 16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | 5415.83 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 7121.85 | | | | | | - |

# 其他项目清单计价表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算(确定)金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 5000 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 10000 | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合计 | | 15000 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 5000 | | | |
| 2.1 | 暂列金额 | 5000 | 100 | 5000 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 合　计 | | - | - | 5000 | | | - |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) | | | 确认金额(元) | | | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 支护费用 | 10000 | | 10000 | | | | | |
| 合　　计 | | 10000 | | 10000 | | | | | - |

# 计日工表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | | - | | | - |

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

镇江网上招投标系统

# 增值税计价表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 40360.02 | 9 | 3632.4 |
| 合计 | | | | | 3632.4 |

镇点网上招投标系统

# 发包人提供材料一览表

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | - | - |

新点网上招投标系统

# 承包人提供可调价主要材料表一
# （适用于价格信息调差法）

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci（元） | 价差△C（元） | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供可调价主要材料表二
# （适用于价格指数调差法）

工程名称：大港河赵声桥南侧排口

标段：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程-大港片区控源截污分区2

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) | 价差调整金额△P(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定值权重A | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |