镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段工程

最高投标限价

招　标　人：镇江高新置业有限公司(盖章)

2026年08月28日

工程名称：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

标段名称：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：4359396.86

(大写)：肆佰叁拾伍万玖仟叁佰玖拾陆元捌角陆分

编　制　人：1　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：1　　(签字及盖章)

编 制 单 位：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

招　标　人：镇江高新置业有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年08月28日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：镇江高新区 G346 国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

标段名称：镇江高新区 G346 国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：4359396.86

（大写）：肆佰叁拾伍万玖仟叁佰玖拾陆元捌角陆分

编　制　人：1　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：1　（签字及盖章）

编制单位：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：1　（签字或盖章）

招　标　人：镇江高新置业有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：1　（签字或盖章）

编制时间：2026 年 08 月 28 日

扫描全能王 创建
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目汇总表

工程名称：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段	4359396.86	300000	59459.97
合计		4359396.86	300000	59459.97

单项工程汇总表

工程名称：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）	250760.87		3766.81
2	土石方工程	286918.5		4099.15
3	易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口	3429026.62	300000	46055.3
4	道路工程	392690.87		5538.71
合计		4359396.86	300000	59459.97

单位工程汇总表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	198253.05
1.1	土石方工程	7673.58
1.2	管网工程	190579.47
2	措施项目	11977.48
2.1	其中：安全生产	3766.81
3	其他项目	19825.31
3.1	其中：暂列金额	19825.31
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20705.03
合　计		250760.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					7673.58	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类干土	m3	139.1	19.39	2697.15	
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运、运距投标单位自报	m3	139.1	12.96	1802.74	
3	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等	m3	9.02	278.52	2512.25	
4	040103002002	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土	m3	2.65	249.6	661.44	
		管网工程					190579.47	
5	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	15	82.48	1237.2	
6	040504010001	雨水口	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页（也可用平篦式+立篦式成品组合雨水口）	座	58	1944.24	112765.92	
7	040504010002	雨水口	1、平篦式双篦雨水口 2、国标16S518，9页	座	2	1664.91	3329.82	
8	040204001001	人行道块料铺设	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖	m2	100	205.21	20521	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	38	108.78	4133.64	
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	38	98.63	3747.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205013001	护栏	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	45	687.94	30957.3	
12	050103016001	播植草(灌木)籽	1、草坪播种 2、养护期2年	m2	269	44.41	11946.29	
13	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报	m2	100	8.73	873	
14	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除旧围墙 2、外运距离投标单位自报	m3	5.4	197.66	1067.36	
合计							198253.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类干土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.18
1.1	普工	工日	0.065553	-	-	140	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.29
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.003326	-	-	1206.13	4.01
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000997	-	-	1283.1	1.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.47
5	管理费	-	-	-	-	-	3.44
6	利润	-	-	-	-	-	1.48
综合单价							19.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土外运、运距投标单位自报						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.79	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.63
3.1	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.010106	-	-	924.92	9.35
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	732.75	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.68
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.99
综合单价							12.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.13
1.1	普工	工日	0.23666	-	-	140	33.13
2	材料费	-	-	-	-	-	231.2
2.1	固化粉煤灰	t	1.3395	-	-	172.6	231.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.18
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0897	-	-	24.27	2.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	266.51
5	管理费	-	-	-	-	-	8.39
6	利润	-	-	-	-	-	3.62
综合单价							278.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：流态固化土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26
1.1	普工	工日	0.18571	-	-	140	26
2	材料费	-	-	-	-	-	214.77
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.79	0.06
2.2	流态固化土	m3	1	-	-	214.71	214.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.77
5	管理费	-	-	-	-	-	6.17
6	利润	-	-	-	-	-	2.66
综合单价							249.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.36
1.1	普工	工日	0.00977	-	-	140	1.37
1.2	一般技工	工日	0.01956	-	-	250	4.89
1.3	高级技工	工日	0.00326	-	-	340	1.11
2	材料费	-	-	-	-	-	69.28
2.1	钢筋混凝土管	m	1.01	-	-	67.43	68.1
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	6.03	0.04
2.3	标准砖	百块	0.0073	-	-	39.92	0.29
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.5	橡胶管（综合）	m	0.015	-	-	5	0.08
2.6	水	m3	0.1429	-	-	3.79	0.54
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	481.32	0.17
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	507.71	0.03
2.9	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00223	-	-	1111.85	2.48
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.79	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.13
5	管理费	-	-	-	-	-	2.34
6	利润	-	-	-	-	-	1.01
综合单价							82.48

镇江市网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页（也可用平篦式+立篦式成品组合雨水口）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	445.33
1.1	普工	工日	0.972	-	-	140	136.08
1.2	一般技工	工日	1.237	-	-	250	309.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1340.37
2.1	塑料薄膜	m2	7.743	-	-	0.69	5.34
2.2	标准砖	百块	7.09	-	-	39.92	283.03
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.8	-	-	10.47	8.38
2.4	水	m3	0.764	-	-	3.79	2.9
2.5	电	kW·h	0.202	-	-	0.59	0.12
2.6	铸铁立算带盖板	套	2.02	-	-	369.86	747.12
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.334	-	-	489.08	163.35
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.005	-	-	507.71	2.54
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2.5	m3	0.031	-	-	524.79	16.27
2.10	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.005	-	-	524.79	2.62
2.11	C15预拌混凝土	m3	0.237	-	-	304.31	72.12
2.12	C30预拌混凝土	m3	0.031	-	-	331.82	10.29
2.13	其他材料费	元	26.29	-	-	1	26.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.015	-	-	354.79	5.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1791.02
5	管理费	-	-	-	-	-	107.03
6	利润	-	-	-	-	-	46.19
综合单价							1944.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504010002	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1、平篦式双篦雨水口 2、国标16S518，9页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	338.24
1.1	普工	工日	0.7378	-	-	140	103.29
1.2	一般技工	工日	0.9398	-	-	250	234.95
2	材料费	-	-	-	-	-	1205.77
2.1	塑料薄膜	m2	6.69	-	-	0.69	4.62
2.2	标准砖	百块	6.708	-	-	39.92	267.78
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.796	-	-	10.47	8.33
2.4	水	m3	0.4416	-	-	3.79	1.67
2.5	电	kW·h	0.171	-	-	0.59	0.1
2.6	铸铁雨水井箅	套	2.02	-	-	330.29	667.19
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.3158	-	-	489.08	154.45
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0076	-	-	507.71	3.86
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.005	-	-	524.79	2.62
2.10	C15预拌混凝土	m3	0.223	-	-	304.31	67.86
2.11	C30预拌混凝土	m3	0.011	-	-	331.82	3.65
2.12	其他材料费	元	23.64	-	-	1	23.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.4
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.0124	-	-	354.79	4.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1548.41
5	管理费	-	-	-	-	-	81.38
6	利润	-	-	-	-	-	35.12
综合单价							1664.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.13
1.1	普工	工日	0.14999	-	-	140	21
1.2	一般技工	工日	0.20452	-	-	250	51.13
2	材料费	-	-	-	-	-	103.17
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	74.8	14.88
2.2	C25预拌混凝土	m3	0.101	-	-	317.62	32.08
2.3	水	m3	0.01023	-	-	3.79	0.04
2.4	电	kW·h	0.0181	-	-	0.59	0.01
2.5	广场砖	m2	1.02	-	-	44.36	45.25
2.6	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0205	-	-	507.71	10.41
2.7	其他材料费	元	0.5	-	-	1	0.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0002	-	-	722.7	0.14
3.2	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1151.98	2.07
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	586.01	0.17
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	836.03	1.35
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00075	-	-	354.79	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.3
5	管理费	-	-	-	-	-	18.09
6	利润	-	-	-	-	-	7.82
综合单价							205.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	89.85
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	84.29	85.13
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.79	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.98
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							108.78

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	79.7
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	74.29	75.03
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.41	-	-	1	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.79	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.83
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							98.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040205013001	项目名称	护栏			计量单位	m
项目特征	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.65
1.1	普工	工日	0.112286	-	-	140	15.72
1.2	一般技工	工日	0.115739	-	-	250	28.93
2	材料费	-	-	-	-	-	627.47
2.1	碎石	t	0.15912	-	-	74.8	11.9
2.2	水	m3	0.173002	-	-	3.79	0.66
2.3	电	kW·h	0.221618	-	-	0.59	0.13
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	304.31	24.59
2.5	塑料薄膜	m2	2.205126	-	-	0.69	1.52
2.6	C25预拌混凝土	m3	0.2121	-	-	317.62	67.37
2.7	螺纹钢	kg	12.28488	-	-	3.17	38.94
2.8	镀锌铁丝	kg	0.118031	-	-	6.03	0.71
2.9	钛合金护栏	m	1	-	-	480	480
2.10	其他材料费	元	1.65	-	-	1	1.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.00896	-	-	24.27	0.22
3.2	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003252	-	-	34.95	0.11
3.3	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001602	-	-	32.54	0.05
3.4	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.004733	-	-	18.76	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	672.59
5	管理费	-	-	-	-	-	10.72
6	利润	-	-	-	-	-	4.63
综合单价							687.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	050103016001	项目名称	播植草(灌木)籽			计量单位	m2
项目特征	1、草坪播种 2、养护期2年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.84
1.1	园艺工	工日	0.08	-	-	127	10.16
1.2	养护工	工日	0.0526	-	-	127	6.68
2	材料费	-	-	-	-	-	18.25
2.1	草皮	m2	1.02	-	-	13	13.26
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	12	0.24
2.3	细土	m3	0.02	-	-	29.14	0.58
2.4	草种籽	kg	0.0102	-	-	33.71	0.34
2.5	水	m3	0.0414	-	-	3.79	0.16
2.6	肥料	kg	0.32	-	-	11	3.52
2.7	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.69
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.000684	-	-	531.49	0.36
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	422.78	0.35
3.3	割灌机 2.5匹	台班	0.019726	-	-	100	1.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.78
5	管理费	-	-	-	-	-	4.63
6	利润	-	-	-	-	-	2
综合单价							44.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.34
1.1	普工	工日	0.002457	-	-	140	0.34
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	水	m3	0.0018	-	-	3.79	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0016	-	-	1591.59	2.55
3.2	液压锤 HM960	台班	0.0016	-	-	44.91	0.07
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.000881	-	-	1206.13	1.06
3.4	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000088	-	-	1369.38	0.12
3.5	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.002521	-	-	924.92	2.33
3.6	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000057	-	-	732.75	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.52
5	管理费	-	-	-	-	-	1.54
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							8.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1、拆除旧围墙 2、外运距离投标单位自报						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.76
1.1	普工	工日	0.884018	-	-	140	123.76
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.79	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.71
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.005873	-	-	1206.13	7.08
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000588	-	-	1369.38	0.81
3.3	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.016802	-	-	924.92	15.54
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000383	-	-	732.75	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.52
5	管理费	-	-	-	-	-	35.03
6	利润	-	-	-	-	-	15.11
综合单价							197.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类干土	m3	9.18		5.29	3.44	1.48	19.39
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运、运距投标单位自报	m3		0.05	9.63	2.29	0.99	12.96
3	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等	m3	33.13	231.2	2.18	8.39	3.62	278.52
4	040103002002	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土	m3	26	214.77		6.17	2.66	249.6
		管网工程								
5	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	7.36	69.28	2.49	2.34	1.01	82.48
6	040504010001	雨水口	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页（也可用平篦式+立篦式成品组合雨水口）	座	445.33	1340.37	5.32	107.03	46.19	1944.24
7	040504010002	雨水口	1、平篦式双篦雨水口 2、国标16S518，9页	座	338.24	1205.77	4.4	81.38	35.12	1664.91
8	040204001001	人行道块料铺设	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖	m2	72.13	103.17	4	18.09	7.82	205.21
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	89.85	0.01	3.35	1.45	108.78
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	79.7	0.01	3.35	1.45	98.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040205013001	护栏	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	44.65	627.47	0.47	10.72	4.63	687.94
12	050103016001	播植草(灌木)籽	1、草坪播种 2、养护期2年	m2	16.84	18.25	2.69	4.63	2	44.41
13	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报	m2	0.34	0.01	6.17	1.54	0.67	8.73
14	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除旧围墙 2、外运距离投标单位自报	m3	123.76	0.05	23.71	35.03	15.11	197.66

材料暂估单价及调整表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11977.48	
1	041201019001	安全生产		3766.81	
2	041201017001	文明施工		2081.66	
3	041201018001	环境保护		2379.04	
4	041201016001	临时设施		3271.18	
5	041201020001	冬雨季施工增加		396.51	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		19.83	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		62.45	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				11977.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			11977.48						
1	041201019001	安全生产	198253.05	1.9	3766.81						
2	041201017001	文明施工	198253.05	1.05	2081.66						
3	041201018001	环境保护	198253.05	1.2	2379.04						
4	041201016001	临时设施	198253.05	1.65	3271.18						
5	041201020001	冬雨季施工增加	198253.05	0.2	396.51						
6	041201021001	夜间施工增加	198253.05								
7	041201022001	特殊地区施工增加	198253.05								
8	041201023001	二次搬运	198253.05								
9	041201024001	已完工程及设备保护	198253.05	0.01	19.83						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	198253.05								
11	041201026001	按质论价	198253.05								
12	041201027001	建筑工人实名制	198253.05	0.0315	62.45						
13	041201028001	特殊施工降效	198253.05								
14	041201029001	交通组织维护	198253.05								
15	041201030001	协管	198253.05								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					11977.48						-

新点网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	19825.31			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		19825.31			-

暂列金额明细表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			19825.31			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	19825.31			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	230055.84	9	20705.03
合计					20705.03

发包人提供材料一览表

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：易涝点整治-南徐大道（二航局门口）、南徐大道（四季风华-公安润州分局）　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	215744.93
1.1	土石方工程	215744.93
2	措施项目	25908.56
2.1	其中：安全生产	4099.15
3	其他项目	21574.49
3.1	其中：暂列金额	21574.49
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23690.52
合　计		286918.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					215744.93	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：详见设计	m3	5993.23	17.36	104042.47	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、水塘清淤并下挖、综合考虑 2、下挖坡度不大于1：3	m3	2000	11.52	23040	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用	m3	764.99	14.42	11031.16	
4	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：不可利用土方弃置 2、运距：土方弃置运距由施工单位自行考虑	m3	7228.24	10.74	77631.3	
合计							215744.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：详见设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.18
1.1	普工	工日	0.065553	-	-	140	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.46
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.003265	-	-	1591.59	5.2
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000982	-	-	1283.1	1.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.64
5	管理费	-	-	-	-	-	1.09
6	利润	-	-	-	-	-	0.63
综合单价							17.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1、水塘清淤并下挖、综合考虑 2、下挖坡度不大于1：3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.004535	-	-	140	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.75
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.005089	-	-	1591.59	8.1
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.001281	-	-	1283.1	1.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.38
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.41
综合单价							11.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：原土利用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	24.11	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.99
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.52
综合单价							14.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、废弃料品种：不可利用土方弃置 2、运距：土方弃置运距由施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.79	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.63
3.1	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.010106	-	-	924.92	9.35
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	732.75	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.68
5	管理费	-	-	-	-	-	0.67
6	利润	-	-	-	-	-	0.39
综合单价							10.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：详见设计	m3	9.18		6.46	1.09	0.63	17.36
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、水塘清淤并下挖、综合考虑 2、下挖坡度不大于1：3	m3	0.63		9.75	0.73	0.41	11.52
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用	m3	11.27		1.72	0.91	0.52	14.42
4	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：不可利用土方弃置 2、运距：土方弃置运距由施工单位自行考虑	m3		0.05	9.63	0.67	0.39	10.74

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13034.22	
1	041201019001	安全生产		4099.15	
2	041201017001	文明施工		2265.32	
3	041201018001	环境保护		2588.94	
4	041201016001	临时设施		3559.79	
5	041201020001	冬雨季施工增加		431.49	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		21.57	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		67.96	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		12874.34	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201006001	围堰			
19	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		12874.34	
合计				25908.56	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			13034.22						
1	041201019001	安全生产	215744.93	1.9	4099.15						
2	041201017001	文明施工	215744.93	1.05	2265.32						
3	041201018001	环境保护	215744.93	1.2	2588.94						
4	041201016001	临时设施	215744.93	1.65	3559.79						
5	041201020001	冬雨季施工增加	215744.93	0.2	431.49						
6	041201021001	夜间施工增加	215744.93								
7	041201022001	特殊地区施工增加	215744.93								
8	041201023001	二次搬运	215744.93								
9	041201024001	已完工程及设备保护	215744.93	0.01	21.57						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	215744.93								
11	041201026001	按质论价	215744.93								
12	041201027001	建筑工人实名制	215744.93	0.0315	67.96						
13	041201028001	特殊施工降效	215744.93								
14	041201029001	交通组织维护	215744.93								
15	041201030001	协管	215744.93								
		专业措施项目			12874.34						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201006001	围堰									
19	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			12874.34						
合计					25908.56						-

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	21574.49			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		21574.49			-

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			21574.49			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	21574.49			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	263227.98	9	23690.52
合计					23690.52

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2423963.19
1.1	土石方工程	539059.14
1.2	雨水管网工程	1884904.05
2	措施项目	204307.11
2.1	其中：安全生产	46055.3
3	其他项目	542396.32
3.1	其中：暂列金额	242396.32
3.2	其中：专业工程暂估价	300000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	258360
合　计		3429026.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					539059.14	
1	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等	m3	661.73	278.49	184285.19	
2	040103002002	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土	m3	1421.37	249.6	354773.95	
		雨水管网工程					1884904.05	
3	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	14	82.47	1154.58	
4	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d400 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	28	104.75	2933	
5	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d500 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	6	152.57	915.42	
6	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d1200 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	14	616.7	8633.8	
7	040501001005	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.基础材质、形式及厚度：180° C15混凝土基础 3.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管 d1500 4.管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	14	1976.17	27666.38	
8	040504002001	现浇混凝土井	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3200*2700mm） 2、国标20S515，80页	座	2	21275.44	42550.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504002002	现浇混凝土井	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3600*3000mm） 2、国标20S515，80页	座	1	27237.56	27237.56	
10	040504002003	现浇混凝土井	1、矩形三通混凝土雨水检查井（A*B=2700*2700mm） 2、国标20S515，59页	座	1	25657.26	25657.26	
11	040504002004	现浇混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井（A*B=1700*1100mm） 2、国标20S515，39页	座	1	6993.84	6993.84	
12	040504002005	现浇混凝土井	1、扇形混凝土120°雨水检查井（A=1700mm） 2、国标20S515，188页	座	1	7277.14	7277.14	
13	040504002006	现浇混凝土井	1、φ800地沟人孔（含井盖） 2、地沟圆弧段盖板结构图	座	7	1281.66	8971.62	
14	040504010001	雨水口	1、偏沟式多篦雨水口 2、国标16S518，13页；国标16S518第53-54页	m	110	807.13	88784.3	
15	040504010002	雨水口	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页；国标16S518第53-54页	座	8	1944.24	15553.92	
16	040501017001	混凝土方沟	1、B*H=2.4m*2.1m 钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-4，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-11，4-23页	m	291	2873	836043	
17	040501017002	混凝土方沟	1、B*H=2.4m*2.1m 钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-5，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-12，4-23页	m	196	3073.23	602353.08	
18	040504008001	混凝土出水口	1、W=2400mm八字式出水口(素混凝土) 2、国标20S517，9页 3、出口下游做消力池及护底，国标20S517，27页	座	2	55451.19	110902.38	
19	040204001001	人行道块料铺设	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖	m2	25	205.21	5130.25	
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	10	108.78	1087.8	
21	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	10	98.63	986.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040205013001	护栏	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	12	687.94	8255.28	
23	050103016001	播植草(灌木)籽	1、草坪播种 2、养护期2年	m2	68	44.23	3007.64	
24	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报	m2	25	8.73	218.25	
25	041001008001	拍门拆除	1、d1800管道排水口拍门拆除	个	1	500	500	
26	040504001001	现状保留的检查井	1、现状雨水检查井修复及更换井盖 2、工程量暂估	座	3	696.79	2090.37	
27	041001010001	线杆保护	1、对现状线杆进行保护、投标单位自主报价，费用包干	项	1	50000	50000	
合计							2423963.19	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.13
1.1	普工	工日	0.23666	-	-	140	33.13
2	材料费	-	-	-	-	-	231.2
2.1	固化粉煤灰	t	1.3395	-	-	172.6	231.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.16
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0897	-	-	24.11	2.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	266.49
5	管理费	-	-	-	-	-	8.38
6	利润	-	-	-	-	-	3.62
综合单价							278.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：流态固化土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26
1.1	普工	工日	0.18571	-	-	140	26
2	材料费	-	-	-	-	-	214.77
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.79	0.06
2.2	流态固化土	m3	1	-	-	214.71	214.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.77
5	管理费	-	-	-	-	-	6.17
6	利润	-	-	-	-	-	2.66
综合单价							249.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.36
1.1	普工	工日	0.00977	-	-	140	1.37
1.2	一般技工	工日	0.01956	-	-	250	4.89
1.3	高级技工	工日	0.00326	-	-	340	1.11
2	材料费	-	-	-	-	-	69.27
2.1	钢筋混凝土管	m	1.01	-	-	67.43	68.1
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.3	标准砖	百块	0.0073	-	-	39.92	0.29
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.5	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	5	0.08
2.6	水	m3	0.1429	-	-	3.79	0.54
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	481.32	0.17
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	507.71	0.03
2.9	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00223	-	-	1111.85	2.48
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.12
5	管理费	-	-	-	-	-	2.34
6	利润	-	-	-	-	-	1.01
综合单价							82.47

镇江市网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d400 3.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.35
1.1	普工	工日	0.0124	-	-	140	1.74
1.2	一般技工	工日	0.02482	-	-	250	6.21
1.3	高级技工	工日	0.00414	-	-	340	1.41
2	材料费	-	-	-	-	-	87.19
2.1	钢筋混凝土管	m	1.01	-	-	85.17	86.02
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.3	标准砖	百块	0.0073	-	-	39.92	0.29
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.5	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	5	0.08
2.6	水	m3	0.1429	-	-	3.79	0.54
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00036	-	-	481.32	0.17
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00006	-	-	507.71	0.03
2.9	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.76
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00337	-	-	1111.85	3.75
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.3
5	管理费	-	-	-	-	-	3.11
6	利润	-	-	-	-	-	1.34
综合单价							104.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d500 3.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.51
1.1	普工	工日	0.01661	-	-	140	2.33
1.2	一般技工	工日	0.03324	-	-	250	8.31
1.3	高级技工	工日	0.00553	-	-	340	1.88
2	材料费	-	-	-	-	-	129.76
2.1	II级钢筋混凝土管(承插口)d500	m	1.01	-	-	125.98	127.24
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.3	标准砖	百块	0.0165	-	-	39.92	0.66
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.5	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	5	0.08
2.6	水	m3	0.3416	-	-	3.79	1.29
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0007	-	-	481.32	0.34
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00014	-	-	507.71	0.07
2.9	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.51
3.1	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00405	-	-	1111.85	4.5
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00003	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.78
5	管理费	-	-	-	-	-	4.05
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							152.57

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d1200 3.管道检验及试验要求：闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.12
1.1	普工	工日	0.04397	-	-	140	6.16
1.2	一般技工	工日	0.08794	-	-	250	21.99
1.3	高级技工	工日	0.01465	-	-	340	4.98
2	材料费	-	-	-	-	-	545.02
2.1	II级钢筋混凝土管(承插口)d1200	m	1.01	-	-	530.55	535.86
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.3	标准砖	百块	0.0657	-	-	39.92	2.62
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.5	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	5	0.08
2.6	水	m3	1.21991	-	-	3.79	4.62
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0028	-	-	481.32	1.35
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00053	-	-	507.71	0.27
2.9	其他材料费	元	0.18	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.38
3.1	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.01318	-	-	1472.73	19.41
3.2	叉式起重机 提升质量6t	台班	0.00132	-	-	703.15	0.93
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00012	-	-	354.64	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	598.52
5	管理费	-	-	-	-	-	12.7
6	利润	-	-	-	-	-	5.48
综合单价							616.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.基础材质、形式及厚度：180° C15混凝土基础 3.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管d1500 4.管道检验及试验要求：管道闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	473.46
1.1	二类工(市政工程)	工日	2.9945	-	-	140	419.23
1.2	普工	工日	0.07199	-	-	140	10.08
1.3	一般技工	工日	0.14399	-	-	250	36
1.4	高级技工	工日	0.02399	-	-	340	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	1236.9
2.1	复合硅酸盐水泥	kg	429.72192	-	-	0.24	103.13
2.2	中(粗)砂	t	1.415458	-	-	89.37	126.5
2.3	碎石	t	2.056761	-	-	74.8	153.85
2.4	水	m3	2.381799	-	-	3.79	9.03
2.5	电	kW·h	1.31213	-	-	0.59	0.77
2.6	钢筋混凝土管	m	1.01	-	-	815.35	823.5
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5	0.03
2.8	标准砖	百块	0.1027	-	-	39.92	4.1
2.9	焊接钢管	m	0.0003	-	-	16.8	0.01
2.10	橡胶管 (综合)	m	0.015	-	-	5	0.08
2.11	水	m3	1.9015	-	-	3.79	7.21
2.12	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.00437	-	-	481.32	2.1
2.13	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00083	-	-	507.71	0.42
2.14	其他材料费	元	6.17	-	-	1	6.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	78.23
3.1	机动翻斗车 1t	台班	0.10977	-	-	179.62	19.72
3.2	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 400L	台班	0.13941	-	-	150.22	20.94
3.3	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.02678	-	-	1334.01	35.72
3.4	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.00268	-	-	662.78	1.78
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00021	-	-	354.64	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1788.59

5	管理费	-	-	-	-	-	131.03
6	利润	-	-	-	-	-	56.55
综合单价							1976.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3200*2700mm） 2、国标20S515，80页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6617.94
1.1	普工	工日	12.618063	-	-	140	1766.53
1.2	一般技工	工日	18.221621	-	-	250	4555.41
1.3	高级技工	工日	0.870604	-	-	340	296.01
2	材料费	-	-	-	-	-	11188.9
2.1	水	m3	8.030074	-	-	3.79	30.43
2.2	电	kW·h	8.350996	-	-	0.59	4.93
2.3	C15预拌混凝土	m3	7.7972	-	-	304.31	2372.77
2.4	圆钉	kg	1.507428	-	-	4.97	7.49
2.5	复合木模板	m2	0.9345	-	-	31.05	29.02
2.6	零星卡具	kg	0.265985	-	-	3.54	0.94
2.7	木模板	m3	0.014034	-	-	31.05	0.44
2.8	钢支撑	kg	29.227841	-	-	3.46	101.13
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.103348	-	-	507.71	52.47
2.10	塑料薄膜	m2	103.76164	-	-	0.69	71.6
2.11	C30预拌防水混凝土P6	m3	9.7263	-	-	371.82	3616.43
2.12	混凝土垫块	m3	0.004042	-	-	532.33	2.15
2.13	脱模剂	kg	5.4162	-	-	2.56	13.87
2.14	尼龙帽	个	18.282684	-	-	0.76	13.89
2.15	铁件	kg	51.928968	-	-	4.1	212.91
2.16	板枋材	m3	0.133151	-	-	2300	306.25
2.17	模板嵌缝料	kg	2.5606	-	-	2.86	7.32
2.18	组合钢模板	kg	30.21508	-	-	3.46	104.54
2.19	钢模板连接件	kg	12.188456	-	-	3.69	44.98
2.20	螺纹钢	kg	835.375	-	-	3.14	2623.08
2.21	镀锌铁丝	kg	6.730945	-	-	6.03	40.59
2.22	低碳钢焊条	kg	3.0719	-	-	3.77	11.58
2.23	预制混凝土盖板	m3	2.1816	-	-		
2.24	螺纹钢	kg	297.25	-	-	3.08	915.53
2.25	标准砖	百块	0.53	-	-	39.92	21.16
2.26	塑钢爬梯	kg	0.631	-	-	4.09	2.58
2.27	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6

2.28	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.042	-	-	489.08	20.54
2.29	C20预拌混凝土	m3	0.072	-	-	304.31	21.91
2.30	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.31	其他材料费	元	78.77	-	-	1	78.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	909.33
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0144	-	-	754.39	10.86
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.611476	-	-	1111.85	679.87
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.002897	-	-	22.55	0.07
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.143394	-	-	650.03	93.21
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.107835	-	-	32.22	3.47
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.320015	-	-	18.63	5.96
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.36465	-	-	77.46	28.25
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.036465	-	-	16	0.58
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.003672	-	-	354.64	1.3
3.10	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.070632	-	-	1214.3	85.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18716.17
5	管理费	-	-	-	-	-	1787.72
6	利润	-	-	-	-	-	771.55
综合单价							21275.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002002	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3600*3000mm） 2、国标20S515，80页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8488.77
1.1	普工	工日	16.22941	-	-	140	2272.12
1.2	一般技工	工日	23.359003	-	-	250	5839.75
1.3	高级技工	工日	1.108536	-	-	340	376.9
2	材料费	-	-	-	-	-	14304.07
2.1	水	m3	10.428738	-	-	3.79	39.52
2.2	电	kW·h	10.461167	-	-	0.59	6.17
2.3	C15预拌混凝土	m3	10.8373	-	-	304.31	3297.9
2.4	圆钉	kg	1.775872	-	-	4.97	8.83
2.5	复合木模板	m2	0.9639	-	-	31.05	29.93
2.6	零星卡具	kg	0.267875	-	-	3.54	0.95
2.7	木模板	m3	0.01465	-	-	31.05	0.45
2.8	钢支撑	kg	37.058469	-	-	3.46	128.22
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.13884	-	-	507.71	70.49
2.10	塑料薄膜	m2	142.826378	-	-	0.69	98.55
2.11	C30预拌防水混凝土P6	m3	12.2614	-	-	371.82	4559.03
2.12	混凝土垫块	m3	0.004042	-	-	532.33	2.15
2.13	脱模剂	kg	6.8158	-	-	2.56	17.45
2.14	尼龙帽	个	23.279256	-	-	0.76	17.69
2.15	铁件	kg	66.120912	-	-	4.1	271.1
2.16	板枋材	m3	0.169541	-	-	2300	389.94
2.17	模板嵌缝料	kg	3.2604	-	-	2.86	9.32
2.18	组合钢模板	kg	38.47272	-	-	3.46	133.12
2.19	钢模板连接件	kg	15.519504	-	-	3.69	57.27
2.20	螺纹钢	kg	1043.45	-	-	3.14	3276.43
2.21	镀锌铁丝	kg	8.48607	-	-	6.03	51.17
2.22	低碳钢焊条	kg	3.88644	-	-	3.77	14.65
2.23	预制混凝土盖板	m3	2.9391	-	-		
2.24	螺纹钢	kg	389.5	-	-	3.08	1199.66
2.25	标准砖	百块	0.53	-	-	39.92	21.16
2.26	塑钢爬梯	kg	0.631	-	-	4.09	2.58
2.27	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6

2.28	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.042	-	-	489.08	20.54
2.29	C20预拌混凝土	m3	0.072	-	-	304.31	21.91
2.30	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.31	其他材料费	元	98.29	-	-	1	98.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1163.08
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.017881	-	-	754.39	13.49
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.778126	-	-	1111.85	865.16
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.003096	-	-	22.55	0.07
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.182582	-	-	650.03	118.68
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.136258	-	-	32.22	4.39
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.403402	-	-	18.63	7.52
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.46134	-	-	77.46	35.74
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.046134	-	-	16	0.74
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.004947	-	-	354.64	1.75
3.10	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.095157	-	-	1214.3	115.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23955.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2292.32
6	利润	-	-	-	-	-	989.32
综合单价							27237.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002003	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、矩形三通混凝土雨水检查井（A*B=2700*2700mm） 2、国标20S515，59页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8564.49
1.1	普工	工日	16.524849	-	-	140	2313.48
1.2	一般技工	工日	22.836663	-	-	250	5709.17
1.3	高级技工	工日	1.593648	-	-	340	541.84
2	材料费	-	-	-	-	-	12115.8
2.1	水	m3	8.56199	-	-	3.79	32.45
2.2	电	kW·h	7.642743	-	-	0.59	4.51
2.3	C15预拌混凝土	m3	11.5342	-	-	304.31	3509.97
2.4	圆钉	kg	2.748816	-	-	4.97	13.66
2.5	复合木模板	m2	1.5876	-	-	31.05	49.29
2.6	零星卡具	kg	0.47898	-	-	3.54	1.7
2.7	木模板	m3	0.023112	-	-	31.05	0.72
2.8	钢支撑	kg	53.414532	-	-	3.46	184.81
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.097278	-	-	507.71	49.39
2.10	塑料薄膜	m2	135.564532	-	-	0.69	93.54
2.11	C30预拌防水混凝土P6	m3	8.9587	-	-	371.82	3331.02
2.12	混凝土垫块	m3	0.007398	-	-	532.33	3.94
2.13	脱模剂	kg	9.9144	-	-	2.56	25.38
2.14	尼龙帽	个	33.466608	-	-	0.76	25.43
2.15	铁件	kg	95.056416	-	-	4.1	389.73
2.16	板枋材	m3	0.243734	-	-	2300	560.59
2.17	模板嵌缝料	kg	4.6872	-	-	2.86	13.41
2.18	组合钢模板	kg	55.30896	-	-	3.46	191.37
2.19	钢模板连接件	kg	22.311072	-	-	3.69	82.33
2.20	螺纹钢	kg	713.4	-	-	3.14	2240.08
2.21	镀锌铁丝	kg	5.58159	-	-	6.03	33.66
2.22	低碳钢焊条	kg	2.51868	-	-	3.77	9.5
2.23	预制混凝土盖板	m3	2.0503	-	-		
2.24	螺纹钢	kg	215.25	-	-	3.08	662.97
2.25	标准砖	百块	0.53	-	-	39.92	21.16
2.26	塑钢爬梯	kg	0.631	-	-	4.09	2.58
2.27	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6

2.28	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.042	-	-	489.08	20.54
2.29	C20预拌混凝土	m3	0.072	-	-	304.31	21.91
2.30	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.31	其他材料费	元	80.56	-	-	1	80.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1541.05
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.017257	-	-	754.39	13.02
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.118902	-	-	1111.85	1244.05
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.004471	-	-	22.55	0.1
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.262483	-	-	650.03	170.62
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.088776	-	-	32.22	2.86
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.265494	-	-	18.63	4.95
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.29898	-	-	77.46	23.16
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.029898	-	-	16	0.48
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.003451	-	-	354.64	1.22
3.10	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.066381	-	-	1214.3	80.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22221.34
5	管理费	-	-	-	-	-	2400.11
6	利润	-	-	-	-	-	1035.81
综合单价							25657.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002004	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、矩形直线混凝土雨水检查井（A*B=1700*1100mm） 2、国标20S515，39页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2114.38
1.1	普工	工日	3.903877	-	-	140	546.54
1.2	一般技工	工日	5.774136	-	-	250	1443.53
1.3	高级技工	工日	0.365568	-	-	340	124.29
2	材料费	-	-	-	-	-	3681.34
2.1	水	m3	2.473336	-	-	3.79	9.37
2.2	电	kW·h	2.775346	-	-	0.59	1.64
2.3	C15预拌混凝土	m3	0.9393	-	-	304.31	285.84
2.4	圆钉	kg	0.611296	-	-	4.97	3.04
2.5	复合木模板	m2	0.3528	-	-	31.05	10.95
2.6	零星卡具	kg	0.100856	-	-	3.54	0.36
2.7	木模板	m3	0.005286	-	-	31.05	0.16
2.8	钢支撑	kg	12.245184	-	-	3.46	42.37
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.020933	-	-	507.71	10.63
2.10	塑料薄膜	m2	15.722258	-	-	0.69	10.85
2.11	C30预拌防水混凝土P6	m3	3.2421	-	-	371.82	1205.48
2.12	混凝土垫块	m3	0.001534	-	-	532.33	0.82
2.13	脱模剂	kg	2.2624	-	-	2.56	5.79
2.14	尼龙帽	个	7.676928	-	-	0.76	5.83
2.15	铁件	kg	21.805056	-	-	4.1	89.4
2.16	板枋材	m3	0.05591	-	-	2300	128.59
2.17	模板嵌缝料	kg	1.0752	-	-	2.86	3.08
2.18	组合钢模板	kg	12.68736	-	-	3.46	43.9
2.19	钢模板连接件	kg	5.117952	-	-	3.69	18.89
2.20	螺纹钢	kg	341.325	-	-	3.14	1071.76
2.21	镀锌铁丝	kg	2.447255	-	-	6.03	14.76
2.22	低碳钢焊条	kg	1.06474	-	-	3.77	4.01
2.23	预制混凝土盖板	m3	0.4242	-	-		
2.24	螺纹钢	kg	51.25	-	-	3.08	157.85
2.25	标准砖	百块	0.53	-	-	39.92	21.16
2.26	塑钢爬梯	kg	0.631	-	-	4.09	2.58
2.27	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6

2.28	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.042	-	-	489.08	20.54
2.29	C20预拌混凝土	m3	0.072	-	-	304.31	21.91
2.30	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.31	其他材料费	元	30.18	-	-	1	30.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	357.62
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00366	-	-	754.39	2.76
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.256671	-	-	1111.85	285.38
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001086	-	-	22.55	0.02
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.060211	-	-	650.03	39.14
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.038033	-	-	32.22	1.23
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.116577	-	-	18.63	2.17
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.12639	-	-	77.46	9.79
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.012639	-	-	16	0.2
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000714	-	-	354.64	0.25
3.10	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.013734	-	-	1214.3	16.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6153.34
5	管理费	-	-	-	-	-	587.1
6	利润	-	-	-	-	-	253.4
综合单价							6993.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002005	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、扇形混凝土120° 雨水检查井（A=1700mm） 2、国标20S515，188页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2186.64
1.1	普工	工日	4.06816	-	-	140	569.54
1.2	一般技工	工日	5.971199	-	-	250	1492.8
1.3	高级技工	工日	0.365568	-	-	340	124.29
2	材料费	-	-	-	-	-	3854.67
2.1	水	m3	2.847157	-	-	3.79	10.79
2.2	电	kW·h	3.003723	-	-	0.59	1.77
2.3	C15预拌混凝土	m3	1.1009	-	-	304.31	335.01
2.4	圆钉	kg	0.611296	-	-	4.97	3.04
2.5	复合木模板	m2	0.3528	-	-	31.05	10.95
2.6	零星卡具	kg	0.100856	-	-	3.54	0.36
2.7	木模板	m3	0.005286	-	-	31.05	0.16
2.8	钢支撑	kg	12.245184	-	-	3.46	42.37
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.031812	-	-	507.71	16.15
2.10	塑料薄膜	m2	20.965336	-	-	0.69	14.47
2.11	C30预拌防水混凝土P6	m3	3.5956	-	-	371.82	1336.92
2.12	混凝土垫块	m3	0.001534	-	-	532.33	0.82
2.13	脱模剂	kg	2.2624	-	-	2.56	5.79
2.14	尼龙帽	个	7.676928	-	-	0.76	5.83
2.15	铁件	kg	21.805056	-	-	4.1	89.4
2.16	板枋材	m3	0.05591	-	-	2300	128.59
2.17	模板嵌缝料	kg	1.0752	-	-	2.86	3.08
2.18	组合钢模板	kg	12.68736	-	-	3.46	43.9
2.19	钢模板连接件	kg	5.117952	-	-	3.69	18.89
2.20	螺纹钢	kg	324.925	-	-	3.14	1020.26
2.21	镀锌铁丝	kg	2.384525	-	-	6.03	14.38
2.22	低碳钢焊条	kg	1.04806	-	-	3.77	3.95
2.23	预制混凝土盖板	m3	0.6565	-	-		
2.24	螺纹钢	kg	61.5	-	-	3.08	189.42
2.25	标准砖	百块	0.53	-	-	39.92	21.16
2.26	塑钢爬梯	kg	0.631	-	-	4.09	2.58
2.27	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6

2.28	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.042	-	-	489.08	20.54
2.29	C20预拌混凝土	m3	0.072	-	-	304.31	21.91
2.30	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.31	其他材料费	元	32.58	-	-	1	32.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	367.43
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.004695	-	-	754.39	3.54
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.256671	-	-	1111.85	285.38
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.001086	-	-	22.55	0.02
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.060211	-	-	650.03	39.14
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.037297	-	-	32.22	1.2
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.113543	-	-	18.63	2.12
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.12441	-	-	77.46	9.64
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.012441	-	-	16	0.2
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.001105	-	-	354.64	0.39
3.10	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.021255	-	-	1214.3	25.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6408.74
5	管理费	-	-	-	-	-	606.59
6	利润	-	-	-	-	-	261.81
综合单价							7277.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504002006	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1、Φ800地沟人孔（含井盖） 2、地沟圆弧段盖板结构图						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	81.27
1.1	普工	工日	0.1771	-	-	140	24.79
1.2	一般技工	工日	0.2259	-	-	250	56.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1152.84
2.1	装配式混凝土预制井筒	个	1.01	-	-	660	666.6
2.2	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.011	-	-	489.08	5.38
2.3	水	m3	0.0139	-	-	3.79	0.05
2.4	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	10.47	5.15
2.5	铸铁井盖井座	套	1.01	-	-	430.3	434.6
2.6	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	481.32	13.67
2.7	防坠网	座	1	-	-	25	25
2.8	其他材料费	元	2.39	-	-	1	2.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.87
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.0022	-	-	354.64	0.78
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001	-	-	754.39	0.75
3.3	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.012	-	-	1111.85	13.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1248.98
5	管理费	-	-	-	-	-	22.83
6	利润	-	-	-	-	-	9.85
综合单价							1281.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	m
项目特征	1、偏沟式多篦雨水口 2、国标16S518，13页；国标16S518第53-54页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	146.35
1.1	普工	工日	0.319491	-	-	140	44.73
1.2	一般技工	工日	0.406472	-	-	250	101.62
2	材料费	-	-	-	-	-	608.4
2.1	塑料薄膜	m2	3.405815	-	-	0.69	2.35
2.2	标准砖	百块	2.867634	-	-	39.92	114.48
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.433818	-	-	10.47	4.54
2.4	水	m3	0.211054	-	-	3.79	0.8
2.5	电	kW·h	0.098182	-	-	0.59	0.06
2.6	铸铁雨水井箅	套	1.101817	-	-	330.29	363.92
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.134909	-	-	489.08	65.98
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.003418	-	-	507.71	1.74
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.002545	-	-	524.79	1.34
2.10	C15预拌混凝土	m3	0.126909	-	-	304.31	38.62
2.11	C30预拌混凝土	m3	0.008	-	-	331.82	2.65
2.12	其他材料费	元	11.92	-	-	1	11.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.005528	-	-	354.64	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	756.71
5	管理费	-	-	-	-	-	35.22
6	利润	-	-	-	-	-	15.2
综合单价							807.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504010002	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页；国标16S518第53-54页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	445.33
1.1	普工	工日	0.972	-	-	140	136.08
1.2	一般技工	工日	1.237	-	-	250	309.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1340.37
2.1	塑料薄膜	m2	7.743	-	-	0.69	5.34
2.2	标准砖	百块	7.09	-	-	39.92	283.03
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.8	-	-	10.47	8.38
2.4	水	m3	0.764	-	-	3.79	2.9
2.5	电	kW·h	0.202	-	-	0.59	0.12
2.6	铸铁立算带盖板	套	2.02	-	-	369.86	747.12
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.334	-	-	489.08	163.35
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.005	-	-	507.71	2.54
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2.5	m3	0.031	-	-	524.79	16.27
2.10	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.005	-	-	524.79	2.62
2.11	C15预拌混凝土	m3	0.237	-	-	304.31	72.12
2.12	C30预拌混凝土	m3	0.031	-	-	331.82	10.29
2.13	其他材料费	元	26.29	-	-	1	26.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.015	-	-	354.64	5.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1791.02
5	管理费	-	-	-	-	-	107.03
6	利润	-	-	-	-	-	46.19
综合单价							1944.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501017001	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m
项目特征	1、B*H=2.4m*2.1m 钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-4，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-11，4-23页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	837.73
1.1	普工	工日	1.494682	-	-	140	209.26
1.2	一般技工	工日	2.319655	-	-	250	579.91
1.3	高级技工	工日	0.1428	-	-	340	48.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1552.73
2.1	水	m3	1.149979	-	-	3.79	4.36
2.2	电	kW·h	1.491825	-	-	0.59	0.88
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.303	-	-	304.31	92.21
2.4	圆钉	kg	0.232	-	-	4.97	1.15
2.5	复合木模板	m2	0.126	-	-	31.05	3.91
2.6	零星卡具	kg	0.03602	-	-	3.54	0.13
2.7	木模板	m3	0.001888	-	-	31.05	0.06
2.8	钢支撑	kg	4.77504	-	-	3.46	16.52
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000024	-	-	507.71	0.01
2.10	塑料薄膜	m2	6.388525	-	-	0.69	4.41
2.11	C30预拌混凝土	m3	1.67357	-	-	331.82	555.32
2.12	混凝土垫块	m3	0.000548	-	-	532.33	0.29
2.13	脱模剂	kg	0.88	-	-	2.56	2.25
2.14	尼龙帽	个	2.9988	-	-	0.76	2.28
2.15	铁件	kg	8.5176	-	-	4.1	34.92
2.16	板枋材	m3	0.02184	-	-	2300	50.23
2.17	模板嵌缝料	kg	0.42	-	-	2.86	1.2
2.18	组合钢模板	kg	4.956	-	-	3.46	17.15
2.19	钢模板连接件	kg	1.9992	-	-	3.69	7.38
2.20	螺纹钢	kg	182.45	-	-	3.14	572.89
2.21	镀锌铁丝	kg	1.65053	-	-	6.03	9.95
2.22	低碳钢焊条	kg	0.49484	-	-	3.77	1.87
2.23	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.02295	-	-	489.08	11.22
2.24	螺纹钢	kg	47.94	-	-	3.17	151.97
2.25	其他材料费	元	10.17	-	-	1	10.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	147.55

3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001789	-	-	754.39	1.35
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.110927	-	-	1111.85	123.33
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000388	-	-	22.55	0.01
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.02352	-	-	650.03	15.29
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.024229	-	-	32.22	0.78
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.075253	-	-	18.63	1.4
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.05874	-	-	77.46	4.55
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.005874	-	-	16	0.09
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000822	-	-	354.64	0.29
3.10	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.01269	-	-	34.83	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2538.01
5	管理费	-	-	-	-	-	234
6	利润	-	-	-	-	-	100.99
综合单价							2873

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501017002	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m
项目特征	1、B*H=2.4m*2.1m 钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-5，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-12，4-23页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	883.95
1.1	普工	工日	1.59486	-	-	140	223.28
1.2	一般技工	工日	2.448504	-	-	250	612.13
1.3	高级技工	工日	0.1428	-	-	340	48.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1690.58
2.1	水	m3	1.394256	-	-	3.79	5.28
2.2	电	kW·h	1.785454	-	-	0.59	1.05
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.3131	-	-	304.31	95.28
2.4	圆钉	kg	0.2492	-	-	4.97	1.24
2.5	复合木模板	m2	0.147	-	-	31.05	4.56
2.6	零星卡具	kg	0.04435	-	-	3.54	0.16
2.7	木模板	m3	0.00214	-	-	31.05	0.07
2.8	钢支撑	kg	4.78955	-	-	3.46	16.57
2.9	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000024	-	-	507.71	0.01
2.10	塑料薄膜	m2	7.091036	-	-	0.69	4.89
2.11	C30预拌混凝土	m3	2.05232	-	-	331.82	681
2.12	混凝土垫块	m3	0.000685	-	-	532.33	0.36
2.13	脱模剂	kg	0.89	-	-	2.56	2.28
2.14	尼龙帽	个	2.9988	-	-	0.76	2.28
2.15	铁件	kg	8.5176	-	-	4.1	34.92
2.16	板枋材	m3	0.02184	-	-	2300	50.23
2.17	模板嵌缝料	kg	0.42	-	-	2.86	1.2
2.18	组合钢模板	kg	4.956	-	-	3.46	17.15
2.19	钢模板连接件	kg	1.9992	-	-	3.69	7.38
2.20	螺纹钢	kg	195.775	-	-	3.14	614.73
2.21	镀锌铁丝	kg	1.624735	-	-	6.03	9.8
2.22	低碳钢焊条	kg	0.53098	-	-	3.77	2
2.23	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.022949	-	-	489.08	11.22
2.24	螺纹钢	kg	36.21	-	-	3.17	114.79
2.25	其他材料费	元	12.13	-	-	1	12.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	147.89

3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001908	-	-	754.39	1.44
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.110961	-	-	1111.85	123.37
3.3	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000414	-	-	22.55	0.01
3.4	载重汽车 装载质量4t	台班	0.02352	-	-	650.03	15.29
3.5	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.024013	-	-	32.22	0.77
3.6	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.074881	-	-	18.63	1.4
3.7	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.06303	-	-	77.46	4.88
3.8	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.006303	-	-	16	0.1
3.9	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000822	-	-	354.64	0.29
3.10	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.009585	-	-	34.83	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2722.42
5	管理费	-	-	-	-	-	245.06
6	利润	-	-	-	-	-	105.75
综合单价							3073.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504008001	项目名称	混凝土出水口			计量单位	座
项目特征	1、W=2400mm八字式出水口(素混凝土) 2、国标20S517，9页 3、出口下游做消力池及护底，国标20S517，27页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14673.32
1.1	普工	工日	31.256584	-	-	140	4375.92
1.2	一般技工	工日	39.582975	-	-	250	9895.74
1.3	高级技工	工日	1.181325	-	-	340	401.65
2	材料费	-	-	-	-	-	35233.55
2.1	塑料薄膜	m2	166.797016	-	-	0.69	115.09
2.2	块石	t	80.33	-	-	75.77	6086.6
2.3	水	m3	26.18674	-	-	3.79	99.25
2.4	电	kW·h	18.3866	-	-	0.59	10.85
2.5	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	15.498	-	-	481.32	7459.5
2.6	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.32	-	-	507.71	162.47
2.7	C15预拌混凝土	m3	3.737	-	-	304.31	1137.21
2.8	C30预拌混凝土	m3	20.7706	-	-	331.82	6892.1
2.9	片石	t	73.884625	-	-	75.77	5598.24
2.10	预拌砂浆(干拌)	m3	14.5075	-	-	499.94	7252.88
2.11	其他材料费	元	419.36	-	-	1	419.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	414.46
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	1.168735	-	-	354.64	414.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50321.33
5	管理费	-	-	-	-	-	3583.36
6	利润	-	-	-	-	-	1546.5
综合单价							55451.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.13
1.1	普工	工日	0.14999	-	-	140	21
1.2	一般技工	工日	0.20452	-	-	250	51.13
2	材料费	-	-	-	-	-	103.17
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	74.8	14.88
2.2	C25预拌混凝土	m3	0.101	-	-	317.62	32.08
2.3	水	m3	0.01023	-	-	3.79	0.04
2.4	电	kW·h	0.0181	-	-	0.59	0.01
2.5	广场砖	m2	1.02	-	-	44.36	45.25
2.6	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0205	-	-	507.71	10.41
2.7	其他材料费	元	0.5	-	-	1	0.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0002	-	-	722.7	0.14
3.2	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1151.98	2.07
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	586.01	0.17
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	836.03	1.35
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00075	-	-	354.64	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.3
5	管理费	-	-	-	-	-	18.09
6	利润	-	-	-	-	-	7.82
综合单价							205.21

镇江市公共资源交易平台 镇江市招标投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	89.85
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	84.29	85.13
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.98
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							108.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	79.7
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	74.29	75.03
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.41	-	-	1	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.83
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							98.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040205013001	项目名称	护栏			计量单位	m
项目特征	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.65
1.1	普工	工日	0.112286	-	-	140	15.72
1.2	一般技工	工日	0.115739	-	-	250	28.93
2	材料费	-	-	-	-	-	627.47
2.1	碎石	t	0.15912	-	-	74.8	11.9
2.2	水	m3	0.173002	-	-	3.79	0.66
2.3	电	kW·h	0.221618	-	-	0.59	0.13
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	304.31	24.59
2.5	塑料薄膜	m2	2.205126	-	-	0.69	1.52
2.6	C25预拌混凝土	m3	0.2121	-	-	317.62	67.37
2.7	螺纹钢	kg	12.28488	-	-	3.17	38.94
2.8	镀锌铁丝	kg	0.118031	-	-	6.03	0.71
2.9	钛合金护栏	m	1	-	-	480	480
2.10	其他材料费	元	1.65	-	-	1	1.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.00896	-	-	24.11	0.22
3.2	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003252	-	-	34.83	0.11
3.3	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001602	-	-	32.22	0.05
3.4	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.004733	-	-	18.63	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	672.59
5	管理费	-	-	-	-	-	10.72
6	利润	-	-	-	-	-	4.63
综合单价							687.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	050103016001	项目名称	播植草(灌木)籽			计量单位	m2
项目特征	1、草坪播种 2、养护期2年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.84
1.1	园艺工	工日	0.08	-	-	127	10.16
1.2	养护工	工日	0.0526	-	-	127	6.68
2	材料费	-	-	-	-	-	18.25
2.1	草皮	m2	1.02	-	-	13	13.26
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	12	0.24
2.3	细土	m3	0.02	-	-	29.14	0.58
2.4	草种籽	kg	0.0102	-	-	33.71	0.34
2.5	水	m3	0.0414	-	-	3.79	0.16
2.6	肥料	kg	0.32	-	-	11	3.52
2.7	药剂	kg	0.0066	-	-	22.3	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.55
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.000684	-	-	434.8	0.3
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000836	-	-	328.46	0.27
3.3	割灌机 2.5匹	台班	0.019726	-	-	100	1.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.64
5	管理费	-	-	-	-	-	4.61
6	利润	-	-	-	-	-	1.98
综合单价							44.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.34
1.1	普工	工日	0.002457	-	-	140	0.34
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	水	m3	0.0018	-	-	3.79	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.17
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0016	-	-	1591.59	2.55
3.2	液压锤 HM960	台班	0.0016	-	-	44.91	0.07
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.000881	-	-	1206.13	1.06
3.4	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000088	-	-	1369.38	0.12
3.5	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.002521	-	-	924.92	2.33
3.6	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000057	-	-	732.75	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.52
5	管理费	-	-	-	-	-	1.54
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							8.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001008001	项目名称	拍门拆除			计量单位	个
项目特征	1、d1800管道排水口拍门拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	500
2.1	d1800管道排水口拍门拆除	个	1	-	-	500	500
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	500
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504001001	项目名称	现状保留的检查井			计量单位	座
项目特征	1、现状雨水检查井修复及更换井盖 2、工程量暂估						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	140.72
1.1	普工	工日	0.30711	-	-	140	43
1.2	一般技工	工日	0.39091	-	-	250	97.73
2	材料费	-	-	-	-	-	501.56
2.1	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	10.47	5.15
2.2	水	m3	0.02274	-	-	3.79	0.09
2.3	D400防沉降重型球墨铸铁井盖	套	1.01	-	-	430.3	434.6
2.4	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	481.32	13.67
2.5	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.06522	-	-	507.71	33.11
2.6	防坠网	座	0.5	-	-	25	12.5
2.7	其他材料费	元	2.44	-	-	1	2.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.98
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00357	-	-	354.64	1.27
3.2	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.00942	-	-	394.06	3.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	647.26
5	管理费	-	-	-	-	-	34.6
6	利润	-	-	-	-	-	14.93
综合单价							696.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001010001	项目名称	线杆保护			计量单位	项
项目特征	1、对现状线杆进行保护、投标单位自主报价，费用包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	50000
2.1	线杆保护	项	1	-	-	50000	50000
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50000
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							50000

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa,，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、部位：管道垫层、沟槽回填等	m3	33.13	231.2	2.16	8.38	3.62	278.49
2	040103002002	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土	m3	26	214.77		6.17	2.66	249.6
		雨水管网工程								
3	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d300 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	7.36	69.27	2.49	2.34	1.01	82.47
4	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d400 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	9.35	87.19	3.76	3.11	1.34	104.75
5	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d500 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	12.51	129.76	4.51	4.05	1.74	152.57
6	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：粉煤灰（另计） 2.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管(承插口)d1200 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	33.12	545.02	20.38	12.7	5.48	616.7
7	040501001005	混凝土管	1.垫层材质及厚度：固化粉煤灰（另计） 2.基础材质、形式及厚度：180° C15混凝土基础 3.管道规格、等级：II级钢筋混凝土管d1500 4.管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	473.46	1236.9	78.23	131.03	56.55	1976.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504002001	现浇混凝土井	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3200*2700mm） 2、国标20S515，80页	座	6617.94	11188.9	909.33	1787.72	771.55	21275.44
9	040504002002	现浇混凝土井	1、矩形四通混凝土雨水检查井（A*B=3600*3000mm） 2、国标20S515，80页	座	8488.77	14304.07	1163.08	2292.32	989.32	27237.56
10	040504002003	现浇混凝土井	1、矩形三通混凝土雨水检查井（A*B=2700*2700mm） 2、国标20S515，59页	座	8564.49	12115.8	1541.05	2400.11	1035.81	25657.26
11	040504002004	现浇混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井（A*B=1700*1100mm） 2、国标20S515，39页	座	2114.38	3681.34	357.62	587.1	253.4	6993.84
12	040504002005	现浇混凝土井	1、扇形混凝土120°雨水检查井（A=1700mm） 2、国标20S515，188页	座	2186.64	3854.67	367.43	606.59	261.81	7277.14
13	040504002006	现浇混凝土井	1、Φ800地沟人孔（含井盖） 2、地沟圆弧段盖板结构图	座	81.27	1152.84	14.87	22.83	9.85	1281.66
14	040504010001	雨水口	1、偏沟式多篦雨水口 2、国标16S518，13页；国标16S518第53-54页	m	146.35	608.4	1.96	35.22	15.2	807.13
15	040504010002	雨水口	1、联合式双篦雨水口 2、国标16S518，15页；国标16S518第53-54页	座	445.33	1340.37	5.32	107.03	46.19	1944.24
16	040501017001	混凝土方沟	1、B*H=2.4m*2.1m钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-4，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-11，4-23页	m	837.73	1552.73	147.55	234	100.99	2873
17	040501017002	混凝土方沟	1、B*H=2.4m*2.1m钢筋混凝土地沟 2、地沟型号R2421-5，国标24J331，第3-7页 3、盖板型号B24-12，4-23页	m	883.95	1690.58	147.89	245.06	105.75	3073.23
18	040504008001	混凝土出水口	1、W=2400mm八字式出水口(素混凝土) 2、国标20S517，9页 3、出口下游做消力池及护底，国标20S517，27页	座	14673.32	35233.55	414.46	3583.36	1546.5	55451.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	040204001001	人行道块料铺设	1、土基压实 2、10cm级配碎石 3、10cmC25混凝土 4、3cmM10水泥砂浆 5、6cm砼预制砖	m2	72.13	103.17	4	18.09	7.82	205.21
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	89.85	0.01	3.35	1.45	108.78
21	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	79.7	0.01	3.35	1.45	98.63
22	040205013001	护栏	1、 2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、 1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、 2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、 845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、 2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	44.65	627.47	0.47	10.72	4.63	687.94
23	050103016001	播植草(灌木)籽	1、草坪播种 2、养护期2年	m2	16.84	18.25	2.55	4.61	1.98	44.23
24	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道结构 2、含外运，运距投标单位自报	m2	0.34	0.01	6.17	1.54	0.67	8.73
25	041001008001	拍门拆除	1、d1800管道排水口拍门拆除	个		500				500
26	040504001001	现状保留的检查井	1、现状雨水检查井修复及更换井盖 2、工程量暂估	座	140.72	501.56	4.98	34.6	14.93	696.79
27	041001010001	线杆保护	1、对现状线杆进行保护、投标单位自主报价，费用包干	项		50000				50000

材料暂估单价及调整表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		146443.74	
1	041201019001	安全生产		46055.3	
2	041201017001	文明施工		25451.61	
3	041201018001	环境保护		29087.56	
4	041201016001	临时设施		39995.39	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4847.93	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		242.4	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		763.55	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		57863.37	
16	041201001001	脚手架		1426.2	
17	041201004001	施工排水		50000	
18	041201006001	围堰			
19	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		6437.17	
合计				204307.11	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			146443.74						
1	041201019001	安全生产	2423963.19	1.9	46055.3						
2	041201017001	文明施工	2423963.19	1.05	25451.61						
3	041201018001	环境保护	2423963.19	1.2	29087.56						
4	041201016001	临时设施	2423963.19	1.65	39995.39						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2423963.19	0.2	4847.93						
6	041201021001	夜间施工增加	2423963.19								
7	041201022001	特殊地区施工增加	2423963.19								
8	041201023001	二次搬运	2423963.19								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2423963.19	0.01	242.4						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2423963.19								
11	041201026001	按质论价	2423963.19								
12	041201027001	建筑工人实名制	2423963.19	0.0315	763.55						
13	041201028001	特殊施工降效	2423963.19								
14	041201029001	交通组织维护	2423963.19								
15	041201030001	协管	2423963.19								
		专业措施项目			57863.37						
16	041201001001	脚手架			1426.2						
17	041201004001	施工排水			50000						
18	041201006001	围堰									
19	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			6437.17						
合计					204307.11						-

其他项目清单计价表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	242396.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	300000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		542396.32			-

暂列金额明细表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			242396.32			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	242396.32			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	钢板桩支护的费用，按实际计取	300000		300000					
合　　计		300000		300000					-

计日工表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2870666.62	9	258360
合计					258360

镇江市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

镇江市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：易涝点整治-凤凰山路与润兴路交叉口　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	291511.15
1.1	道路工程	291511.15
2	措施项目	39604.58
2.1	其中：安全生产	5538.71
3	其他项目	29151.12
3.1	其中：暂列金额	29151.12
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	32424.02
合　计		392690.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					291511.15	
1	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土路面 2.厚度：25cm	m2	319	6.43	2051.17	
2	041001002001	拆除人行道	1.材质：人行道 2.厚度：6cm	m2	60	3.09	185.4	
3	041001003001	拆除基层	1.材质：混凝土基层 2.厚度：暂按20cm	m2	216	5.14	1110.24	
4	041001004001	铣刨路面	1.材质：沥青路面 2.厚度：10cm	m2	125	6.66	832.5	
5	041001007001	拆除砖石结构	1、围墙拆除 2、工程量暂估	m3	40	165.13	6605.2	
6	040103002001	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土 2、工程量暂估	m3	151.2	249.6	37739.52	
7	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：建筑垃圾外运、运距投标单位自报	m3	179.05	24.91	4460.14	
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 2.厚度：4cm	m2	125	49.72	6215	
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-20C沥青混凝土 2.厚度：7cm	m2	125	79.67	9958.75	
10	040203005001	封层	1.材料品种、用量：PC-3乳化沥青	m2	125	6.39	798.75	
11	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：36cm	m2	156	140.97	21991.32	
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.厚度：25cm	m2	319	110.37	35208.03	
13	040204001001	人行道块料铺设	1、C25砼15cm 2、1：2.5干硬性砂浆3cm 3、6cm厚砼预制砖	m2	60	205.5	12330	
14	040204002001	水泥混凝土人行道	路外泄涝通道 1、10cm级配碎石 2、15cmC25混凝土	m2	200	89.35	17870	
15	040504001001	砌筑井	1、检查井加固 2、详设计图纸	座	2	1261.69	2523.38	
16	040504001002	围墙恢复	1、原围墙恢复 2、详设计图纸	m	80	962.59	77007.2	
17	040501016001	砌体方沟	1、排水沟恢复 2、M10浆砌块石	m3	25	667.15	16678.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040205013001	护栏	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	40	687.97	27518.8	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	10	108.78	1087.8	
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	60	98.63	5917.8	
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、平石（一）	m	10	97.29	972.9	
22	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、平石（二）	m	10	166.53	1665.3	
23	050103003001	片植灌木移除、恢复	1、原绿化隔离带绿植移除 2、绿化隔离带苗木恢复 3、苗木种类：金边黄杨、红叶石楠（25株/m2） 4、H40-50cm，毛球 5、养护期：2年	m2	10	78.32	783.2	
合计							291511.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：混凝土路面 2.厚度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44
1.1	普工	工日	0.00314	-	-	140	0.44
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.36
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002666	-	-	1591.59	4.24
3.2	液压锤 HM960	台班	0.002666	-	-	44.91	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.8
5	管理费	-	-	-	-	-	1.14
6	利润	-	-	-	-	-	0.49
综合单价							6.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1.材质：人行道 2.厚度：6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.3
1.1	普工	工日	0.01642	-	-	140	2.3
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.3
5	管理费	-	-	-	-	-	0.55
6	利润	-	-	-	-	-	0.24
综合单价							3.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：混凝土基层 2.厚度：暂按20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.35
1.1	普工	工日	0.002512	-	-	140	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.49
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002133	-	-	1591.59	3.39
3.2	液压锤 HM960	台班	0.002133	-	-	44.91	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.84
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.39
综合单价							5.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面 2.厚度：10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.27
1.1	普工	工日	0.009072	-	-	140	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0.78
2.1	铣刨鼓边刀	把	0.0336	-	-	23.07	0.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.12
3.1	路面铣刨机宽度1000mm	台班	0.001758	-	-	1773.41	3.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.17
5	管理费	-	-	-	-	-	1.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.45
综合单价							6.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1、围墙拆除 2、工程量暂估						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.23
1.1	普工	工日	0.8802	-	-	140	123.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.23
5	管理费	-	-	-	-	-	29.27
6	利润	-	-	-	-	-	12.63
综合单价							165.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：流态固化土 2、工程量暂估						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26
1.1	普工	工日	0.18571	-	-	140	26
2	材料费	-	-	-	-	-	214.77
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.79	0.06
2.2	流态固化土	m3	1	-	-	214.71	214.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.77
5	管理费	-	-	-	-	-	6.17
6	利润	-	-	-	-	-	2.66
综合单价							249.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：建筑垃圾外运、运距投标单位自报						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
1.1	普工	工日	0.003818	-	-	140	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.79	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.02
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.004188	-	-	1591.59	6.67
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.001256	-	-	1369.38	1.72
3.3	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.010106	-	-	924.92	9.35
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	732.75	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.6
5	管理费	-	-	-	-	-	4.41
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							24.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 2.厚度：4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.86
1.1	普工	工日	0.00489	-	-	140	0.68
1.2	一般技工	工日	0.00871	-	-	250	2.18
2	材料费	-	-	-	-	-	42.39
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.09292	-	-	450.7	41.88
2.2	柴油	t	0.00004	-	-	7480	0.3
2.3	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	1042.94	0.83
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00066	-	-	1340.57	0.88
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00032	-	-	1180.64	0.38
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00032	-	-	1605.75	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.86
5	管理费	-	-	-	-	-	1.3
6	利润	-	-	-	-	-	0.56
综合单价							49.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类：AC-20C沥青混凝土 2.厚度：7cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.00525	-	-	140	0.74
1.2	一般技工	工日	0.00931	-	-	250	2.33
2	材料费	-	-	-	-	-	72.24
2.1	中粒式沥青混凝土	t	0.16757	-	-	425.86	71.36
2.2	柴油	t	0.00007	-	-	7480	0.52
2.3	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.00071	-	-	1042.94	0.74
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00063	-	-	1340.57	0.84
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00032	-	-	1180.64	0.38
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00032	-	-	1605.75	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.78
5	管理费	-	-	-	-	-	1.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							79.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040203005001	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、用量：PC-3乳化沥青						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.45
1.1	普工	工日	0.000916	-	-	140	0.13
1.2	一般技工	工日	0.001269	-	-	250	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	5.44
2.1	乳化沥青	t	0.001004	-	-	4600	4.62
2.2	石屑	t	0.011832	-	-	67.03	0.79
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.000306	-	-	586.01	0.18
3.2	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000091	-	-	844.23	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.15
5	管理费	-	-	-	-	-	0.17
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							6.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：36cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.86
1.1	普工	工日	0.02722	-	-	140	3.81
1.2	一般技工	工日	0.0482	-	-	250	12.05
2	材料费	-	-	-	-	-	119.72
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.3654	-	-	317.62	116.06
2.2	钢模板	kg	0.31373	-	-	3.46	1.09
2.3	铁件	kg	0.161	-	-	5.6	0.9
2.4	脱模剂	kg	0.02056	-	-	2.56	0.05
2.5	水	m3	0.1859	-	-	3.79	0.7
2.6	电	kW·h	0.12988	-	-	0.59	0.08
2.7	草袋	只	0.43	-	-	0.56	0.24
2.8	其他材料费	元	0.6	-	-	1	0.6
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.58
5	管理费	-	-	-	-	-	3.77
6	利润	-	-	-	-	-	1.62
综合单价							140.97

镇江网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.厚度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.16
1.1	普工	工日	0.02425	-	-	140	3.4
1.2	一般技工	工日	0.04303	-	-	250	10.76
2	材料费	-	-	-	-	-	91.4
2.1	预拌混凝土C35	m3	0.2543	-	-	348.67	88.67
2.2	钢模板	kg	0.21759	-	-	3.46	0.75
2.3	铁件	kg	0.095	-	-	5.6	0.53
2.4	脱模剂	kg	0.01429	-	-	2.56	0.04
2.5	水	m3	0.1749	-	-	3.79	0.66
2.6	电	kW·h	0.09006	-	-	0.59	0.05
2.7	草袋	只	0.43	-	-	0.56	0.24
2.8	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.56
5	管理费	-	-	-	-	-	3.36
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							110.37

镇江网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1、C25砼15cm 2、1：2.5干硬性砂浆3cm 3、6cm厚砼预制砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	75.07
1.1	普工	工日	0.153625	-	-	140	21.51
1.2	一般技工	工日	0.21423	-	-	250	53.56
2	材料费	-	-	-	-	-	104.35
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	317.62	48.12
2.2	水	m3	0.01273	-	-	3.79	0.05
2.3	电	kW·h	0.02715	-	-	0.59	0.02
2.4	广场砖	m2	1.02	-	-	44.36	45.25
2.5	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.0205	-	-	507.71	10.41
2.6	其他材料费	元	0.5	-	-	1	0.5
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0002	-	-	722.7	0.14
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00075	-	-	354.64	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.83
5	管理费	-	-	-	-	-	17.93
6	利润	-	-	-	-	-	7.74
综合单价							205.5

镇江市网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204002001	项目名称	水泥混凝土人行道			计量单位	m2
项目特征	路外泄涝通道 1、10cm级配碎石 2、15cmC25混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.23
1.1	普工	工日	0.02573	-	-	140	3.6
1.2	一般技工	工日	0.04251	-	-	250	10.63
2	材料费	-	-	-	-	-	65.46
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	74.8	14.88
2.2	C25预拌混凝土	m3	0.1533	-	-	317.62	48.69
2.3	钢模板	kg	0.13019	-	-	3.46	0.45
2.4	铁件	kg	0.035	-	-	5.6	0.2
2.5	脱模剂	kg	0.00859	-	-	2.56	0.02
2.6	水	m3	0.1649	-	-	3.79	0.62
2.7	电	kW·h	0.05386	-	-	0.59	0.03
2.8	草袋	只	0.43	-	-	0.56	0.24
2.9	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.59
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1151.98	2.07
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	586.01	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	836.03	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.28
5	管理费	-	-	-	-	-	4.24
6	利润	-	-	-	-	-	1.83
综合单价							89.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1、检查井加固 2、详设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	301.64
1.1	普工	工日	0.535224	-	-	140	74.93
1.2	一般技工	工日	0.906816	-	-	250	226.7
2	材料费	-	-	-	-	-	821.36
2.1	塑料薄膜	m2	7.379399	-	-	0.69	5.09
2.2	水	m3	0.377598	-	-	3.79	1.43
2.3	电	kW·h	0.643389	-	-	0.59	0.38
2.4	C30预拌混凝土	m3	0.853329	-	-	331.82	283.15
2.5	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.045411	-	-	507.71	23.06
2.6	螺纹钢	kg	148.625	-	-	3.14	466.68
2.7	镀锌铁丝	kg	0.969325	-	-	6.03	5.85
2.8	低碳钢焊条	kg	0.4031	-	-	3.77	1.52
2.9	抗裂贴	m2	1.95936	-	-	15	29.39
2.10	其他材料费	元	4.81	-	-	1	4.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.96
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.001669	-	-	354.64	0.59
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.001926	-	-	754.39	1.45
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.017805	-	-	1111.85	19.8
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.014645	-	-	32.22	0.47
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.046255	-	-	18.63	0.86
3.6	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.04785	-	-	77.46	3.71
3.7	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.004785	-	-	16	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1149.96
5	管理费	-	-	-	-	-	78.05
6	利润	-	-	-	-	-	33.68
综合单价							1261.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040504001002	项目名称	围墙恢复			计量单位	m
项目特征	1、原围墙恢复 2、详设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	231.4
1.1	普工	工日	0.384435	-	-	140	53.82
1.2	一般技工	工日	0.682015	-	-	250	170.5
1.3	高级技工	工日	0.020824	-	-	340	7.08
2	材料费	-	-	-	-	-	643.73
2.1	C20预拌混凝土	m3	0.102	-	-	304.31	31.04
2.2	水	m3	0.620581	-	-	3.79	2.35
2.3	木模板	m3	0.00032	-	-	31.05	0.01
2.4	草袋	只	0.4952	-	-	0.56	0.28
2.5	圆钉	kg	0.0002	-	-	3.6	
2.6	电	kW·h	0.273176	-	-	0.59	0.16
2.7	塑料薄膜	m2	2.940168	-	-	0.69	2.03
2.8	C25预拌混凝土	m3	0.2828	-	-	317.62	89.82
2.9	螺纹钢	kg	10.28976	-	-	3.17	32.62
2.10	镀锌铁丝	kg	0.098862	-	-	6.03	0.6
2.11	硅酸盐砌块	m3	0.638352	-	-	280	178.74
2.12	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.059991	-	-	481.32	28.87
2.13	防水粉	kg	0.982865	-	-	1.06	1.04
2.14	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.059568	-	-	507.71	30.24
2.15	真石漆	kg	11.3984	-	-	10	113.98
2.16	水性封底漆	kg	0.959	-	-	8	7.67
2.17	透明罩光漆	kg	1.096	-	-	10.65	11.67
2.18	成品耐水腻子粉	kg	5.43753	-	-	4.88	26.54
2.19	油漆溶剂油	kg	0.15892	-	-	2.64	0.42
2.20	砂纸	张	0.3288	-	-	0.5	0.16
2.21	围墙顶造型	m	1	-	-	80	80
2.22	其他材料费	元	5.49	-	-	1	5.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.56
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.002724	-	-	34.83	0.09
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001342	-	-	32.22	0.04

3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.003965	-	-	18.63	0.07
3.4	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.004635	-	-	354.64	1.64
3.5	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.008604	-	-	394.06	3.39
3.6	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.0274	-	-	33.93	0.93
3.7	HVLP喷枪	台班	0.0274	-	-	14.22	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	881.69
5	管理费	-	-	-	-	-	56.51
6	利润	-	-	-	-	-	24.39
综合单价							962.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040501016001	项目名称	砌体方沟			计量单位	m3
项目特征	1、排水沟恢复 2、M10浆砌块石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	236.68
1.1	普工	工日	0.468409	-	-	140	65.58
1.2	一般技工	工日	0.684409	-	-	250	171.1
2	材料费	-	-	-	-	-	341.65
2.1	块石	t	1.9018	-	-	75.77	144.1
2.2	水	m3	0.09435	-	-	3.79	0.36
2.3	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.367	-	-	489.073	179.49
2.4	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.021667	-	-	507.71	11
2.5	其他材料费	元	6.7	-	-	1	6.7
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.23
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.014092	-	-	354.64	5
3.2	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.003125	-	-	394.06	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	584.56
5	管理费	-	-	-	-	-	57.69
6	利润	-	-	-	-	-	24.9
综合单价							667.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040205013001	项目名称	护栏			计量单位	m
项目特征	1、2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.66
1.1	普工	工日	0.112297	-	-	140	15.72
1.2	一般技工	工日	0.115767	-	-	250	28.94
2	材料费	-	-	-	-	-	627.49
2.1	碎石	t	0.15912	-	-	74.8	11.9
2.2	水	m3	0.173002	-	-	3.79	0.66
2.3	电	kW·h	0.221618	-	-	0.59	0.13
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	304.31	24.59
2.5	塑料薄膜	m2	2.205126	-	-	0.69	1.52
2.6	C25预拌混凝土	m3	0.2121	-	-	317.62	67.37
2.7	螺纹钢	kg	12.291	-	-	3.17	38.96
2.8	镀锌铁丝	kg	0.11809	-	-	6.03	0.71
2.9	钛合金护栏	m	1	-	-	480	480
2.10	其他材料费	元	1.65	-	-	1	1.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.00896	-	-	24.11	0.22
3.2	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003254	-	-	34.83	0.11
3.3	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.001603	-	-	32.22	0.05
3.4	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.004736	-	-	18.63	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	672.62
5	管理费	-	-	-	-	-	10.72
6	利润	-	-	-	-	-	4.63
综合单价							687.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	89.85
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	84.29	85.13
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.98
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							108.78

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
1.1	普工	工日	0.029954	-	-	140	4.19
1.2	一般技工	工日	0.039705	-	-	250	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	79.7
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.00606	-	-	317.62	1.92
2.2	水	m3	0.006193	-	-	3.79	0.02
2.3	石质立缘石	m	1.01	-	-	74.29	75.03
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	499.94	0.25
2.5	中砂	t	0.013202	-	-	89.37	1.18
2.6	石灰膏	m3	0.002952	-	-	301.15	0.89
2.7	其他材料费	元	0.41	-	-	1	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	354.64	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.83
5	管理费	-	-	-	-	-	3.35
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							98.63

镇江市网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1、平石（一）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.88
1.1	普工	工日	0.04643	-	-	140	6.5
1.2	一般技工	工日	0.061538	-	-	250	15.38
2	材料费	-	-	-	-	-	67.97
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.0101	-	-	317.62	3.21
2.2	水	m3	0.003765	-	-	3.79	0.01
2.3	混凝土分离型侧平石	m	1.01	-	-	63	63.63
2.4	中砂	t	0.004991	-	-	89.37	0.45
2.5	石灰膏	m3	0.001116	-	-	301.15	0.34
2.6	其他材料费	元	0.33	-	-	1	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.85
5	管理费	-	-	-	-	-	5.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.24
综合单价							97.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1、平石（二）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.43
1.1	普工	工日	0.04972	-	-	140	6.96
1.2	一般技工	工日	0.065896	-	-	250	16.47
2	材料费	-	-	-	-	-	135.13
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.0202	-	-	317.62	6.42
2.2	水	m3	0.00567	-	-	3.79	0.02
2.3	混凝土分离型侧平石	m	1.01	-	-	125.98	127.24
2.4	中砂	t	0.004991	-	-	89.37	0.45
2.5	石灰膏	m3	0.001116	-	-	301.15	0.34
2.6	其他材料费	元	0.66	-	-	1	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	158.56
5	管理费	-	-	-	-	-	5.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.4
综合单价							166.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

项目编码	050103003001	项目名称	片植灌木移除、恢复			计量单位	m2
项目特征	1、原绿化隔离带绿植移除 2、绿化隔离带苗木恢复 3、苗木种类：金边黄杨、红叶石楠（25株/m2） 4、H40-50cm，毛球 5、养护期：2年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.28
1.1	园艺工	工日	0.15	-	-	127	19.05
1.2	养护工	工日	0.0491	-	-	127	6.24
2	材料费	-	-	-	-	-	43.22
2.1	草绳	kg	0.125	-	-	0.33	0.04
2.2	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	m2	1.02	-	-	37.5	38.25
2.3	基肥	kg	0.06	-	-	12	0.72
2.4	水	m3	0.1472	-	-	3.79	0.56
2.5	肥料	kg	0.27	-	-	11	2.97
2.6	药剂	kg	0.0304	-	-	22.3	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91
3.1	洒水汽车 8000L	台班	0.001716	-	-	434.8	0.75
3.2	载重汽车 5t	台班	0.000488	-	-	328.46	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.41
5	管理费	-	-	-	-	-	6.23
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							78.32

镇江网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
1	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土路面 2.厚度：25cm	m2	0.44		4.36	1.14	0.49	6.43
2	041001002001	拆除人行道	1.材质：人行道 2.厚度：6cm	m2	2.3			0.55	0.24	3.09
3	041001003001	拆除基层	1.材质：混凝土基层 2.厚度：暂按20cm	m2	0.35		3.49	0.91	0.39	5.14
4	041001004001	铣刨路面	1.材质：沥青路面 2.厚度：10cm	m2	1.27	0.78	3.12	1.04	0.45	6.66
5	041001007001	拆除砖石结构	1、围墙拆除 2、工程量暂估	m3	123.23			29.27	12.63	165.13
6	040103002001	一般回填方	1.材料品种、规格：流态固化土 2、工程量暂估	m3	26	214.77		6.17	2.66	249.6
7	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：建筑垃圾外运、运距投标单位自报	m3	0.53	0.05	18.02	4.41	1.9	24.91
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 2.厚度：4cm	m2	2.86	42.39	2.61	1.3	0.56	49.72
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-20C沥青混凝土 2.厚度：7cm	m2	3.06	72.24	2.48	1.32	0.57	79.67
10	040203005001	封层	1.材料品种、用量：PC-3乳化沥青	m2	0.45	5.44	0.26	0.17	0.07	6.39
11	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：36cm	m2	15.86	119.72		3.77	1.62	140.97
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35混凝土 2.厚度：25cm	m2	14.16	91.4		3.36	1.45	110.37
13	040204001001	人行道块料铺设	1、C25砼15cm 2、1：2.5干硬性砂浆3cm 3、6cm厚砼预制砖	m2	75.07	104.35	0.41	17.93	7.74	205.5
14	040204002001	水泥混凝土人行道	路外泄涝通道 1、10cm级配碎石 2、15cmC25混凝土	m2	14.23	65.46	3.59	4.24	1.83	89.35
15	040504001001	砌筑井	1、检查井加固 2、详设计图纸	座	301.64	821.36	26.96	78.05	33.68	1261.69
16	040504001002	围墙恢复	1、原围墙恢复 2、详设计图纸	m	231.4	643.73	6.56	56.51	24.39	962.59
17	040501016001	砌体方沟	1、排水沟恢复 2、M10浆砌块石	m3	236.68	341.65	6.23	57.69	24.9	667.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040205013001	护栏	1、 2230*50*90，2厚钛合金横管，喷涂深色氟碳漆 2、 1400*100*100，2厚钛合金立柱，喷涂深色氟碳漆 3、 2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 4、 845*30*30，2厚钛合金立柱，喷涂深灰色氟碳漆 5、 2230*30*30，2厚钛合金横管，喷涂深灰色氟碳漆 6、含预埋件及基础	m	44.66	627.49	0.47	10.72	4.63	687.97
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	A型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	89.85	0.01	3.35	1.45	108.78
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	B型路缘石 1、5cmC25砼 2、2cmM10座浆	m	14.12	79.7	0.01	3.35	1.45	98.63
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、平石（一）	m	21.88	67.97		5.2	2.24	97.29
22	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、平石（二）	m	23.43	135.13		5.57	2.4	166.53
23	050103003001	片植灌木移除、恢复	1、原绿化隔离带绿植移除 2、绿化隔离带苗木恢复 3、苗木种类：金边黄杨、红叶石楠（25株/m2） 4、H40-50cm，毛球 5、养护期：2年	m2	25.28	43.22	0.91	6.23	2.68	78.32

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17611.64	
1	041201019001	安全生产		5538.71	
2	041201017001	文明施工		3060.87	
3	041201018001	环境保护		3498.13	
4	041201016001	临时设施		4809.93	
5	041201020001	冬雨季施工增加		583.02	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		29.15	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		91.83	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		21992.94	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		21992.94	
合计				39604.58	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			17611.64						
1	041201019001	安全生产	291511.15	1.9	5538.71						
2	041201017001	文明施工	291511.15	1.05	3060.87						
3	041201018001	环境保护	291511.15	1.2	3498.13						
4	041201016001	临时设施	291511.15	1.65	4809.93						
5	041201020001	冬雨季施工增加	291511.15	0.2	583.02						
6	041201021001	夜间施工增加	291511.15								
7	041201022001	特殊地区施工增加	291511.15								
8	041201023001	二次搬运	291511.15								
9	041201024001	已完工程及设备保护	291511.15	0.01	29.15						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	291511.15								
11	041201026001	按质论价	291511.15								
12	041201027001	建筑工人实名制	291511.15	0.0315	91.83						
13	041201028001	特殊施工降效	291511.15								
14	041201029001	交通组织维护	291511.15								
15	041201030001	协管	291511.15								
		专业措施项目			21992.94						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			21992.94						
合计					39604.58						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	29151.12			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		29151.12			-

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			29151.12			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	29151.12			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	360266.85	9	32424.02
合计					32424.02

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程

标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程　　标段：镇江高新区G346国道及周边片区排水防涝综合提升工程四标段

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	