最高投标限价

招　标　人：江苏句容经济开发区管理委员会(盖章)

2026年08月19日

苏点网上招投标系统

工程名称：茶园路西延道路工程

标段名称：茶园路西延道路工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：15152438.46

(大写)：壹仟伍佰壹拾伍万贰仟肆佰叁拾捌元肆角陆分

编　制　人：王建军　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：周冬　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：陈小坚　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏句容经济开发区管理委员会　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：吕长江　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年08月19日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：茶园路西延道路工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：茶园路西延道路工程

标段名称：茶园路西延道路工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：15152438.46

（大写）：壹仟伍佰壹拾伍万贰仟肆佰叁拾捌元肆角陆分

编　制　人：王建军（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：周冬（签字及盖章）

编制单位：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：陈小坚（签字或盖章）

招　标　人：江苏句容经济开发区管理委员会（盖章）

法定代表人
或其授权人：吕长江（签字或盖章）

编制时间：2026年08月15日

工程项目汇总表

工程名称：茶园路西延道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	茶园路西延道路工程	15152438.46		242033.1
合计		15152438.46		242033.1

新点网上招投标系统

单项工程汇总表

工程名称：茶园路西延道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方工程	2906428.8		47484.3
2	道路工程	5672537.18		92866.16
3	交通设施工程	364833.92		5433.35
4	绿化工程	418394.63		2951.98
5	给水工程	354770.61		5832.3
6	排水工程	3001851.74		49130.92
7	电力工程	1024811.25		16818.75
8	通信工程	265464.6		4364.14
9	路灯工程	1143345.73		17151.2
合计		15152438.46		242033.1

单位工程汇总表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2499173.6
1.1	市政工程	2499173.6
2	措施项目	167274.84
2.1	其中：安全生产	47484.3
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	239980.36
合　计		2906428.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2499173.6	
		道路土方工程					2110453.1	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：表层土方，投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：30cm	m3	5304	4.74	25140.96	
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：表层土方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	4872.65	10.76	52429.71	
3	040101001002	挖一般土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	19673.72	5.58	109779.36	
4	040103002001	一般回填方	1.填方来源：现场开挖可以利用的原土 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：5%石灰土 4.运距场内平衡，投标单位综合考虑 5.组价含消解石灰 6.路床整形 路床碾压检验	m3	21227.96	79.33	1684014.07	
5	040201005001	掺无机结合料	1.掺料品种、规格：生石灰 2.掺量：5% 3.基底翻松掺灰20cm厚 4.组价含消解石灰	m3	3223.29	70.5	227241.95	
6	040103002002	一般回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：满足设计要求 3.运距场内平衡，投标单位综合考虑	m3	782.5	15.14	11847.05	
		排水土方工程					388720.5	
7	040101001003	挖一般土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.开挖深度：平均3.5m 3.部位：规划后莘村路边沟	m3	16530	7.81	129099.3	
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	6719.23	11.84	79555.68	
9	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：除可以用于灰土的土方外，其余均外运 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	15157.03	11.88	180065.52	
合计							2499173.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		道路土方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：表层土方，投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：30cm	m3	0.28		3.99	0.3	0.17	4.74
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：表层土方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64	0.68	0.39	10.76
3	040101001002	挖一般土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	0.28		4.75	0.35	0.2	5.58
4	040103002001	一般回填方	1.填方来源：现场开挖可以利用的原土 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：5%石灰土 4.运距场内平衡，投标单位综合考虑 5.组价含消解石灰 6.路床整形 路床碾压检验	m3	13.03	36.49	25.57	2.7	1.54	79.33
5	040201005001	掺无机结合料	1.掺料品种、规格：生石灰 2.掺量：5% 3.基底翻松掺灰20cm厚 4.组价含消解石灰	m3	13.03	36.44	17.66	2.15	1.22	70.5
6	040103002002	一般回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：满足设计要求 3.运距场内平衡，投标单位综合考虑	m3	0.28	0.11	13.26	0.94	0.55	15.14
		排水土方工程								
7	040101001003	挖一般土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.开挖深度：平均3.5m 3.部位：规划后莘村路边沟	m3	2.53		4.51	0.49	0.28	7.81
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.79		5.87	0.75	0.43	11.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：除可以用于灰土的土方外，其余均外运 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	10.65	0.75	0.43	11.88

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		150737.65	
1	041201019001	安全生产		47484.3	
2	041201017001	文明施工		26241.32	
3	041201018001	环境保护		29990.08	
4	041201016001	临时设施		41236.36	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4998.35	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		787.24	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		16537.19	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		16537.19	
合计				167274.84	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			150737.65						
1	041201019001	安全生产	2499173.6	1.9	47484.3						
2	041201017001	文明施工	2499173.6	1.05	26241.32						
3	041201018001	环境保护	2499173.6	1.2	29990.08						
4	041201016001	临时设施	2499173.6	1.65	41236.36						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2499173.6	0.2	4998.35						
6	041201021001	夜间施工增加	2499173.6								
7	041201022001	特殊地区施工增加	2499173.6								
8	041201023001	二次搬运	2499173.6								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2499173.6								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2499173.6								
11	041201026001	按质论价	2499173.6								
12	041201027001	建筑工人实名制	2499173.6	0.0315	787.24						
13	041201028001	特殊施工降效	2499173.6								
14	041201029001	交通组织维护	2499173.6								
15	041201030001	协管	2499173.6								
		专业措施项目			16537.19						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			16537.19						
合计					167274.84						-

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2666448.44	9	239980.36
合计					239980.36

发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土方工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4887692.64
1.1	市政工程	4887692.64
2	措施项目	316469.91
2.1	其中：安全生产	92866.16
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	468374.63
合　计		5672537.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					4887692.64	
		机动车道工程					3254039.44	
1	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅	m2	336	16.24	5456.64	
2	040202014001	水泥稳定碎石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：36cm 3.土工布养生	m2	11196	135.66	1518849.36	
3	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：10%石灰土 2.厚度：20cm 3、土方运距场内平衡，投标单位综合考虑 4、洒水养生、石灰消解	m2	11591	30.76	356539.16	
4	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-13（SBS） 2.厚度：4cm	m2	10594	54.21	574300.74	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	10594	1.73	18327.62	
6	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-20 2.厚度：6cm	m2	10594	68.35	724099.9	
7	040203005001	封层	1.材料品种、用量：PC-2乳化沥青0.9-1.0kg/m2，矿料颗粒3-5mm，用量7-9m3/1000m2 2.厚度：不宜小于6mm	m2	10594	5.33	56466.02	
		人非混行道					1227738.62	
8	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：15cm	m2	5312	30.71	163131.52	
9	040204002001	水泥混凝土人行道	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级：8cm厚C30青灰色透水砼（玄武岩） 2.按图纸设计及规范要求设置胀、缩缝等	m2	4654	104.5	486343	
10	040204002002	水泥混凝土人行道	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：7cmC30透水砼 2.按图纸设计及规范要求设置胀、缩缝等	m2	4229	36.6	154781.4	
11	040204004001	安砌侧(缘)石	1.材料品种、规格：27*12.5*74.5cm花岗岩侧石，倒角详见图纸要求 2.垫层材料品种、厚度：14cm厚C20砼垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级：树池处C20砼靠背36*10cm，其余C20砼靠背26*10cm 4.预拌M10水泥砂浆粘贴，1:2水泥砂浆勾缝，组价含模板	m	1062	141.13	149880.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204004002	安砌侧(平)石	1.材料品种、规格：30*12*74.5cm砼平石 2.垫层材料品种、厚度：14cm厚C20砼垫层 3.水泥砂浆粘贴，组价含模板	m	1062	53.88	57220.56	
13	040204004003	安砌侧(平)石	1.材料品种、规格：5*10*50cmC30砼平石 2.垫层材料品种、厚度：C30砼10*10cm垫层 3.预拌M10水泥砂浆粘贴，1:2水泥砂浆勾缝，组价含模板	m	1062	18.2	19328.4	
14	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：40*40*5cm花岗岩盲道（芝麻灰） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：素水泥浆、30mm厚预拌M10水泥砂浆粘贴	m2	425	208.53	88625.25	
15	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工布（两布一膜）	m2	5944	10.47	62233.68	
16	040306001001	透水管	1.材料品种、规格：DN110透水软管	m	1143	24.15	27603.45	
17	040602045001	盲沟碎石	1.品种：碎石	m3	78	238.35	18591.3	
		行车道道树					39291.54	
18	050201014001	树池盖板/算子	1、1.2*1.2m球墨铸铁树池篦子（厚度40mm）	套	102	150	15300	
19	040204004004	花岗岩树池	1.材料品种、规格：5*10*47cm花岗岩树池 2.垫层材料品种、厚度：C20砼垫层10*10cm 3.预拌M10水泥砂浆粘贴，组价含模板	m	571.2	36.71	20968.75	
20	040202009001	鹅卵石铺设	1.石料规格：鹅卵石 2.厚度：50mm 3.树池处	m2	146.88	20.58	3022.79	
		交叉口					366623.04	
21	040202014002	水泥稳定碎石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：36cm 3.土工布养生	m2	963	137.81	132711.03	
22	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：10%石灰土 2.厚度：20cm 3、土方运距场内平衡，投标单位综合考虑 4、洒水养生、石灰消解	m2	977	30.76	30052.52	
23	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-13（SBS） 2.厚度：4cm	m2	1010	54.21	54752.1	
24	040203004002	粘层	1.材料品种：PC-3乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	1010	1.73	1747.3	
25	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-20 2.厚度：6cm	m2	980	68.35	66983	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040203005002	封层	1.材料品种、用量：PC-2乳化沥青0.9-1.0kg/m2，矿料颗粒3-5mm，用量7-9m3/1000m2 2.厚度：不宜小于6mm	m2	859	5.33	4578.47	
27	040201021003	抗裂贴	1.材料品种、规格：抗裂贴	m2	87	26.85	2335.95	
28	041001002001	拆除人行道	1.材质：现状人行道面层+粘贴+砼结构层 2.厚度：总厚度暂20cm考虑	m2	303	5.05	1530.15	
29	041001004001	铣刨路面	1.材质：老路面层，投标单位自行勘察现场定 2.厚度：10cm	m2	121	12.21	1477.41	
30	040101001001	挖一般土方	1.土类别：老路基层，投标单位自行勘察现场定	m3	19	7.62	144.78	
31	040803004001	管道包封	1.规格：现状管线保护 2.混凝土强度等级：预拌C30砼	m3	180	362.7	65286	
32	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：挖除后老路基层 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	19	12.97	246.43	
33	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除后建筑垃圾，运距自行考虑 2.报价含垃圾处置费，投标单位综合考虑	t	167.21	14.03	2345.96	
34	040205008001	阻车石	1.材料品种：花岗岩 2.规格尺寸：直径200mm，高度600mm，样式要求详见图纸隔离墩 3.C20砼垫层，M15预拌水泥砂浆砌筑，截面尺寸详见图纸	个	58	41.93	2431.94	
合计							4887692.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		机动车道工程								
1	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅	m2	4.85	9.74		1.15	0.5	16.24
2	040202014001	水泥稳定碎石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：36cm 3.土工布养生	m2	2.58	121.15	8.25	2.57	1.11	135.66
3	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：10%石灰土 2.厚度：20cm 3、土方运距场内平衡，投标单位综合考虑 4、洒水养生、石灰消解	m2	5.28	15.51	6.1	2.7	1.17	30.76
4	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-13（SBS） 2.厚度：4cm	m2	2.86	46.99	2.53	1.28	0.55	54.21
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	0.03	1.63	0.04	0.02	0.01	1.73
6	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-20 2.厚度：6cm	m2	2.63	61.92	2.17	1.14	0.49	68.35
7	040203005001	封层	1.材料品种、用量：PC-2乳化沥青0.9-1.0kg/m2，矿料颗粒3-5mm，用量7-9m3/1000m2 2.厚度：不宜小于6mm	m2	0.45	4.39	0.25	0.17	0.07	5.33
		人非混行道								
8	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：15cm	m2	2.45	22.72	3.51	1.42	0.61	30.71
9	040204002001	水泥混凝土人行道	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级：8cm厚C30青灰色透水砼（玄武岩） 2.按图纸设计及规范要求设置胀、缩缝等	m2	20.83	72.86	2.79	5.6	2.42	104.5
10	040204002002	水泥混凝土人行道	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：7cmC30透水砼 2.按图纸设计及规范要求设置胀、缩缝等	m2	11.45	18.11	2.35	3.28	1.41	36.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040204004001	安砌侧(缘)石	1.材料品种、规格：27*12.5*74.5cm花岗岩侧石，倒角详见图纸要求 2.垫层材料品种、厚度：14cm厚C20砼垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级：树池处C20砼靠背36*10cm，其余C20砼靠背26*10cm 4.预拌M10水泥砂浆粘贴，1:2水泥砂浆勾缝，组价含模板	m	26.41	103.99	1.31	6.58	2.84	141.13
12	040204004002	安砌侧(平)石	1.材料品种、规格：30*12*74.5cm砼平石 2.垫层材料品种、厚度：14cm厚C20砼垫层 3.水泥砂浆粘贴，组价含模板	m	11.7	38.2		2.78	1.2	53.88
13	040204004003	安砌侧(平)石	1.材料品种、规格：5*10*50cmC30砼平石 2.垫层材料品种、厚度：C30砼10*10cm垫层 3.预拌M10水泥砂浆粘贴，1:2水泥砂浆勾缝，组价含模板	m	6.74	9.17		1.6	0.69	18.2
14	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：40*40*5cm花岗岩盲道（芝麻灰） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：素水泥浆、30mm厚预拌M10水泥砂浆粘贴	m2	28.68	168.51	1.19	7.09	3.06	208.53
15	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工布（两布一膜）	m2	4.48	4.47		1.06	0.46	10.47
16	040306001001	透水管	1.材料品种、规格：DN110透水软管	m	10	10.76		2.37	1.02	24.15
17	040602045001	盲沟碎石	1.品种：碎石	m3	77.1	135.04		18.31	7.9	238.35
		行车道道树								
18	050201014001	树池盖板/箅子	1、1.2*1.2m球墨铸铁树池篦子（厚度40mm）	套		150				150
19	040204004004	花岗岩树池	1.材料品种、规格：5*10*47cm花岗岩树池 2.垫层材料品种、厚度：C20砼垫层10*10cm 3.预拌M10水泥砂浆粘贴，组价含模板	m	15.74	15.2	0.32	3.81	1.64	36.71
20	040202009001	鹅卵石铺设	1.石料规格：鹅卵石 2.厚度：50mm 3.树池处	m2	0.97	14.54	3.54	1.07	0.46	20.58
		交叉口								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040202014002	水泥稳定碎石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：36cm 3.土工布养生	m2	2.91	121.15	9.53	2.95	1.27	137.81
22	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量：10%石灰土 2.厚度：20cm 3、土方运距场内平衡，投标单位综合考虑 4、洒水养生、石灰消解	m2	5.28	15.51	6.1	2.7	1.17	30.76
23	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-13（SBS） 2.厚度：4cm	m2	2.86	46.99	2.53	1.28	0.55	54.21
24	040203004002	粘层	1.材料品种：PC-3乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	0.03	1.63	0.04	0.02	0.01	1.73
25	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：SUP-20 2.厚度：6cm	m2	2.63	61.92	2.17	1.14	0.49	68.35
26	040203005002	封层	1.材料品种、用量：PC-2乳化沥青0.9-1.0kg/m2，矿料颗粒3-5mm，用量7-9m3/1000m2 2.厚度：不宜小于6mm	m2	0.45	4.39	0.25	0.17	0.07	5.33
27	040201021003	抗裂贴	1.材料品种、规格：抗裂贴	m2	2.62	22.24	0.82	0.82	0.35	26.85
28	041001002001	拆除人行道	1.材质：现状人行道面层+粘贴+砼结构层 2.厚度：总厚度暂20cm考虑	m2	0.35		3.42	0.89	0.39	5.05
29	041001004001	铣刨路面	1.材质：老路面层，投标单位自行勘察现场定 2.厚度：10cm	m2	4.67	0.57	4.02	2.06	0.89	12.21
30	040101001001	挖一般土方	1.土类别：老路基层，投标单位自行勘察现场定	m3	0.28		5.41	1.35	0.58	7.62
31	040803004001	管道包封	1.规格：现状管线保护 2.混凝土强度等级：预拌C30砼	m3	45.13	302.22		10.72	4.63	362.7
32	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：挖除后老路基层 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、含规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64	2.29	0.99	12.97
33	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除后建筑垃圾，运距自行考虑 2.报价含垃圾处置费，投标单位综合考虑	t	0.23	0.02	10.23	2.48	1.07	14.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	040205008001	阻车石	1.材料品种：花岗岩 2.规格尺寸：直径200mm，高度600mm，样式要求详见图纸隔离墩 3.C20砼垫层，M15预拌水泥砂浆砌筑，截面尺寸详见图纸	个	3.88	36.73		0.92	0.4	41.93

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		294801.18	
1	041201019001	安全生产		92866.16	
2	041201017001	文明施工		51320.77	
3	041201018001	环境保护		58652.31	
4	041201016001	临时设施		80646.93	
5	041201020001	冬雨季施工增加		9775.39	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		1539.62	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		21668.73	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		21668.73	
合计				316469.91	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			294801.18						
1	041201019001	安全生产	4887692.64	1.9	92866.16						
2	041201017001	文明施工	4887692.64	1.05	51320.77						
3	041201018001	环境保护	4887692.64	1.2	58652.31						
4	041201016001	临时设施	4887692.64	1.65	80646.93						
5	041201020001	冬雨季施工增加	4887692.64	0.2	9775.39						
6	041201021001	夜间施工增加	4887692.64								
7	041201022001	特殊地区施工增加	4887692.64								
8	041201023001	二次搬运	4887692.64								
9	041201024001	已完工程及设备保护	4887692.64								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	4887692.64								
11	041201026001	按质论价	4887692.64								
12	041201027001	建筑工人实名制	4887692.64	0.0315	1539.62						
13	041201028001	特殊施工降效	4887692.64								
14	041201029001	交通组织维护	4887692.64								
15	041201030001	协管	4887692.64								
		专业措施项目			21668.73						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			21668.73						
合计					316469.91						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鹤壁网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5204162.55	9	468374.63
合计					468374.63

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	317461.99
1.1	市政工程	317461.99
2	措施项目	17248.03
2.1	其中：安全生产	5433.35
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	30123.9
合　计		364833.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					317461.99	
		标志标线					148165	
1	040205010001	清除标线	1.老路标线铣刨	m2	219.2	46.49	10190.61	
2	040205007001	标线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：车行道中心线（黄色）、分界线 3.具体要求详见图纸	m2	489	31.74	15520.86	
3	040205007003	标线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：导向箭头 3.具体要求详见图纸	m2	150	54.18	8127	
4	040205009001	横道线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：人行横道线、车辆让行线 3.具体要求详见图纸	m2	194	65.81	12767.14	
5	040205007002	标线	1.材料品种：标线漆 2.类型：黄黑相间的倾斜线条，斜线倾角为45度	m2	33	14.69	484.77	
6	040205013001	隔离护栏	1.类型：新泽西护栏 2.材料品种：成品钢筋砼制作安装（含模板），样式、材料等详见图纸设计要求	m	37	138.13	5110.81	
7	040205008002	标记	1.材料品种：反光膜更换 2.类型：指路标志 3.规格尺寸：矩形2700*5000mm 4.反光膜材质及内容详见图纸	个	3	3078.55	9235.65	
8	040205008003	标记	1.材料品种：反光膜更换 2.类型：分车道行驶标志 3.规格尺寸：矩形1700*3200mm 4.反光膜材质及内容详见图纸	个	1	1240.54	1240.54	
9	041001010001	拆除交通标志杆及标牌	1.结构形式：钢结构单悬杆 2.规格尺寸：分车道行驶标志 3.投标单位自行勘察现场定	根	2	246.37	492.74	
10	040205002001	交通标志杆	1.类型：分车道行驶标志（矩形1700*3200mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	6532.72	13065.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205003001	标志牌	1.类型：分车道行驶标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形1700*3200mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	2	2861.18	5722.36	
12	040205002002	交通标志杆	1.类型：机非分离标志（圆形D80*2） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	761.6	1523.2	
13	040205003002	标志牌	1.类型：机非分离标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，圆形D800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	4	164.06	656.24	
14	040205002003	交通标志杆	1.类型：限速标志（圆形D80） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	698.76	1397.52	
15	040205003003	标志牌	1.类型：限速标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，圆形D800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	2	164.06	328.12	
16	040205002004	交通标志杆	1.类型：分车道行驶标志（矩形1700*3200mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	6532.72	13065.44	
17	040205003004	标志牌	1.类型：分车道行驶标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形1700*3200mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	2	2861.18	5722.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040205002005	交通标志杆	1.类型：指路标志（矩形2700*5000mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	11571.15	23142.3	
19	040205003005	标志牌	1.类型：指路标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形2700*5000mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	2	6410.03	12820.06	
20	040205002006	交通标志杆	1.类型：人行横道标志（矩形800*800mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	651.6	1303.2	
21	040205003006	标志牌	1.类型：人行横道标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，矩形800*800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	2	199.55	399.1	
22	040205002007	交通标志杆	1.类型：断头路标志（矩形1200*1600mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	1	1726.22	1726.22	
23	040205003007	标志牌	1.类型：断头路标志 2.材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，矩形1200*1600mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	1	669.77	669.77	
24	040205002008	交通标志杆	1.类型：停车让行标志（八角形D60） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	5	584.32	2921.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040205003008	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，八角形D600mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	5	106.39	531.95	
		B.5 电子警察等管理设施					169296.99	
26	030506010001	黑光级球型遥控摄像机	1.名称：黑光级球型遥控摄像机 2.规格：图像分辨率≥2560×1440，光学变倍≥35，视频压缩标准：265/H.264 3.含设备调试	台	1	4118.84	4118.84	
27	030506010002	违章闯红灯电子警察	1.名称：违章闯红灯电子警察 2.规格：像素：≥900万；图像传感器：采用≥1″全局曝光CMOS；曝光方式：全局曝光 ；24位真彩图像；分辨率：≥4096×2160像素；含摄像机、电警抓拍单元、卡口抓拍单元、防雷器等 3.含设备调试	台	1	7748.59	7748.59	
28	030506010003	智能卡口	1.名称：智能卡口 2.规格：像素：≥900万；图像传感器：采用≥1″全局曝光CMOS；曝光方式：全局曝光 ；24位真彩图像；分辨率：≥4096×2160像素；	台	1	9700.45	9700.45	
29	030506010004	LED补光灯	1.名称：LED补光灯 2.规格：光通量：18000m	台	10	791.18	7911.8	
30	040205002009	长悬臂立柱（10m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（10m挑臂） 2.材质：热镀锌钢管、表面喷塑灰色 3.规格尺寸：详见机动车信号灯、电子警察杆件结构图（挑臂8-10m） 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长8-12米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	1	9694.07	9694.07	
31	040205014001	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：满屏灯 3.含设备调试	套	1	1715.96	1715.96	
32	040205014002	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：满屏灯 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	2	178.49	356.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	040205014003	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：铝壳箭头灯（左转） 3.含设备调试	套	1	1715.96	1715.96	
34	040205014004	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：铝壳箭头灯（左转） 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	2	178.49	356.98	
35	040205014005	信号灯计时器	1.名称：信号灯计时器 2.规格：最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示，可与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色；透光面尺寸字高不小于520mm,字宽不小于270mm。 3.含设备调试	套	1	2070.85	2070.85	
36	040205014006	信号灯计时器	1.名称：信号灯计时器 2.规格：最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示，可与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色；透光面尺寸字高不小于520mm,字宽不小于270mm。 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	2	118.98	237.96	
37	040205002010	长悬臂立柱（6m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（6m挑臂） 2.材质：热镀锌钢管、表面灰色油漆 3.规格尺寸：详见机动车信号灯、电子警察杆件结构图（挑臂4/6m） 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长4-6米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	1	5251.89	5251.89	
38	040205002011	迁移利用长悬臂立柱（8m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（8m挑臂） 2.规格尺寸：现状迁移利用重新安装，投标单位自行勘察现场定 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长8-12米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	2	2957.57	5915.14	
39	040205015001	设备机箱	1.类型：设备机箱 2.材质、规格尺寸：附着于设置监控相机的立杆上	台	1	2203.94	2203.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040205014007	人行信号灯	1.名称：人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300mm的信号灯，并配备倒计时（3个单元红-黄-倒计时），具有盲人过街提示功能 3.含设备调试	套	2	1676.91	3353.82	
41	040205014008	人行信号灯	1.名称：人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300mm的信号灯，并配备倒计时（3个单元红-黄-倒计时），具有盲人过街提示功能 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	2	319.53	639.06	
42	040205002012	交通标志杆	1.类型：人行信号灯立柱 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价碎石垫层、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	4	332.34	1329.36	
43	030412004001	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV4×1.0mm2	m	120	6.62	794.4	
44	030412004002	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV3×1.0mm2	m	80	5.9	472	
45	030412004003	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV3×2.5mm2	m	132	12.27	1619.64	
46	030412004004	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP4×1.5mm2	m	80	14.06	1124.8	
47	030412004005	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP3×1.5mm2	m	132	11.04	1457.28	
48	030412004006	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP2×1.0mm2	m	80	6.94	555.2	
49	040803001001	电缆	1.名称：电缆 2.规格：VV22-4×10mm2	m	260	54.48	14164.8	
50	030402004001	电源防雷保护器	1.名称：电源防雷保护器 2.型号：三相	个	1	411.66	411.66	
51	030402004002	电源防雷保护器	1.名称：电源防雷保护器 2.型号：单相	个	7	251.43	1760.01	
52	030402004003	网络防雷器	1.名称：网络防雷器	个	3	170.05	510.15	
53	040806001001	接地角钢	1.名称：热镀锌接地角钢 2.规格：50×50×5mm，L=2.5m	根	18	64.25	1156.5	
54	040806002001	接地扁钢	1.名称：热镀锌接地扁钢 2.规格：50×5mm	m	120	71.62	8594.4	
55	040806004001	接地端子	1.名称：接地端子	个	6	10	60	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030502003001	网线	1.名称：网线 2.类别：室外六类屏蔽双绞线	m	305	5.66	1726.3	
57	030502005001	光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-4B1	m	600	4.16	2496	
58	030502013001	光缆终端盒	1.名称：光缆终端盒	个	2	99.98	199.96	
59	030502012001	光纤接续	光纤连接 熔接法 单模	芯	24	25.98	623.52	
60	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	23.21	13.25	307.53	
61	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：基础所挖土方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	23.21	9.69	224.9	
62	040803002001	塑料管	1.规格：Φ100 2.材质：PE管 3.敷设方式：埋地	m	231	44.9	10371.9	
63	040803002002	电缆保护管	1.规格：Φ100 2.材质：镀锌钢管 3.敷设方式：埋地	m	432	90	38880	
64	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C15	m3	18	346.02	6228.36	
65	040504001001	手孔井	1.种类、规格：净尺寸360*360*825mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖120mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧采用预拌1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：成品钢纤维井盖座（井盖文字以建设单位要求为准）	座	13	509.29	6620.77	
66	040504002001	人孔井	1.种类：人孔井 2.规格：净尺寸1.2*1.8*1.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C15砼垫层、200mm厚预拌C25砼底板 4.井壁180mmC25预拌砼 5.盖板材质、规格：150mm厚C25钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：成品钢纤维砼盖板（盖板文字以建设单位要求为准） 7.具体详见设计图纸，组价含钢筋、金属支架、托架、模板等	座	1	4615.26	4615.26	
合计							317461.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		标志标线								
1	040205010001	清除标线	1.老路标线铣刨	m2	2.92	0.03	41.81	1.33	0.4	46.49
2	040205007001	标线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：车行道中心线（黄色）、分界线 3.具体要求详见图纸	m2	1.45	20.05	9.38	0.66	0.2	31.74
3	040205007003	标线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：导向箭头 3.具体要求详见图纸	m2	15.49	20.05	9.46	7.05	2.13	54.18
4	040205009001	横道线	1.材料品种：热熔漆 2.类型：人行横道线、车辆让行线 3.具体要求详见图纸	m2	11.57	20.05	27.33	5.27	1.59	65.81
5	040205007002	标线	1.材料品种：标线漆 2.类型：黄黑相间的倾斜线条，斜线倾角为45度	m2	1.45	9.1	3.28	0.66	0.2	14.69
6	040205013001	隔离护栏	1.类型：新泽西护栏 2.材料品种：成品钢筋砼制作安装（含模板），样式、材料等详见图纸设计要求	m	3.68	130	2.27	1.67	0.51	138.13
7	040205008002	标记	1.材料品种：反光膜更换 2.类型：指路标志 3.规格尺寸：矩形2700*5000mm 4.反光膜材质及内容详见图纸	个	1174.1	1208.79		534.2	161.46	3078.55
8	040205008003	标记	1.材料品种：反光膜更换 2.类型：分车道行驶标志 3.规格尺寸：矩形1700*3200mm 4.反光膜材质及内容详见图纸	个	473.12	487.1		215.26	65.06	1240.54
9	041001010001	拆除交通标志杆及标牌	1.结构形式：钢结构单悬杆 2.规格尺寸：分车道行驶标志 3.投标单位自行勘察现场定	根	34.96		190.69	15.91	4.81	246.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040205002001	交通标志杆	1.类型：分车道行驶标志（矩形1700*3200mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	486.51	5320.82	437.09	221.38	66.92	6532.72
11	040205003001	标志牌	1.类型：分车道行驶标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形1700*3200mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	39.16	2798.82		17.82	5.38	2861.18
12	040205002002	交通标志杆	1.类型：机非分离标志（圆形D80*2） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	64.74	582.66	75.83	29.46	8.91	761.6
13	040205003002	标志牌	1.类型：机非分离标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，圆形D800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	13.35	142.8		6.07	1.84	164.06
14	040205002003	交通标志杆	1.类型：限速标志（圆形D80） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	79.42	498.88	73.41	36.12	10.93	698.76
15	040205003003	标志牌	1.类型：限速标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，圆形D800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	13.35	142.8		6.07	1.84	164.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040205002004	交通标志杆	1.类型：分车道行驶标志（矩形1700*3200mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	486.51	5320.82	437.09	221.38	66.92	6532.72
17	040205003004	标志牌	1.类型：分车道行驶标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形1700*3200mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	39.16	2798.82		17.82	5.38	2861.18
18	040205002005	交通标志杆	1.类型：指路标志（矩形2700*5000mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	738.68	9804.43	590.3	336.14	101.6	11571.15
19	040205003005	标志牌	1.类型：指路标志 2.材质、规格尺寸：3mm厚铝合金板3004，并用铝合金龙骨加固，矩形2700*5000mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	39.16	6347.67		17.82	5.38	6410.03
20	040205002006	交通标志杆	1.类型：人行横道标志（矩形800*800mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	64.74	472.66	75.83	29.46	8.91	651.6
21	040205003006	标志牌	1.类型：人行横道标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，矩形800*800mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	13.35	178.29		6.07	1.84	199.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040205002007	交通标志杆	1.类型：断头路标志（矩形1200*1600mm） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	135.98	1412.69	96.96	61.87	18.72	1726.22
23	040205003007	标志牌	1.类型：断头路标志 2.材质、规格尺寸：2mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，矩形1200*1600mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	13.35	648.51		6.07	1.84	669.77
24	040205002008	交通标志杆	1.类型：停车让行标志（八角形D60） 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	56.97	420.84	72.76	25.91	7.84	584.32
25	040205003008	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：1.5mm厚铝合金板3003，并用铝合金龙骨加固，八角形D600mm 3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜	块	13.35	85.13		6.07	1.84	106.39
		B.5 电子警察等管理设施								
26	030506010001	黑光级球型遥控摄像机	1.名称：黑光级球型遥控摄像机 2.规格：图像分辨率≥2560×1440，光学变倍≥35，视频压缩标准：265/H.264 3.含设备调试	台	187.26	3819.02	1.61	85.2	25.75	4118.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030506010002	违章闯红灯电子警察	1.名称：违章闯红灯电子警察 2.规格：像素：≥900万；图像传感器：采用≥1″全局曝光CMOS；曝光方式：全局曝光；24位真彩图像；分辨率：≥4096×2160像素；含摄像机、电警抓拍单元、卡口抓拍单元、防雷器等 3.含设备调试	台	71.61	7633.82	0.73	32.58	9.85	7748.59
28	030506010003	智能卡口	1.名称：智能卡口 2.规格：像素：≥900万；图像传感器：采用≥1″全局曝光CMOS；曝光方式：全局曝光；24位真彩图像；分辨率：≥4096×2160像素；	台	71.61	9585.68	0.73	32.58	9.85	9700.45
29	030506010004	LED补光灯	1.名称：LED补光灯 2.规格：光通量：18000m	台	21.45	756.45	0.57	9.76	2.95	791.18
30	040205002009	长悬臂立柱（10m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（10m挑臂） 2.材质：热镀锌钢管、表面喷塑灰色 3.规格尺寸：详见机动车信号灯、电子警察杆件结构图（挑臂8-10m） 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长8-12米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	421.12	8471.17	552.24	191.61	57.93	9694.07
31	040205014001	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：满屏灯 3.含设备调试	套	31.15	1596.98	69.38	14.17	4.28	1715.96
32	040205014002	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：满屏灯 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	46.73		104.07	21.26	6.43	178.49
33	040205014003	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：铝壳箭头灯（左转） 3.含设备调试	套	31.15	1596.98	69.38	14.17	4.28	1715.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	040205014004	悬臂式机动车信号灯	1.名称：悬臂式机动车信号灯 2.类型：铝壳箭头灯（左转） 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	46.73		104.07	21.26	6.43	178.49
35	040205014005	信号灯计时器	1.名称：信号灯计时器 2.规格：最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示，可与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色；透光面尺寸字高不小于520mm,字宽不小于270mm。 3.含设备调试	套	31.15	1951.87	69.38	14.17	4.28	2070.85
36	040205014006	信号灯计时器	1.名称：信号灯计时器 2.规格：最大显示时间99秒，十位数为0时能自动关闭十位数的显示，可与交通信号灯同步显示红、黄、绿三色；透光面尺寸字高不小于520mm,字宽不小于270mm。 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	31.15		69.38	14.17	4.28	118.98
37	040205002010	长悬臂立柱（6m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（6m挑臂） 2.材质：热镀锌钢管、表面灰色油漆 3.规格尺寸：详见机动车信号灯、电子警察杆件结构图（挑臂4/6m） 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长4-6米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	361.81	4124.18	551.5	164.64	49.76	5251.89
38	040205002011	迁移利用长悬臂立柱（8m挑臂）	1.类型：机动车信号灯、电子警察杆件（8m挑臂） 2.规格尺寸：现状迁移利用重新安装，投标单位自行勘察现场定 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见电子警察横臂长8-12米的基础图纸设计，组价预埋螺栓、法兰、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	498.4	1370.8	793.04	226.78	68.55	2957.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	040205015001	设备机箱	1.类型：设备机箱 2.材质、规格尺寸：附着于设置监控相机的立杆上	台	252.26	1723.68	78.53	114.78	34.69	2203.94
40	040205014007	人行信号灯	1.名称：人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300mm的信号灯，并配备倒计时（3个单元红-黄-倒计时），具有盲人过街提示功能 3.含设备调试	套	43.61	1463.9	143.56	19.84	6	1676.91
41	040205014008	人行信号灯	1.名称：人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300mm的信号灯，并配备倒计时（3个单元红-黄-倒计时），具有盲人过街提示功能 3.含设备调试 4.现状迁移利用重新安装，投标自行勘察现场定	套	65.42		215.34	29.77	9	319.53
42	040205002012	交通标志杆	1.类型：人行信号灯立柱 2.材质：镀锌钢管 3.规格尺寸：具体详见图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，组价碎石垫层、钢筋、模板、砼、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等	根	39.31	204.92	64.82	17.88	5.41	332.34
43	030412004001	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV4×1.0mm2	m	0.84	5.28		0.38	0.12	6.62
44	030412004002	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV3×1.0mm2	m	0.84	4.56		0.38	0.12	5.9
45	030412004003	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV3×2.5mm2	m	1	10.67		0.46	0.14	12.27
46	030412004004	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP4×1.5mm2	m	1	12.46		0.46	0.14	14.06
47	030412004005	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP3×1.5mm2	m	1	9.44		0.46	0.14	11.04
48	030412004006	配线	1.名称：配线 2.规格：RVVP2×1.0mm2	m	0.74	5.76		0.34	0.1	6.94
49	040803001001	电缆	1.名称：电缆 2.规格：VV22-4×10mm2	m	8.47	40.84	0.16	3.85	1.16	54.48
50	030402004001	电源防雷保护器	1.名称：电源防雷保护器 2.型号：三相	个	45.77	338.77		20.83	6.29	411.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030402004002	电源防雷保护器	1.名称：电源防雷保护器 2.型号：单相	个	45.77	178.54		20.83	6.29	251.43
52	030402004003	网络防雷器	1.名称：网络防雷器	个	17.4	142.34		7.92	2.39	170.05
53	040806001001	接地角钢	1.名称：热镀锌接地角钢 2.规格：50×50×5mm，L=2.5m	根	33.95	2.21	7.97	15.45	4.67	64.25
54	040806002001	接地扁钢	1.名称：热镀锌接地扁钢 2.规格：50×5mm	m	39.51	8.51	0.19	17.98	5.43	71.62
55	040806004001	接地端子	1.名称：接地端子	个		10				10
56	030502003001	网线	1.名称：网线 2.类别：室外六类屏蔽双绞线	m	0.98	4.07	0.03	0.45	0.13	5.66
57	030502005001	光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-4B1	m	0.89	2.73	0.02	0.4	0.12	4.16
58	030502013001	光缆终端盒	1.名称：光缆终端盒	个	39.7	34.59	2.17	18.06	5.46	99.98
59	030502012001	光纤接续	光纤连接 熔接法 单模	芯	10.21	5.65	4.07	4.65	1.4	25.98
60	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	3.25		8.08	1.47	0.45	13.25
61	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：基础所挖土方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64			9.69
62	040803002001	塑料管	1.规格：Φ100 2.材质：PE管 3.敷设方式：埋地	m	16.4	15.66	3.12	7.46	2.26	44.9
63	040803002002	电缆保护管	1.规格：Φ100 2.材质：镀锌钢管 3.敷设方式：埋地	m	22.97	52.83	0.59	10.45	3.16	90
64	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C15	m3	45.13	274.14		20.54	6.21	346.02
65	040504001001	手孔井	1.种类、规格：净尺寸360*360*825mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖120mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧采用预拌1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：成品钢纤维井盖座（井盖文字以建设单位要求为准）	座	171.74	227.87	7.92	78.14	23.62	509.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	040504002001	人孔井	1.种类：人孔井 2.规格：净尺寸1.2*1.8*1.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C15砼垫层、200mm厚预拌C25砼底板 4.井壁180mmC25预拌砼 5.盖板材质、规格：150mm厚C25钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：成品钢纤维砼盖板（盖板文字以建设单位要求为准） 7.具体详见设计图纸，组价含钢筋、金属支架、托架、模板等	座	1559.27	2078.19	53.92	709.47	214.41	4615.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17248.03	
1	041201019001	安全生产		5433.35	
2	041201017001	文明施工		3002.64	
3	041201018001	环境保护		3431.59	
4	041201016001	临时设施		4718.44	
5	041201020001	冬雨季施工增加		571.93	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		90.08	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				17248.03	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			17248.03						
1	041201019001	安全生产	285965.98	1.9	5433.35						
2	041201017001	文明施工	285965.98	1.05	3002.64						
3	041201018001	环境保护	285965.98	1.2	3431.59						
4	041201016001	临时设施	285965.98	1.65	4718.44						
5	041201020001	冬雨季施工增加	285965.98	0.2	571.93						
6	041201021001	夜间施工增加	285965.98								
7	041201022001	特殊地区施工增加	285965.98								
8	041201023001	二次搬运	285965.98								
9	041201024001	已完工程及设备保护	285965.98								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	285965.98								
11	041201026001	按质论价	285965.98								
12	041201027001	建筑工人实名制	285965.98	0.0315	90.08						
13	041201028001	特殊施工降效	285965.98								
14	041201029001	交通组织维护	285965.98								
15	041201030001	协管	285965.98								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					17248.03						-

新点网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	334710.02	9	30123.9
合计					30123.9

发包人提供材料一览表

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：交通设施工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	327997.27
1.1	园林绿化工程	327997.27
2	措施项目	55851.01
2.1	其中：安全生产	2951.98
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	34546.35
合　计		418394.63

新吉网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					327997.27	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：绿地平整，满足图纸设计要求	m2	11593	1.75	20287.75	
2	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺	m2	11593	10.53	122074.29	
3	050101003002	耕植土回填	1.回填土质要求：满足绿化栽植要求 2.土源及运距投标单位结合现场清表土方情况综合考虑	m3	380.86	26.09	9936.64	
4	050101013001	绿地排水层	1.排水层材料种类、规格：碎石垫层15cm厚 2.部位：行道树底	m2	146.88	37.08	5446.31	
5	050103001001	栽植榉树	1.种类：榉树 2.胸径：14-15cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-400cm	株	102	1669.14	170252.28	
合计							327997.27	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园林绿化工程								
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：绿地平整，满足图纸设计要求	m2	0.76		0.69	0.19	0.11	1.75
2	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺	m2	3.2	6.05		0.81	0.47	10.53
3	050101003002	耕植土回填	1.回填土质要求：满足绿化栽植要求 2.土源及运距投标单位结合现场清表土方情况综合考虑	m3	14.08	0.04	6.33	3.56	2.08	26.09
4	050101013001	绿地排水层	1.排水层材料种类、规格：碎石垫层15cm厚 2.部位：行道树底	m2	12.89	18.92	0.12	3.25	1.9	37.08
5	050103001001	栽植榉树	1.种类：榉树 2.胸径：14-15cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-400cm	株	128	1473.9	16.04	32.32	18.88	1669.14

新高网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8911.69	
1	050406004001	安全生产		2951.98	
2	050406002001	文明施工		1639.99	
3	050406003001	环境保护		1967.98	
4	050406001001	临时设施		1803.98	
5	050406005001	冬雨季施工		410	
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		137.76	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		46939.32	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护	1.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等 2.所有绿化三级养护一年	43428.88	
17	050403001001	树木支撑架	桦树树棍三脚桩支撑	1988.09	
18	050403002001	树木裹干	桦树树干绕草绳	1522.35	
19	050405002001	排水			
20	050405001001	围堰			
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				55851.01	-

福昌网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			8911.69						
1	050406004001	安全生产	327997.27	0.9	2951.98						
2	050406002001	文明施工	327997.27	0.5	1639.99						
3	050406003001	环境保护	327997.27	0.6	1967.98						
4	050406001001	临时设施	327997.27	0.55	1803.98						
5	050406005001	冬雨季施工	327997.27	0.125	410						
6	050406006001	夜间施工	327997.27								
7	050406007001	特殊地区施工增加	327997.27								
8	050406008001	二次搬运	327997.27								
9	050406009001	已完工程及设备保护	327997.27								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	327997.27								
11	050406011001	按质论价	327997.27								
12	050406012001	建筑工人实名制	327997.27	0.042	137.76						
13	050406013001	特殊施工降效	327997.27								
14	050406014001	协管	327997.27								
		专业措施项目			46939.32						
15	050401001001	脚手架									
16	050402001001	植物养护			43428.88						
17	050403001001	树木支撑架			1988.09						
18	050403002001	树木裹干			1522.35						
19	050405002001	排水									
20	050405001001	围堰									
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					55851.01						-

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	383848.28	9	34546.35
合计					34546.35

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	306963.14
1.1	市政工程	306963.14
2	措施项目	18514.48
2.1	其中：安全生产	5832.3
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29292.99
合　计		354770.61

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					306963.14	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	746.03	11.92	8892.68	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：现场可以利用的所挖土方 2.密实度：满足设计及规范要求	m3	109.83	16.97	1863.82	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	636.2	9.69	6164.78	
4	040201006001	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	534.45	205.54	109850.85	
5	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：支撑角120度范围及管外底下150mm中、粗砂垫层，宽度详见图纸 2.材质及规格：DN200球墨铸铁管K9级，承压等级为1.0mpa 3.连接形式：T型柔性胶圈接口 4.管道检验及试验要求：管道消毒冲洗、水压试验	m	580	220.25	127745	
6	040502005001	阀门	1.名称：排泥阀 2.材质：铸铁 3.型号、规格：DN75 4.连接形式：法兰	个	1	231.35	231.35	
7	040502005002	阀门	1.名称：闸阀 2.材质：铸铁 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰	个	5	639.75	3198.75	
8	040502005003	阀门	1.种类：复合式排气阀 2.材质及规格：铸铁DN65 3.连接形式：法兰	个	1	220.18	220.18	
9	040502001001	铸铁管管件	1.种类：平插 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：详见图纸	个	5	260.05	1300.25	
10	040502001002	铸铁管管件	1.种类：平承 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：详见图纸	个	5	250.05	1250.25	
11	040502001003	铸铁管管件	1.种类：伸缩接头 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：法兰	个	5	460.57	2302.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504001001	阀门井	1.种类、规格：内径Φ1400，井深1.7m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ800球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	5	3693.37	18466.85	
13	040504001002	排气阀井	1.种类、规格：内径Φ1200，井深1.7m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ800球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	1	3365.6	3365.6	
14	040504001003	排泥阀井	1.种类、规格：内径Φ1600，井深1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ800轻型球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	1	4038.8	4038.8	
15	040502001004	铸铁管管件	1.种类：异径三通 2.材质及规格：铸铁DN300*DN200 3.连接形式：详见图纸	个	1	567.81	567.81	
16	040502001005	铸铁管管件	1.种类：等径三通 2.材质及规格：铸铁承插中平三通DN200*200 3.连接形式：详见图纸	个	4	417.81	1671.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040502001006	铸铁管管件	1.种类：承插单支盘排气三通 2.材质及规格：铸铁DN200*65 3.连接形式：详见图纸	个	1	300.05	300.05	
18	040502001007	铸铁管管件	1.种类：承插单支盘排泥三通 2.材质及规格：铸铁DN200*DN75 3.连接形式：详见图纸	个	1	300.05	300.05	
19	040502001008	铸铁管管件	1.种类：水平45度弯头 2.材质及规格：DN200铸铁 3.连接形式：详见图纸	个	1	270.05	270.05	
20	040501014001	新旧管连接	1.材质及规格：铸铁异径三通DN300*DN200，PE管DE200法兰根及法兰盘DN200 2.连接方式：采用T型柔性胶圈接口	处	1	3351.08	3351.08	
21	040503002001	现浇混凝土支墩	1.混凝土强度等级：预拌C15	m3	6	505.83	3034.98	
22	040502010001	消火栓	1.种类：消火栓 2.规格：SSF150/65，公称压力1.0mpa 3.附件材质、规格：成品，详见图集13S201-15，含管配件、阀门、闸阀套筒、砖砌井筒等	套	3	2278.52	6835.56	
23	040205008001	标识带	1.材料品种：PE	m	580	2.32	1345.6	
24	040502005004	阀门	1.种类：闸阀（排气阀检修） 2.材质及规格：铸铁DN65 3.连接形式：法兰	个	1	175.69	175.69	
25	040501003001	钢管	1.材质及规格：钢管D75*4 2.连接形式：焊接	m	2	38.24	76.48	
26	040502006001	法兰	1.材质及规格：钢制平焊法兰DN75 2.形式：焊接	副	2	71.27	142.54	
合计							306963.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.73		4.51	2.03	0.65	11.92
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：现场可以利用的所挖土方 2.密实度：满足设计及规范要求	m3	9.97		1.34	4.29	1.37	16.97
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64			9.69
4	040201006001	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	40.03	140.62	2.18	17.21	5.5	205.54
5	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：支撑角120度范围及管外底下150mm中、粗砂垫层，宽度详见图纸 2.材质及规格：DN200球墨铸铁管K9级，承压等级为1.0mpa 3.连接形式：T型柔性胶圈接口 4.管道检验及试验要求：管道消毒冲洗、水压试验	m	25.61	179.66	0.45	11	3.53	220.25
6	040502005001	阀门	1.名称：排泥阀 2.材质：铸铁 3.型号、规格：DN75 4.连接形式：法兰	个	26.48	189.84		11.39	3.64	231.35
7	040502005002	阀门	1.名称：闸阀 2.材质：铸铁 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰	个	64.26	539.02		27.63	8.84	639.75
8	040502005003	阀门	1.种类：复合式排气阀 2.材质及规格：铸铁DN65 3.连接形式：法兰	个	26.09	179.28		11.22	3.59	220.18
9	040502001001	铸铁管管件	1.种类：平插 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：详见图纸	个	82.72	130.39		35.57	11.37	260.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040502001002	铸铁管管件	1.种类：平承 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：详见图纸	个	82.72	120.39		35.57	11.37	250.05
11	040502001003	铸铁管管件	1.种类：伸缩接头 2.材质及规格：铸铁DN200 3.连接形式：法兰	个	82.72	330.91		35.57	11.37	460.57
12	040504001001	阀门井	1.种类、规格：内径Φ1400，井深1.7m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ800球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	1086.12	1926.35	64.56	467.01	149.33	3693.37
13	040504001002	排气阀井	1.种类、规格：内径Φ1200，井深1.7m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ800球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	980.23	1772.31	56.81	421.49	134.76	3365.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040504001003	排泥阀井	1.种类、规格：内径φ1600，井深1.4m 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、200mm厚C30预拌砼基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：160mm厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：φ800轻型球墨铸铁井盖座C250 7.详见图集苏S01-2021-30、31	座	1152.99	2168	63.49	495.78	158.54	4038.8
15	040502001004	铸铁管管件	1.种类：异径三通 2.材质及规格：铸铁DN300*DN200 3.连接形式：详见图纸	个	100.67	395.01	15	43.29	13.84	567.81
16	040502001005	铸铁管管件	1.种类：等径三通 2.材质及规格：铸铁承插中平三通DN200*200 3.连接形式：详见图纸	个	100.67	245.01	15	43.29	13.84	417.81
17	040502001006	铸铁管管件	1.种类：承插单支盘排气三通 2.材质及规格：铸铁DN200*65 3.连接形式：详见图纸	个	82.72	170.39		35.57	11.37	300.05
18	040502001007	铸铁管管件	1.种类：承插单支盘排泥三通 2.材质及规格：铸铁DN200*DN75 3.连接形式：详见图纸	个	82.72	170.39		35.57	11.37	300.05
19	040502001008	铸铁管管件	1.种类：水平45度弯头 2.材质及规格：DN200铸铁 3.连接形式：详见图纸	个	82.72	140.39		35.57	11.37	270.05
20	040501014001	新旧管连接	1.材质及规格：铸铁异径三通DN300*DN200，PE管DE200法兰根及法兰盘DN200 2.连接方式：采用T型柔性胶圈接口	处	1631.72	670.48	122.88	701.64	224.36	3351.08
21	040503002001	现浇混凝土支墩	1.混凝土强度等级：预拌C15	m3	123.91	311.6		53.28	17.04	505.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040502010001	消火栓	1.种类：消火栓 2.规格：SSF150/65，公称压力1.0mpa 3.附件材质、规格：成品，详见图集13S201-15，含管配件、阀门、闸阀套筒、砖砌井筒等	套	419.28	1613.26	8.05	180.29	57.64	2278.52
23	040205008001	标识带	1.材料品种：PE	m	0.21	1.99		0.09	0.03	2.32
24	040502005004	阀门	1.种类：闸阀（排气阀检修） 2.材质及规格：铸铁DN65 3.连接形式：法兰	个	26.09	134.79		11.22	3.59	175.69
25	040501003001	钢管	1.材质及规格：钢管D75*4 2.连接形式：焊接	m	7.95	25.13	0.65	3.42	1.09	38.24
26	040502006001	法兰	1.材质及规格：钢制平焊法兰DN75 2.形式：焊接	副	23.25	30.92	3.9	10	3.2	71.27

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		18514.48	
1	041201019001	安全生产		5832.3	
2	041201017001	文明施工		3223.11	
3	041201018001	环境保护		3683.56	
4	041201016001	临时设施		5064.89	
5	041201020001	冬雨季施工增加		613.93	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		96.69	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				18514.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			18514.48						
1	041201019001	安全生产	306963.14	1.9	5832.3						
2	041201017001	文明施工	306963.14	1.05	3223.11						
3	041201018001	环境保护	306963.14	1.2	3683.56						
4	041201016001	临时设施	306963.14	1.65	5064.89						
5	041201020001	冬雨季施工增加	306963.14	0.2	613.93						
6	041201021001	夜间施工增加	306963.14								
7	041201022001	特殊地区施工增加	306963.14								
8	041201023001	二次搬运	306963.14								
9	041201024001	已完工程及设备保护	306963.14								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	306963.14								
11	041201026001	按质论价	306963.14								
12	041201027001	建筑工人实名制	306963.14	0.0315	96.69						
13	041201028001	特殊施工降效	306963.14								
14	041201029001	交通组织维护	306963.14								
15	041201030001	协管	306963.14								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					18514.48						-

新点网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鹤壁网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	325477.62	9	29292.99
合计					29292.99

发包人提供材料一览表

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：给水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2585837.72
1.1	市政工程	2585837.72
2	措施项目	168154.7
2.1	其中：安全生产	49130.92
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	247859.32
合　计		3001851.74

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2585837.72	
		雨水工程					1876201.92	
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D600雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	208	354.85	73808.8	
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D800雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	444	537.44	238623.36	
3	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D1000雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	317	770.04	244102.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D1200雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	170	1040.05	176808.5	
5	040504004001	圆形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集21页，内径Φ1100，均深2.2m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	7	3749.16	26244.12	
6	040504004002	圆形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集21页，内径Φ1300，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	15	5618.01	84270.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004003	矩形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集33页，内净1200*1600mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400450）踏步	座	8	8800.67	70405.36	
8	040504004004	矩形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集33页，内净1200*1800mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400450）踏步	座	4	9230.61	36922.44	
9	040504004005	矩形三通雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集50页，内净1800*1800mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400450）踏步	座	4	11227.1	44908.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504004006	矩形三通雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集50页，内净2200*2200mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400450）踏步	座	1	14334.79	14334.79	
11	040501005001	塑料管	1.材质及规格：HDPE钢带增强波纹管，DN300，环刚度≥12.5kn/m2 2.连接形式：橡胶圈承插接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	132	78.7	10388.4	
12	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20砼 2、雨水连接管包封	m3	38	334.62	12715.56	
13	040504010001	预制混凝土装配式平篦式双篦雨水口	1.雨水口规格：双篦雨水口，单篦净尺寸400*700*940mm(高度)*2个 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁篦子盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼底板、150mmC20预拌细石砼找坡 4.C30钢筋砼井壁，配筋、壁厚等详见图集16S518 P40 5.组价含模板、钢筋等	座	14	972.66	13617.24	
14	040504010002	预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口	1.雨水口规格：净尺寸400*700*940mm(高度) 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁篦子盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼底板、150mmC20预拌细石砼垫层 4.C30钢筋砼井壁，配筋、壁厚等详见图集16S518 P39 5.组价含模板、钢筋等	座	30	546.53	16395.9	
15	040504008001	出水口	1.尺寸：一字式DN800 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P15 3.组价含模板等	座	1	16367.85	16367.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504008002	出水口	1.尺寸：八字式，DN1000 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P7 3.组价含模板等	座	1	8327	8327	
17	040504008003	出水口	1.尺寸：八字式，DN1200 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P7 3.组价含模板等	座	1	11420.87	11420.87	
18	040201006001	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	3748.49	197.18	739127.26	
19	040103001001	中粗砂回填	1.材料品种、规格：中粗砂 2.部位：钢护筒与检查井之间采用中粗砂回填	m3	25.62	225.47	5776.54	
20	040202008001	中粗砂垫层	1.石料规格：中粗砂 2.厚度：50mm 3.部位：边沟硬化及沉泥井	m2	590	12.53	7392.7	
21	040203007001	水泥混凝土硬化	1.混凝土强度等级：预拌C20砼 2.厚度：100mm 3.部位：边沟硬化及沉泥井 4.组价含模板	m2	580	41.8	24244	
		污水工程					709635.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040501012001	微顶管	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.洞口处理要求：顶管机从工作井顶出预留洞而进入土体和从土体进入接收井时，应根据土层情况采取相应措施对洞口一定范围内土层进行加固，防止流砂倒灌现象和机头发生“磕头”现象。 3.管道材质及规格：DN300立式震动玻璃纤维增强塑料管 4.管道接口形式：采用橡胶圈接口 5.触变泥浆及泥浆置换要求：：触变泥浆在顶进过程中，须连续不断压注触变泥浆以减少摩阻力和支护土体控制地面沉降双重作用，顶管进入接收井后，应用M10水泥砂浆置换出触变泥券确保顶管管道与周边土层结合紧密。采用水泥砂浆置换顶管道外壁触变泥浆，水泥砂浆用量、浓度、注浆压力等要求根据土层和施工情况确定，防止地面变形。如果顶管采用挤压法工具管，不用水泥砂浆置换顶管道外壁触变泥浆。 6.洞口止水要求：顶管钢套管应采用有盘根止水穿墙套管，顶管钢套管的制作、进出洞口的封堵及钢筋混凝土管与套管的连接措施，施工单位根据自己的习惯做法提供详图，须经监理、设计、业主等有关部门认可后方可施工。 7.管道检验及试验要求：施工完应进行闭水试验，外观检查不得有漏水现象，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关规定。试验合格后，方可覆土。胶圈接口闭水前不得用水泥砂浆或其他材料勾缝。 8.组价含管道土方挖土、吊土等	m	47.05	1743.59	82035.91	
23	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：支撑角120度范围及管外底下150mm中、粗砂垫层 2.材质及规格：DN300球墨铸铁管，材质满足图纸要求 3.连接形式：密封橡胶圈T型连接 4.管道检验及试验要求：闭水实验	m	576	265.92	153169.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040501011001	微型顶管工作井	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度：直径2.6m，深度6.4m 3.垫层、基础材质及厚度：1000mm厚封底预拌砼 4.混凝土强度等级：C30 5.采用钢管进行护壁施工，壁厚30mm，直径2.6m，深度6.4m 6.最下一节钢管不拔出 7.具体要求详见设计说明	座	1	40025.69	40025.69	
25	040501011002	微型顶管接受井	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.顶管接受井(坑)平面尺寸及深度：直径2.m，深度5.54m 3.垫层、基础材质及厚度：1000mm厚封底预拌砼 4.混凝土强度等级：C30 5.采用钢管进行护壁施工，壁厚30mm，直径2.m，深度5.54m 6.最下一节钢管不拔出，具体要求详见设计说明	座	1	27852.01	27852.01	
26	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：投标单位单位自行勘察现场定 2.部位：微型顶管工作井、接受井内土方	m3	51.36	11.29	579.85	
27	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：微顶管、工作井、接收井产生土方 2.运距：外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	54.67	12.97	709.07	
28	040504002001	圆形污水检查井	1.种类：钢筋砼圆形污水检查井 2.规格：内径Φ700，深度3.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C20砼垫层、250mm厚预拌C30P6砼底板 4.井深0.5m部分预拌M10水泥砂浆砌筑240mmMU20混凝土标准砖，其余部分采用C30P6钢筋砼井壁，厚度250mm 5.盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C250球墨铸铁防盗型井盖座Φ800 7.防坠装置品种及规格：按图纸设计设置 8.防渗、防水、防腐要求：砌筑墙体内侧采用20mm聚合物水泥砂浆抹灰、外侧20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 9.具体详见图集苏S01-2021 P232 10.组价含模板、钢筋等	座	13	5299.59	68894.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040504002002	圆形污水检查井	1.种类：钢筋砼圆形污水检查井 2.规格：内径Φ1000，深度4.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C20砼垫层、250mm厚预拌C30P6砼底板 4.井深0.5m部分预拌M10水泥砂浆砌筑240mmMU20混凝土标准砖，其余部分采用C30P6钢筋砼井壁，厚度250mm 5.盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C250球墨铸铁防盗型井盖座Φ800 7.防坠装置品种及规格：按图纸设计设置 8.防渗、防水、防腐要求：砌筑墙体内侧采用20mm聚合物水泥砂浆抹灰、外侧20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 9.包塑钢爬梯 10.具体详见图集苏S01-2021 P233 11.组价含模板、钢筋等	座	5	9126.46	45632.3	
30	040201006002	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	1412.1	197.18	278437.88	
31	040504003001	现状检查井加固提升	1.现状检查井加固后降低10-30cm与施工完成路面齐平，具体高度投标勘察现场定 2、单个井加固范围、配筋、20cm水泥混凝土面板等详见图纸 3、组价含钢筋、砼、模板、检查井下降、原有井盖座拆除重新安装等	座	5	2459.7	12298.5	
合计							2585837.72	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		雨水工程								
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D600雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	61.42	260.59	8.91	16.72	7.21	354.85
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D800雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	84.84	404.98	14.01	23.47	10.14	537.44
3	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D1000雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	117.03	584.85	21.17	32.82	14.17	770.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：管底基础150mm，采用石屑+3%水泥湿拌夯实，宽度详见图纸 2.基础材质、形式及厚度：预拌C25砼基础，C1、C2取值详见图集苏S01-2021-110 3.管道规格、等级：D1200雨水管，Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4.连接形式：橡胶圈承插接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6、组价含模板	m	145.64	811.43	24.97	40.52	17.49	1040.05
5	040504004001	圆形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集21页，内径φ1100，均深2.2m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	799.61	2642.16	26.52	196.19	84.68	3749.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040504004002	圆形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集21页，内径φ1300，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	1149.06	4025.6	39.31	282.24	121.8	5618.01
7	040504004003	矩形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集33页，内净1200*1600mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	1990.99	6027.16	78.84	491.56	212.12	8800.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504004004	矩形雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集33页，内净1200*1800mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	2096.52	6313.74	80.3	516.95	223.1	9230.61
9	040504004005	矩形三通雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集50页，内净1800*1800mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	2635.53	7564.13	98.07	649.21	280.16	11227.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040504004006	矩形三通雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：详见国标12S522图集50页，内净2200*2200mm，均深3.5m 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：砼模块砌体 3、勾缝、抹面要求：内外勾缝 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、混凝土强度等级：垫层、流槽为C15商品砼；灌孔、底板为C25商品砼，防渗S6，组价中包含钢筋、模板等费用 6、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ800 C250型球墨铸铁五防井盖（座）+防坠网 8、踏步材质、规格：踏步采用球墨铸铁（QT400 450）踏步	座	3470.63	9520.31	122.31	853.29	368.25	14334.79
11	040501005001	塑料管	1.材质及规格：HDPE钢带增强波纹管，DN300，环刚度≥12.5kn/m2 2.连接形式：橡胶圈承插接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	15.43	58.01	0.01	3.67	1.58	78.7
12	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20砼 2、雨水连接管包封	m3	45.13	274.14		10.72	4.63	334.62
13	040504010001	预制混凝土装配式平篦式双篦雨水口	1.雨水口规格：双篦雨水口，单篦净尺寸400*700*940mm(高度)*2个 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁篦子盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼底板、150mmC20预拌细石砼找坡 4.C30钢筋砼井壁，配筋、壁厚等详见图集16S518 P40 5.组价含模板、钢筋等	座	165.77	728.56	16.39	43.27	18.67	972.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040504010002	预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口	1.雨水口规格：净尺寸400*700*940mm(高度) 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁篦子盖座 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼底板、150mmC20预拌细石砼垫层 4.C30钢筋砼井壁，配筋、壁厚等详见图集16S518 P39 5.组价含模板、钢筋等	座	119.82	374.54	8.53	30.48	13.16	546.53
15	040504008001	出水口	1.尺寸：一字式DN800 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P15 3.组价含模板等	座	5001.88	9522.7	106.44	1213.23	523.6	16367.85
16	040504008002	出水口	1.尺寸：八字式，DN1000 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P7 3.组价含模板等	座	2414.16	5019.29	54.28	586.25	253.02	8327
17	040504008003	出水口	1.尺寸：八字式，DN1200 2.具体详见图纸及图集国标20S517 P7 3.组价含模板等	座	3304.82	6891.15	75.57	802.84	346.49	11420.87
18	040201006001	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	40.03	140.62	2.18	10.02	4.33	197.18
19	040103001001	中粗砂回填	1.材料品种、规格：中粗砂 2.部位：钢护筒与检查井之间采用中粗砂回填	m3	38.12	171.47	2.18	9.57	4.13	225.47
20	040202008001	中粗砂垫层	1.石料规格：中粗砂 2.厚度：50mm 3.部位：边沟硬化及沉泥井	m2	1.31	8.88	1.41	0.65	0.28	12.53
21	040203007001	水泥混凝土硬化	1.混凝土强度等级：预拌C20砼 2.厚度：100mm 3.部位：边沟硬化及沉泥井 4.组价含模板	m2	10.83	27.29		2.57	1.11	41.8
		污水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040501012001	微顶管	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.洞口处理要求：顶管机从工作井顶出预留洞而进入土体和从土体进入接收井时，应根据土层情况采取相应措施对洞口一定范围内土层进行加固，防止流砂倒灌现象和机头发生“磕头”现象。 3.管道材质及规格：DN300立式震动玻璃纤维增强塑料管 4.管道接口形式：采用橡胶圈接口 5.触变泥浆及泥浆置换要求：：触变泥浆在顶进过程中，须连续不断压注触变泥浆以减少摩阻力和支护土体控制地面沉降双重作用，顶管进入接收井后，应用M10水泥砂浆置换出触变泥券确保顶管管道与周边土层结合紧密。采用水泥砂浆置换顶管道外壁触变泥浆，水泥砂浆用量、浓度、注浆压力等要求根据土层和施工情况确定，防止地面变形。如果顶管采用挤压法工具管，不用水泥砂浆置换顶管道外壁触变泥浆。 6.洞口止水要求：顶管钢套管应采用有盘根止水穿墙套管，顶管钢套管的制作、进出洞口的封堵及钢筋混凝土管与套管的连接措施，施工单位根据自己的习惯做法提供详图，须经监理、设计、业主等有关部门认可后方可施工。 7.管道检验及试验要求：施工完应进行闭水试验，外观检查不得有漏水现象，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关规定。试验合格后，方可覆土。胶圈接口闭水前不得用水泥砂浆或其他材料勾缝。 8.组价含管道土方挖土、吊土等	m	489.28	406.78	508.33	236.94	102.26	1743.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：支撑角120度范围及管外底下150mm中、粗砂垫层 2.材质及规格：DN300球墨铸铁管，材质满足图纸要求 3.连接形式：密封橡胶圈T型连接 4.管道检验及试验要求：闭水实验	m	23.64	222.59	8.7	7.68	3.31	265.92
24	040501011001	微型顶管工作井	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.顶管工作井(坑)平面尺寸及深度：直径2.6m，深度6.4m 3.垫层、基础材质及厚度：1000mm厚封底预拌砼 4.混凝土强度等级：C30 5.采用钢管进行护壁施工，壁厚30mm，直径2.6m，深度6.4m 6.最下一节钢管不拔出 7.具体要求详见设计说明	座	15272.37	16612.74	2199.97	4149.69	1790.92	40025.69
25	040501011002	微型顶管接受井	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.顶管接受井(坑)平面尺寸及深度：直径2.m，深度5.54m 3.垫层、基础材质及厚度：1000mm厚封底预拌砼 4.混凝土强度等级：C30 5.采用钢管进行护壁施工，壁厚30mm，直径2.m，深度5.54m 6.最下一节钢管不拔出，具体要求详见设计说明	座	10109.95	12338.47	1467.31	2749.61	1186.67	27852.01
26	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：投标单位单位自行勘察现场定 2.部位：微型顶管工作井、接受井内土方	m3	3.91		4.51	2.01	0.86	11.29
27	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：微顶管、工作井、接收井产生土方 2.运距：外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64	2.29	0.99	12.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	040504002001	圆形污水检查井	1.种类：钢筋砼圆形污水检查井 2.规格：内径Φ700，深度3.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C20砼垫层、250mm厚预拌C30 P6砼底板 4.井深0.5m部分预拌M10水泥砂浆砌筑240mmMU20混凝土标准砖，其余部分采用C30 P6钢筋砼井壁，厚度250mm 5.盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C250球墨铸铁防盗型井盖座Φ800 7.防坠装置品种及规格：按图纸设计设置 8.防渗、防水、防腐要求：砌筑墙体内侧采用20mm聚合物水泥砂浆抹灰、外侧20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 9.具体详见图集苏S01-2021 P232 10.组价含模板、钢筋等	座	1790.71	2805.25	70.72	442.09	190.82	5299.59
29	040504002002	圆形污水检查井	1.种类：钢筋砼圆形污水检查井 2.规格：内径Φ1000，深度4.5m 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C20砼垫层、250mm厚预拌C30 P6砼底板 4.井深0.5m部分预拌M10水泥砂浆砌筑240mmMU20混凝土标准砖，其余部分采用C30 P6钢筋砼井壁，厚度250mm 5.盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C250球墨铸铁防盗型井盖座Φ800 7.防坠装置品种及规格：按图纸设计设置 8.防渗、防水、防腐要求：砌筑墙体内侧采用20mm聚合物水泥砂浆抹灰、外侧20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 9.包塑钢爬梯 10.具体详见图集苏S01-2021 P233 11.组价含模板、钢筋等	座	3033.06	4907.09	115.73	747.83	322.75	9126.46
30	040201006002	石屑+3%水泥	1.品种、规格：石屑+3%水泥湿拌夯实 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	40.03	140.62	2.18	10.02	4.33	197.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	040504003001	现状检查井加固提升	1.现状检查井加固后降低10-30cm与施工完成路面齐平，具体高度投标勘察现场定 2、单个井加固范围、配筋、20cm水泥混凝土面板等详见图纸 3、组价含钢筋、砼、模板、检查井下降、原有井盖座拆除重新安装等	座	623.2	1607.56	12.72	151.04	65.18	2459.7

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		155964.81	
1	041201019001	安全生产		49130.92	
2	041201017001	文明施工		27151.3	
3	041201018001	环境保护		31030.05	
4	041201016001	临时设施		42666.32	
5	041201020001	冬雨季施工增加		5171.68	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		814.54	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		12189.89	
16	041201001001	脚手架		12189.89	
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				168154.7	-

福建网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			155964.81						
1	041201019001	安全生产	2585837.72	1.9	49130.92						
2	041201017001	文明施工	2585837.72	1.05	27151.3						
3	041201018001	环境保护	2585837.72	1.2	31030.05						
4	041201016001	临时设施	2585837.72	1.65	42666.32						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2585837.72	0.2	5171.68						
6	041201021001	夜间施工增加	2585837.72								
7	041201022001	特殊地区施工增加	2585837.72								
8	041201023001	二次搬运	2585837.72								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2585837.72								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2585837.72								
11	041201026001	按质论价	2585837.72								
12	041201027001	建筑工人实名制	2585837.72	0.0315	814.54						
13	041201028001	特殊施工降效	2585837.72								
14	041201029001	交通组织维护	2585837.72								
15	041201030001	协管	2585837.72								
		专业措施项目			12189.89						
16	041201001001	脚手架			12189.89						
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					168154.7						-

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2753992.42	9	247859.32
合计					247859.32

发包人提供材料一览表

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：排水工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	885197.37
1.1	市政工程	885197.37
2	措施项目	54996.44
2.1	其中：安全生产	16818.75
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	84617.44
合　计		1024811.25

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					885197.37	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	2074.4	12.17	25245.45	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：所挖土方可以用于回填的土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	391.6	42	16447.2	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	1682.45	12.97	21821.38	
4	040803003001	14孔电力排管	1.排管排列形式：3*4-MPPΦ200/11，另加2*MPPΦ110/5 2.每隔二米设置配套的管枕，按图纸设计要求配套电缆保护管堵头 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层1.555m宽、0.1m厚 4.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	540	745.82	402742.8	
5	040803003002	8孔电力排管	1.排管排列形式：2*3-MPPΦ200/11，另加2*MPPΦ110/5 2.每隔二米设置配套的管枕，按图纸设计要求配套电缆保护管堵头 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层1.105m宽、0.1m厚 4.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	35	392.64	13742.4	
6	040504001001	电缆手孔井	1.垫层、基础材料及厚度：200mm厚预拌C25砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M7.5水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm厚 3.勾缝、抹面要求：内外侧采用预拌1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 6.具体详见图集07SD101-8,P123,净高1.1m 7.组价含钢筋、模板、井内接地线、电缆支架、吊架等	座	1	3068.24	3068.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002001	电缆直通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P33-34,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	9	8121.71	73095.39	
8	040504002002	电缆三通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P51-52,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	1	10480.66	10480.66	
9	040504002003	电缆四通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P68-69,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	1	6406.41	6406.41	
10	040504002004	90度转角井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P117-118,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	1	9470.74	9470.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504002005	105度转角井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P108-109,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	1	8119.43	8119.43	
12	040806001001	接地极	1.材质：热镀锌角钢 2.规格：L50*5，L=2500	根	56	103.85	5815.6	
13	040806002001	接地母线	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-50*5 3.安装部位：埋地	m	800	70.58	56464	
14	040807003001	接地装置	1.类别：接地电阻测试	系统	1	3831.52	3831.52	
15	040501021001	警示带铺设	1、地埋式警示带（黄底红字） 2、宽度200mm、厚度0.15mm，PE材质 3、产品特点、式样、敷设位置等详见图纸	m	590	2.27	1339.3	
16	040205017001	电力标识桩	1.类型：电缆标识 2.材料品种：钢筋砼材质 3.规格、型号：详见电缆标识施工图	根	28	139.85	3915.8	
17	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：道路面结构处	m3	191.95	334.62	64230.31	
18	040803004002	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：非道路面结构处 3.组价含模板	m3	380.48	417.79	158960.74	
合计							885197.37	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.73		4.35	2.16	0.93	12.17
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：所挖土方可以用于回填的土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	31.3	0.06		7.43	3.21	42
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64	2.29	0.99	12.97
4	040803003001	14孔电力排管	1.排管排列形式：3*4-MPPΦ200/11，另加2*MPPΦ110/5 2.每隔二米设置配套的管枕，按图纸设计要求配套电缆保护管堵头 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层1.555m宽、0.1m厚 4.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	39.75	692.41	0.11	9.47	4.08	745.82
5	040803003002	8孔电力排管	1.排管排列形式：2*3-MPPΦ200/11，另加2*MPPΦ110/5 2.每隔二米设置配套的管枕，按图纸设计要求配套电缆保护管堵头 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层1.105m宽、0.1m厚 4.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	25.27	358.64	0.11	6.03	2.59	392.64

福昌网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040504001001	电缆手孔井	1.垫层、基础材料及厚度：200mm厚预拌C25砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M7.5水泥砂浆砌筑MU20砼标准砖240mm厚 3.勾缝、抹面要求：内外侧采用预拌1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 6.具体详见图集07SD101-8,P123,净高1.1m 7.组价含钢筋、模板、井内接地线、电缆支架、吊架等	座	1032.2	1599.3	64.03	260.35	112.36	3068.24
7	040504002001	电缆直通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P33-34,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	2847.64	4185.13	90.1	697.72	301.12	8121.71
8	040504002002	电缆三通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P51-52,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	3570.48	5533.03	121.77	876.93	378.45	10480.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040504002003	电缆四通井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P68-69,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	1933.79	3686.95	95.66	481.99	208.02	6406.41
10	040504002004	90度转角井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P117-118,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	3265.63	4947.96	109.57	801.63	345.95	9470.74
11	040504002005	105度转角井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚预拌C10砼垫层、200mm厚预拌C30砼底板 2.200mm厚C30预拌砼侧墙 3.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 4.井筒、井盖、井圈材质及规格：800（成品铸铁井盖座C250） 5.具体详见图集07SD101-8,P108-109,净高1.9m 6.组价含钢筋、模板、电缆支架、井内接地线、电缆吊架、拉力环等	座	2905.02	4093.72	99.26	713.51	307.92	8119.43
12	040806001001	接地极	1.材质：热镀锌角钢 2.规格：L50*5，L=2500	根	33.95	47.67	7.97	9.96	4.3	103.85
13	040806002001	接地母线	1.材质：热镀锌扁钢 2.规格：-50*5 3.安装部位：埋地	m	39.51	17.38	0.19	9.43	4.07	70.58
14	040807003001	接地装置	1.类别：接地电阻测试	系统	1398.32		1461.04	679.28	292.88	3831.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040501021001	警示带铺设	1、地埋式警示带（黄底红字） 2、宽度200mm、厚度0.15mm，PE材质 3、产品特点、式样、敷设位置等详见图纸	m	0.21	1.99		0.05	0.02	2.27
16	040205017001	电力标识桩	1.类型：电缆标识 2.材料品种：钢筋砼材质 3.规格、型号：详见电缆标识施工图	根	24.03	83.49	18.03	9.99	4.31	139.85
17	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：道路面结构处	m3	45.13	274.14		10.72	4.63	334.62
18	040803004002	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：非道路面结构处 3.组价含模板	m3	89.87	293.51	2.87	22.03	9.51	417.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		53390.68	
1	041201019001	安全生产		16818.75	
2	041201017001	文明施工		9294.57	
3	041201018001	环境保护		10622.37	
4	041201016001	临时设施		14605.76	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1770.39	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		278.84	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		1605.76	
16	041201001001	脚手架		1605.76	
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				54996.44	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			53390.68						
1	041201019001	安全生产	885197.37	1.9	16818.75						
2	041201017001	文明施工	885197.37	1.05	9294.57						
3	041201018001	环境保护	885197.37	1.2	10622.37						
4	041201016001	临时设施	885197.37	1.65	14605.76						
5	041201020001	冬雨季施工增加	885197.37	0.2	1770.39						
6	041201021001	夜间施工增加	885197.37								
7	041201022001	特殊地区施工增加	885197.37								
8	041201023001	二次搬运	885197.37								
9	041201024001	已完工程及设备保护	885197.37								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	885197.37								
11	041201026001	按质论价	885197.37								
12	041201027001	建筑工人实名制	885197.37	0.0315	278.84						
13	041201028001	特殊施工降效	885197.37								
14	041201029001	交通组织维护	885197.37								
15	041201030001	协管	885197.37								
		专业措施项目			1605.76						
16	041201001001	脚手架			1605.76						
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					54996.44						-

其他项目清单计价表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	940193.81	9	84617.44
合计					84617.44

发包人提供材料一览表

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电力工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	229691.66
1.1	通信工程	229691.66
2	措施项目	13853.84
2.1	其中：安全生产	4364.14
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21919.1
合　计		265464.6

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通信工程					229691.66	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	908.3	12.25	11126.68	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：能够满足回填要求的管道所挖土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	114.8	42	4821.6	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	793.5	12.97	10291.7	
4	040803003001	6孔通信排管	1.规格：6孔通信排管 2.材质：DB-BWFRPφ100/3 3.排管排列形式：2*3-DB-BWFRPφ100/3 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层0.665m宽、0.1m厚 5.每条管6米，每条配置一个接头，二个胶圈，三个管枕 6.组价含模板 7.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	535	129.27	69159.45	
5	040803003002	4孔通信排管	1.规格：4孔通信排管 2.材质：DB-BWFRPφ100/3 3.排管排列形式：1*4-DB-BWFRPφ100/3 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层0.82m宽、0.1m厚 5.每条管6米，每条配置一个接头，二个胶圈，三个管枕 6.组价含模板 7.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	35	102.79	3597.65	
6	040501009001	6孔通信牵引管	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.材质及规格：6根MPPφ100/8 3.连接形式：热熔连接 4.注浆加固，42.5#水泥，水灰比0.6 5.泥浆要求：泥浆外运5KM，消纳及处置费投标单位综合考虑 6.不详的详见图纸 7.清单工程量为井中到井中长度	m	48.2	549.14	26468.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504001001	手孔井	1.内净尺寸：900*1200*1200mm(净高) 2.垫层、基础材质及厚度：120mm厚C15预拌砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10预拌砂浆砌筑MU10砼标准砖 4.勾缝、抹面要求：外侧20mm厚预拌1:2.5水泥砂浆抹灰，内侧20mm厚预拌1:2.5水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：120厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：通信井盖800（成品铸铁井盖座C250） 7.组价含钢筋、电缆支架、模板等，具体要求详见图集YD/T5178-2017，P86	座	11	2244.01	24684.11	
8	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：道路面结构处	m3	126.08	334.62	42188.89	
9	040803004002	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：非道路面结构处 3.组价含模板	m3	88.42	422.45	37353.03	
合计							229691.66	

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通信工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.72		4.42	2.17	0.94	12.25
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：能够满足回填要求的管道所挖土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	31.3	0.06		7.43	3.21	42
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余方 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64	2.29	0.99	12.97
4	040803003001	6孔通信排管	1.规格：6孔通信排管 2.材质：DB-BWFRPφ100/3 3.排管排列形式：2*3-DB-BWFRPφ100/3 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层0.665m宽、0.1m厚 5.每条管6米，每条配置一个接头，二个胶圈，三个管枕 6.组价含模板 7.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	19.58	102.87	0.12	4.68	2.02	129.27
5	040803003002	4孔通信排管	1.规格：4孔通信排管 2.材质：DB-BWFRPφ100/3 3.排管排列形式：1*4-DB-BWFRPφ100/3 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：原土夯实，C20预拌砼垫层0.82m宽、0.1m厚 5.每条管6米，每条配置一个接头，二个胶圈，三个管枕 6.组价含模板 7.土方工程及混凝土包封清单单列，清单工程量为井中到井中长度	m	17.25	79.52	0.12	4.12	1.78	102.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040501009001	6孔通信牵引管	1.地层类别：投标单位自行勘察现场定 2.材质及规格：6根MPPφ100/8 3.连接形式：热熔连接 4.注浆加固，42.5#水泥，水灰比0.6 5.泥浆要求：泥浆外运5KM，消纳及处置费投标单位综合考虑 6.不详的详见图纸 7.清单工程量为井中到井中长度	m	62.35	266.24	148.76	50.15	21.64	549.14
7	040504001001	手孔井	1.内净尺寸：900*1200*1200mm(净高) 2.垫层、基础材质及厚度：120mm厚C15预拌砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10预拌砂浆砌筑MU10砼标准砖 4.勾缝、抹面要求：外侧20mm厚预拌1:2.5水泥砂浆抹灰，内侧20mm厚预拌1:2.5水泥砂浆抹灰 5.盖板材质、规格：120厚钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：通信井盖800（成品铸铁井盖座C250） 7.组价含钢筋、电缆支架、模板等，具体要求详见图集YD/T5178-2017，P86	座	744.87	1183.72	46.38	187.92	81.12	2244.01
8	040803004001	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：道路面结构处	m3	45.13	274.14		10.72	4.63	334.62
9	040803004002	砼管道包封	1.混凝土强度等级：预拌C20 2.部位：非道路面结构处 3.组价含模板	m3	92.38	294.6	3.03	22.66	9.78	422.45

材料暂估单价及调整表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13853.84	
1	041201019001	安全生产		4364.14	
2	041201017001	文明施工		2411.76	
3	041201018001	环境保护		2756.3	
4	041201016001	临时设施		3789.91	
5	041201020001	冬雨季施工增加		459.38	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		72.35	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				13853.84	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			13853.84						
1	041201019001	安全生产	229691.66	1.9	4364.14						
2	041201017001	文明施工	229691.66	1.05	2411.76						
3	041201018001	环境保护	229691.66	1.2	2756.3						
4	041201016001	临时设施	229691.66	1.65	3789.91						
5	041201020001	冬雨季施工增加	229691.66	0.2	459.38						
6	041201021001	夜间施工增加	229691.66								
7	041201022001	特殊地区施工增加	229691.66								
8	041201023001	二次搬运	229691.66								
9	041201024001	已完工程及设备保护	229691.66								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	229691.66								
11	041201026001	按质论价	229691.66								
12	041201027001	建筑工人实名制	229691.66	0.0315	72.35						
13	041201028001	特殊施工降效	229691.66								
14	041201029001	交通组织维护	229691.66								
15	041201030001	协管	229691.66								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					13853.84						-

其他项目清单计价表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	243545.5	9	21919.1
合计					21919.1

发包人提供材料一览表

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：通信工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	994494.99
1.1	市政工程	994494.99
2	措施项目	54446.05
2.1	其中：安全生产	17151.2
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	94404.69
合　计		1143345.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					994494.99	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	595.01	11.89	7074.67	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：所挖土方可以用于回填的土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	108	49.9	5389.2	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3	487.01	9.69	4719.13	
4	040201006001	中砂回填	1.品种、规格：中砂回填 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	7	234.36	1640.52	
5	040801003001	路灯箱变	1.型号：SCB14-100KVA/10KV/0.4KV 2.规格：具体内部配置详见图纸 3.容量(kV·A)：100KVA 4.电压等级(kV)：10KV进线电源 5.基础形式、材质、规格：箱变基础详见图纸，组价含土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）、钢筋、模板等 6.接地端子板、接地极及接地母线等详见图纸	台	1	105526.67	105526.67	
6	040807001001	变压器系统	1.型号：变压器系统调试 2.容量(kV·A)：详见图纸	系统	1	2416.01	2416.01	
7	040807002001	供电系统	1.型号：输配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：详图纸设计	系统	1	639.42	639.42	
8	040801010001	路灯配电箱	1.规格：304不锈钢外壳800*1200*400mm 2.接线端子材质、规格：详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格：详见图纸所示 4.基础形式、材质、规格：砖砌基础、外侧抹灰、C30砼压顶、顶部预埋槽钢等详见图纸，组价含模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）、钢筋、铁件等 5.接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸	台	1	9063.95	9063.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040805003001	12+9米双臂路灯	1.灯杆材质、高度：12+9米双臂路灯 2.灯架形式及臂长：详见图纸 3.光源数量、技术要求：LED150+60W 4.附件配置要求：路灯铭牌以当地路灯管理部门要求为准 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C20预拌砼垫层、700*700*1800mmC25预拌砼，预埋螺栓、法兰等，组价含模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等 6.接地要求：接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸 7.预埋PE塑料管详见图纸 8.上述描述不全详见图纸 9、灯具LED芯片参考品牌：欧司朗、流明、日亚、科锐、菲利普或性能相当的同档次及以上品牌	套	24	5544.53	133068.72	
10	040805003002	15米三火中杆灯	1.灯杆材质、高度：15米三火中杆灯 2.灯架形式及臂长：详见图纸 3.光源数量、技术要求：LED 3*180W 4.附件配置要求：路灯铭牌以当地路灯管理部门要求为准 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C25预拌砼垫层、1200*1200*2000mmC25预拌砼，预埋螺栓、法兰等，组价含钢筋、模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等 6.接地要求：接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸 7.预埋PE塑料管详见图纸 8.灯顶设置防雷设备，上述描述不全详见图纸 9、灯具LED芯片参考品牌：欧司朗、流明、日亚、科锐、菲利普或性能相当的同档次及以上品牌	套	6	9388.47	56330.82	
11	040803001001	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*35 3.敷设方式：穿管	m	50	164.92	8246	
12	040803001002	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*16 3.敷设方式：穿管	m	1300	88.41	114933	
13	040807003001	接地装置	1.类别：接地电阻测试	系统	34	65.85	2238.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040804002001	配线	1.配线形式：路灯引上线 2.规格：BV-2.5	m	2400	3.72	8928	
15	040803003001	电缆排管	1.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm 2.排管排列形式：6*DN100 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100mm厚790mm宽C20预拌砼垫层、590mm宽350mm高C20预拌砼包封 4.组价含模板，土方工程清单单列，清单工程量为沟槽井中长度	m	70	645.26	45168.2	
16	040803003002	电缆排管	1.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm 2.排管排列形式：4*DN80 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C20预拌砼包封，断面(0.6+0.5)/2*0.3m 4.土方工程清单单列，清单工程量为沟槽井中长度	m	145	342.44	49653.8	
17	040803002001	塑料管	1.规格：Φ63 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	3600	33.61	120996	
18	040803002002	塑料管	1.规格：Φ32 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	204	19.93	4065.72	
19	040803002003	塑料管	1.规格：Φ50 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	102	27.49	2803.98	
20	040504001001	500*500型手孔井	1.种类、规格：手孔井，内净500*500*760mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、渗水孔采用细沙填实 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖120mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌1:2防水砂浆抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：预拌C30砼压顶，成品钢纤维增强砼井盖座C250 6、组价含模板 7、具体详见图纸要求	座	20	623.03	12460.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040504001002	500*700型手孔井	1.种类、规格：手孔井，内净500*700*900mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、渗水孔采用细沙填实 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖240mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧1;2预拌防水砂浆抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：预拌C30砼压顶，成品钢纤维增强砼井盖座C250 6、组价含模板 7、具体详见图纸要求	座	4	1109.38	4437.52	
22	041001010001	拆除现状路灯	1.拆除现状路灯，投标单位自行勘察，拆除后交于建设单位代表	杆	2	101.88	203.76	
23	040803001003	电缆恢复	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*25 3.敷设方式：穿管	m	110	125.28	13780.8	
24	040803002004	塑料管恢复	1.规格：Φ63 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	100	33.61	3361	
25	040803001004	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV22-8.7/15KV-3*70 3.敷设方式：穿管	m	1000	221.04	221040	
26	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*16 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	6	305.66	1833.96	
27	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*25 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	2	321.67	643.34	
28	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV22-15KV-3*70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	2	573.88	1147.76	
29	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*35 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	2	326.77	653.54	
30	040803002005	塑料管	1.规格：Φ150 2.材质：PE管，壁厚8mm 3.敷设方式：埋地	m	1000	52.03	52030	
合计							994494.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：投标单位自行勘察现场定 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.73		4.36	2.15	0.65	11.89
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：所挖土方可以用于回填的土方 2.密实度：满足图纸及规范要求	m3	31.3	0.06		14.24	4.3	49.9
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：回填后余土 2.外运运距、装车、密闭运输、道路保洁、合规消纳处置费、行政手续等均由投标单位综合考虑	m3		0.05	9.64			9.69
4	040201006001	中砂回填	1.品种、规格：中砂回填 2.密实度：满足图纸设计及规范要求	m3	38.12	171.47	2.18	17.35	5.24	234.36
5	040801003001	路灯箱变	1.型号：SCB14-100KVA/10KV/0.4KV 2.规格：具体内部配置详见图纸 3.容量(kV·A)：100KVA 4.电压等级(kV)：10KV进线电源 5.基础形式、材质、规格：箱变基础详见图纸，组价含土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）、钢筋、模板等 6.接地端子板、接地极及接地母线等详见图纸	台	7210.18	92580.35	1464.09	3280.64	991.41	105526.67
6	040807001001	变压器系统	1.型号：变压器系统调试 2.容量(kV·A)：详见图纸	系统	1284.5	6.29	364.15	584.45	176.62	2416.01
7	040807002001	供电系统	1.型号：输配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：详图纸设计	系统	374.49	1.13	41.92	170.39	51.49	639.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040801010001	路灯配电箱	1.规格：304不锈钢外壳800*1200*400mm 2.接线端子材质、规格：详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格：详见图纸所示 4.基础形式、材质、规格：砖砌基础、外侧抹灰、C30砼压顶、顶部预埋槽钢等详见图纸，组价含模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）、钢筋、铁件等 5.接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸	台	1056.57	7216.5	164.86	480.75	145.27	9063.95
9	040805003001	12+9米双臂路灯	1.灯杆材质、高度：12+9米双臂路灯 2.灯架形式及臂长：详见图纸 3.光源数量、技术要求：LED150+60W 4.附件配置要求：路灯铭牌以当地路灯管理部门要求为准 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C20预拌砼垫层、700*700*1800mmC25预拌砼，预埋螺栓、法兰等，组价含模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等 6.接地要求：接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸 7.预埋PE塑料管详见图纸 8.上述描述不全详见图纸 9、灯具LED芯片参考品牌：欧司朗、流明、日亚、科锐、菲利普或性能相当的同档次及以上品牌	套	601.12	4456.83	130.42	273.49	82.67	5544.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040805003002	15米三火中杆灯	1.灯杆材质、高度：15米三火中杆灯 2.灯架形式及臂长：详见图纸 3.光源数量、技术要求：LED 3*180W 4.附件配置要求：路灯铭牌以当地路灯管理部门要求为准 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C25预拌砼垫层、1200*1200*2000mm C25预拌砼，预埋螺栓、法兰等，组价含钢筋、模板、土方开挖、回填、外运（运距自行考虑）等 6.接地要求：接地极L50*50*5*2500镀锌接地角钢、-40*4镀锌扁钢接地母线详见图纸 7.预埋PE塑料管详见图纸 8.灯顶设置防雷设备，上述描述不全详见图纸 9、灯具LED芯片参考品牌：欧司朗、流明、日亚、科锐、菲利普或性能相当的同档次及以上品牌	套	1865.35	5498.47	919.4	848.76	256.49	9388.47
11	040803001001	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*35 3.敷设方式：穿管	m	11.01	147.19	0.2	5.01	1.51	164.92
12	040803001002	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*16 3.敷设方式：穿管	m	11.01	70.68	0.2	5.01	1.51	88.41
13	040807003001	接地装置	1.类别：接地电阻测试	系统	24.97		26.09	11.36	3.43	65.85
14	040804002001	配线	1.配线形式：路灯引上线 2.规格：BV-2.5	m	0.77	2.49		0.35	0.11	3.72
15	040803003001	电缆排管	1.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm 2.排管排列形式：6*DN100 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100mm厚790mm宽C20预拌砼垫层、590mm宽350mm高C20预拌砼包封 4.组价含模板，土方工程清单单列，清单工程量为沟槽井中长度	m	163.02	380.96	4.67	74.19	22.42	645.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040803003002	电缆排管	1.材质：热镀锌钢管，壁厚3mm 2.排管排列形式：4*DN80 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C20预拌砼包封，断面(0.6+0.5)/2*0.3m 4.土方工程清单单列，清单工程量为沟槽井中长度	m	91.97	193.77	2.2	41.85	12.65	342.44
17	040803002001	塑料管	1.规格：Φ63 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	14.23	8.68	2.27	6.47	1.96	33.61
18	040803002002	塑料管	1.规格：Φ32 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	8.8	4.79	1.13	4	1.21	19.93
19	040803002003	塑料管	1.规格：Φ50 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	12.05	6.6	1.7	5.48	1.66	27.49
20	040504001001	500*500型手孔井	1.种类、规格：手孔井，内净500*500*760mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、渗水孔采用细沙填实 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖120mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧预拌1:2防水砂浆抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：预拌C30砼压顶，成品钢纤维增强砼井盖座C250 6、组价含模板 7、具体详见图纸要求	座	220.57	260.32	11.44	100.38	30.32	623.03
21	040504001002	500*700型手孔井	1.种类、规格：手孔井，内净500*700*900mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20预拌砼垫层、渗水孔采用细沙填实 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：预拌M10水泥砂浆砌筑MU10砼标准砖240mm厚 4.勾缝、抹面要求：内外侧1;2预拌防水砂浆抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：预拌C30砼压顶，成品钢纤维增强砼井盖座C250 6、组价含模板 7、具体详见图纸要求	座	369.78	497.54	22.97	168.25	50.84	1109.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	041001010001	拆除现状路灯	1.拆除现状路灯，投标单位自行勘察，拆除后交于建设单位代表	杆	44.02		31.78	20.03	6.05	101.88
23	040803001003	电缆恢复	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-1KV-5*25 3.敷设方式：穿管	m	11.01	107.55	0.2	5.01	1.51	125.28
24	040803002004	塑料管恢复	1.规格：Φ63 2.材质：PE管，壁厚3.2mm 3.敷设方式：埋地	m	14.23	8.68	2.27	6.47	1.96	33.61
25	040803001004	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV22-8.7/15KV-3*70 3.敷设方式：穿管	m	10.82	203.65	0.16	4.92	1.49	221.04
26	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*16 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	145.6	73.79		66.25	20.02	305.66
27	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*25 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	145.6	89.8		66.25	20.02	321.67
28	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV22-15KV-3*70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	163.45	313.59		74.37	22.47	573.88
29	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5*35 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：详见图纸	个	145.6	94.9		66.25	20.02	326.77
30	040803002005	塑料管	1.规格：Φ150 2.材质：PE管，壁厚8mm 3.敷设方式：埋地	m	16.8	21.31	3.97	7.64	2.31	52.03

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		54446.05	
1	041201019001	安全生产		17151.2	
2	041201017001	文明施工		9478.3	
3	041201018001	环境保护		10832.34	
4	041201016001	临时设施		14894.47	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1805.39	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		284.35	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				54446.05	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			54446.05						
1	041201019001	安全生产	902694.99	1.9	17151.2						
2	041201017001	文明施工	902694.99	1.05	9478.3						
3	041201018001	环境保护	902694.99	1.2	10832.34						
4	041201016001	临时设施	902694.99	1.65	14894.47						
5	041201020001	冬雨季施工增加	902694.99	0.2	1805.39						
6	041201021001	夜间施工增加	902694.99								
7	041201022001	特殊地区施工增加	902694.99								
8	041201023001	二次搬运	902694.99								
9	041201024001	已完工程及设备保护	902694.99								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	902694.99								
11	041201026001	按质论价	902694.99								
12	041201027001	建筑工人实名制	902694.99	0.0315	284.35						
13	041201028001	特殊施工降效	902694.99								
14	041201029001	交通组织维护	902694.99								
15	041201030001	协管	902694.99								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					54446.05						-

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1048941.04	9	94404.69
合计					94404.69

发包人提供材料一览表

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：茶园路西延道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	