工程名称：苏州大学天赐庄校区东区新建学生宿舍项目

标段名称：施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：236113283.54

(大写)：贰亿叁仟陆佰壹拾壹万叁仟贰佰捌拾叁元伍角肆分

编　制　人：	褚智成、周蓉	(造价专业人员签字及盖章)
审　核　人：	韦洪林	(签字及盖章)
编 制 单 位：	南京江城工程项目管理有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	张雷	(签字或盖章)

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	高飞	(签字或盖章)
编 制 时 间：	2026年9月17日	

工程项目汇总表

工程名称：苏州大学天赐庄校区东区新建学生宿舍项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建工程	176863494.95	0.00	5589548.48
2	安装工程	50056232.78	0.00	837007.23
3	室外及配套工程	9193555.81	0.00	125834.48
合　　计		236113283.54	0.00	6552390.19

单项工程汇总表

工程名称：土建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	基坑支护工程	10973343.53	0.00	338816.94
2	土石方工程	11971997.18	0.00	387550.06
3	桩基工程	10328926.19	0.00	333859.80
4	地下建筑工程	30422021.76	0.00	965608.96
5	地上建筑工程-土建	103529428.69	0.00	3250656.03
6	地上建筑工程-幕墙	9637777.60	0.00	313056.69
合　　计		176863494.95	0.00	5589548.48

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8916235.24
1.1	基坑与边坡支护	2343872.00
1.2	灌注桩	3377309.18
1.3	现浇混凝土构件	319386.07
1.4	钢筋工程	2164531.14
1.5	混凝土模板	77411.51
1.6	现浇混凝土构件拆除	226535.74
1.7	其他工程	322122.04
1.8	其他	85067.56
2	措施项目	1151052.40
2.1	其中：安全生产	338816.94
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	906055.89
合　　计		10973343.53

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2.2 基坑与边坡支护			1	2343872.00	2343872.00	0.00
1	080103013002	水泥土搅拌桩	1.地层类别:详见地质报告 2.工艺要求:三轴水泥土搅拌桩，采用一喷一搅、套接一孔的施工工艺 3.桩截面尺寸:Φ850@1200 4.空桩长度、桩长:1m、18m 5.浆液(粉体)种类、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5普通硅酸盐水泥，设计掺入量为25%，水灰比1.5(可根据现场实际情况进行调整)。外加剂膨润土的掺入量为水泥用量的5% 6.备注：渗出水泥浆自行处理，综合考虑在报价中	m	2808	286.45	804351.60	0.00
2	080103013003	水泥土搅拌桩	1.地层类别:详见地质报告 2.工艺要求:三轴水泥土搅拌桩，采用一喷一搅、套接一孔的施工工艺 3.桩截面尺寸:Φ850@1200 4.空桩长度、桩长:1m、18m 5.浆液(粉体)种类、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5普通硅酸盐水泥，设计掺入量为22%，水灰比1.5(可根据现场实际情况进行调整)。外加剂膨润土的掺入量为水泥用量的5% 6.备注：渗出水泥浆自行处理，综合考虑在报价中	m	2088	265.97	555345.36	0.00
本页小计							1359696.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	080103013004	水泥土搅拌桩	1.地层类别:详见地质报告 2.工艺要求:三轴水泥土搅拌桩，采用一喷一搅、套接一孔的施工工艺 3.桩截面尺寸:Φ850@1200 4.空桩长度、桩长:1m、18.6m 5.浆液(粉体)种类、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5普通硅酸盐水泥，设计掺入量为22%，水灰比1.5(可根据现场实际情况进行调整)。外加剂膨润土的掺入量为水泥用量的5% 6.备注：渗出水泥浆自行处理，综合考虑在报价中	m	1209	265.74	321279.66	0.00
4	080103013005	水泥土搅拌桩	1.地层类别:详见地质报告 2.工艺要求:三轴水泥土搅拌桩，采用一喷一搅、套接一孔的施工工艺 3.桩截面尺寸:Φ850@1200 4.空桩长度、桩长:1m、6.6m 5.浆液(粉体)种类、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5普通硅酸盐水泥，设计掺入量为20%，水灰比1.5(可根据现场实际情况进行调整)。外加剂膨润土的掺入量为水泥用量的5% 6.备注：渗出水泥浆自行处理，综合考虑在报价中	m	323.4	278.40	90034.56	0.00
5	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:桩间土间隔防护 2.厚度:喷80厚细石混凝土,C20 3.材料种类:挂钢筋网φ6@200x200双向钢筋网；挂网钢筋直径20，水平(竖直)间距1500mm；横向拉筋直径14，水平(竖直)间距1500mm	m2	1307.43	112.58	147190.47	0.00
本页小计							558504.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010202009004	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:坡面处理 2.厚度:喷80厚细石混凝土,C20 3.材料种类:φ8@200x200双向钢筋网 4.泄水孔按间距@3000mm梅花型布置，φ50PVC塑料管,L=500,倾角5°；金属篱网内填中粗砂，端部外裹无纺土工布；粘土填实，砂石反滤层(仅粘土层中)	m2	1942.12	122.59	238084.49	0.00
7	010202008001	土钉	1.地层类别:见地质报告 2.土钉类型、深度、部位:击入式注浆钢管土钉 3.杆体材料品种、规格、数量:Φ48@1000,L=4000，坡顶	m	2090	65.21	136288.90	0.00
8	010202008002	土钉	1.地层类别:见地质报告 2.土钉类型、深度、部位:挂网土钉，梅花布置 φ16,L=1.5m，水平及竖向间距1.2m；横向加强钢筋φ12通长，纵向加强钢 筋2φ12，L=400mm；井字衬垫钢筋 3.杆体材料品种、规格、数量:钢筋土钉，坡面	m	668.8	76.70	51296.96	0.00
		A.3.2 灌注桩			**1**	**3377309.18**	**3377309.18**	**0.00**
本页小计							425670.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1.地层类别:详见地质报告 2.空桩长度、桩长:1.8m、有效桩长12.2m 3.桩径:钻孔灌注桩 φ800@1000 4.混凝土种类、强度等级:桩身砼设计强度等级为C30(水下) 5.灌注桩超灌高度不小于0.80m,桩身混凝土必须连续浇注,其充盈系数1.1 6.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 7.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 8.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 9.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 10.其他要求：详见图纸	m3	1085.52	1095.39	1189067.75	0.00
本页小计							1189067.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩	1.地层类别:详见地质报告 2.空桩长度、桩长:1.8m、有效桩长14.2m 3.桩径:钻孔灌注桩 φ800@1000 4.混凝土种类、强度等级:桩身砼设计强度等级为C30(水下) 5.备注:超灌高度不小于0.80m,桩身混凝土必须连续浇注,其充盈系数1.1 6.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 7.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 8.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 9.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 10.其他要求：详见图纸	m3	35.69	1079.20	38516.65	0.00
本页小计							38516.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010302001011	泥浆护壁成孔灌注桩（立柱桩）	1.地层类别:详见地质报告 2.空桩长度、桩长:1.8m、有效桩长16m 3.桩径:钻孔灌注桩 φ800@1000 4.混凝土种类、强度等级:桩身砼设计强度等级为C30(水下) 5.备注:超灌高度不小于0.80m,桩身混凝土必须连续浇注,其充盈系数1.1 6.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 7.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 8.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 9.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 10.其他要求：详见图纸	m3	120.58	1160.60	139945.15	0.00
本页小计							139945.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1.地层类别:详见地质报告 2.空桩长度、桩长:1.8m、有效桩长14.2m 3.桩径:钻孔灌注桩 φ900@1100 4.混凝土种类、强度等级:桩身砼设计强度等级为C30(水下) 5.备注:超灌高度不小于0.80m,桩身混凝土必须连续浇注,其充盈系数1.1 6.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 7.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 8.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 9.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 10.其他要求：详见图纸	m3	1689.42	1079.20	1823222.06	0.00
本页小计							1823222.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010302001012	泥浆护壁成孔灌注桩	1.地层类别:详见地质报告 2.空桩长度、桩长:1.8m、有效桩长15.2m 3.桩径:钻孔灌注桩 φ900@1100 4.混凝土种类、强度等级:桩身砼设计强度等级为C30(水下) 5.备注:超灌高度不小于0.80m,桩身混凝土必须连续浇注,其充盈系数1.1 6.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 7.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 8.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 9.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 10.其他要求：详见图纸	m3	48.35	1072.77	51868.43	0.00
14	010202014002	钢立柱	1.部位、连接方式:钢立柱 2.钢材品种、规格:钢立柱为Q235B钢，焊条为E43XX,未注明焊缝均为10mm，立柱选用4L140X14等肢角钢，缀板为4-400X300X10，缀板间距为700mm，止水钢板的钢构件综合考虑	t	19.949	6588.29	131429.80	0.00
15	010102007001	回填方	1.填方部位:格构柱内部（支撑梁至底板间） 2.材料品种:粗砂回填	m3	12.06	270.26	3259.34	0.00
		A.5.2 现浇混凝土构件			**1**	**319386.07**	**319386.07**	**0.00**
16	010202010002	钢筋混凝土支撑	部位：支撑梁（含梁加腋） 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	364.53	401.01	146180.18	0.00
本页小计							332737.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010202012004	钢筋混凝土冠梁	部位：钢筋混凝土冠梁 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	346.65	401.01	139010.12	0.00
18	010501001001	基础垫层	部位：钢筋混凝土支撑梁垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、其他要求：详见图纸	m3	81.5	419.58	34195.77	0.00
		A.5 钢筋工程			1	2164531.14	2164531.14	0.00
19	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.使用部位:灌注桩钢筋笼 3.备注:钢筋焊接成型、吊装入桩孔，含垫块、锚固钢筋、场内运输综合考虑在报价中	t	313.65	5148.86	1614939.94	0.00
20	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	14.349	5264.34	75538.01	0.00
21	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	27.024	4890.39	132157.90	0.00
本页小计							1995841.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	72.588	4710.08	341895.29	0.00
		A.5.5 混凝土模板			**1**	**77411.51**	**77411.51**	**0.00**
23	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1.构件部位:钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要	m2	1549.78	49.95	77411.51	0.00
		A.2.2 现浇混凝土构件拆除			**1**	**226535.74**	**226535.74**	**0.00**
24	041001008002	拆除钢筋混凝土结构	1.部位：拆除影响坡道的冠梁及桩（地库坡道位置）、支撑梁（含梁加腋）、支撑梁垫层 2.强度:强度等级C30 3.最终结算时按实计取	m3	562.17	341.34	191891.11	0.00
25	010202014003	钢立柱拆除	1.钢立柱拆除,拆除残值自行考虑 2.钢材品种、规格:钢立柱为Q235B钢，焊条为E43XX,未注明焊缝均为10mm，立柱选用4L140X14等肢角钢，缀板为4-400X300X10，缀板间距为700mm，止水钢板的钢构件综合考虑	t	19.949	1736.66	34644.63	0.00
		A.15 其他工程			**1**	**322122.04**	**322122.04**	**0.00**
26	010401010001	坑顶截水沟	1.砖品种、规格、强度等级:240砖砌侧壁 2.沟截面尺寸:地表设置截水沟，宽度约300mm,深度约300mm 3.垫层材料种类、厚度:150厚C20垫层+50厚碎石垫层 4.砂浆强度等级:20厚防水砂浆	m	808.04	252.49	204022.02	0.00
本页小计							849864.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010401007001	集水井	1.砖品种、规格、强度等级:240砖砌侧壁 2.集水坑尺寸:集水坑，宽度约500mm,深度约800mm 3.垫层材料种类、厚度:150厚C20垫层+50厚碎石垫层 4.砂浆强度等级:20厚防水砂浆 5.部位：每隔30~40m设集水坑，将基坑内侧排水沟内水引至集水井	座	11	860.61	9466.71	0.00
28	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:直径φ800/900mm，凿除高度综合考虑 3.混凝土强度等级:C30水下 4.有无钢筋:有钢筋，含桩头钢筋整理 5.包含装车、内部倒运、外运弃置（外运距离投标人自行考虑）、保洁、垃圾消纳处理费等一切费用，运距投标人自行考虑.	根	389	263.91	102660.99	0.00
29	011003001001	隔离层	部位：底板传力带、支撑梁垫层的隔离层 1.单层油毡隔离，油毡高出底板顶100mm；采用水泥钉固定于钻孔灌注桩表面 2.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	866.81	6.89	5972.32	0.00
		A.2 其他			1	85067.56	85067.56	0.00
本页小计							118100.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010103003001	建筑垃圾外运	垃圾种类：拆除支撑梁、冠梁，不含凿桩头垃圾 1.拆除垃圾进行资源化利用。建筑垃圾类别以现场为准投标人综合考虑报价。 2.投标人须按关于印发《江苏省建筑垃圾电子转移联单管理办法》的通知(苏建规字(2026)16号)文件规定执行。结算时须提供“建筑垃圾电子转移联单”，按联单量及现场计量进行结算。 3资源化处置产物价值归投标人，结算不扣除。 4.包括市容费、扬尘管控涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。 5.建筑垃圾类别：计非施工单位原因拆除产生的垃圾资源化处置量。不含生活垃圾、施工垃圾等。 6.包含装车、内部倒运、外运弃置（外运距离投标人自行考虑）、保洁、垃圾消纳处理费等一切费用，运距投标人自行考虑	t	1349.208	63.05	85067.56	0.00
本页小计							85067.56	0.00
合　　计							8916235.24	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		653337.13	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	338816.94	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	106994.82	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	40123.06	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	151576.00	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	11145.29	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				648656.11	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4681.02	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		497715.27	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4681.02	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	144830.95	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	352884.32	
本页小计				497715.27	—
合　　计				1151052.40	—

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10067287.64	9	906055.89
合　　计					906055.89

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10198685.80
1.1	拆除工程	476464.44
1.2	主体土石方工程	9111352.27
1.3	园路土石方工程	351556.75
1.4	管网土石方工程	259312.34
2	措施项目	784797.85
2.1	其中：安全生产	387550.06
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	988513.53
合　　计		11971997.18

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.10 拆除工程			1	476464.44	476464.44	0.00
1	01B001	原有围墙拆除	1.原有东西向围墙拆除 2.拆除方式投标人结合现场情况自行考虑，工程量结算按实调整 3.周边建筑保护措施投标人综合考虑在投标报价中	m3	360	89.64	32270.40	0.00
2	01B002	原有门卫室拆除	1.拆除现状门卫室，包括门卫室所有内容 2.拆除方式投标人结合现场情况自行考虑，工程量按建筑面积计算 3.周边建筑保护措施投标人综合考虑在投标报价中	m2	40	58.04	2321.60	0.00
3	01B003	现状地坪拆除	1.现状地坪破碎拆除 2.厚度投标人勘察现场自行考虑 3.拆除方式投标人结合现场情况自行考虑，工程量结算按实调整	m2	2500	44.83	112075.00	0.00
4	010103003001	建筑垃圾外运	1.拆除垃圾进行资源化利用。建筑垃圾类别以现场为准投标人综合考虑报价。 2.投标人须按关于印发《江苏省建筑垃圾电子转移联单管理办法》的通知(苏建规字(2026)16号)文件规定执行。结算时须提供“建筑垃圾电子转移联单”，按联单量及现场计量进行结算。 3资源化处置产物价值归投标人，结算不扣除。 4.包括市容费、扬尘管控涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。 5.建筑垃圾类别：计非施工单位原因拆除产生的垃圾资源化处置量。不含生活垃圾、施工垃圾等。 6.包含装车、内部倒运、外运弃置（外运距离投标人自行考虑）、保洁、垃圾消纳处理费等一切费用，运距投标人自行考虑	t	3926.16	84.00	329797.44	0.00
		A.1 主体土石方工程			1	9111352.27	9111352.27	0.00
本页小计							476464.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010103001001	平整场地	1.土壤类别：详设计图纸及地质勘察报告 2.弃土、取土运距：自行考虑 3.清表费用由投标单位综合考虑在报价中	m2	8113.91	0.88	7140.24	0.00
6	010101001001	挖单独土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	7576.24	10.68	80914.24	0.00
7	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:指预设标高以下为基础施工而进行的土石方工程，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，桩间挖土，投标人综合报价	m3	70055.89	11.82	828060.62	0.00
8	010102007004	回填方	1.填方部位:地库侧边回填土 2.材料品种:压密性较好的素土或其它经设计认可的回填材料 3.密实度：肥槽回填前应先清除基槽中杂物,并应在两侧或四周对称回填，回填时应分层压实,每层虚铺土厚度≤250mm,压实系数≥0.94;严禁采用垃圾土、淤泥土或耕土回填,施工时应防止损伤防水层。 4.备注:报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	6094.44	77.28	470978.32	0.00
本页小计							1387093.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010102007007	回填方	1.填方部位:地库侧边回填土 2.材料品种:使用流态固化土回填，根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求； 3.密实度:肥槽回填前应先清除基槽中杂物,并应在两侧或四周对称回填，回填时应分层压实,每层虚铺土厚度≤250mm,压实系数≥0.94;严禁采用垃圾土、淤泥土或耕土回填,施工时应防止损伤防水层。 4.备注:报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	2388.55	265.40	633921.17	0.00
10	010102007003	回填方	1.填方部位:地库顶板回填 2.材料品种:压密性较好的素土或其它经设计认可的回填材料 3.密实度：肥槽回填前应先清除基槽中杂物,并应在两侧或四周对称回填，回填时应分层压实,每层虚铺土厚度≤250mm,压实系数≥0.94;严禁采用垃圾土、淤泥土或耕土回填,施工时应防止损伤防水层。 4.备注:报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	1818.95	63.70	115867.12	0.00
11	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	77632.13	89.84	6974470.56	0.00
		A.1 园路土石方工程			**1**	**351556.75**	**351556.75**	**0.00**
本页小计							7724258.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010101001002	挖单独土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	3501.91	9.61	33653.36	0.00
13	010103002002	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	3501.91	90.78	317903.39	0.00
		A.1 管网土石方工程			**1**	**259312.34**	**259312.34**	**0.00**
14	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	4990.12	8.99	44861.18	0.00
15	010102007008	土方回填	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	3767.87	27.39	103201.96	0.00
16	010103002003	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	1222.25	91.02	111249.20	0.00
本页小计							610869.09	0.00
合　　计							10198685.80	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		747308.71	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	387550.06	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	122384.23	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	45894.09	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	173377.66	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	12748.36	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				741954.40	—

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	5354.31	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		37489.14	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				5354.31	—

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	37489.14	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				37489.14	—
合　　计				784797.85	—

未来软件编制　　2026年10月13日

增值税计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10983483.65	9	988513.53
合　　计					988513.53

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8785784.30
1.1	桩基工程	8785784.30
2	措施项目	690294.77
2.1	其中：安全生产	333859.80
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	852847.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	8785784.30	8785784.30	0.00
1	010302001002	灌注桩	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径：700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30，工程采用商品混凝土泵送连续浇注;混凝土的配合比应经试验确定。塌落度宜为18~22cm,水泥用量、含砂率应符合JGJ94-2008第6.3.26~6.3.30条规定。砼其充盈系数不得小于1.1,在淤泥质土中不得小于1.2~1.3。 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：含工程桩及工程检测桩；施工前必须试成孔，详见图纸	m3	5686.67	1031.46	5865572.64	0.00
本页小计							5865572.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010302001004	灌注桩（检测桩）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径：700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30，工程采用商品混凝土泵送连续浇注;混凝土的配合比应经试验确定。塌落度宜为18~22cm,水泥用量、含砂率应符合JGJ94-2008第6.3.26~6.3.30条规定。砼其充盈系数不得小于1.1,在淤泥质土中不得小于1.2~1.3。 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：含工程桩及工程检测桩；施工前必须试成孔，详见图纸 10.桩基检测数量及检测方法尚应符合当地质监部门要求	m3	75.01	1173.48	88022.73	0.00
本页小计							88022.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010302001003	灌注桩	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径：600mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30，工程采用商品混凝土泵送连续浇注;混凝土的配合比应经试验确定。塌落度宜为18~22cm,水泥用量、含砂率应符合JGJ94-2008第6.3.26~6.3.30条规定。砼其充盈系数不得小于1.1,在淤泥质土中不得小于1.2~1.3。 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：含工程桩及工程检测桩；施工前必须试成孔，详见图纸	m3	718.93	1047.46	753050.42	0.00
本页小计							753050.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010302001005	灌注桩（检测桩）	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径：600mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求 6.混凝土种类、强度等级:C30，工程采用商品混凝土泵送连续浇注;混凝土的配合比应经试验确定。塌落度宜为18~22cm,水泥用量、含砂率应符合JGJ94-2008第6.3.26~6.3.30条规定。砼其充盈系数不得小于1.1,在淤泥质土中不得小于1.2~1.3。 7.成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9.其他要求：含工程桩及工程检测桩；施工前必须试成孔，详见图纸 10.桩基检测数量及检测方法尚应符合当地质监部门要求	m3	25.43	1229.56	31267.71	0.00
本页小计							31267.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010506021008	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.使用部位:灌注桩钢筋笼 3.备注:钢筋焊接成型、吊装入桩孔，含垫块、锚固钢筋、场内运输综合考虑在报价中	t	371.979	4989.49	1855985.50	0.00
6	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:直径φ700mm，凿除高度综合考虑 3.混凝土强度等级:C25/C30水下 4.有无钢筋:有钢筋，含桩头钢筋整理 5.包含装车、内部倒运、外运弃置（外运距离投标人自行考虑）、保洁、垃圾消纳处理费等一切费用，运距投标人自行考虑	根	565	161.39	91185.35	0.00
7	010904002001	桩头防水	1.20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.水泥基渗透结晶型涂料防水层 3.具体做法详见图纸	根	565	178.23	100699.95	0.00
本页小计							2047870.80	0.00
合　　计							8785784.30	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		648171.23	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	333859.80	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	105429.41	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	39536.03	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	149358.33	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	10982.23	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	4392.89	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				643558.69	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4612.54	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		42123.54	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4612.54	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	42123.54	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				42123.54	—
合　　计				690294.77	—

增值税计价表

工程名称：桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9476079.07	9	852847.12
合　　计					852847.12

单位工程汇总表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	25410762.19
1.1	砌筑工程	355450.40
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	5616292.12
1.3	模板工程	2978001.60
1.4	钢筋及螺栓、铁件	8502684.70
1.5	金属结构工程	190556.30
1.6	门窗工程	1331015.57
1.7	屋面及防水工程	2504051.95
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	709186.15
1.9	保温、隔热、防腐工程	313961.64
1.10	楼地面装饰工程	849201.63
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	636100.91
1.12	健身活动室(公共服务)	134265.78
1.13	党建活动室	39980.01
1.14	休闲书吧	118277.13
1.15	直通室外门厅	121959.33
1.16	快递驿站	189971.09
1.17	地下负一层无障碍及男女卫生间	121172.60
1.18	茶水间、盥洗室	31483.98
1.19	电梯厅、合用前室	172828.47
1.20	洗衣机房	129009.93
1.21	三网机房	4621.37
1.22	楼梯间(地面5)	85173.66
1.23	标识标牌、地库车位及交通设施	19156.45
1.24	其他装饰工程	256359.42
2	措施项目	2499349.52
2.1	其中：安全生产	965608.96
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2511910.05
合　　计		30422021.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.4 砌筑工程			1	355450.40	355450.40	0.00
1	010401002004	实心砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 部位：内部填充墙	m3	516.49	672.19	347179.41	0.00
2	010401002001	实心砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	5	796.82	3984.10	0.00
3	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 M10水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:地下室外墙后浇带外侧保护砖砌体	m3	5.38	796.82	4286.89	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	5616292.12	5616292.12	0.00
4	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	884.95	432.61	382838.22	0.00
5	010502003002	筏形基础	部位：地库筏板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗渗砼,抗渗等级为P8,防水等级为一级	m3	6661.65	420.50	2801223.83	0.00
6	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	88.43	478.41	42305.80	0.00
7	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	142.92	495.21	70775.41	0.00
8	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 P8	m3	29.12	505.11	14708.80	0.00
9	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45	m3	122.6	519.48	63688.25	0.00
10	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55	m3	47.75	563.44	26904.26	0.00
11	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 P8	m3	54.08	573.34	31006.23	0.00
12	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	5.39	601.90	3244.24	0.00
13	010502009002	地下室外墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.墙体类型:地下室外墙	m3	526.91	449.65	236925.08	0.00
本页小计							4029070.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第2页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010502009004	地下室外墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 P8 3.墙体类型:地下室外墙（含消防水池墙）	m3	266.68	534.85	142633.80	0.00
15	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体类型:地下室内墙	m3	704.93	477.46	336575.88	0.00
16	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.墙体类型:地下室内墙	m3	82.5	562.66	46419.45	0.00
17	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	783.52	441.48	345908.41	0.00
18	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	967.8	446.10	431735.58	0.00
19	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8	m3	708.87	456.30	323457.38	0.00
20	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	51.37	604.29	31042.38	0.00
21	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.25	549.58	10029.84	0.00
22	010502022004	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.55	499.43	4270.13	0.00
23	010502022003	止水坎、门槛	1.混凝土种类;商品砼 2.混凝土强度等级 C25	m3	4.55	499.43	2272.41	0.00
24	010502033004	筏板后浇带	部位：地库筏板 1.筏板厚度详见施工图设计 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C40P8微膨胀砼 4.后浇带两侧宜采用钢筋支架钢丝网或单层钢板网隔断 5.外加剂、填缝材料综合考虑，详见图纸要求	m3	198.45	526.14	104412.48	0.00
25	010502033006	内外墙后浇带	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C40P8微膨胀砼 3.填缝材料费用综合考虑，详见图纸要求	m3	21.21	539.42	11441.10	0.00
26	010502033009	外墙后浇带	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C60P8微膨胀砼 3.填缝材料费用综合考虑，详见图纸要求	m3	9.37	539.42	5054.37	0.00
本页小计							1795253.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502033008	地下室梁后浇带	1.地下室顶板厚度详见施工图设计 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C40P8微膨胀砼 4.外加剂、填缝材料费用综合考虑，详见图纸要求	m3	11.35	517.56	5874.31	0.00
28	010502033007	地下室顶板后浇带	1.地下室顶板厚度详见施工图设计 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C40P8微膨胀砼 4.填缝材料费用综合考虑，详见图纸要求	m3	83.4	501.39	41815.93	0.00
29	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:水井内管道安装后封闭 2.混凝土种类:微膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m3	8.75	520.51	4554.46	0.00
30	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.滑动支座做法详见设计要求	m3	54.45	479.01	26082.09	0.00
31	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.8	382.19	6038.60	0.00
32	010202010001	混凝土底板传力带	部位：底板传力带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：素混凝土回填(强度、高度同底板或承台)C35抗渗砼,抗渗等级为P8,防水等级为一级 3、其他要求：详见图纸	m3	117.6	426.05	50103.48	0.00
33	010502009005	地下室导管墩座	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.墙体类型:导光管结构（等级参考外墙）	m3	28.8	449.65	12949.92	0.00
		A.5.5 模板工程			1	2978001.60	2978001.60	0.00
34	010505001003	垫层模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	385.5	88.36	34062.78	0.00
本页小计							181481.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第4页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010505002003	基础模板	1.模板材质和规格、厚度，材料损耗、场内转运、辅材费用由投标人综合考虑。 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求 4.部位：筏板基础、集水坑外侧、桩承台、电梯基坑	m2	1477.78	67.49	99735.37	0.00
36	010505002004	基础砖胎模	1.砖胎膜采用混凝土普通砖(当地下砌筑高度≤1.2米时100厚墙体,其它均200厚墙体，MU20混凝土普通砖，Mb5水泥砂浆，砖胎膜要有可靠支撑措施 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求 4.部位：筏板基础、集水坑外侧、桩承台、电梯基坑	m2	1268.02	245.45	311235.51	0.00
37	010505004003	柱面模板	1.柱面模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	2147.32	95.50	205069.06	0.00
38	010505004004	柱面模板	1.劲性混凝土柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	30.8	86.93	2677.44	0.00
39	010505005005	地下室外墙模板	1.地下室外墙 2.模板材质自行考虑，止水螺栓综合考虑在报价中 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	3711.38	98.93	367166.82	0.00
本页小计							985884.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第5页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010505005006	地下室内墙面模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求 4.墙体类型:地下室内墙	m2	4727.62	77.39	365870.51	0.00
41	010505006003	梁模板	1.梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	3514.55	123.22	433062.85	0.00
42	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.板厚度≤20cm 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	2439.78	95.44	232852.60	0.00
43	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.板厚度≤50cm 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	3696.67	141.27	522228.57	0.00
44	010505011003	构造柱模板	1.构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	648.27	95.77	62084.82	0.00
45	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	103.85	69.17	7183.30	0.00
本页小计							1623282.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第6页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010505006005	过梁模板	1.过梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	35.89	92.91	3334.54	0.00
47	010505006004	止水坎、门槛模板	1.止水坎、门槛模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	35.5	69.17	2455.54	0.00
48	010505019006	筏板后浇带模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	354.96	67.49	23956.25	0.00
49	010505019005	墙面后浇带模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	130.47	77.39	10097.07	0.00
50	010505019003	梁后浇带模板	1.梁后浇带模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	86.85	253.15	21986.08	0.00
51	010505019004	顶板后浇带模板	1.顶板后浇带模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），支撑增加费，满足相关政府部门要求	m2	374.33	221.19	82798.05	0.00
本页小计							144627.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第7页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010202011001	后浇带模板支撑	1.支撑部位：后浇带梁、板处 2.模板材质自行考虑 3. 完全独立支撑体系，综合考虑支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），支撑增加费，满足相关政府部门要求	m	310	161.64	50108.40	0.00
53	010505010003	楼梯模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	435.6	131.08	57098.45	0.00
54	010505002005	集水坑内侧模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	141.07	67.49	9520.81	0.00
55	010505008001	设备基础模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	586.4	99.86	58557.90	0.00
56	010505005007	导管光墩座模板	1.导管光墩座 2.模板材质自行考虑，止水螺栓综合考虑在报价中 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	192	77.39	14858.88	0.00
		A.5.6 钢筋及螺栓、铁件			**1**	**8502684.70**	**8502684.70**	**0.00**
本页小计							190144.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第8页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：包含钢筋直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	36.235	5561.99	201538.71	0.00
58	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	292.953	5423.93	1588956.57	0.00
59	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	344.1	4890.81	1682927.72	0.00
60	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	29.451	5562.08	163808.82	0.00
本页小计							3637231.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	18.76	5167.02	96933.30	0.00
62	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.601	5126.21	13333.27	0.00
63	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.718	5204.99	19352.15	0.00
64	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	98.591	4669.46	460366.73	0.00
本页小计							589985.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第10页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径40mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	49.797	5534.67	275609.96	0.00
66	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：钢筋直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	6.951	5499.98	38230.36	0.00
67	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	195.46	5409.61	1057362.37	0.00
68	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	20.48	5194.65	106386.43	0.00
本页小计							1477589.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第11页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.375	5510.39	24107.96	0.00
70	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	16.897	5562.02	93981.45	0.00
71	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	61.086	5425.18	331402.55	0.00
72	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	127.091	4539.43	576920.70	0.00
本页小计							1026412.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第12页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.725	5458.75	9416.34	0.00
74	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	14.588	5191.97	75740.46	0.00
75	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	229.925	5159.53	1186304.94	0.00
76	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.934	4575.93	36305.43	0.00
本页小计							1307767.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第13页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	13.476	5253.16	70791.58	0.00
78	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.5	5515.37	2757.69	0.00
79	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.58	5562.72	25477.26	0.00
80	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.5	5589.31	19562.59	0.00
本页小计							118589.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类：HRB400E 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.23	5180.83	21914.91	0.00
82	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.162	5511.34	6404.18	0.00
83	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径10mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.159	5562.38	17571.56	0.00
84	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径18mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	16.451	5153.23	84775.79	0.00
本页小计							130666.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第15页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010506006006	导光管墩座钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：直径25mm以内 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.872	4575.87	45172.99	0.00
86	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加筋HPB300φ6 2.详见图纸要求 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.855	8064.62	23024.49	0.00
87	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.内配φ4@200单层双向钢筋, 2.详见图纸要求 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.189	5338.92	17025.82	0.00
88	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.内配φ12@150双层双向钢筋 2.详见图纸要求 3.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.839	5191.46	19930.01	0.00
本页小计							105153.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第16页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010506020003	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:内配Φ6@150钢筋网片、Φ6@200单层双向钢筋网片 2.使用部位:地面	t	15.482	7059.14	109289.61	0.00
		A.6 金属结构工程			1	190556.30	190556.30	0.00
90	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格:钉2目(12.7*12.7网格)、丝径0.5mm,300mm宽镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与砼梁、墙、柱等界面处	m2	423.82	18.22	7722.00	0.00
91	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格:DHW1.0x19.05x19.05 2.使用部位:楼梯间和人流通道、顶层	m2	1275.75	20.55	26216.66	0.00
92	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格:Ø19*80@150	套	512	4.21	2155.52	0.00
93	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:GG1Q335B型钢柱 2.钢材品种、规格:H300x150x20x20+H300x150x20x20	t	0.967	9316.13	9008.70	0.00
94	010506025003	预埋铁件	1.预埋件制作及安装：L30X50X5角钢，Φ8@300 L=150 2.部位：排水沟、抬杆基础等部位 3.具体做法详见图纸	t	1.22	10237.70	12489.99	0.00
95	010506025005	检修爬梯	1.Φ20检修钢爬梯参07FJ02-A/84 2.部位：污水提升间 3.做法详见图纸要求	t	0.35	5823.83	2038.34	0.00
96	010607002001	钢支撑底板后浇带换撑	1.构件名称:底板后浇带换撑 2.钢材品种、规格:200*200*8*12H型钢，腹板垂直放置@3000；封头板250*250*10 3.其他:具体做法详见设计图纸	t	8.984	9238.70	83000.48	0.00
97	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类:10#槽钢、钢板200*200*10mm，Φ6*390@400等 2.变电所预埋件，具体做法及要求详见图纸设计	t	6.085	7875.86	47924.61	0.00
		A.8 门窗工程			1	1331015.57	1331015.57	0.00
本页小计							299845.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第17页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	010802004005	钢质防火门甲级（单扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢质单扇 4.五金种类、规格:含成品门制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	5.76	678.75	3909.60	0.00
99	010802004006	钢质防火门甲级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	161.55	801.08	129414.47	0.00
100	010802004008	钢质防火门甲级(常开）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢制双扇（常开） 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	12.96	787.17	10201.72	0.00
101	010802004009	钢质防火门乙级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	16.06	748.25	12016.90	0.00
102	010802004010	钢质防火门丙级（单扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:丙级 3.框、扇材质:钢质单扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	1.2	611.23	733.48	0.00
本页小计							156276.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第18页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	010802004011	钢质防火门丙级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:丙级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	4.8	689.82	3311.14	0.00
104	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.双轨特级防火卷帘,耐火极限3小时 2.应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 3.耐火极限符合现行国家标准有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 4.应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 5.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 6.含配套电机、控制箱等全套控制系统 7.含制作安装等所有费用,具体见图纸及满足设计要求 8.工程量按照洞口尺寸面积计算 9.其他要求：详见图纸	m2	66.27	1605.05	106366.66	0.00
105	010804007016	悬摆式防爆波活门 HM14500(5)	1.悬摆式防爆波活门，900X2060 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢,安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	4	8407.58	33630.32	0.00
本页小计							143308.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第19页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010804007002	无门槛单扇防护密闭门 WDFM0822(5)	1.无门槛单扇防护密闭门，860X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	6	10257.98	61547.88	0.00
107	010804007018	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(5)	1.无门槛单扇防护密闭门，1260X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	8	14986.48	119891.84	0.00
本页小计							181439.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第20页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	010804007017	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(5)	1.无门槛单扇防护密闭门，2060X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	2	21698.07	43396.14	0.00
109	010804007020	无门槛单扇密闭门 WDMM0822	1.无门槛单扇密闭门，860X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	6	9028.81	54172.86	0.00
本页小计							97569.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第21页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010804007021	无门槛单扇密闭门 WDMM1222	1.无门槛单扇密闭门，1260X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	12	13228.24	158738.88	0.00
111	010804007010	无门槛双扇防护密闭门 WSFM7025(5)	1.无门槛双扇防护密闭门7060X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	1	106933.10	106933.10	0.00
本页小计							265671.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第22页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010804007011	无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(5)	1.无门槛双扇防护密闭门，4060X2560 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	2	69657.04	139314.08	0.00
113	010804007012	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(G5)	1.连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门，5560X2260 2.人防专用门参见《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 3.人防门吊钩安装位置及数量参照《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》(RF32001-2025) 4.防火门的采购应选用当地消防部门认可的产品 5.报价综合考虑预埋件制安、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢，安装完成后浇筑高强度灌浆料等 6.钢框、封堵钢框及预埋件详见设计做法 7.具体内容详见图纸要求	樘	2	84213.60	168427.20	0.00
114	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:1000X2100 2.门类型:普通木门 BYM1021 3.框、扇木材材质:木门 4.报价含成品门制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等五金，具体要求及样式详见图纸 5.满足设计、验收及甲方要求	樘	2	2270.69	4541.38	0.00
本页小计							312282.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第23页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	010801001002	木质门	1.门洞口尺寸:1000X2100 2.门类型:普通木门 M1021 3.框、扇木材材质:木门 4.报价含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等五金，具体要求及样式详见图纸 5.满足设计、验收及甲方要求	樘	4	2170.68	8682.72	0.00
116	010801001003	木质门	1.门洞口尺寸:1000X2200 2.门类型:普通木门 M1022 3.框、扇木材材质:木门 4.报价含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等五金，具体要求及样式详见图纸 5.满足设计、验收及甲方要求	樘	4	2266.09	9064.36	0.00
117	010807002004	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:FC乙2336 2300X3600 2.防火等级:乙级防火窗 3.框、扇材质及规格:乙级防火70系列铝合金平开窗(29mm隔热条)，铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)、6高透Low-E+19Ar+6+9Ar+6(暖边)，不同玻璃使用划分详见设计图纸 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	82.8	1213.03	100438.88	0.00
本页小计							118185.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第24页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	010802004007	乙级防火门	1.窗洞口尺寸:FBM乙2137 2100X3700 2.防火等级:乙级防火门 3.框、扇材质及规格:乙级防火70系列铝合金平开窗(29mm隔热条) 4.玻璃品种、厚度:6高透Low-E+19Ar+6+9Ar+6(暖边) 5.报价含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手、闭门器、顺序器等所有五金，具体要求及样式详见图纸 6.满足设计、验收及甲方要求	m2	7.77	1215.10	9441.33	0.00
119	010807001004	铝合金平开窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	18.63	988.09	18408.12	0.00
120	010802001001	铝合金门联窗	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，乙级防火玻璃 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	6.44	1110.61	7152.33	0.00
本页小计							35001.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第25页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010801001005	消防箱暗藏门	1.消防箱暗藏门,贴自发光标识(颜色同相邻墙面) 2.五金种类、规格:含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手、闭门器等所有五金 3.满足设计、验收及甲方要求	m2	26.4	691.29	18250.06	0.00
122	010802004004	钢质门	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.框、扇材质:钢质门 3.五金种类、规格:含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手、闭门器等所有五金	m2	4.5	673.36	3030.12	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**2504051.95**	**2504051.95**	**0.00**
123	010905001001	基础卷材防水	1.1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材(预铺反粘) 2.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 部位：地下室底板、电梯基坑底板	m2	10786.89	86.33	931232.21	0.00
124	010903002004	墙面涂膜防水	1.2.0厚白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 （遇墙处上翻并高于覆土面 500 ） 2.2.0厚白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料(遇墙处上翻并高于覆土面 500 ） 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 部位：地下室侧墙、庭院侧墙迎水面	m2	4256.5	146.19	622257.74	0.00
125	010903002008	墙面涂膜防水	1.1厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)分三遍涂刷 2.15 厚聚合物水泥防水砂浆打底,分遍抹平 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 部位：防化通信值班室、配电间、防化通信值班室、人防配电间	m2	275.3	68.32	18808.50	0.00
本页小计							1593578.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第26页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010902008001	屋面排水板	1.无纺布土壤过滤层(搭接宽度200,重量不小于每平方米200g) 2.20厚抗压型防水防护排水异型片 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2728.44	40.89	111565.91	0.00
127	010902004003	屋面刚性层	1.70厚C25细石混凝土保护层，按间距不大于6m×6m设置分找坡层	m2	2728.44	55.08	150282.48	0.00
128	010902001002	屋面卷材防水	1.4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(阻根型) 2.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2728.44	111.34	303784.51	0.00
129	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、三遍 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1277.81	35.21	44991.69	0.00
130	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)分三遍涂刷 2.1.5 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)分三遍涂刷 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	476.41	70.40	33539.26	0.00
131	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.10厚1:3水泥防水砂浆找平,掺5%防水剂 2.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1584.37	31.67	50177.00	0.00
132	010903002007	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、三遍 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	425.26	35.21	14973.40	0.00
133	010905003002	外墙止水钢板	1.地下室外墙止水钢板：采用3mm厚钢板止水片，300mm高	m	450	91.71	41269.50	0.00
134	010905003003	后浇带止水钢板	1.后浇带止水钢板，采用3mm厚钢板止水片，300mm高	m	1248	91.71	114454.08	0.00
135	010905003004	止水带	1.止水带材料种类:止水带橡胶	m	325.5	116.36	37875.18	0.00
本页小计							902913.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第27页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	010902008002	后浇带排水板	1.排水板材质、规格:塑料排水板，壁厚≥1.2mm,凸台高度16mm 2.排水板铺设方式:后浇带外扩500mm设置	m2	963.92	29.92	28840.49	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**709186.15**	**709186.15**	**0.00**
137	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚聚合物水泥防水砂浆+10厚1:3水泥防水砂浆找平,掺5%防水剂 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	1660.67	61.95	102878.51	0.00
138	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.部位:设备管井、电梯井 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 3.基层处理方式:界面剂一道	m2	432.36	37.45	16191.88	0.00
139	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.10厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.墙体基层 界面剂1道	m2	9911.51	42.90	425203.78	0.00
140	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.8厚聚合物水泥防水砂浆 2.墙体清理干净、修补平整	m2	2009.09	42.50	85386.33	0.00
141	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层处理方式:界面剂一道	m2	9183.1	8.66	79525.65	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**313961.64**	**313961.64**	**0.00**
142	011001003001	保温隔热墙面	1.30厚XPS聚苯乙烯挤塑板保护层,压缩强度等级不小于X250,密度≥30kg/m3 部位：地下室外墙	m2	4256.5	52.53	223593.95	0.00
143	011001003002	保温隔热墙面	1.7厚抗裂砂浆，压入复合一道耐碱玻纤网布(60g/m2)并采用专用锚栓固定 2.30厚岩棉隔音板 部位：风机房内墙、贴临单体的风井、战时进 / 排风机房 集气室、平时进 / 排风机房	m2	1187.33	76.11	90367.69	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**849201.63**	**849201.63**	**0.00**
本页小计							1051988.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第28页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011101003008	耐磨楼地面	1.专用密封固化剂(表面为透明色密封固化剂) 2.混凝土初凝阶段,将金刚砂耐磨骨料均匀布撒混凝土地坪表面,非金属耐磨骨料粉用量5kg/m2;先均匀撒3kg/m2骨料粉,随收浆随抹光,再均匀撒2kg/m2骨料粉,并用专用机械磨平抛光,激光整平,平整度要求不大于3mm/2m;表面坡度不大于0.2%,且最大高差不大于20mm,不应有积水现象 3.最薄80厚,最厚100厚C25混凝土(置于面层以下20部分),设置分仓缝,间距≤6mX6m,PU弹性填缝胶填缝,2米范围内,找坡1%坡向排水沟(排水沟用聚合物水泥防水砂浆粉面) 4.地下室底板,表面清理干净	m2	3974.5	123.99	492798.26	0.00
145	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层	m2	2728.44	27.72	75632.36	0.00
146	011101007002	细石混凝土楼地面	1.50厚C25细石混凝土,随捣随抹平,完成后磨光 2.地下室底板,表面清理干净	m2	628.98	42.35	26637.30	0.00
147	011102003023	块料楼地面	1.30厚花岗岩面层 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.混凝土结构板,表面清理干净阴角做R25圆角	m2	55.98	308.85	17289.42	0.00
148	011101003009	机动车坡道一	部位：机动车坡道 1.环氧基无震动止滑车道(δ≥5.0mm砂面处理)(内加阻燃剂)(燃烧性能B1级)(由专业厂家二次深化设计) 2.100厚C25混凝土	m2	341.31	189.35	64627.05	0.00
149	011101003010	机动车坡道二	部位：机动车坡道 1.环氧基无震动止滑车道(δ≥5.0mm砂面处理)(内加阻燃剂)(燃烧性能B1级)(由专业厂家二次深化设计) 2.100厚C25混凝土 3.150厚C30混凝土垫层 4.100厚碎石垫层夯实,M5水泥砂浆灌缝 5.素土夯实,夯实系数≥94%	m2	162.1	286.26	46402.75	0.00
本页小计							723387.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第29页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011101002011	细石混凝土楼地面	1.50厚C25细石混凝土,随捣随抹平 2.地下室底板,表面清理干净	m2	2732.54	42.35	115723.07	0.00
151	011101007004	细石混凝土找平层	1.C25细石混凝土,最薄处30厚,1%找坡坡向地漏;	m2	425.26	23.73	10091.42	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			1	636100.91	636100.91	0.00
152	011404002025	天棚喷刷涂料	1.刷白色防霉无机涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	7502.24	24.13	181029.05	0.00
153	011404002024	天棚喷刷涂料	1.喷(刷)外墙真石漆一底两面 2.刮柔性耐水腻子两道 3.结构板底打磨修平、清理干净	m2	770.56	96.96	74713.50	0.00
154	011404001008	墙面喷刷涂料	1.刷白色防霉无机涂料三遍(底漆一遍,面漆二遍) (燃烧性能为 A 级) 2.满刮柔性耐水防霉腻子两道 ， 批平打磨 3.墙体清理干净、修补平整	m2	7502.13	42.29	317265.08	0.00
155	011404001026	墙面喷刷涂料	1.喷(刷)外墙真石漆一底两面 2.刮柔性耐水腻子两道 3.结构板底打磨修平、清理干净	m2	658.8	95.77	63093.28	0.00
		A.11 健身活动室(公共服务)			1	134265.78	134265.78	0.00
156	011103003001	塑胶运动地板	1.面层材料品种、规格:4.5mm厚PVC运动地胶(米白色)/(咖色） 2.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.其他：PVC卷材地板，性能需满足GB/T11982.2-2016《聚氯乙烯卷材地板第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板》标准要求	m2	170.53	262.77	44810.17	0.00
157	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 部位：男女更衣室及入口	m2	11.9	213.97	2546.24	0.00
本页小计							809271.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第30页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	011102001001	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	1.04	238.06	247.58	0.00
159	011302001007	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	68.73	192.87	13255.96	0.00
160	011302004001	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*27*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通白色	m2	112.5	213.58	24027.75	0.00
161	011404002016	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍(黑灰色防水)	m2	112.5	42.04	4729.50	0.00
162	011404001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍 部位：男女更衣室墙面	m2	111.69	49.90	5573.33	0.00
163	011105006001	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	84.29	29.48	2484.87	0.00
本页小计							50318.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第31页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	29.68	281.40	8351.95	0.00
165	010810001001	卷帘	1.成品遮光卷帘，手动pvc材质卷帘 2.具体详见图纸做法 3.按设计覆盖面积计算	m2	35.42	198.99	7048.23	0.00
166	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:10mm瓷砖胶 2.窗台板材质、规格:15mm石英石，含下挂及倒角费用 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	2.3	280.56	645.29	0.00
167	010801002005	成品木饰面单开门	1.门洞口尺寸:M1122 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、锁套1付、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	2	3030.16	6060.32	0.00
168	010801002008	成品木饰面单开门	1.门洞口尺寸:M1022a 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、锁套1付、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	2	2615.50	5231.00	0.00
本页小计							27336.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第32页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	010805004002	玻璃双开门	1.门洞口尺寸:1600*2200 2.门类型:玻璃双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:钢化安全玻璃 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:定制成品灰钛不锈钢拉手2付、地弹簧2付、上夹2付、下夹2付、顶夹2付、锁夹2付 7.其他工艺要求:9MM阻燃板基层，灰钛不锈钢门套，地插锁锁夹与门禁联动 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	3	3084.53	9253.59	0.00
		A.11 党建活动室			1	39980.01	39980.01	0.00
170	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	62.42	209.74	13091.97	0.00
171	011102001002	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	0.64	238.06	152.36	0.00
172	011302001008	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板 部位：党建活动室	m2	63.5	169.02	10732.77	0.00
173	011404001016	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	110.38	49.90	5507.96	0.00
本页小计							38738.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第33页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
174	011105006002	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	31.75	29.48	935.99	0.00
175	010805004004	玻璃双开门	1.门洞口尺寸:1600*2200 2.门类型:玻璃双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:钢化安全玻璃 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:定制成品灰钛不锈钢拉手2付、地弹簧2付、上夹2付、下夹2付、顶夹2付、锁夹2付 7.其他工艺要求:9MM阻燃板基层，灰钛不锈钢门套，地插锁锁夹与门禁联动 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	3	3186.32	9558.96	0.00
		A.11 休闲书吧			**1**	**118277.13**	**118277.13**	**0.00**
176	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	122.19	209.74	25628.13	0.00
177	011404002017	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍(橙色/黑灰色防水)	m2	122.19	43.26	5285.94	0.00
178	011302004002	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*27*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通(橙色)	m2	79.5	213.58	16979.61	0.00
179	011404001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	126.75	49.90	6324.83	0.00
本页小计							64713.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第34页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	011501001001	装饰柜	1.材料种类、规格:18mm实木颗粒板，经阻燃处理 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3mm镀锌方管，20*40*2mm镀锌方管 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板	m2	26.35	1134.21	29886.43	0.00
181	011501001002	装饰柜	1.材料种类、规格:18mm实木颗粒板，经阻燃处理 2.台面：15mm石英石（白色）台面	m2	22.32	921.04	20557.61	0.00
182	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm绿色烤漆玻璃	m2	4.8	291.82	1400.74	0.00
183	011205004001	墙、柱面软包	定制坐垫	m2	11.48	191.68	2200.49	0.00
184	011105006003	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	27.85	29.48	821.02	0.00
185	010810001002	窗帘	1.成品遮光卷帘，手动pvc材质卷帘 2.具体详见图纸做法 3.按设计覆盖面积计算	m2	14.17	198.99	2819.69	0.00
186	010805004003	玻璃双开门	1.门洞口尺寸:1600*2200 2.门类型:玻璃双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:钢化安全玻璃 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:定制成品灰钛不锈钢拉手2付、地弹簧2付、上夹2付、下夹2付、顶夹2付、锁夹2付 7.其他工艺要求:9MM阻燃板基层，灰钛不锈钢门套，地插锁锁夹与门禁联动 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	2	3186.32	6372.64	0.00
		A.11 直通室外门厅			**1**	**121959.33**	**121959.33**	**0.00**
187	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	203.64	209.74	42711.45	0.00
本页小计							106770.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第35页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	011102001003	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石），水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	1	238.06	238.06	0.00
189	011404002018	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍(黑灰色防水)	m2	203.64	41.80	8512.15	0.00
190	011302004003	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:ф8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*27*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通(橙色)	m2	203.64	213.58	43493.43	0.00
191	011404001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	473.05	49.90	23605.20	0.00
192	011105006004	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	115.3	29.48	3399.04	0.00
		A.11 快递驿站			**1**	**189971.09**	**189971.09**	**0.00**
193	011102003016	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	611.36	209.74	128226.65	0.00
194	011102001004	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石），水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	0.94	238.06	223.78	0.00
本页小计							207698.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第36页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	011404002019	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍(黑灰色防水)	m2	611.36	41.80	25554.85	0.00
196	011404001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	643.07	49.90	32089.19	0.00
197	011105006005	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	131.5	29.48	3876.62	0.00
		A.11 地下负一层无障碍及男女卫生间			1	121172.60	121172.60	0.00
198	011102003018	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	22.24	213.97	4758.69	0.00
199	011102001008	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	0.72	238.06	171.40	0.00
200	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:人防盥洗室男女厕 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	43.74	1054.94	46143.08	0.00
201	011203003003	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:卫生间墙面 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:白色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	148.14	251.74	37292.76	0.00
本页小计							149886.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第37页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	011302001006	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	22.24	192.87	4289.43	0.00
203	010810002002	窗帘盒（石膏板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板（平面单层，立面双层） 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	14	83.72	1172.08	0.00
204	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:6mm厚玉砂玻璃隔断， 灰钛不锈钢收边	m2	1.26	463.53	584.05	0.00
205	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板 2.配件品种、规格:304 1.2mm厚灰钛不锈钢	m2	28.7	501.74	14399.94	0.00
206	011205001004	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:绿色树脂渐变玻璃	m2	5.2	291.82	1517.46	0.00
207	011505003002	无障碍卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	0.6	436.81	262.09	0.00
208	011505002001	坐便器可调节水平抓杆	1.无障碍厕所内坐便器可调节水平抓杆 2.参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	776.44	776.44	0.00
209	011505002002	坐便器安全抓杆	1.无障碍厕所内坐便器安全抓杆 2.参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	467.01	467.01	0.00
本页小计							23468.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第38页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	011505002003	洗手盆安全抓杆	1.无障碍厕所内洗手盆安全抓杆 2.参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	467.01	467.01	0.00
211	050305004001	成品置物台	1.成品置物台 2.参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	2	300.00	600.00	0.00
212	020509026001	低位挂衣钩	1.低位挂衣钩 2.参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	10.00	10.00	0.00
213	010801002006	成品木饰面单开门	1.门洞口尺寸:M1122w 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、锁套1付、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	1	3030.16	3030.16	0.00
214	010801002007	成品木饰面单开门	1.门洞口尺寸:M1022a 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、锁套1付、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	2	2615.50	5231.00	0.00
		A.11 茶水间、盥洗室			**1**	**31483.98**	**31483.98**	**0.00**
本页小计							9338.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第39页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
215	011102003020	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	19.75	209.74	4142.37	0.00
216	011302001005	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	19.75	192.87	3809.18	0.00
217	011404001021	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	57.48	49.90	2868.25	0.00
218	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	8.12	300.50	2440.06	0.00
219	011205001005	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm米色烤漆玻璃	m2	5.8	291.82	1692.56	0.00
220	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	8.75	477.45	4177.69	0.00
221	011501001003	装饰柜	1.材料种类、规格:18mm实木颗粒板，经阻燃处理 2.台面：15mm石英石（白色）台面	m2	8.9	1045.53	9305.22	0.00
本页小计							28435.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第40页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	011404001020	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	57.48	45.53	2617.06	0.00
223	011105006006	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	14.64	29.48	431.59	0.00
		A.11 电梯厅、合用前室			**1**	**172828.47**	**172828.47**	**0.00**
224	011102003021	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	105.3	209.74	22085.62	0.00
225	011302004004	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*27*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通白色	m2	253.9	213.58	54227.96	0.00
226	011404002020	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	253.9	38.89	9874.17	0.00
227	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板8mm	m2	142.91	502.09	71753.68	0.00
228	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	19.27	420.68	8106.50	0.00
本页小计							169096.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第41页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
229	010808002001	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	11.99	290.47	3482.74	0.00
230	010808002002	电梯厅洞口金属门套	1.基层材料品种、规格:两侧及顶面采用9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.其它:做法节点详见设计图纸	m2	5.6	290.47	1626.63	0.00
231	011205001008	电梯厅洞口不锈钢板门楣	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管+20*40*2镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	0.6	591.96	355.18	0.00
232	011105006008	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	44.64	29.48	1315.99	0.00
		A.11 洗衣机房			**1**	**129009.93**	**129009.93**	**0.00**
233	011102003017	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	132	209.74	27685.68	0.00
234	011302001003	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1.5mm铝板(木纹)	m2	132	275.26	36334.32	0.00
本页小计							70800.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第42页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
235	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗衣机房 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	242.82	251.74	61127.51	0.00
236	011102001005	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	0.36	238.06	85.70	0.00
237	010805004005	玻璃双开门	1.门洞口尺寸:1800*2200 2.门类型:玻璃双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:钢化安全玻璃 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:定制成品灰钛不锈钢拉手2付、地弹簧2付、上夹2付、下夹2付、顶夹2付、锁夹2付 7.其他工艺要求:9MM阻燃板基层，灰钛不锈钢门套，地插锁锁夹与门禁联动 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	1	3776.72	3776.72	0.00
		A.11 三网机房			**1**	**4621.37**	**4621.37**	**0.00**
238	011104003002	金属复合地板	1.面层材料品种、规格:30mm厚全钢材质架空地板（防静电）	m2	5	469.88	2349.40	0.00
239	011404001023	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	32.4	49.90	1616.76	0.00
本页小计							68956.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第43页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	011404002022	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	5	88.59	442.95	0.00
241	011105006010	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	7.2	29.48	212.26	0.00
		A.11 楼梯间(地面5)			1	85173.66	85173.66	0.00
242	011404001025	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	589.55	49.90	29418.55	0.00
243	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	262.02	32.51	8518.27	0.00
244	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	145.5	88.59	12889.85	0.00
245	011102003022	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	81.52	213.97	17442.83	0.00
本页小计							68924.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第44页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
246	011106003001	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	63.98	264.21	16904.16	0.00
		A.17 标识标牌、地库车位及交通设施			**1**	**19156.45**	**19156.45**	**0.00**
247	011108007013	管理标识	1.人防工程示意图标识牌尺寸1500*800；其余暂不明确；标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字色应为黑色,字体为国标黑体。 人防工程示意图标识牌尺寸1500*800；其余暂不明确 2.管理标识牌平行悬挂,间隔宜小于50mm,水平固定于机动车坡道等出入口墙体的醒目位置,标识牌下沿与地面距离最低处宜为1400mm。次序由外向内为《xxx人防工程平面图》《人防工程维护管理制度》《人防工程平时使用须知》。若悬挂空间有限,可自行调整位置,确保标识牌的观测效果。 3.满足苏州市人民防空办公室关于本项目人防工程设计的相关指导文件以及《江苏省人民防空工程标识技术规定》 苏防【2018】71号文的规定 4.详细规格、材质、工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑	个	6	1466.67	8800.02	0.00
本页小计							25704.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第45页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	011108007061	设施标识	1.功能间标识牌应采用5mm塑料板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体,字母为TimesNewRoman字体,工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》(GB/T20501.2-2013)的有关规定。功能间标识牌需安装在门框右侧。 2.平战转换标识牌需安装在平战转换功能区域附近的醒目位置,材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印。标题字体为黑体,标题字高50mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10mm,图名字体为微软雅黑,图名字高30mm。 3.满足苏州市人民防空办公室关于本项目人防工程设计的相关指导文件以及《江苏省人民防空工程标识技术规定》 苏防【2018】71号文的规定 4.详细规格、材质、工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑	个	118	68.65	8100.70	0.00
249	011108007062	设备标识	1.设备标识包含通风方式显示装置、门类、密闭阀门、防爆超压排气活门标识及防化设备标识 2.人防工程内部设备着色和标识参照《人民防空工程设备设施标志和着色标准》(RFJ01-2014)执行,其中门类、密闭阀门、防爆超压排气活门的标识设置按照《省民防局关于统一全省人防工程防护设备标识设置的通知》(苏防〔2015〕28号)执行 3.滤尘器、滤毒器、过滤吸收器等防化设备按国人防防化检〔2016〕01号文件进行着色和标识。 3.满足苏州市人民防空办公室关于本项目人防工程设计的相关指导文件以及《江苏省人民防空工程标识技术规定》 苏防【2018】71号文的规定 4.详细规格、材质、工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑	个	8	68.65	549.20	0.00
本页小计							8649.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第46页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
250	011108007063	管线标识	1.管线标识：尺寸250*39mm；170*39mm；包含通风类管线标识、给排水类管线标识及电缆管线标识 2.管线标识标注于管线侧面或底部中央易见部位,沿管线标注间隔不宜超过10m,分支和转向处应做标注,特殊情况,标注部位可做适当调整。管线标识的尺寸比例,可根据管线大小和标注位置的面积做适度调整 3.满足苏州市人民防空办公室关于本项目人防工程设计的相关指导文件以及《江苏省人民防空工程标识技术规定》 苏防【2018】71号文的规定 4.详细规格、材质、工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑	个	15	22.75	341.25	0.00
251	011108007064	提示性标识	1.提示性标识牌：尺寸500*170mm；内容主要包括但不限于:“人防工程严禁破坏”、“地面湿滑小心滑倒”、“注意管线小心碰头”、“内部空间严禁吸烟”,字体为微软雅黑,加粗 2.满足苏州市人民防空办公室关于本项目人防工程设计的相关指导文件以及《江苏省人民防空工程标识技术规定》 苏防【2018】71号文的规定 3.详细规格、材质、工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑	个	8	170.66	1365.28	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**256359.42**	**256359.42**	**0.00**
252	011503004001	楼梯栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:φ60*3钢管扶手焊接，立柱φ28或口24，转弯处R100倒角处理；含预埋件及做法 2.详见楼梯扶手做法22J403-1-B1-2-7 部位:A-1口部接室外楼梯详图	m	8.9	346.23	3081.45	0.00
本页小计							4787.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第47页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	011503004003	楼梯栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:φ60*3钢管扶手，-40*10与扶手焊接，-60*6双扁钢立柱，φ20圆钢 2.详见楼梯做法详22J403-1B11-1A,@≤110 部位:A-1口部接室外楼梯详图	m	8.9	346.23	3081.45	0.00
254	010503016001	集水坑盖板	1.成品铸铁盖板 2.成品安装，含辅材 3.具体尺寸等结合现场实际施工	m2	14.4	505.47	7278.77	0.00
255	010503014001	集水坑盖板1	1.混凝土盖板 2.混凝土强度等级为C35 3.考虑周边预埋，结合现场实际完成施工	套	10	1142.93	11429.30	0.00
256	010503016002	排水沟、截水沟盖板	部位：车库出入口 1.镀锌钢盖板，40X10热镀锌扁钢≤@50均分 2.成品安装，含辅材 3.具体尺寸等结合现场实际施工	m2	3.96	505.47	2001.66	0.00
257	040402017001	排水沟格栅盖板	1.材质:洗衣机房等有水房间内盖板 2.规格尺寸:400宽，成品安装含辅材	m	120.87	202.20	24439.91	0.00
258	010401010001	线排水沟	1.300宽300深线性沟，双缝式不锈钢线性排水沟，内衬钢丝网 2.成品安装，含辅材 3.具体尺寸等结合现场实际施工	m	79.5	330.47	26272.37	0.00
259	080701011001	水动力防洪闸	部位：汽车坡道入口 1、水动力防洪闸0.9m高 2、包含控制系统、密封条，不锈钢底框，铸铁斜坡、挡水板承重层，防滑层，不锈钢拉杆，进水口，出水口等 3、挡水板贴防火层，额定承压荷载125KN 4、其他要求：具体详见17J610-2	m	7.1	24841.92	176377.63	0.00
260	010501002001	楼地面垫层	抬杆基础垫层 可铺 100mm 碎石垫层 基底夯实	m3	0.1	298.79	29.88	0.00
261	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.地库抬杆可活动栏杆 2.详见图纸设计	m	15	157.80	2367.00	0.00
本页小计							253277.97	0.00
合　　计							25410762.19	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1912795.12	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	965608.96	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	304929.15	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	114348.43	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	431982.96	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	31763.45	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	50821.52	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1899454.47	—

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	13340.65	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		586554.40	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设铝质安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	142062.40	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	444492.00	
本页小计				599895.05	—

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				2499349.52	—

增值税计价表

工程名称：地下建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	27910111.71	9	2511910.05
合　　计					2511910.05

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	85543579.79
1.1	砌筑工程	4727749.98
1.2	混凝土工程	4938468.06
1.3	模板工程	7836449.73
1.4	钢筋工程	8449706.61
1.5	金属结构工程	898639.68
1.6	门窗工程	10112331.82
1.7	屋面及防水工程	3366558.16
1.8	保温、隔热、防腐工程	4366675.47
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	5743361.58
1.10	楼地面装饰工程	3587023.41
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	133128.62
1.12	其他装饰工程	1809368.65
1.13	装饰装修	29574118.02
2	措施项目	9437547.45
2.1	其中：安全生产	3250656.03
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	8548301.45
合　　计		103529428.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第1页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.4 砌筑工程			1	4727749.98	4727749.98	0.00
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	4486.7	673.30	3020895.11	0.00
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	1150.62	744.72	856889.73	0.00
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:200mm以上 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	122.52	648.47	79450.54	0.00
4	010402001004	砌块墙（顶层）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆	m3	705.63	674.58	476003.89	0.00
5	010402001005	砌块墙（顶层）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆	m3	203.86	746.02	152083.64	0.00
6	010402001006	砌块墙（顶层）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0(B06) 2.墙体厚度:200mm以上 3.砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆	m3	13.22	650.18	8595.38	0.00
7	010401003001	混凝土实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	68.96	797.94	55025.94	0.00
8	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	77.54	649.73	50380.06	0.00
9	010401003003	透水砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10透水砖 2.砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆	m3	43.75	649.73	28425.69	0.00
		A.5 混凝土工程			1	4938468.06	4938468.06	0.00
本页小计							4727749.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第2页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	222.69	467.75	104163.25	0.00
11	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	224.01	478.71	107235.83	0.00
12	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	221.89	495.51	109948.71	0.00
13	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45	m3	196.64	519.78	102209.54	0.00
14	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50	m3	112.19	546.61	61324.18	0.00
15	010502006012	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	86.6	563.74	48819.88	0.00
16	010502007002	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	4.71	602.32	2836.93	0.00
17	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	106.25	466.75	49592.19	0.00
18	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	53.32	477.73	25472.56	0.00
19	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	59.16	494.56	29258.17	0.00
20	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	119.33	518.88	61917.95	0.00
21	010502010011	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	91.71	545.77	50052.57	0.00
22	010502010012	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.墙体厚度:详见设计图纸	m3	67.12	562.93	37783.86	0.00
本页小计							790615.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第3页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502011008	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2906.7	430.38	1250985.55	0.00
24	010502011009	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	142.72	440.58	62879.58	0.00
25	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2337.41	434.99	1016749.98	0.00
26	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀	m3	27.17	463.17	12584.33	0.00
27	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	252.27	445.19	112308.08	0.00
28	010502019002	其他板	1.板名称:挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板,依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型，均按其他板清单考虑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	81.17	494.50	40138.57	0.00
29	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.7	382.30	2943.71	0.00
30	010502024005	填充混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泡沫混凝土容重≤7kN/m3 3.填充部位:建筑完成面与结构板面高差超过100mm的板块	m3	54.68	435.82	23830.64	0.00
31	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯	m3	103.24	468.02	48318.38	0.00
32	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1223.32	821.30	1004712.72	0.00
33	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	609.64	655.93	399881.17	0.00
34	010502025002	压顶	1.构件名称:砼压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	5.28	639.89	3378.62	0.00
本页小计							3978711.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第4页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010502029002	散水	1.250~300厚回填土或种植土 2.60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.图集:种植散水12J003-A2-6	m2	353.32	114.69	40522.27	0.00
36	010502031002	坡道	1.100厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层,水泥浆灌缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.100厚C20混凝土 3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 4.素土夯实 5.图集:防滑花岗石面层坡道12J003-A8-12B	m2	28.14	613.43	17261.92	0.00
37	010502032002	台阶	1.40厚花岗岩踏步板和踢面板(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝,30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.上撒素水泥(洒适量清水),素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 5.素土夯实 6.图集:防滑花岗石面层台阶12J003-B2-5B	m2	152.17	630.03	95871.67	0.00
38	010502033003	板后浇带	1.部位:板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35膨胀	m3	17.32	579.28	10033.13	0.00
39	010502033004	梁后浇带	1.部位:梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35膨胀	m3	8.98	607.14	5452.12	0.00
		A.16.1 模板工程			1	7836449.73	7836449.73	0.00
本页小计							169141.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第5页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010505004005	柱面模板	1.模板形式:混凝土柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	9001.24	78.07	702726.81	0.00
41	010505004006	柱面模板	1.模板形式:劲性混凝土柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	26.94	87.14	2347.55	0.00
42	010505005003	墙面模板	1.模板形式:钢筋混凝土墙模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	1141.94	64.19	73301.13	0.00
43	010505006003	梁模板	1.模板形式:盘扣式梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	25090.29	102.26	2565733.06	0.00
44	010505007003	实心楼板模板	1.模板形式:盘扣式实心楼板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	23932	78.55	1879858.60	0.00
本页小计							5223967.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第6页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010505008003	其他板模板	1.模板形式:其他板模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	1296.13	100.11	129755.57	0.00
46	010505002003	设备基础模板	1.基础类型:设备基础模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	73.39	65.72	4823.19	0.00
47	010505010003	楼梯模板	1.模板形式:楼梯模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	456.2	131.39	59940.12	0.00
48	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	18828.55	96.00	1807540.80	0.00
49	010505012003	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	8124.85	69.32	563214.60	0.00
50	010505014003	压顶模板	1.模板形式:压顶模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	84.16	99.18	8346.99	0.00
本页小计							2573621.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第7页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010505001005	散水模板	1.模板部位:散水模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	35.33	88.57	3129.18	0.00
52	010505001006	坡道模板	1.模板部位:坡道模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	4.97	88.57	440.19	0.00
53	010505018003	台阶模板	1.模板部位:台阶模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	30	66.47	1994.10	0.00
54	010505019003	后浇带模板支撑	1.模板部位:后浇带部位 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m	206	161.64	33297.84	0.00
		A.5 钢筋工程			**1**	**8449706.61**	**8449706.61**	**0.00**
55	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.362	5858.12	25553.12	0.00
本页小计							64414.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第8页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径18 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	15.366	5778.82	88797.35	0.00
57	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径20 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	21.598	5045.51	108972.92	0.00
58	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径22 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	18.417	4959.33	91335.98	0.00
59	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径25 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	72.91	5110.04	372573.02	0.00
本页小计							661679.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第9页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径28 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	35.871	5006.34	179582.42	0.00
61	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E直径32 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.294	4888.85	11215.02	0.00
62	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	32.4	5354.53	173486.77	0.00
63	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	46.735	5372.88	251101.55	0.00
本页小计							615385.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第10页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	15.372	5105.99	78489.28	0.00
65	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.927	5056.01	19854.95	0.00
66	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径6 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.154	5649.30	869.99	0.00
67	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	19.267	5328.00	102654.58	0.00
本页小计							201868.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第11页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.714	5346.37	30549.16	0.00
69	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.758	5078.44	54633.86	0.00
70	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.304	5029.48	46794.28	0.00
71	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.935	5453.03	10551.61	0.00
本页小计							142528.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第12页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径18 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.845	5343.75	9859.22	0.00
73	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径20 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.189	4648.56	10175.70	0.00
74	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.835	5742.96	4795.37	0.00
75	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	6.219	5742.97	35715.53	0.00
本页小计							60545.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第13页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.565	5491.18	19576.06	0.00
77	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.597	5357.56	46058.94	0.00
78	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.7	5829.91	44890.31	0.00
79	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径18 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.896	5750.71	22404.77	0.00
本页小计							132930.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第14页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径20 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.435	5017.91	52361.89	0.00
81	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径22 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.797	4931.17	38448.33	0.00
82	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径25 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	21.487	5082.43	109206.17	0.00
83	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500直径32 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.595	4882.52	46847.78	0.00
本页小计							246864.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第15页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径6 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.172	5325.46	54170.58	0.00
85	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.116	5276.48	612.07	0.00
86	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径6 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	12.855	5704.27	73328.39	0.00
87	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	88.307	5381.31	475207.34	0.00
本页小计							603318.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第16页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	11.685	5399.93	63098.18	0.00
89	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	79.249	5131.50	406666.24	0.00
90	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.413	5082.13	7181.05	0.00
91	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400E直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.339	5486.53	1859.93	0.00
本页小计							478805.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第17页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.003	6150.54	18.45	0.00
93	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	35.375	5545.21	196161.80	0.00
94	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	15.983	5412.04	86500.64	0.00
95	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	21.843	5862.28	128049.78	0.00
本页小计							410730.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第18页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径18 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	42.161	5786.76	243975.59	0.00
97	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径20 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	106.067	5057.21	536403.09	0.00
98	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径22 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	101.237	4974.88	503641.93	0.00
99	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB500E直径25 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	91.286	5118.46	467243.74	0.00
本页小计							1751264.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第19页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300直径6 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.489	5405.01	8048.06	0.00
101	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径6 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.269	5762.34	13074.75	0.00
102	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	221.674	5434.57	1204702.87	0.00
103	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.968	5453.32	43452.05	0.00
本页小计							1269277.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第20页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.046	5180.00	41678.28	0.00
105	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.244	5130.51	1251.84	0.00
106	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.413	5553.77	2293.71	0.00
107	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径18 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.062	5391.54	334.28	0.00
本页小计							45558.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第21页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径8 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.177	5354.56	947.76	0.00
109	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径10 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.234	5372.89	12003.04	0.00
110	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径12 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.357	5105.99	22246.80	0.00
111	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径14 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.345	5055.97	1744.31	0.00
本页小计							36941.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第22页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E直径16 2.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑 4.各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.456	5481.52	2499.57	0.00
113	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径6	t	35.381	5649.30	199877.88	0.00
114	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径8	t	1.989	5328.00	10597.39	0.00
115	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径10	t	77.639	5346.36	415086.04	0.00
116	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	103.218	5078.44	524186.42	0.00
117	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400直径6	t	51.58	7841.88	404484.17	0.00
118	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:C4@200单层双向冷拔丝钢筋网片	t	5.843	6811.61	39800.24	0.00
119	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:楼地面C4@100/150双向钢筋	t	24.946	6811.61	169922.42	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**898639.68**	**898639.68**	**0.00**
120	010506023001	钢丝网（外墙）	1.钢丝网规格:镀锌钢丝网 2.使用部位:填充墙与砼梁、墙、柱等界面处钉2目(12.7*12.7网格)、丝径0.5mm,300mm宽镀锌钢丝网	m2	532.76	18.25	9722.87	0.00
121	010506023003	耐碱玻纤网格布	1.钢丝网规格:玻纤网格布 2.使用部位:填充墙与砼梁、墙、柱等界面处300mm宽130g耐碱玻纤网格布	m2	8082.17	9.18	74194.32	0.00
122	010506023002	墙面钢丝网	1.钢丝网规格:DHW1.0x19.05x19.05 2.使用部位:楼梯间和人流通道、顶层	m2	28300.19	20.58	582417.91	0.00
123	010506023005	楼地面钢丝网	1.钢丝网规格:内配钢丝网片采用网号40×40的镀锌电焊网,钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm 2.使用部位:楼面6、8	m2	6511.58	23.70	154324.45	0.00
本页小计							2587113.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第23页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格:Ø19*80@150	套	512	6.58	3368.96	0.00
125	010603001001	GG1实腹钢柱	1.柱类型:GG1Q335B型钢柱 2.钢材品种、规格:H300x150x20x20+H300x150x20x20	t	1.692	9326.41	15780.29	0.00
126	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:钢托架 2.钢材品种、规格:楼层结构梁处应设置L40*30*2mm热镀锌角钢托架,其托架固定膨胀锚栓为6x50@600 3.构件涂(镀)层要求:热镀锌	t	1.069	11313.09	12093.69	0.00
127	040308003001	楼梯滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板 2.详见国标图集22G101-2-1（2-32）	个	50	753.19	37659.50	0.00
128	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件 2、除锈及防腐做法应满足设计要求	t	1	7922.74	7922.74	0.00
129	040402017001	排水沟盖板	1.材质:成品铸铁篦子盖板 2.规格尺寸:400宽45厚	m	10.2	113.23	1154.95	0.00
		A.8 门窗工程			**1**	**10112331.82**	**10112331.82**	**0.00**
130	010807001001	铝合金平开窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:6高透Low-E+19Ar+6+9Ar+6(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	15.6	1008.87	15738.37	0.00
本页小计							93718.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第24页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	010807001005	铝合金平开窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	91.72	1008.73	92520.72	0.00
132	010807001002	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	3524.39	1182.04	4165969.96	0.00
133	010807001006	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)、6高透Low-E+19Ar遮阳+6+9Ar+6(暖边)，不同玻璃使用划分详见设计图纸 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	634.2	1216.53	771523.33	0.00
本页小计							5030014.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第25页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	010807001007	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗(下悬开启扇)	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗（局部下悬开启大于等于70°） 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)、6高透Low-E+19Ar遮阳+6+9Ar+6(暖边)，不同玻璃使用划分详见设计图纸 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	13.8	1239.65	17107.17	0.00
135	010807002001	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级防火 3.开启方式:平开窗 4.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 5.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，固定扇设置乙级防火玻璃 6.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 7.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	143.7	1421.82	204315.53	0.00
136	010807002003	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级防火 3.开启方式:平开窗 4.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 5.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，乙级防火玻璃 6.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 7.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	62.1	1557.49	96720.13	0.00
本页小计							318142.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第26页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	010807002002	铝合金中置百叶遮阳一体化外窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级防火 3.开启方式:平开窗 4.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 5.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)、6高透Low-E+19Ar遮阳+6+9Ar+6(暖边)，不同玻璃使用划分详见设计图纸，侧边开防雨百叶乙级防火窗 6.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 7.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	6.9	919.65	6345.59	0.00
138	010807001003	铝合金平开窗(高位防雨百叶）	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，高位开防雨百叶 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	12.42	757.48	9407.90	0.00
139	010807001004	铝合金平开窗(侧边防雨百叶）	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开窗 3.框、扇材质及规格:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，侧边开防雨百叶 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框、窗台及窗侧防水需综合考虑	m2	5.94	762.91	4531.69	0.00
本页小计							20285.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第27页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	010802001001	铝合金门联窗	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:6高透Low-E+19Ar+6+9Ar+6(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	62.4	1125.79	70249.30	0.00
141	010802001007	铝合金门联窗	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)、6高透Low-E+19Ar遮阳+6+9Ar+6(暖边)，不同玻璃使用划分详见设计图纸 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	52.5	1132.91	59477.78	0.00
142	010802001002	铝合金门联窗（乙级防火玻璃）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，乙级防火玻璃 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	14.3	1096.27	15676.66	0.00
本页小计							145403.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第28页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	010802001003	铝合金平开门	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件	m2	78.12	1093.78	85446.09	0.00
144	010802001004	铝合金推拉门	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:推拉门 3.框、扇材质:隔热金属型材,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件	m2	3165.12	689.30	2181717.22	0.00
145	010802004001	钢质防火门甲级（单扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢质单扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	17.82	678.75	12095.33	0.00
146	010802004007	钢质防火门甲级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	310.83	786.43	244446.04	0.00
147	010802004002	钢质防火门甲级(常开）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢制双扇（常开） 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	60.96	795.26	48479.05	0.00
本页小计							2572183.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第29页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	010802004003	钢质防火门乙级（单扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢质单扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	57.78	639.91	36974.00	0.00
149	010802004008	钢质防火门乙级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	175.78	816.26	143482.18	0.00
150	010802004004	钢质防火门乙级(常开）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢质双扇（常开） 4.五金种类、规格:含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	144.96	755.99	109588.31	0.00
151	010802004005	钢质防火门丙级（单扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:丙级 3.框、扇材质:钢质单扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	29.6	611.23	18092.41	0.00
152	010802004009	钢质防火门丙级（双扇）	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.防火等级:丙级 3.框、扇材质:钢质双扇 4.五金种类、规格:含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手等所有五金	m2	803.8	639.72	514206.94	0.00
本页小计							822343.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第30页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	010802004006	钢质门	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.框、扇材质:钢质门 3.五金种类、规格:含成品门及门框、套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、把手、闭门器等所有五金	m2	1257.62	673.56	847082.53	0.00
154	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸:详见设计图纸 2.框材质、规格:防雨百叶 3.百叶材料品种、规格:铝合金通风百叶叶片间距大于100mm，叶片角度75度，表面经阳极氧化处理	m2	70.83	404.22	28630.90	0.00
155	011206003004	空调格栅	1.面层材料品种、规格、表面处理:50*25*1.5mm@100铝合金方管	m2	1190.91	262.41	312506.69	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**3366558.16**	**3366558.16**	**0.00**
156	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、三遍 3.防水层周边卷起高过完成面300,防水层在门口处向外水平延展500mm,向两侧延展300mm 4.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	29087.92	35.85	1042801.93	0.00
157	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、三遍 3.高度:用水处墙面防水高出地面1200 4.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	14224.7	43.22	614791.53	0.00
158	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚 2.高度:盥洗池盆等用水墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 3.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	7112.35	53.45	380155.11	0.00
本页小计							3225968.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第31页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	010903002002	天棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、三遍 3.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	6544.71	43.22	282862.37	0.00
160	010502024003	轻骨料混凝土	1.混凝土种类:最薄处20厚LC5.0轻骨料混凝土找坡，表面抹平 2.填充部位:屋面1	m3	444.11	385.68	171284.34	0.00
161	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:非固化橡胶改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	5355.4	58.35	312487.59	0.00
162	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	5355.4	46.52	249133.21	0.00
163	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC聚氯乙烯防水卷材(玻璃纤维内增强带纤维背衬型) 2.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	5408.85	56.91	307817.65	0.00
164	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚橡胶改性聚氨酯防水涂料(热处理后与沥青自粘卷材剥离强度≥0.8N/mm) 2.防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程	m2	54.89	95.18	5224.43	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**4366675.47**	**4366675.47**	**0.00**
165	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:15厚Ⅱ型石墨EPS隔声保温垫+5厚橡胶减振垫(燃烧性能等级B1)	m2	13528.15	30.09	407062.03	0.00
本页小计							1735871.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第32页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚聚苯颗粒贴砌浆料(A级)	m2	514.85	17.27	8891.46	0.00
167	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:A1级1.2mm白色金属保温装饰一体板（岩棉芯厚度35mm）,专用粘结剂辅助锚栓托架固定 3.龙骨材料品种、规格:安装金属保温托架 4.防护材料种类:门窗洞口、阳角附加耐碱玻纤网格布一道	m2	2336.31	300.58	702248.06	0.00
168	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:A1级8mm硅酸钙板属保温装饰一体板（岩棉芯厚度35mm）,专用粘结剂辅助锚栓托架固定 3.龙骨材料品种、规格:安装金属保温托架 4.防护材料种类:门窗洞口、阳角附加耐碱玻纤网格布一道	m2	3847.19	235.07	904358.95	0.00
169	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙3 2.保温隔热方式及材料名称:3厚专用粘结胶,满贴,钉保温钉,每平方不少于9个 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:35mm岩棉条(保温芯材)	m2	6190.6	64.81	401212.79	0.00
170	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:35mm岩棉条表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴 2.防护材料种类:三遍抹面胶浆，总厚度7mm,压入二层耐碱玻纤网格布	m2	625.36	78.59	49147.04	0.00
171	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:110mmB1级XPS板保温层(压缩强度200kPa)	m2	4934.58	77.80	383910.32	0.00
172	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C30细石砼 2.刚性层厚度:50mm 3.嵌缝材料种类:分格缝纵横间距不应大于4.0m,钢筋网片在分格缝处应断开,20mm宽分格缝内嵌填建筑密封材料;分隔缝及泛水R处刷冷底子油宽度超出分隔缝边缘不下于50mm	m2	4934.58	61.18	301897.60	0.00
本页小计							2751666.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第33页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	011104003002	屋面芝麻灰烧面陶瓷砖	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:万能支撑架 2.面层材料品种、规格:600*600*20芝麻灰烧面陶瓷砖，板间留缝10mm	m2	4459.4	270.45	1206044.73	0.00
174	010902004002	屋面保护层	1.刚性层材料种类及强度等级:最薄处20mm厚DPM15干混砂浆保护层,向临空面找坡,坡度为2%	m2	54.89	34.66	1902.49	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**5743361.58**	**5743361.58**	**0.00**
175	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚聚合物水泥防水砂浆+10厚1:3水泥防水砂浆找平,掺5%防水剂 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	16389.11	53.05	869442.29	0.00
176	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位:设备管井、电梯井 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 3.基层处理方式:界面剂一道	m2	10347.37	37.54	388440.27	0.00
177	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	720.05	43.00	30962.15	0.00
178	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚聚合物水泥防水砂浆 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	33122.43	42.60	1411015.52	0.00
179	011201001008	墙、柱面一般抹灰（宿舍卫生间分户墙）	1.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	4520.88	26.49	119758.11	0.00
180	011201001005	墙、柱面一般抹灰(宿舍内分户墙)	1.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层+12厚1:3水泥砂浆打底 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	20401.92	49.27	1005202.60	0.00
181	011201001007	墙、柱面一般抹灰(内墙3)	1.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层+12厚粉刷石膏保温砂浆 2.基层处理方式:界面剂一道	m2	34931.08	53.35	1863573.12	0.00
本页小计							6896341.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第34页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	011001003005	无保温要求外墙抹灰	1.保温隔热部位:无保温要求外墙、女儿墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:6厚抗裂砂浆(内嵌抗裂纤维网格布一道)	m2	1029.74	28.12	28956.29	0.00
183	011001003006	无保温要求外墙抹灰	1.保温隔热部位:无保温要求外墙、女儿墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚聚苯颗粒贴砌浆料(A级)	m2	1029.74	25.26	26011.23	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**3587023.41**	**3587023.41**	**0.00**
184	010502024002	泡沫混凝土	1.混凝土种类:泡沫混凝土,容重800kg/m3 2.填充部位:楼面1、2、3、4、8	m3	3550.86	719.13	2553529.95	0.00
185	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:80厚C25细石混凝土 2.面层处理方式:随捣随抹平	m2	3705.06	57.51	213078.00	0.00
186	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土 2.面层处理方式:随捣随抹平 3.其它:有水区域时，1%找坡坡向地漏	m2	6511.58	36.59	238258.71	0.00
187	011101002005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土内配φ4@100双向钢丝网片 2.面层处理方式:随捣随抹平 3.其它:有水区域时，1%找坡坡向地漏	m2	8801.56	60.30	530734.07	0.00
188	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土 2.面层处理方式:随捣随抹平	m2	536.43	36.59	19627.97	0.00
189	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土 2.面层处理方式:随捣随抹平	m2	168.38	41.65	7013.03	0.00
190	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:1%找坡坡向地漏,最薄处厚30 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土	m2	1043	23.76	24781.68	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**133128.62**	**133128.62**	**0.00**
191	011404001002	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:柔性耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料	m2	1029.74	52.24	53793.62	0.00
本页小计							3695784.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第35页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	011404001003	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:内墙腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	720.05	40.93	29471.65	0.00
193	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:内墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	234.88	43.35	10182.05	0.00
194	011404002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底两面	m2	1158.24	34.26	39681.30	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**1809368.65**	**1809368.65**	**0.00**
195	011503003001	室外楼梯栏杆	1.材质：S304不锈钢五金 2.颜色：50*3mm扶手，主立柱50*3mm，小立杆25*2mm，横杆25*2mm，扶手间距110mm 3.其它:参SZTJ-AF-2024-E3-1型 1.900mm高楼梯扶手不锈钢栏杆参SZTJ-AF-2024-E3-1型	m	31.2	517.75	16153.80	0.00
196	011503003003	楼梯栏杆	1.材质：S304不锈钢五金 2.颜色：银灰色扶手Φ60*3，立柱Φ60*3，小立杆Φ25*1，横杆38*1.2mm，扶手间距110mm 3.其它:钢栏杆及预埋件详参22J403-1-A3/2-8	m	287.12	550.63	158096.89	0.00
197	011503003002	靠墙扶手	1.扶手材料种类规格:60*2不锈钢管扶手，30*2@1000不锈钢管连接 2.其它:靠墙扶手做法参22J403-1-4/5-4	m	240.1	134.87	32382.29	0.00
198	011503002001	屋面女儿墙栏杆	1.栏杆(板)材料种类、规格:扶手60×3白色不锈钢方管、60*5白色不锈钢立柱、20间距100小立柱 2.高度:详见设计图纸 3.其它:防护栏杆上部参22J403-1-3-49/PB37，栏杆水平推力≥1.5kn/m、栏杆立柱侧装参22J403-1-9-5-10	m	621.42	596.69	370795.10	0.00
199	011503002003	光伏区域防护栏杆(1200mm)	1.栏杆(板)材料种类、规格:横向两道50×50×2不锈钢方管、立柱50×50×2不锈钢方管@900mm 2.高度:详见设计图纸	m	28.7	359.41	10315.07	0.00
本页小计							667078.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第36页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	011503001002	开敞阳台栏杆	1.扶手材料种类、规格:扶手70×50×2不锈钢方管、立柱40*10×2不锈钢方管@110mm	m	35	250.84	8779.40	0.00
201	011503001004	阳台护窗栏杆(850mm)	1.材质：S304不锈钢五金 2.颜色：银灰色扶手Φ60*3，立柱Φ60*5，小立柱Φ20，扶手间距110mm 3.防护栏杆做法参22J403-1,PB37-3-49	m	1599.6	431.25	689827.50	0.00
202	011503001005	庭院翻边栏杆	1.扶手材料种类、规格:50*50*2不锈钢圆管 2.栏杆(板)材料种类、规格:50*50*2不锈钢圆管立柱，间距900 3.固定配件种类:预埋扁钢80*80*6，4Ø8,L=100	m	83	250.98	20831.34	0.00
203	031301002001	开孔打洞	1.规格:80*80过水孔 2.部位:出屋面反梁	个	10	142.69	1426.90	0.00
204	031301002002	泄水管	50UPVC泄水管,外伸60	个	18	50.00	900.00	0.00
205	030703013001	成品风帽	1.成品无动力风帽详见设计图纸详23J916-1-31	个	121	598.98	72476.58	0.00
206	050201012001	排水沟防水及抹灰	1.20mm1：3水泥砂浆压实抹光 2.1.5mm聚合物水泥防水涂料	m2	9.18	84.88	779.20	0.00
207	010607010002	不锈钢晒衣架	每个阳台两根DN32*1.2mm304不锈钢管长1500mm，吊脚高1000米（2根为1套）	套	638	172.01	109742.38	0.00
208	011207001018	隔声墙	1.隔墙、隔断类型:75系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 3.嵌缝、塞口材料品种:50mm玻璃棉	m2	1393.2	227.03	316298.20	0.00
209	020508025001	挡鼠板	1.300高挡鼠板，四周50*30方管骨架，外包1mm槽铝，具体做法参17J610-1-Y28，挡鼠闸板板面为双面1.0厚镀锌钢	m2	1.41	400.00	564.00	0.00
		A.8 装饰装修			**1**	**29574118.02**	**29574118.02**	**0.00**
		A 一层			**1**	**4071982.30**	**4071982.30**	**0.00**
		A 公共区域			**1**	**1617041.42**	**1617041.42**	**0.00**
本页小计							1221625.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第37页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	011101004022	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	1237.02	442.20	547010.24	0.00
211	011102003035	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	47.15	209.98	9900.56	0.00
212	011102003036	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	34.82	220.29	7670.50	0.00
213	011102003037	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	76.25	255.97	19517.71	0.00
214	011104003003	金属复合地板	1.基层材料种类、规格:可调支架系统 2.面层材料品种、规格:30mm厚全钢材质架空地板（防静电）	m2	39.97	470.45	18803.89	0.00
215	011105006001	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	1149.49	29.52	33932.94	0.00
本页小计							636835.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第38页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	011302004001	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	1181.16	213.69	252402.08	0.00
217	011302001041	硅酸钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm硅酸钙板	m2	39.97	107.40	4292.78	0.00
218	011302001042	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	16.67	169.15	2819.73	0.00
219	011302001046	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	36.7	164.96	6054.03	0.00
220	011302001043	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	94.71	204.57	19374.82	0.00
本页小计							284943.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第39页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	011302001044	轻钢龙骨穿孔纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚穿孔纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	225.06	197.71	44496.61	0.00
222	011302002007	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	61.58	217.67	13404.12	0.00
223	011302001045	木纹铝板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:2.5mm木纹铝板 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	84.2	380.51	32038.94	0.00
224	011404002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	1771.74	16.54	29304.58	0.00
本页小计							119244.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第40页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	011404002059	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	206.3	86.89	17925.41	0.00
226	011404002060	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	76.25	79.47	6059.59	0.00
227	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	3215.2	50.00	160760.00	0.00
228	011404001037	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机防水涂料三遍	m2	130.48	50.87	6637.52	0.00
229	011505001034	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	34.4	683.09	23498.30	0.00
230	011203003029	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	310.29	252.09	78221.01	0.00
231	011203003030	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	9.6	252.09	2420.06	0.00
本页小计							295521.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第41页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	011205001028	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm橙色烤漆玻璃	m2	6.02	292.10	1758.44	0.00
233	011205001032	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	138.46	612.45	84799.83	0.00
234	011205001033	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:WD01木饰面（15mm厚）	m2	85.34	500.94	42750.22	0.00
235	011205001029	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	66.16	328.05	21703.79	0.00
236	011205001030	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	4.64	412.17	1912.47	0.00
237	010808002009	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	11.99	290.81	3486.81	0.00
238	010808002010	电梯厅洞口金属门套	1.基层材料品种、规格:两侧及顶面采用9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.其它:做法节点详见设计图纸	m2	5.6	290.81	1628.54	0.00
本页小计							158040.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第42页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	011205001031	电梯厅洞口不锈钢板门楣	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管+20*40*2镀锌方管 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	0.6	595.77	357.46	0.00
240	011501001028	电吹风区吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	5.71	700.00	3997.00	0.00
241	011501001029	生活区地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	14.21	600.00	8526.00	0.00
242	011501001030	生活区吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	22.37	700.00	15659.00	0.00
243	011501001031	装饰柜	1.18mm实木颗粒板装饰柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	4.03	839.60	3383.59	0.00
244	011505003015	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	5.41	321.22	1737.80	0.00
245	011503004003	钢化玻璃栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:12mm钢化玻璃栏板，高度1000mm 2.固定件种类、规格:道闸两侧，含固定五金件，包边费用	m	12.57	270.24	3396.92	0.00
246	010810002006	窗帘盒（石膏板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板（平面单层，立面双层） 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	13.62	85.60	1165.87	0.00
本页小计							38223.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第43页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	010810002007	窗帘盒（铝扣板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	2.68	82.98	222.39	0.00
248	031003003009	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4mm厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	4	1500.00	6000.00	0.00
249	011207001014	石膏板管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	16.26	287.43	4673.61	0.00
250	011207001015	石膏板管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:18mm实木颗粒板	m2	2.35	320.10	752.24	0.00
251	011207001016	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	2.47	281.90	696.29	0.00
252	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:10mm钢化安全玻璃成品淋浴隔断 2.配件品种、规格:含固定、开启五金件及封边、包边费用	m2	12.39	1127.99	13975.80	0.00
253	011102001001	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石），水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	117.58	419.32	49303.65	0.00
254	010901008001	墙面变形缝	1.龙骨材料种类:20*50轻钢副龙骨 2.盖缝材料种类:200mm宽1.5mm白色铝板	m	38.48	160.28	6167.57	0.00
本页小计							81791.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第44页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	010904004001	楼(地)面变形缝	1.楼面变形缝做法参《变形缝建筑构造》AD8-3、4 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	9.6	142.28	1365.89	0.00
256	010901008002	天棚变形缝	1.天棚变形缝做法参《变形缝建筑构造》AN2-1、2 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	9.6	111.96	1074.82	0.00
			A 楼梯间		**1**	**127641.34**	**127641.34**	**0.00**
257	011404001012	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1072.9	50.00	53645.00	0.00
258	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	214.68	32.58	6994.27	0.00
259	011404002040	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	231.78	86.89	20139.36	0.00
260	011207001005	石膏板管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	5.77	287.54	1659.11	0.00
261	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	134.34	214.22	28778.31	0.00
本页小计							113656.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第45页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
262	011106003001	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	62.09	264.54	16425.29	0.00
		A 1人无障碍宿舍			1	29511.46	29511.46	0.00
263	011105006012	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	21.2	29.52	625.82	0.00
264	011404001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	121.41	50.00	6070.50	0.00
265	011102003008	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	6.14	255.97	1571.66	0.00
266	011102003009	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	10.47	220.29	2306.44	0.00
267	011104002001	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	15.09	347.56	5244.68	0.00
本页小计							32244.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第46页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	011302001013	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	6.14	164.96	1012.85	0.00
269	011302001014	硅酸钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm硅酸钙板	m2	5.64	107.40	605.74	0.00
270	011404002042	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	18.49	86.89	1606.60	0.00
271	011203003006	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	27.36	252.09	6897.18	0.00
272	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	0.6	353.32	211.99	0.00
273	011505002001	可调节水平抓杆	1.无障碍厕所内坐便器可调节水平抓杆（可旋转90°），304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	1	777.26	777.26	0.00
本页小计							11111.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第47页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
274	011505002002	安全抓杆	1.无障碍厕所内坐便器安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	1	467.68	467.68	0.00
275	011505002003	安全抓杆	1.无障碍厕所内淋浴间坐台安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	2	467.69	935.38	0.00
276	011505002004	安全抓杆	1.无障碍厕所内洗手盆安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	1	467.68	467.68	0.00
277	050305004001	更衣凳	1.更衣凳参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	400.00	400.00	0.00
278	050305004002	淋浴坐台	1.淋浴坐台，201不锈钢烤漆，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	300.00	300.00	0.00
279	020509026001	低位挂衣钩	1.低位挂衣钩，太空铝枪灰2排勾，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	1	10.00	10.00	0.00
		A 4人宿舍（78间）			1	2297788.08	2297788.08	0.00
280	011302001015	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	162.79	164.96	26853.84	0.00
281	011302001016	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	252.72	169.15	42747.59	0.00
本页小计							72182.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第48页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	011404002043	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	1418.04	86.89	123213.50	0.00
283	011102003010	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	162.79	255.97	41669.36	0.00
284	011102003011	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	753.87	220.29	166070.02	0.00
285	011502001001	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	93.6	40.46	3787.06	0.00
286	011104002011	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	1166.88	372.92	435152.89	0.00
287	011207001006	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	249.44	281.66	70257.27	0.00
本页小计							840150.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第49页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
288	011203003007	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结，美缝剂填缝 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝	m2	752.79	252.09	189770.83	0.00
289	011203003008	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	1328.34	252.09	334861.23	0.00
290	011505002005	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	78	95.50	7449.00	0.00
291	011505002021	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	78	95.50	7449.00	0.00
292	011105006013	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	1091.61	29.52	32224.33	0.00
293	011404001016	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	6020.47	50.00	301023.50	0.00
294	011505001021	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	149.81	683.09	102333.71	0.00
295	011501001036	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	150.23	829.70	124645.83	0.00
本页小计							1099757.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第50页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
296	011501001008	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	100.15	700.00	70105.00	0.00
297	011501001027	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	196.56	600.00	117936.00	0.00
298	011502001002	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	202.8	15.96	3236.69	0.00
299	011502001003	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	54.6	12.78	697.79	0.00
300	010810001001	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	1432.08	63.20	90507.46	0.00
301	011505002020	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	78	74.31	5796.18	0.00
		A 二层、三层			**1**	**8919430.08**	**8919430.08**	**0.00**
		A 4人宿舍(120+120间)			**1**	**6831813.03**	**6831813.03**	**0.00**
302	011302001017	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	500.88	164.96	82625.16	0.00
303	011302001018	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	777.6	169.15	131531.04	0.00
本页小计							502435.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第51页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
304	011404002044	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	4363.2	86.89	379118.45	0.00
305	011102003012	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	500.88	255.97	128210.25	0.00
306	011102003013	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	2319.6	214.22	496904.71	0.00
307	011502001004	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	288	40.46	11652.48	0.00
308	011104002012	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	3590.4	372.92	1338931.97	0.00
309	011207001007	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	767.52	281.66	216179.68	0.00
本页小计							2570997.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第52页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
310	011203003009	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	2316.29	252.09	583913.55	0.00
311	011203003010	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	4087.2	252.09	1030342.25	0.00
312	011505002022	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	240	95.50	22920.00	0.00
313	011505002023	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	240	95.50	22920.00	0.00
314	011105006014	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	3358.8	29.52	99151.78	0.00
315	011404001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	13515.12	50.00	675756.00	0.00
316	011505001022	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	555.98	683.09	379784.38	0.00
317	011501001037	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	462.24	829.70	383520.53	0.00
本页小计							3198308.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第53页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
318	011501001038	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	308.16	700.00	215712.00	0.00
319	011501001011	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	604.8	600.00	362880.00	0.00
320	011502001005	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	624	15.96	9959.04	0.00
321	011502001006	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	168	12.78	2147.04	0.00
322	010810001008	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	3672	65.31	239818.32	0.00
323	011505002034	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	240	74.31	17834.40	0.00
		A 1人无障碍宿舍(2+2间)			**1**	**112108.99**	**112108.99**	**0.00**
324	011105006015	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	84.8	29.52	2503.30	0.00
325	011404001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	341.4	50.00	17070.00	0.00
326	011102003014	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	24.54	255.97	6281.50	0.00
本页小计							874205.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第54页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
327	011102003015	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	41.87	214.22	8969.39	0.00
328	011104002013	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	60.37	372.92	22513.18	0.00
329	011302001019	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	24.54	164.96	4048.12	0.00
330	011302001020	硅酸钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm硅酸钙板	m2	22.57	107.40	2424.02	0.00
331	011404002045	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	73.98	86.89	6428.12	0.00
332	011203003011	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	109.44	252.09	27588.73	0.00
本页小计							71971.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第55页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
333	011505003007	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	2.41	352.96	850.63	0.00
334	011505002040	可调节水平抓杆	1.无障碍厕所内坐便器可调节水平抓杆（可旋转90°），304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	4	777.26	3109.04	0.00
335	011505002041	安全抓杆	1.无障碍厕所内坐便器安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	4	467.69	1870.76	0.00
336	011505002042	安全抓杆	1.无障碍厕所内淋浴间坐台安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	8	467.68	3741.44	0.00
337	011505002043	安全抓杆	1.无障碍厕所内洗手盆安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	4	467.69	1870.76	0.00
338	050305004007	更衣凳	1.更衣凳参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	4	400.00	1600.00	0.00
339	050305004008	淋浴坐台	1.淋浴坐台，201不锈钢烤漆，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	4	300.00	1200.00	0.00
340	020509026004	低位挂衣钩	1.低位挂衣钩，太空铝枪灰2排勾，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	4	10.00	40.00	0.00
			A 楼梯间		**1**	**177929.10**	**177929.10**	**0.00**
341	011404001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1103.52	50.00	55176.00	0.00
本页小计							69458.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第56页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
342	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	316.4	32.58	10308.31	0.00
343	011404002046	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	399	86.89	34669.11	0.00
344	011102003016	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	231.98	214.22	49694.76	0.00
345	011106003002	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331　6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	106.15	264.54	28080.92	0.00
		A 公共区域			1	1797578.96	1797578.96	0.00
本页小计							122753.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第57页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
346	011101004023	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	1630.22	442.43	721258.23	0.00
347	011105006016	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	1477.14	29.52	43605.17	0.00
348	011302004007	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	1539.84	213.69	329048.41	0.00
349	011505001035	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	36.09	683.09	24652.72	0.00
350	011505001036	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面	m2	16.78	580.53	9741.29	0.00
351	011203003031	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	286.64	252.09	72259.08	0.00
352	011205001009	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	100.58	328.05	32995.27	0.00
本页小计							1233560.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第58页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
353	011205001010	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	9.29	412.17	3829.06	0.00
354	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	44.69	612.45	27370.39	0.00
355	011205001034	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:6mm橙色烤漆玻璃	m2	12.05	292.10	3519.81	0.00
356	011404001038	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	3272.9	50.00	163645.00	0.00
357	011207001017	石膏板管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:18mm实木颗粒板	m2	4.69	319.97	1500.66	0.00
358	010808002003	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	23.98	290.81	6973.62	0.00
359	011404002061	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	2309.76	16.54	38203.43	0.00
本页小计							245041.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第59页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
360	011302002002	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	116.32	218.86	25457.80	0.00
361	011302001047	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,板缝贴布，三遍防水腻子,三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	111.83	204.57	22877.06	0.00
362	011205001035	柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm、40*40*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	32.77	383.56	12569.26	0.00
363	031003003010	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4mm厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	6	1500.00	9000.00	0.00
364	011507003001	定制发光灯箱	1.箱体规格:1980*1580mm 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.面层材料品种:面层由标识标牌广告公司深化制作	m2	12.51	83.56	1045.34	0.00
本页小计							70949.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第60页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
365	011502001007	成品装饰线条	1.部位:灯箱边收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	28.48	12.78	363.97	0.00
366	011501001032	电吹风区吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	7.68	700.00	5376.00	0.00
367	011501001033	生活区地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	23.22	600.00	13932.00	0.00
368	011501001034	生活区吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	36.94	700.00	25858.00	0.00
369	011501001035	装饰柜	1.18mm实木颗粒板装饰柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	8.06	839.60	6767.18	0.00
370	011505003016	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	7.2	305.31	2198.23	0.00
371	011207003005	玻璃栏板、扶手	1.隔断材料品种、规格:6*6双层钢化夹胶玻璃 2.固定方式:栏杆力挺定制10*60镀锌钢板（本色拉丝） 3.扶手样式:白色混水80*50mm实木扶手	m2	73.2	286.04	20938.13	0.00
372	011206002002	玻璃栏板地台	1.骨架材料种类及型号:250*200*8镀锌钢管与栏杆力挺焊接，配M12化学膨胀螺栓、20*40*2镀锌方管 2.基层材料品种、规格、表面处理:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、表面处理:15m灰色石英石	m2	17.69	923.31	16333.35	0.00
本页小计							91766.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第61页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	010810002008	窗帘盒（石膏板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板（平面单层，立面双层） 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	22.7	85.60	1943.12	0.00
374	011102001015	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石），水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	334.36	419.32	140203.84	0.00
375	010901008012	墙面变形缝	1.龙骨材料种类:20*50轻钢副龙骨 2.盖缝材料种类:200mm宽1.5mm白色铝板	m	57.6	160.28	9232.13	0.00
376	010904004008	楼(地)面变形缝	1.楼面变形缝做法参《变形缝建筑构造》AD8-3、4 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	19.2	142.28	2731.78	0.00
377	010901008013	天棚变形缝	1.天棚变形缝做法参《变形缝建筑构造》AN2-1、2 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	19.2	111.96	2149.63	0.00
		A 四层、五层			**1**	**5944784.57**	**5944784.57**	**0.00**
		A A区楼梯间			**1**	**23490.80**	**23490.80**	**0.00**
378	011404001021	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	152.8	50.00	7640.00	0.00
379	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	41.2	32.58	1342.30	0.00
本页小计							165242.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第62页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
380	011404002047	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	51.07	86.89	4437.47	0.00
381	011102003017	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	27.39	214.22	5867.49	0.00
382	011106003003	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331　6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	15.89	264.54	4203.54	0.00
		A BCD区楼梯间			**1**	**81078.86**	**81078.86**	**0.00**
383	011404001022	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	512.48	50.00	25624.00	0.00
384	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	147.6	32.58	4808.81	0.00
本页小计							44941.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第63页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
385	011404002048	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	178.05	86.89	15470.76	0.00
386	011102003018	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	94.22	214.22	20183.81	0.00
387	011106003004	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331　6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	56.67	264.54	14991.48	0.00
		A 4人宿舍(79+81间)			1	4769724.97	4769724.97	0.00
388	011302001023	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	333.92	164.96	55083.44	0.00
本页小计							105729.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第64页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
389	011302001024	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	518.4	169.15	87687.36	0.00
390	011404002049	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	2908.8	86.89	252745.63	0.00
391	011102003019	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	333.92	255.97	85473.50	0.00
392	011102003020	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	1546.4	214.22	331269.81	0.00
393	011502001008	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	192	40.46	7768.32	0.00
394	011104002014	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	2393.6	372.92	892621.31	0.00
本页小计							1657565.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第65页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
395	011207001009	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	511.68	281.66	144119.79	0.00
396	011203003014	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	1544.19	252.09	389274.86	0.00
397	011203003015	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	2724.8	252.09	686894.83	0.00
398	011505002024	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	160	95.50	15280.00	0.00
399	011505002025	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	160	95.50	15280.00	0.00
400	011105006020	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	2239.2	29.52	66101.18	0.00
401	011404001023	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	9010.08	50.00	450504.00	0.00
402	011505001011	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面	m2	370.66	580.53	215179.25	0.00
403	011505001026	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	370.66	683.09	253194.14	0.00
本页小计							2235828.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第66页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
404	011501001039	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	308.16	829.70	255680.35	0.00
405	011501001040	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	205.44	700.00	143808.00	0.00
406	011501001019	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	403.2	600.00	241920.00	0.00
407	011502001009	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	416	15.96	6639.36	0.00
408	011502001010	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	112	12.78	1431.36	0.00
409	010810001009	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	2448	65.31	159878.88	0.00
410	011505002035	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	160	74.31	11889.60	0.00
		A 1人无障碍宿舍(2间)			**1**	**56055.63**	**56055.63**	**0.00**
411	011105006021	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	42.4	29.52	1251.65	0.00
412	011404001024	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	170.7	50.00	8535.00	0.00
本页小计							831034.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第67页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
413	011102003021	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	12.27	255.97	3140.75	0.00
414	011102003022	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	20.94	214.22	4485.77	0.00
415	011104002015	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	30.19	372.92	11258.45	0.00
416	011302001025	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	12.27	164.96	2024.06	0.00
417	011302001026	硅酸钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm硅酸钙板	m2	11.28	107.40	1211.47	0.00
418	011404002050	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	36.99	86.89	3214.06	0.00
本页小计							25334.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第68页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	011203003016	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	54.72	252.09	13794.36	0.00
420	011505003010	无障碍卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.基层材料种类:15mm阻燃板	m2	1.2	353.32	423.98	0.00
421	011505002044	可调节水平抓杆	1.无障碍厕所内坐便器可调节水平抓杆（可旋转90°），304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	2	777.28	1554.56	0.00
422	011505002045	安全抓杆	1.无障碍厕所内坐便器安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	2	467.69	935.38	0.00
423	011505002046	安全抓杆	1.无障碍厕所内淋浴间坐台安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	4	467.69	1870.76	0.00
424	011505002047	安全抓杆	1.无障碍厕所内洗手盆安全抓杆，304不锈钢，表面处理镜光或亚光，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间，含配套五金件	个	2	467.69	935.38	0.00
425	050305004009	更衣凳	1.更衣凳参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	2	400.00	800.00	0.00
426	050305004010	淋浴坐台	1.淋浴坐台，201不锈钢烤漆，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	2	300.00	600.00	0.00
本页小计							20914.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第69页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
427	020509026005	低位挂衣钩	1.低位挂衣钩，太空铝枪灰2排勾，参《苏州市无障碍设施通用图集》SZTJ-AF-2024-M2客房淋浴间	个	2	10.00	20.00	0.00
		A 公共区域			1	1014434.31	1014434.31	0.00
428	011101004018	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	954.3	442.43	422210.95	0.00
429	011105006024	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	883.08	29.52	26068.52	0.00
430	011302004003	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	894.94	213.69	191239.73	0.00
431	011302001048	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	62.2	204.57	12724.25	0.00
本页小计							652263.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第70页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
432	011302002008	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	116.32	218.86	25457.80	0.00
433	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	1342.41	16.54	22203.46	0.00
434	011404001025	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	2021.6	50.00	101080.00	0.00
435	011205001036	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	100.58	328.05	32995.27	0.00
436	011205001037	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	9.29	412.17	3829.06	0.00
437	011205001038	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	44.69	612.45	27370.39	0.00
438	010808002011	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	23.98	290.81	6973.62	0.00
本页小计							219909.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第71页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
439	011507003006	定制发光灯箱	1.箱体规格:1980*1580mm 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.面层材料品种:面层由标识标牌广告公司深化制作	m2	12.51	83.56	1045.34	0.00
440	011502001027	成品装饰线条	1.部位:灯箱边收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	28.48	12.78	363.97	0.00
441	011203003032	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	95.16	252.09	23988.88	0.00
442	011102001006	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	219.44	419.32	92015.58	0.00
443	011505001037	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	17.54	683.09	11981.40	0.00
444	010810002009	窗帘盒（石膏板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板（平面单层，立面双层） 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	4.54	85.60	388.62	0.00
445	031003003011	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4mm厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	2	1500.00	3000.00	0.00
446	010901008005	墙面变形缝	1.龙骨材料种类:20*50轻钢副龙骨 2.盖缝材料种类:200mm宽1.5mm白色铝板	m	28.8	160.28	4616.06	0.00
本页小计							137399.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第72页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
447	010904004006	楼(地)面变形缝	1.楼面变形缝做法参《变形缝建筑构造》AD8-3、4 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	19.2	142.28	2731.78	0.00
448	010901008010	天棚变形缝	1.天棚变形缝做法参《变形缝建筑构造》AN2-1、2 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	19.2	111.96	2149.63	0.00
		A 六层			1	2109763.14	2109763.14	0.00
		A BCD区楼梯间			1	40541.18	40541.18	0.00
449	011404001026	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	256.24	50.00	12812.00	0.00
450	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	73.8	32.58	2404.40	0.00
451	011404002051	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	89.03	86.89	7735.82	0.00
452	011102003023	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	47.11	214.22	10091.90	0.00
本页小计							37925.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第73页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
453	011106003005	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	28.34	264.54	7497.06	0.00
		A 4人宿舍(57间)			1	1622563.37	1622563.37	0.00
454	011302001028	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	118.96	164.96	19623.64	0.00
455	011302001029	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	184.68	169.15	31238.62	0.00
456	011404002052	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	1036.26	86.89	90040.63	0.00
本页小计							148399.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第74页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
457	011102003024	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	118.96	255.97	30450.19	0.00
458	011102003025	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	550.91	214.22	118015.94	0.00
459	011502001012	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	68.4	40.46	2767.46	0.00
460	011104002016	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	852.72	372.92	317996.34	0.00
461	011207001010	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	182.29	281.67	51345.62	0.00
462	011203003018	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	550.12	252.09	138679.75	0.00
本页小计							659255.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第75页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
463	011203003019	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	970.71	252.09	244706.28	0.00
464	011505002026	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	57	95.50	5443.50	0.00
465	011505002027	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	57	95.50	5443.50	0.00
466	011105006025	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	797.72	29.52	23548.69	0.00
467	011404001027	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	3209.84	50.00	160492.00	0.00
468	011505001028	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	132.05	683.09	90202.03	0.00
469	011501001041	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	109.78	829.70	91084.47	0.00
470	011501001042	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	73.19	700.00	51233.00	0.00
471	011501001021	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	143.64	600.00	86184.00	0.00
472	011502001013	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	148.2	15.96	2365.27	0.00
本页小计							760702.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第76页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
473	011502001014	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	39.9	12.78	509.92	0.00
474	010810001010	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	872.1	65.31	56956.85	0.00
475	011505002036	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	57	74.31	4235.67	0.00
		A 公共区域			1	446658.59	446658.59	0.00
476	011101004019	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	428.6	442.43	189625.50	0.00
477	011302004004	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	347.2	213.69	74193.17	0.00
478	011404002026	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	520.8	16.54	8614.03	0.00
479	011105006028	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	322.34	29.52	9515.48	0.00
480	011404001028	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	802.25	50.00	40112.50	0.00
481	011505001038	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	8.77	683.09	5990.70	0.00
本页小计							389753.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第77页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
482	011203003033	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	47.58	252.09	11994.44	0.00
483	011205001039	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	50.29	328.07	16498.64	0.00
484	011205001040	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	4.64	412.17	1912.47	0.00
485	011205001041	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	22.34	612.45	13682.13	0.00
486	010808002012	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	11.99	290.81	3486.81	0.00
本页小计							47574.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第78页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
487	011302002009	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	58.16	218.86	12728.90	0.00
488	011507003007	定制发光灯箱	1.箱体规格:1980*1580mm 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.面层材料品种:面层由标识标牌广告公司深化制作	m2	6.26	83.56	523.09	0.00
489	011502001028	成品装饰线条	1.部位:灯箱边收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	14.24	12.78	181.99	0.00
490	011302001049	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	31.1	204.57	6362.13	0.00
491	010810002010	窗帘盒（石膏板处）	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm，9.5mm纸面石膏板（平面单层，立面双层） 2.基层材料种类、规格:10mm埃特板 3.防护材料种类:钉眼除锈、板缝贴布、三遍腻子、三遍无机乳胶漆	m	2.27	85.60	194.31	0.00
本页小计							19990.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第79页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
492	031003003012	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4mm厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	1	1500.00	1500.00	0.00
493	011102001008	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	97.62	419.32	40934.02	0.00
494	010901008007	墙面变形缝	1.龙骨材料种类:20*50轻钢副龙骨 2.盖缝材料种类:200mm宽1.5mm白色铝板	m	38.48	160.28	6167.57	0.00
495	010904004007	楼(地)面变形缝	1.楼面变形缝做法参《变形缝建筑构造》AD8-3、4 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	9.6	142.28	1365.89	0.00
496	010901008011	天棚变形缝	1.天棚变形缝做法参《变形缝建筑构造》AN2-1、2 2.盖板最小厚度按图集14J936 -11页铝合金盖板最小厚度要求	m	9.6	111.96	1074.82	0.00
		A 七层、八层			**1**	**2509379.62**	**2509379.62**	**0.00**
		A D区楼梯间			**1**	**70266.86**	**70266.86**	**0.00**
497	011404001029	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	296.24	50.00	14812.00	0.00
498	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	147.6	32.58	4808.81	0.00
499	011404002053	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	178.05	86.89	15470.76	0.00
本页小计							86133.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第80页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
500	011102003026	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	94.22	214.22	20183.81	0.00
501	011106003006	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	56.67	264.54	14991.48	0.00
		A 4人宿舍(32+32间)			1	1821818.24	1821818.24	0.00
502	011302001031	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	133.57	164.96	22033.71	0.00
503	011302001032	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	207.36	169.15	35074.94	0.00
本页小计							92283.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第81页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
504	011404002054	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	1163.52	86.89	101098.25	0.00
505	011102003027	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	133.57	255.97	34189.91	0.00
506	011102003028	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	618.56	214.22	132507.92	0.00
507	011502001016	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	76.8	40.46	3107.33	0.00
508	011104002017	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	957.44	372.92	357048.52	0.00
509	011207001011	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	204.67	281.67	57649.40	0.00
本页小计							685601.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第82页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
510	011203003021	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	617.68	252.09	155710.95	0.00
511	011203003022	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	1089.92	252.09	274757.93	0.00
512	011505002028	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	64	95.50	6112.00	0.00
513	011505002029	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	64	95.50	6112.00	0.00
514	011105006029	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	895.68	29.52	26440.47	0.00
515	011404001030	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	3604.03	50.00	180201.50	0.00
516	011505001030	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	148.26	683.09	101274.92	0.00
517	011501001043	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	123.26	829.70	102268.82	0.00
本页小计							852878.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第83页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
518	011501001044	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	82.18	700.00	57526.00	0.00
519	011501001023	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	161.28	600.00	96768.00	0.00
520	011502001017	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	166.4	15.96	2655.74	0.00
521	011502001018	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	44.8	12.78	572.54	0.00
522	010810001011	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	979.2	65.31	63951.55	0.00
523	011505002037	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	64	74.31	4755.84	0.00
		A 公共区域			1	617294.52	617294.52	0.00
524	011101004020	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	564.84	442.43	249902.16	0.00
525	011302004005	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	421.94	213.69	90164.36	0.00
526	011404002029	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	632.92	16.54	10468.50	0.00
本页小计							576764.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第84页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
527	011105006030	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	552.12	29.52	16298.58	0.00
528	011404001031	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1154.34	50.00	57717.00	0.00
529	011102001010	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	90.44	419.32	37923.30	0.00
530	011205001042	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	131.33	328.07	43085.43	0.00
531	011205001043	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	9.29	412.17	3829.06	0.00
532	011205001044	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	44.69	612.45	27370.39	0.00
533	010808002013	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	23.98	290.81	6973.62	0.00
本页小计							193197.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第85页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
534	011302002010	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	142.9	214.89	30707.78	0.00
535	011507003008	定制发光灯箱	1.箱体规格:1980*1580mm 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.面层材料品种:面层由标识标牌广告公司深化制作	m2	12.51	83.56	1045.34	0.00
536	011502001029	成品装饰线条	1.部位:灯箱边收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	28.48	12.78	363.97	0.00
537	011505001039	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	10.44	683.09	7131.46	0.00
538	011203003034	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	93.59	252.09	23593.10	0.00
本页小计							62841.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第86页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
539	011302001050	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	37.74	204.57	7720.47	0.00
540	031003003013	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4㎜厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	2	1500.00	3000.00	0.00
		A 九层			1	1245184.82	1245184.82	0.00
		A D区楼梯间			1	35135.18	35135.18	0.00
541	011404001032	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	148.12	50.00	7406.00	0.00
542	011105003007	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60㎜ 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10㎜，美缝剂填缝	m	73.8	32.58	2404.40	0.00
543	011404002055	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	89.03	86.89	7735.82	0.00
本页小计							28266.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第87页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
544	011102003029	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	47.11	214.22	10091.90	0.00
545	011106003007	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	28.34	264.54	7497.06	0.00
		A 4人宿舍(22间)			1	626253.29	626253.29	0.00
546	011302001034	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	45.91	164.96	7573.31	0.00
547	011302001035	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	71.28	169.15	12057.01	0.00
本页小计							37219.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第88页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
548	011404002056	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	399.96	86.89	34752.52	0.00
549	011102003030	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	45.91	255.97	11751.58	0.00
550	011102003031	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	212.63	214.22	45549.60	0.00
551	011502001020	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	26.4	40.46	1068.14	0.00
552	011104002018	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	329.12	372.92	122735.43	0.00
553	011207001012	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	70.36	281.66	19817.60	0.00
本页小计							235674.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第89页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
554	011203003024	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	212.33	252.09	53526.27	0.00
555	011203003025	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	374.66	252.09	94448.04	0.00
556	011505002030	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	22	95.50	2101.00	0.00
557	011505002031	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	22	95.50	2101.00	0.00
558	011105006033	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	307.89	29.52	9088.91	0.00
559	011404001033	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1238.89	50.00	61944.50	0.00
560	011505001031	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	50.97	683.09	34817.10	0.00
561	011501001045	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	42.37	829.70	35154.39	0.00
本页小计							293181.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第90页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
562	011501001046	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	28.25	700.00	19775.00	0.00
563	011501001025	阳台地柜	1.18mm实木颗粒板地柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	55.44	600.00	33264.00	0.00
564	011502001021	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	57.2	15.96	912.91	0.00
565	011502001022	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	15.4	12.78	196.81	0.00
566	010810001012	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	336.6	65.31	21983.35	0.00
567	011505002038	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	22	74.31	1634.82	0.00
		A 2人宿舍(10间)			1	277712.13	277712.13	0.00
568	011302001036	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板	m2	20.87	164.96	3442.72	0.00
569	011302001037	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板	m2	32.4	169.15	5480.46	0.00
570	011404002057	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	131.8	86.89	11452.10	0.00
本页小计							98142.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第91页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
571	011102003032	块料楼地面（卫生间、淋浴室）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:300*300*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	20.87	255.97	5342.09	0.00
572	011102003033	块料楼地面（走道、阳台）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331	m2	146.05	214.22	31286.83	0.00
573	011502001023	成品装饰线条	1.部位:地砖与PVC地板收口处 2.线条材料品种、规格:5mm古铜不锈钢嵌条	m	12	40.46	485.52	0.00
574	011104002019	石塑锁扣地板	1.基层材料种类、规格:39mC25细石混凝土找平层+3mm自流平 2.面层材料品种、规格:石塑锁扣地板，6+2（静音垫）1227*187	m2	70	372.92	26104.40	0.00
575	011102001012	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm瓷砖胶 2.面层材料品种、规格:15mm石英石 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	10	421.76	4217.60	0.00
576	011207001013	墙面贴砖管道包封	1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*2mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格:10mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格:Ø0.8mm@20*20钢丝网片，15mm水泥砂浆粉刷	m2	31.98	281.66	9007.49	0.00
本页小计							76443.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第92页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
577	011203003026	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:洗手台区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:300*600mm绿色条形转(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	96.51	252.09	24329.21	0.00
578	011203003027	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:宿舍卫生间墙面、阳台墙裙 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	253.7	252.09	63955.23	0.00
579	011505002032	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色成品不锈钢毛巾架	副	10	95.50	955.00	0.00
580	011505002033	不锈钢毛巾架	1.配件名称:SUS304不锈钢/磨砂灰成品不锈钢毛巾架	副	10	95.50	955.00	0.00
581	011105006034	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	137.65	29.52	4063.43	0.00
582	011404001034	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	673.85	50.00	33692.50	0.00
583	011505001032	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	23.17	683.09	15827.20	0.00
584	011501001047	洗手台镜柜	1.规格:2140*900*200mm 2.材料种类、规格:18mm实木颗粒板 3.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 4.其它:含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	19.26	829.70	15980.02	0.00
本页小计							159757.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第93页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
585	011501001048	洗手台吊柜	1.18mm实木颗粒板吊柜，含制作安装、防腐、油漆、五金配件、厂家二次深化设计，样式需满足建设方使用要求	m2	12.84	700.00	8988.00	0.00
586	011502001024	成品装饰线条	1.部位:洗手台墙砖与涂料收口处 2.线条材料品种、规格:50mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	26	15.96	414.96	0.00
587	011502001025	成品装饰线条	1.部位:墙裙收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	78	12.78	996.84	0.00
588	010810001013	布艺窗帘	1.窗帘材质:麻类面料/暖灰色，100%聚酯纤维，褶皱倍数1.8 2.其他要求:含窗帘轨/杆、布及五金件	m2	153	65.31	9992.43	0.00
589	011505002039	置物架	1.配件名称:SUS304不锈钢/银白色置物架	个	10	74.31	743.10	0.00
		A 公共区域			1	306084.22	306084.22	0.00
590	011101004021	水磨石地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20抗裂细石混凝土找平层,内铺耐碱玻纤网格布 2.耐磨地坪材料种类、厚度:10mm无机水磨石饰面(表面研磨、抛光、抗污处理) 3.分隔处理方式:成品金属铜条分隔条,间距不大于6m*6m,养护 4.其它:专用界面剂/双层非粘PE膜;结构墙体、柱体等底部粘贴隔离衬片;	m2	282.42	442.43	124951.08	0.00
591	011302004006	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 3.面板材料品种、规格:20*100*1mm厚铝方通	m2	210.97	213.69	45082.18	0.00
592	011404002033	天棚喷刷涂料	1.基层类型:裸顶乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料喷涂2遍	m2	316.46	16.54	5234.25	0.00
593	011105006035	成品铝合金踢脚	1.踢脚线高度:40mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm成品灰钛铝合金	m	276.06	29.52	8149.29	0.00
本页小计							204552.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第94页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
594	011404001035	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	583.4	50.00	29170.00	0.00
595	011205001045	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:冰火板（木纹）8mm	m2	65.66	328.05	21539.76	0.00
596	011205001046	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m2	4.64	412.17	1912.47	0.00
597	011205001047	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管双向中距600mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:2.5mm橙色铝板	m2	22.34	612.45	13682.13	0.00
598	010808002014	电梯门金属门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.龙骨品种、规格:50卡式龙骨 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	11.99	290.81	3486.81	0.00
599	011302002011	轻钢龙骨纸面石膏板跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍腻子，三遍白色无机涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	71.45	214.89	15353.89	0.00
本页小计							85145.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第95页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
600	011505001040	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm石英石（白色）台面 2.支架品种、规格:镀锌角钢	m2	5.22	683.09	3565.73	0.00
601	011203003035	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:用水区域 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:界面剂一道 4.面层材料品种、规格:浅色仿水磨石300*600*10厚瓷砖贴面(背面刷胶)，陶瓷粘结剂粘结 5.缝宽、勾缝材料种类:同色水泥擦缝，美缝剂填缝	m2	46.8	252.09	11797.81	0.00
602	011302001051	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3.面板材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝贴布，三遍防水腻子，三遍白色无机防水涂料 4.其它:综合考虑灯孔、开孔、检修口等费用	m2	18.87	204.57	3860.24	0.00
603	031003003014	不锈钢水槽	1.材质:定制680*450*220*1.4mm厚不锈钢水槽 2.安装方式:含配套下水、软管、龙头等所有五金	组	1	1500.00	1500.00	0.00
604	011507003009	定制发光灯箱	1.箱体规格:1980*1580mm 2.基层材料种类:15mm阻燃板 3.面层材料品种:面层由标识标牌广告公司深化制作	m2	6.26	83.56	523.09	0.00
605	011502001030	成品装饰线条	1.部位:灯箱边收口 2.线条材料品种、规格:10mm宽，MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚）	m	14.24	12.78	181.99	0.00
本页小计							21428.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第96页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
606	011102001014	门槛石	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:15mm石英石（仿灰色水磨石）,水泥浆擦缝 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	38.38	419.32	16093.50	0.00
		A D区机房层			1	34800.68	34800.68	0.00
		A D区楼梯间			1	34800.68	34800.68	0.00
607	011404001036	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	141.43	50.00	7071.50	0.00
608	011105003008	块料踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆,内掺建筑环保胶5-6厚+1:3水泥砂浆15厚 3.面层材料品种、规格:块料踢脚线，稀水泥砂浆擦缝10mm，美缝剂填缝	m	73.8	32.58	2404.40	0.00
609	011404002058	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.基层处理:混凝土界面剂+9厚1:1:4混合砂浆底层 3.刮腻子遍数:三遍与产品配套腻子满批 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料三度	m2	89.03	86.89	7735.82	0.00
610	011102003034	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T　331	m2	47.11	214.22	10091.90	0.00
本页小计							43397.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第97页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
611	011106003008	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm浅色仿水磨石地砖,专业填缝剂处理，美缝剂填缝 3.防滑条材料种类、规格:抽5*5mm防滑槽 4.楼梯部位:台阶 5.防滑要求:满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应	m2	28.34	264.54	7497.06	0.00
		A.8 装饰门窗工程			**1**	**4738792.81**	**4738792.81**	**0.00**
612	010805006001	成品铝合金单开门（宿舍卫生间、淋浴间）	1.门洞口尺寸:M0822 2.框、扇材质:2.5mm灰色铝合金 3.玻璃品种、厚度:486*920，6mm厚玉砂玻璃 4.五金种类、规格:闭门器（隐形）1付、锁套1付、铰链3付 5.其它:做法节点详见设计图纸	樘	1266	1620.09	2051033.94	0.00
613	010805006003	成品铝合金单开门（管理用房卫生间）	1.门洞口尺寸:M1022 2.框、扇材质:2.5mm灰色铝合金 3.玻璃品种、厚度:486*920，6mm厚玉砂玻璃 4.五金种类、规格:闭门器（隐形）1付、锁套1付、铰链3付 5.其它:做法节点详见设计图纸	樘	4	2108.62	8434.48	0.00
本页小计							2066965.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第98页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
614	010801002006	成品套装木饰面单开门（宿舍入户门）	1.门洞口尺寸:M1122 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、智能门锁（安装专业列项）、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	642	2005.91	1287794.22	0.00
615	010802001005	铝合金平开门M1322	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	5.72	1236.89	7075.01	0.00
616	010801002007	成品套装木饰面双开门	1.门洞口尺寸:M1824 2.门类型:成品木饰面双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器2付、锁套2付、铰链8付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	10	3942.20	39422.00	0.00
本页小计							1334291.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第99页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
617	010801002009	成品套装木饰面双开门	1.门洞口尺寸:M1822 2.门类型:成品木饰面双开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器2付、锁套2付、铰链8付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	2	3690.22	7380.44	0.00
618	010801002008	成品套装木饰面单开门（无障碍宿舍入户门）	1.门洞口尺寸:M1122w 2.门类型:成品木饰面单开门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:杉木实木框架,桃花芯九厘实木多层机制板基层，面层木饰面门板 5.门套材质、规格:15mm阻燃板基层+木饰面门套,门套尺寸详见设计图纸 6.五金种类、规格:暗装闭门器1付、锁套1付、铰链3付 7.其他工艺要求:门套/垭口底部与墙地面接缝需打胶处理 8.其它:做法节点详见设计图纸	樘	7	2216.34	15514.38	0.00
619	010805006004	成品铝合金单开门（无障碍宿舍卫生间）	1.门洞口尺寸:M1122w成品铝合金单开门（无障碍） 2.框、扇材质:2.5mm灰色铝合金 3.五金种类、规格:闭门器（隐形）1付、锁套1付、铰链3付、无障碍拉手1付 4.其他工艺要求:含残卫标识 5.其它:做法节点详见设计图纸	樘	8	2325.23	18601.84	0.00
本页小计							41496.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第100页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
620	010802001006	铝合金平开门M1622	1.门洞口尺寸:详见设计图纸 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:70系列铝合金（29mm隔热条）,铝合金型材应满足设计最小壁厚要求 4.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格:包含正常开启、关闭所有五金件 6.其他工艺要求:附框综合考虑	m2	17.6	1227.98	21612.45	0.00
621	010808002008	防火门金属门套	1.基层材料品种、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 3.其它:做法节点详见设计图纸	m2	809.1	298.78	241742.90	0.00
622	011205001026	防火门不锈钢板门楣	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:MT01灰钛不锈钢（304，1.2mm厚） 4.其它:做法节点详见设计图纸	m2	623.11	407.65	254010.79	0.00
623	011205001027	木饰面门楣	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:WD01木饰面（15mm厚）	m2	1830.74	345.75	632978.36	0.00
624	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:10mm瓷砖胶 2.窗台板材质、规格:15mm石英石，含下挂及倒角费用 3.防护层材料种类:六面防护处理	m2	300	510.64	153192.00	0.00
本页小计							1303536.50	0.00
合　　计							85543579.79	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6268205.81	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3250656.03	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1026522.96	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	384946.11	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1454240.86	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	106929.47	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6223295.43	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	44910.38	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3169341.64	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设铝质安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1898503.17	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	1034235.79	
本页小计				2977649.34	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	236602.68	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				236602.68	—
合　　计				9437547.45	—

未来软件编制　　2026年10月13日

增值税计价表

工程名称：地上建筑工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	94981127.24	9	8548301.45
合　　计					8548301.45

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8238333.87
1.1	幕墙工程	8238333.87
2	措施项目	603663.93
2.1	其中：安全生产	313056.69
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	795779.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.12.6 幕墙工程			1	8238333.87	8238333.87	0.00
1	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理; 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板; 3.面层固定方式:面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:密封胶（后置泡沫条）; 5.镀锌钢连接件、铝板加强筋、镀锌钢板加筋肋等连接构件由投标人自行考虑; 6.防雷费用由投标人在该综合单价中考虑，结算不再另行增加费用 7.隔离带、框边封闭材料品种、规格: (1)幕墙与每层结构外边梁之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用防火岩棉填充密实,填塞高度≥200mm;在防火岩棉的上面应满铺 3mm 厚柔性防火漆。,在防火岩棉下面应设置厚度≥1.5mm的镀锌钢板; (2)幕墙与防火墙或防火隔墙之间的空腔应采用防火岩棉填充密实,填塞厚度不应小于防火墙或防火隔墙的厚度,两侧的背衬材料的表面均应覆盖具有弹性的防火密封漆;（3）玻璃幕墙下口封堵，由投标人自行考虑。） 8.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明。 9.工程量按展开面积计算工程量;	m2	8748.34	717.49	6276846.47	0.00
2	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:锚板采用Q235B、锚筋采用HRB400热轧钢筋 2.规格:详见设计图纸 3.防腐防锈:埋件面板热浸镀锌防腐处理,镀锌平均厚度85μm,最小厚度大于70μm	t	40.295	9644.43	388622.31	0.00
本页小计							6665468.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206001001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材 2.面层材料品种、规格、颜色:6+1.14pvb+6高透双银Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)钢化夹胶双中空玻璃 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫条+耐候密封胶、EPDM密封胶条、三元乙丙橡胶条等; 4.幕墙铝合金型材中铝合金扣盖、压板、托条等所有辅材由投标人自行考虑; 5.镀锌转接钢件、镀锌钢板连接件、铝合金立柱插芯等由投标人自行考虑; 6.表面处理：为防腐蚀，所有铝合金型材可视面均做处理，表面处理方式为：阳极氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂。本工程铝型材可视面喷涂处理：幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做粉末喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm。氟碳涂漆材料为KYNAR500，其聚偏二氟乙烯含量≥75%（树脂重量比）。粉末喷涂涂膜厚度保证在 40～120 之间（膜厚太厚，反而易起皮剥落）。 7.隔离带、框边封闭材料品种、规格: (1)幕墙与每层结构外边梁之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用防火岩棉填充密实,填塞高度≥200mm;在防火岩棉的上面应满铺 3mm 厚柔性防火漆。,在防火岩棉下面应设置厚度≥1.5mm的镀锌钢板; (2)幕墙与防火墙或防火隔墙之间的空腔应采用防火岩棉填充密实,填塞厚度不应小于防火墙或防火隔墙的厚度,两侧的背衬材料的表面均应覆盖具有弹性的防火密封漆; （3）玻璃幕墙下口封堵，由投标人自行考虑。） 8.防雷费用由投标人在该综合单价中考虑，结算不再另行增加费用 9.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明。	m2	248.1	1571.10	389789.91	0.00
本页小计							389789.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011206008001	幕墙开启扇	1.框架种类、规格:铝合金型材 2.面层材料品种、规格:6+1.14pvb+6高透双银Low-E+12Ar+6+12Ar+6(暖边)钢化夹胶双中空玻璃 3.驱动类型、开启方式:详见设计图纸 4.五金种类、规格:全套五金配件，包括但不限于滑撑、执手、传动杆/传动机构、风撑、限位器、锁点、锁座、连接螺栓及紧固件等	m2	25.5	1421.20	36240.60	0.00
5	011206003002	背衬板	1.面层材料品种、规格、表面处理:2mm铝单板 2.隔离带、框边封闭材料品种:30mm防火岩棉	m2	43.56	354.67	15449.43	0.00
6	010807004001	冰裂纹钢格栅	1.面层材料品种、规格、表面处理:冰裂纹钢格栅（80*50*2mm不锈钢管，表面镀色，焊接连接） 2.工程量按框的外围尺寸以面积计算（不含造型玻璃面积）	m2	30.01	458.78	13767.99	0.00
7	011206003004	铝板吊顶	1.骨架材料种类、规格、中距:龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理； 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板； 3.面层固定方式:面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:密封胶（后置泡沫条）； 5.镀锌钢连接件、铝板加强筋、镀锌钢板加筋肋等连接构件由投标人自行考虑； 6.防雷费用由投标人在该综合单价中考虑，结算不再另行增加费用 7.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明。 8.工程量按展开面积计算工程量；	m2	385.01	602.19	231849.17	0.00
本页小计							297307.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010901007001	不锈钢天沟	1.构件部位:天沟 2.构件品种、规格、尺寸:2mm厚不锈钢排水槽,展开宽度528mm 3.骨架材料种类及型号:龙骨计入铝板幕墙清单中	m	75.45	164.70	12426.62	0.00
9	010901007002	不锈钢天沟	1.构件部位:天沟 2.构件品种、规格、尺寸:2mm厚不锈钢排水槽,展开宽度678mm 3.接缝、嵌缝材料种类:龙骨计入铝板幕墙清单中	m	7.45	195.94	1459.75	0.00
10	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号:钢方管，表面氟碳喷涂 2.玻璃品种、规格、表面处理:6LOW-E+12A+6+1.52PVB+6中空钢化夹胶玻璃	m2	60.33	934.55	56381.40	0.00
11	011206008002	玻璃采光顶开启扇	1.框架种类、规格:铝合金型材 2.面层材料品种、规格:6LOW-E+12A+6+1.52PVB+6中空钢化夹胶玻璃 3.驱动类型、开启方式:电动开启装置（一拖二） 4.五金种类、规格:全套五金配件，包括但不限于滑撑、执手、传动杆/传动机构、风撑、限位器、锁点、锁座、连接螺栓及紧固件等	m2	6.66	1343.63	8948.58	0.00
12	010901004002	汽车坡道、室外楼梯玻璃雨棚	1.骨架材料种类及型号:钢方管，表面氟碳喷涂、镀锌U型钢槽 2.玻璃品种、规格、表面处理:6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 3.铝合金附框、装饰盖板、压板、托条等所有辅材由投标人自行考虑; 4.工程量包含顶面及侧面封闭	m2	349.74	1180.27	412787.63	0.00
13	011206003005	汽车坡道、室外楼梯雨棚铝板压顶	1.骨架材料种类及型号:利用玻璃雨棚钢龙骨 2.面层材料品种、规格、表面处理:2.5mm铝单板	m2	21.84	381.84	8339.39	0.00
本页小计							500343.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010901005001	铝单板雨棚	1.骨架材料种类、规格、中距:龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理; 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板; 3.面层固定方式:面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:密封胶（后置泡沫条）; 5.镀锌钢连接件、铝板加强筋、镀锌钢板加筋肋等连接构件由投标人自行考虑; 6.防雷费用由投标人在该综合单价中考虑，结算不再另行增加费用 7.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明。 8.工程量按展开面积计算工程量;	m2	420.56	770.51	324045.69	0.00
15	010903004001	墙面变形缝	1.骨架材料种类、规格、中距:龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理; 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm宽3.0mm厚氟碳喷涂铝单板; 3.面层固定方式:面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:1.5mm镀锌钢板+200mm防火岩棉	m	70.86	866.20	61378.93	0.00
本页小计							385424.62	0.00
合　　计							8238333.87	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		603663.93	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	313056.69	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	98860.01	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	37072.50	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	140051.68	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	10297.92	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				599338.80	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4325.13	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				4325.13	—

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				603663.93	—

增值税计价表

工程名称：地上建筑工程-幕墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	8841997.80	9	795779.80
合　　计					795779.80

单项工程汇总表

工程名称：安装工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	电气工程	13771318.70	0.00	227077.78
2	给排水工程	11601857.76	0.00	230332.65
3	消防工程	4140430.04	0.00	95415.18
4	暖通工程	6802252.15	0.00	110943.33
5	智能化工程	12203474.13	0.00	173238.29
6	电梯工程	1536900.00	0.00	0.00
合　　计		50056232.78	0.00	837007.23

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12172232.23
1.1	地上电气工程	8515635.94
1.2	地下非人防电气工程	1917693.06
1.3	人防电气工程	1738903.23
2	措施项目	462005.11
2.1	其中：安全生产	227077.78
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1137081.36
合　　计		13771318.70

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 地上电气工程			1	8515635.94	8515635.94	0.00
		C 强电			1	7817703.69	7817703.69	0.00
1	030402011087	成套配电箱	1.名称:配电箱1AW11 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	16179.38	16179.38	0.00
2	030402011088	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW11、3AW11 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	16362.25	32724.50	0.00
3	030402011089	成套配电箱	1.名称:配电箱1AW12 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	16179.38	16179.38	0.00
4	030402011090	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW12、3AW12 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	15423.08	30846.16	0.00
5	030402011091	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW13、3AW13 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	14508.87	29017.74	0.00
本页小计							124947.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011092	成套配电箱	1.名称:配电箱1AW21、4AW22、5AW22 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	3	14508.87	43526.61	0.00
7	030402011093	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW21、3AW21、5AW22 、7AW22,8AW22,9AW22 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	6	14526.03	87156.18	0.00
8	030402011094	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW22、3AW22、6AW21、6AW23 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	14143.19	56572.76	0.00
9	030402011095	成套配电箱	1.名称:配电箱6AW22 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	13777.53	13777.53	0.00
10	030402011096	成套配电箱	1.名称:配电箱1AW22 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	13794.68	13794.68	0.00
本页小计							214827.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011097	成套配电箱	1.名称:配电箱2AW23、3AW23、4AW21、5AW21 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	15440.24	61760.96	0.00
12	030402011098	成套配电箱	1.名称:配电箱4AW23、5AW23 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	15240.25	30480.50	0.00
13	030402011099	成套配电箱	1.名称:配电箱4AW24、5AW24 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	15057.39	30114.78	0.00
14	030402011100	成套配电箱	1.名称:配电箱6AW24、7AW21、8AW21、9AW21 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	13794.68	55178.72	0.00
15	030402011107	成套配电箱	1.名称:公共照明配电总箱1ALgZ11 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	32399.62	32399.62	0.00
本页小计							209934.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第4页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011108	成套配电箱	1.名称:公共照明配电总箱1ALgZ21 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	32399.62	32399.62	0.00
17	030402011109	成套配电箱	1.名称:公共照明配电总箱1ALgZ22 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	31763.20	31763.20	0.00
18	030402011110	成套配电箱	1.名称:消控室配电箱1APExk 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	15858.24	15858.24	0.00
19	030402011111	成套配电箱	1.名称:监控配电箱1APjk 2.型号:GXL-I 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	14637.18	14637.18	0.00
20	030402011112	成套配电箱	1.名称:消防照明配电总箱1ALEZ11 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	18817.99	18817.99	0.00
本页小计							113476.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第5页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011113	成套配电箱	1.名称:消防照明配电总箱1ALEZ12 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	18817.99	18817.99	0.00
22	030402011114	成套配电箱	1.名称:空气源配电箱7APkqy 2.型号:GXL-I，室外防水型IP54 3.安装方式:落地安装,C20混凝土抬高0.3m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	63283.04	63283.04	0.00
23	030402011115	成套配电箱	1.名称:消防电梯配电箱RAPEdt1 2.型号:GXL-I 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	25181.90	25181.90	0.00
24	030402011116	成套配电箱	1.名称:普通电梯配电箱RAPdt1 2.型号:GXL-I 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	28724.21	28724.21	0.00
25	030402011117	成套配电箱	1.名称:消防配电总箱RAPE21 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	29450.34	29450.34	0.00
本页小计							165457.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第6页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030402011118	成套配电箱	1.名称:普通电梯配电箱RAPdt2 2.型号:GXL-I 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	29600.40	29600.40	0.00
27	030402011122	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱1ALg11 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	4052.42	4052.42	0.00
28	030402011185	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱1ALg12 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	3988.76	3988.76	0.00
29	030402011186	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱2ALg11/12、3ALg11/12 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	4	2383.35	9533.40	0.00
30	030402011123	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱1ALg21 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	5656.06	5656.06	0.00
本页小计							52831.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第7页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011187	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱2ALg21/3ALg21 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	2204.17	4408.34	0.00
32	030402011188	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱4~6ALg21 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	2513.33	7539.99	0.00
33	030402011189	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱7~9ALg21 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	2470.00	7410.00	0.00
34	030402011190	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱2ALg22 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	3964.74	3964.74	0.00
35	030402011256	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱3ALg22 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	2666.27	2666.27	0.00
本页小计							25989.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第8页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030402011191	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱1ALg22 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	6424.46	6424.46	0.00
37	030402011192	成套配电箱	1.名称:公共照明配电箱4~6ALg22 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	2204.15	6612.45	0.00
38	030402011124	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱3ALE23 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
39	030402011125	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱3ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8782.91	8782.91	0.00
40	030402011126	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱2ALE23 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
本页小计							39362.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第9页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030402011127	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱2ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8782.91	8782.91	0.00
42	030402011128	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱1ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8782.91	8782.91	0.00
43	030402011129	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱6ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
44	030402011130	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱5ALE23 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
45	030402011131	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱5ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
本页小计							43879.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第10页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030402011132	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱4ALE23 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
47	030402011133	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱4ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
48	030402011134	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱9ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
49	030402011135	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱8ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
50	030402011136	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱7ALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
本页小计							43856.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第11页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030402011137	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱6ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
52	030402011138	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱6ALE23 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
53	030402011139	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱5ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
54	030402011140	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱4ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
55	030402011141	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱3ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
本页小计							43856.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第12页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030402011142	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱2ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8771.39	8771.39	0.00
57	030402011143	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱1ALE22 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8782.91	8782.91	0.00
58	030402011144	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱1~3ALE11 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	8961.75	26885.25	0.00
59	030402011146	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1~3PD11,1~9PD21 2.型号:0.6kW，A型，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	12	6430.30	77163.60	0.00
本页小计							121603.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第13页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030402011147	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1PD12 2.型号:0.6kW，A型，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	7860.10	7860.10	0.00
61	030402011148	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1PD22 2.型号:0.6kW，A型，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	6443.47	6443.47	0.00
62	030402011150	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源1PD21 2.型号:0.6kW，A型，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	6456.68	6456.68	0.00
63	030402011151	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源2~6PD22,2~6PD23 2.型号:0.6kW，A型，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	10	6430.29	64302.90	0.00
本页小计							85063.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第14页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030402011155	成套配电箱	1.名称:排烟风机控制箱4APEpy2/4APEpy4 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	15321.04	30642.08	0.00
65	030402011156	成套配电箱	1.名称:排烟风机控制箱4APEpy1/4APEpy3 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	14722.52	29445.04	0.00
66	030402011157	成套配电箱	1.名称:排烟风机控制箱RAPEpy1~4 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	5592.35	22369.40	0.00
67	030402011170	成套配电箱	1.名称:户内配电箱ALa 2.型号:PZ30R 3.安装方式:嵌墙安装，h=1.8m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	631	1918.11	1210327.41	0.00
68	030402011171	成套配电箱	1.名称:无障碍户内配电箱ALb 2.型号:PZ30R 3.安装方式:嵌墙安装，h=1.8m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	7	1918.11	13426.77	0.00
本页小计							1306210.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第15页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030402011172	成套配电箱	1.名称:户内配电箱ALc 2.型号:PZ30R 3.安装方式:嵌墙安装，h=1.8m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	1918.11	7672.44	0.00
70	030402011194	成套配电箱	1.名称:空调外机配电箱1APkt1 2.型号:GXL-I，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装,混凝土抬高0.3m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	34323.76	34323.76	0.00
71	030402011197	成套配电箱	1.名称:空调外机配电箱RAPkt1 2.型号:GXL-I，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装,混凝土抬高0.3m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	20773.39	20773.39	0.00
72	030402011198	成套配电箱	1.名称:空调外机配电箱RAPkt2 2.型号:GXL-I，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装,混凝土抬高0.3m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	7457.57	7457.57	0.00
73	030403007009	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:NSX-100A/F/TM/100A/3P MX+OF 3.其它:符合设计及其它规范要求	台	10	2601.83	26018.30	0.00
74	030403007010	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:NSX-200A/F/TM/125A/3P MX+OF 3.其它:符合设计及其它规范要求	台	11	3267.66	35944.26	0.00
本页小计							132189.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第16页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030403007011	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:NSX-200A/F/TM/140A/3P MX+OF 3.其它:符合设计及其它规范要求	台	10	3276.53	32765.30	0.00
76	030403007012	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:NSX-200A/F/TM/160A/3P MX+OF 3.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	3409.62	13638.48	0.00
77	030405014001	低压电缆T接箱	1.名称:低压电缆T接箱安装 2.规格:额定电流40A,主干线截面积10mm2 3.其他相见设计图纸，满足设计及其他规范要求	台	40	489.84	19593.60	0.00
78	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集母线槽 2.额定电流(A):1250A 3.线制:五线制 4.其他:符合设计及其他规范要求 5.:含母线槽专用支架	m	85.37	2492.90	212818.87	0.00
79	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集母线槽 2.额定电流(A):630A 3.线制:五线制 4.其他:符合设计及其他规范要求 5.:含母线槽专用支架	m	96.67	1337.67	129312.56	0.00
80	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:630A/5 3.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	844.33	1688.66	0.00
81	030412003006	桥架	1.名称:普通电源用梯架式镀锌钢 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	12.01	97.44	1170.25	0.00
本页小计							410987.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第17页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030412003007	桥架	1.名称:普通电源用梯架式镀锌钢 2.规格:300*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	61.23	122.30	7488.43	0.00
83	030412003011	桥架	1.名称:普通电源用镀锌钢（主备电源分开） 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	94.93	131.49	12482.35	0.00
84	030412003008	桥架	1.名称:消防电源用梯架式电缆桥架（中间设防火隔板） 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	70.17	125.64	8816.16	0.00
85	030412003031	桥架	1.名称:消防电源用梯架式电缆桥架（中间设防火隔板） 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	18	79.38	1428.84	0.00
本页小计							30215.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第18页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030412003010	桥架	1.名称:消防电源用强电封闭镀锌钢桥架（中间设防火隔板） 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	191.76	136.91	26253.86	0.00
87	030412003012	桥架	1.名称:不锈钢封闭桥架 2.规格:200*100 3.材质:不锈钢材质 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支撑架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	89.9	191.75	17238.33	0.00
88	030412002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌钢制 3.规格:300×100 4.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	1702.48	138.57	235912.65	0.00
89	030409001027	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	766.74	62.25	47729.57	0.00
90	030409001028	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	1000.91	103.81	103904.47	0.00
91	030409001029	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	621.1	200.96	124816.26	0.00
92	030409001031	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4×50+1×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	121.05	350.52	42430.45	0.00
本页小计							598285.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第19页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	59.19	18.13	1073.11	0.00
94	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	117.83	143.51	16909.78	0.00
95	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×35+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	372.68	188.20	70138.38	0.00
96	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×50+1×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	619.17	251.93	155987.50	0.00
97	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×50+1×35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	67.55	263.04	17768.35	0.00
98	030409001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×70+1×35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	615.5	352.96	217246.88	0.00
99	030409001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	514.48	480.63	247274.52	0.00
100	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×185+1×70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	331.3	917.94	304113.52	0.00
101	030409001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	715.99	34.03	24365.14	0.00
本页小计							1054877.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第20页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	31.58	45.44	1435.00	0.00
103	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	370.36	67.53	25010.41	0.00
104	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	181.22	104.53	18942.93	0.00
105	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	26.24	34.52	905.80	0.00
106	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	51.38	50.65	2602.40	0.00
107	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY- 4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	334.44	489.54	163721.76	0.00
108	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	87.65	34.55	3028.31	0.00
109	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	302.53	68.70	20783.81	0.00
110	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-3×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	576.41	16.43	9470.42	0.00
本页小计							245900.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第21页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-2×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	66.27	14.59	966.88	0.00
112	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-12×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	39.74	31.33	1245.05	0.00
113	030409003010	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:10mm2及以下	个	112	72.62	8133.44	0.00
114	030409003011	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:25mm2及以下	个	12	145.52	1746.24	0.00
115	030409003012	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:50mm2及以下	个	4	179.02	716.08	0.00
116	030409003013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2及以下	个	98	65.61	6429.78	0.00
117	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2及以下	个	24	130.40	3129.60	0.00
118	030409003015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2及以下	个	54	162.94	8798.76	0.00
119	030409003016	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2及以下	个	38	185.13	7034.94	0.00
120	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	12	236.63	2839.56	0.00
121	030409003018	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	4	345.01	1380.04	0.00
122	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤6芯	个	66	91.13	6014.58	0.00
123	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤14芯	个	14	142.27	1991.78	0.00
124	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN150 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	2	183.53	367.06	0.00
本页小计							50793.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第22页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030412001035	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	24.45	110.07	2691.21	0.00
126	030412001019	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	41.67	95.57	3982.40	0.00
127	030412001020	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN65 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	76.08	69.75	5306.58	0.00
128	030412001021	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	79.97	48.87	3908.13	0.00
129	030412001022	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	127.1	41.48	5272.11	0.00
本页小计							21160.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第23页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030412001023	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	63.38	44.70	2833.09	0.00
131	030412001024	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	62.22	28.49	1772.65	0.00
132	030412001025	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	54.32	36.19	1965.84	0.00
133	030412001026	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	118.8	25.91	3078.11	0.00
本页小计							9649.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第24页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030412001027	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	2182.1	19.90	43423.79	0.00
135	030412001028	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	10.84	26.12	283.14	0.00
136	030412001029	配管	1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	656	14.42	9459.52	0.00
137	030412001030	配管	1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	2967.9	20.56	61020.02	0.00
本页小计							114186.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第25页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	030412001031	配管	1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	372.4	10.46	3895.30	0.00
139	030412001033	配管	1.名称:配管 2.材质:紧定式镀锌电线钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	6298.65	18.91	119107.47	0.00
140	030412001034	配管	1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质电线管（PC） 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、敷设、固定、穿引线、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	39379.12	10.20	401667.02	0.00
141	030412001036	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	1196	11.38	13610.48	0.00
142	030412004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	136785.4	4.17	570395.12	0.00
143	030412004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	5085.96	4.35	22123.93	0.00
144	030412004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	28208.26	5.53	155991.68	0.00
145	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	3383.37	4.22	14277.82	0.00
本页小计							1301068.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第26页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	67768.14	5.71	386956.08	0.00
147	030413003001	荧光灯	1.名称:单管直管灯 2.规格:LED光源,18W ~220V 光通量不小于1600lm 3.安装方式:吸顶	套	9	50.11	450.99	0.00
148	030413003002	荧光灯	1.名称:单管直管壁装灯 2.规格:LED光源,18W ~220V 光通量不小于1600lm 3.安装方式:壁装，H+2.6m	套	19	47.25	897.75	0.00
149	030413001001	普通灯具	1.名称:水井、电井壁灯 2.规格:LED光源,8W 24V 光通量不小于600lm 3.类型:壁装,门口正上方0.1m	套	82	51.74	4242.68	0.00
150	030413001002	普通灯具	1.名称:电梯井墙上座灯(带防护罩) 2.规格:LED光源,8W ~220V 光通量不小于600lm 3.类型:壁装	套	30	57.57	1727.10	0.00
151	030413001003	普通灯具	1.名称:自带微波感应控制及光敏感应控制扁圆吸顶灯 2.规格:LED光源,2W/12W ~220V 光通量不小于600lm 3.类型:吸顶 4.其它:无人通过时为2W微光,有人通过时为12W全亮 5.具体详见内装物料表	套	88	137.26	12078.88	0.00
152	030413001015	普通灯具	1.名称:自带微波感应控制及光敏感应控制条形灯(仅走道部分) 2.规格:LED光源,2W/12W ~220V 光通量不小于1200lm 3.类型:吸顶 4.其它:无人通过时为2W微光,有人通过时为12W全亮 5.具体详见内装物料表	套	462	206.76	95523.12	0.00
本页小计							501876.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第27页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030413001004	普通灯具	1.名称:宿舍吸顶灯(圆形造型灯) 2.规格:LED/木色 36W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.类型:嵌入吊顶安装 4.其它:具体详见内装物料表	套	1282	73.66	94432.12	0.00
154	030413001005	普通灯具	1.名称:宿舍吸顶灯(圆形造型灯) 2.规格:LED/白色 24W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.类型:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	656	69.89	45847.84	0.00
155	030413002021	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:LED光源,8W ~220V 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	6	47.00	282.00	0.00
156	030413002022	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:LED/白色 18W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	290	71.55	20749.50	0.00
157	030413002025	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:3W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	4	38.12	152.48	0.00
158	030413002023	装饰灯	1.名称:嵌入式防眩目射灯 2.规格:LED/白色 12W,系统输出光通量不低于30lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	350	40.89	14311.50	0.00
159	030413001006	普通灯具	1.名称:LED嵌入式集成灯 2.规格:时尚银 18W,系统输出光通量不低于100lm/W 时尚银 3.类型:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	1284	88.12	113146.08	0.00
160	030413001007	普通灯具	1.名称:600*600平板灯 2.规格:21W,系统输出光通量不低于100lm/W 吸顶 3.类型:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	674	98.87	66638.38	0.00
本页小计							355559.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第28页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	030413002024	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:6W/m,系统输出光通量不低于80LM/W 3.安装方式:吸顶安装 4.:含配套电源及安装 5.具体详见内装物料表	m	252.51	33.90	8560.09	0.00
162	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单极声光控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	124	81.64	10123.36	0.00
163	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:明装 4.具体详见内装物料表	套	58	20.65	1197.70	0.00
164	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	649	19.93	12934.57	0.00
165	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	699	22.97	16056.03	0.00
166	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	640	26.00	16640.00	0.00
167	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联宽板单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m	套	7	20.90	146.30	0.00
168	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联开关（防潮型） 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	21	28.04	588.84	0.00
169	030413014001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A　250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+0.3m 4.具体详见内装物料表	套	5229	23.74	124136.46	0.00
170	030413014002	插座	1.名称:单相二、三极弱电插座 2.规格:10A　250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+0.3m 4.具体详见内装物料表	套	643	23.74	15264.82	0.00
本页小计							205648.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第29页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	030413014003	插座	1.名称:单相二、三极夜灯插座 2.规格:10A 250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+0.3m 4.具体详见内装物料表	套	7	23.77	166.39	0.00
172	030413014004	插座	1.名称:防溅型单相二、三极插座 2.规格:10A 250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+1.5m 4.具体详见内装物料表	套	710	28.42	20178.20	0.00
173	030413014005	插座	1.名称:防溅型单相三极带开关洗衣机插座 2.规格:10A 250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+1.0m 4.具体详见内装物料表	套	38	26.38	1002.44	0.00
174	030413014006	插座	1.名称:单相三极高位带开关空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装,H+2.2m 4.具体详见内装物料表	套	649	28.10	18236.90	0.00
175	030413014007	插座	1.名称:入户大堂紧急救护插座（安全型） 2.规格:二极、三极安全型组合插座,10A 250V 3.安装方式:暗装,下沿距地0.3m 应设置显著标识 4.具体详见内装物料表	套	38	23.74	902.12	0.00
176	030904004001	声光报警器	1.名称:残疾人声,光报警器 2.安装方式:带干电池(安全特低电压） 明装，H+2.2m	个	7	243.83	1706.81	0.00
177	030904003001	按钮	1.名称:残疾人紧急报警按钮 2.安装方式:台盆处上下安装2处，高度H=0.5m和1.0m	个	28	29.80	834.40	0.00
178	031004005001	暖风机	1.名称：暖风机 2.规格参数：300*600mm尺寸，换气功率22w，配套线控器（线控式），功率2600w，吹风、照明、换气、干燥、除菌，电机数量双核 3.含支吊架及防腐刷漆，安装调试 4.满足设计及规范验收要求，具体详见内装物料表	台	2	583.70	1167.40	0.00
本页小计							44194.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第30页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	030412006003	接线盒	1.名称:开关（插座）接线盒 2.规格:86H60 3.安装形式:明装	个	65	14.37	934.05	0.00
180	030412006004	接线盒	1.名称:开关（插座）接线盒 2.规格:86H60 3.安装形式:暗装	个	15838	9.40	148877.20	0.00
		C 接地系统			1	298436.23	298436.23	0.00
181	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:辅助等电位联结端子箱 2.规格:116×116×58 3.辅助等电位连接线 （SEB线）采用BVR-1*2.5mm导线PC管暗敷	台	706	66.82	47174.92	0.00
182	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:防雷接地电阻测试端子箱 2.安装形式:距地0.5米	个	4	81.68	326.72	0.00
183	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:强弱、电井敷设一圈-25x4热镀锌扁钢，每层与相近楼板钢筋做等电位联结 各桥架、线槽内敷设一根25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接 等位置具体满足设计需求和规范要求	m	6368.89	26.36	167883.94	0.00
184	030410005001	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25×4 4.安装形式:沿混凝土屋面敷设的避雷带-25x4热镀锌扁钢在混凝土屋面内暗敷，埋设深度为2cm	m	948.66	26.39	25035.14	0.00
185	030410005002	接闪带	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:避雷带沿女儿墙敷设,避雷带明设在支架上,支架水平间距为1.0M.转角处为0.5米,敷设高度为距女儿墙顶0.15米	m	1199.4	29.96	35934.02	0.00
186	040806003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.利用利用剪力墙或柱内单根主筋(Φ≥10mm),上端应与接闪器可靠连接，下端应与防雷接地装置可靠连接。	m	1232.46	16.53	20372.56	0.00
187	080708008001	接地装置调试	接地装置调试	项	1	1708.93	1708.93	0.00
		C 应急照明			1	274581.70	274581.70	0.00
本页小计							448247.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第31页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030413002009	装饰灯	1.名称:单向疏散指示标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型 应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装（单面），H+0.5m	套	175	95.07	16637.25	0.00
189	030413002010	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，H+2.5m或门口正上方0.1m	套	52	95.08	4944.16	0.00
190	030413002011	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:链吊（双面），H+3m	套	49	125.30	6139.70	0.00
191	030413002012	装饰灯	1.名称:至地下室指示灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	4	106.17	424.68	0.00
192	030413002020	装饰灯	1.名称:消控室指示灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	1	106.15	106.15	0.00
193	030413002013	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	75	95.40	7155.00	0.00
194	030413002014	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，大型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	20	95.11	1902.20	0.00
本页小计							37309.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第32页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	030413002015	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型 3.规格:LED光源,3W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于270lm 4.安装方式:吸顶安装	套	8	99.53	796.24	0.00
196	030413002018	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型, IP67,室外防水型 3.规格:LED光源,3W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于270lm 4.安装方式:吸顶安装	套	10	107.03	1070.30	0.00
197	030413002017	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型 3.规格:LED光源,6W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于540lm 4.安装方式:吸顶安装	套	272	99.54	27074.88	0.00
198	030413002019	装饰灯	1.名称:应急型壁灯 2.型号:A型，非持续式（IP67,室外防水型） 3.规格:LED光源,6W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于540lm 4.安装方式:壁装，2.4m	套	2	111.14	222.28	0.00
199	030413002016	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型 3.规格:LED光源,9W,DC36V,集中控制，火灾时消防强启，应急光通量不小于810lm 4.安装方式:吸顶安装	套	93	117.13	10893.09	0.00
200	030412001032	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	6018.79	19.90	119773.92	0.00
201	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯	m	6139.17	11.50	70600.46	0.00
本页小计							230431.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第33页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格型号：86型 3.材质：钢制	个	761	8.99	6841.39	0.00
		C 太阳能光伏			1	52560.96	52560.96	0.00
203	030406006001	太阳能电池板	1.名称：太阳能电池板 2.规格参数：2382*1134*30mm 重量32.4kg 3.总容量10.1kWp 8片/串*2串 4.含单排组支架，防护设施安装、运行调试	块	16	526.70	8427.20	0.00
204	030406006002	汇流箱	1.名称：防雷汇流箱 2.规格：2进1出	块	1	2254.21	2254.21	0.00
205	030406007001	光伏逆变器	1.名称：并网型光伏逆变器 2.规格：CS1G-20/TM 10kw AC400V 输入直流电压范围(MPPT):DC 300~600V 谐波畸变率：＜3% 3.成套安装，含调试，其他满足设计及规范要求	台	1	4275.02	4275.02	0.00
206	030406004001	太阳能控制器安装	1.名称：并网柜 2.规格参数：具有监控系统通过计算机实时采集逆变器直流侧和交流侧工作参数(电流、电压、频率、功率、发电量等)、运行状况及故障报警信息、逆功率控制状况、环境量参数等数据,经计算机处理后可对外输出发电量统计,以及各种功率曲线、电压曲线、发电量曲线等。 3.成套安装，含调试，其他满足设计及规范要求	台	1	15950.55	15950.55	0.00
207	030412003021	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:100*100 3.材质:不锈钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支撑架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	41.87	114.72	4803.33	0.00
本页小计							42551.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第34页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	030412001049	配管	1.名称：配管 2.规格材质：PE20 3.敷设形式：明敷 5.测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	30	18.11	543.30	0.00
209	030409001077	电力电缆	1.名称：电缆电缆敷设 2.规格型号：PV1-F-1*4mm2 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设	m	50	7.67	383.50	0.00
210	030409001078	电力电缆	1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：YJLV22-0.6\1kV-3x25+2x16mm2 3.敷设方式：沿桥架或穿管敷设	m	116.55	128.42	14967.35	0.00
211	030406009001	光伏方阵联测	1.名称：光伏方阵联测	方阵组	2	478.25	956.50	0.00
		C 抗震支架			1	72353.36	72353.36	0.00
212	031301004001	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	8	288.01	2304.08	0.00
213	031301004002	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+200*2+MX-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	5	349.20	1746.00	0.00
214	031301004003	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-YTQ-300+200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	310.19	1861.14	0.00
本页小计							22761.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第35页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
215	031301004004	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+200*2+MX-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	84	291.53	24488.52	0.00
216	031301004005	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	441.84	2651.04	0.00
217	031301004006	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+200-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	481.76	1445.28	0.00
218	031301004007	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	85	445.38	37857.30	0.00
		C 地下非人防电气工程			**1**	**1917693.06**	**1917693.06**	**0.00**
		C 强电			**1**	**1422938.31**	**1422938.31**	**0.00**
219	030402011199	成套配电箱	1.名称:公共动力配电总箱BAPZ11 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	16709.89	16709.89	0.00
本页小计							83152.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第36页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	030402011200	成套配电箱	1.名称:消防配电总箱BAPE11 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	20305.92	20305.92	0.00
221	030402011201	成套配电箱	1.名称:消防配电总箱BAPE12 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	20305.92	20305.92	0.00
222	030402011202	成套配电箱	1.名称:公共动力配电总箱BAPZ21 2.型号:GXL-I 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	21476.12	21476.12	0.00
223	030402011203	成套配电箱	1.名称:消防配电总箱BAPE21 2.型号:GXL-I（消防,红色箱体） 3.安装方式:落地安装 槽钢基础垫高0.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	31566.50	31566.50	0.00
224	030402011204	成套配电箱	1.名称:网络配电箱BAPw121 2.型号:GXL-I 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	14824.44	14824.44	0.00
本页小计							108478.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第37页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	030402011205	成套配电箱	1.名称:稳压泵配电箱RAPEwy 2.型号:GX-II （消防,红色箱体）,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	23221.05	23221.05	0.00
226	030402011206	成套配电箱	1.名称:照明配电箱BALg11 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	4809.05	4809.05	0.00
227	030402011207	成套配电箱	1.名称:照明配电箱BALg12 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	3078.26	3078.26	0.00
228	030402011208	成套配电箱	1.名称:照明配电箱BALg21 2.型号:GXL-II 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	11512.33	11512.33	0.00
229	030402011209	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱BALE11~12 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	8942.95	17885.90	0.00
本页小计							60506.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第38页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
230	030402011210	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱BALE21 2.型号:GXL-II（消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	1654.40	1654.40	0.00
231	030402011211	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源BPD11,12 2.型号:A型 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	6440.76	12881.52	0.00
232	030402011212	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源BPD21 2.型号:A型 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	7817.77	7817.77	0.00
233	030402011213	成套配电箱	1.名称:消防补风机控制箱BAPEbf11/BAPEbf12 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	10796.17	21592.34	0.00
本页小计							43946.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第39页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	030402011214	成套配电箱	1.名称:送风风机控制箱BAPEsf21 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	8105.91	8105.91	0.00
235	030402011215	成套配电箱	1.名称:补风风机控制箱BAPEbf21 2.型号:GX-II（消防,红色箱体） IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	9793.51	9793.51	0.00
236	030402011216	成套配电箱	1.名称:普通排风控制箱BAPpf11/BAPpf21/BAPpf24 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	2863.49	8590.47	0.00
237	030402011217	成套配电箱	1.名称:普通排风控制箱BAPpf22 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	4332.68	4332.68	0.00
238	030402011218	成套配电箱	1.名称:普通排风风机控制箱BAPpf23 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	4365.51	4365.51	0.00
本页小计							35188.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第40页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	030402011219	成套配电箱	1.名称:事故风机控制箱BAPsg 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	10323.14	10323.14	0.00
240	030402011220	成套配电箱	1.名称:消防排水泵控制箱BAPEps11~13 2.型号:GX-II （消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	3	20669.00	62007.00	0.00
241	030402011221	成套配电箱	1.名称:排水泵控制箱BAPEps14~15 2.型号:GX-II （消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	2	20644.28	41288.56	0.00
242	030402011222	成套配电箱	1.名称:排水泵控制箱BAPEps21~24 2.型号:GX-II （消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	4	20644.28	82577.12	0.00
243	030402011223	成套配电箱	1.名称:排水泵控制箱BAPEps25 2.型号:GX-II （消防,红色箱体） 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	12591.02	12591.02	0.00
本页小计							208786.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第41页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
244	030402011224	成套配电箱	1.名称:雨水回收配电箱BAPys 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	3246.23	3246.23	0.00
245	030402011225	成套配电箱	1.名称:热水机房配电箱BAPkqy 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	9544.46	9544.46	0.00
246	030402011226	成套配电箱	1.名称:污水提升箱BAPtw11 2.型号:GX-II,IP54 3.安装方式:挂墙明装，h=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	3242.48	3242.48	0.00
247	030402011227	成套配电箱	1.名称:消防泵控制柜BAPExfZ 2.型号:HDP(改) （消防,红色箱体）,IP55 3.安装方式:落地安装，10槽钢基础 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.:含A1（BAPExfZ）、A2（BAPExf）A3（BAPEpl）喷淋给水泵机械应急启动柜设计及安装 6.其它:符合设计及其它规范要求	台	1	51429.24	51429.24	0.00
248	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集母线槽 2.额定电流(A):1250A 3.线制:五线制 4.其他:符合设计及其他规范要求 5.:含母线槽专用支架	m	88.7	2490.06	220868.32	0.00
本页小计							288330.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第42页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
249	030412003022	桥架	1.名称:普通电源用镀锌钢桥架 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	112.5	131.98	14847.75	0.00
250	030412003023	桥架	1.名称:普通电源用镀锌钢桥架 2.规格:300×100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	83.62	156.74	13106.60	0.00
251	030412003024	桥架	1.名称:消防电源用梯架式电缆桥架（中间设防火隔板） 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	1.5	146.34	219.51	0.00
252	030412003025	桥架	1.名称:消防电源用强电封闭镀锌钢桥架（中间设防火隔板） 2.规格:300*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	94.44	156.64	14793.08	0.00
本页小计							42966.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第43页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	030412003026	桥架	1.名称:消防电源用强电封闭镀锌钢桥架（中间设防火隔板） 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	93.95	137.40	12908.73	0.00
254	030409001079	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	369.48	200.53	74091.82	0.00
255	030409001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	32.25	17.92	577.92	0.00
256	030409001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	172.35	143.08	24659.84	0.00
257	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×70+1×35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	81.07	352.29	28560.15	0.00
258	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	133.13	479.82	63878.44	0.00
259	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	92.15	22.67	2089.04	0.00
260	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	274.64	33.79	9280.09	0.00
本页小计							216046.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第44页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
261	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	218.75	45.20	9887.50	0.00
262	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	177.83	67.29	11966.18	0.00
263	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	65.61	18.32	1201.98	0.00
264	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	14.28	34.31	489.95	0.00
265	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	17.32	50.44	873.62	0.00
266	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3×35+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	24.06	145.35	3497.12	0.00
267	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×50+3×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	24.06	373.03	8975.10	0.00
268	030409001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	139.39	488.73	68124.07	0.00
269	030409001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4×120+1×70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	70.89	617.08	43744.80	0.00
本页小计							148760.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第45页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
270	030409001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	889.01	34.31	30501.93	0.00
271	030409001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	426.47	45.93	19587.77	0.00
272	030409001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-5×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	87.96	105.88	9313.20	0.00
273	030409001098	电力电缆	1.名称:防水电缆（设备配套提供，只计取安装费） 2.材质:铜芯 3.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	118.76	6.25	742.25	0.00
274	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-2×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	10.91	12.84	140.08	0.00
275	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-3×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	25.56	16.18	413.56	0.00
276	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-4×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	15.11	17.97	271.53	0.00
277	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-5×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	34.7	21.44	743.97	0.00
278	030409002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-2×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	282.44	14.33	4047.37	0.00
本页小计							65761.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第46页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
279	030409002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	30.44	19.80	602.71	0.00
280	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-12×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	32.12	31.06	997.65	0.00
281	030409003019	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:50mm2及以下	个	4	174.63	698.52	0.00
282	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2及以下	个	32	64.06	2049.92	0.00
283	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2及以下	个	6	127.48	764.88	0.00
284	030409003022	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2及以下	个	8	158.55	1268.40	0.00
285	030409003023	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	14	230.78	3230.92	0.00
286	030412001050	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	43.33	40.47	1753.57	0.00
287	030412001051	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	14.37	43.59	626.39	0.00
本页小计							11992.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第47页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
288	030412001052	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	32.27	35.31	1139.45	0.00
289	030412001053	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	1098.51	25.29	27781.32	0.00
290	030412001054	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	536.49	32.73	17559.32	0.00
291	030412001055	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	1613.03	19.39	31276.65	0.00
本页小计							77756.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第48页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
292	030412001056	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	626.07	25.39	15895.92	0.00
293	030412001057	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	210	11.01	2312.10	0.00
294	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	7348.23	4.11	30201.23	0.00
295	030412004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	529.65	4.29	2272.20	0.00
296	030412004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	865.15	5.47	4732.37	0.00
297	030413003003	荧光灯	1.名称:单管直管灯 2.规格:LED光源,18W ~220V光通量不小于1600lm 3.安装方式:吸顶	套	3	48.88	146.64	0.00
298	030413003004	荧光灯	1.名称:单管直管壁装灯 2.规格:LED光源,18W ~220V光通量不小于1600lm 3.安装方式:壁装，H+2.6m	套	4	46.09	184.36	0.00
299	030413003005	荧光灯	1.名称:双管直管灯 2.规格:LED光源,2×18W ~220V 光通量不小于2×1600lm 3.安装方式:吸顶	套	11	79.41	873.51	0.00
300	030413003006	荧光灯	1.名称:双管直管灯(IP54型) 2.规格:LED光源,2×18W ~220V 光通量不小于2×1600lm 3.安装方式:吸顶	套	18	90.87	1635.66	0.00
本页小计							58253.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第49页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
301	030413001016	普通灯具	1.名称:水井、电井壁灯 2.规格:LED光源,8W　24V光通量不小于600lm 3.类型:壁装,门口正上方0.1m	套	2	50.58	101.16	0.00
302	030413001017	普通灯具	1.名称:电梯井墙上座灯(带防护罩) 2.规格:LED光源,8W　~220V光通量不小于600lm 3.类型:壁装	套	6	56.41	338.46	0.00
303	030413001018	普通灯具	1.名称:自带微波感应控制及光敏感应控制扁圆吸顶灯 2.规格:LED光源,2W/12W ~220V 光通量不小于600lm 3.类型:吸顶 4.其它:无人通过时为2W微光,有人通过时为12W全亮 4.具体详见内装物料表	套	23	135.91	3125.93	0.00
304	030413001019	普通灯具	1.名称:自带微波感应控制及光敏感应控制条形灯(仅走道部分) 2.规格:LED光源,2W/12W ~220V 光通量不小于1200lm 3.类型:吸顶 4.其它:无人通过时为2W微光,有人通过时为12W全亮 4.具体详见内装物料表	套	14	205.41	2875.74	0.00
305	030413002026	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:LED光源,8W　~220V 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	2	46.07	92.14	0.00
306	030413002027	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:LED/白色 15W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	64	56.28	3601.92	0.00
307	030413002028	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:3W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	6	37.19	223.14	0.00
本页小计							10358.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第50页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
308	030413002029	装饰灯	1.名称:嵌入式防眩射灯 2.规格: LED/白色 12W 系统输出光通量不低于30lm/W 3.安装方式:吊顶内嵌入式安装 4.具体详见内装物料表	套	4	40.39	161.56	0.00
309	030413001020	普通灯具	1.名称:LED嵌入式集成灯 2.规格:时尚银 18W,系统输出光通量不低于100lm/W 3.类型:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	2	86.77	173.54	0.00
310	030413001021	普通灯具	1.名称:600*600平板灯 2.规格:LED/白色 21W,系统输出光通量不低于100lm/W 吸顶 3.类型:吸顶安装 4.具体详见内装物料表	套	30	97.52	2925.60	0.00
311	030413002030	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:白色 6W/m,系统输出光通量不低于80LM/W 3.安装方式:吸顶安装 4.:含配套电源及安装 4.具体详见内装物料表	m	36.87	33.19	1223.72	0.00
312	030413003007	荧光灯	1.名称:100*1200mm条形灯 2.规格:12W,系统输出光通量不低于100LM/W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.具体详见内装物料表	套	24	133.42	3202.08	0.00
313	030413003008	荧光灯	1.名称:100*1200mm条形灯 2.规格:LED/白色 32W,系统输出光通量不低于100LM/W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.具体详见内装物料表	套	81	134.40	10886.40	0.00
314	030413003009	荧光灯	1.名称:100*1500mm条形灯 2.规格:LED/黑色 36W,系统输出光通量不低于100LM/W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.具体详见内装物料表	套	15	139.78	2096.70	0.00
315	030413002031	装饰灯	1.名称:艺术吊灯 2.规格:18W 3.安装方式:吊顶安装 4.具体详见内装物料表	套	3	104.48	313.44	0.00
本页小计							20983.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第51页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	10	19.39	193.90	0.00
317	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	6	24.51	147.06	0.00
318	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	11	22.43	246.73	0.00
319	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	7	25.46	178.22	0.00
320	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联宽板单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	1	20.36	20.36	0.00
321	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联开关（防潮型） 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	2	27.50	55.00	0.00
322	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联开关（防潮型） 2.规格:10A　250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m 4.具体详见内装物料表	套	5	28.15	140.75	0.00
323	030413014008	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A　250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+0.3m 4.具体详见内装物料表	套	44	23.13	1017.72	0.00
324	030413014009	插座	1.名称:防溅型单相二、三极插座 2.规格:10A　250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+1.5m 4.具体详见内装物料表	套	14	27.81	389.34	0.00
325	030413014010	插座	1.名称:防溅型单相三极带开关洗衣机插座 2.规格:10A　250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+1.0m 4.具体详见内装物料表	套	26	25.77	670.02	0.00
本页小计							3059.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第52页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
326	030413014011	插座	1.名称:单相三极高位带开关空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装,H+2.2m 4.具体详见内装物料表	套	1	27.44	27.44	0.00
327	030904004002	声光报警器	1.名称:残疾人声,光报警器 2.安装方式:带干电池(安全特低电压) 明装，H+2.2m	个	1	239.12	239.12	0.00
328	030904003002	按钮	1.名称:残疾人紧急报警按钮 2.安装方式:台盆处上下安装2处，高度H=0.5m和1.0m	个	4	29.28	117.12	0.00
329	030412006005	接线盒	1.名称:开关（插座）接线盒 2.规格:86H60 3.安装形式:暗装	个	513	9.10	4668.30	0.00
		C 应急照明			1	20714.85	20714.85	0.00
330	030413002032	装饰灯	1.名称:单向疏散指示标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型 应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装（单面），H+0.5m	套	22	93.13	2048.86	0.00
331	030413002033	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，H+2.5m或门口正上方0.1m	套	4	93.13	372.52	0.00
332	030413002034	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，小型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:链吊（双面），H+3m	套	5	122.72	613.60	0.00
333	030413002035	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	9	93.46	841.14	0.00
本页小计							8928.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第53页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
334	030413002036	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:LED,2W,DC36V,常亮，大型，应急光通量不小于80lm 4.安装方式:壁装，门口正上方0.1m	套	3	93.16	279.48	0.00
335	030413002037	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型 3.规格:LED光源,6W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于540lm 4.安装方式:吸顶安装	套	21	97.37	2044.77	0.00
336	030413002038	装饰灯	1.名称:应急型壁灯 2.型号:A型，非持续式（IP67,室外防水型） 3.规格:LED光源,6W,DC24V,集中控制,火灾时消防强启应急光通量不小于540lm 4.安装方式:壁装，2.4m	套	1	109.10	109.10	0.00
337	030413002039	装饰灯	1.名称:应急筒灯 2.型号:A型 3.规格:LED光源,9W,DC36V,集中控制，火灾时消防强启，应急光通量不小于630lm 4.安装方式:吸顶安装	套	14	114.96	1609.44	0.00
338	030412001058	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	375.16	19.39	7274.35	0.00
339	030412004015	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯	m	422.44	11.44	4832.71	0.00
340	030412006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格型号：86型 3.材质：钢制	个	79	8.72	688.88	0.00
		C 接地系统			1	84078.87	84078.87	0.00
本页小计							16838.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第54页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
341	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:300×200×120 暗装0.3米 3.做法详见《等电位联结安装》15D502 4	台	2	79.30	158.60	0.00
342	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:辅助等电位联结端子箱 2.规格:116×116×58 3.辅助等电位连接线 （SEB线）采用BVR-1*2.5mm导线PC管暗敷	台	16	1312.73	21003.68	0.00
343	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40×4 4.安装部位:主筋相互焊接成网格作为接地体，无法利用底板或地梁钢筋，采用40x4不锈钢扁钢埋地1.0m敷设作为人工接地体.	m	917.25	50.53	46348.64	0.00
344	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:强弱、电井敷设一圈-25x4热镀锌扁钢，每层与相近楼板钢筋做等电位联结 各桥架、线槽内敷设一根25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接 等位置具体满足设计需求和规范要求	m	651	25.45	16567.95	0.00
		C 太阳能光导管系统			1	380343.90	380343.90	0.00
本页小计							84078.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第55页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
345	030406008001	太阳能光导管	1.采光罩技术标准采光罩材料采用进口优质亚克力(PMMA),材质中内添加适量抗UV的复合材料注塑加工而成,并能永久隔绝紫外线无老化。为抗冲击力性能极高的亚克力材料,厚度要求≥3.5mm,采光罩透光率≥92.5%。能采集低角度光线,含光线折弯者技术,阻挡紫外线 2.防水帽技术标准材料:1060铝,工艺为旋压成型,表面喷户外塑粉喷涂。 3.光导管技术标准一次反射率高达99.7%的、具有国际专利技术的七彩无限光导管,吸收红外线。 4.漫射器技术标准应用广角型棱镜漫射器,具有高透光性和扩散性,且不易破碎,透光率≥92% 5.柔光技术要求每套系统末端须配置带柔光科技的反射管,以减少眩光、提高室内采光均匀度和柔和度。 6.导光管采光系统采光设计，考虑到建筑外形、结构、使用场所及采光效果 7.工程做法参考建筑构造通用图集88J5-1(屋面) 8.含二次深化费用，室内其他专业管线,如通风、空调、桥架,照明等需避开光导管安装位置。	套	10	38034.39	380343.90	0.00
		C 抗震支架			1	9617.13	9617.13	0.00
346	031301004008	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200*2-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	301.42	1205.68	0.00
347	031301004009	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	282.79	565.58	0.00
本页小计							382115.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第56页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
348	031301004010	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	304.97	304.97	0.00
349	031301004011	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+MX-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	315.61	315.61	0.00
350	031301004012	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300*2+MX-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	333.36	1333.44	0.00
351	031301004013	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	286.33	858.99	0.00
352	031301004014	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200*2-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	471.81	1887.24	0.00
353	031301004015	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	435.43	1306.29	0.00
本页小计							6006.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第57页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
354	031301004016	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+200-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	475.36	475.36	0.00
355	031301004017	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300+MX-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	486.01	486.01	0.00
356	031301004018	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	438.98	877.96	0.00
		C 人防电气工程			**1**	**1738903.23**	**1738903.23**	**0.00**
		C 人防电气工程			**1**	**1550834.82**	**1550834.82**	**0.00**
357	030402011228	成套配电箱	1.名称:动力配电总箱R1AP1/R1AP211 2.型号:XL-21改 3.安装方式:落地安装 C20混凝土基础高300mm，预留电缆安装通道 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	22409.29	44818.58	0.00
358	030402011229	成套配电箱	1.名称:动力配电总箱R1ALZ 2.型号:XL-21改 3.安装方式:落地安装 C20混凝土基础高300mm，预留电缆安装通道 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	17260.24	17260.24	0.00
本页小计							63918.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第58页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
359	030402011230	成套配电箱	1.名称:照明箱R1AL1 2.型号:GXL-2改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:含时间控制模块，符合设计及其他规范要求	台	1	11908.22	11908.22	0.00
360	030402011231	成套配电箱	1.名称:照明箱R1AL2 2.型号:GXL-2改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:含时间控制模块，符合设计及其他规范要求	台	1	12499.37	12499.37	0.00
361	030402011232	成套配电箱	1.名称:动力配电箱R1ATE 2.型号:非标，消防配电设备应设置明显标志。 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	25075.18	25075.18	0.00
362	030402011233	成套配电箱	1.名称:潜水泵控制箱ACps1 2.型号:XKP-2 3.规格:参考尺寸:500x600x250(宽x高x厚) 4.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	4	5693.94	22775.76	0.00
363	030402011234	成套配电箱	1.名称:潜水泵控制箱ACps2 2.型号:XKP-2 3.规格:参考尺寸:500x600x250(宽x高x厚) 4.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	6	5693.94	34163.64	0.00
本页小计							106422.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第59页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
364	030402011235	成套配电箱	1.名称:潜水泵控制箱ACps3 2.型号:XKP-2 3.规格:参考尺寸:500x600x250(宽x高x厚) 4.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	5693.94	17081.82	0.00
365	030402011236	成套配电箱	1.名称:潜水泵控制箱ACps4 2.型号:XKP-2 3.规格:参考尺寸:500x600x250(宽x高x厚) 4.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	5693.94	5693.94	0.00
366	030402011237	成套配电箱	1.名称:潜水泵控制箱AC(z)ps1 2.型号:XKP-2 3.规格:参考尺寸:500x600x250(宽x高x厚) 4.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	3227.41	6454.82	0.00
367	030402011238	成套配电箱	1.名称:给水泵控制箱GDBz 2.型号:UQKX 防护等级≥IP55 箱内配自动除湿装置 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	7771.51	15543.02	0.00
本页小计							44773.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第60页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
368	030402011239	成套配电箱	1.名称:战时风机控制箱A~BAP(z)jf 2.型号:JX3003改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	11169.02	22338.04	0.00
369	030402011240	成套配电箱	1.名称:战时风机控制箱AAP(z)pf 2.型号:JX3003改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	9234.06	9234.06	0.00
370	030402011241	成套配电箱	1.名称:战时风机控制箱BAP(z)pf 2.型号:JX3003改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	9997.12	9997.12	0.00
371	030402011242	成套配电箱	1.名称:配电箱R1ALE1/2 2.型号:GXL-2改 箱门需有“消防设备”红色标识。防护等级:IP40 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	6187.40	12374.80	0.00
372	030402011243	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源R1AE1 2.型号:RX-FP-0.8KVA 防护等级应不低于IP43。 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	6029.18	6029.18	0.00
本页小计							59973.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第61页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	030402011244	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源R1AE2 2.型号:RX-FP-0.8KVA 防护等级应不低于IP43。 3.电压(kV):输出电压DC36V 4.安装方式:底距地1.5m明装 5.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	6003.50	6003.50	0.00
374	030402011245	成套配电箱	1.名称:配电箱AAPz 2.型号:非标 3.安装方式:底距地1.5m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	20454.66	20454.66	0.00
375	030402011246	成套配电箱	1.名称:配电箱BAPz 2.型号:非标 3.安装方式:底距地1.5m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	20454.66	20454.66	0.00
376	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称：封闭型EPS 2.规格参数：80KW、180分钟-380V，密闭型 参考尺寸：1800*800*500 隔绝封闭时间360min 3.安装方式：落地安装 4.免维护型，含配套电池及电池柜4台（参考尺寸：1800*600*500） 5.需符合设计、图集及规范要求	套	2	227522.47	455044.94	0.00
377	030402011247	成套配电箱	1.名称:排风排烟风机控制箱R1APEpy-1/2 2.型号:XLS-63改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	2	9494.06	18988.12	0.00
本页小计							520945.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第62页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
378	030402011248	成套配电箱	1.名称:送补风机控制箱R1APEbf-1/2/3 2.型号:XLS-63改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	3	3190.99	9572.97	0.00
379	030402011249	成套配电箱	1.名称:配电箱R1CDAP 2.型号:XLS-63改 3.安装方式:壁挂,距地1.2m明装 4.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	14623.28	14623.28	0.00
380	030402011250	成套配电箱	1.名称:防火卷帘控制箱（随设备配套，只计取安装费）	台	5	329.87	1649.35	0.00
381	030904003003	按钮	1.名称:防火卷帘启停按钮（随设备配套，只计取安装费） 2.安装方式:壁装	个	10	94.96	949.60	0.00
382	030402011251	成套配电箱	1.名称:战时通讯箱ZAX 2.型号:PZ30改 3.安装方式:壁挂 距地1.2米明装 4.接线端子材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其他规范要求	台	2	1622.77	3245.54	0.00
383	030402011252	成套配电箱	1.名称:插座箱CZ 2.型号:PZ30改 3.安装方式:壁挂 距地1.5米明装 4.接线端子材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 5.其它:符合设计及其他规范要求	台	2	1692.82	3385.64	0.00
384	030412003027	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.规格:200×100 中间设隔板 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	22.62	137.17	3102.79	0.00
本页小计							36529.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第63页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
385	030412003028	桥架	1.名称:消防槽式桥架 2.规格:300×150 中间设隔板 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	179.77	209.33	37631.25	0.00
386	030412003029	桥架	1.名称:照明线槽 2.规格:100×100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	703.78	129.25	90963.57	0.00
387	030412003030	桥架	1.名称:非消防盘式桥架 2.规格:300×100 3.材质:镀锌钢制 4.其它:详见图纸设计说明、施工规范、规定要求 5.:含防火封堵、接地跨接 6.桥架支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍	m	177.78	121.54	21607.38	0.00
388	030409001099	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-3×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	50.62	26.85	1359.15	0.00
389	030409001100	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4×185+1×95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	146.33	1083.39	158532.46	0.00
390	030409001101	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV33-3×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	27.6	17.63	486.59	0.00
391	030409001102	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	50.62	15.87	803.34	0.00
本页小计							311383.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第64页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
392	030409001103	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	50.62	82.58	4180.20	0.00
393	030409001104	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	94.57	140.23	13261.55	0.00
394	030409001105	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	68.05	479.82	32651.75	0.00
395	030409001106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	42.74	21.96	938.57	0.00
396	030409001107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	279.23	33.22	9276.02	0.00
397	030409001108	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	286.59	44.39	12721.73	0.00
398	030409001109	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	737.95	40.45	29850.08	0.00
399	030409001110	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	157.38	14.61	2299.32	0.00
400	030409001111	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	19.55	18.11	354.05	0.00
401	030409001112	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4×10+3×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	16.3	86.00	1401.80	0.00
本页小计							106935.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第65页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
402	030409001113	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4×50+1×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	26.57	249.07	6617.79	0.00
403	030409001114	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4×70+1×35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	178.72	349.04	62380.43	0.00
404	030409001115	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5×2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	888.11	22.39	19884.78	0.00
405	030409001116	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	201.67	33.53	6762.00	0.00
406	030409001117	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	138.03	103.20	14244.70	0.00
407	030409001118	电力电缆	1.名称:防水电缆（设备配套提供，只计取安装费） 2.材质:铜芯 3.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	379.44	6.25	2371.50	0.00
408	030409002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KYJV-5×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	55.41	18.08	1001.81	0.00
409	030409002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJV-12×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管或桥架敷设	m	26.14	30.35	793.35	0.00
410	030409003024	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:10mm2及以下	个	4	71.07	284.28	0.00
411	030409003025	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	4	355.85	1423.40	0.00
412	030409003026	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2及以下	个	60	64.06	3843.60	0.00
413	030409003027	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2及以下	个	10	127.48	1274.80	0.00
本页小计							120882.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第66页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
414	030409003028	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2及以下	个	4	158.55	634.20	0.00
415	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2及以下	个	8	180.01	1440.08	0.00
416	030409003030	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	2	230.78	461.56	0.00
417	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤6芯	个	4	88.29	353.16	0.00
418	030409005004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤14芯	个	4	137.65	550.60	0.00
419	030412001059	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	21.02	72.58	1525.63	0.00
420	030412001060	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	15.6	47.73	744.59	0.00
421	030412001061	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	390.84	35.31	13800.56	0.00
本页小计							19510.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第67页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
422	030412001062	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	271.06	25.29	6855.11	0.00
423	030412001063	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	65.82	32.73	2154.29	0.00
424	030412001064	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	1581.44	19.39	30664.12	0.00
425	030412001065	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆、支吊架及防腐刷漆。 6.满足设计及规范验收要求	m	326.69	25.39	8294.66	0.00
426	030412004016	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-1.5 4.材质:铜芯	m	47.36	3.27	154.87	0.00
427	030412004017	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-1.5 4.材质:铜芯	m	2405.86	3.12	7506.28	0.00
本页小计							55629.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第68页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
428	030412004018	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯	m	37.87	3.23	122.32	0.00
429	030412004019	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-2.5 4.材质:铜芯	m	122.02	4.25	518.59	0.00
430	030412004020	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	3049.81	4.15	12656.71	0.00
431	030412004021	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	215.78	4.29	925.70	0.00
432	030412004022	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯	m	14.98	5.74	85.99	0.00
433	030412004023	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	6612.48	4.18	27640.17	0.00
434	030412004024	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	832.63	4.31	3588.64	0.00
435	030413003010	荧光灯	1.名称:单管直管灯 2.规格:LED光源,18W ~220V 光通量不小于1600lm 3.安装方式:吸顶	套	15	48.88	733.20	0.00
436	030413003011	荧光灯	1.名称:双管直管灯 2.规格:LED光源,2×18W ~220V 光通量不小于2×1600lm 3.安装方式:吸顶	套	21	79.41	1667.61	0.00
437	030413003012	荧光灯	1.名称:双管LED灯(防潮型自带红外感应) 2.规格:AC220V 2×12W LED光源 T5 具备高低功耗模式,无人/车通行时低功耗低亮度 3.安装方式:吸顶	套	165	119.64	19740.60	0.00
438	030413001022	普通灯具	1.名称:自带红外感应控制扁圆吸顶灯 2.规格:AC220V 1×12WxLED 3.类型:吸顶	套	19	60.03	1140.57	0.00
本页小计							68820.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第69页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
439	030413001023	普通灯具	1.名称:坡道过渡壁灯 2.规格:1×4W，LED，防水型/IP65 3.类型:带安全罩距地 0.4米暗装	套	20	60.88	1217.60	0.00
440	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,H+1.3m	套	41	19.39	794.99	0.00
441	030413014012	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A 250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+0.5m	套	18	23.13	416.34	0.00
442	030413014013	插座	1.名称:防溅型单相二、三极插座 2.规格:10A 250V（安全型） 3.安装方式:暗装，H+1.5m	套	8	27.81	222.48	0.00
443	030405016001	充电桩	1.名称:汽车充电桩 2.规格:7kW 3.安装方式:壁挂式	台	16	1655.98	26495.68	0.00
444	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:排水泵控制按钮 2.安装方式:明装，底边距地1.5m 3.:与排水泵设备成套，符合设计及其他规范要求	套	6	31.99	191.94	0.00
445	030413001024	普通灯具	1.名称:应急型吸顶灯 2.规格:AC220V 1x18WxLED 3.类型:吸顶安装	套	37	75.33	2787.21	0.00
446	030413003013	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯 2.规格:AC220V 1×18WxLED(线路持续供电时间≥180min) 3.安装方式:吸顶安装	套	16	84.28	1348.48	0.00
447	030412006007	接线盒	1.名称：暗装开关(插座)盒安装 2.规格型号：86型 3.材质：钢制	个	382	9.10	3476.20	0.00
		C 接地系统			**1**	**47761.45**	**47761.45**	**0.00**
448	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.规格:300×200×120 暗装0.3米	台	3	67.61	202.83	0.00
449	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:辅助等电位联结端子箱 2.规格:116×116×58 3.辅助等电位连接线 （SEB线）采用BVR-1*2.5mm导线PC管暗敷	台	20	1057.44	21148.80	0.00
本页小计							58302.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第70页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
450	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:强弱、电井敷设一圈-25x4热镀锌扁钢，每层与相近楼板钢筋做等电位联结 各桥架、线槽内敷设一根25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接 等位置具体满足设计需求和规范要求	m	171.6	96.55	16567.98	0.00
451	040806003002	均压环	1.名称:均压环 2.利用建筑物基础做接地体，将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形，并将主轴线上的基础地梁及结构底板主筋相互焊接成网格作为接地体，要求基础接地电阻小于1Ω，实测不达标的，应按国标做法补打人工接地极，直至满足设计接地电阻值要求。 3.具体详见图纸设计说明电施09、施工规范、规定要求	m	1370.73	7.18	9841.84	0.00
		C 应急照明			1	46271.21	46271.21	0.00
452	030413002040	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:门框上方0.2m壁装	套	6	104.21	625.26	0.00
453	030413002041	装饰灯	1.名称:单面单向标志灯 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:壁装	套	33	93.13	3073.29	0.00
454	030413002042	装饰灯	1.名称:双面单向标志灯 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:底距地2.5m吊装	套	3	120.34	361.02	0.00
455	030413002043	装饰灯	1.名称:壁装型消防应急照明灯 2.型号:A-ZFJC 3.规格:LED,6W,DC36V应急时自动点亮,应急状态600Lm 4.安装方式:壁装	套	25	94.43	2360.75	0.00
本页小计							32830.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第71页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
456	030413002044	装饰灯	1.名称:战时疏散出口标志灯（平时遮挡） 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:门框上方0.2m壁装	套	25	93.13	2328.25	0.00
457	030413002045	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:壁装	套	3	93.13	279.39	0.00
458	030413002046	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A-BLJC 3.规格:LED,1W,DC36V,常亮 4.安装方式:壁装	套	8	93.17	745.36	0.00
459	030413002047	装饰灯	1.名称:吸顶型消防应急照明灯 2.型号:A-ZFJC 3.规格:LED,9W,DC36V应急时自动点亮,应急状态900Lm 4.安装方式:吸顶安装	套	35	97.34	3406.90	0.00
460	030412001066	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	1058.4	21.36	22607.42	0.00
461	030412004025	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	2163.22	4.29	9280.21	0.00
462	030412006008	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格型号：86型 3.材质：钢制 4.安装形式：暗装	个	138	8.72	1203.36	0.00
		C 三防系统			1	57003.56	57003.56	0.00
463	030402011253	成套配电箱	1.名称:通风方式信号箱 2.安装方式:门上0.1m明装 3.参见07FD02第12.13页	台	16	381.10	6097.60	0.00
464	030402011254	成套配电箱	1.名称:电话分线箱 2.规格:280*200*180mm 3.安装方式:距地1.5米明装	台	2	505.31	1010.62	0.00
本页小计							46959.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第72页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
465	030402011255	成套配电箱	1.名称:通风方式控制箱 2.安装方式:箱底距地1.2m明装 3.参见07FD02第12.13页	台	6	2182.14	13092.84	0.00
466	030904003004	按钮	1.名称:防爆呼叫按钮 2.安装方式:距地1.3m暗装	个	2	67.28	134.56	0.00
467	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:86H60 RJ11 3.安装方式:距地0.6m暗装	个	8	22.58	180.64	0.00
468	030502002002	电话插座	1.名称:战时专线电话 2.安装方式:壁装	个	2	115.53	231.06	0.00
469	030412006009	接线盒	1.名称：暗装开关(插座)盒安装 2.规格型号：86型 3.材质：钢制	个	12	9.10	109.20	0.00
470	030412001067	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	36.79	54.13	1991.44	0.00
471	030412001068	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	616.18	25.29	15583.19	0.00
472	030412001069	配管	1.名称:配管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	259.08	19.39	5023.56	0.00
473	030409002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KYJV-2×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设	m	158.11	11.75	1857.79	0.00
本页小计							38204.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第73页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
474	030409002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KYJV-5×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设	m	452.52	18.08	8181.56	0.00
475	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV22-4×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设	m	43.06	16.19	697.14	0.00
476	030409001119	电力电缆	1.名称:电话网络电缆 2.规格:HYA-5(2×0.5)	m	83.87	8.59	720.44	0.00
477	030412004026	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVS-2×1.5 4.材质:铜芯	m	398.46	5.25	2091.92	0.00
		C 套管			1	22414.86	22414.86	0.00
478	031301003001	套管	1.名称：人防穿墙套管M1 2.材质规格：热镀锌钢管DN32以内 3.按强、弱电线路过密闭墙作法示意 4.填料材质：隔离密封胶泥	个	23	136.05	3129.15	0.00
479	031301003002	套管	1.名称：人防穿墙套管M3 2.材质规格：热镀锌钢管DN32以内 3.按强、弱电线路过防护密闭墙作法示意 4.填料材质：隔离密封胶泥	个	6	136.05	816.30	0.00
480	031301003003	套管	1.名称：人防穿墙套管M4 2.材质规格：热镀锌钢管DN32以内 3.按照明线路过密闭墙作法示意 4.填料材质：隔离密封胶泥	个	20	136.05	2721.00	0.00
481	031301003004	套管	1.名称：人防穿墙套管M5 2.材质规格：热镀锌钢管DN32以内 3.按染毒区独立照明线路过防护密闭墙作法示意 4.填料材质：隔离密封胶泥	个	13	136.05	1768.65	0.00
482	031301003005	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：热镀锌钢管DN50以内 3.按做法详通用图1-A2 4.具体参见07FD029 P19页	个	2	170.71	341.42	0.00
本页小计							20467.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第74页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
483	031301003006	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：热镀锌钢管DN50以内 3.按做法详通用图1-B 4.具体参见07FD029 P19页	个	4	170.71	682.84	0.00
484	031301003007	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：预留4根RC150+4根RC50热镀锌钢管 3.按做法详通用图1-A2 4.具体参见07FD029 P19页	个	1	1505.45	1505.45	0.00
485	031301003008	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：预留2根RC100+10根RC50热镀锌钢管 3.按做法详通用图1-A2 4.具体参见07FD029 P19页	个	1	1587.61	1587.61	0.00
486	031301003009	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：预留2根RC50热镀锌管 3.按做法详通用图1-B 4.具体参见07FD029 P19页	个	2	246.58	493.16	0.00
487	031301003010	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：预留4根RC50热镀锌管 3.按做法详通用图1-B 4.具体参见07FD029 P19页	个	9	493.12	4438.08	0.00
488	031301003011	套管	1.名称：人防穿墙套管 2.材质规格：预留4根RC50热镀锌管 3.按做法详通用图1-A2 4.具体参见07FD029 P19页	个	10	493.12	4931.20	0.00
		C 抗震支架			**1**	**14617.33**	**14617.33**	**0.00**
489	031301004019	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200*2-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	8	301.42	2411.36	0.00
本页小计							16049.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第75页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
490	031301004020	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	282.79	565.58	0.00
491	031301004021	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300*2-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	9	308.51	2776.59	0.00
492	031301004022	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	286.33	858.99	0.00
493	031301004023	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-200*2-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	8	471.81	3774.48	0.00
494	031301004024	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300*2-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	7	478.91	3352.37	0.00
495	031301004025	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-300-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	438.98	877.96	0.00
本页小计							12205.97	0.00
合　　计							12172232.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		392022.37	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	227077.78	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	46981.61	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	23490.80	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	86132.95	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5872.70	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				389555.84	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2466.53	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		69982.74	
15	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
本页小计				2466.53	—

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
18	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	69982.74	
本页小计				69982.74	—
合　　计				462005.11	—

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	12634237.34	9	1137081.36
合　　计					1137081.36

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10149254.61
1.1	地上给排水	7039982.79
1.2	非人防地下给排水	2341271.99
1.3	人防地下给排水	767999.83
2	措施项目	494651.59
2.1	其中：安全生产	230332.65
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	957951.56
合　　计		11601857.76

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 地上给排水			1	7039982.79	7039982.79	0.00
		C.10.1 给水系统			1	1464581.62	1464581.62	0.00
1	031001007009	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN100 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	320.84	176.72	56698.84	0.00
2	031001007010	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN80 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	284.25	145.29	41298.68	0.00
3	031001007011	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN65 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	523.42	129.85	67966.09	0.00
4	031001007012	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN50 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	536.59	112.42	60323.45	0.00
本页小计							226287.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	031001008005	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN32（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	3232.17	38.02	122887.10	0.00
6	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN25（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	2652.18	36.33	96353.70	0.00
7	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN20（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	2643.24	28.65	75728.83	0.00
8	031001008008	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN15（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	3502.83	31.42	110058.92	0.00
本页小计							405028.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031002001011	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	17	2537.60	43139.20	0.00
10	031002001012	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN80 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	12	1485.84	17830.08	0.00
11	031002001013	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN65 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	26	1256.87	32678.62	0.00
12	031002001014	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	13	297.95	3873.35	0.00
13	031002001015	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	650	164.28	106782.00	0.00
14	031002001016	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	11	121.75	1339.25	0.00
15	031002001017	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:自带过滤器支管型减压阀 阀后压力0.15MPa DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.:含	个	582	232.65	135402.30	0.00
16	031002001020	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:自带过滤器支管型减压阀 阀后压力0.15MPa DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	11	191.32	2104.52	0.00
17	031002001018	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	3	82.45	247.35	0.00
18	031002011002	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	1	604.69	604.69	0.00
19	031002011003	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	组	649	255.39	165748.11	0.00
本页小计							509749.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031002011004	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	11	195.52	2150.72	0.00
21	031002001021	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1	230.55	230.55	0.00
22	031003014001	给、排水附件	1.类型:洗衣机龙头 2.规格:DN15	个	38	25.01	950.38	0.00
23	031003014002	给、排水附件	1.类型:感应龙头 2.规格:DN15	个	32	463.42	14829.44	0.00
24	031002001022	金属阀门	1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48	37.07	1779.36	0.00
25	031202002001	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:樟丹漆两道，防锈漆两道	m2	439.47	22.06	9694.71	0.00
26	031208002003	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:50mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	0.36	1657.06	596.54	0.00
27	031208002001	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:40mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	20.49	1576.52	32302.89	0.00
28	031208002002	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:20mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	43.8	1657.08	72580.10	0.00
29	031208007001	防潮层、保护层	1.名称：管道阀门法兰保护层 2.材质规格：0.4mm 玻璃薄钢板 3具体详见图集16S401　P30页-Ⅱ型	m2	2329.76	41.26	96125.90	0.00
本页小计							231240.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:δ0.5 Q235B 3.结构形式:顺坡搭接	m2	8.38	112.60	943.59	0.00
31	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50以内 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1926	33.53	64578.78	0.00
32	031301003026	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	242	76.22	18445.24	0.00
33	031301003002	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	63	127.87	8055.81	0.00
34	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	252.53	252.53	0.00
		C.10.3 卫生器具			1	2084224.36	2084224.36	0.00
35	031003003002	洗脸盆	1.类型:成品不锈钢台下盆 2.材质:不锈钢 3.规格:采用加高单控龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	16	1315.63	21050.08	0.00
36	031003003006	洗脸盆	1.类型:宿舍洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:采用混合龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	1266	780.67	988328.22	0.00
37	031003003007	洗脸盆	1.类型:无障碍卫生间洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:采用混合龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具物料表	组	7	658.30	4608.10	0.00
本页小计							1106262.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	031003006003	大便器	1.类型:带自闭式冲洗阀蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:用水效率2级 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	632	757.93	479011.76	0.00
39	031003006004	大便器	1.类型:一体式坐便器 2.材质:陶瓷 白色 3.规格:用水效率2级，大小便分档水箱 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	4	849.88	3399.52	0.00
40	031003006005	大便器	1.类型:无障碍卫生间低位水箱坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:用水效率2级，大小便分档水箱 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	7	849.87	5949.09	0.00
41	031003010002	淋浴器	1.名称:淋浴花洒套装 2.材质:不锈钢 3.颜色:银色 4.含角阀.金属软管及相关配件 5.具体详见洁具选型物料表	套	634	912.94	578803.96	0.00
42	031003010003	淋浴器	1.名称:无障碍宿舍淋浴花洒套装 2.材质:不锈钢 3.颜色:银色 4.含角阀.金属软管及相关配件 5.具体详见洁具选型物料表	套	7	439.09	3073.63	0.00
		C.10 污废水系统			**1**	**1624767.04**	**1624767.04**	**0.00**
43	031001008009	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De160（含管件） 3.连接形式:钢带防脱连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	30.7	174.62	5360.83	0.00
本页小计							1075598.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031001008010	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:钢带防脱连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	3340.28	115.23	384900.46	0.00
45	031001008011	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De160（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	553.41	185.98	102923.19	0.00
46	031001008012	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	3446.73	113.76	392100.00	0.00
47	031001008013	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De75（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	350.95	75.63	26542.35	0.00
48	031001008014	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De50（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	2965.33	51.55	152862.76	0.00
49	031001008020	塑料管	1.材质:UPVC管 阻燃型 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	1952.47	65.35	127593.91	0.00
50	031001008021	塑料管	1.材质:UPVC管 阻燃型 2.规格:De75（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	21.6	49.94	1078.70	0.00
本页小计							1188001.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031001008022	塑料管	1.材质:UPVC管 阻燃型 2.规格:De50（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	146	33.86	4943.56	0.00
52	031003014003	给、排水附件	1.名称 阻火圈 2.规格 DN150	个	2	40.06	80.12	0.00
53	031003014004	给、排水附件	1.名称 阻火圈 2.规格 DN100	个	696	29.96	20852.16	0.00
54	031003014005	给、排水附件	1.名称:不锈钢地漏DN50 2.含存水弯管	个	1016	31.84	32349.44	0.00
55	031003014007	给、排水附件	1.名称:不锈钢两用地漏DN50 2.含存水弯管	个	51	33.63	1715.13	0.00
56	031003014015	给、排水附件	1.名称:不锈钢密闭地漏DN100 2.含存水弯管	个	66	146.21	9649.86	0.00
57	031003014006	给、排水附件	1.名称:不锈钢清扫口DN100 2.含存水弯管	个	10	143.80	1438.00	0.00
58	031003014008	给、排水附件	1.名称:不锈钢清扫口DN150 2.含存水弯管	个	28	211.89	5932.92	0.00
59	031301003029	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1264	76.22	96342.08	0.00
60	031301003007	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1279	127.87	163545.73	0.00
61	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN200 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2	159.28	318.56	0.00
62	031301003009	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	206	380.56	78395.36	0.00
63	031301003010	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	32	495.06	15841.92	0.00
		C.10.1 冷凝水系统			**1**	**131353.12**	**131353.12**	**0.00**
64	031001008015	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	74.66	65.12	4861.86	0.00
本页小计							436266.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	031001008016	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De75（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	1390.66	49.78	69227.05	0.00
66	031001008017	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De50（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	155	26.15	4053.25	0.00
67	031003014009	给、排水附件	1.名称:不锈钢地漏DN50 2.含存水弯管	个	310	31.84	9870.40	0.00
68	031208007005	防潮层、保护层	1.名称：管道阀门法兰保护层 2.材质规格：0.4mm 玻璃薄钢板 3具体详见图集16S401　P30页-Ⅱ型	m2	624.05	41.26	25748.30	0.00
69	031208002006	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:20mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	9.43	1657.08	15626.26	0.00
70	031301003011	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	4	301.22	1204.88	0.00
71	031301003012	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	2	380.56	761.12	0.00
		C.10.1 雨水系统			1	64693.57	64693.57	0.00
72	031001008018	塑料管	1.材质:防紫外线照射型承压UPVC管 阻燃型 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	1190.83	46.38	55230.70	0.00
73	031001008019	塑料管	1.材质:防紫外线照射型承压UPVC管 阻燃型 2.规格:De160（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:雨水	m	18.21	77.49	1411.09	0.00
74	031003014010	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.规格:De110 3.材质：铸铁	个	55	102.82	5655.10	0.00
本页小计							188788.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031003014011	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格:De110 3.材质：铸铁	个	8	113.75	910.00	0.00
76	031003014012	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格:De160 3.材质：铸铁	个	2	171.93	343.86	0.00
77	031003014013	给、排水附件	1.名称:不锈钢地漏DN100 2.含存水弯管	个	12	71.84	862.08	0.00
78	031003014014	给、排水附件	1.名称:不锈钢方形地漏DN150 2.含存水弯管	个	2	140.37	280.74	0.00
		C 热水系统			1	1601320.31	1601320.31	0.00
79	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN125（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	246.57	272.46	67180.46	0.00
80	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN100（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	712.72	216.04	153976.03	0.00
81	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN80（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	318.03	195.49	62171.68	0.00
本页小计							285724.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN65（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	485.2	170.99	82964.35	0.00
83	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN50（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	m	674.8	122.69	82791.21	0.00
84	031001008030	塑料管	1.材质:PP-R管(S2.5) 2.规格:Pn=2.5MPa DN25（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:热水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	2716.33	40.24	109305.12	0.00
85	031001008031	塑料管	1.材质:PP-R管(S2.5) 2.规格:Pn=2.5MPa DN20（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:热水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	2800.7	31.53	88306.07	0.00
本页小计							363366.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	031001008032	塑料管	1.材质:PP-R管(S2.5) 2.规格:Pn=2.5MPa DN15（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 含暗敷开槽、刨沟及砂浆修补 6.介质:热水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	4501.05	32.83	147769.47	0.00
87	031002001065	金属阀门	1.类型:流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	3	2243.93	6731.79	0.00
88	031002001075	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	20	2537.60	50752.00	0.00
89	031002001076	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN80 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	12	1485.84	17830.08	0.00
90	031002001077	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN65 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	16	1256.87	20109.92	0.00
91	031002001068	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	106	297.95	31582.70	0.00
92	031002001069	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	633	121.75	77067.75	0.00
93	031002001071	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	11	97.36	1070.96	0.00
94	031002008010	软接头(软管)	1.名称：不锈钢波纹管 2.规格：DN125 0.6m/根 3.连接方式：法兰连接	根	14	1049.07	14686.98	0.00
本页小计							367601.65	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031002008011	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	根	20	150.60	3012.00	0.00
96	031002001070	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	3	82.45	247.35	0.00
97	031002011009	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	633	195.52	123764.16	0.00
98	031002011010	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	组	11	161.22	1773.42	0.00
99	031002001074	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:自带过滤器支管型减压阀 阀后压力0.15MPa DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	7	191.32	1339.24	0.00
100	031002001073	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:自带过滤器支管型减压阀 阀后压力0.15MPa DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	569	172.64	98232.16	0.00
101	031208002007	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:35mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	36.1	1576.52	56912.37	0.00
102	031208002008	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:30mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	55.75	1865.50	104001.63	0.00
103	031208007007	防潮层、保护层	1.名称：管道、阀门保护层 2.材质规格：0.4mm 玻璃薄钢板 3具体详见图集16S401 P30页-Ⅱ型	m2	3062.9	41.26	126375.25	0.00
104	031301003027	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50以内 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1279	33.53	42884.87	0.00
本页小计							558542.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	031301003024	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	242	76.22	18445.24	0.00
106	031301003025	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	63	127.87	8055.81	0.00
107	031301003028	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	4	495.06	1980.24	0.00
		C 抗震支架			1	69042.77	69042.77	0.00
108	031301004001	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	207.01	1242.06	0.00
109	031301004002	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	9	210.56	1895.04	0.00
110	031301004003	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100*2-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	297.50	297.50	0.00
111	031301004004	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	50	214.11	10705.50	0.00
112	031301004005	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	36	222.98	8027.28	0.00
本页小计							50648.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	031301004006	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	207.01	828.04	0.00
114	031301004007	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100*2-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	7	297.50	2082.50	0.00
115	031301004008	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	29	214.11	6209.19	0.00
116	031301004009	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN125*4-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	371.16	742.32	0.00
117	031301004010	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	294.44	1177.76	0.00
118	031301004011	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	7	297.10	2079.70	0.00
本页小计							13119.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031301004012	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100*2-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	430.18	430.18	0.00
120	031301004013	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	39	300.65	11725.35	0.00
121	031301004014	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	34	310.41	10553.94	0.00
122	031301004015	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	294.44	588.88	0.00
123	031301004016	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100*2-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	430.18	2581.08	0.00
124	031301004017	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	23	300.65	6914.95	0.00
本页小计							32794.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031301004018	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN125*4-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	480.75	961.50	0.00
		C 非人防地下给排水			1	2341271.99	2341271.99	0.00
		C.10.5 生活泵房			1	1906168.13	1906168.13	0.00
126	031005016001	水箱	1.名称：不锈钢保温冷水箱 2.材质：内胆304-2B食品级不锈钢，外壳为201不锈钢 3.容量：有效容积：80吨保温水箱，尺寸：5*8*2.5m, 4.内置水箱自洁器、旋流防止器及其配管、浮球阀、通气管、翻板式液位计（带远传变送器）、溢水喇叭口及其配管 5.保温为50mm聚氨酯整体机械发泡保温层	台	1	73901.93	73901.93	0.00
127	031005001001	变频给水设备	1.名称：生活成套供水设备 2.规格参数：Q总=90m/h,H=75m，三台水泵，两用一备，单泵功率15kw 3.含变频控制柜，带隔振垫等，水泵与电机采用轴向一体集成设计，电机为一级能效的变频永磁电机，泵组与控制柜集成在一个公共底座上，控制系统采用互为备用冗余设计。不设单独变频电气驱动柜。	套	1	254946.74	254946.74	0.00
128	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称：紫外线催化二氧化钛消毒器 2.功率：240w	台	1	4497.05	4497.05	0.00
129	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	1.名称:空气源热泵热水机组 2.规格:制热量:90kw，额定功率：19.6kw 最大输入功率：28kw 运行环境温度范围：-10℃～48℃ 额定循环量：10.4m3/h，最高承压1.6MPa 尺寸：1600*445*1775mm，重量：320kg 3.配减震装置	组	10	69576.39	695763.90	0.00
本页小计							1030071.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	031005004001	立式储热罐	1.名称：立式储热罐 2.规格参数：容积6.0m3，压力1.0Mpa L=3650mm，直径1600mm 3.罐体采用全SUS304不锈钢。50mm橡塑保温，外包铝板	台	10	34505.85	345058.50	0.00
131	030109001001	泵	1.名称:空气能循环泵 2.规格:Q=65m3/h，H=35m，过水部件SUS304 功率:11KW 转速:2900rpm 3.两组循环 单组一用一备 带隔震垫	台	4	30370.19	121480.76	0.00
132	030109001002	泵	1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=10m3/h，H=25m，过水部件SUS304 功率:1.1KW 转速:2900rpm 3.含配套变频控制箱 一用一备，带隔震垫	台	2	12327.85	24655.70	0.00
133	031005004002	气压罐	1.名称:膨胀罐 2.规格:V:600L，Pt:1.0MPa	台	4	5900.32	23601.28	0.00
134	031005013001	热水器、开水炉	1.名称：容积式电热水器 2.规格：功率：99Kw 容积：500L	台	5	8863.52	44317.60	0.00
135	030801005001	低压不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN125（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	241.49	283.27	68406.87	0.00
136	030801005002	低压不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN100（含管件） 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	8.78	232.39	2040.38	0.00
本页小计							629561.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030801005003	低压不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN80（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	50.06	204.08	10216.24	0.00
138	030801005004	低压不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN50（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	29.87	134.63	4021.40	0.00
139	030801005005	低压不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格.压力等级:薄壁不锈钢管DN40（含管件） 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	14.54	124.06	1803.83	0.00
140	030801016001	低压金属骨架复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN125 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	72.67	227.70	16546.96	0.00
本页小计							32588.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	030801016002	低压金属骨架复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN100 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	26.08	192.29	5014.92	0.00
142	030801016003	低压金属骨架复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN80 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	32.45	159.32	5169.93	0.00
143	031002001078	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN125 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	18	3187.00	57366.00	0.00
144	031002001079	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	13	2519.34	32751.42	0.00
145	031002001080	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	30	1342.33	40269.90	0.00
146	031002001081	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	5	293.66	1468.30	0.00
147	031002001082	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	10	218.71	2187.10	0.00
本页小计							144227.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	031002001083	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN125 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	4	2166.44	8665.76	0.00
149	031002001084	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	6	1615.27	9691.62	0.00
150	031002001085	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN125 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	5	941.54	4707.70	0.00
151	031002001086	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	5	682.18	3410.90	0.00
152	031002001087	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2	231.21	462.42	0.00
153	031002008012	软接头(软管)	1.名称：不锈钢波纹管 2.规格：DN125 0.6m/根 含法兰 3.连接方式：法兰连接	根	2	1331.86	2663.72	0.00
154	031002001088	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN125 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	9	672.78	6055.02	0.00
155	031002001089	金属阀门	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	9	553.32	4979.88	0.00
156	031002008013	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	根	4	145.77	583.08	0.00
157	031002001090	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	2	1559.41	3118.82	0.00
158	031002011011	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	组	4	1144.17	4576.68	0.00
159	031202002002	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:樟丹漆两道，防锈漆两道	m2	50.32	20.86	1049.68	0.00
本页小计							49965.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	031208002009	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:20mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	1.34	1624.42	2176.72	0.00
161	031208002010	其他管道绝热	1.名称:管道阀门法兰绝热 2.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 3.绝热厚度:35mm 4.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	6.51	1548.34	10079.69	0.00
162	031208007008	防潮层、保护层	1.名称：管道阀门法兰保护层 2.材质规格：0.4mm 玻璃薄钢板 3具体详见图集16S401　P30页-Ⅱ型	m2	207.84	38.95	8095.37	0.00
163	031301003030	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	364.36	364.36	0.00
		C.10.1 给水系统			1	65934.31	65934.31	0.00
164	031001007013	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN100 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	10.22	194.12	1983.91	0.00
165	031001007014	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN80 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	7.39	176.04	1300.94	0.00
本页小计							24000.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	031001007015	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN65 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	8.04	152.66	1227.39	0.00
167	031001007016	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN125 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	52.69	229.57	12096.04	0.00
168	031001007017	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN100 公称压力PN=1.0MPa(含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	6.72	197.45	1326.86	0.00
169	031001007018	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN25 公称压力PN=0.6MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	12.45	84.40	1050.78	0.00
本页小计							15701.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	031001008033	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN50（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	23.62	76.52	1807.40	0.00
171	031001008034	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN40（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	20.75	62.05	1287.54	0.00
172	031001008035	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN32（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	4.24	36.31	153.95	0.00
173	031001008036	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN25（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	15.39	31.99	492.33	0.00
本页小计							3741.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
174	031001008037	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN20（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.其它:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	32.45	27.21	882.96	0.00
175	031001008038	塑料管	1.材质:PP-R管(S5) 2.规格:Pn=1.25MPa DN15（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:市政水 7.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 8.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	153.72	24.11	3706.19	0.00
176	031002001091	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体,不锈钢材质阀芯 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	1	845.18	845.18	0.00
177	031002001092	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	5	2519.34	12596.70	0.00
178	031002001093	金属阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接	个	2	1119.94	2239.88	0.00
179	031002001094	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2	120.10	240.20	0.00
180	031002001095	金属阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢阀体，不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1	95.97	95.97	0.00
181	031002001096	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 含法兰 4.连接形式:法兰连接	个	2	1615.27	3230.54	0.00
本页小计							23837.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	031002001097	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接	个	1	896.81	896.81	0.00
183	031002008014	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 含法兰 3.连接形式：法兰连接	根	2	553.32	1106.64	0.00
184	031002011012	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	组	5	1144.17	5720.85	0.00
185	031002011013	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	组	1	159.42	159.42	0.00
186	031002001098	金属阀门	1.类型:水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	1	1687.95	1687.95	0.00
187	031002001099	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	1	1559.41	1559.41	0.00
188	031002001100	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	1	753.00	753.00	0.00
189	031002001101	金属阀门	1.类型:防止污染隔断阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1	154.86	154.86	0.00
190	031003014016	给、排水附件	1.类型:洗衣机龙头 2.规格:DN15 3.具体详见洁具选型物料表	个	26	26.91	699.66	0.00
191	031003014017	给、排水附件	1.类型:加高单控龙头 2.规格:DN15 3.具体详见洁具选型物料表	个	15	80.69	1210.35	0.00
192	031003014018	给、排水附件	1.类型:不锈钢水龙头 2.规格:DN20 3.具体详见洁具选型物料表	个	1	80.69	80.69	0.00
193	031202002003	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:樟丹漆两道，防锈漆两道	m2	30.97	20.86	646.03	0.00
194	031208002011	其他管道绝热	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.:泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3)	m3	1.22	1624.42	1981.79	0.00
本页小计							16657.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	031208007009	防潮层、保护层	1.名称：管道、阀门保护层 2.材质规格：0.4mm 玻璃薄钢板 3具体详见图集16S401　P30页-Ⅱ型	m2	69.63	38.95	2712.09	0.00
		C.10.3 卫生器具			1	12728.85	12728.85	0.00
196	031003003008	洗脸盆	1.类型:公共卫生间洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含加高单控龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具物料表	组	3	595.78	1787.34	0.00
197	031003003009	洗脸盆	1.类型:成品不锈钢台下盆 2.材质:不锈钢 3.规格:含加高单控龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	1	1274.11	1274.11	0.00
198	031003003010	洗脸盆	1.类型:无障碍卫生间洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:采用混合龙头、角阀、连接软管、下水口（铜） 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具物料表	组	1	648.76	648.76	0.00
199	031003006006	大便器	1.类型:带自闭式冲洗阀蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:用水效率2级 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具物料表	组	6	750.57	4503.42	0.00
200	031003006007	大便器	1.类型:一体式坐便器 2.材质:陶瓷 白色 3.规格:用水效率2级，大小便分档水箱 4.安装方式:参见国标09S304 5.具体详见洁具选型物料表	组	1	841.00	841.00	0.00
本页小计							11766.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	031003007001	小便器	1.名称：带感应冲洗阀的小便斗 2.材质:陶瓷 3.含角阀.金属软管、排水栓等相关配件 4.具体详见洁具物料表	组	3	1224.74	3674.22	0.00
		C.10 污废水系统			1	4974.36	4974.36	0.00
202	031001008039	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De160（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	2.62	181.63	475.87	0.00
203	031001008040	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De110（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	22.1	110.64	2445.14	0.00
204	031001008041	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De75（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	6.03	72.86	439.35	0.00
205	031001008042	塑料管	1.材质:HDPE管 阻燃型 2.规格:De50（含管件） 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:满水渗水试验、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	7.46	49.47	369.05	0.00
206	031001008043	塑料管	1.材质:UPVC管 阻燃型 2.规格:De50（含管件） 3.连接形式:承插式粘接 4.安装部位:室内 5.介质:通气管	m	25.21	31.97	805.96	0.00
207	031003014019	给、排水附件	1.名称:不锈钢地漏DN50 2.含存水弯管	个	5	30.77	153.85	0.00
208	031003014020	给、排水附件	1.名称:不锈钢清扫口DN100 2.含存水弯管	个	2	142.57	285.14	0.00
		C.10.1 压力排水系统			1	338029.06	338029.06	0.00
209	030109001003	泵	1.名称:污水提升设备 2.规格:Q=85m3/h,H=17m,N=8Kw 3.:含控制箱、辅泵、专用防水电缆、浮球开关，厂家配套提供	台	1	57430.35	57430.35	0.00
本页小计							66078.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	030109001004	泵	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=90m3/h H=11m N=5.5kW 3.:含专用防水电缆、浮球开关，厂家配套提供	台	4	15376.65	61506.60	0.00
211	030109001005	泵	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=40m3/h H=20m N=4kW 3.:含专用防水电缆、浮球开关，厂家配套提供	台	2	10667.33	21334.66	0.00
212	030109001006	泵	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=40m3/h H=15m N=4kW 3.:含专用防水电缆、浮球开关，厂家配套提供	台	8	10279.62	82236.96	0.00
213	030109001007	泵	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=20m3/h H=15m N=2.2kW 3.:含专用防水电缆、浮球开关，厂家配套提供	台	6	5531.40	33188.40	0.00
214	031001002001	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN200 （含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	20.24	417.61	8452.43	0.00
215	031001002015	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 （含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	31.64	198.39	6277.06	0.00
216	031001002016	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	117.45	129.07	15159.27	0.00
本页小计							228155.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	031001002004	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	93.23	91.33	8514.70	0.00
218	031001002005	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	17.15	99.17	1700.77	0.00
219	031002008015	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN150 含法兰 3.连接形式：法兰连接	根	4	850.46	3401.84	0.00
220	031002008016	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接	根	10	363.05	3630.50	0.00
221	031002008017	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	根	6	145.77	874.62	0.00
222	031002001102	金属阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	4	1643.02	6572.08	0.00
223	031002001129	金属阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN80 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	1	688.75	688.75	0.00
224	031002001103	金属阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	10	580.56	5805.60	0.00
225	031002001104	金属阀门	1.类型:铜制阀芯截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	7	174.50	1221.50	0.00
226	031002001105	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	4	1244.03	4976.12	0.00
227	031002001130	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	1	523.43	523.43	0.00
本页小计							37909.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031002001106	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	10	431.85	4318.50	0.00
229	031002001107	金属阀门	1.类型:铜制阀芯截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	7	231.21	1618.47	0.00
230	030601002001	压力仪表	1.名称 压力表 2.型号 Y100 0~2.0MPa型压力表	台	22	136.51	3003.22	0.00
231	031301003031	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	287.70	287.70	0.00
232	031301003032	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN125 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	7	342.59	2398.13	0.00
233	031301003033	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	364.36	364.36	0.00
234	031301003034	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	474.22	474.22	0.00
235	031301003042	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏	个	1	588.18	588.18	0.00
236	031202002004	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:樟丹漆两道，防锈漆两道	m2	70.98	20.86	1480.64	0.00
		C 抗震支架			**1**	**13437.28**	**13437.28**	**0.00**
237	031301004019	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	9	200.98	1808.82	0.00
238	031301004020	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	10	208.08	2080.80	0.00
本页小计							18423.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	031301004021	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN125-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	212.51	637.53	0.00
240	031301004022	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	216.95	650.85	0.00
241	031301004023	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	208.08	624.24	0.00
242	031301004024	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	7	287.48	2012.36	0.00
243	031301004025	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	10	293.69	2936.90	0.00
244	031301004026	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN125-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	298.12	894.36	0.00
本页小计							7756.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	031301004027	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	303.45	910.35	0.00
246	031301004028	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	293.69	881.07	0.00
		C 人防地下给排水			**1**	**767999.83**	**767999.83**	**0.00**
		C.10.1 给水系统			**1**	**433149.48**	**433149.48**	**0.00**
247	031005016003	水箱	1.名称:战时饮用水箱 2.规格: 7000X4000X2500 58.8T 3.内含自洁消毒器：WTS-2B，泄水管、排水管、溢水喇叭口、通气管、玻璃管液位计、槽钢基础、减震设施等设备	台	2	35134.44	70268.88	0.00
248	031005016004	水箱	1.名称:战时饮用水箱 2.规格: 6500X3000X2500 40.9T 3.内含自洁消毒器：WTS-2B，泄水管、排水管、溢水喇叭口、通气管、玻璃管液位计、槽钢基础、减震设施等设备	台	2	28746.52	57493.04	0.00
249	031005001003	变频给水设备	1：名称：战时气压供水设备 2.规格参数：单泵参数：8m/h 0.46MPa 2.2KW 数量：2台（一用一备）水泵与电机采用轴向一体集成设计电机为一级能效的变频永磁电机，泵组与控制柜集成在一个公共底座上，控制系统采用互为备用冗余设计。含变频控制柜，带隔振垫、隔膜式气压罐：（自带压力表）规 格：Φ750X2075（H）调节容积：525L 公称压力：1.0MPa	套	2	106356.70	212713.40	0.00
250	030814007001	手摇泵	1.名称:手摇泵S-38 2.规格:SH-38 Q=3.53m/h H=30m DN40	台	2	610.33	1220.66	0.00
本页小计							343487.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
251	031005013002	热水器、开水炉	1.名称:电热水器 2.规格:RS1000-30 有效容积：1000L 功率：30KW	台	2	7260.02	14520.04	0.00
252	031005013003	热水器、开水炉	1.名称:电开水器 2.规格:DAY-T811 有效容积：35L 功率：3KW	台	2	2183.52	4367.04	0.00
253	031001007019	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN50 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	286	125.53	35901.58	0.00
254	031001007020	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN40 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	70.72	112.01	7921.35	0.00
255	031001007021	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN25 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	119.9	67.38	8078.86	0.00
本页小计							70788.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
256	031001007022	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN20 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	20.84	53.20	1108.69	0.00
257	031001007023	复合管	1.材质:内衬塑镀锌钢复合管 2.规格:DN15 公称压力PN=1.0MPa（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 5.介质:市政水 6.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	27.32	50.05	1367.37	0.00
258	030601002003	压力仪表	1.名称:电接点压力表	台	2	374.74	749.48	0.00
259	031002001113	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN50（1.0MPa） 3.连接形式:螺纹连接 4.材质：不锈钢	个	2	545.62	1091.24	0.00
260	031002001114	金属阀门	1.类型:水位控制阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4	509.54	2038.16	0.00
261	031002001115	金属阀门	1.类型:密闭阀门 2.材质:铜芯闸阀 3.规格、压力等级:Z15T-10 DN50 1.6MPa 含法兰 4.连接形式:焊接法兰	个	5	460.07	2300.35	0.00
262	031002001116	金属阀门	1.类型:密闭阀门 2.材质:铜芯闸阀 3.规格、压力等级:Z15T-10 DN25 1.6MPa 含法兰 4.连接形式:焊接法兰	个	6	242.76	1456.56	0.00
263	031002001117	金属阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	20	183.42	3668.40	0.00
264	031002001118	金属阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	8	130.56	1044.48	0.00
本页小计							14824.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
265	031002001119	金属阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	6	64.22	385.32	0.00
266	031002001120	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 H44T 3.连接形式:螺纹连接	个	6	231.21	1387.26	0.00
267	031002001121	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 H44T 3.连接形式:螺纹连接	个	2	88.41	176.82	0.00
268	031002008020	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	根	12	145.77	1749.24	0.00
269	031002001122	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	6	226.26	1357.56	0.00
270	031003014021	给、排水附件	1.名称 冲洗龙头 2.规格 DN25（自带真空破坏器）	个	10	30.50	305.00	0.00
271	031202002005	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:银粉漆一遍	m2	91.53	5.23	478.70	0.00
		C.10.1 排水系统			1	295907.45	295907.45	0.00
272	030109001011	泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=10m3/h,H=11m,N=1.1KW 水泵五分钟出水量：0.84m3 3.:含专用防水电缆，厂家配套提供	台	2	4976.76	9953.52	0.00
273	030109001012	泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=17m3/h,H=13m,N=1.5KW 水泵五分钟出水量：1.42m3 3.:含专用防水电缆，厂家配套提供	台	26	3362.48	87424.48	0.00
274	030814007002	手摇泵	1.名称:手摇泵S-38 2.规格:SH-38　Q=3.53m/h H=30m DN40	台	15	610.33	9154.95	0.00
275	031001002009	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	185.97	152.82	28419.94	0.00
本页小计							140792.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
276	031001002010	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	77.65	133.72	10383.36	0.00
277	031001002011	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:污废水 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	38.06	86.42	3289.15	0.00
278	031001007024	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100（含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:通气 5.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	6	153.90	923.40	0.00
279	031001002012	镀锌钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:污废水	m	52.11	154.09	8029.63	0.00
280	031001002013	镀锌钢管	1.材质:镀锌焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:污废水	m	29.81	108.40	3231.40	0.00
281	031001002014	镀锌钢管	1.材质:镀锌焊接钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:污废水	m	35.1	83.95	2946.65	0.00
282	031002001123	金属阀门	1.类型:密闭阀门 2.材质:铜芯闸阀 3.规格、压力等级:Z15T-10 DN100　含法兰 4.连接形式:焊接法兰	个	11	860.61	9466.71	0.00
283	031002001124	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 含法兰 3.连接形式:法兰连接	个	2	754.86	1509.72	0.00
284	031002001125	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	28	403.41	11295.48	0.00
本页小计							51075.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
285	031002001126	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	15	174.35	2615.25	0.00
286	031002008021	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接	根	28	245.52	6874.56	0.00
287	031002001127	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	28	384.60	10768.80	0.00
288	031002001128	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	15	152.06	2280.90	0.00
289	031003014022	给、排水附件	1.名称:不锈钢防爆防毒防臭地漏 2.规格型号：FBD80 DN80 含存水弯管	个	10	183.00	1830.00	0.00
290	031003014023	给、排水附件	1.名称:不锈钢地漏DN50 2.含存水弯管	个	16	30.77	492.32	0.00
291	031003006008	大便器	1.名称：人防用防臭干马桶 2.不锈钢材质	组	54	1374.85	74241.90	0.00
292	031003003011	洗脸盆	1.类型:人防盥洗室洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含加高单控龙头、角阀、连接软管、下水口（铜）	组	12	517.01	6204.12	0.00
293	031003003012	洗脸盆	1.类型:人防淋浴室洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含加高单控龙头、角阀、连接软管、下水口（铜）	组	6	540.93	3245.58	0.00
294	031202002006	非埋地管道防腐蚀	1.名称:非埋地金属管道防腐 2.涂刷(喷)品种:银粉漆一遍	m2	96.05	5.23	502.34	0.00
295	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.名称：埋地钢管防腐 2.涂刷(喷)品种:埋地钢管埋前刷红丹防锈漆两遍,热沥青两遍	m	43.24	19.04	823.29	0.00
		C 套管			1	13983.43	13983.43	0.00
296	031301003036	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN200 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	2	474.22	948.44	0.00
本页小计							110827.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
297	031301003037	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN150 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	19	364.36	6922.84	0.00
298	031301003038	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN100 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	10	287.47	2874.70	0.00
299	031301003039	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN65 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	3	240.91	722.73	0.00
300	031301003040	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN50 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	7	209.56	1466.92	0.00
301	031301003041	套管	1.名称.类型 防护密闭套管 2.材质 焊接钢管 3.规格 DN40 4.填料材质 防火堵料封堵 5.其它未述事项 详见设计图纸及相关技术规范要求	个	5	209.56	1047.80	0.00
		C 抗震支架			**1**	**24959.47**	**24959.47**	**0.00**
302	031301004029	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	12	200.98	2411.76	0.00
本页小计							15446.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
303	031301004030	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	18	204.53	3681.54	0.00
304	031301004031	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	19	208.08	3953.52	0.00
305	031301004032	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	12	216.95	2603.40	0.00
306	031301004033	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	10	287.48	2874.80	0.00
307	031301004034	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	9	290.14	2611.26	0.00
308	031301004035	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	16	293.69	4699.04	0.00
本页小计							20423.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	031301004036	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	7	303.45	2124.15	0.00
本页小计							2124.15	0.00
合　　计							10149254.61	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		397641.53	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	230332.65	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	47655.03	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	23827.52	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	87367.56	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	5956.88	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				395139.64	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2501.89	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		97010.06	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	97010.06	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				99511.95	—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				494651.59	—

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10643906.20	9	957951.56
合　　计					957951.56

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3589093.72
1.1	地上消火栓系统	513611.81
1.2	地上喷淋系统	665516.21
1.3	地上火灾报警系统	1142116.13
1.4	地上防火门监控系统	85402.25
1.5	地上电气火灾监控系统	28700.45
1.6	地上消防电源监控系统	26827.69
1.7	地下非人防消火栓系统	140208.31
1.8	地下非人防喷淋系统	138962.89
1.9	地下非人防消防泵房	238053.84
1.10	地下非人防火灾报警系统	99182.78
1.11	地下人防消火栓系统	79250.06
1.12	地下人防喷淋系统	215259.51
1.13	地下人防火灾报警系统	142766.23
1.14	地下人防防火门监控系统	14936.89
1.15	地下人防电气火灾监控系统	4090.68
1.16	地下人防消防电源监控系统	15685.83
1.17	地下人防其他	1284.14
1.18	地上喷淋抗震支架	30802.41
1.19	地下非人防喷淋抗震支架	6435.61
2	措施项目	209465.95
2.1	其中：安全生产	95415.18
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	341870.37
合　　计		4140430.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 地上消火栓系统			1	513611.81	513611.81	0.00
1	030901002001	消火栓钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	3.51	252.11	884.91	0.00
2	030901002002	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	1102.74	154.03	169855.04	0.00
3	030901002003	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN70，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	292.11	132.57	38725.02	0.00
4	030901010001	减压稳压型消火栓	1.安装方式:减压稳压型消火栓 2.型号.规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,(型号SG18D65Z-J)。消火栓箱外形尺寸为1800x700x160(mm),箱体离地100mm,箱内需配备口径DN65室内消火栓,直流水枪,25m长DN65消防水带,消防软管卷盘1个(JPS1.6-19,长度30m,φ6喉嘴),报警按钮等设施,详见国标图集15S202/P21。 3.报警按钮（在消防电中报价） 4.满足设计及规范验收要求	套	91	1256.80	114368.80	0.00
本页小计							323833.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第2页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:室内消火栓 2.型号.规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,(型号SG18D65Z-J)。消火栓箱外形尺寸为1800x700x160(mm),箱体离地100mm,箱内需配备口径DN65室内消火栓,直流水枪,25m长DN65消防水带,消防软管卷盘1个(JPS1.6-19,长度30m,φ6喉嘴),报警按钮等设施,详见国标图集15S202/P21。 3.报警按钮（在消防电中报价） 4.满足设计及规范验收要求	套	16	1156.80	18508.80	0.00
6	030901010003	试验消火栓	1.安装方式:试验消火栓 2.型号.规格:试验消火栓采用带压力表及检修阀的试验用消火栓,见国标15S202-P54。 3.满足设计及规范验收要求	套	1	931.19	931.19	0.00
7	031002001001	闸阀DN100	1.名称:带启闭刻度闸阀 2.材质:阀杆采用2cr13,阀瓣采用304材质 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	818.42	3273.68	0.00
8	031002001004	闸阀DN65	1.名称:带启闭刻度闸阀 2.材质:阀杆采用2cr13,阀瓣采用304材质 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	616.97	616.97	0.00
9	031002001007	止回阀DN100	1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	448.43	896.86	0.00
10	031002001006	蝶阀DN100	1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	45	522.90	23530.50	0.00
11	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.型号、规格：内置MF/ABC5*2	个	132	183.77	24257.64	0.00
本页小计							72015.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第3页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031005016001	箱泵一体化消防增压稳压设备	1.名称:箱泵一体化消防增压稳压设备，WXB-18-1.0/1.0 2.包含 消火栓稳压设备XBD2/1-32L 1套、喷淋稳压设备XBD2/1-32L 1套，液位显控仪TCYW-B，1套，遥控浮球 阀（带过滤）100X型 DN50 1套 3.详见图集17s205第28页\34页 有效容积18T,5x4.0x2.0(h)m。 4.含溢水管、防虫网罩、水箱排空管等水箱附件，含减震支架、支架刷油、减震垫、电机检查接线。 5.满足设计及规范验收要求	台	1	102337.63	102337.63	0.00
13	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含压力表弯） 2.满足设计及规范验收要求	台	1	234.63	234.63	0.00
14	030814006001	液位计	1.名称:侧装式磁性液位计（配电流型远传液位传感器） 2.满足设计及规范验收要求	组	1	421.10	421.10	0.00
15	031002001002	自动排气阀	1.类型:自动排气阀(含截止阀） 2.规格.压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	1	153.54	153.54	0.00
16	031002001003	防止旋流器	1.名称:防止旋流器 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	540.89	540.89	0.00
17	031002001008	流量开关	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计及规范验收要求	个	1	384.33	384.33	0.00
18	031002009002	法兰	1.名称:法兰 2.规格:DN100 3.满足设计及规范验收要求	副	8	249.73	1997.84	0.00
19	031002009004	法兰	1.名称:法兰 2.规格:DN65 3.满足设计及规范验收要求	副	1	173.99	173.99	0.00
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓全系统调试	系统	1	7054.58	7054.58	0.00
本页小计							113298.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031301003001	套管DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	379.45	379.45	0.00
22	031301003002	套管DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	300.30	600.60	0.00
23	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色 3.满足设计及规范验收要求	m2	467	7.46	3483.82	0.00
		A 地上喷淋系统			1	665516.21	665516.21	0.00
24	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	121.39	268.88	32639.34	0.00
25	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	135.9	182.49	24800.39	0.00
26	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	137.81	171.71	23663.36	0.00
本页小计							85566.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	59.48	154.99	9218.81	0.00
28	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	126.47	106.41	13457.67	0.00
29	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	46.88	91.52	4290.46	0.00
30	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	401.17	67.30	26998.74	0.00
31	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	879.93	55.74	49047.30	0.00
本页小计							103012.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	115.55	254.89	29452.54	0.00
33	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	267.56	173.62	46453.77	0.00
34	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN80，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	555.33	166.81	92634.60	0.00
35	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN65，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	59.98	149.81	8985.60	0.00
36	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN50，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	444.66	101.46	45115.20	0.00
本页小计							222641.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第7页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN40，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	151.27	88.73	13422.19	0.00
38	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN32，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	412.09	64.84	26719.92	0.00
39	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN25，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	1819.22	53.83	97928.61	0.00
40	030901003002	湿式闭式喷淋头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:吊顶区域:吊顶型喷头(k=80,t=68%%DC),标准响应标准覆盖面，无吊顶区域:直立型喷头(k=80,t=68%%DC),标准响应标准覆盖面 3.连接形式:丝扣 4.满足设计及规范验收要求	个	815	44.39	36177.85	0.00
41	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1232.74	1232.74	0.00
42	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN100 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	12	819.47	9833.64	0.00
本页小计							185314.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第8页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN80 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	4	686.87	2747.48	0.00
44	030901006004	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN50 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	6	531.15	3186.90	0.00
45	031002001009	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	870.44	870.44	0.00
46	031002001010	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	12	596.44	7157.28	0.00
47	031002001011	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	492.38	1969.52	0.00
48	031002001012	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	6	364.26	2185.56	0.00
49	031002001013	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	24	432.98	10391.52	0.00
50	030901007001	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN150（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	1	402.10	402.10	0.00
本页小计							28910.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030901007002	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN100（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	12	304.22	3650.64	0.00
52	030901007003	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN80（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	4	246.90	987.60	0.00
53	030901007004	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN50（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	6	185.18	1111.08	0.00
54	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:镀锌管连接 4.含压力表，截止阀2个，试水接头，排水漏斗等 5.满足设计及规范验收要求	套	4	338.27	1353.08	0.00
55	030901008002	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:镀锌管连接 4.含截止阀1个，排水漏斗等 5.满足设计及规范验收要求	套	21	338.27	7103.67	0.00
56	031002001015	自动排气阀	1.类型:自动排气阀(含截止阀) 2.规格.压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	4	153.55	614.20	0.00
57	031301003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	379.45	379.45	0.00
58	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	300.30	600.60	0.00
本页小计							15800.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	031301003005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN200 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	15	169.59	2543.85	0.00
60	031301003006	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	33	133.49	4405.17	0.00
61	031301003007	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	47	79.63	3742.61	0.00
62	031301003008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	53	79.63	4220.39	0.00
63	031301003009	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	62	33.32	2065.84	0.00
64	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋全系统调试	系统	1	3548.50	3548.50	0.00
65	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色（含黄环） 3.满足设计及规范验收要求	m2	1100	7.46	8206.00	0.00
		A 地上火灾报警系统			1	1142116.13	1142116.13	0.00
本页小计							28732.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030904008001	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.类型：底距地1.7m明装(与弱电设备在同位置时底边距离弱电设备顶边0.2米处安装) 3.满足设计及规范验收要求	台	14	976.23	13667.22	0.00
67	030904007002	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.类型：除电井大样图中标注或者与探测器吸顶安装外其它底距地2.2m安装 3.满足设计及规范验收要求	个	108	257.00	27756.00	0.00
68	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.类型：明装,H+1.3m 3.满足设计及规范验收要求	台	23	2374.24	54607.52	0.00
69	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：底边距地1.3m于消火栓箱内安装 3.满足设计及规范验收要求	个	106	138.89	14722.34	0.00
70	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶安装 3.满足设计及规范验收要求	个	1673	90.47	151356.31	0.00
71	030904003002	按钮	1.名称：手动报警按钮+电话插孔(二者并排安装,为2个按钮) 2.安装方式：暗装,H+1.3m,在声光报正下方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	96	159.41	15303.36	0.00
72	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器(自带输入输出模块) 2.安装形式：明装,首层H+2.4m,其它层H+2.25m,手动报警按钮正上方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	92	195.37	17974.04	0.00
73	030904007003	消防模块	1.名称：编码输入/输出模块(单输入/输出接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边(正压风口I/O模块设于风口机构箱内) 3.满足设计及规范验收要求	个	191	281.97	53856.27	0.00
本页小计							349243.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030904007004	消防模块	1.名称：编码单输入模块(单输入接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边 3.满足设计及规范验收要求	个	153	243.00	37179.00	0.00
75	030904007005	消防模块	1.名称：编码单输出模块(单输出接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边 3.满足设计及规范验收要求	个	5	254.68	1273.40	0.00
76	030904006001	广播喇叭	1.名称：广播喇叭（使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构) 2.型号.规格：3W 3.安装方式：吸顶安装,应避免与造型冲突 4.满足设计及规范验收要求	个	151	92.35	13944.85	0.00
77	030904005001	火灾报警电话	1.名称：火灾报警电话 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+1.3m 4.满足设计及规范验收要求	个	15	148.22	2223.30	0.00
78	030904007006	广播模块	1.名称：广播模块 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.5m 4.满足设计及规范验收要求	个	16	249.00	3984.00	0.00
79	030904008002	金属模块箱	1.名称：金属模块箱 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.2m 4.满足设计及规范验收要求	台	10	699.00	6990.00	0.00
80	030904017001	报警联动一体机	1.名称：报警联动一体机 2.型号.规格：消防控制室图形显示装置，包含火灾报警及联动控制器(设备自带蓄电池)、手动控制盘 3.安装方式：落地安装 4.满足设计及规范验收要求	台	1	27576.18	27576.18	0.00
本页小计							93170.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030506010001	带云台的网络摄像头	1.名称 带云台的网络摄像头 2.含安装及调试 3.满足设计及规范验收要求	台	1	751.57	751.57	0.00
82	030904005002	电话	1.名称：电话 2.满足设计及规范验收要求	个	1	148.22	148.22	0.00
83	030904014001	电话主机	1.名称：消防电话总机 2.满足设计及规范验收要求	台	1	1928.67	1928.67	0.00
84	030904014002	消防广播主机	1.名称：消防应急广播 2.满足设计及规范验收要求	台	1	2135.88	2135.88	0.00
85	030412003001	桥架	1.名称：火灾自动报警专用槽式金属桥架 2.规格：300x100 3.防火封堵 4.含接地跨接、支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	18.46	169.30	3125.28	0.00
86	030412003002	桥架	1.名称：火灾自动报警专用槽式金属桥架 2.规格：200x100 3.防火封堵 4.含接地跨接、支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	188.65	134.56	25384.74	0.00
87	030412003003	桥架	1.名称：火灾自动报警专用槽式金属桥架 2.规格：100x50，内置金属隔板，外刷防火漆 3.防火封堵 4.含接地跨接、支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	135.55	83.32	11294.03	0.00
本页小计							44768.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第14页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN50 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	10	48.41	484.10	0.00
89	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	2	28.39	56.78	0.00
90	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	100	25.77	2577.00	0.00
91	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	6366.37	20.07	127773.05	0.00
92	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	16650.75	10.30	171502.73	0.00
93	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗 装 4.满足设计及规范验收要求	个	2728	9.13	24906.64	0.00
本页小计							327300.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第15页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030412004001	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	17411.14	5.97	103944.51	0.00
95	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJYP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	2149.86	8.77	18854.27	0.00
96	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJY-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	2559.47	5.30	13565.19	0.00
97	030412004009	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJYP-4×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	750.61	16.14	12114.85	0.00
98	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	10963.44	4.07	44621.20	0.00
99	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZB1N-KYYJY-11x1.5	m	50	27.71	1385.50	0.00
100	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZB1N-KYJY-7×1.5	m	930	23.65	21994.50	0.00
101	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZB1N-KYJY-4×2.5	m	634.57	20.38	12932.54	0.00
102	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZB2N-KYJY-2×2.5	m	375	13.55	5081.25	0.00
本页小计							234493.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第16页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试3000点以内 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	58185.19	58185.19	0.00
104	030909004001	消防广播系统调试	1.名称：消防广播系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	4859.01	4859.01	0.00
105	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：切断非消防电源调试 2.满足设计及规范验收要求	个	40	297.53	11901.20	0.00
106	030909006009	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀，电动正压送风阀调试 2.满足设计及规范验收要求	个	30	189.07	5672.10	0.00
107	030909006003	防火控制装置调试	1.名称：防火卷帘调试 2.满足设计及规范验收要求	个	5	278.53	1392.65	0.00
108	030909006004	防火控制装置调试	1.名称：电梯调试 2.满足设计及规范验收要求	个	6	1131.93	6791.58	0.00
109	030909006005	防火控制装置调试	1.名称：消防风机调试 2.满足设计及规范验收要求	个	10	299.00	2990.00	0.00
110	030909006006	防火控制装置调试	1.名称：消防水泵联动调试 2.满足设计及规范验收要求	个	4	324.43	1297.72	0.00
111	030909005001	消防电话系统调试	1.名称：消防电话系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	50.39	50.39	0.00
		A 地上防火门监控系统			**1**	**85402.25**	**85402.25**	**0.00**
112	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	694.76	20.07	13943.83	0.00
113	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗 装 4.满足设计及规范验收要求	个	75	9.13	684.75	0.00
本页小计							107768.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第17页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030412004003	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB2N-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	858.35	5.97	5124.35	0.00
115	030412004010	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB2N-BYJ-2.5(电源线) 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	794.7	4.19	3329.79	0.00
116	030906003002	监控模块	1.名称：常开双门监控模块(闭门器、门磁一体） 2.型号：KM2 3.满足设计及规范验收要求	个	28	647.77	18137.56	0.00
117	030906003006	监控模块	1.名称：常闭单门监控模块(门磁一体） 2.型号：BM1 3.满足设计及规范验收要求	个	11	647.77	7125.47	0.00
118	030906003004	监控模块	1.名称：常闭双门监控模块(闭门器、门磁一体） 2.型号：BM2 3.满足设计及规范验收要求	个	36	647.77	23319.72	0.00
119	030906001001	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.型号：SDFM6200-F 3.满足设计及规范验收要求	台	1	3932.33	3932.33	0.00
120	030906001002	防火门监控主机	1.名称：防火门监控主机 2.型号：SDFM6200 3.满足设计及规范验收要求	台	1	5132.33	5132.33	0.00
121	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称：防火门监控系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	4672.12	4672.12	0.00
		A 地上电气火灾监控系统			**1**	**28700.45**	**28700.45**	**0.00**
本页小计							70773.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第18页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	300	20.07	6021.00	0.00
123	030412006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗 装 4.满足设计及规范验收要求	个	17	9.13	155.21	0.00
124	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB2N-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	500	5.97	2985.00	0.00
125	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：探测器 2.型号：探测电流为300mA 3.满足设计及规范验收要求	个	17	596.05	10132.85	0.00
126	030907001001	监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.型号：SDF5000G 3.满足设计及规范验收要求	台	1	4734.27	4734.27	0.00
127	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	4672.12	4672.12	0.00
		A 地上消防电源监控系统			**1**	**26827.69**	**26827.69**	**0.00**
128	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	300	20.07	6021.00	0.00
129	030412006005	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗装 4.满足设计及规范验收要求	个	10	9.13	91.30	0.00
本页小计							34812.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第19页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030412004005	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB2N-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	500	5.97	2985.00	0.00
131	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB2N-BYJ-2.5(电源线) 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	600	4.19	2514.00	0.00
132	030908002001	电流传感器	1.名称：电流传感器 2.型号：探测电流为300mA 3.满足设计及规范验收要求	个	10	581.00	5810.00	0.00
133	030908001001	状态监控主机	1.名称：状态监控主机 2.型号： 3.满足设计及规范验收要求	台	1	4734.27	4734.27	0.00
134	030909010001	消防电源监控系统调试	1.名称：消防电源监控系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	4672.12	4672.12	0.00
		A 地下非人防消火栓系统			**1**	**140208.31**	**140208.31**	**0.00**
135	030901002004	消火栓钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	3.51	244.58	858.48	0.00
136	030901002005	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	180.4	161.79	29186.92	0.00
本页小计							50760.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030901002006	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN70，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	147.3	128.04	18860.29	0.00
138	030901010004	减压稳压型消火栓	1.安装方式:减压稳压型消火栓 2.型号.规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,(型号SG18D65Z-J)。消火栓箱外形尺寸为1800x700x160(mm),箱体离地100mm,箱内需配备口径DN65室内消火栓,直流水枪,25m长DN65消防水带,消防软管卷盘1个(JPS1.6-19,长度30m,φ6喉嘴),报警按钮等设施,详见国标图集15S202/P21。 3.报警按钮（在消防电中报价） 4.满足设计及规范验收要求	套	13	1244.34	16176.42	0.00
139	031002001016	闸阀DN100	1.名称:带启闭刻度闸阀 2.材质:阀杆采用2cr13,阀瓣采用304材质 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	809.49	3237.96	0.00
140	031002001017	蝶阀DN100	1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	512.66	1025.32	0.00
141	030910002002	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.型号、规格：内置MF/ABC5*2	个	27	180.43	4871.61	0.00
142	030902010001	无管网气体灭火装置	1.型号：柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组） 2.规格：GQQ150*2/2.5每瓶药剂量135Kg 3.包含 启动器，启动管路，电磁阀，箱体 4.满足设计及规范验收要求	套	3	20475.09	61425.27	0.00
本页小计							105596.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	030902011001	泄压装置	1.型号：泄压口面积0.25㎡ 2.规格：防护等级不低于IP65 3.满足设计及规范验收要求	套	1	571.55	571.55	0.00
144	030902011002	泄压装置	1.型号：泄压口面积0.12㎡ 2.规格：防护等级不低于IP65 3.满足设计及规范验收要求	套	1	371.55	371.55	0.00
145	031002009005	法兰	1.名称:沟槽法兰 2.规格:DN100 3.满足设计及规范验收要求	副	8	248.63	1989.04	0.00
146	031002009006	法兰	1.名称:沟槽法兰 2.规格:DN65 3.满足设计及规范验收要求	副	1	171.53	171.53	0.00
147	031301003010	套管DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	266.55	266.55	0.00
148	031301003011	套管DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	200.81	401.62	0.00
149	031201001003	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色 3.满足设计及规范验收要求	m2	110	7.22	794.20	0.00
		A 地下非人防喷淋系统			**1**	**138962.89**	**138962.89**	**0.00**
150	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	119.81	261.74	31359.07	0.00
本页小计							35925.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第22页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	57.19	179.92	10289.62	0.00
152	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	54.01	166.62	8999.15	0.00
153	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	72.01	149.03	10731.65	0.00
154	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	63.61	102.42	6514.94	0.00
155	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	22.4	87.81	1966.94	0.00
本页小计							38502.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	253.17	64.47	16321.87	0.00
157	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	529.55	53.40	28277.97	0.00
158	030901003003	湿式闭式喷淋头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:吊顶区域:吊顶型喷头(k=80,t=68%%DC),标准响应标准覆盖面，无吊顶区域:直立型喷头(k=80,t=68%%DC),标准响应标准覆盖面 3.连接形式:丝扣 4.满足设计及规范验收要求	个	254	42.92	10901.68	0.00
159	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	3	1211.95	3635.85	0.00
160	031002001018	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	3	856.61	2569.83	0.00
161	031002001019	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	27	82.22	2219.94	0.00
162	030901007005	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN150（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	1	393.83	393.83	0.00
本页小计							64320.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第24页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	030901008003	末端试水阀	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:镀锌管连接 4.含截止阀1个，排水漏斗等 5.满足设计及规范验收要求	套	2	326.03	652.06	0.00
164	031002001020	自动排气阀	1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格.压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	4	80.62	322.48	0.00
165	031301003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	364.94	364.94	0.00
166	031301003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	288.17	288.17	0.00
167	031301003014	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN200 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	162.90	325.80	0.00
168	031301003015	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	5	128.00	640.00	0.00
169	031301003016	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	5	76.42	382.10	0.00
本页小计							2975.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	031201001004	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色（含黄环） 3.满足设计及规范验收要求	m2	250	7.22	1805.00	0.00
		A 地下非人防消防泵房			1	238053.84	238053.84	0.00
171	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警装置 2.规格:DN150 3.连接方式:综合考虑 4.包含：湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关 4.满足设计及规范验收要求	组	4	4623.47	18493.88	0.00
172	030109001001	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵组ZY8.5/20-74-WGZ-L2-KQ3 2.规格:单泵流量:Q=20L/s,H=85m,N=37Kw 3.连接方式:含检查接线、配套控制箱及控制线、含减震支架及除锈刷油、减震垫等,其余详见图纸 4.满足设计及规范验收要求	台	2	15488.92	30977.84	0.00
173	030109001002	喷淋泵	1.名称:喷淋泵组ZY9/40-150-WGZ-L2-KQ3 2.规格:单泵流量:Q=40L/s,H=90m,N=75Kw 3.连接方式:含检查接线、配套控制箱及控制线等、含减震支架及除锈刷油、减震垫等,其余详见图纸 4.满足设计及规范验收要求	台	2	31488.92	62977.84	0.00
174	030901002007	消火栓钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	5.76	223.77	1288.92	0.00
本页小计							115543.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第26页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	030901002008	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	44.36	151.06	6701.02	0.00
176	030901002009	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN65，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	2	125.50	251.00	0.00
177	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN200，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	49.92	325.42	16244.97	0.00
178	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	21.54	260.83	5618.28	0.00
179	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	8	747.24	5977.92	0.00
180	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	2217.99	4435.98	0.00
本页小计							39229.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第27页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	1321.52	5286.08	0.00
182	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀（配置带锁定阀位的锁具） 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	3	1321.52	3964.56	0.00
183	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	837.03	3348.12	0.00
184	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	7	558.36	3908.52	0.00
185	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	406.04	812.08	0.00
186	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:微阻缓闭止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1194.39	2388.78	0.00
187	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:微阻缓闭止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	388.36	776.72	0.00
188	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	461.53	461.53	0.00
本页小计							20946.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第28页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀（动作压力1.08MPa) 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	1521.18	1521.18	0.00
190	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀（动作压力1.02MPa) 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	758.13	758.13	0.00
191	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:流量和压力检测装置 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计及规范验收要求	个	1	876.03	876.03	0.00
192	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:流量和压力检测装置 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计及规范验收要求	个	1	537.55	537.55	0.00
193	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:消火栓系统压力开关（设计启泵压力0.46Mpa） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计及规范验收要求	个	1	537.55	537.55	0.00
194	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格：DN250 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	986.79	1973.58	0.00
195	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格：DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	721.20	1442.40	0.00
196	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格：DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	493.63	987.26	0.00
197	030807003019	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格：DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	310.23	620.46	0.00
本页小计							9254.14	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第29页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	030807003020	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.规格：DN250 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	986.79	1973.58	0.00
199	030807003021	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.规格：DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	1089.78	1089.78	0.00
200	030807003022	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.规格：DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	713.04	1426.08	0.00
201	030807003023	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.规格：DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	481.97	481.97	0.00
202	030807003024	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1476.03	2952.06	0.00
203	030807003025	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	617.55	1235.10	0.00
204	030807003026	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1216.03	2432.06	0.00
205	030807003027	低压法兰阀门	1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	507.55	1015.10	0.00
206	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表（含压力表弯） 2.满足设计及规范验收要求	台	12	229.51	2754.12	0.00
207	031002001021	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格.压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	16	42.32	677.12	0.00
本页小计							16036.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	030804001001	低压碳钢管件	1.类型:镀锌大小头 2.规格.压力等级:DN200 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	2	248.94	497.88	0.00
209	030804001002	低压碳钢管件	1.类型:镀锌大小头 2.规格.压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	2	135.30	270.60	0.00
210	030804001003	吸水口	1.类型:吸水口 2.规格.压力等级:DN250 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	2	336.81	673.62	0.00
211	030804001004	吸水口	1.类型:吸水口 2.规格.压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	个	2	188.49	376.98	0.00
212	030810002001	法兰	1.类型:沟槽法兰 2.规格.压力等级:DN250 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	片	12	285.68	3428.16	0.00
213	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.类型:法兰 2.规格.压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.满足设计及规范验收要求	片	30	285.68	8570.40	0.00
214	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.类型:法兰 2.规格.压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.满足设计及规范验收要求	片	16	169.35	2709.60	0.00
215	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.类型:法兰 2.规格.压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足设计及规范验收要求	片	36	124.34	4476.24	0.00
216	031301003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN273 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	589.11	589.11	0.00
本页小计							21592.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	031301003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN225 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	589.11	589.11	0.00
218	031301003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN219 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	5	475.03	2375.15	0.00
219	031301003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN159 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	364.94	364.94	0.00
220	031301003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN40 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	209.82	419.64	0.00
221	031301003022	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN325 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1197.65	2395.30	0.00
222	031301003023	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN265 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	1060.24	1060.24	0.00
本页小计							7204.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第32页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	031301003024	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN203 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	888.36	1776.72	0.00
224	031301003025	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN146 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	697.44	697.44	0.00
225	031201001005	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色（含黄环） 3.满足设计及规范验收要求	m2	100	7.22	722.00	0.00
226	030414001001	起重设备电气装置	1.名称：手动起重设备 2.型号：手拉葫芦起重量不小于2.5T,起升高度不小于2.5m。	台	4	1713.89	6855.56	0.00
		A 地下非人防火灾报警系统			1	99182.78	99182.78	0.00
227	030904008003	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.类型：底距地1.7m明装(与弱电设备在同位置时底边距离弱电设备顶边0.2米处安装) 3.满足设计及规范验收要求	台	2	954.30	1908.60	0.00
228	030904007007	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.类型：除电井大样图中标注或者与探测器吸顶安装外其它底距地2.2m安装 3.满足设计及规范验收要求	个	10	244.75	2447.50	0.00
229	030904003003	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：底边距地1.3m于消火栓箱内安装 3.满足设计及规范验收要求	个	120	132.67	15920.40	0.00
230	030904001002	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶安装 3.满足设计及规范验收要求	个	80	87.39	6991.20	0.00
231	030904001003	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶安装 3.满足设计及规范验收要求	个	15	87.39	1310.85	0.00
本页小计							38630.27	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第33页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	030904003004	按钮	1.名称：手动报警按钮+电话插孔(二者并排安装,为2个按钮) 2.安装方式：暗装,H+1.3m,在声光报正下方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	4	152.90	611.60	0.00
233	030904004002	声光报警器	1.名称：声光报警器(自带输入输出模块) 2.安装形式：明装,首层H+2.4m,其它层H+2.25m,手动报警按钮正上方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	8	188.19	1505.52	0.00
234	030904007008	消防模块	1.名称：编码单输入模块(单输入接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边 3.满足设计及规范验收要求	个	27	230.75	6230.25	0.00
235	030904007009	消防模块	1.名称：编码输入/输出模块(单输入/输出接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边(正压风口I/O模块设于风口机构箱内) 3.满足设计及规范验收要求	个	30	267.48	8024.40	0.00
236	030904006002	广播喇叭	1.名称：广播喇叭（使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构) 2.型号.规格：3W 3.安装方式：吸顶安装,应避免与造型冲突 4.满足设计及规范验收要求	个	9	89.33	803.97	0.00
237	030904005003	火灾报警电话	1.名称：火灾报警电话 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+1.3m 4.满足设计及规范验收要求	个	5	146.52	732.60	0.00
238	030904007010	广播模块	1.名称：广播模块 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.5m 4.满足设计及规范验收要求	个	16	236.75	3788.00	0.00
本页小计							21696.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	030904008004	金属模块箱	1.名称：金属模块箱 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.2m 4.满足设计及规范验收要求	台	6	689.32	4135.92	0.00
240	030412003004	桥架	1.名称：火灾自动报警专用槽式金属桥架 2.规格：100x50，内置金属隔板，外刷防火漆 3.防火封堵 4.含接地跨接,，支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	73	80.37	5867.01	0.00
241	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	478.35	19.28	9222.59	0.00
242	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	598.87	10.00	5988.70	0.00
243	030412006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗 装 4.满足设计及规范验收要求	个	260	8.72	2267.20	0.00
244	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	800	5.88	4704.00	0.00
本页小计							32185.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJYP-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	70	8.68	607.60	0.00
246	030412004015	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJY-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	135	5.21	703.35	0.00
247	030412004016	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-RYJYP-4×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	116	16.04	1860.64	0.00
248	030412004017	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	720	4.00	2880.00	0.00
249	030909006007	防火控制装置调试	1.名称：消防水泵联动调试 2.满足设计及规范验收要求	个	4	304.70	1218.80	0.00
250	030909006008	防火控制装置调试	1.名称：消防风机调试 2.满足设计及规范验收要求	个	6	280.78	1684.68	0.00
251	030909006010	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀，电动正压送风阀调试 2.满足设计及规范验收要求	个	12	179.20	2150.40	0.00
252	030909006011	防火控制装置调试	1.名称：切断非消防电源调试 2.满足设计及规范验收要求	个	20	280.85	5617.00	0.00
		A 地下人防消火栓系统			**1**	**79250.06**	**79250.06**	**0.00**
本页小计							16722.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	030901002010	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	180.22	161.84	29166.80	0.00
254	030901002011	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀钢管DN70，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	125.92	128.12	16132.87	0.00
255	030901010005	减压稳压型消火栓箱	1.安装方式:减压稳压型消火栓箱 2.型号.规格:采用(15S202)SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓,消火栓箱型号采用SG24E65Z-J型(单栓)。消火栓箱配置QZ19/Φ19水枪一支,DN65X25米长的衬胶水龙带一条,消防报警按钮一只,消防软管卷盘JPS1.6-19(30米)一套。消火栓安装详见15S202(P19)。消火栓嵌于防火墙上时,消火栓背面需做防火处理,保证其防火等级与防火墙一致。每个组合式消火栓箱内设置两具磷酸铵盐干粉灭火器。 3.报警按钮（在消防电中报价） 4.满足设计及规范验收要求	套	13	1244.34	16176.42	0.00
256	031002001022	闸阀DN100	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	6	809.49	4856.94	0.00
本页小计							66333.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
257	031002001023	蝶阀DN100	1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	4	512.66	2050.64	0.00
258	030910002003	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.型号、规格：内含MF/ABC5*2	套	41	219.31	8991.71	0.00
259	031301003026	套管DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	4	288.17	1152.68	0.00
260	031201001006	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色 3.满足设计及规范验收要求	m2	100	7.22	722.00	0.00
		A 地下人防喷淋系统			1	215259.51	215259.51	0.00
261	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN150，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	124.35	261.36	32500.12	0.00
262	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN100，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	49.5	178.05	8813.48	0.00
本页小计							54230.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
263	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN80，含管件 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	142.54	166.22	23693.00	0.00
264	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN50，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	117.55	102.42	12039.47	0.00
265	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN40，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	334.14	87.81	29340.83	0.00
266	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN32，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	313.22	64.61	20237.14	0.00
267	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀加厚钢管DN25，含管件 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗、支架及除锈刷油、管道标识 5.满足设计及规范验收要求	m	796.56	53.40	42536.30	0.00
本页小计							127846.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	030901003004	湿式闭式喷淋	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头(标准响应喷头) 3.连接形式:丝扣 4.满足设计及规范验收要求	个	553	42.92	23734.76	0.00
269	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.阀体为球墨铸铁 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1211.95	1211.95	0.00
270	031002001024	信号蝶阀	1.名称:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	856.61	856.61	0.00
271	031002001025	闸阀	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	3	849.25	2547.75	0.00
272	031002001026	球阀	1.名称:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	2	174.55	349.10	0.00
273	031002001027	球阀	1.名称:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范验收要求	个	3	127.36	382.08	0.00
274	031002001028	球阀	1.名称:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	3	89.43	268.29	0.00
275	031002001029	球阀	1.名称:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	1	68.85	68.85	0.00
本页小计							29419.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
276	030901007006	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.规格：DN150（孔径满足设计要求） 3.满足设计及规范验收要求	个	1	393.83	393.83	0.00
277	031002001030	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范验收要求	个	27	81.73	2206.71	0.00
278	030901008004	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:镀锌管连接 4.含压力表，截止阀2个，试水接头，排水漏斗等 5.满足设计及规范验收要求	套	1	326.03	326.03	0.00
279	031301003027	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	364.94	729.88	0.00
280	031301003028	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	209.85	419.70	0.00
281	031301003029	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN40 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	3	209.88	629.64	0.00
282	031301003030	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN32 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	7	209.91	1469.37	0.00
本页小计							6175.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第41页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
283	031301003031	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN25 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	1	204.17	204.17	0.00
284	031301003032	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN200 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	8	162.90	1303.20	0.00
285	031301003033	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	15	128.00	1920.00	0.00
286	031301003034	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN100 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	20	76.42	1528.40	0.00
287	031301003035	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	15	73.80	1107.00	0.00
288	031301003036	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.填料材质:防火填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	43	31.95	1373.85	0.00
289	031201001007	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色 3.满足设计及规范验收要求	m2	325	9.44	3068.00	0.00
		A 地下人防火灾报警系统			1	142766.23	142766.23	0.00
本页小计							10504.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第42页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
290	030904008005	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.类型：底距地1.7m明装(与弱电设备在同位置时底边距离弱电设备顶边0.2米处安装) 3.满足设计及规范验收要求	台	1	954.30	954.30	0.00
291	030904007011	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.类型：除电井大样图中标注或者与探测器吸顶安装外其它底距地2.2m安装 3.满足设计及规范验收要求	个	12	244.75	2937.00	0.00
292	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.类型：明装,H+1.3m 3.满足设计及规范验收要求	台	1	2334.58	2334.58	0.00
293	030904003005	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：底边距地1.3m于消火栓箱内安装 3.满足设计及规范验收要求	个	13	132.67	1724.71	0.00
294	030904001004	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶安装 3.满足设计及规范验收要求	个	132	87.39	11535.48	0.00
295	030904001005	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶安装 3.满足设计及规范验收要求	个	14	87.39	1223.46	0.00
296	030904003006	按钮	1.名称：手动报警按钮+电话插孔(二者并排安装,为2个按钮) 2.安装方式：暗装,H+1.3m,在声光报正下方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	8	152.90	1223.20	0.00
297	030904004003	声光报警器	1.名称：声光报警器(自带输入输出模块) 2.安装形式：明装,首层H+2.4m,其它层H+2.25m,手动报警按钮正上方安装 3.满足设计及规范验收要求	个	8	188.19	1505.52	0.00
298	030904007012	消防模块	1.名称：编码输入/输出模块(单输入/输出接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边(正压风口I/O模块设于风口机构箱内) 3.满足设计及规范验收要求	个	12	267.48	3209.76	0.00
本页小计							26648.01	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
299	030904007013	消防模块	1.名称：编码单输入模块(单输入接点) 2.安装形式：有模块箱时模块箱内安装,无模块箱时随设备附近的吊顶内或设备箱旁边 3.满足设计及规范验收要求	个	11	230.75	2538.25	0.00
300	030904006003	广播喇叭	1.名称：广播喇叭（使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构） 2.型号.规格：3W 3.安装方式：吸顶安装,应避免与造型冲突 4.满足设计及规范验收要求	个	15	89.33	1339.95	0.00
301	030904005004	火灾报警电话	1.名称：火灾报警电话 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+1.3m 4.满足设计及规范验收要求	个	8	146.52	1172.16	0.00
302	030904007014	广播模块	1.名称：广播模块 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.5m 4.满足设计及规范验收要求	个	1	236.75	236.75	0.00
303	030904008006	金属模块箱	1.名称：金属模块箱 2.型号.规格：系统选配 3.安装方式：明装,H+2.2m 4.满足设计及规范验收要求	台	5	689.32	3446.60	0.00
304	030412003005	桥架	1.名称：火灾自动报警专用槽式金属桥架 2.规格：200x100 3.防火封堵 4.含接地跨接、支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	15.6	294.98	4601.69	0.00
305	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	73.58	25.15	1850.54	0.00
本页小计							15185.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
306	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	2251.75	19.28	43413.74	0.00
307	030412006007	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质 3.安装形式：暗 装 4.满足设计及规范验收要求	个	250	8.72	2180.00	0.00
308	030412004018	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZCN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1741.14	5.88	10237.90	0.00
309	030412004019	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	720	4.00	2880.00	0.00
310	030412004020	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZCN-RYJSP-2×1.0 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	242.03	4.55	1101.24	0.00
311	030412004021	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZCN-BYJ-0.3/0.5kV-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1160	3.14	3642.40	0.00
312	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZCN-KYJY-2×1.5	m	120	10.84	1300.80	0.00
313	030409002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZBN-KYJY-3×1.5	m	405.3	13.09	5305.38	0.00
本页小计							70061.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
314	030409002007	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZCN-KYJY-4x1.5	m	180.9	15.34	2775.01	0.00
315	030909003002	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试500点以内 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	22214.42	22214.42	0.00
316	030909004002	消防广播系统调试	1.名称：消防广播系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	432.14	432.14	0.00
317	030909006002	防火控制装置调试	1.名称：防火控制装置调试 2.包含 防火卷帘调试、电梯，水泵，风机，切断非消防电源，电动防火阀，电动排烟阀，电动正压送风阀等 2.满足设计及规范验收要求	个	60	90.02	5401.20	0.00
318	030909005002	消防电话系统调试	1.名称：消防电话系统调试 2.满足设计及规范验收要求	系统	1	48.05	48.05	0.00
		A 地下人防防火门监控系统			**1**	**14936.89**	**14936.89**	**0.00**
319	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	80	19.28	1542.40	0.00
320	030412004022	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZN-RYJS-0.3/0.5kV-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	200	5.88	1176.00	0.00
321	030412004023	配线	1.名称：电气配线 2.型号：ZR-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	75	3.14	235.50	0.00
本页小计							33824.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
322	030906003007	监控模块	1.名称：常闭双门监控模块 2.型号：CB2 3.满足设计及规范验收要求	个	6	634.01	3804.06	0.00
323	030906003008	门磁	1.名称：门磁 2.满足设计及规范验收要求	个	12	393.18	4718.16	0.00
324	030906001003	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.型号：SDFM6200-F 3.满足设计及规范验收要求	台	1	3460.77	3460.77	0.00
		A 地下人防电气火灾监控系统			**1**	**4090.68**	**4090.68**	**0.00**
325	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	40	19.28	771.20	0.00
326	030412004024	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZCN-RYJS-0.3/0.5kV-2×2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	120	8.13	975.60	0.00
327	030907002002	剩余电流式监控探测器	1.名称：探测器 2.型号：探测电流为300mA 3.满足设计及规范验收要求	个	4	585.97	2343.88	0.00
		A 地下人防消防电源监控系统			**1**	**15685.83**	**15685.83**	**0.00**
328	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	40	25.15	1006.00	0.00
本页小计							17079.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
329	030412004025	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZN-RYJS-2×1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	351.34	5.88	2065.88	0.00
330	030412004026	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线/线槽配线 5.满足设计及规范验收要求	m	702.3	4.12	2893.48	0.00
331	030908002002	电流传感器	1.名称：电流传感器 2.型号：探测电流为300mA 3.满足设计及规范验收要求	个	10	505.97	5059.70	0.00
332	030908001002	区域分机	1.名称：区域分机 2.型号：AF-QYFJ 3.满足设计及规范验收要求	台	1	4660.77	4660.77	0.00
		A 地下人防其他			**1**	**1284.14**	**1284.14**	**0.00**
333	031301003037	过密闭墙套管M1	1.名称、类型:过密闭墙套管M1，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN25，含两端接线盒 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	11	49.39	543.29	0.00
334	031301003038	过密闭墙套管M2	1.名称、类型:过密闭墙套管M2，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN25，含两端接线盒 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	49.39	98.78	0.00
335	031301003039	过密闭墙套管M3	1.名称、类型:过密闭墙套管M3，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN25，含两端接线盒 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	13	49.39	642.07	0.00
		C 地上喷淋抗震支架			**1**	**30802.41**	**30802.41**	**0.00**
本页小计							15963.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
336	031301004001	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	222.36	222.36	0.00
337	031301004002	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	16	213.49	3415.84	0.00
338	031301004003	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	37	209.94	7767.78	0.00
339	031301004004	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	12	206.39	2476.68	0.00
340	031301004005	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	14	293.71	4111.94	0.00
341	031301004006	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	25	296.37	7409.25	0.00
本页小计							25403.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第49页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
342	031301004007	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	18	299.92	5398.56	0.00
		C 地下非人防喷淋抗震支架			1	6435.61	6435.61	0.00
343	031301004008	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	216.95	650.85	0.00
344	031301004009	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	208.08	832.32	0.00
345	031301004010	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	5	204.53	1022.65	0.00
346	031301004011	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTSB-DN65-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	200.98	401.96	0.00
347	031301004012	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN65-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	287.48	862.44	0.00
本页小计							9168.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第50页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
348	031301004013	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN80-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	290.14	580.28	0.00
349	031301004014	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	293.69	1174.76	0.00
350	031301004015	抗震支架	1.名称：管道抗震支架 2.规格：YTS-DN150-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	303.45	910.35	0.00
本页小计							2665.39	0.00
合　　计							3589093.72	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		164722.80	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	95415.18	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	19741.07	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	9870.54	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	36191.97	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	2467.63	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				163686.39	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1036.41	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		44743.15	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	44743.15	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				45779.56	—

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				209465.95	—

增值税计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3798559.67	9	341870.37

单位工程汇总表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6017579.39
1.1	地上防排烟系统	1131052.58
1.2	地上排风系统	1525910.91
1.3	地上新风及多联机系统	1205901.33
1.4	地上分体空调	14566.91
1.5	地上其他	6085.56
1.6	系统调试	76788.98
1.7	地上暖通抗震支架	33342.98
1.8	地下非人防防排烟系统	381331.10
1.9	地下非人防送风系统	17101.84
1.10	地下非人防排风系统	106948.44
1.11	地下非人防分体空调	10917.66
1.12	地下人防平时通风系统	328661.35
1.13	地下人防战时通风	1155581.63
1.14	非人防地下室暖通抗震支架	8950.84
1.15	人防地下室暖通抗震支架	14437.28
2	措施项目	223018.91
2.1	其中：安全生产	110943.33
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	561653.85
合　　计		6802252.15

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 地上防排烟系统			1	1131052.58	1131052.58	0.00
1	030108001001	排烟风机	1.名称：排烟风机SEF-43,44,45,46 2.型号、规格：风量65000cmh，电力18.5KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	4	17844.80	71379.20	0.00
2	030108001002	排烟风机	1.名称：排烟风机SEF-RF1,2,3,4，SEF-41,42 2.型号、规格：风量36000cmh，电力11KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	6	11548.70	69292.20	0.00
3	030703019004	柔性接口	1.名称:软接 2.综合考虑 3.满足设计及规范验收要求	m2	15	106.72	1600.80	0.00
4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边4000mm以下 5.板材厚度：1.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	328.78	177.24	58272.97	0.00
本页小计							200545.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第2页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：1.2mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	129.86	171.98	22333.32	0.00
6	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：1.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	180.86	184.17	33308.99	0.00
7	030702001013	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：1.2mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	31.83	171.98	5474.12	0.00
8	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：1mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	1461.6	174.74	255399.98	0.00
本页小计							316516.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第3页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030703020001	消声器	1.名称：消声器 2.规格：500*500 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	1073.28	1073.28	0.00
10	030703021001	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：4000×500×2200h 3.材质：钢 4.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	4725.32	9450.64	0.00
11	030703021002	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1000×1000×3500h 3.材质：钢 4.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2880.32	2880.32	0.00
12	030703001001	碳钢阀门	1.名称：电动排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1600*200 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	10	1036.39	10363.90	0.00
13	030703001002	碳钢阀门	1.名称：电动风阀 2.规格：300*600 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	777.28	1554.56	0.00
14	030703001003	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1100*400 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	996.39	996.39	0.00
本页小计							26319.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第4页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030703001004	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1000*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	6	916.39	5498.34	0.00
16	030703001005	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：850*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	26	747.28	19429.28	0.00
17	030703001006	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：800*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	16	742.28	11876.48	0.00
18	030703001007	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：3000*2000 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	2715.87	5431.74	0.00
19	030703001008	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：1000*400 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	976.39	976.39	0.00
20	030703001009	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：1000*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	6	916.39	5498.34	0.00
本页小计							48710.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第5页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030703001010	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：850*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	50	747.28	37364.00	0.00
22	030703001011	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：800*630 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	10	1000.86	10008.60	0.00
23	030703001012	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：800*250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	9	742.28	6680.52	0.00
24	030703001013	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1600*200 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	12	1335.39	16024.68	0.00
25	030703001014	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1250*600 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	1327.28	6636.40	0.00
26	030703001015	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1000*800 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1244.39	2488.78	0.00
27	030703001016	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1000*300 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1086.39	1086.39	0.00
本页小计							80289.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第6页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030703001017	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：800*800 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1178.39	2356.78	0.00
29	030703001018	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：700*1250 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1267.28	1267.28	0.00
30	030703001019	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：630*400 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	752.28	752.28	0.00
31	030703001020	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：500*500 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	800.28	4001.40	0.00
32	030703001021	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：400*800 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	834.39	834.39	0.00
33	030703001022	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：1600*2300 3.满足设计及规范验收要求	个	4	3825.55	15302.20	0.00
34	030703001025	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：1500*1500 3.满足设计及规范验收要求	个	2	2960.17	5920.34	0.00
35	030703001023	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：1250*600 3.满足设计及规范验收要求	个	6	1937.16	11622.96	0.00
36	030703001026	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：1000*1500 3.满足设计及规范验收要求	个	2	2515.17	5030.34	0.00
本页小计							47087.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第7页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030703001024	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：500*500 3.满足设计及规范验收要求	个	2	1038.93	2077.86	0.00
38	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：2000*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	5	1747.70	8738.50	0.00
39	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	474.70	949.40	0.00
40	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*600 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	411.00	822.00	0.00
41	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：900*900 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	7	444.70	3112.90	0.00
42	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	361.00	361.00	0.00
43	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*600 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	80	276.45	22116.00	0.00
44	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防水百叶 2.规格：1900*1200 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1494.30	2988.60	0.00
45	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防水百叶 2.规格：1600*2300 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	4	1836.97	7347.88	0.00
46	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防水百叶 2.规格：1500*1500 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	3	1247.70	3743.10	0.00
本页小计							52257.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第8页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防水百叶 2.规格：1000*1500 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	5	847.70	4238.50	0.00
48	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：1000*300 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	461.00	461.00	0.00
49	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：800*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	411.00	411.00	0.00
50	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：500*500 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	3	306.45	919.35	0.00
51	011303003002	活动挡烟垂壁	1.名称：活动挡烟垂壁 2.规格：≥500mm 3.材质：无机纤维防火帆布制作，包含电控箱，烟感探测器，手动开启按钮及相应管线 4.满足设计及规范验收要求	m2	146.56	280.00	41036.80	0.00
52	030405004001	控制器	1.名称：高窗手动控制器 2.含控制器按钮及相应管线 3.满足设计及规范验收要求	台	20	521.63	10432.60	0.00
53	030405004003	控制器	1.名称：天窗应急排烟排热窗就地控制器 2.含控制器按钮及相应管线 3.满足设计及规范验收要求	台	2	521.63	1043.26	0.00
54	030904001001	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.含控制器按钮及相应管线 3.满足设计及规范验收要求	个	12	483.84	5806.08	0.00
本页小计							64348.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第9页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031208003005	通风管道绝热	1.耐火极限0.5h的风管,镀锌钢板风管外包复合铝箔岩棉板,容重 60kg/m3，厚度≥50mm 外侧复合长效耐水阻燃贴面 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	58.7	1443.29	84721.12	0.00
56	031208003006	通风管道绝热	1.耐火极限1h的风管,镀锌钢板风管外包复合铝箔岩棉板,容重 120kg/m3，厚度≥50mm 外侧复合长效耐水阻燃贴面 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	33.8	2009.79	67930.90	0.00
57	031208003007	通风管道绝热	1.耐火极限要求大于1h的风管,镀锌钢板风管外包,防火板与镀锌钢板风管之间内衬50mm岩棉。 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	31.2	1031.29	32176.25	0.00
58	030409010002	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板,耐火极限1.5h、2h时板材厚度为9.0mm	m2	824	120.00	98880.00	0.00
59	030409010001	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板，耐火极限3h时板材厚度为12mm	m2	84	130.00	10920.00	0.00
60	030702010001	风管检查孔	1.名称：风孔测定孔、检查孔、清洗孔	个	10	34.99	349.90	0.00
		A 地上排风系统			**1**	**1525910.91**	**1525910.91**	**0.00**
61	030405017001	天花板式排风扇	1.名称：天花板式排风扇VNT-500 2.满足设计及规范验收要求	台	2	368.03	736.06	0.00
本页小计							295714.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第10页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030405017003	天花板式排风扇	1.名称：天花板式排风扇VNT-200 2.满足设计及规范验收要求	台	1	284.02	284.02	0.00
63	030405017004	天花板式排风扇	1.名称：天花板式排风扇VNT-100 2.满足设计及规范验收要求	台	70	262.02	18341.40	0.00
64	030108001017	排风风机	1.名称：管道静音风机 2.型号、规格：风量180cmh，电力20W 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	638	950.19	606221.22	0.00
65	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：排风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	4.88	149.58	729.95	0.00
66	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：排风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边320mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	956.93	205.04	196208.93	0.00
67	030703019002	柔性接口	1.名称:软接 2.难燃帆布制作 3.满足设计及规范验收要求	m2	600	106.72	64032.00	0.00
68	030703001036	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：150*150 3.满足设计及规范验收要求	个	711	349.30	248352.30	0.00
本页小计							1134169.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第11页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030703001047	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：150*150 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	711	401.47	285445.17	0.00
70	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：100*100 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1272	82.31	104698.32	0.00
71	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防水百叶 2.规格：750*200 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	236.41	236.41	0.00
72	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防水百叶 2.规格：300*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	256.41	512.82	0.00
73	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防水百叶 2.规格：150*150 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	112.31	112.31	0.00
		A 地上新风及多联机系统			**1**	**1205901.33**	**1205901.33**	**0.00**
74	030701003001	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-117Kw 2.型号、规格：制冷量117.15KW，额定功率17.8KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	60678.93	121357.86	0.00
本页小计							512362.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第12页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030701003013	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-56Kw 2.型号、规格：制冷量56KW，额定功率15.6KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	34023.98	34023.98	0.00
76	030701003014	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-28Kw 2.型号、规格：制冷量28KW，额定功率6.8KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	20688.82	20688.82	0.00
77	030701003015	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-20Kw 2.型号、规格：制冷量20KW，额定功率5.8KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	6	17219.38	103316.28	0.00
78	030701003016	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-16Kw 2.型号、规格：制冷量16KW，额定功率4.8KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	5	12705.25	63526.25	0.00
本页小计							221555.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第13页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030701003017	空调室外机	1.名称：空调室外机PAC-8Kw 2.型号、规格：制冷量8KW，额定功率2KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	3	8190.41	24571.23	0.00
80	030701003002	空调室内机	1.名称：空调室内机四面嵌入 2.型号、规格：制冷量14KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	4119.44	8238.88	0.00
81	030701003003	空调室内机	1.名称：空调室内机四面嵌入 2.型号、规格：制冷量12.5KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	8	3729.49	29835.92	0.00
本页小计							62646.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第14页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030701003004	空调室内机	1.名称：空调室内机四面嵌入 2.型号、规格：制冷量11.2KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	6	3893.20	23359.20	0.00
83	030701003009	空调室内机	1.名称：空调室内机自由静压风管式 2.型号、规格：制冷量8KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	10	3665.64	36656.40	0.00
84	030701003010	空调室内机	1.名称：空调室内机自由静压风管式 2.型号、规格：制冷量7.1KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	6	3588.95	21533.70	0.00
本页小计							81549.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第15页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030701003011	空调室内机	1.名称：空调室内机自由静压风管式 2.型号、规格：制冷量6.3KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	6	3472.66	20835.96	0.00
86	030701003012	空调室内机	1.名称：空调室内机自由静压风管式 2.型号、规格：制冷量5.6KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制面板及控制线、独立计费功能等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	25	3300.99	82524.75	0.00
87	030108001016	新风处理机	1.名称：新风处理机FAU-1100 2.型号、规格：风量1100m3/min，输入功率0.165KW 3.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制柜及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	4555.99	9111.98	0.00
88	030703019001	柔性接口	1.名称:软接 2.难燃帆布制作 3.满足设计及规范验收要求	m2	2	106.73	213.46	0.00
本页小计							112686.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第16页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030702001010	碳钢通风管道	1.名称：空调系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1250mm以下 5.板材厚度：1mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	185	153.32	28364.20	0.00
90	030702001012	碳钢通风管道	1.名称：空调系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	187	149.57	27969.59	0.00
91	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：新风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边450mm以下 5.板材厚度：0.6mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	16.55	191.84	3174.95	0.00
92	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：新风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	55.19	140.07	7730.46	0.00
93	030702010002	风管检查孔	1.名称：风孔测定孔、检查孔、清洗孔	个	3	34.99	104.97	0.00
本页小计							67344.17	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第17页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030703020010	消声器	1.名称：消声器 2.规格：400*200 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	713.55	1427.10	0.00
95	030703021003	消声静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：1600*200*200 3.材质：钢 4.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	74	2565.32	189833.68	0.00
96	030703001049	碳钢阀门	1.名称：电动风阀 2.规格：400*200 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	557.28	1114.56	0.00
97	030703001050	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：400*200 3.满足设计及规范验收要求	个	2	629.95	1259.90	0.00
98	030703001051	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：200*160 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	292.41	1462.05	0.00
99	030703001052	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：400*800 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	834.39	834.39	0.00
100	030703001053	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：400*200 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	3	515.27	1545.81	0.00
101	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*200 3.材质：ABS 4.满足设计及规范验收要求	个	10	92.32	923.20	0.00
本页小计							198400.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第18页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶回风口(带滤网) 2.规格：1500*150 3.材质：ABS 4.满足设计及规范验收要求	个	25	382.40	9560.00	0.00
103	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶回风口(带滤网) 2.规格：1200*150 3.材质：ABS 4.满足设计及规范验收要求	个	22	362.40	7972.80	0.00
104	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：条形风口 2.规格：1500*150 3.材质：ABS 4.满足设计及规范验收要求	个	25	372.40	9310.00	0.00
105	030703009005	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：条形风口 2.规格：1200*150 3.材质：ABS 4.满足设计及规范验收要求	个	22	357.40	7862.80	0.00
106	031001005001	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ9.5 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	386.47	50.97	19698.38	0.00
107	031001005002	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ12.7 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	165.39	65.04	10756.97	0.00
108	031001005003	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ15.9 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	329.57	89.89	29625.05	0.00
本页小计							94786.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第19页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031001005004	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ19.1 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	244.42	105.99	25906.08	0.00
110	031001005005	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ22.2 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	250.63	119.29	29897.65	0.00
111	031001005006	铜管	1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：优质加压铜管 Φ28.6 4.连接形式：焊接 5.含铜管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	135.12	172.30	23281.18	0.00
112	030804010002	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格： 外径28.6mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	16	325.95	5215.20	0.00
113	030804010003	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格： 外径22.2mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	19	265.95	5053.05	0.00
114	030804010004	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格： 外径19.1mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	23	231.67	5328.41	0.00
本页小计							94681.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第20页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030804010005	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格：　外径15.9mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	32	196.59	6290.88	0.00
116	030804010006	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格：　外径12.7mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	18	157.46	2834.28	0.00
117	030804010007	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器 2.型号规格：　外径9.5mm 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求	个	35	144.35	5052.25	0.00
118	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：镀锌钢管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	55.73	91.12	5078.12	0.00
119	031001002002	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：镀锌钢管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	130.17	79.61	10362.83	0.00
120	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：镀锌钢管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	158.35	74.23	11754.32	0.00
本页小计							41372.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第21页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：镀锌钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装、支架及除锈刷油 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7.满足设计及规范验收要求	m	201.7	31.02	6256.73	0.00
122	031301003001	套管	1.名称、类型:热镀锌刚套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:不燃材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	293.33	586.66	0.00
123	031301003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:不燃材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	68	75.17	5111.56	0.00
124	031301003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.填料材质:不燃材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	53	32.53	1724.09	0.00
125	031301003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:不燃材料填实封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	34	32.53	1106.02	0.00
126	031208002001	其他管道绝热	1.采用难燃B1级橡塑15mm	m3	0.85	1835.89	1560.51	0.00
127	031208002002	其他管道绝热	1.采用难燃B1级橡塑20mm	m3	2.66	1835.90	4883.49	0.00
128	031208003008	通风管道绝热	1.风管保温：30mm厚橡塑保温	m3	13.31	1760.63	23433.99	0.00
129	031208007003	防潮层、保护层	风管保温层外采用 0.5mm厚的铝壳保护	m2	450	144.13	64858.50	0.00
		A 地上分体空调			1	14566.91	14566.91	0.00
本页小计							109521.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第22页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030701003008	空调器	1.名称：1.5HP壁挂式分体空调（一级能效），电梯机房空调具有自带断电记忆功能 2.规格、型号：冷量3.55KW 3.安装形式：壁挂 4.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式：橡胶减震垫/成品支架及除锈刷油 5.含温控器、开孔、封堵、检查接线、冷媒管、冷凝水管、冷媒等，其余详见图纸、满足设计及规范要求	台	3	1805.11	5415.33	0.00
131	030701003018	空调器	1.名称：5HP柜式分体空调（一级能效） 2.规格、型号：冷量12KW 3.安装形式：落地 4.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式：橡胶减震垫/成品支架及除锈刷油 5.含温控器、开孔、封堵、检查接线、冷媒管、冷凝水管、冷媒等，其余详见图纸、满足设计及规范要求	台	1	9151.58	9151.58	0.00
		A 地上其他			**1**	**6085.56**	**6085.56**	**0.00**
132	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.风管防火封堵 2.包含风管洞口的防火封堵	项	1	6085.56	6085.56	0.00
		C 系统调试			**1**	**76788.98**	**76788.98**	**0.00**
133	030704001002	通风工程检测、调试	1.系统形式：通风工程系统调试 2.含风管漏风、漏光试验、风管标识等 3.满足设计及规范验收要求	系统	1	76788.98	76788.98	0.00
		C 地上暖通抗震支架			**1**	**33342.98**	**33342.98**	**0.00**
134	031301004001	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-2200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	407.74	407.74	0.00
本页小计							97849.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第23页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	031301004002	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-850-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	16	348.30	5572.80	0.00
136	031301004003	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-750-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	341.20	341.20	0.00
137	031301004004	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-630-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	339.43	1357.72	0.00
138	031301004005	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-1600-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	10	528.60	5286.00	0.00
139	031301004006	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-850-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	24	498.59	11966.16	0.00
140	031301004007	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-750-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	496.89	993.78	0.00
本页小计							25517.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第24页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	031301004008	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-630-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	490.02	1960.08	0.00
142	031301004009	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-FJKZ-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	10	545.75	5457.50	0.00
		A 地下非人防防排烟系统			**1**	**381331.10**	**381331.10**	**0.00**
143	030108001018	正压送风机	1.名称：正压送风机SSF-D31,D32 2.型号、规格：风量85000cmh，电力22KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	20776.78	41553.56	0.00
144	030108001019	消防补风机	1.名称：消防补风机BSF-D11,D12 2.型号、规格：风量18000cmh，电力4KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	9515.22	19030.44	0.00
本页小计							68001.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第25页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	030108001020	消防补风机	1.名称：消防补风机BSF-D31,D32 2.型号、规格：风量9000cmh，电力1.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	4981.98	9963.96	0.00
146	030703019005	柔性接口	1.名称:软接 2.综合考虑 3.满足设计及规范验收要求	m2	15	104.34	1565.10	0.00
147	030702001014	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：1.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	24.4	186.98	4562.31	0.00
148	030702001015	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：1.2mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	168.73	169.66	28626.73	0.00
本页小计							44718.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第26页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	030702001016	碳钢通风管道	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：1mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：角钢法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	219.07	172.06	37693.18	0.00
150	030703020011	消声器	1.名称：消声器 2.规格：500*500 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1069.24	2138.48	0.00
151	030703021004	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1000×1000×3500h 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2868.31	2868.31	0.00
152	030703001054	碳钢阀门	1.名称：电动排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1600*200 3.支架及除锈刷油形式、材质：型钢支架及除锈刷油及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1029.97	2059.94	0.00
153	030703001055	碳钢阀门	1.名称：电动风阀 2.规格：300*600 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	773.74	1547.48	0.00
154	030703001056	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1100*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	989.97	989.97	0.00
本页小计							47297.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第27页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030703001057	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：1000*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	6	909.97	5459.82	0.00
156	030703001058	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀（带手动控制） 2.规格：850*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	743.74	1487.48	0.00
157	030703001059	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：3000*2000 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	2704.01	5408.02	0.00
158	030703001060	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：1000*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	969.97	969.97	0.00
159	030703001061	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：1000*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	6	909.97	5459.82	0.00
160	030703001062	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：850*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	50	743.74	37187.00	0.00
161	030703001063	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：800*630 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	10	994.97	9949.70	0.00
本页小计							65921.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第28页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	030703001064	碳钢阀门	1.名称：280度排烟防火阀 2.规格：800*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	9	738.74	6648.66	0.00
163	030703001065	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1600*200 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	12	1326.68	15920.16	0.00
164	030703001066	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1250*600 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	1318.89	6594.45	0.00
165	030703001067	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1000*800 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1237.97	2475.94	0.00
166	030703001068	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：1000*300 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1086.93	1086.93	0.00
167	030703001069	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：800*800 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1171.97	2343.94	0.00
168	030703001070	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：700*1250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1258.89	1258.89	0.00
169	030703001071	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：630*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	748.74	748.74	0.00
本页小计							37077.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第29页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030703001072	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：500*500 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	796.74	3983.70	0.00
171	030703001073	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：400*800 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	827.97	827.97	0.00
172	030703001074	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：1250*600 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1934.16	3868.32	0.00
173	030703001075	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：500*500 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1037.08	2074.16	0.00
174	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：2000*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	5	1741.54	8707.70	0.00
175	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	469.92	939.84	0.00
176	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*600 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	407.08	814.16	0.00
177	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：900*900 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	7	439.92	3079.44	0.00
178	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	357.08	357.08	0.00
179	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：1000*300 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	457.08	457.08	0.00
本页小计							25109.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第30页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：800*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	407.08	407.08	0.00
181	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：自然补风百叶 2.规格：500*500 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	3	303.43	910.29	0.00
182	011303003003	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.规格：≥500mm 3.材质：无吊顶处采用10mm防火板，铝合金装饰框材， 4.满足设计及规范验收要求	m2	2.4	350.00	840.00	0.00
183	011303003004	活动挡烟垂壁	1.名称：活动挡烟垂壁 2.规格：≥500mm 3.材质：无机纤维防火帆布制作，包含电控箱，烟感探测器，手动开启按钮及相应管线 4.满足设计及规范验收要求	m2	25	280.00	7000.00	0.00
184	030405004004	控制器	1.名称：正压送风控制器 2.含控制器按钮及相应管线 3.满足设计及规范验收要求	台	2	2083.87	4167.74	0.00
185	030904001002	余压探测器	1.名称：余压探测器 2.含控制器按钮及相应管线 3.满足设计及规范验收要求	个	12	482.20	5786.40	0.00
186	031208003009	通风管道绝热	1.耐火极限0.5h的风管,镀锌钢板风管外包复合铝箔岩棉板,容重 60kg/m3，厚度≥50mm 外侧复合长效耐水阻燃贴面 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	18.7	1434.89	26832.44	0.00
本页小计							45943.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第31页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	031208003010	通风管道绝热	1.耐火极限1h的风管,镀锌钢板风管外包复合铝箔岩棉板,容重 120kg/m3，厚度≥50mm外侧复合长效耐水阻燃贴面 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	13.8	2001.39	27619.18	0.00
188	031208003011	通风管道绝热	1.防火板与镀锌钢板风管之间内衬50mm岩棉。 2.具体包覆做法参照图集《建筑防烟排烟技术标准图集15K606》P159页、《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607-P129~131页以及19CJ60-5P16~17要求。 3.其余详见图纸要求	m3	11.2	1022.89	11456.37	0.00
189	030409010003	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板,耐火极限1.5h、2h时板材厚度为9.0mm	m2	114	120.00	13680.00	0.00
190	030409010004	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板，耐火极限3h时板材厚度为12mm	m2	14	130.00	1820.00	0.00
191	030702010003	风管检查孔	1.名称：风孔测定孔、检查孔、清洗孔	个	3	34.39	103.17	0.00
		A 地下非人防送风系统			**1**	**17101.84**	**17101.84**	**0.00**
192	030108001021	送风风机	1.名称：送风风机SF-D31 2.型号、规格：风量7000cmh，电力1.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	5716.71	5716.71	0.00
本页小计							60395.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第32页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	030702001017	碳钢通风管道	1.名称：送风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.含风管漏风、漏光试验、风管标识 9.满足设计及规范验收要求	m2	14.74	147.23	2170.17	0.00
194	030703019006	柔性接口	1.名称:软接 2.难燃帆布制作 3.满足设计及规范验收要求	m2	1	104.34	104.34	0.00
195	030703001076	碳钢阀门	1.名称：电动密闭阀 2.规格：800*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	839.97	839.97	0.00
196	030703001077	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：800*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	827.97	1655.94	0.00
197	030703001078	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：800*400 3.满足设计及规范验收要求	个	1	1252.19	1252.19	0.00
198	030703020012	消声器	1.名称：消声器 2.规格：800*400 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	272.26	544.52	0.00
199	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*700 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	434.50	869.00	0.00
200	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防水百叶 2.规格：1500*3000 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1974.50	3949.00	0.00
		A 地下非人防排风系统			1	106948.44	106948.44	0.00
本页小计							11385.13	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第33页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	030108001022	排风风机	1.名称：离心风机EF-D31 2.型号、规格：风量7000cmh，电力1.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	5653.43	5653.43	0.00
202	030108001023	排风风机	1.名称：离心风机EF-D35 2.型号、规格：风量7000cmh，电力1.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	5653.43	5653.43	0.00
203	030108001024	排风风机	1.名称：离心风机EF-D32 2.型号、规格：风量5000cmh，电力1.1KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	4590.05	4590.05	0.00
204	030108001025	排风风机	1.名称：离心风机EF-D33，34 2.型号、规格：风量2000cmh，电力0.55KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	2820.20	5640.40	0.00
本页小计							21537.31	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第34页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	030108001026	排风风机	1.名称：离心风机EF-D11 2.型号、规格：风量3000cmh,电力0.55KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	3499.54	3499.54	0.00
206	030108001027	排风风机	1.名称：管道静音风机 2.型号、规格：风量1900cmh，电力0.039KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	1308.06	1308.06	0.00
207	030108001028	排风风机	1.名称：管道静音风机 2.型号、规格：风量1000cmh，电力0.016KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置减振吊钩、弹簧减振器或橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	1531.31	1531.31	0.00
本页小计							6338.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第35页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	030702001018	碳钢通风管道	1.名称：排风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	128.33	147.22	18892.74	0.00
209	030702001019	碳钢通风管道	1.名称：排风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边450mm以下 5.板材厚度：0.6mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	30.28	188.75	5715.35	0.00
本页小计							24608.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第36页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	030702001020	碳钢通风管道	1.名称：排风系统风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边320mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	30.28	201.65	6105.96	0.00
211	030405017005	天花板式排风扇	1.名称：天花板式排风扇VNT-500 2.满足设计及规范验收要求	台	1	365.01	365.01	0.00
212	030405017006	天花板式排风扇	1.名称：天花板式排风扇VNT-200 2.满足设计及规范验收要求	台	5	281.01	1405.05	0.00
213	030703019007	柔性接口	1.名称:软接 2.难燃帆布制作 3.满足设计及规范验收要求	m2	25	104.34	2608.50	0.00
214	030703020013	消声器	1.名称：消声器 2.规格：800*400 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	3	1298.55	3895.65	0.00
215	030703020014	消声器	1.名称：消声器 2.规格：700*350 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	1178.55	1178.55	0.00
本页小计							15558.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第37页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	030703020015	消声器	1.名称：消声器 2.规格：600*400 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1058.55	2117.10	0.00
217	030703020016	消声器	1.名称：消声器 2.规格：600*250 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	998.55	1997.10	0.00
218	030703020017	消声器	1.名称：消声器 2.规格：400*200 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	4	709.51	2838.04	0.00
219	030703020018	消声器	1.名称：消声器 2.规格：300*300 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	649.51	1299.02	0.00
220	030703020019	消声器	1.名称：消声器 2.规格：300*200 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	589.51	1179.02	0.00
221	030703001079	碳钢阀门	1.名称：电动密闭阀（带手动控制） 2.规格：800*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	879.97	1759.94	0.00
本页小计							11190.22	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第38页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	030703001107	碳钢阀门	1.名称：电动风阀（带手动控制） 2.规格：700*300 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	713.74	713.74	0.00
223	030703001080	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：600*400 3.满足设计及规范验收要求	个	2	1037.08	2074.16	0.00
224	030703001081	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：600*250 3.满足设计及规范验收要求	个	2	904.08	1808.16	0.00
225	030703001082	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：500*500 3.满足设计及规范验收要求	个	2	801.08	1602.16	0.00
226	030703001106	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：400*200 3.满足设计及规范验收要求	个	2	628.74	1257.48	0.00
227	030703001083	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：300*300 3.满足设计及规范验收要求	个	2	628.74	1257.48	0.00
228	030703001084	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：250*250 3.满足设计及规范验收要求	个	2	539.74	1079.48	0.00
229	030703001085	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：250*150 3.满足设计及规范验收要求	个	4	437.23	1748.92	0.00
230	030703001086	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：800*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	827.97	827.97	0.00
231	030703001087	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：750*200 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	623.74	623.74	0.00
232	030703001088	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：700*350 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	673.74	673.74	0.00
本页小计							13667.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第39页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
233	030703001089	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：600*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	643.74	643.74	0.00
234	030703001090	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：600*300 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	623.74	623.74	0.00
235	030703001091	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：400*200 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	4	511.74	2046.96	0.00
236	030703001092	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：300*200 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	511.74	511.74	0.00
237	030703001093	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：300*150 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	483.74	483.74	0.00
238	030703001094	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：250*250 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	5	438.40	2192.00	0.00
239	030703001095	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：250*150 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	7	418.40	2928.80	0.00
240	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200*600 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	1	464.50	464.50	0.00
241	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*400 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	1	274.66	274.66	0.00
本页小计							10169.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第40页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*350 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	4	263.66	1054.64	0.00
243	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*600 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	2	263.66	527.32	0.00
244	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：400*400 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	3	200.53	601.59	0.00
245	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*100 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	5	96.58	482.90	0.00
246	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：防水百叶 2.规格：700*300 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	1	233.66	233.66	0.00
247	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：补风百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	1	173.53	173.53	0.00
248	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：补风百叶 2.规格：250*150 3.材质：铝合金 4.满足设计及规范验收要求	个	8	100.58	804.64	0.00
		A 地下非人防分体空调			1	10917.66	10917.66	0.00
249	030701003019	空调器	1.名称：5HP柜式分体空调（一级能效） 2.规格、型号：冷量12KW 3.安装形式：落地 4.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式：橡胶减震垫/成品支架及除锈刷油 5.含温控器开孔、封堵、检查接线、冷媒管、冷凝水管、冷媒等，其余详见图纸、满足设计及规范要求	台	1	9131.41	9131.41	0.00
本页小计							13009.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第41页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
250	030701003020	空调器	1.名称：1.5HP壁挂式分体空调（一级能效） 2.规格、型号：冷量3.55KW 3.安装形式：壁挂 4.隔振垫（器）、支架及除锈刷油形式：橡胶减震垫/成品支架及除锈刷油 5.含温控器、开孔、封堵、检查接线、冷媒管、冷凝水管、冷媒等，其余详见图纸、满足设计及规范要求	台	1	1786.25	1786.25	0.00
		A 地下人防平时通风系统			1	328661.35	328661.35	0.00
251	030108001029	离心风机	1.名称：PF(Y)-R1-1，2离心风机HTFC-IV-25’’S1 2.型号、规格：风量19190/34160m3/h，电机功率5.1/15.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.落地安装，含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	9808.52	19617.04	0.00
252	030108001030	离心风机	1.名称：PF(Y)-R1-3离心风机HTFC-IV-25’’S1 2.型号、规格：风量25500/34160m3/h，电机功率5.1/15.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.落地安装，含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	11038.97	11038.97	0.00
253	030108001031	混流风机	1.名称：S(B)F-R1-1，2混流风机SWF-I-8 2.型号、规格：风量18636m3/h，电机功率4KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.落地安装/吊装，含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	3650.82	7301.64	0.00
本页小计							39743.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第42页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
254	030108001032	混流风机	1.名称：S(B)F-R1-1，2混流风机SWF-I-8 2.型号、规格：风量22424m3/h，电机功率4KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	1	3750.82	3750.82	0.00
255	030405015001	壁式轴流风机	1.名称：PQ-1壁式轴流风机XBDZ-A-No.2.5 2.型号、规格：风量500m3/h，电机功率0.025KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶隔振垫 4.含风机检查接线，壁式安装 5.满足设计及规范验收要求	台	24	659.01	15816.24	0.00
256	030703019008	柔性接口	1.名称:软接 2.综合考虑 3.满足设计及规范验收要求	m2	12	139.34	1672.08	0.00
257	030702007001	复合型风管	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：钢面成品耐火一体风管 3.形状：矩形 4.规格：长边2000mm以下 5.板材厚度：风管整体为不燃A级(板材内外壁均采用0.5MM厚镀锌钢板)中间芯材为20MM厚不燃A级耐高温硅酸铝棉容重不低于100KG/M3 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：钢制法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	434.97	344.52	149855.86	0.00
本页小计							171095.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第43页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
258	030702007002	复合型风管	1.名称：防排烟系统风管 2.材质：钢面成品耐火一体风管 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：风管整体为不燃A级(板材内外壁均采用0.5MM厚镀锌钢板)中间芯材为20MM厚不燃A级耐高温硅酸铝棉容重不低于100KG/M3 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：钢制法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	131.78	343.52	45269.07	0.00
259	030702001021	碳钢通风管道	1.名称：正压送风风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：1mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	87.89	158.76	13953.42	0.00
本页小计							59222.49	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第44页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
260	030702001022	碳钢通风管道	1.名称：正压送风风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径1000mm以下 5.板材厚度：1mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	25	175.45	4386.25	0.00
261	030703020020	消声器	1.名称：消声器 2.规格：800 3.材质：按图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	4	969.51	3878.04	0.00
262	030703021005	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2000×1500×600 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2313.31	2313.31	0.00
263	030703021006	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1500×1500×600 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	2313.31	4626.62	0.00
264	030703021007	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1200×1200×1200 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2313.31	2313.31	0.00
本页小计							17517.53	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第45页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
265	030703021008	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1200×1000×1200 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2313.31	2313.31	0.00
266	030703021009	消声静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1200×1000×1000 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	1	2313.31	2313.31	0.00
267	030703001096	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：800*800 3.满足设计及规范验收要求	个	2	1711.16	3422.32	0.00
268	030703001097	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN800 3.满足设计及规范验收要求	个	2	837.16	1674.32	0.00
269	030703001098	碳钢阀门	1.名称：280度防烟防火阀FDSH 2.规格：1250*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	3	1049.97	3149.91	0.00
270	030703001099	碳钢阀门	1.名称：280度防烟防火阀FDSH 2.规格：1600*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	1	1228.89	1228.89	0.00
271	030703001100	碳钢阀门	1.名称：280度防烟防火阀FDH 2.规格：800*800 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	3	899.97	2699.91	0.00
272	030703001101	碳钢阀门	1.名称：70度防烟防火阀FDS 2.规格：1000*1000 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1448.89	2897.78	0.00
本页小计							19699.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第46页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
273	030703001102	碳钢阀门	1.名称：70度防烟防火阀FDS 2.规格：1000*320 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	3	999.97	2999.91	0.00
274	030703001103	碳钢阀门	1.名称：70度防烟防火阀FD 2.规格：DN800 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1199.97	2399.94	0.00
275	030703001104	碳钢阀门	1.名称：战时转换阀 2.规格：800*400 3.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 4.满足设计及规范验收要求	个	2	1049.97	2099.94	0.00
276	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200*800 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	1	399.77	399.77	0.00
277	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*1000 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	2	536.77	1073.54	0.00
278	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：排烟口 2.规格：630*400 3.材质：钢制 4.满足设计及规范验收要求	个	16	550.09	8801.44	0.00
279	030409010005	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板,耐火极限1.5h、2h时板材厚度为9.0mm	m2	36	120.00	4320.00	0.00
280	030409010006	防火隔板、防火墙	1.100%无石棉的防火板，耐火极限3h时板材厚度为12mm	m2	8	130.00	1040.00	0.00
281	030702010004	风管检查孔	1.名称：风孔测定孔、检查孔、清洗孔	个	1	34.39	34.39	0.00
		A 地下人防战时通风			**1**	**1155581.63**	**1155581.63**	**0.00**
本页小计							23168.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第47页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	030108001033	离心风机	1.名称：电动脚踏两用风机DJF-1 2.型号、规格：电动:L=1278-3273m3/h;H=1430-410Pa;N=1.1KW;脚踏:L=1225--2983m3/h;H=1208--353Pa; 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.落地安装，含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	4	2341.21	9364.84	0.00
283	030108001034	混流式风机	1.名称：混流式风机SWF-I-5 2.型号、规格：L=8900m3/h;H=326Pa;N=1.5KW 3.隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计要求设置橡胶减振垫，型钢支架及除锈刷油 4.落地安装，含风机检查接线、配套控制箱及控制线等,其余详见图纸 5.满足设计及规范验收要求	台	2	2200.92	4401.84	0.00
284	030703019009	柔性接口	1.名称:软接 2.难燃帆布制作 3.满足设计及规范验收要求	m2	4	104.34	417.36	0.00
285	030703024001	人防其他部件	1.名称：油网滤尘器LWP-X 2.规格：L=1600m3/h，管式加固1X4型 3.满足设计及规范验收要求	个	8	1456.79	11654.32	0.00
286	030703024002	人防其他部件	1.名称：过滤吸收器RFP-1000 2.规格：L=1000m3/h 3.含支架 4.满足设计及规范验收要求	个	4	6326.53	25306.12	0.00
287	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称：超压排气活门FCH250 2.规格：L=800m3/h 3.满足设计及规范验收要求	个	6	2005.42	12032.52	0.00
本页小计							63177.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第48页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
288	030703024003	风预埋Ⅱ型型刚性密闭管	1.名称：预埋管 2.规格：φ500 δ=3mm 风预埋Ⅱ型型刚性密闭管 3.满足设计及规范验收要求	个	4	365.04	1460.16	0.00
289	030703024004	风预埋Ⅲ型刚性密闭管	1.名称：预埋管 2.规格：φ500 δ=3mm 风预埋Ⅲ型刚性密闭管 3.满足设计及规范验收要求	个	4	365.04	1460.16	0.00
290	030703024005	风预埋Ⅲ型刚性密闭管	1.名称：预埋管 2.规格：φ400 δ=3mm 风预埋Ⅲ型刚性密闭管 3.满足设计及规范验收要求	个	2	365.04	730.08	0.00
291	030703024006	风预埋Ⅱ型刚性密闭管	1.名称：预埋管 2.规格：φ250 δ=6mm 风预埋Ⅲ型刚性密闭管 3.满足设计及规范验收要求	个	4	240.03	960.12	0.00
292	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称：双连杆手动密闭阀 2.规格：SMF DN500 3.满足设计及规范验收要求	个	10	2358.36	23583.60	0.00
293	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称：双连杆手动密闭阀 2.规格：SMF DN400 3.满足设计及规范验收要求	个	2	1945.77	3891.54	0.00
294	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称：双连杆手动密闭阀 2.规格：SMF DN300 3.满足设计及规范验收要求	个	4	1503.66	6014.64	0.00
295	030703024007	放射性取样管	1.名称：放射性监测取样管 2.规格：DN32管末端设球阀 3.满足设计及规范验收要求	个	2	154.42	308.84	0.00
296	030703024008	压差测量管	1.名称：压差测量管 2.规格：DN15管末端设球阀 3.满足设计及规范验收要求	个	12	105.91	1270.92	0.00
297	030703024009	人防其他部件	1.名称：换气堵头 2.规格：DN400 3.满足设计及规范验收要求	个	2	571.94	1143.88	0.00
本页小计							40823.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第49页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
298	030703001105	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：DN500 3.满足设计及规范验收要求	个	2	2757.33	5514.66	0.00
299	030703024010	风量测量装置	1.名称：风量测量装置 2.规格：DN400 3.满足设计及规范验收要求	个	2	903.78	1807.56	0.00
300	030703024011	气密性测量管	1.名称：气密性测量管 2.规格：DN50管末端设球阀 3.满足设计及规范验收要求	个	12	93.51	1122.12	0.00
301	030703024012	尾气监测取样管	1.名称：尾气监测取样管 2.规格：DN15管末端设截止阀 3.满足设计及规范验收要求	个	2	105.91	211.82	0.00
302	030702001023	碳钢通风管道	1.名称：送排风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：共板法兰连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	122.04	147.22	17966.73	0.00
本页小计							26622.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第50页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
303	030702001024	碳钢通风管道	1.名称：进排风管 2.材质：钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边1000mm以下 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：焊接连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	44.71	292.17	13062.92	0.00
304	030702001025	碳钢通风管道	1.名称：进排风管 2.材质：钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边450mm以下 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：焊接连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	7.48	425.63	3183.71	0.00
本页小计							16246.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第51页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
305	030702001026	碳钢通风管道	1.名称：进排风管 2.材质：钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径1000mm以下 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：焊接连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	139.45	357.77	49891.03	0.00
306	030702001027	碳钢通风管道	1.名称：进排风管 2.材质：钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径450mm以下 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：焊接连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	32.24	425.73	13725.54	0.00
本页小计							63616.57	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第52页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
307	030702001028	碳钢通风管道	1.名称：进排风管 2.材质：钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径320mm以下 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰、支架及除锈刷油等满足设计要求 7.接口形式：焊接连接 8.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 9.含风管漏风、漏光试验、风管标识 10.满足设计及规范验收要求	m2	12.28	654.62	8038.73	0.00
308	030703020021	消声器	1.名称：消声器 2.规格：800*400 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	1298.55	2597.10	0.00
309	030703021010	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：6500X1000X700(h) 3.材质：钢 4.支架形式、材质：型钢支架及除锈刷油 5.满足设计及规范验收要求	个	2	4413.31	8826.62	0.00
310	031201001001	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.除锈：镀锌钢板,钢管之脱锌,焊缝处,必须先清除外表面的污锈,刷银粉漆二道。 3. 满足设计及规范验收要求	m2	358.2	10.14	3632.15	0.00
311	030604004001	空气质量检测装置AQM	1.名称：空气质量检测装置AQM 2.临战安装	台	2	36000.00	72000.00	0.00
312	030604004003	空气放射性检测装置ARM	1.名称：空气放射性检测装置ARM 2.临战安装	台	2	60000.00	120000.00	0.00
313	030604004002	毒剂检测装置TM	1.名称：毒剂检测装置TM 2.临战安装	台	10	73000.00	730000.00	0.00
		C 非人防地下室暖通抗震支架			**1**	**8950.84**	**8950.84**	**0.00**
本页小计							945094.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第53页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
314	031301004010	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1250-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	362.65	362.65	0.00
315	031301004011	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1100-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	354.67	354.67	0.00
316	031301004012	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1000-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	349.35	2096.10	0.00
317	031301004013	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1600-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	524.24	524.24	0.00
318	031301004014	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1250-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	511.38	1534.14	0.00
319	031301004015	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1100-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	503.66	503.66	0.00
本页小计							5375.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第54页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
320	031301004016	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1000-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	5	498.52	2492.60	0.00
321	031301004017	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-FJKZ-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	541.39	1082.78	0.00
		C 人防地下室暖通抗震支架			**1**	**14437.28**	**14437.28**	**0.00**
322	031301004018	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1600-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	375.96	751.92	0.00
323	031301004019	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1250-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	8	362.65	2901.20	0.00
324	031301004020	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1200-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	359.99	359.99	0.00
325	031301004021	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1000-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	349.35	1048.05	0.00
本页小计							8636.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第55页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
326	031301004022	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-800-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	2	340.47	680.94	0.00
327	031301004023	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1600-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	3	524.24	1572.72	0.00
328	031301004024	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1400-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	515.67	515.67	0.00
329	031301004025	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1250-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	6	511.38	3068.28	0.00
330	031301004026	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1200-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	508.81	508.81	0.00
331	031301004027	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-1000-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	4	498.52	1994.08	0.00
本页小计							8340.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第56页 共56页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
332	031301004028	抗震支架	1.名称：风管抗震支架 2.规格：YTF-800-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	494.23	494.23	0.00
333	031301004029	抗震支架	1.名称：暖通抗震支架 2.规格：YTF-FJKZ-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	541.39	541.39	0.00
本页小计							1035.62	0.00
合　　计							6017579.39	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		191530.26	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	110943.33	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	22953.79	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	11476.90	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	42081.95	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	2869.22	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				190325.19	—

措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1205.07	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		31488.65	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	31488.65	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				32693.72	—

措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				223018.91	—

增值税计价表

工程名称：暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6240598.30	9	561653.85
合　　计					561653.85

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10858621.81
1.1	综合布线系统	996438.17
1.2	计算机网络	4136529.68
1.3	视频监控系统	1127103.23
1.4	一卡通系统	591218.22
1.5	停车管理设备	130580.74
1.6	信息发布系统	274994.78
1.7	电梯五方对讲系统	8060.00
1.8	UPS系统设备	345301.70
1.9	消防控制室系统设备	98927.49
1.10	三网机房系统设备	51491.76
1.11	智能门锁设备	882594.88
1.12	能源计量设备	401371.85
1.13	综合管路系统	923015.00
1.14	三网信号覆盖设备清单（电信和联通）	331037.63
1.15	三网信号覆盖设备清单（移动）	331037.63
1.16	人防弱电	156680.26
1.17	人防其他	754.96
1.18	地上智能化抗震支架	64113.47
1.19	地下非人防智能化抗震支架	7370.36
2	措施项目	337226.02
2.1	其中：安全生产	173238.29
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1007626.30
合　　计		12203474.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 综合布线系统			1	996438.17	996438.17	0.00
		A 办公网			1	838880.93	838880.93	0.00
		A 一、工作区子系统			1	261731.32	261731.32	0.00
1	030502010001	双口面板	1.名称 双口面板 2.参数 1、信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4、端口数量：双口 5、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6、表面处理：塑胶哑光面；白色系；面板材质及颜色需同精装修开关面板选样一致	个	4	18.50	74.00	0.00
2	030502010007	单口面板	1.名称 单口面板 2.参数：1、信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4、端口数量：单口 5、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6、表面处理：塑胶哑光面；白色系；面板材质及颜色需同精装修开关面板选样一致	个	2548	14.80	37710.40	0.00
本页小计							37784.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030502001001	多媒体信息箱	1.设备　多媒体信息箱 2.参数 外部外形尺寸 W450mm × H350mm × D180mm 箱体内腔净尺寸 W435mm × H335mm × D170mm 箱体材质 优质冷轧钢板 板材厚度 箱体 1.2mm，箱门 1.0mm 表面处理 静电喷塑，灰色 安装方式 壁挂明装；也可暗装（墙体预留洞≥465×365×190mm） 箱门 带散热百叶孔，可锁闭 背板 可拆卸安装背板，预留设备固定孔位，支持 DIN 导轨安装 接地 箱体设置保护接地端子 M4 光纤配线区（左侧）：12 口 ODF 光纤配线架 + 储纤盘，入户光缆终端、盘纤、尾纤跳线。 强电配电区（右侧 DIN 导轨）：导轨 PDU 插排，220V 市电输入，强弱电隔离，强弱电线缆间距≥30mm。 有源设备区（中部）：POE 交换机、光猫固定安装。 接地系统：箱体、ODF、PDU 外壳统一接箱体接地端子。	台	637	258.60	164728.20	0.00
4	030502010002	六类非屏蔽信息模块	1.名称　六类非屏蔽信息模块 2.参数 1、描述：办工桌已包含面板以及信息模块；本项工作含水晶头制作、接线、后期运维等内容；	个	2556	23.08	58992.48	0.00
本页小计							223720.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第3页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030502007001	六类非屏蔽跳线（2m）	1.名称 六类非屏蔽跳线（2m） 2.参数 1、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 5、屏蔽方式:U/UTP； 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 8、线序：568B； 9、插拔次数：≥1000次； 10、最高传输频率：250MHz； 11、长度2米；颜色与机柜内条线有明显区分； 12、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	8	28.28	226.24	0.00
		A 二、水平干线子系统			1	132825.00	132825.00	0.00
本页小计							226.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第4页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030502003001	六类非屏蔽双绞线	1.名称 六类非屏蔽双绞线 2.规格及参数1、标准：GB/T18015.5，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，通过标准最高传输频率250MHz测试，额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m ★2、导体规格：4×2×23AWG，单根导体直径不小于0.59±0.02mm,并且提供证明资料（官网截图或者第三方检测报告），导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 4、护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 5、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 6、线缆本体上需印有YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 7、包装方式：305米/箱 8、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	m	17500	7.59	132825.00	0.00
		A 三、垂直干线子系统			1	348940.00	348940.00	0.00
本页小计							132825.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第5页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005001	室内24芯单模光缆	1.名称　室内24芯单模光缆 2.规格及参数 1）、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 ★全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减@20℃（dB/Km）：B1.3、@1310nm≤0.36，@1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 ★允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N ★允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★提供符合YD/T769-2018标准要求的GYXTW 24B1.3或所投规格产品的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告	m	2000	5.61	11220.00	0.00
本页小计							11220.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第6页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030502005002	室内72芯单模光缆	1.名称　室内72芯单模光缆 2.参数　标 准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 ★全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减@20℃（dB/Km）：B1.3）、@1310nm≤0.36，@1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 ★允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N ★允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★提供符合YD/T769-2018标准要求的GYXTW 72B1.3或所投规格产品的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告	m	2000	8.92	17840.00	0.00
本页小计							17840.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第7页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030502005003	室内6芯单模光纤	1.名称　室内6芯单模光纤 2.参数　标 准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 ★全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减@20℃（dB/Km）：B1.3）、@1310nm≤0.36，@1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 ★允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N ★允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★提供符合YD/T769-2018标准要求的GYXTW6B1.3或所投规格产品的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告	m	6000	13.73	82380.00	0.00
本页小计							82380.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第8页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030502005004	2芯皮线光纤	1.名称　2芯皮线光纤 2. 参数　标 准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 ★全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格、衰减@20℃（dB/Km）：B1.3）、@1310nm≤0.36，@1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 ★允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N ★允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★提供符合YD/T769-2018标准要求的GYXTW 4B1.3或所投规格产品的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告	m	50000	4.75	237500.00	0.00
		A 四、接入间子系统（接入机柜）			**1**	**73928.48**	**73928.48**	**0.00**
11	030501005001	42U落地机柜（办公网、设备网共用）	1.名称　42U落地机柜（办公网、设备网共用） 2.规格及相关参数　1）、产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量：42U 2）、材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度不低于2.0mm，框架厚度不低于1.2mm，其它主要部件厚度不低于1.0mm 3）、静态负载：不低于500KG（带支脚） 4）、防护等级：不低于IP20 5）、采用前后透气网格门，含机柜左右侧板； 6）、标配40套螺丝	台	14	3014.70	42205.80	0.00
本页小计							279705.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第9页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502010003	五孔墙面插座（办公网、设备网共用）	1.名称　五孔墙面插座（办公网、设备网共用） 2.规格 10A斜5孔，机柜内安装，配明装底盒和三孔公牛插头，面板颜色需同其他强电插座面板颜色一致	个	14	28.39	397.46	0.00
13	030502010004	PDU（办公网、设备网共用）	1.名称　PDU（办公网、设备网共用） 3.规格：1）、安装方式：水平； 2）、工作电压：220V； 3）、额定输入电流16A 4）、8位10A国标插孔； 5）、含防雷功能 6）、自接线 7）、提供质保≥3年	个	14	150.00	2100.00	0.00
14	030501012001	工业连接器（办公网、设备网共用）	1.名称　工业连接器（办公网、设备网共用） 2.规格 .三芯16A插头+连接器；IP44防水；	台	14	50.00	700.00	0.00
本页小计							3197.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第10页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030502008001	24口六类网络配线架	1.名称 24口六类网络配线架 2.参数：1）、标准19英寸机架式安装，高度：1U，含配套六类模块； 2）、平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口规格 3）、角型配线架，采用模块化设计，可提供24口规格 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4）、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 5）、线缆管理：自带后部线缆管理单元 6）、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 7）、IDC：磷青铜 8）、金针：磷青铜表面镀金 9）、线缆保护盖：PC材料 10）、进线方式：180°进线，IDC：45° 11）、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 12）、打线方式：T568A/T568B 13）、插头与插座插合次数：≥1000次 14）、导线端接次数：≥250次 15）、最高传输频率：250MHz 16）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	架	4	602.41	2409.64	0.00
16	031101020001	24口六类网络配线架模块	1.名称 24口六类网络配线架模块	端口	96	56.00	5376.00	0.00
本页小计							7785.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第11页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030502015001	理线器	1.名称　理线器 2.参数　1）、标准19”机架式安装，高度：1U； 2）、可提供24档理线档位； 3）、材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm； 4）、带有盖板； 5）、带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 6）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	个	4	26.26	105.04	0.00
18	030502007007	六类非屏蔽跳线（0.25m）	1.名称 六类非屏蔽跳线（0.25m） 2.参数 1、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 5、屏蔽方式:U/UTP； 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 8、线序：568B； 9、插拔次数：≥1000次； 10、最高传输频率：250MHz； 11、长度0.25米； 12、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	96	28.28	2714.88	0.00
本页小计							2819.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第12页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030502008002	24芯光纤配线架（办公网、设备网共用）	1.名称　24芯光纤配线架（办公网、设备网共用） 2.参数： 1）、标准：YD/T778，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2）、安装方式：19″机架式安装 3）、1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置 4）、通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5）、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6）、端口数量：24芯，空余端口含安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙含安装封堵功能件（标配） 7）、表面处理：静电喷塑 8）、材料：优质冷扎钢板 9）、表面颜色：黑色 10）、参考产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） 11）、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85% 12）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	个	19	602.40	11445.60	0.00
20	030502013001	SC双工耦合器（办公网、设备网共用）	1.名称　SC双工耦合器（办公网、设备网共用） 2.参数： 1）、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2）、材料：氧化锆陶瓷套管 3）、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4）、重复性：≥500次 5）、互换性：≤0.2dB 6）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	个	114	12.00	1368.00	0.00
本页小计							12813.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第13页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030502014001	SC单模单芯1米尾纤（办公网、设备网共用）	1.名称　LC双芯单模光纤跳线（3m）（办公网、设备网共用） 2.参数 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、光纤类型：B1.3 5、光纤芯数：单芯 6、光纤插头：LC 7、长度：1m 8、单芯光缆护套外径：2.8mm 9、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 10、互换性：≤0.2dB 11、回波损耗：≥50dB（单模） 12、重复性≥1000次 13、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	57	36.21	2063.97	0.00
22	030502012001	光纤熔接（办公网、设备网共用）	1.名称　光纤熔接	芯	57	26.96	1536.72	0.00
23	030502007002	LC-SC双芯单模光纤跳线（3m）（办公网、设备网共用）	1.名称　LC双芯单模光纤跳线（3m）（办公网、设备网共用） 2.参数 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、重复性，互换性，光学特性稳定 5、光纤插头：LC-SC 6、长度：3m 7、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8、互换性：≤0.2dB 9、回波损耗：≥50dB（单模） 10、重复性≥1000次 11、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	57	26.41	1505.37	0.00
		A 五、管理间子系统（核心层）			**1**	**9486.06**	**9486.06**	**0.00**
本页小计							5106.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第14页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030502008003	24芯光纤配线架（办公网、设备网共用）	1.名称　24芯光纤配线架（办公网、设备网共用） 2.参数	架	5	602.40	3012.00	0.00
25	030502013002	SC双工耦合器（办公网、设备网共用）	1.名称 SC双工耦合器（办公网、设备网共用） 2.参数 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、材料：氧化锆陶瓷套管 3、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4、重复性：≥500次 5、互换性：≤0.2dB 6、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	个	114	12.00	1368.00	0.00
26	030502014002	SC单模单芯1米尾纤（办公网、设备网共用）	1.名称　SC单模单芯1米尾纤（办公网、设备网共用） 2.参数 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、光纤类型：B1.3 5、光纤芯数：单芯 6、光纤插头：LC 7、长度：1m 8、单芯光缆护套外径：2.8mm 9、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 10、互换性：≤0.2dB 11、回波损耗：≥50dB（单模） 12、重复性≥1000次 13、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	57	36.21	2063.97	0.00
27	030502012002	光纤熔接（办公网、设备网共用）	1.名称　光纤熔接	芯	57	26.96	1536.72	0.00
本页小计							7980.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第15页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030502007003	LC-SC双芯单模光纤跳线（3m）（办公网、设备网共用）	1.名称　LC-SC双芯单模光纤跳线（3m）（办公网、设备网共用） 2.参数 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、重复性，互换性，光学特性稳定 5、光纤插头：LC-SC 6、长度：3m 7、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8、互换性：≤0.2dB 9、回波损耗：≥50dB（单模） 10、重复性≥1000次 11、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	57	26.41	1505.37	0.00
		A 六、其他			1	11970.07	11970.07	0.00
本页小计							1505.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第16页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1.名称　综合布线系统调试及试运行（含测试） 2.参数 1）、含本项目范围内、弱电系统相关的网线全链路测试，不低于E级标准，验收前提供测试报告（含接线图、长度测试、衰减、近端串音、回波损耗、近端串音功率和（PS NEXT）、外部近端串音（PS ANEXT）、衰减串音比（ACR）等，符合ISO/IEC11801）、GB/T50311）、GB/T50312要求的E级标准。） 2）、含本项目范围内、弱电系统相关的光纤全链路测试，，验收前提供测试报告（含插入损耗（衰减）、长度、极性、高速光纤链路OTDR曲线分析、　反射损耗等，符合TIATSB-140、ISO/IEC14763-3）、GB50312要求。） 3）、含本项目范围内、多媒体会议系统的测试，施工前提供给声场测试文件（满足技术规范书要求），验收前提供测试报告【声学测试报告（STIPA值、声压级分布图、频率响应曲线、传声增益与系统噪声等）、电气测试报告（THD、信噪比、串音衰减实测数据等）、功能验证表、安装质检记录、整改清单等】，符合GB50371-2006及技术规范书要求。 4）、含达到图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料的要求所需的全部工序，满足验收要求	系统	1	11970.07	11970.07	0.00
		A 设备网			**1**	**157557.24**	**157557.24**	**0.00**
		A 一、工作区子系统			**1**	**205.95**	**205.95**	**0.00**
本页小计							11970.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第17页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030502010005	单口面板	1.名称　单口面板 2.参数 1）、信息插座与面板采用90度安装方式 2）、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3）、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4）、端口数量：双口 5）、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6）、表面处理：塑胶哑光面；白色系；面板材质及颜色需同精装修开关面板选样一致	个	3	14.80	44.40	0.00
31	030502010006	六类非屏蔽信息模块	1.名称　六类非屏蔽信息模块 2.参数　1）、描述：办工桌已包含面板以及信息模块；本项工作含水晶头制作、接线、后期运维等内容；	个	3	25.57	76.71	0.00
32	030502007004	六类非屏蔽跳线（0.25m）	1.名称 六类非屏蔽跳线（0.25m） 2.参数 1、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 5、屏蔽方式:U/UTP； 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 8、线序：568B； 9、插拔次数：≥1000次； 10、最高传输频率：250MHz；11、长度0.25米；颜色与机柜内条线有明显区分； 12、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	3	28.28	84.84	0.00
		A 二、水平干线子系统			1	96526.40	96526.40	0.00
本页小计							205.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第18页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030502003002	六类非屏蔽双绞线	1.名称 六类非屏蔽双绞线 2.参数 1、标准：GB/T18015.5，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，通过标准最高传输频率250MHz测试，额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m ★2、导体规格：4×2×23AWG，单根导体直径不小于0.59±0.02mm,并且提供证明资料（官网截图或者第三方检测报告），导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 4、护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 5、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 6、线缆本体上需印有YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 7、包装方式：305米/箱 8、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	m	9150	6.88	62952.00	0.00
本页小计							62952.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第19页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030502003003	六类非屏蔽双绞线（室外型）	1.名称 六类非屏蔽双绞线（室外型） 2.参数 1、标准：GB/T18015.5，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，IEC60754-1，IEC61386，通过标准最高传输频率250MHz测试，额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m ★2、导体规格：4×2×23AWG，单根导体直径不小于0.59±0.02mm，并且提供证明资料（官网截图或者第三方检测报告），导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，增加铝塑复合带纵包防水层及FRP加强芯 4、护套材料：双层LSZH（抗UV），护套外径：6.5±0.3mm 5、最小内弯曲半径：安装时：10倍电缆外径，安装后：6倍电缆外径，敷设方式：钢管、阻燃硬质PVC管或直埋（铠装型号） 6、线缆本体上需印有YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号，并增加"OUTDOOR"标识 7、包装方式：305米/箱（防水防潮包装，配备防水端帽） 8、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌	m	4880	6.88	33574.40	0.00
		A 三、接入间子系统（接入机柜）			1	58329.92	58329.92	0.00
本页小计							33574.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第20页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030502008004	24口六类网络配线架	1.名称 24口六类网络配线架 2.参数 1）、标准19英寸机架式安装，高度：1U，含配套六类模块； 2）、平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口规格 3）、角型配线架，采用模块化设计，可提供24口规格 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4）、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 5）、线缆管理：自带后部线缆管理单元 6）、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 7）、IDC：磷青铜 8）、金针：磷青铜表面镀金 9）、线缆保护盖：PC材料 10）、进线方式：180°进线，IDC：45° 11）、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 12）、打线方式：T568A/T568B 13）、插头与插座插合次数：≥1000次 14）、导线端接次数：≥250次 15）、最高传输频率：250MHz 16）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	架	22	602.40	13252.80	0.00
36	031101020002	24口六类网络配线架模块	1.名称 24口六类网络配线架模块	端口	528	56.00	29568.00	0.00
本页小计							42820.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第21页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030502015003	理线器	1.名称　理线器 2.参数 1）、标准19”机架式安装，高度：1U； 2）、可提供24档理线档位； 3）、材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm； 4）、带有盖板； 5）、带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 6）、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	个	22	26.24	577.28	0.00
38	030502007005	六类非屏蔽跳线（0.25m）	1.名称 六类非屏蔽跳线（0.25m） 2.参数 1、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 5、屏蔽方式:U/UTP； 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 8、线序：568B； 9、插拔次数：≥1000次； 10、最高传输频率：250MHz； 11、长度0.25米； 12、综合布线光纤系统、铜缆系统应采用同一品牌。	条	528	28.28	14931.84	0.00
		A 四、其他			**1**	**2494.97**	**2494.97**	**0.00**
本页小计							15509.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第22页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030502020002	系统测试	1.名称　系统测试 2.参数 1）、含本项目范围内、弱电系统相关的网线全链路测试，不低于E级标准，验收前提供测试报告（含接线图、长度测试、衰减、近端串音、回波损耗、近端串音功率和（PS NEXT）、外部近端串音（PS ANEXT）、衰减串音比（ACR）等，符合ISO/IEC11801）、GB/T50311）、GB/T50312要求的E级标准。） 2）、含本项目范围内、弱电系统相关的光纤全链路测试，，验收前提供测试报告（含插入损耗（衰减）、长度、极性、高速光纤链路OTDR曲线分析、　反射损耗等，符合TIATSB-140、ISO/IEC14763-3）、GB50312要求。） 3）、含本项目范围内、多媒体会议系统的测试，施工前提供给声场测试文件（满足技术规范书要求），验收前提供测试报告【声学测试报告（STIPA值、声压级分布图、频率响应曲线、传声增益与系统噪声等）、电气测试报告（THD、信噪比、串音衰减实测数据等）、功能验证表、安装质检记录、整改清单等】，符合GB50371-2006及技术规范书要求。 4）、含达到图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料的要求所需的全部工序，满足验收要求	系统	1	2494.97	2494.97	0.00
		A 计算机网络			**1**	**4136529.68**	**4136529.68**	**0.00**
40	041201007001	核心交换机	1.名称　核心交换机 2.参数 1、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥1600Mpps ，以官网最低值为准 2、模块化冗余双电源，模块化冗余风扇，前/后通风，风道可调。 3、▲MAC地址表≥280K，路由表容量≥350K，ARP表≥170K，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 4、★实配10 GE 光接口≥	项	1	70530.37	70530.37	0.00
本页小计							73025.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第23页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			32个，100GE光接口≥4个，扩展插槽≥2个。 5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP 6、支持融合AC功能，无需额外配置独立AC硬件即可实现有线无线一体化管理。 7、支持二层VxLAN技术，支持三层VxLAN技术。 8、▲业务扩展槽位支持防火墙插卡扩展，满足综合安全防护需求，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 9、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据。 10、支持全端口MACsec加密功能，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 11、★本次配置：模块化冗余电源及冗余风扇，≥4个万兆单模光模块，≥2个40G单模光模块，提供配套40G堆叠线缆，提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学”。 L3以太网交换机主机,支持32个1G/10G SFP+端口,支持4个40G/100G QSFP28端口,支持2个Slot,无电源; 2 * 450W 交流电源模块（电源面板侧进风）; 2 * 资产管理风扇模块(风扇面板侧进风) 40G QSFP+ 1m电缆; 2 * QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LR4,LC); 4 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC);					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第24页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030501015002	24口POE交换机	1.名称　24口POE交换机 2.参数　1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps 2、★提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口（含2个万兆单模模块）； 3、★支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功耗≥400W; 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、交换机支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速; 8、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 9、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学”L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个100/1000BASE-X SFP Combo端口,支持4个1G/10GBASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)	台	11	11870.40	130574.40	0.00
本页小计							130574.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第25页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030501015003	48口POE交换机	1.名称　48口POE交换机 2.参数　1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps 2、★提供≥48个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口（含2个万兆单模模块）； 3、★支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功耗≥770W; 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、交换机支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速; 8、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 9、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1G/10GBASE-X SFP+端口,支持AC; 2 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)	台	3	16623.40	49870.20	0.00
本页小计							49870.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第26页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030501015004	24口工业交换机	1.名称　24口工业交换机 2.参数　1、交换容量≥720Gbps，包转发率≥256Mpps 2、★提供≥24个10/100/1000BASE-T，提供≥4个1/10GE SFP+端口（含2个万兆单模模块）； 3、工业级设计，防护等级≥IP40，支持导轨安装; 4、支持双路冗余供电DC48~57V，　搭配电源适配可以适用于高压电源环境； 5、支持静态路由、RIP、OSPFV3、BGP4等三层动态路由协议； 6、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR等多种模式；　支持对流量进行QOS策略，保障网络带宽。 7、▲支持被 Profinet、Ethernet/IP、Modbus 工业总线协议监控和管理，提供官网链接及截图证明。 8、支持RRPP环网协议，　自愈时间≤20ms，支持相交、相切等多种环形组网。 9、支持SNMP 协议，实现对设备进行管理； 10、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” L2工业以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,100-240VAC,冗余输入 2 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)	台	5	11455.39	57276.95	0.00
44	030501015005	汇聚交换机	1.名称　汇聚交换机 2.参数 1、交换容量≥100Tbps，转发性能≥76800Mpps，以官网最低值为准 2、★槽位数量：主控板槽位数≥2；业务板槽位数≥6 3、可靠性：冗余主控、冗余模块化电源 5、▲网络安全一体化：支	台	1	323931.29	323931.29	0.00
本页小计							381208.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第27页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			持安全业务插卡FW防火墙、IPS入侵防御，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 6、MAC:MAC表项 ≥1M，学习速率≥83K/S，路由表:IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M。 7、支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 8、▲设备支持光口保护电路，能对该故障光模块进行隔离，确保不影响其他端口正常转发，故障端口更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 9、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW，支持普通模式和Openflow 模式切换;支持多控制器，支持多表流水线;支持Group table 10、▲支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 11、图形化管理:内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 12、▲融合AC:支持融合 AC 功能：无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的配置和管理，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 13、★配置要求:本次主机实配≥8端口100G以太网光接口模块，≥8端口40G以太网光接口模块，≥16端口10G以太网光接口模块，≥24端口千兆以太网光接口模块，≥16块40G多模光模块，≥8块万兆单模光模块，配置冗余主控，冗余电源模块，提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学”； 以太网交换机主机; 2 * 主控交换模块,AS类; 16端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+24端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SD); 8端口40G以太网光接口(QSFP+)+8端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(SF); 8 * SFP+ 万兆模块					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第28页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			(1310nm,10km,LC); 16 * QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4); 2 * 交流电源模块,1400W(电源面板侧进风); 2 * 墙插交流电源线-3.0m-1.5mm^2-黑-(GB1002插头(3P)弯公250V16A)-(227 IEC 53(RVV))-(C19连接器(3P)直母250V16A)-国标					
45	030501015006	全光交换机	1.名称　全光交换机 2.参数　1、★交换容量≥46Tbps，转发性能≥9400Mpps，以官网最低参数为准； 2、★实配40G QSFP+光接口≥28个，100G QSFP28光接口≥4个,支持10G逻辑光接口数≥120个；满足以上接口配置情况下板卡扩展槽位≥1; 3、支持≥2个模块化交流电源，≥4个热插拔风扇模块； 4、节省汇聚机房机柜空间，设备高度≤1U； 5、为响应国家绿色节能政策，减低网络设备功耗，要求单个交换机电源模块功率≤500W； 6、为提升可靠性，设备需支持跨设备链路聚合技术M-LAG，支持设备虚拟化技术，最大支持4台设备虚拟化成一台逻辑设备； 7、支持融合AC功能，无需额外配置AC，有线无线一体化管理； 8、▲支持防火墙插卡，防火墙插卡集成多种安全模块，保障网络信息安全，提供官网链接及截图证明。 9、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+；支持IPv4和IPv6环	台	5	266085.10	1330425.50	0.00
本页小计							1330425.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第29页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			境下的策略路由 ； 10、支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 11、支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能； 12、支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6 ACL，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13、▲数据中心特性支持PFC、ECN、ETS、DCB、iNOF功能，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 14、▲支持容器化功能，可以在交换机上部署容器运行第三方应用，提供官网链接及截图证明。 15、★单台配置要求：冗余模块化电源及风扇，上行40G多模模块≥2，下行40G光模块≥35（单模，支持拆分≥4个10G光口，传输距离≥10km），提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学”。 L3以太网交换机主机,支持28个QSFP Plus端口,4个QSFP28端口,1个Slot,无电源; 2 * QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4); 2 * 450W 交流电源模块（电源面板侧进风）; 4 * 资产管理风扇模块(风扇面板侧进风) 35*核心侧40G多通道中心光模块 (1511nm,1531nm,1551nm,1571nm,10km,LR4,LC)					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第30页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030501001001	无源汇聚设备	1.名称　无源汇聚设备 2.参数 1、采用无源分光设备，无需供电即可正常工作，要求支持机架安装或壁挂，高度≤1U，传输距离≥10km。 2、为满足可靠性和大汇聚场景的需要，分光器需支持上行链路备份功能，固化下行接口数≥16个，支持≥16台接入设备。 3、无源汇聚设备与接入侧光模块配套使用，接入光模块支持组内任意混插，无需一一对应。 4、提供分光器上架所需配件。 5、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” 163 * 接入侧16端口分光器(集成备份器); 41 * 1U分光器卡托(支持4槽位)	台	1	180813.71	180813.71	0.00
47	031101020003	接入光模块	1.名称　接入光模块 2.参数 1、10G LC单模单纤BIDI光模块，传输距离≥10km; 2、接入侧光模块与汇聚侧光模块配套使用，上联搭配无源汇聚使用; 3、每套含4个模块，光模块的工作波长应满足在1271nm~1571nm范围内; 4、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” 接入侧万兆SFP+多通道节点光模块组合套装	端口	175	2108.23	368940.25	0.00
48	030501010001	光AP	1.名称　光AP 2.参数 1、工作模式：整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式; 2、协商速率：整机接入速率≥3.57Gbps; 3、★接口设计：固化≥1个2.5G光接口(支持光电合一),≥5个100/1000M电口; 4、冗余供电：设备支持双冗余供电，其中GE电口支持802.3at/af供电，2.5G光口支持光电复合供电 5、天线：内置智能天线; 6、▲黑洞检测：在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊	台	637	1904.43	1213121.91	0.00
本页小计							1762875.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第31页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 7、空口优化：满足基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 8、▲故障链路检测：支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入，提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 9、终端漫游调度：支持基于终端画像识别库识别终端类型，给不同厂商或者不同类型的终端下发个性化RSSI漫游阈值，当AP发现终端的RSSI小于该阈值时，可引导终端漫游关联到信号更好的AP，漫游过程中不丢包，提高漫游灵敏度和成功率。 10、★兼容性要求：能满足与苏州大学本部既有无线控制器兼容，实现校园无线网无缝漫游和统一管理需求；如果以上无法实现相关兼容性要求则需额外提供2台硬件无线控制器，无线控制器性能规格不低于既有无线控制器，即管理AP数≥10000个（含授权）。 11、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” 内置天线双频四流802.11be/ax/ac/n面板型无线接入点(5*GE+1*2.5G PSFP)-FIT; 电源适配器-24W-48V/0.5A-1.5m-插墙式					
49	030501023001				1	250637.25	250637.25	0.00
本页小计							250637.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第32页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		网络运维平台	1.名称　网络运维平台 2.参数 1、架构：运维管理平台应采用可弹性扩展的微服务架构，支持集群和单机部署，可运行在物理机和虚机之上. 2、多厂商设备管理：支持多厂商设备纳管，应默认出厂支持260+设备厂商、2600+设备系列、11000+设备型号。提供对华为、H3C、思科、锐捷、中兴、迈普、F5、深信服、天融信、迪普主流厂商免费适配。 3、告警：为抑制告警风暴，减少告警数量和被无效告警干扰，同时，也为了提升告警集中处理和提升故障排查效率，运维管理平台不仅要提供集中统一的告警管理中心，还要提供告警过滤、压缩、聚合、恢复、转发、以及关联影响分析和自动处理能力. 4、▲资源管理：支持Server-proxy模式，可扩展100+子园区(proxy)，在总部(Server)端统一管控。支持指定网管与设备通信的IP地址和VPN实例，支持跨公网、多网隔离、NAT网络场景,提供CMA或CNAS认证的第三方权威测评机构测报告证明。 5、监控：支持根据个性化监控需要，自定义组合多设备、多指标形成视图，将数据以趋势图、统计表呈现。支持将需要关注的设备接口组合为独立视图，以便进行集中查看。 6、性能管理：支持内置CPU、内存、电源、风扇、温度、响应时长、IP报文速率、IP报文丢弃率等指标.支持内置接口级速率、带宽利用率、广播包/多播包速率、接发包数、丢弃率/丢弃包数/丢弃报文数、错包率/错包数/错包报文数、光功率等指标。 7、性能管理：支持按不同厂商、型号创建自定义监控指标，采集值可四则运算、过滤屏蔽、转义并实时测试。性能监控阈值告警支持配置首次异常发生后，10秒级快速连续指定次数采集并产生告警。支持实时性能监控，可自定义页面对多设备进行5s、10s、30s、60s间	套				
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第33页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			隔的实时性能监视。 8、全光一体化管理：支持EPON、GPON、以太光网络统一管理，可统一管理PON设备（OLT、ONU、分光器）、以太光设备。 9、支持 GPON OLT配置管理，包括：ONU自动绑定配置、单板接口配置（VLAN类型、PVID）、GPON光纤备份组配置（单设备、跨设备）。 10、网络切片：支持切片配置管理，包括切片开关、报文统计开关、统计间隔、切片实例属性配置（实例ID、映射索引、属性类型和属性值、替换dscp值）、切片实例带宽配置。 11、支持基础资源监控概览，一屏展示监控信息，包括且不限于告警等级分布、资源类型总览、组织机构风险排序Top5、网络设备设备CPU趋势Top5、网络设备内存趋势Top5等. 12、网络拓扑管理：具备不依赖LLDP的拓扑自动发现能力，支持LLDP、MAC、STP、NDP、IP等多协议构建网络拓扑，支持物理拓扑与MSTP实例拓扑.支持将多设备创建为分组，可折叠或展开分组内设备拓扑连接关系及和分组外设备之间的拓扑连接关系. 13、配置管理：支持创建任务周期性自动备份配置，可设置备份文件生成策略，可设置配置文件保留个数和天数，可设置设置备份文件命名策略等.支持批量设备升级，支持串行和并行升级策略，支持指定串行升级时设备之间的升级顺序. 14、★配置要求：提供≥10点的网络节点管理授权，≥650点的无线管理授权，提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” 50 *无线设备管理-1 License; 5 *无线设备管理-100 License; 10 *网络设备管理-1 License; 网络设备管理授权函; 3 * 网络软件1年7×24技术支持					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第34页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030501021001	既有无线AC授权扩容	1.名称　既有无线AC授权扩容 2.参数 1、既有无线控制器无线AP管理授权扩容。 2、AP管理授权数量≥640个。 3、满足与既有无线控制器兼容。 4、★提供5年原厂质保服务，最终注册用户必须为“苏州大学” 增强型无线控制器license授权函-管理512AP-企业网专用-V7V9; 增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用-V7V9	台	1	130597.54	130597.54	0.00
51	030501021002	无线督导服务	1.名称　无线督导服务 2.参数 网络部署及优化实施服务 are WiFi网络护航服务(100AP)	台	1	29810.31	29810.31	0.00
		A 视频监控系统			**1**	**1127103.23**	**1127103.23**	**0.00**
		A 一、前端设备			**1**	**293609.58**	**293609.58**	**0.00**
本页小计							160407.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第35页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030506010001	400万室内半球摄像机	1.名称　400万室内半球摄像机 2.参数 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 3.其他参数详见智能化清单	台	86	827.90	71199.40	0.00
53	030506010002	400万室内枪式摄像机	1.名称　400万室内枪式摄像机 2.参数　• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 3.其他参数详见智能化清单	台	26	773.57	20112.82	0.00
54	030506010003	400万室内宽动态半球摄像机	1.名称 400万室内宽动态半球摄像机 2.参数 • 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持180°水平视场角 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m • 1个内置麦克风 3.其他参数详见智能化清单	台	5	1155.90	5779.50	0.00
本页小计							141060.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第36页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030506010004	室外全景摄像机	1.名称 室外全景摄像机 2.参数 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS;【细节】1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度： 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light;【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 快门：1 s~1/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动/手动/自动 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天、夜晚、自动、定时切换 背光补偿：支持 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 电子防抖：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度 图像参数切换：【全景】定时切换;【细节】定时切换、关联预置点 白平衡：自动白平衡;钠灯;日光灯;室内;室外;手动白平衡;锁定白平衡;自动跟踪白平衡 数字变倍：16倍 光学变倍：32倍 隐私遮蔽：【全景】8块，【细节】24块;支持马赛克;支持多种颜色设置 信噪比：＞52dB 通用功能：镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 镜头焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 光学变倍速度：【细节】大约5.6s 视场角：【全景】 水平视场角：88.7° 垂直视场角：44.7° 对角视场角：105° 【细节】 水平视场角：60.2° to 2.3° 垂直视场角：35.2° to 1.3° 对角视场角：67.4° to 2.7° 最大光圈数：【全景】F1.0；【细节】F1.5 3.其余详见智能化清单	台	8	5496.09	43968.72	0.00
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第37页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030506010005	400万室外枪式摄像机	1.名称　400万室外枪式摄像机 2.参数 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 3.其他参数详见智能化清单	台	33	1016.74	33552.42	0.00
57	030506010006	室外球型摄像机	1.名称　室外球型摄像机 2.参数 • 支持POE与DC12V供电 • 400万25倍光学变倍，16倍数字变倍 • 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 • 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 • 采用高效补光阵列，红外补光100m，白光补光30m • 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持双mic拾音功能 • 内置加热玻璃，有效除雾 • 最大支持512G microSD卡存储 3.其他参数详见智能化清单。	台	4	3744.74	14978.96	0.00
本页小计							48531.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第38页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030506010009	400万室外周界摄像机	1.名称 400万室外周界摄像机 2.参数 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（暖光）；镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F0.8； 视场角：水平：87°；垂直：47°；对角：103°；周界防范：绊线入侵；区域入侵（两项均支持人车分类及精准检测）； AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级AI编码技术，智能编码技术； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:36M）； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台	27	1011.57	27312.39	0.00
本页小计							35035.55	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第39页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030506010007	400万车辆抓拍摄像	1.名称 400万车辆抓拍摄像 2.参数 支持智能资源模式切换：全抓拍、人脸抓拍、道路监控、人数统计，多种智能模式可按需切换 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计模式：a)人数统计：支持实时报警，人员密度报警，人数异常触发报警和停留时间报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8″ 逐行扫描CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：7~35 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K） 补光距离：7~35 mm：红外最远可达80m，暖白最远可	台	2	3861.58	7723.16	0.00
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第40页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			达50m 主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 60 Hz：60 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+ 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：H.265/H.264 网络传输类型：有线 宽动态：120 dB 连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，湿接点，支持0 V~5 V范围电位，2路输出，湿接点，开关量，支持最大DC12 V，30mA RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA 尺寸：设备尺寸：180.3 × 99.2 ×94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 重量：设备重量：1.030 kg 带包装重量：1.650 kg 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 物理防护：防水防尘：IP67 电流及功耗：DC：12 V，1.12 A，最大功耗13.4 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.37 A~0.28 A，最大功耗：15.4 W					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第41页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030506010008	400万电梯半球摄像机	1.名称 400万电梯半球摄像机 2.参数 • 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 • 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 • 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m • IK08防暴等级，可靠性高 • 支持PoE供电 3.其他参数详见智能化清单。	台	6	1466.91	8801.46	0.00
61	030501002001	楼层显示器	1.名称　楼层显示器 2.参数	台	6	1087.38	6524.28	0.00
62	030501018001	电梯无线网桥	1.名称　电梯无线网桥 2.参数　• 安全：智能识别终端 终端准入管控 • 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 • 智简：APP、客户端统一管理拓扑可视化、智能运维 • 成对包装，免配置 • 传输稳定不卡顿	对	6	1352.89	8117.34	0.00
本页小计							23443.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第42页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			无线参数 无线标准： IEEE 802.11b/g/n（2 × 2 MIMO 300 Mbps） 工作频段： 2400 MHz ~ 2483.5 MHz 信道宽度： 10/20/40 MHz 天线角度： 水平天线角度： 60° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度： -87±2dB@HT40-MCS0 -68±2dB@HT40-MCS7 最大空口传输速率： ≤300 Mbps 配对方式： 自动上电配对 传输性能 无线传输距离： 300 m 组网方式： 点对点 带机量： 2路8MP IPC 软件功能 工作场景： 机房端/摄像机端 安全模式： WPA2-PSK 安全机制： 隐藏无线网络名称 网络模式： 桥接 智能频谱管理： 支持 VLAN： 支持 WiFi热点： 支持 终端安全防护： 支持 信号扫描： 支持 频谱扫描： 支持 网桥对准： 支持 通用参数 尺寸（宽×高×深）： 80 mm × 41.94 mm × 136 mm 重量： 120 g以内（仅设备本身） 包装尺寸（宽×高×深）： 256 mm × 86 mm × 231 mm 装箱清单： 网桥 × 2,扎带 × 4,24 VDC 0.5 A PoE适配器 × 2,快速入门指南(包含保修				
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第43页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			卡、限制元素表、合格证) × 1 工作温度： -30 °C~60 °C 工作湿度： 5%~95%（无凝露） 存储温度：-40℃~80 ℃ 存储湿度：5%~95%（无凝露） 安装方式： 抱杆或壁挂 装箱形式： 成对装 整机功耗： 整机最大功耗：3.39W；带1路2 MP IPC：2.09 W 浪涌防护： 共模2 kV，差模1 kV 防水防尘等级： IP41 硬件功能 网口： 2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 LED指示灯： PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 复位： 支持 供电方式： 支持12-24 V非标PoE供电,网线供电距离100 m 设备运维 设备维护： 支持日志查询,控制台日志导出 支持远程升级 支持配置导入导出 支持默认参数恢复 支持DHCP Client 支持SSH 支持NTP校时 远程管理： 支持Web 支持4200客户端 支持SADP 支持海康云商App 支持海康互联APP 支持统一网络管理平台 Ping工具： 支持 Ping Watchdog： 支持 带宽测试： 支持 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 050					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第44页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030505006001	电梯无线网桥电源	1.名称　电梯无线网桥电源 2.参数	个	6	120.00	720.00	0.00
64	031301004001	枪机支架	1.名称　枪机支架 2.参数　壁装支架	套	59	92.96	5484.64	0.00
65	031301004002	球机支架	1.名称　球机支架 2.参数　壁装支架	套	4	177.96	711.84	0.00
66	030411001001	摄像机立杆（含基础）	1.名称　摄像机立杆（含基础） 2.参数　3.5m立杆含基础	基	18	1039.15	18704.70	0.00
67	030505006002	监控电源	1.名称　监控电源 2.参数	台	41	107.23	4396.43	0.00
68	030505006003	球机电源	1.名称　球机电源 2.参数	台	4	142.23	568.92	0.00
69	030410009001	二合一防雷器	1.名称　二合一防雷器 2.参数　网络电源防雷器 3.包含安装及调试	套	60	249.21	14952.60	0.00
		A 二、监控中心设备			1	784646.65	784646.65	0.00
70	030501001002	控制键盘	1.名称　控制键盘 2.参数 网络键盘 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 支持组、宏等批量操作 支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面 支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位 支持通过摇杆对云台进行方向控制 支持控制解码器回放上墙 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备 支持接入iSecure、KPS平台软件 键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备 支持批量添加/修改/删除摄像头点位 支持导入/导出配置文件 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：435mm	台	1	10509.31	10509.31	0.00
本页小计							56048.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第45页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			（长）*193mm（宽）*110（高） 重量：2KG 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：4路1080P 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10%--90% 网络接口：1个 WiFi：不支持 串行接口：RS485;RS422 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1 视频接口：无					
71	030501019001	CVR存储服务器（存储时间90天）	1.名称 CVR存储服务器（存储时间90天） 2.参数　主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 视频直存（私有协议）：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持26TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔； 支持CMR，SMR；	台	2	85190.65	170381.30	0.00
72	030501004001	12T 企业级硬盘	1.名称　12T 企业级硬盘 2.参数	块	84	2877.04	241671.36	0.00
本页小计							412052.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第46页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030501023002	综合管理平台含：平台软件，1000路授权	1.名称　综合管理平台含：平台软件，1000路授权） 2.参数 【综合安防管理平台V1.7.0】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：1000路视频，200个门禁，2000户可视对讲，1万人员，16车道，320个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P	套	1	99432.35	99432.35	0.00
本页小计							99432.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第47页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030501001003	车辆抓拍单元路口终端	1.名称 车辆抓拍单元路口终端 2.参数 终端服务器 支持12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作 最大支持4TB硬盘存储，图片与录像可设置配额 Web操作，完善的SDK支持 触发输入：1个报警输入 触发输出：1个报警输出 支持GPS：不支持 支持4G：不支持 光纤接口数量：2 硬盘盘位数量：1 USB数量：1 RJ45接口：8个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口 RS485接口：1 RS232接口：2 工作指示灯：4 视频压缩标准：H.264;H.265 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 接入路数：12 尺寸：245x170x60 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC12V±10% 功耗：30W MAX 重量：2kg	台	1	28144.00	28144.00	0.00
本页小计							28144.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第48页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030501023010	平台授权接入费用	1.名称　平台授权接入费用 2.参数 项目规划最大数量设备点位的平台接入授权License； 标准协议接口开放权限，实现设备状态、告警、参数管理、数据上报； 授权期内平台标准对接调试服务； 授权证书、授权文件交付； 平台标准版本迭代更新权限（订阅模式）。 接入主平台	套	1	20000.00	20000.00	0.00
76	030505003001	12路高清解码器	1.名称　12路高清解码器 2.参数　超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端	台	1	25398.51	25398.51	0.00
本页小计							45398.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第49页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高				
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第50页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜120 W					
77	030501002002	49寸液晶显示屏	1.名称　49寸液晶显示屏 2.参数　49寸3.5拼缝	台	12	13193.23	158318.76	0.00
78	031301004003	前维护支架	1.名称　前维护支架 2.参数　定制	套	12	450.00	5400.00	0.00
79	030501002003	电视墙	1.名称　电视墙 2.参数　定制	台	1	8799.42	8799.42	0.00
80	030502007006	HDMI高清跳线	1.名称　HDMI高清跳线 2.参数　10米	条	12	438.86	5266.32	0.00
81	030501019002	安防管理电脑	1.名称　安防管理电脑 2.参数　Intel i5 硬盘容量：1T 电脑类别：商用电脑 内存容量：8G 显卡：2G独立显卡系统：Windows10 显示器尺寸：24-23英寸	台	1	5225.60	5225.60	0.00
82	030501006001	操作台	1.名称　操作台 2.参数　定制	套	3	2033.24	6099.72	0.00
本页小计							189109.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第51页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 三、其他			1	48847.00	48847.00	0.00
83	030412004001	电源线	1.名称：电源线 2.型号：RYY2*1.0 3.材质： 铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	5400	4.03	21762.00	0.00
84	030412001001	穿线管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	2000	10.07	20140.00	0.00
85	030412001002	穿线管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN25 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	500	13.89	6945.00	0.00
		A 一卡通系统			1	591218.22	591218.22	0.00
		A 一、门禁			1	172850.94	172850.94	0.00
86	030506006001	人脸一体机	1.名称 人脸一体机 2.参数 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 工作环境：室内，IP64	台	34	3464.56	117795.04	0.00
87	030506006007	开门按钮	1.名称 开门按钮 2.参数	台	22	46.70	1027.40	0.00
本页小计							167669.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第52页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030505006004	门禁电源箱	1.名称　门禁电源箱 2.参数　输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm；	台	14	684.25	9579.50	0.00
89	030506008001	单门磁力锁	1.名称 单门磁力锁 2.参数 • 最大静态直线拉力：280kg ± 15% • 状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯 • 门磁信号不支持 • 工作电压：12V/400mA(±10%) 24V/200mA(±10%) • 锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) • 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	2	323.86	647.72	0.00
90	031301004004	单门磁力锁支架	1.名称　单门磁力锁支架 2.参数	套	2	183.35	366.70	0.00
91	030506008002	双门磁力锁	1.名称 双门磁力锁 2.参数 • 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 • 状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯 • 门磁信号不支持 • 工作电压：12V/400mA x 2(±10%) 24V/200mA x 2(±10%) • 锁体尺寸：长500x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) • 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	26	493.85	12840.10	0.00
92	031301004005	双门磁力锁支架	1.名称　双门磁力锁支架 2.参数	套	26	274.24	7130.24	0.00
93	030412006001	过线盒	1.名称　过线盒 2.参数　86镀锌过线盒	个	56	8.81	493.36	0.00
94	030501001004	CPU智能卡	1.名称　CPU智能卡 2.参数　IC卡白卡	张	600	3.00	1800.00	0.00
本页小计							32857.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第53页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030501002004	发卡器	1.名称　发卡器 2.参数　支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A	台	1	800.00	800.00	0.00
96	030501023003	一卡通软件	1.名称　一卡通软件 2.参数　复用综合管理平台含：平台软件，1000路授权）	套	1	20370.88	20370.88	0.00
		A 二、速通门			1	370007.68	370007.68	0.00
97	030506007001	人员通道	1.名称：人员通道 2.参数：左边道：出方向：读卡器、明眸 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽	台	6	12000.00	72000.00	0.00
本页小计							93170.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第54页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			松模式，默认为宽松模式 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术 WEB管理：支持手机Web（手机通过WIFI连接设备）与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码 激光雷达：无(激光雷达特性是自收自发,左边道无需配置雷达接收装置) 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm;产品宽度130mm未包含机芯凸出74mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1400mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；上梁、下梁、侧桶、维护门1.5mm±0.15mm，其他外观部分1.2mm±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单机芯待机70W、运行150W、最大200W(不含明眸) 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：净重61kg 毛重：82Kg					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第55页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030506007004	人员通道	1.名称：人员通道 2.参数：中间道：进方向：读卡器、明眸；出方向：读卡器、明眸 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制	台	9	15000.00	135000.00	0.00
本页小计							135000.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第56页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术 WEB管理：支持手机Web（手机通过WIFI连接设备）与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码 激光雷达：14个 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm;产品宽度130mm未包含机芯凸出74mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1400mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；上梁、下梁、侧桶、维护门1.5mm±0.15mm，其他外观部分1.2mm±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：双机芯待机70W、运行220W、最大300W(不含明眸) 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：净重78kg 毛重：99.5kg					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第57页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030506007005	人员通道	1.名称：人员通道 2.参数：右边道：进方向：读卡器、明眸 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤 语音控制：具备文字转语音	台	6	12000.00	72000.00	0.00
本页小计							72000.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第58页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			（TTS）和语音合成技术 WEB管理：支持手机Web（手机通过WIFI连接设备）与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码 激光雷达：14个 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm;产品宽度130mm未包含机芯凸出74mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1400mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；上梁、下梁、侧桶、维护门1.5mm±0.15mm，其他外观部分1.2mm±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单机芯待机70W、运行150W、最大200W(不含明眸) 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：净重62kg 毛重：83Kg					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第59页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030506006002	门禁设备	1.名称　门禁设备 2.参数　7寸人脸门禁基础款 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 支持二维码识别，云眸平台或ISC平台访客二维码；注：需选配增加二维码识别模块 设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人； 内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭； 设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取；	台	30	2944.56	88336.80	0.00
本页小计							88336.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第60页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别； 普通模式：全屏视频预览画面 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率不高于3000x3000，分辨率不小于100*100 ，图片大小不大于1MB，最多8张）广告信息播放，图片切换时间可配置； 简洁模式：设备是识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示； 支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 支持1路布防、1路事件监听，在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式； 支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机； 支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； 支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第61页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			模块，满足不同识别方式需求 尺寸：7英寸 操作方式：触摸操作 类型：IPS屏 分辨率：600*1024 镜头数量：2个 像素：200w 音质：支持噪声抑制，回声消除处理 有线网络：支持 无线网络：无 网口：1个RJ45 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 防拆：1个 RS-485：1个 韦根：1个 USB：1个：设备底部1个typeC TF卡：1个 用户容量：10000 人脸容量：10000 卡片容量：50000 事件容量：150000 密码容量：10000 人脸识别距离：0.3~3m 人脸比对时间：＜0.2s 读卡类型：CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号;IC卡 安装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;支持Pa;通道安装 对讲功能：支持 二维码识别：选配二维码识别模块 多人识别：支持 真人检测：支持照片视频防伪 广告播放：支持 语音播报：支持 校时功能：支持					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第62页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	030501023004	人员通道接入授权	1.名称：人员通道接入授权 2.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。	套	1	2670.88	2670.88	0.00
		A 三、管线			**1**	**48359.60**	**48359.60**	**0.00**
102	030412004002	电源线	1.名称：电源线 2.型号：RYY2*1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1500	4.03	6045.00	0.00
103	030502003004	六类非屏蔽双绞线	1.名称：六类非屏蔽双绞线	m	4270	6.88	29377.60	0.00
104	030412004003	控制线	1.名称：电源线 2.型号：RYY4*1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	800	7.36	5888.00	0.00
105	030412001003	配管JDG20	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	700	10.07	7049.00	0.00
		A 停车管理设备			**1**	**130580.74**	**130580.74**	**0.00**
本页小计							51030.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第63页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030506007003	数字道闸（广告闸）	1.名称　数字道闸（广告闸） 2.参数　•　叶片轴承传动翻转，灵活可靠 •　主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 •　导光版灯箱，画面效果均匀 •　杆件组合包装，便于安装 •　侧方离合，手摇方便 •　压力电波，安全可靠 •　具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； •　数码管显示，内容丰富； •　编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； •　栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 •　配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； •　延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； •　直流变频，支持遇阻反弹	台	2	20009.23	40018.46	0.00
107	030506006003	数字式车辆检测器	1.名称　数字式车辆检测器 2.参数　支持2个线圈输入可检测出二轮以上的机动车辆具有故障检测功能，能输出线圈工作状态具有防浪涌雷击保护功能，能有效保护车辆检测器快速、有效、准确检测车辆的到达和离开	台	2	3691.66	7383.32	0.00
本页小计							47401.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第64页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030506006004	高清车牌识别摄像机（主机）	1.名称　高清车牌识别摄像机（主机） 2.参数 • 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体，有效节省施工布线成本； • 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； • 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式武警车牌等； • 授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； • 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； • 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；	台	2	11204.00	22408.00	0.00
本页小计							22408.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第65页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030506006005	高清车牌识别摄像机（辅机）	1.名称　高清车牌识别摄像机（辅机） 2.参数 • 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体，有效节省施工布线成本； • 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； • 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式武警车牌等； • 授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； • 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； • 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；	台	2	5335.84	10671.68	0.00
本页小计							10671.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第66页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030505005001	音频对讲立柱	1.名称　音频对讲立柱 2.参数 • 采用200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持7*24全天候预览、录像 • 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 • 自带门禁功能，实现单元门的电控 • 支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用 • 支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储10000张合法卡 • 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能 • 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲 • 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖8共9台门口机 • 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警 • 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 • 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置）	台	2	7337.51	14675.02	0.00
本页小计							14675.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第67页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030506006006	雷达防砸设备	1.名称　雷达防砸设备 2.参数　采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。	台	2	3960.00	7920.00	0.00
112	030505006005	雷达电源	1.名称　雷达电源 2.参数　内含	台	2	500.00	1000.00	0.00
113	030904014001	对讲主机	1.名称　对讲主机 2.参数　• 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲 • 支持预览权限范围内公共摄像头的实时画面 • 信息可视化、扁平化的友好操作界面设计 • 采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮 • 支持免提或听筒通话两种方式 • 实时接收、显示业主家庭的报警信息 • 被门口机呼叫或远程查看门口机时支持远程开锁 • 支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式	台	1	3119.08	3119.08	0.00
114	030501023005	停车场软件	1.名称　停车场软件 2.参数　复用综合管理平台含：平台软件，1000路授权	套	1	12370.88	12370.88	0.00
115	030412004004	地感线圈	1.名称　地感线圈 2.参数	m	40	7.82	312.80	0.00
本页小计							24722.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第68页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030412004005	电源线	1.名称：电源线 2.型号：BV1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	150	2.63	394.50	0.00
117	030412004006	道闸信号线	1.名称：道闸信号线 2.型号：RYY2*1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	100	4.03	403.00	0.00
118	030412004007	电源线	1.名称：电源线 2.型号：RYY3*1.5 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	100	8.13	813.00	0.00
119	030412004008	消防联动信号线	1.名称：消防联动信号线 2.型号：RYY4*1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	100	7.36	736.00	0.00
120	030502003005	六类非屏蔽双绞线	1.名称 六类非屏蔽网络线缆 2.参数 1.产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.芯线规格：线缆采用24AWG实芯无氧铜导体,纯度可达99.9%；3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT、RL、ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：5.8±0.2mm，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm；	m	200	6.74	1348.00	0.00
121	030506018001	安全岛	1.名称　 安全岛 2.参数	台	2	3000.00	6000.00	0.00
本页小计							9694.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第69页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030412001004	穿线管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	100	10.07	1007.00	0.00
		A 信息发布系统			**1**	**274994.78**	**274994.78**	**0.00**
123	030501023011	信息发布软件	1.名称：信息发布软件 2.参数：1、屏幕配套软件，支持虚拟机部署；支持一分32块屏和32块屏独立显示； 2、支持各种分辨率屏自由组合、横屏竖屏自由组合； 3、支持在线播放效果预览； 4、支持同步异形联屏播放和单屏播放的按计划定时切换； 5、支持各类终端设备统一管理，对设备进行分客户、分组、标签等管理； 6、支持滚动字幕，可自定义设备背景、字体颜色、滚动位置、滚动速度； 7、支持多级组织结构，限定用户的操作权限； 8、系统内置多个模板，一个分区模板包含一个或多个区域，支持自定义分区模板； 9、支持小部件小动画，可设置点击事件实现动画效果； 10、支持大用户量，大并发数终端接入，快速平滑无缝扩容； 11、支持发布内容到指定设备，可以是单个设备、多个设备或分组设备等； 其他要求： 1、按设计图纸及合同约定完成供货、安装、调试，含所有辅材及配件。 2、含本系统永久使用授权费用	套	1	33370.88	33370.88	0.00
本页小计							34377.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第70页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030501002007	55寸显示屏带支架	1.名称 55寸信息发布一体机 2.参数 1、ARM架构 2、RK3399 3、内存：4GB，存储：64GB 4、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 5、显示尺寸：55 inch 6、物理分辨率：4K分辨率 7、亮度：450 cd/m² 8、可视角（全视角）：170° (H)/170° (V) 9：对比度：1200 : 1 10、刷新率：60 Hz 11、色域不低于：72% NTSC 12、连续使用时间：7 × 18 H 13、音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，AUDIO IN×1 14、控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 15、含壁挂液压伸缩支架，满足现场需求，设备支持定时开关机； 16、其他要求：按设计图纸及合同约定完成供货、安装、调试，含所有辅材及配件。 17、含原厂三年质保	台	15	15193.22	227898.30	0.00
125	030501019006	管理服务器	1.名称 管理服务器 2.参数 CPU：1 颗至强 E 2300 系列处理器，4 核 8 线程及以上 内存：16GB DDR4 ECC 内存，支持扩展 硬盘：2 块 480GB SSD 企业级，RAID1，保障素材与数据库安全 网卡：双千兆电口，独立 BMC 带外管理网口（IPMI） 电源：冗余铂金电源；支持热插拔硬盘；支持 SNMP 远程监控 操作系统支持 Windows Server / Linux；3 年硬件质保	台	1	13725.60	13725.60	0.00
		A 电梯五方对讲系统			**1**	**8060.00**	**8060.00**	**0.00**
本页小计							241623.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第71页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	030412004009	配线	1.名称：信号线 2.型号：RYY2*1.0 3.材质： 铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1000	4.03	4030.00	0.00
127	030412004010	配线	1.名称：电源线 2.型号：RYY2*1.0 3.材质： 铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1000	4.03	4030.00	0.00
		A UPS系统设备			**1**	**345301.70**	**345301.70**	**0.00**
128	030406002001	安防控制室UPS主机(60KVA)	1.名称 安防控制室UPS主机(60KVA) 2.参数 容量 60 kVA / 60kW输入参数 额定电压：380/400/415VAC（线电压） 电压范围：138-485VAC（相电压 80-280V） 频率：40-70Hz 自动识别 输入功率因数：≥0.99（满载） 输入电流谐波 THDi：＜3%（线性满载） 输出参数 输出电压：380/400/415VAC，精度 ±1% 市电模式：跟踪旁路频率；电池模式：50Hz±0.05% 输出波形：纯正弦波，THDv＜1%（线性负载） 过载能力： 110%：60min 转旁路 125%：10min 转旁路 150%：1min 转旁路 整机效率：双变换模式≥95.5%，ECO 模式≥98%	套	1	86988.46	86988.46	0.00
129	030406001001	蓄电池	1.名称 蓄电池 2.参数 12V100AH	个	64	1140.84	73013.76	0.00
130	030501005002	电池柜	1.名称 电池柜 2.参数 1、拼装电池柜，表面防锈处理，可内置32节12V100AH； 2、颜色黑色。	台	1	3414.69	3414.69	0.00
131	030501007001	电池连接线	1.名称 电池连接线 2.参数 1、电池连接线BVR-35mm²，含铜接头，绝缘套。	条	1	92.96	92.96	0.00
本页小计							171569.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第72页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	030402011001	直流开关箱	1.名称　直流开关箱 2.参数　直流塑壳断路器125A/3P　1，含配电箱	台	1	1890.25	1890.25	0.00
133	030501005003	承重底座	1.名称　承重底座 2.参数　电池柜底座，钣金结构，承重1.0T，与静电地板等高，高度可以微调	个	1	1080.71	1080.71	0.00
134	030409001001	电力电缆	1.名称　电缆 2.参数　ZC-YJV4*35+1*25mm² 3.包含电缆头制作安装	m	200	212.24	42448.00	0.00
135	030402011002	UPS楼层配电箱	1.名称　UPS楼层配电箱 2.参数　主空开20A，出线回路不低于4路16A，1个消防联动继电器，满足现场要求	台	14	2894.25	40519.50	0.00
136	030501005004	维修旁路柜	1.名称　维修旁路柜 2.参数	台	1	12214.69	12214.69	0.00
137	030412001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	500	10.07	5035.00	0.00
138	030409001002	电力电缆	1.名称　电缆 2.参数　YJY-3x4mm² 3.包含电缆头制作安装	m	3358	20.96	70383.68	0.00
139	030412004019	配线	1.名称：配线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5mm² 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	2000	4.11	8220.00	0.00
		A 消防控制室系统设备			**1**	**98927.49**	**98927.49**	**0.00**
		A 机房装修			**1**	**47194.00**	**47194.00**	**0.00**
140	011403001004	乳胶饰面	乳胶漆粉刷	m2	81	53.87	4363.47	0.00
141	011302001004	蜂窝铝板吊顶	蜂窝铝板吊顶	m2	40	429.52	17180.80	0.00
142	011101001004	地面基础处理	20mm橡塑板上铺设镀锌钢板，顶面喷涂两遍防尘漆。	m2	40	137.37	5494.80	0.00
143	011101003004	水泥自流平	水泥自流平，每层1mm，共3层	m2	40	45.63	1825.20	0.00
144	011105006004	踢脚线	100mm不锈钢踢脚线，厚度为3mm	m	27	57.19	1544.13	0.00
本页小计							212200.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第73页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011101005004	防静电地板	600*600*35mm，含支架，地板采用硫酸钙防静电地板，进口贴面，贴面厚度1.5mm以上，铺设高度400mm以上，要求做到无缝铺设	m2	40	419.64	16785.60	0.00
		A 机房设备			1	28807.80	28807.80	0.00
146	030402011003	UPS配电箱	1.名称　UPS配电箱 2.参数	台	1	6894.25	6894.25	0.00
147	030413014001	插座	1.名称　插座 2.参数　10A 五孔墙插	套	4	25.41	101.64	0.00
148	030413002001	指示灯	1.名称　指示灯 2.参数	套	1	157.69	157.69	0.00
149	030413003001	LED格栅荧光灯	1.名称　LED格栅荧光灯 2.参数　防眩光放射式格栅灯盘LED灯源 及照明要求500Lux	套	3	187.68	563.04	0.00
150	030413013001	双联双控开关	1.名称　双联双控开关 2.参数	套	3	30.50	91.50	0.00
151	030412004011	配线	1.名称：配线 2.型号：RYY-3*2.5 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线 5.满足设计及规范验收要求	m	50	12.38	619.00	0.00
152	030501005005	服务器机柜	1.名称：机柜 2.规格型号：1000*600*2000，42U（含PDU电源插座） 3.含调试、试运行 4.其他：为满足图纸、招标文件、技术任务书、技术规格说明书、设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	3	6014.69	18044.07	0.00
153	030501005008	机柜底座	1.名称：机柜底座 2.参数	台	3	571.65	1714.95	0.00
154	030501005009	UPS底座	1.名称：UPS底座 2.参数	台	1	621.66	621.66	0.00
		A 桥架			1	2982.20	2982.20	0.00
155	030412002001	UPS线槽	1.名称 热镀锌线槽 2.规格 100*100 3.防火封堵 4.含接地跨接，支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	10	104.56	1045.60	0.00
本页小计							46639.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第74页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	030412003001	桥架	1.名称 热镀锌桥架 2.规格 400*100 3.防火封堵 4.含接地跨接，支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	10	193.66	1936.60	0.00
		A 防雷接地部分			**1**	**19943.49**	**19943.49**	**0.00**
157	030405017001	电源防浪涌电压保护器	1.名称 电源防浪涌电压保护器 2.参数	台	1	1261.70	1261.70	0.00
158	030410002001	接地铜排	1.名称 接地铜排 2.参数 30*3铜排	m	72	109.01	7848.72	0.00
159	030410002002	接地铜箔	1.名称 接地铜箔 2.参数 厚0.3mm*宽1200mm	m	100	73.13	7313.00	0.00
160	030412004012	接地跨接线	1.名称 接地跨接线 2.规格 BVR-25	m	5	42.23	211.15	0.00
161	030412004013	接地跨接线	1.名称 接地跨接线 2.规格 BVR-6	m	20	20.95	419.00	0.00
162	030405017003	接地绝缘子及地销等	1.名称 接地绝缘子及地销等 2.参数	台	1	504.92	504.92	0.00
163	030412001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质 PVC管 3.规格 DN32 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	150	15.90	2385.00	0.00
		A 三网机房系统设备			**1**	**51491.76**	**51491.76**	**0.00**
		A 机房装修			**1**	**30465.95**	**30465.95**	**0.00**
164	011403001005	乳胶饰面	乳胶漆粉刷	m2	60	53.87	3232.20	0.00
165	011302001005	蜂窝铝板吊顶	蜂窝铝板吊顶	m2	25	429.52	10738.00	0.00
166	011101001005	地面基础处理	20mm橡塑板上铺设镀锌钢板，顶面喷涂两遍防尘漆。	m2	25	137.37	3434.25	0.00
167	011101003005	水泥自流平	水泥自流平，每层1mm，共3层	m2	25	45.63	1140.75	0.00
168	011105006005	踢脚线	100mm不锈钢踢脚线，厚度为3mm	m	25	57.19	1429.75	0.00
本页小计							41855.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第75页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	011101005005	防静电地板	600*600*35mm，含支架，地板采用硫酸钙防静电地板，进口贴面，贴面厚度1.5mm以上，铺设高度400mm以上，要求做到无缝铺设	m2	25	419.64	10491.00	0.00
		A 机房设备			**1**	**8243.40**	**8243.40**	**0.00**
170	030402011004	UPS配电箱	1.名称　UPS配电箱 2.参数	台	1	6894.25	6894.25	0.00
171	030413014002	插座	1.名称　插座 2.参数　10A 五孔墙插	套	4	25.41	101.64	0.00
172	030413002002	指示灯	1.名称　指示灯 2.参数	套	1	157.69	157.69	0.00
173	030413003002	LED格栅荧光灯	1.名称　LED格栅荧光灯 2.参数　防眩光放射式格栅灯盘LED灯源 及照明要求500Lux	套	4	187.68	750.72	0.00
174	030413013002	双联双控开关	1.名称　双联双控开关 2.参数	套	3	30.50	91.50	0.00
175	030412004014	配线	1.名称：配线 2.型号：RYY-3*2.5 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线 5.满足设计及规范验收要求	m	20	12.38	247.60	0.00
		A 防雷接地部分			**1**	**12782.41**	**12782.41**	**0.00**
176	030405017004	电源防浪涌电压保护器	1.名称　电源防浪涌电压保护器 2.参数	台	2	1261.70	2523.40	0.00
177	030410002003	接地铜排	1.名称　接地铜排 2.参数　30*3铜排	m	70	109.01	7630.70	0.00
178	030410002004	接地铜箔	1.名称　接地铜箔 2.参数　厚0.3mm*宽1200mm	m	15	73.13	1096.95	0.00
179	030412004015	接地跨接线	1.名称　接地跨接线 2.规格　BVR-25	m	3	42.23	126.69	0.00
180	030412004016	接地跨接线	1.名称　接地跨接线 2.规格　BVR-6	m	5	20.95	104.75	0.00
181	030405017006	接地绝缘子及地销等	1.名称　接地绝缘子及地销等 2.参数	台	1	504.92	504.92	0.00
本页小计							30721.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第76页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	030412001007	配管	1.名称 电气配管 2.材质 PVC管 3.规格 DN32 4.配置形式 暗敷 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	50	15.90	795.00	0.00
		A 智能门锁设备			1	882594.88	882594.88	0.00
183	030501019004	电脑	1.名称 电脑 2.参数 7020MT I7-12700/32G DDR5/1T固态/GT730 4G/180W/无光驱/WIN11家庭版/3年/无WIFI＋SE2425HM 23.8寸	台	1	5225.60	5225.60	0.00
184	030501023006	联网门锁管理软件	1.名称 联网门锁管理软件 2.参数	套	1	2970.88	2970.88	0.00
185	030501002005	指纹发卡机	1.名称 指纹发卡机 2.参数 配网模式：APP扫码或wifi热点配置设备参数，动态配置服务器端口，支持固定IP配置 外形尺寸：120mm*120mm*30mm 供电电压：DC 12V 抗电磁辐射能力（EMC）：GB/T 17626.3-2006，严酷等级 2 工作环境：温度:-10~65℃ 湿度:20%~93%	台	1	2500.00	2500.00	0.00
186	030501008001	无线扩展模块/网关	1.名称 无线扩展模块/网关 2.参数 1、要求供电电压：DC12V； 2、以太网（有线网络）通讯频率432.5MHz~435.5MHz，单网关可最多支持32个门锁，RSA1024非对称加密算法，AES128 3、无线可靠通讯距离：空旷环境 >120米，室内环境下 >20米； 4、安装方式：主机螺丝固定或平放，天线吸顶安装。	个	56	500.00	28000.00	0.00
本页小计							39491.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第77页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	010801006003	智能门锁	1.名称 智能门锁 2.参数 1、门锁与扩展模块通讯：采用的是433网关：空旷环境>120米，室内环境下 > 20米，可穿透3~4堵墙体 2、卡类型：IC高频卡、 3、开门模式：手机蓝牙开门、指纹密码刷卡开门、远程开门、机械钥匙； 4、供电：四节5号(AA)碱性电池；电池平均使用寿命：每天20次刷卡，可使用1年以上；静态电流：小于30uA；检卡最大电流：小于100uA；工作电流：≤150mA；欠压报警点4.4V±0.2；报警后能开关锁操作20次。 5、锁具材质：不锈钢面板；锁舌操作寿命：10万次寿命； 6、开门响应时间：平均约为0.5秒；7、提示音：多种音乐提示；8、指示灯运行：电池低压告警指示、电池电量告警、门锁指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警； 9、时钟：可以通过网络自动校时或感应卡校时； 10、刷卡认证：锁内已存储卡数据认证，设备脱机不影响正常进出门； 11、门锁状态信息发送：刷卡信息、开关门状态信息、电池电量信息、无线信号强度信息； 12、脱机刷卡记录： 2000条；锁内权限数量： 800人；	套	670	1212.50	812375.00	0.00
本页小计							812375.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第78页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030502003006	六类非屏蔽网络线缆	1.名称 六类非屏蔽网络线缆 2.参数 1.产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.芯线规格：线缆采用24AWG实芯无氧铜导体,纯度可达99.9%；3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT、RL、ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：5.8±0.2mm，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm；	m	3660	6.74	24668.40	0.00
189	030412004017	电源线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZ-RYY2*1.0 3.材质： 铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	1500	4.57	6855.00	0.00
		A 能源计量设备			1	401371.85	401371.85	0.00
190	030501019005	工作站	1.名称 工作站 2.参数 Intel i5 硬盘容量：1T 电脑类别：商用电脑 内存容量：8G 显卡：2G独立显卡系统：Windows10 显示器尺寸：24-23英寸	台	1	5825.60	5825.60	0.00
191	030501002006	打印机	1.名称 打印机 2.参数 颜色银色类型黑白激光多功能打印 扫描 复印打印幅面A4 幅面	台	1	1579.89	1579.89	0.00
192	030501023007	计量软件	1.名称 计量软件 2.参数 采用B/S架构，使用人员包括领导、管理人员、工程技术人员等，用户通过授权可以接入办公网络或互联网来访问本系统，实现数据查询和管理；系统业务流程清晰，其核心技术先进，操作便捷，人机交互过程简单清晰，能够满足各种不同层次管理权限的人员使用需求；系统提供完善的分	套	1	35370.88	35370.88	0.00
本页小计							74299.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第79页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			级授权访问方式，以保障系统管理的安全性；系统软件采用图形化人机界面，软件界面体现整个建筑能耗监管系统的模拟图，在操作界面上可直观地反映出整个系统的概貌、运营情况以及控管点的地理分布。以能耗数据网关为采集设备的系统，具备以下功能； 功能: 1、能耗总览：系统基础信息、建筑背景信息、能耗总览、能耗地图、本月能耗趋势图、年度总能耗分类占比以及今日告警组成。 2、能耗查询：用能结果的直观展示，展示内容包括总体节能目标达成情况、各分类能耗（水、电、气等）、各分项用能（照明插座、空调、动力、特殊）能耗结果的展示，根据客户的管理层级直观查看下属管辖区域/单位用能结果。 3、实时监测：各栋建筑各类型能耗、实时负荷或者其他的参数实时的使用情况以曲线图形式进行显示。 4、能耗分析：周期分析，自定义分析，区域分析。 5、成本分析：了解各项能耗使用所产生的成本，直观看到特定周期内的总用能成本与人均用能成本，分析特定周期内的用能费用趋势、费用对比、各项能耗所产生的费用占比 6、设备监测：对系统设备状态以列表形式展示，包含基本编号名称，运行状态等信息，系统包括变配电系统、给水系统、空调系统、通讯系统等。 7、报表管理：包括用电统计报表、用水统计报表、用冷/热统计报表、分类能耗统计报表和分项用电统计报表等常用报表。 8、报警管理：可查看不同等级，状态，类型的报警信息。设定报警限定条件，设定报警通知方式，通知人员组。对于所有发生的报警事件，平台自动生成事件列表，并根据重要级别进行分类，便于追溯事故原因，避免再次发生同类用能事件。 9、系统管理：可进行账号管理、密码修改、建筑档案维护、设备信息维护、政策导读					
本页小计							0.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第80页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	030503010001	数据采集器	1.名称 数据采集器 2.参数 工作电源：AC220V±10%，50±1Hz；； 功 耗：≤4W低功耗； 显示方式：WEB、LED指示灯； 处理器：采用工业级嵌入式ARM9处理器； 存储：EMMC 8G； 操作系统：Embedded Linux 3.10； 采集通信协议：支持DL/T645、GB/T19582-2008（Modbus）,CJ/T 188-2004； 串口：4 个隔离RS485 下行通信口； 其他接口：USB 2个，TF卡 1个；以太网口：2 个 10/100M Base-T RJ45 以太网接口；最大波特率：9600bps； 支持数据本地和远程备份，实时和定时采集，实时和定时上报； 支持本地数据存储和压缩，最少可保留60天原始采集数据； 最多同时支持8个数据中心上传数据； 工作温度：-20℃~+80℃，湿度≤95%RH（不结露）	个	41	1992.94	81710.54	0.00
194	030501023008	水表数据接口软件	1.名称 水表数据接口软件 2.参数 将水表数据集成至能耗系统平台	套	1	9951.87	9951.87	0.00
195	030501023009	电表数据接口软件	1.名称 电表数据接口软件 2.参数 将电至能耗系统平台	套	1	9951.87	9951.87	0.00
本页小计							101614.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第81页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	030503008001	调试服务费	1.名称　调试服务费 2.参数	系统	1	2000.00	2000.00	0.00
197	030412004018	表具线缆	1.名称：表具线缆 2.型号：RVVP4*1.0 3.材质：　铜芯 4.配线部位：管内穿线/桥架配线 5.满足设计及规范验收要求	m	20000	11.00	220000.00	0.00
198	030502003007	六类非屏蔽网络线缆	1.名称　六类非屏蔽网络线缆 2.参数	m	710	6.72	4771.20	0.00
199	030412001008	配管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.防火封堵、测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	3000	10.07	30210.00	0.00
		A 综合管路系统			**1**	**923015.00**	**923015.00**	**0.00**
200	030412001009	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管SC100 2.配置形式：暗配	m	1800	118.54	213372.00	0.00
201	030412001010	配管	1.名称：穿线管PE50 2.配置形式：暗配	m	800	26.94	21552.00	0.00
202	010401007001	手孔井	1.名称：手孔井600*600*800 2.其他详见图纸	座	17	1546.00	26282.00	0.00
203	030412003002	弱电桥架	1.名称 弱电桥架 2.规格 400*100 3.防火封堵 4.含接地跨接，支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	2500	195.53	488825.00	0.00
204	030412003003	UPS桥架	1.名称 UPS桥架 2.规格 100*100 3.防火封堵 4.含接地跨接，支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	800	66.48	53184.00	0.00
本页小计							1060196.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第82页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	030412001011	配管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN20 4.配置形式 暗敷 5.防火封堵、测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	5000	10.07	50350.00	0.00
206	030412001012	配管	1.名称 电气配管 2.材质 JDG管 3.规格 DN25 4.配置形式 暗敷 5.防火封堵、测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	5000	13.89	69450.00	0.00
		A 三网信号覆盖设备清单（电信和联通）			**1**	**331037.63**	**331037.63**	**0.00**
207	031102011002	基站设备	1.名称　基站设备 2.　电信和联通 当地电信和联通运营商提供	套	23	792.67	18231.41	0.00
208	031102002003	全向吸顶天线	1.名称：全向吸顶天线 2.参数：　吸顶天线-全向单极化-多频-2dBi/4dBi	副	125	54.88	6860.00	0.00
209	031102002004	板状天线	1.名称：板状天线 2.参数　壁挂天线-定向单极化-多频-2dBi/4dBi	副	670	103.19	69137.30	0.00
210	030504006003	阻燃射频同轴电缆	1.名称：阻燃射频同轴电缆 2.参数：1/2普通阻燃馈线 3.桥架或穿管敷设	m	10000	12.02	120200.00	0.00
211	030504006004	阻燃射频同轴电缆	1.名称：阻燃射频同轴电缆 2.参数：7/8普通阻燃馈线 3.桥架或穿管敷设	m	400	25.35	10140.00	0.00
212	030504007004	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线连接器-1/2"N公头	处	2008	7.50	15060.00	0.00
213	030504007005	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线连接器-7/8"N公头	处	48	14.00	672.00	0.00
214	030504007006	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线转接头-直角弯转接头	处	50	18.00	900.00	0.00
本页小计							361000.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第83页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
215	030504015002	室分无源器件	1.名称：室分无源器件 2.参数：功分器二功分-300W-(800-3700MHz)	个	248	85.14	21114.72	0.00
216	030504016002	耦合器	1.名称：耦合器 2.参数：腔体耦合器-高品质B型-5dB腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-6dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-7dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-10dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-15dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-20dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-40dB 腔体耦合器-N型头	个	504	26.00	13104.00	0.00
217	031301004011	成品支架	1.名称：天线支架 2.参数：L型支架	套	795	69.96	55618.20	0.00
		A 三网信号覆盖设备清单（移动）			**1**	**331037.63**	**331037.63**	**0.00**
218	031102011001	基站设备	1.名称　基站设备 2.　电信和联通 当地电信和联通运营商提供	套	23	792.67	18231.41	0.00
219	031102002001	全向吸顶天线	1.名称：全向吸顶天线 2.参数：　吸顶天线-全向单极化-多频-2dBi/4dBi	副	125	54.88	6860.00	0.00
220	031102002002	板状天线	1.名称：板状天线 2.参数　壁挂天线-定向单极化-多频-2dBi/4dBi	副	670	103.19	69137.30	0.00
221	030504006001	阻燃射频同轴电缆	1.名称：阻燃射频同轴电缆 2.参数：1/2普通阻燃馈线 3.桥架或穿管敷设	m	10000	12.02	120200.00	0.00
222	030504006002	阻燃射频同轴电缆	1.名称：阻燃射频同轴电缆 2.参数：7/8普通阻燃馈线 3.桥架或穿管敷设	m	400	25.35	10140.00	0.00
223	030504007001	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线连接器-1/2"N公头	处	2008	7.50	15060.00	0.00
224	030504007002	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线连接器-7/8"N公头	处	48	14.00	672.00	0.00
225	030504007003	馈线连接器	1.名称：馈线连接器 2.参数：馈线转接头-直角弯转接头	处	50	18.00	900.00	0.00
本页小计							331037.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第84页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
226	030504015001	室分无源器件	1.名称：室分无源器件 2.参数：功分器二功分-300W-(800-3700MHz)	个	248	85.14	21114.72	0.00
227	030504016001	耦合器	1.名称：耦合器 2.参数：腔体耦合器-高品质B型-5dB腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-6dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-7dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-10dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-15dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-20dB 腔体耦合器-N型头 腔体耦合器-高品质B型-40dB 腔体耦合器-N型头	个	504	26.00	13104.00	0.00
228	031301004010	成品支架	1.名称：天线支架 2.参数：L型支架	套	795	69.96	55618.20	0.00
		A 人防弱电			1	156680.26	156680.26	0.00
229	030412005001	通风方式控制箱	1.名称 通风方式控制箱 2.规格 SFKX 3.安装方式：详见07FD02 P12,13，墙上明装,距地1.2米 4.端子接线 5.满足设计及规范验收要求	个	2	926.76	1853.52	0.00
230	030412005002	通风方式信号箱	1.名称 通风方式信号箱 2.规格 ：人防定型产品 3.安装方式：参见07FD02 第12.13页，门上0.1m明装 4.端子接线 5.满足设计及规范验收要求	个	16	566.76	9068.16	0.00
231	030412005003	电话分线箱	1.名称 电话分线箱 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：280x200x180距地1.5米明装 4.端子接线 5.满足设计及规范验收要求	个	2	476.76	953.52	0.00
232	030412005004	战时通信电源箱	1.名称 战时通信电源箱 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：箱底距地1.2m明装 4.端子接线 5.满足设计及规范验收要求	个	2	2826.76	5653.52	0.00
本页小计							107365.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第85页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
233	030412005005	防化通信值班室插座箱	1.名称 防化通信值班室插座箱 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：距地1.5m明装 4.端子接线 5.满足设计及规范验收要求	个	2	626.76	1253.52	0.00
234	030502002001	电话插座	1.名称 电话插座 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：距地0.6m暗装 4.满足设计及规范要求	个	8	65.70	525.60	0.00
235	030904005001	战时专用电话	1.名称 战时专用电话 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：距地明装 4.满足设计及规范要求	个	2	228.24	456.48	0.00
236	030904003001	人防呼唤按钮	1.名称 人防呼唤按钮 2.规格 人防定型产品 3.安装方式：详见 07FD02 P27，墙上暗装,距地1.3米 4.满足设计及规范要求	个	2	160.89	321.78	0.00
237	030604004001	毒剂报警主机	1.名称：毒剂报警主机,平时安装到位 2.规格：DN50管末端设球阀 3.满足设计及规范验收要求	套	2	30465.77	60931.54	0.00
238	030703024001	人防其他部件	1.名称：毒剂报警探头 2.规格：DN50管末端设球阀 3.满足设计及规范验收要求	个	2	10167.60	20335.20	0.00
239	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:锌镀钢管DN50，含管件 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计及规范验收要求	m	25	97.36	2434.00	0.00
240	030703024002	人防其他部件	1.名称：壁龛 2.规格：500*500*600h 3.满足设计及规范验收要求	个	2	300.00	600.00	0.00
本页小计							86858.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第86页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
241	030412003004	桥架	1.名称：智能化金属槽式金属桥架 2.规格：200x100 3.防火封堵 4.含接地跨接、支架及除锈刷油 5.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通、盖板、隔板、附件安装 6.满足设计及规范验收要求	m	156	115.07	17950.92	0.00
242	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗敷 5.防火封堵，测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	37.28	41.10	1532.21	0.00
243	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.防火封堵，测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	137.28	25.77	3537.71	0.00
244	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.防火封堵，测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	456.31	19.79	9030.37	0.00
245	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：RC管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.防火封堵，测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、煨弯、配管、固定、安装管件、抹砂浆保护层。 6.满足设计及规范验收要求	m	224.9	28.52	6414.15	0.00
本页小计							38465.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第87页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
246	030412004020	配线	1.名称：配线 2.型号：HBYV-2×0.5mm2 3.敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4.满足设计及规范验收要求	m	747.95	3.12	2333.60	0.00
247	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：KYJV-5×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	401.78	17.77	7139.63	0.00
248	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：KYJV-2×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	146.48	11.07	1621.53	0.00
249	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头制作安装 2.型号：6芯以下 3.材质：铜芯 4.满足设计及规范验收要求	个	30	91.11	2733.30	0.00
		A 人防其他			1	754.96	754.96	0.00
250	031301003001	过密闭墙套管M1	1.名称、类型:过密闭墙套管M1，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN25，含两端接线盒 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	4	49.93	199.72	0.00
251	031301003002	过密闭墙套管M3	1.名称、类型:过密闭墙套管M3，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN25，含两端接线盒 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	49.94	99.88	0.00
252	031301003003	过密闭墙套管通用图1-B	1.名称、类型:过密闭墙套管通用图1-B 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	49.94	99.88	0.00
本页小计							14227.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第88页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	031301003004	过密闭墙套管通用图1-A2	1.名称、类型:过密闭墙套管M3，密闭肋δ=5mm 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.填料材质:密闭填料封堵 5.满足设计及规范验收要求	个	2	49.94	99.88	0.00
254	031301003005	人防口部预留镀锌钢管	1.名称、类型:预留4根RC50镀锌钢管 2.材质:钢套管 3.填料材质:密闭填料封堵 4.满足设计及规范验收要求	个	2	127.80	255.60	0.00
		C 地上智能化抗震支架			**1**	**64113.47**	**64113.47**	**0.00**
255	031301004006	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-400-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	91	295.08	26852.28	0.00
256	031301004007	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-400-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	83	448.93	37261.19	0.00
		C 地下非人防智能化抗震支架			**1**	**7370.36**	**7370.36**	**0.00**
257	031301004008	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-400-T 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	1	289.88	289.88	0.00
258	031301004009	抗震支架	1.名称：桥架抗震支架 2.规格：YTQ-400-TL 3.由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整 4.其他未述事项按设计图纸及相关规范要求	套	16	442.53	7080.48	0.00
本页小计							71839.31	0.00
合　　计							10858621.81	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		299074.99	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	173238.29	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	35842.40	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	17921.20	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	65711.07	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	4480.30	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				297193.26	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1881.73	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		38151.03	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	38151.03	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				40032.76	—

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				337226.02	—

增值税计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	11195847.83	9	1007626.30
合　　计					1007626.30

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1410000.00
1.1	电梯工程	1410000.00
2	措施项目	0.00
2.1	其中：安全生产	0.00
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	126900.00
合　　计		1536900.00

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 电梯工程			1	1410000.00	1410000.00	0.00
1	030107001001	电梯DT1(客梯兼消防电梯）	1.电梯DT1(客梯兼消防电梯） 2.载 重1250kg 额度速度1.0m/s,停靠站数10层，提升高度34.5m 3.电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中，投标人综合考虑报价；超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价，或并入墙面装饰板清单中(在项目特征中注明)。 4.包含照明、通风、空调等设施，具体详见图纸及技术要求，综合考虑报价	部	1	235000.00	235000.00	0.00
2	030107001002	电梯DT2,DT5（无障碍电梯）	1.电梯DT2,DT5（无障碍电梯） 2.载 重1250kg 额度速度1.0m/s,停靠站数10层，提升高度34.5m 3.电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中，投标人综合考虑报价；超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价，或并入墙面装饰板清单中(在项目特征中注明)。 4.包含照明、通风、空调等设施，具体详见图纸及技术要求，综合考虑报价	部	2	235000.00	470000.00	0.00
3	030107001003	电梯DT3,DT4、DT6（客梯）	1.电梯DT3,DT4、DT6（无障碍电梯） 2.载 重1250kg 额度速度1.0m/s,停靠站数10层，提升高度34.5m 3.电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中，投标人综合考虑报价；超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价，或并入墙面装饰板清单中(在项目特征中注明)。 4.包含照明、通风、空调等设施，具体详见图纸及技术要求，综合考虑报价	部	3	235000.00	705000.00	0.00
本页小计							1410000.00	0.00
合　　计							1410000.00	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		0.00	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	0.00	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	0.00	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				0.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.00	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				0.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				0.00	—

增值税计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1410000.00	9	126900.00
合　　计					126900.00

未来软件编制　　2026年10月13日

单项工程汇总表

工程名称：室外及配套工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	绿化工程	1729627.10	0.00	13137.42
2	道路铺装工程	3003440.67	0.00	48992.22
3	雨污水工程	1202580.24	0.00	19769.98
4	景观及围墙工程	1460122.62	0.00	11680.76
5	标识划线	406518.13	0.00	6683.01
6	室外电气工程	321593.35	0.00	6240.06
7	室外安装工程	1069673.70	0.00	19331.03
合　　计		9193555.81	0.00	125834.48

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1459712.85
1.1	绿化工程	1360411.61
1.2	海绵城市绿化工程	34370.35
1.3	海绵城市	64930.89
2	措施项目	127101.00
2.1	其中：安全生产	13137.42
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	142813.25
合　　计		1729627.10

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.1 绿化工程			1	1360411.61	1360411.61	0.00
1	050101005001	整理绿化用地	场地整平，绿地整理	m2	3481	2.41	8389.21	0.00
2	050101003002	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.回填土厚度:勘察现场自行确定 3.密实度要求:满足设计和规范的要求 4.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整 6.含雨水花园、绿地下凹、苗木植穴、地被种植等种植土回填	m3	1139.82	49.72	56671.85	0.00
3	050103001001	栽植乔木	1.种类:榉树 2.胸径/干径/米径/地径:胸径25cm 3.株高:650-750cm 4.冠径:550-650cm 5.分支点2.8米，树形优美	株	3	10238.29	30714.87	0.00
4	050103001002	栽植乔木	1.种类:从生乌桕 2.胸径/干径/米径/地径:分支＞16cm 3.株高:650-750cm 4.冠径:600-700cm 5.3-4分支，造型优美	株	2	11432.98	22865.96	0.00
5	050103001003	栽植乔木	1.种类:美国红枫 2.胸径/干径/米径/地径:胸径20cm 3.株高:600-650cm 4.冠径:400-450cm 5.全冠，造型优美	株	9	4554.99	40994.91	0.00
6	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:鸡爪槭 2.胸径/干径/米径/地径:干径13-14cm 3.株高:220-250cm 4.冠径:200-250cm 5.全冠，造型优美	株	23	3347.80	76999.40	0.00
7	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:金桂 2.胸径/干径/米径/地径:干径11-12cm 3.株高:280-320cm 4.冠径:250-300cm 5.独本，球形饱满	株	20	2080.79	41615.80	0.00
本页小计							278252.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:早樱 2.胸径/干径/米径/地径:干径11-12cm 3.株高:300-350cm 4.冠径:301-320cm 5.染井吉野樱，造型优美	株	25	1249.15	31228.75	0.00
9	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:木槿 2.胸径/干径/米径/地径:干径9-10cm 3.株高:200-220cm 4.冠径:120-150cm 5.全冠，造型优美	株	61	367.15	22396.15	0.00
10	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:金森女贞球 2.株高:60-80cm 3.冠径:80-90cm 4.球形饱满，不脱脚	株	23	84.84	1951.32	0.00
11	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:无刺构骨球 2.株高:80-100cm 3.冠径:100-120cm 4.球形饱满，不脱脚	株	48	141.31	6782.88	0.00
12	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:继木球 2.株高:80-100cm 3.冠径:80-100cm 4.球形饱满，不脱脚	株	36	90.71	3265.56	0.00
13	050103003001	片植灌木	1.种类:夏鹃 2.株高:35cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:64株/m2	m2	429	270.25	115937.25	0.00
14	050103003002	片植灌木	1.种类:金边黄杨 2.株高:35cm 3.冠径:30cm 4.单位面积株数:64株/m2	m2	782	112.27	87795.14	0.00
15	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:蓝羊毛 2.株高/冠径:高度35cm，冠幅30cm 3.单位面积株数:49丛/m2	m2	117	129.30	15128.10	0.00
16	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:粉穗狼尾草 2.株高/冠径:高度25cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	123	112.27	13809.21	0.00
17	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径:高度30cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:49丛/m2	m2	25	109.31	2732.75	0.00
18	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类:草锈球 2.株高/冠径:高度35cm，冠幅31-40cm 3.单位面积株数:49丛/m2	m2	36	99.32	3575.52	0.00
19	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类:细叶芒 2.株高/冠径:高度45cm，冠幅51-60cm 3.单位面积株数:36丛/m2	m2	87	214.22	18637.14	0.00
本页小计							323239.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类:花叶玉簪 2.株高/冠径:高度30cm,冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	25	118.80	2970.00	0.00
21	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类:芙蓉菊 2.株高/冠径:高度30cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	30	331.57	9947.10	0.00
22	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类:水果兰 2.株高/冠径:高度30cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	34	162.54	5526.36	0.00
23	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄金菊 2.株高/冠径:高度30cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	47	210.19	9878.93	0.00
24	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类:花叶矾根 2.株高/冠径:高度30cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:64丛/m2	m2	82	406.03	33294.46	0.00
25	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类:藤本月季，D1.5cm 2.二年生分叉5支以上	株	40	10.82	432.80	0.00
26	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类:矮蒲苇 2.株高/冠径:高度81-100cm，冠幅51-60cm 3.单位面积株数:16丛/m2	m2	30	55.24	1657.20	0.00
27	050103003003	片植灌木	1.种类:刚竹 2.株高:450-500cm 3.冠径:胸径2-3cm 4.单位面积株数:36株/m2	m2	243	536.73	130425.39	0.00
28	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺	m2	1391	14.16	19696.56	0.00
29	050103021001	箱/钵栽植	1.部位:屋顶成品种植花箱，每组四季花卉2m 2.植物种类、规格:81颗/m2，每年更换6次，（春季郁金香、矮生粉化金鱼草、四季秋海棠；夏季美女樱，金盏菊，夏堇；秋季大花香彩雀，天竺葵，万寿菊；冬季卫星粉石竹，角堇）	组	284	519.82	147628.88	0.00
30	050307015001	花盆/坛/箱	1.屋顶成品种植花箱，规格：1200*400mm*600mm 2.材质：不锈钢，logo定制	组	284	816.00	231744.00	0.00
本页小计							593201.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	050301005001	点风景石	1.石料种类:中国黑自然景石 2.石料规格、重量:每组3-4块，每块尺寸高：500-1000mm，长：500-1000mm，宽：500-1000mm 3.具体做法及要求详见图纸设计	t	45	1831.90	82435.50	0.00
32	050101003001	营养土	1.胸径≥20cm的树木在树穴内掺入0.3m3营养土 2.胸径≥10cm的树木在树穴内掺入0.2m3营养土 3.胸径＜10cm的树木在树穴内掺入0.1m3营养土、花灌木参照其标准 4.地被、草皮、色块植物应加入5cm厚的营养土 5.营养土配比鸡粪：山泥：河沙=1:3:1，鸡粪要腐熟	m3	214.75	200.00	42950.00	0.00
33	010501001001	砂垫层	2cm黄沙铺设垫层	m3	27.82	267.40	7439.07	0.00
34	040202010001	碎石	1.200厚40-60碎石	m3	106.46	262.68	27964.91	0.00
35	060302007001	排水管	1.Φ80UPVC管下端300管壁打孔，管口不得露出地面	m	21	24.36	511.56	0.00
36	060302007002	排水管	1.Φ100UPVC透水管，通向排水沟，长度综合考虑	m	129.08	34.22	4417.12	0.00
		E.1 海绵城市绿化工程			**1**	**34370.35**	**34370.35**	**0.00**
37	050103009013	组合一	1.金叶佛甲草，高度45-42cm，冠幅10-15cm，81棵/m2 2.金叶石菖蒲，高度20-25cm，冠幅20-25cm，81棵/m2 3.肾蕨，高度40-45cm，冠幅20-25cm，36株/m2 4.花叶玉簪，高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 5.组合中各品种面积占比相等	m2	78	111.59	8704.02	0.00
本页小计							174422.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	050103009014	组合二	1.黄菖蒲，高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m2 2.千层金，高度50-60cm，冠幅50-55cm，36株/m2 3.常绿鸢尾，高度35-40cm，冠幅30-40cm，49株/m2 4.千屈菜，高度40-45cm，冠幅30-40cm，49株/m2 5..组合中各品种面积占比相等	m2	80	86.45	6916.00	0.00
39	050103009015	组合三	1.玉带草，高度30cm，冠幅20cm,49株/m2 2.小兔子狼尾草，高度45-50cm，冠幅30-35cm，36株/m2 3.柳叶马鞭草，高度35-40cm，冠幅25-30cm，25株/m2 4.组合中各品种面积占比相等	m2	78	134.81	10515.18	0.00
40	050103009016	组合四	1.花叶美人蕉，高度50-55cm，冠幅35-40cm，25株/m2 2.斑叶芒，高度50-55cm，冠幅40-50cm，49株/m2 3.紫叶狼尾草，高度50-60cm，冠幅35-40cm，25株/m2 4.组合中各品种面积占比相等	m2	69	119.35	8235.15	0.00
		A 海绵城市			**1**	**64930.89**	**64930.89**	**0.00**
41	040202008001	砂砾石	1.蓄水层铺设φ30-50砾石散置 2.部位：雨水花园	m2	35	120.96	4233.60	0.00
42	060302004001	反滤层土工膜等铺设	1.防渗土工膜（600g/m2） 2.素土夯实 3.部位：下凹式绿地、雨水花园	m2	184.88	14.93	2760.26	0.00
43	060302004002	反滤层土工布等铺设	1.200g/m2透水土工布隔层 2.部位：雨水花园	m2	35	9.64	337.40	0.00
44	080106004001	滤沟、滤层	1.250mm排水层，6-15mm粒径级配碎石 2.de110HDPE穿孔收集管 3.部位：雨水花园	m3	8.75	283.85	2483.69	0.00
45	040202010002	碎石	1.雨水花园与铺装处300mm宽碎石压脚	m3	4.27	434.41	1854.93	0.00
本页小计							37336.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030701008001	成品溢流口	1.100mmC25细石混凝土 2.100mm厚碎石垫层 3.透水土工布m200g/m2,透水土工布外侧包裹厚度约50mm的碎石，粒径10-12mm 4.溢流口内径300mm，配套井筒内径300mm 5.含φ338.9mm圆形溢流篦子，缓释井筒，连接件，连接管等，承压100kn/m2，泄水能力≥16.5L/s，深度856.3mm 6.具体做法及要求详见图纸设计	个	25	1086.29	27157.25	0.00
47	050101013001	雨水段接点	1、散铺碎石，φ20-50卵石 2、其他详见图纸	m2	1.08	281.30	303.80	0.00
48	040501005001	穿孔收集管	1、De110PVC管 2、外包300g/m2透水土工布 3、其他详见图纸要求	m	783.03	25.71	20131.70	0.00
49	010401007001	快速取水阀门井	1.360*360mmPE树脂井盖，LOGO纹样定制，M6不锈钢螺栓 2.水泥砂浆封边 3.PE树脂井箱，规格：300*300mm 4.120mm砖砌体 5.细石混凝土浇筑 6.80厚C15混凝土，含模板 7.80厚碎石垫层 8.素土夯实	座	13	436.02	5668.26	0.00
本页小计							53261.01	0.00
合　　计							1459712.85	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		39660.40	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13137.42	
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	7298.56	
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	8758.28	
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	8028.42	
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	1824.64	
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等	0.00	
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效	0.00	
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运	0.00	
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施	0.00	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施	0.00	
本页小计				39047.32	—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	613.08	
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		87440.60	
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	77945.70	
本页小计				78558.78	—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施	0.00	
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护	6873.54	
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除	2621.36	
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除	0.00	
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理	0.00	
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理	0.00	
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输	0.00	
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行	0.00	
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点	0.00	
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输	0.00	
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理	0.00	
本页小计				9494.90	—
合　　计				127101.00	—

未来软件编制　　2026年10月13日

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1586813.85	9	142813.25
合　　计					142813.25

单位工程汇总表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2578538.12
1.1	铺装工程	2578538.12
2	措施项目	176912.04
2.1	其中：安全生产	48992.22
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	247990.51
合　　计		3003440.67

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.2 铺装工程			1	2578538.12	2578538.12	0.00
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:30厚细粒式沥青砼（AC-10C），含聚氯乙烯胶泥变形缝 2.粘层沥青油0.5L/m2 3.50厚粗粒式沥青砼（AC-25C） 4.乳化沥青透层（1.1±0.21L/m2）5.200厚C30混凝土（内配C12@200单层双向），含模板 6.200厚碎石垫层 7.路基（压实度≥93%，重型击实标准）	m2	4141.58	303.83	1258336.25	0.00
2	040203009001	水性复合树脂彩色路面	1.材料品种:＜1厚水性彩色复合树脂耐磨面层（两道）2.2厚水性彩色复合树脂加固中涂层 3.沥青基水性非离子渗透型基层处理剂 4.沥青道路（另计）	m2	327.05	53.56	17516.80	0.00
3	040205007001	标线	1.材料品种:50宽深蓝色丙烯酸划线漆 2.类型:非机动车停车场划线	m2	61.76	10.85	670.10	0.00
4	040205007002	标线	1.材料品种:100宽白色丙烯酸划线漆提示线 2.部位:树脂路面	m2	50.47	10.85	547.60	0.00
5	040203008001	仿石陶瓷铺装	1.块料品种、规格:600*600*20厚仿芝麻灰烧面仿石陶瓷砖 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C25混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	333.56	272.48	90888.43	0.00
6	050201003001	600*300*50mm花岗岩收边	1.材料品种、规格:600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩收边 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.200厚C30混凝土（内配C12@200单层双向），含模板 4.200厚碎石垫层 5.路基（压实度≥93%，重型击实标准）	m2	337.63	498.90	168443.61	0.00
本页小计							1536402.79	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:1000*120*250芝麻灰机切面花岗岩侧石，含路沿石豁口 2.垫层材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C15素混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（压实度≥93%）	m	909.36	145.93	132702.90	0.00
8	050201003002	透水砖（人行道路）	1.300*300*60厚仿芝麻白荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	8.97	266.17	2387.54	0.00
9	050201003003	透水砖（人行道路）	1.600*300*60厚仿芝麻灰荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	112.64	266.17	29981.39	0.00
10	050201003004	透水砖（人行道路）	1.400*200*60厚仿芝麻灰荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	2.6	266.17	692.04	0.00
11	050201003005	透水砖收边	1.600*300*60厚仿芝麻黑荔枝面透水PC砖收边 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	13.97	266.17	3718.39	0.00
本页小计							169482.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	050201003006	透水砖收边	1.600*200*60厚仿芝麻黑荔枝面透水PC砖收边 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	73.78	266.17	19638.02	0.00
13	040203009002	弹性面层	1.3mm水性无硫净味防滑塑胶面层（水性丙烯酸彩色面层胶粘剂无硫净味弹性颗粒） 2.10mm水泥无硫净味弹性塑胶底层（水性丙烯酸底层胶粘剂无硫净味弹性颗粒） 3.基层处理剂 4.150厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 5.200mm碎石垫层 6.素土夯实（密度≥93%）	m2	514.49	406.52	209150.47	0.00
14	050201003007	透水砖（车行道路）	1.300*300*80厚仿芝麻白荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.200厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	185.98	312.67	58150.37	0.00
15	050201003008	透水砖（车行道路）	1.600*300*80厚仿芝麻灰荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.200厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	1415.38	312.67	442546.86	0.00
16	050201003009	透水砖分隔/收边	1.600*300*80厚仿芝麻黑荔枝面透水PC砖分隔/收边 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层 3.200厚C30透水混凝土，透水率≥0.5mm/s，含模板 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实（密度≥93%）	m2	258.77	312.67	80909.62	0.00
本页小计							810395.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040202009001	卵石	1.200厚φ20-30黑色砾石散置（满铺） 2.200g/m2透水土工布隔层，排水管φ110upvc,外包300g/m2透水土工布 3.150厚碎石垫层 4.素土夯实（密实度≥0.93）	m2	45.98	214.82	9877.42	0.00
18	011106003001	块料楼梯	1.600*300*60厚仿芝麻灰荔枝面透水PC砖 2.30厚1:6干硬水泥砂浆结合层	m2	58.05	248.87	14446.90	0.00
19	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:C10@200双层双向 2.使用部位:车行跨地库	t	2.139	5686.57	12163.57	0.00
20	040202010001	碎石	1.级配碎石，分层夯实，分层厚度300mm 2.压实系数≥0.95 3.车行跨车库	m3	97.65	263.90	25769.84	0.00
本页小计							62257.73	0.00
合　　计							2578538.12	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		155524.53	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	48992.22	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	27074.65	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	30942.46	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	42545.88	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5157.08	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				154712.29	—

措施项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	812.24	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		21387.51	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				812.24	—

措施项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	21387.51	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				21387.51	—
合　　计				176912.04	—

未来软件编制　　2026年10月13日

增值税计价表

工程名称：道路铺装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2755450.16	9	247990.51

单位工程汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1040525.33
1.1	污水工程	245397.72
1.2	雨水工程	731321.31
1.3	给水工程	22877.20
1.4	消防工程	40929.10
2	措施项目	62759.29
2.1	其中：安全生产	19769.98
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	99295.62
合　　计		1202580.24

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.5 污水工程			1	245397.72	245397.72	0.00
1	010102007001	回填方	1.种类：中粗砂 2.密实度：按设计要求 3.运距等投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.具体做法见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008	m3	110.25	273.59	30163.30	0.00
2	010501001006	基础垫层	1.基础形式:100mm厚中粗砂垫层 2.详见图纸设计	m3	58.93	317.60	18716.17	0.00
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式:碎石基础 2.厚度:150mm厚	m3	58.48	313.81	18351.61	0.00
4	040803004001	管道包封	1.C20素砼包封 2.商品混凝土 3.含模板制作、安装及拆除费用 4.30厚M5水泥砂浆灌缝	m3	51.56	989.70	51028.93	0.00
5	040501005001	塑料管	1.材质:UPVC平壁管，环刚度不小于8KN/m2 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	453.32	86.51	39216.71	0.00
6	010401007001	检查井	1.采用塑料检查井，井座为一次注塑成型，材质为PPB，环刚度8级 2.井筒为双层轴向中空管，材质为PVC-U，选用国家标准GJ/T233-2006规定的Φ630规格 3.污水窨井均做流槽 4.井身四周采用C25殆底板包固至管道以上10cm 5.150mm厚中粗砂回填夯实，密实度≥0.9 6.软土基础夯实，密实度≥0.95 7.检查井设置防坠落措施（防止篮），防坠落装置承重能力大于等于100kg,并具备较大的过水能力 8.检查井深度投标人结合图纸综合考虑在报价内 9.具体做法及要求详见图集《建筑小区塑料排水检查井》08SS523-P25	座	30	1156.60	34698.00	0.00
本页小计							192174.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010609004005	混凝土井盖井座	1.Φ800防护钢纤维混凝土井盖，含井圈 2.用于道路铺装下	套	30	431.50	12945.00	0.00
8	010401007016	检查井	1.采用塑料检查井，井座为一次注塑成型，材质为PPB，环刚度4级 2.井筒为双层轴向中空管，材质为PVC-U，选用国家标准GJ/T233-2006规定的Φ630规格 3.污水窨井均做流槽 4.井身四周采用C25殆底板包固至管道以上10cm 5.150mm厚中粗砂回填夯实，密实度≥0.9 6.软土基础夯实，密实度≥0.95 7.检查井设置防坠落措施（防止篮），防坠落装置承重能力大于等于100kg,并具备较大的过水能力 8.检查井深度投标人结合图纸综合考虑在报价内 9.具体做法及要求详见图集《建筑小区塑料排水检查井》08SS523-P25	座	28	1067.90	29901.20	0.00
9	010609004006	混凝土井盖井座	1.Φ630非防护钢纤维混凝土井盖，含井圈 2.用于绿化等	套	28	370.60	10376.80	0.00
		D.5 雨水工程			1	731321.31	731321.31	0.00
10	010501001004	基础垫层	1.基础形式:25-38mm砂石垫层，密实度≥0.85 2.厚度:雨水口连接管100mm，雨水管200mm 3.管顶到道路基础底≥700mm	m3	154.27	335.10	51695.88	0.00
11	010102007003	回填方	1.种类：中粗砂 2.密实度：按设计要求 3.运距等投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.具体做法见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008	m3	841.19	273.59	230141.17	0.00
12	010501001005	基础垫层	1.基础形式:碎石基础 2.厚度:150mm厚 3.管顶到道路基础底＜700mm	m3	29.37	313.81	9216.60	0.00
13	040803004003	管道包封	1.C20素砼包封 2.商品混凝土 3.含模板制作、安装及拆除费用 4.30厚M5水泥砂浆灌缝	m3	41.22	989.70	40795.43	0.00
本页小计							385072.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031001008003	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 2.规格:DN225 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.管道消毒、冲洗:含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用 6.支管	m	800.42	69.98	56013.39	0.00
15	031001008002	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.管道消毒、冲洗:含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	343.7	98.92	33998.80	0.00
16	031001008004	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 2.规格:DN400 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.管道消毒、冲洗:含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	244.3	149.74	36581.48	0.00
17	031001008005	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 2.规格:DN500 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.管道消毒、冲洗:含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	51.9	234.59	12175.22	0.00
18	031001008001	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 2.规格:DN600 3.连接形式:弹性密封承插连接，橡胶圈接口 4.管道消毒、冲洗:含管道闭水试验 5.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	46.4	312.28	14489.79	0.00
本页小计							153258.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010401007004	检查井	1.1000*1000mm流槽式雨水检查井 2.100mm厚C20混凝土垫层 3.200mm厚C30钢筋混凝土底板 4.井壁Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 5.1:2防水砂浆内外抹面厚20mm，砖拱圈1：2水泥砂浆抹角50 6.设置防坠落措施（防坠落井篦），装置承重能力≥100kg,并具备较大的过水能力 7.包塑铁爬梯A 8.检查井深度投标人结合图纸综合考虑在报价内 9.具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p134-141	座	24	2500.52	60012.48	0.00
20	010401007015	检查井	1.1000*1000mm落底雨水检查井 2.100mm厚C20混凝土垫层 3.200mm厚C30钢筋混凝土底板 4.Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 5.1:2防水砂浆内外抹面厚20mm，砖拱圈1：2水泥砂浆抹角50 6.设置防坠落措施（防坠落井篦），装置承重能力≥100kg,并具备较大的过水能力 7.包塑铁爬梯A 8.检查井深度投标人结合图纸综合考虑在报价内 9.具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p134-141	座	5	2914.51	14572.55	0.00
本页小计							74585.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010401007009	检查井	1.1200*1200mm雨水检查井 2.100mm厚C20混凝土垫层 3.250mm厚C30钢筋混凝土底板 4.井壁Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 5.1:2防水砂浆内外抹面厚20mm，砖拱圈1：2水泥砂浆抹角50 6.设置防坠落措施（防坠落井篦），装置承重能力≥100kg,并具备较大的过水能力 7.包塑铁爬梯A 8.检查井深度投标人结合图纸综合考虑在报价内 9.具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p134-141	座	9	6212.69	55914.21	0.00
22	010609004002	铸铁井座井盖	1.道路上采用650*650mm铸铁井盖井座（重型） 2.井圈预制钢筋混凝土板，1:2水泥砂浆抹角50 3.具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p134-141	套	30	623.12	18693.60	0.00
23	010609004003	混凝土井盖井座	1.650*650mm方形钢纤维砼井盖 2.井圈预制钢筋混凝土板，1:2水泥砂浆抹角50 3.具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p134-141	套	8	431.50	3452.00	0.00
24	040504010005	单算雨水口350*400	1、100mm厚碎石垫层 2、100mm厚C30混凝土底板 3、Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖，1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 4、建筑物散水旁雨水口选用内径350*400平算式单算雨水口，铸铁算座 5、含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 6、具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p285-305	座	39	1016.30	39635.70	0.00
本页小计							117695.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504010007	单算雨水口400*700	1、100mm厚碎石垫层 2、100mm厚C30混凝土底板 3、Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖，1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 4、道路雨水口选用内径400*700单算雨水口，铸铁算座 5、含模板制作、安装、拆除、清理、堆放、含井字架搭设拆除及支护加固 6、具体做法及要求详见图纸设计及图集《S01-2021》p285-305	座	51	1057.51	53933.01	0.00
		D.5 给水工程			1	22877.20	22877.20	0.00
26	040205001001	阀门井	1.100mm厚C20混凝土垫层，C20混凝土封底 2.250mm厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5.700mm钢纤维混凝土井盖，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井圈 6.具体做法详见图纸及图集《S01-2021》P30-33	座	4	3610.38	14441.52	0.00
27	040205001002	水表井	1.100mm厚C20混凝土垫层，C20混凝土封底 2.200mm厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，20厚1:2防水砂浆抹面 4.Φ700mm铸铁井座井盖，GB盖板井圈，1:2防水水泥砂浆坐浆抹角 5.具体做法详见图纸及图集《S01-2021》P82-90	座	2	4217.84	8435.68	0.00
		A 消防工程			1	40929.10	40929.10	0.00
28	040205001003	阀门井	1.100mm厚C20混凝土垫层，C20混凝土封底 2.250mm厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5.Φ700mm钢纤维混凝土井盖，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井圈 6.具体做法详见图纸及图集《S01-2021》P30-33	座	9	3610.38	32493.42	0.00
本页小计							109303.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040205001005	水表井	1.100mm厚C20混凝土垫层，C20混凝土封底 2.200mm厚C30钢筋混凝土底板 3.井壁Mb10水泥砂浆砌MU20砖，20厚1:2防水砂浆抹面 4.Φ700mm铸铁井座井盖，GB盖板井圈，1:2防水水泥砂浆坐浆抹角 5.具体做法详见图纸及图集《S01-2021》P82-90	座	2	4217.84	8435.68	0.00
本页小计							8435.68	0.00
合　　计							1040525.33	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		62759.29	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19769.98	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	10925.52	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12486.30	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	17168.67	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2081.05	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				62431.52	—

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	327.77	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				327.77	—

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				62759.29	—

未来软件编制　　2026年10月13日

增值税计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1103284.62	9	99295.62
合　　计					99295.62

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1297862.32
1.1	围墙类型一	738759.21
1.2	围墙类型二	242449.71
1.3	门库	74692.81
1.4	景观工程	241960.59
2	措施项目	41699.72
2.1	其中：安全生产	11680.76
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	120560.58
合　　计		1460122.62

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.3 围墙类型一			1	738759.21	738759.21	0.00
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别：详设计图纸及地质勘察报告 2.弃土、取土运距：自行考虑 3.清表费用由投标单位综合考虑在报价中	m2	676.88	0.84	568.58	0.00
2	010102002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	997.26	11.07	11039.67	0.00
3	010102007003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	744.75	34.19	25463.00	0.00
4	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	210.26	84.44	17754.35	0.00
5	010501001001	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土	m3	49.64	420.61	20879.08	0.00
6	010505001001	垫层模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	90.25	51.87	4681.27	0.00
7	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	121.84	394.54	48070.75	0.00
本页小计							128456.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010505002001	基础模板	1.模板材质和规格、厚度，材料损耗、场内转运、辅材费用由投标人综合考虑。 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	270.75	32.56	8815.62	0.00
9	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:HU20混凝土实心砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:Mb水泥砂浆砌筑	m3	81.03	731.27	59254.81	0.00
10	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含柱边线脚	m3	40.87	607.57	24831.39	0.00
11	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	430.56	94.79	40812.78	0.00
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.33	505.82	11800.78	0.00
13	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	233.31	70.90	16541.68	0.00
14	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内	t	2.61	5306.36	13849.60	0.00
15	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内 2.部位：构造柱、线脚	t	1.374	5306.36	7290.94	0.00
16	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内 2.部位：构造柱、线脚	t	3.231	5084.71	16428.70	0.00
17	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内	t	0.511	5306.36	2711.55	0.00
18	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内	t	1.635	5084.71	8313.50	0.00
本页小计							210651.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:钢板、钢筋 2.规格:- 20*240*240，4φ12@150	t	2.988	9645.91	28821.98	0.00
20	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:方管25*100*2珍珠白色方钢管@100；方管50*100*2珍珠白色方钢管横管立柱 2.油漆品种、工艺要求:详见图纸设计	m2	604.5	462.13	279357.59	0.00
21	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.8厚1:3水泥砂浆找平层 2.12厚1:1:6聚合物防水砂浆 3.界面剂一道（仅混凝土墙时采用） 4.墙体，清理干净，平整	m2	740.2	44.95	33271.99	0.00
22	011403001005	抹灰面油漆	1.外墙仿石涂料体系 2.刮柔性耐水腻子两道	m2	740.2	73.19	54175.24	0.00
23	060302007001	排水管	1.材质:钢管排水管 2.规格:φ70 3.铺设方式:预埋	m	81.12	49.61	4024.36	0.00
		E.3 围墙类型二			**1**	**242449.71**	**242449.71**	**0.00**
24	010103001002	平整场地	1.土壤类别：详设计图纸及地质勘察报告 2.弃土、取土运距：自行考虑 3.清表费用由投标单位综合考虑在报价中	m2	239.36	0.84	201.06	0.00
25	010102002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	311.17	11.07	3444.65	0.00
26	010102007004	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	235.92	34.19	8066.10	0.00
本页小计							411362.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010103002003	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	75.25	84.47	6356.37	0.00
28	010501001002	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土	m3	15.49	420.61	6515.25	0.00
29	010505001002	垫层模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	28.16	87.57	2465.97	0.00
30	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	38.02	394.54	15000.41	0.00
31	010505002002	基础模板	1.模板材质和规格、厚度，材料损耗、场内转运、辅材费用由投标人综合考虑。 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	84.48	66.14	5587.51	0.00
32	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:HU20混凝土实心砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:Mb水泥砂浆砌筑	m3	21.74	731.27	15897.81	0.00
33	010401003003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆砌筑	m3	59	643.69	37977.71	0.00
34	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.34	505.82	2701.08	0.00
本页小计							92502.11	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010505012002	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	53.36	68.14	3635.95	0.00
36	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.43	607.57	2691.54	0.00
37	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	88.65	94.79	8403.13	0.00
38	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:商品混凝土 2.强度等级：C30	m3	9.57	391.13	3743.11	0.00
39	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式:压顶模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	101.38	84.65	8581.82	0.00
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内	t	0.815	5306.36	4324.68	0.00
41	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内 2.部位：构造柱、线脚	t	0.558	5306.36	2960.95	0.00
42	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内 2.部位：构造柱、线脚	t	0.401	5084.71	2038.97	0.00
43	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内 2.部位：DQL2和QL1	t	0.255	5306.36	1353.12	0.00
44	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内 2.部位：DQL2和QL1	t	1.02	5084.71	5186.40	0.00
45	020601003001	围墙瓦顶	1.屋面类型:围墙瓦顶 2.瓦件规格:小青瓦 3.黑色漆面	m2	88.7	91.32	8100.08	0.00
本页小计							51019.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	020601004001	筒瓦屋脊	1.屋脊类型:围墙竹节瓦屋脊 2.屋脊高度:200mm 3.脊件品种、规格尺寸:竹节瓦、盖头灰，黑色漆面	m	140.8	251.40	35397.12	0.00
47	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.8厚1:3水泥砂浆找平层 2.12厚1:1:6聚合物防水砂浆 3.界面剂一道（仅混凝土墙时采用） 4.墙体，清理干净，平整	m2	606.85	44.95	27277.91	0.00
48	011403001002	抹灰面油漆	1.白色外墙涂料两道 2.刮柔性耐水腻子两道	m2	606.85	40.44	24541.01	0.00
		A 门库			1	74692.81	74692.81	0.00
49	010103001003	平整场地	1.土壤类别：详设计图纸及地质勘察报告 2.弃土、取土运距：自行考虑 3.清表费用由投标单位综合考虑在报价中	m2	18.55	0.84	15.58	0.00
50	010101001002	挖单独土方	1.土壤类别:详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.挖土深度:按原始地貌与预设标高之间的挖填，详见图纸及勘察报告，勘察现场综合考虑 3.施工过程中场内倒运等费用自行考虑 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价	m3	59.62	11.07	659.99	0.00
51	010102007005	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.报价中包含场地内倒运、周转土方、外购土方等，运距综合考虑，结算时不予调整	m3	42.19	34.19	1442.48	0.00
52	010103002004	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车密闭外运 2.运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价	m3	17.43	84.33	1469.87	0.00
本页小计							90803.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:HU20混凝土实心砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑	m3	4.57	731.27	3341.90	0.00
54	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.27	643.69	5323.32	0.00
55	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2.墙体厚度:120厚 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.77	681.06	1205.48	0.00
56	010501001003	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土	m3	3.45	420.61	1451.10	0.00
57	010505001003	垫层模板	1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	3.68	87.57	322.26	0.00
58	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.71	389.08	2999.81	0.00
59	010505002003	基础模板	1.模板材质和规格、厚度，材料损耗、场内转运、辅材费用由投标人综合考虑。 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	8.99	67.31	605.12	0.00
60	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.61	607.57	978.19	0.00
61	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	34.42	94.79	3262.67	0.00
本页小计							19489.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：DQL/QL	m3	3.03	505.82	1532.63	0.00
63	010505012003	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）、制作、安装及拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	48.79	68.14	3324.55	0.00
64	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.9	427.58	384.82	0.00
65	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.板厚度≤20cm 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支模高度、支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	8.96	76.79	688.04	0.00
66	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内 2.筏板基础	t	0.471	5306.36	2499.30	0.00
67	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内 2.DQL/QL	t	0.066	5306.36	350.22	0.00
68	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内 2.DQL/QL	t	0.277	5084.71	1408.46	0.00
69	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内	t	0.033	5306.36	175.11	0.00
70	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径18mm以内	t	0.146	5084.71	742.37	0.00
71	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径10mm以内	t	0.072	5306.36	382.06	0.00
72	011101002001	细石混凝土楼地面	1.150厚C25混凝土 2.150厚碎石垫层 3.素土夯实（密度≥93%）	m2	14.07	137.01	1927.73	0.00
73	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.12厚聚合物水泥防水砂浆 2.8厚1:3水泥砂浆找平层 3.界面剂一道 4.墙体清理干净，平整	m2	56.7	75.55	4283.69	0.00
本页小计							17698.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011301001001	天棚抹灰	1.12厚聚合物水泥防水砂浆 2.现浇钢筋混凝土屋面板，清理干净，平整	m2	13.44	31.03	417.04	0.00
75	011403001003	抹灰面油漆	1.外墙仿石涂料一底二度，颜色详见图纸设计 2.柔性耐水腻子二遍 3.外墙面	m2	56.7	73.19	4149.87	0.00
76	011403001004	抹灰面油漆	1.外墙仿石涂料一底二度，颜色详见图纸设计 2.柔性耐水腻子二遍 3.顶面	m2	13.44	73.19	983.67	0.00
77	011508001002	美术字	1.镌字材料材质:12mm厚白色拉丝面不锈钢英文字， 2.字体规格:大小70*120mm左右，字厚20mm 3.镌字材料材质:12mm厚白色拉丝面不锈钢中文字， 4.字体规格:大小380*350左右，字厚40mm 5.字体内容：苏州大学天赐庄校区学生宿舍及相应的英文字母，详见图纸设计	项	1	7673.21	7673.21	0.00
78	010805003001	电动伸缩门	电动伸缩门，主入口处伸缩门门洞净宽6.4m	套	1	20692.27	20692.27	0.00
		E.3 景观工程			**1**	**241960.59**	**241960.59**	**0.00**
79	040204007001	树池砌筑	1.30mm厚成品亚光面仿芝麻白色UHPC高性能混凝土 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.MU15砖砌体，M10水泥砂浆砌 4.100厚C15素混凝土 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实（密实度≥0.93） 7.含土方开挖、回填 8.规格：直径3000mm	个	1	13781.76	13781.76	0.00
80	010502004001	设备基础	庭院灯基础 1.含土方开挖、回填，余方弃置 2.100厚C25混凝土垫层 3.200厚C30混凝土基础，内配a8@150 4.400mm高C30混凝土柱，内配4b12,a8@150 5.预埋件40*4热镀锌扁钢，下延长度2.5m 6.具体做法及要求详见图纸设计	个	74	221.45	16387.30	0.00
本页小计							64085.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.40厚1:2.5水泥砂浆 2.5厚不锈钢框架，L90*60*5厚不锈钢外框 3.60*10厚不锈钢板@300*30 4.具体做法及要求详见图纸设计 5.硬质井盖（人行道）	套	1	1000.00	1000.00	0.00
82	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1.15厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.45厚细石混凝土内配钢筋c8@150 3.6厚不锈钢底板 4.15厚橡胶垫层，环形，6厚不锈钢吊孔 5.具体做法及要求详见图纸设计 6.不锈钢装饰井盖（车行道），规格同市政井盖	套	56	1200.00	67200.00	0.00
83	050301005001	点风景石一	1.石料种类:自然野山石，形态各异姿态优美 2.石料规格、重量:1200-1500*800-1000*500-600mm 3.自然野山石放置区域素土夯实，密实度≥93%	t	2.138	2484.49	5311.84	0.00
84	050301005002	点风景石二	1.石料种类:自然野山石，形态各异姿态优美 2.石料规格、重量:800-1000*600-800*300-400mm 3.自然野山石放置区域素土夯实，密实度≥93%	t	0.706	2894.66	2043.63	0.00
85	050301005003	点风景石三	1.石料种类:自然野山石，形态各异姿态优美 2.石料规格、重量:1800-2000*1200-1500*700-800mm 3.自然野山石放置区域素土夯实，密实度≥93%	t	6.156	2184.16	13445.69	0.00
86	050201012001	排水沟	1.300*300*50厚芝麻灰烧面花岗岩，下衬铁丝网 2.100厚C20混凝土压顶 3.L30*3厚不锈钢角钢Φ10钢筋锚固@600 4.MU15标准砖M7.5水泥砂浆砌筑 5.100厚C20混凝土垫层 6.素土夯实，压实系数≥0.93 7.含土方开挖、回填	m	5	295.27	1476.35	0.00
本页小计							90477.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	040205012001	值警亭	1.类型:成品门卫室，含内部配套设施 2.规格:2m*2m*2.8m 3.材质：不锈钢边框，10mm钢化玻璃 4.未在铺装上做基础：200mm厚C25混凝土基础 5.配套设施包括不仅限于：工作台、座椅、照明设备、通风系统、空调、监控摄像头、对讲机或电话等通讯设备，以及电源插座和网络接口等基本设施	座	3	21330.54	63991.62	0.00
88	010804005001	金属格栅门	1.门洞口尺寸:成品格栅门规格2m宽*2.2m高 2.门框、扇材质:门框60*60*5热镀锌方钢，格栅40*40*3热镀锌方钢@110mm 3.具体详见图纸设计	m2	4.4	617.42	2716.65	0.00
89	040602035001	旋转门	1.类型:成品旋转门 2.材质:不锈钢 3.规格、型号:2m宽*2m高	樘	1	11083.35	11083.35	0.00
90	050307020001	成品攀爬架	1.名称及材质:成品攀爬架 2.规格尺寸:9m*2m*3m 3.材质：热镀锌钢管	组	1	15000.00	15000.00	0.00
91	050307020002	三人扭腰器	1.名称及材质:三人扭腰器 2.规格尺寸:123*110*136cm 3.材料:国际热镀锌管	套	1	1292.00	1292.00	0.00
92	050307020003	肩关节康复器	1.名称及材质:肩关节康复器 2.规格尺寸:96*55*126cm 3.材料：国际热镀锌管	套	1	1000.00	1000.00	0.00
93	050307020004	U型单杠漫步机	1.名称及材质:U型单杠漫步机 2.规格尺寸:105*52*137cm 3.材料：国际热镀锌管	套	1	1100.00	1100.00	0.00
94	050305004001	成品条凳	1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:成品条凳180*48*45cm，不锈钢+防腐木 2.坐凳固定点下做480*200*150mmC25混凝土基础 3.含无线WiFi，USB充电、无线充电、LED感光照明灯 4.颜色定制 5.具体做法及要求详见图纸设计	个	10	2513.04	25130.40	0.00
本页小计							121314.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		35262.91	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11680.76	
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6489.31	
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7787.17	
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7138.24	
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	1622.33	
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等	0.00	
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效	0.00	
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运	0.00	
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施	0.00	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施	0.00	
本页小计				34717.81	—

措施项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	545.10	
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		6436.81	
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	6436.81	
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	0.00	
本页小计				6981.91	—

措施项目清单计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施	0.00	
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护	0.00	
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除	0.00	
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除	0.00	
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理	0.00	
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理	0.00	
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输	0.00	
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行	0.00	
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点	0.00	
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输	0.00	
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				41699.72	—

增值税计价表

工程名称：景观及围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1339562.04	9	120560.58
合　　计					120560.58

单位工程汇总表

工程名称：标识划线　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	351737.37
1.1	户外标识导视	99514.88
1.2	室内标识	118772.48
1.3	地下车库标识导视	16276.20
1.4	地面划线及交通设施（热熔）	35002.80
1.5	地库划线及交通设施（热熔）	72263.81
1.6	墙面漆及文字	9907.20
2	措施项目	21215.04
2.1	其中：安全生产	6683.01
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	33565.72
合　　计		406518.13

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2.5 户外标识导视			1	99514.88	99514.88	0.00
1	040205003001	车行导向标识	1. 1.5mm304#不锈钢烤围边氟球烤漆，规格：2600*600*120mm 2.文字内容镂空雕刻，内衬黑白板，内置led发光灯源 3.图案高清UV打印 4.logo丝网印刷 5.1.5mm304#不锈钢围边氟碳烤漆 6.内置龙骨，焊口防锈处理，基础C30混凝土(含附近接电)，混凝土网笼预埋	组	1	2682.36	2682.36	0.00
2	040205003002	人行导向标识	1. 1.5mm304#不锈钢烤围边氟碳烤漆，规格：2000*460*120mm 2.文字内容锁空雕刻，内衬黑白板，内置led发光灯源 3.图案高清UV打印 4.logo丝网印刷 5.内置龙骨，焊口防锈处理，基础C30混凝土(含附近接电)，混凝土网笼预埋	组	3	1682.36	5047.08	0.00
3	040205003003	户外非机动导向标识	1. 1.5mm304#不锈钢烤围边氟碳烤漆，规格：1800*415*120mm 2.文字内容锁空雕刻，内衬黑白板，内置led发光灯源 3.图案高清UV打印 4.logp丝网印刷 5.内置龙骨，焊口防锈处理，基础C30混凝土(含附近接电)，混凝土网笼预埋	组	2	1702.36	3404.72	0.00
4	040205003004	户外花草牌标识	1. 1.5mm304#不锈钢烤围边氟碳烤漆，规格：550*250*30mm 2.文字丝网印刷 3.图案高清UV打印 4.预埋部分，直接插入	组	3	309.78	929.34	0.00
本页小计							12063.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040205003005	户外宣传栏	1. 1.5mm304#不锈钢围边氟碳烤漆白色，规格：4960*2700*140mm 2.表面30mm厚卡乐板(wo3GHOST幽白) 3.与内部骨架固定，卡乐板与骨架贴合区域金属烤漆为白色 4.铝合金边框，氟碳烤漆白色 5.表面盖板为3mm透明卡乐板底板为镀锌板，可磁吸镀锌板四周的侧面贴led灯带 6.盖板底部设置开关锁具，液压开启 7.图案高清UV打印 8.logo丝网印刷 9.内置龙骨，焊口防锈处理，基础C30混凝土(含附近接电)，混凝土网笼预埋	组	1	11482.36	11482.36	0.00
6	040205003006	宿舍楼入口标识	1. 1.5mm304#不锈钢围边氟碳烤漆，正面亚克力uv，内置led防水光源发光 2.基础为20*20镀锌方管骨架，M12膨胀螺栓 3.规格：3985*1200mm	组	1	2889.78	2889.78	0.00
7	040205003007	楼栋名标识	1. 1.2mm304#不锈钢氟碳烤漆，表面嵌入亚克力内置led防水光源 2.规格：H570mm	组	4	1289.78	5159.12	0.00
8	040205003008	苏大logo楼顶发光字	1. 1.5mm304#不锈钢围边氟碳烤漆，正面内嵌亚克力，内置led防水光源发光 2.侧面1.5mm 304#不锈钢氟碳烤漆，正面亚克力uv，内置led防水光源发光 3.基础为80*80镀锌方管骨架，M12膨胀螺栓； 4.规格：H3000 5.发光内容：苏州大学及对应的英文字母以及苏大logo	组	1	62482.36	62482.36	0.00
9	011108007001	坡道龙门牌标识	1. 1.5mm 304#不锈钢氟政烤漆白色 2.图案高清UV打印 3.文字处激光雁刻腰空，黑白板激光罪刻嵌平。内置LED光源，白天黑色，夜晚发白光 4.规格：6500*450*100	组	1	4482.36	4482.36	0.00
本页小计							86495.98	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011108007002	树铭牌	1.草绳吊挂，规格：200*125*5 2.5mm厚亚克力，边螺圆润处理 3.文字反面丝网印刷白色	组	10	43.77	437.70	0.00
11	011108007003	户外温馨提示牌	1.logo丝网印刷 2.图案高清UV打印 3.1.2mm304不锈钢烤漆 4.规格：280*100*5	组	10	51.77	517.70	0.00
		D.2.5 室内标识			1	118772.48	118772.48	0.00
12	011108007004	电梯楼层号	1. 1.2mm304#不锈钢围边，正面烤漆红色哑光 2.规格：H:200*20mm厚	组	20	56.77	1135.40	0.00
13	011108007005	楼梯楼层号	1. 1.5mm亚克力烤漆 2.规格：H:150mm	组	50	43.77	2188.50	0.00
14	011108007006	室内方向指引	1.丝网印刷,颜色根据背板材料调整 2.规格：详见图纸设计	组	43	91.77	3946.11	0.00
15	011108007007	房间门牌	1.乳白色亚克力，背面白色文字图案UV打印 2.规格：120*40*5	组	632	31.77	20078.64	0.00
16	011108007008	功能间标识	1.乳白色亚克力，背面白色文字图案UV打印 2.规格：200*80*5	组	20	56.77	1135.40	0.00
17	011108007009	设备间标识	1.透明亚克力背面UV打印 2.规格：60*200*5	组	409	41.77	17083.93	0.00
18	011108007010	卫生间标识	1.1.5mm 304#不锈钢围边氟碳烤漆 2.卫生间图标正面丝网印刷 3.10mm透明亚克力背部整体平板打印白色和花图案，葫芦丝与墙面固定 4.规格：220*300*40	组	1	131.77	131.77	0.00
19	011108007011	电梯厅标识	1.1.5mm 304#不锈钢围边氟碳烤漆 2.卫生间图标正面丝网印刷 3.10mm透明亚克力背部整体平板打印白色和花图案，葫芦丝与墙面固定 4.规格：220*300*40	组	19	131.77	2503.63	0.00
20	011108007012	消防疏散图	1.图文信息整体正面高清UV打印 2.内容仅作示意(施工方需以最终平面布局深化) 3.5mm厚透明亚克力背部烤漆白色 4.规格：220*300*5	组	680	96.77	65803.60	0.00
21	011108007013	消火栓标识	1.透明亚克力背面UV打印 2.规格：200*60*5	组	50	31.77	1588.50	0.00
本页小计							116550.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011108007014	室内温馨提示标识	1.3mm透明亚克力背部整体平板打印白色和花图案 2.规格：150*150*3	组	100	31.77	3177.00	0.00
		D.2.5 地下车库标识导视			1	16276.20	16276.20	0.00
23	040205003009	车库多项指引吊牌标识	1. 1.2mm厚201不锈钢板折弯成型烤漆 2.内置led防水光源,通体发光；5mm透光亚克力，文字内容uv，画面uV 3.规格：2400*300*80	块	8	1687.62	13500.96	0.00
24	040205003010	车库单项指引吊牌标识	1. 1.2mm厚201不锈钢板折弯成型烤漆 2.内置led防水光源,通体发光；5mm透光亚克力，文字内容uv，画面uV 3.规格：1200*300*80	块	2	1387.62	2775.24	0.00
		D.2.5 地面划线及交通设施（热熔）			1	35002.80	35002.80	0.00
25	040205007001	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:中心分割线 3.W=150mm	m2	67.5	32.39	2186.33	0.00
26	040205007002	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:通道线 3.W=150mm	m2	163.2	32.39	5286.05	0.00
27	040205008001	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:交通箭头 3.规格尺寸:长300cm	个	28	319.56	8947.68	0.00
28	040205007003	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:消防等高线 3.W=150mm	m2	52.05	54.82	2853.38	0.00
29	011108006001	反光镜安装	1.PC镜　+ABS镜框+不锈钢烤漆 2.Φ800+2m立杆	个	5	1330.08	6650.40	0.00
30	040205008002	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:消防车道禁停线 3.规格：4000*5000	个	2	1010.76	2021.52	0.00
31	040205008003	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:消防车道禁停线 3.规格：3000*4000	个	2	468.60	937.20	0.00
32	011108009001	减速带	1.优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格：500x300x35	m	56	109.29	6120.24	0.00
		D.2.5 地库划线及交通设施（热熔）			1	72263.81	72263.81	0.00
33	040205007004	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:普通车位 3.规格：5300*2400	个	64	74.81	4787.84	0.00
34	040205007005	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:侧方车位 3.规格：6000*2400	个	3	81.60	244.80	0.00
本页小计							59488.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040205008004	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:普通车位编号 3.规格尺寸:H870mm	个	67	137.41	9206.47	0.00
36	040205008005	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:交通箭头 3.规格尺寸:长300cm	个	50	319.56	15978.00	0.00
37	040205007006	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:中心分割线 3.W=100mm	m2	24	32.39	777.36	0.00
38	040205007007	标线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:通道线 3.W=100mm	m2	49	32.39	1587.11	0.00
39	040205009001	横道线	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:斑马线 3.规格：300*2000	组	7	399.01	2793.07	0.00
40	040205008006	标记	1.材料品种:热熔划线漆 2.类型:禁停线 3.规格：5000*5000	个	2	481.79	963.58	0.00
41	011108010001	橡胶护角	1.样式、材质、规格:橡胶+高亮反光布 2.规格：800*200*10	根	192	37.77	7251.84	0.00
42	011108008001	橡胶定位器	1.橡胶+高强反光膜 2.规格：550*150*100mm	对	67	147.48	9881.16	0.00
43	011108006003	广角镜安装	1.样式、材质、规格:PC镜面+ABS镜框 2.规格：Φ800	个	6	830.08	4980.48	0.00
44	011108009002	减速带	1.优质橡胶;橡塑合成 2.规格：500*300*40mm	m	40	109.29	4371.60	0.00
45	011108008002	轮廓标	1.样式、材质、规格:空料+优质PPC，贴工程级反光膜 2.规格：180*40*50	个	100	30.25	3025.00	0.00
46	011108008003	道钉	1.样式、材质、规格:铸铝;磷化防腐，贴工程级反光膜 2.规格：100*100	个	150	42.77	6415.50	0.00
		A.14 墙面漆及文字			**1**	**9907.20**	**9907.20**	**0.00**
47	011108005006	坡道涂刷	1.面层材料品种、厚度:防霉涂料 2.H：500mm 3.部位：坡道喷涂	m2	30.42	30.00	912.60	0.00
48	011108005008	柱面喷涂	1.面层材料品种、厚度:防霉涂料 2.H：300mm 3.部位：墙面喷涂	m2	179.82	30.00	5394.60	0.00
49	011108005009	墙面喷涂	1.面层材料品种、厚度:防霉涂料 2.H：300mm 3.部位：墙面喷涂	m2	120	30.00	3600.00	0.00
本页小计							77138.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		21215.04	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6683.01	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3693.24	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4220.85	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5803.67	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	703.47	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				21104.24	—

措施项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	110.80	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				110.80	—

措施项目清单计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				21215.04	—

增值税计价表

工程名称：标识划线　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	372952.41	9	33565.72

单位工程汇总表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	284267.06
1.1	景观照明	284267.06
2	措施项目	10772.71
2.1	其中：安全生产	6240.06
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	26553.58
合　　计		321593.35

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 景观照明			1	284267.06	284267.06	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:景观照明配电箱ALjg 2.安装方式:落地安装,配10#槽钢 基础抬高300mm 3.端子板外部接线材质、规格:含无端子外部接线、压铜接线端子 4.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	3874.46	3874.46	0.00
2	030413012001	景观灯	1.名称：庭院灯 2.规格参数：30W LED灯 3000K 暖白色光 IP67 杆高4米 3.独立接地极L50*50*5长2.5米的角钢,接地电阻不大于10欧姆。	套	74	1214.46	89870.04	0.00
3	030413012002	景观灯	1.名称：射树灯 2.规格参数：10W LED灯 4000K 暖白色光 IP65 3.独立接地极L50*50*5长2.5米的角钢,接地电阻不大于10欧姆。	套	4	417.81	1671.24	0.00
4	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格参数：SC40 3.敷设方式：埋地敷设	m	47.35	33.47	1584.80	0.00
5	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格参数：SC32 3.敷设方式：埋地敷设	m	2247.35	24.01	53958.87	0.00
6	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格参数：SC25 3.敷设方式：埋地敷设	m	2247.35	21.43	48160.71	0.00
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格参数：YJV-5×10 3.材质：铜芯 3.敷设方式：穿管敷设	m	80.3	62.55	5022.77	0.00
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格参数：YJV-3×6 3.材质：铜芯 3.敷设方式：穿管敷设	m	2512.39	27.71	69618.33	0.00
9	030409003001	电力电缆头	1.名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格:10mm2及以下	个	164	64.06	10505.84	0.00
本页小计							284267.06	0.00
合　　计							284267.06	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10772.71	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6240.06	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1291.05	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	645.52	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2366.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	161.38	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				10704.93	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	67.78	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				67.78	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				10772.71	—

增值税计价表

工程名称：室外电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	295039.77	9	26553.58
合　　计					26553.58

未来软件编制　　2026年10月13日

单位工程汇总表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	947979.33
1.1	室外强电预埋	190570.74
1.2	给水工程	129527.84
1.3	雨水回收工程	411225.72
1.4	室外消防水	216655.03
2	措施项目	33372.69
2.1	其中：安全生产	19331.03
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	88321.68
合　　计		1069673.70

未来软件编制　　2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 室外强电预埋			1	190570.74	190570.74	0.00
1	030412001001	配管	1.名称:室外埋地钢管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地敷设	m	310.04	84.82	26297.59	0.00
2	030412001002	配管	1.名称:室外埋地钢管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设	m	990.49	59.14	58577.58	0.00
3	030412001003	配管	1.名称:室外埋地钢管 2.材质:低压流体输送用焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设	m	331.8	36.82	12216.88	0.00
4	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.名称：埋地钢管防腐 2、采用石油沥青防腐，防腐结构为：底漆一层，沥青1.5mm，玻璃布一层，沥青1.5mm，玻璃布一层，沥青1.5mm，塑料薄膜一层	m2	550.97	59.43	32744.15	0.00
5	040303002001	混凝土基础	1.C20混凝土包封，含模板 2.满足设计要求及规范要求	m3	52.65	760.70	40050.86	0.00
6	040205001001	人(手)孔井	1.名称:强电手孔井 2.规格：烧结砖砌筑井1200*1000*1000 3.盖板材质、规格:铸铁井盖 4.其他:详见图纸要求	座	6	3447.28	20683.68	0.00
		C 给水工程			1	129527.84	129527.84	0.00
7	031001001001	铸铁管	1.材质：K9球墨给水铸铁管 2.规格参数：内搪水泥外浸沥青,DN150 （含管件） 3.接口方式：T型橡胶圈承插连接 4.安装部位：室外 5.介质：市政水 6.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	33.37	183.98	6139.41	0.00
本页小计							196710.15	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001001002	铸铁管	1.材质：K9球墨给水铸铁管 2.规格参数：内搪水泥外浸沥青,DN100 （含管件） 3.接口方式：T型橡胶圈承插连接 4.安装部位：室外 5.介质：市政水 6.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	379.4	134.26	50938.24	0.00
9	031001001003	铸铁管	1.材质：K9球墨给水铸铁管 2.规格参数：内搪水泥外浸沥青,DN80 （含管件） 3.接口方式：T型橡胶圈承插连接 4.安装部位：室外 5.介质：市政水 6.压力试验及吹.洗设计要求:压力试验.严密性试验.消毒冲洗 7.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	7.25	115.34	836.22	0.00
10	040303002002	混凝土基础	1.混凝土支墩 2.地管管径不小于DN100时应在管道的弯头和三通,四通,堵头等接口处需设混凝土支墩;混凝土支墩做法详国标《柔性接口给水管道支墩》10S505。满足设计要求及规范要求	m3	4.14	753.02	3117.50	0.00
11	040305001001	垫层	1.名称：厚砂垫层 2.厚度：200mm	m3	18.72	329.02	6159.25	0.00
12	010102007001	回填方	1.名称：粗砂回填 2.粗砂埋至管顶500mm	m3	72.31	280.66	20294.52	0.00
13	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.名称 埋地钢管防腐 2.做法 按照三油两布进行防腐处理	m2	166.01	66.69	11071.21	0.00
14	031002011001	水表	1.名称：水表组 2.规格参数：DN80 法兰水表组成安装，含软接头1个、止回阀1个、闸阀2个 3.连接方式：法兰连接	组	2	4883.31	9766.62	0.00
15	031002011002	水表	1.名称：水表组 2.规格参数：DN150 法兰水表组成安装，含软接头1个、止回阀1个、闸阀2个 3.连接方式：法兰连接	组	1	11127.51	11127.51	0.00
本页小计							113311.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031002001001	金属阀门	1.名称：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN100 4.连接方式：法兰连接	个	4	2519.34	10077.36	0.00
		C 雨水回收工程			1	411225.72	411225.72	0.00
17	030402011002	成套配电箱	1.名称：控制器箱 2.规格型号：不锈钢防雨箱 3.含控制器，自带逻辑控制系统，满足设计和规范要求；输入230V±10%,50Hz；200W 4.端子板外部接线：无端子、压接端子接线 5.含接地安装及调试 6.其他:符合设计及其他规范要求	台	1	3878.72	3878.72	0.00
18	030503005001	传感器	1.名称：RSD雨量传感器2，带支架，延长线 3.含安装调试 4.其他:符合设计及其他规范要求	支	1	503.58	503.58	0.00
19	030503005002	传感器	1.名称：土壤湿度传感器 2.含安装调试	支	1	397.12	397.12	0.00
20	031002001002	金属阀门	1.名称：电磁阀 2.规格型号：GL200P 3,配灌溉专用阀箱，RPS-D调压器，含2W-1单站解码器，与电磁阀配套安装于阀门箱中	个	17	3390.04	57630.68	0.00
21	031002003001	塑料阀门	1.名称：P33型快速取水器 2.规格：DN20外螺纹接口；阀高138mm	个	13	60.45	785.85	0.00
22	031002001003	金属阀门	1.名称：检修闸阀 2.规格参数：De70 3.配灌溉专用箱	个	3	299.54	898.62	0.00
23	031003014001	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL5004-4 3.规格参数：工作压力：0.3Mpa，流量：0.89m3/h，射程：10m	个	6	69.00	414.00	0.00
24	031003014002	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL5004-6 3.规格参数：工作压力：0.3Mpa，流量：1.34m3/h，射程：12m	个	6	69.00	414.00	0.00
25	031003014003	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL5004-1.5 3.规格参数：工作压力：0.3Mpa，流量：0.34m3/h，射程：8m	个	11	37.06	407.66	0.00
本页小计							75407.59	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031003014004	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-15VAN喷头 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.42m3/h，全圆流量：0.84m3/h，射程：4.5m	个	58	34.10	1977.80	0.00
27	031003014005	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-18VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.61m3/h，全圆流量：1.21m3/h，射程：5.4m	个	58	34.10	1977.80	0.00
28	031003014006	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-6VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.13m3/h，全圆流量：0.26m3/h，射程：1.8m	个	62	34.10	2114.20	0.00
29	031003014007	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-15SST 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，流量：0.27m3/h，射程：1.2 *8.5m	个	18	34.10	613.80	0.00
30	031003014008	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-8VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.20m3/h，全圆流量：0.39m3/h，射程：2.3m	个	45	34.10	1534.50	0.00
31	031003014009	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-R24 3.规格参数：工作压力：0.3Mpa，半圆流量：0.42m3/h，全圆流量：0.83m3/h，射程：6.9m	个	6	34.10	204.60	0.00
32	031003014010	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-10VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.29m3/h，全圆流量：0.59m3/h，射程：2.7m	个	45	34.10	1534.50	0.00
33	031003014011	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-12VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.30m3/h，全圆流量：0.60m3/h，射程：3.5m	个	26	34.10	886.60	0.00
本页小计							10843.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031003014012	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-4VAN 3.规格参数：工作压力：0.2Mpa，半圆流量：0.10m3/h，全圆流量：0.20m3/h，射程：1.2m	个	6	34.10	204.60	0.00
35	031003014013	给、排水附件	1.名称：喷头 2.型号：GL1806-R14 3.规格参数：工作压力：0.3Mpa，半圆流量：0.15m3/h，全圆流量：0.29m3/h，射程：4.3m	个	1	34.10	34.10	0.00
36	031001008001	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De75 压力等级1.25MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	523.28	45.33	23720.28	0.00
37	031001008002	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De63 压力等级1.6MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	369.5	35.84	13242.88	0.00
38	031001008003	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De50 压力等级1.6MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	676.45	24.99	16904.49	0.00
39	031001008004	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De32 压力等级1.6MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	581.38	14.78	8592.80	0.00
40	031001008005	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De25 压力等级1.6MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	11.5	13.62	156.63	0.00
41	031001008006	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De20 压力等级1.6MPa 3.安装部位：室外 4介质：中水 5.管道消毒、冲洗：水压试验、水冲洗	m	162.5	12.90	2096.25	0.00
本页小计							64952.03	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030412001004	配管	1.名称：配管 2.规格材质：De32(外径)PE线管 3.配置形式：埋地敷设	m	700.17	10.60	7421.80	0.00
43	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：AWG #14/2双芯电缆 3.敷设方式：排管内	m	717.67	14.86	10664.58	0.00
44	030109001004	泵	1.名称：雨水处理提升泵 2.Q=10m3/h,H=30m,P=3kW 3.含控制柜、阀门、压力表等附件配套供应,平时一用一备,每台重0.5吨，自动控制水泵运行。	台	2	10760.04	21520.08	0.00
45	031005008005	螺旋混合器	1.名称：螺旋混合器 2.规格：DN70	台	2	1140.54	2281.08	0.00
46	031005008006	絮凝加药装置	1.名称：絮凝加药装置 2.规格：P=750W,混凝剂加药装置	台	1	2844.89	2844.89	0.00
47	031005008007	全自动雨水过滤器	1.名称：全自动雨水过滤器 2.规格：全自动雨水过滤器,设计水量：10m3/h,额定压力0.4MPa。阀门、压力表等附件配套供应，运行重量1吨	台	1	6748.62	6748.62	0.00
48	030109001005	泵	1.名称：反冲洗水泵 2.Q=6.3,3/h，H=12.5m，P=0.75kW 3.含控制柜、阀门、压力表等附件配套供应,一用,自动控制水泵运行。	台	1	6402.17	6402.17	0.00
49	031005008008	消毒加药装置	1.名称：消毒加药装置 2.规格：N=1.1KW,采用次氯酸钠消毒	台	1	2844.89	2844.89	0.00
50	080802009002	液位计	1.名称：远传液位显示器 2.高水位时报警，并启动应急排水泵排水	个	1	1138.83	1138.83	0.00
51	030109001006	泵	1.名称：排泥兼应急排水泵 2.每泵Q=10m/h，H=25m，P=3kW 3.含控制柜、阀门、压力表等附件配套供应,平时排泥一用一备，应急排水时二用，每台重0.5吨	台	2	9546.34	19092.68	0.00
52	031005016002	水箱	1.名称：雨水回用水箱 2.SUS304材质，L3000xW3000xH2000 3.应含溢流、人孔、检修阀等附件	台	1	24730.33	24730.33	0.00
本页小计							105689.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	031005001002	变频给水设备	1.名称：绿化浇灌变频泵组 2.整套装置配2泵1罐，每泵Q=20m3/h，H=55m，P=7.5kW，隔膜气压罐调节容积300L,变频控制柜、阀门、压力表等附件配套供应，变频泵一用一备，每台重1吨，总重2.0吨	套	1	145807.73	145807.73	0.00
54	031001002004	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 （含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	32.4	83.41	2702.48	0.00
55	031001002005	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN65 （含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.管道支吊架安装及防腐刷漆，工具除锈，煤焦油沥青涂料刷漆1遍 6.其他:详见设计图纸及相关技术规范要求	m	27.58	85.19	2349.54	0.00
56	031001002006	镀锌钢管	1.材质:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN15 （含管件） 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内	m	27.58	33.63	927.52	0.00
57	031002008003	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接	根	4	245.52	982.08	0.00
58	031002008004	软接头(软管)	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接	根	4	186.22	744.88	0.00
59	031002001011	金属阀门	1.名称：电磁阀 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	个	3	753.00	2259.00	0.00
60	031002001012	金属阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN80 3.连接方式：螺纹连接	个	6	403.41	2420.46	0.00
61	031002001013	金属阀门	1.名称：闸阀 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	个	4	299.54	1198.16	0.00
62	031002001014	金属阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	个	3	316.15	948.45	0.00
本页小计							160340.30	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031002001015	金属阀门	1.名称：大小头 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	个	6	132.76	796.56	0.00
64	030804001002	低压碳钢管件	1.名称：吸水喇叭口 2.规格：DN80 3.材质：碳钢	个	4	94.87	379.48	0.00
65	030601002002	压力仪表	1.名称 压力表 2.型号 Y100 0~2.0MPa型压力表	台	3	136.51	409.53	0.00
66	031301003002	套管	1.名称：柔性防水套管制作安装 2.规格：DN125	个	4	620.96	2483.84	0.00
		A 室外消防水			1	216655.03	216655.03	0.00
67	031001001004	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:K9球墨给水铸铁管DN200，含管件 4.连接形式:T型橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗 6.含管件	m	469.22	223.80	105011.44	0.00
68	031001001005	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:K9球墨给水铸铁管DN100，，含管件 4.连接形式:T型橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗 6.含管件	m	35	134.26	4699.10	0.00
69	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.规格:DN100 3.含预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验等	套	4	1132.46	4529.84	0.00
70	031002011003	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:球墨铸铁、DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等	组	2	2358.76	4717.52	0.00
71	031002001004	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:球墨铸铁、DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等	个	8	1523.38	12187.04	0.00
本页小计							135214.35	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031002001005	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:球墨铸铁、DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等	个	3	852.01	2556.03	0.00
73	031002010001	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:球墨铸铁、DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等	套	2	3104.07	6208.14	0.00
74	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.规格:SQD150 喷淋水泵接合器 3.含基础、切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验等	套	3	2339.07	7017.21	0.00
75	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.规格:SQD100消火栓水泵接合器 3.含基础、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验等	套	2	1372.21	2744.42	0.00
76	040305001002	垫层	1.名称：厚砂垫层 2.厚度：200mm	m3	51	329.02	16780.02	0.00
77	010102007002	回填方	1.名称：粗砂回填 2.粗砂埋至管顶500mm	m3	95	280.66	26662.70	0.00
78	031202008003	埋地管道防腐蚀	1.名称 埋地防腐 2.做法 按照三油两布进行防腐处理	m2	353	66.69	23541.57	0.00
本页小计							85510.09	0.00
合　　计							947979.33	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		33372.69	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19331.03	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3999.52	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1999.76	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7332.46	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	499.94	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				33162.71	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	209.98	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				209.98	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				33372.69	—

增值税计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	981352.02	9	88321.68
合　　计					88321.68

未来软件编制　　2026年10月13日