扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程 工程

最高投标限价

招　标　人：扬州市革命烈士陵园管理处 (盖章)

2026年09月22日

工程名称：扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程

标段名称：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：3591410.33

(大写)：叁佰伍拾玖万壹仟肆佰壹拾元叁角叁分

编　制　人：彭小清 陆家芸　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：李俊　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：庄玮　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州市革命烈士陵园管理处　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：3　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月22日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---装饰工程-纪念馆装饰改造				
01B001	原场景区域拆除	1、现场展柜拆除并根据甲方要求运输；拆除原有沙盘，拆除原渡江战役模拟现状（含拆除仿真战壕、沙袋掩体、铁丝网、战士群雕等全部内容，拆除至符合施工要求），不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项		
01B002	地面拆除	1、人工拆除原地面pvc，含基层，需满足重新做自流平铺设pvc地面要求 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B003	改造人物数量	1、20cm*20cm，具体以现场实际尺寸为主； 2、大型浮雕提升，替换过于风格化的人物面部，使人物清晰而有富有力量，浮雕整体气势增强的同时，风格将变得更契合严肃庄重的红色革命史，观众的观看体验得到提升； 3、含改造所需脚手架等措施费； 4、改造至符合设计及甲方要求；	个		
01B004	现场围挡及防护	1、现场临时围挡、围护、保护等措施搭设、拆除； 2、现场墙面展板、设备、灯具、展柜等馆内已有物品、展成布置的防护； 3、现场柜体、物件的移动、搬运、恢复及重新摆放等费用； 4、建设单位对馆内的管理要求； 5、该项费用投标人自行考虑总价包干	项		
	扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---装饰工程-卫生间改造				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	拆除	1、原卫生间吊顶、地面、墙面饰面、门拆除；2、原隔断板、砖砌洗手池拆除；，拆除至符合施工要求，不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项		
	扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---装饰工程-档案室装饰改造				
01B001	拆除部分	1、吊灯及灯槽拆除； 2、地板拆除； 3、门及窗帘拆除； 4、墙纸清除、打磨； 5、垃圾清理、外运，运距自行考虑；	项		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：扬州市革命烈士纪念馆及附属工程提升改造工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---装饰工程	1950631.06	178500	53474.42
2	扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---安装工程	1640779.27	435000	8205.15
合计		3591410.33	613500	61679.57

扬信网上招投标系统

单项工程汇总表

工程名称：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---装饰工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	纪念馆装饰改造	1746051.9	178500	46795.58
2	卫生间改造	64127.83		2087.36
3	档案室装饰改造	84989.67		2778.39
4	文化墙、标识、标牌及装修	55461.66		1813.09
合计		1950631.06	178500	53474.42

单位工程汇总表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1231462.62
1.1	拆除部分	28703.72
1.2	馆内其他区域改造	789111.99
1.3	渡江战役区域改造	405646.91
1.4	其他	8000
2	措施项目	83512.13
2.1	其中：安全生产	46795.58
3	其他项目	301646.26
3.1	其中：暂列金额	123146.26
3.2	其中：专业工程暂估价	178500
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	129430.89
合　计		1746051.9

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					28703.72	
1	01B001	原场景区域拆除	1、现场展柜拆除并根据甲方要求运输；拆除原有沙盘，拆除原渡江战役模拟现状（含拆除仿真战壕、沙袋掩体、铁丝网、战士群雕等全部内容，拆除至符合施工要求），不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	1	13596.33	13596.33	
2	01B002	地面拆除	1、人工拆除原地面pvc，含基层，需满足重新做自流平铺设pvc地面要求 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	1	15107.39	15107.39	
		馆内其他区域改造					789111.99	
3	011101008001	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类：3mm厚复合砂浆自流平	m2	805	33.81	27217.05	
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：PVC专用胶水 2.面层材料品种、规格：3mm厚PVC地板（颜色由甲方确认）	m2	805	151.4	121877	
5	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格：机器编制红地毯、聚酯纤维、防滑A级	m2	222.47	129.91	28901.08	
6	01B003	改造人物数量	1、20cm*20cm，具体以现场实际尺寸为主； 2、大型浮雕提升，替换过于风格化的人物面部，使人物清晰而有富有力量，浮雕整体气势增强的同时，风格将变得更契合严肃庄重的红色革命史，观众的观看体验得到提升； 3、含改造所需脚手架等措施费； 4、改造至符合设计及甲方要求；	个	60	185	11100	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：冷轧钢板/不锈钢板激光切割、折边焊接成型 2.字体规格：250mm*250mm 3.固定方式：采用隐形挂件固定于基层钢架/木工板，字底预留调平间隙 4.油漆品种、刷漆遍数：打磨找平，底漆封闭，仿古铜着色做旧，面层哑光保护清漆 5.文字字体、大小、色泽肌理以双方确认实物样板为准（文字以甲方提供版本为准）	个	48	211.55	10154.4	
8	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：冷轧钢板/不锈钢板激光切割、折边焊接成型 2.字体规格：70mm*70mm 3.固定方式：采用隐形挂件固定于基层钢架/木工板，字底预留调平间隙 4.油漆品种、刷漆遍数：打磨找平，底漆封闭，仿古铜着色做旧，面层哑光保护清漆 5.文字字体、大小、色泽肌理以双方确认实物样板为准（文字以甲方提供版本为准）	个	167	58.54	9776.18	
9	011507003001	灯箱	1.挂件固定于后方基层，预留检修空间 2.箱体规格：成品钣金烤漆箱体1570mm*890mm 3.基层材料种类：内置低压LED冷光源，变压器外置/内置 4.面层材料品种：高透亚克力板，表面UV印刷文字内容 5.部位：郭村保卫站装置 6.具体做法详节点C-3 7.具体效果符合甲方及设计要求	个	2	962.61	1925.22	
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：采用结构胶粘接于基层板，缝隙收美容胶 2.面层材料品种、规格：PU硬质发泡一体成型仿真石材造型，表面打磨处理，做仿真石材肌理，水性颜料分层上色做仿真效果，做防护清漆罩面； 3.部位：郭村保卫站装置 4.具体做法详节点C-3 5.具体效果符合甲方及设计要求	m2	18.96	258.4	4899.26	
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：单层12mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	1714	52.53	90036.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	011405002001	织锦缎裱糊	1.腻子种类：3mm成品腻子找平 2.粘结材料种类：水性防火胶 3.面层材料品种、规格：A级阻燃墙布 4.墙面展板展画按不拆除保护考虑，投标人如考虑拆除，其安装修复等费用自行承担	m2	857	126.5	108410.5	
13	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：80mm 2.基层材料种类、规格：配套卡口、膨胀螺丝固定 3.面层材料品种、规格：5mm黑色铝合金踢脚线	m	267.9	34.77	9314.88	
		Q.1 柜、架、台					365500	
14	011501001001	展示柜	1.名称：液压超白玻恒温恒湿展示柜（高度1200mm，长度1200mm，宽度600mm） 2.材料种类、规格：液压，可移动，超白玻璃，柜体冷轧钢， 3.柜内照明、恒温、恒湿等符合甲方要求 4.详见节点图C-7 5.根据甲方要求成品保护展成物品及展成布置	个	59	4500	265500	
15	011501001002	人机交互智能沙盘	1.名称：人机交互智能沙盘、历史场景沙盘（含控制器和灯光）（高度680mm，长度3010mm，宽度2040mm） 2.规格：台体：钢结构框架，木饰面外壳，带检修门；台面8mm超白钢化防爆玻璃，圆角处理；交互方式：多点红外触控，≥10点触控，支持手势缩放、平移、点位查询；显示：整体4K融合输出，激光光源；内置工业工控主机；软件：沙盘交互系统，支持图层切换、图文视频弹窗、后台简易素材编辑；软件永久授权，1年免费维护；环境：室内使用，AC220V供电 3.详见节点图C-1	个	1	100000	100000	
		渡江战役区域改造					405646.91	
16	011101008002	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类：3mm厚复合砂浆自流平	m2	138.53	33.81	4683.7	
17	011103002002	橡塑卷材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：PVC专用胶水 2.面层材料品种、规格：3mm厚PVC地板（颜色由甲方确认）	m2	138.53	151.4	20973.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40方管 2.基层材料种类、规格：格栅专用吊件及连接件，180*180格栅主骨、副骨 3.面板材料品种、规格：1.0*20*180铝材 4.具体做法详见图纸	m2	122.29	266.16	32548.71	
19	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子三遍、无机涂料三遍	m2	9.13	183.39	1674.35	
20	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：18mmA级阻燃板基层 4.面板材料品种、规格：20mm厚防腐木	m2	5.5	408.05	2244.28	
21	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：单层12mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	47.76	52.53	2508.83	
22	011205001004	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：18mmA级防火阻燃板	m2	107.76	76.69	8264.11	
23	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：100*100*3镀锌方管横向@600mm，竖向@400mm 2.隔离层材料种类、规格：18mmA级防火阻燃板 3.面层材料品种、规格：9mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	68.16	320.92	21873.91	
24	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板 3.面层材料品种、规格：9mm厚石膏板、封点防锈 4.消防器材存放区	m2	7.43	178.07	1323.06	
25	011405002002	织锦缎裱糊	1.腻子种类：3mm成品腻子找平 2.粘结材料种类：水性防火胶 3.面层材料品种、规格：A级阻燃墙布	m2	68.16	143.87	9806.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*40*2镀锌方管竖向@400mm 2.基层材料种类、规格：18mmA级防火阻燃板 3.面层材料品种、规格：成品装饰板配套挂件、成品木饰面 4.消防器材存放区	m2	22.8	537.12	12246.34	
27	011501001003	人物雕塑	1.名称：人物雕塑 2.规格：人物等比高度至1800 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	个	9	25000	225000	
28	011501001004	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：3400mm*950mm*800mm，船杆H=2800mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	5000	5000	
29	011501001005	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：4300mm*1200mm*1000mm,，船杆H=3000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	6000	6000	
30	011501001006	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：5300mm*1500mm*1200mm，船杆H=3300mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	7000	7000	
31	011501001007	运粮交互装置	1.名称：运粮交互装置 2.规格：2240mm*790mm*2000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套	2	2500	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011501001008	运粮造景装备	1.名称：运粮造景装备 2.规格：1870mm*775mm*800mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套	1	5000	5000	
33	011501001009	电报机交互装置	1.名称：电报机交互装置（含桌子等） 2.规格：1385mm*795mm*1300mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套	1	1300	1300	
34	011501001010	作战桌子造景	1.名称：作战桌子造景（含桌椅、桌布、电话等，不含人体雕塑） 2.规格：1485mm*395mm*750mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	1800	1800	
35	011501001011	作战地图	1.名称：作战地图（含基层板） 2.规格：2000mm*1000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	300	300	
36	011501001012	横幅	1.名称：横幅 2.规格：3000mm*500mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	300	300	
37	011501001013	地面造景	1.名称：地面造景（含围栏、沙袋、路障、水面、礁石等） 2.规格：9565mm*2040mm*900mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套	1	25000	25000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	011501001014	造景云	1.名称：造景云（仿真棉花云朵） 2.规格：2000mm*1000mm*700mm 3.安装方式：Φ8膨胀螺栓，Φ8全丝吊杆 4.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 5.多媒体设备及内容另计	套	8	350	2800	
39	011501001015	精品发光字	1.名称：精品不锈钢围边面层亚克力发光字（含内部发光灯带等） 2.规格：615mm*1325mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套	1	1500	1500	
40	011501001016	植物灯箱	1.名称：植物灯箱（含内部灯带等内容） 2.规格：1210mm*1210mm*80mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套	1	1500	1500	
		其他					8000	
41	01B004	现场围挡及防护	1、现场临时围挡、围护、保护等措施搭设、拆除； 2、现场墙面展板、设备、灯具、展柜等馆内已有物品、展成布置的防护； 3、现场柜体、物件的移动、搬运、恢复及重新摆放等费用； 4、建设单位对馆内的管理要求； 5、该项费用投标人自行考虑总价包干	项	1	8000	8000	
合计							1231462.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除部分								
1	01B001	原场景区域拆除	1、现场展柜拆除并根据甲方要求运输；拆除原有沙盘，拆除原渡江战役模拟现状（含拆除仿真战壕、沙袋掩体、铁丝网、战士群雕等全部内容，拆除至符合施工要求），不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	4853.23	3.35	4802.87	2730.19	1206.69	13596.33
2	01B002	地面拆除	1、人工拆除原地面pvc，含基层，需满足重新做自流平铺设pvc地面要求 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	10306.35	0.37	530.81	2915.22	1354.64	15107.39
		馆内其他区域改造								
3	011101008001	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类：3mm厚复合砂浆自流平	m2	12.47	15.96	0.08	3.73	1.57	33.81
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：PVC专用胶水 2.面层材料品种、规格：3mm厚PVC地板（颜色由甲方确认）	m2	29.6	109.29		8.81	3.7	151.4
5	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格：机器编制红地毯、聚酯纤维、防滑A级	m2	24.41	95.19		7.26	3.05	129.91
6	01B003	改造人物数量	1、20cm*20cm，具体以现场实际尺寸为主； 2、大型浮雕提升，替换过于风格化的人物面部，使人物清晰而有富有力量，浮雕整体气势增强的同时，风格将变得更契合严肃庄重的红色革命史，观众的观看体验得到提升； 3、含改造所需脚手架等措施费； 4、改造至符合设计及甲方要求；	个		185				185

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：冷轧钢板/不锈钢板激光切割、折边焊接成型 2.字体规格：250mm*250mm 3.固定方式：采用隐形挂件固定于基层钢架/木工板，字底预留调平间隙 4.油漆品种、刷漆遍数：打磨找平，底漆封闭，仿古铜着色做旧，面层哑光保护清漆 5.文字字体、大小、色泽肌理以双方确认实物样板为准（文字以甲方提供版本为准）	个	11.4	195.03	0.21	3.46	1.45	211.55
8	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：冷轧钢板/不锈钢板激光切割、折边焊接成型 2.字体规格：70mm*70mm 3.固定方式：采用隐形挂件固定于基层钢架/木工板，字底预留调平间隙 4.油漆品种、刷漆遍数：打磨找平，底漆封闭，仿古铜着色做旧，面层哑光保护清漆 5.文字字体、大小、色泽肌理以双方确认实物样板为准（文字以甲方提供版本为准）	个	11.4	42.02	0.21	3.46	1.45	58.54
9	011507003001	灯箱	1.挂件固定于后方基层，预留检修空间 2.箱体规格：成品钣金烤漆箱体1570mm*890mm 3.基层材料种类：内置低压LED冷光源，变压器外置/内置 4.面层材料品种：高透亚克力板，表面UV印刷文字内容 5.部位：郭村保卫站装置 6.具体做法详节点C-3 7.具体效果符合甲方及设计要求	个	27.4	923.64		8.15	3.42	962.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：采用结构胶粘接于基层板，缝隙收美容胶 2.面层材料品种、规格：PU硬质发泡一体成型仿真石材造型，表面打磨处理，做仿真石材肌理，水性颜料分层上色做仿真效果，做防护清漆罩面； 3.部位：郭村保卫站装置 4.具体做法详节点C-3 5.具体效果符合甲方及设计要求	m2	26.63	220.52		7.92	3.33	258.4
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：单层12mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	20.75	23.02		6.17	2.59	52.53
12	011405002001	织锦缎裱糊	1.腻子种类：3mm成品腻子找平 2.粘结材料种类：水性防火胶 3.面层材料品种、规格：A级阻燃墙布 4.墙面展板展画按不拆除保护考虑，投标人如考虑拆除，其安装修复等费用自行承担	m2	40.9	68.33		12.16	5.11	126.5
13	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：80mm 2.基层材料种类、规格：配套卡口、膨胀螺丝固定 3.面层材料品种、规格：5mm黑色铝合金踢脚线	m	9.18	21.67	0.03	2.74	1.15	34.77
		Q.1 柜、架、台								
14	011501001001	展示柜	1.名称：液压超白玻恒温恒湿展示柜（高度1200mm，长度1200mm，宽度600mm） 2.材料种类、规格：液压，可移动，超白玻璃，柜体冷轧钢， 3.柜内照明、恒温、恒湿等符合甲方要求 4.详见节点图C-7 5.根据甲方要求成品保护展成物品及展成布置	个		4500				4500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011501001002	人机交互智能沙盘	1.名称：人机交互智能沙盘、历史场景沙盘（含控制器和灯光）（高度680mm，长度3010mm，宽度2040mm） 2.规格：台体：钢结构框架，木饰面外壳，带检修门；台面8mm超白钢化防爆玻璃，圆角处理；交互方式：多点红外触控，≥10点触控，支持手势缩放、平移、点位查询；显示：整体4K融合输出，激光光源；内置工业工控主机；软件：沙盘交互系统，支持图层切换、图文视频弹窗、后台简易素材编辑；软件永久授权，1年免费维护；环境：室内使用，AC220V供电 3.详见节点图C-1	个		100000				100000
		渡江战役区域改造								
16	011101008002	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类：3mm厚复合砂浆自流平	m2	12.47	15.96	0.08	3.73	1.57	33.81
17	011103002002	橡塑卷材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：PVC专用胶水 2.面层材料品种、规格：3mm厚PVC地板（颜色由甲方确认）	m2	29.6	109.29		8.81	3.7	151.4
18	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40方管 2.基层材料种类、规格：格栅专用吊件及连接件，180*180格栅主骨、副骨 3.面板材料品种、规格：1.0*20*180铝材 4.具体做法详见图纸	m2	43.28	202.19	1.7	13.37	5.62	266.16
19	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子三遍、无机涂料三遍	m2	72.22	78.39	1.6	21.96	9.22	183.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：18mmA级阻燃板基层 4.面板材料品种、规格：20mm厚防腐木	m2	58.39	322.73	1.6	17.84	7.49	408.05
21	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：单层12mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	20.75	23.02		6.17	2.59	52.53
22	011205001004	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：10mm自攻螺丝 2.面层材料品种、规格：18mmA级防火阻燃板	m2	16.8	52.75	0.03	5.01	2.1	76.69
23	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：100*100*3镀锌方管横向@600mm，竖向@400mm 2.隔离层材料种类、规格：18mmA级防火阻燃板 3.面层材料品种、规格：9mm厚防水石膏板、封点防锈	m2	103.58	166.75	4.81	32.24	13.54	320.92
24	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板 3.面层材料品种、规格：9mm厚石膏板、封点防锈 4.消防器材存放区	m2	64.05	85.89	0.75	19.28	8.1	178.07
25	011405002002	织锦缎裱糊	1.腻子种类：3mm成品腻子找平 2.粘结材料种类：水性防火胶 3.面层材料品种、规格：A级阻燃墙布	m2	40.9	85.7		12.16	5.11	143.87
26	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*40*2镀锌方管竖向@400mm 2.基层材料种类、规格：18mmA级防火阻燃板 3.面层材料品种、规格：成品装饰板配套挂件、成品木饰面 4.消防器材存放区	m2	98.85	393.67	1.99	30	12.61	537.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	011501001003	人物雕塑	1.名称：人物雕塑 2.规格：人物等比高度至1800 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	个		25000				25000
28	011501001004	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：3400mm*950mm*800mm，船杆H=2800mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		5000				5000
29	011501001005	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：4300mm*1200mm*1000mm,，船杆H=3000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		6000				6000
30	011501001006	木船雕塑或成品	1.名称：木帆船 2.规格：5300mm*1500mm*1200mm，船杆H=3300mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		7000				7000
31	011501001007	运粮交互装置	1.名称：运粮交互装置 2.规格：2240mm*790mm*2000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套		2500				2500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	011501001008	运粮造景装备	1.名称：运粮造景装备 2.规格：1870mm*775mm*800mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套		5000				5000
33	011501001009	电报机交互装置	1.名称：电报机交互装置（含桌子等） 2.规格：1385mm*795mm*1300mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套		1300				1300
34	011501001010	作战桌子造景	1.名称：作战桌子造景（含桌椅、桌布、电话等，不含人体雕塑） 2.规格：1485mm*395mm*750mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		1800				1800
35	011501001011	作战地图	1.名称：作战地图（含基层板） 2.规格：2000mm*1000mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		300				300
36	011501001012	横幅	1.名称：横幅 2.规格：3000mm*500mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		300				300

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011501001013	地面造景	1.名称：地面造景（含围栏、沙袋、路障、水面、礁石等） 2.规格：9565mm*2040mm*900mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套		25000				25000
38	011501001014	造景云	1.名称：造景云（仿真棉花云朵） 2.规格：2000mm*1000mm*700mm 3.安装方式：Φ8膨胀螺栓，Φ8全丝吊杆 4.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 5.多媒体设备及内容另计	套		350				350
39	011501001015	精品发光字	1.名称：精品不锈钢围边面层亚克力发光字（含内部发光灯带等） 2.规格：615mm*1325mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。	套		1500				1500
40	011501001016	植物灯箱	1.名称：植物灯箱（含内部灯带等内容） 2.规格：1210mm*1210mm*80mm 3.具体详见设计院图纸、扬州数据局审批的初步设计等内容，该项含设计、制作、运输、安装并满足验收要求及专家评审，该项内容结算时不调整。 4.多媒体设备及内容另计	套		1500				1500
		其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	01B004	现场围挡及防护	1、现场临时围挡、围护、保护等措施搭设、拆除； 2、现场墙面展板、设备、灯具、展柜等馆内已有物品、展成布置的防护； 3、现场柜体、物件的移动、搬运、恢复及重新摆放等费用； 4、建设单位对馆内的管理要求； 5、该项费用投标人自行考虑总价包干	项		8000				8000

材料暂估单价及调整表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		81799.92	
1	011601009001	安全生产		46795.58	
2	011601007001	文明施工		9851.7	
3	011601008001	环境保护		3879.11	
4	011601006001	临时设施		16624.75	
5	011601010001	冬雨季施工增加		923.6	
6	011601011001	夜间施工增加		2462.93	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		615.73	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		646.52	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		1712.21	
15	011601001001	脚手架	室内硬装部分脚手架	1712.21	
合计				83512.13	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			81799.92						
1	011601009001	安全生产	1231462.62	3.8							
2	011601007001	文明施工	1231462.62	0.8							
3	011601008001	环境保护	1231462.62	0.315							
4	011601006001	临时设施	1231462.62	1.35							
5	011601010001	冬雨季施工增加	1231462.62	0.075							
6	011601011001	夜间施工增加	1231462.62	0.2							
7	011601012001	特殊地区施工增加	1231462.62								
8	011601013001	二次搬运	1231462.62								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1231462.62	0.05							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1231462.62								
11	011601016001	按质论价	1231462.62								
12	011601017001	建筑工人实名制	1231462.62	0.0525							
13	011601018001	特殊施工降效	1231462.62								
14	011601019001	协管	1231462.62								
		专业措施项目			1712.21						
15	011601001001	脚手架									
合计					83512.13						-

其他项目清单计价表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	123146.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	178500			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		301646.26			-

暂列金额明细表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			61573.13			
2	未确定工程暂列金额			61573.13			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	123146.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	展柜物件、品件的复制、制作、修复等	178500		178500					
合　　计		178500		178500					-

计日工表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1438121.01	9	129430.89
合计					129430.89

扬州网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：纪念馆装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	54930.48
1.1	室内拆除	5325.23
1.2	室内装修	37671.25
1.3	家具	11934
2	措施项目	3902.39
2.1	其中：安全生产	2087.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5294.96
合　计		64127.83

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室内拆除					5325.23	
1	01B001	拆除	1、原卫生间吊顶、地面、墙面饰面、门拆除；2、原隔断板、砖砌洗手池拆除；，拆除至符合施工要求，不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	1	5325.23	5325.23	
		室内装修					37671.25	
2	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm厚防水石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子三遍、白色无机防水涂料三遍 4.开筒灯孔、风口	m2	20.52	206.51	4237.59	
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：两道JS聚合物防水2.0mm厚 2.上翻高度：300mm	m2	31.29	34.04	1065.11	
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：两道JS聚合物防水2.0mm厚	m2	32.71	43.44	1420.92	
5	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm*10mm厚灰色地砖 4.勾缝材料种类：环氧彩砂擦缝	m2	21.34	200.51	4278.88	
6	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：10mm专业墙砖粘结剂 2.面层材料品种、规格：300*600墙面砖，贴至吊顶上100mm高 3.缝宽、勾缝材料种类：环氧彩砂擦缝	m2	87.51	198.44	17365.48	
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：素水泥浆 一道（内掺建筑胶） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	88.87	38.29	3402.83	
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：1000mm*300mm 2.框、扇材质及规格：黑钛金拉丝窗	m2	0.3	536.43	160.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：配套卡口、膨胀螺丝固定 3.面层材料品种、规格：黑色铝合金踢脚线	m	27.34	30.53	834.69	
10	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（8mm长虹玻璃，不锈钢边框） 2.配件品种、规格：配套固定件	m2	1.56	646.05	1007.84	
11	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸：820mm*2150mm 2.门类型：金属门定制（含阻燃板基层及门套） 3.五金种类、规格：含五金	m2	1.76	754.23	1327.44	
12	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸：820mm*2150mm 2.门类型：成品木门及门套（含阻燃板基层） 3.五金种类、规格：含五金 4.其他工艺要求：卫生间门	m2	3.44	746.96	2569.54	
		家具					11934	
13	011501001001	装饰柜	1.名称：定制储物柜（厂家深化） 2.规格：350mm宽*2400mm高 3.具体效果符合甲方及设计要求	m2	12.12	700	8484	
14	011508001001	椅子	1.字体规格：胡桃木+浅灰色亚麻，520长x610宽x870高mm 2.具体效果符合甲方及设计要求	把	4	200	800	
15	011508001002	桌子	1.镌字材料材质：胡桃木面茶几，直径500 2.具体效果符合甲方及设计要求	张	2	600	1200	
16	011508001003	银镜	1.基层类型：1805mm高*500mm宽 2.镌字材料材质：成品银镜 3.固定方式：含固定件 4.具体效果符合甲方及设计要求	套	1	850	850	
17	011508001004	装饰画	1.基层类型：成品装饰画 2.镌字材料材质：500mm*500mm 3.具体效果符合甲方及设计要求	副	2	300	600	
合计							54930.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室内拆除								
1	01B001	拆除	1、原卫生间吊顶、地面、墙面饰面、门拆除；2、原隔断板、砖砌洗手池拆除；，拆除至符合施工要求，不考虑残值回收； 2、垃圾清理及外运，运距自行考虑； 3、该项内容结算时不调整。	项	3272.68	84.98	411.15	1095.91	460.51	5325.23
		室内装修								
2	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆，膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm厚防水石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子三遍、白色无机防水涂料三遍 4.开筒灯孔、风口	m2	73.15	100.18	1.6	22.24	9.34	206.51
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：两道JS聚合物防水2.0mm厚 2.上翻高度：300mm	m2	12.63	16.07		3.76	1.58	34.04
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：两道JS聚合物防水2.0mm厚	m2	18.5	17.13		5.5	2.31	43.44
5	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm*10mm厚灰色地砖 4.勾缝材料种类：环氧彩砂擦缝	m2	49.93	127.58	1.33	15.26	6.41	200.51
6	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：10mm专业墙砖粘结剂 2.面层材料品种、规格：300*600墙面砖，贴至吊顶上100mm高 3.缝宽、勾缝材料种类：环氧彩砂擦缝	m2	63.04	108.51	0.18	18.81	7.9	198.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：素水泥浆 一道（内掺建筑胶） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	21.37	6.91	0.69	6.56	2.76	38.29
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：1000mm*300mm 2.框、扇材质及规格：黑钛金拉丝窗	m2	40.04	479.47		11.91	5.01	536.43
9	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：配套卡口、膨胀螺丝固定 3.面层材料品种、规格：黑色铝合金踢脚线	m	9.18	17.43	0.03	2.74	1.15	30.53
10	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（8mm长虹玻璃，不锈钢边框） 2.配件品种、规格：配套固定件	m2	38.09	590.98	0.62	11.52	4.84	646.05
11	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸：820mm*2150mm 2.门类型：金属门定制（含阻燃板基层及门套） 3.五金种类、规格：含五金	m2	44.38	691.1		13.2	5.55	754.23
12	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸：820mm*2150mm 2.门类型：成品木门及门套（含阻燃板基层） 3.五金种类、规格：含五金 4.其他工艺要求：卫生间门	m2	43.62	684.91		12.98	5.45	746.96
		家具								
13	011501001001	装饰柜	1.名称：定制储物柜（厂家深化） 2.规格：350mm宽*2400mm高 3.具体效果符合甲方及设计要求	m2		700				700
14	011508001001	椅子	1.字体规格：胡桃木+浅灰色亚麻，520长x610宽x870高mm 2.具体效果符合甲方及设计要求	把		200				200
15	011508001002	桌子	1.镌字材料材质：胡桃木面茶几，直径500 2.具体效果符合甲方及设计要求	张		600				600
16	011508001003	银镜	1.基层类型：1805mm高*500mm宽 2.镌字材料材质：成品银镜 3.固定方式：含固定件 4.具体效果符合甲方及设计要求	套		850				850

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011508001004	装饰画	1.基层类型：成品装饰画 2.镌字材料材质：500mm*500mm 3.具体效果符合甲方及设计要求	副		300				300

材料暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3648.76	
1	011601009001	安全生产		2087.36	
2	011601007001	文明施工		439.44	
3	011601008001	环境保护		173.03	
4	011601006001	临时设施		741.56	
5	011601010001	冬雨季施工增加		41.2	
6	011601011001	夜间施工增加		109.86	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		27.47	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		28.84	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		253.63	
15	011601001001	脚手架	拆除及室内装修脚手架	253.63	
合计				3902.39	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3648.76						
1	011601009001	安全生产	54930.48	3.8							
2	011601007001	文明施工	54930.48	0.8							
3	011601008001	环境保护	54930.48	0.315							
4	011601006001	临时设施	54930.48	1.35							
5	011601010001	冬雨季施工增加	54930.48	0.075							
6	011601011001	夜间施工增加	54930.48	0.2							
7	011601012001	特殊地区施工增加	54930.48								
8	011601013001	二次搬运	54930.48								
9	011601014001	已完工程及设备保护	54930.48	0.05							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	54930.48								
11	011601016001	按质论价	54930.48								
12	011601017001	建筑工人实名制	54930.48	0.0525							
13	011601018001	特殊施工降效	54930.48								
14	011601019001	协管	54930.48								
		专业措施项目			253.63						
15	011601001001	脚手架									
合计					3902.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	58832.87	9	5294.96
合计					5294.96

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：卫生间改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	73115.47
1.1	房屋建筑与装饰工程	73115.47
2	措施项目	4856.7
2.1	其中：安全生产	2778.39
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7017.5
合　计		84989.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					73115.47	
		装饰装修部分					26322.1	
1	01B001	拆除部分	1、吊灯及灯槽拆除； 2、地板拆除； 3、门及窗帘拆除； 4、墙纸清除、打磨； 5、垃圾清理、外运，运距自行考虑；	项	1	1665.37	1665.37	
2	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：不锈钢防盗窗	m2	10.5	223.9	2350.95	
3	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：批腻子二遍 2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3.墙面、顶面乳胶漆	m2	85	34.06	2895.1	
4	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖， 2.勾缝材料种类：美缝	m2	29	196.82	5707.78	
5	011105005001	木质踢脚线	1.面层材料品种、规格：成品实木踢脚线	m	23	22.79	524.17	
6	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：阻燃遮光窗帘（遮光高达90%） 2.其他工艺要求：防火等级B1级	m2	18.6	126.11	2345.65	
7	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：甲级防火防盗门900mm*2200mm 2.五金种类、规格：包含合页等五金，指纹锁另计 3.其他工艺要求：甲级防火防盗门：耐火极限≥ 1.50h， 甲级（最高级）：防破坏开启时间≥ 30分钟，面板材料：采用优质冷轧钢板，门外板厚度：≥1.0mm（甲级防盗门要求前板≥1.0，后板≥1.0）， 门内板厚度：≥ 1.0mm，门框：与门扇同质或更高强度的冷轧钢板，厚度通常 ≥1.5mm， 防火标准：GB 12955-2008 《防火门》，防盗标准：GB 17565-2007 《防盗安全门通用技术条件》；包含安装费	m2	1.98	2516.87	4983.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸：乙级防盗安全门900mm*2200mm 2.五金种类、规格：包含合页等五金，指纹锁另计 3.其他工艺要求：安全级别：防破坏时间不低于15分钟。锁芯级别：C级。板材材质与厚度：采用优质冷轧钢板，门外板 ≥ 1.0mm， 门内板 1.0mm。材料厚度：门框钢板厚度通常 不小于2.0mm，以保证与墙体和铰链连接的牢固性。结构：采用整体折弯或焊接成型，结构牢固。与门扇的配合间隙应均匀且符合标准。；包含安装费	m2	1.98	2027.87	4015.18	
9	010801006001	门锁安装	1.锁规格：公牛指纹锁	套	2	917.25	1834.5	
		Q.1 柜、架、台					46793.37	
10	011501001001	定制密集架	1.规格：H2400*W900*D580，每节6层，每层净高338mm， 2.材料种类、规格：采用优质冷轧钢板，酸洗陶化，静电喷塑，每个方阵两边列带门	m2	45.36	570	25855.2	
11	011501004001	成品柜、架、台	1.名称：现代简约办公桌 2.规格、型号：长1.2m*宽0.6m*高0.75m 3.材质：实木颗粒板	张	1	416.99	416.99	
12	011501004002	成品柜、架、台	1.名称：弓形椅网布办公椅 2.规格、型号：1.48m*0.5m*0.55m 3.材质：电镀钢架，高回弹海绵，加厚网布	把	1	204.06	204.06	
13	011501004003	成品柜、架、台	1.名称：奥华6005班台 2.规格、型号：长1.6m*宽0.8m*高0.75m	张	2	1463.9	2927.8	
14	011501004004	成品柜、架、台	1.名称：奥华会议桌 2.规格、型号：长5m*宽1.4m*高0.76m	张	1	4169.89	4169.89	
15	011501004005	成品柜、架、台	1.名称：誉翔D362-1固定脚椅子	张	20	257.29	5145.8	
16	011501004006	成品柜、架、台	1.名称：奥华班台（含三抽柜） 2.规格、型号：长2m*宽1.6m*高0.75m	张	1	1242.1	1242.1	
17	011501004007	成品柜、架、台	1.名称：典美2323转椅	张	1	399.25	399.25	
18	011501004008	成品柜、架、台	1.名称：按键保密柜 2.规格、型号：90*180	张	1	1384.05	1384.05	
19	011501004009	成品柜、架、台	1.名称：二抽开门（玻璃）文件柜KY-034，KY-007	张	2	558.94	1117.88	
20	011501004010	成品柜、架、台	1.名称：卡奈特沙发床 2.规格、型号：三人位	张	1	1002.55	1002.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011501004011	成品柜、架、台	1.名称：奥华6005班台 2.规格、型号：长1.6m*宽0.8m*高0.75m	张	2	1463.9	2927.8	
合计							73115.47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		装饰装修部分								
1	01B001	拆除部分	1、吊灯及灯槽拆除； 2、地板拆除； 3、门及窗帘拆除； 4、墙纸清除、打磨； 5、垃圾清理、外运，运距自行考虑；	项	1068.8	0.07	101.83	348.28	146.39	1665.37
2	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：不锈钢防盗窗	m2	47.46	154.21	1.53	14.58	6.12	223.9
3	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：批腻子二遍 2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3.墙面、顶面乳胶漆	m2	17.05	9.8		5.08	2.13	34.06
4	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖， 2.勾缝材料种类：美缝	m2	48.55	127.04	0.5	14.6	6.13	196.82
5	011105005001	木质踢脚线	1.面层材料品种、规格：成品实木踢脚线	m	4.24	16.67	0.06	1.28	0.54	22.79
6	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：阻燃遮光窗帘（遮光高达90%） 2.其他工艺要求：防火等级B1级	m2	14.84	105		4.41	1.86	126.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：甲级防火防盗门900mm*2200mm 2.五金种类、规格：包含合页等五金，指纹锁另计 3.其他工艺要求：甲级防火防盗门：耐火极限 ≥ 1.50h， 甲级（最高级）：防破坏开启时间 ≥ 30分钟，面板材料：采用优质冷轧钢板，门外板厚度：≥ 1.0mm（甲级防盗门要求前板≥1.0，后板≥1.0）， 门内板厚度：≥ 1.0mm，门框：与门扇同质或更高强度的冷轧钢板，厚度通常 ≥ 1.5mm， 防火标准：GB 12955-2008《防火门》，防盗标准：GB 17565-2007 《防盗安全门通用技术条件》；包含安装费	m2	45.84	2451.29	0.26	13.72	5.76	2516.87
8	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸：乙级防盗安全门900mm*2200mm 2.五金种类、规格：包含合页等五金，指纹锁另计 3.其他工艺要求：安全级别：防破坏时间不低于15分钟。锁芯级别：C级。板材材质与厚度：采用优质冷轧钢板， 门外板 ≥ 1.0mm， 门内板 1.0mm。材料厚度：门框钢板厚度通常 不小于 2.0mm，以保证与墙体和铰链连接的牢固性。结构：采用整体折弯或焊接成型，结构牢固。与门扇的配合间隙应均匀且符合标准。；包含安装费	m2	45.84	1962.29	0.26	13.72	5.76	2027.87
9	010801006001	门锁安装	1.锁规格：公牛指纹锁	套	41.3	858.5		12.29	5.16	917.25
		Q.1 柜、架、台								
10	011501001001	定制密集架	1.规格：H2400*W900*D580，每节6层，每层净高338mm， 2.材料种类、规格：采用优质冷轧钢板，酸洗陶化，静电喷塑，每个方阵两边列带门	m2		570				570

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	011501004001	成品柜、架、台	1.名称：现代简约办公桌 2.规格、型号：长1.2m*宽0.6m*高0.75m 3.材质：实木颗粒板	张		416.99				416.99
12	011501004002	成品柜、架、台	1.名称：弓形椅网布办公椅 2.规格、型号：1.48m*0.5m*0.55m 3.材质：电镀钢架，高回弹海绵，加厚网布	把		204.06				204.06
13	011501004003	成品柜、架、台	1.名称：奥华6005班台 2.规格、型号：长1.6m*宽0.8m*高0.75m	张		1463.9				1463.9
14	011501004004	成品柜、架、台	1.名称：奥华会议桌 2.规格、型号：长5m*宽1.4m*高0.76m	张		4169.89				4169.89
15	011501004005	成品柜、架、台	1.名称：誉翔D362-1固定脚椅子	张		257.29				257.29
16	011501004006	成品柜、架、台	1.名称：奥华班台（含三抽柜） 2.规格、型号：长2m*宽1.6m*高0.75m	张		1242.1				1242.1
17	011501004007	成品柜、架、台	1.名称：典美2323转椅	张		399.25				399.25
18	011501004008	成品柜、架、台	1.名称：按键保密柜 2.规格、型号：90*180	张		1384.05				1384.05
19	011501004009	成品柜、架、台	1.名称：二抽开门（玻璃）文件柜KY-034，KY-007	张		558.94				558.94
20	011501004010	成品柜、架、台	1.名称：卡奈特沙发床 2.规格、型号：三人位	张		1002.55				1002.55
21	011501004011	成品柜、架、台	1.名称：奥华6005班台 2.规格、型号：长1.6m*宽0.8m*高0.75m	张		1463.9				1463.9

材料暂估单价及调整表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4856.7	
1	011601009001	安全生产		2778.39	
2	011601007001	文明施工		584.92	
3	011601008001	环境保护		230.31	
4	011601006001	临时设施		987.06	
5	011601010001	冬雨季施工增加		54.84	
6	011601011001	夜间施工增加		146.23	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		36.56	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		38.39	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				4856.7	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			4856.7						
1	011601009001	安全生产	73115.47	3.8							
2	011601007001	文明施工	73115.47	0.8							
3	011601008001	环境保护	73115.47	0.315							
4	011601006001	临时设施	73115.47	1.35							
5	011601010001	冬雨季施工增加	73115.47	0.075							
6	011601011001	夜间施工增加	73115.47	0.2							
7	011601012001	特殊地区施工增加	73115.47								
8	011601013001	二次搬运	73115.47								
9	011601014001	已完工程及设备保护	73115.47	0.05							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	73115.47								
11	011601016001	按质论价	73115.47								
12	011601017001	建筑工人实名制	73115.47	0.0525							
13	011601018001	特殊施工降效	73115.47								
14	011601019001	协管	73115.47								
		专业措施项目									
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					4856.7						-

其他项目清单计价表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	77972.17	9	7017.5
合计					7017.5

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：档案室装饰改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	47712.93
1.1	标识标牌	1722
1.2	装饰装修	8105.05
1.3	文化墙制作安装	36451.27
1.4	相关配套设施工程	1434.61
2	措施项目	3169.33
2.1	其中：安全生产	1813.09
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4579.4
合　计		55461.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		标识标牌					1722	
1	011507003001	门牌	1.规格：280mm×120mm 2.材质工艺：亚克力+UV打印	个	16	39	624	
2	011507003002	门牌号	1.规格：200mm×80mm 2.材质工艺：铝塑板+喷漆	个	2	39	78	
3	011507003003	主任去向牌	1.规格：350mm×210mm 2.材质工艺：铝合金+UV打印	个	2	180	360	
4	011507003004	工作人员去向牌	1.规格：350mm×270mm 2.材质工艺：铝合金+UV打印	个	3	220	660	
		装饰装修					8105.05	
5	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：大理石上台面（不含台盆及水龙头）200mm*350mm*1800mm 2.支架品种、规格：镀锌角钢	m2	1.98	793.2	1570.54	
6	011501001001	装饰柜	1.材料种类、规格：实木下柜400mm*350mm*1800mm	个	3	720	2160	
7	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：墙面局部修补 2.油漆品种、刷漆遍数：刷涂料一遍	m2	777	5.63	4374.51	
		文化墙制作安装					36451.27	
8	011507001001	平面、箱式招牌	1.箱体规格：5481mm*1130mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼东、南墙文化墙	m2	6.19	500	3095	
9	011507001002	平面、箱式招牌	1.箱体规格：4157mm*1206mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼南、西墙文化墙	m2	5.01	500	2505	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011507001003	平面、箱式招牌	1.箱体规格：745mm*1507mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼档案研究室门南侧文化墙	m2	1.12	500	560	
11	011507001004	平面、箱式招牌	1.箱体规格：1200mm*1125mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼中厅顶五角星	m2	1.35	500	675	
12	011507001005	平面、箱式招牌	1.箱体规格：1601mm*808mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼西北墙	m2	1.29	500	645	
13	011507001006	平面、箱式招牌	1.箱体规格：6867mm*1206mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼南墙文化墙	m2	8.28	500	4140	
14	011507001007	平面、箱式招牌	1.箱体规格：11143mm*2658mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：楼梯口三面转角长城	m2	29.62	500	14810	
15	011507001008	平面、箱式招牌	1.箱体规格：5342mm*1730mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼党建荣誉室东墙文化墙	m2	9.24	500	4620	
16	011507001009	平面、箱式招牌	1.箱体规格：6288mm*1794mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼党建荣誉室西墙文化墙	m2	11.28	354.88	4003.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011507001010	平面、箱式招牌	1.箱体规格：268mm*236mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼西、南墙文化墙	m2	0.32	354.88	113.56	
18	011507001011	平面、箱式招牌	1.箱体规格：263mm*140mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼南墙文化墙	m2	0.55	354.88	195.18	
19	011507001012	平面、箱式招牌	1.箱体规格：260mm*184mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：荣誉室西墙文化墙	m2	2.15	354.88	762.99	
20	011507001013	平面、箱式招牌	1.箱体规格：571mm*49mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：荣誉室西墙文化墙	m2	0.92	354.88	326.49	
		相关配套设施工程					1434.61	
21	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：仪容镜1800mm*900mm	个	1	1049.57	1049.57	
22	011507001014	电箱面板+公示栏	1.箱体规格：500mm*700mm 2.立体造型工艺：正面UV喷绘制作安装 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：电箱面板+公示栏	个	2	91.38	182.76	
23	011507001015	规章制度	1.箱体规格：540mm*850mm 2.立体造型工艺：《财务制度》《会计、档案管理和会计（报账员）制度》 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：规章制度	套	2	101.14	202.28	
合计							47712.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		标识标牌								
1	011507003001	门牌	1.规格：280mm×120mm 2.材质工艺：亚克力+UV打印	个		39				39
2	011507003002	门牌号	1.规格：200mm×80mm 2.材质工艺：铝塑板+喷漆	个		39				39
3	011507003003	主任去向牌	1.规格：350mm×210mm 2.材质工艺：铝合金+UV打印	个		180				180
4	011507003004	工作人员去向牌	1.规格：350mm×270mm 2.材质工艺：铝合金+UV打印	个		220				220
		装饰装修								
5	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：大理石上台面（不含台盆及水龙头）200mm*350mm*1800mm 2.支架品种、规格：镀锌角钢	m2	158.7	541.33	18.36	52.68	22.13	793.2
6	011501001001	装饰柜	1.材料种类、规格：实木下柜400mm*350mm*1800mm	个		720				720
7	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：墙面局部修补 2.油漆品种、刷漆遍数：刷涂料一遍	m2	2.88	1.53		0.86	0.36	5.63
		文化墙制作安装								
8	011507001001	平面、箱式招牌	1.箱体规格：5481mm*1130mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼东、南墙文化墙	m2		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	011507001002	平面、箱式招牌	1.箱体规格：4157mm*1206mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼南、西墙文化墙	m2		500				500
10	011507001003	平面、箱式招牌	1.箱体规格：745mm*1507mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼档案研究室门南侧文化墙	m2		500				500
11	011507001004	平面、箱式招牌	1.箱体规格：1200mm*1125mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼中厅顶五角星	m2		500				500
12	011507001005	平面、箱式招牌	1.箱体规格：1601mm*808mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼西北墙	m2		500				500
13	011507001006	平面、箱式招牌	1.箱体规格：6867mm*1206mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼南墙文化墙	m2		500				500
14	011507001007	平面、箱式招牌	1.箱体规格：11143mm*2658mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：楼梯口三面转角长城	m2		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011507001008	平面、箱式招牌	1.箱体规格：5342mm*1730mm 2.立体造型工艺：PVC烤漆+亚克力UV+立体字，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼党建荣誉室东墙文化墙	m2		500				500
16	011507001009	平面、箱式招牌	1.箱体规格：6288mm*1794mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼党建荣誉室西墙文化墙	m2		354.88				354.88
17	011507001010	平面、箱式招牌	1.箱体规格：268mm*236mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：一楼西、南墙文化墙	m2		354.88				354.88
18	011507001011	平面、箱式招牌	1.箱体规格：263mm*140mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：二楼南墙文化墙	m2		354.88				354.88
19	011507001012	平面、箱式招牌	1.箱体规格：260mm*184mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：荣誉室西墙文化墙	m2		354.88				354.88
20	011507001013	平面、箱式招牌	1.箱体规格：571mm*49mm 2.立体造型工艺：立体彩色打印磁吸工艺，包含文化墙所有内容 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：荣誉室西墙文化墙	m2		354.88				354.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		相关配套设施工程								
21	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：仪容镜1800mm*900mm	个		1049.57				1049.57
22	011507001014	电箱面板+公示栏	1.箱体规格：500mm*700mm 2.立体造型工艺：正面UV喷绘制作安装 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：电箱面板+公示栏	个		91.38				91.38
23	011507001015	规章制度	1.箱体规格：540mm*850mm 2.立体造型工艺：《财务制度》《会计、档案管理和会计（报账员）制度》 3.具体详见图纸及效果图，该项含设计、制作及安装并满足验收要求 4.部位：规章制度	套		101.14				101.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3169.33	
1	011601009001	安全生产		1813.09	
2	011601007001	文明施工		381.7	
3	011601008001	环境保护		150.3	
4	011601006001	临时设施		644.12	
5	011601010001	冬雨季施工增加		35.78	
6	011601011001	夜间施工增加		95.43	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		23.86	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		25.05	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				3169.33	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3169.33						
1	011601009001	安全生产	47712.93	3.8							
2	011601007001	文明施工	47712.93	0.8							
3	011601008001	环境保护	47712.93	0.315							
4	011601006001	临时设施	47712.93	1.35							
5	011601010001	冬雨季施工增加	47712.93	0.075							
6	011601011001	夜间施工增加	47712.93	0.2							
7	011601012001	特殊地区施工增加	47712.93								
8	011601013001	二次搬运	47712.93								
9	011601014001	已完工程及设备保护	47712.93	0.05							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	47712.93								
11	011601016001	按质论价	47712.93								
12	011601017001	建筑工人实名制	47712.93	0.0525							
13	011601018001	特殊施工降效	47712.93								
14	011601019001	协管	47712.93								
		专业措施项目									
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					3169.33						-

其他项目清单计价表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	50882.26	9	4579.4
合计					4579.4

扬州网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：文化墙、标识、标牌及装修　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程---安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	纪念馆安装改造	1537097.55	435000	5636.83
2	卫生间改造-安装工程	5448.92		136.84
3	档案室基础改造安装工程	91748.4		2268.5
4	文化墙及配套设施安装改造	6484.4		162.98
合计		1640779.27	435000	8205.15

单位工程汇总表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	908177.17
1.1	通用安装工程	908177.17
2	措施项目	12103.78
2.1	其中：安全生产	5636.83
3	其他项目	525817.72
3.1	其中：暂列金额	90817.72
3.2	其中：专业工程暂估价	435000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	90998.88
合　计		1537097.55

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					908177.17	
		拆除工程					9307.86	
1	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒拆除 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	388	3.12	1210.56	
2	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒拆除 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	65	3.51	228.15	
3	030413001001	普通灯具	1.名称：射灯拆除 2.型号：9W 3000K	套	279	13.63	3802.77	
4	030413001002	普通灯具	1.名称：筒灯拆除 2.型号：9W 3000K	套	109	13.63	1485.67	
5	030413001003	普通灯具	1.名称：灯带拆除 2.型号：14W	m	96.28	14.15	1362.36	
6	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：开关拆除 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	14	5.11	71.54	
7	030505016001	显示设备	1.名称：显示屏拆除 2.安装方式：悬挂式	台	7	95.43	668.01	
8	030701003001	空调器	1.名称：5匹空调柜机拆除 2.安装形式：落地式	台	3	159.6	478.8	
		新建工程					898869.31	
		电气工程					124622.41	
9	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：紧定钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配	m	203.63	19.89	4050.2	
10	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-2.5	m	571.94	4.51	2579.45	
11	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-4	m	38.95	6.32	246.16	
12	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	388	8.29	3216.52	
13	030412006004	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	65	8.67	563.55	
14	030413001004	普通灯具	1.名称：LED长条灯 2.型号：128W 4000K 3.规格：2000*300*40mm	套	29	303	8787	
15	030413001005	普通灯具	1.名称：明装射灯 2.型号：9W 3000K	套	279	83.06	23173.74	
16	030413001006	普通灯具	1.名称：筒灯 2.型号：9W 3000K	套	109	83.06	9053.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030413001007	普通灯具	1.名称：实心COB灯带 2.型号：14W	m	96.28	49.27	4743.72	
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	1	19.04	19.04	
19	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	13	21.95	285.35	
20	030413014001	插座	1.名称：防溅插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	49	25.59	1253.91	
21	030413014002	插座	1.名称：空调插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	2	25.59	51.18	
22	030505016002	显示设备	1.名称：显示屏 2.类别：注:32寸触控一体机:外壳材料:铝型材、钣金、刚化玻璃;主机配置:CPU I5; 内存:8G;硬盘:128G;系统:Windows7;电容触摸;书写方式:手指、 触摸笔;理论点击次数:6亿次以上 3.安装方式：悬挂安装	台	7	5994.58	41962.06	
23	030701003002	空调器	1.名称：5匹空调柜机（更换） 2.安装形式：落地式安装	台	3	8212.33	24636.99	
		新风系统					83363.37	
24	030701004001	风机盘管	1.名称：全空气处理机 2.型号：送风量:3000m3/h，新风量:500m3/h，送风余压:250PA，新风功率:200W，制热焓效率:78%，制冷焓效率:65%，送风风机功率:650W，新风过滤效率大于97% 噪音(dB(A)):45，除湿量:10kg/h，外机匹配制冷量:25kw，再热量:10kw，外机匹配制热量:16kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：减震吊钩	台	3	4941.63	14824.89	
25	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm)≤1000 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	103.24	151.6	15651.18	
26	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm)≤450 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	104.12	174.33	18151.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm)≤320 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	82.94	193.1	16015.71	
28	030702008001	柔性软风管	1.名称：柔性软接头	m	1.2	78.11	93.73	
29	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：百叶风口 2.规格：200×200	个	21	100.28	2105.88	
30	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：樟丹防锈漆两道，调和漆两道	kg	1275.5	2.97	3788.24	
31	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度：20mm	m3	5.62	2265.57	12732.5	
		空调系统					17324.19	
32	030701003003	空调器	1.名称：5匹吸顶式空调 2.安装形式：吸顶安装	台	2	4590.15	9180.3	
33	030701003004	空调器	1.名称：空调外机 2.安装形式：落地安装，含基础及铜管	台	1	8143.89	8143.89	
		弱电系统					673559.34	
34	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称：网络机柜 2.规格：600*600*2000 3.安装方式：落地式	台	1	2402	2402	
35	030506014001	视频传输设备	1.名称：高清解码器 2.规格：支持H.265 Main Profile Level5.1、H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0、MPEG4 SP L0~L3/ASP L0-L5、MJPEG/JPEG Baseline解码; 3.安装方式：机架式	台	1	2659.72	2659.72	
36	030501019001	服务器	1.名称：平板电脑 2.规格：10寸 8+128G	台	1	1395.56	1395.56	
37	030501015001	交换机	1.名称：24口POE交换机 2.规格：提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率230WPD功率智能检测系统级过载保护支持PoE看门狗，故障终端自动重启支持APP与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络APP支持快速打标签、PoE带机检测、网络拓扑、重启PoE、配置VLAN支持6KV防浪涌支持机架式安装	台	1	2126.28	2126.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030501021001	无线设备	1.名称：无线AP 2.类别：1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。	台	8	519.28	4154.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030501023001	中控管理系统	1.名称：中控管理系统（含主机软件机柜辅材等） 2.指标：1.名称：中控管理系统（含主机软件机柜辅材等） 2.指标：1、前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态； 2、嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex ® 64位工业级处理器，16GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术； 3、支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 4、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显； 5、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制； 6、支持通讯反馈，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步； 7、标配无扩展子卡，需选配扩展子卡。 8、支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 9、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据 10、采用Linux操作系统，不低于四核 ，主频不低于2.0GHz，32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复； 11、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路I/O 输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口； 12、支持不少于1路CAN总线接口，不少于	套	1	26882.51	26882.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级； 13、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播； 14、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能； 15、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间； 16、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030505016003	显示设备	1.名称：工程投影（含支吊架及高清线及多媒体服务器） 2.类别：显示芯片：3x0.64”，画面比例：默认16:10 ，可调节：4:3/16:9，分辨率：WUXGA (1920 x 1200)，亮度：6200 ISO流明，动态对比度：5,000,000:1（标镜），均匀度：80%，光源类型：MCL激光光源，光源时长：20000hrs（正常模式），25000hrs（节能模式），镜头参数：F 1.5-2.08，f 17.2mm-27.7mm，变焦/聚集：手动，投射比：1.22-1.98 变焦比：1.6（标镜），投影画面尺寸：30-300 inch（标镜），镜头位移（手动）：V:＋60%～0%、H:±29%（标镜） 投影功能：，梯形校正：V: ±30° H: ±30° 几何校正：四角拉伸（2*2），六角拉伸（2*3），墙角折角校正，曲面校正,11*17格点校正，26种语言 网络控制：RoomView (Crestron)、AMX Discovery 、PJ Link，扫描频率：水平15~100KHz，垂直24~85Hz，兼容分辨率：电脑信号输入VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, 4K@30Hz，视频信号输入480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p，2*360° 多角度投影：支持 扬声器：16W*1 输入接口：VGA*1，HDMI 1.4B(IN) *2，USB-A*1，USB-B*1（Display），RJ45*1（Display），Audio in（mini jack,3.5mm）*1， 输出接口：VGA*1，Audio out（mini-jack,3.5mm）*1，RS232*1，RJ45*1 (Control)，USB-B*1 (For upgrade) 电气参数：电压：100~240V@ 50/60Hz，功耗：（Normal）(Max) 360W，（ECO1）(Max) 280W，（ECO2）(Max) 230W,ECO Standby Mode<0.5W 环境参数：运行温度：5℃ ~ 40℃，运行湿度：20%~80%，仓储温度：-10℃~50℃，海拔高度：0~3000米 1.MCL激光光源，光源寿命≥20000小时。 2.3LCD投影技术，显示	台	4	58666.24	234664.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			芯片3×0.64″，分辨率≥1920*1200，全黑全白对比度≥5000000:1。 3.亮度≥6200流明，中心亮度≥6500流明。 4.投射比1.22-1.98，支持镜头位移，镜头位移（手动 ）：V:＋60%～0%、 H:±29%（标镜）。 5.支持水平以及垂直梯形矫正0-±30°，支持四角拉伸（2*2），六角拉伸（2*3），墙角折角校正，曲面校正 ，11*17格点校正。 6.色彩均匀度9点管控△X:max- min≤0.02，△Y:max- min≤0.03，13点管控△X:max- min≤0.03，△Y:max- min≤0.04，亮度均匀度≥80%，Rec.709色域占比≥105%。 7.宽高比支持全屏 ，16:9，16:10，4:3。 8.滤网可拆卸，支持滤网逾期警报。 9.支持开机画面自定义，支持开机画面密码锁定功能。 10.支持U盘信号源输入，支持视频：通过MotionJPEG和ADPCM编译的.avi文件，最大传输11.80*720，30fps。图片 ：jpg/jpeg/bmp/png/gif/tiff格式。支持USB-B信号源输入。 12.支持2×360°投影。 13.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持Crestron、PJlink、红外、RS232、网络等多种控制方式。 14.输入接口 ：VGA*1，HDMI 1.4B(IN) *2，USB-A*1，USB- B*1（Display），RJ45*1（Display），Audio in（mini jack,3.5mm）*1， 15.输出接口：VGA out*1，Audio out（mini- jack,3.5mm）*1 16.其他接口 ：RS232*1，RJ45*1 (Control)，USB-B*1 (支持固件升级)				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030505016004	显示设备	1.名称：LED显示屏 2.类别：灯珠封装规格 SMD1515 像素点密度（点/㎡） 160000 模组尺寸（mm） 320X160X8.6 （长X高X厚度） 模组分辨率 128X64 扫描方式 32扫 标配恒流IC 双缓存或PWM 刷新频率（Hz） 1920-3840hz 换帧频率（Hz） 60hz 灰度等级（bit） 12bit 拼装直径 407mm 弯曲弧度 ≥135° 信号接口方式 HUB75(无级联接口） 模组底壳材质 硅胶软底壳 模组重量（g/张） 290g 平整度（mm） ≤ 0.5 mm 模组防护等级 无防护 安装/维护方式 前或后安装/维护 亮度（cd） 700-750cd 色温（K） 10000-12000K可调节 坐标 X:0.2500 Y:0.3000 ± 0.01 水平/垂直视角 X:150° / Y:120° 对比度 ≥6000:1 模组供电电压DC（V） 5V 模组最大电流DC（A） 4.2A 模组最大功耗（w/张） 21 w 工作输入电压AC（V） 220 V 峰值功耗（w/m2） 410 w 平均功耗（w/m2） 118 w 寿命典型值（h） 100 000 h 工作温度范围（℃） -20—40℃ 工作湿度范围（RH） 20%—75%RH 3.规格：LED含边框尺寸 11.52*3.04 模组排列36*19 分辨率（4608*1216） 4.安装方式：悬挂安装	台	1	173799.89	173799.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030505016005	显示设备	1.名称：LED显示屏 2.类别：灯珠封装规格 SMD1515 像素点密度（点/㎡） 160000 模组尺寸（mm） 320X160X8.6 （长X高X厚度） 模组分辨率 128X64 扫描方式 32扫 标配恒流IC 双缓存或PWM 刷新频率（Hz） 1920-3840hz 换帧频率（Hz） 60hz 灰度等级（bit） 12bit 拼装直径 407mm 弯曲弧度 ≥135° 信号接口方式 HUB75(无级联接口） 模组底壳材质 硅胶软底壳 模组重量（g/张） 290g 平整度（mm） ≤ 0.5 mm 模组防护等级 无防护 安装/维护方式 前或后安装/维护 亮度（cd） 700-750cd 色温（K） 10000-12000K可调节 坐标 X:0.2500 Y:0.3000 ± 0.01 水平/垂直视角 X:150° / Y:120° 对比度 ≥6000:1 模组供电电压DC（V） 5V 模组最大电流DC（A） 4.2A 模组最大功耗（w/张） 21 w 工作输入电压AC（V） 220 V 峰值功耗（w/m2） 410 w 平均功耗（w/m2） 118 w 寿命典型值（h） 100 000 h 工作温度范围（℃） -20—40℃ 工作湿度范围（RH） 20%—75%RH 3.规格：LED含边框尺寸 13.76*3.04 模组排列43*19 分辨率（5504*1216） 4.安装方式：悬挂安装	台	1	199626.89	199626.89	
43	030505019001	智能化系统调试及试运行	1.调试类别：智能化系统调试及试运行	系统	1	22180.29	22180.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030506016001	监视设备	1.名称：400万摄像头 2.类别：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 3.安装方式：吸顶安装	台	10	366.7	3667	
合计							908177.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		拆除工程								
1	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒拆除 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	1.94			0.9	0.28	3.12
2	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒拆除 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	2.18			1.01	0.32	3.51
3	030413001001	普通灯具	1.名称：射灯拆除 2.型号：9W 3000K	套	8.48			3.92	1.23	13.63
4	030413001002	普通灯具	1.名称：筒灯拆除 2.型号：9W 3000K	套	8.48			3.92	1.23	13.63
5	030413001003	普通灯具	1.名称：灯带拆除 2.型号：14W	m	8.8			4.07	1.28	14.15
6	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：开关拆除 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	3.18			1.47	0.46	5.11
7	030505016001	显示设备	1.名称：显示屏拆除 2.安装方式：悬挂式	台	54.25		8.22	25.09	7.87	95.43
8	030701003001	空调器	1.名称：5匹空调柜机拆除 2.安装形式：落地式	台	93.89		8.68	43.42	13.61	159.6
		新建工程								
		电气工程								
9	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：紧定钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配	m	6.51	9.43		3.01	0.94	19.89
10	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-2.5	m	0.75	3.3		0.35	0.11	4.51
11	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-4	m	0.81	5.02		0.37	0.12	6.32
12	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	3.88	2.06		1.79	0.56	8.29
13	030412006004	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	4.36	1.66		2.02	0.63	8.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030413001004	普通灯具	1.名称：LED长条灯 2.型号：128W 4000K 3.规格：2000*300*40mm	套	16.71	276.14		7.73	2.42	303
15	030413001005	普通灯具	1.名称：明装射灯 2.型号：9W 3000K	套	16.71	56.2		7.73	2.42	83.06
16	030413001006	普通灯具	1.名称：筒灯 2.型号：9W 3000K	套	16.71	56.2		7.73	2.42	83.06
17	030413001007	普通灯具	1.名称：实心COB灯带 2.型号：14W	m	17.6	20.98		8.14	2.55	49.27
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
19	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
20	030413014001	插座	1.名称：防溅插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.17	14.06		3.32	1.04	25.59
21	030413014002	插座	1.名称：空调插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.17	14.06		3.32	1.04	25.59
22	030505016002	显示设备	1.名称：显示屏 2.类别：注:32寸触控一体机:外壳材料:铝型材、钣金、刚化玻璃;主机配置:CPU I5;内存:8G;硬盘:128G;系统:Windows7;电容触摸;书写方式:手指、 触摸笔;理论点击次数:6亿次以上 3.安装方式：悬挂安装	台	108.5	5803.73	16.44	50.18	15.73	5994.58
23	030701003002	空调器	1.名称：5匹空调柜机（更换） 2.安装形式：落地式安装	台	187.77	7893.12	17.37	86.84	27.23	8212.33
		新风系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	030701004001	风机盘管	1.名称：全空气处理机 2.型号：送风量:3000m3/h，新风量:500m3/h，送风余压:250PA，新风功率:200W，制热焓效率:78%，制冷焓效率:65%，送风风机功率:650W，新风过滤效率大于97% 噪音(dB(A)):45，除湿量:10kg/h，外机匹配制冷量:25kw，再热量:10kw，外机匹配制热量:16kw 3.安装形式：吊装 4.减振形式：减震吊钩	台	106.26	4757.54	13.29	49.14	15.4	4941.63
25	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	56.91	52.92	7.2	26.32	8.25	151.6
26	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm) ≤450 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	70.28	49.63	11.72	32.51	10.19	174.33
27	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形风管 3.规格：长边长(mm) ≤320 4.板材厚度：δ0.8 5.接口形式：角钢法兰连接	m2	74.31	52	21.64	34.37	10.78	193.1
28	030702008001	柔性软风管	1.名称：柔性软接头	m	7.99	65.26		3.7	1.16	78.11
29	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：百叶风口 2.规格：200×200	个	41.34	29.22	4.61	19.12	5.99	100.28
30	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：樟丹防锈漆两道，调和漆两道	kg	1.26	0.62	0.32	0.58	0.19	2.97
31	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度：20mm	m3	402.59	1618.4		186.2	58.38	2265.57
		空调系统								
32	030701003003	空调器	1.名称：5匹吸顶式空调 2.安装形式：吸顶安装	台	167.21	4303.12	18.24	77.33	24.25	4590.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030701003004	空调器	1.名称：空调外机 2.安装形式：落地安装，含基础及铜管	台	188.55	7822.56	18.24	87.2	27.34	8143.89
		弱电系统								
34	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称：网络机柜 2.规格：600*600*2000 3.安装方式：落地式	台	101.99	2226.85	11.2	47.17	14.79	2402
35	030506014001	视频传输设备	1.名称：高清解码器 2.规格：支持H.265 Main Profile Level5.1、H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0、MPEG4 SP L0~L3/ASP L0-L5、MJPEG/JPEG Baseline解码; 3.安装方式：机架式	台	33.44	2603.47	2.49	15.47	4.85	2659.72
36	030501019001	服务器	1.名称：平板电脑 2.规格：10寸 8+128G	台	36	1337.06	0.63	16.65	5.22	1395.56
37	030501015001	交换机	1.名称：24口POE交换机 2.规格：提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口交换容量：56Gbps，包转发率：41.66Mpps符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率230WPD功率智能检测系统级过载保护支持PoE看门狗，故障终端自动重启支持APP与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络APP支持快速打标签、PoE带机检测、网络拓扑、重启PoE、配置VLAN支持6KV防浪涌支持机架式安装	台	286.44	1656.24	9.59	132.48	41.53	2126.28
38	030501021001	无线设备	1.名称：无线AP 2.类别：1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。	台	21.45	480	4.8	9.92	3.11	519.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030501023001	中控管理系统	1.名称：中控管理系统（含主机软件机柜辅材等） 2.指标：1.名称：中控管理系统（含主机软件机柜辅材等） 2.指标：1、前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态； 2、嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex ® 64位工业级处理器，16GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术； 3、支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 4、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显； 5、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制； 6、支持通讯反馈，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步； 7、标配无扩展子卡，需选配扩展子卡。 8、支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 9、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据 10、采用Linux操作系统，不低于四核 ，主频不低于2.0GHz，32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复；	套		26882.51				26882.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			11、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路 I/O 输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口； 12、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级； 13、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播； 14、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能； 15、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间； 16、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	030505016003	显示设备	1.名称：工程投影（含支吊架及高清线及多媒体服务器） 2.类别：显示芯片：3x0.64”，画面比例：默认16:10，可调节：4:3/16:9，分辨率：WUXGA (1920 x 1200)，亮度：6200 ISO流明，动态对比度：5,000,000:1（标镜），均匀度：80%，光源类型：MCL激光光源，光源时长：20000hrs（正常模式），25000hrs（节能模式），镜头参数：F 1.5-2.08, f 17.2mm-27.7mm，变焦/聚集：手动，投射比：1.22-1.98 变焦比：1.6（标镜），投影画面尺寸：30-300 inch（标镜），镜头位移（手动）：V:＋60%～0%、 H:±29%（标镜） 投影功能：，梯形校正：V: ±30° H: ±30° 几何校正：四角拉伸（2*2），六角拉伸（2*3），墙角折角校正，曲面校正,11*17格点校正，26种语言 网络控制：RoomView (Crestron)、AMX Discovery 、PJ Link ，扫描频率：水平15~100KHz，垂直24~85Hz，兼容分辨率：电脑信号输入VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz，视频信号输入480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p，2*360° 多角度投影：支持 扬声器：16W*1 输入接口：VGA*1，HDMI 1.4B(IN)*2，USB-A*1，USB-B*1（Display），RJ45*1（Display），Audio in（mini jack,3.5mm）*1， 输出接口：VGA*1，Audio out（mini-jack,3.5mm）*1，RS232*1，RJ45*1	台	66.88	58558.73		30.93	9.7	58666.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			(Control)，USB-B*1 (For upgrade) 电气参数：电压：100~240V@ 50/60Hz，功耗：（Normal) (Max) 360W,（ECO1) (Max) 280W,（ECO2) (Max) 230W,ECO Standby Mode<0.5W 环境参数：运行温度：5℃~40℃，运行湿度：20%~80%，仓储温度：-10℃~50℃，海拔高度：0~3000米 1.MCL激光光源，光源寿命≥20000小时。 2.3LCD投影技术，显示芯片3×0.64″，分辨率≥1920*1200，全黑全白对比度≥5000000:1。 3.亮度≥6200流明，中心亮度≥6500流明。 4.投射比1.22-1.98，支持镜头位移，镜头位移（手动）：V:＋60%～0%、 H:±29%（标镜）。 5.支持水平以及垂直梯形矫正0-±30°，支持四角拉伸（2*2），六角拉伸（2*3），墙角折角校正，曲面校正，11*17格点校正。 6.色彩均匀度9点管控△X:max-min≤0.02，△Y:max-min≤0.03，13点管控△X:max-min≤0.03，△Y:max-min≤0.04，亮度均匀度≥80%，Rec.709色域占比≥105%。 7.宽高比支持全屏，16:9，16:10，4:3。 8.滤网可拆卸，支持滤网逾期警报。 9.支持开机画面自定义，支持开机画面密码锁定功能。 10.支持U盘信号源输入，支持视频：通过MotionJPEG和ADPCM编译的.avi文件，最大传输11.80*720，30fps。图片：jpg/jpeg/bmp/png/gif/tiff格式						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			。支持USB-B信号源输入。 12.支持2×360° 投影。 13.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持Crestron、PJlink、红外、RS232、网络等多种控制方式。 14.输入接口：VGA*1，HDMI 1.4B(IN)*2，USB-A*1，USB-B*1（Display），RJ45*1（Display），Audio in（mini jack,3.5mm）*1， 15.输出接口：VGA out*1，Audio out（mini-jack,3.5mm）*1 16.其他接口：RS232*1，RJ45*1 (Control)，USB-B*1（支持固件升级）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030505016004	显示设备	1.名称：LED显示屏 2.类别：灯珠封装规格 SMD1515 像素点密度（点/㎡） 160000 模组尺寸（mm） 320X160X8.6 （长X高X厚度） 模组分辨率 128X64 扫描方式 32扫 标配恒流IC 双缓存或PWM 刷新频率（Hz） 1920-3840hz 换帧频率（Hz） 60hz 灰度等级（bit） 12bit 拼装直径 407mm 弯曲弧度 ≥135° 信号接口方式 HUB75(无级联接口) 模组底壳材质 硅胶软底壳 模组重量（g/张） 290g 平整度（mm） ≤0.5 mm 模组防护等级 无防护 安装/维护方式 前或后安装/维护 亮度（cd） 700-750cd 色温（K） 10000-12000 K可调节 坐标 X:0.2500 Y:0.3000 ±0.01 水平/垂直视角 X:150° / Y:120° 对比度 ≥6000:1 模组供电电压 DC（V） 5V 模组最大电流 DC（A） 4.2A 模组最大功耗（w/张） 21 w 工作输入电压 AC（V） 220 V 峰值功耗（w/m2） 410 w 平均功耗（w/m2） 118 w 寿命典型值（h） 100 000 h 工作温度范围（℃） -20—40℃ 工作湿度范围（RH） 20%—75%RH 3.规格：LED含边框尺寸 11.52*3.04 模组排列36*19 分辨率（4608*1216） 4.安装方式：悬挂安装	台	217.25	173395.73	54.93	100.48	31.5	173799.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030505016005	显示设备	1.名称：LED显示屏 2.类别：灯珠封装规格 SMD1515 像素点密度（点/㎡） 160000 模组尺寸（mm） 320X160X8.6 （长X高X厚度） 模组分辨率 128X64 扫描方式 32扫 标配恒流IC 双缓存或PWM 刷新频率（Hz） 1920-3840hz 换帧频率（Hz） 60hz 灰度等级（bit） 12bit 拼装直径 407mm 弯曲弧度 ≥135° 信号接口方式 HUB75(无级联接口) 模组底壳材质 硅胶软底壳 模组重量（g/张） 290g 平整度（mm） ≤0.5 mm 模组防护等级 无防护 安装/维护方式 前或后安装/维护 亮度（cd） 700-750cd 色温（K） 10000-12000 K可调节 坐标 X:0.2500 Y:0.3000 ±0.01 水平/垂直视角 X:150° / Y:120° 对比度 ≥6000:1 模组供电电压 DC（V） 5V 模组最大电流 DC（A） 4.2A 模组最大功耗（w/张） 21 w 工作输入电压 AC（V） 220 V 峰值功耗（w/m2） 410 w 平均功耗（w/m2） 118 w 寿命典型值（h） 100 000 h 工作温度范围（℃） -20—40℃ 工作湿度范围（RH） 20%—75%RH 3.规格：LED含边框尺寸 13.76*3.04 模组排列43*19 分辨率（5504*1216） 4.安装方式：悬挂安装	台	217.25	199222.73	54.93	100.48	31.5	199626.89
43	030505019001	智能化系统调试及试运行	1.调试类别：智能化系统调试及试运行	系统		22180.29				22180.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030506016001	监视设备	1.名称：400万摄像头 2.类别：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB 28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 3.安装方式：吸顶安装	台	42.56	298.26	0.03	19.68	6.17	366.7

材料暂估单价及调整表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10022.87	
1	031401009001	安全生产		5636.83	
2	031401010001	文明施工		1166.24	
3	031401011001	环境保护		583.12	
4	031401012001	临时设施		2138.11	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加		388.75	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		48.59	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		61.23	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		2080.91	
15	031401001001	脚手架		2080.91	
合计				12103.78	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			10022.87						
1	031401009001	安全生产	194373.62	2.9							
2	031401010001	文明施工	194373.62	0.6							
3	031401011001	环境保护	194373.62	0.3							
4	031401012001	临时设施	194373.62	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	194373.62								
6	031401020001	夜间施工增加	194373.62	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	194373.62								
8	031401013001	二次搬运	194373.62								
9	031401015001	已完工程及设备保护	194373.62	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	194373.62								
11	031401023001	按质论价	194373.62								
12	031401024001	建筑工人实名制	194373.62	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	194373.62								
14	031401026001	协管	194373.62								
		专业措施项目			2080.91						
15	031401001001	脚手架									
合计					12103.78						-

其他项目清单计价表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	90817.72			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	435000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		525817.72			-

暂列金额明细表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			45408.86			
2	未确定工程暂列金额			45408.86			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	90817.72			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	各区域展厅主题视频制作	35000		35000					
2	渡江战役主题片、战前支援工作等专题片视频开发、制作等	300000		300000					
3	街景视频开发制作、穹顶视频开发制作等	100000		100000					
合　　计		435000		435000					-

计日工表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1011098.67	9	90998.88
合计					90998.88

扬州网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：纪念馆安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4718.61
1.1	通用安装工程	4718.61
2	措施项目	280.4
2.1	其中：安全生产	136.84
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	449.91
合　计		5448.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					4718.61	
		拆除工程					357.85	
1	031003006001	大便器	1.类型：坐便器拆除	组	4	35.79	143.16	
2	031003007001	小便器	1.类型：小便器拆除	组	2	25.56	51.12	
3	031003004001	洗涤盆	1.类型：拖把池拆除	组	1	54.53	54.53	
4	030413001001	普通灯具	1.名称：筒灯拆除	套	8	13.63	109.04	
		新建工程					4360.76	
5	031003003001	洗脸盆	1.类型：立柱式台盆	组	1	1195.93	1195.93	
6	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：紧定钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配	m	50	19.89	994.5	
7	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	146.98	4.51	662.88	
8	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	6	8.29	49.74	
9	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	6	8.67	52.02	
10	030413014001	插座	1.名称：插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	3	25.59	76.77	
11	030413001002	普通灯具	1.名称：筒灯 2.型号：9W 3000K	套	3	83.06	249.18	
12	030413001003	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.型号：15W	套	2	159	318	
13	030413001004	普通灯具	1.名称：吊灯 2.型号：15W	套	1	172.5	172.5	
14	030405015001	风扇	1.名称：卫生间排气扇	台	1	303.89	303.89	
15	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	13	21.95	285.35	
合计							4718.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		拆除工程								
1	031003006001	大便器	1.类型：坐便器拆除	组	22.26			10.3	3.23	35.79
2	031003007001	小便器	1.类型：小便器拆除	组	15.9			7.35	2.31	25.56
3	031003004001	洗涤盆	1.类型：拖把池拆除	组	33.92			15.69	4.92	54.53
4	030413001001	普通灯具	1.名称：筒灯拆除	套	8.48			3.92	1.23	13.63
		新建工程								
5	031003003001	洗脸盆	1.类型：立柱式台盆	组	69.3	1084.53		32.05	10.05	1195.93
6	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：紧定钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：明配	m	6.51	9.43		3.01	0.94	19.89
7	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.3		0.35	0.11	4.51
8	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	3.88	2.06		1.79	0.56	8.29
9	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	4.36	1.66		2.02	0.63	8.67
10	030413014001	插座	1.名称：插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.17	14.06		3.32	1.04	25.59
11	030413001002	普通灯具	1.名称：筒灯 2.型号：9W 3000K	套	16.71	56.2		7.73	2.42	83.06
12	030413001003	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.型号：15W	套	19.36	127.88		8.95	2.81	159
13	030413001004	普通灯具	1.名称：吊灯 2.型号：15W	套	19.11	141.78		8.84	2.77	172.5
14	030405015001	风扇	1.名称：卫生间排气扇	台	66.57	196.88		30.79	9.65	303.89
15	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95

材料暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		243.32	
1	031401009001	安全生产		136.84	
2	031401010001	文明施工		28.31	
3	031401011001	环境保护		14.16	
4	031401012001	临时设施		51.9	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加		9.44	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1.18	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1.49	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		37.08	
15	031401001001	脚手架		37.08	
合计				280.4	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			243.32						
1	031401009001	安全生产	4718.61	2.9							
2	031401010001	文明施工	4718.61	0.6							
3	031401011001	环境保护	4718.61	0.3							
4	031401012001	临时设施	4718.61	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	4718.61								
6	031401020001	夜间施工增加	4718.61	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	4718.61								
8	031401013001	二次搬运	4718.61								
9	031401015001	已完工程及设备保护	4718.61	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	4718.61								
11	031401023001	按质论价	4718.61								
12	031401024001	建筑工人实名制	4718.61	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	4718.61								
14	031401026001	协管	4718.61								
		专业措施项目			37.08						
15	031401001001	脚手架									
合计					280.4						-

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4999.01	9	449.91
合计					449.91

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：卫生间改造-安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	80116.09
1.1	通用安装工程	80116.09
2	措施项目	4056.75
2.1	其中：安全生产	2268.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7575.56
合　计		91748.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					80116.09	
		消防工程					491.4	
1	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：手提式二氧化碳灭火器5kg	具	2	245.7	491.4	
		强电工程					1362.34	
2	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：线路开墙槽、粉刷 2.规格：DN32以内	m	20	11.24	224.8	
3	030402011001	成套配电箱	1.名称：总电箱安装	台	1	328.16	328.16	
4	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	25	10.18	254.5	
5	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-2.5	m	30	4.51	135.3	
6	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4	m	45	6.32	284.4	
7	030413014001	插座	1.名称：安全型单相2+3插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	3	23.77	71.31	
8	030413014002	插座	1.名称：安全型单相3孔空调插座 2.规格：~250V,16A 3.安装方式：暗装	套	1	25.59	25.59	
9	030412006001	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	4	9.57	38.28	
		弱电工程					2481.72	
10	030412001002	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	20	10.18	203.6	
11	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	20	3.81	76.2	
12	030502010001	信息、网络插座	1.名称：TP+TO插座 2.安装方式：暗装	个	1	35.12	35.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030506016001	监视设备	1.名称：网络高清摄像头（含支架） 2.规格：800万臻全彩枪式网络摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达3840 × 2160 @20 fps 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 3.安装方式：支架安装	台	4	541.7	2166.8	
		水管开槽					212.4	
14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：除湿机墙面开孔、铺下水管	m	30	7.08	212.4	
		新增设备					75568.23	
15	030507002001	除湿机	1.名称：除湿机 2.规格：德业D50A3 380*237*581mm 适用120㎡以内	套	1	2484.19	2484.19	
16	030507002002	台式电脑	1.名称：台式电脑 2.规格：联想 m70z 6780 16g 512g 国产信创自主可控台式机电脑 集显 23.8寸显示器	套	3	3725.4	11176.2	
17	030507002003	扫描仪	1.名称：扫描仪 2.规格：爱普生DS535II扫描仪高速连续双面自动进纸a4文件文档票据扫描机合同资料多页PDF多页合一办公	套	1	2209.16	2209.16	
18	030507002004	碎纸机	1.名称：碎纸机 2.规格：科密黑金刚碎纸机（单次15张 持续40分钟 27L 可碎卡、光盘）	套	1	1135.63	1135.63	
19	030507002005	立柜式空调机	1.名称：立柜式空调机 2.规格：格力(GREE)空调立柜式 变频冷暖柜机3匹柜机方柜机 商用客厅家用立柜式一级变频凉之爽 3匹 一级能效	套	2	6290.33	12580.66	
20	030507002006	手持数码vlog相机	1.名称：手持数码vlog相机 2.规格：大疆DJI Osmo Pocket 4 一英寸口袋云台相机 OP灵眸手持数码vlog相机 标准套装+128GB	套	1	3547.96	3547.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030507002007	会议屏98寸教学一体机	1.名称：会议屏98寸教学一体机 2.规格：3840×2160 4K UHD，60Hz 刷新率 面板类型 商用 A 级 VA 液晶，DLED 直下式背光 亮度 350cd/㎡；旗舰 V7 升级 500cd/㎡、HDR1200 峰值亮度 对比度 静态 5000:1；V7 量子点 MiniLED 分区控光，动态百万级对比度 色域 85% NTSC；V7 版本 90%~100% NTSC 量子点高色域 色深 10bit 色深（10.7 亿色彩） 可视角度 水平 / 垂直 178° 全视角 响应时间 8ms 像素间距 0.4875mm×0.4875mm 屏幕防护 AG 防眩光钢化玻璃，莫氏 7 级防爆，防刮防反光	套	1	20982.55	20982.55	
22	030507002008	OPS主机	1.名称：OPS主机（含移动支架） 2.规格：OPS I7-11390H 8G 256G	套	1	4746.58	4746.58	
23	030507002009	飞行相机	1.名称：飞行相机 2.规格：大疆 mini5pro标准版 +1年随心换	套	1	5322.38	5322.38	
24	030507002010	温度显示器	1.名称：温度显示器 2.规格：德力西温湿度计工业用高精度家用温度显示器监测屏实验室车间仓库	套	1	186.31	186.31	
25	030507002011	LCD拼接单元	1.名称：LCD拼接单元（含液压支架） 2.规格：大华 LCD拼接单元 宽2428*1370mm	套	1	3389.15	3389.15	
26	030507002012	拼接处理器	1.名称：拼接处理器 2.规格：海康威视 拼接处理器	套	1	7807.46	7807.46	
合计							80116.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		消防工程								
1	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：手提式二氧化碳灭火器5kg	具	12.04	226.3	0.04	5.57	1.75	245.7
		强电工程								
2	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：线路开墙槽、粉刷 2.规格：DN32以内	m	1.62	8.63		0.75	0.24	11.24
3	030402011001	成套配电箱	1.名称：总电箱安装	台	163.7	42.02	22.99	75.71	23.74	328.16
4	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.4		2.24	0.7	10.18
5	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-2.5	m	0.75	3.3		0.35	0.11	4.51
6	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4	m	0.81	5.02		0.37	0.12	6.32
7	030413014001	插座	1.名称：安全型单相2+3 插座 2.规格：~250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.17	12.24		3.32	1.04	23.77
8	030413014002	插座	1.名称：安全型单相3孔空调插座 2.规格：~250V,16A 3.安装方式：暗装	套	7.17	14.06		3.32	1.04	25.59
9	030412006001	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
		弱电工程								
10	030412001002	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.4		2.24	0.7	10.18
11	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.35	0.03	0.41	0.13	3.81
12	030502010001	信息、网络插座	1.名称：TP+TO插座 2.安装方式：暗装	个	2.81	30.6		1.3	0.41	35.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	030506016001	监视设备	1.名称：网络高清摄像头（含支架） 2.规格：800万臻全彩枪式网络摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达3840 × 2160 @20 fps 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 3.安装方式：支架安装	台	42.56	473.26	0.03	19.68	6.17	541.7
		水管开槽								
14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：除湿机墙面开孔、铺下水管	m	2.01	3.85		0.93	0.29	7.08
		新增设备								
15	030507002001	除湿机	1.名称：除湿机 2.规格：德业D50A3 380*237*581mm 适用120㎡以内	套		2484.19				2484.19
16	030507002002	台式电脑	1.名称：台式电脑 2.规格：联想m70z 6780 16g 512g 国产信创自主可控台式机电脑集显 23.8寸显示器	套		3725.4				3725.4
17	030507002003	扫描仪	1.名称：扫描仪 2.规格：爱普生DS535II扫描仪高速连续双面自动进纸a4文件文档票据扫描机合同资料多页PDF多页合一办公	套		2209.16				2209.16
18	030507002004	碎纸机	1.名称：碎纸机 2.规格：科密黑金刚碎纸机（单次15张 持续40分钟 27L 可碎卡、光盘）	套		1135.63				1135.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030507002005	立柜式空调机	1.名称：立柜式空调机 2.规格：格力(GREE)空调立柜式变频冷暖柜机 3匹 柜机方柜机 商用客厅家用立柜式一级变频凉之爽 3匹 一级能效	套		6290.33				6290.33
20	030507002006	手持数码vlog相机	1.名称：手持数码vlog相机 2.规格：大疆DJI Osmo Pocket 4 一英寸口袋云台相机 OP灵眸手持数码vlog相机 标准套装+128GB	套		3547.96				3547.96
21	030507002007	会议屏98寸教学一体机	1.名称：会议屏98寸教学一体机 2.规格：3840×2160 4K UHD，60Hz 刷新率 面板类型 商用 A 级 VA 液晶，DLED 直下式背光 亮度 350cd/㎡；旗舰 V7 升级 500cd/㎡、HDR1200 峰值亮度 对比度 静态 5000:1；V7 量子点 MiniLED 分区控光，动态百万级对比度 色域 85% NTSC；V7 版本 90%~100% NTSC 量子点高色域 色深 10bit 色深（10.7 亿色彩） 可视角度 水平 / 垂直 178° 全视角 响应时间 8ms 像素间距 0.4875mm×0.4875mm 屏幕防护 AG 防眩光钢化玻璃，莫氏 7 级防爆，防刮防反光	套		20982.55				20982.55
22	030507002008	OPS主机	1.名称：OPS主机（含移动支架） 2.规格：OPS I7-11390H 8G 256G	套		4746.58				4746.58
23	030507002009	飞行相机	1.名称：飞行相机 2.规格：大疆mini5pro标准版+1年随心换	套		5322.38				5322.38
24	030507002010	温度显示器	1.名称：温度显示器 2.规格：德力西温湿度计工业用高精度家用温度显示器监测屏实验室车间仓库	套		186.31				186.31
25	030507002011	LCD拼接单元	1.名称：LCD拼接单元（含液压支架） 2.规格：大华LCD拼接单元 宽2428*1370mm	套		3389.15				3389.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	030507002012	拼接处理器	1.名称：拼接处理器 2.规格：海康威视拼接处理器	套		7807.46				7807.46

材料暂估单价及调整表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4033.62	
1	031401009001	安全生产		2268.5	
2	031401010001	文明施工		469.34	
3	031401011001	环境保护		234.67	
4	031401012001	临时设施		860.46	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加		156.45	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		19.56	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		24.64	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		23.13	
15	031401001001	脚手架		23.13	
合计				4056.75	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			4033.62						
1	031401009001	安全生产	78224.09	2.9							
2	031401010001	文明施工	78224.09	0.6							
3	031401011001	环境保护	78224.09	0.3							
4	031401012001	临时设施	78224.09	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	78224.09								
6	031401020001	夜间施工增加	78224.09	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	78224.09								
8	031401013001	二次搬运	78224.09								
9	031401015001	已完工程及设备保护	78224.09	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	78224.09								
11	031401023001	按质论价	78224.09								
12	031401024001	建筑工人实名制	78224.09	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	78224.09								
14	031401026001	协管	78224.09								
		专业措施项目			23.13						
15	031401001001	脚手架									
合计					4056.75						-

其他项目清单计价表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	84172.84	9	7575.56
合计					7575.56

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：档案室基础改造安装工程　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5620.06
1.1	通用安装工程	5620.06
2	措施项目	328.93
2.1	其中：安全生产	162.98
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	535.41
合　计		6484.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					5620.06	
		给排水工程					3573.92	
1	010102007001	回填方	1.填方部位：槽(坑) 2.密实度：夯填	m3	6	39.26	235.56	
2	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN65 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12	84.44	1013.28	
3	031001008002	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	12	50.45	605.4	
4	031003003001	洗脸盆	1.类型：台上式陶瓷洗脸盆 2.规格：单把双控/黄铜/不锈钢万向水龙头，志高（CHIGO）即热式电热水器+志高(CHIGO)漏保开关	组	1	1077.86	1077.86	
5	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别：路面切割开槽 2.开凿深度：1m以内	m3	6	106.97	641.82	
		电气工程					2046.14	
6	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	20	10.18	203.6	
7	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-2.5	m	70	4.51	315.7	
8	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	4	8.29	33.16	
9	030413001001	普通灯具	1.名称：过道投影灯 2.型号：LED投影灯[50瓦]静止(遥控)	套	4	373.42	1493.68	
合计							5620.06	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		给排水工程								
1	010102007001	回填方	1.填方部位：槽(坑) 2.密实度：夯填	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
2	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN65 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：消毒、冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	20.05	51.75	0.46	9.27	2.91	84.44
3	031001008002	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.13		9.87	3.1	50.45
4	031003003001	洗脸盆	1.类型：台上式陶瓷洗脸盆 2.规格：单把双控/黄铜/不锈钢万向水龙头，志高（CHIGO）即热式电热水器+志高(CHIGO)漏保开关	组	72.97	960.56		33.75	10.58	1077.86
5	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别：路面切割开槽 2.开凿深度：1m以内	m3	66.32	0.17	0.19	30.68	9.61	106.97
		电气工程								
6	030412001001	配管	1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.4		2.24	0.7	10.18
7	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ-2.5	m	0.75	3.3		0.35	0.11	4.51
8	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	3.88	2.06		1.79	0.56	8.29
9	030413001001	普通灯具	1.名称：过道投影灯 2.型号：LED投影灯[50瓦]静止(遥控)	套	16.71	346.56		7.73	2.42	373.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		294.02	
1	031401009001	安全生产		162.98	
2	031401010001	文明施工		33.72	
3	031401011001	环境保护		16.86	
4	031401012001	临时设施		61.82	
5	031401021001	冬雨季施工增加		4.22	
6	031401020001	夜间施工增加		11.24	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1.41	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1.77	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		34.91	
15	031401001001	脚手架		34.91	
合计				328.93	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			294.02						
1	031401009001	安全生产	5620.06	2.9							
2	031401010001	文明施工	5620.06	0.6							
3	031401011001	环境保护	5620.06	0.3							
4	031401012001	临时设施	5620.06	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	5620.06	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	5620.06	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	5620.06								
8	031401013001	二次搬运	5620.06								
9	031401015001	已完工程及设备保护	5620.06	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	5620.06								
11	031401023001	按质论价	5620.06								
12	031401024001	建筑工人实名制	5620.06	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	5620.06								
14	031401026001	协管	5620.06								
		专业措施项目			34.91						
15	031401001001	脚手架									
合计					328.93						-

其他项目清单计价表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5948.99	9	535.41
合计					535.41

扬州网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：文化墙及配套设施安装改造　　标段：扬州革命烈士纪念馆提升改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	