扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目工程

最高投标限价

招　标　人：扬州文运地产开发有限公司（盖章）

2026年09月02日

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

标段名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：343495558.2

(大写)：叁亿肆仟叁佰肆拾玖万伍仟伍佰伍拾捌元贰角零分

编　制　人：张庆　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：/　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：庄玮　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州文运地产开发有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：/　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月02日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	地下工程-住宅地下室				
01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个		
01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	按图示个数计算	
	地下工程-地下室（8#9#）				
01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个		
01B002	水泥砂浆明沟	1.宽100mm，深80mm，1:2水泥砂浆弧形明沟	m	按图示尺寸长度计算	
01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	按图示个数计算	
	地下工程-地下室（10#人防）				
01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个		
010804007001	特种门	1.门洞口尺寸：HM8000(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007002	特种门	1.门洞口尺寸：HM22000(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010804007003	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM0822(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007004	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007005	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007006	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM0822 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007007	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM1222 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007008	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007009	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007010	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM2022(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007011	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(G6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007012	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM1222 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007013	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM2022 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007014	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM4025(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010804007015	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
010804007016	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(G6) 2.门类型：人防门	樘	按设计图示以数量计算	
01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	按图示个数计算	
	地上工程（住宅）-1#楼				
01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		
	地上工程（住宅）-2#楼				
01B001	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套		
	地上工程（住宅）-3#楼				
01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	按设计(包括规范规定)要求以面积计算	
01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2	按设计(包括规范规定)要求以面积计算	
01B003	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套		
01B004	通风檐口	详见图集09J202-2/K2　含金属泛水板	m		
	地上工程（住宅）-4#楼				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2		
01B002	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		
	地上工程（住宅）-5#楼				
01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		
	地上工程（住宅）-6#楼				
01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		
	地上工程（住宅）-7#楼				
01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2		
01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2		
01B003	通风檐口	详见图集09J202-2/K2　含金属泛水板	m		
	室外配套工程-导视系统				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B001	标识牌	1、名称：园区索引标识 2、规格：900*900*890 3、材料工艺：5mm不锈钢板板切割成形， 表面仿黄铜烤漆细拉丝做旧； 楼栋位置表面贴5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆； 图标2mm不锈钢板切割与面板粘贴固定 表面仿黄铜烤漆； 线条深腐蚀； 信息丝网印刷；	块	按设计图示数量计算	
05B002	标识牌	1、名称：园区公告栏 2、规格：1000*100*2200 3、材料工艺：80x80mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，8mm玻璃面板，内置LED光源，灯箱顶部向下打光	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B003	标识牌	1、名称：园区人行指引标识 2、规格：900*1860*120 3、材料工艺：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，顶部向下打光 25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，顶部向下打光	块	按设计图示数量计算	
05B004	标识牌	1、名称：车行指引标识 2、规格：400*2200*120 3、材料工艺：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，线条深腐蚀，信息丝网印刷； 5mm不锈钢板切割图标， 表面仿黄铜烤漆，背面围边固定，led背发光	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B005	标识牌	1、名称：楼体楼栋号标识 2、规格：750*400*20 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装； 10x10mm不锈钢方管表面仿黄铜烤漆，LED背发光	块	按设计图示数量计算	
05B006	标识牌	1、名称：户政楼栋号 2、规格：900x500 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	按设计图示数量计算	
05B007	标识牌	1、名称：楼栋入口标识 2、规格：280*385*30 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装,LED背发光；	块	按设计图示数量计算	
05B008	标识牌	1、名称：户政单元号 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B009	标识牌	1、名称：叠拼门牌标识 2、规格：280*100*10 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装； 	块	按设计图示数量计算	
05B010	标识牌	1、名称：户政叠拼门牌 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	按设计图示数量计算	
05B011	标识牌	1、名称：服务设施入口标识 2、规格：70*210 3、材料工艺：信息黑色丝网印刷 2.0mm不锈钢板电镀黄铜做旧处理0.8mm线宽，向下腐蚀	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B012	标识牌	1、名称：停车场入口标识 2、规格：400*7005*95 3、材料工艺：1.5mm不锈钢板折弯焊接造型 表面烤仿黄铜色漆　pantone 871 C 信息雕刻镂空齐平镶嵌亚克力 表面信息透光贴膜 内发光 色温k=5000 35x35方管表面烤漆 表面烤仿黄铜色漆 pantone 871 C	块	按设计图示数量计算	
05B013	标识牌	1、名称：景观节点标识 2、规格：240*1200*80 3、材料工艺：15x15mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆 线条深腐蚀，信息丝网印刷	块	按设计图示数量计算	
05B014	标识牌	1、名称：景观提示标识 2、规格：150*50*2 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面镀黄铜； 图文腐蚀填漆	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B015	标识牌	1、名称：注意事项标识 2、规格：面板：200*260*5； 方管15*15*200，2根； 方管15*15*360，1根 3、材料工艺：15x15mm不锈钢方管搭接焊接表面仿黄； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆； 图文丝印	块	按设计图示数量计算	
05B016	标识牌	1、名称：植物铭牌 2、规格：160*55 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆；图文丝印	块	按设计图示数量计算	
05B017	标识牌	1、名称：刷卡机 2、规格：1200*200*150 3、材料工艺：2mm不锈钢成型表面烤漆，内置刷卡机	块	按设计图示数量计算	
05B018	标识牌	1、名称：室内形象标识 2、规格：800*760mm 3、材料工艺：山形 15mm黄雕刻 表面做旧 中英文15mm黄铜线切割 表面做旧 悬挑安装10mm	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B019	标识牌	1、名称：门牌指引标识 2、规格：300*200mm 3、材料工艺：中文：5mm黄铜切割 浅做旧 英文字母5mm黄铜切割浅做旧，背后铣刻2mm，2mm连接杆嵌装表面烤漆 颜色接近墙面 （内容详见设计文件）	块	按设计图示数量计算	
05B020	标识牌	1、名称：门牌号标识 2、规格：H=50mm 3、材料工艺：5mm黄铜切割做旧 表面乱纹处理	块	按设计图示数量计算	
05B021	标识牌	1、名称：电梯楼层号 2、规格：160*200*15 3、材料工艺：正面1.5不锈钢板表面电镀紫铜围边 侧边1.0mm不锈钢板表面电镀紫铜围边	块	按设计图示数量计算	
05B022	标识牌	1、名称：步梯间楼层号 2、规格：160*220*5 3、材料工艺：5mm亚克力喷金属漆	块	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B023	标识牌	1、名称：设备间标识 2、规格：h：40 3、材料工艺：文字现场丝网丝印	块	按设计图示数量计算	
05B024	标识牌	1、名称：室内提示警示标识 2、规格：100*100*2 3、材料工艺：2mm亚克力板表面喷漆与精装金属色保持一致	块	按设计图示数量计算	
05B025	标识牌	1、名称：室内公告栏 2、规格：600*860*30　一组两个 3、材料工艺：5mm不锈钢板表面电镀紫铜围边；丝网印刷；5mm宽磁条与背板吸附固定纸张	块	按设计图示数量计算	
	室外配套工程-景观工程—海绵				
05B001	下沉式绿地	种植土下渗速率不一低于5mm/h，详见图集苏S57-2020-31	m2	按设计图示以面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B002	雨水花园	1、素土夯实,夯实度≥87%; 2、250mm厚碎石排水层; 3、100mm厚Φ2-4mm中粗砂层 4、300mm厚换填种植土壤层 5、透水土工布,200g/m2 6、HDPE防渗土工膜,600g/m2,末端顶部采取堆土或压石锚固	m2	按设计图示以面积计算	
05B003	DN300成品溢流口	1、复合缓释微型溢流口内径300mm,配套井筒内径300mm‘ 2、抗压强度可达到306MPa,抗拉强度可达到33.4MPa,溢流排水能力约为13.82-32.49L/S; 3、详见图纸	座	按设计图示数量计算	
05B004	观察口	DN100PVC观察口	个	按设计图示数量计算	
	室外配套工程-景观工程—硬景（酒店）				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B001	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装
05B002	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B003	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装
05B004	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个	按设计图示尺寸以个计算	定制、安装
05B005	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m		定制安装
	室外配套工程-景观工程—硬景（住宅）				
05B001	万能支撑器	成品万能支撑器	个	按设计图示数量计算	
05B002	万能支撑器	成品万能支撑器	个	按设计图示数量计算	
05B003	不锈钢水槽	尺寸：不锈钢水槽243*330mm 材质：5厚304不锈钢水槽,按型定制 安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨@500	m	按设计图示尺寸以长度计算。	
05B004	万能支撑器	成品万能支撑器	个	按设计图示数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B005	铝板屋顶	2.5厚闪银灰铝板 100*30*1厚闪银灰铝方通 2.5厚香槟金铝板 2.5厚闪银灰铝板压顶,两边各外凸墙面10 25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	按设计图示尺寸以投影面积计算	制作安装
05B006	可开启屏风	可开启屏风	m2	按设计图示尺寸以面积计算	
05B007	儿童游乐设施	包含图纸设计所有内容；专业厂家二次设计安装；详图图纸LD-8.1	项	按设计图示尺寸以项计算	深化设计、制作、运输、安装
05B008	活动器材	成品不锈钢活动器材 专业单位二次深化设计	组	按设计图示尺寸以组计算	设计，制作，运输，安装
05B009	格栅	30*80*3厚镀锌矩管，暗香槟金色氟碳漆饰面 50*15*1.5厚镀锌方通,斜45°，间隔45香槟金色氟碳漆饰面	m2	按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B010	消防大门	80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,闪银灰氟碳漆饰面 2厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,按形加工，闪银灰氟碳漆饰面 成品不锈钢地轮，专业单位深化设计 成品不锈钢门轴，专业单位深化设计 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6 尺寸：6600*2250mm	樘	按设计图示尺寸以樘计算	定制制作、运输、安装
05B011	定制拖把池	定制2厚不锈钢拉丝面箱体 定制3厚拉丝面不锈钢活页亚光面井盖 1.5厚古铜不锈钢字体，按型加工 成品不锈钢拉手	套	按设计图示尺寸以套计算。	定制、运输、安装

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B012	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装
05B013	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
05B014	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	按设计图示以面积计算	定制运输安装
05B015	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个	按设计图示尺寸以个计算	定制、安装
05B016	雨水箅子	1.尺寸：600*300mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；5厚本色拉丝不锈钢盖板，可开启	个	按设计图示尺寸以个计算	定制、安装
05B017	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m		定制安装
05B018	雨水箅子	600*300*40厚 水泥板篦子，底部需配置不锈钢丝滤网 660*360*70 水泥板井圈	个	按设计图示尺寸以个计算	定制、安装

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地下工程	98261744.19	900000	2819519.01
2	地上工程（住宅）	74751172.04		2162745.53
3	地上工程（酒店）	76262412.66		2185860.19
4	公区装修工程	3517298.11		104289.86
5	室外配套工程	26125358.16	1500000	257308.91
6	477项目三网及有线电视	1180219.4		21230.31
7	477地块项目公变供配电工程	21909160.04		351194.65
8	GZ477地块项目	20844041.74		360764.5
9	GZ477地块酒店项目	20644151.86	381500	346361.96
合计		343495558.2	2781500	8609274.92

单项工程汇总表

工程名称：地下工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方	4072937.43		119889.36
2	桩基工程（住宅）	8568290.9		251393.02
3	桩基工程（8#9#）	5468379.01		162140.49
4	桩基工程（人防）	4204478.93		124665.15
5	基坑支护工程	3964954.81		115872.42
6	住宅地下室	39474335.03	900000	1112704.86
7	地下室（8#9#）	13680395.37		388993.23
8	地下室（10#人防）	18827972.71		543860.48
合计		98261744.19	900000	2819519.01

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3154983.17
1.1	土石方工程	3154983.17
2	措施项目	266158.35
2.1	其中：安全生产	119889.36
3	其他项目	315498.32
3.1	其中：暂列金额	315498.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	336297.59
合　计		4072937.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					3154983.17	
		A.2 基础土石方					2245647.55	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详见地勘报告 2.开挖深度：详见图纸	m3	110454.67	14.17	1565142.67	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.开挖深度：详见图纸 3.部位：坡顶截水沟	m3	320.29	16.93	5422.51	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：地下室基坑（原场地高程以下） 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	5597.73	38.66	216408.24	
4	010102007002	回填方	1.填方部位：地下室顶板 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	12474.2	20.78	259213.88	
5	010102007003	回填方	1.填方部位：原场地高程以上(地下室范围以外) 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	10053.44	19.84	199460.25	
		A.3 平整场地及其他					909335.62	
6	010103001001	平整场地	1.土石类别：详见地勘报告	m2	23163.91	0.82	18994.41	
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余方	m3	82649.59	10.47	865341.21	
8	010103003001	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾类别：建筑垃圾 2.工程量均为暂估量，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整	t	500	50	25000	
合计							3154983.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详见地勘报告 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.04	0.03	10.7	0.89	0.51	14.17
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.开挖深度：详见图纸 3.部位：坡顶截水沟	m3	1.96	0.04	13.26	1.06	0.61	16.93
3	010102007001	回填方	1.填方部位：地下室基坑（原场地高程以下） 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	5.24	0.15	29.45	2.43	1.39	38.66
4	010102007002	回填方	1.填方部位：地下室顶板 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	2.76	0.08	15.88	1.3	0.76	20.78
5	010102007003	回填方	1.填方部位：原场地高程以上(地下室范围以外） 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	1.68	0.09	16.11	1.24	0.72	19.84
		A.3 平整场地及其他								
6	010103001001	平整场地	1.土石类别：详见地勘报告	m2	0.15		0.59	0.05	0.03	0.82
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余方	m3		0.04	9.39	0.66	0.38	10.47
8	010103003001	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾类别：建筑垃圾 2.工程量均为暂估量，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整	t		50				50

材料暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		119889.36	
2	011601007001	文明施工		37859.8	
3	011601008001	环境保护		14197.42	
4	011601006001	临时设施		53634.71	
5	011601010001	冬雨季施工增加		3943.73	
6	011601011001	夜间施工增加		6309.97	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1577.49	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1656.37	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		27089.5	
合计				266158.35	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3154983.17	3.8	119889.36						
2	011601007001	文明施工	3154983.17	1.2	37859.8						
3	011601008001	环境保护	3154983.17	0.45	14197.42						
4	011601006001	临时设施	3154983.17	1.7	53634.71						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3154983.17	0.125	3943.73						
6	011601011001	夜间施工增加	3154983.17	0.2	6309.97						
7	011601012001	特殊地区施工	3154983.17								
8	011601013001	二次搬运	3154983.17								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3154983.17	0.05	1577.49						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	3154983.17								
11	011601016001	按质论价	3154983.17								
12	011601017001	建筑工人实名制	3154983.17	0.0525	1656.37						
13	011601018001	特殊施工降效	3154983.17								
14	011601019001	协管	3154983.17								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			27089.5						
合计					266158.35						-

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	315498.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		315498.32			-

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			157749.16			
2	未确定工程暂列金额			157749.16			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	315498.32			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3736639.84	9	336297.59
合计					336297.59

发包人提供材料一览表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大型土石方　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6615605.88
1.1	桩基工程	6615605.88
2	措施项目	583650.88
2.1	其中：安全生产	251393.02
3	其他项目	661560.58
3.1	其中：暂列金额	661560.58
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	707473.56
合　计		8568290.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					6615605.88	
		非人防					3359037	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	10437	319.46	3334204.02	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	81	306.58	24832.98	
		2#楼					1099394.58	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	3360	319.81	1074561.6	
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	81	306.58	24832.98	
		3#					1078587.15	
5	010301001005	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	3297	319.61	1053754.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010301001006	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	81	306.58	24832.98	
		7#					1078587.15	
7	010301001007	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	3297	319.61	1053754.17	
8	010301001008	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	81	306.58	24832.98	
合计							6615605.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		非人防								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	10.94	273.75	28.98	3.69	2.1	319.46
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58
		2#楼								
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	11	273.75	29.22	3.72	2.12	319.81
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58
		3#								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	010301001005	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	10.97	273.75	29.08	3.7	2.11	319.61
6	010301001006	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58
		7#								
7	010301001007	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	10.97	273.75	29.08	3.7	2.11	319.61
8	010301001008	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		251393.02	
2	011601007001	文明施工		79387.27	
3	011601008001	环境保护		29770.23	
4	011601006001	临时设施		112465.3	
5	011601010001	冬雨季施工增加		8269.51	
6	011601011001	夜间施工增加		13231.21	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		3307.8	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		3473.19	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		82353.35	
合计				583650.88	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6615605.88	3.8	251393.02						
2	011601007001	文明施工	6615605.88	1.2	79387.27						
3	011601008001	环境保护	6615605.88	0.45	29770.23						
4	011601006001	临时设施	6615605.88	1.7	112465.3						
5	011601010001	冬雨季施工增加	6615605.88	0.125	8269.51						
6	011601011001	夜间施工增加	6615605.88	0.2	13231.21						
7	011601012001	特殊地区施工	6615605.88								
8	011601013001	二次搬运	6615605.88								
9	011601014001	已完工程及设备保护	6615605.88	0.05	3307.8						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	6615605.88								
11	011601016001	按质论价	6615605.88								
12	011601017001	建筑工人实名制	6615605.88	0.0525	3473.19						
13	011601018001	特殊施工降效	6615605.88								
14	011601019001	协管	6615605.88								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			82353.35						
合计					583650.88						-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	661560.58			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		661560.58			-

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			330780.29			
2	未确定工程暂列金额			330780.29			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	661560.58			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7860817.34	9	707473.56
合计					707473.56

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4266855.03
1.1	桩基工程	4266855.03
2	措施项目	323320.95
2.1	其中：安全生产	162140.49
3	其他项目	426685.5
3.1	其中：暂列金额	426685.5
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	451517.53
合　计		5468379.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					4266855.03	
		8#					2066789.07	
1	010301001009	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	6363	319.61	2033678.43	
2	010301001010	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	108	306.58	33110.64	
		9#					2200065.96	
3	010301001011	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	6720	320	2150400	
4	010301001012	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	162	306.58	49665.96	
合计							4266855.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		8#								
1	010301001009	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	10.97	273.75	29.08	3.7	2.11	319.61
2	010301001010	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58
		9#								
3	010301001011	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	11.04	273.75	29.36	3.73	2.12	320
4	010301001012	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		162140.49	
2	011601007001	文明施工		51202.26	
3	011601008001	环境保护		19200.85	
4	011601006001	临时设施		72536.54	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5333.57	
6	011601011001	夜间施工增加		8533.71	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2133.43	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2240.1	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				323320.95	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4266855.03	3.8	162140.49						
2	011601007001	文明施工	4266855.03	1.2	51202.26						
3	011601008001	环境保护	4266855.03	0.45	19200.85						
4	011601006001	临时设施	4266855.03	1.7	72536.54						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4266855.03	0.125	5333.57						
6	011601011001	夜间施工增加	4266855.03	0.2	8533.71						
7	011601012001	特殊地区施工	4266855.03								
8	011601013001	二次搬运	4266855.03								
9	011601014001	已完工程及设备保护	4266855.03	0.05	2133.43						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	4266855.03								
11	011601016001	按质论价	4266855.03								
12	011601017001	建筑工人实名制	4266855.03	0.0525	2240.1						
13	011601018001	特殊施工降效	4266855.03								
14	011601019001	协管	4266855.03								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					323320.95						-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	426685.5			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		426685.5			-

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			213342.75			
2	未确定工程暂列金额			213342.75			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	426685.5			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5016861.48	9	451517.53
合计					451517.53

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基工程（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3280661.79
1.1	桩基工程	3280661.79
2	措施项目	248592.15
2.1	其中：安全生产	124665.15
3	其他项目	328066.18
3.1	其中：暂列金额	328066.18
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	347158.81
合　计		4204478.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					3280661.79	
		10#					2543508.81	
1	010301001013	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	7833	320.49	2510398.17	
2	010301001014	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	108	306.58	33110.64	
		人防					737152.98	
3	010301001015	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	2226	320	712320	
4	010301001016	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	81	306.58	24832.98	
合计							3280661.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		10#								
1	010301001013	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	11.13	273.75	29.69	3.77	2.15	320.49
2	010301001014	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预制混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58
		人防								
3	010301001015	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长21m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-10S,11N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.工程桩	m	11.04	273.75	29.36	3.73	2.12	320
4	010301001016	预制钢筋混凝土实心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：送桩深度详见设计图纸，桩长27m 3.桩截面形式人尺寸：YZH-400(C60)-B-13S,14N预应力混凝土方桩 4.混凝土强度等级：C60 5.检测桩	m	8.19	272.41	21.65	2.76	1.57	306.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		124665.15	
2	011601007001	文明施工		39367.94	
3	011601008001	环境保护		14762.98	
4	011601006001	临时设施		55771.25	
5	011601010001	冬雨季施工增加		4100.83	
6	011601011001	夜间施工增加		6561.32	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1640.33	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1722.35	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				248592.15	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3280661.79	3.8	124665.15						
2	011601007001	文明施工	3280661.79	1.2	39367.94						
3	011601008001	环境保护	3280661.79	0.45	14762.98						
4	011601006001	临时设施	3280661.79	1.7	55771.25						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3280661.79	0.125	4100.83						
6	011601011001	夜间施工增加	3280661.79	0.2	6561.32						
7	011601012001	特殊地区施工	3280661.79								
8	011601013001	二次搬运	3280661.79								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3280661.79	0.05	1640.33						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	3280661.79								
11	011601016001	按质论价	3280661.79								
12	011601017001	建筑工人实名制	3280661.79	0.0525	1722.35						
13	011601018001	特殊施工降效	3280661.79								
14	011601019001	协管	3280661.79								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					248592.15						-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	328066.18			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		328066.18			-

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			164033.09			
2	未确定工程暂列金额			164033.09			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	328066.18			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3857320.12	9	347158.81
合计					347158.81

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基工程（人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3049274.15
1.1	搅拌桩及护坡	2137151.44
1.2	冠梁	912122.71
2	措施项目	283371.65
2.1	其中：安全生产	115872.42
3	其他项目	304927.42
3.1	其中：暂列金额	304927.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	327381.59
合　计		3964954.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		搅拌桩及护坡					2137151.44	
1	010202002001	型钢水泥土搅拌墙	1.地层类别：详见地勘报告 2.搅拌桩直径：桩长14.8m，桩径850mm@1200，三轴搅拌桩，套接一孔，两搅两喷 3.水泥强度等级、掺量：水泥强度等级42.5级，水泥掺入量22%（上部空搅范围水泥掺入量8%） 4.型钢规格型号：HN700*300*13*24 5.型钢是否拔出：拔出	m3	1547.19	487.68	754533.62	
2	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.地层类别：详见地勘报告 2.空桩长度、桩长：桩长12m 3.桩截面尺寸：850mm@1200 4.做法、搅拌要求：三轴搅拌桩，套接一孔，两搅两喷 5.水泥强度等级、掺量：水泥强度等级42.5级，水泥掺入量22%（上部空搅范围水泥掺入量8%）	m3	2413.02	264.16	637423.36	
3	010202008001	土钉	1.地层类别：详见地勘报告 2.土钉类型、深度、部位：Φ18以内三级钢，深度1m、护坡	m	2805.74	14.77	41440.78	
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位：基坑边坡 2.厚度：60mm 3.材料种类：商品混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m2	5038.91	82.57	416062.8	
5	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ6HRB400 2.使用部位：基坑边坡	t	8.949	5773.94	51670.99	
6	010401007001	砖检查井	1.井截面、深度：集水井，详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级：实心砖 3.垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石 4.底板厚度及混凝土强度等级：120厚C20商品混凝土 5.砂浆强度等级：M7.5	座	22	861.55	18954.1	
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌止水坎 2.砖品种、规格、强度等级：实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	48.53	878.67	42641.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.沟截面尺寸：详见图纸 3.垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度：120厚C20商品混凝土 5.砂浆强度等级：M7.5	m	649.43	173.79	112864.44	
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：集水井、排水沟	m2	169.8	84.57	14359.99	
10	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：止水坎 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆面层	m2	566.22	35.74	20236.7	
11	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.栏杆(板)材料种类、规格：1.2m高，Φ48×3.0钢管，具体详见图纸	m	674.07	40	26962.8	
		冠梁					912122.71	
12	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1.部位：冠梁 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	112.67	470.92	53058.56	
13	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	18.78	484.99	9108.11	
14	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1.构件部位：冠梁	m2	321.91	54.69	17605.26	
15	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：冠梁	m2	26.83	84.57	2269.01	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					830081.77	
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	6.803	5155.3	35071.51	
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	7.738	4516.14	34945.89	
18	011601005001	施工降水		项	1	760064.37	760064.37	
合计							3049274.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		搅拌桩及护坡								
1	010202002001	型钢水泥土搅拌墙	1.地层类别：详见地勘报告 2.搅拌桩直径：桩长14.8m，桩径850mm@1200，三轴搅拌桩，套接一孔，两搅两喷 3.水泥强度等级、掺量：水泥强度等级42.5级，水泥掺入量22%（上部空搅范围水泥掺入量8%） 4.型钢规格型号：HN700*300*13*24 5.型钢是否拔出：拔出	m3	59.3	250.59	134.25	29.51	14.03	487.68
2	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.地层类别：详见地勘报告 2.空桩长度、桩长：桩长12m 3.桩截面尺寸：850mm@1200 4.做法、搅拌要求：三轴搅拌桩，套接一孔，两搅两喷 5.水泥强度等级、掺量：水泥强度等级42.5级，水泥掺入量22%（上部空搅范围水泥掺入量8%）	m3	32.87	132.92	74.27	16.33	7.77	264.16
3	010202008001	土钉	1.地层类别：详见地勘报告 2.土钉类型、深度、部位：Φ18以内三级钢，深度1m、护坡	m	6.08	3.82	2.86	1.36	0.65	14.77
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位：基坑边坡 2.厚度：60mm 3.材料种类：商品混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m2	24.43	30.84	17.8	6.44	3.06	82.57
5	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ6HRB400 2.使用部位：基坑边坡	t	1868.83	3414.62	57.15	293.7	139.64	5773.94
6	010401007001	砖检查井	1.井截面、深度：集水井，详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级：实心砖 3.垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石 4.底板厚度及混凝土强度等级：120厚C20商品混凝土 5.砂浆强度等级：M7.5	座	277.08	494.3	22.71	45.73	21.73	861.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌止水坎 2.砖品种、规格、强度等级：实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	394	385.97	8.2	61.34	29.16	878.67
8	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.沟截面尺寸：详见图纸 3.垫层材料种类、厚度：50mm厚碎石 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度：120厚C20商品混凝土 5.砂浆强度等级：M7.5	m	56.44	96.06	7.02	9.67	4.6	173.79
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：集水井、排水沟	m2	47.22	25.45	1.04	7.36	3.5	84.57
10	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：止水坎 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆面层	m2	19.51	11.03	0.66	3.08	1.46	35.74
11	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.栏杆(板)材料种类、规格：1.2m高，φ48×3.0钢管，具体详见图纸	m		40				40
		冠梁								
12	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1.部位：冠梁 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	438.17	1.13	4.08	1.94	470.92
13	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	65.1	404.05	0.97	10.08	4.79	484.99
14	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1.构件部位：冠梁	m2	27	20.15	1.2	4.3	2.04	54.69
15	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：冠梁	m2	47.22	25.45	1.04	7.36	3.5	84.57
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	216.96	103.14	5155.3
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	919.99	3329.35	48.82	147.74	70.24	4516.14
18	011601005001	施工降水		项	153511.38	146639.5	347230.3	76385.37	36297.82	760064.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		115872.42	
2	011601007001	文明施工		36591.29	
3	011601008001	环境保护		13721.73	
4	011601006001	临时设施		51837.66	
5	011601010001	冬雨季施工增加		3811.59	
6	011601011001	夜间施工增加		6098.55	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1524.64	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1600.87	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		52312.9	
合计				283371.65	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3049274.15	3.8	115872.42						
2	011601007001	文明施工	3049274.15	1.2	36591.29						
3	011601008001	环境保护	3049274.15	0.45	13721.73						
4	011601006001	临时设施	3049274.15	1.7	51837.66						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3049274.15	0.125	3811.59						
6	011601011001	夜间施工增加	3049274.15	0.2	6098.55						
7	011601012001	特殊地区施工	3049274.15								
8	011601013001	二次搬运	3049274.15								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3049274.15	0.05	1524.64						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	3049274.15								
11	011601016001	按质论价	3049274.15								
12	011601017001	建筑工人实名制	3049274.15	0.0525	1600.87						
13	011601018001	特殊施工降效	3049274.15								
14	011601019001	协管	3049274.15								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			52312.9						
合计					283371.65						-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	304927.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		304927.42			-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			152463.71			
2	未确定工程暂列金额			152463.71			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	304927.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3637573.22	9	327381.59
合计					327381.59

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑支护工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	29281706.86
1.1	桩基工程	182892.95
1.2	砌筑工程	899995.9
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	19113839.85
1.4	金属结构工程	2714.5
1.5	门窗工程	243756.87
1.6	屋面及防水工程	4038934.55
1.7	保温、隔热、防腐工程	121725.11
1.8	楼地面装饰工程	2114601.77
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1124676.84
1.10	天棚工程	10449.21
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	1291638.81
1.12	其他装饰工程	68598
1.13	其他装饰工程	67882.5
2	措施项目	3179420.65
2.1	其中：安全生产	1112704.86
3	其他项目	3828170.68
3.1	其中：暂列金额	2928170.68
3.2	其中：专业工程暂估价	900000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3185036.84
合　计		39474335.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					182892.95	
		C.1 预制桩					182892.95	
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	15	140.83	2112.45	
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	22.543	6040.78	136177.3	
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	976	45.7	44603.2	
		砌筑工程					899995.9	
		D.1 砖砌体					8392.1	
4	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	6.42	610.73	3920.89	
5	010401011001	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.墙体类型：外墙后浇带防护墙 3.砂浆强度等级：M10	m3	4.93	906.94	4471.21	
		D.2 砌块砌体					891603.8	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	1315.65	640.19	842265.97	
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	14.12	640.19	9039.48	
8	010401010002	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.沟截面尺寸：详见图纸 3.底板混凝土种类、强度等级及厚度：100厚C20商品混凝土 4.砂浆强度等级：M7.5 5.20mm厚水泥防水砂浆抹面	m	7.5	170.98	1282.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010401010003	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：M10混凝土实心砖、M3.5页岩空心砖 2.沟截面尺寸：300*440 3.垫层材料种类、厚度：块石滤水层 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度：60厚沟盖板 5.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 6.土工布一层	m	200	195.08	39016	
		混凝土及钢筋混凝土工程					19113839.85	
		E.1 基础及楼地面垫层					724397.91	
10	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	1428.68	507.04	724397.91	
		E.2 现浇混凝土构件					6671848.31	
11	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	6382.69	527.67	3367954.03	
12	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1	535.18	535.18	
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	151.13	548.53	82899.34	
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.备注：异形柱	m3	3.17	553.94	1755.99	
15	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	51.27	561.71	28798.87	
16	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	98.73	535.36	52856.09	
17	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	591.87	554.02	327907.82	
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8	m3	50.4	574.23	28941.19	
19	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	257.28	561.03	144341.8	
20	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	17.06	547.83	9345.98	
21	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	291.9	534.62	156055.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	595.24	558.95	332709.4	
23	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	155.48	513.7	79870.08	
24	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	150.04	500.13	75039.51	
25	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	1923.92	563.3	1083744.14	
26	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	329.89	518.05	170899.51	
27	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	229.21	504.48	115631.86	
28	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	131.71	504.48	66445.06	
29	010502019001	其他板	1.板名称：空调板、风井盖板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	4.26	577.77	2461.3	
30	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	39.37	551.43	21709.8	
31	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	50.73	537.86	27285.64	
32	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	85.31	878.76	74967.02	
33	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	44.19	715.63	31623.69	
34	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	11.63	793.72	9230.96	
35	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	12.15	682.05	8286.91	
36	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	258.5	784.6	202819.1	
37	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	15.31	983.18	15052.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010502033003	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	1.26	899.15	1132.93	
39	010502033004	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	1.17	881.29	1031.11	
40	010502033005	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	149.06	893.44	133176.17	
41	010502033006	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	4.19	869.58	3643.54	
42	010502033007	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	3.42	773.43	2645.13	
43	010502033008	后浇带	1.部位：外墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	11.6	864.05	10022.98	
44	010502033009	后浇带	1.部位：内墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C45	m3	1.13	909.83	1028.11	
		E.5 混凝土模板					4108163.22	
45	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	318.58	94.1	29978.38	
46	010505001004	垫层模板	1.垫层部位：排水沟垫层	m2	1.5	94.1	141.15	
47	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	656.81	73.01	47953.7	
48	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	373.4	199.14	74358.88	
49	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	50	71.07	3553.5	
50	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	781.2	100.37	78409.04	
51	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	3954.42	118.59	468954.67	
52	010505004005	柱面模板	1.模板形式：直型模板 2.对拉螺栓封堵	m2	1160.15	82.77	96025.62	
53	010505004006	柱面模板	1.异形柱模板 2.对拉螺栓封堵	m2	18.06	129.4	2336.96	
54	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	2582.56	90.77	234418.97	
55	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	52.92	76.95	4072.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010505005003	墙面模板	1.模板形式：弧形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	49.55	104.31	5168.56	
57	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内	m2	2490.55	128.34	319637.19	
58	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	2993.16	107.28	321106.2	
59	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内	m2	46.47	83.24	3868.16	
60	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	7917.09	121.9	965093.27	
61	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内 3.净高：超3.6m，5m内	m2	3514.04	100.31	352493.35	
62	010505008001	其他板模板	1.构件名称：空调板、风井盖板 2.模板形式：直形模板	m2	53.42	105.07	5612.84	
63	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	927.7	139.46	129377.04	
64	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	1002.61	101.57	101835.1	
65	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	459.95	74.3	34174.29	
66	010505013001	过梁模板	1.直形模板	m2	146.44	98.44	14415.55	
67	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	243.29	105.12	25574.64	
68	010505015001	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙 2.净高：超3.6m，5m内	m2	3095.67	93.43	289228.45	
69	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	2514.82	79.15	199048	
70	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	6288	11.28	70928.64	
71	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	139.59	154.73	21598.76	
72	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	578.28	351.03	202993.63	
73	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	72.9	79.65	5806.49	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					7609430.41	
74	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	24.561	5436.29	133520.72	
75	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	554.457	5043.33	2796309.62	
76	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	36.561	4529.96	165619.87	
77	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	62.05	5472.46	339566.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	9.427	5071.41	47808.18	
79	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内带E	t	55.069	5947.72	327534.99	
80	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内带E	t	25.391	5323.45	135167.72	
81	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	8.755	5436.29	47594.72	
82	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	79.015	5479.78	432984.82	
83	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	12	4529.96	54359.52	
84	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以	t	16.494	5436.29	89666.17	
85	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	13.478	6974.8	94006.35	
86	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	0.237	4529.96	1073.6	
87	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	48.891	5458.9	266891.08	
88	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	5.9	5060.45	29856.66	
89	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	1.837	11265.42	20694.58	
90	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500φ18以内	t	1.483	5137.16	7618.41	
91	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500φ25以内	t	11.586	4621.41	53543.66	
92	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内带E	t	2.917	5496.1	16032.12	
93	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内带E	t	18.758	5133.46	96293.44	
94	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内带E	t	34.256	4591.55	157288.14	
95	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500φ18以内带E	t	2.717	5180	14074.06	
96	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500φ25以内带E	t	97.019	4621.41	448364.58	
97	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	152.437	5526.3	842412.59	
98	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	127.802	5043.99	644632.01	
99	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	7.174	4529.96	32497.93	
100	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	13.153	5043.33	66334.92	
101	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	5.155	5436.29	28024.07	
102	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	3.99	5169.74	20627.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	0.906	5436.29	4925.28	
104	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1.039	5086.17	5284.53	
105	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.738	5436.29	20320.85	
106	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	17.735	5043.33	89443.46	
107	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	6.884	7606.33	52361.98	
108	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	865.81	18.25	15801.03	
109	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	545.04	19.99	10895.35	
		金属结构工程					2714.5	
		F.7 其他钢构件					2714.5	
110	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	0.43	6312.79	2714.5	
		门窗工程					243756.87	
		H.2 金属门					170723.32	
111	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	219.12	536.94	117654.29	
112	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	112.86	470.22	53069.03	
		H.3 金属卷帘(闸)门					66011.69	
113	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：详见图纸 2.门材质：特级钢制防火卷帘 3.五金种类、规格：含配套五金 4.驱动类型：电动 5.其他工艺要求：耐火极限≥3h	m2	144.25	457.62	66011.69	
		H.Z 金属窗					7021.86	
114	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质及规格：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	1.44	775.49	1116.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.框材质、规格：铝合金	m2	19.23	307.08	5905.15	
		屋面及防水工程					4038934.55	
		J.2 屋面防水及其他					1630094.26	
116	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	3310.54	53.24	176253.15	
117	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	13242.14	48.8	646216.43	
118	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	8276.34	6.82	56444.64	
119	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	8276.34	66.09	546983.31	
120	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	22.05	5478.65	120804.23	
121	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	3310.54	18.37	60814.62	
122	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	3310.54	6.82	22577.88	
		J.3 墙面防水、防潮					358421.62	
123	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	5999.83	48.8	292791.7	
124	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.附加层	m2	41.1	48.8	2005.68	
125	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2	1694.45	30	50833.5	
126	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	399.36	25	9984	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	988.29	2.84	2806.74	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					13470.3	
128	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2	449.01	30	13470.3	
		J.5 基础防水及止水带					2036948.37	
129	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	28115.87	52.72	1482268.67	
130	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2	1676.59	48.8	81817.59	
131	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	22334.27	3.45	77053.23	
132	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	3912.54	82.23	321728.16	
133	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	670.05	101.08	67728.65	
134	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	670.05	9.48	6352.07	
		保温、隔热、防腐工程					121725.11	
135	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	2999.92	40.15	120446.79	
136	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚复合聚乙烯减振隔声毡,基础投影范围外延伸500	m2	116	11.02	1278.32	
		楼地面装饰工程					2114601.77	
		L.1 整体面层及找平层					1782694.14	
137	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	6533.33	30.09	196587.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	6533.33	155.27	1014430.15	
139	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	689.88	116.84	80605.58	
140	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢φ6.5	t	16.036	5478.65	87855.63	
141	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：采光井	m2	546.49	3.49	1907.25	
142	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	2000.95	61.08	122218.03	
143	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	433.52	26.13	11327.88	
144	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	181.2	61.08	11067.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	548.81	47.52	26079.45	
146	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10~40碎石回填,灌M5混合砂浆，地基土,分层夯实,压实系数≥0.94	m3	92.29	592.27	54660.6	
147	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	25.95	557.46	14466.09	
148	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下使用空间） 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	55.92	685.3	38321.98	
149	011101003002	自流平楼地面	1.面漆材料种类、厚度：无震动环氧地坪	m2	559.2	110	61512	
150	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类：轻质混凝土 2.填充部位：汽车坡道底部、非机动车坡道底部	m3	170	362.67	61653.9	
		L.2 石材及块料面层					68589.72	
151	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆粘接层，20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：10mm厚防滑面砖 3.勾缝材料种类：专用防霉填缝,缝宽2mm 4.部位：配电房、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池	m2	332.14	152.28	50578.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水砂浆 2.面层材料品种、规格：10厚防滑面砖饰面层	m2	116.73	154.3	18011.44	
		L.5 踢脚线					39423.55	
153	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	2960.56	11.75	34786.58	
154	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用胶粘结 3.面层材料品种、规格：同地砖楼面	m	130.84	35.44	4636.97	
		L.7 台阶装饰					1322.26	
155	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆面层	m2	21.78	60.71	1322.26	
		L.8 零星装饰项目					222572.1	
156	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	2500	18.75	46875	
157	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	15	242.14	3632.1	
158	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个	433	240	103920	
159	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	320	105.78	33849.6	
160	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	567	56.2	31865.4	
161	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	135	18	2430	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1124676.84	
		M.1 墙、柱面抹灰					799798.73	
162	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	15609.04	41.74	651521.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	4581.94	2.86	13104.35	
164	011201004002	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平	m2	388.94	28.6	11123.68	
165	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	1073.14	41.44	44470.92	
166	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	516.65	52.82	27289.45	
167	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	537.42	39.18	21056.12	
168	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室入户大堂 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	200.07	41.32	8266.89	
169	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定,刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	200.07	25.64	5129.79	
170	011201004006	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道，9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)压实抹平，6厚DPM20砂浆(1：2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或留出纹道	m2	405	44.04	17836.2	
		M.3 墙、柱面块料面层					129361.05	
171	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位：坡道出入口 2.面层材料品种、规格：贴12厚薄型石材，石材背面涂5厚胶粘剂 3.缝宽、勾缝材料种类：DTG砂浆勾缝	m2	405	319.41	129361.05	
		M.5 墙、柱饰面					195517.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料 2.隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面层材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房	m2	485.74	244.47	118748.86	
173	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：附墙U型夹，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：18mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格：40*80@50铝方通	m2	180	426.49	76768.2	
		天棚工程					10449.21	
		N.2 天棚吊顶					10449.21	
174	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	48.45	215.67	10449.21	
		油漆、涂料、裱糊工程					1291638.81	
		P.3 抹灰面油漆					819180.92	
175	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	19600.94	40.37	791289.95	
176	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	661.08	42.19	27890.97	
		P.4 喷刷涂料					472457.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	13000.41	35.57	462424.58	
178	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	214.8	46.71	10033.31	
		其他装饰工程					68598	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					68598	
179	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	328.98	190	62506.2	
180	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	27.69	220	6091.8	
		其他装饰工程					67882.5	
181	040601029001	池槽盖板	1.材质：耐轮压金属盖板(球墨铸铁篦子)	m2	193.95	350	67882.5	
合计							29281706.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	29.62	24.31	52.29	24.37	10.24	140.83
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	2192.8	2866.16	39.14	663.85	278.83	6040.78
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	19.08	18.56		5.67	2.39	45.7
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
4	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	182.32	340.18	7.87	56.58	23.78	610.73
5	010401011001	贴砌砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.墙体类型：外墙后浇带防护墙 3.砂浆强度等级：M10	m3	317	440.45	10.94	97.56	40.99	906.94
		D.2 砌块砌体								
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010401010002	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.沟截面尺寸：详见图纸 3.底板混凝土种类、强度等级及厚度：100厚C20商品混凝土 4.砂浆强度等级：M7.5 5.20mm厚水泥防水砂浆抹面	m	55.96	87.8	2.51	17.4	7.31	170.98
9	010401010003	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：M10混凝土实心砖、M3.5页岩空心砖 2.沟截面尺寸：300*440 3.垫层材料种类、厚度：块石滤水层 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度：60厚沟盖板 5.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 6.土工布一层	m	50.75	120.74	1.51	15.55	6.53	195.08
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
10	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	65.1	413.05	0.97	19.66	8.26	507.04
		E.2 现浇混凝土构件								
11	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	21.7	495.83	0.68	6.66	2.8	527.67
12	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.备注：异形柱	m3	71.5	450.65	1.11	21.6	9.08	553.94
15	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	67.6	463.97	1.11	20.44	8.59	561.71
16	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	40.9	494.26	1.11	12.5	5.25	554.02
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8	m3	62.6	482.65	1.78	19.15	8.05	574.23
19	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	62.6	469.45	1.78	19.15	8.05	561.03
20	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
21	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	42	497.6	1.13	12.83	5.39	558.95
23	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	42	452.35	1.13	12.83	5.39	513.7
24	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
25	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	39.5	505.05	1.45	12.18	5.12	563.3
26	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	39.5	459.8	1.45	12.18	5.12	518.05
27	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
28	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
29	010502019001	其他板	1.板名称：空调板、风井盖板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	82.9	457.31	1.78	25.19	10.59	577.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	452.74	1.78	20.64	8.67	551.43
31	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
32	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
33	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
34	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
35	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
36	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	94.88	573.86	53.27	44.07	18.52	784.6
37	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	174.2	660.93	52.33	67.4	28.32	983.18
38	010502033003	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	155.18	603.99	52.31	61.73	25.94	899.15
39	010502033004	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	154.21	587.52	52.31	61.44	25.81	881.29
40	010502033005	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	127.2	636.18	53.65	53.81	22.6	893.44
41	010502033006	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	132.05	605.42	53.65	55.25	23.21	869.58
42	010502033007	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	113.35	535.89	53.64	49.68	20.87	773.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010502033008	后浇带	1.部位：外墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	144.99	583.01	52.57	58.78	24.7	864.05
44	010502033009	后浇带	1.部位：内墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C45	m3	162.33	604.1	52.59	63.94	26.87	909.83
		E.5 混凝土模板								
45	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	47.22	25.45	1.04	14.36	6.03	94.1
46	010505001004	垫层模板	1.垫层部位：排水沟垫层	m2	47.22	25.45	1.04	14.36	6.03	94.1
47	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	31.22	26.62	1.39	9.7	4.08	73.01
48	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	82.21	77.99	2.95	25.34	10.65	199.14
49	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.89	1.47	9.45	3.97	71.07
50	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	53.12	22.5	1.62	16.29	6.84	100.37
51	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	65.38	23.28	1.62	19.93	8.38	118.59
52	010505004005	柱面模板	1.模板形式：直型模板 2.对拉螺栓封堵	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
53	010505004006	柱面模板	1.异形柱模板 2.对拉螺栓封堵	m2	72.33	23.95	1.8	22.05	9.27	129.4
54	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	46.14	23.42	1.2	14.09	5.92	90.77
55	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	36.5	23.31	1.2	11.22	4.72	76.95
56	010505005003	墙面模板	1.模板形式：弧形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	49.46	32.25	1.19	15.07	6.34	104.31
57	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内	m2	64.04	33.93	2.33	19.74	8.3	128.34
58	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.89	2.33	15.35	6.45	107.28
59	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	56.18	23.83	12.76	20.51	8.62	121.9
61	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内 3.净高：超3.6m，5m内	m2	51.96	23.17	2.27	16.13	6.78	100.31
62	010505008001	其他板模板	1.构件名称：空调板、风井盖板 2.模板形式：直形模板	m2	56.57	21.63	2.09	17.45	7.33	105.07
63	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
64	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
65	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
66	010505013001	过梁模板	1.直形模板	m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
67	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	53.2	26.51	2.06	16.44	6.91	105.12
68	010505015001	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙 2.净高：超3.6m，5m内	m2	49.39	21.48	1.19	15.05	6.32	93.43
69	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	39.43	21.37	1.19	12.08	5.08	79.15
70	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	3.38	5.84	0.44	1.14	0.48	11.28
71	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	51.7	70.12	7.79	17.69	7.43	154.73
72	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	56.77	212.79	40.4	28.91	12.16	351.03
73	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	39.71	21.46	1.19	12.17	5.12	79.65
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
74	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
75	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
76	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
77	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1427.03	3412.52	21.08	430.82	181.01	5472.46
78	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1228.53	3237.1	60.96	383.63	161.19	5071.41
79	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1564.46	3296.45	299.38	554.46	232.97	5947.72
80	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	1219.71	3520.39	47.78	377.1	158.47	5323.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
82	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1374.67	3277.24	173.7	460.62	193.55	5479.78
83	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
84	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
85	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1950.41	3412.57	553.84	744.95	313.03	6974.8
86	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
87	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1417.49	3412.52	21.08	427.98	179.83	5458.9
88	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1220.83	3237.1	60.96	381.33	160.23	5060.45
89	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	2085.01	8126.18	121.84	656.53	275.86	11265.42
90	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内	t	1265	3245.05	65.13	395.71	166.27	5137.16
91	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内	t	868	3313.27	51.61	273.58	114.95	4621.41
92	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	1443.65	3412.52	21.08	435.76	183.09	5496.1
93	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1242.04	3279.94	60.96	387.65	162.87	5133.46
94	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	854.93	3305.49	49.15	268.96	113.02	4591.55
95	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内带E	t	1265	3287.89	65.13	395.71	166.27	5180
96	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内带E	t	868	3313.27	51.61	273.58	114.95	4621.41
97	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1432.2	3458.59	21.37	432.44	181.7	5526.3
98	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1209.26	3237.1	60.96	377.89	158.78	5043.99
99	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
100	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
101	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
102	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1239.1	3318.23	62.49	387.22	162.7	5169.74
103	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
105	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
106	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
107	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
108	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
109	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								
110	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	1620.44	3946.47	43.04	494.9	207.94	6312.79
		门窗工程								
		H.2 金属门								
111	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	45.48	472.24		13.53	5.69	536.94
112	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	35.21	420.13		10.48	4.4	470.22
		H.3 金属卷帘(闸)门								
113	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：详见图纸 2.门材质：特级钢制防火卷帘 3.五金种类、规格：含配套五金 4.驱动类型：电动 5.其他工艺要求：耐火极限≥3h	m2	77.24	346.01	1.22	23.34	9.81	457.62
		H.Z 金属窗								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质及规格：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	59.65	690.63		17.75	7.46	775.49
115	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.框材质、规格：铝合金	m2		307.08				307.08
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
116	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		53.24				53.24
117	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8
118	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
119	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	26.75	27.91	0.09	7.99	3.35	66.09
120	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65
121	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	2.17	15.28		0.65	0.27	18.37
122	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
		J.3 墙面防水、防潮								
123	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8
124	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.附加层	m2		48.8				48.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2		30				30
126	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2		25				25
127	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	1.86	0.15	0.03	0.56	0.24	2.84
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
128	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2		30				30
		J.5 基础防水及止水带								
129	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	1.38	49.33	1	0.71	0.3	52.72
130	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2		48.8				48.8
131	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
132	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	26.93	42.9	0.72	8.22	3.46	82.23
133	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	13.27	82.2		3.95	1.66	101.08
134	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	2.23	6.3		0.67	0.28	9.48
		保温、隔热、防腐工程								
135	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	19.78	11.83	0.13	5.92	2.49	40.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚复合聚乙烯减振隔声毡,基础投影范围外延伸500	m2	2.26	7.81		0.67	0.28	11.02
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
137	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	9.58	14.63	1.3	3.23	1.35	30.09
138	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	74.37	44.44	3.54	23.18	9.74	155.27
139	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	38.03	55.31	5.23	12.87	5.4	116.84
140	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65
141	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位：采光井	m2	2.11	0.49		0.63	0.26	3.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
142	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08
143	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	7.07	15.99	0.06	2.12	0.89	26.13
144	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08
145	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	18.69	19.83	0.78	5.79	2.43	47.52
146	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10~40碎石回填,灌M5混合砂浆，地基土,分层夯实,压实系数≥0.94	m3	121.85	404.42	10.2	39.29	16.51	592.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
147	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	100.07	413.7	0.99	30.07	12.63	557.46
148	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下使用空间） 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	189.04	414.98	0.99	56.54	23.75	685.3
149	011101003002	自流平楼地面	1.面漆材料种类、厚度：无震动环氧地坪	m2		110				110
150	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类：轻质混凝土 2.填充部位：汽车坡道底部、非机动车坡道底部	m3	81.82	246.28		24.34	10.23	362.67
		L.2 石材及块料面层								
151	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆粘接层，20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：10mm厚防滑面砖 3.勾缝材料种类：专用防霉填缝,缝宽2mm 4.部位：配电房、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池	m2	46.69	84.16	1.19	14.25	5.99	152.28
152	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水砂浆 2.面层材料品种、规格：10厚防滑面砖饰面层	m2	44.97	89.61	0.51	13.53	5.68	154.3
		L.5 踢脚线								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
154	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用胶粘结 3.面层材料品种、规格：同地砖楼面	m	15.38	13.52	0.03	4.58	1.93	35.44
		L.7 台阶装饰								
155	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆面层	m2	23.22	15.46	8.59	9.46	3.98	60.71
		L.8 零星装饰项目								
156	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	1.45	12.05	3.26	1.4	0.59	18.75
157	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	24.28	80	89.7	33.91	14.25	242.14
158	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个		240				240
159	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	12.46	88.05		3.71	1.56	105.78
160	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	6.34	46.97	0.15	1.93	0.81	56.2
161	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个		18				18
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
162	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	20.92	10.76	0.86	6.48	2.72	41.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1.86	0.17	0.03	0.56	0.24	2.86
164	011201004002	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平	m2	15.49	5.62	0.66	4.81	2.02	28.6
165	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	13.27	22.13	0.3	4.04	1.7	41.44
166	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	25.4	14.74	1.37	7.96	3.35	52.82
167	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	18.87	11.39	0.66	5.82	2.44	39.18
168	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室入户大堂 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.37	0.86	6.47	2.72	41.32
169	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定,刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.85	10.02	0.13	3.27	1.37	25.64
170	011201004006	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道，9厚DPM15砂浆(1：3水泥砂浆)压实抹平，6厚DPM20砂浆(1：2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或留出纹道	m2	22.51	11.07	0.66	6.9	2.9	44.04
		M.3 墙、柱面块料面层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
171	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位：坡道出入口 2.面层材料品种、规格：贴12厚薄型石材，石材背面涂5厚胶粘剂 3.缝宽、勾缝材料种类：DTG砂浆勾缝	m2	78.27	207.72	0.24	23.36	9.82	319.41
		M.5 墙、柱饰面								
172	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料 2.隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面层材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房	m2	64.67	150.96	1.06	19.56	8.22	244.47
173	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：附墙U型夹，膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：18mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格：40*80@50铝方通	m2	42.46	365.02	0.75	12.86	5.4	426.49
		天棚工程								
		N.2 天棚吊顶								
174	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	46.4	147.39	1.6	14.28	6	215.67
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	21.51	9.77		6.4	2.69	40.37
176	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	22.79	9.77		6.78	2.85	42.19
		P.4 喷刷涂料								
177	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	19.13	8.36		5.69	2.39	35.57
178	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	25.39	10.59		7.56	3.17	46.71
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
179	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		190				190
180	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		220				220
		其他装饰工程								
181	040601029001	池槽盖板	1.材质：耐轮压金属盖板(球墨铸铁篦子)	m2		350				350

材料暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1112704.86	
2	011601007001	文明施工		351380.48	
3	011601008001	环境保护		131767.68	
4	011601006001	临时设施		497789.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		36602.13	
6	011601011001	夜间施工增加		58563.41	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		14640.85	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		15372.9	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		168682.46	
17	011601002001	垂直运输		791916.86	
合计				3179420.65	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	29281706.86	3.8	1112704.86						
2	011601007001	文明施工	29281706.86	1.2	351380.48						
3	011601008001	环境保护	29281706.86	0.45	131767.68						
4	011601006001	临时设施	29281706.86	1.7	497789.02						
5	011601010001	冬雨季施工增加	29281706.86	0.125	36602.13						
6	011601011001	夜间施工增加	29281706.86	0.2	58563.41						
7	011601012001	特殊地区施工	29281706.86								
8	011601013001	二次搬运	29281706.86								
9	011601014001	已完工程及设备保护	29281706.86	0.05	14640.85						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	29281706.86								
11	011601016001	按质论价	29281706.86								
12	011601017001	建筑工人实名制	29281706.86	0.0525	15372.9						
13	011601018001	特殊施工降效	29281706.86								
14	011601019001	协管	29281706.86								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			168682.46						
17	011601002001	垂直运输			791916.86						
合计					3179420.65						-

其他项目清单计价表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2928170.68			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	900000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3828170.68			-

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1464085.34			
2	未确定工程暂列金额			1464085.34			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2928170.68			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	品质地库（吊顶、墙面、道路提示吊牌）	825688.07	74311.93	900000					
合　　计		825688.07	74311.93	900000					-

计日工表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	35389298.19	9	3185036.84
合计					3185036.84

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：住宅地下室　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10236663.84
1.1	桩基工程	126332.78
1.2	砌筑工程	269884.39
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	6333842.46
1.4	金属结构工程	404009.07
1.5	门窗工程	97078.43
1.6	屋面及防水工程	1187168.47
1.7	保温、隔热、防腐工程	55632.64
1.8	楼地面装饰工程	1009090.11
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	214967.42
1.10	天棚工程	69568.67
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	438706
1.12	其他装饰工程	9695.4
1.13	其他装饰工程	20688
2	措施项目	1290491.22
2.1	其中：安全生产	388993.23
3	其他项目	1023666.38
3.1	其中：暂列金额	1023666.38
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1129573.93
合　计		13680395.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					126332.78	
		C.1 预制桩					126332.78	
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	6	140.83	844.98	
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	15.848	6089.98	96514	
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	634	45.7	28973.8	
		砌筑工程					269884.39	
		D.2 砌块砌体					269884.39	
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	404.51	640.19	258963.26	
5	010401010004	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：120厚页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面	m	129.29	84.47	10921.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程					6333842.46	
		E.1 基础及楼地面垫层					273664.7	
6	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	539.73	507.04	273664.7	
		E.2 现浇混凝土构件					2477629.32	
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	2921.11	527.67	1541382.11	
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2	535.18	1070.36	
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	194.09	548.53	106464.19	
10	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	26.29	626.57	16472.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502007002	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	113.25	587	66477.75	
12	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	193.24	554.02	107058.82	
13	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.07	547.83	1681.84	
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	420.5	513.7	216010.85	
15	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	589.98	518.05	305639.14	
16	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	49.28	504.48	24860.77	
17	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	17.21	551.43	9490.11	
18	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	26.22	878.76	23041.09	
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	13.37	715.63	9567.97	
20	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	2.62	682.05	1786.97	
21	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	39.71	779.73	30963.08	
22	010502033003	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	6.05	787.37	4763.59	
23	010502033006	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	12.23	891.1	10898.15	
		E.5 混凝土模板					1156391.38	
24	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	145.72	94.1	13712.25	
25	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	196.37	73.01	14336.97	
26	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	618.2	199.14	123108.35	
27	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	100	71.07	7107	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	946.5	118.59	112245.44	
29	010505004003	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.劲性柱 4.对拉螺栓封堵	m2	557.26	132.88	74048.71	
30	010505004004	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.周长：超过3.6m 4.劲性柱 5.对拉螺栓封堵	m2	58.2	145.75	8482.65	
31	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	24.97	90.77	2266.53	
32	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内	m2	2569.34	128.34	329749.1	
33	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	195.56	121.9	23838.76	
34	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内 3.净高：超3.6m，5m内	m2	3460.37	100.31	347109.71	
35	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	174.89	139.46	24390.16	
36	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	287.06	101.57	29156.68	
37	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	138.33	74.3	10277.92	
38	010505013001	过梁模板	1.直形模板	m2	28.4	98.44	2795.7	
39	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	50.88	105.12	5348.51	
40	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	8.22	79.15	650.61	
41	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	20	11.28	225.6	
42	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	50.06	182.45	9133.45	
43	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	57.26	294.05	16837.3	
44	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	16.67	94.18	1569.98	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					2426157.06	
45	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	5.228	5436.29	28420.92	
46	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	180.342	5043.33	909524.22	
47	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	72.85	4529.96	330007.59	
48	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ40以内	t	6.537	4240.56	27720.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	9.725	5795.79	56364.06	
50	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	9.22	5785.97	53346.64	
51	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内带E	t	5.663	6005.53	34009.32	
52	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内带E	t	30.216	5335.26	161210.22	
53	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	0.009	5436.29	48.93	
54	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以	t	0.045	5436.29	244.63	
55	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	0.47	6951.27	3267.1	
56	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	16.212	5496.1	89102.77	
57	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	3.51	5094.91	17883.13	
58	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	10.844	5077.38	55059.11	
59	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内带E	t	0.682	5496.1	3748.34	
60	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内带E	t	4.579	5137.75	23525.76	
61	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内带E	t	48.79	4592.97	224091.01	
62	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	43.194	5544.71	239498.2	
63	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	13.918	5094.91	70910.96	
64	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	0.456	4565.43	2081.84	
65	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	6.819	5043.33	34390.47	
66	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	0.966	5436.29	5251.46	
67	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	0.694	5210.47	3616.07	
68	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内带E	t	0.206	5436.29	1119.88	
69	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内带E	t	0.115	5086.17	584.91	
70	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1.012	5436.29	5501.53	
71	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	4.449	5043.33	22437.78	
72	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	2.057	7606.33	15646.22	
73	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	74.2	18.25	1354.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	309.62	19.99	6189.3	
		金属结构工程					404009.07	
		F.3 钢柱					402367.74	
75	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：H型，十字 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求	t	36.454	10529.29	383834.74	
76	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格：栓钉Φ19x80@200	套	4300	4.31	18533	
		F.7 其他钢构件					1641.33	
77	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	0.26	6312.79	1641.33	
		门窗工程					97078.43	
		H.2 金属门					48082.31	
78	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	81.92	528.16	43266.87	
79	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	7.26	513.92	3731.06	
80	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	2.2	492.9	1084.38	
		H.3 金属卷帘(闸)门					46785.14	
81	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：详见图纸 2.门材质：特级钢制防火卷帘 3.五金种类、规格：含配套五金 4.驱动类型：电动 5.其他工艺要求：耐火极限≥3h	m2	108.79	430.05	46785.14	
		H.Z 金属窗					2210.98	
82	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.框材质、规格：铝合金	m2	7.2	307.08	2210.98	
		屋面及防水工程					1187168.47	
		J.2 屋面防水及其他					349278.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	709.4	53.24	37768.46	
84	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	2837.6	48.8	138474.88	
85	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	1773.5	6.82	12095.27	
86	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	1773.5	66.09	117210.62	
87	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	4.72	5478.65	25859.23	
88	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	709.4	18.37	13031.68	
89	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	709.4	6.82	4838.11	
		J.3 墙面防水、防潮					174813.29	
90	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	2771.24	48.8	135236.51	
91	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2	768.17	30	23045.1	
92	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	112.83	25	2820.75	
93	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2厚水泥基渗透结晶涂料 2.部位：消防水池、雨水蓄水池内壁	m2	482	22	10604	
94	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	1093.99	2.84	3106.93	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					9893.7	
95	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2	226.36	30	6790.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料用量不小于1.5kg/平方米	m2	103.43	30	3102.9	
		J.5 基础防水及止水带					653183.23	
97	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	10946.15	52.7	576862.11	
98	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2	142.11	48.8	6934.97	
99	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	7246.58	3.45	25000.7	
100	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	378.9	82.23	31156.95	
101	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	119.65	101.08	12094.22	
102	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	119.65	9.48	1134.28	
		保温、隔热、防腐工程					55632.64	
103	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	1385.62	40.15	55632.64	
		楼地面装饰工程					1009090.11	
		L.1 整体面层及找平层					855163.74	
104	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	2328.49	30.37	70716.24	
105	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	2328.49	154.54	359844.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	1355.9	116.2	157555.58	
107	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6.5	t	8.124	5478.65	44508.55	
108	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	22.22	61.08	1357.2	
109	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	502.51	26.13	13130.59	
110	011101002004	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50厚C20细石混凝土 2.面层处理方式：随捣随抹	m2	93.07	44.13	4107.18	
111	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	66.54	61.08	4064.26	
112	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	261.31	47.52	12417.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010501002001	楼地面垫层	1.部位：雨水回收机房、消防水泵房、生活水泵房、配电间 2.材料品种、强度要求、配比：C20细石混凝土随捣随抹	m3	98.31	591.71	58171.01	
114	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10~40碎石回填,灌M5混合砂浆，地基土,分层夯实,压实系数≥0.94	m3	20.53	592.27	12159.3	
115	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	9.67	557.46	5390.64	
116	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下使用空间） 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	27.37	685.3	18756.66	
117	011101003002	自流平楼地面	1.面漆材料种类、厚度：无震动环氧地坪	m2	273.7	110	30107	
118	01B002	水泥砂浆明沟	1.宽100mm，深80mm，1:2水泥砂浆弧形明沟	m	125.6	9.74	1223.34	
119	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类：轻质混凝土 2.填充部位：汽车坡道底部、非机动车坡道底部	m3	170	362.67	61653.9	
		L.2 石材及块料面层					76496.34	
120	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆粘接层，20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：10mm厚防滑面砖 3.勾缝材料种类：专用防霉填缝,缝宽2mm 4.部位：配电房、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池	m2	502.34	152.28	76496.34	
		L.5 踢脚线					10357.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	570.19	11.75	6699.73	
122	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用胶粘结 3.面层材料品种、规格：同地砖楼面	m	103.21	35.44	3657.76	
		L.8 零星装饰项目					67072.54	
123	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	1000	18.75	18750	
124	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	5	242.14	1210.7	
125	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个	120	240	28800	
126	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	100	105.78	10578	
127	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	123.2	56.2	6923.84	
128	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	45	18	810	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					214967.42	
		M.1 墙、柱面抹灰					214967.42	
129	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	4258.59	41.74	177753.55	
130	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1128.93	2.86	3228.74	
131	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	255.94	41.44	10606.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	144.13	52.82	7612.95	
133	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	402.4	39.18	15766.03	
		天棚工程					69568.67	
		N.2 天棚吊顶					69568.67	
134	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	322.57	215.67	69568.67	
		油漆、涂料、裱糊工程					438706	
		P.3 抹灰面油漆					215061.97	
135	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	4817.93	40.37	194499.83	
136	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	487.37	42.19	20562.14	
		P.4 喷刷涂料					223644.03	
137	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	6193.41	35.57	220299.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	71.6	46.71	3344.44	
		其他装饰工程					9695.4	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					9695.4	
139	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：500mm高钢栏杆，详22J403-1 A4/2-8 2.固定件种类、规格：预埋件详22J403-1 5-19	m	4.55	130	591.5	
140	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	42.61	190	8095.9	
141	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	4.8	210	1008	
		其他装饰工程					20688	
142	040601029002	池槽盖板	1.材质：球墨铸铁算子 2.规格：400mm宽	m2	51.72	400	20688	
合计							10236663.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	29.62	24.31	52.29	24.37	10.24	140.83
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	2239.58	2849.31	38.8	677.66	284.63	6089.98
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	19.08	18.56		5.67	2.39	45.7
		砌筑工程								
		D.2 砌块砌体								
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
5	010401010004	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：120厚页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面	m	33.12	35.07	1.61	10.33	4.34	84.47
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
6	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	65.1	413.05	0.97	19.66	8.26	507.04
		E.2 现浇混凝土构件								
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	21.7	495.83	0.68	6.66	2.8	527.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
10	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	94.64	490.36	1.11	28.49	11.97	626.57
11	010502007002	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	94.64	450.79	1.11	28.49	11.97	587
12	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	40.9	494.26	1.11	12.5	5.25	554.02
13	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	42	452.35	1.13	12.83	5.39	513.7
15	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	39.5	459.8	1.45	12.18	5.12	518.05
16	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
17	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	452.74	1.78	20.64	8.67	551.43
18	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
20	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	93.36	571.15	53.27	43.62	18.33	779.73
22	010502033003	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	129.87	528.24	52.29	54.2	22.77	787.37
23	010502033006	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	136.92	620.01	53.65	56.7	23.82	891.1
		E.5 混凝土模板								
24	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	47.22	25.45	1.04	14.36	6.03	94.1
25	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	31.22	26.62	1.39	9.7	4.08	73.01
26	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	82.21	77.99	2.95	25.34	10.65	199.14
27	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.89	1.47	9.45	3.97	71.07
28	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	65.38	23.28	1.62	19.93	8.38	118.59
29	010505004003	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.劲性柱 4.对拉螺栓封堵	m2	75.18	23.28	1.87	22.92	9.63	132.88
30	010505004004	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.周长：超过3.6m 4.劲性柱 5.对拉螺栓封堵	m2	79.54	29.94	1.87	24.22	10.18	145.75
31	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内 3.对拉螺栓封堵	m2	46.14	23.42	1.2	14.09	5.92	90.77
32	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，5m内	m2	64.04	33.93	2.33	19.74	8.3	128.34
33	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	56.18	23.83	12.76	20.51	8.62	121.9
34	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内 3.净高：超3.6m，5m内	m2	51.96	23.17	2.27	16.13	6.78	100.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
36	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
37	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
38	010505013001	过梁模板	1.直形模板	m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
39	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	53.2	26.51	2.06	16.44	6.91	105.12
40	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	39.43	21.37	1.19	12.08	5.08	79.15
41	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	3.38	5.84	0.44	1.14	0.48	11.28
42	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	64.04	78.49	9.04	21.74	9.14	182.45
43	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	63.95	168.71	24.16	26.21	11.02	294.05
44	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	48.01	24.18	1.2	14.64	6.15	94.18
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
45	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
46	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
47	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
48	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ40以内	t	679.1	3265.53	6.33	203.92	85.68	4240.56
49	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1654.33	3412.52	21.08	498.43	209.43	5795.79
50	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1730.87	3237.1	60.96	533.06	223.98	5785.97
51	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1605.05	3351.15	260.97	555.11	233.25	6005.53
52	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	1256.35	3479.73	48.04	388.07	163.07	5335.26
53	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
54	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
55	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1950.55	3407.82	540.49	741.03	311.38	6951.27
56	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1443.65	3412.52	21.08	435.76	183.09	5496.1
57	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1245.06	3237.1	60.96	388.54	163.25	5094.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	951.91	3645.53	54.66	299.45	125.83	5077.38
59	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	1443.65	3412.52	21.08	435.76	183.09	5496.1
60	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1245.06	3279.94	60.96	388.54	163.25	5137.75
61	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	855.93	3305.49	49.15	269.26	113.14	4592.97
62	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1456.42	3442.7	21.27	439.61	184.71	5544.71
63	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1245.06	3237.1	60.96	388.54	163.25	5094.91
64	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	855.93	3277.95	49.15	269.26	113.14	4565.43
65	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
66	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
67	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1248.86	3344.38	62.98	390.27	163.98	5210.47
68	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
69	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
70	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
71	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
72	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
73	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
74	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		金属结构工程								
		F.3 钢柱								
75	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：H型，十字 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求	t	2316.8	5638.5	1121.37	1022.85	429.77	10529.29
76	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格：栓钉 Φ19x80@200	套	1.3	1.79	0.47	0.53	0.22	4.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		F.7 其他钢构件								
77	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	1620.44	3946.47	43.04	494.9	207.94	6312.79
		门窗工程								
		H.2 金属门								
78	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	43.26	466.62		12.87	5.41	528.16
79	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.28	448.08		13.77	5.79	513.92
80	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	47.58	425.21		14.16	5.95	492.9
		H.3 金属卷帘(闸)门								
81	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：详见图纸 2.门材质：特级钢制防火卷帘 3.五金种类、规格：含配套五金 4.驱动类型：电动 5.其他工艺要求：耐火极限≥3h	m2	73.62	323.75	1.1	22.23	9.35	430.05
		H.Z 金属窗								
82	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.框材质、规格：铝合金	m2		307.08				307.08
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
83	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		53.24				53.24
84	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
86	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	26.75	27.91	0.09	7.99	3.35	66.09
87	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65
88	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	2.17	15.28		0.65	0.27	18.37
89	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
		J.3 墙面防水、防潮								
90	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8
91	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2		30				30
92	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2		25				25
93	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2厚水泥基渗透结晶涂料 2.部位：消防水池、雨水蓄水池内壁	m2		22				22
94	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	1.86	0.15	0.03	0.56	0.24	2.84
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
95	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料用量不小于1.5kg/平方米	m2		30				30
		J.5 基础防水及止水带								
97	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	1.37	49.32	1	0.71	0.3	52.7
98	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2		48.8				48.8
99	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
100	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	26.93	42.9	0.72	8.22	3.46	82.23
101	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	13.27	82.2		3.95	1.66	101.08
102	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	2.23	6.3		0.67	0.28	9.48
		保温、隔热、防腐工程								
103	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	19.78	11.83	0.13	5.92	2.49	40.15
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
104	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	9.66	14.75	1.32	3.27	1.37	30.37
105	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	74.02	44.22	3.53	23.07	9.7	154.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	37.82	55	5.2	12.8	5.38	116.2
107	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65
108	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08
109	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	7.07	15.99	0.06	2.12	0.89	26.13
110	011101002004	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50厚C20细石混凝土 2.面层处理方式：随捣随抹	m2	17.1	19.7	0.08	5.11	2.14	44.13
111	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	18.69	19.83	0.78	5.79	2.43	47.52
113	010501002001	楼地面垫层	1.部位：雨水回收机房、消防水泵房、生活水泵房、配电间 2.材料品种、强度要求、配比：C20细石混凝土随捣随抹	m3	136.45	396.2	0.99	40.89	17.18	591.71
114	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10~40碎石回填,灌M5混合砂浆，地基土,分层夯实,压实系数≥0.94	m3	121.85	404.42	10.2	39.29	16.51	592.27
115	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下为覆土） 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	100.07	413.7	0.99	30.07	12.63	557.46
116	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地库出室外汽车坡道（坡道下使用空间） 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C30细石混凝土随打随抹光,坡道两侧在混凝土面层内设置深40mm宽80mm排水沟,圆弧坡道面层砼向圆心方向找坡,坡度不小于2%塌落度≤120mm,不允许添加粉煤灰	m3	189.04	414.98	0.99	56.54	23.75	685.3
117	011101003002	自流平楼地面	1.面漆材料种类、厚度：无震动环氧地坪	m2		110				110
118	01B002	水泥砂浆明沟	1.宽100mm，深80mm，1:2水泥砂浆弧形明沟	m	3.64	4.18	0.27	1.16	0.49	9.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
119	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类：轻质混凝土 2.填充部位：汽车坡道底部、非机动车坡道底部	m3	81.82	246.28		24.34	10.23	362.67
		L.2 石材及块料面层								
120	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆粘接层，20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：10mm厚防滑面砖 3.勾缝材料种类：专用防霉填缝,缝宽2mm 4.部位：配电房、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池	m2	46.69	84.16	1.19	14.25	5.99	152.28
		L.5 踢脚线								
121	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
122	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用胶粘结 3.面层材料品种、规格：同地砖楼面	m	15.38	13.52	0.03	4.58	1.93	35.44
		L.8 零星装饰项目								
123	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	1.45	12.05	3.26	1.4	0.59	18.75
124	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	24.28	80	89.7	33.91	14.25	242.14
125	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个		240				240
126	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	12.46	88.05		3.71	1.56	105.78
127	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	6.34	46.97	0.15	1.93	0.81	56.2
128	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个		18				18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
129	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	20.92	10.76	0.86	6.48	2.72	41.74
130	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1.86	0.17	0.03	0.56	0.24	2.86
131	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	13.27	22.13	0.3	4.04	1.7	41.44
132	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	25.4	14.74	1.37	7.96	3.35	52.82
133	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	18.87	11.39	0.66	5.82	2.44	39.18
		天棚工程								
		N.2 天棚吊顶								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	46.4	147.39	1.6	14.28	6	215.67
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
135	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	21.51	9.77		6.4	2.69	40.37
136	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	22.79	9.77		6.78	2.85	42.19
		P.4 喷刷涂料								
137	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	19.13	8.36		5.69	2.39	35.57
138	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	25.39	10.59		7.56	3.17	46.71
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
139	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：500mm高钢栏杆，详22J403-1 A4/2-8 2.固定件种类、规格：预埋件详22J403-1 5-19	m		130				130
140	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		190				190
141	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		210				210
		其他装饰工程								
142	040601029002	池槽盖板	1.材质：球墨铸铁箅子 2.规格：400mm宽	m2		400				400

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		388993.23	
2	011601007001	文明施工		122839.97	
3	011601008001	环境保护		46064.99	
4	011601006001	临时设施		174023.29	
5	011601010001	冬雨季施工增加		12795.83	
6	011601011001	夜间施工增加		20473.33	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		5118.33	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		5374.25	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		98557.31	
17	011601002001	垂直运输		416250.69	
合计				1290491.22	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10236663.84	3.8	388993.23						
2	011601007001	文明施工	10236663.84	1.2	122839.97						
3	011601008001	环境保护	10236663.84	0.45	46064.99						
4	011601006001	临时设施	10236663.84	1.7	174023.29						
5	011601010001	冬雨季施工增加	10236663.84	0.125	12795.83						
6	011601011001	夜间施工增加	10236663.84	0.2	20473.33						
7	011601012001	特殊地区施工	10236663.84								
8	011601013001	二次搬运	10236663.84								
9	011601014001	已完工程及设备保护	10236663.84	0.05	5118.33						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	10236663.84								
11	011601016001	按质论价	10236663.84								
12	011601017001	建筑工人实名制	10236663.84	0.0525	5374.25						
13	011601018001	特殊施工降效	10236663.84								
14	011601019001	协管	10236663.84								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			98557.31						
17	011601002001	垂直运输			416250.69						
合计					1290491.22						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1023666.38			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1023666.38			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			511833.19			
2	未确定工程暂列金额			511833.19			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1023666.38			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12550821.44	9	1129573.93
合计					1129573.93

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室（8#9#）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	14312117.92
1.1	桩基工程	73558.46
1.2	砌筑工程	115041.96
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	9267371.63
1.4	金属结构工程	1073.17
1.5	门窗工程	2065760.15
1.6	屋面及防水工程	1175805.9
1.7	保温、隔热、防腐工程	43975.51
1.8	楼地面装饰工程	815863.38
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	284667.58
1.10	天棚工程	20663.34
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	443439.84
1.12	其他装饰工程	4897
2	措施项目	1530039.74
2.1	其中：安全生产	543860.48
3	其他项目	1431211.8
3.1	其中：暂列金额	1431211.8
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1554603.25
合　计		18827972.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程					73558.46	
		C.1 预制桩					73558.46	
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	9	140.83	1267.47	
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	8.121	6178.08	50172.19	
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	484	45.7	22118.8	
		砌筑工程					115041.96	
		D.1 砖砌体					659.21	
4	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	0.68	969.42	659.21	
		D.2 砌块砌体					114382.75	
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	178.67	640.19	114382.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程					9267371.63	
		E.1 基础及楼地面垫层					255776.33	
6	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	504.45	507.04	255776.33	
		E.2 现浇混凝土构件					3292606.21	
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	2670.4	527.67	1409089.97	
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2	535.18	1070.36	
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	83.22	548.53	45648.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	155.99	588.1	91737.72	
11	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	220.82	554.02	122338.7	
12	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	860.16	547.83	471221.45	
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	490.95	558.95	274416.5	
14	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	1298.15	563.3	731247.9	
15	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	30.85	504.48	15563.21	
16	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	9.12	551.43	5029.04	
17	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	12.36	878.76	10861.47	
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	7.38	715.63	5281.35	
19	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	3.7	682.05	2523.59	
20	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	72.91	775.44	56537.33	
21	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	3.64	1044.24	3801.03	
22	010502033005	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	47.17	879.79	41499.69	
23	010502033009	后浇带	1.部位：内墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C45	m3	5.21	909.45	4738.23	
		E.5 混凝土模板					1736588.26	
24	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	104.43	94.1	9826.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	268.24	73.01	19584.2	
26	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	521.96	199.14	103943.11	
27	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	50	71.07	3553.5	
28	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	649.86	118.59	77066.9	
29	010505004005	柱面模板	1.模板形式：直型模板 2.对拉螺栓封堵	m2	433.28	82.77	35862.59	
30	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	6245.51	76.95	480591.99	
31	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	2128.22	107.28	228315.44	
32	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内	m2	140.84	83.24	11723.52	
33	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	4419.13	121.9	538691.95	
34	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	84.28	139.46	11753.69	
35	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	138.62	101.57	14079.63	
36	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	80.07	74.3	5949.2	
37	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	73.57	105.12	7733.68	
38	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	1461.63	79.15	115688.01	
39	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	3654	11.28	41217.12	
40	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	26.89	160.99	4329.02	
41	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	140.83	165.85	23356.66	
42	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	38.32	86.67	3321.19	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					3982400.83	
43	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	10.056	5436.29	54667.33	
44	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	213.813	5043.33	1078329.52	
45	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	22.681	4529.96	102744.02	
46	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	16.007	5473.94	87621.36	
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	11.774	5083	59847.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	0.215	5756.79	1237.71	
49	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	31.767	5361.64	170323.22	
50	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	4.313	5436.29	23446.72	
51	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	28.665	6410.96	183770.17	
52	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	0.863	6802.01	5870.13	
53	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以	t	26.058	5436.29	141658.84	
54	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	90.557	5413.21	490204.06	
55	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	17.462	4683.02	81774.9	
56	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	14.062	5436.29	76445.11	
57	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	25.523	5043.33	128720.91	
58	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	3.815	6105.65	23293.05	
59	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ10以内	t	0.238	5572.26	1326.2	
60	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内	t	2.79	5137.16	14332.68	
61	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内	t	0.372	4621.41	1719.16	
62	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1.359	5086.17	6912.11	
63	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	4.241	4557.5	19328.36	
64	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ10以内带E	t	0.08	5599.8	447.98	
65	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内带E	t	4.526	5180	23444.68	
66	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内带E	t	71.204	4621.41	329062.88	
67	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	19.22	5739.5	110313.19	
68	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	126.197	5495.92	693568.62	
69	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	9.143	4529.96	41417.42	
70	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.52	5436.29	2826.87	
71	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.196	5043.33	988.49	
72	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	0.044	5436.29	239.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	0.156	5086.17	793.44	
74	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.799	5436.29	4343.6	
75	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	2.29	5043.33	11549.23	
76	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.031	7606.33	7842.13	
77	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	43.6	18.25	795.7	
78	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	59.76	19.99	1194.6	
		金属结构工程					1073.17	
		F.7 其他钢构件					1073.17	
79	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	0.17	6312.79	1073.17	
		门窗工程					2065760.15	
		H.2 金属门					47731.79	
80	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	86.22	539.18	46488.1	
81	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	2.42	513.92	1243.69	
		H.4 厂库房大门、特种门					2018028.36	
82	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸：HM8000(6) 2.门类型：人防门	樘	7	12479.78	87358.46	
83	010804007002	特种门	1.门洞口尺寸：HM22000(6) 2.门类型：人防门	樘	2	21439.6	42879.2	
84	010804007003	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM0822(6) 2.门类型：人防门	樘	8	13982.43	111859.44	
85	010804007004	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘	1	15808.58	15808.58	
86	010804007005	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘	1	16912.36	16912.36	
87	010804007006	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM0822 2.门类型：人防门	樘	14	13411.7	187763.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010804007007	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM1222 2.门类型：人防门	樘	3	14800.38	44401.14	
89	010804007008	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘	7	14971.33	104799.31	
90	010804007009	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘	1	15732.3	15732.3	
91	010804007010	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM2022(6) 2.门类型：人防门	樘	1	17844.28	17844.28	
92	010804007011	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(G6) 2.门类型：人防门	樘	3	26975.96	80927.88	
93	010804007012	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM1222 2.门类型：人防门	樘	6	13868.47	83210.82	
94	010804007013	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM2022 2.门类型：人防门	樘	1	16702.82	16702.82	
95	010804007014	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM4025(6) 2.门类型：人防门	樘	7	100176.47	701235.29	
96	010804007015	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(6) 2.门类型：人防门	樘	3	122242.87	366728.61	
97	010804007016	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(G6) 2.门类型：人防门	樘	1	123864.07	123864.07	
		屋面及防水工程					1175805.9	
		J.2 屋面防水及其他					349278.25	
98	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	709.4	53.24	37768.46	
99	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	2837.6	48.8	138474.88	
100	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	1773.5	6.82	12095.27	
101	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	1773.5	66.09	117210.62	
102	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	4.72	5478.65	25859.23	
103	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	709.4	18.37	13031.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	709.4	6.82	4838.11	
		J.3 墙面防水、防潮					154794.73	
105	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2	2138.55	48.8	104361.24	
106	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.附加层	m2	41.1	48.8	2005.68	
107	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2	1437.11	30	43113.3	
108	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	142.02	25	3550.5	
109	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	621.13	2.84	1764.01	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					1360.8	
110	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2	45.36	30	1360.8	
		J.5 基础防水及止水带					670372.12	
111	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	10239.78	52.69	539534.01	
112	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2	290.15	48.8	14159.32	
113	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	6893.39	3.45	23782.2	
114	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	1061.24	82.23	87265.77	
115	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	50.93	101.08	5148	
116	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	50.93	9.48	482.82	
		保温、隔热、防腐工程					43975.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	1069.28	40.15	42931.59	
118	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚复合聚乙烯减振隔声毡,基础投影范围外延伸500	m2	94.73	11.02	1043.92	
		楼地面装饰工程					815863.38	
		L.1 整体面层及找平层					731729.34	
119	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	2126.91	30.37	64594.26	
120	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	2126.91	154.54	328692.67	
121	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	1991.02	116.57	232093.2	
122	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6.5	t	8.243	5478.65	45160.51	
123	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	129.41	61.08	7904.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	237.3	26.13	6200.65	
125	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	58.92	61.08	3598.83	
126	011101004003	耐磨楼地面	1.混凝土厚度、强度等级：70厚C15细石混凝土1%找坡向集水井或地漏 2.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	421.69	70.66	29796.62	
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	139.89	47.52	6647.57	
128	011101003001	自流平楼地面	1.底层漆材料种类、厚度：环氧树脂底涂1道 2.中层漆材料种类、厚度：环氧树脂中涂1道 3.面漆材料种类、厚度：1厚环氧树脂颗粒止滑涂层面层,3道涂刷，环氧树脂腻子超细找平层 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	164.54	42.79	7040.67	
		L.2 石材及块料面层					14616.84	
129	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水砂浆 2.面层材料品种、规格：10厚防滑面砖饰面层	m2	94.73	154.3	14616.84	
		L.5 踢脚线					3396.34	
130	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	289.05	11.75	3396.34	
		L.8 零星装饰项目					66120.86	
131	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	1000	18.75	18750	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	5	242.14	1210.7	
133	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个	113	240	27120	
134	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	70	105.78	7404.6	
135	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	163.8	56.2	9205.56	
136	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个	135	18	2430	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					284667.58	
		M.1 墙、柱面抹灰					191676.08	
137	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	1403.57	41.74	58585.01	
138	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	4486.78	2.86	12832.19	
139	011201004002	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平	m2	294	28.6	8408.4	
140	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	508.51	41.44	21072.65	
141	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚白水泥粉刷	m2	1801.11	41.63	74980.21	
142	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	187.38	52.82	9897.41	
143	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	23.97	39.18	939.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室入户大堂 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	74.09	41.32	3061.4	
145	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定,刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	74.09	25.64	1899.67	
		M.5 墙、柱饰面					92991.5	
146	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料 2.隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面层材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房	m2	380.38	244.47	92991.5	
		天棚工程					20663.34	
		N.2 天棚吊顶					20663.34	
147	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	95.81	215.67	20663.34	
		油漆、涂料、裱糊工程					443439.84	
		P.3 抹灰面油漆					246647.54	
148	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	5950.09	40.37	240205.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	152.7	42.19	6442.41	
		P.4 喷刷涂料					196792.3	
150	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	5329.56	35.57	189572.45	
151	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	71.6	46.71	3344.44	
152	011404002003	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：白色防霉涂料二度	m2	323.76	11.97	3875.41	
		其他装饰工程					4897	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					4897	
153	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	22.9	190	4351	
154	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m	2.6	210	546	
合计							14312117.92	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：实心方桩 2.桩头截面、高度：详见图纸 3.混凝土强度等级：C60 4.有无钢筋：有	根	29.62	24.31	52.29	24.37	10.24	140.83
2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：25HRB400以内 2.部位：桩与承台连接钢筋 3.备注：含套丝费用	t	2323.35	2819.15	38.18	702.39	295.01	6178.08
3	01B001	桩头防水	1.涂刷水泥基掺透结晶型防水涂料 2.遇水膨胀止水条 3.桩四周增加密封材料	个	19.08	18.56		5.67	2.39	45.7
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
4	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	289.4	539.97	12.5	89.81	37.74	969.42
		D.2 砌块砌体								
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
6	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C20	m3	65.1	413.05	0.97	19.66	8.26	507.04
		E.2 现浇混凝土构件								
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维 3.基础类型：筏板基础	m3	21.7	495.83	0.68	6.66	2.8	527.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
10	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	67.6	490.36	1.11	20.44	8.59	588.1
11	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	40.9	494.26	1.11	12.5	5.25	554.02
12	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	42	497.6	1.13	12.83	5.39	558.95
14	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	39.5	505.05	1.45	12.18	5.12	563.3
15	010502018001	坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡道形式：组合式	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
16	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	452.74	1.78	20.64	8.67	551.43
17	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
19	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
20	010502033001	后浇带	1.部位：基础后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	92.03	568.76	53.27	43.22	18.16	775.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	188.03	702.31	52.34	71.51	30.05	1044.24
22	010502033005	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40P8补偿混凝土，掺0.9kg/m3聚苯烯纤维	m3	124.11	626.93	53.64	52.89	22.22	879.79
23	010502033009	后浇带	1.部位：内墙面后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C45	m3	162.25	603.85	52.58	63.91	26.86	909.45
		E.5 混凝土模板								
24	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	47.22	25.45	1.04	14.36	6.03	94.1
25	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏形基础	m2	31.22	26.62	1.39	9.7	4.08	73.01
26	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏形基础（砖胎膜）	m2	82.21	77.99	2.95	25.34	10.65	199.14
27	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.89	1.47	9.45	3.97	71.07
28	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.净高：超3.6m，8m内 3.对拉螺栓封堵	m2	65.38	23.28	1.62	19.93	8.38	118.59
29	010505004005	柱面模板	1.模板形式：直型模板 2.对拉螺栓封堵	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
30	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.对拉螺栓封堵	m2	36.5	23.31	1.2	11.22	4.72	76.95
31	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.89	2.33	15.35	6.45	107.28
32	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：20cm以内	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
33	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.板厚：50cm以内	m2	56.18	23.83	12.76	20.51	8.62	121.9
34	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
35	010505011001	构造柱模板	1.直形模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
36	010505012001	圈梁模板	1.直形模板	m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
37	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框	m2	53.2	26.51	2.06	16.44	6.91	105.12
38	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位：地下室外墙	m2	39.43	21.37	1.19	12.08	5.08	79.15
39	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：止水螺杆 2.使用部位：地下室外墙及水池	套	3.38	5.84	0.44	1.14	0.48	11.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁后浇带 2.备注：含支撑费用	m2	49.25	78.14	8.99	17.33	7.28	160.99
41	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：板后浇带 2.含支撑费用	m2	56.18	60.03	18.21	22.13	9.3	165.85
42	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：墙后浇带	m2	43.72	22.77	1.2	13.36	5.62	86.67
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
43	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
44	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
45	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
46	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1428.06	3412.52	21.08	431.13	181.15	5473.94
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1236.68	3237.1	60.96	386.05	162.21	5083
48	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1480.32	3336.87	220.87	506.08	212.65	5756.79
49	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	1237.66	3533.15	47.7	382.43	160.7	5361.64
50	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
51	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1728.55	3362.88	414.24	637.44	267.85	6410.96
52	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	1969.84	3935.79	44.97	599.49	251.92	6802.01
53	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
54	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1349.37	3271.12	156.51	447.98	188.23	5413.21
55	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	907.72	3322.26	48.87	284.59	119.58	4683.02
56	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
57	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
58	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	1120.05	4418.14	66.25	352.92	148.29	6105.65
59	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ10以内	t	1469.2	3412.52	49.07	451.69	189.78	5572.26
60	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内	t	1265	3245.05	65.13	395.71	166.27	5137.16
61	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内	t	868	3313.27	51.61	273.58	114.95	4621.41
62	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内带E	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
64	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ10以内带E	t	1469.2	3440.06	49.07	451.69	189.78	5599.8
65	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ18以内带E	t	1265	3287.89	65.13	395.71	166.27	5180
66	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500Φ25以内带E	t	868	3313.27	51.61	273.58	114.95	4621.41
67	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1479.77	3602.85	22.26	446.86	187.76	5739.5
68	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1317.28	3527.6	66.43	411.65	172.96	5495.92
69	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
70	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
71	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
72	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内带E	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
73	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内带E	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
74	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
75	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
76	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
77	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
78	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								
79	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：20一级钢 2.钢梯形式：详见图纸 3.构件涂(镀)层要求：防锈漆两遍 4.部位：集水坑检修爬梯	t	1620.44	3946.47	43.04	494.9	207.94	6312.79
		门窗工程								
		H.2 金属门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.05	473.67		13.7	5.76	539.18
81	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.28	448.08		13.77	5.79	513.92
		H.4 厂库房大门、特种门								
82	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸：HM8000(6) 2.门类型：人防门	樘		12479.78				12479.78
83	010804007002	特种门	1.门洞口尺寸：HM22000(6) 2.门类型：人防门	樘		21439.6				21439.6
84	010804007003	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM0822(6) 2.门类型：人防门	樘		13982.43				13982.43
85	010804007004	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘		15808.58				15808.58
86	010804007005	特种门	1.门洞口尺寸：KDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘		16912.36				16912.36
87	010804007006	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM0822 2.门类型：人防门	樘		13411.7				13411.7
88	010804007007	特种门	1.门洞口尺寸：KDMM1222 2.门类型：人防门	樘		14800.38				14800.38
89	010804007008	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(6) 2.门类型：人防门	樘		14971.33				14971.33
90	010804007009	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1522(6) 2.门类型：人防门	樘		15732.3				15732.3
91	010804007010	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM2022(6) 2.门类型：人防门	樘		17844.28				17844.28
92	010804007011	特种门	1.门洞口尺寸：WDFM1222(G6) 2.门类型：人防门	樘		26975.96				26975.96
93	010804007012	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM1222 2.门类型：人防门	樘		13868.47				13868.47
94	010804007013	特种门	1.门洞口尺寸：WDMM2022 2.门类型：人防门	樘		16702.82				16702.82
95	010804007014	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM4025(6) 2.门类型：人防门	樘		100176.47				100176.47
96	010804007015	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(6) 2.门类型：人防门	樘		122242.87				122242.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	010804007016	特种门	1.门洞口尺寸：WSFM5525(G6) 2.门类型：人防门	樘		123864.07				123864.07
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
98	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		53.24				53.24
99	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8
100	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：无纺聚酯纤维布隔离层(200g/m2)	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
101	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石商品混凝土 2.刚性层厚度：70mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：不大于6m*6m设置分隔	m2	26.75	27.91	0.09	7.99	3.35	66.09
102	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65
103	010902008001	屋面排水板	1.排水板材质、规格：30高塑料排蓄水板 2.排水板铺设方式：凸点向下	m2	2.17	15.28		0.65	0.27	18.37
104	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层做法：≥200g/m2无纺布过滤层,四周上翻同种植土高度,端部50mm高通长采用粘贴剂粘接	m2	2.64	3.06		0.79	0.33	6.82
		J.3 墙面防水、防潮								
105	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	m2		48.8				48.8
106	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.附加层	m2		48.8				48.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、机动、非机动车坡道内外两侧、消防水池、雨水蓄水池内壁、集水坑、排水沟、集水井、电梯基坑	m2		30				30
108	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷 2.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2		25				25
109	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚水泥胶浆	m2	1.86	0.15	0.03	0.56	0.24	2.84
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
110	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS—II防水涂料,三遍涂刷	m2		30				30
		J.5 基础防水及止水带								
111	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.垫层表面随打随抹平	m2	1.37	49.32	1	0.7	0.3	52.69
112	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.部位：附加层	m2		48.8				48.8
113	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：2厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
114	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：3mm钢板止水带	m	26.93	42.9	0.72	8.22	3.46	82.23
115	010905003002	止水带	1.止水带材料种类：300mm宽橡胶止水带	m	13.27	82.2		3.95	1.66	101.08
116	010905003003	止水带	1.止水带材料种类：40mm厚聚丙烯塑料板	m	2.23	6.3		0.67	0.28	9.48
		保温、隔热、防腐工程								
117	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：30mm厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3)	m2	19.78	11.83	0.13	5.92	2.49	40.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚复合聚乙烯减振隔声毡,基础投影范围外延伸500	m2	2.26	7.81		0.67	0.28	11.02
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
119	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），C25细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm，分仓缝为锯缝做法	m2	9.66	14.75	1.32	3.27	1.37	30.37
120	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字脚卧牢,每米4眼 2.耐磨地坪材料种类、厚度：15mm厚水磨石耐磨降噪面层,掺入固化剂 3.面层处理方式：磨光、打蜡	m2	74.02	44.22	3.53	23.07	9.7	154.54
121	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.混凝土厚度、强度等级：70mm厚C30细石混凝土,排水沟2m范围内1%找坡,最薄处30mm,不大于6mx6m距离设置分隔,分仓缝宽5mm 3.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	37.94	55.18	5.22	12.84	5.39	116.57
122	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6.5	t	1339	3544.3	20.82	404.55	169.98	5478.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土,分仓缝间距不大于6m设置 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：储藏室、强弱电间、配电室、配电间、工具间、地下室其他功能性空间	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08
124	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，40mm厚C25细石混凝土 2.部位：大堂、储藏室公区走道、电梯厅、热水机房、锅炉间、报警阀间、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	7.07	15.99	0.06	2.12	0.89	26.13
125	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层拉毛，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚C25细石混凝土 3.面层处理方式：随打随抹光 4.部位：楼梯间楼地面	m2	21.41	30.22	0.28	6.46	2.71	61.08
126	011101004003	耐磨楼地面	1.混凝土厚度、强度等级：70厚C15细石混凝土1%找坡向集水井或地漏 2.耐磨地坪材料种类、厚度：固化剂地坪精磨抛光,面层金刚砂用料5kg/m2,随打随抹光	m2	21.78	36.1	2.52	7.23	3.03	70.66
127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水砂浆 2.部位：水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、水泵房、热水机房、锅炉间、雨水回收机房、报警阀间、水池、住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房	m2	18.69	19.83	0.78	5.79	2.43	47.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	011101003001	自流平楼地面	1.底层漆材料种类、厚度：环氧树脂底涂1道 2.中层漆材料种类、厚度：环氧树脂中涂1道 3.面漆材料种类、厚度：1厚环氧树脂颗粒止滑涂层面层,3道涂刷，环氧树脂腻子超细找平层 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房、风机房、非机动车坡道	m2	18.34	15.82	0.62	5.64	2.37	42.79
		L.2 石材及块料面层								
129	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水砂浆 2.面层材料品种、规格：10厚防滑面砖饰面层	m2	44.97	89.61	0.51	13.53	5.68	154.3
		L.5 踢脚线								
130	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：暂按150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：混凝土面界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
		L.8 零星装饰项目								
131	011108005001	车库标线、标识	1.标线类型：详见设计图纸	m2	1.45	12.05	3.26	1.4	0.59	18.75
132	011108006001	广角镜安装	1.样式、材质、规格：亚克力镜面60cm	个	24.28	80	89.7	33.91	14.25	242.14
133	011108008001	车挡	1.样式、材质、规格：横管80钢管、立管50钢管@1500，具体详见图纸	个		240				240
134	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：成品橡胶减速挡，具体详见图纸	m	12.46	88.05		3.71	1.56	105.78
135	011108010001	墙柱面防撞条	1.样式、材质、规格：汽车进库方向柱角L100X100成品高强度尼龙护角，从地面起700高刷黄黑色相间的警示图案	m	6.34	46.97	0.15	1.93	0.81	56.2
136	01B003	道钉	1.道钉，具体详见设计图纸	个		18				18
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室砌体墙、(地下)消防水泵房、消防水泵房、报警阀间等涉水类机房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:2水泥砂浆抹面压光，8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)，	m2	20.92	10.76	0.86	6.48	2.72	41.74
138	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室混凝土墙、混凝土柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1.86	0.17	0.03	0.56	0.24	2.86
139	011201004002	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆打底抹平	m2	15.49	5.62	0.66	4.81	2.02	28.6
140	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：机动、非机动车坡道内外两侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	13.27	22.13	0.3	4.04	1.7	41.44
141	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚白水泥粉刷	m2	19.9	11.79	1.08	6.24	2.62	41.63
142	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：混凝土 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整 3.部位：排水沟、集水井、电梯基坑	m2	25.4	14.74	1.37	7.96	3.35	52.82
143	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：水泥砂浆随砌随抹平，刷界面处理剂一道 2.部位：水井、风井、电井、电梯井道	m2	18.87	11.39	0.66	5.82	2.44	39.18
144	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：地下室入户大堂 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.37	0.86	6.47	2.72	41.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定,刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.85	10.02	0.13	3.27	1.37	25.64
		M.5 墙、柱饰面								
146	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料 2.隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面层材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条 4.部位：住宅主楼、酒店客房投影下风机房	m2	64.67	150.96	1.06	19.56	8.22	244.47
		天棚工程								
		N.2 天棚吊顶								
147	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：50X50X4龙骨吸顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，主龙骨间距≤1200,吊件联结,横撑龙骨间距600,与主龙骨插接 2.基层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,专用胶粘剂粘贴与龙骨间填于龙骨间，玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 3.面板材料品种、规格：穿孔铝吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条	m2	46.4	147.39	1.6	14.28	6	215.67
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
148	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	21.51	9.77		6.4	2.69	40.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
149	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：独立柱 3.腻子种类：2厚耐水腻子 4.刮腻子遍数：两遍批平一遍压光 5.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机防霉涂料(颜色详品质地库做法)	m2	22.79	9.77		6.78	2.85	42.19
		P.4 喷刷涂料								
150	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：一遍批平一遍压光 3.涂料品种、喷刷遍数：深灰色无机涂料防霉涂料	m2	19.13	8.36		5.69	2.39	35.57
151	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型：界面剂一道 2.刮腻子遍数：2厚腻子分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	25.39	10.59		7.56	3.17	46.71
152	011404002003	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：白色防霉涂料二度	m2	6.35	2.94		1.89	0.79	11.97
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
153	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		190				190
154	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高楼梯栏杆，详图集22J403 A2/2-8	m		210				210

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		543860.48	
2	011601007001	文明施工		171745.42	
3	011601008001	环境保护		64404.53	
4	011601006001	临时设施		243306	
5	011601010001	冬雨季施工增加		17890.15	
6	011601011001	夜间施工增加		28624.24	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		7156.06	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		7513.86	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		69872.83	
17	011601002001	垂直运输		375666.17	
合计				1530039.74	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	14312117.92	3.8	543860.48						
2	011601007001	文明施工	14312117.92	1.2	171745.42						
3	011601008001	环境保护	14312117.92	0.45	64404.53						
4	011601006001	临时设施	14312117.92	1.7	243306						
5	011601010001	冬雨季施工增加	14312117.92	0.125	17890.15						
6	011601011001	夜间施工增加	14312117.92	0.2	28624.24						
7	011601012001	特殊地区施工	14312117.92								
8	011601013001	二次搬运	14312117.92								
9	011601014001	已完工程及设备保护	14312117.92	0.05	7156.06						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	14312117.92								
11	011601016001	按质论价	14312117.92								
12	011601017001	建筑工人实名制	14312117.92	0.0525	7513.86						
13	011601018001	特殊施工降效	14312117.92								
14	011601019001	协管	14312117.92								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			69872.83						
17	011601002001	垂直运输			375666.17						
合计					1530039.74						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1431211.8			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1431211.8			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			715605.9			
2	未确定工程暂列金额			715605.9			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1431211.8			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	17273369.46	9	1554603.25
合计					1554603.25

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室（10#人防）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：地上工程（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#楼	7417159.19		215641.59
2	2#楼	17074927.01		491416.49
3	3#楼	18288588.3		529742.16
4	4#楼	3639265.33		105366.39
5	5#楼	5031596.48		146037.16
6	6#楼	5031596.48		146037.16
7	7#楼	18268039.25		528504.58
合计		74751172.04		2162745.53

单位工程汇总表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5674778.66
1.1	房屋建筑与装饰工程	5674778.66
2	措施项目	562476.67
2.1	其中：安全生产	215641.59
3	其他项目	567477.87
3.1	其中：暂列金额	567477.87
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	612425.99
合　计		7417159.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					5674778.66	
		砌筑工程					208341.68	
		D.1 砖砌体					22687.24	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	37.91	598.45	22687.24	
		D.2 砌块砌体					185654.44	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	26.66	680.05	18130.13	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	153.88	640.19	98512.44	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	95.62	640.35	61230.27	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	11.44	680.21	7781.6	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1529164.23	
		E.2 现浇混凝土构件					381358.43	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	18.18	548.53	9972.28	
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	21.21	535.36	11354.99	
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	139.86	547.83	76619.5	
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	74.46	534.62	39807.81	
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	116.22	500.13	58125.11	
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	8.52	506.11	4312.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	176.9	504.48	89242.51	
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	41.36	506.18	20935.6	
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	15.92	537.86	8562.73	
15	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	20.85	878.76	18322.15	
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	24.12	715.63	17261	
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1	793.72	793.72	
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	27.15	682.05	18517.66	
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	61.28	122.9	7531.31	
		E.3 一般预制混凝土构件					575.81	
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.92	625.88	575.81	
		E.5 混凝土模板					609075.63	
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	1621.8	82.77	134236.39	
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	902.01	68.96	62202.61	
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	1108.78	106.83	118450.97	
24	010505006002	梁模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	76.09	117.43	8935.25	
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	1534.29	83.24	127714.3	
26	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	354.49	100.49	35622.7	
27	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	10.8	22.74	245.59	
28	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	179.26	139.46	24999.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	283.77	101.57	28822.52	
30	010505012001	圈梁模板		m2	245.21	74.3	18219.1	
31	010505013001	过梁模板		m2	15.56	98.44	1531.73	
32	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	457.48	105.13	48094.87	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					538154.36	
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.076	5436.4	16722.37	
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.96	6805.29	20143.66	
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	2.525	4557.49	11507.66	
36	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	7.305	5436.4	39712.9	
37	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.245	5043.36	1235.62	
38	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	18.026	5752.52	103694.93	
39	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	4.485	4557.49	20440.34	
40	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	6.48	5436.4	35227.87	
41	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	2.135	5043.36	10767.57	
42	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	1.004	4529.95	4548.07	
43	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1.174	5463.94	6414.67	
44	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	4.946	5086.2	25156.35	
45	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	9.59	4584.84	43968.62	
46	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	18.91	5635.78	106572.6	
47	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.592	5043.36	2985.67	
48	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.949	5436.4	5159.14	
49	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.274	5463.94	1497.12	
50	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.55	5436.4	19299.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	5.207	5043.36	26260.78	
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.626	7606.33	12367.89	
53	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	617.88	18.25	11276.31	
54	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	660.08	19.99	13195	
		门窗工程					741524.1	
		H.2 金属门					341632.6	
55	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：75系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	57.6	1000	57600	
56	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	272.94	950	259293	
57	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	24.96	991.17	24739.6	
		H.Z 金属窗					399891.5	
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	167.52	1100	184272	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	189.09	950	179635.5	
60	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2	58.04	600	34824	
61	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套	8	145	1160	
		屋面及防水工程					344640.06	
		J.1 屋面					100704.49	
62	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.坡度＞45°	m2	353.83	131.17	46411.88	
63	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管 3.坡度＞45°	m2	295.12	181.07	53437.38	
64	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.盖缝材料种类：1.0厚铝合金盖板 3.具体详见图集14J936 1A/AW1	m	8.3	103.04	855.23	
		J.2 屋面防水及其他					161512.22	
65	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1.425	5629.77	8022.42	
66	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	836.1	97.6	81603.36	
67	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	33.3	48.8	1625.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	379.97	25	9499.25	
69	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	353.83	60.3	21335.95	
70	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	368.01	62.97	23173.59	
71	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	368.01	37.16	13675.25	
72	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	747.06	3.45	2577.36	
		J.3 墙面防水、防潮					69999.45	
73	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	2276.78	30	68303.4	
74	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：1.0厚铝合金盖板 2.详见图集14j936 1/AQ5	m	14.2	119.44	1696.05	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					9098.1	
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	303.27	30	9098.1	
		N.1 天棚防水、防潮					3325.8	
76	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	166.29	20	3325.8	
		保温、隔热、防腐工程					305428.61	
		K.1 保温、隔热					305428.61	
77	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	300.53	17.09	5136.06	
78	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	549.81	104.95	57702.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	108.08	45.25	4890.62	
80	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	122.54	43.88	5377.06	
81	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型	m2	621.61	31.67	19686.39	
82	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	472.95	108.62	51371.83	
83	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	1510.68	92.82	140221.32	
84	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	1163.87	18.08	21042.77	
		楼地面装饰工程					83987.58	
		L.1 整体面层及找平层					83987.58	
85	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	2.511	5629.77	14136.35	
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	6.8	30.3	206.04	
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	1163.87	45.76	53258.69	
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	124.59	38.56	4804.19	
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	108.08	25.77	2785.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	249.28	35.29	8797.09	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2314498.63	
		M.1 墙、柱面抹灰					243927.92	
91	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	660.08	41.46	27366.92	
92	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	1988.13	43.05	85589	
93	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	761.95	41.06	31285.67	
94	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	621.61	18.72	11636.54	
95	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1976.87	44.54	88049.79	
		M.6 幕墙工程					2070570.71	
96	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3863	19.25	74362.75	
97	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.455	11294.29	5138.9	
98	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m	100.7	200	20140	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	90.32	207.24	18717.92	
100	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	482.3	825.81	398288.16	
101	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管 @1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	1842.38	669.78	1233989.28	
102	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	70.11	820.96	57557.51	
103	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	39.85	816.62	32542.31	
104	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	371.17	89.21	33112.08	
105	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	358.7	87.35	31332.45	
106	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	369.75	37.82	13983.95	
107	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	1043.94	51.84	54117.85	
108	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	369.75	38.76	14331.51	
109	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	431.35	49.03	21149.09	
110	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	49.88	52.77	2632.17	
111	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	30.16	58.38	1760.74	
112	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	280.55	68.65	19259.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	74.07	89.21	6607.78	
114	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	160.11	58.38	9347.22	
115	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	300.7	63.05	18959.14	
116	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	34.51	93.89	3240.14	
		天棚工程					1160.17	
		N.1 天棚抹灰					1160.17	
117	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	189.57	6.12	1160.17	
		油漆、涂料、裱糊工程					43507.91	
		P.4 喷刷涂料					43507.91	
118	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	23.04	53.24	1226.65	
119	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	5	70.68	353.4	
120	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	5	84.41	422.05	
121	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	1346.63	23.18	31214.88	
122	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	108.08	23.18	2505.29	
123	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	189.57	41.07	7785.64	
		其他装饰工程					102525.69	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					102525.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套	8	500	4000	
125	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	56.8	186.91	10616.49	
126	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	18.9	120	2268	
127	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	3.2	120	384	
128	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	19.2	120	2304	
129	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	34.9	120	4188	
130	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	70.92	190	13474.8	
131	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	13.44	210	2822.4	
132	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m	71.2	290	20648	
133	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m	102.8	350	35980	
134	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	8	400	3200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	24	110	2640	
合计							5674778.66	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	179.69	331.8	7.76	55.77	23.43	598.45
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	268.4	298.41		79.85	33.55	680.21
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
15	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	33.01	74.29	1.15	10.17	4.28	122.9
		E.3 一般预制混凝土构件								
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
		E.5 混凝土模板								
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.44	2.33	15.35	6.45	106.83
24	010505006002	梁模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	56.65	33.53	2.33	17.55	7.37	117.43
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
26	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49
27	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
28	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
29	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
30	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
31	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
32	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1861.94	3438.49	504.91	704.09	295.86	6805.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
36	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
37	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
38	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1461.96	3341.41	233.04	504.24	211.87	5752.52
39	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
40	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
41	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
42	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.94	49.15	261.84	110.02	4529.95
43	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
44	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
45	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	844.71	3313.4	49.1	265.9	111.73	4584.84
46	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1541.76	3412.63	21.08	464.95	195.36	5635.78
47	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
48	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
49	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
50	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
51	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
53	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
54	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		门窗工程								
		H.2 金属门								
55	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：75系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		1000				1000
56	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
57	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	13.24	972.34		3.94	1.65	991.17
		H.Z 金属窗								
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
59	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2		600				600
61	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		145				145
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
62	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.坡度＞45°	m2	31.4	82.74	2.65	10.13	4.25	131.17
63	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管 3.坡度＞45°	m2	48.19	105.41	5	15.82	6.65	181.07
64	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.盖缝材料种类：1.0厚铝合金盖板 3.具体详见图集14J936　1A/AW1	m	30.69	59.37		9.14	3.84	103.04
		J.2 屋面防水及其他								
65	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
66	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
67	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
68	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
70	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
71	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
72	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
73	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
74	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：1.0厚铝合金盖板 2.详见图集14j936 1/AQ5	m	30.19	76.47	0.01	8.99	3.78	119.44
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
		N.1 天棚防水、防潮								
76	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09
78	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	96.6		1.75	0.73	104.95
79	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
80	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
81	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
82	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	51.73	0.43	11.9	5	108.62
83	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	39.62	0.26	11.13	4.67	92.82
84	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
90	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	12.94	16.8	0.06	3.87	1.62	35.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
91	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
92	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	22.75	9.11	1.1	7.1	2.99	43.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	19.75	11.74	0.86	6.13	2.58	41.06
94	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	10.25	3.95	0.13	3.09	1.3	18.72
95	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	13.38	0.66	6.52	2.74	44.54
		M.6 幕墙工程								
96	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
97	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
98	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m		200				200
99	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
100	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	215.37	448.61	49.8	78.89	33.14	825.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	426.51	5.59	50.88	21.38	669.78
102	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	577.69	5.59	50.88	21.38	820.96
103	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
104	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
105	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	61.02	0.2	5.51	2.31	87.35
106	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	11.49	0.2	5.51	2.31	37.82
107	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	25.51	0.2	5.51	2.31	51.84
108	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	12.43	0.2	5.51	2.31	38.76
109	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	22.7	0.2	5.51	2.31	49.03
110	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	26.44	0.2	5.51	2.31	52.77
111	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
112	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
114	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
115	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	36.72	0.2	5.51	2.31	63.05
116	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	67.56	0.2	5.51	2.31	93.89
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
117	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
118	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
119	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68
120	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	16.78	59.78	0.54	5.15	2.16	84.41
121	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
122	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
124	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套		500				500
125	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	50.11	114.56	0.75	15.13	6.36	186.91
126	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
127	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
128	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
129	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
130	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
132	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m		290				290
133	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m		350				350
134	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
135	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		215641.59	
2	011601007001	文明施工		68097.34	
3	011601008001	环境保护		25536.5	
4	011601006001	临时设施		96471.24	
5	011601010001	冬雨季施工增加		7093.47	
6	011601011001	夜间施工增加		11349.56	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2837.39	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2979.26	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		62704.72	
17	011601002001	垂直运输		69765.6	
合计				562476.67	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5674778.66	3.8	215641.59						
2	011601007001	文明施工	5674778.66	1.2	68097.34						
3	011601008001	环境保护	5674778.66	0.45	25536.5						
4	011601006001	临时设施	5674778.66	1.7	96471.24						
5	011601010001	冬雨季施工增加	5674778.66	0.125	7093.47						
6	011601011001	夜间施工增加	5674778.66	0.2	11349.56						
7	011601012001	特殊地区施工	5674778.66								
8	011601013001	二次搬运	5674778.66								
9	011601014001	已完工程及设备保护	5674778.66	0.05	2837.39						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	5674778.66								
11	011601016001	按质论价	5674778.66								
12	011601017001	建筑工人实名制	5674778.66	0.0525	2979.26						
13	011601018001	特殊施工降效	5674778.66								
14	011601019001	协管	5674778.66								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			62704.72						
17	011601002001	垂直运输			69765.6						
合计					562476.67						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	567477.87			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		567477.87			-

暂列金额明细表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			567477.87			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	567477.87			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6804733.2	9	612425.99
合计					612425.99

发包人提供材料一览表

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12932012.87
1.1	房屋建筑与装饰工程	12932012.87
2	措施项目	1439856.5
2.1	其中：安全生产	491416.49
3	其他项目	1293201.28
3.1	其中：暂列金额	1293201.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1409856.36
合　计		17074927.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					12932012.87	
		砌筑工程					798723.9	
		D.1 砖砌体					1561.1	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	3.24	481.82	1561.1	
		D.2 砌块砌体					197547.39	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	220.56	639.52	141052.53	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	27.8	646.48	17972.14	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	26.94	646.64	17420.48	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	23.25	679.38	15795.59	
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	3.74	687.02	2569.45	
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	3.67	745.83	2737.2	
		D.4 轻质墙板					599615.41	
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	770.32	240.29	185100.19	
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	1572.09	164.08	257948.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	254.64	241.78	61566.86	
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	574.26	165.43	94999.83	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4565971.48	
		E.2 现浇混凝土构件					725287.61	
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	14.35	561.71	8060.54	
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	7.53	548.53	4130.43	
14	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.51	535.36	1343.75	
15	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	5.06	537.28	2718.64	
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	257.98	561.03	144734.52	
17	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	204.61	547.83	112091.5	
18	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	68.18	534.62	36450.39	
19	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	97.68	536.4	52395.55	
20	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	155.67	500.13	77855.24	
21	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	46.72	501.33	23422.14	
22	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	8.79	507.43	4460.31	
23	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	176.41	504.48	88995.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	27.96	505.6	14136.58	
25	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	91.96	507.33	46654.07	
26	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	10.96	566.56	6209.5	
27	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	17.04	537.86	9165.13	
28	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	2.98	539.78	1608.54	
29	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.5	1175.67	7641.86	
30	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	1.61	1188.02	1912.71	
31	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.43	715.63	26786.03	
32	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	13.89	720.19	10003.44	
33	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.28	1040.38	1331.69	
34	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	0.49	1049.95	514.48	
35	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	18.02	860.31	15502.79	
36	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	5.88	866.13	5092.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	122.23	121.29	14825.28	
38	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	6.19	953.9	5904.64	
39	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.62	1016.45	630.2	
40	010502033003	后浇带	1.部位：墙后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.8	886.88	709.5	
		E.3 一般预制混凝土构件					12281.78	
41	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	14.54	625.88	9100.3	
42	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	5.06	628.75	3181.48	
		E.4 装配式预制混凝土构件					1301103.46	
43	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	157.68	3604.39	568340.22	
44	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	62.2	3848.24	239360.53	
45	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	29.46	3215.68	94733.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	9.7	3455.02	33513.69	
47	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	19.64	3226.96	63377.49	
48	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	12.33	3467.87	42758.84	
49	010504008001	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C40	m3	7.23	3205.1	23172.87	
50	010504008002	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C35	m3	10.84	3205.1	34743.28	
51	010504008003	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度：20-30m	m3	7.23	3205.1	23172.87	
52	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	188.54	640.91	120837.17	
53	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：叠合梁板后浇混凝土 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.58	644.78	54535.49	
54	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	1.86	740.34	1377.03	
55	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	1.61	732.95	1180.05	
		E.5 混凝土模板					1117327.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	2521.18	82.77	208678.07	
57	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	935.66	83.93	78529.94	
58	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	2272.05	68.96	156680.57	
59	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	776.2	69.87	54233.09	
60	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	1576.71	107.28	169149.45	
61	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	460.03	108.68	49996.06	
62	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	79.32	119.5	9478.74	
63	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	991.05	83.24	82495	
64	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	226.78	84.38	19135.7	
65	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	736.95	101.97	75146.79	
66	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	173	22.74	3934.02	
67	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	60.2	23.07	1388.81	
68	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	172.29	106.68	18379.9	
69	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	166.45	139.46	23213.12	
70	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	28.81	141.43	4074.6	
71	010505011001	构造柱模板		m2	139.92	101.57	14211.67	
72	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	36.5	103.04	3760.96	
73	010505012001	圈梁模板		m2	462.1	74.3	34334.03	
74	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	167.78	75.3	12633.83	
75	010505013001	过梁模板		m2	20.42	98.44	2010.14	
76	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	7.78	99.87	776.99	
77	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	269.29	105.12	28307.76	
78	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	87.82	106.63	9364.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁	m2	7.28	266.01	1936.55	
80	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带板	m2	55.15	301.54	16629.93	
81	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带墙	m2	7.46	287.26	2142.96	
82	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板板缝	m2	289.13	126.95	36705.05	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1409970.65	
83	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.83	5436.29	9948.41	
84	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.691	5086.17	8600.71	
85	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	0.485	4557.5	2210.39	
86	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.741	5476.17	4057.84	
87	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.651	5120.57	3333.49	
88	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	17.665	5436.29	96032.06	
89	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.28	5369.71	6873.23	
90	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	29.946	9311.31	278836.49	
91	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	38.438	4557.5	175181.19	
92	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	5.006	5476.16	27413.66	
93	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	0.863	7363.76	6354.92	
94	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	1	4671.63	4671.63	
95	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	16.711	6345.52	106039.98	
96	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	2.839	4581.15	13005.88	
97	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	4.818	5436.29	26192.05	
98	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	6.202	5043.33	31278.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	5.119	4529.96	23188.87	
100	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1.58	5463.83	8632.85	
101	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	4.76	5086.17	24210.17	
102	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	11.96	4557.5	54507.7	
103	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	2.456	5476.17	13449.47	
104	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	2.664	5077.71	13527.02	
105	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	2.926	4553.61	13323.86	
106	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.352	5503.71	1937.31	
107	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1.721	5120.56	8812.48	
108	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	3.894	4581.14	17838.96	
109	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	11.338	5436.29	61636.66	
110	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	6.882	5043.33	34708.2	
111	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	21.526	5476.16	117879.82	
112	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	0.421	5077.73	2137.72	
113	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	0.631	5476.16	3455.46	
114	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.662	5436.29	3598.82	
115	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.826	5043.33	4165.79	
116	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.15	5463.83	819.57	
117	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.261	5476.21	1429.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.03	5503.83	165.11	
119	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.02	5436.29	5545.02	
120	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	3.89	5077.71	19752.29	
121	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1.767	5476.16	9676.37	
122	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	0.1	5077.73	507.77	
123	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	7.727	5436.29	42006.21	
124	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	5.73	5240.45	30027.78	
125	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	5.9	5476.16	32309.34	
126	010506016004	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 3.施工高度20-30m	t	0.238	5476.13	1303.32	
127	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.68	7606.33	12778.63	
128	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.452	7690.64	3476.17	
129	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂　消防控制室	m2	687.78	18.25	12551.99	
130	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	206.5	18.45	3809.93	
131	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂　消防控制室	m2	1053.35	19.99	21056.47	
132	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	282.57	20.22	5713.57	
		门窗工程					1346388.86	
		H.1 木门					2400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：木质门，含框 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇木材材质：详见设计图纸 5.玻璃品种、厚度：详见设计图纸 6.五金种类、规格：含配套五金 7.其他工艺要求：详见设计图纸	m2	2.2	1090.91	2400	
		H.2 金属门					638648.16	
134	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	307.76	1000	307760	
135	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	196.44	950	186618	
136	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	85.56	1396.44	119479.41	
137	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2	60.48	409.9	24790.75	
		H.Z 金属窗					705340.7	
138	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	141.14	1100	155254	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	563.37	950	535201.5	
140	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	13.02	1050	13671	
141	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	3.72	248.44	924.2	
142	01B001	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套	2	145	290	
		屋面及防水工程					593740.47	
		J.1 屋面					106303.88	
143	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	883.73	120.29	106303.88	
		J.2 屋面防水及其他					226601.59	
144	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	0.455	5667.7	2578.8	
145	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1.745	5667.69	9890.12	
146	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	1153.93	97.6	112623.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法，附加层 4.部位：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2	29.75	48.8	1451.8	
148	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	263.79	25	6594.75	
149	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	3.52	30	105.6	
150	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	850.6	61.08	51954.65	
151	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	230.65	62.97	14524.03	
152	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	33.13	63.75	2112.04	
153	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	230.65	37.16	8570.95	
154	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	33.13	37.6	1245.69	
155	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	3.52	51.18	180.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	46.26	59.82	2767.27	
157	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2	39.94	48.8	1949.07	
158	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	270.2	3.45	932.19	
159	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	883.79	3.51	3102.1	
160	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	120.28	50.04	6018.81	
		J.3 墙面防水、防潮					178814.1	
161	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	4703.66	30	141109.8	
162	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2	1256.81	30	37704.3	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					62421.2	
163	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2	1527.38	30	45821.4	
164	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2	531.73	30	15951.9	
165	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	21.85	22	480.7	
166	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2	7.6	22	167.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		N.1 天棚防水、防潮					19599.7	
167	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	584.43	20	11688.6	
168	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2	203.28	20	4065.6	
169	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	153.82	25	3845.5	
		保温、隔热、防腐工程					537174.25	
		K.1 保温、隔热					537174.25	
170	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	230.65	17.09	3941.81	
171	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	33.13	17.21	570.17	
172	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	263.78	63.55	16763.22	
173	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	1123.23	45.25	50826.16	
174	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	505.47	45.86	23180.85	
175	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	400.89	43.88	17591.05	
176	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	139.44	44.48	6202.29	
177	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	1472.98	31.67	46649.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	457.72	32.09	14688.23	
179	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	440.65	100.18	44144.32	
180	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	1801.32	84.38	151995.38	
181	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	600.11	85.43	51267.4	
182	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	2403.27	18.08	43451.12	
183	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	818.48	18.18	14879.97	
184	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	57.12	27.34	1561.66	
185	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	19.04	27.61	525.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	768.1	63.71	48935.65	
		楼地面装饰工程					339926.88	
		L.1 整体面层及找平层					294525.3	
187	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	6.623	5629.59	37284.77	
188	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面 3.施工高度20-30m	t	3.821	5667.69	21656.24	
189	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.35	30.3	3101.21	
190	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	35.6	30.62	1090.07	
191	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	57.12	52.21	2982.24	
192	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	19.04	52.21	994.08	
193	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	19.08	34.54	659.02	
194	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	6.36	34.92	222.09	
195	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥粉末平整 2.施工高度20-30m	m2	38.94	52.82	2056.81	
196	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	2164.07	45.76	99027.84	
197	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	753.28	46.24	34831.67	
198	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	239.2	40.17	9608.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	83.2	40.62	3379.58	
200	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	294.58	38.56	11359	
201	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	102.12	39.01	3983.7	
202	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	656.6	25.77	16920.58	
203	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	228.38	25.97	5931.03	
204	011101002009	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30mm厚C20细石混凝土0.5%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	38.94	20.38	793.6	
205	011101002010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	768.1	50.31	38643.11	
		L.2 石材及块料面层					25867.23	
206	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.楼面6-大堂、电梯厅、物业用房、养老用房、社区用房、楼梯	m2	159.46	154.1	24572.79	
207	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3防水砂浆，1%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	8.4	154.1	1294.44	
		L.4 其他材料面层					15491.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	39.82	389.03	15491.17	
		L.5 踢脚线					4043.18	
209	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	71.79	12.01	862.2	
210	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	10	12.2	122	
211	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	102	29.99	3058.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4077708.41	
		M.1 墙、柱面抹灰					630987.54	
212	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	1569.38	38.37	60217.11	
213	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	420.08	38.97	16370.52	
214	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	672.59	45.44	30562.49	
215	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	180.03	46.04	8288.58	
216	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	826.48	41.46	34265.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	239.79	42.05	10083.17	
218	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	82.34	25.64	2111.2	
219	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	4789.14	42.24	202293.27	
220	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	1663.64	43.81	72884.07	
221	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	2652.11	37.2	98658.49	
222	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	806.67	42.55	34323.81	
223	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	730.81	17.94	13110.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层处理方式：施工高度20-30米	m2	243.33	18.08	4399.41	
225	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	215.69	40.27	8685.84	
226	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	65.34	40.59	2652.15	
227	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	249.12	58.03	14456.43	
228	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	83.04	58.84	4886.07	
229	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	332.16	38.35	12738.34	
		M.6 幕墙工程					3446720.87	
230	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	8000	19.25	154000	
231	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.824	11295.07	9307.14	
232	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸 4.施工高度20-30m	t	0.118	11295.07	1332.82	
233	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	190.92	207.24	39566.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	270.61	835.96	226219.14	
235	011206002002	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色	m2	117.21	835.96	97982.87	
236	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管 @1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	2880.32	673.31	1939348.26	
237	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管 @1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	960.11	678.05	651002.59	
238	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	63.34	831.11	52642.51	
239	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	174.81	816.62	142753.34	
240	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	374.08	89.21	33371.68	
241	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：90*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	49.85	79.87	3981.52	
242	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	998.54	56.51	56427.5	
243	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	49.85	58.38	2910.24	
244	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255	37.82	9644.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	144.67	68.65	9931.6	
246	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：90*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	173.6	93.89	16299.3	
		天棚工程					2804.26	
		N.1 天棚抹灰					2804.26	
247	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	344.2	6.12	2106.5	
248	011301001005	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	112.18	6.22	697.76	
		油漆、涂料、裱糊工程					294005.44	
		P.3 抹灰面油漆					49918.93	
249	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	588.12	43.08	25336.21	
250	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	50.16	43.69	2191.49	
251	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	608.16	26.41	16061.51	
252	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	236.36	26.78	6329.72	
		P.4 喷刷涂料					244086.51	
253	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	672.59	53.24	35808.69	
254	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	180.03	53.77	9680.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	596.82	70.68	42183.24	
256	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	85.26	71.16	6067.1	
257	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	397.88	84.41	33585.05	
258	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	56.84	84.89	4825.15	
259	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	1972.78	23.18	45729.04	
260	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	670.66	23.53	15780.63	
261	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	1045.58	23.18	24236.54	
262	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	363.68	23.53	8557.39	
263	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	238.32	41.07	9787.8	
264	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	79.26	41.69	3304.35	
265	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	80.69	41.07	3313.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
266	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	26.89	41.69	1121.04	
267	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	95.8	1.11	106.34	
		其他装饰工程					375568.92	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					375568.92	
268	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201-H20	套	6	500	3000	
269	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	145.1	209.52	30401.35	
270	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	213.53	91.72	19584.97	
271	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m	17.5	100	1750	
272	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	220.4	160	35264	
273	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：350mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	5.35	140	749	
274	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	143.03	190	27175.7	
275	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	5.59	210	1173.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
276	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	1.3	220	286	
277	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650高阳台玻璃栏板	m	76.1	240	18264	
278	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m	512.6	350	179410	
279	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650高设备平台穿孔铝板栏杆	m	14	350	4900	
280	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高设备平台穿孔铝板栏杆	m	94.5	400	37800	
281	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	31	400	12400	
282	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	31	110	3410	
合计							12932012.87	

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	144.67	267.13	6.25	44.9	18.87	481.82
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	291.57		72.77	30.58	639.52
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	291.57		74.23	31.19	646.48
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	291.73		74.23	31.19	646.64
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	297.58		79.85	33.55	679.38
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	273.77	297.58		81.45	34.22	687.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	307.73	303.08	3.52	92.6	38.9	745.83
		D.4 轻质墙板								
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	52.39	165.42	0.24	15.66	6.58	240.29
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	47.4	96.48	0.12	14.14	5.94	164.08
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	53.44	165.42	0.24	15.97	6.71	241.78
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	48.35	96.48	0.12	14.42	6.06	165.43
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	67.6	463.97	1.11	20.44	8.59	561.71
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
14	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36
15	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	68.95	437.62	1.11	20.84	8.76	537.28
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	469.45	1.78	19.15	8.05	561.03
17	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
19	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	63.85	443.04	1.78	19.52	8.21	536.4
20	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
21	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	42.84	438.78	1.13	13.08	5.5	501.33
22	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	47.12	438.78	1.13	14.36	6.04	507.43
23	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
24	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	40.29	446.23	1.45	12.41	5.22	505.6
25	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	41.5	446.23	1.45	12.78	5.37	507.33
26	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.56	443.74	1.78	25.68	10.8	566.56
27	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
28	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	68.95	439.17	1.78	21.04	8.84	539.78
29	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	434.07	411.14	103.39	159.89	67.18	1175.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	442.75	411.14	103.39	162.47	68.27	1188.02
31	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
32	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	163.51	413.25	52.27	64.19	26.97	720.19
33	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	336.71	414.3	103.41	130.94	55.02	1040.38
34	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	343.44	414.3	103.41	132.94	55.86	1049.95
35	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	204.34	420.78	104.65	91.92	38.62	860.31
36	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	208.43	420.78	104.65	93.14	39.13	866.13
37	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	32.07	74.02	1.15	9.89	4.16	121.29
38	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	172.41	559.59	104.78	82.47	34.65	953.9
39	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	211.35	567.2	104.47	93.95	39.48	1016.45
40	010502033003	后浇带	1.部位：墙后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	165.97	575.4	53	65.14	27.37	886.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		E.3 一般预制混凝土构件								
41	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
42	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	102.93	430.23	36.63	41.52	17.44	628.75
		E.4 装配式预制混凝土构件								
43	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	629.19	2661.94	33.33	197.11	82.82	3604.39
44	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	749.3	2720.77	43.28	235.81	99.08	3848.24
45	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	396.34	2651.89		117.91	49.54	3215.68
46	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	451.48	2812.78		134.32	56.44	3455.02
47	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	404.27	2651.89		120.27	50.53	3226.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	460.51	2812.78		137.01	57.57	3467.87
49	010504008001	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C40	m3	282.01	2803.39	0.39	84.01	35.3	3205.1
50	010504008002	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C35	m3	282.01	2803.39	0.39	84.01	35.3	3205.1
51	010504008003	外挂墙板	1.构件规格或图号：预制混凝土墙 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度：20-30m	m3	282.01	2803.39	0.39	84.01	35.3	3205.1
52	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	136.07	444.87	1.74	41	17.23	640.91
53	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：叠合梁板后浇混凝土 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	138.79	444.87	1.74	41.81	17.57	644.78
54	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	204.62	446.67	1.82	61.42	25.81	740.34
55	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	208.71	433.46	1.82	62.64	26.32	732.95
		E.5 混凝土模板								
56	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
57	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	41.68	22.34	1.62	12.88	5.41	83.93
58	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
59	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	32.78	21.53	1.2	10.11	4.25	69.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.89	2.33	15.35	6.45	107.28
61	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	50.25	33.89	2.33	15.64	6.57	108.68
62	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	57.78	33.99	2.33	17.89	7.51	119.5
63	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
64	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	40.77	23.15	2.27	12.81	5.38	84.38
65	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	53	23.35	2.27	16.44	6.91	101.97
66	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
67	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	11.51	6.65	0.03	3.44	1.44	23.07
68	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	57.7	21.63	2.09	17.79	7.47	106.68
69	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
70	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	71.11	34.32	4.19	22.4	9.41	141.43
71	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
72	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	52.68	26.46	1.15	16.02	6.73	103.04
73	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
74	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	35.79	22.62	1.24	11.02	4.63	75.3
75	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
76	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	51.13	25.01	1.49	15.66	6.58	99.87
77	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.51	2.06	16.44	6.91	105.12
78	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	54.26	26.51	2.06	16.76	7.04	106.63
79	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁	m2	49.26	164.63	22.01	21.2	8.91	266.01
80	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带板	m2	39.97	202.96	29.33	20.62	8.66	301.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带墙	m2	32.14	201.34	28.26	17.97	7.55	287.26
82	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板板缝	m2	54.77	48.97	0.05	16.31	6.85	126.95
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
83	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
84	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
85	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
86	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.35	5476.17
87	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.98	3279.94	60.96	384.94	161.75	5120.57
88	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
89	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	1332.84	3267.12	145.27	439.72	184.76	5369.71
90	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2814.51	3668.51	1152.39	1180.04	495.86	9311.31
91	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
92	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
93	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.施工高度20-30m	t	2109.65	3445.09	645.17	819.5	344.35	7363.76
94	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.施工高度20-30m	t	907.12	3311.64	48.94	284.42	119.51	4671.63
95	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1698.51	3392.6	377.39	617.54	259.48	6345.52
96	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.49	49.15	266.79	112.1	4581.15
97	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
98	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
99	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
100	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.06	21.08	423.25	177.84	5463.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
102	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
103	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.35	5476.17
104	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.97	3237.1	60.96	384.94	161.74	5077.71
105	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.施工高度20-30m	t	847.62	3277.95	49.15	266.79	112.1	4553.61
106	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1429.64	3440.06	21.08	431.6	181.33	5503.71
107	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.98	3279.94	60.96	384.94	161.74	5120.56
108	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.49	49.15	266.78	112.1	4581.14
109	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
110	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
111	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
112	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.98	3237.1	60.96	384.95	161.74	5077.73
113	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
114	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
115	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
116	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.06	21.08	423.25	177.84	5463.83
117	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.65	3412.52	21.08	431.6	181.36	5476.21
118	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1429.6	3440.06	21.08	431.58	181.51	5503.83
119	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1232.97	3237.1	60.96	384.94	161.74	5077.71
121	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
122	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	1233	3237.1	60.96	384.95	161.72	5077.73
123	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
124	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1401.6	3216.68	21.08	423.25	177.84	5240.45
125	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
126	010506016004	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 3.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.57	181.33	5476.13
127	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
128	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	3023.27	3362.94	19.05	905.09	380.29	7690.64
129	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
130	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	7.12	8.32		2.12	0.89	18.45
131	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
132	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	7.95	8.91		2.37	0.99	20.22
		门窗工程								
		H.1 木门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
133	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：木质门，含框 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇木材材质：详见设计图纸 5.玻璃品种、厚度：详见设计图纸 6.五金种类、规格：含配套五金 7.其他工艺要求：详见设计图纸	m2		1090.91				1090.91
		H.2 金属门								
134	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		1000				1000
135	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
136	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	41.3	1337.69		12.29	5.16	1396.44
137	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2		409.9				409.9
		H.Z 金属窗								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
138	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
139	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
140	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		1050				1050
141	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
142	01B001	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套		145				145
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
143	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	25.87	79.78	2.61	8.47	3.56	120.29
		J.2 屋面防水及其他								
144	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1365.79	3695.24	20.82	412.53	173.32	5667.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.24	20.82	412.52	173.33	5667.69
146	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6
147	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法，附加层 4.部位：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2		48.8				48.8
148	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
149	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
150	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	28.09	21.04	0.06	8.37	3.52	61.08
151	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
152	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	27.8	24.12	0.06	8.28	3.49	63.75
153	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
154	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	15.76	14.07	0.78	4.92	2.07	37.6
155	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	18.32	23.72	0.98	5.74	2.42	51.18
156	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	20.45	29.06	1.17	6.43	2.71	59.82
157	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
158	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
159	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	2.15	0.45		0.64	0.27	3.51
160	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	23.76	14.29	1.37	7.47	3.15	50.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		J.3 墙面防水、防潮								
161	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
162	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
163	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
164	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2		30				30
165	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
166	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2		22				22
		N.1 天棚防水、防潮								
167	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
168	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2		20				20
169	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		25				25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
170	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09
171	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	4.31	9.89	0.83	1.54	0.64	17.21
172	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	55.2		1.75	0.73	63.55
173	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
174	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	22.13	12.39	1.4	7	2.94	45.86
175	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
176	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	21.62	13.53	0.13	6.48	2.72	44.48
177	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
178	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	14.59	9.71	1.14	4.68	1.97	32.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
179	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	43.29	0.43	11.9	5	100.18
180	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	31.18	0.26	11.13	4.67	84.38
181	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	37.88	31.18	0.26	11.35	4.76	85.43
182	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
183	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	3.52	13.17		1.05	0.44	18.18
184	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	9.53	11.94	1.3	3.22	1.35	27.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
185	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	9.72	11.94	1.3	3.28	1.37	27.61
186	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	5.99	55.2		1.78	0.74	63.71
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
187	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.24	20.82	404.55	169.98	5629.59
188	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面 3.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.24	20.82	412.52	173.33	5667.69
189	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
190	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	11.2	13.57	0.78	3.57	1.5	30.62
191	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	18.69	24.22	0.98	5.85	2.47	52.21
192	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	18.69	24.22	0.98	5.85	2.47	52.21
193	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54
194	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	13.79	14.2	0.78	4.34	1.81	34.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥粉末平整 2.施工高度20-30m	m2	25.4	14.74	1.37	7.96	3.35	52.82
196	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
197	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	17.39	21.15	0.25	5.25	2.2	46.24
198	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	15.93	17.18	0.23	4.81	2.02	40.17
199	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	16.25	17.18	0.23	4.9	2.06	40.62
200	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
201	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	16.29	15.76	0.06	4.86	2.04	39.01
202	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
203	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	7.21	15.63	0.06	2.16	0.91	25.97
204	011101002009	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30mm厚C20细石混凝土0.5%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	6.07	11.68	0.05	1.82	0.76	20.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
205	011101002010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	22.24	18.35	0.23	6.69	2.8	50.31
		L.2 石材及块料面层								
206	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.楼面6-大堂、电梯厅、物业用房、养老用房、社区用房、楼梯	m2	42.86	92.41	0.51	12.9	5.42	154.1
207	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3防水砂浆，1%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	42.86	92.41	0.51	12.9	5.42	154.1
		L.4 其他材料面层								
208	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	97.62	250.17		29.04	12.2	389.03
		L.5 踢脚线								
209	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.39	2.69	0.16	1.95	0.82	12.01
210	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	6.52	2.69	0.16	1.99	0.84	12.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	13.84	10.05	0.18	4.17	1.75	29.99
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
212	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37
213	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	21.66	7.21	0.66	6.65	2.79	38.97
214	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
215	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	21.66	14.28	0.66	6.65	2.79	46.04
216	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
217	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	21.32	10.51	0.86	6.59	2.77	42.05
218	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.85	10.02	0.13	3.27	1.37	25.64
219	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	22.43	8.76	1.1	7	2.95	42.24
220	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	23.12	9.35	1.1	7.2	3.04	43.81
221	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	19.76	7.87	0.86	6.13	2.58	37.2
222	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	20.71	11.87	0.86	6.41	2.7	42.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
223	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	9.78	3.84	0.13	2.95	1.24	17.94
224	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层处理方式：施工高度20-30米	m2	9.87	3.86	0.13	2.97	1.25	18.08
225	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	20.15	10.67	0.66	6.19	2.6	40.27
226	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	20.4	10.63	0.66	6.27	2.63	40.59
227	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	28.53	15.5	1.37	8.89	3.74	58.03
228	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	29.1	15.5	1.37	9.06	3.81	58.84
229	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	16.07	15.49		4.78	2.01	38.35
		M.6 幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
230	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
231	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5685.68	1267.83	1173.14	492.92	11295.07
232	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸 4.施工高度20-30m	t	2675.5	5685.68	1267.83	1173.14	492.92	11295.07
233	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
234	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	218.53	453.94	50.02	79.9	33.57	835.96
235	011206002002	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色	m2	218.53	453.94	50.02	79.9	33.57	835.96
236	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	166.63	428.21	5.67	51.26	21.54	673.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	169.96	428.21	5.67	52.25	21.96	678.05
238	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	583.02	5.81	51.89	21.81	831.11
239	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
240	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
241	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：90*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	53.54	0.2	5.51	2.31	79.87
242	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	30.18	0.2	5.51	2.31	56.51
243	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
244	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	11.49	0.2	5.51	2.31	37.82
245	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65
246	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：90*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	67.56	0.2	5.51	2.31	93.89
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
247	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
248	011301001005	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	3.79	0.82		1.13	0.48	6.22
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
249	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
250	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	21.94	12.48		6.53	2.74	43.69
251	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	12.85	8.13		3.82	1.61	26.41
252	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	13.11	8.13		3.9	1.64	26.78
		P.4 喷刷涂料								
253	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
254	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	18.78	27.05		5.59	2.35	53.77
255	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
256	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	46.05	0.54	5.25	2.2	71.16
257	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	16.78	59.78	0.54	5.15	2.16	84.41
258	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	59.78	0.54	5.25	2.2	84.89
259	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
260	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
261	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
262	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
263	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
264	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
265	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
266	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
267	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	0.58	0.29		0.17	0.07	1.11
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
268	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201- H20	套		500				500
269	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	49.26	138.38	0.75	14.88	6.25	209.52
270	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	32.74	43.53	1.13	10.08	4.24	91.72
271	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m		100				100
272	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		160				160
273	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：350mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		140				140

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
274	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
275	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
276	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		220				220
277	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650高阳台玻璃栏板	m		240				240
278	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m		350				350
279	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650高设备平台穿孔铝板栏杆	m		350				350
280	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高设备平台穿孔铝板栏杆	m		400				400
281	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
282	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		491416.49	
2	011601007001	文明施工		155184.15	
3	011601008001	环境保护		58194.06	
4	011601006001	临时设施		219844.22	
5	011601010001	冬雨季施工增加		16165.02	
6	011601011001	夜间施工增加		25864.03	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		6466.01	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		6789.31	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		178773.43	
17	011601002001	垂直运输		281159.78	
合计				1439856.5	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	12932012.87	3.8	491416.49						
2	011601007001	文明施工	12932012.87	1.2	155184.15						
3	011601008001	环境保护	12932012.87	0.45	58194.06						
4	011601006001	临时设施	12932012.87	1.7	219844.22						
5	011601010001	冬雨季施工增加	12932012.87	0.125	16165.02						
6	011601011001	夜间施工增加	12932012.87	0.2	25864.03						
7	011601012001	特殊地区施工	12932012.87								
8	011601013001	二次搬运	12932012.87								
9	011601014001	已完工程及设备保护	12932012.87	0.05	6466.01						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	12932012.87								
11	011601016001	按质论价	12932012.87								
12	011601017001	建筑工人实名制	12932012.87	0.0525	6789.31						
13	011601018001	特殊施工降效	12932012.87								
14	011601019001	协管	12932012.87								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			178773.43						
17	011601002001	垂直运输			281159.78						
合计					1439856.5						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1293201.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1293201.28			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			646600.64			
2	未确定工程暂列金额			646600.64			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1293201.28			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	15665070.65	9	1409856.36
合计					1409856.36

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13940583.03
1.1	房屋建筑与装饰工程	13940583.03
2	措施项目	1443880.05
2.1	其中：安全生产	529742.16
3	其他项目	1394058.3
3.1	其中：暂列金额	1394058.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1510066.92
合　计		18288588.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					13940583.03	
		砌筑工程					784151.79	
		D.1 砖砌体					1561.1	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	3.24	481.82	1561.1	
		D.2 砌块砌体					234090.8	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	262.89	640.19	168299.55	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	41.17	647.15	26643.17	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	42.75	647.31	27672.5	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	12.81	680.05	8711.44	
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	2.12	687.69	1457.9	
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	1.75	746.42	1306.24	
		D.4 轻质墙板					548499.89	
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	884.13	240.29	212447.6	
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	1149.6	164.08	188626.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	309.73	241.78	74886.52	
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	438.49	165.43	72539.4	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4887405.72	
		E.2 现浇混凝土构件					848894.39	
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	1.98	561.71	1112.19	
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	1	537.28	537.28	
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	273.39	561.03	153379.99	
15	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	193.86	547.83	106202.32	
16	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	16.49	534.62	8815.88	
17	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	168.09	536.4	90163.48	
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	190.15	500.13	95099.72	
19	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	76.63	501.33	38416.92	
20	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	9.5	507.42	4820.49	
21	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	246.66	504.48	124435.04	
22	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	86.08	505.61	43522.91	
23	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	96.16	507.33	48784.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	11.16	566.56	6322.81	
25	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	30.79	537.86	16560.71	
26	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	4.62	539.78	2493.78	
27	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	33.24	878.76	29209.98	
28	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	10.01	886.63	8875.17	
29	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	28.91	715.63	20688.86	
30	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	9.96	720.19	7173.09	
31	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.28	793.72	1015.96	
32	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	0.49	799.81	391.91	
33	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	26.43	682.05	18026.58	
34	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	9.26	685.75	6350.05	
35	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	1.28	1311.72	1679	
36	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	1.48	1429.97	2116.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	104.7	121.29	12699.06	
		E.3 一般预制混凝土构件					13623.28	
38	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	15.94	625.88	9976.53	
39	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	5.8	628.75	3646.75	
		E.4 装配式预制混凝土构件					1376989.08	
40	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	106.46	3694.87	393355.86	
41	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	24.3	3587.96	87187.43	
42	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C40 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	12.73	3455.02	43982.4	
43	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	45.01	3215.68	144737.76	
44	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	48.76	3455.02	168466.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	184.93	640.91	118523.49	
46	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	4.03	753.54	3036.77	
47	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	6.04	740.34	4471.65	
48	010504004003	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	34.78	3713.32	129149.27	
49	010504004004	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	8.33	3605.03	30029.9	
50	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	30.12	3226.96	97196.04	
51	010504005005	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	33.11	3467.87	114821.18	
52	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	61.23	644.78	39479.88	
53	010504016003	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	3.48	732.95	2550.67	
		E.5 混凝土模板					1347846.15	
54	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	4881.24	68.96	336610.31	
55	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	1671.14	69.87	116762.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	18.55	82.77	1535.38	
57	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	10.82	83.93	908.12	
58	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	1957.46	107.28	209996.31	
59	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	774.96	108.67	84214.9	
60	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	86.53	130.24	11269.67	
61	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	1607.4	83.24	133799.98	
62	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	563.49	84.38	47547.29	
63	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	780.69	101.97	79606.96	
64	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	200.79	22.74	4565.96	
65	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	73.62	23.07	1698.41	
66	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	177.27	106.68	18911.16	
67	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	298.21	139.46	41588.37	
68	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	45.7	141.43	6463.35	
69	010505011001	构造柱模板		m2	458.41	101.57	46560.7	
70	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	140.05	103.04	14430.75	
71	010505012001	圈梁模板		m2	396.83	74.3	29484.47	
72	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	157.56	75.3	11864.27	
73	010505013001	过梁模板		m2	20.42	98.44	2010.14	
74	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	7.78	99.87	776.99	
75	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	733.57	105.12	77112.88	
76	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	262.39	106.63	27978.65	
77	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁	m2	27.2	278.45	7573.84	
78	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带板	m2	27.2	254.41	6919.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板板缝	m2	217.84	126.95	27654.79	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1300052.82	
80	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.53	5436.29	2881.23	
81	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	32.444	5436.29	176374.99	
82	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	24.127	6751.85	162901.88	
83	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	12.39	4918.04	60934.52	
84	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	8.224	5436.29	44708.05	
85	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	4.77	5043.33	24056.68	
86	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	6.059	4529.96	27447.03	
87	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	22.088	5436.29	120076.77	
88	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.114	5436.29	6056.03	
89	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.073	5043.33	368.16	
90	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	12.864	5436.29	69932.43	
91	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.347	5086.17	1764.9	
92	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.084	9311.31	782.15	
93	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	4.66	4557.5	21237.95	
94	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	7.56	5086.17	38451.45	
95	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	11.432	4557.5	52101.34	
96	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.605	5463.83	3305.62	
97	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.153	5086.17	778.18	
98	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	6.036	5436.29	32813.45	
99	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	3.468	7405.25	25681.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.107	7606.33	16026.54	
101	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.097	5476.19	531.19	
102	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	9.515	5476.16	52105.66	
103	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	7.5	7363.77	55228.28	
104	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	2.361	4671.62	11029.69	
105	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	3.555	5476.16	19467.75	
106	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	2.002	5077.72	10165.6	
107	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	2.021	4553.6	9202.83	
108	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	12.915	5476.16	70724.61	
109	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	0.712	5077.71	3615.33	
110	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.169	5476.17	925.47	
111	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	4.569	5476.16	25020.58	
112	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 3.施工高度20-30m	t	0.432	5077.73	2193.58	
113	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	0.764	5476.18	4183.8	
114	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.133	6918.85	920.21	
115	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.168	5120.58	860.26	
116	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	2.261	4581.14	10357.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	4.204	5120.56	21526.83	
118	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	4.257	4581.14	19501.91	
119	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.108	5503.74	594.4	
120	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1.789	5476.16	9796.85	
121	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	0.865	7842.65	6783.89	
122	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	0.658	7690.68	5060.47	
123	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	1039.37	18.25	18968.5	
124	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	216.23	18.45	3989.44	
125	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	1053.35	19.99	21056.47	
126	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	841.7	20.22	17019.17	
127	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	1455.03	5.99	8715.63	
128	01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2	302.77	6.03	1825.7	
		门窗工程					1329714.04	
		H.1 木门					2400	
129	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：木质门，含框 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇木材材质：详见设计图纸 5.玻璃品种、厚度：详见设计图纸 6.五金种类、规格：含配套五金 7.其他工艺要求：详见设计图纸	m2	2.2	1090.91	2400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		H.2 金属门					682751.22	
130	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	497.18	1000	497180	
131	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	28.35	950	26932.5	
132	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	124.2	1016.1	126199.62	
133	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2	6.75	383.73	2590.18	
134	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2	72.82	409.9	29848.92	
		H.Z 金属窗					644562.82	
135	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	236.73	1100	260403	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	390.38	950	370861	
137	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	10.9	1050	11445	
138	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	3.96	248.44	983.82	
139	01B003	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套	6	145	870	
		屋面及防水工程					568562.12	
		J.1 屋面					110945.59	
140	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	899	123.41	110945.59	
		J.2 屋面防水及其他					183539.63	
141	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	23.51	97.6	2294.58	
142	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法，附加层 4.位置：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2	29.75	48.8	1451.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	920.06	97.6	89797.86	
144	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	23.51	25	587.75	
145	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2	21.06	25	526.5	
146	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	2.25	30	67.5	
147	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2	142.84	48.8	6970.59	
148	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	23.51	3.45	81.11	
149	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	920.06	3.51	3229.41	
150	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	899	61.08	54910.92	
151	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4	t	0.046	5299.79	243.79	
152	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4 2.施工高度20-30m	t	1.817	5299.85	9629.83	
153	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	23.51	62.97	1480.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	21.06	63.75	1342.58	
155	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	23.51	37.16	873.63	
156	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	21.06	37.6	791.86	
157	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	2.25	51.18	115.16	
158	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	48.15	59.82	2880.33	
159	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	125.18	50.04	6264.01	
		J.3 墙面防水、防潮					162901.8	
160	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	4071.3	30	122139	
161	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2	1358.76	30	40762.8	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					94877.7	
162	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2	2259.76	30	67792.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2	798.55	30	23956.5	
164	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	104.4	22	2296.8	
165	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2	37.8	22	831.6	
		N.1 天棚防水、防潮					16297.4	
166	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	591.23	20	11824.6	
167	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2	214.39	20	4287.8	
168	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	7.4	25	185	
		保温、隔热、防腐工程					598486.22	
		K.1 保温、隔热					598486.22	
169	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	23.51	17.09	401.79	
170	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	21.06	17.21	362.44	
171	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	23.51	63.55	1494.06	
172	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	461.24	45.25	20871.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	173.24	45.86	7944.79	
174	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	318.08	43.88	13957.35	
175	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	116.47	44.48	5180.59	
176	011001002005	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布	m2	74.13	26.92	1995.58	
177	011001002006	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布 2.施工高度20-30m	m2	28.5	27.26	776.91	
178	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	2050.22	31.67	64930.47	
179	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	686.61	32.09	22033.31	
180	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	401.42	100.18	40214.26	
181	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	2616.71	84.38	220797.99	
182	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	1000.92	85.43	85508.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	2391.42	18.08	43236.87	
184	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	880.62	18.18	16009.67	
185	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	124.37	27.34	3400.28	
186	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	27.09	27.61	747.95	
187	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	763.18	63.71	48622.2	
		楼地面装饰工程					342304.99	
		L.1 整体面层及找平层					286626.42	
188	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	138.85	30.3	4207.16	
189	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	50.49	30.62	1546	
190	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	124.37	51.68	6427.44	
191	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	27.09	52.21	1414.37	
192	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	43.84	34.54	1514.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	10.5	34.92	366.66	
194	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	2082.21	45.76	95281.93	
195	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	768.21	46.24	35522.03	
196	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	309.21	40.17	12420.97	
197	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	112.41	40.62	4566.09	
198	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	299.31	38.56	11541.39	
199	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	108.84	39.02	4246.94	
200	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	387.1	25.77	9975.57	
201	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	144.7	25.97	3757.86	
202	011101002009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	763.18	50.31	38395.59	
203	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	6.077	5629.59	34211.02	
204	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	3.746	5667.69	21231.17	
		L.2 石材及块料面层					47649.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.楼面6-大堂、电梯厅、物业用房、养老用房、社区用房、楼梯	m2	305.71	154.1	47109.91	
206	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3防水砂浆，1%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	3.5	154.1	539.35	
		L.5 踢脚线					8029.31	
207	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	71.79	12.01	862.2	
208	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	24	12.2	292.8	
209	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	229.22	29.99	6874.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4728277.06	
		M.1 墙、柱面抹灰					792742.52	
210	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	1548.33	38.37	59409.42	
211	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	432.32	38.97	16847.51	
212	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1874.98	45.44	85199.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	696.87	46.04	32083.89	
214	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1021.01	41.46	42331.07	
215	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	141.29	42.05	5941.24	
216	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	101.56	25.64	2604	
217	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	5181.25	42.24	218856	
218	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	1704.4	45.91	78249	
219	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	2772.73	38.16	105807.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	1005.26	42.62	42844.18	
221	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	1062.73	19.98	21233.35	
222	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	407.92	20.3	8280.78	
223	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	400.21	42.13	16860.85	
224	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	118.97	42.48	5053.85	
225	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	547.43	55.07	30146.97	
226	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	547.43	38.35	20993.94	
		M.6 幕墙工程					3935534.54	
227	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材，勾缝	m2	222.26	873.57	194159.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	2988.94	730.08	2182165.32	
229	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	998.24	730.08	728795.06	
230	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	74.39	881.26	65556.93	
231	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：30*50mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	206.96	816.62	169007.68	
232	011206004001	构件式人造板幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色干挂，勾缝	m2	426.79	853.3	364179.91	
233	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	100	19.25	1925	
234	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*15mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	60.33	47.16	2845.16	
235	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：25*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	490.8	89.21	43784.27	
236	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	271.62	79.87	21694.29	
237	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	940.62	56.51	53154.44	
238	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	161.9	68.65	11114.44	
239	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	520.2	58.38	30369.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	322.25	207.24	66783.09	
		天棚工程					3818.12	
		N.1 天棚抹灰					3818.12	
241	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	562.54	6.12	3442.74	
242	011301001005	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	60.35	6.22	375.38	
		油漆、涂料、裱糊工程					350181.39	
		P.3 抹灰面油漆					52139.71	
243	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	550.53	43.08	23716.83	
244	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	146.93	43.69	6419.37	
245	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	636.97	26.41	16822.38	
246	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	193.47	26.78	5181.13	
		P.4 喷刷涂料					298041.68	
247	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	176.08	53.24	9374.5	
248	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	70.43	53.77	3787.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
249	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	1452.04	70.68	102630.19	
250	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	527.69	71.16	37550.42	
251	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	246.86	84.41	20837.45	
252	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	98.75	84.89	8382.89	
253	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	2294.8	23.18	53193.46	
254	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	847.79	23.53	19948.5	
255	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	387.11	23.18	8973.21	
256	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	144.73	23.53	3405.5	
257	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	562.54	41.07	23103.52	
258	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	60.35	41.69	2515.99	
259	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	74.13	41.07	3044.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
260	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	28.5	41.69	1188.17	
261	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	95.8	1.11	106.34	
		其他装饰工程					347681.58	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					347681.58	
262	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	220.4	160	35264	
263	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：350mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	5.35	140	749	
264	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	143.03	190	27175.7	
265	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	5.59	210	1173.9	
266	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	1.3	220	286	
267	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m	229.5	500	114750	
268	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m	36.6	260	9516	
269	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m	144.7	350	50645	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
270	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m	22.2	260	5772	
271	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	157.2	220.39	34645.31	
272	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201-H20	套	3	500	1500	
273	01B004	通风檐口	详见图集09J202-2/K2含金属泛水板	m	159.5	80	12760	
274	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	45	400	18000	
275	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	91	110	10010	
276	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	274.11	92.79	25434.67	
合计							13940583.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	144.67	267.13	6.25	44.9	18.87	481.82
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	292.24		74.23	31.19	647.15
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	292.4		74.23	31.19	647.31
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	273.77	298.25		81.45	34.22	687.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	307.73	303.68	3.52	92.59	38.9	746.42
		D.4 轻质墙板								
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	52.39	165.42	0.24	15.66	6.58	240.29
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	47.4	96.48	0.12	14.14	5.94	164.08
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	53.44	165.42	0.24	15.97	6.71	241.78
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	48.35	96.48	0.12	14.42	6.06	165.43
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	67.6	463.97	1.11	20.44	8.59	561.71
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	68.95	437.62	1.11	20.84	8.76	537.28
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	469.45	1.78	19.15	8.05	561.03
15	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
16	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	63.85	443.04	1.78	19.52	8.21	536.4
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
19	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	42.84	438.78	1.13	13.08	5.5	501.33
20	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	47.12	438.78	1.13	14.35	6.04	507.42
21	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
22	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	40.29	446.23	1.45	12.42	5.22	505.61
23	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	41.5	446.23	1.45	12.78	5.37	507.33
24	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.56	443.74	1.78	25.68	10.8	566.56
25	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
26	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	68.95	439.17	1.78	21.04	8.84	539.78
27	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
28	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	282.01	411.14	52.25	99.45	41.78	886.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
30	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	163.51	413.25	52.27	64.19	26.97	720.19
31	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
32	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	218.75	414.3	52.27	80.62	33.87	799.81
33	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
34	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	132.76	420.78	53.51	55.41	23.29	685.75
35	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	235.22	900.68	53.73	85.97	36.12	1311.72
36	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	278.43	959.34	52.41	98.43	41.36	1429.97
37	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	32.07	74.02	1.15	9.89	4.16	121.29
		E.3 一般预制混凝土构件								
38	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	102.93	430.23	36.63	41.52	17.44	628.75
		E.4 装配式预制混凝土构件								
40	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	648.41	2710.94	43.28	205.77	86.47	3694.87
41	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	600.11	2680.41	37.88	189.8	79.76	3587.96
42	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C40 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	451.48	2812.78		134.32	56.44	3455.02
43	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	396.34	2651.89		117.91	49.54	3215.68
44	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	451.48	2812.78		134.32	56.44	3455.02
45	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	136.07	444.87	1.74	41	17.23	640.91
46	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	204.62	459.87	1.82	61.42	25.81	753.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	204.62	446.67	1.82	61.42	25.81	740.34
48	010504004003	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	661.38	2710.94	43.28	209.63	88.09	3713.32
49	010504004004	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	612.11	2680.41	37.88	193.37	81.26	3605.03
50	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	404.27	2651.89		120.27	50.53	3226.96
51	010504005005	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	460.51	2812.78		137.01	57.57	3467.87
52	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	138.79	444.87	1.74	41.81	17.57	644.78
53	010504016003	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	208.71	433.46	1.82	62.64	26.32	732.95
		E.5 混凝土模板								
54	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
55	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	32.78	21.53	1.2	10.11	4.25	69.87
56	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	41.68	22.34	1.62	12.88	5.41	83.93
58	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.89	2.33	15.35	6.45	107.28
59	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	50.24	33.89	2.33	15.64	6.57	108.67
60	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	65.32	34.01	2.33	20.12	8.46	130.24
61	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
62	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	40.77	23.15	2.27	12.81	5.38	84.38
63	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	53	23.35	2.27	16.44	6.91	101.97
64	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
65	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	11.51	6.65	0.03	3.44	1.44	23.07
66	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	57.7	21.63	2.09	17.79	7.47	106.68
67	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
68	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	71.11	34.32	4.19	22.4	9.41	141.43
69	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
70	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	52.68	26.46	1.15	16.02	6.73	103.04
71	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
72	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	35.79	22.62	1.24	11.02	4.63	75.3
73	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
74	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	51.13	25.01	1.49	15.66	6.58	99.87
75	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.51	2.06	16.44	6.91	105.12
76	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	54.26	26.51	2.06	16.76	7.04	106.63
77	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁	m2	49.26	174.88	23.55	21.66	9.1	278.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带板	m2	39.97	164.14	23.49	18.88	7.93	254.41
79	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板板缝	m2	54.77	48.97	0.05	16.31	6.85	126.95
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
80	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
81	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
82	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1858.1	3394.23	502.3	702.17	295.05	6751.85
83	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	1025.52	3390.31	48.44	319.51	134.26	4918.04
84	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
85	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
86	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.95	49.15	261.84	110.02	4529.96
87	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
88	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
89	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.1	60.96	377.75	158.72	5043.33
90	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
91	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
92	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2814.51	3668.51	1152.39	1180.04	495.86	9311.31
93	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
94	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
95	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.49	49.15	261.84	110.02	4557.5
96	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.06	21.08	423.25	177.84	5463.83
97	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.94	60.96	377.75	158.72	5086.17
98	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.52	21.08	423.25	177.84	5436.29
99	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	2125.57	3448.86	655.77	827.38	347.67	7405.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
100	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
101	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.64	3412.52	21.08	431.6	181.35	5476.19
102	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
103	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	2109.66	3445.09	645.17	819.5	344.35	7363.77
104	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	907.11	3311.64	48.94	284.42	119.51	4671.62
105	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
106	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.98	3237.1	60.96	384.94	161.74	5077.72
107	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.施工高度20-30m	t	847.62	3277.95	49.15	266.78	112.1	4553.6
108	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
109	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.97	3237.1	60.96	384.94	161.74	5077.71
110	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.65	3412.52	21.08	431.59	181.33	5476.17
111	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
112	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 3.施工高度20-30m	t	1232.97	3237.1	60.96	384.95	161.75	5077.73
113	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.64	3412.52	21.08	431.59	181.35	5476.18
114	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1922.63	3443.55	520.51	726.75	305.41	6918.85
115	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.97	3279.94	60.96	384.95	161.76	5120.58
116	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.49	49.15	266.78	112.1	4581.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.98	3279.94	60.96	384.94	161.74	5120.56
118	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.49	49.15	266.78	112.1	4581.14
119	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1429.66	3440.06	21.08	431.58	181.36	5503.74
120	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.52	21.08	431.59	181.34	5476.16
121	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ18以内 2.施工高度20-30m	t	2293.3	3488.66	767.55	910.53	382.61	7842.65
122	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400φ10以内 2.施工高度20-30m	t	3023.29	3362.94	19.05	905.1	380.3	7690.68
123	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
124	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	7.12	8.32		2.12	0.89	18.45
125	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
126	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	7.95	8.91		2.37	0.99	20.22
127	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99
128	01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2	1.56	3.81		0.47	0.19	6.03
		门窗工程								
		H.1 木门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
129	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：1000*2200mm 2.门类型：木质门，含框 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇木材材质：详见设计图纸 5.玻璃品种、厚度：详见设计图纸 6.五金种类、规格：含配套五金 7.其他工艺要求：详见设计图纸	m2		1090.91				1090.91
		H.2 金属门								
130	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		1000				1000
131	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
132	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	14.96	994.82		4.45	1.87	1016.1
133	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2		383.73				383.73
134	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2		409.9				409.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		H.Z 金属窗								
135	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
136	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
137	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		1050				1050
138	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
139	01B003	手摇开窗器	详见图纸、规范及建设单位要要求	套		145				145
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
140	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	26.53	81.93	2.64	8.67	3.64	123.41
		J.2 屋面防水及其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
142	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法，附加层 4.位置：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2		48.8				48.8
143	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6
144	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
145	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2		25				25
146	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
147	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
148	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
149	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	2.15	0.45		0.64	0.27	3.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	28.09	21.04	0.06	8.37	3.52	61.08
151	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4	t	1365.74	3327.4	20.82	412.59	173.24	5299.79
152	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3327.4	20.82	412.52	173.33	5299.85
153	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
154	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	27.8	24.12	0.06	8.28	3.49	63.75
155	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
156	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	15.76	14.07	0.78	4.92	2.07	37.6
157	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	18.32	23.72	0.98	5.74	2.42	51.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
158	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	20.45	29.06	1.17	6.43	2.71	59.82
159	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	23.76	14.29	1.37	7.47	3.15	50.04
		J.3 墙面防水、防潮								
160	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
161	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
162	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
163	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2		30				30
164	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
165	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2		22				22
		N.1 天棚防水、防潮								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
166	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
167	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2		20				20
168	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		25				25
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
169	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09
170	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	4.31	9.89	0.83	1.54	0.64	17.21
171	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	55.2		1.75	0.73	63.55
172	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
173	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	22.13	12.39	1.4	7	2.94	45.86
174	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
175	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	21.62	13.53	0.13	6.48	2.72	44.48
176	011001002005	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布	m2	11.78	9.97	0.13	3.55	1.49	26.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
177	011001002006	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布 2.施工高度20-30m	m2	12.02	9.97	0.13	3.62	1.52	27.26
178	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
179	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	14.59	9.71	1.14	4.68	1.97	32.09
180	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	43.29	0.43	11.9	5	100.18
181	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	31.18	0.26	11.13	4.67	84.38
182	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	37.88	31.18	0.26	11.35	4.76	85.43
183	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	3.52	13.17		1.05	0.44	18.18
185	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	9.53	11.94	1.3	3.22	1.35	27.34
186	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	9.72	11.94	1.3	3.28	1.37	27.61
187	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	5.99	55.2		1.78	0.74	63.71
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
188	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
189	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	11.2	13.57	0.78	3.57	1.5	30.62
190	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	18.32	24.22	0.98	5.74	2.42	51.68
191	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	18.69	24.22	0.98	5.85	2.47	52.21
192	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
193	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	13.79	14.2	0.78	4.34	1.81	34.92
194	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
195	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	17.39	21.15	0.25	5.25	2.2	46.24
196	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	15.93	17.18	0.23	4.81	2.02	40.17
197	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	16.25	17.18	0.23	4.9	2.06	40.62
198	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
199	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	16.29	15.76	0.06	4.87	2.04	39.02
200	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
201	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	7.21	15.63	0.06	2.16	0.91	25.97
202	011101002009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	22.24	18.35	0.23	6.69	2.8	50.31
203	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1339	3695.24	20.82	404.55	169.98	5629.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
204	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.24	20.82	412.52	173.33	5667.69
		L.2 石材及块料面层								
205	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.楼面6-大堂、电梯厅、物业用房、养老用房、社区用房、楼梯	m2	42.86	92.41	0.51	12.9	5.42	154.1
206	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3防水砂浆，1%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	42.86	92.41	0.51	12.9	5.42	154.1
		L.5 踢脚线								
207	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.39	2.69	0.16	1.95	0.82	12.01
208	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	6.52	2.69	0.16	1.99	0.84	12.2
209	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	13.84	10.05	0.18	4.17	1.75	29.99
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
210	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	21.66	7.21	0.66	6.65	2.79	38.97
212	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
213	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	21.66	14.28	0.66	6.65	2.79	46.04
214	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
215	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	21.32	10.51	0.86	6.59	2.77	42.05
216	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.85	10.02	0.13	3.27	1.37	25.64
217	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	22.43	8.76	1.1	7	2.95	42.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
218	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	23.66	10.67	1.1	7.37	3.11	45.91
219	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	20.34	8.01	0.86	6.3	2.65	38.16
220	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	20.75	11.88	0.86	6.42	2.71	42.62
221	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	11.01	4.14	0.13	3.31	1.39	19.98
222	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	11.23	4.14	0.13	3.38	1.42	20.3
223	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	21.27	10.94	0.66	6.52	2.74	42.13
224	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	21.54	10.9	0.66	6.61	2.77	42.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	26.75	15.07	1.37	8.36	3.52	55.07
226	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	16.07	15.49		4.78	2.01	38.35
		M.6 幕墙工程								
227	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材，勾缝	m2	230.25	473.67	50.88	83.63	35.14	873.57
228	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	184.2	458.15	6.96	56.87	23.9	730.08
229	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	184.2	458.15	6.96	56.87	23.9	730.08
230	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	184.2	609.33	6.96	56.87	23.9	881.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
231	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：30*50mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
232	011206004001	构件式人造板幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色干挂，勾缝	m2	230.25	453.4	50.88	83.63	35.14	853.3
233	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
234	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*15mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	20.83	0.2	5.51	2.31	47.16
235	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：25*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
236	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	53.54	0.2	5.51	2.31	79.87
237	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	30.18	0.2	5.51	2.31	56.51
238	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65
239	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
240	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
241	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
242	011301001005	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	3.79	0.82		1.13	0.48	6.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
243	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
244	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	21.94	12.48		6.53	2.74	43.69
245	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	12.85	8.13		3.82	1.61	26.41
246	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	13.11	8.13		3.9	1.64	26.78
		P.4 喷刷涂料								
247	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
248	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	18.78	27.05		5.59	2.35	53.77
249	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
250	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	46.05	0.54	5.25	2.2	71.16
251	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	16.78	59.78	0.54	5.15	2.16	84.41
252	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	59.78	0.54	5.25	2.2	84.89
253	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
254	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
255	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
256	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
257	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
258	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
259	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
260	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
261	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	0.58	0.29		0.17	0.07	1.11
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
262	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		160				160
263	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：350mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		140				140
264	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
265	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
266	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		220				220

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
267	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m		500				500
268	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m		260				260
269	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m		350				350
270	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m		260				260
271	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	49.77	148.52	0.75	15.03	6.32	220.39
272	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201- H20	套		500				500
273	01B004	通风檐口	详见图集09J202-2/K2　含金属泛水板	m		80				80
274	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
275	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110
276	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	32.74	44.6	1.13	10.08	4.24	92.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		529742.16	
2	011601007001	文明施工		167287	
3	011601008001	环境保护		62732.62	
4	011601006001	临时设施		236989.91	
5	011601010001	冬雨季施工增加		17425.73	
6	011601011001	夜间施工增加		27881.17	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		6970.29	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		7318.81	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		191917.03	
17	011601002001	垂直运输		195615.33	
合计				1443880.05	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	13940583.03	3.8	529742.16						
2	011601007001	文明施工	13940583.03	1.2	167287						
3	011601008001	环境保护	13940583.03	0.45	62732.62						
4	011601006001	临时设施	13940583.03	1.7	236989.91						
5	011601010001	冬雨季施工增加	13940583.03	0.125	17425.73						
6	011601011001	夜间施工增加	13940583.03	0.2	27881.17						
7	011601012001	特殊地区施工	13940583.03								
8	011601013001	二次搬运	13940583.03								
9	011601014001	已完工程及设备保护	13940583.03	0.05	6970.29						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	13940583.03								
11	011601016001	按质论价	13940583.03								
12	011601017001	建筑工人实名制	13940583.03	0.0525	7318.81						
13	011601018001	特殊施工降效	13940583.03								
14	011601019001	协管	13940583.03								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			191917.03						
17	011601002001	垂直运输			195615.33						
合计					1443880.05						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1394058.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1394058.3			-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			697029.15			
2	未确定工程暂列金额			697029.15			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1394058.3			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	16778521.38	9	1510066.92
合计					1510066.92

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2772799.85
1.1	房屋建筑与装饰工程	2772799.85
2	措施项目	288695.7
2.1	其中：安全生产	105366.39
3	其他项目	277279.98
3.1	其中：暂列金额	277279.98
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	300489.8
合　计		3639265.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					2772799.85	
		砌筑工程					95902.54	
		D.1 砖砌体					11488.06	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	18.95	606.23	11488.06	
		D.2 砌块砌体					84414.48	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	76.07	680.05	51731.4	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	37.53	640.35	24032.34	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	9.58	680.05	6514.88	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	3.14	680.21	2135.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程					693398.03	
		E.2 现浇混凝土构件					187775.87	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	9.09	548.53	4986.14	
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	10.28	535.36	5503.5	
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	67.61	547.83	37038.79	
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	34.69	534.62	18545.97	
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	66.3	500.13	33158.62	
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：大于20	m3	4.23	506.11	2140.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	87.95	504.48	44369.02	
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	19.53	506.18	9885.7	
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	7.97	537.86	4286.74	
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	14.92	878.76	13111.1	
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	8.86	715.63	6340.48	
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.02	793.72	15.87	
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	6.34	682.05	4324.2	
19	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称 ：250*120mm线条 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	1.46	692.56	1011.14	
20	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度 ：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	24.88	122.9	3057.75	
		E.3 一般预制混凝土构件					575.81	
21	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.92	625.88	575.81	
		E.5 混凝土模板					240714.53	
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	1056.79	68.96	72876.24	
23	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	188.73	82.77	15621.18	
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	191.83	90.24	17310.74	
25	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度大于20	m2	39.56	99.82	3948.88	
26	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	777.66	74.9	58246.73	
27	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	172.82	91.03	15731.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	12.16	22.74	276.52	
29	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	88.12	139.46	12289.22	
30	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	209.45	101.57	21273.84	
31	010505012001	圈梁模板		m2	101.6	74.3	7548.88	
32	010505013001	过梁模板		m2	0.2	98.44	19.69	
33	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	123.66	105.13	13000.38	
34	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：250*120mm线条 2.模板形式：直行模板	m2	24.45	105.13	2570.43	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					264331.82	
35	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.446	5436.4	7861.03	
36	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	5.783	5436.4	31438.7	
37	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	5.502	6411.8	35277.72	
38	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	2.352	4657.42	10954.25	
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.347	5436.4	18195.63	
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.129	5043.36	5693.95	
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	0.525	4529.95	2378.22	
42	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	7.968	5635.78	44905.9	
43	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.253	5043.36	1275.97	
44	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.467	5436.4	2538.8	
45	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.492	6553.5	9777.82	
46	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	1.248	5037.91	6287.31	
47	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.615	5463.94	3360.32	
48	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.507	5086.2	12751.1	
49	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	4.671	4557.49	21288.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.133	5463.94	726.7	
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.188	5436.4	17331.24	
52	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.609	6403.96	10303.97	
53	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.876	7606.33	6663.15	
54	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	247.84	18.25	4523.08	
55	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	442.5	19.99	8845.58	
56	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	326.1	5.99	1953.34	
		门窗工程					374581.8	
		H.2 金属门					51429.8	
57	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：75系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	28.8	1000	28800	
58	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	10.8	950	10260	
59	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	12.48	991.17	12369.8	
		H.Z 金属窗					323152	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	88.56	1100	97416	
61	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	157.92	950	150024	
62	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 门联窗 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	64.8	950	61560	
63	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：外片采用8+0.76+8夹胶安全玻璃钢化夹层均质玻璃内侧防火玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2	22.62	600	13572	
64	01B002	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套	4	145	580	
		屋面及防水工程					169041.32	
		J.1 屋面					42078.87	
65	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	182.13	117.37	21376.6	
66	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	165.99	124.72	20702.27	
		J.2 屋面防水及其他					89484.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	274.67	25	6866.75	
68	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	456.8	97.6	44583.68	
69	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	16.65	48.8	812.52	
70	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	182.13	60.3	10982.44	
71	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	0.761	5629.77	4284.25	
72	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	203.52	62.97	12815.65	
73	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	203.52	37.16	7562.8	
74	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	456.8	3.45	1575.96	
		J.3 墙面防水、防潮					28119	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	937.3	30	28119	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					7509.6	
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	250.32	30	7509.6	
		N.1 天棚防水、防潮					1849.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	92.49	20	1849.8	
		保温、隔热、防腐工程					143202.85	
		K.1 保温、隔热					143202.85	
78	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	167.68	17.09	2865.65	
79	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	266.01	104.95	27917.75	
80	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	54.04	45.25	2445.31	
81	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	70.89	43.88	3110.65	
82	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型	m2	545.6	31.67	17279.15	
83	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	229.84	108.62	24965.22	
84	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	582.42	92.82	54060.22	
85	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	584.01	18.08	10558.9	
		楼地面装饰工程					41360.62	
		L.1 整体面层及找平层					41360.62	
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8	30.3	242.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	584.01	45.76	26724.3	
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	68.36	38.56	2635.96	
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	19.04	25.77	490.66	
90	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	98.33	35.29	3470.07	
91	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1.385	5629.77	7797.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1171616.58	
		M.1 墙、柱面抹灰					111682.75	
92	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	812.26	44.54	36178.06	
93	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	163.42	41.46	6775.39	
94	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	937.05	44.29	41501.94	
95	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	481.61	41.29	19885.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	382.18	19.21	7341.68	
		M.6 幕墙工程					1059933.83	
97	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	220.2	825.81	181843.36	
98	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	980.6	669.78	656786.27	
99	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	38.3	820.96	31442.77	
100	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	19.3	816.62	15760.77	
101	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.227	11294.29	2563.8	
102	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	1932	19.25	37191	
103	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	185.59	89.21	16556.48	
104	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	179.35	87.35	15666.22	
105	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	184.88	37.82	6992.16	
106	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	521.97	51.84	27058.92	
107	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	184.88	38.76	7165.95	
108	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	215.67	49.03	10574.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	24.94	52.77	1316.08	
110	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	15.08	58.38	880.37	
111	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	140.27	68.65	9629.54	
112	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	37.03	89.21	3303.45	
113	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	80.05	58.38	4673.32	
114	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	150.35	63.05	9479.57	
115	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	17.26	93.89	1620.54	
116	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m	50.35	200	10070	
117	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	45.16	207.24	9358.96	
		天棚工程					489.23	
		N.1 天棚抹灰					489.23	
118	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	79.94	6.12	489.23	
		油漆、涂料、裱糊工程					26744.04	
		P.4 喷刷涂料					26744.04	
119	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	12.49	53.24	664.97	
120	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	86.2	70.68	6092.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	1	84.41	84.41	
122	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	662.91	23.18	15366.25	
123	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	54.04	23.18	1252.65	
124	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	79.94	41.07	3283.14	
		其他装饰工程					56462.84	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					56462.84	
125	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	9.6	120	1152	
126	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	3.2	120	384	
127	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	9.6	120	1152	
128	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	17.6	120	2112	
129	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	57.83	190	10987.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	6.72	210	1411.2	
131	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高玻璃栏板	m	62.2	290	18038	
132	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高玻璃栏板	m	30.9	350	10815	
133	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	29.48	186.26	5490.94	
134	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H19	套	4	500	2000	
135	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	4	400	1600	
136	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	12	110	1320	
合计							2772799.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	182.03	336.11	7.86	56.49	23.74	606.23
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	268.4	298.41		79.85	33.55	680.21
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：大于20	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
19	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：250*120mm线条 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	130.16	429.83	54.53	54.95	23.09	692.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	33.01	74.29	1.15	10.17	4.28	122.9
		E.3 一般预制混凝土构件								
21	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
		E.5 混凝土模板								
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
23	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	42.25	26.91	2.27	13.24	5.57	90.24
25	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度大于20	m2	48.59	27.47	2.27	15.13	6.36	99.82
26	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	34.29	22.89	2.27	10.88	4.57	74.9
27	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	44.57	24.39	2.27	13.94	5.86	91.03
28	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
29	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
30	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
31	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
32	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
33	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
34	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：250*120mm线条 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
35	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
37	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1728.72	3363.32	414.36	637.52	267.88	6411.8
38	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	894.88	3314.86	48.92	280.78	117.98	4657.42
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.94	49.15	261.84	110.02	4529.95
42	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1541.76	3412.63	21.08	464.95	195.36	5635.78
43	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
44	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
45	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1766.28	3415.27	439.89	656.29	275.77	6553.5
46	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	1071.77	3444.63	48.27	333.22	140.02	5037.91
47	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
48	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
49	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
50	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
52	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1725.74	3362.59	412.33	636.04	267.26	6403.96
53	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
54	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
55	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99
		门窗工程								
		H.2 金属门								
57	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：75系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		1000				1000
58	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
59	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	13.24	972.34		3.94	1.65	991.17
		H.Z 金属窗								
60	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
61	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列门联窗 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
63	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：外片采用8+0.76+8夹胶安全玻璃钢化夹层均质玻璃内侧防火玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2		600				600
64	01B002	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		145				145
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
65	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	25.1	77.99	2.58	8.24	3.46	117.37
66	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	34.5	72.09	2.5	11.01	4.62	124.72
		J.2 屋面防水及其他								
67	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
68	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
70	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
71	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
72	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
73	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
74	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
75	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
		N.1 天棚防水、防潮								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
78	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09
79	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	96.6		1.75	0.73	104.95
80	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
81	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
82	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
83	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	51.73	0.43	11.9	5	108.62
84	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	39.62	0.26	11.13	4.67	92.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
90	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	12.94	16.8	0.06	3.87	1.62	35.29
91	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
92	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	13.38	0.66	6.52	2.74	44.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
94	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	23.07	9.9	1.1	7.19	3.03	44.29
95	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	19.89	11.77	0.86	6.17	2.6	41.29
96	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	10.55	4.03	0.13	3.17	1.33	19.21
		M.6 幕墙工程								
97	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	215.37	448.61	49.8	78.89	33.14	825.81
98	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	426.51	5.59	50.88	21.38	669.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	577.69	5.59	50.88	21.38	820.96
100	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
101	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
102	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
103	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
104	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	61.02	0.2	5.51	2.31	87.35
105	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	11.49	0.2	5.51	2.31	37.82
106	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	25.51	0.2	5.51	2.31	51.84
107	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	12.43	0.2	5.51	2.31	38.76
108	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	22.7	0.2	5.51	2.31	49.03
109	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	26.44	0.2	5.51	2.31	52.77
110	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
111	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
113	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
114	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	36.72	0.2	5.51	2.31	63.05
115	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	67.56	0.2	5.51	2.31	93.89
116	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m		200				200
117	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
118	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
119	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
120	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68
121	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	16.78	59.78	0.54	5.15	2.16	84.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
123	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
124	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
125	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
126	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
127	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
128	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
129	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
130	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
131	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高玻璃栏板	m		290				290
132	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高玻璃栏板	m		350				350
133	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	49.95	114.14	0.75	15.08	6.34	186.26
134	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H19	套		500				500
135	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
136	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		105366.39	
2	011601007001	文明施工		33273.6	
3	011601008001	环境保护		12477.6	
4	011601006001	临时设施		47137.6	
5	011601010001	冬雨季施工增加		3466	
6	011601011001	夜间施工增加		5545.6	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1386.4	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1455.72	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		27295.64	
17	011601002001	垂直运输		51291.15	
合计				288695.7	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2772799.85	3.8	105366.39						
2	011601007001	文明施工	2772799.85	1.2	33273.6						
3	011601008001	环境保护	2772799.85	0.45	12477.6						
4	011601006001	临时设施	2772799.85	1.7	47137.6						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2772799.85	0.125	3466						
6	011601011001	夜间施工增加	2772799.85	0.2	5545.6						
7	011601012001	特殊地区施工	2772799.85								
8	011601013001	二次搬运	2772799.85								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2772799.85	0.05	1386.4						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	2772799.85								
11	011601016001	按质论价	2772799.85								
12	011601017001	建筑工人实名制	2772799.85	0.0525	1455.72						
13	011601018001	特殊施工降效	2772799.85								
14	011601019001	协管	2772799.85								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			27295.64						
17	011601002001	垂直运输			51291.15						
合计					288695.7						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	277279.98			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		277279.98			-

暂列金额明细表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			138639.99			
2	未确定工程暂列金额			138639.99			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	277279.98			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3338775.53	9	300489.8
合计					300489.8

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3843083.17
1.1	房屋建筑与装饰工程	3843083.17
2	措施项目	388752.07
2.1	其中：安全生产	146037.16
3	其他项目	384308.32
3.1	其中：暂列金额	384308.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	415452.92
合　计		5031596.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					3843083.17	
		砌筑工程					108500.8	
		D.1 砖砌体					14959.77	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	23.76	629.62	14959.77	
		D.2 砌块砌体					93541.03	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	17.52	680.05	11914.48	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	85.08	640.19	54467.37	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	5.35	680.21	3639.12	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	36.73	640.35	23520.06	
		混凝土及钢筋混凝土工程					962633.47	
		E.2 现浇混凝土构件					232241.08	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	28.19	548.53	15463.06	
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	12.08	535.36	6467.15	
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	73.48	547.83	40254.55	
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	31.49	534.62	16835.18	
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	56.21	500.13	28112.31	
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：坡度大于20	m3	28.11	506.11	14226.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	107.18	504.48	54070.17	
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	21.13	506.18	10695.58	
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	8.04	537.86	4324.39	
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	16.97	878.76	14912.56	
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	14.91	715.63	10670.04	
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.34	793.72	269.86	
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	9.54	682.05	6506.76	
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	77.77	121.29	9432.72	
		E.3 一般预制混凝土构件					2121.73	
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.39	625.88	2121.73	
		E.5 混凝土模板					368667.32	
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	820.38	82.77	67902.85	
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	632.01	76.95	48633.17	
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	831.39	106.83	88817.39	
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	919.4	83.24	76530.86	
25	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	179.85	100.49	18073.13	
26	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	34.51	22.74	784.76	
27	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	90.97	139.46	12686.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	251.22	101.57	25516.42	
29	010505012001	圈梁模板		m2	169.02	74.3	12558.19	
30	010505013001	过梁模板		m2	7.02	98.44	691.05	
31	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	156.69	105.13	16472.82	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					359603.34	
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.471	5436.4	13433.34	
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.51	5086.2	7680.16	
34	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	5.247	4557.49	23913.15	
35	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.494	5436.4	13558.38	
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.362	6024.05	2180.71	
37	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	8.118	6101.12	49528.89	
38	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	8.79	4557.49	40060.34	
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.638	5436.4	19777.62	
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.381	5043.36	6964.88	
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	0.436	4529.95	1975.06	
42	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.832	5086.2	14404.12	
43	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	10.176	4557.49	46377.02	
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	12.589	5635.78	70948.83	
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.489	5436.4	2658.4	
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.133	5463.94	726.7	
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	5.105	5436.4	27752.82	
48	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.185	7606.33	9013.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	368.81	18.25	6730.78	
50	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	95.98	19.99	1918.64	
		门窗工程					537928.25	
		H.2 金属门					135762.71	
51	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	127.26	950	120897	
52	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	15.6	952.93	14865.71	
		H.Z 金属窗					402165.54	
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	148.92	1100	163812	
54	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	218.82	950	207879	
55	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2	48.64	600	29184	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	2.86	248.44	710.54	
57	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套	4	145	580	
		屋面及防水工程					209731.25	
		J.1 屋面					55246.75	
58	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	230	128.08	29458.4	
59	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	206.77	124.72	25788.35	
		J.2 屋面防水及其他					98531.7	
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	0.96	5629.77	5404.58	
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	492.22	97.6	48040.67	
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	22.44	48.8	1095.07	
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	202.31	25	5057.75	
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	3.59	30	107.7	
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	280.33	60.3	16903.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	205.94	62.97	12968.04	
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	205.94	37.16	7652.73	
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	3.59	51.18	183.74	
69	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	323.92	3.45	1117.52	
		J.3 墙面防水、防潮					39646.2	
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	1321.54	30	39646.2	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					13065	
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	435.5	30	13065	
		N.1 天棚防水、防潮					3241.6	
72	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	162.08	20	3241.6	
		保温、隔热、防腐工程					167595.48	
		K.1 保温、隔热					167595.48	
73	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	162.35	17.09	2774.56	
74	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	308.31	104.95	32357.13	
75	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	106.97	45.25	4840.39	
76	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	128.84	43.88	5653.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	114.84	31.67	3636.98	
78	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	247.58	108.62	26892.14	
79	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	822.38	92.82	76333.31	
80	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	835.59	18.08	15107.47	
		楼地面装饰工程					57785.84	
		L.1 整体面层及找平层					57785.84	
81	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1.72	5629.77	9683.2	
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.67	30.3	777.8	
83	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	835.59	45.76	38236.6	
84	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	78.25	38.56	3017.32	
85	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	35.7	25.77	919.99	
86	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	145.96	35.29	5150.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1698401.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		M.1 墙、柱面抹灰					136919.11	
87	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1069.96	44.54	47656.02	
88	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	109.95	41.46	4558.53	
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	1354.54	42.22	57188.68	
90	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	615.55	41.22	25372.97	
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	114.84	18.66	2142.91	
		M.6 幕墙工程					1561482.03	
92	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	2664	19.25	51282	
93	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.314	11294.29	3546.41	
94	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m	69.45	200	13890	
95	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	62.29	207.24	12908.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	385.84	825.81	318630.53	
97	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管 @1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	1473.9	635.25	936294.98	
98	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	48.35	820.96	39693.42	
99	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	27.48	816.62	22440.72	
100	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255.98	89.21	22835.98	
101	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	247.38	87.35	21608.64	
102	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255	37.82	9644.1	
103	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	719.96	51.84	37322.73	
104	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255	38.76	9883.8	
105	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	297.48	49.03	14585.44	
106	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	34.4	52.77	1815.29	
107	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	20.8	58.38	1214.3	
108	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255.96	68.65	17571.65	
109	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	51.08	89.21	4556.85	
110	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	110.42	58.38	6446.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	207.38	63.05	13075.31	
112	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	23.8	93.89	2234.58	
		天棚工程					2445.61	
		N.1 天棚抹灰					2445.61	
113	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	399.61	6.12	2445.61	
		油漆、涂料、裱糊工程					27013.52	
		P.4 喷刷涂料					27013.52	
114	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	6	53.24	319.44	
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	860.24	23.18	19940.36	
116	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	102.31	23.18	2371.55	
117	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	106.7	41.07	4382.17	
		其他装饰工程					71047.81	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					71047.81	
118	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套	4	500	2000	
119	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	28.4	204.93	5820.01	
120	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	16.8	160	2688	
121	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	15	120	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	2.1	120	252	
123	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	12	120	1440	
124	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	27.4	120	3288	
125	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：200mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	7.6	120	912	
126	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	35.46	190	6737.4	
127	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	8.64	210	1814.4	
128	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m	34.2	350	11970	
129	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m	101.4	290	29406	
130	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	4	400	1600	
131	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	12	110	1320	
合计							3843083.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	189.05	349.08	8.17	58.67	24.65	629.62
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	268.4	298.41		79.85	33.55	680.21
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：坡度大于20	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	32.07	74.02	1.15	9.89	4.16	121.29
		E.3 一般预制混凝土构件								
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
		E.5 混凝土模板								
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	36.5	23.31	1.2	11.22	4.72	76.95
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.44	2.33	15.35	6.45	106.83
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
25	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49
26	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
27	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
28	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
29	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
30	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
31	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
34	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1581.4	3327.56	314.22	563.92	236.95	6024.05
37	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1594.4	3373.56	323.06	570.42	239.68	6101.12
38	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.94	49.15	261.84	110.02	4529.95
42	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
43	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1541.76	3412.63	21.08	464.95	195.36	5635.78
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
48	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
49	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
50	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		门窗工程								
		H.2 金属门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
52	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	10.59	937.87		3.15	1.32	952.93
		H.Z 金属窗								
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
54	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
55	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2		600				600
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
57	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		145				145
		屋面及防水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		J.1 屋面								
58	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	27.32	85.4	2.68	8.93	3.75	128.08
59	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	34.5	72.09	2.5	11.01	4.62	124.72
		J.2 屋面防水及其他								
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	18.32	23.72	0.98	5.74	2.42	51.18
69	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
		N.1 天棚防水、防潮								
72	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
73	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	96.6		1.75	0.73	104.95
75	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
76	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
77	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
78	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	51.73	0.43	11.9	5	108.62
79	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	39.62	0.26	11.13	4.67	92.82
80	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
81	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
84	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
85	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
86	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	12.94	16.8	0.06	3.87	1.62	35.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
87	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	13.38	0.66	6.52	2.74	44.54
88	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	22.54	8.59	1.1	7.03	2.96	42.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	19.85	11.76	0.86	6.16	2.59	41.22
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	10.21	3.95	0.13	3.08	1.29	18.66
		M.6 幕墙工程								
92	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
93	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
94	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m		200				200
95	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
96	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	215.37	448.61	49.8	78.89	33.14	825.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	154.68	408.39	4.79	47.45	19.94	635.25
98	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	577.69	5.59	50.88	21.38	820.96
99	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
100	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
101	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	61.02	0.2	5.51	2.31	87.35
102	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	11.49	0.2	5.51	2.31	37.82
103	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	25.51	0.2	5.51	2.31	51.84
104	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	12.43	0.2	5.51	2.31	38.76
105	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	22.7	0.2	5.51	2.31	49.03
106	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	26.44	0.2	5.51	2.31	52.77
107	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
108	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
110	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
111	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	36.72	0.2	5.51	2.31	63.05
112	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	67.56	0.2	5.51	2.31	93.89
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
113	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
114	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
116	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
117	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
118	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套		500				500
119	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	54.66	126.11	0.75	16.48	6.93	204.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		160				160
121	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
122	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
123	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
124	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
125	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：200mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
127	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
128	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m		350				350
129	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m		290				290
130	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
131	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		146037.16	
2	011601007001	文明施工		46117	
3	011601008001	环境保护		17293.87	
4	011601006001	临时设施		65332.41	
5	011601010001	冬雨季施工增加		4803.85	
6	011601011001	夜间施工增加		7686.17	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1921.54	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2017.62	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		42096.35	
17	011601002001	垂直运输		55446.1	
合计				388752.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3843083.17	3.8	146037.16						
2	011601007001	文明施工	3843083.17	1.2	46117						
3	011601008001	环境保护	3843083.17	0.45	17293.87						
4	011601006001	临时设施	3843083.17	1.7	65332.41						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3843083.17	0.125	4803.85						
6	011601011001	夜间施工增加	3843083.17	0.2	7686.17						
7	011601012001	特殊地区施工	3843083.17								
8	011601013001	二次搬运	3843083.17								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3843083.17	0.05	1921.54						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	3843083.17								
11	011601016001	按质论价	3843083.17								
12	011601017001	建筑工人实名制	3843083.17	0.0525	2017.62						
13	011601018001	特殊施工降效	3843083.17								
14	011601019001	协管	3843083.17								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			42096.35						
17	011601002001	垂直运输			55446.1						
合计					388752.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	384308.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		384308.32			-

暂列金额明细表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			192154.16			
2	未确定工程暂列金额			192154.16			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	384308.32			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4616143.56	9	415452.92
合计					415452.92

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3843083.17
1.1	房屋建筑与装饰工程	3843083.17
2	措施项目	388752.07
2.1	其中：安全生产	146037.16
3	其他项目	384308.32
3.1	其中：暂列金额	384308.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	415452.92
合　计		5031596.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					3843083.17	
		砌筑工程					108500.8	
		D.1 砖砌体					14959.77	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	23.76	629.62	14959.77	
		D.2 砌块砌体					93541.03	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	17.52	680.05	11914.48	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	85.08	640.19	54467.37	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	5.35	680.21	3639.12	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	36.73	640.35	23520.06	
		混凝土及钢筋混凝土工程					962633.47	
		E.2 现浇混凝土构件					232241.08	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	28.19	548.53	15463.06	
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	12.08	535.36	6467.15	
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	73.48	547.83	40254.55	
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	31.49	534.62	16835.18	
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	56.21	500.13	28112.31	
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：坡度大于20	m3	28.11	506.11	14226.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	107.18	504.48	54070.17	
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	21.13	506.18	10695.58	
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	8.04	537.86	4324.39	
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	16.97	878.76	14912.56	
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	14.91	715.63	10670.04	
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.34	793.72	269.86	
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	9.54	682.05	6506.76	
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	77.77	121.29	9432.72	
		E.3 一般预制混凝土构件					2121.73	
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.39	625.88	2121.73	
		E.5 混凝土模板					368667.32	
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	820.38	82.77	67902.85	
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	632.01	76.95	48633.17	
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	831.39	106.83	88817.39	
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	919.4	83.24	76530.86	
25	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	179.85	100.49	18073.13	
26	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	34.51	22.74	784.76	
27	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	90.97	139.46	12686.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	251.22	101.57	25516.42	
29	010505012001	圈梁模板		m2	169.02	74.3	12558.19	
30	010505013001	过梁模板		m2	7.02	98.44	691.05	
31	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	156.69	105.13	16472.82	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					359603.34	
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.471	5436.4	13433.34	
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.51	5086.2	7680.16	
34	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	5.247	4557.49	23913.15	
35	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.494	5436.4	13558.38	
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.362	6024.05	2180.71	
37	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	8.118	6101.12	49528.89	
38	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	8.79	4557.49	40060.34	
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	3.638	5436.4	19777.62	
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.381	5043.36	6964.88	
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	0.436	4529.95	1975.06	
42	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.832	5086.2	14404.12	
43	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	10.176	4557.49	46377.02	
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	12.589	5635.78	70948.83	
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.489	5436.4	2658.4	
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.133	5463.94	726.7	
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	5.105	5436.4	27752.82	
48	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.185	7606.33	9013.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	368.81	18.25	6730.78	
50	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	95.98	19.99	1918.64	
		门窗工程					537928.25	
		H.2 金属门					135762.71	
51	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	127.26	950	120897	
52	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	15.6	952.93	14865.71	
		H.Z 金属窗					402165.54	
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	148.92	1100	163812	
54	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	218.82	950	207879	
55	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2	48.64	600	29184	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	2.86	248.44	710.54	
57	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套	4	145	580	
		屋面及防水工程					209731.25	
		J.1 屋面					55246.75	
58	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	230	128.08	29458.4	
59	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	206.77	124.72	25788.35	
		J.2 屋面防水及其他					98531.7	
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	0.96	5629.77	5404.58	
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	492.22	97.6	48040.67	
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	22.44	48.8	1095.07	
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	202.31	25	5057.75	
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	3.59	30	107.7	
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	280.33	60.3	16903.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	205.94	62.97	12968.04	
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	205.94	37.16	7652.73	
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	3.59	51.18	183.74	
69	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	323.92	3.45	1117.52	
		J.3 墙面防水、防潮					39646.2	
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	1321.54	30	39646.2	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					13065	
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	435.5	30	13065	
		N.1 天棚防水、防潮					3241.6	
72	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	162.08	20	3241.6	
		保温、隔热、防腐工程					167595.48	
		K.1 保温、隔热					167595.48	
73	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	162.35	17.09	2774.56	
74	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	308.31	104.95	32357.13	
75	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	106.97	45.25	4840.39	
76	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	128.84	43.88	5653.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	114.84	31.67	3636.98	
78	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	247.58	108.62	26892.14	
79	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	822.38	92.82	76333.31	
80	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	835.59	18.08	15107.47	
		楼地面装饰工程					57785.84	
		L.1 整体面层及找平层					57785.84	
81	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1.72	5629.77	9683.2	
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.67	30.3	777.8	
83	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	835.59	45.76	38236.6	
84	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	78.25	38.56	3017.32	
85	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	35.7	25.77	919.99	
86	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	145.96	35.29	5150.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1698401.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		M.1 墙、柱面抹灰					136919.11	
87	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1069.96	44.54	47656.02	
88	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	109.95	41.46	4558.53	
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	1354.54	42.22	57188.68	
90	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	615.55	41.22	25372.97	
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	114.84	18.66	2142.91	
		M.6 幕墙工程					1561482.03	
92	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	2664	19.25	51282	
93	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.314	11294.29	3546.41	
94	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m	69.45	200	13890	
95	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	62.29	207.24	12908.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	385.84	825.81	318630.53	
97	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管 @1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	1473.9	635.25	936294.98	
98	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	48.35	820.96	39693.42	
99	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	27.48	816.62	22440.72	
100	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255.98	89.21	22835.98	
101	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	247.38	87.35	21608.64	
102	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255	37.82	9644.1	
103	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	719.96	51.84	37322.73	
104	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255	38.76	9883.8	
105	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	297.48	49.03	14585.44	
106	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	34.4	52.77	1815.29	
107	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	20.8	58.38	1214.3	
108	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	255.96	68.65	17571.65	
109	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	51.08	89.21	4556.85	
110	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	110.42	58.38	6446.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	207.38	63.05	13075.31	
112	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	23.8	93.89	2234.58	
		天棚工程					2445.61	
		N.1 天棚抹灰					2445.61	
113	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	399.61	6.12	2445.61	
		油漆、涂料、裱糊工程					27013.52	
		P.4 喷刷涂料					27013.52	
114	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	6	53.24	319.44	
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	860.24	23.18	19940.36	
116	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	102.31	23.18	2371.55	
117	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	106.7	41.07	4382.17	
		其他装饰工程					71047.81	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					71047.81	
118	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套	4	500	2000	
119	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	28.4	204.93	5820.01	
120	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	16.8	160	2688	
121	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	15	120	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	2.1	120	252	
123	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	12	120	1440	
124	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	27.4	120	3288	
125	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：200mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	7.6	120	912	
126	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	35.46	190	6737.4	
127	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	8.64	210	1814.4	
128	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m	34.2	350	11970	
129	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m	101.4	290	29406	
130	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	4	400	1600	
131	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	12	110	1320	
合计							3843083.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	189.05	349.08	8.17	58.67	24.65	629.62
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	268.4	298.41		79.85	33.55	680.21
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
11	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：坡度大于20	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
13	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.57.7%/37.54%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
14	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	32.07	74.02	1.15	9.89	4.16	121.29
		E.3 一般预制混凝土构件								
20	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
		E.5 混凝土模板								
21	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	40.86	22.34	1.62	12.64	5.31	82.77
22	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	36.5	23.31	1.2	11.22	4.72	76.95
23	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.44	2.33	15.35	6.45	106.83
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
25	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49
26	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
27	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
28	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
29	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
30	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
31	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
34	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1581.4	3327.56	314.22	563.92	236.95	6024.05
37	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1594.4	3373.56	323.06	570.42	239.68	6101.12
38	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
39	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
41	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	831	3277.94	49.15	261.84	110.02	4529.95
42	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
43	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1541.76	3412.63	21.08	464.95	195.36	5635.78
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
48	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
49	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
50	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		门窗工程								
		H.2 金属门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
52	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制，含附框 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	10.59	937.87		3.15	1.32	952.93
		H.Z 金属窗								
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：75系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
54	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
55	010807002001	金属防火窗	1.玻璃品种、厚度：8+0.76+8夹胶安全玻璃 2.防护材料种类：6钢丝束@300 3.位置：-1F顶	m2		600				600
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
57	01B001	手摇开窗器	详见图纸及规范并结合建设单位要求	套		145				145
		屋面及防水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		J.1 屋面								
58	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	27.32	85.4	2.68	8.93	3.75	128.08
59	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：金属瓦 2.铺设及搭接方式：50*50*4热镀锌钢方管	m2	34.5	72.09	2.5	11.01	4.62	124.72
		J.2 屋面防水及其他								
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定)	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	18.32	23.72	0.98	5.74	2.42	51.18
69	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
		N.1 天棚防水、防潮								
72	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
73	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.23	9.89	0.83	1.51	0.63	17.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：175mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	96.6		1.75	0.73	104.95
75	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
76	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
77	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
78	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	51.73	0.43	11.9	5	108.62
79	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	39.62	0.26	11.13	4.67	92.82
80	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
81	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
84	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
85	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
86	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏;	m2	12.94	16.8	0.06	3.87	1.62	35.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
87	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	13.38	0.66	6.52	2.74	44.54
88	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（面砖）、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道	m2	22.54	8.59	1.1	7.03	2.96	42.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	19.85	11.76	0.86	6.16	2.59	41.22
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	10.21	3.95	0.13	3.08	1.29	18.66
		M.6 幕墙工程								
92	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
93	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
94	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸：2.0mm厚316不锈钢排水槽	m		200				200
95	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
96	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	215.37	448.61	49.8	78.89	33.14	825.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	154.68	408.39	4.79	47.45	19.94	635.25
98	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	577.69	5.59	50.88	21.38	820.96
99	011206003003	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
100	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：100*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
101	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：106*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	61.02	0.2	5.51	2.31	87.35
102	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	11.49	0.2	5.51	2.31	37.82
103	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：20*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	25.51	0.2	5.51	2.31	51.84
104	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*2mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	12.43	0.2	5.51	2.31	38.76
105	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	22.7	0.2	5.51	2.31	49.03
106	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*43mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	26.44	0.2	5.51	2.31	52.77
107	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*60mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
108	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
110	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*30mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
111	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	36.72	0.2	5.51	2.31	63.05
112	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：80*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	67.56	0.2	5.51	2.31	93.89
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
113	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
114	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
116	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
117	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
118	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详见图纸12J201-H20	套		500				500
119	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道	m	54.66	126.11	0.75	16.48	6.93	204.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		160				160
121	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
122	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
123	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
124	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
125	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：200mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
127	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
128	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高阳台玻璃栏板	m		350				350
129	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：950高阳台玻璃栏板	m		290				290
130	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
131	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110

材料暂估单价及调整表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		146037.16	
2	011601007001	文明施工		46117	
3	011601008001	环境保护		17293.87	
4	011601006001	临时设施		65332.41	
5	011601010001	冬雨季施工增加		4803.85	
6	011601011001	夜间施工增加		7686.17	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1921.54	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2017.62	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		42096.35	
17	011601002001	垂直运输		55446.1	
合计				388752.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3843083.17	3.8	146037.16						
2	011601007001	文明施工	3843083.17	1.2	46117						
3	011601008001	环境保护	3843083.17	0.45	17293.87						
4	011601006001	临时设施	3843083.17	1.7	65332.41						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3843083.17	0.125	4803.85						
6	011601011001	夜间施工增加	3843083.17	0.2	7686.17						
7	011601012001	特殊地区施工	3843083.17								
8	011601013001	二次搬运	3843083.17								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3843083.17	0.05	1921.54						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	3843083.17								
11	011601016001	按质论价	3843083.17								
12	011601017001	建筑工人实名制	3843083.17	0.0525	2017.62						
13	011601018001	特殊施工降效	3843083.17								
14	011601019001	协管	3843083.17								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			42096.35						
17	011601002001	垂直运输			55446.1						
合计					388752.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	384308.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		384308.32			-

暂列金额明细表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			192154.16			
2	未确定工程暂列金额			192154.16			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	384308.32			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4616143.56	9	415452.92
合计					415452.92

发包人提供材料一览表

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：6#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13908015.18
1.1	房屋建筑与装饰工程	13908015.18
2	措施项目	1460852.34
2.1	其中：安全生产	528504.58
3	其他项目	1390801.52
3.1	其中：暂列金额	1390801.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1508370.21
合　计		18268039.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					13908015.18	
		砌筑工程					799158.98	
		D.1 砖砌体					1561.1	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	3.24	481.82	1561.1	
		D.2 砌块砌体					227339.7	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	250.84	640.19	160585.26	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	41.41	647.15	26798.48	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	43	647.31	27834.33	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	13.76	680.05	9357.49	
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	2.12	687.69	1457.9	
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	1.75	746.42	1306.24	
		D.4 轻质墙板					570258.18	
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	912.31	240.29	219218.97	
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	1240.48	164.08	203537.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	309.72	241.78	74884.1	
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	438.96	165.43	72617.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4852589.17	
		E.2 现浇混凝土构件					845688.6	
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	0.44	537.27	236.4	
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	269.19	561.03	151023.67	
14	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	193.86	547.83	106202.32	
15	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	14.61	534.62	7810.8	
16	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	168.08	536.4	90158.11	
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	184.34	500.13	92193.96	
18	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	78.39	501.32	39298.47	
19	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	9.5	507.42	4820.49	
20	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	238.37	504.48	120252.9	
21	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	81.22	505.61	41065.64	
22	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	93.52	507.33	47445.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	11.16	566.56	6322.81	
24	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	28.79	537.86	15484.99	
25	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	4.62	539.78	2493.78	
26	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	31.77	878.76	27918.21	
27	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	10.01	886.63	8875.17	
28	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	28.79	715.63	20602.99	
29	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	9.68	720.19	6971.44	
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.1	793.72	79.37	
31	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	27.62	682.05	18838.22	
32	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	9.26	685.75	6350.05	
33	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	11	1087.91	11967.01	
34	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	3.33	1718.58	5722.87	
35	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	111.45	121.61	13553.43	
		E.3 一般预制混凝土构件					13623.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	15.94	625.88	9976.53	
37	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	5.8	628.75	3646.75	
		E.4 装配式预制混凝土构件					1371688.93	
38	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	103.32	3694.89	381756.03	
39	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	24.99	3587.98	89663.62	
40	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C40 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	12.73	3455.02	43982.4	
41	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	45.01	3215.68	144737.76	
42	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	48.76	3455.02	168466.78	
43	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	181.88	640.91	116568.71	
44	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	4.03	753.54	3036.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	6.04	740.34	4471.65	
46	010504004003	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	36.78	3713.34	136576.65	
47	010504004004	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	7.64	3605.05	27542.58	
48	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	30.12	3226.96	97196.04	
49	010504005005	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	33.11	3467.87	114821.18	
50	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	62.53	644.78	40318.09	
51	010504016003	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	3.48	732.95	2550.67	
		E.5 混凝土模板					1329098.71	
52	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	4823.74	69.02	332934.53	
53	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	1671.47	69.93	116885.9	
54	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	4.33	83.98	363.63	
55	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	1890.1	107.34	202883.33	
56	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	791.1	108.74	86024.21	
57	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	86.52	130.3	11273.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	1534.81	83.3	127849.67	
59	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	544.97	84.44	46017.27	
60	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	760.94	102.02	77631.1	
61	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	200.79	22.74	4565.96	
62	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	73.62	23.07	1698.41	
63	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	177.27	106.75	18923.57	
64	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	277.7	139.55	38753.04	
65	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	45.7	141.52	6467.46	
66	010505011001	构造柱模板		m2	440.83	101.63	44801.55	
67	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	140.07	103.1	14441.22	
68	010505012001	圈梁模板		m2	401.44	74.36	29851.08	
69	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	152.06	75.36	11459.24	
70	010505013001	过梁模板		m2	1.63	98.49	160.54	
71	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	2.1	99.91	209.81	
72	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	774.23	105.19	81441.25	
73	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	262.39	106.7	27997.01	
74	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁板	m2	109.46	171.63	18786.62	
75	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板后浇板支撑	m2	217.84	127.06	27678.75	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1292489.65	
76	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	30.533	5436.4	165989.6	
77	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	24.052	6744.44	162217.27	
78	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	13.572	4951.46	67201.22	
79	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	7.722	5436.4	41979.88	
80	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	4.638	5043.36	23391.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	5.053	4529.95	22889.84	
82	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	19.449	5436.4	105732.54	
83	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1.019	5436.4	5539.69	
84	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.073	5043.36	368.17	
85	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	15.214	5436.4	82709.39	
86	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.383	5086.2	1948.01	
87	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	5.415	4557.49	24678.81	
88	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	7.309	5086.2	37175.04	
89	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	11.448	4557.49	52174.15	
90	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.57	5463.94	3114.45	
91	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.151	5086.2	768.02	
92	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	5.815	5436.4	31612.67	
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	3.344	7334.7	24527.24	
94	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2.049	7606.33	15585.37	
95	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	0.044	5476.17	240.95	
96	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	9.418	5476.27	51575.51	
97	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	7.489	7110.19	53248.21	
98	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	2.295	4630.87	10627.85	
99	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	3.615	5476.27	19796.72	
100	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	2.134	5043.36	10762.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	2.043	4553.59	9302.98	
102	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	13.56	5476.27	74258.22	
103	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	0.833	5077.76	4229.77	
104	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	0.169	5476.28	925.49	
105	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内 3.施工高度20-30m	t	3.978	5476.27	21784.6	
106	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝　叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢18以内 3.施工高度20-30m	t	0.019	5476.39	104.05	
107	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内 3.施工高度20-30m	t	0.764	5476.29	4183.89	
108	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.072	6781.97	488.3	
109	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.318	5120.6	1628.35	
110	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	2.122	4581.13	9721.16	
111	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	4.128	5120.59	21137.8	
112	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	4.342	4581.13	19891.27	
113	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.108	5503.85	594.42	
114	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1.756	5476.27	9616.33	
115	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	0.865	7843.42	6784.56	
116	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	0.656	7690.66	5045.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	1399.74	21.37	29912.44	
118	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	216.23	21.57	4664.08	
119	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	970.9	23.4	22719.06	
120	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	843.27	23.63	19926.47	
121	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	1317.43	5.99	7891.41	
122	01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2	302.77	6.03	1825.7	
		门窗工程					1323276.83	
		H.2 金属门					699522.15	
123	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	518.4	1000	518400	
124	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	16.2	950	15390	
125	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	132.48	1016.1	134612.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2	6.75	383.73	2590.18	
127	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2	69.6	409.9	28529.04	
		H.Z 金属窗					623754.68	
128	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2	218.88	1100	240768	
129	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	385.55	950	366272.5	
130	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2	14.96	1050	15708	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	4.05	248.44	1006.18	
		屋面及防水工程					571125.23	
		J.1 屋面					110945.59	
132	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	899	123.41	110945.59	
		J.2 屋面防水及其他					178647.04	
133	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	920.06	97.6	89797.86	
134	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2	21.06	25	526.5	
135	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	2.25	30	67.5	
136	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2	142.84	48.8	6970.59	
137	010902009002	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层批水 2.部位：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2	29.75	48.8	1451.8	
138	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	920.06	3.51	3229.41	
139	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	899	61.08	54910.92	
140	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1.817	5667.87	10298.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	21.06	63.75	1342.58	
142	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	21.06	37.6	791.86	
143	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	2.25	51.18	115.16	
144	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	48.15	59.82	2880.33	
145	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	125.18	50.04	6264.01	
		J.3 墙面防水、防潮					166472.7	
146	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	4186.03	30	125580.9	
147	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2	1363.06	30	40891.8	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					98063.1	
148	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2	2359.34	30	70780.2	
149	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2	798.55	30	23956.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	113.4	22	2494.8	
151	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2	37.8	22	831.6	
		N.1 天棚防水、防潮					16996.8	
152	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2	635.69	20	12713.8	
153	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2	214.15	20	4283	
		保温、隔热、防腐工程					622228.48	
		K.1 保温、隔热					622228.48	
154	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	21.06	16.49	347.28	
155	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	498.44	45.25	22554.41	
156	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	173.24	45.86	7944.79	
157	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	347.25	43.88	15237.33	
158	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	116.47	44.48	5180.59	
159	011001002005	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布	m2	80.55	26.92	2168.41	
160	011001002006	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布 2.施工高度20-30m	m2	28.5	27.26	776.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	2220.42	31.67	70320.7	
162	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	687.33	32.09	22056.42	
163	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	515.4	100.18	51632.77	
164	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	2604.54	84.38	219771.09	
165	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	1037.77	85.43	88656.69	
166	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	2595.95	18.08	46934.78	
167	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	880.8	18.18	16012.94	
168	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	80.67	27.34	2205.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	27.14	27.61	749.34	
170	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	779.76	63.71	49678.51	
		楼地面装饰工程					300659.31	
		L.1 整体面层及找平层					299504.31	
171	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	151.47	30.3	4589.54	
172	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	50.49	30.62	1546	
173	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	80.67	51.68	4169.03	
174	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	27.14	52.21	1416.98	
175	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	36.77	34.54	1270.04	
176	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	10.5	34.92	366.66	
177	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	2259.2	45.76	103380.99	
178	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	768.39	46.24	35530.35	
179	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	336.75	40.17	13527.25	
180	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	112.41	40.62	4566.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	326.52	38.56	12590.61	
182	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	108.84	39.02	4246.94	
183	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	417.89	25.77	10769.03	
184	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	144.7	25.97	3757.86	
185	011101002009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	779.76	50.31	39229.73	
186	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	6.595	5629.77	37128.33	
187	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	3.779	5667.87	21418.88	
		L.2 石材及块料面层						
		L.5 踢脚线					1155	
188	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	71.79	12.01	862.2	
189	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	24	12.2	292.8	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4725346.43	
		M.1 墙、柱面抹灰					775367.45	
190	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	1545.65	38.37	59306.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	437.07	38.97	17032.62	
192	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1951.4	45.44	88671.62	
193	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	696.87	46.04	32083.89	
194	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	434.67	41.46	18021.42	
195	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	141.29	42.05	5941.24	
196	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	101.56	25.64	2604	
197	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	5049.68	42.24	213298.48	
198	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	1705.83	45.91	78314.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	2995.91	38.16	114323.93	
200	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	1005.26	42.62	42844.18	
201	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	1102.74	19.98	22032.75	
202	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	408.67	20.3	8296	
203	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	352.4	42.13	14846.61	
204	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	118.97	42.48	5053.85	
205	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	547.43	57.91	31701.67	
206	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	547.43	38.35	20993.94	
		M.6 幕墙工程					3949978.98	
207	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材干挂，勾缝	m2	246.55	873.58	215381.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	2991.73	725.82	2171457.47	
209	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	998.24	731.06	729773.33	
210	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	75.28	877.01	66021.31	
211	011206004001	构件式人造板幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色干挂，勾缝	m2	429.73	853.31	366692.91	
212	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：30*50mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	206.96	816.5	168982.84	
213	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	100	19.25	1925	
214	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*15mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	60.33	47.16	2845.16	
215	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：25*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	490.8	89.21	43784.27	
216	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	271.62	79.87	21694.29	
217	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	940.62	56.51	53154.44	
218	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	161.9	68.65	11114.44	
219	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	520.2	58.38	30369.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	322.25	207.24	66783.09	
		天棚工程					1579.55	
		N.1 天棚抹灰					1579.55	
221	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	196.74	6.12	1204.05	
222	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	60.37	6.22	375.5	
		油漆、涂料、裱糊工程					348314.39	
		P.3 抹灰面油漆					47455.19	
223	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	476.28	43.08	20518.14	
224	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	146.93	43.69	6419.37	
225	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	580.71	26.41	15336.55	
226	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	193.47	26.78	5181.13	
		P.4 喷刷涂料					300859.2	
227	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	164.22	53.24	8743.07	
228	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	164.22	53.77	8830.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
229	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	1528.45	70.68	108030.85	
230	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	529.62	71.16	37687.76	
231	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	259.01	84.41	21863.03	
232	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	103.6	84.89	8794.6	
233	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	2491.88	23.18	57761.78	
234	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	847.46	23.53	19940.73	
235	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	417.89	23.18	9686.69	
236	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	144.73	23.53	3405.5	
237	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	219.03	41.07	8995.56	
238	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	60.37	41.69	2516.83	
239	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	80.55	41.07	3308.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	28.5	41.69	1188.17	
241	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	95.79	1.11	106.33	
		其他装饰工程					363736.81	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					363736.81	
242	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	235.2	160	37632	
243	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	136.64	190	25961.6	
244	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	4.23	210	888.3	
245	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m	243.6	500	121800	
246	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m	36.6	260	9516	
247	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m	155.4	350	54390	
248	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m	22.2	260	5772	
249	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	157.2	222.26	34939.27	
250	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201-H20	套	3	500	1500	
251	01B003	通风檐口	详见图集09J202-2/K2含金属泛水板	m	159.5	80	12760	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个	48	400	19200	
253	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个	96	110	10560	
254	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	291.47	98.87	28817.64	
合计							13908015.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	144.67	267.13	6.25	44.9	18.87	481.82
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	292.24		74.23	31.19	647.15
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	249.49	292.4		74.23	31.19	647.31
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5 4.施工高度20-30m以内	m3	273.77	298.25		81.45	34.22	687.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m以内	m3	307.73	303.68	3.52	92.59	38.9	746.42
		D.4 轻质墙板								
8	010404001001	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	52.39	165.42	0.24	15.66	6.58	240.29
9	010404001002	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙	m2	47.4	96.48	0.12	14.14	5.94	164.08
10	010404001003	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：200mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	53.44	165.42	0.24	15.97	6.71	241.78
11	010404001004	轻质墙板	1.墙板材质、厚度：100mm厚轻集料隔墙条板 2.安装部位：内墙 3.施工高度20-30m以内	m2	48.35	96.48	0.12	14.42	6.06	165.43
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	68.94	437.62	1.11	20.85	8.75	537.27
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	469.45	1.78	19.15	8.05	561.03
14	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
15	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
16	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	63.85	443.04	1.78	19.52	8.21	536.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
18	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	42.84	438.78	1.13	13.08	5.49	501.32
19	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	47.12	438.78	1.13	14.35	6.04	507.42
20	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
21	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	40.29	446.23	1.45	12.42	5.22	505.61
22	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	41.5	446.23	1.45	12.78	5.37	507.33
23	010502019001	其他板	1.板名称：挑檐板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.56	443.74	1.78	25.68	10.8	566.56
24	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
25	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形 4.施工高度20-30m	m3	68.95	439.17	1.78	21.04	8.84	539.78
26	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
27	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	282.01	411.14	52.25	99.45	41.78	886.63
28	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
29	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	163.51	413.25	52.27	64.19	26.97	720.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
31	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
32	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	132.76	420.78	53.51	55.41	23.29	685.75
33	010502033001	后浇带	1.部位：板后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	184.55	749.01	53.69	70.88	29.78	1087.91
34	010502033002	后浇带	1.部位：梁后浇带 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	343.77	1154.94	52.46	117.88	49.53	1718.58
35	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：100厚粒径10~40砾石,灌M2.5混合砂浆，素土夯实(向外坡5%) 2.面层厚度：60mm厚混凝土随打随抹,沿墙上翻高出种植土面100mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C20 5.嵌缝材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	32.26	74.07	1.15	9.95	4.18	121.61
		E.3 一般预制混凝土构件								
36	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	100.91	430.23	36.63	40.92	17.19	625.88
37	010503016002	其他构件	1.构件名称：预制飘窗板 2.构件尺寸、型号或体积：100mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	102.93	430.23	36.63	41.52	17.44	628.75
		E.4 装配式预制混凝土构件								
38	010504004001	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	648.41	2710.96	43.28	205.77	86.47	3694.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010504004002	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30	m3	600.11	2680.43	37.88	189.8	79.76	3587.98
40	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C40 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	451.48	2812.78		134.32	56.44	3455.02
41	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	396.34	2651.89		117.91	49.54	3215.68
42	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C35 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸	m3	451.48	2812.78		134.32	56.44	3455.02
43	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝、叠合板后浇板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	136.07	444.87	1.74	41	17.23	640.91
44	010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	204.62	459.87	1.82	61.42	25.81	753.54
45	010504016002	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	204.62	446.67	1.82	61.42	25.81	740.34
46	010504004003	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：60mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	661.38	2710.96	43.28	209.63	88.09	3713.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	010504004004	叠合楼板	1.构件类型：预制叠合板 2.构件规格或图号：70mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	612.11	2680.43	37.88	193.37	81.26	3605.05
48	010504005004	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙内墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	404.27	2651.89		120.27	50.53	3226.96
49	010504005005	实心剪力墙板	1.构件类型：预制剪力墙外墙 2.构件规格或图号：200mm厚 3.混凝土强度等级：C30 4.竖向连接方式：详见设计图纸 5.水平连接方式：详见设计图纸 6.接缝处防水要求：详见设计图纸 7.施工高度20-30m	m3	460.51	2812.78		137.01	57.57	3467.87
50	010504015002	叠合梁、板后浇混凝土	1.部位：板缝 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	138.79	444.87	1.74	41.81	17.57	644.78
51	010504016003	叠合剪力墙后浇混凝土	1.部位：预制剪力墙 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	208.71	433.46	1.82	62.64	26.32	732.95
		E.5 混凝土模板								
52	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.59	1.2	9.92	4.17	69.02
53	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	32.78	21.59	1.2	10.11	4.25	69.93
54	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	41.68	22.39	1.62	12.88	5.41	83.98
55	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	49.26	33.95	2.33	15.35	6.45	107.34
56	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	50.25	33.95	2.33	15.64	6.57	108.74
57	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	65.32	34.07	2.33	20.12	8.46	130.3
58	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.21	2.27	12.57	5.28	83.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	40.77	23.21	2.27	12.81	5.38	84.44
60	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	53	23.4	2.27	16.44	6.91	102.02
61	010505008001	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板	m2	11.28	6.65	0.03	3.37	1.41	22.74
62	010505008002	其他板模板	1.构件名称：预制飘窗板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	11.51	6.65	0.03	3.44	1.44	23.07
63	010505008003	其他板模板	1.构件名称：挑檐板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	57.7	21.7	2.09	17.79	7.47	106.75
64	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.41	4.19	21.99	9.24	139.55
65	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20~30m	m2	71.11	34.41	4.19	22.4	9.41	141.52
66	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.52	1.15	15.71	6.6	101.63
67	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	52.68	26.52	1.15	16.02	6.73	103.1
68	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.68	1.24	10.81	4.54	74.36
69	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	35.79	22.68	1.24	11.02	4.63	75.36
70	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.06	1.49	15.36	6.45	98.49
71	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	51.13	25.06	1.49	15.66	6.57	99.91
72	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	53.2	26.58	2.06	16.44	6.91	105.19
73	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱 2.施工高度20~30m	m2	54.26	26.58	2.06	16.76	7.04	106.7
74	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：后浇带梁板	m2		141.45	21.22	6.31	2.65	171.63
75	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.后浇部位：叠合板后浇板支撑	m2	54.77	49.08	0.05	16.31	6.85	127.06
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
76	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
77	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1855.1	3393.99	500.26	700.67	294.42	6744.44
78	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	1042.25	3400.03	48.37	324.47	136.34	4951.46
79	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
81	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	831	3277.94	49.15	261.84	110.02	4529.95
82	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
83	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
84	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
85	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
86	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
87	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
88	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
89	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
90	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
91	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
92	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	2079.36	3448.42	652.69	812.72	341.51	7334.7
94	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
95	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.55	3412.63	21.08	431.66	181.25	5476.17
96	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
97	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	2012.19	3422.54	580.22	771.19	324.05	7110.19
98	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	886.57	3300.01	49.01	278.33	116.95	4630.87
99	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
100	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	847.62	3277.94	49.15	266.78	112.1	4553.59
102	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
103	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.98	3237.13	60.96	384.94	161.75	5077.76
104	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.65	3412.63	21.08	431.59	181.33	5476.28
105	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
106	010506016003	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.构件类型：板缝叠合板现浇板 2.钢筋种类、规格：三级钢18以内 3.施工高度20-30m	t	1429.49	3412.63	21.08	431.67	181.52	5476.39
107	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.构件类型：挑檐 2.钢筋种类、规格：三级钢10以内 3.施工高度20-30m	t	1429.64	3412.63	21.08	431.59	181.35	5476.29
108	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1869.91	3431.53	485.4	700.72	294.41	6781.97
109	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.98	3279.97	60.96	384.95	161.74	5120.6
110	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.48	49.15	266.78	112.1	4581.13
111	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1232.98	3279.97	60.96	384.94	161.74	5120.59
112	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	847.62	3305.48	49.15	266.78	112.1	4581.13
113	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1429.66	3440.17	21.08	431.58	181.36	5503.85
114	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
115	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	2293.3	3489.43	767.55	910.53	382.61	7843.42
116	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	3023.28	3362.94	19.05	905.1	380.29	7690.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	11.44		2.08	0.87	21.37
118	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	7.12	11.44		2.12	0.89	21.57
119	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	12.32		2.32	0.97	23.4
120	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.施工高度20-30m	m2	7.95	12.32		2.37	0.99	23.63
121	01B001	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99
122	01B002	网格布	不同墙体交界处，耐碱玻纤网格布，具体详见图纸 施工高度20-30m	m2	1.56	3.81		0.47	0.19	6.03
		门窗工程								
		H.2 金属门								
123	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.框、扇材质：铝合金，含附框 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		1000				1000
124	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：70系列 3.开启方式：铝合金 4.框、扇材质：含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2		950				950
125	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.框、扇材质：钢制 3.五金种类、规格：详见设计图纸 4.其他工艺要求：智能锁	m2	14.96	994.82		4.45	1.87	1016.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2		383.73				383.73
127	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级防火门 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质：详见设计图纸 5.五金种类、规格：详见设计图纸 6.防护材料种类：详见设计图纸	m2		409.9				409.9
		H.Z 金属窗								
128	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：中置百叶遮阳	m2		1100				1100
129	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		950				950
130	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.窗类型：70系列 3.开启方式：详见设计图纸 4.框、扇材质及规格：铝合金，含附框 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)磨砂玻璃 6.五金种类、规格：详见设计图纸 7.其他工艺要求：玻璃自遮阳	m2		1050				1050

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
132	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	26.53	81.93	2.64	8.67	3.64	123.41
		J.2 屋面防水及其他								
133	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6
134	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2		25				25
135	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
136	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材 2.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
137	010902009002	天沟、檐沟防水	1.防水层数、厚度、遍数：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层批水 2.部位：屋面1（坡屋面）泛水、屋脊、屋面天沟部位	m2		48.8				48.8
138	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	2.15	0.45		0.64	0.27	3.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
139	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	28.09	21.04	0.06	8.37	3.52	61.08
140	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.42	20.82	412.52	173.33	5667.87
141	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	27.8	24.12	0.06	8.28	3.49	63.75
142	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	15.76	14.07	0.78	4.92	2.07	37.6
143	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：防水水泥砂浆2%坡向雨水口或主体外侧 2.刚性层厚度：最薄处20厚 3.刚性层作用：保护层兼找坡层	m2	18.32	23.72	0.98	5.74	2.42	51.18
144	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末平整 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	20.45	29.06	1.17	6.43	2.71	59.82
145	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆，表面撒适量水泥分抹压平整 2.施工高度20-30m	m2	23.76	14.29	1.37	7.47	3.15	50.04
		J.3 墙面防水、防潮								
146	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
147	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
148	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
149	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻300mm（超过部分计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2		30				30
150	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
151	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2		22				22
		N.1 天棚防水、防潮								
152	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料	m2		20				20
153	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5mm厚聚合物防水水泥浆料 2.施工高度20-30m	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
154	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	4.14	9.47	0.8	1.46	0.62	16.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	21.7	12.39	1.4	6.87	2.89	45.25
156	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 2.施工高度20-30m	m2	22.13	12.39	1.4	7	2.94	45.86
157	011001002003	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板	m2	21.2	13.53	0.13	6.35	2.67	43.88
158	011001002004	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板 2.施工高度20-30m	m2	21.62	13.53	0.13	6.48	2.72	44.48
159	011001002005	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布	m2	11.78	9.97	0.13	3.55	1.49	26.92
160	011001002006	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚抗裂砂浆,内压耐碱网格布 2.施工高度20-30m	m2	12.02	9.97	0.13	3.62	1.52	27.26
161	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67
162	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：楼梯、走道(温控隔墙)、侯梯厅（温控隔墙）、入户大堂、分户墙、电梯井道 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	14.59	9.71	1.14	4.68	1.97	32.09
163	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	39.56	43.29	0.43	11.9	5	100.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
164	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	37.14	31.18	0.26	11.13	4.67	84.38
165	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30mm厚B1级挤塑聚苯板 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	37.88	31.18	0.26	11.35	4.76	85.43
166	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平	m2	3.45	13.17		1.03	0.43	18.08
167	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：卧室、玄关、客厅、餐厅、过道、更衣室、书房、厨房、卫生间（干区） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级保温隔声板,沿墙内测贴6厚竖向隔声片,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	3.52	13.17		1.05	0.44	18.18
168	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	9.53	11.94	1.3	3.22	1.35	27.34
169	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：室外设备平台、雨蓬 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	9.72	11.94	1.3	3.28	1.37	27.61
170	011001005005	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：闷顶 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 3.施工高度20-30m	m2	5.99	55.2		1.78	0.74	63.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
171	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
172	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.施工高度20-30m	m2	11.2	13.57	0.78	3.57	1.5	30.62
173	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔)	m2	18.32	24.22	0.98	5.74	2.42	51.68
174	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：最薄处20厚1:2防水水泥砂浆保护层(2%坡向地漏或排水孔) 2.施工高度20-30m	m2	18.69	24.22	0.98	5.85	2.47	52.21
175	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54
176	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	13.79	14.2	0.78	4.34	1.81	34.92
177	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	17.05	21.15	0.25	5.15	2.16	45.76
178	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	17.39	21.15	0.25	5.25	2.2	46.24
179	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm	m2	15.93	17.18	0.23	4.81	2.02	40.17
180	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层 2.施工高度20-30m	m2	16.25	17.18	0.23	4.9	2.06	40.62
181	011101002005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	011101002006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	16.29	15.76	0.06	4.87	2.04	39.02
183	011101002007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏	m2	7.07	15.63	0.06	2.12	0.89	25.77
184	011101002008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土保护层，最薄处30mm，1%坡向地漏 2.施工高度20-30m	m2	7.21	15.63	0.06	2.16	0.91	25.97
185	011101002009	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼随打随抹平,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏; 2.施工高度20-30m	m2	22.24	18.35	0.23	6.69	2.8	50.31
186	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
187	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.42	20.82	412.52	173.33	5667.87
		L.2 石材及块料面层								
		L.5 踢脚线								
188	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.39	2.69	0.16	1.95	0.82	12.01
189	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 2.施工高度20-30m	m	6.52	2.69	0.16	1.99	0.84	12.2
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
190	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
191	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活 3.施工高度20-30m	m2	21.66	7.21	0.66	6.65	2.79	38.97
192	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
193	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平) 3.施工高度20-30m	m2	21.66	14.28	0.66	6.65	2.79	46.04
194	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙）、入户大堂（瓷砖面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
195	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、走道（非温控隔墙）、侯梯厅（非温控隔墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	21.32	10.51	0.86	6.59	2.77	42.05
196	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：入户大堂（石材面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.85	10.02	0.13	3.27	1.37	25.64
197	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)，刷素水泥浆一道	m2	22.43	8.76	1.1	7	2.95	42.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
198	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客厅、餐厅、卧室、书房、玄关 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚粉刷石膏分层抹平(石膏比重不低于80%)(顶层内墙满挂120g/平米耐碱玻纤网格布)，刷素水泥浆一道 3.施工高度20-30m	m2	23.66	10.67	1.1	7.37	3.11	45.91
199	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道)	m2	20.34	8.01	0.86	6.3	2.65	38.16
200	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房、封闭阳台、物业管理用房卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)，基层墙面处理(混凝土墙面刷界面处理剂一道) 3.施工高度20-30m	m2	20.75	11.88	0.86	6.42	2.71	42.62
201	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	11.01	4.14	0.13	3.31	1.39	19.98
202	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：分户墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：3厚抗裂砂浆，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	11.23	4.14	0.13	3.38	1.42	20.3
203	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	21.27	10.94	0.66	6.52	2.74	42.13
204	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	21.54	10.9	0.66	6.61	2.77	42.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
205	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯井道、排水沟、集水井、电梯基坑 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2防水水泥砂浆,表面撒适量水泥分抹压平整，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	28.46	15.48	1.37	8.87	3.73	57.91
206	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚减振隔声针刺毡,锚栓固定	m2	16.07	15.49		4.78	2.01	38.35
		M.6 幕墙工程								
207	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材干挂，勾缝	m2	230.25	473.68	50.88	83.63	35.14	873.58
208	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	184.2	453.89	6.96	56.87	23.9	725.82
209	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂） 4.施工高度20-30m	m2	187.88	453.89	6.96	57.97	24.36	731.06
210	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：20*30*3热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：5.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	184.2	605.08	6.96	56.87	23.9	877.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	011206004001	构件式人造板幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.面层材料品种、规格、表面处理：18mm厚仿石瓷板-深灰色干挂，勾缝	m2	230.25	453.41	50.88	83.63	35.14	853.31
212	011206003004	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：30*50mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.11	15.92	51.74	21.74	816.5
213	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
214	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*15mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	20.83	0.2	5.51	2.31	47.16
215	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：25*100mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	62.88	0.2	5.51	2.31	89.21
216	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：70*170mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	53.54	0.2	5.51	2.31	79.87
217	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	30.18	0.2	5.51	2.31	56.51
218	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	42.32	0.2	5.51	2.31	68.65
219	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：30*50mm铝合金线条（氟碳喷涂）	m	18.31	32.05	0.2	5.51	2.31	58.38
220	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：200mm厚复合保温板，表面喷涂干厚2mm弹性防火涂料，与结构/面板交界面≥50mm	m2	76.21	97.63	0.84	22.93	9.63	207.24
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
221	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道	m2	3.72	0.82		1.11	0.47	6.12
222	011301001004	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 2.施工高度20-30m	m2	3.79	0.82		1.13	0.48	6.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
223	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
224	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装） 4.施工高度20-30m	m2	21.94	12.48		6.53	2.74	43.69
225	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光	m2	12.85	8.13		3.82	1.61	26.41
226	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.施工高度20-30m	m2	13.11	8.13		3.9	1.64	26.78
		P.4 喷刷涂料								
227	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
228	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	18.78	27.05		5.59	2.35	53.77
229	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
230	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	46.05	0.54	5.25	2.2	71.16
231	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆	m2	16.78	59.78	0.54	5.15	2.16	84.41
232	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：仿石漆 3.施工高度20-30m	m2	17.12	59.78	0.54	5.25	2.2	84.89
233	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
234	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
235	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平	m2	12.3	5.68		3.66	1.54	23.18
236	011404002004	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.施工高度20-30m	m2	12.55	5.68		3.73	1.57	23.53
237	011404002005	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
238	011404002006	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
239	011404002007	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
240	011404002008	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定) 4.施工高度20-30m	m2	22.26	10.03		6.62	2.78	41.69
241	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度：100mm 2.刷防护材料、油漆：调和漆二度	m	0.58	0.29		0.17	0.07	1.11
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
242	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：600mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		160				160
243	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
244	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
245	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m		500				500
246	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高玻璃栏板 2.具体详见图纸	m		260				260
247	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1150mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m		350				350
248	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高3mm穿孔铝板栏板 2.具体详见图纸	m		260				260

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
249	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1.构件名称：烟道 2.厨房排烟道选用国标图集23J916-1-6-A-PC-12型排烟道楼板预留洞口尺寸350x400，成品烟道截面尺寸300x450mm	m	49.94	150.15	0.75	15.08	6.34	222.26
250	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：烟道盖板 2.构件尺寸：详12J201- H20	套		500				500
251	01B003	通风檐口	详见图集09J202-2/K2　含金属泛水板	m		80				80
252	011507004001	信报箱	1.箱体规格：智能信报箱	个		400				400
253	030703013001	不锈钢风帽	1.名称：卫生间排气孔外墙风帽	个		110				110
254	011302001001	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：轻质石膏板	m2	32.74	50.68	1.13	10.08	4.24	98.87

材料暂估单价及调整表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		528504.58	
2	011601007001	文明施工		166896.18	
3	011601008001	环境保护		62586.07	
4	011601006001	临时设施		236436.26	
5	011601010001	冬雨季施工增加		17385.02	
6	011601011001	夜间施工增加		27816.03	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		6954.01	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		7301.71	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		197007.4	
17	011601002001	垂直运输		209965.08	
合计				1460852.34	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	13908015.18	3.8	528504.58						
2	011601007001	文明施工	13908015.18	1.2	166896.18						
3	011601008001	环境保护	13908015.18	0.45	62586.07						
4	011601006001	临时设施	13908015.18	1.7	236436.26						
5	011601010001	冬雨季施工增加	13908015.18	0.125	17385.02						
6	011601011001	夜间施工增加	13908015.18	0.2	27816.03						
7	011601012001	特殊地区施工	13908015.18								
8	011601013001	二次搬运	13908015.18								
9	011601014001	已完工程及设备保护	13908015.18	0.05	6954.01						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	13908015.18								
11	011601016001	按质论价	13908015.18								
12	011601017001	建筑工人实名制	13908015.18	0.0525	7301.71						
13	011601018001	特殊施工降效	13908015.18								
14	011601019001	协管	13908015.18								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			197007.4						
17	011601002001	垂直运输			209965.08						
合计					1460852.34						-

其他项目清单计价表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1390801.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1390801.52			-

暂列金额明细表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			695400.76			
2	未确定工程暂列金额			695400.76			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1390801.52			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	16759669.04	9	1508370.21
合计					1508370.21

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：地上工程（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	8#楼	11374335.05		324055.42
2	8#楼钢结构	8274131.54		245332.62
3	9#楼	23056522.35		657412.42
4	10#楼	33557423.72		959059.73
合计		76262412.66		2185860.19

单位工程汇总表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8527774.21
1.1	房屋建筑与装饰工程	8527774.21
2	措施项目	1054618.14
2.1	其中：安全生产	324055.42
3	其他项目	852777.42
3.1	其中：暂列金额	852777.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	939165.28
合　计		11374335.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					8527774.21	
		砌筑工程					353538.65	
		D.1 砖砌体					2613.34	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	4.32	604.94	2613.34	
		D.2 砌块砌体					350925.31	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	279.18	640.19	178728.24	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	4.53	680.05	3080.63	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	264.1	640.35	169116.44	
		混凝土及钢筋混凝土工程					2120164.29	
		E.2 现浇混凝土构件					657982.82	
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.89	535.18	3687.39	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	19.89	548.53	10910.26	
7	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.净高8m内	m3	23.14	626.53	14497.9	
8	010502007002	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.净高12m内	m3	29.59	650.77	19256.28	
9	010502007003	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.净高8m内	m3	116.21	587	68215.27	
10	010502007004	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.净高12m内	m3	101.79	611.24	62218.12	
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	58.16	547.83	31861.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	152.1	500.13	76069.77	
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	377.54	504.48	190461.38	
14	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	224.86	506.18	113819.63	
15	010502019001	其他板	1.板名称：栏板、风井板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.34	564.2	191.83	
16	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	1.83	537.86	984.28	
17	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	36.29	878.76	31890.2	
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	7.07	682.05	4822.09	
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	39.35	715.63	28160.04	
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.18	793.72	936.59	
		E.5 混凝土模板					527086.88	
21	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	89.11	71.13	6338.39	
22	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	1466.43	121.72	178493.86	
23	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	582.43	69.02	40199.32	
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	1094.78	124.57	136376.74	
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	815.63	98.64	80453.74	
26	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	82.51	100.54	8295.56	
27	010505008001	其他板模板	1.构件名称：栏板、其他板 2.模板形式：直形模板	m2	0.76	105.14	79.91	
28	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	12.39	139.55	1729.02	
29	010505011001	构造柱模板		m2	434.7	101.63	44178.56	
30	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	116.52	105.19	12256.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010505012001	圈梁模板		m2	227	74.36	16879.72	
32	010505013001	过梁模板		m2	18.33	98.49	1805.32	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					935094.59	
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	9.53	5769.21	54980.57	
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	30.522	5322.38	162449.68	
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.951	5725.73	11170.9	
36	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	27.121	5280.06	143200.51	
37	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	5.16	5436.4	28051.82	
38	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	5.476	5467.44	29939.7	
39	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.413	5051.72	2086.36	
40	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	2.406	4543.31	10931.2	
41	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.639	5104.23	13470.06	
42	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	22.902	5075.97	116249.86	
43	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	41.865	5893.2	246718.82	
44	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.76	5036.72	3827.91	
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.067	5463.94	366.08	
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.088	5086.2	447.59	
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	4.002	5436.4	21756.47	
48	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	4.003	5043.36	20188.57	
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2.733	7606.33	20788.1	
50	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	98.9	18.25	1804.93	
51	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	2334.44	19.99	46665.46	
		金属结构工程					895.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		F.7 其他钢构件					895.35	
52	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	0.15	5968.98	895.35	
		门窗工程					32287.23	
		H.2 金属门					29336.76	
53	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	20.88	524.42	10949.89	
54	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	35.72	514.75	18386.87	
		H.Z 金属窗					2950.47	
55	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质及规格：钢质 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	2.16	700	1512	
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	5.79	248.44	1438.47	
		屋面及防水工程					1006826.87	
		J.1 屋面					276680.45	
57	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	1296.31	121.02	156879.44	
58	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.屋面坡度＞25°	m2	633.6	126.46	80125.06	
59	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	338.85	117.09	39675.95	
		J.2 屋面防水及其他					647053.88	
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	8.748	5629.77	49249.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	3237.64	97.6	315993.66	
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法	m2	291.26	48.8	14213.49	
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	1307.72	25	32693	
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	8	30	240	
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	1929.92	60.3	116374.18	
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	1026.11	62.97	64614.15	
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	1026.11	37.16	38130.25	
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层	m2	8	46.68	373.44	
69	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	25.35	196.22	4974.18	
70	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2956.03	3.45	10198.3	
		J.3 墙面防水、防潮					75851.13	
71	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2	106.8	30	3204	
72	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料，分三遍涂刷	m2	2309.87	30	69296.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AN1、14J936-2/AN1	m	20.3	127.93	2596.98	
74	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	6.3	119.69	754.05	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					5393.41	
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	145.92	30	4377.6	
76	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	0.81	22	17.82	
77	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	4.42	225.79	997.99	
		N.1 天棚防水、防潮					1848	
78	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2	92.4	20	1848	
		保温、隔热、防腐工程					455975.29	
		K.1 保温、隔热					455975.29	
79	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	1026.11	17.88	18346.85	
80	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	2500.84	66.31	165830.7	
81	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	695.54	92.46	64309.63	
82	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	1614.34	77.9	125757.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	1396.95	52.86	73842.78	
84	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉封堵 2.宴会厅	m2	42.9	53.1	2277.99	
85	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	137.81	40.71	5610.25	
		楼地面装饰工程					160556.45	
		L.1 整体面层及找平层					160556.45	
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	10.02	34.54	346.09	
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	71.76	38.56	2767.07	
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平	m2	1474.73	105.21	155156.34	
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚C25细石混凝土随打随抹光	m2	51.3	44.58	2286.95	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3850778.5	
		M.1 墙、柱面抹灰					264246.27	
90	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	1875.54	38.37	71964.47	
91	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	434.33	45.44	19735.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	3832.68	41.46	158902.91	
93	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	223.9	39.5	8844.05	
94	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	77.46	42.35	3280.43	
95	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	48.42	31.36	1518.45	
		M.6 幕墙工程					3586532.23	
96	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	1.2	11294.29	13553.15	
97	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	560	19.25	10780	
98	011206001001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：10TP(LOW-E)+12Ar+10TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	628.59	1003.22	630614.06	
99	011206001002	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：6TP(LOW-E)+12Ar+6TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	863.67	950.55	820961.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011206001003	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：8TP+1.52PVB+8TP(LOW-E)+12Ar+12TP全超白夹层中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	819.37	1206.05	988201.19	
101	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	470.29	942.35	443177.78	
102	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	471.26	430.46	202858.58	
103	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	643.43	679.92	437480.93	
104	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	53.9	721.8	38905.02	
		油漆、涂料、裱糊工程					137557.54	
		P.3 抹灰面油漆					7024.62	
105	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙防霉涂料	m2	163.06	43.08	7024.62	
		P.4 喷刷涂料					130532.92	
106	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	1184.09	53.24	63040.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	14.35	41.07	589.35	
108	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	1628.99	41.07	66902.62	
		其他装饰工程					409194.04	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					409194.04	
109	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：屋面上人孔盖板	套	1	500	500	
110	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	6.93	120	831.6	
111	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	34.45	110	3789.5	
112	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	27.16	190	5160.4	
113	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	1.25	210	262.5	
114	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	7.44	250	1860	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	317.38	638.61	202682.04	
116	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：详见设计图纸 2.框格形式：详见设计图纸 3.玻璃品种、规格、表面处理：5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：详见设计图纸	m2	400	485.27	194108	
合计							8527774.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	181.64	335.39	7.85	56.37	23.69	604.94
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
7	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.净高8m内	m3	94.64	490.32	1.11	28.49	11.97	626.53
8	010502007002	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.净高12m内	m3	111.68	490.32	1.11	33.56	14.1	650.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502007003	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.净高8m内	m3	94.64	450.79	1.11	28.49	11.97	587
10	010502007004	劲性钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.净高12m内	m3	111.68	450.79	1.11	33.56	14.1	611.24
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
14	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
15	010502019001	其他板	1.板名称：栏板、风井板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	443.74	1.78	25.19	10.59	564.2
16	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
17	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
		E.5 混凝土模板								
21	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.95	1.47	9.45	3.97	71.13
22	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	67.56	22.98	1.85	20.64	8.69	121.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.59	1.2	9.92	4.17	69.02
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	61.61	33.62	2.33	19.02	7.99	124.57
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	50.66	23.25	2.34	15.77	6.62	98.64
26	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.4	2.27	16.13	6.78	100.54
27	010505008001	其他板模板	1.构件名称：栏板、其他板 2.模板形式：直形模板	m2	56.57	21.7	2.09	17.45	7.33	105.14
28	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.41	4.19	21.99	9.24	139.55
29	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.52	1.15	15.71	6.6	101.63
30	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.58	2.06	16.44	6.91	105.19
31	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.68	1.24	10.81	4.54	74.36
32	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.06	1.49	15.36	6.45	98.49
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1635.56	3412.62	21.09	492.86	207.08	5769.21
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1404.94	3237.14	60.96	436.1	183.24	5322.38
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1539.68	3315.1	154.98	504.14	211.83	5725.73
36	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	1228.04	3464.67	48.13	379.68	159.54	5280.06
37	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
38	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1423.42	3412.63	21.08	429.74	180.57	5467.44
39	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1214.68	3237.13	60.96	379.5	159.45	5051.72
40	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	840.39	3277.94	49.15	264.63	111.2	4543.31
41	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1221.47	3279.97	60.96	381.52	160.31	5104.23
42	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	1094.65	3450.19	48.23	340.02	142.88	5075.97
43	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1722.72	3412.64	21.09	518.77	217.98	5893.2
44	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1207.21	3232.87	60.88	377.25	158.51	5036.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
48	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
50	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
51	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								
52	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	1451.34	3843.22	43.04	444.58	186.8	5968.98
		门窗工程								
		H.2 金属门								
53	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	42.31	464.23		12.59	5.29	524.42
54	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.49	448.62		13.83	5.81	514.75
		H.Z 金属窗								
55	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质及规格：钢质 4.五金种类、规格：含配套五金	m2		700				700
56	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	25.85	80.52	2.62	8.47	3.56	121.02
58	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.屋面坡度＞25°	m2	29.39	80.94	2.62	9.52	3.99	126.46
59	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	25.04	77.8	2.58	8.22	3.45	117.09
		J.2 屋面防水及其他								
60	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
62	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法	m2		48.8				48.8
63	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
64	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2		30				30
65	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
67	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
68	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层	m2	16.98	20.86	1.17	5.4	2.27	46.68
69	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	47.99	126.63	0.92	14.56	6.12	196.22
70	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
71	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2		30				30
72	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料，分三遍涂刷	m2		30				30
73	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AN1、14J936-2/AN1	m	36.25	76.34	0.01	10.79	4.54	127.93
74	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	39.45	63.55	0.01	11.74	4.94	119.69
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
77	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	52.33	151.35		15.57	6.54	225.79
		N.1 天棚防水、防潮								
78	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
79	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.43	10.34	0.87	1.58	0.66	17.88
80	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	57.96		1.75	0.73	66.31
81	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	35.45	41.6	0.3	10.64	4.47	92.46
82	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	33.03	30.73	0.13	9.87	4.14	77.9
83	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	20.92	23.1		6.22	2.62	52.86
84	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉封堵 2.宴会厅	m2	10.28	38.47		3.06	1.29	53.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	18	12.97	1.5	5.8	2.44	40.71
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54
87	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
88	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平	m2	45.54	38.96	1.03	13.86	5.82	105.21
89	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚C25细石混凝土随打随抹光	m2	17.1	20.15	0.08	5.11	2.14	44.58
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
90	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37
91	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
92	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
93	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	19.42	10.65	0.86	6.03	2.54	39.5
94	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	21.26	11.17	0.66	6.52	2.74	42.35
95	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	16.07	8.5		4.78	2.01	31.36
		M.6 幕墙工程								
96	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
97	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
98	011206001001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：10TP(LOW-E)+12Ar+10TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	173.93	728.41	19.26	57.47	24.15	1003.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	011206001002	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：6TP(LOW-E)+12Ar+6TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	173.24	676.73	19.26	57.26	24.06	950.55
100	011206001003	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：8TP+1.52PVB+8TP(LOW-E)+12Ar+12TP全超白夹层中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	173.34	932.08	19.26	57.29	24.08	1206.05
101	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	218.53	560.33	50.02	79.9	33.57	942.35
102	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	41.32	371.68		12.29	5.17	430.46
103	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	431.83	5.81	51.89	21.81	679.92
104	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	473.71	5.81	51.89	21.81	721.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
105	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙防霉涂料	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
		P.4 喷刷涂料								
106	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍	m2	18.41	27.05		5.48	2.3	53.24
107	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
108	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
109	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：屋面上人孔盖板	套		500				500
110	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
111	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		110				110

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
113	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
114	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		250				250
115	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	165.54	397.47	3.99	50.43	21.18	638.61
116	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：详见设计图纸 2.框格形式：详见设计图纸 3.玻璃品种、规格、表面处理：5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：详见设计图纸	m2	147.15	275.95		43.78	18.39	485.27

材料暂估单价及调整表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		324055.42	
2	011601007001	文明施工		102333.29	
3	011601008001	环境保护		38374.98	
4	011601006001	临时设施		144972.16	
5	011601010001	冬雨季施工增加		10659.72	
6	011601011001	夜间施工增加		17055.55	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		4263.89	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		4477.08	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		233009.06	
17	011601002001	垂直运输		175416.99	
合计				1054618.14	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	8527774.21	3.8	324055.42						
2	011601007001	文明施工	8527774.21	1.2	102333.29						
3	011601008001	环境保护	8527774.21	0.45	38374.98						
4	011601006001	临时设施	8527774.21	1.7	144972.16						
5	011601010001	冬雨季施工增加	8527774.21	0.125	10659.72						
6	011601011001	夜间施工增加	8527774.21	0.2	17055.55						
7	011601012001	特殊地区施工	8527774.21								
8	011601013001	二次搬运	8527774.21								
9	011601014001	已完工程及设备保护	8527774.21	0.05	4263.89						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	8527774.21								
11	011601016001	按质论价	8527774.21								
12	011601017001	建筑工人实名制	8527774.21	0.0525	4477.08						
13	011601018001	特殊施工降效	8527774.21								
14	011601019001	协管	8527774.21								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		100							
16	011601001001	脚手架			233009.06						
17	011601002001	垂直运输			175416.99						
合计					1054618.14						-

其他项目清单计价表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	852777.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		852777.42			-

暂列金额明细表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			426388.71			
2	未确定工程暂列金额			426388.71			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	852777.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	10435169.77	9	939165.28
合计					939165.28

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：8#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6456121.6
1.1	屋面	5627210.01
1.2	油漆、涂料、裱糊工程	828911.59
2	措施项目	489212.61
2.1	其中：安全生产	245332.62
3	其他项目	645612.16
3.1	其中：暂列金额	645612.16
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	683185.17
合　计		8274131.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面					5627210.01	
		F.3 钢柱					994222.28	
1	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：十字、H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	75.905	10166.34	771676.04	
2	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	20.611	10797.45	222546.24	
		F.4 钢梁					3927378.67	
3	010604001001	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	1.116	9856.86	11000.26	
4	010604001002	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注1：斜度＞10° 5.备注2：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	402.937	9719.58	3916378.41	
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板					467127.11	
5	010605001001	钢板楼板	1.钢板型号、厚度：YX-75-230-690-1.2 2.构件涂(镀)层要求：两面镀锌量不小于120g/m2 3.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	m2	4084.35	114.37	467127.11	
		F.7 其他钢构件					192514.95	
6	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q335B、装饰槽钢 2.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	20.354	6157.79	125335.66	
7	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：Q355B 2.探伤要求：符合设计要求	t	5.181	12924.78	66963.29	
8	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：Q355B 2.规格：M24、M16 3.使用部位：钢柱	套	32	6.75	216	
		F.8 钢构件制作及其他					45967	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格：19圆柱头焊钉	套	10690	4.3	45967	
		油漆、涂料、裱糊工程					828911.59	
10	011402004001	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：底漆：环氧富锌底漆干膜2*70um、中间漆：环氧云铁中间漆干膜2*110u、面漆：环氧面漆干膜100umm	t	424.66	1588.31	674491.72	
11	011402005001	金属构件除锈	1.除锈方式：抛丸除锈	t	500.56	286.72	143520.56	
12	011402005002	金属构件除锈	1.除锈方式：喷砂除锈 2.除锈等级：Sa2/2级	t	5.181	216.72	1122.83	
13	011402004002	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：一度醇酸防锈底漆、中间结合漆、调和面漆,涂层干漆膜总厚度大于240μm	t	6.467	387.93	2508.74	
14	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢柱 2.耐火等级要求：耐火极限2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：厚型防火涂料	t	1.286	1167.67	1501.62	
15	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁 2.耐火等级要求：耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	3.617	1154.79	4176.88	
16	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢板 2.耐火等级要求：耐火极限1h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	1.563	1016.79	1589.24	
合计							6456121.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		屋面								
		F.3 钢柱								
1	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：十字、H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	2113.18	5598.24	1098.13	955.37	401.42	10166.34
2	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	2328.01	5658.79	1284.4	1074.69	451.56	10797.45
		F.4 钢梁								
3	010604001001	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	1937.39	5687.87	993.36	871.9	366.34	9856.86
4	010604001002	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注1：斜度＞10° 5.备注2：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	1892.88	5612.52	994.32	858.95	360.91	9719.58
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板								
5	010605001001	钢板楼板	1.钢板型号、厚度：YX-75-230-690-1.2 2.构件涂(镀)层要求：两面镀锌量不小于120g/m2 3.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	m2	30.38	68.86	1.61	9.52	4	114.37
		F.7 其他钢构件								
6	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q335B、装饰槽钢 2.备注：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	856.9	4282.25	461.58	392.24	164.82	6157.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：Q355B 2.探伤要求：符合设计要求	t	4764.04	5133.21	713.34	1629.52	684.67	12924.78
8	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：Q355B 2.规格：M24、M16 3.使用部位：钢柱	套	1.7	3.77	0.4	0.62	0.26	6.75
		F.8 钢构件制作及其他								
9	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格：19圆柱头焊钉	套	1.3	1.78	0.47	0.53	0.22	4.3
		油漆、涂料、裱糊工程								
10	011402004001	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：底漆：环氧富锌底漆干膜2*70um、中间漆：环氧云铁中间漆干膜2*110u、面漆：环氧面漆干膜100umm	t	303.23	1156.98		90.17	37.93	1588.31
11	011402005001	金属构件除锈	1.除锈方式：抛丸除锈	t	47.74	75.31	100.88	44.21	18.58	286.72
12	011402005002	金属构件除锈	1.除锈方式：喷砂除锈 2.除锈等级：Sa2/2级	t	95.48	66.86	9.87	31.34	13.17	216.72
13	011402004002	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：一度醇酸防锈底漆、中间结合漆、调和面漆,涂层干漆膜总厚度大于240μm	t	205.09	96.14		61.05	25.65	387.93
14	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢柱 2.耐火等级要求：耐火极限2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：厚型防火涂料	t	574.62	337.15	9.22	173.7	72.98	1167.67
15	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁 2.耐火等级要求：耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	439.09	500.93	20.56	136.75	57.46	1154.79
16	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢板 2.耐火等级要求：耐火极限1h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	359.14	482.54	16.43	111.73	46.95	1016.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		245332.62	
2	011601007001	文明施工		77473.46	
3	011601008001	环境保护		29052.55	
4	011601006001	临时设施		109754.07	
5	011601010001	冬雨季施工增加		8070.15	
6	011601011001	夜间施工增加		12912.24	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		3228.06	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		3389.46	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				489212.61	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6456121.6	3.8	245332.62						
2	011601007001	文明施工	6456121.6	1.2	77473.46						
3	011601008001	环境保护	6456121.6	0.45	29052.55						
4	011601006001	临时设施	6456121.6	1.7	109754.07						
5	011601010001	冬雨季施工增加	6456121.6	0.125	8070.15						
6	011601011001	夜间施工增加	6456121.6	0.2	12912.24						
7	011601012001	特殊地区施工	6456121.6								
8	011601013001	二次搬运	6456121.6								
9	011601014001	已完工程及设备保护	6456121.6	0.05	3228.06						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	6456121.6								
11	011601016001	按质论价	6456121.6								
12	011601017001	建筑工人实名制	6456121.6	0.0525	3389.46						
13	011601018001	特殊施工降效	6456121.6								
14	011601019001	协管	6456121.6								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					489212.61						-

其他项目清单计价表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	645612.16			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		645612.16			-

暂列金额明细表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			322806.08			
2	未确定工程暂列金额			322806.08			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	645612.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7590946.37	9	683185.17
合计					683185.17

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：8#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	17300326.97
1.1	房屋建筑与装饰工程	17300326.97
2	措施项目	2122413.13
2.1	其中：安全生产	657412.42
3	其他项目	1730032.7
3.1	其中：暂列金额	1730032.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1903749.55
合　计		23056522.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					17300326.97	
		砌筑工程					861575.31	
		D.1 砖砌体					2613.26	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	5.37	486.64	2613.26	
		D.2 砌块砌体					858962.05	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	881.66	640.19	564429.92	
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	129.42	680.05	88012.07	
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	173	640.35	110780.55	
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	24.82	680.21	16882.81	
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	103.97	647.31	67300.82	
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	16.8	687.85	11555.88	
		混凝土及钢筋混凝土工程					5785103.66	
		E.2 现浇混凝土构件					1451698.24	
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.27	535.18	3355.58	
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45	m3	63.53	574.89	36522.76	
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	133.25	561.71	74847.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	60.08	548.53	32955.68	
12	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	93.09	535.36	49836.66	
13	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	9.79	537.28	5259.97	
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	39.23	561.03	22009.21	
15	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	15.83	547.83	8672.15	
16	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	25.53	534.62	13648.85	
17	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	9.04	536.4	4849.06	
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20°	m3	975.71	500.13	487981.84	
19	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20° 4.施工高度20-30m	m3	27.92	501.32	13996.85	
20	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	21.64	506.11	10952.22	
21	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20° 4.施工高度20-30m	m3	27.75	507.42	14080.91	
22	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	747.72	504.48	377209.79	
23	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	16.2	505.61	8190.88	
24	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	37.08	506.18	18769.15	
25	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	82.18	507.33	41692.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	17.85	564.2	10070.97	
27	010502019002	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	10.59	566.56	5999.87	
28	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	33.12	537.86	17813.92	
29	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	141.39	878.76	124247.88	
30	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	12.36	885.9	10949.72	
31	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	31.63	682.05	21573.24	
32	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	18.93	715.63	13546.88	
33	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	21.55	706.58	15226.8	
34	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	9.37	793.72	7437.16	
		E.5 混凝土模板					2036119.95	
35	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	59.4	71.08	4222.15	
36	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	1856.4	90.56	168115.58	
37	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	72.16	83.93	6056.39	
38	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	781.1	68.96	53864.66	
39	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	81.7	69.87	5708.38	
40	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.梁坡度＜20°	m2	5723.17	115.81	662800.32	
41	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.梁坡度＜20° 3.施工高度20-30m	m2	220.09	108.23	23820.34	
42	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.梁坡度≥20°	m2	163.83	117.43	19238.56	
43	010505006004	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.梁坡度≥20° 3.施工高度20-30m	m2	241.62	108.23	26150.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度＜20°	m2	5907.71	90.66	535592.99	
45	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度＜20° 3.施工高度20-30m	m2	134.96	84.38	11387.92	
46	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	311.15	100.49	31267.46	
47	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	685.54	101.97	69904.51	
48	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	206.22	105.08	21669.6	
49	010505008002	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	181.49	106.69	19363.17	
50	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	323.94	139.46	45176.67	
51	010505011001	构造柱模板		m2	2016.87	101.57	204853.49	
52	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	699.36	105.13	73523.72	
53	010505012001	圈梁模板		m2	498.08	74.3	37007.34	
54	010505013001	过梁模板		m2	166.56	98.44	16396.17	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					2297285.47	
55	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	21.014	5466.03	114863.15	
56	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	12.854	5634.9	72431	
57	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	3.337	6018.16	20082.6	
58	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	53.687	4830.6	259340.42	
59	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1.165	5537.29	6450.94	
60	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1.257	5130.36	6448.86	
61	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.525	5589.44	2934.46	
62	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.736	4686.18	3449.03	
63	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	9.468	5436.4	51471.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	36.79	5459.3	200847.65	
65	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	11.097	5066.34	56221.17	
66	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	16.647	5392.16	89763.29	
67	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	9.8	5105.06	50029.59	
68	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	114.92	4698.03	539897.61	
69	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1.364	5564.82	7590.41	
70	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	2.585	5173.2	13372.72	
71	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	4.925	4645.61	22879.63	
72	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	63.806	5453.99	347997.29	
73	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	4.701	5056.94	23772.67	
74	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	8.405	5537.28	46540.84	
75	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1.187	5463.94	6485.7	
76	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	2.126	5086.2	10813.26	
77	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	6.812	5436.4	37032.76	
78	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	22.284	5043.36	112386.23	
79	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	8.853	7606.33	67338.84	
80	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	0.807	7690.65	6206.35	
81	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	487.31	18.25	8893.41	
82	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	5553.23	19.99	111009.07	
83	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	39.82	18.45	734.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		金属结构工程					895.35	
		F.7 其他钢构件					895.35	
84	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	0.15	5968.98	895.35	
		门窗工程					1112799.88	
		H.2 金属门					315073.21	
85	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	17.09	735	12561.15	
86	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	166.42	750	124815	
87	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	9.52	735	6997.2	
88	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	68.16	536.13	36542.62	
89	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	104.44	513.73	53653.96	
90	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	150.04	489.42	73432.58	
91	010802004004	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	9.62	735	7070.7	
		H.Z 金属窗					797726.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	851.32	875	744905	
93	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	54.37	875	47573.75	
94	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	4.18	780	3260.4	
95	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	8	248.44	1987.52	
		屋面及防水工程					895331.83	
		J.1 屋面					254117.84	
96	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	359.87	119.6	43040.45	
97	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	758.99	119.31	90555.1	
98	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	1040.6	115.82	120522.29	
		J.2 屋面防水及其他					406711.69	
99	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，φ4	t	2.484	5629.77	13984.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，φ4 2.施工高度20-30m	t	2.334	5667.86	13228.79	
101	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	1146.52	97.6	111900.35	
102	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	942.3	97.6	91968.48	
103	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	187.98	48.8	9173.42	
104	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	705.35	25	17633.75	
105	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2	62.11	25	1552.75	
106	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚 3.施工高度20-30m	m2	5.12	30	153.6	
107	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	359.87	60.3	21700.16	
108	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	758.99	61.08	46359.11	
109	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	531.11	62.97	33444	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	56.23	63.74	3584.1	
111	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	531.11	37.16	19736.05	
112	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	56.23	37.6	2114.25	
113	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	65.87	47.16	3106.43	
114	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	1251.17	3.45	4316.54	
115	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	841.58	3.51	2953.95	
116	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	121.5	53.54	6505.11	
117	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	16.8	196.22	3296.5	
		J.3 墙面防水、防潮					151703.96	
118	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2	1626.59	30	48797.7	
119	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	2415.2	30	72456	
120	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-II防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2厚,三遍涂刷	m2	448.86	30	13465.8	
121	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基渗透结晶涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.2厚	m2	448.86	20	8977.2	
122	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	66.9	119.69	8007.26	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					61461.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	1788.18	30	53645.4	
124	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	23.76	22	522.72	
125	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	32.3	225.79	7293.02	
		N.1 天棚防水、防潮					21337.2	
126	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2	1066.86	20	21337.2	
		保温、隔热、防腐工程					540491.05	
		K.1 保温、隔热					540491.05	
127	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	866.91	17.88	15500.35	
128	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	56.23	19.23	1081.3	
129	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	1162.21	66.31	77066.15	
130	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.施工高度20-30m	m2	423.37	66.47	28141.4	
131	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：60mm厚岩棉板(A级),热镀锌四角钢丝网锚固件固定，保温板外侧应设置防水透气薄膜,贴楼板侧表面设置隔气膜	m2	209.8	82.2	17245.56	
132	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	746	94.32	70362.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	1378.27	78.52	108221.76	
134	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	290.93	79.46	23117.3	
135	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	670.93	52.86	35465.36	
136	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理 3.施工高度20-30m	m2	139.54	53.45	7458.41	
137	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平	m2	2602.02	22.51	58571.47	
138	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	176.85	40.71	7199.56	
139	011001003007	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页）	m2	485.6	187.52	91059.71	
		楼地面装饰工程					556632.47	
		L.1 整体面层及找平层					491196.6	
140	010501002001	楼地面垫层	1.部位：泳池底、厨房 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土垫层	m3	79.81	362.67	28944.69	
141	010501002002	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：800kg/m3,压缩强度大于2MPa	m3	839.45	280	235046	
142	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢φ4 2.使用部位：楼地面	t	3.644	5629.77	20514.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6以内单层双向钢丝网 2.使用部位：楼地面	t	2.303	5629.77	12965.36	
144	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	127.64	34.54	4408.69	
145	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	2493.43	31.05	77421	
146	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	808.96	38.56	31193.5	
147	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平	m2	295.3	105.21	31068.51	
148	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平 4.施工高度20-30m	m2	367.23	106.5	39110	
149	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土	m2	335.8	31.34	10523.97	
		L.4 其他材料面层					26699.13	
150	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	68.63	389.03	26699.13	
		L.5 踢脚线					4982.12	
151	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	424.01	11.75	4982.12	
		L.2 石材及块料面层					33754.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆保护层兼找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(厂家深化设计) 3.面层材料品种、规格：5厚泳池专用马赛克(厂家深化设计)	m2	335.8	100.52	33754.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6475321.08	
		M.1 墙、柱面抹灰					797579.16	
153	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	1566.96	45.44	71202.66	
154	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	848.24	38.37	32546.97	
155	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10522.03	41.46	436243.36	
156	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	3390.01	40.51	137329.31	
157	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	2255.57	39.82	89816.8	
158	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：泳池侧壁 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆保护层兼找平层	m2	113.06	45	5087.7	
159	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	808.43	31.36	25352.36	
		M.6 幕墙工程					5677741.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2	11294.29	22588.58	
161	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	980	19.25	18865	
162	011206001001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：10TP(LOW-E)+12Ar+10TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	354.27	1007.85	357051.02	
163	011206001002	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：8TP+1.52PVB+8TP(LOW-E)+12Ar+12TP全超白夹层中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	537.68	1208.44	649754.02	
164	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	848.24	942.35	799338.96	
165	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	183.3	430.46	78903.32	
166	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	5402.74	679.92	3673430.98	
167	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	107.8	721.8	77810.04	
		油漆、涂料、裱糊工程					143928.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		P.3 抹灰面油漆					4459.21	
168	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙防霉涂料	m2	103.51	43.08	4459.21	
		P.4 喷刷涂料					139468.95	
169	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	290.93	53.77	15643.31	
170	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	2000.18	41.07	82147.39	
171	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	1014.81	41.07	41678.25	
		其他装饰工程					928248.18	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					928248.18	
172	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：屋面检修口盖板	套	1	500	500	
173	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m	11.13	100	1113	
174	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	1.2	120	144	
175	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：926mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	4.2	115	483	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
176	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：550mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	255.9	100	25590	
177	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	67.5	110	7425	
178	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	15.4	105	1617	
179	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：850mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	4.6	120	552	
180	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	82.85	190	15741.5	
181	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	6.32	210	1327.2	
182	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm防护栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10x90后扩底机械锚栓，150x100x8埋件（热浸镀锌）	m	25.01	180	4501.8	
183	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m	85.7	450	38565	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m	40.07	400	16028	
185	011503004012	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：300mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m	73.1	250	18275	
186	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	974.65	638.61	622421.24	
187	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：详见设计图纸 2.框格形式：详见设计图纸 3.玻璃品种、规格、表面处理：5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：详见设计图纸	m2	358.49	485.27	173964.44	
合计							17300326.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	146.12	269.81	6.31	45.35	19.05	486.64
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
4	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	244.6	292.4		72.77	30.58	640.35
5	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	268.4	298.41		79.85	33.55	680.21
6	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	249.49	292.4		74.23	31.19	647.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	273.77	298.41		81.45	34.22	687.85
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45	m3	67.6	477.15	1.11	20.44	8.59	574.89
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	67.6	463.97	1.11	20.44	8.59	561.71
11	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53
12	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36
13	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	68.95	437.62	1.11	20.84	8.76	537.28
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	469.45	1.78	19.15	8.05	561.03
15	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
16	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	443.04	1.78	19.15	8.05	534.62
17	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	63.85	443.04	1.78	19.52	8.21	536.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20°	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
19	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20° 4.施工高度20-30m	m3	42.84	438.78	1.13	13.08	5.49	501.32
20	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
21	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20° 4.施工高度20-30m	m3	47.12	438.78	1.13	14.35	6.04	507.42
22	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
23	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	40.29	446.23	1.45	12.42	5.22	505.61
24	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
25	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	41.5	446.23	1.45	12.78	5.37	507.33
26	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	443.74	1.78	25.19	10.59	564.2
27	010502019002	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.56	443.74	1.78	25.68	10.8	566.56
28	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
29	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	282.01	411.14	51.74	99.29	41.72	885.9
31	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
32	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
33	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	160.3	404.2	52.27	63.24	26.57	706.58
34	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
		E.5 混凝土模板								
35	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.9	1.47	9.45	3.97	71.08
36	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	46.29	22.41	1.62	14.25	5.99	90.56
37	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	41.68	22.34	1.62	12.88	5.41	83.93
38	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
39	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	32.78	21.53	1.2	10.11	4.25	69.87
40	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.梁坡度＜20°	m2	55.54	33.49	2.33	17.22	7.23	115.81
41	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.梁坡度＜20° 3.施工高度20-30m	m2	50.25	33.44	2.33	15.64	6.57	108.23
42	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.梁坡度≥20°	m2	56.65	33.53	2.33	17.55	7.37	117.43
43	010505006004	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.梁坡度≥20° 3.施工高度20-30m	m2	50.25	33.44	2.33	15.64	6.57	108.23
44	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度＜20°	m2	44.74	23.18	2.69	14.12	5.93	90.66
45	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板 2.坡度＜20° 3.施工高度20-30m	m2	40.77	23.15	2.27	12.81	5.38	84.38
46	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	53	23.35	2.27	16.44	6.91	101.97
48	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	56.57	21.64	2.09	17.45	7.33	105.08
49	010505008002	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	57.7	21.64	2.09	17.79	7.47	106.69
50	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
51	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
52	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
53	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
54	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
55	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1422.43	3412.63	21.08	429.45	180.44	5466.03
56	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1462.53	3283.4	190.53	491.81	206.63	5634.9
57	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1597.55	3356	273.88	556.8	233.93	6018.16
58	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	971.39	3379.54	48.68	303.47	127.52	4830.6
59	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1472.53	3412.63	21.08	444.35	186.7	5537.29
60	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1269.96	3237.13	60.96	395.95	166.36	5130.36
61	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1444.22	3313.75	155.55	475.95	199.97	5589.44
62	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	907.75	3325.14	49.03	284.65	119.61	4686.18
63	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
64	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1417.62	3412.73	21.09	428.02	179.84	5459.3
65	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1225.15	3236.84	60.96	382.62	160.77	5066.34
66	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	1264.63	3525.5	47.56	390.41	164.06	5392.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
67	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1222.05	3279.97	60.96	381.7	160.38	5105.06
68	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	903.62	3343.07	48.91	283.37	119.06	4698.03
69	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1472.52	3440.17	21.08	444.35	186.7	5564.82
70	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1269.96	3279.97	60.96	395.95	166.36	5173.2
71	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	887.31	3313.56	49.1	278.59	117.05	4645.61
72	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1413.97	3412.63	21.08	426.93	179.38	5453.99
73	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1218.34	3237.13	60.96	380.59	159.92	5056.94
74	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1472.52	3412.63	21.08	444.35	186.7	5537.28
75	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
76	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
77	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
78	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
79	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
80	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	3023.28	3362.94	19.05	905.09	380.29	7690.65
81	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
82	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
83	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	7.12	8.32		2.12	0.89	18.45
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	1451.34	3843.22	43.04	444.58	186.8	5968.98
		门窗工程								
		H.2 金属门								
85	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		735				735
86	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		750				750
87	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		735				735
88	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	45.28	471.72		13.47	5.66	536.13
89	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.23	447.96		13.76	5.78	513.73
90	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.7	422.98		13.9	5.84	489.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	010802004004	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 4.五金种类、规格：含配套五金	m2		735				735
		H.Z 金属窗								
92	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875
93	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875
94	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 4.五金种类、规格：含配套五金	m2		780				780
95	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
96	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	25.56	79.54	2.6	8.38	3.52	119.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	25.66	79.11	2.6	8.41	3.53	119.31
98	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	28.24	72.09	2.5	9.15	3.84	115.82
		J.2 屋面防水及其他								
99	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，Φ4	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
100	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，Φ4 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.42	20.82	412.51	173.33	5667.86
101	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
102	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6
103	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
104	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
105	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2		25				25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚 3.施工高度20-30m	m2		30				30
107	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
108	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	28.09	21.04	0.06	8.37	3.52	61.08
109	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97
110	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	27.79	24.12	0.06	8.28	3.49	63.74
111	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
112	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	15.76	14.07	0.78	4.92	2.07	37.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	17.32	20.86	1.17	5.5	2.31	47.16
114	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
115	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	2.15	0.45		0.64	0.27	3.51
116	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	25.91	14.74	1.37	8.11	3.41	53.54
117	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	47.99	126.63	0.92	14.56	6.12	196.22
		J.3 墙面防水、防潮								
118	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2		30				30
119	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
120	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-II防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2厚,三遍涂刷	m2		30				30
121	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基渗透结晶涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.2厚	m2		20				20
122	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	39.45	63.55	0.01	11.74	4.94	119.69
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
123	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
124	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
125	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	52.33	151.35		15.57	6.54	225.79
		N.1 天棚防水、防潮								
126	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.5厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2		20				20
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
127	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.43	10.34	0.87	1.58	0.66	17.88
128	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	4.82	11.05	0.93	1.71	0.72	19.23
129	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	57.96		1.75	0.73	66.31
130	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.施工高度20-30m	m2	5.99	57.96		1.78	0.74	66.47
131	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：60mm厚岩棉板(A级),热镀锌四角钢丝网锚固件固定，保温板外侧应设置防水透气薄膜,贴楼板侧表面设置隔气膜	m2	30.52	38.41	0.26	9.16	3.85	82.2
132	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	35.45	43.46	0.3	10.64	4.47	94.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
133	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	33.03	31.35	0.13	9.87	4.14	78.52
134	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	33.69	31.35	0.13	10.07	4.22	79.46
135	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	20.92	23.1		6.22	2.62	52.86
136	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理 3.施工高度20-30m	m2	21.34	23.1		6.34	2.67	53.45
137	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平	m2	4.12	16.66		1.22	0.51	22.51
138	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	18	12.97	1.5	5.8	2.44	40.71
139	011001003007	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页）	m2	62.26	97.99	0.67	18.73	7.87	187.52
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
140	010501002001	楼地面垫层	1.部位：泳池底、厨房 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土垫层	m3	81.82	246.28		24.34	10.23	362.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	010501002002	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：800kg/m3,压缩强度大于2MPa	m3	81.82	163.61		24.34	10.23	280
142	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
143	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ6以内单层双向钢丝网 2.使用部位：楼地面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
144	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54
145	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.41	13.71	0.78	3.63	1.52	31.05
146	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
147	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平	m2	45.54	38.96	1.03	13.86	5.82	105.21
148	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平 4.施工高度20-30m	m2	46.45	38.96	1.03	14.13	5.93	106.5
149	011101002004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土	m2	8.2	19.57	0.08	2.46	1.03	31.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		L.4 其他材料面层								
150	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	97.62	250.17		29.04	12.2	389.03
		L.5 踢脚线								
151	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
		L.2 石材及块料面层								
152	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆保护层兼找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(厂家深化设计) 3.面层材料品种、规格：5厚泳池专用马赛克(厂家深化设计)	m2	28.06	59.24	0.96	8.63	3.63	100.52
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
153	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
154	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37
155	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
156	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	19.42	11.66	0.86	6.03	2.54	40.51
157	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	19.74	10.8	0.66	6.07	2.55	39.82
158	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：泳池侧壁 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆保护层兼找平层	m2	20.92	14.02	0.86	6.48	2.72	45
159	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	16.07	8.5		4.78	2.01	31.36
		M.6 幕墙工程								
160	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
161	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
162	011206001001	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：10TP(LOW-E)+12Ar+10TP全超白中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	175.9	730.22	19.27	58.06	24.4	1007.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	011206001002	构件式玻璃幕墙	1.骨架材料种类及型号：铝合金型材（粉末喷涂） 2.框格形式：明框 3.面层材料品种、规格、表面处理：8TP+1.52PVB+8TP(LOW-E)+12Ar+12TP全超白夹层中空钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：防火岩棉、1.5mm镀锌钢板 5.防雷引下另计	m2	174.36	933.02	19.26	57.6	24.2	1208.44
164	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	218.53	560.33	50.02	79.9	33.57	942.35
165	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	41.32	371.68		12.29	5.17	430.46
166	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	431.83	5.81	51.89	21.81	679.92
167	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	473.71	5.81	51.89	21.81	721.8
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
168	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙防霉涂料	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
		P.4 喷刷涂料								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
169	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	18.78	27.05		5.59	2.35	53.77
170	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
171	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
172	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：屋面检修口盖板	套		500				500
173	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m		100				100
174	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
175	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：926mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		115				115

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
176	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：550mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		100				100
177	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		110				110
178	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		105				105
179	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：850mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
180	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
181	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm防护栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10x90后扩底机械锚栓，150x100x8埋件（热浸镀锌）	m		180				180
183	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m		450				450
184	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m		400				400
185	011503004012	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：300mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m		250				250
186	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	165.54	397.47	3.99	50.43	21.18	638.61
187	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：详见设计图纸 2.框格形式：详见设计图纸 3.玻璃品种、规格、表面处理：5+0.76pvb+5钢化夹层玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：详见设计图纸	m2	147.15	275.95		43.78	18.39	485.27

材料暂估单价及调整表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		657412.42	
2	011601007001	文明施工		207603.92	
3	011601008001	环境保护		77851.47	
4	011601006001	临时设施		294105.56	
5	011601010001	冬雨季施工增加		21625.41	
6	011601011001	夜间施工增加		34600.65	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		8650.16	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		9082.67	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		540215.81	
17	011601002001	垂直运输		271265.06	
合计				2122413.13	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	17300326.97	3.8	657412.42						
2	011601007001	文明施工	17300326.97	1.2	207603.92						
3	011601008001	环境保护	17300326.97	0.45	77851.47						
4	011601006001	临时设施	17300326.97	1.7	294105.56						
5	011601010001	冬雨季施工增加	17300326.97	0.125	21625.41						
6	011601011001	夜间施工增加	17300326.97	0.2	34600.65						
7	011601012001	特殊地区施工	17300326.97								
8	011601013001	二次搬运	17300326.97								
9	011601014001	已完工程及设备保护	17300326.97	0.05	8650.16						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	17300326.97								
11	011601016001	按质论价	17300326.97								
12	011601017001	建筑工人实名制	17300326.97	0.0525	9082.67						
13	011601018001	特殊施工降效	17300326.97								
14	011601019001	协管	17300326.97								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			540215.81						
17	011601002001	垂直运输			271265.06						
合计					2122413.13						-

其他项目清单计价表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1730032.7			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1730032.7			-

暂列金额明细表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			865016.35			
2	未确定工程暂列金额			865016.35			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1730032.7			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	21152772.8	9	1903749.55
合计					1903749.55

发包人提供材料一览表

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：9#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	25238413.88
1.1	房屋建筑与装饰工程	25238413.88
2	措施项目	3024372.01
2.1	其中：安全生产	959059.73
3	其他项目	2523841.38
3.1	其中：暂列金额	2523841.38
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2770796.45
合　计		33557423.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					25238413.88	
		砌筑工程					1358011.87	
		D.2 砌块砌体					1358011.87	
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	1450.92	640.19	928864.47	
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	302.04	680.05	205402.3	
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	294.35	647.31	190535.7	
4	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	48.28	687.85	33209.4	
		混凝土及钢筋混凝土工程					8734471.03	
		E.2 现浇混凝土构件					2104787.09	
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	20.93	535.18	11201.32	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	231.34	588.1	136051.05	
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45	m3	161.02	574.93	92575.23	
8	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	117.6	548.53	64507.13	
9	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	57.57	537.28	30931.21	
10	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.墙体厚度：200mm	m3	1.41	587.48	828.35	
11	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.墙体厚度：200mm	m3	45.29	574.27	26008.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	42.68	547.83	23381.38	
13	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	23.99	536.4	12868.24	
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20°	m3	1131.77	500.13	566032.13	
15	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20° 4.施工高度20-30m	m3	161.47	501.32	80948.14	
16	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20° 4.施工高度20-30m	m3	59.94	507.42	30414.75	
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1026.04	504.48	517616.66	
18	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	160.26	505.61	81029.06	
19	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	130.57	507.33	66242.08	
20	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	44.84	566.56	25404.55	
21	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	34.41	537.86	18507.76	
22	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	216.08	878.76	189882.46	
23	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	40.8	885.91	36145.13	
24	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	53.33	682.05	36373.73	
25	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	7.83	685.75	5369.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.23	715.63	4458.37	
27	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	0.53	721.65	382.47	
28	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	41.64	706.58	29421.99	
29	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.施工高度20-30m	m3	6.52	711.14	4636.63	
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	14.38	793.72	11413.69	
31	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	2.69	801.29	2155.47	
		E.5 混凝土模板					2926114.73	
32	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	269.51	71.08	19156.77	
33	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	2614.57	87.37	228434.98	
34	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	414.91	83.93	34823.4	
35	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	917.26	68.96	63254.25	
36	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	221.74	69.87	15492.97	
37	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	6533.62	110.18	719874.25	
38	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	1196.44	108.23	129490.7	
39	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.斜梁坡度≥20° 3.施工高度20-30m	m2	488.12	119.04	58105.8	
40	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	8494.07	86.11	731424.37	
41	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	1297	84.9	110115.3	
42	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	1089.28	101.97	111073.88	
43	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	277.83	105.08	29194.38	
44	010505008002	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	250.66	106.69	26742.92	
45	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	319.73	139.46	44589.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010505011001	构造柱模板		m2	3023.83	101.57	307130.41	
47	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	606.49	103.04	62492.73	
48	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	1213	105.13	127522.69	
49	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板 3.施工高度20-30m	m2	186.52	106.64	19890.49	
50	010505012001	圈梁模板		m2	645.02	74.3	47924.99	
51	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	92.32	75.3	6951.7	
52	010505013001	过梁模板		m2	273.48	98.44	26921.37	
53	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	55.14	99.87	5506.83	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					3703569.21	
54	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	32.053	5309.4	170182.2	
55	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	31.865	6693.75	213296.34	
56	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.503	6133.92	9219.28	
57	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	69.639	5656.75	393930.41	
58	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	6.243	7026.23	43864.75	
59	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1.069	5544.48	5927.05	
60	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.699	5451.22	3810.4	
61	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	11.117	4892.78	54393.04	
62	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	8.146	5436.4	44284.91	
63	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1.656	5476.27	9068.7	
64	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	35.022	5447.34	190776.74	
65	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	18.407	5058.15	93105.37	
66	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	34.904	5836.45	203715.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.01	5523.75	55.24	
68	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	4.401	5098.8	22439.82	
69	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	197.431	4563.98	901071.14	
70	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	7.929	6016.82	47707.37	
71	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	3.929	5483.94	21546.4	
72	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	7.21	5919.53	42679.81	
73	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	0.198	5523.73	1093.7	
74	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	3.342	5151.73	17217.08	
75	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	24.736	4589.41	113523.65	
76	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	77.077	5448.22	419932.45	
77	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	6.495	5049.5	32796.5	
78	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	26.154	5500.11	143849.88	
79	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	0.747	5077.76	3793.09	
80	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1.796	5463.94	9813.24	
81	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.728	5086.2	3702.75	
82	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	0.475	4557.49	2164.81	
83	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	7.184	5436.4	39055.1	
84	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	32.924	5043.36	166047.58	
85	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1.245	5476.27	6817.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	5.729	5077.75	29090.43	
87	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	14.247	7606.33	108367.38	
88	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	2.973	7690.66	22864.33	
89	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	948.21	18.25	17304.83	
90	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	4588.12	19.99	91716.52	
91	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	181.22	18.45	3343.51	
		金属结构工程					895.35	
		F.7 其他钢构件					895.35	
92	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	0.15	5968.98	895.35	
		门窗工程					2364382.24	
		H.2 金属门					325221.7	
93	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.开启方式：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	57.49	750	43117.5	
94	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	79.89	750	59917.5	
95	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	32.96	541.52	17848.5	
96	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	66.61	507.34	33793.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	350.64	486.38	170544.28	
		H.Z 金属窗					2039160.54	
98	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	2203.78	875	1928307.5	
99	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	125.65	875	109943.75	
100	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2	3.66	248.44	909.29	
		屋面及防水工程					1217915.2	
		J.1 屋面					356844.5	
101	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	1217.78	119.5	145524.71	
102	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	1228.54	115.82	142289.5	
103	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板 3.施工高度20-30m	m2	593.86	116.24	69030.29	
		J.2 屋面防水及其他					501662.62	
104	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，φ4	t	0.595	5629.77	3349.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，φ4 2.施工高度20-30m	t	3.758	5667.87	21299.86	
106	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	365.9	97.6	35711.84	
107	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	2207.78	97.6	215479.33	
108	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	173.07	48.8	8445.82	
109	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2	365.9	25	9147.5	
110	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2	464.85	25	11621.25	
111	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚 3.施工高度20-30m	m2	18.44	30	553.2	
112	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	1217.78	61.08	74382	
113	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	301.12	62.97	18961.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	685.83	63.74	43714.8	
115	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	301.12	37.16	11189.62	
116	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	685.83	37.6	25787.21	
117	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	77.57	47.16	3658.2	
118	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	301.12	3.45	1038.86	
119	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	1962.74	3.51	6889.22	
120	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	118.27	53.54	6332.18	
121	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	6.85	196.22	1344.11	
122	010901008002	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1 2.施工高度20-30m	m	13.95	197.59	2756.38	
		J.3 墙面防水、防潮					216779.65	
123	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2	2955.92	30	88677.6	
124	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m 2.施工高度20-30m	m2	482.84	30	14485.2	
125	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	2576.38	30	77291.4	
126	010903002004	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2	831.83	30	24954.9	
127	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	95	119.69	11370.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		J.4 楼(地)面防水、防潮					110843.24	
128	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	2784	30	83520	
129	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2	647.18	30	19415.4	
130	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	96.66	22	2126.52	
131	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2	16.2	22	356.4	
132	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	20	225.79	4515.8	
133	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD 2.施工高度20-30m	m	4	227.28	909.12	
		N.1 天棚防水、防潮					31785.19	
134	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2	1486.06	18.44	27402.95	
135	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上) 2.施工高度20-30m	m2	236.75	18.51	4382.24	
		保温、隔热、防腐工程					878376.81	
		K.1 保温、隔热					878376.81	
136	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	301.12	17.88	5384.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	685.83	19.23	13188.51	
138	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	301.12	66.31	19967.27	
139	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.施工高度20-30m	m2	1102.24	66.47	73265.89	
140	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：60mm厚岩棉板(A级),热镀锌四角钢丝网锚固件固定，保温板外侧应设置防水透气薄膜,贴楼板侧表面设置隔气膜	m2	144.63	82.2	11888.59	
141	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	386.92	94.32	36494.29	
142	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	2189.47	78.52	171917.18	
143	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	831.83	79.46	66097.21	
144	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	1036.1	52.86	54768.25	
145	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理 3.施工高度20-30m	m2	538.33	53.45	28773.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房卫生间 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级挤塑聚苯板保温层(容重≥25kg/m3,压缩强度大于150kpa)，沿墙内测贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡）	m2	1300.76	29.1	37852.12	
147	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房卫生间 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级挤塑聚苯板保温层(容重≥25kg/m3,压缩强度大于150kpa)，沿墙内测贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡） 4.施工高度20-30m	m2	219.39	29.25	6417.16	
148	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平	m2	4972.78	22.87	113727.48	
149	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	834.54	22.94	19144.35	
150	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	298.02	40.71	12132.39	
151	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	56.17	41.23	2315.89	
152	011001003008	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页）	m2	1002.71	187.52	188028.18	
153	011001003009	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页） 4.施工高度20-30m	m2	89.88	189.3	17014.28	
		楼地面装饰工程					909481.1	
		L.1 整体面层及找平层					900814.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	010501002001	楼地面垫层	1.部位：泳池底、厨房 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土垫层	m3	225.87	362.67	81916.27	
155	010501002002	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土，容重800kg/m3,压缩强度大于2MPa	m3	1623.52	280	454585.6	
156	010501002003	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土，容重800kg/m3,压缩强度大于2MPa 4.施工高度20-30m	m3	250.9	282.33	70836.6	
157	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4 2.使用部位：楼地面 3.施工高度20-30m	t	0.822	5667.87	4658.99	
158	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	145.02	34.54	5008.99	
159	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	20.31	34.92	709.23	
160	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	4972.78	31.05	154404.82	
161	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	834.54	31.38	26187.87	
162	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	1301.31	38.56	50178.51	
163	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	204.51	39.02	7979.98	
164	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平 4.施工高度20-30m	m2	416.41	106.5	44347.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		L.5 踢脚线					8666.57	
165	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	737.58	11.75	8666.57	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8337728.46	
		M.1 墙、柱面抹灰					1415232.22	
166	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	2052.82	45.44	93280.14	
167	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	1355.4	38.37	52006.7	
168	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	17856.08	41.46	740313.08	
169	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	2614.58	42.05	109943.09	
170	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	5967.94	40.51	241761.25	
171	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂) 3.施工高度20-30m	m2	935.74	41.07	38430.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	2542.36	39.82	101236.78	
173	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	379.96	40.39	15346.58	
174	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	639.47	31.36	20053.78	
175	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔 2.施工高度20-30m	m2	89.88	31.82	2859.98	
		M.6 幕墙工程					6922496.24	
176	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	3.2	11294.29	36141.73	
177	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	1500	19.25	28875	
178	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	1355.4	942.35	1277261.19	
179	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	250.32	430.46	107752.75	
180	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	7875.3	679.92	5354573.98	
181	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	163.33	721.8	117891.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程					189140.91	
		P.4 喷刷涂料					189140.91	
182	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	440.71	53.77	23696.98	
183	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	2305.53	41.07	94688.12	
184	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	1722.81	41.07	70755.81	
		其他装饰工程					1248010.91	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					1248010.91	
185	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：出屋面上人孔盖板	套	2	500	1000	
186	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m	8.8	100	880	
187	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	3.3	120	396	
188	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	3.05	110	335.5	
189	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：750mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	124.98	110	13747.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：774mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	5.75	110	632.5	
191	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	123.14	105	12929.7	
192	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：400mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	56.75	150	8512.5	
193	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：410mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	506.21	150	75931.5	
194	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：850mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m	10.15	120	1218	
195	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	70.08	190	13315.2	
196	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	3.28	210	688.8	
197	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m	56.76	500	28380	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	1706.9	638.61	1090043.41	
合计							25238413.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.2 砌块砌体								
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	249.49	292.4		74.23	31.19	647.31
4	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5 4.施工高度20-30m	m3	273.77	298.41		81.45	34.22	687.85
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	37.99	407.41	51.83	26.72	11.23	535.18
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50	m3	67.6	490.36	1.11	20.44	8.59	588.1
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45	m3	67.6	477.19	1.11	20.44	8.59	574.93
8	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	67.6	450.79	1.11	20.44	8.59	548.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	68.95	437.62	1.11	20.84	8.76	537.28
10	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	495.9	1.78	19.15	8.05	587.48
11	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	482.69	1.78	19.15	8.05	574.27
12	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm	m3	62.6	456.25	1.78	19.15	8.05	547.83
13	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：200mm 4.施工高度20-30m	m3	63.85	443.04	1.78	19.52	8.21	536.4
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20°	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
15	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＜20° 4.施工高度20-30m	m3	42.84	438.78	1.13	13.08	5.49	501.32
16	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20° 4.施工高度20-30m	m3	47.12	438.78	1.13	14.35	6.04	507.42
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
18	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.施工高度20-30m	m3	40.29	446.23	1.45	12.42	5.22	505.61
19	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20% 4.施工高度20-30m	m3	41.5	446.23	1.45	12.78	5.37	507.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.施工高度20-30m	m3	84.56	443.74	1.78	25.68	10.8	566.56
21	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
22	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
23	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	282.01	411.14	51.74	99.3	41.72	885.91
24	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
25	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.施工高度20-30m	m3	132.76	420.78	53.51	55.41	23.29	685.75
26	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
27	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	163.51	413.25	53.29	64.5	27.1	721.65
28	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	160.3	404.2	52.27	63.24	26.57	706.58
29	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.施工高度20-30m	m3	163.51	404.2	52.27	64.19	26.97	711.14
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
31	010502023002	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.施工高度20-30m	m3	218.75	414.3	53.29	80.94	34.01	801.29
		E.5 混凝土模板								
32	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	30.29	25.9	1.47	9.45	3.97	71.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	44.07	22.38	1.62	13.59	5.71	87.37
34	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	41.68	22.34	1.62	12.88	5.41	83.93
35	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	32.14	21.53	1.2	9.92	4.17	68.96
36	010505005002	墙面模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	32.78	21.53	1.2	10.11	4.25	69.87
37	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	51.7	33.33	2.33	16.07	6.75	110.18
38	010505006002	梁模板	1.模板形式：直形模板 2.施工高度20-30m	m2	50.25	33.44	2.33	15.64	6.57	108.23
39	010505006003	梁模板	1.模板形式：倾斜模板 2.斜梁坡度≥20° 3.施工高度20-30m	m2	57.78	33.53	2.33	17.89	7.51	119.04
40	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	41.98	23.16	2.27	13.17	5.53	86.11
41	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	40.98	23.16	2.41	12.92	5.43	84.9
42	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板 2.施工高度20-30m	m2	53	23.35	2.27	16.44	6.91	101.97
43	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	56.57	21.64	2.09	17.45	7.33	105.08
44	010505008002	其他板模板	1.构件名称：檐沟、飘窗板、栏板 2.模板形式：直形模板 3.施工高度20-30m	m2	57.7	21.64	2.09	17.79	7.47	106.69
45	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
46	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
47	010505011002	构造柱模板	1.施工高度20-30m	m2	52.68	26.46	1.15	16.02	6.73	103.04
48	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
49	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板 3.施工高度20-30m	m2	54.26	26.52	2.06	16.76	7.04	106.64
50	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
51	010505012002	圈梁模板	1.施工高度20-30m	m2	35.79	22.62	1.24	11.02	4.63	75.3
52	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
53	010505013002	过梁模板	1.施工高度20-30m	m2	51.13	25.01	1.49	15.66	6.58	99.87
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
54	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1378.16	3319.79	20.5	416.11	174.84	5309.4
55	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1899.01	3371.26	436.61	694.92	291.95	6693.75
56	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1646.42	3365.28	299.87	579.06	243.29	6133.92
57	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	1384.67	3619.92	47.14	426	179.02	5656.75
58	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1843.17	4365.95	26.97	556.37	233.77	7026.23
59	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1435.89	3272.86	161.02	475.09	199.62	5544.48
60	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1383.39	3307.1	123.9	448.42	188.41	5451.22
61	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1005.7	3393.03	48.59	313.67	131.79	4892.78
62	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
63	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
64	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1409.29	3412.63	21.08	425.54	178.8	5447.34
65	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1219.2	3237.13	60.96	380.84	160.02	5058.15
66	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	1486.75	3654.94	46.75	456.27	191.74	5836.45
67	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1443.65	3440.17	21.08	435.76	183.09	5523.75
68	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1217.65	3279.97	60.96	380.39	159.83	5098.8
69	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	835.58	3305.46	49.15	263.2	110.59	4563.98
70	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1581.93	3733.71	23.06	477.49	200.63	6016.82
71	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1339.52	3485.12	65.63	418.03	175.64	5483.94
72	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.施工高度20-30m	t	1537.59	3665.79	46.69	471.38	198.08	5919.53
73	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1437.46	3448.86	21.14	433.93	182.34	5523.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	1254.86	3279.97	60.96	391.46	164.48	5151.73
75	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋 3.施工高度20-30m	t	853.53	3305.35	49.15	268.54	112.84	4589.41
76	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1409.91	3412.63	21.08	425.72	178.88	5448.22
77	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1213.47	3236.63	60.96	379.13	159.31	5049.5
78	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1446.3	3412.76	21.08	436.55	183.42	5500.11
79	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.98	3237.13	60.96	384.94	161.75	5077.76
80	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
81	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
82	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	831	3305.48	49.15	261.84	110.02	4557.49
83	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
84	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
85	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	1429.63	3412.63	21.08	431.59	181.34	5476.27
86	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.施工高度20-30m	t	1232.98	3237.13	60.96	384.94	161.74	5077.75
87	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
88	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.施工高度20-30m	t	3023.28	3362.94	19.05	905.1	380.29	7690.66
89	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
90	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
91	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.施工高度20-30m	m2	7.12	8.32		2.12	0.89	18.45
		金属结构工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		F.7 其他钢构件								
92	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：圆钢、型钢	t	1451.34	3843.22	43.04	444.58	186.8	5968.98
		门窗工程								
		H.2 金属门								
93	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.开启方式：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		750				750
94	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		750				750
95	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	46.64	475.17		13.88	5.83	541.52
96	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：乙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	44.61	443.87		13.28	5.58	507.34
97	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	45.93	421.04		13.67	5.74	486.38
		H.Z 金属窗								
98	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875
100	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：详见图纸 2.百叶材料品种、规格：铝合金防雨百叶，内衬18目不锈钢防虫网	m2		248.44				248.44
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
101	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	25.71	79.23	2.6	8.42	3.54	119.5
102	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板	m2	28.24	72.09	2.5	9.15	3.84	115.82
103	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.铺设及搭接方式：镀铝锌金属挂瓦条，铝合金卡扣调节托架+固定螺杆C1000，压型钢板 3.施工高度20-30m	m2	28.53	72.09	2.5	9.24	3.88	116.24
		J.2 屋面防水及其他								
104	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ф4	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
105	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，ф4 2.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.42	20.82	412.52	173.33	5667.87
106	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6
108	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材附加层 2.防水层数：1层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		48.8				48.8
109	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m2		25				25
110	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：JS-I型防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300mm 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 3.施工高度20-30m	m2		25				25
111	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：高聚物密封防水涂料,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.涂膜厚度、遍数：2mm厚 3.施工高度20-30m	m2		30				30
112	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	28.09	21.04	0.06	8.37	3.52	61.08
113	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝	m2	27.25	24.12	0.06	8.12	3.42	62.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼保护层 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层 4.嵌缝材料种类：按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 5.施工高度20-30m	m2	27.79	24.12	0.06	8.28	3.49	63.74
115	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层	m2	15.45	14.07	0.78	4.83	2.03	37.16
116	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆 2.刚性层厚度：20mm厚 3.刚性层作用：找平层 4.施工高度20-30m	m2	15.76	14.07	0.78	4.92	2.07	37.6
117	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找坡，坡度2% 2.刚性层厚度：最薄处20mm 3.刚性层作用：保护层 4.施工高度20-30m	m2	17.32	20.86	1.17	5.5	2.31	47.16
118	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
119	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆 2.施工高度20-30m	m2	2.15	0.45		0.64	0.27	3.51
120	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	25.91	14.74	1.37	8.11	3.41	53.54
121	010901008001	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1	m	47.99	126.63	0.92	14.56	6.12	196.22
122	010901008002	屋面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-2/AW1 2.施工高度20-30m	m	48.95	126.63	0.92	14.85	6.24	197.59
		J.3 墙面防水、防潮								
123	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m	m2		30				30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
124	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,淋浴区立面上翻2m,其他部位立面上翻1.5m 2.施工高度20-30m	m2		30				30
125	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
126	010903002004	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.施工高度20-30m	m2		30				30
127	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AQ1	m	39.45	63.55	0.01	11.74	4.94	119.69
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
128	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
129	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单） 3.施工高度20-30m	m2		30				30
130	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
131	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料，与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm 3.施工高度20-30m	m2		22				22
132	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD	m	52.33	151.35		15.57	6.54	225.79
133	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：详见14J936-1/AD 2.施工高度20-30m	m	53.38	151.35		15.88	6.67	227.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		N.1 天棚防水、防潮								
134	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上)	m2	2.26	15.17	0.04	0.68	0.29	18.44
135	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上) 2.施工高度20-30m	m2	2.31	15.17	0.04	0.69	0.3	18.51
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
136	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm	m2	4.43	10.34	0.87	1.58	0.66	17.88
137	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称：轻质发泡混凝土找坡层(坡度详见各单体子项),抹面压光 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30mm 3.施工高度20-30m	m2	4.82	11.05	0.93	1.71	0.72	19.23
138	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	57.96		1.75	0.73	66.31
139	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：105mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级) 2.施工高度20-30m	m2	5.99	57.96		1.78	0.74	66.47
140	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：60mm厚岩棉板(A级),热镀锌四角钢丝网锚固件固定，保温板外侧应设置防水透气薄膜,贴楼板侧表面设置隔气膜	m2	30.52	38.41	0.26	9.16	3.85	82.2
141	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	35.45	43.46	0.3	10.64	4.47	94.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
142	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	33.03	31.35	0.13	9.87	4.14	78.52
143	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙（除首层） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：5mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定 4.施工高度20-30m	m2	33.69	31.35	0.13	10.07	4.22	79.46
144	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	20.92	23.1		6.22	2.62	52.86
145	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理 3.施工高度20-30m	m2	21.34	23.1		6.34	2.67	53.45
146	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房卫生间 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级挤塑聚苯板保温层(容重≥25kg/m3,压缩强度大于150kpa)，沿墙内测贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡）	m2	5.71	20.98		1.7	0.71	29.1
147	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房卫生间 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚B1级挤塑聚苯板保温层(容重≥25kg/m3,压缩强度大于150kpa)，沿墙内测贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡） 4.施工高度20-30m	m2	5.82	20.98		1.73	0.72	29.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
148	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平	m2	4.18	16.93		1.24	0.52	22.87
149	011001005004	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：客房 2.隔汽层材料品种、厚度：5厚减震垫板（毡），沿墙边内侧贴20厚挤塑板,高与垫层上皮平 3.施工高度20-30m	m2	4.25	16.9		1.26	0.53	22.94
150	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	18	12.97	1.5	5.8	2.44	40.71
151	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 3.施工高度20-30m	m2	18.36	12.97	1.5	5.91	2.49	41.23
152	011001003008	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页）	m2	62.26	97.99	0.67	18.73	7.87	187.52
153	011001003009	保温隔热墙面	1.双层9.5mm穿孔吸音石膏板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚岩棉（玻璃棉） 3.龙骨材料品种、规格：轻钢龙骨（详见08J931第40页） 4.施工高度20-30m	m2	63.51	97.99	0.67	19.1	8.03	189.3
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
154	010501002001	楼地面垫层	1.部位：泳池底、厨房 2.厚度：150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土垫层	m3	81.82	246.28		24.34	10.23	362.67
155	010501002002	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土，容重800kg/m3,压缩强度大于2MPa	m3	81.82	163.61		24.34	10.23	280

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
156	010501002003	楼地面垫层	1.部位：客房区走道 2.厚度：50mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：发泡混凝土，容重800kg/m3,压缩强度大于2MPa 4.施工高度20-30m	m3	83.46	163.61		24.83	10.43	282.33
157	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ4 2.使用部位：楼地面 3.施工高度20-30m	t	1365.78	3695.42	20.82	412.52	173.33	5667.87
158	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	13.52	14.2	0.78	4.26	1.78	34.54
159	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥一道(内掺建筑胶) 2.施工高度20-30m	m2	13.79	14.2	0.78	4.34	1.81	34.92
160	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.41	13.71	0.78	3.63	1.52	31.05
161	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.施工高度20-30m	m2	11.64	13.71	0.78	3.7	1.55	31.38
162	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm	m2	15.97	15.76	0.06	4.77	2	38.56
163	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C20细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏口比相邻地面低5mm 2.施工高度20-30m	m2	16.29	15.76	0.06	4.87	2.04	39.02
164	011101002003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C30细石砼,按4mx4m距离设置分隔,缝宽12mm,缝深同保护层厚度,缝嵌防水油膏,3mm铝箔SBS卷材150mm宽盖缝 3.面层处理方式：随打随抹平 4.施工高度20-30m	m2	46.45	38.96	1.03	14.13	5.93	106.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		L.5 踢脚线								
165	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
166	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
167	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37
168	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
169	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.施工高度20-30m	m2	21.32	10.51	0.86	6.59	2.77	42.05
170	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂)	m2	19.42	11.66	0.86	6.03	2.54	40.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
171	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：客房卫生间、厨房、洗衣房、公共卫生间 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆分层找平(掺防水剂) 3.施工高度20-30m	m2	19.81	11.66	0.86	6.15	2.59	41.07
172	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m2	19.74	10.8	0.66	6.07	2.55	39.82
173	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电井、水井、风井、电梯井道 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平，混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.施工高度20-30m	m2	20.14	10.8	0.66	6.19	2.6	40.39
174	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔	m2	16.07	8.5		4.78	2.01	31.36
175	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：5厚复合聚乙烯减振隔 2.施工高度20-30m	m2	16.39	8.5		4.88	2.05	31.82
		M.6 幕墙工程								
176	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
177	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
178	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	218.53	560.33	50.02	79.9	33.57	942.35
179	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：铝合金格栅，间距50mm 2.固定方式：详见设计图纸	m2	41.32	371.68		12.29	5.17	430.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
180	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	431.83	5.81	51.89	21.81	679.92
181	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：120*60*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*80*4热镀锌方管，50*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	m2	168.58	473.71	5.81	51.89	21.81	721.8
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
182	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：酒店、出屋面井道、出地面风井、平屋顶侧墙、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.腻子种类：弹性腻子 3.刮腻子遍数：两遍 4.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍,面漆两遍 5.施工高度20-30m	m2	18.78	27.05		5.59	2.35	53.77
183	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
184	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度防霉防潮无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
185	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：出屋面上人孔盖板	套		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
186	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格：镀锌钢管靠墙扶手（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定配件种类：M8后扩底机械锚栓，100x100x8后置埋板	m		100				100
187	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：800mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
188	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：700mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		110				110
189	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：750mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		110				110
190	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：774mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		110				110
191	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：650mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		105				105

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：400mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		150				150
193	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：410mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		150				150
194	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：850mm高热浸镀锌钢方管护窗栏杆（表面粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10*90后扩底机械锚栓，150*100*8热浸镀锌埋件	m		120				120
195	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：900mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		190				190
196	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
197	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1200mm高TP8+1.52PVB+TP8全超白夹层玻璃-玻璃栏板 2.固定件种类、规格：含配套预埋件	m		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
198	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	165.54	397.47	3.99	50.43	21.18	638.61

材料暂估单价及调整表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		959059.73	
2	011601007001	文明施工		302860.97	
3	011601008001	环境保护		113572.86	
4	011601006001	临时设施		429053.04	
5	011601010001	冬雨季施工增加		31548.02	
6	011601011001	夜间施工增加		50476.83	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		12619.21	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		13250.17	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		801749.26	
17	011601002001	垂直运输		310181.92	
合计				3024372.01	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	25238413.88	3.8	959059.73						
2	011601007001	文明施工	25238413.88	1.2	302860.97						
3	011601008001	环境保护	25238413.88	0.45	113572.86						
4	011601006001	临时设施	25238413.88	1.7	429053.04						
5	011601010001	冬雨季施工增加	25238413.88	0.125	31548.02						
6	011601011001	夜间施工增加	25238413.88	0.2	50476.83						
7	011601012001	特殊地区施工	25238413.88								
8	011601013001	二次搬运	25238413.88								
9	011601014001	已完工程及设备保护	25238413.88	0.05	12619.21						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	25238413.88								
11	011601016001	按质论价	25238413.88								
12	011601017001	建筑工人实名制	25238413.88	0.0525	13250.17						
13	011601018001	特殊施工降效	25238413.88								
14	011601019001	协管	25238413.88								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			801749.26						
17	011601002001	垂直运输			310181.92						
合计					3024372.01						-

其他项目清单计价表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2523841.38			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2523841.38			-

暂列金额明细表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1261920.69			
2	未确定工程暂列金额			1261920.69			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2523841.38			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	30786627.27	9	2770796.45
合计					2770796.45

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：10#楼　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：公区装修工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#楼公区装修	1281289.15		37990.94
2	3#楼公区装修	1118004.48		33149.46
3	7#楼公区装修	1118004.48		33149.46
合计		3517298.11		104289.86

扬信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	999761.54
1.1	地下一层	185538.95
1.2	首层	164226.82
1.3	标准层	649995.77
2	措施项目	75756.93
2.1	其中：安全生产	37990.94
3	其他项目	99976.16
3.1	其中：暂列金额	99976.16
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	105794.52
合　计		1281289.15

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地下一层					185538.95	
		楼地面装饰工程					43723.94	
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	9.3	464.74	4322.08	
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	58.94	409.84	24155.97	
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	32	28.58	914.56	
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	80.78	32.06	2589.81	
		L.6 楼梯面层					11741.52	
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	51.91	226.19	11741.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					103779.06	
		M.3 墙、柱面块料面层					103779.06	
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	97.43	573.32	55858.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	30.18	687.54	20749.96	
8	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚大理石ST-06	m2	19.88	656.39	13049.03	
9	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	45.82	21.56	987.88	
10	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	38.04	24.03	914.1	
11	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	29.23	20.27	592.49	
12	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	12.8	38.07	487.3	
13	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	16.31	416.75	6797.19	
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	10.42	416.75	4342.54	
		天棚工程					30138.45	
15	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	30.43	429.27	13062.69	
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	68.24	188.74	12879.62	
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	35.4	24.96	883.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	77.27	42.87	3312.56	
		门窗工程					7897.5	
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC4527 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2	12.15	650	7897.5	
		首层					164226.82	
		楼地面装饰工程					41424.85	
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	6.98	412.82	2881.48	
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	66.74	412.82	27551.61	
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	39.68	32.06	1272.14	
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	28.8	28.58	823.1	
		L.6 楼梯面层					8896.52	
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	38.78	229.41	8896.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					105196.17	
		M.3 墙、柱面块料面层					102331.42	
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	146.83	577.59	84807.54	
26	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	14.2	656.39	9320.74	
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	59.52	21.56	1283.25	
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	59.52	24.03	1430.27	
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	53.92	20.27	1092.96	
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	8.8	38.07	335.02	
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	2.82	416.75	1175.24	
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	6.83	416.75	2846.4	
		消防箱节点					2864.75	
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.03	19574.72	587.24	
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	3.64	625.69	2277.51	
		天棚工程					17605.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	73.72	178.09	13128.79	
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	28.12	24.96	701.88	
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	88.06	42.87	3775.13	
		标准层					649995.77	
		楼地面装饰工程					92218.83	
39	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	214.2	208.91	44748.52	
		L.6 楼梯面层					47470.31	
40	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	169.75	229.41	38942.35	
41	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	266	32.06	8527.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					509737.93	
		M.3 墙、柱面块料面层					492901.74	
42	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	784.8	575.96	452013.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
44	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	317.76	21.56	6850.91	
45	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	317.76	24.03	7635.77	
46	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	317.76	20.27	6441	
47	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	47.8	416.75	19920.65	
		消防箱节点					16836.19	
48	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.15	21140.79	3171.12	
49	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	21.84	625.69	13665.07	
		天棚工程					48039.01	
50	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	272.33	136.54	37183.94	
51	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	272.33	39.86	10855.07	
合计							999761.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		地下一层								
		楼地面装饰工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	87.77	338.49	0.98	26.4	11.1	464.74
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	69.03	310.24	0.98	20.83	8.76	409.84
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		L.6 楼梯面层								
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	63.85	132.53	1.99	19.59	8.23	226.19
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		M.3 墙、柱面块料面层								
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	180.16	307.53	6.68	55.59	23.36	573.32
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	180.16	421.75	6.68	55.59	23.36	687.54
8	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚大理石ST-06	m2	180.16	390.6	6.68	55.59	23.36	656.39
9	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
10	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
11	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
12	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
13	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	62.24	338.13	1.84	19.06	8	429.27
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	64.91	93.99	1.69	19.83	8.32	188.74
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		门窗工程								
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC4527 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2		650				650
		首层								
		楼地面装饰工程								
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	70.05	311.78	0.98	21.13	8.88	412.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	70.05	311.78	0.98	21.13	8.88	412.82
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
		L.6 楼梯面层								
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	64.95	134.18	1.99	19.92	8.37	229.41
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	181.62	309.73	6.68	56.02	23.54	577.59
26	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	180.16	390.6	6.68	55.59	23.36	656.39
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	6773.53	8611.53	933.63	2292.5	963.53	19574.72
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	184.27	355.9	5.37	56.43	23.72	625.69
		天棚工程								
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	61.11	88.75	1.69	18.69	7.85	178.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		标准层								
		楼地面装饰工程								
39	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	48.62	137.87	1.31	14.87	6.24	208.91
		L.6 楼梯面层								
40	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	64.95	134.18	1.99	19.92	8.37	229.41
41	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								
42	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	181.06	308.89	6.68	55.86	23.47	575.96
43	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
45	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
46	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
47	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
48	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	7509.53	9068.49	977.36	2524.39	1061.02	21140.79
49	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	184.27	355.9	5.37	56.43	23.72	625.69
		天棚工程								
50	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	50.44	62.52	1.6	15.48	6.5	136.54
51	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	21.13	9.8		6.29	2.64	39.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		37990.94	
2	011601007001	文明施工		11997.14	
3	011601008001	环境保护		4498.93	
4	011601006001	临时设施		16995.95	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1249.7	
6	011601011001	夜间施工增加		1999.52	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		499.88	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		524.87	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				75756.93	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	999761.54	3.8	37990.94						
2	011601007001	文明施工	999761.54	1.2	11997.14						
3	011601008001	环境保护	999761.54	0.45	4498.93						
4	011601006001	临时设施	999761.54	1.7	16995.95						
5	011601010001	冬雨季施工增加	999761.54	0.125	1249.7						
6	011601011001	夜间施工增加	999761.54	0.2	1999.52						
7	011601012001	特殊地区施工	999761.54								
8	011601013001	二次搬运	999761.54								
9	011601014001	已完工程及设备保护	999761.54	0.05	499.88						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	999761.54								
11	011601016001	按质论价	999761.54								
12	011601017001	建筑工人实名制	999761.54	0.0525	524.87						
13	011601018001	特殊施工降效	999761.54								
14	011601019001	协管	999761.54								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					75756.93						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	99976.16			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		99976.16			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			49988.08			
2	未确定工程暂列金额			49988.08			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	99976.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1175494.63	9	105794.52
合计					105794.52

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	872354.12
1.1	地下一层	334274.32
1.2	首层	143800.9
1.3	标准层	394278.9
2	措施项目	66102.64
2.1	其中：安全生产	33149.46
3	其他项目	87235.42
3.1	其中：暂列金额	87235.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	92312.3
合　计		1118004.48

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地下一层					334274.32	
		楼地面装饰工程					64193.83	
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	18.94	464.74	8802.18	
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	56.8	409.86	23280.05	
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	36.12	28.58	1032.31	
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	105	32.06	3366.3	
		L.6 楼梯面层					27712.99	
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	122.51	226.21	27712.99	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					194551.12	
		M.3 墙、柱面块料面层					194551.12	
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	219.79	573.32	126010	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	46.84	687.54	32204.37	
8	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	71.58	21.56	1543.26	
9	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	71.58	24.03	1720.07	
10	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	52.98	20.27	1073.9	
11	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	28.5	38.07	1085	
12	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	57.21	416.75	23842.27	
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	16.97	416.75	7072.25	
		天棚工程					58681.37	
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	75.41	430.42	32457.97	
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	44.14	270.71	11949.14	
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	57.53	140.53	8084.69	
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	36.12	24.96	901.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	123.35	42.87	5288.01	
		门窗工程					16848	
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC3227 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2	25.92	650	16848	
		首层					143800.9	
		楼地面装饰工程					40633.33	
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	21.84	463.72	10127.64	
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	48.77	404.76	19740.15	
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	30.99	32.06	993.54	
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	43.2	28.58	1234.66	
		L.6 楼梯面层					8537.34	
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	38.62	221.06	8537.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					87221.15	
		M.3 墙、柱面块料面层					83651.75	
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	105.68	577.36	61015.4	
26	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	21.42	656.39	14059.87	
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	49.74	21.56	1072.39	
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	50.4	24.03	1211.11	
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	42	20.27	851.34	
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	19.5	38.07	742.37	
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	7.52	416.75	3133.96	
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	3.66	416.75	1525.31	
		消防箱节点					3569.4	
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.1	12918.87	1291.89	
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	3.64	625.69	2277.51	
		天棚工程					15946.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	69	161.56	11147.64	
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	37.92	24.96	946.48	
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	89.86	42.87	3852.3	
		标准层					394278.9	
		楼地面装饰工程					93709.84	
39	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	4.5	456.08	2052.36	
40	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	144.7	208.61	30185.87	
		L.6 楼梯面层					61471.61	
41	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	231.74	221.06	51228.44	
42	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	319.5	32.06	10243.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					270680.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		M.3 墙、柱面块料面层					258835.81	
43	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	418.1	575.05	240428.41	
44	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
45	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	165.69	21.56	3572.28	
46	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	165.69	24.03	3981.53	
47	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	165.69	20.27	3358.54	
48	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	44.1	38.07	1678.89	
49	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	13.86	416.75	5776.16	
		消防箱节点					11844.22	
50	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.04	20553.51	822.14	
51	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	17.44	632	11022.08	
		天棚工程					29889.03	
52	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	169.18	136.81	23145.52	
53	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	169.18	39.86	6743.51	
合计							872354.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		地下一层								
		楼地面装饰工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	87.77	338.49	0.98	26.4	11.1	464.74
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	69.04	310.25	0.98	20.83	8.76	409.86
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		L.6 楼梯面层								
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	63.86	132.54	1.99	19.59	8.23	226.21
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		M.3 墙、柱面块料面层								
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	180.16	307.53	6.68	55.59	23.36	573.32
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	180.16	421.75	6.68	55.59	23.36	687.54
8	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
9	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
10	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
11	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
12	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		天棚工程								
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	62.56	338.8	1.85	19.16	8.05	430.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	91.24	138.51	1.69	27.66	11.61	270.71
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	50.44	66.51	1.6	15.48	6.5	140.53
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		门窗工程								
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC3227 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2		650				650
		首层								
		楼地面装饰工程								
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	87.42	337.97	0.98	26.3	11.05	463.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	67.3	307.63	0.98	20.31	8.54	404.76
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
		L.6 楼梯面层								
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	62.1	129.89	1.99	19.07	8.01	221.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	181.54	309.61	6.68	56	23.53	577.36
26	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	180.16	390.6	6.68	55.59	23.36	656.39
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	3645.53	6669.45	747.76	1306.95	549.18	12918.87
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	184.27	355.9	5.37	56.43	23.72	625.69
		天棚工程								
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	56.22	79.18	1.69	17.24	7.23	161.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		标准层								
		楼地面装饰工程								
39	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	84.81	334.04	0.98	25.52	10.73	456.08
40	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	48.51	137.72	1.31	14.84	6.23	208.61
		L.6 楼梯面层								
41	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	62.1	129.89	1.99	19.07	8.01	221.06
42	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	180.75	308.42	6.68	55.77	23.43	575.05
44	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40
45	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
46	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
47	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
48	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
49	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
50	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	7233.53	8897.13	960.96	2437.43	1024.46	20553.51
51	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	186.14	358.74	5.95	57.15	24.02	632
		天棚工程								
52	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	50.44	62.79	1.6	15.48	6.5	136.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	21.13	9.8		6.29	2.64	39.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		33149.46	
2	011601007001	文明施工		10468.25	
3	011601008001	环境保护		3925.59	
4	011601006001	临时设施		14830.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1090.44	
6	011601011001	夜间施工增加		1744.71	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		436.18	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		457.99	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				66102.64	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	872354.12	3.8	33149.46						
2	011601007001	文明施工	872354.12	1.2	10468.25						
3	011601008001	环境保护	872354.12	0.45	3925.59						
4	011601006001	临时设施	872354.12	1.7	14830.02						
5	011601010001	冬雨季施工增加	872354.12	0.125	1090.44						
6	011601011001	夜间施工增加	872354.12	0.2	1744.71						
7	011601012001	特殊地区施工	872354.12								
8	011601013001	二次搬运	872354.12								
9	011601014001	已完工程及设备保护	872354.12	0.05	436.18						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	872354.12								
11	011601016001	按质论价	872354.12								
12	011601017001	建筑工人实名制	872354.12	0.0525	457.99						
13	011601018001	特殊施工降效	872354.12								
14	011601019001	协管	872354.12								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					66102.64						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	87235.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		87235.42			-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			43617.71			
2	未确定工程暂列金额			43617.71			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	87235.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1025692.18	9	92312.3
合计					92312.3

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	872354.12
1.1	地下一层	334274.32
1.2	首层	143800.9
1.3	标准层	394278.9
2	措施项目	66102.64
2.1	其中：安全生产	33149.46
3	其他项目	87235.42
3.1	其中：暂列金额	87235.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	92312.3
合　计		1118004.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地下一层					334274.32	
		楼地面装饰工程					64193.83	
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	18.94	464.74	8802.18	
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	56.8	409.86	23280.05	
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	36.12	28.58	1032.31	
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	105	32.06	3366.3	
		L.6 楼梯面层					27712.99	
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	122.51	226.21	27712.99	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					194551.12	
		M.3 墙、柱面块料面层					194551.12	
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	219.79	573.32	126010	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	46.84	687.54	32204.37	
8	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	71.58	21.56	1543.26	
9	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	71.58	24.03	1720.07	
10	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	52.98	20.27	1073.9	
11	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	28.5	38.07	1085	
12	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	57.21	416.75	23842.27	
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	16.97	416.75	7072.25	
		天棚工程					58681.37	
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	75.41	430.42	32457.97	
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	44.14	270.71	11949.14	
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	57.53	140.53	8084.69	
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	36.12	24.96	901.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	123.35	42.87	5288.01	
		门窗工程					16848	
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC3227 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2	25.92	650	16848	
		首层					143800.9	
		楼地面装饰工程					40633.33	
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	21.84	463.72	10127.64	
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	48.77	404.76	19740.15	
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	30.99	32.06	993.54	
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	43.2	28.58	1234.66	
		L.6 楼梯面层					8537.34	
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	38.62	221.06	8537.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					87221.15	
		M.3 墙、柱面块料面层					83651.75	
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	105.68	577.36	61015.4	
26	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	21.42	656.39	14059.87	
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	49.74	21.56	1072.39	
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	50.4	24.03	1211.11	
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	42	20.27	851.34	
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	19.5	38.07	742.37	
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	7.52	416.75	3133.96	
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	3.66	416.75	1525.31	
		消防箱节点					3569.4	
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.1	12918.87	1291.89	
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	3.64	625.69	2277.51	
		天棚工程					15946.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	69	161.56	11147.64	
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	37.92	24.96	946.48	
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	89.86	42.87	3852.3	
		标准层					394278.9	
		楼地面装饰工程					93709.84	
39	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	4.5	456.08	2052.36	
40	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	144.7	208.61	30185.87	
		L.6 楼梯面层					61471.61	
41	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	231.74	221.06	51228.44	
42	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	319.5	32.06	10243.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					270680.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		M.3 墙、柱面块料面层					258835.81	
43	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	418.1	575.05	240428.41	
44	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2	1	40	40	
45	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	165.69	21.56	3572.28	
46	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	165.69	24.03	3981.53	
47	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	165.69	20.27	3358.54	
48	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	44.1	38.07	1678.89	
49	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	13.86	416.75	5776.16	
		消防箱节点					11844.22	
50	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，Φ12膨胀螺栓固定	t	0.04	20553.51	822.14	
51	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	17.44	632	11022.08	
		天棚工程					29889.03	
52	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	169.18	136.81	23145.52	
53	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	169.18	39.86	6743.51	
合计							872354.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		地下一层								
		楼地面装饰工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	87.77	338.49	0.98	26.4	11.1	464.74
2	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	69.04	310.25	0.98	20.83	8.76	409.86
3	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：地面5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		L.6 楼梯面层								
5	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	63.86	132.54	1.99	19.59	8.23	226.21
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		M.3 墙、柱面块料面层								
6	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板ST-04	m2	180.16	307.53	6.68	55.59	23.36	573.32
7	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石ST-05	m2	180.16	421.75	6.68	55.59	23.36	687.54
8	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
9	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
10	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
11	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
12	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		天棚工程								
14	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50系主龙骨，C50系主龙骨@≤400mm 3.基层材料种类、规格：10mm厚硅酸钙板 4.面板材料品种、规格：古铜色铝板 5.压条材料种类、规格：古铜色不锈钢压条	m2	62.56	338.8	1.85	19.16	8.05	430.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	91.24	138.51	1.69	27.66	11.61	270.71
16	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	50.44	66.51	1.6	15.48	6.5	140.53
17	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：防霉防潮腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		门窗工程								
19	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：MLC3227 2.门类型：详见精装图纸 3.开启方式：详见精装图纸 4.框、扇材质：详见精装图纸 5.玻璃品种、厚度：详见精装图纸 6.五金种类、规格：详见精装图纸	m2		650				650
		首层								
		楼地面装饰工程								
20	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	87.42	337.97	0.98	26.3	11.05	463.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	67.3	307.63	0.98	20.31	8.54	404.76
22	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
23	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽不锈钢古铜色线条走边	m	4.29	22.27	0.15	1.32	0.55	28.58
		L.6 楼梯面层								
24	011106003002	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	62.1	129.89	1.99	19.07	8.01	221.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								
25	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	181.54	309.61	6.68	56	23.53	577.36
26	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：20mm厚木纹大理石	m2	180.16	390.6	6.68	55.59	23.36	656.39
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
29	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
30	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
31	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
32	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：9mm厚阻燃基层板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
34	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	3645.53	6669.45	747.76	1306.95	549.18	12918.87
35	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	184.27	355.9	5.37	56.43	23.72	625.69
		天棚工程								
36	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板，跌级处12mm基层阻燃板+9.5mm纸面石膏板	m2	56.22	79.18	1.69	17.24	7.23	161.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：100*100 2.材料品种、规格：成品石膏线条，具体详见图纸	m	8.92	11.95	0.23	2.72	1.14	24.96
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	23.24	9.8		6.92	2.91	42.87
		标准层								
		楼地面装饰工程								
39	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm厚深色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	84.81	334.04	0.98	25.52	10.73	456.08
40	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚专用粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200仿大理石砖 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	48.51	137.72	1.31	14.84	6.23	208.61
		L.6 楼梯面层								
41	011106003003	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：10mm厚600*1200防大理石砖 4.防滑条材料种类、规格：抽槽 5.勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	62.1	129.89	1.99	19.07	8.01	221.06
42	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.3 墙、柱面块料面层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，岩板专用挂件，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	180.75	308.42	6.68	55.77	23.43	575.05
44	011403001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：艺术无机涂料	m2		40				40
45	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面40mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.上方	m	5.43	13.62	0.15	1.67	0.69	21.56
46	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面55mm古铜色拉丝不锈钢线条 2.下方	m	5.52	15.96	0.15	1.69	0.71	24.03
47	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面15mm古铜线条 2.石材镶嵌线条	m	6.34	11.04	0.15	1.93	0.81	20.27
48	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：展开面140mm古铜色拉丝不锈钢线条	m	6.14	29.12	0.15	1.88	0.78	38.07
49	011205001003	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢	m2	107.34	263.12	0.66	32.13	13.5	416.75
		消防箱节点								
50	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：后置埋件 2.钢材品种、规格：200*200*10镀锌钢板，φ12膨胀螺栓固定	t	7233.53	8897.13	960.96	2437.43	1024.46	20553.51
51	011203003004	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：消防箱位置 2.安装方式：干挂 3.骨架材料种类、规格：5#镀锌角钢，20*40*3镀锌方管，不锈钢干挂件 4.面层材料品种、规格：背衬8mm厚硅钙板白色无机涂料，面层10mm厚岩板 5.限位链，磁吸	m2	186.14	358.74	5.95	57.15	24.02	632
		天棚工程								
52	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：平面双层9.5mm石膏板	m2	50.44	62.79	1.6	15.48	6.5	136.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	011404002003	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：腻子 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面	m2	21.13	9.8		6.29	2.64	39.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		33149.46	
2	011601007001	文明施工		10468.25	
3	011601008001	环境保护		3925.59	
4	011601006001	临时设施		14830.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1090.44	
6	011601011001	夜间施工增加		1744.71	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		436.18	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		457.99	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				66102.64	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	872354.12	3.8	33149.46						
2	011601007001	文明施工	872354.12	1.2	10468.25						
3	011601008001	环境保护	872354.12	0.45	3925.59						
4	011601006001	临时设施	872354.12	1.7	14830.02						
5	011601010001	冬雨季施工增加	872354.12	0.125	1090.44						
6	011601011001	夜间施工增加	872354.12	0.2	1744.71						
7	011601012001	特殊地区施工	872354.12								
8	011601013001	二次搬运	872354.12								
9	011601014001	已完工程及设备保护	872354.12	0.05	436.18						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	872354.12								
11	011601016001	按质论价	872354.12								
12	011601017001	建筑工人实名制	872354.12	0.0525	457.99						
13	011601018001	特殊施工降效	872354.12								
14	011601019001	协管	872354.12								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					66102.64						-

其他项目清单计价表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	87235.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		87235.42			-

暂列金额明细表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			43617.71			
2	未确定工程暂列金额			43617.71			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	87235.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1025692.18	9	92312.3
合计					92312.3

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7#楼公区装修　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外配套工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	S1#配电房	1725677.19		51019.57
2	S1#楼钢结构	102125.17		3028.07
3	S2#水泵房	298754.61		8813.8
4	样板间土建	340802.62		10061.52
5	雨污水工程	4692021	1500000	47763.03
6	导视系统	464684		3399.44
7	景观工程—海绵	221391.37		1619.61
8	景观工程—绿化（酒店）	3219011.49		22715.45
9	景观工程—绿化（住宅）	3080495.3		21675.68
10	景观工程—硬景（酒店）	5377501.11		39106.87
11	景观工程—硬景（住宅）	6602894.3		48105.87
合计		26125358.16	1500000	257308.91

单位工程汇总表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1342620.33
1.1	房屋建筑与装饰工程	1342620.33
2	措施项目	106307.71
2.1	其中：安全生产	51019.57
3	其他项目	134262.04
3.1	其中：暂列金额	134262.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	142487.11
合　计		1725677.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1342620.33	
		砌筑工程					64742.32	
		D.1 砖砌体					27347.69	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	4.66	521.09	2428.28	
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	26.49	940.71	24919.41	
		D.2 砌块砌体					37394.63	
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	55.14	640.19	35300.08	
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	3.08	680.05	2094.55	
		混凝土及钢筋混凝土工程					336645.15	
		E.2 现浇混凝土构件					77246.65	
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	18.75	535.36	10038	
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	63.24	500.13	31628.22	
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	32.3	504.48	16294.7	
8	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	26.02	506.18	13170.8	
9	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	2.51	537.86	1350.03	
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.45	878.76	3910.48	
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	0.66	682.05	450.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.21	715.63	150.28	
13	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.32	793.72	253.99	
		E.5 混凝土模板					122899.92	
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	133.6	100.38	13410.77	
15	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	428.36	127.97	54817.23	
16	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	222.63	100.31	22332.02	
17	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	214.88	100.49	21593.29	
18	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	19.48	139.46	2716.68	
19	010505011001	构造柱模板		m2	57.89	101.57	5879.89	
20	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	13.99	105.13	1470.77	
21	010505012001	圈梁模板		m2	2.16	74.3	160.49	
22	010505013001	过梁模板		m2	5.27	98.44	518.78	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					136498.58	
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1.623	5469.32	8876.71	
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.127	6253.73	794.22	
25	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.164	5100.49	836.48	
26	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	3.341	4756.48	15891.4	
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2.034	5467.66	11121.22	
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1.402	5077.4	7118.51	
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	0.557	7568.51	4215.66	
30	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1.478	5126.27	7576.63	
31	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	3.544	4575.37	16215.11	
32	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢32以内 2.备注：带E钢筋	t	1.3	4514.59	5868.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	5.634	5472.66	30832.97	
34	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	2.568	5043.62	12952.02	
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.153	5436.4	831.77	
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.397	5043.36	2002.21	
37	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.105	5463.94	573.71	
38	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.088	5086.2	447.59	
39	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.499	7606.33	3795.56	
40	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.25	18.25	114.06	
41	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	321.85	19.99	6433.78	
		门窗工程					39672.82	
		H.2 金属门					31640.32	
42	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.开启方式：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	3.24	750	2430	
43	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2	30.8	750	23100	
44	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	11.74	520.47	6110.32	
		H.Z 金属窗					8032.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	9.18	875	8032.5	
		屋面及防水工程					84179.81	
		J.1 屋面					31588	
46	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	248.94	126.89	31588	
		J.2 屋面防水及其他					42936.31	
47	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定) 2.使用部位：屋面	t	0.492	5629.77	2769.85	
48	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2	248.94	97.6	24296.54	
49	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	248.94	60.3	15011.08	
50	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	248.94	3.45	858.84	
		J.3 墙面防水、防潮					9655.5	
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料分三遍涂刷	m2	321.85	30	9655.5	
		保温、隔热、防腐工程					59200.85	
		K.1 保温、隔热					59200.85	
52	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	321.85	63.55	20453.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	321.85	85.97	27669.44	
54	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	206.05	52.86	10891.8	
55	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	4.57	40.71	186.04	
		楼地面装饰工程					89268.93	
		L.1 整体面层及找平层					12579.4	
56	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ10以内单层双向钢丝网 2.使用部位：楼地面	t	0.018	5460.45	98.29	
57	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	35.41	30.3	1072.92	
58	011101006003	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.素水泥一道（内掺建筑胶）	m2	37.8	33.79	1277.26	
59	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼保护层, 2.面层处理方式：随打随抹平，压实赶光 3.素水泥一道（内掺建筑胶）	m2	178.33	56.81	10130.93	
		L.2 石材及块料面层					5341.6	
60	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格：20mm厚防滑地砖	m2	35.41	150.85	5341.6	
		L.4 其他材料面层					69375.72	
61	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	178.33	389.03	69375.72	
		L.5 踢脚线					1972.21	
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	29	11.75	340.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	54.4	29.99	1631.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					377906.62	
		M.1 墙、柱面抹灰					25274.88	
64	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙1、外墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	242.72	40.63	9861.71	
65	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：物业用房、配电房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	371.76	41.46	15413.17	
		M.6 幕墙工程					352631.74	
66	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸 4.安装方式：M12模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能登记为5.8级	t	0.8	12833.73	10266.98	
67	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	326.22	942.35	307413.42	
68	011206003001	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	42.8	816.62	34951.34	
		油漆、涂料、裱糊工程					31494.14	
		P.3 抹灰面油漆					16015.42	
69	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装）	m2	371.76	43.08	16015.42	
		P.4 喷刷涂料					15478.72	
70	011404002001	天棚喷刷涂料	1.界面剂一道 2.腻子种类：2厚腻子 3.刮腻子遍数：分层批平 4.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	331.45	46.7	15478.72	
		其他装饰工程					259509.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					259509.69	
71	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	14.5	180	2610	
72	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	379.64	638.61	242441.9	
73	010607009001	钢板天沟	1.钢材品种、规格：详见设计图纸	t	0.924	15646.96	14457.79	
合计							1342620.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	156.46	288.91	6.76	48.56	20.4	521.09
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	264.55	550.5	9.76	81.61	34.29	940.71
		D.2 砌块砌体								
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：100mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	268.4	298.25		79.85	33.55	680.05
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
8	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形	m3	67.6	439.17	1.78	20.64	8.67	537.86
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
13	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
		E.5 混凝土模板								
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	53.12	22.51	1.62	16.29	6.84	100.38
15	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	64.04	33.56	2.33	19.74	8.3	127.97
16	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	51.96	23.17	2.27	16.13	6.78	100.31
17	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49
18	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形楼梯 2.模板形式：直形模板	m2	69.72	34.32	4.19	21.99	9.24	139.46
19	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
20	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
21	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
22	010505013001	过梁模板		m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1425.37	3411.76	21.07	430.31	180.81	5469.32
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1758.17	3323.75	301.54	612.81	257.46	6253.73
25	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1220.98	3277.01	60.9	381.36	160.24	5100.49
26	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	936.31	3355.11	48.82	293.08	123.16	4756.48
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1423.97	3412.07	21.08	429.9	180.64	5467.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1231.98	3238.18	60.98	384.65	161.61	5077.4
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	2354.15	4157.47	43.62	713.45	299.82	7568.51
30	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1236.69	3280.36	60.97	386.05	162.2	5126.27
31	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	843.31	3305.82	49.16	265.51	111.57	4575.37
32	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢32以内 2.备注：带E钢筋	t	795.22	3374.94	5.92	238.36	100.15	4514.59
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1426.97	3412.8	21.08	430.8	181.01	5472.66
34	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.86	3237.3	60.96	377.77	158.73	5043.62
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
37	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1401.6	3440.17	21.08	423.25	177.84	5463.94
38	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1208.8	3279.97	60.96	377.75	158.72	5086.2
39	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
40	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
41	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		门窗工程								
		H.2 金属门								
42	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.开启方式：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		750				750

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：详见设计图纸 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明 5.五金种类、规格：含配套五金	m2		750				750
44	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	41.31	461.7		12.29	5.17	520.47
		H.Z 金属窗								
45	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
46	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600	m2	29.68	80.95	2.62	9.61	4.03	126.89
		J.2 屋面防水及其他								
47	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定) 2.使用部位：屋面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
48	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法 4.施工高度20-30m	m2		97.6				97.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
50	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料分三遍涂刷	m2		30				30
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
52	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚挤塑聚苯版XPS(B1级)	m2	5.87	55.2		1.75	0.73	63.55
53	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙首层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 3.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	35.45	35.11	0.3	10.64	4.47	85.97
54	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	20.92	23.1		6.22	2.62	52.86
55	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热方式及材料名称：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆	m2	18	12.97	1.5	5.8	2.44	40.71
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
56	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：一级钢Φ10以内单层双向钢丝网 2.使用部位：楼地面	t	1339	3526.1	20.82	404.55	169.98	5460.45
57	011101006002	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.98	13.57	0.78	3.5	1.47	30.3
58	011101006003	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.素水泥一道（内掺建筑胶）	m2	13.09	14.06	0.78	4.13	1.73	33.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石砼保护层, 2.面层处理方式：随打随抹平，压实赶光 3.素水泥一道（内掺建筑胶）	m2	26.94	18.16	0.23	8.09	3.39	56.81
		L.2 石材及块料面层								
60	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格：20mm厚防滑地砖	m2	45.72	84.14	1.18	13.95	5.86	150.85
		L.4 其他材料面层								
61	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：防静电地板由厂家二次设计制作安装,架空H=300mm	m2	97.62	250.17		29.04	12.2	389.03
		L.5 踢脚线								
62	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2水泥砂浆分层找平，混凝土墙面刷界面处理剂一道	m	6.24	2.65	0.16	1.9	0.8	11.75
63	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	13.84	10.05	0.18	4.17	1.75	29.99
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
64	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙1、外墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	22.18	7.79	0.9	6.87	2.89	40.63
65	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：物业用房、配电房 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
		M.6 幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸 4.安装方式：M12模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能登记为5.8级	t	2951.5	6808.42	1284.23	1260.1	529.48	12833.73
67	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，120*60*4热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、表面处理：35mm厚大理石 3.防雷引下另计	m2	218.53	560.33	50.02	79.9	33.57	942.35
68	011206003001	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：20*60mm铝合金格栅（氟碳喷涂）	m2	157.99	569.23	15.92	51.74	21.74	816.62
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
69	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装）	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
		P.4 喷刷涂料								
70	011404002001	天棚喷刷涂料	1.界面剂一道 2.腻子种类：2厚腻子 3.刮腻子遍数：分层批平 4.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	25.2	10.85		7.5	3.15	46.7
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
71	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		180				180

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	165.54	397.47	3.99	50.43	21.18	638.61
73	010607009001	钢板天沟	1.钢材品种、规格：详见设计图纸	t	2251.82	11613.24	583.83	843.61	354.46	15646.96

材料暂估单价及调整表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		51019.57	
2	011601007001	文明施工		16111.44	
3	011601008001	环境保护		6041.79	
4	011601006001	临时设施		22824.55	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1678.28	
6	011601011001	夜间施工增加		2685.24	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		671.31	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		704.88	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601001001	脚手架		4570.65	
合计				106307.71	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1342620.33	3.8	51019.57						
2	011601007001	文明施工	1342620.33	1.2	16111.44						
3	011601008001	环境保护	1342620.33	0.45	6041.79						
4	011601006001	临时设施	1342620.33	1.7	22824.55						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1342620.33	0.125	1678.28						
6	011601011001	夜间施工增加	1342620.33	0.2	2685.24						
7	011601012001	特殊地区施工	1342620.33								
8	011601013001	二次搬运	1342620.33								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1342620.33	0.05	671.31						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	1342620.33								
11	011601016001	按质论价	1342620.33								
12	011601017001	建筑工人实名制	1342620.33	0.0525	704.88						
13	011601018001	特殊施工降效	1342620.33								
14	011601019001	协管	1342620.33								
15	011601001001	脚手架			4570.65						
合计					106307.71						-

其他项目清单计价表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	134262.04			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		134262.04			-

暂列金额明细表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			67131.02			
2	未确定工程暂列金额			67131.02			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	134262.04			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1583190.08	9	142487.11
合计					142487.11

发包人提供材料一览表

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：S1#配电房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	79686.01
1.1	屋面	61201.57
1.2	油漆、涂料、裱糊工程	18484.44
2	措施项目	6038.21
2.1	其中：安全生产	3028.07
3	其他项目	7968.6
3.1	其中：暂列金额	7968.6
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8432.35
合　计		102125.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面					61201.57	
		F.4 钢梁					61201.57	
1	010604001001	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注1：斜度＞10° 5.备注2：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	6.16	9935.32	61201.57	
		油漆、涂料、裱糊工程					18484.44	
2	011402004001	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：底漆：环氧富锌底漆干膜2*70um、中间漆：环氧云铁中间漆干膜2*110u、面漆：环氧面漆干膜100umm	t	6.16	1740.72	10722.84	
3	011402005001	金属构件除锈	1.除锈方式：喷砂除锈 2.除锈等级：Sa2/2级	t	6.16	216.72	1335	
4	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁 2.耐火等级要求：耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	6.16	1043.28	6426.6	
合计							79686.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		屋面								
		F.4 钢梁								
1	010604001001	钢梁	1.梁类型：H型 2.钢材品种、规格：Q355B 3.探伤要求：符合设计要求 4.备注1：斜度＞10° 5.备注2：履带式起重机、汽车式起重机吊装	t	1989.07	5653.16	1021.23	895.57	376.29	9935.32
		油漆、涂料、裱糊工程								
2	011402004001	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度：底漆：环氧富锌底漆干膜2*70um、中间漆：环氧云铁中间漆干膜2*110u、面漆：环氧面漆干膜100umm	t	332.31	1267.99		98.85	41.57	1740.72
3	011402005001	金属构件除锈	1.除锈方式：喷砂除锈 2.除锈等级：Sa2/2级	t	95.48	66.86	9.87	31.34	13.17	216.72
4	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁 2.耐火等级要求：耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：水性超薄型或薄型膨胀防火涂料	t	321.58	564.41	15.06	100.15	42.08	1043.28

材料暂估单价及调整表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3028.07	
2	011601007001	文明施工		956.23	
3	011601008001	环境保护		358.59	
4	011601006001	临时设施		1354.66	
5	011601010001	冬雨季施工增加		99.61	
6	011601011001	夜间施工增加		159.37	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		39.84	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		41.84	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				6038.21	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	79686.01	3.8	3028.07						
2	011601007001	文明施工	79686.01	1.2	956.23						
3	011601008001	环境保护	79686.01	0.45	358.59						
4	011601006001	临时设施	79686.01	1.7	1354.66						
5	011601010001	冬雨季施工增加	79686.01	0.125	99.61						
6	011601011001	夜间施工增加	79686.01	0.2	159.37						
7	011601012001	特殊地区施工	79686.01								
8	011601013001	二次搬运	79686.01								
9	011601014001	已完工程及设备保护	79686.01	0.05	39.84						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	79686.01								
11	011601016001	按质论价	79686.01								
12	011601017001	建筑工人实名制	79686.01	0.0525	41.84						
13	011601018001	特殊施工降效	79686.01								
14	011601019001	协管	79686.01								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					6038.21						-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7968.6			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		7968.6			-

暂列金额明细表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			3984.3			
2	未确定工程暂列金额			3984.3			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	7968.6			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	93692.82	9	8432.35
合计					8432.35

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市公共资源交易中心 扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：S1#楼钢结构　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	231942.2
1.1	房屋建筑与装饰工程	231942.2
2	措施项目	18950.38
2.1	其中：安全生产	8813.8
3	其他项目	23194.22
3.1	其中：暂列金额	23194.22
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24667.81
合　计		298754.61

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					231942.2	
		砌筑工程					18140.5	
		D.1 砖砌体					1604.39	
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	2.78	577.12	1604.39	
		D.2 砌块砌体					16536.11	
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	25.83	640.19	16536.11	
		混凝土及钢筋混凝土工程					117770.07	
		E.1 基础及楼地面垫层					2201.34	
3	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	4.42	498.04	2201.34	
		E.2 现浇混凝土构件					32805.07	
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础	m3	18.03	472.93	8526.93	
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	6.35	535.36	3399.54	
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	16.81	500.13	8407.19	
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	9.25	504.48	4666.44	
8	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	8.26	506.18	4181.05	
9	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	4.57	564.2	2578.39	
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.67	878.76	588.77	
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	0.25	682.05	170.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.4	715.63	286.25	
		E.5 混凝土模板					45537.02	
13	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层直行模板	m2	5.28	93.5	493.68	
14	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	14.88	80.76	1201.71	
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	58.37	96.02	5604.69	
16	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	124.7	117.06	14597.38	
17	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	61.66	83.24	5132.58	
18	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	67.56	122.69	8288.94	
19	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	80.12	105.08	8419.01	
20	010505011001	构造柱模板		m2	8.26	101.57	838.97	
21	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	5.04	105.13	529.86	
22	010505012001	圈梁模板		m2	5.79	74.3	430.2	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					37226.64	
23	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.484	538.56	260.66	
24	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.337	6291.43	2120.21	
25	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.025	5044.17	126.1	
26	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	1.179	5001.24	5896.46	
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.529	5465.97	2891.5	
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.406	5542.55	2250.28	
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	0.343	4529.51	1553.62	
30	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	0.005	5692.59	28.46	
31	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.672	5124.53	3443.68	
32	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	0.382	4829.68	1844.94	
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2.192	5462.69	11974.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.041	5436.4	222.89	
35	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.052	5043.36	262.25	
36	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	0.132	7606.33	1004.04	
37	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	167.45	19.99	3347.33	
		门窗工程					8169.4	
		H.2 金属门					2499.4	
38	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	4.86	514.28	2499.4	
		H.Z 金属窗					5670	
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2	6.48	875	5670	
		屋面及防水工程					36998.03	
		J.1 屋面					10187.56	
40	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	78.39	129.96	10187.56	
		J.2 屋面防水及其他					19662.97	
41	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定) 2.使用部位：屋面	t	0.155	5629.77	872.61	
42	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	127.29	97.6	12423.5	
43	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	78.39	60.3	4726.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	19.1	3.45	65.9	
45	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆	m2	29.8	52.82	1574.04	
		J.3 墙面防水、防潮					5023.5	
46	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料分三遍涂刷	m2	167.45	30	5023.5	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					2124	
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2	70.8	30	2124	
		楼地面装饰工程					20823.1	
		L.1 整体面层及找平层					9071.08	
48	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15混凝土	m3	7.08	530.44	3755.52	
49	010501002002	楼地面垫层	1.厚度：150mm 2.材料品种、强度要求、配比：3:7灰土	m3	10.62	288.59	3064.83	
50	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C25细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡	m2	70.8	31.79	2250.73	
		L.2 石材及块料面层					10680.18	
51	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格：20mm厚防滑地砖	m2	70.8	150.85	10680.18	
		L.5 踢脚线					1071.84	
52	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	35.74	29.99	1071.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13626.56	
		M.1 墙、柱面抹灰					13626.56	
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙1、外墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	167.45	40.63	6803.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	164.57	41.46	6823.07	
		油漆、涂料、裱糊工程					10735.05	
		P.3 抹灰面油漆					7089.68	
55	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装）	m2	164.57	43.08	7089.68	
		P.4 喷刷涂料					3645.37	
56	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	88.76	41.07	3645.37	
		其他装饰工程					5679.49	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					5679.49	
57	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m	5.15	210	1081.5	
58	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	7.2	638.61	4597.99	
合计							231942.2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土砖 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	173.29	319.97	7.48	53.78	22.6	577.12
		D.2 砌块砌体								
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B06A3.5 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
3	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	65.1	404.05	0.97	19.66	8.26	498.04
		E.2 现浇混凝土构件								
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础	m3	25.6	435.54	0.68	7.82	3.29	472.93
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
8	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502019001	其他板	1.板名称：檐沟、栏板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	443.74	1.78	25.19	10.59	564.2
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63
		E.5 混凝土模板								
13	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层直行模板	m2	47.22	24.85	1.04	14.36	6.03	93.5
14	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	37.8	24.77	1.56	11.71	4.92	80.76
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	50.09	22.47	1.62	15.38	6.46	96.02
16	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	56.41	33.5	2.33	17.48	7.34	117.06
17	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	39.97	23.15	2.27	12.57	5.28	83.24
18	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	67.54	23.38	2.27	20.77	8.73	122.69
19	010505008001	其他板模板	1.构件名称：檐沟、栏板 2.模板形式：直形模板	m2	56.57	21.64	2.09	17.45	7.33	105.08
20	010505011001	构造柱模板		m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
21	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框 2.模板形式：直行模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
22	010505012001	圈梁模板		m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
23	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	129.08	345.68	6.51	40.34	16.95	538.56
24	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1644.18	3918.14	24.21	496.35	208.55	6291.43
25	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.99	3237.65	60.97	377.81	158.75	5044.17
26	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	1056.93	3428.9	48.38	328.85	138.18	5001.24
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1420.55	3415.23	21.09	428.89	180.21	5465.97
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1408.01	3279.06	183.21	473.37	198.9	5542.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	830.92	3277.62	49.15	261.81	110.01	4529.51
30	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内 2.备注：带E钢筋	t	1474.51	3564.02	21.84	445.17	187.05	5692.59
31	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内 2.备注：带E钢筋	t	1236.96	3278.29	60.93	386.12	162.23	5124.53
32	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢25以内 2.备注：带E钢筋	t	967.79	3383.69	48.7	302.42	127.08	4829.68
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1420.19	3412.49	21.07	428.78	180.16	5462.69
34	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
35	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	1208.8	3237.13	60.96	377.75	158.72	5043.36
36	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
37	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		门窗工程								
		H.2 金属门								
38	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	39.74	457.74		11.83	4.97	514.28
		H.Z 金属窗								
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：详见设计图纸 3.框、扇材质及规格：铝合金 4.玻璃品种、厚度：隔热多腔封闭金属框中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 5.其他工艺要求：平板遮阳	m2		875				875
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
40	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.施工高度20-30m	m2	27.71	86.7	2.7	9.05	3.8	129.96
		J.2 屋面防水及其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@100双向钢筋(钢筋在屋脊处不允许断开,钢筋网片与结构预留圆钢绑扎固定) 2.使用部位：屋面	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
42	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
43	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
44	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
45	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆	m2	25.4	14.74	1.37	7.96	3.35	52.82
		J.3 墙面防水、防潮								
46	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料分三遍涂刷	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料,分三遍涂刷,楼面防水层向门外延伸500,向门的两侧延伸200 2.上翻高度：立面上翻1200mm（计入墙面涂膜防水清单）	m2		30				30
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
48	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15混凝土	m3	100.07	386.68	0.99	30.07	12.63	530.44
49	010501002002	楼地面垫层	1.厚度：150mm 2.材料品种、强度要求、配比：3:7灰土	m3	102.88	140.66	1.11	30.94	13	288.59
50	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C25细石混凝土，最薄处不小于30mm，向地漏找1%坡	m2	8.2	20.02	0.08	2.46	1.03	31.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		L.2 石材及块料面层								
51	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格：20mm厚防滑地砖	m2	45.72	84.14	1.18	13.95	5.86	150.85
		L.5 踢脚线								
52	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：混凝土墙面刷界面处理剂一道 3.面层材料品种、规格：地砖踢脚(材料同地面)用专业胶粘贴	m	13.84	10.05	0.18	4.17	1.75	29.99
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙1、外墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	22.18	7.79	0.9	6.87	2.89	40.63
54	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：楼梯、电梯厅、走道、大堂、商务洽谈、前台、餐厅、门厅、办公、物业管理、布草间、健身房、包厢、会议厅、宴会厅、储藏、音控室、客房、消防控制室 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
55	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子 2.刮腻子遍数：找两遍批平一遍压光 3.油漆品种、刷漆遍数：一底二度无机内墙涂料（详精装）	m2	21.51	12.48		6.4	2.69	43.08
		P.4 喷刷涂料								
56	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料(色另定)	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
57	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100mm高钢管楼梯栏杆（粉末喷涂），具体详见图纸 2.固定件种类、规格：4-M10后扩底锚栓，200*200*10mm热浸镀锌钢板	m		210				210
58	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式：133X6.0mm氟碳喷涂圆钢管固定 2.骨架材料种类、规格、中距：300x150x8钢方管热浸镀锌主龙骨，50*50*4热镀锌钢方管次龙骨，具体详见图纸 3.装饰板材料品种、规格：3mm铝单板氟碳喷涂 4.清单工程量按展开面积计算	m2	165.54	397.47	3.99	50.43	21.18	638.61

材料暂估单价及调整表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		8813.8	
2	011601007001	文明施工		2783.31	
3	011601008001	环境保护		1043.74	
4	011601006001	临时设施		3943.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		289.93	
6	011601011001	夜间施工增加		463.88	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		115.97	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		121.77	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601001001	脚手架		1374.96	
合计				18950.38	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	231942.2	3.8	8813.8						
2	011601007001	文明施工	231942.2	1.2	2783.31						
3	011601008001	环境保护	231942.2	0.45	1043.74						
4	011601006001	临时设施	231942.2	1.7	3943.02						
5	011601010001	冬雨季施工增加	231942.2	0.125	289.93						
6	011601011001	夜间施工增加	231942.2	0.2	463.88						
7	011601012001	特殊地区施工	231942.2								
8	011601013001	二次搬运	231942.2								
9	011601014001	已完工程及设备保护	231942.2	0.05	115.97						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	231942.2								
11	011601016001	按质论价	231942.2								
12	011601017001	建筑工人实名制	231942.2	0.0525	121.77						
13	011601018001	特殊施工降效	231942.2								
14	011601019001	协管	231942.2								
15	011601001001	脚手架			1374.96						
合计					18950.38						-

其他项目清单计价表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	23194.22			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		23194.22			-

暂列金额明细表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			11597.11			
2	未确定工程暂列金额			11597.11			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	23194.22			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	274086.8	9	24667.81
合计					24667.81

发包人提供材料一览表

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：S2#水泵房　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	264776.73
1.1	房屋建筑与装饰工程	264776.73
2	措施项目	21408.54
2.1	其中：安全生产	10061.52
3	其他项目	26477.68
3.1	其中：暂列金额	26477.68
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	28139.67
合　计		340802.62

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					264776.73	
		土石方工程					5084.83	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详见地勘报告	m2	12.4	4.55	56.42	
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：投标人根据岩土工程详细勘查报告自行考虑 2.开挖深度：详设计深度	m3	108.45	31.63	3430.27	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	87.81	18.2	1598.14	
		砌筑工程					8540.13	
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	13.34	640.19	8540.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程					61706.15	
		E.2 现浇混凝土构件					14271.05	
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	6.8	535.36	3640.45	
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	5.31	500.13	2655.69	
7	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	6.61	506.11	3345.39	
8	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.85	504.48	933.29	
9	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	0.82	506.18	415.07	
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.18	715.63	844.44	
11	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.26	793.72	206.37	
12	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.89	878.76	1660.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：框柱 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	0.38	682.05	259.18	
14	010502019001	其他板	1.板名称：天沟挑檐 2.混凝土种类：泵送商品砼 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.55	564.2	310.31	
		E.5 混凝土模板					27259.96	
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	64.47	89.69	5782.31	
16	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	53.5	115.38	6172.83	
17	010505006002	梁模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	66.91	117.89	7888.02	
18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	15.77	91.62	1444.85	
19	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	6.71	100.49	674.29	
20	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	11.99	74.3	890.86	
21	010505013001	过梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	5.24	98.44	515.83	
22	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：直形模板	m2	23.89	101.57	2426.51	
23	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：框柱 2.模板形式：直形模板	m2	6.67	105.13	701.22	
24	010505008001	其他板模板	1.构件名称：天沟挑檐 2.模板形式：直形模板	m2	7.26	105.13	763.24	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					20175.14	
25	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.455	5436.4	2473.56	
26	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	0.919	5580.72	5128.68	
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.33	5436.4	1794.01	
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	0.756	5099.1	3854.92	
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	0.311	4592.96	1428.41	
30	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.258	5622.87	1450.7	
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.469	5460.11	2560.79	
32	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.041	7606.33	311.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	14.36	18.25	262.07	
34	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	45.53	19.99	910.14	
		门窗工程					14658.15	
35	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	5.22	536.35	2799.75	
36	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型：铝合金门 2.玻璃品种、厚度：成品断桥6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃 3.五金种类、规格：含配套五金	m2	8.85	680	6018	
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型：铝合金窗 2.玻璃品种、厚度：成品断桥6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃 3.五金种类、规格：含配套五金	m2	9.42	620	5840.4	
		屋面及防水工程					6816.89	
		J.1 屋面					1316.07	
38	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.坡度＞45°	m2	9.74	135.12	1316.07	
		J.2 屋面防水及其他					2007.94	
39	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2	13	97.6	1268.8	
40	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	9.74	60.3	587.32	
41	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	0.019	5629.77	106.97	
42	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	13	3.45	44.85	
		J.3 墙面防水、防潮					3069.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2	102.32	30	3069.6	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					423.28	
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.上翻高度：300mm	m2	8.14	30	244.2	
45	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2	8.14	22	179.08	
		保温、隔热、防腐工程					16288.89	
46	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 2.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	102.32	94.32	9650.82	
47	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	102.32	52.86	5408.64	
48	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：内墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	38.82	31.67	1229.43	
		楼地面装饰工程					4620.34	
		L.1 整体面层及找平层					721.93	
49	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30mm厚C20细石砼向地漏0.5%找坡	m2	1.88	34.14	64.18	
50	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：150厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土、C15	m3	1.24	530.44	657.75	
		L.2 石材及块料面层					3898.41	
51	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	8.25	423.57	3494.45	
52	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	12.6	32.06	403.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					134374.97	
		M.1 墙、柱面抹灰					5744.41	
53	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	72.77	38.37	2792.18	
54	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	29.55	45.44	1342.75	
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	38.82	41.46	1609.48	
		M.3 墙、柱面块料面层					33795.92	
56	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	38.82	870.58	33795.92	
		M.6 幕墙工程					94834.64	
57	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	100	19.25	1925	
58	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.13	11294.29	1468.26	
59	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	19.66	562.96	11067.79	
60	011206002002	构件式石材幕墙	1、18厚深灰色仿石瓷板 2、热镀锌型钢骨架，热镀锌埋板（预埋或后置综合考虑） 3、做法详见专项设计大样	m2	1.52	850.34	1292.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	109.57	669.78	73387.79	
62	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3mm氟碳喷涂穿孔铝板（氟碳喷涂）	m2	8	711.66	5693.28	
		天棚工程					977.15	
63	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m2	7.49	130.46	977.15	
		油漆、涂料、裱糊工程					9874.23	
64	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	29.55	70.68	2088.59	
65	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料	m2	189.57	41.07	7785.64	
		其他装饰工程					1835	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					1835	
66	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1050高阳台玻璃栏板	m	3.3	350	1155	
67	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高设备平台穿孔铝板栏杆	m	1.7	400	680	
合计							264776.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详见地勘报告	m2	0.64		2.56	0.95	0.4	4.55
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：投标人根据岩土工程详细勘查报告自行考虑 2.开挖深度：详设计深度	m3	7.7	0.04	14.51	6.61	2.77	31.63
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	1.13	0.04	11.64	3.8	1.59	18.2
		砌筑工程								
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5B06 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：专用粘结剂粘结	m3	244.6	292.24		72.77	30.58	640.19
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	437.62	1.11	20.44	8.59	535.36
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	438.78	1.13	12.83	5.39	500.13
7	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	46.2	438.78	1.13	14.08	5.92	506.11
8	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	446.23	1.45	12.18	5.12	504.48
9	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20°	m3	40.69	446.23	1.45	12.54	5.27	506.18
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	413.25	52.27	63.24	26.57	715.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	414.3	52.27	79.35	33.34	793.72
12	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	411.14	52.25	97.8	41.09	878.76
13	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：框柱 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	420.78	53.51	54.64	22.96	682.05
14	010502019001	其他板	1.板名称：天沟挑檐 2.混凝土种类：泵送商品砼 3.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	443.74	1.78	25.19	10.59	564.2
		E.5 混凝土模板								
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	45.68	22.41	1.62	14.07	5.91	89.69
16	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	54.92	33.94	2.33	17.03	7.16	115.38
17	010505006002	梁模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	56.65	33.99	2.33	17.55	7.37	117.89
18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形模板	m2	45.85	23.16	2.27	14.32	6.02	91.62
19	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：倾斜模板	m2	51.96	23.35	2.27	16.13	6.78	100.49
20	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	35.09	22.62	1.24	10.81	4.54	74.3
21	010505013001	过梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	50.13	25.01	1.49	15.36	6.45	98.44
22	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：直形模板	m2	51.65	26.46	1.15	15.71	6.6	101.57
23	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：框柱 2.模板形式：直形模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
24	010505008001	其他板模板	1.构件名称：天沟挑檐 2.模板形式：直形模板	m2	53.2	26.52	2.06	16.44	6.91	105.13
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
25	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
26	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	1229.18	3395.71	306.87	456.95	192.01	5580.72
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内 2.备注：带E钢筋	t	1217.87	3279.97	60.96	380.45	159.85	5099.1
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2.备注：带E钢筋	t	855.93	3305.48	49.15	269.26	113.14	4592.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1532.69	3412.63	21.07	462.25	194.23	5622.87
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1418.27	3412.63	21.08	428.21	179.92	5460.11
32	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2964	3362.94	19.05	887.46	372.88	7606.33
33	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：交界处 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	6.98	8.32		2.08	0.87	18.25
34	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网 12.7*12.7*0.7mm 2.使用部位：满铺 3.楼梯 走道 候梯厅 入户大堂 消防控制室	m2	7.79	8.91		2.32	0.97	19.99
		门窗工程								
35	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.防火等级：甲级 3.框、扇材质：钢制 4.五金种类、规格：含配套五金	m2	45.33	471.86		13.49	5.67	536.35
36	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型：铝合金门 2.玻璃品种、厚度：成品断桥6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃 3.五金种类、规格：含配套五金	m2		680				680
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型：铝合金窗 2.玻璃品种、厚度：成品断桥6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明钢化玻璃 3.五金种类、规格：含配套五金	m2		620				620
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
38	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：陶瓦屋面 2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格，钢顺水条25X5,中距600 3.坡度＞45°	m2	32.22	85.48	2.68	10.38	4.36	135.12
		J.2 屋面防水及其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材,上翻至建筑完成面最高点以上300 2.防水层数：2层 3.防水层做法：湿铺法	m2		97.6				97.6
40	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C30细石砼,随打随抹平 2.刚性层厚度：50mm厚 3.刚性层作用：保护层	m2	27.54	21.04	0.06	8.21	3.45	60.3
41	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4HPB300	t	1339	3695.42	20.82	404.55	169.98	5629.77
42	011101006001	平面砂浆找平层	1.砂浆种类及强度等级：2mm厚水泥胶浆	m2	2.11	0.45		0.63	0.26	3.45
		J.3 墙面防水、防潮								
43	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	m2		30				30
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 2.上翻高度：300mm	m2		30				30
45	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：管根、管井周边平面300mm范围附加1.2mm厚JS-II型防水涂料,与降板处地面、墙侧壁同时涂刷,防水层封闭 2.上翻高度：上翻300mm	m2		22				22
		保温、隔热、防腐工程								
46	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚XC聚合物不燃保温胶泥A级 2.防护材料种类：15mm厚专用抗裂砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓固定	m2	35.45	43.46	0.3	10.64	4.47	94.32
47	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：保温外墙内侧 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mmXC无机保温膏料，基层处理	m2	20.92	23.1		6.22	2.62	52.86
48	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：内墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：15mm厚无机矿物轻集料保温砂浆	m2	14.3	9.71	1.14	4.59	1.93	31.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
49	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30mm厚C20细石砼向地漏0.5%找坡	m2	8.76	21.55	0.09	2.63	1.11	34.14
50	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：150厚 2.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土、C15	m3	100.07	386.68	0.99	30.07	12.63	530.44
		L.2 石材及块料面层								
51	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚石材专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：20mm深灰色大理石 4.勾缝材料种类：美缝剂填缝	m2	73.66	317.4	0.98	22.2	9.33	423.57
52	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：80mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结剂 3.面层材料品种、规格：同面层地砖10mm厚	m	15.38	10.14	0.03	4.58	1.93	32.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
53	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙1、外墙3 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活	m2	21.24	7.21	0.66	6.52	2.74	38.37
54	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：外墙2 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3防水砂浆,砂浆打底、找平二遍成活(12mm打底+8mm找平)	m2	21.24	14.28	0.66	6.52	2.74	45.44
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：7厚1:1:2混合砂浆罩面，8厚1:1:4混合砂浆打底，刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	20.9	10.51	0.86	6.47	2.72	41.46
		M.3 墙、柱面块料面层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：干挂 2.骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，具体详见设计图纸 3.面层材料品种、规格：10mm厚岩板 4.缝宽、勾缝材料种类：同色美缝	m2	240.62	453.88	52.31	87.15	36.62	870.58
		M.6 幕墙工程								
57	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：模扩底机械锚栓，锚杆材质为碳素钢，性能等级为5.8级 2.规格：M12 3.使用部位：预埋铁件	套	3.45	14.04	0.21	1.09	0.46	19.25
58	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B钢板 2.规格：详见设计图纸 3.铁件尺寸：详见设计图纸	t	2675.5	5684.9	1267.83	1173.14	492.92	11294.29
59	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：L50*4热镀锌角钢，100*50*4热镀锌钢方管（@≤1200mm） 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：30mm厚花岗岩石材	m2	177	301.99	6.46	54.58	22.93	562.96
60	011206002002	构件式石材幕墙	1、18厚深灰色仿石瓷板 2、热镀锌型钢骨架，热镀锌埋板（预埋或后置综合考虑） 3、做法详见专项设计大样	m2	227.48	453.97	51.16	82.9	34.83	850.34
61	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管(@≤1200mm)，L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）	m2	165.42	426.51	5.59	50.88	21.38	669.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：100*50*4热镀锌方管（@≤1200mm），L50*4热镀锌角钢，80*60*4热镀锌方管@1200mm，150*50*4热镀锌方管 2.框格形式：全隐框 3.面层材料品种、规格、表面处理：3mm氟碳喷涂穿孔铝板（氟碳喷涂）	m2	165.42	468.39	5.59	50.88	21.38	711.66
		天棚工程								
63	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m2	48.55	59.14	1.6	14.91	6.26	130.46
		油漆、涂料、裱糊工程								
64	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：住宅局部、住宅出屋面井道、地下室机动车坡道内外侧墙、室外楼梯间内外侧墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	16.78	46.05	0.54	5.15	2.16	70.68
65	011404002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2厚腻子 2.刮腻子遍数：分层批平 3.涂料品种、喷刷遍数：一底二度无机涂料	m2	21.82	10.03		6.49	2.73	41.07
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
66	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1050高阳台玻璃栏板	m		350				350
67	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：1100高设备平台穿孔铝板栏杆	m		400				400

材料暂估单价及调整表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		10061.52	
2	011601007001	文明施工		3177.32	
3	011601008001	环境保护		1191.5	
4	011601006001	临时设施		4501.2	
5	011601010001	冬雨季施工增加		330.97	
6	011601011001	夜间施工增加		529.55	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		132.39	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		139.01	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601001001	脚手架		1345.08	
合计				21408.54	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	264776.73	3.8	10061.52						
2	011601007001	文明施工	264776.73	1.2	3177.32						
3	011601008001	环境保护	264776.73	0.45	1191.5						
4	011601006001	临时设施	264776.73	1.7	4501.2						
5	011601010001	冬雨季施工增加	264776.73	0.125	330.97						
6	011601011001	夜间施工增加	264776.73	0.2	529.55						
7	011601012001	特殊地区施工	264776.73								
8	011601013001	二次搬运	264776.73								
9	011601014001	已完工程及设备保护	264776.73	0.05	132.39						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	264776.73								
11	011601016001	按质论价	264776.73								
12	011601017001	建筑工人实名制	264776.73	0.0525	139.01						
13	011601018001	特殊施工降效	264776.73								
14	011601019001	协管	264776.73								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601001001	脚手架			1345.08						
合计					21408.54						-

福昌网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	26477.68			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		26477.68			-

暂列金额明细表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			13238.84			
2	未确定工程暂列金额			13238.84			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	26477.68			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	312662.95	9	28139.67
合计					28139.67

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：样板间土建　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2513843.94
1.1	土石方工程	731615.91
1.2	雨水	1104643.82
1.3	污水	677584.21
2	措施项目	163231.29
2.1	其中：安全生产	47763.03
3	其他项目	1751384.4
3.1	其中：暂列金额	251384.4
3.2	其中：专业工程暂估价	1500000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	263561.37
合　计		4692021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					731615.91	
		A.1 土方工程					47730.29	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	5210.73	9.16	47730.29	
		A.3 回填方及余方弃置					683885.62	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	1580.73	343.98	543739.51	
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合设计要求 3.材料品种、规格：5%水泥土	m3	929.8	88.52	82305.9	
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合设计要求 3.材料品种、规格：良质土	m3	1261.32	25.96	32743.87	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余方	m3	2684.1	9.35	25096.34	
		雨水					1104643.82	
6	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层，120厚商品混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：d800钢筋混凝土管(II级管) 5.连接形式：承插橡胶圈接口 6.铺设深度：详见设计图纸 7.管道检验及试验要求：闭水试验	m	86.09	553.56	47655.98	
7	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100厚商品混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：d600钢筋混凝土管(II级管) 5.连接形式：承插橡胶圈接口 6.铺设深度：详见设计图纸 7.管道检验及试验要求：闭水试验	m	237.39	350.25	83145.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de500HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	126	514.18	64786.68	
9	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de400HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	171.81	329.78	56659.5	
10	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de300HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	1311.24	219.92	288367.9	
11	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de200HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	1300	108.51	141063	
		E.4 管道附属构筑物					422964.91	
12	040504004001	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	9	2232.21	20089.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504004002	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	112	2052.08	229832.96	
14	040504004003	模块化井	1.种类、规格：D800圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.44m	座	6	2416.96	14501.76	
15	040504004004	模块化井	1.种类、规格：D800圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.44m	座	7	2236.83	15657.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004005	模块化井	1.种类、规格：D900圆井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：垫层混凝土C15，底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 7.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 8.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 9.平均井深1.94m	座	17	4005.73	68097.41	
17	040504004006	模块化井	1.种类、规格：D1100圆井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：垫层混凝土C15，底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 7.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 8.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 9.平均井深1.94m	座	11	5443.1	59874.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌闸槽井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求：砂浆抹面 5.砂浆强度等级：1:2防水水泥砂浆 6.混凝土强度等级：井基C15 7.盖板材质、规格：C25钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 9.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 10.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 11.具体详见图集06MS201-3-116	座	2	7455.49	14910.98	
		污水					677584.21	
		E.1 管道铺设					360193.5	
19	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de300HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	1657.51	217.31	360193.5	
		E.4 管道附属构筑物					317390.71	
20	040504004007	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土 C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	19	2232.21	42411.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040504004008	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.平均井深1.33m	座	134	2052.08	274978.72	
合计							2513843.94	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
		A.1 土方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	3.38		4.88	0.57	0.33	9.16
		A.3 回填方及余方弃置								
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	40.25	296.38	2.63	3	1.72	343.98
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合设计要求 3.材料品种、规格：5%水泥土	m3	54.29	25.75	2.26	3.96	2.26	88.52
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合设计要求 3.材料品种、规格：良质土	m3	16.47		2.9	4.6	1.99	25.96
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余方	m3		0.05	8.38	0.59	0.33	9.35
		雨水								
6	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层，120厚商品混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：d800钢筋混凝土管(II级管) 5.连接形式：承插橡胶圈接口 6.铺设深度：详见设计图纸 7.管道检验及试验要求：闭水试验	m	86.64	421.54	11.89	23.39	10.1	553.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100厚商品混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：d600钢筋混凝土管(II级管) 5.连接形式：承插橡胶圈接口 6.铺设深度：详见设计图纸 7.管道检验及试验要求：闭水试验	m	60.61	260.21	6.58	15.97	6.88	350.25
8	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de500HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	45.63	445.72	5.46	12.14	5.23	514.18
9	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de400HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	29.98	284.35	3.92	8.05	3.48	329.78
10	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de300HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	18.95	191.24	2.46	5.08	2.19	219.92
11	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de200HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	11.41	91.41	1.36	3.03	1.3	108.51
		E.4 管道附属构筑物								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040504004001	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	465.69	1586.4	16.25	114.44	49.43	2232.21
13	040504004002	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	465.69	1406.27	16.25	114.44	49.43	2052.08

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040504004003	模块化井	1.种类、规格：D800圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.44m	座	515.09	1702.53	18.06	126.64	54.64	2416.96
15	040504004004	模块化井	1.种类、规格：D800圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.44m	座	515.09	1522.4	18.06	126.64	54.64	2236.83

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040504004005	模块化井	1.种类、规格：D900圆井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：垫层混凝土C15，底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土 C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 7.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 8.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 9.平均井深1.94m	座	904.6	2751.96	31.04	222.22	95.91	4005.73
17	040504004006	模块化井	1.种类、规格：D1100圆井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚混凝土垫层，200厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：垫层混凝土C15，底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土 C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 7.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 8.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 9.平均井深1.94m	座	1237.9	3726.45	43.17	304.26	131.32	5443.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌闸槽井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求：砂浆抹面 5.砂浆强度等级：1:2防水水泥砂浆 6.混凝土强度等级：井基C15 7.盖板材质、规格：C25钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 9.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 10.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 11.具体详见图集06MS201-3-116	座	2165.62	4379.81	129.67	545.12	235.27	7455.49
		污水								
		E.1 管道铺设								
19	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：de300HDPE实壁管 3.连接形式：热熔焊接 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	18.75	188.93	2.43	5.03	2.17	217.31
		E.4 管道附属构筑物								

输信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	040504004007	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700重型球墨铸铁井盖，承载能力D400，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 8.平均井深1.33m	座	465.69	1586.4	16.25	114.44	49.43	2232.21
21	040504004008	模块化井	1.种类、规格：D700圆井 2.垫层、基础材质及厚度：150厚混凝土基础 3.模块材质及规格：MU10混凝土模块砌体 4.混凝土强度等级：底板混凝土及灌孔混凝土为商品混凝土C25,S4，流槽采用C15商品混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：五防D700轻型球墨铸铁井盖，承载能力C250，配套相应井座 6.防坠装置品种及规格：球墨铸铁防坠网，承重能力不小于150kg 7.平均井深1.33m	座	465.69	1406.27	16.25	114.44	49.43	2052.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		47763.03	
2	041201017001	文明施工		26395.36	
3	041201018001	环境保护		30166.13	
4	041201016001	临时设施		41478.43	
5	041201020001	冬雨季施工增加		5027.69	
6	041201021001	夜间施工增加		5027.69	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		251.38	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		791.86	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		2610.62	
17	041201001002	脚手架		3719.1	
合计				163231.29	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2513843.94	1.9	47763.03						
2	041201017001	文明施工	2513843.94	1.05	26395.36						
3	041201018001	环境保护	2513843.94	1.2	30166.13						
4	041201016001	临时设施	2513843.94	1.65	41478.43						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2513843.94	0.2	5027.69						
6	041201021001	夜间施工增加	2513843.94	0.2	5027.69						
7	041201022001	特殊地区施工	2513843.94								
8	041201023001	二次搬运	2513843.94								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2513843.94	0.01	251.38						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2513843.94								
11	041201026001	按质论价	2513843.94								
12	041201027001	建筑工人实名制	2513843.94	0.0315	791.86						
13	041201028001	特殊施工降效	2513843.94								
14	041201029001	交通组织维护	2513843.94								
15	041201030001	协管	2513843.94								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			2610.62						
17	041201001002	脚手架			3719.1						
合计					163231.29						-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	251384.4			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1500000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1751384.4			-

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			125692.2			
2	未确定工程暂列金额			125692.2			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	251384.4			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	雨水调蓄池(有效容积310m3)详专业厂家设计	1376146.79	123853.21	1500000					
合　　计		1376146.79	123853.21	1500000					-

计日工表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2928459.63	9	263561.37
合计					263561.37

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	377715
1.1	园路、园桥工程	377715
2	措施项目	10829.1
2.1	其中：安全生产	3399.44
3	其他项目	37771.5
3.1	其中：暂列金额	37771.5
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38368.4
合　计		464684

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园路、园桥工程					377715	
1	05B001	标识牌	1、名称：园区索引标识 2、规格：900*900*890 3、材料工艺：5mm不锈钢板板切割成形， 表面仿黄铜烤漆细拉丝做旧； 楼栋位置表面贴5mm不锈钢板 表面仿黄铜烤漆； 图标2mm不锈钢板切割与面板粘贴固定 表面仿黄铜烤漆； 线条深腐蚀； 信息丝网印刷；	块	1	4000	4000	
2	05B002	标识牌	1、名称：园区公告栏 2、规格 ：1000*100*2200 3、材料工艺 ：80x80mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆， 信息丝网印刷，8mm玻璃面板，内置LED光源，灯箱顶部向下打光	块	1	2800	2800	
3	05B003	标识牌	1、名称：园区人行指引标识 2、规格：900*1860*120 3、材料工艺 ：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆， 信息丝网印刷，顶部向下打光25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆， 信息丝网印刷，顶部向下打光	块	7	3500	24500	
4	05B004	标识牌	1、名称：车行指引标识 2、规格：400*2200*120 3、材料工艺 ：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，线条深腐蚀，信息丝网印刷； 5mm不锈钢板切割图标，表面仿黄铜烤漆，背面围边固定，1ed背发光	块	2	4700	9400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	05B005	标识牌	1、名称：楼体楼栋号标识 2、规格：750*400*20 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装； 10x10mm不锈钢方管表面仿黄铜烤漆，LED背发光	块	14	900	12600	
6	05B006	标识牌	1、名称：户政楼栋号 2、规格：900x500 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	14	200	2800	
7	05B007	标识牌	1、名称：楼栋入口标识 2、规格：280*385*30 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装,LED背发光；	块	29	550	15950	
8	05B008	标识牌	1、名称：户政单元号 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	9	45	405	
9	05B009	标识牌	1、名称：叠拼门牌标识 2、规格：280*100*10 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装；	块	20	150	3000	
10	05B010	标识牌	1、名称：户政叠拼门牌 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆 表面色光涂料信息	块	20	45	900	
11	05B011	标识牌	1、名称：服务设施入口标识 2、规格：70*210 3、材料工艺：信息黑色丝网印刷 2.0mm不锈钢板电镀黄铜做旧处理0.8mm线宽，向下腐蚀	块	3	80	240	
12	05B012	标识牌	1、名称：停车场入口标识 2、规格：400*7005*95 3、材料工艺：1.5mm不锈钢板折弯焊接造型 表面烤仿黄铜色漆 pantone 871 C 信息雕刻镂空齐平镶嵌亚克力 表面信息透光贴膜 内发光 色温k=5000 35x35方管表面烤漆 表面烤仿黄铜色漆 pantone 871 C	块	1	4000	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	05B013	标识牌	1、名称：景观节点标识 2、规格：240*1200*80 3、材料工艺 ：15x15mm不锈钢方管搭接焊接框架 表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆 线条深腐蚀，信息丝网印刷	块	20	1320	26400	
14	05B014	标识牌	1、名称：景观提示标识 2、规格：150*50*2 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面镀黄铜； 图文腐蚀填漆	块	20	40	800	
15	05B015	标识牌	1、名称：注意事项标识 2、规格：面板 ：200*260*5； 方管15*15*200，2根； 方管15*15*360，1根 3、材料工艺 ：15x15mm不锈钢方管搭接焊接表面仿黄； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆；图文丝印	块	10	400	4000	
16	05B016	标识牌	1、名称：植物铭牌 2、规格：160*55 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆 ；图文丝印	块	40	24	960	
17	05B017	标识牌	1、名称：刷卡机 2、规格：1200*200*150 3、材料工艺：2mm不锈钢成型表面烤漆，内置刷卡机	块	9	1200	10800	
18	05B018	标识牌	1、名称：室内形象标识 2、规格：800*760mm 3、材料工艺：山形15mm黄雕刻 表面做旧 中英文15mm黄铜线切割表面做旧 悬挑安装10mm	块	9	7000	63000	
19	05B019	标识牌	1、名称：门牌指引标识 2、规格：300*200mm 3、材料工艺：中文 ：5mm黄铜切割 浅做旧 英文字母5mm黄铜切割浅做旧， 背后铣刻2mm，2mm连接杆嵌装 表面烤漆 颜色接近墙面 （内容详见设计文件）	块	72	1800	129600	
20	05B020	标识牌	1、名称：门牌号标识 2、规格：H=50mm 3、材料工艺：5mm黄铜切割做旧 表面乱纹处理	块	144	225	32400	
21	05B021	标识牌	1、名称：电梯楼层号 2、规格：160*200*15 3、材料工艺：正面 1.5不锈钢板表面电镀紫铜围边 侧边1.0mm不锈钢板表面电镀紫铜围边	块	72	155	11160	
22	05B022	标识牌	1、名称：步梯间楼层号 2、规格：160*220*5 3、材料工艺：5mm亚克力喷金属漆	块	72	30	2160	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	05B023	标识牌	1、名称：设备间标识 2、规格：h：40 3、材料工艺：文字现场丝网丝印	块	216	11	2376	
24	05B024	标识牌	1、名称：室内提示警示标识 2、规格：100*100*2 3、材料工艺：2mm亚克力板表面喷漆与精装金属色保持一致	块	144	21	3024	
25	05B025	标识牌	1、名称：室内公告栏 2、规格：600*860*30一组两个 3、材料工艺：5mm不锈钢板表面电镀紫铜围边；丝网印刷；5mm宽磁条与背板吸附固定纸张	块	18	580	10440	
合计							377715	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园路、园桥工程								
1	05B001	标识牌	1、名称：园区索引标识 2、规格：900*900*890 3、材料工艺：5mm不锈钢板板切割成形，表面仿黄铜烤漆细拉丝做旧；楼栋位置表面贴5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆；图标2mm不锈钢板切割与面板粘贴固定表面仿黄铜烤漆；线条深腐蚀；信息丝网印刷；	块		4000				4000
2	05B002	标识牌	1、名称：园区公告栏 2、规格：1000*100*2200 3、材料工艺：80x80mm不锈钢方管搭接焊接框架表面仿黄铜烤漆；5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，8mm玻璃面板，内置LED光源，灯箱顶部向下打光	块		2800				2800
3	05B003	标识牌	1、名称：园区人行指引标识 2、规格：900*1860*120 3、材料工艺：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架表面仿黄铜烤漆；5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，顶部向下打光25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架表面仿黄铜烤漆；5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，信息丝网印刷，顶部向下打光	块		3500				3500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	05B004	标识牌	1、名称：车行指引标识 2、规格：400*2200*120 3、材料工艺：25x25mm不锈钢方管搭接焊接框架表面仿黄铜烤漆；5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，线条深腐蚀，信息丝网印刷； 5mm不锈钢板切割图标，表面仿黄铜烤漆，背面围边固定，led背发光	块		4700				4700
5	05B005	标识牌	1、名称：楼体楼栋号标识 2、规格：750*400*20 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装； 10x10mm不锈钢方管表面仿黄铜烤漆，LED背发光	块		900				900
6	05B006	标识牌	1、名称：户政楼栋号 2、规格：900x500 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆表面色光涂料信息	块		200				200
7	05B007	标识牌	1、名称：楼栋入口标识 2、规格：280*385*30 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装 ,LED背发光；	块		550				550
8	05B008	标识牌	1、名称：户政单元号 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆表面色光涂料信息	块		45				45
9	05B009	标识牌	1、名称：叠拼门牌标识 2、规格：280*100*10 3、材料工艺：正面2.0mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆，内藏led；侧面1.0mm不锈钢板折盒子表面仿黄铜烤漆；悬挑安装；	块		150				150
10	05B010	标识牌	1、名称：户政叠拼门牌 2、规格：400x200 3、材料工艺：底板2mm不锈钢烤漆表面色光涂料信息	块		45				45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	05B011	标识牌	1、名称：服务设施入口标识 2、规格：70*210 3、材料工艺：信息黑色丝网印刷 2.0mm不锈钢板电镀黄铜做旧处理 0.8mm线宽，向下腐蚀	块		80				80
12	05B012	标识牌	1、名称：停车场入口标识 2、规格：400*7005*95 3、材料工艺：1.5mm不锈钢板折弯焊接造型 表面烤仿黄铜色漆 pantone 871 C 信息雕刻镂空齐平镶嵌亚克力 表面信息透光贴膜 内发光 色温 k=5000 35x35方管表面烤漆 表面烤仿黄铜色漆 pantone 871 C	块		4000				4000
13	05B013	标识牌	1、名称：景观节点标识 2、规格：240*1200*80 3、材料工艺：15x15mm不锈钢方管搭接焊接框架表面仿黄铜烤漆； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆 线条深腐蚀，信息丝网印刷	块		1320				1320
14	05B014	标识牌	1、名称：景观提示标识 2、规格：150*50*2 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面镀黄铜； 图文腐蚀填漆	块		40				40
15	05B015	标识牌	1、名称：注意事项标识 2、规格：面板：200*260*5； 方管 15*15*200，2根； 方管 15*15*360，1根 3、材料工艺：15x15mm不锈钢方管搭接焊接表面仿黄； 5mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆；图文丝印	块		400				400
16	05B016	标识牌	1、名称：植物铭牌 2、规格：160*55 3、材料工艺：2mm不锈钢板表面仿黄铜烤漆；图文丝印	块		24				24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	05B017	标识牌	1、名称：刷卡机 2、规格：1200*200*150 3、材料工艺：2mm不锈钢成型表面烤漆，内置刷卡机	块		1200				1200
18	05B018	标识牌	1、名称：室内形象标识 2、规格：800*760mm 3、材料工艺：山形 15mm黄雕刻 表面做旧 中英文15mm黄铜线切割 表面做旧 悬挑安装10mm	块		7000				7000
19	05B019	标识牌	1、名称：门牌指引标识 2、规格：300*200mm 3、材料工艺：中文：5mm黄铜切割浅做旧 英文字母5mm黄铜切割浅做旧， 背后铣刻 2mm，2mm连接杆嵌装 表面烤漆 颜色接近墙面 （内容详见设计文件）	块		1800				1800
20	05B020	标识牌	1、名称：门牌号标识 2、规格：H=50mm 3、材料工艺：5mm黄铜切割做旧 表面乱纹处理	块		225				225
21	05B021	标识牌	1、名称：电梯楼层号 2、规格：160*200*15 3、材料工艺：正面1.5不锈钢板表面电镀紫铜围边 侧边1.0mm不锈钢板表面电镀紫铜围边	块		155				155
22	05B022	标识牌	1、名称：步梯间楼层号 2、规格：160*220*5 3、材料工艺：5mm亚克力喷金属漆	块		30				30
23	05B023	标识牌	1、名称：设备间标识 2、规格：h：40 3、材料工艺：文字现场丝网丝印	块		11				11
24	05B024	标识牌	1、名称：室内提示警示标识 2、规格：100*100*2 3、材料工艺：2mm亚克力板表面喷漆与精装金属色保持一致	块		21				21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	05B025	标识牌	1、名称：室内公告栏 2、规格：600*860*30一组两个 3、材料工艺：5mm不锈钢板表面电镀紫铜围边；丝网印刷；5mm宽磁条与背板吸附固定纸张	块		580				580

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10829.1	
1	050406004001	安全生产		3399.44	
2	050406002001	文明施工		1888.58	
3	050406003001	环境保护		2266.29	
4	050406001001	临时设施		2077.43	
5	050406005001	冬雨季施工		472.14	
6	050406006001	夜间施工		377.72	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		188.86	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		158.64	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				10829.1	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			10829.1						
1	050406004001	安全生产	377715	0.9							
2	050406002001	文明施工	377715	0.5							
3	050406003001	环境保护	377715	0.6							
4	050406001001	临时设施	377715	0.55							
5	050406005001	冬雨季施工	377715	0.125							
6	050406006001	夜间施工	377715	0.1							
7	050406007001	特殊地区施工增加	377715								
8	050406008001	二次搬运	377715								
9	050406009001	已完工程及设备保护	377715	0.05							
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	377715								
11	050406011001	按质论价	377715								
12	050406012001	建筑工人实名制	377715	0.042							
13	050406013001	特殊施工降效	377715								
14	050406014001	协管	377715								
		专业措施项目									
15	050401001001	脚手架									
16	050402001001	植物养护									
17	050405002001	排水									
18	050405001001	围堰									
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					10829.1						-

其他项目清单计价表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	37771.5			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		37771.5			-

暂列金额明细表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18885.75			
2	未确定工程暂列金额			18885.75			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	37771.5			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	426315.6	9	38368.4
合计					38368.4

发包人提供材料一览表

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：导视系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	179956.35
1.1	园路、园桥工程	179956.35
2	措施项目	5159.36
2.1	其中：安全生产	1619.61
3	其他项目	17995.64
3.1	其中：暂列金额	17995.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18280.02
合　计		221391.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园路、园桥工程					179956.35	
1	05B001	下沉式绿地	种植土下渗速率不一低于5mm/h，详见图集苏S57-2020-31	m2	560	35.91	20109.6	
2	05B002	雨水花园	1、素土夯实,夯实度≥87%; 2、250mm厚碎石排水层; 3、100mm厚Φ2-4mm中粗砂层 4、300mm厚换填种植土壤层 5、透水土工布,200g/m2 6、HDPE防渗土工膜,600g/m2，末端顶部采取堆土或压石锚固	m2	380	210.35	79933	
3	040501005001	塑料管	1.材质及规格：HDPE DN300	m	225	126.91	28554.75	
4	040504008001	混凝土出水口	1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：150厚C25钢筋砼P6抗渗,内配10@200双层双向 3.20厚1:2.5水泥砂浆,压光抹平 4.2400*600*60厚C30混凝土盖板	座	25	884.36	22109	
5	05B003	DN300成品溢流口	1、复合缓释微型溢流口内径300mm,配套井筒内径300mm‘ 2、抗压强度可达到306MPa,抗拉强度可达到33.4MPa,溢流排水能力约为13.82-32.49L/S; 3、详见图纸	座	20	1050	21000	
6	010902006001	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格：盲管DN100PVC管	m	500	15	7500	
7	05B004	观察口	DN100PVC观察口	个	30	25	750	
合计							179956.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园路、园桥工程								
1	05B001	下沉式绿地	种植土下渗速率不一低于5mm/h，详见图集苏S57-2020-31	m2	4.22	30		1.07	0.62	35.91
2	05B002	雨水花园	1、素土夯实,夯实度≥87%; 2、250mm厚碎石排水层; 3、100mm厚φ2-4mm中粗砂层 4、300mm厚换填种植土壤层 5、透水土工布,200g/m2 6、HDPE防渗土工膜,600g/m2，末端顶部采取堆土或压石锚固	m2	48.83	139.97	2.02	12.33	7.2	210.35
3	040501005001	塑料管	1.材质及规格：HDPE　DN300	m	4.88	120.08		1.23	0.72	126.91
4	040504008001	混凝土出水口	1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：150厚C25钢筋砼P6抗渗,内配10@200双层双向 3.20厚1:2.5水泥砂浆,压光抹平 4.2400*600*60厚C30混凝土盖板	座	356.59	363.56	21.57	90.04	52.6	884.36
5	05B003	DN300成品溢流口	1、复合缓释微型溢流口内径300mm,配套井筒内径300mm‘ 2、抗压强度可达到306MPa,抗拉强度可达到33.4MPa,溢流排水能力约为13.82-32.49L/S; 3、详见图纸	座		1050				1050
6	010902006001	屋面排(透)气管	1.排(透)气管品种、规格：盲管DN100PVC管	m		15				15
7	05B004	观察口	DN100PVC观察口	个		25				25

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		1619.61	
2	050406002001	文明施工		899.78	
3	050406003001	环境保护		1079.74	
4	050406001001	临时设施		989.76	
5	050406005001	冬雨季施工增加		224.95	
6	050406006001	夜间施工增加		179.96	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		89.98	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		75.58	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				5159.36	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	179956.35	0.9	1619.61						
2	050406002001	文明施工	179956.35	0.5	899.78						
3	050406003001	环境保护	179956.35	0.6	1079.74						
4	050406001001	临时设施	179956.35	0.55	989.76						
5	050406005001	冬雨季施工增加	179956.35	0.125	224.95						
6	050406006001	夜间施工增加	179956.35	0.1	179.96						
7	050406007001	特殊地区施工	179956.35								
8	050406008001	二次搬运	179956.35								
9	050406009001	已完工程及设备保护	179956.35	0.05	89.98						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	179956.35								
11	050406011001	按质论价	179956.35								
12	050406012001	建筑工人实名制	179956.35	0.042	75.58						
13	050406013001	特殊施工降效	179956.35								
14	050406014001	协管	179956.35								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					5159.36						-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	17995.64			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		17995.64			-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			8997.82			
2	未确定工程暂列金额			8997.82			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	17995.64			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	203111.35	9	18280.02
合计					18280.02

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程—海绵　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2523938.53
1.1	A.1 绿地整理	75738.1
1.2	A.3 栽植花木-乔木	1827379.49
1.3	A.3 栽植花木-球	94568.74
1.4	A.3 栽植花木-绿篱	1831.83
1.5	A.3 栽植花木-地被	440079.54
1.6	长效花境清单	84340.83
2	措施项目	176889.16
2.1	其中：安全生产	22715.45
3	其他项目	252393.86
3.1	其中：暂列金额	252393.86
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	265789.94
合　计		3219011.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					75738.1	
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：符合设计要求 2.回填土厚度：300mm厚 3.含造型、外购、运输、回填、整平等	m3	1906.8	39.72	75738.1	
		A.3 栽植花木-乔木					1827379.49	
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：丛生香樟A 2.株高：950-1050cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	3	23236.78	69710.34	
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：香樟S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：1000-1100cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.7m	株	5	9308.4	46542	
4	050103001003	栽植乔木	1.种类：香樟A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：900-1000cm; 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.7m	株	1	6644.52	6644.52	
5	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：750-850cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	5	6094.52	30472.6	
6	050103001005	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：650-750cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	1	4898.88	4898.88	
7	050103001006	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青A 2.胸径/干径/米径/地径：d23.1-25cm 3.株高：450-500cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	2	23598.88	47197.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103001007	栽植乔木	1.种类：香椽B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠,主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	7	6275.1	43925.7	
9	050103001008	栽植乔木	1.种类：丛生朴树S 2.株高：1100-1200cm 3.冠径：650-700cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	1	31926.78	31926.78	
10	050103001009	栽植乔木	1.种类：丛生朴树B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于72cm,禁拼栽苗	株	6	20394.52	122367.12	
11	050103001010	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	2	21366.78	42733.56	
12	050103001011	栽植乔木	1.种类：丛生乌桕A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	1	13666.78	13666.78	
13	050103001012	栽植乔木	1.种类：丛生乌桕B 2.株高：800-900cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于60cm,禁拼栽苗	株	2	11044.52	22089.04	
14	050103001013	栽植乔木	1.种类：乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：750-850cm; 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	3	9944.52	29833.56	
15	050103001014	栽植乔木	1.种类：乌桕D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：600-700cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	2	8198.88	16397.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103001015	栽植乔木	1.种类：榔榆A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：950-1050cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.5-2.8m	株	1	9504.52	9504.52	
17	050103001016	栽植乔木	1.种类：娜塔栎A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：750-850cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：实生苗,主干通直,分支均匀,树形优美,保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	10	1831.1	18311	
18	050103001017	栽植乔木	1.种类：娜塔栎B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：实生苗,主干通直,分支均匀,树形优美,保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	18	1173.45	21122.1	
19	050103001018	栽植乔木	1.种类：油橄榄A 2.株高：550-600cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：全冠精品移栽苗，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	8	9504.52	76036.16	
20	050103001019	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔A 2.株高：300-350cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品移栽苗,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	4	2689.1	10756.4	
21	050103001020	栽植乔木	1.种类：金桂S 2.株高：600-700cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：全冠精品移栽苗，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	1	6644.52	6644.52	
22	050103001021	栽植乔木	1.种类：金桂B 2.株高：350-450cm 3.冠径：301-350cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	4	3096.25	12385	
23	050103001022	栽植乔木	1.种类：金桂C 2.株高：h300-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	4	2479.3	9917.2	
24	050103001023	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇S 2.株高：450-500cm 3.冠径：401-450cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥4cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	3	4286.95	12860.85	
25	050103001024	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇A 2.株高：350-450cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥2.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	9	2766.1	24894.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	050103001025	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭T 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：551-600cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	5	13698.88	68494.4	
27	050103001026	栽植乔木	1.种类：红枫S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：401-450cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	1	7584.25	7584.25	
28	050103001027	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p401-450cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.8-2.0m	株	8	4064.25	32514	
29	050103001028	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h400-450cm 4.冠径：p331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	8	3029.3	24234.4	
30	050103001029	栽植乔木	1.种类：晚樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p451-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.2-1.5m	株	5	4064.25	20321.25	
31	050103001030	栽植乔木	1.种类：二乔玉兰 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h350-400cm 4.冠径：p300-350cm 5.备注：全冠,主干通直,分支匀称,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	4	3359.3	13437.2	
32	050103001031	栽植乔木	1.种类：果石榴A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：全冠精品苗（大红袍），4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7-0.9m	株	4	5934.25	23737	
33	050103001032	栽植乔木	1.种类：丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数3-4,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于80cm,禁拼栽苗	株	2	23456.78	46913.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	050103001033	栽植乔木	1.种类：丛生朴树C 2.株高：750-850cm 3.冠径：500-550cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于60cm，禁拼栽苗	株	1	14894.52	14894.52	
35	050103001034	栽植乔木	1.种类：丛生河桦A 2.株高：850cm 3.冠径：450cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于50cm，禁拼栽苗	株	4	5540.95	22163.8	
36	050103001035	栽植乔木	1.种类：丛生河桦B 2.株高：750cm 3.冠径：400cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于40cm，禁拼栽苗	株	5	4009.1	20045.5	
37	050103001036	栽植乔木	1.种类：丛生河桦C 2.株高：650cm 3.冠径：350cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于30cm，禁拼栽苗	株	5	2634.25	13171.25	
38	050103001037	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇B 2.株高：h250-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥1.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	7	1929.3	13505.1	
39	050103001038	栽植乔木	1.种类：丛生香樟B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	4	17094.52	68378.08	
40	050103001039	栽植乔木	1.种类：乌桕S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	2	14258.4	28516.8	
41	050103001040	栽植乔木	1.种类：早樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.6-1.8m	株	2	2084.25	4168.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	050103001041	栽植乔木	1.种类：朴树E 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	1	7859.1	7859.1	
43	050103001042	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭A 2.株高：450-500cm 3.冠径：120cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.3以下m	株	23	1615.48	37156.04	
44	050103001043	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭S 2.株高：320-350cm 3.冠径：100cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点0.3以下m	株	14	1240.72	17370.08	
45	050103001044	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	1	2294.4	2294.4	
46	050103001045	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ13.1-15cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：281-300cm 5.备注：特选精品苗（川红），5年以上桩景制作，姿态优美,带斜飘	株	1	4459.3	4459.3	
47	050103001046	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ16.1-18cm 3.株高：250-300cm 4.冠径：350-400cm 5.备注：特选精品苗(川红),5年以上桩景制作,姿态优美,带斜飘	株	2	5879.25	11758.5	
48	050103001047	栽植乔木	1.种类：造型映山红A 2.株高：h161-180cm 3.冠径：p231-250cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	1	3554.4	3554.4	
49	050103001048	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青S 2.胸径/干径/米径/地径：d=30.1-32cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	3	52386.78	157160.34	
50	050103001049	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青B 2.胸径/干径/米径/地径：d=18.1-20cm 3.株高：380-430cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品移栽苗，姿态优美,带斜飘	株	6	16934.25	101605.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	050103001050	栽植乔木	1.种类：造型黑松C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：231-280cm 4.冠径：281-330cm 5.备注：特选（国产）精品苗，5年以上桩景制作，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1	10334.25	10334.25	
52	050103001051	栽植乔木	1.种类：造型黑松B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：301-350cm 4.冠径：351-380cm 5.备注：特选(国产)精品苗,7年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	1	12809.1	12809.1	
53	050103001052	栽植乔木	1.种类：银杏B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：精品实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠,分支点2.5-2.8m	株	13	7194.52	93528.76	
54	050103001053	栽植乔木	1.种类：高杆油松A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：800cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1	37908.4	37908.4	
55	050103001054	栽植乔木	1.种类：高杆油松B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1	27086.78	27086.78	
56	050103001055	栽植乔木	1.种类：高杆油松C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ26.1-28cm 3.株高：500cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	2	19844.52	39689.04	
57	050103001056	栽植乔木	1.种类：造型映山红B 2.株高：h131-150cm 3.冠径：p161-180cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	2	3062.17	6124.34	
58	050103001057	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：161-180cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：特选精品苗，5年以上桩景制作，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1	11744.4	11744.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	050103001058	栽植乔木	1.种类：造型羽毛枫A 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：301-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	2	15944.4	31888.8	
60	050103001059	栽植乔木	1.种类：造型茶梅树C 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：220-230cm 4.冠径：300cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	7	7019.4	49135.8	
61	050103001060	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ13.1-15cm 3.株高：750-800cm 4.冠径：180cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	5	1269.3	6346.5	
62	050103001061	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ10.1-12cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：130cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	5	929.4	4647	
		A.3 栽植花木-球					94568.74	
63	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：丛生油橄榄D 2.株高：200-250cm 3.冠径：200cm 4.备注：精品美植袋容器苗或五加仑及以上容器苗,丛生伞形	株	8	521.17	4169.36	
64	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球A 2.株高：220cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	4	1004.6	4018.4	
65	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	3	770.78	2312.34	
66	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：丛生自然状毛鹃B 2.株高：100cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	15	84.58	1268.7	
67	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：海桐球A 2.株高：200cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	5	1004.6	5023	
68	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：海桐球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	1	770.78	770.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：海桐球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	2	468.67	937.34	
70	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球A 2.株高：220cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	1	1730.6	1730.6	
71	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	1	1117.28	1117.28	
72	050103002010	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	1	699.67	699.67	
73	050103002011	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球D 2.株高：h120cm 3.冠径：p151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	1	427.41	427.41	
74	050103002012	栽植单株灌木	1.种类：菲油果A 2.株高：200-220cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	1	1697.17	1697.17	
75	050103002013	栽植单株灌木	1.种类：红花檵木球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	3	1172.17	3516.51	
76	050103002014	栽植单株灌木	1.种类：结香球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	5	489.67	2448.35	
77	050103002015	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	12	1014.67	12176.04	
78	050103002016	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	8	427.41	3419.28	
79	050103002017	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	12	303.85	3646.2	
80	050103002018	栽植单株灌木	1.种类：无刺枸骨球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	6	332.91	1997.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	050103002019	栽植单株灌木	1.种类：金叶女贞球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	5	427.41	2137.05	
82	050103002020	栽植单株灌木	1.种类：金叶女贞球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	3	366.85	1100.55	
83	050103002021	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	10	264.66	2646.6	
84	050103002022	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	1	176.8	176.8	
85	050103002023	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	3	671.01	2013.03	
86	050103002024	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球D 2.株高：80cm 3.冠径：101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	4	190.63	762.52	
87	050103002025	栽植单株灌木	1.种类：穗花牡荆B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	5	61.6	308	
88	050103002026	栽植单株灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	15	65.68	985.2	
89	050103002027	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘A 2.株高：150cm 3.冠径：100cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	27	139.12	3756.24	
90	050103002028	栽植单株灌木	1.种类：金山棕A 2.株高：120cm 3.冠径：80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	49	90.16	4417.84	
91	050103002029	栽植单株灌木	1.种类：亮金女贞锥B 2.株高：150cm 3.冠径：120cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	25	250.48	6262	
92	050103002030	栽植单株灌木	1.种类：云杉B 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	4	179.92	719.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	050103002031	栽植单株灌木	1.种类：云杉C 2.株高：h120cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	8	159.52	1276.16	
94	050103002032	栽植单株灌木	1.种类：南天竹A 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	13	220.72	2869.36	
95	050103002033	栽植单株灌木	1.种类：南天竹B 2.株高：h120cm 3.冠径：p80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	22	200.32	4407.04	
96	050103002034	栽植单株灌木	1.种类：自然状油橄榄C 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	1	229.48	229.48	
97	050103002035	栽植单株灌木	1.种类：巨无霸玉簪A 2.株高：50cm 3.冠径：80cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	39	57.52	2243.28	
98	050103002036	栽植单株灌木	1.种类：迷迭香A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：3加仑盆苗,单株	株	43	51.98	2235.14	
99	050103002037	栽植单株灌木	1.种类：乌托邦B 2.株高：40cm 3.冠径：25cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	168	27.66	4646.88	
		A.3 栽植花木-绿篱					1831.83	
100	050103004001	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨绿篱B 2.株高：150cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：北海道黄杨篱，10株/m,双排种植，满铺不露土	m	21	87.23	1831.83	
		A.3 栽植花木-地被					440079.54	
101	050103003001	片植灌木	1.种类：龟甲冬青铺地球 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	105	177.65	18653.25	
102	050103003002	片植灌木	1.种类：棕竹 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球，三级分叉，25株/平方米，满铺不露土	m2	23.5	222.48	5228.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	050103003003	片植灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：50-60cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	35.6	65.45	2330.02	
104	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：金山棕A 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	55.6	314.51	17486.76	
105	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：圆堆绣球 2.株高/冠径：H50-60;P40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	10	192.11	1921.1	
106	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶八角金盘 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：五加仑容器苗，9株/平方米	m2	22.3	192.11	4284.05	
107	050103003004	片植灌木	1.种类：菲油果 2.株高：H50-60cm 3.冠径：P60-70cm 4.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	9	198.05	1782.45	
108	050103003005	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	50	116.45	5822.5	
109	050103003006	片植灌木	1.种类：金边黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	80	104.31	8344.8	
110	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：百子莲 2.株高/冠径：H40-50p30-40cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	77	742.91	57204.07	
111	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：小兔子狼尾草 2.株高/冠径：H30-40cm；P20-25m 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：羽扇豆：夏：穗花婆婆纳，秋：绣线菊：冬：山菅兰	m2	60	253.31	15198.6	
112	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：铺地柏 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：100株/平方米，满铺不露土	m2	35	375.71	13149.85	
113	050103003007	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	15	426.48	6397.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	050103003008	片植灌木	1.种类：毛鹃 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	110	136.85	15053.5	
115	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫鹃B 2.株高/冠径：h30-35P25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	80	243.11	19448.8	
116	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	15	232.91	3493.65	
117	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：h25-30p40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,25株/平方米	m2	112	232.91	26085.92	
118	050103003009	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨A 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	59	151.08	8913.72	
119	050103003010	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	90	96.05	8644.5	
120	050103003011	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨C 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	136	75.65	10288.4	
121	050103003012	片植灌木	1.种类：银姬小蜡A 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	52	115.43	6002.36	
122	050103003013	片植灌木	1.种类：银姬小蜡B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	129	96.05	12390.45	
123	050103003014	片植灌木	1.种类：六月雪B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	178	136.85	24359.3	
124	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：英国山麦冬 2.株高/冠径：h25-30p20-25cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米	m2	33	370.61	12230.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	050103003015	片植灌木	1.种类：亮晶女贞 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	66	136.85	9032.1	
126	050103003016	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：20-25cm 3.冠径：15-20cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,81株/平方米,满铺不露土	m2	145	136.85	19843.25	
127	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：15cm大杯容器苗，49株/平方米	m2	5	34.01	170.05	
128	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬岩垂草 2.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	79	513.41	40559.39	
129	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：熊猫堇 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	17	49.31	838.27	
130	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类：中华景天 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	9	462.41	4161.69	
131	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类：书带草 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：25-30芽/丛,25丛/平方米	m2	13	92.15	1197.95	
132	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：沙培果岭草卷满铺,复播黑麦草,一年一次,12-15g/平方米	m2	3489.7	15.15	52868.96	
133	040202008001	砂砾石	1.石料规格：柏坡黄,粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	76	62.69	4764.44	
134	040202008002	砂砾石	1.石料规格：松树皮 2.厚度：5cm厚	m2	46.4	41.59	1929.78	
		长效花境清单					84340.83	
135	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶马鞭草 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	14	187.01	2618.14	
136	050103009017	栽植花卉/地被植物	1.种类：果汁阳台 2.株高/冠径：H50-60P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	24	294.11	7058.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶星河 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	45	334.91	15070.95	
138	050103009019	栽植花卉/地被植物	1.种类：银绒野牡丹 2.株高/冠径：h35-40p20-25cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	21	232.91	4891.11	
139	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类：法国薰衣草 2.株高/冠径：h30-40P35-40cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	15	355.31	5329.65	
140	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类：无尽夏 2.株高/冠径：H50-60P60-80cm 3.单位面积株数：两加仑容器苗，25株/平方米,入冬修剪后铺设80mm厚松麟，粒径30-50mm	m2	15	187.01	2805.15	
141	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类：水果兰 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	6	81.95	491.7	
142	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：H25-30P15-20cm 3.单位面积株数：10-15芽/丛，49株/平方米，满铺不露土	m2	5	200.27	1001.35	
143	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类：肾蕨 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	10	334.91	3349.1	
144	050103009025	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬小菊 2.株高/冠径：h20-25p20-25cm 3.单位面积株数：黄绿色系,满盆,二加仑容器苗,25株/平方米	m2	22	212.51	4675.22	
145	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类：络新妇 2.株高/冠径：H25-30p20-25cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗，36株/平方米	m2	10	130.91	1309.1	
146	050103003017	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	25	426.48	10662	
147	050103003018	片植灌木	1.种类：黄金构骨 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	3	198.05	594.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	3	232.91	698.73	
149	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类：迷迭香 2.株高/冠径：h30-35p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	28	149.27	4179.56	
150	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类：澳洲米花 2.株高/冠径：h25-30p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	4	273.71	1094.84	
151	050103009030	栽植花卉/地被植物	1.种类：深蓝鼠尾草 2.株高/冠径：h20-25p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土，可选雪山、蓝山	m2	11	190.07	2090.77	
152	050103009031	栽植花卉/地被植物	1.种类：芙蓉菊 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	22	493.01	10846.22	
153	050103009032	栽植花卉/地被植物	1.种类：银叶菊 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	15	371.63	5574.45	
合计							2523938.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：符合设计要求 2.回填土厚度：300mm厚 3.含造型、外购、运输、回填、整平等	m3	14.08	20		3.56	2.08	39.72
		A.3 栽植花木-乔木								
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：丛生香樟A 2.株高：950-1050cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	1727.87	20659.71	158.05	436.29	254.86	23236.78
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：香樟S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：1000-1100cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.7m	株	2303.87	5871.83	211.15	581.73	339.82	9308.4
4	050103001003	栽植乔木	1.种类：香樟A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：900-1000cm; 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.7m	株	1331.2	4654.4	126.44	336.13	196.35	6644.52
5	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：750-850cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	1331.2	4104.4	126.44	336.13	196.35	6094.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	050103001005	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径/干径/米径/地径：ф23.1-25cm 3.株高：650-750cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	966.4	3468.33	77.59	244.02	142.54	4898.88
7	050103001006	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青A 2.胸径/干径/米径/地径：d23.1-25cm 3.株高：450-500cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	966.4	22168.33	77.59	244.02	142.54	23598.88
8	050103001007	栽植乔木	1.种类：香椽B 2.胸径/干径/米径/地径：ф18.1-20cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠,主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	473.6	5574.97	37.09	119.58	69.86	6275.1
9	050103001008	栽植乔木	1.种类：丛生朴树S 2.株高：1100-1200cm 3.冠径：650-700cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	1727.87	29349.71	158.05	436.29	254.86	31926.78
10	050103001009	栽植乔木	1.种类：丛生朴树B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于72cm,禁拼栽苗	株	1331.2	18404.4	126.44	336.13	196.35	20394.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	050103001010	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1727.87	18789.71	158.05	436.29	254.86	21366.78
12	050103001011	栽植乔木	1.种类：丛生乌桕A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	1727.87	11089.71	158.05	436.29	254.86	13666.78
13	050103001012	栽植乔木	1.种类：丛生乌桕B 2.株高：800-900cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于60cm,禁拼栽苗	株	1331.2	9054.4	126.44	336.13	196.35	11044.52
14	050103001013	栽植乔木	1.种类：乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：750-850cm; 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1331.2	7954.4	126.44	336.13	196.35	9944.52
15	050103001014	栽植乔木	1.种类：乌桕D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：600-700cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	966.4	6768.33	77.59	244.02	142.54	8198.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	050103001015	栽植乔木	1.种类：榔榆A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：950-1050cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.5-2.8m	株	1331.2	7514.4	126.44	336.13	196.35	9504.52
17	050103001016	栽植乔木	1.种类：娜塔栎A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：750-850cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：实生苗,主干通直,分支均匀,树形优美,保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	473.6	1130.97	37.09	119.58	69.86	1831.1
18	050103001017	栽植乔木	1.种类：娜塔栎B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：实生苗,主干通直,分支均匀,树形优美,保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	284.16	745.03	30.6	71.75	41.91	1173.45
19	050103001018	栽植乔木	1.种类：油橄榄A 2.株高：550-600cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：全冠精品移栽苗，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	1331.2	7514.4	126.44	336.13	196.35	9504.52
20	050103001019	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔A 2.株高：300-350cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品移栽苗,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	473.6	1988.97	37.09	119.58	69.86	2689.1
21	050103001020	栽植乔木	1.种类：金桂S 2.株高：600-700cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：全冠精品移栽苗，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	1331.2	4654.4	126.44	336.13	196.35	6644.52
22	050103001021	栽植乔木	1.种类：金桂B 2.株高：350-450cm 3.冠径：301-350cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	284.16	2667.83	30.6	71.75	41.91	3096.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	050103001022	栽植乔木	1.种类：金桂C 2.株高：h300-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	183.04	2204.49	18.55	46.22	27	2479.3
24	050103001023	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇S 2.株高：450-500cm 3.冠径：401-450cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥4cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	677.12	3281.07	57.91	170.97	99.88	4286.95
25	050103001024	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇A 2.株高：350-450cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥2.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	473.6	2065.97	37.09	119.58	69.86	2766.1
26	050103001025	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭T 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：551-600cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	966.4	12268.33	77.59	244.02	142.54	13698.88
27	050103001026	栽植乔木	1.种类：红枫S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：401-450cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	284.16	7155.83	30.6	71.75	41.91	7584.25
28	050103001027	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p401-450cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.8-2.0m	株	284.16	3635.83	30.6	71.75	41.91	4064.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	050103001028	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h400-450cm 4.冠径：p331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	183.04	2754.49	18.55	46.22	27	3029.3
30	050103001029	栽植乔木	1.种类：晚樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p451-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.2-1.5m	株	284.16	3635.83	30.6	71.75	41.91	4064.25
31	050103001030	栽植乔木	1.种类：二乔玉兰 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h350-400cm 4.冠径：p300-350cm 5.备注：全冠,主干通直,分支匀称,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	183.04	3084.49	18.55	46.22	27	3359.3
32	050103001031	栽植乔木	1.种类：果石榴A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：全冠精品苗（大红袍），4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7-0.9m	株	284.16	5505.83	30.6	71.75	41.91	5934.25
33	050103001032	栽植乔木	1.种类：丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数3-4,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于80cm,禁拼栽苗	株	1727.87	20879.71	158.05	436.29	254.86	23456.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	050103001033	栽植乔木	1.种类：丛生朴树C 2.株高：750-850cm 3.冠径：500-550cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于60cm，禁拼栽苗	株	1331.2	12904.4	126.44	336.13	196.35	14894.52
35	050103001034	栽植乔木	1.种类：丛生河桦A 2.株高：850cm 3.冠径：450cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于50cm，禁拼栽苗	株	677.12	4535.07	57.91	170.97	99.88	5540.95
36	050103001035	栽植乔木	1.种类：丛生河桦B 2.株高：750cm 3.冠径：400cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于40cm，禁拼栽苗	株	473.6	3308.97	37.09	119.58	69.86	4009.1
37	050103001036	栽植乔木	1.种类：丛生河桦C 2.株高：650cm 3.冠径：350cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于30cm，禁拼栽苗	株	284.16	2205.83	30.6	71.75	41.91	2634.25
38	050103001037	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇B 2.株高：h250-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥1.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	183.04	1654.49	18.55	46.22	27	1929.3
39	050103001038	栽植乔木	1.种类：丛生香樟B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	1331.2	15104.4	126.44	336.13	196.35	17094.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	050103001039	栽植乔木	1.种类：乌桕S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	2303.87	10821.83	211.15	581.73	339.82	14258.4
41	050103001040	栽植乔木	1.种类：早樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.6-1.8m	株	284.16	1655.83	30.6	71.75	41.91	2084.25
42	050103001041	栽植乔木	1.种类：朴树E 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	473.6	7158.97	37.09	119.58	69.86	7859.1
43	050103001042	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭A 2.株高：450-500cm 3.冠径：120cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.3以下m	株	28.42	1575.69		7.18	4.19	1615.48
44	050103001043	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭S 2.株高：320-350cm 3.冠径：100cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点0.3以下m	株	11.65	1224.41		2.94	1.72	1240.72
45	050103001044	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	128	2103.14	12.06	32.32	18.88	2294.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	050103001045	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ13.1-15cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：281-300cm 5.备注：特选精品苗（川红），5年以上桩景制作，姿态优美,带斜飘	株	183.04	4184.49	18.55	46.22	27	4459.3
47	050103001046	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ16.1-18cm 3.株高：250-300cm 4.冠径：350-400cm 5.备注：特选精品苗(川红),5年以上桩景制作,姿态优美,带斜飘	株	284.16	5450.83	30.6	71.75	41.91	5879.25
48	050103001047	栽植乔木	1.种类：造型映山红A 2.株高：h161-180cm 3.冠径：p231-250cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	128	3363.14	12.06	32.32	18.88	3554.4
49	050103001048	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青S 2.胸径/干径/米径/地径：d=30.1-32cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	1727.87	49809.71	158.05	436.29	254.86	52386.78
50	050103001049	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青B 2.胸径/干径/米径/地径：d=18.1-20cm 3.株高：380-430cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品移栽苗，姿态优美,带斜飘	株	284.16	16505.83	30.6	71.75	41.91	16934.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	050103001050	栽植乔木	1.种类：造型黑松C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：231-280cm 4.冠径：281-330cm 5.备注：特选（国产）精品苗，5年以上桩景制作，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	284.16	9905.83	30.6	71.75	41.91	10334.25
52	050103001051	栽植乔木	1.种类：造型黑松B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：301-350cm 4.冠径：351-380cm 5.备注：特选(国产)精品苗,7年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	473.6	12108.97	37.09	119.58	69.86	12809.1
53	050103001052	栽植乔木	1.种类：银杏B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：精品实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠,分支点2.5-2.8m	株	1331.2	5204.4	126.44	336.13	196.35	7194.52
54	050103001053	栽植乔木	1.种类：高杆油松A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：800cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	2303.87	34471.83	211.15	581.73	339.82	37908.4
55	050103001054	栽植乔木	1.种类：高杆油松B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1727.87	24509.71	158.05	436.29	254.86	27086.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	050103001055	栽植乔木	1.种类：高杆油松C 2.胸径/干径/米径/地径：φ26.1-28cm 3.株高：500cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：特选精品苗，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	1331.2	17854.4	126.44	336.13	196.35	19844.52
57	050103001056	栽植乔木	1.种类：造型映山红B 2.株高：h131-150cm 3.冠径：p161-180cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	85.76	2942.11		21.65	12.65	3062.17
58	050103001057	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松D 2.胸径/干径/米径/地径：φ12.1-13cm 3.株高：161-180cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：特选精品苗，5年以上桩景制作，云片饱满，姿态优美,带斜飘	株	128	11553.14	12.06	32.32	18.88	11744.4
59	050103001058	栽植乔木	1.种类：造型羽毛枫A 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：301-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	128	15753.14	12.06	32.32	18.88	15944.4
60	050103001059	栽植乔木	1.种类：造型茶梅树C 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：220-230cm 4.冠径：300cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	128	6828.14	12.06	32.32	18.88	7019.4
61	050103001060	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：φ13.1-15cm 3.株高：750-800cm 4.冠径：180cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	183.04	994.49	18.55	46.22	27	1269.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	050103001061	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ10.1-12cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：130cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	128	738.14	12.06	32.32	18.88	929.4
		A.3 栽植花木-球								
63	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：丛生油橄榄D 2.株高：200-250cm 3.冠径：200cm 4.备注：精品美植袋容器苗或五加仑及以上容器苗,丛生伞形	株	85.76	401.11		21.65	12.65	521.17
64	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球A 2.株高：220cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	183.04	730.72	17.62	46.22	27	1004.6
65	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	128	580.64	10.94	32.32	18.88	770.78
66	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：丛生自然状毛鹃B 2.株高：100cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	28.42	44.79		7.18	4.19	84.58
67	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：海桐球A 2.株高：200cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	183.04	730.72	17.62	46.22	27	1004.6
68	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：海桐球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	128	580.64	10.94	32.32	18.88	770.78
69	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：海桐球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	85.76	348.61		21.65	12.65	468.67
70	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球A 2.株高：220cm 3.冠径：251-260cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	183.04	1456.72	17.62	46.22	27	1730.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	128	927.14	10.94	32.32	18.88	1117.28
72	050103002010	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	85.76	579.61		21.65	12.65	699.67
73	050103002011	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球D 2.株高：h120cm 3.冠径：p151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	337.81		16.16	9.44	427.41
74	050103002012	栽植单株灌木	1.种类：菲油果A 2.株高：200-220cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	85.76	1577.11		21.65	12.65	1697.17
75	050103002013	栽植单株灌木	1.种类：红花檵木球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	85.76	1052.11		21.65	12.65	1172.17
76	050103002014	栽植单株灌木	1.种类：结香球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	85.76	369.61		21.65	12.65	489.67
77	050103002015	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	85.76	894.61		21.65	12.65	1014.67
78	050103002016	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	337.81		16.16	9.44	427.41
79	050103002017	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	232.17		12.93	7.55	303.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	050103002018	栽植单株灌木	1.种类：无刺枸骨球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	64	243.31		16.16	9.44	332.91
81	050103002019	栽植单株灌木	1.种类：金叶女贞球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球，不脱脚，禁止拼球	株	64	337.81		16.16	9.44	427.41
82	050103002020	栽植单株灌木	1.种类：金叶女贞球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	295.17		12.93	7.55	366.85
83	050103002021	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	175.06		16.16	9.44	264.66
84	050103002022	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	105.12		12.93	7.55	176.8
85	050103002023	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	581.41		16.16	9.44	671.01
86	050103002024	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球D 2.株高：80cm 3.冠径：101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	28.42	150.84		7.18	4.19	190.63
87	050103002025	栽植单株灌木	1.种类：穗花牡荆B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	45.29		2.94	1.72	61.6
88	050103002026	栽植单株灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	49.37		2.94	1.72	65.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	050103002027	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘A 2.株高：150cm 3.冠径：100cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	11.65	122.81		2.94	1.72	139.12
90	050103002028	栽植单株灌木	1.种类：金山棕A 2.株高：120cm 3.冠径：80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	73.85		2.94	1.72	90.16
91	050103002029	栽植单株灌木	1.种类：亮金女贞锥B 2.株高：150cm 3.冠径：120cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	28.42	210.69		7.18	4.19	250.48
92	050103002030	栽植单株灌木	1.种类：云杉B 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	11.65	163.61		2.94	1.72	179.92
93	050103002031	栽植单株灌木	1.种类：云杉C 2.株高：h120cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	11.65	143.21		2.94	1.72	159.52
94	050103002032	栽植单株灌木	1.种类：南天竹A 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	11.65	204.41		2.94	1.72	220.72
95	050103002033	栽植单株灌木	1.种类：南天竹B 2.株高：h120cm 3.冠径：p80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	184.01		2.94	1.72	200.32
96	050103002034	栽植单株灌木	1.种类：自然状油橄榄C 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	28.42	189.69		7.18	4.19	229.48
97	050103002035	栽植单株灌木	1.种类：巨无霸玉簪A 2.株高：50cm 3.冠径：80cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	11.65	41.21		2.94	1.72	57.52
98	050103002036	栽植单株灌木	1.种类：迷迭香A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：3加仑盆苗,单株	株	7.82	41.03		1.98	1.15	51.98
99	050103002037	栽植单株灌木	1.种类：乌托邦B 2.株高：40cm 3.冠径：25cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	1.47	25.6		0.37	0.22	27.66
		A.3 栽植花木-绿篱								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
100	050103004001	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨绿篱B 2.株高：150cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：北海道黄杨篱，10株/m,双排种植，满铺不露土	m	3.84	81.85		0.97	0.57	87.23
		A.3 栽植花木-地被								
101	050103003001	片植灌木	1.种类：龟甲冬青铺地球 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	163.85		2.49	1.45	177.65
102	050103003002	片植灌木	1.种类：棕竹 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球，三级分叉，25株/平方米，满铺不露土	m2	12.8	204.56		3.23	1.89	222.48
103	050103003003	片植灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：50-60cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	51.65		2.49	1.45	65.45
104	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：金山棕A 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	5.76	306.45		1.45	0.85	314.51
105	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：圆堆绣球 2.株高/冠径：H50-60;P40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	5.76	184.05		1.45	0.85	192.11
106	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶八角金盘 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：五加仑容器苗，9株/平方米	m2	5.76	184.05		1.45	0.85	192.11
107	050103003004	片植灌木	1.种类：菲油果 2.株高：H50-60cm 3.冠径：P60-70cm 4.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	184.25		2.49	1.45	198.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	050103003005	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	102.65		2.49	1.45	116.45
109	050103003006	片植灌木	1.种类：金边黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	16	81.91		4.04	2.36	104.31
110	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：百子莲 2.株高/冠径：H40-50p30-40cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	734.85		1.45	0.85	742.91
111	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：小兔子狼尾草 2.株高/冠径：H30-40cm；P20-25m 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：羽扇豆：夏：穗花婆婆纳，秋：绣线菊：冬：山菅兰	m2	5.76	245.25		1.45	0.85	253.31
112	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：铺地柏 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：100株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	367.65		1.45	0.85	375.71
113	050103003007	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	12.8	408.56		3.23	1.89	426.48
114	050103003008	片植灌木	1.种类：毛鹃 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
115	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫鹃B 2.株高/冠径：h30-35P25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	235.05		1.45	0.85	243.11
116	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：h25-30p40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,25株/平方米	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
118	050103003009	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨A 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	12.8	133.16		3.23	1.89	151.08
119	050103003010	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	82.25		2.49	1.45	96.05
120	050103003011	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨C 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	61.85		2.49	1.45	75.65
121	050103003012	片植灌木	1.种类：银姬小蜡A 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	101.63		2.49	1.45	115.43
122	050103003013	片植灌木	1.种类：银姬小蜡B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	82.25		2.49	1.45	96.05
123	050103003014	片植灌木	1.种类：六月雪B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
124	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：英国山麦冬 2.株高/冠径：h25-30p20-25cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米	m2	5.76	362.55		1.45	0.85	370.61
125	050103003015	片植灌木	1.种类：亮晶女贞 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	050103003016	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：20-25cm 3.冠径：15-20cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,81株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
127	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：15cm大杯容器苗，49株/平方米	m2	5.76	25.95		1.45	0.85	34.01
128	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬岩垂草 2.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	5.76	505.35		1.45	0.85	513.41
129	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：熊猫堇 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	5.76	41.25		1.45	0.85	49.31
130	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类：中华景天 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	5.76	454.35		1.45	0.85	462.41
131	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类：书带草 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：25-30芽/丛,25丛/平方米	m2	5.76	84.09		1.45	0.85	92.15
132	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：沙培果岭草卷满铺,复播黑麦草,一年一次,12-15g/平方米	m2	3.71	9.95		0.94	0.55	15.15
133	040202008001	砂砾石	1.石料规格：柏坡黄,粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	56.1	0.05	1.18	0.69	62.69
134	040202008002	砂砾石	1.石料规格：松树皮 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	35	0.05	1.18	0.69	41.59
		长效花境清单								
135	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶马鞭草 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	5.76	178.95		1.45	0.85	187.01
136	050103009017	栽植花卉/地被植物	1.种类：果汁阳台 2.株高/冠径：H50-60P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	5.76	286.05		1.45	0.85	294.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶星河 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	326.85		1.45	0.85	334.91
138	050103009019	栽植花卉/地被植物	1.种类：银绒野牡丹 2.株高/冠径：h35-40p20-25cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
139	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类：法国薰衣草 2.株高/冠径：h30-40P35-40cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	347.25		1.45	0.85	355.31
140	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类：无尽夏 2.株高/冠径：H50-60P60-80cm 3.单位面积株数：两加仑容器苗，25株/平方米,入冬修剪后铺设80mm厚松麟，粒径30-50mm	m2	5.76	178.95		1.45	0.85	187.01
141	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类：水果兰 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	73.89		1.45	0.85	81.95
142	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：H25-30P15-20cm 3.单位面积株数：10-15芽/丛，49株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	192.21		1.45	0.85	200.27
143	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类：肾蕨 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	5.76	326.85		1.45	0.85	334.91
144	050103009025	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬小菊 2.株高/冠径：h20-25p20-25cm 3.单位面积株数：黄绿色系,满盆,二加仑容器苗,25株/平方米	m2	5.76	204.45		1.45	0.85	212.51
145	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类：络新妇 2.株高/冠径：H25-30p20-25cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	122.85		1.45	0.85	130.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
146	050103003017	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	12.8	408.56		3.23	1.89	426.48
147	050103003018	片植灌木	1.种类：黄金构骨 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	9.86	184.25		2.49	1.45	198.05
148	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
149	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类：迷迭香 2.株高/冠径：h30-35p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	5.76	141.21		1.45	0.85	149.27
150	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类：澳洲米花 2.株高/冠径：h25-30p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	265.65		1.45	0.85	273.71
151	050103009030	栽植花卉/地被植物	1.种类：深蓝鼠尾草 2.株高/冠径：h20-25p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土，可选雪山、蓝山	m2	5.76	182.01		1.45	0.85	190.07
152	050103009031	栽植花卉/地被植物	1.种类：芙蓉菊 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	5.76	484.95		1.45	0.85	493.01
153	050103009032	栽植花卉/地被植物	1.种类：银叶菊 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	5.76	363.57		1.45	0.85	371.63

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		22715.45	
2	050406002001	文明施工		12619.69	
3	050406003001	环境保护		15143.63	
4	050406001001	临时设施		13881.66	
5	050406005001	冬雨季施工增加		3154.92	
6	050406006001	夜间施工增加		2523.94	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		1261.97	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		1060.05	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
16	050402001001	植物养护		89394.59	
17	050403001001	树木支撑架		10838.24	
18	050403002001	树木裹干		4295.02	
合计				176889.16	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	2523938.53	0.9	22715.45						
2	050406002001	文明施工	2523938.53	0.5	12619.69						
3	050406003001	环境保护	2523938.53	0.6	15143.63						
4	050406001001	临时设施	2523938.53	0.55	13881.66						
5	050406005001	冬雨季施工增加	2523938.53	0.125	3154.92						
6	050406006001	夜间施工增加	2523938.53	0.1	2523.94						
7	050406007001	特殊地区施工	2523938.53								
8	050406008001	二次搬运	2523938.53								
9	050406009001	已完工程及设备保护	2523938.53	0.05	1261.97						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	2523938.53								
11	050406011001	按质论价	2523938.53								
12	050406012001	建筑工人实名制	2523938.53	0.042	1060.05						
13	050406013001	特殊施工降效	2523938.53								
14	050406014001	协管	2523938.53								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆									
16	050402001001	植物养护			89394.59						
17	050403001001	树木支撑架			10838.24						
18	050403002001	树木裹干			4295.02						
合计					176889.16						-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	252393.86			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		252393.86			-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			126196.93			
2	未确定工程暂列金额			126196.93			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	252393.86			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2953221.55	9	265789.94
合计					265789.94

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程—绿化（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2408408.5
1.1	A.1 绿地整理	62928.4
1.2	A.3 栽植花木-乔木	1631527.03
1.3	A.3 栽植花木-球	148363.98
1.4	A.3 栽植花木-绿篱	81635.13
1.5	A.3 栽植花木-地被	483953.96
2	措施项目	176893.12
2.1	其中：安全生产	21675.68
3	其他项目	240840.86
3.1	其中：暂列金额	240840.86
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	254352.82
合　计		3080495.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					62928.4	
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：符合设计要求 2.回填土厚度：300mm厚 3.含造型、外购、运输、回填、整平等	m3	1584.3	39.72	62928.4	
		A.3 栽植花木-乔木					1631527.03	
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：丛生香樟A 2.株高：950-1050cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	1	23236.78	23236.78	
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：650-750cm； 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	1	4898.88	4898.88	
4	050103001003	栽植乔木	1.种类：造型香樟A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：550-650cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：特选精品移栽苗，全冠,4-5根主分枝，分支匀称，骨架及树形优美，分支点1.3-1.6m	株	2	11278.88	22557.76	
5	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠,主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	5	6275.1	31375.5	
6	050103001005	栽植乔木	1.种类：丛生朴树B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于72cm,禁拼栽苗	株	5	20394.52	101972.6	
7	050103001006	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1	21366.78	21366.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103001007	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	2	14798.88	29597.76	
9	050103001008	栽植乔木	1.种类：朴树S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：1100-1200cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.5-2.8m	株	1	20308.4	20308.4	
10	050103001009	栽植乔木	1.种类：朴树B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1	15444.52	15444.52	
11	050103001010	栽植乔木	1.种类：朴树C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：850-950cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	3	13244.52	39733.56	
12	050103001011	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点≤1.6m	株	3	16458.4	49375.2	
13	050103001012	栽植乔木	1.种类：斜飘乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1	16086.78	16086.78	
14	050103001013	栽植乔木	1.种类：斜飘乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ27.1-28cm 3.株高：H650-750cm 4.冠径：P550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	3	13024.52	39073.56	
15	050103001014	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：600-650cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点≤1.6m	株	1	11545.31	11545.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103001015	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点≤1.6m	株	1	7664.61	7664.61	
17	050103001016	栽植乔木	1.种类：乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：800-900cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1	11686.78	11686.78	
18	050103001017	栽植乔木	1.种类：乌桕D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：600-700cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	2	8198.88	16397.76	
19	050103001018	栽植乔木	1.种类：娜塔栎B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	7	1173.45	8214.15	
20	050103001019	栽植乔木	1.种类：无患子B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：H650-750cm 4.冠径：P500-550cm 5.备注：全冠精品苗,主干通直,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	5	4669.1	23345.5	
21	050103001020	栽植乔木	1.种类：榉树D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h550-650cm 4.冠径：p450-500cm 5.备注：全冠精品苗,主干通直,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	4	3239.1	12956.4	
22	050103001021	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔A 2.株高：300-350cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品移栽苗,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	1	2689.1	2689.1	
23	050103001022	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔B 2.株高：h250-300cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	6	1819.3	10915.8	
24	050103001023	栽植乔木	1.种类：金桂B 2.株高：350-450cm 3.冠径：301-350cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	2	3096.25	6192.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050103001024	栽植乔木	1.种类：金桂C 2.株高：h300-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	10	2479.3	24793	
26	050103001025	栽植乔木	1.种类：山茶A 2.株高：h180-200cm 3.冠径：p181-200cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	2	962.17	1924.34	
27	050103001026	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇S 2.株高：450-500cm 3.冠径：401-450cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥4cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	2	4286.95	8573.9	
28	050103001027	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇A 2.株高：350-450cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥2.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	6	2766.1	16596.6	
29	050103001028	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭T 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：551-600cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	1	13698.88	13698.88	
30	050103001029	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：450-500cm 4.冠径：401-450cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	2	9509.25	19018.5	
31	050103001030	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：250-280cm 4.冠径：351-380cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	2	6329.3	12658.6	
32	050103001031	栽植乔木	1.种类：红枫A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：250-280cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	1	5779.3	5779.3	
33	050103001032	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p401-450cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.8-2.0m	株	4	4064.25	16257	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	050103001033	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h400-450cm 4.冠径：p331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	5	3029.3	15146.5	
35	050103001034	栽植乔木	1.种类：红梅B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：220-250cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：全冠(骨里红),4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	1	1769.4	1769.4	
36	050103001035	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h250-280cm 4.冠径：p281-330cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.5-0.7m	株	11	3139.3	34532.3	
37	050103001036	栽植乔木	1.种类：腊梅 2.株高：180-200cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	11	422.47	4647.17	
38	050103001037	栽植乔木	1.种类：丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数3-4,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于80cm,禁拼栽苗	株	1	23456.78	23456.78	
39	050103001038	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇B 2.株高：h250-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥1.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	5	1929.3	9646.5	
40	050103001039	栽植乔木	1.种类：丛生香樟B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	7	17094.52	119661.64	
41	050103001040	栽植乔木	1.种类：北美海棠A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：400-450cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	15	1369.25	20538.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	050103001041	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ27.1-28cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	7	18524.52	129671.64	
43	050103001042	栽植乔木	1.种类：斜飘造型鸡爪槭C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：230-250cm 4.冠径：350cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	8	16934.25	135474	
44	050103001043	栽植乔木	1.种类：早樱C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ7.1-8cm 3.株高：200-220cm 4.冠径：181-200cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.2-1.5m	株	2	1351.23	2702.46	
45	050103001044	栽植乔木	1.种类：朴树E 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	2	7859.1	15718.2	
46	050103001045	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭A 2.株高：450-500cm 3.冠径：120cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点0.3m以下	株	14	1615.48	22616.72	
47	050103001046	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭S 2.株高：320-350cm 3.冠径：100cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.3m以下	株	11	1240.72	13647.92	
48	050103001047	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ13.1-15cm 3.株高：750-800cm 4.冠径：180cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	5	1269.3	6346.5	
49	050103001048	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ10.1-12cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：130cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	5	929.4	4647	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	050103001049	栽植乔木	1.种类：果石榴B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h280-330cm 4.冠径：p300-350cm 5.备注：全冠精品苗(大红袍),4-5根主分枝,树形优美,分支点0.7-0.9m	株	2	2699.3	5398.6	
51	050103001050	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：251-300cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	1	2294.4	2294.4	
52	050103001051	栽植乔木	1.种类：榔榆D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	1	4229.1	4229.1	
53	050103001052	栽植乔木	1.种类：油橄榄S 2.株高：600-700cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	1	10164.52	10164.52	
54	050103001053	栽植乔木	1.种类：特殊造型丛生乌桕A 2.株高：750-800cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选形态，全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	1	18304.52	18304.52	
55	050103001054	栽植乔木	1.种类：现场拼栽丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：800cm 4.备注：特选全冠精品拼栽移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于72cm，禁拼栽苗	株	1	20486.78	20486.78	
56	050103001055	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ16.1-18cm 3.株高：250-300cm 4.冠径：350-400cm 5.备注：特选精品苗(川红),5年以上桩景制作,姿态优美,带斜飘	株	6	5879.25	35275.5	
57	050103001056	栽植乔木	1.种类：造型无刺构骨A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：201-230cm 4.冠径：281-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	9	11059.3	99533.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	050103001057	栽植乔木	1.种类：造型映山红B 2.株高：h131-150cm 3.冠径：p161-180cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	2	3062.17	6124.34	
59	050103001058	栽植乔木	1.种类：造型映山红A 2.株高：h161-180cm 3.冠径：p231-250cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	3	3554.4	10663.2	
60	050103001059	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：161-180cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	1	11744.4	11744.4	
61	050103001060	栽植乔木	1.种类：造型羽毛枫A 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：301-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	2	15944.4	31888.8	
62	050103001061	栽植乔木	1.种类：造型茶梅树C 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：220-230cm 4.冠径：300cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	7	7019.4	49135.8	
63	050103001062	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青S 2.胸径/干径/米径/地径：d=30.1-32cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	1	52386.78	52386.78	
64	050103001063	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青B 2.胸径/干径/米径/地径：d=18.1-20cm 3.株高：380-430cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品移栽苗，姿态优美,带斜飘	株	4	16934.25	67737	
		A.3 栽植花木-球					148363.98	
65	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：海桐球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	4	770.78	3083.12	
66	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：海桐球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	4	468.67	1874.68	
67	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	7	1117.28	7820.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	23	427.41	9830.43	
69	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	3	671.01	2013.03	
70	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	39	373.15	14552.85	
71	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球D 2.株高：80cm 3.冠径：101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	40	190.63	7625.2	
72	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	5	264.66	1323.3	
73	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球B 2.株高：120cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	1	211.45	211.45	
74	050103002010	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	6	511.41	3068.46	
75	050103002011	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	1	373.15	373.15	
76	050103002012	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球C 2.株高：h80cm 3.冠径：p101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	11	250.48	2755.28	
77	050103002013	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球C 2.株高：80cm 3.冠径：101-120cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	23	179.08	4118.84	
78	050103002014	栽植单株灌木	1.种类：水果篮球A 2.株高：h80cm 3.冠径：p101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	2	250.48	500.96	
79	050103002015	栽植单株灌木	1.种类：水果篮球B 2.株高：h60cm 3.冠径：p81-90cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	35	139.12	4869.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	050103002016	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球D 2.株高：h120cm 3.冠径：p151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	37	427.41	15814.17	
81	050103002017	栽植单株灌木	1.种类：海桐球D 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	10	241.56	2415.6	
82	050103002018	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	3	1014.67	3044.01	
83	050103002019	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	5	303.85	1519.25	
84	050103002020	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	6	176.8	1060.8	
85	050103002021	栽植单株灌木	1.种类：丛生油橄榄D 2.株高：200-250cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	8	521.17	4169.36	
86	050103002022	栽植单株灌木	1.种类：丛生自然状毛鹃B 2.株高：100cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	15	84.58	1268.7	
87	050103002023	栽植单株灌木	1.种类：乌托邦B 2.株高：40cm 3.冠径：25cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	168	27.66	4646.88	
88	050103002024	栽植单株灌木	1.种类：云杉B 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	4	179.92	719.68	
89	050103002025	栽植单株灌木	1.种类：云杉C 2.株高：h120cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	8	159.52	1276.16	
90	050103002026	栽植单株灌木	1.种类：亮金女贞锥B 2.株高：150cm 3.冠径：120cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	15	250.48	3757.2	
91	050103002027	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘A 2.株高：150cm 3.冠径：100cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	27	139.12	3756.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	050103002028	栽植单株灌木	1.种类：南天竹A 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	13	220.72	2869.36	
93	050103002029	栽植单株灌木	1.种类：南天竹B 2.株高：h120cm 3.冠径：p80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	22	200.32	4407.04	
94	050103002030	栽植单株灌木	1.种类：吉姆蕨 2.株高：h35cm 3.冠径：p40cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	85	53.16	4518.6	
95	050103002031	栽植单株灌木	1.种类：富贵蕨A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	157	31.58	4958.06	
96	050103002032	栽植单株灌木	1.种类：巨无霸玉簪A 2.株高：50cm 3.冠径：80cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	39	57.52	2243.28	
97	050103002033	栽植单株灌木	1.种类：狐尾天门冬A 2.株高：h40cm 3.冠径：p50cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	71	53.16	3774.36	
98	050103002034	栽植单株灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	8	65.68	525.44	
99	050103002035	栽植单株灌木	1.种类：穗花牡荆B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	5	61.6	308	
100	050103002036	栽植单株灌木	1.种类：胎生狗脊蕨 2.株高：80cm 3.冠径：100cm 4.备注：3加仑盆苗，单株	株	13	39.16	509.08	
101	050103002037	栽植单株灌木	1.种类：自然状油橄榄C 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	1	229.48	229.48	
102	050103002038	栽植单株灌木	1.种类：菲油果A 2.株高：200-220cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	5	1697.17	8485.85	
103	050103002039	栽植单株灌木	1.种类：迷迭香A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：3加仑盆苗,单株	株	43	51.98	2235.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	050103002040	栽植单株灌木	1.种类：金山棕A 2.株高：120cm 3.冠径：80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	49	90.16	4417.84	
105	050103002041	栽植单株灌木	1.种类：鹤望兰A 2.株高：h150cm 3.冠径：120cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	13	108.73	1413.49	
		A.3 栽植花木-绿篱					81635.13	
106	050103004001	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨高绿篱 2.株高：180cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：庭院的围合绿篱,北海道黄杨篱,10株/m,双排种植,满铺不露土	m	641	117.83	75529.03	
107	050103004002	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨绿篱B 2.株高：150cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：北海道黄杨篱，10株/m,双排种植，满铺不露土	m	70	87.23	6106.1	
		A.3 栽植花木-地被					483953.96	
108	050103003001	片植灌木	1.种类：龟甲冬青铺地球 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	37	177.65	6573.05	
109	050103003002	片植灌木	1.种类：棕竹 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球，三级分叉，25株/平方米，满铺不露土	m2	8	222.48	1779.84	
110	050103003003	片植灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：50-60cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	25	65.45	1636.25	
111	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：金山棕A 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	50	314.51	15725.5	
112	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶马鞭草 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	14	187.01	2618.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：圆堆绣球 2.株高/冠径：H50-60;P40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	10	192.11	1921.1	
114	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：果汁阳台 2.株高/冠径：H50-60P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	24	294.11	7058.64	
115	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶八角金盘 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：五加仑容器苗，9株/平方米	m2	10	192.11	1921.1	
116	050103003004	片植灌木	1.种类：菲油果 2.株高：H50-60cm 3.冠径：P60-70cm 4.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	9	198.05	1782.45	
117	050103003005	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	9	116.45	1048.05	
118	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：富贵蕨 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	1	63.59	63.59	
119	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶星河 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	56	334.91	18754.96	
120	050103003006	片植灌木	1.种类：金边黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	143	104.31	14916.33	
121	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：百子莲 2.株高/冠径：H40-50p30-40cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	77	742.91	57204.07	
122	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：银绒野牡丹 2.株高/冠径：h35-40p20-25cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	21	232.91	4891.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：法国薰衣草 2.株高/冠径：h30-40P35-40cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	4	355.31	1421.24	
124	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：小兔子狼尾草 2.株高/冠径：H30-40cm；P20-25m 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：羽扇豆：夏：穗花婆婆纳，秋：绣线菊：冬：山营兰	m2	8	253.31	2026.48	
125	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：狐尾天门冬 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	2	243.11	486.22	
126	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：无尽夏 2.株高/冠径：H50-60P60-80cm 3.单位面积株数：两加仑容器苗，25株/平方米,入冬修剪后铺设80mm厚松鳞，粒径30-50mm	m2	15	187.01	2805.15	
127	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类：水果兰 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	3	81.95	245.85	
128	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：H25-30P15-20cm 3.单位面积株数：10-15芽/丛，49株/平方米，满铺不露土	m2	5	200.27	1001.35	
129	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类：铺地柏 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：100株/平方米，满铺不露土	m2	5	375.71	1878.55	
130	050103009017	栽植花卉/地被植物	1.种类：肾蕨 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	2	334.91	669.82	
131	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬小菊 2.株高/冠径：h20-25p20-25cm 3.单位面积株数：黄绿色系,满盆,二加仑容器苗,25株/平方米	m2	22	212.51	4675.22	
132	050103009019	栽植花卉/地被植物	1.种类：络新妇 2.株高/冠径：H25-30p20-25cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗，36株/平方米	m2	1	130.91	130.91	
133	050103003007	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	4	426.48	1705.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	050103003008	片植灌木	1.种类：黄金构骨 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	3	206.31	618.93	
135	050103003009	片植灌木	1.种类：毛鹃 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	110	136.85	15053.5	
136	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫鹃B 2.株高/冠径：h30-35P25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	80	243.11	19448.8	
137	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	3	232.91	698.73	
138	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类：迷迭香 2.株高/冠径：h30-35p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	28	149.27	4179.56	
139	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草+肾蕨+百子莲混播 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗,36株/平方米	m2	6	243.11	1458.66	
140	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：h25-30p40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,25株/平方米	m2	77	232.91	17934.07	
141	050103003010	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨A 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	59	151.08	8913.72	
142	050103003011	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	90	96.05	8644.5	
143	050103003012	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨C 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	116	75.65	8775.4	
144	050103003013	片植灌木	1.种类：银姬小蜡A 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	52	115.43	6002.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	050103003014	片植灌木	1.种类：银姬小蜡B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	29	96.05	2785.45	
146	050103003015	片植灌木	1.种类：六月雪B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	178	136.85	24359.3	
147	050103009025	栽植花卉/地被植物	1.种类：英国山麦冬 2.株高/冠径：h25-30p20-25cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米	m2	74	370.61	27425.14	
148	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类：澳洲米花 2.株高/冠径：h25-30p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	4	273.71	1094.84	
149	050103003016	片植灌木	1.种类：亮晶女贞 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	26	136.85	3558.1	
150	050103003017	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：20-25cm 3.冠径：15-20cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,81株/平方米,满铺不露土	m2	45	136.85	6158.25	
151	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：15cm大杯容器苗，49株/平方米	m2	5	34.01	170.05	
152	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类：深蓝鼠尾草 2.株高/冠径：h20-25p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土，可选雪山、蓝山	m2	11	190.07	2090.77	
153	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类：芙蓉菊 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	22	493.01	10846.22	
154	050103009030	栽植花卉/地被植物	1.种类：银叶菊 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	15	371.63	5574.45	
155	050103009031	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬岩垂草 2.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	79	513.41	40559.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	050103009032	栽植花卉/地被植物	1.种类：熊猫堇 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	17	49.31	838.27	
157	050103009033	栽植花卉/地被植物	1.种类：中华景天 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	9	462.41	4161.69	
158	050103009034	栽植花卉/地被植物	1.种类：书带草 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：25-30芽/丛,25丛/平方米	m2	13	92.15	1197.95	
159	050103009035	栽植花卉/地被植物	1.种类：矮麦冬 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	76	28.91	2197.16	
160	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：沙培果岭草卷满铺,复播黑麦草,一年一次,12-15g/平方米	m2	2942	15.15	44571.3	
161	040202008001	砂砾石	1.石料规格：柏坡黄,粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	76	62.69	4764.44	
162	040202008002	砂砾石	1.石料规格：灰砾石：粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	13	19.79	257.27	
163	040202008003	砂砾石	1.石料规格：白砾石：粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	56	19.79	1108.24	
164	040202008004	砂砾石	1.石料规格：松树皮 2.厚度：5cm厚	m2	11	41.59	457.49	
165	050301005001	点风景石	1.石料种类：黑山石或老山石	t	68.787	772.08	53109.07	
合计							2408408.5	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：符合设计要求 2.回填土厚度：300mm厚 3.含造型、外购、运输、回填、整平等	m3	14.08	20		3.56	2.08	39.72
		A.3 栽植花木-乔木								
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：丛生香樟A 2.株高：950-1050cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数3-4,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于100cm，禁拼栽苗	株	1727.87	20659.71	158.05	436.29	254.86	23236.78
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：650-750cm; 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	966.4	3468.33	77.59	244.02	142.54	4898.88
4	050103001003	栽植乔木	1.种类：造型香樟A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：550-650cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：特选精品移栽苗，全冠,4-5根主分枝，分支匀称，骨架及树形优美，分支点1.3-1.6m	株	966.4	9848.33	77.59	244.02	142.54	11278.88
5	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠,主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	473.6	5574.97	37.09	119.58	69.86	6275.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	050103001005	栽植乔木	1.种类：丛生朴树B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数4-5,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于72cm,禁拼栽苗	株	1331.2	18404.4	126.44	336.13	196.35	20394.52
7	050103001006	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1727.87	18789.71	158.05	436.29	254.86	21366.78
8	050103001007	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：550-650cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	966.4	13368.33	77.59	244.02	142.54	14798.88
9	050103001008	栽植乔木	1.种类：朴树S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：1100-1200cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.5-2.8m	株	2303.87	16871.83	211.15	581.73	339.82	20308.4
10	050103001009	栽植乔木	1.种类：朴树B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：900-1000cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1331.2	13454.4	126.44	336.13	196.35	15444.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	050103001010	栽植乔木	1.种类：朴树C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：850-950cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1331.2	11254.4	126.44	336.13	196.35	13244.52
12	050103001011	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ35.1-37cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点≤1.6m	株	2303.87	13021.83	211.15	581.73	339.82	16458.4
13	050103001012	栽植乔木	1.种类：斜飘乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1727.87	13509.71	158.05	436.29	254.86	16086.78
14	050103001013	栽植乔木	1.种类：斜飘乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ27.1-28cm 3.株高：H650-750cm 4.冠径：P550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1331.2	11034.4	126.44	336.13	196.35	13024.52
15	050103001014	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ28.1-30cm 3.株高：600-650cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点≤1.6m	株	1331.2	9555.19	126.44	336.13	196.35	11545.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	050103001015	栽植乔木	1.种类：低分枝乌桕C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点≤1.6m	株	966.4	6234.06	77.59	244.02	142.54	7664.61
17	050103001016	栽植乔木	1.种类：乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ30.1-32cm 3.株高：800-900cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.5-2.8m	株	1727.87	9109.71	158.05	436.29	254.86	11686.78
18	050103001017	栽植乔木	1.种类：乌桕D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ23.1-25 3.株高：600-700cm 4.冠径：500-550cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	966.4	6768.33	77.59	244.02	142.54	8198.88
19	050103001018	栽植乔木	1.种类：娜塔栎B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠,分支点2.3-2.5m	株	284.16	745.03	30.6	71.75	41.91	1173.45
20	050103001019	栽植乔木	1.种类：无患子B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：H650-750cm 4.冠径：P500-550cm 5.备注：全冠精品苗,主干通直,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	473.6	3968.97	37.09	119.58	69.86	4669.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	050103001020	栽植乔木	1.种类：榉树D 2.胸径/干径/米径/地径：φ18.1-20cm 3.株高：h550-650cm 4.冠径：p450-500cm 5.备注：全冠精品苗,主干通直,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m	株	473.6	2538.97	37.09	119.58	69.86	3239.1
22	050103001021	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔A 2.株高：300-350cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品移栽苗,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	473.6	1988.97	37.09	119.58	69.86	2689.1
23	050103001022	栽植乔木	1.种类：丛生蜜桔B 2.株高：h250-300cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	183.04	1544.49	18.55	46.22	27	1819.3
24	050103001023	栽植乔木	1.种类：金桂B 2.株高：350-450cm 3.冠径：301-350cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	284.16	2667.83	30.6	71.75	41.91	3096.25
25	050103001024	栽植乔木	1.种类：金桂C 2.株高：h300-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	183.04	2204.49	18.55	46.22	27	2479.3
26	050103001025	栽植乔木	1.种类：山茶A 2.株高：h180-200cm 3.冠径：p181-200cm 4.备注：全冠,丛生,树形圆整,冠幅饱满	株	85.76	842.11		21.65	12.65	962.17
27	050103001026	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇S 2.株高：450-500cm 3.冠径：401-450cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥4cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	677.12	3281.07	57.91	170.97	99.88	4286.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	050103001027	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇A 2.株高：350-450cm 3.冠径：351-400cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥2.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	473.6	2065.97	37.09	119.58	69.86	2766.1
29	050103001028	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭T 2.胸径/干径/米径/地径：Φ25.1-27cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：551-600cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	966.4	12268.33	77.59	244.02	142.54	13698.88
30	050103001029	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：450-500cm 4.冠径：401-450cm 5.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	284.16	9080.83	30.6	71.75	41.91	9509.25
31	050103001030	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：250-280cm 4.冠径：351-380cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	183.04	6054.49	18.55	46.22	27	6329.3
32	050103001031	栽植乔木	1.种类：红枫A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：250-280cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	183.04	5504.49	18.55	46.22	27	5779.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	050103001032	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱S 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：h500-550cm 4.冠径：p401-450cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.8-2.0m	株	284.16	3635.83	30.6	71.75	41.91	4064.25
34	050103001033	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h400-450cm 4.冠径：p331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	183.04	2754.49	18.55	46.22	27	3029.3
35	050103001034	栽植乔木	1.种类：红梅B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：220-250cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：全冠(骨里红),4-5根主分枝,树形优美,分支点0.9m以下	株	128	1578.14	12.06	32.32	18.88	1769.4
36	050103001035	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h250-280cm 4.冠径：p281-330cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.5-0.7m	株	183.04	2864.49	18.55	46.22	27	3139.3
37	050103001036	栽植乔木	1.种类：腊梅 2.株高：180-200cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	85.76	302.41		21.65	12.65	422.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	050103001037	栽植乔木	1.种类：丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：600-650cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗,分枝数3-4,分枝均匀,树形挺拔优美,冠幅饱满自然,总杆径不低于80cm,禁拼栽苗	株	1727.87	20879.71	158.05	436.29	254.86	23456.78
39	050103001038	栽植乔木	1.种类：丛生紫薇B 2.株高：h250-350cm 3.冠径：p251-300cm 4.备注：全冠精品苗,8分枝以上,分支径≥1.5cm,分枝均匀,树形优美,冠幅饱满自然	株	183.04	1654.49	18.55	46.22	27	1929.3
40	050103001039	栽植乔木	1.种类：丛生香樟B 2.株高：850-950cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选全冠精品原生移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于80cm，禁拼栽苗	株	1331.2	15104.4	126.44	336.13	196.35	17094.52
41	050103001040	栽植乔木	1.种类：北美海棠A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：400-450cm 4.冠径：331-350cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	284.16	940.83	30.6	71.75	41.91	1369.25
42	050103001041	栽植乔木	1.种类：斜飘朴树B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ27.1-28cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：550-600cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘,4-5根主分枝,树形优美	株	1331.2	16534.4	126.44	336.13	196.35	18524.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	050103001042	栽植乔木	1.种类：斜飘造型鸡爪槭C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：230-250cm 4.冠径：350cm 5.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	284.16	16505.83	30.6	71.75	41.91	16934.25
44	050103001043	栽植乔木	1.种类：早樱C 2.胸径/干径/米径/地径：Φ7.1-8cm 3.株高：200-220cm 4.冠径：181-200cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美,分支点1.2-1.5m	株	64	1261.63		16.16	9.44	1351.23
45	050103001044	栽植乔木	1.种类：朴树E 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	473.6	7158.97	37.09	119.58	69.86	7859.1
46	050103001045	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭A 2.株高：450-500cm 3.冠径：120cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点0.3m以下	株	28.42	1575.69		7.18	4.19	1615.48
47	050103001046	栽植乔木	1.种类：杂木丛生鸡爪槭S 2.株高：320-350cm 3.冠径：100cm 4.备注：杂木丛生精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点0.3m以下	株	11.65	1224.41		2.94	1.72	1240.72
48	050103001047	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ13.1-15cm 3.株高：750-800cm 4.冠径：180cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	183.04	994.49	18.55	46.22	27	1269.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	050103001048	栽植乔木	1.种类：杂木弯杆乌桕B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ10.1-12cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：130cm 5.备注：杂木精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	128	738.14	12.06	32.32	18.88	929.4
50	050103001049	栽植乔木	1.种类：果石榴B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：h280-330cm 4.冠径：p300-350cm 5.备注：全冠精品苗(大红袍),4-5根主分枝,树形优美,分支点0.7-0.9m	株	183.04	2424.49	18.55	46.22	27	2699.3
51	050103001050	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：251-300cm 5.备注：全冠,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	128	2103.14	12.06	32.32	18.88	2294.4
52	050103001051	栽植乔木	1.种类：榔榆D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ18.1-20cm 3.株高：650-750cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	473.6	3528.97	37.09	119.58	69.86	4229.1
53	050103001052	栽植乔木	1.种类：油橄榄S 2.株高：600-700cm 3.冠径：501-550cm 4.备注：特选全冠精品移栽苗,4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满。分支点≤1.2m	株	1331.2	8174.4	126.44	336.13	196.35	10164.52
54	050103001053	栽植乔木	1.种类：特殊造型丛生乌桕A 2.株高：750-800cm 3.冠径：550-600cm 4.备注：特选形态，全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	1331.2	16314.4	126.44	336.13	196.35	18304.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	050103001054	栽植乔木	1.种类：现场拼栽丛生朴树A 2.株高：1000-1100cm 3.冠径：800cm 4.备注：特选全冠精品拼栽移栽苗，分枝数4-5,分枝均匀，树形挺拔优美，冠幅饱满自然，总杆径不低于72cm，禁拼栽苗	株	1727.87	17909.71	158.05	436.29	254.86	20486.78
56	050103001055	栽植乔木	1.种类：造型斜飘紫薇A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ16.1-18cm 3.株高：250-300cm 4.冠径：350-400cm 5.备注：特选精品苗(川红),5年以上桩景制作,姿态优美,带斜飘	株	284.16	5450.83	30.6	71.75	41.91	5879.25
57	050103001056	栽植乔木	1.种类：造型无刺构骨A 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15.1-16cm 3.株高：201-230cm 4.冠径：281-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	183.04	10784.49	18.55	46.22	27	11059.3
58	050103001057	栽植乔木	1.种类：造型映山红B 2.株高：h131-150cm 3.冠径：p161-180cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	85.76	2942.11		21.65	12.65	3062.17
59	050103001058	栽植乔木	1.种类：造型映山红A 2.株高：h161-180cm 3.冠径：p231-250cm 4.备注：特选精品移栽苗,全冠,姿态优美,带斜飘	株	128	3363.14	12.06	32.32	18.88	3554.4
60	050103001059	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松D 2.胸径/干径/米径/地径：Φ12.1-13cm 3.株高：161-180cm 4.冠径：251-280cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	128	11553.14	12.06	32.32	18.88	11744.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	050103001060	栽植乔木	1.种类：造型羽毛枫A 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：180-200cm 4.冠径：301-330cm 5.备注：特选精品苗,5年以上桩景制作,云片饱满,姿态优美,带斜飘	株	128	15753.14	12.06	32.32	18.88	15944.4
62	050103001061	栽植乔木	1.种类：造型茶梅树C 2.胸径/干径/米径/地径：d=12.1-13cm 3.株高：220-230cm 4.冠径：300cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	128	6828.14	12.06	32.32	18.88	7019.4
63	050103001062	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青S 2.胸径/干径/米径/地径：d=30.1-32cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：600-650cm 5.备注：特选精品移栽苗，骨架硬朗，姿态优美,带斜飘	株	1727.87	49809.71	158.05	436.29	254.86	52386.78
64	050103001063	栽植乔木	1.种类：造型铁冬青B 2.胸径/干径/米径/地径：d=18.1-20cm 3.株高：380-430cm 4.冠径：450-500cm 5.备注：特选精品移栽苗，姿态优美,带斜飘	株	284.16	16505.83	30.6	71.75	41.91	16934.25
		A.3 栽植花木-球								
65	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：海桐球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	128	580.64	10.94	32.32	18.88	770.78
66	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：海桐球C 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	85.76	348.61		21.65	12.65	468.67
67	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：180cm 3.冠径：201-220cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	128	927.14	10.94	32.32	18.88	1117.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	337.81		16.16	9.44	427.41
69	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球B 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	581.41		16.16	9.44	671.01
70	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	301.47		12.93	7.55	373.15
71	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青球D 2.株高：80cm 3.冠径：101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	28.42	150.84		7.18	4.19	190.63
72	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	175.06		16.16	9.44	264.66
73	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球B 2.株高：120cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	139.77		12.93	7.55	211.45
74	050103002010	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球A 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	421.81		16.16	9.44	511.41
75	050103002011	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	301.47		12.93	7.55	373.15
76	050103002012	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球C 2.株高：h80cm 3.冠径：p101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	28.42	210.69		7.18	4.19	250.48
77	050103002013	栽植单株灌木	1.种类：亮晶女贞球C 2.株高：80cm 3.冠径：101-120cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	28.42	139.29		7.18	4.19	179.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	050103002014	栽植单株灌木	1.种类：水果篮球A 2.株高：h80cm 3.冠径：p101-110cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	28.42	210.69		7.18	4.19	250.48
79	050103002015	栽植单株灌木	1.种类：水果篮球B 2.株高：h60cm 3.冠径：p81-90cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	11.65	122.81		2.94	1.72	139.12
80	050103002016	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球D 2.株高：h120cm 3.冠径：p151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	337.81		16.16	9.44	427.41
81	050103002017	栽植单株灌木	1.种类：海桐球D 2.株高：120cm 3.冠径：151-160cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	64	151.96		16.16	9.44	241.56
82	050103002018	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球A 2.株高：150cm 3.冠径：181-200cm 4.备注：整形光球,不脱脚,禁止拼球	株	85.76	894.61		21.65	12.65	1014.67
83	050103002019	栽植单株灌木	1.种类：瓜子黄杨球C 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	232.17		12.93	7.55	303.85
84	050103002020	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球B 2.株高：100cm 3.冠径：121-130cm 4.备注：整形光球,不脱脚	株	51.2	105.12		12.93	7.55	176.8
85	050103002021	栽植单株灌木	1.种类：丛生油橄榄D 2.株高：200-250cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	85.76	401.11		21.65	12.65	521.17
86	050103002022	栽植单株灌木	1.种类：丛生自然状毛鹃B 2.株高：100cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	28.42	44.79		7.18	4.19	84.58
87	050103002023	栽植单株灌木	1.种类：乌托邦B 2.株高：40cm 3.冠径：25cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	1.47	25.6		0.37	0.22	27.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
88	050103002024	栽植单株灌木	1.种类：云杉B 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	11.65	163.61		2.94	1.72	179.92
89	050103002025	栽植单株灌木	1.种类：云杉C 2.株高：h120cm 3.冠径：p100cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	11.65	143.21		2.94	1.72	159.52
90	050103002026	栽植单株灌木	1.种类：亮金女贞锥B 2.株高：150cm 3.冠径：120cm 4.备注：株型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚	株	28.42	210.69		7.18	4.19	250.48
91	050103002027	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘A 2.株高：150cm 3.冠径：100cm 4.备注：全冠,丛生,树形优美,冠幅饱满	株	11.65	122.81		2.94	1.72	139.12
92	050103002028	栽植单株灌木	1.种类：南天竹A 2.株高：h150cm 3.冠径：p100cm 4.备注：全冠精品移栽苗,带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	11.65	204.41		2.94	1.72	220.72
93	050103002029	栽植单株灌木	1.种类：南天竹B 2.株高：h120cm 3.冠径：p80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	184.01		2.94	1.72	200.32
94	050103002030	栽植单株灌木	1.种类：吉姆蕨 2.株高：h35cm 3.冠径：p40cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	1.47	51.1		0.37	0.22	53.16
95	050103002031	栽植单株灌木	1.种类：富贵蕨A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	7.82	20.63		1.98	1.15	31.58
96	050103002032	栽植单株灌木	1.种类：巨无霸玉簪A 2.株高：50cm 3.冠径：80cm 4.备注：2加仑盆苗，单株	株	11.65	41.21		2.94	1.72	57.52
97	050103002033	栽植单株灌木	1.种类：狐尾天门冬A 2.株高：h40cm 3.冠径：p50cm 4.备注：2加仑盆苗,单株	株	1.47	51.1		0.37	0.22	53.16
98	050103002034	栽植单株灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	49.37		2.94	1.72	65.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	050103002035	栽植单株灌木	1.种类：穗花牡荆B 2.株高：120cm 3.冠径：100cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	45.29		2.94	1.72	61.6
100	050103002036	栽植单株灌木	1.种类：胎生狗脊蕨 2.株高：80cm 3.冠径：100cm 4.备注：3加仑盆苗，单株	株	11.65	22.85		2.94	1.72	39.16
101	050103002037	栽植单株灌木	1.种类：自然状油橄榄C 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	28.42	189.69		7.18	4.19	229.48
102	050103002038	栽植单株灌木	1.种类：菲油果A 2.株高：200-220cm 3.冠径：200cm 4.备注：全冠,丛生，树形优美，冠幅饱满	株	85.76	1577.11		21.65	12.65	1697.17
103	050103002039	栽植单株灌木	1.种类：迷迭香A 2.株高：50cm 3.冠径：60cm 4.备注：3加仑盆苗,单株	株	7.82	41.03		1.98	1.15	51.98
104	050103002040	栽植单株灌木	1.种类：金山棕A 2.株高：120cm 3.冠径：80cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	11.65	73.85		2.94	1.72	90.16
105	050103002041	栽植单株灌木	1.种类：鹤望兰A 2.株高：h150cm 3.冠径：120cm 4.备注：5加仑盆苗，单株	株	28.42	68.94		7.18	4.19	108.73
		A.3 栽植花木-绿篱								
106	050103004001	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨高绿篱 2.株高：180cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：庭院的围合绿篱,北海道黄杨篱,10株/m,双排种植,满铺不露土	m	3.84	112.45		0.97	0.57	117.83
107	050103004002	栽植绿篱	1.种类：北海道黄杨绿篱B 2.株高：150cm 3.冠径：25-30cm 4.单排/双排，每单排/双排单位长度株数：北海道黄杨篱，10株/m,双排种植，满铺不露土	m	3.84	81.85		0.97	0.57	87.23
		A.3 栽植花木-地被								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	050103003001	片植灌木	1.种类：龟甲冬青铺地球 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	163.85		2.49	1.45	177.65
109	050103003002	片植灌木	1.种类：棕竹 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球，三级分叉，25株/平方米，满铺不露土	m2	12.8	204.56		3.23	1.89	222.48
110	050103003003	片植灌木	1.种类：狭叶十大功劳B 2.株高：50-60cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：大毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	51.65		2.49	1.45	65.45
111	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：金山棕A 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	5.76	306.45		1.45	0.85	314.51
112	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶马鞭草 2.株高/冠径：H50-60P50-60cm 3.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	5.76	178.95		1.45	0.85	187.01
113	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：圆堆绣球 2.株高/冠径：H50-60;P40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	5.76	184.05		1.45	0.85	192.11
114	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：果汁阳台 2.株高/冠径：H50-60P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：火炬花：夏：鼠尾草，秋：黄金菊：冬：松红梅	m2	5.76	286.05		1.45	0.85	294.11
115	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶八角金盘 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：五加仑容器苗，9株/平方米	m2	5.76	184.05		1.45	0.85	192.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	050103003004	片植灌木	1.种类：菲油果 2.株高：H50-60cm 3.冠径：P60-70cm 4.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	184.25		2.49	1.45	198.05
117	050103003005	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	102.65		2.49	1.45	116.45
118	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：富贵蕨 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	55.53		1.45	0.85	63.59
119	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：柳叶星河 2.株高/冠径：H40-50p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	326.85		1.45	0.85	334.91
120	050103003006	片植灌木	1.种类：金边黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	16	81.91		4.04	2.36	104.31
121	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：百子莲 2.株高/冠径：H40-50p30-40cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	734.85		1.45	0.85	742.91
122	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：银绒野牡丹 2.株高/冠径：h35-40p20-25cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
123	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：法国薰衣草 2.株高/冠径：h30-40P35-40cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	347.25		1.45	0.85	355.31
124	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：小兔子狼尾草 2.株高/冠径：H30-40cm；P20-25m 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米,两年四季同规格密度更换，春：羽扇豆：夏：穗花婆婆纳，秋：绣线菊：冬：山菅兰	m2	5.76	245.25		1.45	0.85	253.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：狐尾天门冬 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	235.05		1.45	0.85	243.11
126	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：无尽夏 2.株高/冠径：H50-60P60-80cm 3.单位面积株数：两加仑容器苗，25株/平方米,入冬修剪后铺设80mm厚松鳞，粒径30-50mm	m2	5.76	178.95		1.45	0.85	187.01
127	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类：水果兰 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	73.89		1.45	0.85	81.95
128	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：H25-30P15-20cm 3.单位面积株数：10-15芽/丛，49株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	192.21		1.45	0.85	200.27
129	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类：铺地柏 2.株高/冠径：H40-50p40-50cm 3.单位面积株数：100株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	367.65		1.45	0.85	375.71
130	050103009017	栽植花卉/地被植物	1.种类：肾蕨 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	5.76	326.85		1.45	0.85	334.91
131	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬小菊 2.株高/冠径：h20-25p20-25cm 3.单位面积株数：黄绿色系,满盆,二加仑容器苗,25株/平方米	m2	5.76	204.45		1.45	0.85	212.51
132	050103009019	栽植花卉/地被植物	1.种类：络新妇 2.株高/冠径：H25-30p20-25cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗，36株/平方米	m2	5.76	122.85		1.45	0.85	130.91
133	050103003007	片植灌木	1.种类：金叶大花六道木 2.株高：30-40cm 3.冠径：30-40cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗,25株/平方米	m2	12.8	408.56		3.23	1.89	426.48
134	050103003008	片植灌木	1.种类：黄金构骨 2.株高：40-50cm 3.冠径：40-50cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，9株/平方米	m2	16	183.91		4.04	2.36	206.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
135	050103003009	片植灌木	1.种类：毛鹃 2.株高：30-35cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
136	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫鹃B 2.株高/冠径：h30-35P25-30cm 3.单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	235.05		1.45	0.85	243.11
137	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边玉簪 2.株高/冠径：h30-35p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
138	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类：迷迭香 2.株高/冠径：h30-35p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	5.76	141.21		1.45	0.85	149.27
139	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草+肾蕨+百子莲混播 2.株高/冠径：h30-40P25-30cm 3.单位面积株数：一加仑容器苗,36株/平方米	m2	5.76	235.05		1.45	0.85	243.11
140	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：h25-30p40-50cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,25株/平方米	m2	5.76	224.85		1.45	0.85	232.91
141	050103003010	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨A 2.株高：80cm 3.冠径：50-60cm 4.单位面积株数：三加仑容器苗，12株/平方米	m2	12.8	133.16		3.23	1.89	151.08
142	050103003011	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨B 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	82.25		2.49	1.45	96.05
143	050103003012	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨C 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土	m2	9.86	61.85		2.49	1.45	75.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	050103003013	片植灌木	1.种类：银姬小蜡A 2.株高：40-50cm 3.冠径：25-30cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,36株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	101.63		2.49	1.45	115.43
145	050103003014	片植灌木	1.种类：银姬小蜡B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	82.25		2.49	1.45	96.05
146	050103003015	片植灌木	1.种类：六月雪B 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,49株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
147	050103009025	栽植花卉/地被植物	1.种类：英国山麦冬 2.株高/冠径：h25-30p20-25cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米	m2	5.76	362.55		1.45	0.85	370.61
148	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类：澳洲米花 2.株高/冠径：h25-30p30-35cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土	m2	5.76	265.65		1.45	0.85	273.71
149	050103003016	片植灌木	1.种类：亮晶女贞 2.株高：25-30cm 3.冠径：20-25cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,64株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
150	050103003017	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：20-25cm 3.冠径：15-20cm 4.单位面积株数：毛球,三级分叉,81株/平方米,满铺不露土	m2	9.86	123.05		2.49	1.45	136.85
151	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：15cm大杯容器苗，49株/平方米	m2	5.76	25.95		1.45	0.85	34.01
152	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类：深蓝鼠尾草 2.株高/冠径：h20-25p25-30cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗，36株/平方米，满铺不露土，可选雪山、蓝山	m2	5.76	182.01		1.45	0.85	190.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类：芙蓉菊 2.株高/冠径：h15-20p20-30cm 3.单位面积株数：二加仑容器苗,36株/平方米	m2	5.76	484.95		1.45	0.85	493.01
154	050103009030	栽植花卉/地被植物	1.种类：银叶菊 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：二加仑满杯容器苗,36株/平方米,满铺不露土	m2	5.76	363.57		1.45	0.85	371.63
155	050103009031	栽植花卉/地被植物	1.种类：姬岩垂草 2.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	5.76	505.35		1.45	0.85	513.41
156	050103009032	栽植花卉/地被植物	1.种类：熊猫堇 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	5.76	41.25		1.45	0.85	49.31
157	050103009033	栽植花卉/地被植物	1.种类：中华景天 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘,9盘/平方米	m2	5.76	454.35		1.45	0.85	462.41
158	050103009034	栽植花卉/地被植物	1.种类：书带草 2.株高/冠径：h20-25p15-20cm 3.单位面积株数：25-30芽/丛,25丛/平方米	m2	5.76	84.09		1.45	0.85	92.15
159	050103009035	栽植花卉/地被植物	1.种类：矮麦冬 2.株高/冠径：p10-15cm 3.单位面积株数：40托盘苗,9盘/平方米	m2	5.76	20.85		1.45	0.85	28.91
160	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：沙培果岭草卷满铺,复播黑麦草,一年一次,12-15g/平方米	m2	3.71	9.95		0.94	0.55	15.15
161	040202008001	砂砾石	1.石料规格：柏坡黄,粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	56.1	0.05	1.18	0.69	62.69
162	040202008002	砂砾石	1.石料规格：灰砾石：粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
163	040202008003	砂砾石	1.石料规格：白砾石：粒径9-12mm不打磨砾石 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
164	040202008004	砂砾石	1.石料规格：松树皮 2.厚度：5cm厚	m2	4.67	35	0.05	1.18	0.69	41.59
165	050301005001	点风景石	1.石料种类：黑山石或老山石	t	106.24	621.46	1.88	26.83	15.67	772.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		21675.68	
2	050406002001	文明施工		12042.04	
3	050406003001	环境保护		14450.45	
4	050406001001	临时设施		13246.25	
5	050406005001	冬雨季施工增加		3010.51	
6	050406006001	夜间施工增加		2408.41	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		1204.2	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		1011.53	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
16	050402001005	植物养护		92909.33	
17	050403001001	树木支撑架		9594.53	
18	050403002001	树木裹干		5340.19	
合计				176893.12	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	2408408.5	0.9	21675.68						
2	050406002001	文明施工	2408408.5	0.5	12042.04						
3	050406003001	环境保护	2408408.5	0.6	14450.45						
4	050406001001	临时设施	2408408.5	0.55	13246.25						
5	050406005001	冬雨季施工增加	2408408.5	0.125	3010.51						
6	050406006001	夜间施工增加	2408408.5	0.1	2408.41						
7	050406007001	特殊地区施工	2408408.5								
8	050406008001	二次搬运	2408408.5								
9	050406009001	已完工程及设备保护	2408408.5	0.05	1204.2						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	2408408.5								
11	050406011001	按质论价	2408408.5								
12	050406012001	建筑工人实名制	2408408.5	0.042	1011.53						
13	050406013001	特殊施工降效	2408408.5								
14	050406014001	协管	2408408.5								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆									
16	050402001005	植物养护			92909.33						
17	050403001001	树木支撑架			9594.53						
18	050403002001	树木裹干			5340.19						
合计					176893.12						-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	240840.86			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		240840.86			-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			120420.43			
2	未确定工程暂列金额			120420.43			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	240840.86			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2826142.48	9	254352.82
合计					254352.82

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程—绿化（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4364821.49
1.1	铺装	2575099.82
1.2	景观	1789721.67
2	措施项目	132183.63
2.1	其中：安全生产	39106.87
3	其他项目	436482.14
3.1	其中：暂列金额	436482.14
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	444013.85
合　计		5377501.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		铺装					2575099.82	
		B.3 道路面层					243082.63	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13） 2.厚度：40厚	m2	1639.99	54.55	89461.45	
2	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20） 2.厚度：60厚	m2	1639.99	70.82	116144.09	
3	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青	m2	1639.99	1.01	1656.39	
4	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格：600*200*60厚烧面芝麻灰花岗岩，平石，转弯处弧形切割 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	127.15	281.72	35820.7	
		B.1 园路、园桥工程					2332017.19	
		车行铺装					1255210.65	
5	050201001001	园路垫层	1.素土夯实（压实度≥95%） 2.垫层材料种类：天然级配碎石垫层 3.垫层厚度：200厚 4.部位：沥青混凝土下方	m2	1767.14	80.31	141919.01	
6	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C25混凝土,内配钢筋C12@200,单层双向 2.垫层厚度：200厚 3.部位：沥青混凝土下方	m2	1767.14	171.65	303329.58	
7	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*100*200高烧面芝麻灰花岗岩，立道牙，转弯处弧形切割 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚天然级配碎石 5.素土夯实（压实度≥94%）	m	328.78	138.32	45476.85	
8	050201001003	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：150厚	m2	1519.17	62.24	94553.14	
9	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：C25钢筋砼（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	1519.17	141.91	215585.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P3：50厚定制奢石图案，100*100*30厚芝麻白荔枝面小料石，100*100*30厚安哥拉黑荔枝面小料石。	m2	372.28	310.83	115715.79	
11	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9：600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖，600*200*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	709.86	207.8	147508.91	
12	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P11：600*200*50厚山水纹烧洗面花岗岩600*100*50厚山水纹烧洗面花岗岩	m2	437.03	437.32	191121.96	
		人行					891916.45	
13	050201001005	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	2694.13	44.18	119026.66	
14	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	2694.13	59.67	160758.74	
15	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1：900*150*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖，90*300*18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	116.96	207.82	24306.63	
16	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2：600*100*18厚安哥拉黑荔枝面仿石砖600*100*18厚星河深灰荔枝面仿石砖600*150*18厚星河深灰荔枝面仿石砖150*150*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖,收边 3.面层铺设方式：席纹铺设	m2	314.27	207.82	65311.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P4：600*600*18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖 600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 600*100*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖收边	m2	226.87	207.82	47148.12	
18	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P5：18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	284.75	207.82	59176.75	
19	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P6： 600*300*18厚芝麻灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	305.55	207.82	63499.4	
20	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7：900*300*30厚滨洲青烧面花岗岩,齐缝	m2	24.48	376.12	9207.42	
21	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P8：50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	55.67	437.32	24345.6	
22	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9：600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖，600*200*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	1211.59	207.82	251792.63	
23	050201003012	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P11：600*200*50厚山水纹烧洗面花岗岩 600*100*50厚山水纹烧洗面花岗岩	m2	153.99	437.32	67342.91	
		木平台					59023.93	
24	050201004001	地面垫层	1.素土夯实（压实度≥94%） 2.垫层材料种类：天然级配碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	122.53	44.18	5413.38	
25	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类：C20钢筋砼垫层（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：100厚	m2	122.53	84.06	10299.87	
26	050201005001	地面找平层	1.找平层材料种类：1:3水泥砂浆找坡排水 2.找平层厚度：20厚	m2	122.53	27.29	3343.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：50*50*3厚方通龙骨@500 L50*50*3厚角钢@500，M6膨胀螺栓固定 2.面层材料种类、规格、铺设方式：P10：1200*150*18厚户外竹木地板栗色,小波浪,留缝	m2	122.53	326.18	39966.84	
		台阶					90190.38	
28	050201001007	园路垫层	1.素土夯实，夯实系数不小于93% 2.垫层材料种类：天然级配碎石 3.垫层厚度：100厚	m2	100.24	44.18	4428.6	
29	050201001008	园路垫层	1.垫层材料种类：C20素混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	93.6	59.67	5585.11	
30	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	25.49	1010.53	25758.41	
31	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P12：900x400x50厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踏面 座浆施工；	m2	92.13	460.05	42384.41	
32	011107002002	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P12：Lx90x20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩，踢面	m2	35.64	337.65	12033.85	
		地库顶板边缘基础防沉降TY-2.2/④					35675.78	
33	010102007001	回填方	1.填方部位：地库顶板与非地库顶板交接处 2.材料品种：塘渣 3.密实度：符合设计要求	m3	416.98	83.38	34767.79	
34	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：c10@200单层双向	t	0.147	6176.81	907.99	
		景观					1789721.67	
		LD-1.1东入口弧形景墙					46878.48	
35	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数0.93）	m3	13.65	6	81.9	
36	010102007002	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	10.4	23.38	243.15	
37	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.37	361.19	133.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010501001002	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.08	862.83	931.86	
39	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	1.85	736.47	1362.47	
40	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.96	828.24	795.11	
41	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.04	1376.92	1432	
42	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	0.31	1519.08	470.91	
43	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	0.65	2117.8	1376.57	
44	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.157	6126.67	961.89	
45	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	3.29	819.01	2694.54	
46	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形加工	m2	6.6	284.82	1879.81	
47	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石，干挂，弧形加工	m2	3.24	1411.35	4572.77	
48	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石（含拉槽），干挂，弧形加工	m2	35.04	474.06	16611.06	
49	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工深灰色氟碳漆饰面 2.字体规格：长*高：1850*700mm	个	1	1200	1200	
50	050301005001	点风景石	1.石料种类：黄锈石景石 2.石料规格、重量：长*宽*高：3200*1500*780mm	t	10.109	1200	12130.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		LD-2.1东入口树阵花池					64478.96	
51	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数≥0.93）	m3	69.99	6	419.94	
52	010102007003	回填方	1.填方部位：基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	38.04	23.38	889.38	
53	010501001003	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	6.05	361.19	2185.2	
54	010501001004	基础垫层	1.厚度：C15混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：150/100厚	m3	7.53	746.47	5620.92	
55	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	18.37	730.98	13428.1	
56	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	13.31	819.01	10901.02	
57	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，（含拉槽）	m2	90.24	275.34	24846.68	
58	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：宽10电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 专业单位二次深化设计	m	16.8	80	1344	
59	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：240*240mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 LOGO，侧宽10 专业单位二次深化设计	个	16	265	4240	
60	040202010001	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	0.45	1341.61	603.72	
		LD-3.1转角LOGO景墙					20697.84	
61	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数0.93）	m3	6.95	6	41.7	
62	010102007004	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	5.02	23.38	117.37	
63	010501001005	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.42	361.19	151.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010501001006	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.42	884.19	371.36	
65	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	1.09	716.77	781.28	
66	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	0.97	819.01	794.44	
67	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	0.26	1549.04	402.75	
68	011203001005	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石	m2	1.55	1205.61	1868.7	
69	011203001006	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	1.15	270.19	310.72	
70	011203001007	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：1200*600*80厚贝金米黄自然面大理石，干挂	m2	2.79	1286.07	3588.14	
71	011203001008	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，干挂	m2	16.92	359.91	6089.68	
72	011508001003	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工深灰色氟碳漆饰面 2.字体规格：长*高：1300*500mm	个	1	1200	1200	
73	050301005002	点风景石	1.石料种类：黄锈石景石 2.石料规格、重量：长*宽*高：2650*1000*580mm	t	4.15	1200	4980	
		LD-4.1院墙					421925.36	
74	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	408.45	6	2450.7	
75	010102007005	回填方	1.填方部位：院墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	334.29	23.38	7815.7	
76	010501001007	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	12.43	841.75	10462.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	8.11	803.98	6520.28	
78	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级 ：M7.5砂浆砌筑	m3	53.62	689.19	36954.37	
79	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	16.48	1243.61	20494.69	
80	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	7.64	2075.71	15858.42	
81	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	4.13	6128.02	25308.72	
82	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	63.82	819.01	52269.22	
83	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：8厚胶泥结合层 12厚1：2水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格 ：18厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	634.82	329.26	209020.83	
84	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格 ：1.5厚不锈钢板，按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	104.86	331.58	34769.48	
		LD-5.1大堂入口对景景墙					181696.96	
85	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实,密实度不低于93%	m3	67.89	6	407.34	
86	010102007006	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	27.74	23.38	648.56	
87	010501001008	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求 、配比：碎石垫层	m3	6.28	361.19	2268.27	
88	010501001009	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求 、配比：100/150厚	m3	7.38	814.49	6010.94	
89	010502001003	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.63	797.48	3692.33	
90	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级 ：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类 ：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	21.86	743.64	16255.97	
91	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.3	1315.3	5655.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	3.89	2143.38	8337.75	
93	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1.09	6138.37	6690.82	
94	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	17.76	823.93	14633	
95	011203001009	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	205.59	475.6	97778.6	
96	011203001010	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形	m2	3.41	425.05	1449.42	
97	011203001011	石材墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆找平层，10厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	14.22	271.31	3858.03	
98	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板，按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	36.03	331.58	11946.83	
99	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：宽10电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 专业单位二次深化设计	m	4.2	80	336	
100	040202010002	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	0.31	1017.12	315.31	
101	011508001004	美术字	1.镌字材料材质：240*240mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 LOGO，侧宽10 专业单位二次深化设计	个	2	265	530	
102	011508001005	美术字	1.镌字材料材质：700*1100mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计	个	2	420	840	
103	011508001006	美术字	1.镌字材料材质：2250*1060mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 LOGO，侧宽50 专业单位二次深化设计	个	1	42	42	
		LD-6.1大堂入口景墙					78601.54	
104	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	23.77	6	142.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010102007007	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.85	23.38	370.57	
106	010501001010	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.7	829.62	1410.35	
107	010502001004	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.08	868.44	1806.36	
108	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	4.14	689.19	2853.25	
109	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.38	1822.88	4338.45	
110	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1.84	2146.71	3949.95	
111	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.54	5576.15	3011.12	
112	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	8.42	823.93	6937.49	
113	011203001012	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	98.16	465.88	45730.78	
114	011203001013	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形	m2	1.7	523.1	889.27	
115	011205001003	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板，按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	14.45	331.58	4791.33	
116	011508001007	美术字	1.镌字材料材质：700*1100mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计	个	2	420	840	
117	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，长度3000mm，中间带花朵造型	m	18	85	1530	
		LD-7.1后庭景墙					362688.09	
118	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	163.8	6	982.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010102007008	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	148.57	23.38	3473.57	
120	010501001011	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	3.28	810.92	2659.82	
121	010502001005	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.92	779.53	6173.88	
122	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.53	1562.07	5514.11	
123	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.685	5614.18	3845.71	
124	040303016003	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	0.5	1629.32	814.66	
125	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：350*350*20镀锌钢板,4C14，L=500；150*75*8肋板*4镀锌钢板	t	0.514	19845.65	10200.66	
126	050101012001	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：200*200*8厚镀锌矩管立柱；200*100*5厚镀锌矩管，200*400*8厚镀锌矩管梁，100*50*5厚镀锌矩管，40*20*3镀锌矩管	t	7.542	9821.12	74070.89	
127	011203001014	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，（含拉槽）	m2	104.19	365.01	38030.39	
128	011203001015	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：30厚普拉达光面绿花岗岩	m2	27.73	2051.07	56876.17	
129	011205001004	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚硅酸钙板	m2	121.02	137.85	16682.61	
130	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：仿贝金米黄真石漆饰面	m2	121.02	73.21	8859.87	
131	011205001005	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工，香槟金氟碳漆饰面	m2	14.79	331.58	4904.07	
132	011508001008	美术字	1.镌字材料材质：电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计500*500mm花型	个	3	200	600	
133	011508001009	美术字	1.镌字材料材质：电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计300*300mm花型	个	6	180	1080	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢板线条,按型加工，香槟金氟碳漆饰面，展宽140mm	m	19.2	22	422.4	
135	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面专业单位深化设计，20*20*2厚闪银灰铝方通 2.拉杆材质、规格：200*200*10厚镀锌矩管，80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.20*20*2厚闪银灰铝方通 4.3厚不锈钢板海棠花logo，80*80mm	m2	197.25	646.37	127496.48	
		LD-8.1LOGO景墙					10318.18	
136	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实,密实度93%	m3	2.83	6	16.98	
137	010102007009	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	1.14	23.38	26.65	
138	010501001012	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.35	361.19	126.42	
139	010501001013	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.35	875.44	306.4	
140	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	0.99	723.98	716.74	
141	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	1.09	823.93	898.08	
142	040303016004	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	0.3	1362.72	408.82	
143	011203001016	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：30厚仿贝金米黄无机人造尼克石，干挂（含拉槽）	m2	12.96	359.91	4664.43	
144	011203001017	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石，干挂	m2	2.25	1286.07	2893.66	
145	011508001010	美术字	1.镌字材料材质：700*500mm1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工 深灰色氟碳漆饰面	个	1	260	260	
		LD-9.1景观挑台					67992.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	25.89	6	155.34	
147	010102007010	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	19.54	23.38	456.85	
148	010501001014	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	1.16	361.19	418.98	
149	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：钢筋混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.74	725	1261.5	
150	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.075	6176.81	463.26	
151	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	3.45	689.19	2377.71	
152	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	2.68	819.01	2194.95	
153	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆，5厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	8.69	222.89	1936.91	
154	011205001006	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1厚不锈钢装饰板，古铜色氟碳漆饰面	m2	10.11	309.14	3125.41	
155	050307006001	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：8+1.14PVB+8钢化加胶玻璃 2.扶手材料种类、规格：1厚不锈钢扶手，古铜色氟碳漆饰面 3.固定配件种类：3-M12*35不锈钢爆杆@300mm 160+80*10厚折弯热镀锌U槽通长布置 30*30*3厚热镀锌钢龙骨 L150*120*10厚镀锌角钢 10厚加强肋钢板@600 L*200*10厚热镀锌钢板 2M10化学螺栓@600	m	17.74	1000	17740	
156	011501003001	装饰台	1.名称：吧台 2.安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨 50*50*4厚镀锌方管龙骨@800 3.材料种类、规格：2厚304不锈钢板 古铜色氟碳漆饰面	m2	5.14	1779.19	9145.04	
157	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L50*5厚304不锈钢角钢收边 M8膨胀螺丝固定@500	m	21.27	26.25	558.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	050201006001	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	17.82	207.82	3703.35	
159	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*50实心塑木龙骨@500 2.面层材料种类、规格、铺设方式：L*60*16厚户外栗色小波浪竹木地板，板间留缝3	m2	28.97	326.18	9449.43	
160	050201004003	地面垫层	1.素土夯实 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	48.41	44.18	2138.75	
161	050201004004	地面垫层	1.垫层材料种类：C30钢筋砼垫层（内配C10@200双层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	48.44	210.79	10210.67	
162	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	0.24	1010.53	242.53	
163	050201005002	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：50厚	m2	17.82	38.79	691.24	
164	050201005003	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：30厚	m2	28.97	25	724.25	
165	011107002003	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：70厚山水纹烧洗面花岗岩 踏步板；	m2	1.5	521.64	782.46	
166	011107002004	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚山水纹烧洗面花岗岩 踢面	m2	0.54	399.24	215.59	
		LD-10.1~10.8 车库屋顶花园详图					363452.83	
167	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	294.39	6	1766.34	
168	010102007011	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	246.72	23.38	5768.31	
169	010501001015	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	2.52	361.19	910.2	
170	010501001016	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	8.45	855.74	7231	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	36.7	723.98	26570.07	
172	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	33.91	823.93	27939.47	
173	040303016005	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	7.69	1275.14	9805.83	
174	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304不锈钢挡泥板,按型折弯,通长，332mm	m	135.44	100	13544	
175	040202008001	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	13.51	19.79	267.36	
176	011205001007	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1厚不锈钢装饰板，古铜色氟碳漆饰面	m2	20.7	309.14	6399.2	
177	050307006002	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：8+1.14PVB+8钢化加胶玻璃 2.扶手材料种类、规格：1厚不锈钢扶手，古铜色氟碳漆饰面 3.固定配件种类：3-M12*35不锈钢爆杆@300mm 160+80*10厚折弯热镀锌U槽通长布置 30*30*3厚热镀锌钢龙骨 L150*120*10厚镀锌角钢 10厚加强肋钢板@600 L*200*10厚热镀锌钢板 2M10化学螺栓@600	m	72.58	1000	72580	
178	011501003002	装饰台	1.名称：吧台 2.安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨 50*50*4厚镀锌方管龙骨@800 3.材料种类、规格：2厚304不锈钢板 古铜色氟碳漆饰面	m2	4.73	1779.55	8417.27	
179	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石拉槽板 横向拉槽,槽宽10,深10	m2	122.08	476.34	58151.59	
180	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	35.7	471.24	16823.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石拉槽板，横向拉槽,槽宽10,深10	m2	86.75	332.85	28874.74	
182	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	11.42	327.75	3742.91	
183	050301005003	点风景石	1.石料种类：1200*600*400/300*600*400厚仿贝金米黄自然面无机人造尼克石，U型挖空	t	1.49	1680	2503.2	
184	050201006002	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：18厚陶瓷PC砖	m2	65.82	207.82	13678.71	
185	050201008003	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*50实心塑木龙骨@500 2.面层材料种类、规格、铺设方式：L*60*18厚户外栗色小波浪竹木地板,板间留缝3	m2	54.3	326.01	17702.34	
186	050201004005	地面垫层	1.素土夯实 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	7.91	44.18	349.46	
187	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	1.32	57.86	76.38	
188	050201004006	地面垫层	1.垫层材料种类：C30钢筋砼垫层（内配C10@200双层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	65.82	210.79	13874.2	
189	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	4.03	1010.53	4072.44	
190	050201005004	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：50厚	m2	65.82	38.79	2553.16	
191	050201005005	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：80厚	m2	54.3	59.49	3230.31	
192	011107002005	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：70厚山水纹烧洗面花岗岩 踏步板；	m2	17.72	521.64	9243.46	
193	011107002006	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚山水纹烧洗面花岗岩 踢面	m2	4.81	399.24	1920.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	24.46	223.11	5457.27	
		LD-11.1圆形树池座凳					19147.77	
195	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	7.28	6.68	48.63	
196	010102007012	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	5.72	23.38	133.73	
197	010501001017	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	2.25	361.19	812.68	
198	010501001018	基础垫层	1.厚度：C15混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.34	813.85	276.71	
199	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	0.88	866.06	762.13	
200	010401002010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	4.39	819.01	3595.45	
201	050201004007	地面垫层	1.垫层材料种类：C20钢筋砼垫层（内配C8@200双层双向） 2.垫层厚度：150厚	m2	19.1	285.34	5449.99	
202	050201006003	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：20厚1：2水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：20厚Φ2~4象牙白水洗石	m2	26.96	227.75	6140.14	
203	050201006004	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：30厚Φ3~5蓝色水洗石地面	m2	8.43	154.05	1298.64	
204	050201006005	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：300*100*30厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩收边	m2	1.66	379.32	629.67	
		其他					124080	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	050305005001	桌/凳/椅制安	1.特色坐凳：长*宽*高4040*600*（450+260）mm 2.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：450厚仿贝金米黄无机人造尼克石整石，整石坐凳间留缝10 3.椅背、扶手材质、尺寸：10厚304不锈钢支撑板，深灰色氟碳漆饰面 Φ120 仿贝金米黄无机人造尼克石靠背，石材开孔，Φ10实心304不锈钢，云石胶满胶固定 4.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸：10厚304古铜色不锈钢板茶几 5.成品选购，详见图纸TY-4.1	个	3	14200	42600	
206	05B001	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	680	680	
207	05B002	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	860	860	
208	05B003	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	260	260	
209	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质：不锈钢 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 3.采购成品,具体样式由甲方选定	个	1	1100	1100	
210	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外投影幕布 2.规格尺寸：尺寸为:270*40*220cm(长*宽*高)120寸 材质为:铝合金支架+软幕。 采购成品,具体样式由甲方选定	个	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：市集打卡台 2.规格尺寸：尺寸为:300*50cm(直径*高) 材质为:防腐木+配套设施 采购成品,具体样式由甲方选定	个	1	2800	2800	
212	050307020003	其他景观小摆设	1.名称及材质：休闲椅 2.规格尺寸：120*54*89cm(长*宽*高) 材质为:铝合金框架+牛津布 采购成品,具体样式由甲方选定	组	2	260	520	
213	050307020004	其他景观小摆设	1.名称及材质：休闲沙发 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 材质为:防水牛津布,米白色,军绿色 采购成品,具体样式由甲方选定	个	12	980	11760	
214	050307020005	其他景观小摆设	1.名称及材质：露营桌椅组合 2.每组含: 折叠椅6个,54*43*60cm(长*宽*高) 长桌1个,95*55*50cm(长*宽*高) 材质为:折叠椅铝材质框架+牛津布,米色。 长桌铝合金材质,米色。 采购成品,具体样式由甲方选定	组	4	600	2400	
215	050307020006	其他景观小摆设	1.名称及材质：云顶天幕 2.尺寸为:100*100*400cm(长*宽*高) 材质为:黑胶牛津布+配件 采购成品,具体样式由甲方选定	个	1	250	250	
216	050307020007	其他景观小摆设	1.名称及材质：露营天幕 2.尺寸为:950*300*300cm(长*宽*高)28平方米 材质为:黑胶牛津布+配件 采购成品,具体样式由甲方选定	个	3	450	1350	
217	050307020008	其他景观小摆设	1.名称及材质：沙发茶几组合 2.每组含: 单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:铝合金框架;海绵坐垫,棉麻面料 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组	2	4500	9000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	050307020009	其他景观小摆设	1.名称及材质：座椅茶几组合(双人组) 2.每组含: 座椅2个,57*67*66cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:座椅铝合金框架+户外专用编织绳,原木色 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组	7	2500	17500	
219	050307020010	其他景观小摆设	1.名称及材质：座椅茶几组合(三人组) 2.每组含: 座椅3个,57*67*66cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:座椅铝合金框架+户外专用编织绳,原木色 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组	9	3500	31500	
		雨水口（02-给排水）					27763.1	
		线性雨水算一					25963.1	
220	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	170.83	6.68	1141.14	
221	010102007013	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	152.9	23.38	3574.8	
222	010501001019	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	2.56	361.19	924.65	
223	010501001020	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	2.56	1090.12	2790.71	
224	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	5.68	917.57	5211.8	
225	05B004	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm; 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个	44	280	12320	
		线性排水沟					1800	
226	05B005	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m	10	180	1800	
合计							4364821.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		铺装								
		B.3 道路面层								
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13） 2.厚度：40厚	m2	2.86	48.02	2.53	0.72	0.42	54.55
2	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20） 2.厚度：60厚	m2	2.63	64.97	2.17	0.66	0.39	70.82
3	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青	m2	0.02	0.96	0.03			1.01
4	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格：600*200*60厚烧面芝麻灰花岗岩，平石，转弯处弧形切割 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	32.61	235.6	0.47	8.23	4.81	281.72
		B.1 园路、园桥工程								
		车行铺装								
5	050201001001	园路垫层	1.素土夯实（压实度≥95%） 2.垫层材料种类：天然级配碎石垫层 3.垫层厚度：200厚 4.部位：沥青混凝土下方	m2	24.45	45.87	0.21	6.17	3.61	80.31
6	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C25混凝土,内配钢筋C12@200,单层双向 2.垫层厚度：200厚 3.部位：沥青混凝土下方	m2	41.49	110.98	2.59	10.47	6.12	171.65
7	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*100*200高烧面芝麻灰花岗岩，立道牙，转弯处弧形切割 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚天然级配碎石 5.素土夯实（压实度≥94%）	m	24.76	101.89	1.75	6.25	3.67	138.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	050201001003	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：150厚	m2	19.78	34.4	0.15	4.99	2.92	62.24
9	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：C25钢筋砼（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	32.67	94.75	1.43	8.24	4.82	141.91
10	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P3：50厚定制奢石图案，100*100*30厚芝麻白荔枝面小料石，100*100*30厚安哥拉黑荔枝面小料石。	m2	61.42	223.74	1.11	15.5	9.06	310.83
11	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9：600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖，600*200*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.67	9.15	207.8
12	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P11：600*200*50厚山水纹烧洗面花岗岩 600*100*50厚山水纹烧洗面花岗岩	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32
		人行								
13	050201001005	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
14	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	12.8	41.5	0.25	3.23	1.89	59.67
15	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1：900*150*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖，90*300*18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2：600*100*18厚安哥拉黑荔枝面仿石砖 600*100*18厚星河深灰荔枝面仿石砖 600*150*18厚星河深灰荔枝面仿石砖 150*150*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖 600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖,收边 3.面层铺设方式：席纹铺设	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
17	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P4：600*600*18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖 600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 600*100*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖收边	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
18	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P5：18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
19	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P6：600*300*18厚芝麻灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
20	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7：900*300*30厚滨洲青烧面花岗岩,齐缝	m2	62.08	288.07	1.13	15.68	9.16	376.12
21	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P8：50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9：600*200*18厚星河深灰荔枝面仿石砖，600*200*18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
23	050201003012	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P11：600*200*50厚山水纹烧洗面花岗岩600*100*50厚山水纹烧洗面花岗岩	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32
		木平台								
24	050201004001	地面垫层	1.素土夯实（压实度≥94%） 2.垫层材料种类：天然级配碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
25	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类：C20钢筋砼垫层（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：100厚	m2	19.87	55.07	1.18	5.01	2.93	84.06
26	050201005001	地面找平层	1.找平层材料种类：1:3水泥砂浆找坡排水 2.找平层厚度：20厚	m2	9.98	13.28	0.04	2.52	1.47	27.29
27	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：50*50*3厚方通龙骨@500 L50*50*3厚角钢@500，M6膨胀螺栓固定 2.面层材料种类、规格、铺设方式：P10：1200*150*18厚户外竹木地板栗色,小波浪,留缝	m2	58.27	234.76	9.84	14.71	8.6	326.18
		台阶								
28	050201001007	园路垫层	1.素土夯实，夯实系数不小于93% 2.垫层材料种类：天然级配碎石 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
29	050201001008	园路垫层	1.垫层材料种类：C20素混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	12.8	41.5	0.25	3.23	1.89	59.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	442.76	390.29	0.37	111.8	65.31	1010.53
31	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P12：900x400x50厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踏面 座浆施工；	m2	80.01	346.73	1.31	20.2	11.8	460.05
32	011107002002	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P12：Lx90x20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩，踢面	m2	80.01	224.33	1.31	20.2	11.8	337.65
		地库顶板边缘基础防沉降TY-2.2/④								
33	010102007001	回填方	1.填方部位：地库顶板与非地库顶板交接处 2.材料品种：塘渣 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77	60	1.3	3.98	2.33	83.38
34	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：c10@200单层双向	t	1789.44	3436.3	235.3	451.83	263.94	6176.81
		景观								
		LD-1.1东入口弧形景墙								
35	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数0.93）	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
36	010102007002	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
37	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
38	010501001002	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	311.38	417.88	9.01	78.63	45.93	862.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	225.16	420.76	0.48	56.85	33.22	736.47
40	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	227.72	460.81	48.62	57.5	33.59	828.24
41	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	567.38	542.62	39.96	143.27	83.69	1376.92
42	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	667.05	530.77	54.44	168.43	98.39	1519.08
43	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	988.13	638.9	95.53	249.5	145.74	2117.8
44	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1788.43	3387.7	235.17	451.58	263.79	6126.67
45	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
46	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形加工	m2	81.1	170.88	0.4	20.48	11.96	284.82
47	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石，干挂，弧形加工	m2	173.49	1157.73	10.74	43.8	25.59	1411.35
48	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石（含拉槽），干挂，弧形加工	m2	164.21	235.69	8.48	41.46	24.22	474.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工深灰色氟碳漆饰面 2.字体规格：长*高：1850*700mm	个		1200				1200
50	050301005001	点风景石	1.石料种类：黄锈石景石 2.石料规格、重量：长*宽*高：3200*1500*780mm	t		1200				1200
		LD-2.1东入口树阵花池								
51	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数≥0.93）	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
52	010102007003	回填方	1.填方部位：基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
53	010501001003	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
54	010501001004	基础垫层	1.厚度：C15混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：150/100厚	m3	202.74	458.63	4.01	51.19	29.9	746.47
55	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	223.25	417.96	0.47	56.37	32.93	730.98
56	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
57	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，（含拉槽）	m2	81.1	161.4	0.4	20.48	11.96	275.34
58	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：宽10电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 专业单位二次深化设计	m		80				80

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：240*240mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO，侧宽10 专业单位二次深化设计	个		265				265
60	040202010001	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	480.18	668.36	1.03	121.22	70.82	1341.61
		LD-3.1转角LOGO景墙								
61	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实（压实系数0.93）	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
62	010102007004	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
63	010501001005	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
64	010501001006	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	325.09	419.49	9.57	82.09	47.95	884.19
65	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	218.28	410.72	0.46	55.11	32.2	716.77
66	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
67	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	660.86	557.78	66.06	166.86	97.48	1549.04
68	011203001005	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石	m2	81.1	1091.67	0.4	20.48	11.96	1205.61
69	011203001006	石材墙、柱面	1.安装方式：12厚1：2水泥砂浆找平层，8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	81.1	156.25	0.4	20.48	11.96	270.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	011203001007	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：1200*600*80厚贝金米黄自然面大理石，干挂	m2	121.81	1112.03	3.5	30.76	17.97	1286.07
71	011203001008	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，干挂	m2	121.81	185.87	3.5	30.76	17.97	359.91
72	011508001003	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工深灰色氟碳漆饰面 2.字体规格：长*高：1300*500mm	个		1200				1200
73	050301005002	点风景石	1.石料种类：黄锈石景石 2.石料规格、重量：长*宽*高：2650*1000*580mm	t		1200				1200
		LD-4.1院墙								
74	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
75	010102007005	回填方	1.填方部位：院墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
76	010501001007	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	297.85	416.3	8.46	75.21	43.93	841.75
77	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.27	456.31	47.7	54.1	31.6	803.98
78	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
79	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	494.65	518.34	32.76	124.9	72.96	1243.61
80	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	964.62	632.49	92.76	243.56	142.28	2075.71
81	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3387.53	235.29	451.82	263.94	6128.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
82	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
83	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：8厚胶泥结合层 12厚1：2水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格：18厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	82.11	213.27	1.04	20.73	12.11	329.26
84	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板，按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
		LD-5.1大堂入口对景景墙								
85	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实,密实度不低于93%	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
86	010102007006	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
87	010501001008	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
88	010501001009	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100/150厚	m3	280.35	414.25	7.75	70.79	41.35	814.49
89	010502001003	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	210.66	455.11	47.45	53.19	31.07	797.48
90	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	227.67	424.41	0.49	57.48	33.59	743.64
91	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	533.77	531.39	36.63	134.78	78.73	1315.3
92	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1002.41	642.79	97.22	253.11	147.85	2143.38
93	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3397.86	235.3	451.83	263.94	6138.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93
95	011203001009	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	158.2	241.76	12.35	39.95	23.34	475.6
96	011203001010	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形	m2	150.01	210	5.03	37.88	22.13	425.05
97	011203001011	石材墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆找平层，10厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	81.1	157.37	0.4	20.48	11.96	271.31
98	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板，按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
99	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：宽10电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 专业单位二次深化设计	m		80				80
100	040202010002	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	340.83	538.95	1.03	86.04	50.27	1017.12
101	011508001004	美术字	1.镌字材料材质：240*240mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO，侧宽10 专业单位二次深化设计	个		265				265
102	011508001005	美术字	1.镌字材料材质：700*1100mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计	个		420				420

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	011508001006	美术字	1.镌字材料材质：2250*1060mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO，侧宽50 专业单位二次深化设计	个		42				42
		LD-6.1大堂入口景墙								
104	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
105	010102007007	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
106	010501001010	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	290.06	415.39	8.15	73.24	42.78	829.62
107	010502001004	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	250.02	468.27	50.14	63.13	36.88	868.44
108	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
109	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	810.7	623.85	64.05	204.71	119.57	1822.88
110	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1004.27	643.3	97.44	253.58	148.12	2146.71
111	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1344.64	3401.39	292.26	339.52	198.34	5576.15
112	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93
113	011203001012	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	155.14	237.06	11.61	39.18	22.89	465.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	011203001013	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，弧形	m2	180.86	257.37	12.53	45.66	26.68	523.1
115	011205001003	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板，按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
116	011508001007	美术字	1.镌字材料材质：700*1100mm电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计	个		420				420
117	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面， 长度3000mm，中间带花朵造型	m		85				85
		LD-7.1后庭景墙								
118	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
119	010102007008	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
120	010501001011	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	278.06	413.98	7.66	70.21	41.01	810.92
121	010502001005	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	195.68	459.15	46.43	49.41	28.86	779.53
122	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	672.83	561.76	58.35	169.89	99.24	1562.07
123	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1419.32	3344.44	282.7	358.37	209.35	5614.18
124	040303016003	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	726.85	548.89	62.84	183.53	107.21	1629.32
125	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：350*350*20镀锌钢板,4C14，L=500；150*75*8肋板*4镀锌钢板	t	8197.12	5434.39	2935.29	2069.77	1209.08	19845.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	050101012001	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：200*200*8厚镀锌矩管立柱；200*100*5厚镀锌矩管，200*400*8厚镀锌矩管梁，100*50*5厚镀锌矩管，40*20*3镀锌矩管	t	2918.4	5025.62	709.74	736.9	430.46	9821.12
127	011203001014	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石，（含拉槽）	m2	121.81	190.97	3.5	30.76	17.97	365.01
128	011203001015	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：30厚普拉达光面绿花岗岩	m2	121.81	1877.03	3.5	30.76	17.97	2051.07
129	011205001004	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：20厚硅酸钙板	m2	17.21	113.75		4.35	2.54	137.85
130	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：仿贝金米黄真石漆饰面	m2	18.41	46.89	0.54	4.65	2.72	73.21
131	011205001005	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工，香槟金氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
132	011508001008	美术字	1.镌字材料材质：电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计 500*500mm花型	个		200				200
133	011508001009	美术字	1.镌字材料材质：电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 专业单位二次深化设计 300*300mm花型	个		180				180
134	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢板线条,按型加工，香槟金氟碳漆饰面，展宽140mm	m		22				22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
135	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面专业单位深化设计，20*20*2厚闪银灰铝方通 2.拉杆材质、规格：200*200*10厚镀锌矩管，80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.20*20*2厚闪银灰铝方通 4.3厚不锈钢板海棠花logo，80*80mm	m2	87.65	506.64	17.01	22.14	12.93	646.37
		LD-8.1LOGO景墙								
136	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实,密实度93%	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
137	010102007009	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
138	010501001012	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
139	010501001013	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	319.48	418.83	9.34	80.67	47.12	875.44
140	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	220.8	414.39	0.47	55.75	32.57	723.98
141	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93
142	040303016004	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	559.78	527.16	51.87	141.34	82.57	1362.72
143	011203001016	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：30厚仿贝金米黄无机人造尼克石，干挂（含拉槽）	m2	121.81	185.87	3.5	30.76	17.97	359.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	011203001017	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.面层材料品种、规格：80厚贝金米黄自然面大理石，干挂	m2	121.81	1112.03	3.5	30.76	17.97	1286.07
145	011508001010	美术字	1.镌字材料材质：700*500mm1.5厚不锈钢线条图案及文字，侧宽15，按型加工 深灰色氟碳漆饰面	个		260				260
		LD-9.1景观挑台								
146	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
147	010102007010	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
148	010501001014	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
149	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：钢筋混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	165.69	451.05	41.99	41.83	24.44	725
150	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3436.3	235.3	451.83	263.94	6176.81
151	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
152	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
153	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆，5厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	81.1	108.95	0.4	20.48	11.96	222.89
154	011205001006	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1厚不锈钢装饰板，古铜色氟碳漆饰面	m2	71.55	208.97		18.07	10.55	309.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	050307006001	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：8+1.14PVB+8钢化加胶玻璃 2.扶手材料种类、规格：1厚不锈钢扶手，古铜色氟碳漆饰面 3.固定配件种类：3-M12*35不锈钢爆杆@300mm 160+80*10厚折弯热镀锌U槽通长布置 30*30*3厚热镀锌钢龙骨 L150*120*10厚镀锌角钢 10厚加强肋钢板@600 L*200*10厚热镀锌钢板 2M10化学螺栓@600	m		1000				1000
156	011501003001	装饰台	1.名称：吧台 2.安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨 50*50*4厚镀锌方管龙骨@800 3.材料种类、规格：2厚304不锈钢板古铜色氟碳漆饰面	m2	452.79	1075.88	69.41	114.33	66.78	1779.19
157	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L50*5厚304不锈钢角钢收边 M8膨胀螺丝固定@500	m		26.25				26.25
158	050201006001	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
159	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*50实心塑木龙骨@500 2.面层材料种类、规格、铺设方式：L*60*16厚户外栗色小波浪竹木地板，板间留缝3	m2	58.27	234.76	9.84	14.71	8.6	326.18
160	050201004003	地面垫层	1.素土夯实 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
161	050201004004	地面垫层	1.垫层材料种类：C30钢筋砼垫层（内配C10@200双层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	52.1	133.87	3.98	13.15	7.69	210.79
162	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	442.76	390.29	0.37	111.8	65.31	1010.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	050201005002	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：50厚	m2	13.58	19.78		3.43	2	38.79
164	050201005003	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：30厚	m2	9.4	11.84		2.37	1.39	25
165	011107002003	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：70厚山水纹烧洗面花岗岩 踏步板；	m2	80.01	408.32	1.31	20.2	11.8	521.64
166	011107002004	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚山水纹烧洗面花岗岩 踢面	m2	80.01	285.92	1.31	20.2	11.8	399.24
		LD-10.1~10.8 车库屋顶花园详图								
167	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
168	010102007011	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
169	010501001015	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
170	010501001016	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	306.83	417.35	8.83	77.48	45.25	855.74
171	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	220.8	414.39	0.47	55.75	32.57	723.98
172	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93
173	040303016005	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	534.71	490.69	35.86	135.01	78.87	1275.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304不锈钢挡泥板,按型折弯,通长，332mm	m		100				100
175	040202008001	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
176	011205001007	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1厚不锈钢装饰板，古铜色氟碳漆饰面	m2	71.55	208.97		18.07	10.55	309.14
177	050307006002	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：8+1.14PVB+8钢化加胶玻璃 2.扶手材料种类、规格：1厚不锈钢扶手，古铜色氟碳漆饰面 3.固定配件种类：3-M12*35不锈钢爆杆@300mm 160+80*10厚折弯热镀锌U槽通长布置 30*30*3厚热镀锌钢龙骨 L150*120*10厚镀锌角钢 10厚加强肋钢板@600 L*200*10厚热镀锌钢板 2M10化学螺栓@600	m		1000				1000
178	011501003002	装饰台	1.名称：吧台 2.安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨 50*50*4厚镀锌方管龙骨@800 3.材料种类、规格：2厚304不锈钢板古铜色氟碳漆饰面	m2	452.94	1075.95	69.48	114.37	66.81	1779.55
179	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石拉槽板横向拉槽,槽宽10,深10	m2	156.83	244.75	12.02	39.6	23.14	476.34
180	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	156.83	239.65	12.02	39.6	23.14	471.24
181	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石拉槽板，横向拉槽,槽宽10,深10	m2	114.71	172.18	0.08	28.96	16.92	332.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面无机人造尼克石	m2	114.71	167.08	0.08	28.96	16.92	327.75
183	050301005003	点风景石	1.石料种类：1200*600*400/300*600*400厚仿贝金米黄自然面无机人造尼克石，U型挖空	t		1680				1680
184	050201006002	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：18厚陶瓷PC砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
185	050201008003	木(竹、塑木)地面面层	1.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*50实心塑木龙骨@500 2.面层材料种类、规格、铺设方式：L*60*18厚户外栗色小波浪竹木地板,板间留缝3	m2	58.22	234.67	9.83	14.7	8.59	326.01
186	050201004005	地面垫层	1.素土夯实 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
187	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	12.8	39.69	0.25	3.23	1.89	57.86
188	050201004006	地面垫层	1.垫层材料种类：C30钢筋砼垫层（内配C10@200双层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	52.1	133.87	3.98	13.15	7.69	210.79
189	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	442.76	390.29	0.37	111.8	65.31	1010.53
190	050201005004	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：50厚	m2	13.58	19.78		3.43	2	38.79
191	050201005005	地面找平层	1.找平层材料种类：C20混凝土找平层 2.找平层厚度：80厚	m2	19.85	31.7		5.01	2.93	59.49
192	011107002005	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：70厚山水纹烧洗面花岗岩 踏步板；	m2	80.01	408.32	1.31	20.2	11.8	521.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
193	011107002006	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚山水纹烧洗面花岗岩 踢面	m2	80.01	285.92	1.31	20.2	11.8	399.24
194	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰烧洗面陶瓷PC砖	m2	86.4	101.77	0.38	21.82	12.74	223.11
		LD-11.1圆形树池座凳								
195	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
196	010102007012	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
197	010501001017	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
198	010501001018	基础垫层	1.厚度：C15混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	237.3	476.86	4.77	59.92	35	813.85
199	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	270.42	486.82	0.65	68.28	39.89	866.06
200	010401002010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
201	050201004007	地面垫层	1.垫层材料种类：C20钢筋砼垫层（内配C8@200双层双向） 2.垫层厚度：150厚	m2	75.94	171.19	7.83	19.18	11.2	285.34
202	050201006003	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：20厚1：2水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：20厚Φ2~4象牙白水洗石	m2	137.98	34.54	0.04	34.84	20.35	227.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
203	050201006004	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：30厚Φ3~5蓝色水洗石地面	m2	77.89	44.95	0.05	19.67	11.49	154.05
204	050201006005	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料种类、规格：300*100*30厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩收边	m2	64.82	288.07	0.5	16.37	9.56	379.32
		其他								
205	050305005001	桌/凳/椅制安	1.特色坐凳：长*宽*高4040*600*（450+260）mm 2.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：450厚仿贝金米黄无机人造尼克石整石，整石坐凳间留缝10 3.椅背、扶手材质、尺寸：10厚304不锈钢支撑板，深灰色氟碳漆饰面 Φ120 仿贝金米黄无机人造尼克石靠背，石材开孔，Φ10实心304不锈钢，云石胶满胶固定 4.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸：10厚304古铜色不锈钢板茶几 5.成品选购，详见图纸TY-4.1	个		14200				14200
206	05B001	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		680				680

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
207	05B002	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长 Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		860				860
208	05B003	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长 Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		260				260
209	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质：不锈钢 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 3.采购成品,具体样式由甲方选定	个		1100				1100
210	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外投影幕布 2.规格尺寸：尺寸为:270*40*220cm(长*宽*高)120寸 材质为:铝合金支架+软幕。 采购成品,具体样式由甲方选定	个		1500				1500
211	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：市集打卡台 2.规格尺寸：尺寸为:300*50cm(直径*高) 材质为:防腐木+配套设施 采购成品,具体样式由甲方选定	个		2800				2800
212	050307020003	其他景观小摆设	1.名称及材质：休闲椅 2.规格尺寸：120*54*89cm(长*宽*高) 材质为:铝合金框架+牛津布 采购成品,具体样式由甲方选定	组		260				260
213	050307020004	其他景观小摆设	1.名称及材质：休闲沙发 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 材质为:防水牛津布,米白色,军绿色 采购成品,具体样式由甲方选定	个		980				980

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
214	050307020005	其他景观小摆设	1.名称及材质：露营桌椅组合 2.每组含: 折叠椅6个,54*43*60cm(长*宽*高) 长桌1个,95*55*50cm(长*宽*高) 材质为:折叠椅铝材质框架+牛津布,米色。 长桌铝合金材质,米色。 采购成品,具体样式由甲方选定	组		600				600
215	050307020006	其他景观小摆设	1.名称及材质：云顶天幕 2.尺寸为:100*100*400cm(长*宽*高) 材质为:黑胶牛津布+配件 采购成品,具体样式由甲方选定	个		250				250
216	050307020007	其他景观小摆设	1.名称及材质：露营天幕 2.尺寸为:950*300*300cm(长*宽*高)28平方米 材质为:黑胶牛津布+配件 采购成品,具体样式由甲方选定	个		450				450
217	050307020008	其他景观小摆设	1.名称及材质：沙发茶几组合 2.每组含: 单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:铝合金框架;海绵坐垫,棉麻面料 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组		4500				4500
218	050307020009	其他景观小摆设	1.名称及材质：座椅茶几组合(双人组) 2.每组含: 座椅2个,57*67*66cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:座椅铝合金框架+户外专用编织绳,原木色 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组		2500				2500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	050307020010	其他景观小摆设	1.名称及材质：座椅茶几组合(三人组) 2.每组含: 座椅3个,57*67*66cm(长*宽*高) 茶几1个,80*42cm(直径*高) 材质为:座椅铝合金框架+户外专用编织绳,原木色 茶几仿木纹不锈钢材质,灰色 采购成品,具体样式由甲方选定	组		3500				3500
		雨水口（02-给排水）								
		线性雨水算一								
220	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
221	010102007013	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
222	010501001019	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
223	010501001020	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	457.29	434.97	14.94	115.47	67.45	1090.12
224	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	288.41	513.07	0.72	72.82	42.55	917.57
225	05B004	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm; 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个		280				280
		线性排水沟								
226	05B005	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m		180				180

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		39106.87	
2	050406002001	文明施工		21726.04	
3	050406003001	环境保护		26071.24	
4	050406001001	临时设施		23898.64	
5	050406005001	冬雨季施工增加		5431.51	
6	050406006001	夜间施工增加		4345.21	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		2172.6	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		1824.99	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆		5000	
16	050401001001	脚手架		2606.53	
合计				132183.63	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	4345207.49	0.9	39106.87						
2	050406002001	文明施工	4345207.49	0.5	21726.04						
3	050406003001	环境保护	4345207.49	0.6	26071.24						
4	050406001001	临时设施	4345207.49	0.55	23898.64						
5	050406005001	冬雨季施工增加	4345207.49	0.125	5431.51						
6	050406006001	夜间施工增加	4345207.49	0.1	4345.21						
7	050406007001	特殊地区施工	4345207.49								
8	050406008001	二次搬运	4345207.49								
9	050406009001	已完工程及设备保护	4345207.49	0.05	2172.6						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	4345207.49								
11	050406011001	按质论价	4345207.49								
12	050406012001	建筑工人实名制	4345207.49	0.042	1824.99						
13	050406013001	特殊施工降效	4345207.49								
14	050406014001	协管	4345207.49								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			5000						
16	050401001001	脚手架			2606.53						
合计					132183.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	436482.14			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		436482.14			-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			218241.07			
2	未确定工程暂列金额			218241.07			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	436482.14			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4933487.26	9	444013.85
合计					444013.85

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程—硬景（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5364229.27
1.1	铺装	1475895.11
1.2	景观	3888334.16
2	措施项目	157049
2.1	其中：安全生产	48105.87
3	其他项目	536422.92
3.1	其中：暂列金额	536422.92
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	545193.11
合　计		6602894.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		铺装					1475895.11	
		B.1 园路、园桥工程					1475895.11	
		车行					1130620.03	
1	050201001001	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：150厚	m2	1995.55	62.24	124203.03	
2	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C25钢筋砼（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	1995.55	161.51	322301.28	
3	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1a： 900x300x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	869	207.82	180595.58	
4	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2a： 50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	447.33	437.32	195626.36	
5	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P4： 600x600x80厚定制阳刻安哥拉黑火烧水洗面花岗岩，未填充部分为阳刻,高度3mm 600x100x80厚安哥拉黑皮革面花岗岩,收边 600x200x80厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,收边 3.详见图纸TY-2.1/②	m2	271.33	845.32	229360.68	
6	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P5： 600x600x18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖 600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖收边 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 3.详见图纸TY-2.1/③	m2	261.94	207.82	54436.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7a：600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖 600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	24.25	207.82	5039.64	
8	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7 b： 1200x400x18厚星河深灰荔枝面仿石砖 1200x200x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	54.27	207.82	11278.39	
9	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9： 900x150x18厚木纹仿石砖 900x60x18厚木纹仿石砖	m2	37.43	207.82	7778.7	
		人行					276143.05	
10	050201001003	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	781.03	44.18	34505.91	
11	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	781.03	67.66	52844.49	
12	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1a： 900x300x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	195.33	207.82	40593.48	
13	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1b： 900x100x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	91.13	207.82	18938.64	
14	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1c： 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	63.51	207.82	13198.65	
15	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1d： 600x150x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	11.85	207.82	2462.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201003012	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2a： 50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	33.65	437.32	14715.82	
17	050201003013	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2b： 50厚柏坡黄菠萝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	60.55	437.32	26479.73	
18	050201003014	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：入户铺装： 1200x600x18厚星河深灰荔枝面仿石砖， 定制3厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO图案，地砖阴刻镶嵌， 5厚香槟金不锈钢条收边； 600x600x18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖； 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 3.详见图纸TY-2.2/③	m2	158.11	233.32	36890.23	
19	050201003015	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P6： 18厚定制印染星河深灰/浅灰/安哥拉黑荔枝面仿石砖 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边	m2	109.45	207.82	22745.9	
20	050201003016	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7a： 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖 600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	50.98	207.82	10594.66	
21	050201003017	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P8： 600x100x30厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	6.48	335.32	2172.87	
		人行塑胶TY-2.1/⑤					54747.2	
22	050201004001	地面垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	179.36	44.18	7924.12	
23	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：150厚	m2	174.4	101.48	17698.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050201005001	地面找平层	1.找平层材料种类：1:3水泥砂浆找平层 2.找平层厚度：20厚	m2	171.92	27.29	4691.7	
25	050201007001	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色：13厚EPDM彩色橡胶颗粒浇筑φ2~4 2.压线条种类、规格：Lx50x5厚本色304不锈钢收边 L30x30x4厚镀锌角钢,L=50@1000 M6膨胀螺栓固定	m2	171.92	142.12	24433.27	
		台阶TY-2.1/⑥~⑦					14025.15	
26	050201001005	园路垫层	1.素土夯实，夯实系数不小于93% 2.垫层材料种类：天然级配碎石 3.垫层厚度：100厚	m2	15.95	44.18	704.67	
27	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：C20素混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	15.17	55.18	837.08	
28	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.94	1010.53	3981.49	
29	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：50厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踏面;	m2	11.65	460.05	5359.58	
30	011107002002	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踢面	m2	3.98	337.65	1343.85	
31	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10b：30厚安哥拉黑荔枝面仿石砖,踏面	m2	3.78	297.27	1123.68	
32	011107004002	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10b：30厚安哥拉黑荔枝面仿石砖	m2	2.27	297.27	674.8	
		地库顶板边缘基础防沉降TY-2.3/②					359.68	
33	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：c12@200单层双向	t	0.059	6096.22	359.68	
		景观					3888334.16	
		LD-1.1东入口对称景墙					411354.08	
34	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	209.41	6	1256.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010102007001	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	167.22	23.38	3909.6	
36	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	8.99	361.19	3247.1	
37	010501001002	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	8.99	831.86	7478.42	
38	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	7.38	680.81	5024.38	
39	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	16.83	689.19	11599.07	
40	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	10.32	1173.68	12112.38	
41	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	8.49	1781.99	15129.1	
42	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	2.387	6127.3	14625.87	
43	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	41.83	823.93	34464.99	
44	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石侧板	m2	6.6	743.24	4905.38	
45	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆找平层，10厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	6.6	330.38	2180.51	
46	040202008001	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10白色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	2.64	19.79	52.25	
47	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆	m2	28.4	24.94	708.3	
48	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304不锈钢挡泥板,按型折弯植入结构≤100mm，展宽373mm	m	26.4	120	3168	
49	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L*200*200厚贝金米黄哑光面大理石线条	m	28.8	1335.79	38470.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	231.76	687.1	159242.3	
51	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂，弧形	m2	8.04	676.08	5435.68	
52	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石,干挂；刻槽30宽10深,间隔50	m2	42.94	1160.73	49841.75	
53	011203001005	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂	m2	10.66	1372.89	14635.01	
54	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	44.8	331.58	14854.78	
55	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽170mm	m	134.56	25	3364	
56	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽230mm	m	30.6	80	2448	
57	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：245*245mm	个	6	280	1680	
58	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：180*180mm	个	4	220	880	
59	011508001003	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：600*600mm	个	2	320	640	
		LD-2.1东入口组合景墙					261903.32	
60	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	134.12	6	804.72	
61	010102007002	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	119.88	23.38	2802.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010501001003	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	2.44	2418.2	5900.41	
63	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	7.32	828.18	6062.28	
64	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	2.9	689.19	1998.65	
65	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.64	1248.57	3296.22	
66	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	3.34	2143.16	7158.15	
67	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.964	6119.79	5899.48	
68	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	1.58	1531.63	2419.98	
69	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	12.63	823.93	10406.24	
70	011203001006	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂	m2	21.56	1155.99	24923.14	
71	011203001007	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂，弧形	m2	1.07	1330.66	1423.81	
72	011203001008	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂，两端倒圆角R=50	m2	2.84	1266.55	3597	
73	011203001009	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂	m2	31.68	1175.21	37230.65	
74	011203001010	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂，弧形	m2	4.14	1306.42	5408.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	011203001011	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	99.53	690.8	68755.32	
76	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 ，展宽170mm	m	106.96	25	2674	
77	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	18.17	331.58	6024.81	
78	010804005001	金属格栅门	1.门框、扇材质：20*20*2厚镀锌矩管龙骨@600 60*20*3厚镀锌矩管,闪银灰氟碳漆饰面 50*10不锈钢扁钢，闪银灰氟碳漆饰面 80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2	13.65	1550	21157.5	
79	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 20*20*2厚镀锌据挂龙骨@600 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面	m2	17.23	1500	25845	
80	010804005002	金属格栅门	1.门框、扇材质：80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 20*20*2厚镀锌据挂龙骨@600 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 电动人行移门,做法参照格栅 安装轨道及滑轮,专业单位深化设计 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2	4.23	1550	6556.5	
81	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：450*450*16厚镀锌钢板 ,4C16,L=300，200*100*10厚镀锌肋板,4块；200*200*12厚镀锌钢板4C14,L=300	t	0.239	19845.15	4742.99	
82	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格：150*150*6厚镀锌矩管立柱 2.构件涂(镀)层要求：外包3厚闪银灰铝板	t	0.353	19306.24	6815.1	
		LD-3.1东入口水景					160285.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	106.12	6.68	708.88	
84	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	64.86	23.38	1516.43	
85	010501001004	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	3.78	361.19	1365.3	
86	010501001005	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	3.78	739.9	2796.82	
87	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	16.16	1645.15	26585.62	
88	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	12.8	640.56	8199.17	
89	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	2.18	6176.8	13465.42	
90	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	3.49	689.19	2405.27	
91	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	56.78	23.69	1345.12	
92	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	56.78	30	1703.4	
93	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	74.53	54.47	4059.65	
94	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	74.53	30	2235.9	
95	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑光面花岗岩池底,留缝5	m2	29.26	301.57	8823.94	
96	011203001012	石材墙、柱面	1.安装方式：5厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：600*180*20厚安哥拉黑光面花岗岩	m2	5.86	348.45	2041.92	
97	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1200*500*580高安哥拉黑光面花岗岩整石池沿,按形加工，5厚益胶泥结合层 详见图纸LD-3.3/②	m	30.7	1278.19	39240.43	
98	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1200*200*100厚安哥拉黑光面花岗岩边石,按形加工 5厚益胶泥结合层 详见图纸LD-3.3/①	m	32.57	1026.19	33423.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011102001002	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：600*90*30厚安哥拉黑光面花岗岩排水沟盖板，开孔100*20 详见图纸LD-3.3/③~④	m2	2.82	311.77	879.19	
100	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304#不锈钢止水钢板,通长,按形加工，展宽265mm	m	30.7	85	2609.5	
101	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304#不锈钢止水钢板,通长,宽145mm	m	32.57	55	1791.35	
102	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L*180*5厚304#不锈钢止水钢板,通长，276mm 外包1.5厚电镀乱纹拉丝面暗香槟金304#不锈钢板，展宽220mm	m	13.54	180	2437.2	
103	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50*5厚镀锌角钢,通长 外包1.5厚暗香槟金304#不锈钢板电镀乱纹拉丝面，展宽105mm	m	12.91	45	580.95	
104	040202008002	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	1.06	19.79	20.98	
105	050201014001	树池盖板/算子	1.泵坑盖板：5厚热镀锌钢板底框，上面布置Φ10钢筋双向@150 L100*80*5厚热镀锌角钢,通长 1800*900	套	1	800	800	
106	05B001	万能支撑器	成品万能支撑器	个	50	25	1250	
		LD-4.1清溪流萤					133903.59	
		水景部分					59669.47	
107	040101003002	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	87.17	6.68	582.3	
108	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	56.99	23.38	1332.43	
109	010501001006	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	2.98	361.19	1076.35	
110	010501001007	基础垫层	1.厚度：C25混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.09	1014.16	91.27	
111	010501001008	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	3.61	745.64	2691.76	
112	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	9.95	1437.99	14308	
113	040601006002	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	7.23	640.56	4631.25	
114	060212015002	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	1.281	6176.8	7912.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	2.14	689.19	1474.87	
116	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	36.13	23.69	855.92	
117	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	36.13	30	1083.9	
118	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	36.66	54.47	1996.87	
119	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	36.66	30	1099.8	
120	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	29.77	164.23	4889.13	
121	050201003018	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	5.32	205.71	1094.38	
122	011203003002	块料墙、柱面	1.骨架材料种类、规格：15厚1：2水泥砂浆+10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚安哥拉黑光面仿石砖	m2	1.12	239.98	268.78	
123	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1：2水泥砂浆+10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	1.52	239.98	364.77	
124	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3厚镀锌矩管龙骨,通长 2.基层材料种类、规格：5厚镀锌钢板 3.面层材料品种、规格：1.5厚闪银灰不锈钢板池壁（展开面积） 4.不锈钢池壁	m2	22.99	507.53	11668.11	
125	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50*3厚不锈钢角钢,通长 闪银灰氟碳漆饰面	m	41.54	20	830.8	
126	040202008003	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	3.35	19.79	66.3	
127	05B002	万能支撑器	成品万能支撑器	个	54	25	1350	
		景墙部分					74234.12	
128	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	29.07	6	174.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	23.89	23.38	558.55	
130	010501001009	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.37	851.48	1166.53	
131	010502001003	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.04	798.54	1629.02	
132	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.95	1361.86	1293.77	
133	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1.46	2140.9	3125.71	
134	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.341	6125.29	2088.72	
135	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	1.77	689.19	1219.87	
136	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	3.94	819.01	3226.9	
137	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管	m2	23.83	741.95	17680.67	
138	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	0.027	19845.15	535.82	
139	011203001013	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂拉槽3*3@100	m2	15.25	674.81	10290.85	
140	011203001014	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石	m2	34.41	662.66	22802.13	
141	011203001015	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石	m2	0.54	1152.28	622.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	011203001016	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石	m2	2.39	1163.32	2780.33	
143	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 ，展宽210mm	m	4.1	30	123	
144	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工，香槟金氟碳漆饰面，展宽169mm	m	1.2	25	30	
145	011502001015	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 ，展宽130mm	m	15.28	20	305.6	
146	011508001004	美术字	1.镌字材料材质：5厚电镀香槟金乱纹拉丝面 ，图文LOGO文字 ，1200*1200mm	个	1	500	500	
147	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：60*40*3厚镀锌矩管门框,异形加工，香槟金氟碳漆饰面； 3厚镂空不锈钢板，香槟金氟碳漆饰面； 成品转轴,专业单位深化设计 成品地栓,专业单位深化设计	m2	3.4	1200	4080	
		LD-5.1点茶映潭					178984.91	
148	040101003003	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	222.68	6.68	1487.5	
149	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	145.34	23.38	3398.05	
150	010501001010	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	20.25	361.19	7314.1	
151	010501001011	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	20.25	642.43	13009.21	
152	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P6抗渗	m3	12.87	1522.47	19594.19	
153	040601006003	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	34.77	640.56	22272.27	
154	060212015003	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	3.527	6176.8	21785.57	
155	040305004003	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	2.07	689.19	1426.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：15厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	347.72	19.54	6794.45	
157	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	173.86	25	4346.5	
158	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：15厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	111.76	19.54	2183.79	
159	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2	55.88	30	1676.4	
160	011102001003	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑流水板池底	m2	50.19	316.87	15903.71	
161	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚安哥拉光面仿石砖	m2	5.84	164.23	959.1	
162	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚安哥拉黑荔枝面仿石砖	m2	85.68	164.23	14071.23	
163	011203001017	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑流水板	m2	20.21	358.03	7235.79	
164	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3厚镀锌方管龙骨，专业单位二次深化设计 2.基层材料种类、规格：5厚Z型304不锈钢止水钢板植入结构≤100 3.面层材料品种、规格：1.5厚304黑钛拉丝不锈钢池沿,按型折弯 4.不锈钢池壁	m2	10.12	1005.53	10175.96	
165	011205001005	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：5厚304不锈钢止水钢板植入结构≤100 2.面层材料品种、规格：1.5厚304不锈钢池沿，闪银灰氟碳漆饰面 3.不锈钢池沿	m2	8.13	953.36	7750.82	
166	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：60厚黄锈石微自然面花岗岩池沿,不规则定制可见侧边均做微自然面处理	m2	17.32	551.55	9552.85	
167	05B003	不锈钢水槽	尺寸：不锈钢水槽243*330mm 材质：5厚304不锈钢水槽,按型定制 安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨@500	m	31.88	160	5100.8	
168	05B004	万能支撑器	成品万能支撑器	个	54	25	1350	
169	050307006001	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：h=400mm 2.栏板材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	5.7	280	1596	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		LD-5.7连廊边亭					601204.15	
170	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	267.57	6	1605.42	
171	010102007003	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	226.47	23.38	5294.87	
172	010501001012	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.96	361.19	346.74	
173	010501001013	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	7.83	826	6467.58	
174	010502001004	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	16.24	758.5	12318.04	
175	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	15.01	689.19	10344.74	
176	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.66	1311.02	6109.35	
177	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	2.27	1615.04	3666.14	
178	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1.625	5308.69	8626.62	
179	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20混凝土压顶 2.沉降缝要求：100厚	m3	1.03	2074.79	2137.03	
180	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	4.85	823.93	3996.06	
181	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：M1：240*240*10，4A14 M2：450*450*20，105*250*6肋板，70*70*14	t	0.889	19845.15	17642.34	
182	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土种类：50厚C25无收缩细石混凝土二次浇灌层 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.21	2756.89	578.95	
183	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20细石砼混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.86	2953.49	2540	
184	050101012001	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：镀锌方管 2.骨架规格、尺寸：200*200*6厚镀锌方管梁 200*300*6厚镀锌矩管梁 200*200*8厚镀锌方管立柱 200*100*5厚镀锌矩管立柱 50*50*4厚镀锌方管龙骨 专业单位二次深化设计	t	1.633	9820.94	16037.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	149.07	471.25	70249.24	
186	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂,弧形	m2	3.01	485.34	1460.87	
187	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖拉槽板，自上而下拉槽5道,槽宽5,深10@150	m2	52.72	476.4	25115.81	
188	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖拉槽板，自上而下拉槽5道,槽宽5,深10@150;弧形	m2	2.67	489.46	1306.86	
189	011203001018	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚蒂芙尼绿光面大理石	m2	8.59	2162.31	18574.24	
190	011203001019	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：40厚黄锈石微自然面花岗岩侧板	m2	6.35	632.1	4013.84	
191	011203001020	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：40厚仿贝金米黄微自然面仿石砖	m2	15.33	550.84	8444.38	
192	011203001021	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：5厚透光云石板	m2	0.11	870.6	95.77	
193	011203001022	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄光面大理石	m2	8.38	553.39	4637.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	011203001023	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚蒂芙尼绿光面大理石	m2	7.13	2001.79	14272.76	
195	011203001024	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：250厚柏坡黄花岗岩压顶,异形加工	m2	2.68	1182.51	3169.13	
196	011203003008	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖压顶	m2	4.49	327.75	1471.6	
197	011107002003	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：60厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	6.25	562.05	3512.81	
198	011107002004	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踢面	m2	0.95	337.65	320.77	
199	011107002005	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：150厚黄锈石微自然面花岗岩踏步板,异形定制	m2	8.04	1102.65	8865.31	
200	010807009001	复合材料窗	1.框、扇材质及规格：1.5厚40宽304不锈钢绢画花窗边框 香槟金氟碳漆饰面 2.玻璃品种、厚度：5厚夹绢玻璃	m2	0.47	860	404.2	
201	011502001016	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚304不锈钢线条,闪银灰氟碳漆饰面,展宽160mm	m	39.31	25	982.75	
202	011205001006	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚20宽304不锈钢,漏窗边框,闪银灰氟碳漆饰面 2.漏窗边框	m2	6.54	351.98	2301.95	
203	040307006001	其他钢构件	1.材料品种、规格：镀锌方管： GL1:200*300*6 GL2:200*100*8 GL3:100*100*6 GL4:100*150*6	t	3.802	9820.94	37339.21	
204	05B005	铝板屋顶	2.5厚闪银灰铝板100*30*1厚闪银灰铝方通 2.5厚香槟金铝板 2.5厚闪银灰铝板压顶,两边各外凸墙面10 25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	139.36	1800	250848	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	050307006002	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：h=400mm 2.栏板材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	5	280	1400	
206	011508001005	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚304不锈钢图案,折边20，电镀香槟金拉丝，250*250mm	个	1	150	150	
207	011508001006	美术字	1.镌字材料材质：450*450mm3厚304不锈钢图案薄片电镀香槟金拉丝	个	1	260	260	
208	011508001007	美术字	1.镌字材料材质：310*310mm3厚304不锈钢图案薄片	个	1	280	280	
209	011508001008	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚304不锈钢图案,折边20，电镀香槟金拉丝，400*400mm	个	1	160	160	
210	011205001007	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2.5厚闪银灰铝板外包 2.漏窗边框	m2	9.15	397.88	3640.6	
211	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：香槟金不锈钢装饰花窗一	m2	11.54	800	9232	
212	010807001002	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：装饰花窗二	m2	11.5	800	9200	
213	05B006	可开启屏风	可开启屏风	m2	2.79	950	2650.5	
214	050301005001	点风景石	1.石料种类：柏坡黄景石 2.石料规格、重量：详见图纸	t	25.537	680	17365.16	
215	050301005002	点风景石	1.石料种类：黄锈石微自然面花岗岩整石 2.石料规格、重量：详见图纸	t	1.414	1250	1767.5	
		LD-5.34圆洞景墙					73520.61	
216	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	48.55	6	291.3	
217	010102007004	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	42.95	23.38	1004.17	
218	010501001014	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.11	361.19	39.73	
219	010501001015	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.51	895.39	1352.04	
220	010502001005	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.62	856.46	1387.47	
221	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.33	1830.43	2434.47	
222	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1.42	2141.21	3040.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.377	6123.36	2308.51	
224	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	2.14	689.19	1474.87	
225	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	5.72	819.01	4684.74	
226	011203003009	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂 3*3拉槽,间隔150一道	m2	15.84	416.61	6599.1	
227	011203003010	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	56.37	410.93	23164.12	
228	011205001008	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2厚浅灰色304#不锈钢板 2.门洞	m2	3.36	351.98	1182.65	
229	050303006002	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管	m2	30.19	734.61	22177.88	
230	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	0.032	19845.15	635.04	
231	011502001017	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：2厚浅灰色304#不锈钢板，展宽275mm	m	36.1	40	1444	
232	011508001009	美术字	1.镌字材料材质：5厚电镀香槟金乱纹拉丝面，LOGO花纹210*210mm	个	2	150	300	
		LD-6.1~7.1景观矮墙					37551.35	
233	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	27.63	6	165.78	
234	010102007005	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	21.41	23.38	500.57	
235	010501001016	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	1.43	361.19	516.5	
236	010501001017	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.43	860.81	1230.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
237	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	3.36	689.19	2315.68	
238	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	4.45	819.01	3644.59	
239	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.23	760.73	4739.35	
240	011203003011	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂 3*3拉槽,间隔150一道	m2	23.04	421.76	9717.35	
241	011203003012	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	19.54	420.04	8207.58	
242	011203003013	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚仿贝金米黄自然面仿石砖,干挂	m2	6.94	527.74	3662.52	
243	011203003014	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	7.83	270.19	2115.59	
244	011203003015	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：50厚仿贝金米黄自然面仿石砖	m2	1.98	371.15	734.88	
		LD-8.1儿童游乐设施					182515.39	
245	040101003004	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	104.47	6.68	697.86	
246	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	87.94	23.38	2056.04	
247	010501001018	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.39	361.19	140.86	
248	010501001019	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	3.38	813.49	2749.6	
249	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	1.07	689.19	737.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
250	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	0.77	819.01	630.64	
251	040303016003	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	0.34	1078.88	366.82	
252	011203003016	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆，10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄光面仿石砖	m2	10.92	273.23	2983.67	
253	011203003017	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆，10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄光面仿石砖，弧形定制	m2	0.45	287.86	129.54	
254	010502001006	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	9.48	765.92	7260.92	
255	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	0.84	1406.21	1181.22	
256	040406001001	现浇混凝土地梁	1.混凝土强度及抗渗等级：C25商品混凝土	m3	0.62	1315.78	815.78	
257	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.805	5229.6	4209.83	
258	010502025003	零星现浇构件	1.混凝土种类：50厚C25无收缩细石混凝土二次浇灌层 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.13	2771.29	360.27	
259	010502025004	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20细石砼混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.54	2974.66	1606.32	
260	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：450*450*15 4C16L400；200*75*10*4块	t	0.332	19845.15	6588.59	
261	05B007	儿童游乐设施	包含图纸设计所有内容；专业厂家二次设计安装；详图图纸LD-8.1	项	1	150000	150000	
		LD-9.1组合活动景墙					207479.44	
262	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	73.23	6	439.38	
263	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	63.4	23.38	1482.29	
264	010501001020	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.31	361.19	111.97	
265	010501001021	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	2.29	867.33	1986.19	
266	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	1.5	689.19	1033.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
267	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	3.23	819.01	2645.4	
268	010502001007	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.62	788.93	2855.93	
269	010502022007	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.71	1248.81	2135.47	
270	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1.52	1832.26	2785.04	
271	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	0.508	6126.68	3112.35	
272	010502025005	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.31	2740.3	849.49	
273	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=250 450*450*20厚镀锌钢板 4C20,L=450 200*100*10厚镀锌肋板	t	0.213	19845.15	4227.02	
274	050303006003	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.3厚不锈钢板海棠花logo，闪银灰色氟碳漆饰面，按型加工	m2	21.63	745.57	16126.68	
275	050101012002	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：镀锌方管 2.骨架规格、尺寸：200*150*6厚镀锌矩管立柱 200*100*4厚镀锌矩管立柱 120*120*4厚镀锌矩管立柱 60*60*4厚镀锌矩管 200*150*6厚镀锌矩管梁 200*100*4厚镀锌矩管梁 120*120*4厚镀锌矩管	t	1.521	9820.94	14937.65	
276	011203003018	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	95.46	471.24	44984.57	
277	011203003019	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	1.08	270.19	291.81	
278	011205001009	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2厚中灰色304#不锈钢板	m2	14.79	351.98	5205.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
279	011203003020	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	330.36	270.19	89259.97	
280	011502001018	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：Φ60*3厚中灰色304#不锈钢钢管	m	34	88.49	3008.66	
281	05B008	活动器材	成品不锈钢活动器材专业单位二次深化设计	组	1	10000	10000	
		TY-5.1 围墙详图、LD-10.1消防大门					1197875.61	
282	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	1211.72	6	7270.32	
283	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	975.82	23.38	22814.67	
284	010501001022	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	19.93	361.19	7198.52	
285	010501001023	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	34.18	791.96	27069.19	
286	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	136.4	689.19	94005.52	
287	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	77.96	819.01	63850.02	
288	010502001008	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	45.41	721.41	32759.23	
289	010502022008	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	31.75	1282.28	40712.39	
290	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	17.21	1422.02	24472.96	
291	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	7.126	6115.86	43581.62	
292	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	0.72	19845.15	14288.51	
293	050303006004	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.3厚不锈钢板海棠花logo，闪银灰色氟碳漆饰面，按型加工	m2	42.08	713.56	30026.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
294	011203003021	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂: 18厚贝金米黄哑光面仿石砖3*3深拉槽3道,间隔50	m2	59.4	399.27	23716.64	
295	011203003022	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	10.83	279.81	3030.34	
296	011203003023	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	725.18	270.19	195936.38	
297	011203003024	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖，3*3深拉槽3道,间隔150	m2	125.43	275.34	34535.9	
298	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆	m2	427.67	24.94	10666.09	
299	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：仿贝金米黄真石漆，5宽深灰色胶缝	m2	427.67	73.21	31309.72	
300	011205001010	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	105.14	331.58	34862.32	
301	05B009	格栅	30*80*3厚镀锌矩管，暗香槟金色氟碳漆饰面 50*15*1.5厚镀锌方通,斜45°,间隔45香槟金色氟碳漆饰面	m2	263.04	1200	315648	
302	011502001019	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工,香槟金色氟碳漆饰面	m	158.49	88.49	14024.78	
303	011508001010	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢，香槟金色氟碳漆饰面 180*180mm花朵造型	个	90	120	10800	
304	011508001011	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 3340*520mm，文案：扬州GZ477*地块住宅项目专业单位二次深化设计	个	1	3200	3200	
305	011508001012	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，1200*800mm	个	8	1200	9600	
306	011508001013	美术字	1.镌字材料材质：2.5厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO，590*100mm	个	8	1200	9600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
307	040202010001	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	0.19	2412.59	458.39	
308	010804005003	金属格栅门	1.门框、扇材质：20*20*2厚镀锌矩管龙骨@60060*20*3厚镀锌矩管,闪银灰氟碳漆饰面50*10不锈钢扁钢，闪银灰氟碳漆饰面80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面2厚不锈钢板,转印仿木纹3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2	13.65	1550	21157.5	
309	05B010	消防大门	80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面2厚不锈钢板,闪银灰氟碳漆饰面2厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面2厚不锈钢板,按形加工，闪银灰氟碳漆饰面成品不锈钢地轮，专业单位深化设计成品不锈钢门轴，专业单位深化设计2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6尺寸：6600*2250mm	樘	4	17820	71280	
		其他					390436.74	
		TY-3.1 院门					226717.15	
310	040101003005	挖基坑土方	1.土类别：一、二类2.挖土深度：详见图纸	m3	244.8	6.68	1635.26	
311	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑2.密实度：按图纸要求	m3	227.05	23.38	5308.43	
312	010501001024	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	4.9	901.5	4417.35	
313	010502001009	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：C25	m3	8.5	825.32	7015.22	
314	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：c25	m3	2.99	1554.38	4647.6	
315	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢2.钢筋规格：综合	t	1.389	6120.76	8501.74	
316	010506025008	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板2.规格：400*400*14厚镀锌钢板4C14,L=450200*100*2厚镀锌肋板,4块	t	0.843	19845.15	16729.46	
317	010502025006	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20混凝土2.混凝土强度等级：C20	m3	1.36	3215.87	4373.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
318	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格：200*200*5厚镀锌矩管立柱	t	2.3	9820.94	22588.16	
319	011203001025	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	97.92	683.1	66889.15	
320	011203001026	石材墙、柱面	1.安装方式：胶粘 2.面层材料品种、规格：70厚贝金米黄哑光面大理石	m2	5.44	1125.53	6122.88	
321	011502001020	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：2厚香槟金304#不锈钢板，展宽130mm	m	5.44	28	152.32	
322	010804005004	金属格栅门	1.门框、扇材质：1600*1800mm香槟金铝合金院门,专业单位二次深化设计	m2	48.96	1600	78336	
		TY-4.1入户景墙					30707.2	
323	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	16.95	6	101.7	
324	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	11.3	23.38	264.19	
325	010501001025	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	2.82	361.19	1018.56	
326	010501001026	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	2.82	813.45	2293.93	
327	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖，M7.5砂浆砌筑	m3	10.3	689.19	7098.66	
328	011203003025	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：1200*110*70贝金米黄哑光面大理石整石,异形加工	m2	3.43	1257.12	4311.92	
329	011203003026	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：1200*500*50厚贝金米黄哑光面大理石压顶，弧形段弧形加工	m2	12.8	1006.78	12886.78	
330	011203003027	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石贴面	m2	5.3	515.37	2731.46	
		TY-8.1　拖把池					1112.39	
331	040101003006	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	4.98	6.68	33.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
332	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	4.43	23.38	103.57	
333	010501001027	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.17	1007.17	171.22	
334	010401008003	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖，M7.5砂浆砌筑	m3	0.18	689.19	124.05	
335	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	0.46	23.69	10.9	
336	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	1.24	23.69	29.38	
337	05B011	定制拖把池	定制2厚不锈钢拉丝面箱体 定制3厚拉丝面不锈钢活页亚光面井盖 1.5厚古铜不锈钢字体，按型加工 成品不锈钢拉手	套	2	320	640	
		其他					131900	
338	05B012	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	680	680	
339	05B013	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	860	860	
340	05B014	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2	1	260	260	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
341	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外沙发组合 2.规格尺寸：每组含:单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高)茶几1个,直径60*40cm(长*宽*高) 材质为:仿木纹不锈钢材质;海绵坐垫,科技防水布面料 采购成品,具体样式由甲方选定	组	1	3000	3000	
342	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外座椅组合 2.规格尺寸：每组含:单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高)双人沙发1个,140*70*70cm(长*宽*高)茶几1个,100*60*40cm(长*宽*高) 材质为:铝合金框架;海绵坐垫,科技防水布面料 采购成品,具体样式由甲方选定	组	5	4000	20000	
343	050307020003	其他景观小摆设	1.名称及材质：圆形编织绳秋千 2.规格尺寸：尺寸为:80*150cm(直径*高) 材质为:专业编织绳+热镀锌链条 成品定制,具体安装方式由厂家提供	个	2	450	900	
344	050307020004	其他景观小摆设	1.名称及材质：木质摇摇马 2.规格尺寸：尺寸为:100*35*100cm(长*宽*高) 材质为:不锈钢+塑木 成品定制,具体安装方式由厂家提供	个	3	2000	6000	
345	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质：不锈钢 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 3.采购成品,具体样式由甲方选定	个	2	1100	2200	
346	050307020005	其他景观小摆设	1.名称及材质：生活垃圾房 2.规格尺寸：5m*4m*3m高 外墙:锌金属雕花板,氟碳油漆 内墙:竹纤维护墙板,内存防火保温板 专业厂家制作安装,复核相关单位的验收要求。	个	2	26200	52400	
347	050307015001	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型：304#不锈钢,仿黑色石材纹理 专业厂家定制,具体样式由甲方选定 2.规格尺寸：直径150*高58cm	个	6	4600	27600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
348	050307015002	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型：304#不锈钢,仿黑色石材纹理 专业厂家定制,具体样式由甲方选定 2.规格尺寸：直径75*高29cm	个	6	3000	18000	
		雨水口（02-给排水）					51319.52	
		线性雨水箅一					11235.78	
349	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	73.77	6.68	492.78	
350	010102007006	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	66.02	23.38	1543.55	
351	010501001028	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	1.11	361.19	400.92	
352	010501001029	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1.11	1107.97	1229.85	
353	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	2.45	917.83	2248.68	
354	05B015	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个	19	280	5320	
		线性雨水箅一（带取水口）					10159.96	
355	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	24.15	6.68	161.32	
356	010102007007	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	22.92	23.38	535.87	
357	010501001030	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	0.51	361.19	184.21	
358	010501001031	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	0.53	1082.57	573.76	
359	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	8.03	725.38	5824.8	
360	05B016	雨水箅子	1.尺寸：600*300mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；5厚本色拉丝不锈钢盖板，可开启	个	8	360	2880	
		线性排水沟					8460	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
361	05B017	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m	47	180	8460	
		绿地内雨水口					21463.78	
362	010102001003	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	114.49	6.68	764.79	
363	010102007008	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	101.77	23.38	2379.38	
364	010501001032	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	3.62	1034.98	3746.63	
365	010401001012	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	5.27	981.59	5172.98	
366	05B018	雨水箅子	600*300*40厚 水泥板篦子，底部需配置不锈钢丝滤网 660*360*70 水泥板井圈	个	47	200	9400	
合计							5364229.27	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		铺装								
		B.1 园路、园桥工程								
		车行								
1	050201001001	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：150厚	m2	19.78	34.4	0.15	4.99	2.92	62.24
2	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C25钢筋砼（内配C8@200单层双向） 2.垫层厚度：200厚	m2	46.67	94.75	1.43	11.78	6.88	161.51
3	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1a：900x300x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
4	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2a：50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32
5	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P4：600x600x80厚定制阳刻安哥拉黑火烧水洗面花岗岩，未填充部分为阳刻,高度3mm 600x100x80厚安哥拉黑皮革面花岗岩,收边 600x200x80厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,收边 3.详见图纸TY-2.1/②	m2	62.08	757.27	1.13	15.68	9.16	845.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P5：600x600x18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖 600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖收边 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 3.详见图纸TY-2.1/③	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
7	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格 ：P7a：600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖 600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
8	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7 b：1200x400x18厚星河深灰荔枝面仿石砖 1200x200x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
9	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P9：900x150x18厚木纹仿石砖 900x60x18厚木纹仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
		人行								
10	050201001003	园路垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
11	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	19.8	39.69	0.25	5	2.92	67.66
12	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1a：900x300x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1b：900x100x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
14	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1c：600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
15	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P1d：600x150x18厚星河深灰荔枝面仿石砖,齐缝	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
16	050201003012	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2a：50厚黄锈石荔枝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32
17	050201003013	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P2b：50厚柏坡黄菠萝面花岗岩(定制冰裂纹)	m2	62.08	349.27	1.13	15.68	9.16	437.32
18	050201003014	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：入户铺装：1200x600x18厚星河深灰荔枝面仿石砖， 定制3厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO图案，地砖阴刻镶嵌， 5厚香槟金不锈钢条收边； 600x600x18厚定制印染星河深灰/浅灰荔枝面仿石砖； 600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边 3.详见图纸TY-2.2/③	m2	62.08	145.27	1.13	15.68	9.16	233.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	050201003015	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P6：18厚定制印染星河深灰/浅灰/安哥拉黑荔枝面仿石砖600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖收边	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
20	050201003016	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P7a：600x200x18厚星河深灰荔枝面仿石砖600x100x18厚星河浅灰荔枝面仿石砖	m2	62.08	119.77	1.13	15.68	9.16	207.82
21	050201003017	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：P8：600x100x30厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	62.08	247.27	1.13	15.68	9.16	335.32
		人行塑胶TY-2.1/⑤								
22	050201004001	地面垫层	1.素土压实,密实度≥93% 2.垫层材料种类：碎石垫层 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
23	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：150厚	m2	29.7	59.53	0.37	7.5	4.38	101.48
24	050201005001	地面找平层	1.找平层材料种类：1:3水泥砂浆找平层 2.找平层厚度：20厚	m2	9.98	13.28	0.04	2.52	1.47	27.29
25	050201007001	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色：13厚EPDM彩色橡胶颗粒浇筑φ2~4 2.压线条种类、规格：Lx50x5厚本色304不锈钢收边L30x30x4厚镀锌角钢,L=50@1000 M6膨胀螺栓固定	m2	29.6	100.68		7.47	4.37	142.12
		台阶TY-2.1/⑥~⑦								
26	050201001005	园路垫层	1.素土夯实，夯实系数不小于93% 2.垫层材料种类：天然级配碎石 3.垫层厚度：100厚	m2	15.1	22.94	0.1	3.81	2.23	44.18
27	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：C20素混凝土 2.垫层厚度：100厚	m2	10.88	39.69	0.25	2.75	1.61	55.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	442.76	390.29	0.37	111.8	65.31	1010.53
29	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：50厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踏面；	m2	80.01	346.73	1.31	20.2	11.8	460.05
30	011107002002	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踢面	m2	80.01	224.33	1.31	20.2	11.8	337.65
31	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10b：30厚安哥拉黑荔枝面仿石砖,踏面	m2	65.11	204.47	1.65	16.44	9.6	297.27
32	011107004002	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10b：30厚安哥拉黑荔枝面仿石砖	m2	65.11	204.47	1.65	16.44	9.6	297.27
		地库顶板边缘基础防沉降TY-2.3/②								
33	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：c12@200单层双向	t	1789.44	3355.71	235.3	451.83	263.94	6096.22
		景观								
		LD-1.1东入口对称景墙								
34	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
35	010102007001	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
36	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	010501001002	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	285.79	423.79	7.97	72.16	42.15	831.86
38	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	145.94	433.46	43.04	36.85	21.52	680.81
39	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
40	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	453.59	509.95	28.7	114.54	66.9	1173.68
41	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	800.57	587.79	73.41	202.14	118.08	1781.99
42	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.18	3387.2	235.26	451.76	263.9	6127.3
43	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93
44	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石侧板	m2	166.03	496.54	14.25	41.93	24.49	743.24
45	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1:2水泥砂浆找平层，10厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	82.11	214.39	1.04	20.73	12.11	330.38
46	040202008001	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10白色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
47	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆	m2	7.8	13.98	0.04	1.97	1.15	24.94
48	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304不锈钢挡泥板,按型折弯植入结构 ≤100mm，展宽373mm	m		120				120

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L*200*200厚贝金米黄哑光面大理石线条	m	10.45	1320.99	0.17	2.64	1.54	1335.79
50	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	148.37	469.41	9.96	37.47	21.89	687.1
51	011203001003	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂，弧形	m2	144.9	464.09	9.12	36.59	21.38	676.08
52	011203001004	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石,干挂；刻槽30宽10深,间隔50	m2	144.31	949.72	8.97	36.44	21.29	1160.73
53	011203001005	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂	m2	211.05	1052.22	25.2	53.29	31.13	1372.89
54	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
55	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽170mm	m		25				25
56	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽230mm	m		80				80
57	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：245*245mm	个		280				280

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：180*180mm	个		220				220
59	011508001003	美术字	1.镌字材料材质：3厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面 2.字体规格：600*600mm	个		320				320
		LD-2.1东入口组合景墙								
60	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
61	010102007002	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
62	010501001003	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	1271.15	590.58	48.01	320.97	187.49	2418.2
63	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	227.7	460.8	48.61	57.49	33.58	828.18
64	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
65	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	494.02	524.24	32.7	124.74	72.87	1248.57
66	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1002.29	642.76	97.2	253.08	147.83	2143.16
67	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3379.28	235.3	451.83	263.94	6119.79
68	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20素砼压顶	m3	673.85	532.83	55.4	170.15	99.4	1531.63
69	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	011203001006	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂	m2	142.82	947.43	8.61	36.06	21.07	1155.99
71	011203001007	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂，弧形	m2	142.77	1122.18	8.6	36.05	21.06	1330.66
72	011203001008	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石，刻槽30宽10深,间隔50,干挂，两端倒圆角R=50	m2	150.1	1046.03	10.38	37.9	22.14	1266.55
73	011203001009	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂	m2	148.86	956.72	10.08	37.59	21.96	1175.21
74	011203001010	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄微自然面大理石,干挂，弧形	m2	148.89	1087.88	10.09	37.6	21.96	1306.42
75	011203001011	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	149.53	471.21	10.24	37.76	22.06	690.8
76	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50宽1.5厚不锈钢线条,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽170mm	m		25				25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 闪银灰氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
78	010804005001	金属格栅门	1.门框、扇材质：20*20*2厚镀锌矩管龙骨@600 60*20*3厚镀锌矩管,闪银灰氟碳漆饰面 50*10不锈钢扁钢，闪银灰氟碳漆饰面 80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2		1550				1550
79	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 20*20*2厚镀锌据挂龙骨@600 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面	m2		1500				1500
80	010804005002	金属格栅门	1.门框、扇材质：80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 20*20*2厚镀锌据挂龙骨@600 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 电动人行移门,做法参照格栅 安装轨道及滑轮,专业单位深化设计 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2		1550				1550
81	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：450*450*16厚镀锌钢板 ,4C16,L=300，200*100*10厚镀锌肋板,4块； 200*200*12厚镀锌钢板4C14,L=300	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
82	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格：150*150*6厚镀锌矩管立柱 2.构件涂(镀)层要求：外包3厚闪银灰铝板	t	3772.7	12292.65	1731.8	952.6	556.49	19306.24
		LD-3.1东入口水景								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
84	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
85	010501001004	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
86	010501001005	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比 ：100厚	m3	228.66	414.12	5.65	57.74	33.73	739.9
87	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	637.77	611.38	140.88	161.04	94.08	1645.15
88	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	129.02	422.32	37.61	32.58	19.03	640.56
89	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	1789.44	3436.29	235.3	451.83	263.94	6176.8
90	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
91	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	10.98	7.54	0.78	2.77	1.62	23.69
92	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		30				30
93	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	27.88	15.4	0.04	7.04	4.11	54.47
94	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		30				30
95	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑光面花岗岩池底,留缝5	m2	53.59	225.27	1.28	13.53	7.9	301.57
96	011203001012	石材墙、柱面	1.安装方式：5厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格 ：600*180*20厚安哥拉黑光面花岗岩	m2	78.27	238.63	0.24	19.76	11.55	348.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1200*500*580高安哥拉黑光面花岗岩整石池沿,按形加工，5厚益胶泥结合层 详见图纸LD-3.3/②	m	12.81	1260.09	0.17	3.23	1.89	1278.19
98	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1200*200*100厚安哥拉黑光面花岗岩边石,按形加工 5厚益胶泥结合层 详见图纸LD-3.3/①	m	12.81	1008.09	0.17	3.23	1.89	1026.19
99	011102001002	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：600*90*30厚安哥拉黑光面花岗岩排水沟盖板，开孔100*20 详见图纸LD-3.3/③~④	m2	53.59	235.47	1.28	13.53	7.9	311.77
100	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304#不锈钢止水钢板,通长,按形加工，展宽265mm	m		85				85
101	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚304#不锈钢止水钢板,通长,宽145mm	m		55				55
102	011502001010	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：L*180*5厚304#不锈钢止水钢板,通长，276mm 外包1.5厚电镀乱纹拉丝面暗香槟金304#不锈钢板，展宽220mm	m		180				180
103	011502001011	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50*5厚镀锌角钢,通长 外包1.5厚暗香槟金304#不锈钢板电镀乱纹拉丝面，展宽105mm	m		45				45
104	040202008002	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
105	050201014001	树池盖板/算子	1.泵坑盖板：5厚热镀锌钢板底框，上面布置Φ10钢筋双向@150 L100*80*5厚热镀锌角钢,通长 1800*900	套		800				800
106	05B001	万能支撑器	成品万能支撑器	个		25				25
		LD-4.1清溪流萤								
		水景部分								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	040101003002	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
108	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
109	010501001006	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
110	010501001007	基础垫层	1.厚度：C25混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	393.42	451.02	12.35	99.34	58.03	1014.16
111	010501001008	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	232.23	414.72	5.8	58.64	34.25	745.64
112	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	534.44	570.61	119.16	134.95	78.83	1437.99
113	040601006002	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	129.02	422.32	37.61	32.58	19.03	640.56
114	060212015002	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	1789.44	3436.29	235.3	451.83	263.94	6176.8
115	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
116	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	10.98	7.54	0.78	2.77	1.62	23.69
117	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		30				30
118	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	27.88	15.4	0.04	7.04	4.11	54.47
119	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		30				30
120	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	46.69	97.67	1.19	11.79	6.89	164.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	050201003018	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	60.92	119.29	1.13	15.38	8.99	205.71
122	011203003002	块料墙、柱面	1.骨架材料种类、规格：15厚1：2水泥砂浆+10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚安哥拉黑光面仿石砖	m2	82.11	123.99	1.04	20.73	12.11	239.98
123	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：15厚1：2水泥砂浆+10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚星河深灰荔枝面仿石砖	m2	82.11	123.99	1.04	20.73	12.11	239.98
124	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3厚镀锌矩管龙骨,通长 2.基层材料种类、规格：5厚镀锌钢板 3.面层材料品种、规格：1.5厚闪银灰不锈钢板池壁（展开面积） 4.不锈钢池壁	m2	126.9	316.41	13.46	32.05	18.71	507.53
125	011502001012	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：50*50*3厚不锈钢角钢,通长闪银灰氟碳漆饰面	m		20				20
126	040202008003	砂砾石	1.石料规格：粒径8~10深灰色砾石散置 2.厚度：50厚	m2	4.67	13.2	0.05	1.18	0.69	19.79
127	05B002	万能支撑器	成品万能支撑器	个		25				25
		景墙部分								
128	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
129	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
130	010501001009	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	297.97	425.85	8.47	75.24	43.95	851.48
131	010502001003	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	211.25	455.3	47.49	53.34	31.16	798.54
132	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	555.18	545.85	38.75	140.19	81.89	1361.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
133	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1001.03	642.41	97.05	252.76	147.65	2140.9
134	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3384.77	235.3	451.83	263.95	6125.29
135	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
136	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
137	050303006001	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管	m2	85.64	606.92	15.13	21.63	12.63	741.95
138	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
139	011203001013	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂拉槽3*3@100	m2	144.5	463.48	9.02	36.49	21.32	674.81
140	011203001014	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石	m2	140.68	457.61	8.09	35.53	20.75	662.66
141	011203001015	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石	m2	141.65	945.64	8.32	35.77	20.9	1152.28
142	011203001016	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚贝金米黄哑光面大理石	m2	145.12	950.97	9.17	36.65	21.41	1163.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
143	011502001013	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽210mm	m		30				30
144	011502001014	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 ，香槟金氟碳漆饰面，展宽169mm	m		25				25
145	011502001015	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，展宽130mm	m		20				20
146	011508001004	美术字	1.镌字材料材质：5厚电镀香槟金乱纹拉丝面，图文LOGO文字 ，1200*1200mm	个		500				500
147	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：60*40*3厚镀锌矩管门框,异形加工，香槟金氟碳漆饰面； 3厚镂空不锈钢板，香槟金氟碳漆饰面； 成品转轴,专业单位深化设计 成品地栓,专业单位深化设计	m2		1200				1200
		LD-5.1点茶映潭								
148	040101003003	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
149	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
150	010501001010	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
151	010501001011	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	168.12	403.87	3.19	42.45	24.8	642.43
152	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池壁 2.抗渗要求：P6抗渗	m3	576.58	587.23	128.02	145.59	85.05	1522.47
153	040601006003	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级：C30钢筋砼池底 2.抗渗要求：P8抗渗	m3	129.02	422.32	37.61	32.58	19.03	640.56
154	060212015003	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：C10@200双层双向	t	1789.44	3436.29	235.3	451.83	263.94	6176.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	040305004003	砖砌体	1.材料品种、规格：MU10非黏土砖 2.砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
156	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：15厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	9.5	5.65	0.59	2.4	1.4	19.54
157	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		25				25
158	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：15厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	9.5	5.65	0.59	2.4	1.4	19.54
159	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：两道	m2		30				30
160	011102001003	石材楼地面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑流水板池底	m2	53.59	240.57	1.28	13.53	7.9	316.87
161	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚安哥拉光面仿石砖	m2	46.69	97.67	1.19	11.79	6.89	164.23
162	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：18厚安哥拉黑荔枝面仿石砖	m2	46.69	97.67	1.19	11.79	6.89	164.23
163	011203001017	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格：30厚安哥拉黑流水板	m2	81.1	244.09	0.4	20.48	11.96	358.03
164	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3厚镀锌方管龙骨，专业单位二次深化设计 2.基层材料种类、规格：5厚Z型304不锈钢止水钢板植入结构≤100 3.面层材料品种、规格：1.5厚304黑钛拉丝不锈钢池沿,按型折弯 4.不锈钢池壁	m2	207.55	707.32	7.64	52.41	30.61	1005.53
165	011205001005	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：5厚304不锈钢止水钢板植入结构≤100 2.面层材料品种、规格：1.5厚304不锈钢池沿，闪银灰氟碳漆饰面 3.不锈钢池沿	m2	184.81	694.62		46.67	27.26	953.36
166	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：60厚黄锈石微自然面花岗岩池沿,不规则定制可见侧边均做微自然面处理	m2	51.69	477.97	1.22	13.05	7.62	551.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
167	05B003	不锈钢水槽	尺寸：不锈钢水槽243*330mm 材质：5厚304不锈钢水槽,按型定制 安装方式：50*50*4厚镀锌方管龙骨@500	m		160				160
168	05B004	万能支撑器	成品万能支撑器	个		25				25
169	050307006001	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：h=400mm 2.栏板材料种类、规格：不锈钢栏杆	m		280				280
		LD-5.7连廊边亭								
170	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
171	010102007003	回填方	1.填方部位：景墙基础 2.材料品种：挖方 3.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
172	010501001012	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
173	010501001013	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	282.15	423.17	7.82	71.25	41.61	826
174	010502001004	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	189.04	447.87	45.98	47.73	27.88	758.5
175	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
176	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	527.73	536.15	36.04	133.26	77.84	1311.02
177	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	707.32	562.38	62.41	178.6	104.33	1615.04
178	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1211.89	3302.79	309.26	306	178.75	5308.69
179	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20混凝土压顶 2.沉降缝要求：100厚	m3	968.52	622.08	96.78	244.55	142.86	2074.79
180	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	298.68	405.37	0.42	75.41	44.05	823.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
181	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：M1：240*240*10，4A14 M2：450*450*20，105*250*6肋板，70*70*14	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
182	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土种类：50厚C25无收缩细石混凝土二次浇灌层 2.混凝土强度等级：C25	m3	1356.13	788.82	69.48	342.43	200.03	2756.89
183	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20细石砼混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1464.48	826.86	76.35	369.79	216.01	2953.49
184	050101012001	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：镀锌方管 2.骨架规格、尺寸：200*200*6厚镀锌方管梁 200*300*6厚镀锌矩管梁 200*200*8厚镀锌方管立柱 200*100*5厚镀锌矩管立柱 50*50*4厚镀锌方管龙骨 专业单位二次深化设计	t	2918.4	5025.44	709.74	736.9	430.46	9820.94
185	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	156.83	239.66	12.02	39.6	23.14	471.25
186	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂,弧形	m2	156.71	253.95	11.99	39.57	23.12	485.34
187	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖拉槽板，自上而下拉槽5道,槽宽5,深10@150	m2	156.85	244.78	12.02	39.61	23.14	476.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
188	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖拉槽板，自上而下拉槽5道,槽宽5,深10@150;弧形	m2	156.79	257.94	12.01	39.59	23.13	489.46
189	011203001018	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚蒂芙尼绿光面大理石	m2	156.8	1930.77	12.01	39.6	23.13	2162.31
190	011203001019	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：40厚黄锈石微自然面花岗岩侧板	m2	156.74	400.67	11.99	39.58	23.12	632.1
191	011203001020	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：40厚仿贝金米黄微自然面仿石砖	m2	156.84	319.23	12.02	39.61	23.14	550.84
192	011203001021	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：5厚透光云石板	m2	148.34	652.97	9.95	37.46	21.88	870.6
193	011203001022	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄光面大理石	m2	102.87	408.96	0.41	25.98	15.17	553.39
194	011203001023	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚蒂芙尼绿光面大理石	m2	102.87	1857.36	0.41	25.98	15.17	2001.79
195	011203001024	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：250厚柏坡黄花岗岩压顶,异形加工	m2	114.71	1021.84	0.08	28.96	16.92	1182.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
196	011203003008	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖压顶	m2	114.71	167.08	0.08	28.96	16.92	327.75
197	011107002003	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：60厚黄锈石荔枝面花岗岩	m2	80.01	448.73	1.31	20.2	11.8	562.05
198	011107002004	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：P10a：20厚安哥拉黑火烧水洗面花岗岩,踢面	m2	80.01	224.33	1.31	20.2	11.8	337.65
199	011107002005	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：150厚黄锈石微自然面花岗岩踏步板,异形定制	m2	80.01	989.33	1.31	20.2	11.8	1102.65
200	010807009001	复合材料窗	1.框、扇材质及规格：1.5厚40宽304不锈钢绢画花窗边框 香槟金氟碳漆饰面 2.玻璃品种、厚度：5厚夹绢玻璃	m2		860				860
201	011502001016	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚304不锈钢线条,闪银灰氟碳漆饰面,展宽160mm	m		25				25
202	011205001006	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚20宽304不锈钢,漏窗边框,闪银灰氟碳漆饰面 2.漏窗边框	m2	71.55	251.81		18.07	10.55	351.98
203	040307006001	其他钢构件	1.材料品种、规格：镀锌方管： GL1:200*300*6 GL2:200*100*8 GL3:100*100*6 GL4:100*150*6	t	2918.4	5025.44	709.74	736.9	430.46	9820.94
204	05B005	铝板屋顶	2.5厚闪银灰铝板100*30*1厚闪银灰铝方通 2.5厚香槟金铝板 2.5厚闪银灰铝板压顶,两边各外凸墙面10 25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2		1800				1800
205	050307006002	栏杆/栏板	1.栏杆/栏板高度：h=400mm 2.栏板材料种类、规格：不锈钢栏杆	m		280				280

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
206	011508001005	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚304不锈钢图案,折边20，电镀香槟金拉丝，250*250mm	个		150				150
207	011508001006	美术字	1.镌字材料材质：450*450mm3厚304不锈钢图案薄片电镀香槟金拉丝	个		260				260
208	011508001007	美术字	1.镌字材料材质：310*310mm3厚304不锈钢图案薄片	个		280				280
209	011508001008	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚304不锈钢图案,折边20，电镀香槟金拉丝，400*400mm	个		160				160
210	011205001007	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2.5厚闪银灰铝板外包 2.漏窗边框	m2	71.55	297.71		18.07	10.55	397.88
211	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：香槟金不锈钢装饰花窗一	m2		800				800
212	010807001002	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：装饰花窗二	m2		800				800
213	05B006	可开启屏风	可开启屏风	m2		950				950
214	050301005001	点风景石	1.石料种类：柏坡黄景石 2.石料规格、重量：详见图纸	t		680				680
215	050301005002	点风景石	1.石料种类：黄锈石微自然面花岗岩整石 2.石料规格、重量：详见图纸	t		1250				1250
		LD-5.34圆洞景墙								
216	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
217	010102007004	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
218	010501001014	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
219	010501001015	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	325.25	430.46	9.58	82.13	47.97	895.39
220	010502001005	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	243.38	466.05	49.68	61.45	35.9	856.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
221	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	808.15	635.22	63.8	204.06	119.2	1830.43
222	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	1001.21	642.46	97.07	252.8	147.67	2141.21
223	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3382.85	235.3	451.83	263.94	6123.36
224	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
225	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
226	011203003009	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂 3*3拉槽,间隔150一道	m2	138.04	215.9	7.45	34.86	20.36	416.61
227	011203003010	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	137.86	210.52	7.4	34.81	20.34	410.93
228	011205001008	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2厚浅灰色304#不锈钢板 2.门洞	m2	71.55	251.81		18.07	10.55	351.98
229	050303006002	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管	m2	85.05	600.47	15.06	21.48	12.55	734.61
230	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
231	011502001017	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：2厚浅灰色304#不锈钢板，展宽275mm	m		40				40

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	011508001009	美术字	1.镌字材料材质：5厚电镀香槟金乱纹拉丝面，LOGO花纹 210*210mm	个		150				150
		LD-6.1~7.1景观矮墙								
233	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
234	010102007005	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
235	010501001016	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
236	010501001017	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	303.77	426.83	8.7	76.71	44.8	860.81
237	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
238	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
239	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	230.66	431.19	6.62	58.24	34.02	760.73
240	011203003011	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂 3*3拉槽,间隔150一道	m2	139.66	218.39	7.84	35.27	20.6	421.76
241	011203003012	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	140.72	214.92	8.1	35.54	20.76	420.04
242	011203003013	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：50厚仿贝金米黄自然面仿石砖,干挂	m2	143.16	318.62	8.69	36.15	21.12	527.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
243	011203003014	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	81.1	156.25	0.4	20.48	11.96	270.19
244	011203003015	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：50厚仿贝金米黄自然面仿石砖	m2	81.1	257.21	0.4	20.48	11.96	371.15
		LD-8.1儿童游乐设施								
245	040101003004	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
246	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
247	010501001018	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
248	010501001019	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比 ：100厚	m3	274.38	421.85	7.51	69.28	40.47	813.49
249	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级 ：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
250	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度 ：240mm 3.砂浆强度等级 ：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01
251	040303016003	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级 ：C20素砼压顶	m3	428.24	458.44	20.9	108.13	63.17	1078.88
252	011203003016	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 ，10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄光面仿石砖	m2	81.1	159.29	0.4	20.48	11.96	273.23
253	011203003017	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 ，10厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄光面仿石砖 ，弧形定制	m2	81.1	173.92	0.4	20.48	11.96	287.86
254	010502001006	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C25	m3	193.15	449.25	46.26	48.77	28.49	765.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
255	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	590.68	530.6	48.66	149.15	87.12	1406.21
256	040406001001	现浇混凝土地梁	1.混凝土强度及抗渗等级：C25商品混凝土	m3	465.97	594.02	69.39	117.66	68.74	1315.78
257	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1156.22	3294.51	316.38	291.95	170.54	5229.6
258	010502025003	零星现浇构件	1.混凝土种类：50厚C25无收缩细石混凝土二次浇灌层 2.混凝土强度等级：C25	m3	1364.07	791.61	69.98	344.43	201.2	2771.29
259	010502025004	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20细石砼混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1476.15	830.95	77.09	372.73	217.74	2974.66
260	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：450*450*15 4C16L400；200*75*10*4块	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
261	05B007	儿童游乐设施	包含图纸设计所有内容；专业厂家二次设计安装；详图图纸LD-8.1	项		150000				150000
		LD-9.1组合活动景墙								
262	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
263	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
264	010501001020	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
265	010501001021	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	307.82	427.51	8.87	77.73	45.4	867.33
266	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
267	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
268	010502001007	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	205.92	453.52	47.13	51.99	30.37	788.93
269	010502022007	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	494.15	524.28	32.71	124.78	72.89	1248.81
270	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	828.65	595.44	76.72	209.23	122.22	1832.26
271	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3386.17	235.3	451.83	263.94	6126.68
272	010502025005	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1351.97	778.31	69.22	341.38	199.42	2740.3
273	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=250 450*450*20厚镀锌钢板 4C20,L=450 200*100*10厚镀锌肋板	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
274	050303006003	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.3厚不锈钢板海棠花logo，闪银灰色氟碳漆饰面，按型加工	m2	84.37	612.54	14.92	21.3	12.44	745.57
275	050101012002	立体造型种植(绿雕)骨架	1.骨架材质：镀锌方管 2.骨架规格、尺寸：200*150*6厚镀锌矩管立柱 200*100*4厚镀锌矩管立柱 120*120*4厚镀锌矩管立柱 60*60*4厚镀锌矩管 200*150*6厚镀锌矩管梁 200*100*4厚镀锌矩管梁 120*120*4厚镀锌矩管	t	2918.4	5025.44	709.74	736.9	430.46	9820.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
276	011203003018	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂	m2	156.83	239.65	12.02	39.6	23.14	471.24
277	011203003019	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖	m2	81.1	156.25	0.4	20.48	11.96	270.19
278	011205001009	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：2厚中灰色304#不锈钢板	m2	71.55	251.81		18.07	10.55	351.98
279	011203003020	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	81.1	156.25	0.4	20.48	11.96	270.19
280	011502001018	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：Φ60*3厚中灰色304#不锈钢钢管	m		88.49				88.49
281	05B008	活动器材	成品不锈钢活动器材 专业单位二次深化设计	组		10000				10000
		TY-5.1 围墙详图、LD-10.1消防大门								
282	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
283	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
284	010501001022	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
285	010501001023	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	261	419.59	6.96	65.91	38.5	791.96
286	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
287	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M10砂浆砌筑	m3	296.96	402.86	0.41	74.98	43.8	819.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
288	010502001008	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	168.46	440.99	44.58	42.53	24.85	721.41
289	010502022008	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	512.22	530.67	34.5	129.34	75.55	1282.28
290	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	599.51	533.01	49.7	151.38	88.42	1422.02
291	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3375.35	235.3	451.83	263.94	6115.86
292	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：150*150*10厚镀锌钢板@1000 4C12,L=200	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
293	050303006004	彩色压型钢板/夹芯板攒尖亭屋面板	1.彩色压型钢板/夹芯板品种、规格：2.5厚闪银灰铝板屋面，20*20*2厚闪银灰铝方通，专业单位深化设计 2.拉杆材质、规格：80*80*4厚镀锌矩管，50*50*3厚镀锌矩管 3.3厚不锈钢板海棠花logo，闪银灰色氟碳漆饰面，按型加工	m2	75.39	595.26	12.75	19.04	11.12	713.56
294	011203003021	块料墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件,专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4角钢 3.面层材料品种、规格：25厚仿贝金米黄哑光面仿石砖,干挂；18厚贝金米黄哑光面仿石砖3*3深拉槽3道,间隔50	m2	138.01	198.62	7.44	34.85	20.35	399.27
295	011203003022	块料墙、柱面	1.安装方式：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	114.71	119.14	0.08	28.96	16.92	279.81
296	011203003023	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖	m2	81.1	156.25	0.4	20.48	11.96	270.19
297	011203003024	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆+8厚胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：18厚贝金米黄哑光面仿石砖，3*3深拉槽3道,间隔150	m2	81.1	161.4	0.4	20.48	11.96	275.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
298	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆	m2	7.8	13.98	0.04	1.97	1.15	24.94
299	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：仿贝金米黄真石漆，5宽深灰色胶缝	m2	18.41	46.89	0.54	4.65	2.72	73.21
300	011205001010	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：1.5厚不锈钢板,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面	m2	71.55	231.41		18.07	10.55	331.58
301	05B009	格栅	30*80*3厚镀锌矩管，暗香槟金色氟碳漆饰面 50*15*1.5厚镀锌方通,斜45°,间隔45香槟金色氟碳漆饰面	m2		1200				1200
302	011502001019	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工,香槟金色氟碳漆饰面	m		88.49				88.49
303	011508001010	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢，香槟金色氟碳漆饰面 180*180mm花朵造型	个		120				120
304	011508001011	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢LOGO,侧宽50 3340*520mm，文案：扬州GZ477*地块住宅项目 专业单位二次深化设计	个		3200				3200
305	011508001012	美术字	1.镌字材料材质：1.5厚不锈钢线条,侧宽15,按型加工 香槟金色氟碳漆饰面，1200*800mm	个		1200				1200
306	011508001013	美术字	1.镌字材料材质：2.5厚电镀香槟金乱纹拉丝面不锈钢 LOGO，590*100mm	个		1200				1200
307	040202010001	碎石	1.石料规格：150*150碎石,通长；外包200g/m2土工布一层；DN65PVC排水管@3m	m3	990.28	1025.19	1.03	250.04	146.05	2412.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
308	010804005003	金属格栅门	1.门框、扇材质：20*20*2厚镀锌矩管龙骨@600 60*20*3厚镀锌矩管,闪银灰氟碳漆饰面 50*10不锈钢扁钢，闪银灰氟碳漆饰面 80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,转印仿木纹 3厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6	m2		1550				1550
309	05B010	消防大门	80*60*4厚镀锌矩管边框，闪银灰氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,闪银灰氟碳漆饰面 2厚镂空不锈钢板,香槟金氟碳漆饰面 2厚不锈钢板,按形加工，闪银灰氟碳漆饰面 成品不锈钢地轮，专业单位深化设计 成品不锈钢门轴，专业单位深化设计 2.其他工艺要求：消防大门，详见图纸LD-2.6 尺寸：6600*2250mm	樘		17820				17820
		其他								
		TY-3.1 院门								
310	040101003005	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
311	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
312	010501001024	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	329.04	431.11	9.73	83.09	48.53	901.5
313	010502001009	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	226.1	460.27	48.51	57.09	33.35	825.32
314	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c25	m3	673.44	553.15	58.42	170.04	99.33	1554.38
315	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：综合	t	1789.44	3380.26	235.29	451.83	263.94	6120.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
316	010506025008	预埋铁件	1.钢材种类：镀锌钢板 2.规格：400*400*14厚镀锌钢板 4C14,L=450 200*100*2厚镀锌肋板,4块	t	8197.12	5433.89	2935.29	2069.77	1209.08	19845.15
317	010502025006	零星现浇构件	1.混凝土种类：250厚C20混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1614.08	870.32	85.83	407.56	238.08	3215.87
318	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格：200*200*5厚镀锌矩管立柱	t	2918.4	5025.44	709.74	736.9	430.46	9820.94
319	011203001025	石材墙、柱面	1.安装方式：成品干挂件，专业厂家深化设计 2.骨架材料种类、规格：L50*4镀锌角钢 3.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石,干挂	m2	147.11	467.49	9.65	37.15	21.7	683.1
320	011203001026	石材墙、柱面	1.安装方式：胶粘 2.面层材料品种、规格：70厚贝金米黄哑光面大理石	m2	81.1	1011.59	0.4	20.48	11.96	1125.53
321	011502001020	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：2厚香槟金304#不锈钢板，展宽130mm	m		28				28
322	010804005004	金属格栅门	1.门框、扇材质：1600*1800mm香槟金铝合金院门,专业单位二次深化设计	m2		1600				1600
		TY-4.1入户景墙								
323	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸	m3	2.34		2.72	0.59	0.35	6
324	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
325	010501001025	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
326	010501001026	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	274.35	421.85	7.51	69.28	40.46	813.45
327	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖，M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
328	011203003025	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格 ：1200*110*70贝金米黄哑光面大理石整石,异形加工	m2	81.1	1143.18	0.4	20.48	11.96	1257.12
329	011203003026	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格 ：1200*500*50厚贝金米黄哑光面大理石压顶，弧形段弧形加工	m2	81.1	892.84	0.4	20.48	11.96	1006.78
330	011203003027	块料墙、柱面	1.安装方式：12厚1:2水泥砂浆，8厚益胶泥结合层 2.面层材料品种、规格：30厚贝金米黄哑光面大理石贴面	m2	81.1	401.43	0.4	20.48	11.96	515.37
		TY-8.1　拖把池								
331	040101003006	挖基坑土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：详见图纸	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
332	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：按图纸要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
333	010501001027	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比 ：100厚	m3	394.68	442.22	12.4	99.66	58.21	1007.17
334	010401008003	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖，M7.5砂浆砌筑	m3	208.65	396.66	0.42	52.68	30.78	689.19
335	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度 ：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:2水泥砂浆	m2	10.98	7.54	0.78	2.77	1.62	23.69
336	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：20厚 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级 ：1:2水泥砂浆	m2	10.98	7.54	0.78	2.77	1.62	23.69
337	05B011	定制拖把池	定制2厚不锈钢拉丝面箱体 定制3厚拉丝面不锈钢活页亚光面井盖 1.5厚古铜不锈钢字体，按型加工成品不锈钢拉手	套		320				320
		其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
338	05B012	人行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管50*30*4加强框架双向@216布置与钢板焊接，7厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/② 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		680				680
339	05B013	车行路面装饰井盖	1、边框：L70*50*5厚热镀锌角钢，150长Φ10钢筋@300 2、热镀锌方管、5厚热镀锌钢板底框、拉丝面不锈钢起吊口等包含完成此井盖所有内容，面层石材或砖另计 3、详见图纸TY-3.1/③ 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		860				860
340	05B014	绿化检查井盖	1、边框：L200*50*5厚镀锌角钢，120长Φ10 2、3厚304#不锈钢板种植池等包含完成此井盖所有内容 3、详见图纸TY-3.2 4、工程量暂定，以最终结算为准	m2		260				260
341	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外沙发组合 2.规格尺寸：每组含: 单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高) 茶几1个,直径60*40cm(长*宽*高) 材质为:仿木纹不锈钢材质;海绵坐垫,科技防水布面料 采购成品,具体样式由甲方选定	组		3000				3000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
342	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：户外座椅组合 2.规格尺寸：每组含: 单人沙发2个,70*70*70cm(长*宽*高) 双人沙发1个,140*70*70cm(长*宽*高) 茶几1个,100*60*40cm(长*宽*高) 材质为:铝合金框架;海绵坐垫,科技防水布面料 采购成品,具体样式由甲方选定	组		4000				4000
343	050307020003	其他景观小摆设	1.名称及材质：圆形编织绳秋千 2.规格尺寸：尺寸为:80*150cm(直径*高) 材质为:专业编织绳+热镀锌链条 成品定制,具体安装方式由厂家提供	个		450				450
344	050307020004	其他景观小摆设	1.名称及材质：木质摇摇马 2.规格尺寸：尺寸为:100*35*100cm(长*宽*高) 材质为:不锈钢+塑木 成品定制,具体安装方式由厂家提供	个		2000				2000
345	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质：不锈钢 2.规格尺寸：长73*宽43*高100cm 3.采购成品,具体样式由甲方选定	个		1100				1100
346	050307020005	其他景观小摆设	1.名称及材质：生活垃圾房 2.规格尺寸：5m*4m*3m高 外墙:锌金属雕花板,氟碳油漆 内墙:竹纤维护墙板,内存防火保温板 专业厂家制作安装,复核相关单位的验收要求。	个		26200				26200
347	050307015001	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型：304#不锈钢,仿黑色石材纹理 专业厂家定制,具体样式由甲方选定 2.规格尺寸：直径150*高58cm	个		4600				4600
348	050307015002	花盆/坛/箱	1.花盆/坛/箱材质及类型：304#不锈钢,仿黑色石材纹理 专业厂家定制,具体样式由甲方选定 2.规格尺寸：直径75*高29cm	个		3000				3000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		雨水口（02-给排水）								
		线性雨水算一								
349	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
350	010102007006	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
351	010501001028	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
352	010501001029	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	457.29	452.82	14.94	115.47	67.45	1107.97
353	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	288.5	513.2	0.72	72.85	42.56	917.83
354	05B015	雨水箅子	1.尺寸：600*150mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；1厚阴刻LOGO	个		280				280
		线性雨水箅一（带取水口）								
355	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
356	010102007007	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
357	010501001030	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层	m3	93.44	229.35	1.03	23.59	13.78	361.19
358	010501001031	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	441.51	450.15	14.3	111.49	65.12	1082.57
359	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	221.29	415.11	0.47	55.87	32.64	725.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
360	05B016	雨水箅子	1.尺寸：600*300mm； 2.材质：5厚不锈钢排水篦子，底部需配置不锈钢丝滤网；5厚本色拉丝不锈钢盖板，可开启	个		360				360
		线性排水沟								
361	05B017	线性排水沟	成品定制，详见图纸SS-1.2/③	m		180				180
		绿地内雨水口								
362	010102001003	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：详见图纸 3.基底处理方式：素土夯实	m3	2.83		2.72	0.71	0.42	6.68
363	010102007008	回填方	1.材料品种：挖方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.77		1.3	3.98	2.33	23.38
364	010501001032	基础垫层	1.厚度：C20混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比：100厚	m3	411.96	445.14	13.1	104.02	60.76	1034.98
365	010401001012	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10非黏土砖 2.砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑 3.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆保护层内掺5%防水剂	m3	310.77	545.7	0.8	78.47	45.85	981.59
366	05B018	雨水箅子	600*300*40厚 水泥板篦子，底部需配置不锈钢丝滤网660*360*70 水泥板井圈	个		200				200

福信网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		48105.87	
2	050406002001	文明施工		26725.48	
3	050406003001	环境保护		32070.58	
4	050406001001	临时设施		29398.03	
5	050406005001	冬雨季施工增加		6681.37	
6	050406006001	夜间施工增加		5345.1	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		2672.55	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		2244.94	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
16	050401001001	脚手架		3805.08	
合计				157049	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	5345096.61	0.9	48105.87						
2	050406002001	文明施工	5345096.61	0.5	26725.48						
3	050406003001	环境保护	5345096.61	0.6	32070.58						
4	050406001001	临时设施	5345096.61	0.55	29398.03						
5	050406005001	冬雨季施工增加	5345096.61	0.125	6681.37						
6	050406006001	夜间施工增加	5345096.61	0.1	5345.1						
7	050406007001	特殊地区施工	5345096.61								
8	050406008001	二次搬运	5345096.61								
9	050406009001	已完工程及设备保护	5345096.61	0.05	2672.55						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	5345096.61								
11	050406011001	按质论价	5345096.61								
12	050406012001	建筑工人实名制	5345096.61	0.042	2244.94						
13	050406013001	特殊施工降效	5345096.61								
14	050406014001	协管	5345096.61								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆									
16	050401001001	脚手架			3805.08						
合计					157049						-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	536422.92			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		536422.92			-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			268211.46			
2	未确定工程暂列金额			268211.46			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	536422.92			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6057701.19	9	545193.11
合计					545193.11

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程—硬景（住宅）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：477项目三网及有线电视　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	477项目三网及有线电视-室外管线	104831.47		2420.43
2	477项目三网及有线电视-室内	1075387.93		18809.88
合计		1180219.4		21230.31

单位工程汇总表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	83462.98
1.1	通用安装工程	83462.98
2	措施项目	4366.38
2.1	其中：安全生产	2420.43
3	其他项目	8346.3
3.1	其中：暂列金额	8346.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8655.81
合　计		104831.47

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					83462.98	
		室外					83462.98	
1	031103006001	测量	1.施工测量	m	73	2.05	149.65	
2	031103002001	小口径塑料管道	1.型号：PVC110塑料管 2.规格：1波 3.C15混凝土包封、80mm厚C15素混凝土垫层	m	45	76.77	3454.65	
3	031103002002	小口径塑料管道	1.型号：PVC110塑料管 2.规格：3波 3.C15混凝土包封、80mm厚C15素混凝土垫层	m	65	130.54	8485.1	
4	010401007001	砖检查井	1、材料品种：砖砌检查井 2、规格尺寸：900*1200*1450 3、盖板材质、规格：预制混凝土井盖 4、M7.5水泥砂浆砌MU15砖 5、1:2.5水泥砂浆内抹面20厚，外抹面15厚，C15混凝土基础12cm，C15混凝土压顶15cm	个	2	2302.95	4605.9	
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5米以内	m3	90	4.74	426.6	
6	010102007001	回填方	1.填方部位：原土回填 2.密实度：夯填	m3	70	39.26	2748.2	
7	010103002001	余方弃置	1、余方弃置（运土方） 2、运距：自行考虑	m3	20	27.47	549.4	
8	031103008001	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-48 3.敷设方式：穿管敷设	m	4339	7.54	32716.06	
9	031103008002	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-72 3.敷设方式：穿管敷设	m	216	8.2	1771.2	
10	031103008003	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-96 3.敷设方式：穿管敷设	m	2649	10.78	28556.22	
合计							83462.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		室外								
1	031103006001	测量	1.施工测量	m	1.16		0.18	0.54	0.17	2.05
2	031103002001	小口径塑料管道	1.型号：PVC110塑料管 2.规格：1波 3.C15混凝土包封、80mm厚C15素混凝土垫层	m	13.21	54.91	0.61	6.12	1.92	76.77
3	031103002002	小口径塑料管道	1.型号：PVC110塑料管 2.规格：3波 3.C15混凝土包封、80mm厚C15素混凝土垫层	m	15.27	105.38	0.61	7.07	2.21	130.54
4	010401007001	砖检查井	1、材料品种：砖砌检查井 2、规格尺寸：900*1200*1450 3、盖板材质、规格：预制混凝土井盖 4、M7.5水泥砂浆砌MU15砖 5、1:2.5水泥砂浆内抹面20厚，外抹面15厚，C15混凝土基础12cm，C15混凝土压顶15cm	个	666.84	1231.01		308.41	96.69	2302.95
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5米以内	m3	0.49		3.96	0.22	0.07	4.74
6	010102007001	回填方	1.填方部位：原土回填 2.密实度：夯填	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
7	010103002001	余方弃置	1、余方弃置（运土方） 2、运距：自行考虑	m3		0.04	27.43			27.47
8	031103008001	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-48 3.敷设方式：穿管敷设	m	1.92	4.41	0.04	0.89	0.28	7.54
9	031103008002	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-72 3.敷设方式：穿管敷设	m	1.92	5.07	0.04	0.89	0.28	8.2
10	031103008003	光缆	1.型号：室外光缆 2.规格：单模GYTA-96 3.敷设方式：穿管敷设	m	2.42	6.85	0.04	1.12	0.35	10.78

材料暂估单价及调整表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4366.38	
1	031401009001	安全生产		2420.43	
2	031401010001	文明施工		500.78	
3	031401011001	环境保护		250.39	
4	031401012001	临时设施		918.09	
5	031401021001	冬雨季施工增加		62.6	
6	031401020001	夜间施工增加		166.93	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		20.87	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		26.29	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				4366.38	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			4366.38						
1	031401009001	安全生产	83462.98	2.9							
2	031401010001	文明施工	83462.98	0.6							
3	031401011001	环境保护	83462.98	0.3							
4	031401012001	临时设施	83462.98	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	83462.98	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	83462.98	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	83462.98								
8	031401013001	二次搬运	83462.98								
9	031401015001	已完工程及设备保护	83462.98	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	83462.98								
11	031401023001	按质论价	83462.98								
12	031401024001	建筑工人实名制	83462.98	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	83462.98								
14	031401026001	协管	83462.98								
		专业措施项目									
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					4366.38						-

其他项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	8346.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		8346.3			-

暂列金额明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			4173.15			
2	未确定工程暂列金额			4173.15			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	8346.3			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	96175.66	9	8655.81
合计					8655.81

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：477项目三网及有线电视-室外管线　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	860051.61
1.1	通用安装工程	860051.61
2	措施项目	40537.66
2.1	其中：安全生产	18809.88
3	其他项目	86005.16
3.1	其中：暂列金额	86005.16
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	88793.5
合　计		1075387.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					860051.61	
		室内线路工程					164468.41	
1	031103008001	光缆	1.型号：室内皮线光缆 2.规格：GJXV-2 3.敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	13013.85	2.62	34096.29	
2	031103011001	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：束状（ODF）	芯	972	38.43	37353.96	
3	031103011002	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：束状（分纤箱）	芯	516	38.43	19829.88	
4	031103011003	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：多媒体箱	芯	456	38.43	17524.08	
5	031103014001	光纤链路测试	1.测试类别：光分配网(ODN)光纤链路全程测试 2.测试内容：光纤链路衰减测试 1:32（住宅）	链路组	45	27.9	1255.5	
6	031103014002	光纤链路测试	1.测试类别：光分配网(ODN)光纤链路全程测试 2.测试内容：光纤链路衰减测试 1:64（室分）	链路组	2	27.9	55.8	
7	031101001001	机架(柜)、机箱	1.名称：新型三合一ODF架 2.型号：GPX167G型 3.规格：满配:含适配器、熔配一体化托盘、1：32插片式分光器等	个	2	9588.74	19177.48	
8	031101001002	机架(柜)、机箱	1.名称：新型三合一ODF架 2.型号：GPX167G型 3.规格：满配:含适配器、熔配一体化托盘、1：64插片式分光器等	个	1	9588.74	9588.74	
9	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC　1米 3.规格：不计安装费	条	144	6	864	
10	030502007002	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC　1.5米 3.规格：不计安装费	条	432	8	3456	
11	030502007003	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC　2米 3.规格：不计安装费	条	720	8	5760	
12	030502007004	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC　2.5米 3.规格：不计安装费	条	144	10.75	1548	
13	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：12芯	条	30	124.59	3737.7	
14	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：楼栋分纤箱 2.规格：含成端架、光分路器安装调试等附件 3.安装方式：壁装	台	14	339.24	4749.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟 2.类型：吸顶	个	2	147.39	294.78	
16	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门禁 2.安装方式：壁装	台	1	758.48	758.48	
17	030506001001	入侵探测器	1.名称：水浸探测 2.安装方式：壁装	套	1	201.2	201.2	
18	030506010001	监控摄像设备	1.名称：室内半球摄像机 2.类别：含电源12V 3.规格：200万像素 4.安装方式：吸顶	台	1	458.75	458.75	
19	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽网线 2.规格：UTP-6	m	15	4.89	73.35	
20	030403001001	软母线	1.名称：室内接地排 2.材质：铜 3.规格：宽度不得小于50MM的铜排（或截面积不小于35平方毫米的电缆线）接地排鼻孔不得少于12个孔	块	1	268.34	268.34	
21	030410002001	接地母线	1.名称：室内接地母线 2.规格：镀锌扁钢-40*4	m	10	30.32	303.2	
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称：进局光(电)缆防水封堵 2.材质：D110 3.方式：防水材料	个	12	37.66	451.92	
23	030412003001	桥架	1.名称：钢制梯式桥架 2.规格：400*100	m	15	148.33	2224.95	
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.规格：镀锌型钢（综合）	kg	20.3	21.51	436.65	
		室内分布工程					695583.2	
25	031102002001	室内天线	1.型号：吸顶天线 2.规格：普通室内全向单极化/800～3700MHz	副	1199	54.95	65885.05	
26	031102002002	室内天线	1.型号：壁挂天线 2.规格：室内定向单极化/800～3700MHz	副	96	43.45	4171.2	
27	031102002003	室内天线	1.型号：对数周期天线 2.规格：室内定向单极化/800～3700MHz	副	84	46.35	3893.4	
28	031102005001	移动通信馈线	1.名称：馈线 2.规格：阻燃射频同轴电缆-1/2″	m	10509	17.22	180964.98	
29	031102005002	移动通信馈线	1.名称：馈线 2.规格：阻燃射频同轴电缆-7/8″	m	2267	21.71	49216.57	
30	031102006001	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-1/2″N公头	个	4358	20.99	91474.42	
31	031102006002	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-7/8″N公头	个	278	20.99	5835.22	
32	031102006003	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-NM-NM（N双公头）	个	368	20.99	7724.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031102006004	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-二功分-300W-(800-3700MHz)	个	546	38.43	20982.78	
34	031102006005	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-三功分-300W-(800-3700MHz)	个	52	42.3	2199.6	
35	031102006006	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-5dB-300W-(800-3700MHz)	个	173	40.04	6926.92	
36	031102006007	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-6dB-300W-(800-3700MHz)	个	102	40.04	4084.08	
37	031102006008	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-7dB-300W-(800-3700MHz)	个	124	40.04	4964.96	
38	031102006009	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-10dB-300W-(800-3700MHz)	个	228	40.04	9129.12	
39	031102006010	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-15dB-300W-(800-3700MHz)	个	78	40.04	3123.12	
40	031102006011	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-20dB-300W-(800-3700MHz)	个	4	40.04	160.16	
41	031301004001	成品支架	1.名称：天线支架 2.支架形式：L型	套	1380	22.85	31533	
42	031102012001	直放站设备	1.名称：近端机 2.规格：移动光纤直放站E/F频段	站	10	3272.53	32725.3	
43	031102012002	直放站设备	1.名称：远端机 2.规格：移动光纤直放站E/F频段	站	30	4112.53	123375.9	
44	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*16 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	200	77.44	15488	
45	030412001001	配管	1.名称：PVC软管 2.规格：D25 3.配置形式：明敷	m	500	20.65	10325	
46	030412001002	配管	1.名称：PVC硬管 2.规格：D25 3.配置形式：明敷	m	500	19.53	9765	
47	030410001001	接地极	1.名称：室内接地排 2.材质：铜 3.规格：300mm*40mm*4	根	10	114.53	1145.3	
48	030412004001	配线	1.名称：接地线 2.规格：BVR-1*16mm2	m	20	21.22	424.4	
49	030402011001	成套配电箱	1.名称：电表箱 2.型号：仅箱体（两表共一箱） 3.安装方式：壁装	台	10	310.7	3107	
50	030402013001	配电智能设备	1.名称：智能电表 2.规格：表箱内安装	块	20	347.92	6958.4	
合计							860051.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		室内线路工程								
1	031103008001	光缆	1.型号：室内皮线光缆 2.规格：GJXV-2 3.敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	0.77	1.37	0.01	0.36	0.11	2.62
2	031103011001	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：束状（ODF）	芯	17.25	0.51	10.19	7.98	2.5	38.43
3	031103011002	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：束状（分纤箱）	芯	17.25	0.51	10.19	7.98	2.5	38.43
4	031103011003	光缆成端接头	1.名称：光缆成端接头 2.类别：多媒体箱	芯	17.25	0.51	10.19	7.98	2.5	38.43
5	031103014001	光纤链路测试	1.测试类别：光分配网(ODN)光纤链路全程测试 2.测试内容：光纤链路衰减测试 1:32（住宅）	链路组	11.5		9.41	5.32	1.67	27.9
6	031103014002	光纤链路测试	1.测试类别：光分配网(ODN)光纤链路全程测试 2.测试内容：光纤链路衰减测试 1:64（室分）	链路组	11.5		9.41	5.32	1.67	27.9
7	031101001001	机架(柜)、机箱	1.名称：新型三合一ODF架 2.型号：GPX167G型 3.规格：满配:含适配器、熔配一体化托盘、1：32插片式分光器等	个	73.87	9470		34.16	10.71	9588.74
8	031101001002	机架(柜)、机箱	1.名称：新型三合一ODF架 2.型号：GPX167G型 3.规格：满配:含适配器、熔配一体化托盘、1：64插片式分光器等	个	73.87	9470		34.16	10.71	9588.74
9	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC 1米 3.规格：不计安装费	条		6				6
10	030502007002	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC 1.5米 3.规格：不计安装费	条		8				8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030502007003	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC 2米 3.规格：不计安装费	条		8				8
12	030502007004	跳线、跳纤	1.名称：跳纤 2.类别：单芯SC 2.5米 3.规格：不计安装费	条		10.75				10.75
13	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：12芯	条	13.66	102.08	0.55	6.32	1.98	124.59
14	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：楼栋分纤箱 2.规格：含成端架、光分路器安装调试等附件 3.安装方式：壁装	台	99.06	180		45.82	14.36	339.24
15	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟 2.类型：吸顶	个	29.01	100.59	0.16	13.42	4.21	147.39
16	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门禁 2.安装方式：壁装	台	71.61	642.22	1.15	33.12	10.38	758.48
17	030506001001	入侵探测器	1.名称：水浸探测 2.安装方式：壁装	套	19.14	169.71	0.72	8.85	2.78	201.2
18	030506010001	监控摄像设备	1.名称：室内半球摄像机 2.类别：含电源12V 3.规格：200万像素 4.安装方式：吸顶	台	80.29	328.94	0.75	37.13	11.64	458.75
19	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽网线 2.规格：UTP-6	m	0.89	3.43	0.03	0.41	0.13	4.89
20	030403001001	软母线	1.名称：室内接地排 2.材质：铜 3.规格：宽度不得小于50MM的铜排（或截面积不小于35平方毫米的电缆线）接地排鼻孔不得少于12个孔	块	4.59	260.84	0.12	2.12	0.67	268.34
21	030410002001	接地母线	1.名称：室内接地母线 2.规格：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称：进局光(电)缆防水封堵 2.材质：D110 3.方式：防水材料	个	2.27	34.01		1.05	0.33	37.66
23	030412003001	桥架	1.名称：钢制梯式桥架 2.规格：400*100	m	36.4	87.65	2.16	16.84	5.28	148.33
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.规格：镀锌型钢（综合）	kg	9.7	5.54	0.37	4.49	1.41	21.51
		室内分布工程								
25	031102002001	室内天线	1.型号：吸顶天线 2.规格：普通室内全向单极化/800～3700MHz	副	21.45	15.6	4.87	9.92	3.11	54.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	031102002002	室内天线	1.型号：壁挂天线 2.规格：室内定向单极化/800～3700MHz	副	14.3	15.6	4.87	6.61	2.07	43.45
27	031102002003	室内天线	1.型号：对数周期天线 2.规格：室内定向单极化/800～3700MHz	副	14.3	18.5	4.87	6.61	2.07	46.35
28	031102005001	移动通信馈线	1.名称：馈线 2.规格：阻燃射频同轴电缆-1/2″	m	0.89	15.78	0.01	0.41	0.13	17.22
29	031102005002	移动通信馈线	1.名称：馈线 2.规格：阻燃射频同轴电缆-7/8″	m	0.89	20.27	0.01	0.41	0.13	21.71
30	031102006001	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-1/2″N公头	个	9.96	4.86	0.12	4.61	1.44	20.99
31	031102006002	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-7/8″N公头	个	9.96	4.86	0.12	4.61	1.44	20.99
32	031102006003	天、馈线附属设备	1.名称：馈线连接器 2.型号：馈线连接器-NM-NM（N双公头）	个	9.96	4.86	0.12	4.61	1.44	20.99
33	031102006004	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-二功分-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	11.13	0.29	7.77	2.44	38.43
34	031102006005	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-三功分-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	15	0.29	7.77	2.44	42.3
35	031102006006	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-5dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04
36	031102006007	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-6dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04
37	031102006008	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-7dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04
38	031102006009	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-10dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04
39	031102006010	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-15dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	031102006011	天、馈线附属设备	1.名称：腔体功分器 2.型号：普通型-20dB-300W-(800-3700MHz）	个	16.8	12.74	0.29	7.77	2.44	40.04
41	031301004001	成品支架	1.名称：天线支架 2.支架形式：L型	套	12.13	3.35		5.61	1.76	22.85
42	031102012001	直放站设备	1.名称：近端机 2.规格：移动光纤直放站E/F频段	站	47.74	3191.89	3.9	22.08	6.92	3272.53
43	031102012002	直放站设备	1.名称：远端机 2.规格：移动光纤直放站E/F频段	站	47.74	4031.89	3.9	22.08	6.92	4112.53
44	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*16 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	5.36	67.95	0.87	2.48	0.78	77.44
45	030412001001	配管	1.名称：PVC软管 2.规格：D25 3.配置形式：明敷	m	5.39	11.99		2.49	0.78	20.65
46	030412001002	配管	1.名称：PVC硬管 2.规格：D25 3.配置形式：明敷	m	9	5.06		4.16	1.31	19.53
47	030410001001	接地极	1.名称：室内接地排 2.材质：铜 3.规格：300mm*40mm*4	根	4.59	107.03	0.12	2.12	0.67	114.53
48	030412004001	配线	1.名称：接地线 2.规格：BVR-1*16mm2	m	0.93	19.72		0.43	0.14	21.22
49	030402011001	成套配电箱	1.名称：电表箱 2.型号：仅箱体（两表共一箱） 3.安装方式：壁装	台	86.99	170.87		40.23	12.61	310.7
50	030402013001	配电智能设备	1.名称：智能电表 2.规格：表箱内安装	块	48.47	257.75	12.25	22.42	7.03	347.92

材料暂估单价及调整表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		33932.36	
1	031401009001	安全生产		18809.88	
2	031401010001	文明施工		3891.7	
3	031401011001	环境保护		1945.85	
4	031401012001	临时设施		7134.78	
5	031401021001	冬雨季施工增加		486.46	
6	031401020001	夜间施工增加		1297.23	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		162.15	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		204.31	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		6605.3	
15	031401001001	脚手架		6605.3	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				40537.66	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			33932.36						
1	031401009001	安全生产	648616.61	2.9							
2	031401010001	文明施工	648616.61	0.6							
3	031401011001	环境保护	648616.61	0.3							
4	031401012001	临时设施	648616.61	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	648616.61	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	648616.61	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	648616.61								
8	031401013001	二次搬运	648616.61								
9	031401015001	已完工程及设备保护	648616.61	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	648616.61								
11	031401023001	按质论价	648616.61								
12	031401024001	建筑工人实名制	648616.61	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	648616.61								
14	031401026001	协管	648616.61								
		专业措施项目			6605.3						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					40537.66						-

其他项目清单计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	86005.16			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		86005.16			-

暂列金额明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			43002.58			
2	未确定工程暂列金额			43002.58			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	86005.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	986594.43	9	88793.5
合计					88793.5

发包人提供材料一览表

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：477项目三网及有线电视-室内　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：477地块项目公变供配电工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	非居供电工程（安装）	6730124.91		96337.64
2	居配工程（安装）	12943996.91		215933.6
3	室外管道工程（市政）	1833714.3		27023.93
4	电缆沟（土建）	401323.92		11899.48
合计		21909160.04		351194.65

扬信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5448719.34
1.1	非居供电工程	5448719.34
2	措施项目	180835.24
2.1	其中：安全生产	96337.64
3	其他项目	544871.94
3.1	其中：暂列金额	544871.94
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	555698.39
合　计		6730124.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		非居供电工程					5448719.34	
		10KV高压部分					1322398.97	
		变压器					245275.56	
1	030401002001	干式变压器	1.名称：10kV干式变压器 2.类型：下进线，带304不锈钢外壳(采用SCB14型号，满足GB20052-2020二级能效限定值及能效等级) 3.容量(kV·A)：800kVA,普通,硅钢片,干式 4.电压(kV)：10KV	台	2	122637.78	245275.56	
		10kV配电装置部分					556895.58	
2	030402009001	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元，详见设计图纸	台	1	45519.82	45519.82	
3	030402009002	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	17053.64	34107.28	
4	030402009003	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	30284.62	60569.24	
5	030402009004	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	4	57337.48	229349.92	
6	030402009005	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	47036.95	94073.9	
7	030402009006	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	46637.71	93275.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电室					143572.43	
8	030402009007	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	1	20749.25	20749.25	
9	030402009008	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	20749.25	41498.5	
10	030402009009	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关联络柜,SF6绝缘,SF6灭弧,无型号,普通型 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	20749.25	41498.5	
11	030402009010	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	19913.09	39826.18	
		10KV电缆					317754.16	
12	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	40	1384.96	55398.4	
13	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.材质、类型：冷缩式	个	2	1626.6	3253.2	
14	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	250	895.74	223935	
15	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	4	941.87	3767.48	
16	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	100	292.08	29208	
17	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	4	548.02	2192.08	
		高压送配电装置调试					58901.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030416005001	电力变压器系统	1.名称：变压器调试 2.容量(kV•A)：10KV，800KVA	系统	2	2436.89	4873.78	
19	030416007001	母线系统	1.名称：母线槽调试 2.电压(kV)：10KV	段	2	1746.47	3492.94	
20	030416006001	输配电装置系统	1.名称：负荷隔离开关调试 2.电压(kV)：10KV	系统	10	1165.55	11655.5	
21	030416006002	输配电装置系统	1.名称：断路器调试 2.电压(kV)：10KV	系统	10	1763.71	17637.1	
22	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆试验-交流耐压试验 2.电压(kV)：10KV	回路	5	2934.36	14671.8	
23	030416023001	整套启动系统	1.名称：配电房成套调试系统 2.电压(kV)：10KV	座	1	4658.11	4658.11	
24	030416009001	自动投入装置	1.名称：电源切换调试 2.类型：10KV	系统	1	1912.01	1912.01	
		0.4kV配电装置部分					3393783.15	
		配电室					809646.95	
25	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,2500A,65kA。框架断路器。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	1	75363.49	75363.49	
26	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar+SVG-40kvar。2500A,智能型。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	2	60416.16	120832.32	
27	030402010003	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,分段,2500A,65kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	4	64233.56	256934.24	
28	030402010004	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	8	30465.41	243723.28	
29	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：密集绝缘母线槽 2.规格：封闭绝缘母线,AC1kV,2500A,四相。密集绝缘母线槽,铜	m	15	3743.94	56159.1	
30	030403002001	矩形母线、引下线	1.名称：母线槽进柜连接铜排 2.规格：密集绝缘母线槽连接铜排,铜,2500A,四相	m	40	1047.67	41906.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030403002002	矩形母线、引下线	1.名称：变压器处软连接 2.规格：密集绝缘母线槽软连接,铜,2500A,四相 3.伸缩节、过渡板材质、规格：软连接每相每片算0.5米，共4套32片连接	m	8	1289.82	10318.56	
32	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：密集绝缘母线槽始端箱 2.规格：密集绝缘母线槽始端箱,铜排,2500A,四相,上进线,单体式	台	4	995.82	3983.28	
33	031301004001	成品支架	1.名称：密集绝缘母线槽吊架 2.规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套	4	106.47	425.88	
		低压送配电装置调试					10393.52	
34	030416006003	输配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压(kV)：1kV以下交流供电(综合)	系统	10	645.55	6455.5	
35	030416013001	无功补偿装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1KV	组	2	863.49	1726.98	
36	030416007002	母线系统	1.名称：密集式母线槽调试 2.电压(kV)：1KV	段	4	552.76	2211.04	
		低压电缆					2389862.1	
37	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	1050	1073.79	1127479.5	
38	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	26	347.93	9046.18	
39	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	300	1122.77	336831	
40	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	4	347.93	1391.72	
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	320	667.7	213664	
42	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	6	347.93	2087.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	441	703.72	310340.52	
44	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	6	347.93	2087.58	
45	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	50	461.73	23086.5	
46	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	2	267.83	535.66	
47	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	1020	337.85	344607	
48	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	26	235.46	6121.96	
49	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：桥架穿越防火分区及楼板处	kg	300	12.71	3813	
50	030409011002	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：盘柜下	kg	690	12.71	8769.9	
		电缆分接箱					121671.24	
51	030402011001	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,四路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	8	8486.16	67889.28	
52	030402011002	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,五路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,4×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	6	8963.66	53781.96	
		计量箱					62209.34	
53	030402011003	成套配电箱	1.名称：电能计量箱,三相,1表位,金属 2.规格：宽380*高680*深150 3.安装方式：挂墙安装	台	2	2451.14	4902.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030402011004	成套配电箱	1.名称：电能计量箱,三相,4表位,金属 2.规格：宽950*高1200*深180 3.安装方式：挂墙安装	台	1	3757.92	3757.92	
55	030402011005	成套配电箱	1.名称：单电源计量柜 2.规格：宽600*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	1	8068.42	8068.42	
56	030402011006	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜 2.规格：宽900*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	2	9042.58	18085.16	
57	030402011007	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜(互感器式) 2.规格：宽900*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	2	13697.78	27395.56	
		二次部分					107291.2	
		配电室					42901.91	
58	030402011008	成套配电箱	1.名称：DTU柜 2.规格：配电终端,站所终端(DTU)。DTU,三遥,组屏式,24间隔,含无线通信模块,免维护蓄电池 3.安装方式：落地安装	台	1	22756.06	22756.06	
59	030404011001	直流馈电屏	1.名称：直流电源柜 2.规格：直流电源系统,DC110V,5A，包含9只DC110V,24AH,阀控式蓄电池	台	1	20145.85	20145.85	
		二次电缆					49522.18	
60	030409001010	电力电缆	1.名称：低压电力电缆 2.规格：ZC-VV22-4*4mm2 3.敷设方式：室内	m	150	24.78	3717	
61	030409002001	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	m	750	21.46	16095	
62	030409002002	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	m	200	41.4	8280	
63	030409002003	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	m	350	28.25	9887.5	
64	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	个	30	137.6	4128	
65	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	个	54	88.27	4766.58	
66	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	个	30	88.27	2648.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		调试					14867.11	
67	030416020001	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-变电站	座	1	4806.23	4806.23	
68	030416020002	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-配电房	座	1	3001.32	3001.32	
69	030416021001	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-变电站	座	1	1267.52	1267.52	
70	030416021002	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-配电房	座	1	760.98	760.98	
71	030416006004	输配电装置系统	1.名称：直流屏调试	系统	1	1255.67	1255.67	
72	030416022001	配电智能系统	1.名称：配电智能系统调试	系统	1	3775.39	3775.39	
		智能辅助监控系统					136771.92	
		配电室					136771.92	
73	030501005001	智能辅助监控屏柜	1.名称：监控屏柜 2.规格：(1)工作电源:采用交直流电源供电,额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%~+20%;工作频率:50Hz,装置电源中断后,应保证保存各项设置值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失,内部时钟正常运行。 3.安装方式：详见设计图纸	台	1	7125.75	7125.75	
74	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外对射探测器 2.规格：四光束,探测距离10m,A/B两段变频可选 3.安装方式：放置于人员出入主大门内门框两侧	套	1	1532.04	1532.04	
75	010801006001	门锁安装	1.锁品种：智能门锁系统 2.锁规格：(1)工作电源:智能锁体部分采用电池供电或DC12V供电,优先采用DC12V供电;无线通信部分采用DC12V供电;宜从直流屏取电,确保智能锁具正常工作。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,无线通信部分采用螺钉或卡扣安装。 (3)技术参数要求:执行标准:GB21556-2008《锁具安全通用及技术条件》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》;应具备授权密码开锁、远程开锁功能,应具备蓝牙开锁功能;使用年限不少于10年(不含门锁电池)。	套	1	5743.21	5743.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030506010001	监控摄像设备	1.名称：球型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用POE供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过吊架/支架安装在高压环网柜、中置柜、低压开关柜前,吊架/支架式球型摄像头安装于设备两侧通道上方,球型摄像头高度距地面3m;壁装式球型摄像头安装高度2.5m。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;可水平0~360%%D、垂直0~75%%D旋转用于监视运行设备和环境,支持红外夜视功能,红外照射距离不小于20米。(4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。(5)球型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	4	1285.38	5141.52	
77	030506010002	监控摄像设备	1.名称：枪型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%;或采用POE供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过支架安装在墙上,枪机安装高度2.5m,安装位置:配电室内四角。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;支持红外夜视功能,红外照射距离不小于10米。(4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。(5)枪型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	4	531.97	2127.88	
78	030506001002	入侵探测器	1.名称：三鉴防盗传感器 2.类别：(1)壁装,监视所有门窗和通道。 3.规格：(2)参数要求:红外检测模块+微波检测模块、工作电源:12VDC、通讯方式:485、探测距离<10m	套	4	250.02	1000.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030503005001	传感器	1.名称：SF6&O2气体传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装;安装于SF6开关柜正下或附近墙下,安装方式:采用C45导轨式安装,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:SF6气体测量范围:0~5000μV/V(PPM)优于5μV/V,SF6气体检测灵敏度:5μV/V(PPM),氧气范围0~25%,氧气精度:%%P1%,氧气灵敏度:0.1%,使用年限不小于5年,工作半径:4m 。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	支	4	1632.02	6528.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030503005002	传感器	1.名称：水位传感器 2.类别：1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装,安装位置:下水位和中水位就近水泵所在位置的集水坑或电缆沟中,上水位就近布置于监控屏柜附近的电缆沟中。3)技术参数要求:水位检测量程:0米~3米,水位精度:0.5%FS,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/1分钟至1次/60分钟。	支	4	1664.25	6657	
81	030904001001	点型探测器	1.名称：烟雾传感器 2.规格：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。有条件情况下优先采用AC220V供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装后与屋顶平行,不能歪斜。(3)技术参数要求:保护面积60平方米~100平方米,具体参数应以GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》为准;警报音量大于80dB,使用年限不小于5年,执行标准应以GB20517-2006《独立式烟感火灾探测报警器》为准。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	个	10	507.92	5079.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030503005003	传感器	1.名称：温湿度传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装于进门处墙面,安装高度1.2-1.5m,安装方式:面板壁装式,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:温度测量范围:-40~85℃(不小于),湿度测量范围:0~99.9%RH,温度精度:%%P0.5℃,湿度精度:%%P3%RH,使用年限不小于5年,宜具有本地显示和按键设置参数功能。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可根据要求进行灵活设置,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	3	550.37	1651.11	
83	030503005004	传感器	1.名称：水浸传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	2	600.04	1200.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030501010001	路由器	1.名称：无线数据汇聚节点 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:具备LoRa无线通信硬件接口,使用年限不小于5年。(4)通信要求:通信方式:对上采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议;对下采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议和采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。	台	1	2221.87	2221.87	
85	030501010002	路由器	1.名称：灯光、风机、空调、除湿联动 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:状态量输入电压:DC12V/DV24V;控制输出节点容量:AC/DC220V,不小于8A,支持2路独立的节点输出能力;使用年限不小于5年;风机交流接触器出口电压:AC380V,输出容量不小于30A。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。可接受网关的控制信息进行联动操作。	台	9	2787.84	25090.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030501011001	适配器	1.名称：蓄电池监测 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:整体电压监测范围:DC0V~220V;单体电池电压监测范围:DC2V~24V;单体电压精度:1.00%;电流监测范围:0~1000A;电流监测精度:1%;环境温度监测:0~100℃;环境温度监测精度:1.5℃;内阻测量范围:0.1mΩ~100mΩ;内阻测量一致性:1.5%%%P25μΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	台	1	1935.25	1935.25	
87	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：变压器噪声传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:测量频率范围:20Hz~12.5kHz;噪声测量范围:30dB~120dB;响应时间:不大于3S,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	套	4	1398.09	5592.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030503005005	传感器	1.名称：变压器桩头测温传感器 2.类别：(1)工作电源:采用感应取电的方式,在负荷电流大于等于5A时正常工作,或采用电场供电,在电压大于等于6kV时能正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用捆扎或插片式安装。(3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;温度精度:%%P0.5℃;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	4	1056.45	4225.8	
89	030503005006	传感器	1.名称：特高频局放传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:检测频带:300MHz~2000MHz;系统灵敏度:不大于17.6dBV/m;动态范围:小于60dB;误差值:%%P0.2dBm;使用年限不小于5年。(4)通信要求:同时支持无线及有线通信方式,无线通信采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。有线通信传输采用Modbus协议传输;传输距离大于50米,数据上送内容及频率:内容按标准格式,一小时采集一次,每次1S。	支	1	1375.79	1375.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	030503014002	其他传感器及变送器	1.名称：防凝露控制装置 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;湿度检测范围:0~99.9%RH;温度精度:%%P0.5℃;湿度精度:%%P0.3RH;除湿功率:不大于200W;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:温度数据、湿度数据以及除湿工作状态上传频率出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟;可接受网关的控制信息进行除湿工作。	支	10	1224.73	12247.3	
91	030501004001	存储设备	1.名称：NVR 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%。(2)结构要求:装置结构尺寸:19英寸标准箱机箱式安装。(3)技术参数要求:网络视频输入:不少于8路摄像头接入;宜支持POE接口:8路,输出功率不大于200W;视频解码格式:H.265/H.264;录像分辨率:包括但不限于4MP/3MP/1080P/720P/D1;硬盘接口:1路SATA,不小于2TB硬盘;数据存储要求:支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据;可接受网关机控制信息,实现摄像头的	台	1	3962.71	3962.71	
92	030108001001	风机	1.名称：轴流风机(进风+排风) 2.规格：不锈钢主材材料,外表面喷塑,低噪音运转,噪音小于40DB;应具备可靠的安全措施和密封性能,防止小动物进入和雨水倒灌;通风量不小于3600m³/h。	台	4	1332.01	5328.04	
93	030701014001	除湿机	1.名称：大功率工业级除湿机 2.类型：参数要求:电源:220V;除湿量:≥150升/平方米/天(根据面积大小配置)。	台	2	2180.77	4361.54	
94	010503014001	可视电缆盖板	1.构件名称：可视电缆盖板 2.构件尺寸：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带。盖板放置于电缆进出线处。	块	4	712.5	2850	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030501016001	网关	1.名称：站房网关 2.类别：参数要求:电源:采用交直流电源供电。a)额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%-420%: b)工作频率:5011z:c) 装置电源中断后,应保证保存各项设值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失、内部时钟正常运行。结构:要求19英寸标准机箱,采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求。硬件性能要求	台	1	2088.79	2088.79	
96	030501005002	智能工器具柜	1.名称：智能工器具柜 2.类别：内容如下表格,配电室应配备安全工器具柜,符合《安全工器具柜技术条件》DL1692-2017,型号AGJ-B,外形尺寸高2000mm,宽750mm,深470mm,表示为:AJG-B-2000*750*470。应该配备安全工器具一套(见图纸附录I)。 3.安装方式：详见设计图纸	台	2	10852.98	21705.96	
		配电房空调					10659.68	
97	030701003001	空调器	1.名称：柜式空调 2.规格：单台功率≥2.5匹 3.安装形式：落地安装 4.备注：含室内机、室外机，配套铜管、冷凝水管、冷媒等	套	2	5329.84	10659.68	
		光纤接入费用					100000	
98	030501001001	光纤接入费用	1.名称：通信光纤接入费用-符合验收要求 2.类别：包含需要的光纤设备、线缆、管道等所有需要的工作内容	项	1	100000	100000	
		配电间灭火器					2294.8	
99	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	20	68.24	1364.8	
100	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱 2.型号、规格：详设计图纸	套	10	93	930	
		接地装置					18373.14	
101	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：室内	m	154.7	36.98	5720.81	
102	030410011001	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：型钢综合	处	25	25.05	626.25	
103	030410001001	接地极	1.名称：垂直接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根	11	105.38	1159.18	
104	030416027001	接地装置	1.名称：接地极调试	组	14	658.72	9222.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	1	1644.82	1644.82	
		配电室安装					26497	
106	030402011009	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1	4086.23	4086.23	
107	030413005001	工厂灯	1.名称：防震型超强LED投光灯 2.型号：36W 3.安装方式：详见设计图纸	套	12	192	2304	
108	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V/10A	套	2	21.95	43.9	
109	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单联双控开关 2.规格：250V/10A	套	2	21.95	43.9	
110	030413014001	插座	1.名称：暗装三相四孔插座 2.规格：400V/25A	套	11	43.93	483.23	
111	030413014002	插座	1.名称：暗装单相三孔插座 2.规格：250V/16A	套	11	19.9	218.9	
112	030413014003	插座	1.名称：暗装单相两孔插座 2.规格：250V/16A	套	11	19.9	218.9	
113	030413002001	装饰灯	1.名称：全自动应急灯 2.规格：2*8W,>120min	套	8	87.69	701.52	
114	030409001011	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50 3.敷设方式：室内	m	30	279.88	8396.4	
115	030409003010	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50	个	6	199.67	1198.02	
116	030412004001	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*2.5	m	300	4.18	1254	
117	030412004002	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*4.0	m	300	5.9	1770	
118	030412001001	配管	1.名称：增强管Φ30 2.配置形式：暗配	m	300	15.72	4716	
119	030412001002	配管	1.名称：增强管Φ50 2.配置形式：暗配	m	50	21.24	1062	
		消防工程					1771.2	
120	030405014001	端子箱	1.名称：消防箱 2.型号：XF-B	台	1	474.26	474.26	
121	030412001003	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗敷	m	44.7	11.77	526.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030412004003	配线	1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVS-2*1.5	m	46.9	4.01	188.07	
123	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温感探测器 2.规格：JTY-LZ-1412	个	5	107.39	536.95	
124	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.规格：86型	个	5	9.16	45.8	
		不锈钢桥架与抗震支架					84346.16	
125	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：500*150	m	54.73	374.17	20478.32	
126	030412003002	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：400*150	m	63.79	305.48	19486.57	
127	030412003003	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：300*150	m	69.2	250.03	17302.08	
128	030412003004	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：200*150	m	97.94	171.18	16765.37	
129	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合	kg	285.66	20.71	5916.02	
130	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套	4	161.7	646.8	
131	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套	5	222.2	1111	
132	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套	2	163.9	327.8	
133	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套	3	225.5	676.5	
134	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套	2	166.1	332.2	
135	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-400-TL	套	3	226.6	679.8	
136	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-500T	套	1	168.3	168.3	
137	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-500-TL	套	2	227.7	455.4	
		充电桩及充电桩配电箱					74130.8	
138	030405001001	低压电气开关	1.名称：充电桩电源开关箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.6米安装	个	24	271.4	6513.6	
139	030405016001	充电桩	1.名称：慢充 2.规格：7KW	台	24	2334.94	56038.56	
140	030402011010	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱S-AWcdz 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	1	11578.64	11578.64	
		充电桩线缆					141910.7	
141	030412001004	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明敷	m	283.98	28	7951.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10	m	1067.94	12.96	13840.5	
143	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-10	m	8891.1	13.51	120118.76	
		充电桩桥架					28490.62	
144	030412003005	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：200*100	m	96.35	106.28	10240.08	
145	030412003006	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：300*100	m	95.52	128.37	12261.9	
146	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支撑架 2.规格：型钢综合	kg	192.87	20.71	3994.34	
147	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套	2	161.7	323.4	
148	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套	3	222.2	666.6	
149	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套	2	163.9	327.8	
150	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套	3	225.5	676.5	
合计							5448719.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		非居供电工程								
		10KV高压部分								
		变压器								
1	030401002001	干式变压器	1.名称：10kV干式变压器 2.类型：下进线，带304不锈钢外壳(采用SCB14型号，满足GB20052-2020二级能效限定值及能效等级) 3.容量(kV·A)：800kVA,普通,硅钢片,干式 4.电压(kV)：10KV	台	1465.92	119926.52	354.79	677.99	212.56	122637.78
		10kV配电装置部分								
2	030402009001	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元，详见设计图纸	台	891.59	43977.66	108.93	412.36	129.28	45519.82
3	030402009002	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	15511.48	108.93	412.36	129.28	17053.64
4	030402009003	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	28742.46	108.93	412.36	129.28	30284.62
5	030402009004	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	55795.32	108.93	412.36	129.28	57337.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	030402009005	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	45494.79	108.93	412.36	129.28	47036.95
7	030402009006	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	45095.55	108.93	412.36	129.28	46637.71
		配电室								
8	030402009007	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
9	030402009008	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
10	030402009009	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关联络柜,SF6绝缘,SF6灭弧,无型号,普通型 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
11	030402009010	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	498.35	19045.92	66.07	230.49	72.26	19913.09
		10KV电缆								
12	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	18.34	1351.2	4.28	8.48	2.66	1384.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.材质、类型：冷缩式	个	553.57	736.73		256.03	80.27	1626.6
14	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	869.94	3.32	6.47	2.03	895.74
15	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	192.99	631.64		89.26	27.98	941.87
16	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	6.87	280.11	0.92	3.18	1	292.08
17	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	132.23	335.46		61.16	19.17	548.02
		高压送配电装置调试								
18	030416005001	电力变压器系统	1.名称：变压器调试 2.容量(kV•A)：10KV，800KVA	系统	1284.5	7.25	364.81	594.08	186.25	2436.89
19	030416007001	母线系统	1.名称：母线槽调试 2.电压(kV)：10KV	段	769.21	1.29	508.67	355.76	111.54	1746.47
20	030416006001	输配电装置系统	1.名称：负荷隔离开关调试 2.电压(kV)：10KV	系统	647.85	3.9	120.23	299.63	93.94	1165.55
21	030416006002	输配电装置系统	1.名称：断路器调试 2.电压(kV)：10KV	系统	910.85	3.9	295.62	421.27	132.07	1763.71
22	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆试验-交流耐压试验 2.电压(kV)：10KV	回路	583.89	24.48	1971.28	270.05	84.66	2934.36
23	030416023001	整套启动系统	1.名称：配电房成套调试系统 2.电压(kV)：10KV	座	2814.72	9.88	123.57	1301.81	408.13	4658.11
24	030416009001	自动投入装置	1.名称：电源切换调试 2.类型：10KV	系统	1019	22.39	251.57	471.29	147.76	1912.01
		0.4kV配电装置部分								
		配电室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,2500A,65kA。框架断路器。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	397.96	74648.07	75.7	184.06	57.7	75363.49
26	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar+SVG-40kvar。2500A,智能型。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	465.38	59592.59	75.47	215.24	67.48	60416.16
27	030402010003	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,分段,2500A,65kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	402.76	63509.89	76.23	186.28	58.4	64233.56
28	030402010004	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	402.76	29741.74	76.23	186.28	58.4	30465.41
29	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：密集绝缘母线槽 2.规格：封闭绝缘母线,AC1kV,2500A,四相。密集绝缘母线槽,铜	m	84.02	3585.82	23.06	38.86	12.18	3743.94
30	030403002001	矩形母线、引下线	1.名称：母线槽进柜连接铜排 2.规格：密集绝缘母线槽连接铜排,铜,2500A,四相	m	23.27	1004.46	5.81	10.76	3.37	1047.67
31	030403002002	矩形母线、引下线	1.名称：变压器处软连接 2.规格：密集绝缘母线槽软连接,铜,2500A,四相 3.伸缩节、过渡板材质、规格：软连接每相每片算0.5米，共4套32片连接	m	20.23	1254.34	2.96	9.36	2.93	1289.82
32	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：密集绝缘母线槽始端箱 2.规格：密集绝缘母线槽始端箱,铜排,2500A,四相,上进线,单体式	台	246.89	598.94		114.19	35.8	995.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	031301004001	成品支架	1.名称：密集绝缘母线槽吊架 2.规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套		106.47				106.47
		低压送配电装置调试								
34	030416006003	输配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压(kV)：1kV以下交流供电(综合)	系统	374.49	1.31	42.25	173.2	54.3	645.55
35	030416013001	无功补偿装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1KV	组	337.32	0.79	320.46	156.01	48.91	863.49
36	030416007002	母线系统	1.名称：密集式母线槽调试 2.电压(kV)：1KV	段	263.2	0.91	128.76	121.73	38.16	552.76
		低压电缆								
37	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	1047.99	3.32	6.47	2.03	1073.79
38	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
39	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	1096.97	3.32	6.47	2.03	1122.77
40	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	641.9	3.32	6.47	2.03	667.7
42	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	677.92	3.32	6.47	2.03	703.72
44	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
45	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	10.63	442.06	2.58	4.92	1.54	461.73
46	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	121.75	72.12		56.31	17.65	267.83
47	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	6.87	325.88	0.92	3.18	1	337.85
48	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	105.96	65.13		49.01	15.36	235.46
49	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：桥架穿越防火分区及楼板处	kg	6.06	2.97		2.8	0.88	12.71
50	030409011002	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：盘柜下	kg	6.06	2.97		2.8	0.88	12.71
		电缆分接箱								
51	030402011001	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,四路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	350.28	7854.99	68.09	162.01	50.79	8486.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	030402011002	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,五路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,4×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	350.28	8332.49	68.09	162.01	50.79	8963.66
		计量箱								
53	030402011003	成套配电箱	1.名称：电能计量箱,三相,1表位,金属 2.规格：宽380*高680*深150 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1984.63	68.12	114.62	35.94	2451.14
54	030402011004	成套配电箱	1.名称：电能计量箱,三相,4表位,金属 2.规格：宽950*高1200*深180 3.安装方式：挂墙安装	台	303.18	3175.76	94.8	140.22	43.96	3757.92
55	030402011005	成套配电箱	1.名称：单电源计量柜 2.规格：宽600*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	457.02	7256.69	77.06	211.38	66.27	8068.42
56	030402011006	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜 2.规格：宽900*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	457.02	8230.85	77.06	211.38	66.27	9042.58
57	030402011007	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜(互感器式) 2.规格：宽900*高1800*深450 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4.安装方式：落地安装	台	457.02	12886.05	77.06	211.38	66.27	13697.78
		二次部分								
		配电室								
58	030402011008	成套配电箱	1.名称：DTU柜 2.规格：配电终端,站所终端(DTU)。DTU,三遥,组屏式,24间隔,含无线通信模块,免维护蓄电池 3.安装方式：落地安装	台	299.44	22208.86	65.85	138.49	43.42	22756.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	030404011001	直流馈电屏	1.名称：直流电源柜 2.规格：直流电源系统,DC110V,5A，包含9只DC110V,24AH,阀控式蓄电池	台	335.08	19550.41	56.8	154.97	48.59	20145.85
		二次电缆								
60	030409001010	电力电缆	1.名称：低压电力电缆 2.规格：ZC-VV22-4*4mm2 3.敷设方式：室内	m	3.02	19.05	0.87	1.4	0.44	24.78
61	030409002001	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	m	3.63	15.62		1.68	0.53	21.46
62	030409002002	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	m	3.98	34.48	0.52	1.84	0.58	41.4
63	030409002003	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	m	3.63	22.41		1.68	0.53	28.25
64	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	个	66.16	31.25		30.6	9.59	137.6
65	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
66	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
		调试								
67	030416020001	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-变电站	座	2223.97	9.3	1221.89	1028.59	322.48	4806.23
68	030416020002	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-配电房	座	1389.76	3.5	763.78	642.76	201.52	3001.32
69	030416021001	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-变电站	座	636.65	7.93	236.18	294.45	92.31	1267.52
70	030416021002	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-配电房	座	381.81	5.56	141.66	176.59	55.36	760.98
71	030416006004	输配电装置系统	1.名称：直流屏调试	系统	755.46	0.78	40.49	349.4	109.54	1255.67
72	030416022001	配电智能系统	1.名称：配电智能系统调试	系统	1925.28	18.62	661.88	890.44	279.17	3775.39
		智能辅助监控系统								
		配电室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	030501005001	智能辅助监控屏柜	1.名称：监控屏柜 2.规格：(1)工作电源:采用交直流电源供电,额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%~+20%;工作频率:50Hz,装置电源中断后,应保证保存各项设置值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失,内部时钟正常运行。 3.安装方式：详见设计图纸	台	101.99	6950.6	11.2	47.17	14.79	7125.75
74	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外对射探测器 2.规格：四光束,探测距离10m,A/B两段变频可选 3.安装方式：放置于人员出入主大门内门框两侧	套	53.61	1445.58	0.29	24.79	7.77	1532.04
75	010801006001	门锁安装	1.锁品种：智能门锁系统 2.锁规格：(1)工作电源:智能锁体部分采用电池供电或DC12V供电,优先采用DC12V供电;无线通信部分采用DC12V供电;宜从直流屏取电,确保智能锁具正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,无线通信部分采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:执行标准:GB21556-2008《锁具安全通用及技术条件》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》;应具备授权密码开锁、远程开锁功能,应具备蓝牙开锁功能;使用年限不少于10年(不含门锁电池)。	套	41.3	5676.82		19.1	5.99	5743.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	030506010001	监控摄像设备	1.名称：球型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用POE供电。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过吊架/支架安装在高压环网柜、中置柜、低压开关柜前,吊架/支架式球型摄像头安装于设备两侧通道上方,球型摄像头高度距地面3m;壁装式球型摄像头安装高度2.5m。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;可水平0~360%%D、垂直0~75%%D旋转用于监视运行设备和环境,支持红外夜视功能,红外照射距离不小于20米。 (4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。 (5)球型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	100.21	1121.69	2.6	46.35	14.53	1285.38
77	030506010002	监控摄像设备	1.名称：枪型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%;或采用POE供电。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过支架安装在墙上,枪机安装高度2.5m,安装位置:配电室内四角。 (3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;支持红外夜视功能,红外照射距离不小于10米。 (4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。 (5)枪型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	133.65	314.53	2.6	61.81	19.38	531.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030506001002	入侵探测器	1.名称：三鉴防盗传感器 2.类别：(1)壁装,监视所有门窗和通道。 3.规格：(2)参数要求:红外检测模块+微波检测模块、工作电源:12VDC、通讯方式:485、探测距离<10m	套	53.61	163.56	0.29	24.79	7.77	250.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030503005001	传感器	1.名称：SF6&O2气体传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装;安装于SF6开关柜正下或附近墙下,安装方式:采用C45导轨式安装,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:SF6气体测量范围:0~5000μV/V(PPM)优于5μV/V,SF6气体检测灵敏度:5μV/V(PPM),氧气范围0~25%,氧气精度:%%P1%,氧气灵敏度:0.1%,使用年限不小于5年,工作半径:4m 。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频	支	19.14	1601.02	0.23	8.85	2.78	1632.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次							
80	030503005002	传感器	1.名称：水位传感器 2.类别：1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装,安装位置:下水位和中水位就近水泵所在位置的集水坑或电缆沟中,上水位就近布置于监控屏柜附近的电缆沟中。3)技术参数要求:水位检测量程:0米~3米,水位精度:0.5%FS,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/1分钟至1次/60分钟。	支	36	1606.09	0.29	16.65	5.22	1664.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030904001001	点型探测器	1.名称：烟雾传感器 2.规格：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。有条件情况下优先采用AC220V供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装后与屋顶平行,不能歪斜。(3)技术参数要求:保护面积60平方米~100平方米,具体参数应以GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》为准;警报音量大于80dB,使用年限不小于5年,执行标准应以GB20517-2006《独立式烟感火灾探测报警器》为准。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	个	29.01	461.12	0.16	13.42	4.21	507.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
82	030503005003	传感器	1.名称：温湿度传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装于进门处墙面,安装高度1.2-1.5m,安装方式:面板壁装式,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:温度测量范围:-40~85℃(不小于),湿度测量范围:0~99.9%RH,温度精度:%%P0.5℃,湿度精度:%%P3%RH,使用年限不小于5年,宜具有本地显示和按键设置参数功能。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可根据要求进行灵活设置,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	26.29	507.39	0.72	12.16	3.81	550.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	030503005004	传感器	1.名称：水浸传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	47.74	522.65	0.65	22.08	6.92	600.04
84	030501010001	路由器	1.名称：无线数据汇聚节点 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:具备LoRa无线通信硬件接口,使用年限不小于5年。(4)通信要求:通信方式:对上采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议;对下采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议和采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。	台	47.74	2141.23	3.9	22.08	6.92	2221.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	030501010002	路由器	1.名称：灯光、风机、空调、除湿联动 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:状态量输入电压:DC12V/DV24V;控制输出节点容量:AC/DC220V,不小于8A,支持2路独立的节点输出能力;使用年限不小于5年;风机交流接触器出口电压:AC380V,输出容量不小于30A。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。可接受网关的控制信息进行联动操作。	台	47.74	2707.2	3.9	22.08	6.92	2787.84
86	030501011001	适配器	1.名称：蓄电池监测 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:整体电压监测范围:DC0V~220V;单体电池电压监测范围:DC2V~24V;单体电压精度:1.00%;电流监测范围:0~1000A;电流监测精度:1%;环境温度监测:0~100℃;环境温度监测精度:1.5℃;内阻测量范围:0.1mΩ~100mΩ;内阻测量一致性:1.5%%%P25μΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	台	89.61	1786.34	4.87	41.44	12.99	1935.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：变压器噪声传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:测量频率范围:20Hz~12.5kHz;噪声测量范围:30dB~120dB;响应时间:不大于3S,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	套	36	1339.93	0.29	16.65	5.22	1398.09
88	030503005005	传感器	1.名称：变压器桩头测温传感器 2.类别：(1)工作电源:采用感应取电的方式,在负荷电流大于等于5A时正常工作,或采用电场供电,在电压大于等于6kV时能正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用捆扎或插片式安装。(3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;温度精度:%%P0.5℃;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	21.45	1021.25	0.72	9.92	3.11	1056.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030503005006	传感器	1.名称：特高频局放传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:检测频带:300MHz~2000MHz;系统灵敏度:不大于17.6dBV/m;动态范围:小于60dB;误差值:%%P0.2dBm;使用年限不小于5年。(4)通信要求:同时支持无线及有线通信方式,无线通信采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。有线通信传输采用Modbus协议传输;传输距离大于50米,数据上送内容及频率:内容按标准格式,一小时采集一次,每次1S。	支	21.45	1340.59	0.72	9.92	3.11	1375.79
90	030503014002	其他传感器及变送器	1.名称：防凝露控制装置 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;湿度检测范围:0~99.9%RH;温度精度:%%P0.5℃;湿度精度:%%P0.3RH;除湿功率:不大于200W;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:温度数据、湿度数据以及除湿工作状态上传频率出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟;可接受网关的控制信息进行除湿工作。	支	14.3	1201.52	0.23	6.61	2.07	1224.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030501004001	存储设备	1.名称：NVR 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%。(2)结构要求:装置结构尺寸:19英寸标准箱机箱式安装。(3)技术参数要求:网络视频输入:不少于8路摄像头接入;宜支持POE接口:8路,输出功率不大于200W;视频解码格式:H.265/H.264;录像分辨率:包括但不限于4MP/3MP/1080P/720P/D1;硬盘接口:1路SATA,不小于2TB硬盘;数据存储要求:支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据;可接受网关机控制信息,实现摄像头的	台	214.83	3602.47	14.9	99.36	31.15	3962.71
92	030108001001	风机	1.名称：轴流风机(进风+排风) 2.规格：不锈钢主材材料,外表面喷塑,低噪音运转,噪音小于40DB;应具备可靠的安全措施和密封性能,防止小动物进入和雨水倒灌;通风量不小于3600m³/h。	台	94.03	1170.26	10.6	43.49	13.63	1332.01
93	030701014001	除湿机	1.名称：大功率工业级除湿机 2.类型：参数要求:电源:220V;除湿量:≥150升/平方米/天(根据面积大小配置)。	台	109.72	1967.93	36.46	50.75	15.91	2180.77
94	010503014001	可视电缆盖板	1.构件名称：可视电缆盖板 2.构件尺寸：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带。盖板放置于电缆进出线处。	块		712.5				712.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	030501016001	网关	1.名称：站房网关 2.类别：参数要求:电源:采用交直流电源供电。a)额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%-420%:b)工作频率:50llz:c) 装置电源中断后,应保证保存各项设值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失、内部时钟正常运行。结构:要求19英寸标准机箱,采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求。硬件性能要求	台	47.74	2008.15	3.9	22.08	6.92	2088.79
96	030501005002	智能工器具柜	1.名称：智能工器具柜 2.类别：内容如下表格,配电室应配备安全工器具柜,符合《安全工器具柜技术条件》DL1692-2017,型号AGJ-B,外形尺寸高2000mm,宽750mm,深470mm,表示为:AJG-B-2000*750*470。应该配备安全工器具一套(见图纸附录I)。 3.安装方式：详见设计图纸	台	101.99	10677.83	11.2	47.17	14.79	10852.98
		配电房空调								
97	030701003001	空调器	1.名称：柜式空调 2.规格：单台功率≥2.5匹 3.安装形式：落地安装 4.备注：含室内机、室外机，配套铜管、冷凝水管、冷媒等	套	187.77	5001.52	26.48	86.84	27.23	5329.84
		光纤接入费用								
98	030501001001	光纤接入费用	1.名称：通信光纤接入费用-符合验收要求 2.类别：包含需要的光纤设备、线缆、管道等所有需要的工作内容	项		100000				100000
		配电间灭火器								
99	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	12.04	48.84	0.04	5.57	1.75	68.24
100	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱 2.型号、规格：详设计图纸	套	31.42	42.49		14.53	4.56	93
		接地装置								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：室内	m	13.1	15.28	0.64	6.06	1.9	36.98
102	030410011001	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：型钢综合	处	11.83	5.07	0.96	5.47	1.72	25.05
103	030410001001	接地极	1.名称：垂直接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格 ：L50*5*2500	根	30.06	45.89	11.17	13.9	4.36	105.38
104	030416027001	接地装置	1.名称：接地极调试	组	341.8	13.14	96.14	158.08	49.56	658.72
105	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	855.04	29.9	240.44	395.46	123.98	1644.82
		配电室安装								
106	030402011009	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	320.55	3502.94	68.12	148.14	46.48	4086.23
107	030413005001	工厂灯	1.名称：防震型超强LED投光灯 2.型号：36W 3.安装方式：详见设计图纸	套	19.67	156.81	3.57	9.1	2.85	192
108	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V/10A	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
109	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单联双控开关 2.规格：250V/10A	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
110	030413014001	插座	1.名称：暗装三相四孔插座 2.规格：400V/25A	套	10.07	27.74		4.66	1.46	43.93
111	030413014002	插座	1.名称：暗装单相三孔插座 2.规格：250V/16A	套	7.17	8.37		3.32	1.04	19.9
112	030413014003	插座	1.名称：暗装单相两孔插座 2.规格：250V/16A	套	7.17	8.37		3.32	1.04	19.9
113	030413002001	装饰灯	1.名称：全自动应急灯 2.规格 ：2*8W,>120min	套	16.37	61.38		7.57	2.37	87.69
114	030409001011	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50 3.敷设方式：室内	m	7.91	266.16	1	3.66	1.15	279.88
115	030409003010	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50	个	62.97	98.45		29.12	9.13	199.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	030412004001	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*2.5	m	0.68	3.09		0.31	0.1	4.18
117	030412004002	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*4.0	m	0.77	4.67		0.35	0.11	5.9
118	030412001001	配管	1.名称：增强管 Φ30 2.配置形式：暗配	m	7.33	3.94		3.39	1.06	15.72
119	030412001002	配管	1.名称：增强管 Φ50 2.配置形式：暗配	m	9.15	6.53		4.23	1.33	21.24
		消防工程								
120	030405014001	端子箱	1.名称：消防箱 2.型号：XF-B	台	187.22	166.92	6.38	86.59	27.15	474.26
121	030412001003	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗敷	m	2.88	7.14		1.33	0.42	11.77
122	030412004003	配线	1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVS-2*1.5	m	0.84	2.66		0.39	0.12	4.01
123	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温感探测器 2.规格：JTY-LZ-1412	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
124	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.规格：86型	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
		不锈钢桥架与抗震支架								
125	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：500*150	m	66.44	261.04	6.33	30.73	9.63	374.17
126	030412003002	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：400*150	m	49.15	223.86	2.61	22.73	7.13	305.48
127	030412003003	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：300*150	m	49.15	168.41	2.61	22.73	7.13	250.03
128	030412003004	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：200*150	m	30.74	120.12	1.64	14.22	4.46	171.18
129	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
130	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套		161.7				161.7
131	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套		222.2				222.2
132	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套		163.9				163.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
133	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套		225.5				225.5
134	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套		166.1				166.1
135	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-400-TL	套		226.6				226.6
136	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-500T	套		168.3				168.3
137	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-500-TL	套		227.7				227.7
		充电桩及充电桩配电箱								
138	030405001001	低压电气开关	1.名称：充电桩电源开关箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.6米安装	个	100.14	110.43		46.31	14.52	271.4
139	030405016001	充电桩	1.名称：慢充 2.规格：7KW	台	171.03	2047.71	12.3	79.1	24.8	2334.94
140	030402011010	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱S-AWcdz 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	247.83	11112.13	68.12	114.62	35.94	11578.64
		充电桩线缆								
141	030412001004	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明敷	m	7.35	16.18		3.4	1.07	28
142	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10	m	0.93	11.46		0.43	0.14	12.96
143	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-10	m	1.34	11.36		0.62	0.19	13.51
		充电桩桥架								
144	030412003005	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
145	030412003006	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
146	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支撑架 2.规格：型钢综合	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
147	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套		161.7				161.7
148	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套		222.2				222.2
149	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套		163.9				163.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套		225.5				225.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		173789.77	
1	031401009001	安全生产		96337.64	
2	031401010001	文明施工		19931.92	
3	031401011001	环境保护		9965.96	
4	031401012001	临时设施		36541.86	
5	031401021001	冬雨季施工增加		2491.49	
6	031401020001	夜间施工增加		6643.97	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		830.5	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1046.43	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		7045.47	
15	031401001001	脚手架		7045.47	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				180835.24	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			173789.77						
1	031401009001	安全生产	3321987.48	2.9							
2	031401010001	文明施工	3321987.48	0.6							
3	031401011001	环境保护	3321987.48	0.3							
4	031401012001	临时设施	3321987.48	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	3321987.48	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	3321987.48	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	3321987.48								
8	031401013001	二次搬运	3321987.48								
9	031401015001	已完工程及设备保护	3321987.48	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	3321987.48								
11	031401023001	按质论价	3321987.48								
12	031401024001	建筑工人实名制	3321987.48	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	3321987.48								
14	031401026001	协管	3321987.48								
		专业措施项目			7045.47						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					180835.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	544871.94			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		544871.94			-

暂列金额明细表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			272435.97			
2	未确定工程暂列金额			272435.97			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	544871.94			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6174426.52	9	555698.39
合计					555698.39

发包人提供材料一览表

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：非居供电工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10428494.2
1.1	居配工程	10428494.2
2	措施项目	403882.9
2.1	其中：安全生产	215933.6
3	其他项目	1042849.42
3.1	其中：暂列金额	1042849.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1068770.39
合　计		12943996.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		居配工程					10428494.2	
		10KV高压部分					1349125.72	
		变压器					367913.34	
1	030401002001	干式变压器	1.名称：10kV干式变压器 2.类型：下进线，带304不锈钢外壳(采用SCB14型号，满足GB20052-2020二级能效限定值及能效等级) 3.容量(kV·A)：800kVA,普通,硅钢片,干式 4.电压(kV)：10KV	台	3	122637.78	367913.34	
		10kV配电装置部分					348244.65	
2	030402009001	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元，详见设计图纸	台	1	45519.82	45519.82	
3	030402009002	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	1	17053.64	17053.64	
4	030402009003	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	1	30284.62	30284.62	
5	030402009004	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	57337.48	114674.96	
6	030402009005	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	2	47036.95	94073.9	
7	030402009006	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	1	46637.71	46637.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电室					164321.68	
8	030402009007	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	20749.25	41498.5	
9	030402009008	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	20749.25	41498.5	
10	030402009009	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关联络柜,SF6绝缘,SF6灭弧,无型号,普通型 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	20749.25	41498.5	
11	030402009010	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	2	19913.09	39826.18	
		10KV电缆					351438.6	
12	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	50	1384.96	69248	
13	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.材质、类型：冷缩式	个	2	1626.6	3253.2	
14	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	250	895.74	223935	
15	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	8	941.87	7534.96	
16	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	140	292.08	40891.2	
17	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	12	548.02	6576.24	
		高压送配电装置调试					117207.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030416005001	电力变压器系统	1.名称：变压器调试 2.容量(kV·A)：10KV，800KVA	系统	6	2436.89	14621.34	
19	030416007001	母线系统	1.名称：母线槽调试 2.电压(kV)：10KV	段	6	1746.47	10478.82	
20	030416006001	输配电装置系统	1.名称：负荷隔离开关调试 2.电压(kV)：10KV	系统	19	1165.55	22145.45	
21	030416006002	输配电装置系统	1.名称：断路器调试 2.电压(kV)：10KV	系统	15	1763.71	26455.65	
22	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆试验-交流耐压试验 2.电压(kV)：10KV	回路	11	2934.36	32277.96	
23	030416023001	整套启动系统	1.名称：配电房成套调试系统 2.电压(kV)：10KV	座	2	4658.11	9316.22	
24	030416009001	自动投入装置	1.名称：电源切换调试 2.类型：10KV	系统	1	1912.01	1912.01	
		0.4kV配电装置部分					7891227.54	
		配电室					1270245.76	
25	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,2500A,65kA。框架断路器。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	4	75363.49	301453.96	
26	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar+SVG-40kvar。2500A,智能型。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	4	60416.16	241664.64	
27	030402010003	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,分段,2500A,65kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	2	64233.56	128467.12	
28	030402010004	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	12	30465.41	365584.92	
29	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：密集绝缘母线槽 2.规格：封闭绝缘母线,AC1kV,2500A,四相。密集绝缘母线槽,铜	m	32	3743.94	119806.08	
30	030403002001	矩形母线、引下线	1.名称：母线槽进柜连接铜排 2.规格：密集绝缘母线槽连接铜排,铜,2500A,四相	m	80	1047.67	83813.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030403002002	矩形母线、引下线	1.名称：变压器处软连接 2.规格：密集绝缘母线槽软连接,铜,2500A,四相 3.伸缩节、过渡板材质、规格：软连接每相每片算0.5米，共4套32片连接	m	16	1289.82	20637.12	
32	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：密集绝缘母线槽始端箱 2.规格：密集绝缘母线槽始端箱,铜排,2500A,四相,上进线,单体式	台	8	995.82	7966.56	
33	031301004001	成品支架	1.名称：密集绝缘母线槽吊架 2.规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套	8	106.47	851.76	
		低压送配电装置调试					35517.81	
34	030416006003	输配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压(kV)：1kV以下交流供电(综合)	系统	41	645.55	26467.55	
35	030416013001	无功补偿装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1KV	组	6	863.49	5180.94	
36	030416007002	母线系统	1.名称：密集式母线槽调试 2.电压(kV)：1KV	段	7	552.76	3869.32	
		低压电缆					6016631.28	
37	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	2731	1073.79	2932520.49	
38	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	54	347.93	18788.22	
39	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	443	1122.77	497387.11	
40	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	4	347.93	1391.72	
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	658	667.7	439346.6	
42	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	14	347.93	4871.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	852	703.72	599569.44	
44	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	14	347.93	4871.02	
45	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	131	461.73	60486.63	
46	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	4	267.83	1071.32	
47	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	2241	337.85	757121.85	
48	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	56	235.46	13185.76	
49	030409001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×70+1×35 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	1817	357.4	649395.8	
50	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×70+1×35 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	60	235.46	14127.6	
51	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：桥架穿越防火分区及楼板处	kg	1080	12.71	13726.8	
52	030409011002	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：盘柜下	kg	690	12.71	8769.9	
		电缆分接箱					354447.91	
53	030402011001	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,四路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	20	8486.16	169723.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030402011002	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,五路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,4×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	12	8963.66	107563.92	
55	030402011003	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,七路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,6×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	7	11022.97	77160.79	
		电表箱					214384.78	
56	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱04-1AW1/2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	2	2699.36	5398.72	
57	030402011005	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜02-1/2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ,基础为10#镀锌槽钢	台	2	7586.66	15173.32	
58	030402011006	成套配电箱	1.名称：电表箱02-01/1AW 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：距地1.0明装	台	1	3659.74	3659.74	
59	030402011007	成套配电箱	1.名称：电表箱02-01-3/5/7AW、02-02-1/3/5/7AW 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：距地1.0明装	台	7	4363.74	30546.18	
60	030402011008	成套配电箱	1.名称：电表箱03-01-1AW2 、03-02-1AW1（2）、03-03-1AW2 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	4	4926.9	19707.6	
61	030402011009	成套配电箱	1.名称：电表箱03-03-1AW1 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	4661.8	4661.8	
62	030402011010	成套配电箱	1.名称：电表箱03-01-1AW1 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	4101.9	4101.9	
63	030402011011	成套配电箱	1.名称：电表箱03-1-sAW 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	3099.8	3099.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030402011012	成套配电箱	1.名称：电表箱03-3-sAW 2.规格：600*800*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	2410.14	2410.14	
65	030402011013	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜03-1-ZAW、03-3-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	2	8235.66	16471.32	
66	030402011014	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜03-2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	8235.66	8235.66	
67	030402011015	成套配电箱	1.名称：电表箱04-1AW1 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	2558.6	2558.6	
68	030402011016	成套配电箱	1.名称：电表箱05-1AW1 2.规格：380*600*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	2283.86	2283.86	
69	030402011017	成套配电箱	1.名称：电表箱06-1AW 2.规格：380*600*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	2240.96	2240.96	
70	030402011018	成套配电箱	1.名称：电表箱07-01-1(3)AW2 、03-02-1(3)AW1（2）、03-03-1(3)AW2 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	6	4926.9	29561.4	
71	030402011019	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜07-1-ZAW、07-3-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	2	7586.66	15173.32	
72	030402011020	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜07-2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	7586.66	7586.66	
73	030402011021	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ,基础为10#镀锌槽钢	台	1	9288.36	9288.36	
74	030402011022	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ,基础为10#镀锌槽钢	台	1	9797.66	9797.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030402011023	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	8353.36	8353.36	
76	030402011024	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	5839.86	5839.86	
77	030402011025	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1ZAW4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	8234.56	8234.56	
		二次部分					159495.62	
		配电室					42901.91	
78	030402011026	成套配电箱	1.名称：DTU柜 2.规格：配电终端,站所终端(DTU)。DTU,三遥,组屏式,24间隔,含无线通信模块,免维护蓄电池 3.安装方式：落地安装	台	1	22756.06	22756.06	
79	030404011001	直流馈电屏	1.名称：直流电源柜 2.规格：直流电源系统,DC110V,5A，包含9只DC110V,24AH,阀控式蓄电池	台	1	20145.85	20145.85	
		二次电缆					87902.18	
80	030409001011	电力电缆	1.名称：低压电力电缆 2.规格：ZC-VV22-4*4mm2 3.敷设方式：室内	m	500	24.78	12390	
81	030409002001	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	m	1450	21.46	31117	
82	030409002002	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	m	350	41.4	14490	
83	030409002003	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	m	650	28.25	18362.5	
84	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	个	30	137.6	4128	
85	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	个	54	88.27	4766.58	
86	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	个	30	88.27	2648.1	
		调试					28691.53	
87	030416020001	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-变电站	座	1	4806.23	4806.23	
88	030416020002	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-配电房	座	2	3001.32	6002.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030416021001	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-变电站	座	1	1267.52	1267.52	
90	030416021002	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-配电房	座	2	760.98	1521.96	
91	030416006004	输配电装置系统	1.名称：直流屏调试	系统	3	1255.67	3767.01	
92	030416022001	配电智能系统	1.名称：配电智能系统调试	系统	3	3775.39	11326.17	
		智能辅助监控系统					136771.92	
		配电室					136771.92	
93	030501005001	智能辅助监控屏柜	1.名称：监控屏柜 2.规格：(1)工作电源:采用交直流电源供电,额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%~+20%;工作频率:50Hz,装置电源中断后,应保证保存各项设置值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失,内部时钟正常运行。 3.安装方式：详见设计图纸	台	1	7125.75	7125.75	
94	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外对射探测器 2.规格：四光束,探测距离10m,A/B两段变频可选 3.安装方式：放置于人员出入主大门内门框两侧	套	1	1532.04	1532.04	
95	010801006001	门锁安装	1.锁品种：智能门锁系统 2.锁规格：(1)工作电源:智能锁体部分采用电池供电或DC12V供电,优先采用DC12V供电;无线通信部分采用DC12V供电;宜从直流屏取电,确保智能锁具正常工作。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,无线通信部分采用螺钉或卡扣安装。 (3)技术参数要求:执行标准:GB21556-2008《锁具安全通用及技术条件》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》;应具备授权密码开锁、远程开锁功能,应具备蓝牙开锁功能;使用年限不少于10年(不含门锁电池)。	套	1	5743.21	5743.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030506010001	监控摄像设备	1.名称：球型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用POE供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过吊架/支架安装在高压环网柜、中置柜、低压开关柜前,吊架/支架式球型摄像头安装于设备两侧通道上方,球型摄像头高度距地面3m;壁装式球型摄像头安装高度2.5m。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;可水平0~360%%D、垂直0~75%%D旋转用于监视运行设备和环境,支持红外夜视功能,红外照射距离不小于20米。(4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。(5)球型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	4	1285.38	5141.52	
97	030506010002	监控摄像设备	1.名称：枪型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%;或采用POE供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过支架安装在墙上,枪机安装高度2.5m,安装位置:配电室内四角。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;支持红外夜视功能,红外照射距离不小于10米。(4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。(5)枪型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	4	531.97	2127.88	
98	030506001002	入侵探测器	1.名称：三鉴防盗传感器 2.类别：(1)壁装,监视所有门窗和通道。 3.规格：(2)参数要求:红外检测模块+微波检测模块、工作电源:12VDC、通讯方式:485、探测距离<10m	套	4	250.02	1000.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030503005001	传感器	1.名称：SF6&O2气体传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装;安装于SF6开关柜正下或附近墙下,安装方式:采用C45导轨式安装,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:SF6气体测量范围:0~5000μV/V(PPM)优于5μV/V,SF6气体检测灵敏度:5μV/V(PPM),氧气范围0~25%,氧气精度:%%P1%,氧气灵敏度:0.1%,使用年限不小于5年,工作半径:4m 。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	支	4	1632.02	6528.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030503005002	传感器	1.名称：水位传感器 2.类别：1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装,安装位置:下水位和中水位就近水泵所在位置的集水坑或电缆沟中,上水位就近布置于监控屏柜附近的电缆沟中。3)技术参数要求:水位检测量程:0米~3米,水位精度:0.5%FS,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/1分钟至1次/60分钟。	支	4	1664.25	6657	
101	030904001001	点型探测器	1.名称：烟雾传感器 2.规格：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。有条件情况下优先采用AC220V供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装后与屋顶平行,不能歪斜。(3)技术参数要求:保护面积60平方米~100平方米,具体参数应以GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》为准;警报音量大于80dB,使用年限不小于5年,执行标准应以GB20517-2006《独立式烟感火灾探测报警器》为准。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	个	10	507.92	5079.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030503005003	传感器	1.名称：温湿度传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装于进门处墙面,安装高度1.2-1.5m,安装方式:面板壁装式,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:温度测量范围:-40~85℃(不小于),湿度测量范围:0~99.9%RH,温度精度:%%P0.5℃,湿度精度:%%P3%RH,使用年限不小于5年,宜具有本地显示和按键设置参数功能。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可根据要求进行灵活设置,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	3	550.37	1651.11	
103	030503005004	传感器	1.名称：水浸传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	2	600.04	1200.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030501010001	路由器	1.名称：无线数据汇聚节点 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:具备LoRa无线通信硬件接口,使用年限不小于5年。(4)通信要求:通信方式:对上采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议;对下采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议和采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。	台	1	2221.87	2221.87	
105	030501010002	路由器	1.名称：灯光、风机、空调、除湿联动 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:状态量输入电压:DC12V/DV24V;控制输出节点容量:AC/DC220V,不小于8A,支持2路独立的节点输出能力;使用年限不小于5年;风机交流接触器出口电压:AC380V,输出容量不小于30A。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。可接受网关的控制信息进行联动操作。	台	9	2787.84	25090.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030501011001	适配器	1.名称：蓄电池监测 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:整体电压监测范围:DC0V~220V;单体电池电压监测范围:DC2V~24V;单体电压精度:1.00%;电流监测范围:0~1000A;电流监测精度:1%;环境温度监测:0~100℃;环境温度监测精度:1.5℃;内阻测量范围:0.1mΩ~100mΩ;内阻测量一致性:1.5%%%P25μΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	台	1	1935.25	1935.25	
107	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：变压器噪声传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:测量频率范围:20Hz~12.5kHz;噪声测量范围:30dB~120dB;响应时间:不大于3S,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	套	4	1398.09	5592.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030503005005	传感器	1.名称：变压器桩头测温传感器 2.类别：(1)工作电源:采用感应取电的方式,在负荷电流大于等于5A时正常工作,或采用电场供电,在电压大于等于6kV时能正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用捆扎或插片式安装。(3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;温度精度:%%P0.5℃;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	4	1056.45	4225.8	
109	030503005006	传感器	1.名称：特高频局放传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:检测频带:300MHz~2000MHz;系统灵敏度:不大于17.6dBV/m;动态范围:小于60dB;误差值:%%P0.2dBm;使用年限不小于5年。(4)通信要求:同时支持无线及有线通信方式,无线通信采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。有线通信传输采用Modbus协议传输;传输距离大于50米,数据上送内容及频率:内容按标准格式,一小时采集一次,每次1S。	支	1	1375.79	1375.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030503014002	其他传感器及变送器	1.名称：防凝露控制装置 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;湿度检测范围:0~99.9%RH;温度精度:%%P0.5℃;湿度精度:%%P0.3RH;除湿功率:不大于200W;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:温度数据、湿度数据以及除湿工作状态上传频率出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟;可接受网关的控制信息进行除湿工作。	支	10	1224.73	12247.3	
111	030501004001	存储设备	1.名称：NVR 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%。(2)结构要求:装置结构尺寸:19英寸标准箱机箱式安装。(3)技术参数要求:网络视频输入:不少于8路摄像头接入;宜支持POE接口:8路,输出功率不大于200W;视频解码格式:H.265/H.264;录像分辨率:包括但不限于4MP/3MP/1080P/720P/D1;硬盘接口:1路SATA,不小于2TB硬盘;数据存储要求:支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据;可接受网关机控制信息,实现摄像头的	台	1	3962.71	3962.71	
112	030108001001	风机	1.名称：轴流风机(进风+排风) 2.规格：不锈钢主材材料,外表面喷塑,低噪音运转,噪音小于40DB;应具备可靠的安全措施和密封性能,防止小动物进入和雨水倒灌;通风量不小于3600m³/h。	台	4	1332.01	5328.04	
113	030701014001	除湿机	1.名称：大功率工业级除湿机 2.类型：参数要求:电源:220V;除湿量:≥150升/平方米/天(根据面积大小配置)。	台	2	2180.77	4361.54	
114	010503014001	可视电缆盖板	1.构件名称：可视电缆盖板 2.构件尺寸：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带。盖板放置于电缆进出线处。	块	4	712.5	2850	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030501016001	网关	1.名称：站房网关 2.类别：参数要求:电源:采用交直流电源供电。a)额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%-420%: b)工作频率:5011z:c) 装置电源中断后,应保证保存各项设值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失、内部时钟正常运行。结构:要求19英寸标准机箱,采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求。硬件性能要求	台	1	2088.79	2088.79	
116	030501005002	智能工器具柜	1.名称：智能工器具柜 2.类别：内容如下表格,配电室应配备安全工器具柜,符合《安全工器具柜技术条件》DL1692-2017,型号AGJ-B,外形尺寸高2000mm,宽750mm,深470mm,表示为:AJG-B-2000*750*470。应该配备安全工器具一套(见图纸附录I)。 3.安装方式：详见设计图纸	台	2	10852.98	21705.96	
		配电房空调					15989.52	
117	030701003001	空调器	1.名称：柜式空调 2.规格：单台功率≥2.5匹 3.安装形式：落地安装 4.备注：含室内机、室外机，配套铜管、冷凝水管、冷媒等	套	3	5329.84	15989.52	
		光纤接入费用					100000	
118	030501001001	光纤接入费用	1.名称：通信光纤接入费用-符合验收要求 2.类别：包含需要的光纤设备、线缆、管道等所有需要的工作内容	项	1	100000	100000	
		配电间灭火器					2294.8	
119	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	20	68.24	1364.8	
120	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱 2.型号、规格：详设计图纸	套	10	93	930	
		接地装置					26869.87	
121	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：室内	m	334.83	36.98	12382.01	
122	030410011001	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：型钢综合	处	52	25.05	1302.6	
123	030410001001	接地极	1.名称：垂直接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根	22	105.38	2318.36	
124	030416027001	接地装置	1.名称：接地极调试	组	14	658.72	9222.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	1	1644.82	1644.82	
		配电室安装					26689	
126	030402011027	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1	4086.23	4086.23	
127	030413005001	工厂灯	1.名称：防震型超强LED投光灯 2.型号：36W 3.安装方式：详见设计图纸	套	13	192	2496	
128	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V/10A	套	2	21.95	43.9	
129	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单联双控开关 2.规格：250V/10A	套	2	21.95	43.9	
130	030413014001	插座	1.名称：暗装三相四孔插座 2.规格：400V/25A	套	11	43.93	483.23	
131	030413014002	插座	1.名称：暗装单相三孔插座 2.规格：250V/16A	套	11	19.9	218.9	
132	030413014003	插座	1.名称：暗装单相两孔插座 2.规格：250V/16A	套	11	19.9	218.9	
133	030413002001	装饰灯	1.名称：全自动应急灯 2.规格：2*8W,>120min	套	8	87.69	701.52	
134	030409001012	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50 3.敷设方式：室内	m	30	279.88	8396.4	
135	030409003011	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50	个	6	199.67	1198.02	
136	030412004001	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*2.5	m	300	4.18	1254	
137	030412004002	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*4.0	m	300	5.9	1770	
138	030412001001	配管	1.名称：增强管Φ30 2.配置形式：暗配	m	300	15.72	4716	
139	030412001002	配管	1.名称：增强管Φ50 2.配置形式：暗配	m	50	21.24	1062	
		消防工程					1786.83	
140	030405014001	端子箱	1.名称：消防箱 2.型号：XF-B	台	1	474.26	474.26	
141	030412001003	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗敷	m	46.25	11.77	544.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030412004003	配线	1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVS-2*1.5	m	46.25	4.01	185.46	
143	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温感探测器 2.规格：JTY-LZ-1412	个	5	107.39	536.95	
144	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.规格：86型	个	5	9.16	45.8	
		不锈钢桥架与抗震支架					118345.41	
145	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：500*150	m	64.73	374.17	24220.02	
146	030412003002	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：400*150	m	83.79	305.48	25596.17	
147	030412003003	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：300*150	m	149.15	250.03	37291.97	
148	030412003004	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：200*150	m	97.94	171.18	16765.37	
149	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合	kg	395.61	20.71	8193.08	
150	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套	5	161.7	808.5	
151	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套	6	222.2	1333.2	
152	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套	6	163.9	983.4	
153	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套	7	225.5	1578.5	
154	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套	3	166.1	498.3	
155	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-400-TL	套	2	226.6	453.2	
156	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-500T	套	1	168.3	168.3	
157	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-500-TL	套	2	227.7	455.4	
		充电桩及充电桩配电箱					275794.92	
158	030405016001	充电桩	1.名称：慢充 2.规格：7KW	台	60	2334.94	140096.4	
159	030405001001	低压电气开关	1.名称：充电桩电源开关箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.6米安装	个	60	271.4	16284	
160	030402011028	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW2-CDZ4、6 2.型号：详见图纸 3.规格：950*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	2	6634.14	13268.28	
161	030402011029	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW4-CDZ6 2.型号：详见图纸 3.规格：800*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	1	6634.14	6634.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	030402011030	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW1-CDZ1-6/Z-B1AW2-CDZ1-3、5/Z-B1AW4-CDZ1-5 2.型号：详见图纸 3.规格：1200*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	15	6634.14	99512.1	
		充电桩线缆					215555.68	
163	030412001004	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明敷	m	433.41	28	12135.48	
164	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10	m	1433.79	12.96	18581.92	
165	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-10	m	13681.59	13.51	184838.28	
		充电桩桥架					108547.37	
166	030412003005	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：200*100	m	336.32	106.28	35744.09	
167	030412003006	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：300*100	m	95.52	128.37	12261.9	
168	030412003007	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：400*100	m	98.75	179.56	17731.55	
169	030412003008	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：400*150	m	79.16	191.71	15175.76	
170	030412003009	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：600*150	m	23.89	249.59	5962.71	
171	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支撑架 2.规格：型钢综合	kg	633.64	20.71	13122.68	
172	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套	14	161.7	2263.8	
173	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套	16	222.2	3555.2	
174	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套	2	163.9	327.8	
175	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套	4	225.5	902	
176	031301004014	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套	7	166.1	1162.7	
177	031301004015	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400TL	套	2	168.59	337.18	
合计							10428494.2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		居配工程								
		10KV高压部分								
		变压器								
1	030401002001	干式变压器	1.名称：10kV干式变压器 2.类型：下进线，带304不锈钢外壳(采用SCB14型号，满足GB20052-2020二级能效限定值及能效等级) 3.容量(kV·A)：800kVA,普通,硅钢片,干式 4.电压(kV)：10KV	台	1465.92	119926.52	354.79	677.99	212.56	122637.78
		10kV配电装置部分								
2	030402009001	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元，详见设计图纸	台	891.59	43977.66	108.93	412.36	129.28	45519.82
3	030402009002	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	15511.48	108.93	412.36	129.28	17053.64
4	030402009003	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	28742.46	108.93	412.36	129.28	30284.62
5	030402009004	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	55795.32	108.93	412.36	129.28	57337.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	030402009005	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	45494.79	108.93	412.36	129.28	47036.95
7	030402009006	高压开关柜	1.名称：10kV高压开关柜 2.型号：AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 3.备注：带分布式DTU间隔单元、详见设计图纸	台	891.59	45095.55	108.93	412.36	129.28	46637.71
		配电室								
8	030402009007	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
9	030402009008	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
10	030402009009	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关联络柜,SF6绝缘,SF6灭弧,无型号,普通型 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	988.49	19054.38	105.87	457.18	143.33	20749.25
11	030402009010	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器，无型号 3.母线配置方式：详见设计图纸	台	498.35	19045.92	66.07	230.49	72.26	19913.09
		10KV电缆								
12	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	18.34	1351.2	4.28	8.48	2.66	1384.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×400 3.材质、类型：冷缩式	个	553.57	736.73		256.03	80.27	1626.6
14	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	869.94	3.32	6.47	2.03	895.74
15	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×240 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	192.99	631.64		89.26	27.98	941.87
16	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.电压(kV)：10KV 4.敷设方式：排管内	m	6.87	280.11	0.92	3.18	1	292.08
17	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-8.7/10-3×70 3.材质、类型：冷缩式 4.电压(kV)：10KV	个	132.23	335.46		61.16	19.17	548.02
		高压送配电装置调试								
18	030416005001	电力变压器系统	1.名称：变压器调试 2.容量(kV•A)：10KV，800KVA	系统	1284.5	7.25	364.81	594.08	186.25	2436.89
19	030416007001	母线系统	1.名称：母线槽调试 2.电压(kV)：10KV	段	769.21	1.29	508.67	355.76	111.54	1746.47
20	030416006001	输配电装置系统	1.名称：负荷隔离开关调试 2.电压(kV)：10KV	系统	647.85	3.9	120.23	299.63	93.94	1165.55
21	030416006002	输配电装置系统	1.名称：断路器调试 2.电压(kV)：10KV	系统	910.85	3.9	295.62	421.27	132.07	1763.71
22	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆试验-交流耐压试验 2.电压(kV)：10KV	回路	583.89	24.48	1971.28	270.05	84.66	2934.36
23	030416023001	整套启动系统	1.名称：配电房成套调试系统 2.电压(kV)：10KV	座	2814.72	9.88	123.57	1301.81	408.13	4658.11
24	030416009001	自动投入装置	1.名称：电源切换调试 2.类型：10KV	系统	1019	22.39	251.57	471.29	147.76	1912.01
		0.4kV配电装置部分								
		配电室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030402010001	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,2500A,65kA。框架断路器。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	397.96	74648.07	75.7	184.06	57.7	75363.49
26	030402010002	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar+SVG-40kvar。2500A,智能型。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	465.38	59592.59	75.47	215.24	67.48	60416.16
27	030402010003	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,分段,2500A,65kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	402.76	63509.89	76.23	186.28	58.4	64233.56
28	030402010004	低压开关柜	1.名称：低压开关柜 2.型号：低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2500A,50kA。国网标准柜 3.电压等级(V)：0.4KV	台	402.76	29741.74	76.23	186.28	58.4	30465.41
29	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：密集绝缘母线槽 2.规格：封闭绝缘母线,AC1kV,2500A,四相。密集绝缘母线槽,铜	m	84.02	3585.82	23.06	38.86	12.18	3743.94
30	030403002001	矩形母线、引下线	1.名称：母线槽进柜连接铜排 2.规格：密集绝缘母线槽连接铜排,铜,2500A,四相	m	23.27	1004.46	5.81	10.76	3.37	1047.67
31	030403002002	矩形母线、引下线	1.名称：变压器处软连接 2.规格：密集绝缘母线槽软连接,铜,2500A,四相 3.伸缩节、过渡板材质、规格：软连接每相每片算0.5米，共4套32片连接	m	20.23	1254.34	2.96	9.36	2.93	1289.82
32	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称：密集绝缘母线槽始端箱 2.规格：密集绝缘母线槽始端箱,铜排,2500A,四相,上进线,单体式	台	246.89	598.94		114.19	35.8	995.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	031301004001	成品支架	1.名称：密集绝缘母线槽吊架 2.规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套		106.47				106.47
		低压送配电装置调试								
34	030416006003	输配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压(kV)：1kV以下交流供电(综合)	系统	374.49	1.31	42.25	173.2	54.3	645.55
35	030416013001	无功补偿装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1KV	组	337.32	0.79	320.46	156.01	48.91	863.49
36	030416007002	母线系统	1.名称：密集式母线槽调试 2.电压(kV)：1KV	段	263.2	0.91	128.76	121.73	38.16	552.76
		低压电缆								
37	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	1047.99	3.32	6.47	2.03	1073.79
38	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
39	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	1096.97	3.32	6.47	2.03	1122.77
40	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×240 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	641.9	3.32	6.47	2.03	667.7
42	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	13.98	677.92	3.32	6.47	2.03	703.72
44	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×150 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	162.19	87.21		75.01	23.52	347.93
45	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	10.63	442.06	2.58	4.92	1.54	461.73
46	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×95 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	121.75	72.12		56.31	17.65	267.83
47	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	6.87	325.88	0.92	3.18	1	337.85
48	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV32-0.6/1.0-4×70 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	105.96	65.13		49.01	15.36	235.46
49	030409001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×70+1×35 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：排管内	m	7.91	343.62	1.06	3.66	1.15	357.4
50	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×70+1×35 3.材质、类型：热缩式 4.电压(kV)：1KV	个	105.96	65.13		49.01	15.36	235.46
51	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：桥架穿越防火分区及楼板处	kg	6.06	2.97		2.8	0.88	12.71
52	030409011002	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞 2.防火要求：盘柜下	kg	6.06	2.97		2.8	0.88	12.71
		电缆分接箱								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030402011001	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,四路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	350.28	7854.99	68.09	162.01	50.79	8486.16
54	030402011002	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,五路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,4×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	350.28	8332.49	68.09	162.01	50.79	8963.66
55	030402011003	成套配电箱	1.名称：电缆分支箱 2.型号：AC400V,塑壳断路器,七路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,6×160A,304不锈钢 3.安装方式：落地式,户外 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	350.28	10391.8	68.09	162.01	50.79	11022.97
		电表箱								
56	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱04-1AW1/2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	344.63	2077.53	67.84	159.39	49.97	2699.36
57	030402011005	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜02-1/2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	6964.83	67.84	159.39	49.97	7586.66
58	030402011006	成套配电箱	1.名称：电表箱02-01/1AW 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：距地1.0明装	台	247.83	3193.23	68.12	114.62	35.94	3659.74
59	030402011007	成套配电箱	1.名称：电表箱02-01-3/5/7AW、02-02-1/3/5/7AW 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：距地1.0明装	台	247.83	3897.23	68.12	114.62	35.94	4363.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	030402011008	成套配电箱	1.名称：电表箱03-01-1AW2 、03-02-1AW1（2）、03-03-1AW2 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	4344.74	94.8	140.22	43.96	4926.9
61	030402011009	成套配电箱	1.名称：电表箱03-03-1AW1 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	4079.64	94.8	140.22	43.96	4661.8
62	030402011010	成套配电箱	1.名称：电表箱03-01-1AW1 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	3519.74	94.8	140.22	43.96	4101.9
63	030402011011	成套配电箱	1.名称：电表箱03-1-sAW 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	2517.64	94.8	140.22	43.96	3099.8
64	030402011012	成套配电箱	1.名称：电表箱03-3-sAW 2.规格：600*800*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	247.83	1943.63	68.12	114.62	35.94	2410.14
65	030402011013	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜03-1-ZAW、03-3-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	7613.83	67.84	159.39	49.97	8235.66
66	030402011014	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜03-2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	7613.83	67.84	159.39	49.97	8235.66
67	030402011015	成套配电箱	1.名称：电表箱04-1AW1 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	1976.44	94.8	140.22	43.96	2558.6
68	030402011016	成套配电箱	1.名称：电表箱05-1AW1 2.规格：380*600*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	163.7	1987.94	32.77	75.71	23.74	2283.86
69	030402011017	成套配电箱	1.名称：电表箱06-1AW 2.规格：380*600*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	163.7	1945.04	32.77	75.71	23.74	2240.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
70	030402011018	成套配电箱	1.名称：电表箱07-01-1(3)AW2 、03-02-1(3)AW1（2）、03-03-1(3)AW2 2.规格：950*1200*180 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	303.18	4344.74	94.8	140.22	43.96	4926.9
71	030402011019	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜07-1-ZAW、07-3-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	6964.83	67.84	159.39	49.97	7586.66
72	030402011020	成套配电箱	1.名称：双电源计量柜07-2-ZAW 2.规格：1000*400*1800 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	6964.83	67.84	159.39	49.97	7586.66
73	030402011021	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	8666.53	67.84	159.39	49.97	9288.36
74	030402011022	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	9175.83	67.84	159.39	49.97	9797.66
75	030402011023	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	7731.53	67.84	159.39	49.97	8353.36
76	030402011024	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1GAW5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	5218.03	67.84	159.39	49.97	5839.86
77	030402011025	成套配电箱	1.名称：供电局公共用电电表箱Z-B1ZAW4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装 ，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	7612.73	67.84	159.39	49.97	8234.56
		二次部分								
		配电室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030402011026	成套配电箱	1.名称：DTU柜 2.规格：配电终端,站所终端(DTU)。DTU,三遥,组屏式,24间隔,含无线通信模块,免维护蓄电池 3.安装方式：落地安装	台	299.44	22208.86	65.85	138.49	43.42	22756.06
79	030404011001	直流馈电屏	1.名称：直流电源柜 2.规格：直流电源系统,DC110V,5A，包含9只DC110V,24AH,阀控式蓄电池	台	335.08	19550.41	56.8	154.97	48.59	20145.85
		二次电缆								
80	030409001011	电力电缆	1.名称：低压电力电缆 2.规格：ZC-VV22-4*4mm2 3.敷设方式：室内	m	3.02	19.05	0.87	1.4	0.44	24.78
81	030409002001	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	m	3.63	15.62		1.68	0.53	21.46
82	030409002002	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	m	3.98	34.48	0.52	1.84	0.58	41.4
83	030409002003	控制电缆	1.名称：屏蔽控制电缆 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	m	3.63	22.41		1.68	0.53	28.25
84	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -10*2.5mm2	个	66.16	31.25		30.6	9.59	137.6
85	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22-4*2.5mm2	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
86	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：ZC-KVVP2/22 -4*4mm2	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
		调试								
87	030416020001	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-变电站	座	2223.97	9.3	1221.89	1028.59	322.48	4806.23
88	030416020002	微机监控系统	1.名称：微机监控系统调试-配电房	座	1389.76	3.5	763.78	642.76	201.52	3001.32
89	030416021001	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-变电站	座	636.65	7.93	236.18	294.45	92.31	1267.52
90	030416021002	“五防”系统	1.名称：五防系统调试-配电房	座	381.81	5.56	141.66	176.59	55.36	760.98
91	030416006004	输配电装置系统	1.名称：直流屏调试	系统	755.46	0.78	40.49	349.4	109.54	1255.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
92	030416022001	配电智能系统	1.名称：配电智能系统调试	系统	1925.28	18.62	661.88	890.44	279.17	3775.39
		智能辅助监控系统								
		配电室								
93	030501005001	智能辅助监控屏柜	1.名称：监控屏柜 2.规格：(1)工作电源:采用交直流电源供电,额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%~+20%;工作频率:50Hz,装置电源中断后,应保证保存各项设置值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失,内部时钟正常运行。 3.安装方式：详见设计图纸	台	101.99	6950.6	11.2	47.17	14.79	7125.75
94	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外对射探测器 2.规格：四光束,探测距离10m,A/B两段变频可选 3.安装方式：放置于人员出入主大门内门框两侧	套	53.61	1445.58	0.29	24.79	7.77	1532.04
95	010801006001	门锁安装	1.锁品种：智能门锁系统 2.锁规格：(1)工作电源:智能锁体部分采用电池供电或DC12V供电,优先采用DC12V供电;无线通信部分采用DC12V供电;宜从直流屏取电,确保智能锁具正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,无线通信部分采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:执行标准:GB21556-2008《锁具安全通用及技术条件》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》;应具备授权密码开锁、远程开锁功能,应具备蓝牙开锁功能;使用年限不少于10年(不含门锁电池)。	套	41.3	5676.82		19.1	5.99	5743.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	030506010001	监控摄像设备	1.名称：球型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用POE供电。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过吊架/支架安装在高压环网柜、中置柜、低压开关柜前,吊架/支架式球型摄像头安装于设备两侧通道上方,球型摄像头高度距地面3m;壁装式球型摄像头安装高度2.5m。(3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;可水平0~360%%D、垂直0~75%%D旋转用于监视运行设备和环境,支持红外夜视功能,红外照射距离不小于20米。 (4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。 (5)球型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	100.21	1121.69	2.6	46.35	14.53	1285.38
97	030506010002	监控摄像设备	1.名称：枪型摄像头 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%;或采用POE供电。 (2)结构要求:结构防护等级应满足IP66防护等级要求,采用螺钉安装;通过支架安装在墙上,枪机安装高度2.5m,安装位置:配电室内四角。 (3)技术参数要求:像素不低于200万,帧率不低于25FPS,视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG;支持红外夜视功能,红外照射距离不小于10米。 (4)通信要求:通讯接口满足有线以太网通信,接口协议ONVIF,GB28181。 (5)枪型摄像头安装后应保证垂直,不能歪斜。	台	133.65	314.53	2.6	61.81	19.38	531.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
98	030506001002	入侵探测器	1.名称：三鉴防盗传感器 2.类别：(1)壁装,监视所有门窗和通道。 3.规格：(2)参数要求:红外检测模块+微波检测模块、工作电源:12VDC、通讯方式:485、探测距离<10m	套	53.61	163.56	0.29	24.79	7.77	250.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030503005001	传感器	1.名称：SF6&O2气体传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装;安装于SF6开关柜正下或附近墙下,安装方式:采用C45导轨式安装,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:SF6气体测量范围:0~5000μV/V(PPM)优于5μV/V,SF6气体检测灵敏度:5μV/V(PPM),氧气范围0~25%,氧气精度:%%P1%,氧气灵敏度:0.1%,使用年限不小于5年,工作半径:4m 。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频	支	19.14	1601.02	0.23	8.85	2.78	1632.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次							
100	030503005002	传感器	1.名称：水位传感器 2.类别：1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装,安装位置:下水位和中水位就近水泵所在位置的集水坑或电缆沟中,上水位就近布置于监控屏柜附近的电缆沟中。3)技术参数要求:水位检测量程:0米~3米,水位精度:0.5%FS,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/1分钟至1次/60分钟。	支	36	1606.09	0.29	16.65	5.22	1664.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	030904001001	点型探测器	1.名称：烟雾传感器 2.规格：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。有条件情况下优先采用AC220V供电。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装后与屋顶平行,不能歪斜。(3)技术参数要求:保护面积60平方米~100平方米,具体参数应以GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》为准;警报音量大于80dB,使用年限不小于5年,执行标准应以GB20517-2006《独立式烟感火灾探测报警器》为准。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可配置范围1次/60分钟,传感器内上传阈值可设置,当超过阈值,传输频率变为1次	个	29.01	461.12	0.16	13.42	4.21	507.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	030503005003	传感器	1.名称：温湿度传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装,安装于进门处墙面,安装高度1.2-1.5m,安装方式:面板壁装式,安装后应保证垂直,不能歪斜。(3)技术参数要求:温度测量范围:-40~85℃(不小于),湿度测量范围:0~99.9%RH,温度精度:%%P0.5℃,湿度精度:%%P3%RH,使用年限不小于5年,宜具有本地显示和按键设置参数功能。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,可根据要求进行灵活设置,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	26.29	507.39	0.72	12.16	3.81	550.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	030503005004	传感器	1.名称：水浸传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足数据汇集器不低于IP40,传感采集器不低于IP67,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:灵敏度应具备4个档位设置,0kΩ~5kΩ、0kΩ~100kΩ、0MΩ~1MΩ、0MΩ~5MΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	47.74	522.65	0.65	22.08	6.92	600.04
104	030501010001	路由器	1.名称：无线数据汇聚节点 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:具备LoRa无线通信硬件接口,使用年限不小于5年。(4)通信要求:通信方式:对上采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议;对下采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议和采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。	台	47.74	2141.23	3.9	22.08	6.92	2221.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	030501010002	路由器	1.名称：灯光、风机、空调、除湿联动 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:状态量输入电压:DC12V/DV24V;控制输出节点容量:AC/DC220V,不小于8A,支持2路独立的节点输出能力;使用年限不小于5年;风机交流接触器出口电压:AC380V,输出容量不小于30A。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。可接受网关的控制信息进行联动操作。	台	47.74	2707.2	3.9	22.08	6.92	2787.84
106	030501011001	适配器	1.名称：蓄电池监测 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:整体电压监测范围:DC0V~220V;单体电池电压监测范围:DC2V~24V;单体电压精度:1.00%;电流监测范围:0~1000A;电流监测精度:1%;环境温度监测:0~100℃;环境温度监测精度:1.5℃;内阻测量范围:0.1mΩ~100mΩ;内阻测量一致性:1.5%%%P25μΩ。使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米。数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	台	89.61	1786.34	4.87	41.44	12.99	1935.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：变压器噪声传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%;或采用电池供电,电池容量不低于1200mAh,且在1次/15分钟频次下正常工作5年以上。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:测量频率范围:20Hz~12.5kHz;噪声测量范围:30dB~120dB;响应时间:不大于3S,使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议;或采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	套	36	1339.93	0.29	16.65	5.22	1398.09
108	030503005005	传感器	1.名称：变压器桩头测温传感器 2.类别：(1)工作电源:采用感应取电的方式,在负荷电流大于等于5A时正常工作,或采用电场供电,在电压大于等于6kV时能正常工作。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用捆扎或插片式安装。(3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;温度精度:%%P0.5℃;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信,满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟。	支	21.45	1021.25	0.72	9.92	3.11	1056.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	030503005006	传感器	1.名称：特高频局放传感器 2.类别：(1)工作电源:采用AC/DC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。(3)技术参数要求:检测频带:300MHz~2000MHz;系统灵敏度:不大于17.6dBV/m;动态范围:小于60dB;误差值:%%P0.2dBm;使用年限不小于5年。(4)通信要求:同时支持无线及有线通信方式,无线通信采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。有线通信传输采用Modbus协议传输;传输距离大于50米,数据上送内容及频率:内容按标准格式,一小时采集一次,每次1S。	支	21.45	1340.59	0.72	9.92	3.11	1375.79
110	030503014002	其他传感器及变送器	1.名称：防凝露控制装置 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+20%。(2)结构要求:结构防护等级应满足IP40防护等级要求,采用螺钉或卡扣安装。3)技术参数要求:温度检测范围:-40℃~85℃;湿度检测范围:0~99.9%RH;温度精度:%%P0.5℃;湿度精度:%%P0.3RH;除湿功率:不大于200W;使用年限不小于5年。(4)通信要求:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信,满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议。无线传输距离大于50米,数据上送频率:温度数据、湿度数据以及除湿工作状态上传频率出厂设置1次/15分钟,配置上送频率范围应包括1次/分钟至1次/60分钟;可接受网关的控制信息进行除湿工作。	支	14.3	1201.52	0.23	6.61	2.07	1224.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030501004001	存储设备	1.名称：NVR 2.类别：(1)工作电源:采用AC220V供电,允许偏差-20%~+15%。(2)结构要求:装置结构尺寸:19英寸标准箱机箱式安装。(3)技术参数要求:网络视频输入:不少于8路摄像头接入;宜支持POE接口:8路,输出功率不大于200W;视频解码格式:H.265/H.264;录像分辨率:包括但不限于4MP/3MP/1080P/720P/D1;硬盘接口:1路SATA,不小于2TB硬盘;数据存储要求:支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据;可接受网关机控制信息,实现摄像头的	台	214.83	3602.47	14.9	99.36	31.15	3962.71
112	030108001001	风机	1.名称：轴流风机(进风+排风) 2.规格：不锈钢主材材料,外表面喷塑,低噪音运转,噪音小于40DB;应具备可靠的安全措施和密封性能,防止小动物进入和雨水倒灌;通风量不小于3600m³/h。	台	94.03	1170.26	10.6	43.49	13.63	1332.01
113	030701014001	除湿机	1.名称：大功率工业级除湿机 2.类型：参数要求:电源:220V;除湿量:≥150升/平方米/天(根据面积大小配置)。	台	109.72	1967.93	36.46	50.75	15.91	2180.77
114	010503014001	可视电缆盖板	1.构件名称：可视电缆盖板 2.构件尺寸：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带。盖板放置于电缆进出线处。	块		712.5				712.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	030501016001	网关	1.名称：站房网关 2.类别：参数要求:电源:采用交直流电源供电。a)额定电压:AC/DC220V,允许偏差-20%-420%:b)工作频率:50llz:c) 装置电源中断后,应保证保存各项设值和历史记录不少于1年,当电源恢复正常后保存数据不丢失、内部时钟正常运行。结构:要求19英寸标准机箱,采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求。硬件性能要求	台	47.74	2008.15	3.9	22.08	6.92	2088.79
116	030501005002	智能工器具柜	1.名称：智能工器具柜 2.类别：内容如下表格,配电室应配备安全工器具柜,符合《安全工器具柜技术条件》DL1692-2017,型号AGJ-B,外形尺寸高2000mm,宽750mm,深470mm,表示为:AJG-B-2000*750*470。应该配备安全工器具一套(见图纸附录I)。 3.安装方式：详见设计图纸	台	101.99	10677.83	11.2	47.17	14.79	10852.98
		配电房空调								
117	030701003001	空调器	1.名称：柜式空调 2.规格：单台功率≥2.5匹 3.安装形式：落地安装 4.备注：含室内机、室外机，配套铜管、冷凝水管、冷媒等	套	187.77	5001.52	26.48	86.84	27.23	5329.84
		光纤接入费用								
118	030501001001	光纤接入费用	1.名称：通信光纤接入费用-符合验收要求 2.类别：包含需要的光纤设备、线缆、管道等所有需要的工作内容	项		100000				100000
		配电间灭火器								
119	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	12.04	48.84	0.04	5.57	1.75	68.24
120	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱 2.型号、规格：详设计图纸	套	31.42	42.49		14.53	4.56	93
		接地装置								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*6 4.安装部位：室内	m	13.1	15.28	0.64	6.06	1.9	36.98
122	030410011001	接地跨接	1.名称：接地跨接 2.材质：型钢综合	处	11.83	5.07	0.96	5.47	1.72	25.05
123	030410001001	接地极	1.名称：垂直接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格 ：L50*5*2500	根	30.06	45.89	11.17	13.9	4.36	105.38
124	030416027001	接地装置	1.名称：接地极调试	组	341.8	13.14	96.14	158.08	49.56	658.72
125	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	855.04	29.9	240.44	395.46	123.98	1644.82
		配电室安装								
126	030402011027	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	320.55	3502.94	68.12	148.14	46.48	4086.23
127	030413005001	工厂灯	1.名称：防震型超强LED投光灯 2.型号：36W 3.安装方式：详见设计图纸	套	19.67	156.81	3.57	9.1	2.85	192
128	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V/10A	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
129	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单联双控开关 2.规格：250V/10A	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
130	030413014001	插座	1.名称：暗装三相四孔插座 2.规格：400V/25A	套	10.07	27.74		4.66	1.46	43.93
131	030413014002	插座	1.名称：暗装单相三孔插座 2.规格：250V/16A	套	7.17	8.37		3.32	1.04	19.9
132	030413014003	插座	1.名称：暗装单相两孔插座 2.规格：250V/16A	套	7.17	8.37		3.32	1.04	19.9
133	030413002001	装饰灯	1.名称：全自动应急灯 2.规格 ：2*8W,>120min	套	16.37	61.38		7.57	2.37	87.69
134	030409001012	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50 3.敷设方式：室内	m	7.91	266.16	1	3.66	1.15	279.88
135	030409003011	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-5x50	个	62.97	98.45		29.12	9.13	199.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	030412004001	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*2.5	m	0.68	3.09		0.31	0.1	4.18
137	030412004002	配线	1.名称：铜芯电线 2.配线形式：管内出线 3.型号：ZC-BV-0.75-1*4.0	m	0.77	4.67		0.35	0.11	5.9
138	030412001001	配管	1.名称：增强管 Φ30 2.配置形式：暗配	m	7.33	3.94		3.39	1.06	15.72
139	030412001002	配管	1.名称：增强管 Φ50 2.配置形式：暗配	m	9.15	6.53		4.23	1.33	21.24
		消防工程								
140	030405014001	端子箱	1.名称：消防箱 2.型号：XF-B	台	187.22	166.92	6.38	86.59	27.15	474.26
141	030412001003	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗敷	m	2.88	7.14		1.33	0.42	11.77
142	030412004003	配线	1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVS-2*1.5	m	0.84	2.66		0.39	0.12	4.01
143	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温感探测器 2.规格：JTY-LZ-1412	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
144	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.规格：86型	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
		不锈钢桥架与抗震支架								
145	030412003001	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：500*150	m	66.44	261.04	6.33	30.73	9.63	374.17
146	030412003002	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：400*150	m	49.15	223.86	2.61	22.73	7.13	305.48
147	030412003003	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：300*150	m	49.15	168.41	2.61	22.73	7.13	250.03
148	030412003004	桥架	1.名称：不锈钢桥架 2.规格：200*150	m	30.74	120.12	1.64	14.22	4.46	171.18
149	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
150	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套		161.7				161.7
151	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套		222.2				222.2
152	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套		163.9				163.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套		225.5				225.5
154	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套		166.1				166.1
155	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-400-TL	套		226.6				226.6
156	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-500T	套		168.3				168.3
157	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-500-TL	套		227.7				227.7
		充电桩及充电桩配电箱								
158	030405016001	充电桩	1.名称：慢充 2.规格：7KW	台	171.03	2047.71	12.3	79.1	24.8	2334.94
159	030405001001	低压电气开关	1.名称：充电桩电源开关箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.6米安装	个	100.14	110.43		46.31	14.52	271.4
160	030402011028	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW2-CDZ4、6 2.型号：详见图纸 3.规格：950*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	247.83	6167.63	68.12	114.62	35.94	6634.14
161	030402011029	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW4-CDZ6 2.型号：详见图纸 3.规格：800*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	247.83	6167.63	68.12	114.62	35.94	6634.14
162	030402011030	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱Z-B1AW1-CDZ1-6/Z-B1AW2-CDZ1-3、5/Z-B1AW4-CDZ1-5 2.型号：详见图纸 3.规格：1200*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	247.83	6167.63	68.12	114.62	35.94	6634.14
		充电桩线缆								
163	030412001004	配管	1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明敷	m	7.35	16.18		3.4	1.07	28
164	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10	m	0.93	11.46		0.43	0.14	12.96
165	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-10	m	1.34	11.36		0.62	0.19	13.51
		充电桩桥架								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
166	030412003005	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
167	030412003006	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
168	030412003007	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：400*100	m	44.68	105.37	2.37	20.66	6.48	179.56
169	030412003008	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：400*150	m	44.68	117.52	2.37	20.66	6.48	191.71
170	030412003009	桥架	1.名称：充电桩桥架 2.规格：600*150	m	60.4	146.74	5.75	27.94	8.76	249.59
171	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支撑架 2.规格：型钢综合	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
172	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-200T	套		161.7				161.7
173	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-200-TL	套		222.2				222.2
174	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-300T	套		163.9				163.9
175	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KZQ-300-TL	套		225.5				225.5
176	031301004014	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400T	套		166.1				166.1
177	031301004015	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：KTQ-400TL	套		168.59				168.59

材料暂估单价及调整表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		389536.78	
1	031401009001	安全生产		215933.6	
2	031401010001	文明施工		44675.92	
3	031401011001	环境保护		22337.96	
4	031401012001	临时设施		81905.85	
5	031401021001	冬雨季施工增加		5584.49	
6	031401020001	夜间施工增加		14891.97	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1861.5	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		2345.49	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		14346.12	
15	031401001001	脚手架		14346.12	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				403882.9	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			389536.78						
1	031401009001	安全生产	7445986.06	2.9							
2	031401010001	文明施工	7445986.06	0.6							
3	031401011001	环境保护	7445986.06	0.3							
4	031401012001	临时设施	7445986.06	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	7445986.06	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	7445986.06	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	7445986.06								
8	031401013001	二次搬运	7445986.06								
9	031401015001	已完工程及设备保护	7445986.06	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	7445986.06								
11	031401023001	按质论价	7445986.06								
12	031401024001	建筑工人实名制	7445986.06	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	7445986.06								
14	031401026001	协管	7445986.06								
		专业措施项目			14346.12						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					403882.9						-

其他项目清单计价表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1042849.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1042849.42			-

暂列金额明细表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			521424.71			
2	未确定工程暂列金额			521424.71			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1042849.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	11875226.52	9	1068770.39
合计					1068770.39

发包人提供材料一览表

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：居配工程（安装）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1422312.21
1.1	土石方工程	92757.02
1.2	高压部分	431594.79
1.3	低压部分	897960.4
2	措施项目	117763.27
2.1	其中：安全生产	27023.93
3	其他项目	142231.22
3.1	其中：暂列金额	142231.22
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	151407.6
合　计		1833714.3

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					92757.02	
		电缆排管土方					92757.02	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：2M内 3.运距：投标人自行考虑	m3	2616.64	11.89	31111.85	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土 2.运距：投标人自行考虑	m3	1233.25	24.4	30091.3	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土 2.运距：投标单位自行考虑	m3	1198.4	26.33	31553.87	
		高压部分					431594.79	
		管网工程					204647.83	
4	040803003001	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管4M200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：650mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	2	671.3	1342.6	
5	040803003002	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管6M200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：900mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	138	892.71	123193.98	
6	040803003003	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管6G200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：900mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	45	1780.25	80111.25	
		电缆井					226946.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002001	现浇混凝土井	1、名称：直线井1.6mx1.9mx6.0m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁、底板 4、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土顶板 5、井盖、井圈材质及规格：井中部使用预制盖板465×1900×250mm，检查口使用Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：Φ20钢筋爬梯 7、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 8、电缆井C30砼抗渗等级为P6。 9、防坠网要求：井口设置防坠落安全网,挂钩安装不少于8个,安全网承重不低于1000kg。 10、标识：工作井上方地面设置电缆路径标识牌 11、具体详见设计图纸	座	3	29496.98	88490.94	
8	040504002002	现浇混凝土井	1、名称：三通井1.6*1.9*6m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3、混凝土强度等级：C30钢筋砼侧壁 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼顶板 5、井盖、井圈材质及规格：井中部使用预制盖板465×1900×250mm，检查口使用Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：钢筋爬梯，钢筋拉环，均需做热镀锌防腐处理 7、支架：电缆支架安装在井内一侧，每间隔1米布置一道 8、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 9、具体详见设计图纸	座	2	44253.76	88507.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504002003	现浇混凝土井	1、名称：四通井1.6*1.9*6m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3、混凝土强度等级：C30钢筋砼侧壁 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼顶板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：钢筋爬梯，钢筋拉环，均需做热镀锌防腐处理 7、支架：电缆支架安装在井内一侧，每间隔1米布置一道 8、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 9、具体详见设计图纸	座	1	49948.5	49948.5	
		低压部分					897960.4	
		管网工程					593196.29	
10	040803003004	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管4M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*450mm 5、警示带：放置警示带	m	40	304.16	12166.4	
11	040803003005	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管4G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*450mm 5、警示带：放置警示带	m	52	552.18	28713.36	
12	040803003006	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管5M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*600mm 5、警示带：放置警示带	m	21	373.85	7850.85	
13	040803003007	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层内扎钢筋、管枕 3、排管规格型号：MPP管7M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	16	466.23	7459.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040803003008	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管8M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	17	486.34	8267.78	
15	040803003009	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管9M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*600mm 5、警示带：放置警示带	m	13	520.28	6763.64	
16	040803003010	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管10M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	16	603.34	9653.44	
17	040803003011	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管11M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	13	623.44	8104.72	
18	040803003012	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管11G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	108	1226.5	132462	
19	040803003013	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管12M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	20	643.55	12871	
20	040803003014	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管13M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	85	733.6	62356	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040803003015	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管管13G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	41	1438.83	58992.03	
22	040803003016	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管14M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	21	753.71	15827.91	
23	040803003017	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管14G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	38	1509.21	57349.98	
24	040803003018	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管15M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	10	773.81	7738.1	
25	040803003019	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管16M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	19	873.87	16603.53	
26	040803003020	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管17M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	12	893.97	10727.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040803003021	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管17G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	39	1800.27	70210.53	
28	040803003022	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管18G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	11	1869.49	20564.39	
29	040803003023	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管19M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	23	1000.53	23012.19	
30	040803003024	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管20M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	16	968.82	15501.12	
		电缆井					229637.92	
31	040504001001	砌筑井	1、名称：K3电缆井0.8*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	10	2473.95	24739.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040504001002	砌筑井	1、名称：双K3电缆井1.92*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	24	4380.76	105138.24	
33	040504001003	砌筑井	1、名称：小型三通井1.0*4.0m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	13	7673.86	99760.18	
		分支箱基础					75126.19	
34	040504001004	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（2台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	4	3489.66	13958.64	
35	040504001005	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（3台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	7	5548.02	38836.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	040504001006	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（4台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	1	7119.07	7119.07	
37	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞-电缆保护管 2.材质：详见设计图纸要求	kg	2574	5.91	15212.34	
合计							1422312.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
		电缆排管土方								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：2M内 3.运距：投标人自行考虑	m3	3.41		5.46	2.11	0.91	11.89
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土 2.运距：投标人自行考虑	m3	15.48		2.73	4.32	1.87	24.4
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土 2.运距：投标单位自行考虑	m3		0.05	19.61	4.66	2.01	26.33
		高压部分								
		管网工程								
4	040803003001	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管4M200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：650mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	111.93	517.49	2.85	27.26	11.77	671.3
5	040803003002	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管6M200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：900mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	123.07	723.87	2.93	29.93	12.91	892.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040803003003	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管6G200 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：900mm*650mm 5、警示带：放置警示带 6、接地扁钢：按管道敷设-6*50热镀锌扁钢	m	135.53	1594.43	3.14	32.94	14.21	1780.25
		电缆井								
7	040504002001	现浇混凝土井	1、名称：直线井1.6mx1.9mx6.0m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁、底板 4、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土顶板 5、井盖、井圈材质及规格：井中部使用预制盖板465×1900×250mm，检查口使用Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：φ20钢筋爬梯 7、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 8、电缆井C30砼抗渗等级为P6。 9、防坠网要求：井口设置防坠落安全网,挂钩安装不少于8个,安全网承重不低于1000kg。 10、标识：工作井上方地面设置电缆路径标识牌 11、具体详见设计图纸	座	7250.55	19505.59	205.7	1770.88	764.26	29496.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504002002	现浇混凝土井	1、名称：三通井1.6*1.9*6m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3、混凝土强度等级：C30钢筋砼侧壁 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼顶板 5、井盖、井圈材质及规格：井中部使用预制盖板465×1900×250mm，检查口使用Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：钢筋爬梯，钢筋拉环，均需做热镀锌防腐处理 7、支架：电缆支架安装在井内一侧，每间隔1米布置一道 8、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 9、具体详见设计图纸	座	11307.31	28594.07	379	2775.53	1197.85	44253.76
9	040504002003	现浇混凝土井	1、名称：四通井1.6*1.9*6m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3、混凝土强度等级：C30钢筋砼侧壁 4、盖板材质、规格：C30钢筋砼顶板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁井盖框，下设防坠网 6、踏步材质、规格：钢筋爬梯，钢筋拉环，均需做热镀锌防腐处理 7、支架：电缆支架安装在井内一侧，每间隔1米布置一道 8、防渗、防水要求：井内壁用1:2水泥沙浆抹平,排管口至井内壁部位做成喇叭口状。 9、具体详见设计图纸	座	14186.74	30324.26	458.21	3478.19	1501.1	49948.5
		低压部分								
		管网工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040803003004	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管4M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*450mm 5、警示带：放置警示带	m	53.91	229.34	1.92	13.27	5.72	304.16
11	040803003005	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管4G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*450mm 5、警示带：放置警示带	m	66.37	460.38	2.13	16.28	7.02	552.18
12	040803003006	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管5M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*600mm 5、警示带：放置警示带	m	61.96	288.19	1.97	15.19	6.54	373.85
13	040803003007	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层内扎钢筋、管枕 3、排管规格型号：MPP管7M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	71.33	367.95	2.02	17.42	7.51	466.23
14	040803003008	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管8M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：450mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	70.92	388.61	2.02	17.32	7.47	486.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040803003009	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管9M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*600mm 5、警示带：放置警示带	m	77.7	412.9	2.45	19.03	8.2	520.28
16	040803003010	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管10M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	88.68	481.16	2.5	21.66	9.34	603.34
17	040803003011	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管11M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	88.26	501.82	2.5	21.56	9.3	623.44
18	040803003012	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管11G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	101.56	1086.76	2.72	24.77	10.69	1226.5
19	040803003013	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管12M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*750mm 5、警示带：放置警示带	m	87.85	522.48	2.5	21.46	9.26	643.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	040803003014	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管13M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	103.51	591.5	2.54	25.19	10.86	733.6
21	040803003015	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管管13G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	117.25	1278.01	2.77	28.51	12.29	1438.83
22	040803003016	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管14M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	103.1	612.16	2.54	25.09	10.82	753.71
23	040803003017	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管14G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	116.84	1348.94	2.77	28.41	12.25	1509.21
24	040803003018	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管15M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：600mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	102.68	632.82	2.54	24.99	10.78	773.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	040803003019	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管16M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	116.87	713.21	3.02	28.48	12.29	873.87
26	040803003020	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管17M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	116.45	733.87	3.02	28.38	12.25	893.97
27	040803003021	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管17G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	130.19	1621.45	3.25	31.7	13.68	1800.27
28	040803003022	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：涂塑钢管18G100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	129.81	1691.2	3.25	31.6	13.63	1869.49
29	040803003023	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管19M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封内扎钢筋，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	139.24	809.6	3.25	33.84	14.6	1000.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	040803003024	电缆排管	1、材料品种：电缆管 2、垫层、基础：100mm厚碎石垫层+100mm厚C15砼垫层 3、排管规格型号：MPP管20M100 4、包封材料品种、尺寸：C25砼包封，截面尺寸：750mm*900mm 5、警示带：放置警示带	m	125.07	797.17	3.02	30.43	13.13	968.82
		电缆井								
31	040504001001	砌筑井	1、名称：K3电缆井0.8*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	844.34	1287.84	40.81	210.23	90.73	2473.95
32	040504001002	砌筑井	1、名称：双K3电缆井1.92*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	1432.87	2369.44	68.11	356.48	153.86	4380.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	040504001003	砌筑井	1、名称：小型三通井1.0*4.0m 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土 7、具体详见设计图纸	座	2314.44	4420.54	113.41	576.62	248.85	7673.86
		分支箱基础								
34	040504001004	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（2台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	1176.13	1834.44	59.1	293.37	126.62	3489.66
35	040504001005	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（3台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	1836.78	2977.71	81.37	455.56	196.6	5548.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	040504001006	砌筑井	1、名称：分支箱基础与K3井组合（4台并排） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土基础，20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通砖 4、砂浆强度等级、配合比：内外壁粉20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土沟盖板 6、井盖、井圈材质及规格：压顶采用C30混凝土、分支箱底座采用C20 7、具体详见设计图纸	座	2324.26	3865.72	103.62	576.62	248.85	7119.07
37	030409011001	防火堵料(包)	1.名称：防火堵洞-电缆保护管 2.材质：详见设计图纸要求	kg	2.01	2.68		0.93	0.29	5.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		88773.61	
1	041201019001	安全生产		27023.93	
2	041201017001	文明施工		14934.28	
3	041201018001	环境保护		17067.75	
4	041201016001	临时设施		23468.15	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2844.62	
6	041201021001	夜间施工增加		2844.62	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		142.23	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		448.03	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		28989.66	
16	041201001001	脚手架		8136.7	
17	041201004001	施工排水		20852.96	
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				117763.27	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			88773.61						
1	041201019001	安全生产	1422312.21	1.9							
2	041201017001	文明施工	1422312.21	1.05							
3	041201018001	环境保护	1422312.21	1.2							
4	041201016001	临时设施	1422312.21	1.65							
5	041201020001	冬雨季施工增加	1422312.21	0.2							
6	041201021001	夜间施工增加	1422312.21	0.2							
7	041201022001	特殊地区施工增加	1422312.21								
8	041201023001	二次搬运	1422312.21								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1422312.21	0.01							
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1422312.21								
11	041201026001	按质论价	1422312.21								
12	041201027001	建筑工人实名制	1422312.21	0.0315							
13	041201028001	特殊施工降效	1422312.21								
14	041201029001	交通组织维护	1422312.21								
15	041201030001	协管	1422312.21								
		专业措施项目			28989.66						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					117763.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	142231.22			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		142231.22			-

暂列金额明细表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			71115.61			
2	未确定工程暂列金额			71115.61			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	142231.22			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1682306.7	9	151407.6
合计					151407.6

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外管道工程（市政）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	313144.16
1.1	房屋建筑与装饰工程	313144.16
2	措施项目	23728.5
2.1	其中：安全生产	11899.48
3	其他项目	31314.42
3.1	其中：暂列金额	31314.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	33136.84
合　计		401323.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					313144.16	
		砌筑工程					46614.55	
		D.1 砖砌体					46614.55	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10九五砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	64.89	712.88	46258.78	
2	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：MU10九五砖 2.柱截面尺寸：250*250mm 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	0.41	867.74	355.77	
		混凝土及钢筋混凝土工程					169878.58	
		E.2 现浇混凝土构件					63820.69	
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式：基础垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：C15商品砼	m3	36	498.04	17929.44	
4	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：筏板基础	m3	62.2	459.8	28599.56	
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	9.78	460.91	4507.7	
6	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.33	663.22	882.08	
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	21.25	560.09	11901.91	
		E.5 混凝土模板					17384.3	
8	010505002001	基础模板	1.基础类型：条基	m2	18	70.5	1269	
9	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	21.2	101.12	2143.74	
10	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	188.55	74.1	13971.56	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					88673.59	
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø8，一级钢	t	1.877	5375.79	10090.36	
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø10，一级钢	t	1.023	5375.79	5499.43	
13	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø12，一级钢	t	5.912	5042.26	29809.84	
14	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø14，三级钢	t	0.806	5153.43	4153.66	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：钢板、槽钢[10	t	3.752	10426.52	39120.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		金属结构工程					69154.44	
		F.8 钢构件制作及其他					13753.66	
16	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：电缆沟支架 2.钢材品种、规格：热度锌L50*5、角钢L63*60	t	1.189	11567.42	13753.66	
		F.9 金属制品					55400.78	
17	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.电缆沟的盖板参照图中所示制作,热镀锌轧花钢盖板厚度≥5mm; 必要时做加强处理,反面有限位固定措施,正面统一为暗灰色喷涂; 单块盖板长度60厘米,宽度为电缆沟宽度加5厘米。 热镀锌轧花钢盖板,荷载不低于10kN/m2 ,并配加强筋。	m2	135.56	395.47	53609.91	
18	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1.材料品种、规格：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带	m2	5.26	340.47	1790.87	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					27496.59	
		M.1 墙、柱面抹灰					27496.59	
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.沟内壁水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	638.12	43.09	27496.59	
合计							313144.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10九五砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	210.8	399.69	9.37	65.5	27.52	712.88
2	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：MU10九五砖 2.柱截面尺寸：250*250mm 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	322.9	396.75	8.2	98.5	41.39	867.74
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.2 现浇混凝土构件								
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式：基础垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：C15商品砼	m3	65.1	404.05	0.97	19.66	8.26	498.04
4	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：筏板基础	m3	21.7	427.96	0.68	6.66	2.8	459.8
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	24.2	425.51	0.69	7.4	3.11	460.91
6	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	176.1	411.14	1.11	52.72	22.15	663.22
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	102.1	413.25	1.13	30.71	12.9	560.09
		E.5 混凝土模板								
8	010505002001	基础模板	1.基础类型：条基	m2	30.29	25.32	1.47	9.45	3.97	70.5
9	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	51.65	26.01	1.15	15.71	6.6	101.12
10	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	35.09	22.42	1.24	10.81	4.54	74.1
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø8，一级钢	t	1339	3441.44	20.82	404.55	169.98	5375.79
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø10，一级钢	t	1339	3441.44	20.82	404.55	169.98	5375.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø12，一级钢	t	1141.2	3340.51	55.11	355.9	149.54	5042.26
14	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：ø14，三级钢	t	1208.8	3347.2	60.96	377.75	158.72	5153.43
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：钢板、槽钢[10	t	2322.58	5625.3	1052.62	1004.12	421.9	10426.52
		金属结构工程								
		F.8 钢构件制作及其他								
16	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：电缆沟支架 2.钢材品种、规格：热度锌L50*5、角钢L63*60	t	2675.45	5958.13	1267.81	1173.12	492.91	11567.42
		F.9 金属制品								
17	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.电缆沟的盖板参照图中所示制作,热镀锌轧花钢盖板厚度≥5mm; 必要时做加强处理,反面有限位固定措施,正面统一为暗灰色喷涂; 单块盖板长度60厘米,宽度为电缆沟宽度加5厘米。 热镀锌轧花钢盖板,荷载不低于10kN/m2 ,并配加强筋。	m2	7.36	385		2.19	0.92	395.47
18	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1.材料品种、规格：双层夹胶高强度钢化玻璃,厚度20mm;不锈钢包边和黄绿警示条;带感应灯带	m2	7.36	330		2.19	0.92	340.47
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.沟内壁水泥砂浆掺5%防水剂抹面并压光 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	19.16	14.61	0.86	5.96	2.5	43.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		23728.5	
1	011601009001	安全生产		11899.48	
2	011601007001	文明施工		3757.73	
3	011601008001	环境保护		1409.15	
4	011601006001	临时设施		5323.45	
5	011601010001	冬雨季施工增加		391.43	
6	011601011001	夜间施工增加		626.29	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		156.57	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		164.4	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				23728.5	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			23728.5						
1	011601009001	安全生产	313144.16	3.8							
2	011601007001	文明施工	313144.16	1.2							
3	011601008001	环境保护	313144.16	0.45							
4	011601006001	临时设施	313144.16	1.7							
5	011601010001	冬雨季施工增加	313144.16	0.125							
6	011601011001	夜间施工增加	313144.16	0.2							
7	011601012001	特殊地区施工增加	313144.16								
8	011601013001	二次搬运	313144.16								
9	011601014001	已完工程及设备保护	313144.16	0.05							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	313144.16								
11	011601016001	按质论价	313144.16								
12	011601017001	建筑工人实名制	313144.16	0.0525							
13	011601018001	特殊施工降效	313144.16								
14	011601019001	协管	313144.16								
		专业措施项目									
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					23728.5						-

其他项目清单计价表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	31314.42			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		31314.42			-

暂列金额明细表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			15657.21			
2	未确定工程暂列金额			15657.21			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	31314.42			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	368187.08	9	33136.84
合计					33136.84

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市公共资源交易中心 网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电缆沟（土建）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：GZ477地块项目　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#楼安装	726752.15		14935.68
2	2#楼安装	2007861.85		38861.74
3	3#楼安装	2324549.05		45788.56
4	4#楼安装	420133.18		8753.47
5	5#楼安装	460907.1		9682.58
6	6#楼安装	458463.83		9626.72
7	7#楼安装	2423588.99		49021.77
8	2#楼装饰	33584.01		770.12
9	3#楼装饰	19297.86		443.11
10	7#楼装饰	19297.86		443.11
11	S1#楼安装	33139.77		713.89
12	S2#楼安装	28562.89		586.8
13	地下室一	5667772.57		114649.18
14	智能化及各系统	1838417.14		26631.57
15	室外智能化-市政	41111.46		616.49
16	住宅景观	469722.88		8954.97
17	室外电气-市政	164384.04		2361.64
18	住宅室外给水-市政	263778.9		3955.54
19	住宅室外给水-安装	425938.07		9834.37
20	2#泛光照明	42689.44		883.08
21	3#泛光照明	49654.62		1041.46
22	7#泛光照明	49179.6		1030.61
23	室外消防-安装	415873.2		8785.96
24	室外消防-市政	159517.9		2392.08
25	住宅电梯工程	2299863.38		
合计		20844041.74		360764.5

扬信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	574061.34
1.1	电气设备安装工程	243472.68
1.2	给排水、采暖、燃气工程	251574.8
1.3	通风空调工程	38963.19
1.4	建筑智能化工程	40050.67
2	措施项目	35277.61
2.1	其中：安全生产	14935.68
3	其他项目	57406.14
3.1	其中：暂列金额	57406.14
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	60007.06
合　计		726752.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					243472.68	
		配电箱					29899.84	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱B1AL/2AL/3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	24	810.48	19451.52	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱ALN24 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.6m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	8	1306.04	10448.32	
		开关、插座、灯具					32926.07	
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	24	25.88	621.12	
4	030413014002	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	68	25.88	1759.84	
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	19.69	157.52	
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	23	25.88	595.24	
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	19.69	157.52	
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	19.69	472.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413014007	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	144	19.69	2835.36	
10	030413014008	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	16	28.53	456.48	
11	030413014009	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	16	19.69	315.04	
12	030413014010	插座	1.名称：冰箱三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	19.35	154.8	
13	030413014011	插座	1.名称：抽油烟机三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	8	19.35	154.8	
14	030413014012	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.88	207.04	
15	030413014013	插座	1.名称：燃气热水器三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.88	207.04	
16	030413014014	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	8	25.88	207.04	
17	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	81	19.04	1542.24	
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	25	21.95	548.75	
19	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.77	206.16	
20	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：新风开关 2.规格：厂家配套 3.安装方式：暗装	套	8	13.51	108.08	
21	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	24.93	1196.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯 2.规格：8W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	48	79.79	3829.92	
23	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W, LED灯，色温4000K,光通量1300lm，，初始效能值不低于95lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	136	51.19	6961.84	
24	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W, LED灯，色温4000K,光通量1300lm，，初始效能值不低于95lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	32	100.21	3206.72	
25	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	541	9.12	4933.92	
26	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	240	8.71	2090.4	
		电缆					14873.66	
27	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管/桥架	m	290.38	45.45	13197.77	
28	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-5×16 3.材质、类型：铜芯	个	16	53.3	852.8	
29	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	9.45	40.2	379.89	
30	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5×6	个	16	27.7	443.2	
		配管、配线					115211.29	
31	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	322	21.8	7019.6	
32	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	144.56	55.28	7991.28	
33	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	56.93	32.66	1859.33	
34	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2418.36	10.17	24594.72	
35	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	943.05	14.78	13938.28	
36	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	8391.73	4.27	35832.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	2468.03	5.88	14512.02	
38	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	527.43	8.18	4314.38	
39	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	8	221.22	1769.76	
40	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	40.1	45.01	1804.9	
41	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	40.1	39.26	1574.33	
		防雷及接地装置					50561.82	
42	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢	m	4.99	41.31	206.14	
43	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	4.99	30.32	151.3	
44	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	14.96	27.4	409.9	
45	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	189.05	23.11	4368.95	
46	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	833.03	48.96	40785.15	
47	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	24	35.93	862.32	
48	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	2	93.89	187.78	
49	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
50	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	54.96	19.88	1092.6	
51	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	3.2	21.8	69.76	
52	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	55.96	6.17	345.27	
53	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	4.2	30.38	127.6	
54	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		给排水、采暖、燃气工程					251574.8	
		给水					25782.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN25	个	8	221.22	1769.76	
56	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	8	221.22	1769.76	
57	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN25 3.过楼板套管	个	16	31.36	501.76	
58	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	56	31.36	1756.16	
59	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	32	31.36	1003.52	
60	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	40	31.36	1254.4	
61	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	55.2	91.58	5055.22	
62	031001002001	镀锌钢管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接	m	60.8	75.32	4579.46	
63	031001008001	塑料管	1.材质：PP-冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接	m	17.8	38.55	686.19	
64	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	7.35	56.02	411.75	
65	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	93.73	749.84	
66	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	79.65	637.2	
67	031002001003	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	137.55	1100.4	
68	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	79.65	637.2	
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	8	18.85	150.8	
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	297.03	2376.24	
71	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	93.73	749.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	1	43.9	43.9	
73	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	6.52	45.01	293.47	
74	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	6.52	39.26	255.98	
		太阳能					134567.12	
75	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	32	31.36	1003.52	
76	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	16	221.22	3539.52	
77	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	422.6	65.41	27642.27	
78	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	40.23	37.91	1525.12	
79	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	2.71	2080.39	5637.86	
80	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	1.5	2080.39	3120.59	
81	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	8	3527.23	28217.84	
82	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	8	3487.05	27896.4	
83	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	16	2249	35984	
		排水					63788.21	
84	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	8	255.26	2042.08	
85	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	49	306.14	15000.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	031001008002	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	108.48	35.15	3813.07	
87	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	51.6	50.44	2602.7	
88	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	449.36	67.5	30331.8	
89	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	88	35.23	3100.24	
90	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	8	41.53	332.24	
91	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	32	41.53	1328.96	
92	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	72	34.5	2484	
93	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	32.66	45.01	1470.03	
94	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	32.66	39.26	1282.23	
		冷凝水					2893.18	
95	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	8	21.02	168.16	
96	031001008005	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	99.2	27.47	2725.02	
		雨水					24543.44	
97	031001008006	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	427.4	45.51	19450.97	
98	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	16	76.17	1218.72	
99	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	24	76.17	1828.08	
100	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	8	34.5	276	
101	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	21	45.01	945.21	
102	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	21	39.26	824.46	
		通风空调工程					38963.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	72	79.69	5737.68	
104	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	16	157.88	2526.08	
105	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量：250CMH，机外静压：100Pa，功率：70/47W， 电源：单相 220V 4.吊装 ，含支架	台	8	1057.77	8462.16	
106	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	80	3.12	249.6	
107	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	8	251.25	2010	
108	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	24	215.76	5178.24	
109	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	24	67.9	1629.6	
110	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	8	67.9	543.2	
111	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	1.33	334.66	445.1	
112	031001008007	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	84.3	40.81	3440.28	
113	031001008008	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	99.9	87.5	8741.25	
		建筑智能化工程					40050.67	
114	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	202.32	14.78	2990.29	
115	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1478.69	10.17	15038.28	
116	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	154	8.71	1341.34	
117	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	64	9.12	583.68	
118	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	48	6.08	291.84	
119	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	235.25	4.54	1068.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	55.7	6.91	384.89	
121	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	790.25	6.91	5460.63	
122	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	138	90.67	12512.46	
123	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.5	45.01	202.55	
124	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.5	39.26	176.67	
合计							574061.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱B1AL/2AL/3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	184.82	480.69	32.77	85.43	26.77	810.48
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱ALN24 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.6m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	186.34	973.84	32.77	86.12	26.97	1306.04
		开关、插座、灯具								
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
4	030413014002	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
9	030413014007	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
10	030413014008	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	17		3.32	1.04	28.53
11	030413014009	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
12	030413014010	插座	1.名称：冰箱三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	7.82		3.32	1.04	19.35
13	030413014011	插座	1.名称：抽油烟机三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.17	7.82		3.32	1.04	19.35
14	030413014012	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
15	030413014013	插座	1.名称：燃气热水器三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
16	030413014014	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
17	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
20	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：新风开关 2.规格：厂家配套 3.安装方式：暗装	套	7.81	0.96		3.61	1.13	13.51
21	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
22	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯 2.规格：8W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	52.93		7.73	2.42	79.79
23	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W,LED灯，色温4000K,光通量1300lm，，初始效能值不低于95lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.07	35		4.66	1.46	51.19
24	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W,LED灯，色温4000K,光通量1300lm，，初始效能值不低于95lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.36	69.09		8.95	2.81	100.21
25	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
26	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		电缆								
27	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管/桥架	m	6.16	34.55	1	2.85	0.89	45.45
28	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-5×16 3.材质、类型：铜芯	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
29	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	33.62	1	1.61	0.5	40.2
30	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5×6	个	13	6.8		6	1.9	27.7
		配管、配线								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
32	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
33	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
34	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
35	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78
36	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
37	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.81	4.58		0.37	0.12	5.88
38	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.81	6.88		0.37	0.12	8.18
39	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
40	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
41	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
42	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
43	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
44	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.1	5.7	0.64	6.06	1.9	27.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	10.96	1.02	4.46	5.08	1.59	23.11
46	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
47	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
48	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
49	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
50	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.44	7.92		3.44	1.08	19.88
51	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
52	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
53	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	1.1	28.61		0.51	0.16	30.38
54	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
55	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN25	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
56	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
57	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN25 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
58	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
59	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
60	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	29.63	43.27	0.67	13.71	4.3	91.58
62	031001002001	镀锌钢管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接	m	27.45	30.56	0.63	12.7	3.98	75.32
63	031001008001	塑料管	1.材质：PP-冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接	m	13.01	17.62	0.01	6.02	1.89	38.55
64	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
65	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
66	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
67	031002001003	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
68	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	38.57	234.56	0.47	17.84	5.59	297.03
71	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
72	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9
73	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
74	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		太阳能								
75	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
76	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
77	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	24.51	24.6	1.41	11.35	3.54	65.41
78	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
79	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
80	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
81	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	193.44	3149.16	67.11	89.47	28.05	3527.23
82	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	614.82	2272.29	226.44	284.35	89.15	3487.05
83	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	840.09	827.57	70.99	388.54	121.81	2249
		排水								
84	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
85	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
86	031001008002	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	15.97	9.47		7.39	2.32	35.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.12		9.87	3.1	50.44
88	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
89	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.38	16.94		5.26	1.65	35.23
90	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
91	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
92	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
93	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
94	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
95	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.15	4.71		4.69	1.47	21.02
96	031001008005	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.49	9		5.31	1.67	27.47
		雨水								
97	031001008006	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
98	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
99	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
100	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
101	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
102	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
104	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	62.95	56.07	0.62	29.11	9.13	157.88
105	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量：250CMH，机外静压：100Pa，功率：70/47W，电源：单相 220V 4.吊装，含支架	台	175.76	754.88	20.36	81.28	25.49	1057.77
106	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
107	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	42.51	115.23	67.69	19.66	6.16	251.25
108	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	42.51	79.74	67.69	19.66	6.16	215.76
109	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
110	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
111	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	89.5	143.99	46.8	41.39	12.98	334.66
112	031001008007	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	21.35	6.49		9.87	3.1	40.81
113	031001008008	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	33.57	33.08	0.45	15.53	4.87	87.5
		建筑智能化工程								
114	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78
115	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
116	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
117	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	2.85	1.5		1.32	0.41	6.08
119	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54
120	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
121	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
122	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.7	55.49	0.29	10.04	3.15	90.67
123	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
124	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		14935.68	
2	031401010001	文明施工		3090.14	
3	031401011001	环境保护		1545.07	
4	031401012001	临时设施		5665.26	
5	031401021001	冬雨季施工增加		386.27	
6	031401020001	夜间施工增加		1030.05	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		128.76	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		162.23	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		6693.7	
17	03B001	系统调试费		1640.45	
合计				35277.61	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	515023.5	2.9	14935.68						
2	031401010001	文明施工	515023.5	0.6	3090.14						
3	031401011001	环境保护	515023.5	0.3	1545.07						
4	031401012001	临时设施	515023.5	1.1	5665.26						
5	031401021001	冬雨季施工增加	515023.5	0.075	386.27						
6	031401020001	夜间施工增加	515023.5	0.2	1030.05						
7	031401017001	特殊地区施工	515023.5								
8	031401013001	二次搬运	515023.5								
9	031401015001	已完工程及设备保护	515023.5	0.025	128.76						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	515023.5								
11	031401023001	按质论价	515023.5								
12	031401024001	建筑工人实名制	515023.5	0.0315	162.23						
13	031401025001	特殊施工降效	515023.5								
14	031401026001	协管	515023.5								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			6693.7						
17	03B001	系统调试费			1640.45						
合计					35277.61						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	57406.14			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		57406.14			-

暂列金额明细表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			28703.07			
2	未确定工程暂列金额			28703.07			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	57406.14			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	666745.09	9	60007.06
合计					60007.06

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1588585.61
1.1	电气设备安装工程	638215.46
1.2	消防工程	173278.25
1.3	应急照明通讯线	1618.97
1.4	给排水、采暖、燃气工程	513542
1.5	通风空调工程	171668.62
1.6	建筑智能化工程	89151.89
1.7	抗震支架	1110.42
2	措施项目	94630.92
2.1	其中：安全生产	38861.74
3	其他项目	158858.56
3.1	其中：暂列金额	158858.56
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	165786.76
合　计		2007861.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					638215.46	
		配电箱					87726.9	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱02-1/2-B1DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：地库安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	2949.76	5899.52	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱02-1-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	1	1849.87	1849.87	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：物业用房配电箱wyAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m嵌墙暗装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1264.3	1264.3	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱02-/1/2-3AL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	2396.14	4792.28	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：消防控制室消防配电箱02-ATXK 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5213.06	5213.06	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：消防控制室安防配电箱02-ATAF 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3818.73	3818.73	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：通信机房配电箱02-ATTX 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4052.47	4052.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：有线电视机房配电箱02-ATDS 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4052.47	4052.47	
9	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	2	945.93	1891.86	
10	030402011009	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱02-1/2-2ALE 2.规格：500*700*200 3.安装方式：底距地1.0m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	1766.16	3532.32	
11	030402011010	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源箱02-1/2-2ELB 2.安装方式：底距地0.8m挂墙明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	3296.46	6592.92	
12	030402011011	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN16 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，单排底距地1.8m，双排底距地1.6m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2、6mm2	台	31	1444.1	44767.1	
		桥架					18613.37	
13	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50	m	37.2	52.98	1970.86	
14	030412003002	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*100桥架内2:1加防火隔板	m	55.78	106.36	5932.76	
15	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100	m	54.89	108.22	5940.2	
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	182.95	21.38	3911.47	
17	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	182.95	3.12	570.8	
18	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	8	35.91	287.28	
		开关、插座、灯具					145853.57	
19	030413014001	插座	1.名称：夜灯单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	155	20.19	3129.45	
20	030413014002	插座	1.名称：单相三孔空调安全型插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	2	21.54	43.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413014003	插座	1.名称：三相五孔空调安全型插座 2.规格：380V 16A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	1	47.28	47.28	
22	030413014004	插座	1.名称：单相两孔、三孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	155	31.07	4815.85	
23	030413014005	插座	1.名称：单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	536	20.19	10821.84	
24	030413014006	插座	1.名称：单相两孔、三孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	279	26.38	7360.02	
25	030413014007	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	93	26.38	2453.34	
26	030413014008	插座	1.名称：厨房两孔、三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A（IP54带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	93	26.38	2453.34	
27	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A（IP54带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	31	26.38	817.78	
28	030413014010	插座	1.名称：大堂救助两孔、三孔插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	2	20.19	40.38	
29	030413014011	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板两孔、三孔插座 2.规格：250V10A（IP54） 3.安装方式：距地1.3m安装	套	27	20.19	545.13	
30	030413014012	插座	1.名称：报警器三孔插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶安装	套	31	26.38	817.78	
31	030413014013	插座	1.名称：洗衣机三孔插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	62	26.38	1635.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030413014014	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	31	26.38	817.78	
33	030413014015	插座	1.名称：电井明装两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	32	20.19	646.08	
34	030413014016	插座	1.名称：阳台两孔、三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：底距地1.3m安装	套	31	26.38	817.78	
35	030413014017	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：底距地1.3m安装	套	31	26.38	817.78	
36	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	277	19.58	5423.66	
37	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	129	22.49	2901.21	
38	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	26.3	26.3	
39	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	232	25.51	5918.32	
40	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	16	91.06	1456.96	
41	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	120	81.12	9734.4	
42	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	218	101.56	22140.08	
43	030413001004	普通灯具	1.名称：壁装应急照明灯 2.规格：8W LED 3.类型：距地2.6m安装	套	16	80.96	1295.36	
44	030413001005	普通灯具	1.名称：普通节能灯 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	279	76.07	21223.53	
45	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	11	129.89	1428.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	2216	9.42	20874.72	
47	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	15	9.87	148.05	
48	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	579	8.98	5199.42	
49	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	176	9.43	1659.68	
50	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.2m安装	个	1	194.37	194.37	
51	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：报警按钮 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.8m安装	套	1	29.65	29.65	
52	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED光源,色温 2700K 应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	54	130.89	7068.06	
53	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温 2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	4	128.7	514.8	
54	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	4	133.99	535.96	
		电缆					39622.3	
55	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	52.77	51.05	2693.91	
56	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	15.91	27.95	444.68	
57	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	18	28.61	514.98	
58	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：16mm2以下	个	74	54.84	4058.16	
59	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	78.25	40.44	3164.43	
60	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	399.47	60.74	24263.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	24.52	97.21	2383.59	
62	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	12.92	135.76	1754.02	
63	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	2	172.36	344.72	
		配管、配线					297768.26	
64	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	16	218.71	3499.36	
65	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	24	125.14	3003.36	
66	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	9.6	56.42	541.63	
67	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	30.36	40.98	1244.15	
68	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	7.92	58.23	461.18	
69	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：暗配	m	10.84	25	271	
70	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	534.39	11.91	6364.58	
71	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	53.48	24.41	1305.45	
72	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	8330.12	10.51	87549.56	
73	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	1580.02	15.29	24158.51	
74	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	334.2	17.51	5851.84	
75	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	231.12	20.83	4814.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	26435.51	4.33	114465.76	
77	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	640.72	4.64	2972.94	
78	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	239.15	4.42	1057.04	
79	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：BV-2.5	m	74.4	4.36	324.38	
80	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	4997.43	5.94	29684.73	
81	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	1188.6	8.24	9794.06	
82	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.8	45.01	216.05	
83	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.8	39.26	188.45	
		防雷及接地装置					48631.06	
84	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	20	42.22	844.4	
85	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	101.13	31.23	3158.29	
86	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	67.7	28.31	1916.59	
87	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	381.57	19.91	7597.06	
88	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	407.88	50.77	20708.07	
89	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	113	36.63	4139.19	
90	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.材质：非标	台	1	111.48	111.48	
91	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	80.47	321.88	
92	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	203.98	20.39	4159.15	
93	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	3	22.31	66.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	611.94	6.23	3812.39	
95	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	3	30.45	91.35	
96	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1704.28	1704.28	
		消防工程					173278.25	
		消防电					125013.85	
97	030412003004	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：100×50	m	9.53	61.97	590.57	
98	030412003005	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：300*100	m	10.93	130.31	1424.29	
99	030412003006	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：200*100	m	3.9	108.22	422.06	
100	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	29.59	21.38	632.63	
101	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	29.59	3.12	92.32	
102	031301003003	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	8	35.91	287.28	
103	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	61.28	4.55	278.82	
104	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	59.28	11.91	706.02	
105	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	16	100.89	1614.24	
106	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	2	277.32	554.64	
107	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	16	9.43	150.88	
108	030904017001	报警联动一体机	1.名称：防火门监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	4792.94	4792.94	
109	030904017002	报警联动一体机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	3792.94	3792.94	
110	030904017003	报警联动一体机	1.名称：消防电源监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	3792.94	3792.94	
111	030904017004	报警联动一体机	1.名称：应急照明主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	5642.94	5642.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防广播消防电话主机 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	6535.71	6535.71	
113	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：火灾报警联动控制器 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢 4.控制点数：500点以内	台	1	16062.6	16062.6	
114	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：图形显示装置详见图纸 2.含软件和网关接口、广播录放盘、广播功放盘、多线控制盘等 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	1	13289.93	13289.93	
115	030402010001	低压开关柜	1.名称：直流配电屏 2.规格：详见图纸	台	1	19349.99	19349.99	
116	030402011012	成套配电箱	1.名称：消防水位显示装置 2.规格：详见图纸	台	1	1909.92	1909.92	
117	030402011013	成套配电箱	1.名称：双电源功换盘 2.规格：详见图纸	台	1	2344.92	2344.92	
118	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：火灾报警系统调试500点以内	系统	1	23664.72	23664.72	
119	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数：电气火灾监控调试 2.线制：64点内	系统	1	4679.43	4679.43	
120	030909008002	防火门监控系统调试	1.点数：消防电源监控调试 2.线制：64点内	系统	1	4679.43	4679.43	
121	030909008003	防火门监控系统调试	1.点数：防火门监控调试	系统	43	90.64	3897.52	
122	030909008004	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数：智能应急照明及疏散指示系统调试 2.线制：30台内	系统	1	3824.17	3824.17	
		消防水					48264.4	
123	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	1	79.69	79.69	
124	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	22	133.23	2931.06	
125	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接	个	1	284.63	284.63	
126	031002001002	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	4	476.59	1906.36	
127	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	77.25	77.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	58.12	58.12	
129	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4	具	6	73.97	443.82	
130	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	3	60.41	181.23	
131	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	18	1194.13	21494.34	
132	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	1	147.33	147.33	
133	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	27	134.26	3625.02	
134	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	41.81	14.36	600.39	
135	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	98.87	166.23	16435.16	
		应急照明通讯线					1618.97	
136	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	64.6	20.35	1314.61	
137	030412004010	配线	1.名称：电丝 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	66.6	4.57	304.36	
		给排水、采暖、燃气工程					513542	
		给水					87270.18	
138	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	3	221.23	663.69	
139	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	2	221.23	442.46	
140	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	279	31.36	8749.44	
141	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	88	31.36	2759.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	10	79.69	796.9	
143	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	22	79.69	1753.18	
144	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	4	59.55	238.2	
145	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	25.9	82.39	2133.9	
146	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.76	108.02	4078.84	
147	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	63.9	132.6	8473.14	
148	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	2.07	56.02	115.96	
149	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	106.43	27.98	2977.91	
150	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	328.52	40.09	13170.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	216.96	30.79	6680.2	
152	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	4	48.84	195.36	
153	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	72	58.13	4185.36	
154	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	32	81.3	2601.6	
155	031002001008	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	90.27	722.16	
156	031002001009	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	24	58.13	1395.12	
157	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	4	68.89	275.56	
158	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	31	19.24	596.44	
159	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	32	270.59	8658.88	
160	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	32	43.9	1404.8	
161	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	0.67	1714.83	1148.94	
162	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	3.71	2080.39	7718.25	
163	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	130.03	38.35	4986.65	
164	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.12	45.01	185.44	
165	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.12	39.26	161.75	
		太阳能					257575.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	228	31.36	7150.08	
167	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	48	221.22	10618.56	
168	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.介质：太阳能回水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	837.8	64.17	53761.63	
169	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.介质：太阳能回水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	475.14	64.64	30713.05	
170	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	320.66	30.79	9873.12	
171	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	72	58.13	4185.36	
172	031002001012	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	24	85.01	2040.24	
173	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	616.32	37.91	23364.69	
174	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	14.74	2080.39	30664.95	
175	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	24	3550.16	85203.84	
		排水					146084.18	
176	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	6	255.26	1531.56	
177	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	58	306.14	17756.12	
178	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	3	133.23	399.69	
179	031301003017	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	33	133.23	4396.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	337.59	37.04	12504.33	
181	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	89.23	52.97	4726.51	
182	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	1080.95	70.32	76012.4	
183	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	221	36.58	8084.18	
184	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	31	42.6	1320.6	
185	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	195	42.6	8307	
186	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	16	59.13	946.08	
187	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	2	83.49	166.98	
188	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	192	35.96	6904.32	
189	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	35.93	45.01	1617.21	
190	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	35.93	39.26	1410.61	
		冷凝水					5387.32	
191	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	2	221.23	442.46	
192	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	2	22.23	44.46	
193	031001008008	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	113.87	28.84	3284.01	
194	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	31	42.6	1320.6	
195	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	3.51	45.01	157.99	
196	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	3.51	39.26	137.8	
		雨水					17224.8	
197	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	5	306.14	1530.7	
198	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	3	35.96	107.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	031001008009	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	294.92	47.09	13887.78	
200	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	11	80.16	881.76	
201	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	1	80.16	80.16	
202	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	8.74	45.01	393.39	
203	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	8.74	39.26	343.13	
		通风空调工程					171668.62	
204	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	217	74.82	16235.94	
205	031301003023	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	31	125.23	3882.13	
206	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	62	157.82	9784.84	
207	030701003001	空调器	1.名称：成套分体式空调 2.型号：8HP 3.安装形式：落地	台	1	21413.89	21413.89	
208	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	1	973.17	973.17	
209	030108001002	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	31	1061.89	32918.59	
210	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	320	3.12	998.4	
211	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	31	253.17	7848.27	
212	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	124	217.68	26992.32	
213	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：200*100	个	1	62.3	62.3	
214	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	8	68.66	549.28	
215	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ110	个	1	68.66	68.66	
216	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	5.4	338.71	1829.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	031001008010	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	90.52	43.34	3923.14	
218	031001008011	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	192.2	56.26	10813.17	
219	031001008012	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	218.8	91.48	20015.82	
220	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：矩形 3.规格：120*120 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	0.26	425.72	110.69	
221	030108001003	风机	1.名称：换气扇HQS-1 2.规格：BPT12-02A 风量:90m3/h,风压:96Pa	台	31	189.59	5877.29	
222	030108001004	风机	1.名称：换气扇HQS-2 2.规格：BPT18-44A 风量:400m3/h,风压:265Pa	台	4	287.18	1148.72	
223	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ150	个	1	68.66	68.66	
224	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：长边320以下 4.板材厚度：0.5 5.接口形式：共板法兰	m2	7.81	200.69	1567.39	
225	030701003002	空调器	1.名称：分体式空调 2.规格：1.5P 3.安装形式：壁挂	台	2	2293.46	4586.92	
		建筑智能化工程					89151.89	
		UPS至2#电缆					2754.83	
226	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	12.4	16.59	205.72	
227	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	115.21	21.53	2480.47	
228	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	4	17.16	68.64	
		桥架					10458.39	
229	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100	m	50.48	108.22	5462.95	
230	030412003008	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100	m	21.13	130.31	2753.45	
231	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	91.51	21.38	1956.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	91.51	3.12	285.51	
		设备					14976.46	
233	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	107	91.25	9763.75	
234	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	31	9.43	292.33	
235	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	399	9.42	3758.58	
236	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	185	6.28	1161.8	
		管线					59817.84	
237	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	3522.78	10.51	37024.42	
238	030412001018	配管	1.名称：电管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	305	22.32	6807.6	
239	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	872.95	4.6	4015.57	
240	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	15.48	5.84	90.4	
241	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	269.16	6.97	1876.05	
242	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	469.4	6.97	3271.72	
243	030412004015	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	32.89	9.66	317.72	
244	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	310.03	4.04	1252.52	
245	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	298.59	2.03	606.14	
246	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	174.8	3.85	672.98	
247	030502005003	光缆	1.规格：6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	4.02	402	
248	030502005004	光缆	1.规格：12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	4.66	466	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
249	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	97.87	16.48	1612.9	
250	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	108.64	5.16	560.58	
251	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	12.54	6.19	77.62	
252	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	150.9	4.68	706.21	
253	030502005005	光缆	1.规格：1*1*单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	17.94	3.2	57.41	
		电梯五方对讲					1144.37	
254	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	50	15.29	764.5	
255	030412004018	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	54.5	6.97	379.87	
		抗震支架					1110.42	
256	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	2	216.72	433.44	
257	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	2	338.49	676.98	
合计							1588585.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱02-1/2-B1DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：地库安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	262.05	2451.15	77.41	121.17	37.98	2949.76
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱02-1-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	252.99	1366.09	77.09	117.01	36.69	1849.87
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：物业用房配电箱wyAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m嵌墙暗装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	185.24	927.29	39.34	85.62	26.81	1264.3
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱02-/1/2-3AL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	292.27	1848.05	78.49	135.06	42.27	2396.14
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：消防控制室消防配电箱02-ATXK 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	257.52	4721.87	77.25	119.09	37.33	5213.06
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：消防控制室安防配电箱02-ATAF 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	265.08	3315.17	77.52	122.56	38.4	3818.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：通信机房配电箱02-ATTX 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.59	3546.43	77.57	123.26	38.62	4052.47
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：有线电视机房配电箱02-ATDS 2.规格：800*800*200 3.安装方式：底距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.59	3546.43	77.57	123.26	38.62	4052.47
9	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	494.75	34.23	116.38	228.83	71.74	945.93
10	030402011009	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱02-1/2-2ALE 2.规格：500*700*200 3.安装方式：底距地1.0m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	262.05	1267.55	77.41	121.17	37.98	1766.16
11	030402011010	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源箱02-1/2-2ELB 2.安装方式：底距地0.8m挂墙明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	753.22	2025.45	60.22	348.36	109.21	3296.46
12	030402011011	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN16 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，单排底距地1.8m，双排底距地1.6m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2、6mm2	台	229.58	1034.27	40.91	106.07	33.27	1444.1
		桥架								
13	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50	m	18.48	21.73	1.55	8.54	2.68	52.98
14	030412003002	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*100桥架内2:1加防火隔板	m	28.52	58.02	2.5	13.19	4.13	106.36
15	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
18	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		开关、插座、灯具								
19	030413014001	插座	1.名称：夜灯单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
20	030413014002	插座	1.名称：单相三孔空调安全型插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.92	8.51	0.28	3.67	1.16	21.54
21	030413014003	插座	1.名称：三相五孔空调安全型插座 2.规格：380V 16A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	10.28	30.39	0.36	4.76	1.49	47.28
22	030413014004	插座	1.名称：单相两孔、三孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	19.04	0.26	3.39	1.06	31.07
23	030413014005	插座	1.名称：单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
24	030413014006	插座	1.名称：单相两孔、三孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
25	030413014007	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
26	030413014008	插座	1.名称：厨房两孔、三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A（IP54带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
27	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A（IP54带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	030413014010	插座	1.名称：大堂救助两孔、三孔插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
29	030413014011	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板两孔、三孔插座 2.规格：250V10A（IP54） 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
30	030413014012	插座	1.名称：报警器三孔插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
31	030413014013	插座	1.名称：洗衣机三孔插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
32	030413014014	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
33	030413014015	插座	1.名称：电井明装两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
34	030413014016	插座	1.名称：阳台两孔、三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：底距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
35	030413014017	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：底距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
36	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
37	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.28	3.69	1.15	22.49
38	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	13.22	0.28	3.68	1.15	26.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.57	11.42	0.3	3.97	1.25	25.51
40	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	17.06	63.03	0.61	7.89	2.47	91.06
41	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	10.28	64.23	0.36	4.76	1.49	81.12
42	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	19.76	69.09	0.7	9.14	2.87	101.56
43	030413001004	普通灯具	1.名称：壁装应急照明灯 2.规格：8W LED 3.类型：距地2.6m安装	套	17.06	52.93	0.61	7.89	2.47	80.96
44	030413001005	普通灯具	1.名称：普通节能灯 2.规格：13W，光通量100Lm/W 3.类型：吸顶安装	套	10.28	59.18	0.36	4.76	1.49	76.07
45	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	22.98	92.14	0.81	10.63	3.33	129.89
46	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
47	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.56	0.16	2.06	0.64	9.87
48	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.48	0.14	1.83	0.57	8.98
49	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
50	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.2m安装	个	69.71	78.58	3.73	32.24	10.11	194.37
51	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：报警按钮 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.8m安装	套	7.72	16.97	0.27	3.57	1.12	29.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED光源,色温 2700K 应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	30.25	80.58	1.68	13.99	4.39	130.89
53	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	28.93	80.58	1.61	13.38	4.2	128.7
54	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	32.12	80.58	1.78	14.86	4.65	133.99
		电缆								
55	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	44.23	1.13	1.64	0.51	51.05
56	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.08	22.01	0.98	1.43	0.45	27.95
57	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61
58	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：16mm2以下	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
59	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	33.62	1.13	1.64	0.51	40.44
60	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	53.92	1.13	1.64	0.51	60.74
61	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	85.88	1.22	2.91	0.91	97.21
62	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	124.43	1.22	2.91	0.91	135.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	42.89	101.89	1.52	19.84	6.22	172.36
		配管、配线								
64	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	67.72	79.75	30.1	31.32	9.82	218.71
65	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	38.07	62.38	1.56	17.61	5.52	125.14
66	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.64	28.98	0.69	7.7	2.41	56.42
67	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.99	19.63	0.46	6.01	1.89	40.98
68	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	16.5	31.03	0.68	7.63	2.39	58.23
69	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：暗配	m	7.16	13.24	0.25	3.31	1.04	25
70	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
71	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	5.84	14.8	0.21	2.71	0.85	24.41
72	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
73	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.27	3.46	1.08	15.29
74	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	7.48	5.22	0.27	3.46	1.08	17.51
75	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	8.04	7.61	0.29	3.73	1.16	20.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.77	3.06	0.03	0.36	0.11	4.33
77	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
78	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.77	3.15	0.03	0.36	0.11	4.42
79	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：BV-2.5	m	0.99	2.73	0.04	0.46	0.14	4.36
80	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.83	4.58	0.03	0.38	0.12	5.94
81	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.83	6.88	0.03	0.38	0.12	8.24
82	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
83	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
84	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	13.37	19.61	1.11	6.19	1.94	42.22
85	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.37	8.62	1.11	6.19	1.94	31.23
86	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.37	5.7	1.11	6.19	1.94	28.31
87	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	9.09	0.86	4.43	4.21	1.32	19.91
88	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	26.38	5.82	2.54	12.2	3.83	50.77
89	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.29	19.73	0.36	4.76	1.49	36.63
90	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.材质：非标	台	10.29	94.58	0.36	4.76	1.49	111.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	42.35	10.26	2.13	19.59	6.14	80.47
92	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.59	7.92	0.27	3.51	1.1	20.39
93	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.84	0.27	3.51	1.1	22.31
94	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.83	4.87	0.03	0.38	0.12	6.23
95	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	1.12	28.61	0.04	0.52	0.16	30.45
96	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	872.83	29.81	271.39	403.69	126.56	1704.28
		消防工程								
		消防电								
97	030412003004	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：100×50	m	17.11	33.03	1.44	7.91	2.48	61.97
98	030412003005	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：300*100	m	28.52	81.97	2.5	13.19	4.13	130.31
99	030412003006	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
100	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
101	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
102	031301003003	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
103	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	0.86	3.14	0.03	0.4	0.12	4.55
104	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
105	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	60.29	0.71	3.27	27.88	8.74	100.89
106	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	119.03	78.76	7.22	55.05	17.26	277.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
108	030904017001	报警联动一体机	1.名称：防火门监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	3638.74	56.1	315.94	99.05	4792.94
109	030904017002	报警联动一体机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	2638.74	56.1	315.94	99.05	3792.94
110	030904017003	报警联动一体机	1.名称：消防电源监控主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	2638.74	56.1	315.94	99.05	3792.94
111	030904017004	报警联动一体机	1.名称：应急照明主机 2.规格、线制：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	4488.74	56.1	315.94	99.05	5642.94
112	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防广播消防电话主机 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1852.57	3426.39	131.32	856.81	268.62	6535.71
113	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：火灾报警联动控制器 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢 4.控制点数：500点以内	台	2588.17	11712.6	189.52	1197.03	375.28	16062.6
114	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：图形显示装置详见图纸 2.含软件和网关接口、广播录放盘、广播功放盘、多线控制盘等 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	358.69	12680.37	32.97	165.89	52.01	13289.93
115	030402010001	低压开关柜	1.名称：直流配电屏 2.规格：详见图纸	台	353.72	18705.22	76.17	163.59	51.29	19349.99
116	030402011012	成套配电箱	1.名称：消防水位显示装置 2.规格：详见图纸	台	167.11	1602.59	38.7	77.29	24.23	1909.92
117	030402011013	成套配电箱	1.名称：双电源功换盘 2.规格：详见图纸	台	167.11	2037.59	38.7	77.29	24.23	2344.92
118	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：火灾报警系统调试500点以内	系统	13908.31	124.94	1182.18	6432.59	2016.7	23664.72
119	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数：电气火灾监控调试 2.线制：64点内	系统	2672.04	81.98	302.15	1235.82	387.44	4679.43
120	030909008002	防火门监控系统调试	1.点数：消防电源监控调试 2.线制：64点内	系统	2672.04	81.98	302.15	1235.82	387.44	4679.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	030909008003	防火门监控系统调试	1.点数：防火门监控调试	系统	51.87	0.7	6.56	23.99	7.52	90.64
122	030909008004	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数：智能应急照明及疏散指示系统调试 2.线制：30台内	系统	2238.13	27.22	199.15	1035.14	324.53	3824.17
		消防水								
123	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
124	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
125	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接	个	50.8	194.09	8.89	23.49	7.36	284.63
126	031002001002	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	317.03	17.31	40.93	12.83	476.59
127	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.77	40.8	1.45	10.07	3.16	77.25
128	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.79	5.63	1.77	58.12
129	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC4	具	12.42	53.28	0.71	5.75	1.81	73.97
130	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	32.42	6.56	1.74	14.99	4.7	60.41
131	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	145.8	951.56	8.18	67.44	21.15	1194.13
132	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	49.93	63.63	3.44	23.09	7.24	147.33
133	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	44.86	55.72	6.41	20.75	6.52	134.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
135	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.72	80.65	7.25	22.53	7.08	166.23
		应急照明通讯线								
136	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	6.65	9.43	0.24	3.07	0.96	20.35
137	030412004010	配线	1.名称：电丝 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	0.86	3.16	0.03	0.4	0.12	4.57
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
138	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
139	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
140	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
141	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
142	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
143	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
144	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	23.53	19.52	2.2	10.87	3.43	59.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	29.7	31.81	2.84	13.72	4.32	82.39
146	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.16	49.34	3.74	15.8	4.98	108.02
147	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.24	66.77	4.38	17.68	5.53	132.6
148	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
149	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	11.34	9.06	0.68	5.25	1.65	27.98
150	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.47	17.62	0.81	6.23	1.96	40.09
151	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
152	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
154	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	56.07	2.12	6.65	2.08	81.3
155	031002001008	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	65.04	2.12	6.65	2.08	90.27
156	031002001009	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
157	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.17	2.88	68.89
158	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.43	13.53	0.2	1.58	0.5	19.24
159	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	32.64	215.82	2.3	15.1	4.73	270.59
160	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9
161	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1109.61		174.13	54.59	1714.83
162	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
163	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
164	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
165	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								
166	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
167	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.介质：太阳能回水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	24.01	23.29	2.28	11.09	3.5	64.17
169	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.介质：太阳能回水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	24.19	23.42	2.33	11.18	3.52	64.64
170	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
171	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
172	031002001012	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	63.62	1.8	5.63	1.77	85.01
173	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
174	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
175	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	200.29	3149.16	79.03	92.64	29.04	3550.16
		排水								
176	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
177	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
178	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
179	031301003017	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
180	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	16.54	9.47	0.98	7.65	2.4	37.04
181	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	22.11	16.12	1.31	10.22	3.21	52.97
182	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.67	29.18	1.48	11.41	3.58	70.32
183	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.78	16.94	0.7	5.45	1.71	36.58
184	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
185	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
186	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	13.75	36.2	0.82	6.36	2	59.13
187	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49
188	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
189	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
190	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
191	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
192	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.51	4.71	0.63	4.86	1.52	22.23
193	031001008008	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.9	9	0.71	5.5	1.73	28.84
194	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
196	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		雨水								
197	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
198	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
199	031001008009	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.74	24.17	0.83	6.36	1.99	47.09
200	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
201	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
202	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
203	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
204	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
205	031301003023	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
206	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	62.95	56.01	0.62	29.11	9.13	157.82
207	030701003001	空调器	1.名称：成套分体式空调 2.型号：8HP 3.安装形式：落地	台	86.4	21273	2	39.96	12.53	21413.89
208	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	176.99	666.16	22.5	81.85	25.67	973.17
209	030108001002	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	176.99	754.88	22.5	81.85	25.67	1061.89
210	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	43.08	115.23	68.69	19.93	6.24	253.17
212	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	43.08	79.74	68.69	19.93	6.24	217.68
213	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：200*100	个	23.32	24.28	0.54	10.78	3.38	62.3
214	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	17	40.94	0.39	7.87	2.46	68.66
215	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ110	个	17	40.94	0.39	7.87	2.46	68.66
216	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	90.71	143.99	48.9	41.95	13.16	338.71
217	031001008010	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	22.11	6.49	1.31	10.22	3.21	43.34
218	031001008011	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	24.67	15.12	1.48	11.41	3.58	56.26
219	031001008012	塑料管	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m	34.76	33.08	2.52	16.08	5.04	91.48
220	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：矩形 3.规格：120*120 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	221.56	25.42	44.14	102.48	32.12	425.72
221	030108001003	风机	1.名称：换气扇HQS-1 2.规格：BPT12-02A 风量:90m3/h,风压:96Pa	台	17.39	161.23	0.4	8.05	2.52	189.59
222	030108001004	风机	1.名称：换气扇HQS-2 2.规格：BPT18-44A 风量:400m3/h,风压:265Pa	台	17.39	258.82	0.4	8.05	2.52	287.18
223	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ150	个	17	40.94	0.39	7.87	2.46	68.66
224	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：长边320以下 4.板材厚度：0.5 5.接口形式：共板法兰	m2	72.66	37.3	46.58	33.61	10.54	200.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	030701003002	空调器	1.名称：分体式空调 2.规格：1.5P 3.安装形式：壁挂	台	160.98	2003.11	31.58	74.45	23.34	2293.46
		建筑智能化工程								
		UPS至2#电缆								
226	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
227	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.08	15.59	0.98	1.43	0.45	21.53
228	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
		桥架								
229	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
230	030412003008	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100	m	28.52	81.97	2.5	13.19	4.13	130.31
231	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
232	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		设备								
233	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.87	55.49	0.59	10.12	3.18	91.25
234	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
235	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
236	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	2.91	1.5	0.1	1.35	0.42	6.28
		管线								
237	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
238	030412001018	配管	1.名称：电管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
239	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.76	3.35	0.03	0.35	0.11	4.6
240	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	0.86	4.43	0.03	0.4	0.12	5.84
241	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
242	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
243	030412004015	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	1.14	7.79	0.04	0.53	0.16	9.66
244	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.9	2.56	0.04	0.41	0.13	4.04
245	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.9	0.56	0.03	0.41	0.13	2.03
246	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.38	0.03	0.41	0.13	3.85
247	030502005003	光缆	1.规格：6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.55	0.03	0.41	0.13	4.02
248	030502005004	光缆	1.规格：12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	3.19	0.03	0.41	0.13	4.66
249	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	1.79	13.52	0.08	0.83	0.26	16.48
250	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	1.19	3.21	0.04	0.55	0.17	5.16
251	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	1.19	4.24	0.04	0.55	0.17	6.19
252	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	1.29	2.56	0.05	0.59	0.19	4.68
253	030502005005	光缆	1.规格：1*1*单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	1.54	0.69	0.03	0.72	0.22	3.2
		电梯五方对讲								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
254	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.27	3.46	1.08	15.29
255	030412004018	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
		抗震支架								
256	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
257	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		38861.74	
2	031401010001	文明施工		8040.36	
3	031401011001	环境保护		4020.18	
4	031401012001	临时设施		14740.66	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1005.05	
6	031401020001	夜间施工增加		2680.12	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		335.02	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		422.12	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		20080.66	
17	03B001	系统调试费		4445.01	
合计				94630.92	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1340060.13	2.9	38861.74						
2	031401010001	文明施工	1340060.13	0.6	8040.36						
3	031401011001	环境保护	1340060.13	0.3	4020.18						
4	031401012001	临时设施	1340060.13	1.1	14740.66						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1340060.13	0.075	1005.05						
6	031401020001	夜间施工增加	1340060.13	0.2	2680.12						
7	031401017001	特殊地区施工	1340060.13								
8	031401013001	二次搬运	1340060.13								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1340060.13	0.025	335.02						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	1340060.13								
11	031401023001	按质论价	1340060.13								
12	031401024001	建筑工人实名制	1340060.13	0.0315	422.12						
13	031401025001	特殊施工降效	1340060.13								
14	031401026001	协管	1340060.13								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			20080.66						
17	03B001	系统调试费			4445.01						
合计					94630.92						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	158858.56			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		158858.56			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			79429.28			
2	未确定工程暂列金额			79429.28			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	158858.56			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1842075.09	9	165786.76
合计					165786.76

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1838197.1
1.1	电气设备安装工程	781719.38
1.2	消防工程	72552.92
1.3	给排水、采暖、燃气工程	644950.51
1.4	通风空调工程	220057.06
1.5	建筑智能化工程	116141.18
1.6	抗震支架	2776.05
2	措施项目	110596.99
2.1	其中：安全生产	45788.56
3	其他项目	183819.72
3.1	其中：暂列金额	183819.72
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	191935.24
合　计		2324549.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					781719.38	
		配电箱					95341.38	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：便利店配电箱sAL15 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.5m	台	1	1218.32	1218.32	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：养老用房配电箱yLAL 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：暗装，距地1.5m	台	1	1809.65	1809.65	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：物业用房配电箱sqAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m嵌墙暗装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1229.8	1229.8	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源03-1-1ELB、03-2-1ELB、03-3-1ELB 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	3296.46	9889.38	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱03-1-1ALE、03-2-1ALE、03-3-1ALE 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地0.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	1761.75	5285.25	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱03-1-1AL、03-2-1AL、03-3-1AL 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	2230.07	6690.21	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN10 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	45	1249.34	56220.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱03-1-B1AT、03-2-B1AT、03-3-B1AT 2.规格：460*280*90 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	3	2770.29	8310.87	
9	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	3	945.91	2837.73	
10	030402011009	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱03-2-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	1	1849.87	1849.87	
		桥架					35107.33	
11	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	62.1	52.98	3290.06	
12	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	82.51	61.97	5113.14	
13	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*100桥架内2:1加防火隔板 3.类型：安装桥架支吊架	m	72.6	106.36	7721.74	
14	030412003004	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	87.01	108.22	9416.22	
15	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	378.73	21.38	8097.25	
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	378.73	3.12	1181.64	
17	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	8	35.91	287.28	
		开关、插座、灯具					157805.28	
18	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	270	26.38	7122.6	
19	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗转安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	90	26.38	2374.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	26.38	316.56	
21	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	45	26.38	1187.1	
22	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	624	20.19	12598.56	
23	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	135	26.38	3561.3	
24	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	178	29.03	5167.34	
25	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	178	20.19	3593.82	
26	030413014009	插座	1.名称：电井明装五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	24	20.19	484.56	
27	030413014010	插座	1.名称：电梯基坑两孔、三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	3	26.38	79.14	
28	030413014011	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	45	26.38	1187.1	
29	030413014012	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	45	26.38	1187.1	
30	030413014013	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	45	26.38	1187.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413014014	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	45	26.38	1187.1	
32	030413014015	插座	1.名称：煤气报警器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	45	26.38	1187.1	
33	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	174	19.58	3406.92	
34	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	19.58	156.64	
35	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	86	22.49	1934.14	
36	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	2	22.51	45.02	
37	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	43	26.31	1131.33	
38	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	2	26.33	52.66	
39	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	336	25.51	8571.36	
40	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	16	25.52	408.32	
41	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	24	91.06	2185.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	311	51.89	16137.79	
43	030413001003	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	88	81.12	7138.56	
44	030413001004	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	268	101.56	27218.08	
45	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	3	83.5	250.5	
46	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	2503	9.42	23578.26	
47	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	27	9.87	266.49	
48	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	579	8.98	5199.42	
49	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	212	9.43	1999.16	
50	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.2m安装	个	1	194.37	194.37	
51	030413013009	照明开关、按钮	1.名称：报警按钮 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.8m安装	套	1	29.65	29.65	
52	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：IP67DC36V,8W,LED,应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	73	130.89	9554.97	
53	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V,1W,LED光源,色温 3000K ，不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	9	128.7	1158.3	
54	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层疏散指示灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温 2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	26	128.7	3346.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030413002004	装饰灯	1.名称：单向疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温 2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：距地2.5m管吊安装	套	4	154.27	617.08	
56	030413002005	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED,应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	6	133.99	803.94	
		电缆					85436.09	
57	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	11.04	27.95	308.57	
58	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5*6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	36.29	54.01	1960.02	
59	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	59.14	40.44	2391.62	
60	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	112.61	60.74	6839.93	
61	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-3*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	1051.95	61.94	65157.78	
62	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-4*16+1*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	38.17	97.21	3710.51	
63	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	24	28.61	686.64	
64	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	6	17.16	102.96	
65	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-3*16	个	90	32.91	2961.9	
66	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-4*16+1*16	个	12	54.84	658.08	
67	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	12	54.84	658.08	
		配管、配线					354841.82	
68	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	20	218.71	4374.2	
69	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	30	125.14	3754.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	8486.76	10.51	89195.85	
71	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	2710.56	15.29	41444.46	
72	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	489.59	17.51	8572.72	
73	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	363.03	20.83	7561.91	
74	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	81	22.31	1807.11	
75	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	49.3	40.98	2020.31	
76	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	28.84	58.23	1679.35	
77	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	27	25	675	
78	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	723.59	11.91	8617.96	
79	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	73.59	24.41	1796.33	
80	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	383.32	4.64	1778.6	
81	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：ZN-RYS-2*2.5	m	392.35	5.74	2252.09	
82	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	26359.96	4.33	114138.63	
83	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	8431.5	5.94	50083.11	
84	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	1568.67	8.24	12925.84	
85	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	8	221.22	1769.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.68	45.01	210.65	
87	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.68	39.26	183.74	
		防雷及接地装置					53187.48	
88	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	151.7	31.23	4737.59	
89	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	27	42.22	1139.94	
90	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	125.78	28.31	3560.83	
91	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	350.51	23.88	8370.18	
92	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	437.46	50.77	22209.84	
93	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	109	36.63	3992.67	
94	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	9	94.59	851.31	
95	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	80.47	321.88	
96	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	188.37	20.39	3840.86	
97	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	2	22.32	44.64	
98	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	376.64	6.23	2346.47	
99	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	2.2	30.45	66.99	
100	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1704.28	1704.28	
		消防工程					72552.92	
		消防电					7886.11	
101	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	143.29	4.78	684.93	
102	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	9.3	4.57	42.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	143.29	11.91	1706.58	
104	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	9.3	20.35	189.26	
105	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	21	100.89	2118.69	
106	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	3	277.29	831.87	
107	030904007002	消防模块	1.名称：消防电源监控器模块	个	3	544.99	1634.97	
108	030904007003	消防模块	1.名称：电气火灾监控器模块	个	1	450.99	450.99	
109	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	24	9.43	226.32	
		消防水					64666.81	
110	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	21	125.23	2629.83	
111	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	4	476.59	1906.36	
112	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	77.25	77.25	
113	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	58.12	58.12	
114	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4	具	8	73.97	591.76	
115	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	4	60.42	241.68	
116	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18A65-J 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	28	1160.5	32494	
117	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	1	147.33	147.33	
118	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.56	129.61	4868.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	56.68	14.36	813.92	
120	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	133.4	156.21	20838.41	
		给排水、采暖、燃气工程					644950.51	
		给水					129623.91	
121	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	3	255.26	765.78	
122	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	6	255.26	1531.56	
123	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	3	31.36	94.08	
124	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	286	31.36	8968.96	
125	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	3	79.69	239.07	
126	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	21	79.69	1673.49	
127	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6	65.28	391.68	
128	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	273.46	88.12	24097.3	
129	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	22.25	108.94	2423.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	89.55	130.16	11655.83	
131	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	1.7	44.49	75.63	
132	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	462.7	40.09	18549.64	
133	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	3	48.84	146.52	
134	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	58.13	2092.68	
135	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	50	81.3	4065	
136	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	3	125.19	375.57	
137	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	3	226.67	680.01	
138	031002001009	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	38	90.27	3430.26	
139	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	58.13	2092.68	
140	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	386.76	13923.36	
141	031002001012	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	6	68.89	413.34	
142	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	47	19.24	904.28	
143	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	47	270.59	12717.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	47	43.9	2063.3	
145	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	0.67	1714.83	1148.94	
146	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	4.16	2080.39	8654.42	
147	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	161.83	38.35	6206.18	
148	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	2.88	45.01	129.63	
149	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	2.88	39.26	113.07	
		太阳能					318292.79	
150	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	360	31.36	11289.6	
151	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	72	221.22	15927.84	
152	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	537.7	69.91	37590.61	
153	031001007006	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	563.91	69.91	39422.95	
154	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	565.38	30.79	17408.05	
155	031002001013	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	72	58.13	4185.36	
156	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	616.32	37.91	23364.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	18.38	2080.39	38237.57	
158	031002001014	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	85.01	3060.36	
159	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	36	3550.16	127805.76	
		排水					173483	
160	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	24	306.14	7347.36	
161	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	6	221.22	1327.32	
162	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	216	133.23	28777.68	
163	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	144.88	37.04	5366.36	
164	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	511.58	52.98	27103.51	
165	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	1051.23	70.32	73922.49	
166	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	216	36.58	7901.28	
167	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	45	42.6	1917	
168	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	182	42.6	7753.2	
169	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	27	59.13	1596.51	
170	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	3	83.49	250.47	
171	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	200	35.96	7192	
172	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	35.93	45.01	1617.21	
173	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	35.93	39.26	1410.61	
		冷凝水					10221.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
174	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	255.26	1021.04	
175	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	3	22.23	66.69	
176	031001008006	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	230.42	28.84	6645.31	
177	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	50	42.6	2130	
178	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.25	45.01	191.29	
179	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.25	39.26	166.86	
		雨水					13329.62	
180	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	3	306.14	918.42	
181	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	3	35.96	107.88	
182	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	202.78	47.09	9548.91	
183	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	25.76	34.72	894.39	
184	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	7	80.16	561.12	
185	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	11	80.16	881.76	
186	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.95	45.01	222.8	
187	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.95	39.26	194.34	
		通风空调工程					220057.06	
188	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	312	74.82	23343.84	
189	031301003021	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	117	125.23	14651.91	
190	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	45	973.17	43792.65	
191	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	450	3.12	1404	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D110	个	39	235.43	9181.77	
193	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	156	217.68	33958.08	
194	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	4.04	338.71	1368.39	
195	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	296.94	43.35	12872.35	
196	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	263.14	56.26	14804.26	
197	030108001002	风机	1.名称：换气扇HQS-2 2.规格：BPT18-44A 风量:400m3/h,风压:265Pa	台	1	287.18	287.18	
198	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ150	个	1	68.66	68.66	
199	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：Φ150 4.接口形式：共板法兰	m2	0.41	200.72	82.3	
200	030701003001	空调器	1.名称：成套分体式空调 2.型号：8HP 3.安装形式：落地	台	3	21413.89	64241.67	
		建筑智能化工程					116141.18	
		UPS至2#电缆					11102.33	
201	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	12.4	16.59	205.72	
202	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	374.13	28.85	10793.65	
203	030409003006	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	6	17.16	102.96	
		桥架					10129.63	
204	030412003005	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	72.6	108.22	7856.77	
205	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	92.77	21.38	1983.42	
206	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	92.77	3.12	289.44	
		设备					14251.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	103	91.25	9398.75	
208	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	250	9.43	2357.5	
209	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	273	9.14	2495.22	
		管线					79205.26	
210	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4104.55	10.51	43138.82	
211	030412001018	配管	1.材质：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	117.39	22.32	2620.14	
212	030412004010	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	2587.06	0.11	284.58	
213	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	1778.93	4.6	8183.08	
214	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	97.42	5.84	568.93	
215	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	22.09	6.93	153.08	
216	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	926.7	6.97	6459.1	
217	030412004015	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	18.1	9.62	174.12	
218	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	1088.98	4.04	4399.48	
219	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	509.67	2.03	1034.63	
220	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	174.8	3.85	672.98	
221	030502005003	光缆	1.规格：1*6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	4.02	402	
222	030502005004	光缆	1.规格：4*12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	17.51	1751	
223	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	163.44	16.48	2693.49	
224	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	502.2	5.16	2591.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	12.54	6.19	77.62	
226	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	511.5	4.68	2393.82	
227	030502005005	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	502.2	3.2	1607.04	
		电梯五方对讲					1452.49	
228	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	81.3	10.51	854.46	
229	030412004018	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	85.8	6.97	598.03	
		抗震支架					2776.05	
230	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	5	216.72	1083.6	
231	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	5	338.49	1692.45	
合计							1838197.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：便利店配电箱sAL15 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.5m	台	167.11	910.99	38.7	77.29	24.23	1218.32
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：养老用房配电箱yLAL 2.规格：800*1200*180 3.安装方式：暗装，距地1.5m	台	309.49	1206.38	105.77	143.14	44.87	1809.65
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：物业用房配电箱sqAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底距地1.5m嵌墙暗装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	171.64	915.05	38.86	79.37	24.88	1229.8
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源03-1-1ELB、03-2-1ELB、03-3-1ELB 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	753.22	2025.45	60.22	348.36	109.21	3296.46
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱03-1-1ALE、03-2-1ALE、03-3-1ALE 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地0.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	262.05	1263.15	77.41	121.17	37.97	1761.75
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱03-1-1AL、03-2-1AL、03-3-1AL 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	289.25	1686.93	78.38	133.67	41.84	2230.07
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN10 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	217.08	860.01	40.47	100.32	31.46	1249.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱03-1-B1AT、03-2-B1AT、03-3-B1AT 2.规格：460*280*90 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	176.17	2448.13	39.02	81.45	25.52	2770.29
9	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	494.74	34.23	116.38	228.82	71.74	945.91
10	030402011009	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱03-2-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	252.99	1366.09	77.09	117.01	36.69	1849.87
		桥架								
11	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	18.48	21.73	1.55	8.54	2.68	52.98
12	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	17.11	33.03	1.44	7.91	2.48	61.97
13	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*100桥架内2:1加防火隔板 3.类型：安装桥架支吊架	m	28.52	58.02	2.5	13.19	4.13	106.36
14	030412003004	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
15	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
17	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		开关、插座、灯具								
18	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗转安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
20	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
21	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
22	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
23	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
24	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	17	0.26	3.39	1.06	29.03
25	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
26	030413014009	插座	1.名称：电井明装五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
27	030413014010	插座	1.名称：电梯基坑两孔、三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
28	030413014011	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030413014012	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
30	030413014013	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
31	030413014014	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
32	030413014015	插座	1.名称：煤气报警器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
33	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
34	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
35	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.28	3.69	1.15	22.49
36	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.29	3.69	1.16	22.51
37	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	13.22	0.28	3.69	1.15	26.31
38	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	13.22	0.29	3.69	1.16	26.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.57	11.42	0.3	3.97	1.25	25.51
40	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关(带夜间指示灯室外宽板翘板开关,颜色与墙壁区分) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.58	11.42	0.3	3.97	1.25	25.52
41	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	17.06	63.03	0.61	7.89	2.47	91.06
42	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.28	35	0.36	4.76	1.49	51.89
43	030413001003	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.28	64.23	0.36	4.76	1.49	81.12
44	030413001004	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.76	69.09	0.7	9.14	2.87	101.56
45	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	18.11	53.76	0.64	8.37	2.62	83.5
46	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
47	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.56	0.16	2.06	0.64	9.87
48	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.48	0.14	1.83	0.57	8.98
49	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
50	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.2m安装	个	69.71	78.58	3.73	32.24	10.11	194.37
51	030413013009	照明开关、按钮	1.名称：报警按钮 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.8m安装	套	7.72	16.97	0.27	3.57	1.12	29.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	30.25	80.58	1.68	13.99	4.39	130.89
53	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V,1W,LED光源,色温 3000K，不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	28.93	80.58	1.61	13.38	4.2	128.7
54	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层疏散指示灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	28.93	80.58	1.61	13.38	4.2	128.7
55	030413002004	装饰灯	1.名称：单向疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：距地2.5m管吊安装	套	38.09	90.94	2.1	17.62	5.52	154.27
56	030413002005	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	32.12	80.58	1.78	14.86	4.65	133.99
		电缆								
57	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.08	22.01	0.98	1.43	0.45	27.95
58	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5*6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	47.19	1.13	1.64	0.51	54.01
59	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	33.62	1.13	1.64	0.51	40.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	53.92	1.13	1.64	0.51	60.74
61	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-3*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.47	52.08	1.06	2.53	0.8	61.94
62	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-4*16+1*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	85.88	1.22	2.91	0.91	97.21
63	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61
64	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
65	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-3*16	个	13.54	10.68	0.48	6.25	1.96	32.91
66	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-4*16+1*16	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
67	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
		配管、配线								
68	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	67.72	79.75	30.1	31.32	9.82	218.71
69	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	38.07	62.38	1.56	17.61	5.52	125.14
70	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
71	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.27	3.46	1.08	15.29
72	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	7.48	5.22	0.27	3.46	1.08	17.51
73	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	8.04	7.61	0.29	3.73	1.16	20.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
74	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.84	0.27	3.51	1.1	22.31
75	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.99	19.63	0.46	6.01	1.89	40.98
76	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	16.5	31.03	0.68	7.63	2.39	58.23
77	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	7.16	13.24	0.25	3.31	1.04	25
78	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
79	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	5.84	14.8	0.21	2.71	0.85	24.41
80	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
81	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：ZN-RYS-2*2.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
82	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.77	3.06	0.03	0.36	0.11	4.33
83	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.83	4.58	0.03	0.38	0.12	5.94
84	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.83	6.88	0.03	0.38	0.12	8.24
85	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
86	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
87	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
88	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.37	8.62	1.11	6.19	1.94	31.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	13.37	19.61	1.11	6.19	1.94	42.22
90	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.37	5.7	1.11	6.19	1.94	28.31
91	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	11.19	1.02	4.86	5.19	1.62	23.88
92	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	26.38	5.82	2.54	12.2	3.83	50.77
93	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.29	19.73	0.36	4.76	1.49	36.63
94	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.29	77.69	0.36	4.76	1.49	94.59
95	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	42.35	10.26	2.13	19.59	6.14	80.47
96	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.59	7.92	0.27	3.51	1.1	20.39
97	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.6	9.84	0.27	3.51	1.1	22.32
98	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.83	4.87	0.03	0.38	0.12	6.23
99	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	1.12	28.61	0.04	0.52	0.16	30.45
100	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	872.83	29.81	271.39	403.69	126.56	1704.28
		消防工程								
		消防电								
101	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	0.86	3.37	0.03	0.4	0.12	4.78
102	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	0.86	3.16	0.03	0.4	0.12	4.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
104	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	6.65	9.43	0.24	3.07	0.96	20.35
105	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	60.29	0.71	3.27	27.88	8.74	100.89
106	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	119.02	78.76	7.21	55.04	17.26	277.29
107	030904007002	消防模块	1.名称：消防电源监控器模块	个	119.02	346.46	7.21	55.04	17.26	544.99
108	030904007003	消防模块	1.名称：电气火灾监控器模块	个	119.02	252.46	7.21	55.04	17.26	450.99
109	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		消防水								
110	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
111	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	317.03	17.31	40.93	12.83	476.59
112	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.77	40.8	1.45	10.07	3.16	77.25
113	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.79	5.63	1.77	58.12
114	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC4	具	12.42	53.28	0.71	5.75	1.81	73.97
115	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	32.42	6.56	1.74	14.99	4.71	60.42
116	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18A65-J 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	125.56	951.56	7.09	58.08	18.21	1160.5
117	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	49.93	63.63	3.44	23.09	7.24	147.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.31	54.19	5.79	20.03	6.29	129.61
119	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
120	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	45.38	77.32	5.93	20.99	6.59	156.21
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
121	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
122	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
123	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
124	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
125	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
126	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
127	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.45	21.43	2.92	11.78	3.7	65.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	31.61	33.72	3.57	14.63	4.59	88.12
129	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.49	49.62	3.85	15.96	5.02	108.94
130	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.43	65.92	4.05	17.32	5.44	130.16
131	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	21.38	10.11		9.89	3.11	44.49
132	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.47	17.62	0.81	6.23	1.96	40.09
133	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84
134	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
135	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	56.07	2.12	6.65	2.08	81.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	28.5	75.73	3.65	13.18	4.13	125.19
137	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67
138	031002001009	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	65.04	2.12	6.65	2.08	90.27
139	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
140	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	365.37	1.8	5.63	1.77	386.76
141	031002001012	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.17	2.88	68.89
142	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.43	13.53	0.2	1.58	0.5	19.24
143	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	32.64	215.82	2.3	15.1	4.73	270.59
144	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9
145	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1109.61		174.13	54.59	1714.83
146	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
147	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
148	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
149	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
151	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
152	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.93	25.2	3.01	12	3.77	69.91
153	031001007006	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.93	25.2	3.01	12	3.77	69.91
154	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
155	031002001013	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
156	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
157	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
158	031002001014	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	63.62	1.8	5.63	1.77	85.01
159	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	200.29	3149.16	79.03	92.64	29.04	3550.16
		排水								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
160	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
161	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
162	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
163	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	16.54	9.47	0.98	7.65	2.4	37.04
164	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	22.11	16.12	1.32	10.22	3.21	52.98
165	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.67	29.18	1.48	11.41	3.58	70.32
166	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.78	16.94	0.7	5.45	1.71	36.58
167	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
168	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
169	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	13.75	36.2	0.82	6.36	2	59.13
170	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49
171	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
172	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
173	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
174	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
175	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.51	4.71	0.63	4.86	1.52	22.23
176	031001008006	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.9	9	0.71	5.5	1.73	28.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
177	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
178	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
179	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		雨水								
180	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
181	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
182	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.74	24.17	0.83	6.36	1.99	47.09
183	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	12.25	14.3	0.73	5.66	1.78	34.72
184	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
185	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
186	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
187	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
188	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
189	031301003021	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
190	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架	台	176.99	666.16	22.5	81.85	25.67	973.17
191	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
192	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D110	个	43.08	97.49	68.69	19.93	6.24	235.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
193	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	43.08	79.74	68.69	19.93	6.24	217.68
194	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	90.71	143.99	48.9	41.95	13.16	338.71
195	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	22.11	6.49	1.32	10.22	3.21	43.35
196	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	24.67	15.12	1.48	11.41	3.58	56.26
197	030108001002	风机	1.名称：换气扇HQS-2 2.规格：BPT18-44A 风量:400m3/h,风压:265Pa	台	17.39	258.82	0.4	8.05	2.52	287.18
198	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨风帽 2.型号：Φ150	个	17	40.94	0.39	7.87	2.46	68.66
199	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：Φ150 4.接口形式：共板法兰	m2	72.67	37.3	46.58	33.62	10.55	200.72
200	030701003001	空调器	1.名称：成套分体式空调 2.型号：8HP 3.安装形式：落地	台	86.4	21273	2	39.96	12.53	21413.89
		建筑智能化工程								
		UPS至2#电缆								
201	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
202	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.08	22.91	0.98	1.43	0.45	28.85
203	030409003006	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
		桥架								
204	030412003005	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
205	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
206	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		设备								
207	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.87	55.49	0.59	10.12	3.18	91.25
208	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
209	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	1.83	0.16	2.06	0.64	9.14
		管线								
210	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
211	030412001018	配管	1.材质：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
212	030412004010	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	0.03	0.07		0.01		0.11
213	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.76	3.35	0.03	0.35	0.11	4.6
214	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	0.86	4.43	0.03	0.4	0.12	5.84
215	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.86	5.52	0.03	0.4	0.12	6.93
216	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
217	030412004015	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	1.14	7.75	0.04	0.53	0.16	9.62
218	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.9	2.56	0.04	0.41	0.13	4.04
219	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.9	0.56	0.03	0.41	0.13	2.03
220	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.38	0.03	0.41	0.13	3.85
221	030502005003	光缆	1.规格：1*6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.55	0.03	0.41	0.13	4.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
222	030502005004	光缆	1.规格：4*12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	1.94	14.32	0.07	0.9	0.28	17.51
223	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	1.79	13.52	0.08	0.83	0.26	16.48
224	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	1.19	3.21	0.04	0.55	0.17	5.16
225	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	1.19	4.24	0.04	0.55	0.17	6.19
226	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	1.29	2.56	0.05	0.59	0.19	4.68
227	030502005005	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	1.54	0.69	0.03	0.72	0.22	3.2
		电梯五方对讲								
228	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
229	030412004018	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
		抗震支架								
230	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
231	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		45788.56	
2	031401010001	文明施工		9473.5	
3	031401011001	环境保护		4736.75	
4	031401012001	临时设施		17368.08	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1184.19	
6	031401020001	夜间施工增加		3157.83	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		394.73	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		497.36	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		21902.54	
17	03B001	系统调试费		6093.45	
合计				110596.99	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1578915.92	2.9	45788.56						
2	031401010001	文明施工	1578915.92	0.6	9473.5						
3	031401011001	环境保护	1578915.92	0.3	4736.75						
4	031401012001	临时设施	1578915.92	1.1	17368.08						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1578915.92	0.075	1184.19						
6	031401020001	夜间施工增加	1578915.92	0.2	3157.83						
7	031401017001	特殊地区施工	1578915.92								
8	031401013001	二次搬运	1578915.92								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1578915.92	0.025	394.73						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	1578915.92								
11	031401023001	按质论价	1578915.92								
12	031401024001	建筑工人实名制	1578915.92	0.0315	497.36						
13	031401025001	特殊施工降效	1578915.92								
14	031401026001	协管	1578915.92								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			21902.54						
17	03B001	系统调试费			6093.45						
合计					110596.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	183819.72			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		183819.72			-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			91909.86			
2	未确定工程暂列金额			91909.86			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	183819.72			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2132613.81	9	191935.24
合计					191935.24

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	331362.63
1.1	电气设备安装工程	129838
1.2	给排水、采暖、燃气工程	164020.05
1.3	通风空调工程	17860.57
1.4	建筑智能化工程	19644.01
2	措施项目	20944.39
2.1	其中：安全生产	8753.47
3	其他项目	33136.26
3.1	其中：暂列金额	33136.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	34689.9
合　计		420133.18

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					129838	
		配电箱					15241	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN24 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	4	1378.75	5515	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	12	810.5	9726	
		开关、插座、灯具					15631.02	
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	25.88	621.12	
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	8	25.88	207.04	
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	25.88	310.56	
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	72	19.69	1417.68	
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	25.88	310.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	28.53	228.24	
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	8	19.69	157.52	
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	4	25.88	103.52	
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	4	25.88	103.52	
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	42	19.04	799.68	
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	21.95	263.4	
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.77	206.16	
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	18	24.93	448.74	
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	8	89.89	719.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	80	51.19	4095.2	
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	20	100.21	2004.2	
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	250	9.12	2280	
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	108	8.71	940.68	
		电缆					16560.2	
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	46.84	40.2	1882.97	
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	144.96	96.78	14029.23	
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	8	27.7	221.6	
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	8	53.3	426.4	
		配管、配线					56279.43	
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1163.24	10.17	11830.15	
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	491	14.78	7256.98	
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	76.36	21.8	1664.65	
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	132.83	55.28	7342.84	
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	31.32	32.66	1022.91	
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	3850.24	4.27	16440.52	
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	1285.32	5.88	7557.68	
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	260.04	8.18	2127.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.8	45.01	81.02	
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.8	39.26	70.67	
		防雷及接地装置					26126.35	
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	126.76	23.11	2929.42	
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	6	41.31	247.86	
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	6	27.4	164.4	
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	1	93.89	93.89	
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	397.66	48.96	19469.43	
45	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	12	35.93	431.16	
46	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
47	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	25.92	19.88	515.29	
48	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	51.84	6.17	319.85	
49	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1644.73	1644.73	
		给排水、采暖、燃气工程					164020.05	
		给水					21079.13	
50	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	12	221.22	2654.64	
51	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
52	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	8	31.36	250.88	
53	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	24	31.36	752.64	
54	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	28	31.36	878.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	24.8	84.87	2104.78	
56	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	48.8	91.58	4469.1	
57	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	6.8	56.02	380.94	
58	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	24.64	38.55	949.87	
59	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	51.2	49.4	2529.28	
60	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	93.73	749.84	
61	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	79.65	637.2	
62	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
63	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	47.56	380.48	
64	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	137.55	550.2	
65	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	79.65	318.6	
66	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	66.62	532.96	
68	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	4	18.85	75.4	
69	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	4	297.03	1188.12	
70	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	4	43.9	175.6	
71	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.92	45.01	86.42	
72	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.92	39.26	75.38	
		太阳能					97015.41	
73	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	24	31.36	752.64	
74	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	8	221.22	1769.76	
75	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	242.04	67.31	16291.71	
76	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	167.04	84.87	14176.68	
77	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	184.24	29.35	5407.44	
78	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	17.93	37.91	679.73	
79	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	2.71	2080.39	5637.86	
80	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	1.5	2080.39	3120.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	24	56.73	1361.52	
82	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
83	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	385.36	1541.44	
84	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	4	3527.23	14108.92	
85	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	4	3487.05	13948.2	
86	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	8	2249	17992	
		排水					28378.22	
87	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	16	306.14	4898.24	
88	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	24	133.23	3197.52	
89	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	8.4	35.15	295.26	
90	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	61.72	50.44	3113.16	
91	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	177.56	67.5	11985.3	
92	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	28	35.23	986.44	
93	031003014002	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	20	41.53	830.6	
94	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	32	34.5	1104	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	23.35	45.01	1050.98	
96	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.35	39.26	916.72	
		冷凝水					1384	
97	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	12	21.02	252.24	
98	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	41.2	27.47	1131.76	
		雨水					16163.29	
99	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	4	306.14	1224.56	
100	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	4	34.5	138	
101	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	234.36	45.51	10665.72	
102	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	54.04	28.71	1551.49	
103	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	8	76.17	609.36	
104	031003014004	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	12	76.17	914.04	
105	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	12.58	45.01	566.23	
106	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	12.58	39.26	493.89	
		通风空调工程					17860.57	
107	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	36	74.82	2693.52	
108	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	4	1057.77	4231.08	
109	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	40	3.12	124.8	
110	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	4	251.25	1005	
111	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	12	215.76	2589.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	8	67.9	543.2	
113	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	4	67.9	271.6	
114	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	0.82	334.66	274.42	
115	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	36.09	40.81	1472.83	
116	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	53.2	87.5	4655	
		建筑智能化工程					19644.01	
		设备					6346.44	
117	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	60	90.67	5440.2	
118	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	32	8.43	269.76	
119	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	72	8.84	636.48	
		管线					13297.57	
120	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	138.08	14.78	2040.82	
121	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	703.12	10.17	7150.73	
122	030412004005	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	118.76	4.54	539.17	
123	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	20.72	6.91	143.18	
124	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	458.88	6.91	3170.86	
125	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	3	45.01	135.03	
126	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	3	39.26	117.78	
合计							331362.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN24 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	220.46	991.69	32.77	101.87	31.96	1378.75
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	184.82	480.71	32.77	85.43	26.77	810.5
		开关、插座、灯具								
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	17		3.32	1.04	28.53
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	63.03		7.73	2.42	89.89
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.07	35		4.66	1.46	51.19
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.36	69.09		8.95	2.81	100.21
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		电缆								
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	33.62	1	1.61	0.5	40.2
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	85.88	1	2.85	0.89	96.78
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
		配管、配线								
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.81	4.58		0.37	0.12	5.88
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.81	6.88		0.37	0.12	8.18
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	10.96	1.02	4.46	5.08	1.59	23.11
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	13.1	5.7	0.64	6.06	1.9	27.4
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
45	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
47	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.44	7.92		3.44	1.08	19.88
48	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
49	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
50	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
51	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
52	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
53	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
54	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
55	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.64	33.72	1.88	14.18	4.45	84.87
56	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	29.63	43.27	0.67	13.71	4.3	91.58
57	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.01	17.62	0.01	6.02	1.89	38.55
59	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	14.52	26.03	0.02	6.72	2.11	49.4
60	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
61	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
62	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
63	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.38	0.91	4.97	1.56	47.56
64	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
65	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
66	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
67	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
68	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
69	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	38.57	234.56	0.47	17.84	5.59	297.03
70	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
72	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								
73	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
74	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
75	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.15	25.2	1.66	11.64	3.66	67.31
76	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.64	33.72	1.88	14.18	4.45	84.87
77	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.11	9.87	0.01	5.6	1.76	29.35
78	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
79	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
80	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
81	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
82	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
83	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	365.37	1.07	5.44	1.71	385.36
84	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	193.44	3149.16	67.11	89.47	28.05	3527.23
85	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	614.82	2272.29	226.44	284.35	89.15	3487.05
86	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	840.09	827.57	70.99	388.54	121.81	2249
		排水								
87	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
88	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
89	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	15.97	9.47		7.39	2.32	35.15
90	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.12		9.87	3.1	50.44
91	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
92	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.38	16.94		5.26	1.65	35.23
93	031003014002	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
95	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
96	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
97	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.15	4.71		4.69	1.47	21.02
98	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.49	9		5.31	1.67	27.47
		雨水								
99	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
100	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
101	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
102	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	9.69		5.47	1.72	28.71
103	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
104	031003014004	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
105	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
106	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
107	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
108	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	175.76	754.88	20.36	81.28	25.49	1057.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
110	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	42.51	115.23	67.69	19.66	6.16	251.25
111	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	42.51	79.74	67.69	19.66	6.16	215.76
112	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
113	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
114	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	89.5	143.99	46.8	41.39	12.98	334.66
115	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	21.35	6.49		9.87	3.1	40.81
116	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	33.57	33.08	0.45	15.53	4.87	87.5
		建筑智能化工程								
		设备								
117	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.7	55.49	0.29	10.04	3.15	90.67
118	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.2		1.79	0.56	8.43
119	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	1.83		2.02	0.63	8.84
		管线								
120	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78
121	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
122	030412004005	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
124	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
125	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
126	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8753.47	
2	031401010001	文明施工		1811.06	
3	031401011001	环境保护		905.53	
4	031401012001	临时设施		3320.28	
5	031401021001	冬雨季施工增加		226.38	
6	031401020001	夜间施工增加		603.69	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		75.46	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		95.08	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001005	脚手架		3958.58	
17	03B001	系统调试费		1194.86	
合计				20944.39	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	301843.71	2.9	8753.47						
2	031401010001	文明施工	301843.71	0.6	1811.06						
3	031401011001	环境保护	301843.71	0.3	905.53						
4	031401012001	临时设施	301843.71	1.1	3320.28						
5	031401021001	冬雨季施工增加	301843.71	0.075	226.38						
6	031401020001	夜间施工增加	301843.71	0.2	603.69						
7	031401017001	特殊地区施工	301843.71								
8	031401013001	二次搬运	301843.71								
9	031401015001	已完工程及设备保护	301843.71	0.025	75.46						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	301843.71								
11	031401023001	按质论价	301843.71								
12	031401024001	建筑工人实名制	301843.71	0.0315	95.08						
13	031401025001	特殊施工降效	301843.71								
14	031401026001	协管	301843.71								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001005	脚手架			3958.58						
17	03B001	系统调试费			1194.86						
合计					20944.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	33136.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		33136.26			-

暂列金额明细表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			16568.13			
2	未确定工程暂列金额			16568.13			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	33136.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	385443.28	9	34689.9
合计					34689.9

发包人提供材料一览表

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	363400.84
1.1	电气设备安装工程	153544.43
1.2	给排水、采暖、燃气工程	164924.5
1.3	通风空调工程	19850.89
1.4	建筑智能化工程	25081.02
2	措施项目	23109.63
2.1	其中：安全生产	9682.58
3	其他项目	36340.08
3.1	其中：暂列金额	36340.08
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38056.55
合　计		460907.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					153544.43	
		配电箱					15241	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN28 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	4	1378.75	5515	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	12	810.5	9726	
		开关、插座、灯具					18524.86	
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	36	25.88	931.68	
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	8	25.88	207.04	
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	16	25.88	414.08	
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	84	19.69	1653.96	
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	25.88	310.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	28.53	114.12	
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	12	19.69	236.28	
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	4	25.88	103.52	
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	4	25.88	103.52	
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	34	19.04	647.36	
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	26	21.95	570.7	
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.77	206.16	
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	24.93	598.32	
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	24	89.89	2157.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	82	51.19	4197.58	
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	20	100.21	2004.2	
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	288	9.12	2626.56	
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	118	8.71	1027.78	
		电缆					19841.41	
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	50.34	40.2	2023.67	
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	177.41	96.78	17169.74	
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	8	27.7	221.6	
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	8	53.3	426.4	
		配管、配线					64936.78	
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1373.28	10.17	13966.26	
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	459.8	14.78	6795.84	
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	95.44	21.8	2080.59	
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	157.47	55.28	8704.94	
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	45.56	32.66	1487.99	
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	4655.88	4.27	19880.61	
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	1187.04	5.88	6979.8	
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	264.72	8.18	2165.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	23.62	45.01	1063.14	
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.62	39.26	927.32	
		防雷及接地装置					35000.38	
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	122	23.11	2819.42	
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	6	41.31	247.86	
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	6	27.4	164.4	
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	1	93.89	93.89	
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	545.44	48.96	26704.74	
45	030410005002	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（暗敷）	m	36.27	48.96	1775.78	
46	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	12	35.93	431.16	
47	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
48	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	25.08	19.88	498.59	
49	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	50.16	6.17	309.49	
50	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1644.73	1644.73	
		给排水、采暖、燃气工程					164924.5	
		给水					23721.1	
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	16	221.22	3539.52	
52	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
53	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	8	31.36	250.88	
54	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	28	31.36	878.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	40	31.36	1254.4	
56	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	41	84.15	3450.15	
57	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	48.8	91.58	4469.1	
58	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	6.8	56.02	380.94	
59	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	23.84	38.55	919.03	
60	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	49.8	49.6	2470.08	
61	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	93.73	749.84	
62	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	79.65	637.2	
63	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
64	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	47.56	380.48	
65	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	137.55	550.2	
66	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	79.65	318.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
68	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	66.62	532.96	
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	4	18.85	75.4	
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	4	297.03	1188.12	
71	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	4	43.9	175.6	
72	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.92	45.01	86.42	
73	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.92	39.26	75.38	
		太阳能					96902.76	
74	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	24	31.36	752.64	
75	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	8	221.22	1769.76	
76	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	251.08	67.31	16900.19	
77	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	152	84.87	12900.24	
78	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	203.16	29.35	5962.75	
79	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	17.93	37.91	679.73	
80	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	2.71	2080.39	5637.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	1.5	2080.39	3120.59	
82	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	24	56.73	1361.52	
83	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
84	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	385.36	1541.44	
85	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	4	3527.23	14108.92	
86	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	4	3487.05	13948.2	
87	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	8	2249	17992	
		排水					29026.42	
88	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	16	306.14	4898.24	
89	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	24	133.23	3197.52	
90	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	8.4	35.15	295.26	
91	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	72.28	50.44	3645.8	
92	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	173.8	67.5	11731.5	
93	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	24	35.23	845.52	
94	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	12	41.53	498.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	24	41.53	996.72	
96	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	32	34.5	1104	
97	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	21.52	45.01	968.62	
98	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	21.52	39.26	844.88	
		冷凝水					1266.96	
99	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	8	21.02	168.16	
100	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	40	27.47	1098.8	
		雨水					14007.26	
101	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	4	306.14	1224.56	
102	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	4	34.5	138	
103	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	203.86	45.51	9277.67	
104	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	40	28.71	1148.4	
105	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	8	76.17	609.36	
106	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	12	76.17	914.04	
107	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	8.25	45.01	371.33	
108	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	8.25	39.26	323.9	
		通风空调工程					19850.89	
109	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	40	74.82	2992.8	
110	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	4	125.23	500.92	
111	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	4	125.23	500.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	4	1057.77	4231.08	
113	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	40	3.12	124.8	
114	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	4	251.25	1005	
115	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	12	215.76	2589.12	
116	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	8	67.9	543.2	
117	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	4	67.9	271.6	
118	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	0.82	334.66	274.42	
119	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	39.32	40.81	1604.65	
120	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	59.57	87.5	5212.38	
		建筑智能化工程					25081.02	
		设备					7717.44	
121	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	74	90.67	6709.58	
122	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	86	8.43	724.98	
123	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	32	8.84	282.88	
		管线					17363.58	
124	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	138.08	14.78	2040.82	
125	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1024.22	10.17	10416.32	
126	030412004005	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	286.2	0.11	31.48	
127	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	118.76	4.54	539.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	27.28	6.91	188.5	
129	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	563.6	6.91	3894.48	
130	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	3	45.01	135.03	
131	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	3	39.26	117.78	
合计							363400.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN28 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	220.46	991.69	32.77	101.87	31.96	1378.75
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	184.82	480.71	32.77	85.43	26.77	810.5
		开关、插座、灯具								
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	17		3.32	1.04	28.53
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	63.03		7.73	2.42	89.89
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.07	35		4.66	1.46	51.19
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.36	69.09		8.95	2.81	100.21
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		电缆								
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	33.62	1	1.61	0.5	40.2
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	85.88	1	2.85	0.89	96.78
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
		配管、配线								
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.81	4.58		0.37	0.12	5.88
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.81	6.88		0.37	0.12	8.18
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	10.96	1.02	4.46	5.08	1.59	23.11
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	13.1	5.7	0.64	6.06	1.9	27.4
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
45	030410005002	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（暗敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
47	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
48	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.44	7.92		3.44	1.08	19.88
49	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
50	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
52	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
53	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
54	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
55	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
56	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.4	33.5	1.8	14.04	4.41	84.15
57	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	29.63	43.27	0.67	13.71	4.3	91.58
58	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.01	17.62	0.01	6.02	1.89	38.55
60	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	14.52	26.23	0.02	6.72	2.11	49.6
61	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
62	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
63	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
64	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.38	0.91	4.97	1.56	47.56
65	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
66	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
67	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
68	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	38.57	234.56	0.47	17.84	5.59	297.03
71	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
73	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								
74	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
75	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
76	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.15	25.2	1.66	11.64	3.66	67.31
77	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.64	33.72	1.88	14.18	4.45	84.87
78	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.11	9.87	0.01	5.6	1.76	29.35
79	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
80	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
81	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
82	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
84	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	365.37	1.07	5.44	1.71	385.36
85	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	193.44	3149.16	67.11	89.47	28.05	3527.23
86	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	614.82	2272.29	226.44	284.35	89.15	3487.05
87	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	840.09	827.57	70.99	388.54	121.81	2249
		排水								
88	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
89	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
90	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	15.97	9.47		7.39	2.32	35.15
91	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.12		9.87	3.1	50.44
92	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
93	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.38	16.94		5.26	1.65	35.23
94	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
96	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
97	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
98	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
99	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.15	4.71		4.69	1.47	21.02
100	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.49	9		5.31	1.67	27.47
		雨水								
101	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
102	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
103	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
104	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	9.69		5.47	1.72	28.71
105	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
106	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
107	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
108	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
109	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
110	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
111	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	175.76	754.88	20.36	81.28	25.49	1057.77
113	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
114	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	42.51	115.23	67.69	19.66	6.16	251.25
115	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	42.51	79.74	67.69	19.66	6.16	215.76
116	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
117	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
118	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	89.5	143.99	46.8	41.39	12.98	334.66
119	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	21.35	6.49		9.87	3.1	40.81
120	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	33.57	33.08	0.45	15.53	4.87	87.5
		建筑智能化工程								
		设备								
121	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.7	55.49	0.29	10.04	3.15	90.67
122	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.2		1.79	0.56	8.43
123	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	1.83		2.02	0.63	8.84
		管线								
124	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
126	030412004005	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	0.03	0.07		0.01		0.11
127	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54
128	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
129	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
130	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
131	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9682.58	
2	031401010001	文明施工		2003.29	
3	031401011001	环境保护		1001.65	
4	031401012001	临时设施		3672.7	
5	031401021001	冬雨季施工增加		250.41	
6	031401020001	夜间施工增加		667.76	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		83.47	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		105.17	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		4394.17	
17	03B001	系统调试费		1248.43	
合计				23109.63	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	333881.92	2.9	9682.58						
2	031401010001	文明施工	333881.92	0.6	2003.29						
3	031401011001	环境保护	333881.92	0.3	1001.65						
4	031401012001	临时设施	333881.92	1.1	3672.7						
5	031401021001	冬雨季施工增加	333881.92	0.075	250.41						
6	031401020001	夜间施工增加	333881.92	0.2	667.76						
7	031401017001	特殊地区施工	333881.92								
8	031401013001	二次搬运	333881.92								
9	031401015001	已完工程及设备保护	333881.92	0.025	83.47						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	333881.92								
11	031401023001	按质论价	333881.92								
12	031401024001	建筑工人实名制	333881.92	0.0315	105.17						
13	031401025001	特殊施工降效	333881.92								
14	031401026001	协管	333881.92								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			4394.17						
17	03B001	系统调试费			1248.43						
合计					23109.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	36340.08			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		36340.08			-

暂列金额明细表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18170.04			
2	未确定工程暂列金额			18170.04			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	36340.08			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	422850.55	9	38056.55
合计					38056.55

发包人提供材料一览表

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	361474.92
1.1	电气设备安装工程	150826.87
1.2	给排水、采暖、燃气工程	164954.02
1.3	通风空调工程	20613.01
1.4	建筑智能化工程	25081.02
2	措施项目	22986.6
2.1	其中：安全生产	9626.72
3	其他项目	36147.5
3.1	其中：暂列金额	36147.5
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	37854.81
合　计		458463.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					150826.87	
		配电箱					15241	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN28 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	4	1378.75	5515	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	12	810.5	9726	
		开关、插座、灯具					18904.08	
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	36	25.88	931.68	
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	12	25.88	310.56	
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	16	25.88	414.08	
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	80	19.69	1575.2	
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	25.88	310.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	28.53	114.12	
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	12	19.69	236.28	
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	4	25.88	103.52	
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座(防溅型) 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座(防溅型) 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	25.88	103.52	
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	4	25.88	103.52	
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	28	19.04	533.12	
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	21.95	526.8	
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	12	25.77	309.24	
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	24.93	598.32	
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	24	89.89	2157.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	90	51.19	4607.1	
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	20	100.21	2004.2	
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	288	9.12	2626.56	
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	118	8.71	1027.78	
		电缆					19841.41	
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	50.34	40.2	2023.67	
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	177.41	96.78	17169.74	
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	8	27.7	221.6	
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	8	53.3	426.4	
		配管、配线					61840	
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1365.6	10.17	13888.15	
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	398.6	14.78	5891.31	
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	95.44	21.8	2080.59	
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	157.41	55.28	8701.62	
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	45.56	32.66	1487.99	
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	4560.28	4.27	19472.4	
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	1187.04	5.88	6979.8	
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	264.72	8.18	2165.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	4	255.26	1021.04	
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.8	45.01	81.02	
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.8	39.26	70.67	
		防雷及接地装置					35000.38	
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	122	23.11	2819.42	
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	6	41.31	247.86	
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	6	27.4	164.4	
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	1	93.89	93.89	
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	545.44	48.96	26704.74	
45	030410005002	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（暗敷）	m	36.27	48.96	1775.78	
46	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	12	35.93	431.16	
47	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
48	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	25.08	19.88	498.59	
49	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	50.16	6.17	309.49	
50	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1644.73	1644.73	
		给排水、采暖、燃气工程					164954.02	
		给水					23750.62	
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	16	221.22	3539.52	
52	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
53	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	8	31.36	250.88	
54	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	28	31.36	878.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	40	31.36	1254.4	
56	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	41	84.87	3479.67	
57	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	48.8	91.58	4469.1	
58	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	6.8	56.02	380.94	
59	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	23.84	38.55	919.03	
60	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	49.8	49.6	2470.08	
61	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	8	93.73	749.84	
62	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	79.65	637.2	
63	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
64	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	47.56	380.48	
65	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	137.55	550.2	
66	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4	79.65	318.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
68	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	8	66.62	532.96	
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	4	18.85	75.4	
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	4	297.03	1188.12	
71	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	4	43.9	175.6	
72	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.92	45.01	86.42	
73	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.92	39.26	75.38	
		太阳能					96902.76	
74	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	24	31.36	752.64	
75	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	8	221.22	1769.76	
76	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	251.08	67.31	16900.19	
77	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	152	84.87	12900.24	
78	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	203.16	29.35	5962.75	
79	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	17.93	37.91	679.73	
80	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	2.71	2080.39	5637.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	1.5	2080.39	3120.59	
82	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	24	56.73	1361.52	
83	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	56.73	226.92	
84	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	4	385.36	1541.44	
85	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	4	3527.23	14108.92	
86	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	4	3487.05	13948.2	
87	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	8	2249	17992	
		排水					29026.42	
88	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	16	306.14	4898.24	
89	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	24	133.23	3197.52	
90	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	8.4	35.15	295.26	
91	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	72.28	50.44	3645.8	
92	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	173.8	67.5	11731.5	
93	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	24	35.23	845.52	
94	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	12	41.53	498.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	24	41.53	996.72	
96	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	32	34.5	1104	
97	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	21.52	45.01	968.62	
98	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	21.52	39.26	844.88	
		冷凝水					1266.96	
99	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	8	21.02	168.16	
100	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	40	27.47	1098.8	
		雨水					14007.26	
101	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	203.86	45.51	9277.67	
102	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	40	28.71	1148.4	
103	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	4	306.14	1224.56	
104	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	4	34.5	138	
105	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	8	76.17	609.36	
106	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	12	76.17	914.04	
107	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	8.25	45.01	371.33	
108	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	8.25	39.26	323.9	
		通风空调工程					20613.01	
109	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	40	74.82	2992.8	
110	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	4	125.23	500.92	
111	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	8	157.88	1263.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	4	1057.77	4231.08	
113	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	40	3.12	124.8	
114	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	4	251.25	1005	
115	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	12	215.76	2589.12	
116	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	8	67.9	543.2	
117	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	4	67.9	271.6	
118	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	0.82	334.66	274.42	
119	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	39.32	40.81	1604.65	
120	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	59.57	87.5	5212.38	
		建筑智能化工程					25081.02	
		设备					7717.44	
121	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	74	90.67	6709.58	
122	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	86	8.43	724.98	
123	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	32	8.84	282.88	
		管线					17363.58	
124	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	138.08	14.78	2040.82	
125	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1024.22	10.17	10416.32	
126	030412004005	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	286.2	0.11	31.48	
127	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2*1.0	m	118.76	4.54	539.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	27.28	6.91	188.5	
129	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	563.6	6.91	3894.48	
130	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	3	45.01	135.03	
131	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	3	39.26	117.78	
合计							361474.92	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN28 2.规格：460*450*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	220.46	991.69	32.77	101.87	31.96	1378.75
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱B1AL、2AL、3AL 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	184.82	480.71	32.77	85.43	26.77	810.5
		开关、插座、灯具								
3	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
4	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
5	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
6	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
7	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
9	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	17		3.32	1.04	28.53
10	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
11	030413014009	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
12	030413014010	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
13	030413014011	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座(防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
14	030413014012	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座(防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
15	030413014013	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
16	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
17	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
19	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.4	11.42		3.89	1.22	24.93
20	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	63.03		7.73	2.42	89.89
21	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.07	35		4.66	1.46	51.19
22	030413001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W, LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.36	69.09		8.95	2.81	100.21
23	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
24	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		电缆								
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	33.62	1	1.61	0.5	40.2
26	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	85.88	1	2.85	0.89	96.78
27	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
28	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
		配管、配线								
29	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
30	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
32	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
33	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
34	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
35	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.81	4.58		0.37	0.12	5.88
36	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.81	6.88		0.37	0.12	8.18
37	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
38	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
39	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
40	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	10.96	1.02	4.46	5.08	1.59	23.11
41	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
42	030410002002	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：25×4 3.安装部位：室内	m	13.1	5.7	0.64	6.06	1.9	27.4
43	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
45	030410005002	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（暗敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
47	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
48	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.44	7.92		3.44	1.08	19.88
49	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
50	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
51	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
52	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
53	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
54	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
55	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
56	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.64	33.72	1.88	14.18	4.45	84.87
57	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	29.63	43.27	0.67	13.71	4.3	91.58
58	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.01	17.62	0.01	6.02	1.89	38.55
60	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	14.52	26.23	0.02	6.72	2.11	49.6
61	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
62	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
63	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
64	031002001004	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.38	0.91	4.97	1.56	47.56
65	031002001005	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
66	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
67	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
68	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
69	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
70	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	38.57	234.56	0.47	17.84	5.59	297.03
71	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
73	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								
74	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
75	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
76	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.15	25.2	1.66	11.64	3.66	67.31
77	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	30.64	33.72	1.88	14.18	4.45	84.87
78	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.11	9.87	0.01	5.6	1.76	29.35
79	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
80	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
81	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
82	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
84	031002001011	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	365.37	1.07	5.44	1.71	385.36
85	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线、阀门等配件	套	193.44	3149.16	67.11	89.47	28.05	3527.23
86	031005016001	水箱	1.类型：成品不锈钢承压储水罐 2.容量：200L 3.规格：含阀门等所有配件	台	614.82	2272.29	226.44	284.35	89.15	3487.05
87	030109001001	泵	1.名称：热水循环泵 2.型号：一用一备 3.规格：H=20M,Q=2m³/h,N=0.25W 4.类型：含阀门等所有配件	台	840.09	827.57	70.99	388.54	121.81	2249
		排水								
88	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
89	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
90	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	15.97	9.47		7.39	2.32	35.15
91	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.12		9.87	3.1	50.44
92	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
93	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.38	16.94		5.26	1.65	35.23
94	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
96	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
97	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
98	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
99	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.15	4.71		4.69	1.47	21.02
100	031001008007	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.49	9		5.31	1.67	27.47
		雨水								
101	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
102	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	9.69		5.47	1.72	28.71
103	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：金属 3.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
104	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
105	031003014004	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
106	031003014005	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
107	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
108	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
109	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
110	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
111	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN200 3.过楼板套管	个	62.95	56.07	0.62	29.11	9.13	157.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-2 3.规格：风量250m3/h 功率70/47W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	175.76	754.88	20.36	81.28	25.49	1057.77
113	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
114	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D160	个	42.51	115.23	67.69	19.66	6.16	251.25
115	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	42.51	79.74	67.69	19.66	6.16	215.76
116	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：D75	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
117	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶（附防虫网） 2.型号：D160	个	16.77	40.94		7.76	2.43	67.9
118	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	89.5	143.99	46.8	41.39	12.98	334.66
119	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	21.35	6.49		9.87	3.1	40.81
120	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ160 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	33.57	33.08	0.45	15.53	4.87	87.5
		建筑智能化工程								
		设备								
121	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.7	55.49	0.29	10.04	3.15	90.67
122	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.2		1.79	0.56	8.43
123	030412006004	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	1.83		2.02	0.63	8.84
		管线								
124	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
126	030412004005	配线	1.名称：管内预留铁丝	m	0.03	0.07		0.01		0.11
127	030412004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2*1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54
128	030412004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
129	030412004008	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
130	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
131	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9626.72	
2	031401010001	文明施工		1991.74	
3	031401011001	环境保护		995.87	
4	031401012001	临时设施		3651.52	
5	031401021001	冬雨季施工增加		248.97	
6	031401020001	夜间施工增加		663.91	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		82.99	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		104.57	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		4371.88	
17	03B001	系统调试费		1248.43	
合计				22986.6	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	331956	2.9	9626.72						
2	031401010001	文明施工	331956	0.6	1991.74						
3	031401011001	环境保护	331956	0.3	995.87						
4	031401012001	临时设施	331956	1.1	3651.52						
5	031401021001	冬雨季施工增加	331956	0.075	248.97						
6	031401020001	夜间施工增加	331956	0.2	663.91						
7	031401017001	特殊地区施工	331956								
8	031401013001	二次搬运	331956								
9	031401015001	已完工程及设备保护	331956	0.025	82.99						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	331956								
11	031401023001	按质论价	331956								
12	031401024001	建筑工人实名制	331956	0.0315	104.57						
13	031401025001	特殊施工降效	331956								
14	031401026001	协管	331956								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			4371.88						
17	03B001	系统调试费			1248.43						
合计					22986.6						-

其他项目清单计价表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	36147.5			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		36147.5			-

暂列金额明细表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18073.75			
2	未确定工程暂列金额			18073.75			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	36147.5			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	420609.02	9	37854.81
合计					37854.81

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：6#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1915052.61
1.1	电气设备安装工程	796548.5
1.2	消防工程	142479.28
1.3	给排水、采暖、燃气工程	653350.19
1.4	通风空调工程	174066.73
1.5	建筑智能化工程	146508.84
1.6	抗震支架	2099.07
2	措施项目	116918.27
2.1	其中：安全生产	49021.77
3	其他项目	191505.26
3.1	其中：暂列金额	191505.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	200112.85
合　计		2423588.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					796548.5	
		配电箱					94096.15	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源箱07-1-4ELB、07-2-4ELB、07-3-4ELB 2.安装方式：底距地0.8m挂墙明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	3296.46	9889.38	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱07-1-1ALE、07-2-1ALE、07-3-1ALE 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地0.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	1773.25	5319.75	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱07-1-1AL、07-2-1AL、07-3-1AL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	2244.37	6733.11	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN10 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	48	1249.34	59968.32	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱07-1-B1AT、07-2-B1AT、07-3-B1AT 2.规格：460*280*90 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	3	2499.33	7497.99	
6	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	3	945.91	2837.73	
7	030402011006	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱07-2-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	1	1849.87	1849.87	
		桥架					34774.59	
8	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	62.1	52.98	3290.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	82.63	61.97	5120.58	
10	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*100桥架内2:1加防火隔板 3.类型：安装桥架支吊架	m	74.4	106.36	7913.18	
11	030412003004	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	82.77	108.22	8957.37	
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	375.76	21.38	8033.75	
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	375.76	3.12	1172.37	
14	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	8	35.91	287.28	
		开关、插座、灯具					160791.54	
15	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	288	26.38	7597.44	
16	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	96	26.38	2532.48	
17	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	18	26.38	474.84	
18	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	26.38	1266.24	
19	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	633	20.19	12780.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	144	26.38	3798.72	
21	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	189	29.03	5486.67	
22	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	189	20.19	3815.91	
23	030413014009	插座	1.名称：电井明装五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	24	20.19	484.56	
24	030413014010	插座	1.名称：大堂救助五孔暗装安装型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	1	20.19	20.19	
25	030413014011	插座	1.名称：电梯基坑两孔、三孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	3	26.38	79.14	
26	030413014012	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	26.38	1266.24	
27	030413014013	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	48	26.38	1266.24	
28	030413014014	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	26.38	1266.24	
29	030413014015	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	26.38	1266.24	
30	030413014016	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	48	26.38	1266.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	192	19.58	3759.36	
32	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	96	22.49	2159.04	
33	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	48	26.31	1262.88	
34	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	369	25.51	9413.19	
35	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	24	91.06	2185.44	
36	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	330	51.89	17123.7	
37	030413001003	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	84	81.12	6814.08	
38	030413001004	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W，LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	285	101.56	28944.6	
39	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	6	83.5	501	
40	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	2629	9.42	24765.18	
41	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	27	9.87	266.49	
42	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	702	8.98	6303.96	
43	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	90	9.43	848.7	
44	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：IP67DC36V,8W,LED,应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	81	130.89	10602.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温 2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	6	128.7	772.2	
46	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED,应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	3	133.99	401.97	
		电缆					85551.66	
47	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	15.74	27.95	439.93	
48	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5*6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	27.68	54.01	1495	
49	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	46.84	40.44	1894.21	
50	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	78.63	60.74	4775.99	
51	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-3*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	1120.99	61.94	69434.12	
52	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-4*16+1*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	27.68	97.21	2690.77	
53	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	20	28.61	572.2	
54	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	6	17.16	102.96	
55	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-3*16	个	96	32.91	3159.36	
56	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-4*16+1*16	个	12	54.84	658.08	
57	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	6	54.84	329.04	
		配管、配线					372979.01	
58	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	18	306.14	5510.52	
59	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	34.2	125.14	4279.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	9029.22	10.51	94897.1	
61	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	2863.26	15.28	43750.61	
62	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	523.17	17.51	9160.71	
63	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	390.3	20.83	8129.95	
64	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	81	22.31	1807.11	
65	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	40.1	40.98	1643.3	
66	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	18.6	58.23	1083.08	
67	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	18.6	25	465	
68	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	587.25	11.91	6994.15	
69	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	73.41	24.41	1791.94	
70	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	392.19	4.64	1819.76	
71	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：ZN-RYS-2*2.5	m	255.04	5.74	1463.93	
72	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	28112.55	4.33	121727.34	
73	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	8909.46	5.94	52922.19	
74	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	1676.07	8.24	13810.82	
75	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	6	221.22	1327.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	4.68	45.01	210.65	
77	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	4.68	39.26	183.74	
		防雷及接地装置					48355.55	
78	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	151.7	31.23	4737.59	
79	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	15	42.22	633.3	
80	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	114.76	28.31	3248.86	
81	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	315.6	23.88	7536.53	
82	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	375.76	50.77	19077.34	
83	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	114	36.63	4175.82	
84	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	3	94.59	283.77	
85	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	80.47	321.88	
86	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	196.8	20.39	4012.75	
87	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	3.2	22.32	71.42	
88	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	393.6	6.23	2452.13	
89	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	3.28	30.45	99.88	
90	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1704.28	1704.28	
		消防工程					142479.28	
		消防电					9022.78	
91	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	9.3	4.57	42.5	
92	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	9.3	20.35	189.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	128.12	4.78	612.41	
94	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：ZB1N-KVV-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	42.39	10.4	440.86	
95	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：ZB1N-KVV-4*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	39.2	13.82	541.74	
96	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	128.89	11.91	1535.08	
97	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	51.18	16.59	849.08	
98	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	21	100.89	2118.69	
99	030904007001	消防模块	1.名称：消防电源监控器模块	个	3	544.99	1634.97	
100	030904007002	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	3	277.29	831.87	
101	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	24	9.43	226.32	
		消防水					133456.5	
102	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	3	74.82	224.46	
103	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	21	125.23	2629.83	
104	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	5	476.58	2382.9	
105	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀（带开带锁具） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	4	560.88	2243.52	
106	031002001003	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	2	687.76	1375.52	
107	031002001004	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	2	1797.09	3594.18	
108	031002001005	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	2	761.23	1522.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031005016001	水箱	1.名称：屋顶消防水箱 2.规格：6m*2.5m*1.5m 3.安装：安装详国标图集16S211 4.备注：水箱一体化（含泄水管，通气管、液位计等）	台	1	31496.16	31496.16	
110	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	77.25	77.25	
111	031002001007	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	2	68.9	137.8	
112	031002001008	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	58.12	58.12	
113	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	48.84	97.68	
114	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18A65-J 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	24	1160.5	27852	
115	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	1	147.33	147.33	
116	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	33.12	129.61	4292.68	
117	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	121.38	14.36	1743.02	
118	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	304.29	156.21	47533.14	
119	030901002003	喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.72	156.21	6048.45	
		给排水、采暖、燃气工程					653350.19	
		给水					143139.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	3	31.36	94.08	
121	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	288	31.36	9031.68	
122	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	3	79.69	239.07	
123	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	28	79.69	2231.32	
124	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	36	221.22	7963.92	
125	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	3	221.22	663.66	
126	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.22	884.88	
127	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	16.2	57.31	928.42	
128	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	220.14	88.12	19398.74	
129	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	24.75	108.94	2696.27	
130	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	191.91	130.16	24979.01	
131	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	1.7	56.02	95.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	453.1	37.23	16868.91	
133	031002001010	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	7	48.84	341.88	
134	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	58.13	2092.68	
135	031002001012	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	48	81.3	3902.4	
136	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	3	125.19	375.57	
137	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	4	226.67	906.68	
138	031002001015	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	307.33	307.33	
139	031002001016	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	401.31	401.31	
140	031002001017	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	36	90.27	3249.72	
141	031002001018	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	58.13	2092.68	
142	031002001019	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	386.76	13923.36	
143	031002001020	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	7	68.89	482.23	
144	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	42	19.24	808.08	
145	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	42	270.59	11364.78	
146	031002011002	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1	577.79	577.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	42	43.9	1843.8	
148	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	0.67	1714.83	1148.94	
149	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	3.65	2080.39	7593.42	
150	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	141.03	38.35	5408.5	
151	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	2.88	45.01	129.63	
152	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	2.88	39.26	113.07	
		太阳能					310386.47	
153	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	324	31.36	10160.64	
154	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	36	221.22	7963.92	
155	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	535.84	69.91	37460.57	
156	031001007006	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	560.7	69.91	39198.54	
157	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	560.7	30.79	17263.95	
158	031002001021	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	72	58.13	4185.36	
159	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	616.32	37.91	23364.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50 mm以下	m3	19.19	2080.39	39922.68	
161	031002001022	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	85.01	3060.36	
162	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	36	3550.16	127805.76	
		排水					176639.89	
163	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	48	306.14	14694.72	
164	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	6	255.26	1531.56	
165	031301003017	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	216	133.23	28777.68	
166	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	108.02	37.04	4001.06	
167	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	491.88	52.97	26054.88	
168	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	1021.8	70.32	71852.98	
169	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	216	36.58	7901.28	
170	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	48	42.6	2044.8	
171	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	192	42.6	8179.2	
172	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	24	59.13	1419.12	
173	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	3	83.49	250.47	
174	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	192	35.96	6904.32	
175	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	35.93	45.01	1617.21	
176	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	35.93	39.26	1410.61	
		冷凝水					8210.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	4	221.23	884.92	
178	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	36	22.23	800.28	
179	031001008006	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	156.96	28.84	4526.73	
180	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	42	42.6	1789.2	
181	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	2.48	45.01	111.62	
182	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	2.48	39.26	97.36	
		雨水					14974.68	
183	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	4	306.14	1224.56	
184	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	56	35.96	2013.76	
185	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	219.73	47.09	10347.09	
186	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	9.98	34.72	346.51	
187	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	7	80.16	561.12	
188	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	4	80.17	320.68	
189	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.91	45.01	85.97	
190	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.91	39.26	74.99	
		通风空调工程					174066.73	
191	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	288	74.82	21548.16	
192	031301003023	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	36	125.23	4508.28	
193	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	108	125.23	13524.84	
194	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	48	973.17	46712.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	480	3.12	1497.6	
196	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D110	个	54	235.43	12713.22	
197	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	180	217.68	39182.4	
198	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	4.97	338.71	1683.39	
199	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	331.46	43.34	14365.48	
200	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	325.83	56.26	18331.2	
		建筑智能化工程					146508.84	
		UPS至2#电缆					15149.7	
201	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	12.4	16.59	205.72	
202	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	514.42	28.85	14841.02	
203	030409003006	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	6	17.16	102.96	
		桥架					10380.79	
204	030412003005	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	74.4	108.22	8051.57	
205	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	95.07	21.38	2032.6	
206	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	95.07	3.12	296.62	
		设备					16071.84	
207	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	120	91.25	10950	
208	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	264	9.43	2489.52	
209	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	288	9.14	2632.32	
		管线					103454.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	6701.67	10.51	70434.55	
211	030412001019	配管	1.材质：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	97.14	22.32	2168.16	
212	030412004010	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	1435.41	4.6	6602.89	
213	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	77.88	5.84	454.82	
214	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	301.52	6.93	2089.53	
215	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	904.62	6.97	6305.2	
216	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	6.75	9.62	64.94	
217	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	536.26	4.04	2166.49	
218	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	476.97	2.03	968.25	
219	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	174.8	3.85	672.98	
220	030502005003	光缆	1.规格：1*6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	4.02	402	
221	030502005004	光缆	1.规格：4*12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	100	17.51	1751	
222	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	164.04	16.48	2703.38	
223	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	502.2	5.16	2591.35	
224	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	12.54	6.19	77.62	
225	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	511.5	4.68	2393.82	
226	030502005005	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	502.2	3.2	1607.04	
		电梯五方对讲					1452.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
227	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	81.3	10.51	854.46	
228	030412004017	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	85.8	6.97	598.03	
		抗震支架					2099.07	
229	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	5	216.72	1083.6	
230	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	3	338.49	1015.47	
合计							1915052.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源箱07-1-4ELB、07-2-4ELB、07-3-4ELB 2.安装方式：底距地0.8m挂墙明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	753.22	2025.45	60.22	348.36	109.21	3296.46
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱07-1-1ALE、07-2-1ALE、07-3-1ALE 2.规格：500*600*200 3.安装方式：明装，距地0.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.58	1267.23	77.57	123.25	38.62	1773.25
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱07-1-1AL、07-2-1AL、07-3-1AL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	289.25	1701.23	78.38	133.67	41.84	2244.37
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：住宅配电箱ALN10 2.规格：460*280*90 3.安装方式：暗装，距地1.8m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	217.08	860.01	40.47	100.32	31.46	1249.34
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：普通电梯配电箱07-1-B1AT、07-2-B1AT、07-3-B1AT 2.规格：460*280*90 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	176.17	2177.17	39.02	81.45	25.52	2499.33
6	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	494.74	34.23	116.38	228.82	71.74	945.91
7	030402011006	成套配电箱	1.名称：泛光照明配电箱07-2-RFALFG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：底边距地1.5m挂墙明装	台	252.99	1366.09	77.09	117.01	36.69	1849.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桥架								
8	030412003001	桥架	1.名称：太阳能线槽 2.规格：50*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	18.48	21.73	1.55	8.54	2.68	52.98
9	030412003002	桥架	1.名称：金属桥架 2.规格：100*50 3.类型：安装桥架支吊架	m	17.11	33.03	1.44	7.91	2.48	61.97
10	030412003003	桥架	1.名称：桥架 2.规格 ：150*100桥架内2:1加防火隔板 3.类型：安装桥架支吊架	m	28.52	58.02	2.5	13.19	4.13	106.36
11	030412003004	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
14	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		开关、插座、灯具								
15	030413014001	插座	1.名称：单相五孔卫生间安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
16	030413014002	插座	1.名称：马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
17	030413014003	插座	1.名称：太阳能热水器控制面板五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
18	030413014004	插座	1.名称：阳台五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030413014005	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
20	030413014006	插座	1.名称：厨房五孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
21	030413014007	插座	1.名称：五孔带USB暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	17	0.26	3.39	1.06	29.03
22	030413014008	插座	1.名称：夜灯五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
23	030413014009	插座	1.名称：电井明装五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
24	030413014010	插座	1.名称：大堂救助五孔暗装安装型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
25	030413014011	插座	1.名称：电梯基坑两孔、三孔暗装安全型插座马桶三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
26	030413014012	插座	1.名称：冰箱三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
27	030413014013	插座	1.名称：抽油烟机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：距地2.2m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
28	030413014014	插座	1.名称：洗衣机三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030413014015	插座	1.名称：燃气热水器三孔暗装安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54带开关) 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
30	030413014016	插座	1.名称：煤气报警器三孔安全型插座（防溅型） 2.规格：250V10A(IP54) 3.安装方式：吸顶	套	7.32	14.35	0.26	3.39	1.06	26.38
31	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
32	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.28	3.69	1.15	22.49
33	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	13.22	0.28	3.69	1.15	26.31
34	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8.57	11.42	0.3	3.97	1.25	25.51
35	030413001001	普通灯具	1.名称：普通壁灯（密闭型） 2.规格：8W LED IP54 3.类型：底距地2.6m安装	套	17.06	63.03	0.61	7.89	2.47	91.06
36	030413001002	普通灯具	1.名称：普通灯 2.规格：13W,LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.28	35	0.36	4.76	1.49	51.89
37	030413001003	普通灯具	1.名称：普通灯-带感应开关 2.规格：13W,LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	10.28	64.23	0.36	4.76	1.49	81.12
38	030413001004	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.规格：13W,LED灯，色温3000K，初始效能值不低于90lm/W. 3.类型：吸顶安装	套	19.76	69.09	0.7	9.14	2.87	101.56
39	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	18.11	53.76	0.64	8.37	2.62	83.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
41	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.56	0.16	2.06	0.64	9.87
42	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.48	0.14	1.83	0.57	8.98
43	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
44	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	30.25	80.58	1.68	13.99	4.39	130.89
45	030413002002	装饰灯	1.名称：安全疏散指标灯 2.规格：DC36V，1W，LED光源，色温2700K.不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：壁装	套	28.93	80.58	1.61	13.38	4.2	128.7
46	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：IP67DC36V,8W,LED，应急时光通量不低于960Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3.安装方式：吸顶安装	套	32.12	80.58	1.78	14.86	4.65	133.99
		电缆								
47	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.08	22.01	0.98	1.43	0.45	27.95
48	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTTRZ-5*6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	47.19	1.13	1.64	0.51	54.01
49	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	33.62	1.13	1.64	0.51	40.44
50	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	53.92	1.13	1.64	0.51	60.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-3*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.47	52.08	1.06	2.53	0.8	61.94
52	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：YJV-4*16+1*16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	85.88	1.22	2.91	0.91	97.21
53	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61
54	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
55	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-3*16	个	13.54	10.68	0.48	6.25	1.96	32.91
56	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-4*16+1*16	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
57	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
		配管、配线								
58	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
59	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	38.07	62.38	1.56	17.61	5.52	125.14
60	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
61	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.26	3.46	1.08	15.28
62	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配	m	7.48	5.22	0.27	3.46	1.08	17.51
63	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN40 4.配置形式：暗配	m	8.04	7.61	0.29	3.73	1.16	20.83
64	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.84	0.27	3.51	1.1	22.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.99	19.63	0.46	6.01	1.89	40.98
66	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	16.5	31.03	0.68	7.63	2.39	58.23
67	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	7.16	13.24	0.25	3.31	1.04	25
68	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
69	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	5.84	14.8	0.21	2.71	0.85	24.41
70	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
71	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：ZN-RYS-2*2.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
72	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.77	3.06	0.03	0.36	0.11	4.33
73	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-4	m	0.83	4.58	0.03	0.38	0.12	5.94
74	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-6	m	0.83	6.88	0.03	0.38	0.12	8.24
75	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
76	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
77	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
78	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.37	8.62	1.11	6.19	1.94	31.23
79	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢-40*4	m	13.37	19.61	1.11	6.19	1.94	42.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.37	5.7	1.11	6.19	1.94	28.31
81	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	11.19	1.02	4.86	5.19	1.62	23.88
82	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	26.38	5.82	2.54	12.2	3.83	50.77
83	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.29	19.73	0.36	4.76	1.49	36.63
84	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.29	77.69	0.36	4.76	1.49	94.59
85	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	42.35	10.26	2.13	19.59	6.14	80.47
86	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配	m	7.59	7.92	0.27	3.51	1.1	20.39
87	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.6	9.84	0.27	3.51	1.1	22.32
88	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-4	m	0.83	4.87	0.03	0.38	0.12	6.23
89	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BVR-25	m	1.12	28.61	0.04	0.52	0.16	30.45
90	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	872.83	29.81	271.39	403.69	126.56	1704.28
		消防工程								
		消防电								
91	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	0.86	3.16	0.03	0.4	0.12	4.57
92	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	6.65	9.43	0.24	3.07	0.96	20.35
93	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZN-RVS-2×1.5	m	0.86	3.37	0.03	0.4	0.12	4.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：ZB1N-KVV-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	3.71	4.31	0.13	1.71	0.54	10.4
95	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：ZB1N-KVV-4*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	3.71	7.73	0.13	1.71	0.54	13.82
96	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
97	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
98	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	60.29	0.71	3.27	27.88	8.74	100.89
99	030904007001	消防模块	1.名称：消防电源监控器模块	个	119.02	346.46	7.21	55.04	17.26	544.99
100	030904007002	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	119.02	78.76	7.21	55.04	17.26	277.29
101	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		消防水								
102	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
103	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
104	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	317.03	17.3	40.93	12.83	476.58
105	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀（带开带锁具） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	401.32	17.31	40.93	12.83	560.88
106	031002001003	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	528.2	17.31	40.93	12.83	687.76
107	031002001004	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	1637.53	17.31	40.93	12.83	1797.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	031002001005	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	601.67	17.31	40.93	12.83	761.23
109	031005016001	水箱	1.名称：屋顶消防水箱 2.规格：6m*2.5m*1.5m 3.安装：安装详国标图集16S211 4.备注：水箱一体化（含泄水管，通气管、液位计等）	台	797.28	29678.66	535.88	368.74	115.6	31496.16
110	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.77	40.8	1.45	10.07	3.16	77.25
111	031002001007	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.18	2.88	68.9
112	031002001008	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.79	5.63	1.77	58.12
113	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84
114	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：SG18A65-J 2.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	125.56	951.56	7.09	58.08	18.21	1160.5
115	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	49.93	63.63	3.44	23.09	7.24	147.33
116	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.31	54.19	5.79	20.03	6.29	129.61
117	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	45.38	77.32	5.93	20.99	6.59	156.21
119	030901002003	喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	45.38	77.32	5.93	20.99	6.59	156.21
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
120	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
121	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
122	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
123	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
124	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
125	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
126	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
127	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	22.79	18.79	1.89	10.55	3.29	57.31
128	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	31.61	33.72	3.57	14.63	4.59	88.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
129	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.49	49.62	3.85	15.96	5.02	108.94
130	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.43	65.92	4.05	17.32	5.44	130.16
131	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
132	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12.54	16.31	0.76	5.8	1.82	37.23
133	031002001010	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84
134	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
135	031002001012	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	56.07	2.12	6.65	2.08	81.3
136	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	28.5	75.73	3.65	13.18	4.13	125.19
137	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
138	031002001015	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	242.44	4.72	17.31	5.43	307.33
139	031002001016	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	336.42	4.72	17.31	5.43	401.31
140	031002001017	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	65.04	2.12	6.65	2.08	90.27
141	031002001018	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
142	031002001019	金属阀门	1.类型：弹簧安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	365.37	1.8	5.63	1.77	386.76
143	031002001020	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.17	2.88	68.89
144	031003014001	给、排水附件	1.类型：水龙头	个	3.43	13.53	0.2	1.58	0.5	19.24
145	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	32.64	215.82	2.3	15.1	4.73	270.59
146	031002011002	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	65.18	468.42	4.6	30.14	9.45	577.79
147	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料：成品水表保温套	个	9.24	29.05		4.27	1.34	43.9
148	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：隔音棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1109.61		174.13	54.59	1714.83
149	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm、50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
150	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
151	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
152	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		太阳能								
153	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
154	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.76	17.45	40.57	12.72	221.22
155	031001007005	复合管	1.材质：热水型钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.93	25.2	3.01	12	3.77	69.91
156	031001007006	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能回水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.93	25.2	3.01	12	3.77	69.91
157	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：太阳能上水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
158	031002001021	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
159	031208007002	防潮层、保护层	1.材料：外包铝箔	m2	12.02	18.59		5.56	1.74	37.91
160	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2.绝热厚度：40-50mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
161	031002001022	金属阀门	1.类型：减压阀自带过滤器 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	63.62	1.8	5.63	1.77	85.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	031005005001	太阳能集热装置	1.类型：整体式太阳能热水器（承压） 2.规格：包含屋面防雷接地、信号线等	套	200.29	3149.16	79.03	92.64	29.04	3550.16
		排水								
163	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
164	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
165	031301003017	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
166	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	16.54	9.47	0.98	7.65	2.4	37.04
167	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	22.11	16.12	1.31	10.22	3.21	52.97
168	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.67	29.18	1.48	11.41	3.58	70.32
169	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.78	16.94	0.7	5.45	1.71	36.58
170	031003014002	给、排水附件	1.类型：洗衣机地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
171	031003014003	给、排水附件	1.类型：自带水封地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
172	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN75	个	13.75	36.2	0.82	6.36	2	59.13
173	031003014005	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49
174	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
175	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
176	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		冷凝水								
177	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
178	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.51	4.71	0.63	4.86	1.52	22.23
179	031001008006	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.9	9	0.71	5.5	1.73	28.84
180	031003014006	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	9.3	27.09	0.55	4.31	1.35	42.6
181	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
182	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		雨水								
183	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
184	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
185	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.74	24.17	0.83	6.36	1.99	47.09
186	031001008008	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	12.25	14.3	0.73	5.66	1.78	34.72
187	031003014007	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
188	031003014008	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	34.94	21.94	2.08	16.15	5.06	80.17
189	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
190	010102007005	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		通风空调工程								
191	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
192	031301003023	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN125 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
193	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	030108001001	风机	1.名称：新风机 2.型号：XF-1 3.规格：风量150m3/h 功率40/30W 4.吊装 含 弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	176.99	666.16	22.5	81.85	25.67	973.17
195	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
196	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D110	个	43.08	97.49	68.69	19.93	6.24	235.43
197	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风量调节阀 2.型号：D75	个	43.08	79.74	68.69	19.93	6.24	217.68
198	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	90.71	143.99	48.9	41.95	13.16	338.71
199	030702005001	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ75 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	22.11	6.49	1.31	10.22	3.21	43.34
200	030702005002	塑料通风管道	1.名称：UPVC风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ110 4.板材厚度：3.0mm 5.接口形式：粘接	m2	24.67	15.12	1.48	11.41	3.58	56.26
		建筑智能化工程								
		UPS至2#电缆								
201	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
202	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.08	22.91	0.98	1.43	0.45	28.85
203	030409003006	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB1-YJY-3×4	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
		桥架								
204	030412003005	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
205	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
206	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
207	030506001001	入侵探测器	1.名称：红外入侵探测器 2.安装方式：吸顶或壁装	套	21.87	55.49	0.59	10.12	3.18	91.25
208	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
209	030412006007	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	1.83	0.16	2.06	0.64	9.14
		管线								
210	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
211	030412001019	配管	1.材质：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
212	030412004010	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.76	3.35	0.03	0.35	0.11	4.6
213	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	0.86	4.43	0.03	0.4	0.12	5.84
214	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.86	5.52	0.03	0.4	0.12	6.93
215	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
216	030412004014	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	1.14	7.75	0.04	0.53	0.16	9.62
217	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.9	2.56	0.04	0.41	0.13	4.04
218	030502005001	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.9	0.56	0.03	0.41	0.13	2.03
219	030502005002	光缆	1.规格：4芯单模光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.38	0.03	0.41	0.13	3.85
220	030502005003	光缆	1.规格：1*6芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	0.9	2.55	0.03	0.41	0.13	4.02
221	030502005004	光缆	1.规格：4*12芯光纤 2.敷设方式：穿管	m	1.94	14.32	0.07	0.9	0.28	17.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
222	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：通信线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	1.79	13.52	0.08	0.83	0.26	16.48
223	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	1.19	3.21	0.04	0.55	0.17	5.16
224	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	1.19	4.24	0.04	0.55	0.17	6.19
225	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	1.29	2.56	0.05	0.59	0.19	4.68
226	030502005005	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：桥架内	m	1.54	0.69	0.03	0.72	0.22	3.2
		电梯五方对讲								
227	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
228	030412004017	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP4×1.0	m	0.86	5.56	0.03	0.4	0.12	6.97
		抗震支架								
229	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
230	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		49021.77	
2	031401010001	文明施工		10142.44	
3	031401011001	环境保护		5071.22	
4	031401012001	临时设施		18594.47	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1267.8	
6	031401020001	夜间施工增加		3380.81	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		422.6	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		532.48	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		23256.68	
17	03B001	系统调试费		5228	
合计				116918.27	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1690406.01	2.9	49021.77						
2	031401010001	文明施工	1690406.01	0.6	10142.44						
3	031401011001	环境保护	1690406.01	0.3	5071.22						
4	031401012001	临时设施	1690406.01	1.1	18594.47						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1690406.01	0.075	1267.8						
6	031401020001	夜间施工增加	1690406.01	0.2	3380.81						
7	031401017001	特殊地区施工	1690406.01								
8	031401013001	二次搬运	1690406.01								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1690406.01	0.025	422.6						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	1690406.01								
11	031401023001	按质论价	1690406.01								
12	031401024001	建筑工人实名制	1690406.01	0.0315	532.48						
13	031401025001	特殊施工降效	1690406.01								
14	031401026001	协管	1690406.01								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			23256.68						
17	03B001	系统调试费			5228						
合计					116918.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	191505.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		191505.26			-

暂列金额明细表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			95752.63			
2	未确定工程暂列金额			95752.63			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	191505.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2223476.14	9	200112.85
合计					200112.85

发包人提供材料一览表

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	26555.96
1.1	电气设备安装工程	26555.96
2	措施项目	1599.46
2.1	其中：安全生产	770.12
3	其他项目	2655.6
3.1	其中：暂列金额	2655.6
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2772.99
合　计		33584.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					26555.96	
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	8	82.82	662.56	
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	16	82.83	1325.28	
3	030413002002	装饰灯	1.名称：筒灯 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	66	53.39	3523.74	
4	030413002003	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	89.92	33.44	3006.92	
5	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	90	9.16	824.4	
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	671.92	11.71	7868.18	
7	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	27.98	10.17	284.56	
8	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	1717.14	4.27	7332.19	
9	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	396.36	4.36	1728.13	
合计							26555.96	

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	55.96		7.73	2.42	82.82
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	15.82	57.4		7.32	2.29	82.83
3	030413002002	装饰灯	1.名称：筒灯 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	13.21	32.15		6.11	1.92	53.39
4	030413002003	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	7.69	21.07		3.56	1.12	33.44
5	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
7	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
8	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
9	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		770.12	
2	031401010001	文明施工		159.34	
3	031401011001	环境保护		79.67	
4	031401012001	临时设施		292.12	
5	031401021001	冬雨季施工增加		19.92	
6	031401020001	夜间施工增加		53.11	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		6.64	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		8.37	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		210.17	
合计				1599.46	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	26555.96	2.9	770.12						
2	031401010001	文明施工	26555.96	0.6	159.34						
3	031401011001	环境保护	26555.96	0.3	79.67						
4	031401012001	临时设施	26555.96	1.1	292.12						
5	031401021001	冬雨季施工增加	26555.96	0.075	19.92						
6	031401020001	夜间施工增加	26555.96	0.2	53.11						
7	031401017001	特殊地区施工	26555.96								
8	031401013001	二次搬运	26555.96								
9	031401015001	已完工程及设备保护	26555.96	0.025	6.64						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	26555.96								
11	031401023001	按质论价	26555.96								
12	031401024001	建筑工人实名制	26555.96	0.0315	8.37						
13	031401025001	特殊施工降效	26555.96								
14	031401026001	协管	26555.96								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			210.17						
合计					1599.46						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2655.6			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2655.6			-

暂列金额明细表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			2655.6			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2655.6			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	30811.02	9	2772.99
合计					2772.99

发包人提供材料一览表

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	15279.69
1.1	电气设备安装工程	15279.69
2	措施项目	896.8
2.1	其中：安全生产	443.11
3	其他项目	1527.97
3.1	其中：暂列金额	1527.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1593.4
合　计		19297.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					15279.69	
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	4	82.82	331.28	
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	66	82.83	5466.78	
3	030413002002	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	37.01	33.44	1237.61	
4	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	90	9.16	824.4	
5	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	296.92	11.71	3476.93	
6	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	347.1	4.27	1482.12	
7	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	564.35	4.36	2460.57	
合计							15279.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	55.96		7.73	2.42	82.82
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	15.82	57.4		7.32	2.29	82.83
3	030413002002	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	7.69	21.07		3.56	1.12	33.44
4	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
5	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
6	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
7	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		443.11	
2	031401010001	文明施工		91.68	
3	031401011001	环境保护		45.84	
4	031401012001	临时设施		168.08	
5	031401021001	冬雨季施工增加		11.46	
6	031401020001	夜间施工增加		30.56	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		3.82	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		4.81	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		97.44	
合计				896.8	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	15279.69	2.9	443.11						
2	031401010001	文明施工	15279.69	0.6	91.68						
3	031401011001	环境保护	15279.69	0.3	45.84						
4	031401012001	临时设施	15279.69	1.1	168.08						
5	031401021001	冬雨季施工增加	15279.69	0.075	11.46						
6	031401020001	夜间施工增加	15279.69	0.2	30.56						
7	031401017001	特殊地区施工	15279.69								
8	031401013001	二次搬运	15279.69								
9	031401015001	已完工程及设备保护	15279.69	0.025	3.82						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	15279.69								
11	031401023001	按质论价	15279.69								
12	031401024001	建筑工人实名制	15279.69	0.0315	4.81						
13	031401025001	特殊施工降效	15279.69								
14	031401026001	协管	15279.69								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			97.44						
合计					896.8						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1527.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1527.97			-

暂列金额明细表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1527.97			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1527.97			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	17704.46	9	1593.4
合计					1593.4

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	15279.69
1.1	电气设备安装工程	15279.69
2	措施项目	896.8
2.1	其中：安全生产	443.11
3	其他项目	1527.97
3.1	其中：暂列金额	1527.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1593.4
合　计		19297.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					15279.69	
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	4	82.82	331.28	
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	66	82.83	5466.78	
3	030413002002	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	37.01	33.44	1237.61	
4	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	90	9.16	824.4	
5	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	296.92	11.71	3476.93	
6	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	347.1	4.27	1482.12	
7	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	564.35	4.36	2460.57	
合计							15279.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
1	030413001001	普通灯具	1.名称：装饰壁灯 2.规格：10W LED 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	55.96		7.73	2.42	82.82
2	030413002001	装饰灯	1.名称：长明灯(筒灯) 2.规格：10W 3.安装方式：嵌入式	套	15.82	57.4		7.32	2.29	82.83
3	030413002002	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	7.69	21.07		3.56	1.12	33.44
4	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
5	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
6	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV2.5	m	0.75	3.06		0.35	0.11	4.27
7	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		443.11	
2	031401010001	文明施工		91.68	
3	031401011001	环境保护		45.84	
4	031401012001	临时设施		168.08	
5	031401021001	冬雨季施工增加		11.46	
6	031401020001	夜间施工增加		30.56	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		3.82	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		4.81	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		97.44	
合计				896.8	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	15279.69	2.9	443.11						
2	031401010001	文明施工	15279.69	0.6	91.68						
3	031401011001	环境保护	15279.69	0.3	45.84						
4	031401012001	临时设施	15279.69	1.1	168.08						
5	031401021001	冬雨季施工增加	15279.69	0.075	11.46						
6	031401020001	夜间施工增加	15279.69	0.2	30.56						
7	031401017001	特殊地区施工	15279.69								
8	031401013001	二次搬运	15279.69								
9	031401015001	已完工程及设备保护	15279.69	0.025	3.82						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	15279.69								
11	031401023001	按质论价	15279.69								
12	031401024001	建筑工人实名制	15279.69	0.0315	4.81						
13	031401025001	特殊施工降效	15279.69								
14	031401026001	协管	15279.69								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			97.44						
合计					896.8						-

其他项目清单计价表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1527.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1527.97			-

暂列金额明细表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1527.97			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1527.97			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	17704.46	9	1593.4
合计					1593.4

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7#楼装饰　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	26116.89
1.1	电气设备安装工程	23192.83
1.2	雨水	1732.26
1.3	消防工程	1191.8
2	措施项目	1674.89
2.1	其中：安全生产	713.89
3	其他项目	2611.68
3.1	其中：暂列金额	2611.68
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2736.31
合　计		33139.77

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					23192.83	
		配电箱					1840.49	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱P1-ALWY 2.安装方式：距地1.6m嵌墙暗装/明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1840.49	1840.49	
		开关、插座、灯具					755.05	
2	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	3	19.69	59.07	
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	2	21.95	43.9	
4	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：28W~220V,T5 3.安装方式：吸顶	套	6	92.37	554.22	
5	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	5	9.12	45.6	
6	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	6	8.71	52.26	
		配管、配线					1603.87	
7	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	3.83	11.71	44.85	
8	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	61.95	10.17	630.03	
9	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	197.85	4.36	862.63	
10	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	14.49	4.58	66.36	
		防雷及接地装置					18993.42	
11	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	88.29	7.45	657.76	
12	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢150×100×8	m	2	44.37	88.74	
13	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-50×6	m	102	36.98	3771.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	2.08	30.32	63.07	
15	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢 2.规格 ：L50×50×5×2500	根	4	557.19	2228.76	
16	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	50	43.09	2154.5	
17	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	162.25	48.96	7943.76	
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	1	35.93	35.93	
19	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	1	93.89	93.89	
20	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
21	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		雨水					1732.26	
22	031001008001	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	27.48	45.51	1250.61	
23	031003014001	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	4	76.17	304.68	
24	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	2.1	45.01	94.52	
25	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	2.1	39.26	82.45	
		消防工程					1191.8	
26	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	10	72.68	726.8	
27	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	5	93	465	
合计							26116.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱P1-ALWY 2.安装方式：距地1.6m嵌墙暗装/明装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	166.48	1540.12	32.77	76.99	24.13	1840.49
		开关、插座、灯具								
2	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
4	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：28W~220V,T5 3.安装方式：吸顶	套	17.74	63.86		8.2	2.57	92.37
5	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
6	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		配管、配线								
7	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
8	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
9	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
10	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
		防雷及接地装置								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
12	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢150×100×8	m	13.1	22.67	0.64	6.06	1.9	44.37
13	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-50×6	m	13.1	15.28	0.64	6.06	1.9	36.98
14	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
15	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢 2.规格：L50×50×5×2500	根	30.06	497.7	11.17	13.9	4.36	557.19
16	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	21.73	1.86	6.29	10.06	3.15	43.09
17	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
19	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
20	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
21	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		雨水								
22	031001008001	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
23	031003014001	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
24	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
25	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		消防工程								
26	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	12.04	53.28	0.04	5.57	1.75	72.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	31.42	42.49		14.53	4.56	93

材料暂估单价及调整表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		713.89	
2	031401010001	文明施工		147.7	
3	031401011001	环境保护		73.85	
4	031401012001	临时设施		270.79	
5	031401021001	冬雨季施工增加		18.46	
6	031401020001	夜间施工增加		49.23	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		6.15	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		7.75	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		387.07	
合计				1674.89	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	24616.89	2.9	713.89						
2	031401010001	文明施工	24616.89	0.6	147.7						
3	031401011001	环境保护	24616.89	0.3	73.85						
4	031401012001	临时设施	24616.89	1.1	270.79						
5	031401021001	冬雨季施工增加	24616.89	0.075	18.46						
6	031401020001	夜间施工增加	24616.89	0.2	49.23						
7	031401017001	特殊地区施工	24616.89								
8	031401013001	二次搬运	24616.89								
9	031401015001	已完工程及设备保护	24616.89	0.025	6.15						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	24616.89								
11	031401023001	按质论价	24616.89								
12	031401024001	建筑工人实名制	24616.89	0.0315	7.75						
13	031401025001	特殊施工降效	24616.89								
14	031401026001	协管	24616.89								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			387.07						
合计					1674.89						-

其他项目清单计价表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2611.68			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2611.68			-

暂列金额明细表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1305.84			
2	未确定工程暂列金额			1305.84			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2611.68			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	30403.46	9	2736.31
合计					2736.31

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：S1#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	22624.58
1.1	电气设备安装工程	18634.78
1.2	雨水	2225.17
1.3	消防工程	1764.63
2	措施项目	1317.45
2.1	其中：安全生产	586.8
3	其他项目	2262.46
3.1	其中：暂列金额	2262.46
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2358.4
合　计		28562.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					18634.78	
		配电箱					2040.67	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：双电源切换配电箱SHB 2.安装方式：距地1.5m挂墙安装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2040.67	2040.67	
		开关、插座、灯具					1458.16	
2	030413014001	插座	1.名称：防溅型二三孔插座 2.规格：250V20A IP54 3.安装方式：距地0.5m安装	套	2	31.62	63.24	
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	20.06	20.06	
4	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	28.46	28.46	
5	030413003001	荧光灯	1.名称：防水防尘单管照明灯 2.规格：18W LED IP65 3.安装方式：吸顶	套	12	100.45	1205.4	
6	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4	9.12	36.48	
7	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	12	8.71	104.52	
		配管、配线					2240.15	
8	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	63.62	21.81	1387.55	
9	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	195.55	4.36	852.6	
		防雷及接地装置					11699.17	
10	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	37.46	7.45	279.08	
11	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢150×100×8	m	2	44.37	88.74	
12	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-50×6	m	71.38	36.98	2639.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	0.7	30.32	21.22	
14	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢 2.规格 ：L50×50×5×2500	根	4	557.19	2228.76	
15	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	18	31.43	565.74	
16	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	82.52	48.96	4040.18	
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	1	35.93	35.93	
18	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	2	77.58	155.16	
19	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		给排水、采暖、燃气工程					1196.63	
20	031301003001	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	1	74.8	74.8	
21	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	3.99	116.69	465.59	
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	0.34	56.02	19.05	
23	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	357.77	357.77	
24	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级 ：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	2	114.85	229.7	
25	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	0.59	45.01	26.56	
26	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	0.59	39.26	23.16	
		雨水					2225.17	
27	031001008001	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	5.2	85.67	445.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031001008002	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	24.93	33.32	830.67	
29	031003014001	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN75	个	4	76.17	304.68	
30	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN150	个	2	170.06	340.12	
31	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	3.61	45.01	162.49	
32	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	3.61	39.26	141.73	
		消防工程					1764.63	
33	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	2	72.68	145.36	
34	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	1	93	93	
		通风空调工程					1526.27	
35	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：500*500	个	1	456.17	456.17	
36	030108001001	风机	1.名称：壁式换气扇（内附防虫网） 2.规格： 风量:2160m3/h 全压:67Pa 功率:0.09KW	台	1	1070.1	1070.1	
合计							22624.58	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：双电源切换配电箱SHB 2.安装方式：距地1.5m挂墙安装 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	261.15	1552.83	68.12	120.74	37.83	2040.67
		开关、插座、灯具								
2	030413014001	插座	1.名称：防溅型二三孔插座 2.规格：250V20A IP54 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.76	19.14		3.59	1.13	31.62
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	7.51		3.61	1.13	20.06
4	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	15.91		3.61	1.13	28.46
5	030413003001	荧光灯	1.名称：防水防尘单管照明灯 2.规格：18W LED IP65 3.安装方式：吸顶	套	17.74	71.94		8.2	2.57	100.45
6	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
7	030412006002	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
		配管、配线								
8	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
9	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
		防雷及接地装置								
10	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢150×100×8	m	13.1	22.67	0.64	6.06	1.9	44.37
12	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-50×6	m	13.1	15.28	0.64	6.06	1.9	36.98
13	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
14	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢 2.规格：L50×50×5×2500	根	30.06	497.7	11.17	13.9	4.36	557.19
15	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	15.45	1.37	5.22	7.15	2.24	31.43
16	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
18	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
19	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		给排水、采暖、燃气工程								
20	031301003001	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管	个	30.29	25.49	0.62	14.01	4.39	74.8
21	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	33.07	62.76	0.76	15.3	4.8	116.69
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
23	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	62.95	255.86	0.72	29.11	9.13	357.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	54.25	2.49	16.72	5.24	114.85
25	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
26	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		雨水								
27	031001008001	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	19.51	53.88	0.43	9.02	2.83	85.67
28	031001008002	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	11.83	14.3		5.47	1.72	33.32
29	031003014001	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN75	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
30	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN150	个	21.76	135.08		10.06	3.16	170.06
31	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
32	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		消防工程								
33	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4	具	12.04	53.28	0.04	5.57	1.75	72.68
34	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	31.42	42.49		14.53	4.56	93
		通风空调工程								
35	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：500*500	个	33.54	402.26		15.51	4.86	456.17
36	030108001001	风机	1.名称：壁式换气扇（内附防虫网） 2.规格： 风量:2160m3/h 全压:67Pa 功率:0.09KW	台	91.2	911.8	11.7	42.18	13.22	1070.1

材料暂估单价及调整表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		586.8	
2	031401010001	文明施工		121.41	
3	031401011001	环境保护		60.7	
4	031401012001	临时设施		222.58	
5	031401021001	冬雨季施工增加		15.18	
6	031401020001	夜间施工增加		40.47	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.06	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		6.37	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		258.88	
合计				1317.45	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	20234.58	2.9	586.8						
2	031401010001	文明施工	20234.58	0.6	121.41						
3	031401011001	环境保护	20234.58	0.3	60.7						
4	031401012001	临时设施	20234.58	1.1	222.58						
5	031401021001	冬雨季施工增加	20234.58	0.075	15.18						
6	031401020001	夜间施工增加	20234.58	0.2	40.47						
7	031401017001	特殊地区施工	20234.58								
8	031401013001	二次搬运	20234.58								
9	031401015001	已完工程及设备保护	20234.58	0.025	5.06						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	20234.58								
11	031401023001	按质论价	20234.58								
12	031401024001	建筑工人实名制	20234.58	0.0315	6.37						
13	031401025001	特殊施工降效	20234.58								
14	031401026001	协管	20234.58								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			258.88						
合计					1317.45						-

其他项目清单计价表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2262.46			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2262.46			-

暂列金额明细表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1131.23			
2	未确定工程暂列金额			1131.23			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2262.46			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	26204.49	9	2358.4
合计					2358.4

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：S2#楼安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4477015.03
1.1	电气设备安装工程	1010377.57
1.2	消防电	541886.67
1.3	给水	136251.85
1.4	机械排水	180839.42
1.5	消防水	1189633.83
1.6	通风空调工程	929883.67
1.7	品质地库	417389.56
1.8	抗震支架	70752.46
2	措施项目	275074.82
2.1	其中：安全生产	114649.18
3	其他项目	447701.5
3.1	其中：暂列金额	447701.5
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	467981.22
合　计		5667772.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					1010377.57	
		配电箱					197950.52	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	1	4259.2	4259.2	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	1	3829.1	3829.1	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	1	2143.9	2143.9	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	1	4013.9	4013.9	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：储藏室电表箱02-CCAW1/03-CCAW1 2.型号：详见图纸 3.规格：1200*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	2	6166.6	12333.2	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：储藏室电表箱02-CCAW2 2.型号：详见图纸 3.规格：950*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	1	4961	4961	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1ZAL4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	6	3054.7	18328.2	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：普通风机总配电箱Z-B1ZAP4 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	6	1371.7	8230.2	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL1 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5054.74	5054.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	1	5181.06	5181.06	
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2073.15	2073.15	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1618.37	1618.37	
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4768.3	4768.3	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：普通风机配电箱Z-B1AP1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线4mm2	台	1	1354.26	1354.26	
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：普通风机配电箱Z-B1AP2/4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	2	1732.18	3464.36	
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1715.47	1715.47	
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE2/4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	1715.47	3430.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1704.28	1704.28	
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE1-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3621.23	3621.23	
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE2/4-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	3145.22	6290.44	
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE3-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3241.34	3241.34	
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制箱ACsp15 2.规格：详见图纸	台	1	1504.8	1504.8	
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制箱ACsp22 2.规格：详见图纸	台	1	1631.3	1631.3	
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：补风机控制箱ACae3 2.规格：详见图纸	台	1	1380.5	1380.5	
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：（送）补风机控制箱ACae5.5 2.规格：详见图纸	台	1	1413.5	1413.5	
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp1.5/2 2.规格：详见图纸	台	12	1486.31	17835.72	
27	030402011027	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp3/3 2.规格：详见图纸	台	2	1533.51	3067.02	
28	030402011028	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/2 2.规格：详见图纸	台	1	1723.51	1723.51	
29	030402011029	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/3 2.规格：详见图纸	台	1	1976.51	1976.51	
30	030402011030	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-XBF 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	6729.62	6729.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011031	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-PLB 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	11481.62	11481.62	
32	030402011032	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-XHS 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	10642.32	10642.32	
33	030402011033	成套配电箱	1.名称：PLB-QDG 喷淋泵机械应急启动柜HY-YJ-系列 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	12768.72	12768.72	
34	030402011034	成套配电箱	1.名称：XHS-QDG 喷淋泵机械应急启动柜HY-YJ-系列 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	12768.72	12768.72	
35	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：防火卷帘控制箱（随防火卷帘配套，只计安装费）	台	15	361.27	5419.05	
36	030402011035	成套配电箱	1.名称：稳压泵控制箱（只计安装费） 2.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	2	333.51	667.02	
37	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	33	64.18	2117.94	
38	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	13	107.09	1392.17	
39	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	8	166.48	1331.84	
40	080706009004	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：100KW	台	2	241	482	
		桥架					209446.9	
41	030412003001	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：100*100	m	33.17	71.72	2378.95	
42	030412003002	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：150*100	m	103.36	99.37	10270.88	
43	030412003003	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：200*100	m	281.46	106.28	29913.57	
44	030412003004	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*100	m	16.16	128.37	2074.46	
45	030412003005	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：200*100	m	381.16	106.28	40509.68	
46	030412003006	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*100	m	138.08	128.37	17725.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030412003007	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：400*100	m	20.71	179.56	3718.69	
48	030412003008	桥架	1.名称：照明线槽 2.规格：100*50	m	936.92	60.67	56842.94	
49	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	1911.02	20.71	39577.22	
50	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1911.02	3.12	5962.38	
51	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	10	47.28	472.8	
		开关、插座、灯具					98957.06	
52	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	58	19.69	1142.02	
53	030413014002	插座	1.名称：柜式空调单相三孔暗装插座 2.规格：250V 20A 安全型（带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	1	42.07	42.07	
54	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	28	19.04	533.12	
55	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	37	21.95	812.15	
56	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7	25.77	180.39	
57	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装四极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	32.68	32.68	
58	030413001001	普通灯具	1.名称：红外感应照明灯 2.规格：15W LED 3.类型：吸顶	套	57	65.27	3720.39	
59	030413001002	普通灯具	1.名称：普通节能灯 2.规格：15W，LED光源 3.类型：吸顶安装	套	63	78.4	4939.2	
60	030413003001	荧光灯	1.名称：线槽灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：线槽内安装	套	184	82.27	15137.68	
61	030413003002	荧光灯	1.名称：单管红外感应照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	191	82.27	15713.57	
62	030413003003	荧光灯	1.名称：双管照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	10	128.32	1283.2	
63	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	105	9.12	957.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	27	9.57	258.39	
65	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	321	8.71	2795.91	
66	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	380	9.16	3480.8	
67	030413003004	荧光灯	1.名称：单管壁装应急荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.6m壁装	套	22	82.27	1809.94	
68	030413003005	荧光灯	1.名称：防水防尘单管照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶IP65	套	10	100.45	1004.5	
69	030413003006	荧光灯	1.名称：双管应急照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	16	128.32	2053.12	
70	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具，A型灯具 2.规格：DC36V-5W LED光源 3.安装方式：壁装，底距地2.4m	套	137	127.77	17504.49	
71	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具，A型灯具 2.规格：DC36V-5W LED光源 3.安装方式：吸顶	套	31	130.68	4051.08	
72	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：门上0.1m安装	套	10	125.72	1257.2	
73	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：门上0.1m安装	套	50	125.72	6286	
74	030413002005	装饰灯	1.名称：双面吊装疏散指示灯（小型） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：吊装	套	20	150.35	3007	
75	030413002006	装饰灯	1.名称：双面吊装疏散指示灯（大型） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：吊装	套	16	150.35	2405.6	
76	030413002007	装饰灯	1.名称：单向疏散指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	66	125.72	8297.52	
77	030413002008	装饰灯	1.名称：双向疏散指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	2	125.72	251.44	
		电缆					221421.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDB1N-YJY-3×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	20.2	16.3	329.26	
79	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	68.91	64.53	4446.76	
80	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZBN-YJY-4×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	33.72	19.25	649.11	
81	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	39.02	51.98	2028.26	
82	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	68.91	82.17	5662.33	
83	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	1590.91	31.62	50304.57	
84	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	72.65	31.62	2297.19	
85	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	198.47	42.85	8504.44	
86	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	809.04	42.83	34651.18	
87	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	116.9	101.42	11856	
88	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	13.01	101.41	1319.34	
89	030409001012	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	295.08	160.66	47407.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	030409001013	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	24.03	183.28	4404.22	
91	030409001014	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	30.71	185.98	5711.45	
92	030409001015	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	47.33	246.17	11651.23	
93	030409001016	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×95+1×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	20.44	468.63	9578.8	
94	030409001017	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTGY-4×95+1×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	19.64	475.62	9341.18	
95	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：2.5mm2以下	个	18	13.27	238.86	
96	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	90	27.7	2493	
97	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：16mm2以下	个	32	41.32	1322.24	
98	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25+2×16	个	10	169.42	1694.2	
99	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×35+1×16	个	4	199.5	798	
100	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1-YJY-4×35+1×16	个	4	199.5	798	
101	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50+1×25	个	8	199.5	1596	
102	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×95+1×50	个	4	266.74	1066.96	
103	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：BTGY-4×95+1×50	个	4	317.73	1270.92	
		配管、配线					220488.15	
104	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	79	79.69	6295.51	
105	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	6	133.23	799.38	
106	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	32.9	19.89	654.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	12.47	24.51	305.64	
108	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明配	m	25.54	28.04	716.14	
109	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：明配	m	21.84	27.8	607.15	
110	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：明配	m	21.81	36.39	793.67	
111	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	336.45	40.1	13491.65	
112	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	15.98	57.1	912.46	
113	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC70 4.配置形式：明配	m	40.29	81.53	3284.84	
114	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	126.53	21.81	2759.62	
115	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	19.65	32.66	641.77	
116	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG15 3.配置形式：暗配	m	10.04	17.91	179.82	
117	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	3309.2	11.71	38750.73	
118	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	417.12	16.29	6794.88	
119	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	2068.94	10.17	21041.12	
120	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-1.5	m	6.98	3.45	24.08	
121	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDB1N-BYJ-2.5	m	2640.94	4.69	12386.01	
122	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	6070.02	4.36	26465.29	
123	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	6174.13	4.37	26980.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZB1N-BYJ-4	m	25.44	6.23	158.49	
125	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	1561.68	6.05	9448.16	
126	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-4	m	2806.53	6.14	17232.09	
127	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1N-RYS-2x2.5	m	4785.26	6.22	29764.32	
		防雷及接地装置					62113.89	
128	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	2900.24	7.45	21606.79	
129	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	39.9	41.31	1648.27	
130	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	674.13	30.32	20439.62	
131	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	31.17	27.4	854.06	
132	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	321.9	34.59	11134.52	
133	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	64	35.93	2299.52	
134	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	13	93.89	1220.57	
135	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	4.3	21.8	93.74	
136	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	13.39	28.95	387.64	
137	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-1×25	m	6.3	28.85	181.76	
138	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-1×35	m	15.39	39.16	602.67	
139	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		消防电					541886.67	
		火灾报警					440610.57	
140	030412003009	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：100×50	m	231.39	60.8	14068.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	030412003010	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	215.22	106.28	22873.58	
142	030412003011	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	129.36	64.98	8405.81	
143	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	698.65	20.71	14469.04	
144	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	698.65	3.12	2179.79	
145	031301003004	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	10	47.28	472.8	
146	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	464.88	10.37	4820.81	
147	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	1305.26	13.85	18077.85	
148	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-7×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	209.4	20.09	4206.85	
149	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-10×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	85.05	25.79	2193.44	
150	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以下	个	32	88.22	2823.04	
151	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：14芯以下	个	6	137.55	825.3	
152	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	3702.11	21.81	80743.02	
153	030412001018	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	1607.51	28.95	46537.41	
154	030412001019	配管	1.名称：电管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配	m	11.04	32.66	360.57	
155	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	47	94.67	4449.49	
156	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	45	265.04	11926.8	
157	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	48	248.74	11939.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	95	302.47	28734.65	
159	030904007004	消防模块	1.名称：广播模块	个	4	279.69	1118.76	
160	030904007005	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：含4I+1/O模块	个	11	1550.84	17059.24	
161	030904007006	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：含7I+1/O模块	个	2	2297.06	4594.12	
162	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.安装方式：距地1.6m安装	台	2	297.51	595.02	
163	030904007007	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：2个输入+2个输出模块	个	7	1016.86	7118.02	
164	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	70	90.69	6348.3	
165	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	4	588.35	2353.4	
166	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	32	76.87	2459.84	
167	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	4	2107.93	8431.72	
168	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	24	120.56	2893.44	
169	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	355	107.39	38123.45	
170	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	38	107.39	4080.82	
171	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	32	187.19	5990.08	
172	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	602	9.16	5514.32	
173	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	2882.46	4.58	13201.67	
174	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	1360.98	4.15	5648.07	
175	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	2996.62	4.72	14144.05	
176	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	785.74	6.11	4800.87	
177	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-4	m	512.79	6.26	3210.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	512.68	4.71	2414.72	
179	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	586.79	5.11	2998.5	
180	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	512.76	6.46	3312.43	
181	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	1	2937.7	2937.7	
182	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	1	1153.68	1153.68	
		电气火灾监控					1324.64	
183	030412006006	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	2	9.57	19.14	
184	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	2	405.97	811.94	
185	030412001020	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	9.4	21.81	205.01	
186	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	9.4	5.5	51.7	
187	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	40.35	5.87	236.85	
		防火门监控					32372.89	
188	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	50	64.66	3233	
189	030904007008	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	36	308.74	11114.64	
190	030904007009	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	7	328.74	2301.18	
191	030412001021	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	592.69	21.81	12926.57	
192	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	592.69	4.72	2797.5	
		消防电源监控					34254.65	
193	030412006007	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	9	9.57	86.13	
194	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	9	489.97	4409.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	030412001022	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	202.04	21.81	4406.49	
196	030412001023	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	328.45	28.95	9508.63	
197	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	245.78	4.72	1160.08	
198	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1663.49	5.11	8500.43	
199	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	160.23	4.58	733.85	
200	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	1192.41	4.57	5449.31	
		应急照明通讯					9472.39	
201	030412001024	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	208.1	21.81	4538.66	
202	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	127	4.51	572.77	
203	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	888.18	4.91	4360.96	
		空气质量探测器					23851.53	
204	030412001025	配管	1.名称：电管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	337.62	21.81	7363.49	
205	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	341.62	5.38	1837.92	
206	030904001003	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	7	219.52	1536.64	
207	030905001001	吸气式烟雾探测器	1.名称：空气质量控制器	个	3	4371.16	13113.48	
		给水					136251.85	
		给水					69133.59	
208	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40	个	2	31.36	62.72	
209	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80	个	1	79.69	79.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	59.45	61.57	3660.34	
211	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	282.84	79.13	22381.13	
212	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	327.63	128.68	42159.43	
213	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	5	79.65	398.25	
214	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	222.38	222.38	
215	031003014001	给、排水附件	1.类型：冲洗龙头	个	9	18.85	169.65	
		排水					43574.39	
216	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	58	306.13	17755.54	
217	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	55	79.69	4382.95	
218	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	281.36	67.5	18991.8	
219	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	30	81.47	2444.1	
		雨水					23543.87	
220	031001008002	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	35	45.51	1592.85	
		泵房补水					21951.02	
221	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	1	221.23	221.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
223	031301003011	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN50	个	1	111.92	111.92	
224	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80	个	1	79.69	79.69	
225	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	1	133.23	133.23	
226	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接	根	4	110.11	440.44	
227	031002001003	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	2	251.06	502.12	
228	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	4	222.38	889.52	
229	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	4	141.61	566.44	
230	030211002001	电动给水泵	1.名称：消防水箱补水泵 2.规格：Q=8m3/h H=60m N=3Kw	台	2	5449.93	10899.86	
231	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	2	231.33	462.66	
232	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	4	362.65	1450.6	
233	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头 DN50	个	4	69.35	277.4	
234	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：焊接	副	10	124.27	1242.7	
235	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	1.38	61.54	84.93	
236	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	21.1	119.94	2530.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
237	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	7.93	220.86	1751.42	
		机械排水					180839.42	
238	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	28	2352.72	65876.16	
239	030109001002	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ65-25-15-1400-2.2	台	3	2939.58	8818.74	
240	030109001003	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	5	2939.58	14697.9	
241	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	36	189.18	6810.48	
242	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	81.18	130.15	10565.58	
243	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	103.91	137.03	14238.79	
244	030901001002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.05	213.4	1077.67	
245	030901001003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	4.55	236.94	1078.08	
246	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.34	67.5	1642.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	31	315.14	9769.34	
248	031002001008	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	31	268.65	8328.15	
249	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	5	476.05	2380.25	
250	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	5	348.28	1741.4	
251	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	31	157.49	4882.19	
252	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	5	197.22	986.1	
253	031002009002	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：螺纹	副	93	125.47	11668.71	
254	031002009003	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：螺纹	副	15	150.04	2250.6	
255	031003014003	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	6	81.47	488.82	
256	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	15	255.25	3828.75	
257	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	1	390.37	390.37	
258	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	1	888.18	888.18	
259	031301003017	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	7	588.98	4122.86	
260	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN80	个	7	488.81	3421.67	
261	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	10.51	45.01	473.06	
262	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	10.51	39.26	412.62	
		消防水					1189633.83	
		消火栓					308115.73	
263	031301003019	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	2	133.23	266.46	
264	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	8	199.21	1593.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
265	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	389.55	130.15	50699.93	
266	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.68	161.91	7072.23	
267	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	714.26	236.93	169229.62	
268	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环一遍	m2	478.31	13.46	6438.05	
269	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 3.附件材质、规格：内附SN65 型消火栓，消防软管卷盘,QZ19型水枪,长 25米 麻质衬胶水带、消防按钮(仅供报警用)1个,磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	27	1157.58	31254.66	
270	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4	具	80	72.68	5814.4	
271	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC5	具	70	77.11	5397.7	
272	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	75	93	6975	
273	030910001003	灭火器	1.形式：推车式水基型灭火器 2.规格、型号：MPT60	具	4	1531.46	6125.84	
274	031002001011	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	23	749.92	17248.16	
		喷淋					606913.5	
275	031301003021	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	1	199.21	199.21	
276	031301003022	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
277	031301003023	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4	390.37	1561.48	
278	031002001012	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	4	749.92	2999.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
279	031002001013	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	2	87.56	175.12	
280	031002001014	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	2	61.76	123.52	
281	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	5	2511.98	12559.9	
282	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	4	757.81	3031.24	
283	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	4	339.41	1357.64	
284	031002001015	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	8	658.87	5270.96	
285	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	2	427.03	854.06	
286	030901008002	末端试水装置	1.规格：末端试水阀DN25	套	2	321.99	643.98	
287	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃直立型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	976	41.74	40738.24	
288	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃下垂型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	200	63.08	12616	
289	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：72℃易熔合金喷头 3.连接形式：螺纹	个	40	68.45	2738	
290	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：121℃易熔合金喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	15	47.11	706.65	
291	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	1678.72	53.09	89123.24	
292	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	675.6	64.52	43589.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
293	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	718.72	88.34	63491.72	
294	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	304.53	106.47	32423.31	
295	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	49.22	130.49	6422.72	
296	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	198.33	160.71	31873.61	
297	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	129.22	173.66	22440.35	
298	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	809.6	254.92	206383.23	
299	030901001012	水喷淋钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：喷淋排水 6.明装管道刷调和漆两道，管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	60.58	160.71	9735.81	
300	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	964.81	14.36	13854.67	
301	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1693.32	1693.32	
		泵房					274604.6	
		消火栓					138856.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
302	030109001004	泵	1.名称：室内消火栓系统消防泵 2.规格：Q=20L/s H=70m N=30Kw	台	2	26541.09	53082.18	
303	030109001005	泵	1.名称：室内消火栓稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL 配用水泵:ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台(一用一备) 立式隔膜式气压水罐,SQL800×1.6,有效调节水容积V=150L Po=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	1	18861.09	18861.09	
304	030601002003	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	11	189.18	2080.98	
305	030601002004	压力仪表	1.名称：压力开关	台	2	635.79	1271.58	
306	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	4	321.98	1287.92	
307	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	4	92.36	369.44	
308	031002001016	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	6	871.82	5230.92	
309	031002001017	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	529.8	529.8	
310	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	4	120.07	480.28	
311	031002001019	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	2	147.58	295.16	
312	031002001020	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2	714.77	1429.54	
313	031002001021	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	747.55	2990.2	
314	031002001022	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	1	714.77	714.77	
315	031002001023	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	1230.76	1230.76	
316	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	853.84	2561.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
317	031002006002	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	2264.63	6793.89	
318	031002006003	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	2			
319	031002016001	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	981.25	981.25	
320	030601004001	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	1	1977.55	1977.55	
321	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	2	199.21	398.42	
322	031301003025	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	4	747.24	2988.96	
323	031301003026	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN40	个	2	376.93	753.86	
324	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.47	227.47	1244.26	
325	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6.95	257.32	1788.37	
326	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	49.4	312.09	15417.25	
327	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.47	231.98	1268.93	
328	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	30.2	14.36	433.67	
329	031002009004	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	10	97.94	979.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
330	031002009005	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	2	151.87	303.74	
331	031002009006	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	2	214.59	429.18	
332	031002009007	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	32	317.66	10165.12	
333	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头 DN150	个	4	129.04	516.16	
		喷淋					135748.45	
334	030109001006	泵	1.名称：自动喷淋消防泵 2.规格：Q=40L/s H=60m N=45Kw	台	2	26541.09	53082.18	
335	030601002005	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	7	189.18	1324.26	
336	030601002006	压力仪表	1.名称：压力开关	台	2	635.79	1271.58	
337	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	2	321.98	643.96	
338	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接	根	2	601.13	1202.26	
339	031002001024	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	2	1253.18	2506.36	
340	031002001025	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	871.82	3487.28	
341	031002001026	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	529.8	529.8	
342	031002001027	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2	714.77	1429.54	
343	031002001028	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	747.55	2990.2	
344	031002001029	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	1	714.77	714.77	
345	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	1	853.84	853.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
346	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	组	2	1253.18	2506.36	
347	031002006006	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	2264.63	6793.89	
348	031002006007	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	2	291.18	582.36	
349	031002016002	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	981.25	981.25	
350	030601004002	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	1	1977.55	1977.55	
351	031002001030	金属阀门	1.类型：活塞过滤式遥控控制浮球阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：法兰连接	个	1	244.34	244.34	
352	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁翻板液位仪	台	1	932.98	932.98	
353	030901004002	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	2	2511.98	5023.96	
354	031301003027	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32	个	1	33.55	33.55	
355	031301003028	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40	个	2	33.55	67.1	
356	031301003029	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	2	199.21	398.42	
357	031301003030	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	3	747.24	2241.72	
358	031301003031	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	1	589	589	
359	031301003032	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN200	个	2	962.45	1924.9	
360	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	19.08	201.85	3851.3	
361	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	0.75	257.28	192.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
362	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	54.7	312.09	17071.32	
363	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6.76	465.37	3145.9	
364	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.4	231.97	1252.64	
365	031201001004	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	36.63	14.36	526.01	
366	031002009008	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	20	97.94	1958.8	
367	031002009009	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	4	151.87	607.48	
368	031002009010	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	1	214.59	214.59	
369	031002009011	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	35	317.66	11118.1	
370	031002009012	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	2	435.98	871.96	
371	030804001003	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	2	129.04	258.08	
372	030804001004	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN200	个	2	172.95	345.9	
		通风空调工程					929883.67	
		防排烟系统					814087.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	9602.65	9602.65	
374	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-2 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	9602.65	9602.65	
375	030108001003	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	9602.65	9602.65	
376	030108001004	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37350m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	9602.65	9602.65	
377	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-4-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37350m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	9602.65	9602.65	
378	030108001006	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-4-2 2.规格：HTF-III-6.5 排烟量32304m3/h 功率15KW 全压959Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7961.31	7961.31	
379	030108001007	风机	1.名称：离心风机P-B1-1-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7445.36	7445.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
380	030108001008	风机	1.名称：离心风机P-B1-1-2 2.规格：HTFC-1-18A-1 风量15283m3/h 功率4KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7634.72	7634.72	
381	030108001009	风机	1.名称：离心风机P-B1-2-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7445.36	7445.36	
382	030108001010	风机	1.名称：离心风机P-B1-3-1 2.规格：HTFC-1-18A-1 风量15283m3/h 功率4KW 全压457Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7634.72	7634.72	
383	030108001011	风机	1.名称：离心风机P-B1-4-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7445.36	7445.36	
384	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000*1000 3.支架制作安装	个	5	1168.74	5843.7	
385	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	3	623.64	1870.92	
386	030703001003	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀（含手动开启装置） 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	1	712.36	712.36	
387	030703001004	碳钢阀门	1.名称：280排烟阀（含手动开启装置） 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	1	712.36	712.36	
388	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	1	814.76	814.76	
389	030703001006	碳钢阀门	1.名称：排烟阀MECH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	5	814.76	4073.8	
390	030703001007	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	7	814.76	5703.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
391	030703001008	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀 FVSH 2.型号：1250*400 3.支架制作安装	个	5	945.19	4725.95	
392	030703001009	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀 MEEH 2.型号：1600*300 3.支架制作安装	个	6	1026.82	6160.92	
393	030703001010	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	1	863.56	863.56	
394	030703001011	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀（含手动开启装置） 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	1	952.29	952.29	
395	030703001012	碳钢阀门	1.名称：280排烟阀（含手动开启装置） 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	1	952.29	952.29	
396	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1250*400 3.支架制作安装	个	1	945.19	945.19	
397	030703001014	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1500*300 3.支架制作安装	个	1	993.99	993.99	
398	030703001015	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：2000*350 3.支架制作安装	个	3	1282.31	3846.93	
399	030703001016	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀 FVSH 2.型号：Φ910 3.支架制作安装	个	5	877.75	4388.75	
400	030703001017	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀 FVSH 2.型号：Φ660 3.支架制作安装	个	1	498.57	498.57	
401	030703001018	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：Φ660	个	1	486.28	486.28	
402	030703001019	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：Φ910	个	5	628.24	3141.2	
403	030703001020	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000	个	5	687.14	3435.7	
404	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：600×600	个	3	211.47	634.41	
405	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800	个	6	254.32	1525.92	
406	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：1000×600	个	2	304.01	608.02	
407	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口(带调节阀) 2.规格：400*400	个	56	172.6	9665.6	
408	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：250*250	个	51	305.69	15590.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
409	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：400×250	个	45	314.57	14155.65	
410	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：800*1000	个	1	892.53	892.53	
411	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：2000*1300	个	4	1473.3	5893.2	
412	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2000×1600×4500 3.支架制作安装	个	1	12790.98	12790.98	
413	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2200×1000×3200 3.支架制作安装	个	1	6974.61	6974.61	
414	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2400×2000×3200 3.支架制作安装	个	1	13548.84	13548.84	
415	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2400×2000×3200 3.支架制作安装	个	1	13548.84	13548.84	
416	030703021005	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2500×1000×3200 3.支架制作安装	个	2	7733.17	15466.34	
417	030108001012	风机	1.名称：管道式换气扇 2.规格：详见图纸	台	51	286.41	14606.91	
418	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	29.01	174.88	5073.27	
419	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	27.11	217.14	5886.67	
420	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	452.14	172.37	77935.37	
421	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	349.5	171.9	60079.05	
422	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	757.12	184.65	139802.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
423	030703019001	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	6	104.42	626.52	
424	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	1671.6	82.43	137789.99	
425	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	87.05	895.86	77984.61	
426	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	12277.19	3.12	38304.83	
		补风					115589.75	
427	030108001013	风机	1.名称：单速离心风机B-B1-2-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	1	8610.65	8610.65	
428	030108001014	风机	1.名称：单速离心风机SB-B1-2-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	1	8610.65	8610.65	
429	030108001015	风机	1.名称：单速离心风机SB-B1-4-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	1	8610.65	8610.65	
430	030108001016	风机	1.名称：单速离心风机B-B1-1-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	1	8610.65	8610.65	
431	030108001017	风机	1.名称：轴流风机B-B1-4-2 2.型号：SZF-I-6.5 3.规格：风量16500m3/h 功率3KW 全压350Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装，厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	1	4807.43	4807.43	
432	030703001021	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：1500*1200 3.支架制作安装	个	2	1270.78	2541.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
433	030703001022	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀BEC 2.型号：1000*320 3.支架制作安装	个	1	837.83	837.83	
434	030703001023	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀BEC 2.型号：1000*800 3.支架制作安装	个	2	993.99	1987.98	
435	030703001024	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：400*630 3.支架制作安装	个	1	617.46	617.46	
436	030703001025	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：1000*320 3.支架制作安装	个	1	837.83	837.83	
437	030703001026	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：1000*1000 3.支架制作安装	个	4	1168.74	4674.96	
438	030703001027	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000*320	个	1	433.05	433.05	
439	030703001028	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800*1000	个	1	678.27	678.27	
440	030703001029	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1500*1200	个	2	908.96	1817.92	
441	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：1500*1200	个	2	591.26	1182.52	
442	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.型号：800*1000	个	2	892.53	1785.06	
443	030703021006	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2000×1600×3200 3.支架制作安装	个	1	9503.16	9503.16	
444	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	5.15	199.49	1027.37	
445	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	141.49	172.37	24388.63	
446	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	16.79	171.9	2886.2	
447	030703019002	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	4.88	104.42	509.57	
448	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1337.84	3.12	4174.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
449	030702001010	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	104	82.43	8572.72	
450	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	8.8	895.86	7883.57	
		挡烟垂壁					206.44	
451	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火布 3.支架制作安装	m2	10.22	20.2	206.44	
		品质地库					417389.56	
452	030413002009	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	239	33.44	7992.16	
453	030413002010	装饰灯	1.名称：漫反射区块链灯条（按120mm间距布置） 2.规格：24VIP65,4000K 3.安装方式：灯膜内安装	m	8670	47.22	409397.4	
		抗震支架					70752.46	
454	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	20	216.72	4334.4	
455	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	18	338.49	6092.82	
456	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	11	220.41	2424.51	
457	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	12	342.18	4106.16	
458	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	18	167.23	3010.14	
459	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	19	228.56	4342.64	
460	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	8	169.54	1356.32	
461	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	9	234.33	2108.97	
462	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	7	175.31	1227.17	
463	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	8	245.86	1966.88	
464	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	63	185.69	11698.47	
465	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	64	257.4	16473.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
466	031301004013	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	10	290.66	2906.6	
467	031301004014	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	9	413.58	3722.22	
468	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	6	347.75	2086.5	
469	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	7	413.58	2895.06	
合计							4477015.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	247.83	3792.69	68.12	114.62	35.94	4259.2
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	247.83	3362.59	68.12	114.62	35.94	3829.1
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	247.83	1677.39	68.12	114.62	35.94	2143.9
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：消防配电箱Z-B1APE4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙1.5明装	台	247.83	3547.39	68.12	114.62	35.94	4013.9
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：储藏室电表箱02-CCAW1/03-CCAW1 2.型号：详见图纸 3.规格：1200*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	247.83	5700.09	68.12	114.62	35.94	6166.6
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：储藏室电表箱02-CCAW2 2.型号：详见图纸 3.规格：950*1200*180 4.安装方式：挂墙安装	台	247.83	4494.49	68.12	114.62	35.94	4961
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1ZAL4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	247.83	2588.19	68.12	114.62	35.94	3054.7
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：普通风机总配电箱Z-B1ZAP4 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装	台	247.83	905.19	68.12	114.62	35.94	1371.7
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL1 2.型号：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	318.87	4474.47	68.12	147.26	46.02	5054.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	326.67	4588.25	68.12	150.86	47.16	5181.06
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	270.03	1571.09	68.12	124.82	39.09	2073.15
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	261.15	1130.53	68.12	120.74	37.83	1618.37
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：照明配电总箱Z-B1AL4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	336.63	4159.59	68.12	155.42	48.54	4768.3
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：普通风机配电箱Z-B1AP1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线4mm2	台	258.23	871.03	68.12	119.42	37.46	1354.26
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：普通风机配电箱Z-B1AP2/4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	264.15	1239.47	68.12	122.14	38.3	1732.18
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	261.15	1227.63	68.12	120.74	37.83	1715.47
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE2/4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	261.15	1227.63	68.12	120.74	37.83	1715.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	1223.55	68.12	118.7	37.2	1704.28
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE1-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1098.95	1826.46	28.34	508.2	159.28	3621.23
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE2/4-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	810.43	1818.42	24.14	374.77	117.46	3145.22
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱Z-B1ALE3-ZN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	738.95	2033.61	19.94	341.73	107.11	3241.34
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制箱ACsp15 2.规格：详见图纸	台	247.83	1038.29	68.12	114.62	35.94	1504.8
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制箱ACsp22 2.规格：详见图纸	台	247.83	1164.79	68.12	114.62	35.94	1631.3
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：补风机控制箱ACae3 2.规格：详见图纸	台	247.83	913.99	68.12	114.62	35.94	1380.5
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：（送）补风机控制箱ACae5.5 2.规格：详见图纸	台	247.83	946.99	68.12	114.62	35.94	1413.5
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp1.5/2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1190.39	32.77	75.71	23.74	1486.31
27	030402011027	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp3/3 2.规格：详见图纸	台	163.7	1237.59	32.77	75.71	23.74	1533.51
28	030402011028	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1427.59	32.77	75.71	23.74	1723.51
29	030402011029	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/3 2.规格：详见图纸	台	163.7	1680.59	32.77	75.71	23.74	1976.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	030402011030	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-XBF 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	6107.79	67.84	159.39	49.97	6729.62
31	030402011031	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-PLB 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	10859.79	67.84	159.39	49.97	11481.62
32	030402011032	成套配电箱	1.名称：消防水泵配电箱Z-B1APE1-XHS 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	10020.49	67.84	159.39	49.97	10642.32
33	030402011033	成套配电箱	1.名称：PLB-QDG喷淋泵机械应急启动柜HY-YJ-系列 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	12146.89	67.84	159.39	49.97	12768.72
34	030402011034	成套配电箱	1.名称：XHS-QDG喷淋泵机械应急启动柜HY-YJ-系列 2.型号：详见图纸 3.规格：400*600*2200 4.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	344.63	12146.89	67.84	159.39	49.97	12768.72
35	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：防火卷帘控制箱（随防火卷帘配套，只计安装费）	台	163.76	15.92	82.1	75.74	23.75	361.27
36	030402011035	成套配电箱	1.名称：稳压泵控制箱（只计安装费） 2.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	163.7	37.59	32.77	75.71	23.74	333.51
37	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	26.76	20.3	0.86	12.38	3.88	64.18
38	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	51.01	24.1	0.99	23.59	7.4	107.09
39	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	80.02	36.64	1.21	37.01	11.6	166.48
40	080706009004	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：100KW	台	118.65	49.06	1.21	54.88	17.2	241

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		桥架								
41	030412003001	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：100*100	m	16.76	43.95	0.83	7.75	2.43	71.72
42	030412003002	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：150*100	m	27.94	52.97	1.49	12.92	4.05	99.37
43	030412003003	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
44	030412003004	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
45	030412003005	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
46	030412003006	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
47	030412003007	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：400*100	m	44.68	105.37	2.37	20.66	6.48	179.56
48	030412003008	桥架	1.名称：照明线槽 2.规格：100*50	m	16.76	32.9	0.83	7.75	2.43	60.67
49	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
50	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
51	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
		开关、插座、灯具								
52	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
53	030413014002	插座	1.名称：柜式空调单相三孔暗装插座 2.规格：250V 20A安全型（带开关） 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.76	29.59		3.59	1.13	42.07
54	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
55	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
56	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装四极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	9.68	17.12		4.48	1.4	32.68
58	030413001001	普通灯具	1.名称：红外感应照明灯 2.规格：15W LED 3.类型：吸顶	套	10.07	49.08		4.66	1.46	65.27
59	030413001002	普通灯具	1.名称：普通节能灯 2.规格：15W, LED光源 3.类型：吸顶安装	套	10.07	62.21		4.66	1.46	78.4
60	030413003001	荧光灯	1.名称：线槽灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：线槽内安装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
61	030413003002	荧光灯	1.名称：单管红外感应照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
62	030413003003	荧光灯	1.名称：双管照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	22.51	92.14		10.41	3.26	128.32
63	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
64	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
65	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
66	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
67	030413003004	荧光灯	1.名称：单管壁装应急荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.6m壁装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
68	030413003005	荧光灯	1.名称：防水防尘单管照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶IP65	套	17.74	71.94		8.2	2.57	100.45
69	030413003006	荧光灯	1.名称：双管应急照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	22.51	92.14		10.41	3.26	128.32
70	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯具 ，A型灯具 2.规格：DC36V-5W LED光源 3.安装方式：壁装，底距地2.4m	套	29.32	80.58	0.06	13.56	4.25	127.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具 ，A型灯具 2.规格：DC36V-5W LED光源 3.安装方式：吸顶	套	31.13	80.58	0.06	14.4	4.51	130.68
72	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：门上0.1m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
73	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：门上0.1m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
74	030413002005	装饰灯	1.名称：双面吊装疏散指示灯（小型） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：吊装	套	36.92	90.94	0.06	17.08	5.35	150.35
75	030413002006	装饰灯	1.名称：双面吊装疏散指示灯（大型） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：吊装	套	36.92	90.94	0.06	17.08	5.35	150.35
76	030413002007	装饰灯	1.名称：单向疏散指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
77	030413002008	装饰灯	1.名称：双向疏散指示灯 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
		电缆								
78	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDB1N-YJY-3×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	10.57	0.87	1.4	0.44	16.3
79	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.36	55.04	0.87	2.48	0.78	64.53
80	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZBN-YJY-4×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	13.52	0.87	1.4	0.44	19.25
81	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	46.25	0.87	1.4	0.44	51.98
82	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.36	72.68	0.87	2.48	0.78	82.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	25.04	1	1.61	0.5	31.62
84	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	25.04	1	1.61	0.5	31.62
85	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	36.27	1	1.61	0.5	42.85
86	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	36.25	1	1.61	0.5	42.83
87	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	90.52	1	2.85	0.89	101.42
88	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	90.51	1	2.85	0.89	101.41
89	030409001012	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	149.76	1	2.85	0.89	160.66
90	030409001013	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	169.56	1	3.66	1.15	183.28
91	030409001014	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	172.26	1	3.66	1.15	185.98
92	030409001015	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	232.45	1	3.66	1.15	246.17
93	030409001016	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×95+1×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	11.63	448.89	1.04	5.38	1.69	468.63
94	030409001017	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：BTGY-4×95+1×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	2.95	468.77	2.1	1.37	0.43	475.62
95	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：2.5mm2以下	个	5.26	4.84		2.42	0.75	13.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
97	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：16mm2以下	个	17.13	13.8		7.91	2.48	41.32
98	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25+2×16	个	42.01	101.89		19.43	6.09	169.42
99	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×35+1×16	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
100	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1-YJY-4×35+1×16	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
101	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50+1×25	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
102	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×95+1×50	个	84.07	131.6		38.88	12.19	266.74
103	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：BTGY-4×95+1×50	个	33.28	264.23		15.39	4.83	317.73
		配管、配线								
104	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
105	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
106	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	6.51	9.43		3.01	0.94	19.89
107	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	7.01	13.24		3.24	1.02	24.51
108	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：明配	m	7.35	16.22		3.4	1.07	28.04
109	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：明配	m	10.53	10.87		4.87	1.53	27.8
110	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：明配	m	12.73	15.92		5.89	1.85	36.39
111	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.73	19.63		5.89	1.85	40.1
112	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	16.16	31.03	0.1	7.47	2.34	57.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC70 4.配置形式：明配	m	25.91	39.78	0.1	11.98	3.76	81.53
114	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
115	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
116	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG15 3.配置形式：暗配	m	6.51	7.45		3.01	0.94	17.91
117	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
118	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.36	9.28		2.02	0.63	16.29
119	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
120	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-1.5	m	0.75	2.24		0.35	0.11	3.45
121	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDB1N-BYJ-2.5	m	0.75	3.48		0.35	0.11	4.69
122	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
123	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.81		0.45	0.14	4.37
124	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZB1N-BYJ-4	m	0.81	4.93		0.37	0.12	6.23
125	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	0.81	4.75		0.37	0.12	6.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-4	m	1.04	4.47		0.48	0.15	6.14
127	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1N-RYS-2x2.5	m	0.84	4.87		0.39	0.12	6.22
		防雷及接地装置								
128	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
129	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
130	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
131	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.1	5.7	0.64	6.06	1.9	27.4
132	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	17.15	1.51	5.51	7.94	2.48	34.59
133	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
134	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
135	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
136	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
137	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-1×25	m	1.1	27.08		0.51	0.16	28.85
138	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：BV-1×35	m	1.1	37.39		0.51	0.16	39.16
139	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		消防电								
		火灾报警								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030412003009	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：100×50	m	16.76	33.03	0.83	7.75	2.43	60.8
141	030412003010	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
142	030412003011	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	18.58	1.49	12.92	4.05	64.98
143	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
144	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
145	031301003004	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
146	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	4.53		1.68	0.53	10.37
147	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	8.01		1.68	0.53	13.85
148	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-7×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.98	13.17	0.52	1.84	0.58	20.09
149	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-10×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.98	18.87	0.52	1.84	0.58	25.79
150	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以下	个	40.78	22.67		18.86	5.91	88.22
151	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：14芯以下	个	66.16	31.2		30.6	9.59	137.55
152	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
153	030412001018	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
154	030412001019	配管	1.名称：电管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	58.43	0.71	0.04	27.02	8.47	94.67
156	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	115.36	78.76	0.84	53.35	16.73	265.04
157	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
158	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	136.26	82.59	0.84	63.02	19.76	302.47
159	030904007004	消防模块	1.名称：广播模块	个	122.13	82.52	0.84	56.49	17.71	279.69
160	030904007005	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：含4I+1/O模块	个	688.82	428.78	14.79	318.56	99.89	1550.84
161	030904007006	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：含7I+1/O模块	个	1034.9	616.16	17.31	478.61	150.08	2297.06
162	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.安装方式：距地1.6m安装	台	92.15	138.79	10.59	42.62	13.36	297.51
163	030904007007	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：2个输入+2个输出模块	个	474.98	249.96	3.36	219.68	68.88	1016.86
164	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	28.42	44.97	0.04	13.14	4.12	90.69
165	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	206.39	245.98	10.59	95.46	29.93	588.35
166	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮 带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	8.76	62.75	0.04	4.05	1.27	76.87
167	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	1031.73	425.7	23.72	477.18	149.6	2107.93
168	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	16.01	94.79	0.04	7.4	2.32	120.56
169	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
170	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
171	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
172	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
173	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	0.74	2.96		0.34	0.11	4.15
175	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
176	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	0.84	4.76		0.39	0.12	6.11
177	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-4	m	1.04	4.59		0.48	0.15	6.26
178	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	1.17	2.83		0.54	0.17	4.71
179	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
180	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	1.17	4.58		0.54	0.17	6.46
181	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	1497.77	371.48	158.61	692.68	217.16	2937.7
182	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	531.6	219.6	79.68	245.76	77.04	1153.68
		电气火灾监控								
183	030412006006	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
184	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	94.85	253.46	0.04	43.87	13.75	405.97
185	030412001020	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
186	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	0.84	4.15		0.39	0.12	5.5
187	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	1.17	3.99		0.54	0.17	5.87
		防火门监控								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
188	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	12.38	44.46	0.29	5.73	1.8	64.66
189	030904007008	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	115.36	122.46	0.84	53.35	16.73	308.74
190	030904007009	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	115.36	142.46	0.84	53.35	16.73	328.74
191	030412001021	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
192	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
		消防电源监控								
193	030412006007	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
194	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	94.85	337.46	0.04	43.87	13.75	489.97
195	030412001022	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
196	030412001023	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
197	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
198	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
199	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
200	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
		应急照明通讯								
201	030412001024	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
202	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	0.84	3.16		0.39	0.12	4.51
203	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJ-2×1.5	m	1.17	3.03		0.54	0.17	4.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		空气质量探测器								
204	030412001025	配管	1.名称：电管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
205	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
206	030904001003	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	40.14	154.96	0.04	18.56	5.82	219.52
207	030905001001	吸气式烟雾探测器	1.名称：空气质量控制器	个	1098.82	2604.65	0.16	508.2	159.33	4371.16
		给水								
		给水								
208	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
209	031301003006	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
210	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	23.23	23.29	0.93	10.73	3.39	61.57
211	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	28.72	31.81	1.15	13.27	4.18	79.13
212	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.07	66.77	2.34	17.14	5.36	128.68
213	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
214	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
215	031003014001	给、排水附件	1.类型：冲洗龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
		排水								
216	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
217	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
218	031001008001	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
219	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17	54.14		7.86	2.47	81.47
		雨水								
220	031001008002	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
		泵房补水								
221	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
222	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
223	031301003011	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN50	个	53.78	25.46		24.88	7.8	111.92
224	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
225	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
226	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接	根	30.79	60.62		14.24	4.46	110.11
227	031002001003	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	190.46	2.49	16.72	5.24	251.06
228	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38
229	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	48.22	63.63	0.47	22.3	6.99	141.61
230	030211002001	电动给水泵	1.名称：消防水箱补水泵 2.规格：Q=8m3/h H=60m N=3Kw	台	1422.13	3086.48	77.37	657.74	206.21	5449.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
231	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	35.17	173.29	1.5	16.27	5.1	231.33
232	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	35.17	304.61	1.5	16.27	5.1	362.65
233	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN50	个	24.54	27.22	2.68	11.35	3.56	69.35
234	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：焊接	副	40.78	53.2	5.52	18.86	5.91	124.27
235	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	23.22	23.28	0.93	10.73	3.38	61.54
236	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.15	63.84	1.17	15.81	4.97	119.94
237	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.7	139.17	3.39	22.53	7.07	220.86
		机械排水								
238	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	202.95	2026.48		93.86	29.43	2352.72
239	030109001002	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ65-25-15-1400-2.2	台	270.6	2504.59		125.15	39.24	2939.58
240	030109001003	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	270.6	2504.59		125.15	39.24	2939.58
241	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
242	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
243	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.18	63.45	4.18	19.96	6.26	137.03
244	030901001002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	61.12	108.49	6.63	28.28	8.88	213.4
245	030901001003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	65.79	123.99	7.16	30.44	9.56	236.94
246	031001008003	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
247	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	241.47	1.85	20.66	6.48	315.14
248	031002001008	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	194.98	1.85	20.66	6.48	268.65
249	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	61.81	374.56	2.13	28.59	8.96	476.05
250	031002001010	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	61.81	246.79	2.13	28.59	8.96	348.28
251	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	49.06	78.63		22.69	7.11	157.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
252	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	53.05	111.94		24.54	7.69	197.22
253	031002009002	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：螺纹	副	40.78	58.56	1.36	18.86	5.91	125.47
254	031002009003	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：螺纹	副	49.56	68.72	1.65	22.92	7.19	150.04
255	031003014003	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17	54.14		7.86	2.47	81.47
256	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
257	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.54	36.17	63.2	19.82	390.37
258	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	282.98	348.08	85.22	130.88	41.02	888.18
259	031301003017	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	183.17	211.42	83.12	84.71	26.56	588.98
260	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN80	个	150.76	190.21	56.25	69.73	21.86	488.81
261	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
262	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		消防水								
		消火栓								
263	031301003019	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
264	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	66.94	90.98	0.62	30.96	9.71	199.21
265	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
266	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.42	80.68	4.99	21.93	6.89	161.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
267	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	65.78	123.99	7.16	30.44	9.56	236.93
268	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环一遍	m2	5.49	4.61		2.55	0.81	13.46
269	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 3.附件材质、规格：内附SN65 型消火栓，消防软管卷盘,QZ19型水枪,长25米 麻质衬胶水带、消防按钮(仅供报警用)1个,磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	125.3	955.78	0.37	57.95	18.18	1157.58
270	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC4	具	12.04	53.28	0.04	5.57	1.75	72.68
271	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5	具	12.04	57.71	0.04	5.57	1.75	77.11
272	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	31.42	42.49		14.53	4.56	93
273	030910001003	灭火器	1.形式：推车式水基型灭火器 2.规格、型号：MPT60	具	42	1463.94		19.43	6.09	1531.46
274	031002001011	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	130.14	530.19	10.53	60.19	18.87	749.92
		喷淋								
275	031301003021	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	66.94	90.98	0.62	30.96	9.71	199.21
276	031301003022	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
277	031301003023	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.54	36.17	63.2	19.82	390.37
278	031002001012	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	130.14	530.19	10.53	60.19	18.87	749.92
279	031002001013	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	24.38	48.19	0.17	11.28	3.54	87.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
280	031002001014	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	38.18	1.26	6.42	2.01	61.76
281	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	825.67	1180.75	3.97	381.87	119.72	2511.98
282	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	195.69	440.03	3.2	90.51	28.38	757.81
283	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	77.82	202.18	12.14	35.99	11.28	339.41
284	031002001015	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	432.3	5.89	63.49	19.91	658.87
285	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	115.11	240.7	1.29	53.24	16.69	427.03
286	030901008002	末端试水装置	1.规格：末端试水阀DN25	套	115.11	135.66	1.29	53.24	16.69	321.99
287	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃直立型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	13.25	20.28	0.16	6.13	1.92	41.74
288	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃下垂型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	18.27	33.35	0.36	8.45	2.65	63.08
289	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：72℃易熔合金喷头 3.连接形式：螺纹	个	18.27	38.72	0.36	8.45	2.65	68.45
290	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：121℃易熔合金喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	13.25	25.65	0.16	6.13	1.92	47.11
291	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	22.17	16.63	0.82	10.24	3.23	53.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
292	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.53	22.36	1.11	11.82	3.7	64.52
293	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	35.23	29.85	1.85	16.29	5.12	88.34
294	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.47	40.21	2.84	18.24	5.71	106.47
295	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	44.21	56.04	3.36	20.46	6.42	130.49
296	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.78	72.29	5.19	23.94	7.51	160.71
297	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.59	85.26	5.46	23.86	7.49	173.66
298	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	72.86	129.88	7.88	33.72	10.58	254.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
299	030901001012	水喷淋钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：喷淋排水 6.明装管道刷调和漆两道，管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.78	72.29	5.19	23.94	7.51	160.71
300	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
301	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1003.98	40.75	38.67	464.34	145.58	1693.32
		泵房								
		消火栓								
302	030109001004	泵	1.名称：室内消火栓系统消防泵 2.规格：Q=20L/s H=70m N=30Kw	台	2234.27	22807.52	141.98	1033.35	323.97	26541.09
303	030109001005	泵	1.名称：室内消火栓稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL 配用水泵:ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台(一用一备) 立式隔膜式气压水罐,SQL800×1.6,有效调节水容积V=150L Po=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	2234.27	15127.52	141.98	1033.35	323.97	18861.09
304	030601002003	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
305	030601002004	压力仪表	1.名称：压力开关	台	80.62	498.58	7.61	37.29	11.69	635.79
306	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	83.98	186.33	0.65	38.84	12.18	321.98
307	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	30.79	42.87		14.24	4.46	92.36
308	031002001016	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	645.25	5.89	63.49	19.91	871.82
309	031002001017	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	392.21	2.59	38.84	12.18	529.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
310	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	67.1	1.1	14.92	4.68	120.07
311	031002001019	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	94.61	1.1	14.92	4.68	147.58
312	031002001020	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
313	031002001021	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	520.98	5.89	63.49	19.91	747.55
314	031002001022	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
315	031002001023	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	1093.17	2.59	38.84	12.18	1230.76
316	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	583.14	5.89	76.19	23.89	853.84
317	031002006002	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	1993.93	5.89	76.19	23.89	2264.63
318	031002006003	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组						
319	031002016001	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	76.59	856.19	1.94	35.42	11.11	981.25
320	030601004001	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	43.4	1901.39	6.4	20.07	6.29	1977.55
321	031301003024	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	66.94	90.98	0.62	30.96	9.71	199.21
322	031301003025	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	232.34	278.37	95.38	107.46	33.69	747.24
323	031301003026	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN40	个	128.75	126.9	43.06	59.55	18.67	376.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
324	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	111.91	41.9	5.66	51.76	16.24	227.47
325	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	115.58	64.42	7.09	53.46	16.77	257.32
326	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	120.64	106.53	11.6	55.81	17.51	312.09
327	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	113.8	42.64	6.39	52.64	16.51	231.98
328	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
329	031002009004	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	30.79	43.9	4.55	14.24	4.46	97.94
330	031002009005	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
331	031002009006	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
332	031002009007	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66
333	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	53.25	38.08	5.36	24.63	7.72	129.04
		喷淋								
334	030109001006	泵	1.名称：自动喷淋消防泵 2.规格：Q=40L/s H=60m N=45Kw	台	2234.27	22807.52	141.98	1033.35	323.97	26541.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
335	030601002005	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
336	030601002006	压力仪表	1.名称：压力开关	台	80.62	498.58	7.61	37.29	11.69	635.79
337	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	83.98	186.33	0.65	38.84	12.18	321.98
338	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接	根	104.87	423.09	9.46	48.5	15.21	601.13
339	031002001024	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	177.42	951.83	16.14	82.06	25.73	1253.18
340	031002001025	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	645.25	5.89	63.49	19.91	871.82
341	031002001026	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	392.21	2.59	38.84	12.18	529.8
342	031002001027	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
343	031002001028	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	520.98	5.89	63.49	19.91	747.55
344	031002001029	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
345	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	583.14	5.89	76.19	23.89	853.84
346	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	组	177.42	951.83	16.14	82.06	25.73	1253.18
347	031002006006	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	1993.93	5.89	76.19	23.89	2264.63
348	031002006007	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	44.68	217.51	1.85	20.66	6.48	291.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
349	031002016002	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	76.59	856.19	1.94	35.42	11.11	981.25
350	030601004002	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	43.4	1901.39	6.4	20.07	6.29	1977.55
351	031002001030	金属阀门	1.类型：活塞过滤式遥控控制浮球阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：法兰连接	个	15.37	219.63		7.11	2.23	244.34
352	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁翻板液位仪	台	191.32	586.02	39.41	88.49	27.74	932.98
353	030901004002	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	825.67	1180.75	3.97	381.87	119.72	2511.98
354	031301003027	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN32	个	12.86	12.26	0.62	5.95	1.86	33.55
355	031301003028	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40	个	12.86	12.26	0.62	5.95	1.86	33.55
356	031301003029	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250	个	66.94	90.98	0.62	30.96	9.71	199.21
357	031301003030	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	232.34	278.37	95.38	107.46	33.69	747.24
358	031301003031	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	183.17	211.44	83.12	84.71	26.56	589
359	031301003032	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN200	个	266.56	425.07	108.89	123.28	38.65	962.45
360	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	110.34	19.45	5.04	51.01	16.01	201.85
361	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	115.57	64.4	7.08	53.46	16.77	257.28
362	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	120.64	106.53	11.6	55.81	17.51	312.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
363	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	160.88	173.4	33.37	74.4	23.32	465.37
364	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	113.8	42.63	6.39	52.64	16.51	231.97
365	031201001004	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
366	031002009008	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	30.79	43.9	4.55	14.24	4.46	97.94
367	031002009009	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
368	031002009010	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
369	031002009011	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66
370	031002009012	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	124.62	193.65	42	57.64	18.07	435.98
371	030804001003	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	53.25	38.08	5.36	24.63	7.72	129.04
372	030804001004	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN200	个	74.4	47.1	6.25	34.41	10.79	172.95
		通风空调工程								
		防排烟系统								
373	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	8470.18	33.07	316.31	99.17	9602.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
374	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-2 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	8470.18	33.07	316.31	99.17	9602.65
375	030108001003	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37500m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	8470.18	33.07	316.31	99.17	9602.65
376	030108001004	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37350m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	8470.18	33.07	316.31	99.17	9602.65
377	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-4-1 2.规格：HTF-III-9 排烟量37350m3/h 功率22KW 全压1278Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	8470.18	33.07	316.31	99.17	9602.65
378	030108001006	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-4-2 2.规格：HTF-III-6.5 排烟量32304m3/h 功率15KW 全压959Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	6828.84	33.07	316.31	99.17	7961.31
379	030108001007	风机	1.名称：离心风机P-B1-1-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5064.41	33.07	675.51	211.79	7445.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
380	030108001008	风机	1.名称：离心风机P-B1-1-2 2.规格：HTFC-1-18A-1 风量15283m3/h 功率4KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	744.87	6404.27	33.07	344.5	108.01	7634.72
381	030108001009	风机	1.名称：离心风机P-B1-2-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5064.41	33.07	675.51	211.79	7445.36
382	030108001010	风机	1.名称：离心风机P-B1-3-1 2.规格：HTFC-1-18A-1 风量15283m3/h 功率4KW 全压457Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	744.87	6404.27	33.07	344.5	108.01	7634.72
383	030108001011	风机	1.名称：离心风机P-B1-4-1 2.规格：HTFC-1-20A-2 风量23646m3/h 功率7.5KW 全压600Pa 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5064.41	33.07	675.51	211.79	7445.36
384	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000*1000 3.支架制作安装	个	205.45	710.63	127.84	95.02	29.8	1168.74
385	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	98.2	394.95	70.83	45.42	14.24	623.64
386	030703001003	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀（含手动开启装置） 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	98.2	483.67	70.83	45.42	14.24	712.36
387	030703001004	碳钢阀门	1.名称：280排烟阀（含手动开启装置） 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	98.2	483.67	70.83	45.42	14.24	712.36
388	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	161.77	462.5	92.21	74.82	23.46	814.76
389	030703001006	碳钢阀门	1.名称：排烟阀MECH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	161.77	462.5	92.21	74.82	23.46	814.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
390	030703001007	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	161.77	462.5	92.21	74.82	23.46	814.76
391	030703001008	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：1250*400 3.支架制作安装	个	161.77	592.93	92.21	74.82	23.46	945.19
392	030703001009	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀MEEH 2.型号：1600*300 3.支架制作安装	个	161.77	674.56	92.21	74.82	23.46	1026.82
393	030703001010	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	161.77	511.3	92.21	74.82	23.46	863.56
394	030703001011	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀（含手动开启装置） 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	161.77	600.03	92.21	74.82	23.46	952.29
395	030703001012	碳钢阀门	1.名称：280排烟阀（含手动开启装置） 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	161.77	600.03	92.21	74.82	23.46	952.29
396	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1250*400 3.支架制作安装	个	161.77	592.93	92.21	74.82	23.46	945.19
397	030703001014	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：1500*300 3.支架制作安装	个	161.77	641.73	92.21	74.82	23.46	993.99
398	030703001015	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁风机）FDSH 2.型号：2000*350 3.支架制作安装	个	205.45	824.2	127.84	95.02	29.8	1282.31
399	030703001016	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：φ910 3.支架制作安装	个	161.77	525.49	92.21	74.82	23.46	877.75
400	030703001017	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：φ660 3.支架制作安装	个	98.2	269.88	70.83	45.42	14.24	498.57
401	030703001018	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ660	个	47.19	313.25	97.17	21.83	6.84	486.28
402	030703001019	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ910	个	47.19	455.21	97.17	21.83	6.84	628.24
403	030703001020	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000	个	66.3	415.39	165.18	30.66	9.61	687.14
404	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：600×600	个	60.84	104.16	9.51	28.14	8.82	211.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
405	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800	个	78.78	118.17	9.51	36.44	11.42	254.32
406	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：1000×600	个	78.78	167.86	9.51	36.44	11.42	304.01
407	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口(带调节阀) 2.规格：400*400	个	41.34	96.64	9.51	19.12	5.99	172.6
408	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：250*250	个	41.34	229.73	9.51	19.12	5.99	305.69
409	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：400×250	个	41.34	238.61	9.51	19.12	5.99	314.57
410	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：800*1000	个	95.94	728.8	9.51	44.37	13.91	892.53
411	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：2000*1300	个	146.25	1225.52	12.68	67.64	21.21	1473.3
412	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2000×1600×4500 3.支架制作安装	个	376.61	11937.12	248.46	174.18	54.61	12790.98
413	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2200×1000×3200 3.支架制作安装	个	376.61	6120.75	248.46	174.18	54.61	6974.61
414	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2400×2000×3200 3.支架制作安装	个	376.61	12694.98	248.46	174.18	54.61	13548.84
415	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2400×2000×3200 3.支架制作安装	个	376.61	12694.98	248.46	174.18	54.61	13548.84
416	030703021005	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2500×1000×3200 3.支架制作安装	个	376.61	6879.31	248.46	174.18	54.61	7733.17
417	030108001012	风机	1.名称：管道式换气扇 2.规格：详见图纸	台	17.16	258.82		7.94	2.49	286.41
418	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	60.91	61.45	15.52	28.17	8.83	174.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
419	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	74.31	55.26	42.42	34.37	10.78	217.14
420	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	56.91	66.67	14.22	26.32	8.25	172.37
421	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	49.33	80.88	11.72	22.82	7.15	171.9
422	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	49.33	93.63	11.72	22.82	7.15	184.65
423	030703019001	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	52.57	19.92		24.31	7.62	104.42
424	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	20.96	37.08	11.66	9.69	3.04	82.43
425	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	222.35	538.43		102.84	32.24	895.86
426	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		补风								
427	030108001013	风机	1.名称：单速离心风机B-B1-2-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	744.87	7380.2	33.07	344.5	108.01	8610.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
428	030108001014	风机	1.名称：单速离心风机SB-B1-2-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	744.87	7380.2	33.07	344.5	108.01	8610.65
429	030108001015	风机	1.名称：单速离心风机SB-B1-4-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	744.87	7380.2	33.07	344.5	108.01	8610.65
430	030108001016	风机	1.名称：单速离心风机B-B1-1-1 2.型号：HTFC-I-20A-3 3.规格： 风量19240m3/h 功率5.5KW 全压461Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	744.87	7380.2	33.07	344.5	108.01	8610.65
431	030108001017	风机	1.名称：轴流风机B-B1-4-2 2.型号：SZF-I-6.5 3.规格：风量16500m3/h 功率3KW 全压350Pa 4.减振底座形式、数量：落地安装，厂家配套减震器 5.支架制作安装	台	385.26	4155.06	33.07	178.18	55.86	4807.43
432	030703001021	碳钢阀门	1.名称：70度防烟排火阀MEE 2.型号：1500*1200 3.支架制作安装	个	205.45	812.67	127.84	95.02	29.8	1270.78
433	030703001022	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀BEC 2.型号：1000*320 3.支架制作安装	个	161.77	485.57	92.21	74.82	23.46	837.83
434	030703001023	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀BEC 2.型号：1000*800 3.支架制作安装	个	161.77	641.73	92.21	74.82	23.46	993.99
435	030703001024	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：400*630 3.支架制作安装	个	98.2	388.77	70.83	45.42	14.24	617.46
436	030703001025	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：1000*320 3.支架制作安装	个	161.77	485.57	92.21	74.82	23.46	837.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
437	030703001026	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FDVS 2.型号：1000*1000 3.支架制作安装	个	205.45	710.63	127.84	95.02	29.8	1168.74
438	030703001027	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000*320	个	47.19	260.02	97.17	21.83	6.84	433.05
439	030703001028	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800*1000	个	66.3	406.52	165.18	30.66	9.61	678.27
440	030703001029	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1500*1200	个	66.3	637.21	165.18	30.66	9.61	908.96
441	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：1500*1200	个	123.63	383.01	9.51	57.18	17.93	591.26
442	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.型号：800*1000	个	95.94	728.8	9.51	44.37	13.91	892.53
443	030703021006	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2000×1600×3200 3.支架制作安装	个	376.61	8649.3	248.46	174.18	54.61	9503.16
444	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	70.28	63.51	23	32.51	10.19	199.49
445	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	56.91	66.67	14.22	26.32	8.25	172.37
446	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：补风 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	49.33	80.88	11.72	22.82	7.15	171.9
447	030703019002	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	52.57	19.92		24.31	7.62	104.42
448	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
449	030702001010	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	20.96	37.08	11.66	9.69	3.04	82.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
450	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	222.35	538.43		102.84	32.24	895.86
		挡烟垂壁								
451	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火布 3.支架制作安装	m2		20.2				20.2
		品质地库								
452	030413002009	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.规格：7W/M,24V	m	7.69	21.07		3.56	1.12	33.44
453	030413002010	装饰灯	1.名称：漫反射区块链灯条（按120mm间距布置） 2.规格：24VIP65,4000K 3.安装方式：灯膜内安装	m	13.21	25.98		6.11	1.92	47.22
		抗震支架								
454	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
455	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
456	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
457	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
458	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
459	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.55	0.64	27.15	8.51	228.56
460	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54
461	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.32	0.64	27.15	8.51	234.33
462	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
463	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.85	0.64	27.15	8.51	245.86
464	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
465	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	58.71	162.39	0.64	27.15	8.51	257.4
466	031301004013	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	50.93	208.36	0.43	23.56	7.38	290.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
467	031301004014	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	58.71	318.57	0.64	27.15	8.51	413.58
468	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	50.93	265.45	0.43	23.56	7.38	347.75
469	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	58.71	318.57	0.64	27.15	8.51	413.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		114649.18	
2	031401010001	文明施工		23720.52	
3	031401011001	环境保护		11860.26	
4	031401012001	临时设施		43487.62	
5	031401021001	冬雨季施工增加		2965.07	
6	031401020001	夜间施工增加		7906.84	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		988.36	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1245.33	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		53147.98	
17	03B001	系统调试费		15103.66	
合计				275074.82	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	3953420.02	2.9	114649.18						
2	031401010001	文明施工	3953420.02	0.6	23720.52						
3	031401011001	环境保护	3953420.02	0.3	11860.26						
4	031401012001	临时设施	3953420.02	1.1	43487.62						
5	031401021001	冬雨季施工增加	3953420.02	0.075	2965.07						
6	031401020001	夜间施工增加	3953420.02	0.2	7906.84						
7	031401017001	特殊地区施工	3953420.02								
8	031401013001	二次搬运	3953420.02								
9	031401015001	已完工程及设备保护	3953420.02	0.025	988.36						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	3953420.02								
11	031401023001	按质论价	3953420.02								
12	031401024001	建筑工人实名制	3953420.02	0.0315	1245.33						
13	031401025001	特殊施工降效	3953420.02								
14	031401026001	协管	3953420.02								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			53147.98						
17	03B001	系统调试费			15103.66						
合计					275074.82						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	447701.5			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		447701.5			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			223850.75			
2	未确定工程暂列金额			223850.75			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	447701.5			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5199791.35	9	467981.22
合计					467981.22

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室一　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1485902.9
1.1	建筑智能化工程	1485902.9
2	措施项目	52128.03
2.1	其中：安全生产	26631.57
3	其他项目	148590.3
3.1	其中：暂列金额	148590.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	151795.91
合　计		1838417.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑智能化工程					1485902.9	
		桥架					95574.4	
1	030412003001	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100	m	394.35	106.28	41911.52	
2	030412003002	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100	m	197.97	128.37	25413.41	
3	030412003003	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*100	m	60.59	179.56	10879.54	
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	728.91	20.71	15095.73	
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	728.91	3.12	2274.2	
		可视对讲系统					163250.63	
6	030501019001	服务器	1.名称：管理电脑 2.规格：21寸显示器，处理器I5（当前最新型号）,内存8G,硬盘1T	台	1	8070.4	8070.4	
7	030501023001	软件	1.名称：系统管理软件 2.类别：支持XP\win7旗舰版\win8专业版\win10专业版32或64位操作系统	套	1	1530.1	1530.1	
8	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：发卡器 2.类别：1. 供电电源：DC5V（USB供电）2.通信方式：USB通信3.通信波特率：9600/192004. 待机功耗：1W5. 工作温度：-10℃~+55℃ 3.消控室和物业中心各1个	台	2	811.93	1623.86	
9	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称：人脸录入设备 2.类别：性能200万USB摄像机人脸录入摄像机	台	1	1836.02	1836.02	
10	030501019002	服务器	1.名称：管理电脑（含系统管理软件） 2.规格：1.屏 幕：液晶触摸屏，2.工作电压：DC12V，3.待机功耗：3W，工作功耗：10W，4.工作温度：-10℃～+55℃（1.亚克力面板，2.纯IP网络型，标准RJ-45接口，3.可接收单元门口机、围墙机的呼叫并开锁，可监视单元门口机、围墙机，可自动抓拍来访者图像并存储，可接收各用户发送来的报警信息等，4.桌面式安装）	台	1	3270.4	3270.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030505006001	电源	1.名称：管理机电源 2.类别：1.输入电压：AC100~240V，50/60Hz,2.输出电压：DC12V,3.额定功率：24W,(管理机供电)	台	1	115.67	115.67	
12	030506003001	入侵报警控制器	1.名称：可视对讲机(入户单元) 2.类别：1.显示屏：液晶屏，2.分辨率：≥1024*600，3.摄像头：≥1/3″彩色CMOS，130W像素，4.操作系统：主流操作系统，5.工作电压：DC12V，6.待机功耗：3W，工作功耗：13W，7.工作温度：-40℃～+70℃（具有对讲、开锁、密码、人脸识别、IC刷卡功能。）	套	36	932.69	33576.84	
13	030505006002	电源	1.名称：主机电源（配套单元主机和门禁） 2.类别：1.输入电压：AC220±10%，50Hz，2.输出电压：DC12V	台	36	115.67	4164.12	
14	030506003002	入侵报警控制器	1.名称：7寸屏彩色数字室内分机 2.类别：1.显示屏：7英寸液晶全触控电容屏，2.分辨率：1024*600，3.操作系统：主流操作系统，4.工作电压：DC12V，5.待机功耗：3W，工作功耗：10W，6.工作温度：-10℃～+55℃，7.采用POE供电	套	148	421.69	62410.12	
15	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称：报警按钮 2.工作电流：≤300MA；输出方式：常开/常闭；额定电压：250V；钥匙复位；外壳材料：ABS；86盒安装；ABS塑胶外壳；带钥匙开启功能；	台	148	26.5	3922	
16	030904001001	点型探测器	1.名称：燃气探测器（由燃气公司提供，需要带2路信号输出，1路接入燃气阀，1路接入可视对讲室内分机）	个	148	69.52	10288.96	
17	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：双门磁力锁 2.类别：承受拉力：280kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁 3.规格：含磁力锁支架	台	36	311.98	11231.28	
18	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称：出门按钮 2.类别：86*86型，弹簧复位	台	36	26.5	954	
19	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	547.9	21.81	11949.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030412004001	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	660.57	6.91	4564.54	
21	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	302.58	4.02	1216.37	
22	030506020001	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1	2526.25	2526.25	
		门禁系统					104827.41	
23	030501023002	软件	1.名称：系统管理软件 2.类别：支持XP\win7旗舰版\win8专业版\win10专业版32或64位操作系统	套	1	1530.1	1530.1	
24	030506007001	出入口控制设备	1.名称：单门禁控制器 2.类别：管控门数：1门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	9	1005.69	9051.21	
25	030506007002	出入口控制设备	1.名称：双门禁控制器 2.类别：管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	3	1188.42	3565.26	
26	030506007003	出入口控制设备	1.名称：四门禁控制器 2.类别：管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	2	1706.06	3412.12	
27	030506006005	出入口目标识别设备	1.名称：门禁刷卡器 2.规格：验证方式：IC卡，密码；通讯：RS85/Wiegand协议；	台	21	599.2	12583.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称：双开磁力锁 2.类别：规格：长248×宽47×高27.5(mm)；承受拉力：380kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁；产品重量：2.2kg；	台	6	433.54	2601.24	
29	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称：单开磁力锁 2.类别：规格：长248×宽47×高27.5(mm)；承受拉力：280kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁；产品重量：2.2kg；	台	15	256.1	3841.5	
30	030506006006	出入口目标识别设备	1.名称：出门按钮 2.类别：86*86型，弹簧复位	台	21	26.5	556.5	
31	030904007001	消防模块	1.名称：消防切换模块 2.类型：该模块由厂家定制，与消防提供干触点连接，消防报警时联动断电开锁，具体连接方式详见系统图。	个	14	215.36	3015.04	
32	030506006007	出入口目标识别设备	1.名称：发卡器 2.类别：支持发卡类型：IC卡,USB2.0接口； 3.消控室和物业中心各1个	台	2	811.93	1623.86	
33	030904007002	消防模块	1.名称：IC卡 2.类型：IC卡，根据物业要求印刷	个	533	1.77	943.41	
34	030506019001	停车场管理设备	1.名称：单机芯智能摆闸 2.类别：材质不锈钢+亚克力板；标准通道宽 使用环境 室内、室外；防护等级IP54	台	2	6156.45	12312.9	
35	030506019002	停车场管理设备	1.名称：双机芯智能摆闸 2.类别：材质不锈钢+亚克力板；标准通道宽 使用环境 室内、室外；防护等级IP54	台	1	6156.45	6156.45	
36	030506006008	出入口目标识别设备	1.名称：人脸识别一体机 2.类别：支持人脸识别，二维码，刷卡等功能，集成热成像红外快速测温，温度异常并报警，支持TCP/IP与RS485或者韦根协议及支架等	台	2	1539.2	3078.4	
37	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	217.12	10.17	2208.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	549.2	21.81	11978.05	
39	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	22.14	28.95	640.95	
40	030412004002	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	463.5	4.54	2104.29	
41	030412004003	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	65.46	5.78	378.36	
42	030412004004	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	152.67	6.91	1054.95	
43	030412004005	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	174.69	9.59	1675.28	
44	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	302.58	4.02	1216.37	
45	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	1020.4	5.09	5193.84	
46	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	242.94	6.12	1486.79	
47	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	470.69	9.28	4368	
48	030502003003	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	1020.4	4.65	4744.86	
49	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	107	9.16	980.12	
50	030506020002	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1	2526.25	2526.25	
		周界报警系统					161985.1	
		机房设备					10218.85	
51	030501023003	软件	1.名称：报警管理软件 2.类别：系统运行在WINDOWS操作平台下；语音报告警情的发生；可自行配置多级电子地图；可连接多个32路继电器输出模块，每个报警点和巡更点的不同状态通过LED灯显示地图板上。还可以作为联动输出，驱动灯光等其他系统；在	套	1	1530.1	1530.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030506003003	入侵报警控制器	1.名称：报警主机 2.类别：回路总数：自带8个回路； 每条导线的最大长度为：300m；系统的总导线长度最大为：1800m；	套	1	3539.71	3539.71	
53	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	1.名称：数据转换接口 2.类别：电流（最大）：一般为25mA，诊断LED灯工作时为35mAV,电压（工作）：8VDC ~ 14VDC	个	1	621.65	621.65	
54	030506006009	出入口目标识别设备	1.名称：控制键盘 2.类别：4线的LCD液晶键盘，用来连接控制 / 通讯主机，用来对控制主机进行本地编程，这个键盘可以直接表面安装。	台	1	661.24	661.24	
55	030608007001	现场总线	1.名称：双回路总线驱动器 2.功能：2防区V-PLEX总线扩充模块，Vplex总线设备	套	1	2790.34	2790.34	
56	030406001001	蓄电池	1.名称：备用电池 2.容量(A·h)：DC12V7aH充电电池、用于报警主机、门禁、监控等系统；容量：7aH；工作电压：12V；	个	1	84.93	84.93	
57	030503002001	控制器	1.名称：32路联动输出控制器 2.类别：含有32个继电器输出终端，它们的报警输出（短路或开路）可以通过设置内部的跳针来控制；一个电源LED指示灯和32个继电器LED指示灯，一对一、一对多或多对一输出设置，自动或手动继电器复位。	台	1	990.88	990.88	
		前端设备					151766.25	
58	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：报警设备箱（防水） 2.规格：400*500*250	台	7	369.69	2587.83	
59	030501019003	服务器	1.名称：电子围栏报警主机（单防区） 2.类别：高压脉冲：4/5/6/7/8KV低压脉冲：700/750/800/850/900V；脉冲周期：≥1S脉冲超过300mA的持续时间<1.5ms；脉冲持续时间≤0.1S脉冲电流峰值≤10A；脉冲最大电量≤2.5mc脉冲最大能量≤5J；	台	7	1851.89	12963.23	
60	030506003004	入侵报警控制器	1.名称：总线式单防区输入模块 2.类别：单防区总线扩充模块，Vplex总线设备	套	7	99.37	695.59	
61	030506004001	入侵报警中心显示设备	1.名称：声光报警器 2.类别：声压(VDC)：110±3 (dB/30cm)；	套	7	86.89	608.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030506001001	入侵探测器	1.名称：终端杆(含底座) 2.类别：安装在脉冲电子围栏前端，在防区的开始、末端、拐角角度小于120°位置各设置一根;终端杆是38*38*1.5mm的方型不锈钢管，主要用于承受拉力。	套	19	77.72	1476.68	
63	030506001002	入侵探测器	1.名称：终端杆固定夹及终端杆收紧式绝缘子 2.类别：与终端杆配套	套	152	28.93	4397.36	
64	030506001003	入侵探测器	1.名称：承力杆(含底座) 2.类别：用于脉冲电子围栏钝角部分，主要对周界起加固作用	套	37	77.72	2875.64	
65	030506001004	入侵探测器	1.名称：承力杆绝缘子 2.类别：配置于承力杆，用于合金线的固定	套	148	24.49	3624.52	
66	030506001005	入侵探测器	1.名称：中间杆(含底座) 2.类别：用于脉冲电子围栏钝角部分，主要对周界起加固作用	套	96	77.72	7461.12	
67	030506001006	入侵探测器	1.名称：中间杆绝缘子 2.类别：配置于承力杆，用于合金线的固定	套	384	24.49	9404.16	
68	030503001001	通讯网络控制设备	1.名称：螺纹式线-线连接器 2.类别：铝合金表面氧化处理	台	152	80.85	12289.2	
69	030506019003	停车场管理设备	1.名称：电子围栏用警示牌 2.类别：外形尺寸：200（长）×100（宽）×3（厚）mm	台	38	360.09	13683.42	
70	030506019004	停车场管理设备	1.名称：中间收紧器 2.类别：产品材质：复合材料、耐腐蚀 外形尺寸：67（长）×53（宽）×30（高）mm	台	76	352.55	26793.8	
71	030506002001	入侵探测器	1.名称：18#合金线(4线制) 2.类别：材质：铝、镁、锰、锌等多种合金；材质特性：100米电阻值<2.5Ω、抗拉力500N；产品尺寸:Φ1.8mm；产品规格：500米/卷或1000米/卷；	m	1531.16	24.63	37712.47	
72	030506002002	入侵探测器	1.名称：耐高压绝缘线 2.类别：产品材质：铜、复合材料 材质特性：耐高压>30KV 产品规格：100米/卷	m	100	25.6	2560	
73	030410001001	接地极	1.名称：电子围栏用接地桩	根	7	128.9	902.3	
74	030402004001	避雷器	1.名称：高压避雷器 2.型号：化学防雷，氧化锌，复合材料，防静电	组	7	221.25	1548.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	56.87	21.81	1240.33	
76	030412004009	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYYP-2×1.0	m	210	4.41	926.1	
77	030412004010	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYYP-2×1.5	m	210	7.04	1478.4	
78	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	420	10.17	4271.4	
79	030506020003	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1	2265.72	2265.72	
		停车场系统					33243.05	
		出入口设备					16424.09	
80	030506019005	停车场管理设备	1.名称：栅栏臂道闸 2.类别：使用环境温度：-25℃?70℃；相对湿度：≤95%，凝露（常温下）；效果灯光：可动态显示道闸状态；通信接口：RS485电器标准，通信距离≤1200；噪声要求：＜70分 3.1个（一进一出）出入口	台	2	3163.08	6326.16	
81	030501019004	服务器	1.名称：一体控制机 2.规格：用户存储容量不低于20万；记录存储容量不低于 5万条；车牌识别 内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别；	台	2	3590.4	7180.8	
82	030506006010	出入口目标识别设备	1.名称：三联按钮	台	1	55.86	55.86	
83	030506006011	出入口目标识别设备	1.名称：遥控器	台	1	53.23	53.23	
84	030506019006	停车场管理设备	1.名称：数字式车辆检测器 2.规格：外形尺寸:L×W×H=85mm×75mm×36mm	台	2	995.9	1991.8	
85	030506006012	出入口目标识别设备	1.名称：地感线圈	台	4	204.06	816.24	
		收费工作站					12033.89	
86	030501019005	服务器	1.名称：管理电脑 2.规格：21寸显示器，处理器I5（当前最新型号）,内存8G,硬盘1T 3.岗亭	台	1	8070.4	8070.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030501023004	软件	1.名称：停车场管理软件 2.类别：系统业务涵盖停车场、门禁、通道、访客、消费、考勤、巡更、视频监控、可视对讲等系统，适合各类型种出入口的统一管理和控制；	套	1	1530.1	1530.1	
88	030506006013	出入口目标识别设备	1.名称：现浇安全岛	台	1	2218.03	2218.03	
89	030904007003	消防模块	1.名称：消防切换模块 2.类型：该模块由厂家定制，与消防提供干触点连接，消防报警时联动断电开锁，具体连接方式详见系统图。	个	1	215.36	215.36	
		管线					4785.07	
90	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	119.88	28.95	3470.53	
91	030502003004	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	50	4.02	201	
92	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYY-3×2.5	m	50	7.05	352.5	
93	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：PYY-6×1.0	m	40	9.05	362	
94	030506020004	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1	399.04	399.04	
		监控系统					343705.21	
95	030506010001	监控摄像设备	1.名称：彩色枪式摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 3.配套支架	台	60	659.9	39594	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030506010002	监控摄像设备	1.名称：室外彩色红外枪式摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 3.配套支架	台	17	787.58	13388.86	
97	030506010003	监控摄像设备	1.名称：室外枪式摄像机（围墙机） 2.类别：200万1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；最低照度0.0011ux；视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；具有防翻越入侵报警功能 3.配套支架	台	15	787.58	11813.7	
98	030506010004	监控摄像设备	1.名称：彩色半球摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头 2.8mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；支持全要素识别采集，支持上报最优要素	台	24	533	12792	
99	030506010005	监控摄像设备	1.名称：高空抛物摄像机(室外) 2.类别：至少400W像素；视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口；工作温度和湿度:-30℃~60℃,供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；具有高空抛物轨迹分析功能 3.配套支架,摄像机防护罩	台	6	1640.85	9845.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030506010006	监控摄像设备	1.名称：电梯摄像机 2.类别：200万像素，镜头:2.8 mm；视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；	台	8	533	4264	
101	030501020001	调制解调器	1.名称：无线网桥 2.类别：电梯专用无线网桥(单位为套内含发送端和接收端)；最高速率可达300Mbps；传输距离不低于500米	台	8	630.1	5040.8	
102	030506015001	录像设备	1.名称：64路网络硬盘录像机（NVR) 2.类别：64路视频输入，共用16个硬盘接口，可满配8T硬盘，1个HDMI，1个VGA，异源输出；16盘位，可满配8TB硬盘 ；报警IO：16进4路； 3.规格：含16块8T硬盘	台	2	25677.96	51355.92	
103	030506015002	录像设备	1.名称：16路高空抛物硬盘录像机 2.类别：不含硬盘	台	1	4267.53	4267.53	
104	030608002001	工业计算机外部设备	1.名称：监控硬盘 2.规格：6T	台	18	1728.51	31113.18	
105	030501019006	服务器	1.名称：集中管理平台 2.规格：E5-1231 V3x1/32G DDR5/1T 7.2K SATA x2/SATA_640L/1GbE x4/Win SVR 2016简中标版/550W(1+1)；含综合管理软件，支持600路视频管理	台	1	37482.77	37482.77	
106	030506006014	出入口目标识别设备	1.名称：网络键盘 2.类别：网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，电容触摸屏，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口	台	1	661.24	661.24	
107	030506014001	视频传输设备	1.名称：9路解码器 2.类别：输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入;输出接口：支持9路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）；解码能力：支持9路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码	台	1	12981.31	12981.31	
108	030506010007	监控摄像设备	1.名称：监视器（46寸） 2.类别：屏幕比例：16:9；最大分辨率：1920*1080；视频输入VGA*1/DVI*1/HDMI*1	台	9	2968.89	26720.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：HDMI线缆15米 2.解码器与监视器之间连线	条	9	186.86	1681.74	
110	030506010008	监控摄像设备	1.名称：室外监控立杆H=3.5m 2.规格：定做尺寸：Φ140*Φ76*3.5米，外表处理热镀锌喷塑。 3.安装方式：含立杆、基础等	台	12	468.07	5616.84	
111	030506010009	监控摄像设备	1.名称：围墙枪机立杆H=1m 2.规格：定做尺寸：Φ50*1米，外表处理热镀锌喷塑。。 3.安装方式：含立杆、基础等	台	15	245.51	3682.65	
112	030410001002	接地极	1.名称：立杆接地 2.材质：含角钢、镀锌扁钢、10M2接地线，用于摄像机立杆接地防雷。	根	27	185.98	5021.46	
113	030503003001	控制箱	1.名称：室外防水弱电箱 2.规格：600（高）*400（宽）*250（深），防水型 3.参数：含空开、插座等	台	6	520.53	3123.18	
114	030402004002	避雷器	1.名称：网络电源二合一避雷器 2.型号：标称工作电压(v):电源部分:6/12/24/220 v；视频信号 ：12v标称放电电流(A):电源部分：5/20KA；视频信号 ：5KA最大放电电流：电源部分：10/40KA	组	38	221.25	8407.5	
115	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	620.91	10.17	6314.65	
116	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	1483.78	14.78	21930.27	
117	030502003005	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架敷设	m	2454.44	4.65	11413.15	
118	030502003006	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	1844.05	4.02	7413.08	
119	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1-RYY2×1.0	m	1149.74	4.54	5219.82	
120	030412006002	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	75	9.16	687	
121	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	1	1873.45	1873.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		背景音乐系统					19259.08	
122	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：广播话筒 2.类别：频率响应：40Hz-16KHz；阻抗：200Ω灵敏度：-38dB±2dB	台	1	426.48	426.48	
123	030501004001	存储设备	1.名称：CD/DVD播放机 2.类别：可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；内置MP3播放器，可读USB和SD卡；电源：~220V / 50Hz；	台	1	717.59	717.59	
124	030505004001	功率放大器	1.名称：前置放大器 2.规格：具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；适用于对普通音源进行前级放大。电源：～220V/50Hz；	台	1	689.72	689.72	
125	030505006003	电源	1.名称：电源时序器 2.类别：16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达6000W；有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。	台	1	1048.81	1048.81	
126	030504013001	数字电视设备	1.名称：警报发生器(模拟型) 2.规格：接收短路触发信号，并播放报警语音的设备；2种警报音源可选；2种紧急警报模式可选；3种报警音频存储方式；	台	1	2522.45	2522.45	
127	030402004003	避雷器	1.名称：音频避雷器 2.型号：1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地；1组告警输出0V（短路）；	组	1	256.74	256.74	
128	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：纯后集功放240W 2.类别：具有短路、过载、过热自动保护功能；多种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；额定输出功率：240W；	台	1	1803.26	1803.26	
129	030607003001	扩音设备	1.名称：室外草地音箱 2.规格：额定功率：20W频率响应：120-15KHz；防护等级：IP66	台	7	300.43	2103.01	
130	030412001010	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	36.19	16.29	589.54	
131	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZB1-RYJS-2×2.5	m	899.96	5.38	4841.78	
132	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	1	4259.7	4259.7	
		无线对讲系统					171338.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030501010001	路由器	1.名称：合路器 2.类别：频率范围：403-470MHZ，输出增益在2路时大于4dB，4路时大于2dB	台	2	2669.29	5338.58	
134	030501010002	路由器	1.名称：数字中继器 2.类别：数字式，含2个独立频道100%连续工作周期，频率范围403—470MHZ，含电源	台	1	12552.83	12552.83	
135	030501010003	路由器	1.名称：大功率双工器 2.类别：频率范围：403-470MHZ	台	1	2172.46	2172.46	
136	030504016001	终端设备	1.名称：功率分配器	个	1	391.74	391.74	
137	030505004002	功率放大器	1.名称：干线放大器	台	1	5585.35	5585.35	
138	030502007002	跳线、跳纤	1.名称：耦合器	条	50	303.71	15185.5	
139	031102002001	室内天线	1.室内对讲天线 2.蘑菇头吸顶天线，330-400/400-470MHz/ABS阻燃/信号稳定/低驻波比	副	50	313.13	15656.5	
140	030506005001	入侵报警信号传输设备	1.名称：对讲机 2.类别：含充电器，配氢电，频段：403-470MHz,136-174MHz,射频输出功率：1-4W,数字灵敏度：0.3μv(5%BER)，信道间隔：12.5/25KHz,4FSK数字调制	套	5	1838.53	9192.65	
141	030412001011	配管	1.名称：电线 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	64.45	11.71	754.71	
142	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：射频同轴馈线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	455.8	16.44	7493.35	
143	030502004002	大对数电缆、电话线	1.名称：射频同轴馈线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：线槽敷设	m	5774.7	16.8	97014.96	
		智能化专网系统					156487.03	
144	030501015001	交换机	1.名称：8口POE接入交换机 2.类别：8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中 8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	8	1058.77	8470.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	030501015002	交换机	1.名称：24口POE接入交换机 2.类别：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中 24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	3	3192.51	9577.53	
146	030501015003	交换机	1.名称：48口POE接入交换机 2.类别：48个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中48个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	2	5930.87	11861.74	
147	030501015004	交换机	1.名称：48口核心光交换机 2.类别：三层网管交换机，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥570Mpps，双电源，双引擎，含48个千兆光口，48个千兆网口	台	1	7566.89	7566.89	
148	030501015005	交换机	1.名称：8口接入交换机 2.类别：8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	7	1018.84	7131.88	
149	030501015006	交换机	1.名称：24口接入交换机 2.类别：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中 24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，	台	11	4199.5	46194.5	
150	030501017001	转换器	1.名称：千兆光模块 2.类别：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	54	173.9	9390.6	
151	030502008001	配线架	1.名称：96芯光纤ODF架	架	1	1739.04	1739.04	
152	030502007003	跳线、跳纤	1.名称：光纤跳线 2.规格：3米	条	96	31.23	2998.08	
153	030502007004	跳线、跳纤	1.名称：耦合器	条	152	303.71	46163.92	
154	030502014001	尾纤	1.名称：光纤尾纤（含熔接） 2.规格：1.5米	条	100	30.65	3065	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030502008002	配线架	1.名称：4口终端盒	架	19	98.57	1872.83	
156	030502012001	光纤接续	1.接续方式：室内4芯单模光纤	芯	13	23.94	311.22	
157	030502012002	光纤接续	1.接续方式：室外4芯单模光纤	芯	6	23.94	143.64	
		UPS供电系统					80836.23	
158	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称：UPS主机 2.型号：额定容量：30KVA；输入电压：210-475VAC；频率：40-70HZ，50/60HZ 自适应；输入功率因素：＞0.99；输入相线：三相四线+地线；输出相线:单相三线+地线；输出功率因素：0.8；过载能力：125% 10min,150% 1min；通讯端口：RS232，UPS可扩展；	套	1	22518.35	22518.35	
159	030406001002	蓄电池	1.名称：电池 2.型号：容量：12V65AH，类型：阀控密封式铅酸蓄电池；外观，蓄电池必须全部采用高强度的ABS外壳；容量保存率：静置28天后容量保存率≥96%；气密性：能承受50KPa的正压或负压而不破裂；	个	32	692.47	22159.04	
160	030404002001	继电、信号屏	1.名称：电池柜（含电池开关） 2.型号：国产定制 3.规格：适配32只电池	台	1	3968.32	3968.32	
161	030412004015	配线	1.名称：连接线 2.规格：16M2	m	32	18.23	583.36	
162	030402001001	高压开关设备	1.名称：电池总开关3P-63A	组	1	587.57	587.57	
163	030402004004	避雷器	1.名称：二级电源避雷器	组	1	1254.85	1254.85	
164	030405001001	低压电气开关	1.名称：保护空开20A/25A	个	20	48.8	976	
165	030402011001	成套配电箱	1.名称：分控配电箱	台	1	1147.58	1147.58	
166	030412001012	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	31.75	28.95	919.16	
167	030502005001	光缆	1.规格：4芯室外单模光缆 2.敷设方式：穿管	m	787.82	3.83	3017.35	
168	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×6	m	825.96	28.23	23316.85	
169	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1-YJY-3×6	个	14	27.7	387.8	
		机房					62873.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030501019007	服务器	1.名称：操作台	台	1	4417.77	4417.77	
171	030504004001	电视墙	1.名称：电视墙	套	1	4357.65	4357.65	
172	030413014001	插座	1.名称：5位插线板	套	2	185.27	370.54	
173	030904018001	机柜	1.规格：42U机柜含PDU单元30个插座，6个隔板	台	2	2157.45	4314.9	
174	030410002001	接地母线	1.名称：接地铜排 2.材质：30*3mm	m	60	102.8	6168	
175	030904018002	机柜	1.规格：42U机柜 2.安装方式：地下室弱电房内，落地，含PDU单元30个插座,6个隔板,含5位插线板	台	4	2705.41	10821.64	
176	030904018003	机柜	1.规格：12U机柜 2.安装方式：门卫，落地，含PDU单元10个插座,2个隔板,含5位插线板	台	1	855.41	855.41	
177	030904018004	机柜	1.规格：12U机柜 2.安装方式：2#3#7#楼栋内，落地，含PDU单元10个插座,2个隔板,含5位插线板	台	8	855.41	6843.28	
178	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：全钢静电地板 2.详见图纸	m2	41.38	356.96	14771	
179	030410002002	接地母线	1.名称：接地铜网	m	30	37.58	1127.4	
180	030506021002	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	1	3618.18	3618.18	
181	030506021003	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	1	5207.76	5207.76	
		户内多媒体系统					92522.6	
182	030507001001	智能照明系统设备	1.名称：户内弱电信息箱	套	148	301.79	44664.92	
183	030412006003	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	16	9.16	146.56	
184	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	16	6.08	97.28	
185	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	733.52	10.17	7459.9	
186	030502003007	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架敷设	m	49.77	4.65	231.43	
187	030502003008	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	251.4	4.02	1010.63	
188	030502005002	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	5988.9	2.01	12037.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	030502005003	光缆	1.规格：双芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	2994.45	2.55	7635.85	
190	030412001014	配管	1.名称：弱电管 2.材质及规格：碳素波纹管50	m	1918.08	10.03	19238.34	
合计							1485902.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		建筑智能化工程								
		桥架								
1	030412003001	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
2	030412003002	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
3	030412003003	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*100	m	44.68	105.37	2.37	20.66	6.48	179.56
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		可视对讲系统								
6	030501019001	服务器	1.名称：管理电脑 2.规格：21寸显示器，处理器I5（当前最新型号）,内存8G,硬盘1T	台	36	8011.89	0.64	16.65	5.22	8070.4
7	030501023001	软件	1.名称：系统管理软件 2.类别：支持XP\win7旗舰版\win8专业版\win10专业版32或64位操作系统	套	243.86	1104	34.09	112.79	35.36	1530.1
8	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：发卡器 2.类别：1. 供电电源：DC5V（USB供电）2. 通信方式：USB通信3. 通信波特率：9600/192004. 待机功耗：1W5. 工作温度：-10℃~+55℃ 3.消控室和物业中心各1个	台	36	753.48	0.58	16.65	5.22	811.93
9	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称：人脸录入设备 2.类别：性能200万USB摄像机人脸录入摄像机	台	36	1777.86	0.29	16.65	5.22	1836.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030501019002	服务器	1.名称：管理电脑（含系统管理软件） 2.规格：1.屏 幕：液晶触摸屏，2.工作电压：DC12V，3.待机功耗：3W，工作功耗：10W，4.工作温度：-10℃～+55℃（1.亚克力面板，2.纯IP网络型，标准RJ-45接口，3.可接收单元门口机、围墙机的呼叫并开锁，可监视单元门口机、围墙机，可自动抓拍来访者图像并存储，可接收各用户发送来的报警信息等，4.桌面式安装）	台	36	3211.89	0.64	16.65	5.22	3270.4
11	030505006001	电源	1.名称：管理机电源 2.类别：1.输入电压：AC100~240V，50/60Hz,2.输出电压：DC12V,3.额定功率：24W,(管理机供电)	台	41.87	48.08	0.29	19.36	6.07	115.67
12	030506003001	入侵报警控制器	1.名称：可视对讲机(入户单元) 2.类别：1.显示屏：液晶屏，2.分辨率：≥1024*600，3.摄像头：≥1/3″彩色CMOS，130W像素，4.操作系统：主流操作系统，5.工作电压：DC12V，6.待机功耗：3W，工作功耗：13W，7.工作温度：-40℃～+70℃（具有对讲、开锁、密码、人脸识别、IC刷卡功能。）	套	21.45	897.92	0.29	9.92	3.11	932.69
13	030505006002	电源	1.名称：主机电源（配套单元主机和门禁） 2.类别：1.输入电压：AC220±10%，50Hz，2.输出电压：DC12V	台	41.87	48.08	0.29	19.36	6.07	115.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030506003002	入侵报警控制器	1.名称：7寸屏彩色数字室内分机 2.类别：1.显示屏：7英寸液晶全触控电容屏，2.分辨率：1024*600，3.操作系统：主流操作系统，4.工作电压：DC12V，5.待机功耗：3W，工作功耗：10W，6.工作温度：-10℃～+55℃，7.采用POE供电	套	21.45	386.92	0.29	9.92	3.11	421.69
15	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称：报警按钮 2.工作电流：≤300MA；输出方式：常开/常闭；额定电压：250V；钥匙复位；外壳材料：ABS；86盒安装；ABS塑胶外壳；带钥匙开启功能；	台	7.15	15		3.31	1.04	26.5
16	030904001001	点型探测器	1.名称：燃气探测器（由燃气公司提供，需要带2路信号输出，1路接入燃气阀，1路接入可视对讲室内分机）	个	40.14	4.96	0.04	18.56	5.82	69.52
17	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：双门磁力锁 2.类别：承受拉力：280kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁 3.规格：含磁力锁支架	台	28.6	265.83	0.17	13.23	4.15	311.98
18	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称：出门按钮 2.类别：86*86型，弹簧复位	台	7.15	15		3.31	1.04	26.5
19	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
20	030412004001	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
21	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.56	0.03	0.41	0.13	4.02
22	030506020001	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1533.87		60.56	709.41	222.41	2526.25
		门禁系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	030501023002	软件	1.名称：系统管理软件 2.类别：支持XP\win7旗舰版\win8专业版\win10专业版32或64位操作系统	套	243.86	1104	34.09	112.79	35.36	1530.1
24	030506007001	出入口控制设备	1.名称：单门禁控制器 2.类别：管控门数：1门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	71.61	889.43	1.15	33.12	10.38	1005.69
25	030506007002	出入口控制设备	1.名称：双门禁控制器 2.类别：管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	128.92	978.88	2.3	59.63	18.69	1188.42
26	030506007003	出入口控制设备	1.名称：四门禁控制器 2.类别：管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP；读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；存储容量：10万张卡和30万记录存储；工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；自带机箱和供电电源	台	229.13	1334.29	3.45	105.97	33.22	1706.06
27	030506006005	出入口目标识别设备	1.名称：门禁刷卡器 2.规格：验证方式：IC卡，密码；通讯：RS85/Wiegand协议；	台	36	540.75	0.58	16.65	5.22	599.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称：双开磁力锁 2.类别：规格：长248×宽47×高27.5(mm)；承受拉力：380kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁；产品重量：2.2kg；	台	25.15	392.94	0.17	11.63	3.65	433.54
29	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称：单开磁力锁 2.类别：规格：长248×宽47×高27.5(mm)；承受拉力：280kg；额定工作电压：DC12V；工作电流：≤280MA；专业装置：内置突波吸收器；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁；产品重量：2.2kg；	台	25.15	215.5	0.17	11.63	3.65	256.1
30	030506006006	出入口目标识别设备	1.名称：出门按钮 2.类别：86*86型，弹簧复位	台	7.15	15		3.31	1.04	26.5
31	030904007001	消防模块	1.名称：消防切换模块 2.类型：该模块由厂家定制，与消防提供干触点连接，消防报警时联动断电开锁，具体连接方式详见系统图。	个	115.36	29.08	0.84	53.35	16.73	215.36
32	030506006007	出入口目标识别设备	1.名称：发卡器 2.类别：支持发卡类型：IC卡,USB2.0接口； 3.消控室和物业中心各1个	台	36	753.48	0.58	16.65	5.22	811.93
33	030904007002	消防模块	1.名称：IC卡 2.类型：IC卡，根据物业要求印刷	个		1.77				1.77
34	030506019001	停车场管理设备	1.名称：单机芯智能摆闸 2.类别：材质不锈钢+亚克力板；标准通道宽 使用环境 室内、室外；防护等级IP54	台	286.44	5685.22	10.78	132.48	41.53	6156.45
35	030506019002	停车场管理设备	1.名称：双机芯智能摆闸 2.类别：材质不锈钢+亚克力板；标准通道宽 使用环境 室内、室外；防护等级IP54	台	286.44	5685.22	10.78	132.48	41.53	6156.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030506006008	出入口目标识别设备	1.名称：人脸识别一体机 2.类别：支持人脸识别，二维码，刷卡等功能，集成热成像红外快速测温，温度异常并报警，支持TCP/IP与RS485或者韦根协议及支架等	台	85.91	1400.81	0.29	39.73	12.46	1539.2
37	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
38	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
39	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
40	030412004002	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-2×1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54
41	030412004003	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-3×1.0	m	0.84	4.43		0.39	0.12	5.78
42	030412004004	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYY-4×1.0	m	0.84	5.56		0.39	0.12	6.91
43	030412004005	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	1.12	7.79		0.52	0.16	9.59
44	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.56	0.03	0.41	0.13	4.02
45	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY2×1.0	m	1.17	3.21		0.54	0.17	5.09
46	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYY3×1.0	m	1.17	4.24		0.54	0.17	6.12
47	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZB2-RYYP-6×1.0	m	1.17	7.4		0.54	0.17	9.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030502003003	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架内	m	1.28	2.56	0.03	0.59	0.19	4.65
49	030412006001	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
50	030506020002	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1533.87		60.56	709.41	222.41	2526.25
		周界报警系统								
		机房设备								
51	030501023003	软件	1.名称：报警管理软件 2.类别：系统运行在WINDOWS操作平台下；语音报告警情的发生；可自行配置多级电子地图；可连接多个32路继电器输出模块，每个报警点和巡更点的不同状态通过LED灯显示地图板上。还可以作为联动输出，驱动灯光等其他系统；在	套	243.86	1104	34.09	112.79	35.36	1530.1
52	030506003003	入侵报警控制器	1.名称：报警主机 2.类别：回路总数：自带8个回路；每条导线的最大长度为：300m；系统的总导线长度最大为：1800m；	套	286.44	3073.51	5.75	132.48	41.53	3539.71
53	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	1.名称：数据转换接口 2.类别：电流（最大）：一般为25mA，诊断LED灯工作时为35mAV,电压（工作）：8VDC～14VDC	个	25.15	579.41	1.81	11.63	3.65	621.65
54	030506006009	出入口目标识别设备	1.名称：控制键盘 2.类别：4线的LCD液晶键盘，用来连接控制 / 通讯主机，用来对控制主机进行本地编程，这个键盘可以直接表面安装。	台	36	603.08	0.29	16.65	5.22	661.24
55	030608007001	现场总线	1.名称：双回路总线驱动器 2.功能：2防区V-PLEX总线扩充模块，Vplex总线设备	套	1280.16	336.43	396.06	592.07	185.62	2790.34
56	030406001001	蓄电池	1.名称：备用电池 2.容量(A·h)：DC12V7aH充电电池、用于报警主机、门禁、监控等系统；容量：7aH；工作电压：12V；	个	4.56	77.6		2.11	0.66	84.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	030503002001	控制器	1.名称：32路联动输出控制器 2.类别：含有32个继电器输出终端，它们的报警输出（短路或开路）可以通过设置内部的跳针来控制；一个电源LED指示灯和32个继电器LED指示灯，一对一、一对多或多对一输出设置，自动或手动继电器复位。	台	107.61	802.84	15.06	49.77	15.6	990.88
		前端设备								
58	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：报警设备箱（防水） 2.规格：400*500*250	台	47.1	290.8	3.18	21.78	6.83	369.69
59	030501019003	服务器	1.名称：电子围栏报警主机（单防区） 2.类别：高压脉冲：4/5/6/7/8KV低压脉冲：700/750/800/850/900V；脉冲周期：≥1S脉冲超过300mA的持续时间<1.5ms；脉冲持续时间≤0.1S脉冲电流峰值≤10A；脉冲最大电量≤2.5mc脉冲最大能量≤5J；	台	128.92	1643.89	0.76	59.63	18.69	1851.89
60	030506003004	入侵报警控制器	1.名称：总线式单防区输入模块 2.类别：单防区总线扩充模块，Vplex总线设备	套	21.45	64.31	0.58	9.92	3.11	99.37
61	030506004001	入侵报警中心显示设备	1.名称：声光报警器 2.类别：声压(VDC)：110±3(dB/30cm)；	套	9.57	71.21	0.29	4.43	1.39	86.89
62	030506001001	入侵探测器	1.名称：终端杆(含底座) 2.类别：安装在脉冲电子围栏前端，在防区的开始、末端、拐角角度小于120°位置各设置一根;终端杆是38*38*1.5mm的方型不锈钢管，主要用于承受拉力。	套	12.13	58.22		5.61	1.76	77.72
63	030506001002	入侵探测器	1.名称：终端杆固定夹及终端杆收紧式绝缘子 2.类别：与终端杆配套	套	12.13	9.43		5.61	1.76	28.93
64	030506001003	入侵探测器	1.名称：承力杆(含底座) 2.类别：用于脉冲电子围栏钝角部分，主要对周界起加固作用	套	12.13	58.22		5.61	1.76	77.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030506001004	入侵探测器	1.名称：承力杆绝缘子 2.类别：配置于承力杆，用于合金线的固定	套	12.13	4.99		5.61	1.76	24.49
66	030506001005	入侵探测器	1.名称：中间杆(含底座) 2.类别：用于脉冲电子围栏钝角部分，主要对周界起加固作用	套	12.13	58.22		5.61	1.76	77.72
67	030506001006	入侵探测器	1.名称：中间杆绝缘子 2.类别：配置于承力杆，用于合金线的固定	套	12.13	4.99		5.61	1.76	24.49
68	030503001001	通讯网络控制设备	1.名称：螺纹式线-线连接器 2.类别：铝合金表面氧化处理	台	47.74	3.82	0.29	22.08	6.92	80.85
69	030506019003	停车场管理设备	1.名称：电子围栏用警示牌 2.类别：外形尺寸：200（长）×100（宽）×3（厚）mm	台	190.96	14.88	38.24	88.32	27.69	360.09
70	030506019004	停车场管理设备	1.名称：中间收紧器 2.类别：产品材质：复合材料、耐腐蚀 外形尺寸：67（长）×53（宽）×30（高）mm	台	190.96	7.34	38.24	88.32	27.69	352.55
71	030506002001	入侵探测器	1.名称：18#合金线(4线制) 2.类别：材质：铝、镁、锰、锌等多种合金；材质特性：100米电阻值<2.5Ω、抗拉力500N；产品尺寸:Φ1.8mm；产品规格：500米/卷或1000米/卷；	m	14.3	1.65		6.61	2.07	24.63
72	030506002002	入侵探测器	1.名称：耐高压绝缘线 2.类别：产品材质：铜、复合材料 材质特性：耐高压>30KV 产品规格：100米/卷	m	14.3	2.62		6.61	2.07	25.6
73	030410001001	接地极	1.名称：电子围栏用接地桩	根	30.06	69.41	11.17	13.9	4.36	128.9
74	030402004001	避雷器	1.名称：高压避雷器 2.型号：化学防雷，氧化锌，复合材料，防静电	组	46.97	142.21	3.54	21.72	6.81	221.25
75	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	030412004009	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYYP-2×1.0	m	0.74	3.22		0.34	0.11	4.41
77	030412004010	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYYP-2×1.5	m	0.84	5.69		0.39	0.12	7.04
78	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
79	030506020003	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	1394.25		24.46	644.84	202.17	2265.72
		停车场系统								
		出入口设备								
80	030506019005	停车场管理设备	1.名称：栅栏臂道闸 2.类别：使用环境温度：-25℃?70℃；相对湿度：≤95%，凝露（常温下）；效果灯光：可动态显示道闸状态；通信接口：RS485电器标准，通信距离≤1200；噪声要求：＜70分 3.1个（一进一出）出入口	台	286.44	2691.85	10.78	132.48	41.53	3163.08
81	030501019004	服务器	1.名称：一体控制机 2.规格：用户存储容量 不低于20万；记录存储容量不低于 5万条；车牌识别 内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别；	台	36	3531.89	0.64	16.65	5.22	3590.4
82	030506006010	出入口目标识别设备	1.名称：三联按钮	台	7.15	44.36		3.31	1.04	55.86
83	030506006011	出入口目标识别设备	1.名称：遥控器	台		53.23				53.23
84	030506019006	停车场管理设备	1.名称：数字式车辆检测器 2.规格：外形尺寸：L×W×H=85mm×75mm×36mm	台	381.92	365.84	16.12	176.64	55.38	995.9
85	030506006012	出入口目标识别设备	1.名称：地感线圈	台		204.06				204.06
		收费工作站								
86	030501019005	服务器	1.名称：管理电脑 2.规格：21寸显示器，处理器I5（当前最新型号）,内存8G,硬盘1T 3.岗亭	台	36	8011.89	0.64	16.65	5.22	8070.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	030501023004	软件	1.名称：停车场管理软件 2.类别：系统业务涵盖停车场、门禁、通道、访客、消费、考勤、巡更、视频监控、可视对讲等系统，适合各类型种出入口的统一管理和控制；	套	243.86	1104	34.09	112.79	35.36	1530.1
88	030506006013	出入口目标识别设备	1.名称：现浇安全岛	台		2218.03				2218.03
89	030904007003	消防模块	1.名称：消防切换模块 2.类型：该模块由厂家定制，与消防提供干触点连接，消防报警时联动断电开锁，具体连接方式详见系统图。	个	115.36	29.08	0.84	53.35	16.73	215.36
		管线								
90	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
91	030502003004	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.56	0.03	0.41	0.13	4.02
92	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RYY-3×2.5	m	1	5.44		0.46	0.15	7.05
93	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：PYY-6×1.0	m	1.12	7.25		0.52	0.16	9.05
94	030506020004	安全防范分系统调试	1.调试类别：满足设计及规范要求	系统	243.86		7.03	112.79	35.36	399.04
		监控系统								
95	030506010001	监控摄像设备	1.名称：彩色枪式摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 3.配套支架	台	105.05	490.28	0.75	48.59	15.23	659.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
96	030506010002	监控摄像设备	1.名称：室外彩色红外枪式摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 3.配套支架	台	117.43	598.05	0.75	54.32	17.03	787.58
97	030506010003	监控摄像设备	1.名称：室外枪式摄像机（围墙机） 2.类别：200万1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头3.6mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；最低照度0.001lux；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；具有防翻越入侵报警功能 3.配套支架	台	117.43	598.05	0.75	54.32	17.03	787.58
98	030506010004	监控摄像设备	1.名称：彩色半球摄像机 2.类别：200万像素，1/2.7”CMOS网络摄像机；镜头2.8mm，水平视场角:83°（6mm,8mm,12mm可选）；视频压缩标准H.265/H.264 / MJPEG；通讯接口1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；供电方式:DC：12 V ±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；支持全要素识别采集，支持上报最优要素	台	80.29	403.19	0.75	37.13	11.64	533

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030506010005	监控摄像设备	1.名称：高空抛物摄像机(室外) 2.类别：至少400W像素；视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口；工作温度和湿度:-30℃~60℃,供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；具有高空抛物轨迹分析功能 3.配套支架,摄像机防护罩	台	196.19	1322.87	2.6	90.74	28.45	1640.85
100	030506010006	监控摄像设备	1.名称：电梯摄像机 2.类别：200万像素，镜头:2.8 mm；视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；	台	80.29	403.19	0.75	37.13	11.64	533
101	030501020001	调制解调器	1.名称：无线网桥 2.类别：电梯专用无线网桥(单位为套内含发送端和接收端)；最高速率可达300Mbps；传输距离不低于500米	台	171.82	349.03	4.87	79.47	24.91	630.1
102	030506015001	录像设备	1.名称：64路网络硬盘录像机（NVR) 2.类别：64路视频输入，共用16个硬盘接口，可满配8T硬盘，1个HDMI，1个VGA，异源输出；16盘位，可满配8TB硬盘；报警IO：16进4路； 3.规格：含16块8T硬盘	台	1253.37	23611.72	51.45	579.68	181.74	25677.96
103	030506015002	录像设备	1.名称：16路高空抛物硬盘录像机 2.类别：不含硬盘	台	58.59	4173.34		27.1	8.5	4267.53
104	030608002001	工业计算机外部设备	1.名称：监控硬盘 2.规格：6T	台	183.22	1407.69	26.29	84.74	26.57	1728.51
105	030501019006	服务器	1.名称：集中管理平台 2.规格：E5-1231 V3x1/32G DDR5/1T 7.2K SATA x2/SATA_640L/1GbE x4/Win SVR 2016简中标版/550W(1+1)；含综合管理软件，支持600路视频管理	台	128.92	37274.77	0.76	59.63	18.69	37482.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	030506006014	出入口目标识别设备	1.名称：网络键盘 2.类别：网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，电容触摸屏，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口	台	36	603.08	0.29	16.65	5.22	661.24
107	030506014001	视频传输设备	1.名称：9路解码器 2.类别：输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入;输出接口：支持9路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）;解码能力：支持9路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码	台	66.88	12868.75	5.05	30.93	9.7	12981.31
108	030506010007	监控摄像设备	1.名称：监视器（46寸） 2.类别：屏幕比例：16:9；最大分辨率：1920*1080；视频输入VGA*1/DVI*1/HDMI*1	台	206.4	2628.56	8.54	95.46	29.93	2968.89
109	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：HDMI线缆15米 2.解码器与监视器之间连线	条	5.62	176.09	1.74	2.6	0.81	186.86
110	030506010008	监控摄像设备	1.名称：室外监控立杆H=3.5m 2.规格：定做尺寸：Φ140*Φ76*3.5米，外表处理热镀锌喷塑。 3.安装方式：含立杆、基础等	台	39.95	403.85		18.48	5.79	468.07
111	030506010009	监控摄像设备	1.名称：围墙枪机立杆H=1m 2.规格：定做尺寸：Φ50*1米，外表处理热镀锌喷塑。。 3.安装方式：含立杆、基础等	台	39.95	181.29		18.48	5.79	245.51
112	030410001002	接地极	1.名称：立杆接地 2.材质：含角钢、镀锌扁钢、10M2接地线，用于摄像机立杆接地防雷。	根	68.11	64.87	11.62	31.5	9.88	185.98
113	030503003001	控制箱	1.名称：室外防水弱电箱 2.规格：600（高）*400（宽）*250（深），防水型 3.参数：含空开、插座等	台	47.1	441.64	3.18	21.78	6.83	520.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	030402004002	避雷器	1.名称：网络电源二合一避雷器 2.型号：标称工作电压(v):电源部分：6/12/24/220v；视频信号：12v标称放电电流(A):电源部分：5/20KA；视频信号：5KA最大放电电流：电源部分:10/40KA	组	46.97	142.21	3.54	21.72	6.81	221.25
115	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
116	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.33	3		3.39	1.06	14.78
117	030502003005	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架敷设	m	1.28	2.56	0.03	0.59	0.19	4.65
118	030502003006	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.56	0.03	0.41	0.13	4.02
119	030412004013	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZB1-RYY2×1.0	m	0.74	3.35		0.34	0.11	4.54
120	030412006002	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
121	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	1046.15	10.04	181.73	483.84	151.69	1873.45
		背景音乐系统								
122	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：广播话筒 2.类别：频率响应：40Hz-16KHz；阻抗：200Ω灵敏度：-38dB±2dB	台	41.87	358.6	0.58	19.36	6.07	426.48
123	030501004001	存储设备	1.名称：CD/DVD播放机 2.类别：可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；内置MP3播放器，可读USB和SD卡；电源：~220V / 50Hz；	台	179.22	398.04	31.45	82.89	25.99	717.59
124	030505004001	功率放大器	1.名称：前置放大器 2.规格：具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；适用于对普通音源进行前级放大。电源：～220V/50Hz；	台	50.16	608.8	0.29	23.2	7.27	689.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030505006003	电源	1.名称：电源时序器 2.类别：16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达6000W；有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。	台	41.87	981.22	0.29	19.36	6.07	1048.81
126	030504013001	数字电视设备	1.名称：警报发生器(模拟型) 2.规格：接收短路触发信号，并播放报警语音的设备；2种警报音源可选；2种紧急警报模式可选；3种报警音频存储方式；	台	111.54	2340.23	2.92	51.59	16.17	2522.45
127	030402004003	避雷器	1.名称：音频避雷器 2.型号：1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地；1组告警输出0V（短路）；	组	46.97	177.7	3.54	21.72	6.81	256.74
128	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：纯后集功放240W 2.类别：具有短路、过载、过热自动保护功能；多种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；额定输出功率：240W；	台	16.72	1776.22	0.17	7.73	2.42	1803.26
129	030607003001	扩音设备	1.名称：室外草地音箱 2.规格：额定功率：20W频率响应：120-15KHz；防护等级：IP66	台	35.81	242.87		16.56	5.19	300.43
130	030412001010	配管	1.名称：电管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.36	9.28		2.02	0.63	16.29
131	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZB1-RYJS-2×2.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
132	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	2509.65		225.44	1160.71	363.9	4259.7
		无线对讲系统								
133	030501010001	路由器	1.名称：合路器 2.类别：频率范围：403-470MHZ，输出增益在2路时大于4dB，4路时大于2dB	台	71.61	2549.31	4.87	33.12	10.38	2669.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	030501010002	路由器	1.名称：数字中继器 2.类别：数字式，含2个独立频道100%连续工作周期，频率范围403—470MHZ，含电源	台	71.61	12432.85	4.87	33.12	10.38	12552.83
135	030501010003	路由器	1.名称：大功率双工器 2.类别：频率范围：403-470MHZ	台	71.61	2052.48	4.87	33.12	10.38	2172.46
136	030504016001	终端设备	1.名称：功率分配器	个	22.37	355.29	0.49	10.35	3.24	391.74
137	030505004002	功率放大器	1.名称：干线放大器	台	50.16	5504.43	0.29	23.2	7.27	5585.35
138	030502007002	跳线、跳纤	1.名称：耦合器	条	1.28	301.65		0.59	0.19	303.71
139	031102002001	室内天线	1.室内对讲天线 2.蘑菇头吸顶天线，330-400/400-470MHz/ABS阻燃/信号稳定/低驻波比	副	118.28	116.84	6.16	54.7	17.15	313.13
140	030506005001	入侵报警信号传输设备	1.名称：对讲机 2.类别：含充电器，配氢电，频段：403-470MHz,136-174MHz,射频输出功率：1-4W,数字灵敏度：0.3μv(5%BER)，信道间隔：12.5/25KHz,4FSK数字调制	套	143.22	1608.3		66.24	20.77	1838.53
141	030412001011	配管	1.名称：电线 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
142	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：射频同轴馈线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：穿管	m	1.78	13.52	0.06	0.82	0.26	16.44
143	030502004002	大对数电缆、电话线	1.名称：射频同轴馈线 2.规格：HCAAYZ-50-12 3.敷设方式：线槽敷设	m	2.17	13.26	0.06	1	0.31	16.8
		智能化专网系统								
144	030501015001	交换机	1.名称：8口POE接入交换机 2.类别：8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	286.44	588.58	9.74	132.48	41.53	1058.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	030501015002	交换机	1.名称：24口POE接入交换机 2.类别：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	286.44	2722.32	9.74	132.48	41.53	3192.51
146	030501015003	交换机	1.名称：48口POE接入交换机 2.类别：48个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中48个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	477.4	5148.84	14.61	220.8	69.22	5930.87
147	030501015004	交换机	1.名称：48口核心光交换机 2.类别：三层网管交换机，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥570Mpps，双电源，双引擎，含48个千兆光口，48个千兆网口	台	477.4	6784.86	14.61	220.8	69.22	7566.89
148	030501015005	交换机	1.名称：8口接入交换机 2.类别：8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式	台	286.44	548.65	9.74	132.48	41.53	1018.84
149	030501015006	交换机	1.名称：24口接入交换机 2.类别：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式交换机容量36Gbps，包 转发率26.78Mpps，	台	286.44	3729.31	9.74	132.48	41.53	4199.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	030501017001	转换器	1.名称：千兆光模块 2.类别：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	16.72	146.86	0.17	7.73	2.42	173.9
151	030502008001	配线架	1.名称：96芯光纤ODF架	架	619.09	717.33	26.52	286.33	89.77	1739.04
152	030502007003	跳线、跳纤	1.名称：光纤跳线 2.规格：3米	条	6.76	20.36		3.13	0.98	31.23
153	030502007004	跳线、跳纤	1.名称：耦合器	条	1.28	301.65		0.59	0.19	303.71
154	030502014001	尾纤	1.名称：光纤尾纤（含熔接） 2.规格：1.5米	条	13.66	8.14	0.55	6.32	1.98	30.65
155	030502008002	配线架	1.名称：4口终端盒	架	39.7	32.56	2.19	18.36	5.76	98.57
156	030502012001	光纤接续	1.接续方式：室内4芯单模光纤	芯	10.21	3.46	4.07	4.72	1.48	23.94
157	030502012002	光纤接续	1.接续方式：室外4芯单模光纤	芯	10.21	3.46	4.07	4.72	1.48	23.94
		UPS供电系统								
158	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称：UPS主机 2.型号：额定容量：30KVA；输入电压：210-475VAC；频率：40-70HZ，50/60HZ 自适应；输入功率因素：＞0.99；输入相线：三相四线+地线；输出相线:单相三线+地线；输出功率因素：0.8；过载能力：125% 10min,150% 1min；通讯端口：RS232，UPS可扩展；	套	422.69	21812.98	25.9	195.49	61.29	22518.35
159	030406001002	蓄电池	1.名称：电池 2.型号：容量：12V65AH，类型：阀控密封式铅酸蓄电池；外观，蓄电池必须全部采用高强度的ABS外壳；容量保存率：静置28天后容量保存率≥96%；气密性：能承受50KPa的正压或负压而不破裂；	个	49.67	603.92	8.71	22.97	7.2	692.47
160	030404002001	继电、信号屏	1.名称：电池柜（含电池开关） 2.型号：国产定制 3.规格：适配32只电池	台	639.98	2869.54	70.01	295.99	92.8	3968.32
161	030412004015	配线	1.名称：连接线 2.规格：16M2	m	0.93	16.73		0.43	0.14	18.23
162	030402001001	高压开关设备	1.名称：电池总开关3P-63A	组	221.47	222.83	8.73	102.43	32.11	587.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	030402004004	避雷器	1.名称：二级电源避雷器	组	46.97	1175.81	3.54	21.72	6.81	1254.85
164	030405001001	低压电气开关	1.名称：保护空开20A/25A	个	16.42	22.41		7.59	2.38	48.8
165	030402011001	成套配电箱	1.名称：分控配电箱	台	98.91	988.58		45.75	14.34	1147.58
166	030412001012	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
167	030502005001	光缆	1.规格：4芯室外单模光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.89	2.38	0.02	0.41	0.13	3.83
168	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1-YJY-3×6	m	3.02	22.5	0.87	1.4	0.44	28.23
169	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1-YJY-3×6	个	13	6.8		6	1.9	27.7
		机房								
170	030501019007	服务器	1.名称：操作台	台	85.91	4267.81	11.86	39.73	12.46	4417.77
171	030504004001	电视墙	1.名称：电视墙	套	21.45	4323.17		9.92	3.11	4357.65
172	030413014001	插座	1.名称：5位插线板	套	18.47	155.58		8.54	2.68	185.27
173	030904018001	机柜	1.规格：42U机柜含PDU单元30个插座，6个隔板	台	101.99	1982.3	11.2	47.17	14.79	2157.45
174	030410002001	接地母线	1.名称：接地铜排 2.材质：30*3mm	m	13.1	81.1	0.64	6.06	1.9	102.8
175	030904018002	机柜	1.规格：42U机柜 2.安装方式：地下室弱电房内，落地，含PDU单元30个插座,6个隔板,含5位插线板	台	101.99	2530.26	11.2	47.17	14.79	2705.41
176	030904018003	机柜	1.规格：12U机柜 2.安装方式：门卫，落地，含PDU单元10个插座,2个隔板,含5位插线板	台	101.99	680.26	11.2	47.17	14.79	855.41
177	030904018004	机柜	1.规格：12U机柜 2.安装方式：2#3#7#楼栋内，落地，含PDU单元10个插座,2个隔板,含5位插线板	台	101.99	680.26	11.2	47.17	14.79	855.41
178	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：全钢静电地板 2.详见图纸	m2	81.27	226.32		37.59	11.78	356.96
179	030410002002	接地母线	1.名称：接地铜网	m	13.1	15.88	0.64	6.06	1.9	37.58
180	030506021002	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	2091.57	22.97	233.01	967.35	303.28	3618.18
181	030506021003	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：满足设计和规范要求	系统	3137.33	4.78	159.72	1451.02	454.91	5207.76
		户内多媒体系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	030507001001	智能照明系统设备	1.名称：户内弱电信息箱	套	34.47	246.38		15.94	5	301.79
183	030412006003	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
184	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：白盖板	套	2.85	1.5		1.32	0.41	6.08
185	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17
186	030502003007	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：桥架敷设	m	1.28	2.56	0.03	0.59	0.19	4.65
187	030502003008	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.56	0.03	0.41	0.13	4.02
188	030502005002	光缆	1.规格：单芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.89	0.56	0.02	0.41	0.13	2.01
189	030502005003	光缆	1.规格：双芯皮线光缆 2.敷设方式：穿管	m	0.89	1.1	0.02	0.41	0.13	2.55
190	030412001014	配管	1.名称：弱电管 2.材质及规格：碳素波纹管50	m	5.88	0.58		2.72	0.85	10.03

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		26631.57	
2	031401010001	文明施工		5509.98	
3	031401011001	环境保护		2754.99	
4	031401012001	临时设施		10101.63	
5	031401021001	冬雨季施工增加		688.75	
6	031401020001	夜间施工增加		1836.66	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		229.58	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		289.27	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		4085.6	
合计				52128.03	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	918330.09	2.9	26631.57						
2	031401010001	文明施工	918330.09	0.6	5509.98						
3	031401011001	环境保护	918330.09	0.3	2754.99						
4	031401012001	临时设施	918330.09	1.1	10101.63						
5	031401021001	冬雨季施工增加	918330.09	0.075	688.75						
6	031401020001	夜间施工增加	918330.09	0.2	1836.66						
7	031401017001	特殊地区施工	918330.09								
8	031401013001	二次搬运	918330.09								
9	031401015001	已完工程及设备保护	918330.09	0.025	229.58						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	918330.09								
11	031401023001	按质论价	918330.09								
12	031401024001	建筑工人实名制	918330.09	0.0315	289.27						
13	031401025001	特殊施工降效	918330.09								
14	031401026001	协管	918330.09								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			4085.6						
合计					52128.03						-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	148590.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		148590.3			-

暂列金额明细表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			74295.15			
2	未确定工程暂列金额			74295.15			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	148590.3			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1686621.23	9	151795.91
合计					151795.91

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化及各系统　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	32447.08
1.1	室外智能化-市政	32447.08
2	措施项目	2025.16
2.1	其中：安全生产	616.49
3	其他项目	3244.7
3.1	其中：暂列金额	3244.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3394.52
合　计		41111.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外智能化-市政					32447.08	
1	040504001001	砌筑井	1、名称：弱电手孔井 2、规格：600*600*800 3、类型：120厚砖墙M10水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆内粉，100mmC15混凝土垫层+100mm碎石垫层	座	20	692.74	13854.8	
2	040504001002	砌筑井	1、名称：弱电检查井 2、规格：1200*1200*2400 3、类型：120厚砖墙M10水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆内粉，100mmC15混凝土垫层+100mm碎石垫层	座	1	2401.82	2401.82	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	1006.99	9.53	9596.61	
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	776.34	1.55	1203.33	
5	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	230.66	23.37	5390.52	
合计							32447.08	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外智能化-市政								
1	040504001001	砌筑井	1、名称：弱电手孔井 2、规格：600*600*800 3、类型：120厚砖墙M10水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆内粉，100mmC15混凝土垫层+100mm碎石垫层	座	153.61	479.51	5.51	37.79	16.32	692.74
2	040504001002	砌筑井	1、名称：弱电检查井 2、规格：1200*1200*2400 3、类型：120厚砖墙M10水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆内粉，100mmC15混凝土垫层+100mm碎石垫层	座	679.22	1428.93	46.82	172.43	74.42	2401.82
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
5	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		616.49	
2	041201017001	文明施工		340.69	
3	041201018001	环境保护		389.36	
4	041201016001	临时设施		535.38	
5	041201020001	冬雨季施工增加		64.89	
6	041201021001	夜间施工增加		64.89	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		3.24	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		10.22	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				2025.16	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	32447.08	1.9	616.49						
2	041201017001	文明施工	32447.08	1.05	340.69						
3	041201018001	环境保护	32447.08	1.2	389.36						
4	041201016001	临时设施	32447.08	1.65	535.38						
5	041201020001	冬雨季施工增加	32447.08	0.2	64.89						
6	041201021001	夜间施工增加	32447.08	0.2	64.89						
7	041201022001	特殊地区施工	32447.08								
8	041201023001	二次搬运	32447.08								
9	041201024001	已完工程及设备保护	32447.08	0.01	3.24						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	32447.08								
11	041201026001	按质论价	32447.08								
12	041201027001	建筑工人实名制	32447.08	0.0315	10.22						
13	041201028001	特殊施工降效	32447.08								
14	041201029001	交通组织维护	32447.08								
15	041201030001	协管	32447.08								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					2025.16						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3244.7			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3244.7			-

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1622.35			
2	未确定工程暂列金额			1622.35			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3244.7			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	37716.94	9	3394.52
合计					3394.52

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外智能化-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	377076.33
1.1	住宅景观电气	377076.33
2	措施项目	16154.45
2.1	其中：安全生产	8954.97
3	其他项目	37707.64
3.1	其中：暂列金额	37707.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38784.46
合　计		469722.88

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		住宅景观电气					377076.33	
		灯具					254907.36	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：亮化照明控制箱AP1 2.型号：详见图纸设计 3.规格：304不锈钢材质 4.户外落地安装，详见图纸做法	台	1	6314.2	6314.2	
2	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：接线井 2.规格尺寸：内径500*500mm 3.盖板材质、规格：装饰井盖，尺寸600*600 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C15素混凝土基础 5.抹面：20厚1:2.5水泥砂浆防水层 6.砖砌体：M7.5水泥砂浆砌MU10机砖	座	7	783.21	5482.47	
3	030413010001	小区路灯	1.名称：庭院灯 2.灯具类型：LED灯,50W,H=3m,IP65,4000K深灰色压铸铝灯体 3.杆座材质、规格：C20混凝土400*400*800 4.接线端子材质、规格：接地极采用5*50*50*2500mm型热镀锌角钢	套	24	2683.09	64394.16	
4	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
5	030413002001	装饰灯	1.名称：LED软灯带 2.规格：LED型,防护等级IP67,4000K,7W/M,24V	m	72.6	37.55	2726.13	
6	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：地埋侧射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	19	113.45	2155.55	
7	050306003001	水下艺术装饰灯具	1.名称：水下射灯 2.型号：LED灯，3W,防护等级IP68,12V，4000K	套	9	85.04	765.36	
8	030413005001	工厂灯	1.名称：连廊嵌顶灯 2.型号：LED型,防护等级IP65,4000K,3×10W	套	10	192.6	1926	
9	030413005002	工厂灯	1.名称：投光灯 2.型号：LED灯，12W,防护等级IP65，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	24	216.01	5184.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030413012001	景观灯	1.名称：柱头灯A 2.规格：20W,防护等级IP65,LED灯，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	9	389.36	3504.24	
11	030413012002	景观灯	1.名称：景观壁灯A 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	45	375.87	16914.15	
12	030413012003	景观灯	1.名称：景观壁灯B 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	11	375.87	4134.57	
13	030413012004	景观灯	1.名称：草坪灯 2.规格：LED灯，12W,防护等级IP65 0.6m高，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	22	319.37	7026.14	
14	030413005003	工厂灯	1.名称：不锈钢亚克力发光字 2.型号：成品选购	套	10	276.91	2769.1	
15	030412005001	接线箱	1.名称：开关电源 2.规格：220/12V,220/24V 400W,IP67,结构性防水	个	6	194.26	1165.56	
16	030412001001	配管	1.名称：PE32 2.配置形式：埋地敷设	m	174.99	10.72	1875.89	
17	030412001002	配管	1.名称：PE40 2.配置形式：埋地敷设	m	2307.44	13.16	30365.91	
18	030412001003	配管	1.名称：PE75 2.配置形式：埋地敷设	m	162.96	21.88	3565.56	
19	030412001004	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：明配	m	24.99	36.39	909.39	
20	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：RVV-2×4	m	199.98	8.95	1789.82	
21	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：JHS-2×4	m	150.24	13.67	2053.78	
22	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：JHS-2×4 3.材质、类型：无端子接线	个	8	11.08	88.64	
23	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×2.5	m	214.85	15.29	3285.06	
24	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×2.5 3.材质、类型：无端子接线	个	10	11.19	111.9	
25	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×4	m	2087.4	20.13	42019.36	
26	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×4 3.材质、类型：无端子接线	个	20	16.62	332.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409001004	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×6	m	216.78	26.63	5772.85	
28	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×6 3.材质、类型：无端子接线	个	4	27.7	110.8	
29	030409001005	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-4×35+1×16	m	102.5	175.11	17948.78	
30	030409003005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-4×35+1×16	个	2	199.51	399.02	
31	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	398.5	6.34	2526.49	
32	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	398.5	39.26	15645.11	
		给排水					122168.97	
33	031001008001	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	158.02	16.06	2537.8	
34	031001008002	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	9.14	23.69	216.53	
35	031001008003	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	166.4	29.13	4847.23	
36	031001008004	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De75 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	10.25	32.5	333.13	
37	031001008005	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De90 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	59.58	42.74	2546.45	
38	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN70 3.连接形式：热熔连接	m	0.75	33.53	25.15	
39	031001008007	塑料管	1.材质：PE排水管 2.规格：De75 3.连接形式：热熔连接	m	8.01	28.34	227	
40	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：热熔连接	m	1.1	43.1	47.41	
41	031001008009	塑料管	1.材质：PE穿孔管 2.规格：De160 3.连接形式：热熔连接	m	38.37	53.07	2036.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031001002001	镀锌钢管	1.材质：热镀锌排水钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：焊接	m	6.77	53.79	364.16	
43	031001002002	镀锌钢管	1.材质：热镀锌排水钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接	m	13.38	82.1	1098.5	
44	031002001001	金属阀门	1.类型：快速取水阀（包含阀门箱） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	8	196.45	1571.6	
45	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	3	128.68	386.04	
46	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	3	222.38	667.14	
47	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接	个	6	350.81	2104.86	
48	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN75 3.连接形式：螺纹连接	个	1	528.49	528.49	
49	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：螺纹连接	个	3	687.31	2061.93	
50	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN70	个	1	53.07	53.07	
51	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	2	81.47	162.94	
52	030211003001	循环水泵	1.名称：溢流水景泵 2.型号：QSP25-9-1.1	台	2	7543.64	15087.28	
53	030211003002	循环水泵	1.名称：溢流水景泵 2.型号：QSP250-5-5.5	台	2	9584.22	19168.44	
54	031005011001	水质净化器	1.类型：净化器 2.规格：1KW	台	6	9984.52	59907.12	
55	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：出水口 2.材质：成品不锈钢 3.规格：详见图纸	组	4	110.49	441.96	
56	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型：出水口（带阀门） 2.材质：成品不锈钢 3.规格：详见图纸	组	1	115.49	115.49	
57	031003014003	给、排水附件	1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	2	126.68	253.36	
58	031001008010	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔连接	m	20	43.1	862	
59	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	99.07	6.34	628.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010102007002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	99.07	39.26	3889.49	
合计							377076.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		住宅景观电气								
		灯具								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：亮化照明控制箱AP1 2.型号：详见图纸设计 3.规格：304不锈钢材质 4.户外落地安装，详见图纸做法	台	582.96	5292.1	84.99	269.62	84.53	6314.2
2	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：接线井 2.规格尺寸：内径500*500mm 3.盖板材质、规格：装饰井盖，尺寸600*600 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C15素混凝土基础 5.抹面：20厚1:2.5水泥砂浆防水层 6.砖砌体：M7.5水泥砂浆砌MU10机砖	座	230.49	405.6	7.09	106.6	33.43	783.21
3	030413010001	小区路灯	1.名称：庭院灯 2.灯具类型：LED灯,50W,H=3m,IP65,4000K 深灰色压铸铝灯体 3.杆座材质、规格：C20混凝土400*400*800 4.接线端子材质、规格：接地极采用5*50*50*2500mm型热镀锌角钢	套	538.02	1634.19	184.04	248.83	78.01	2683.09
4	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
5	030413002001	装饰灯	1.名称：LED软灯带 2.规格：LED型,防护等级IP67,4000K,7W/M,24V	m	10.25	21.07		4.74	1.49	37.55
6	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：地埋侧射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	35.92	55.71		16.61	5.21	113.45
7	050306003001	水下艺术装饰灯具	1.名称：水下射灯 2.型号：LED灯，3W,防护等级IP68,12V，4000K	套	20.59	51.94		9.52	2.99	85.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413005001	工厂灯	1.名称：连廊嵌顶灯 2.型号：LED型,防护等级IP65,4000K,3×10W	套	25.45	151.69		11.77	3.69	192.6
9	030413005002	工厂灯	1.名称：投光灯 2.型号：LED灯，12W,防护等级IP65，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	27.99	167.43	3.6	12.94	4.05	216.01
10	030413012001	景观灯	1.名称：柱头灯A 2.规格：20W,防护等级IP65,LED灯，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	42.85	320.46	0.03	19.81	6.21	389.36
11	030413012002	景观灯	1.名称：景观壁灯A 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	41.09	309.82		19	5.96	375.87
12	030413012003	景观灯	1.名称：景观壁灯B 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	41.09	309.82		19	5.96	375.87
13	030413012004	景观灯	1.名称：草坪灯 2.规格：LED灯，12W,防护等级IP65 0.6m高，4000K 3.基础材质、规格：C20混凝土300*300*300	套	42.85	250.47	0.03	19.81	6.21	319.37
14	030413005003	工厂灯	1.名称：不锈钢亚克力发光字 2.型号：成品选购	套	26.23	231.18	3.57	12.13	3.8	276.91
15	030412005001	接线箱	1.名称：开关电源 2.规格：220/12V,220/24V 400W,IP67,结构性防水	个	29.6	146.68		13.69	4.29	194.26
16	030412001001	配管	1.名称：PE32 2.配置形式：埋地敷设	m	4.19	3.98		1.94	0.61	10.72
17	030412001002	配管	1.名称：PE40 2.配置形式：埋地敷设	m	5.18	4.83		2.4	0.75	13.16
18	030412001003	配管	1.名称：PE75 2.配置形式：埋地敷设	m	7.88	9.21		3.65	1.14	21.88
19	030412001004	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：明配	m	12.73	15.92		5.89	1.85	36.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：RVV-2×4	m	0.84	7.6		0.39	0.12	8.95
21	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：JHS-2×4	m	2.63	8.66	0.78	1.22	0.38	13.67
22	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：JHS-2×4 3.材质、类型：无端子接线	个	5.2	2.72		2.4	0.76	11.08
23	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×2.5	m	3.1	9.39	0.92	1.43	0.45	15.29
24	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×2.5 3.材质、类型：无端子接线	个	4.44	4.08		2.04	0.63	11.19
25	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×4	m	3.1	14.23	0.92	1.43	0.45	20.13
26	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×4 3.材质、类型：无端子接线	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
27	030409001004	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×6	m	3.1	20.73	0.92	1.43	0.45	26.63
28	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×6 3.材质、类型：无端子接线	个	13	6.8		6	1.9	27.7
29	030409001005	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-4×35+1×16	m	7.28	162.34	1.06	3.37	1.06	175.11
30	030409003005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-4×35+1×16	个	62.97	98.29		29.12	9.13	199.51
31	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	1.82		3.42	0.84	0.26	6.34
32	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		给排水								
33	031001008001	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	6.77	5.16	0.02	3.13	0.98	16.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	031001008002	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	7.31	11.92	0.02	3.38	1.06	23.69
35	031001008003	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	7.98	16.27	0.02	3.7	1.16	29.13
36	031001008004	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De75 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	8.44	18.91	0.03	3.9	1.22	32.5
37	031001008005	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De90 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	8.99	28.26	0.03	4.16	1.3	42.74
38	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN70 3.连接形式：热熔连接	m	8.25	20.26	0.01	3.81	1.2	33.53
39	031001008007	塑料管	1.材质：PE排水管 2.规格：De75 3.连接形式：热熔连接	m	7.07	16.97		3.27	1.03	28.34
40	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：热熔连接	m	8.25	29.83	0.01	3.81	1.2	43.1
41	031001008009	塑料管	1.材质：PE穿孔管 2.规格：De160 3.连接形式：热熔连接	m	10.33	35.72	0.74	4.78	1.5	53.07
42	031001002001	镀锌钢管	1.材质：热镀锌排水钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：焊接	m	10.74	34.92	1.6	4.97	1.56	53.79
43	031001002002	镀锌钢管	1.材质：热镀锌排水钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接	m	14.52	56.61	2.15	6.71	2.11	82.1
44	031002001001	金属阀门	1.类型：快速取水阀（包含阀门箱） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	172.87	1.26	6.42	2.01	196.45
45	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	27.53	82.48	1.95	12.73	3.99	128.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38
47	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接	个	47.78	270.87	3.13	22.1	6.93	350.81
48	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN75 3.连接形式：螺纹连接	个	70.09	412.04	3.78	32.42	10.16	528.49
49	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：螺纹连接	个	131.76	462.67	12.83	60.94	19.11	687.31
50	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN70	个	13.28	31.72		6.14	1.93	53.07
51	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17	54.14		7.86	2.47	81.47
52	030211003001	循环水泵	1.名称：溢流水景泵 2.型号：QSP25-9-1.1	台	3205.52	2057.76	333.01	1482.55	464.8	7543.64
53	030211003002	循环水泵	1.名称：溢流水景泵 2.型号：QSP250-5-5.5	台	3205.52	4098.34	333.01	1482.55	464.8	9584.22
54	031005011001	水质净化器	1.类型：净化器 2.规格：1KW	台	547.56	9010.16	94.15	253.25	79.4	9984.52
55	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：出水口 2.材质：成品不锈钢 3.规格：详见图纸	组	40.74	45		18.84	5.91	110.49
56	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型：出水口（带阀门） 2.材质：成品不锈钢 3.规格：详见图纸	组	40.74	50		18.84	5.91	115.49
57	031003014003	给、排水附件	1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	17	99.35		7.86	2.47	126.68
58	031001008010	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔连接	m	8.25	29.83	0.01	3.81	1.2	43.1
59	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	1.82		3.42	0.84	0.26	6.34
60	010102007002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

扬信网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8954.97	
2	031401010001	文明施工		1852.75	
3	031401011001	环境保护		926.38	
4	031401012001	临时设施		3396.71	
5	031401021001	冬雨季施工增加		231.59	
6	031401020001	夜间施工增加		617.58	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		77.2	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		97.27	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				16154.45	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	308792.23	2.9	8954.97						
2	031401010001	文明施工	308792.23	0.6	1852.75						
3	031401011001	环境保护	308792.23	0.3	926.38						
4	031401012001	临时设施	308792.23	1.1	3396.71						
5	031401021001	冬雨季施工增加	308792.23	0.075	231.59						
6	031401020001	夜间施工增加	308792.23	0.2	617.58						
7	031401017001	特殊地区施工	308792.23								
8	031401013001	二次搬运	308792.23								
9	031401015001	已完工程及设备保护	308792.23	0.025	77.2						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	308792.23								
11	031401023001	按质论价	308792.23								
12	031401024001	建筑工人实名制	308792.23	0.0315	97.27						
13	031401025001	特殊施工降效	308792.23								
14	031401026001	协管	308792.23								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					16154.45						-

其他项目清单计价表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	37707.64			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		37707.64			-

暂列金额明细表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			18853.82			
2	未确定工程暂列金额			18853.82			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	37707.64			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	430938.42	9	38784.46
合计					38784.46

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：住宅景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	124296.96
1.1	室外电气	124296.96
2	措施项目	14084.39
2.1	其中：安全生产	2361.64
3	其他项目	12429.7
3.1	其中：暂列金额	12429.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13572.99
合　计		164384.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外电气					124296.96	
		强电					89456.36	
1	040501005001	塑料管	1.名称：强电管 2.材质及规格：5*PVC100+12PVC150 3.不含混凝土包封	m	56.62	753.05	42637.69	
2	040501005002	塑料管	1.名称：强电管 2.材质及规格：12*PVC100+17PVC150 3.不含混凝土包封	m	29.95	1174.54	35177.47	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1500*1200*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	2385.48	2385.48	
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1800*1200*1000 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	2050.99	2050.99	
5	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1800*1200*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	2677.07	2677.07	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	299.12	9.53	2850.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	243.51	1.55	377.44	
8	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	55.61	23.37	1299.61	
		弱电					34840.6	
9	040501005003	塑料管	1.名称：弱电管 2.材质及规格：10*PVC50 3.不含混凝土包封	m	89.1	112.59	10031.77	
10	040803003001	电缆排管	1.规格：6*DN100 2.材质：镀锌钢管 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：0.5-3.2cm碎石垫层，C15混凝土基础，C15混凝土包封	m	23.17	490.87	11373.46	
11	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*900*1000 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	1400.63	1400.63	
12	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*900*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	1802.33	1802.33	
13	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*1200*1200 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1	1855.65	1855.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504001007	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*1200*2400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	2	3285.12	6570.24	
15	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	140.16	9.53	1335.72	
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	128.54	1.55	199.24	
17	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	11.62	23.37	271.56	
合计							124296.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外电气								
		强电								
1	040501005001	塑料管	1.名称：强电管 2.材质及规格：5*PVC100+12PVC150 3.不含混凝土包封	m	31.79	710.45		7.55	3.26	753.05
2	040501005002	塑料管	1.名称：强电管 2.材质及规格：12*PVC100+17PVC150 3.不含混凝土包封	m	41.66	1118.72		9.89	4.27	1174.54
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1500*1200*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	909.48	1125.41	30.88	223.33	96.38	2385.48
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1800*1200*1000 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	772.81	981.36	25.41	189.58	81.83	2050.99

扬信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：强电检查井1800*1200*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1024.2	1257.83	34.93	251.55	108.56	2677.07
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
8	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37
		弱电								
9	040501005003	塑料管	1.名称：弱电管 2.材质及规格：10*PVC50 3.不含混凝土包封	m	21.92	83.21		5.21	2.25	112.59
10	040803003001	电缆排管	1.规格：6*DN100 2.材质：镀锌钢管 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：0.5-3.2cm碎石垫层，C15混凝土基础，C15混凝土包封	m	50.43	416.54	1.51	16.41	5.98	490.87
11	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*900*1000 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	519.01	682.85	16.65	127.21	54.91	1400.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*900*1400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	680.01	860.59	22.78	166.91	72.04	1802.33
13	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*1200*1200 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	699.16	887.68	23.19	171.57	74.05	1855.65
14	040504001007	砌筑井	1.种类、规格：弱电检查井1200*1200*2400 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层，200*200*100mm滤料填芯 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁厚度240mm，采用C25砼浇筑 4.勾缝、抹面要求：内外井壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度10mm 5.盖板材质、规格：钢纤维复合井盖	座	1272.57	1519.62	44.97	312.91	135.05	3285.12
15	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
17	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2361.64	
2	041201017001	文明施工		1305.12	
3	041201018001	环境保护		1491.56	
4	041201016001	临时设施		2050.9	
5	041201020001	冬雨季施工增加		248.59	
6	041201021001	夜间施工增加		248.59	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		12.43	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		39.15	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		6326.41	
合计				14084.39	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	124296.96	1.9	2361.64						
2	041201017001	文明施工	124296.96	1.05	1305.12						
3	041201018001	环境保护	124296.96	1.2	1491.56						
4	041201016001	临时设施	124296.96	1.65	2050.9						
5	041201020001	冬雨季施工增加	124296.96	0.2	248.59						
6	041201021001	夜间施工增加	124296.96	0.2	248.59						
7	041201022001	特殊地区施工	124296.96								
8	041201023001	二次搬运	124296.96								
9	041201024001	已完工程及设备保护	124296.96	0.01	12.43						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	124296.96								
11	041201026001	按质论价	124296.96								
12	041201027001	建筑工人实名制	124296.96	0.0315	39.15						
13	041201028001	特殊施工降效	124296.96								
14	041201029001	交通组织维护	124296.96								
15	041201030001	协管	124296.96								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			6326.41						
合计					14084.39						-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	12429.7			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		12429.7			-

暂列金额明细表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			6214.85			
2	未确定工程暂列金额			6214.85			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	12429.7			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	150811.05	9	13572.99
合计					13572.99

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外电气-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	208186.39
1.1	给水	208186.39
2	措施项目	12993.96
2.1	其中：安全生产	3955.54
3	其他项目	20818.64
3.1	其中：暂列金额	20818.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21779.91
合　计		263778.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水					208186.39	
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	81.55	366.47	29885.63	
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	5.63	565.37	3183.03	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	10	2685.56	26855.6	
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	22	6598.88	145175.36	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	130.3	9.53	1241.76	
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	55	1.55	85.25	
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	75.3	23.37	1759.76	
合计							208186.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给水								
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	44.9	303.63	1.99	11.14	4.81	366.47
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	123.29	400.16		29.28	12.64	565.37
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	472.73	1992.51	44.47	122.84	53.01	2685.56
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	1282.36	4673.41	154.56	341.27	147.28	6598.88
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		3955.54	
2	041201017001	文明施工		2185.96	
3	041201018001	环境保护		2498.24	
4	041201016001	临时设施		3435.08	
5	041201020001	冬雨季施工增加		416.37	
6	041201021001	夜间施工增加		416.37	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		20.82	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		65.58	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				12993.96	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	208186.39	1.9	3955.54						
2	041201017001	文明施工	208186.39	1.05	2185.96						
3	041201018001	环境保护	208186.39	1.2	2498.24						
4	041201016001	临时设施	208186.39	1.65	3435.08						
5	041201020001	冬雨季施工增加	208186.39	0.2	416.37						
6	041201021001	夜间施工增加	208186.39	0.2	416.37						
7	041201022001	特殊地区施工	208186.39								
8	041201023001	二次搬运	208186.39								
9	041201024001	已完工程及设备保护	208186.39	0.01	20.82						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	208186.39								
11	041201026001	按质论价	208186.39								
12	041201027001	建筑工人实名制	208186.39	0.0315	65.58						
13	041201028001	特殊施工降效	208186.39								
14	041201029001	交通组织维护	208186.39								
15	041201030001	协管	208186.39								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					12993.96						-

其他项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20818.64			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20818.64			-

暂列金额明细表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10409.32			
2	未确定工程暂列金额			10409.32			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20818.64			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	241998.99	9	21779.91
合计					21779.91

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：住宅室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	339116.36
1.1	给水	339116.36
2	措施项目	17740.87
2.1	其中：安全生产	9834.37
3	其他项目	33911.64
3.1	其中：暂列金额	33911.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	35169.2
合　计		425938.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水					339116.36	
1	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	2.79	76.17	212.51	
2	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	127.54	98.67	12584.37	
3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN100 3.水冲洗 4.连接形式：沟槽连接	m	1026	202.54	207806.04	
4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN200 3.水冲洗 4.连接形式：沟槽连接	m	13.31	412.34	5488.25	
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	407.47	56.02	22826.47	
6	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	1	3556.76	3556.76	
7	031002010002	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	1	7882.31	7882.31	
8	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组	1	3927.25	3927.25	
9	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	组	1	8557.96	8557.96	
10	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	20	2921.77	58435.4	
11	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	2	315.14	630.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	8	529.79	4238.32	
13	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	2	214.58	429.16	
14	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	8	317.66	2541.28	
合计							339116.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给水								
1	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	10.91	58.4	0.22	5.05	1.59	76.17
2	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	12.14	78.88	0.27	5.62	1.76	98.67
3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN100 3.水冲洗 4.连接形式：沟槽连接	m	41.67	133.14	2.42	19.27	6.04	202.54
4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN200 3.水冲洗 4.连接形式：沟槽连接	m	68.44	295.54	6.78	31.66	9.92	412.34
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
6	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	500.93	2734.91	16.61	231.68	72.63	3556.76
7	031002010002	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	788.58	6474.88	139.79	364.72	114.34	7882.31
8	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组	1087.66	2101.79	77.05	503.04	157.71	3927.25
9	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	组	1999.52	4979.61	364.12	924.78	289.93	8557.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	503.05	2100.5	12.62	232.66	72.94	2921.77
11	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	241.47	1.85	20.66	6.48	315.14
12	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	83.98	392.2	2.59	38.84	12.18	529.79
13	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.58	10.33	32.42	10.16	214.58
14	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66

材料暂估单价及调整表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		9834.37	
2	031401010001	文明施工		2034.7	
3	031401011001	环境保护		1017.35	
4	031401012001	临时设施		3730.28	
5	031401021001	冬雨季施工增加		254.34	
6	031401020001	夜间施工增加		678.23	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		84.78	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		106.82	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				17740.87	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	339116.36	2.9	9834.37						
2	031401010001	文明施工	339116.36	0.6	2034.7						
3	031401011001	环境保护	339116.36	0.3	1017.35						
4	031401012001	临时设施	339116.36	1.1	3730.28						
5	031401021001	冬雨季施工增加	339116.36	0.075	254.34						
6	031401020001	夜间施工增加	339116.36	0.2	678.23						
7	031401017001	特殊地区施工	339116.36								
8	031401013001	二次搬运	339116.36								
9	031401015001	已完工程及设备保护	339116.36	0.025	84.78						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	339116.36								
11	031401023001	按质论价	339116.36								
12	031401024001	建筑工人实名制	339116.36	0.0315	106.82						
13	031401025001	特殊施工降效	339116.36								
14	031401026001	协管	339116.36								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					17740.87						-

其他项目清单计价表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	33911.64			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		33911.64			-

暂列金额明细表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			16955.82			
2	未确定工程暂列金额			16955.82			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	33911.64			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	390768.87	9	35169.2
合计					35169.2

扬州市上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：住宅室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	33650.91
1.1	通用安装工程	7622.03
1.2	灯具	26028.88
2	措施项目	2148.61
2.1	其中：安全生产	883.08
3	其他项目	3365.1
3.1	其中：暂列金额	3365.1
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3524.82
合　计		42689.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					7622.03	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O2ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3707.09	3707.09	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	30	29.85	895.5	
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	30	20.24	607.2	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	27.7	55.4	
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	16.62	33.24	
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	60	21.81	1308.6	
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	60	11.69	701.4	
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	80	3.92	313.6	
		灯具					26028.88	
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	186	87.48	16271.28	
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	40	142.11	5684.4	
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	40	101.83	4073.2	
合计							33650.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O2ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	3240.58	68.12	114.62	35.94	3707.09
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	14.51	0.87	1.4	0.44	20.24
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.84	10.34		0.39	0.12	11.69
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.89	2.46	0.03	0.41	0.13	3.92
		灯具								
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	17.6	59.19		8.14	2.55	87.48
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	35.92	84.37		16.61	5.21	142.11
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	17.6	73.54		8.14	2.55	101.83

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1593.04	
1	031401009001	安全生产		883.08	
2	031401010001	文明施工		182.71	
3	031401011001	环境保护		91.35	
4	031401012001	临时设施		334.96	
5	031401021001	冬雨季施工增加		22.84	
6	031401020001	夜间施工增加		60.9	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		7.61	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		9.59	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		555.57	
15	031401001001	脚手架		108.3	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
19	03B001	建筑超高（深）增加费		447.27	
合计				2148.61	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1593.04						
1	031401009001	安全生产	30450.91	2.9							
2	031401010001	文明施工	30450.91	0.6							
3	031401011001	环境保护	30450.91	0.3							
4	031401012001	临时设施	30450.91	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	30450.91	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	30450.91	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	30450.91								
8	031401013001	二次搬运	30450.91								
9	031401015001	已完工程及设备保护	30450.91	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	30450.91								
11	031401023001	按质论价	30450.91								
12	031401024001	建筑工人实名制	30450.91	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	30450.91								
14	031401026001	协管	30450.91								
		专业措施项目			555.57						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
19	03B001	建筑超高（深）增加费									
合计					2148.61						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3365.1			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3365.1			-

暂列金额明细表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1682.55			
2	未确定工程暂列金额			1682.55			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3365.1			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	39164.62	9	3524.82
合计					3524.82

发包人提供材料一览表

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	39112.33
1.1	通用安装工程	9764.23
1.2	灯具	29348.1
2	措施项目	2531.13
2.1	其中：安全生产	1041.46
3	其他项目	3911.24
3.1	其中：暂列金额	3911.24
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4099.92
合　计		49654.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					9764.23	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O3ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3707.09	3707.09	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	50	29.85	1492.5	
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	50	20.24	1012	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	27.7	55.4	
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	16.62	33.24	
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	80	21.81	1744.8	
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	80	11.69	935.2	
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	200	3.92	784	
		灯具					29348.1	
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	210	87.48	18370.8	
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	45	142.11	6394.95	
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	45	101.83	4582.35	
合计							39112.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱03ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	3240.58	68.12	114.62	35.94	3707.09
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	14.51	0.87	1.4	0.44	20.24
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.84	10.34		0.39	0.12	11.69
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.89	2.46	0.03	0.41	0.13	3.92
		灯具								
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	17.6	59.19		8.14	2.55	87.48
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	35.92	84.37		16.61	5.21	142.11
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	17.6	73.54		8.14	2.55	101.83

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1878.75	
1	031401009001	安全生产		1041.46	
2	031401010001	文明施工		215.47	
3	031401011001	环境保护		107.74	
4	031401012001	临时设施		395.04	
5	031401021001	冬雨季施工增加		26.93	
6	031401020001	夜间施工增加		71.82	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		8.98	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		11.31	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		652.38	
15	031401001001	脚手架		133.59	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
19	03B001	建筑超高（深）增加费		518.79	
合计				2531.13	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1878.75						
1	031401009001	安全生产	35912.33	2.9							
2	031401010001	文明施工	35912.33	0.6							
3	031401011001	环境保护	35912.33	0.3							
4	031401012001	临时设施	35912.33	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	35912.33	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	35912.33	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	35912.33								
8	031401013001	二次搬运	35912.33								
9	031401015001	已完工程及设备保护	35912.33	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	35912.33								
11	031401023001	按质论价	35912.33								
12	031401024001	建筑工人实名制	35912.33	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	35912.33								
14	031401026001	协管	35912.33								
		专业措施项目			652.38						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
19	03B001	建筑超高（深）增加费									
合计					2531.13						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3911.24			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3911.24			-

暂列金额明细表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1955.62			
2	未确定工程暂列金额			1955.62			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3911.24			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	45554.7	9	4099.92
合计					4099.92

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	38738.43
1.1	通用安装工程	10265.13
1.2	灯具	28473.3
2	措施项目	2506.63
2.1	其中：安全生产	1030.61
3	其他项目	3873.84
3.1	其中：暂列金额	3873.84
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4060.7
合　计		49179.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					10265.13	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O3ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3707.09	3707.09	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	60	29.85	1791	
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	60	20.24	1214.4	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	27.7	55.4	
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	16.62	33.24	
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	80	21.81	1744.8	
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	80	11.69	935.2	
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	200	3.92	784	
		灯具					28473.3	
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	200	87.48	17496	
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	45	142.11	6394.95	
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	45	101.83	4582.35	
合计							38738.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱03ALfg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	3240.58	68.12	114.62	35.94	3707.09
2	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
3	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	14.51	0.87	1.4	0.44	20.24
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
5	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
6	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
7	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.84	10.34		0.39	0.12	11.69
8	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.89	2.46	0.03	0.41	0.13	3.92
		灯具								
9	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.规格：功率9W/M 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：外墙壁装	m	17.6	59.19		8.14	2.55	87.48
10	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：迷你埋地灯 2.规格：功率2W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：埋地	套	35.92	84.37		16.61	5.21	142.11
11	030413002002	装饰灯	1.名称：筒射灯（功能照明） 2.规格：功率15W 色温3000K 控制方式ON/OFF 4.安装方式：墙面	套	17.6	73.54		8.14	2.55	101.83

材料暂估单价及调整表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1859.18	
1	031401009001	安全生产		1030.61	
2	031401010001	文明施工		213.23	
3	031401011001	环境保护		106.62	
4	031401012001	临时设施		390.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加		26.65	
6	031401020001	夜间施工增加		71.08	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		8.88	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		11.19	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		647.45	
15	031401001001	脚手架		136.41	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
19	03B001	建筑超高（深）增加费		511.04	
合计				2506.63	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1859.18						
1	031401009001	安全生产	35538.43	2.9							
2	031401010001	文明施工	35538.43	0.6							
3	031401011001	环境保护	35538.43	0.3							
4	031401012001	临时设施	35538.43	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	35538.43	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	35538.43	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	35538.43								
8	031401013001	二次搬运	35538.43								
9	031401015001	已完工程及设备保护	35538.43	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	35538.43								
11	031401023001	按质论价	35538.43								
12	031401024001	建筑工人实名制	35538.43	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	35538.43								
14	031401026001	协管	35538.43								
		专业措施项目			647.45						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
19	03B001	建筑超高（深）增加费									
合计					2506.63						-

其他项目清单计价表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3873.84			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3873.84			-

暂列金额明细表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1936.92			
2	未确定工程暂列金额			1936.92			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3873.84			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	45118.9	9	4060.7
合计					4060.7

发包人提供材料一览表

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7#泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	332441.34
1.1	消防工程	106944.24
1.2	室外消火栓系统	225497.1
2	措施项目	15849.57
2.1	其中：安全生产	8785.96
3	其他项目	33244.14
3.1	其中：暂列金额	33244.14
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	34338.15
合　计		415873.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防工程					106944.24	
1	031001001001	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN150 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	506.4	160.21	81130.34	
2	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外喷淋水泵接合器 2.型号、规格：SQS150 3.附件材质、规格：见国标99S203地上式(带标识及锁具)	套	10	2581.39	25813.9	
		室外消火栓系统					225497.1	
3	031001001002	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	462.41	121.02	55960.86	
4	031001001003	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN200 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	504.27	214.92	108377.71	
5	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	1	871.88	871.88	
6	031002009001	法兰	1.规格、压力等级：DN150 2.连接形式：法兰连接	副	1	317.67	317.67	
7	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	1	1253.23	1253.23	
8	031002009002	法兰	1.规格、压力等级：DN200 2.连接形式：法兰连接	副	1	436.01	436.01	
9	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：地上消火栓 2.型号、规格：SS100/80-1.0 3.附件材质、规格：见国标13S201室外消火栓及消防水鹤安装(带标识及锁具)-p19	套	7	1046.01	7322.07	
10	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	组	2	8560.95	17121.9	
11	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	2	7883.02	15766.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防栓水泵接合器 2.型号、规格：SQS150 3.附件材质、规格：见国标99S203地上式(带标识及锁具)	套	7	2581.39	18069.73	
合计							332441.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防工程								
1	031001001001	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN150 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	18.39	129.15	1.49	8.51	2.67	160.21
2	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外喷淋水泵接合器 2.型号、规格：SQS150 3.附件材质、规格：见国标99S203地上式(带标识及锁具)	套	340.5	2026.28	7.76	157.48	49.37	2581.39
		室外消火栓系统								
3	031001001002	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	14.94	96.84	0.16	6.91	2.17	121.02
4	031001001003	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN200 3.连接形式：胶圈连接 4.安装部位：室外 5.介质：消防水	m	21.46	171.1	9.32	9.93	3.11	214.92
5	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	645.31	5.89	63.49	19.91	871.88
6	031002009001	法兰	1.规格、压力等级：DN150 2.连接形式：法兰连接	副	100.97	140.27	15.09	46.7	14.64	317.67
7	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	177.42	951.88	16.14	82.06	25.73	1253.23
8	031002009002	法兰	1.规格、压力等级：DN200 2.连接形式：法兰连接	副	124.62	193.68	42	57.64	18.07	436.01
9	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：地上消火栓 2.型号、规格：SS100/80-1.0 3.附件材质、规格：见国标13S201室外消火栓及消防水鹤安装(带标识及锁具)-p19	套	100.97	878.69	5.01	46.7	14.64	1046.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	组	1999.52	4982.6	364.12	924.78	289.93	8560.95
11	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	788.58	6475.59	139.79	364.72	114.34	7883.02
12	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防栓水泵接合器 2.型号、规格：SQS150 3.附件材质、规格：见国标99S203地上式(带标识及锁具)	套	340.5	2026.28	7.76	157.48	49.37	2581.39

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8785.96	
2	031401010001	文明施工		1817.79	
3	031401011001	环境保护		908.89	
4	031401012001	临时设施		3332.61	
5	031401021001	冬雨季施工增加		227.22	
6	031401020001	夜间施工增加		605.93	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		75.74	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		95.43	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				15849.57	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	302964.19	2.9	8785.96						
2	031401010001	文明施工	302964.19	0.6	1817.79						
3	031401011001	环境保护	302964.19	0.3	908.89						
4	031401012001	临时设施	302964.19	1.1	3332.61						
5	031401021001	冬雨季施工增加	302964.19	0.075	227.22						
6	031401020001	夜间施工增加	302964.19	0.2	605.93						
7	031401017001	特殊地区施工	302964.19								
8	031401013001	二次搬运	302964.19								
9	031401015001	已完工程及设备保护	302964.19	0.025	75.74						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	302964.19								
11	031401023001	按质论价	302964.19								
12	031401024001	建筑工人实名制	302964.19	0.0315	95.43						
13	031401025001	特殊施工降效	302964.19								
14	031401026001	协管	302964.19								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					15849.57						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	33244.14			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		33244.14			-

暂列金额明细表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			16622.07			
2	未确定工程暂列金额			16622.07			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	33244.14			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	381535.05	9	34338.15
合计					34338.15

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外消防-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	125898.83
1.1	室外喷淋系统	48355.27
1.2	消火栓系统	77543.56
2	措施项目	7857.99
2.1	其中：安全生产	2392.08
3	其他项目	12589.88
3.1	其中：暂列金额	12589.88
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13171.2
合　计		159517.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外喷淋系统					48355.27	
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	37.98	366.47	13918.53	
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	1.25	604.22	755.28	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：消防水泵接合器井（三套接合器） 2. 管道覆土深度1.1m，满足图纸设计要求	座	10	2923.61	29236.1	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	361.82	9.53	3448.14	
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	341.82	1.55	529.82	
6	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	20	23.37	467.4	
		消火栓系统					77543.56	
7	040305001002	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	75.02	366.47	27492.58	
8	040503002002	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	3.75	604.22	2265.83	
9	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：消防水泵接合器井（三套接合器） 2. 管道覆土深度1.1m满足图纸设计要求	座	7	2923.61	20465.27	
10	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2. 井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	2	2737.43	5474.86	
11	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 做法按图集苏S01-2021 3.详见图纸	座	2	6598.89	13197.78	
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	680.07	9.53	6481.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	661.24	1.55	1024.92	
14	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	33.37	34.2	1141.25	
合计							125898.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外喷淋系统								
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	44.9	303.63	1.99	11.14	4.81	366.47
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	123.29	439.01		29.28	12.64	604.22
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：消防水泵接合器井（三套接合器） 2. 管道覆土深度1.1m，满足图纸设计要求	座	716.46	1902.52	45.54	180.98	78.11	2923.61
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
6	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37
		消火栓系统								
7	040305001002	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	44.9	303.63	1.99	11.14	4.81	366.47
8	040503002002	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	123.29	439.01		29.28	12.64	604.22
9	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：消防水泵接合器井（三套接合器） 2. 管道覆土深度1.1m满足图纸设计要求	座	716.46	1902.52	45.54	180.98	78.11	2923.61
10	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2. 井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	472.73	2044.38	44.47	122.84	53.01	2737.43
11	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 做法按图集苏S01-2021 3.详见图纸	座	1282.36	4673.42	154.56	341.27	147.28	6598.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
14	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.44	0.05	25.05	6.05	2.61	34.2

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2392.08	
2	041201017001	文明施工		1321.94	
3	041201018001	环境保护		1510.79	
4	041201016001	临时设施		2077.33	
5	041201020001	冬雨季施工增加		251.8	
6	041201021001	夜间施工增加		251.8	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		12.59	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		39.66	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				7857.99	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	125898.83	1.9	2392.08						
2	041201017001	文明施工	125898.83	1.05	1321.94						
3	041201018001	环境保护	125898.83	1.2	1510.79						
4	041201016001	临时设施	125898.83	1.65	2077.33						
5	041201020001	冬雨季施工增加	125898.83	0.2	251.8						
6	041201021001	夜间施工增加	125898.83	0.2	251.8						
7	041201022001	特殊地区施工	125898.83								
8	041201023001	二次搬运	125898.83								
9	041201024001	已完工程及设备保护	125898.83	0.01	12.59						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	125898.83								
11	041201026001	按质论价	125898.83								
12	041201027001	建筑工人实名制	125898.83	0.0315	39.66						
13	041201028001	特殊施工降效	125898.83								
14	041201029001	交通组织维护	125898.83								
15	041201030001	协管	125898.83								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					7857.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	12589.88			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		12589.88			-

暂列金额明细表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			6294.94			
2	未确定工程暂列金额			6294.94			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	12589.88			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	146346.7	9	13171.2
合计					13171.2

发包人提供材料一览表

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外消防-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1918151.28
1.1	电梯	1918151.28
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	191815.12
3.1	其中：暂列金额	191815.12
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	189896.98
合　计		2299863.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电梯					1918151.28	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：DT3客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：DT3客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	239768.91	239768.91	
合计							1918151.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电梯								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：DT3客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：DT1客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：DT2客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：DT3客梯（兼无障碍电梯、兼担架电梯） 2.层数：9层，9站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		239768.91				239768.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产		2.9							
2	031401010001	文明施工		0.6							
3	031401011001	环境保护		0.3							
4	031401012001	临时设施		1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.075							
6	031401020001	夜间施工增加		0.2							
7	031401017001	特殊地区施工									
8	031401013001	二次搬运									
9	031401015001	已完工程及设备保护		0.025							
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护									
11	031401023001	按质论价									
12	031401024001	建筑工人实名制		0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效									
14	031401026001	协管									
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	191815.12			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		191815.12			-

暂列金额明细表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			95907.56			
2	未确定工程暂列金额			95907.56			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	191815.12			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2109966.4	9	189896.98
合计					189896.98

发包人提供材料一览表

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：住宅电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：GZ477地块酒店项目　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	8#楼水电安装	1439633		29895.37
2	9#楼水电安装	2969931.15		62044.04
3	10#楼水电安装	4015157.57		86248.1
4	8#楼泛光照明	140525.11		3057.54
5	9#楼泛光照明	203061.7		4492.6
6	10#楼泛光照明	263639.47		5883.06
7	光伏工程	52953.84		
8	地下室二（酒店）	3769449.67	381500	62550.62
9	地下室人防	4180730.22		74956.05
10	酒店电梯工程	2811215.99		
11	酒店景观	497823.94		11275.99
12	酒店室外给水-市政	119698.02		1794.95
13	酒店室外给水-安装	180332.18		4163.64
合计		20644151.86	381500	346361.96

单位工程汇总表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1141052.03
1.1	电气设备安装工程	530840.89
1.2	消防工程	375975.1
1.3	给排水、采暖、燃气工程	38173.93
1.4	通风空调工程	170191.73
1.5	弱电工程	12644.97
1.6	抗震支架	13225.41
2	措施项目	65606.99
2.1	其中：安全生产	29895.37
3	其他项目	114105.2
3.1	其中：暂列金额	114105.2
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	118868.78
合　计		1439633

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					530840.89	
		配电箱					83754.99	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱8#YHT1~3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	3	6580.19	19740.57	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱8#APEfj-1/APfj-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	2	4302.09	8604.18	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AT3-DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3176.79	3176.79	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ATspRF1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2,压铜接线端子16mm2/25mm2	台	1	5083.12	5083.12	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ATspRF2/3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2,压铜接线端子16mm2/25mm2	台	2	4037.7	8075.4	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	6668.19	6668.19	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	7485.49	7485.49	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALG1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2	台	1	2596.84	2596.84	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALG2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2247.52	2247.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALE3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1776.34	1776.34	
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALE3-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2/4mm2	台	1	1754.08	1754.08	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-B 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3271.18	3271.18	
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3241.34	3241.34	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3226.42	3226.42	
15	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：挡烟垂壁控制箱	台	3	724.27	2172.81	
16	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	8	420.16	3361.28	
17	030404013001	控制台	1.名称：挡烟垂壁控制箱(只计安装费)	台	1	361.27	361.27	
18	030404013002	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	1	912.17	912.17	
		桥架					65094.29	
19	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：500*200	m	45.87	240.18	11017.06	
20	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：400*200	m	21.49	196.55	4223.86	
21	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	51.91	178.6	9271.13	
22	030412003004	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	18.68	106.28	1985.31	
23	030412003005	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：300*200	m	27.08	183.65	4973.24	
24	030412003006	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	33.63	106.28	3574.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030412003007	桥架	1.名称：消防强电镀锌防水桥架 2.规格：300*100	m	8.26	135.44	1118.73	
26	030412003008	桥架	1.名称：消防强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	63.61	106.28	6760.47	
27	030412003009	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：300*200	m	29.14	178.6	5204.4	
28	030412003010	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：300*150	m	29.31	172.54	5057.15	
29	030412003011	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100	m	23.04	106.28	2448.69	
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	372.87	20.71	7722.14	
31	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	372.87	3.12	1163.35	
32	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	16	35.91	574.56	
		电缆					193414.19	
33	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×70+1×35 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	161.66	382.29	61801	
34	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	153.82	241.62	37165.99	
35	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	153.82	177.75	27341.51	
36	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	239.69	135.32	32434.85	
37	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	58.53	125.95	7371.85	
38	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	106.88	97.76	10448.59	
39	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	154.35	40.68	6278.96	
40	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	157.08	29.85	4688.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-4×70+1×35	个	4	218.66	874.64	
42	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	4	199.5	798	
43	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	6	199.5	1197	
44	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	4	169.38	677.52	
45	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16	个	8	169.38	1355.04	
46	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	8	53.3	426.4	
47	030409003007	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	20	27.7	554	
		配管、配线					71477.94	
48	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	61.75	122.54	7566.85	
49	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	3.98	77.06	306.7	
50	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	75.22	55.28	4158.16	
51	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2195.38	11.71	25707.9	
52	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	212.74	10.17	2163.57	
53	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	82.47	3.28	270.5	
54	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	758.35	4.36	3306.41	
55	030412004003	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	552.54	4.7	2596.94	
56	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	4083.62	4.58	18702.98	
57	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	7.31	6.17	45.1	
58	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-16	m	158.21	19.31	3055.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-25	m	30.09	28.68	862.98	
60	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	9.11	5.09	46.37	
61	030412004009	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	276.27	5.81	1605.13	
62	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	28.68	5.68	162.9	
63	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	88.56	3.39	300.22	
64	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	135.71	4.57	620.19	
		开关、插座、灯具					21695.26	
65	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	6	19.69	118.14	
66	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	14	21.95	307.3	
67	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	22.08	22.08	
68	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	2	42.73	85.46	
69	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	13	51.19	665.47	
70	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	7	90.9	636.3	
71	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W 3.安装方式：壁装	套	6	78.58	471.48	
72	030413003002	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W 3.安装方式：吸顶安装	套	11	81.06	891.66	
73	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	15	9.12	136.8	
74	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	2	9.57	19.14	
75	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	39	8.71	339.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	149	9.16	1364.84	
77	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	36	116.7	4201.2	
78	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	7	105.44	738.08	
79	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	10	78.68	786.8	
80	030413002004	装饰灯	1.名称：应急照明灯（超高） 2.规格：DC36V,18W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	49	100.68	4933.32	
81	030413002005	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	13	116.7	1517.1	
82	030413002006	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	10	116.7	1167	
83	030413002007	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	4	116.7	466.8	
84	030413002008	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：吊装	套	20	141.33	2826.6	
		防雷及接地装置					95404.22	
85	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	290	32.24	9349.6	
86	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	1717.72	48.96	84099.57	
87	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	77.58	310.32	
88	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1644.73	1644.73	
		消防工程					375975.1	
		消防报警系统					144916.07	
		自动报警系统					125068.13	
89	030412003012	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100	m	25.62	106.28	2722.89	
90	030412003013	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：100*100	m	111.94	79.79	8931.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030412003014	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：50*50	m	44.77	49.5	2216.12	
92	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	267.25	20.71	5534.75	
93	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	267.25	3.12	833.82	
94	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	511.84	4.75	2431.24	
95	030412004014	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	472.96	5.81	2747.9	
96	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	718.49	5.68	4081.02	
97	030412004016	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	250.31	5.81	1454.3	
98	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	53.22	7.99	425.23	
99	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	1311.15	4.58	6005.07	
100	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	196.77	4.57	899.24	
101	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	113.51	10.85	1231.58	
102	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	30.73	55.28	1698.75	
103	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	710.86	28.95	20579.4	
104	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	938.28	21.81	20463.89	
105	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：组合模块箱 2.型号：内含2个输出模块，8个输入模块	台	4	2764.37	11057.48	
106	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	2	588.35	1176.7	
107	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	11	265.04	2915.44	
108	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	2	279.69	559.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	6	248.74	1492.44	
110	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	8	302.47	2419.76	
111	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：电话分机	个	3	146.52	439.56	
112	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	1	2107.93	2107.93	
113	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播（超高）	个	23	100.89	2320.47	
114	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	4	96.33	385.32	
115	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	17	187.19	3182.23	
116	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器（超高）	个	85	87.05	7399.25	
117	030904001002	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	21	82.39	1730.19	
118	030904003001	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	17	110.13	1872.21	
119	030904003002	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	20	94.67	1893.4	
120	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	203	9.16	1859.48	
		防火门监控系统					1673.46	
121	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	3	248.74	746.22	
122	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	33.73	21.81	735.65	
123	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	33.73	5.68	191.59	
		电气火灾监控系统					6092.05	
124	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	8	438.74	3509.92	
125	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	93.93	21.81	2048.61	
126	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	93.93	5.68	533.52	
		消防电源监控系统					6440.59	
127	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	5	532.74	2663.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	86.25	28.95	2496.94	
129	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	86.25	5.68	489.9	
130	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	172.5	4.58	790.05	
		能耗监控系统					5641.84	
131	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	15	248.74	3731.1	
132	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	30	11.71	351.3	
133	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	274.55	5.68	1559.44	
		消防水系统					231059.03	
		消火栓系统					47955.21	
134	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	69.05	161.88	11177.81	
135	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	62.2	130.13	8094.09	
136	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	39.47	14.36	566.79	
137	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	20	1187.96	23759.2	
138	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	4	57.95	231.8	
139	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC5	具	8	77.11	616.88	
140	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.14	306.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	4	125.23	500.92	
142	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含法兰	根	2	281.34	562.68	
143	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	4	466.45	1865.8	
144	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	74.76	74.76	
145	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	56.73	56.73	
146	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	1	141.61	141.61	
		喷淋系统					183103.82	
147	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	62.08	256.28	15909.86	
148	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	61.96	245.87	15234.11	
149	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	18	181.09	3259.62	
150	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.33	173.62	7522.95	
151	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	28.98	167.91	4866.03	
152	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	56.3	160.2	9019.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	11	147.55	1623.05	
154	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	15.06	140.5	2115.93	
155	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.5	109.86	4778.91	
156	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	60.7	104.23	6326.76	
157	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40（超高） 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	153.7	99.27	15257.8	
158	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	183	93.9	17183.7	
159	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	152.3	78.4	11940.32	
160	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	27.85	74.37	2071.2	
161	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	296	67	19832	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	215.69	63.48	13692	
163	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	249.82	14.36	3587.42	
164	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	1	125.23	125.23	
165	031002001004	金属阀门	1.类型：信号闸阀（超高） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	2	682.08	1364.16	
166	031002001005	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	1	661.15	661.15	
167	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150（超高） 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	2	789.27	1578.54	
168	030901006002	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	1	757.81	757.81	
169	031002001006	金属阀门	1.类型：试水阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1	68.2	68.2	
170	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头（超高） 2.材质、型号、规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	290	49.23	14276.7	
171	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	138	47.11	6501.18	
172	031002008002	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含沟槽法兰	根	2	640.18	1280.36	
173	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	2	222.38	444.76	
174	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	74.76	74.76	
175	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	56.73	56.73	
176	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试 50点以下	系统	1	1693.32	1693.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给排水、采暖、燃气工程					38173.93	
		给水					5122.46	
177	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	7.11	126.49	899.34	
178	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	1.84	105.61	194.32	
179	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	1.84	60.85	111.96	
180	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	6.91	49.6	342.74	
181	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	6.79	38.55	261.75	
182	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	4.3	29.35	126.21	
183	031001008005	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	52.85	26.68	1410.04	
184	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	1	221.23	221.23	
185	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	2	221.23	442.46	
186	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	2	121.93	243.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	47.56	47.56	
188	031002001012	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	1	260.63	260.63	
189	031002001013	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	66.62	66.62	
190	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	0.14	2080.39	291.25	
191	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	5.28	38.35	202.49	
		排水					4397.76	
192	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	8.31	35.15	292.1	
193	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	8.44	50.44	425.71	
194	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	19.26	67.5	1300.05	
195	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	3	41.53	124.59	
196	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	1	81.47	81.47	
197	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4	390.39	1561.56	
198	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	2	306.14	612.28	
		雨水					23985.08	
199	031001008009	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管（超高） 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	99.25	47.64	4728.27	
200	031001008010	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	287.27	45.51	13073.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	15	76.17	1142.55	
202	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	15	306.14	4592.1	
203	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	13	34.5	448.5	
		冷凝水					4668.63	
204	031001008011	塑料管	1.材质：PVC-U排水管（超高） 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	39.6	29.32	1161.07	
205	031001008012	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	57.65	27.47	1583.65	
206	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	6	41.53	249.18	
207	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	7	221.23	1548.61	
208	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	6	21.02	126.12	
		通风空调工程					170191.73	
209	030108001001	风机	1.名称：排风机P-8-L1-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：2071m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	3428.14	3428.14	
210	030108001002	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-1、2 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：56700m3/h，功率：22KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	2	9422.62	18845.24	
211	030108001003	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-3、4 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：56700m3/h，功率：22KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	2	9201.44	18402.88	
212	030108001004	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-5、6 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：67000m3/h，功率：30KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	2	11365.07	22730.14	
213	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-400 3.规格：BPT12-44 4.参数：风量：400m3/h，功率0.044KW	台	4	398.7	1594.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
214	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-265 3.规格：BPT12-34 4.参数：风量：265m3/h，功率0.036KW	台	1	288.7	288.7	
215	030405015003	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	2	233.7	467.4	
216	030405015004	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-90 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	4	210.7	842.8	
217	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：600*300*1000 3.支架制安及支架除锈刷油	个	1	868.07	868.07	
218	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1500以上 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	178.64	192.58	34402.49	
219	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1000<d≤1500 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	75.76	179.83	13623.92	
220	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	4.59	181.52	833.18	
221	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	3.99	188.88	753.63	
222	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	22.04	217.14	4785.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长：1000＜d 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	33.03	193.13	6379.08	
224	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	2.86	334.66	957.13	
225	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：200*200	个	7	233.58	1635.06	
226	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（超高） 2.规格：1400*600	个	8	384.45	3075.6	
227	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（超高） 2.规格：1000*1000	个	4	388.9	1555.6	
228	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：150*150	个	12	62.34	748.08	
229	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*600	个	1	385.89	385.89	
230	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*500	个	2	354.83	709.66	
231	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1100*700	个	1	398.31	398.31	
232	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：600*300	个	1	159.29	159.29	
233	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800*700	个	2	312.88	625.76	
234	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500*200	个	1	138.88	138.88	
235	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200*200	个	1	78.31	78.31	
236	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：φ1310	个	2	563.7	1127.4	
237	030703001001	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1000*1000	个	2	1332.07	2664.14	
238	030703001002	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*160	个	2	235.28	470.56	
239	030703001003	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：250*120	个	1	128.1	128.1	
240	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定挡烟垂壁	m2	47.04	348.39	16388.27	
241	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	12	575.02	6900.24	
242	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1.名称：通风系统调试	项	1	3799.21	3799.21	
		弱电工程					12644.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		智能化工程					2825.42	
243	030412003015	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	11.84	106.28	1258.36	
244	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	65.76	20.71	1361.89	
245	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	65.76	3.12	205.17	
		无障碍呼叫系统					4387.55	
246	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	20	28.95	579	
247	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	30	21.81	654.3	
248	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	10	4.36	43.6	
249	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	10	5.38	53.8	
250	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	300	9.48	2844	
251	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	1	38.34	38.34	
252	030904004002	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	1	156.19	156.19	
253	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	2	9.16	18.32	
		空气质量监测					5432	
254	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	200	21.81	4362	
255	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	200	5.35	1070	
		抗震支架					13225.41	
256	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	4	216.72	866.88	
257	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	2	338.49	676.98	
258	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	4	220.41	881.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
259	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	2	342.18	684.36	
260	031301004005	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：400	套	2	225.95	451.9	
261	031301004006	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：400	套	1	347.71	347.71	
262	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	1	167.23	167.23	
263	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	1	228.56	228.56	
264	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	5	169.54	847.7	
265	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	2	234.33	468.66	
266	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	4	175.31	701.24	
267	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	1	245.86	245.86	
268	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T）（超高） 2.规格：DN150	套	7	185.69	1299.83	
269	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L）（超高） 2.规格：DN150	套	2	257.4	514.8	
270	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T）（超高） 2.规格：L≤800	套	6	347.75	2086.5	
271	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L）（超高） 2.规格：L≤800	套	6	459.26	2755.56	
合计							1141052.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱8#YHT1~3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	6113.68	68.12	114.62	35.94	6580.19
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱8#APEfj-1/APfj-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	3835.58	68.12	114.62	35.94	4302.09
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AT3-DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	2710.28	68.12	114.62	35.94	3176.79
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ATspRF1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2,压铜接线端子16mm2/25mm2	台	303.57	4527.08	68.12	140.38	43.97	5083.12
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ATspRF2/3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2,压铜接线端子16mm2/25mm2	台	302.39	3483.6	68.12	139.78	43.81	4037.7
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	6201.68	68.12	114.62	35.94	6668.19
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱8#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	7018.98	68.12	114.62	35.94	7485.49
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALG1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2	台	284.83	2071.08	68.12	131.62	41.19	2596.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALG2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	278.91	1731.24	68.12	128.9	40.35	2247.52
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALE3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	270.03	1274.28	68.12	124.82	39.09	1776.34
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱8#ALE3-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2	台	268.95	1253.7	68.12	124.34	38.97	1754.08
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-B 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	750.79	2044.49	19.94	347.17	108.79	3271.18
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	738.95	2033.61	19.94	341.73	107.11	3241.34
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源8#EPD3-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	733.03	2028.17	19.94	339.01	106.27	3226.42
15	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：挡烟垂壁控制箱	台	163.76	378.92	82.1	75.74	23.75	724.27
16	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	130.57	185.27	25	60.39	18.93	420.16
17	030404013001	控制台	1.名称：挡烟垂壁控制箱(只计安装费)	台	163.76	15.92	82.1	75.74	23.75	361.27
18	030404013002	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	484.66	34.23	98.84	224.16	70.28	912.17
		桥架								
19	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：500*200	m	60.4	137.33	5.75	27.94	8.76	240.18
20	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：400*200	m	44.68	122.36	2.37	20.66	6.48	196.55
21	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	44.68	104.41	2.37	20.66	6.48	178.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030412003004	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
23	030412003005	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：300*200	m	44.68	109.46	2.37	20.66	6.48	183.65
24	030412003006	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
25	030412003007	桥架	1.名称：消防强电镀锌防水桥架 2.规格：300*100	m	27.94	89.04	1.49	12.92	4.05	135.44
26	030412003008	桥架	1.名称：消防强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
27	030412003009	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：300*200	m	44.68	104.41	2.37	20.66	6.48	178.6
28	030412003010	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：300*150	m	44.68	98.35	2.37	20.66	6.48	172.54
29	030412003011	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
31	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
32	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		电缆								
33	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×70+1×35 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	9.77	365.58	1	4.52	1.42	382.29
34	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×50+1×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	227.9	1	3.66	1.15	241.62
35	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	164.03	1	3.66	1.15	177.75
36	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	124.42	1	2.85	0.89	135.32
37	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	115.05	1	2.85	0.89	125.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	86.86	1	2.85	0.89	97.76
39	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	34.1	1	1.61	0.5	40.68
40	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
41	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-4×70+1×35	个	73.59	100.36		34.04	10.67	218.66
42	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
43	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
44	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	42.01	101.85		19.43	6.09	169.38
45	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16	个	42.01	101.85		19.43	6.09	169.38
46	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
47	030409003007	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
		配管、配线								
48	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	37.29	62.38	0.21	17.25	5.41	122.54
49	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	23.84	38.52	0.21	11.03	3.46	77.06
50	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
51	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
52	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.75	2.07		0.35	0.11	3.28
54	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
55	030412004003	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.83	3.37		0.38	0.12	4.7
56	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
57	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
58	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-16	m	0.93	17.81		0.43	0.14	19.31
59	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-25	m	1.1	26.91		0.51	0.16	28.68
60	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	0.84	3.74		0.39	0.12	5.09
61	030412004009	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.92	4.33		0.43	0.13	5.81
62	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
63	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.97	1.83		0.45	0.14	3.39
64	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
		开关、插座、灯具								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
66	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
67	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.53		3.61	1.13	22.08
68	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	16.71	15.87		7.73	2.42	42.73
69	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	10.07	35		4.66	1.46	51.19
70	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	19.36	59.78		8.95	2.81	90.9
71	030413003001	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W 3.安装方式：壁装	套	16.71	51.72		7.73	2.42	78.58
72	030413003002	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	52.55		8.2	2.57	81.06
73	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
74	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
75	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
76	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
77	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.04	71.56	0.06	12.97	4.07	116.7
78	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	29.32	58.25	0.06	13.56	4.25	105.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	31.13	28.58	0.06	14.4	4.51	78.68
80	030413002004	装饰灯	1.名称：应急照明灯（超高） 2.规格：DC36V,18W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	34.24	45.58	0.06	15.84	4.96	100.68
81	030413002005	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.04	71.56	0.06	12.97	4.07	116.7
82	030413002006	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.04	71.56	0.06	12.97	4.07	116.7
83	030413002007	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.04	71.56	0.06	12.97	4.07	116.7
84	030413002008	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：吊装	套	36.92	81.92	0.06	17.08	5.35	141.33
		防雷及接地装置								
85	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	15.88	1.41	5.3	7.35	2.3	32.24
86	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	25.84	5.82	1.6	11.95	3.75	48.96
87	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	41.49	10.26	0.63	19.19	6.01	77.58
88	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		消防工程								
		消防报警系统								
		自动报警系统								
89	030412003012	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
90	030412003013	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：100*100	m	16.76	52.02	0.83	7.75	2.43	79.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030412003014	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：50*50	m	16.76	21.73	0.83	7.75	2.43	49.5
92	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
93	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
94	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	0.74	3.56		0.34	0.11	4.75
95	030412004014	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.92	4.33		0.43	0.13	5.81
96	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
97	030412004016	配线	1.名称：电线（超高） 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.92	4.33		0.43	0.13	5.81
98	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	0.84	6.64		0.39	0.12	7.99
99	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
100	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
101	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线	m	3.63	5.01		1.68	0.53	10.85
102	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
103	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
104	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：组合模块箱 2.型号：内含2个输出模块，8个输入模块	台	1259.29	721.07	18.99	582.4	182.62	2764.37
106	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	206.39	245.98	10.59	95.46	29.93	588.35
107	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	115.36	78.76	0.84	53.35	16.73	265.04
108	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	122.13	82.52	0.84	56.49	17.71	279.69
109	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
110	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	136.26	82.59	0.84	63.02	19.76	302.47
111	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：电话分机	个	16.01	120.75	0.04	7.4	2.32	146.52
112	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	1031.73	425.7	23.72	477.18	149.6	2107.93
113	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播（超高）	个	31.26	50.61	0.04	14.45	4.53	100.89
114	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	28.42	50.61	0.04	13.14	4.12	96.33
115	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
116	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器（超高）	个	31.91	35.59	0.16	14.76	4.63	87.05
117	030904001002	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	29.01	35.59	0.16	13.42	4.21	82.39
118	030904003001	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	52.51	25.68	0.04	24.29	7.61	110.13
119	030904003002	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	58.43	0.71	0.04	27.02	8.47	94.67
120	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
		防火门监控系统								
121	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
122	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
123	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
		电气火灾监控系统								
124	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	115.36	252.46	0.84	53.35	16.73	438.74
125	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
		消防电源监控系统								
127	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	115.36	346.46	0.84	53.35	16.73	532.74
128	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
129	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
130	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
		能耗监控系统								
131	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
132	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
133	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.33		0.39	0.12	5.68
		消防水系统								
		消火栓系统								
134	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.42	80.65	4.99	21.93	6.89	161.88
135	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.63	55.72	4.26	20.18	6.34	130.13
136	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	141.31	960.42	0.37	65.36	20.5	1187.96
138	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	31.42	7.44		14.53	4.56	57.95
139	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5	具	12.04	57.71	0.04	5.57	1.75	77.11
140	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
141	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
142	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含法兰	根	87.58	136.53	4.02	40.51	12.7	281.34
143	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	85.46	317.03	12.04	39.53	12.39	466.45
144	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.03	40.8	0.15	9.73	3.05	74.76
145	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
146	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	48.22	63.63	0.47	22.3	6.99	141.61
		喷淋系统								
147	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	76.34	126.84	6.7	35.32	11.08	256.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
148	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	69.87	126.84	6.7	32.32	10.14	245.87
149	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	56.24	85.22	5.46	26.01	8.16	181.09
150	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.59	85.22	5.46	23.86	7.49	173.62
151	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	56.4	72.07	5.14	26.1	8.2	167.91
152	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.61	72.07	5.14	23.88	7.5	160.2
153	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65（超高） 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.93	59.36	4.68	24.03	7.55	147.55
154	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.55	59.36	4.68	22	6.91	140.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	42.3	39.3	2.55	19.57	6.14	109.86
156	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.79	39.3	2.55	17.95	5.64	104.23
157	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40（超高） 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	40.45	31.65	2.58	18.72	5.87	99.27
158	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.11	31.65	2.58	17.17	5.39	93.9
159	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	31.33	25.62	2.4	14.5	4.55	78.4
160	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	28.82	25.62	2.4	13.34	4.19	74.37
161	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25（超高） 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	27.83	20.07	2.17	12.89	4.04	67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.64	20.07	2.17	11.87	3.73	63.48
163	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
164	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
165	031002001004	金属阀门	1.类型：信号闸阀（超高） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	143.16	441.42	10.53	66.21	20.76	682.08
166	031002001005	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	130.14	441.42	10.53	60.19	18.87	661.15
167	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150（超高） 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	215.26	440.03	3.2	99.56	31.22	789.27
168	030901006002	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	195.69	440.03	3.2	90.51	28.38	757.81
169	031002001006	金属阀门	1.类型：试水阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	44.62	1.26	6.42	2.01	68.2
170	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头（超高） 2.材质、型号、规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	14.57	25.65	0.16	6.74	2.11	49.23
171	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	13.25	25.65	0.16	6.13	1.92	47.11
172	031002008002	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含沟槽法兰	根	163.33	371.68	5.94	75.54	23.69	640.18
173	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.03	40.8	0.15	9.73	3.05	74.76
175	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
176	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试50点以下	系统	1003.98	40.75	38.67	464.34	145.58	1693.32
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
177	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	36.33	66.03	2.04	16.81	5.28	126.49
178	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	33.49	49.73	2.02	15.5	4.87	105.61
179	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	16.81	33.8	0.02	7.78	2.44	60.85
180	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	14.52	26.23	0.02	6.72	2.11	49.6
181	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.01	17.62	0.01	6.02	1.89	38.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12.11	9.87	0.01	5.6	1.76	29.35
183	031001008005	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	10.95	9.06	0.01	5.07	1.59	26.68
184	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
185	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
186	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	27.53	75.73	1.95	12.73	3.99	121.93
187	031002001011	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.38	0.91	4.97	1.56	47.56
188	031002001012	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	27.53	214.43	1.95	12.73	3.99	260.63
189	031002001013	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
190	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
191	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
		排水								
192	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	15.97	9.47		7.39	2.32	35.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
193	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	21.35	16.12		9.87	3.1	50.44
194	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.83	29.18	0.01	11.02	3.46	67.5
195	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
196	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17	54.14		7.86	2.47	81.47
197	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
198	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
		雨水								
199	031001008009	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管（超高） 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	14.6	24.17	0.01	6.75	2.11	47.64
200	031001008010	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.27	24.17	0.01	6.14	1.92	45.51
201	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	33.74	21.94		15.6	4.89	76.17
202	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
203	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.41	14.55		5.74	1.8	34.5
		冷凝水								
204	031001008011	塑料管	1.材质：PVC-U排水管（超高） 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	12.64	9		5.84	1.84	29.32
205	031001008012	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.49	9		5.31	1.67	27.47
206	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.型号：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53
207	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
208	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	10.15	4.71		4.69	1.47	21.02
		通风空调工程								
209	030108001001	风机	1.名称：排风机P-8-L1-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：2071m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	183.81	3109.56	23.11	85	26.66	3428.14
210	030108001002	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-1、2 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：56700m3/h，功率：22KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1552.62	6896.86	29.93	718.08	225.13	9422.62
211	030108001003	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-3、4 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：56700m3/h，功率：22KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1415.03	6896.86	29.93	654.44	205.18	9201.44
212	030108001004	风机	1.名称：排烟风机PY-8-RF-5、6 2.型号：HETF-Ⅰ-12 3.规格：排风量：67000m3/h，功率：30KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	2335.71	7566.89	43.54	1080.26	338.67	11365.07
213	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-400 3.规格：BPT12-44 4.参数：风量：400m3/h，功率0.044KW	台	66.57	291.69		30.79	9.65	398.7
214	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-265 3.规格：BPT12-34 4.参数：风量：265m3/h，功率0.036KW	台	66.57	181.69		30.79	9.65	288.7
215	030405015003	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	66.57	126.69		30.79	9.65	233.7
216	030405015004	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-90 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	66.57	103.69		30.79	9.65	210.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
217	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：600*300*1000 3.支架制安及支架除锈刷油	个	181.95	569.03	6.58	84.14	26.37	868.07
218	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1500以上 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	54.26	93.63	11.72	25.1	7.87	192.58
219	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1000<d≤1500 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	54.26	80.88	11.72	25.1	7.87	179.83
220	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板（超高） 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	62.6	66.67	14.22	28.95	9.08	181.52
221	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	70.28	52.9	23	32.51	10.19	188.88
222	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	74.31	55.26	42.42	34.37	10.78	217.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
223	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长：1000＜d 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	77.1	56.75	12.44	35.66	11.18	193.13
224	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	89.5	143.99	46.8	41.39	12.98	334.66
225	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：200*200	个	16.38	199.63	7.61	7.58	2.38	233.58
226	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（超高） 2.规格：1400*600	个	105.53	205.3	9.51	48.81	15.3	384.45
227	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（超高） 2.规格：1000*1000	个	105.54	209.74	9.51	48.81	15.3	388.9
228	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：150*150	个	16.38	28.39	7.61	7.58	2.38	62.34
229	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*600	个	95.94	222.16	9.51	44.37	13.91	385.89
230	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1200*500	个	95.94	191.1	9.51	44.37	13.91	354.83
231	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1100*700	个	95.94	234.58	9.51	44.37	13.91	398.31
232	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：600*300	个	41.34	83.33	9.51	19.12	5.99	159.29
233	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800*700	个	78.78	176.73	9.51	36.44	11.42	312.88
234	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500*200	个	41.34	62.92	9.51	19.12	5.99	138.88
235	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：200*200	个	16.38	44.36	7.61	7.58	2.38	78.31
236	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：Φ1310	个	95.94	399.97	9.51	44.37	13.91	563.7
237	030703001001	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1000*1000	个	159.9	950.33	124.7	73.95	23.19	1332.07
238	030703001002	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*160	个	42.51	99.26	67.69	19.66	6.16	235.28
239	030703001003	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：250*120	个	19.89	80.91	15.22	9.2	2.88	128.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
240	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定挡烟垂壁	m2	58.76	253.67	0.26	27.18	8.52	348.39
241	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	19.14	544.02	0.23	8.85	2.78	575.02
242	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1.名称：通风系统调试	项	1128.13	1771.89	213.85	521.76	163.58	3799.21
		弱电工程								
		智能化工程								
243	030412003015	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
244	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
245	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		无障碍呼叫系统								
246	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
247	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
248	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
249	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
250	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	1	7.87		0.46	0.15	9.48
251	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	7.56	26.18		3.5	1.1	38.34
252	030904004002	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	67.56	47.58		31.25	9.8	156.19
253	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
		空气质量监测								
254	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
255	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	0.84	4		0.39	0.12	5.35
		抗震支架								
256	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
257	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
258	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
259	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
260	031301004005	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：400	套	50.93	143.65	0.43	23.56	7.38	225.95
261	031301004006	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：400	套	58.71	252.7	0.64	27.15	8.51	347.71
262	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
263	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.55	0.64	27.15	8.51	228.56
264	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54
265	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.32	0.64	27.15	8.51	234.33
266	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
267	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.85	0.64	27.15	8.51	245.86
268	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T）（超高） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
269	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L）（超高） 2.规格：DN150	套	58.71	162.39	0.64	27.15	8.51	257.4
270	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T）（超高） 2.规格：L≤800	套	50.93	265.45	0.43	23.56	7.38	347.75
271	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L）（超高） 2.规格：L≤800	套	58.71	364.25	0.64	27.15	8.51	459.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		29895.37	
2	031401010001	文明施工		6185.25	
3	031401011001	环境保护		3092.62	
4	031401012001	临时设施		11339.62	
5	031401021001	冬雨季施工增加		773.16	
6	031401020001	夜间施工增加		2061.75	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		257.72	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		324.73	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		11676.77	
合计				65606.99	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1030874.77	2.9	29895.37						
2	031401010001	文明施工	1030874.77	0.6	6185.25						
3	031401011001	环境保护	1030874.77	0.3	3092.62						
4	031401012001	临时设施	1030874.77	1.1	11339.62						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1030874.77	0.075	773.16						
6	031401020001	夜间施工增加	1030874.77	0.2	2061.75						
7	031401017001	特殊地区施工	1030874.77								
8	031401013001	二次搬运	1030874.77								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1030874.77	0.025	257.72						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	1030874.77								
11	031401023001	按质论价	1030874.77								
12	031401024001	建筑工人实名制	1030874.77	0.0315	324.73						
13	031401025001	特殊施工降效	1030874.77								
14	031401026001	协管	1030874.77								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			11676.77						
合计					65606.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	114105.2			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		114105.2			-

暂列金额明细表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			57052.6			
2	未确定工程暂列金额			57052.6			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	114105.2			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1320764.22	9	118868.78
合计					118868.78

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：8#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2350909.81
1.1	电气设备安装工程	682827.93
1.2	消防工程	915367.77
1.3	给排水、采暖、燃气工程	406722.19
1.4	通风空调工程	232015.25
1.5	弱电工程	82727.58
1.6	9#楼抗震支架	31249.09
2	措施项目	138706.69
2.1	其中：安全生产	62044.04
3	其他项目	235090.98
3.1	其中：暂列金额	235090.98
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	245223.67
合　计		2969931.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					682827.93	
		配电箱					211425.27	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	2728.12	2728.12	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-2~3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	2	3104.57	6209.14	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	3141.53	3141.53	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	3141.53	3141.53	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	3038.99	3038.99	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AT1~2-DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	2	5526.06	11052.12	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APz1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	5698.76	5698.76	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-HY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	1	1209.66	1209.66	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-XY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	1	1209.66	1209.66	
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-DGN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	1	1209.66	1209.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-BG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	1	1209.66	1209.66	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	6771.93	6771.93	
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	7703.63	7703.63	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2762.46	2762.46	
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	5	2675.03	13375.15	
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线 1.5mm2/2.5mm2	台	1	2998.87	2998.87	
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG2-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2675.05	2675.05	
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1734.76	1734.76	
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2/4mm2	台	5	1726.68	8633.4	
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1734.76	1734.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE2-2~4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	1707.84	5123.52	
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3448.62	3448.62	
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	5	3304.12	16520.6	
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3448.62	3448.62	
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD2-2~4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	3304.12	9912.36	
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALCT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	4360.06	4360.06	
27	030402011027	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATCF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2	台	1	6518.18	6518.18	
28	030402011028	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APpyy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线4mm2	台	1	2327.91	2327.91	
29	030402011029	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATxk 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3147.74	3147.74	
30	030402011030	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATjk 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2/4mm2	台	1	3273.8	3273.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011031	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APYYC 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3531.76	3531.76	
32	030402011032	成套配电箱	1.名称：客房配电箱9#M1 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	90	478	43020	
33	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	30	429.26	12877.8	
34	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	6	945.91	5675.46	
		桥架					77154.72	
35	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：400*200桥架内1:1加防火隔板	m	34.55	199.66	6898.25	
36	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	61.22	181.71	11124.29	
37	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	335.94	108.22	36355.43	
38	030412003004	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：300*100	m	27.66	137.38	3799.93	
39	030412003005	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100桥架内1:1加防火隔板	m	33.88	108.22	3666.49	
40	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	601.46	21.38	12859.21	
41	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	601.46	3.12	1876.56	
42	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	16	35.91	574.56	
		电缆					115185.03	
43	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	77.93	178.3	13894.92	
44	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	59.26	159.18	9433.01	
45	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	11.18	126.38	1412.93	
46	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	827.68	98.19	81269.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.51	61.32	460.51	
48	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	27.92	40.92	1142.49	
49	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	13.77	30.09	414.34	
50	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	4.58	24.78	113.49	
51	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	12	203.89	2446.68	
52	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16	个	12	203.89	2446.68	
53	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16	个	2	172.32	344.64	
54	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	28	54.84	1535.52	
55	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	2	54.85	109.7	
56	030409003006	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	4	28.61	114.44	
57	030409003007	电力电缆头	1.名称：四芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	22.89	45.78	
		配管、配线					172480.28	
58	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.穿梁套管	个	20	79.69	1593.8	
59	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	15.38	78.72	1210.71	
60	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	35.69	56.42	2013.63	
61	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	40.15	47.35	1901.1	
62	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	4.79	33.28	159.41	
63	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	327.88	29.57	9695.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	40.35	22.32	900.61	
65	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	12	24.4	292.8	
66	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：暗配	m	95.37	18.86	1798.68	
67	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	359.26	16.59	5960.12	
68	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2257.33	11.91	26884.8	
69	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	627.42	10.51	6594.18	
70	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	124.74	3.34	416.63	
71	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1685.38	4.42	7449.38	
72	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	4847.78	4.64	22493.7	
73	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	79.22	6.11	484.03	
74	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	20.83	6.23	129.77	
75	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	1325.21	8.45	11198.02	
76	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	17.26	5.15	88.89	
77	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	151.64	3.46	524.67	
78	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1373.85	4.44	6099.89	
79	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	7652.85	8.44	64590.05	
		开关、插座、灯具					51458.79	
80	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	24	20.19	484.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	18	19.58	352.44	
82	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	28	22.48	629.44	
83	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	38	43.89	1667.82	
84	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	13	51.89	674.57	
85	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	36	92.25	3321	
86	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	10	109.12	1091.2	
87	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	36	9.42	339.12	
88	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	6	9.87	59.22	
89	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	115	8.98	1032.7	
90	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	385	9.43	3630.55	
91	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	47	119.68	5624.96	
92	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	36	108.56	3908.16	
93	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	199	81.99	16316.01	
94	030413002004	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	17	119.68	2034.56	
95	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	33	119.68	3949.44	
96	030413002006	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	20	119.68	2393.6	
97	030413002007	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	32	119.68	3829.76	
98	030413002008	装饰灯	1.名称：消控室标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	1	119.68	119.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		防雷及接地装置					55123.84	
99	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	21	31.23	655.83	
100	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	74.41	57.61	4286.76	
101	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	933.52	50.77	47394.81	
102	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	9	36.63	329.67	
103	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	2	94.6	189.2	
104	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	7	80.47	563.29	
105	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1704.28	1704.28	
		消防工程					915367.77	
		消防报警系统					397599.55	
		消控室设备					179883.67	
106	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：火灾自动报警器主机 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地式 4.控制点数：2000以内	台	1	17925.31	17925.31	
107	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：联动控制柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地式	台	1	10128.29	10128.29	
108	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防广播机柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	5389.1	5389.1	
109	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防电话机柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	5964.05	5964.05	
110	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：图形显示装置详见图纸 2.含软件和网关接口、广播录放盘、广播功放盘、多线控制盘等 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	1	13289.93	13289.93	
111	030906001001	防火门监控主机	1.名称：防火门控制主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	3792.94	3792.94	
112	030907001001	监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	3792.94	3792.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030908001001	状态监控主机	1.名称：消防电源监控主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1	3792.94	3792.94	
114	031101001002	机架(柜)、机箱	1.名称：应急照明和疏散指示主机	个	1	13224.19	13224.19	
115	030505006001	电源	1.名称：消防专用电源	台	1	6572.44	6572.44	
116	030904011002	远程控制器	1.名称：液位显示屏	台	2	3018.36	6036.72	
117	031101001001	机架(柜)、机箱	1.名称：空气质量监控主机 2.规格：详见图纸	个	1	2719.27	2719.27	
118	030412003006	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	6.6	108.22	714.25	
119	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*200 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	11.12	181.71	2020.62	
120	030412003008	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*200 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	12.79	199.66	2553.65	
121	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	18.46	21.38	394.67	
122	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	18.46	3.12	57.6	
123	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	1	194.37	194.37	
124	030904003001	按钮	1.名称：报警按钮	个	1	118.89	118.89	
125	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位箱	台	1	74.07	74.07	
126	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：自动报警系统调试(点以内) 2000	系统	1	43931.42	43931.42	
127	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	523	30.39	15893.97	
128	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	5	50.42	252.1	
129	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数：防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	31	90.64	2809.84	
130	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.点数：电气火灾监控系统调试(点以内) 64	系统	1	4679.47	4679.47	
131	030909010001	消防电源监控系统调试	1.点数：消防电源监控系统调试	点	17	297.47	5056.99	
132	030909003002	自动报警系统调试	1.点数：能耗监控系统调试(点以内) 64	系统	1	4679.47	4679.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030909003003	自动报警系统调试	1.点数：智能应急照明及疏散指示系统工程调试 30台以内	系统	1	3824.17	3824.17	
		自动报警系统					180369.29	
134	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	330.94	4.81	1591.82	
135	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	1693.33	5.74	9719.71	
136	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	943.75	8.05	7597.19	
137	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYS-4*1.5	m	51.89	10.22	530.32	
138	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	1197.82	4.64	5557.88	
139	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	633.77	29.57	18740.58	
140	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	2125.75	22.32	47446.74	
141	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	97.33	11.91	1159.2	
142	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	10	610.28	6102.8	
143	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	20	277.29	5545.8	
144	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	10	292.67	2926.7	
145	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	8	261	2088	
146	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	27	316.96	8557.92	
147	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	5	2217.59	11087.95	
148	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	148	99.35	14703.8	
149	030904004002	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	26	194.37	5053.62	
150	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	225	85.47	19230.75	
151	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器	个	9	110.47	994.23	
152	030904001003	点型探测器	1.名称：燃气探测器	个	3	133.78	401.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030904003002	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	23	115.71	2661.33	
154	030904003003	按钮	1.名称：报警按钮	个	25	118.89	2972.25	
155	030904003004	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	12	100.89	1210.68	
156	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	476	9.43	4488.68	
		防火门监控系统					4438.04	
157	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	11	260.99	2870.89	
158	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	55.85	22.32	1246.57	
159	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	55.85	5.74	320.58	
		电气火灾监控系统					10003.04	
160	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	16	450.99	7215.84	
161	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	99.33	22.32	2217.05	
162	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	99.33	5.74	570.15	
		消防电源监控系统					7112.22	
163	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	10	544.99	5449.9	
164	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	37.28	29.57	1102.37	
165	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	37.28	5.74	213.99	
166	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	74.56	4.64	345.96	
		能耗监控系统					15793.29	
167	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	41	260.99	10700.59	
168	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	230	11.91	2739.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	410	5.74	2353.4	
		消防水系统					517768.22	
		消火栓系统					126601.64	
170	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	96.83	233.87	22645.63	
171	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	177.25	166.23	29464.27	
172	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	94.85	134.26	12734.56	
173	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	134.32	14.36	1928.84	
174	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	34	1202.99	40901.66	
175	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	2	390.39	780.78	
176	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	4	306.14	1224.56	
177	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	28	125.23	3506.44	
178	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	7	765.35	5357.45	
179	031002001002	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	14	476.58	6672.12	
180	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接	个	2	342.28	684.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	031002001004	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	3	77.25	231.75	
182	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	3	58.12	174.36	
183	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	2	147.33	294.66	
		喷淋系统					391166.58	
184	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	275.8	252.6	69667.08	
185	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	93.35	178.41	16654.57	
186	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	77.26	165.19	12762.58	
187	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	288.33	145.06	41825.15	
188	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	110.62	107.85	11930.37	
189	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	307.83	97.35	29967.25	
190	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	739.98	76.92	56919.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	1047.25	65.7	68804.33	
192	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	514.34	14.36	7385.92	
193	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	2	390.39	780.78	
194	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250 3.过楼板套管	个	7	178.59	1250.13	
195	031002001006	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	6	676.58	4059.48	
196	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	6	778.6	4671.6	
197	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	6	347.68	2086.08	
198	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	3	334.23	1002.69	
199	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1127	48.51	54670.77	
200	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含沟槽法兰	根	5	659.54	3297.7	
201	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	6	226.67	1360.02	
202	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	77.27	154.54	
203	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	58.13	116.26	
204	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试 50点以下	系统	1	1800.02	1800.02	
		给排水、采暖、燃气工程					406722.19	
		给水					222452.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	185.33	173.38	32132.52	
206	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	31.95	130.41	4166.6	
207	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	695.25	109.19	75914.35	
208	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	43.25	104.34	4512.71	
209	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	105.88	86.78	9188.27	
210	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	0.8	62.86	50.29	
211	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	17.16	51.31	880.48	
212	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	49.13	40.09	1969.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	305.26	30.79	9398.96	
214	031001008005	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	525.88	27.98	14714.12	
215	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	2	255.26	510.52	
216	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	3	221.23	663.69	
217	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	6	125.23	751.38	
218	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	15	79.69	1195.35	
219	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	113	79.69	9004.97	
220	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	440	31.36	13798.4	
221	031002001010	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	6	536.8	3220.8	
222	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	8	226.67	1813.36	
223	031002001012	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	24	125.19	3004.56	
224	031002001013	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	9	95.82	862.38	
225	031002001014	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	73	81.3	5934.9	
226	031002001015	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	4	48.84	195.36	
227	031002001016	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	1	263.89	263.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031002001017	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	46	208.13	9573.98	
229	031002001018	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	4	68.89	275.56	
230	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN80mm以下	m3	3.02	1884.03	5689.77	
231	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	2.64	2080.39	5492.23	
232	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	189.66	38.35	7273.46	
		排水					151926.4	
233	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	244.85	37.04	9069.24	
234	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	152.83	52.97	8095.41	
235	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	1459.7	70.32	102646.1	
236	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	67.55	114.3	7720.97	
237	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN150	个	1	172.63	172.63	
238	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	2	83.49	166.98	
239	031003014003	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN75	个	8	54.64	437.12	
240	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	7	390.39	2732.73	
241	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	45	306.14	13776.3	
242	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	98	36.58	3584.84	
243	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	98	35.96	3524.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水					29745.74	
244	031001008010	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	403.71	47.09	19010.7	
245	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	10	83.49	834.9	
246	031003014005	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	20	80.16	1603.2	
247	031003014006	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	2	80.19	160.38	
248	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	20	306.14	6122.8	
249	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	56	35.96	2013.76	
		冷凝水					2597.57	
250	031001008011	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	68.56	28.84	1977.27	
251	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	2	221.23	442.46	
252	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	8	22.23	177.84	
		通风空调工程					232015.25	
253	030108001001	风机	1.名称：排风机P-9-L1-1 2.型号：JSF-G-5 3.规格：排风量：6800m3/h，功率：1.5KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	3233.04	3233.04	
254	030108001002	风机	1.名称：排风机P-9-L1-2 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	2870.8	2870.8	
255	030108001003	风机	1.名称：排风机P-9-L2-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	2870.8	2870.8	
256	030108001004	风机	1.名称：排风机P-9-L3-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	2870.8	2870.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
257	030108001005	风机	1.名称：排风机PYY-9-L5-1 2.型号：HTFC-Ⅰ-20 3.规格：排风量：20000m3/h，功率：7.5KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1	7933.13	7933.13	
258	030108001006	风机	1.名称：油烟净化器 2.型号：CF-20 3.规格：排风量：20000m3/h，功率：0.3KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1	8039.73	8039.73	
259	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-400 3.规格：BPT12-44 4.参数：风量：400m3/h，功率0.044KW	台	1	403.33	403.33	
260	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	27	238.33	6434.91	
261	030405015003	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-KF 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	95	215.33	20456.35	
262	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：400*250*1000	个	1	666.38	666.38	
263	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1000<d≤1500 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	51.45	174.14	8959.5	
264	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	56.81	174.95	9938.91	
265	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	20.25	192.06	3889.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
266	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	12.03	220.5	2652.62	
267	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长1000＜d 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	33.03	228.45	7545.7	
268	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	3.1	338.7	1049.97	
269	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：200*200	个	1	234.31	234.31	
270	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：150*150	个	27	216.57	5847.39	
271	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*400	个	2	188.48	376.96	
272	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：250*150	个	1	65.73	65.73	
273	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*200	个	6	66.63	399.78	
274	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：950*650	个	1	330.63	330.63	
275	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：800*400	个	1	247.05	247.05	
276	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：600*400	个	2	212.43	424.86	
277	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：400*250	个	1	140.75	140.75	
278	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：200*200	个	1	79.04	79.04	
279	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ100	个	89	70.17	6245.13	
280	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ160	个	7	73.71	515.97	
281	030703001001	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：1200*450	个	1	1064.25	1064.25	
282	030703001002	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：800*800	个	1	1041.25	1041.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
283	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：400*250	个	1	467.05	467.05	
284	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：Φ100	个	93	253.05	23533.65	
285	030703001005	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*160	个	2	237.22	474.44	
286	030703001006	碳钢阀门	1.名称：止回风阀 2.规格：400*250	个	1	305.23	305.23	
287	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	107	575.53	61581.71	
288	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN200	个	7	509.68	3567.76	
289	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN125	个	89	365.65	32542.85	
290	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1、名称：通风空调工程系统调试费	项	1	2714.27	2714.27	
		弱电工程					82727.58	
		智能化工程					56937.28	
291	030412003009	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	230.57	108.22	24952.29	
292	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	268.95	21.38	5750.15	
293	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	268.95	3.12	839.12	
294	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：户内弱电配电箱	台	90	218.73	19685.7	
295	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	38.58	16.59	640.04	
296	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	347.95	11.91	4144.08	
297	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	5	15.29	76.45	
298	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	5	10.51	52.55	
299	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.穿梁套管	个	10	79.69	796.9	
		无障碍呼叫系统					6933.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
300	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	30	29.57	887.1	
301	030412001024	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	70	22.32	1562.4	
302	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	10	4.42	44.2	
303	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	70	5.44	380.8	
304	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	200	9.55	1910	
305	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	5	38.86	194.3	
306	030501010001	路由器	1.名称：紧急求助控制器	台	3	207.82	623.46	
307	030904004003	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	3	163.37	490.11	
308	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：门铃按钮 2.安装方式：暗装	套	2	38.87	77.74	
309	030405013001	小电器	1.名称：带显示声光门铃	个	2	311.17	622.34	
310	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	15	9.43	141.45	
		空气质量监测					18856.4	
311	030412001025	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	680	22.32	15177.6	
312	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	680	5.41	3678.8	
		9#楼抗震支架					31249.09	
313	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	46	216.72	9969.12	
314	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	22	338.49	7446.78	
315	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	4	220.41	881.64	
316	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	2	342.18	684.36	
317	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	1	167.23	167.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
318	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	1	228.56	228.56	
319	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	6	169.54	1017.24	
320	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	2	234.33	468.66	
321	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	11	175.31	1928.41	
322	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	4	245.86	983.44	
323	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	25	185.69	4642.25	
324	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	11	257.4	2831.4	
合计							2350909.81	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	324.65	2126.6	79.63	150.08	47.16	2728.12
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-2~3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	380.38	2411.46	81.61	175.81	55.31	3104.57
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	388.35	2435.34	81.89	179.48	56.47	3141.53
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	388.35	2435.34	81.89	179.48	56.47	3141.53
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AWkf-6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	372.42	2358.98	81.32	172.13	54.14	3038.99
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AT1~2-DT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	5042.28	77.09	117.01	36.69	5526.06
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APz1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	5214.98	77.09	117.01	36.69	5698.76
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-HY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	252.99	725.88	77.09	117.01	36.69	1209.66
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-XY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	252.99	725.88	77.09	117.01	36.69	1209.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-DGN 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	252.99	725.88	77.09	117.01	36.69	1209.66
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AL-BG 2.规格：详见图纸 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	252.99	725.88	77.09	117.01	36.69	1209.66
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	305.67	6203.88	76.69	141.37	44.32	6771.93
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱9#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	305.67	7135.58	76.69	141.37	44.32	7703.63
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	289.25	2219.32	78.38	133.67	41.84	2762.46
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	284.71	2139.34	78.21	131.58	41.19	2675.03
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2	台	295.29	2445.86	78.59	136.44	42.69	2998.87
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALG2-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	284.72	2139.34	78.21	131.59	41.19	2675.05
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.59	1228.72	77.57	123.26	38.62	1734.76
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2	台	263.64	1225.46	77.47	121.9	38.21	1726.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.59	1228.72	77.57	123.26	38.62	1734.76
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALE2-2~4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	262.05	1209.24	77.41	121.17	37.97	1707.84
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	832.95	2041.28	68.47	385.19	120.73	3448.62
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD1-2~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	756.24	2028.17	60.32	349.75	109.64	3304.12
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD2-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	832.95	2041.28	68.47	385.19	120.73	3448.62
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源9#EPD2-2~4 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	756.24	2028.17	60.32	349.75	109.64	3304.12
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ALCT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	3876.28	77.09	117.01	36.69	4360.06
27	030402011027	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATCF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2	台	259.03	6024.52	77.3	119.78	37.55	6518.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	030402011028	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APpyy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线4mm2	台	260.95	1831.06	77.37	120.68	37.85	2327.91
29	030402011029	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATxk 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	262.05	2649.14	77.41	121.17	37.97	3147.74
30	030402011030	成套配电箱	1.名称：配电箱9#ATjk 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2/4mm2	台	270.01	2762.12	77.69	124.84	39.14	3273.8
31	030402011031	成套配电箱	1.名称：配电箱9#APYYC 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	3047.98	77.09	117.01	36.69	3531.76
32	030402011032	成套配电箱	1.名称：客房配电箱9#M1 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	167.11	170.67	38.7	77.29	24.23	478
33	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	133.29	185.27	29.73	61.65	19.32	429.26
34	030404013001	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	494.74	34.23	116.38	228.82	71.74	945.91
		桥架								
35	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：400*200桥架内1:1加防火隔板	m	45.61	122.36	3.99	21.09	6.61	199.66
36	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	45.61	104.41	3.99	21.09	6.61	181.71
37	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
38	030412003004	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：300*100	m	28.52	89.04	2.5	13.19	4.13	137.38
39	030412003005	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100桥架内1:1加防火隔板	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
40	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
41	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		电缆								
43	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.07	164.03	1.29	3.74	1.17	178.3
44	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.07	144.91	1.29	3.74	1.17	159.18
45	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	115.05	1.22	2.91	0.91	126.38
46	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	86.86	1.22	2.91	0.91	98.19
47	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	54.5	1.13	1.64	0.51	61.32
48	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	34.1	1.13	1.64	0.51	40.92
49	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	23.27	1.13	1.64	0.51	30.09
50	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.08	18.84	0.98	1.43	0.45	24.78
51	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	64.28	98.28	2.28	29.73	9.32	203.89
52	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16	个	64.28	98.28	2.28	29.73	9.32	203.89
53	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×25+2×16	个	42.89	101.85	1.52	19.84	6.22	172.32
54	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
55	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	22.56	17.8	0.8	10.42	3.27	54.85
56	030409003006	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	030409003007	电力电缆头	1.名称：四芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	10.62	5.44	0.38	4.9	1.55	22.89
		配管、配线								
58	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.穿梁套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
59	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	24.34	38.52	1.07	11.26	3.53	78.72
60	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.64	28.98	0.69	7.7	2.41	56.42
61	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	14.92	22.84	0.53	6.9	2.16	47.35
62	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	9.04	18.42	0.32	4.19	1.31	33.28
63	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
64	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
65	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG40 3.配置形式：暗配	m	5.84	14.8	0.21	2.7	0.85	24.4
66	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：暗配	m	4.45	11.55	0.16	2.06	0.64	18.86
67	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
68	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
69	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
70	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.77	2.07	0.03	0.36	0.11	3.34
71	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.77	3.15	0.03	0.36	0.11	4.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
73	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	0.83	4.75	0.03	0.38	0.12	6.11
74	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	0.83	4.87	0.03	0.38	0.12	6.23
75	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	0.83	7.09	0.03	0.38	0.12	8.45
76	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	0.86	3.74	0.03	0.4	0.12	5.15
77	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.99	1.83	0.04	0.46	0.14	3.46
78	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.99	2.81	0.04	0.46	0.14	4.44
79	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	1.06	6.7	0.04	0.49	0.15	8.44
		开关、插座、灯具								
80	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
81	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
82	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.28	3.68	1.15	22.48
83	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	17.06	15.87	0.6	7.89	2.47	43.89
84	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	10.28	35	0.36	4.76	1.49	51.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	19.76	59.78	0.7	9.14	2.87	92.25
86	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	22.98	71.36	0.82	10.63	3.33	109.12
87	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
88	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.56	0.16	2.06	0.64	9.87
89	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.48	0.14	1.83	0.57	8.98
90	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
91	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
92	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格 ：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	30.25	58.25	1.68	13.99	4.39	108.56
93	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格 ：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	32.12	28.58	1.78	14.86	4.65	81.99
94	030413002004	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
95	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
96	030413002006	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
97	030413002007	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
98	030413002008	装饰灯	1.名称：消控室标志灯 2.规格 ：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
		防雷及接地装置								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.37	8.62	1.11	6.19	1.94	31.23
100	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	29.08	2.39	8.47	13.45	4.22	57.61
101	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	26.38	5.82	2.54	12.2	3.83	50.77
102	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.29	19.73	0.36	4.76	1.49	36.63
103	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.29	77.69	0.37	4.76	1.49	94.6
104	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	42.35	10.26	2.13	19.59	6.14	80.47
105	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	872.83	29.81	271.39	403.69	126.56	1704.28
		消防工程								
		消防报警系统								
		消控室设备								
106	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：火灾自动报警器主机 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地式 4.控制点数：2000以内	台	3076.18	12745.81	234.55	1422.73	446.04	17925.31
107	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：联动控制柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：落地式	台	2895.83	5256.74	216.5	1339.32	419.9	10128.29
108	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防广播机柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1176.09	3411.85	86.69	543.94	170.53	5389.1
109	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防电话机柜 2.控制回路：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	1530.79	3397.62	105.69	707.99	221.96	5964.05
110	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：图形显示装置详见图纸 2.含软件和网关接口、广播录放盘、广播功放盘、多线控制盘等 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	358.69	12680.37	32.97	165.89	52.01	13289.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030906001001	防火门监控主机	1.名称：防火门控制主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	2638.74	56.1	315.94	99.05	3792.94
112	030907001001	监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	2638.74	56.1	315.94	99.05	3792.94
113	030908001001	状态监控主机	1.名称：消防电源监控主机 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁装	台	683.11	2638.74	56.1	315.94	99.05	3792.94
114	031101001002	机架(柜)、机箱	1.名称：应急照明和疏散指示主机	个	1869.6	10066.82	151.99	864.69	271.09	13224.19
115	030505006001	电源	1.名称：消防专用电源	台	42.21	6503.72	0.87	19.52	6.12	6572.44
116	030904011002	远程控制器	1.名称：液位显示屏	台	1064.5	1226.45	80.72	492.34	154.35	3018.36
117	031101001001	机架(柜)、机箱	1.名称：空气质量监控主机 2.规格：详见图纸	个	44.65	2642.01	5.49	20.65	6.47	2719.27
118	030412003006	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
119	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*200 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	45.61	104.41	3.99	21.09	6.61	181.71
120	030412003008	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*200 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	45.61	122.36	3.99	21.09	6.61	199.66
121	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
122	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
123	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	69.71	78.58	3.73	32.24	10.11	194.37
124	030904003001	按钮	1.名称：报警按钮	个	60.29	18.71	3.27	27.88	8.74	118.89
125	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位箱	台	10.29	57.17	0.36	4.76	1.49	74.07
126	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：自动报警系统调试(点以内)2000	系统	25582.73	302.73	2504.45	11832.01	3709.5	43931.42
127	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	15.15	3.66	2.37	7.01	2.2	30.39
128	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	22.85	9.15	4.54	10.57	3.31	50.42
129	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数：防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	51.87	0.7	6.56	23.99	7.52	90.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.点数：电气火灾监控系统调试(点以内) 64	系统	2672.04	82.02	302.15	1235.82	387.44	4679.47
131	030909010001	消防电源监控系统调试	1.点数：消防电源监控系统调试	点	161.95	23.82	13.31	74.91	23.48	297.47
132	030909003002	自动报警系统调试	1.点数：能耗监控系统调试(点以内) 64	系统	2672.04	82.02	302.15	1235.82	387.44	4679.47
133	030909003003	自动报警系统调试	1.点数：智能应急照明及疏散指示系统工程调试 30台以内	系统	2238.13	27.22	199.15	1035.14	324.53	3824.17
		自动报警系统								
134	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	0.76	3.56	0.03	0.35	0.11	4.81
135	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
136	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	0.86	6.64	0.03	0.4	0.12	8.05
137	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYS-4*1.5	m	1.02	8.54	0.04	0.47	0.15	10.22
138	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
139	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
140	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
141	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
142	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	212.94	245.98	21.99	98.49	30.88	610.28
143	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	119.02	78.76	7.21	55.04	17.26	277.29
144	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	126.01	82.52	7.59	58.28	18.27	292.67
145	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	119.02	62.46	7.21	55.05	17.26	261
146	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	140.59	82.59	8.37	65.02	20.39	316.96
147	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	1064.49	425.7	80.72	492.33	154.35	2217.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
148	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	29.32	50.61	1.61	13.56	4.25	99.35
149	030904004002	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	69.71	78.58	3.73	32.24	10.11	194.37
150	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	29.93	35.59	1.76	13.85	4.34	85.47
151	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器	个	29.93	60.59	1.76	13.85	4.34	110.47
152	030904001003	点型探测器	1.名称：燃气探测器	个	41.41	64.96	2.26	19.15	6	133.78
153	030904003002	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	54.18	25.68	2.94	25.06	7.85	115.71
154	030904003003	按钮	1.名称：报警按钮	个	60.29	18.71	3.27	27.88	8.74	118.89
155	030904003004	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	60.29	0.71	3.27	27.88	8.74	100.89
156	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		防火门监控系统								
157	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	119.02	62.46	7.21	55.04	17.26	260.99
158	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
159	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		电气火灾监控系统								
160	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	119.02	252.46	7.21	55.04	17.26	450.99
161	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
162	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		消防电源监控系统								
163	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	119.02	346.46	7.21	55.04	17.26	544.99
164	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
165	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
166	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
		能耗监控系统								
167	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	119.02	62.46	7.21	55.04	17.26	260.99
168	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
169	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		消防水系统								
		消火栓系统								
170	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	64.58	120.95	9.09	29.87	9.38	233.87
171	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.72	80.65	7.25	22.53	7.08	166.23
172	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	44.86	55.72	6.41	20.75	6.52	134.26
173	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
174	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	145.8	960.42	8.18	67.44	21.15	1202.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
176	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
177	031301003005	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
178	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	134.75	530.19	18.55	62.32	19.54	765.35
179	031002001002	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	317.03	17.3	40.93	12.83	476.58
180	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接	个	50.8	251.74	8.89	23.49	7.36	342.28
181	031002001004	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.77	40.8	1.45	10.07	3.16	77.25
182	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.79	5.63	1.77	58.12
183	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	49.93	63.63	3.44	23.09	7.24	147.33
		喷淋系统								
184	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	71.88	126.84	10.2	33.25	10.43	252.6
185	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	53.02	85.22	7.95	24.52	7.7	178.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
186	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	53.1	72.07	7.73	24.57	7.72	165.19
187	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.91	59.36	7.05	22.63	7.11	145.06
188	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.87	39.3	4.43	18.45	5.8	107.85
189	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.14	31.65	4.37	17.65	5.54	97.35
190	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	29.58	25.62	3.73	13.69	4.3	76.92
191	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	26.3	20.07	3.32	12.18	3.83	65.7
192	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
193	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
194	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250 3.过楼板套管	个	66.94	70.36	0.62	30.96	9.71	178.59
195	031002001006	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	134.75	441.42	18.55	62.32	19.54	676.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
196	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	201.9	440.03	14.01	93.38	29.28	778.6
197	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	80.29	202.18	16.44	37.13	11.64	347.68
198	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	118.77	135.66	7.65	54.93	17.22	334.23
199	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.67	25.65	0.89	6.32	1.98	48.51
200	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含沟槽法兰	根	169.11	371.68	16	78.22	24.53	659.54
201	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67
202	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.78	40.8	1.45	10.08	3.16	77.27
203	031002001009	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
204	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试50点以下	系统	1035.86	40.75	94.13	479.08	150.2	1800.02
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								
205	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	41.11	103.11	4.17	19.02	5.97	173.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
206	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.5	66.03	4.08	17.35	5.45	130.41
207	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.56	49.73	3.88	15.99	5.03	109.19
208	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	33.75	46.34	3.71	15.63	4.91	104.34
209	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	31.16	33.3	3.38	14.41	4.53	86.78
210	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	17.41	33.8	1.06	8.06	2.53	62.86
211	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	15.03	26.23	0.91	6.96	2.18	51.31
212	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.47	17.62	0.81	6.23	1.96	40.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
213	031001008004	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
214	031001008005	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	11.34	9.06	0.68	5.25	1.65	27.98
215	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
216	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
217	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
218	031301003011	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
219	031301003012	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
220	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
221	031002001010	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	72.57	412.04	8.1	33.57	10.52	536.8
222	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67
223	031002001012	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	28.5	75.73	3.65	13.18	4.13	125.19
224	031002001013	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18.25	63.73	2.75	8.44	2.65	95.82
225	031002001014	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	56.07	2.12	6.65	2.08	81.3
226	031002001015	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
227	031002001016	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	28.5	214.43	3.65	13.18	4.13	263.89
228	031002001017	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18.25	176.04	2.75	8.44	2.65	208.13
229	031002001018	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.17	2.88	68.89
230	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN80mm以下	m3	275.62	1440.98		127.47	39.96	1884.03
231	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
232	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
		排水								
233	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	16.54	9.47	0.98	7.65	2.4	37.04
234	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	22.11	16.12	1.31	10.22	3.21	52.97
235	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.67	29.18	1.48	11.41	3.58	70.32
236	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	34.76	55.9	2.52	16.08	5.04	114.3
237	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN150	个	22.53	135.07	1.34	10.42	3.27	172.63
238	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
239	031003014003	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN75	个	13.75	31.71	0.82	6.36	2	54.64
240	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
241	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
242	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.78	16.94	0.7	5.45	1.71	36.58
243	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
		雨水								
244	031001008010	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.74	24.17	0.83	6.36	1.99	47.09
245	031003014004	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49
246	031003014005	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
247	031003014006	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	34.94	21.94	2.08	16.16	5.07	80.19
248	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
249	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
		冷凝水								
250	031001008011	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.9	9	0.71	5.5	1.73	28.84
251	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
252	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.51	4.71	0.63	4.86	1.52	22.23
		通风空调工程								
253	030108001001	风机	1.名称：排风机P-9-L1-1 2.型号：JSF-G-5 3.规格：排风量：6800m3/h，功率：1.5KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	399.69	2557.57	32.97	184.85	57.96	3233.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
254	030108001002	风机	1.名称：排风机P-9-L1-2 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	185.04	2548.1	25.25	85.57	26.84	2870.8
255	030108001003	风机	1.名称：排风机P-9-L2-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	185.04	2548.1	25.25	85.57	26.84	2870.8
256	030108001004	风机	1.名称：排风机P-9-L3-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	185.04	2548.1	25.25	85.57	26.84	2870.8
257	030108001005	风机	1.名称：排风机PYY-9-L5-1 2.型号：HTFC-Ⅰ-20 3.规格：排风量：20000m3/h，功率：7.5KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1433.61	5566.36	62.26	663.03	207.87	7933.13
258	030108001006	风机	1.名称：油烟净化器 2.型号：CF-20 3.规格：排风量：20000m3/h，功率：0.3KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1433.61	5672.96	62.26	663.03	207.87	8039.73
259	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-400 3.规格：BPT12-44 4.参数：风量：400m3/h，功率0.044KW	台	67.95	291.69	2.41	31.43	9.85	403.33
260	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	67.95	126.69	2.41	31.43	9.85	238.33
261	030405015003	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-KF 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	67.95	103.69	2.41	31.43	9.85	215.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
262	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：400*250*1000	个	159.35	402.51	7.74	73.68	23.1	666.38
263	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边1000<d≤1500 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	50	80.88	12.88	23.13	7.25	174.14
264	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	57.68	66.67	15.56	26.68	8.36	174.95
265	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	71.23	52.9	24.65	32.95	10.33	192.06
266	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	75.31	55.26	44.17	34.83	10.93	220.5
267	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长1000＜d 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	78.14	88.59	14.25	36.14	11.33	228.45
268	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	90.71	143.99	48.9	41.95	13.15	338.7
269	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：200*200	个	16.6	199.63	7.99	7.68	2.41	234.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
270	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：150*150	个	16.6	181.89	7.99	7.68	2.41	216.57
271	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*400	个	61.66	78.42	10.94	28.52	8.94	188.48
272	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：250*150	个	16.6	31.05	7.99	7.68	2.41	65.73
273	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*200	个	16.6	31.94	8	7.68	2.41	66.63
274	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：950*650	个	79.84	190.93	11.36	36.93	11.57	330.63
275	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：800*400	个	61.66	136.99	10.94	28.52	8.94	247.05
276	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：600*400	个	61.66	102.37	10.94	28.52	8.94	212.43
277	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：400*250	个	41.9	62.92	10.48	19.38	6.07	140.75
278	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：200*200	个	16.6	44.36	7.99	7.68	2.41	79.04
279	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ100	个	16.6	35.49	7.99	7.68	2.41	70.17
280	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ160	个	16.6	39.03	7.99	7.68	2.41	73.71
281	030703001001	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：1200*450	个	117.79	783.1	91.8	54.48	17.08	1064.25
282	030703001002	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：800*800	个	117.79	760.1	91.8	54.48	17.08	1041.25
283	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：400*250	个	53.36	312.35	68.93	24.68	7.73	467.05
284	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：Φ100	个	53.36	98.35	68.93	24.68	7.73	253.05
285	030703001005	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*160	个	43.09	99.26	68.69	19.93	6.25	237.22
286	030703001006	碳钢阀门	1.名称：止回风阀 2.规格：400*250	个	41.11	164.35	74.8	19.01	5.96	305.23
287	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	19.29	544.02	0.5	8.92	2.8	575.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
288	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN200	个	175.85	184.4	42.61	81.33	25.49	509.68
289	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN125	个	131.12	120.02	34.85	60.64	19.02	365.65
290	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1、名称：通风空调工程系统调试费	项	789.05	1290.16	155.71	364.94	114.41	2714.27
		弱电工程								
		智能化工程								
291	030412003009	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
292	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
293	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
294	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：户内弱电配电箱	台	32.81	162.36	3.63	15.17	4.76	218.73
295	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
296	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
297	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.27	3.46	1.08	15.29
298	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
299	031301003020	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.穿梁套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
		无障碍呼叫系统								
300	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
301	030412001024	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
302	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.77	3.15	0.03	0.36	0.11	4.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
303	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.03	0.03	0.4	0.12	5.44
304	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	1.02	7.87	0.04	0.47	0.15	9.55
305	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	7.72	26.18	0.27	3.57	1.12	38.86
306	030501010001	路由器	1.名称：紧急求助控制器	台	48.12	125.89	4.57	22.26	6.98	207.82
307	030904004003	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	69.71	47.58	3.73	32.24	10.11	163.37
308	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：门铃按钮 2.安装方式：暗装	套	7.72	26.18	0.28	3.57	1.12	38.87
309	030405013001	小电器	1.名称：带显示声光门铃	个	15.76	285.27	0.56	7.29	2.29	311.17
310	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		空气质量监测								
311	030412001025	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
312	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	0.86	4	0.03	0.4	0.12	5.41
		9#楼抗震支架								
313	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
314	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
315	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
316	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
317	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
318	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.55	0.64	27.15	8.51	228.56
319	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
320	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.32	0.64	27.15	8.51	234.33
321	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
322	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.85	0.64	27.15	8.51	245.86
323	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
324	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	58.71	162.39	0.64	27.15	8.51	257.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		62044.04	
2	031401010001	文明施工		12836.7	
3	031401011001	环境保护		6418.35	
4	031401012001	临时设施		23533.95	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1604.59	
6	031401020001	夜间施工增加		4278.9	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		534.86	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		673.93	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		26781.37	
合计				138706.69	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	2139449.61	2.9	62044.04						
2	031401010001	文明施工	2139449.61	0.6	12836.7						
3	031401011001	环境保护	2139449.61	0.3	6418.35						
4	031401012001	临时设施	2139449.61	1.1	23533.95						
5	031401021001	冬雨季施工增加	2139449.61	0.075	1604.59						
6	031401020001	夜间施工增加	2139449.61	0.2	4278.9						
7	031401017001	特殊地区施工	2139449.61								
8	031401013001	二次搬运	2139449.61								
9	031401015001	已完工程及设备保护	2139449.61	0.025	534.86						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	2139449.61								
11	031401023001	按质论价	2139449.61								
12	031401024001	建筑工人实名制	2139449.61	0.0315	673.93						
13	031401025001	特殊施工降效	2139449.61								
14	031401026001	协管	2139449.61								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			26781.37						
合计					138706.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	235090.98			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		235090.98			-

暂列金额明细表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			117545.49			
2	未确定工程暂列金额			117545.49			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	235090.98			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2724707.48	9	245223.67
合计					245223.67

发包人提供材料一览表

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：9#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3174943.44
1.1	电气设备安装工程	810292.43
1.2	消防工程	1204461.75
1.3	给排水、采暖、燃气工程	530988.72
1.4	通风空调工程	397228.12
1.5	弱电工程	170584.73
1.6	10#楼抗震支架	61387.69
2	措施项目	191193.02
2.1	其中：安全生产	86248.1
3	其他项目	317494.34
3.1	其中：暂列金额	317494.34
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	331526.77
合　计		4015157.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					810292.43	
		配电箱					251426.57	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	2752.98	2752.98	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	3853.27	3853.27	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-3~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	4	3927.2	15708.8	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	1	3778.25	3778.25	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AT-DTRF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	8078.06	8078.06	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APwy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3587.86	3587.86	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-wy1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	1067.76	1067.76	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-wy2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	1067.76	1067.76	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-bg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	2	1067.76	2135.52	
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	6814.13	6814.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	1	6694.23	6694.23	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	1	7823.96	7823.96	
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APKQY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	3145.66	3145.66	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALG1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2	台	1	3126.38	3126.38	
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALG1-2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	6	2701.96	16211.76	
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1767.15	1767.15	
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALE1-2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	6	1738.04	10428.24	
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源10#EPD1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3970.53	3970.53	
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源10#EPD2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	6	3440.96	20645.76	
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALCT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	4008.06	4008.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ATCF1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2	台	1	4781.28	4781.28	
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APpyy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线4mm2	台	1	2173.91	2173.91	
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：客房配电箱10#M1 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	208	492.3	102398.4	
24	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	21	429.26	9014.46	
25	030404013001	控制台	1.名称：挡烟垂壁控制箱(只计安装费)	台	7	372.68	2608.76	
26	030404013002	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	4	945.91	3783.64	
		桥架					111084.27	
27	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：500*200桥架内1:1加防火隔板	m	23.75	244.39	5804.26	
28	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	26.74	181.71	4858.93	
29	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	25.04	130.31	3262.96	
30	030412003004	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	653.44	108.22	70715.28	
31	030412003005	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	7.68	108.22	831.13	
32	030412003006	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100桥架内1:1加防火隔板	m	23.6	108.22	2553.99	
33	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	917.68	21.38	19620	
34	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	917.68	3.12	2863.16	
35	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	16	35.91	574.56	
		电缆					29720.65	
36	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×70+2×35 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.26	308.3	1929.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	63.71	159.18	10141.36	
38	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	41.91	98.19	4115.14	
39	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	45.31	61.32	2778.41	
40	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	35.22	40.92	1441.2	
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	97.62	30.09	2937.39	
42	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.28	18.38	97.05	
43	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×70+2×35	个	2	223.79	447.58	
44	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16	个	26	203.89	5301.14	
45	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	4	54.84	219.36	
46	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	2	54.85	109.7	
47	030409003005	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	6	28.61	171.66	
48	030409003006	电力电缆头	1.名称：四芯电缆头 2.型号：2.5mm2以下	个	2	15.35	30.7	
		配管、配线					277272.71	
49	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.穿梁套管	个	9	133.23	1199.07	
50	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配	m	3.15	106.95	336.89	
51	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	61.65	78.72	4853.09	
52	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	4.88	56.42	275.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	26.83	33.27	892.63	
54	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	1.99	29.58	58.86	
55	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	40.35	22.32	900.61	
56	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	877.81	16.59	14562.87	
57	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	3189.04	11.91	37981.47	
58	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	441.73	10.51	4642.58	
59	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	44.58	3.34	148.9	
60	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1248.86	4.42	5519.96	
61	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	6761.53	4.64	31373.5	
62	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	7.33	6.11	44.79	
63	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	3185.42	8.45	26916.8	
64	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	35.83	5.15	184.52	
65	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	179.76	3.46	621.97	
66	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2318.13	4.44	10292.5	
67	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	98.68	4.64	457.88	
68	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	16114.75	8.44	136008.49	
		开关、插座、灯具					62928.67	
69	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	14	20.19	282.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	13	19.58	254.54	
71	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	21	22.49	472.29	
72	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	27	43.89	1185.03	
73	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	12	51.89	622.68	
74	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	32	92.25	2952	
75	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	10	109.12	1091.2	
76	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	28	9.42	263.76	
77	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	6	9.87	59.22	
78	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	68	8.98	610.64	
79	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	528	9.43	4979.04	
80	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	64	119.68	7659.52	
81	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	30	108.55	3256.5	
82	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	337	81.99	27630.63	
83	030413002004	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	12	119.68	1436.16	
84	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	32	119.68	3829.76	
85	030413002006	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	17	119.68	2034.56	
86	030413002007	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	36	119.68	4308.48	
		防雷及接地装置					77859.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	35	31.23	1093.05	
88	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	80	28.31	2264.8	
89	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	683.66	21.17	14473.08	
90	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	978.32	50.77	49669.31	
91	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	212	36.63	7765.56	
92	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	6	94.6	567.6	
93	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	80.47	321.88	
94	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统、组	1	1704.28	1704.28	
		消防工程					1204461.75	
		消防报警系统					327778.24	
		自动报警系统					281249.53	
95	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	311.81	4.81	1499.81	
96	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	2691.57	5.74	15449.61	
97	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	1693.55	8.05	13633.08	
98	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RVS-2*1.5	m	41.24	5.42	223.52	
99	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYS-4*1.5	m	75.62	10.22	772.84	
100	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	2277.38	4.64	10567.04	
101	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	1187.93	29.57	35127.09	
102	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	3594.35	22.32	80225.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	128.89	11.91	1535.08	
104	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	7	610.28	4271.96	
105	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	21	277.29	5823.09	
106	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	7	292.67	2048.69	
107	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	14	260.99	3653.86	
108	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	35	316.96	11093.6	
109	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	7	2217.59	15523.13	
110	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	276	99.35	27420.6	
111	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	2	194.37	388.74	
112	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	366	85.47	31282.02	
113	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器	个	2	110.49	220.98	
114	030904001003	点型探测器	1.名称：燃气探测器	个	2	133.8	267.6	
115	030904003001	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	36	115.71	4165.56	
116	030904003002	按钮	1.名称：报警按钮	个	36	118.89	4280.04	
117	030904003003	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	44	100.89	4439.16	
118	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	778	9.43	7336.54	
		防火门监控系统					9083.01	
119	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	17	260.99	4436.83	
120	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	165.58	22.32	3695.75	
121	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	165.58	5.74	950.43	
		电气火灾监控系统					14269.74	
122	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	23	450.99	10372.77	
123	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	138.88	22.32	3099.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	138.88	5.74	797.17	
		消防电源监控系统					5790.72	
125	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	7	544.99	3814.93	
126	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	44.31	29.57	1310.25	
127	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	44.31	5.74	254.34	
128	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	88.62	4.64	411.2	
		能耗监控系统					17385.24	
129	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	46	260.99	12005.54	
130	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	230	11.91	2739.3	
131	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	460	5.74	2640.4	
		消防水系统					876683.51	
		消火栓系统					201845.91	
132	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	262.83	166.23	43690.23	
133	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	101.74	134.26	13659.61	
134	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	118.25	14.36	1698.07	
135	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	43	1202.99	51728.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	19	61.29	1164.51	
137	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC5	具	38	78.4	2979.2	
138	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	2	306.14	612.28	
139	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	37	125.23	4633.51	
140	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含法兰	根	6	489.69	2938.14	
141	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	18	476.58	8578.44	
142	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	2	560.88	1121.76	
143	031002001003	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	687.75	687.75	
144	031002001004	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	1797.08	1797.08	
145	031002001005	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	761.22	761.22	
146	031005016001	水箱	1.名称：屋顶消防水箱 2.规格：3.5m*4m*2m 3.安装：安装详国标图集16S211 4.备注：水箱一体化（含泄水管，通气管、液位计等）	台	1	65218.18	65218.18	
147	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	77.25	77.25	
148	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1	58.12	58.12	
149	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	3	147.33	441.99	
		喷淋系统					674837.6	
150	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	384.44	252.6	97109.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	297.28	178.41	53037.72	
152	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	203.79	165.19	33664.07	
153	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	55.42	145.06	8039.23	
154	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	158.43	107.85	17086.68	
155	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	641.82	97.35	62481.18	
156	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	722.63	76.92	55584.7	
157	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	3288.94	65.7	216083.36	
158	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	874.75	14.36	12561.41	
159	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	2	390.39	780.78	
160	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.14	306.14	
161	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250 3.过楼板套管	个	8	178.59	1428.72	
162	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	11	125.23	1377.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	14	74.82	1047.48	
164	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	9	31.36	282.24	
165	031002001008	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	7	676.58	4736.06	
166	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	7	778.6	5450.2	
167	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	7	347.68	2433.76	
168	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	2	334.23	668.46	
169	031002001009	金属阀门	1.类型：试水阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	5	69.85	349.25	
170	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1724	48.51	83631.24	
171	031002008002	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含沟槽法兰	根	14	659.53	9233.42	
172	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	560.87	560.87	
173	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	7	226.67	1586.69	
174	031002001012	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	687.75	687.75	
175	031002001013	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	1797.08	1797.08	
176	031002001014	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	1	761.22	761.22	
177	031002001015	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	77.27	154.54	
178	031002001016	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	58.13	116.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试 50点以下	系统	1	1800.02	1800.02	
		给排水、采暖、燃气工程					530988.72	
		给水					285883.38	
180	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	288.94	173.38	50096.42	
181	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	10.24	154.75	1584.64	
182	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	54.62	130.41	7122.99	
183	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	221.33	109.19	24167.02	
184	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	75.28	104.34	7854.72	
185	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	124.8	86.78	10830.14	
186	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	95.85	40.09	3842.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	71.33	30.79	2196.25	
188	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	2466.76	27.98	69019.94	
189	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	2	255.26	510.52	
190	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	6	221.23	1327.38	
191	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	8	125.23	1001.84	
192	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	104	79.69	8287.76	
193	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	183	79.69	14583.27	
194	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	416	31.36	13045.76	
195	031002008003	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接	根	4	380.33	1521.32	
196	031002001017	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	307.33	307.33	
197	031002001018	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	372.64	372.64	
198	031002001019	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	5	536.8	2684	
199	031002001020	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1	356.47	356.47	
200	031002001021	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	4	226.67	906.68	
201	031002001022	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	8	125.2	1001.6	
202	031002001023	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18	95.82	1724.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	031002001024	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	180	81.3	14634	
204	031002001025	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	36	58.13	2092.68	
205	031002001026	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	40	48.84	1953.6	
206	031002001027	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接	个	1	519.16	519.16	
207	031002001028	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	356.87	356.87	
208	031002001029	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18	208.13	3746.34	
209	031002001030	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	72	139.2	10022.4	
210	031002001031	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	40	68.89	2755.6	
211	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN80mm以下	m3	4.96	1884.03	9344.79	
212	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	3.26	2080.39	6782.07	
213	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	243.28	38.35	9329.79	
		排水					207834.86	
214	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	322.35	37.04	11939.84	
215	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	2181.43	70.32	153398.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	131.87	114.3	15072.74	
217	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN75	个	12	54.64	655.68	
218	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4	390.39	1561.56	
219	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	21	306.14	6428.94	
220	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	301	36.58	11010.58	
221	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	216	35.96	7767.36	
		雨水					36233.8	
222	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	501.82	47.09	23630.7	
223	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	2	83.49	166.98	
224	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	15	80.16	1202.4	
225	031003014004	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	14	80.16	1122.24	
226	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	14	306.14	4285.96	
227	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	162	35.96	5825.52	
		冷凝水					1036.68	
228	031001008008	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	23.65	28.84	682.07	
229	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	1	221.23	221.23	
230	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	6	22.23	133.38	
		通风空调工程					397228.12	
231	030108001001	风机	1.名称：排风机P-10-L1-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	1	2870.8	2870.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	030108001002	风机	1.名称：排油烟风机 PYY-10-RF-1 2.型号：HTFC-Ⅰ-10 3.规格：排风量：4150m3/h，功率：1.1KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1	3521.38	3521.38	
233	030108001003	风机	1.名称：油烟净化器 2.型号：CF-5 3.规格：排风量：5000m3/h，功率：0.11KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	1	2313.12	2313.12	
234	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	21	238.33	5004.93	
235	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-KF 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	214	215.34	46082.76	
236	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：600*300*1000	个	1	855.22	855.22	
237	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	2.25	174.95	393.64	
238	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	53.02	192.06	10183.02	
239	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	19.13	220.5	4218.17	
240	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长1000＜d 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	68.55	228.45	15660.25	
241	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	1.08	338.71	365.81	
242	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：150*150	个	21	216.57	4547.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
243	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*150	个	7	64.84	453.88	
244	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：750*450	个	1	225.75	225.75	
245	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：600*300	个	2	161.16	322.32	
246	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ100	个	208	70.17	14595.36	
247	030703001001	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：400*300	个	2	491.06	982.12	
248	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：Φ100	个	214	253.05	54152.7	
249	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：300*200	个	2	420.06	840.12	
250	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：200*120	个	1	345.05	345.05	
251	030703001005	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：200*120	个	1	111.34	111.34	
252	030703001006	碳钢阀门	1.名称：止回风阀 2.规格：320*160	个	1	226.14	226.14	
253	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：电动挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃	m2	39.9	619.95	24736.01	
254	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	217	575.53	124890.01	
255	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN125	个	208	365.65	76055.2	
256	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1、名称：通风空调工程系统调试费	项	1	3275.05	3275.05	
		弱电工程					170584.73	
		智能化工程					144748.47	
257	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	635.18	108.22	68739.18	
258	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	766.82	21.38	16394.61	
259	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	766.82	3.12	2392.48	
260	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：户内弱电配电箱	台	212	218.73	46370.76	
261	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	11.52	16.59	191.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
262	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	803.95	11.91	9575.04	
263	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	5	15.29	76.45	
264	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	5	10.51	52.55	
265	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.穿梁套管	个	12	79.69	956.28	
		无障碍呼叫系统					9198.26	
266	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	30	29.57	887.1	
267	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	70	22.32	1562.4	
268	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	10	4.42	44.2	
269	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	70	5.44	380.8	
270	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	200	9.55	1910	
271	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	5	38.86	194.3	
272	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：无障碍呼叫主机	台	1	2264.36	2264.36	
273	030501010001	路由器	1.名称：紧急求助控制器	台	3	207.82	623.46	
274	030904004002	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	3	163.37	490.11	
275	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：门铃按钮 2.安装方式：暗装	套	2	38.87	77.74	
276	030405013001	小电器	1.名称：带显示声光门铃	个	2	311.17	622.34	
277	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	15	9.43	141.45	
		空气质量监测					16638	
278	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	600	22.32	13392	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
279	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	600	5.41	3246	
		10#楼抗震支架					61387.69	
280	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	96	216.72	20805.12	
281	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	48	338.49	16247.52	
282	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	4	220.41	881.64	
283	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	2	342.18	684.36	
284	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	1	167.23	167.23	
285	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	1	228.56	228.56	
286	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	20	169.54	3390.8	
287	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	10	234.33	2343.3	
288	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	7	175.31	1227.17	
289	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	1	245.86	245.86	
290	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN125	套	7	181.08	1267.56	
291	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN125	套	1	251.1	251.1	
292	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	43	185.69	7984.67	
293	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	22	257.4	5662.8	
合计							3174943.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	332.61	2138.38	79.91	153.76	48.32	2752.98
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	507.78	2950.84	86.12	234.61	73.92	3853.27
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-3~6 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	523.7	2998.6	86.69	241.96	76.25	3927.2
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AWkf-7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装 4.接线端子材质、规格：无端子接线6mm2	台	491.86	2901.98	85.56	227.26	71.59	3778.25
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AT-DTRF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	7594.28	77.09	117.01	36.69	8078.06
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APwy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	3104.08	77.09	117.01	36.69	3587.86
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-wy1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	583.98	77.09	117.01	36.69	1067.76
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-wy2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	583.98	77.09	117.01	36.69	1067.76
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AL-bg 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	583.98	77.09	117.01	36.69	1067.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	351.8	6168.29	80.32	162.71	51.01	6814.13
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地0.3m落地安装，基础为10#镀锌槽钢	台	351.8	6048.39	80.32	162.71	51.01	6694.23
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱10#AP-KT3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.0m	台	252.99	7340.18	77.09	117.01	36.69	7823.96
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APKQY 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	2661.88	77.09	117.01	36.69	3145.66
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALG1-1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2/2.5mm2	台	304.36	2558.52	78.91	140.61	43.98	3126.38
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALG1-2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	289.25	2158.82	78.38	133.67	41.84	2701.96
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	271.12	1253.7	77.73	125.34	39.26	1767.15
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALE1-2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	266.58	1232.02	77.57	123.25	38.62	1738.04
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源10#EPD1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1136.64	2054.76	88.77	525.63	164.73	3970.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源10#EPD2~7 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	829.93	2038.56	68.36	383.8	120.31	3440.96
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ALCT1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	3524.28	77.09	117.01	36.69	4008.06
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱10#ATCF1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线1.5mm2	台	259.03	4287.62	77.3	119.78	37.55	4781.28
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：配电箱10#APpyy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m 4.接线端子材质、规格：无端子接线4mm2	台	260.95	1677.06	77.37	120.68	37.85	2173.91
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：客房配电箱10#M1 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装，距地1.8m	台	167.11	184.97	38.7	77.29	24.23	492.3
24	030405014001	端子箱	1.名称：T接箱	台	133.29	185.27	29.73	61.65	19.32	429.26
25	030404013001	控制台	1.名称：挡烟垂壁控制箱(只计安装费)	台	167.17	15.92	88.03	77.32	24.24	372.68
26	030404013002	控制台	1.名称：电梯控制箱(只计安装费)	台	494.74	34.23	116.38	228.82	71.74	945.91
		桥架								
27	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：500*200桥架内1:1加防火隔板	m	61.66	137.33	7.94	28.52	8.94	244.39
28	030412003002	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*200	m	45.61	104.41	3.99	21.09	6.61	181.71
29	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	28.52	81.97	2.5	13.19	4.13	130.31
30	030412003004	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
31	030412003005	桥架	1.名称：强电镀锌防水桥架 2.规格：200*100	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
32	030412003006	桥架	1.名称：消防强电金属桥架 2.规格：200*100桥架内1:1加防火隔板	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
33	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
35	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3.5	30.28		1.62	0.51	35.91
		电缆								
36	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×70+2×35 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	9.97	290.92	1.35	4.61	1.45	308.3
37	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.07	144.91	1.29	3.74	1.17	159.18
38	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.29	86.86	1.22	2.91	0.91	98.19
39	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	54.5	1.13	1.64	0.51	61.32
40	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	34.1	1.13	1.64	0.51	40.92
41	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	23.27	1.13	1.64	0.51	30.09
42	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.08	12.44	0.98	1.43	0.45	18.38
43	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×70+2×35	个	75.12	100.36	2.67	34.75	10.89	223.79
44	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×35+2×16	个	64.28	98.28	2.28	29.73	9.32	203.89
45	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	22.56	17.8	0.8	10.41	3.27	54.84
46	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	22.56	17.8	0.8	10.42	3.27	54.85
47	030409003005	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61
48	030409003006	电力电缆头	1.名称：四芯电缆头 2.型号：2.5mm2以下	个	6.05	5.44	0.22	2.78	0.86	15.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		配管、配线								
49	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.穿梁套管	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
50	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配	m	36.05	47.52	1.49	16.67	5.22	106.95
51	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	24.34	38.52	1.07	11.26	3.53	78.72
52	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	16.64	28.98	0.69	7.7	2.41	56.42
53	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	9.04	18.42	0.32	4.18	1.31	33.27
54	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.05	14.71	0.32	4.19	1.31	29.58
55	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
56	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
57	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
58	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
59	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.77	2.07	0.03	0.36	0.11	3.34
60	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.77	3.15	0.03	0.36	0.11	4.42
61	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
62	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	0.83	4.75	0.03	0.38	0.12	6.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	0.83	7.09	0.03	0.38	0.12	8.45
64	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：RVS-2*1.5	m	0.86	3.74	0.03	0.4	0.12	5.15
65	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.99	1.83	0.04	0.46	0.14	3.46
66	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.99	2.81	0.04	0.46	0.14	4.44
67	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.99	3.01	0.04	0.46	0.14	4.64
68	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	1.06	6.7	0.04	0.49	0.15	8.44
		开关、插座、灯具								
69	030413014001	插座	1.名称：单相五孔暗装安全型插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.32	8.16	0.26	3.39	1.06	20.19
70	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	6.49	0.28	3.69	1.15	19.58
71	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.97	9.4	0.28	3.69	1.15	22.49
72	030413001001	普通灯具	1.名称：井道壁灯 2.规格：10W 3.类型：底距地2.6m安装	套	17.06	15.87	0.6	7.89	2.47	43.89
73	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯+节能灯泡 2.规格：10W 3.类型：吸顶安装	套	10.28	35	0.36	4.76	1.49	51.89
74	030413001003	普通灯具	1.名称：红外感应吸顶灯 2.规格：12W 3.类型：吸顶安装	套	19.76	59.78	0.7	9.14	2.87	92.25
75	030413003001	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	22.98	71.36	0.82	10.63	3.33	109.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.11	0.16	2.06	0.64	9.42
77	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.45	2.56	0.16	2.06	0.64	9.87
78	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.48	0.14	1.83	0.57	8.98
79	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
80	030413002001	装饰灯	1.名称：方向标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
81	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯具（壁装） 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：壁装	套	30.25	58.25	1.68	13.99	4.38	108.55
82	030413002003	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.规格：DC36V,8W,LED 3.安装方式：吸顶安装	套	32.12	28.58	1.78	14.86	4.65	81.99
83	030413002004	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
84	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
85	030413002006	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
86	030413002007	装饰灯	1.名称：信息复合标志灯 2.规格：DC36V,1W,LED 3.安装方式：壁装	套	28.93	71.56	1.61	13.38	4.2	119.68
		防雷及接地装置								
87	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.37	8.62	1.11	6.19	1.94	31.23
88	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	13.37	5.7	1.11	6.19	1.94	28.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ，上与屋面避雷带相连接 ,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	9.76	0.91	4.57	4.52	1.41	21.17
90	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带∅10热镀锌圆钢（明敷）	m	26.38	5.82	2.54	12.2	3.83	50.77
91	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.29	19.73	0.36	4.76	1.49	36.63
92	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称： 总等电位联结端子箱MEB	台	10.29	77.69	0.37	4.76	1.49	94.6
93	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	42.35	10.26	2.13	19.59	6.14	80.47
94	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	872.83	29.81	271.39	403.69	126.56	1704.28
		消防工程								
		消防报警系统								
		自动报警系统								
95	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1	m	0.76	3.56	0.03	0.35	0.11	4.81
96	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
97	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	0.86	6.64	0.03	0.4	0.12	8.05
98	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RVS-2*1.5	m	0.86	4.01	0.03	0.4	0.12	5.42
99	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYS-4*1.5	m	1.02	8.54	0.04	0.47	0.15	10.22
100	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
101	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
103	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
104	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱	台	212.94	245.98	21.99	98.49	30.88	610.28
105	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	119.02	78.76	7.21	55.04	17.26	277.29
106	030904007002	消防模块	1.名称：广播模块	个	126.01	82.52	7.59	58.28	18.27	292.67
107	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	119.02	62.46	7.21	55.04	17.26	260.99
108	030904007004	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	140.59	82.59	8.37	65.02	20.39	316.96
109	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：楼层火灾显示盘	台	1064.49	425.7	80.72	492.33	154.35	2217.59
110	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播	个	29.32	50.61	1.61	13.56	4.25	99.35
111	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警器	个	69.71	78.58	3.73	32.24	10.11	194.37
112	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器	个	29.93	35.59	1.76	13.85	4.34	85.47
113	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器	个	29.93	60.59	1.77	13.85	4.35	110.49
114	030904001003	点型探测器	1.名称：燃气探测器	个	41.42	64.96	2.26	19.15	6.01	133.8
115	030904003001	按钮	1.名称：带电话插口的报警按钮	个	54.18	25.68	2.94	25.06	7.85	115.71
116	030904003002	按钮	1.名称：报警按钮	个	60.29	18.71	3.27	27.88	8.74	118.89
117	030904003003	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	60.29	0.71	3.27	27.88	8.74	100.89
118	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		防火门监控系统								
119	030906003001	监控模块	1.名称：防火门监控模块	个	119.02	62.46	7.21	55.04	17.26	260.99
120	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
121	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		电气火灾监控系统								
122	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	119.02	252.46	7.21	55.04	17.26	450.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
124	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		消防电源监控系统								
125	030908003001	电压传感器	1.名称：电源监控模块	个	119.02	346.46	7.21	55.04	17.26	544.99
126	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
127	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
128	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.77	3.37	0.03	0.36	0.11	4.64
		能耗监控系统								
129	030908003002	电压传感器	1.名称：能耗监控模块	个	119.02	62.46	7.21	55.04	17.26	260.99
130	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
131	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.33	0.03	0.4	0.12	5.74
		消防水系统								
		消火栓系统								
132	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.72	80.65	7.25	22.53	7.08	166.23
133	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	44.86	55.72	6.41	20.75	6.52	134.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
135	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：SG18A65-J 3.附件材质、规格：配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条（25m）D19水枪一只，消防按钮一只及消防软管卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两只	套	145.8	960.42	8.18	67.44	21.15	1202.99
136	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：落地式 2.型号、规格：灭火器箱	个	32.42	7.44	1.74	14.99	4.7	61.29
137	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5	具	12.42	57.71	0.71	5.75	1.81	78.4
138	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
139	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
140	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件：含法兰	根	132.55	259.26	17.34	61.31	19.23	489.69
141	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	317.03	17.3	40.93	12.83	476.58
142	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	401.32	17.31	40.93	12.83	560.88
143	031002001003	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	528.2	17.3	40.93	12.83	687.75
144	031002001004	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	1637.53	17.3	40.93	12.83	1797.08
145	031002001005	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	601.67	17.3	40.93	12.83	761.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
146	031005016001	水箱	1.名称：屋顶消防水箱 2.规格：3.5m*4m*2m 3.安装：安装详国标图集16S211 4.备注：水箱一体化（含泄水管，通气管、液位计等）	台	797.28	63400.68	535.88	368.74	115.6	65218.18
147	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.77	40.8	1.45	10.07	3.16	77.25
148	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.79	5.63	1.77	58.12
149	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	49.93	63.63	3.44	23.09	7.24	147.33
		喷淋系统								
150	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	71.88	126.84	10.2	33.25	10.43	252.6
151	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	53.02	85.22	7.95	24.52	7.7	178.41
152	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	53.1	72.07	7.73	24.57	7.72	165.19
153	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.91	59.36	7.05	22.63	7.11	145.06
154	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.87	39.3	4.43	18.45	5.8	107.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式：管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.14	31.65	4.37	17.65	5.54	97.35
156	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	29.58	25.62	3.73	13.69	4.3	76.92
157	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	26.3	20.07	3.32	12.18	3.83	65.7
158	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍，刷色环	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
159	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
160	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
161	031301003007	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN250 3.过楼板套管	个	66.94	70.36	0.62	30.96	9.71	178.59
162	031301003008	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
163	031301003009	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	25.51	0.62	14.01	4.39	74.82
164	031301003010	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN50 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
165	031002001008	金属阀门	1.类型：信号闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	134.75	441.42	18.55	62.32	19.54	676.58
166	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：沟槽法兰连接	个	201.9	440.03	14.01	93.38	29.28	778.6
167	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	80.29	202.18	16.44	37.13	11.64	347.68
168	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	118.77	135.66	7.65	54.93	17.22	334.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
169	031002001009	金属阀门	1.类型：试水阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	44.62	2.12	6.65	2.08	69.85
170	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷淋头 2.材质、型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.67	25.65	0.89	6.32	1.98	48.51
171	031002008002	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.含沟槽法兰	根	169.11	371.68	16	78.21	24.53	659.53
172	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	401.32	17.3	40.93	12.83	560.87
173	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67
174	031002001012	金属阀门	1.类型：低阻力止回阀（开启压力不大于0.003MPA） 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	528.2	17.3	40.93	12.83	687.75
175	031002001013	金属阀门	1.类型：流量开关 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	1637.53	17.3	40.93	12.83	1797.08
176	031002001014	金属阀门	1.类型：旋流防止器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接	个	88.49	601.67	17.3	40.93	12.83	761.22
177	031002001015	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	21.78	40.8	1.45	10.08	3.16	77.27
178	031002001016	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
179	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试50点以下	系统	1035.86	40.75	94.13	479.08	150.2	1800.02
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
180	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	41.11	103.11	4.17	19.02	5.97	173.38
181	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.32	87.57	3.97	18.18	5.71	154.75
182	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.5	66.03	4.08	17.35	5.45	130.41
183	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	34.56	49.73	3.88	15.99	5.03	109.19
184	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	33.75	46.34	3.71	15.63	4.91	104.34
185	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	31.16	33.3	3.38	14.41	4.53	86.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
186	031001008001	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	13.47	17.62	0.81	6.23	1.96	40.09
187	031001008002	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	12.54	9.87	0.76	5.8	1.82	30.79
188	031001008003	塑料管	1.材质： PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水	m	11.34	9.06	0.68	5.25	1.65	27.98
189	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.55	20.02	45.08	14.13	255.26
190	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
191	031301003013	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管	个	51.57	41.71	0.62	23.85	7.48	125.23
192	031301003014	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
193	031301003015	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.过楼板套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
194	031301003016	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.过楼板套管	个	12.86	10.07	0.62	5.95	1.86	31.36
195	031002008003	软接头(软管)	1.材质：金属软管 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接	根	103.79	202.86	10.62	48.01	15.05	380.33
196	031002001017	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	242.44	4.72	17.31	5.43	307.33
197	031002001018	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	33.15	316.29	3.07	15.33	4.8	372.64
198	031002001019	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	72.57	412.04	8.1	33.57	10.52	536.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
199	031002001020	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	49.47	270.87	6.07	22.88	7.18	356.47
200	031002001021	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	161.78	4.72	17.31	5.43	226.67
201	031002001022	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	28.51	75.73	3.65	13.18	4.13	125.2
202	031002001023	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18.25	63.73	2.75	8.44	2.65	95.82
203	031002001024	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	56.07	2.12	6.65	2.08	81.3
204	031002001025	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	12.19	36.74	1.8	5.63	1.77	58.13
205	031002001026	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	11.12	29.38	1.57	5.15	1.62	48.84
206	031002001027	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接	个	49.47	433.56	6.07	22.88	7.18	519.16
207	031002001028	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	37.43	291.98	4.72	17.31	5.43	356.87
208	031002001029	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	18.25	176.04	2.75	8.44	2.65	208.13
209	031002001030	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	14.38	113.97	2.12	6.65	2.08	139.2
210	031002001031	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.84	35.69	1.31	9.17	2.88	68.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN80mm以下	m3	275.62	1440.98		127.47	39.96	1884.03
212	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1475.17		174.13	54.59	2080.39
213	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带	m2	12.02	19.03		5.56	1.74	38.35
		排水								
214	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	16.54	9.47	0.98	7.65	2.4	37.04
215	031001008005	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	24.67	29.18	1.48	11.41	3.58	70.32
216	031001008006	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：柔性承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	34.76	55.9	2.52	16.08	5.04	114.3
217	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN75	个	13.75	31.71	0.82	6.36	2	54.64
218	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.56	36.17	63.2	19.82	390.39
219	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
220	031001011001	阻火圈	1.材质：阻火圈 2.规格：DN100	个	11.78	16.94	0.7	5.45	1.71	36.58
221	031001012001	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
		雨水								
222	031001008007	塑料管	1.材质：承压型UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：雨水	m	13.74	24.17	0.83	6.36	1.99	47.09
223	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN100	个	17.6	54.14	1.05	8.14	2.56	83.49
224	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	031003014004	给、排水附件	1.类型：侧排雨水斗 2.规格：DN100	个	34.93	21.94	2.08	16.15	5.06	80.16
226	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.76	30.1	52.73	16.53	306.14
227	031001012002	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN100	个	12.85	14.55	0.76	5.94	1.86	35.96
		冷凝水								
228	031001008008	塑料管	1.材质：PVC-U排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接	m	11.9	9	0.71	5.5	1.73	28.84
229	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
230	031001012003	止水节	1.材质：止水节 2.规格：DN50	个	10.51	4.71	0.63	4.86	1.52	22.23
		通风空调工程								
231	030108001001	风机	1.名称：排风机P-10-L1-1 2.型号：GDF-3.5-6 3.规格：排风量：1678m3/h，功率：0.37KW 4.吊装,含弹簧减震器、支架及支架除锈刷油	台	185.04	2548.1	25.25	85.57	26.84	2870.8
232	030108001002	风机	1.名称：排油烟风机PYY-10-RF-1 2.型号：HTFC-Ⅰ-10 3.规格：排风量：4150m3/h，功率：1.1KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	131.44	3290.74	19.36	60.78	19.06	3521.38
233	030108001003	风机	1.名称：油烟净化器 2.型号：CF-5 3.规格：排风量：5000m3/h，功率：0.11KW 4.减振底座形式、数量：减震垫安装	台	346.09	1729.71	27.08	160.06	50.18	2313.12
234	030405015001	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-150 3.规格：BPT12-14 4.参数：风量：150m3/h，功率0.028KW	台	67.95	126.69	2.41	31.43	9.85	238.33
235	030405015002	风扇	1.名称：管道式换气扇 2.型号：HQS-KF 3.规格：BPT12-02 4.参数：风量：90m3/h，功率0.018KW	台	67.96	103.69	2.41	31.43	9.85	215.34
236	030703020001	消声器	1.名称：消声器安装 2.规格：600*300*1000	个	172.33	569.03	9.19	79.69	24.98	855.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边450<d≤1000 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	57.68	66.67	15.56	26.68	8.36	174.95
238	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边320<d≤450 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	71.23	52.9	24.65	32.95	10.33	192.06
239	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形风管 3、规格：最长边d≤320 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	75.31	55.26	44.17	34.83	10.93	220.5
240	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：圆形风管 3、规格：周长1000＜d 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6、接口形式：咬口	m2	78.14	88.59	14.25	36.14	11.33	228.45
241	030703019001	柔性接口	1.名称：铝箔软管	m2	90.71	143.99	48.9	41.95	13.16	338.71
242	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：150*150	个	16.6	181.89	7.99	7.68	2.41	216.57
243	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：200*150	个	16.6	30.16	7.99	7.68	2.41	64.84
244	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：750*450	个	61.66	115.69	10.94	28.52	8.94	225.75
245	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：600*300	个	41.9	83.33	10.48	19.38	6.07	161.16
246	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：半球防雨百叶风口 2.类型：带防虫网 3.规格：Φ100	个	16.6	35.49	7.99	7.68	2.41	70.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
247	030703001001	碳钢阀门	1.名称：150℃防火调节阀 2.规格：400*300	个	53.36	336.35	68.93	24.68	7.74	491.06
248	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：Φ100	个	53.36	98.35	68.93	24.68	7.73	253.05
249	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：300*200	个	53.36	265.35	68.93	24.68	7.74	420.06
250	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格：200*120	个	53.36	190.35	68.93	24.68	7.73	345.05
251	030703001005	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：200*120	个	20.16	63.25	15.69	9.32	2.92	111.34
252	030703001006	碳钢阀门	1.名称：止回风阀 2.规格：320*160	个	26.88	133.72	49.2	12.44	3.9	226.14
253	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：电动挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃	m2	58.76	525.23	0.26	27.18	8.52	619.95
254	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：空气质量传感器	支	19.29	544.02	0.5	8.92	2.8	575.53
255	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管预留 2.规格：DN125	个	131.12	120.02	34.85	60.64	19.02	365.65
256	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1、名称：通风空调工程系统调试费	项	952.07	1556.7	187.9	440.33	138.05	3275.05
		弱电工程								
		智能化工程								
257	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架、孔洞封堵	m	28.52	59.88	2.5	13.19	4.13	108.22
258	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装	kg	9.9	4.74	0.72	4.58	1.44	21.38
259	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
260	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：户内弱电配电箱	台	32.81	162.36	3.63	15.17	4.76	218.73
261	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配	m	4.45	9.28	0.16	2.06	0.64	16.59
262	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.94	7.08	0.1	1.36	0.43	11.91
263	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN25 4.配置形式：暗配	m	7.48	3	0.27	3.46	1.08	15.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
264	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.94	2.39	0.18	2.29	0.71	10.51
265	031301003022	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN80 3.穿梁套管	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
		无障碍呼叫系统								
266	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
267	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
268	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.77	3.15	0.03	0.36	0.11	4.42
269	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-2*1.5	m	0.86	4.03	0.03	0.4	0.12	5.44
270	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-4*1.5	m	1.02	7.87	0.04	0.47	0.15	9.55
271	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：紧急求助按钮 2.安装方式：暗装	套	7.72	26.18	0.27	3.57	1.12	38.86
272	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：无障碍呼叫主机	台	1019.38	547.41	78.3	471.46	147.81	2264.36
273	030501010001	路由器	1.名称：紧急求助控制器	台	48.12	125.89	4.57	22.26	6.98	207.82
274	030904004002	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置	个	69.71	47.58	3.73	32.24	10.11	163.37
275	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：门铃按钮 2.安装方式：暗装	套	7.72	26.18	0.28	3.57	1.12	38.87
276	030405013001	小电器	1.名称：带显示声光门铃	个	15.76	285.27	0.56	7.29	2.29	311.17
277	030412006006	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.96	2.93	0.14	1.83	0.57	9.43
		空气质量监测								
278	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.85	0.27	3.51	1.1	22.32
279	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYS-2*1.5	m	0.86	4	0.03	0.4	0.12	5.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		10#楼抗震支架								
280	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
281	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
282	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
283	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
284	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
285	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.55	0.64	27.15	8.51	228.56
286	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54
287	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.32	0.64	27.15	8.51	234.33
288	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
289	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.85	0.64	27.15	8.51	245.86
290	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN125	套	50.93	98.78	0.43	23.56	7.38	181.08
291	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN125	套	58.71	156.09	0.64	27.15	8.51	251.1
292	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
293	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	58.71	162.39	0.64	27.15	8.51	257.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		86248.1	
2	031401010001	文明施工		17844.43	
3	031401011001	环境保护		8922.22	
4	031401012001	临时设施		32714.8	
5	031401021001	冬雨季施工增加		2230.55	
6	031401020001	夜间施工增加		5948.14	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		743.52	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		936.83	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		35604.43	
合计				191193.02	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	2974072.44	2.9	86248.1						
2	031401010001	文明施工	2974072.44	0.6	17844.43						
3	031401011001	环境保护	2974072.44	0.3	8922.22						
4	031401012001	临时设施	2974072.44	1.1	32714.8						
5	031401021001	冬雨季施工增加	2974072.44	0.075	2230.55						
6	031401020001	夜间施工增加	2974072.44	0.2	5948.14						
7	031401017001	特殊地区施工	2974072.44								
8	031401013001	二次搬运	2974072.44								
9	031401015001	已完工程及设备保护	2974072.44	0.025	743.52						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	2974072.44								
11	031401023001	按质论价	2974072.44								
12	031401024001	建筑工人实名制	2974072.44	0.0315	936.83						
13	031401025001	特殊施工降效	2974072.44								
14	031401026001	协管	2974072.44								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			35604.43						
合计					191193.02						-

其他项目清单计价表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	317494.34			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		317494.34			-

暂列金额明细表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			158747.17			
2	未确定工程暂列金额			158747.17			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	317494.34			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3683630.8	9	331526.77
合计					331526.77

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：10#楼水电安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111465.35
1.1	通用安装工程	111465.35
2	措施项目	6310.23
2.1	其中：安全生产	3057.54
3	其他项目	11146.54
3.1	其中：暂列金额	11146.54
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11602.99
合　计		140525.11

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					111465.35	
		配电箱					12213.78	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O8ALfg-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	6540.13	6540.13	
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：100W	台	1	136.21	136.21	
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	9	262.19	2359.71	
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	5	386.4	1932	
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	1	546.67	546.67	
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	2	349.53	699.06	
		电缆					3295.47	
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.47	29.85	193.13	
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	143.15	20.24	2897.36	
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	27.7	55.4	
10	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	9	16.62	149.58	
		配管、配线					26757.43	
11	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	130.96	28.95	3791.29	
12	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	788.94	21.8	17198.89	
13	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	340.03	11.69	3974.95	
14	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	457.22	3.92	1792.3	
		灯具					69198.67	
15	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	172	211.11	36310.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01b 3.规格：12W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装	套	2	188.89	377.78	
17	030413012003	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	25	166.22	4155.5	
18	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	125	195.25	24406.25	
19	030413012005	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03b 3.规格：8W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	7	177.33	1241.31	
20	030413012006	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03c 3.规格：5W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	17	159.23	2706.91	
合计							111465.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱08ALfg-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	247.83	6073.62	68.12	114.62	35.94	6540.13
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：100W	台	29.6	88.63		13.69	4.29	136.21
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	29.6	214.61		13.69	4.29	262.19
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	29.6	338.82		13.69	4.29	386.4
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	72.63	429.92		33.59	10.53	546.67
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	72.63	232.78		33.59	10.53	349.53
		电缆								
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	3.02	14.51	0.87	1.4	0.44	20.24
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	6.8		6	1.9	27.7
10	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
		配管、配线								
11	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
12	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.84		3.44	1.08	21.8
13	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.84	10.34		0.39	0.12	11.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.89	2.46	0.03	0.41	0.13	3.92
		灯具								
15	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.09	169.17		12.07	3.78	211.11
16	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01b 3.规格：12W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.09	146.95		12.07	3.78	188.89
17	030413012003	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.09	124.28		12.07	3.78	166.22
18	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.09	153.31		12.07	3.78	195.25
19	030413012005	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03b 3.规格：8W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.09	135.39		12.07	3.78	177.33
20	030413012006	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03c 3.规格：5W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.09	117.29		12.07	3.78	159.23

材料暂估单价及调整表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5515.69	
1	031401009001	安全生产		3057.54	
2	031401010001	文明施工		632.59	
3	031401011001	环境保护		316.3	
4	031401012001	临时设施		1159.76	
5	031401021001	冬雨季施工增加		79.07	
6	031401020001	夜间施工增加		210.86	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		26.36	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		33.21	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		794.54	
15	031401001001	脚手架		794.54	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				6310.23	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			5515.69						
1	031401009001	安全生产	105432.31	2.9							
2	031401010001	文明施工	105432.31	0.6							
3	031401011001	环境保护	105432.31	0.3							
4	031401012001	临时设施	105432.31	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	105432.31	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	105432.31	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	105432.31								
8	031401013001	二次搬运	105432.31								
9	031401015001	已完工程及设备保护	105432.31	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	105432.31								
11	031401023001	按质论价	105432.31								
12	031401024001	建筑工人实名制	105432.31	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	105432.31								
14	031401026001	协管	105432.31								
		专业措施项目			794.54						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					6310.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	11146.54			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		11146.54			-

暂列金额明细表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5573.27			
2	未确定工程暂列金额			5573.27			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	11146.54			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	128922.12	9	11602.99
合计					11602.99

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：8#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	160950.43
1.1	通用安装工程	160950.43
2	措施项目	9249.67
2.1	其中：安全生产	4492.6
3	其他项目	16095.04
3.1	其中：暂列金额	16095.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16766.56
合　计		203061.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					160950.43	
		配电箱					14762.15	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱O9ALfg-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	6557.4	6557.4	
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：350W	台	5	202.15	1010.75	
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	2	264.26	528.52	
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	13	388.46	5049.98	
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	1	551.73	551.73	
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	3	354.59	1063.77	
		电缆					8507.89	
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.5	30.09	255.77	
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	389.82	20.45	7971.82	
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	2	28.61	57.22	
10	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	17.16	223.08	
		配管、配线					61740.63	
11	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	367.59	29.57	10869.64	
12	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	1671.27	22.31	37286.03	
13	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	885.39	11.75	10403.33	
14	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	807.52	3.94	3181.63	
		灯具					75939.76	
15	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	179	212.92	38112.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	13	168.03	2184.39	
17	030413012003	景观灯	1.名称：投光灯 2.型号：DA02 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	8	192.67	1541.36	
18	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	49	197.06	9655.94	
19	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA04 3.规格：12W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	175.32	79.15	13876.58	
20	030413002002	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA05 3.规格：9W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	143.95	73.42	10568.81	
合计							160950.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱09ALfg-2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	6073.62	77.09	117.01	36.69	6557.4
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：350W	台	30.22	152.51	1.07	13.97	4.38	202.15
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	30.22	214.61	1.07	13.98	4.38	264.26
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	30.22	338.82	1.07	13.97	4.38	388.46
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	74.14	429.92	2.63	34.29	10.75	551.73
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	74.14	232.78	2.63	34.29	10.75	354.59
		电缆								
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	23.27	1.13	1.64	0.51	30.09
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	3.08	14.51	0.98	1.43	0.45	20.45
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：五芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13.27	6.8	0.47	6.13	1.94	28.61
10	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
		配管、配线								
11	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
12	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.84	0.27	3.51	1.1	22.31
13	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.86	10.34	0.03	0.4	0.12	11.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.9	2.46	0.04	0.41	0.13	3.94
		灯具								
15	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.63	169.17	0.94	12.32	3.86	212.92
16	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.63	124.28	0.94	12.32	3.86	168.03
17	030413012003	景观灯	1.名称：投光灯 2.型号：DA02 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	17.97	163.15	0.64	8.31	2.6	192.67
18	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.63	153.31	0.94	12.32	3.86	197.06
19	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA04 3.规格：12W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	17.97	49.63	0.64	8.31	2.6	79.15
20	030413002002	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA05 3.规格：9W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	17.97	43.9	0.64	8.31	2.6	73.42

材料暂估单价及调整表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8104.49	
1	031401009001	安全生产		4492.6	
2	031401010001	文明施工		929.5	
3	031401011001	环境保护		464.75	
4	031401012001	临时设施		1704.09	
5	031401021001	冬雨季施工增加		116.19	
6	031401020001	夜间施工增加		309.83	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		38.73	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		48.8	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		1145.18	
15	031401001001	脚手架		1145.18	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				9249.67	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			8104.49						
1	031401009001	安全生产	154917.39	2.9							
2	031401010001	文明施工	154917.39	0.6							
3	031401011001	环境保护	154917.39	0.3							
4	031401012001	临时设施	154917.39	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	154917.39	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	154917.39	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	154917.39								
8	031401013001	二次搬运	154917.39								
9	031401015001	已完工程及设备保护	154917.39	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	154917.39								
11	031401023001	按质论价	154917.39								
12	031401024001	建筑工人实名制	154917.39	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	154917.39								
14	031401026001	协管	154917.39								
		专业措施项目			1145.18						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					9249.67						-

其他项目清单计价表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	16095.04			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		16095.04			-

暂列金额明细表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			8047.52			
2	未确定工程暂列金额			8047.52			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	16095.04			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	186295.14	9	16766.56
合计					16766.56

发包人提供材料一览表

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：9#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	208897.18
1.1	通用安装工程	208897.18
2	措施项目	12084.17
2.1	其中：安全生产	5883.06
3	其他项目	20889.72
3.1	其中：暂列金额	20889.72
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21768.4
合　计		263639.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					208897.18	
		配电箱					18214.25	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱10ALfg-3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	1	6557.4	6557.4	
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：350W	台	2	202.16	404.32	
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	4	264.26	1057.04	
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	23	388.46	8934.58	
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	1	551.73	551.73	
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	2	354.59	709.18	
		电缆					4197.14	
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.71	61.33	534.18	
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	89.45	20.45	1829.25	
9	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*2.5	m	95.54	15.71	1500.93	
10	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	2	54.85	109.7	
11	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	13	17.16	223.08	
		配管、配线					92205.48	
12	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	8.5	47.35	402.48	
13	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	87.27	29.57	2580.57	
14	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	2865.65	22.31	63932.65	
15	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	1817.13	11.75	21351.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	999.62	3.94	3938.5	
		灯具					94280.31	
17	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	140	212.92	29808.8	
18	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	3	168.03	504.09	
19	030413012003	景观灯	1.名称：投光灯 2.型号：DA02 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	8	192.67	1541.36	
20	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	103	197.06	20297.18	
21	030413012005	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03b 3.规格：8W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	8	179.14	1433.12	
22	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA04 3.规格：12W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	514.16	79.15	40695.76	
合计							208897.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱10ALfg-3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	252.99	6073.62	77.09	117.01	36.69	6557.4
2	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：350W	台	30.22	152.51	1.07	13.98	4.38	202.16
3	030413009002	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：450W	台	30.22	214.61	1.07	13.98	4.38	264.26
4	030413009003	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：开关电源 2.型号：600W	台	30.22	338.82	1.07	13.97	4.38	388.46
5	030413009004	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED主控器 2.型号：DMX512-ZK	台	74.14	429.92	2.63	34.29	10.75	551.73
6	030413009005	霓虹灯控制变压器、控制器	1.名称：LED分控器 2.型号：DMX512-FK	台	74.14	232.78	2.63	34.29	10.75	354.59
		电缆								
7	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.54	54.51	1.13	1.64	0.51	61.33
8	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	3.08	14.51	0.98	1.43	0.45	20.45
9	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*2.5	m	3.08	9.77	0.98	1.43	0.45	15.71
10	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：YJV-5*10	个	22.56	17.8	0.8	10.42	3.27	54.85
11	030409003002	电力电缆头	1.名称：三芯电缆头 2.型号：6mm2以下	个	7.96	4.08	0.28	3.68	1.16	17.16
		配管、配线								
12	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	14.92	22.84	0.53	6.9	2.16	47.35
13	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	9.04	14.71	0.32	4.19	1.31	29.57
14	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.59	9.84	0.27	3.51	1.1	22.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYY-2*4	m	0.86	10.34	0.03	0.4	0.12	11.75
16	030502003001	双绞线缆	1.名称：网络线 2.规格：STP-CAT.5e 3.敷设方式：穿管敷设	m	0.9	2.46	0.04	0.41	0.13	3.94
		灯具								
17	030413012001	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01a 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.63	169.17	0.94	12.32	3.86	212.92
18	030413012002	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA01c 3.规格：8W/0.3M 4.安装方式：外墙壁装	套	26.63	124.28	0.94	12.32	3.86	168.03
19	030413012003	景观灯	1.名称：投光灯 2.型号：DA02 3.规格：24W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	17.97	163.15	0.64	8.31	2.6	192.67
20	030413012004	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03a 3.规格：15W/M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.63	153.31	0.94	12.32	3.86	197.06
21	030413012005	景观灯	1.名称：线性洗墙灯 2.型号：DA03b 3.规格：8W/0.5M 4.安装方式：外墙壁装，含U型槽	套	26.63	135.39	0.94	12.32	3.86	179.14
22	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性灯带 2.型号：DA04 3.规格：12W/M 4.安装方式：外墙壁装	m	17.97	49.63	0.64	8.31	2.6	79.15

材料暂估单价及调整表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10612.84	
1	031401009001	安全生产		5883.06	
2	031401010001	文明施工		1217.18	
3	031401011001	环境保护		608.59	
4	031401012001	临时设施		2231.51	
5	031401021001	冬雨季施工增加		152.15	
6	031401020001	夜间施工增加		405.73	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		50.72	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		63.9	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		1471.33	
15	031401001001	脚手架		1471.33	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				12084.17	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			10612.84						
1	031401009001	安全生产	202864.14	2.9							
2	031401010001	文明施工	202864.14	0.6							
3	031401011001	环境保护	202864.14	0.3							
4	031401012001	临时设施	202864.14	1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加	202864.14	0.075							
6	031401020001	夜间施工增加	202864.14	0.2							
7	031401017001	特殊地区施工增加	202864.14								
8	031401013001	二次搬运	202864.14								
9	031401015001	已完工程及设备保护	202864.14	0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	202864.14								
11	031401023001	按质论价	202864.14								
12	031401024001	建筑工人实名制	202864.14	0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效	202864.14								
14	031401026001	协管	202864.14								
		专业措施项目			1471.33						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					12084.17						-

其他项目清单计价表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20889.72			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20889.72			-

暂列金额明细表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10444.86			
2	未确定工程暂列金额			10444.86			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	20889.72			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	241871.07	9	21768.4
合计					21768.4

发包人提供材料一览表

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：10#楼泛光照明　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	44165
1.1	光伏工程	44165
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	4416.5
3.1	其中：暂列金额	4416.5
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4372.34
合　计		52953.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		光伏工程					44165	
1	030406003002	太阳能电池	1.名称：光伏发电 2.型号：光伏发电系统由365wp光伏板、并网柜、防逆流控制柜、交直流配电柜、直流汇聚箱、交直流逆变器、数据采集单元、通讯监控装置、环境检测仪、BA系统接口、电缆电线、桥架线管、支架、接地等组成 3.含并网及调试	瓦	8030	5.5	44165	
合计							44165	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		光伏工程								
1	030406003002	太阳能电池	1.名称：光伏发电 2.型号：光伏发电系统由365wp光伏板、并网柜、防逆流控制柜、交直流配电柜、直流汇聚箱、交直流逆变器、数据采集单元、通讯监控装置、环境检测仪、BA系统接口、电缆电线、桥架线管、支架、接地等组成 3.含并网及调试	瓦		5.5				5.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产		2.9							
2	031401010001	文明施工		0.6							
3	031401011001	环境保护		0.3							
4	031401012001	临时设施		1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.075							
6	031401020001	夜间施工增加		0.2							
7	031401017001	特殊地区施工									
8	031401013001	二次搬运									
9	031401015001	已完工程及设备保护		0.025							
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护									
11	031401023001	按质论价									
12	031401024001	建筑工人实名制		0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效									
14	031401026001	协管									
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	4416.5			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		4416.5			-

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			2208.25			
2	未确定工程暂列金额			2208.25			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	4416.5			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	48581.5	9	4372.34
合计					4372.34

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：光伏工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2690561.68
1.1	电气设备安装工程	625568.35
1.2	消防电	410705.91
1.3	给水	236411.26
1.4	机械排水	121869.24
1.5	消防水	809473.36
1.6	通风空调工程	429586.55
1.7	抗震支架	56947.01
2	措施项目	148592.87
2.1	其中：安全生产	62550.62
3	其他项目	650556.16
3.1	其中：暂列金额	269056.16
3.2	其中：专业工程暂估价	381500
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	279738.96
合　计		3769449.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					625568.35	
		配电箱					135789.71	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：消防配电箱S-B1APE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2、4mm2	台	1	1766	1766	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：消防配电箱S-B1APE2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2、4mm2	台	1	5166.1	5166.1	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱S-ALZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	1	1999.8	1999.8	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：生活水泵配电箱S-B1SHB 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2、4mm2	台	1	2943.91	2943.91	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：弱电机房配电箱S-B1RD 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2、4mm2	台	1	5301.4	5301.4	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电房配电箱S-B1PDF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2、6mm2	台	1	3583.51	3583.51	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：雨水回收房配电箱S-B1APys 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2	台	1	2650.28	2650.28	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：排风风机总配电箱-APZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	1	1986.6	1986.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：普通排风机配电箱S-B1APpf1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	3	1355.2	4065.6	
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：普通排风机配电箱S-B1APpf2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	1	1206.7	1206.7	
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：消防风机控制箱ACsp-18.5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	3	1560.9	4682.7	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：消防风机控制箱ACsp-5.5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	1495.52	2991.04	
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱S-B1AL1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1276.95	1276.95	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱S-B1AL2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4213.16	4213.16	
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电柜B1ATxb1 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	8730.9	8730.9	
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电柜ACip(含机械应急启动装置) 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	1	16280.92	16280.92	
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电柜ACxp1(含机械应急启动装置) 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	1	13882.92	13882.92	
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：稳压泵控制箱（只计安装费） 2.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	2	333.51	667.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3233.88	3233.88	
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3137.76	3137.76	
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3122.84	3122.84	
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/2 2.规格：详见图纸	台	12	1723.91	20686.92	
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp1.5/2 2.规格：详见图纸	台	5	1486.31	7431.55	
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：非潜污泵控制箱ACpsp4/2 2.规格：详见图纸	台	2	1723.91	3447.82	
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp6/3 2.规格：详见图纸	台	1	2225.51	2225.51	
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4.4/3 2.规格：详见图纸	台	1	1976.91	1976.91	
27	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：防火卷帘控制箱（随防火卷帘配套，只计安装费）	台	10	361.27	3612.7	
28	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	17	64.18	1091.06	
29	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	9	107.09	963.81	
30	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	3	166.48	499.44	
31	080706009004	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：100KW	台	4	241	964	
		桥架					158243.23	
32	030412003001	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：200*100	m	92.18	106.28	9796.89	
33	030412003002	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*100	m	40.05	128.37	5141.22	
34	030412003003	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*200	m	11.86	178.6	2118.2	
35	030412003004	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：400*200	m	20.06	196.55	3942.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030412003005	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：500*200	m	67.82	240.18	16289.01	
37	030412003006	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：800*200	m	26.81	332.85	8923.71	
38	030412003007	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：1000*200	m	4.35	435.53	1894.56	
39	030412003008	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：100*100	m	17.59	71.72	1261.55	
40	030412003009	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：200*100	m	40.25	106.28	4277.77	
41	030412003010	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*100	m	14.29	128.37	1834.41	
42	030412003011	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*200	m	50.61	178.6	9038.95	
43	030412003012	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：400*200	m	107.6	196.55	21148.78	
44	030412003013	桥架	1.名称：耐火桥架 2.规格：400*200	m	8	196.55	1572.4	
45	030412003014	桥架	1.名称：照明线槽 2.规格：100*50	m	670.12	60.67	40656.18	
46	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	1253.63	20.71	25962.68	
47	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1253.63	3.12	3911.33	
48	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	10	47.28	472.8	
		开关、插座、灯具					62065.98	
49	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	19	19.69	374.11	
50	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	3	21.95	65.85	
51	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	22.97	91.88	
52	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	25.77	206.16	
53	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	8	28.46	227.68	
54	030413001001	普通灯具	1.名称：感应吸顶灯 2.规格：12W LED光源 3.类型：吸顶	套	19	84.05	1596.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030413003001	荧光灯	1.名称：线槽灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：车道2.6m	套	176	82.27	14479.52	
56	030413003002	荧光灯	1.名称：LED单管感应荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：2.6m吊装	套	77	103.12	7940.24	
57	030413003003	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	19	82.27	1563.13	
58	030413003004	荧光灯	1.名称：防水防尘荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	32	115.6	3699.2	
59	030413003005	荧光灯	1.名称：应急防水防尘荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	9	82.27	740.43	
60	030413003006	荧光灯	1.名称：单管壁装应急照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.6m壁装	套	26	82.27	2139.02	
61	030413003007	荧光灯	1.名称：双管照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	39	128.32	5004.48	
62	030413003008	荧光灯	1.名称：应急防水防尘荧光灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	11	128.32	1411.52	
63	030413001002	普通灯具	1.名称：电井照明壁灯 2.规格：8W LED 3.门上安装	套	1	59.59	59.59	
64	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	28	9.12	255.36	
65	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	9	9.57	86.13	
66	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	169	8.71	1471.99	
67	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	195	9.16	1786.2	
68	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明壁灯，A型灯具 2.规格：DC36V-8W LED光源 3.安装方式：壁装，底距地2.3m	套	68	127.77	8688.36	
69	030413002002	装饰灯	1.名称：楼层指示灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	4	125.72	502.88	
70	030413002003	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	15	125.72	1885.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030413002004	装饰灯	1.名称：出口指示/禁止入内标志灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	6	125.72	754.32	
72	030413002005	装饰灯	1.名称：单面方向标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	32	125.72	4023.04	
73	030413002006	装饰灯	1.名称：双面方向标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	12	125.72	1508.64	
74	030413002007	装饰灯	1.名称：指示方向可调标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：距地2.4m挂式安装	套	10	150.35	1503.5	
		电缆					80341.29	
75	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	17.49	93.51	1635.49	
76	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	16.07	166.59	2677.1	
77	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	29.66	120.51	3574.33	
78	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	22.1	219.17	4843.66	
79	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZBN-YJY-5×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	22.37	23.34	522.12	
80	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	16.44	31.62	519.83	
81	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	892.99	31.62	28236.34	
82	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	302.23	29.85	9021.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	170.22	40.68	6924.55	
84	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	8.95	61.09	546.76	
85	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	169.28	101.42	17168.38	
86	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZBN-YJY-5×2.5	个	4	18.65	74.6	
87	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×4	个	12	27.7	332.4	
88	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4	个	2	27.7	55.4	
89	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×4	个	26	27.7	720.2	
90	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×6	个	4	27.7	110.8	
91	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	2	53.3	106.6	
92	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×16	个	6	53.3	319.8	
93	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25	个	4	169.42	677.68	
94	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×50	个	4	199.5	798	
95	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×25	个	4	169.42	677.68	
96	030409003011	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50	个	4	199.5	798	
		配管、配线					160438.41	
97	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65	个	6	79.69	478.14	
98	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	17	79.69	1354.73	
99	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	35	133.23	4663.05	
100	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	4	306.13	1224.52	
101	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG15 3.配置形式：明配	m	5.22	17.91	93.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	370.51	19.89	7369.44	
103	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配	m	7.21	22.24	160.35	
104	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	14.29	24.51	350.25	
105	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：明配	m	24.13	27.8	670.81	
106	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	185.02	40.1	7419.3	
107	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：明配	m	32.92	49.47	1628.55	
108	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	31.53	57.1	1800.36	
109	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	110.43	21.81	2408.48	
110	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	77	28.95	2229.15	
111	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	11.99	32.66	391.59	
112	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	23.4	77.06	1803.2	
113	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	56.94	122.54	6977.43	
114	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗配	m	133.59	204.41	27307.13	
115	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	1083.43	11.71	12686.97	
116	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	1214.29	10.17	12349.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：明配	m	15.45	22.31	344.69	
118	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-1.5	m	6.98	3.45	24.08	
119	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	3423.28	4.58	15678.62	
120	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	3887.81	4.36	16950.85	
121	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	6722.55	4.37	29377.54	
122	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	35.61	6.17	219.71	
123	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	47.58	6.05	287.86	
124	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	12	8.39	100.68	
125	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-10	m	88.28	13.28	1172.36	
126	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	110.43	5.38	594.11	
127	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	27.55	45.01	1240.03	
128	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	27.55	39.26	1081.61	
		防雷及接地装置					28689.73	
129	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	1525.14	7.45	11362.29	
130	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	125.3	30.32	3799.1	
131	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	50	41.31	2065.5	
132	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	136.8	64.78	8861.9	
133	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	24	35.93	862.32	
134	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	1	93.89	93.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		消防电					410705.91	
		消防弱电					99248.96	
136	030412003015	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：50×50	m	40.85	51.52	2104.59	
137	030412003016	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：100×50	m	205.25	60.8	12479.2	
138	030412003017	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：100×100	m	31.87	79.79	2542.91	
139	030412003018	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	101.59	106.28	10796.99	
140	030412003019	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	80.33	64.98	5219.84	
141	030412003020	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*200	m	17.62	257.79	4542.26	
142	030412003021	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：400*200	m	22.76	267.89	6097.18	
143	030412003022	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	30.11	106.28	3200.09	
144	030412003023	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*200 3.类型：安装桥架支吊架	m	4.57	114.36	522.63	
145	030412003024	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	20.5	55.94	1146.77	
146	030412003025	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*200	m	108.65	178.6	19404.89	
147	030412003026	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*200	m	61.82	196.55	12150.72	
148	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	779.19	20.71	16137.02	
149	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	779.19	3.12	2431.07	
150	031301003006	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	10	47.28	472.8	
		火灾报警					247999.38	
151	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	14	306.13	4285.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	15	10.37	155.55	
153	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-3×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	613.64	12.07	7406.63	
154	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	2428.97	13.85	33641.23	
155	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-14×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	227.23	32.64	7416.79	
156	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以下	个	74	88.22	6528.28	
157	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：14芯以下	个	4	137.55	550.2	
158	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	562.53	4.15	2334.5	
159	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1297.03	4.72	6121.98	
160	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	311.35	6.11	1902.35	
161	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5	m	425	3.42	1453.5	
162	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	1284.32	4.58	5882.19	
163	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	599.14	4.57	2738.07	
164	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	1420.14	4.71	6688.86	
165	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	930.96	6.46	6014	
166	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	1775.41	21.81	38721.69	
167	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	1006.13	28.95	29127.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	29.42	46.34	1363.32	
169	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	21.6	77.06	1664.5	
170	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	21	94.67	1988.07	
171	030904003002	按钮	1.名称：消防电梯紧急迫降按钮	个	2	130.67	261.34	
172	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	22	265.04	5830.88	
173	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	68	248.74	16914.32	
174	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	10	302.47	3024.7	
175	030904007004	消防模块	1.名称：广播模块	个	3	279.69	839.07	
176	030904007005	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：12个输入+2个输入输出	个	1	3887.33	3887.33	
177	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱MK1	台	5	297.51	1487.55	
178	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	2	297.51	595.02	
179	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：1个输入输出，6个输入	台	1	2090.76	2090.76	
180	030904007006	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：8个输入+1个输入输出	个	2	927.7	1855.4	
181	030904007007	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：2个输入输出模块	个	7	430.86	3016.02	
182	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	23	90.69	2085.87	
183	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	3	588.35	1765.05	
184	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	18	76.87	1383.66	
185	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	3	2107.93	6323.79	
186	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	8	120.56	964.48	
187	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	151	107.39	16215.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	40	107.39	4295.6	
189	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	22	187.19	4118.18	
190	030904004002	声光报警器	1.名称：气体喷洒声光报警器 2.安装方式：距地2.3m安装	个	2	187.19	374.38	
191	030904004003	声光报警器	1.名称：气体灭火指示灯	个	2	187.19	374.38	
192	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	286	9.16	2619.76	
193	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	1.49	45.01	67.06	
194	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	1.49	39.26	58.5	
195	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	1	1180.84	1180.84	
196	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	1	384.56	384.56	
		电气火灾监控					5725.36	
197	030412006006	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	7	9.57	66.99	
198	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	7	405.97	2841.79	
199	030412001022	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	34.62	21.81	755.06	
200	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	37.62	4.72	177.57	
201	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	368.68	5.11	1883.95	
		防火门监控					10203.92	
202	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	14	64.66	905.24	
203	030904007008	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	6	308.74	1852.44	
204	030904007009	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	4	328.74	1314.96	
205	030412001023	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	104.07	21.81	2269.77	
206	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	112.07	4.72	528.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	652.16	5.11	3332.54	
		消防电源监控					27958.7	
208	030412006007	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	15	9.57	143.55	
209	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	15	499.97	7499.55	
210	030412001024	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	259.72	28.95	7518.89	
211	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	183.01	4.72	863.81	
212	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	735.92	5.11	3760.55	
213	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	366.02	4.58	1676.37	
214	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	1421.44	4.57	6495.98	
		应急照明通讯					2197.55	
215	030412001025	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	12.97	21.81	282.88	
216	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	12.97	4.72	61.22	
217	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	362.71	5.11	1853.45	
		空气质量探测器					10672.99	
218	030904001003	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	3	219.52	658.56	
219	030501010001	路由器	1.名称：路由器 2.规格：YK-R	台	1	512.53	512.53	
220	030501002001	输出设备	1.名称：系统主机及软件 2.规格：YK-S	台	1	1039.28	1039.28	
221	030405004001	控制器	1.名称：空气质量控制器Y-PF 2.型号：适用于通排风机	台	3	2421.05	7263.15	
222	030502003001	双绞线缆	1.名称：5类非屏蔽网线 2.规格：CAT5	m	234.73	5.11	1199.47	
		能耗监测					6699.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	030904007010	消防模块	1.名称：能耗检测控制模块 2.规格：YKPMi9	个	8	555.07	4440.56	
224	030412001026	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	12.4	21.81	270.44	
225	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	13.4	5.38	72.09	
226	030412004029	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	333.21	5.75	1915.96	
		给水					236411.26	
		给水					226038.82	
227	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	1	221.23	221.23	
228	031301003009	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN50	个	3	376.93	1130.79	
229	031301003010	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	1	588.98	588.98	
230	031301003011	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	1	747.24	747.24	
231	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	8.4	61.58	517.27	
232	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	27.43	79.12	2170.26	
233	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.57	95.92	3795.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	192.01	128.68	24707.85	
235	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.13	156.74	804.08	
236	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	26.45	329.14	8705.75	
237	031001007007	复合管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：卡压 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	57.94	305.41	17695.46	
238	031001007008	复合管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：卡压 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	13.93	375.51	5230.85	
239	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	47.57	47.57	
240	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	3	79.65	238.95	
241	031002001003	金属阀门	1.类型：电动阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	812.96	812.96	
242	031002001004	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	303.04	303.04	
243	031003014001	给、排水附件	1.类型：冲洗龙头	个	3	18.85	56.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
244	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	3	348.28	1044.84	
245	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接	根	6	197.23	1183.38	
246	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	66.62	66.62	
247	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	2	79.65	159.3	
248	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	2	93.73	187.46	
249	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	10	222.38	2223.8	
250	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	6	476.05	2856.3	
251	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	4	529.8	2119.2	
252	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	6	141.61	849.66	
253	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1	297.03	297.03	
254	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	4	357.77	1431.08	
255	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN80	副	15	171.12	2566.8	
256	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100	副	4	214.59	858.36	
257	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头 DN80	个	6	78.55	471.3	
258	030109001001	泵	1.名称：酒店加压供水设备 2.规格：系统参数:Q=36m3/h,H=52m,N=11Kw 主泵参数:Q=18m3/h,H=52m,N=5.5Kw成套设备,水泵2用1备 自带气压罐、配电柜	台	1	86925.55	86925.55	
259	031005014001	消毒器、消毒锅	1.类型：紫外消毒器 2.规格：RZ-UV2-LS40,处理水量Q=40m3/h，N=0.66kw	台	1	1861.76	1861.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
260	031005016001	水箱	1.类型：S304不锈钢水箱 2.规格：5×4×2.5	台	1	52941.63	52941.63	
261	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	0.85	56.02	47.62	
262	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	2.05	45.01	92.27	
263	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	2.05	39.26	80.48	
		泵房补水					10372.44	
264	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	1	221.23	221.23	
265	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
266	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接	组	2	2763.83	5527.66	
267	031002001012	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	2	584.79	1169.58	
268	031002009003	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100	副	2	214.59	429.18	
269	031001007009	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	12.31	220.85	2718.66	
		机械排水					121869.24	
270	030109001002	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	10	2352.72	23527.2	
271	030109001003	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ65-25-15-1400-2.2	台	3	2939.58	8818.74	
272	030109001004	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-30-15-1400-3.0	台	3	2939.58	8818.74	
273	030109001005	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	6	2939.58	17637.48	
274	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	22	189.18	4161.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
275	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	43.97	130.15	5722.7	
276	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	75.56	137.23	10369.1	
277	030901002002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	4.48	161.91	725.36	
278	030901001002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.71	213.39	11034.4	
279	030901001003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	4.43	236.92	1049.56	
280	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	35.74	11.24	401.72	
281	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	19	315.14	5987.66	
282	031002001014	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	19	268.65	5104.35	
283	031002001015	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	3	476.05	1428.15	
284	031002001016	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	3	348.28	1044.84	
285	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	19	157.49	2992.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
286	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	3	197.22	591.66	
287	031002009004	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：螺纹	副	57	125.47	7151.79	
288	031002009005	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：螺纹	副	9	150.04	1350.36	
289	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	3	255.25	765.75	
290	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
291	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	4	390.37	1561.48	
292	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	1	509.65	509.65	
293	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	9.59	45.01	431.65	
294	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	9.59	39.26	376.5	
		消防水					809473.36	
		消火栓					164268.21	
295	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	2	588.98	1177.96	
296	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	183.09	130.15	23829.16	
297	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	68.3	161.92	11059.14	
298	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	314.94	236.93	74618.73	
299	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	231.15	14.36	3319.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
300	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 3.附件材质、规格：内附SN65 型消火栓, 消防软管卷盘,QZ19型水枪,长 25米 麻质衬胶水带、消防按钮(仅供报警用)1个,磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	21	1157.58	24309.18	
301	031002001017	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽	个	3	278.82	836.46	
302	031002001018	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	9	466.45	4198.05	
303	031002001019	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	14	749.92	10498.88	
304	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4	具	24	72.68	1744.32	
305	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC5	具	24	77.11	1850.64	
306	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	24	93	2232	
307	030910001003	灭火器	1.形式：推车式水基型灭火器 2.规格、型号：MPT60	具	3	1531.46	4594.38	
		喷淋					355085.29	
308	031002001020	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	1	661.19	661.19	
309	031002001021	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	1	386.59	386.59	
310	031002001022	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：沟槽	个	1	321.13	321.13	
311	031002001023	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	5	749.92	3749.6	
312	031002001024	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	6	87.56	525.36	
313	031002001025	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	6	79.67	478.02	
314	031002001026	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	3	272.79	818.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
315	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	6	2511.98	15071.88	
316	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	757.81	757.81	
317	030901006002	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN100 2.连接形式：法兰连接	个	1	534.61	534.61	
318	030901006003	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN80 2.连接形式：法兰连接	个	1	444.58	444.58	
319	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	339.41	339.41	
320	030901007002	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN100 2.连接形式：法兰连接	个	1	258.19	258.19	
321	030901007003	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	339.41	339.41	
322	030901007004	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN80 2.连接形式：法兰连接	个	1	220.9	220.9	
323	031002001027	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	12	658.87	7906.44	
324	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	1	324.15	324.15	
325	030901008002	末端试水装置	1.规格：末端试水阀	套	2	324.15	648.3	
326	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃直立型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	494	41.74	20619.56	
327	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：72℃易熔合金喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	15	47.11	706.65	
328	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：68℃下垂型喷头 3.连接形式：螺纹连接	个	40	41.77	1670.8	
329	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	706.82	53.09	37525.07	
330	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	322.01	64.52	20776.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
331	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	377.92	88.34	33385.45	
332	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	179.14	98.67	17675.74	
333	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	77.53	140.52	10894.52	
334	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	103.83	160.71	16686.52	
335	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	69.54	173.38	12056.85	
336	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	562.41	254.92	143369.56	
337	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	295.21	14.36	4239.22	
338	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1693.32	1693.32	
		泵房					290119.86	
		消火栓					141008.03	
339	030109001006	泵	1.名称：消火栓泵 2.规格：Q=20L/s H=91m N=45Kw	台	2	26541.09	53082.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
340	030109001007	泵	1.名称：室内消火栓稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL 配用水泵:ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台(一用一备) 立式隔膜式气压水罐,SQL800×1.6,有效调节水容积V=150L Po=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	1	18861.09	18861.09	
341	030601002003	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	11	189.18	2080.98	
342	030601002004	压力仪表	1.名称：压力开关	台	2	635.79	1271.58	
343	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	4	321.98	1287.92	
344	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	4	92.36	369.44	
345	031002001028	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	6	871.82	5230.92	
346	031002001029	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	529.8	529.8	
347	031002001030	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	4	120.07	480.28	
348	031002001031	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	2	147.58	295.16	
349	031002001032	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2	714.77	1429.54	
350	031002001033	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	747.56	2990.24	
351	031002001034	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	1	714.77	714.77	
352	031002001035	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	1230.76	1230.76	
353	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	853.84	2561.52	
354	031002006002	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	2264.63	6793.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
355	031002006003	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	2	291.18	582.36	
356	031002016001	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	981.25	981.25	
357	030601004001	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	1	1977.55	1977.55	
358	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	3.16	213.79	675.58	
359	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	8	231.96	1855.68	
360	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6.06	262.96	1593.54	
361	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	56.42	312.09	17608.12	
362	031201001004	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	33.8	14.36	485.37	
363	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	1	221.23	221.23	
364	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
365	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	6	509.65	3057.9	
366	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁翻板液位仪	台	1	932.98	932.98	
367	031002001036	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1	79.65	79.65	
368	031002009006	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	10	97.94	979.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
369	031002009007	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	2	151.87	303.74	
370	031002009008	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	2	214.59	429.18	
371	031002009009	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	29	317.66	9212.14	
372	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头 DN150	个	4	129.04	516.16	
		喷淋					149111.83	
373	030109001008	泵	1.名称：自动喷淋消防泵 2.规格：Q=40L/s H=91m N=75Kw	台	2	26541.09	53082.18	
374	030109001009	泵	1.名称：自喷稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL配用水泵：ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台（一用一备）立式隔膜式气压水罐，SQL800×1.6，有效调节水容积 V=150LPo=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	1	18861.09	18861.09	
375	030601002005	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	11	189.18	2080.98	
376	030601002006	压力仪表	1.名称：压力开关	台	2	635.79	1271.58	
377	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	4	92.36	369.44	
378	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	2	321.98	643.96	
379	031002008008	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接	根	2	601.13	1202.26	
380	031002001037	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	2	1253.18	2506.36	
381	031002001038	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	871.82	3487.28	
382	031002001039	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	2	529.8	1059.6	
383	031002001040	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	4	120.07	480.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
384	031002001041	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1	1230.76	1230.76	
385	031002001042	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	2	147.58	295.16	
386	031002001043	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2	714.77	1429.54	
387	031002001044	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	4	747.55	2990.2	
388	031002001045	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	1	714.77	714.77	
389	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	1	853.84	853.84	
390	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	组	2	1253.18	2506.36	
391	031002006006	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	3	2264.63	6793.89	
392	031002006007	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	2	291.18	582.36	
393	031002001046	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	1	79.67	79.67	
394	031002016002	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	1	981.25	981.25	
395	030601004002	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	1	1977.55	1977.55	
396	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	3.14	213.67	670.92	
397	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	8	231.96	1855.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
398	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6.71	257.34	1726.75	
399	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	53.88	312.09	16815.41	
400	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	7.39	496.59	3669.8	
401	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	5.4	231.97	1252.64	
402	031201001005	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	37.85	14.36	543.53	
403	031002009010	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	10	97.94	979.4	
404	031002009011	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	2	151.87	303.74	
405	031002009012	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	5	214.59	1072.95	
406	031002009013	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	27	317.66	8576.82	
407	031002009014	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	4	435.98	1743.92	
408	030804001003	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	2	129.04	258.08	
409	030804001004	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN200	个	2	172.95	345.9	
410	031301003022	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	5	509.65	2548.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
411	031301003023	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250	个	2	633.84	1267.68	
		通风空调工程					429586.55	
		防排烟系统					409558.88	
412	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5216.44	5216.44	
413	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-2 2.规格：HTF-1-10 风量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	8037.61	8037.61	
414	030108001003	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-1 2.规格：HTF-1-10 风量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	8037.61	8037.61	
415	030108001004	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-3 2.规格：HTF-1-10 排烟量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	8037.61	8037.61	
416	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5216.44	5216.44	
417	030108001006	风机	1.名称：轴流风机P-B1-1-1 2.规格：SZF-1-6.5 风量21660m3/h 功率5.5KW 全压512Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5295.4	5295.4	
418	030108001007	风机	1.名称：轴流风机P-B1-1-2 2.规格：SZF-1-3 风量2500m3/h 功率0.55KW 全压280Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	1598.62	1598.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	030108001008	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-1 2.规格：SZF-1-9 风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5832	5832	
420	030108001009	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-2 2.规格：SZF-1-6 风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5832	5832	
421	030108001010	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-3 2.规格：SZF-1-9风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5832	5832	
422	030108001011	风机	1.名称：轴流风机P-B1-3-1 2.规格：SZF-1-5.5 风量9900m3/h 功率2.2KW 全压371Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	2145.8	2145.8	
423	030108001012	风机	1.名称：方形壁式轴流风机P-B1-1-3/方形壁式轴流风机P-B1-3-2 2.规格：风量1640m3/h 功率0.06KW 全压67Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	2	1421.18	2842.36	
424	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：500×250 3.支架制作安装	个	1	525.18	525.18	
425	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：800×320 3.支架制作安装	个	1	772.18	772.18	
426	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000×320 3.支架制作安装	个	4	837.84	3351.36	
427	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：ф710 3.支架制作安装	个	3	607.14	1821.42	
428	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1250×500 3.支架制作安装	个	1	978.86	978.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
429	030703001006	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1400×500 3.支架制作安装	个	1	1135.91	1135.91	
430	030703001007	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000×1200 3.支架制作安装	个	1	1233.51	1233.51	
431	030703001008	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：Φ610 3.支架制作安装	个	2	501.23	1002.46	
432	030703001009	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：Φ710 3.支架制作安装	个	1	607.13	607.13	
433	030703001010	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：Φ1010 3.支架制作安装	个	3	895.5	2686.5	
434	030703001011	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：1000×250 3.支架制作安装	个	3	814.76	2444.28	
435	030703001012	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	2	814.76	1629.52	
436	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	2	863.56	1727.12	
437	030703001014	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：2000×400 3.支架制作安装	个	2	1306.27	2612.54	
438	030703001015	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：Φ660	个	2	486.28	972.56	
439	030703001016	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：Φ710	个	3	548.39	1645.17	
440	030703001017	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：Φ1010	个	3	645.99	1937.97	
441	030703001018	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1250×500	个	1	642.78	642.78	
442	030703001019	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000×320	个	1	433.05	433.05	
443	030703001020	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800×320	个	1	388.69	388.69	
444	030703001021	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：500×250	个	1	307.11	307.11	
445	030703001022	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：400×200	个	1	228.02	228.02	
446	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口（内附防虫防护网） 2.型号：450*450	个	1	170.82	170.82	
447	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500×300	个	1	162.84	162.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
448	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500×400	个	1	170.82	170.82	
449	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800	个	2	254.32	508.64	
450	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*500	个	1	299.57	299.57	
451	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*800	个	2	361.05	722.1	
452	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*1500	个	1	564.64	564.64	
453	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（内附防虫防护网） 2.规格：1000*1200	个	1	482.58	482.58	
454	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*500	个	22	215.9	4749.8	
455	030703001023	碳钢阀门	1.名称：电动多叶调节阀 2.规格：1250×500	个	2	490.13	980.26	
456	030703001024	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*200	个	1	280.54	280.54	
457	030703001025	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：800*320	个	1	331.11	331.11	
458	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：250*250	个	11	305.69	3362.59	
459	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：450*450	个	1	438.79	438.79	
460	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：500*500	个	7	517.58	3623.06	
461	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：1000*800	个	1	892.53	892.53	
462	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：1000*1200	个	2	945.77	1891.54	
463	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：2000*1300	个	1	1473.3	1473.3	
464	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1500×1500×2100 3.支架制作安装	个	1	3545.35	3545.35	
465	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1500×1500×3100 3.支架制作安装	个	1	6923.15	6923.15	
466	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1700×2500×4700 3.支架制作安装	个	1	17195.28	17195.28	
467	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2500×2500×4800 3.支架制作安装	个	1	25117.19	25117.19	
468	030108001013	风机	1.名称：吊顶式排气扇（自带止回功能） 2.规格：详见图纸	台	9	279.12	2512.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
469	030703020001	消声器	1.名称：ZP消声器 500*250 2.支架制作安装	个	2	748.97	1497.94	
470	030703020002	消声器	1.名称：ZP消声器 1250*500 2.支架制作安装	个	2	1896.91	3793.82	
471	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤2000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	8.94	203.74	1821.44	
472	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	9.72	212.22	2062.78	
473	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	6.74	217.14	1463.52	
474	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	2.16	188.88	407.98	
475	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	462.29	172.37	79684.93	
476	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	133.31	171.9	22915.99	
477	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	164.77	184.65	30424.78	
478	030703019001	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	2.96	104.42	309.08	
479	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	620	82.43	51106.6	
480	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	32.3	895.86	28936.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
481	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	5041.01	3.12	15727.95	
		挡烟垂壁					6943.85	
482	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.支架制作安装	m2	24.56	282.73	6943.85	
		空调					13083.82	
483	030701003001	空调器	1.名称：5P分体空调 2.安装形式：落地安装	台	2	6541.91	13083.82	
		抗震支架					56947.01	
484	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	14	216.72	3034.08	
485	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	16	338.49	5415.84	
486	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	21	220.41	4628.61	
487	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	19	342.18	6501.42	
488	031301004005	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：400	套	13	225.95	2937.35	
489	031301004006	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：400	套	11	347.71	3824.81	
490	031301004007	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：500	套	3	230.68	692.04	
491	031301004008	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：500	套	4	353.23	1412.92	
492	031301004009	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：800	套	1	250.28	250.28	
493	031301004010	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：800	套	2	375.03	750.06	
494	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	9	167.23	1505.07	
495	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	10	228.55	2285.5	
496	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	4	169.54	678.16	
497	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	5	234.31	1171.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
498	031301004015	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	5	175.31	876.55	
499	031301004016	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	6	245.85	1475.1	
500	031301004017	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	34	185.69	6313.46	
501	031301004018	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	35	257.38	9008.3	
502	031301004019	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	3	290.66	871.98	
503	031301004020	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	3	413.55	1240.65	
504	031301004021	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	2	347.75	695.5	
505	031301004022	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	3	459.26	1377.78	
合计							2690561.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：消防配电箱S-B1APE1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	264.51	1272.73	68.12	122.3	38.34	1766
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：消防配电箱S-B1APE2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	264.51	4672.83	68.12	122.3	38.34	5166.1
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱S-ALZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	247.83	1533.29	68.12	114.62	35.94	1999.8
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：生活水泵配电箱S-B1SHB 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	260.07	2457.75	68.12	120.26	37.71	2943.91
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：弱电机房配电箱S-B1RD 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	264.51	4808.13	68.12	122.3	38.34	5301.4
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电房配电箱S-B1PDF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、6mm2	台	295.31	3040.77	68.12	136.5	42.81	3583.51
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：雨水回收房配电箱S-B1APys 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	2169.55	68.12	118.7	37.2	2650.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：排风风机总配电箱-APZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装 H=1.5m	台	247.83	1520.09	68.12	114.62	35.94	1986.6
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：普通排风机配电箱S-B1APpf1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装 H=1.5m	台	247.83	888.69	68.12	114.62	35.94	1355.2
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：普通排风机配电箱S-B1APpf2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装 H=1.5m	台	247.83	740.19	68.12	114.62	35.94	1206.7
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：消防风机控制箱ACsp-18.5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1094.39	68.12	114.62	35.94	1560.9
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：消防风机控制箱ACsp-5.5 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	253.75	1019.53	68.12	117.34	36.78	1495.52
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱S-B1AL1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	270.03	774.89	68.12	124.82	39.09	1276.95
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：普通照明配电箱S-B1AL2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	354.39	3576.01	68.12	163.58	51.06	4213.16
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电柜B1ATxb1 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	353.51	8094.85	67.84	163.47	51.23	8730.9
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电柜ACip(含机械应急启动装置) 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	344.63	15659.09	67.84	159.39	49.97	16280.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电柜ACxp1(含机械应急启动装置) 2.型号：详见图纸 3.规格：600*600*2000 4.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	344.63	13261.09	67.84	159.39	49.97	13882.92
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：稳压泵控制箱（只计安装费） 2.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	163.7	37.59	32.77	75.71	23.74	333.51
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD1 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	735.99	2030.89	19.94	340.37	106.69	3233.88
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	807.47	1815.7	24.14	373.41	117.04	3137.76
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱S-B1EPD3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	801.55	1810.26	24.14	370.69	116.2	3122.84
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4/2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1427.99	32.77	75.71	23.74	1723.91
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp1.5/2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1190.39	32.77	75.71	23.74	1486.31
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：非潜污泵控制箱ACpsp4/2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1427.99	32.77	75.71	23.74	1723.91
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp6/3 2.规格：详见图纸	台	163.7	1929.59	32.77	75.71	23.74	2225.51
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱ACssp4.4/3 2.规格：详见图纸	台	163.7	1680.99	32.77	75.71	23.74	1976.91
27	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：防火卷帘控制箱（随防火卷帘配套，只计安装费）	台	163.76	15.92	82.1	75.74	23.75	361.27
28	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	26.76	20.3	0.86	12.38	3.88	64.18
29	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	51.01	24.1	0.99	23.59	7.4	107.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	80.02	36.64	1.21	37.01	11.6	166.48
31	080706009004	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：100KW	台	118.65	49.06	1.21	54.88	17.2	241
		桥架								
32	030412003001	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
33	030412003002	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
34	030412003003	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：300*200	m	44.68	104.41	2.37	20.66	6.48	178.6
35	030412003004	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：400*200	m	44.68	122.36	2.37	20.66	6.48	196.55
36	030412003005	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：500*200	m	60.4	137.33	5.75	27.94	8.76	240.18
37	030412003006	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：800*200	m	76.9	200.39	8.84	35.57	11.15	332.85
38	030412003007	桥架	1.名称：普通强电桥架 2.规格：1000*200	m	91.53	276.18	12.22	42.33	13.27	435.53
39	030412003008	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：100*100	m	16.76	43.95	0.83	7.75	2.43	71.72
40	030412003009	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
41	030412003010	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
42	030412003011	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：300*200	m	44.68	104.41	2.37	20.66	6.48	178.6
43	030412003012	桥架	1.名称：消防强电桥架 2.规格：400*200	m	44.68	122.36	2.37	20.66	6.48	196.55
44	030412003013	桥架	1.名称：耐火桥架 2.规格：400*200	m	44.68	122.36	2.37	20.66	6.48	196.55
45	030412003014	桥架	1.名称：照明线槽 2.规格：100*50	m	16.76	32.9	0.83	7.75	2.43	60.67
46	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
47	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
		开关、插座、灯具								
49	030413014001	插座	1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
50	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
51	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	10.42		3.61	1.13	22.97
52	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
53	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极密闭防水开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	15.91		3.61	1.13	28.46
54	030413001001	普通灯具	1.名称：感应吸顶灯 2.规格：12W LED光源 3.类型：吸顶	套	19.36	52.93		8.95	2.81	84.05
55	030413003001	荧光灯	1.名称：线槽灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：车道2.6m	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
56	030413003002	荧光灯	1.名称：LED单管感应荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：2.6m吊装	套	19.11	72.4		8.84	2.77	103.12
57	030413003003	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
58	030413003004	荧光灯	1.名称：防水防尘荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	87.09		8.2	2.57	115.6
59	030413003005	荧光灯	1.名称：应急防水防尘荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
60	030413003006	荧光灯	1.名称：单管壁装应急照明灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.6m壁装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	030413003007	荧光灯	1.名称：双管照明灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	22.51	92.14		10.41	3.26	128.32
62	030413003008	荧光灯	1.名称：应急防水防尘荧光灯 2.规格：2*18W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	22.51	92.14		10.41	3.26	128.32
63	030413001002	普通灯具	1.名称：电井照明壁灯 2.规格：8W LED 3.门上安装	套	16.71	32.73		7.73	2.42	59.59
64	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
65	030412006002	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
66	030412006003	接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.48		1.79	0.56	8.71
67	030412006004	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
68	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明壁灯 ，A型灯具 2.规格：DC36V-8W LED光源 3.安装方式：壁装，底距地2.3m	套	29.32	80.58	0.06	13.56	4.25	127.77
69	030413002002	装饰灯	1.名称：楼层指示灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
70	030413002003	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
71	030413002004	装饰灯	1.名称：出口指示/禁止入内标志灯（常明） 2.规格：DC36V，1W，LED光源 3.安装方式：门上0.1m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
72	030413002005	装饰灯	1.名称：单面方向标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 3.安装方式：壁装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	030413002006	装饰灯	1.名称：双面方向标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1WA型灯具 3.安装方式：壁装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
74	030413002007	装饰灯	1.名称：指示方向可调标志灯（常明） 2.规格：DC36V-1WA型灯具 3.安装方式：距地2.4m挂式安装	套	36.92	90.94	0.06	17.08	5.35	150.35
		电缆								
75	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.36	84.02	0.87	2.48	0.78	93.51
76	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-3×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.87	154.67	0.87	3.18	1	166.59
77	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×25 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.36	111.02	0.87	2.48	0.78	120.51
78	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	205.45	1	3.66	1.15	219.17
79	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZBN-YJY-5×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	16.76	1	1.61	0.5	23.34
80	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	25.04	1	1.61	0.5	31.62
81	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	25.04	1	1.61	0.5	31.62
82	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
83	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	34.1	1	1.61	0.5	40.68
84	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	54.51	1	1.61	0.5	61.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	90.52	1	2.85	0.89	101.42
86	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZBN-YJY-5×2.5	个	7.4	6.8		3.4	1.05	18.65
87	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×4	个	13	6.8		6	1.9	27.7
88	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-5×4	个	13	6.8		6	1.9	27.7
89	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×4	个	13	6.8		6	1.9	27.7
90	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×6	个	13	6.8		6	1.9	27.7
91	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
92	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
93	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×25	个	42.01	101.89		19.43	6.09	169.42
94	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-3×50	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
95	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×25	个	42.01	101.89		19.43	6.09	169.42
96	030409003011	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZB1N-YJY-4×50	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
		配管、配线								
97	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN65	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
98	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN100	个	30.29	30.38	0.62	14.01	4.39	79.69
99	031301003004	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	51.57	49.71	0.62	23.85	7.48	133.23
100	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
101	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG15 3.配置形式：明配	m	6.51	7.45		3.01	0.94	17.91
102	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配	m	6.51	9.43		3.01	0.94	19.89
103	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配	m	7.01	10.97		3.24	1.02	22.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配	m	7.01	13.24		3.24	1.02	24.51
105	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：明配	m	10.53	10.87		4.87	1.53	27.8
106	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.73	19.63		5.89	1.85	40.1
107	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：明配	m	15.96	23.82		7.38	2.31	49.47
108	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	16.16	31.03	0.1	7.47	2.34	57.1
109	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
110	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
111	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
112	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	23.84	38.52	0.21	11.03	3.46	77.06
113	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配	m	37.29	62.38	0.21	17.25	5.41	122.54
114	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗配	m	66.88	96.16	0.74	30.93	9.7	204.41
115	030412001015	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配	m	2.88	7.08		1.33	0.42	11.71
116	030412001016	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	4.84	2.39		2.24	0.7	10.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	030412001017	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN32 4.配置形式：明配	m	9	7.84		4.16	1.31	22.31
118	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-1.5	m	0.75	2.24		0.35	0.11	3.45
119	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
120	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
121	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.81		0.45	0.14	4.37
122	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
123	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	0.81	4.75		0.37	0.12	6.05
124	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	0.81	7.09		0.37	0.12	8.39
125	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-10	m	0.93	11.78		0.43	0.14	13.28
126	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
127	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
128	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		防雷及接地装置								
129	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
131	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
132	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线，上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	33.42	2.78	8.28	15.46	4.84	64.78
133	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
134	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
135	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		消防电								
		消防弱电								
136	030412003015	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：50×50	m	16.76	23.75	0.83	7.75	2.43	51.52
137	030412003016	桥架	1.名称：消防广播耐火金属桥架 2.规格：100×50	m	16.76	33.03	0.83	7.75	2.43	60.8
138	030412003017	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：100×100	m	16.76	52.02	0.83	7.75	2.43	79.79
139	030412003018	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
140	030412003019	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	18.58	1.49	12.92	4.05	64.98
141	030412003020	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：300*200	m	44.68	183.6	2.37	20.66	6.48	257.79
142	030412003021	桥架	1.名称：消防报警耐火金属线槽 2.规格：400*200	m	44.68	193.7	2.37	20.66	6.48	267.89
143	030412003022	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
144	030412003023	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*200 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	67.96	1.49	12.92	4.05	114.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	030412003024	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	9.54	1.49	12.92	4.05	55.94
146	030412003025	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：300*200	m	44.68	104.41	2.37	20.66	6.48	178.6
147	030412003026	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：400*200	m	44.68	122.36	2.37	20.66	6.48	196.55
148	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
149	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
150	031301003006	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
		火灾报警								
151	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
152	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	4.53		1.68	0.53	10.37
153	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-3×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	6.23		1.68	0.53	12.07
154	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	8.01		1.68	0.53	13.85
155	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-14×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.98	25.72	0.52	1.84	0.58	32.64
156	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以下	个	40.78	22.67		18.86	5.91	88.22
157	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：14芯以下	个	66.16	31.2		30.6	9.59	137.55
158	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	0.74	2.96		0.34	0.11	4.15
159	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
160	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	0.84	4.76		0.39	0.12	6.11
161	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5	m	0.75	2.21		0.35	0.11	3.42
162	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
163	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
164	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	1.17	2.83		0.54	0.17	4.71
165	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	1.17	4.58		0.54	0.17	6.46
166	030412001018	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
167	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
168	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配	m	14.62	22.84		6.76	2.12	46.34
169	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配	m	23.84	38.52	0.21	11.03	3.46	77.06
170	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	58.43	0.71	0.04	27.02	8.47	94.67
171	030904003002	按钮	1.名称：消防电梯紧急迫降按钮	个	58.43	36.71	0.04	27.02	8.47	130.67
172	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	115.36	78.76	0.84	53.35	16.73	265.04
173	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
174	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	136.26	82.59	0.84	63.02	19.76	302.47
175	030904007004	消防模块	1.名称：广播模块	个	122.13	82.52	0.84	56.49	17.71	279.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
176	030904007005	消防模块	1.名称：模块箱 2.规格：12个输入+2个输入输出	个	1748.99	1053.49	22.35	808.86	253.64	3887.33
177	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 MK1	台	92.15	138.79	10.59	42.62	13.36	297.51
178	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	92.15	138.79	10.59	42.62	13.36	297.51
179	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：1个输入输出，6个输入	台	919.54	596.14	16.47	425.26	133.35	2090.76
180	030904007006	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：8个输入+1个输入输出	个	175.88	643.3	1.68	81.34	25.5	927.7
181	030904007007	消防模块	1.名称：消防模块 2.规格：2个输入输出模块	个	175.88	146.46	1.68	81.34	25.5	430.86
182	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	28.42	44.97	0.04	13.14	4.12	90.69
183	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	206.39	245.98	10.59	95.46	29.93	588.35
184	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮 带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	8.76	62.75	0.04	4.05	1.27	76.87
185	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	1031.73	425.7	23.72	477.18	149.6	2107.93
186	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	16.01	94.79	0.04	7.4	2.32	120.56
187	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
188	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
189	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
190	030904004002	声光报警器	1.名称：气体喷洒声光报警器 2.安装方式：距地2.3m安装	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
191	030904004003	声光报警器	1.名称：气体灭火指示灯	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
192	030412006005	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
193	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
194	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	602.04	149.32	63.76	278.43	87.29	1180.84
196	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	177.2	73.2	26.56	81.92	25.68	384.56
		电气火灾监控								
197	030412006006	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
198	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	94.85	253.46	0.04	43.87	13.75	405.97
199	030412001022	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
200	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
201	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
		防火门监控								
202	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	12.38	44.46	0.29	5.73	1.8	64.66
203	030904007008	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	115.36	122.46	0.84	53.35	16.73	308.74
204	030904007009	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	115.36	142.46	0.84	53.35	16.73	328.74
205	030412001023	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
206	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
207	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
		消防电源监控								
208	030412006007	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
209	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	94.85	347.46	0.04	43.87	13.75	499.97
210	030412001024	配管	1.名称：电管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
212	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
213	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
214	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
		应急照明通讯								
215	030412001025	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
216	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
217	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
		空气质量探测器								
218	030904001003	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	40.14	154.96	0.04	18.56	5.82	219.52
219	030501010001	路由器	1.名称：路由器 2.规格：YK-R	台	47.74	431.89	3.9	22.08	6.92	512.53
220	030501002001	输出设备	1.名称：系统主机及软件 2.规格：YK-S	台	36	980.44	0.97	16.65	5.22	1039.28
221	030405004001	控制器	1.名称：空气质量控制器Y-PF 2.型号：适用于通排风机	台	171.43	2143.11	2.36	79.29	24.86	2421.05
222	030502003001	双绞线缆	1.名称：5类非屏蔽网线 2.规格：CAT5	m	0.89	3.65	0.03	0.41	0.13	5.11
		能耗监测								
223	030904007010	消防模块	1.名称：能耗检测控制模块 2.规格：YKPMi9	个	175.88	270.67	1.68	81.34	25.5	555.07
224	030412001026	配管	1.名称：电管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
226	030412004029	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.87		0.54	0.17	5.75
		给水								
		给水								
227	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
228	031301003009	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN50	个	128.75	126.9	43.06	59.55	18.67	376.93
229	031301003010	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	183.17	211.42	83.12	84.71	26.56	588.98
230	031301003011	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	232.34	278.37	95.38	107.46	33.69	747.24
231	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	23.24	23.29	0.93	10.73	3.39	61.58
232	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	28.72	31.81	1.15	13.27	4.17	79.12
233	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	31.08	44.7	1.24	14.39	4.51	95.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
234	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	37.07	66.77	2.34	17.14	5.36	128.68
235	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	40.12	89.61	2.62	18.56	5.83	156.74
236	031001007006	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.69	241.44	4.57	23.93	7.51	329.14
237	031001007007	复合管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：卡压 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	39.47	239.29	2.67	18.25	5.73	305.41
238	031001007008	复合管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：卡压 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	42.56	303.21	3.85	19.7	6.19	375.51
239	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.39	0.91	4.97	1.56	47.57
240	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
241	031002001003	金属阀门	1.类型：电动阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	752.36	2.49	16.72	5.24	812.96
242	031002001004	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	242.44	2.49	16.72	5.24	303.04
243	031003014001	给、排水附件	1.类型：冲洗龙头	个	3.31	13.53		1.53	0.48	18.85
244	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	61.81	246.79	2.13	28.59	8.96	348.28
245	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接	根	53.05	111.95		24.54	7.69	197.23
246	031002001006	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
247	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
248	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
249	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38
250	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	61.81	374.56	2.13	28.59	8.96	476.05
251	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	392.21	2.59	38.84	12.18	529.8
252	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	48.22	63.63	0.47	22.3	6.99	141.61
253	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	38.57	234.56	0.47	17.84	5.59	297.03
254	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	62.95	255.86	0.72	29.11	9.13	357.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
255	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN80	副	57.68	70.33	8.07	26.68	8.36	171.12
256	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
257	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN80	个	27.13	31.74	3.2	12.55	3.93	78.55
258	030109001001	泵	1.名称：酒店加压供水设备 2.规格：系统参数:Q=36m3/h,H=52m,N=11Kw 主泵参数:Q=18m3/h,H=52m,N=5.5Kw成套设备,水泵2用1备 自带气压罐、配电柜	台	1098.39	85088.89	70.99	508.01	159.27	86925.55
259	031005014001	消毒器、消毒锅	1.类型：紫外消毒器 2.规格：RZ-UV2-LS40,处理水量Q=40m3/h，N=0.66kw	台	51.08	1779.65		23.62	7.41	1861.76
260	031005016001	水箱	1.类型：S304不锈钢水箱 2.规格：5×4×2.5	台	1082.64	50522.13	679.16	500.72	156.98	52941.63
261	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
262	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
263	010102007003	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		泵房补水								
264	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
265	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
266	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接	组	503.05	1942.56	12.62	232.66	72.94	2763.83
267	031002001012	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	45.91	510.99		21.23	6.66	584.79
268	031002009003	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
269	031001007009	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.7	139.16	3.39	22.53	7.07	220.85
		机械排水								
270	030109001002	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	202.95	2026.48		93.86	29.43	2352.72
271	030109001003	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ65-25-15-1400-2.2	台	270.6	2504.59		125.15	39.24	2939.58
272	030109001004	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-30-15-1400-3.0	台	270.6	2504.59		125.15	39.24	2939.58
273	030109001005	泵	1.名称：排污泵 2.型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	270.6	2504.59		125.15	39.24	2939.58
274	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
275	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
276	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.18	63.65	4.18	19.96	6.26	137.23
277	030901002002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.42	80.68	4.99	21.93	6.89	161.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
278	030901001002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	61.11	108.49	6.63	28.28	8.88	213.39
279	030901001003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	65.78	123.98	7.16	30.44	9.56	236.92
280	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	5.04	3.12		2.34	0.74	11.24
281	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	241.47	1.85	20.66	6.48	315.14
282	031002001014	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	194.98	1.85	20.66	6.48	268.65
283	031002001015	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	61.81	374.56	2.13	28.59	8.96	476.05
284	031002001016	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	61.81	246.79	2.13	28.59	8.96	348.28
285	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	49.06	78.63		22.69	7.11	157.49
286	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	53.05	111.94		24.54	7.69	197.22
287	031002009004	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：螺纹	副	40.78	58.56	1.36	18.86	5.91	125.47
288	031002009005	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：螺纹	副	49.56	68.72	1.65	22.92	7.19	150.04
289	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN75	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
290	031301003015	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
291	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.54	36.17	63.2	19.82	390.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
292	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	175.85	184.37	42.61	81.33	25.49	509.65
293	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
294	010102007004	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		消防水								
		消火栓								
295	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	183.17	211.42	83.12	84.71	26.56	588.98
296	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
297	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.42	80.69	4.99	21.93	6.89	161.92
298	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	65.78	123.99	7.16	30.44	9.56	236.93
299	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
300	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SG18E65Z-J 型消火栓箱 3.附件材质、规格：内附SN65 型消火栓，消防软管卷盘,QZ19型水枪,长25米 麻质衬胶水带、消防按钮(仅供报警用)1个,磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	125.3	955.78	0.37	57.95	18.18	1157.58
301	031002001017	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽	个	49.06	194.09	5.87	22.69	7.11	278.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
302	031002001018	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	85.46	317.03	12.04	39.53	12.39	466.45
303	031002001019	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	130.14	530.19	10.53	60.19	18.87	749.92
304	030910001001	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC4	具	12.04	53.28	0.04	5.57	1.75	72.68
305	030910001002	灭火器	1.形式：手提式ABC类干粉灭火器MF/ABC5	具	12.04	57.71	0.04	5.57	1.75	77.11
306	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	31.42	42.49		14.53	4.56	93
307	030910001003	灭火器	1.形式：推车式水基型灭火器 2.规格、型号：MPT60	具	42	1463.94		19.43	6.09	1531.46
		喷淋								
308	031002001020	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	130.14	441.46	10.53	60.19	18.87	661.19
309	031002001021	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	85.46	237.17	12.04	39.53	12.39	386.59
310	031002001022	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：沟槽	个	65.71	208.93	6.57	30.39	9.53	321.13
311	031002001023	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽	个	130.14	530.19	10.53	60.19	18.87	749.92
312	031002001024	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	24.38	48.19	0.17	11.28	3.54	87.56
313	031002001025	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.09	1.26	6.42	2.01	79.67
314	031002001026	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	212.19	2.49	16.72	5.24	272.79
315	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	825.67	1180.75	3.97	381.87	119.72	2511.98
316	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	195.69	440.03	3.2	90.51	28.38	757.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
317	030901006002	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN100 2.连接形式：法兰连接	个	138.9	309.2	2.13	64.24	20.14	534.61
318	030901006003	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN80 2.连接形式：法兰连接	个	115.5	256.78	2.13	53.42	16.75	444.58
319	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	77.82	202.18	12.14	35.99	11.28	339.41
320	030901007002	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN100 2.连接形式：法兰连接	个	68.56	137.82	10.16	31.71	9.94	258.19
321	030901007003	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	77.82	202.18	12.14	35.99	11.28	339.41
322	030901007004	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN80 2.连接形式：法兰连接	个	59.8	116.87	7.9	27.66	8.67	220.9
323	031002001027	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	432.3	5.89	63.49	19.91	658.87
324	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	115.11	137.82	1.29	53.24	16.69	324.15
325	030901008002	末端试水装置	1.规格：末端试水阀	套	115.11	137.82	1.29	53.24	16.69	324.15
326	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：68℃直立型喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	13.25	20.28	0.16	6.13	1.92	41.74
327	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：72℃易熔合金喷头DN15 3.连接形式：螺纹	个	13.25	25.65	0.16	6.13	1.92	47.11
328	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：68℃下垂型喷头 3.连接形式：螺纹连接	个	13.25	20.31	0.16	6.13	1.92	41.77
329	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	22.17	16.63	0.82	10.24	3.23	53.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
330	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.53	22.36	1.11	11.82	3.7	64.52
331	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	35.23	29.85	1.85	16.29	5.12	88.34
332	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	36.91	37.5	1.82	17.07	5.37	98.67
333	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.55	59.38	4.68	22	6.91	140.52
334	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.78	72.29	5.19	23.94	7.51	160.71
335	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.59	84.98	5.46	23.86	7.49	173.38
336	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	72.86	129.88	7.88	33.72	10.58	254.92
337	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
338	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1003.98	40.75	38.67	464.34	145.58	1693.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		泵房								
		消火栓								
339	030109001006	泵	1.名称：消火栓泵 2.规格：Q=20L/s H=91m N=45Kw	台	2234.27	22807.52	141.98	1033.35	323.97	26541.09
340	030109001007	泵	1.名称：室内消火栓稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL 配用水泵:ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台(一用一备) 立式隔膜式气压水罐,SQL800×1.6,有效调节水容积V=150L Po=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	2234.27	15127.52	141.98	1033.35	323.97	18861.09
341	030601002003	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
342	030601002004	压力仪表	1.名称：压力开关	台	80.62	498.58	7.61	37.29	11.69	635.79
343	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	83.98	186.33	0.65	38.84	12.18	321.98
344	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	30.79	42.87		14.24	4.46	92.36
345	031002001028	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	645.25	5.89	63.49	19.91	871.82
346	031002001029	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	392.21	2.59	38.84	12.18	529.8
347	031002001030	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	67.1	1.1	14.92	4.68	120.07
348	031002001031	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	94.61	1.1	14.92	4.68	147.58
349	031002001032	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
350	031002001033	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	520.99	5.89	63.49	19.91	747.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
351	031002001034	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
352	031002001035	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	1093.17	2.59	38.84	12.18	1230.76
353	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	583.14	5.89	76.19	23.89	853.84
354	031002006002	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	1993.93	5.89	76.19	23.89	2264.63
355	031002006003	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	44.68	217.51	1.85	20.66	6.48	291.18
356	031002016001	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	76.59	856.19	1.94	35.42	11.11	981.25
357	030601004001	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	43.4	1901.39	6.4	20.07	6.29	1977.55
358	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	111.91	28.22	5.66	51.76	16.24	213.79
359	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	113.79	42.63	6.39	52.64	16.51	231.96
360	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	117.7	66	7.75	54.44	17.07	262.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
361	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	120.64	106.53	11.6	55.81	17.51	312.09
362	031201001004	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
363	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN20	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
364	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
365	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	175.85	184.37	42.61	81.33	25.49	509.65
366	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁翻板液位仪	台	191.32	586.02	39.41	88.49	27.74	932.98
367	031002001036	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
368	031002009006	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	30.79	43.9	4.55	14.24	4.46	97.94
369	031002009007	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
370	031002009008	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
371	031002009009	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66
372	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	53.25	38.08	5.36	24.63	7.72	129.04
		喷淋								
373	030109001008	泵	1.名称：自动喷淋消防泵 2.规格：Q=40L/s H=91m N=75Kw	台	2234.27	22807.52	141.98	1033.35	323.97	26541.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
374	030109001009	泵	1.名称：自喷稳压装置 2.规格：XW(L)-II-1.0-54-ADL配用水泵：ADL3-15,Q=1.0L/s,H=54m,N=1.1KW,2台（一用一备）立式隔膜式气压水罐，SQL800×1.6，有效调节水容积V=150LPo=0.45MPa,Ps1=0.48MPa,Ps2=0.62MPa	台	2234.27	15127.52	141.98	1033.35	323.97	18861.09
375	030601002005	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
376	030601002006	压力仪表	1.名称：压力开关	台	80.62	498.58	7.61	37.29	11.69	635.79
377	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN40 3.连接形式：法兰连接	根	30.79	42.87		14.24	4.46	92.36
378	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接	根	83.98	186.33	0.65	38.84	12.18	321.98
379	031002008008	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接	根	104.87	423.09	9.46	48.5	15.21	601.13
380	031002001037	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	177.42	951.83	16.14	82.06	25.73	1253.18
381	031002001038	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	645.25	5.89	63.49	19.91	871.82
382	031002001039	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	392.21	2.59	38.84	12.18	529.8
383	031002001040	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	67.1	1.1	14.92	4.68	120.07
384	031002001041	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	1093.17	2.59	38.84	12.18	1230.76
385	031002001042	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：法兰连接	个	32.27	94.61	1.1	14.92	4.68	147.58
386	031002001043	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
387	031002001044	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	520.98	5.89	63.49	19.91	747.55
388	031002001045	金属阀门	1.类型：泄压阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	488.2	5.89	63.49	19.91	714.77
389	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	583.14	5.89	76.19	23.89	853.84
390	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	组	177.42	951.83	16.14	82.06	25.73	1253.18
391	031002006006	金属阀门	1.材质：电动阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	组	164.73	1993.93	5.89	76.19	23.89	2264.63
392	031002006007	金属阀门	1.材质：放水阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	组	44.68	217.51	1.85	20.66	6.48	291.18
393	031002001046	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.09	1.26	6.42	2.01	79.67
394	031002016002	水锤消除器	1.规格：水锤消除器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	76.59	856.19	1.94	35.42	11.11	981.25
395	030601004002	流量仪表	1.名称：流量计 2.规格：DN150 3.节流装置类型、规格：详见图纸	台	43.4	1901.39	6.4	20.07	6.29	1977.55
396	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	111.91	28.1	5.66	51.76	16.24	213.67
397	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	113.79	42.63	6.39	52.64	16.51	231.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
398	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	115.59	64.43	7.09	53.46	16.77	257.34
399	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	120.64	106.53	11.6	55.81	17.51	312.09
400	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200 3.连接形式：法兰连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	160.88	204.61	33.37	74.41	23.32	496.59
401	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位：泵房 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰连接 4.介质：排水 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	113.8	42.63	6.39	52.64	16.51	231.97
402	031201001005	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
403	031002009010	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：焊接	副	30.79	43.9	4.55	14.24	4.46	97.94
404	031002009011	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
405	031002009012	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
406	031002009013	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66
407	031002009014	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	124.62	193.65	42	57.64	18.07	435.98
408	030804001003	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN150	个	53.25	38.08	5.36	24.63	7.72	129.04
409	030804001004	低压碳钢管件	1.材质：异径大小头DN200	个	74.4	47.1	6.25	34.41	10.79	172.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
410	031301003022	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	175.85	184.37	42.61	81.33	25.49	509.65
411	031301003023	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN250	个	209.49	247.89	49.19	96.89	30.38	633.84
		通风空调工程								
		防排烟系统								
412	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-1-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4564.07	33.07	178.18	55.86	5216.44
413	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-2 2.规格：HTF-1-10 风量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	6905.14	33.07	316.31	99.17	8037.61
414	030108001003	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-1 2.规格：HTF-1-10 风量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	6905.14	33.07	316.31	99.17	8037.61
415	030108001004	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-2-3 2.规格：HTF-1-10 排烟量40500m3/h 功率18.5KW 全压925Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	6905.14	33.07	316.31	99.17	8037.61
416	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4564.07	33.07	178.18	55.86	5216.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
417	030108001006	风机	1.名称：轴流风机P-B1-1-1 2.规格：SZF-1-6.5 风量21660m3/h 功率5.5KW 全压512Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4643.03	33.07	178.18	55.86	5295.4
418	030108001007	风机	1.名称：轴流风机P-B1-1-2 2.规格：SZF-1-3 风量2500m3/h 功率0.55KW 全压280Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1226.09	20.36	101.32	31.77	1598.62
419	030108001008	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-1 2.规格：SZF-1-9 风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	4699.53	33.07	316.31	99.17	5832
420	030108001009	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-2 2.规格：SZF-1-6 风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	4699.53	33.07	316.31	99.17	5832
421	030108001010	风机	1.名称：轴流风机P-B1-2-3 2.规格：SZF-1-9风量25650m3/h 功率5.5KW 全压452Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	4699.53	33.07	316.31	99.17	5832
422	030108001011	风机	1.名称：轴流风机P-B1-3-1 2.规格：SZF-1-5.5 风量9900m3/h 功率2.2KW 全压371Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	1493.43	33.07	178.18	55.86	2145.8
423	030108001012	风机	1.名称：方形壁式轴流风机P-B1-1-3/方形壁式轴流风机P-B1-3-2 2.规格：风量1640m3/h 功率0.06KW 全压67Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1048.65	20.36	101.32	31.77	1421.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
424	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：500×250 3.支架制作安装	个	98.2	296.49	70.83	45.42	14.24	525.18
425	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：800×320 3.支架制作安装	个	161.77	419.92	92.21	74.82	23.46	772.18
426	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000×320 3.支架制作安装	个	161.77	485.58	92.21	74.82	23.46	837.84
427	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：φ710 3.支架制作安装	个	161.77	254.88	92.21	74.82	23.46	607.14
428	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1250×500 3.支架制作安装	个	161.77	626.6	92.21	74.82	23.46	978.86
429	030703001006	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1400×500 3.支架制作安装	个	205.45	677.8	127.84	95.02	29.8	1135.91
430	030703001007	碳钢阀门	1.名称：70度防火调节阀FVD 2.型号：1000×1200 3.支架制作安装	个	205.45	775.4	127.84	95.02	29.8	1233.51
431	030703001008	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：φ610 3.支架制作安装	个	98.2	272.54	70.83	45.42	14.24	501.23
432	030703001009	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：φ710 3.支架制作安装	个	161.77	254.87	92.21	74.82	23.46	607.13
433	030703001010	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：φ1010 3.支架制作安装	个	161.77	543.24	92.21	74.82	23.46	895.5
434	030703001011	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀FVSH 2.型号：1000×250 3.支架制作安装	个	161.77	462.5	92.21	74.82	23.46	814.76
435	030703001012	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：1000*250 3.支架制作安装	个	161.77	462.5	92.21	74.82	23.46	814.76
436	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：1000*400 3.支架制作安装	个	161.77	511.3	92.21	74.82	23.46	863.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
437	030703001014	碳钢阀门	1.名称：排烟防火阀（联锁关机）FDSH 2.型号：2000×400 3.支架制作安装	个	205.45	848.16	127.84	95.02	29.8	1306.27
438	030703001015	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ660	个	47.19	313.25	97.17	21.83	6.84	486.28
439	030703001016	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ710	个	47.19	375.36	97.17	21.83	6.84	548.39
440	030703001017	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ1010	个	47.19	472.96	97.17	21.83	6.84	645.99
441	030703001018	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1250×500	个	66.3	371.03	165.18	30.66	9.61	642.78
442	030703001019	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：1000×320	个	47.19	260.02	97.17	21.83	6.84	433.05
443	030703001020	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800×320	个	47.19	215.66	97.17	21.83	6.84	388.69
444	030703001021	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：500×250	个	40.56	168.06	73.85	18.76	5.88	307.11
445	030703001022	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：400×200	个	26.52	136.8	48.58	12.27	3.85	228.02
446	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口（内附防虫防护网） 2.型号：450*450	个	41.34	94.86	9.51	19.12	5.99	170.82
447	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500×300	个	41.34	86.88	9.51	19.12	5.99	162.84
448	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500×400	个	41.34	94.86	9.51	19.12	5.99	170.82
449	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800	个	78.78	118.17	9.51	36.44	11.42	254.32
450	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*500	个	78.78	163.42	9.51	36.44	11.42	299.57
451	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*800	个	95.94	197.32	9.51	44.37	13.91	361.05
452	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*1500	个	123.63	356.39	9.51	57.18	17.93	564.64
453	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口（内附防虫防护网） 2.规格：1000*1200	个	95.94	318.85	9.51	44.37	13.91	482.58
454	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*500	个	60.84	108.59	9.51	28.14	8.82	215.9
455	030703001023	碳钢阀门	1.名称：电动多叶调节阀 2.规格：1250×500	个	47.19	325.2	89.07	21.83	6.84	490.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
456	030703001024	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*200	个	42.51	144.52	67.69	19.66	6.16	280.54
457	030703001025	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：800*320	个	42.51	195.09	67.69	19.66	6.16	331.11
458	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：250*250	个	41.34	229.73	9.51	19.12	5.99	305.69
459	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：450*450	个	41.34	362.83	9.51	19.12	5.99	438.79
460	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：500*500	个	60.84	410.27	9.51	28.14	8.82	517.58
461	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格：1000*800	个	95.94	728.8	9.51	44.37	13.91	892.53
462	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格 ：1000*1200	个	95.94	782.04	9.51	44.37	13.91	945.77
463	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防火风口 2.规格 ：2000*1300	个	146.25	1225.52	12.68	67.64	21.21	1473.3
464	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：1500×1500×2100 3.支架制作安装	个	376.61	2691.49	248.46	174.18	54.61	3545.35
465	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：1500×1500×3100 3.支架制作安装	个	376.61	6069.29	248.46	174.18	54.61	6923.15
466	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：1700×2500×4700 3.支架制作安装	个	376.61	16341.42	248.46	174.18	54.61	17195.28
467	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2500×2500×4800 3.支架制作安装	个	376.61	24263.33	248.46	174.18	54.61	25117.19
468	030108001013	风机	1.名称：吊顶式排气扇（自带止回功能） 2.规格：详见图纸	台	17.16	251.53		7.94	2.49	279.12
469	030703020001	消声器	1.名称：ZP消声器500*250 2.支架制作安装	个	156.78	493.8	3.14	72.51	22.74	748.97
470	030703020002	消声器	1.名称：ZP消声器1250*500 2.支架制作安装	个	325.75	1370.12	3.14	150.66	47.24	1896.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
471	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤2000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	77.1	67.36	12.44	35.66	11.18	203.74
472	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	77.1	75.84	12.44	35.66	11.18	212.22
473	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	74.31	55.26	42.42	34.37	10.78	217.14
474	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	70.28	52.9	23	32.51	10.19	188.88
475	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	56.91	66.67	14.22	26.32	8.25	172.37
476	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	49.33	80.88	11.72	22.82	7.15	171.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
477	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：防排烟风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.支架制作安装	m2	49.33	93.63	11.72	22.82	7.15	184.65
478	030703019001	柔性接口	1.名称：帆布软接	m2	52.57	19.92		24.31	7.62	104.42
479	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：防火板	m2	20.96	37.08	11.66	9.69	3.04	82.43
480	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：风管保温绝热 2.绝热厚度：50mm	m3	222.35	538.43		102.84	32.24	895.86
481	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		挡烟垂壁								
482	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.支架制作安装	m2		282.73				282.73
		空调								
483	030701003001	空调器	1.名称：5P分体空调 2.安装形式：落地安装	台	187.77	6213.59	26.48	86.84	27.23	6541.91
		抗震支架								
484	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
485	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
486	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
487	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
488	031301004005	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：400	套	50.93	143.65	0.43	23.56	7.38	225.95
489	031301004006	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：400	套	58.71	252.7	0.64	27.15	8.51	347.71
490	031301004007	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：500	套	50.93	148.38	0.43	23.56	7.38	230.68
491	031301004008	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：500	套	58.71	258.22	0.64	27.15	8.51	353.23
492	031301004009	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：800	套	50.93	167.98	0.43	23.56	7.38	250.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
493	031301004010	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：800	套	58.71	280.02	0.64	27.15	8.51	375.03
494	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
495	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.54	0.64	27.15	8.51	228.55
496	031301004013	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54
497	031301004014	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.3	0.64	27.15	8.51	234.31
498	031301004015	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
499	031301004016	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.84	0.64	27.15	8.51	245.85
500	031301004017	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
501	031301004018	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	58.71	162.37	0.64	27.15	8.51	257.38
502	031301004019	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	50.93	208.36	0.43	23.56	7.38	290.66
503	031301004020	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	58.71	318.54	0.64	27.15	8.51	413.55
504	031301004021	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	50.93	265.45	0.43	23.56	7.38	347.75
505	031301004022	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	58.71	364.25	0.64	27.15	8.51	459.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		62550.62	
2	031401010001	文明施工		12941.51	
3	031401011001	环境保护		6470.75	
4	031401012001	临时设施		23726.1	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1617.69	
6	031401020001	夜间施工增加		4313.84	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		539.23	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		679.43	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		28753.42	
17	03B001	系统调试费		7000.28	
合计				148592.87	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	2156918.03	2.9	62550.62						
2	031401010001	文明施工	2156918.03	0.6	12941.51						
3	031401011001	环境保护	2156918.03	0.3	6470.75						
4	031401012001	临时设施	2156918.03	1.1	23726.1						
5	031401021001	冬雨季施工增加	2156918.03	0.075	1617.69						
6	031401020001	夜间施工增加	2156918.03	0.2	4313.84						
7	031401017001	特殊地区施工	2156918.03								
8	031401013001	二次搬运	2156918.03								
9	031401015001	已完工程及设备保护	2156918.03	0.025	539.23						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	2156918.03								
11	031401023001	按质论价	2156918.03								
12	031401024001	建筑工人实名制	2156918.03	0.0315	679.43						
13	031401025001	特殊施工降效	2156918.03								
14	031401026001	协管	2156918.03								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			28753.42						
17	03B001	系统调试费			7000.28						
合计					148592.87						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	269056.16			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	381500			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		650556.16			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			134528.08			
2	未确定工程暂列金额			134528.08			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	269056.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	雨水回收设备	200000	18000	218000					
2	气体灭火设备	150000	13500	163500					
合　　计		350000	31500	381500					-

计日工表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3108210.71	9	279738.96
合计					279738.96

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室二（酒店）　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3326655.6
1.1	强电平时	907717.86
1.2	消防电	321787.91
1.3	战时三防	174950.89
1.4	给水	62165.78
1.5	战时水箱	397425.8
1.6	机械排水	200130.48
1.7	消防水	428298.24
1.8	通风空调工程	779924.74
1.9	抗震支架	54253.9
2	措施项目	176211.15
2.1	其中：安全生产	74956.05
3	其他项目	332665.56
3.1	其中：暂列金额	332665.56
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	345197.91
合　计		4180730.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电平时					907717.86	
		配电箱					122794.64	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPZ3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装 10#镀锌槽钢	台	1	8948.32	8948.32	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPZ1/2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装 10#镀锌槽钢	台	2	6280.82	12561.64	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	2798.4	2798.4	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	2855.6	2855.6	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	2775.3	2775.3	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	2638.9	2638.9	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、6mm2	台	1	2561.39	2561.39	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	1	2561.39	2561.39	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 、4mm2	台	1	2657.09	2657.09	
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装H=1.5m	台	1	1882.1	1882.1	
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPbf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	1466.3	1466.3	
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPpf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	1389.3	1389.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAPbf、3-BAPbf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	2	1436.6	2873.2	
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAPpy、2-CAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	2	2051.5	4103	
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	1597.2	1597.2	
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	1479.5	1479.5	
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1416.69	1416.69	
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1416.69	1416.69	
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1416.69	1416.69	
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1416.69	1416.69	
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2630.24	2630.24	
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2261.32	2261.32	
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	1685.83	1685.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2619.05	2619.05	
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：电瓶车充电配电箱3-BALc 2.型号：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	1	1822.7	1822.7	
26	030405016001	充电桩	1.名称：电瓶车充电装置 2.规格：3kW 3.安装方式： 壁挂	台	5	1114.82	5574.1	
27	030402011026	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱1-AELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3628.69	3628.69	
28	030402011027	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱2-CELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3363.34	3363.34	
29	030402011028	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱2-BELS、3-BELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	3241.34	6482.68	
30	030402011029	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC1 2.规格：详见图纸	台	7	1499.51	10496.57	
31	030402011030	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC2 2.规格：详见图纸	台	4	1499.51	5998.04	
32	030402011031	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC3 2.规格：详见图纸	台	2	1499.51	2999.02	
33	030402011032	成套配电箱	1.名称：ZAC潜污泵控制箱 2.规格：详见图纸	台	8	1123.31	8986.48	
34	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	34	64.18	2182.12	
35	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	7	107.09	749.63	
36	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	3	166.48	499.44	
		桥架					146345.97	
37	030412003001	桥架	1.名称：强电消防桥架 2.规格：200*100	m	298.9	106.28	31767.09	
38	030412003002	桥架	1.名称：强电消防桥架 2.规格：300*100	m	81.92	128.37	10516.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412003003	桥架	1.名称：强电非消防桥架 2.规格：200*100	m	242.95	106.28	25820.73	
40	030412003004	桥架	1.名称：强电非消防桥架 2.规格：300*100	m	87.04	128.37	11173.32	
41	030412003005	桥架	1.名称：线槽 2.规格：150*50	m	563.82	61.82	34855.35	
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	1331.96	20.71	27584.89	
43	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1331.96	3.12	4155.72	
44	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	10	47.28	472.8	
		开关、插座、灯具					60450.36	
45	030413014001	插座	1.名称：单相两极、三极插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	22	19.69	433.18	
46	030413014002	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.0m安装	套	13	25.88	336.44	
47	030413014003	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.5m安装	套	6	25.88	155.28	
48	030413014004	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	12	25.88	310.56	
49	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	6	21.95	131.7	
50	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	36	19.04	685.44	
51	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关(防水型) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	4	19.04	76.16	
52	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关(防水型) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	1	22.97	22.97	
53	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	2	21.95	43.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	3	25.77	77.31	
55	030413001001	普通灯具	1.名称：LED红外雷达感应延时吸顶灯 2.规格：LED18W 3.类型：吸顶	套	31	94.15	2918.65	
56	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.规格：18W LED 3.类型：吸顶	套	5	84.05	420.25	
57	030413001003	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯 2.规格：18W LED IP5X 3.类型：吸顶	套	14	117.38	1643.32	
58	030413001004	普通灯具	1.名称：防爆型LED吸顶灯 2.规格：18W LED 3.类型：吸顶	套	2	104.76	209.52	
59	030413003001	荧光灯	1.名称：单管声光感应LED灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶及线槽安装	套	280	82.27	23035.6	
60	030413003002	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.7m壁装	套	3	82.27	246.81	
61	030413001005	普通灯具	1.型号：LED壁装灯 2.规格：LED18W 3.距地2.7m壁装	套	14	79.79	1117.06	
62	030412006001	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	107	9.57	1023.99	
63	030412006002	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	498	9.16	4561.68	
64	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯(带远程指令控制亮) 2.规格：DC36V-1*8W LED 不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：吸顶	套	69	130.68	9016.92	
65	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯(带远程指令控制亮) 2.规格：DC36V-10W LED不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：壁装2.3m	套	14	127.77	1788.78	
66	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层显示标志(带远程指令控制亮) 2.规格 ：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	5	125.72	628.6	
67	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散出口指示标志（带远程指令控制亮) 2.规格 ：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	24	125.72	3017.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030413002005	装饰灯	1.名称：战时疏散出口指示标志（带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	4	125.72	502.88	
69	030413002006	装饰灯	1.名称：应急疏散指示灯（带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V-1W A型灯具 不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：壁装	套	64	125.72	8046.08	
		电缆					347135.08	
70	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KYJY-5×1.0 3.敷设方式：穿管或桥架	m	43.06	12.91	555.9	
71	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KYJY-5×1.0	个	30	88.22	2646.6	
72	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	1446.06	13.34	19290.44	
73	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	150	15.5	2325	
74	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZC-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	176.1	21.32	3754.45	
75	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-3×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	71.35	110.96	7917	
76	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	845.51	29.85	25238.47	
77	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	1122.91	31.62	35506.41	
78	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	511.64	40.68	20813.52	
79	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	302.23	29.85	9021.57	
80	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	128.64	42.85	5512.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	80.04	61.09	4889.64	
82	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：RTTZ-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	80.26	83.13	6672.01	
83	030409001012	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：RTTZ-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	748.97	260.07	194784.63	
84	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-2*2.5	个	34	7.46	253.64	
85	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3*2.5	个	14	11.19	156.66	
86	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZC-YJY-3×4	个	10	16.62	166.2	
87	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×4、WDZ-YJY-5×4、WDZ-YJY-5×6、WDZN-YJY-5×6	个	112	27.7	3102.4	
88	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：RTTZ-5×10、WDZ-YJY-5×10	个	6	53.3	319.8	
89	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-3×25+1×16	个	6	169.42	1016.52	
90	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：RTTZ-4×35+1×16	个	16	199.5	3192	
		防护密闭套管					29076.56	
91	031301003002	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC100	个	16	192.44	3079.04	
92	031301003003	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC80	个	16	184.23	2947.68	
93	031301003004	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC50	个	132	129.54	17099.28	
94	031301003005	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC20	个	14	90.06	1260.84	
95	030412005001	接线箱	1.名称：密闭接线盒+热镀锌钢盖板 2.安装形式：暗装	个	24	167.11	4010.64	
96	030412005002	接线箱	1.名称：防护密闭接线盒+3mm钢盖板 2.安装形式：暗装	个	4	169.77	679.08	
		配管、配线					177880.99	
97	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：明配	m	620.84	27.8	17259.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：明配	m	40.74	36.39	1482.53	
99	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：明配	m	58.75	40.1	2355.88	
100	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC50 4.配置形式：明配	m	11.9	57.1	679.49	
101	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：明配	m	13.1	81.53	1068.04	
102	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：明配	m	0.26	106.85	27.78	
103	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	95.89	21.81	2091.36	
104	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC15 4.配置形式：暗配	m	1444.43	19.89	28729.71	
105	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	1778.75	21.81	38794.54	
106	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：暗配	m	270.4	28.95	7828.08	
107	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：暗配	m	458.24	32.66	14966.12	
108	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5	m	360.22	3.42	1231.95	
109	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-2.5	m	1302.54	4.59	5978.66	
110	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	4564.31	4.36	19900.39	
111	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	141.58	6.17	873.55	
112	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-6	m	50	8.49	424.5	
113	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	206.35	8.39	1731.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-16	m	59.44	19.31	1147.79	
115	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：RYJS-2×1.5	m	243.1	5.31	1290.86	
116	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	1	5.38	5.38	
117	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	6691.77	4.37	29243.03	
118	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	19.22	40.1	770.72	
		防雷及接地装置					24034.26	
119	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	2020.04	7.45	15049.3	
120	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	20	41.31	826.2	
121	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	114.29	30.32	3465.27	
122	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	31	35.93	1113.83	
123	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	3	93.89	281.67	
124	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下 防雷引下线　利用框架柱或剪力墙 2.规格：2xΦ6或4xΦ12钢筋作为防雷引下线，平均间距不大于25m。	m	98	16.87	1653.26	
125	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
		消防电					321787.91	
		火灾报警					261215.63	
126	030412003006	桥架	1.名称：消防广播桥架 2.规格：75×50	m	191.38	54.55	10439.78	
127	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	166.41	106.28	17686.05	
128	030412003008	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：150*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	126.84	53.07	6731.4	
129	030412003009	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	62.38	106.28	6629.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	559.3	20.71	11583.1	
131	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	559.3	3.12	1745.02	
132	031301003006	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	3	47.28	141.84	
133	031301003007	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC50	个	46	129.54	5958.84	
134	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5	m	1800.64	3.42	6158.19	
135	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	2350.66	4.72	11095.12	
136	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	325.09	6.11	1986.3	
137	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5	m	137.02	3.52	482.31	
138	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	538.32	4.71	2535.49	
139	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	163.61	5.11	836.05	
140	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	37.72	6.46	243.67	
141	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	3576.07	21.81	77994.09	
142	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	648.51	28.95	18774.36	
143	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	25	94.67	2366.75	
144	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	24	265.04	6360.96	
145	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	23	248.74	5721.02	
146	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	29	302.47	8771.63	
147	030904007004	消防模块	1.名称：输出模块	个	53	259.69	13763.57	
148	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	8	297.51	2380.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	25	90.69	2267.25	
150	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	4	588.35	2353.4	
151	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	22	76.87	1691.14	
152	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	3	2107.93	6323.79	
153	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	7	120.56	843.92	
154	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	169	107.39	18148.91	
155	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	6	107.39	644.34	
156	030904001003	点型探测器	1.名称：感温探测器（防爆型） 2.类型：吸顶	个	1	184.39	184.39	
157	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	22	187.19	4118.18	
158	030412006003	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	280	9.16	2564.8	
159	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	1	1353.65	1353.65	
160	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	1	336.49	336.49	
		电气火灾监控					1775.08	
161	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	100.71	12.55	1263.91	
162	030412006004	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	1	9.57	9.57	
163	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	1	405.97	405.97	
164	030412001015	配管	1.名称：电管 2.规格：RC20 3.配置形式：暗配	m	3.05	21.81	66.52	
165	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	3.05	5.5	16.78	
166	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	2.1	5.87	12.33	
		防火门监控					17489.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	14	64.66	905.24	
168	030904007005	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	2	308.74	617.48	
169	030904007006	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	6	328.74	1972.44	
170	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：RC25 3.配置形式：暗配	m	175.02	28.95	5066.83	
171	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	350.04	4.58	1603.18	
172	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	175.02	4.72	826.09	
173	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	61.58	4.91	302.36	
174	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	30.79	5.11	157.34	
175	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	333.79	18.09	6038.26	
		消防电源监控					24024.13	
176	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	1	18.09	18.09	
177	030412006005	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	18	9.57	172.26	
178	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	18	499.97	8999.46	
179	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：RC25 3.配置形式：暗配	m	218.93	28.95	6338.02	
180	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	218.93	4.72	1033.35	
181	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	64.75	5.11	330.87	
182	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	438.86	4.58	2009.98	
183	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	129.5	4.57	591.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	222.97	15.57	3471.64	
185	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZN-KYJY-5×1.5	个	12	88.22	1058.64	
		应急照明通讯					2215.9	
186	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	433.64	5.11	2215.9	
		空气质量探测器					8799.79	
187	030405004001	控制器	1.名称：空气质量控制器Y-PF 2.型号：适用于通排风机	台	3	2421.05	7263.15	
188	030904001004	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	7	219.52	1536.64	
		能耗监测					6268.16	
189	030904007007	消防模块	1.名称：能耗检测控制模块 2.规格：YKPMi9	个	5	555.07	2775.35	
190	030412001018	配管	1.名称：电管 2.规格：RC20 3.配置形式：暗配	m	101.8	21.81	2220.26	
191	030412004029	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	113.4	5.38	610.09	
192	030412004030	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	115.21	5.75	662.46	
		战时三防					174950.89	
193	030402011033	成套配电箱	1.名称：发电机组控制柜ZAA 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装10#镀锌槽钢	台	1	5204.78	5204.78	
194	030402011034	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZSH、2-CZSH、3-BZSH 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	3	1527.39	4582.17	
195	030402011035	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZPF、2-CZPF、3-BZPF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	3	1394.31	4182.93	
196	030402011036	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZJF、3-BZJF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	2	1394.31	2788.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	030402011037	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CZJF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	1	1394.31	1394.31	
198	030402011038	成套配电箱	1.名称：配电箱DZX 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1	4499.55	4499.55	
199	030402011039	成套配电箱	1.名称：三防控制总箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	3	2007.1	6021.3	
200	030402011040	成套配电箱	1.名称：三防通风方式控制箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	11	2007.1	22078.1	
201	030402011041	成套配电箱	1.名称：战时通信箱TX 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	3	1833.51	5500.53	
202	030413002007	装饰灯	1.名称：三防通风方式信号灯箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁挂,门头上20公分	套	27	296.19	7997.13	
203	030402011042	成套配电箱	1.名称：防化值班室组合插座箱CZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	3	821.48	2464.44	
204	030413014005	插座	1.名称：战时电话插座 2.规格：86H60　RJ11	套	11	32.43	356.73	
205	030405013002	小电器	1.名称：人防呼唤按钮 2.人防呼唤按钮距地1.4 米暗装，详见国标图集 07FD02 P27	个	3	222.79	668.37	
206	030409002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZ-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	867.98	13.84	12012.84	
207	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZ-KYJY-4×1.5	个	26	88.22	2293.72	
208	030409001013	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×2.5+2×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	15.29	23.93	365.89	
209	030409001014	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×4+2×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	43.06	34.48	1484.71	
210	030409001015	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×6+2×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	31.04	50.94	1581.18	
211	030409001016	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.25	61.09	320.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
212	030409001017	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	231.61	97.76	22642.19	
213	030409001018	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	54.89	135.33	7428.26	
214	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×2.5+2×2.5	个	2	18.65	37.3	
215	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×4+2×4	个	4	27.7	110.8	
216	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×6+2×6	个	4	27.7	110.8	
217	030409003011	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10、WDZ-YJY-5×16	个	6	53.3	319.8	
218	030409003012	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	2	169.42	338.84	
219	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：明配	m	117.18	27.8	3257.6	
220	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：明配	m	7.34	36.39	267.1	
221	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：明配	m	210.03	40.1	8422.2	
222	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	281.05	21.81	6129.7	
223	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：暗配	m	929.93	28.95	26921.47	
224	030412001024	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：暗配	m	24.28	32.66	792.98	
225	030412001025	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC50 4.配置形式：暗配	m	2.94	55.28	162.52	
226	030412004031	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	2250.3	3.28	7380.98	
227	030412004032	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	412.52	4.36	1798.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	030412004033	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	33.36	6.05	201.83	
229	030412004034	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：RVSP-2×1.5	m	353.16	7.65	2701.67	
230	030412006006	接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：暗装	个	14	9.16	128.24	
		给水					62165.78	
231	031301003008	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	12	128.25	1539	
232	031301003009	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN50	个	4	221.23	884.92	
233	031301003010	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN40	个	8	221.23	1769.84	
234	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	18.15	61.56	1117.31	
235	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	181.95	79.13	14397.7	
236	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	48.76	95.93	4677.55	
237	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	48.76	111.61	5442.1	
238	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	181.45	129.12	23428.82	
239	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	47.57	47.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	56.73	113.46	
241	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	3	79.65	238.95	
242	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	11	222.38	2446.18	
243	031002001005	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：法兰连接	个	9	92.39	831.51	
244	031002001006	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	7	220.67	1544.69	
245	031002009001	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：平焊法兰	副	9	77.77	699.93	
246	031002009002	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：平焊法兰	副	7	124.27	869.89	
247	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	251.06	251.06	
248	031002001008	金属阀门	1.类型：可调试减压阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	3	137.55	412.65	
249	031002001009	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	1	66.62	66.62	
250	031002001010	金属阀门	1.类型：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	7	137.55	962.85	
251	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	357.77	357.77	
252	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	0.28	56.02	15.69	
253	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	0.59	45.01	26.56	
254	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	0.59	39.26	23.16	
		战时水箱					397425.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	031005016001	水箱	1.类型：不锈钢成品水箱 2.规格：2000×1000×1500 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1	10531.72	10531.72	
256	031005016002	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：7000X4000X2000内含自洁消毒器：WTS-2B	台	3	58941.63	176824.89	
257	031005016003	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：7500X4000X2000内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1	62941.63	62941.63	
258	031005016004	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：8000X4000X2000内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1	67805.18	67805.18	
259	031005016005	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：9000X4000X2000内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1	75805.18	75805.18	
260	031003003001	洗脸盆	1.类型：盥洗槽	组	3	523.88	1571.64	
261	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：电站拖布池	组	1	384.12	384.12	
262	031003003002	洗脸盆	1.类型：洗手盆(带锁具) 2.安装方式：立柱安装	组	4	390.36	1561.44	
		机械排水					200130.48	
263	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：50WQ15-15-1.5流量:15m3/h;扬程15m;功率1.5kw	台	33	2352.72	77639.76	
264	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	33	189.18	6242.94	
265	031001002001	镀锌钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	18.41	97.55	1795.9	
266	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	274.12	130.15	35676.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
267	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.Q管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	107.09	137.23	14695.96	
268	030901002002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	1.57	161.89	254.17	
269	030901001002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	6.95	236.94	1646.73	
270	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	55.74	11.24	626.52	
271	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	33	315.14	10399.62	
272	031002001012	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	33	268.65	8865.45	
273	031002001013	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	4	337.32	1349.28	
274	031002001014	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	8	431.68	3453.44	
275	031002001015	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	1	552.87	552.87	
276	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	33	157.49	5197.17	
277	031002009003	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	103	151.87	15642.61	
278	031002009004	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：平焊法兰	副	8	171.12	1368.96	
279	031002009005	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：平焊法兰	副	1	214.59	214.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
280	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	2	255.25	510.5	
281	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	6	255.25	1531.5	
282	031301003013	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	13	128.25	1667.25	
283	031301003014	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	4	255.25	1021	
284	031301003015	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN80	个	8	255.25	2042	
285	031301003016	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN100	个	1	306.13	306.13	
286	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	14	41.53	581.42	
287	031003014002	给、排水附件	1.类型：防爆地漏 2.规格：DN80	个	24	243.9	5853.6	
288	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	11.8	45.01	531.12	
289	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	11.8	39.26	463.27	
		消防水					428298.24	
		消火栓					129999.47	
290	031301003017	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	6	128.25	769.5	
291	031301003018	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	2	255.25	510.5	
292	031301003019	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN100	个	4	306.13	1224.52	
293	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	274.6	130.15	35739.19	
294	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	264.21	161.92	42780.88	
295	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	159.74	14.24	2274.7	
296	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SNW65型减压消火栓箱 3.附件材质、规格：详见图纸，含水枪、水带、2具灭火器等	套	26	1034.24	26890.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
297	031002001016	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	4	466.45	1865.8	
298	031002001017	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	2	337.32	674.64	
299	031002001018	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	6	552.87	3317.22	
300	031002009006	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	2	151.87	303.74	
301	031002009007	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：平焊法兰	副	6	214.59	1287.54	
302	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC5	具	100	77.11	7711	
303	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	50	93	4650	
		喷淋					298298.77	
304	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	3	757.81	2273.43	
305	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	3	339.41	1018.23	
306	031002001019	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	3	658.87	1976.61	
307	031002001020	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	3	272.79	818.37	
308	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	3	324.15	972.45	
309	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：ZSTZ15/68喷头 3.连接形式：螺纹	个	634	41.74	26463.16	
310	031301003020	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	20	128.25	2565	
311	031301003021	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN25	个	6	221.23	1327.38	
312	031301003022	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN32	个	7	221.23	1548.61	
313	031301003023	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	2	255.25	510.5	
314	031301003024	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN150	个	5	390.37	1951.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
315	031002001021	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：法兰连接	个	6	92.39	554.34	
316	031002001022	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：法兰连接	个	7	116.62	816.34	
317	031002001023	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	2	337.32	674.64	
318	031002001024	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	5	889.52	4447.6	
319	031002009008	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	2	151.87	303.74	
320	031002009009	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：平焊法兰	副	6	77.77	466.62	
321	031002009010	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：平焊法兰	副	7	88.99	622.93	
322	031002009011	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：平焊法兰	副	8	317.66	2541.28	
323	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	856.39	53.09	45465.75	
324	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	631.01	64.52	40712.77	
325	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	236.61	88.34	20902.13	
326	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	273.7	102.02	27922.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
327	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	32.5	140.52	4566.9	
328	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	71.21	160.71	11444.16	
329	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	79.29	173.66	13769.5	
330	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	297.83	245.92	73242.35	
331	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	468.38	14.36	6725.94	
332	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1693.32	1693.32	
		通风空调工程					779924.74	
		人防平时					405580.46	
333	030108001001	风机	1.名称：低噪声混流式风机BF-R3 2.规格：风量18700m3/h 风压430Pa 功率4.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	3845.69	3845.69	
334	030108001002	风机	1.名称：低噪声混流式风机PF-R3 2.规格：风量7700m3/h 风压410Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	1864.79	1864.79	
335	030108001003	风机	1.名称：低噪声混流式风机SBF-R1 2.规格：风量29000m3/h 风压400Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5920.72	5920.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
336	030108001004	风机	1.名称：低噪声混流式风机SBF-R2A/2B 2.规格：风量18700m3/h 风压430Pa 功率4.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	2	3845.69	7691.38	
337	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5216.44	5216.44	
338	030108001006	风机	1.名称：方形壁式轴流风机DFBC-2.5 2.规格：风量600m3/h风压40Pa功率25W 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	1421.18	1421.18	
339	030108001007	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R1 2.规格：风量33000m3/h 风压550Pa 功率15KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	8243.85	8243.85	
340	030108001008	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R2A 2.规格：风量37800m3/h 风压970Pa 功率24KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	11349.09	11349.09	
341	030108001009	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R2B 2.规格：风量23100m3/h 风压470Pa 功率8.5KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	7711.53	7711.53	
342	030108001010	风机	1.名称：高温轴流排烟风机PY-R3 2.规格：风量36000m3/h 风压570Pa 功率11KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	8155.13	8155.13	
343	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500×250 3.支架制作安装	个	1	525.18	525.18	
344	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500*400 3.支架制作安装	个	1	573.99	573.99	
345	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：Φ850 3.支架制作安装	个	3	833.4	2500.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
346	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：φ900 3.支架制作安装	个	1	860.02	860.02	
347	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防烟防火阀 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	2	623.67	1247.34	
348	030703001006	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：800*800 3.支架制作安装	个	3	833.4	2500.2	
349	030703001007	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100×250 3.支架制作安装	个	3	766.85	2300.55	
350	030703001008	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100*400 3.支架制作安装	个	1	806.78	806.78	
351	030703001009	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100×500 3.支架制作安装	个	3	833.39	2500.17	
352	030703001010	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：2000×500 3.支架制作安装	个	1	1182.05	1182.05	
353	030703001011	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：φ600 3.支架制作安装	个	1	498.57	498.57	
354	030703001012	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：φ1000 3.支架制作安装	个	1	837.83	837.83	
355	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟阀 2.型号：1100×250 3.支架制作安装	个	3	815.64	2446.92	
356	030703001014	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ660	个	1	486.28	486.28	
357	030703001015	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ850	个	2	592.75	1185.5	
358	030703001016	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ1000	个	1	637.12	637.12	
359	030703001017	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800*800	个	3	495.16	1485.48	
360	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：1000×200	个	18	231.87	4173.66	
361	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：1000×400	个	5	283.6	1418	
362	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：双层可调百叶式格栅 2.型号：1300×1800	个	1	674.74	674.74	
363	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：双层可调百叶式格栅 2.型号：1600*1600	个	1	752.82	752.82	
364	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1400×1400×1400 3.支架制作安装	个	1	3579.95	3579.95	
365	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1800×1800×800 3.支架制作安装	个	1	3460.17	3460.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
366	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2400×1800×800 3.支架制作安装	个	1	4142.63	4142.63	
367	030703020001	消声器	1.名称：ZP消声器1850×4250×850 2.支架制作安装	个	1	5247.47	5247.47	
368	030703020002	消声器	1.名称：ZP消声器2000×4250×1030 2.支架制作安装	个	1	5691.07	5691.07	
369	030703020003	消声器	1.名称：ZP消声器2040×4250×600 2.支架制作安装	个	1	5424.91	5424.91	
370	030702007001	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	6.19	221.98	1374.06	
371	030702007002	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	18.69	221.5	4139.84	
372	030702007003	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	13.21	253.71	3351.51	
373	030702007004	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	28.41	247.42	7029.2	
374	030702007005	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000<A≤1500 4.板材厚度：镀锌钢板1.2 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	935.03	271.61	253963.5	
375	030702007006	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1500<A≤2000 4.板材厚度：镀锌钢板1.5 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	25.5	318.01	8109.26	
376	030703019001	柔性接口	1.名称：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	6.4	184.72	1182.21	
377	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	2522.91	3.12	7871.48	
		人防战时					374344.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
378	030108001011	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-A/B 2.规格：风量4950m3/h 风压380Pa 功率1.1KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	2	1687.34	3374.68	
379	030108001012	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-C 2.规格：风量6000m3/h 风压380Pa 功率1.1KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	1687.34	1687.34	
380	030108001013	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-R 2.规格：风量20500m3/h 风压510Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5295.4	5295.4	
381	030108001014	风机	1.名称：混流式送风机ZSF-R 2.规格：风量22000m3/h 风压510Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1	5322.01	5322.01	
382	030703024001	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-A1/B1 2.规格：风量5350m3/h 风压580Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	2	1905.37	3810.74	
383	030703024002	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-A2/B2 2.规格：风量2400m3/h 风压1600Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	2	1905.37	3810.74	
384	030703024003	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-C1 2.规格：风量6500m3/h 风压690Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	1	1905.37	1905.37	
385	030703024004	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-C2 2.规格：风量2850m3/h 风压1600Pa 功率3.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	1	1949.73	1949.73	
386	030703001018	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：250*200 3.支架制作安装	个	1	427.58	427.58	
387	030703001019	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：400*400 3.支架制作安装	个	1	542.04	542.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
388	030703001020	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500*400 3.支架制作安装	个	6	573.99	3443.94	
389	030703001021	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：800×400 3.支架制作安装	个	3	798.79	2396.37	
390	030703001022	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：φ500 3.支架制作安装	个	3	471.95	1415.85	
391	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：400×200	个	3	154.85	464.55	
392	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：800*250	个	7	215.9	1511.3	
393	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：700×700×800 3.支架制作安装	个	1	1633.08	1633.08	
394	030703021005	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：700×700×900 3.支架制作安装	个	1	1721.8	1721.8	
395	030703021006	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：800×800×800 3.支架制作安装	个	1	1677.44	1677.44	
396	030703021007	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格 ：2400×1000×1100 3.支架制作安装	个	1	3498.32	3498.32	
397	030703020004	消声器	1.名称：ZP消声器 500×400 2.支架制作安装	个	1	837.69	837.69	
398	030703020005	消声器	1.名称：ZP消声器 800*400 2.支架制作安装	个	1	958.89	958.89	
399	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称：自动超压排气阀 2.规格：FCH-250	个	8	1679.5	13436	
400	030703024005	人防其他部件	1.名称：倾斜式微压计	套	3	1405.52	4216.56	
401	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称：人防手动密闭阀 2.规格：φ300	个	7	2173.72	15216.04	
402	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称：人防手动密闭阀 2.规格：φ500	个	16	3243.75	51900	
403	030703001023	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶密闭调节阀 2.规格：500×400	个	6	313.37	1880.22	
404	030703024006	人防其他部件	1.名称：换气堵头 2.规格：D300	个	3	752.9	2258.7	
405	030703001024	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：500×400	个	3	773.84	2321.52	
406	030703024007	人防其他部件	1.名称：油网滤尘器 2.规格：LWP-X	个	15	745.94	11189.1	
407	030703024008	人防其他部件	1.名称：过滤吸收器 2.规格：RFP-1000	个	7	9174.29	64220.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
408	030703024009	人防其他部件	1.名称：防堵风速风量测量装置 2.规格：LG-FDS	套	3	1627.34	4882.02	
409	030703001025	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：Φ300	个	3	221.22	663.66	
410	030703001026	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：Φ500	个	3	252.28	756.84	
411	030703001027	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：250*200	个	1	214.13	214.13	
412	030703001028	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：500*400	个	2	325.52	651.04	
413	030703001029	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：500×250	个	1	667.37	667.37	
414	030703001030	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：Φ500	个	6	787.19	4723.14	
415	031002001025	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	20	47.57	951.4	
416	031002001026	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	3	79.67	239.01	
417	031002001027	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	3	93.73	281.19	
418	030412001026	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：暗配	m	38.02	19.89	756.22	
419	030412001027	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	6	28.95	173.7	
420	030412001028	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配	m	4.22	32.66	137.83	
421	030412001029	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配	m	13.2	55.28	729.7	
422	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径320以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	23.17	380.23	8809.93	
423	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径500以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	50.73	259.71	13175.09	
424	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	53.68	257.21	13807.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
425	030702007007	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	179.48	253.71	45535.87	
426	030702007008	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板0.75 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	0.64	238.02	152.33	
427	030702007009	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板5.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	11.62	556.64	6468.16	
428	030702007010	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边300以下 4.板材厚度：镀锌钢板0.75 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	8.38	286.28	2399.03	
429	030702007011	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	9.12	247.42	2256.47	
430	030702007012	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1500<A≤2000 4.板材厚度：镀锌钢板1.5 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	3.75	318.01	1192.54	
431	030901002005	排烟管道	1.安装部位：室内 2.材质、规格：无缝钢管 3.厚度：8mm 4.连接形式：焊接	m	5.19	223.23	1158.56	
432	030702007013	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	179.48	253.71	45535.87	
433	030703019002	柔性接口	1.名称：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	2.14	184.72	395.3	
434	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1060.2	3.12	3307.82	
		抗震支架					54253.9	
435	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	43	216.72	9318.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
436	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	44	338.49	14893.56	
437	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	9	220.41	1983.69	
438	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	10	342.18	3421.8	
439	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	13	167.23	2173.99	
440	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	13	228.56	2971.28	
441	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	4	169.54	678.16	
442	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	3	234.33	702.99	
443	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	14	175.31	2454.34	
444	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	15	245.86	3687.9	
445	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	12	185.69	2228.28	
446	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	13	257.4	3346.2	
447	031301004013	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	4	290.66	1162.64	
448	031301004014	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	4	413.58	1654.32	
449	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	5	347.75	1738.75	
450	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	4	459.26	1837.04	
合计							3326655.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电平时								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPZ3 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装 10#镀锌槽钢	台	344.63	8326.49	67.84	159.39	49.97	8948.32
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPZ1/2 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装 10#镀锌槽钢	台	344.63	5658.99	67.84	159.39	49.97	6280.82
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	2331.89	68.12	114.62	35.94	2798.4
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	2389.09	68.12	114.62	35.94	2855.6
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	2308.79	68.12	114.62	35.94	2775.3
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAPE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	2172.39	68.12	114.62	35.94	2638.9
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、6mm2	台	278.27	2045.97	68.12	128.66	40.37	2561.39
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2	台	278.27	2045.97	68.12	128.66	40.37	2561.39
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BZAL 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 、4mm2	台	278.27	2141.67	68.12	128.66	40.37	2657.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAT 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙明装 H=1.5m	台	247.83	1415.59	68.12	114.62	35.94	1882.1
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPbf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	999.79	68.12	114.62	35.94	1466.3
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPpf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	922.79	68.12	114.62	35.94	1389.3
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAPbf、3-BAPbf 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	970.09	68.12	114.62	35.94	1436.6
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAPpy、2-CAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1584.99	68.12	114.62	35.94	2051.5
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1130.69	68.12	114.62	35.94	1597.2
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAPpy 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1012.99	68.12	114.62	35.94	1479.5
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	935.96	68.12	118.7	37.2	1416.69
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	935.96	68.12	118.7	37.2	1416.69
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	935.96	68.12	118.7	37.2	1416.69
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BALE 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	256.71	935.96	68.12	118.7	37.2	1416.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	239.18	2213.45	32.77	110.39	34.45	2630.24
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：配电箱2-BAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	203.66	1901.41	32.77	94.07	29.41	2261.32
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：配电箱3-BAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	199.22	1333.03	32.77	92.03	28.78	1685.83
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CAL 2.型号：详见图纸 3.规格：400*500*160 4.安装方式：挂墙安装 5.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	234.74	2209.37	32.77	108.35	33.82	2619.05
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：电瓶车充电配电箱3-BALc 2.型号：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1356.19	68.12	114.62	35.94	1822.7
26	030405016001	充电桩	1.名称：电瓶车充电装置 2.规格：3kW 3.安装方式： 壁挂	台	171.03	827.59	12.3	79.1	24.8	1114.82
27	030402011026	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱1-AELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1101.91	1829.18	28.34	509.56	159.7	3628.69
28	030402011027	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱2-CELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	807.47	2041.28	24.14	373.41	117.04	3363.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030402011028	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱2-BELS、3-BELS 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙明装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	738.95	2033.61	19.94	341.73	107.11	3241.34
30	030402011029	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC1 2.规格：详见图纸	台	163.7	1203.59	32.77	75.71	23.74	1499.51
31	030402011030	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC2 2.规格：详见图纸	台	163.7	1203.59	32.77	75.71	23.74	1499.51
32	030402011031	成套配电箱	1.名称：潜污泵控制箱AC3 2.规格：详见图纸	台	163.7	1203.59	32.77	75.71	23.74	1499.51
33	030402011032	成套配电箱	1.名称：ZAC潜污泵控制箱 2.规格：详见图纸	台	163.7	827.39	32.77	75.71	23.74	1123.31
34	080706009001	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：3KW	台	26.76	20.3	0.86	12.38	3.88	64.18
35	080706009002	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：13W	台	51.01	24.1	0.99	23.59	7.4	107.09
36	080706009003	电动机检查接线	1.名称：电机检查接线 2.容量(kW)：30KW	台	80.02	36.64	1.21	37.01	11.6	166.48
		桥架								
37	030412003001	桥架	1.名称：强电消防桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
38	030412003002	桥架	1.名称：强电消防桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
39	030412003003	桥架	1.名称：强电非消防桥架 2.规格：200*100	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
40	030412003004	桥架	1.名称：强电非消防桥架 2.规格：300*100	m	27.94	81.97	1.49	12.92	4.05	128.37
41	030412003005	桥架	1.名称：线槽 2.规格：150*50	m	18.1	31.83	0.89	8.37	2.63	61.82
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
43	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
44	031301003001	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
		开关、插座、灯具								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	030413014001	插座	1.名称：单相两极、三极插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.3m安装	套	7.17	8.16		3.32	1.04	19.69
46	030413014002	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.0m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
47	030413014003	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地1.5m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
48	030413014004	插座	1.名称：单相两极、三极防潮插座 2.规格：250V10A 3.安装方式：距地0.5m安装	套	7.17	14.35		3.32	1.04	25.88
49	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
50	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
51	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关(防水型) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	6.49		3.61	1.13	19.04
52	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关(防水型) 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	10.42		3.61	1.13	22.97
53	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	9.4		3.61	1.13	21.95
54	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装	套	7.81	13.22		3.61	1.13	25.77
55	030413001001	普通灯具	1.名称：LED红外雷达感应延时吸顶灯 2.规格：LED18W 3.类型：吸顶	套	19.36	63.03		8.95	2.81	94.15
56	030413001002	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.规格：18W LED 3.类型：吸顶	套	19.36	52.93		8.95	2.81	84.05
57	030413001003	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯 2.规格：18W LED IP5X 3.类型：吸顶	套	19.36	86.26		8.95	2.81	117.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030413001004	普通灯具	1.名称：防爆型LED吸顶灯 2.规格：18W LED 3.类型：吸顶	套	19.36	73.64		8.95	2.81	104.76
59	030413003001	荧光灯	1.名称：单管声光感应LED灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：吸顶及线槽安装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
60	030413003002	荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.规格：18W LED 3.安装方式：距地2.7m壁装	套	17.74	53.76		8.2	2.57	82.27
61	030413001005	普通灯具	1.型号：LED壁装灯 2.规格：LED18W 3.距地2.7m壁装	套	16.71	52.93		7.73	2.42	79.79
62	030412006001	接线盒	1.名称：金属开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
63	030412006002	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
64	030413002001	装饰灯	1.名称：应急照明灯 （带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V-1*8W LED 不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：吸顶	套	31.13	80.58	0.06	14.4	4.51	130.68
65	030413002002	装饰灯	1.名称：应急照明灯 （带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V-10W LED 不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：壁装2.3m	套	29.32	80.58	0.06	13.56	4.25	127.77
66	030413002003	装饰灯	1.名称：楼层显示标志 （带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
67	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散出口指示标志 （带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
68	030413002005	装饰灯	1.名称：战时疏散出口指示标志 （带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V，1W，LED,不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：门上0.15m安装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	030413002006	装饰灯	1.名称：应急疏散指示灯（带远程指令控制亮） 2.规格：DC36V-1WA型灯具 不锈钢面板，金属后盖板 3.安装方式：壁装	套	28.04	80.58	0.06	12.97	4.07	125.72
		电缆								
70	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KYJY-5×1.0 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	7.07		1.68	0.53	12.91
71	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KYJY-5×1.0	个	40.78	22.67		18.86	5.91	88.22
72	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	7.61	0.87	1.4	0.44	13.34
73	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	9.77	0.87	1.4	0.44	15.5
74	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZC-YJY-3×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.02	15.59	0.87	1.4	0.44	21.32
75	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-3×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	5.36	101.47	0.87	2.48	0.78	110.96
76	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
77	030409001006	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	25.04	1	1.61	0.5	31.62
78	030409001007	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	34.1	1	1.61	0.5	40.68
79	030409001008	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	23.27	1	1.61	0.5	29.85
80	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJY-5×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	36.27	1	1.61	0.5	42.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030409001010	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	54.51	1	1.61	0.5	61.09
82	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：RTTZ-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	76.55	1	1.61	0.5	83.13
83	030409001012	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：RTTZ-4×35+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	7.91	246.35	1	3.66	1.15	260.07
84	030409003001	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-2*2.5	个	2.96	2.72		1.36	0.42	7.46
85	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3*2.5	个	4.44	4.08		2.04	0.63	11.19
86	030409003003	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZC-YJY-3×4	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
87	030409003004	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-5×4、WDZ-YJY-5×4、WDZ-YJY-5×6、WDZN-YJY-5×6	个	13	6.8		6	1.9	27.7
88	030409003005	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：RTTZ-5×10、WDZ-YJY-5×10	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
89	030409003006	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZN-YJY-3×25+1×16	个	42.01	101.89		19.43	6.09	169.42
90	030409003007	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：RTTZ-4×35+1×16	个	62.97	98.28		29.12	9.13	199.5
		防护密闭套管								
91	031301003002	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC100	个	55.49	91.75	11.49	25.66	8.05	192.44
92	031301003003	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC80	个	55.49	83.54	11.49	25.66	8.05	184.23
93	031301003004	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC50	个	39.29	60	6.38	18.17	5.7	129.54
94	031301003005	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC20	个	27.7	41.06	4.47	12.81	4.02	90.06
95	030412005001	接线箱	1.名称：密闭接线盒+热镀锌钢盖板 2.安装形式：暗装	个	97.33	10.65		45.02	14.11	167.11
96	030412005002	接线箱	1.名称：防护密闭接线盒+3mm钢盖板 2.安装形式：暗装	个	97.33	13.31		45.02	14.11	169.77
		配管、配线								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：明配	m	10.53	10.87		4.87	1.53	27.8
98	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：明配	m	12.73	15.92		5.89	1.85	36.39
99	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：明配	m	12.73	19.63		5.89	1.85	40.1
100	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC50 4.配置形式：明配	m	16.16	31.03	0.1	7.47	2.34	57.1
101	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：明配	m	25.91	39.78	0.1	11.98	3.76	81.53
102	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：明配	m	35.59	49.43	0.21	16.46	5.16	106.85
103	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
104	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC15 4.配置形式：暗配	m	7.44	7.93		3.44	1.08	19.89
105	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
106	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
107	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
108	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-1.5	m	0.75	2.21		0.35	0.11	3.42
109	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZBN-BYJ-2.5	m	0.75	3.38		0.35	0.11	4.59
110	030412004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030412004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-4	m	0.81	4.87		0.37	0.12	6.17
112	030412004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-6	m	0.81	7.19		0.37	0.12	8.49
113	030412004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6	m	0.81	7.09		0.37	0.12	8.39
114	030412004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-16	m	0.93	17.81		0.43	0.14	19.31
115	030412004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：RYJS-2×1.5	m	0.84	3.96		0.39	0.12	5.31
116	030412004009	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
117	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.81		0.45	0.14	4.37
118	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：明配	m	12.73	19.63		5.89	1.85	40.1
		防雷及接地装置								
119	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用基础圈梁钢筋	m	3.63	0.53	1.08	1.68	0.53	7.45
120	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40*4	m	13.1	19.61	0.64	6.06	1.9	41.31
121	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	13.1	8.62	0.64	6.06	1.9	30.32
122	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱LEB	台	10.08	19.73		4.66	1.46	35.93
123	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱MEB	台	10.08	77.69		4.66	1.46	93.89
124	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下防雷引下线　利用框架柱或剪力墙 2.规格：2xΦ6或4xΦ12钢筋作为防雷引下线，平均间距不大于25m。	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
		消防电								
		火灾报警								
126	030412003006	桥架	1.名称：消防广播桥架 2.规格：75×50	m	16.76	26.78	0.83	7.75	2.43	54.55
127	030412003007	桥架	1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
128	030412003008	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：150*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	6.67	1.49	12.92	4.05	53.07
129	030412003009	桥架	1.名称：火灾报警桥架 2.规格：200*100 3.类型：安装桥架支吊架	m	27.94	59.88	1.49	12.92	4.05	106.28
130	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：槽钢、角钢	kg	9.7	4.74	0.37	4.49	1.41	20.71
131	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
132	031301003006	套管	1.名称：桥架封堵（综合）	个	5.01	39.22		2.32	0.73	47.28
133	031301003007	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：RC50	个	39.29	60	6.38	18.17	5.7	129.54
134	030412004011	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5	m	0.75	2.21		0.35	0.11	3.42
135	030412004012	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
136	030412004013	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	0.84	4.76		0.39	0.12	6.11
137	030412004014	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5	m	0.97	1.96		0.45	0.14	3.52
138	030412004015	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.0	m	1.17	2.83		0.54	0.17	4.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
139	030412004016	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
140	030412004017	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	1.17	4.58		0.54	0.17	6.46
141	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
142	030412001014	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
143	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮（不含主材） 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	58.43	0.71	0.04	27.02	8.47	94.67
144	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	115.36	78.76	0.84	53.35	16.73	265.04
145	030904007002	消防模块	1.名称：输入模块	个	115.36	62.46	0.84	53.35	16.73	248.74
146	030904007003	消防模块	1.名称：输入输出模块	个	136.26	82.59	0.84	63.02	19.76	302.47
147	030904007004	消防模块	1.名称：输出模块	个	122.13	62.52	0.84	56.49	17.71	259.69
148	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	92.15	138.79	10.59	42.62	13.36	297.51
149	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式	个	28.42	44.97	0.04	13.14	4.12	90.69
150	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：距地1.8m安装	台	206.39	245.98	10.59	95.46	29.93	588.35
151	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮 带电话插孔 2.安装方式：距地1.3m安装	个	8.76	62.75	0.04	4.05	1.27	76.87
152	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.5m安装	台	1031.73	425.7	23.72	477.18	149.6	2107.93
153	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防电话 2.安装方式：距地1.5m安装	个	16.01	94.79	0.04	7.4	2.32	120.56
154	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
155	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.类型：吸顶	个	29.01	60.59	0.16	13.42	4.21	107.39
156	030904001003	点型探测器	1.名称：感温探测器（防爆型） 2.类型：吸顶	个	29.01	137.59	0.16	13.42	4.21	184.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
157	030904004001	声光报警器	1.名称：声光报警 2.安装方式：距地2.3m安装	个	67.56	78.58		31.25	9.8	187.19
158	030412006003	接线盒	1.名称：金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
159	030909004001	消防广播系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	690.15	171.17	73.09	319.18	100.06	1353.65
160	030909005001	消防电话系统调试	1.点数：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	系统	155.05	64.05	23.24	71.68	22.47	336.49
		电气火灾监控								
161	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	6.71		1.68	0.53	12.55
162	030412006004	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
163	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称：电气火灾监控模块	个	94.85	253.46	0.04	43.87	13.75	405.97
164	030412001015	配管	1.名称：电管 2.规格：RC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
165	030412004018	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	0.84	4.15		0.39	0.12	5.5
166	030412004019	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	1.17	3.99		0.54	0.17	5.87
		防火门监控								
167	030405013001	小电器	1.名称：门磁开关	个	12.38	44.46	0.29	5.73	1.8	64.66
168	030904007005	消防模块	1.名称：单常闭防火门监控模块	个	115.36	122.46	0.84	53.35	16.73	308.74
169	030904007006	消防模块	1.名称：双常闭防火门监控模块	个	115.36	142.46	0.84	53.35	16.73	328.74
170	030412001016	配管	1.名称：电管 2.规格：RC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
171	030412004020	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
172	030412004021	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
173	030412004022	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	1.17	3.03		0.54	0.17	4.91
174	030412004023	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
175	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	12.25		1.68	0.53	18.09
		消防电源监控								
176	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	12.25		1.68	0.53	18.09
177	030412006005	接线盒	1.名称：钢制开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.56		2.02	0.63	9.57
178	030908002001	电流传感器	1.名称：消防电源监控模块	个	94.85	347.46	0.04	43.87	13.75	499.97
179	030412001017	配管	1.名称：电管 2.规格：RC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
180	030412004024	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	0.84	3.37		0.39	0.12	4.72
181	030412004025	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
182	030412004026	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
183	030412004027	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.97	3.01		0.45	0.14	4.57
184	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	9.73		1.68	0.53	15.57
185	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZN-KYJY-5×1.5	个	40.78	22.67		18.86	5.91	88.22
		应急照明通讯								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
186	030412004028	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.23		0.54	0.17	5.11
		空气质量探测器								
187	030405004001	控制器	1.名称：空气质量控制器Y-PF 2.型号：适用于通排风机	台	171.43	2143.11	2.36	79.29	24.86	2421.05
188	030904001004	点型探测器	1.名称：气体探测器CO	个	40.14	154.96	0.04	18.56	5.82	219.52
		能耗监测								
189	030904007007	消防模块	1.名称：能耗检测控制模块 2.规格：YKPMi9	个	175.88	270.67	1.68	81.34	25.5	555.07
190	030412001018	配管	1.名称：电管 2.规格：RC20 3.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
191	030412004029	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	0.84	4.03		0.39	0.12	5.38
192	030412004030	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZ-RYJS-2×1.5	m	1.17	3.87		0.54	0.17	5.75
		战时三防								
193	030402011033	成套配电箱	1.名称：发电机组控制柜ZAA 2.规格：详见图纸 3.安装方式：落地安装 10#镀锌槽钢	台	344.63	4582.95	67.84	159.39	49.97	5204.78
194	030402011034	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZSH、2-CZSH、3-BZSH 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	247.83	1060.88	68.12	114.62	35.94	1527.39
195	030402011035	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZPF、2-CZPF、3-BZPF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	247.83	927.8	68.12	114.62	35.94	1394.31
196	030402011036	成套配电箱	1.名称：配电箱1-AZJF、3-BZJF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	247.83	927.8	68.12	114.62	35.94	1394.31
197	030402011037	成套配电箱	1.名称：配电箱2-CZJF 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.2m挂墙安装	台	247.83	927.8	68.12	114.62	35.94	1394.31
198	030402011038	成套配电箱	1.名称：配电箱DZX 2.规格：详见图纸 3.安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	247.83	4033.04	68.12	114.62	35.94	4499.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
199	030402011039	成套配电箱	1.名称：三防控制总箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1540.59	68.12	114.62	35.94	2007.1
200	030402011040	成套配电箱	1.名称：三防通风方式控制箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	247.83	1540.59	68.12	114.62	35.94	2007.1
201	030402011041	成套配电箱	1.名称：战时通信箱TX 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	163.7	1537.59	32.77	75.71	23.74	1833.51
202	030413002007	装饰灯	1.名称：三防通风方式信号灯箱 2.规格：详见图纸 3.安装方式：壁挂,门头上20公分	套	29.32	249	0.06	13.56	4.25	296.19
203	030402011042	成套配电箱	1.名称：防化值班室组合插座箱CZ 2.规格：详见图纸 3.安装方式：挂墙安装	台	163.7	525.56	32.77	75.71	23.74	821.48
204	030413014005	插座	1.名称：战时电话插座 2.规格：86H60 RJ11	套	7.17	20.9		3.32	1.04	32.43
205	030405013002	小电器	1.名称：人防呼唤按钮 2.人防呼唤按钮距地 1.4 米暗装，详见国标图集07FD02 P27	个	25.61	181.63		11.84	3.71	222.79
206	030409002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZ-KYJY-4×1.5 3.敷设方式：穿管或桥架	m	3.63	8		1.68	0.53	13.84
207	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZ-KYJY-4×1.5	个	40.78	22.67		18.86	5.91	88.22
208	030409001013	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×2.5+2×2.5 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	17.35	1	1.61	0.5	23.93
209	030409001014	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×4+2×4 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	27.9	1	1.61	0.5	34.48
210	030409001015	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×6+2×6 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	44.36	1	1.61	0.5	50.94
211	030409001016	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	3.47	54.51	1	1.61	0.5	61.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
212	030409001017	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	86.86	1	2.85	0.89	97.76
213	030409001018	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16 3.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.16	124.43	1	2.85	0.89	135.33
214	030409003008	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×2.5+2×2.5	个	7.4	6.8		3.4	1.05	18.65
215	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×4+2×4	个	13	6.8		6	1.9	27.7
216	030409003010	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-3×6+2×6	个	13	6.8		6	1.9	27.7
217	030409003011	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10、WDZ-YJY-5×16	个	22.1	17.8		10.2	3.2	53.3
218	030409003012	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	42.01	101.89		19.43	6.09	169.42
219	030412001019	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：明配	m	10.53	10.87		4.87	1.53	27.8
220	030412001020	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：明配	m	12.73	15.92		5.89	1.85	36.39
221	030412001021	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：明配	m	12.73	19.63		5.89	1.85	40.1
222	030412001022	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC20 4.配置形式：暗配	m	7.44	9.85		3.44	1.08	21.81
223	030412001023	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC25 4.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
224	030412001024	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC32 4.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
225	030412001025	配管	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：RC50 4.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
226	030412004031	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-1.5	m	0.75	2.07		0.35	0.11	3.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
227	030412004032	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.15		0.35	0.11	4.36
228	030412004033	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4	m	0.81	4.75		0.37	0.12	6.05
229	030412004034	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：RVSP-2×1.5	m	0.84	6.3		0.39	0.12	7.65
230	030412006006	接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：暗装	个	3.88	2.93		1.79	0.56	9.16
		给水								
231	031301003008	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	70.45	15		32.58	10.22	128.25
232	031301003009	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN50	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
233	031301003010	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN40	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
234	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN20 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	23.23	23.29	0.93	10.73	3.38	61.56
235	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	28.72	31.81	1.15	13.27	4.18	79.13
236	031001007003	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	31.08	44.7	1.25	14.39	4.51	95.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	031001007004	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	33.09	56.51	1.88	15.31	4.82	111.61
238	031001007005	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：给水 7.含管道支架制作安装	m	37.25	66.93	2.34	17.22	5.38	129.12
239	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.39	0.91	4.97	1.56	47.57
240	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	11.77	36.74	1.07	5.44	1.71	56.73
241	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.07	1.26	6.42	2.01	79.65
242	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	161.78	2.49	16.72	5.24	222.38
243	031002001005	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：法兰连接	个	26.41	49.19	0.75	12.21	3.83	92.39
244	031002001006	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	35.17	162.63	1.5	16.27	5.1	220.67
245	031002009001	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：平焊法兰	副	23.65	36.32	3.43	10.94	3.43	77.77
246	031002009002	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：平焊法兰	副	40.78	53.2	5.52	18.86	5.91	124.27
247	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	190.46	2.49	16.72	5.24	251.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
248	031002001008	金属阀门	1.类型：可调试减压阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
249	031002001009	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	19.16	35.69	0.13	8.86	2.78	66.62
250	031002001010	金属阀门	1.类型：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	113.97	1.26	6.42	2.01	137.55
251	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	62.95	255.86	0.72	29.11	9.13	357.77
252	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
253	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
254	010102007001	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		战时水箱								
255	031005016001	水箱	1.类型：不锈钢成品水箱 2.规格：2000×1000×1500 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	684.9	9119.18	311.56	316.77	99.31	10531.72
256	031005016002	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：7000X4000X2000 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1082.64	56522.13	679.16	500.72	156.98	58941.63
257	031005016003	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：7500X4000X2000 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1082.64	60522.13	679.16	500.72	156.98	62941.63
258	031005016004	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：8000X4000X2000 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1443.97	64691.66	792.33	667.84	209.38	67805.18
259	031005016005	水箱	1.类型：装配式不锈钢水箱 2.规格：9000X4000X2000 内含自洁消毒器：WTS-2B	台	1443.97	72691.66	792.33	667.84	209.38	75805.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
260	031003003001	洗脸盆	1.类型：盥洗槽	组	69.3	412.48		32.05	10.05	523.88
261	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：电站拖布池	组	40.74	318.63		18.84	5.91	384.12
262	031003003002	洗脸盆	1.类型：洗手盆(带锁具) 2.安装方式：立柱安装	组	69.3	278.96		32.05	10.05	390.36
		机械排水								
263	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：50WQ15-15-1.5流量:15m3/h;扬程15m;功率1.5kw	台	202.95	2026.48		93.86	29.43	2352.72
264	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.附件：含旋塞阀	台	58.96	93.02	1.38	27.27	8.55	189.18
265	031001002001	镀锌钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	36.47	36.61	2.34	16.86	5.27	97.55
266	030901002001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
267	030901001001	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.Q管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.18	63.65	4.18	19.96	6.26	137.23
268	030901002002	消火栓钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.安装部位：室内 5.介质：机械排水 6.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.41	80.68	4.98	21.93	6.89	161.89
269	030901001002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	65.79	123.99	7.16	30.44	9.56	236.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
270	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	5.04	3.12		2.34	0.74	11.24
271	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	241.47	1.85	20.66	6.48	315.14
272	031002001012	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	194.98	1.85	20.66	6.48	268.65
273	031002001013	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰	个	44.68	263.65	1.85	20.66	6.48	337.32
274	031002001014	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	个	61.81	330.19	2.13	28.59	8.96	431.68
275	031002001015	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	83.98	415.28	2.59	38.84	12.18	552.87
276	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰	根	49.06	78.63		22.69	7.11	157.49
277	031002009003	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
278	031002009004	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：平焊法兰	副	57.68	70.33	8.07	26.68	8.36	171.12
279	031002009005	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：平焊法兰	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
280	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
281	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN65	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
282	031301003013	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	70.45	15		32.58	10.22	128.25
283	031301003014	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
284	031301003015	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN80	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
285	031301003016	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
286	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	8.98	27.09		4.16	1.3	41.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
287	031003014002	给、排水附件	1.类型：防爆地漏 2.规格：DN80	个	13.28	222.55		6.14	1.93	243.9
288	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖单独土方 土壤类别 一、二类土	m3	28			12.95	4.06	45.01
289	010102007002	回填方	1.填方部位：回填土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		消防水								
		消火栓								
290	031301003017	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	70.45	15		32.58	10.22	128.25
291	031301003018	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
292	031301003019	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN100	个	114.02	92.75	30.1	52.73	16.53	306.13
293	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	43.63	55.74	4.26	20.18	6.34	130.15
294	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.42	80.69	4.99	21.93	6.89	161.92
295	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.49		2.81	0.89	14.24
296	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：消火栓箱 2.型号、规格：SNW65 型减压消火栓箱 3.附件材质、规格：详见图纸，含水枪、水带、2具灭火器等	套	125.3	832.44	0.37	57.95	18.18	1034.24
297	031002001016	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽	个	85.46	317.03	12.04	39.53	12.39	466.45
298	031002001017	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	44.68	263.65	1.85	20.66	6.48	337.32
299	031002001018	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	83.98	415.28	2.59	38.84	12.18	552.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	031002009006	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
301	031002009007	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：平焊法兰	副	70.09	91.59	10.33	32.42	10.16	214.59
302	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MF/ABC5	具	12.04	57.71	0.04	5.57	1.75	77.11
303	030910002001	灭火器箱	1.安装方式：灭火器箱放置式	个	31.42	42.49		14.53	4.56	93
		喷淋								
304	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	195.69	440.03	3.2	90.51	28.38	757.81
305	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	77.82	202.18	12.14	35.99	11.28	339.41
306	031002001019	金属阀门	1.类型：信号阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	432.3	5.89	63.49	19.91	658.87
307	031002001020	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	36.15	212.19	2.49	16.72	5.24	272.79
308	030901008001	末端试水装置	1.规格：末端试水装置DN25	套	115.11	137.82	1.29	53.24	16.69	324.15
309	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：ZSTZ15/68喷头 3.连接形式：螺纹	个	13.25	20.28	0.16	6.13	1.92	41.74
310	031301003020	套管	1.名称：密闭穿墙管填塞	个	70.45	15		32.58	10.22	128.25
311	031301003021	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN25	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
312	031301003022	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN32	个	87.72	62.77	17.45	40.57	12.72	221.23
313	031301003023	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN65	个	97.48	78.54	20.02	45.08	14.13	255.25
314	031301003024	套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN150	个	136.64	134.54	36.17	63.2	19.82	390.37
315	031002001021	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：法兰连接	个	26.41	49.19	0.75	12.21	3.83	92.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
316	031002001022	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：法兰连接	个	29.51	68.22	0.96	13.65	4.28	116.62
317	031002001023	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	44.68	263.65	1.85	20.66	6.48	337.32
318	031002001024	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	137.28	662.95	5.89	63.49	19.91	889.52
319	031002009008	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：平焊法兰	副	53.05	59.66	6.93	24.54	7.69	151.87
320	031002009009	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：平焊法兰	副	23.65	36.32	3.43	10.94	3.43	77.77
321	031002009010	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：平焊法兰	副	28.03	40.01	3.93	12.96	4.06	88.99
322	031002009011	法兰	1.材质：法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：平焊法兰	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66
323	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	22.17	16.63	0.82	10.24	3.23	53.09
324	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	25.53	22.36	1.11	11.82	3.7	64.52
325	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	35.23	29.85	1.85	16.29	5.12	88.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
326	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	38.05	38.62	2.26	17.59	5.5	102.02
327	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	47.55	59.38	4.68	22	6.91	140.52
328	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.78	72.29	5.19	23.94	7.51	160.71
329	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	51.59	85.26	5.46	23.86	7.49	173.66
330	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道	m	69.87	126.89	6.7	32.32	10.14	245.92
331	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两遍，刷色环一遍	m2	6.05	4.61		2.81	0.89	14.36
332	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火控制装置调试	点	1003.98	40.75	38.67	464.34	145.58	1693.32
		通风空调工程								
		人防平时								
333	030108001001	风机	1.名称：低噪声混流式风机BF-R3 2.规格：风量18700m3/h 风压430Pa 功率4.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	3193.32	33.07	178.18	55.86	3845.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
334	030108001002	风机	1.名称：低噪声混流式风机PF-R3 2.规格：风量7700m3/h 风压410Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1492.26	20.36	101.32	31.77	1864.79
335	030108001003	风机	1.名称：低噪声混流式风机SBF-R1 2.规格：风量29000m3/h 风压400Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	683.92	4788.25	33.07	316.31	99.17	5920.72
336	030108001004	风机	1.名称：低噪声混流式风机SBF-R2A/2B 2.规格：风量18700m3/h 风压430Pa 功率4.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	3193.32	33.07	178.18	55.86	3845.69
337	030108001005	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机PY-B1-3-1 2.规格：HTF-1-6.5 排烟量16254m3/h 功率5.5KW 全压720Pa 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4564.07	33.07	178.18	55.86	5216.44
338	030108001006	风机	1.名称：方形壁式轴流风机DFBC-2.5 2.规格：风量600m3/h风压40Pa功率25W 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1048.65	20.36	101.32	31.77	1421.18
339	030108001007	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R1 2.规格：风量33000m3/h 风压550Pa 功率15KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5862.9	33.07	675.51	211.79	8243.85
340	030108001008	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R2A 2.规格：风量37800m3/h 风压970Pa 功率24KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	8968.14	33.07	675.51	211.79	11349.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
341	030108001009	风机	1.名称：高温离心排烟风机PFY-R2B 2.规格：风量23100m3/h 风压470Pa 功率8.5KW 3.减振底座形式、数量：落地安装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5330.58	33.07	675.51	211.79	7711.53
342	030108001010	风机	1.名称：高温轴流排烟风机PY-R3 2.规格：风量36000m3/h 风压570Pa 功率11KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	1460.58	5774.18	33.07	675.51	211.79	8155.13
343	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500×250 3.支架制作安装	个	98.2	296.49	70.83	45.42	14.24	525.18
344	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500*400 3.支架制作安装	个	98.2	345.3	70.83	45.42	14.24	573.99
345	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：φ850 3.支架制作安装	个	161.77	481.14	92.21	74.82	23.46	833.4
346	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：φ900 3.支架制作安装	个	161.77	507.76	92.21	74.82	23.46	860.02
347	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70度防烟防火阀 2.型号：800*250 3.支架制作安装	个	98.2	394.98	70.83	45.42	14.24	623.67
348	030703001006	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：800*800 3.支架制作安装	个	161.77	481.14	92.21	74.82	23.46	833.4
349	030703001007	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100×250 3.支架制作安装	个	161.77	414.59	92.21	74.82	23.46	766.85
350	030703001008	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100*400 3.支架制作安装	个	161.77	454.52	92.21	74.82	23.46	806.78
351	030703001009	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：1100×500 3.支架制作安装	个	161.77	481.13	92.21	74.82	23.46	833.39
352	030703001010	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：2000×500 3.支架制作安装	个	205.45	723.94	127.84	95.02	29.8	1182.05
353	030703001011	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：φ600 3.支架制作安装	个	98.2	269.88	70.83	45.42	14.24	498.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
354	030703001012	碳钢阀门	1.名称：280排烟防火阀 2.型号：φ1000 3.支架制作安装	个	161.77	485.57	92.21	74.82	23.46	837.83
355	030703001013	碳钢阀门	1.名称：排烟阀 2.型号：1100×250 3.支架制作安装	个	161.77	463.38	92.21	74.82	23.46	815.64
356	030703001014	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ660	个	47.19	313.25	97.17	21.83	6.84	486.28
357	030703001015	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ850	个	47.19	419.72	97.17	21.83	6.84	592.75
358	030703001016	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：φ1000	个	47.19	464.09	97.17	21.83	6.84	637.12
359	030703001017	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.型号：800*800	个	47.19	322.13	97.17	21.83	6.84	495.16
360	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：1000×200	个	60.84	124.56	9.51	28.14	8.82	231.87
361	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：1000×400	个	78.78	147.45	9.51	36.44	11.42	283.6
362	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：双层可调百叶式格栅 2.型号：1300×1800	个	146.25	426.96	12.68	67.64	21.21	674.74
363	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：双层可调百叶式格栅 2.型号：1600*1600	个	146.25	505.04	12.68	67.64	21.21	752.82
364	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1400×1400×1400 3.支架制作安装	个	376.61	2726.09	248.46	174.18	54.61	3579.95
365	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：1800×1800×800 3.支架制作安装	个	376.61	2606.31	248.46	174.18	54.61	3460.17
366	030703021003	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2400×1800×800 3.支架制作安装	个	376.61	3288.77	248.46	174.18	54.61	4142.63
367	030703020001	消声器	1.名称：ZP消声器1850×4250×850 2.支架制作安装	个	461.14	4503.04	3.14	213.28	66.87	5247.47
368	030703020002	消声器	1.名称：ZP消声器2000×4250×1030 2.支架制作安装	个	461.14	4946.64	3.14	213.28	66.87	5691.07
369	030703020003	消声器	1.名称：ZP消声器2040×4250×600 2.支架制作安装	个	461.14	4680.48	3.14	213.28	66.87	5424.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
370	030702007001	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	37.14	158.29	3.98	17.18	5.39	221.98
371	030702007002	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	35.88	159.51	4.31	16.6	5.2	221.5
372	030702007003	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	55.12	153.12	11.99	25.49	7.99	253.71
373	030702007004	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	53.22	153.05	8.82	24.61	7.72	247.42
374	030702007005	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000<A≤1500 4.板材厚度：镀锌钢板1.2 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	54.4	176.04	8.12	25.16	7.89	271.61
375	030702007006	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1500<A≤2000 4.板材厚度：镀锌钢板1.5 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	54.4	222.44	8.12	25.16	7.89	318.01
376	030703019001	柔性接口	1.名称：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	52.57	100.22		24.31	7.62	184.72
377	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		人防战时								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
378	030108001011	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-A/B 2.规格：风量4950m3/h 风压380Pa 功率1.1KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1314.81	20.36	101.32	31.77	1687.34
379	030108001012	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-C 2.规格：风量6000m3/h 风压380Pa 功率1.1KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	219.08	1314.81	20.36	101.32	31.77	1687.34
380	030108001013	风机	1.名称：混流式排风机ZPF-R 2.规格：风量20500m3/h 风压510Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4643.03	33.07	178.18	55.86	5295.4
381	030108001014	风机	1.名称：混流式送风机ZSF-R 2.规格：风量22000m3/h 风压510Pa 功率5.5KW 3.减振底座形式、数量：吊装，厂家配套减震器 4.支架制作安装	台	385.26	4669.64	33.07	178.18	55.86	5322.01
382	030703024001	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-A1/B1 2.规格：风量5350m3/h 风压580Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	257.07	1486.91	5.22	118.89	37.28	1905.37
383	030703024002	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-A2/B2 2.规格：风量2400m3/h 风压1600Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	257.07	1486.91	5.22	118.89	37.28	1905.37
384	030703024003	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-C1 2.规格：风量6500m3/h 风压690Pa 功率2.2KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	257.07	1486.91	5.22	118.89	37.28	1905.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
385	030703024004	人防其他部件	1.名称：离心式送风机ZSF-C2 2.规格：风量2850m3/h 风压1600Pa 功率3.0KW 3.减振底座形式、数量：吊装厂家配套减震器 4.支架制作安装	套	257.07	1531.27	5.22	118.89	37.28	1949.73
386	030703001018	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：250*200 3.支架制作安装	个	98.2	198.89	70.83	45.42	14.24	427.58
387	030703001019	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：400*400 3.支架制作安装	个	98.2	313.35	70.83	45.42	14.24	542.04
388	030703001020	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：500*400 3.支架制作安装	个	98.2	345.3	70.83	45.42	14.24	573.99
389	030703001021	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：800×400 3.支架制作安装	个	161.77	446.53	92.21	74.82	23.46	798.79
390	030703001022	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.型号：Φ500 3.支架制作安装	个	98.2	243.26	70.83	45.42	14.24	471.95
391	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：400×200	个	41.34	78.89	9.51	19.12	5.99	154.85
392	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅风口 2.型号：800*250	个	60.84	108.59	9.51	28.14	8.82	215.9
393	030703021004	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：700×700×800 3.支架制作安装	个	292.81	1007.21	155.18	135.42	42.46	1633.08
394	030703021005	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：700×700×900 3.支架制作安装	个	292.81	1095.93	155.18	135.42	42.46	1721.8
395	030703021006	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：800×800×800 3.支架制作安装	个	292.81	1051.57	155.18	135.42	42.46	1677.44
396	030703021007	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格：2400×1000×1100 3.支架制作安装	个	376.61	2644.46	248.46	174.18	54.61	3498.32
397	030703020004	消声器	1.名称：ZP消声器500×400 2.支架制作安装	个	156.78	582.52	3.14	72.51	22.74	837.69
398	030703020005	消声器	1.名称：ZP消声器800*400 2.支架制作安装	个	203.26	629	3.14	94.01	29.48	958.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
399	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称：自动超压排气阀 2.规格：FCH-250	个	214.47	1320.71	14.03	99.19	31.1	1679.5
400	030703024005	人防其他部件	1.名称：倾斜式微压计	套	203.41	1078.54		94.08	29.49	1405.52
401	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称：人防手动密闭阀 2.规格：Φ300	个	251.54	1694.76	74.61	116.34	36.47	2173.72
402	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称：人防手动密闭阀 2.规格：Φ500	个	416.71	2451.92	121.97	192.73	60.42	3243.75
403	030703001023	碳钢阀门	1.名称：手动对开多叶密闭调节阀 2.规格：500×400	个	42.51	177.35	67.69	19.66	6.16	313.37
404	030703024006	人防其他部件	1.名称：换气堵头 2.规格：D300	个	46.09	678.81		21.32	6.68	752.9
405	030703001024	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：500×400	个	31.59	713.55	9.51	14.61	4.58	773.84
406	030703024007	人防其他部件	1.名称：油网滤尘器 2.规格：LWP-X	个	160	466.92	21.82	74	23.2	745.94
407	030703024008	人防其他部件	1.名称：过滤吸收器 2.规格：RFP-1000	个	141.82	8891.64	54.68	65.59	20.56	9174.29
408	030703024009	人防其他部件	1.名称：防堵风速风量测量装置 2.规格：LG-FDS	套	203.41	1300.36		94.08	29.49	1627.34
409	030703001025	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：Φ300	个	28.47	110.67	64.78	13.17	4.13	221.22
410	030703001026	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：Φ500	个	28.47	141.73	64.78	13.17	4.13	252.28
411	030703001027	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：250*200	个	28.47	103.58	64.78	13.17	4.13	214.13
412	030703001028	碳钢阀门	1.名称：风管蝶阀 2.规格：500*400	个	49.14	148.06	98.46	22.73	7.13	325.52
413	030703001029	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：500×250	个	31.59	607.08	9.51	14.61	4.58	667.37
414	030703001030	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：Φ500	个	38.22	714.34	11.41	17.68	5.54	787.19
415	031002001025	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.39	0.91	4.97	1.56	47.57
416	031002001026	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	56.09	1.26	6.42	2.01	79.67
417	031002001027	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
418	030412001026	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC15 3.配置形式：暗配	m	7.44	7.93		3.44	1.08	19.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
419	030412001027	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	8.86	14.71		4.1	1.28	28.95
420	030412001028	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：暗配	m	8.86	18.42		4.1	1.28	32.66
421	030412001029	配管	1.材质：镀锌焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
422	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径320以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	128.75	144.46	28.8	59.55	18.67	380.23
423	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径500以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	60.91	146.28	15.52	28.17	8.83	259.71
424	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：3.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	56.91	151.51	14.22	26.32	8.25	257.21
425	030702007007	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	55.12	153.12	11.99	25.49	7.99	253.71
426	030702007008	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板0.75 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	55.12	137.43	11.99	25.49	7.99	238.02
427	030702007009	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：圆形 3.规格：直径1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板5.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	35.88	494.65	4.31	16.6	5.2	556.64
428	030702007010	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边300以下 4.板材厚度：镀锌钢板0.75 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	77.78	141.71	19.54	35.97	11.28	286.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
429	030702007011	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1000以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	53.22	153.05	8.82	24.61	7.72	247.42
430	030702007012	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边1500<A≤2000 4.板材厚度：镀锌钢板1.5 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	54.4	222.44	8.12	25.16	7.89	318.01
431	030901002005	排烟管道	1.安装部位：室内 2.材质、规格：无缝钢管 3.厚度：8mm 4.连接形式：焊接	m	43.46	150.54	2.83	20.1	6.3	223.23
432	030702007013	复合型风管	1.名称：彩钢复合风管 2.形状：矩形 3.规格：长边630以下 4.板材厚度：镀锌钢板1.0 5.接口形式：角铁法兰连接	m2	55.12	153.12	11.99	25.49	7.99	253.71
433	030703019002	柔性接口	1.名称：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头	m2	52.57	100.22		24.31	7.62	184.72
434	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：支吊架除锈后，刷红丹防锈漆两道,调和漆两道。	kg	1.26	0.68	0.41	0.6	0.17	3.12
		抗震支架								
435	031301004001	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：200	套	50.93	134.42	0.43	23.56	7.38	216.72
436	031301004002	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：200	套	58.71	243.48	0.64	27.15	8.51	338.49
437	031301004003	成品支架	1.名称：电缆桥架侧向支撑（T） 2.规格：300	套	50.93	138.11	0.43	23.56	7.38	220.41
438	031301004004	成品支架	1.名称：电缆桥架双向支撑（T+L） 2.规格：300	套	58.71	247.17	0.64	27.15	8.51	342.18
439	031301004005	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN65	套	50.93	84.93	0.43	23.56	7.38	167.23
440	031301004006	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN65	套	58.71	133.55	0.64	27.15	8.51	228.56
441	031301004007	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN80	套	50.93	87.24	0.43	23.56	7.38	169.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
442	031301004008	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN80	套	58.71	139.32	0.64	27.15	8.51	234.33
443	031301004009	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN100	套	50.93	93.01	0.43	23.56	7.38	175.31
444	031301004010	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN100	套	58.71	150.85	0.64	27.15	8.51	245.86
445	031301004011	成品支架	1.名称：单管侧向支撑（T） 2.规格：DN150	套	50.93	103.39	0.43	23.56	7.38	185.69
446	031301004012	成品支架	1.名称：单管双向支撑（T+L） 2.规格：DN150	套	58.71	162.39	0.64	27.15	8.51	257.4
447	031301004013	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤1200	套	50.93	208.36	0.43	23.56	7.38	290.66
448	031301004014	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤1200	套	58.71	318.57	0.64	27.15	8.51	413.58
449	031301004015	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T） 2.规格：L≤2000	套	50.93	265.45	0.43	23.56	7.38	347.75
450	031301004016	成品支架	1.名称：风管侧向支撑（T+L） 2.规格：L≤2000	套	58.71	364.25	0.64	27.15	8.51	459.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		74956.05	
2	031401010001	文明施工		15508.15	
3	031401011001	环境保护		7754.07	
4	031401012001	临时设施		28431.61	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1938.52	
6	031401020001	夜间施工增加		5169.38	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		646.17	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		814.18	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		26319.2	
17	03B001	系统调试费		14673.82	
合计				176211.15	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	2584691.52	2.9	74956.05						
2	031401010001	文明施工	2584691.52	0.6	15508.15						
3	031401011001	环境保护	2584691.52	0.3	7754.07						
4	031401012001	临时设施	2584691.52	1.1	28431.61						
5	031401021001	冬雨季施工增加	2584691.52	0.075	1938.52						
6	031401020001	夜间施工增加	2584691.52	0.2	5169.38						
7	031401017001	特殊地区施工	2584691.52								
8	031401013001	二次搬运	2584691.52								
9	031401015001	已完工程及设备保护	2584691.52	0.025	646.17						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	2584691.52								
11	031401023001	按质论价	2584691.52								
12	031401024001	建筑工人实名制	2584691.52	0.0315	814.18						
13	031401025001	特殊施工降效	2584691.52								
14	031401026001	协管	2584691.52								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架			26319.2						
17	03B001	系统调试费			14673.82						
合计					176211.15						-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	332665.56			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		332665.56			-

暂列金额明细表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			166332.78			
2	未确定工程暂列金额			166332.78			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	332665.56			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3835532.31	9	345197.91
合计					345197.91

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室人防　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2344633.86
1.1	电梯	2344633.86
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	234463.38
3.1	其中：暂列金额	234463.38
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	232118.75
合　计		2811215.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电梯					2344633.86	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：8#-DT1客梯 2.层数：3层，3站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	189774.54	189774.54	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：9#-DT1客梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	202018.06	202018.06	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：9#-DT2客梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	202018.06	202018.06	
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：9#-DT3货梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	202018.06	202018.06	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：9#-DT4客梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	214261.58	214261.58	
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：9#-DT5客梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	214261.58	214261.58	
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：9#-DT6货梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	214261.58	214261.58	
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：10#-DT1客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	226505.1	226505.1	
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：10#-DT2客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	226505.1	226505.1	
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：10#-DT3客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	226505.1	226505.1	
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：10#-DT4货梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台	1	226505.1	226505.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计							2344633.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电梯								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：8#-DT1客梯 2.层数：3层，3站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		189774.54				189774.54
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：9#-DT1客梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		202018.06				202018.06
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：9#-DT2客梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		202018.06				202018.06
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：9#-DT3货梯 2.层数：5层，5站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		202018.06				202018.06
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：9#-DT4客梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		214261.58				214261.58
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：9#-DT5客梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		214261.58				214261.58
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：9#-DT6货梯 2.层数：7层，7站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		214261.58				214261.58
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：10#-DT1客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		226505.1				226505.1
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：10#-DT2客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		226505.1				226505.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：10#-DT3客梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		226505.1				226505.1
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：10#-DT4货梯 2.层数：8层，8站 3.规格：速度1M/S，载重1000KG 4.五年维保	台		226505.1				226505.1

材料暂估单价及调整表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产		2.9							
2	031401010001	文明施工		0.6							
3	031401011001	环境保护		0.3							
4	031401012001	临时设施		1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.075							
6	031401020001	夜间施工增加		0.2							
7	031401017001	特殊地区施工									
8	031401013001	二次搬运									
9	031401015001	已完工程及设备保护		0.025							
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护									
11	031401023001	按质论价									
12	031401024001	建筑工人实名制		0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效									
14	031401026001	协管									
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001001	脚手架									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	234463.38			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		234463.38			-

暂列金额明细表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			117231.69			
2	未确定工程暂列金额			117231.69			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	234463.38			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：酒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2579097.24	9	232118.75
合计					232118.75

发包人提供材料一览表

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：洒店电梯工程　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	396707.02
1.1	酒店景观	396707.02
2	措施项目	20341.49
2.1	其中：安全生产	11275.99
3	其他项目	39670.7
3.1	其中：暂列金额	39670.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	41104.73
合　计		497823.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		酒店景观					396707.02	
		灯具					372236.77	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：亮化照明控制箱AP2 2.型号：详见图纸设计 3.规格：304不锈钢材质 4.户外落地安装，详见图纸做法	台	1	6314.2	6314.2	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱 2.规格：详图纸 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm2	台	2	2081.7	4163.4	
3	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：接线井 2.规格尺寸：内径500*500mm 3.盖板材质、规格：装饰井盖，尺寸600*600 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C15素混凝土基础 5.抹面：20厚1:2.5水泥砂浆防水层 6.砖砌体：M7.5水泥砂浆砌MU10机砖	座	19	783.21	14880.99	
4	030413010001	小区路灯	1.名称：庭院灯 2.灯具类型：LED灯,50W,H=3m,IP65,4000K深灰色压铸铝灯体 3.杆座材质、规格：C20混凝土400*400*800 4.接线端子材质、规格：接地极采用5*50*50*2500mm型热镀锌角钢	套	40	2683.09	107323.6	
5	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试接地网	系统	1	1644.73	1644.73	
6	030413002001	装饰灯	1.名称：LED软灯带 2.规格：LED型,防护等级IP67,4000K,7W/M,24V	m	10.81	37.55	405.92	
7	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：地埋侧射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	40	113.45	4538	
8	030413004002	嵌入式地灯	1.名称：地埋小射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	30	113.45	3403.5	
9	030413012001	景观灯	1.名称：LED区块链灯珠	m	6.66	183.71	1223.51	
10	030413005001	工厂灯	1.名称：投光灯 2.型号：LED灯，12W,防护等级IP65，4000K	套	129	216.01	27865.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030413012002	景观灯	1.名称：柱头灯A/柱头灯B 2.规格：20W,防护等级IP65,LED灯，4000K	套	8	389.36	3114.88	
12	030413012003	景观灯	1.名称：景观壁灯A 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	1	375.87	375.87	
13	030413012004	景观灯	1.名称：景观壁灯B 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	6	375.87	2255.22	
14	030413012005	景观灯	1.名称：景观壁灯C 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	6	375.87	2255.22	
15	030413012006	景观灯	1.名称：草坪灯 2.规格：LED灯，12W,防护等级IP65 0.6m高，4000K	套	39	319.37	12455.43	
16	030413005002	工厂灯	1.名称：不锈钢亚克力发光字 2.型号：成品选购	套	17	276.91	4707.47	
17	030412005001	接线箱	1.名称：开关电源 2.规格：220/12V,220/24V 400W,IP67,结构性防水	个	3	194.26	582.78	
18	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	19	9.12	173.28	
19	030413014001	插座	1.名称：防水插座 2.安装方式：暗装	套	19	33.18	630.42	
20	030412001001	配管	1.名称：PE32 2.配置形式：埋地敷设	m	285.13	10.72	3056.59	
21	030412001002	配管	1.名称：PE40 2.配置形式：埋地敷设	m	3186.46	13.16	41933.81	
22	030412001003	配管	1.名称：PE75 2.配置形式：埋地敷设	m	100	21.88	2188	
23	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	58.74	17.82	1046.75	
24	030412001005	配管	1.名称：电管 2.规格：G50 3.配置形式：暗配	m	30.48	55.28	1684.93	
25	030412001006	配管	1.名称：电管 2.规格：G100 3.配置形式：暗配	m	15.34	122.54	1879.76	
26	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：RVV-2×4	m	285.13	8.95	2551.91	
27	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BVV-2×2.5	m	68.24	9.08	619.62	
28	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×4	m	2009.9	20.13	40459.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×4 3.材质、类型：无端子接线	个	22	16.62	365.64	
30	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×6	m	1311.49	26.63	34924.98	
31	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×6 3.材质、类型：无端子接线	个	8	27.7	221.6	
32	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-4×35+1×16	m	102.5	175.11	17948.78	
33	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-4×25+1×16	个	2	199.58	399.16	
34	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	540.4	6.34	3426.14	
35	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	540.4	39.26	21216.1	
		给排水					24470.25	
36	031001008001	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	503.37	16.06	8084.12	
37	031001008002	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	43.82	29.13	1276.48	
38	031001008003	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De90 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	45.82	42.74	1958.35	
39	031002001001	金属阀门	1.类型：快速取水阀（包含阀门箱） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	15	196.45	2946.75	
40	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1	93.73	93.73	
41	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN75 3.连接形式：螺纹连接	个	1	528.49	528.49	
42	031003014001	给、排水附件	1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	7	126.68	886.76	
43	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔连接	m	70	43.1	3017	
44	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	124.53	6.34	789.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010102007002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	124.53	39.26	4889.05	
合计							396707.02	

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		酒店景观								
		灯具								
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：亮化照明控制箱AP2 2.型号：详见图纸设计 3.规格：304不锈钢材质 4.户外落地安装，详见图纸做法	台	582.96	5292.1	84.99	269.62	84.53	6314.2
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：充电桩配电箱 2.规格：详图纸 3.端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	277.43	1567.79	68.12	128.22	40.14	2081.7
3	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：接线井 2.规格尺寸：内径500*500mm 3.盖板材质、规格：装饰井盖，尺寸600*600 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C15素混凝土基础 5.抹面：20厚1:2.5水泥砂浆防水层 6.砖砌体：M7.5水泥砂浆砌MU10机砖	座	230.49	405.6	7.09	106.6	33.43	783.21
4	030413010001	小区路灯	1.名称：庭院灯 2.灯具类型：LED灯,50W,H=3m,IP65,4000K 深灰色压铸铝灯体 3.杆座材质、规格：C20混凝土400*400*800 4.接线端子材质、规格：接地极采用5*50*50*2500mm型热镀锌角钢	套	538.02	1634.19	184.04	248.83	78.01	2683.09
5	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试 接地网	系统	855.04	29.81	240.44	395.46	123.98	1644.73
6	030413002001	装饰灯	1.名称：LED软灯带 2.规格：LED型,防护等级IP67,4000K,7W/M,24V	m	10.25	21.07		4.74	1.49	37.55
7	030413004001	嵌入式地灯	1.名称：地埋侧射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	35.92	55.71		16.61	5.21	113.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030413004002	嵌入式地灯	1.名称：地埋小射灯 2.型号：LED灯，1W,防护等级IP68,12V，4000K不锈钢灯体	套	35.92	55.71		16.61	5.21	113.45
9	030413012001	景观灯	1.名称：LED区块链灯珠	m	6.62	173.07		3.06	0.96	183.71
10	030413005001	工厂灯	1.名称：投光灯 2.型号：LED灯，12W,防护等级IP65，4000K	套	27.99	167.43	3.6	12.94	4.05	216.01
11	030413012002	景观灯	1.名称：柱头灯A/柱头灯B 2.规格：20W,防护等级IP65,LED灯，4000K	套	42.85	320.46	0.03	19.81	6.21	389.36
12	030413012003	景观灯	1.名称：景观壁灯A 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	41.09	309.82		19	5.96	375.87
13	030413012004	景观灯	1.名称：景观壁灯B 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	41.09	309.82		19	5.96	375.87
14	030413012005	景观灯	1.名称：景观壁灯C 2.规格：30W,4000K,香槟色不锈钢灯体（电镀乱纹），水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85	套	41.09	309.82		19	5.96	375.87
15	030413012006	景观灯	1.名称：草坪灯 2.规格：LED灯，12W,防护等级IP65 0.6m高，4000K	套	42.85	250.47	0.03	19.81	6.21	319.37
16	030413005002	工厂灯	1.名称：不锈钢亚克力发光字 2.型号：成品选购	套	26.23	231.18	3.57	12.13	3.8	276.91
17	030412005001	接线箱	1.名称：开关电源 2.规格：220/12V,220/24V 400W,IP67,结构性防水	个	29.6	146.68		13.69	4.29	194.26
18	030412006001	接线盒	1.名称：塑料开关盒 2.安装形式：暗装	个	4.36	2.11		2.02	0.63	9.12
19	030413014001	插座	1.名称：防水插座 2.安装方式：暗装	套	8.79	19.05		4.07	1.27	33.18
20	030412001001	配管	1.名称：PE32 2.配置形式：埋地敷设	m	4.19	3.98		1.94	0.61	10.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030412001002	配管	1.名称：PE40 2.配置形式：埋地敷设	m	5.18	4.83		2.4	0.75	13.16
22	030412001003	配管	1.名称：PE75 2.配置形式：埋地敷设	m	7.88	9.21		3.65	1.14	21.88
23	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：P-PVC塑料管(中型及以上制品) 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配	m	8.44	4.25		3.91	1.22	17.82
24	030412001005	配管	1.名称：电管 2.规格：G50 3.配置形式：暗配	m	16.3	28.98	0.1	7.54	2.36	55.28
25	030412001006	配管	1.名称：电管 2.规格：G100 3.配置形式：暗配	m	37.29	62.38	0.21	17.25	5.41	122.54
26	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：RVV-2×4	m	0.84	7.6		0.39	0.12	8.95
27	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BVV-2×2.5	m	0.75	7.87		0.35	0.11	9.08
28	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×4	m	3.1	14.23	0.92	1.43	0.45	20.13
29	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×4 3.材质、类型：无端子接线	个	7.8	4.08		3.6	1.14	16.62
30	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×6	m	3.1	20.73	0.92	1.43	0.45	26.63
31	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3×6 3.材质、类型：无端子接线	个	13	6.8		6	1.9	27.7
32	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-4×35+1×16	m	7.28	162.34	1.06	3.37	1.06	175.11
33	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-4×25+1×16	个	62.97	98.36		29.12	9.13	199.58
34	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	1.82		3.42	0.84	0.26	6.34
35	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26
		给排水								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	031001008001	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	6.77	5.16	0.02	3.13	0.98	16.06
37	031001008002	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	7.98	16.27	0.02	3.7	1.16	29.13
38	031001008003	塑料管	1.材质：PE给水管 2.规格：De90 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：冲洗、消毒	m	8.99	28.26	0.03	4.16	1.3	42.74
39	031002001001	金属阀门	1.类型：快速取水阀（包含阀门箱） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	13.89	172.87	1.26	6.42	2.01	196.45
40	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	17.63	63.73	1.66	8.15	2.56	93.73
41	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN75 3.连接形式：螺纹连接	个	70.09	412.04	3.78	32.42	10.16	528.49
42	031003014001	给、排水附件	1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN100	个	17	99.35		7.86	2.47	126.68
43	031001008004	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔连接	m	8.25	29.83	0.01	3.81	1.2	43.1
44	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：1.5米内	m3	1.82		3.42	0.84	0.26	6.34
45	010102007002	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	23.8		1	11.01	3.45	39.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		11275.99	
2	031401010001	文明施工		2332.96	
3	031401011001	环境保护		1166.48	
4	031401012001	临时设施		4277.1	
5	031401021001	冬雨季施工增加		291.62	
6	031401020001	夜间施工增加		777.65	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		97.21	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		122.48	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				20341.49	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	388827.36	2.9	11275.99						
2	031401010001	文明施工	388827.36	0.6	2332.96						
3	031401011001	环境保护	388827.36	0.3	1166.48						
4	031401012001	临时设施	388827.36	1.1	4277.1						
5	031401021001	冬雨季施工增加	388827.36	0.075	291.62						
6	031401020001	夜间施工增加	388827.36	0.2	777.65						
7	031401017001	特殊地区施工	388827.36								
8	031401013001	二次搬运	388827.36								
9	031401015001	已完工程及设备保护	388827.36	0.025	97.21						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	388827.36								
11	031401023001	按质论价	388827.36								
12	031401024001	建筑工人实名制	388827.36	0.0315	122.48						
13	031401025001	特殊施工降效	388827.36								
14	031401026001	协管	388827.36								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					20341.49						-

其他项目清单计价表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	39670.7			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		39670.7			-

暂列金额明细表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			19835.35			
2	未确定工程暂列金额			19835.35			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	39670.7			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	456719.21	9	41104.73
合计					41104.73

扬州市网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：酒店景观　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	94471.17
1.1	给水	94471.17
2	措施项目	5896.41
2.1	其中：安全生产	1794.95
3	其他项目	9447.12
3.1	其中：暂列金额	9447.12
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9883.32
合　计		119698.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水					94471.17	
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	32.61	366.47	11950.59	
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	5.63	565.37	3183.03	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	2	2715.15	5430.3	
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	11	6598.88	72587.68	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	53.38	9.53	508.71	
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	20	1.55	31	
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	33.37	23.37	779.86	
合计							94471.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给水								
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：100mm	m3	44.9	303.63	1.99	11.14	4.81	366.47
2	040503002001	现浇混凝土支墩	1.钢筋混凝土支墩 2.支墩做法详见10S505	m3	123.29	400.16		29.28	12.64	565.37
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	472.73	2022.1	44.47	122.84	53.01	2715.15
4	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：矩形水表井 2.2.15×1.10×1.40 3.做法详见苏S01-2021 4.详见图纸	座	1282.36	4673.41	154.56	341.27	147.28	6598.88
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：2m以内	m3	2.91		4.2	1.69	0.73	9.53
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足图纸设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土	m3	1.01		0.15	0.27	0.12	1.55
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	17.41	4.13	1.78	23.37

材料暂估单价及调整表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1794.95	
2	041201017001	文明施工		991.95	
3	041201018001	环境保护		1133.65	
4	041201016001	临时设施		1558.77	
5	041201020001	冬雨季施工增加		188.94	
6	041201021001	夜间施工增加		188.94	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		9.45	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		29.76	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				5896.41	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	94471.17	1.9	1794.95						
2	041201017001	文明施工	94471.17	1.05	991.95						
3	041201018001	环境保护	94471.17	1.2	1133.65						
4	041201016001	临时设施	94471.17	1.65	1558.77						
5	041201020001	冬雨季施工增加	94471.17	0.2	188.94						
6	041201021001	夜间施工增加	94471.17	0.2	188.94						
7	041201022001	特殊地区施工	94471.17								
8	041201023001	二次搬运	94471.17								
9	041201024001	已完工程及设备保护	94471.17	0.01	9.45						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	94471.17								
11	041201026001	按质论价	94471.17								
12	041201027001	建筑工人实名制	94471.17	0.0315	29.76						
13	041201028001	特殊施工降效	94471.17								
14	041201029001	交通组织维护	94471.17								
15	041201030001	协管	94471.17								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					5896.41						-

其他项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	9447.12			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		9447.12			-

暂列金额明细表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			4723.56			
2	未确定工程暂列金额			4723.56			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	9447.12			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	109814.7	9	9883.32
合计					9883.32

发包人提供材料一览表

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：酒店室外给水-市政　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	143573.91
1.1	给水	143573.91
2	措施项目	7511.06
2.1	其中：安全生产	4163.64
3	其他项目	14357.4
3.1	其中：暂列金额	14357.4
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14889.81
合　计		180332.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水					143573.91	
1	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	4.19	58.44	244.86	
2	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	163.21	76.17	12431.71	
3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN100 3.消毒，水冲洗 4.连接形式：沟槽连接 5.埋地敷设	m	296.22	202.54	59996.4	
4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN150 3.消毒，水冲洗 4.连接形式：沟槽连接 5.埋地敷设	m	13.31	310.66	4134.88	
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	316.91	56.02	17753.3	
6	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	1	1840.03	1840.03	
7	031002010002	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	1	5560.8	5560.8	
8	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN40 3.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	1	800.84	800.84	
9	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰	组	1	1927	1927	
10	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	组	1	5724.78	5724.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031002011004	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	2	2921.77	5843.54	
12	031002011005	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	6	4230.32	25381.92	
13	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	1	529.79	529.79	
14	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰	个	1	871.82	871.82	
15	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	1	214.58	214.58	
16	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	1	317.66	317.66	
合计							143573.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给水								
1	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	9.77	42.54	0.19	4.52	1.42	58.44
2	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.管道消毒、冲洗：消毒，水冲洗 5.安装部位：室外 6.介质：给水 7.埋地敷设	m	10.91	58.4	0.22	5.05	1.59	76.17
3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN100 3.消毒，水冲洗 4.连接形式：沟槽连接 5.埋地敷设	m	41.67	133.14	2.42	19.27	6.04	202.54
4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室外给水 2.材质、规格：衬塑钢管DN150 3.消毒，水冲洗 4.连接形式：沟槽连接 5.埋地敷设	m	57.14	215.39	3.41	26.43	8.29	310.66
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：玻璃丝布 2.分层内容：冷底子油一遍，玻璃丝布二遍 3.刷缠遍数：三油二布	m2	25.41	15.16		11.75	3.7	56.02
6	031002010001	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	235.49	1449.54	11.94	108.91	34.15	1840.03
7	031002010002	倒流防止器	1.材质：低阻力倒流防止器 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、过滤器等	套	628.06	4519.8	31.39	290.48	91.07	5560.8
8	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN40 3.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	183.58	499.9	5.83	84.91	26.62	800.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰	组	552.84	993	45.31	255.69	80.16	1927
10	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	组	1332.8	3459.07	123.23	616.42	193.26	5724.78
11	031002011004	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	503.05	2100.5	12.62	232.66	72.94	2921.77
12	031002011005	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰 4.附件配置：含闸阀、止回阀等	组	642.09	3173.09	25.07	296.97	93.1	4230.32
13	031002001001	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	个	83.98	392.2	2.59	38.84	12.18	529.79
14	031002001002	金属阀门	1.类型：暗杆法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰	个	137.28	645.25	5.89	63.49	19.91	871.82
15	031002009001	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：焊接	副	70.09	91.58	10.33	32.42	10.16	214.58
16	031002009002	法兰	1.材质：法兰片 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	100.97	140.26	15.09	46.7	14.64	317.66

材料暂估单价及调整表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		4163.64	
2	031401010001	文明施工		861.44	
3	031401011001	环境保护		430.72	
4	031401012001	临时设施		1579.31	
5	031401021001	冬雨季施工增加		107.68	
6	031401020001	夜间施工增加		287.15	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		35.89	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		45.23	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				7511.06	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	143573.91	2.9	4163.64						
2	031401010001	文明施工	143573.91	0.6	861.44						
3	031401011001	环境保护	143573.91	0.3	430.72						
4	031401012001	临时设施	143573.91	1.1	1579.31						
5	031401021001	冬雨季施工增加	143573.91	0.075	107.68						
6	031401020001	夜间施工增加	143573.91	0.2	287.15						
7	031401017001	特殊地区施工	143573.91								
8	031401013001	二次搬运	143573.91								
9	031401015001	已完工程及设备保护	143573.91	0.025	35.89						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	143573.91								
11	031401023001	按质论价	143573.91								
12	031401024001	建筑工人实名制	143573.91	0.0315	45.23						
13	031401025001	特殊施工降效	143573.91								
14	031401026001	协管	143573.91								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					7511.06						-

其他项目清单计价表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	14357.4			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		14357.4			-

暂列金额明细表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			7178.7			
2	未确定工程暂列金额			7178.7			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	14357.4			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	165442.37	9	14889.81
合计					14889.81

发包人提供材料一览表

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州市网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：酒店室外给水-安装　　标段：扬州市广陵区GZ477地块房地产开发项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	