南京大学仙林校区生命健康科创楼项目实验室配套工程 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司

（盖章）

2026年06月04日

工程名称：南京大学仙林校区生命健康科创楼项目实验室配套工程

标段名称：南京大学仙林校区生命健康科创楼项目实验室配套工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：14677180.63

(大写)：壹仟肆佰陆拾柒万柒仟壹佰捌拾元陆角叁分

编　制　人：李春峰　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：潘建华　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏苏亚金城工程咨询有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：詹从才　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026-06-04

工程项目汇总表

工程名称：南京大学仙林校区生命健康科创楼项目实验室配套工程　　第3页 共81页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	南京大学生生命健康科创项目实验室配套工程	14677180.63	0.00	217600.86
合　　计		14677180.63	0.00	217600.86

南京大学生生命健康科创项目实验室配套工程 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司

（盖章）

2026年06月04日

单项工程汇总表

工程名称：南京大学生生命健康科创项目实验室配套工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	实验室工艺安装工程-电气工程	351671.90	0.00	7903.16
2	实验室工艺安装工程-给排水工程	193588.14	0.00	4823.22
3	实验室工艺安装工程-暖通工程	12921920.59	0.00	204874.48
4	全费用暂列金	1210000.00	0.00	0.00
合　　计		14677180.63	0.00	217600.86

单位工程汇总表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第6页 共81页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	302522.93
1.1	电气设备安装工程	34464.47
1.2	配管、配线	268058.46
2	措施项目	14661.38
2.1	其中：安全生产	7903.16
3	其他项目	5450.46
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	5450.46
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	29037.13
合　　计		351671.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第7页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	34464.47	34464.47	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:废气配电柜R1APgy3 2.型号:XL21改 3.安装方式:落地抬高300mm安装 4.:详见电气图	台	1	11137.29	11137.29	0.00
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:废气配电柜R1APgy2 2.型号:XL21改 3.安装方式:落地抬高300mm安装 4.端子板外部接线材质、规格:4mm2/6mm2 5.:详见电气图	台	1	13802.09	13802.09	0.00
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:废气配电柜R1APgy1 2.型号:XL21改 3.安装方式:落地抬高300mm安装 4.端子板外部接线材质、规格:4mm2/6mm2 5.:详见电气图	台	1	9525.09	9525.09	0.00
		C.4.12 配管、配线			1	268058.46	268058.46	0.00
4	030412003001	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 304不锈钢槽式电缆桥架 SQJ-C-200×100, 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	46.96	214.82	10087.95	0.00
5	030412003002	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 304不锈钢槽式电缆桥架 SQJ-C-300×100, 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	121.13	275.42	33361.62	0.00
6	030412003003	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 304不锈钢槽式电缆桥架 SQJ-C-400×100, 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	19.51	366.81	7156.46	0.00
本页小计							85070.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第8页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC25 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	37.69	34.74	1309.35	0.00
8	030412001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC32 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	9.66	38.91	375.87	0.00
9	030412001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC40 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	22.43	46.76	1048.83	0.00
10	030412001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC100 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	12.13	118.08	1432.31	0.00
11	030412001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC125 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	4.2	147.70	620.34	0.00
12	030412001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 SC150 3.敷设方式 明配 4、含支架制作安装 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	3.07	195.47	600.09	0.00
13	030409001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	366.93	35.86	13158.11	0.00
本页小计							18544.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第9页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030409001002	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-5*6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	237.47	45.74	10861.88	0.00
15	030409001003	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-5*10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	544.25	65.47	35632.05	0.00
16	030409001004	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-4*120+1*70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	106.6	576.18	61420.79	0.00
17	030409001005	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-4*150+1*70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	29.71	721.57	21437.84	0.00
18	030409001006	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-4*240+1*120 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	m	24.63	1155.51	28460.21	0.00
19	030409003001	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 10㎜²以内 3.热缩型电缆头 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	个	28	86.24	2414.72	0.00
20	030409003002	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120㎜²以内 3.热缩型电缆头 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	个	2	333.25	666.50	0.00
本页小计							160893.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第10页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030409003003	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV　150mm²以内 3.热缩型电缆头 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	个	2	412.77	825.54	0.00
22	030409003004	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV　240mm²以内 3.热缩型电缆头 4.特别说明：具体要求详见技术规格书内容	个	2	514.77	1029.54	0.00
23	030410007001	等电位端子箱	1.名称 局部等电位连接箱 2.型号及规格　定制详15D502 3.安装方式　沿墙或柱+0.3m明装	台	9	41.11	369.99	0.00
24	030410002001	接地母线	1.名称　户内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-40*4 3.含与设备、桥架内及等电位端子箱的连接	m	284.47	29.29	8332.13	0.00
25	030416027001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	1651.13	1651.13	0.00
26	030407004001	小型电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以下	台	2	49.52	99.04	0.00
27	030407004002	小型电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 13.0KW以下	台	47	91.92	4320.24	0.00
28	030407004003	小型电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 30.0KW以下	台	15	141.75	2126.25	0.00
29	030407004004	小型电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 100.0KW以下	台	1	208.10	208.10	0.00
30	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支吊架制作安装 2.材质:304不锈钢 3.规格:综合	kg	258.98	35.30	9141.99	0.00
31	031301004001	成品支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5.各种规格，综合考虑	套	8	494.85	3958.80	0.00
本页小计							32062.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第11页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031301004002	成品支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5.各种规格，综合考虑	套	8	523.30	4186.40	0.00
33	030416006001	输配电装置系统	输配电装置系统	系统	1	1764.39	1764.39	0.00
本页小计							5950.79	0.00
合　　计							302522.93	0.00

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第12页 共81页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第13页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13643.85	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7903.16	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1635.14	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	817.57	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2997.75	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	204.39	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				13558.01	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第14页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	85.84	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1017.53	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1017.53	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				1103.37	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第15页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				14661.38	—

其他项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第16页 共81页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	5450.46			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		5450.46			—

暂列金额明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　　　标段：　　　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第19页 共81页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第20页 共81页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			5450.46				详见本标准表E.4.6
3.1	总承包服务费	272522.93	2	5450.46				
本页小计				5450.46				
合　　计		—	—	5450.46	—			—

增值税计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-电气工程　　标段：　　第21页 共81页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	322634.77	9	29037.13
合　　计					29037.13

单位工程汇总表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第22页 共81页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	166317.83
1.1	给排水、采暖、燃气工程	166317.83
2	措施项目	7959.61
2.1	其中：安全生产	4823.22
3	其他项目	3326.36
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	3326.36
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	15984.34
合　　计		193588.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第23页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			1	166317.83	166317.83	0.00
1	031001006002	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：纯水 3.材质:316L(EP)不锈钢管 4.规格：D60.3*2.77 5.连接形式:氩弧焊接 6.含管件 7.含空气吹扫 8.输送高纯水、蒸馏水的管道、配件、阀门等应进行脱脂处理。已由制造厂脱脂合格并封闭者,安装时可不再脱脂 9.有管道在经防腐处理完毕后,应在其外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色设置如下(或建设方自定):给水管道一管道蓝色环 10.留堵洞眼、调直、切管、组对、焊接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 11.具体做法满足设计及规范要求	m	11.79	455.57	5371.17	0.00
2	031001006001	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：纯水 3.材质:316L(EP)不锈钢管 4.规格：D48.3*2.77 5.连接形式:氩弧焊接 6.含管件 7.含空气吹扫 8.输送高纯水、蒸馏水的管道、配件、阀门等应进行脱脂处理。已由制造厂脱脂合格并封闭者,安装时可不再脱脂 9.有管道在经防腐处理完毕后,应在其外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色设置如下(或建设方自定):给水管道一管道蓝色环 10.留堵洞眼、调直、切管、组对、焊接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 11.具体做法满足设计及规范要求	m	85.21	377.70	32183.82	0.00
本页小计							37554.99	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第24页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001006003	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：纯水 3.材质:316L(EP)不锈钢管 4.规格：D42.2*2.77 5.连接形式:氩弧焊接 6.含管件 7.含空气吹扫 8.输送高纯水、蒸馏水的管道、配件、阀门等应进行脱脂处理。已由制造厂脱脂合格并封闭者,安装时可不再脱脂 9.有管道在经防腐处理完毕后,应在其外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色设置如下(或建设方自定):给水管道一管道蓝色环 10.留堵洞眼、调直、切管、组对、焊接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 11.具体做法满足设计及规范要求	m	262.32	308.40	80899.49	0.00
4	031002001002	隔膜阀	1.类型:隔膜阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法连连接	个	4	1498.79	5995.16	0.00
5	031002001001	隔膜阀	1.类型:隔膜阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12	974.73	11696.76	0.00
6	031002011001	水表	1.类型:远传水表 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12	1496.47	17957.64	0.00
7	031002011002	水表	1.类型:远传水表 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	4	2265.19	9060.76	0.00
8	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑海绵保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN50内	m3	1.04	1820.88	1893.72	0.00
9	031301003001	套管	1.名称:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50	个	6	31.96	191.76	0.00
本页小计							127695.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第25页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301005001	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3、不锈钢管与型钢支架间需采取隔离垫 4.准备工作，切断，煨制，钻孔，组对，焊接，打洞，固定安装，堵洞 5.具体做法满足设计及规范要求	kg	67.91	13.38	908.64	0.00
11	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻绣 3.涂刷遍数：底漆两道(酚醛铁红防锈漆或樟丹)；面漆的颜色设置如下(或建设方自定):给水管道—管道蓝色环 4.具体做法满足设计及规范要求	kg	67.91	2.34	158.91	0.00
本页小计							1067.55	0.00
合　　计							166317.83	0.00

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第26页 共81页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第27页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7463.52	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4823.22	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	99.79	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	498.95	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1829.50	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	124.74	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				7376.20	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第28页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	87.32	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		496.09	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				87.32	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第29页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
20	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	496.09	
本页小计				496.09	—
合　　计				7959.61	—

其他项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第30页 共81页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	3326.36			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		3326.36			—

暂列金额明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　　标段：　　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

未来软件编制　　　2026-09-22

计日工表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第33页 共81页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第34页 共81页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			3326.36				详见本标准表E.4.6
3.1	总承包服务费	166317.83	2	3326.36				
本页小计				3326.36				
合　　计		—	—	3326.36	—			—

增值税计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-给排水工程　　标段：　　第35页 共81页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	177603.80	9	15984.34
合　　计					15984.34

单位工程汇总表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第36页 共81页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11343043.42
1.1	风机安装	1021660.78
1.2	通风管道部件制作安装	204828.24
1.3	通风管道制作安装	6383308.11
1.4	通风设备及部件制作安装	3733246.29
2	措施项目	370636.86
2.1	其中：安全生产	204874.48
3	其他项目	141292.74
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	141292.74
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1066947.57
合　　计		12921920.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第37页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.1.8 风机安装			1	1021660.78	1021660.78	0.00
1	030108001001	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0301 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压1000Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.:设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13398.12	26796.24	0.00
2	030108001002	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0302 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压900Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	12954.52	25909.04	0.00
3	030108001003	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0303 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压1000Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13398.12	26796.24	0.00
4	030108001004	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0304 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压900Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	12954.52	25909.04	0.00
本页小计							105410.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第38页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030108001005	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0401 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压1000Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13398.12	26796.24	0.00
6	030108001006	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0402 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压900Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	12954.52	25909.04	0.00
7	030108001007	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0403 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压1000Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13398.12	26796.24	0.00
8	030108001008	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0404 3.规格:额定风量5000m3/h;外机余压900Pa,风机功率4.0kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	12954.52	25909.04	0.00
本页小计							105410.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第39页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030108001009	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0601 3.规格:额定风量2100m3/h;外机余压900Pa,风机功率2.2kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	11018.81	22037.62	0.00
10	030108001010	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0701 3.规格:额定风量8600m3/h;外机余压900Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15284.43	30568.86	0.00
11	030108001011	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0702 3.规格:额定风量8600m3/h;外机余压900Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15284.43	30568.86	0.00
12	030108001012	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0703 3.规格:额定风量12800m3/h;外机余压900Pa,风机功率11kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	18549.26	37098.52	0.00
本页小计							120273.86	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第40页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030108001013	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0704 3.规格:额定风量12800m3/h;外机余压900Pa,风机功率11kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	18549.26	37098.52	0.00
14	030108001014	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0801 3.规格:额定风量7300m3/h;外机余压900Pa,风机功率5.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13881.05	27762.10	0.00
15	030108001015	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0802 3.规格:额定风量7300m3/h;外机余压900Pa,风机功率5.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	13881.05	27762.10	0.00
16	030108001016	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0803 3.规格:额定风量9800m3/h;外机余压900Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15284.43	30568.86	0.00
本页小计							123191.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第41页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030108001017	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0901 3.规格:额定风量9000m3/h;外机余压850Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15106.99	30213.98	0.00
18	030108001018	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF0902 3.规格:额定风量9000m3/h;外机余压850Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15106.99	30213.98	0.00
19	030108001019	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1001 3.规格:额定风量9000m3/h;外机余压850Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15106.99	30213.98	0.00
20	030108001020	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1002 3.规格:额定风量9000m3/h;外机余压850Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	15106.99	30213.98	0.00
本页小计							120855.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第42页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030108001021	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1101 3.规格:额定风量19200m3/h;外机余压850Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21356.01	42712.02	0.00
22	030108001022	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1102 3.规格:额定风量19200m3/h;外机余压850Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21356.01	42712.02	0.00
23	030108001023	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1201 3.规格:额定风量11800m3/h;外机余压850Pa,风机功率11kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	18371.82	36743.64	0.00
24	030108001024	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1202 3.规格:额定风量11800m3/h;外机余压850Pa,风机功率11kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	18371.82	36743.64	0.00
本页小计							158911.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第43页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030108001025	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1203 3.规格:额定风量9800m3/h;外机余压850Pa,风机功率7.5kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	14929.55	29859.10	0.00
26	030108001026	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1301 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
27	030108001027	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1302 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
28	030108001028	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1401 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
本页小计							158733.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第44页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030108001029	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1402 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
30	030108001030	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1501 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
31	030108001031	风机	1.名称:无蜗壳离心风机(室外型） 2.型号:EF1502 3.规格:额定风量23100m3/h;外机余压800Pa,风机功率15kW。 4.减振底座形式、数量:符合设计及相关规范要求 5.特别说明：具体要求详见技术规格书内容 6.设备自带变频控制箱（风机一用一备），含控制箱至设备间连接的线缆、线管	台	2	21478.99	42957.98	0.00
		C.7.3 通风管道部件制作安装			**1**	**204828.24**	**204828.24**	**0.00**
32	030703004002	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:320*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	1417.06	1417.06	0.00
33	030703004001	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:400*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	1548.56	12388.48	0.00
本页小计							142679.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第45页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030703004003	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:450*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	1697.53	3395.06	0.00
35	030703004004	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:500*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	6	1931.64	11589.84	0.00
36	030703004006	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:630*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	2212.11	8848.44	0.00
37	030703004009	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	2601.51	5203.02	0.00
38	030703004011	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	3033.02	6066.04	0.00
39	030703004047	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	3615.21	7230.42	0.00
40	030703004013	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢70℃防火阀 2.规格:1450*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	3467.28	13869.12	0.00
41	030703004015	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:400*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1427.62	5710.48	0.00
42	030703004016	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	2	1315.36	2630.72	0.00
43	030703004017	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	8	1384.45	11075.60	0.00
本页小计							75618.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第46页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030703004018	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*430 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1410.36	5641.44	0.00
45	030703004019	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*450 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1427.63	5710.52	0.00
46	030703004020	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	8	1470.81	11766.48	0.00
47	030703004021	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:630*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1583.07	6332.28	0.00
48	030703004022	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1500.28	6001.12	0.00
49	030703004023	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	8	1609.94	12879.52	0.00
50	030703004024	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1956.37	7825.48	0.00
51	030703004025	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	12	2189.40	26272.80	0.00
52	030703004026	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢电动风阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装 4.含风阀检查接线、执行机构调试等	个	4	1949.52	7798.08	0.00
本页小计							90227.72	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第47页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030703004033	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢对开多叶调节阀 2.规格:630*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	12	948.72	11384.64	0.00
54	030703004038	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	12	1149.30	13791.60	0.00
		C.7.2 通风管道制作安装			1	6383308.11	6383308.11	0.00
55	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤560mm 4.板材厚度:风管厚度=1.0 5.接口形式:焊接 6.材质：304不锈钢风管+内衬特氟龙涂层，特氟龙涂层厚度≥200μm	m2	75.19	1025.64	77117.87	0.00
56	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤700mm 4.板材厚度:风管厚度=1.0 5.材质：304不锈钢风管+内衬特氟龙涂层，特氟龙涂层厚度≥200μm	m2	3418.9	994.72	3400848.21	0.00
57	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长＞700mm 4.板材厚度:风管厚度=1.0 5.材质：304不锈钢风管+内衬特氟龙涂层，特氟龙涂层厚度≥200μm	m2	2318.03	969.83	2248095.03	0.00
58	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.材质:不锈钢 3.规格:Φ0.75	m2	180.57	353.69	63865.80	0.00
59	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm	m3	77.2	1231.19	95047.87	0.00
60	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉板 2.绝热厚度:45mm	m3	168.8	1023.32	172736.42	0.00
61	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮保护层 2.厚度:0.5mm	m2	3891.29	38.13	148374.89	0.00
本页小计							6231262.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第48页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031201003002	金属结构刷油	1.名称:风阀支吊架制作安装 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道 4.:具体参数及做法满足设计及规范要求	kg	1210	14.53	17581.30	0.00
63	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道支吊架 2.材质:304不锈钢 3.规格:综合考虑	kg	4522.4	35.30	159640.72	0.00
		C.7.1 通风设备及部件制作安装			1	3733246.29	3733246.29	0.00
本页小计							177222.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第49页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	03B001	有机+无机废气处理系统FQ-1	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:27700 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:22 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1520 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:1#ACF吸附箱壳体 处理风量27700 m3/h;工作阻力:800 Pa,L3450*W3740*H2600mm,不锈钢材质;壳体重量:2400kg,碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量50件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充740㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ850，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ850*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	293646.38	293646.38	0.00
本页小计							293646.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第50页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	03B002	有机+无机废气处理系统FQ-2	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量：31800 m3/h,风压:1500Pa, 功率:22kw,变频,材质:FRP,运行重量:1520kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;隔音箱; 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:2#ACF吸附箱壳体 处理风量31800 m3/h;工作阻力:800Pa,L4000*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2400kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200mm,骨架式,单套数量60件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充886㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ900，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ900*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	325204.74	325204.74	0.00
本页小计							325204.74	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第51页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	03B003	有机+无机废气处理系统FQ-3	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:36000 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:30 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1740 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:3#ACF吸附箱壳体 处理风量36000 m3/h;工作阻力:800 Pa,L4000*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2700kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量60件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充945㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ950，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ950*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	351730.90	351730.90	0.00
本页小计							351730.90	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第52页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	03B004	有机+无机废气处理系统FQ-4	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:38400 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:30 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1740 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:4#ACF吸附箱壳体 处理风量38400 m3/h;工作阻力:800 Pa,L4500*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:3000kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量72件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充1063㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ1000，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ1000*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	354813.46	354813.46	0.00
本页小计							354813.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第53页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	03B005	有机+无机废气处理系统FQ-5	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:33600 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:22 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1520 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:5#ACF吸附箱壳体 处理风量33600 m3/h;工作阻力:800 Pa,L4000*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2700kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量60件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充886㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ900，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ900*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	356675.18	356675.18	0.00
本页小计							356675.18	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第54页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	03B006	有机+无机废气处理系统FQ-6	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:24000 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:18.5 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1215 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:6#系统重处理46200m3/h,单台ACF吸附箱壳体 处理风量24000 m3/h;工作阻力:800 Pa,L2950*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2200kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量40件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充590㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ750，数量4个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ1100*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	290425.39	290425.39	0.00
本页小计							290425.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第55页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	03B007	有机+无机废气处理系统FQ-7	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:24000 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:18.5 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1215 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:7#系统重处理46200m3/h,单台ACF吸附箱壳体 处理风量24000 m3/h;工作阻力:800 Pa,L2950*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2200kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量40件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充590㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ750，数量4个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ1100*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	290425.39	290425.39	0.00
本页小计							290425.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第56页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	03B008	有机+无机废气处理系统FQ-8	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:24000 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:18.5 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1215 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:8#系统重处理46200m3/h,单台ACF吸附箱壳体 处理风量24000 m3/h;工作阻力:800 Pa,L2950*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2200kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量40件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充590㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ750，数量4个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ1100*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	290425.39	290425.39	0.00
本页小计							290425.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第57页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	03B009	有机+无机废气处理系统FQ-9	1.名称:离心式通风机数量1台 2.离心通风机参数:风量:29600 m3/h,风压:1500 Pa, 功率:22 kw,变频,材质:FRP,运行重量:1215 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.名称:SDG+ACF吸附箱数量1台 4.SDG+ACF吸附箱参数:名称型号:ACF吸附箱 丝网+SDG+ACF 5.:9#ACF吸附箱壳体 处理风量29600 m3/h;工作阻力:800 Pa,L3450*W3740*H2600mm,不锈钢材质,壳体重量:2400kg;碳纤维滤筒:非标准滤筒规格:Φ280×1200 mm,骨架式,单套数量50件 6.:除尘丝网组件:不锈钢除尘丝网组件 7.:催化剂负载炭纤维:炭纤维BET:≥1100 m2/g;催化剂负载率≥30%,单套填充740㎡ 8.:SDG吸附剂:对HCl、H2SO4吸附率达98%以上,吸附容量>50%,单套填充量0.56 吨 9.:降温喷淋系统:含喷淋管道,压力表、手动阀、电磁阀;PVC材质等 10.:就地压力表4组:量程0~1000Pa，压力变送器1组:量程-1000~1000Pa,4-20mA输出信号，温度变送器2组:量程0~200℃,4-20mA输出信号 11.阀门:SUS304不锈钢电动开关阀φ850，数量2个，连锁风机启停 12.:SUS304不锈钢电动开关阀φ300，数量2个，连锁风机启停 13.排气筒:Φ850*H6000 mm,厚度1.5 mm,不锈钢材质,含采样平台 14.:电机检查接线 15.安装形式:符合设计要求 16.:未尽事宜详见施工图及结合现场综合考虑	系统	1	304646.38	304646.38	0.00
本页小计							304646.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第58页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	03B010	脱附再生系统	1.名称:离心式通风机数量3台 2.离心式通风机参数:风量:5000 m3/h,风压:3000 Pa, 功率:11 kw,变频,材质:FRP,运行重量:500 kg;噪音小于85db;风机自带弹簧减震台座;含隔音箱 3.:脱附一体化设备数量3台 4.脱附一体化设备参数:脱附一体化箱 5.:1#/2#/3#脱附一体化箱：处理风量:3000 m3/h,催化剂及DBD设备规格:L3050*W2200*H2000mm,不锈钢材质 6.:排式DBD反应器:单排功率单套8组:3 kW，电源组件:单套8组，常温催化剂:单套填充0.4m3，壳体重量:1500kg 7.安装形式:符合设计要求 8.:未尽事宜详见施工图纸及结合现场综合考虑	台	3	190000.00	570000.00	0.00
74	030402011001	1#控制系统	1.名称:1#控制系统 2.:含PLC、动力柜、碳钢材质,室外防雨柜;P-1/P-9排口区域 3.:控制系统由厂家配套供应，控制系统至设备间的线缆、线管、桥架由设备厂家施工 4.安装形式:符合设计要求 5.:未尽事宜详见施工图纸及结合现场综合考虑	套	1	35761.14	35761.14	0.00
75	030402011002	2#控制系统	1.名称:2#控制系统 2.:含PLC、动力柜、碳钢材质,室外防雨柜P-2/P-3/P-4/P-5排口区域 3.:控制系统由厂家配套供应，控制系统至设备间的线缆、线管、桥架由设备厂家施工 4.安装形式:符合设计要求 5.:未尽事宜详见施工图纸及结合现场综合考虑	套	1	70761.14	70761.14	0.00
本页小计							676522.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第59页 共81页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030402011003	3#控制系统	1.名称:3#控制系统 2.:含PLC、动力柜、碳钢材质,室外防雨柜;P-6/P-7/P-8排口区域 3.:控制系统由厂家配套供应，控制系统至设备间的线缆、线管、桥架由设备厂家施工 4.安装形式:符合设计要求 5.:未尽事宜详见施工图纸及结合现场综合考虑	套	1	45761.14	45761.14	0.00
77	031301004001	成品支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5.各种规格，综合考虑	套	20	494.85	9897.00	0.00
78	031301004002	成品支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5.各种规格，综合考虑	套	20	523.30	10466.00	0.00
79	031301003001	预留孔洞	1.名称：地面预留孔洞 2.规格：1600*1250 3.含堵洞、防水材料密封 4.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理等 5.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护等 6.满足设计及规范要求	个	8	78.20	625.60	0.00
80	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风、排风、废气系统调试	系统	1	131981.06	131981.06	0.00
本页小计							198730.80	0.00
合　　计							11343043.42	0.00

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　　标段：　　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第61页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		315542.02	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	204874.48	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4238.78	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	21193.91	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	77711.01	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	5298.48	0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				313316.66	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第62页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2225.36	0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		55094.84	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	55094.84	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				57320.20	—

措施项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第63页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				370636.86	—

其他项目清单计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第64页 共81页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	141292.74			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		141292.74			—

暂列金额明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第65页 共81页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第66页 共81页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第67页 共81页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第68页 共81页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			141292.74				详见本标准表E.4.6
3.1	总承包服务费	7064637.10	2	141292.74				
本页小计				141292.74				
合　　计		—	—	141292.74	—			—

增值税计价表

工程名称：实验室工艺安装工程-暖通工程　　标段：　　第69页 共81页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	11854973.02	9	1066947.57
合　　计					1066947.57

单位工程汇总表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第70页 共81页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	0.00
2	措施项目	0.00
2.1	其中：安全生产	0.00
3	其他项目	1210000.00
3.1	其中：暂列金额	1210000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	0.00
合　　计		1210000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用暂列金　　　　标段：　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							0.00	0.00

材料暂估单价及调整表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第72页 共81页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第73页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		0.00	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	0.00	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	0.00	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				0.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第74页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	0.00	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				0.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第75页 共81页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				0.00	—

其他项目清单计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第76页 共81页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1210000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		1210000.00			—

暂列金额明细表

工程名称：全费用暂列金　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1210000.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	1210000.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：全费用暂列金　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：全费用暂列金　　　　　　　　标段：　　　　　　　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第80页 共81页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			0.00				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	0.00	—			—

增值税计价表

工程名称：全费用暂列金　　标段：　　第81页 共81页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1210000.00	0	0.00
合　　计					0.00