东方盛世小区雨污分流改造工程 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏丹阳经济开发区管理委员会 (盖章)

2026年06月09日

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程

标段名称：东方盛世小区雨污分流改造工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：2719237.21

(大写)：贰佰柒拾壹万玖仟贰佰叁拾柒元贰角壹分

编　制　人：潘莉　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：王晨阳　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏博智工程咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：潘正伟　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏丹阳经济开发区管理委员会　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：李青山　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年06月09日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	东方盛世小区雨污分流改造工程-东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程				
04B001	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个		
04B002	雨水检查井室渗漏修复	1、雨水检查井室渗漏修复	座		
04B003	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	东方盛世小区雨污分流改造工程	2719237.21		42001.58
合计		2719237.21		42001.58

单项工程汇总表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程	1938749.53		29726.34
2	东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程	780487.68		12275.24
合计		2719237.21		42001.58

单位工程汇总表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1564544.16
1.1	土石方工程	525631.61
1.2	污水工程	674138.2
1.3	雨水工程	364774.35
2	措施项目	135897.92
2.1	其中：安全生产	29726.34
3	其他项目	78227.21
3.1	其中：暂列金额	78227.21
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	160080.24
合　计		1938749.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					525631.61	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方	m3	3088.18	15.24	47063.86	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土	m3	204.54	15.7	3211.28	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：原土 3、部位：管道沟槽、化粪池回填	m3	294.61	42	12373.62	
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：中粗砂，分层回填 3、部位：管道沟槽回填	m3	1437.38	237.22	340975.28	
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：6%灰土（原土利用），分层回填 3、部位：管道沟槽道路基层至砂包封间回填	m3	479.12	125.31	60038.53	
6	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3	3328.09	18.62	61969.04	
		污水工程					674138.2	
7	040504003001	成品井	1、φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度2m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	100	2362.85	236285	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504003002	成品井	1、φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度2m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	6	2326.47	13958.82	
9	040504003003	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ315、平均H=0.75m、含安装费），详见图集08SS523 2.非机动车道、机动车道处采用双层井盖,下层采用非防护PVC-U井盖,上层采用防护井盖座选用钢纤维混凝土检查井盖，井盖直径Φ400. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	17	404.23	6871.91	
10	040504003004	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ315、平均H=0.75m、含安装费），详见图集08SS523 2.绿化带、人行道处采用非防护PVC-U井盖, 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	201.88	201.88	
11	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de315PE管，管材等级采用PE100、公称压力采用0.8MPa、标准尺寸比采用SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2m左右 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	456	237.01	108076.56	
12	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de225PE管，管材等级采用PE100、公称压力采用0.8MPa、标准尺寸比采用SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1026	137.04	140603.04	
13	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de160UPVC管，环刚度不低于8KN/m2 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.75m	m	643	78.46	50449.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504009001	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪池G12-75QF，详见图集03S702	座	1	63445.84	63445.84	
15	040504003005	成品井（雨污水交叉井）	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.653m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	2074.35	2074.35	
16	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、部位：W22~W31、W48~W30、W49~W53、W94~W97 覆土不足70cm管周20cm包封，具体要求详见图纸	m3	74	413.13	30571.62	
17	04B001	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个	5	459.4	2297	
18	040504003006	智能雨污分流装置	1、100厚C15混凝土垫层 2、混凝土砖方井砌筑 3、200厚细石混凝土砂浆基础 4、智能雨污分流装置安装，含配件 5、井盖采用600*600五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。	座	13	1484.8	19302.4	
		雨水工程					364774.35	
19	040504003007	成品井	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.65m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	6	2074.35	12446.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040504003008	成品井	1、φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.65m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	2037.97	2037.97	
21	040504003009	成品井	1、φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度1.28m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	37	1777.85	65780.45	
22	040504003010	成品井	1、φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度1.28m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	1741.47	1741.47	
23	040504003011	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ450、平均H=0.68m、含安装费），详见图集08SS523 2.非机动车道、机动车道处采用双层井盖,下层采用非防护PVC-U井盖,上层采用防护井盖座选用钢纤维混凝土检查井盖，井盖直径Φ600. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	6	516.86	3101.16	
24	040504003012	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ450、平均H=0.68m、含安装费），详见图集08SS523 2.绿化带、人行道处采用非防护PVC-U井盖. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	271.88	271.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de600钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	12	289.91	3478.92	
26	040501005005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de500钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	130	236.38	30729.4	
27	040501005006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de400钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	205	186.86	38306.3	
28	040501005007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de300钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	386	144.41	55742.26	
29	040501005008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de200钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	357	113.69	40587.33	
30	010902005001	屋面排水管	1、拆换DN110UPVC雨水立管，含配件	m	100	36.11	3611	
31	040504010001	雨水口	1、丙型单篦雨水口、详见苏S01-2021,页298	座	50	770.16	38508	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040504003013	成品井（雨污水交叉井）	1、φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.3m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	1	1793.08	1793.08	
33	04B002	雨水检查井室渗漏修复	1、雨水检查井室渗漏修复	座	3	500	1500	
34	040803004002	管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、部位：Y47~Y45、Y43~Y44、Y26~Y9、Y27~Y10、Y28~Y13、Y52~Y54覆土不足70cm管周20cm包封覆土不足70cm管周20cm包封，具体要求详见图纸	m3	33	413.13	13633.29	
35	040803004003	雨水口连接管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、具体要求详见图纸	m3	118	413.13	48749.34	
36	04B003	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个	6	459.4	2756.4	
合计							1564544.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方	m3	5.2		6.17	2.71	1.16	15.24
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土	m3	5.54		6.17	2.79	1.2	15.7
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：原土 3、部位：管道沟槽、化粪池回填	m3	31.3	0.06		7.43	3.21	42
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：中粗砂，分层回填 3、部位：管道沟槽回填	m3	44.9	174.71	1.75	11.08	4.78	237.22
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计图纸 2、填方材料品种：6%灰土（原土利用），分层回填 3、部位：管道沟槽道路基层至砂包封间回填	m3	61.66	40.07	1.95	15.11	6.52	125.31
6	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3		0.05	13.86	3.29	1.42	18.62
		污水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040504003001	成品井	1、Φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度2m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	107.42	2172.75	34.44	33.7	14.54	2362.85
8	040504003002	成品井	1、Φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度2m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	107.42	2136.37	34.44	33.7	14.54	2326.47
9	040504003003	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ315、平均H=0.75m、含安装费），详见图集08SS523 2.非机动车道、机动车道处采用双层井盖,下层采用非防护PVC-U井盖,上层采用防护井盖座选用钢纤维混凝土检查井盖，井盖直径Φ400. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	91.79	280.95	0.21	21.85	9.43	404.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040504003004	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ315、平均H=0.75m、含安装费），详见图集08SS523 2.绿化带、人行道处采用非防护PVC-U井盖， 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	23.79	170		5.65	2.44	201.88
11	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de315PE管，管材等级采用PE100、公称压力采用0.8MPa、标准尺寸比采用SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2m左右 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	21.92	204.67	2.22	5.73	2.47	237.01
12	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de225PE管，管材等级采用PE100、公称压力采用0.8MPa、标准尺寸比采用SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	16.8	112.38	1.59	4.38	1.89	137.04
13	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de160UPVC管，环刚度不低于8KN/m2 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.75m	m	17.82	54.27	0.23	4.29	1.85	78.46
14	040504009001	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪池G12-75QF，详见图集03S702	座	17615.69	39138.45	524.15	4308.2	1859.35	63445.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040504003005	成品井（雨污水交叉井）	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.653m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	116.79	1866.47	38.34	36.85	15.9	2074.35
16	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、部位：W22~W31、W48~W30、W49~W53、W94~W97覆土不足70cm管周20cm包封，具体要求详见图纸	m3	70.61	303.29	11.36	19.47	8.4	413.13
17	04B001	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个	270.32	97.17		64.2	27.71	459.4
18	040504003006	智能雨污分流装置	1、100厚C15混凝土垫层 2、混凝土砖方井砌筑 3、200厚细石混凝土砂浆基础 4、智能雨污分流装置安装，含配件 5、井盖采用600*600五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。	座	188.23	1228.76	2.85	45.38	19.58	1484.8
		雨水工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	040504003007	成品井	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.65m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	116.79	1866.47	38.34	36.85	15.9	2074.35
20	040504003008	成品井	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.65m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	116.79	1830.09	38.34	36.85	15.9	2037.97
21	040504003009	成品井	1、Φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度1.28m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	103.17	1603.36	27.04	30.94	13.34	1777.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040504003010	成品井	1、Φ800预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，平均深度1.28m左右 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	103.17	1566.98	27.04	30.94	13.34	1741.47
23	040504003011	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ450、平均H=0.68m、含安装费），详见图集08SS523 2.非机动车道、机动车道处采用双层井盖,下层采用非防护PVC-U井盖,上层采用防护井盖座选用钢纤维混凝土检查井盖，井盖直径Φ600. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	91.79	393.58	0.21	21.85	9.43	516.86
24	040504003012	成品井	1.成品塑料检查井（含配件）（Φ450、平均H=0.68m、含安装费），详见图集08SS523 2.绿化带、人行道处采用非防护PVC-U井盖. 3.防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	23.79	240		5.65	2.44	271.88
25	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 砂基础 2、材质及规格：de600钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	42.99	227.76	3.39	11.02	4.75	289.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	040501005005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de500钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	40.58	181.41	0.44	9.74	4.21	236.38
27	040501005006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de400钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	34.33	140.36	0.37	8.25	3.55	186.86
28	040501005007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de300钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	27.35	107.32	0.32	6.58	2.84	144.41
29	040501005008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120°砂基础 2、材质及规格：de200钢带增强HDPE螺旋波纹管，SN8 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	23.04	82.46	0.26	5.54	2.39	113.69
30	010902005001	屋面排水管	1、拆换DN110UPVC雨水立管，含配件	m	11.64	20.45	0.04	2.78	1.2	36.11
31	040504010001	雨水口	1、丙型单篦雨水口、详见苏S01-2021,页298	座	179.24	528.44	1.15	42.84	18.49	770.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	040504003013	成品井（雨污水交叉井）	1、Φ1000预制混凝土井，详见图集22S521-14 2、混凝土强度等级：井壁为C40钢筋混凝土，深度1.3m 3、含下井室、上井室、盖板、井筒、井盖座。 4、混凝土防水等级为S8 5、含管道与井室的连接费用 6、井盖采用Φ800五防井盖，车行道下采用D400级重型球墨铸铁井盖，绿化带和人行道下采用C250级轻型球墨铸铁井盖。 7、防坠网采用涤纶制的平网，承重能力不低于300kg，详见设计图纸	座	105.64	1612.28	29.28	32.05	13.83	1793.08
33	04B002	雨水检查井室渗漏修复	1、雨水检查井室渗漏修复	座		500				500
34	040803004002	管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、部位：Y47~Y45、Y43~Y44、Y26~Y9、Y27~Y10、Y28~Y13、Y52~Y54覆土不足70cm管周20cm包封覆土不足70cm管周20cm包封，具体要求详见图纸	m3	70.61	303.29	11.36	19.47	8.4	413.13
35	040803004003	雨水口连接管道包封	1、混凝土强度等级：C25，含模板费用 2、具体要求详见图纸	m3	70.61	303.29	11.36	19.47	8.4	413.13
36	04B003	管道封堵管口	1、采用MU15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面	个	270.32	97.17		64.2	27.71	459.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		29726.34	
2	041201017001	文明施工		16427.71	
3	041201018001	环境保护		18774.53	
4	041201016001	临时设施		25814.98	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		492.83	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1、包括但不限于本工程需进出场及安拆的大型机械设备	5556.94	
17	011601002002	垂直运输	1、升降平台 2、用于雨水立管改造	2400	
18	041201004001	气囊封堵	1、气囊封堵，管口直径综合考虑	6930	
19	041201008002	施工围栏	1、施工围挡 2、符合施工要求	29774.59	
合计				135897.92	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1564544.16	1.9	29726.34						
2	041201017001	文明施工	1564544.16	1.05	16427.71						
3	041201018001	环境保护	1564544.16	1.2	18774.53						
4	041201016001	临时设施	1564544.16	1.65	25814.98						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1564544.16								
6	041201021001	夜间施工增加	1564544.16								
7	041201022001	特殊地区施工	1564544.16								
8	041201023001	二次搬运	1564544.16								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1564544.16								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1564544.16								
11	041201026001	按质论价	1564544.16								
12	041201027001	建筑工人实名制	1564544.16	0.0315	492.83						
13	041201028001	特殊施工降效	1564544.16								
14	041201029001	交通组织维护	1564544.16								
15	041201030001	协管	1564544.16								
16	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			5556.94						
17	011601002002	垂直运输			2400						
18	041201004001	气囊封堵			6930						
19	041201008002	施工围栏			29774.59						
合计					135897.92						-

其他项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	78227.21			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		78227.21			-

暂列金额明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			78227.21			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	78227.21			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1778669.29	9	160080.24
合计					160080.24

发包人提供材料一览表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-管道工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	646065.19
1.1	拆除工程	85631.1
1.2	道路工程	560434.09
2	措施项目	37675.29
2.1	其中：安全生产	12275.24
3	其他项目	32303.26
3.1	其中：暂列金额	32303.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	64443.94
合　计		780487.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					85631.1	
1	040402018001	切缝	1、破碎路面锯缝	m	5358.33	4.87	26095.07	
2	041001001001	拆除路面	1、拆除沥青路面 2、拆除基层 3、机械拆除 综合报价，结算时单价不调整	m2	1349	7.4	9982.6	
3	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道（花岗岩及水泥砖） 2、含拆除基层 3、机械拆除 综合报价，结算时单价不调整	m2	1226	8.56	10494.56	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除道路侧石，结算单价不调整	m	200	5.65	1130	
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、拆除道路平石，结算单价不调整	m	200	3.82	764	
6	050101005001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	94	6.9	648.6	
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的弃渣 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3	969.63	37.66	36516.27	
		道路工程					560434.09	
8	040203006001	沥青混凝土	1、60mmAC-13C　改性细粒式沥青混凝土	m2	1349	76.37	103023.13	
9	040203004001	粘层	1、粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/㎡)	m2	1349	0.9	1214.1	
10	040203007001	水泥混凝土	1、200mmC30水泥混凝土 2、含养护费用	m2	1349	86.89	117214.61	
11	040202010001	碎石	1、150mm级配碎石 2、压实度≥93%	m2	1349	29.78	40173.22	
12	040204001001	人行道块料铺设	1、人行道铺装（60mm水泥砖） 2、200mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥93%）	m2	289	190.55	55068.95	
13	040204001002	人行道块料铺设	1、人行道铺装（30mm厚花岗岩） 2、120mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥93%）	m2	937	214.96	201417.52	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、125*300*1000花岗岩平石 2、30厚水泥砂浆垫层	m	200	91.97	18394	
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、125*275*1000花岗岩侧石 2、C20细石混凝土	m	200	105.9	21180	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活率养护	m2	94	29.24	2748.56	
合计							646065.19	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	040402018001	切缝	1、破碎路面锯缝	m	2.74	0.56	0.48	0.76	0.33	4.87
2	041001001001	拆除路面	1、拆除沥青路面 2、拆除基层 3、机械拆除 综合报价，结算时单价不调整	m2	0.59		4.93	1.31	0.57	7.4
3	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道（花岗岩及水泥砖） 2、含拆除基层 3、机械拆除 综合报价，结算时单价不调整	m2	0.69		5.7	1.52	0.65	8.56
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除道路侧石，结算单价不调整	m	4.22			1	0.43	5.65
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、拆除道路平石，结算单价不调整	m	2.85			0.68	0.29	3.82
6	050101005001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	5.15			1.22	0.53	6.9
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的弃渣 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3	0.53	0.05	27.54	6.67	2.87	37.66
		道路工程								
8	040203006001	沥青混凝土	1、60mmAC-13C改性细粒式沥青混凝土	m2	6.96	63.06	2.97	2.36	1.02	76.37
9	040203004001	粘层	1、粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/㎡)	m2	0.02	0.85	0.02	0.01		0.9
10	040203007001	水泥混凝土	1、200mmC30水泥混凝土 2、含养护费用	m2	13.25	69.13		3.15	1.36	86.89
11	040202010001	碎石	1、150mm级配碎石 2、压实度≥93%	m2	2.45	22.72	2.82	1.25	0.54	29.78
12	040204001001	人行道块料铺设	1、人行道铺装（60mm水泥砖） 2、200mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥93%）	m2	33.76	141.33	2.96	8.73	3.77	190.55
13	040204001002	人行道块料铺设	1、人行道铺装（30mm厚花岗岩） 2、120mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥93%）	m2	41.27	155.01	3.47	10.62	4.59	214.96
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、125*300*1000花岗岩平石 2、30厚水泥砂浆垫层	m	7.1	82.45		1.69	0.73	91.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、125*275*1000花岗岩侧石 2、C20细石混凝土	m	13.19	88.23		3.13	1.35	105.9
16	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活率养护	m2	9.62	15.04	0.98	2.52	1.08	29.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		12275.24	
2	041201017001	文明施工		6783.68	
3	041201018001	环境保护		7752.78	
4	041201016001	临时设施		10660.08	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		203.51	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
合计				37675.29	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	646065.19	1.9	12275.24						
2	041201017001	文明施工	646065.19	1.05	6783.68						
3	041201018001	环境保护	646065.19	1.2	7752.78						
4	041201016001	临时设施	646065.19	1.65	10660.08						
5	041201020001	冬雨季施工增加	646065.19								
6	041201021001	夜间施工增加	646065.19								
7	041201022001	特殊地区施工	646065.19								
8	041201023001	二次搬运	646065.19								
9	041201024001	已完工程及设备保护	646065.19								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	646065.19								
11	041201026001	按质论价	646065.19								
12	041201027001	建筑工人实名制	646065.19	0.0315	203.51						
13	041201028001	特殊施工降效	646065.19								
14	041201029001	交通组织维护	646065.19								
15	041201030001	协管	646065.19								
合计					37675.29						-

其他项目清单计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	32303.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		32303.26			-

暂列金额明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			32303.26			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	32303.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	716043.74	9	64443.94
合计					64443.94

发包人提供材料一览表

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：东方盛世小区雨污分流改造工程-道路工程　　标段：东方盛世小区雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	