最高投标限价

招　标　人：江苏丹阳经济开发区管理委员会（盖章）

2026年07月12日

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程

标段名称：佳景天城雨污分流改造工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：865691.54

(大写)：捌拾陆万伍仟陆佰玖拾壹元伍角肆分

编　制　人：朱林　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：黄真　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：陈杏花　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏丹阳经济开发区管理委员会　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：贡涛　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年07月12日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	佳景天城雨污分流改造工程-佳景天城雨污分流改造工程（管网）				
041001001001	切缝	1、路面锯缝	m	按拆除部位以米计算	
041001001002	拆除路面	1、材质：原有道路路面 2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式 3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整	m2	按拆除部位以面积计算	
041001003001	拆除基层	1、材质：道路基层或垫层 2、厚度：由投标人根据现场情况自行考虑 3、弃料运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m3	按拆除部位以体积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	佳景天城雨污分流改造工程	865691.54		13511.43
合计		865691.54		13511.43

单项工程汇总表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	佳景天城雨污分流改造工程（管网）	865691.54		13511.43
合计		865691.54		13511.43

单位工程汇总表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	711127.87
1.1	A.1 土方工程	74078.58
1.2	K.1 拆除工程	31927.24
1.3	管网工程（污水）	291414.26
1.4	管网工程（雨水）	141727.39
1.5	道路工程	171980.4
2	措施项目	45084.55
2.1	其中：安全生产	13511.43
3	其他项目	38000
3.1	其中：暂列金额	38000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71479.12
合　计		865691.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土方工程					74078.58	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：按设计图纸 3、备注：开挖时不因施工机械不同而调整单价	m3	1015.76	12.52	12717.32	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：6%水泥土（原土利用） 3、部位：行车道管顶50cm以上至道路结构层底回填	m3	633.26	86.46	54751.66	
3	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：现场沟槽回填后余方 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3	382.5	17.28	6609.6	
		K.1 拆除工程					31927.24	
4	041001001001	切缝	1、路面锯缝	m	2500	4.74	11850	
5	041001001002	拆除路面	1、材质：原有道路路面 2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式 3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整	m2	850	11.11	9443.5	
6	041001001003	拆除路面	1、工作内容：拆除植草砖铺装面层及粘结层 2、厚度：由投标单位自行勘察下场考虑报价，结算时综合单价不作调整 3、弃料运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	30	5.01	150.3	
7	041001003001	拆除基层	1、材质：道路基层或垫层 2、厚度：由投标人根据现场情况自行考虑 3、弃料运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m3	264	39.71	10483.44	
		管网工程（污水）					291414.26	
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：管道120度基础	m3	95.28	231.61	22067.8	
9	040501005001	塑料管	1、材质及规格：PE100，dn315，SDR21，0.8MPa 2、连接形式：热熔接口 3、含闭水试验费用	m	660	180.58	119182.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501005002	塑料管	1、材质及规格：PE100，dn500，SDR21，0.8MPa 2、连接形式：热熔接口 3、含闭水试验费用	m	8	457.05	3656.4	
11	040501005003	塑料管	1、材质及规格：de 110 UPVC塑料管 2、连接形式：胶水粘接 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：满足施工规范要求 5、备注：详见设计图纸相关要求	m	200	26.44	5288	
12	040501005004	塑料管	1、材质及规格：de 160 UPVC塑料管 2、连接形式：胶水粘接 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：满足施工规范要求 5、备注：详见设计图纸相关要求	m	200	39.31	7862	
13	040303002001	混凝土包管基础	1、混凝土强度等级：C20砼包封 2、含支撑 3、备注:具体做法及技术要求详见图纸	m3	96.2	323.88	31157.26	
14	040504003001	Φ800混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ800预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座	54	1800	97200	
15	040504003002	Φ1000混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ1000预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座	2	2500	5000	
		管网工程（雨水）					141727.39	
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：管道120度基础	m3	53.2	231.61	12321.65	
17	040501005005	塑料管	1、材质及规格：DN200HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8） 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	110	37.7	4147	
18	040501005006	塑料管	1、材质及规格：DN300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	180	56.7	10206	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040501005007	塑料管	1、材质及规格：DN500HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8） 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	35	116	4060	
20	040504003003	Φ800混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ800预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座	20	1800	36000	
21	040504003004	Φ1000混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ1000预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座	3	2500	7500	
22	040504010001	雨水口	1、丙型单篦雨水口， 2、井盖：钢纤维混凝土雨水篦子 3、规格：450*350 4、做法：详见苏S01-2021页298	座	8	372.03	2976.24	
23	040501005008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水立管 3、材质、规格：de110 UPVC塑料管 4、连接形式：胶粘 5、配套PVC雨水斗及通气帽 6、投标人需考虑垂直运输费用	m	1350	47.79	64516.5	
		道路工程					171980.4	
24	040202010001	碎石	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：200厚级配碎石	m2	850	39.39	33481.5	
25	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、综合单价包含模板、路面施工缝处理、道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	850	77.01	65458.5	
26	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：19*19玻纤格栅80KN	m2	850	12.74	10829	
27	040203004001	粘层	1、材料品种：喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 2、喷油量：喷油量0.6kg/m2 3、按照设计及规范要求施工	m2	850	2.03	1725.5	
28	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 人工摊铺 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：50mm	m2	850	61.4	52190	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040202010002	碎石	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：150厚级配碎石	m2	30	30.76	922.8	
30	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、综合单价包含模板、路面施工缝处理、道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	30	62.4	1872	
31	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm植草砖+3cm1:3水泥砂浆	m2	30	68.31	2049.3	
32	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、砼路牙：100*27.5*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆 3、按照设计及规范要求施工 1015.76-850*0.45	m	30	63	1890	
33	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、砼路沿:100*20*10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆 工程量暂估	m	30	52.06	1561.8	
合计							711127.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 土方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：按设计图纸 3、备注：开挖时不因施工机械不同而调整单价	m3	2.53		7.1	2.03	0.86	12.52
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：6%水泥土（原土利用） 3、部位：行车道管顶50cm以上至道路结构层底回填	m3	45.36	25.34	1.66	9.87	4.23	86.46
3	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：现场沟槽回填后余方 2、运距：投标人自行考虑运距及弃方，结算单价不作不调整	m3		0.05	13.26	2.78	1.19	17.28
		K.1 拆除工程								
4	041001001001	切缝	1、路面锯缝	m	2.74	0.56	0.48	0.67	0.29	4.74
5	041001001002	拆除路面	1、材质：原有道路路面 2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式 3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整	m2	0.12	0.12	8.34	1.77	0.76	11.11
6	041001001003	拆除路面	1、工作内容：拆除植草砖铺装面层及粘结层 2、厚度：由投标单位自行勘察下场考虑报价，结算时综合单价不作调整 3、弃料运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	0.06	0.05	3.75	0.8	0.35	5.01
7	041001003001	拆除基层	1、材质：道路基层或垫层 2、厚度：由投标人根据现场情况自行考虑 3、弃料运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m3	0.53	0.05	29.98	6.41	2.74	39.71
		管网工程（污水）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：管道120度基础	m3	44.9	170.96	1.75	9.8	4.2	231.61
9	040501005001	塑料管	1、材质及规格：PE100，dn315，SDR21，0.8MPa 2、连接形式：热熔接口 3、含闭水试验费用	m	14.16	159.6	1.97	3.39	1.46	180.58
10	040501005002	塑料管	1、材质及规格：PE100，dn500，SDR21，0.8MPa 2、连接形式：热熔接口 3、含闭水试验费用	m	38.79	400.83	4.46	9.08	3.89	457.05
11	040501005003	塑料管	1、材质及规格：de 110 UPVC塑料管 2、连接形式：胶水粘接 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：满足施工规范要求 5、备注：详见设计图纸相关要求	m	9.45	14.15		1.99	0.85	26.44
12	040501005004	塑料管	1、材质及规格：de 160 UPVC塑料管 2、连接形式：胶水粘接 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：满足施工规范要求 5、备注：详见设计图纸相关要求	m	11.82	23.95		2.48	1.06	39.31
13	040303002001	混凝土包管基础	1、混凝土强度等级：C20砼包封 2、含支撑 3、备注:具体做法及技术要求详见图纸	m3	45.13	265.21		9.48	4.06	323.88
14	040504003001	Φ800混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ800预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座		1800				1800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040504003002	Φ1000混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ1000预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座		2500				2500
		管网工程（雨水）								
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：管道120度基础	m3	44.9	170.96	1.75	9.8	4.2	231.61
17	040501005005	塑料管	1、材质及规格：DN200HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8） 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	6.3	28.07	1.1	1.56	0.67	37.7
18	040501005006	塑料管	1、材质及规格：DN300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	7.77	45.65	0.73	1.78	0.77	56.7
19	040501005007	塑料管	1、材质及规格：DN500HDPE聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度SN8） 2、连接形式：承插式电熔接口 3、含闭水试验费用	m	11.37	99.53	1.3	2.66	1.14	116
20	040504003003	Φ800混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ800预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座		1800				1800
21	040504003004	Φ1000混凝土成品检查井	1、材质：采用Φ1000预制装配式砼污水检查井 2、井深：详见设计图 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维增强砼井盖，承载能力C250，井内均安装防制坠落装置 4、做法：详见22S521页14	座		2500				2500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040504010001	雨水口	1、丙型单篦雨水口， 2、井盖：钢纤维混凝土雨水篦子 3、规格：450*350 4、做法：详见苏S01-2021页298	座	130.59	193.36	6.85	28.86	12.37	372.03
23	040501005008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水立管 3、材质、规格：de110 UPVC塑料管 4、连接形式：胶粘 5、配套PVC雨水斗及通气帽 6、投标人需考虑垂直运输费用	m	8.92	21.09	11.61	4.32	1.85	47.79
		道路工程								
24	040202010001	碎石	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：200厚级配碎石	m2	3.27	30.29	3.73	1.47	0.63	39.39
25	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、综合单价包含模板、路面施工缝处理、道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	14.06	58.58	0.12	2.98	1.27	77.01
26	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：19*19玻纤格栅80KN	m2	4.48	6.92		0.94	0.4	12.74
27	040203004001	粘层	1、材料品种：喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 2、喷油量：喷油量0.6kg/m2 3、按照设计及规范要求施工	m2	0.02	1.97	0.03	0.01		2.03
28	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 人工摊铺 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：50mm	m2	5.8	50.75	2.39	1.72	0.74	61.4
29	040202010002	碎石	1、石料规格：符合规范及设计要求 2、厚度：150厚级配碎石	m2	2.45	22.72	3.73	1.3	0.56	30.76
30	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、综合单价包含模板、路面施工缝处理、道路养护等工作内容，结算时综合单价不作调整	m2	14.51	43.11	0.33	3.12	1.33	62.4
31	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm植草砖+3cm1:3水泥砂浆	m2	12.69	50.56	0.96	2.87	1.23	68.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、砼路牙：100*27.5*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆 3、按照设计及规范要求施工 1015.76-850*0.45	m	13.28	45.73	0.01	2.79	1.19	63
33	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、砼路沿:100*20*10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆 工程量暂估	m	22.99	22.15	0.02	4.83	2.07	52.06

材料暂估单价及调整表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		13511.43	
2	041201017001	文明施工		7466.84	
3	041201018001	环境保护		8533.53	
4	041201016001	临时设施		11733.61	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		213.34	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费	1、大型机械进退场费	3625.8	
合计				45084.55	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	711127.87	1.9	13511.43						
2	041201017001	文明施工	711127.87	1.05	7466.84						
3	041201018001	环境保护	711127.87	1.2	8533.53						
4	041201016001	临时设施	711127.87	1.65	11733.61						
5	041201020001	冬雨季施工增加	711127.87								
6	041201021001	夜间施工增加	711127.87								
7	041201022001	特殊地区施工	711127.87								
8	041201023001	二次搬运	711127.87								
9	041201024001	已完工程及设备保护	711127.87								
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	711127.87								
11	041201026001	按质论价	711127.87								
12	041201027001	建筑工人实名制	711127.87	0.03	213.34						
13	041201028001	特殊施工降效	711127.87								
14	041201029001	交通组织维护	711127.87								
15	041201030001	协管	711127.87								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			3625.8						
合计					45084.55						-

其他项目清单计价表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	38000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		38000			-

暂列金额明细表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			38000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	38000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	794212.42	9	71479.12
合计					71479.12

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：佳景天城雨污分流改造工程（管网）　　标段：佳景天城雨污分流改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	