江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目工程

最高投标限价

招　标　人：扬州市江都沿江开发有限公司(盖章)

2026年10月12日

工程名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

标段名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：212567720.62

(大写)：贰亿壹仟贰佰伍拾陆万柒仟柒佰贰拾元陆角贰分

编　制　人：周春红　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：孟寥廓　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏富华工程造价咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：赵小帆　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州市江都沿江开发有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：徐爱华　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月12日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

标段名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：212567720.62

（大写）：贰亿壹仟贰佰伍拾陆万柒仟柒佰贰拾元陆角贰分

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：孟睿庆　　（签字及盖章）

编制单位：江苏富华工程造价咨询有限公司　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：赵小帆　　（签字或盖章）

招　标　人：扬州市江都沿江开发有限公司　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：徐爱华　　（签字或盖章）

编制时间：2026年10月12日

工程项目汇总表

工程名称：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#办公楼	21869626.01	2138833.42	537658.04
2	2#研发中心	15830710.88	1242238	392557.36
3	3#厂房	91435714.6	7186643	2305413.95
4	4#厂房、5#仓库	58470700	2896605	1511037.6
5	门卫、围墙	2665828.56	31034.26	77759.4
6	室外配套工程	22295140.57	1375000	366704.91
合计		212567720.62	14870353.68	5191131.26

单项工程汇总表

工程名称：1#办公楼　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#办公楼土方工程	366157.14		10684.21
2	1#办公楼桩基工程	2247658.73		64648.26
3	1#办公楼土建工程	17189232.5	2138833.42	414998.02
4	1#办公楼安装工程	2066577.64		47327.55
合计		21869626.01	2138833.42	537658.04

单位工程汇总表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	281163.32
1.1	房屋建筑与装饰工程	281163.32
2	措施项目	26644.33
2.1	其中：安全生产	10684.21
3	其他项目	28116.33
3.1	其中：暂列金额	28116.33
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	30233.16
合　计		366157.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					281163.32	
		土石方工程					281163.32	
		A.2 基础土石方					281163.32	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.基底处理方式：基坑采用机械开挖时，最后应留出300mm，用人工挖掘、修整 4.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	7240.55	18.29	132429.66	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑(槽) 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	1258.59	37.49	47184.54	
3	010102007002	回填方	1.填方部位：地防2，地下室侧墙 2.材料品种：2:8灰土分层夯实，宽出800	m3	571.85	177.58	101549.12	
合计							281163.32	

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.基底处理方式：基坑采用机械开挖时，最后应留出300mm，用人工挖掘、修整 4.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	1.95	0.04	14.5	1.15	0.65	18.29
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑(槽) 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	7.46	0.07	26.26	2.36	1.34	37.49
3	010102007002	回填方	1.填方部位：地防2，地下室侧墙 2.材料品种：2:8灰土分层夯实，宽出800	m3	42	129.85	1	3.01	1.72	177.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		21305.15	
1	011601009001	安全生产		10684.21	
2	011601007001	文明施工		3373.96	
3	011601008001	环境保护		1265.23	
4	011601006001	临时设施		4779.78	
5	011601010001	冬雨季施工增加		351.45	
6	011601011001	夜间施工增加		562.33	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		140.58	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		147.61	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		5339.18	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		5339.18	
合计				26644.33	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			21305.15						
1	011601009001	安全生产	281163.32	3.8	10684.21						
2	011601007001	文明施工	281163.32	1.2	3373.96						
3	011601008001	环境保护	281163.32	0.45	1265.23						
4	011601006001	临时设施	281163.32	1.7	4779.78						
5	011601010001	冬雨季施工增加	281163.32	0.125	351.45						
6	011601011001	夜间施工增加	281163.32	0.2	562.33						
7	011601012001	特殊地区施工增加	281163.32								
8	011601013001	二次搬运	281163.32								
9	011601014001	已完工程及设备保护	281163.32	0.05	140.58						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	281163.32								
11	011601016001	按质论价	281163.32								
12	011601017001	建筑工人实名制	281163.32	0.0525	147.61						
13	011601018001	特殊施工降效	281163.32								
14	011601019001	协管	281163.32								
		专业措施项目			5339.18						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			5339.18						
合计					26644.33						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	28116.33			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		28116.33			-

暂列金额明细表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			28116.33			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	28116.33			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	335923.98	9	30233.16
合计					30233.16

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#办公楼土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1701270.06
1.1	房屋建筑与装饰工程	1701270.06
2	措施项目	190675.16
2.1	其中：安全生产	64648.26
3	其他项目	170127.01
3.1	其中：暂列金额	170127.01
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	185586.5
合　计		2247658.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1701270.06	
		桩基工程					1701270.06	
		C.1 预制桩					1701270.06	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：3.75m ，21m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-4.05	m	2436	454.39	1106894.04	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：4.75m ，21m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-5.05	m	1302	456.51	594376.02	
合计							1701270.06	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：3.75m ，21m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-4.05	m	10.77	405.7	31.76	3.93	2.23	454.39
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：4.75m ，21m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-5.05	m	11.13	405.7	33.25	4.1	2.33	456.51

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		128913.75	
1	011601009001	安全生产		64648.26	
2	011601007001	文明施工		20415.24	
3	011601008001	环境保护		7655.72	
4	011601006001	临时设施		28921.59	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2126.59	
6	011601011001	夜间施工增加		3402.54	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		850.64	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		893.17	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		61761.41	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		61761.41	
合计				190675.16	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			128913.75						
1	011601009001	安全生产	1701270.06	3.8	64648.26						
2	011601007001	文明施工	1701270.06	1.2	20415.24						
3	011601008001	环境保护	1701270.06	0.45	7655.72						
4	011601006001	临时设施	1701270.06	1.7	28921.59						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1701270.06	0.125	2126.59						
6	011601011001	夜间施工增加	1701270.06	0.2	3402.54						
7	011601012001	特殊地区施工增加	1701270.06								
8	011601013001	二次搬运	1701270.06								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1701270.06	0.05	850.64						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1701270.06								
11	011601016001	按质论价	1701270.06								
12	011601017001	建筑工人实名制	1701270.06	0.0525	893.17						
13	011601018001	特殊施工降效	1701270.06								
14	011601019001	协管	1701270.06								
		专业措施项目			61761.41						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			61761.41						
合计					190675.16						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	170127.01			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		170127.01			-

暂列金额明细表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			170127.01			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	170127.01			-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2062072.23	9	185586.5
合计					185586.5

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#办公楼桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10921000.57
1.1	房屋建筑与装饰工程	10921000.57
2	措施项目	1794604.95
2.1	其中：安全生产	414998.02
3	其他项目	3230933.48
3.1	其中：暂列金额	1092100.06
3.2	其中：专业工程暂估价	2138833.42
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1242693.5
合　计		17189232.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					10921000.57	
		土石方工程					1776.18	
		A.3 平整场地及其他					1776.18	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	1233.46	1.44	1776.18	
		砌筑工程					284133.47	
		D.1 砖砌体					18428.07	
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	5.68	760.3	4318.5	
3	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础（弧形） 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	0.87	785.5	683.39	
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂普通砖(MU7.5) 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：2层、屋面机房层	m3	5.92	782.06	4629.8	
5	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆	m3	8.64	1018.1	8796.38	
		D.2 砌块砌体					265705.4	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：屋面机房层	m3	21.44	720.79	15453.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：屋面机房层	m3	2.77	775.43	2147.94	
8	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	50.25	719.2	36139.8	
9	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	6.48	773.84	5014.48	
10	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	16.75	720.79	12073.23	
11	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	2.16	775.43	1674.93	
12	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	19.92	790.43	15745.37	
13	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	5.6	855.74	4792.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	8.81	792.06	6978.05	
15	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	1.04	857.37	891.66	
16	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：-1层~4层	m3	175.68	710.68	124852.26	
17	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层~屋面机房层	m3	50.69	712.27	36104.97	
18	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层【排风井处】	m3	0.52	781.94	406.61	
19	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层楼梯间隔墙	m3	2.61	771.77	2014.32	
20	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1~4层（内衬不燃实墙）	m3	1.45	781.94	1133.81	
21	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（内衬不燃实墙）	m3	0.36	783.57	282.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					5924933.69	
		E.1 基础及楼地面垫层					82358.82	
22	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼，C15 3.部位：筏板、桩承台、柱墩、集水坑、排水沟等	m3	150.07	531.35	79739.69	
23	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m3	4.15	561.06	2328.4	
24	010501002002	楼地面垫层	1.厚度：80厚C20混凝土垫层 2.部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	m3	0.51	570.06	290.73	
		E.2 现浇混凝土构件					1942589.01	
25	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：筏板、桩承台、下柱墩、集水坑、排水沟	m3	1074.48	543.05	583496.36	
26	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：电梯基坑	m3	6.49	543.05	3524.39	
27	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：1层，层高4.5m	m3	69.66	588.13	40969.14	
28	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层	m3	177.63	588.13	104469.53	
29	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：楼梯柱，TZ	m3	3.21	588.13	1887.9	
30	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.墙体厚度：300mm 4.部位：地下室挡墙、电梯井壁	m3	309.18	575.62	177970.19	
31	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯机房四壁抬高【18.85~19.85m】	m3	8.27	587.03	4854.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm 4.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】	m3	60.64	587.03	35597.5	
33	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm 4.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】，弧形墙	m3	8.82	587.03	5177.6	
34	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：1层，层高4.5m	m3	106.03	547.19	58018.56	
35	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：1层，层高4.5m（弧形梁）	m3	4	547.19	2188.76	
36	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)	m3	451.71	547.19	247171.19	
37	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)，(弧形梁)	m3	14.45	547.19	7906.9	
38	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：-1层，板厚250mm	m3	259.03	551.54	142865.41	
39	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：1层，层高4.5m	m3	119.39	551.54	65848.36	
40	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除-1层、1层外其他楼层	m3	488.88	551.54	269636.88	
41	010502019001	其他板	1.板名称：屋面雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	0.38	611.26	232.28	
42	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：各楼层结构图节点1	m3	93.49	611.26	57146.7	
43	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯	m3	34.91	584.92	20419.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	36.51	916.16	33449	
45	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	33.22	746.85	24810.36	
46	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：弧形节点窗台梁	m3	3.06	746.85	2285.36	
47	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：门下200高混凝土反坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m3	8.47	746.85	6325.82	
48	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.11	824.95	1740.64	
49	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	5.23	713.28	3730.45	
50	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	2.95	713.28	2104.18	
51	010502027001	电缆沟、地沟	1.地沟10厚钻孔钢盖板	m	24.4	100	2440	
52	010502028001	集水坑	1.井盖材质、规格：成品钢盖板 2.部位：集水坑	座	2	700	1400	
53	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：检修口铸铁盖板加锁防护 2.构件尺寸：见图纸	套	1	1200	1200	
54	010502029001	散水	1、做法：150厚卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	118.21	147.3	17412.33	
55	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	5.04	565.84	2851.83	
56	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2、部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	12.36	233.79	2889.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010502032002	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	2.04	121.85	248.57	
58	010502032003	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：屋面层电梯机房处	m2	4.68	477.5	2234.7	
59	010502033001	后浇带	1.部位：筏板基础后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40，抗渗P8	m3	8.36	574.27	4800.9	
60	010502033002	后浇带	1.部位：地下室外墙后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40，抗渗P8	m3	1.64	651.89	1069.1	
61	010502033003	后浇带	1.部位：地下室顶板后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	3.8	582.68	2214.18	
		E.3 一般预制混凝土构件					25.85	
62	010503016001	其他构件	1.构件名称：混凝土水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：图集12J201-H6	m3	0.03	861.62	25.85	
		E.5 混凝土模板					1720413.55	
63	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：筏板、桩承台、柱墩、集水坑、排水沟等	m2	96.81	93.55	9056.58	
64	010505001002	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：坡道	m2	0.84	93.55	78.58	
65	010505001003	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：室外台阶平台	m2	1.7	93.55	159.04	
66	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：筏板基础	m2	159.44	73.07	11650.28	
67	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯基坑	m2	7.45	73.07	544.37	
68	010505002003	基础模板	1.基础类型：砖胎膜	m2	209.11	204.49	42760.9	
69	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：1层，层高4.5m	m2	429.4	100.44	43128.94	
70	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除1层外其他楼层	m2	1259.36	82.84	104325.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：楼梯柱，TZ	m2	44.47	82.84	3683.89	
72	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地下室挡墙、电梯井壁	m2	1825	67.85	123826.25	
73	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯机房四壁抬高【18.85~19.85m】	m2	60.27	69.01	4159.23	
74	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】	m2	606.38	69.01	41846.28	
75	010505005004	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】，弧形墙	m2	88.16	96.39	8497.74	
76	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m	m2	844.08	128.18	108194.17	
77	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m(弧形梁)	m2	29.75	144.7	4304.83	
78	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)	m2	3615.24	107.02	386902.98	
79	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)，(弧形梁)	m2	116.63	119.75	13966.44	
80	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：-1层，板厚250mm	m2	1036.71	122.24	126727.43	
81	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m	m2	1018.94	100.44	102342.33	
82	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除-1层、1层外其他楼层	m2	4129.45	83.36	344230.95	
83	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面雨篷板	m2	4.36	105.17	458.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：各楼层结构图节点1	m2	890.18	105.17	93620.23	
85	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板	m2	297.13	139.55	41464.49	
86	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱	m2	475.06	101.62	48275.6	
87	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	274.44	74.35	20404.61	
88	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：弧形节点窗台梁	m2	23.25	119.05	2767.91	
89	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：门下200高混凝土反坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m2	86.59	74.35	6437.97	
90	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：过梁模板	m2	32.66	98.48	3216.36	
91	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：砼门窗框	m2	102.97	105.2	10832.44	
92	010505014002	零星现浇构件模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：砼压顶	m2	29.86	105.2	3141.27	
93	010505014003	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕 2.模板形式：直形	m2	0.98	37.54	36.79	
94	010505018001	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：室外台阶	m2	11.1	71.58	794.54	
95	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	2.04	71.58	146.02	
96	010505018003	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：屋面层电梯机房处	m2	3.24	71.58	231.92	
97	010505019001	后浇带模板	1.模板形式：复合木模板 2.后浇带部位：-1层筏板基础、顶板、外墙	m2	26.96	304.09	8198.27	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					2179546.46	
98	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	0.011	10937.02	120.31	
99	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	3.307	5381.6	17796.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	4.63	8872.62	41080.23	
101	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径14	t	52.066	5011.92	260950.63	
102	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	15.24	4971.12	75759.87	
103	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径20	t	2.574	4410.69	11353.12	
104	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径22	t	1.256	4410.69	5539.83	
105	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25	t	3.047	4431.09	13501.53	
106	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	13.928	5370.38	74798.65	
107	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	3.168	5430.19	17202.84	
108	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	2.071	5381.6	11145.29	
109	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	1.027	5441.41	5588.33	
110	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.047	5120.62	240.67	
111	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E，直径16 2.部位：楼梯柱	t	0.442	5021.1	2219.33	
112	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m，楼梯柱	t	0.123	5072.68	623.94	
113	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16	t	10.265	8179.93	83966.98	
114	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	1.065	9754.48	10388.52	
115	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18	t	4.747	6890.69	32710.11	
116	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	1.286	7470.53	9607.1	
117	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20	t	4.797	6300.39	30222.97	
118	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.625	6667	4166.88	
119	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22	t	4.081	6100.59	24896.51	
120	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	2.151	6068.02	13052.31	
121	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25	t	2.067	6817.35	14091.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.649	5598.77	3633.6	
123	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	0.26	5604.98	1457.29	
124	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	0.311	5370.38	1670.19	
125	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	23.823	5069.04	120759.74	
126	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径14	t	5.841	5011.92	29274.62	
127	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径16	t	0.107	4993.56	534.31	
128	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18	t	1.533	4971.12	7620.73	
129	010506003007	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径22	t	1.881	4410.69	8296.51	
130	010506003008	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径25	t	0.502	4431.09	2224.41	
131	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	0.067	5604.98	375.53	
132	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	2.15	5370.38	11546.32	
133	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1.992	5381.6	10720.15	
134	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	1.39	5069.04	7045.97	
135	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1.056	5604.98	5918.86	
136	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.305	5664.79	1727.76	
137	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	12.007	5370.38	64482.15	
138	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	2.713	5430.19	14732.11	
139	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	2.665	6280.68	16738.01	
140	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.841	6343.38	5334.78	
141	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径12	t	0.09	5926.59	533.39	
142	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.012	5980.57	71.77	
143	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径14	t	2.295	5869.72	13471.01	
144	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径14 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.594	5923.7	3518.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	1.426	5851.67	8344.48	
146	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.399	5905.65	2356.35	
147	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	4.004	5829.1	23339.72	
148	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	1.269	5883.08	7465.63	
149	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径20	t	0.386	5238.69	2022.13	
150	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.049	5275.74	258.51	
151	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径22	t	1.401	5238.69	7339.4	
152	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.167	5275.74	881.05	
153	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径10	t	3.248	6352.9	20634.22	
154	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.855	6415.6	5485.34	
155	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径12	t	0.006	5998.8	35.99	
156	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.007	6052.78	42.37	
157	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14	t	0.489	5941.94	2905.61	
158	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.108	5995.92	647.56	
159	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16	t	6.952	6046.06	42032.21	
160	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.136	5977.86	812.99	
161	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18	t	6.927	6207.86	43001.85	
162	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	2.356	6188.57	14580.27	
163	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20	t	11.901	5591.13	66540.04	
164	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	2.96	5499.87	16279.62	
165	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22	t	8.517	5692.22	48480.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	2.13	5664.61	12065.62	
167	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25	t	9.533	5745.65	54773.28	
168	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：1层，层高4.5m	t	3.74	5640.45	21095.28	
169	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6	t	0.929	5544.53	5150.87	
170	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.306	5601.67	1714.11	
171	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径6	t	3.357	6504.54	21835.74	
172	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	0.533	6567.24	3500.34	
173	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径8	t	36.973	6465.8	239060.02	
174	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	9.112	6478.85	59035.28	
175	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径10	t	0.055	6476.98	356.23	
176	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12	t	23.93	5926.59	141823.3	
177	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8 2.部位：雨篷板	t	0.017	5370.38	91.3	
178	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8 2.部位：各楼层结构图节点1、2	t	8.501	5370.38	45653.6	
179	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10 2.部位：各楼层结构图节点1、2	t	0.792	5381.6	4262.23	
180	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	0.039	5604.98	218.59	
181	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	0.201	5370.38	1079.45	
182	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	0.014	5381.6	75.34	
183	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	0.066	5069.04	334.56	
184	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E，直径8	t	0.805	5396.9	4344.5	
185	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10	t	0.49	5396.9	2644.48	
186	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1.886	5604.98	10570.99	
187	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	0.366	5370.38	1965.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	4.834	5381.6	26014.65	
189	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	1.169	5069.04	5925.71	
190	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6	t	0.055	5544.53	304.95	
191	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6	t	3.221	7774.63	25042.08	
192	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网	t	2.408	5544.53	13351.23	
193	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	t	0.014	6840.47	95.77	
194	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：顶层及底层墙体、楼梯间、公共走道部位	m2	2490.63	23.37	58206.02	
195	010506023002	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网	m2	599.49	21.28	12757.15	
		金属结构工程					8940	
		F.7 其他钢构件					8940	
196	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20 2.部位：15J401-D3-(WT1b-36)	t	0.414	5328.26	2205.9	
197	010607006002	钢梯	1.钢梯形式：不锈钢钢爬梯，直径30 2.部位：地下一层，消防水池、应急水池	t	0.275	24487.63	6734.1	
		门窗工程					1863462.85	
		H.1 木门					65930.89	
198	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.门类型：双扇木质成品门 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、门吸 5.具体要求详见图纸	m2	5.28	749.71	3958.47	
199	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门(单扇)，地上 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸	m2	9.9	732.97	7256.4	
200	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门(双扇)，地上 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	21.12	790.7	16699.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	010801004003	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：乙级防火门(双扇) 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	26.4	763.7	20161.68	
202	010801004004	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：丙级防火门(单扇) 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸	m2	8.8	701.09	6169.59	
203	010801004005	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：丙级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	15.84	737.7	11685.17	
		H.2 金属门					39788.31	
204	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，C2、C3处（门） 2.门类型：平开 3.框、扇材质：隔热金属型材多腔密封门框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸	m2	36.23	936.97	33946.42	
205	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM甲1522 2.防火等级：钢质甲级防火门，地下 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	9.9	590.09	5841.89	
		H.Z 金属窗					1757743.65	
206	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1515 2.窗类型：推拉窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	9	796.96	7172.64	
207	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	1756.82	853.74	1499867.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：弧形窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	227.14	1103.74	250703.5	
		屋面及防水工程					1209487.32	
		J.2 屋面防水及其他					507269.7	
209	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	1277.56	100.43	128305.35	
210	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	1277.56	104.71	133773.31	
211	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(四周沿墙卷起300mm) 2.部位：2层，室外外挑板	m2	34.76	52.37	1820.38	
212	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋另计）(平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层、屋面机房层	m2	1216.2	190.92	232196.9	
213	010902004002	屋面刚性层	1、20厚1:3水泥防水砂浆抹面 2、20mm厚外墙保温材料（另计） 3、1.5mm厚JS防水满刷(四周沿墙卷起300mm)（另计） 4、现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光，1:3水泥砂浆找坡1% 5、部位：2层，室外外挑板	m2	23.88	93.07	2222.51	
214	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC-U 110	m	180	44.04	7927.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
215	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：预埋DN100钢排水管 2.部位：2层女儿墙处	个	15	25	375	
216	010902006001	屋面排(透)气管	1.平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求	个	5	129.81	649.05	
		J.3 墙面防水、防潮					366862.89	
217	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：地防2【地下室侧墙】	m2	925.33	108.99	100851.72	
218	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道 2.部位：地防2【地下室侧墙】	m2	925.33	61.46	56870.78	
219	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】、室内独立柱	m2	1206.4	61.46	74145.34	
220	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：外墙	m2	2196.47	61.46	134995.05	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					123495.59	
221	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.上翻高度：遇墙上翻300 3.部位：地下，地面四【加压泵房及消防泵房】	m2	146.3	52.37	7661.73	
222	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.部位：地下，地面五【应急水池、消防水池底部及侧壁、电梯基坑、集水坑底部及侧壁、排水沟】	m2	1052.59	52.37	55124.14	
223	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	66.9	54.85	3669.47	
224	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二，2~5层【公共卫生间、茶水间】	m2	270.78	54.75	14825.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚JS(Ⅱ)型防水涂料防潮层 2.部位：顶棚四【消防水池、应急水池顶板】	m2	1176.89	35.87	42215.04	
		J.5 基础防水及止水带					211859.14	
226	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材(YT类)(双面粘)(≥1.5厚柔性片材+≥3.0厚预铺保护结合层) 2.部位：地防1【地下室底板】	m2	1695.28	100.43	170256.97	
227	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm渗透结晶型防水涂料(用量不少于1.5kg/m2) 2.部位：地防1【地下室底板】	m2	1695.28	24.54	41602.17	
		保温、隔热、防腐工程					287243.34	
		K.1 保温、隔热					287243.34	
228	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	1216.2	55.27	67219.37	
229	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚外墙保温材料（A级复合材料保温板） 2.部位：2层，室外外挑板	m2	23.88	18.31	437.24	
230	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚外墙保温材料（A级复合材料保温板） 2.部位：2层，室外外挑板	m2	44.62	43.97	1961.94	
231	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层 2.部位：屋面雨篷板(含上表面，侧面及下表面)	m2	8	66.01	528.08	
232	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：聚合物砂浆点粘30厚XPS板保护层	m2	546.7	48.82	26689.89	
233	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙（弧形墙） 2.保温隔热方式及材料名称：聚合物砂浆点粘30厚XPS板保护层	m2	60.13	52.66	3166.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	2091.25	70.98	148436.93	
235	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面（弧形墙） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	265.22	76.21	20212.42	
236	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一	m2	16.86	26.65	449.32	
237	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位：外墙门窗洞口侧壁 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	275.38	58.1	15999.58	
238	011001006002	其他保温隔热	1.保温隔热部位：外墙门窗洞口侧壁（弧形） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	34.17	62.69	2142.12	
		楼地面装饰工程					75582.9	
		L.1 整体面层及找平层					53773.68	
239	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，随打随抹 2.部位：地下，地面二【设备用房区走道与连通口】	m2	11.21	40.14	449.97	
240	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：40厚C25细石混凝土，随打随抹 2.部位：地下，地面三【楼梯间及过道区域】	m2	34.84	40.14	1398.48	
241	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：最薄处20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)从门口向排水点1%找坡，抹平，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹成小八字脚+1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料,遇墙上翻300(另计) 2.部位：地下，地面四【加压泵房及消防泵房】	m2	125.86	32.77	4124.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆抹面压光 2.部位：地下，地面五【应急水池、消防水池底部及侧壁、电梯基坑、集水坑底部及侧壁、排水沟】	m2	1052.59	34.2	35998.58	
243	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	51.83	33.77	1750.3	
244	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配φ3双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	m2	6.42	43.29	277.92	
245	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏,表面抹平+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：楼面二，2~5层【公共卫生间、茶水间】	m2	203.2	22.18	4506.98	
246	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，1~5层【其余楼面】	m2	167.9	31.37	5267.02	
		L.2 石材及块料面层					13624	
247	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 4.部位：室外台阶平台【见图集12J003-5A/B2】	m2	35.65	382.16	13624	
		L.5 踢脚线					1899.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	148.3	12.81	1899.72	
		L.7 台阶装饰					6285.5	
249	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	2.04	93.45	190.64	
250	011107001002	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：屋面层电梯机房处	m2	4.68	153.92	720.35	
251	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 3.部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	24.54	219.01	5374.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					681796.12	
		M.1 墙、柱面抹灰					674135.61	
252	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆+界面处理+9厚1:3:9混合砂浆打底+6厚1:1:6混合砂浆抹面 3.部位：地下，内墙一【公共走道、楼梯间】	m2	143.13	92.88	13293.91	
253	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，混凝土墙面	m2	1024.25	46.69	47822.23	
254	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，混凝土墙面	m2	51.96	52.53	2729.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:1:6混合砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，砌块墙面	m2	64.35	46.19	2972.33	
256	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间，设备间、VRV间、电间】	m2	1130.9	51.3	58015.17	
257	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间】	m2	27.9	57.21	1596.16	
258	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，1~5层【卫生间、茶水间】	m2	930.36	54.2	50425.51	
259	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，1~5层【茶水间】	m2	12.36	60.11	742.96	
260	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	1382.31	51.3	70912.5	
261	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面(弧形墙) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	40.22	57.21	2300.99	
262	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙四，1~5层【电梯井、水井间】	m2	746.93	51.3	38317.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
263	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道（另计） 5、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 6、粉前刷界面剂一道 7、部位：外墙	m2	1949.13	113.82	221849.98	
264	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道（另计） 5、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 6、粉前刷界面剂一道 7、部位：外墙（弧形墙）	m2	247.35	125.29	30990.48	
265	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.面层处理方式：耐碱玻纤网格布一层 3.部位：2~4层【除楼梯间外其余墙面】	m2	1869.39	5.99	11197.65	
266	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：1~5层外墙节点处内衬墙	m2	850.54	35.83	30474.85	
267	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：1~5层外墙节点处内衬墙	m2	99.91	40.18	4014.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	318.07	48.45	15410.49	
269	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	44.59	54.32	2422.13	
270	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	51.87	45.97	2384.46	
271	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.94	51.33	150.91	
272	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下【消防水池、应急池】	m2	65.84	54.85	3611.32	
273	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：1~5层【其余房间】	m2	1068.38	58.5	62500.23	
		M.2 零星抹灰					7660.51	
274	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	8	41.35	330.8	
275	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	45.34	144.95	6572.03	
276	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.51	168	757.68	
		天棚工程					56735.16	
		N.1 天棚抹灰					14073.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
277	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【公共卫生间、茶水间】	m2	387.85	32.41	12570.22	
278	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：刷界面剂一道+20mm厚外墙保温材料(保温另计)+耐碱网格布一道，压入5厚抗裂砂浆 2.部位：2层、室外外挑板	m2	44.62	33.7	1503.69	
		N.3 天棚其他装饰					42661.25	
279	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	131.76	323.78	42661.25	
		油漆、涂料、裱糊工程					425447.7	
		P.2 金属面油漆					368.87	
280	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面	m2	18.63	19.8	368.87	
		P.3 抹灰面油漆					194672.93	
281	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面 2.部位：地下，内墙一【公共走道、楼梯间】	m2	144.59	17.93	2592.5	
282	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分遍刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面(消防水池无防霉无机涂料饰面） 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】	m2	1140.56	35.13	40067.87	
283	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分遍刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面(消防水池无防霉无机涂料饰面） 3.部位：地下，室内独立柱【消防水池、应急池】	m2	65.84	33.18	2184.57	
284	011403001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间，设备间、VRV间、电间】	m2	1164.27	43.11	50191.68	
285	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	1446.27	26.41	38195.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
286	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱【1~5层，其余房间】	m2	1068.38	27.6	29487.29	
287	011403001005	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚防霉腻子分两道刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机防霉涂料饰面 3.部位：地下，顶棚一【公共走道、楼梯间】	m2	40.23	47.38	1906.1	
288	011403001006	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分两道刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机防霉涂料饰面 3.部位：地下，顶棚二【消防泵房，加压泵房】	m2	147.13	47.38	6971.02	
289	011403001007	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，1~5层【楼梯间、设备间、VRV间、电间】	m2	506.94	45.52	23075.91	
		P.4 喷刷涂料					230405.9	
290	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、2层室外外挑板、屋面雨篷板	m2	2716.41	84.82	230405.9	
		其他装饰工程					101461.84	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					101461.84	
291	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m	116.15	310.52	36066.9	
292	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，200mm高不锈钢防护栏杆，做法参见图集22J403-1-3/49-PA37型	m	585.92	106.47	62382.9	
293	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，坡道无障碍扶手，H=900mm，详见图集12J926-C/H4	m	9.7	310.52	3012.04	
合计							10921000.57	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.3 平整场地及其他								
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.18		0.83	0.3	0.13	1.44
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	218.78	434.34	10.37	68.17	28.64	760.3
3	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础（弧形） 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	238.71	431.38	10.23	74.06	31.12	785.5
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂普通砖(MU7.5) 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：2层、屋面机房层	m3	254.3	407.54	8.98	78.33	32.91	782.06
5	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆	m3	394	445.97	8.2	119.65	50.28	1018.1
		D.2 砌块砌体								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：屋面机房层	m3	251.8	357.59	3.52	75.96	31.92	720.79
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：屋面机房层	m3	289.57	358.51	3.52	87.19	36.64	775.43
8	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
9	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	289.57	356.92	3.52	87.19	36.64	773.84
10	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	251.8	357.59	3.52	75.96	31.92	720.79
11	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	289.57	358.51	3.52	87.19	36.64	775.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	301.7	356.26	3.52	90.8	38.15	790.43
13	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层~4层（结构图中各楼层节点1）	m3	346.96	357.18	3.52	104.27	43.81	855.74
14	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	301.7	357.89	3.52	90.8	38.15	792.06
15	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0，B06) 2.墙体类型：弧形外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（结构图中各楼层节点1）	m3	346.96	358.81	3.52	104.27	43.81	857.37
16	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：-1层~4层	m3	251.8	347.48	3.52	75.96	31.92	710.68
17	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层~屋面机房层	m3	251.8	349.07	3.52	75.96	31.92	712.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层【排风井处】	m3	301.7	347.77	3.52	90.8	38.15	781.94
19	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1层楼梯间隔墙	m3	301.7	337.6	3.52	90.8	38.15	771.77
20	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：1~4层（内衬不燃实墙）	m3	301.7	347.77	3.52	90.8	38.15	781.94
21	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A3.5，B06) 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：5层（内衬不燃实墙）	m3	301.7	349.4	3.52	90.8	38.15	783.57
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
22	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼，C15 3.部位：筏板、桩承台、柱墩、集水坑、排水沟等	m3	65.1	437.36	0.97	19.66	8.26	531.35
23	010501002001	楼地面垫层	1.厚度：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m3	100.07	417.3	0.99	30.07	12.63	561.06
24	010501002002	楼地面垫层	1.厚度：80厚C20混凝土垫层 2.部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
		E.2 现浇混凝土构件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：筏板、桩承台、下柱墩、集水坑、排水沟	m3	21.7	511.21	0.68	6.66	2.8	543.05
26	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：电梯基坑	m3	21.7	511.21	0.68	6.66	2.8	543.05
27	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：1层，层高4.5m	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
28	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
29	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：楼梯柱，TZ	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
30	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.墙体厚度：300mm 4.部位：地下室挡墙、电梯井壁	m3	40.9	515.86	1.11	12.5	5.25	575.62
31	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯机房四壁抬高【18.85~19.85m】	m3	62.6	495.45	1.78	19.15	8.05	587.03
32	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm 4.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】	m3	62.6	495.45	1.78	19.15	8.05	587.03
33	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200mm 4.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】，弧形墙	m3	62.6	495.45	1.78	19.15	8.05	587.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：1层，层高4.5m	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
35	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：1层，层高4.5m（弧形梁）	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
36	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
37	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)，(弧形梁)	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
38	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：-1层，板厚250mm	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
39	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：1层，层高4.5m	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
40	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除-1层、1层外其他楼层	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
41	010502019001	其他板	1.板名称：屋面雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	82.9	490.8	1.78	25.19	10.59	611.26
42	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：各楼层结构图节点1	m3	82.9	490.8	1.78	25.19	10.59	611.26
43	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯	m3	67.6	486.23	1.78	20.64	8.67	584.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
45	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
46	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：弧形节点窗台梁	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
47	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：门下200高混凝土反坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
48	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	445.07	52.59	79.45	33.38	824.95
49	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
50	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
51	010502027001	电缆沟、地沟	1.地沟10厚钻孔钢盖板	m		100				100
52	010502028001	集水坑	1.井盖材质、规格：成品钢盖板 2.部位：集水坑	座		700				700
53	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：检修口铸铁盖板加锁防护 2.构件尺寸：见图纸	套		1200				1200
54	010502029001	散水	1、做法：150厚卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	42.75	83.44	2.14	13.35	5.62	147.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	90.37	429.52	5.46	28.51	11.98	565.84
56	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2、部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	37.86	163.89	11.27	14.62	6.15	233.79
57	010502032002	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	16.19	83.87	10.51	7.94	3.34	121.85
58	010502032003	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：屋面层电梯机房处	m2	62.54	330.83	40.57	30.67	12.89	477.5
59	010502033001	后浇带	1.部位：筏板基础后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40，抗渗P8	m3	31.91	527.35	1.08	9.81	4.12	574.27
60	010502033002	后浇带	1.部位：地下室外墙后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40，抗渗P8	m3	75.31	542.17	1.82	22.95	9.64	651.89
61	010502033003	后浇带	1.部位：地下室顶板后浇带 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40	m3	52.08	506.53	1.45	15.93	6.69	582.68
		E.3 一般预制混凝土构件								
62	010503016001	其他构件	1.构件名称：混凝土水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：图集12J201-H6	m3	241.2	475.61	30.16	80.73	33.92	861.62
		E.5 混凝土模板								
63	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：筏板、桩承台、柱墩、集水坑、排水沟等	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
64	010505001002	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：坡道	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	010505001003	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：室外台阶平台	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
66	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：筏板基础	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
67	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯基坑	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
68	010505002003	基础模板	1.基础类型：砖胎膜	m2	82.21	83.34	2.95	25.34	10.65	204.49
69	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：1层，层高4.5m	m2	53.12	22.54	1.64	16.29	6.85	100.44
70	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除1层外其他楼层	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
71	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：楼梯柱，TZ	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
72	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地下室挡墙、电梯井壁	m2	33.2	18.9	1.21	10.24	4.3	67.85
73	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯机房四壁抬高【18.85~19.85m】	m2	32.14	21.57	1.21	9.92	4.17	69.01
74	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】	m2	32.14	21.57	1.21	9.92	4.17	69.01
75	010505005004	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面层【18.85~20.7m，18.85~21.5m】，弧形墙	m2	45.1	30.51	1.21	13.78	5.79	96.39
76	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m	m2	64.04	33.73	2.36	19.75	8.3	128.18
77	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m(弧形梁)	m2	75.57	34.43	1.95	23.06	9.69	144.7
78	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)	m2	49.26	33.59	2.36	15.36	6.45	107.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除1层外其他楼层、5层结构节点2(用于8~11交A~F轴外墙)，(弧形梁)	m2	58.13	34.28	1.95	17.88	7.51	119.75
80	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：-1层，板厚250mm	m2	56.18	23.92	12.94	20.56	8.64	122.24
81	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：1层，层高4.5m	m2	51.96	23.26	2.3	16.14	6.78	100.44
82	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除-1层、1层外其他楼层	m2	39.97	23.24	2.3	12.57	5.28	83.36
83	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面雨篷板	m2	56.57	21.68	2.12	17.46	7.34	105.17
84	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：各楼层结构图节点1	m2	56.57	21.68	2.12	17.46	7.34	105.17
85	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板	m2	69.72	34.37	4.22	22	9.24	139.55
86	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
87	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
88	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：弧形节点窗台梁	m2	52.64	42.39	1.25	16.03	6.74	119.05
89	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：门下200高混凝土反坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
90	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：过梁模板	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
91	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：砼门窗框	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
92	010505014002	零星现浇构件模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：砼压顶	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	010505014003	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕 2.模板形式：直形	m2	22.42	5.58	0.05	6.68	2.81	37.54
94	010505018001	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：室外台阶	m2	34.5	20.91	1.12	10.6	4.45	71.58
95	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	34.5	20.91	1.12	10.6	4.45	71.58
96	010505018003	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：屋面层电梯机房处	m2	34.5	20.91	1.12	10.6	4.45	71.58
97	010505019001	后浇带模板	1.模板形式：复合木模板 2.后浇带部位：-1层筏板基础、顶板、外墙	m2		249.87	38.12	11.34	4.76	304.09
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
98	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	2854.42	6815.52	42.93	861.97	362.18	10937.02
99	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
100	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	2115.83	5711.07	106.7	661.2	277.82	8872.62
101	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径14	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
102	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	1208.8	3164.89	60.96	377.75	158.72	4971.12
103	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径20	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
104	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径22	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
105	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25	t	831	3179.08	49.15	261.84	110.02	4431.09
106	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
107	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
108	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
109	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	1245.06	3262.81	60.96	388.54	163.25	5120.62
111	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E，直径16 2.部位：楼梯柱	t	1208.8	3214.87	60.96	377.75	158.72	5021.1
112	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m，楼梯柱	t	1245.06	3214.87	60.96	388.54	163.25	5072.68
113	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16	t	2395.64	4685.23	60.98	730.93	307.15	8179.93
114	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	3195.64	5125.66	58.18	968.16	406.84	9754.48
115	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18	t	1760.84	4295.77	63.31	542.72	228.05	6890.69
116	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	2062.33	4448.09	62.34	632.14	265.63	7470.53
117	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20	t	1363.89	4289.36	49.79	420.61	176.74	6300.39
118	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	1555.1	4384.82	49.18	477.32	200.58	6667
119	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22	t	1263.76	4231.49	50.16	390.92	164.26	6100.59
120	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	1254.91	4211.33	50.28	388.32	163.18	6068.02
121	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25	t	1613.02	4453.21	48.87	494.47	207.78	6817.35
122	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：1层，层高4.5m	t	1009.79	4089.52	51.18	315.65	132.63	5598.77
123	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
124	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
125	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径14	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
127	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径16	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
128	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18	t	1208.8	3164.89	60.96	377.75	158.72	4971.12
129	010506003007	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径22	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
130	010506003008	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径25	t	831	3179.08	49.15	261.84	110.02	4431.09
131	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
132	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
133	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
134	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
135	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
136	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.09	5664.79
137	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
138	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
139	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径10	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
140	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	1513.28	4120.94	49.07	464.8	195.29	6343.38
141	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径12	t	1265	4034.48	65.13	395.71	166.27	5926.59
142	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	4034.48	65.13	407	171.01	5980.57
143	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径14	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径14 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	3977.61	65.13	407	171.01	5923.7
145	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
146	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	3959.56	65.13	407	171.01	5905.65
147	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1
148	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	3936.99	65.13	407	171.01	5883.08
149	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： HTRB630，直径20	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
150	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
151	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： HTRB630，直径22	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
152	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
153	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： HTRB630E，直径10	t	1469.2	4193.16	49.07	451.69	189.78	6352.9
154	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径10 2.部位：1层，层高4.5m	t	1513.28	4193.16	49.07	464.8	195.29	6415.6
155	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径12	t	1265	4106.69	65.13	395.71	166.27	5998.8
156	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径12 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	4106.69	65.13	407	171.01	6052.78
157	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14	t	1265	4049.83	65.13	395.71	166.27	5941.94
158	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	4049.83	65.13	407	171.01	5995.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
159	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16	t	1326.23	4067.16	64.91	413.86	173.9	6046.06
160	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16 2.部位：1层，层高4.5m	t	1302.95	4031.77	65.13	407	171.01	5977.86
161	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18	t	1418.63	4097.99	64.57	441.26	185.41	6207.86
162	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18 2.部位：1层，层高4.5m	t	1419.86	4076.77	64.7	441.66	185.58	6188.57
163	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20	t	1008.44	4083.93	51.09	315.22	132.45	5591.13
164	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20 2.部位：1层，层高4.5m	t	970.18	4046.76	51.33	303.9	127.7	5499.87
165	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22	t	1059.1	4113.21	50.91	330.24	138.76	5692.22
166	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径22 2.部位：1层，层高4.5m	t	1052.74	4094.48	51.03	328.38	137.98	5664.61
167	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25	t	1005.6	4239.44	53.24	315.01	132.36	5745.65
168	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：1层，层高4.5m	t	1028.85	4104.1	51.17	321.32	135.01	5640.45
169	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
170	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	1379.17	3610.18	20.82	416.5	175	5601.67
171	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径6	t	1469.2	4344.8	49.07	451.69	189.78	6504.54
172	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径6 2.部位：1层，层高4.5m	t	1513.28	4344.8	49.07	464.8	195.29	6567.24
173	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径8	t	1515.12	4238.56	50.6	465.81	195.71	6465.8
174	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径8 2.部位：1层，层高4.5m	t	1548.24	4205.07	50.2	475.54	199.8	6478.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630，直径10	t	1515.12	4249.74	50.6	465.81	195.71	6476.98
176	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12	t	1265	4034.48	65.13	395.71	166.27	5926.59
177	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径8 2.部位：雨篷板	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
178	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径8 2.部位：各楼层结构图节点1、2	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
179	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径10 2.部位：各楼层结构图节点1、2	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
180	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
181	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
182	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
183	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
184	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400E，直径8	t	1401.6	3373.13	21.08	423.25	177.84	5396.9
185	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400E， 直径10	t	1401.6	3373.13	21.08	423.25	177.84	5396.9
186	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
187	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
188	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： HRB400，直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
189	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
190	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： HPB300，直径6	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
191	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格： HPB300，直径6	t	2964	3531.24	19.05	887.46	372.88	7774.63
192	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：φ4@100mm单层双向钢筋网	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
193	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：顶层及底层墙体、楼梯间、公共走道部位	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37
195	010506023002	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网	m2	6.98	11.35		2.08	0.87	21.28
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								
196	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20 2.部位：15J401-D3-(WT1b-36)	t	1451.34	3202.5	43.04	444.58	186.8	5328.26
197	010607006002	钢梯	1.钢梯形式：不锈钢钢爬梯，直径30 2.部位：地下一层，消防水池、应急水池	t	4498.16	17073.25	714.05	1550.64	651.53	24487.63
		门窗工程								
		H.1 木门								
198	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.门类型：双扇木质成品门 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、门吸 5.具体要求详见图纸	m2	69.43	650.94		20.66	8.68	749.71
199	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门(单扇)，地上 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸	m2	81.72	616.72		24.31	10.22	732.97
200	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门(双扇)，地上 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	72.52	687.54		21.58	9.06	790.7
201	010801004003	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：乙级防火门(双扇) 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	72.52	660.54		21.58	9.06	763.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
202	010801004004	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：丙级防火门(单扇) 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸	m2	86.32	578.31		25.67	10.79	701.09
203	010801004005	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：丙级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	72.52	634.54		21.58	9.06	737.7
		H.2 金属门								
204	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，C2、C3处（门） 2.门类型：平开 3.框、扇材质：隔热金属型材多腔密封门框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸	m2	90.29	808.54		26.86	11.28	936.97
205	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM甲1522 2.防火等级：钢质甲级防火门，地下 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸	m2	55.33	511.39		16.46	6.91	590.09
		H.Z 金属窗								
206	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1515 2.窗类型：推拉窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	40.04	740		11.91	5.01	796.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
207	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	44.81	790		13.33	5.6	853.74
208	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：弧形窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸	m2	44.81	1040		13.33	5.6	1103.74
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
209	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	9.07	87.53		2.7	1.13	100.43
210	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	19.14	77.49		5.69	2.39	104.71
211	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(四周沿墙卷起300mm) 2.部位：2层，室外外挑板	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
212	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋另计） (平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m 3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层、屋面机房层	m2	66.42	89.28	5.02	21.26	8.94	190.92
213	010902004002	屋面刚性层	1、20厚1:3水泥防水砂浆抹面 2、20mm厚外墙保温材料（另计） 3、1.5mm厚JS防水满刷(四周沿墙卷起300mm)（另计） 4、现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光，1:3水泥砂浆找坡1% 5、部位：2层，室外外挑板	m2	32.35	43.72	2.34	10.32	4.34	93.07
214	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC-U 110	m	10.67	28.86		3.18	1.33	44.04
215	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：预埋DN100钢排水管 2.部位：2层女儿墙处	个		25				25
216	010902006001	屋面排(透)气管	1.平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求	个	13.66	110.21	0.12	4.1	1.72	129.81
		J.3 墙面防水、防潮								
217	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：地防2【地下室侧墙】	m2	15.08	87.53		4.49	1.89	108.99
218	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道 2.部位：地防2【地下室侧墙】	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】、室内独立柱	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
220	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：外墙	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
221	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.上翻高度：遇墙上翻300 3.部位：地下，地面四【加压泵房及消防泵房】	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37
222	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料 2.部位：地下，地面五【应急水池、消防水池底部及侧壁、电梯基坑、集水坑底部及侧壁、排水沟】	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37
223	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	10.42	40.02		3.1	1.31	54.85
224	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二，2~5层【公共卫生间、茶水间】	m2	10.39	39.97		3.09	1.3	54.75
225	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚JS(Ⅱ)型防水涂料防潮层 2.部位：顶棚四【消防水池、应急水池顶板】	m2	6.51	26.61		1.94	0.81	35.87
		J.5 基础防水及止水带								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
226	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材(YT类)(双面粘)(≥1.5厚柔性片材+≥3.0厚预铺保护结合层) 2.部位：地防1【地下室底板】	m2	9.07	87.53		2.7	1.13	100.43
227	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0mm渗透结晶型防水涂料(用量不少于1.5kg/m2) 2.部位：地防1【地下室底板】	m2	4.98	17.46		1.48	0.62	24.54
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
228	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层	m2	5.87	46.92		1.75	0.73	55.27
229	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚外墙保温材料（A级复合材料保温板） 2.部位：2层，室外外挑板	m2	5.87	9.96		1.75	0.73	18.31
230	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20mm厚外墙保温材料（A级复合材料保温板） 2.部位：2层，室外外挑板	m2	21.2	13.62	0.13	6.35	2.67	43.97
231	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层 2.部位：屋面雨篷板(含上表面，侧面及下表面)	m2	32.3	17.01	2.14	10.25	4.31	66.01
232	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：聚合物砂浆点粘30厚XPS板保护层	m2	19.78	20.5	0.13	5.92	2.49	48.82
233	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：地下室侧墙（弧形墙） 2.保温隔热方式及材料名称：聚合物砂浆点粘30厚XPS板保护层	m2	21.76	21.52	0.13	6.51	2.74	52.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
234	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	27.18	31.91	0.29	8.17	3.43	70.98
235	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面（弧形墙） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	29.81	33.4	0.29	8.95	3.76	76.21
236	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一	m2	2.26	23.44		0.67	0.28	26.65
237	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位：外墙门窗洞口侧壁 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	26.04	17.87	2.24	8.41	3.54	58.1
238	011001006002	其他保温隔热	1.保温隔热部位：外墙门窗洞口侧壁（弧形） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	28.64	18.76	2.24	9.19	3.86	62.69
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
239	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，随打随抹 2.部位：地下，地面二【设备用房区走道与连通口】	m2	15.97	17.34	0.06	4.77	2	40.14
240	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：40厚C25细石混凝土，随打随抹 2.部位：地下，地面三【楼梯间及过道区域】	m2	15.97	17.34	0.06	4.77	2	40.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
241	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：最薄处20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)从门口向排水点1%找坡，抹平，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹成小八字脚+1.5厚JS(Ⅱ)型防水涂料,遇墙上翻300(另计) 2.部位：地下，地面四【加压泵房及消防泵房】	m2	10.98	16.04	0.78	3.5	1.47	32.77
242	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆抹面压光 2.部位：地下，地面五【应急水池、消防水池底部及侧壁、电梯基坑、集水坑底部及侧壁、排水沟】	m2	11.41	16.86	0.78	3.63	1.52	34.2
243	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 +1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：地上，地面二，1层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	13.09	14.04	0.78	4.13	1.73	33.77
244	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ3双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地上，地面三，1层【电间、设备管井】	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
245	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏,表面抹平 +1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：楼面二，2~5层【公共卫生间、茶水间】	m2	10.13	7.22	0.39	3.13	1.31	22.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
246	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，1~5层【其余楼面】	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37
		L.2 石材及块料面层								
247	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 4.部位：室外台阶平台【见图集12J003-5A/B2】	m2	86.36	251.6	5.42	27.3	11.48	382.16
		L.5 踢脚线								
248	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	6.79	2.93	0.16	2.06	0.87	12.81
		L.7 台阶装饰								
249	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	35.78	23.72	13.24	14.58	6.13	93.45
250	011107001002	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：屋面层电梯机房处	m2	58.94	39.06	21.81	24.02	10.09	153.92
251	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 3.部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	67.01	121.26	1.71	20.44	8.59	219.01
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		M.1 墙、柱面抹灰								
252	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆+界面处理+9厚1:3:9混合砂浆打底+6厚1:1:6混合砂浆抹面 3.部位：地下，内墙一【公共走道、楼梯间】	m2	42.48	30	1.72	13.15	5.53	92.88
253	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，混凝土墙面	m2	22.8	13.03	0.86	7.04	2.96	46.69
254	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，混凝土墙面	m2	26.91	13.03	0.86	8.26	3.47	52.53
255	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:1:6混合砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】，砌块墙面	m2	22.8	12.53	0.86	7.04	2.96	46.19
256	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间，设备间、VRV间、电间】	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
257	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间】	m2	27.24	17.24	0.86	8.36	3.51	57.21
258	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，1~5层【卫生间、茶水间】	m2	23.08	20.14	0.86	7.12	3	54.2
259	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，1~5层【茶水间】	m2	27.24	20.14	0.86	8.36	3.51	60.11
260	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
261	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面(弧形墙) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	27.24	17.24	0.86	8.36	3.51	57.21
262	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙四，1~5层【电梯井、水井间】	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
263	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道（另计） 5、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 6、粉前刷界面剂一道 7、部位：外墙	m2	55.95	31.83	1.69	17.15	7.2	113.82
264	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道（另计） 5、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 6、粉前刷界面剂一道 7、部位：外墙（弧形墙）	m2	64.01	31.82	1.69	19.55	8.22	125.29
265	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.面层处理方式：耐碱玻纤网格布一层 3.部位：2~4层【除楼梯间外其余墙面】	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
266	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：1~5层外墙节点处内衬墙	m2	16.99	10.72	0.66	5.25	2.21	35.83
267	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：1~5层外墙节点处内衬墙	m2	20.05	10.72	0.66	6.16	2.59	40.18
268	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	22.87	14.64	0.9	7.07	2.97	48.45
269	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	26.99	14.64	0.9	8.3	3.49	54.32
270	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.96	14.93	0.86	6.49	2.73	45.97
271	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（弧形墙） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	24.73	14.93	0.86	7.61	3.2	51.33
272	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.部位：地下【消防水池、应急池】	m2	29.78	11.17	0.93	9.13	3.84	54.85
273	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：1~5层【其余房间】	m2	29.78	14.82	0.93	9.13	3.84	58.5
		M.2 零星抹灰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
274	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨篷 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	16.64	16.74	0.65	5.15	2.17	41.35
275	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	90.03	15.6	0.9	27.05	11.37	144.95
276	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	106.24	15.6	0.9	31.87	13.39	168
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
277	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【公共卫生间、茶水间】	m2	18.66	5.2	0.47	5.69	2.39	32.41
278	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：刷界面剂一道+20mm厚外墙保温材料(保温另计)+耐碱网格布一道，压入5厚抗裂砂浆 2.部位：2层、室外外挑板	m2	15.16	11.94	0.13	4.56	1.91	33.7
		N.3 天棚其他装饰								
279	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	41.32	265		12.29	5.17	323.78
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								
280	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面	m2	10.05	5.49		2.99	1.27	19.8
		P.3 抹灰面油漆								
281	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面 2.部位：地下，内墙一【公共走道、楼梯间】	m2	8.66	5.61		2.58	1.08	17.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
282	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分遍刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面(消防水池无防霉无机涂料饰面) 3.部位：地下，内墙二【消防泵房、加压泵房、消防水池、应急池】	m2	17.06	10.86		5.07	2.14	35.13
283	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分遍刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料饰面(消防水池无防霉无机涂料饰面) 3.部位：地下，室内独立柱【消防水池、应急池】	m2	16.44	9.8		4.89	2.05	33.18
284	011403001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，1~5层【楼梯间，设备间、VRV间、电间】	m2	21.51	12.51		6.4	2.69	43.11
285	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，1~5层【其余房间】	m2	12.85	8.13		3.82	1.61	26.41
286	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱【1~5层，其余房间】	m2	13.69	8.13		4.07	1.71	27.6
287	011403001005	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚防霉腻子分两道刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机防霉涂料饰面 3.部位：地下，顶棚一【公共走道、楼梯间】	m2	23.65	13.74		7.03	2.96	47.38
288	011403001006	抹灰面油漆	1.腻子种类：2厚耐水腻子分两道刮平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机防霉涂料饰面 3.部位：地下，顶棚二【消防泵房，加压泵房】	m2	23.65	13.74		7.03	2.96	47.38
289	011403001007	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，1~5层【楼梯间、设备间、VRV间、电间】	m2	23.21	12.51		6.9	2.9	45.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		P.4 喷刷涂料								
290	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、2层室外外挑板、屋面雨篷板	m2	16.78	60.19	0.54	5.15	2.16	84.82
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
291	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m		310.52				310.52
292	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，200mm高不锈钢防护栏杆，做法参见图集22J403-1-3/49-PA37型	m		106.47				106.47
293	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，坡道无障碍扶手，H=900mm，详见图集12J926-C/H4	m		310.52				310.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		827538.82	
1	011601009001	安全生产		414998.02	
2	011601007001	文明施工		131052.01	
3	011601008001	环境保护		49144.5	
4	011601006001	临时设施		185657.01	
5	011601010001	冬雨季施工增加		13651.25	
6	011601011001	夜间施工增加		21842	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		5460.5	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		5733.53	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		967066.13	
15	011601001001	脚手架		448351.96	
16	011601002001	垂直运输		474492.1	
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		44222.07	
合计				1794604.95	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			827538.82						
1	011601009001	安全生产	10921000.57	3.8	414998.02						
2	011601007001	文明施工	10921000.57	1.2	131052.01						
3	011601008001	环境保护	10921000.57	0.45	49144.5						
4	011601006001	临时设施	10921000.57	1.7	185657.01						
5	011601010001	冬雨季施工增加	10921000.57	0.125	13651.25						
6	011601011001	夜间施工增加	10921000.57	0.2	21842						
7	011601012001	特殊地区施工增加	10921000.57								
8	011601013001	二次搬运	10921000.57								
9	011601014001	已完工程及设备保护	10921000.57	0.05	5460.5						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	10921000.57								
11	011601016001	按质论价	10921000.57								
12	011601017001	建筑工人实名制	10921000.57	0.0525	5733.53						
13	011601018001	特殊施工降效	10921000.57								
14	011601019001	协管	10921000.57								
		专业措施项目			967066.13						
15	011601001001	脚手架			448351.96						
16	011601002001	垂直运输			474492.1						
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			44222.07						
合计					1794604.95						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1092100.06			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	2138833.42			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3230933.48			-

暂列金额明细表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1092100.06			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1092100.06			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	钢结构雨篷(二次设计)	5400	486	5886					
2	外墙立面古铜色穿孔铝板(二次设计)	182582.4	16432.42	199014.82					
3	基坑支护及降水	800000	72000	872000					
4	手动开窗器	42140	3792.6	45932.6					
5	客梯	932110	83890	1016000					
合　　计		1962232.4	176601.02	2138833.42					-

计日工表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	13807705.58	9	1242693.5
合计					1242693.5

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#办公楼土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1635549.36
1.1	通用安装工程	1633164.28
1.2	城市轨道交通工程	2385.08
2	措施项目	96838.49
2.1	其中：安全生产	47327.55
3	其他项目	163554.94
3.1	其中：暂列金额	163554.94
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	170634.85
合　计		2066577.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					1633164.28	200000
		机械设备安装工程					180421.69	
		A.8 风机安装					6264.68	
1	030108001001	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	9	415.01	3735.09	
2	030108001002	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-48 3.规格：风量：480CMH 噪音：47dB 功率：35W	台	2	425.01	850.02	
3	030108001003	风机	1.名称：低噪音柜式离心风机 2.型号：PF-B1-1:GDF-5.0-10 3.规格：风量:3650CMH 全压:310Pa 功率:0.75Kw 噪声:63dB(A) 4.减振底座形式、数量：弹簧减震器	台	1	1679.57	1679.57	
		A.9 泵安装					174157.01	
4	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：Q=10.5L/s,H=16M,N=3.0kW;	台	4	1897.24	7588.96	
5	030109001002	喷淋给水泵	1.名称：喷淋给水泵（一用一备） 2.规格：Q=40L/S H=70M N=75kW;	台	2	21081.75	42163.5	
6	030109001003	消火栓给水泵	1.名称：消火栓给水泵（一用一备） 2.规格：Q=65L/S H=80m N=110kW	台	2	21633.56	43267.12	
7	030109001004	室内水炮稳压泵装置	1.名称：室内水炮稳压泵装置 2.型号：Q=40L/S H=70M N=75kW; 3.规格：一用一备,气压罐容积150升;	台	1	28729.73	28729.73	
8	030109001005	自动消防炮给水泵	1.名称：自动消防炮给水泵（一用一备） 2.规格：Q=60L/S H=120m N=132kW	台	2	26203.85	52407.7	
		电气设备安装工程					638775.59	
		D.2 配电装置安装					140370.67	
9	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP2/3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	8622.37	17244.74	
11	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：-1BF-AT1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	9731.26	9731.26	
12	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：-1BF-AT2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	9731.26	9731.26	
13	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：W-AP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	4716.9	9433.8	
14	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-5AK 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	5	3066.6	15333	
15	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3049.6	3049.6	
16	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-5AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	4	2861	11444	
17	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：jy-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2961	2961	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011010	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：pfAC 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2493.9	2493.9	
19	030402011011	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt-1/2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	2751	5502	
20	030402011012	成套配电箱	1、名称：排污泵控制箱 2、型号：pwAC1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	1456.99	2913.98	
21	030402011013	成套配电箱	1、名称：排污泵控制箱 2、型号：-1pwAC2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	1456.99	1456.99	
22	030402011014	成套配电箱	1、名称：插座箱 2、型号：防水型 3、安装方式：挂墙明装，距地1.5m	台	5	1089.89	5449.45	
23	030402011015	成套配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	5	1206.59	6032.95	
24	030402011016	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：-1/1-5PD 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	6	2633.67	15802.02	
25	030402011017	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-5ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	5	2633.67	13168.35	
		D.5 低压电器设备安装					2252.16	
26	030405015001	风扇	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	18	125.12	2252.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.9 电缆安装					237679.46	
27	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-4×150 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	88.39	620.01	54802.68	
28	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-3×150 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	75.19	470.1	35346.82	
29	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-4×120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	42.65	563.61	24037.97	
30	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-3×120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	37.64	378.86	14260.29	
31	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	345.78	172.16	59529.48	
32	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	119.25	94.53	11272.7	
33	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	26.95	96.59	2603.1	
34	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	12.12	58.99	714.96	
35	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	92.6	39.28	3637.33	
36	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-5×6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	37.12	40.71	1511.16	
37	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	10.24	28.79	294.81	
38	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	8.9	21.09	187.7	
39	030409001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：NG-A-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	53.67	78.67	4222.22	
40	030409001014	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	38	15.94	605.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030409001015	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	88.6	12.71	1126.11	
42	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	612.83	5.71	3499.26	
43	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	41.43	20.82	862.57	
44	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	65.5	18.01	1179.66	
45	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	76	12.43	944.68	
46	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	88.6	10.28	910.81	
47	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	102.6	13.81	1416.91	
48	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	23.5	10.28	241.58	
49	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	23.5	16.05	377.18	
50	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×150 3、材质、类型：压铜端子	个	8	349.09	2792.72	
51	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-3×150 3、材质、类型：压铜端子	个	8	349.09	2792.72	
52	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×120 3、材质、类型：压铜端子	个	4	244.71	978.84	
53	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-3×120 3、材质、类型：压铜端子	个	4	244.71	978.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	18	164.76	2965.68	
55	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	8	131.46	1051.68	
56	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	4	131.46	525.84	
57	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.098	10792.7	1057.68	
58	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.088	10792.7	949.76	
		D.10 防雷及接地装置					34786.17	
59	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	239.31	29.29	7009.39	
60	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	600	16.87	10122	
61	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	331	7.46	2469.26	
62	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	260.05	54.76	14240.34	
63	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	11	54.72	601.92	
64	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	2	88.23	176.46	
65	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	4	41.7	166.8	
		D.12 配管、配线					197946.93	
66	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	6	105.41	632.46	
67	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	14.14	93.92	1328.03	
68	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	44.92	52.65	2365.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	24.27	46.11	1119.09	
70	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	20.38	37.46	763.43	
71	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	20.53	26.78	549.79	
72	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	224.15	20.44	4581.63	
73	030412001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷	m	36.59	17.01	622.4	
74	030412001009	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	582.38	10.27	5981.04	
75	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	15	52.65	789.75	
76	030412001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	59.49	26.78	1593.14	
77	030412001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	31.67	18.8	595.4	
78	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	204	20.44	4169.76	
79	030412001014	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1109.53	11.67	12948.22	
80	030412001015	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	184.97	16.24	3003.91	
81	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	10	52.65	526.5	
82	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	41.43	37.78	1565.23	
83	030412001018	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	65.5	26.78	1754.09	
84	030412001019	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	292.68	20.44	5982.38	
85	030412001020	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	320.15	18.8	6018.82	
86	030412001021	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	72.8	20.44	1488.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030412001022	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	91.7	18.8	1723.96	
88	030412001023	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	13.7	26.78	366.89	
89	030412002001	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*200	m	20.22	217.86	4405.13	
90	030412002002	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*150	m	14.97	177.75	2660.92	
91	030412002003	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*100	m	208.05	166.45	34629.92	
92	030412002004	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	173.03	102.26	17694.05	
93	030412002005	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	371.34	102.26	37973.23	
94	030412002006	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：100*100	m	19.26	88.8	1710.29	
95	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	21.96	6.27	137.69	
96	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	2074.17	4.46	9250.8	
97	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	160.38	4.66	747.37	
98	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	586.59	4.65	2727.64	
99	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-1.5 4、配线部位：管内穿线	m	70.24	3.34	234.6	
100	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1035.94	4.66	4827.48	
101	030412004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	1330.17	8.2	10907.39	
102	030412004008	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	585.36	4.66	2727.78	
103	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	5	367.03	1835.15	
104	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	187	9.45	1767.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	20	9.45	189	
106	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	20	9.45	189	
107	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	184	9.45	1738.8	
108	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	106	9.45	1001.7	
109	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	6	9.45	56.7	
110	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	5	9.45	47.25	
111	030412006008	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	2	9.45	18.9	
		D.13 照明器具安装					22923.42	
112	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	34	84.99	2889.66	
113	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	50	84.99	4249.5	
114	030413001003	普通灯具	1、名称：墙上座灯 2、规格：1*8W~24V 3、类型：壁装	套	12	65.09	781.08	
115	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	12	52.81	633.72	
116	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	85	63.27	5377.95	
117	030413001006	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列3W A型 3、类型：门上0.1m壁挂	套	5	62.27	311.35	
118	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	17	60.22	1023.74	
119	030413002002	装饰灯	1、名称：泵房标志灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	1	68.72	68.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030413002003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	14	68.72	962.08	
121	030413002004	装饰灯	1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	6	64.08	384.48	
122	030413002005	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	48	61.02	2928.96	
123	030413002006	装饰灯	1、名称：双面单向疏散指示灯 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：吊装H=2.5m	套	4	61.02	244.08	
124	030413002007	装饰灯	1、名称：地下室标志灯 2、规格：LED-1×1W-DC36V 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	1	68.72	68.72	
125	030413002008	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	3	60.22	180.66	
126	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	90.66	815.94	
127	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	4	24.22	96.88	
128	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	6	22.11	132.66	
129	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	42	22.62	950.04	
130	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	4	30.89	123.56	
131	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	5	24.77	123.85	
132	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	21	24.77	520.17	
133	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	2	27.81	55.62	
		D.16 电气调整试验					2816.78	
134	030416006001	输配电装置系统	1、名称：输配电装置系统调试	系统	1	1165.55	1165.55	
135	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	1	1651.23	1651.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑智能化工程					56.16	
		E.6 安全防范系统					56.16	
136	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	2	28.08	56.16	
		自动化控制仪表安装工程					3733.46	
		F.1 过程检测仪表					3733.46	
137	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	4	113.52	454.08	
138	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	1	113.52	113.52	
139	030601002003	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	2	125.15	250.3	
140	030601002004	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	4	113.52	454.08	
141	030601002005	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	1	168.84	168.84	
142	030601002006	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	2	125.15	250.3	
143	030601002007	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	3	168.84	506.52	
144	030601002008	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	1	168.84	168.84	
145	030601002009	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	4	125.15	500.6	
146	030601002010	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	3	113.52	340.56	
147	030601002011	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	1	168.84	168.84	
148	030601005001	物位检测仪表	1、名称：液位计 2、设备配套，仅计安装费	台	2	178.49	356.98	
		通风空调工程					12427.62	
		G.2 通风管道制作安装					11427.7	
149	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	18.75	205.63	3855.56	
150	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤630 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	41.13	154.63	6359.93	
151	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	7.54	160.77	1212.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		G.3 通风管道部件制作安装					999.92	
152	030703001001	碳钢阀门	1.名称：常开70℃防火阀 2.规格：320*120	个	2	247.08	494.16	
153	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：500*250	个	3	111.13	333.39	
154	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：800*400	个	1	172.37	172.37	
		消防工程					154567.53	
		J.1 水灭火系统					113957.88	
155	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	7.76	257.54	1998.51	
156	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	37.47	159.22	5965.97	
157	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	15.32	75.49	1156.51	
158	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	214.44	108.36	23236.72	
159	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	48.77	75.49	3681.65	
160	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN300 3.连接形式：沟槽	m	7.76	509.47	3953.49	
161	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN200 3.连接形式：沟槽	m	35.64	257.54	9178.73	
162	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	0.79	159.22	125.78	
163	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	8.51	108.36	922.14	
164	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	11	75.49	830.39	
165	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN300 3.连接形式：沟槽	m	7.9	509.47	4024.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN200 3.连接形式：沟槽	m	33.08	257.54	8519.42	
167	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	7.78	100.51	781.97	
168	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	19.39	75.49	1463.75	
169	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN32 3.连接形式：丝扣	m	5.06	86.99	440.17	
170	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	25	1057.77	26444.25	
171	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG16E65Z-J型，1800×700×160 3.附件材质、规格：内配QZ19水枪,消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘一个，内置灭火器MF/ABC5*2	套	5	1445.75	7228.75	
172	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	1	1057.77	1057.77	
173	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	3	2589.42	7768.26	
174	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	2	2589.42	5178.84	
		J.4 火灾自动报警系统					29301.31	
175	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	38	97.27	3696.26	
176	030904003001	按钮	1、名称：紧急报警按钮带呼叫拉绳 2、规格：详见设计	个	5	97.15	485.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	030904003002	按钮	1、名称：报警按钮 2、规格：详见设计	个	5	97.15	485.75	
178	030904003003	按钮	1、名称：复位按钮(非无障碍救助按钮) 2、规格：详见设计	个	5	122.01	610.05	
179	030904003004	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	1	131.01	131.01	
180	030904003005	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	22	106.68	2346.96	
181	030904004001	声光报警器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：详见设计	个	5	155.4	777	
182	030904004002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	1	157.73	157.73	
183	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	1	88.73	88.73	
184	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播 2、型号：JBF-143F,阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	2	94.62	189.24	
185	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块	个	33	224.96	7423.68	
186	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块	个	1	236.01	236.01	
187	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块	个	14	260.86	3652.04	
188	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器	个	7	262.26	1835.82	
189	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	6	335.4	2012.4	
190	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	6	518.72	3112.32	
191	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	1	2060.56	2060.56	
		J.6 防火门监控报警系统					944.43	
192	030906002001	防火门监控器	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	个	1	565.99	565.99	
193	030906003001	监控模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	1	378.44	378.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		J.7 电气火灾监控系统					1947.35	
194	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称：剩余电流式监控探测器 2、输出形式：总线制 3、类型：ARCM200BL-J8	个	5	389.47	1947.35	
		J.9 消防系统调试					1948.56	
195	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：活动挡烟垂壁调试	个	5	261.76	1308.8	
196	030909006002	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	2	179.4	358.8	
197	030909006003	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	1	280.96	280.96	
		J.10 其他消防器具					6468	
198	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	48	134.75	6468	
		给排水、采暖、燃气工程					513215.76	200000
		K.1 给排水、采暖、燃气管道					112619.99	
199	031001002001	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽 4.介质：废水	m	9.98	108.36	1081.43	
200	031001002002	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽 4.介质：废水	m	13.36	89.84	1200.26	
201	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN400 3.连接形式：沟槽	m	2.81	725.48	2038.6	
202	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	15.96	159.22	2541.15	
203	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	41.51	275.46	11434.34	
204	031001007002	复合管	1.材质：钢塑刚性防水管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	12.76	159.28	2032.41	
205	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	7.2	146.18	1052.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	32.7	115.78	3786.01	
207	031001007005	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	41.51	275.46	11434.34	
208	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	27.3	79.5	2170.35	
209	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	32.5	55.94	1818.05	
210	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	8.15	41.6	339.04	
211	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	137.2	33.5	4596.2	
212	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	46.25	27.19	1257.54	
213	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	120	25.26	3031.2	
214	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	30.27	109.95	3328.19	
215	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	145.28	98.58	14321.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	37.16	82.55	3067.56	
217	031001008010	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	94.22	60.9	5738	
218	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔承插连接 4.介质：雨水	m	201.6	176.43	35568.29	
219	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔承插连接 4.介质：雨水	m	6.6	118.61	782.83	
		K.2 管道附件					183665.41	
220	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	5	609.86	3049.3	
221	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	5	168.18	840.9	
222	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：15 4.连接形式：螺纹	个	2	39.84	79.68	
223	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	645.46	645.46	
224	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰	个	4	372.85	1491.4	
225	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰	个	4	385.85	1543.4	
226	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	14	609.86	8538.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
227	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	1	412.43	412.43	
228	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	5	67.65	338.25	
229	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	5	80.28	401.4	
230	031002001011	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	1	2459.05	2459.05	
231	031002001012	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	5	745.64	3728.2	
232	031002001013	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	11	340.04	3740.44	
233	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	2	1378.41	2756.82	
234	031002001015	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	1	1825.71	1825.71	
235	031002001016	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1325.71	2651.42	
236	031002001017	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	1	724.25	724.25	
237	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	2	1378.41	2756.82	
238	031002001019	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	2	609.86	1219.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	031002001020	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	1	2014.05	2014.05	
240	031002001021	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	5	1137.35	5686.75	
241	031002001022	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	2	340.04	680.08	
242	031002001023	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	2	1719.82	3439.64	
243	031002001024	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	1	3473.55	3473.55	
244	031002001025	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	1	1005.6	1005.6	
245	031002001026	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	2	2175.84	4351.68	
246	031002001027	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	1	2014.05	2014.05	
247	031002001028	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	4	1137.35	4549.4	
248	031002001029	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	2	340.04	680.08	
249	031002001030	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	2	1719.82	3439.64	
250	031002001031	金属阀门	1.类型：电动蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	2	1137.35	2274.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
251	031002001032	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	1	3473.55	3473.55	
252	031002001033	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	2	2175.84	4351.68	
253	031002001034	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹	个	2	83.84	167.68	
254	031002001035	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	1	1005.6	1005.6	
255	031002001036	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN400 4.连接形式：法兰	个	1	2633.37	2633.37	
256	031002001037	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1135.58	2271.16	
257	031002001038	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	5	609.86	3049.3	
258	031002001039	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	2417.81	2417.81	
259	031002004001	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	组	1	665.64	665.64	
260	031002004002	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	组	1	360.4	360.4	
261	031002004003	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	4	220.41	881.64	
262	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	组	1	455.31	455.31	
263	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	5	184.91	924.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
264	031002006003	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰	组	2	1618.55	3237.1	
265	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：法兰	组	2	4109.12	8218.24	
266	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：法兰	组	2	4109.12	8218.24	
267	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	4	161.83	647.32	
268	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	2	723.19	1446.38	
269	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	2	494.88	989.76	
270	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN300 3.连接形式：法兰	根	2	1225.98	2451.96	
271	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	2	723.19	1446.38	
272	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN300 3.连接形式：法兰	根	2	1225.98	2451.96	
273	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	2	723.19	1446.38	
274	031002008008	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN32 3.连接形式：法兰	根	1	92.03	92.03	
275	031002009001	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	18	203.73	3667.14	
276	031002009002	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：丝扣	副	2	179.7	359.4	
277	031002009003	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：丝扣	副	28	179.7	5031.6	
278	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	14	203.73	2852.22	
279	031002009005	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	1	148.5	148.5	
280	031002009006	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	6	427.18	2563.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
281	031002009007	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	16	335.93	5374.88	
282	031002009008	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	11	148.5	1633.5	
283	031002009009	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：焊接	副	4	677.73	2710.92	
284	031002009010	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	11	427.18	4698.98	
285	031002009011	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	2	203.73	407.46	
286	031002009012	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：焊接	副	4	677.73	2710.92	
287	031002009013	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	13	427.18	5553.34	
288	031002009014	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	2	148.5	297	
289	031002009015	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN400 3.连接形式：焊接	副	1	1007.54	1007.54	
290	031002009016	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	2	335.93	671.86	
291	031002009017	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	9	203.73	1833.57	
292	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组（个）	1	2640.31	2640.31	
293	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	5	300.07	1500.35	
294	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	组（个）	1	661.24	661.24	
295	031002011004	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组（个）	1	2640.31	2640.31	
296	031002016001	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN150 3.:连接方式：法兰	个	2	1110.59	2221.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
297	031002016002	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN200 3.:连接方式：法兰	个	2	1591.19	3182.38	
298	031002016003	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN200 3.:连接方式：法兰	个	2	1591.19	3182.38	
		K.3 卫生器具					3266.01	
299	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	11	29.49	324.39	
300	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	30	33.44	1003.2	
301	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	9	181.26	1631.34	
302	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	2	153.54	307.08	
		K.5 采暖、给排水设备					213664.35	200000
303	031005001001	变频给水设备	1.名称：加压泵设备（成套产品） 2.规格：详见设计 3.介质：生活给水	套	1	29402.55	29402.55	25000
304	031005001002	变频给水设备	1.型号：泵房加压给水装置 2.水泵主要技术参数：详见设计	套	1	154402.55	154402.55	150000
305	031005004001	气压罐	1.名称：气压罐 2.型号：详见设计 3.规格：气压罐容积150升;	台	1	3914.39	3914.39	
306	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称：紫外光催化氧化消毒器 2.规格：详见设计	台	1	389.11	389.11	
307	031005012002	紫外线杀菌设备	1.型号：紫外线杀菌设备 2.规格：口径DN100	台	1	25555.75	25555.75	25000
		刷油、防腐蚀、绝热工程					17586.9	
		M.1 刷油工程					15846.49	
308	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	14.86	57.28	851.18	
309	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	88.37	57.28	5061.83	
310	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	62.95	57.28	3605.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
311	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	35.09	57.28	2009.96	
312	031201001005	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	31.13	57.28	1783.13	
313	031201001006	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	7.24	57.28	414.71	
314	031201001007	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	14.86	57.28	851.18	
315	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	67.42	17.72	1194.68	
316	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	25.53	2.9	74.04	
		M.8 绝热工程					1740.41	
317	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：防火等级B1级的橡塑保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：114mm	m3	0.96	1812.93	1740.41	
		其他及附属工程					112379.57	
		N.1 其他及附属工程					112379.57	
318	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	6	298.52	1791.12	
319	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	4	216.18	864.72	
320	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	2	356.48	712.96	
321	031301003004	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	7	79.14	553.98	
322	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	35	33.32	1166.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
323	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	3	298.52	895.56	
324	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1	298.52	298.52	
325	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	12	132.36	1588.32	
326	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	4	79.14	316.56	
327	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN75	个	4	79.14	316.56	
328	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	36	170.37	6133.32	
329	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	2	379.8	759.6	
330	031301003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	6	216.18	1297.08	
331	031301003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	4	216.18	864.72	
332	031301003015	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	22	132.36	2911.92	
333	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	5	379.8	1899	
334	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	5	494.63	2473.15	
335	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	2	296.9	593.8	
336	031301003019	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN150	个	2	771.34	1542.68	
337	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	2	614.92	1229.84	
338	031301003021	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN300	个	2	404.51	809.02	
339	031301003022	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN250	个	2	375.51	751.02	
340	031301003023	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	1	296.9	296.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
341	031301003024	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN300	个	2	404.51	809.02	
342	031301003025	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	1	296.9	296.9	
343	031301003026	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN32	个	2	155.79	311.58	
344	031301003027	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	1	614.92	614.92	
345	031301003028	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN500	个	2	640.34	1280.68	
346	031301003029	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN150	个	6	771.34	4628.04	
347	031301003030	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN50	个	4	388.21	1552.84	
348	031301003031	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	3	379.8	1139.4	
349	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	25	294.03	7350.75	
350	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	15	394.91	5923.65	
351	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	30	294.03	8820.9	
352	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	15	394.91	5923.65	
353	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	6	220.03	1320.18	
354	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	4	283.91	1135.64	
355	031301004007	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	6	220.03	1320.18	
356	031301004008	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	3	283.91	851.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
357	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：风机抗震支架综合	套	1	1123.19	1123.19	
358	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	546.35	22.62	12358.44	
359	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	376.32	22.62	8512.36	
360	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	372.5	16.22	6041.95	
361	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	296.79	16.22	4813.93	
362	031301005005	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	112.93	16.22	1831.72	
363	031301005006	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	117.96	16.22	1913.31	
364	031301005007	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	47.8	16.22	775.32	
365	031301005008	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	59.7	16.22	968.33	
366	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	57.2	12.14	694.41	
		城市轨道交通工程					2385.08	
		智能与控制系统安装工程					2385.08	
		H.2 环境与设备监控系统					2385.08	
367	080802009001	液位计	1.名称：智能无线液位控制仪 2.规格：HB-YB型	个	2	1192.54	2385.08	
合计							1635549.36	200000

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		机械设备安装工程								
		A.8 风机安装								
1	030108001001	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	94.03	253.21	10.65	43.49	13.63	415.01
2	030108001002	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-48 3.规格：风量：480CMH 噪音：47dB 功率：35W	台	94.03	263.21	10.65	43.49	13.63	425.01
3	030108001003	风机	1.名称：低噪音柜式离心风机 2.型号：PF-B1-1:GDF-5.0-10 3.规格：风量:3650CMH 全压:310Pa 功率:0.75Kw 噪声:63dB(A) 4.减振底座形式、数量：弹簧减震器	台	399.56	1008.87	28.43	184.78	57.93	1679.57
		A.9 泵安装								
4	030109001001	泵	1.名称：排污泵 2.型号：Q=10.5L/s,H=16M,N=3.0kW;	台	270.6	1462.25		125.15	39.24	1897.24
5	030109001002	喷淋给水泵	1.名称：喷淋给水泵（一用一备） 2.规格：Q=40L/S H=70M N=75kW;	台	1881.65	17978.54	78.46	870.26	272.84	21081.75
6	030109001003	消火栓给水泵	1.名称：消火栓给水泵（一用一备） 2.规格：Q=65L/S H=80m N=110kW	台	1881.65	18530.35	78.46	870.26	272.84	21633.56
7	030109001004	室内水炮稳压泵装置	1.名称：室内水炮稳压泵装置 2.型号：Q=40L/S H=70M N=75kW; 3.规格：一用一备,气压罐容积150升;	台	1881.65	25626.52	78.46	870.26	272.84	28729.73
8	030109001005	自动消防炮给水泵	1.名称：自动消防炮给水泵（一用一备） 2.规格：Q=60L/S H=120m N=132kW	台	1881.65	23100.64	78.46	870.26	272.84	26203.85
		电气设备安装工程								
		D.2 配电装置安装								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
10	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP2/3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
11	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：-1BF-AT1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	9108.65	68.62	159.39	49.97	9731.26
12	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：-1BF-AT2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	9108.65	68.62	159.39	49.97	9731.26
13	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：W-AP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	4249.59	68.92	114.62	35.94	4716.9
14	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-5AK 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2599.29	68.92	114.62	35.94	3066.6
15	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2582.29	68.92	114.62	35.94	3049.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-5AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2393.69	68.92	114.62	35.94	2861
17	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：jy-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2493.69	68.92	114.62	35.94	2961
18	030402011010	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：pfAC 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2026.59	68.92	114.62	35.94	2493.9
19	030402011011	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt-1/2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2283.69	68.92	114.62	35.94	2751
20	030402011012	成套配电箱	1、名称：排污泵控制箱 2、型号：pwAC1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	163.7	1160.69	33.15	75.71	23.74	1456.99
21	030402011013	成套配电箱	1、名称：排污泵控制箱 2、型号：-1pwAC2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	163.7	1160.69	33.15	75.71	23.74	1456.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030402011014	成套配电箱	1、名称：插座箱 2、型号：防水型 3、安装方式：挂墙明装，距地1.5m	台	163.7	793.59	33.15	75.71	23.74	1089.89
23	030402011015	成套配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59
24	030402011016	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：-1/1-5PD 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	792.67	1335.31	24.14	366.61	114.94	2633.67
25	030402011017	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-5ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1335.31	24.14	366.61	114.94	2633.67
		D.5 低压电器设备安装								
26	030405015001	风扇	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	17.16	97.53		7.94	2.49	125.12
		D.9 电缆安装								
27	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-4×150 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	13.98	594.74	2.79	6.47	2.03	620.01
28	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-3×150 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	13.98	444.83	2.79	6.47	2.03	470.1
29	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-4×120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	8.18	548.45	2.01	3.78	1.19	563.61
30	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-3×120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	10.12	361.67	0.92	4.68	1.47	378.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	158.42	1.02	3.66	1.15	172.16
32	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.16	83.61	1.02	2.85	0.89	94.53
33	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.16	85.67	1.02	2.85	0.89	96.59
34	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	52.39	1.02	1.61	0.5	58.99
35	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	32.68	1.02	1.61	0.5	39.28
36	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-5×6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	34.11	1.02	1.61	0.5	40.71
37	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	22.19	1.02	1.61	0.5	28.79
38	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	14.49	1.02	1.61	0.5	21.09
39	030409001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：NG-A-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	2.88	72.62	1.42	1.33	0.42	78.67
40	030409001014	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	10.2	0.88	1.4	0.44	15.94
41	030409001015	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	6.97	0.88	1.4	0.44	12.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.84	4.36		0.39	0.12	5.71
43	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	14.98		1.68	0.53	20.82
44	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	12.17		1.68	0.53	18.01
45	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	6.59		1.68	0.53	12.43
46	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	4.44		1.68	0.53	10.28
47	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	7.97		1.68	0.53	13.81
48	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	4.44		1.68	0.53	10.28
49	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	10.21		1.68	0.53	16.05
50	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×150 3、材质、类型：压铜端子	个	110.54	171.4		51.12	16.03	349.09
51	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-3×150 3、材质、类型：压铜端子	个	110.54	171.4		51.12	16.03	349.09
52	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×120 3、材质、类型：压铜端子	个	84.07	109.57		38.88	12.19	244.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-3×120 3、材质、类型：压铜端子	个	84.07	109.57		38.88	12.19	244.71
54	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
55	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	42.01	63.93		19.43	6.09	131.46
56	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	42.01	63.93		19.43	6.09	131.46
57	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
58	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
		D.10 防雷及接地装置								
59	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	7.59	0.64	6.06	1.9	29.29
60	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87
61	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	3.63	0.54	1.08	1.68	0.53	7.46
62	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	25.84	11.62	1.6	11.95	3.75	54.76
63	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	10.08	38.52		4.66	1.46	54.72
64	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	10.08	72.03		4.66	1.46	88.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	10.08	25.5		4.66	1.46	41.7
		D.12 配管、配线								
66	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	25.45	64.29	0.21	11.77	3.69	105.41
67	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	35.59	36.5	0.21	16.46	5.16	93.92
68	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
69	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	15.96	20.46		7.38	2.31	46.11
70	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	12.73	16.99		5.89	1.85	37.46
71	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
72	030412001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
73	030412001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷	m	7.33	5.23		3.39	1.06	17.01
74	030412001009	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	4.84	2.49		2.24	0.7	10.27
75	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
76	030412001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	030412001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
78	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
79	030412001014	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.04		1.33	0.42	11.67
80	030412001015	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	4.36	9.23		2.02	0.63	16.24
81	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
82	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	12.73	17.31		5.89	1.85	37.78
83	030412001018	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
84	030412001019	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
85	030412001020	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
86	030412001021	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
87	030412001022	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
88	030412001023	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
89	030412002001	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*200	m	60.4	114.93	5.83	27.94	8.76	217.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	030412002002	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*150	m	44.68	103.52	2.41	20.66	6.48	177.75
91	030412002003	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*100	m	44.68	92.22	2.41	20.66	6.48	166.45
92	030412002004	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	27.94	55.84	1.51	12.92	4.05	102.26
93	030412002005	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	27.94	55.84	1.51	12.92	4.05	102.26
94	030412002006	线槽	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：100*100	m	39.61	25.13		18.32	5.74	88.8
95	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	0.81	4.97		0.37	0.12	6.27
96	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.25		0.35	0.11	4.46
97	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.45		0.35	0.11	4.66
98	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.44		0.35	0.11	4.65
99	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-1.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	2.13		0.35	0.11	3.34
100	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.45		0.35	0.11	4.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	030412004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	0.84	6.85		0.39	0.12	8.2
102	030412004008	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.45		0.35	0.11	4.66
103	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	118.08	177.22		54.61	17.12	367.03
104	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
105	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
106	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
107	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
108	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
109	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
110	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
111	030412006008	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		D.13 照明器具安装								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
113	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
114	030413001003	普通灯具	1、名称：墙上座灯 2、规格 ：1*8W~24V 3、类型：壁装	套	16.71	38.23		7.73	2.42	65.09
115	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10.07	36.62		4.66	1.46	52.81
116	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	29.32	16.08	0.06	13.56	4.25	63.27
117	030413001006	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列3W A型 3、类型：门上0.1m壁挂	套	29.32	15.08	0.06	13.56	4.25	62.27
118	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
119	030413002002	装饰灯	1、名称：泵房标志灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72
120	030413002003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72
121	030413002004	装饰灯	1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	18.94	0.06	12.97	4.07	64.08
122	030413002005	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	15.88	0.06	12.97	4.07	61.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	030413002006	装饰灯	1、名称：双面单向疏散指示灯 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：吊装H=2.5m	套	28.04	15.88	0.06	12.97	4.07	61.02
124	030413002007	装饰灯	1、名称：地下室标志灯 2、规格：LED-1×1W-DC36V 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72
125	030413002008	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
126	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	17.74	62.15		8.2	2.57	90.66
127	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	8.4	10.71		3.89	1.22	24.22
128	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	9.56		3.61	1.13	22.11
129	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	10.07		3.61	1.13	22.62
130	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	2.85	26.31		1.32	0.41	30.89
131	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
132	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
133	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	16.28		3.32	1.04	27.81
		D.16 电气调整试验								
134	030416006001	输配电装置系统	1、名称：输配电装置系统调试	系统	647.85	3.9	120.23	299.63	93.94	1165.55
135	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	855.04	36.31	240.44	395.46	123.98	1651.23
		建筑智能化工程								
		E.6 安全防范系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	12.38	7.88	0.29	5.73	1.8	28.08
		自动化控制仪表安装工程								
		F.1 过程检测仪表								
137	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
138	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
139	030601002003	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	48.22	47.17	0.47	22.3	6.99	125.15
140	030601002004	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
141	030601002005	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	80.62	31.63	7.61	37.29	11.69	168.84
142	030601002006	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	48.22	47.17	0.47	22.3	6.99	125.15
143	030601002007	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	80.62	31.63	7.61	37.29	11.69	168.84
144	030601002008	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	80.62	31.63	7.61	37.29	11.69	168.84
145	030601002009	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	48.22	47.17	0.47	22.3	6.99	125.15
146	030601002010	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
147	030601002011	压力仪表	1.名称：压力开关 2.规格：DN15	台	80.62	31.63	7.61	37.29	11.69	168.84
148	030601005001	物位检测仪表	1、名称：液位计 2、设备配套，仅计安装费	台	103.74	5.22	6.51	47.98	15.04	178.49
		通风空调工程								
		G.2 通风管道制作安装								
149	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	74.31	43.75	42.42	34.37	10.78	205.63
150	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤630 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	56.91	48.93	14.22	26.32	8.25	154.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
151	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	56.91	55.07	14.22	26.32	8.25	160.77
		G.3 通风管道部件制作安装								
152	030703001001	碳钢阀门	1.名称：常开70℃防火阀 2.规格：320*120	个	52.65	94.76	67.69	24.35	7.63	247.08
153	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：500*250	个	41.34	35.17	9.51	19.12	5.99	111.13
154	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：800*400	个	60.84	65.06	9.51	28.14	8.82	172.37
		消防工程								
		J.1 水灭火系统								
155	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	38.68	190.96	4.4	17.89	5.61	257.54
156	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	35.65	100.57	1.34	16.49	5.17	159.22
157	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
158	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	28.75	61.11	1.03	13.3	4.17	108.36
159	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
160	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN300 3.连接形式：沟槽	m	54.21	415.6	6.73	25.07	7.86	509.47
161	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN200 3.连接形式：沟槽	m	38.68	190.96	4.4	17.89	5.61	257.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	35.65	100.57	1.34	16.49	5.17	159.22
163	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	28.75	61.11	1.03	13.3	4.17	108.36
164	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
165	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN300 3.连接形式：沟槽	m	54.21	415.6	6.73	25.07	7.86	509.47
166	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN200 3.连接形式：沟槽	m	38.68	190.96	4.4	17.89	5.61	257.54
167	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	28.75	53.26	1.03	13.3	4.17	100.51
168	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
169	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位：室内自喷管 2.材质、规格：DN32 3.连接形式：丝扣	m	36.45	28.35	0.04	16.86	5.29	86.99
170	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
171	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG16E65Z-J型，1800×700×160 3.附件材质、规格：内配QZ19水枪,消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘一个，内置灭火器MF/ABC5*2	套	101.22	1282.75	0.29	46.81	14.68	1445.75
172	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：采用薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
173	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	340.5	2034.31	7.76	157.48	49.37	2589.42
174	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	340.5	2034.31	7.76	157.48	49.37	2589.42
		J.4 火灾自动报警系统								
175	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	29.01	50.47	0.16	13.42	4.21	97.27
176	030904003001	按钮	1、名称：紧急报警按钮带呼叫拉绳 2、规格：详见设计	个	52.51	12.7	0.04	24.29	7.61	97.15
177	030904003002	按钮	1、名称：报警按钮 2、规格：详见设计	个	52.51	12.7	0.04	24.29	7.61	97.15
178	030904003003	按钮	1、名称：复位按钮(非无障碍救助按钮) 2、规格：详见设计	个	52.51	37.56	0.04	24.29	7.61	122.01
179	030904003004	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	52.51	46.56	0.04	24.29	7.61	131.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
180	030904003005	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	58.43	12.72	0.04	27.02	8.47	106.68
181	030904004001	声光报警器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：详见设计	个	67.56	46.79		31.25	9.8	155.4
182	030904004002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	67.56	49.12		31.25	9.8	157.73
183	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	16.01	62.96	0.04	7.4	2.32	88.73
184	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播 2、型号：JBF-143F， 阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	28.42	48.9	0.04	13.14	4.12	94.62
185	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块	个	115.36	38.68	0.84	53.35	16.73	224.96
186	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块	个	122.13	38.84	0.84	56.49	17.71	236.01
187	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块	个	136.26	40.98	0.84	63.02	19.76	260.86
188	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器	个	136.26	42.38	0.84	63.02	19.76	262.26
189	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
190	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	206.39	176.35	10.59	95.46	29.93	518.72
191	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	1031.73	378.33	23.72	477.18	149.6	2060.56
		J.6 防火门监控报警系统								
192	030906002001	防火门监控器	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	个	161.84	304.15	1.68	74.85	23.47	565.99
193	030906003001	监控模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	192.16	0.84	53.35	16.73	378.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		J.7 电气火灾监控系统								
194	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称：剩余电流式监控探测器 2、输出形式：总线制 3、类型：ARCM200BL-J8	个	129.4	179.78	1.68	59.85	18.76	389.47
		J.9 消防系统调试								
195	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：活动挡烟垂壁调试	个	158.97	0.74	5.48	73.52	23.05	261.76
196	030909006002	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	92.91	24.57	5.48	42.97	13.47	179.4
197	030909006003	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	171.44	0.73	4.64	79.29	24.86	280.96
		J.10 其他消防器具								
198	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	31.42	84.24		14.53	4.56	134.75
		给排水、采暖、燃气工程								
		K.1 给排水、采暖、燃气管道								
199	031001002001	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：沟槽 4.介质：废水	m	28.75	61.11	1.03	13.3	4.17	108.36
200	031001002002	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：沟槽 4.介质：废水	m	26.77	45.91	0.9	12.38	3.88	89.84
201	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN400 3.连接形式：沟槽	m	54.21	631.61	6.73	25.07	7.86	725.48
202	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	35.65	100.57	1.34	16.49	5.17	159.22
203	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	41.39	208.1	0.82	19.15	6	275.46
204	031001007002	复合管	1.材质：钢塑刚性防水管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	100.22	0.81	16.76	5.25	159.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
205	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	87.12	0.81	16.76	5.25	146.18
206	031001007004	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	32.47	62.82	0.76	15.02	4.71	115.78
207	031001007005	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	41.39	208.1	0.82	19.15	6	275.46
208	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	16.21	53.42	0.02	7.5	2.35	79.5
209	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	13.92	33.54	0.02	6.44	2.02	55.94
210	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	12.41	21.64	0.01	5.74	1.8	41.6
211	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	11.51	14.99	0.01	5.32	1.67	33.5
212	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	10.54	0.01	4.79	1.5	27.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
213	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	8.61	0.01	4.79	1.5	25.26
214	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	33.57	55.52	0.46	15.53	4.87	109.95
215	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	23.83	60.26	0.01	11.02	3.46	98.58
216	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	21.35	48.23		9.87	3.1	82.55
217	031001008010	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	15.97	35.22		7.39	2.32	60.9
218	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔承插连接 4.介质：雨水	m	36.76	116.12	1.22	17	5.33	176.43
219	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔承插连接 4.介质：雨水	m	26.33	76.27	0.01	12.18	3.82	118.61
		K.2 管道附件								
220	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
221	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	36.15	107.58	2.49	16.72	5.24	168.18
222	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：15 4.连接形式：螺纹	个	10.74	21.66	0.91	4.97	1.56	39.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
223	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	507.87	2.59	38.84	12.18	645.46
224	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰	个	65.71	260.64	6.58	30.39	9.53	372.85
225	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰	个	65.71	273.64	6.58	30.39	9.53	385.85
226	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
227	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	44.68	338.76	1.85	20.66	6.48	412.43
228	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	13.89	44.07	1.26	6.42	2.01	67.65
229	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
230	031002001011	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	177.42	2157.58	16.26	82.06	25.73	2459.05
231	031002001012	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	111.62	561.61	4.61	51.62	16.18	745.64
232	031002001013	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	39.8	274.21	1.85	18.41	5.77	340.04
233	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1076.94	16.26	82.06	25.73	1378.41
234	031002001015	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1599.1	5.93	63.49	19.91	1825.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
235	031002001016	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1099.1	5.93	63.49	19.91	1325.71
236	031002001017	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	422.78	16.26	82.06	25.73	724.25
237	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1076.94	16.26	82.06	25.73	1378.41
238	031002001019	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
239	031002001020	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1712.58	16.26	82.06	25.73	2014.05
240	031002001021	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	126.88	908.17	25.22	58.68	18.4	1137.35
241	031002001022	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	39.8	274.21	1.85	18.41	5.77	340.04
242	031002001023	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	261.4	1246.53	53.09	120.9	37.9	1719.82
243	031002001024	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	3172.08	16.26	82.06	25.73	3473.55
244	031002001025	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	261.4	532.31	53.09	120.9	37.9	1005.6
245	031002001026	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1874.37	16.26	82.06	25.73	2175.84
246	031002001027	金属阀门	1.类型：超压泄压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1712.58	16.26	82.06	25.73	2014.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
247	031002001028	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	126.88	908.17	25.22	58.68	18.4	1137.35
248	031002001029	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	39.8	274.21	1.85	18.41	5.77	340.04
249	031002001030	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	261.4	1246.53	53.09	120.9	37.9	1719.82
250	031002001031	金属阀门	1.类型：电动蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	126.88	908.17	25.22	58.68	18.4	1137.35
251	031002001032	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	3172.08	16.26	82.06	25.73	3473.55
252	031002001033	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰	个	177.42	1874.37	16.26	82.06	25.73	2175.84
253	031002001034	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹	个	17.63	53.84	1.66	8.15	2.56	83.84
254	031002001035	吸水喇叭口	1.类型：吸水喇叭口 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN300 4.连接形式：法兰	个	261.4	532.31	53.09	120.9	37.9	1005.6
255	031002001036	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN400 4.连接形式：法兰	个	370.65	1956.54	81.01	171.43	53.74	2633.37
256	031002001037	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	908.97	5.93	63.49	19.91	1135.58
257	031002001038	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
258	031002001039	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	2280.22	2.59	38.84	12.18	2417.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
259	031002004001	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	组	83.98	528.05	2.59	38.84	12.18	665.64
260	031002004002	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰	组	61.81	258.91	2.13	28.59	8.96	360.4
261	031002004003	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	159.81	2.49	16.72	5.24	220.41
262	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰	组	83.98	317.72	2.59	38.84	12.18	455.31
263	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	124.31	2.49	16.72	5.24	184.91
264	031002006003	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰	组	177.42	1317.08	16.26	82.06	25.73	1618.55
265	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：法兰	组	261.4	3635.83	53.09	120.9	37.9	4109.12
266	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢过滤器 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：法兰	组	261.4	3635.83	53.09	120.9	37.9	4109.12
267	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰	根	53.05	76.55		24.54	7.69	161.83
268	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	104.87	545.08	9.53	48.5	15.21	723.19
269	031002008003	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	83.98	359.22	0.66	38.84	12.18	494.88
270	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN300 3.连接形式：法兰	根	156.78	940.21	33.75	72.51	22.73	1225.98
271	031002008005	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	104.87	545.08	9.53	48.5	15.21	723.19
272	031002008006	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN300 3.连接形式：法兰	根	156.78	940.21	33.75	72.51	22.73	1225.98
273	031002008007	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰	根	104.87	545.08	9.53	48.5	15.21	723.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
274	031002008008	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN32 3.连接形式：法兰	根	30.79	42.54		14.24	4.46	92.03
275	031002009001	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
276	031002009002	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：丝扣	副	49.56	98.38	1.65	22.92	7.19	179.7
277	031002009003	法兰	1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：丝扣	副	49.56	98.38	1.65	22.92	7.19	179.7
278	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
279	031002009005	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	40.78	81.59	1.36	18.86	5.91	148.5
280	031002009006	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	124.62	184.78	42.07	57.64	18.07	427.18
281	031002009007	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	108.22	158.67	3.3	50.05	15.69	335.93
282	031002009008	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	40.78	81.59	1.36	18.86	5.91	148.5
283	031002009009	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：焊接	副	184.95	303.17	77.25	85.54	26.82	677.73
284	031002009010	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	124.62	184.78	42.07	57.64	18.07	427.18
285	031002009011	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
286	031002009012	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN300 3.连接形式：焊接	副	184.95	303.17	77.25	85.54	26.82	677.73
287	031002009013	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：焊接	副	124.62	184.78	42.07	57.64	18.07	427.18
288	031002009014	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	40.78	81.59	1.36	18.86	5.91	148.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
289	031002009015	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN400 3.连接形式：焊接	副	226.87	550.44	92.4	104.93	32.9	1007.54
290	031002009016	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	108.22	158.67	3.3	50.05	15.69	335.93
291	031002009017	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
292	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组（个）	503.05	1819.04	12.62	232.66	72.94	2640.31
293	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	62.95	198.16	0.72	29.11	9.13	300.07
294	031002011003	水表	1.类型：水表 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	组（个）	137.28	434.63	5.93	63.49	19.91	661.24
295	031002011004	水表	1.类型：水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰	组（个）	503.05	1819.04	12.62	232.66	72.94	2640.31
296	031002016001	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN150 3.:连接方式：法兰	个	76.59	985.49	1.98	35.42	11.11	1110.59
297	031002016002	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN200 3.:连接方式：法兰	个	97.87	1417.32	16.55	45.26	14.19	1591.19
298	031002016003	水锤消除器	1.名称：水锤水锤消除器 2.规格：DN200 3.:连接方式：法兰	个	97.87	1417.32	16.55	45.26	14.19	1591.19
		K.3 卫生器具								
299	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	10.42	12.74		4.82	1.51	29.49
300	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	8.98	19		4.16	1.3	33.44
301	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	36.88	121.97		17.06	5.35	181.26
302	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	33.74	99.31		15.6	4.89	153.54
		K.5 采暖、给排水设备								
303	031005001001	变频给水设备	1.名称：加压泵设备（成套产品） 2.规格：详见设计 3.介质：生活给水	套	2012.95	25298.47	868.26	930.99	291.88	29402.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
304	031005001002	变频给水设备	1.型号：泵房加压给水装置 2.水泵主要技术参数：详见设计	套	2012.95	150298.47	868.26	930.99	291.88	154402.55
305	031005004001	气压罐	1.名称：气压罐 2.型号：详见设计 3.规格：气压罐容积150升;	台	774.95	2324.33	344.33	358.41	112.37	3914.39
306	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称：紫外光催化氧化消毒器 2.规格：详见设计	台	86.26	207.37	43.07	39.9	12.51	389.11
307	031005012002	紫外线杀菌设备	1.型号：紫外线杀菌设备 2.规格：口径DN100	台	285.77	25033.3	63.07	132.17	41.44	25555.75
		刷油、防腐蚀、绝热工程								
		M.1 刷油工程								
308	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
309	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
310	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
311	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
312	031201001005	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
313	031201001006	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
314	031201001007	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
315	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.08	6.32		3.28	1.04	17.72
316	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	1.26	0.46	0.41	0.6	0.17	2.9
		M.8 绝热工程								
317	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：防火等级B1级的橡塑保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：114mm	m3	237.78	1430.7		109.97	34.48	1812.93
		其他及附属工程								
		N.1 其他及附属工程								
318	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
319	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
320	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	131.12	110.85	34.85	60.64	19.02	356.48
321	031301003004	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
322	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	12.86	12.03	0.62	5.95	1.86	33.32
323	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
324	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
325	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
326	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
327	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN75	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
328	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
329	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
330	031301003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
331	031301003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
332	031301003015	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
333	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
334	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
335	031301003018	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	41.17	230.72		19.04	5.97	296.9
336	031301003019	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN150	个	232.34	302.47	95.38	107.46	33.69	771.34
337	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	209.49	228.97	49.19	96.89	30.38	614.92
338	031301003021	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN300	个	45.41	331.52		21	6.58	404.51
339	031301003022	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN250	个	45.41	302.52		21	6.58	375.51
340	031301003023	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	41.17	230.72		19.04	5.97	296.9
341	031301003024	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN300	个	45.41	331.52		21	6.58	404.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
342	031301003025	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN200	个	41.17	230.72		19.04	5.97	296.9
343	031301003026	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN32	个	26.89	112.56		12.44	3.9	155.79
344	031301003027	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	209.49	228.97	49.19	96.89	30.38	614.92
345	031301003028	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN500	个	75.95	518.25		35.13	11.01	640.34
346	031301003029	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN150	个	232.34	302.47	95.38	107.46	33.69	771.34
347	031301003030	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢质 3.规格：DN50	个	128.75	138.18	43.06	59.55	18.67	388.21
348	031301003031	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
349	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	50.93	211.73	0.43	23.56	7.38	294.03
350	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	58.71	299.9	0.64	27.15	8.51	394.91
351	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	50.93	211.73	0.43	23.56	7.38	294.03
352	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	58.71	299.9	0.64	27.15	8.51	394.91
353	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	50.93	137.73	0.43	23.56	7.38	220.03
354	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	58.71	188.9	0.64	27.15	8.51	283.91
355	031301004007	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	50.93	137.73	0.43	23.56	7.38	220.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
356	031301004008	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	58.71	188.9	0.64	27.15	8.51	283.91
357	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：风机抗震支架综合	套	96.56	966.48	1.49	44.66	14	1123.19
358	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	10.5	5.09	0.64	4.87	1.52	22.62
359	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	10.5	5.09	0.64	4.87	1.52	22.62
360	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
361	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
362	031301005005	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
363	031301005006	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
364	031301005007	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
365	031301005008	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22
366	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	4.56	4.5	0.31	2.11	0.66	12.14
		城市轨道交通工程								
		智能与控制系统安装工程								
		H.2 环境与设备监控系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
367	080802009001	液位计	1.名称：智能无线液位控制仪 2.规格：HB-YB型	个	36	1134.38	0.29	16.65	5.22	1192.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	房加压给水装置		套	1	150000	150000					
2	紫外线杀菌设备		台	1	25000	25000					
3	变频给水设备	加压泵设备（成套产品）	套	1	25000	25000					
合　　计						200000	-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		85377.28	
1	031401009001	安全生产		47327.55	
2	031401010001	文明施工		9791.91	
3	031401011001	环境保护		4895.95	
4	031401012001	临时设施		17951.83	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1223.99	
6	031401020001	夜间施工增加		3263.97	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		408	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		514.08	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		11461.21	
15	031401001001	脚手架		11461.21	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				96838.49	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			85377.28						
1	031401009001	安全生产	1631984.36	2.9	47327.55						
2	031401010001	文明施工	1631984.36	0.6	9791.91						
3	031401011001	环境保护	1631984.36	0.3	4895.95						
4	031401012001	临时设施	1631984.36	1.1	17951.83						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1631984.36	0.075	1223.99						
6	031401020001	夜间施工增加	1631984.36	0.2	3263.97						
7	031401017001	特殊地区施工增加	1631984.36								
8	031401013001	二次搬运	1631984.36								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1631984.36	0.025	408						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1631984.36								
11	031401023001	按质论价	1631984.36								
12	031401024001	建筑工人实名制	1631984.36	0.0315	514.08						
13	031401025001	特殊施工降效	1631984.36								
14	031401026001	协管	1631984.36								
		专业措施项目			11461.21						
15	031401001001	脚手架			11461.21						
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					96838.49						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	163554.94			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		163554.94			-

暂列金额明细表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			163554.94			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	163554.94			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1895942.79	9	170634.85
合计					170634.85

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：1#办公楼安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：2#研发中心　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#研发中心桩基工程	1510849.78		43400.29
2	2#研发中心土建工程	13305488.62	1242238	325973.73
3	2#研发中心安装工程	1014372.48		23183.34
合计		15830710.88	1242238	392557.36

单位工程汇总表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1142112.84
1.1	房屋建筑与装饰工程	1142112.84
2	措施项目	129776.6
2.1	其中：安全生产	43400.29
3	其他项目	114211.28
3.1	其中：暂列金额	114211.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	124749.06
合　计		1510849.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1142112.84	
		桩基工程					1142112.84	
		C.1 预制桩					1142112.84	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.15m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	2070	446.96	925207.2	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.550	m	483	449.08	216905.64	
合计							1142112.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.15m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	9.45	404.54	27.6	3.43	1.94	446.96
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.550	m	9.82	404.54	29.09	3.6	2.03	449.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		86543.61	
1	011601009001	安全生产		43400.29	
2	011601007001	文明施工		13705.35	
3	011601008001	环境保护		5139.51	
4	011601006001	临时设施		19415.92	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1427.64	
6	011601011001	夜间施工增加		2284.23	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		571.06	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		599.61	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		43232.99	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		43232.99	
合计				129776.6	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			86543.61						
1	011601009001	安全生产	1142112.84	3.8	43400.29						
2	011601007001	文明施工	1142112.84	1.2	13705.35						
3	011601008001	环境保护	1142112.84	0.45	5139.51						
4	011601006001	临时设施	1142112.84	1.7	19415.92						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1142112.84	0.125	1427.64						
6	011601011001	夜间施工增加	1142112.84	0.2	2284.23						
7	011601012001	特殊地区施工增加	1142112.84								
8	011601013001	二次搬运	1142112.84								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1142112.84	0.05	571.06						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1142112.84								
11	011601016001	按质论价	1142112.84								
12	011601017001	建筑工人实名制	1142112.84	0.0525	599.61						
13	011601018001	特殊施工降效	1142112.84								
14	011601019001	协管	1142112.84								
		专业措施项目			43232.99						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			43232.99						
合计					129776.6						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	114211.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		114211.28			-

暂列金额明细表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			114211.28			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	114211.28			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1386100.72	9	124749.06
合计					124749.06

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#研发中心桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8578256.09
1.1	房屋建筑与装饰工程	8578256.09
2	措施项目	1631120.7
2.1	其中：安全生产	325973.73
3	其他项目	2100063.61
3.1	其中：暂列金额	857825.61
3.2	其中：专业工程暂估价	1242238
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	996048.22
合　计		13305488.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					8578256.09	
		土石方工程					58944.16	
		A.2 基础土石方					57461.82	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸深度 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	772.79	30.34	23446.45	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸深度 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	128.17	20.63	2644.15	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑（槽） 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	604.73	40.53	24509.71	
4	010102007002	回填方	1.填方部位：室内回填 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	132.13	51.93	6861.51	
		A.3 平整场地及其他					1482.34	
5	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	1022.3	1.45	1482.34	
		砌筑工程					368819.22	
		D.1 砖砌体					26973.63	
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	13.47	778.45	10485.72	
7	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础（弧形） 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	1.58	809.28	1278.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：二层挑板女儿墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	1.29	782.06	1008.86	
9	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：机房顶女儿墙（高度超过20m） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	3.89	789.28	3070.3	
10	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：二层挑板女儿墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	0.3	849.73	254.92	
11	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：机房顶女儿墙（弧形）（高度超过20m） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	0.37	858.03	317.47	
12	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一~六层	m3	10.37	1018.1	10557.7	
		D.2 砌块砌体					341845.59	
13	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	252.26	710.68	179276.14	
14	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	62.23	719.44	44770.75	
15	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层(内衬不燃实墙)	m3	1.2	781.94	938.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层（内衬不燃实墙）（高度超过20m）	m3	0.23	792.13	182.19	
17	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	5.09	719.2	3660.73	
18	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	16.91	727.96	12309.8	
19	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	1.58	773.84	1222.67	
20	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	1.53	783.68	1199.03	
21	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层（结构图中各楼层节点1）	m3	85.93	790.43	67921.65	
22	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20m）	m3	19.67	800.64	15748.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层（结构图中各楼层节点1）	m3	14.14	855.74	12100.16	
24	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20m）	m3	3.21	783.66	2515.55	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4156380.87	
		E.1 基础及楼地面垫层					60965.68	
25	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：预拌混凝土，C15 3.部位：筏板、桩承台、承台梁	m3	34.68	531.35	18427.22	
26	010501002001	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地面一，一层【门厅、楼梯间】	m3	71.71	561.06	40233.61	
27	010501002002	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地面二，一层【卫生间、茶水间等有水房间】	m3	3.6	561.06	2019.82	
28	010501002003	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C20混凝土垫层 2.部位：地面三，一层【电间、设备管井】	m3	0.5	570.06	285.03	
		E.2 现浇混凝土构件					1143955.98	
29	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	145.34	519.99	75575.35	
30	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：隔墙基础	m3	1.08	521.46	563.18	
31	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：电梯基坑平板基础	m3	46.11	543.05	25040.04	
32	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：JLL	m3	22.85	523.25	11956.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：CTL	m3	29.16	523.25	15257.97	
34	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层，层高4.5m	m3	61.2	588.13	35993.56	
35	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼面	m3	164.12	588.13	96523.9	
36	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	48.43	590.05	28576.12	
37	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层楼梯柱，层高4.5m	m3	0.83	588.13	488.15	
38	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层以外其他楼面梯柱	m3	2.44	588.13	1435.04	
39	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层楼梯柱（高度超过20m）	m3	0.61	590.02	359.91	
40	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.墙体厚度：250mm	m3	11.52	575.62	6631.14	
41	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250厚 4.部位：电梯机房墙抬高（22~23.1m）（高度超过20m）	m3	8.28	588.81	4875.35	
42	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200厚 4.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m3	41.18	588.81	24247.2	
43	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200厚（弧形） 4.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m3	6.43	588.81	3786.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层，层高4.5m	m3	91.26	547.19	49936.56	
45	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	325.14	547.19	177913.36	
46	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	89.82	548.38	49255.49	
47	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：一层，层高4.5m	m3	4.3	547.19	2352.92	
48	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	17.2	547.19	9411.67	
49	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	4.87	548.38	2670.61	
50	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4.部位：1层，层高4.5m	m3	102.11	551.54	56317.75	
51	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	401.52	551.54	221454.34	
52	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	116.31	552.67	64281.05	
53	010502019001	其他板	1.板名称：屋面雨蓬板（高度超过20m） 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	0.42	613.64	257.73	
54	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一~五层结构图节点1	m3	34.31	611.26	20972.33	
55	010502019003	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层结构图节点1（高度超过20m）	m3	5.72	613.62	3509.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯（除六层以外其他楼层）	m3	33.69	584.92	19705.95	
57	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯（六层）（高度超过20m）	m3	5.65	586.84	3315.65	
58	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层 以外其他楼层	m3	56.65	916.16	51900.46	
59	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	13.3	924.03	12289.6	
60	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层 以外其他楼层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	27.57	746.85	20590.65	
61	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁（高度超过20m）	m3	7.05	751.41	5297.44	
62	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一~五层节点窗台梁（弧形）	m3	3	746.85	2240.55	
63	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层节点窗台梁（弧形）（高度超过20m）	m3	0.86	751.42	646.22	
64	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一~五层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎	m3	9.83	746.85	7341.54	
65	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎（高度超过20m）	m3	3.9	751.41	2930.5	
66	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层以外楼层	m3	1.4	824.95	1154.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010502023002	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	0.51	831.04	423.83	
68	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：除六层、机房层以外楼层	m3	3.35	713.28	2389.49	
69	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	1.19	716.99	853.22	
70	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：二层室外挑板	m3	0.72	713.28	513.56	
71	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：机房顶女儿墙（高度超过20m）	m3	2.2	716.98	1577.36	
72	010502029001	散水	1、做法：150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	105.73	147.27	15570.86	
73	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	5.04	565.84	2851.83	
74	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2、部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	10.92	226.18	2469.89	
75	010502032002	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20m）	m2	2.04	122.31	249.51	
		E.3 一般预制混凝土构件					25.95	
76	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制混凝土水簸箕（高度超过20m） 2.详见图集12j201-H6	m3	0.03	864.95	25.95	
		E.5 混凝土模板					1430181.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：筏板、桩承台、承台梁垫层	m2	70.1	93.55	6557.86	
78	010505001002	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：室外台阶平台	m2	1.56	93.55	145.94	
79	010505001003	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：坡道	m2	0.84	93.55	78.58	
80	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：电梯基坑平板基础模板	m2	4.9	73.07	358.04	
81	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	229.31	80.81	18530.54	
82	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：隔墙直形基础模板	m2	5.06	72.01	364.37	
83	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：JLL	m2	186.07	60.32	11223.74	
84	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：CTL	m2	81.69	60.32	4927.54	
85	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层，层高4.5m	m2	394.96	100.44	39669.78	
86	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	1098.12	82.84	90968.26	
87	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	333.96	84	28052.64	
88	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层楼梯柱，层高4.5m	m2	11.8	100.44	1185.19	
89	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除一层、六层以外其他楼层梯柱	m2	33.92	82.84	2809.93	
90	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层梯柱（高度超过20m）	m2	8.43	84	708.12	
91	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯机房墙抬高（22~23.1m）、屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m2	464.36	69.92	32468.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板（（弧形） 2.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m2	63.34	97.67	6186.42	
93	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2. 部位：一层，层高4.5m	m2	723.79	128.18	92775.4	
94	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	2682.65	107.02	287097.2	
95	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	742.2	108.41	80461.9	
96	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层，层高4.5m	m2	31.93	144.7	4620.27	
97	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	127.75	119.75	15298.06	
98	010505006006	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	37.17	121.41	4512.81	
99	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层，层高4.5m	m2	850.01	100.44	85375	
100	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	3331.44	83.36	277708.84	
101	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	959.59	84.5	81085.36	
102	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面雨蓬板（高度超过20m）	m2	4.78	106.78	510.41	
103	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一~五层结构图节点1	m2	366.47	105.17	38541.65	
104	010505008003	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层结构图节点1（高度超过20m）	m2	70.24	106.78	7500.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯（一~五层） 2.模板形式：复合木模板	m2	301.68	139.55	42099.44	
106	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯（六层）（高度超过20m） 2.模板形式：复合木模板	m2	52.73	141.52	7462.35	
107	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱 3.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	758.5	101.62	77078.77	
108	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	199.81	103.09	20598.41	
109	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	274.87	74.35	20436.58	
110	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁（高度超过20m）	m2	69.55	75.35	5240.59	
111	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层节点窗台梁（弧形）	m2	30.78	119.05	3664.36	
112	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层节点窗台梁（弧形）（高度超过20m）	m2	9.58	120.54	1154.77	
113	010505012005	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎	m2	89.79	74.35	6675.89	
114	010505012006	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎（高度超过20m）	m2	46.41	75.35	3496.99	
115	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外其他楼层过梁	m2	19.45	98.48	1915.44	
116	010505013002	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层过梁（高度超过20m）	m2	7.39	99.91	738.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：除六层、机房层以外其他楼层	m2	66.4	105.2	6985.28	
118	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	26.6	106.71	2838.49	
119	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：二层室外挑板	m2	7.24	105.2	761.65	
120	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房顶女儿墙（高度超过20m）	m2	20.74	106.71	2213.17	
121	010505014005	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕（高度超过20m） 2.模板形式：直形	m2	0.98	37.54	36.79	
122	010505015001	挡土墙模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：电梯基坑墙	m2	90.38	67.85	6132.28	
123	010505018001	台阶模板	1.模板部位：室外台阶 2.模板形式：复合木模板	m2	10.92	71.58	781.65	
124	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步（高度超过20m）	m2	2.04	72.57	148.04	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					1521251.86	
125	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300	t	0.089	5544.53	493.46	
126	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400	t	0.015	5604.98	84.07	
127	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400	t	0.82	5400.31	4428.25	
128	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400	t	1.021	5069.04	5175.49	
129	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400	t	0.693	4993.56	3460.54	
130	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HRB400	t	0.439	4971.12	2182.32	
131	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HRB400	t	11.317	4410.69	49915.78	
132	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HRB400	t	0.369	4410.69	1627.54	
133	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630	t	0.469	6280.68	2945.64	
134	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630	t	0.162	5869.72	950.89	
135	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630	t	1.649	6078.92	10024.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630	t	0.34	5829.1	1981.89	
137	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630	t	0.067	5238.69	350.99	
138	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630	t	0.003	5258.54	15.78	
139	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	2.987	5430.19	16219.98	
140	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	3.927	5441.41	21368.42	
141	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：一层，层高4.5m（梯柱）	t	0.13	5072.68	659.45	
142	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.743	9314.15	6920.41	
143	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1.3	8876.27	11539.15	
144	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.554	6881.15	3812.16	
145	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	2.441	6443.02	15727.41	
146	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1.715	6715.09	11516.38	
147	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	8.218	5370.38	44133.78	
148	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	3.13	5381.6	16844.41	
149	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径12，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	0.317	5069.04	1606.89	
150	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HRB400E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层（梯柱）	t	0.453	5021.1	2274.56	
151	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	5.508	8209.82	45219.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	4.037	6854.3	27670.81	
153	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	3.549	6127.45	21746.32	
154	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	3.921	5795.12	22722.67	
155	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	3.721	6117.31	22762.51	
156	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	2.956	5410.25	15992.7	
157	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.463	5421.47	2510.14	
158	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HRB400E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）（梯柱）	t	0.113	5055.44	571.26	
159	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	2.225	8989.06	20000.66	
160	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.209	8846.96	1849.01	
161	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.429	5571.86	2390.33	
162	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.264	6871.26	1814.01	
163	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400	t	0.034	5604.98	190.57	
164	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400	t	0.972	5381.6	5230.92	
165	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.095	5644.77	536.25	
166	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	3.545	5410.25	19179.34	
167	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1.329	5103.43	6782.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.333	5601.67	1865.36	
169	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.085	5664.79	481.51	
170	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	2.849	5430.19	15470.61	
171	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.042	5120.62	215.07	
172	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.83	6343.38	5265.01	
173	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.28	5923.7	1658.64	
174	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	1.121	5905.65	6620.23	
175	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.29	5883.08	1706.09	
176	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.494	5275.74	2606.22	
177	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.118	5275.74	622.54	
178	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.859	6415.6	5511	
179	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.007	5995.92	41.97	
180	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.368	6385.17	2349.74	
181	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	0.989	5955.29	5889.78	
182	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	2.218	5364.85	11899.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1.561	5499.98	8585.47	
184	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	4.229	5902.45	24961.46	
185	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HPB300 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1.137	5544.53	6304.13	
186	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.276	5604.98	1546.97	
187	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	10.767	5370.38	57822.88	
188	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	2.451	6280.68	15393.95	
189	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径14，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.819	5869.72	4807.3	
190	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	3.711	5851.67	21715.55	
191	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.098	5829.1	571.25	
192	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	3.281	5238.69	17188.14	
193	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.485	5238.69	2540.76	
194	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	3.514	6352.9	22324.09	
195	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径14，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.013	5941.94	77.25	
196	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	7.739	6040.1	46744.33	
197	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	4.668	5917.37	27622.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	6.937	5483.75	38040.77	
199	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	3.236	5588.82	18085.42	
200	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	9.498	5966.58	56670.58	
201	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HPB300 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.286	5582.64	1596.64	
202	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.048	5644.97	270.96	
203	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	2.934	5410.25	15873.67	
204	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.709	6322.47	4482.63	
205	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径14，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.122	5905.79	720.51	
206	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.862	5887.67	5075.17	
207	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.073	5865.12	428.15	
208	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.814	5263.38	4284.39	
209	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.121	5374.47	650.31	
210	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.817	6394.7	5224.47	
211	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径14，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.024	5978.19	143.48	
212	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1.958	6089.29	11922.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1.76	6124.46	10779.05	
214	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径20，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1.469	5456.33	8015.35	
215	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径22，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.921	5363.09	4939.41	
216	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径25，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	2.316	5952.44	13785.85	
217	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	0.064	6567.24	420.3	
218	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	7.65	6332.55	48444.01	
219	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	0.034	5905.65	200.79	
220	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房以外其他楼层	t	0.261	6504.54	1697.68	
221	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	29.793	6269.85	186797.64	
222	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630 2.层高：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	0.82	5851.67	4798.37	
223	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HTRB630 2.部位：六层、机房（高度超过20m）	t	0.446	6546.35	2919.67	
224	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	8.652	6311.64	54608.31	
225	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HTRB630 2.层高：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.307	6193.56	1901.42	
226	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8， HRB400 2.部位：雨篷板（高度超过20m）	t	0.024	5409.96	129.84	
227	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8， HRB400 2.部位：除六层、机房层以外其他楼层结构图节点1	t	1.776	5370.38	9537.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8， HRB400 2.部位：六层、机房层结构图节点1（高度超过20m）	t	1.062	5410.25	5745.69	
229	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.05	5604.98	280.25	
230	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1.061	5370.38	5697.97	
231	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.04	5381.6	215.26	
232	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	0.044	5069.04	223.04	
233	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.601	5396.9	3243.54	
234	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径10，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.357	5396.9	1926.69	
235	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12， HRB400E 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	0.054	5095.56	275.16	
236	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14， HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.136	5058.33	687.93	
237	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16， HRB400E 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	0.271	5021.1	1360.72	
238	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径18，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	0.66	5017.53	3311.57	
239	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.013	5644.98	73.38	
240	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.206	5410.24	1114.51	
241	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.005	5421.6	27.11	
242	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8， HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.119	5436.82	646.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
243	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10， HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.067	5436.9	364.27	
244	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14， HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.023	5093.11	117.14	
245	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径16，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.057	5055.48	288.16	
246	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18， HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	0.131	5051.96	661.81	
247	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6， HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	1.922	5604.98	10772.77	
248	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	0.477	5370.38	2561.67	
249	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10， HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	5.23	5381.6	28145.77	
250	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径12，HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	0.746	5069.04	3781.5	
251	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6， HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.569	5644.86	3211.93	
252	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.148	5410.24	800.72	
253	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10， HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1.383	5421.48	7497.91	
254	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径12，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.383	5103.43	1954.61	
255	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6、 HPB300 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	3.593	7774.63	27934.25	
256	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格： 直径6，HPB300 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	0.974	7858.96	7654.63	
257	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：屋面、屋面机房（高度超过20m）	t	1.982	5582.63	11064.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
258	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面一，【门厅、楼梯间】	t	3.514	6840.47	24037.41	
259	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面三，【电间、水井】	t	0.014	6840.47	95.77	
260	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层墙体、一~五层公共走道部位	m2	1391.64	23.37	32522.63	
261	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：六层、机房层墙体部位（高度超过20m）	m2	1424.13	23.6	33609.47	
262	010506023003	钢丝网	1.使用部位：一~五层、二室外挑板不同基体交接处，钉钢丝网	m2	498.16	21.28	10600.84	
263	010506023004	钢丝网	1.使用部位：六层、机房不同基体交接处，钉钢丝网（高度超过20m）	m2	114.54	21.48	2460.32	
		金属结构工程					2223	
		F.7 其他钢构件					2223	
264	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20，中距300，最下离屋面1800mm 2.部位：参照图集15J401-D3-(WT1b-36) 3、高度超过20m	t	0.414	5369.56	2223	
		门窗工程					1381646.69	
		H.1 木门					48438.58	
265	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.门类型：双扇木质成品门 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、门吸 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	5.28	749.71	3958.47	
266	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门（单扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	11.88	732.97	8707.68	
267	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质乙级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	31.68	763.7	24194.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	010801004003	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质丙级防火门（单扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	10.56	701.09	7403.51	
269	010801004004	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	5.28	790.7	4174.9	
		H.2 金属门					38333.79	
270	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，MLC（门）、MLC1（门）、M2337 2.门类型：平开 3.框、扇材质：隔热金属型材多腔密封门框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸 7.部位：一层	m2	42.34	905.38	38333.79	
		H.Z 金属窗					1294874.32	
271	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C7437、C4237、C3937、C7420、C4220、C3920、C2820、C2620、C2320、MLC（窗）、MLC1（窗） 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	1276.08	803.74	1025636.54	
272	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2 2.窗类型：弧形窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	248.7	1053.74	262065.14	
273	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1515 2.窗类型：推拉窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	9	796.96	7172.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面及防水工程					684880.9	
		J.2 屋面防水及其他					428626.92	
274	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	1057.39	100.68	106458.03	
275	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	1057.39	105.25	111290.3	
276	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS防水满涂（四周沿墙卷起300mm） 2.部位：二层，室外挑板	m2	33.76	52.37	1768.01	
277	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土，φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋（另计） (平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	1001.15	196.84	197066.37	
278	010902004002	屋面刚性层	1、20厚1:3水泥防水砂浆抹面 2、20mm厚外墙保温材料（另计） 3、1.5mm厚JS防水满刷（四周沿墙卷起300mm）（另计） 4、现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光，1:3水泥砂浆找坡1% 5、部位：二层室外挑板	m2	23.19	93.07	2158.29	
279	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC-U 110 2.参见图集12J201-1/A19	m	207.9	43.25	8991.68	
280	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：D100钢管	个	15	25	375	
281	010902006001	屋面排(透)气管	1.平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求	个	4	129.81	519.24	
		J.3 墙面防水、防潮					224089.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	51.84	71.81	3722.63	
283	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	51.84	42.35	2195.42	
284	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	55.04	61.46	3382.76	
285	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：一~五层盥洗池	m2	19.8	61.46	1216.91	
286	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：六层盥洗池（高度超过20m）	m2	3.96	61.86	244.97	
287	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：一~五层、室外挑板外墙	m2	2478.9	61.46	152353.19	
288	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：六层、混凝土女儿墙、机房层外墙（高度超过20m）	m2	985.67	61.86	60973.55	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					24814.98	
289	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地面二，楼面二，一~六层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	455.99	54.42	24814.98	
		J.5 基础防水及止水带					7349.57	
290	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑底板	m2	38.47	62.2	2392.83	
291	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯基坑底板	m2	38.47	24.54	944.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
292	010905001003	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯基坑	m2	12.83	52.37	671.91	
293	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.电梯井砼墙	m	33.1	100.93	3340.78	
		保温、隔热、防腐工程					337899.46	
		K.1 保温、隔热					337899.46	
294	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、机房屋面层（高度超过20m）	m2	1001.15	55.43	55493.74	
295	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚保温材料 2.部位：二层室外挑板	m2	23.19	18.31	424.61	
296	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热方式及材料名称：20厚保温材料 2.部位：二层室外挑板天棚	m2	62.23	43.97	2736.25	
297	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层 2.部位：屋面雨篷板(含上表面，侧面及下表面)（高度超过20m）	m2	8.76	66.93	586.31	
298	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	51.84	48.82	2530.83	
299	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：一~五层外墙、二层挑板外墙 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	2173.5	70.98	154275.03	
300	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：六层、、机房层外墙、女儿墙顶面及内侧面（高度超过20m） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	1122.68	71.75	80552.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
301	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：一~五层外墙、二层挑板外墙（弧形） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	182.42	76.21	13902.23	
302	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面（弧形墙）（高度超过20m） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	106.36	77.06	8196.1	
303	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	17.4	26.65	463.71	
304	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位：一~五层外墙门窗洞口侧壁 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	226	58.1	13130.6	
305	011001006002	其他保温隔热	1.保温隔热部位：六层、机房层外墙门窗洞口侧壁（高度超过20m） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	55.65	58.84	3274.45	
306	011001006003	其他保温隔热	1.保温隔热部位：一~五层外墙门窗洞口侧壁（弧形） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	31.75	62.69	1990.41	
307	011001006004	其他保温隔热	1.保温隔热部位：六层、机房层外墙门窗洞口侧壁（弧形）（高度超过20m） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	5.4	63.5	342.9	
		楼地面装饰工程					71120.83	
		L.1 整体面层及找平层					52457.32	
308	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）（另计） 2.面层厚度、砂浆品种及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光 4.部位：电梯基坑	m2	12.83	33.78	433.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，二~六层【其余楼面】	m2	85.24	31.37	2673.98	
310	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，机房层【其余楼面】（高度超过20m）	m2	19.32	31.7	612.44	
311	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：地面二，一层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	45	33.77	1519.65	
312	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏,表面抹平+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：楼面二，二~六层【公共卫生间、茶水间等】	m2	224.96	22.18	4989.61	
313	011101007001	细石混凝土找平层	1.1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.10厚低标号水泥砂浆隔离层 4.4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS)(另计） 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.部位：电梯基坑底板	m2	38.47	81.88	3149.92	
314	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ4双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面一，一层【门厅、楼梯间】	m2	896.45	43.29	38807.32	
315	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：80厚C15混凝土垫层+素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ4双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面三，一层【电间、设备管井】	m2	6.26	43.29	271	
		L.2 石材及块料面层					11291.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 4.部位：室外台阶平台【见图集12J003-5A/B2】	m2	27.8	406.18	11291.8	
		L.5 踢脚线					4242.06	
317	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：一~六层踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	307.59	12.81	3940.23	
318	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：机房层踢脚二【与水泥楼地面相对应处】（高度超过20m）	m	23.2	13.01	301.83	
		L.7 台阶装饰					3129.65	
319	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	3.14	61.38	192.73	
320	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 3.部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	13.41	219.01	2936.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					875709.38	
		M.1 墙、柱面抹灰					868623.03	
321	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间，设备间】	m2	755.36	51.3	38749.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
322	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，六层及机房层【楼梯间，设备间】（高度超过20m）	m2	321.09	52.29	16789.8	
323	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间、设备间】（弧形）	m2	34.3	57.21	1962.3	
324	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，六层及机房层【楼梯间，设备间】（弧形）（高度超过20m）	m2	21.44	57.98	1243.09	
325	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，一~五层【卫生间、茶水间】	m2	900.87	54.2	48827.15	
326	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，六层【卫生间、茶水间】（高度超过20m）	m2	171.5	54.86	9408.49	
327	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，一~五层【卫生间、茶水间】（弧形）	m2	24.71	60.11	1485.32	
328	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，六层【卫生间、茶水间】（弧形）（高度超过20m）	m2	7.55	60.88	459.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
329	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，一~五层	m2	3180.11	51.3	163139.64	
330	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，六层、机房层（高度超过20m）	m2	868.42	51.96	45123.1	
331	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，一~五层（弧形）	m2	55.81	57.87	3229.72	
332	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，六层、机房层（弧形）（高度超过20m）	m2	14.55	57.99	843.75	
333	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：一~五层外墙节点处内衬墙	m2	1292.68	41.88	54137.44	
334	011201001014	墙、柱面一般抹灰（降）	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：六层外墙节点处内衬墙（高度超过20m）	m2	297.29	42.48	12628.88	
335	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯基坑侧墙内侧 2.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）（另计） 3.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 4.面层处理方式：抹面压实	m2	55.04	51.41	2829.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
336	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：一~五层	m2	389.89	58.5	22808.57	
337	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：六层（高度超过20m）	m2	69.21	58.55	4052.25	
338	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.面层处理方式：耐碱玻纤网格布一层 3.部位：二~五层【除公共走道外其余墙面】	m2	3295.21	5.99	19738.31	
339	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（一~五层）	m2	2287.06	114.99	262989.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
340	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（六层、机房层）（高度超过20m）	m2	904.78	118.09	106845.47	
341	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（一~五层）（弧形）	m2	206.81	126.77	26217.3	
342	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（六层、机房层）（弧形）（高度超过20m）	m2	80.89	130.67	10569.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
343	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：一层挑板女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.55	45.97	484.98	
344	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	33.01	46.56	1536.95	
345	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：一层挑板女儿墙内侧（砖墙面）（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.96	51.33	100.61	
346	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.7	52.04	140.51	
347	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	175.96	49.11	8641.4	
348	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.34	55.09	1285.8	
349	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	51.84	45.41	2354.05	
		M.2 零星抹灰					7086.35	
350	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	8.76	38.75	339.45	
351	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	36.25	147.52	5347.6	
352	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.83	171.02	826.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
353	011202001004	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：二层，室外挑板压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.19	144.95	462.39	
354	011202001005	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：二层，室外挑板压顶（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.66	168	110.88	
		天棚工程					62570.05	
		N.1 天棚抹灰					13575.66	
355	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【一~五层公共卫生间、茶水间】	m2	297.25	32.41	9633.87	
356	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【六层公共卫生间、茶水间】（高度超过20m）	m2	56	32.94	1844.64	
357	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：刷界面剂一道+20mm厚外墙保温材料(保温另计)+耐碱网格布一道，压入5厚抗裂砂浆 2.部位：二层、室外外挑板	m2	62.23	33.7	2097.15	
		N.3 天棚其他装饰					48994.39	
358	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	151.32	323.78	48994.39	
		油漆、涂料、裱糊工程					481270.61	
		P.2 金属面油漆					374.28	
359	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯（高度超过20m） 2.油漆品种、遍数或厚度：除锈漆一遍、调和漆两遍	m2	18.63	20.09	374.28	
		P.3 抹灰面油漆					154341.88	
360	011403001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间，设备间】	m2	789.66	43.11	34042.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
361	011403001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，六层、机房层【楼梯间，设备间】（高度超过20m）	m2	342.53	43.72	14975.41	
362	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，一~五层【楼梯间、设备间】	m2	359.78	45.52	16377.19	
363	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，六层、机房层【楼梯间、设备间】（高度超过20m）	m2	117.97	46.18	5447.85	
364	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，一~五层【其余内墙】	m2	2078.06	26.41	54881.56	
365	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，六层、机房层【其余内墙】（高度超过20m）	m2	594.48	26.78	15920.17	
366	011403003003	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱，一~五层	m2	389.89	27.6	10760.96	
367	011403003004	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱，六层（高度超过20m）	m2	69.21	27.98	1936.5	
		P.4 喷刷涂料					326554.45	
368	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，一~五层外墙面、门窗洞口侧壁、2层室外外挑板	m2	2572.26	84.82	218179.09	
369	011404001002	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位：六层、机房层外墙面、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板、女儿墙内侧及压顶（高度超过20m）	m2	1270.52	85.3	108375.36	
		其他装饰工程					96790.92	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					96790.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
370	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，做法详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m	120.83	310.52	37520.13	
371	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，200mm高不锈钢防护栏杆，做法参见图集22J403-1-3/49-PA37型	m	528.4	106.47	56258.75	
372	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，坡道无障碍扶手，H=900mm，详见图集12J926-C/H4	m	9.7	310.52	3012.04	
合计							8578256.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸深度 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	4.82	0.05	16.48	6.33	2.66	30.34
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸深度 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	3.08	0.03	11.4	4.3	1.82	20.63
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑（槽） 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	6.29	0.06	22.16	8.46	3.56	40.53
4	010102007002	回填方	1.填方部位：室内回填 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	22.84	0.04	13.64	10.85	4.56	51.93
		A.3 平整场地及其他								
5	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.18		0.84	0.3	0.13	1.45
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	223.1	445.56	10.92	69.62	29.25	778.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础（弧形） 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	244.38	446.08	10.94	75.96	31.92	809.28
8	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：二层挑板女儿墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	254.3	407.54	8.98	78.33	32.91	782.06
9	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：机房顶女儿墙（高度超过20m） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	259.38	407.54	8.98	79.84	33.54	789.28
10	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：二层挑板女儿墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	292.45	420.94	8.98	89.68	37.68	849.73
11	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：机房顶女儿墙（弧形）（高度超过20m） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	298.29	420.94	8.98	91.41	38.41	858.03
12	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一~六层	m3	394	445.97	8.2	119.65	50.28	1018.1
		D.2 砌块砌体								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	251.8	347.48	3.52	75.96	31.92	710.68
14	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	256.84	349.07	3.52	77.46	32.55	719.44
15	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层(内衬不燃实墙）	m3	301.7	347.77	3.52	90.8	38.15	781.94
16	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层（内衬不燃实墙）（高度超过20m）	m3	307.74	349.4	3.52	92.58	38.89	792.13
17	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
18	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	256.84	357.59	3.52	77.46	32.55	727.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层	m3	289.57	356.92	3.52	87.19	36.64	773.84
20	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	295.36	358.51	3.52	88.92	37.37	783.68
21	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层（结构图中各楼层节点1）	m3	301.7	356.26	3.52	90.8	38.15	790.43
22	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20m）	m3	307.73	357.89	3.52	92.6	38.9	800.64
23	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 5.部位：一~五层（结构图中各楼层节点1）	m3	346.96	357.18	3.52	104.27	43.81	855.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0级，B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100厚 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：六层、机房层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20m）	m3	295.36	358.51	3.52	88.91	37.36	783.66
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
25	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：预拌混凝土，C15 3.部位：筏板、桩承台、承台梁	m3	65.1	437.36	0.97	19.66	8.26	531.35
26	010501002001	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地面一，一层【门厅、楼梯间】	m3	100.07	417.3	0.99	30.07	12.63	561.06
27	010501002002	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C15混凝土垫层 2.部位：地面二，一层【卫生间、茶水间等有水房间】	m3	100.07	417.3	0.99	30.07	12.63	561.06
28	010501002003	楼地面垫层	1.垫层厚度、材料品种：80厚C20混凝土垫层 2.部位：地面三，一层【电间、设备管井】	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
		E.2 现浇混凝土构件								
29	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	25.6	482.6	0.68	7.82	3.29	519.99
30	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：隔墙基础	m3	25.6	484.07	0.68	7.82	3.29	521.46
31	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.基础类型：电梯基坑平板基础	m3	21.7	511.21	0.68	6.66	2.8	543.05
32	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：JLL	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：CTL	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25
34	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层，层高4.5m	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
35	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼面	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
36	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	68.95	490.39	1.11	20.84	8.76	590.05
37	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层楼梯柱，层高4.5m	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
38	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层以外其他楼面梯柱	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
39	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层楼梯柱（高度超过20m）	m3	68.94	490.39	1.11	20.83	8.75	590.02
40	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗P8 3.墙体厚度：250mm	m3	40.9	515.86	1.11	12.5	5.25	575.62
41	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250厚 4.部位：电梯机房墙抬高（22~23.1m）（高度超过20m）	m3	63.85	495.45	1.78	19.52	8.21	588.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200厚 4.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m3	63.85	495.45	1.78	19.52	8.21	588.81
43	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：200厚（弧形） 4.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m3	63.85	495.45	1.78	19.52	8.21	588.81
44	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层，层高4.5m	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
45	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
46	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	42.84	485.84	1.13	13.08	5.49	548.38
47	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：一层，层高4.5m	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
48	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
49	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.梁类型：弧形梁 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	42.84	485.84	1.13	13.08	5.49	548.38
50	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4.部位：1层，层高4.5m	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4部位：除一层、六层、机房层 以外其他楼层	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
52	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度≤20cm 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	40.29	493.29	1.45	12.42	5.22	552.67
53	010502019001	其他板	1.板名称：屋面雨蓬板（高度超过20m） 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	84.57	490.8	1.78	25.69	10.8	613.64
54	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一~五层结构图节点1	m3	82.9	490.8	1.78	25.19	10.59	611.26
55	010502019003	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：六层结构图节点1（高度超过20m）	m3	84.56	490.8	1.78	25.68	10.8	613.62
56	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯（除六层以外其他楼层）	m3	67.6	486.23	1.78	20.64	8.67	584.92
57	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯（六层）（高度超过20m）	m3	68.95	486.23	1.78	21.04	8.84	586.84
58	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层 以外其他楼层	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
59	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	282.01	448.09	52.57	99.54	41.82	924.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层 以外其他楼层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
61	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁（高度超过20m）	m3	163.51	444.02	52.59	64.28	27.01	751.41
62	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一~五层节点窗台梁（弧形）	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
63	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层节点窗台梁（弧形）（高度超过20m）	m3	163.51	444.02	52.59	64.28	27.02	751.42
64	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一~五层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
65	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎（高度超过20m）	m3	163.51	444.02	52.59	64.28	27.01	751.41
66	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：除六层、机房层以外楼层	m3	214.46	445.07	52.59	79.45	33.38	824.95
67	010502023002	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	218.75	445.07	52.59	80.72	33.91	831.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：除六层、机房层以外楼层	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
69	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m3	132.77	451.55	53.83	55.51	23.33	716.99
70	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：二层室外挑板	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
71	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：机房顶女儿墙（高度超过20m）	m3	132.76	451.55	53.83	55.51	23.33	716.98
72	010502029001	散水	1、做法：150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	42.73	83.43	2.14	13.35	5.62	147.27
73	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	90.37	429.52	5.46	28.51	11.98	565.84
74	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2、部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	36.86	158.62	10.63	14.13	5.94	226.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	010502032002	台阶	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20m）	m2	16.51	83.87	10.51	8.04	3.38	122.31
		E.3 一般预制混凝土构件								
76	010503016001	其他构件	1.构件名称：预制混凝土水簸箕（高度超过20m） 2.详见图集12j201-H6	m3	243.53	475.61	30.16	81.4	34.25	864.95
		E.5 混凝土模板								
77	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：筏板、桩承台、承台梁垫层	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
78	010505001002	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：室外台阶平台	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
79	010505001003	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：坡道	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
80	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：电梯基坑平板基础模板	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
81	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	37.8	24.8	1.58	11.71	4.92	80.81
82	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：隔墙直形基础模板	m2	29.95	27.53	1.32	9.3	3.91	72.01
83	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：JLL	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
84	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：CTL	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
85	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层，层高4.5m	m2	53.12	22.54	1.64	16.29	6.85	100.44
86	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
87	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	41.68	22.38	1.64	12.89	5.41	84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
88	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层楼梯柱，层高4.5m	m2	53.12	22.54	1.64	16.29	6.85	100.44
89	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除一层、六层以外其他楼层梯柱	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
90	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层梯柱（高度超过20m）	m2	41.68	22.38	1.64	12.89	5.41	84
91	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯机房墙抬高（22~23.1m）、屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m2	32.78	21.57	1.21	10.11	4.25	69.92
92	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板（（弧形） 2.部位：屋顶女儿墙（22~23.65m）（高度超过20m）	m2	46	30.51	1.21	14.05	5.9	97.67
93	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2. 部位：一层，层高4.5m	m2	64.04	33.73	2.36	19.75	8.3	128.18
94	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	49.26	33.59	2.36	15.36	6.45	107.02
95	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	50.24	33.59	2.36	15.65	6.57	108.41
96	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层，层高4.5m	m2	75.57	34.43	1.95	23.06	9.69	144.7
97	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	58.13	34.28	1.95	17.88	7.51	119.75
98	010505006006	梁模板	1.模板形式：复合木模板（弧形），支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	59.29	34.28	1.95	18.23	7.66	121.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层，层高4.5m	m2	51.96	23.26	2.3	16.14	6.78	100.44
100	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	39.97	23.24	2.3	12.57	5.28	83.36
101	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	40.77	23.24	2.3	12.81	5.38	84.5
102	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面雨蓬板（高度超过20m）	m2	57.7	21.68	2.12	17.8	7.48	106.78
103	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一~五层结构图节点1	m2	56.57	21.68	2.12	17.46	7.34	105.17
104	010505008003	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层结构图节点1（高度超过20m）	m2	57.7	21.68	2.12	17.8	7.48	106.78
105	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯（一~五层） 2.模板形式：复合木模板	m2	69.72	34.37	4.22	22	9.24	139.55
106	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯（六层）（高度超过20m） 2.模板形式：复合木模板	m2	71.11	34.37	4.22	22.41	9.41	141.52
107	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱 3.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
108	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：构造柱 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	52.68	26.5	1.16	16.02	6.73	103.09
109	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁（高度超过20m）	m2	35.79	22.66	1.25	11.02	4.63	75.35
111	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层节点窗台梁（弧形）	m2	52.64	42.39	1.25	16.03	6.74	119.05
112	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层节点窗台梁（弧形）（高度超过20m）	m2	53.69	42.39	1.25	16.34	6.87	120.54
113	010505012005	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外楼层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
114	010505012006	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层空调板墙下混凝土止水坎、卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎（高度超过20m）	m2	35.79	22.66	1.25	11.02	4.63	75.35
115	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：除六层、机房层以外其他楼层过梁	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
116	010505013002	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：六层、机房层过梁（高度超过20m）	m2	51.13	25.04	1.5	15.66	6.58	99.91
117	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：除六层、机房层以外其他楼层	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
118	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：六层、机房层（高度超过20m）	m2	54.26	26.56	2.08	16.77	7.04	106.71
119	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：二层室外挑板	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房顶女儿墙（高度超过20m）	m2	54.26	26.56	2.08	16.77	7.04	106.71
121	010505014005	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕（高度超过20m） 2.模板形式：直形	m2	22.42	5.58	0.05	6.68	2.81	37.54
122	010505015001	挡土墙模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：电梯基坑墙	m2	33.2	18.9	1.21	10.24	4.3	67.85
123	010505018001	台阶模板	1.模板部位：室外台阶 2.模板形式：复合木模板	m2	34.5	20.91	1.12	10.6	4.45	71.58
124	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步（高度超过20m）	m2	35.19	20.91	1.12	10.81	4.54	72.57
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
125	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
126	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
127	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400	t	1409.41	3365.26	21.2	425.61	178.83	5400.31
128	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
129	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
130	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HRB400	t	1208.8	3164.89	60.96	377.75	158.72	4971.12
131	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HRB400	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
132	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HRB400	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
133	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
134	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72
135	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630	t	1378.89	4025.38	64.71	429.48	180.46	6078.92
136	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
138	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630	t	868	3950.4	51.61	273.58	114.95	5258.54
139	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
140	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41
141	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：一层，层高4.5m（梯柱）	t	1245.06	3214.87	60.96	388.54	163.25	5072.68
142	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	3106.29	4756.58	97.77	953.09	400.42	9314.15
143	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	2766.83	4855.26	59.75	841.02	353.41	8876.27
144	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1662.42	4446.85	48.79	509.14	213.95	6881.15
145	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1442.85	4319.95	49.59	444.04	186.59	6443.02
146	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1197.71	4265.07	524.61	512.37	215.33	6715.09
147	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
148	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
149	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层（梯柱）	t	1208.8	3214.87	60.96	377.75	158.72	5021.1
151	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	2410.62	4693.89	60.92	735.37	309.02	8209.82
152	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1742.6	4285.23	63.38	537.31	225.78	6854.3
153	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1277.22	4239.27	50.11	394.91	165.94	6127.45
154	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1110.67	4143.01	50.72	345.53	145.19	5795.12
155	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层外其他楼层	t	1045.29	4164.16	327.75	408.46	171.65	6117.31
156	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
157	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3357.83	21.08	431.59	181.34	5421.47
158	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）（梯柱）	t	1232.96	3214.87	60.96	384.92	161.73	5055.44
159	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	2817.01	4896.84	59.63	855.91	359.67	8989.06
160	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：六层、机房层 （高度超过20m）	t	2756.77	4840.13	59.85	838.05	352.16	8846.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
161	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1004.44	4070.23	51.18	314.04	131.97	5571.86
162	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1659.33	4441.31	48.82	508.25	213.55	6871.26
163	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
164	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
165	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.6	3581.21	21.08	431.57	181.31	5644.77
166	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
167	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1232.98	3262.81	60.96	384.94	161.74	5103.43
168	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300 2.部位：一层，层高4.5m	t	1379.17	3610.18	20.82	416.5	175	5601.67
169	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.09	5664.79
170	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
171	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：一层，层高4.5m	t	1245.06	3262.81	60.96	388.54	163.25	5120.62
172	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	1513.28	4120.94	49.07	464.8	195.29	6343.38
173	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	1302.95	3977.61	65.13	407	171.01	5923.7
174	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	1302.95	3959.56	65.13	407	171.01	5905.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	1302.95	3936.99	65.13	407	171.01	5883.08
176	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
177	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630 2.部位：一层，层高4.5m	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
178	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1513.28	4193.16	49.07	464.8	195.29	6415.6
179	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1302.95	4049.83	65.13	407	171.01	5995.92
180	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1507.08	4149.75	64.38	467.52	196.44	6385.17
181	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1302.95	4009.2	65.13	407	171.01	5955.29
182	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	902.51	4007.65	51.58	283.84	119.27	5364.85
183	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	970.23	4046.8	51.33	303.92	127.7	5499.98
184	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630E 2.部位：一层，层高4.5m	t	1005.59	4205.49	187.34	354.9	149.13	5902.45
185	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
186	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
187	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
188	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
189	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72
190	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
191	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1
192	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
193	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
194	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1469.2	4193.16	49.07	451.69	189.78	6352.9
195	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1265	4049.83	65.13	395.71	166.27	5941.94
196	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1323.24	4065.43	64.92	412.98	173.53	6040.1
197	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1273.05	4013.85	65.1	398.1	167.27	5917.37
198	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	954.63	4052.83	51.29	299.26	125.74	5483.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
199	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1007.28	4083.26	51.1	314.88	132.3	5588.82
200	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630E 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	997.66	4262.42	200.34	356.4	149.76	5966.58
201	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1365.78	3610.18	20.82	412.52	173.34	5582.64
202	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.72	3581.21	21.08	431.58	181.38	5644.97
203	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
204	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1498.58	4120.94	49.07	460.43	193.45	6322.47
205	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1290.33	3977.61	65.13	403.25	169.47	5905.79
206	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1290.3	3959.56	65.13	403.24	169.44	5887.67
207	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1290.34	3936.99	65.13	403.24	169.42	5865.12
208	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	885.36	3930.55	51.61	278.74	117.12	5263.38
209	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	963.45	3930.55	51.61	302.01	126.85	5374.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
210	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1498.59	4193.16	49.07	460.43	193.45	6394.7
211	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1290.42	4049.83	65.13	403.21	169.6	5978.19
212	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1355.52	4068.73	64.9	422.58	177.56	6089.29
213	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1384.63	4062.65	64.79	431.21	181.18	6124.46
214	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径20，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	946.21	4037.24	51.39	296.79	124.7	5456.33
215	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径22，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	899.22	4010.62	51.56	282.85	118.84	5363.09
216	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：直径25，HTRB630E 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1005.18	4279.48	170.89	349.87	147.02	5952.44
217	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	1513.28	4344.8	49.07	464.8	195.29	6567.24
218	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	1513.28	4110.11	49.07	464.8	195.29	6332.55
219	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.层高：一层，层高4.5m	t	1302.95	3959.56	65.13	407	171.01	5905.65
220	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房以外其他楼层	t	1469.2	4344.8	49.07	451.69	189.78	6504.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
221	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HTRB630 2.部位：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1469.2	4110.11	49.07	451.69	189.78	6269.85
222	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.层高：除一层、六层、机房层以外其他楼层	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
223	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HTRB630 2.部位：六层、机房（高度超过20m）	t	1498.59	4344.8	49.07	460.43	193.46	6546.35
224	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HTRB630 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1498.58	4110.11	49.07	460.43	193.45	6311.64
225	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HTRB630 2.层高：六层、机房层（高度超过20m）	t	1505.36	3959.56	65.13	467.21	196.3	6193.56
226	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：雨篷板（高度超过20m）	t	1429.52	3346.61	21.08	431.58	181.17	5409.96
227	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8， HRB400 2.部位：除六层、机房层以外其他楼层结构图节点1	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
228	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8， HRB400 2.部位：六层、机房层结构图节点1（高度超过20m）	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
229	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
230	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
231	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
232	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
233	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1401.6	3373.13	21.08	423.25	177.84	5396.9
234	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1401.6	3373.13	21.08	423.25	177.84	5396.9
235	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400E 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	1208.8	3289.33	60.96	377.75	158.72	5095.56
236	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1208.8	3252.1	60.96	377.75	158.72	5058.33
237	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：除六层以外各楼层楼梯	t	1208.8	3214.87	60.96	377.75	158.72	5021.1
238	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HRB400E 2.部位：除六层以外其他楼层楼梯	t	1208.8	3211.3	60.96	377.75	158.72	5017.53
239	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1429.29	3581.21	21.08	431.71	181.69	5644.98
240	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1429.61	3346.61	21.08	431.6	181.34	5410.24
241	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1429.6	3357.83	21.08	431.25	181.84	5421.6
242	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1429.67	3373.13	21.08	431.57	181.37	5436.82
243	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1429.66	3373.13	21.08	431.61	181.42	5436.9
244	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径14，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1233.15	3252.1	60.96	385.14	161.76	5093.11
245	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径16，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1233.01	3214.87	60.96	384.94	161.7	5055.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
246	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：直径18，HRB400E 2.部位：六层楼梯（高度超过20m）	t	1233	3211.3	60.96	384.93	161.77	5051.96
247	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6， HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
248	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
249	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
250	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
251	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6， HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3581.21	21.08	431.6	181.34	5644.86
252	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径8，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.64	3346.61	21.08	431.56	181.35	5410.24
253	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径10，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1429.63	3357.83	21.08	431.59	181.35	5421.48
254	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：直径12，HRB400 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	1232.98	3262.81	60.96	384.93	161.75	5103.43
255	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6， HPB300 2.部位：除六层、机房层以外各楼层	t	2964	3531.24	19.05	887.46	372.88	7774.63
256	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：直径6，HPB300 2.部位：六层、机房层（高度超过20m）	t	3023.28	3531.24	19.05	905.1	380.29	7858.96
257	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：屋面、屋面机房（高度超过20m）	t	1365.78	3610.18	20.82	412.52	173.33	5582.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
258	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ4@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面一，【门厅、楼梯间】	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47
259	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面三，【电间、水井】	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47
260	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层墙体、一~五层公共走道部位	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37
261	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：六层、机房层墙体部位（高度超过20m）	m2	7.95	12.29		2.37	0.99	23.6
262	010506023003	钢丝网	1.使用部位：一~五层、二室外挑板不同基体交接处，钉钢丝网	m2	6.98	11.35		2.08	0.87	21.28
263	010506023004	钢丝网	1.使用部位：六层、机房不同基体交接处，钉钢丝网（高度超过20m）	m2	7.12	11.35		2.12	0.89	21.48
		金属结构工程								
		F.7 其他钢构件								
264	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20，中距300，最下离屋面1800mm 2.部位：参照图集15J401-D3-(WT1b-36) 3、高度超过20m	t	1480.37	3202.5	43.04	453.23	190.42	5369.56
		门窗工程								
		H.1 木门								
265	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.门类型：双扇木质成品门 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、门吸 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	69.43	650.94		20.66	8.68	749.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
266	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门（单扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	81.72	616.72		24.31	10.22	732.97
267	010801004002	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质乙级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	72.52	660.54		21.58	9.06	763.7
268	010801004003	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质丙级防火门（单扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	86.32	578.31		25.67	10.79	701.09
269	010801004004	木质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸 2.防火等级：木质甲级防火门（双扇） 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：包含一般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	72.52	687.54		21.58	9.06	790.7
		H.2 金属门								
270	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，MLC（门）、MLC1（门）、M2337 2.门类型：平开 3.框、扇材质：隔热金属型材多腔密封门框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸 7.部位：一层	m2	84.08	785.78		25.01	10.51	905.38
		H.Z 金属窗								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
271	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C7437、C4237、C3937、C7420、C4220、C3920、C2820、C2620、C2320、MLC（窗）、MLC1（窗） 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	44.81	740		13.33	5.6	803.74
272	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2 2.窗类型：弧形窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：一~六层	m2	44.81	990		13.33	5.6	1053.74
273	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1515 2.窗类型：推拉窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封窗框 4.玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12氩气+6透明 5.具体要求详见图纸 6.部位：机房层	m2	40.04	740		11.91	5.01	796.96
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
274	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	9.25	87.53		2.75	1.15	100.68
275	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	19.52	77.49		5.8	2.44	105.25
276	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚JS防水满涂（四周沿墙卷起300mm） 2.部位：二层，室外挑板	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
277	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋（另计） (平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m 3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20m）	m2	70.22	89.78	5.04	22.39	9.41	196.84
278	010902004002	屋面刚性层	1、20厚1:3水泥防水砂浆抹面 2、20mm厚外墙保温材料（另计） 3、1.5mm厚JS防水满刷（四周沿墙卷起300mm）（另计） 4、现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光，1:3水泥砂浆找坡1% 5、部位：二层室外挑板	m2	32.35	43.72	2.34	10.32	4.34	93.07
279	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC-U 110 2.参见图集12J201-1/A19	m	10.37	28.49		3.09	1.3	43.25
280	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：D100钢管	个		25				25
281	010902006001	屋面排(透)气管	1.平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求	个	13.66	110.21	0.12	4.1	1.72	129.81
		J.3 墙面防水、防潮								
282	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	16.08	48.94		4.78	2.01	71.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
283	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	9.82	28.38		2.92	1.23	42.35
284	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
285	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：一~五层盥洗池	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
286	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：六层盥洗池（高度超过20m）	m2	14.44	41.32		4.29	1.81	61.86
287	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：一~五层、室外挑板外墙	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
288	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：六层、混凝土女儿墙、机房层外墙（高度超过20m）	m2	14.44	41.32		4.29	1.81	61.86
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
289	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地面二，楼面二，一~六层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	10.27	39.8		3.06	1.29	54.42
		J.5 基础防水及止水带								
290	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑底板	m2	9.32	48.94		2.77	1.17	62.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
291	010905001002	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯基坑底板	m2	4.98	17.46		1.48	0.62	24.54
292	010905001003	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯基坑	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37
293	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.电梯井砼墙	m	36.64	47.23	1.11	11.23	4.72	100.93
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
294	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、机房屋面层（高度超过20m）	m2	5.99	46.92		1.78	0.74	55.43
295	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚保温材料 2.部位：二层室外挑板	m2	5.87	9.96		1.75	0.73	18.31
296	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热方式及材料名称：20厚保温材料 2.部位：二层室外挑板天棚	m2	21.2	13.62	0.13	6.35	2.67	43.97
297	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层 2.部位：屋面雨篷板(含上表面，侧面及下表面)（高度超过20m）	m2	32.95	17.01	2.14	10.44	4.39	66.93
298	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	19.78	20.5	0.13	5.92	2.49	48.82
299	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：一~五层外墙、二层挑板外墙 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	27.18	31.91	0.29	8.17	3.43	70.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：六层、、机房层外墙、女儿墙顶面及内侧面（高度超过20m） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	27.72	31.91	0.29	8.33	3.5	71.75
301	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：一~五层外墙、二层挑板外墙（弧形） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	29.81	33.4	0.29	8.95	3.76	76.21
302	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面、女儿墙顶面及内侧面（弧形墙）（高度超过20m） 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	30.41	33.4	0.29	9.13	3.83	77.06
303	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	2.26	23.44		0.67	0.28	26.65
304	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位：一~五层外墙门窗洞口侧壁 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	26.04	17.87	2.24	8.41	3.54	58.1
305	011001006002	其他保温隔热	1.保温隔热部位：六层、机房层外墙门窗洞口侧壁（高度超过20m） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	26.56	17.87	2.24	8.56	3.61	58.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
306	011001006003	其他保温隔热	1.保温隔热部位：一~五层外墙门窗洞口侧壁（弧形） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	28.64	18.76	2.24	9.19	3.86	62.69
307	011001006004	其他保温隔热	1.保温隔热部位：六层、机房层外墙门窗洞口侧壁（弧形）（高度超过20m） 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒砂浆保温层	m2	29.21	18.76	2.24	9.36	3.93	63.5
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
308	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）（另计） 2.面层厚度、砂浆品种及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光 4.部位：电梯基坑	m2	11.41	16.44	0.78	3.63	1.52	33.78
309	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，二~六层【其余楼面】	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37
310	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：楼面三，机房层【其余楼面】（高度超过20m）	m2	11.64	14.03	0.78	3.7	1.55	31.7
311	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：地面二，一层【卫生间、茶水间等有水房间】	m2	13.09	14.04	0.78	4.13	1.73	33.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
312	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层1%坡向地漏,表面抹平+1.5mm厚JS防水满刷(两道),上翻高度详防水专篇(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽)（防水另计） 2.部位：楼面二，二~六层【公共卫生间、茶水间等】	m2	10.13	7.22	0.39	3.13	1.31	22.18
313	011101007001	细石混凝土找平层	1.1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.10厚低标号水泥砂浆隔离层 4.4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS)(另计） 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.部位：电梯基坑底板	m2	28.75	38.95	1.43	8.98	3.77	81.88
314	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ4双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面一，一层【门厅、楼梯间】	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
315	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：80厚C15混凝土垫层+素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ4双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面三，一层【电间、设备管井】	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
		L.2 石材及块料面层								
316	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+60厚C20混凝土 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 4.部位：室外台阶平台【见图集12J003-5A/B2】	m2	92.83	266.2	5.57	29.27	12.31	406.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		L.5 踢脚线								
317	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：一~六层踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	6.79	2.93	0.16	2.06	0.87	12.81
318	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：机房层踢脚二【与水泥楼地面相对应处】（高度超过20m）	m	6.93	2.93	0.16	2.1	0.89	13.01
		L.7 台阶装饰								
319	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17	m2	23.71	15.41	8.6	9.62	4.04	61.38
320	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 一道(内掺建筑胶)+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：40厚花岗岩踏步板和踢面板 3.部位：台阶【见图集12J003-5A/B2】	m2	67.01	121.26	1.71	20.44	8.59	219.01
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
321	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间，设备间】	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
322	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，六层及机房层【楼梯间，设备间】（高度超过20m）	m2	23.78	17.24	0.86	7.33	3.08	52.29
323	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间、设备间】（弧形）	m2	27.24	17.24	0.86	8.36	3.51	57.21
324	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙一，六层及机房层【楼梯间，设备间】（弧形）（高度超过20m）	m2	27.78	17.24	0.86	8.52	3.58	57.98
325	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，一~五层【卫生间、茶水间】	m2	23.08	20.14	0.86	7.12	3	54.2
326	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，六层【卫生间、茶水间】（高度超过20m）	m2	23.54	20.14	0.86	7.26	3.06	54.86
327	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，一~五层【卫生间、茶水间】（弧形）	m2	27.24	20.14	0.86	8.36	3.51	60.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
328	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆 3.部位：内墙二，六层【卫生间、茶水间】（弧形）（高度超过20m）	m2	27.78	20.14	0.86	8.52	3.58	60.88
329	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，一~五层	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
330	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，六层、机房层（高度超过20m）	m2	23.54	17.24	0.86	7.26	3.06	51.96
331	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，一~五层（弧形）	m2	27.7	17.24	0.86	8.5	3.57	57.87
332	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙三【其余内墙】，内墙四【电梯井、设备管道井】，六层、机房层（弧形）（高度超过20m）	m2	27.79	17.24	0.86	8.52	3.58	57.99
333	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：一~五层外墙节点处内衬墙	m2	21.24	10.72	0.66	6.52	2.74	41.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
334	011201001014	墙、柱面一般抹灰（降）	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：六层外墙节点处内衬墙（高度超过20m）	m2	21.66	10.72	0.66	6.65	2.79	42.48
335	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯基坑侧墙内侧 2.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）（另计） 3.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 4.面层处理方式：抹面压实	m2	22.87	17.6	0.9	7.07	2.97	51.41
336	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：一~五层	m2	29.78	14.82	0.93	9.13	3.84	58.5
337	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：六层（高度超过20m）	m2	29.82	14.82	0.93	9.14	3.84	58.55
338	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.面层处理方式：耐碱玻纤网格布一层 3.部位：二~五层【除公共走道外其余墙面】	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
339	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（一~五层）	m2	55.7	33.35	1.69	17.08	7.17	114.99
340	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（六层、机房层）（高度超过20m）	m2	57.2	34.32	1.69	17.52	7.36	118.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
341	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（一~五层）（弧形）	m2	64.01	33.3	1.69	19.55	8.22	126.77
342	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1、10厚聚合物抗裂砂浆压入玻纤网格布及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（聚合物水泥防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙（六层、机房层）（弧形）（高度超过20m）	m2	65.83	34.62	1.69	20.09	8.44	130.67
343	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：一层挑板女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.96	14.93	0.86	6.49	2.73	45.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
344	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	21.38	14.93	0.86	6.61	2.78	46.56
345	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：一层挑板女儿墙内侧（砖墙面）（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	24.73	14.93	0.86	7.61	3.2	51.33
346	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面）（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.23	14.93	0.86	7.76	3.26	52.04
347	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.33	14.64	0.9	7.21	3.03	49.11
348	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	27.53	14.64	0.9	8.46	3.56	55.09
349	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	21.24	14.25	0.66	6.52	2.74	45.41
		M.2 零星抹灰								
350	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	16.94	13.73	0.65	5.24	2.19	38.75
351	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	91.83	15.6	0.9	27.59	11.6	147.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
352	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶（弧形）（高度超过20m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	108.36	15.6	0.9	32.5	13.66	171.02
353	011202001004	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：二层，室外挑板压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	90.03	15.6	0.9	27.05	11.37	144.95
354	011202001005	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：二层，室外挑板压顶（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	106.24	15.6	0.9	31.87	13.39	168
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
355	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【一~五层公共卫生间、茶水间】	m2	18.66	5.2	0.47	5.69	2.39	32.41
356	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：天棚二【六层公共卫生间、茶水间】（高度超过20m）	m2	19.03	5.2	0.47	5.8	2.44	32.94
357	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：刷界面剂一道+20mm厚外墙保温材料(保温另计)+耐碱网格布一道，压入5厚抗裂砂浆 2.部位：二层、室外外挑板	m2	15.16	11.94	0.13	4.56	1.91	33.7
		N.3 天棚其他装饰								
358	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	41.32	265		12.29	5.17	323.78
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								
359	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯（高度超过20m） 2.油漆品种、遍数或厚度：除锈漆一遍、调和漆两遍	m2	10.25	5.49		3.05	1.3	20.09
		P.3 抹灰面油漆								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
360	011403001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，一~五层【楼梯间，设备间】	m2	21.51	12.51		6.4	2.69	43.11
361	011403001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，六层、机房层【楼梯间，设备间】（高度超过20m）	m2	21.94	12.51		6.53	2.74	43.72
362	011403001003	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，一~五层【楼梯间、设备间】	m2	23.21	12.51		6.9	2.9	45.52
363	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 3.部位：天棚一，六层、机房层【楼梯间、设备间】（高度超过20m）	m2	23.67	12.51		7.04	2.96	46.18
364	011403003001	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，一~五层【其余内墙】	m2	12.85	8.13		3.82	1.61	26.41
365	011403003002	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：内墙三，六层、机房层【其余内墙】（高度超过20m）	m2	13.11	8.13		3.9	1.64	26.78
366	011403003003	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱，一~五层	m2	13.69	8.13		4.07	1.71	27.6
367	011403003004	刮腻子	1.腻子种类：专业腻子批嵌3遍 2.部位：室内独立柱，六层（高度超过20m）	m2	13.96	8.13		4.15	1.74	27.98
		P.4 喷刷涂料								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
368	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，一~五层外墙面、门窗洞口侧壁、2层室外外挑板	m2	16.78	60.19	0.54	5.15	2.16	84.82
369	011404001002	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位：六层、机房层外墙面、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板、女儿墙内侧及压顶（高度超过20m）	m2	17.12	60.19	0.54	5.25	2.2	85.3
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
370	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，做法详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m		310.52				310.52
371	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，200mm高不锈钢防护栏杆，做法参见图集22J403-1-3/49-PA37型	m		106.47				106.47
372	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：见图纸，坡道无障碍扶手，H=900mm，详见图集12J926-C/H4	m		310.52				310.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		650017.34	
1	011601009001	安全生产		325973.73	
2	011601007001	文明施工		102939.07	
3	011601008001	环境保护		38602.15	
4	011601006001	临时设施		145830.35	
5	011601010001	冬雨季施工增加		10722.82	
6	011601011001	夜间施工增加		17156.51	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		4289.13	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		4503.58	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		981103.36	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
20	011601001002	脚手架		426958.13	
21	011601002002	垂直运输		386760.28	
22	011601004002	施工排水			
23	011601005002	施工降水		116376.94	
24	011601003002	其他大型机械设备进出场及安拆		51008.01	
合计				1631120.7	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			650017.34						
1	011601009001	安全生产	8578256.09	3.8	325973.73						
2	011601007001	文明施工	8578256.09	1.2	102939.07						
3	011601008001	环境保护	8578256.09	0.45	38602.15						
4	011601006001	临时设施	8578256.09	1.7	145830.35						
5	011601010001	冬雨季施工增加	8578256.09	0.125	10722.82						
6	011601011001	夜间施工增加	8578256.09	0.2	17156.51						
7	011601012001	特殊地区施工增加	8578256.09								
8	011601013001	二次搬运	8578256.09								
9	011601014001	已完工程及设备保护	8578256.09	0.05	4289.13						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	8578256.09								
11	011601016001	按质论价	8578256.09								
12	011601017001	建筑工人实名制	8578256.09	0.0525	4503.58						
13	011601018001	特殊施工降效	8578256.09								
14	011601019001	协管	8578256.09								
		专业措施项目			981103.36						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆									
20	011601001002	脚手架			426958.13						

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	011601002002	垂直运输			386760.28						
22	011601004002	施工排水									
23	011601005002	施工降水			116376.94						
24	011601003002	其他大型机械设备进出场及安拆			51008.01						
合计					1631120.7						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	857825.61			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1242238			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		2100063.61			-

暂列金额明细表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			857825.61			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	857825.61			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	外墙立面古铜色穿孔空调铝板（深化设计）	110495.45	9944.55	120440					
2	手动开窗器	69640.8	6271.2	75912					
3	钢结构雨篷(二次设计）	5400	486	5886					
4	电梯	954128.44	85871.56	1040000					
合　　计		1139664.69	102573.31	1242238					-

计日工表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	11067202.4	9	996048.22
合计					996048.22

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#研发中心土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	800670.37
1.1	通用安装工程	800670.37
2	措施项目	49879.54
2.1	其中：安全生产	23183.34
3	其他项目	80067.04
3.1	其中：暂列金额	80067.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	83755.53
合　计		1014372.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					800670.37	
		机械设备安装工程					2095.05	
		A.8 风机安装					2095.05	
1	030108001001	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	3	415.01	1245.03	
2	030108001002	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-48 3.规格：风量：480CMH 噪音：47dB 功率：35W	台	2	425.01	850.02	
		电气设备安装工程					468773.17	
		D.2 配电装置安装					122134.14	
3	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
4	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
5	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP3、4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	8622.37	17244.74	
6	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-6AK 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	6	3066.6	18399.6	
7	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3049.6	3049.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-6AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	5	2861	14305	
9	030402011007	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt-1/2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	2751	5502	
10	030402011008	成套配电箱	1、名称：插座箱 2、型号：防水型 3、安装方式：挂墙明装，距地1.5m	台	6	1089.89	6539.34	
11	030402011009	成套配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	6	1206.59	7239.54	
12	030402011010	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：-1/1-6PD 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	6	2633.67	15802.02	
13	030402011011	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-6ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	6	2801.26	16807.56	
		D.5 低压电器设备安装					2252.16	
14	030405015001	风扇	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	18	125.12	2252.16	
		D.9 电缆安装					115462.79	
15	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	116.74	233.46	27254.12	
16	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	241.59	175.56	42413.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	113.56	172.16	19550.49	
18	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	26.88	96.59	2596.34	
19	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：NG-A-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	85.06	78.67	6691.67	
20	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	44	15.94	701.36	
21	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	549.58	5.71	3138.1	
22	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	88	20.82	1832.16	
23	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	42.3	10.28	434.84	
24	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	42.3	12.43	525.79	
25	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	33.9	13.81	468.16	
26	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	12	164.76	1977.12	
27	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	8	164.76	1318.08	
28	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	12	164.76	1977.12	
29	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	4	131.46	525.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.188	10792.7	2029.03	
31	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.188	10792.7	2029.03	
		D.10 防雷及接地装置					33016.12	
32	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	209.24	29.29	6128.64	
33	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	542.9	16.87	9158.72	
34	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	289.9	7.46	2162.65	
35	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	270.61	54.76	14818.6	
36	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	9	54.72	492.48	
37	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	1	88.23	88.23	
38	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	4	41.7	166.8	
		D.12 配管、配线					171447.56	
39	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	20.22	105.41	2131.39	
40	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	25.5	93.92	2394.96	
41	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	24.12	52.65	1269.92	
42	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	38.38	37.46	1437.71	
43	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	272.32	20.44	5566.22	
44	030412001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷	m	6.33	17.01	107.67	
45	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	502.85	10.27	5164.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16	52.65	842.4	
47	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	83.25	26.78	2229.44	
48	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	67.25	18.8	1264.3	
49	030412001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1269.39	11.67	14813.78	
50	030412001012	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	223.03	16.24	3622.01	
51	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	12.8	52.65	673.92	
52	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	281.02	20.44	5744.05	
53	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	268.56	18.8	5048.93	
54	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	32.5	20.44	664.3	
55	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	21.6	18.8	406.08	
56	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*150	m	17.5	177.75	3110.63	
57	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	368.08	102.26	37639.86	
58	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	357.25	102.26	36532.39	
59	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：100*100	m	20.56	70.62	1451.95	
60	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-6 4、配线部位：管内穿线	m	223.4	8.7	1943.58	
61	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1743	4.46	7773.78	
62	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	845.31	4.65	3930.69	
63	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1283.37	4.66	5980.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	1275.48	8.2	10458.94	
65	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	562.04	4.66	2619.11	
66	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	6	367.03	2202.18	
67	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	174	9.45	1644.3	
68	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
69	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	24	9.45	226.8	
70	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	190	9.45	1795.5	
71	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	66	9.45	623.7	
72	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	6	9.45	56.7	
73	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
		D.13 照明器具安装					22809.17	
74	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	34	84.99	2889.66	
75	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	60	84.99	5099.4	
76	030413001003	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	8	52.81	422.48	
77	030413001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	90	63.27	5694.3	
78	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列3W A型 3、类型：门上0.1m壁挂	套	3	62.27	186.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	14	60.22	843.08	
80	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	14	68.72	962.08	
81	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	7	64.08	448.56	
82	030413002004	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	59	61.02	3600.18	
83	030413002005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	3	60.22	180.66	
84	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	10	90.66	906.6	
85	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	4	24.22	96.88	
86	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	12	22.11	265.32	
87	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	26	22.62	588.12	
88	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	4	30.89	123.56	
89	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	6	24.77	148.62	
90	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	12	24.77	297.24	
91	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	2	27.81	55.62	
		D.16 电气调整试验					1651.23	
92	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	1	1651.23	1651.23	
		自动化控制仪表安装工程					113.52	
		F.1 过程检测仪表					113.52	
93	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	1	113.52	113.52	
		通风空调工程					13607.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		G.2 通风管道制作安装					13274.54	
94	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	25.73	205.63	5290.86	
95	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	37.92	177.51	6731.18	
96	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	8.1	154.63	1252.5	
		G.3 通风管道部件制作安装					333.39	
97	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：500*250	个	3	111.13	333.39	
		消防工程					83773.16	
		J.1 水灭火系统					60731.28	
98	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	202.74	108.36	21968.91	
99	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	37.77	75.49	2851.26	
100	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	15	1057.77	15866.55	
101	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG16E65Z-J型，1800×700×160 3.附件材质、规格：内配QZ19水枪,消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘一个，内置灭火器MF/ABC5*2组	套	12	1445.75	17349	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	1	1057.77	1057.77	
103	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外水泵接合器 2.型号、规格：DN100	套	1	1637.79	1637.79	
		J.4 火灾自动报警系统					17698.32	
104	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	30	97.27	2918.1	
105	030904003001	按钮	1、名称：紧急报警按钮带呼叫拉绳 2、规格：详见设计	个	6	97.15	582.9	
106	030904003002	按钮	1、名称：报警按钮 2、规格：详见设计	个	6	97.15	582.9	
107	030904003003	按钮	1、名称：复位按钮(非无障碍救助按钮) 2、规格：详见设计	个	6	122.01	732.06	
108	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	24	106.68	2560.32	
109	030904004001	声光报警器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：详见设计	个	6	155.4	932.4	
110	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块	个	6	224.96	1349.76	
111	030904007002	消防模块	1、名称：短路隔离器	个	6	262.26	1573.56	
112	030904007003	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	6	335.4	2012.4	
113	030904007004	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	4	335.4	1341.6	
114	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	6	518.72	3112.32	
		J.9 消防系统调试					1570.56	
115	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：活动挡烟垂壁调试	个	6	261.76	1570.56	
		J.10 其他消防器具					3773	
116	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	28	134.75	3773	
		给排水、采暖、燃气工程					141254.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		K.1 给排水、采暖、燃气管道					110932.59	
117	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	12.6	159.28	2006.93	
118	031001007002	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	34.02	146.18	4973.04	
119	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	7	115.78	810.46	
120	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	32.76	79.5	2604.42	
121	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	39.06	55.94	2185.02	
122	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	9.78	41.6	406.85	
123	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	164.64	33.5	5515.44	
124	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	55.5	27.19	1509.05	
125	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	144	25.26	3637.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	29.36	109.95	3228.13	
127	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	171.66	98.58	16922.24	
128	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	39.37	82.55	3249.99	
129	031001008010	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	445.14	60.9	27109.03	
130	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	204	176.43	35991.72	
131	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	6.6	118.61	782.83	
		K.2 管道附件					25167.49	
132	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	6	168.18	1009.08	
133	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	2	80.28	160.56	
134	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	12	609.86	7318.32	
135	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	645.46	645.46	
136	031002001005	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	4	232.21	928.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	1	412.43	412.43	
138	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	4	67.65	270.6	
139	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	4	80.28	321.12	
140	031002004001	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	18	220.41	3967.38	
141	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	6	184.91	1109.46	
142	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	34	203.73	6926.82	
143	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	2	148.5	297	
144	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	6	300.07	1800.42	
		K.3 卫生器具					5154.08	
145	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	12	29.49	353.88	
146	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	91	33.44	3043.04	
147	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	8	181.26	1450.08	
148	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	2	153.54	307.08	
		刷油、防腐蚀、绝热工程					8474.57	
		M.1 刷油工程					6734.16	
149	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	12.97	57.28	742.92	
150	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	81.34	57.28	4659.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	71.75	17.72	1271.41	
152	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	20.92	2.9	60.67	
		M.8 绝热工程					1740.41	
153	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：防火等级B1级的橡塑保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：114mm	m3	0.96	1812.93	1740.41	
		其他及附属工程					82578.81	
		N.1 其他及附属工程					82578.81	
154	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	6	298.52	1791.12	
155	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	6	216.18	1297.08	
156	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	4	216.18	864.72	
157	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	8	356.48	2851.84	
158	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	42	79.14	3323.88	
159	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	2	379.8	759.6	
160	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1	298.52	298.52	
161	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	25	132.36	3309	
162	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	5	79.14	395.7	
163	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN75	个	50	79.14	3957	
164	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	40	170.37	6814.8	
165	031301003012	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	20	132.36	2647.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	4	379.8	1519.2	
167	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	27	294.03	7938.81	
168	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	14	394.91	5528.74	
169	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	29	294.03	8526.87	
170	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	14	394.91	5528.74	
171	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	6	220.03	1320.18	
172	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	4	283.91	1135.64	
173	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	400.66	22.62	9062.93	
174	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	362.32	22.62	8195.68	
175	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	339.8	16.22	5511.56	
合计							800670.37	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		机械设备安装工程								
		A.8 风机安装								
1	030108001001	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	94.03	253.21	10.65	43.49	13.63	415.01
2	030108001002	风机	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-48 3.规格：风量：480CMH 噪音：47dB 功率：35W	台	94.03	263.21	10.65	43.49	13.63	425.01
		电气设备安装工程								
		D.2 配电装置安装								
3	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
4	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
5	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP3、4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
6	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-6AK 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2599.29	68.92	114.62	35.94	3066.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2582.29	68.92	114.62	35.94	3049.6
8	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-6AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2393.69	68.92	114.62	35.94	2861
9	030402011007	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt-1/2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2283.69	68.92	114.62	35.94	2751
10	030402011008	成套配电箱	1、名称：插座箱 2、型号：防水型 3、安装方式：挂墙明装，距地1.5m	台	163.7	793.59	33.15	75.71	23.74	1089.89
11	030402011009	成套配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59
12	030402011010	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：-1/1-6PD 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	792.67	1335.31	24.14	366.61	114.94	2633.67
13	030402011011	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-6ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1502.9	24.14	366.61	114.94	2801.26
		D.5 低压电器设备安装								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030405015001	风扇	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	17.16	97.53		7.94	2.49	125.12
		D.9 电缆安装								
15	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	219.72	1.02	3.66	1.15	233.46
16	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	161.82	1.02	3.66	1.15	175.56
17	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	158.42	1.02	3.66	1.15	172.16
18	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.16	85.67	1.02	2.85	0.89	96.59
19	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：NG-A-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	2.88	72.62	1.42	1.33	0.42	78.67
20	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	10.2	0.88	1.4	0.44	15.94
21	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.84	4.36		0.39	0.12	5.71
22	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	14.98		1.68	0.53	20.82
23	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	4.44		1.68	0.53	10.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	6.59		1.68	0.53	12.43
25	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	7.97		1.68	0.53	13.81
26	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
27	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
28	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
29	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	42.01	63.93		19.43	6.09	131.46
30	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
31	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
		D.10 防雷及接地装置								
32	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	7.59	0.64	6.06	1.9	29.29
33	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87
34	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	3.63	0.54	1.08	1.68	0.53	7.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	25.84	11.62	1.6	11.95	3.75	54.76
36	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	10.08	38.52		4.66	1.46	54.72
37	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	10.08	72.03		4.66	1.46	88.23
38	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	10.08	25.5		4.66	1.46	41.7
		D.12 配管、配线								
39	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	25.45	64.29	0.21	11.77	3.69	105.41
40	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	35.59	36.5	0.21	16.46	5.16	93.92
41	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
42	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	12.73	16.99		5.89	1.85	37.46
43	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
44	030412001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷	m	7.33	5.23		3.39	1.06	17.01
45	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	4.84	2.49		2.24	0.7	10.27
46	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
47	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
49	030412001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.04		1.33	0.42	11.67
50	030412001012	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	4.36	9.23		2.02	0.63	16.24
51	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
52	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
53	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
54	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
55	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
56	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*150	m	44.68	103.52	2.41	20.66	6.48	177.75
57	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	27.94	55.84	1.51	12.92	4.05	102.26
58	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	27.94	55.84	1.51	12.92	4.05	102.26
59	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：100*100	m	27.94	24.2	1.51	12.92	4.05	70.62
60	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-6 4、配线部位：管内穿线	m	0.77	7.47		0.35	0.11	8.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.25		0.35	0.11	4.46
62	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.44		0.35	0.11	4.65
63	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.45		0.35	0.11	4.66
64	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	0.84	6.85		0.39	0.12	8.2
65	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.45		0.35	0.11	4.66
66	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	118.08	177.22		54.61	17.12	367.03
67	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
68	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
69	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
70	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
72	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
73	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		D.13 照明器具安装								
74	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
75	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
76	030413001003	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10.07	36.62		4.66	1.46	52.81
77	030413001004	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	29.32	16.08	0.06	13.56	4.25	63.27
78	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列3W A型 3、类型：门上0.1m壁挂	套	29.32	15.08	0.06	13.56	4.25	62.27
79	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
80	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72
81	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	18.94	0.06	12.97	4.07	64.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
82	030413002004	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	15.88	0.06	12.97	4.07	61.02
83	030413002005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
84	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	17.74	62.15		8.2	2.57	90.66
85	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	8.4	10.71		3.89	1.22	24.22
86	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	9.56		3.61	1.13	22.11
87	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	10.07		3.61	1.13	22.62
88	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	2.85	26.31		1.32	0.41	30.89
89	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
90	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
91	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	16.28		3.32	1.04	27.81
		D.16 电气调整试验								
92	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	855.04	36.31	240.44	395.46	123.98	1651.23
		自动化控制仪表安装工程								
		F.1 过程检测仪表								
93	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
		通风空调工程								
		G.2 通风管道制作安装								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤320 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	74.31	43.75	42.42	34.37	10.78	205.63
95	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	70.28	41.53	23	32.51	10.19	177.51
96	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	56.91	48.93	14.22	26.32	8.25	154.63
		G.3 通风管道部件制作安装								
97	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：500*250	个	41.34	35.17	9.51	19.12	5.99	111.13
		消防工程								
		J.1 水灭火系统								
98	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	28.75	61.11	1.03	13.3	4.17	108.36
99	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
100	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG16E65Z-J型，1800×700×160 3.附件材质、规格：内配QZ19水枪,消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘一个，内置灭火器MF/ABC5*2组	套	101.22	1282.75	0.29	46.81	14.68	1445.75
102	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
103	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外水泵接合器 2.型号、规格：DN100	套	292.58	1162.46	5.01	135.32	42.42	1637.79
		J.4 火灾自动报警系统								
104	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	29.01	50.47	0.16	13.42	4.21	97.27
105	030904003001	按钮	1、名称：紧急报警按钮带呼叫拉绳 2、规格：详见设计	个	52.51	12.7	0.04	24.29	7.61	97.15
106	030904003002	按钮	1、名称：报警按钮 2、规格：详见设计	个	52.51	12.7	0.04	24.29	7.61	97.15
107	030904003003	按钮	1、名称：复位按钮(非无障碍救助按钮) 2、规格：详见设计	个	52.51	37.56	0.04	24.29	7.61	122.01
108	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	58.43	12.72	0.04	27.02	8.47	106.68
109	030904004001	声光报警器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：详见设计	个	67.56	46.79		31.25	9.8	155.4
110	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块	个	115.36	38.68	0.84	53.35	16.73	224.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030904007002	消防模块	1、名称：短路隔离器	个	136.26	42.38	0.84	63.02	19.76	262.26
112	030904007003	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
113	030904007004	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
114	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	206.39	176.35	10.59	95.46	29.93	518.72
		J.9 消防系统调试								
115	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：活动挡烟垂壁调试	个	158.97	0.74	5.48	73.52	23.05	261.76
		J.10 其他消防器具								
116	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	31.42	84.24		14.53	4.56	134.75
		给排水、采暖、燃气工程								
		K.1 给排水、采暖、燃气管道								
117	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	100.22	0.81	16.76	5.25	159.28
118	031001007002	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	87.12	0.81	16.76	5.25	146.18
119	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	32.47	62.82	0.76	15.02	4.71	115.78
120	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	16.21	53.42	0.02	7.5	2.35	79.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	13.92	33.54	0.02	6.44	2.02	55.94
122	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	12.41	21.64	0.01	5.74	1.8	41.6
123	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	11.51	14.99	0.01	5.32	1.67	33.5
124	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	10.54	0.01	4.79	1.5	27.19
125	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	8.61	0.01	4.79	1.5	25.26
126	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	33.57	55.52	0.46	15.53	4.87	109.95
127	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	23.83	60.26	0.01	11.02	3.46	98.58
128	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	21.35	48.23		9.87	3.1	82.55
129	031001008010	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	15.97	35.22		7.39	2.32	60.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	36.76	116.12	1.22	17	5.33	176.43
131	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	26.33	76.27	0.01	12.18	3.82	118.61
		K.2 管道附件								
132	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	36.15	107.58	2.49	16.72	5.24	168.18
133	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
134	031002001003	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
135	031002001004	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	507.87	2.59	38.84	12.18	645.46
136	031002001005	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.84	94.84	2.59	38.78	12.16	232.21
137	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	44.68	338.76	1.85	20.66	6.48	412.43
138	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹	个	13.89	44.07	1.26	6.42	2.01	67.65
139	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
140	031002004001	减压器	1.材质：碳钢减压阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	159.81	2.49	16.72	5.24	220.41
141	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	124.31	2.49	16.72	5.24	184.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
142	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
143	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	40.78	81.59	1.36	18.86	5.91	148.5
144	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	62.95	198.16	0.72	29.11	9.13	300.07
		K.3 卫生器具								
145	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	10.42	12.74		4.82	1.51	29.49
146	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	8.98	19		4.16	1.3	33.44
147	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	36.88	121.97		17.06	5.35	181.26
148	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	33.74	99.31		15.6	4.89	153.54
		刷油、防腐蚀、绝热工程								
		M.1 刷油工程								
149	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
150	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
151	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.08	6.32		3.28	1.04	17.72
152	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	1.26	0.46	0.41	0.6	0.17	2.9
		M.8 绝热工程								
153	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：防火等级B1级的橡塑保温 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：114mm	m3	237.78	1430.7		109.97	34.48	1812.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其他及附属工程								
		N.1 其他及附属工程								
154	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
155	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
156	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
157	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	131.12	110.85	34.85	60.64	19.02	356.48
158	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
159	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
160	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
161	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
162	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
163	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN75	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
164	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
165	031301003012	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
166	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
167	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	50.93	211.73	0.43	23.56	7.38	294.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	58.71	299.9	0.64	27.15	8.51	394.91
169	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	50.93	211.73	0.43	23.56	7.38	294.03
170	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	58.71	299.9	0.64	27.15	8.51	394.91
171	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	50.93	137.73	0.43	23.56	7.38	220.03
172	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	58.71	188.9	0.64	27.15	8.51	283.91
173	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	10.5	5.09	0.64	4.87	1.52	22.62
174	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	10.5	5.09	0.64	4.87	1.52	22.62
175	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.35	5.48	2.14	2.48	0.77	16.22

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		41821.95	
1	031401009001	安全生产		23183.34	
2	031401010001	文明施工		4796.55	
3	031401011001	环境保护		2398.28	
4	031401012001	临时设施		8793.68	
5	031401021001	冬雨季施工增加		599.57	
6	031401020001	夜间施工增加		1598.85	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		199.86	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		251.82	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		8057.59	
15	031401001001	脚手架		8057.59	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				49879.54	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			41821.95						
1	031401009001	安全生产	799425.37	2.9	23183.34						
2	031401010001	文明施工	799425.37	0.6	4796.55						
3	031401011001	环境保护	799425.37	0.3	2398.28						
4	031401012001	临时设施	799425.37	1.1	8793.68						
5	031401021001	冬雨季施工增加	799425.37	0.075	599.57						
6	031401020001	夜间施工增加	799425.37	0.2	1598.85						
7	031401017001	特殊地区施工增加	799425.37								
8	031401013001	二次搬运	799425.37								
9	031401015001	已完工程及设备保护	799425.37	0.025	199.86						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	799425.37								
11	031401023001	按质论价	799425.37								
12	031401024001	建筑工人实名制	799425.37	0.0315	251.82						
13	031401025001	特殊施工降效	799425.37								
14	031401026001	协管	799425.37								
		专业措施项目			8057.59						
15	031401001001	脚手架			8057.59						
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					49879.54						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	80067.04			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		80067.04			-

暂列金额明细表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			80067.04			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	80067.04			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	930616.95	9	83755.53
合计					83755.53

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#研发中心安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：3#厂房　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	3#厂房土方工程	330883.79		9638.33
2	3#厂房桩基工程	8095966.49		238053.85
3	3#厂房水泥土搅拌桩工程	2549668.37		75098.28
4	3#厂房土建工程	66594377.82	3686643	1767701.82
5	3#厂房安装工程	13864818.13	3500000	214921.67
合计		91435714.6	7186643	2305413.95

单位工程汇总表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	253640.31
1.1	房屋建筑与装饰工程	253640.31
2	措施项目	24558.77
2.1	其中：安全生产	9638.33
3	其他项目	25364.03
3.1	其中：暂列金额	25364.03
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27320.68
合　计		330883.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					253640.31	
		土石方工程					253640.31	
		A.2 基础土石方					253640.31	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	4240.56	28.3	120007.85	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	667.06	17.78	11860.33	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	3147.38	38.69	121772.13	
合计							253640.31	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	5.47	0.06	19.97	1.78	1.02	28.3
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	3.4	0.04	12.58	1.12	0.64	17.78
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	7.7	0.07	27.1	2.43	1.39	38.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		19219.59	
1	011601009001	安全生产		9638.33	
2	011601007001	文明施工		3043.68	
3	011601008001	环境保护		1141.38	
4	011601006001	临时设施		4311.89	
5	011601010001	冬雨季施工增加		317.05	
6	011601011001	夜间施工增加		507.28	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		126.82	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		133.16	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		5339.18	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		5339.18	
合计				24558.77	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			19219.59						
1	011601009001	安全生产	253640.31	3.8	9638.33						
2	011601007001	文明施工	253640.31	1.2	3043.68						
3	011601008001	环境保护	253640.31	0.45	1141.38						
4	011601006001	临时设施	253640.31	1.7	4311.89						
5	011601010001	冬雨季施工增加	253640.31	0.125	317.05						
6	011601011001	夜间施工增加	253640.31	0.2	507.28						
7	011601012001	特殊地区施工增加	253640.31								
8	011601013001	二次搬运	253640.31								
9	011601014001	已完工程及设备保护	253640.31	0.05	126.82						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	253640.31								
11	011601016001	按质论价	253640.31								
12	011601017001	建筑工人实名制	253640.31	0.0525	133.16						
13	011601018001	特殊施工降效	253640.31								
14	011601019001	协管	253640.31								
		专业措施项目			5339.18						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			5339.18						
合计					24558.77						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	25364.03			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		25364.03			-

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			25364.03			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	25364.03			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	303563.11	9	27320.68
合计					27320.68

发包人提供材料一览表

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#厂房土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6264575.09
1.1	房屋建筑与装饰工程	6264575.09
2	措施项目	536459.59
2.1	其中：安全生产	238053.85
3	其他项目	626457.51
3.1	其中：暂列金额	626457.51
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	668474.3
合　计		8095966.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					6264575.09	
		桩基工程					6264575.09	
		C.1 预制桩					6264575.09	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	13317	447.15	5954696.55	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.650	m	184	447.53	82345.52	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.55m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.750	m	506	449.67	227533.02	
合计							6264575.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		桩基工程								
		C.1 预制桩								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	9.49	404.54	27.73	3.44	1.95	447.15
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.650	m	9.55	404.54	28	3.48	1.96	447.53
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.55m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.750	m	9.92	404.54	29.5	3.65	2.06	449.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		474698.18	
1	011601009001	安全生产		238053.85	
2	011601007001	文明施工		75174.9	
3	011601008001	环境保护		28190.59	
4	011601006001	临时设施		106497.78	
5	011601010001	冬雨季施工增加		7830.72	
6	011601011001	夜间施工增加		12529.15	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		3132.29	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		3288.9	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		61761.41	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		61761.41	
合计				536459.59	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			474698.18						
1	011601009001	安全生产	6264575.09	3.8	238053.85						
2	011601007001	文明施工	6264575.09	1.2	75174.9						
3	011601008001	环境保护	6264575.09	0.45	28190.59						
4	011601006001	临时设施	6264575.09	1.7	106497.78						
5	011601010001	冬雨季施工增加	6264575.09	0.125	7830.72						
6	011601011001	夜间施工增加	6264575.09	0.2	12529.15						
7	011601012001	特殊地区施工增加	6264575.09								
8	011601013001	二次搬运	6264575.09								
9	011601014001	已完工程及设备保护	6264575.09	0.05	3132.29						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	6264575.09								
11	011601016001	按质论价	6264575.09								
12	011601017001	建筑工人实名制	6264575.09	0.0525	3288.9						
13	011601018001	特殊施工降效	6264575.09								
14	011601019001	协管	6264575.09								
		专业措施项目			61761.41						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			61761.41						
合计					536459.59						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	626457.51			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		626457.51			-

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			626457.51			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	626457.51			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7427492.19	9	668474.3
合计					668474.3

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#厂房桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1976270.51
1.1	房屋建筑与装饰工程	1976270.51
2	措施项目	165247.73
2.1	其中：安全生产	75098.28
3	其他项目	197627.05
3.1	其中：暂列金额	197627.05
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	210523.08
合　计		2549668.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1976270.51	
		地基处理与边坡支护工程					1976270.51	
		B.1 地基处理					1976270.51	
1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.空桩长度、桩长：0.95m，14m 2.桩截面尺寸：800mm 3.做法、搅拌要求：详见图纸 4.水泥强度等级、掺量：42.5级普通硅酸盐水泥，18%	m3	7547.05	261.86	1976270.51	
合计							1976270.51	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		地基处理与边坡支护工程								
		B.1 地基处理								
1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.空桩长度、桩长：0.95m，14m 2.桩截面尺寸：800mm 3.做法、搅拌要求：详见图纸 4.水泥强度等级、掺量：42.5级普通硅酸盐水泥，18%	m3	62.6	105.89	64.72	19.42	9.23	261.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		149751.91	
1	011601009001	安全生产		75098.28	
2	011601007001	文明施工		23715.25	
3	011601008001	环境保护		8893.22	
4	011601006001	临时设施		33596.6	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2470.34	
6	011601011001	夜间施工增加		3952.54	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		988.14	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1037.54	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		15495.82	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		15495.82	
合计				165247.73	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			149751.91						
1	011601009001	安全生产	1976270.51	3.8	75098.28						
2	011601007001	文明施工	1976270.51	1.2	23715.25						
3	011601008001	环境保护	1976270.51	0.45	8893.22						
4	011601006001	临时设施	1976270.51	1.7	33596.6						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1976270.51	0.125	2470.34						
6	011601011001	夜间施工增加	1976270.51	0.2	3952.54						
7	011601012001	特殊地区施工增加	1976270.51								
8	011601013001	二次搬运	1976270.51								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1976270.51	0.05	988.14						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1976270.51								
11	011601016001	按质论价	1976270.51								
12	011601017001	建筑工人实名制	1976270.51	0.0525	1037.54						
13	011601018001	特殊施工降效	1976270.51								
14	011601019001	协管	1976270.51								
		专业措施项目			15495.82						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			15495.82						
合计					165247.73						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	197627.05			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		197627.05			-

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			197627.05			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	197627.05			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2339145.29	9	210523.08
合计					210523.08

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#厂房水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	46518469.03
1.1	房屋建筑与装饰工程	46518469.03
2	措施项目	6543202.25
2.1	其中：安全生产	1767701.82
3	其他项目	8338489.9
3.1	其中：暂列金额	4651846.9
3.2	其中：专业工程暂估价	3686643
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5194216.64
合　计		66594377.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					46518469.03	
		土石方工程					9778.49	
		A.2 基础土石方					1970.74	
1	010102007001	回填方	1.填方部位：室内回填 2.材料品种：土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	37.95	51.93	1970.74	
		A.3 平整场地及其他					7807.75	
2	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	7296.96	1.07	7807.75	
		地基处理与边坡支护工程					38099.67	
		B.1 地基处理					38099.67	
3	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：中粗砂 2.厚度：200mm	m3	109.19	348.93	38099.67	
		砌筑工程					1709253.49	
		D.1 砖砌体					69620.33	
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	49.32	795.34	39226.17	
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：一层	m3	5.76	782.06	4504.67	
6	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	9.86	792.91	7818.09	
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一层~三层	m3	12.82	1018.1	13052.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	4.85	1034.92	5019.36	
		D.2 砌块砌体					1639633.16	
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	204.7	719.2	147220.24	
10	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	3.37	773.84	2607.84	
11	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	64.83	729.94	47322.01	
12	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	3.34	786.2	2625.91	
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	127.86	731.53	93533.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	3.42	787.78	2694.21	
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~三层（结构图中各楼层节点1）	m3	97.8	790.43	77304.05	
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~三层（结构图中各楼层节点1）	m3	6.13	855.74	5245.69	
17	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20.0m）	m3	13.76	804.93	11075.84	
18	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20.0m）	m3	1.63	872.18	1421.65	
19	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	820.17	710.68	582878.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	0.88	765.32	673.48	
21	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	413.65	721.43	298419.52	
22	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	0.9	777.69	699.92	
23	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	505.07	723.01	365170.66	
24	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	0.95	779.25	740.29	
		混凝土及钢筋混凝土工程					25530593.49	
		E.1 基础及楼地面垫层					877575.48	
25	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15	m3	182.13	531.35	96774.78	
26	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面一（楼梯间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	13.35	570.06	7610.3	
27	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地面二（公共卫生间等有水房间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	5.83	570.06	3323.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	242.14	369.75	89531.27	
29	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴） 2.厚度：280厚 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥150kpa	m3	452	369.75	167127	
30	010501002005	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石或碎砖夯实	m3	722.88	369.75	267284.88	
31	010501002006	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	385.54	570.06	219780.93	
32	010501002007	楼地面垫层	1.部位：地面五（消控室） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石或碎砖夯实	m3	4.59	369.75	1697.15	
33	010501002008	楼地面垫层	1.部位：地面五（消控室） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	2.45	570.06	1396.65	
34	010501002009	楼地面垫层	1.部位：地面六（工具间、配电间、设备间、电房、危废室） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	28.47	570.06	16229.61	
35	010501002010	楼地面垫层	1.部位：室外平台 2.厚度：300mm 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆	m3	7.75	572.96	4440.44	
36	010501002011	楼地面垫层	1.部位：室外平台 2.厚度：60mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	1.55	570.06	883.59	
37	010501002012	楼地面垫层	1.部位：室外台阶 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300	m3	2.61	572.96	1495.43	
		E.2 现浇混凝土构件					6548080.52	
38	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	1300.16	519.99	676070.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.基础类型：平板式	m3	82.49	543.05	44796.19	
40	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m3	807.14	502.33	405450.64	
41	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	87.8	523.25	45941.35	
42	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：基础层、一层卸货平台	m3	49.15	588.13	28906.59	
43	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	945.91	588.13	556318.05	
44	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层（-0.05~4.75m）	m3	9.6	588.13	5646.05	
45	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	704.65	591.01	416455.2	
46	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	14.27	591.01	8433.71	
47	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（L形柱）（高度超过20.0m）	m3	3.95	596.59	2356.53	
48	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层~二层（楼梯柱）	m3	17.64	588.13	10374.61	
49	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层~四层（楼梯柱）（高度超过20.0m）	m3	10.88	591.01	6430.19	
50	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯、提升机基坑侧墙	m3	40.82	575.62	23496.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250mm 4.部位：见结施09（3-3剖面）	m3	17.68	549.22	9710.21	
52	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（高度超过20.0m）	m3	113.41	589.7	66877.88	
53	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（弧形）（高度超过20.0m）	m3	5.58	589.7	3290.53	
54	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层卸货平台	m3	32.12	547.19	17575.74	
55	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	1580.65	547.19	864915.87	
56	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层（4.75m处）	m3	32.32	547.19	17685.18	
57	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层（弧形梁）	m3	5.23	547.19	2861.8	
58	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	1693.21	548.99	929555.36	
59	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（弧形梁）（高度超过20.0m）	m3	5.3	548.99	2909.65	
60	010502011007	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	49.49	548.98	27169.02	
61	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层卸货平台	m3	36.01	551.54	19860.96	
62	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层、二层	m3	1600.22	551.54	882585.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层（4.75m处）	m3	33.74	551.54	18608.96	
64	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	1640.09	553.23	907346.99	
65	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	33.22	553.23	18378.3	
66	010502019001	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层~二层（结构图节点1）	m3	41	611.26	25061.66	
67	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	m3	20.54	614.8	12627.99	
68	010502019003	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	2.08	614.8	1278.78	
69	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯 4.部位：一层~二层	m3	126.84	584.92	74191.25	
70	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯 4.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	m3	80.56	587.8	47353.17	
71	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：基础层~二层	m3	74.21	916.16	67988.23	
72	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	85.55	927.96	79386.98	
73	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）	m3	67.54	746.85	50442.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）	m3	1.87	746.85	1396.61	
75	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）（高度超过20.0m）	m3	15.33	753.69	11554.07	
76	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）（高度超过20.0m）	m3	0.94	753.7	708.48	
77	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（卫生间止水坎）	m3	7.89	746.85	5892.65	
78	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎）（高度超过20.0m）	m3	15.07	753.69	11358.11	
79	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层	m3	7.5	824.95	6187.13	
80	010502023002	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	1.69	834.09	1409.61	
81	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：一层~三层	m3	6.51	713.28	4643.45	
82	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	2.23	718.84	1603.01	
83	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：一层	m3	2.54	713.28	1811.73	
84	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	6.05	718.83	4348.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	156.8	140.09	21966.11	
86	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300，60厚C20混凝土向外坡，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层，表面撒2~3mm厚1:1金刚砂粒，水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	188.6	312.58	58952.59	
87	010502032001	台阶	1.踏步高、宽：150mm、300mm 2.混凝土种类：预拌商品砼 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：室外台阶	m2	8.7	141.08	1227.4	
88	010502032002	台阶	1.踏步高、宽：125mm、250mm 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20.0m）	m2	8.16	122.54	999.93	
89	010502033001	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：一层、二层	m3	10.59	599.09	6344.36	
90	010502033002	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	6.61	601.92	3978.69	
91	010502033003	后浇带	1.部位：板 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：一层、二层	m3	24.53	582.68	14293.14	
92	010502033004	后浇带	1.部位：板 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	18.92	584.9	11066.31	
		E.3 一般预制混凝土构件					155.72	
93	010503016001	其他构件	1.构件名称：混凝土水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：图集12J201-H6 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：屋面（高度超过20.0m）	m3	0.16	973.27	155.72	
		E.5 混凝土模板					9056047.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：电梯基坑垫层、基础梁垫层、桩承台垫层	m2	304.33	93.55	28470.07	
95	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	1697.3	80.81	137158.81	
96	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：筏板基础	m2	23.47	73.07	1714.95	
97	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m2	71.83	73.07	5248.62	
98	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	697.06	60.32	42046.66	
99	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层、一层卸货平台	m2	298.7	82.84	24744.31	
100	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层、二层	m2	5135.66	118.66	609397.42	
101	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层（-0.05~4.75m）	m2	72.21	118.66	8568.44	
102	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	4277.06	121.45	519448.94	
103	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	107.89	84.58	9125.34	
104	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：机房层（L形柱）（高度超过20.0m）	m2	47.07	132.56	6239.6	
105	010505004007	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~二层（楼梯柱）	m2	251.9	129.47	32613.49	
106	010505004008	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层~四层（楼梯柱）（高度超过20.0m）	m2	154.91	132.56	20534.87	
107	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙及结施09（节点3-3）	m2	470.32	67.85	31911.21	
108	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	m2	1512.16	70.38	106425.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面砼女儿墙（弧形）（高度超过20.0m）	m2	74.36	70.38	5233.46	
110	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层卸货平台	m2	270.47	107.02	28945.7	
111	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层	m2	11429	149.41	1707606.89	
112	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层（4.75m处）	m2	254.67	128.18	32643.6	
113	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层（弧形梁）	m2	60.46	169.75	10263.09	
114	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	11948.94	152.79	1825678.54	
115	010505006006	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层、四层（弧形梁）（高度超过20.0m）	m2	61.13	173.72	10619.5	
116	010505006007	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	354.66	109.12	38700.5	
117	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层卸货平台	m2	300.11	83.36	25017.17	
118	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层、二层	m2	12487.73	117.61	1468681.93	
119	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层（4.75m处）	m2	223.5	100.44	22448.34	
120	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	12794.4	120.33	1539550.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	276.8	85.07	23547.38	
122	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~二层（结构图节点1）	m2	472.55	105.17	49698.08	
123	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	m2	140.99	107.58	15167.7	
124	010505008003	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	26.3	107.58	2829.35	
125	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层~二层	m2	1046.33	139.55	146015.35	
126	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	m2	696.9	142.52	99322.19	
127	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层~二层	m2	939.24	101.62	95445.57	
128	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	1059.44	103.82	109991.06	
129	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）	m2	614.03	74.35	45653.13	
130	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）	m2	15.05	119.05	1791.7	
131	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）（高度超过20.0m）	m2	153.49	75.84	11640.68	
132	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁弧形圈梁）（高度超过20.0m）	m2	7.49	121.3	908.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010505012005	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（卫生间止水坎）	m2	77.76	74.35	5781.46	
134	010505012006	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎）（高度超过20.0m）	m2	150.02	75.84	11377.52	
135	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层	m2	100.97	98.48	9943.53	
136	010505013002	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层（高度超过20.0m）	m2	22.9	100.62	2304.2	
137	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层~三层	m2	128.88	105.2	13558.18	
138	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	44.45	107.47	4777.04	
139	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层	m2	23.68	105.2	2491.14	
140	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	55.68	107.47	5983.93	
141	010505014005	零星构件模板	1.构件名称：砼水簸箕 2.模板形式：直形 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	4.88	38.49	187.83	
142	010505018001	台阶模板	1.模板部位：室外台阶	m2	21.75	71.58	1556.87	
143	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20.0m）	m2	8.16	73.06	596.17	
144	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁 2.部位：一层、二层	m2	94.28	127.81	12049.93	
145	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：梁 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	58.66	130.69	7666.28	
146	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：板 2.部位：一层、二层	m2	177.44	243.08	43132.12	
147	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位：板 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	136.82	245.53	33593.41	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					9048734.01	
148	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6	t	0.436	5544.53	2417.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	0.06	5604.98	336.3	
150	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	3.212	5415.65	17395.07	
151	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	0.416	5381.6	2238.75	
152	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	3.226	5069.04	16352.72	
153	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	1.017	5288.34	5378.24	
154	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	0.141	24372.04	3436.46	
155	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	6.013	4458.46	26808.72	
156	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	45.582	4419.45	201447.37	
157	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25	t	9.842	4440.68	43705.17	
158	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	1.945	6280.68	12215.92	
159	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14	t	0.261	5869.72	1532	
160	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	0.852	5851.67	4985.62	
161	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	6.699	5829.1	39049.14	
162	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20	t	1.078	5238.69	5647.31	
163	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22	t	1.401	5238.69	7339.4	
164	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25	t	0.021	5258.54	110.43	
165	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	1.615	5370.38	8673.16	
166	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	0.175	5381.6	941.78	
167	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	0.033	5069.04	167.28	
168	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	0.586	5923.88	3471.39	
169	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	14.005	5310.9	74379.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	9.46	5310.9	50241.11	
171	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	5.705	5330.76	30411.99	
172	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	37.559	5430.19	203952.51	
173	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	25.199	5441.41	137118.09	
174	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：一层~二层	t	5.486	5120.62	28091.72	
175	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20 2.部位：一层~二层	t	5.723	4446.16	25445.37	
176	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	2.405	7182.81	17274.66	
177	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~二层	t	44.471	6295.63	279972.96	
178	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	21.538	5997.49	129173.94	
179	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	14.085	6103.29	85964.84	
180	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	26.232	5491.79	144060.64	
181	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	17.555	5503.01	96605.34	
182	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1.657	7511.78	12447.02	
183	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	41.28	6213.16	256479.24	
184	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	14.481	5883.01	85191.87	
185	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	3.306	5970.47	19738.37	
186	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1.583	5430.2	8596.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.626	7934.4	4966.93	
188	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.222	8713.78	1934.46	
189	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.79	7415.09	5857.92	
190	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1.012	5549.64	5616.24	
191	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	0.14	5604.98	784.7	
192	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	3.353	5381.6	18044.5	
193	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	2.898	5069.04	14690.08	
194	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	0.162	5664.8	917.7	
195	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	4.051	5430.2	21997.74	
196	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	6.691	5441.42	36408.54	
197	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层卸货平台	t	0.073	5544.53	404.75	
198	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：一层卸货平台	t	0.127	5604.98	711.83	
199	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层卸货平台	t	0.739	5370.38	3968.71	
200	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：一层卸货平台	t	0.304	5869.72	1784.39	
201	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：一层卸货平台	t	0.215	5851.67	1258.11	
202	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：一层卸货平台	t	0.821	5238.69	4300.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层卸货平台	t	0.45	6352.9	2858.81	
204	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：一层卸货平台	t	0.105	5941.94	623.9	
205	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层卸货平台	t	1.447	5901.31	8539.2	
206	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层卸货平台	t	0.852	5310.9	4524.89	
207	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层卸货平台	t	0.058	5330.76	309.18	
208	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层~二层	t	5.098	5601.67	28557.31	
209	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径8 2.部位：一层~二层	t	0.264	5367.07	1416.91	
210	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：一层~二层	t	7.831	5664.79	44360.97	
211	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	37.997	5430.19	206330.93	
212	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	6.131	5441.41	33361.28	
213	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：一层~二层	t	14.306	6343.38	90748.39	
214	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：一层~二层	t	10.424	5980.57	62341.46	
215	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：一层~二层	t	11.022	5923.7	65291.02	
216	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：一层~二层	t	27.568	5905.65	162806.96	
217	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：一层~二层	t	1.73	5883.08	10177.73	
218	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：一层~二层	t	15.277	5275.74	80597.48	
219	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：一层~二层	t	5.793	5275.74	30562.36	
220	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：一层~二层	t	0.158	6481.47	1024.07	
221	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1.58	6415.6	10136.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	4.426	6052.78	26789.6	
223	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	0.932	7720.17	7195.2	
224	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	2.564	6783.48	17392.84	
225	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~二层	t	11.019	5787.79	63775.66	
226	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	13.633	5648.48	77005.73	
227	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	99.362	5856.82	581945.35	
228	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	4.169	5660.52	23598.71	
229	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	7.768	5726.39	44482.6	
230	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	38.459	5491.79	211208.75	
231	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	5.281	5503.01	29061.4	
232	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	12.321	6407.96	78952.48	
233	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	5.948	6036.18	35903.2	
234	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	10.328	5979.31	61754.31	
235	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	26.574	5961.26	158414.52	
236	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	2.085	5938.69	12382.17	
237	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	19.579	5313.89	104040.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
238	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	2.815	5313.89	14958.6	
239	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.21	5333.68	1120.07	
240	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.572	6480.19	3706.67	
241	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	3.945	6108.39	24097.6	
242	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.101	6051.56	611.21	
243	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	2.618	7324.86	19176.48	
244	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1.999	6917.18	13827.44	
245	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	17.014	5780.53	98349.94	
246	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	38.148	5762.35	219822.13	
247	010506005051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	54.618	6020.2	328811.28	
248	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.103	5601.71	576.98	
249	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.09	5664.64	509.82	
250	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.968	5430.2	5256.43	
251	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.064	6343.34	405.97	
252	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.031	5980.78	185.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.281	5923.67	1664.55	
254	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.325	5905.64	1919.33	
255	010506005059	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.065	5883.1	382.4	
256	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.088	5275.74	464.27	
257	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.16	5275.75	844.12	
258	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.006	5296.87	31.78	
259	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.561	6415.61	3599.16	
260	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.41	5995.94	2458.34	
261	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1.146	6668.09	7641.63	
262	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.239	6275.6	1499.87	
263	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.145	5875.91	852.01	
264	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.469	5783.16	2712.3	
265	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	0.007	5366.47	37.57	
266	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层卸货平台	t	2.695	6269.85	16897.25	
267	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：一层~二层	t	5.752	6567.24	37774.76	
268	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层~二层	t	122.468	6332.55	775534.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
269	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	4.322	6631.83	28662.77	
270	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	122.709	6397.13	784985.43	
271	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	2.471	6332.55	15647.73	
272	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：雨篷板（高度超过20.0m）	t	0.089	5430.15	483.28	
273	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层（结构图节点1）	t	3.051	5430.19	16567.51	
274	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	t	1.752	5491.8	9621.63	
275	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	4.541	5430.19	24658.49	
276	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	0.032	5441.41	174.13	
277	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1.021	5456.71	5571.3	
278	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1.291	5456.71	7044.61	
279	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	0.363	5147.14	1868.41	
280	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：一层~二层	t	0.813	5109.91	4154.36	
281	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	1.215	5072.68	6163.31	
282	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	2.289	5069.11	11603.19	
283	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	3.067	5491.8	16843.35	
284	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.864	5518.32	4767.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
285	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.535	5518.32	2952.3	
286	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.551	5163.03	2844.83	
287	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	0.812	5125.81	4162.16	
288	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1.849	5122.24	9471.02	
289	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	2.657	5604.98	14892.43	
290	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	0.631	5370.38	3388.71	
291	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	7.131	5381.6	38376.19	
292	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1.324	5069.04	6711.41	
293	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	0.285	5011.92	1428.4	
294	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	t	2.895	5664.8	16399.6	
295	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	0.826	5430.19	4485.34	
296	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位 ：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	7.633	5441.42	41534.36	
297	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	1.693	5120.64	8669.24	
298	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	0.131	5063.44	663.31	
299	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层~二层	t	6.738	5544.53	37359.04	
300	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	t	7.588	5601.67	42505.47	
301	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：一层	t	0.56	5544.53	3104.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
302	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：屋面层、机房层（高度超过20.0m）	t	14.951	5601.67	83750.57	
303	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配三层Φ16钢筋网@150*150（HRB400） 2.部位：地面三（车间重载区域）	t	117.293	4993.56	585709.63	
304	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ10@250双向钢筋（HRB400） 2.部位：地面四（车间）	t	29.735	5381.6	160021.88	
305	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面三（二层~三层：车间）	t	47.301	5604.98	265121.16	
306	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面三（四层：车间）（高度超过20.0m）	t	23.65	5664.8	133972.52	
307	010506019005	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面四（机房）（高度超过20.0m）	t	1.611	5664.8	9125.99	
308	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面一（楼梯间）	t	0.389	6840.47	2660.94	
309	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面六（电间、设备管井、仓库）	t	0.172	6840.47	1176.56	
310	010506023001	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网 2.部位：一层~二层	m2	1311.99	21.28	27919.15	
311	010506023002	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网 2.部位：三层~机房层（高度超过20.0m）	m2	1371.25	21.58	29591.58	
312	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层墙体、楼梯间、公共走道部位	m2	7240.26	23.37	169204.88	
313	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：顶层墙体、楼梯间、公共走道部位（高度超过20.0m）	m2	7291.89	23.7	172817.79	
314	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：HRB400 2.规格：直径14	t	0.416	6222.2	2588.44	
315	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：HRB400 2.规格：直径16	t	0.511	6203.3	3169.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类：Q355B 2.规格：见图纸 3.铁件尺寸：见图纸 4.部位：1层：吊车梁	t	4.421	10742.4	47492.15	
		金属结构工程					981728.34	
		F.4 钢梁					961177.65	
317	010604002001	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL1a、GDL1 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	45.688	8911.51	407149.07	
318	010604002002	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL2a、GDL2 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	28.793	8911.51	256589.11	
319	010604002003	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL3a、GDL3 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	33.377	8911.51	297439.47	
		F.7 其他钢构件					13177.89	
320	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：系杆支撑（含连接板） 3.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	0.819	7922.66	6488.66	
321	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20，中距300，最下离屋面2000mm 2.部位：屋面，见15J401-D3-(WT1b-36)（高度超过20.0m）	t	1.241	5390.19	6689.23	
		F.8 钢构件制作及其他					7372.8	
322	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：M20高强螺栓	套	1024	7.2	7372.8	
		门窗工程					3347186.35	
		H.2 金属门					133170.68	
323	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1624 2.门类型：铝合金平开门（成品） 3.框、扇材质：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸	m2	42.24	654.67	27653.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
324	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1622 2.门类型：钢质平开门 3.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 4.具体要求详见图纸	m2	28.16	634.67	17872.31	
325	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM甲2132 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器、顺位器 6.具体要求详见图纸	m2	13.44	588.28	7906.48	
326	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM乙0922 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器 6.具体要求详见图纸	m2	31.68	631.54	20007.19	
327	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM乙1622 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器、顺位器 6.具体要求详见图纸	m2	91.52	652.66	59731.44	
		H.3 金属卷帘(闸)门					260046.78	
328	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM4040、JLM5050 2.门材质：钢质卷帘门（成品） 3.五金种类、规格：包含一般五金 4.驱动类型：电动 5.具体要求详见图纸	m2	213	359.36	76543.68	
329	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：FJM5055 2.门材质：防火卷帘门（成品） 3.五金种类、规格：包含一般五金 4.驱动类型：电动 5.具体要求详见图纸	m2	330	556.07	183503.1	
		H.Z 金属窗					2953968.89	
330	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1820、C2010、C3845、C4766、C4866、C7645、C7663、C8045、C8063、C8112、C8166、C8263 2.窗类型：金属铝合金组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	1015.78	563.65	572544.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
331	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5、C2050、C2650 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	3323.93	613.65	2039729.64	
332	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	273.3	763.65	208705.55	
333	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：BYC8618 2.框材质、规格：铝合金普通型材 3.具体要求详见图纸	m2	371.52	357.96	132989.3	
		屋面及防水工程					2950748.87	
		J.1 屋面					11489.09	
334	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：100*150mm泡沫塑料 2.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1B/AW1做法	m	82.2	139.77	11489.09	
		J.2 屋面防水及其他					2235791.97	
335	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：一层屋面	m2	314.56	100.43	31591.26	
336	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	7766.54	100.81	782944.9	
337	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：一层屋面	m2	314.56	104.71	32937.58	
338	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	7766.54	105.53	819602.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
339	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 6、部位：一层	m2	282.96	141.39	40007.71	
340	010902004002	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 6、部位：屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	301.68	179.53	54160.61	
341	010902004003	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 5、部位：屋面层（高度超过20.0m）	m2	7249.48	60.83	440985.87	
342	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC雨水管，DN110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVCDN110雨水斗、UPVCDN110雨水口	m	757.9	43.49	32961.07	
343	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：D100钢管	个	24	25	600	
		J.3 墙面防水、防潮					582988.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
344	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	163.5	71.81	11740.94	
345	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	163.5	42.35	6924.23	
346	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	183.82	61.46	11297.58	
347	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：地面二（一层盥洗池）	m2	7.3	61.46	448.66	
348	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：楼面二（二层~三层盥洗池）	m2	14.59	61.46	896.7	
349	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：楼面二（四层盥洗池）（高度超过20.0m）	m2	7.3	62.06	453.04	
350	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：外墙面（一层、二层）	m2	3219.16	61.46	197849.57	
351	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：外墙面（三层~四层、机房层）（高度超过20.0m）	m2	4670.83	62.06	289871.71	
352	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AQ5 2.部位：外墙	m	60.6	111.2	6738.72	
353	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN1 2.部位：内墙	m	504.06	112.62	56767.24	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					87835.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
354	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）	m2	112.71	54.13	6100.99	
355	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二（二层~三层公共卫生间等有水房间）	m2	277.94	54.1	15036.55	
356	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二（四层公共卫生间等有水房间）（高度超过20.0m）	m2	138.97	54.53	7578.03	
357	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1、2/AD5 2.部位：楼地面	m	306.32	85.78	26276.13	
358	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN1 2.部位：天棚	m	306.32	107.22	32843.63	
		J.5 基础防水及止水带					32644.09	
359	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	185.57	62.2	11542.45	
360	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	185.57	24.54	4553.89	
361	010905002002	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯、提升机基坑	m2	96.31	52.37	5043.75	
362	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.部位：电梯井及提升井砼墙	m	113.98	100.93	11504	
		保温、隔热、防腐工程					250015.17	
		K.1 保温、隔热					250015.17	
363	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：一层	m2	282.96	30.43	8610.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
364	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	7551.16	30.68	231669.59	
365	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	163.5	48.82	7982.07	
366	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	65.78	26.65	1753.04	
		楼地面装饰工程					4221271.26	
		L.1 整体面层及找平层					4172638.82	
367	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：电梯、提升机基坑	m2	96.31	33.78	3253.35	
368	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 3.面层处理方式：压实抹光 4.部位：室外平台	m2	25.82	34.88	900.6	
369	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：卸货平台板顶	m2	356.44	31.37	11181.52	
370	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：楼面四（二层~三层：工具间、电井、排烟井、预留设备机位（11.9m、18.7m））	m2	274.97	31.37	8625.81	
371	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：楼面四（四层：工具间、电井、排烟井、预留设备机位（25.5m））（高度超过20.0m）	m2	137.49	31.85	4379.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
372	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（二层~三层：车间）	m2	13829.37	149.83	2072054.51	
373	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（四层：车间）（高度超过20.0m）	m2	6980.22	140.26	979045.66	
374	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水隔离层（另计），500厚C30混凝土（另计），表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配三层φ16钢筋网@150*150（另计） 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光（厚度结合设备厂家资料调整） 3.嵌缝材料种类：锯缝（见图纸），聚氯乙烯胶泥嵌缝 4.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m2	1614.27	91.99	148496.7	
375	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，150厚C30混凝土，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配φ10@250双向钢筋（另计） 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 3.嵌缝材料种类：锯缝（见图纸），聚氯乙烯胶泥嵌缝 4.部位：地面四（车间）	m2	4819.23	182.66	880280.55	
376	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：地面五（消控室）	m2	30.5	30.61	933.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
377	011101007001	细石混凝土找平层	1、1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号水泥砂浆隔离层 4、4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS）（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、电梯、提升机基坑底板	m2	183.54	81.88	15028.26	
378	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面一（楼梯间）（地砖面层，由业主二次装修）	m2	166.84	43.29	7222.5	
379	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	72.93	43.65	3183.39	
380	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面六（工具间、配电间、设备间、电房、危废室）	m2	355.85	43.29	15404.75	
381	011101007005	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：楼面二（二层~三层：公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	182.58	43.65	7969.62	
382	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：楼面二（四层：公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)（高度超过20.0m）	m2	91.29	44.42	4055.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
383	011101007007	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，内配钢筋网片双向Φ6@150（另计） 2.部位：楼面四（机房）（高度超过20.0m）	m2	236.19	44.98	10623.83	
		L.4 其他材料面层					10173.89	
384	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：150~250高架空防静电活动地板（钢质） 2.部位：地面五（消控室）	m2	30.5	333.57	10173.89	
		L.5 踢脚线					37182.43	
385	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二（一层~三层）	m	2047.77	12.99	26600.53	
386	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二（四层、机房层）（高度超过20.0m）	m	796.83	13.28	10581.9	
		L.7 台阶装饰					1276.12	
387	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：室外台阶	m2	8.27	60.6	501.16	
388	011107001002	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步（高度超过20.0m）	m2	8.16	94.97	774.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2781474.33	
		M.1 墙、柱面抹灰					2772525.01	
389	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯、提升机基坑侧墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光	m2	183.82	45.22	8312.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
390	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	10304.17	51.3	528603.92	
391	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等弧形墙）	m2	44.26	57.21	2532.11	
392	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	10170.42	52.29	531811.26	
393	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等弧形墙）（高度超过20.0m）	m2	93.08	58.37	5433.08	
394	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：一层、二层（内墙二：公共卫生间等有水房间）(墙面砖由业主后期完成)	m2	1223.8	54.36	66525.77	
395	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层、四层（内墙二：公共卫生间等有水房间）(墙面砖由业主后期完成)（高度超过20.0m）	m2	1341.55	55.35	74254.79	
396	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙三：设备井道、电梯井）	m2	1735.99	51.3	89056.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
397	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层（内墙三：设备井道、电梯井）（高度超过20.0m）	m2	2203.56	51.3	113042.63	
398	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：二层（除楼梯间内墙面）	m2	5393.79	5.99	32308.8	
399	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：三层（除楼梯间内墙面）（高度超过20.0m）	m2	5393.79	6.06	32686.37	
400	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚）（耐碱网格布另计） 3.部位：一层、二层	m2	2943.68	99.64	293308.28	
401	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚）（耐碱网格布另计） 3.部位：一层、二层	m2	54.39	109.17	5937.76	
402	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（耐碱网格布另计） 3.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	4180.96	99.95	417886.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
403	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（耐碱网格布另计） 3.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	179.9	99.95	17981.01	
404	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布（用于首层时增加一道耐碱玻纤网） 3.部位：一层、二层	m2	2943.68	9.43	27758.9	
405	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	m2	4180.96	6.06	25336.62	
406	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：一层~二层外墙节点处内衬墙	m2	1490.38	41.88	62417.11	
407	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：四层外墙节点处内衬墙（高度超过20.0m）	m2	801.1	42.79	34279.07	
408	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	876.13	49.43	43307.11	
409	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面，弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	39.35	55.47	2182.74	
410	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：一层	m2	63.31	45.97	2910.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
411	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：机房层屋面（高度超过20.0m）	m2	124.8	46.87	5849.38	
412	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：一层、二层	m2	2713.53	63.03	171033.8	
413	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	2574.95	64.37	165749.53	
414	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	183.4	45.41	8328.19	
415	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室外柱、梁 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：见图纸：卸货平台室外地坪以上（柱、梁）	m2	63.69	57.95	3690.84	
		M.2 零星抹灰					8949.32	
416	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	45.28	38.01	1721.09	
417	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：一层	m2	14.72	144.95	2133.66	
418	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	34.24	148.79	5094.57	
		天棚工程					138485.78	
		N.1 天棚抹灰					12146.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：砼 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.部位：天棚二：一层~二层（卫生间等有水房间）	m2	187.49	29.08	5452.21	
420	011301001002	天棚抹灰	1.基层类型：砼 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.部位：天棚二：三层~四层（卫生间等有水房间）（高度超过20.0m）	m2	224.05	29.88	6694.61	
		N.3 天棚其他装饰					126338.96	
421	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁，满足设计要求及施工规范	m2	390.2	323.78	126338.96	
		油漆、涂料、裱糊工程					4436321.98	
		P.2 金属面油漆					258551.88	
422	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	55.85	20.23	1129.85	
423	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	2670.63	96.39	257422.03	
		P.3 抹灰面油漆					3223180.38	
424	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	10348.43	43.11	446120.82	
425	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	10263.5	44.02	451799.27	
426	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（室内独立柱）	m2	2713.53	46.15	125229.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
427	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层（室内独立柱）（高度超过20.0m）	m2	2574.95	47.16	121434.64	
428	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（天棚一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	20996.26	46.15	968977.4	
429	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层、机房层（天棚一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	21583.88	47.15	1017679.94	
430	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层（室外挑板）	m2	1124.91	46.15	51914.6	
431	011403001008	抹灰面油漆	1.基层类型：砼 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 5.部位：一层（卸货平台天棚）	m2	1124.91	35.58	40024.3	
		P.4 喷刷涂料					954589.72	
432	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：粉刷层 2.喷刷涂料部位：外墙面（一层~二层）、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁 3.腻子种类：基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	3360.87	84.82	285068.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
433	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型：粉刷层 2.喷刷涂料部位：外墙面（三层~四层、机房层）、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板（高度超过20.0m） 3.腻子种类：基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	5790.82	85.53	495288.83	
434	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸 2.耐火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：薄涂型（膨胀型）防火涂料，涂层厚度3~5mm	m2	2670.63	65.24	174231.9	
		其他装饰工程					123511.81	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					123511.81	
435	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m	346.06	310.52	107458.55	
436	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆，H=200mm，详见12J40-1-3-45	m	16.2	106.47	1724.81	
437	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1200mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸：4层顶屋面	m	42.5	337.14	14328.45	
合计							46518469.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102007001	回填方	1.填方部位：室内回填 2.材料品种：土 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	22.84	0.04	13.64	10.85	4.56	51.93
		A.3 平整场地及其他								
2	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.15		0.6	0.23	0.09	1.07
		地基处理与边坡支护工程								
		B.1 地基处理								
3	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：中粗砂 2.厚度：200mm	m3	37.8	293.42	1.22	11.61	4.88	348.93
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	227.13	456	11.42	70.97	29.82	795.34
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：一层	m3	254.3	407.54	8.98	78.33	32.91	782.06
6	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	261.93	407.54	8.98	80.6	33.86	792.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一层~三层	m3	394	445.97	8.2	119.65	50.28	1018.1
8	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	405.82	445.97	8.2	123.17	51.76	1034.92
		D.2 砌块砌体								
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
10	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	289.57	356.92	3.52	87.19	36.64	773.84
11	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	259.35	356	3.52	78.21	32.86	729.94
12	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	298.26	356.92	3.52	89.77	37.73	786.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	259.35	357.59	3.52	78.21	32.86	731.53
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	298.26	358.51	3.52	89.77	37.72	787.78
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~三层（结构图中各楼层节点1）	m3	301.7	356.26	3.52	90.8	38.15	790.43
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~三层（结构图中各楼层节点1）	m3	346.96	357.18	3.52	104.27	43.81	855.74
17	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20.0m）	m3	310.75	357.89	3.52	93.49	39.28	804.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（结构图中各楼层节点1）（高度超过20.0m）	m3	357.37	358.81	3.52	107.37	45.11	872.18
19	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	251.8	347.48	3.52	75.96	31.92	710.68
20	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：一层~二层	m3	289.57	348.4	3.52	87.19	36.64	765.32
21	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	259.36	347.48	3.52	78.21	32.86	721.43
22	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：三层（高度超过20.0m）	m3	298.26	348.4	3.52	89.78	37.73	777.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	259.35	349.07	3.52	78.21	32.86	723.01
24	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	298.25	349.99	3.52	89.77	37.72	779.25
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
25	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15	m3	65.1	437.36	0.97	19.66	8.26	531.35
26	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面一（楼梯间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
27	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地面二（公共卫生间等有水房间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
28	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
29	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴） 2.厚度：280厚 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥150kpa	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
30	010501002005	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石或碎砖夯实	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010501002006	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
32	010501002007	楼地面垫层	1.部位：地面五（消控室） 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石或碎砖夯实	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
33	010501002008	楼地面垫层	1.部位：地面五（消控室） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
34	010501002009	楼地面垫层	1.部位：地面六（工具间、配电间、设备间、电房、危废室） 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
35	010501002010	楼地面垫层	1.部位：室外平台 2.厚度：300mm 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆	m3	89.22	426.69	13.61	30.59	12.85	572.96
36	010501002011	楼地面垫层	1.部位：室外平台 2.厚度：60mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
37	010501002012	楼地面垫层	1.部位：室外台阶 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300	m3	89.22	426.69	13.61	30.59	12.85	572.96
		E.2 现浇混凝土构件								
38	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	25.6	482.6	0.68	7.82	3.29	519.99
39	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.基础类型：平板式	m3	21.7	511.21	0.68	6.66	2.8	543.05
40	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m3	21.7	470.49	0.68	6.66	2.8	502.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25
42	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：基础层、一层卸货平台	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
43	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
44	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层（-0.05~4.75m）	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
45	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	69.63	490.39	1.11	21.04	8.84	591.01
46	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	69.63	490.39	1.11	21.04	8.84	591.01
47	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（L形柱）（高度超过20.0m）	m3	73.64	490.25	1.11	22.24	9.35	596.59
48	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层~二层（楼梯柱）	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
49	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层~四层（楼梯柱）（高度超过20.0m）	m3	69.63	490.39	1.11	21.04	8.84	591.01
50	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯、提升机基坑侧墙	m3	40.9	515.86	1.11	12.5	5.25	575.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：250mm 4.部位：见结施09（3-3剖面）	m3	40.9	489.46	1.11	12.5	5.25	549.22
52	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（高度超过20.0m）	m3	64.48	495.45	1.78	19.71	8.28	589.7
53	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（弧形）（高度超过20.0m）	m3	64.48	495.45	1.78	19.71	8.28	589.7
54	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层卸货平台	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
55	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
56	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层（4.75m处）	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
57	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层（弧形梁）	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
58	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	43.26	485.84	1.13	13.21	5.55	548.99
59	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层、四层（弧形梁）（高度超过20.0m）	m3	43.26	485.84	1.13	13.21	5.55	548.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	010502011007	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	43.26	485.84	1.13	13.2	5.55	548.98
61	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层卸货平台	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
62	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层、二层	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
63	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.板厚度：200mm内 4.部位：一层（4.75m处）	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
64	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	40.69	493.29	1.45	12.53	5.27	553.23
65	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	40.69	493.29	1.45	12.53	5.27	553.23
66	010502019001	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层~二层（结构图节点1）	m3	82.9	490.8	1.78	25.19	10.59	611.26
67	010502019002	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	m3	85.39	490.8	1.78	25.93	10.9	614.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	010502019003	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	85.39	490.8	1.78	25.93	10.9	614.8
69	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯 4.部位：一层~二层	m3	67.6	486.23	1.78	20.64	8.67	584.92
70	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直形双跑楼梯 4.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	m3	69.63	486.23	1.78	21.24	8.92	587.8
71	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：基础层~二层	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
72	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	284.77	448.09	52.57	100.36	42.17	927.96
73	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
74	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
75	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）（高度超过20.0m）	m3	165.11	444.02	52.59	64.76	27.21	753.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）（高度超过20.0m）	m3	165.11	444.02	52.59	64.76	27.22	753.7
77	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层（卫生间止水坎）	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
78	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎）（高度超过20.0m）	m3	165.11	444.02	52.59	64.76	27.21	753.69
79	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：一层~三层	m3	214.46	445.07	52.59	79.45	33.38	824.95
80	010502023002	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：四层（高度超过20.0m）	m3	220.89	445.07	52.59	81.36	34.18	834.09
81	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：一层~三层	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
82	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m3	134.07	451.55	53.83	55.9	23.49	718.84
83	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：一层	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称：砼压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.部位：机房层（高度超过20.0m）	m3	134.06	451.55	53.83	55.9	23.49	718.83
85	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	38.68	82.02	2.14	12.14	5.11	140.09
86	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300，60厚C20混凝土向外坡，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层，表面撒2~3mm厚1:1金刚砂粒，水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	83.81	182.43	7.68	27.22	11.44	312.58
87	010502032001	台阶	1.踏步高、宽：150mm、300mm 2.混凝土种类：预拌商品砼 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：室外台阶	m2	18.48	97.74	11.99	9.06	3.81	141.08
88	010502032002	台阶	1.踏步高、宽：125mm、250mm 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20.0m）	m2	16.68	83.87	10.51	8.08	3.4	122.54
89	010502033001	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：一层、二层	m3	66.38	503.06	1.13	20.08	8.44	599.09
90	010502033002	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	68.37	503.06	1.13	20.67	8.69	601.92
91	010502033003	后浇带	1.部位：板 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：一层、二层	m3	52.08	506.53	1.45	15.93	6.69	582.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
92	010502033004	后浇带	1.部位：板 2.混凝土种类：膨胀混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m3	53.64	506.53	1.45	16.39	6.89	584.9
		E.3 一般预制混凝土构件								
93	010503016001	其他构件	1.构件名称：混凝土水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：图集12J201-H6 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：屋面（高度超过20.0m）	m3	311.31	436.7	65.9	112.21	47.15	973.27
		E.5 混凝土模板								
94	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：电梯基坑垫层、基础梁垫层、桩承台垫层	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
95	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	37.8	24.8	1.58	11.71	4.92	80.81
96	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：筏板基础	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
97	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
98	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
99	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层、一层卸货平台	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
100	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层、二层	m2	65.38	23.32	1.64	19.94	8.38	118.66
101	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层（-0.05~4.75m）	m2	65.38	23.32	1.64	19.94	8.38	118.66
102	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	67.34	23.32	1.64	20.52	8.63	121.45
103	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	42.09	22.38	1.64	13.01	5.46	84.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：机房层（L形柱）（高度超过20.0m）	m2	74.5	23.99	1.82	22.71	9.54	132.56
105	010505004007	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~二层（楼梯柱）	m2	72.33	23.99	1.82	22.06	9.27	129.47
106	010505004008	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层~四层（楼梯柱）（高度超过20.0m）	m2	74.5	23.99	1.82	22.71	9.54	132.56
107	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙及结施09（节点3-3）	m2	33.2	18.9	1.21	10.24	4.3	67.85
108	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	m2	33.1	21.57	1.21	10.21	4.29	70.38
109	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面砼女儿墙（弧形）（高度超过20.0m）	m2	33.1	21.57	1.21	10.21	4.29	70.38
110	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层卸货平台	m2	49.26	33.59	2.36	15.36	6.45	107.02
111	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层	m2	78.81	33.94	2.36	24.15	10.15	149.41
112	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层（4.75m处）	m2	64.04	33.73	2.36	19.75	8.3	128.18
113	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层（弧形梁）	m2	93.01	34.67	1.95	28.25	11.87	169.75
114	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	81.18	33.94	2.36	24.86	10.45	152.79
115	010505006006	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层、四层（弧形梁）（高度超过20.0m）	m2	95.8	34.67	1.95	29.08	12.22	173.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	010505006007	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	50.74	33.59	2.36	15.8	6.63	109.12
117	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层卸货平台	m2	39.97	23.24	2.3	12.57	5.28	83.36
118	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层、二层	m2	63.95	23.37	2.3	19.71	8.28	117.61
119	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层（4.75m处）	m2	51.96	23.26	2.3	16.14	6.78	100.44
120	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	65.86	23.37	2.3	20.28	8.52	120.33
121	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	41.17	23.24	2.3	12.93	5.43	85.07
122	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~二层（结构图节点1）	m2	56.57	21.68	2.12	17.46	7.34	105.17
123	010505008002	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	m2	58.27	21.68	2.12	17.96	7.55	107.58
124	010505008003	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	58.27	21.68	2.12	17.96	7.55	107.58
125	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层~二层	m2	69.72	34.37	4.22	22	9.24	139.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	m2	71.81	34.37	4.22	22.62	9.5	142.52
127	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层~二层	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
128	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	53.2	26.5	1.16	16.17	6.79	103.82
129	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
130	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁等弧形圈梁）	m2	52.64	42.39	1.25	16.03	6.74	119.05
131	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁）（高度超过20.0m）	m2	36.14	22.66	1.25	11.12	4.67	75.84
132	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁弧形圈梁）（高度超过20.0m）	m2	54.22	42.39	1.25	16.5	6.94	121.3
133	010505012005	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层（卫生间止水坎）	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
134	010505012006	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层、机房层（卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎）（高度超过20.0m）	m2	36.14	22.66	1.25	11.12	4.67	75.84
135	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层~三层	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
136	010505013002	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：四层（高度超过20.0m）	m2	51.63	25.04	1.5	15.81	6.64	100.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层~三层	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
138	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板 3.部位：四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	54.8	26.56	2.08	16.92	7.11	107.47
139	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
140	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼压顶 2.模板形式：复合木模板 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	54.8	26.56	2.08	16.92	7.11	107.47
141	010505014005	零星构件模板	1.构件名称：砼水簸箕 2.模板形式：直形 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	23.09	5.58	0.05	6.88	2.89	38.49
142	010505018001	台阶模板	1.模板部位：室外台阶	m2	34.5	20.91	1.12	10.6	4.45	71.58
143	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板 2.模板部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17（高度超过20.0m）	m2	35.54	20.91	1.12	10.91	4.58	73.06
144	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁 2.部位：一层、二层	m2	67.6	28.37	2.3	20.8	8.74	127.81
145	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：梁 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	69.63	28.37	2.3	21.4	8.99	130.69
146	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：板 2.部位：一层、二层	m2		199.74	30.47	9.06	3.81	243.08
147	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位：板 2.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2		201.74	30.78	9.16	3.85	245.53
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
148	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
149	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
150	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1413.41	3374.82	21.26	426.82	179.34	5415.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
151	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
152	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
153	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	1356.53	3272.71	60.42	421.55	177.13	5288.34
154	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	10931.78	8784.34	25.24	3260.47	1370.21	24372.04
155	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	854.94	3172.52	49.06	268.94	113	4458.46
156	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	835.39	3161.22	49.13	263.14	110.57	4419.45
157	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25	t	832.8	3185.95	49.26	262.41	110.26	4440.68
158	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
159	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72
160	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
161	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1
162	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
163	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
164	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25	t	868	3950.4	51.61	273.58	114.95	5258.54
165	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
166	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
167	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	1265	4031.77	65.13	395.71	166.27	5923.88
169	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	868	4002.76	51.61	273.58	114.95	5310.9
170	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	868	4002.76	51.61	273.58	114.95	5310.9
171	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：基础柱、一层卸货平台	t	868	4022.62	51.61	273.58	114.95	5330.76
172	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
173	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41
174	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：一层~二层	t	1245.06	3262.81	60.96	388.54	163.25	5120.62
175	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20 2.部位：一层~二层	t	855.93	3158.68	49.15	269.26	113.14	4446.16
176	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	1906.83	4380.78	62.91	586.04	246.25	7182.81
177	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~二层	t	1368.98	4277.26	49.86	422.14	177.39	6295.63
178	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	1219.57	4190.9	50.41	377.84	158.77	5997.49
179	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	1059.81	4154.97	309.82	407.46	171.23	6103.29
180	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3346.61	21.08	448.64	188.5	5491.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
181	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3357.83	21.08	448.64	188.5	5503.01
182	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	2089.16	4451	62.46	640.17	268.99	7511.78
183	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1338.85	4237.3	50.12	413.25	173.64	6213.16
184	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1171.99	4143.67	50.71	363.78	152.86	5883.01
185	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1050.67	4123.24	247.91	386.31	162.34	5970.47
186	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.1	5430.2
187	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	2291.76	4586.61	61.6	700.2	294.23	7934.4
188	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	2697.02	4791.47	60.16	820.39	344.74	8713.78
189	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1938.75	4588.97	47.88	591.1	248.39	7415.09
190	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	995.97	4059.96	51.25	311.55	130.91	5549.64
191	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
193	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：电梯、提升井及结施09（3-3剖面）	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
194	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	1443.64	3581.21	21.08	435.78	183.09	5664.8
195	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.1	5430.2
196	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：屋面砼女儿墙（高度超过20.0m）	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.1	5441.42
197	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层卸货平台	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
198	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：一层卸货平台	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
199	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层卸货平台	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
200	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：一层卸货平台	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72
201	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：一层卸货平台	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
202	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：一层卸货平台	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
203	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层卸货平台	t	1469.2	4193.16	49.07	451.69	189.78	6352.9
204	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：一层卸货平台	t	1265	4049.83	65.13	395.71	166.27	5941.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
205	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层卸货平台	t	1265	4009.2	65.13	395.71	166.27	5901.31
206	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层卸货平台	t	868	4002.76	51.61	273.58	114.95	5310.9
207	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层卸货平台	t	868	4022.62	51.61	273.58	114.95	5330.76
208	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层~二层	t	1379.17	3610.18	20.82	416.5	175	5601.67
209	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1379.17	3375.58	20.82	416.5	175	5367.07
210	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.09	5664.79
211	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
212	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41
213	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1513.28	4120.94	49.07	464.8	195.29	6343.38
214	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：一层~二层	t	1302.95	4034.48	65.13	407	171.01	5980.57
215	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：一层~二层	t	1302.95	3977.61	65.13	407	171.01	5923.7
216	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：一层~二层	t	1302.95	3959.56	65.13	407	171.01	5905.65
217	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：一层~二层	t	1302.95	3936.99	65.13	407	171.01	5883.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
218	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：一层~二层	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
219	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：一层~二层	t	894.04	3930.55	51.61	281.33	118.21	5275.74
220	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：一层~二层	t	1094.25	4835.04	63.17	344.33	144.68	6481.47
221	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1513.28	4193.16	49.07	464.8	195.29	6415.6
222	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	1302.95	4106.69	65.13	407	171.01	6052.78
223	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	2176.13	4536.43	61.92	665.88	279.81	7720.17
224	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	1718	4249.08	63.61	530.06	222.73	6783.48
225	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~二层	t	1114.47	4130.16	50.8	346.68	145.68	5787.79
226	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	1044.65	4089.81	51.06	325.98	136.98	5648.48
227	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	998.24	4168.83	188.39	353.02	148.34	5856.82
228	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1420.54	3610.18	20.82	428.81	180.17	5660.52
229	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3581.21	21.08	448.64	188.5	5726.39
230	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3346.61	21.08	448.64	188.5	5491.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
231	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3357.83	21.08	448.64	188.5	5503.01
232	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1558.68	4120.94	49.07	478.31	200.96	6407.96
233	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.04	4034.48	65.13	418.63	175.9	6036.18
234	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.04	3977.61	65.13	418.63	175.9	5979.31
235	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.04	3959.56	65.13	418.63	175.9	5961.26
236	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.04	3936.99	65.13	418.63	175.9	5938.69
237	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	920.86	3930.55	51.61	289.31	121.56	5313.89
238	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	920.86	3930.55	51.61	289.31	121.56	5313.89
239	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	920.85	3950.4	51.61	289.28	121.54	5333.68
240	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1558.68	4193.16	49.07	478.31	200.97	6480.19
241	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.04	4106.69	65.13	418.63	175.9	6108.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
242	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1342.06	4049.83	65.13	418.68	175.86	6051.56
243	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1994.7	4397.99	62.8	612.15	257.22	7324.86
244	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1800.06	4266.21	63.5	554.44	232.97	6917.18
245	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1120.2	4114.61	50.9	348.42	146.4	5780.53
246	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1111.01	4109.46	50.93	345.69	145.26	5762.35
247	010506005051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1050.59	4241.43	199.87	372	156.31	6020.2
248	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1379.19	3610.18	20.82	416.49	175.03	5601.71
249	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1443.6	3581.21	21.08	435.69	183.06	5664.64
250	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.1	5430.2
251	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1513.26	4120.94	49.07	464.82	195.25	6343.34
252	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1303.06	4034.48	65.13	407	171.11	5980.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
253	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1302.94	3977.61	65.13	406.99	171	5923.67
254	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1302.94	3959.56	65.13	407	171.01	5905.64
255	010506005059	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1303	3936.99	65.13	406.94	171.04	5883.1
256	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	894.02	3930.55	51.61	281.31	118.25	5275.74
257	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	894.06	3930.55	51.61	281.33	118.2	5275.75
258	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	894.67	3950.4	51.61	281.91	118.28	5296.87
259	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1513.28	4193.16	49.07	464.81	195.29	6415.61
260	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1302.95	4049.83	65.13	407	171.03	5995.94
261	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1651.78	4227.51	63.89	510.43	214.48	6668.09
262	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1464.83	4100.03	64.55	454.98	191.21	6275.6
263	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1160.89	4152.47	50.66	360.45	151.44	5875.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
264	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1113.99	4126.19	50.83	346.54	145.61	5783.16
265	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	893.71	4022.62	51.61	280.72	117.81	5366.47
266	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层卸货平台	t	1469.2	4110.11	49.07	451.69	189.78	6269.85
267	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：一层~二层	t	1513.28	4344.8	49.07	464.8	195.29	6567.24
268	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1513.28	4110.11	49.07	464.8	195.29	6332.55
269	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1558.68	4344.8	49.07	478.31	200.97	6631.83
270	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1558.68	4110.11	49.07	478.31	200.96	6397.13
271	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：机房层（高度超过20.0m）	t	1513.28	4110.11	49.07	464.8	195.29	6332.55
272	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：雨篷板（高度超过20.0m）	t	1443.62	3346.61	21.08	435.72	183.12	5430.15
273	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层（结构图节点1）	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
274	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：四层（结构图节点1）（高度超过20.0m）	t	1486.96	3346.61	21.08	448.64	188.51	5491.8
275	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
276	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41
277	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3373.13	21.08	435.76	183.09	5456.71
278	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3373.13	21.08	435.76	183.09	5456.71
279	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	1245.06	3289.33	60.96	388.54	163.25	5147.14
280	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：一层~二层	t	1245.06	3252.1	60.96	388.54	163.25	5109.91
281	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	1245.06	3214.87	60.96	388.54	163.25	5072.68
282	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	1245.06	3211.3	60.96	388.54	163.25	5069.11
283	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3346.61	21.08	448.65	188.5	5491.8
284	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3373.13	21.08	448.64	188.51	5518.32
285	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1486.96	3373.13	21.08	448.64	188.51	5518.32
286	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1282.41	3252.1	60.96	399.65	167.91	5163.03
287	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1282.41	3214.87	60.96	399.65	167.92	5125.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
288	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：三层~四层（高度超过20.0m）	t	1282.41	3211.3	60.96	399.65	167.92	5122.24
289	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
290	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
291	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
292	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
293	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
294	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.1	5664.8
295	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
296	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位 ：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.1	5441.42
297	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	1245.07	3262.81	60.96	388.54	163.26	5120.64
298	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14 2.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	t	1245.06	3205.69	60.96	388.51	163.22	5063.44
299	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：一层~二层	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
300	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	t	1379.17	3610.18	20.82	416.5	175	5601.67
301	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：一层	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
302	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网 2.部位：屋面层、机房层（高度超过20.0m）	t	1379.17	3610.18	20.82	416.5	175	5601.67
303	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配三层Φ16钢筋网@150*150（HRB400） 2.部位：地面三（车间重载区域）	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
304	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ10@250双向钢筋（HRB400） 2.部位：地面四（车间）	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
305	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面三（二层~三层：车间）	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
306	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面三（四层：车间）（高度超过20.0m）	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.1	5664.8
307	010506019005	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋（HRB400） 2.部位：楼面四（机房）（高度超过20.0m）	t	1443.65	3581.21	21.08	435.76	183.1	5664.8
308	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面一（楼梯间）	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47
309	010506020002	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面六（电间、设备管井、仓库）	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47
310	010506023001	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网 2.部位：一层~二层	m2	6.98	11.35		2.08	0.87	21.28
311	010506023002	钢丝网	1.使用部位：不同基体交接处，钉钢丝网 2.部位：三层~机房层（高度超过20.0m）	m2	7.19	11.35		2.14	0.9	21.58
312	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层墙体、楼梯间、公共走道部位	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
313	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：顶层墙体、楼梯间、公共走道部位（高度超过20.0m）	m2	8.02	12.29		2.39	1	23.7
314	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：HRB400 2.规格：直径14	t	1692.6	3245.61	399.91	622.52	261.56	6222.2
315	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：HRB400 2.规格：直径16	t	1692.6	3226.71	399.91	622.52	261.56	6203.3
316	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类：Q355B 2.规格：见图纸 3.铁件尺寸：见图纸 4.部位：1层：吊车梁	t	2675.5	5133.01	1267.83	1173.14	492.92	10742.4
		金属结构工程								
		F.4 钢梁								
317	010604002001	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL1a、GDL1 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	1787.99	4927.68	1012.6	833.17	350.07	8911.51
318	010604002002	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL2a、GDL2 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	1787.99	4927.68	1012.6	833.17	350.07	8911.51
319	010604002003	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL3a、GDL3 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	1787.99	4927.68	1012.6	833.17	350.07	8911.51
		F.7 其他钢构件								
320	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：系杆支撑（含连接板） 3.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	1658.7	4325.73	869.89	752.26	316.08	7922.66
321	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20，中距300，最下离屋面2000mm 2.部位：屋面，见15J401-D3-(WT1b-36)（高度超过20.0m）	t	1494.88	3202.5	43.04	457.53	192.24	5390.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		F.8 钢构件制作及其他								
322	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：M20高强螺栓	套	0.76	6.12		0.23	0.09	7.2
		门窗工程								
		H.2 金属门								
323	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1624 2.门类型：铝合金平开门（成品） 3.框、扇材质：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 6.具体要求详见图纸	m2	88.41	528.91		26.3	11.05	654.67
324	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：M1622 2.门类型：钢质平开门 3.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 4.具体要求详见图纸	m2	69.31	536.08		20.62	8.66	634.67
325	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM甲2132 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器、顺位器 6.具体要求详见图纸	m2	54.92	510.14		16.35	6.87	588.28
326	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM乙0922 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器 6.具体要求详见图纸	m2	70.03	531.91		20.84	8.76	631.54
327	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸：FM乙1622 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双扇平开门 4.框、扇材质：钢质 5.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁、闭门器、顺位器 6.具体要求详见图纸	m2	74.63	546.5		22.2	9.33	652.66
		H.3 金属卷帘(闸)门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
328	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM4040、JLM5050 2.门材质：钢质卷帘门（成品） 3.五金种类、规格：包含一般五金 4.驱动类型：电动 5.具体要求详见图纸	m2	70.81	257.13	1.06	21.38	8.98	359.36
329	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：FJM5055 2.门材质：防火卷帘门（成品） 3.五金种类、规格：包含一般五金 4.驱动类型：电动 5.具体要求详见图纸	m2	68.84	456.81	0.94	20.76	8.72	556.07
		H.Z 金属窗								
330	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C1820、C2010、C3845、C4766、C4866、C7645、C7663、C8045、C8063、C8112、C8166、C8263 2.窗类型：金属铝合金组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	44.75	500		13.31	5.59	563.65
331	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5、C2050、C2650 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	44.75	550		13.31	5.59	613.65
332	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1、C2、C3、C4、C5 2.窗类型：金属组合窗 3.框、扇材质及规格：普通型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.具体要求详见图纸	m2	44.75	700		13.31	5.59	763.65
333	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：BYC8618 2.框材质、规格：铝合金普通型材 3.具体要求详见图纸	m2	35.77	307.08		10.64	4.47	357.96
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
334	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：100*150mm泡沫塑料 2.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1B/AW1做法	m	39.95	82.93		11.89	5	139.77
		J.2 屋面防水及其他								
335	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：一层屋面	m2	9.07	87.53		2.7	1.13	100.43
336	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	9.34	87.53		2.78	1.16	100.81
337	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：一层屋面	m2	19.14	77.49		5.69	2.39	104.71
338	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	19.72	77.49		5.86	2.46	105.53
339	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 6、部位：一层	m2	50.88	64.87	2.9	16.01	6.73	141.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
340	010902004002	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 6、部位：屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	61.57	85.63	4.45	19.63	8.25	179.53
341	010902004003	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 5、部位：屋面层（高度超过20.0m）	m2	26.24	23.4	0.06	7.83	3.3	60.83
342	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC雨水管，DN110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVCDN110雨水斗、UPVCDN110雨水口	m	10.46	28.6		3.12	1.31	43.49
343	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：D100钢管	个		25				25
		J.3 墙面防水、防潮								
344	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	16.08	48.94		4.78	2.01	71.81
345	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙外侧	m2	9.82	28.38		2.92	1.23	42.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
346	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
347	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：地面二（一层盥洗池）	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
348	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：楼面二（二层~三层盥洗池）	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
349	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：楼面二（四层盥洗池）（高度超过20.0m）	m2	14.58	41.32		4.34	1.82	62.06
350	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：外墙面（一层、二层）	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
351	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.部位：外墙面（三层~四层、机房层）（高度超过20.0m）	m2	14.58	41.32		4.34	1.82	62.06
352	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AQ5 2.部位：外墙	m	39.45	55.06	0.01	11.74	4.94	111.2
353	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN1 2.部位：内墙	m	39.45	56.48	0.01	11.74	4.94	112.62
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
354	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层，平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）	m2	10.17	39.65		3.03	1.28	54.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
355	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二（二层~三层公共卫生间等有水房间）	m2	10.16	39.64		3.03	1.27	54.1
356	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：楼面二（四层公共卫生间等有水房间）（高度超过20.0m）	m2	10.46	39.64		3.12	1.31	54.53
357	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1、2/AD5 2.部位：楼地面	m	28.46	45.29		8.47	3.56	85.78
358	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN1 2.部位：天棚	m	35.61	56.56		10.6	4.45	107.22
		J.5 基础防水及止水带								
359	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	9.32	48.94		2.77	1.17	62.2
360	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	4.98	17.46		1.48	0.62	24.54
361	010905002002	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯、提升机基坑	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37
362	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.部位：电梯井及提升井砼墙	m	36.64	47.23	1.11	11.23	4.72	100.93
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
363	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：一层	m2	5.87	22.08		1.75	0.73	30.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
364	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层（高度超过20.0m）	m2	6.05	22.08		1.8	0.75	30.68
365	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚挤塑聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	19.78	20.5	0.13	5.92	2.49	48.82
366	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	2.26	23.44		0.67	0.28	26.65
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
367	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：电梯、提升机基坑	m2	11.41	16.44	0.78	3.63	1.52	33.78
368	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 3.面层处理方式：压实抹光 4.部位：室外平台	m2	13.52	14.54	0.78	4.26	1.78	34.88
369	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：卸货平台板顶	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37
370	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：楼面四（二层~三层：工具间、电井、排烟井、预留设备机位（11.9m、18.7m））	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
371	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：楼面四（四层：工具间、电井、排烟井、预留设备机位（25.5m））（高度超过20.0m）	m2	11.75	14.03	0.78	3.73	1.56	31.85
372	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向Φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（二层~三层：车间）	m2	66.58	53.26	1.31	20.2	8.48	149.83
373	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向Φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（四层：车间）（高度超过20.0m）	m2	66.19	44.3	1.28	20.07	8.42	140.26
374	011101004001	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水隔离层（另计），500厚C30混凝土（另计），表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配三层Φ16钢筋网@150*150（另计） 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光（厚度结合设备厂家资料调整） 3.嵌缝材料种类：锯缝（见图纸），聚氯乙烯胶泥嵌缝 4.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m2	39.99	27.29	5.49	13.53	5.69	91.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
375	011101004002	耐磨楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，150厚C30混凝土，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配Φ10@250双向钢筋（另计） 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 3.嵌缝材料种类：锯缝（见图纸），聚氯乙烯胶泥嵌缝 4.部位：地面四（车间）	m2	56.14	95.73	4.97	18.18	7.64	182.66
376	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：地面五（消控室）	m2	10.98	13.88	0.78	3.5	1.47	30.61
377	011101007001	细石混凝土找平层	1、1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号水泥砂浆隔离层 4、4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS）（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、电梯、提升机基坑底板	m2	28.75	38.95	1.43	8.98	3.77	81.88
378	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面一（楼梯间）（地砖面层，由业主二次装修)	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
379	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	18.08	17.85	0.06	5.4	2.26	43.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
380	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面六（工具间、配电间、设备间、电房、危废室）	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
381	011101007005	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：楼面二（二层~三层：公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	18.08	17.85	0.06	5.4	2.26	43.65
382	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：楼面二（四层：公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)（高度超过20.0m）	m2	18.62	17.85	0.06	5.56	2.33	44.42
383	011101007007	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，内配钢筋网片双向Φ6@150（另计） 2.部位：楼面四（机房）（高度超过20.0m）	m2	20.22	16.15	0.05	6.03	2.53	44.98
		L.4 其他材料面层								
384	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：150~250高架空防静电活动地板（钢质） 2.部位：地面五（消控室）	m2	97.62	194.71		29.04	12.2	333.57
		L.5 踢脚线								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
385	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二（一层~三层）	m	6.79	3.11	0.16	2.06	0.87	12.99
386	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二（四层、机房层）（高度超过20.0m）	m	6.99	3.11	0.16	2.12	0.9	13.28
		L.7 台阶装饰								
387	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：室外台阶	m2	23.2	15.38	8.59	9.46	3.97	60.6
388	011107001002	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.部位：楼梯间出屋面踏步（高度超过20.0m）	m2	36.85	23.72	13.24	14.9	6.26	94.97
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
389	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯、提升机基坑侧墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光	m2	22.87	11.41	0.9	7.07	2.97	45.22
390	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
391	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等弧形墙）	m2	27.24	17.24	0.86	8.36	3.51	57.21
392	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	23.77	17.24	0.86	7.33	3.09	52.29
393	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等弧形墙）（高度超过20.0m）	m2	28.06	17.24	0.86	8.6	3.61	58.37
394	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3防水水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：一层、二层（内墙二：公共卫生间等有水房间）(墙面砖由业主后期完成)	m2	23.08	20.3	0.86	7.12	3	54.36
395	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层、四层（内墙二：公共卫生间等有水房间）(墙面砖由业主后期完成)（高度超过20.0m）	m2	23.77	20.3	0.86	7.33	3.09	55.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
396	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一层~二层（内墙三：设备井道、电梯井）	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
397	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层~四层（内墙三：设备井道、电梯井）（高度超过20.0m）	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
398	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：二层（除楼梯间内墙面）	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99
399	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：三层（除楼梯间内墙面）（高度超过20.0m）	m2	1.58	3.81		0.47	0.2	6.06
400	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚）（耐碱网格布另计） 3.部位：一层、二层	m2	52.46	22.92	1.46	16.05	6.75	99.64
401	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚）（耐碱网格布另计） 3.部位：一层、二层	m2	60.51	21.02	1.45	18.44	7.75	109.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
402	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（耐碱网格布另计） 3.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	54.03	21.02	1.45	16.51	6.94	99.95
403	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面（弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道，9厚1:3水泥防水砂浆找平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型），5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件（耐碱网格布另计） 3.部位：三层~四层、机房层（高度超过20.0m）	m2	54.03	21.02	1.45	16.51	6.94	99.95
404	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布（用于首层时增加一道耐碱玻纤网） 3.部位：一层、二层	m2	2.43	5.97		0.73	0.3	9.43
405	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：满铺耐碱网格布 3.部位：三层~四层，机房层（高度超过20.0m）	m2	1.58	3.81		0.47	0.2	6.06
406	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：一层~二层外墙节点处内衬墙	m2	21.24	10.72	0.66	6.52	2.74	41.88
407	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆刮糙 3.部位：四层外墙节点处内衬墙（高度超过20.0m）	m2	21.88	10.72	0.66	6.71	2.82	42.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
408	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	23.56	14.64	0.9	7.27	3.06	49.43
409	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面，弧形） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	27.8	14.64	0.9	8.54	3.59	55.47
410	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：一层	m2	20.96	14.93	0.86	6.49	2.73	45.97
411	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（砖墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：机房层屋面（高度超过20.0m）	m2	21.59	14.93	0.86	6.68	2.81	46.87
412	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：一层、二层	m2	31.3	17.23	0.9	9.58	4.02	63.03
413	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：三层、四层（高度超过20.0m）	m2	32.24	17.23	0.9	9.86	4.14	64.37
414	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	21.24	14.25	0.66	6.52	2.74	45.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
415	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室外柱、梁 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.部位：见图纸 ：卸货平台室外地坪以上（柱、梁）	m2	29.42	14.82	0.9	9.02	3.79	57.95
		M.2 零星抹灰								
416	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	17.01	12.9	0.65	5.25	2.2	38.01
417	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：一层	m2	90.03	15.6	0.9	27.05	11.37	144.95
418	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：机房层（高度超过20.0m）	m2	92.73	15.6	0.9	27.85	11.71	148.79
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
419	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型：砼 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.部位：天棚二：一层~二层（卫生间等有水房间）	m2	18.66	1.87	0.47	5.69	2.39	29.08
420	011301001002	天棚抹灰	1.基层类型：砼 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3.部位：天棚二：三层~四层（卫生间等有水房间）（高度超过20.0m）	m2	19.22	1.87	0.47	5.86	2.46	29.88
		N.3 天棚其他装饰								
421	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁，满足设计要求及施工规范	m2	41.32	265		12.29	5.17	323.78
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
422	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面（高度超过20.0m）	m2	10.35	5.49		3.08	1.31	20.23
423	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	40.8	35.6	1.93	12.71	5.35	96.39
		P.3 抹灰面油漆								
424	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	21.51	12.51		6.4	2.69	43.11
425	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层、机房层（内墙一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	22.15	12.51		6.59	2.77	44.02
426	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（室内独立柱）	m2	23.65	12.51		7.03	2.96	46.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
427	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层（室内独立柱）（高度超过20.0m）	m2	24.36	12.51		7.24	3.05	47.16
428	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层~二层（天棚一：楼梯间、车间、电房、设备间等）	m2	23.65	12.51		7.03	2.96	46.15
429	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：三层~四层、机房层（天棚一：楼梯间、车间、电房、设备间等）（高度超过20.0m）	m2	24.35	12.51		7.24	3.05	47.15
430	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：粉刷层 2.腻子种类：专业腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料三遍（一底二面漆）（燃烧性能为A级） 5.部位：一层（室外挑板）	m2	23.65	12.51		7.03	2.96	46.15
431	011403001008	抹灰面油漆	1.基层类型：砼 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 5.部位：一层（卸货平台天棚）	m2	19.13	8.37		5.69	2.39	35.58
		P.4 喷刷涂料								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
432	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：粉刷层 2.喷刷涂料部位：外墙面（一层~二层）、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁 3.腻子种类：基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	16.78	60.19	0.54	5.15	2.16	84.82
433	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型：粉刷层 2.喷刷涂料部位：外墙面（三层~四层、机房层）、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板（高度超过20.0m） 3.腻子种类：基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	17.28	60.19	0.54	5.3	2.22	85.53
434	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸 2.耐火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：薄涂型（膨胀型）防火涂料，涂层厚度3~5mm	m2	20.11	35.3	0.94	6.26	2.63	65.24
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
435	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8	m		310.52				310.52
436	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆，H=200mm，详见12J40-1-3-45	m		106.47				106.47
437	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1200mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸：4层顶屋面	m		337.14				337.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3524936.99	
1	011601009001	安全生产		1767701.82	
2	011601007001	文明施工		558221.63	
3	011601008001	环境保护		209333.11	
4	011601006001	临时设施		790813.97	
5	011601010001	冬雨季施工增加		58148.09	
6	011601011001	夜间施工增加		93036.94	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		23259.23	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		24422.2	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		3018265.26	
15	011601001001	脚手架		1574496.09	
16	011601002001	垂直运输		864547.76	
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水		512888.29	
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆		66333.12	
合计				6543202.25	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3524936.99						
1	011601009001	安全生产	46518469.03	3.8	1767701.82						
2	011601007001	文明施工	46518469.03	1.2	558221.63						
3	011601008001	环境保护	46518469.03	0.45	209333.11						
4	011601006001	临时设施	46518469.03	1.7	790813.97						
5	011601010001	冬雨季施工增加	46518469.03	0.125	58148.09						
6	011601011001	夜间施工增加	46518469.03	0.2	93036.94						
7	011601012001	特殊地区施工增加	46518469.03								
8	011601013001	二次搬运	46518469.03								
9	011601014001	已完工程及设备保护	46518469.03	0.05	23259.23						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	46518469.03								
11	011601016001	按质论价	46518469.03								
12	011601017001	建筑工人实名制	46518469.03	0.0525	24422.2						
13	011601018001	特殊施工降效	46518469.03								
14	011601019001	协管	46518469.03								
		专业措施项目			3018265.26						
15	011601001001	脚手架			1574496.09						
16	011601002001	垂直运输			864547.76						
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水			512888.29						
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			66333.12						
合计					6543202.25						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	4651846.9			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	3686643			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		8338489.9			-

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			4651846.9			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	4651846.9			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	钢结构卸货平台台阶（二次设计）	2500	225	2725					
2	外墙立面古铜色穿孔铝板(厂家二次深化设计)	630486.26	56743.74	687230					
3	外墙芝麻灰铝板（3mm铝单板（氟碳喷涂））（二次设计）	794563.33	71510.67	866074					
4	手动开窗器	78359.6	7052.4	85412					
5	钢结构雨篷（二次设计）	9359.6	842.4	10202					
6	三通一平费用	500000	45000	545000					
7	客梯、货梯、提升机	1366972.48	123027.52	1490000					
合　　计		3382241.27	304401.73	3686643					-

计日工表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	57713518.18	9	5194216.64
合计					5194216.64

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8206367.23
1.1	通用安装工程	8205010.92
1.2	城市轨道交通工程	1356.31
2	措施项目	482003.51
2.1	其中：安全生产	214921.67
3	其他项目	4320636.72
3.1	其中：暂列金额	820636.72
3.2	其中：专业工程暂估价	3500000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	855810.67
合　计		13864818.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					8205010.92	
		机械设备安装工程					1545433.11	
		A.4 起重设备安装					873106.36	
1	030104001001	桥式起重机	1.名称：电动桥式起重机 2.跨距：7.4m 3.起重质量：16吨 4.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	172809.91	345619.82	
2	030104003001	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：3吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	72639.89	145279.78	
3	030104003002	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：5吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	80851.69	161703.38	
4	030104003003	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：10吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	110251.69	220503.38	
		A.5 起重机轨道安装					617927.91	
5	030105001001	起重机轨道	1.型号：38kg/m 2.规格：轨高134mm，底宽114mm，头宽68mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	950.4	476.09	452475.94	
6	030105001002	起重机轨道	1.型号：43kg/m 2.规格：轨高140mm，底宽114mm，头宽70mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	316.8	522.26	165451.97	
		A.8 风机安装					23515.84	
7	030108001001	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	8	430.12	3440.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030108001002	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-108 3.规格：风量：风量:1080CMH 噪音:49dB 功率:45W	台	7	430.12	3010.84	
9	030108001003	风机	1.名称：排烟轴流风机 2.型号：PY-W-2:HTF-I-16 3.规格：风量:114000CMH 全压:700Pa 功率:30Kw 重量:740Kg	台	2	8532.02	17064.04	
		A.9 泵安装					30883	
10	030109001001	泵	1.名称：消火栓稳压泵 2.型号：Q=1.0L/S H=30m N=2.2KW	台	2	7770.75	15541.5	
11	030109001002	泵	1.名称：喷淋稳 压泵一用一备 2.型号：Q=1.0L/S H=30m N=2.2KW	台	2	7670.75	15341.5	
		电气设备安装工程					2524918.85	
		D.2 配电装置安装					226923.47	
12	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
13	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
14	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	8622.37	17244.74	
15	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAPE1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	9731.26	19462.52	
16	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3049.6	3049.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-3AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	3189.6	6379.2	
18	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2879.6	2879.6	
19	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3289.6	3289.6	
20	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3209.6	3209.6	
21	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3289.6	3289.6	
22	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3209.6	3209.6	
23	030402011012	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL1-6,3AL1-6,4AL1-5 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	17	3369.6	57283.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011013	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL6 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3169.6	3169.6	
25	030402011014	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2751	2751	
26	030402011015	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2851	2851	
27	030402011016	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt3-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2951	2951	
28	030402011017	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt4-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2751	2751	
29	030402011018	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2493.9	2493.9	
30	030402011019	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2493.9	2493.9	
31	030402011020	成套配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	12	1206.59	14479.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402011021	成套配电箱	1、名称：电动门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	6	1106.59	6639.54	
33	030402011022	成套配电箱	1、名称：提升机控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	2	1206.59	2413.18	
34	030402011023	成套配电箱	1、名称：箱泵一体化配电箱控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	1	1426.59	1426.59	
35	030402011024	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：1-4PD1/1-4PD2 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	8	2487.44	19899.52	
36	030402011025	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-4AT1 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	4	2487.84	9951.36	
37	030402011026	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-4AT2 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	4	3303.24	13212.96	
38	030402011027	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：xk-AT 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2897.84	2897.84	
		D.5 低压电器设备安装					7672.8	
39	030405015001	风扇（超高）	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	60	127.88	7672.8	
		D.9 电缆安装					763634.34	
40	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	322.61	333.48	107583.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	124.34	330.25	41063.29	
42	030409001003	电力电缆	1、名称：矿物铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	325.34	342.62	111467.99	
43	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	11.39	133.3	1518.29	
44	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	685.93	133.3	91434.47	
45	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	1754.53	93.88	164715.28	
46	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	1135.62	133.83	151980.02	
47	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	52.76	28.33	1494.69	
48	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	15.75	29.68	467.46	
49	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	875.67	20.63	18065.07	
50	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	238	16.42	3907.96	
51	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	239.88	12.71	3048.87	
52	030409001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	305.8	15.94	4874.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	247.1	21.4	5287.94	
54	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	503.18	14.39	7240.76	
55	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	2115	13.01	27516.15	
56	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	239.88	10.28	2465.97	
57	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	98.74	13.81	1363.6	
58	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	305.8	10.28	3143.62	
59	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	4	175.23	700.92	
60	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	8	175.23	1401.84	
61	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	8	151.49	1211.92	
62	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	4	164.76	659.04	
63	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	12	164.76	1977.12	
64	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	44	131.46	5784.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.244	10792.7	2633.42	
66	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.058	10792.7	625.98	
		D.10 防雷及接地装置					112728.08	
67	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	1666.66	29.29	48816.47	
68	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于Φ12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	1234.1	16.87	20819.27	
69	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	1240.3	7.46	9252.64	
70	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	571.5	54.76	31295.34	
71	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	37	54.72	2024.64	
72	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	4	88.23	352.92	
73	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	4	41.7	166.8	
		D.12 配管、配线					851926.13	
74	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	42.22	105.41	4450.41	
75	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	79.14	52.65	4166.72	
76	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	12.62	46.11	581.91	
77	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	38.69	37.46	1449.33	
78	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	25.16	26.78	673.78	
79	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	544.32	20.44	11125.9	
80	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷	m	55.69	16.99	946.17	
81	030412001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	7954.87	10.27	81696.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	22.26	52.65	1171.99	
83	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	29.84	20.44	609.93	
84	030412001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2848.88	11.67	33246.43	
85	030412001012	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	72.67	16.24	1180.16	
86	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	27.84	57.47	1599.96	
87	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管(超高) 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	2739.45	20.44	55994.36	
88	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管(超高) 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	6900.42	18.8	129727.9	
89	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	287.04	20.44	5867.1	
90	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	69.77	18.8	1311.68	
91	030412001018	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	214.88	26.78	5754.49	
92	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*150	m	21	184.94	3883.74	
93	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*100	m	169.8	142.91	24266.12	
94	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	997.6	106.74	106483.82	
95	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：150*100	m	28.28	80.77	2284.18	
96	030412003005	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*100	m	251.32	57.06	14340.32	
97	030412003006	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*50	m	297.18	51.42	15281	
98	030412003007	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：50*50	m	66.05	43.51	2873.84	
99	030412003008	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	77.08	106.75	8228.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030412003009	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	273.46	106.75	29191.86	
101	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	32908.57	4.57	150392.16	
102	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	101.61	4.78	485.7	
103	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1687.1	4.77	8047.47	
104	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	25.2	6.42	161.78	
105	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	611.67	4.78	2923.78	
106	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	2827.52	8.33	23553.24	
107	030412004007	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	5478.9	4.78	26189.14	
108	030412004008	配线	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9639.87	5.84	56296.84	
109	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	4	367.03	1468.12	
110	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	2067	9.45	19533.15	
111	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
112	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	192	9.45	1814.4	
113	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	171	9.45	1615.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒（超高） 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	1101	9.45	10404.45	
115	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	13	9.45	122.85	
116	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
117	030412006008	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	48	9.45	453.6	
		D.13 照明器具安装					541469.84	
118	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	52	84.99	4419.48	
119	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	10	84.99	849.9	
120	030413001003	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	46	89.03	4095.38	
121	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10	52.81	528.1	
122	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	87	63.27	5504.49	
123	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	18	60.22	1083.96	
124	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	26	68.72	1786.72	
125	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	26	61.02	1586.52	
126	030413002004	装饰灯	1、名称：消控室标志灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	1	68.72	68.72	
127	030413002005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	11	60.22	662.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030413003001	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、规格：2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	17	109.06	1854.02	
129	030413003002	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：壁装距地2.5m	套	4	137.65	550.6	
130	030413003003	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	10	123.61	1236.1	
131	030413003004	荧光灯	1.名称：应急双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	10	143.17	1431.7	
132	030413005001	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 100W 3.安装方式： 吸顶安装	套	1422	354.87	504625.14	
133	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 150W 3.安装方式： 吸顶安装	套	24	381.08	9145.92	
134	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控 2、安装方式：暗装	套	22	21.91	482.02	
135	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	5	24.22	121.1	
136	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	套	2	23.95	47.9	
137	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	32	22.93	733.76	
138	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	4	30.89	123.56	
139	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7	24.77	173.39	
140	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	10	24.77	247.7	
141	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	4	27.81	111.24	
		D.15 附属工程					539.32	
142	030415002001	金属围网、金属网门	1.名称：防虫鸟镀锌钢丝网 2.规格：网孔10X10 钢丝直径d=1.2	套	2	269.66	539.32	
		D.16 电气调整试验					20024.87	
143	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	1165.55	1165.55	
144	030416009001	自动投入装置	双电源切换调试	系统、套	9	1912.01	17208.09	
145	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	1	1651.23	1651.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑智能化工程					6247.08	
		E.1 计算机应用、网络系统					4899.24	
146	030501004001	存储设备	1.名称：视频信息存储装置（包含存储录像机，硬盘等） 2.规格：详见设计 3.安装方式：入柜	台	1	4899.24	4899.24	
		E.6 安全防范系统					1347.84	
147	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	48	28.08	1347.84	
		自动化控制仪表安装工程					1428.82	
		F.1 过程检测仪表					1428.82	
148	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	2	113.52	227.04	
149	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	2	121.27	242.54	
150	030601002003	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	1	125.15	125.15	
151	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁耦合液位计（保温型） 2.规格：详见设计	台	1	834.09	834.09	
		通风空调工程					787766.36	
		G.2 通风管道制作安装					728267.88	
152	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	18.34	199.04	3650.39	
153	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1500 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	280.25	172.03	48211.41	
154	030702001003	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1500 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	82.19	179.96	14790.91	
155	030702001004	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤4000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	3292.41	198.48	653477.54	
156	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形风管 4.规格：D≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	36.49	223.01	8137.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		G.3 通风管道部件制作安装					59498.48	
157	030703001001	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2400*630	个	16	1114.5	17832	
158	030703001002	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：1500*1000	个	8	886.78	7094.24	
159	030703001003	碳钢阀门（超高）	1.名称：常闭排烟阀 2.规格：2400*630	个	16	1149.5	18392	
160	030703011001	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：400*200	个	16	109.97	1759.52	
161	030703011002	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1600*600	个	36	278.86	10038.96	
162	030703011003	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1500*600	个	16	273.86	4381.76	
		消防工程					2030313.18	
		J.1 水灭火系统					1655947.14	
163	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	1069.77	164.96	176469.26	
164	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	229.74	164.96	37897.91	
165	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式：沟槽连接	m	200.94	112.98	22702.2	
166	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN80 3.连接形式：沟槽连接	m	159.6	94.15	15026.34	
167	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN75 3.连接形式：沟槽连接	m	31.8	84.52	2687.74	
168	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	521.19	79.39	41377.27	
169	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN50 3.连接形式：螺纹连接	m	2781.33	91.09	253351.35	
170	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN40 3.连接形式：螺纹连接	m	1515.41	84.71	128370.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN32 3.连接形式：螺纹连接	m	3322.62	63.87	212215.74	
172	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN25 3.连接形式：螺纹连接	m	3595.37	52.4	188397.39	
173	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN20 3.连接形式：螺纹连接	m	33.7	48.56	1636.47	
174	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	827.46	164.96	136497.8	
175	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	161.2	112.98	18212.38	
176	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	242.53	112.98	27401.04	
177	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	106.5	79.39	8455.04	
178	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	159.6	79.39	12670.64	
179	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,玻璃吊顶型标准喷头(K=80)； 3、连接形式：螺纹	个	68	56.91	3869.88	
180	030901003002	水喷淋(雾)喷头 超高	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,直立型标准喷头(K=80)； 3、连接形式：螺纹	个	3293	40.2	132378.6	
181	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	8	4275.83	34206.64	
182	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：钢质减压孔板 超高 2.连接形式：法兰	个	3	200.35	601.05	
183	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：丝扣连接	套	8	611.05	4888.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	83	1057.77	87794.91	
185	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	83	1057.77	87794.91	
186	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150 3.附件材质、规格：详见设计	套	2	2589.42	5178.84	
187	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	6	2644.16	15864.96	
		J.4 火灾自动报警系统					250015.14	
188	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	860	101.93	87659.8	
189	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	60	75.05	4503	
190	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	41	131.01	5371.41	
191	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	76	106.68	8107.68	
192	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	41	157.73	6466.93	
193	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	3	88.73	266.19	
194	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：119电话 2.规格：详见设计 3.类型：挂壁安装	个	1	172.01	172.01	
195	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播(超高) 2、型号：JBF-143F,阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	72	99.18	7140.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块(超高)	个	21	243.51	5113.71	
197	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块(超高)	个	8	255.64	2045.12	
198	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块(超高)	个	30	282.77	8483.1	
199	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器（超高）	个	50	284.17	14208.5	
200	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	13	335.4	4360.2	
201	030904007006	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	4	335.4	1341.6	
202	030904007007	消防模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	24	335.4	8049.6	
203	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	8	518.72	4149.76	
204	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见设计 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	2	471.56	943.12	
205	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	台	24	606.24	14549.76	
206	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	8	2060.56	16484.48	
207	030904011001	远程控制器	1、设备名称：消防水炮联动柜 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1	5008.42	5008.42	
208	030904013001	联动控制主机	1、设备名称：火灾报警控制柜(联动型) 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：入柜	台	1	12965.59	12965.59	
209	030904013002	联动控制主机	1、设备名称：多线制消防电话系统 2、型号规格：HDM2101 3、安装方式：入柜	台	1	3886.66	3886.66	
210	030904013003	联动控制主机	1、设备名称：应急照明监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1	4956.36	4956.36	
211	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1、设备名称：消防广播系统 2、型号规格：JBF-11S(2000W) 3、安装方式：入柜	台	1	4820.56	4820.56	
212	030904015001	火灾报警控制微机	1、设备名称：图形显示装置 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：落地	台	1	11783.8	11783.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	030904016001	备用电源及电池主机	1、设备名称：智能UPS电源盘 2、型号规格：JBF-11S 3、安装方式：入柜	套	1	3515.12	3515.12	
214	030904018001	机柜	1、设备名称：9000柜式机柜 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：落地	台	1	3661.7	3661.7	
		J.6 防火门监控报警系统					6345.36	
215	030906001001	防火门监控主机	1、设备名称：防火门监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1	6345.36	6345.36	
		J.7 电气火灾监控系统					4729.03	
216	030907001001	监控主机	1、设备名称：电气火灾监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1	4729.03	4729.03	
		J.8 消防电源监控系统					5034.11	
217	030908001001	状态监控主机	1、设备名称：消防电源监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1	5034.11	5034.11	
		J.9 消防系统调试					71051.4	
218	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓灭火系统调试	点	76	40.99	3115.24	
219	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式：自动灭火系统调试	点	2	71.92	143.84	
220	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：应急照明调试 2.点数：30台以内	系统	1	3593.64	3593.64	
221	030909004001	消防广播系统调试	1.名称：消防广播系统调试	系统	117	28.82	3371.94	
222	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	40	179.4	7176	
223	030909006002	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	2	280.96	561.92	
224	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称：防火门监控系统调试	系统	48	85.42	4100.16	
225	030909009001	自动报警系统调试试	1.点数：1000点以内 2.线制：二总线制	系统	1	31371.94	31371.94	
226	030909009002	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统调试	系统	4	4404.18	17616.72	
		J.10 其他消防器具					37191	
227	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	276	134.75	37191	
		给排水、采暖、燃气工程					527890.47	
		K.1 给排水、采暖、燃气管道					314362.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031001001001	铸铁管	1.材质：柔性接口机制排水铸铁管 2.规格：DN160 3.连接形式：法兰承插式柔性接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：埋地 6.介质：污废水	m	7.39	350	2586.5	
229	031001001002	铸铁管	1.材质：柔性接口机制排水铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内明装 6.介质：污废水	m	210	323.93	68025.3	
230	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	52.5	146.18	7674.45	
231	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	106.63	115.78	12345.62	
232	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	24.98	79.5	1985.91	
233	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	20.08	55.94	1123.28	
234	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	27.82	41.6	1157.31	
235	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	455.12	33.5	15246.52	
236	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	39	27.19	1060.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
237	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	301.72	25.26	7621.45	
238	031001008007	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	18.12	109.95	1992.29	
239	031001008008	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	178.76	98.58	17622.16	
240	031001008009	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	274.62	82.55	22669.88	
241	031001008010	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	162.18	60.9	9876.76	
242	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	792.81	176.43	139875.47	
243	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	29.5	118.61	3499	
		K.2 管道附件					170710.35	
244	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	23	168.18	3868.14	
245	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝扣	个	5	48.44	242.2	
246	031002001003	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：法兰	个	2	325.04	650.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	031002001004	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	3	197.58	592.74	
248	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀（超高） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	24	793.31	19039.44	
249	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	11	793.31	8726.41	
250	031002001007	金属阀门	1.类型：流量开关 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	956.11	1912.22	
251	031002001008	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1825.71	3651.42	
252	031002001009	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1325.71	2651.42	
253	031002001010	金属阀门	1.类型：信号阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	4	1034.04	4136.16	
254	031002001011	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1825.71	3651.42	
255	031002001012	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	645.46	645.46	
256	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	23	609.86	14026.78	
257	031002001014	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	232.21	232.21	
258	031002001015	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	1	117.97	117.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
259	031002001016	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	2	609.86	1219.72	
260	031002001017	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	3	412.43	1237.29	
261	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	150.67	150.67	
262	031002001019	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	512.25	512.25	
263	031002001020	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	9	80.28	722.52	
264	031002001021	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	6	771.24	4627.44	
265	031002001022	金属阀门	1.类型：水流指示器 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	4	1034.04	4136.16	
266	031002001023	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1825.71	3651.42	
267	031002001024	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	2	645.46	1290.92	
268	031002001025	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	512.25	512.25	
269	031002001026	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	1	232.21	232.21	
270	031002001027	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	1	117.97	117.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
271	031002001028	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	4	80.28	321.12	
272	031002001029	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1825.71	3651.42	
273	031002001030	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	512.25	512.25	
274	031002001031	金属阀门	1.类型：流量开关 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	221.37	221.37	
275	031002001032	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	191.07	191.07	
276	031002001033	金属阀门	1.类型：泄水阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	4	191.07	764.28	
277	031002001034	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	150.67	150.67	
278	031002001035	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	24	851.81	20443.44	
279	031002001036	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	2	1157.65	2315.3	
280	031002001037	金属阀门	1.类型：试水接头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN75 4.连接形式：丝扣	个	8	146.5	1172	
281	031002004001	减压器	1.材质：可调式减压阀50 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	8	331.51	2652.08	
282	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰	组	2	270.04	540.08	
283	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	11	184.91	2034.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
284	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰	根	8	112.03	896.24	
285	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	2	494.88	989.76	
286	031002008003	软接头(软管)	1.材质：金属金属波纹管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	4	394.36	1577.44	
287	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	2	494.88	989.76	
288	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	55	335.93	18476.15	
289	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	27	203.73	5500.71	
290	031002009003	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	50	337.05	16852.5	
291	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	3	203.73	611.19	
292	031002010001	倒流防止器	1.材质：碳钢倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣	套	1	288.03	288.03	
293	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰	组（个）	2	1851.91	3703.82	
294	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	11	300.07	3300.77	
		K.3 卫生器具					8018	
295	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	14	29.49	412.86	
296	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	46	33.44	1538.24	
297	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	25	181.26	4531.5	
298	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	10	153.54	1535.4	
		K.5 采暖、给排水设备					34799.81	
299	031005004001	气压罐	1.型号：气压罐 2.规格：容积150L	台	1	4251.99	4251.99	
300	031005004002	气压罐	1.型号：气压罐 2.规格：容积150L	台	1	4251.99	4251.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
301	031005016001	水箱	1.类型：消防水箱 2.材质：不锈钢成品 3.容量：18立方 4.规格：水箱尺寸：4.5m×4.0m×2.0m（长×宽×高）	台	1	26295.83	26295.83	
		刷油、防腐蚀、绝热工程					321470.26	
		M.1 刷油工程					248073.46	
302	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	34.59	57.28	1981.32	
303	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	645.6	61.32	39588.19	
304	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	2366.47	57.28	135551.4	
305	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	316.74	17.72	5612.63	
306	031201002002	设备与矩形管道刷油（超高）	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	3392.84	18.86	63988.96	
307	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	56.41	2.9	163.59	
308	031201003002	金属结构刷油（超高）	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	381.79	3.11	1187.37	
		M.8 绝热工程					73396.8	
309	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	10.05	604.73	6077.54	
310	031208003002	通风管道绝热（超高）	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	106.69	630.98	67319.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他及附属工程					459542.79	
		N.1 其他及附属工程					459542.79	
311	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	10	298.52	2985.2	
312	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	2	216.18	432.36	
313	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	2	356.48	712.96	
314	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	4	249.14	996.56	
315	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	18	79.14	1424.52	
316	031301003006	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	55	33.32	1832.6	
317	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	3	298.52	895.56	
318	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	4	494.63	1978.52	
319	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	8	379.8	3038.4	
320	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	24	132.36	3176.64	
321	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	12	132.36	1588.32	
322	031301003012	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	32	79.14	2532.48	
323	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	28	494.63	13849.64	
324	031301003014	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	100	170.37	17037	
325	031301003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	6	216.18	1297.08	
326	031301003016	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	8	249.14	1993.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
327	031301003017	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	18	170.37	3066.66	
328	031301003018	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	36	132.36	4764.96	
329	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	11	494.63	5440.93	
330	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	13	494.63	6430.19	
331	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1	298.52	298.52	
332	031301003022	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	13	170.37	2214.81	
333	031301003023	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	7	79.14	553.98	
334	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	85	302.22	25688.7	
335	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	43	404.35	17387.05	
336	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	4	302.22	1208.88	
337	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	2	404.35	808.7	
338	031301004005	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	12	302.22	3626.64	
339	031301004006	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	6	404.35	2426.1	
340	031301004007	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	51	228.22	11639.22	
341	031301004008	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	25	293.35	7333.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
342	031301004009	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	84	228.22	19170.48	
343	031301004010	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	42	293.35	12320.7	
344	031301004011	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2400mm-T	套	45	923.22	41544.9	
345	031301004012	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2400mm-TL	套	22	1275.35	28057.7	
346	031301004013	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：1500mm-T	套	2	845.23	1690.46	
347	031301004014	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：1500mm-TL	套	2	1166.16	2332.32	
348	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 超高 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	1645.55	24.31	40003.32	
349	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装（超高） 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	78.1	24.31	1898.61	
350	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 超高 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	276.91	24.31	6731.68	
351	031301005004	支/吊架、基础型钢 超高	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	1775.77	17.08	30330.15	
352	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 超高 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	6818.47	16.39	111754.72	
353	031301005006	支/吊架、基础型钢（超高）	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	1168.3	12.88	15047.7	
		城市轨道交通工程					1356.31	
		通信工程					1356.31	
		E.3 电话系统					1356.31	
354	080503006001	打印机	1.名称：打印机 2.规格：详见设计	套	1	1356.31	1356.31	
合计							8206367.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		机械设备安装工程								
		A.4 起重设备安装								
1	030104001001	桥式起重机	1.名称：电动桥式起重机 2.跨距：7.4m 3.起重质量：16吨 4.单机试运转要求：祥见设计要求	台	13550.91	148175.59	2851.23	6267.3	1964.88	172809.91
2	030104003001	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：3吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2347.09	68164.61	702.33	1085.53	340.33	72639.89
3	030104003002	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：5吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	4638.08	72359.26	1036.72	2145.11	672.52	80851.69
4	030104003003	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：10吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	4638.08	101759.26	1036.72	2145.11	672.52	110251.69
		A.5 起重机轨道安装								
5	030105001001	起重机轨道	1.型号：38kg/m 2.规格：轨高134mm，底宽114mm，头宽68mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	100.74	278.18	35.97	46.59	14.61	476.09
6	030105001002	起重机轨道	1.型号：43kg/m 2.规格：轨高140mm，底宽114mm，头宽70mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	103.5	319.91	35.97	47.87	15.01	522.26
		A.8 风机安装								
7	030108001001	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	103.43	253.21	10.65	47.84	14.99	430.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030108001002	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-108 3.规格：风量：风量:1080CMH 噪音:49dB 功率:45W	台	103.43	253.21	10.65	47.84	14.99	430.12
9	030108001003	风机	1.名称：排烟轴流风机 2.型号：PY-W-2:HTF-I-16 3.规格：风量:114000CMH 全压:700Pa 功率:30Kw 重量:740Kg	台	856.8	7114.66	40.07	396.26	124.23	8532.02
		A.9 泵安装								
10	030109001001	泵	1.名称：消火栓稳压泵 2.型号：Q=1.0L/S H=30m N=2.2KW	台	1881.65	4667.54	78.46	870.26	272.84	7770.75
11	030109001002	泵	1.名称：喷淋稳压泵一用一备 2.型号：Q=1.0L/S H=30m N=2.2KW	台	1881.65	4567.54	78.46	870.26	272.84	7670.75
		电气设备安装工程								
		D.2 配电装置安装								
12	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
13	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
14	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
15	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAPE1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	9108.65	68.62	159.39	49.97	9731.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2582.29	68.92	114.62	35.94	3049.6
17	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2-3AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2722.29	68.92	114.62	35.94	3189.6
18	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2412.29	68.92	114.62	35.94	2879.6
19	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2822.29	68.92	114.62	35.94	3289.6
20	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2742.29	68.92	114.62	35.94	3209.6
21	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2822.29	68.92	114.62	35.94	3289.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2742.29	68.92	114.62	35.94	3209.6
23	030402011012	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL1-6,3AL1-6,4AL1-5 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2902.29	68.92	114.62	35.94	3369.6
24	030402011013	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL6 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2702.29	68.92	114.62	35.94	3169.6
25	030402011014	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2283.69	68.92	114.62	35.94	2751
26	030402011015	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2383.69	68.92	114.62	35.94	2851
27	030402011016	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt3-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2483.69	68.92	114.62	35.94	2951

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	030402011017	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt4-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2283.69	68.92	114.62	35.94	2751
29	030402011018	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2026.59	68.92	114.62	35.94	2493.9
30	030402011019	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2026.59	68.92	114.62	35.94	2493.9
31	030402011020	成套配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59
32	030402011021	成套配电箱	1、名称：电动门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装2.4m	台	163.7	810.29	33.15	75.71	23.74	1106.59
33	030402011022	成套配电箱	1、名称：提升机控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59
34	030402011023	成套配电箱	1、名称：箱泵一体化配电箱控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	1130.29	33.15	75.71	23.74	1426.59
35	030402011024	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：1-4PD1/1-4PD2 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	792.67	1189.08	24.14	366.61	114.94	2487.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030402011025	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-4AT1 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1189.48	24.14	366.61	114.94	2487.84
37	030402011026	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1-4AT2 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1040.5	1537.57	93.06	481.23	150.88	3303.24
38	030402011027	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：xk-AT 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1599.48	24.14	366.61	114.94	2897.84
		D.5 低压电器设备安装								
39	030405015001	风扇（超高）	1.名称：吊顶式换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	18.88	97.53		8.73	2.74	127.88
		D.9 电缆安装								
40	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.35	317.58	0.88	4.32	1.35	333.48
41	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.35	314.35	0.88	4.32	1.35	330.25
42	030409001003	电力电缆	1、名称：矿物铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.35	326.72	0.88	4.32	1.35	342.62
43	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	122.93	0.88	2.73	0.86	133.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	122.93	0.88	2.73	0.86	133.3
45	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	83.51	0.88	2.73	0.86	93.88
46	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.64	132.51	0.29	0.3	0.09	133.83
47	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.32	22.11	0.88	1.54	0.48	28.33
48	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.32	23.46	0.88	1.54	0.48	29.68
49	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.32	14.41	0.88	1.54	0.48	20.63
50	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.32	10.2	0.88	1.54	0.48	16.42
51	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	6.97	0.88	1.4	0.44	12.71
52	030409001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	10.2	0.88	1.4	0.44	15.94
53	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	14.98		1.85	0.58	21.4
54	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	7.97		1.85	0.58	14.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	6.59		1.85	0.58	13.01
56	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	4.44		1.68	0.53	10.28
57	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	7.97		1.68	0.53	13.81
58	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	4.44		1.68	0.53	10.28
59	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	66.23	68.77		30.63	9.6	175.23
60	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	66.23	68.77		30.63	9.6	175.23
61	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	56.67	60.39		26.21	8.22	151.49
62	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
63	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
64	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	42.01	63.93		19.43	6.09	131.46
65	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
		D.10 防雷及接地装置								
67	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	7.59	0.64	6.06	1.9	29.29
68	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于Φ12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87
69	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	3.63	0.54	1.08	1.68	0.53	7.46
70	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	25.84	11.62	1.6	11.95	3.75	54.76
71	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	10.08	38.52		4.66	1.46	54.72
72	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	10.08	72.03		4.66	1.46	88.23
73	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	10.08	25.5		4.66	1.46	41.7
		D.12 配管、配线								
74	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	25.45	64.29	0.21	11.77	3.69	105.41
75	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
76	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	15.96	20.46		7.38	2.31	46.11
77	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	12.73	16.99		5.89	1.85	37.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
79	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
80	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷	m	7.33	5.21		3.39	1.06	16.99
81	030412001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	4.84	2.49		2.24	0.7	10.27
82	030412001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
83	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
84	030412001011	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.04		1.33	0.42	11.67
85	030412001012	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	4.36	9.23		2.02	0.63	16.24
86	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	10.06	38.32	2.98	4.65	1.46	57.47
87	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管(超高) 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
88	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管(超高) 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
89	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
90	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030412001018	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
92	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*150	m	49.15	103.52	2.41	22.73	7.13	184.94
93	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*100	m	30.73	92	1.51	14.21	4.46	142.91
94	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.45	106.74
95	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：150*100	m	30.73	29.86	1.51	14.21	4.46	80.77
96	030412003005	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*100	m	19.91	24.14	0.91	9.21	2.89	57.06
97	030412003006	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*50	m	19.91	18.5	0.91	9.21	2.89	51.42
98	030412003007	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：50*50	m	19.91	10.59	0.91	9.21	2.89	43.51
99	030412003008	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.46	106.75
100	030412003009	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.46	106.75
101	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.82	3.25		0.38	0.12	4.57
102	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
103	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZR-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.44		0.38	0.12	4.77
104	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	0.81	5.12		0.37	0.12	6.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
106	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	0.92	6.85		0.43	0.13	8.33
107	030412004007	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
108	030412004008	配线	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.92	4.36		0.43	0.13	5.84
109	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	118.08	177.22		54.61	17.12	367.03
110	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
111	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
112	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
113	030412006004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
114	030412006005	接线盒	1、名称：开关接线盒（超高） 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
115	030412006006	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	030412006007	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
117	030412006008	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		D.13 照明器具安装								
118	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
119	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
120	030413001003	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	57.91		8.95	2.81	89.03
121	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10.07	36.62		4.66	1.46	52.81
122	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	29.32	16.08	0.06	13.56	4.25	63.27
123	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
124	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72
125	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	15.88	0.06	12.97	4.07	61.02
126	030413002004	装饰灯	1、名称：消控室标志灯 2、规格：详见设计 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
127	030413002005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
128	030413003001	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、规格：2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	22.51	72.88		10.41	3.26	109.06
129	030413003002	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：壁装距地2.5m	套	29.32	90.46	0.06	13.56	4.25	137.65
130	030413003003	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	17.74	95.1		8.2	2.57	123.61
131	030413003004	荧光灯	1.名称：应急双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	29.32	95.98	0.06	13.56	4.25	143.17
132	030413005001	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 100W 3.安装方式： 吸顶安装	套	19.36	323.75		8.95	2.81	354.87
133	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 150W 3.安装方式： 吸顶安装	套	19.36	349.96		8.95	2.81	381.08
134	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控 2、安装方式：暗装	套	7.81	9.36		3.61	1.13	21.91
135	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	8.4	10.71		3.89	1.22	24.22
136	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	11.4		3.61	1.13	23.95
137	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	10.38		3.61	1.13	22.93
138	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	2.85	26.31		1.32	0.41	30.89
139	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
141	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	16.28		3.32	1.04	27.81
		D.15 附属工程								
142	030415002001	金属围网、金属网门	1.名称：防虫鸟镀锌钢丝网 2.规格：网孔10X10 钢丝直径d=1.2	套	18.02	233.07	7.61	8.34	2.62	269.66
		D.16 电气调整试验								
143	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	647.85	3.9	120.23	299.63	93.94	1165.55
144	030416009001	自动投入装置	双电源切换调试	系统、套	1019	22.39	251.57	471.29	147.76	1912.01
145	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	855.04	36.31	240.44	395.46	123.98	1651.23
		建筑智能化工程								
		E.1 计算机应用、网络系统								
146	030501004001	存储设备	1.名称：视频信息存储装置（包含存储录像机，硬盘等） 2.规格：详见设计 3.安装方式：入柜	台	214.83	4539	14.9	99.36	31.15	4899.24
		E.6 安全防范系统								
147	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	12.38	7.88	0.29	5.73	1.8	28.08
		自动化控制仪表安装工程								
		F.1 过程检测仪表								
148	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
149	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	53.04	35.54	0.47	24.53	7.69	121.27
150	030601002003	压力仪表	1.名称：真空表 2.规格：DN15	台	48.22	47.17	0.47	22.3	6.99	125.15
151	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁耦合液位计（保温型） 2.规格：详见设计	台	103.74	660.82	6.51	47.98	15.04	834.09
		通风空调工程								
		G.2 通风管道制作安装								
152	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	77.31	51.76	23	35.76	11.21	199.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1500 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	49.33	81.01	11.72	22.82	7.15	172.03
154	030702001003	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1500 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	54.26	81.01	11.72	25.1	7.87	179.96
155	030702001004	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤4000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	57.03	95.08	11.72	26.38	8.27	198.48
156	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形风管 4.规格：D≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	77.1	86.63	12.44	35.66	11.18	223.01
		G.3 通风管道部件制作安装								
157	030703001001	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2400*630	个	260.4	511.28	184.62	120.44	37.76	1114.5
158	030703001002	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：1500*1000	个	175.89	479.33	124.7	81.35	25.51	886.78
159	030703001003	碳钢阀门（超高）	1.名称：常闭排烟阀 2.规格：2400*630	个	260.4	546.28	184.62	120.44	37.76	1149.5
160	030703011001	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：400*200	个	45.47	27.37	9.51	21.03	6.59	109.97
161	030703011002	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1600*600	个	105.53	99.71	9.51	48.81	15.3	278.86
162	030703011003	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1500*600	个	105.53	94.71	9.51	48.81	15.3	273.86
		消防工程								
		J.1 水灭火系统								
163	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
164	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96
165	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式：沟槽连接	m	31.62	61.11	1.03	14.63	4.59	112.98
166	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN80 3.连接形式：沟槽连接	m	29.45	45.91	0.9	13.62	4.27	94.15
167	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN75 3.连接形式：沟槽连接	m	29.45	36.28	0.9	13.62	4.27	84.52
168	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	26.69	35.7	0.79	12.34	3.87	79.39
169	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN50 3.连接形式：螺纹连接	m	37.46	30.19	0.68	17.33	5.43	91.09
170	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN40 3.连接形式：螺纹连接	m	35.61	26.76	0.71	16.47	5.16	84.71
171	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN32 3.连接形式：螺纹连接	m	26.49	20.76	0.53	12.25	3.84	63.87
172	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN25 3.连接形式：螺纹连接	m	22.99	15.14	0.3	10.64	3.33	52.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
173	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN20 3.连接形式：螺纹连接	m	22.99	11.3	0.3	10.64	3.33	48.56
174	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96
175	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	31.62	61.11	1.03	14.63	4.59	112.98
176	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	31.62	61.11	1.03	14.63	4.59	112.98
177	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	26.69	35.7	0.79	12.34	3.87	79.39
178	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	26.69	35.7	0.79	12.34	3.87	79.39
179	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,玻璃吊顶型标准喷头(K=80); 3、连接形式：螺纹	个	18.27	27.18	0.36	8.45	2.65	56.91
180	030901003002	水喷淋(雾)喷头 超高	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,直立型标准喷头(K=80); 3、连接形式：螺纹	个	14.58	16.61	0.16	6.74	2.11	40.2
181	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	908.24	2811.87	3.97	420.06	131.69	4275.83
182	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：钢质减压孔板 超高 2.连接形式：法兰	个	77.82	63.12	12.14	35.99	11.28	200.35
183	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：丝扣连接	套	115.11	424.72	1.29	53.24	16.69	611.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
185	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
186	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150 3.附件材质、规格：详见设计	套	340.5	2034.31	7.76	157.48	49.37	2589.42
187	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	374.55	2034.31	7.76	173.23	54.31	2644.16
		J.4 火灾自动报警系统								
188	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	31.91	50.47	0.16	14.76	4.63	101.93
189	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	31.91	23.59	0.16	14.76	4.63	75.05
190	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	52.51	46.56	0.04	24.29	7.61	131.01
191	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	58.43	12.72	0.04	27.02	8.47	106.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	67.56	49.12		31.25	9.8	157.73
193	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	16.01	62.96	0.04	7.4	2.32	88.73
194	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：119电话 2.规格：详见设计 3.类型：挂壁安装	个	16.01	146.24	0.04	7.4	2.32	172.01
195	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播(超高) 2、型号：JBF-143F， 阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	31.26	48.9	0.04	14.45	4.53	99.18
196	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块(超高)	个	126.9	38.68	0.84	58.69	18.4	243.51
197	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块(超高)	个	134.34	38.84	0.84	62.14	19.48	255.64
198	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块(超高)	个	149.89	40.98	0.84	69.32	21.74	282.77
199	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器（超高）	个	149.89	42.38	0.84	69.32	21.74	284.17
200	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
201	030904007006	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
202	030904007007	消防模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
203	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	206.39	176.35	10.59	95.46	29.93	518.72
204	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见设计 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	206.39	129.19	10.59	95.46	29.93	471.56
205	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	台	115.36	419.96	0.84	53.35	16.73	606.24
206	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	1031.73	378.33	23.72	477.18	149.6	2060.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
207	030904011001	远程控制器	1、设备名称：消防水炮联动柜 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	595.91	4030.97	19.52	275.61	86.41	5008.42
208	030904013001	联动控制主机	1、设备名称：火灾报警控制柜(联动型) 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：入柜	台	2358.86	9113.45	60.28	1090.97	342.03	12965.59
209	030904013002	联动控制主机	1、设备名称：多线制消防电话系统 2、型号规格：HDM2101 3、安装方式：入柜	台	988.01	2274.72	23.72	456.95	143.26	3886.66
210	030904013003	联动控制主机	1、设备名称：应急照明监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1292.29	2851.09	27.92	597.68	187.38	4956.36
211	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1、设备名称：消防广播系统 2、型号规格：JBF-11S(2000W) 3、安装方式：入柜	台	988.01	3208.62	23.72	456.95	143.26	4820.56
212	030904015001	火灾报警控制微机	1、设备名称：图形显示装置 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：落地	台	302.94	11284.22	12.6	140.11	43.93	11783.8
213	030904016001	备用电源及电池主机	1、设备名称：智能UPS电源盘 2、型号规格：JBF-11S 3、安装方式：入柜	套	114.86	3291.74	38.75	53.12	16.65	3515.12
214	030904018001	机柜	1、设备名称：9000柜式机柜 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：落地	台	101.99	3486.55	11.2	47.17	14.79	3661.7
		J.6 防火门监控报警系统								
215	030906001001	防火门监控主机	1、设备名称：防火门监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1292.29	4240.09	27.92	597.68	187.38	6345.36
		J.7 电气火灾监控系统								
216	030907001001	监控主机	1、设备名称：电气火灾监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1292.29	2623.76	27.92	597.68	187.38	4729.03
		J.8 消防电源监控系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
217	030908001001	状态监控主机	1、设备名称：消防电源监控主机 2、型号规格：详见设计 3、安装方式：壁挂式	台	1292.29	2928.84	27.92	597.68	187.38	5034.11
		J.9 消防系统调试								
218	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓灭火系统调试	点	20.6	3.61	4.26	9.53	2.99	40.99
219	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式：自动灭火系统调试	点	30.48	8.29	14.63	14.1	4.42	71.92
220	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：应急照明调试 2.点数：30台以内	系统	2169.25	27.26	79.31	1003.28	314.54	3593.64
221	030909004001	消防广播系统调试	1.名称：消防广播系统调试	系统	14.68	3.66	1.56	6.79	2.13	28.82
222	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	92.91	24.57	5.48	42.97	13.47	179.4
223	030909006002	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	171.44	0.73	4.64	79.29	24.86	280.96
224	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称：防火门监控系统调试	系统	50.27	0.83	3.78	23.25	7.29	85.42
225	030909009001	自动报警系统调试试	1.点数：1000点以内 2.线制：二总线制	系统	18905.11	185.95	796.03	8743.61	2741.24	31371.94
226	030909009002	电气火灾监控系统调试	1.名称：电气火灾监控系统调试	系统	2589.8	82	159.08	1197.78	375.52	4404.18
		J.10 其他消防器具								
227	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	31.42	84.24		14.53	4.56	134.75
		给排水、采暖、燃气工程								
		K.1 给排水、采暖、燃气管道								
228	031001001001	铸铁管	1.材质：柔性接口机制排水铸铁管 2.规格：DN160 3.连接形式：法兰承插式柔性接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：埋地 6.介质：污废水	m	45.28	275.3	1.91	20.94	6.57	350
229	031001001002	铸铁管	1.材质：柔性接口机制排水铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内明装 6.介质：污废水	m	42.69	254.14	1.17	19.74	6.19	323.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
230	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	87.12	0.81	16.76	5.25	146.18
231	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	32.47	62.82	0.76	15.02	4.71	115.78
232	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	16.21	53.42	0.02	7.5	2.35	79.5
233	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	13.92	33.54	0.02	6.44	2.02	55.94
234	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	12.41	21.64	0.01	5.74	1.8	41.6
235	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	11.51	14.99	0.01	5.32	1.67	33.5
236	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	10.54	0.01	4.79	1.5	27.19
237	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	8.61	0.01	4.79	1.5	25.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
238	031001008007	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	33.57	55.52	0.46	15.53	4.87	109.95
239	031001008008	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	23.83	60.26	0.01	11.02	3.46	98.58
240	031001008009	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	21.35	48.23		9.87	3.1	82.55
241	031001008010	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	15.97	35.22		7.39	2.32	60.9
242	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	36.76	116.12	1.22	17	5.33	176.43
243	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	26.33	76.27	0.01	12.18	3.82	118.61
		K.2 管道附件								
244	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：50 4.连接形式：螺纹	个	36.15	107.58	2.49	16.72	5.24	168.18
245	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝扣	个	10.74	30.26	0.91	4.97	1.56	48.44
246	031002001003	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：法兰	个	61.81	223.55	2.13	28.59	8.96	325.04
247	031002001004	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	35.17	139.54	1.5	16.27	5.1	197.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
248	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀（超高） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	544.63	5.93	69.84	21.9	793.31
249	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	544.63	5.93	69.84	21.9	793.31
250	031002001007	金属阀门	1.类型：流量开关超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	707.43	5.93	69.84	21.9	956.11
251	031002001008	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1599.1	5.93	63.49	19.91	1825.71
252	031002001009	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1099.1	5.93	63.49	19.91	1325.71
253	031002001010	金属阀门	1.类型：信号阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	807.43	5.93	63.49	19.91	1034.04
254	031002001011	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1599.1	5.93	63.49	19.91	1825.71
255	031002001012	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	507.87	2.59	38.84	12.18	645.46
256	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
257	031002001014	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.84	94.84	2.59	38.78	12.16	232.21
258	031002001015	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	32.02	65	1.5	14.81	4.64	117.97
259	031002001016	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
260	031002001017	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	44.68	338.76	1.85	20.66	6.48	412.43
261	031002001018	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	90.07	2.49	16.72	5.24	150.67
262	031002001019	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	451.65	2.49	16.72	5.24	512.25
263	031002001020	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
264	031002001021	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	544.63	5.93	63.49	19.91	771.24
265	031002001022	金属阀门	1.类型：水流指示器 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	807.43	5.93	63.49	19.91	1034.04
266	031002001023	金属阀门	1.类型：水锤消除止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1599.1	5.93	63.49	19.91	1825.71
267	031002001024	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	507.87	2.59	38.84	12.18	645.46
268	031002001025	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	451.65	2.49	16.72	5.24	512.25
269	031002001026	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.84	94.84	2.59	38.78	12.16	232.21
270	031002001027	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰	个	32.02	65	1.5	14.81	4.64	117.97
271	031002001028	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
272	031002001029	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	1599.1	5.93	63.49	19.91	1825.71
273	031002001030	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	451.65	2.49	16.72	5.24	512.25
274	031002001031	金属阀门	1.类型：流量开关 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	160.77	2.49	16.72	5.24	221.37
275	031002001032	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	130.47	2.49	16.72	5.24	191.07
276	031002001033	金属阀门	1.类型：泄水阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	130.47	2.49	16.72	5.24	191.07
277	031002001034	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	90.07	2.49	16.72	5.24	150.67
278	031002001035	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	122.78	649.84	4.61	56.78	17.8	851.81
279	031002001036	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	908.97	5.93	69.84	21.9	1157.65
280	031002001037	金属阀门	1.类型：试水接头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN75 4.连接形式：丝扣	个	47.78	66.56	3.13	22.1	6.93	146.5
281	031002004001	减压器	1.材质：可调式减压阀50 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	270.91	2.49	16.72	5.24	331.51
282	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰	组	61.81	168.55	2.13	28.59	8.96	270.04
283	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	124.31	2.49	16.72	5.24	184.91
284	031002008001	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰	根	30.79	62.54		14.24	4.46	112.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
285	031002008002	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	83.98	359.22	0.66	38.84	12.18	494.88
286	031002008003	软接头(软管)	1.材质：金属金属波纹管 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	83.98	258.7	0.66	38.84	12.18	394.36
287	031002008004	软接头(软管)	1.材质：软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	83.98	359.22	0.66	38.84	12.18	494.88
288	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	108.22	158.67	3.3	50.05	15.69	335.93
289	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
290	031002009003	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	111.07	143.41	15.1	51.37	16.1	337.05
291	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
292	031002010001	倒流防止器	1.材质：碳钢倒流防止器 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣	套	36.15	227.43	2.49	16.72	5.24	288.03
293	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰	组（个）	356.12	1268.99	10.45	164.71	51.64	1851.91
294	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	62.95	198.16	0.72	29.11	9.13	300.07
		K.3 卫生器具								
295	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	10.42	12.74		4.82	1.51	29.49
296	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	8.98	19		4.16	1.3	33.44
297	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	36.88	121.97		17.06	5.35	181.26
298	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	33.74	99.31		15.6	4.89	153.54
		K.5 采暖、给排水设备								
299	031005004001	气压罐	1.型号：气压罐 2.规格：容积150L	台	774.95	2661.93	344.33	358.41	112.37	4251.99
300	031005004002	气压罐	1.型号：气压罐 2.规格：容积150L	台	774.95	2661.93	344.33	358.41	112.37	4251.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
301	031005016001	水箱	1.类型：消防水箱 2.材质：不锈钢成品 3.容量：18立方 4.规格：水箱尺寸：4.5m×4.0m×2.0m（长×宽×高）	台	684.9	24880.86	313.99	316.77	99.31	26295.83
		刷油、防腐蚀、绝热工程								
		M.1 刷油工程								
302	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
303	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	27.68	16.83		12.8	4.01	61.32
304	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
305	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.08	6.32		3.28	1.04	17.72
306	031201002002	设备与矩形管道刷油（超高）	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.79	6.32		3.61	1.14	18.86
307	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	1.26	0.46	0.41	0.6	0.17	2.9
308	031201003002	金属结构刷油（超高）	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	1.39	0.46	0.41	0.66	0.19	3.11
		M.8 绝热工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
309	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	163.33	299.92	42.26	75.54	23.68	604.73
310	031208003002	通风管道绝热（超高）	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	179.66	299.92	42.26	83.09	26.05	630.98
		其他及附属工程								
		N.1 其他及附属工程								
311	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
312	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
313	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	131.12	110.85	34.85	60.64	19.02	356.48
314	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	97.48	72.43	20.02	45.08	14.13	249.14
315	031301003005	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
316	031301003006	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	12.86	12.03	0.62	5.95	1.86	33.32
317	031301003007	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
318	031301003008	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
319	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
320	031301003010	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
321	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
322	031301003012	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
323	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
324	031301003014	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
325	031301003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
326	031301003016	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	97.48	72.43	20.02	45.08	14.13	249.14
327	031301003017	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
328	031301003018	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
329	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
330	031301003020	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
331	031301003021	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
332	031301003022	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
333	031301003023	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
334	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	56.02	211.73	0.43	25.92	8.12	302.22
335	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	64.58	299.9	0.64	29.87	9.36	404.35
336	031301004003	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	56.02	211.73	0.43	25.92	8.12	302.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
337	031301004004	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	64.58	299.9	0.64	29.87	9.36	404.35
338	031301004005	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	56.02	211.73	0.43	25.92	8.12	302.22
339	031301004006	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	64.58	299.9	0.64	29.87	9.36	404.35
340	031301004007	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	56.02	137.73	0.43	25.92	8.12	228.22
341	031301004008	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	64.58	188.9	0.64	29.87	9.36	293.35
342	031301004009	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	56.02	137.73	0.43	25.92	8.12	228.22
343	031301004010	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	64.58	188.9	0.64	29.87	9.36	293.35
344	031301004011	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2400mm-T	套	56.02	832.73	0.43	25.92	8.12	923.22
345	031301004012	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2400mm-TL	套	67.82	1165.7	0.64	31.36	9.83	1275.35
346	031301004013	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：1500mm-T	套	56.03	754.73	0.43	25.92	8.12	845.23
347	031301004014	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：1500mm-TL	套	67.82	1056.5	0.64	31.36	9.84	1166.16
348	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 超高 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31
349	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装（超高） 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
350	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 超高 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31
351	031301005004	支/吊架、基础型钢 超高	1、名称：管道支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	5.88	5.48	2.14	2.73	0.85	17.08
352	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架超高 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	5.47	5.53	2.07	2.53	0.79	16.39
353	031301005006	支/吊架、基础型钢（超高）	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	5.02	4.5	0.31	2.32	0.73	12.88
		城市轨道交通工程								
		通信工程								
		E.3 电话系统								
354	080503006001	打印机	1.名称：打印机 2.规格：详见设计	套	36	1294	4.44	16.65	5.22	1356.31

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		387711.27	
1	031401009001	安全生产		214921.67	
2	031401010001	文明施工		44466.55	
3	031401011001	环境保护		22233.28	
4	031401012001	临时设施		81522.01	
5	031401021001	冬雨季施工增加		5558.32	
6	031401020001	夜间施工增加		14822.18	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1852.77	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		2334.49	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		94292.24	
15	031401001001	脚手架		94292.24	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				482003.51	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			387711.27						
1	031401009001	安全生产	7411092.23	2.9	214921.67						
2	031401010001	文明施工	7411092.23	0.6	44466.55						
3	031401011001	环境保护	7411092.23	0.3	22233.28						
4	031401012001	临时设施	7411092.23	1.1	81522.01						
5	031401021001	冬雨季施工增加	7411092.23	0.075	5558.32						
6	031401020001	夜间施工增加	7411092.23	0.2	14822.18						
7	031401017001	特殊地区施工增加	7411092.23								
8	031401013001	二次搬运	7411092.23								
9	031401015001	已完工程及设备保护	7411092.23	0.025	1852.77						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	7411092.23								
11	031401023001	按质论价	7411092.23								
12	031401024001	建筑工人实名制	7411092.23	0.0315	2334.49						
13	031401025001	特殊施工降效	7411092.23								
14	031401026001	协管	7411092.23								
		专业措施项目			94292.24						
15	031401001001	脚手架			94292.24						
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					482003.51						-

其他项目清单计价表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	820636.72			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	3500000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		4320636.72			-

暂列金额明细表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			820636.72			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	820636.72			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	配电房变配电设备、材料	3211009	288991	3500000					
合　　计		3211009	288991	3500000					-

计日工表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	9509007.46	9	855810.67
合计					855810.67

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#厂房安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：4#厂房、5#仓库　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	4#厂房、5#仓库-桩基工程	5203711.79		152296.89
2	4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程	2209760.87		65019.83
3	4#厂房土建工程	32333953.49	2025301	847566.15
4	5#仓库土建工程	5394298.47	871304	128172.71
5	5#仓库钢结构工程	6552638.29		193215.41
6	4#厂房、5#仓库安装工程	6776337.09		124766.61
合计		58470700	2896605	1511037.6

单位工程汇总表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4007812.79
1.1	房屋建筑与装饰工程	4007812.79
2	措施项目	365453.44
2.1	其中：安全生产	152296.89
3	其他项目	400781.28
3.1	其中：暂列金额	400781.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	429664.28
合　计		5203711.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					4007812.79	
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	6256	447.15	2797370.4	
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.650	m	184	447.53	82345.52	
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.650	m	345	449.47	155067.15	
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.75m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.950	m	2162	450.06	973029.72	
合计							4007812.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.25m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.450	m	9.49	404.54	27.73	3.44	1.95	447.15
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：1.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-1.650	m	9.55	404.54	28	3.48	1.96	447.53
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.45m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.650	m	9.89	404.54	29.36	3.63	2.05	449.47
4	010301001004	预制钢筋混凝土实心桩	1.送桩深度、桩长：2.75m ，23m 2.桩截面形式、尺寸：预应力实心异形方桩A型，最大边长450mm，最小边长400mm 3.混凝土强度等级：C65 4.桩顶标高：-2.950	m	9.99	404.54	29.77	3.68	2.08	450.06

扬信网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		303692.03	
1	011601009001	安全生产		152296.89	
2	011601007001	文明施工		48093.75	
3	011601008001	环境保护		18035.16	
4	011601006001	临时设施		68132.82	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5009.77	
6	011601011001	夜间施工增加		8015.63	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2003.91	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2104.1	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		61761.41	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		61761.41	
合计				365453.44	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			303692.03						
1	011601009001	安全生产	4007812.79	3.8	152296.89						
2	011601007001	文明施工	4007812.79	1.2	48093.75						
3	011601008001	环境保护	4007812.79	0.45	18035.16						
4	011601006001	临时设施	4007812.79	1.7	68132.82						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4007812.79	0.125	5009.77						
6	011601011001	夜间施工增加	4007812.79	0.2	8015.63						
7	011601012001	特殊地区施工增加	4007812.79								
8	011601013001	二次搬运	4007812.79								
9	011601014001	已完工程及设备保护	4007812.79	0.05	2003.91						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	4007812.79								
11	011601016001	按质论价	4007812.79								
12	011601017001	建筑工人实名制	4007812.79	0.0525	2104.1						
13	011601018001	特殊施工降效	4007812.79								
14	011601019001	协管	4007812.79								
		专业措施项目			61761.41						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			61761.41						
合计					365453.44						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	400781.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		400781.28			-

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			400781.28			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	400781.28			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4774047.51	9	429664.28
合计					429664.28

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库-桩基工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1711048.23
1.1	房屋建筑与装饰工程	1711048.23
2	措施项目	145150.5
2.1	其中：安全生产	65019.83
3	其他项目	171104.82
3.1	其中：暂列金额	171104.82
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	182457.32
合　计		2209760.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1711048.23	
		地基处理与边坡支护工程					1711048.23	
		B.1 地基处理					1711048.23	
1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.空桩长度、桩长：0.95m，14m 2.桩截面尺寸：800mm 3.做法、搅拌要求：详见图纸 4.水泥强度等级、掺量：42.5级普通硅酸盐水泥，18%	m3	6534.21	261.86	1711048.23	
合计							1711048.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		地基处理与边坡支护工程								
		B.1 地基处理								
1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.空桩长度、桩长：0.95m，14m 2.桩截面尺寸：800mm 3.做法、搅拌要求：详见图纸 4.水泥强度等级、掺量：42.5级普通硅酸盐水泥，18%	m3	62.6	105.89	64.72	19.42	9.23	261.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		129654.68	
1	011601009001	安全生产		65019.83	
2	011601007001	文明施工		20532.58	
3	011601008001	环境保护		7699.72	
4	011601006001	临时设施		29087.82	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2138.81	
6	011601011001	夜间施工增加		3422.1	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		855.52	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		898.3	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		15495.82	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		15495.82	
合计				145150.5	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			129654.68						
1	011601009001	安全生产	1711048.23	3.8	65019.83						
2	011601007001	文明施工	1711048.23	1.2	20532.58						
3	011601008001	环境保护	1711048.23	0.45	7699.72						
4	011601006001	临时设施	1711048.23	1.7	29087.82						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1711048.23	0.125	2138.81						
6	011601011001	夜间施工增加	1711048.23	0.2	3422.1						
7	011601012001	特殊地区施工增加	1711048.23								
8	011601013001	二次搬运	1711048.23								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1711048.23	0.05	855.52						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1711048.23								
11	011601016001	按质论价	1711048.23								
12	011601017001	建筑工人实名制	1711048.23	0.0525	898.3						
13	011601018001	特殊施工降效	1711048.23								
14	011601019001	协管	1711048.23								
		专业措施项目			15495.82						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			15495.82						
合计					145150.5						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	171104.82			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		171104.82			-

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			171104.82			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	171104.82			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2027303.55	9	182457.32
合计					182457.32

发包人提供材料一览表

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库-水泥土搅拌桩工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	22304372.39
1.1	房屋建筑与装饰工程	22304372.39
2	措施项目	3271293.57
2.1	其中：安全生产	847566.15
3	其他项目	4255738.24
3.1	其中：暂列金额	2230437.24
3.2	其中：专业工程暂估价	2025301
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2502549.29
合　计		32333953.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					22304372.39	
		土石方工程					150818.06	
		A.2 基础土石方					146141.04	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	2112.18	31.02	65519.82	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	284.98	32.03	9127.91	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：土 3.密实度：见图纸 4.运距：1km内(堆土区运回)	m3	1589.8	44.97	71493.31	
		A.3 平整场地及其他					4677.02	
4	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	4412.28	1.06	4677.02	
		地基处理与边坡支护工程					31354.85	
		B.1 地基处理					31354.85	
5	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：中粗砂 2.厚度：200mm	m3	89.86	348.93	31354.85	
		砌筑工程					915154.07	
		D.1 砖砌体					44943.61	
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	34.13	781.55	26674.3	
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：4层：机房层，见结施图纸（高度超过20.0m以上）	m3	6.61	789.3	5217.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一层~三层	m3	12.82	1018.1	13052.04	
		D.2 砌块砌体					870210.46	
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 5.部位：1层~2层	m3	310.46	719.2	223282.83	
10	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 5.部位：2层、3层	m3	1.55	773.84	1199.45	
11	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层（高度超过20.0m以上）	m3	51.82	727.96	37722.89	
12	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：4层：楼梯间、机房层（高度超过20.0m以上）	m3	49.56	727.96	36077.7	
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1-2层（结构图中各楼层节点1）	m3	25.33	790.43	20021.59	
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1-2层（结构图中各楼层节点1）	m3	1.48	855.74	1266.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：3层（结构图中各楼层节点1）(高度超过20.0m以上）	m3	9.61	800.64	7694.15	
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：3层（结构图中各楼层节点1）(高度超过20.0m以上）	m3	0.56	867.26	485.67	
17	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1层、2层	m3	441.34	710.68	313651.51	
18	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层	m3	142.37	712.27	101405.88	
19	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层(高度超过20.0m以上）	m3	77.95	719.44	56080.35	
20	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：4层：楼梯间、机房层（高度超过20.0m以上）	m3	4.18	719.44	3007.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层（高度20.0m以下）	m3	93.11	720.79	67112.76	
22	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层	m3	1.55	775.43	1201.92	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12146436.17	
		E.1 基础及楼地面垫层					518639.04	
23	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15商品砼	m3	75.94	531.35	40350.72	
24	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面一、地面二、地面四(除重载地面)、地面五 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	237.52	570.06	135400.65	
25	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域），见图纸 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石夯入土中	m3	184.54	369.75	68233.67	
26	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域） 2.厚度：280厚 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥150kpa	m3	344.47	369.75	127367.78	
27	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间），见图纸 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	398.34	369.75	147286.22	
		E.2 现浇混凝土构件					3147655.47	
28	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	537.8	519.99	279650.62	
29	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.基础类型：平板式	m3	63.91	543.05	34706.33	
30	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m3	615.13	502.33	308998.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35	m3	45.88	523.25	24006.71	
32	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.承台梁：CTL	m3	4.86	523.25	2543	
33	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：基础层	m3	28.13	588.13	16544.1	
34	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	625.41	588.13	367822.38	
35	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度超过20.0m)	m3	91.67	590.05	54089.88	
36	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	12.66	590.05	7470.03	
37	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：机房层（L形柱）(高度超过20.0m以上)	m3	0.95	595.57	565.79	
38	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：楼梯柱	m3	8.55	588.13	5028.51	
39	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度20.0m以内)	m3	147.33	590.05	86932.07	
40	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯井	m3	26.33	575.62	15156.07	
41	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙(高度超过20.0m以上)	m3	68.76	575.61	39578.94	
42	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（弧形）(高度超过20.0m以上)	m3	2.81	575.61	1617.46	
43	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	954.14	547.19	522095.87	
44	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层（弧形梁）	m3	3.1	547.19	1696.29	
45	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度超过20.0m)	m3	521.13	548.39	285782.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层（弧形梁）(高度超过20.0m以上)	m3	5.3	548.39	2906.47	
47	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	34.62	548.39	18985.26	
48	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm以内 4.部位：一层、二层	m3	1018.28	551.54	561622.15	
49	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m3	533.36	552.67	294772.07	
50	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	24.28	552.67	13418.83	
51	010502019001	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：各楼层结构图节点1	m3	11.53	611.26	7047.83	
52	010502019002	其他板	1.板名称：雨蓬 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.部位：4层：楼梯间、机房；暂按100mm厚（高度超过20.0m以上）	m3	1.29	613.63	791.58	
53	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形双跑楼梯	m3	31.86	571.34	18202.89	
54	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：3层：直形双跑楼梯(高度超过20.0m以上)	m3	7.47	573.26	4282.25	
55	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：基础层~二层	m3	52.99	916.16	48547.32	
56	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层楼梯间机房层(高度超过20.0m以上)	m3	11.46	924.02	10589.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010502021003	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层楼梯间机房层(高度超过20.0m以上)	m3	14.5	924.02	13398.29	
58	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	35.12	746.85	26229.37	
59	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁（弧形圈梁）	m3	3.89	746.85	2905.25	
60	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m3	10.66	746.85	7961.42	
61	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：4层：窗台梁、女儿墙压顶梁(高度超过20.0m以上)	m3	4.19	751.41	3148.41	
62	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.98	824.95	2458.35	
63	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	5.36	713.28	3823.18	
64	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	102.48	147.57	15122.97	
65	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：1)300厚粒径10～40碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300、2)60厚C20非泵送混凝土,3)素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层,表面撒2~3mm金刚砂、水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	120.2	303.97	36537.19	
66	010502032001	台阶	1.踏步高、宽：125mm、250mm 2.混凝土种类：预拌砼 3.混凝土强度等级：C15 4.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17(高度超过20.0m以上)	m2	6	103.39	620.34	
		E.3 一般预制混凝土构件					58.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010503016001	其他构件	1.构件名称：砼水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：见图集12J201-H6 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：屋面(高度超过20.0m以上)	m3	0.06	969.22	58.15	
		E.5 混凝土模板					4107952.56	
68	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：基础垫层	m2	94.44	93.55	8834.86	
69	010505001002	垫层模板	1、部位：地面三、地面四 2、模板形式：直形，复合木模板	m2	165.14	93.55	15448.85	
70	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	728.91	80.81	58903.22	
71	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：筏板基础	m2	74.67	73.07	5456.14	
72	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地面三（车间重载区域）	m2	42.25	73.07	3087.21	
73	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	454.12	60.32	27392.52	
74	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层	m2	150.46	82.84	12464.11	
75	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层、二层	m2	3364.37	118.66	399216.14	
76	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	583.41	120.52	70312.57	
77	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	94.88	84	7969.92	
78	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：楼梯间、机房层（L形柱）	m2	11.21	131.53	1474.45	
79	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：楼梯柱	m2	118.77	131.53	15621.82	
80	010505004007	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度20.0m以内)	m2	923.56	120.52	111307.45	
81	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯井	m2	165.45	67.85	11225.78	
82	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面女儿墙(高度超过20.0m以上)	m2	917.09	69.92	64122.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面女儿墙（弧形）(高度超过20.0m以上)	m2	37.47	69.92	2619.9	
84	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层	m2	6978.95	149.41	1042724.92	
85	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层（弧形梁）	m2	43.77	169.75	7429.96	
86	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	3639.31	151.66	551937.75	
87	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层（弧形梁）(高度超过20.0m以上)	m2	21.89	172.39	3773.62	
88	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	230.54	108.42	24995.15	
89	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层、二层	m2	7964.36	117.61	936688.38	
90	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：三层：(高度超过20.0m以上)	m2	4122.21	119.43	492315.54	
91	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	193.95	84.5	16388.78	
92	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：各楼层结构图节点1	m2	153.82	105.17	16177.25	
93	010505008002	其他板模板	1.构件名称：雨蓬 2.模板形式：复合木模板 3.部位：4层：楼梯间、机房(高度超过20.0m以上)	m2	15.21	106.78	1624.12	
94	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层、二层	m2	295.12	139.55	41184	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	70.72	141.52	10008.29	
96	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础~2层	m2	637.15	101.62	64747.18	
97	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层、四层(高度超过20.0m以上)	m2	136.94	103.09	14117.14	
98	010505011003	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度20.0m以内)	m2	167.74	103.09	17292.32	
99	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：1~3层：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	325.61	74.35	24209.1	
100	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：2~3层窗台梁（弧形圈梁）	m2	4.67	119.05	555.96	
101	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m2	105.99	74.35	7880.36	
102	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：窗台梁、女儿墙压顶梁(高度超过20.0m以上)	m2	39.36	75.35	2965.78	
103	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	43.32	98.48	4266.15	
104	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板	m2	102.61	105.2	10794.57	
105	010505014002	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕 2.模板形式：直形，	m2	2.93	37.54	109.99	
106	010505018001	台阶模板	1.模板部位：屋面：台阶 2.模板形式：复合木模板	m2	4.25	72.56	308.38	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					4372130.95	
107	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	0.208	5604.98	1165.84	
108	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1.647	5370.38	8845.02	
109	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	0.018	5381.6	96.87	
110	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	2.473	5315.01	13144.02	
111	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	9.894	4971.12	49184.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	15.981	4410.69	70487.24	
113	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	5.86	4410.69	25846.64	
114	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	1.101	6280.68	6915.03	
115	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14	t	0.083	5869.72	487.19	
116	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	1.406	5851.67	8227.45	
117	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	0.999	5829.1	5823.27	
118	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20	t	1.648	5238.69	8633.36	
119	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22	t	1.864	5238.69	9764.92	
120	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25	t	0.927	5564.87	5158.63	
121	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础层	t	1.799	5370.38	9661.31	
122	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：基础层	t	0.067	5381.6	360.57	
123	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：基础层	t	0.085	5253.32	446.53	
124	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：基础层	t	5.938	5230.75	31060.19	
125	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：基础层	t	2.657	5247	13941.28	
126	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：基础层	t	0.246	5247	1290.76	
127	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：基础层	t	1.122	5266.86	5909.42	
128	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~三层	t	33.623	5430.19	182579.28	
129	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~三层	t	14.539	5441.41	79112.66	
130	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~三层	t	0.769	6894.34	5301.75	
131	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~三层	t	20.725	7199.49	149209.43	
132	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~三层	t	38.109	5756.43	219371.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~三层	t	3.521	5807.51	20448.24	
134	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：一层~三层	t	7.762	6274.45	48702.28	
135	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	4.335	5471.26	23717.91	
136	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.076	5917.05	449.7	
137	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	4.263	5894.5	25128.25	
138	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.672	5306.81	3566.18	
139	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.089	5306.74	472.3	
140	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1.073	5410.25	5805.2	
141	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.039	5882.49	229.42	
142	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.555	8025.08	4453.92	
143	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.294	7541.37	2217.16	
144	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.333	6077.63	2023.85	
145	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.377	5820.64	2194.38	
146	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：基础层：电梯井壁	t	0.065	5604.98	364.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：基础层：电梯井壁	t	2.067	5381.6	11123.77	
148	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	0.505	5644.86	2850.65	
149	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	2.739	5410.25	14818.67	
150	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	4.732	5421.47	25654.4	
151	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：一层~二层	t	2.948	5705.86	16820.88	
152	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~二层	t	26.886	5430.19	145996.09	
153	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	11.42	6276.74	71680.37	
154	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	4.039	5956.57	24058.59	
155	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：一层~二层	t	1.044	5899.71	6159.3	
156	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	11.648	5881.65	68509.46	
157	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	16.473	5859.08	96516.62	
158	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一~二层	t	16.083	5282.47	84957.97	
159	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	19.694	5282.47	104032.96	
160	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	60.183	5445.92	327751.8	
161	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1.298	5705.87	7406.22	
162	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	12.697	5471.26	69468.59	
163	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	4.65	6317.81	29377.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1.367	5992	8191.06	
165	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.245	5145.3	1260.6	
166	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	8.344	5917.07	49372.03	
167	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	5.488	5104.53	28013.66	
168	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	8.796	5306.82	46678.79	
169	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	9.411	5306.82	49942.48	
170	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径25 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	24.636	4650.17	114561.59	
171	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.099	5644.98	558.85	
172	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.633	5410.26	3424.69	
173	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.432	6256.79	2702.93	
174	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.026	5882.75	152.95	
175	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.671	5864.47	3935.06	
176	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.729	5841.88	4258.73	
177	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1.028	5270.64	5418.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	0.229	5290.53	1211.53	
179	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：一层~二层	t	3.929	6428.38	25257.11	
180	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层~二层	t	76.861	6314.17	485313.42	
181	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：一层~二层	t	0.915	6204.52	5677.14	
182	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.391	6469.45	2529.55	
183	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	37.796	6351.71	240069.23	
184	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.417	6245.6	2604.42	
185	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	0.259	5919.8	1533.23	
186	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋【超高	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房(高度超过20.0m以上)	t	2.215	6276.88	13903.29	
187	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：雨篷板(高度超过20.0m以上)	t	0.15	5410.24	811.54	
188	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：各楼层结构图节点1	t	0.966	5370.38	5187.79	
189	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：3层：各楼层结构图节点1(高度超过20.0m以上)	t	1.936	5410.25	10474.24	
190	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：1~2层	t	0.965	5430.19	5240.13	
191	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：1~2层	t	0.42	5456.71	2291.82	
192	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：1~2层	t	0.409	5456.71	2231.79	
193	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径12 2.部位：1~2层	t	0.129	5147.14	663.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：1~2层	t	0.124	5109.91	633.63	
195	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：1~2层	t	0.386	5072.68	1958.05	
196	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：1~2层	t	0.711	5069.11	3604.14	
197	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.254	5471.25	1389.7	
198	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.098	5497.73	538.78	
199	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.138	5497.72	758.69	
200	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.031	5145.4	159.51	
201	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.089	5108.19	454.63	
202	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	0.219	5104.51	1117.89	
203	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	2.194	5604.98	12297.33	
204	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	0.595	5370.38	3195.38	
205	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	8.146	5381.6	43838.51	
206	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1.518	5069.04	7694.8	
207	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	0.225	5011.92	1127.68	
208	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	0.039	5011.92	195.46	
209	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.布置方式：见图纸，通长布置	t	6.431	7774.63	49998.65	
210	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网	t	8.13	5544.53	45077.03	
211	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配三层Φ16钢筋网@150*150，HRB400 2.部位：地面三（车间重载区域）	t	78.307	5556.3	435097.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
212	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ10@250双向钢筋，HRB400 2.部位：地面四（车间）	t	13.119	5381.6	70601.21	
213	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋 2.部位：楼面三（二层、三层：车间）	t	30.366	5718.81	173657.38	
214	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋 2.部位：楼面五（四层：机房）(高度超过20.0m以上)	t	0.639	5758.45	3679.65	
215	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面一(楼梯间）、地面五（配电间、设备间、工具间、固废库）	t	0.532	5544.53	2949.69	
216	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层内墙、1~2层楼梯间内墙(除卫生间)	m2	4075.77	23.37	95250.74	
217	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：3层内墙（除卫生间)(高度20.0m以内)	m2	2046.71	23.37	47831.61	
218	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：3~4层内墙（除卫生间） (高度超过20.0m)	m2	1292.91	23.6	30512.68	
219	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：热镀锌钢丝网 2.使用部位：1~4层：柱、梁、墙面交界处，见图纸(高度20.0m以内)	m2	508.58	21.28	10822.58	
220	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格：热镀锌钢丝网 2.使用部位：1~4层：柱、梁、墙面交界处，见图纸(高度超过20.0m)	m2	86.94	21.48	1867.47	
221	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q355B 2.规格：见图纸 3.铁件尺寸：见图纸 4.部位：1层：吊车梁	t	4.037	10742.4	43367.07	
		金属结构工程					764587.04	
		F.4 钢梁					750616.6	
222	010604002001	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL1a、GDL1 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	26.188	9272.71	242833.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	010604002002	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL2a、GDL2 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	16.226	9272.71	150458.99	
224	010604002003	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL3a、GDL3 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	38.535	9272.71	357323.88	
		F.7 其他钢构件					8210.44	
225	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：吊车梁角钢支撑 4.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	0.346	7667.51	2652.96	
226	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20 2.油漆：防锈漆+调和漆二遍 3.部位：15J401-D3-(WT1b-36)(高度超过20.0m)	t	1.035	5369.55	5557.48	
		F.8 钢构件制作及其他					5760	
227	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：M20高强螺栓 2.部位：1层：吊车梁	套	800	7.2	5760	
		门窗工程					1470695.23	
		H.2 金属门					56933.65	
228	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，M1624(成品) 2.门类型：见图纸 3.开启方式：双扇平开 4.框、扇材质：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	23.04	654.67	15083.6	
229	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：M1622 2.框、扇材质：见图纸：钢质门（成品） 3.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁 4.其他工艺要求：双扇平开	m2	17.6	634.67	11170.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
230	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM乙0922 2.防火等级：见图纸：钢质乙级防火门(成品)， 3.开启方式：单扇平开 4.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器	m2	15.84	631.54	10003.59	
231	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM乙1622 2.防火等级：见图纸：钢质乙级防火门(成品)， 3.开启方式：双扇平开 4.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器	m2	31.68	652.66	20676.27	
		H.3 金属卷帘(闸)门					17523	
232	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM5055，电动装置 2.门材质：见图纸：钢质卷帘门(成品)	m2	55	318.6	17523	
		H.Z 金属窗					1396238.58	
233	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注，除(C1852、C2、C3、C2、C3)及弧形窗 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	647.96	563.65	365222.65	
234	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注(C1852、C2、C3、C2、C3) 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	1497.36	613.65	918854.96	
235	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注(C2、C3、C2、C3)； 弧形窗 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	85.6	763.65	65368.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，BYC8619 2.框材质、规格：见图纸：铝合金 3.百叶材料品种、规格：见图纸	m2	130.72	357.96	46792.53	
		屋面及防水工程					1283028.63	
		J.1 屋面					20168.81	
237	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：100×150mm 泡沫塑料 2.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1B/AW1做法 3.部位：见屋面图纸：含5#仓库与4#厂房（4A~5F轴间变形缝工程量）	m	144.3	139.77	20168.81	
		J.2 屋面防水及其他					1140106.23	
238	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	4259.4	100.68	428836.39	
239	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	4259.4	105.25	448301.85	
240	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土，φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 8、部位：三层屋面层(高度超过20.0m)	m2	3893.34	55.07	214406.23	
241	010902004002	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土，φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%， 5、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 7、部位：屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	212.84	169.02	35974.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC雨水管，DN110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVCDN110雨水斗、UPVCDN110雨水口	m	284.4	44.26	12587.54	
		J.3 墙面防水、防潮					55330.02	
243	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙外侧	m2	125.72	71.81	9027.95	
244	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙外侧	m2	125.72	42.35	5324.24	
245	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	101.47	61.46	6236.35	
246	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：一层~三层：公共卫生间等有水房间	m2	23.04	61.46	1416.04	
247	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AQ5 2.部位：外墙(含4A~5变形缝工程量),见图纸	m	47.8	88.11	4211.66	
248	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-2/AQ5 2.部位：外墙(4A~5变形缝工程量),见图纸	m	47.8	87.89	4201.14	
249	010903004003	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN做法 2.部位：见图纸：内墙	m	274.58	90.73	24912.64	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					45569.36	
250	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：1~3层卫生间：地面、楼面（公共卫生间等有水房间）	m2	392.24	54.13	21231.95	
251	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：1~3层盥洗池、小便器处墙面（公共卫生间等有水房间）	m2	35.34	61.46	2172	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AD5做法 2.部位：见图纸：楼地面，	m	138.43	74.82	10357.33	
253	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN做法 2.部位：见图纸，顶棚，	m	138.43	85.3	11808.08	
		J.5 基础防水及止水带					21854.21	
254	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	100.25	62.2	6235.55	
255	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯基坑底板	m2	100.25	24.54	2460.14	
256	010905002002	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯、提升机基坑	m2	96.31	52.37	5043.75	
257	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.部位：基础层：电梯井及提升机砼墙	m	80.4	100.93	8114.77	
		保温、隔热、防腐工程					132157.18	
		K.1 保温、隔热					132157.18	
258	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	4106.18	30.59	125608.05	
259	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	125.72	48.82	6137.65	
260	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	15.44	26.65	411.48	
		楼地面装饰工程					1858164.88	
		L.1 整体面层及找平层					1836334.44	
261	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 2.面层处理方式：抹面压光 3.部位：电梯、提升机基坑	m2	100.25	33.78	3386.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
262	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：抹面压光 3.部位：二层、三层：工具间、电井、预留设备机位； 楼面四	m2	138.62	31.37	4348.51	
263	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30预拌细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向Φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：环氧底料一道、4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（二层、三层：车间）见图纸	m2	8676.03	137.56	1193474.69	
264	011101004001	耐磨楼地面	1、找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水隔离层（另计）， 2、500厚C30预拌混凝土（另计），表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配三层Φ16钢筋网@150*150（另计），强度达标后表面撒布2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光（厚度结合设备厂家资料调整） 3、见图纸：锯缝 4、嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝 5、部位：地面三（车间重载区域）；见图纸	m2	1230.26	87.67	107856.89	
265	011101004002	耐磨楼地面	1、找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层， 2、150厚C30预拌混凝土，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配Φ10钢筋网@250双向钢筋（另计），强度达标后表面撒布2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 3、见图纸：锯缝 4、嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝 5、部位：地面四(除重载地面)；见图纸	m2	2655.57	183.67	487748.54	
266	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20预拌细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面一（楼梯间），(地砖面层，由业主二次装修)	m2	56.05	43.29	2426.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
267	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	71.72	43.65	3130.58	
268	011101007003	细石混凝土找平层	1、1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号水泥砂浆隔离层 4、4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS）（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、电梯、提升机基坑底板	m2	100.25	81.88	8208.47	
269	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20预拌细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面五（配电间、设备间、工具间、固废库），	m2	185.65	43.29	8036.79	
270	011101007005	细石混凝土找平层	1、界面剂一道， 2、找平层厚度：最薄处30厚C25预拌细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、部位：楼面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	180.42	47.54	8577.17	
271	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），30厚C30预拌细石混凝土随打随抹，内配Φ6双向@150钢筋网片（另计） 2.部位：4层：（机房），楼面五(高度超过20.0m)	m2	182.58	50.06	9139.95	
		L.5 踢脚线					21208.88	
272	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	1655.65	12.81	21208.88	
		L.7 台阶装饰					621.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
273	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚预拌砂浆(地面) DSM20 2.面层处理方式：压实、抹光	m2	10.25	60.64	621.56	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1268074.51	
		M.1 墙、柱面抹灰					1255215.63	
274	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一~二层，内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸	m2	6298.21	51.3	323098.17	
275	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)（耐碱网格布另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道（另计） 3、9厚1:3水泥防水砂浆找平 4、粉前刷界面剂一道 5、部位：见图纸，外墙一（高度20.0m内）	m2	1878.31	98.52	185051.1	
276	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（高度超过20.0m） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	598.66	49.11	29400.19	
277	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯、提升机基坑侧墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光	m2	101.47	48.45	4916.22	
278	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：一~二层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)	m2	1326.45	51.4	68179.53	
279	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：二层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸	m2	14.77	56.66	836.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
280	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸，(高度20.0m以内)	m2	2005.54	51.3	102884.2	
281	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸(高度20.0m以内)	m2	9.05	56.66	512.77	
282	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层：内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	1042.05	51.96	54144.92	
283	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸(高度超过20.0m)	m2	5.72	57.42	328.44	
284	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)(高度20.0m以内)	m2	427.12	51.4	21953.97	
285	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)(高度超过20.0m)	m2	269.82	52.06	14046.83	
286	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆， 3.部位：四层，内墙一【机房、楼梯间内墙】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	405.09	51.96	21048.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
287	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一~二层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，	m2	1385.23	51.3	71062.3	
288	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，(高度20.0m以内)	m2	472.41	51.3	24234.63	
289	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	298.43	51.96	15506.42	
290	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：2层内墙、1~3层卫生间内墙满铺玻纤网格布一层(高度20.0m以内)	m2	4613.69	5.99	27636	
291	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：3层卫生间内墙　满铺玻纤网格布一层(高度超过20.0m)	m2	256.83	6.03	1548.68	
292	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)（耐碱网格布另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道（另计） 3、9厚1:3水泥防水砂浆找平 4、粉前刷界面剂一道 5、部位：见图纸，外墙一（高度超过20.0m)	m2	1043.36	78.6	82008.1	
293	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：1~2层、3层(高度20.0m以内)	m2	2366.23	64.37	152314.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
294	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：3层(高度超过20.0m)	m2	370.83	64.37	23870.33	
295	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1、压入耐碱玻纤网(用于首层时增加一道耐碱玻纤网) 2、部位：见图纸，外墙一（高度20.0m内）	m2	1878.31	9.92	18632.84	
296	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1、压入耐碱玻纤网 2、部位：见图纸，外墙一（高度超过20.0m）	m2	1043.36	6.03	6291.46	
297	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	125.72	45.41	5708.95	
		M.2 零星抹灰					12858.88	
298	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶(弧形) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.高度超过20.0m	m2	1.37	147.51	202.09	
299	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.高度超过20.0m	m2	79.29	144.95	11493.09	
300	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	28.3	41.12	1163.7	
		天棚工程					126532.34	
		N.1 天棚抹灰					8974.3	
301	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：1~2层：天棚二【卫生间】	m2	168.19	32.41	5451.04	
302	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：3层：天棚二【卫生间】(高度超过20.0m)	m2	106.96	32.94	3523.26	
		N.3 天棚其他装饰					117558.04	
303	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	363.08	323.78	117558.04	
		油漆、涂料、裱糊工程					2086683.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		P.2 金属面油漆					189087.61	
304	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	1951.98	96.39	188151.35	
305	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面(高度超过20.0m)	m2	46.58	20.1	936.26	
		P.3 抹灰面油漆					1449035.92	
306	011403001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，1~3层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度20.0m以内)	m2	8240.66	43.11	355254.85	
307	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1~2层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】	m2	12700.61	45.52	578131.77	
308	011403001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，3~4层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度超过20.0m)	m2	1379.48	43.72	60310.87	
309	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，3~4层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度超过20.0m)	m2	6878.84	46.17	317596.04	
310	011403001005	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1层【外挑】	m2	283.62	45.52	12910.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
311	011403001006	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1~2层，3层(高度20.0m以内)：室内独立柱	m2	2366.23	45.52	107710.79	
312	011403001007	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，3层(高度超过20.0m)：室内独立柱	m2	370.83	46.17	17121.22	
		P.4 喷刷涂料					448560.03	
313	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面（高度20.0m以内)、门窗洞口侧壁	m2	2021.6	84.82	171472.11	
314	011404001002	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面（高度超过20.0m)、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板	m2	1755.46	85.3	149740.74	
315	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸 2.耐火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：薄涂型（膨胀型）防火涂料，涂层厚度3~5mm	m2	1951.98	65.24	127347.18	
		其他装饰工程					70685.87	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					70685.87	
316	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8 2.部位：楼梯	m	103.75	310.52	32216.45	
317	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1200mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸：3层顶屋面女儿墙(4-A轴、4-G轴外)，	m	106	337.14	35736.84	
318	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：900mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸，屋面4-13轴	m	8.8	310.52	2732.58	
合计							22304372.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	4.68	0.05	17.09	6.48	2.72	31.02
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	4.78	0.05	17.7	6.69	2.81	32.03
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：土 3.密实度：见图纸 4.运距：1km内(堆土区运回)	m3	6.43	0.07	25.14	9.39	3.94	44.97
		A.3 平整场地及其他								
4	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.15		0.6	0.22	0.09	1.06
		地基处理与边坡支护工程								
		B.1 地基处理								
5	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：中粗砂 2.厚度：200mm	m3	37.8	293.42	1.22	11.61	4.88	348.93
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：墙基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	223.84	447.47	11.01	69.87	29.36	781.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5蒸压灰砂普通砖 2.墙体类型：女儿墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：4层：机房层，见结施图纸（高度超过20.0m以上）	m3	259.39	407.54	8.98	79.84	33.55	789.3
8	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台，抬高20cm 2.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 4.部位：一层~三层	m3	394	445.97	8.2	119.65	50.28	1018.1
		D.2 砌块砌体								
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 5.部位：1层~2层	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
10	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0预拌砂浆 5.部位：2层、3层	m3	289.57	356.92	3.52	87.19	36.64	773.84
11	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层（高度超过20.0m以上）	m3	256.84	357.59	3.52	77.46	32.55	727.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：4层：楼梯间、机房层（高度超过20.0m以上）	m3	256.84	357.59	3.52	77.46	32.55	727.96
13	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1-2层（结构图中各楼层节点1）	m3	301.7	356.26	3.52	90.8	38.15	790.43
14	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1-2层（结构图中各楼层节点1）	m3	346.96	357.18	3.52	104.27	43.81	855.74
15	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：3层（结构图中各楼层节点1）(高度超过20.0m以上）	m3	307.73	357.89	3.52	92.6	38.9	800.64
16	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：3层（结构图中各楼层节点1）(高度超过20.0m以上）	m3	353.91	358.81	3.52	106.34	44.68	867.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆 5.部位：1层、2层	m3	251.8	347.48	3.52	75.96	31.92	710.68
18	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层	m3	251.8	349.07	3.52	75.96	31.92	712.27
19	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层(高度超过20.0m以上）	m3	256.84	349.07	3.52	77.46	32.55	719.44
20	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 5.部位：4层：楼梯间、机房层（高度超过20.0m以上）	m3	256.84	349.07	3.52	77.46	32.55	719.44
21	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层（高度20.0m以下）	m3	251.8	357.59	3.52	75.96	31.92	720.79
22	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙（弧形） 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆 5.部位：3层	m3	289.57	358.51	3.52	87.19	36.64	775.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
23	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C15商品砼	m3	65.1	437.36	0.97	19.66	8.26	531.35
24	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面一、地面二、地面四(除重载地面)、地面五 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
25	010501002002	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域），见图纸 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石夯入土中	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
26	010501002003	楼地面垫层	1.部位：地面三（车间重载区域） 2.厚度：280厚 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥150kpa	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
27	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地面四（车间），见图纸 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
		E.2 现浇混凝土构件								
28	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台基础	m3	25.6	482.6	0.68	7.82	3.29	519.99
29	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.基础类型：平板式	m3	21.7	511.21	0.68	6.66	2.8	543.05
30	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类：预拌商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：地面三（车间重载区域3-6轴交D-M轴）	m3	21.7	470.49	0.68	6.66	2.8	502.33
31	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25
32	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.承台梁：CTL	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：基础层	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
34	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
35	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度超过20.0m)	m3	68.95	490.39	1.11	20.84	8.76	590.05
36	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	68.95	490.39	1.11	20.84	8.76	590.05
37	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：机房层（L形柱）(高度超过20.0m以上)	m3	72.93	490.25	1.11	22.02	9.26	595.57
38	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：楼梯柱	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
39	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度20.0m以内)	m3	68.95	490.39	1.11	20.84	8.76	590.05
40	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3.墙体厚度：250mm 4.部位：电梯井	m3	40.9	515.86	1.11	12.5	5.25	575.62
41	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙(高度超过20.0m以上)	m3	63.85	482.25	1.78	19.52	8.21	575.61
42	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.墙体厚度：150mm 4.部位：屋面女儿墙（弧形）(高度超过20.0m以上)	m3	63.85	482.25	1.78	19.52	8.21	575.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
44	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：一层、二层（弧形梁）	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
45	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层(高度超过20.0m)	m3	42.84	485.84	1.13	13.08	5.5	548.39
46	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：三层（弧形梁）(高度超过20.0m以上)	m3	42.84	485.84	1.13	13.08	5.5	548.39
47	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	42.84	485.84	1.13	13.08	5.5	548.39
48	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm以内 4.部位：一层、二层	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54
49	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m3	40.29	493.29	1.45	12.42	5.22	552.67
50	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.板厚度：200mm内 4.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m3	40.29	493.29	1.45	12.42	5.22	552.67
51	010502019001	其他板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：各楼层结构图节点1	m3	82.9	490.8	1.78	25.19	10.59	611.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	010502019002	其他板	1.板名称：雨蓬 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.部位：4层：楼梯间、机房；暂按100mm厚（高度超过20.0m以上）	m3	84.56	490.8	1.78	25.69	10.8	613.63
53	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：直形双跑楼梯	m3	67.6	472.65	1.78	20.64	8.67	571.34
54	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.楼梯形式：3层：直形双跑楼梯(高度超过20.0m以上)	m3	68.95	472.65	1.78	21.04	8.84	573.26
55	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：基础层~二层	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
56	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层楼梯间机房层(高度超过20.0m以上)	m3	282.01	448.09	52.57	99.53	41.82	924.02
57	010502021003	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：三层、四层楼梯间机房层(高度超过20.0m以上)	m3	282.01	448.09	52.57	99.53	41.82	924.02
58	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
59	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：窗台梁（弧形圈梁）	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
60	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.部位：4层：窗台梁、女儿墙压顶梁(高度超过20.0m以上)	m3	163.51	444.02	52.59	64.28	27.01	751.41
62	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	445.07	52.59	79.45	33.38	824.95
63	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：砼门窗框 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
64	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	42.9	83.49	2.14	13.4	5.64	147.57
65	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：1)300厚粒径10～40碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300、2)60厚C20非泵送混凝土,3)素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层,表面撒2~3mm金刚砂、水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	82.16	176.53	7.43	26.65	11.2	303.97
66	010502032001	台阶	1.踏步高、宽：125mm、250mm 2.混凝土种类：预拌砼 3.混凝土强度等级：C15 4.部位：楼梯间出屋面踏步，做法详见12J201-A17(高度超过20.0m以上)	m2	13.96	70.9	8.88	6.79	2.86	103.39
		E.3 一般预制混凝土构件								
67	010503016001	其他构件	1.构件名称：砼水簸箕 2.构件尺寸、型号或体积：见图集12J201-H6 3.混凝土强度等级：C20 4.部位：屋面(高度超过20.0m以上)	m3	308.42	436.7	65.9	111.35	46.85	969.22
		E.5 混凝土模板								
68	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：基础垫层	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	010505001002	垫层模板	1、部位：地面三、地面四 2、模板形式：直形，复合木模板	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
70	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：桩承台基础	m2	37.8	24.8	1.58	11.71	4.92	80.81
71	010505002002	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：筏板基础	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
72	010505002003	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：地面三（车间重载区域）	m2	31.22	26.65	1.41	9.71	4.08	73.07
73	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
74	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础层	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
75	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：一层、二层	m2	65.38	23.32	1.64	19.94	8.38	118.66
76	010505004003	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	66.69	23.32	1.64	20.33	8.54	120.52
77	010505004004	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	41.68	22.38	1.64	12.89	5.41	84
78	010505004005	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：楼梯间、机房层（L形柱）	m2	73.78	23.99	1.82	22.49	9.45	131.53
79	010505004006	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：楼梯柱	m2	73.78	23.99	1.82	22.49	9.45	131.53
80	010505004007	柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度20.0m以内)	m2	66.69	23.32	1.64	20.33	8.54	120.52
81	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：电梯井	m2	33.2	18.9	1.21	10.24	4.3	67.85
82	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面女儿墙(高度超过20.0m以上)	m2	32.78	21.57	1.21	10.11	4.25	69.92
83	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：屋面女儿墙（弧形）(高度超过20.0m以上)	m2	32.78	21.57	1.21	10.11	4.25	69.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层	m2	78.81	33.94	2.36	24.15	10.15	149.41
85	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：一层、二层（弧形梁）	m2	93.01	34.67	1.95	28.25	11.87	169.75
86	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	80.39	33.94	2.36	24.62	10.35	151.66
87	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：三层（弧形梁）(高度超过20.0m以上)	m2	94.87	34.67	1.95	28.8	12.1	172.39
88	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	50.25	33.59	2.36	15.65	6.57	108.42
89	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：一层、二层	m2	63.95	23.37	2.3	19.71	8.28	117.61
90	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：三层：(高度超过20.0m以上)	m2	65.23	23.37	2.3	20.09	8.44	119.43
91	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：复合木模板，支撑采用盘扣式钢管支撑 2.板厚度：200mm内 3.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	m2	40.77	23.24	2.3	12.81	5.38	84.5
92	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：各楼层结构图节点1	m2	56.57	21.68	2.12	17.46	7.34	105.17
93	010505008002	其他板模板	1.构件名称：雨蓬 2.模板形式：复合木模板 3.部位：4层：楼梯间、机房(高度超过20.0m以上)	m2	57.7	21.68	2.12	17.8	7.48	106.78
94	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：一层、二层	m2	69.72	34.37	4.22	22	9.24	139.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直形双跑楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.部位：三层(高度超过20.0m以上)	m2	71.11	34.37	4.22	22.41	9.41	141.52
96	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：基础~2层	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
97	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层、四层(高度超过20.0m以上)	m2	52.68	26.5	1.16	16.02	6.73	103.09
98	010505011003	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：三层(高度20.0m以内)	m2	52.68	26.5	1.16	16.02	6.73	103.09
99	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：1~3层：窗台梁、节点窗台梁、腰梁、电梯井圈梁	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
100	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：2~3层窗台梁（弧形圈梁）	m2	52.64	42.39	1.25	16.03	6.74	119.05
101	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：卫生间止水坎、屋面外墙底部止水坎	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
102	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.部位：4层：窗台梁、女儿墙压顶梁(高度超过20.0m以上)	m2	35.79	22.66	1.25	11.02	4.63	75.35
103	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
104	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板形式：复合木模板	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
105	010505014002	零星构件模板	1.构件名称：屋面：砼水簸箕 2.模板形式：直形，	m2	22.42	5.58	0.05	6.68	2.81	37.54
106	010505018001	台阶模板	1.模板部位：屋面：台阶 2.模板形式：复合木模板	m2	35.19	20.91	1.12	10.8	4.54	72.56
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
107	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
108	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
109	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1267.46	3421.13	63.92	396.08	166.42	5315.01
111	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径18	t	1208.8	3164.89	60.96	377.75	158.72	4971.12
112	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
113	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
114	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
115	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径14	t	1265	3977.61	65.13	395.71	166.27	5869.72
116	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径16	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
117	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径18	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1
118	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径20	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
119	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径22	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
120	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径25	t	918.56	4180.52	54.62	289.52	121.65	5564.87
121	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础层	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
122	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：基础层	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
123	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：基础层	t	831	4001.31	49.15	261.84	110.02	5253.32
124	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：基础层	t	831	3978.74	49.15	261.84	110.02	5230.75
125	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：基础层	t	831	3994.99	49.15	261.84	110.02	5247
126	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：基础层	t	831	3994.99	49.15	261.84	110.02	5247
127	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：基础层	t	831	4014.85	49.15	261.84	110.02	5266.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：一层~三层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19
129	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10 2.部位：一层~三层	t	1443.65	3357.83	21.08	435.76	183.09	5441.41
130	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~三层	t	1625.09	4128.52	319.27	578.42	243.04	6894.34
131	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~三层	t	1916.82	4389.52	58.49	587.71	246.95	7199.49
132	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一层~三层	t	1093.46	4132.27	48.28	339.68	142.74	5756.43
133	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~三层	t	1119.06	4147.07	48.18	347.27	145.93	5807.51
134	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：一层~三层	t	1045.2	4364.12	297.75	399.51	167.87	6274.45
135	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.52	3346.61	21.08	444.35	186.7	5471.26
136	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.93	4023.84	60.96	395.91	166.41	5917.05
137	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	4001.27	60.96	395.95	166.36	5894.5
138	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	873.04	3994.99	49.15	274.35	115.28	5306.81
139	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	873.01	3994.99	49.15	274.32	115.27	5306.74
140	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径14 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1232.9	4041.9	60.96	384.93	161.8	5882.49
142	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径16 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	2315.79	4649.66	56.98	705.98	296.67	8025.08
143	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径18 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	2084.68	4493.51	57.83	637.48	267.87	7541.37
144	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径20 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1179.14	4069.27	232.69	420.06	176.47	6077.63
145	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E，直径25 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1113.31	4168.4	48.17	345.57	145.19	5820.64
146	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6 2.部位：基础层：电梯井壁	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
147	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10 2.部位：基础层：电梯井壁	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
148	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	1429.64	3581.21	21.08	431.59	181.34	5644.86
149	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
150	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10 2.部位：屋面砼女儿墙(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	3357.83	21.08	431.59	181.34	5421.47
151	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6 2.部位：一层~二层	t	1472.52	3581.21	21.08	444.35	186.7	5705.86
152	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8 2.部位：一层~二层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	4193.16	21.08	435.76	183.09	6276.74
154	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：一层~二层	t	1245.06	4098.76	60.96	388.54	163.25	5956.57
155	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：一层~二层	t	1245.06	4041.9	60.96	388.54	163.25	5899.71
156	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：一层~二层	t	1245.06	4023.84	60.96	388.54	163.25	5881.65
157	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：一层~二层	t	1245.06	4001.27	60.96	388.54	163.25	5859.08
158	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：一~二层	t	855.93	3994.99	49.15	269.26	113.14	5282.47
159	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：一层~二层	t	855.93	3994.99	49.15	269.26	113.14	5282.47
160	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径25 2.部位：一层~二层	t	879.11	4123.58	50.48	276.55	116.2	5445.92
161	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.53	3581.21	21.08	444.35	186.7	5705.87
162	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.52	3346.61	21.08	444.35	186.7	5471.26
163	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.52	4193.16	21.08	444.35	186.7	6317.81
164	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径12 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	4098.76	60.96	395.95	166.37	5992
165	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	3252.1	60.96	395.93	166.35	5145.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
166	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	4023.84	60.96	395.95	166.36	5917.07
167	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	3211.3	60.96	395.95	166.36	5104.53
168	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	873.05	3994.99	49.15	274.35	115.28	5306.82
169	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径22 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	873.05	3994.99	49.15	274.35	115.28	5306.82
170	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径25 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	898.7	3299.81	50.59	282.41	118.66	4650.17
171	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1429.68	3581.21	21.08	431.63	181.38	5644.98
172	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.35	5410.26
173	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径10 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	4193.16	21.08	431.58	181.34	6256.79
174	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径14 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1233.03	4041.9	60.96	385.06	161.8	5882.75
175	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径16 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1232.97	4023.84	60.96	384.95	161.75	5864.47
176	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径18 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	1232.97	4001.27	60.96	384.94	161.74	5841.88
177	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径20 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	847.62	3994.99	49.15	266.78	112.1	5270.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
178	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630E， 直径25 2.部位：4层：楼梯间、机房层(高度超过20.0m以上)	t	847.64	4014.85	49.15	266.77	112.12	5290.53
179	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：一层~二层	t	1443.65	4344.8	21.08	435.76	183.09	6428.38
180	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：一层~二层	t	1471.73	4190.06	21.49	444.24	186.65	6314.17
181	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：一层~二层	t	1443.65	4120.94	21.08	435.76	183.09	6204.52
182	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径6 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.52	4344.8	21.08	444.35	186.7	6469.45
183	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1500.14	4187.21	21.48	452.68	190.2	6351.71
184	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1472.52	4120.94	21.08	444.35	186.71	6245.6
185	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径12 2.部位：三层(高度超过20.0m以上)	t	1269.96	4026.55	60.96	395.95	166.38	5919.8
186	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋【超高	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径8 2.部位：4层：楼梯间、机房(高度超过20.0m以上)	t	1453.51	4178.77	21.43	438.8	184.37	6276.88
187	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：雨篷板(高度超过20.0m以上)	t	1429.6	3346.61	21.08	431.58	181.37	5410.24
188	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：各楼层结构图节点1	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
189	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：3层：各楼层结构图节点1(高度超过20.0m以上)	t	1429.63	3346.61	21.08	431.59	181.34	5410.25
190	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：1~2层	t	1443.65	3346.61	21.08	435.76	183.09	5430.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
191	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：1~2层	t	1443.65	3373.13	21.08	435.76	183.09	5456.71
192	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：1~2层	t	1443.65	3373.13	21.08	435.76	183.09	5456.71
193	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径12 2.部位：1~2层	t	1245.06	3289.33	60.96	388.54	163.25	5147.14
194	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：1~2层	t	1245.06	3252.1	60.96	388.54	163.25	5109.91
195	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：1~2层	t	1245.06	3214.87	60.96	388.54	163.25	5072.68
196	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：1~2层	t	1245.06	3211.3	60.96	388.54	163.25	5069.11
197	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1472.51	3346.61	21.08	444.34	186.71	5471.25
198	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径8 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1472.53	3373.13	21.08	444.33	186.66	5497.73
199	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径10 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1472.49	3373.13	21.08	444.31	186.71	5497.72
200	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径14 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1269.9	3252.1	60.96	395.96	166.48	5145.4
201	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径16 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1270	3214.87	60.96	395.96	166.4	5108.19
202	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E， 直径18 2.部位：3层(高度超过20.0m以上)	t	1269.95	3211.3	60.96	395.94	166.36	5104.51
203	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
204	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
205	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
206	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
207	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
208	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
209	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径6 2.布置方式：见图纸，通长布置	t	2964	3531.24	19.05	887.46	372.88	7774.63
210	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
211	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配三层Φ16钢筋网@150*150，HRB400 2.部位：地面三（车间重载区域）	t	1345.02	3546.52	67.83	420.32	176.61	5556.3
212	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ10@250双向钢筋，HRB400 2.部位：地面四（车间）	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
213	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋 2.部位：楼面三（二层、三层：车间）	t	1381.09	3723.66	21.47	417.27	175.32	5718.81
214	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：内配Φ6@150双向钢筋 2.部位：楼面五（四层：机房）(高度超过20.0m以上)	t	1408.79	3723.88	21.48	425.51	178.79	5758.45
215	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3双向@50钢丝网片 2.使用部位：地面一(楼梯间）、地面五（配电间、设备间、工具间、固废库）	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
216	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：底层内墙、1~2层楼梯间内墙(除卫生间)	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37
217	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：3层内墙（除卫生间)(高度20.0m以内)	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37
218	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：3~4层内墙（除卫生间） (高度超过20.0m)	m2	7.95	12.29		2.37	0.99	23.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格：热镀锌钢丝网 2.使用部位：1~4层：柱、梁、墙面交界处，见图纸(高度20.0m以内)	m2	6.98	11.35		2.08	0.87	21.28
220	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格：热镀锌钢丝网 2.使用部位：1~4层：柱、梁、墙面交界处，见图纸(高度超过20.0m)	m2	7.12	11.35		2.12	0.89	21.48
221	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q355B 2.规格：见图纸 3.铁件尺寸：见图纸 4.部位：1层：吊车梁	t	2675.5	5133.01	1267.83	1173.14	492.92	10742.4
		金属结构工程								
		F.4 钢梁								
222	010604002001	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL1a、GDL1 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	1787.99	5288.88	1012.6	833.17	350.07	9272.71
223	010604002002	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL2a、GDL2 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	1787.99	5288.88	1012.6	833.17	350.07	9272.71
224	010604002003	钢吊车梁	1.钢材品种、规格：GDL3a、GDL3 Q355B 2.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级 3.部位：见图纸	t	1787.99	5288.88	1012.6	833.17	350.07	9272.71
		F.7 其他钢构件								
225	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2.构件类型：吊车梁角钢支撑 4.将构件表面毛刺、油污及附着物清除干净，露出银灰色，除锈采用喷射或抛射除锈，除锈等级达到Sa2.5级	t	1658.7	4070.58	869.89	752.26	316.08	7667.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
226	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格：钢爬梯，直径20 2.油漆：防锈漆+调和漆二遍 3.部位：15J401-D3-(WT1b-36)(高度超过20.0m)	t	1480.36	3202.5	43.04	453.22	190.43	5369.55
		F.8 钢构件制作及其他								
227	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：M20高强螺栓 2.部位：1层：吊车梁	套	0.76	6.12		0.23	0.09	7.2
		门窗工程								
		H.2 金属门								
228	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：见图纸，M1624(成品) 2.门类型：见图纸 3.开启方式：双扇平开 4.框、扇材质：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	88.41	528.91		26.3	11.05	654.67
229	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：M1622 2.框、扇材质：见图纸：钢质门（成品） 3.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁 4.其他工艺要求：双扇平开	m2	69.31	536.08		20.62	8.66	634.67
230	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM乙0922 2.防火等级：见图纸：钢质乙级防火门(成品)， 3.开启方式：单扇平开 4.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器	m2	70.03	531.91		20.84	8.76	631.54
231	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸：见图纸，FM乙1622 2.防火等级：见图纸：钢质乙级防火门(成品)， 3.开启方式：双扇平开 4.五金种类、规格：包含般五金及防火执手锁、闭门器、顺序器	m2	74.63	546.5		22.2	9.33	652.66
		H.3 金属卷帘(闸)门								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：JLM5055，电动装置 2.门材质：见图纸：钢质卷帘门(成品)	m2	62.96	227.7	0.94	19.01	7.99	318.6
		H.Z 金属窗								
233	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注，除(C1852、C2、C3、C2、C3)及弧形窗 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	44.75	500		13.31	5.59	563.65
234	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注(C1852、C2、C3、C2、C3) 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	44.75	550		13.31	5.59	613.65
235	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见4#厂房图纸标注(C2、C3、C2、C3)； 弧形窗 2.窗类型：见图纸 3.开启方式：见图纸 4.框、扇材质及规格：见图纸，铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 6.五金种类、规格：见图纸要求 7.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	44.75	700		13.31	5.59	763.65
236	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，BYC8619 2.框材质、规格：见图纸：铝合金 3.百叶材料品种、规格：见图纸	m2	35.77	307.08		10.64	4.47	357.96
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：100×150mm 泡沫塑料 2.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1B/AW1做法 3.部位：见屋面图纸：含5#仓库与4#厂房（4A~5F轴间变形缝工程量）	m	39.95	82.93		11.89	5	139.77
		J.2 屋面防水及其他								
238	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	9.25	87.53		2.75	1.15	100.68
239	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	19.52	77.49		5.8	2.44	105.25
240	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 8、部位：三层屋面层(高度超过20.0m)	m2	22.54	22.92	0.06	6.72	2.83	55.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
241	010902004002	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm（钢筋网另计） 2、40厚挤塑聚苯板（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%， 5、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 7、部位：屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	56.3	82.83	4.28	18.02	7.59	169.02
242	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC雨水管，DN110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVCDN110雨水斗、UPVCDN110雨水口	m	10.75	28.96		3.2	1.35	44.26
		J.3 墙面防水、防潮								
243	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙外侧	m2	16.08	48.94		4.78	2.01	71.81
244	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯、提升机基坑侧墙外侧	m2	9.82	28.38		2.92	1.23	42.35
245	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯基坑侧墙内侧	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
246	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.上翻高度：上翻高度详防水专篇 4.部位：一层~三层：公共卫生间等有水房间	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
247	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AQ5 2.部位：外墙(含4A~5变形缝工程量),见图纸	m	39.45	31.97	0.01	11.74	4.94	88.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
248	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-2/AQ5 2.部位：外墙(4A~5变形缝工程量),见图纸	m	39.45	31.75	0.01	11.74	4.94	87.89
249	010903004003	墙面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN做法 2.部位：见图纸：内墙	m	39.45	34.59	0.01	11.74	4.94	90.73
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
250	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：1~3层卫生间：地面、楼面（公共卫生间等有水房间）	m2	10.17	39.65		3.03	1.28	54.13
251	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：1~3层盥洗池、小便器处墙面（公共卫生间等有水房间）	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
252	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AD5做法 2.部位：见图纸：楼地面，	m	28.46	34.33		8.47	3.56	74.82
253	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料种类：铝合金，见图集14J936-1/AN做法 2.部位：见图纸，顶棚，	m	35.61	34.64		10.6	4.45	85.3
		J.5 基础防水及止水带								
254	010905001001	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS） 2.部位：电梯、提升机基坑底板	m2	9.32	48.94		2.77	1.17	62.2
255	010905002001	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡） 2.部位：电梯基坑底板	m2	4.98	17.46		1.48	0.62	24.54
256	010905002002	基础涂膜防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位：电梯、提升机基坑	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
257	010905003001	止水带	1.止水带材料种类：-3*300mm 2.部位：基础层：电梯井及提升机砼墙	m	36.64	47.23	1.11	11.23	4.72	100.93
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
258	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板 2.部位：屋面层、屋面机房层(高度超过20.0m)	m2	5.99	22.08		1.78	0.74	30.59
259	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式及材料名称：干铺30厚聚苯板 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：燃烧性能为B1级	m2	19.78	20.5	0.13	5.92	2.49	48.82
260	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚聚四氟乙烯板 2.部位：楼梯滑动支座一、二、三	m2	2.26	23.44		0.67	0.28	26.65
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
261	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 2.面层处理方式：抹面压光 3.部位：电梯、提升机基坑	m2	11.41	16.44	0.78	3.63	1.52	33.78
262	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 2.面层处理方式：抹面压光 3.部位：二层、三层：工具间、电井、预留设备机位；楼面四	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37
263	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚C30预拌细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹（内配钢筋网片双向Φ6@150，另计） 2.面漆材料种类、厚度：环氧底料一道、4~5厚环氧砂浆自流平 3.部位：楼面三（二层、三层：车间）见图纸	m2	64.28	44.32	1.28	19.5	8.18	137.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
264	011101004001	耐磨楼地面	1、找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水隔离层（另计）， 2、500厚C30预拌混凝土（另计），表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配三层Φ16钢筋网@150*150（另计），强度达标后表面撒布2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光（厚度结合设备厂家资料调整） 3、见图纸：锯缝 4、嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝 5、部位：地面三（车间重载区域）；见图纸	m2	38.52	27.2	3.99	12.65	5.31	87.67
265	011101004002	耐磨楼地面	1、找平层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层， 2、150厚C30预拌混凝土，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光，内配Φ10钢筋网@250双向钢筋（另计），强度达标后表面撒布2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 3、见图纸：锯缝 4、嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝 5、部位：地面四(除重载地面)；见图纸	m2	55.51	98.9	4.09	17.73	7.44	183.67
266	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20预拌细石混凝土随打随抹，内配Φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面一（楼梯间），(地砖面层，由业主二次装修)	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
267	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.部位：地面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	18.08	17.85	0.06	5.4	2.26	43.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
268	011101007003	细石混凝土找平层	1、1.0厚水泥基防水涂料（用量不小于1.5kg/㎡）（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、10厚低标号水泥砂浆隔离层 4、4厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS）（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、电梯、提升机基坑底板	m2	28.75	38.95	1.43	8.98	3.77	81.88
269	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），40厚C20预拌细石混凝土随打随抹，内配φ3双向@50钢丝网片（另计） 2.部位：地面五（配电间、设备间、工具间、固废库），	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
270	011101007005	细石混凝土找平层	1、界面剂一道， 2、找平层厚度：最薄处30厚C25预拌细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹，地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、部位：楼面二（公共卫生间等有水房间）(地砖面层，由业主二次装修)	m2	19.35	19.93	0.06	5.78	2.42	47.54
271	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合一道（内掺建筑胶），30厚C30预拌细石混凝土随打随抹，内配φ6双向@150钢筋网片（另计） 2.部位：4层：（机房），楼面五(高度超过20.0m)	m2	21.16	19.87	0.06	6.31	2.66	50.06
		L.5 踢脚线								
272	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)+10厚1:2.5水泥砂浆刮糙 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:1水泥砂浆结合层 4.部位：踢脚二【与水泥楼地面相对应处】	m	6.79	2.93	0.16	2.06	0.87	12.81
		L.7 台阶装饰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
273	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚预拌砂浆(地面) DSM20 2.面层处理方式：压实、抹光	m2	23.22	15.39	8.59	9.46	3.98	60.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
274	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一~二层，内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
275	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)（耐碱网格布另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道（另计） 3、9厚1:3水泥防水砂浆找平 4、粉前刷界面剂一道 5、部位：见图纸，外墙一（高度20.0m内）	m2	52.46	21.83	1.45	16.04	6.74	98.52
276	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面）（高度超过20.0m) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.33	14.64	0.9	7.21	3.03	49.11
277	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：电梯、提升机基坑侧墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆 3.面层处理方式：抹面压光	m2	22.87	14.64	0.9	7.07	2.97	48.45
278	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：一~二层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)	m2	23.08	17.34	0.86	7.12	3	51.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
279	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：二层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸	m2	26.85	17.24	0.86	8.24	3.47	56.66
280	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸，(高度20.0m以内)	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
281	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸(高度20.0m以内)	m2	26.85	17.24	0.86	8.24	3.47	56.66
282	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层：内墙一【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	23.54	17.24	0.86	7.26	3.06	51.96
283	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙一(弧形墙)【除卫生间、电梯井内墙】，见图纸(高度超过20.0m)	m2	27.38	17.24	0.86	8.4	3.54	57.42
284	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)(高度20.0m以内)	m2	23.08	17.34	0.86	7.12	3	51.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
285	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙、 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚防水砂浆（掺防水剂）分两次拉毛 3.部位：三层卫生间：内墙二，见图纸，(墙面砖由业主后期完成)(高度超过20.0m)	m2	23.54	17.34	0.86	7.26	3.06	52.06
286	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆， 3.部位：四层，内墙一【机房、楼梯间内墙】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	23.54	17.24	0.86	7.26	3.06	51.96
287	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：一~二层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
288	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，(高度20.0m以内)	m2	23.08	17.24	0.86	7.12	3	51.3
289	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌块墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面处理、20厚1:3水泥砂浆 3.部位：三层，内墙三【电梯井、排烟井、电井墙内侧】，见图纸，(高度超过20.0m)	m2	23.54	17.24	0.86	7.26	3.06	51.96
290	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：2层内墙、1~3层卫生间内墙　满铺玻纤网格布一层(高度20.0m以内)	m2	1.53	3.81		0.46	0.19	5.99
291	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：3层卫生间内墙满铺玻纤网格布一层(高度超过20.0m)	m2	1.56	3.81		0.47	0.19	6.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
292	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)（耐碱网格布另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道（另计） 3、9厚1:3水泥防水砂浆找平 4、粉前刷界面剂一道 5、部位：见图纸，外墙一（高度超过20.0m)	m2	43.99	14.13	1.32	13.49	5.67	78.6
293	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：1~2层、3层(高度20.0m以内)	m2	31.65	18.07	0.9	9.68	4.07	64.37
294	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：室内独立柱 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 3.面层处理方式：提浆压光 4.部位：3层(高度超过20.0m)	m2	31.65	18.07	0.9	9.68	4.07	64.37
295	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1、压入耐碱玻纤网(用于首层时增加一道耐碱玻纤网) 2、部位：见图纸，外墙一（高度20.0m内)	m2	2.56	6.28		0.76	0.32	9.92
296	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1、压入耐碱玻纤网 2、部位：见图纸，外墙一（高度超过20.0m)	m2	1.56	3.81		0.47	0.19	6.03
297	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：电梯、提升机基坑外侧 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆(预拌)	m2	21.24	14.25	0.66	6.52	2.74	45.41
		M.2 零星抹灰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
298	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶(弧形) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.高度超过20.0m	m2	91.83	15.6	0.9	27.58	11.6	147.51
299	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙压顶 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3.高度超过20.0m	m2	90.03	15.6	0.9	27.05	11.37	144.95
300	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位：砼雨蓬 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水砂浆	m2	16.51	16.72	0.65	5.1	2.14	41.12
		天棚工程								
		N.1 天棚抹灰								
301	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：1~2层：天棚二【卫生间】	m2	18.66	5.2	0.47	5.69	2.39	32.41
302	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：涂刮6厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 2.部位：3层：天棚二【卫生间】(高度超过20.0m)	m2	19.03	5.2	0.47	5.8	2.44	32.94
		N.3 天棚其他装饰								
303	011303003001	挡烟垂壁	1.形式：固定安装 2.材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	41.32	265		12.29	5.17	323.78
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								
304	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	40.8	35.6	1.93	12.71	5.35	96.39
305	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：钢爬梯 2.油漆品种、遍数或厚度：红丹防锈漆一遍，调和漆二遍 3.部位：屋面(高度超过20.0m)	m2	10.26	5.49		3.05	1.3	20.1
		P.3 抹灰面油漆								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
306	011403001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，1~3层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度20.0m以内)	m2	21.51	12.51		6.4	2.69	43.11
307	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1~2层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】	m2	23.21	12.51		6.9	2.9	45.52
308	011403001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数：专业腻子批嵌3遍 2.油漆品种、刷漆遍数：刷内墙无机涂料三遍(一底、二面漆)(燃烧性能为A级) 3.部位：内墙一，3~4层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度超过20.0m)	m2	21.94	12.51		6.53	2.74	43.72
309	011403001004	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，3~4层【除电梯井、排烟井、电井、卫生间】(高度超过20.0m)	m2	23.67	12.51		7.04	2.95	46.17
310	011403001005	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1层【外挑】	m2	23.21	12.51		6.9	2.9	45.52
311	011403001006	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，1~2层，3层(高度20.0m以内)：室内独立柱	m2	23.21	12.51		6.9	2.9	45.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
312	011403001007	抹灰面油漆	1.腻子种类：白水泥腻子找平 2.刮腻子遍数：三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料饰面 一底两面(燃烧性能为A级) 4.部位：天棚一，3层(高度超过20.0m)：室内独立柱	m2	23.67	12.51		7.04	2.95	46.17
		P.4 喷刷涂料								
313	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面（高度20.0m以内）、门窗洞口侧壁	m2	16.78	60.19	0.54	5.15	2.16	84.82
314	011404001002	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面（高度超过20.0m）、女儿墙内侧面及压顶、门窗洞口侧壁、屋面雨篷板	m2	17.12	60.19	0.54	5.25	2.2	85.3
315	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸 2.耐火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：薄涂型（膨胀型）防火涂料，涂层厚度3~5mm	m2	20.11	35.3	0.94	6.26	2.63	65.24
		其他装饰工程								
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
316	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：不锈钢管栏杆，H=900mm，详见图集《22J403-1》-B3型/2-8 2.部位：楼梯	m		310.52				310.52
317	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1200mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸：3层顶屋面女儿墙(4-A轴、4-G轴外)，	m		337.14				337.14
318	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：900mm高不锈钢防护栏杆，见图集22J403-1-PB38/3-50 2.部位：见图纸，屋面4-13轴	m		310.52				310.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1690113.83	
1	011601009001	安全生产		847566.15	
2	011601007001	文明施工		267652.47	
3	011601008001	环境保护		100369.68	
4	011601006001	临时设施		379174.33	
5	011601010001	冬雨季施工增加		27880.47	
6	011601011001	夜间施工增加		44608.74	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		11152.19	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		11709.8	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		1581179.74	
15	011601001001	脚手架		713717.75	
16	011601002001	垂直运输		539796.46	
17	011601005001	施工降水		254546.47	
18	011601003001	大型机械设备进出场及安拆		73119.06	
合计				3271293.57	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1690113.83						
1	011601009001	安全生产	22304372.39	3.8	847566.15						
2	011601007001	文明施工	22304372.39	1.2	267652.47						
3	011601008001	环境保护	22304372.39	0.45	100369.68						
4	011601006001	临时设施	22304372.39	1.7	379174.33						
5	011601010001	冬雨季施工增加	22304372.39	0.125	27880.47						
6	011601011001	夜间施工增加	22304372.39	0.2	44608.74						
7	011601012001	特殊地区施工增加	22304372.39								
8	011601013001	二次搬运	22304372.39								
9	011601014001	已完工程及设备保护	22304372.39	0.05	11152.19						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	22304372.39								
11	011601016001	按质论价	22304372.39								
12	011601017001	建筑工人实名制	22304372.39	0.0525	11709.8						
13	011601018001	特殊施工降效	22304372.39								
14	011601019001	协管	22304372.39								
		专业措施项目			1581179.74						
15	011601001001	脚手架			713717.75						
16	011601002001	垂直运输			539796.46						
17	011601005001	施工降水			254546.47						
18	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			73119.06						
合计					3271293.57						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	2230437.24			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	2025301			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		4255738.24			-

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			2230437.24			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	2230437.24			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	卸货平台（无详图）	88000	7920	95920					
2	钢结构卸货平台台阶（二次设计）	2500	225	2725					
3	外墙立面古铜色穿孔铝板(厂家二次深化设计)	241189	21707	262896					
4	手动开窗器	40489.9	3644.1	44134					
5	外墙芝麻灰铝板（3mm铝单板（氟碳喷涂））（二次设计）	300253.21	27022.79	327276					
6	客梯、货梯、提升机	1177981.65	106018.35	1284000					
7	外墙芝麻灰铝板钢骨架（二次设计）【【【	7660.56	689.44	8350					
合　　计		1858074.32	167226.68	2025301					-

计日工表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	27806103.2	9	2502549.29
合计					2502549.29

发包人提供材料一览表

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#厂房土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3372966.15
1.1	房屋建筑与装饰工程	3372966.15
2	措施项目	439273.44
2.1	其中：安全生产	128172.71
3	其他项目	1208600.62
3.1	其中：暂列金额	337296.62
3.2	其中：专业工程暂估价	871304
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	373458.26
合　计		5394298.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					3372966.15	
		土石方工程					210686.61	
		A.2 基础土石方					210346.83	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：二类 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	1453.02	56.88	82647.78	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：二类 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	612.18	52.78	32310.86	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：就地取土、素土回填 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内(堆土区运回)	m3	1647.18	57.91	95388.19	
		A.3 平整场地及其他					339.78	
4	010103001001	平整场地	1.土石类别：二类土	m2	2613.7	0.13	339.78	
		砌筑工程					124646.72	
		D.1 砖砌体					70253.62	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：条形砖基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	92.7	757.86	70253.62	
		D.2 砌块砌体					54393.1	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚A5.0,B06蒸压砂加气砼砌块 2.墙体类型：外墙，直形 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆	m3	75.63	719.2	54393.1	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1087222.74	
		E.1 基础及楼地面垫层					282089.11	
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式：桩承台，泵送商品砼 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	22.24	531.35	11817.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010501002001	楼地面垫层	1.部位：仓库：地面四 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	385.39	369.75	142497.95	
9	010501002002	楼地面垫层【	1.部位：仓库：地面四 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20泵送商品砼垫层，	m3	205.54	621.65	127773.94	
		E.2 现浇混凝土构件					263944.49	
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台	m3	95.62	519.99	49721.44	
11	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.承台梁：CTL	m3	91.26	523.25	47751.8	
12	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.见图纸：JLL	m3	34.45	523.25	18025.96	
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.见图纸，基础层：短柱DZ	m3	85.68	588.13	50390.98	
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.见图纸：钢柱柱脚包裹砼	m3	5.31	528.4	2805.8	
15	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台KZ1、KZ2	m3	6.24	588.13	3669.93	
16	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台	m3	19.46	547.19	10648.32	
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台	m3	32.43	551.54	17886.44	
18	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	25.4	916.16	23270.46	
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.见图纸：窗台梁、腰梁、压顶圈梁	m3	12.67	620.72	7864.52	
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.见图纸	m3	5.72	1072.03	6132.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：见图纸：砼门窗框 2.混凝土种类：非泵送商品砼 3.混凝土强度等级：C25	m3	0.35	713.28	249.65	
22	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	103.92	152	15795.84	
23	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：1)300厚粒径10～40碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300、2)60厚C20非泵送混凝土,3)素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层,表面撒2~3mm金刚砂、水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	27.2	357.77	9731.34	
		E.5 混凝土模板					173873.23	
24	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 2.模板定制要求： 复合木模板	m2	36.88	93.55	3450.12	
25	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：仓库：地面四150厚砼面层 2.模板定制要求：复合木模板	m2	52.92	93.55	4950.67	
26	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.模板定制要求： 复合木模板	m2	124.4	80.81	10052.76	
27	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：承台梁，直形 2.模板定制要求： 复合木模板	m2	199.45	60.32	12030.82	
28	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式：基础JLL,直形 2.模板定制要求：复合木模板	m2	355.85	60.32	21464.87	
29	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.基础层：短柱(1.0*1.4m)	m2	293.76	87.71	25765.69	
30	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.基础层：短柱顶包裹	m2	33.22	82.84	2751.94	
31	010505004003	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.见图纸：卸货平台KZ	m2	57.13	82.84	4732.65	
32	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.部位：见图纸：卸货平台	m2	161.55	107.02	17289.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.部位：见图纸：卸货平台	m2	231.67	83.36	19312.01	
34	010505011001	构造柱模板	1.见图纸 2.模板定制要求： 复合木模板	m2	340.89	101.62	34641.24	
35	010505012001	圈梁模板	1.见图纸 2.模板定制要求：复合木模板	m2	121.53	74.35	9035.76	
36	010505013001	过梁模板	1.见图纸 2.模板定制要求：复合木模板	m2	81.15	98.48	7991.65	
37	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板定制要求： 复合木模板 3.模板形式：直形	m2	3.84	105.2	403.97	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					367315.91	
38	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1.657	5370.38	8898.72	
39	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	0.778	6280.68	4886.37	
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	0.174	5069.04	882.01	
41	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	4.62	4993.56	23070.25	
42	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径16	t	0.509	5851.67	2978.5	
43	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	6.579	4410.69	29017.93	
44	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径20	t	3.525	5238.69	18466.38	
45	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	3.193	4410.69	14083.33	
46	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础层、1层	t	0.512	5370.38	2749.63	
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：基础层、	t	8.355	5069.04	42351.83	
48	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16 2.部位：基础层、	t	2.817	4993.56	14066.86	
49	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径18 2.部位：基础层、1层	t	0.131	7655.53	1002.87	
50	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径20 2.部位：基础层、1层	t	0.412	6867.81	2829.54	
51	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25 2.部位：基础层	t	15.35	4431.09	68017.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.见图纸	t	0.053	5604.98	297.06	
53	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.见图纸	t	0.558	5370.38	2996.67	
54	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径10 2.见图纸	t	0.298	6280.68	1871.64	
55	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径16 2.见图纸	t	0.715	5851.67	4183.94	
56	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径18 2.见图纸	t	0.327	5829.1	1906.12	
57	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径20 2.见图纸	t	0.592	5238.69	3101.3	
58	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径25 2.见图纸	t	0.582	5412.14	3149.87	
59	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径8	t	2.329	6391.01	14884.66	
60	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	0.752	5604.98	4214.94	
61	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	0.203	5370.38	1090.19	
62	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	0.207	5381.6	1113.99	
63	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	3.216	5069.04	16302.03	
64	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	0.336	5011.92	1684.01	
65	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径10	t	12.682	5530.1	70132.73	
66	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300、直径6；HRB400 直径10~12 2.见图纸，(通长设置)，(含钢柱的拉结节点)	t	0.726	9759.38	7085.31	
		门窗工程					1251160.46	
		H.2 金属门					5027.87	
67	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型：见图纸：M1624 2.框、扇材质：见图纸 3.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁	m2	7.68	654.67	5027.87	
		H.3 金属卷帘(闸)门					18762.6	
68	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：见图纸：JL5060(成品) 2.门材质：铝合金 3.驱动类型：电动 4.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	60	312.71	18762.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		H.Z 金属窗					1227369.99	
69	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗，除C1窗外 3.框、扇材质及规格：见图纸 4.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：见图纸	m2	649.56	563.65	366124.49	
70	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1 2.窗类型：普通铝合金窗 3.框、扇材质及规格：见图纸 4.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：见图纸 6.具体要求详见图纸	m2	1403.48	613.65	861245.5	
		楼地面装饰工程					482672.52	
		L.1 整体面层及找平层					467322.86	
71	011101004001	耐磨楼地面	1.混凝土厚度、强度等级：150厚C30商品砼，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光(厚度结合设备厂家资料调整) 3.见图纸：锯缝 4.嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝	m2	2569.26	149.6	384361.3	
72	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：预拌砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3.部位：仓库：地面四	m2	2569.26	30.61	78645.05	
73	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚预拌砂浆(地面) DSM20 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：见图纸：卸货平台板顶	m2	137.6	31.37	4316.51	
		L.5 踢脚线					15349.66	
74	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道、12厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆) 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆)	m	221.4	69.33	15349.66	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					75430.96	
		M.1 墙、柱面抹灰					75430.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、20厚1:3水泥砂浆(预拌) 3.面层处理方式：提浆压光	m2	571.62	50.06	28615.3	
76	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：外墙 (见图纸外墙一) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、15厚1:3聚合物水泥防水砂浆(预拌)、1.5mm厚JS(II)型防水涂料、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)(耐碱网格布另计) 3.面层处理方式：提浆压光	m2	464.94	69.16	32155.25	
77	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：外墙 (见图纸外墙一) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：耐碱玻纤网一道(用于首层时增加一道耐碱玻纤网)	m2	464.94	11.84	5504.89	
78	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：见图纸：卸货平台室外地坪以上 (柱、梁) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：901胶素水泥浆一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20	m2	157.99	57.95	9155.52	
		油漆、涂料、裱糊工程					141146.14	
		P.3 抹灰面油漆					141146.14	
79	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：见图纸:外墙、卸货平台柱及外侧梁 2.腻子种类：成品耐水腻子 3.刮腻子遍数：二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：芝麻灰真石漆	m2	1518.02	88.24	133950.08	
80	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：砼基层 2.刮腻子遍数： 满批成品腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 二遍 4.部位：1层；卸货平台天棚	m2	202.25	35.58	7196.06	
合计							3372966.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：二类 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	8.59	0.1	31.33	11.87	4.99	56.88
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：二类 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内(倒运至甲方指定位置堆放)	m3	7.97	0.09	29.07	11.02	4.63	52.78
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：就地取土、素土回填 3.密实度：符合设计要求 4.运距：1km内(堆土区运回)	m3	8.33	0.09	32.31	12.09	5.09	57.91
		A.3 平整场地及其他								
4	010103001001	平整场地	1.土石类别：二类土	m2	0.02		0.07	0.03	0.01	0.13
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚MU20蒸压粉煤灰砖 2.基础类型：条形砖基础 3.砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂	m3	224.97	423.82	9.86	69.86	29.35	757.86
		D.2 砌块砌体								
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚A5.0,B06蒸压砂加气砼砌块 2.墙体类型：外墙，直形 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式：桩承台，泵送商品砼 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	65.1	437.36	0.97	19.66	8.26	531.35
8	010501002001	楼地面垫层	1.部位：仓库：地面四 2.厚度：150厚 3.材料品种、强度要求、配比：碎石	m3	74.67	261.96	1.11	22.54	9.47	369.75
9	010501002002	楼地面垫层【	1.部位：仓库：地面四 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比 ：C20泵送商品砼垫层，	m3	112.84	459.73	0.99	33.86	14.23	621.65
		E.2 现浇混凝土构件								
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：桩承台	m3	25.6	482.6	0.68	7.82	3.29	519.99
11	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.承台梁：CTL	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25
12	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.见图纸：JLL	m3	25.6	485.23	1.13	7.95	3.34	523.25
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.见图纸，基础层：短柱DZ	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.见图纸：钢柱柱脚包裹砼	m3	67.6	430.66	1.11	20.44	8.59	528.4
15	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台KZ1、KZ2	m3	67.6	490.39	1.11	20.44	8.59	588.13
16	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台	m3	42	485.84	1.13	12.83	5.39	547.19
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.部位：见图纸：卸货平台	m3	39.5	493.29	1.45	12.18	5.12	551.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
19	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.见图纸：窗台梁、腰梁、压顶圈梁	m3	102.1	473.88	1.13	30.71	12.9	620.72
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.见图纸	m3	336.71	445.07	104.04	131.12	55.09	1072.03
21	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：见图纸：砼门窗框 2.混凝土种类：非泵送商品砼 3.混凝土强度等级：C25	m3	130.16	451.55	53.83	54.74	23	713.28
22	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：150厚卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹撒1:1水泥砂子压实赶光 2.见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	45.4	84.37	2.14	14.14	5.95	152
23	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：1)300厚粒径10～40碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300、 2)60厚C20非泵送混凝土,3)素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆面层,表面撒2~3mm金刚砂、水泥砂浆防滑条，突出坡道面4mm	m2	90.54	216.6	8.71	29.52	12.4	357.77
		E.5 混凝土模板								
24	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 2.模板定制要求：复合木模板	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
25	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：仓库：地面四150厚砼面层 2.模板定制要求：复合木模板	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
26	010505002001	基础模板	1.基础类型：桩承台 2.模板定制要求：复合木模板	m2	37.8	24.8	1.58	11.71	4.92	80.81
27	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：承台梁，直形 2.模板定制要求：复合木模板	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
28	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式：基础JLL，直形 2.模板定制要求：复合木模板	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.基础层：短柱(1.0*1.4m)	m2	40.86	27.25	1.64	12.65	5.31	87.71
30	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.基础层：短柱顶包裹	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
31	010505004003	柱面模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.见图纸：卸货平台KZ	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
32	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.部位：见图纸：卸货平台	m2	49.26	33.59	2.36	15.36	6.45	107.02
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：直形 2.模板定制要求：复合木模板 3.部位：见图纸：卸货平台	m2	39.97	23.24	2.3	12.57	5.28	83.36
34	010505011001	构造柱模板	1.见图纸 2.模板定制要求：复合木模板	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
35	010505012001	圈梁模板	1.见图纸 2.模板定制要求：复合木模板	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
36	010505013001	过梁模板	1.见图纸 2.模板定制要求：复合木模板	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
37	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：砼门窗框 2.模板定制要求：复合木模板 3.模板形式：直形	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
38	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
39	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630， 直径10	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
41	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
42	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径16	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
43	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径20	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
44	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ，直径20	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径22	t	831	3158.68	49.15	261.84	110.02	4410.69
46	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.部位：基础层、1层	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12 2.部位：基础层、	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
48	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径16 2.部位：基础层、	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
49	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径18 2.部位：基础层、1层	t	1951.41	4123.37	531.69	738.67	310.39	7655.53
50	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 直径20 2.部位：基础层、1层	t	1537.9	4079.09	422.48	583.29	245.05	6867.81
51	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径25 2.部位：基础层	t	831	3179.08	49.15	261.84	110.02	4431.09
52	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6 2.见图纸	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
53	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8 2.见图纸	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
54	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径10 2.见图纸	t	1469.2	4120.94	49.07	451.69	189.78	6280.68
55	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径16 2.见图纸	t	1265	3959.56	65.13	395.71	166.27	5851.67
56	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径18 2.见图纸	t	1265	3936.99	65.13	395.71	166.27	5829.1
57	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径20 2.见图纸	t	868	3930.55	51.61	273.58	114.95	5238.69
58	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径25 2.见图纸	t	893.35	4065.79	53.12	281.57	118.31	5412.14
59	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HTRB630 ， 直径8	t	1497.59	4189.53	50.02	460.42	193.45	6391.01
60	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
62	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
63	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径12	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
64	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400， 直径14	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
65	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300， 直径10	t	1391.58	3519.79	21.64	420.44	176.65	5530.1
66	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300、直径6；HRB400 直径10~12 2.见图纸，(通长设置)，(含钢柱的拉结节点)	t	3749.62	4391.28	24.09	1122.68	471.71	9759.38
		门窗工程								
		H.2 金属门								
67	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型：见图纸：M1624 2.框、扇材质：见图纸 3.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 4.五金种类、规格：包含一般五金及执手锁	m2	88.41	528.91		26.3	11.05	654.67
		H.3 金属卷帘(闸)门								
68	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：见图纸：JL5060(成品) 2.门材质：铝合金 3.驱动类型：电动 4.其他工艺要求：具体要求详见图纸	m2	62.19	222.94	0.92	18.77	7.89	312.71
		H.Z 金属窗								
69	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗，除C1窗外 3.框、扇材质及规格：见图纸 4.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：见图纸	m2	44.75	500		13.31	5.59	563.65
70	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：见图纸，C1 2.窗类型：普通铝合金窗 3.框、扇材质及规格：见图纸 4.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：见图纸 6.具体要求详见图纸	m2	44.75	550		13.31	5.59	613.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
71	011101004001	耐磨楼地面	1.混凝土厚度、强度等级：150厚C30商品砼，表面撒1:1水泥粗砂压实抹光 2.耐磨地坪材料种类、厚度：2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光(厚度结合设备厂家资料调整) 3.见图纸：锯缝 4.嵌缝材料种类：聚氯乙烯胶泥嵌缝	m2	44.28	81.73	3.44	14.19	5.96	149.6
72	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：预拌砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3.部位：仓库：地面四	m2	10.98	13.88	0.78	3.5	1.47	30.61
73	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚预拌砂浆(地面) DSM20 2.面层处理方式：压实抹光 3.部位：见图纸：卸货平台板顶	m2	11.41	14.03	0.78	3.63	1.52	31.37
		L.5 踢脚线								
74	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道、12厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆) 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级：8厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆)	m	30.67	25.48	0.16	9.17	3.85	69.33
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
75	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、20厚1:3水泥砂浆(预拌) 3.面层处理方式：提浆压光	m2	22.8	16.4	0.86	7.04	2.96	50.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
76	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：外墙(见图纸外墙一) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道、15厚1:3聚合物水泥防水砂浆(预拌)、1.5mm厚JS(II)型防水涂料、5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件(用于首层时增加一道耐碱玻纤网，8厚)(耐碱网格布另计) 3.面层处理方式：提浆压光	m2	32.44	21.89	0.79	9.89	4.15	69.16
77	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：仓库：外墙(见图纸外墙一) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：耐碱玻纤网一道(用于首层时增加一道耐碱玻纤网)	m2	3.06	7.49		0.91	0.38	11.84
78	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：见图纸：卸货平台室外地坪以上(柱、梁) 2.各层厚度、材料种类及强度等级：901胶素水泥浆一道、12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15、8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20	m2	29.42	14.82	0.9	9.02	3.79	57.95
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.3 抹灰面油漆								
79	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：见图纸:外墙、卸货平台柱及外侧梁 2.腻子种类：成品耐水腻子 3.刮腻子遍数：二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：芝麻灰真石漆	m2	18.41	61.28	0.54	5.64	2.37	88.24
80	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：砼基层 2.刮腻子遍数：满批成品腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 二遍 4.部位：1层；卸货平台天棚	m2	19.13	8.37		5.69	2.39	35.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		255586.5	
1	011601009001	安全生产		128172.71	
2	011601007001	文明施工		40475.59	
3	011601008001	环境保护		15178.35	
4	011601006001	临时设施		57340.42	
5	011601010001	冬雨季施工增加		4216.21	
6	011601011001	夜间施工增加		6745.93	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1686.48	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1770.81	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		183686.94	
15	011601001001	脚手架		53080.74	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水		123820.26	
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		6785.94	
合计				439273.44	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			255586.5						
1	011601009001	安全生产	3372966.15	3.8	128172.71						
2	011601007001	文明施工	3372966.15	1.2	40475.59						
3	011601008001	环境保护	3372966.15	0.45	15178.35						
4	011601006001	临时设施	3372966.15	1.7	57340.42						
5	011601010001	冬雨季施工增加	3372966.15	0.125	4216.21						
6	011601011001	夜间施工增加	3372966.15	0.2	6745.93						
7	011601012001	特殊地区施工增加	3372966.15								
8	011601013001	二次搬运	3372966.15								
9	011601014001	已完工程及设备保护	3372966.15	0.05	1686.48						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	3372966.15								
11	011601016001	按质论价	3372966.15								
12	011601017001	建筑工人实名制	3372966.15	0.0525	1770.81						
13	011601018001	特殊施工降效	3372966.15								
14	011601019001	协管	3372966.15								
		专业措施项目			183686.94						
15	011601001001	脚手架			53080.74						
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水			123820.26						
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			6785.94						
合计					439273.44						-

其他项目清单计价表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	337296.62			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	871304			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1208600.62			-

暂列金额明细表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			337296.62			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	337296.62			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	外墙立面纤维水泥板(厂家二次深化设计)	94288.08	8485.92	102774					
2	外墙立面古铜色穿孔铝板(厂家二次深化设计)	267386.24	24064.76	291451					
3	外墙芝麻灰铝板（3mm铝单板（氟碳喷涂）（二次设计）	262864.22	23657.78	286522					
4	外墙芝麻灰铝板钢骨架（二次设计）	5962.5	537.5	6500					
5	钢结构卸货平台台阶（二次设计）	2500	225	2725					
6	手动开窗器	14359.6	1292.4	15652					
7	电动开窗器(2层、3层)	152000	13680	165680					
合　　计		799360.64	71943.36	871304					-

计日工表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4149536.21	9	373458.26
合计					373458.26

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#仓库土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5084616.07
1.1	房屋建筑与装饰工程	5084616.07
2	措施项目	418517.08
2.1	其中：安全生产	193215.41
3	其他项目	508461.61
3.1	其中：暂列金额	508461.61
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	541043.53
合　计		6552638.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					5084616.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程					6412.8	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					6412.8	
1	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：Q235B 2.规格：M30 3.使用部位：钢柱	套	192	33.4	6412.8	
		金属结构工程					3155457.74	
		F.3 钢柱					1166977.71	
2	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：见图纸：H形，含柱脚栓钉 2.钢材品种、规格：Q355B	t	131.273	8054.23	1057302.93	
3	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型：见图纸：工22a 2.钢材品种、规格：Q355B	t	12.556	8734.85	109674.78	
		F.4 钢梁					528338.13	
4	010604001001	钢梁	1.梁类型：见图纸，屋面：H形 2.钢材品种、规格：Q355B	t	67.007	7884.82	528338.13	
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板					747273.79	
5	010605002001	钢板墙板【	1.钢材品种、规格：见图纸 2.钢板(复合板)型号、厚度：0.6厚外墙压型金属板(含女儿墙内侧背板),含单层彩板 包角、包边、窗台泛水	m2	3211.59	65.98	211900.71	
6	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格：0.6mm厚压型金属板+1.5厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材L型（纤维背衬型）+75mm厚玻璃保温棉,底部设直径1.5不锈钢丝网@150,容重16KG/m3 2.见图纸：含屋面泛水板	m2	2775.35	186.93	518796.18	
7	010605003002	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度：0.6mm厚压型金属板 2.部位：1层顶外挑出	m2	235.2	70.48	16576.9	
		F.7 其他钢构件					707002.79	
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸 2.构件类型：柱间支撑	t	20.588	9950.65	204863.98	
9	010607002002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：Q235B、Φ12 2.构件类型：见图纸：墙面钢拉条	t	2.668	9159.82	24438.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010607002003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸 墙面：CG	t	1.59	9159.82	14564.11	
11	010607002004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见柱间支撑图纸，XG	t	7.505	8079.59	60637.32	
12	010607002005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：Q235B、Φ12 2.构件类型：见图纸 屋面：钢拉条 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	2.131	9159.82	19519.58	
13	010607002006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸 屋面：CG	t	0.739	9159.82	6769.11	
14	010607002007	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸：YC1,	t	2.408	10135.59	24406.5	
15	010607002008	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见屋面支撑图纸，XG	t	6.161	8073.77	49742.5	
16	010607002009	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见屋面支撑布置图纸：SC	t	3.867	9279.85	35885.18	
17	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：见图纸：Q355B 2.构件类型：墙面檩条	t	30.412	5502.13	167330.78	
18	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格：见图纸 2.构件类型：见图纸：屋面檩条 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	16.792	5646.22	94811.33	
19	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：见图纸：屋面山墙通长角钢 2.钢材品种、规格：镀锌∠80*5 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	0.402	10034.83	4034	
		F.8 钢构件制作及其他					5865.32	
20	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：见屋面图纸：M24高强螺栓10.9S	套	812	7.12	5781.44	
21	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：见屋面图纸：M20高强螺栓,10.9S	套	12	6.99	83.88	
		屋面及防水工程					122207.26	
		J.1 屋面					97374.82	
22	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件部位：屋面 2.构件品种、规格、尺寸：见图纸，含-3*40扁钢@1000、Φ32*2不锈钢管@1500	m	184.8	526.92	97374.82	
		J.2 屋面防水及其他					24832.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC110，暂按H=-0.2~21.9m 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC雨水斗、DN110落水口	m	618.8	40.13	24832.44	
		油漆、涂料、裱糊工程					1800538.27	
		P.2 金属面油漆					948763.03	
24	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	11223.98	84.53	948763.03	
		P.4 喷刷涂料					851775.24	
25	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸：钢柱、柱间支撑及与钢柱相连的系杆 2.耐火等级要求：2.0小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、36mm厚涂型(非膨胀型)	m2	3885.01	112.58	437374.43	
26	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁、墙面檩条及拉条、撑管 2.耐火等级要求：1.5小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、3mm薄涂型(膨胀型)	m2	4831.18	57.21	276391.81	
27	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸：屋面系杆、屋面支撑、隅撑、檩条、拉条及CG 2.耐火等级要求：1.0小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、3mm薄涂型(膨胀型)	m2	2735.56	50.45	138009	
合计							5084616.07	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
1	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：Q235B 2.规格：M30 3.使用部位：钢柱	套	5.7	22.12	4.15	0.91	0.52	33.4
		金属结构工程								
		F.3 钢柱								
2	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：见图纸：H形，含柱脚栓钉 2.钢材品种、规格：Q355B	t	1755.16	4749.86	1130.76	266.95	151.5	8054.23
3	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型：见图纸：工22a 2.钢材品种、规格：Q355B	t	2096.54	4974.48	1187.64	303.78	172.41	8734.85
		F.4 钢梁								
4	010604001001	钢梁	1.梁类型：见图纸，屋面：H形 2.钢材品种、规格：Q355B	t	1717.54	4706.01	1058.72	256.8	145.75	7884.82
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板								
5	010605002001	钢板墙板【	1.钢材品种、规格：见图纸 2.钢板(复合板)型号、厚度：0.6厚外墙压型金属板(含女儿墙内侧背板),含单层彩板包角、包边、窗台泛水	m2	19.15	44.05		1.78	1	65.98
6	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格：0.6mm厚压型金属板+1.5厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材L型（纤维背衬型）+75mm厚玻璃保温棉,底部设直径1.5不锈钢丝网@150,容重16KG/m3 2.见图纸：含屋面泛水板	m2	39.06	140.6	1.4	3.75	2.12	186.93
7	010605003002	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度：0.6mm厚压型金属板 2.部位：1层顶外挑出	m2	30.38	33.91	1.56	2.95	1.68	70.48
		F.7 其他钢构件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸 2.构件类型：柱间支撑	t	2541.12	5526.55	1322.72	357.41	202.85	9950.65
9	010607002002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：Q235B、Φ12 2.构件类型：见图纸：墙面钢拉条	t	3213.41	4488.53	866.32	377.37	214.19	9159.82
10	010607002003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸　　墙面：CG	t	3213.41	4488.53	866.32	377.37	214.19	9159.82
11	010607002004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见柱间支撑图纸，XG	t	1572.7	5038.85	1082.97	245.65	139.42	8079.59
12	010607002005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：Q235B、Φ12 2.构件类型：见图纸　屋面：钢拉条 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	3213.41	4488.53	866.32	377.37	214.19	9159.82
13	010607002006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸　　屋面：CG	t	3213.41	4488.53	866.32	377.37	214.19	9159.82
14	010607002007	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见图纸：YC1,	t	2798.91	5028.29	1661.62	412.6	234.17	10135.59
15	010607002008	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见屋面支撑图纸，XG	t	1904.28	4777.9	974.21	266.26	151.12	8073.77
16	010607002009	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：见图纸，Q235B 2.构件类型：见屋面支撑布置图纸：SC	t	2692.84	4600.53	1393.9	378.03	214.55	9279.85
17	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：见图纸：Q355B 2.构件类型：墙面檩条	t	870.9	3912.74	517.22	128.4	72.87	5502.13
18	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格：见图纸 2.构件类型：见图纸：屋面檩条 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	949.89	3912.74	564.07	140.04	79.48	5646.22
19	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：见图纸：屋面山墙通长角钢 2.钢材品种、规格：镀锌∠80*5 3.构件涂(镀)层要求：无机富锌防锈漆,另计	t	3093.53	5675.46	713.78	352.18	199.88	10034.83
		F.8 钢构件制作及其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：见屋面图纸：M24高强螺栓10.9S	套	0.76	6.25		0.07	0.04	7.12
21	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：见屋面图纸：M20高强螺栓,10.9S	套	0.76	6.12		0.07	0.04	6.99
		屋面及防水工程								
		J.1 屋面								
22	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件部位：屋面 2.构件品种、规格、尺寸：见图纸，含-3*40扁钢@1000、Φ32*2不锈钢管@1500	m	23.99	489.05	9.08	3.06	1.74	526.92
		J.2 屋面防水及其他								
23	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC110，暂按H=-0.2~21.9m 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC雨水斗、DN110落水口	m	10.1	28.57		0.93	0.53	40.13
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.2 金属面油漆								
24	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：见图纸 2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌防锈底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆，总涂层厚度大于125μm	m2	40.8	35.6	1.93	3.96	2.24	84.53
		P.4 喷刷涂料								
25	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸：钢柱、柱间支撑及与钢柱相连的系杆 2.耐火等级要求：2.0小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、36mm厚涂型(非膨胀型)	m2	35.32	71.6	0.47	3.31	1.88	112.58
26	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁、墙面檩条及拉条、撑管 2.耐火等级要求：1.5小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、3mm薄涂型(膨胀型)	m2	20.11	33.1	0.94	1.95	1.11	57.21
27	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：见图纸：屋面系杆、屋面支撑、隅撑、檩条、拉条及CG 2.耐火等级要求：1.0小时 3.涂料品种、遍数或厚度：防火涂料、3mm薄涂型(膨胀型)	m2	15.45	31.94	0.71	1.5	0.85	50.45

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		385286.77	
1	011601009001	安全生产		193215.41	
2	011601007001	文明施工		61015.39	
3	011601008001	环境保护		22880.77	
4	011601006001	临时设施		86438.47	
5	011601010001	冬雨季施工增加		6355.77	
6	011601011001	夜间施工增加		10169.23	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2542.31	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2669.42	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		33230.31	
15	011601001001	脚手架		18900.41	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		14329.9	
合计				418517.08	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			385286.77						
1	011601009001	安全生产	5084616.07	3.8	193215.41						
2	011601007001	文明施工	5084616.07	1.2	61015.39						
3	011601008001	环境保护	5084616.07	0.45	22880.77						
4	011601006001	临时设施	5084616.07	1.7	86438.47						
5	011601010001	冬雨季施工增加	5084616.07	0.125	6355.77						
6	011601011001	夜间施工增加	5084616.07	0.2	10169.23						
7	011601012001	特殊地区施工增加	5084616.07								
8	011601013001	二次搬运	5084616.07								
9	011601014001	已完工程及设备保护	5084616.07	0.05	2542.31						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	5084616.07								
11	011601016001	按质论价	5084616.07								
12	011601017001	建筑工人实名制	5084616.07	0.0525	2669.42						
13	011601018001	特殊施工降效	5084616.07								
14	011601019001	协管	5084616.07								
		专业措施项目			33230.31						
15	011601001001	脚手架			18900.41						
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			14329.9						
合计					418517.08						-

其他项目清单计价表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	508461.61			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		508461.61			-

暂列金额明细表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			508461.61			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	508461.61			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

扬信网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6011594.76	9	541043.53
合计					541043.53

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#仓库钢结构工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5391586.91
1.1	通用安装工程	5346062.77
1.2	市政工程	26183.71
1.3	城市轨道交通工程	19340.43
2	措施项目	286077.42
2.1	其中：安全生产	124766.61
3	其他项目	539158.69
3.1	其中：暂列金额	539158.69
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	559514.07
合　计		6776337.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					5346062.77	14400
		机械设备安装工程					1591248.72	
		A.4 起重设备安装					1218726.18	
1	030104001001	桥式起重机	1.名称：电动桥式起重机 2.跨距：7.4m 3.起重质量：16吨 4.单机试运转要求：祥见设计要求	台	4	172809.91	691239.64	
2	030104003001	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：3吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	72639.89	145279.78	
3	030104003002	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：5吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	80851.69	161703.38	
4	030104003003	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：10吨 5.单机试运转要求：祥见设计要求	台	2	110251.69	220503.38	
		A.5 起重机轨道安装					350147.06	
5	030105001001	起重机轨道	1.型号：38kg/m 2.规格：轨高134mm，底宽114mm，头宽68mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	424.8	476.09	202243.03	
6	030105001002	起重机轨道	1.型号：43kg/m 2.规格：轨高140mm，底宽114mm，头宽70mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：祥见设计图	m	283.2	522.26	147904.03	
		A.8 风机安装					22375.48	
7	030108001001	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	7	430.12	3010.84	
8	030108001002	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-66 3.规格：风量:660CMH 噪音:48dB 功率:40W	台	1	440.12	440.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030108001003	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-108 3.规格：风量:1080CMH 噪音:49dB 功率:45W	台	4	465.12	1860.48	
10	030108001004	风机	1.名称：排烟轴流风机 2.型号：PY-W-1:HTF-I-16 3.规格：风量:114000CMH 全压:700Pa 功率:30Kw	台	2	8532.02	17064.04	
		电气设备安装工程					1319715.84	
		D.2 配电装置安装					132098	
11	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
12	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	1	8622.37	8622.37	
13	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	8622.37	17244.74	
14	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAPE1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	2	9731.26	19462.52	
15	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-3AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	3	3049.6	9148.8	
16	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线 2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3289.6	3289.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3209.6	3209.6	
18	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3289.6	3289.6	
19	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3209.6	3209.6	
20	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL1-2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	3369.6	6739.2	
21	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3169.6	3169.6	
22	030402011012	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	3169.6	3169.6	
23	030402011013	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2751	2751	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011014	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2851	2851	
25	030402011015	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt3-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2951	2951	
26	030402011016	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2493.9	2493.9	
27	030402011017	成套配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	4	1206.59	4826.36	
28	030402011018	成套配电箱	1、名称：提升机控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	3	1206.59	3619.77	
29	030402011019	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：1-3PD/1PD1 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	4	2797.84	11191.36	
30	030402011020	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：2/3ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	2	2797.84	5595.68	
31	030402011021	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2518.15	2518.15	
32	030402011022	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ZAT 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	2518.15	2518.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030402011023	成套配电箱	1、名称：消防水炮现场控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	1	1604.03	1604.03	
		D.4 控制、保护、直流装置安装					3500.48	
34	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：接线解码箱（超高） 2.规格：详见设计	台	4	875.12	3500.48	
		D.5 低压电器设备安装					5626.72	
35	030405015001	风扇（超高）	1.名称：吊顶式换气扇（超高） 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	44	127.88	5626.72	
		D.9 电缆安装					346933.49	
36	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	253.14	333.48	84417.13	
37	030409001002	电力电缆	1、名称：矿物铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	156.85	342.62	53739.95	
38	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	74.87	232.66	17419.25	
39	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.68	133.3	890.44	
40	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	70.91	133.3	9452.3	
41	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	244.32	205.23	50141.79	
42	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	564.57	93.88	53001.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	42.7	95.94	4096.64	
44	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	104.75	133.83	14018.69	
45	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	87.77	28.33	2486.52	
46	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	15.75	29.2	459.9	
47	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5569.92	5.84	32528.33	
48	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	25	21.4	535	
49	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	250	13.01	3252.5	
50	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	25	16.05	401.25	
51	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	69.8	10.86	758.03	
52	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	69.8	13.01	908.1	
53	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	52.4	14.39	754.04	
54	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	221.85	10.86	2409.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030409002009	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	221.85	16.63	3689.37	
56	030409002010	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	11.43	13.01	148.7	
57	030409002011	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	296.12	5.84	1729.34	
58	030409002012	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	11.43	13.01	148.7	
59	030409002013	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-3*4.0 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	11.43	21.05	240.6	
60	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	4	175.23	700.92	
61	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	4	151.49	605.96	
62	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	6	164.76	988.56	
63	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	2	164.76	329.52	
64	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	4	164.76	659.04	
65	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	4	164.76	659.04	
66	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	16	131.46	2103.36	
67	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.244	10792.7	2633.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	0.058	10792.7	625.98	
		D.10 防雷及接地装置					100078.84	
69	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	1032.76	29.29	30249.54	
70	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	1564.2	16.87	26388.05	
71	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	1214.75	7.46	9062.04	
72	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	604.56	54.76	33105.71	
73	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	17	54.72	930.24	
74	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	2	88.23	176.46	
75	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	4	41.7	166.8	
		D.12 配管、配线					442732.91	
76	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	48.56	105.41	5118.71	
77	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	17.2	93.92	1615.42	
78	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	44.29	52.65	2331.87	
79	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	27.28	37.46	1021.91	
80	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	41.56	26.78	1112.98	
81	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	356.86	20.44	7294.22	
82	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	3918.21	10.27	40240.02	
83	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	21.06	52.65	1108.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030412001009	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1128.66	11.67	13171.46	
85	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	43.86	52.65	2309.23	
86	030412001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	2086.23	20.44	42642.54	
87	030412001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	3483.69	18.8	65493.37	
88	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	55.55	20.44	1135.44	
89	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	34.5	18.8	648.6	
90	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	154.5	26.78	4137.51	
91	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	145.6	20.44	2976.06	
92	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	144.7	18.8	2720.36	
93	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*150	m	58.52	184.94	10822.69	
94	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*100	m	86.8	142.91	12404.59	
95	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	551.66	106.75	58889.71	
96	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*100	m	44.63	57.06	2546.59	
97	030412003005	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	27.68	106.74	2954.56	
98	030412003006	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	93.24	106.75	9953.37	
99	030412003007	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：150*100	m	81	80.77	6542.37	
100	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	19688.88	4.58	90175.07	
101	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1211.23	4.78	5789.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	265.92	4.78	1271.1	
103	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	1100.45	8.33	9166.75	
104	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	4172.46	4.78	19944.36	
105	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	1480.58	4.78	7077.17	
106	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	3	367.03	1101.09	
107	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	889	9.45	8401.05	
108	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
109	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	61	9.45	576.45	
		D.13 照明器具安装					285661.6	
110	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	16	84.99	1359.84	
111	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	13	84.99	1104.87	
112	030413001003	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	29	89.03	2581.87	
113	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10	52.81	528.1	
114	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	30	63.27	1898.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	4	60.22	240.88	
116	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	7	68.72	481.04	
117	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	9	61.02	549.18	
118	030413002004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	6	60.22	361.32	
119	030413003001	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、规格：2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	14	109.06	1526.84	
120	030413003002	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：壁装距地2.5m	套	2	137.65	275.3	
121	030413003003	荧光灯	1.名称：应急双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	3	143.17	429.51	
122	030413005001	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 100W 3.安装方式： 吸顶安装	套	604	354.87	214341.48	
123	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 150W 3.安装方式： 吸顶安装	套	154	381.08	58686.32	
124	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	10	24.22	242.2	
125	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	套	2	23.95	47.9	
126	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	23	22.93	527.39	
127	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	4	30.89	123.56	
128	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	3	24.77	74.31	
129	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	8	24.77	198.16	
130	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	3	27.81	83.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.15 附属工程					267.02	
131	030415002001	金属围网、金属网门	1.名称：防虫鸟镀锌钢丝网 2.规格：网孔10X10 钢丝直径d=1.2	套	1	267.02	267.02	
		D.16 电气调整试验					2816.78	
132	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1	1165.55	1165.55	
133	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	1	1651.23	1651.23	
		建筑智能化工程					2301.35	
		E.4 有线电视、卫星接收系统					1964.39	
134	030504006001	同轴电缆	1.名称：同轴电缆(超高) 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：管内暗敷	m	299.45	6.56	1964.39	
		E.6 安全防范系统					336.96	
135	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	12	28.08	336.96	
		自动化控制仪表安装工程					348.31	
		F.1 过程检测仪表					348.31	
136	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	2	113.52	227.04	
137	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	1	121.27	121.27	
		通风空调工程					599832.57	
		G.2 通风管道制作安装					565636.59	
138	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	77.2	199.04	15365.89	
139	030702001002	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	7.85	181.53	1425.01	
140	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	228.75	184.74	42259.28	
141	030702001004	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤4000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	2526.24	198.48	501408.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形风管 4.规格：D≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	23.22	223.01	5178.29	
		G.3 通风管道部件制作安装					34195.98	
143	030703001001	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2400*630	个	9	1114.5	10030.5	
144	030703001002	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2000*700	个	3	853.78	2561.34	
145	030703001003	碳钢阀门（超高）	1.名称：常闭排烟阀 2.规格：2400*630	个	9	1149.5	10345.5	
146	030703011001	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：400*200	个	4	109.98	439.92	
147	030703011002	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：630*250	个	8	119.97	959.76	
148	030703011003	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1500*600	个	36	273.86	9858.96	
		消防工程					966483.61	14400
		J.1 水灭火系统					829926.69	14400
149	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	566.07	164.96	93378.91	
150	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN125 3.连接形式：沟槽连接	m	12	131.55	1578.6	
151	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式：沟槽连接	m	45.68	112.98	5160.93	
152	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN80 3.连接形式：沟槽连接	m	82.28	94.15	7746.66	
153	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	52.71	79.39	4184.65	
154	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN50 3.连接形式：螺纹连接	m	88.5	91.07	8059.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN40 3.连接形式：螺纹连接	m	771.41	84.71	65346.14	
156	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN32 3.连接形式：螺纹连接	m	2267.79	63.87	144843.75	
157	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN25 3.连接形式：螺纹连接	m	1905.77	52.4	99862.35	
158	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN20 3.连接形式：螺纹连接	m	2.83	48.55	137.4	
159	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	119.45	255.9	30567.26	
160	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管(埋地) 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	90.98	249.68	22715.89	
161	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	34.43	177.72	6118.9	
162	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	459.24	164.96	75756.23	
163	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（埋地） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	246	164.96	40580.16	
164	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	30.05	112.98	3395.05	
165	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	214.5	108.36	23243.22	
166	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	193.58	75.49	14613.35	
167	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,玻璃吊顶型标准喷头(K=80)； 3、连接形式：螺纹	个	47	56.91	2674.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	030901003002	水喷淋(雾)喷头 超高	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,直立型标准喷头(K=80); 3、连接形式：螺纹	个	1520	40.2	61104	
169	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	3	4275.83	12827.49	
170	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：钢质减压孔板 DN150 超高 2.连接形式：法兰	个	3	212.86	638.58	
171	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：丝扣连接	套	3	611.05	1833.15	
172	030901008002	末端试水装置	1、名称：模拟末端试水装置 2、规格型号：详见设计	套	1	420.84	420.84	
173	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	53	1057.77	56061.81	
174	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	2	1057.77	2115.54	
175	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150 3.附件材质、规格：详见设计	套	4	2589.42	10357.68	
176	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	3	2644.16	7932.48	
177	030901012003	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN200	套	4	2589.42	10357.68	
178	030901013001	消防水炮	1.水炮类型：自动消防水炮 2.规格：设计流量:30L/S,最大射程:50米工作压力:0.95MPa 3.压力等级：0.90MPa 4.保护半径：45m	台	4	4078.38	16313.52	14400
		J.4 火灾自动报警系统					115249.1	
179	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	381	101.93	38835.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	030904002001	线型探测器	1.名称：线性光速感烟探测器（发射）(超高) 2.规格：JTY-H-JBT-VDC1382A	个	19	394.3	7491.7	
181	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	24	131.01	3144.24	
182	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	50	106.68	5334	
183	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	24	157.73	3785.52	
184	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	6	88.73	532.38	
185	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播(超高) 2、型号：JBF-143F,阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	32	99.18	3173.76	
186	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块(超高)	个	6	243.51	1461.06	
187	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块(超高)	个	24	255.64	6135.36	
188	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块(超高)	个	28	282.77	7917.56	
189	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器（超高）	个	23	284.17	6535.91	
190	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	7	335.4	2347.8	
191	030904007006	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	4	335.4	1341.6	
192	030904007007	消防模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	6	335.4	2012.4	
193	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	4	518.72	2074.88	
194	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见设计 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	2	471.56	943.12	
195	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	台	6	606.24	3637.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	9	2060.56	18545.04	
		J.9 消防系统调试					4329.32	
197	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	21	179.4	3767.4	
198	030909006002	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	2	280.96	561.92	
		J.10 其他消防器具					16978.5	
199	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	126	134.75	16978.5	
		给排水、采暖、燃气工程					372095.12	
		K.1 给排水、采暖、燃气管道					253479.08	
200	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	43.2	146.18	6314.98	
201	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	10.75	115.78	1244.64	
202	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	19.94	79.5	1585.23	
203	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	13.48	55.94	754.07	
204	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	19.88	41.6	827.01	
205	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	382.8	33.5	12823.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	41.3	27.19	1122.95	
207	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	260.94	25.26	6591.34	
208	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	18.34	109.95	2016.48	
209	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	237.24	98.58	23387.12	
210	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	126.14	82.55	10412.86	
211	031001008010	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	123.22	60.9	7504.1	
212	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	338.8	176.43	59774.48	
213	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	1004.3	118.61	119120.02	
		K.2 管道附件					109819.56	
214	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：螺纹	个	4	255.98	1023.92	
215	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹	个	6	168.18	1009.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝扣	个	2	48.44	96.88	
217	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀（超高） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	12	793.31	9519.72	
218	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	8	793.31	6346.48	
219	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	20	658.96	13179.2	
220	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	2	609.86	1219.72	
221	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	3	412.43	1237.29	
222	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	150.67	150.67	
223	031002001010	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	1	512.25	512.25	
224	031002001011	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	18	80.28	1445.04	
225	031002001012	金属阀门	1.类型：信号阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	3	1034.04	3102.12	
226	031002001013	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	9	851.81	7666.29	
227	031002001014	金属阀门	1.类型：自动排气阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	3	84.2	252.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031002001015	金属阀门	1.类型：流量计超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	3	1847.78	5543.34	
229	031002001016	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	1	1157.65	1157.65	
230	031002001017	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	3	196.88	590.64	
231	031002001018	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	1	1847.78	1847.78	
232	031002001019	金属阀门	1.类型：试水接头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN75 4.连接形式：丝扣	个	3	146.5	439.5	
233	031002001020	金属阀门	1.类型：手动控制阀（具有信号反馈功能）超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	7	1087.31	7611.17	
234	031002001021	金属阀门	1.类型：流量计 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	4	1847.78	7391.12	
235	031002001022	金属阀门	1.类型：电磁阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	4	1082.31	4329.24	
236	031002001023	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	1	771.24	771.24	
237	031002001024	金属阀门	1.类型：自动排气阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	2	84.21	168.42	
238	031002004001	减压器	1.材质：可调式减压阀50 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	4	331.51	1326.04	
239	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰	组	2	270.04	540.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	6	184.91	1109.46	
241	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属金属波纹管 超高 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	4	407.87	1631.48	
242	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	28	335.93	9406.04	
243	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	22	203.73	4482.06	
244	031002009003	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	3	148.5	445.5	
245	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	26	337.05	8763.3	
246	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰	组（个）	2	1851.91	3703.82	
247	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	6	300.07	1800.42	
		K.3 卫生器具					8796.48	
248	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	8	29.49	235.92	
249	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	24	33.44	802.56	
250	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	14	181.26	2537.64	
251	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	34	153.54	5220.36	
		刷油、防腐蚀、绝热工程					228215.28	
		M.1 刷油工程					141665.46	
252	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	10.22	57.28	585.4	
253	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻锈 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	376.26	57.28	21552.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
254	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	964.09	57.28	55223.08	
255	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	164.6	57.28	9428.29	
256	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	129.55	17.72	2295.63	
257	031201002002	设备与矩形管道刷油（超高）	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	2733.71	18.86	51557.77	
258	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	37.82	2.9	109.68	
259	031201003002	金属结构刷油（超高）	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	293.71	3.11	913.44	
		M.2 防腐蚀涂料工程					31219.55	
260	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别：一般轻绣 2.刷缠品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐 3.规格：DN150	m2	130.27	161.86	21085.5	
261	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别：一般轻绣 2.刷缠品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐 3.规格：DN150	m2	62.61	161.86	10134.05	
		M.8 绝热工程					55330.27	
262	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	4.1	604.73	2479.39	
263	031208003002	通风管道绝热（超高）	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	83.76	630.98	52850.88	
		其他及附属工程					265821.97	
		N.1 其他及附属工程					265821.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
264	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	14	298.52	4179.28	
265	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	2	298.52	597.04	
266	031301003003	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	6	79.14	474.84	
267	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	2	298.52	597.04	
268	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	4	494.63	1978.52	
269	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	4	379.8	1519.2	
270	031301003007	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	12	132.36	1588.32	
271	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	12	132.36	1588.32	
272	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	12	79.14	949.68	
273	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	37	379.8	14052.6	
274	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	100	132.36	13236	
275	031301003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	6	216.18	1297.08	
276	031301003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	12	216.18	2594.16	
277	031301003014	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	18	170.37	3066.66	
278	031301003015	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	24	132.36	3176.64	
279	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	4	494.63	1978.52	
280	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	6	298.52	1791.12	
281	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	2	494.63	989.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1	298.52	298.52	
283	031301003020	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	6	170.37	1022.22	
284	031301003021	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	5	79.14	395.7	
285	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	45	302.22	13599.9	
286	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	22	404.35	8895.7	
287	031301004003	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	43	228.22	9813.46	
288	031301004004	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	22	293.35	6453.7	
289	031301004005	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	14	228.22	3195.08	
290	031301004006	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	7	293.35	2053.45	
291	031301004007	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	6	228.22	1369.32	
292	031301004008	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	3	293.34	880.02	
293	031301004009	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2400mm-T	套	34	923.22	31389.48	
294	031301004010	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2400mm-TL	套	17	1275.35	21680.95	
295	031301004011	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2000mm-T	套	4	845.22	3380.88	
296	031301004012	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2000mm-TL	套	2	1166.16	2332.32	
297	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装（超高） 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	744.44	24.31	18097.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
298	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	32.03	24.31	778.65	
299	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	171.1	24.31	4159.44	
300	031301005004	支/吊架、基础型钢 超高	1.名称：管道支架 超高 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	1483.64	17.26	25607.63	
301	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	2469.95	17.26	42631.34	
302	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	313.3	17.26	5407.56	
303	031301005007	支/吊架、基础型钢（超高）	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	522.13	12.88	6725.03	
		市政工程					26183.71	
		管网工程					20361.18	
		E.4 管道附属构筑物					20361.18	
304	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：阀门井	座	6	2908.74	17452.44	
305	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：阀门井	座	1	2908.74	2908.74	
		路灯工程					5822.53	
		H.1 变配电设备工程					284.83	
306	040801029001	照明开关	1、名称：单联单控 2、安装方式：暗装	个	13	21.91	284.83	
		H.4 配管、配线工程					5537.7	
307	040804004001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	119	9.45	1124.55	
308	040804004002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	432	9.45	4082.4	
309	040804004003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	7	9.45	66.15	
310	040804004004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4	9.45	37.8	
311	040804004005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	24	9.45	226.8	
		城市轨道交通工程					19340.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路基、围护结构工程					19340.43	
		A.1 土方					19340.43	
312	080101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一般人工挖沟槽土方，三类土 2.挖土深度：沟深1m,宽0.6mm,	m3	147.6	95.65	14117.94	
313	080101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一般人工挖沟槽土方，三类土 2.挖土深度：沟深1m,宽0.6mm,	m3	54.6	95.65	5222.49	
合计							5391586.91	14400

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		机械设备安装工程								
		A.4 起重设备安装								
1	030104001001	桥式起重机	1.名称：电动桥式起重机 2.跨距：7.4m 3.起重质量：16吨 4.单机试运转要求：详见设计要求	台	13550.91	148175.59	2851.23	6267.3	1964.88	172809.91
2	030104003001	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：3吨 5.单机试运转要求：详见设计要求	台	2347.09	68164.61	702.33	1085.53	340.33	72639.89
3	030104003002	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：5吨 5.单机试运转要求：详见设计要求	台	4638.08	72359.26	1036.72	2145.11	672.52	80851.69
4	030104003003	梁式起重机	1.名称：电动单梁起重机 2.型号：LDB型 3.跨距：7.4m 4.起重质量：10吨 5.单机试运转要求：详见设计要求	台	4638.08	101759.26	1036.72	2145.11	672.52	110251.69
		A.5 起重机轨道安装								
5	030105001001	起重机轨道	1.型号：38kg/m 2.规格：轨高134mm，底宽114mm，头宽68mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：详见设计图	m	100.74	278.18	35.97	46.59	14.61	476.09
6	030105001002	起重机轨道	1.型号：43kg/m 2.规格：轨高140mm，底宽114mm，头宽70mm 3.安装部位：钢梁上 4.固定方式：压板螺栓式 5.纵横向孔距：详见设计图	m	103.5	319.91	35.97	47.87	15.01	522.26
		A.8 风机安装								
7	030108001001	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W	台	103.43	253.21	10.65	47.84	14.99	430.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030108001002	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-66 3.规格：风量:660CMH 噪音:48dB 功率:40W	台	103.43	263.21	10.65	47.84	14.99	440.12
9	030108001003	风机（超高）	1.名称：壁式排风风机 2.型号：BF-108 3.规格：风量:1080CMH 噪音:49dB 功率:45W	台	103.43	288.21	10.65	47.84	14.99	465.12
10	030108001004	风机	1.名称：排烟轴流风机 2.型号：PY-W-1:HTF-I-16 3.规格：风量:114000CMH 全压:700Pa 功率:30Kw	台	856.8	7114.66	40.07	396.26	124.23	8532.02
		电气设备安装工程								
		D.2 配电装置安装								
11	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
12	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
13	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAP1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	7999.76	68.62	159.39	49.97	8622.37
14	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ZAPE1/2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，距地0.3m	台	344.63	9108.65	68.62	159.39	49.97	9731.26
15	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1-3AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2582.29	68.92	114.62	35.94	3049.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2822.29	68.92	114.62	35.94	3289.6
17	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2742.29	68.92	114.62	35.94	3209.6
18	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2822.29	68.92	114.62	35.94	3289.6
19	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2742.29	68.92	114.62	35.94	3209.6
20	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL1-2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2902.29	68.92	114.62	35.94	3369.6
21	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2702.29	68.92	114.62	35.94	3169.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030402011012	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2702.29	68.92	114.62	35.94	3169.6
23	030402011013	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt1-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2283.69	68.92	114.62	35.94	2751
24	030402011014	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt2-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2383.69	68.92	114.62	35.94	2851
25	030402011015	成套配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：dt3-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2483.69	68.92	114.62	35.94	2951
26	030402011016	成套配电箱	1、名称：风机控制箱 2、型号：py-AT 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	2026.59	68.92	114.62	35.94	2493.9
27	030402011017	成套配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59
28	030402011018	成套配电箱	1、名称：提升机控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	910.29	33.15	75.71	23.74	1206.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030402011019	成套配电箱	1、名称：应急照明电源箱 2、型号：1-3PD/1PD1 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.2m	台	792.67	1499.48	24.14	366.61	114.94	2797.84
30	030402011020	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：2/3ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1499.48	24.14	366.61	114.94	2797.84
31	030402011021	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1219.79	24.14	366.61	114.94	2518.15
32	030402011022	成套配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ZAT 3、规格：详见设计 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	792.67	1219.79	24.14	366.61	114.94	2518.15
33	030402011023	成套配电箱	1、名称：消防水炮现场控制箱 2、型号：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，壁装1.5m	台	163.7	1307.73	33.15	75.71	23.74	1604.03
		D.4 控制、保护、直流装置安装								
34	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称：接线解码箱（超高） 2.规格：详见设计	台	180.14	502.39	83.15	83.31	26.13	875.12
		D.5 低压电器设备安装								
35	030405015001	风扇（超高）	1.名称：吊顶式换气扇（超高） 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W 4.安装方式：吊顶安装	台	18.88	97.53		8.73	2.74	127.88
		D.9 电缆安装								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.35	317.58	0.88	4.32	1.35	333.48
37	030409001002	电力电缆	1、名称：矿物铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.35	326.72	0.88	4.32	1.35	342.62
38	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.56	219.62	0.88	3.5	1.1	232.66
39	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	122.93	0.88	2.73	0.86	133.3
40	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	122.93	0.88	2.73	0.86	133.3
41	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	22.75	166.67	1.99	10.52	3.3	205.23
42	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	83.51	0.88	2.73	0.86	93.88
43	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZR-YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	5.9	85.57	0.88	2.73	0.86	95.94
44	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：RTTYZ-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.64	132.51	0.29	0.3	0.09	133.83
45	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.32	22.11	0.88	1.54	0.48	28.33
46	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-5×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	23.46	0.88	1.4	0.44	29.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.92	4.36		0.43	0.13	5.84
48	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	14.98		1.85	0.58	21.4
49	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	6.59		1.85	0.58	13.01
50	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.63	10.21		1.68	0.53	16.05
51	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	4.44		1.85	0.58	10.86
52	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	6.59		1.85	0.58	13.01
53	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	7.97		1.85	0.58	14.39
54	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-KVV-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	4.44		1.85	0.58	10.86
55	030409002009	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZN-YJV-2×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	10.21		1.85	0.58	16.63
56	030409002010	控制电缆	1、名称：铜芯电缆（超高） 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	6.59		1.85	0.58	13.01
57	030409002011	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-RVS-2×1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	0.92	4.36		0.43	0.13	5.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030409002012	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-KVV-2×2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	6.59		1.85	0.58	13.01
59	030409002013	控制电缆	1、名称：铜芯电缆(超高) 2、规格：ZN-YJV-3*4.0 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.99	14.63		1.85	0.58	21.05
60	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：压铜端子	个	66.23	68.77		30.63	9.6	175.23
61	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：RTTYZ-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	56.67	60.39		26.21	8.22	151.49
62	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
63	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZN-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
64	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×25+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
65	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4×35+1×16 3、材质、类型：压铜端子	个	62.97	63.54		29.12	9.13	164.76
66	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5×16 3、材质、类型：压铜端子	个	42.01	63.93		19.43	6.09	131.46
67	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
68	030409011002	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层和防火分区处	t	2011.01	7560		930.09	291.6	10792.7
		D.10 防雷及接地装置								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	7.59	0.64	6.06	1.9	29.29
70	030410003001	引下线	1、名称：引下线 2、防雷引下线:利用结构柱内对角主筋(四根直径不小于%%C12的主筋)通长相互焊接作引下线。	m	7.6	0.76	3.89	3.52	1.1	16.87
71	030410004001	均压环	1、接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环型,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋互相焊接成网作接地体	m	3.63	0.54	1.08	1.68	0.53	7.46
72	030410005001	接闪带	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：Φ10 3、安装形式：沿折板支架敷设	m	25.84	11.62	1.6	11.95	3.75	54.76
73	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	10.08	38.52		4.66	1.46	54.72
74	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位MEB	台	10.08	72.03		4.66	1.46	88.23
75	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：金属 3、安装形式：焊接	台	10.08	25.5		4.66	1.46	41.7
		D.12 配管、配线								
76	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	25.45	64.29	0.21	11.77	3.69	105.41
77	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	35.59	36.5	0.21	16.46	5.16	93.92
78	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
79	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	12.73	16.99		5.89	1.85	37.46
80	030412001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030412001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
82	030412001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	4.84	2.49		2.24	0.7	10.27
83	030412001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
84	030412001009	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.04		1.33	0.42	11.67
85	030412001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.16	26.58	0.1	7.47	2.34	52.65
86	030412001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
87	030412001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
88	030412001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
89	030412001014	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
90	030412001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
91	030412001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	7.44	8.48		3.44	1.08	20.44
92	030412001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗敷	m	7.44	6.84		3.44	1.08	18.8
93	030412003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*150	m	49.15	103.52	2.41	22.73	7.13	184.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	030412003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：300*100	m	30.73	92	1.51	14.21	4.46	142.91
95	030412003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.46	106.75
96	030412003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：100*100	m	19.91	24.14	0.91	9.21	2.89	57.06
97	030412003005	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高） 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.45	106.74
98	030412003006	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：200*100	m	30.73	55.84	1.51	14.21	4.46	106.75
99	030412003007	桥架	1、名称：金属槽式桥架(超高) 2、规格：150*100	m	30.73	29.86	1.51	14.21	4.46	80.77
100	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.25		0.38	0.12	4.58
101	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
102	030412004003	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
103	030412004004	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-RVS-2×2.5 4、配线部位：桥架、管内穿线	m	0.92	6.85		0.43	0.13	8.33
104	030412004005	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78
105	030412004006	配线	1、名称：铜芯电线(超高) 2、配线形式：暗敷 3、规格：ZN-BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.83	3.45		0.38	0.12	4.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	030412005001	接线箱	1、名称：楼层弱电箱 2、规格：详见设计 3、安装方式：挂墙明装，距地0.5m	个	118.08	177.22		54.61	17.12	367.03
107	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
108	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
109	030412006003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		D.13 照明器具安装								
110	030413001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
111	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99
112	030413001003	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	57.91		8.95	2.81	89.03
113	030413001004	普通灯具	1、名称：电梯井壁灯 2、规格：详见设计 3、类型：壁装	套	10.07	36.62		4.66	1.46	52.81
114	030413001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：TY-ZFJC系列10W A型 3、类型：底距地2.5m壁挂	套	29.32	16.08	0.06	13.56	4.25	63.27
115	030413002001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
116	030413002002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1W A型 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	28.04	23.58	0.06	12.97	4.07	68.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	030413002003	装饰灯	1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	28.04	15.88	0.06	12.97	4.07	61.02
118	030413002004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：TY-BLJC系列1WA型 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	28.04	15.08	0.06	12.97	4.07	60.22
119	030413003001	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、规格：2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	22.51	72.88		10.41	3.26	109.06
120	030413003002	荧光灯	1.名称：应急单管荧光灯 2.规格：1*18W 3.安装方式：壁装距地2.5m	套	29.32	90.46	0.06	13.56	4.25	137.65
121	030413003003	荧光灯	1.名称：应急双管荧光灯 2.规格：2*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	29.32	95.98	0.06	13.56	4.25	143.17
122	030413005001	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 100W 3.安装方式： 吸顶安装	套	19.36	323.75		8.95	2.81	354.87
123	030413005002	工厂灯	1.名称：工厂灯（超高） 2.型号：LED 150W 3.安装方式： 吸顶安装	套	19.36	349.96		8.95	2.81	381.08
124	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联双控 2、安装方式：暗装	套	8.4	10.71		3.89	1.22	24.22
125	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	11.4		3.61	1.13	23.95
126	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	10.38		3.61	1.13	22.93
127	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：盖板 2、材质：金属 3、安装方式：明装	套	2.85	26.31		1.32	0.41	30.89
128	030413014001	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
129	030413014002	插座	1、名称：带保护接点暗装插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	030413014003	插座	1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	16.28		3.32	1.04	27.81
		D.15 附属工程								
131	030415002001	金属围网、金属网门	1.名称：防虫鸟镀锌钢丝网 2.规格：网孔10X10 钢丝直径d=1.2	套	16.38	233.07	7.61	7.58	2.38	267.02
		D.16 电气调整试验								
132	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	647.85	3.9	120.23	299.63	93.94	1165.55
133	030416027001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统、组	855.04	36.31	240.44	395.46	123.98	1651.23
		建筑智能化工程								
		E.4 有线电视、卫星接收系统								
134	030504006001	同轴电缆	1.名称：同轴电缆(超高) 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：管内暗敷	m	0.98	4.98	0.01	0.45	0.14	6.56
		E.6 安全防范系统								
135	030506001001	入侵探测器	1、名称：常闭防火门一体化门磁开关	套	12.38	7.88	0.29	5.73	1.8	28.08
		自动化控制仪表安装工程								
		F.1 过程检测仪表								
136	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	48.22	35.54	0.47	22.3	6.99	113.52
137	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：DN15	台	53.04	35.54	0.47	24.53	7.69	121.27
		通风空调工程								
		G.2 通风管道制作安装								
138	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤450 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	77.31	51.76	23	35.76	11.21	199.04
139	030702001002	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤1000 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	62.6	66.68	14.22	28.95	9.08	181.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	49.33	93.72	11.72	22.82	7.15	184.74
141	030702001004	碳钢通风管道（超高）	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形风管 4.规格：长边长≤4000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	57.03	95.08	11.72	26.38	8.27	198.48
142	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：排风管道 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形风管 4.规格：D≤2000 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：角钢法兰连接	m2	77.1	86.63	12.44	35.66	11.18	223.01
		G.3 通风管道部件制作安装								
143	030703001001	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2400*630	个	260.4	511.28	184.62	120.44	37.76	1114.5
144	030703001002	碳钢阀门（超高）	1.名称：常开280℃排烟防火阀 2.规格：2000*700	个	175.89	446.33	124.7	81.35	25.51	853.78
145	030703001003	碳钢阀门（超高）	1.名称：常闭排烟阀 2.规格：2400*630	个	260.4	546.28	184.62	120.44	37.76	1149.5
146	030703011001	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：400*200	个	45.48	27.37	9.51	21.03	6.59	109.98
147	030703011002	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：630*250	个	45.47	37.37	9.51	21.03	6.59	119.97
148	030703011003	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1.名称：铝合金单层百叶风口 2.规格：1500*600	个	105.53	94.71	9.51	48.81	15.3	273.86
		消防工程								
		J.1 水灭火系统								
149	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96
150	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN125 3.连接形式：沟槽连接	m	36.64	71.49	1.16	16.95	5.31	131.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
151	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式：沟槽连接	m	31.62	61.11	1.03	14.63	4.59	112.98
152	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN80 3.连接形式：沟槽连接	m	29.45	45.91	0.9	13.62	4.27	94.15
153	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式：沟槽连接	m	26.69	35.7	0.79	12.34	3.87	79.39
154	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN50 3.连接形式：螺纹连接	m	37.45	30.19	0.68	17.32	5.43	91.07
155	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN40 3.连接形式：螺纹连接	m	35.61	26.76	0.71	16.47	5.16	84.71
156	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN32 3.连接形式：螺纹连接	m	26.49	20.76	0.53	12.25	3.84	63.87
157	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN25 3.连接形式：螺纹连接	m	22.99	15.14	0.3	10.64	3.33	52.4
158	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 喷淋管 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN20 3.连接形式：螺纹连接	m	22.99	11.3	0.3	10.63	3.33	48.55
159	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	42.55	183.1	4.4	19.68	6.17	255.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
160	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管（埋地） 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式：沟槽连接	m	38.68	183.1	4.4	17.89	5.61	249.68
161	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：消防炮管 超高 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式：沟槽连接	m	39.22	113.33	1.34	18.14	5.69	177.72
162	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96
163	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（埋地） 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽	m	39.22	100.57	1.34	18.14	5.69	164.96
164	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管（超高） 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	31.62	61.11	1.03	14.63	4.59	112.98
165	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽	m	28.75	61.11	1.03	13.3	4.17	108.36
166	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内消火栓管 2.材质、规格：DN65 3.连接形式：沟槽	m	24.26	35.7	0.79	11.22	3.52	75.49
167	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,玻璃吊顶型标准喷头(K=80)； 3、连接形式：螺纹	个	18.27	27.18	0.36	8.45	2.65	56.91
168	030901003002	水喷淋(雾)喷头 超高	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：采用动作温度68℃,直立型标准喷头(K=80)； 3、连接形式：螺纹	个	14.58	16.61	0.16	6.74	2.11	40.2
169	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150	组	908.24	2811.87	3.97	420.06	131.69	4275.83
170	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：钢质减压孔板 DN150 超高 2.连接形式：法兰	个	85.6	63.12	12.14	39.59	12.41	212.86
171	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：丝扣连接	套	115.11	424.72	1.29	53.24	16.69	611.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
172	030901008002	末端试水装置	1、名称：模拟末端试水装置 2、规格型号：详见设计	套	66.91	309.88	3.41	30.94	9.7	420.84
173	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
174	030901011001	室外试验消火栓	1.安装方式：挂墙明装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B6，5Z-J型，1000×700×160 3.附件材质、规格：消防按钮一个,栓口距地1.1m,消火栓口径DN65,25m长衬胶水带及JPS1.6-19消防软管卷盘	套	101.22	894.77	0.29	46.81	14.68	1057.77
175	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150 3.附件材质、规格：详见设计	套	340.5	2034.31	7.76	157.48	49.37	2589.42
176	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上式消防水泵接合器 2.型号、规格：DN150	套	374.55	2034.31	7.76	173.23	54.31	2644.16
177	030901012003	消防水泵接合器	1.安装部位：室外消防水泵接合器 2.型号、规格：DN200	套	340.5	2034.31	7.76	157.48	49.37	2589.42
178	030901013001	消防水炮	1.水炮类型：自动消防水炮 2.规格：设计流量:30L/S,最大射程:50米工作压力:0.95MPa 3.压力等级：0.90MPa 4.保护半径：45m	台	154.57	3826.14	3.76	71.49	22.42	4078.38
		J.4 火灾自动报警系统								
179	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器(超高) 2、规格：JTY-GD-JBF-3100 3、安装方式：吸顶安装	个	31.91	50.47	0.16	14.76	4.63	101.93
180	030904002001	线型探测器	1.名称：线性光速感烟探测器（发射）(超高) 2.规格：JTY-H-JBT-VDC1382A	个	19.02	363.68	0.04	8.8	2.76	394.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
181	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：JBF-301/P 3、安装方式：明装,底边距地1.4m	个	52.51	46.56	0.04	24.29	7.61	131.01
182	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：JBF-VM33332A 3、安装方式：装于消火栓箱内	个	58.43	12.72	0.04	27.02	8.47	106.68
183	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B 3、安装方式：明装,底边距地2.5m	个	67.56	49.12		31.25	9.8	157.73
184	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：明装,底边距地1.5m	个	16.01	62.96	0.04	7.4	2.32	88.73
185	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播(超高) 2、型号：JBF-143F， 阻燃耐火型(3W) 3、安装方式：吸顶	个	31.26	48.9	0.04	14.45	4.53	99.18
186	030904007001	消防模块	1、名称：输入模块(超高)	个	126.9	38.68	0.84	58.69	18.4	243.51
187	030904007002	消防模块	1、名称：输出模块(超高)	个	134.34	38.84	0.84	62.14	19.48	255.64
188	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块(超高)	个	149.89	40.98	0.84	69.32	21.74	282.77
189	030904007004	消防模块	1、名称：短路隔离器（超高）	个	149.89	42.38	0.84	69.32	21.74	284.17
190	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
191	030904007006	消防模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
192	030904007007	消防模块	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个	115.36	149.12	0.84	53.35	16.73	335.4
193	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：消防接线端子箱 2、安装形式：明装,底边距地1.4m	台	206.39	176.35	10.59	95.46	29.93	518.72
194	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见设计 3.安装方式：明装，距地1.5m	台	206.39	129.19	10.59	95.46	29.93	471.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称：单常闭防火门监控器 2、类型：用于监视单开常闭防火门的开闭状态,内置通信模块,具有门磁开关功能。 3、输出形式：总线制	台	115.36	419.96	0.84	53.35	16.73	606.24
196	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、线制：明装,底边距地1.3m	台	1031.73	378.33	23.72	477.18	149.6	2060.56
		J.9 消防系统调试								
197	030909006001	防火控制装置调试	1.名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	92.91	24.57	5.48	42.97	13.47	179.4
198	030909006002	防火控制装置调试	1.名称： 消防风机调试	个	171.44	0.73	4.64	79.29	24.86	280.96
		J.10 其他消防器具								
199	030910002001	灭火器箱	1.形式：干粉灭火器（配套落地灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5*2	个	31.42	84.24		14.53	4.56	134.75
		给排水、采暖、燃气工程								
		K.1 给排水、采暖、燃气管道								
200	031001007001	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	36.24	87.12	0.81	16.76	5.25	146.18
201	031001007002	复合管	1.材质：衬塑钢管复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.介质：生活给水	m	32.47	62.82	0.76	15.02	4.71	115.78
202	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	16.21	53.42	0.02	7.5	2.35	79.5
203	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN40 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	13.92	33.54	0.02	6.44	2.02	55.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
204	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN32 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	12.41	21.64	0.01	5.74	1.8	41.6
205	031001008004	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	11.51	14.99	0.01	5.32	1.67	33.5
206	031001008005	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	10.54	0.01	4.79	1.5	27.19
207	031001008006	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	8.61	0.01	4.79	1.5	25.26
208	031001008007	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	33.57	55.52	0.46	15.53	4.87	109.95
209	031001008008	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	23.83	60.26	0.01	11.02	3.46	98.58
210	031001008009	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯塑料排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	21.35	48.23		9.87	3.1	82.55
211	031001008010	塑料管	1.材质：聚氯乙烯排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶粘剂粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污废水	m	15.97	35.22		7.39	2.32	60.9
212	031001008011	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	36.76	116.12	1.22	17	5.33	176.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
213	031001008012	塑料管	1.材质：聚乙烯HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔 4.介质：雨水	m	26.33	76.27	0.01	12.18	3.82	118.61
		K.2 管道附件								
214	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：螺纹	个	70.09	139.53	3.78	32.42	10.16	255.98
215	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹	个	36.15	107.58	2.49	16.72	5.24	168.18
216	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：丝扣	个	10.74	30.26	0.91	4.97	1.56	48.44
217	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀（超高） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	544.63	5.93	69.84	21.9	793.31
218	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	544.63	5.93	69.84	21.9	793.31
219	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	92.38	507.87	2.59	42.72	13.4	658.96
220	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰	个	83.98	472.27	2.59	38.84	12.18	609.86
221	031002001008	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰	个	44.68	338.76	1.85	20.66	6.48	412.43
222	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	90.07	2.49	16.72	5.24	150.67
223	031002001010	金属阀门	1.类型：安全阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	36.15	451.65	2.49	16.72	5.24	512.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
224	031002001011	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
225	031002001012	金属阀门	1.类型：信号阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	807.43	5.93	63.49	19.91	1034.04
226	031002001013	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	122.78	649.84	4.61	56.78	17.8	851.81
227	031002001014	金属阀门	1.类型：自动排气阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	26.82	40.91	0.17	12.41	3.89	84.2
228	031002001015	金属阀门	1.类型：流量计超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	1599.1	5.93	69.84	21.9	1847.78
229	031002001016	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	908.97	5.93	69.84	21.9	1157.65
230	031002001017	金属阀门	1.类型：泄水阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣	个	39.77	130.47	2.49	18.39	5.76	196.88
231	031002001018	金属阀门	1.类型：流量计 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	1599.1	5.93	69.84	21.9	1847.78
232	031002001019	金属阀门	1.类型：试水接头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN75 4.连接形式：丝扣	个	47.78	66.56	3.13	22.1	6.93	146.5
233	031002001020	金属阀门	1.类型：手动控制阀（具有信号反馈功能）超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	838.63	5.93	69.84	21.9	1087.31
234	031002001021	金属阀门	1.类型：流量计超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	1599.1	5.93	69.84	21.9	1847.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
235	031002001022	金属阀门	1.类型：电磁阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	151.01	833.63	5.93	69.84	21.9	1082.31
236	031002001023	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰	个	137.28	544.63	5.93	63.49	19.91	771.24
237	031002001024	金属阀门	1.类型：自动排气阀超高 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	26.82	40.91	0.17	12.41	3.9	84.21
238	031002004001	减压器	1.材质：可调式减压阀50 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	270.91	2.49	16.72	5.24	331.51
239	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰	组	61.81	168.55	2.13	28.59	8.96	270.04
240	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质：碳钢Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹	组	36.15	124.31	2.49	16.72	5.24	184.91
241	031002008001	软接头(软管)	1.材质：金属金属波纹管 超高 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰	根	92.38	258.7	0.66	42.73	13.4	407.87
242	031002009001	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：丝扣	副	108.22	158.67	3.3	50.05	15.69	335.93
243	031002009002	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：丝扣	副	53.44	115.76	2.06	24.72	7.75	203.73
244	031002009003	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：丝扣	副	40.78	81.59	1.36	18.86	5.91	148.5
245	031002009004	法兰	1.材质：碳钢法兰 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：焊接	副	111.07	143.41	15.1	51.37	16.1	337.05
246	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN70 3.连接形式：法兰	组（个）	356.12	1268.99	10.45	164.71	51.64	1851.91
247	031002011002	水表	1.类型：水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹	组（个）	62.95	198.16	0.72	29.11	9.13	300.07
		K.3 卫生器具								
248	031003014001	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.材质：PVC 3.规格：DN100	个	10.42	12.74		4.82	1.51	29.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
249	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	8.98	19		4.16	1.3	33.44
250	031003014003	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN150	个	36.88	121.97		17.06	5.35	181.26
251	031003014004	给、排水附件	1.类型：87型雨水斗 2.材质：铸铁 3.规格：DN100	个	33.74	99.31		15.6	4.89	153.54
		刷油、防腐蚀、绝热工程								
		M.1 刷油工程								
252	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
253	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN50-DN100	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
254	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
255	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：一般轻绣 2.油漆品种：红丹二遍，银粉二遍 3.管道外径：DN25-DN150	m2	25.16	16.83		11.64	3.65	57.28
256	031201002001	设备与矩形管道刷油	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.08	6.32		3.28	1.04	17.72
257	031201002002	设备与矩形管道刷油（超高）	1.油漆品种：防锈漆 调和漆 2.结构类型：风管等 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二遍；外露风管增刷调和漆二遍	m2	7.79	6.32		3.61	1.14	18.86
258	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	1.26	0.46	0.41	0.6	0.17	2.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
259	031201003002	金属结构刷油（超高）	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆 调和漆 3.结构类型：风管支架等 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈底漆二遍；外露部位增刷调和漆二遍	kg	1.39	0.46	0.41	0.66	0.19	3.11
		M.2 防腐蚀涂料工程								
260	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别：一般轻锈 2.刷缠品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐 3.规格：DN150	m2	85.22	21.6	3.27	39.42	12.35	161.86
261	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别：一般轻锈 2.刷缠品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐 3.规格：DN150	m2	85.22	21.6	3.27	39.42	12.35	161.86
		M.8 绝热工程								
262	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	163.33	299.92	42.26	75.54	23.68	604.73
263	031208003002	通风管道绝热（超高）	1.绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m3）+复合铝箔贴面 2.绝热厚度：45mm	m3	179.66	299.92	42.26	83.09	26.05	630.98
		其他及附属工程								
		N.1 其他及附属工程								
264	031301003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
265	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
266	031301003003	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
267	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
268	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
269	031301003006	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
270	031301003007	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
271	031301003008	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
272	031301003009	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
273	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	136.64	123.97	36.17	63.2	19.82	379.8
274	031301003011	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
275	031301003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
276	031301003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	87.72	57.72	17.45	40.57	12.72	216.18
277	031301003014	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
278	031301003015	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	51.57	48.84	0.62	23.85	7.48	132.36
279	031301003016	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
280	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
281	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
282	031301003019	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	114.02	85.14	30.1	52.73	16.53	298.52
283	031301003020	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	62.95	68.56	0.62	29.11	9.13	170.37
284	031301003021	套管	1.名称：一般套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	30.29	29.83	0.62	14.01	4.39	79.14
285	031301004001	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：侧向支撑（T） 3、规格：W200-300	套	56.02	211.73	0.43	25.92	8.12	302.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
286	031301004002	成品支架	1、名称：电缆桥架抗震支架（超高） 2、管架形式：双向支撑（T+L） 3、规格：W200-300	套	64.58	299.9	0.64	29.87	9.36	404.35
287	031301004003	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	56.02	137.73	0.43	25.92	8.12	228.22
288	031301004004	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	64.58	188.9	0.64	29.87	9.36	293.35
289	031301004005	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	56.02	137.73	0.43	25.92	8.12	228.22
290	031301004006	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	64.58	188.9	0.64	29.87	9.36	293.35
291	031301004007	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（侧向支架T） 2、规格：GT-DN65-200-T	套	56.02	137.73	0.43	25.92	8.12	228.22
292	031301004008	成品支架 超高	1、名称：抗震支架（双向支架TL） 2、规格：GT-DN65-200-TL	套	64.58	188.9	0.64	29.86	9.36	293.34
293	031301004009	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2400mm-T	套	56.02	832.73	0.43	25.92	8.12	923.22
294	031301004010	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2400mm-TL	套	67.82	1165.7	0.64	31.36	9.83	1275.35
295	031301004011	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（侧向支架T） 2.规格：2000mm-T	套	56.02	754.73	0.43	25.92	8.12	845.22
296	031301004012	成品支架（超高）	1.名称：抗震支架（双向支架TL） 2.规格：2000mm-TL	套	67.82	1056.5	0.64	31.36	9.84	1166.16
297	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装（超高） 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31
298	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31
299	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 3、一般除锈，防锈漆二遍	kg	11.55	5.09	0.64	5.36	1.67	24.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	031301005004	支/吊架、基础型钢 超高	1.名称：管道支架超高 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	6.01	5.53	2.07	2.78	0.87	17.26
301	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	6.01	5.53	2.07	2.78	0.87	17.26
302	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：角钢，圆钢，型材等 3.支架形式：现场制作	kg	6.01	5.53	2.07	2.78	0.87	17.26
303	031301005007	支/吊架、基础型钢（超高）	1.名称：风机、风阀等风管附件支架	kg	5.02	4.5	0.31	2.32	0.73	12.88
		市政工程								
		管网工程								
		E.4 管道附属构筑物								
304	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：阀门井	座	472.73	2103.8	45.02	218.64	68.55	2908.74
305	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：阀门井	座	472.73	2103.8	45.02	218.64	68.55	2908.74
		路灯工程								
		H.1 变配电设备工程								
306	040801029001	照明开关	1、名称：单联单控 2、安装方式：暗装	个	7.81	9.36		3.61	1.13	21.91
		H.4 配管、配线工程								
307	040804004001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
308	040804004002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
309	040804004003	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
310	040804004004	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
311	040804004005	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		城市轨道交通工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		路基、围护结构工程								
		A.1 土方								
312	080101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一般人工挖沟槽土方，三类土 2.挖土深度：沟深1m,宽0.6mm,	m3	59.5			27.52	8.63	95.65
313	080101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一般人工挖沟槽土方，三类土 2.挖土深度：沟深1m,宽0.6mm,	m3	59.5			27.52	8.63	95.65

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	电控式消防水炮 设计流量:30L/S,最大射程:50米工作压力:0.95MPa	DN150	套	4	3600	14400					
合　　计						14400	-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		225074.65	
1	031401009001	安全生产		124766.61	
2	031401010001	文明施工		25813.78	
3	031401011001	环境保护		12906.89	
4	031401012001	临时设施		47325.27	
5	031401021001	冬雨季施工增加		3226.72	
6	031401020001	夜间施工增加		8604.59	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1075.57	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1355.22	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		61002.77	
15	031401001001	脚手架		61002.77	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				286077.42	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			225074.65						
1	031401009001	安全生产	4302296.91	2.9	124766.61						
2	031401010001	文明施工	4302296.91	0.6	25813.78						
3	031401011001	环境保护	4302296.91	0.3	12906.89						
4	031401012001	临时设施	4302296.91	1.1	47325.27						
5	031401021001	冬雨季施工增加	4302296.91	0.075	3226.72						
6	031401020001	夜间施工增加	4302296.91	0.2	8604.59						
7	031401017001	特殊地区施工增加	4302296.91								
8	031401013001	二次搬运	4302296.91								
9	031401015001	已完工程及设备保护	4302296.91	0.025	1075.57						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	4302296.91								
11	031401023001	按质论价	4302296.91								
12	031401024001	建筑工人实名制	4302296.91	0.0315	1355.22						
13	031401025001	特殊施工降效	4302296.91								
14	031401026001	协管	4302296.91								
		专业措施项目			61002.77						
15	031401001001	脚手架			61002.77						
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					286077.42						-

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	539158.69			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		539158.69			-

暂列金额明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			539158.69			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	539158.69			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6216823.02	9	559514.07
合计					559514.07

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#厂房、5#仓库安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：门卫、围墙　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	门卫土建工程	253386.22	31034.26	6461.24
2	门卫安装工程	15594.8		356.98
3	围墙工程	2396847.54		70941.18
合计		2665828.56	31034.26	77759.4

单位工程汇总表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	170032.59
1.1	房屋建筑与装饰工程	170032.59
2	措施项目	16956.77
2.1	其中：安全生产	6461.24
3	其他项目	48037.52
3.1	其中：暂列金额	17003.26
3.2	其中：专业工程暂估价	31034.26
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18359.34
合　计		253386.22

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					170032.59	
		土石方工程					11828.35	
		A.2 基础土石方					11692.48	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	128.44	42.64	5476.68	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑 2.材料品种：现状基础土方 3.密实度：素土符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	109.03	57.01	6215.8	
		A.3 平整场地及其他					135.87	
3	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	47.84	2.84	135.87	
		砌筑工程					6171.4	
		D.2 砌块砌体					6171.4	
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆	m3	6.7	719.2	4818.64	
5	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆	m3	1.73	781.94	1352.76	
		混凝土及钢筋混凝土工程					70363.78	
		E.1 基础及楼地面垫层					3657.26	
6	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	3.88	510.64	1981.28	
7	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面 2.厚度：80mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	2.94	570.06	1675.98	
		E.2 现浇混凝土构件					29912.25	
8	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础	m3	14.44	506.41	7312.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.57	509.67	1819.52	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	12.8	574.95	7359.36	
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.女儿墙	m3	1.85	573.83	1061.59	
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	5.32	533.61	2838.81	
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.68	537.96	2517.65	
14	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.22	916.16	1117.72	
15	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.5	746.85	373.43	
16	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.03	824.95	24.75	
17	010502029001	散水	1、做法：150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：种植散水，见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	21.4	146.33	3131.46	
18	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	4.2	560.81	2355.4	
		E.5 混凝土模板					17819.17	
19	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	4.96	93.55	464.01	
20	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	13.92	80.81	1124.88	
21	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁木模板	m2	35.24	60.32	2125.68	
22	010505004001	柱面模板	1.模板形式：钢筋混凝土柱木模板	m2	25.95	82.84	2149.7	
23	010505005001	墙面模板	1.模板形式：女儿墙木模板	m2	36.92	69.01	2547.85	
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：钢筋混凝土梁木模板	m2	43.2	90.32	3901.82	
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：楼板木模板	m2	35.12	83.36	2927.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱木模板	m2	19.7	101.62	2001.91	
27	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁木模板	m2	6.75	74.35	501.86	
28	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁木模板	m2	0.75	98.48	73.86	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					18975.1	
29	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径12mm	t	0.462	5069.04	2341.9	
30	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	0.203	5370.38	1090.19	
31	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径16mm	t	0.27	5898.62	1592.63	
32	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	0.156	5370.38	837.78	
33	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	0.013	72.08	0.94	
34	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	0.037	5604.98	207.38	
35	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	0.195	5370.38	1047.22	
36	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	0.025	5381.6	134.54	
37	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径14mm	t	0.18	5011.92	902.15	
38	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径16mm	t	0.299	4993.56	1493.07	
39	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径25mm	t	0.005	4431.09	22.16	
40	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径10mm	t	0.043	5396.9	232.07	
41	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径14mm	t	0.006	5058.33	30.35	
42	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径16mm	t	0.103	5506.19	567.14	
43	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径25mm	t	0.002	4457.61	8.92	
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	0.017	5604.98	95.28	
45	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	0.348	5370.38	1868.89	
46	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	0.083	5381.6	446.67	
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	0.001	5544.53	5.54	
48	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	0.038	5604.98	212.99	
49	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	0.157	5370.38	843.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	0.11	5381.6	591.98	
51	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径12mm	t	0.111	5069.04	562.66	
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	0.068	7774.63	528.67	
53	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网	t	0.155	5544.53	859.4	
54	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面	t	0.087	6840.47	595.12	
55	010506023001	钢丝网	1.使用部位：两种不同基体交接处	m2	2.56	21.28	54.48	
56	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：外墙一、门窗洞口侧壁、女儿墙内侧面	m2	77.1	23.37	1801.83	
		门窗工程					27188.41	
		H.2 金属门					2564.38	
57	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：1000*2700mm 2.门类型：门联窗 3.开启方式：平开 4.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 5.五金种类、规格：不锈钢合页、执手锁 6.具体详见图纸	m2	2.7	949.77	2564.38	
		H.Z 金属窗					24624.03	
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：15200*1800mm 2.窗类型：门联窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	26.28	803.74	21122.29	
59	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：300*1800mm 2.窗类型：弧形窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	1.08	1053.74	1138.04	
60	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C0818 2.窗类型：平开窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	2.88	820.73	2363.7	
		屋面及防水工程					24091.8	
		J.2 屋面防水及其他					17926.68	
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层	m2	52	100.43	5222.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层	m2	52	104.71	5444.92	
63	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土，φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋另计）(平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层	m2	45	161.32	7259.4	
		J.3 墙面防水、防潮					5776.01	
64	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.部位：【卫生间】立面	m2	16.88	61.46	1037.44	
65	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道 2.部位：外墙	m2	77.1	61.46	4738.57	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					389.11	
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：【卫生间】平面	m2	7.43	52.37	389.11	
		保温、隔热、防腐工程					7025.01	
		K.1 保温、隔热					7025.01	
67	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚挤塑聚苯板	m2	45	35.95	1617.75	
68	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	76.18	70.98	5407.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面装饰工程					1592.64	
		L.1 整体面层及找平层					1592.64	
69	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配φ3双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面	m2	36.79	43.29	1592.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15231.58	
		M.1 墙、柱面抹灰					15231.58	
70	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆+耐碱玻纤网(砌体墙面设) 3.部位：卫生间	m2	21.49	60.19	1293.48	
71	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆+耐碱玻纤网 3.部位：除卫生间外其余房间	m2	75.26	57.29	4311.65	
72	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙	m2	77.1	112.54	8676.83	
73	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.6	48.45	949.62	
		油漆、涂料、裱糊工程					6539.62	
		P.4 喷刷涂料					6539.62	
74	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面	m2	77.1	84.82	6539.62	
合计							170032.59	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：见图纸 3.运距：1km内（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	6.43	0.07	23.49	8.91	3.74	42.64
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基坑 2.材料品种：现状基础土方 3.密实度：素土符合设计要求 4.运距：1km内（堆土区运回）	m3	8.77	0.08	31.26	11.9	5	57.01
		A.3 平整场地及其他								
3	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.36		1.64	0.59	0.25	2.84
		砌筑工程								
		D.2 砌块砌体								
4	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆	m3	251.8	356	3.52	75.96	31.92	719.2
5	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DMM5.0砂浆	m3	301.7	347.77	3.52	90.8	38.15	781.94
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								
6	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	65.1	416.65	0.97	19.66	8.26	510.64
7	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面 2.厚度：80mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	100.07	426.3	0.99	30.07	12.63	570.06
		E.2 现浇混凝土构件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础	m3	25.6	469.02	0.68	7.82	3.29	506.41
9	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	471.65	1.13	7.95	3.34	509.67
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	67.6	477.21	1.11	20.44	8.59	574.95
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.女儿墙	m3	62.6	482.25	1.78	19.15	8.05	573.83
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	42	472.26	1.13	12.83	5.39	533.61
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	39.5	479.71	1.45	12.18	5.12	537.96
14	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	448.09	52.57	97.89	41.13	916.16
15	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	444.02	52.59	63.33	26.61	746.85
16	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	214.46	445.07	52.59	79.45	33.38	824.95
17	010502029001	散水	1、做法：150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，60厚C20细石混凝土随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、部位：种植散水，见图集12J003-6A/A2，800宽	m2	42.2	83.25	2.14	13.19	5.55	146.33
18	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 2.面层厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+100厚毛面花岗岩 3.嵌缝材料种类：水泥浆灌缝 4.部位：见图集12J003-12A/A8	m2	86.87	429.46	5.46	27.47	11.55	560.81
		E.5 混凝土模板								
19	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	37.8	24.8	1.58	11.71	4.92	80.81
21	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础联系梁木模板	m2	27	20.18	1.22	8.39	3.53	60.32
22	010505004001	柱面模板	1.模板形式：钢筋混凝土柱木模板	m2	40.86	22.38	1.64	12.65	5.31	82.84
23	010505005001	墙面模板	1.模板形式：女儿墙木模板	m2	32.14	21.57	1.21	9.92	4.17	69.01
24	010505006001	梁模板	1.模板形式：钢筋混凝土梁木模板	m2	42.25	26.95	2.3	13.25	5.57	90.32
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：楼板木模板	m2	39.97	23.24	2.3	12.57	5.28	83.36
26	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱木模板	m2	51.65	26.5	1.16	15.71	6.6	101.62
27	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁木模板	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
28	010505013001	过梁模板	1.模板形式：过梁木模板	m2	50.13	25.04	1.5	15.36	6.45	98.48
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
29	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径12mm	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
30	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
31	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径16mm	t	1541.84	3296.65	287.33	544.15	228.65	5898.62
32	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
33	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	17.41	46.93	0.27	5.26	2.21	72.08
34	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
35	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
36	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
37	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径14mm	t	1208.8	3205.69	60.96	377.75	158.72	5011.92
38	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径16mm	t	1208.8	3187.33	60.96	377.75	158.72	4993.56
39	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径25mm	t	831	3179.08	49.15	261.84	110.02	4431.09
40	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径10mm	t	1401.6	3373.13	21.08	423.25	177.84	5396.9
41	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径14mm	t	1208.8	3252.1	60.96	377.75	158.72	5058.33
42	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径16mm	t	1451.91	3355.37	60.07	449.83	189.01	5506.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E直径25mm	t	831	3205.6	49.15	261.84	110.02	4457.61
44	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
45	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
46	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
47	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
48	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6mm	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
49	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径8mm	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
50	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
51	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径12mm	t	1208.8	3262.81	60.96	377.75	158.72	5069.04
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300直径6mm	t	2964	3531.24	19.05	887.46	372.88	7774.63
53	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ4@100mm单层双向钢筋网	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
54	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格：Φ3@50mm双向钢筋网 2.使用部位：地面	t	2011.7	3563.97	291.64	685.24	287.92	6840.47
55	010506023001	钢丝网	1.使用部位：两种不同基体交接处	m2	6.98	11.35		2.08	0.87	21.28
56	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：满铺钢丝网 2.使用部位：外墙一、门窗洞口侧壁、女儿墙内侧面	m2	7.79	12.29		2.32	0.97	23.37
		门窗工程								
		H.2 金属门								
57	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：1000*2700mm 2.门类型：门联窗 3.开启方式：平开 4.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 5.五金种类、规格：不锈钢合页、执手锁 6.具体详见图纸	m2	89.63	822.28		26.66	11.2	949.77
		H.Z 金属窗								
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：15200*1800mm 2.窗类型：门联窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	44.81	740		13.33	5.6	803.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：300*1800mm 2.窗类型：弧形窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	44.81	990		13.33	5.6	1053.74
60	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：C0818 2.窗类型：平开窗 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4.具体详见图纸	m2	49.72	750		14.79	6.22	820.73
		屋面及防水工程								
		J.2 屋面防水及其他								
61	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘) 2.部位：屋面层	m2	9.07	87.53		2.7	1.13	100.43
62	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：屋面层	m2	19.14	77.49		5.69	2.39	104.71
63	010902004001	屋面刚性层	1、50mm厚C30细石混凝土,Φ4@100mm单层双向钢筋网，压实并抹光,分仓缝间距不大于4m×4m,缝宽为10mm.（钢筋另计） (平屋面排气口做法满足DGJ32/J16-2014 10.1.1条要求) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、轻质混凝土2%建筑找坡,容重不大于6KN/m 3(最薄处30) 6、85厚挤塑聚苯板（另计） 7、1.5mm厚反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材(双面粘)（另计） 部位：屋面层	m2	58.72	72.42	3.77	18.6	7.81	161.32
		J.3 墙面防水、防潮								
64	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.部位：【卫生间】立面	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS(Ⅱ)型防水涂料一道 2.部位：外墙	m2	14.16	41.32		4.21	1.77	61.46
		J.4 楼(地)面防水、防潮								
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm厚JS防水满刷(两道)，(阴角和管根增加网格布+JS附加防水层,平面、立面各150mm宽) 2.上翻高度：上翻高度详防水专篇 3.部位：【卫生间】平面	m2	9.57	38.75		2.85	1.2	52.37
		保温、隔热、防腐工程								
		K.1 保温、隔热								
67	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚挤塑聚苯板	m2	5.87	27.6		1.75	0.73	35.95
68	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：A级复合材料保温板(厚度见节能专篇，50厚),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)	m2	27.18	31.91	0.29	8.17	3.43	70.98
		楼地面装饰工程								
		L.1 整体面层及找平层								
69	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)+40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ3双向@50钢丝网片（钢筋另计） 2.部位：地面	m2	18.08	17.49	0.06	5.4	2.26	43.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								
70	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+12厚1:3水泥砂浆打底扫毛+10厚聚合物水泥防水砂浆+耐碱玻纤网(砌体墙面设) 3.部位：卫生间	m2	24.61	23.95	0.86	7.58	3.19	60.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
71	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷界面剂一道+20厚1:3水泥砂浆+耐碱玻纤网 3.部位：除卫生间外其余房间	m2	24.61	21.05	0.86	7.58	3.19	57.29
72	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、8厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网及锚固件,膨胀螺钉固定,锚栓固定用量应不小于8~10个/平米(做法详见10J121附录3-1~3-9) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水涂料另计） 3、A级复合材料保温板(厚度见节能专篇),采用粘贴和锚栓相结合的固定方法(保温材料厚度大于40mm时,每层楼板标高处设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm)（另计） 4、15厚1:2水泥砂浆分层抹平 5、粉前刷界面剂一道 6、部位：外墙	m2	55.62	31.01	1.69	17.06	7.16	112.54
73	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙内侧（混凝土墙面） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	22.87	14.64	0.9	7.07	2.97	48.45
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
74	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝 2、基层处理,耐水水泥腻子二道,打磨平整 3、部位，外墙面	m2	16.78	60.19	0.54	5.15	2.16	84.82

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		12884.23	
1	011601009001	安全生产		6461.24	
2	011601007001	文明施工		2040.39	
3	011601008001	环境保护		765.15	
4	011601006001	临时设施		2890.55	
5	011601010001	冬雨季施工增加		212.54	
6	011601011001	夜间施工增加		340.07	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		85.02	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		89.27	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		4072.54	
15	011601001001	脚手架		4072.54	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
合计				16956.77	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			12884.23						
1	011601009001	安全生产	170032.59	3.8	6461.24						
2	011601007001	文明施工	170032.59	1.2	2040.39						
3	011601008001	环境保护	170032.59	0.45	765.15						
4	011601006001	临时设施	170032.59	1.7	2890.55						
5	011601010001	冬雨季施工增加	170032.59	0.125	212.54						
6	011601011001	夜间施工增加	170032.59	0.2	340.07						
7	011601012001	特殊地区施工增加	170032.59								
8	011601013001	二次搬运	170032.59								
9	011601014001	已完工程及设备保护	170032.59	0.05	85.02						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	170032.59								
11	011601016001	按质论价	170032.59								
12	011601017001	建筑工人实名制	170032.59	0.0525	89.27						
13	011601018001	特殊施工降效	170032.59								
14	011601019001	协管	170032.59								
		专业措施项目			4072.54						
15	011601001001	脚手架			4072.54						
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆									
合计					16956.77						-

其他项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	17003.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	31034.26			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		48037.52			-

暂列金额明细表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			17003.26			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	17003.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	古铜色穿孔铝板墙面二次设计	14280	1285.2	15565.2					
2	钢结构雨棚	14191.8	1277.26	15469.06					
合　　计		28471.8	2562.46	31034.26					-

计日工表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	203992.62	9	18359.34
合计					18359.34

发包人提供材料一览表

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：门卫土建工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12309.53
1.1	通用安装工程	12309.53
2	措施项目	766.68
2.1	其中：安全生产	356.98
3	其他项目	1230.95
3.1	其中：暂列金额	1230.95
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1287.64
合　计		15594.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					12309.53	
		消防					136.86	
1	030910001001	灭火器	1.形式：干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC3	具	2	68.43	136.86	
		给水					3432.82	
2	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	8.38	33.5	280.73	
3	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	1.51	27.19	41.06	
4	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	0.55	25.26	13.89	
5	031002011001	水表	1.类型：螺纹水表 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣	组（个）	1	557.97	557.97	
6	031002001001	金属阀门	1.类型：可调式减压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	1	88.96	88.96	
7	031002001002	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	1	88.96	88.96	
8	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	4	80.28	321.12	
9	031003006001	大便器	1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷	组	1	627.69	627.69	
10	031003003001	洗脸盆	1.类型：台式洗面盆 2.材质：陶瓷 3.规格：详见设计 4.安装方式：（台上盆，配套2000mm*600mm*20mm大理石台面，-40*40*4角铁支架）	组	1	553.95	553.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011505001001	洗漱台	1.材料品种：人造大理石 2.规格：2000mm*600mm*20mm	m2	1.2	715.41	858.49	
		污废水					1103.98	
12	031001008004	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	4.02	109.95	442	
13	031001008005	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	0.95	65.41	62.14	
14	031001008006	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	2.05	35.01	71.77	
15	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	1	494.63	494.63	
16	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	1	33.44	33.44	
		雨水					770.67	
17	031001008007	塑料管	1.材质：承压型塑料管雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶水沾连 4.安装部位：室外 5.介质：雨水	m	5.8	79.93	463.59	
18	031003014002	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.材质：铸铁 3.型号：87型 4.规格：DN100	个	2	153.54	307.08	
		电气安装工程					6601.13	
		低压电气设备					1155.4	
19	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	1	1155.4	1155.4	
		桥架、配管					924.57	
20	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	3.5	50.8	177.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	15	26.78	401.7	
22	030412001003	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	33.6	10.27	345.07	
		电缆、电线					821.37	
23	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	16.5	19.52	322.08	
24	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	18.6	6.27	116.62	
25	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	85.8	4.46	382.67	
		灯具、面板					975.84	
26	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	90.66	181.32	
27	030413001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	1	74.11	74.11	
28	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	2	84.99	169.98	
29	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	1	22.11	22.11	
30	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双极开关 2、安装方式：暗装	套	1	22.62	22.62	
31	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三极开关 2、安装方式：暗装	套	1	23.95	23.95	
32	030413014001	插座	1、名称：安全型单相二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	8	23.78	190.24	
33	030413014002	插座	1、名称：安全型挂式空调插座 2、安装方式：暗装	套	2	25.77	51.54	
34	030413014003	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	1	24.77	24.77	
35	030413014004	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	1	26.2	26.2	
36	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	20	9.45	189	
		基础接地防雷					2723.95	
37	030410002001	接地母线	1、名称：不锈扁钢 2、规格：-40*4	m	54.33	49.13	2669.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	1	54.72	54.72	
		弱电工程					264.07	
39	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	5.5	37.46	206.03	
40	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	2	9.45	18.9	
41	030502010001	信息、网络插座	1.名称：8位模块式信息插座 2.类别： 双口	个	1	39.14	39.14	
合计							12309.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		消防								
1	030910001001	灭火器	1.形式：干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC3	具	12.04	49.03	0.04	5.57	1.75	68.43
		给水								
2	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN25 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	11.51	14.99	0.01	5.32	1.67	33.5
3	031001008002	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN20 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	10.54	0.01	4.79	1.5	27.19
4	031001008003	塑料管	1.材质：PP-R 2.规格：DN15 3.连接形式：电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：生活给水	m	10.35	8.61	0.01	4.79	1.5	25.26
5	031002011001	水表	1.类型：螺纹水表 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣	组（个）	105.85	384.32	3.49	48.96	15.35	557.97
6	031002001001	金属阀门	1.类型：可调式减压阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	13.89	65.38	1.26	6.42	2.01	88.96
7	031002001002	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	13.89	65.38	1.26	6.42	2.01	88.96
8	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣	个	24.38	40.91	0.17	11.28	3.54	80.28
9	031003006001	大便器	1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷	组	62	528.02		28.68	8.99	627.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031003003001	洗脸盆	1.类型：台式洗面盆 2.材质：陶瓷 3.规格：详见设计 4.安装方式：（台上盆，配套2000mm*600mm*20mm大理石台面，-40*40*4角铁支架）	组	72.97	436.65		33.75	10.58	553.95
11	011505001001	洗漱台	1.材料品种：人造大理石 2.规格：2000mm*600mm*20mm	m2	158.7	441.94	18.36	73.4	23.01	715.41
		污废水								
12	031001008004	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN160 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	33.57	55.52	0.46	15.53	4.87	109.95
13	031001008005	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	23.83	27.09	0.01	11.02	3.46	65.41
14	031001008006	塑料管	1.材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：胶连 4.压力试验及吹、洗设计要求：一般水洗 5.安装部位：室内 6.介质：污废水	m	15.97	9.33		7.39	2.32	35.01
15	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	175.85	169.35	42.61	81.33	25.49	494.63
16	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：PVC 3.规格：DN50	个	8.98	19		4.16	1.3	33.44
		雨水								
17	031001008007	塑料管	1.材质：承压型塑料管雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：胶水沾连 4.安装部位：室外 5.介质：雨水	m	13.27	58.59	0.01	6.14	1.92	79.93
18	031003014002	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.材质：铸铁 3.型号：87型 4.规格：DN100	个	33.74	99.31		15.6	4.89	153.54
		电气安装工程								
		低压电气设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计,无端子接线2.5mm2, 5、安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	247.83	688.09	68.92	114.62	35.94	1155.4
		桥架、配管								
20	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	16.3	24.5	0.1	7.54	2.36	50.8
21	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	8.86	12.54		4.1	1.28	26.78
22	030412001003	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	4.84	2.49		2.24	0.7	10.27
		电缆、电线								
23	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3×4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	13.78	0.88	1.4	0.44	19.52
24	030412004001	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-4 4、配线部位：管内穿线	m	0.81	4.97		0.37	0.12	6.27
25	030412004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、配线形式：暗敷 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：管内穿线	m	0.75	3.25		0.35	0.11	4.46
		灯具、面板								
26	030413003001	荧光灯	1、名称：LED单管荧光灯 2、规格：1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	17.74	62.15		8.2	2.57	90.66
27	030413001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：15W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	42.99		8.95	2.81	74.11
28	030413001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、规格：10W 3、类型：吸顶安装	套	19.36	53.87		8.95	2.81	84.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单极开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	9.56		3.61	1.13	22.11
30	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双极开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	10.07		3.61	1.13	22.62
31	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三极开关 2、安装方式：暗装	套	7.81	11.4		3.61	1.13	23.95
32	030413014001	插座	1、名称：安全型单相二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	12.25		3.32	1.04	23.78
33	030413014002	插座	1、名称：安全型挂式空调插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	14.24		3.32	1.04	25.77
34	030413014003	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.17	13.24		3.32	1.04	24.77
35	030413014004	插座	1、名称：安全型单相带保护门防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	套	7.76	13.72		3.59	1.13	26.2
36	030412006001	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
		基础接地防雷								
37	030410002001	接地母线	1、名称：不锈扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	27.43	0.64	6.06	1.9	49.13
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台	10.08	38.52		4.66	1.46	54.72
		弱电工程								
39	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	12.73	16.99		5.89	1.85	37.46
40	030412006002	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：综合 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.44		2.02	0.63	9.45
41	030502010001	信息、网络插座	1.名称：8位模块式信息插座 2.类别： 双口	个	6.26	29.07		2.9	0.91	39.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		643.98	
1	031401009001	安全生产		356.98	
2	031401010001	文明施工		73.86	
3	031401011001	环境保护		36.93	
4	031401012001	临时设施		135.4	
5	031401021001	冬雨季施工增加		9.23	
6	031401020001	夜间施工增加		24.62	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		3.08	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		3.88	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		122.7	
15	031401001001	脚手架		122.7	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				766.68	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			643.98						
1	031401009001	安全生产	12309.53	2.9	356.98						
2	031401010001	文明施工	12309.53	0.6	73.86						
3	031401011001	环境保护	12309.53	0.3	36.93						
4	031401012001	临时设施	12309.53	1.1	135.4						
5	031401021001	冬雨季施工增加	12309.53	0.075	9.23						
6	031401020001	夜间施工增加	12309.53	0.2	24.62						
7	031401017001	特殊地区施工增加	12309.53								
8	031401013001	二次搬运	12309.53								
9	031401015001	已完工程及设备保护	12309.53	0.025	3.08						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	12309.53								
11	031401023001	按质论价	12309.53								
12	031401024001	建筑工人实名制	12309.53	0.0315	3.88						
13	031401025001	特殊施工降效	12309.53								
14	031401026001	协管	12309.53								
		专业措施项目			122.7						
15	031401001001	脚手架			122.7						
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					766.68						-

其他项目清单计价表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1230.95			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1230.95			-

暂列金额明细表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1230.95			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	1230.95			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	14307.16	9	1287.64
合计					1287.64

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：门卫安装工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1866873.21
1.1	房屋建筑与装饰工程	1866873.21
2	措施项目	145382.17
2.1	其中：安全生产	70941.18
3	其他项目	186687.32
3.1	其中：暂列金额	186687.32
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	197904.84
合　计		2396847.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1866873.21	
		土石方工程					103640.51	
		A.2 基础土石方					99794.43	
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.运距：1km（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	2369.46	23.58	55871.87	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：满足设计要求 4.运距：1km（堆土区运回）	m3	1707.72	25.72	43922.56	
		A.3 平整场地及其他					3846.08	
3	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	3434	1.12	3846.08	
		地基处理与边坡支护工程					72130.48	
		B.1 地基处理					72130.48	
4	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比：1:1砂石 2.换填方式及压实系数：满足设计要求	m3	220.9	326.53	72130.48	
		砌筑工程					440844.98	
		D.1 砖砌体					440844.98	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.基础类型：条基 3.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	155.68	770.26	119914.08	
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.墙体类型：围墙 3.墙体厚度：240 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	314.07	830.3	260772.32	
7	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.柱截面尺寸：370mm*370mm 3.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	64.75	929.09	60158.58	
		混凝土及钢筋混凝土工程					379490.03	
		E.1 基础及楼地面垫层					59682.76	
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式：条基 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	110.45	540.36	59682.76	
		E.2 现浇混凝土构件					151182.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	185.12	498.84	92345.26	
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	30.91	620.72	19186.46	
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	66.79	593.67	39651.22	
		E.5 混凝土模板					125078.91	
12	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：条形基础	m2	171.7	93.55	16062.54	
13	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：条形基础	m2	429.25	72.01	30910.29	
14	010505012001	圈梁模板	1.构件名称：圈梁 2.模板形式：复合木模板	m2	257.55	74.35	19148.84	
15	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：压顶 2.模板形式：复合木模板	m2	560.43	105.2	58957.24	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					43545.42	
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	4.463	5381.6	24018.08	
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1.398	5370.38	7507.79	
18	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	0.874	5604.98	4898.75	
19	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1.033	5309.93	5485.16	
20	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	0.295	5544.53	1635.64	
		金属结构工程					222691.07	
		F.9 金属制品					222691.07	
21	010609002001	金属栅栏	1.材料品种、规格：镀锌组合围栏，详见图集15J001 99页做法，深灰色	m2	1168.43	190.59	222691.07	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					251652.65	
		M.1 墙、柱面抹灰					251652.65	
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆,玻纤网格布一层 2、粉前刷界面剂一道 3、部位：外墙	m2	3768.87	54.44	205177.28	
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆,玻纤网格布一层 2、粉前刷界面剂一道 3、部位：柱	m2	723.69	64.22	46475.37	
		油漆、涂料、裱糊工程					396423.49	
		P.4 喷刷涂料					396423.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：围墙（墙、柱） 2.腻子种类：耐水水泥腻子二道,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	4492.56	88.24	396423.49	
合计							1866873.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
		A.2 基础土石方								
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.运距：1km（倒运至甲方指定位置堆放）	m3	3.52	0.04	13.03	4.92	2.07	23.58
2	010102007001	回填方	1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：满足设计要求 4.运距：1km（堆土区运回）	m3	1.52	0.08	16.51	5.36	2.25	25.72
		A.3 平整场地及其他								
3	010103001001	平整场地	1.土石类别：一、二类土	m2	0.14		0.65	0.23	0.1	1.12
		地基处理与边坡支护工程								
		B.1 地基处理								
4	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比：1:1砂石 2.换填方式及压实系数：满足设计要求	m3	39.2	269.34	1	11.96	5.03	326.53
		砌筑工程								
		D.1 砖砌体								
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.基础类型：条基 3.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	210.8	457.07	9.37	65.5	27.52	770.26
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.墙体类型：围墙 3.墙体厚度：240 4.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	254.3	455.78	8.98	78.33	32.91	830.3
7	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 2.柱截面尺寸：370mm*370mm 3.砂浆强度等级：DMM7.5预拌砂浆	m3	322.9	458.1	8.2	98.5	41.39	929.09
		混凝土及钢筋混凝土工程								
		E.1 基础及楼地面垫层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式：条基 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	65.1	446.37	0.97	19.66	8.26	540.36
		E.2 现浇混凝土构件								
9	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	25.6	461.45	0.68	7.82	3.29	498.84
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	102.1	473.88	1.13	30.71	12.9	620.72
11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	82.9	472.37	2.37	25.37	10.66	593.67
		E.5 混凝土模板								
12	010505001001	垫层模板	1.模板形式：复合木模板 2.垫层部位：条形基础	m2	47.22	24.89	1.05	14.36	6.03	93.55
13	010505002001	基础模板	1.模板形式：复合木模板 2.基础类型：条形基础	m2	29.95	27.53	1.32	9.3	3.91	72.01
14	010505012001	圈梁模板	1.构件名称：圈梁 2.模板形式：复合木模板	m2	35.09	22.66	1.25	10.81	4.54	74.35
15	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：压顶 2.模板形式：复合木模板	m2	53.2	26.56	2.08	16.45	6.91	105.2
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10	t	1401.6	3357.83	21.08	423.25	177.84	5381.6
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1401.6	3346.61	21.08	423.25	177.84	5370.38
18	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1401.6	3581.21	21.08	423.25	177.84	5604.98
19	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径8	t	1339	3375.58	20.82	404.55	169.98	5309.93
20	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，直径6	t	1339	3610.18	20.82	404.55	169.98	5544.53
		金属结构工程								
		F.9 金属制品								
21	010609002001	金属栅栏	1.材料品种、规格：镀锌组合围栏，详见图集15J00199页做法，深灰色	m2	28.53	150		8.49	3.57	190.59
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		M.1 墙、柱面抹灰								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆,玻纤网格布一层 2、粉前刷界面剂一道 3、部位：外墙	m2	24.62	18.19	0.86	7.58	3.19	54.44
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆,玻纤网格布一层 2、粉前刷界面剂一道 3、部位：柱	m2	31.22	18.52	0.9	9.56	4.02	64.22
		油漆、涂料、裱糊工程								
		P.4 喷刷涂料								
24	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：围墙（墙、柱） 2.腻子种类：耐水水泥腻子二道,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：真石漆饰面层,硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	18.41	61.28	0.54	5.64	2.37	88.24

材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		141462.32	
1	011601009001	安全生产		70941.18	
2	011601007001	文明施工		22402.48	
3	011601008001	环境保护		8400.93	
4	011601006001	临时设施		31736.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2333.59	
6	011601011001	夜间施工增加		3733.75	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		933.44	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		980.11	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		3919.85	
15	011601001001	脚手架		3919.85	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
合计				145382.17	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			141462.32						
1	011601009001	安全生产	1866873.21	3.8	70941.18						
2	011601007001	文明施工	1866873.21	1.2	22402.48						
3	011601008001	环境保护	1866873.21	0.45	8400.93						
4	011601006001	临时设施	1866873.21	1.7	31736.84						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1866873.21	0.125	2333.59						
6	011601011001	夜间施工增加	1866873.21	0.2	3733.75						
7	011601012001	特殊地区施工增加	1866873.21								
8	011601013001	二次搬运	1866873.21								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1866873.21	0.05	933.44						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1866873.21								
11	011601016001	按质论价	1866873.21								
12	011601017001	建筑工人实名制	1866873.21	0.0525	980.11						
13	011601018001	特殊施工降效	1866873.21								
14	011601019001	协管	1866873.21								
		专业措施项目			3919.85						
15	011601001001	脚手架			3919.85						
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆									
合计					145382.17						-

其他项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	186687.32			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		186687.32			-

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			186687.32			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	186687.32			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2198942.7	9	197904.84
合计					197904.84

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：围墙工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外配套工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	室外土方工程	3269222.11		48750.22
2	室外道路工程	8138655.73	200000	118797.93
3	室外排水工程	3694587.12	1175000	34790.84
4	室外室外强、弱电工程	4192691.61		95100.06
5	室外亮化、生活给水、消防水工程	2999984		69265.86
合计		22295140.57	1375000	366704.91

单位工程汇总表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2565801.08
1.1	市政工程	2565801.08
2	措施项目	176905.15
2.1	其中：安全生产	48750.22
3	其他项目	256580.11
3.1	其中：暂列金额	256580.11
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	269935.77
合　计		3269222.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2565801.08	
		道路土方工程					723401.4	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：表面清杂 2.挖土深度：20cm	m3	3138	3.5	10983	
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：路床土方 2.挖土深度：40cm	m3	6276	3.69	23158.44	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：清杂土方 2.运距：运到甲方指定地点集中打堆，运距1km	m3	3138	18.62	58429.56	
4	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6% 2.厚度：40cm	m2	13834	45.6	630830.4	
		雨水管道土方工程					1116655.18	
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2966.02	10.44	30965.25	
6	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：三类土（雨水连接管）	m3	360	14.33	5158.8	
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	294	14.71	4324.74	
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格 ：6%灰土	m3	1063.31	239.99	255183.77	
9	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格 ：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	2147.4	371.15	797007.51	
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	1978.18	12.14	24015.11	
		污水管道土方工程					609411.19	
11	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2158.59	13.18	28450.22	
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	1086.11	33.08	35928.52	
13	040103002002	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格 ：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	1427.05	371.15	529649.61	
14	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	1267.12	12.14	15382.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水回用浇灌管道土方工程					116333.31	
15	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	390.8	6.99	2731.69	
16	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	97.7	14.71	1437.17	
17	040103002003	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	293.1	371.15	108784.07	
18	040103003004	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	278.45	12.14	3380.38	
合计							2565801.08	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		道路土方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：表面清杂 2.挖土深度：20cm	m3	0.28		2.87	0.22	0.13	3.5
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：路床土方 2.挖土深度：40cm	m3	0.28		3.05	0.23	0.13	3.69
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：清杂土方 2.运距：运到甲方指定地点集中打堆，运距1km	m3	0.28	0.05	16.45	1.17	0.67	18.62
4	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：6% 2.厚度：40cm	m2	10.61	24.34	8.55	1.34	0.76	45.6
		雨水管道土方工程								
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.94		6.47	0.66	0.37	10.44
6	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：三类土（雨水连接管）	m3	4.73		8.18	0.9	0.52	14.33
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	0.93	0.53	14.71
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土	m3	120.84	100.92	4.44	8.77	5.02	239.99
9	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	44.9	319.1	1.99	3.28	1.88	371.15
10	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.76	0.43	12.14
		污水管道土方工程								
11	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	3.82		8.06	0.83	0.47	13.18
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	25.34		4.46	2.09	1.19	33.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040103002002	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	44.9	319.1	1.99	3.28	1.88	371.15
14	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.76	0.43	12.14
		雨水回用浇灌管道土方工程								
15	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.03		4.27	0.44	0.25	6.99
16	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	0.93	0.53	14.71
17	040103002003	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：HDPE管道中粗砂垫层及360°包封	m3	44.9	319.1	1.99	3.28	1.88	371.15
18	040103003004	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.76	0.43	12.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		160144.47	
1	041201019001	安全生产		48750.22	
2	041201017001	文明施工		26940.91	
3	041201018001	环境保护		30789.61	
4	041201016001	临时设施		42335.72	
5	041201020001	冬雨季施工增加		5131.6	
6	041201021001	夜间施工增加		5131.6	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		256.58	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		808.23	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		16760.68	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		16760.68	
合计				176905.15	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			160144.47						
1	041201019001	安全生产	2565801.08	1.9	48750.22						
2	041201017001	文明施工	2565801.08	1.05	26940.91						
3	041201018001	环境保护	2565801.08	1.2	30789.61						
4	041201016001	临时设施	2565801.08	1.65	42335.72						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2565801.08	0.2	5131.6						
6	041201021001	夜间施工增加	2565801.08	0.2	5131.6						
7	041201022001	特殊地区施工增加	2565801.08								
8	041201023001	二次搬运	2565801.08								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2565801.08	0.01	256.58						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2565801.08								
11	041201026001	按质论价	2565801.08								
12	041201027001	建筑工人实名制	2565801.08	0.0315	808.23						
13	041201028001	特殊施工降效	2565801.08								
14	041201029001	交通组织维护	2565801.08								
15	041201030001	协管	2565801.08								
		专业措施项目			16760.68						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			16760.68						
合计					176905.15						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	256580.11			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		256580.11			-

暂列金额明细表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			256580.11			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	256580.11			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2999286.34	9	269935.77
合计					269935.77

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外土方工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6252522.85
1.1	市政工程	6252522.85
2	措施项目	405395.25
2.1	其中：安全生产	118797.93
3	其他项目	825252.29
3.1	其中：暂列金额	625252.29
3.2	其中：专业工程暂估价	200000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	655485.34
合　计		8138655.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					6252522.85	
		车行道道路工程					4547746.46	
1	040201003001	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：车行道	m2	13834	2.19	30296.46	
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12%石灰稳定土 2.厚度：20cm 3.土源：外购黄土	m2	13370	44.26	591756.2	
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4% 2.厚度：30cm 3.横缝设置：每间隔20米切一道横缝	m2	12616	175.8	2217892.8	
4	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	1260	20.35	25641	
5	040203005001	封层	1.材料品种、用量：矿料粒径3~5mm，用量5~8m3/1000m2，改性乳化沥青，用量0.9~1.0kg/m2 2.厚度：1cm	m2	12000	6.33	75960	
6	040203003001	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	12000	2.14	25680	
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.厚度：6cm	m2	12000	76.55	918600	
8	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	12000	3.5	42000	
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C） 2.厚度：4cm	m2	12000	51.66	619920	
		三江大道道路恢复工程					30842.59	
10	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	60	68.32	4099.2	
11	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C30砼 2.厚度：30cm	m2	60	154.28	9256.8	
12	040901002001	钢筋网片	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14	t	1.452	4942.07	7175.89	
13	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	30	20.35	610.5	
14	040203005002	封层	1.材料品种、用量：橡胶沥青应力吸收层 2.厚度：2cm	m2	60	27.82	1669.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203003002	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	60	2.14	128.4	
16	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.厚度：6cm	m2	60	76.55	4593	
17	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	60	3.5	210	
18	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C） 2.厚度：4cm	m2	60	51.66	3099.6	
		机动车停车位工程					1062060	
19	040201003002	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：机动车停车位	m2	4300	2.3	9890	
20	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	4300	68.32	293776	
21	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：20cm	m2	3900	126.91	494949	
22	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：250*190*55mm深绿色井字型植草砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中砂干拌	m2	3900	67.55	263445	
		非机动车停车位工程					23327.4	
23	040201003003	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：机动车停车位	m2	110	2.3	253	
24	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	110	52.44	5768.4	
25	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：15cm	m2	100	98.48	9848	
26	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：200*100*60mm透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中砂干拌	m2	100	74.58	7458	
		其他项目工程					586350.4	
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：125*245*990花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼	m	3080	101.13	311480.4	
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：125*300*990花岗岩平石 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼	m	2200	96.84	213048	
29	040204006001	道路检查井卸荷板	1、混凝土强度等级：C30 2、卸荷板井周加固3m*3m; 3、厚度：200mm; 4、钢筋：Φ12@150双层双向	座	40	1301.35	52054	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	480	20.35	9768	
		拆除工程					2196	
31	041001001001	拆除路面（与三江大道污水管道连接处）	1.材质：拆除原路面沥青砼10cm，道路基层50cm 2.外运：运距自行考虑 3.备注：含锯缝	m2	60	36.6	2196	
合计							6252522.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		车行道道路工程								
1	040201003001	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：车行道	m2	0.33		1.3	0.39	0.17	2.19
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12%石灰稳定土 2.厚度：20cm 3.土源：外购黄土	m2	5.46	30.71	4.65	2.4	1.04	44.26
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4% 2.厚度：30cm 3.横缝设置：每间隔20米切一道横缝	m2	2.36	162.05	7.9	2.43	1.06	175.8
4	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	2.62	15.74	0.82	0.82	0.35	20.35
5	040203005001	封层	1.材料品种、用量：矿料粒径3~5mm，用量5~8m3/1000m2，改性乳化沥青，用量0.9~1.0kg/m2 2.厚度：1cm	m2	0.71	5.04	0.25	0.23	0.1	6.33
6	040203003001	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	0.05	1.88	0.14	0.05	0.02	2.14
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.厚度：6cm	m2		76.55				76.55
8	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	0.02	3.44	0.03	0.01		3.5
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C） 2.厚度：4cm	m2		51.66				51.66
		三江大道道路恢复工程								
10	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	3.27	59.17	3.56	1.62	0.7	68.32
11	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C30砼 2.厚度：30cm	m2	13.93	135.61		3.31	1.43	154.28
12	040901002001	钢筋网片	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14	t	1234.49	3229.23	43.75	303.58	131.02	4942.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	2.62	15.74	0.82	0.82	0.35	20.35
14	040203005002	封层	1.材料品种、用量：橡胶沥青应力吸收层 2.厚度：2cm	m2	0.45	26.88	0.25	0.17	0.07	27.82
15	040203003002	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	0.05	1.88	0.14	0.05	0.02	2.14
16	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.厚度：6cm	m2		76.55				76.55
17	040203004002	粘层	1.材料品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2	m2	0.02	3.44	0.03	0.01		3.5
18	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C） 2.厚度：4cm	m2		51.66				51.66
		机动车停车位工程								
19	040201003002	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：机动车停车位	m2	1.57		0.14	0.41	0.18	2.3
20	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	3.27	59.17	3.56	1.62	0.7	68.32
21	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：20cm	m2	12.38	110.32		2.94	1.27	126.91
22	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：250*190*55mm深绿色井字型植草砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中砂干拌	m2	12.55	50.73		2.98	1.29	67.55
		非机动车停车位工程								
23	040201003003	路床（槽）整形	1.压实度：符合设计及规范要求 2.部位：机动车停车位	m2	1.57		0.14	0.41	0.18	2.3
24	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	2.45	44.38	3.56	1.43	0.62	52.44
25	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：15cm	m2	11.6	82.93		2.76	1.19	98.48
26	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：200*100*60mm透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中砂干拌	m2	17.8	50.73		4.23	1.82	74.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其他项目工程								
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：125*245*990花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼	m	13.19	83.45	0.01	3.13	1.35	101.13
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：125*300*990花岗岩平石 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼	m	7.1	82.85	3.34	2.48	1.07	96.84
29	040204006001	道路检查井卸荷板	1、混凝土强度等级：C30 2、卸荷板井周加固3m*3m； 3、厚度：200mm； 4、钢筋：Φ12@150双层双向	座	327.68	850.02	9.13	80	34.52	1301.35
30	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：≥160g/m2高性能聚酯布 2.搭接方式：符合规范及设计要求	m2	2.62	15.74	0.82	0.82	0.35	20.35
		拆除工程								
31	041001001001	拆除路面（与三江大道污水管道连接处）	1.材质：拆除原路面沥青砼10cm，道路基层50cm 2.外运：运距自行考虑 3.备注：含锯缝	m2	2.02	0.41	25	6.41	2.76	36.6

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		118797.93	
2	041201017001	文明施工		65651.49	
3	041201018001	环境保护		75030.27	
4	041201016001	临时设施		103166.63	
5	041201020001	冬雨季施工增加		12505.05	
6	041201021001	夜间施工增加		12505.05	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		625.25	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		1969.54	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		15144.04	
合计				405395.25	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	6252522.85	1.9	118797.93						
2	041201017001	文明施工	6252522.85	1.05	65651.49						
3	041201018001	环境保护	6252522.85	1.2	75030.27						
4	041201016001	临时设施	6252522.85	1.65	103166.63						
5	041201020001	冬雨季施工增加	6252522.85	0.2	12505.05						
6	041201021001	夜间施工增加	6252522.85	0.2	12505.05						
7	041201022001	特殊地区施工	6252522.85								
8	041201023001	二次搬运	6252522.85								
9	041201024001	已完工程及设备保护	6252522.85	0.01	625.25						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	6252522.85								
11	041201026001	按质论价	6252522.85								
12	041201027001	建筑工人实名制	6252522.85	0.0315	1969.54						
13	041201028001	特殊施工降效	6252522.85								
14	041201029001	交通组织维护	6252522.85								
15	041201030001	协管	6252522.85								
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			15144.04						
合计					405395.25						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	625252.29			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	200000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		825252.29			-

暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			625252.29			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	625252.29			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	绿化工程	200000		200000					
合　　计		200000		200000					-

计日工表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7283170.39	9	655485.34
合计					655485.34

发包人提供材料一览表

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外道路工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1831096.68
1.1	市政工程	1831096.68
2	措施项目	297341.47
2.1	其中：安全生产	34790.84
3	其他项目	1358109.67
3.1	其中：暂列金额	183109.67
3.2	其中：专业工程暂估价	1175000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	208039.3
合　计		3694587.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1831096.68	
		雨水管道工程					1310010.7	
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：详见图集S01-2021-P110 3.混凝土强度等级：C25砼 4.管道规格、等级：DN600Ⅱ钢筋混凝土承插管 5.连接形式：橡胶圈，接口处包土工布（460g/m2）两层 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.备注：具体做法详见图集及设计图纸	m	205	478.48	98088.4	
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：详见图集S01-2021-P110 3.混凝土强度等级：C25砼 4.管道规格、等级：DN800Ⅱ钢筋混凝土承插管 5.连接形式：橡胶圈，接口处包土工布（460g/m2）两层 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.备注：具体做法详见图集及设计图纸	m	61	733.48	44742.28	
3	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN160UPVC管 3.连接形式：粘接	m	300	68.42	20526	
4	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管、壁厚15mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	700	261.09	182763	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN450HDPE实壁排水管、壁厚21.5mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	600	536.89	322134	
6	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN560HDPE实壁排水管、壁厚26.7mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	215	828.24	178071.6	
7	040504002001	现浇混凝土井	1.规格：DN1000，井平均深约1.85米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~31	座	55	4319.25	237558.75	
8	040504002002	现浇混凝土井	1.规格：DN1250，井平均深约2.55米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~32	座	4	6298.9	25195.6	
9	040504008001	混凝土出水口	1.垫层、基础材质及厚度：C25 2.混凝土强度等级：C30 3.尺寸：八字式砼出水口，DN800管，H=1800 4.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P379	座	1	4000.22	4000.22	
10	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：680*380 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁防盗井盖 3.井深：1.2m 4.备注：具体做法详见图集16S518-P42及设计图纸	座	103	1911.95	196930.85	
		污水管道工程					456229.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN160UPVC管 3.连接形式：粘接	m	80	68.42	5473.6	
12	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管、壁厚15mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	966	256.39	247672.74	
13	040504002003	现浇混凝土井	1.规格：DN1000，井平均深约1.85米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~31	座	47	4320.91	203082.77	
		雨水回用浇灌管道工程					64856.87	
14	040501003001	钢管	1.材质及规格：DN80镀锌钢管 2.备注：井壁预埋刚性防水套管	m	20	45.67	913.4	
15	040501005007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN90PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	20	53.78	1075.6	
16	040501005008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN75PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	560	36.23	20288.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040501005009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN50PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	170	23.23	3949.1	
18	040502003001	塑料管管件	1.种类：取水阀（包含所有配件） 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	套	12	321.42	3857.04	
19	040502003002	塑料管管件	1.种类：泄水阀（包含所有配件） 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	套	2	321.42	642.84	
20	040504003001	成品井	1.材质及规格：YC708阀门箱 2.垫层、基础材质及厚度：水泥砖砌垫层 Φ210*300（高） 3.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	座	12	312.93	3755.16	
21	040504003002	成品井	1.材质及规格：YC910阀箱 2.垫层、基础材质及厚度：水泥砖砌垫层 Φ350*300（高） 3.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	座	2	338.15	676.3	
22	040504002004	现浇混凝土井	1.种类：潜水泵控制阀门井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石、100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C25砼 4.盖板材质、规格：700*700重型球墨铸铁防盗井盖 5.备注：参照图集08S305-P35、44、45、46	座	1	23145.05	23145.05	
23	030109001001	潜水泵	1.名称：潜水排污泵 2.型号：JYWQ17-22-3.0 3.备注：每台Q=15m3/h，H=22m，N=3.0kw（含压力表、止回阀、闸阀、伸缩接头等配件）	台	2	3276.79	6553.58	
合计							1831096.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		雨水管道工程								
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：详见图集S01-2021-P110 3.混凝土强度等级：C25砼 4.管道规格、等级：DN600Ⅱ钢筋混凝土承插管 5.连接形式：橡胶圈，接口处包土工布（460g/m2）两层 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.备注：具体做法详见图集及设计图纸	m	66.35	379.13	7.77	17.62	7.61	478.48
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：详见图集S01-2021-P110 3.混凝土强度等级：C25砼 4.管道规格、等级：DN800Ⅱ钢筋混凝土承插管 5.连接形式：橡胶圈，接口处包土工布（460g/m2）两层 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.备注：具体做法详见图集及设计图纸	m	88.82	598.05	12.24	24.01	10.36	733.48
3	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN160UPVC管 3.连接形式：粘接	m	13.62	50.16		3.24	1.4	68.42
4	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管、壁厚15mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	12.2	241.67	2.29	3.44	1.49	261.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN450HDPE实壁排水管、壁厚21.5mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	31.72	488.87	4.12	8.51	3.67	536.89
6	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：200mm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN560HDPE实壁排水管、壁厚26.7mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	41.36	765.05	5.79	11.2	4.84	828.24
7	040504002001	现浇混凝土井	1.规格：DN1000，井平均深约1.85米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~31	座	1143.57	2734.52	39.05	280.88	121.23	4319.25
8	040504002002	现浇混凝土井	1.规格：DN1250，井平均深约2.55米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~32	座	1764.38	3852.37	61.4	433.61	187.14	6298.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040504008001	混凝土出水口	1.垫层、基础材质及厚度：C25 2.混凝土强度等级：C30 3.尺寸：八字式砼出水口，DN800管，H=1800 4.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P379	座	786.15	2724.14	166.15	226.18	97.6	4000.22
10	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：680*380 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁防盗井盖 3.井深：1.2m 4.备注：具体做法详见图集16S518-P42及设计图纸	座	777.68	869.86		184.7	79.71	1911.95
		污水管道工程								
11	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN160UPVC管 3.连接形式：粘接	m	13.62	50.16		3.24	1.4	68.42
12	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管、壁厚15mm（PE100级、SDR21系列） 3.连接形式：热熔，接口处包土工布（460g/m2）两层 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.备注：具体做法详见图集S01-2021-P122及设计图纸	m	13.73	235.04	2.21	3.78	1.63	256.39
13	040504002003	现浇混凝土井	1.规格：DN1000，井平均深约1.85米 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C30、P6 4.盖板材质、规格：重型球墨铸铁防盗井盖DN700 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：详图集20S515-P29~31	座	1143.57	2736.18	39.05	280.88	121.23	4320.91
		雨水回用浇灌管道工程								
14	040501003001	钢管	1.材质及规格：DN80镀锌钢管 2.备注：井壁预埋刚性防水套管	m	3.03	41.53	0.06	0.73	0.32	45.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040501005007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN90PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	4.91	46.41	0.59	1.31	0.56	53.78
16	040501005008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN75PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	3.1	31.51	0.42	0.84	0.36	36.23
17	040501005009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：250mm中粗砂垫层（在土方工程中计算） 2.材质及规格：DN50PE给水管（公称压力1.0MPa），试验压力0.8MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：水压试验 5.备注：参照HDPE排水管道要求	m	3.1	18.51	0.42	0.84	0.36	23.23
18	040502003001	塑料管管件	1.种类：取水阀（包含所有配件） 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	套	14.93	301.41		3.55	1.53	321.42
19	040502003002	塑料管管件	1.种类：泄水阀（包含所有配件） 2.材质及规格：DN25 3.连接形式：热熔 4.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	套	14.93	301.41		3.55	1.53	321.42
20	040504003001	成品井	1.材质及规格：YC708阀门箱 2.垫层、基础材质及厚度：水泥砖砌垫层 Φ210*300（高） 3.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	座	43.48	252.17	1.86	10.77	4.65	312.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040504003002	成品井	1.材质及规格：YC910阀箱 2.垫层、基础材质及厚度：水泥砖砌垫层 Φ350*300（高） 3.备注：具体做法详见设计图纸及规范要求	座	49.6	268.41	2.44	12.36	5.34	338.15
22	040504002004	现浇混凝土井	1.种类：潜水泵控制阀门井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石、100mmC15砼垫层 3.混凝土强度等级：C25砼 4.盖板材质、规格：700*700重型球墨铸铁防盗井盖 5.备注：参照图集08S305-P35、44、45、46	座	3482.11	18406.83	53.88	839.8	362.43	23145.05
23	030109001001	潜水泵	1.名称：潜水排污泵 2.型号：JYWQ17-22-3.0 3.备注：每台Q=15m3/h，H=22m，N=3.0kw（含压力表、止回阀、闸阀、伸缩接头等配件）	台	202.95	3004.84		48.2	20.8	3276.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		114287.91	
1	041201019001	安全生产		34790.84	
2	041201017001	文明施工		19226.52	
3	041201018001	环境保护		21973.16	
4	041201016001	临时设施		30213.1	
5	041201020001	冬雨季施工增加		3662.19	
6	041201021001	夜间施工增加		3662.19	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		183.11	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		576.8	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		183053.56	
16	041201001001	脚手架		13218.2	
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水		169835.36	
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				297341.47	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			114287.91						
1	041201019001	安全生产	1831096.68	1.9	34790.84						
2	041201017001	文明施工	1831096.68	1.05	19226.52						
3	041201018001	环境保护	1831096.68	1.2	21973.16						
4	041201016001	临时设施	1831096.68	1.65	30213.1						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1831096.68	0.2	3662.19						
6	041201021001	夜间施工增加	1831096.68	0.2	3662.19						
7	041201022001	特殊地区施工增加	1831096.68								
8	041201023001	二次搬运	1831096.68								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1831096.68	0.01	183.11						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1831096.68								
11	041201026001	按质论价	1831096.68								
12	041201027001	建筑工人实名制	1831096.68	0.0315	576.8						
13	041201028001	特殊施工降效	1831096.68								
14	041201029001	交通组织维护	1831096.68								
15	041201030001	协管	1831096.68								
		专业措施项目			183053.56						
16	041201001001	脚手架			13218.2						
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水			169835.36						
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					297341.47						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	183109.67			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1175000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1358109.67			-

暂列金额明细表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			183109.67			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	183109.67			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	一体化地上式雨水处理机房（含设备、过滤、消毒等）及40m3清水箱	700000		700000					
2	380m3雨水收集池	475000		475000					
合　　计		1175000		1175000					-

计日工表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2311547.82	9	208039.3
合计					208039.3

发包人提供材料一览表

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外排水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3340862.56
1.1	通用安装工程	3340862.56
2	措施项目	171557.24
2.1	其中：安全生产	95100.06
3	其他项目	334086.26
3.1	其中：暂列金额	334086.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	346185.55
合　计		4192691.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					3340862.56	
		室外强电工程					2825770.71	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	774.33	11.67	9036.43	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	507.77	29.45	14953.83	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	154.94	11.12	1722.93	
4	030409006001	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×12根+涂塑钢管∅150×δ4.5mm×10根 3.敷设方式：埋地敷设	m	125	2105.86	263232.5	
5	030409006002	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×12根 3.敷设方式：埋地敷设	m	49.95	895.01	44705.75	
6	030409006003	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	9.8	315.58	3092.68	
7	030409006004	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×2根 3.敷设方式：埋地敷设	m	10.64	181.04	1926.27	
8	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×12根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×10根 3.铺设深度：详见图纸	m	9.81	1342.22	13167.18	
9	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×10根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×10根 3.铺设深度：详见图纸	m	15.11	1192.89	18024.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×8根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×8根 3.铺设深度：详见图纸	m	7.32	1026.15	7511.42	
11	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×4根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×4根 3.铺设深度：详见图纸	m	59.14	651.63	38537.4	
12	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×2根 3.铺设深度：详见图纸	m	72.34	126.61	9158.97	
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径400*800*800K1井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*880成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	2	1858.79	3717.58	
14	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径800*800*1000K2井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*1280成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	6	3003.53	18021.18	
15	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径1200*800*1200K3井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*1680成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	4	3861.37	15445.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径1200*1820*1200双K3井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*2300成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	6	6396.8	38380.8	
17	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×240 3.敷设方式：排管内敷设	m	821.04	990.69	813396.12	
18	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×150 3.敷设方式：排管内敷设	m	311.34	615.76	191710.72	
19	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×120 3.敷设方式：排管内敷设	m	311.34	500.83	155928.41	
20	030409001004	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×95 3.敷设方式：排管内敷设	m	590.16	401.99	237238.42	
21	030409001005	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×25 3.敷设方式：排管内敷设	m	367.42	113.12	41562.55	
22	030409001006	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×150 3.敷设方式：排管内敷设	m	743.91	619.53	460874.56	
23	030409001007	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×120 3.敷设方式：排管内敷设	m	743.91	508.9	378575.8	
24	030409001008	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×50 3.敷设方式：排管内敷设	m	110.4	207.15	22869.36	
25	030409001009	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×10 3.敷设方式：排管内敷设	m	28.09	49.46	1389.33	
26	030409003001	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×240 3.电压(kV)：1kV	个	4	338.57	1354.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409003002	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×150 3.电压(kV)：1kV	个	12	335.42	4025.04	
28	030409003003	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×120 3.电压(kV)：1kV	个	10	231	2310	
29	030409003004	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×95 3.电压(kV)：1kV	个	2	228.9	457.8	
30	030409003005	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×50 3.电压(kV)：1kV	个	2	158.44	316.88	
31	030409003006	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×10 3.电压(kV)：1kV	个	2	63.49	126.98	
32	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50×6	m	386.2	33.66	12999.49	
		室外弱电工程					228234.46	
33	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	447.14	8.94	3997.43	
34	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	383.69	20.09	7708.33	
35	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	5.89	11.12	65.5	
36	030409006005	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅100×δ4mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	143.85	325.58	46834.68	
37	030409006006	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅50×δ3.5mm×6根 3.敷设方式：埋地敷设	m	11.07	235.79	2610.2	
38	030409006007	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅50×δ3.5mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	119.89	182.58	21889.52	
39	030409006008	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅50×δ3.5mm×1根 3.敷设方式：埋地敷设	m	17.77	84.42	1500.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×4根 3.铺设深度：详见图纸	m	6.87	216.73	1488.94	
41	040501005007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅50×δ4mm×6根 3.铺设深度：详见图纸	m	20.23	138.36	2799.02	
42	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径500*500*1000手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：600*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	2	1133.77	2267.54	
43	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径800*500*1100手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：900*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	11	1574.38	17318.18	
44	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-5×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	517.23	20.82	10768.73	
45	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-4×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	1720.98	18.01	30994.85	
46	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3488.23	12.43	43358.7	
47	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVVP-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	590.64	16.3	9627.43	
48	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-3×4.0 3.敷设方式：排管内敷设	m	20.16	20.47	412.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030409002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-2×4.0 3.敷设方式：排管内敷设	m	1483.89	16.05	23816.43	
50	030409002007	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	20.16	12.82	258.45	
51	030504006001	同轴电缆	1.名称：视频同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：排管内敷设	m	80.64	6.42	517.71	
		室外弱电【监控】工程					286857.39	
52	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	918.74	8.94	8213.54	
53	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	757.84	20.09	15225.01	
54	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	47.22	11.12	525.09	
55	030409006009	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅100×δ4mm×2根 3.敷设方式：埋地敷设	m	8.43	191.04	1610.47	
56	030409006010	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管 ∅50×δ3.5mm×1根 3.敷设方式：埋地敷设	m	15.55	84.42	1312.73	
57	030409006011	电缆保护管	1.名称：七孔梅花管 ∅110mm×1根 2.敷设方式：埋地敷设	m	88.12	34.91	3076.27	
58	040501005008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×2根+PE增强管∅110mm×2根 3.铺设深度：详见图纸	m	139.41	236.52	32973.25	
59	040501005009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×2根+PE增强管∅110mm×1根 3.铺设深度：详见图纸	m	88.96	208.06	18509.02	
60	040501005010	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×1根+PE增强管∅110mm×1根 3.铺设深度：详见图纸	m	339.31	146.51	49712.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	040504001007	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径500*500*800手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：600*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	30	1070.34	32110.2	
62	030413010001	小区路灯	1.名称：监控立杆 2.灯杆材质、规格：立柱式；H≧8000mm 3.杆座材质、规格：详见设计图	套	9	1440.11	12960.99	
63	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：钢质接线汇入箱 2.类别：锦板喷塑冷轧板δ0.6mm，内高摄像机电源、防雷器、交换机等 3.安装方式：杆上挂装	台	8	336.31	2690.48	
64	030506010001	监控摄像设备	1.名称：高清网络球机(含支架、适配器电源) 2.规格：详见设计图 3.安装方式：杆上挂装(悬挂式)	台	2	3251.57	6503.14	
65	030506010002	监控摄像设备	1.名称：高清网络枪式摄像机(含支架、适配器电源) 2.规格：详见设计图 3.安装方式：杆上挂装(悬挂式)	台	21	2541.57	53372.97	
66	030501015001	交换机	1.名称：交换机 2.类别：2口4芯 3.规格：详见设计图 4.安装方式：设置于箱内	台	8	950.48	7603.84	
67	030501015002	交换机	1.名称：核心交换机 2.类别：32路千兆 3.规格：详见设计图 4.安装方式：设置于箱内	台	1	2998.23	2998.23	
68	030506015001	录像设备	1.名称：硬盘录像机 2.类别：32路 3.规格：详见设计图	台	1	1122.56	1122.56	
69	030501004001	存储设备	1.名称：存储硬盘 2.规格：8T硬盘	台	4	2000.19	8000.76	
70	030501013001	收发器	1.名称：光纤收发器 2.规格：详见设计图 3.安装方式：设置于箱内	台	16	386.13	6178.08	
71	030502003001	双绞线缆	1.名称：超五类非屏蔽线 2.规格：Cat5e-UTP4 3.敷设方式：管内敷设	m	33.9	4.23	143.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030502005001	光缆	1.名称：单模4芯光纤 2.规格：GYXTW-4B1 3.敷设方式：管内敷设	m	1238.19	2.64	3268.82	
73	030409002008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：YJV-3×4.0 3.敷设方式：管内敷设	m	693.37	19.66	13631.65	
74	030412004001	配线	1.名称：铜芯多股绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVV-2×2.5	m	33.9	8.95	303.41	
75	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	10.8	27.92	301.54	
76	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50×5×2500	根(块、套)	9	501.07	4509.63	
合计							3340862.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		室外强电工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	3.8		5.57	1.75	0.55	11.67
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	16.51		2.91	7.64	2.39	29.45
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.13	0.04	11.12
4	030409006001	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×12根+涂塑钢管∅150×δ4.5mm×10根 3.敷设方式：埋地敷设	m	163.3	1840.31	3.04	75.53	23.68	2105.86
5	030409006002	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×12根 3.敷设方式：埋地敷设	m	80.72	763.57	1.68	37.33	11.71	895.01
6	030409006003	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	50.95	232.38	1.31	23.56	7.38	315.58
7	030409006004	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×2根 3.敷设方式：埋地敷设	m	32.88	127.29	0.89	15.21	4.77	181.04
8	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×12根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×10根 3.铺设深度：详见图纸	m	163.3	1076.67	3.04	75.53	23.68	1342.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×10根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×10根 3.铺设深度：详见图纸	m	144.33	958.25	2.63	66.75	20.93	1192.89
10	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×8根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×8根 3.铺设深度：详见图纸	m	134.29	807.57	2.71	62.11	19.47	1026.15
11	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×4根+CPVC塑料排管∅150×δ8mm×4根 3.铺设深度：详见图纸	m	100.66	487.52	2.3	46.55	14.6	651.63
12	040501005005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×2根 3.铺设深度：详见图纸	m	32.88	72.86	0.89	15.21	4.77	126.61
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径400*800*800K1井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*880成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	405.47	1186.22	20.77	187.53	58.8	1858.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径800*800*1000K2井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*1280成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	563.93	2065.41	31.6	260.83	81.76	3003.53
15	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径1200*800*1200K3井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*1680成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	748.6	2613.37	44.63	346.22	108.55	3861.37
16	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径1200*1820*1200双K3井 2.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：1280*2300成品钢纤维井盖座 6.备注：具体做法详见设计图纸	座	1073.02	4608.06	63.87	496.27	155.58	6396.8
17	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×240 3.敷设方式：排管内敷设	m	13.98	964.84	3.37	6.47	2.03	990.69
18	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×150 3.敷设方式：排管内敷设	m	13.98	589.91	3.37	6.47	2.03	615.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×120 3.敷设方式：排管内敷设	m	10.63	481.12	2.62	4.92	1.54	500.83
20	030409001004	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×95 3.敷设方式：排管内敷设	m	10.63	382.28	2.62	4.92	1.54	401.99
21	030409001005	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-4×25 3.敷设方式：排管内敷设	m	5.5	103.34	0.93	2.55	0.8	113.12
22	030409001006	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×150 3.敷设方式：排管内敷设	m	13.98	593.68	3.37	6.47	2.03	619.53
23	030409001007	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×120 3.敷设方式：排管内敷设	m	10.63	489.19	2.62	4.92	1.54	508.9
24	030409001008	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×50 3.敷设方式：排管内敷设	m	6.33	196.04	0.93	2.93	0.92	207.15
25	030409001009	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：NH-YJV-0.6/1.0-4×10 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.1	43.55	0.93	1.43	0.45	49.46
26	030409003001	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×240 3.电压(kV)：1kV	个	110.54	160.88		51.12	16.03	338.57
27	030409003002	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×150 3.电压(kV)：1kV	个	110.54	157.73		51.12	16.03	335.42
28	030409003003	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×120 3.电压(kV)：1kV	个	84.07	95.86		38.88	12.19	231
29	030409003004	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×95 3.电压(kV)：1kV	个	84.07	93.76		38.88	12.19	228.9
30	030409003005	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×50 3.电压(kV)：1kV	个	62.97	57.22		29.12	9.13	158.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030409003006	电力电缆头	1.名称：干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号：-4×10 3.电压(kV)：1kV	个	22.28	27.68		10.3	3.23	63.49
32	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50×6	m	13.1	11.96	0.64	6.06	1.9	33.66
		室外弱电工程								
33	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.91		4.27	1.34	0.42	8.94
34	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.21	1.63	20.09
35	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.13	0.04	11.12
36	030409006005	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	55.93	234.23	1.44	25.87	8.11	325.58
37	030409006006	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅50×δ3.5mm×6根 3.敷设方式：埋地敷设	m	44.31	163.54	1.02	20.5	6.42	235.79
38	030409006007	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅50×δ3.5mm×4根 3.敷设方式：埋地敷设	m	40.01	117.26	1	18.51	5.8	182.58
39	030409006008	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅50×δ3.5mm×1根 3.敷设方式：埋地敷设	m	25.35	42.99	0.69	11.72	3.67	84.42
40	040501005006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅100×δ5mm×4根 3.铺设深度：详见图纸	m	55.93	125.38	1.44	25.87	8.11	216.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	040501005007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：CPVC塑料排管∅50×δ4mm×6根 3.铺设深度：详见图纸	m	44.31	66.11	1.02	20.5	6.42	138.36
42	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径500*500*1000手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：600*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	191.88	818.96	6.35	88.75	27.83	1133.77
43	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径800*500*1100手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：900*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	236.48	1185.4	8.83	109.37	34.3	1574.38
44	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-5×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	14.98		1.68	0.53	20.82
45	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-4×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	12.17		1.68	0.53	18.01
46	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVV-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	6.59		1.68	0.53	12.43
47	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-KVVP-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	10.46		1.68	0.53	16.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-3×4.0 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	14.63		1.68	0.53	20.47
49	030409002006	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-2×4.0 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	10.21		1.68	0.53	16.05
50	030409002007	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：ZN-YJV-2×2.5 3.敷设方式：排管内敷设	m	3.63	6.98		1.68	0.53	12.82
51	030504006001	同轴电缆	1.名称：视频同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.安装方式：排管内敷设	m	0.89	4.98	0.01	0.41	0.13	6.42
		室外弱电【监控】工程								
52	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.91		4.27	1.34	0.42	8.94
53	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.21	1.63	20.09
54	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.13	0.04	11.12
55	030409006009	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅100×δ4mm×2根 3.敷设方式：埋地敷设	m	37.86	129.15	1.03	17.51	5.49	191.04
56	030409006010	电缆保护管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.名称：涂塑钢管∅50×δ3.5mm×1根 3.敷设方式：埋地敷设	m	25.35	42.99	0.69	11.72	3.67	84.42
57	030409006011	电缆保护管	1.名称：七孔梅花管∅110mm×1根 2.敷设方式：埋地敷设	m	3.08	29.92	0.03	1.43	0.45	34.91
58	040501005008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×2根+PE增强管∅110mm×2根 3.铺设深度：详见图纸	m	55.93	145.17	1.44	25.87	8.11	236.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	040501005009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×2根+PE增强管∅110mm×1根 3.铺设深度：详见图纸	m	54.28	119.36	1.44	25.11	7.87	208.06
60	040501005010	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层；C25砼包封 2.材质及规格：七孔梅花管∅110mm×1根+PE增强管∅110mm×1根 3.铺设深度：详见图纸	m	37.86	84.62	1.03	17.51	5.49	146.51
61	040504001007	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径500*500*800手孔井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石，10cm厚C15砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内侧20厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格：600*600成品铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	173.72	786.01	5.07	80.34	25.2	1070.34
62	030413010001	小区路灯	1.名称：监控立杆 2.灯杆材质、规格：立柱式；H≧8000mm 3.杆座材质、规格：祥见设计图	套	225.83	801.46	275.63	104.44	32.75	1440.11
63	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：钢质接线汇入箱 2.类别：锦板喷塑冷轧板δ0.6mm，内高摄像机电源、防雷器、交换机等 3.安装方式：杆上挂装	台	32.55	280.81	3.18	15.05	4.72	336.31
64	030506010001	监控摄像设备	1.名称：高清网络球机(含支架、适配器电源) 2.规格：详见设计图 3.安装方式：杆上挂装(悬挂式)	台	183.81	2953.5	2.6	85.01	26.65	3251.57
65	030506010002	监控摄像设备	1.名称：高清网络枪式摄像机(含支架、适配器电源) 2.规格：详见设计图 3.安装方式：杆上挂装(悬挂式)	台	183.81	2243.5	2.6	85.01	26.65	2541.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030501015001	交换机	1.名称：交换机 2.类别：2口4芯 3.规格：详见设计图 4.安装方式：设置于箱内	台	544.28	51.2	24.35	251.73	78.92	950.48
67	030501015002	交换机	1.名称：核心交换机 2.类别：32路千兆 3.规格：详见设计图 4.安装方式：设置于箱内	台	477.4	2216.2	14.61	220.8	69.22	2998.23
68	030506015001	录像设备	1.名称：硬盘录像机 2.类别：32路 3.规格：详见设计图	台	668.36	16.2	31.97	309.12	96.91	1122.56
69	030501004001	存储设备	1.名称：存储硬盘 2.规格：8T硬盘	台	9.57	1984.02	0.78	4.43	1.39	2000.19
70	030501013001	收发器	1.名称：光纤收发器 2.规格：详见设计图 3.安装方式：设置于箱内	台	190.96	51.2	27.96	88.32	27.69	386.13
71	030502003001	双绞线缆	1.名称：超五类非屏蔽线 2.规格：Cat5e-UTP4 3.敷设方式：管内敷设	m	0.89	2.77	0.03	0.41	0.13	4.23
72	030502005001	光缆	1.名称：单模4芯光纤 2.规格：GYXTW-4B1 3.敷设方式：管内敷设	m	0.89	1.19	0.02	0.41	0.13	2.64
73	030409002008	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：YJV-3×4.0 3.敷设方式：管内敷设	m	3.63	13.82		1.68	0.53	19.66
74	030412004001	配线	1.名称：铜芯多股绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVV-2×2.5	m	1	7.34		0.46	0.15	8.95
75	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4	m	13.1	6.22	0.64	6.06	1.9	27.92
76	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50×5×2500	根(块、套)	30.06	441.58	11.17	13.9	4.36	501.07

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		171557.24	
1	031401009001	安全生产		95100.06	
2	031401010001	文明施工		19675.88	
3	031401011001	环境保护		9837.94	
4	031401012001	临时设施		36072.44	
5	031401021001	冬雨季施工增加		2459.48	
6	031401020001	夜间施工增加		6558.63	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		819.83	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1032.98	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				171557.24	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			171557.24						
1	031401009001	安全生产	3279312.56	2.9	95100.06						
2	031401010001	文明施工	3279312.56	0.6	19675.88						
3	031401011001	环境保护	3279312.56	0.3	9837.94						
4	031401012001	临时设施	3279312.56	1.1	36072.44						
5	031401021001	冬雨季施工增加	3279312.56	0.075	2459.48						
6	031401020001	夜间施工增加	3279312.56	0.2	6558.63						
7	031401017001	特殊地区施工增加	3279312.56								
8	031401013001	二次搬运	3279312.56								
9	031401015001	已完工程及设备保护	3279312.56	0.025	819.83						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	3279312.56								
11	031401023001	按质论价	3279312.56								
12	031401024001	建筑工人实名制	3279312.56	0.0315	1032.98						
13	031401025001	特殊施工降效	3279312.56								
14	031401026001	协管	3279312.56								
		专业措施项目									
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					171557.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	334086.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		334086.26			-

暂列金额明细表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			334086.26			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	334086.26			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3846506.06	9	346185.55
合计					346185.55

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外室外强、弱电工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2388477.88
1.1	通用安装工程	2388477.88
2	措施项目	124953.23
2.1	其中：安全生产	69265.86
3	其他项目	238847.79
3.1	其中：暂列金额	238847.79
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	247705.1
合　计		2999984

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					2388477.88	
		路灯亮化工程					223217.33	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，10#槽钢；C20砼基础，详见图纸	台	1	4110.35	4110.35	
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-5×10 3.敷设方式：管内敷设	m	8.5	59.21	503.29	
3	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-5×4 3.敷设方式：管内敷设	m	1097.46	29.01	31837.31	
4	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-3×4 3.敷设方式：管内敷设	m	102.26	19.7	2014.52	
5	030409006001	电缆保护管	1.名称： 热镀锌钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：埋地敷设	m	195.78	45.36	8880.58	
6	030409006002	电缆保护管	1.名称：重型塑料管 2.材质：PVC 3.规格：PC50 4.敷设方式：埋地敷设	m	5	16.89	84.45	
7	030409006003	电缆保护管	1.名称：重型塑料管 2.材质：PVC 3.规格：PC40 4.敷设方式：埋地敷设	m	1058.41	12.21	12923.19	
8	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根(块、套)	42	501.07	21044.94	
9	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	59.5	29.29	1742.76	
10	030413010001	小区路灯	1.名称：单臂路灯 2.灯具类型：LED，90W，3000K，光效≧150Lm/W 3.灯杆材质、规格：立柱式；H≧8000mm 4.附件配置要求：灯型由业主确认 5.杆座材质、规格：祥见设计图	套	40	2825.64	113025.6	
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：0.7m	m3	646.6	9.37	6058.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	611.3	20.09	12281.02	
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径400*400*900接线井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：500*500成品钢纤维井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	12	725.89	8710.68	
		生活给水工程					593465.03	
14	031001002001	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	79.8	113.96	9094.01	
15	031001002002	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	62	97.25	6029.5	
16	031001002003	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	219.8	75.18	16524.56	
17	031001008001	塑料管	1.材质：高密度聚乙烯给水塑料管 2.规格：DN100(De110) 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	868.3	86.75	75325.03	
18	031002001001	金属阀门	1.类型：法兰闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	5	473.68	2368.4	
19	031002010001	倒流防止器	1.材质：不锈钢 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：法兰倒流防止器+闸阀+水表+止回阀+疏水阀+闸阀+挠性接头	套	1	5166.04	5166.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031002011001	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	2	2528.74	5057.48	
21	031002011002	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	2	1998.66	3997.32	
22	031002011003	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	5	1706.26	8531.3	
23	031002011004	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	4	1115.95	4463.8	
24	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：埋地管道刷一道冷底子油，环氧煤沥青和玻璃布(三油两布)	m2	78.28	92.57	7246.38	
25	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	1033.12	7.53	7779.39	
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	301.33	20.09	6053.72	
27	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：塑料管道中粗砂垫层及360°包封	m3	722.14	393.26	283988.78	
28	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	686.59	11.12	7634.88	
29	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1000深1500 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	3	5908.8	17726.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：水表井 2.规格：内径2250*1000*1500 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC20砼垫层 4.混凝土强度等级：C30砼 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P84及设计图纸	座	13	9729.08	126478.04	
		消防给水工程					1571795.52	
31	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：地上式 2.型号、规格：SSF100/65-1.6 3.附件材质、规格：闸阀套筒式，支管浅装，消火栓底座(带弯头)	套	7	1233.89	8637.23	
32	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外 2.型号、规格：地上式，SQS100-A 3.附件材质、规格：消防接口、止回阀、安全阀、控制阀（闸阀）等	套	12	1637.79	19653.48	
33	031001001001	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN200 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	1334.4	303.64	405177.22	
34	031001001002	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	836.1	222.7	186199.47	
35	031001001003	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	62.4	150.7	9403.68	
36	031002001002	金属阀门	1.类型：法兰式带启闭刻度耐腐蚀明杆闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接	个	5	1046.13	5230.65	
37	031002001003	金属阀门	1.类型：法兰式带启闭刻度耐腐蚀明杆闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	15	757.96	11369.4	
38	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：埋地管道刷一道冷底子油，环氧煤沥青和玻璃布(三油两布)	m2	1391.23	92.57	128786.16	
39	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2085.93	7.53	15707.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	470.29	20.09	9448.13	
41	040103002002	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：铸铁管道中粗砂垫层及360°包封	m3	1558.48	393.26	612887.84	
42	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	1545.1	11.12	17181.51	
43	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1200深1500 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	15	6817.77	102266.55	
44	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1400深1800 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	5	7969.43	39847.15	
合计							2388477.88	

南京网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
		路灯亮化工程								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：压铜端子，规格详见设计 5、安装方式：落地安装，10#槽钢；C20砼基础，详见图纸	台	730.94	2829.01	106.32	338.09	105.99	4110.35
2	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-5×10 3.敷设方式：管内敷设	m	3.56	52.4	1.08	1.65	0.52	59.21
3	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-5×4 3.敷设方式：管内敷设	m	3.56	22.2	1.08	1.65	0.52	29.01
4	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1.0-3×4 3.敷设方式：管内敷设	m	3.1	13.79	0.93	1.43	0.45	19.7
5	030409006001	电缆保护管	1.名称： 热镀锌钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：埋地敷设	m	9.36	27.4	2.91	4.33	1.36	45.36
6	030409006002	电缆保护管	1.名称：重型塑料管 2.材质：PVC 3.规格：PC50 4.敷设方式：埋地敷设	m	2.46	12.9	0.03	1.14	0.36	16.89
7	030409006003	电缆保护管	1.名称：重型塑料管 2.材质：PVC 3.规格：PC40 4.敷设方式：埋地敷设	m	2.46	8.22	0.03	1.14	0.36	12.21
8	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500	根(块、套)	30.06	441.58	11.17	13.9	4.36	501.07
9	030410002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	13.1	7.59	0.64	6.06	1.9	29.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030413010001	小区路灯	1.名称：单臂路灯 2.灯具类型：LED，90W，3000K，光效≧150Lm/W 3.灯杆材质、规格：立柱式；H≧8000mm 4.附件配置要求：灯型由业主确认 5.杆座材质、规格：祥见设计图	套	290.84	2021.41	336.68	134.52	42.19	2825.64
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：0.7m	m3	2.91		4.7	1.34	0.42	9.37
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.21	1.63	20.09
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：砖砌内径400*400*900接线井 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格：500*500成品钢纤维井盖座 6.防坠装置品种及规格：尼龙防坠网 7.备注：具体做法及要求详见设计图纸	座	207.79	383.68	8.2	96.09	30.13	725.89
		生活给水工程								
14	031001002001	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	12.71	93.22	0.31	5.88	1.84	113.96
15	031001002002	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	11.36	78.71	0.27	5.26	1.65	97.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	031001002003	镀锌钢管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位： 室外 6.介质：给水	m	10.31	58.38	0.22	4.77	1.5	75.18
17	031001008001	塑料管	1.材质：高密度聚乙烯给水塑料管 2.规格：DN100(De110) 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 5.安装部位：室外 6.介质：给水	m	9.24	71.87	0.03	4.27	1.34	86.75
18	031002001001	金属阀门	1.类型：法兰闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	83.98	336.09	2.59	38.84	12.18	473.68
19	031002010001	倒流防止器	1.材质：不锈钢 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：法兰倒流防止器+闸阀+水表+止回阀+疏水阀+闸阀+挠性接头	套	669.23	4052.48	37.77	309.52	97.04	5166.04
20	031002011001	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	503.05	1707.47	12.62	232.66	72.94	2528.74
21	031002011002	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	356.12	1415.74	10.45	164.71	51.64	1998.66
22	031002011003	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	356.12	1123.34	10.45	164.71	51.64	1706.26
23	031002011004	水表	1.类型：法兰水表 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：不锈钢闸阀+止回阀+水表+挠性接头	组（个）	231.75	735.75	7.67	107.18	33.6	1115.95
24	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：埋地管道刷一道冷底子油，环氧煤沥青和玻璃布(三油两布)	m2	30.05	44.27		13.9	4.35	92.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.03		4.27	0.93	0.3	7.53
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.21	1.63	20.09
27	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：塑料管道中粗砂垫层及360°包封	m3	44.9	319.1	1.99	20.76	6.51	393.26
28	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.13	0.04	11.12
29	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1000深1500 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	1549.3	3317.01	101.28	716.56	224.65	5908.8
30	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：水表井 2.规格：内径2250*1000*1500 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC20砼垫层 4.混凝土强度等级：C30砼 5.防坠装置品种及规格：设安全网 6.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P84及设计图纸	座	2670.63	5376.28	59.76	1235.15	387.26	9729.08
		消防给水工程								
31	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：地上式 2.型号、规格：SSF100/65-1.6 3.附件材质、规格：闸阀套筒式，支管浅装，消火栓底座(带弯头)	套	100.97	1066.57	5.01	46.7	14.64	1233.89
32	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外 2.型号、规格：地上式，SQS100-A 3.附件材质、规格：消防接口、止回阀、安全阀、控制阀（闸阀）等	套	292.58	1162.46	5.01	135.32	42.42	1637.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	031001001001	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN200 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	21.46	259.7	9.44	9.93	3.11	303.64
34	031001001002	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	18.39	191.61	1.52	8.51	2.67	222.7
35	031001001003	铸铁管	1.材质：球墨铸铁管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插式 4.接口材料：胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求 6.安装部位：室外 7.介质：给水	m	14.94	126.52	0.16	6.91	2.17	150.7
36	031002001002	金属阀门	1.类型：法兰式带启闭刻度耐腐蚀明杆闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接	个	177.42	744.66	16.26	82.06	25.73	1046.13
37	031002001003	金属阀门	1.类型：法兰式带启闭刻度耐腐蚀明杆闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	137.28	531.35	5.93	63.49	19.91	757.96
38	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种：埋地管道刷一道冷底子油，环氧煤沥青和玻璃布(三油两布)	m2	30.05	44.27		13.9	4.35	92.57
39	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	2.03		4.27	0.93	0.3	7.53
40	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合规范及设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.21	1.63	20.09
41	040103002002	一般回填方	1.密实度：符合规范及设计要求 2.材料品种、规格：铸铁管道中粗砂垫层及360°包封	m3	44.9	319.1	1.99	20.76	6.51	393.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：沟槽多余土方 2.运距：场内倒运1km	m3	0.28	0.05	10.62	0.13	0.04	11.12
43	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1200深1500 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	1806.9	3800.7	112.46	835.68	262.03	6817.77
44	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：园形立式阀门井Φ1400深1800 2.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.混凝土强度等级：C30 6.防坠装置品种及规格：设安全网 7.备注：具体做法详见图集苏S01-2021-P30及设计图纸	座	2138.77	4402.46	128.91	989.18	310.11	7969.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		124953.23	
1	031401009001	安全生产		69265.86	
2	031401010001	文明施工		14330.87	
3	031401011001	环境保护		7165.43	
4	031401012001	临时设施		26273.26	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1791.36	
6	031401020001	夜间施工增加		4776.96	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		597.12	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		752.37	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				124953.23	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			124953.23						
1	031401009001	安全生产	2388477.88	2.9	69265.86						
2	031401010001	文明施工	2388477.88	0.6	14330.87						
3	031401011001	环境保护	2388477.88	0.3	7165.43						
4	031401012001	临时设施	2388477.88	1.1	26273.26						
5	031401021001	冬雨季施工增加	2388477.88	0.075	1791.36						
6	031401020001	夜间施工增加	2388477.88	0.2	4776.96						
7	031401017001	特殊地区施工增加	2388477.88								
8	031401013001	二次搬运	2388477.88								
9	031401015001	已完工程及设备保护	2388477.88	0.025	597.12						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	2388477.88								
11	031401023001	按质论价	2388477.88								
12	031401024001	建筑工人实名制	2388477.88	0.0315	752.37						
13	031401025001	特殊施工降效	2388477.88								
14	031401026001	协管	2388477.88								
		专业措施项目									
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					124953.23						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	238847.79			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		238847.79			-

暂列金额明细表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			238847.79			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	238847.79			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2752278.9	9	247705.1
合计					247705.1

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外亮化、生活给水、消防水工程　　标段：江都经济开发区自宠与泛食品产业园项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	