工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目

标段名称：室外污水处理池和雨水蓄水池施工

最高投标限价

最高投标限价(小写)：5646994.04

(大写)：伍佰陆拾肆万陆仟玖佰玖拾肆元零肆分

编　制　人：	张红梅	(造价专业人员签字及盖章)
审　核　人：	叶玲玲	(签字及盖章)
编 制 单 位：	江苏建同工程咨询有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	涂兆明	(签字或盖章)

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	高飞	(签字或盖章)
编 制 时 间：	2026年10月9日	

工程项目汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	污水处理池（土建）	5227715.49	0.00	157810.77
2	雨水收集池（土建）	344417.46	0.00	10782.92
3	污水处理池（安装）	74861.09	0.00	1715.35
合　　计		5646994.04	0.00	170309.04

单项工程汇总表

工程名称：污水处理池（土建）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方	465427.34	0.00	14421.00
2	桩基工程（污水处理池）	474089.84	0.00	13081.31
3	基坑支护工程（污水处理池）	1579153.96	0.00	47443.01
4	土建工程（污水处理池）	2709044.35	0.00	82865.45
合　　计		5227715.49	0.00	157810.77

未来软件编制　　2026年10月10日

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	379500.09
1.1	A污水处理池土石方工程	314482.40
1.2	雨水蓄水池土石方工程	65017.69
2	措施项目	39907.47
2.1	其中：安全生产	14421.00
3	其他项目	7590.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	7590.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	38429.78
合　　计		465427.34

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A污水处理池土石方工程			1	314482.40	314482.40	0.00
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别： 详见地勘文件 2、含场地内杂树、杂草清理一切费用	m2	1040	7.15	7436.00	0.00
2	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土、流化固态土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	96.61	8.24	796.07	0.00
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详见地勘文件，综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土、流化固态土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 2.开挖深度：详见图纸，综合考虑报价 3.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	6302.2	8.24	51930.13	0.00
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘文件，综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土 、流化固态土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 2.开挖深度：详见图纸，综合考虑报价 3.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	33.5	10.14	339.69	0.00
5	010102007001	回填方	1.填方部位： 基坑、基槽 2.材料品种： 素土回填 3.密实度： 满足图纸及相关规范要求 4.土源由投标人自行考虑,土方来源、运距自行考虑，结算时不调整。	m3	1910.94	32.42	61952.67	0.00
本页小计							122454.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102007002	回填方	1.填方部位： 池体侧壁外800mm范围内 2.材料品种： 固态硫化土回填	m3	510.64	80.38	41045.24	0.00
7	010103002001	土方内倒(现场堆土）	1. 土类别： 详见地勘文件，以现场按原始地貌实际土质（含垃圾）为准综合考虑报价。 2. 运距、弃置：施工区域内现场堆土 3. 包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。	m3	5321.56	8.44	44913.97	0.00
8	010103002002	土方弃置	1. 土类别： 详见地勘文件，以现场按原始地貌实际土质（含垃圾）为准综合考虑报价。 2. 运距、弃置：投标人综合考虑 3. 包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。	m3	1110.55	95.51	106068.63	0.00
		雨水蓄水池土石方工程			**1**	**65017.69**	**65017.69**	**0.00**
9	010101001002	挖单独土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	935.7	8.24	7710.17	0.00
10	010102007003	回填方	1.填方部位： 基坑、基槽 2.材料品种： 素土回填 3.密实度： 满足图纸及相关规范要求 4.土源由投标人自行考虑,土方来源、运距自行考虑，结算时不调整。	m3	447.96	32.42	14522.86	0.00
本页小计							214260.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010103002003	土方弃置	1. 土类别： 详见地勘文件，以现场按原始地貌实际土质（含垃圾）为准综合考虑报价。 2. 运距、弃置：投标人综合考虑 3. 包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。	m3	447.96	95.51	42784.66	0.00
本页小计							42784.66	0.00
合　　计							379500.09	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		29126.63	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14421.00	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4554.00	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1707.75	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	6451.50	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				27134.25	—

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1992.38	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		10780.84	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				1992.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	10780.84	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				10780.84	—
合　　计				39907.47	—

未来软件编制　　2026年10月10日

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	379500.09	3.8	14421.00						
2	011601007001	文明施工	379500.09	1.2	4554.00						0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	379500.09	0.45	1707.75						0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	379500.09	1.7	6451.50						1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	379500.09	0	0.00						0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	379500.09	0	0.00						0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	379500.09	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	379500.09	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	379500.09	0	0.00						0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	379500.09	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	379500.09	0	0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	379500.09	0.525	1992.38						0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	379500.09	0	0.00						2.8～3.7%
14	011601019001	协管	379500.09	0	0.00						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	011601002001	垂直运输			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			10780.84	2500.00	441.40	6814.80	652.04	372.60	
17.1	14001	履带式挖掘机1m3以内场外运输费			10780.84	2500.00	441.40	6814.80	652.04	372.60	
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合　　计					39907.47						—

未来软件编制　　2026年10月10日

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	7590.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		7590.00			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

未来软件编制　　2026年10月10日

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方　　　　　　　　标段：　　　　　　　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：大型土石方　　　　标段：　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			7590.00				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	7590.00	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：大型土石方　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	426997.56	9	38429.78
合　　计					38429.78

未来软件编制　　2026年10月10日

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	344244.96
1.1	污水桩基工程	344244.96
2	措施项目	83814.95
2.1	其中：安全生产	13081.31
3	其他项目	6884.90
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	6884.90
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	39145.03
合　　计		474089.84

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 污水桩基工程			1	344244.96	344244.96	0.00
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.预制钢筋混凝土管桩（CPHC-500(100)B-C80/HKGZ-500 B 100/PHA-500 B 100） 2.单桩竖向抗压承载力特征值(kN)1130 3.单桩竖向抗拔承载力特征值(kN)550 4.桩长 L(m)24 5.桩顶标高详见设计图纸 6.桩端持力层：≤3≥3b1层粉质黏土 7.桩端入持力层深度≥2.0米 8.沉桩方法：投标人应根据场地的土层情况及环境因素，采取有效的压桩设备及合理的沉桩方式 9.投标单位报价中需含打桩、接桩、送桩、桩尖、必要时的引孔等，桩基工程量结算时按有效桩长考虑。 10.包含检测桩 11.其他详见设计图纸及标准图集	m	1464	235.14	344244.96	0.00
本页小计							344244.96	0.00
合　　计							344244.96	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		24794.24	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13081.31	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4130.94	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1549.10	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5852.16	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				24613.51	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	180.73	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		59020.71	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				180.73	—

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	59020.71	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				59020.71	—
合　　计				83814.95	—

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	344244.96	3.8	13081.31						
2	011601007001	文明施工	344244.96	1.2	4130.94						
3	011601008001	环境保护	344244.96	0.45	1549.10						
4	011601006001	临时设施	344244.96	1.7	5852.16						
5	011601010001	冬雨季施工增加	344244.96	0	0.00						
6	011601011001	夜间施工增加	344244.96	0	0.00						
7	011601012001	特殊地区施工增加	344244.96	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	344244.96	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	344244.96	0	0.00						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	344244.96	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	344244.96	0	0.00						
12	011601017001	建筑工人实名制	344244.96	0.0525	180.73						
13	011601018001	特殊施工降效	344244.96	0	0.00						
14	011601019001	协管	344244.96	0	0.00						
15	011601001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	011601002001	垂直运输			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			59020.71	0.00	0.00	52115.41	4820.68	2084.62	
17.1	14035	静力压桩机10000kN场外运输费			59020.71	0.00	0.00	52115.41	4820.68	2084.62	
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合　　计					83814.95						—

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	6884.90			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		6884.90			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

未来软件编制　　　　2026年10月10日

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			6884.90				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	6884.90	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	434944.81	9	39145.03
合　　计					39145.03

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1248500.23
1.1	地基处理与边坡支护工程	1248500.23
2	措施项目	175294.87
2.1	其中：安全生产	47443.01
3	其他项目	24970.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	24970.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	130388.86
合　　计		1579153.96

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2 地基处理与边坡支护工程			1	1248500.23	1248500.23	0.00
1	040201013001	深层水泥搅拌桩	1.地层类别:详见地勘报告 2.搅拌桩直径:Φ700@500双轴搅拌桩,桩长14m 3.水泥强度等级、掺量:双轴深层搅拌机叶片直径700mm。作为止水帷幕的双轴深搅桩采用"两搅一喷"套接施工工艺,桩中心距为500,总水泥掺入量为15%;使用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为0.45~0.55。送浆压力0.4~0.6MPa,双轴深搅桩掺入减水剂木质素磺酸钙,初定掺入量为水泥量的0.2%,并应根据浆液配置情况进行调整。在钻进②2a4(淤泥质)黏土的过程中要求掺入11%的粉煤灰及5%的石膏。 4.施工产生的泥浆处理外运以及消纳费在本清单自行考虑 5.空搅部分水泥掺入量投标人自行考虑	m3	904.7	155.26	140463.72	0.00
2	010202009001	桩间挂网喷浆	1.挂网喷浆 2.厚度:60mm 3.材料种类：Φ6@200*200钢筋网片，坡面设置一排E16（HRB400）@1000插筋，长度1000 4.混凝土（砂浆）类别、 水泥强度等级:C20细石砼 5.挂网钉自行考虑	m2	634.16	86.76	55019.72	0.00
3	010202012001	冠梁	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30	m3	56.7	413.35	23436.95	0.00
4	010505003001	冠梁模板	1.基础类型：冠梁 2.模板类型、模板材质投标人自行考虑	m2	202.5	49.82	10088.55	0.00
5	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.部位：现浇混凝土梁钢筋 2.钢筋等级：现浇构件带肋钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径25以内，含钢筋连接费用	t	6.386	4365.16	27875.91	0.00
6	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.部位：现浇混凝土梁钢筋 2.钢筋等级：现浇构件带肋钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内，含钢筋连接费用	t	3.817	5097.52	19457.23	0.00
本页小计							276342.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010202006001	HM488×300型钢支护桩	1.地层类别:详见地勘 2.钢桩材质规格和型号:HM488×300x11x18型钢支护桩 3.桩长:18/20m，打桩方式:静压插装 4.是否拔出:是 5.金属构件运输，运输距离自行考虑 6.投标单位报价中需考虑必要时的引孔等， 7.型钢准备，涂隔离剂，插、拔型钢，临时堆放。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 8、其它:详设计图纸及相关规范。	t	270.642	1638.12	443344.07	0.00
8	010202014001	HW400×400×13×21型钢支撑	1.部位、连接方式:支撑 2.钢材品种、规格:HW400×400×13×21型钢 3.是否回收:是 4.金属构件运输，运输距离自行考虑 5.型钢准备，制作安装，临时堆放、含加劲板。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 6.其它:详设计图纸及相关规范。	t	58.471	1920.15	112273.09	0.00
9	010202014002	[22a槽钢系梁	1.部位、连接方式:系梁 2.钢材品种、规格:[22a槽钢 3.是否回收:是 4.金属构件运输，运输距离自行考虑 5.型钢准备，制作安装、含加劲板。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 6.其它:详设计图纸及相关规范。	t	2.562	1920.15	4919.42	0.00
10	010202015001	2HW400×400型钢围檩	1.部位、连接方式:围檩 2.钢材品种、规格:2HW400×400型钢 3.是否回收:是 4.金属构件运输，运输距离自行考虑 5.型钢准备，制作安装、含加劲板临时堆放。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 6.其它:详设计图纸及相关规范。	t	34.277	1920.15	65816.98	0.00
本页小计							626353.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010202006002	HW400×400×13×21型钢立柱	1.打HW400×400×13×21型钢立柱 2.桩长详见设计图纸 3.金属构件运输，运输距离自行考虑 4.投标单位报价中需考虑必要时的引孔等， 5.型钢准备，涂隔离剂，插型钢、含加劲板，临时堆放、止水片制作焊接、钢柱切割 6.钢立柱位于底板面以下的型钢无法回收，支撑拆除后切割回收底板面以上部分，投标人需在本清单中考虑无法回收部分费用。	t	54.427	3182.25	173200.32	0.00
12	010607010001	零星钢构件制、安	1、零星钢构件制、安 2、钢构件由承包人拆除、回收，残值回收由投标人综合考虑到报价中	t	3.694	7246.97	26770.31	0.00
13	010201009001	注浆加固地基	1、基坑侧壁回填完成后可拔除H型钢。型钢拔除应采取跳桩拔除措施,且对拔除后形成的空隙应及时跟踪注浆。 2、浆液选用纯水泥浆,采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为0.6~1.0,注浆压力为0.1~0.3MPa。	m3	60.2	90.40	5442.08	0.00
14	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:混凝土填实 2.混凝土强度等级:不低于C20 3.填充部位:板底与钢板桩连接部位	m3	129.7	579.87	75209.14	0.00
15	040201022001	截水沟	用Φ500PVC排水管制作坡顶排水沟	m	88.2	26.62	2347.88	0.00
16	010502030001	80厚C20细石砼	支护顶部四周做80厚C20细石砼	m2	157.61	36.92	5818.96	0.00
17	010301005001	破深层搅拌桩	1.桩类型:深层搅拌桩 2.桩头截面、高度:截桩高度综合考虑 3.有无钢筋:无钢筋 4.桩体强度投标人自行考虑	m3	168.48	201.44	33938.61	0.00
18	010301005002	混凝土构件拆除	钢筋混凝土构件拆除	m3	4.33	157.33	681.24	0.00
本页小计							323408.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010103002001	渣土弃置	1. 类别;挖渣外弃 2. 运距、弃置：投标人综合考虑 3. 包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。 4.运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。	m3	168.48	132.93	22396.05	0.00
本页小计							22396.05	0.00
合　　计							1248500.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		89923.22	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	47443.01	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	14982.00	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5618.25	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	21224.50	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				89267.76	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	655.46	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		85371.65	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				655.46	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	31016.85	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、封堵使用等	54354.80	
本页小计				85371.65	—
合　　计				175294.87	—

未来软件编制　　2026年10月10日

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1248500.23	3.8	47443.01						
2	011601007001	文明施工	1248500.23	1.2	14982.00						0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	1248500.23	0.45	5618.25						0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	1248500.23	1.7	21224.50						1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	1248500.23	0	0.00						0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	1248500.23	0	0.00						0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	1248500.23	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	1248500.23	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	1248500.23	0	0.00						0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1248500.23	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	1248500.23	0	0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	1248500.23	0.0525	655.46						0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1248500.23	0	0.00						2.8～3.7%
14	011601019001	协管	1248500.23	0	0.00						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	011601002001	垂直运输			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			31016.85	0.00	0.00	27088.94	2505.73	1422.18	
17.1	14018	柴油打桩机5t以内场外运输费			16266.97	0.00	0.00	14206.96	1314.14	745.87	
17.2	14080	单/双轴搅拌机场外运输费			7459.67	0.00	0.00	6514.99	602.64	342.04	
17.3	14081	单/双轴搅拌机组装拆卸费			7290.21	0.00	0.00	6366.99	588.95	334.27	
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			54354.80	7048.68	12536.32	29476.08	3376.76	1916.96	
19.1	21-17+21-18*-6	深井管井降水安装 深14m			19104.40	4197.80	12536.32	1538.52	530.60	301.16	
19.2	21-19	深井管井降水使用			34243.20	2174.40	0.00	27734.40	2764.80	1569.60	
19.3	21-20+21-21*-6	深井管井降水拆除 深14m			1007.20	676.48	0.00	203.16	81.36	46.20	
合　　计					175294.87						—

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	24970.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		24970.00			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			24970.00				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	24970.00	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1448765.10	9	130388.86
合　　计					130388.86

单位工程汇总表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2180669.85
1.1	桩基工程	37269.55
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	1158989.82
1.3	混凝土模板	306801.83
1.4	金属结构工程	42048.78
1.5	屋面及防水工程	497943.67
1.6	保温、隔热、防腐工程	137616.20
2	措施项目	261078.54
2.1	其中：安全生产	82865.45
3	其他项目	43613.40
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	43613.40
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	223682.56
合　　计		2709044.35

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.3 桩基工程			1	37269.55	37269.55	0.00
1	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制桩 2.桩头截面、高度:截面φ500，截桩高度综合考虑 3.混凝土强度等级:C80 4.有无钢筋:有钢筋	根	61	69.11	4215.71	0.00
2	010502024001	填充混凝土	1.掏挖、清理管桩内清孔等，深度满足图纸要求。 2.C40微膨胀砼预制混凝土管桩填芯（详见图纸） 3.掏挖、清理管桩内清孔、余渣外运等；	m3	11.97	631.00	7553.07	0.00
3	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑,含托底钢板。 2.使用部位:管桩填芯部位 3.含桩头钢筋整理	t	4.916	5187.30	25500.77	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	1158989.82	1158989.82	0.00
4	010501001001	基础垫层	1.基础形式 ：详见图纸 2.厚度： 100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 混凝土	m3	72.02	441.31	31783.15	0.00
5	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级： C35 P8 3.基础类型：带承台的筏板基础	m3	351.75	424.46	149303.81	0.00
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	25.6	492.34	12603.90	0.00
7	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8	m3	173.69	460.16	79925.19	0.00
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35P8 3、墙体厚度:综合考虑	m3	217.86	491.72	107126.12	0.00
9	010502024002	填充混凝土	1.混凝土种类:混凝土填实 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:地胎膜侧壁与原状土开挖面空隙采用C20素砼捣实。	m3	89.44	631.00	56436.64	0.00
本页小计							474448.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010506003001	现浇混凝土钢筋	1.部位：现浇混凝土地下所有构件 2.钢筋等级：现浇构件带肋钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径18以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑	t	48.872	5577.28	272572.83	0.00
11	010506003002	现浇混凝土钢筋	1.部位：现浇混凝土地下所有构件 2.钢筋等级：现浇构件带肋钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径25以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑	t	89.99	4992.09	449238.18	0.00
		A.5.5 混凝土模板			1	306801.83	306801.83	0.00
12	010505001001	垫层模板	1、基础垫层模板 2、模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	185.86	90.94	16902.11	0.00
13	010505002001	基础模板	1.带承台的筏板基础模板 2.模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等 3..部位含集水坑等部位、支撑	m2	110	338.58	37243.80	0.00
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直行模板 2.模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑	m2	159.23	97.42	15512.19	0.00
15	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板模板，层高根据图纸自行考虑 2.若存在板底不抹灰，则相关的增加费用自行考虑报价 3.模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.部位含加腋模板	m2	676.72	143.80	97312.34	0.00
本页小计							888781.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直行模板 2. 模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.部位：池体外墙 5.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 6.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用。	m2	1260.31	110.95	139831.39	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**42048.78**	**42048.78**	**0.00**
17	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件，具体详见设计图纸 2.除锈、防锈、防腐、油漆等满足规范要求等	t	0.851	10886.71	9264.59	0.00
18	010607010001	钢爬梯	1.构件名称：SUS不锈钢钢爬梯 2.钢材品种、规格：Φ32@300，SUS304不锈钢实心圆钢	t	0.964	34008.50	32784.19	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**497943.67**	**497943.67**	**0.00**
19	010902008001	屋面排水板	1.土工布过滤层(无纺布200g/m2) 2.高密度聚乙烯排水板h=20mm	m2	653.84	59.54	38929.63	0.00
20	010902004001	屋面刚性层	1、70厚C25细石混凝土内配Φ6@150双向钢筋(6x6m设分隔缝,嵌聚氨酯密封胶) 2、20厚低强度等级砂浆隔离层(1:3水泥砂浆)	m2	653.84	89.77	58695.22	0.00
21	010902004002	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡(i=0.5%)	m2	653.84	140.99	92184.90	0.00
22	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	718.76	100.37	72141.94	0.00
23	010902001002	屋面卷材防水	1、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(Ⅱ型)	m2	718.76	53.13	38187.72	0.00
24	010903001001	墙面卷材防水	1.部位：外墙 2.两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(Ⅱ型) 3.侧板（修正补平）	m2	680.46	106.05	72162.78	0.00
本页小计							554182.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010904001001	楼(地)面卷材防水	地下室底板 1.两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(Ⅱ型)	m2	865.77	92.08	79720.10	0.00
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	水池池底、坑、沟壁底 1.部位：适用于集水坑、排水沟 1.20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平(截水沟0.2%找坡) 2.1.0厚渗透结晶防水涂料(粉状1.5kg/m2,液状0.28kg/m2)	m2	86.44	62.72	5421.52	0.00
27	010903002001	墙面涂膜防水	墙面涂膜防水 1.部位：用于地下消防水池、集水坑、排水沟 2.1.0厚渗透结晶防水涂料(粉状1.5kg/m2,液状0.28kg/m2)	m2	5	23.04	115.20	0.00
28	010902002001	天棚涂膜防水	天棚涂膜防水 1.部位：用于地下消防泵房、生活泵房、排风机房 2.1.0厚聚合物水泥防水涂料(防潮层,仅用于地下)	m2	616.42	17.62	10861.32	0.00
29	010905003001	止水带	1.300mm*3mm厚止水钢板，表面凿毛、冲洗干净、充分润湿 30厚1:1水泥砂浆接浆层 2.具体做法详见结构说明	m	107.9	93.24	10060.60	0.00
30	011101002001	细石混凝土保护层	1.50mm厚C25细石混凝土保护层,4mx4m设分格缝填油膏	m2	662.9	29.36	19462.74	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**137616.20**	**137616.20**	**0.00**
31	011001003001	保温隔热墙面	保温隔热墙面 1.部位：外墙 2.30厚挤塑聚苯板保护层(B1级阻燃型、专用粘结剂粘贴)	m2	680.45	57.99	39459.30	0.00
		A.15 其他工程			**1**	**98156.90**	**98156.90**	**0.00**
32	010807003001	金属百叶窗	1.3面百叶窗小屋,百叶采用防风雨百叶 2.高1.5m,距地1.8m 3.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm,长度视具体风井尺寸，上下叶片搭接＞10mm，背衬不锈钢防虫网	m2	9.9	348.60	3451.14	0.00
33	011101002002	细石混凝土楼地面	1.50厚C25细石混凝土随捣随抹，粉平压光 2.水泥浆一道	m2	662.9	29.36	19462.74	0.00
本页小计							188014.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	011404001001	墙面喷刷涂料	1.防霉无机内墙涂料 2.3厚耐水腻子分遍刮平	m2	643.1	33.59	21601.73	0.00
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8厚石膏砂浆打底抹平 2.8厚1：3水泥砂浆打底抹灰	m2	643.1	36.94	23756.11	0.00
36	011404002001	天棚喷刷涂料	1.2厚面层耐水腻子刮平 A级白色无机水性涂料面层	m2	653.84	36.00	23538.24	0.00
37	031001001001	混凝土风道	1.混凝土风道φ900mm 2.钢筋混凝土管道采用混凝土基础，其沟槽回填与压实度做法，采用苏S01-2021第111.112及117页的相关做法	m	5.5	994.17	5467.94	0.00
38	010503014001	盖板	1.地坑盖采用玻璃钢格栅板，尺寸详见图纸 2.网格孔规格:38*38*38mm	m2	1	250.00	250.00	0.00
39	031301002001	开孔打洞	1.名称:1、开孔打洞 2.规格:直径900 3.部位:坡道外墙 4.结构类型:钢筋混凝土	项	1	629.00	629.00	0.00
本页小计							75243.02	0.00
合　　计							2180669.85	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		157062.74	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	82865.45	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	26168.04	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	9813.01	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	37071.39	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				155917.89	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1144.85	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		104015.80	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	10116.10	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	93899.70	
本页小计				105160.65	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				261078.54	—

未来软件编制　　2026年10月10日

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2180669.85	3.8	82865.45						
2	011601007001	文明施工	2180669.85	1.2	26168.04						0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	2180669.85	0.45	9813.01						0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	2180669.85	1.7	37071.39						1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	2180669.85	0	0.00						0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	2180669.85	0	0.00						0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	2180669.85	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	2180669.85	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	2180669.85	0	0.00						0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2180669.85	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	2180669.85	0	0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	2180669.85	0.0525	1144.85						0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	2180669.85	0	0.00						2.8～3.7%
14	011601019001	协管	2180669.85	0	0.00						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601001001	脚手架			10116.10	4945.30	1910.12	823.71	1715.98	720.99	
15.1	18-38说2.5	地下室综合脚手架 一层(承插型盘扣式脚手架)			6964.80	3287.50	1550.64	518.59	1132.29	475.78	
15.2	18-91+18-92*-1.17说3.2规2.4.3.1	满堂脚手架 基本层 高5.66m以内(采用承插型盘扣式脚手架)(层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙、现浇板增加浇捣脚手架)			3151.30	1657.80	359.48	305.12	583.69	245.21	
16	011601002001	垂直运输			93899.70	18774.00	0.00	47236.50	19638.00	8251.20	
16.1	19-23	塔式起重机施工 单独地下室工程 地下室层数1层			93899.70	18774.00	0.00	47236.50	19638.00	8251.20	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			0.00						
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合　　计					261078.54						—

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	43613.40			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		43613.40			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			43613.40				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	43613.40	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土建工程（污水处理池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2485361.79	9	223682.56
合　　计					223682.56

单项工程汇总表

工程名称：雨水收集池（土建）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	基坑支护工程（雨水收集池）	241183.42	0.00	7487.22
2	土建工程（雨水收集池）	103234.04	0.00	3295.70
合　　计		344417.46	0.00	10782.92

未来软件编制　　2026年10月10日

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	197032.07
1.1	地基处理与边坡支护工程	197032.07
2	措施项目	20296.48
2.1	其中：安全生产	7487.22
3	其他项目	3940.64
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	3940.64
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	19914.23
合　　计		241183.42

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2 地基处理与边坡支护工程			1	197032.07	197032.07	0.00
1	010202006001	PU400×170型钢板桩	1.地层类别:详见地勘 2.钢桩材质规格和型号:PU400×170型钢板桩 3.送桩深度、桩长:15m 4.是否拔出:是 5.金属构件运输，运输距离自行考虑 6.投标单位报价中需考虑必要时的引孔等， 7.型钢准备，涂隔离剂，插、拔型钢，临时堆放。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 8、其它:详设计图纸及相关规范。	t	123.282	1294.23	159555.26	0.00
2	010202014001	HW400×400×13×21型钢支撑	1.部位、连接方式:围檩 2.钢材品种、规格:2HW400×400型钢 3.是否回收:是 4.金属构件运输，运输距离自行考虑 5.型钢准备，制作安装，临时堆放。型钢使用周期由投标人结合施工工期综合考虑。 6.其它:详设计图纸及相关规范。	t	14.38	1245.15	17905.26	0.00
3	010607010001	零星钢构件制、安	零星钢构件制、安	t	0.794	9246.97	7342.09	0.00
4	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:细石混凝土填实 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:钢支撑、腰梁与钢板桩连接处钢围檩高度范围内	m3	4.19	579.87	2429.66	0.00
5	010502024002	填充混凝土	1.混凝土种类:混凝土填实 2.混凝土强度等级:不低于C20 3.填充部位:板底与钢板桩连接部位	m3	12.58	579.87	7294.76	0.00
6	010502024003	填充混凝土	1.混凝土种类:微膨胀抗渗细沙混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀抗渗细沙混凝土 3.填充部位:基础凹槽	m3	4.32	579.87	2505.04	0.00
本页小计							197032.07	0.00
合　　计							197032.07	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14191.23	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7487.22	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2364.38	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	886.64	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3349.55	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				14087.79	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	103.44	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		6105.25	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				103.44	—

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	6105.25	
本页小计				6105.25	—
合　　计				20296.48	—

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	197032.07	3.8	7487.22						
2	011601007001	文明施工	197032.07	1.2	2364.38						0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	197032.07	0.45	886.64						0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	197032.07	1.7	3349.55						1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	197032.07	0	0.00						0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	197032.07	0	0.00						0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	197032.07	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	197032.07	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	197032.07	0	0.00						0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	197032.07	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	197032.07	0	0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	197032.07	0.0525	103.44						0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	197032.07	0	0.00						2.8～3.7%
14	011601019001	协管	197032.07	0	0.00						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	011601002001	垂直运输			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			6105.25	1060.02	2572.81	2025.21	285.27	161.94	
19.1	21-17+21-18*-9	深井管井降水安装 深11m			3731.70	768.59	2572.81	243.54	93.62	53.14	
19.2	21-19	深井管井降水使用			2140.20	135.90	0.00	1733.40	172.80	98.10	
19.3	21-20+21-21*-9	深井管井降水拆除 深11m			233.35	155.53	0.00	48.27	18.85	10.70	
合　　计					20296.48						—

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	3940.64			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		3940.64			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			3940.64				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	3940.64	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	221269.19	9	19914.23
合　　计					19914.23

未来软件编制　　2026年10月10日

单位工程汇总表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	86728.90
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	82989.44
1.2	混凝土模板	3739.46
2	措施项目	6246.65
2.1	其中：安全生产	3295.70
3	其他项目	1734.58
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	1734.58
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	8523.91
合　　计		103234.04

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	82989.44	82989.44	0.00
1	010501001001	基础垫层	1.基础形式 ：详见图纸 2.厚度： 100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 抗渗等级P8 防水混凝土	m3	18	451.46	8126.28	0.00
2	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级： C35 抗渗等级P8 防水混凝土 3.基础类型：筏板基础	m3	90	424.46	38201.40	0.00
3	010502004001	设备基础	1.基础形式 ：详见图纸 2.材料品种、强度要求、配比：C30	m3	5	460.85	2304.25	0.00
4	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1.部位：现浇混凝土钢筋 2.钢筋等级：现浇构件带肋钢筋HPB400 3.钢筋规格：直径18以内，含钢筋连接费用	t	6.327	5430.30	34357.51	0.00
		A.5.5 混凝土模板			1	3739.46	3739.46	0.00
5	010505001001	垫层模板	1、基础垫层模板 2、模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	5.4	90.94	491.08	0.00
6	010505002001	基础模板	1.带承台的筏板基础模板 2.模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.部位含集水坑、立柱坑、吸水坑等部位	m2	27	69.94	1888.38	0.00
7	010505002002	基础模板	1.设备基础模板 2.模板材质及支撑方式自行考虑，包含模板支撑（支架）制作、安装、拆除等	m2	20	68.00	1360.00	0.00
本页小计							86728.90	0.00
合　　计							86728.90	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6246.65	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3295.70	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1040.75	0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	390.28	0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1474.39	1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6201.12	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	45.53	0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8～3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				45.53	—

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				6246.65	—

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	86728.90	3.8	3295.70						
2	011601007001	文明施工	86728.90	1.2	1040.75						0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	86728.90	0.45	390.28						0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	86728.90	1.7	1474.39						1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	86728.90	0	0.00						0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	86728.90	0	0.00						0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	86728.90	0	0.00						
8	011601013001	二次搬运	86728.90	0	0.00						
9	011601014001	已完工程及设备保护	86728.90	0	0.00						0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	86728.90	0	0.00						
11	011601016001	按质论价	86728.90	0	0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	86728.90	0.0525	45.53						0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	86728.90	0	0.00						2.8～3.7%
14	011601019001	协管	86728.90	0	0.00						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	011601002001	垂直运输			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			0.00						
18	011601004001	施工排水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	011601005001	施工降水			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合　　计					6246.65						—

未来软件编制　　2026年10月10日

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	1734.58			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		1734.58			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

未来软件编制　　2026年10月10日

计日工表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　　　标段：　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

未来软件编制　　　　2026年10月10日

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			1734.58				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	1734.58	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土建工程（雨水收集池）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	94710.13	9	8523.91
合　　计					8523.91

未来软件编制　　2026年10月10日

单项工程汇总表

工程名称：污水处理池（安装）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	污水处理池照明	35842.31	0.00	744.53
2	污水处理池通风	39018.78	0.00	970.82
合　　计		74861.09	0.00	1715.35

单位工程汇总表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	30996.82
1.1	照明	30996.82
2	措施项目	1266.09
2.1	其中：安全生产	744.53
3	其他项目	619.94
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	619.94
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2959.46
合　　计		35842.31

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 照明			1	30996.82	30996.82	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱1AL1a 2.规格:具体配置详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4.壁挂式，距顶0.6m含接地	台	1	2283.67	2283.67	0.00
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明配电箱AA4 2.规格:具体配置详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4.壁挂式，距顶0.6m含接地	台	1	4058.10	4058.10	0.00
3	030413012001	照明灯	1.名称:LED室外照明灯 2.1.材质：压铸铝，钢化玻璃IP66； 2.功率：50W； 3.光速角度130°； 4.额定电压220V；5.接零、接地、接火3线. 6.悬挂式，距顶0.3m	套	4	289.54	1158.16	0.00
4	030413012002	照明灯	1.名称:LED室外照明灯 2.1.材质：压铸铝，钢化玻璃IP66； 2.功率：100W； 3.光速角度130°； 4.额定电压220V；5.接零、接地、接火3线. 6.悬挂式，距顶0.3m	套	20	417.68	8353.60	0.00
5	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:可靠接地 6.:含支架制作、安装及刷油	m	227	36.88	8371.76	0.00
6	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4*1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道及电缆沟内敷设 6.含电缆头	m	55	13.94	766.70	0.00
7	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-2*2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道及电缆沟内敷设 6.含电缆头	m	2	12.43	24.86	0.00
本页小计							25016.85	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-3*10+2 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道及电缆沟内敷设 6.含电缆头	m	40	44.25	1770.00	0.00
9	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤10mm2 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):1kV以下	个	8	60.49	483.92	0.00
10	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-6*1.0 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 4.含控制电缆头制作安装	m	45	12.93	581.85	0.00
11	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-10*1.0 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 4.含控制电缆头制作安装	m	45	18.43	829.35	0.00
12	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜	m	340	4.03	1370.20	0.00
13	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A，86系列 3.安装方式:距顶0.6m明装	套	2	25.75	51.50	0.00
14	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	24	9.48	227.52	0.00
15	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	2	9.86	19.72	0.00
16	030413015001	照明系统调试	1.名称:照明系统调试	系统	1	645.91	645.91	0.00
本页小计							5979.97	0.00
合　　计							30996.82	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1266.09	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	744.53	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	154.04	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	77.02	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	282.41	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1258.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	8.09	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				8.09	—

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				1266.09	—

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	25673.55	2.9	744.53						
2	031401010001	文明施工	25673.55	0.6	154.04						
3	031401011001	环境保护	25673.55	0.3	77.02						
4	031401012001	临时设施	25673.55	1.1	282.41						
5	031401021001	冬雨季施工增加	25673.55	0	0.00						
6	031401020001	夜间施工增加费	25673.55	0	0.00						
7	031401017001	特殊地区施工增加	25673.55	0	0.00						
8	031401013001	二次搬运	25673.55	0	0.00						
9	031401015001	已完工程及设备保护	25673.55	0	0.00						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	25673.55	0	0.00						
11	031401023001	按质论价	25673.55	0	0.00						
12	031401024001	建筑工人实名制	25673.55	0.0315	8.09						
13	031401025001	特殊施工降效	25673.55	0	0.00						
14	031401026001	协管	25673.55	0	0.00						
15	031401001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			0.00						
17	031401003001	临时专用防护棚			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	031401004001	施工操作平台			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	031401005001	临时支撑架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	031401007001	吊装加固			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	031401008001	胎(模)具			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	031401022001	其他措施	0.00	0	0.00						
合　　计					1266.09						—

其他项目清单计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	619.94			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		619.94			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：污水处理池照明　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：污水处理池照明　　　　　　　　标段：　　　　　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

未来软件编制　　　　　　　　2026年10月10日

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			619.94				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	619.94	—			—

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：污水处理池照明　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	32882.85	9	2959.46
合　　计					2959.46

单位工程汇总表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	33476.62
1.1	通风	33476.62
2	措施项目	1650.90
2.1	其中：安全生产	970.82
3	其他项目	669.53
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	669.53
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	3221.73
合　　计		39018.78

未来软件编制　　2026年10月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 通风			1	33476.62	33476.62	0.00
1	030108001001	风机	1.名称:轴流风机 2.技术参数:JSF-500-I 风量：7700m3/h，全压：390Pa 功率：1.1KW(380V/50Hz) 噪声：77dB,重量：60Kg 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.支架及刷油 6.其它:详见设计图纸及有关规范要求	台	1	2989.60	2989.60	0.00
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢通风管道 2.材质:镀锌钢板δ1 3.形状:矩形 4.规格:直径 ＞700mm 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:焊接 7.:含支吊架制作安装，防腐刷油等 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.支吊架安装	m2	23.7	427.05	10121.09	0.00
3	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢通风管道 2.材质:不锈钢板δ1 3.形状:矩形 4.规格:直径 ≤700mm 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:焊接 7.:含支吊架制作安装，防腐刷油等 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.支吊架安装	m2	15.03	446.95	6717.66	0.00
4	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢通风管道 2.材质:不锈钢板δ1 3.形状:矩形 4.规格:直径 ≤700mm 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:焊接 7.:含支吊架制作安装，防腐刷油等 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.支吊架安装	m2	23.76	474.71	11279.11	0.00
本页小计							31107.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口 2.类型:矩形 内衬不锈钢防虫防鼠网 3.规格型号:800*800 4.其它:详见设计图纸。	个	1	394.76	394.76	0.00
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层格栅风口 2.类型:矩形 3.规格型号:500*500 4.其它:详见设计图纸。	个	5	233.84	1169.20	0.00
7	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试	系统	1	805.20	805.20	0.00
本页小计							2369.16	0.00
合　　计							33476.62	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1650.90	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	970.82	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	200.86	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	100.43	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	368.24	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				1640.35	—

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	10.55	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				10.55	—

措施项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				1650.90	—

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	33476.62	2.9	970.82						
2	031401010001	文明施工	33476.62	0.6	200.86						
3	031401011001	环境保护	33476.62	0.3	100.43						
4	031401012001	临时设施	33476.62	1.1	368.24						
5	031401021001	冬雨季施工增加	33476.62	0	0.00						
6	031401020001	夜间施工增加费	33476.62	0	0.00						
7	031401017001	特殊地区施工增加	33476.62	0	0.00						
8	031401013001	二次搬运	33476.62	0	0.00						
9	031401015001	已完工程及设备保护	33476.62	0	0.00						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	33476.62	0	0.00						
11	031401023001	按质论价	33476.62	0	0.00						
12	031401024001	建筑工人实名制	33476.62	0.0315	10.55						
13	031401025001	特殊施工降效	33476.62	0	0.00						
14	031401026001	协管	33476.62	0	0.00						
15	031401001001	脚手架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			0.00						
17	031401003001	临时专用防护棚			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	031401004001	施工操作平台			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	031401005001	临时支撑架			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	031401007001	吊装加固			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	031401008001	胎(模)具			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	031401022001	其他措施	0.00	0	0.00						
合　　计					1650.90						—

其他项目清单计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	669.53			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		669.53			—

未来软件编制　　2026年10月10日

暂列金额明细表

工程名称：污水处理池通风　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			0.00			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	0.00			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：污水处理池通风　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计		0.00	0.00	0.00					—
合　　计		0.00	0.00	0.00					—

计日工表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总　　计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料			0.00				详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程			0.00				详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程			669.53				详见本标准表E.4.6
本页小计				0.00				
合　　计		—	—	669.53	—			—

未来软件编制　　2026年10月10日

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：污水处理池通风　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	35797.05	9	3221.73
合　　计					3221.73