最高投标限价

招　标　人：扬州新材料投资集团有限公司（盖章）

2026年09月21日

工程名称：仪征市创业路工程

标段名称：仪征市创业路工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：8793845.03

(大写)：捌佰柒拾玖万叁仟捌佰肆拾伍元零角叁分

编　制　人：施佳成　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：李影　　(签字及盖章)

编 制 单 位：扬州中诺工程咨询管理有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：邵晶晶　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州新材料投资集团有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：吴军　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月21日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：仪征市创业路工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：仪征市创业路工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：8793845.03

（大写）：捌佰柒拾玖万叁仟捌佰肆拾伍元零角叁分

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：2026年09月21日

工程项目汇总表

工程名称：仪征市创业路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	市政工程	7440263.43		116940.45
2	市政安装	1353581.6		20201.19
合计		8793845.03		137141.64

单项工程汇总表

工程名称：市政工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方工程	3365829.77		53429.87
2	道路工程	2874033.11		44547.25
3	排水工程	1200400.55		18963.33
合计		7440263.43		116940.45

单位工程汇总表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2812098.35
1.1	市政工程	2812098.35
2	措施项目	191455.92
2.1	其中：安全生产	53429.87
3	其他项目	84362.95
3.1	其中：暂列金额	84362.95
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	277912.55
合　计		3365829.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2812098.35	
		道路土方					2412736.5	
		A.1 土方工程					117823.04	
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：清表土方 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定	m3	3360.89	3.69	12401.68	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：投标根据现场情况及相关资料自行确定 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定	m3	4046.37	3.69	14931.11	
3	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：投标根据现场情况及相关资料自行确定 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定 3、备注：可利用开挖并内转，内转距离投标人自行考虑；	m3	9441.53	9.38	88561.55	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：深度详见图纸 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：清除淤泥并弃运处理，工程量按照图纸工程量计入	m3	90	21.43	1928.7	
		A.3 回填方及余方弃置					2294913.46	
5	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：4%灰土 3、填方来源、运距：利用土方	m3	9441.53	63.92	603502.6	
6	040103002002	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：4%灰土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	12292.11	70.28	863889.49	
7	040103002003	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	7911.12	86.58	684944.77	
8	040103002004	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：土路肩	m3	4042.11	6.42	25950.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040103002005	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：碎石土 3、部位：河塘换填	m3	180	66.42	11955.6	
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂（再生料用于非关键部位的回填） 3、部位：管道保护处的中粗砂回填	m3	300	282.32	84696	
11	040103002006	一般回填方	1、部位：12%灰土从拌合场转运到现场，拌合场地及运距投标人自行考虑	m3	1275.46	9.38	11963.81	
12	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：现场不可利用土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	667.57	12	8010.84	
		管道土方					398701.51	
		A.1 土方工程					39680.44	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：2M内 3、部位：雨水连接管（12%灰土回填后反开挖） 4、备注：清单量同计价量	m3	379.57	10.88	4129.72	
14	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：4M内 3、部位：管道土方 4、备注：清单量同计价量	m3	4086.29	8.7	35550.72	
		A.3 回填方及余方弃置					359021.07	
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：砂石 3、部位：地基处理砂石回填	m3	290.26	261.42	75879.77	
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：砂回填	m3	232.79	360.14	83836.99	
17	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用方 4、部位：管道回填 5、备注：清单量同计价量	m3	1952.01	86.84	169512.55	
18	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：管道回填 5、备注：清单量同计价量	m3	335.67	8.07	2708.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040103001006	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用土方 4、部位：井周600mm范围回填6%灰土 5、备注：清单量同计价量	m3	37.11	113.82	4223.86	
20	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	1904.92	12	22859.04	
		拆除工程					660.34	
21	041001004001	铣刨路面	1、厚度：5cm 2、备注：路面铣刨	m2	109.8	5.15	565.47	
22	040103003003	余方弃置	1、废弃料品种：铣刨的废渣外运 2、运距：投标人自行考虑 3、不另外考虑消纳费	m3	5.49	17.28	94.87	
合计							2812098.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		道路土方								
		A.1 土方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：清表土方 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定	m3	0.28		3.05	0.23	0.13	3.69
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：投标根据现场情况及相关资料自行确定 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定	m3	0.28		3.05	0.23	0.13	3.69
3	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：投标根据现场情况及相关资料自行确定 2、挖土深度：投标人根据图纸及现场情况自行确定 3、备注：可利用开挖并内转，内转距离投标人自行考虑；	m3	0.28		8.17	0.59	0.34	9.38
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：深度详见图纸 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：清除淤泥并弃运处理，工程量按照图纸工程量计入	m3	0.49		18.82	1.35	0.77	21.43
		A.3 回填方及余方弃置								
5	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：4%灰土 3、填方来源、运距：利用土方	m3	12.82	30.25	17.52	2.12	1.21	63.92
6	040103002002	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：4%灰土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	12.82	36.61	17.52	2.12	1.21	70.28
7	040103002003	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	13.25	51.52	18.34	2.21	1.26	86.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040103002004	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：土路肩	m3	0.28	0.07	5.44	0.4	0.23	6.42
9	040103002005	一般回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：碎石土 3、部位：河塘换填	m3	0.28	60.07	5.44	0.4	0.23	66.42
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方材料品种：中粗砂（再生料用于非关键部位的回填） 3、部位：管道保护处的中粗砂回填	m3	38.12	237.25	2.49	2.84	1.62	282.32
11	040103002006	一般回填方	1、部位：12%灰土从拌合场转运到现场，拌合场地及运距投标人自行考虑	m3	0.28		8.17	0.59	0.34	9.38
12	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：现场不可利用土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	10.77	0.75	0.43	12
		管道土方								
		A.1 土方工程								
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：2M内 3、部位：雨水连接管（12%灰土回填后反开挖） 4、备注：清单量同计价量	m3	4.73		5.08	0.68	0.39	10.88
14	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：4M内 3、部位：管道土方 4、备注：清单量同计价量	m3	3.57		4.27	0.55	0.31	8.7
		A.3 回填方及余方弃置								
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：砂石 3、部位：地基处理砂石回填	m3	38.12	216.35	2.49	2.84	1.62	261.42
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：砂回填	m3	38.12	315.07	2.49	2.84	1.62	360.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用方 4、部位：管道回填 5、备注：清单量同计价量	m3	22.94	44.11	15.55	2.7	1.54	86.84
18	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：管道回填 5、备注：清单量同计价量	m3	2.47	0.05	4.75	0.51	0.29	8.07
19	040103001006	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸、设计及规范、要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用土方 4、部位：井周600mm范围回填6%灰土 5、备注：清单量同计价量	m3	61.66	40.46	4.42	4.63	2.65	113.82
20	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	10.77	0.75	0.43	12
		拆除工程								
21	041001004001	铣刨路面	1、厚度：5cm 2、备注：路面铣刨	m2	2.33	0.28	2.05	0.31	0.18	5.15
22	040103003003	余方弃置	1、废弃料品种：铣刨的废渣外运 2、运距：投标人自行考虑 3、不另外考虑消纳费	m3		0.05	15.52	1.09	0.62	17.28

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		175517.12	
1	041201019001	安全生产		53429.87	
2	041201017001	文明施工		29527.03	
3	041201018001	环境保护		33745.18	
4	041201016001	临时设施		46399.62	
5	041201020001	冬雨季施工增加		5624.2	
6	041201021001	夜间施工增加		5624.2	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		281.21	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		885.81	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		15938.8	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道		5600.09	
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		5338.71	
24	04B001	临时水电接通		5000	
合计				191455.92	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			175517.12						
1	041201019001	安全生产	2812098.35	1.9	53429.87						
2	041201017001	文明施工	2812098.35	1.05	29527.03						
3	041201018001	环境保护	2812098.35	1.2	33745.18						
4	041201016001	临时设施	2812098.35	1.65	46399.62						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2812098.35	0.2	5624.2						
6	041201021001	夜间施工增加	2812098.35	0.2	5624.2						
7	041201022001	特殊地区施工增加	2812098.35								
8	041201023001	二次搬运	2812098.35								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2812098.35	0.01	281.21						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2812098.35								
11	041201026001	按质论价	2812098.35								
12	041201027001	建筑工人实名制	2812098.35	0.0315	885.81						
13	041201028001	特殊施工降效	2812098.35								
14	041201029001	交通组织维护	2812098.35								
15	041201030001	协管	2812098.35								
		专业措施项目			15938.8						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道			5600.09						

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			5338.71						
24	04B001	临时水电接通			5000						
合计					191455.92						-

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	84362.95			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		84362.95			-

暂列金额明细表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			84362.95			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	84362.95			-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	3087917.22	9	277912.55
合计					277912.55

发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土方工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2344592.31
1.1	市政工程	2344592.31
2	措施项目	221797.54
2.1	其中：安全生产	44547.25
3	其他项目	70337.77
3.1	其中：暂列金额	70337.77
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	237305.49
合　计		2874033.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2344592.31	
		道路工程					1945099.77	
		B.2 道路基层					1168521.99	
1	060104007001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m2	6377.3	2.19	13966.29	
2	040202001001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	6377.3	34.55	220335.72	
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4% 2、石料规格：36cm 3、厚度：分层摊铺，养护要求详见设计图纸	m2	5963.36	156.66	934219.98	
		B.3 道路面层					776577.78	
4	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量 ：0.6～1.5L/m2 3、部位：透层	m2	5701.76	2.49	14197.38	
5	040203005001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0Kg/m2 3、部位：封层	m2	5150.88	5.83	30029.63	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类 ：AC-20C中粒式热拌密级配沥青混凝土 3、粗集料：石灰岩 4、厚度：7cm	m2	5150.88	67.03	345263.49	
7	040203004001	粘层	1、材料品种 ：0.3～0.6L/m2 2、喷油量：乳化沥青 3、部位：黏层	m2	7454.28	1.06	7901.54	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类 ：AC-13C 细粒式热拌密级配沥青混凝土 3、粗集料：玄武岩 4、厚度：5cm	m2	7454.28	49.94	372266.74	
9	040201021001	高性能聚酯布	1、部位：新老路面交界处 2、材料品种、规格：高性能聚酯布	m2	300	17.96	5388	
10	040201021002	土工合成材料	1、部位：新老路面交界处 2、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	100	15.31	1531	
		钢筋工程					399492.54	
		J.1 钢筋工程					29014.79	
11	040901001001	构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ12 3、部位：管道保护	t	1.066	4808.43	5125.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C30素混凝土 2、部位：管道保护	m3	50	477.78	23889	
		B.4 人行道及其他					370477.75	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：990*275*125mm五莲花侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础	m	1625	108.18	175792.5	
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：990*300*125mm五莲花平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础	m	1625	95.36	154960	
15	040204006001	卸荷板	1、材料品种：C35钢筋混凝土板（含钢筋），顶部高性能聚酯布 2、备注：反开挖施工，拆除水稳并外运，适用于车行道上的检查井，具体做法及施工工艺详见图纸 3、扣除原图集中的钢筋混凝土井圈	座	15	2648.35	39725.25	
合计							2344592.31	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		道路工程								
		B.2 道路基层								
1	060104007001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m2	0.33		1.3	0.39	0.17	2.19
2	040202001001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	5.36	21.01	4.75	2.4	1.03	34.55
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4% 2、石料规格：36cm 3、厚度：分层摊铺，养护要求详见设计图纸	m2	2.59	141.94	8.4	2.61	1.12	156.66
		B.3 道路面层								
4	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.6～1.5L/m2 3、部位：透层	m2	0.05	2.23	0.14	0.05	0.02	2.49
5	040203005001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0Kg/m2 3、部位：封层	m2	0.45	4.89	0.25	0.17	0.07	5.83
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式热拌密级配沥青混凝土 3、粗集料：石灰岩 4、厚度：7cm	m2		67.03				67.03
7	040203004001	粘层	1、材料品种：0.3～0.6L/m2 2、喷油量：乳化沥青 3、部位：黏层	m2	0.03	0.96	0.04	0.02	0.01	1.06
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 细粒式热拌密级配沥青混凝土 3、粗集料：玄武岩 4、厚度：5cm	m2		49.94				49.94
9	040201021001	高性能聚酯布	1、部位：新老路面交界处 2、材料品种、规格：高性能聚酯布	m2	2.62	13.35	0.82	0.82	0.35	17.96
10	040201021002	土工合成材料	1、部位：新老路面交界处 2、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	4.5	9.28		1.07	0.46	15.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		钢筋工程								
		J.1 钢筋工程								
11	040901001001	构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：Φ12 3、部位：管道保护	t	1165.36	3188.23	43.75	287.16	123.93	4808.43
12	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C30素混凝土 2、部位：管道保护	m3	28.34	439.81		6.73	2.9	477.78
		B.4 人行道及其他								
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：990*275*125mm五莲花侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础	m	16.87	85.57	0.01	4	1.73	108.18
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：990*300*125mm五莲花平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础	m	9.43	82.72		2.24	0.97	95.36
15	040204006001	卸荷板	1、材料品种：C35钢筋混凝土板（含钢筋），顶部高性能聚酯布 2、备注：反开挖施工，拆除水稳并外运，适用于车行道上的检查井，具体做法及施工工艺详见图纸 3、扣除原图集中的钢筋混凝土井圈	座	488.78	1944.59	36.41	124.74	53.83	2648.35

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		170955.94	
1	041201019001	安全生产		44547.25	
2	041201017001	文明施工		24618.22	
3	041201018001	环境保护		28135.11	
4	041201016001	临时设施		38685.77	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4689.18	
6	041201021001	夜间施工增加		4689.18	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		234.46	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价		24618.22	
12	041201027001	建筑工人实名制		738.55	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		50841.6	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	围挡	1、（围挡材质：型钢骨架、彩钢瓦挡板；围挡高度：符合业主及有关部分的要求；外表处理：全部覆盖人造草皮，张贴公益广告、告示及安全标语等不少于2/3面积；其他：符合主管部门及业主的标准化要求）；	23214.46	
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		27627.14	
合计				221797.54	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			170955.94						
1	041201019001	安全生产	2344592.31	1.9	44547.25						
2	041201017001	文明施工	2344592.31	1.05	24618.22						
3	041201018001	环境保护	2344592.31	1.2	28135.11						
4	041201016001	临时设施	2344592.31	1.65	38685.77						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2344592.31	0.2	4689.18						
6	041201021001	夜间施工增加	2344592.31	0.2	4689.18						
7	041201022001	特殊地区施工增加	2344592.31								
8	041201023001	二次搬运	2344592.31								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2344592.31	0.01	234.46						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2344592.31								
11	041201026001	按质论价	2344592.31	1.05	24618.22						
12	041201027001	建筑工人实名制	2344592.31	0.0315	738.55						
13	041201028001	特殊施工降效	2344592.31								
14	041201029001	交通组织维护	2344592.31								
15	041201030001	协管	2344592.31								
		专业措施项目			50841.6						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	围挡			23214.46						

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			27627.14						
合计					221797.54						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	70337.77			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		70337.77			-

暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			70337.77			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	70337.77			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2636727.62	9	237305.49
合计					237305.49

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	998069.92
1.1	市政工程	998069.92
2	措施项目	73272.89
2.1	其中：安全生产	18963.33
3	其他项目	29942.1
3.1	其中：暂列金额	29942.1
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	99115.64
合　计		1200400.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					998069.92	
		管网工程					998069.92	
		E.1 管道铺设					756798.35	
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚的碎石找平，120° C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-110页并结合图纸要求 2、规格：D600钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	211	436.55	92112.05	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，180° C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-112页并结合图纸要求 2、规格：D600钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	189	531.07	100372.23	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚的碎石找平，180° C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-110页并结合图纸要求 2、规格：D1000钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	148	1073.18	158830.64	
4	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石垫层 2、材质及规格：dn315 PE实壁管 PE100级 壁厚18.71mm SDR17系列，环刚度≥16KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、部位：雨水连接管	m	483	361.66	174681.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石垫层 2、材质及规格：dn400 PE实壁管 PE100级 壁厚18.71mm SDR17系列，环刚度≥16KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、部位：雨水连接管	m	288	569.6	164044.8	
6	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：200mm厚C20素混凝土 2、部位：雨水连接管顶部混凝土包封	m3	145.99	457.27	66756.85	
		E.4 管道附属构筑物					228361	
7	040504002001	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：下部2m采用C30钢筋混凝土，厚250mm，其余采用一砖，厚240mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉等五防降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力； 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 7、井规格及图集：D1000圆井，平均深度2.18m，苏S01-2021-163页	座	10	6738.27	67382.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504001001	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：井筒小于等于2m部分采用一砖，厚240mm；井筒大于2.0m部分及井室均采用钢筋混凝土，厚250mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土矩形检查井盖板 6、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉降等五防球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力； 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 8、井规格及图集：1400*1000方井，平均深度2.76m，苏S01-2021-149页	座	3	9963.44	29890.32	
9	040504001002	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：井筒部分不大于2.0m部分采用一砖，厚240mm；井筒大于2.0m部分及井室均采用钢筋混凝土，厚250mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土矩形检查井盖板 6、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉降等五防球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水人能够力； 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 8、井规格及图集：1200*1400矩形交汇井，落底0.3m，平均深度3.1m，苏S01-2021-191页	座	2	10988.05	21976.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504010001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体防盗球墨铸铁雨水篦，等级D400 2、垫层、基础材质及厚度：70mm厚C20垫层+100mm厚C20混凝土底板 3、材料品种、规格：预制混凝土装配式雨水口 4、井规格及图集：单箅雨水口，H=1.5m，16S518-42	座	34	1079.85	36714.9	
11	040504010002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体防盗球墨铸铁雨水篦，等级D400 2、垫层、基础材质及厚度：70mm厚C20垫层+100mm厚C20混凝土底板 3、材料品种、规格：预制混凝土装配式雨水口 4、井规格及图集：双箅雨水口，H=1.5m，16S518-43	座	26	1916.87	49838.62	
12	040504008001	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30 3、图集：苏S01-2021-390	座	2	11279.18	22558.36	
		E.4 管道附属构筑物					12910.57	
13	040503002001	现浇混凝土支墩	1、管道与检查井连接处采用混凝土包封加固（含钢筋），详见苏S01-2021-127 2、钢筋混凝土管,II级d600管,120° 管基	处	20	170.31	3406.2	
14	040503002002	现浇混凝土支墩	1、管道与检查井连接处采用混凝土包封加固（含钢筋），详见苏S01-2021-127 2、钢筋混凝土管,II级d1000管,120° 管基	处	4	265.66	1062.64	
15	040201021001	土工合成材料	1.部位：换填部位土工布包裹 2.材料品种、规格：土工布	m2	749.71	11.26	8441.73	
合计							998069.92	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚的碎石找平，120°C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-110页并结合图纸要求 2、规格：D600钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	54.17	353.15	8.06	14.79	6.38	436.55
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，180°C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-112页并结合图纸要求 2、规格：D600钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	82.98	408.06	8.83	21.8	9.4	531.07
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚的碎石找平，180°C25混凝土基础，做法详见苏S01-2021-110页并结合图纸要求 2、规格：D1000钢筋混凝土Ⅱ级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口，详见06MS201-1-P23，接口处外包透水土工布（400g/m2），与两侧管道各搭边500mm以上； 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	101.87	909.77	20.08	28.96	12.5	1073.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石垫层 2、材质及规格：dn315 PE实壁管PE100级　壁厚18.71mm SDR17系列，环刚度≥16KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、部位：雨水连接管	m	19.61	331.97	2.55	5.26	2.27	361.66
5	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石垫层 2、材质及规格：dn400 PE实壁管PE100级　壁厚18.71mm SDR17系列，环刚度≥16KN/m2 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、部位：雨水连接管	m	30.67	523.11	4.02	8.24	3.56	569.6
6	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：200mm厚C20素混凝土 2、部位：雨水连接管顶部混凝土包封	m3	28.34	419.3		6.73	2.9	457.27
		E.4 管道附属构筑物								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040504002001	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：下部2m采用C30钢筋混凝土，厚250mm，其余采用一砖，厚240mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉等五防降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力； 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 7、井规格及图集：D1000圆井，平均深度2.18m，苏S01-2021-163页	座	1982.98	3983.67	72.69	488.23	210.7	6738.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504001001	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：井筒小于等于2m部分采用一砖，厚240mm；井筒大于2.0m部分及井室均采用钢筋混凝土，厚250mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土矩形检查井盖板 6、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉降等五防球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力； 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 8、井规格及图集：1400*1000方井，平均深度2.76m，苏S01-2021-149页	座	2903.67	5966.73	78.94	708.38	305.72	9963.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040504001002	现浇混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土底板（襟边300mm） 2、井壁厚度：井筒部分不大于2.0m部分采用一砖，厚240mm；井筒大于2.0m部分及井室均采用钢筋混凝土，厚250mm 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、盖板材质、规格：钢筋混凝土矩形检查井盖板 6、井盖、井圈材质及规格：预制钢筋混凝土井圈，机动车道下采用连体式防盗防沉降等五防球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400；井盖下方加设防坠落井篦，防坠落井篦与井盖配套，材质为球墨铸铁，防坠落井篦需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水人能够力； 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯，详见省标图集S01-2021-372 8、井规格及图集：1200*1400矩形交汇井，落底0.3m，平均深度3.1m，苏S01-2021-191页	座	3227.69	6548.38	85.49	786.88	339.61	10988.05
10	040504010001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体防盗球墨铸铁雨水篦，等级D400 2、垫层、基础材质及厚度：70mm厚C20垫层+100mm厚C20混凝土底板 3、材料品种、规格：预制混凝土装配式雨水口 4、井规格及图集：单箅雨水口，H=1.5m，16S518-42	座	141.18	845.64	33.6	41.51	17.92	1079.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040504010002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体防盗球墨铸铁雨水篦，等级D400 2、垫层、基础材质及厚度：70mm厚C20垫层+100mm厚C20混凝土底板 3、材料品种、规格：预制混凝土装配式雨水口 4、井规格及图集：双箅雨水口，H=1.5m，16S518-43	座	202.51	1555.33	67.3	64.08	27.65	1916.87
12	040504008001	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C30混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30 3、图集：苏S01-2021-390	座	3036.11	7164.73	34.38	729.24	314.72	11279.18
		E.4 管道附属构筑物								
13	040503002001	现浇混凝土支墩	1、管道与检查井连接处采用混凝土包封加固（含钢筋），详见苏S01-2021-127 2、钢筋混凝土管,II级d600管,120°管基	处	41.02	113.63	1.28	10.04	4.34	170.31
14	040503002002	现浇混凝土支墩	1、管道与检查井连接处采用混凝土包封加固（含钢筋），详见苏S01-2021-127 2、钢筋混凝土管,II级d1000管,120°管基	处	59.37	183.69	1.8	14.53	6.27	265.66
15	040201021001	土工合成材料	1.部位：换填部位土工布包裹 2.材料品种、规格：土工布	m2	4.48	5.26		1.06	0.46	11.26

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		62294.53	
1	041201019001	安全生产		18963.33	
2	041201017001	文明施工		10479.73	
3	041201018001	环境保护		11976.84	
4	041201016001	临时设施		16468.15	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1996.14	
6	041201021001	夜间施工增加		1996.14	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		99.81	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		314.39	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		10978.36	
16	041201001001	脚手架		3565.65	
17	041201004001	施工排水	管道降排水，具体降排水方案，投标人根据现场情况自行考虑	4412.71	
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
24	04B001	管道与外网接口封堵等管网改造综合措施费	1、现场情况及实施方案：投标人自行考虑，最终按实结算 2、含抽水、气囊封堵、堵头、清淤、开孔、道路恢复等费用	3000	
合计				73272.89	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			62294.53						
1	041201019001	安全生产	998069.92	1.9	18963.33						
2	041201017001	文明施工	998069.92	1.05	10479.73						
3	041201018001	环境保护	998069.92	1.2	11976.84						
4	041201016001	临时设施	998069.92	1.65	16468.15						
5	041201020001	冬雨季施工增加	998069.92	0.2	1996.14						
6	041201021001	夜间施工增加	998069.92	0.2	1996.14						
7	041201022001	特殊地区施工增加	998069.92								
8	041201023001	二次搬运	998069.92								
9	041201024001	已完工程及设备保护	998069.92	0.01	99.81						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	998069.92								
11	041201026001	按质论价	998069.92								
12	041201027001	建筑工人实名制	998069.92	0.0315	314.39						
13	041201028001	特殊施工降效	998069.92								
14	041201029001	交通组织维护	998069.92								
15	041201030001	协管	998069.92								
		专业措施项目			10978.36						
16	041201001001	脚手架			3565.65						
17	041201004001	施工排水			4412.71						
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
24	04B001	管道与外网接口封堵等管网改造综合措施费			3000						
合计					73272.89						-

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	29942.1			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		29942.1			-

暂列金额明细表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			29942.1			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	29942.1			-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1101284.91	9	99115.64
合计					99115.64

发包人提供材料一览表

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：排水工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：市政安装　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	路灯工程	568834.23		7679.32
2	交安工程	125712.51		2005.94
3	消防给水管道	659034.86		10515.93
合计		1353581.6		20201.19

单位工程汇总表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	482174.49
1.1	路灯工程	430952.75
1.2	土石方工程	51221.74
2	措施项目	25226.55
2.1	其中：安全生产	7679.32
3	其他项目	14465.23
3.1	其中：暂列金额	14465.23
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	46967.96
合　计		568834.23

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯工程					430952.75	
		H.5 照明器具安装工程					191736.37	
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：10.5米单臂路灯 2、型号：普通路灯及搭载小型指示牌，搭载防坠落装置，螺栓保护罩304不锈钢2mm厚 3、光源：LED150W 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础采用C25砼浇筑，基础下需敷设10厘米厚的C25砼，详见图纸设计 5、接地要求：接地极L50*50*5*2500，接地母线-40*4 6、包含基础挖填土 7、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	套	23	3396.22	78113.06	
2	040801010001	落地式配电箱	1、名称：落地式路灯控制箱（室外防水型，防护等级IP65箱门加装暗锁;含基础安装） 2、规格：800*600*1700 3、防雷接地：L50*5*2500热镀锌角钢接地极4根，接地母线-40*4 4、基础形式、材质、规格：砖基础具体内容详见设计 5、备注：详见设计图纸	台	1	8779.25	8779.25	
3	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称：室外路灯箱变250KVA 2、备注：含基础、接地等 3、容量（KV·A）：SCB14-250KVA-10/0.4KV-NX2 Dyn11 4、组合形式：美变 5、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	台	1	83859.56	83859.56	
4	040807001001	变压器系统	1、名称：箱变调试 2、容量（KV·A）：SCB14-250KVA-10/0.4KV-NX2 Dyn11	系统	1	2417.03	2417.03	
5	040807002001	供电系统	1、名称：送配电调试 2、电压（KV）：1KV以下	系统	1	639.81	639.81	
6	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根	34	110.53	3758.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	170	69.39	11796.3	
8	040807003001	接地装置	1.类别：接地设施安装 电阻测试	根	23	65.53	1507.19	
9	040807002002	供电系统	1.名称：照度测试	系统	1	866.15	866.15	
		H.4 配管、配线工程					50318.68	
10	040504001001	砌筑井	1、名称：综合井，内空520*420*1000（详见设计图纸） 2、垫层、基础材质及厚度：10CM砂垫层、10CM碎石垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：350厚MU15混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆内粉 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：采用C20井盖，尺寸为620*520mm。 7、附件：复合电缆支架（400mm）宽 8、备注：详见设计	座	12	1360.44	16325.28	
11	040803003001	电缆排管	1、名称：电缆保护管 2、型号：管材PE，外径50mm，壁厚2.9mm 3、规格：2*PE50 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砂或软土包封 5、排管排列形式：具体做法详见图纸	m	700	23.75	16625	
12	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管(过路钢套管) 2、材质：双层涂塑钢管外径114mm,壁厚4.0mm 3、规格：2*DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	140	124.06	17368.4	
		H.3 电缆工程					188897.7	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-10KV-3*70	m	200	326.01	65202	
14	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-4*35	m	50	160.8	8040	
15	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-5*16	m	1000	105.18	105180	
16	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-10KV-3*70 3、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	2	410.28	820.56	
17	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-0.6/1KV-4*35 3、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	2	268.35	536.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5*16 3、材质、类型：压铜端子	个	2	87.42	174.84	
19	030409004001	电缆中间头	1、名称：穿刺线夹 2、型号：电力电缆YJV-5*16 3、规格：TTD041FJ	个	26	47.85	1244.1	
20	030412004001	配线	1、名称：护套线（灯杆配套） 2、配线形式：BVV-5X2.5mm2 3、备注：路灯厂家配套	m	450	17.11	7699.5	
		土石方工程					51221.74	
21	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	283.2	9.33	2642.26	
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：原土	m3	237.26	38.9	9229.41	
23	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	45.93	19.19	881.4	
24	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：过路管道砼包封	m3	45.93	837.55	38468.67	
合计							482174.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		路灯工程								
		H.5 照明器具安装工程								
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：10.5米单臂路灯 2、型号：普通路灯及搭载小型指示牌，搭载防坠落装置，螺栓保护罩304不锈钢2mm厚 3、光源：LED150W 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础采用C25砼浇筑，基础下需敷设10厘米厚的C25砼，详见图纸设计 5、接地要求：接地极L50*50*5*2500，接地母线-40*4 6、包含基础挖填土 7、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	套	660.6	2002	342.18	300.58	90.86	3396.22
2	040801010001	落地式配电箱	1、名称：落地式路灯控制箱（室外防水型，防护等级IP65箱门加装暗锁;含基础安装） 2、规格：800*600*1700 3、防雷接地：L50*5*2500热镀锌角钢接地极4根，接地母线-40*4 4、基础形式、材质、规格：砖基础具体内容详见设计 5、备注：详见设计图纸	台	968.16	6927.03	310.43	440.51	133.12	8779.25
3	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称：室外路灯箱变250KVA 2、备注：含基础、接地等 3、容量（KV·A）：SCB14-250KVA-10/0.4KV-NX2 Dyn11 4、组合形式：美变 5、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	台	2699.3	78555.13	1005.8	1228.18	371.15	83859.56
4	040807001001	变压器系统	1、名称：箱变调试 2、容量（KV·A）：SCB14-250KVA-10/0.4KV-NX2 Dyn11	系统	1284.5	6.65	364.81	584.45	176.62	2417.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040807002001	供电系统	1、名称：送配电调试 2、电压（KV）：1KV以下	系统	374.49	1.19	42.25	170.39	51.49	639.81
6	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500	根	33.95	46.55	9.91	15.45	4.67	110.53
7	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	39.51	6.24	0.23	17.98	5.43	69.39
8	040807003001	接地装置	1.类别：接地设施安装 电阻测试	根	24.97		25.77	11.36	3.43	65.53
9	040807002002	供电系统	1.名称：照度测试	系统	388.79		247	176.9	53.46	866.15
		H.4 配管、配线工程								
10	040504001001	砌筑井	1、名称：综合井，内空520*420*1000（详见设计图纸） 2、垫层、基础材质及厚度：10CM砂垫层、10CM碎石垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：350厚MU15混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆内粉 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6、盖板材质、规格：采用C20井盖，尺寸为620*520mm。 7、附件：复合电缆支架（400mm）宽 8、备注：详见设计	座	369.22	748.47	24	167.99	50.76	1360.44
11	040803003001	电缆排管	1、名称：电缆保护管 2、型号：管材PE，外径50mm，壁厚2.9mm 3、规格：2*PE50 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：砂或软土包封 5、排管排列形式：具体做法详见图纸	m	4.25	16.99		1.93	0.58	23.75
12	040804001001	配管	1、名称：电缆保护管(过路钢套管) 2、材质：双层涂塑钢管外径114mm,壁厚4.0mm 3、规格：2*DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	4.25	117.3		1.93	0.58	124.06
		H.3 电缆工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-10KV-3*70	m	10.82	308.62	0.16	4.92	1.49	326.01
14	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-4*35	m	8.47	147.16	0.16	3.85	1.16	160.8
15	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-5*16	m	11.01	87.44	0.21	5.01	1.51	105.18
16	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-10KV-3*70 3、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	136.21	193.36		61.98	18.73	410.28
17	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-0.6/1KV-4*35 3、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	121.33	75.13		55.21	16.68	268.35
18	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5*16 3、材质、类型：压铜端子	个	34.39	32.65		15.65	4.73	87.42
19	030409004001	电缆中间头	1、名称：穿刺线夹 2、型号：电力电缆YJV-5*16 3、规格：TTD041FJ	个	25.55	7.16		11.63	3.51	47.85
20	030412004001	配线	1、名称：护套线（灯杆配套） 2、配线形式：BVV-5X2.5mm2 3、备注：路灯厂家配套	m	0.77	15.88		0.35	0.11	17.11
		土石方工程								
21	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.91		4.7	1.32	0.4	9.33
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：详见设计图纸 4、填方来源、运距：原土	m3	23.8		1	10.83	3.27	38.9
23	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3		0.05	19.14			19.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C20 2、部位：过路管道砼包封	m3	193.94	518.92	9.77	88.25	26.67	837.55

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		25226.55	
1	041201019001	安全生产		7679.32	
2	041201017001	文明施工		4243.83	
3	041201018001	环境保护		4850.09	
4	041201016001	临时设施		6668.88	
5	041201020001	冬雨季施工增加		808.35	
6	041201021001	夜间施工增加		808.35	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		40.42	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		127.31	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				25226.55	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			25226.55						
1	041201019001	安全生产	404174.49	1.9	7679.32						
2	041201017001	文明施工	404174.49	1.05	4243.83						
3	041201018001	环境保护	404174.49	1.2	4850.09						
4	041201016001	临时设施	404174.49	1.65	6668.88						
5	041201020001	冬雨季施工增加	404174.49	0.2	808.35						
6	041201021001	夜间施工增加	404174.49	0.2	808.35						
7	041201022001	特殊地区施工增加	404174.49								
8	041201023001	二次搬运	404174.49								
9	041201024001	已完工程及设备保护	404174.49	0.01	40.42						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	404174.49								
11	041201026001	按质论价	404174.49								
12	041201027001	建筑工人实名制	404174.49	0.0315	127.31						
13	041201028001	特殊施工降效	404174.49								
14	041201029001	交通组织维护	404174.49								
15	041201030001	协管	404174.49								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					25226.55						-

新点网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	14465.23			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		14465.23			-

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额			14465.23			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	14465.23			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	521866.27	9	46967.96
合计					46967.96

发包人提供材料一览表

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	105575.79
1.1	B.5 交通管理设施	105575.79
2	措施项目	6589.52
2.1	其中：安全生产	2005.94
3	其他项目	3167.27
3.1	其中：暂列金额	3167.27
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10379.93
合　计		125712.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施					105575.79	
		交通安全设施（标志标杆）合杆					1511.46	
1	040205003001	标志牌	1、类型：路名牌（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸135cmx40cm，合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	1	359.62	359.62	
2	040205003002	标志牌	1、类型：限速标志（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Φ100cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	1	482.12	482.12	
3	040205003003	标志牌	1、类型：急转弯标志（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Δ90cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	2	334.86	669.72	
		交通安全设施（标志标杆）独立杆件					104064.33	
4	040205002001	独立停车让行标志标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管 φ102×3170 3、规格尺寸：铝合金标志板D800*2 4、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 5、标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 6、详见图纸设计	根	5	1239.95	6199.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040205003004	标志牌	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Φ80cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	5	340.82	1704.1	
6	040205002002	独立路名牌标志标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管Φ102×2850 3、规格尺寸：铝合金标志板135cmx40cm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 5、标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 6、详见图纸设计	根	1	1179.84	1179.84	
7	040205003005	标志牌	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸135cmx40cm 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	1	359.62	359.62	
8	040205013001	隔离护栏	1、类型：波形梁护栏(含护栏、配件、等) 2、规格、型号：Gr-B-2E 3、详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	m	350	241.72	84602	
9	040205013002	隔离护栏（端头）	1、类型：波形梁护栏端头(含标记反光膜等) 2、规格、型号：Gr-B-2E 3、详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	2	158.51	317.02	
10	040205007001	标线	1、材料品种：人行横道线、停止线、港湾、黄网、导流内线、实线、虚线等 2、工艺：线厚等按图纸设计要求 3、详见图纸设计	m2	300	32.34	9702	
合计							105575.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施								
		交通安全设施（标志标杆）合杆								
1	040205003001	标志牌	1、类型：路名牌（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸135cmx40cm，合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	13.35	338.36		6.07	1.84	359.62
2	040205003002	标志牌	1、类型：限速标志（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Φ100cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	13.35	460.86		6.07	1.84	482.12
3	040205003003	标志牌	1、类型：急转弯标志（合杆） 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Δ90cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	13.35	313.6		6.07	1.84	334.86
		交通安全设施（标志标杆）独立杆件								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040205002001	独立停车让行标志标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管φ102×3170 3、规格尺寸：铝合金标志板D800*2 4、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 5、标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 6、详见图纸设计	根	272.89	713.01	92.36	124.17	37.52	1239.95
5	040205003004	标志牌	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸Φ80cm,合杆 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	13.35	319.56		6.07	1.84	340.82
6	040205002002	独立路名牌标志标志杆件	1、类型：单柱圆形 2、材质：电焊钢管φ102×2850 3、规格尺寸：铝合金标志板135cmx40cm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：c30砼 5、标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 6、详见图纸设计	根	288.09	627.69	93.36	131.08	39.62	1179.84
7	040205003005	标志牌	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：铝合金标志板版面尺寸135cmx40cm 3、板面反光膜等级：标志板采用牌号为 3003 的铝合金板，反光膜以《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）为依据，所有标志均采用 IV 类反光膜。 4、详见图纸设计	组	13.35	338.36		6.07	1.84	359.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040205013001	隔离护栏	1、类型：波形梁护栏(含护栏、配件、等) 2、规格、型号：Gr-B-2E 3、详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	m	6.78	215.75	15.17	3.09	0.93	241.72
9	040205013002	隔离护栏（端头）	1、类型：波形梁护栏端头(含标记反光膜等) 2、规格、型号：Gr-B-2E 3、详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	个	0.78	156.23	1.04	0.35	0.11	158.51
10	040205007001	标线	1、材料品种：人行横道线、停止线、港湾、黄网、导流内线、实线、虚线等 2、工艺：线厚等按图纸设计要求 3、详见图纸设计	m2	1.45	20.62	9.41	0.66	0.2	32.34

材料暂估单价及调整表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6589.52	
1	041201019001	安全生产		2005.94	
2	041201017001	文明施工		1108.55	
3	041201018001	环境保护		1266.91	
4	041201016001	临时设施		1742	
5	041201020001	冬雨季施工增加		211.15	
6	041201021001	夜间施工增加		211.15	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		10.56	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		33.26	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				6589.52	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6589.52						
1	041201019001	安全生产	105575.79	1.9	2005.94						
2	041201017001	文明施工	105575.79	1.05	1108.55						
3	041201018001	环境保护	105575.79	1.2	1266.91						
4	041201016001	临时设施	105575.79	1.65	1742						
5	041201020001	冬雨季施工增加	105575.79	0.2	211.15						
6	041201021001	夜间施工增加	105575.79	0.2	211.15						
7	041201022001	特殊地区施工增加	105575.79								
8	041201023001	二次搬运	105575.79								
9	041201024001	已完工程及设备保护	105575.79	0.01	10.56						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	105575.79								
11	041201026001	按质论价	105575.79								
12	041201027001	建筑工人实名制	105575.79	0.0315	33.26						
13	041201028001	特殊施工降效	105575.79								
14	041201029001	交通组织维护	105575.79								
15	041201030001	协管	105575.79								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					6589.52						-

其他项目清单计价表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3167.27			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		3167.27			-

暂列金额明细表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额			3167.27			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	3167.27			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	115332.58	9	10379.93
合计					10379.93

发包人提供材料一览表

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：交安工程　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	553470.19
1.1	市政工程	553470.19
2	措施项目	34544.84
2.1	其中：安全生产	10515.93
3	其他项目	16604.11
3.1	其中：暂列金额	16604.11
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	54415.72
合　计		659034.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					553470.19	
1	040501003001	钢管	1、安装部位：室外（套管） 2、材质、规格：螺旋缝焊接钢管D273×6 3、连接形式：焊接 4、垫层、基础材质及厚度：采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m	100	189.77	18977	
2	040501003002	钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：螺旋缝焊接钢管D159×5 3、连接形式：焊接 4、垫层、基础材质及厚度：采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m	750	108.08	81060	
3	040501003003	钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、附件：等径钢制弯头DN100*90,Q235-A、消火栓铸铁三通 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	6	155.38	932.28	
4	040502010001	消火栓	1、名称：地上式消火栓(含弯管底座DN100*90双盘等全套配件) 2、型号、规格：SS100/65-1.0 3、附件材质、规格：消火栓安装详见图集13S201-9，消火栓有两个DN65出水口和一个DN100出水口 4、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	套	6	3102.13	18612.78	
5	040502005001	阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁，Z45T-100 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	6	686.08	4116.48	
6	040502005002	阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁，Z45X-10型软密封暗杆闸阀 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	1024.35	1024.35	
7	040502005003	阀门	1、类型：排泥三通及闸阀 2、规格、压力等级：150*75 3、连接形式：法兰连接	个	1	1162.89	1162.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040502005004	阀门	1、类型：排气阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	770.83	770.83	
9	040502009001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	1179.31	7075.86	
10	040502011001	补偿器	1、材质：伸缩器 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	308.77	1852.62	
11	040502004001	转换件	1、材质及规格：焊接钢管DN150 2、连接方式：焊接	处	2	921.04	1842.08	
12	031201001001	管道刷油	1、钢管外防腐做法为采用环氧煤沥青防腐，其做法为底漆一面漆一玻璃布一面漆一玻璃布面漆一面漆,干膜厚度≥700urn,做法详见SY/T0447-2014。2、内防腐做法为涂晨选用厚浆型环 氧聚氨酯复合途层,涂层结构为厚浆型环氧聚氨酯底漆1道(含除锈、转锈成份，千膜厚度250 卫m),厚浆型环氧聚氨脂面漆1道(干膜厚度>250.um),总干膜厚度≥500m,做法见<<钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术标准>>SY/T0457-2019。 3、详见设计	m2	919.17	61.59	56611.68	
13	040504001001	闸阀井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、型号：Z45X-10型软密封暗杆闸阀 4、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 5、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 6、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 7、具体做法详图集苏S01-2021，30	座	1	6612.8	6612.8	
14	040504001002	排气阀门井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、型号：Z45X-10型软密封暗杆闸阀 4、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 5、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 6、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 7、具体做法详图集苏S01-2021，30	座	1	6612.8	6612.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504001003	排泥湿井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：排泥湿井D800 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集苏S01-2021，75	座	1	6692.53	6692.53	
16	040504001004	闸阀井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C25钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集07MS101-2-14	座	6	6261.64	37569.84	
17	040504001005	水表井	1、名称：水表井 2、垫层、基础材质及厚度：C25钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集07MS101-2-14	座	6	6567.46	39404.76	
18	040503002001	现浇混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：弯头、三通和堵头等配件处采用混凝土支墩/砖砌 2、混凝土强度等级：做法详见10S505 3、规格：400*400*100	m3	0.1	602.75	60.28	
19	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：自行考虑 3、详见图纸设计	m3	1021.52	9.25	9449.06	
20	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：5KM内 3、详见图纸设计	m3	358.65	19.19	6882.49	
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：管沟填砂100mm厚 2、填方粒径要求：中粗砂 3、采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m3	396.35	391.83	155301.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：6%灰土(良质土) 3、详见图纸设计	m3	662.86	137.05	90844.96	
合计							553470.19	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
1	040501003001	钢管	1、安装部位：室外（套管） 2、材质、规格：螺旋缝焊接钢管D273×6 3、连接形式：焊接 4、垫层、基础材质及厚度：采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m	30.58	137.59	4.25	13.15	4.2	189.77
2	040501003002	钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：螺旋缝焊接钢管D159×5 3、连接形式：焊接 4、垫层、基础材质及厚度：采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m	20.81	73.05	2.41	8.95	2.86	108.08
3	040501003003	钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、附件：等径钢制弯头DN100*90,Q235-A、消火栓铸铁三通 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	28.75	109.29	1.03	12.36	3.95	155.38
4	040502010001	消火栓	1、名称：地上式消火栓(含弯管底座DN100*90双盘等全套配件) 2、型号、规格：SS100/65-1.0 3、附件材质、规格：消火栓安装详见图集13S201-9，消火栓有两个DN65出水口和一个DN100出水口 4、备注：详见图纸设计；满足使用功能，符合规范要求	套	116.73	2914.15	5.01	50.19	16.05	3102.13
5	040502005001	阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁，Z45T-100 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	78.6	553.26	9.61	33.8	10.81	686.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040502005002	阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁，Z45X-10型软密封暗杆闸阀 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	103.96	848.04	13.36	44.7	14.29	1024.35
7	040502005003	阀门	1、类型：排泥三通及闸阀 2、规格、压力等级：150*75 3、连接形式：法兰连接	个	103.96	986.58	13.36	44.7	14.29	1162.89
8	040502005004	阀门	1、类型：排气阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	42.69	698.75	5.16	18.36	5.87	770.83
9	040502009001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	140.51	939.44	19.62	60.42	19.32	1179.31
10	040502011001	补偿器	1、材质：伸缩器 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	71.57	196.58		30.78	9.84	308.77
11	040502004001	转换件	1、材质及规格：焊接钢管DN150 2、连接方式：焊接	处	485.9	122.38	37.01	208.94	66.81	921.04
12	031201001001	管道刷油	1、钢管外防腐做法为采用环氢煤沥青防腐，其做法为底漆一面漆一玻璃布一面漆一玻璃布面漆一面漆,干膜厚度≥700urn,做法详见SY/T0447-2014。2、内防腐做法为涂晨选用厚浆型环 氧聚氨酯复合途层,涂层结构为厚浆型环氧聚氨酯底漆1道(含除锈、转锈成份，干膜厚度250 卫m),厚浆型环氧聚氨脂面漆1道(干膜厚度>250.um),总干膜厚度≥500m,做法见<<钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术标准>>SY/T0457-2019。 3、详见设计	m2	25.5	21.62		10.96	3.51	61.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040504001001	闸阀井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、型号：Z45X-10型软密封暗杆闸阀 4、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 5、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 6、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400 型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 7、具体做法详图集苏S01-2021，30	座	1742.94	3770.1	110.68	749.44	239.64	6612.8
14	040504001002	排气阀门井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、型号：Z45X-10型软密封暗杆闸阀 4、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 5、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 6、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400 型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 7、具体做法详图集苏S01-2021，30	座	1742.94	3770.1	110.68	749.44	239.64	6612.8
15	040504001003	排泥湿井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：排泥湿井D800 2、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400 型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集苏S01-2021，75	座	1722.75	3939.46	52.67	740.78	236.87	6692.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040504001004	闸阀井	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形立式阀门井D1200 2、垫层、基础材质及厚度：C25钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400 型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集07MS101-2-14	座	1700.77	3488.66	107.04	731.33	233.84	6261.64
17	040504001005	水表井	1、名称：水表井 2、垫层、基础材质及厚度：C25钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格：MU20水泥砖，M10水泥砂浆 4、砂浆强度等级及配合比：20厚1：2水泥砂浆抹内侧 5、盖板材质、规格：盖座采用防盗措施的 D400 型铸铁盖、井支座采用重型铸铁支座 6、具体做法详图集07MS101-2-14	座	1282.36	4400.9	156.47	551.41	176.32	6567.46
18	040503002001	现浇混凝土支墩	1、垫层材质、厚度：弯头、三通和堵头等配件处采用混凝土支墩/砖砌 2、混凝土强度等级：做法详见10S505 3、规格：400*400*100	m3	126.15	405.01		54.24	17.35	602.75
19	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：自行考虑 3、详见图纸设计	m3	2.91		4.7	1.24	0.4	9.25
20	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：5KM内 3、详见图纸设计	m3		0.05	19.14			19.19
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：管沟填砂100mm厚 2、填方粒径要求：中粗砂 3、采用180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122;	m3	44.9	319.46	1.99	19.31	6.17	391.83
22	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：6%灰土(良质土) 3、详见图纸设计	m3	60.48	40.02	2.22	26.01	8.32	137.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		34544.84	
1	041201019001	安全生产		10515.93	
2	041201017001	文明施工		5811.44	
3	041201018001	环境保护		6641.64	
4	041201016001	临时设施		9132.26	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1106.94	
6	041201021001	夜间施工增加		1106.94	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		55.35	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		174.34	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				34544.84	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			34544.84						
1	041201019001	安全生产	553470.19	1.9	10515.93						
2	041201017001	文明施工	553470.19	1.05	5811.44						
3	041201018001	环境保护	553470.19	1.2	6641.64						
4	041201016001	临时设施	553470.19	1.65	9132.26						
5	041201020001	冬雨季施工增加	553470.19	0.2	1106.94						
6	041201021001	夜间施工增加	553470.19	0.2	1106.94						
7	041201022001	特殊地区施工增加	553470.19								
8	041201023001	二次搬运	553470.19								
9	041201024001	已完工程及设备保护	553470.19	0.01	55.35						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	553470.19								
11	041201026001	按质论价	553470.19								
12	041201027001	建筑工人实名制	553470.19	0.0315	174.34						
13	041201028001	特殊施工降效	553470.19								
14	041201029001	交通组织维护	553470.19								
15	041201030001	协管	553470.19								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					34544.84						-

其他项目清单计价表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	16604.11			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		16604.11			-

暂列金额明细表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额			16604.11			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	16604.11			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	604619.14	9	54415.72
合计					54415.72

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：消防给水管道　　标段：仪征市创业路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	