邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目 工程

最高投标限价

招　标　人：扬州锦汇置业投资有限公司 (盖章)

2026年09月03日

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

标段名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：27570009.1

(大写)：贰仟柒佰伍拾柒万零玖元壹角零分

编　制　人：彭小清、贾佑盛　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：李俊　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：庄玮　(签字或盖章)

招　标　人：扬州锦汇置业投资有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：11　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月03日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	执法办案中心装饰-室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）				
01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：室内原顶面、墙面、地面拆除，室内墙体拆除，室内楼梯栏杆、护窗栏杆、室内楼梯拆除，含安装管线、弱电设备等，拆除至符合施工要求； 2、室外拆除：包含室外门廊、中间围墙、室外道路、庭院地面、围墙及外立面涂料、瓦屋面、室外栏杆、入口电动移门库、室外钢结构楼梯、室外钢结构车棚等，拆除至符合施工要求； 3、垃圾清理、外运； 4、甲方不考虑残值回收；	项		
	执法办案中心装饰-室内土建部分				
01B001	钢筋植筋	构造柱Φ12mm钢筋植筋	根		
	执法办案中心装饰-室内装饰1				
01B001	型钢骨架基层	1、骨架种类、规格：50*50*3镀锌型钢骨架、5#角钢固定 2、防锈漆品种遍数：焊接处防锈处理	t		
01B002	玻璃窗户贴膜	被封堵窗户外侧贴膜	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	执法办案中心装饰-执法办案中心软装1				
01B001	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、接报案中心	件		
01B002	接待椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、接报案中心	件		
01B003	谈话桌	1、W1500*D700*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件		
01B004	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B005	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 4、W1400*D600*H750 5、鉴定评估室	件		
01B006	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、鉴定评估室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B007	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠。 4、W800*D400*H2000 5、鉴定评估室	件		
01B008	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 4、W800*D400*H900 双门无开口格 5、鉴定评估室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B009	排椅	1、W500*D540*H955-1035 2、进口拉深钢板+防锈电镀工艺+铝合金抛光电镀镀铬+1.5mm加厚冷轧钢板+2.0mm厚方状钢管 3、登记大厅	件		
01B010	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、登记大厅	件		
01B011	检查间	1、W1200*D1800*H2000 2、铝材框架+遮光布+环保板材 3、人身检查区	件		
01B012	办公桌	1、W2000*D800*H750 2、环保板材 3、物品保管区	件		
01B013	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、物品保管区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B014	测量仪	1、常规 2、常规 3、物品保管区	件		
01B015	法官桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B016	主法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B017	法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B018	书记员桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、1400*700*760 7、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B019	诉讼桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、1800*700*760 7、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B020	单人椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固，防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		
01B021	被告椅	1、定制被告椅，具体参数由专业厂家提供 2、常规 3、临时法庭	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B022	旁听椅	1.座椅站脚:钢质站脚经冲床焊接打磨成型，表面喷涂处理 2.座背外板:15mm优质多层硬木夹板，表面油漆处理 3.座背海棉:冷发泡高回弹PU定型棉 4.座椅面料:采用高级座椅专用面料，耐磨、抗色变 5.座椅结构:铁框+夹板阻尼慢回复功能 6、常规 7、临时法庭	件		
01B023	三人办公桌	1、W3300*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、行政案件快办室	件		
01B024	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、行政案件快办室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B025	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、律师会见室	件		
01B026	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、律师会见室	件		
01B027	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、律师会见室	件		
01B028	谈话桌	1、D1000*H760 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B029	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件		
01B030	座椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、监护人旁听	件		
01B031	四人办公桌	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W2400*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B032	双人办公桌	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W1200*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1	件		
01B033	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B034	资料柜（6人）	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1	件		
01B035	资料柜（8人）	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B036	办公桌	1、W2400*D1000*H925 2、环保板材+塑料 3、做直排 4、监控室	件		
01B037	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、监控室	件		
01B038	资料柜	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B039	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、监控室	件		
01B040	检查床	1、W700*D1900*H650 2、海绵+铁艺 3、B超/心电图室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B041	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、B超/心电图室	件		
01B042	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、B超/心电图室	件		
01B043	采血台	1、W1400 2、木质 3、采血室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B044	采血椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、采血室	件		
01B045	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1400*D600*H750 7、DR室	件		
01B046	办公椅	1、WW500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、DR室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B047	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W3200*D1400*H750 7、指挥调度室	件		
01B048	会议椅	1、W770*D670*H1040 2、一体成型多层实木板 40≥度高回弹海绵 2.0厚电镀弓形架 3、指挥调度室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B049	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、指挥调度室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B050	四人办公桌	1、基材：采用优质E0级刨花板，台面厚度25mm； 2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好； 3、封边：　同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 4、脚架：　壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化、除锈后静电喷涂等工艺处理，稳固耐用。 5、五金：阻尼铰链，三节阻尼导轨，开合顺滑不生锈。5 2、W2800*D1200*H1050 3、数据赋能室	件		
01B051	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、数据赋能室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B052	资料柜	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000	件		
01B053	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠，12寸路轨 5、W1200*D400*H900 6、数据赋能室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B054	沙发	1、W3400*D1700*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、服务保障中心	件		
01B055	角几	1、W450*D440*H500 2、碳素钢+实木脚 3、服务保障中心	件		
01B056	储物矮柜	1、W2000*D400*H800 2、环保板材 3、服务保障中心	件		
01B057	四人办公桌	1、面料：采用米白色条纹布料或西皮，质感柔和，光泽度好；2、五金：高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；3、海棉：采用高弹海绵；4、框架：采用橡木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能 5、W3500*D1200*H1050 6、服务保障中心	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B058	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、服务保障中心	件		
01B059	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W2800*D1200*H750 7、案件快办中心	件		
01B060	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B061	四人办公桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接 牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、W2800*D1200*H1050 7、案件快办中心	件		
01B062	三人办公桌	1、W4200*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、案件快办中心	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B063	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件		
01B064	资料柜	板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B065	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、案件快办中心	件		
01B066	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、远程示证室	件		
01B067	矮柜	1、W1600*D400*H800 2、环保板材 3、远程示证室	件		
01B068	教学长桌	1、W1400*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件		
01B069	教学长桌	1、W2100*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B070	教学椅	1、W630*D620*H980 2、面料：优质西皮或进口头层黄牛皮饰面 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵 扶手：皮质装饰面或红木面扶手面 脚架：1.8精抛扁管架 3、党建活动室	件		
01B071	双人电脑桌	1、W2100*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件		
01B072	三人电脑桌	1、W1400*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件		
01B073	学习椅	1、W490*D580*H870 2、背：H-11竹节网+座：黑色弹力绒布+18*35腰鼓管电镀架 3、党建活动室	件		
01B074	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、涉案财物登记	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B075	会议桌	1、W3200*D1400*H750 2、胡桃木+卡其色 两个脚，两个多媒体线盒 3、小会议室	件		
01B076	会议椅	1、W650*D670*H1140-1200 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、小会议室	件		
01B077	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、小会议室	件		
01B078	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B079	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：Φ黑边轮 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B080	两人位沙发	2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm;车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂;五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固;回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃;公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（3人）*4	件		
01B081	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B082	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		
01B083	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		
01B084	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		
01B085	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：Φ黑边轮 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B086	两人位沙发	2、面料：优质西皮面料 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试： 蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂 五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固 回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃 公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（2人）*5	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B087	茶几	1、W1100*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		
01B088	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		
01B089	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		
01B090	茶水柜	1、W800*D400*H800 2胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		
01B091	会议桌	1、W4800*D1600*H750 2、胡桃木+卡其色 三个脚，两个多媒体线盒 3、大会议室	件		
01B092	会议椅	1、W660*D520*H1220 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、大会议室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B093	会议椅	1、会议椅 2、多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 1.8厚加套管电镀弓形架 3、大会议室	件		
01B094	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、大会议室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B095	单人沙发	1、W880*D800*H820 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、休息区	件		
01B096	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、休息区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B097	座椅	1、W420*D420*H740 2、PU面料+高密度回弹海绵+实木弯板靠背+车线缝纫工艺+金属铁艺腿+防滑脚垫 3、休息室*2间	件		
01B098	圆桌	1、D900*H750 2、台面：木质 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、休息室*2间	件		
01B099	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 5、W1400*D600*H750 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B100	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		
01B101	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B102	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B103	沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料；泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵；木方：采用橡木3*8：含水率低于9%；木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm；车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足；溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造；底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B104	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		
01B105	坐凳	1、D420*H420 2、面料：1.优质布艺，透气性强，柔软且富韧性 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试： 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。 3、法治工作服务区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B106	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区	件		
01B107	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B108	单人办公桌	板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区-办公室*2	件		
01B109	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区-办公室*2间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B110	资料柜	板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、法治工作服务区-办公室*2	件		
01B111	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、法治工作服务区-办公室*2间	件		
01B112	弧形沙发	1、W2700*D1100*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B113	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件		
01B114	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、茶水休息区	件		
01B115	休闲圆桌	1、D800*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、茶水休息区	件		
01B116	休闲座椅	1、D510*W570*H760 2、布艺+海绵+钢架 3、茶水休息区	件		
01B117	沙发	1、W2500*D1300*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B118	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件		
01B119	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、阅读休息区	件		
01B120	定制圆形沙发	1、D1800 2、实木+海绵+皮革 3、阅读休息区	件		
01B121	休闲圆桌	1、D600*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、阅读休息区	件		
01B122	按摩椅	1、W740*D1590*H1185 2、SL型导轨 3、氧吧休息区	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B123	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 8、W1200*D400*H900 9、氧吧休息区	件		
01B124	餐桌	1、W1400*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件		
01B125	餐桌	1、W2100*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件		
01B126	餐椅	1、W480*D430*H780 2、松木框架+软包+布艺 3、办公餐厅	件		
01B127	备餐台	1、W2000*D650*H800 2、优质板材+人造石台面 3、办公餐厅	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B128	无床头单人床	1、W1200*D2100*H400 2、松木框架 3、备勤室（2人）*5间	件		
01B129	床垫	1、1200*2000*200 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*5间	件		
01B130	书椅	1、W550*D560*H760 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*5间	件		
01B131	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*5间	件		
01B132	圆几	1、D500*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*5间	件		
01B133	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B134	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B135	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B136	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B137	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B138	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B139	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B140	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*7间	件		
01B141	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件		
01B142	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B143	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B144	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B145	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B146	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B147	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B148	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B149	储物柜	1、W800*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（2人）*4间	件		
01B150	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B151	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B152	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B153	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B154	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B155	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B156	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		
01B157	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*4间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B158	休闲沙发	1、W880*D850*H850 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过　BIFMA测试;蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、健身房	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B159	圆几	1、D500*H500 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、健身房	件		
01B160	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、健身房	件		
01B161	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件		
	执法办案中心装饰-标识标牌				
01B001	大门金属字	1、6500mm长 2、金属精品字	项		
01B002	围墙文化墙	1、4500mm长 2、2CM PVC亚克力字	块		
01B003	门头发光字	1、9000*1600 2、发光字+上下发光条	项		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B004	背景墙字	1、4500*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B005	吧台立体字	1、250MM/个 2、8+3MM水晶字	项		
01B006	地贴	1、1000*300 2、户外膜刻字	块		
01B007	背景墙字	1、3000*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B008	信息采集水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项		
01B009	即时贴字	1、400*150 2、户外膜刻字	块		
01B010	物品暂存水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项		
01B011	警徽	1、250*250 2、立体徽	个		
01B012	候问室字	1、180MM/个 2、5+3MM水晶字	套		
01B013	墙面标语	1、300MM/个 2、2CMPVC水晶字	套		
01B014	警徽	1、600*600 2、立体徽	个		
01B015	警徽	1、250*250 2、立体徽	个		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B016	制度牌	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		
01B017	未成年室文化墙	1、4500*2800 2400*2800 2、PVC板UV	项		
01B018	身高尺	1、2400*600 2、PVC板UV	个		
01B019	脚印	1、400*500 2、户外膜刻字	个		
01B020	律师室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		
01B021	国徽	1、600*600 2、立体徽	块		
01B022	背景墙字	1、2500*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B023	文化墙	1、2400*1000 2、PVC亚克力板UV	项		
01B024	背景墙字	1、4800*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B025	文化墙	1、1200*2800 2、PVC亚克力板UV	项		
01B026	水晶字	1、1500*700 2、8+3MM水晶字	项		
01B027	文化墙	1、1500*1600 2、PVC亚克力板UV	块		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B028	服务中心制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		
01B029	党史室文化墙	1、3800*2800 2、PVC亚克力板UV	项		
01B030	入警誓词文化墙	1、5500*2800 2、PVC亚克力板UV	项		
01B031	背景墙字	1、3800*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B032	远程室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		
01B033	背景墙字	1、5500*2800 2、金属烤漆精品字	项		
01B034	会议室字	1、300MM/个 2、8+3MM水晶字	项		
01B035	食堂文化墙	1、3500*1500 2、PVC亚克力板UV	项		
01B036	门牌号	1、金属亚克力字 2、8+3MM水晶字	个		
01B037	宿舍文化	1、PVC亚克力板UV	项		
01B038	健身房文化	1、PVC亚克力板UV	项		
	执法办案中心装饰-加固				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2		
01B002	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：C30混凝土	m3		
01B003	植筋	1、植筋孔径：　18 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B004	柱包钢加固	1、四角角钢L75*5，中间缀板-100*5mm@350mm； 2、中间层与梁交接处等代螺杆M16穿梁与角钢焊接， 3、Q235B钢板 4、粘钢表面涂刷防火涂料薄型1.5小时	t		
01B005	包钢注胶	1、角钢、缀板与混凝土交接处灌注环氧树脂胶	m2		
01B006	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B007	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3		
01B008	植筋	1、植筋孔径：　8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：10d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B009	植筋	1、植筋孔径：　20 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B010	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：　12	根		
01B011	墙体开孔	1、箍筋及拉筋穿墙开孔	个		
01B012	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、 规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度＞100mm 3、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B013	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、 规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度≤100mm 3、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2		
01B014	M20化学锚栓	1、规格：M20化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		
01B015	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2		
01B016	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3		
01B017	植筋	1、植筋孔径：　10 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B018	植筋	1、植筋孔径：　12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B019	植筋	1、植筋孔径：　22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B020	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：　12	根		
01B021	构件粘贴钢板	1、钢材品种、 规格：Q235B，5mm厚粘钢加固宽度≤100mm 2、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 3、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2		
01B022	M10化学锚栓	1、规格：M10化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B023	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、 规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2		
01B024	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板底 2、碳纤维布品种、 规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2		
01B025	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2		
01B026	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：　12	根		
01B027	M12化学锚栓	1、规格：M12化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B028	植筋	1、植筋孔径：　8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B029	植筋	1、植筋孔径：　10 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
01B030	植筋	1、植筋孔径：　12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根		
	督审大队装饰1-督审大队软装				
01B001	置物架	1、W1800*D400*H2000 2、钢材 3、一层杂物间	件		
01B002	会议桌	1、W3600*D1200*H750 2、胡桃木+卡其色 三个脚，两个多媒体线盒 3、二层会议室	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
　　2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B003	会议椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层会议室	件		
01B004	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、二层会议室	件		
01B005	工作台	1、W1800*D900*H750 2、钢木结合工艺：台面防火板+侧板中纤板烤漆+框架冷轧钢板+后背壁挂铝合金材质 3、二层数字督查中心	件		
01B006	会议桌	1、W1800*D1000*H750 2、环保加厚板材+钢架 3、二层数字督查中心	件		
01B007	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层数字督查中心	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B008	资料柜	1、W900*D350*H1800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件		
01B009	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件		
01B010	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，12寸路轨 5、W1500*D1350*H750 6、二层办公室（2人）*5间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B011	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：Φ黑边轮 3、二层办公室（2人）*5间	件		
01B012	衣柜	1、W2000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件		
01B013	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件		
01B014	折叠床	1、W800*D400*H800 2、棉麻布料+高回弹海绵垫+加粗方管钢架+万向滑轮组 3、二层办公室（2人）*5间	件		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B015	六人办公桌	1、W4800*D2400*H1100 (含柜) 2、环保板材+磨砂铝合金（18mm厚）+玻璃屏风+激光封边 3、二层办公室（6人）	件		
01B016	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层办公室（6人）	件		
01B017	衣柜	1、W3000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件		
01B018	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件		
010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘+窗纱及轨道 2、窗帘高度、宽度：2.8	m2	按设计窗帘展开面积计算	
	督审大队装饰1-室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：一层墙面、顶面涂料、木门拆除；二层地面地砖、墙面涂料、砌体、隔墙及门等拆除；强弱电拆除；管道及洁具等拆除；拆除至符合施工要求的一切拆除； 2、垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑）； 3、甲方不考虑残值回收； 4、此项为包干价，结算不作调整	项		
	邗江执法办案中心室外工程-雨污水				
04B001	更换铸铁框盖	降窨井 更换铸铁框盖D700	套		
04B002	检查井升降	升、降窨井 升高30cm以内D700	座		
04B003	原混凝土井开孔	与市政雨水管连接开洞D315	座		
04B004	原混凝土井开孔	雨水管连接开洞D225	座		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	执法办案中心装饰	9312395.11		248349.62
2	邗江督审大队安装	182790.39		2824.4
3	邗江执法办案中心安装	16532771.79		322940.71
4	邗江执法办案中心室外配套	590286.17		5901.28
5	督审大队装饰1	375986.24		9005.87
6	邗江执法办案中心室外工程	575779.4		9148.11
合计		27570009.1		598169.99

扬信网上招投标系统

单项工程汇总表

工程名称：执法办案中心装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）	290848.85		9448.97
2	新砌筑围墙、更换电动伸缩门	106667.99		3437.52
3	外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗	1329244.69		40554.55
4	室内土建部分	303403.99		9832.11
5	室内装饰1	5557234.72		161754.66
6	执法办案中心软装1	841335.02		
7	标识标牌	125024.09		
8	加固	358924		11661.37
9	电梯围护加接（土建、钢结构、外装）	355598.81		11315.22
10	苗木移栽工程	44112.95		345.22
合计		9312395.11		248349.62

单位工程汇总表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	248656.98
1.1	拆除工程	248656.98
2	措施项目	18176.83
2.1	其中：安全生产	9448.97
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24015.04
合　计		290848.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					248656.98	
1	01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：室内原顶面、墙面、地面拆除，室内墙体拆除，室内楼梯栏杆、护窗栏杆、室内楼梯拆除，含安装管线、弱电设备等，拆除至符合施工要求； 2、室外拆除：包含室外门廊、中间围墙、室外道路、庭院地面、围墙及外立面涂料、瓦屋面、室外栏杆、入口电动移门库、室外钢结构楼梯、室外钢结构车棚等，拆除至符合施工要求； 3、垃圾清理、外运； 4、甲方不考虑残值回收；	项	1	248656.98	248656.98	
合计							248656.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：室内原顶面、墙面、地面拆除，室内墙体拆除，室内楼梯栏杆、护窗栏杆、室内楼梯拆除，含安装管线、弱电设备等，拆除至符合施工要求； 2、室外拆除：包含室外门廊、中间围墙、室外道路、庭院地面、围墙及外立面涂料、瓦屋面、室外栏杆、入口电动移门库、室外钢结构楼梯、室外钢结构车棚等，拆除至符合施工要求； 3、垃圾清理、外运； 4、甲方不考虑残值回收；	项	80268.35	154944		9230.92	4213.71	248656.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		9448.97	
2	011601007001	文明施工		2983.88	
3	011601008001	环境保护		1118.96	
4	011601006001	临时设施		3605.53	
5	011601010001	冬雨季施工增加		323.25	
6	011601011001	夜间施工增加		497.31	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		74.6	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		124.33	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				18176.83	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	248656.98	3.8	9448.97						
2	011601007001	文明施工	248656.98	1.2	2983.88						
3	011601008001	环境保护	248656.98	0.45	1118.96						
4	011601006001	临时设施	248656.98	1.45	3605.53						
5	011601010001	冬雨季施工增加	248656.98	0.13	323.25						
6	011601011001	夜间施工增加	248656.98	0.2	497.31						
7	011601012001	特殊地区施工	248656.98								
8	011601013001	二次搬运	248656.98								
9	011601014001	已完工程及设备保护	248656.98	0.03	74.6						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	248656.98								
11	011601016001	按质论价	248656.98								
12	011601017001	建筑工人实名制	248656.98	0.05	124.33						
13	011601018001	特殊施工降效	248656.98								
14	011601019001	协管	248656.98								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					18176.83						-

其他项目清单计价表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	266833.81	9	24015.04
合计					24015.04

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室内、室外拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	90460.97
1.1	北立面庭院围墙	90460.97
2	措施项目	7399.57
2.1	其中：安全生产	3437.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8807.45
合　计		106667.99

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		北立面庭院围墙					90460.97	
1	010805003001	电动伸缩门	1.伸缩门体材质：不锈钢电动伸缩门 2.伸缩门体截面尺寸：13.5m长*1.5m高 3.其他工艺要求：复合设计及甲方选样要求	套	1	15021.59	15021.59	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.开挖深度：1.5m以内	m3	61.28	8.3	508.62	
3	010102007001	回填方	1.材料品种：素土 2.密实度：按设计及规范要求	m3	33.79	11.15	376.76	
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2、外运运距按照7KM考虑	m3	27.49	36.88	1013.83	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20水泥标准砖 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类：预拌防水砂浆 DWM10	m3	15.38	755.82	11624.51	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0,B06) 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：DMMa5.0专用水泥类砌筑砂浆砌筑	m3	17.44	660.51	11519.29	
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C15商品砼	m3	3.97	617.87	2452.94	
8	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.14	471.02	3834.1	
9	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.47	890.19	1308.58	
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.79	729.63	576.41	
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.037	5690.38	210.54	
12	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.197	5436.4	1070.97	
13	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	0.3	5158.62	1547.59	
14	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.094	7860.31	738.87	
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：条形基础	m2	7.19	94.16	677.01	
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础	m2	17.77	72.02	1279.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	17.98	101.63	1827.31	
18	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	7.74	74.36	575.55	
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	315.93	47.93	15142.52	
20	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：镀锌钢骨架，石材干挂件（钢骨架按照18kg/m2计入） 2.面层材料品种、规格、表面处理：30厚石材	m2	11.39	600.67	6841.63	
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1.渗透界面剂涂刷 2.腻子种类：基层处理，耐水水泥腻子二道、打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料面层：外墙底漆一遍，面漆两遍（颜色待甲方确认）	m2	304.54	40.43	12312.55	
合计							90460.97	

新吉网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		北立面庭院围墙								
1	010805003001	电动伸缩门	1.伸缩门体材质：不锈钢电动伸缩门 2.伸缩门体截面尺寸：13.5m长*1.5m高 3.其他工艺要求：复合设计及甲方选样要求	套	255	14647.05	8.3	78.33	32.91	15021.59
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合 2.开挖深度：1.5m以内	m3	3.48		2.35	1.74	0.73	8.3
3	010102007001	回填方	1.材料品种：素土 2.密实度：按设计及规范要求	m3	5.43	0.04	2.37	2.33	0.98	11.15
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2、外运运距按照7KM考虑	m3	0.34	0.04	25.56	7.71	3.23	36.88
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20水泥标准砖 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类：预拌防水砂浆DWM10	m3	218.14	430.88	10.29	67.96	28.55	755.82
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0,B06) 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：DMMa5.0专用水泥类砌筑砂浆砌筑	m3	251.8	297.31	3.52	75.96	31.92	660.51
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比：C15商品砼	m3	102.21	397.25	52.88	46.14	19.39	617.87
8	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	25.6	433.63	0.68	7.82	3.29	471.02
9	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	423.29	51.74	97.65	41.03	890.19
10	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	425.8	53.29	63.54	26.7	729.63
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	1401.6	3666.61	21.08	423.25	177.84	5690.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
13	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	1208.8	3352.39	60.96	377.75	158.72	5158.62
14	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	2964	3616.92	19.05	887.46	372.88	7860.31
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：条形基础	m2	47.22	25.51	1.04	14.36	6.03	94.16
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础	m2	29.95	27.55	1.31	9.3	3.91	72.02
17	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	51.65	26.52	1.15	15.71	6.6	101.63
18	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	35.09	22.68	1.24	10.81	4.54	74.36
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	21.92	15.47	0.9	6.79	2.85	47.93
20	011206002001	构件式石材幕墙	1.骨架材料种类及型号：镀锌钢骨架，石材干挂件（钢骨架按照18kg/m2计入） 2.面层材料品种、规格、表面处理：30厚石材	m2	191.88	317	7.54	59.32	24.93	600.67
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1.渗透界面剂涂刷 2.腻子种类：基层处理，耐水水泥腻子二道、打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料面层：外墙底漆一遍，面漆两遍（颜色待甲方确认）	m2	18.17	14.58		5.41	2.27	40.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3437.52	
2	011601007001	文明施工		1085.53	
3	011601008001	环境保护		407.07	
4	011601006001	临时设施		1537.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加		117.6	
6	011601011001	夜间施工增加		180.92	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		45.23	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		45.23	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		542.63	
合计				7399.57	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	90460.97	3.8	3437.52						
2	011601007001	文明施工	90460.97	1.2	1085.53						
3	011601008001	环境保护	90460.97	0.45	407.07						
4	011601006001	临时设施	90460.97	1.7	1537.84						
5	011601010001	冬雨季施工增加	90460.97	0.13	117.6						
6	011601011001	夜间施工增加	90460.97	0.2	180.92						
7	011601012001	特殊地区施工	90460.97								
8	011601013001	二次搬运	90460.97								
9	011601014001	已完工程及设备保护	90460.97	0.05	45.23						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	90460.97								
11	011601016001	按质论价	90460.97								
12	011601017001	建筑工人实名制	90460.97	0.05	45.23						
13	011601018001	特殊施工降效	90460.97								
14	011601019001	协管	90460.97								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			542.63						
合计					7399.57						-

其他项目清单计价表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	97860.54	9	8807.45
合计					8807.45

发包人提供材料一览表

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新砌筑围墙、更换电动伸缩门　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1067225.05
1.1	外墙涂料	309197.26
1.2	新做瓦屋面	288520.83
1.3	空调格栅及屋面排水管	68637.76
1.4	外立面铝合金窗	400869.2
2	措施项目	152265.49
2.1	其中：安全生产	40554.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	109754.15
合　计		1329244.69

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		外墙涂料					309197.26	
1	011404001001	墙面喷刷涂料	1.渗透界面剂涂刷 2.腻子种类：基层处理，耐水水泥腻子二道、打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料面层；外墙底漆一遍，面漆两遍（颜色待甲方确认）	m2	3499.29	40.43	141476.29	
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底，8mm厚1:2水泥砂浆面层 2.清单量同定额量	m2	3499.29	47.93	167720.97	
		新做瓦屋面					288520.83	
3	010901001001	瓦屋面	1、20mm厚预拌砂浆DPM15找平层 2、4mm厚SBS卷材防水 3、2mm厚高分子涂膜防水 4、10mm厚C12水泥砂浆防水保护层 5、防腐木顺水条40*20@450 6、30*30防腐木挂瓦条 7、瓦品种、规格：波形瓦（暂按照全部新做计入）	m2	1157.65	245.73	284469.33	
4	010901001002	脊瓦	1、瓦品种、规格： 铺脊瓦 铺在挂瓦条上 2、基层含在瓦屋面中 3、工程量暂按全部拆除计入，具体实施按建设单位方案为准	m	156.61	25.87	4051.5	
		空调格栅及屋面排水管					68637.76	
5	010807005001	金属格栅窗	1、新增蓝色空调铝合金格栅	m2	195.88	260.01	50930.76	
6	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC水落管 Φ160 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC水斗 Φ160	m	200	77.16	15432	
7	010902005002	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC管(防紫外线)DN50 2.空调冷凝水立管	m	100	22.75	2275	
		外立面铝合金窗					400869.2	
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：断桥隔热铝合金型材（安装基础要求及其它均参见图集16J607) 2.玻璃品种、厚度：6中透ow-E+12Ar+6透明玻璃	m2	679.57	560	380559.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010807004001	金属纱窗	1.框材质、规格：铝合金纱窗	m2	200	101.55	20310	
合计							1067225.05	

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		外墙涂料								
1	011404001001	墙面喷刷涂料	1.渗透界面剂涂刷 2.腻子种类：基层处理，耐水水泥腻子二道、打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料面层：外墙底漆一遍，面漆两遍（颜色待甲方确认）	m2	18.17	14.58		5.41	2.27	40.43
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底，8mm厚1:2水泥砂浆面层 2.清单量同定额量	m2	21.92	15.47	0.9	6.79	2.85	47.93
		新做瓦屋面								
3	010901001001	瓦屋面	1、20mm厚预拌砂浆DPM15找平层 2、4mm厚SBS卷材防水 3、2mm厚高分子涂膜防水 4、10mm厚C12水泥砂浆防水保护层 5、防腐木顺水条40*20@450 6、30*30防腐木挂瓦条 7、瓦品种、规格：波形瓦（暂按照全部新做计入）	m2	64.58	152.18	1.17	19.57	8.23	245.73
4	010901001002	脊瓦	1、瓦品种、规格：铺脊瓦 铺在挂瓦条上 2、基层含在瓦屋面中 3、工程量暂按全部拆除计入，具体实施按建设单位方案为准	m	6.94	15.61	0.27	2.15	0.9	25.87
		空调格栅及屋面排水管								
5	010807005001	金属格栅窗	1、新增蓝色空调铝合金格栅	m2	0.01	260				260.01
6	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC水落管Φ160 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC水斗 Φ160	m	11.99	60.1		3.57	1.5	77.16
7	010902005002	屋面排水管	1.排水管品种、规格：UPVC管(防紫外线)DN50 2.空调冷凝水立管	m	8.46	10.71		2.52	1.06	22.75
		外立面铝合金窗								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格：断桥隔热铝合金型材（安装基础要求及其它均参见图集16J607) 2.玻璃品种、厚度：6中透ow-E+12Ar+6透明玻璃	m2		560				560
9	010807004001	金属纱窗	1.框材质、规格：铝合金纱窗	m2	22.6	69.4		6.72	2.83	101.55

材料暂估单价及调整表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		40554.55	
2	011601007001	文明施工		12806.7	
3	011601008001	环境保护		4802.51	
4	011601006001	临时设施		18142.83	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1387.39	
6	011601011001	夜间施工增加		2134.45	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		533.61	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		533.61	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		71369.84	
合计				152265.49	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1067225.05	3.8	40554.55						
2	011601007001	文明施工	1067225.05	1.2	12806.7						
3	011601008001	环境保护	1067225.05	0.45	4802.51						
4	011601006001	临时设施	1067225.05	1.7	18142.83						
5	011601010001	冬雨季施工增加	1067225.05	0.13	1387.39						
6	011601011001	夜间施工增加	1067225.05	0.2	2134.45						
7	011601012001	特殊地区施工	1067225.05								
8	011601013001	二次搬运	1067225.05								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1067225.05	0.05	533.61						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	1067225.05								
11	011601016001	按质论价	1067225.05								
12	011601017001	建筑工人实名制	1067225.05	0.05	533.61						
13	011601018001	特殊施工降效	1067225.05								
14	011601019001	协管	1067225.05								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			71369.84						
合计					152265.49						-

其他项目清单计价表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1219490.54	9	109754.15
合计					109754.15

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：外墙涂料、瓦屋面、空调格栅、铝合金窗　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	258739.8
1.1	砌筑工程	148941.53
1.2	防火门、卷帘门	46012.98
1.3	栏杆	55866.45
1.4	其它部分	7918.84
2	措施项目	19612.48
2.1	其中：安全生产	9832.11
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	25051.71
合　计		303403.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程					148941.53	
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 2.墙体厚度：100mm 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	15.15	731.93	11088.74	
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	79.25	660.51	52345.42	
3	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.41	890.19	3925.74	
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	9.1	729.63	6639.63	
5	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	59.49	101.63	6045.97	
6	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	95.89	74.36	7130.38	
7	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.191	5690.38	1086.86	
8	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.625	5436.4	3397.75	
9	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	0.513	5158.62	2646.37	
10	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.634	7860.31	4983.44	
11	01B001	钢筋植筋	构造柱Φ12mm钢筋植筋	根	280	5.79	1621.2	
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：新砌筑内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺玻纤网格布一层 4.清单量同定额量	m2	620.11	48.6	30137.35	
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：原砌体墙皮脱落、发霉部分 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺玻纤网格布一层 4.清单量同定额量	m2	100	48.6	4860	
14	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：150mm高泡沫混凝土地台 2.部位：询问室地台	m2	55.07	75.39	4151.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：200mm高陶粒混凝土地台 2.部位：厨房地台	m2	44.86	124.72	5594.94	
16	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 2.沟截面尺寸：200mm*300mm 3.砂浆强度等级：预拌砂浆(砌筑) DMM10 4.不锈钢盖板300mm宽	m	10.3	319.03	3286.01	
		防火门、卷帘门					46012.98	
17	010802004001	钢质防火门	1.防火等级：成品甲级防火门	m2	70.94	488.68	34666.96	
18	010802004002	钢质防火门	1.防火等级：成品乙级防火门	m2	6.3	462.51	2913.81	
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门材质：金属卷帘门 2.驱动类型：卷帘门电动装置	m2	20.07	420.14	8432.21	
		栏杆					55866.45	
20	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：Φ60*3钢管扶手，Φ25*1.0钢管立柱 2.固定件种类、规格：具体做法详图集15J403-1，B17 3.楼梯栏杆H=900mm	m	70.71	285	20152.35	
21	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.固定件种类、规格：具体要求详见《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019，具体做法详图集15J403-1 2.防护栏杆	m	85.7	285	24424.5	
22	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：Φ40*2不锈钢管扶手，Φ25*2不锈钢管立柱@110mm 2.固定件种类、规格：具体做法详图集12J926-2/H2 3.残疾人坡道，栏杆高度H=900mm	m	7.6	350	2660	
23	010609002001	金属栅栏	1.材料品种、规格：室外金属格栅栅栏（预留栏杆门） 2.边框及立柱型钢品种、规格：具体满足设计及甲方选样要求	m2	30.82	280	8629.6	
		其它部分					7918.84	
24	011101002001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层 3、60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光 6、室外台阶地面	m2	26.21	155.98	4088.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502031001	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40卵石(砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 3、面层厚度：100mm厚C20混凝土，50mm厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 4、做法参12J003-1A/A7	m2	5.04	355.17	1790.06	
26	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层，宽出面层100mm 3、60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光	m2	13.59	150.15	2040.54	
合计							258739.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 2.墙体厚度：100mm 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	301.7	297.76	3.52	90.8	38.15	731.93
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 A3.5 B06 2.墙体厚度：200mm厚 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	251.8	297.31	3.52	75.96	31.92	660.51
3	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	276.48	423.29	51.74	97.65	41.03	890.19
4	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	160.3	425.8	53.29	63.54	26.7	729.63
5	010505011001	构造柱模板	复合木模板	m2	51.65	26.52	1.15	15.71	6.6	101.63
6	010505012001	圈梁模板	复合木模板	m2	35.09	22.68	1.24	10.81	4.54	74.36
7	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	1401.6	3666.61	21.08	423.25	177.84	5690.38
8	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
9	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	1208.8	3352.39	60.96	377.75	158.72	5158.62
10	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	2964	3616.92	19.05	887.46	372.88	7860.31
11	01B001	钢筋植筋	构造柱Φ12mm钢筋植筋	根	3.45	0.58	0.21	1.09	0.46	5.79
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：新砌筑内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺玻纤网格布一层 4.清单量同定额量	m2	20.69	17.94	0.86	6.42	2.69	48.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：原砌体墙皮脱落、发霉部分 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺玻纤网格布一层 4.清单量同定额量	m2	20.69	17.94	0.86	6.42	2.69	48.6
14	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：150mm高泡沫混凝土地台 2.部位：询问室地台	m2	19.27	36.85	7.82	8.06	3.39	75.39
15	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：200mm高陶粒混凝土地台 2.部位：厨房地台	m2	16.28	86.86	10.33	7.92	3.33	124.72
16	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 2.沟截面尺寸：200mm*300mm 3.砂浆强度等级：预拌砂浆(砌筑)DMM10 4.不锈钢盖板300mm宽	m	7.78	307.65	0.22	2.38	1	319.03
		防火门、卷帘门								
17	010802004001	钢质防火门	1.防火等级：成品甲级防火门	m2	33.26	441.36		9.9	4.16	488.68
18	010802004002	钢质防火门	1.防火等级：成品乙级防火门	m2	33.26	415.19		9.9	4.16	462.51
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门材质：金属卷帘门 2.驱动类型：卷帘门电动装置	m2	84.97	297.17	1.47	25.72	10.81	420.14
		栏杆								
20	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：Φ60*3钢管扶手，Φ25*1.0钢管立柱 2.固定件种类、规格：具体做法详图集15J403-1，B17 3.楼梯栏杆H=900mm	m		285				285
21	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.固定件种类、规格：具体要求详见《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019，具体做法详图集15J403-1 2.防护栏杆	m		285				285

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格：Φ40*2不锈钢管扶手，Φ25*2不锈钢管立柱@110mm 2.固定件种类、规格：具体做法详图集12J926-2/H2 3.残疾人坡道，栏杆高度H=900mm	m		350				350
23	010609002001	金属栅栏	1.材料品种、规格：室外金属格栅栅栏（预留栏杆门） 2.边框及立柱型钢品种、规格：具体满足设计及甲方选样要求	m2		280				280
		其它部分								
24	011101002001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层 3、60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光 6、室外台阶地面	m2	48.22	81.23	4.32	15.64	6.57	155.98
25	010502031001	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40卵石(砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm 3、面层厚度：100mm厚C20混凝土，50mm厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 4、做法参12J003-1A/A7	m2	70.63	238.3	11.53	24.44	10.27	355.17
26	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土垫层，宽出面层100mm 3、60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:2水泥砂浆抹面赶光	m2	43.72	81.71	4.39	14.32	6.01	150.15

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		9832.11	
2	011601007001	文明施工		3104.88	
3	011601008001	环境保护		1164.33	
4	011601006001	临时设施		4398.58	
5	011601010001	冬雨季施工增加		336.36	
6	011601011001	夜间施工增加		517.48	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		129.37	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		129.37	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				19612.48	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	258739.8	3.8	9832.11						
2	011601007001	文明施工	258739.8	1.2	3104.88						
3	011601008001	环境保护	258739.8	0.45	1164.33						
4	011601006001	临时设施	258739.8	1.7	4398.58						
5	011601010001	冬雨季施工增加	258739.8	0.13	336.36						
6	011601011001	夜间施工增加	258739.8	0.2	517.48						
7	011601012001	特殊地区施工	258739.8								
8	011601013001	二次搬运	258739.8								
9	011601014001	已完工程及设备保护	258739.8	0.05	129.37						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	258739.8								
11	011601016001	按质论价	258739.8								
12	011601017001	建筑工人实名制	258739.8	0.05	129.37						
13	011601018001	特殊施工降效	258739.8								
14	011601019001	协管	258739.8								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					19612.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	278352.28	9	25051.71
合计					25051.71

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室内土建部分　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4256701.49
1.1	新建墙体	590282.56
1.2	地下一层	63706.17
1.3	一层	1266001.35
1.4	二层	446407.62
1.5	三层	433266.1
1.6	四层	484348.82
1.7	五层	324853.05
1.8	六层	13125.37
1.9	楼梯间（一层至六层）	112104.75
1.10	门窗工程	363559.72
1.11	成品固定柜体	143883.42
1.12	加装钢结构电梯内装	15162.56
2	措施项目	381678.99
2.1	其中：安全生产	161754.66
3	其他项目	460000
3.1	其中：暂列金额	460000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	458854.24
合　计		5557234.72

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新建墙体					590282.56	
		钢架隔墙					295169.41	
1	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：40*60*3mm镀锌方管隔墙，竖向@600mm，横向@1000， 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理	t	16.354	12480.83	204111.49	
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：钢骨架隔墙 2.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉100KG/m³（耐火时间＞1h） 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚 4.龙骨材料品种、规格：钢骨架另计 5.封至结构梁、板底	m2	1288.34	30.42	39191.3	
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm水泥压力板、挂钢丝网、抹水泥砂浆 2.水泥压力板及水泥砂浆抹灰均封至结构梁、板底	m2	350.1	114.49	40082.95	
4	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 2.均封至结构梁、板底	m2	113.49	103.83	11783.67	
		轻钢龙骨及铝合金隔墙					295113.15	
5	011207002001	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：单层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间≥1h），50mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	285.56	254.57	72695.01	
6	011207002002	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：双层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间≥1h），100mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	354.83	332.29	117906.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 4.涂料包水管	m2	17.6	170.1	2993.76	
8	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管@400，焊接处做防锈处理 2.基层材料种类、规格：12mm厚水泥压力板挂钢丝网、水泥砂浆粉刷 3.墙面贴砖包水管	m2	8.58	301.7	2588.59	
9	011207002003	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，单向可视12mm厚钢化防爆玻璃，两侧附定制膜	m2	8.88	600	5328	
10	011207002004	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，12mm厚钢化玻璃，两侧附定制膜	m2	101.32	500	50660	
11	011207002005	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，12mm厚钢化防火玻璃，两侧附定制膜	m2	54.37	650	35340.5	
12	010606003002	钢墙架	1.钢材品种、规格：40*60*3mm镀锌型钢骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.铝合金隔断骨架	t	0.609	12480.83	7600.83	
		地下一层					63706.17	
13	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：顶面	m2	648.6	39.28	25477.01	
14	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	553.49	36.87	20407.18	
15	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层清理、分层涂刷、加填料、打磨两遍 2.面漆材料种类、厚度：金刚砂地坪	m2	530.89	33.57	17821.98	
		一层					1266001.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面装饰工程					260672.82	
16	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	18.9	44.12	833.87	
17	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	18.9	18.69	353.24	
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	30.53	46.25	1412.01	
19	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	22.45	12.89	289.38	
20	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	22.45	12.06	270.75	
21	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	455.98	14.89	6789.54	
22	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	435.99	154.49	67356.1	
23	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07）	m2	42.44	155.9	6616.4	
24	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	661.78	53.5	35405.23	
25	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	661.78	29.58	19575.45	
26	011103001001	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	670.4	129.16	86588.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	7.58	433.04	3282.44	
28	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	918.33	29.47	27063.19	
29	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：300*600*35灰麻花岗石 4.防护层材料种类：六面防护	m2	22.1	218.84	4836.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					621120.87	
		物品保管区、登记大厅立面					36034.98	
30	010606003003	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.198	12480.83	2471.2	
31	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：米色复合钢板（MT-01)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	110.26	258.21	28470.23	
32	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	15.29	258.21	3948.03	
33	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	53.4	12.08	645.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型：木方基层 2.线条材料品种、规格：40mm宽成品不锈钢线条	m	13.76	36.37	500.45	
		办公门厅立面					66011.21	
35	010606003004	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.853	12480.83	10646.15	
36	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚白色/灰色铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	98.69	452.74	44680.91	
37	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚蓝色穿孔铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	17.16	473.17	8119.6	
38	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计， 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板，批腻子两遍，白色无机涂料（三遍） 3.面层材料品种、规格：5mm厚高透亚克力板 4.部位：墙面 5.做法详D17	m2	5.94	355.48	2111.55	
39	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	37.5	12.08	453	
		临时法庭立面					21254.55	
40	010606003005	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面	t	0.426	12480.83	5316.83	
41	011205001008	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	26.64	392.31	10451.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011205004001	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：20mm厚米色软包	m2	22.87	238.2	5447.63	
43	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开100mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	5.2	7.49	38.95	
		其他立面					497820.13	
44	010606003006	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	2.273	12480.83	28368.93	
45	011205001009	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：米色复合钢板（MT-01)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	1357.94	258.21	350633.69	
46	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	523.88	12.08	6328.47	
47	011205004002	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨（防霉），防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：30mm厚软包	m2	218.02	270.63	59002.75	
48	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	564.85	34.03	19221.85	
49	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	140.58	174.28	24500.28	
50	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	10.26	285.79	2932.21	
51	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	0.36	530.1	190.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	9.21	508.54	4683.65	
53	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	2.8	278.97	781.12	
54	011505002001	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	3	73.79	221.37	
55	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	0.75	1273.29	954.97	
		天棚工程					384207.66	
56	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：300*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	82.99	145.6	12083.34	
57	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：300×300×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	24.2	103.05	2493.81	
58	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	264.89	106.41	28186.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：除办公门厅、临时法庭外	m2	314.94	283.43	89263.44	
60	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢 6.部位：办公门厅	m2	85.56	202.07	17289.11	
61	011302002003	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢 6.部位：临时法庭	m2	30.13	207.19	6242.63	
62	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨　简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色穿孔铝板	m2	191.12	545.96	104343.88	
63	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨　简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色铝板	m2	19.15	525.56	10064.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开300mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	160.7	22.49	3614.14	
65	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5防水纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带、批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	14.8	194.67	2881.12	
66	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	11.51	36.44	419.42	
67	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	33.12	65.25	2161.08	
68	011303001003	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	38.76	79.72	3089.95	
69	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	82	4.31	353.42	
70	011303002002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	82	19.74	1618.68	
		采光顶					100102.23	
71	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：160*80*4mm、80*80*4mm钢方管骨架（外露钢材氟碳喷涂） 2.框格形式：铝合金副框+铝合金压块、2mm厚橡胶垫片 3.玻璃品种、规格、表面处理：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：1.2mm厚镀锌钢板，10*8双面胶贴及16*8结构胶	m2	101.82	661.32	67335.6	
72	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：12mm钢镀锌钢板	t	0.242	12358.21	2990.69	
73	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M12*160后扩底机械锚栓	套	152	4	608	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010606003007	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.191	12480.83	2383.84	
75	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板（镀膜厚度及质量符合图纸要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面及屋面铝板	m2	59.16	452.74	26784.1	
		二层					446407.62	
		楼地面装饰工程					173862.13	
76	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	3.24	44.12	142.95	
77	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	3.24	18.69	60.56	
78	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	31.38	46.25	1451.33	
79	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	23	12.89	296.47	
80	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	23	12.06	277.38	
81	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	404.31	14.89	6020.18	
82	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	376.94	154.49	58233.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	25.8	155.9	4022.22	
84	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：配套支架 2.面层材料品种、规格：600mm*600mm抗静电地板(FL-02)	m2	24.47	389.03	9519.56	
85	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	304	53.5	16264	
86	011101003003	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	304	29.58	8992.32	
87	011103001002	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	304	129.16	39264.64	
88	01B001	型钢骨架基层	1、骨架种类、规格：50*50*3镀锌型钢骨架、5#角钢固定 2、防锈漆品种遍数：焊接处防锈处理	t	0.437	12480.83	5454.12	
89	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：镀锌钢管骨架（另计） 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层、专用地板防潮膜 3.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	13.13	163.39	2145.31	
90	011104002002	竹、木(复合)地板	1.界面剂 2.30mm厚细石混凝土找平层 3.5mm厚水泥自流平 4.基层材料种类、规格：专用地板防潮膜 5.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	60.28	160.93	9700.86	
91	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	2.28	433.04	987.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	374.26	29.47	11029.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					88618.35	
		党建活动室、电教室					13921.6	
93	010606003008	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.16	12480.83	1996.93	
94	011205001010	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：附墙龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层12mm纸面石膏板，封点防锈、自粘胶带、批腻子二遍、刷白色/蓝色无机涂料三遍 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	31.1	203.98	6343.78	
95	011303001004	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开100mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	10.4	7.49	77.9	
96	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02)	m2	9.52	392.31	3734.79	
97	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	51.96	34.03	1768.2	
		其他立面					74696.75	
98	010606003009	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.087	12480.83	1085.83	
99	011205001012	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	12.36	258.21	3191.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	9.37	12.08	113.19	
101	011205001013	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：刷三防漆，铺设50mm厚保温降噪岩棉 2.面层材料品种、规格：铺设国标面层厚度0.6mm彩钢板 3.部位：机房墙面	m2	48.23	136.41	6579.05	
102	011203001001	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格：型钢骨架另计，12mm水泥压力板，挂网粉刷 2.面层材料品种、规格：大理石岩板	m2	9.75	508.53	4958.17	
103	011205001014	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：圆弧型复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：独立柱 5.具体做法详图纸	m2	13.06	299.01	3905.07	
104	011205001015	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02)	m2	29.38	392.31	11526.07	
105	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	670.82	34.03	22828	
106	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：独立柱	m2	20.88	36.44	760.87	
107	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	74.64	174.28	13008.26	
108	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	13.92	285.79	3978.2	
109	011207003005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	1.08	530.1	572.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	2	278.97	557.94	
111	011505002002	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	4	73.79	295.16	
112	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	1.05	1273.29	1336.95	
		天棚工程					183927.14	
113	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	47.71	145.6	6946.58	
114	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	248.04	105.22	26098.77	
115	011302002004	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	104.47	206.39	21561.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	011302002005	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m2	48.27	232.17	11206.85	
117	011302002006	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢收边条 6.部位：党建活动室、电教室	m2	25.14	303.44	7628.48	
118	011302002007	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢及线条 6.部位：案件管理中心、服务保障中心	m2	217.58	218.84	47615.21	
119	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨　简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色穿孔铝板	m2	96.57	545.96	52723.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011303001005	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开400mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	60.3	30	1809	
121	011303001006	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开300mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	16.6	22.49	373.33	
122	011403001008	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	2.93	36.44	106.77	
123	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	78.18	65.25	5101.25	
124	011303001007	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	29.48	79.72	2350.15	
125	011303002003	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	85	4.31	366.35	
126	011303002004	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	2	19.74	39.48	
		三层					433266.1	
		楼地面装饰工程					186564.63	
127	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	3.92	44.12	172.95	
128	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	3.92	18.69	73.26	
129	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	29.92	46.25	1383.8	
130	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	21.73	12.89	280.1	
131	011101007005	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	21.73	12.06	262.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	695.67	14.89	10358.53	
133	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	416.98	154.49	64419.24	
134	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	27.6	155.9	4302.84	
135	011104002003	竹、木(复合)地板	1.界面剂 2.30mm厚细石混凝土找平层 3.5mm厚水泥自流平 4.基层材料种类、规格：专用地板防潮膜 5.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	48.72	160.93	7840.51	
136	011104001001	地毯楼地面	1.界面剂一道 2.40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 3.基层种类：5mm厚水泥自流平 4.面层材料品种、规格：树脂地毯FL-01（背胶粘贴） 5.固定配件材料种类、规格：铝合金收口条	m2	275.3	297.37	81865.96	
137	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	4.93	433.04	2134.89	
138	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：金属嵌条 2.部位：地面	m	3.8	28.63	108.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	453.4	29.47	13361.7	
		天棚工程					150649.27	
140	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	22.95	145.6	3341.52	
141	011302001011	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	184.48	104.29	19239.42	
142	011302002008	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	134.87	205.86	27764.34	
143	011302002009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.基层材料种类、规格： 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：休息室、左边过道	m2	130.44	173.55	22637.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011302002010	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格： 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：大会议室	m2	48.94	189.38	9268.26	
145	011302002011	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处及软膜单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：A级透光灯膜，双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：右侧过道	m2	163.79	263	43076.77	
146	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂	m2	60.52	216.15	13081.4	
147	011403001009	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	90.78	20.37	1849.19	
148	011403001010	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	4.7	36.44	171.27	
149	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	84.42	65.25	5508.41	
150	011303001008	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	47.73	79.72	3805.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	011303002005	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	201	4.31	866.31	
152	011303002006	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	2	19.74	39.48	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					96052.2	
		大会议室					20796.7	
153	010606003010	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.37	12480.83	4617.91	
154	011205001016	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	23.14	392.31	9078.05	
155	011205004003	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：20mm厚米色软包	m2	29.81	238.2	7100.74	
		其他立面					75255.5	
156	010606003011	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.119	12480.83	1485.22	
157	011206003004	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚蓝色穿孔铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	14.82	473.17	7012.38	
158	011205001017	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计， 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板，批腻子，白色无机涂料（三遍） 3.面层材料品种、规格：5mm厚高透亚克力板 4.部位：墙面 5.做法详D17	m2	5.13	355.48	1823.61	
159	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	5.7	12.08	68.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	011205001018	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	6.53	391.33	2555.38	
161	011205001019	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：14*5压条凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸 6.部位：独立柱	m2	15.6	258.21	4028.08	
162	011403001011	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	1117.89	34.03	38041.8	
163	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	73.21	174.28	12759.04	
164	011207003006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	13.92	285.79	3978.2	
165	011207003007	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	1.08	530.1	572.51	
166	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	2.6	278.97	725.32	
167	011505002003	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	4	73.79	295.16	
168	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	1.5	1273.29	1909.94	
		四层					484348.82	
		楼地面装饰工程					174624.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面、厨房、餐厅墙面	m2	184.18	44.12	8126.02	
170	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	184.18	18.69	3442.32	
171	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：聚氨酯防水涂膜2mm厚 2.部位：厨房间地面	m2	132.22	46.25	6115.18	
172	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	91.05	46.25	4211.06	
173	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	129.85	12.89	1673.77	
174	011101006007	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：30mm厚1:3水泥砂浆 2.部位：厨房明档处	m2	1.81	41.9	75.84	
175	011101007007	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	65.8	12.06	793.55	
176	011101007008	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	615.83	14.89	9169.71	
177	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	138.83	154.49	21447.85	
178	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-02） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	97.48	154.49	15059.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖（CT-010） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	203.5	154.49	31438.72	
180	011102003010	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	102.91	155.9	16043.67	
181	011102003011	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：400mm*400mm防滑地砖（CT-03） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	22.31	155.9	3478.13	
182	011102003012	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：地板砖（CT-05） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	119.75	155.9	18669.03	
183	011101006008	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	93.7	53.5	5012.95	
184	011101003004	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	93.7	29.58	2771.65	
185	011103001003	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	93.7	129.16	12102.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	5.51	433.04	2386.05	
187	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	427.79	29.47	12606.97	
		天棚工程					134431.72	
188	011302001012	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	94.74	145.6	13794.14	
189	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	200.7	104.13	20898.89	
190	011302002012	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	85.52	258.14	22076.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	011302001014	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 4.部位：过道	m2	130.45	173.55	22639.6	
192	011302002013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：办公餐厅、备勤室	m2	133.36	187.32	24981	
193	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂 4.部位：办公餐厅,具体做法详图纸	m2	78.48	216.15	16963.45	
194	011403001012	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	117.72	20.37	2397.96	
195	011403001013	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	3.95	36.44	143.94	
196	011302001015	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5防水纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带\批腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	22.4	194.67	4360.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	88.4	65.25	5768.1	
198	011303002007	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	58	4.31	249.98	
199	011303002008	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	8	19.74	157.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					175292.65	
		办公餐厅及厨房立面					48086.06	
200	011205001020	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	6.09	392.31	2389.17	
201	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：厨房墙面	m2	120.31	189.57	22807.17	
202	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：600mm*1200mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：餐厅柱面	m2	2.02	240.48	485.77	
203	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：600mm*1200mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：餐厅墙面	m2	43.71	211.54	9246.41	
204	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.2mm厚黑色不锈钢造型线条（展开25mm宽）	m	44.68	20.22	903.43	
205	011403001014	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	39.15	34.03	1332.27	
206	011403001015	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：独立柱	m2	3.1	36.44	112.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	010606003012	钢墙架	1.钢材品种、规格：30*30*3镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.打餐区隔墙骨架	t	0.331	12480.83	4131.15	
208	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢窗套 3.部位：打餐区窗套 4.具体做法详D02	m2	4.32	378.9	1636.85	
209	011205001021	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镜面不锈钢 4.部位：打餐区 5.具体做法详D02	m2	1.79	387.99	694.5	
210	011205001022	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：长城板饰面 4.部位：打餐区 5.具体做法详D02	m2	3.58	362.01	1296	
211	010809001001	窗台板	1.基层：12mm阻燃板基层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角） 3.部位：打餐区 4.具体做法详D02	m2	2.82	413.82	1166.97	
212	011207003008	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm钢化玻璃挡板（下口枪灰色不锈钢压条） 2.固定方式：上方固定在钢骨架内 3.部位：打餐区 4.具体做法详D02	m2	2.56	212.72	544.56	
213	011207003009	成品隔断	1.1.2mm厚黑色不锈钢边框 2.隔断材料品种、规格：定制长虹玻璃12mm 3.固定方式：成品U型玻璃夹 4.部位：收残区	m2	2.49	537.69	1338.85	
		其他立面					127206.59	
214	011205001023	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木方、防火涂料三遍 2.面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子二遍，白色无机涂料三遍 3.部位：双人间墙面 4.具体做法详D08	m2	22.49	196.68	4423.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
215	011205001024	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02） 4.部位：套件内床头背景墙	m2	26	392.31	10200.06	
216	011403001016	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	1044.88	34.03	35557.27	
217	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	128.28	174.28	22356.64	
218	011203003008	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：400mm*800mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	108.26	172.97	18725.73	
219	011207003010	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	20.24	285.79	5784.39	
220	011207003011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	1.08	530.1	572.51	
221	011207003012	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	35.45	508.54	18027.74	
222	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	9	278.97	2510.73	
223	011505002004	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	10	73.79	737.9	
224	011505002005	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢毛巾架	个	5	95.24	476.2	
225	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	6.14	1275.91	7834.09	
		五层					324853.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面装饰工程					126423.96	
226	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	43.37	44.12	1913.48	
227	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	43.37	18.69	810.59	
228	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	51.95	46.25	2402.69	
229	011101006009	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	42.42	12.89	546.79	
230	011101007009	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	42.42	12.06	511.59	
231	011101007010	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	387.04	14.89	5763.03	
232	011102003013	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	67.32	154.49	10400.27	
233	011102003014	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖（CT-10） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	210.47	154.49	32515.51	
234	011102003015	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	50.8	155.9	7919.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
235	011102003016	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm户外防滑地砖（CT-11） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	100.87	155.9	15725.63	
236	011101006010	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	176.12	53.5	9422.42	
237	011101003005	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	176.12	29.58	5209.63	
238	011103001004	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	176.12	129.16	22747.66	
239	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	3.63	433.04	1571.94	
240	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	304.14	29.47	8963.01	
		天棚工程					101965.48	
241	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚成品保温岩棉	m2	500.48	24.57	12296.79	
242	011302001016	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	42.42	145.6	6176.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
243	011302001017	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	136.8	103.77	14195.74	
244	011302002014	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	66.89	257.9	17250.93	
245	011302001018	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 4.部位：过道	m2	67.74	173.55	11756.28	
246	011302002015	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：健身房、台球室	m2	144.58	197.4	28540.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂 4.部位：健身房、台球室	m2	31.4	216.15	6787.11	
248	011403001017	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	44.75	20.37	911.56	
249	011403001018	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	6.07	36.44	221.19	
250	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	55.97	65.25	3652.04	
251	011303002009	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	32	4.31	137.92	
252	011303002010	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	2	19.74	39.48	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					96463.61	
		健身房立面					6519.57	
253	011205001025	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：8mm厚银镜	m2	18	227.02	4086.36	
254	011403001019	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	64.82	34.03	2205.82	
255	011403001020	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：柱面	m2	6.24	36.44	227.39	
		其他立面					55451.08	
256	011403001021	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	606.48	34.03	20638.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
257	011203003009	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	108.75	174.28	18952.95	
258	011207003013	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	13.64	285.79	3898.18	
259	011207003014	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	0.72	530.1	381.67	
260	011207003015	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	14.83	508.54	7541.65	
261	011505003005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	2.94	278.97	820.17	
262	011505002006	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	3	73.79	221.37	
263	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	2.47	1213.19	2996.58	
		阳光房					34492.96	
264	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	0.198	10513.47	2081.67	
265	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：12mm钢镀锌钢板	t	0.04	12358.21	494.33	
266	010506024002	螺栓	1.螺栓种类：M12*160后扩底机械锚栓	套	28	4	112	
267	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍，氟碳面漆 3.钢柱耐火等级2.5h，厚涂型防火涂料15厚	m2	5.3	231.08	1224.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	010901004002	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：100*100*4mm钢方管（外露钢材氟碳喷涂） 2.框格形式：铝合金副框+铝合金压块、2mm厚橡胶垫片 3.玻璃品种、规格、表面处理：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：10*8双面胶贴及16*8结构胶 5.阳光房顶	m2	18.9	640.64	12108.1	
269	010802001001	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃	m2	7.54	406.71	3066.59	
270	010802001002	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃	m2	17.66	406.71	7182.5	
271	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：铝合金卷帘遮阳 电机驱动装置2套 2.部位：阳光房顶部	m2	16.8	367.42	6172.66	
272	010802001003	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：成品70系列铝合金平开门1500mm*2200mm 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃 3.五金种类、规格：成品门拉手等五金 4.部位：五层阳光房	m2	3.3	621.33	2050.39	
		六层					13125.37	
273	011403001022	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚出新	m2	72.6	36.44	2645.54	
274	011403001023	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面出新	m2	215.71	34.03	7340.61	
275	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚DSM20水泥砂浆楼面	m2	72.6	43.24	3139.22	
		楼梯间（一层至六层）					112104.75	
276	011102001007	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	2.06	433.04	892.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
277	011102003017	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	84.02	154.49	12980.25	
278	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	227.7	29.47	6710.32	
279	011106003001	块料楼梯	1.Φ6圆钢、镀锌钢丝网 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆粘贴 4.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 5.防滑条材料种类、规格：踏步止滑槽 6.勾缝材料种类：白水泥擦缝 7.防护材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	238.16	224.76	53528.84	
280	011403001024	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：负一层顶面	m2	9.53	39.28	374.34	
281	011403001025	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：负一层墙面	m2	39.42	36.87	1453.42	
282	011403001026	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	260.86	36.44	9505.74	
283	011403001027	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	783.42	34.03	26659.78	
		门窗工程					363559.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
284	010802003001	防盗门	1.框、扇材质：成品防盗门M17、M18（选样确认） 2.五金种类、规格：门锁、合页等五金 3.部位：询问、律师会见室、临时法庭、后院，具体做法详门表	m2	11.6	805.37	9342.29	
285	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸：成品防盗门M16（选样确认）-3400mm*2800mm 2.框、扇材质：金属不锈钢门框 3.五金种类、规格：门锁、合页等五金 4.部位：登记大厅入口防盗门，具体做法详门表	m2	9.52	1056.11	10054.17	
286	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸：成品玻璃门M14-电动移门=7500mm*2800mm 2.门框或扇外围尺寸：金属不锈钢门头 3.玻璃品种、厚度：电务玻璃门（专业厂家深化） 4.五金：自动感应门感应装置、成品门拉手等五金 5.部位：一层办公门厅大，具体做法详门表	套	1	29000	29000	
287	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品铝合金门联窗M15（2000mm*2750mm） 2.玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3.五金种类、规格：成品门拉手等五金 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	5.5	669.33	3681.32	
288	010802001005	金属(塑钢)门	1.门类型：成品铝合金玻璃门1500mm*2200mm 2.框、扇材质：隔热金属多腔密封边框 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.部位：五层楼梯间、露台	m2	6.6	727.9	4804.14	
289	011205001026	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：成品木饰面门头板	m2	87.44	345.85	30241.12	
290	011205001027	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镜面不锈钢 3.部位：玻璃门头板	m2	8.4	412.8	3467.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
291	010802001006	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品单向可视玻璃门M01（1500mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.五金种类、规格：内嵌式锁扣等五金 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	6.6	1027.13	6779.06	
292	010802001007	金属(塑钢)门	1.门类型：成品单玻璃门M05/M10（1500mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	13.2	1027.13	13558.12	
293	010802001008	金属(塑钢)门	1.门类型：成品单向可视玻璃门M02（800mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.五金种类、规格：内嵌式锁扣等五金 4.其他工艺要求：候问区、具体做法详门表	m2	21.12	1114.96	23547.96	
294	010801002001	木质门带套	1.门类型：成品门及门套（含线条）M03(1000mm*2200mm)含观察窗 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	63.8	726.39	46343.68	
295	010801002002	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M04(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	35.2	726.39	25568.93	
296	010802001009	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品单玻璃门M06（1000mm*2600mm） 2.框、扇材质：铝合金型材 3.玻璃品种、厚度：12mm长虹玻璃 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.其他工艺要求：三层执法服务办公室门，具体做法详门表	m2	5.2	1053.33	5477.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
297	010801002003	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M07(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	57.2	726.39	41549.51	
298	010801002004	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M09(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：合页3只/扇、门吸、隔音防震垫、猫眼 4.其他工艺要求：房间门，具体做法详门表	m2	39.6	675.6	26753.76	
299	010801002005	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M08(1500mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	9.9	698.31	6913.27	
300	010801002006	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M11(1200mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	5.28	745.13	3934.29	
301	010801002007	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M12(800mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：公卫、宿舍卫生间门，具体做法详门表	m2	22.88	780.8	17864.7	
302	010801002008	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M13(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板基层、底部黑色镜面不锈钢 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：无障碍卫生间门，具体做法详门表	m2	6.6	726.39	4794.17	
303	01B002	玻璃窗户贴膜	被封堵窗户外侧贴膜	m2	65	35	2275	
304	010809001002	窗台板	1.找平层材质：与窗户嵌缝处打胶，1:3水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角）	m2	69.25	489.46	33895.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
305	010801002009	木质门带套	1.门类型：消防栓暗门800*2300 2.门套材质、规格：阻燃板基层门套，20*20镀锌方管@400骨架，双层12mm厚硅酸钙板、表面批腻子三遍，白色无机涂料三遍 3.五金种类、规格：磁吸、隐形合页	m2	1.84	332.67	612.11	
306	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：结构胶，1.2mm厚古铜不锈钢	m2	18.74	378.9	7100.59	
307	010802001010	金属(塑钢)门	1.门类型：成品木纹铝合金门（下半部分门板上半部玻璃）(1000mm*2200mm) 2.其他工艺要求：具体详门表 3.部位：厨房	m2	6.6	909.33	6001.58	
		成品固定柜体					143883.42	
308	011501001001	装饰柜	1.名称：成品储藏柜 2.规格：2480mm长*2200mm高*660mm宽 3.材料种类、规格：黑色镜面不锈钢边框（符合设计及甲方选样要求） 4.部位：一层登记大厅	m2	5.46	800.2	4369.09	
309	011501001002	装饰柜	1.名称：成品定制柜体2000mm高*300mm宽（不含灯带） 2.部位：二层党建活动室、三层阅读休息室	m2	22.8	800.2	18244.56	
310	011501001003	装饰柜	1.名称：成品定制木饰面柜体2600mm高*400mm宽（不含灯带） 2.部位：二层党档案管理中心与合成作战中心、办理门厅处、氧吧休息区	m2	44.72	800.2	35784.94	
311	011501001004	装饰柜	1.名称：成品定制木饰面柜体2600mm高*550mm宽（不含灯带） 2.部位：二层服务保障中心	m2	21.32	800.2	17060.26	
312	011501004001	成品柜、架、台	1.规格、型号：定制吊柜1000mm高*550mm宽	m	6.55	800.2	5241.31	
313	011501004002	成品柜、架、台	1.规格、型号：定制水吧柜850mm高*550mm宽，20mm白色人造石台面	m	6.55	907.78	5945.96	
314	011501003001	装饰台	1.名称：服务台 2.规格：800m高*1500mm宽 3.材料种类、规格：20mm厚白色人造石台面，蓝色木饰面隔板、外侧面复合米黄色复合钢板、成品木饰面柜体（不含灯带） 4.五金种类、规格：合页等五金 5.三层法制工作服务台，具体做法详D22	m	9.1	2000.2	18201.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
315	011501001005	装饰柜	1.名称：衣柜 2.规格：成品定制柜体 3.部位：双人间、三人间备勤室	m2	33.15	800.2	26526.63	
316	011501004003	书桌	1.规格、型号：成品定制书桌 2.双人间、三人间备勤室	m	23.25	400.2	9304.65	
317	011501004004	木饰面隔板	1.规格、型号：成品定制木饰面隔板400mm*800mm 2.双人间、三人间备勤室	个	20	100.2	2004	
318	011501004005	定制软包台盆柜	1.规格、型号：定制软包台盆柜 2.一层卫生间	套	1	1200.2	1200.2	
		加装钢结构电梯内装					15162.56	
		楼地面装饰工程					3761.97	
319	011102003018	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	21.66	154.49	3346.25	
320	011102001008	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	0.96	433.04	415.72	
		天棚工程					3732.67	
321	011302001019	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m2	21.66	172.33	3732.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7667.92	
322	010606003013	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	0.074	12480.83	923.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
323	011205001028	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	10.68	258.21	2757.68	
324	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.03	12.08	48.68	
325	011205001029	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带）批腻子两遍，白色无机涂料三遍	m2	9.35	139.97	1308.72	
326	010808002003	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：40*20*3钢方管骨架、18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢面层	m2	5.22	503.69	2629.26	
合计							4256701.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新建墙体								
		钢架隔墙								
1	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：40*60*3mm镀锌方管隔墙，竖向@600mm，横向@1000， 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：钢骨架隔墙 2.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉100KG/m³（耐火时间＞1h） 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚 4.龙骨材料品种、规格：钢骨架另计 5.封至结构梁、板底	m2	10.28	15.79		3.06	1.29	30.42
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm水泥压力板、挂钢丝网、抹水泥砂浆 2.水泥压力板及水泥砂浆抹灰均封至结构梁、板底	m2	43.38	51.38	0.98	13.2	5.55	114.49
4	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 2.均封至结构梁、板底	m2	38.39	49.18	0.03	11.43	4.8	103.83
		轻钢龙骨及铝合金隔墙								
5	011207002001	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：单层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间≥1h），50mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	111.88	94.38	0.72	33.5	14.09	254.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	011207002002	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：双层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间≥1h），100mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	137.54	134.6	1.43	41.34	17.38	332.29
7	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 4.涂料包水管	m2	63.21	79.12	0.75	19.03	7.99	170.1
8	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管@400，焊接处做防锈处理 2.基层材料种类、规格：12mm厚水泥压力板挂钢丝网、水泥砂浆粉刷 3.墙面贴砖包水管	m2	101.93	149.19	5.27	31.9	13.41	301.7
9	011207002003	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，单向可视12mm厚钢化防爆玻璃，两侧附定制膜	m2		600				600
10	011207002004	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，12mm厚钢化玻璃，两侧附定制膜	m2		500				500
11	011207002005	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品铝合金隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：成品铝合金边框隔断，12mm厚钢化防火玻璃，两侧附定制膜	m2		650				650
12	010606003002	钢墙架	1.钢材品种、规格：40*60*3mm镀锌型钢骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.铝合金隔断骨架	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
		地下一层								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：顶面	m2	18.75	12.61		5.58	2.34	39.28
14	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	12.61		5.08	2.13	36.87
15	011101003001	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：基层清理、分层涂刷、加填料、打磨两遍 2.面漆材料种类、厚度：金刚砂地坪	m2	14.78	9.06	2.45	5.13	2.15	33.57
		一层								
		楼地面装饰工程								
16	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
17	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
19	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89
20	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
21	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	4.82	7.98	0.03	1.45	0.61	14.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
23	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07）	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
24	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	16.9	27.24	1.56	5.49	2.31	53.5
25	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	13.01	10.84	0.16	3.92	1.65	29.58
26	011103001001	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	29.6	87.05		8.81	3.7	129.16
27	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
28	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：300*600*35灰麻花岗石 4.防护层材料种类：六面防护	m2	65.02	124.61	1.22	19.71	8.28	218.84
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		物品保管区、登记大厅立面								
30	010606003003	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
31	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：米色复合钢板（MT-01)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21
32	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21
33	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
34	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型：木方基层 2.线条材料品种、规格：40mm宽成品不锈钢线条	m	7.96	24.59	0.32	2.47	1.03	36.37
		办公门厅立面								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010606003004	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
36	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚白色/灰色铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	110.03	294.05	1.52	33.19	13.95	452.74
37	011206003002	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚蓝色穿孔铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	110.03	314.48	1.52	33.19	13.95	473.17
38	011205001007	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计， 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板，批腻子两遍，白色无机涂料（三遍） 3.面层材料品种、规格：5mm厚高透亚克力板 4.部位：墙面 5.做法详D17	m2	78.2	244.2	0.03	23.28	9.77	355.48
39	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
		临时法庭立面								
40	010606003005	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
41	011205001008	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011205004001	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：20mm厚米色软包	m2	68.08	140.35	0.7	20.47	8.6	238.2
43	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开100mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	1.93	4.75		0.57	0.24	7.49
		其他立面								
44	010606003006	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
45	011205001009	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：米色复合钢板（MT-01)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21
46	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
47	011205004002	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨（防霉），防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：30mm厚软包	m2	88.74	143.42	0.69	26.61	11.17	270.63
48	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
50	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79
51	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断400mm*900mm	m2	17.64	505		5.25	2.21	530.1
52	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	48.26	437.97	1.35	14.76	6.2	508.54
53	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	159.73	0.61	24.94	10.48	278.97
54	011505002001	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79
55	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	158.81	1021.26	18.36	52.71	22.15	1273.29
		天棚工程								
56	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：300*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	26.36	105.82	1.6	8.32	3.5	145.6
57	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：300×300×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	28.61	60.07	1.6	8.99	3.78	103.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格 ：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	30.24	60.89	1.76	9.51	4.01	106.41
59	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层 9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：除办公门厅、临时法庭外	m2	115.08	117.34	1.69	34.73	14.59	283.43
60	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢 6.部位：办公门厅	m2	74.32	93.95	1.69	22.61	9.5	202.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	011302002003	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子三遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢 6.部位：临时法庭	m2	82.94	86.8	1.69	25.18	10.58	207.19
62	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色穿孔铝板	m2	137.96	346.79	2.05	41.65	17.51	545.96
63	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色铝板	m2	137.96	326.39	2.05	41.65	17.51	525.56
64	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开300mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	5.78	14.26	0.01	1.72	0.72	22.49
65	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5防水纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带、批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	71.22	91.09	1.6	21.66	9.1	194.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
67	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25
68	011303001003	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	34.64	29.6	0.58	10.49	4.41	79.72
69	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
70	011303002002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	11.68	3.13		3.47	1.46	19.74
		采光顶								
71	010901004001	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：160*80*4mm、80*80*4mm钢方管骨架（外露钢材氟碳喷涂） 2.框格形式：铝合金副框+铝合金压块、2mm厚橡胶垫片 3.玻璃品种、规格、表面处理：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：1.2mm厚镀锌钢板，10*8双面胶贴及16*8结构胶	m2	171.2	415.77	1.42	51.36	21.57	661.32
72	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：12mm钢镀锌钢板	t	2675.5	6748.82	1267.83	1173.14	492.92	12358.21
73	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M12*160后扩底机械锚栓	套		4				4
74	010606003007	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	011206003003	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板（镀膜厚度及质量符合图纸要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面及屋面铝板	m2	110.03	294.05	1.52	33.19	13.95	452.74
		二层								
		楼地面装饰工程								
76	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
77	011201004002	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
78	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
79	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89
80	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
81	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	4.82	7.98	0.03	1.45	0.61	14.89
82	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
84	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：配套支架 2.面层材料品种、规格：600mm*600mm抗静电地板(FL-02)	m2	97.62	250.17		29.04	12.2	389.03
85	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	16.9	27.24	1.56	5.49	2.31	53.5
86	011101003003	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	13.01	10.84	0.16	3.92	1.65	29.58
87	011103001002	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	29.6	87.05		8.81	3.7	129.16
88	01B001	型钢骨架基层	1、骨架种类、规格：50*50*3镀锌型钢骨架、5#角钢固定 2、防锈漆品种遍数：焊接处防锈处理	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
89	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：镀锌钢管骨架（另计） 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层、专用地板防潮膜 3.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	17.78	137.46	0.45	5.42	2.28	163.39
90	011104002002	竹、木(复合)地板	1.界面剂 2.30mm厚细石混凝土找平层 3.5mm厚水泥自流平 4.基层材料种类、规格：专用地板防潮膜 5.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	31.8	115.04	0.46	9.6	4.03	160.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
92	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		党建活动室、电教室								
93	010606003008	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
94	011205001010	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：附墙龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层12mm纸面石膏板，封点防锈、自粘胶带、批腻子二遍、刷白色/蓝色无机涂料三遍 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	75.17	96.05	0.7	22.58	9.48	203.98
95	011303001004	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开100mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	1.93	4.75		0.57	0.24	7.49
96	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31
97	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其他立面								
98	010606003009	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
99	011205001012	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21
100	011502001005	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
101	011205001013	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：刷三防漆，铺设50mm厚保温降噪岩棉 2.面层材料品种、规格：铺设国标面层厚度0.6mm彩钢板 3.部位：机房墙面	m2	52.97	61.05		15.76	6.63	136.41
102	011203001001	石材墙、柱面	1.骨架材料种类、规格：型钢骨架另计，12mm水泥压力板，挂网粉刷 2.面层材料品种、规格：大理石岩板	m2	124.48	329.48	1.38	37.45	15.74	508.53
103	011205001014	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：圆弧型复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：独立柱 5.具体做法详图纸	m2	52.19	224.77		15.53	6.52	299.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	011205001015	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31
105	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
106	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：独立柱	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
107	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
108	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79
109	011207003005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断 400mm*900mm	m2	17.64	505		5.25	2.21	530.1
110	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	159.73	0.61	24.94	10.48	278.97
111	011505002002	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79
112	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	158.81	1021.26	18.36	52.71	22.15	1273.29
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格 ：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	26.36	105.82	1.6	8.32	3.5	145.6
114	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格 ：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	29.88	60.26	1.73	9.4	3.95	105.22
115	011302002004	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm简单 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层 9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	86.14	81.57	1.6	26.11	10.97	206.39
116	011302002005	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层 9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m2	97.23	91.57	1.6	29.41	12.36	232.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	011302002006	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢收边条 6.部位：党建活动室、电教室	m2	107.23	148.25	1.87	32.46	13.63	303.44
118	011302002007	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.压条材料种类、规格：1.2mm黑色镜面不锈钢及线条 6.部位：案件管理中心、服务保障中心	m2	74.81	110	1.7	22.76	9.57	218.84
119	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 简单 3.面板材料品种、规格：2.5mm厚白色穿孔铝板	m2	137.96	346.79	2.05	41.65	17.51	545.96
120	011303001005	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开400mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	7.7	19.01	0.02	2.3	0.97	30

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	011303001006	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：展开300mm宽 2.材料品种、规格：18mm厚A级防火板基层 3.部位：线性灯槽基层	m	5.78	14.26	0.01	1.72	0.72	22.49
122	011403001008	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
123	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25
124	011303001007	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	34.64	29.6	0.58	10.49	4.41	79.72
125	011303002003	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
126	011303002004	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	11.68	3.13		3.47	1.46	19.74
		三层								
		楼地面装饰工程								
127	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
128	011201004003	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
129	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
130	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	011101007005	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
132	011101007006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	4.82	7.98	0.03	1.45	0.61	14.89
133	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
134	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
135	011104002003	竹、木(复合)地板	1.界面剂 2.30mm厚细石混凝土找平层 3.5mm厚水泥自流平 4.基层材料种类、规格：专用地板防潮膜 5.面层材料品种、规格：12mm厚强化木地板（WD-01）	m2	31.8	115.04	0.46	9.6	4.03	160.93
136	011104001001	地毯楼地面	1.界面剂一道 2.40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 3.基层种类：5mm厚水泥自流平 4.面层材料品种、规格：树脂地毯FL-01（背胶粘贴） 5.固定配件材料种类、规格：铝合金收口条	m2	57.7	212.84	1.72	17.68	7.43	297.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
138	011502001006	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：金属嵌条 2.部位：地面	m	4.29	22.32	0.15	1.32	0.55	28.63
139	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		天棚工程								
140	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	26.36	105.82	1.6	8.32	3.5	145.6
141	011302001011	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	29.61	59.76	1.7	9.31	3.91	104.29
142	011302002008	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	85.91	81.37	1.6	26.03	10.95	205.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
143	011302002009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.基层材料种类、规格： 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：休息室、左边过道	m2	71.22	69.97	1.6	21.66	9.1	173.55
144	011302002010	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格： 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：大会议室	m2	75.16	80.06	1.69	22.86	9.61	189.38
145	011302002011	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处及软膜单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：A级透光灯膜，双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：右侧过道	m2	109.94	104.21	1.69	33.21	13.95	263
146	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂	m2	26.1	177.73	0.91	8.03	3.38	216.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
147	011403001009	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	11.24	4.39		3.34	1.4	20.37
148	011403001010	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
149	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25
150	011303001008	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：灯槽，展开宽度500mm 2.材料品种、规格：12厚阻燃板、单层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子二遍、白色无机涂料三遍	m	34.64	29.6	0.58	10.49	4.41	79.72
151	011303002005	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
152	011303002006	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	11.68	3.13		3.47	1.46	19.74
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		大会议室								
153	010606003010	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
154	011205001016	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31
155	011205004003	墙、柱面软包	1.龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2.基层材料种类、规格：12mmA级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：20mm厚米色软包	m2	68.08	140.35	0.7	20.47	8.6	238.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其他立面								
156	010606003011	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
157	011206003004	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚蓝色穿孔铝单板（符合设计要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	110.03	314.48	1.52	33.19	13.95	473.17
158	011205001017	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计， 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板，批腻子，白色无机涂料（三遍） 3.面层材料品种、规格：5mm厚高透亚克力板 4.部位：墙面 5.做法详D17	m2	78.2	244.2	0.03	23.28	9.77	355.48
159	011502001007	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
160	011205001018	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	79.58	277.22	0.64	23.87	10.02	391.33
161	011205001019	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：14*5压条凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸 6.部位：独立柱	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	011403001011	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
163	011203003003	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格 ：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类 ：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
164	011207003006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格 ：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79
165	011207003007	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断 400mm*900mm	m2	17.64	505		5.25	2.21	530.1
166	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类 ：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	159.73	0.61	24.94	10.48	278.97
167	011505002003	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79
168	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格 ：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔 +木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格 ：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	158.81	1021.26	18.36	52.71	22.15	1273.29
		四层								
		楼地面装饰工程								
169	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种 ：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数 ：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面、厨房、餐厅墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
170	011201004004	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级 ：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
171	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数 ：聚氨酯防水涂膜2mm厚 2.部位：厨房间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
172	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
173	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89
174	011101006007	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：30mm厚1:3水泥砂浆 2.部位：厨房明档处	m2	13.94	20.4	1.17	4.5	1.89	41.9
175	011101007007	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
176	011101007008	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	4.82	7.98	0.03	1.45	0.61	14.89
177	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
178	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-02） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
179	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖（CT-010) 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
180	011102003010	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07) 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
181	011102003011	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：400mm*400mm防滑地砖（CT-03) 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
182	011102003012	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：地板砖（CT-05) 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
183	011101006008	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	16.9	27.24	1.56	5.49	2.31	53.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	011101003004	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	13.01	10.84	0.16	3.92	1.65	29.58
185	011103001003	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	29.6	87.05		8.81	3.7	129.16
186	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
187	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		天棚工程								
188	011302001012	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	26.36	105.82	1.6	8.32	3.5	145.6
189	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	29.56	59.67	1.69	9.3	3.91	104.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
190	011302002012	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	104.42	107.2	1.69	31.57	13.26	258.14
191	011302001014	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 4.部位：过道	m2	71.22	69.97	1.6	21.66	9.1	173.55
192	011302002013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：办公餐厅、备勤室	m2	77.88	74.27	1.6	23.64	9.93	187.32
193	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂 4.部位：办公餐厅,具体做法详图纸	m2	26.1	177.73	0.91	8.03	3.38	216.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	011403001012	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	11.24	4.39		3.34	1.4	20.37
195	011403001013	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
196	011302001015	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5防水纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带\批腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	71.22	91.09	1.6	21.66	9.1	194.67
197	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25
198	011303002007	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
199	011303002008	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	11.68	3.13		3.47	1.46	19.74
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		办公餐厅及厨房立面								
200	011205001020	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
201	011203003004	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：厨房墙面	m2	61.65	101.62	0.18	18.39	7.73	189.57
202	011203003005	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：600mm*1200mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：餐厅柱面	m2	83.96	120.69	0.25	25.05	10.53	240.48
203	011203003006	块料墙、柱面	1.安装方式：干粉型粘结剂粘贴 2.面层材料品种、规格：600mm*1200mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶 5.部位：餐厅墙面	m2	65.29	118.35	0.22	19.49	8.19	211.54
204	011502001008	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：1.2mm厚黑色不锈钢造型线条（展开25mm宽）	m	5.08	12.78	0.15	1.56	0.65	20.22
205	011403001014	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
206	011403001015	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：独立柱	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
207	010606003012	钢墙架	1.钢材品种、规格：30*30*3镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.打餐区隔墙骨架	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
208	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢窗套 3.部位：打餐区窗套 4.具体做法详D02	m2	78.46	266.92	0.26	23.42	9.84	378.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
209	011205001021	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镜面不锈钢 4.部位：打餐区 5.具体做法详D02	m2	89.19	261.07	0.03	26.55	11.15	387.99
210	011205001022	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：长城板饰面 4.部位：打餐区 5.具体做法详D02	m2	80.42	246.7	0.64	24.12	10.13	362.01
211	010809001001	窗台板	1.基层：12mm阻燃板基层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角） 3.部位：打餐区 4.具体做法详D02	m2	51.25	340.91		15.25	6.41	413.82
212	011207003008	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm钢化玻璃挡板（下口枪灰色不锈钢压条） 2.固定方式：上方固定在钢骨架内 3.部位：打餐区 4.具体做法详D02	m2	48.26	142.15	1.35	14.76	6.2	212.72
213	011207003009	成品隔断	1.1.2mm厚黑色不锈钢边框 2.隔断材料品种、规格：定制长虹玻璃12mm 3.固定方式：成品U型玻璃夹 4.部位：收残区	m2	65.1	442.42	1.88	19.92	8.37	537.69
		其他立面								
214	011205001023	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木方、防火涂料三遍 2.面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带、批腻子二遍，白色无机涂料三遍 3.部位：双人间墙面 4.具体做法详D08	m2	96.24	58.85	0.66	28.83	12.1	196.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
215	011205001024	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，成品装饰板配套挂件 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02） 4.部位：套件内床头背景墙	m2	80.42	277	0.64	24.12	10.13	392.31
216	011403001016	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
217	011203003007	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
218	011203003008	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：400mm*800mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	60.34	86.54	0.42	18.07	7.6	172.97
219	011207003010	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79
220	011207003011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断 400mm*900mm	m2	17.64	505		5.25	2.21	530.1
221	011207003012	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	48.26	437.97	1.35	14.76	6.2	508.54
222	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	159.73	0.61	24.94	10.48	278.97
223	011505002004	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79
224	011505002005	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢毛巾架	个	16.68	71.51		4.96	2.09	95.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	158.81	1023.88	18.36	52.71	22.15	1275.91
		五层								
		楼地面装饰工程								
226	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
227	011201004005	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
228	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
229	011101006009	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89
230	011101007009	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
231	011101007010	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：20mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：除卫生间外瓷砖地面	m2	4.82	7.98	0.03	1.45	0.61	14.89
232	011102003013	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
233	011102003014	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm地砖（CT-10） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
234	011102003015	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
235	011102003016	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm户外防滑地砖（CT-11） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	44.97	91.21	0.51	13.53	5.68	155.9
236	011101006010	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 2.部位：PVC地胶基层	m2	16.9	27.24	1.56	5.49	2.31	53.5
237	011101003005	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚水泥砂浆自流平 2.部位：PVC地胶基层	m2	13.01	10.84	0.16	3.92	1.65	29.58
238	011103001004	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：塑胶地板粘结剂 2.面层材料品种、规格：2mm厚同质透心PVC地胶(PL-01)	m2	29.6	87.05		8.81	3.7	129.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
239	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
240	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		天棚工程								
241	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚成品保温岩棉	m2	4.73	17.84		1.41	0.59	24.57
242	011302001016	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*0.8mm集成板 4.压条材料种类、规格：L型收边条	m2	26.36	105.82	1.6	8.32	3.5	145.6
243	011302001017	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋8 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金T型龙骨 3.面板材料品种、规格：600×600×15mm厚高晶板 4.压条材料种类、规格：边龙骨封边	m2	29.45	59.48	1.69	9.26	3.89	103.77
244	011302002014	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：有高晶板吊顶房间	m2	104.32	107.09	1.69	31.55	13.25	257.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
245	011302001018	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 4.部位：过道	m2	71.22	69.97	1.6	21.66	9.1	173.55
246	011302002015	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍 5.部位：健身房、台球室	m2	78.76	82.97	1.69	23.93	10.05	197.4
247	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋 8 2.基层材料种类、规格：卡式龙骨 3.面板材料品种、规格：铝方通60mm宽*80mm高*1mm厚净间距80mm，表面静电喷涂或预埋辊涂 4.部位：健身房、台球室	m2	26.1	177.73	0.91	8.03	3.38	216.15
248	011403001017	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：格栅吊顶以上墙面、楼板及设备管道喷灰色无机涂料	m2	11.24	4.39		3.34	1.4	20.37
249	011403001018	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
250	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25
251	011303002009	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
252	011303002010	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：风口开孔及龙骨加固	个	11.68	3.13		3.47	1.46	19.74
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		健身房立面								
253	011205001025	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：8mm厚银镜	m2	53.06	151.5	0.03	15.8	6.63	227.02
254	011403001019	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
255	011403001020	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：柱面	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
		其他立面								
256	011403001021	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
257	011203003009	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
258	011207003013	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
259	011207003014	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板小便隔断 400mm*900mm	m2	17.64	505		5.25	2.21	530.1
260	011207003015	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含玻璃门及五金）H=2.2m	m2	48.26	437.97	1.35	14.76	6.2	508.54
261	011505003005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：8mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	159.73	0.61	24.94	10.48	278.97
262	011505002006	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79
263	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚灰色人造石石材台面（含磨边、倒角）、开孔+木饰面柜体（600mm高） 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层 3.具体做法详节点D01	m2	158.8	961.18	18.36	52.71	22.14	1213.19
		阳光房								
264	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	2073.97	5704.52	1306.67	1005.73	422.58	10513.47
265	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：12mm钢镀锌钢板	t	2675.5	6748.82	1267.83	1173.14	492.92	12358.21
266	010506024002	螺栓	1.螺栓种类：M12*160后扩底机械锚栓	套		4				4
267	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍，氟碳面漆 3.钢柱耐火等级2.5h，厚涂型防火涂料15厚	m2	84.87	106.59	2.64	26.03	10.95	231.08
268	010901004002	玻璃采光顶	1.骨架材料种类及型号：100*100*4mm钢方管（外露钢材氟碳喷涂） 2.框格形式：铝合金副框+铝合金压块、2mm厚橡胶垫片 3.玻璃品种、规格、表面处理：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：10*8双面胶贴及16*8结构胶 5.阳光房顶	m2	168.34	399.39	1.25	50.46	21.2	640.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
269	010802001001	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃	m2	36.04	355.44		10.72	4.51	406.71
270	010802001002	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃	m2	36.04	355.44		10.72	4.51	406.71
271	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：铝合金卷帘遮阳 电机驱动装置2套 2.部位：阳光房顶部	m2	114.37	203.57	0.81	34.27	14.4	367.42
272	010802001003	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：成品70系列铝合金平开门 1500mm*2200mm 2.玻璃品种、厚度：6mm+12A+6透明中空钢化玻璃 3.五金种类、规格：成品门拉手等五金 4.部位：五层阳光房	m2	66.9	526.17		19.9	8.36	621.33
		六层								
273	011403001022	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚出新	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
274	011403001023	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面出新	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
275	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚 DSM20水泥砂浆楼面	m2	14.37	21.14	1.17	4.62	1.94	43.24
		楼梯间（一层至六层）								
276	011102001007	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
277	011102003017	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
278	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
279	011106003001	块料楼梯	1.Φ6圆钢、镀锌钢丝网 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：干硬性水泥砂浆找平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥浆粘贴 4.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 5.防滑条材料种类、规格：踏步止滑槽 6.勾缝材料种类：白水泥擦缝 7.防护材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	68.85	123.9	2.05	21.09	8.87	224.76
280	011403001024	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：负一层顶面	m2	18.75	12.61		5.58	2.34	39.28
281	011403001025	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：负一层墙面	m2	17.05	12.61		5.08	2.13	36.87
282	011403001026	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
283	011403001027	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
		门窗工程								
284	010802003001	防盗门	1.框、扇材质：成品防盗门M17、M18（选样确认） 2.五金种类、规格：门锁、合页等五金 3.部位：询问、律师会见室、临时法庭、后院，具体做法详门表	m2	45.84	739.79	0.26	13.72	5.76	805.37
285	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸：成品防盗门M16（选样确认）-3400mm*2800mm 2.框、扇材质：金属不锈钢门框 3.五金种类、规格：门锁、合页等五金 4.部位：登记大厅入口防盗门，具体做法详门表	m2	97.76	916.43	0.43	29.22	12.27	1056.11
286	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸：成品玻璃门M14-电动移门=7500mm*2800mm 2.门框或扇外围尺寸：金属不锈钢门头 3.玻璃品种、厚度：电务玻璃门（专业厂家深化） 4.五金：自动感应门感应装置、成品门拉手等五金 5.部位：一层办公门厅大，具体做法详门表	套		29000				29000
287	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品铝合金门联窗M15（2000mm*2750mm） 2.玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3.五金种类、规格：成品门拉手等五金 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	66.9	574.17		19.9	8.36	669.33
288	010802001005	金属(塑钢)门	1.门类型：成品铝合金玻璃门1500mm*2200mm 2.框、扇材质：隔热金属多腔密封边框 3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.部位：五层楼梯间、露台	m2	74.33	622.17		22.11	9.29	727.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
289	011205001026	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：成品木饰面门头板	m2	39.38	288.88	0.66	11.92	5.01	345.85
290	011205001027	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镜面不锈钢 3.部位：玻璃门头板	m2	98.78	271.34	0.66	29.59	12.43	412.8
291	010802001006	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品单向可视玻璃门M01（1500mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.五金种类、规格：内嵌式锁扣等五金 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	116.41	861.34	0.14	34.67	14.57	1027.13
292	010802001007	金属(塑钢)门	1.门类型：成品单玻璃门M05/M10（1500mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	116.41	861.34	0.14	34.67	14.57	1027.13
293	010802001008	金属(塑钢)门	1.门类型：成品单向可视玻璃门M02（800mm*2200mm） 2.框、扇材质：阻燃板基层，300mm宽黑色镜面不锈钢门套 3.五金种类、规格：内嵌式锁扣等五金 4.其他工艺要求：候问区、具体做法详门表	m2	134.6	923.21	0.2	40.1	16.85	1114.96
294	010801002001	木质门带套	1.门类型：成品门及门套（含线条）M03(1000mm*2200mm)含观察窗 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	83.85	606.64	0.33	25.04	10.53	726.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
295	010801002002	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M04(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	83.85	606.64	0.33	25.04	10.53	726.39
296	010802001009	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：成品单玻璃门M06（1000mm*2600mm） 2.框、扇材质：铝合金型材 3.玻璃品种、厚度：12mm长虹玻璃 4.五金种类、规格：成品门拉手等五金 5.其他工艺要求：三层执法服务办公室门，具体做法详门表	m2	66.9	958.17		19.9	8.36	1053.33
297	010801002003	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M07(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	83.85	606.64	0.33	25.04	10.53	726.39
298	010801002004	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M09(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：合页3只/扇、门吸、隔音防震垫、猫眼 4.其他工艺要求：房间门，具体做法详门表	m2	72.44	572.09	0.33	21.64	9.1	675.6
299	010801002005	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M08(1500mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	74.51	592	0.24	22.22	9.34	698.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	010801002006	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M11(1200mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	92.36	613.34	0.29	27.56	11.58	745.13
301	010801002007	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M12(800mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：公卫、宿舍卫生间门，具体做法详门表	m2	104.05	632.22	0.4	31.07	13.06	780.8
302	010801002008	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M13(1000mm*2200mm) 2.门套材质、规格：12mm阻燃板基层、底部黑色镜面不锈钢 3.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 4.其他工艺要求：无障碍卫生间门，具体做法详门表	m2	83.85	606.64	0.33	25.04	10.53	726.39
303	01B002	玻璃窗户贴膜	被封堵窗户外侧贴膜	m2		35				35
304	010809001002	窗台板	1.找平层材质：与窗户嵌缝处打胶，1:3水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角）	m2	89.37	362.33		26.59	11.17	489.46
305	010801002009	木质门带套	1.门类型：消防栓暗门800*2300 2.门套材质、规格：阻燃板基层门套，20*20镀锌方管@400骨架，双层12mm厚硅酸钙板、表面批腻子三遍，白色无机涂料三遍 3.五金种类、规格：磁吸、隐形合页	m2	57.93	250.26		17.23	7.25	332.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
306	010808002002	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：结构胶，1.2mm厚古铜不锈钢	m2	78.46	266.92	0.26	23.42	9.84	378.9
307	010802001010	金属(塑钢)门	1.门类型：成品木纹铝合金门（下半部分门板上半部玻璃）(1000mm*2200mm) 2.其他工艺要求：具体详门表 3.部位：厨房	m2	66.9	814.17		19.9	8.36	909.33
		成品固定柜体								
308	011501001001	装饰柜	1.名称：成品储藏柜 2.规格：2480mm长*2200mm高*660mm宽 3.材料种类、规格：黑色镜面不锈钢边框（符合设计及甲方选样要求） 4.部位：一层登记大厅	m2	0.14	800		0.04	0.02	800.2
309	011501001002	装饰柜	1.名称：成品定制柜体2000mm高*300mm宽（不含灯带） 2.部位：二层党建活动室、三层阅读休息室	m2	0.14	800		0.04	0.02	800.2
310	011501001003	装饰柜	1.名称：成品定制木饰面柜体2600mm高*400mm宽（不含灯带） 2.部位：二层党档案管理中心与合成作战中心、办理门厅处、氧吧休息区	m2	0.14	800		0.04	0.02	800.2
311	011501001004	装饰柜	1.名称：成品定制木饰面柜体2600mm高*550mm宽（不含灯带） 2.部位：二层服务保障中心	m2	0.14	800		0.04	0.02	800.2
312	011501004001	成品柜、架、台	1.规格、型号：定制吊柜1000mm高*550mm宽	m	0.14	800		0.04	0.02	800.2
313	011501004002	成品柜、架、台	1.规格、型号：定制水吧柜850mm高*550mm宽，20mm白色人造石台面	m	28.31	867.5		8.42	3.55	907.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
314	011501003001	装饰台	1.名称：服务台 2.规格：800m高*1500mm宽 3.材料种类、规格：20mm厚白色人造石台面，蓝色木饰面隔板、外侧面复合米黄色复合钢板、成品木饰面柜体（不含灯带） 4.五金种类、规格：合页等五金 5.三层法制工作服务台，具体做法详D22	m	0.14	2000		0.04	0.02	2000.2
315	011501001005	装饰柜	1.名称：衣柜 2.规格：成品定制柜体 3.部位：双人间、三人间备勤室	m2	0.14	800		0.04	0.02	800.2
316	011501004003	书桌	1.规格、型号：成品定制书桌 2.双人间、三人间备勤室	m	0.14	400		0.04	0.02	400.2
317	011501004004	木饰面隔板	1.规格、型号：成品定制木饰面隔板400mm*800mm 2.双人间、三人间备勤室	个	0.14	100		0.04	0.02	100.2
318	011501004005	定制软包台盆柜	1.规格、型号：定制软包台盆柜 2.一层卫生间	套	0.14	1200		0.04	0.02	1200.2
		加装钢结构电梯内装								
		楼地面装饰工程								
319	011102003018	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm仿石材地砖（CT-01） 4.勾缝材料种类：白水泥擦缝 5.防护层材料种类：地面成品保护，保护措施投标人自行考虑	m2	43.99	91.2	0.5	13.24	5.56	154.49
320	011102001008	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑金沙门槛石材（ST-01）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	338.81	1.22	19.71	8.28	433.04
		天棚工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
321	011302001019	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5纸面石膏板基层、封点防锈、自粘胶带，批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m2	71.22	68.75	1.6	21.66	9.1	172.33
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
322	010606003013	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.墙面铝板、钢制复合板	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
323	011205001028	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢骨架另计，专用龙骨及专用龙骨挂件（具体要求详图纸说明） 2.面层材料品种、规格：蓝色复合钢板（MT-02)0.8mm厚，2.5mm铝制蜂窝状瓦楞板（具体要求详图纸说明） 3.压条材料种类、规格：5mm*5mm凹槽 4.部位：墙面 5.具体做法详图纸	m2	52.19	183.97		15.53	6.52	258.21
324	011502001009	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5mm宽成品铝合金线条收口	m	4.29	5.77	0.15	1.32	0.55	12.08
325	011205001029	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带）批腻子两遍，白色无机涂料三遍	m2	56.77	59.18	0.03	16.9	7.09	139.97
326	010808002003	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：40*20*3钢方管骨架、18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm拉丝不锈钢面层	m2	117.5	332.12	3.12	35.88	15.07	503.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		161754.66	
2	011601007001	文明施工		34053.61	
3	011601008001	环境保护		13408.61	
4	011601006001	临时设施		57465.47	
5	011601010001	冬雨季施工增加		3192.53	
6	011601011001	夜间施工增加		8513.4	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2128.35	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2234.77	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001001	脚手架		58581.72	
17	011601002001	垂直运输		40345.87	
合计				381678.99	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	4256701.49	3.8	161754.66						
2	011601007001	文明施工	4256701.49	0.8	34053.61						
3	011601008001	环境保护	4256701.49	0.315	13408.61						
4	011601006001	临时设施	4256701.49	1.35	57465.47						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4256701.49	0.075	3192.53						
6	011601011001	夜间施工增加	4256701.49	0.2	8513.4						
7	011601012001	特殊地区施工	4256701.49								
8	011601013001	二次搬运	4256701.49								
9	011601014001	已完工程及设备保护	4256701.49	0.05	2128.35						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	4256701.49								
11	011601016001	按质论价	4256701.49								
12	011601017001	建筑工人实名制	4256701.49	0.0525	2234.77						
13	011601018001	特殊施工降效	4256701.49								
14	011601019001	协管	4256701.49								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
16	011601001001	脚手架			58581.72						
17	011601002001	垂直运输			40345.87						
合计					381678.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	460000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		460000			-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			460000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	460000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5098380.48	9	458854.24
合计					458854.24

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室内装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	771866.99
1.1	一层	89870
1.2	二层	56230
1.3	三层	238840
1.4	四层	188570
1.5	五层	134820
1.6	窗帘	63536.99
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	69468.03
合　计		841335.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一层					89870	
1	01B001	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、接报案中心	件	1	200	200	
2	01B002	接待椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、接报案中心	件	2	200	400	
3	01B003	谈话桌	1、W1500*D700*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件	2	1000	2000	
4	01B004	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件	6	200	1200	
5	01B005	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 4、W1400*D600*H750 5、鉴定评估室	件	2	700	1400	
6	01B006	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、鉴定评估室	件	2	200	400	
7	01B007	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠。 4、W800*D400*H2000 5、鉴定评估室	件	1	1300	1300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	01B008	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 4、W800*D400*H900 双门无开口格 5、鉴定评估室	件	1	650	650	
9	01B009	排椅	1、W500*D540*H955-1035 2、进口拉深钢板+防锈电镀工艺+铝合金抛光电镀镀铬+1.5mm加厚冷轧钢板+2.0mm厚方状钢管 3、登记大厅	件	1	300	300	
10	01B010	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、登记大厅	件	4	200	800	
11	01B011	检查间	1、W1200*D1800*H2000 2、铝材框架+遮光布+环保板材 3、人身检查区	件	2	5000	10000	
12	01B012	办公桌	1、W2000*D800*H750 2、环保板材 3、物品保管区	件	2	2600	5200	
13	01B013	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、物品保管区	件	4	200	800	
14	01B014	测量仪	1、常规 2、常规 3、物品保管区	件	2	1600	3200	
15	01B015	法官桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件	1	3000	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	01B016	主法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处 理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中 ，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆 ，“五底三面 ”工艺 ，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件	1	1800	1800	
17	01B017	法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处 理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中 ，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆 ，“五底三面 ”工艺 ，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件	2	1300	2600	
18	01B018	书记员桌	1、基材：E0级中纤板 ，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理 ，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件 ，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆 ，“五底三面 ”工艺 ，不褪色，无异味。 6、1400*700*760 7、临时法庭	件	1	1500	1500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	01B019	诉讼桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、1800*700*760 7、临时法庭	件	2	1700	3400	
20	01B020	单人椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处 理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件	5	1000	5000	
21	01B021	被告椅	1、定制被告椅，具体参数由专业厂家提供 2、常规 3、临时法庭	件	1	1100	1100	
22	01B022	旁听椅	1.座椅站脚:钢质站脚经冲床焊接打磨成型，表面喷涂处理 2.座背外板:15mm优质多层硬木夹板，表面油漆处理 3.座背海棉:冷发泡高回弹PU定型棉 4.座椅面料:采用高级座椅专用面料，耐磨、抗色变 5.座椅结构:铁框+夹板阻尼慢回复功能 6、常规 7、临时法庭	件	5	500	2500	
23	01B023	三人办公桌	1、W3300*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、行政案件快办室	件	1	1500	1500	
24	01B024	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、行政案件快办室	件	3	200	600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	01B025	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、律师会见室	件	1	500	500	
26	01B026	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、律师会见室	件	1	200	200	
27	01B027	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、律师会见室	件	1	200	200	
28	01B028	谈话桌	1、D1000*H760 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件	1	1800	1800	
29	01B029	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件	3	200	600	
30	01B030	座椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、监护人旁听	件	1	200	200	
31	01B031	四人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W2400*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件	3	2000	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	01B032	双人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W1200*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件	1	1200	1200	
33	01B033	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件	14	200	2800	
34	01B034	资料柜（6人）	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件	4	1600	6400	
35	01B035	资料柜（8人）	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件	4	1500	6000	
36	01B036	办公桌	1、W2400*D1000*H925 2、环保板材+塑料 3、做直排 4、监控室	件	1	3120	3120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	01B037	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、监控室	件	2	200	400	
38	01B038	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、监控室	件	2	1300	2600	
39	01B039	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、监控室	件	1	650	650	
40	01B040	检查床	1、W700*D1900*H650 2、海绵+铁艺 3、B超/心电图室	件	1	550	550	
41	01B041	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、B超/心电图室	件	1	500	500	
42	01B042	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、B超/心电图室	件	1	200	200	
43	01B043	采血台	1、W1400 2、木质 3、采血室	件	1	4000	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	01B044	采血椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、采血室	件	2	200	400	
45	01B045	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1400*D600*H750 7、DR室	件	1	500	500	
46	01B046	办公椅	1、WW500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、DR室	件	1	200	200	
		二层					56230	
47	01B047	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W3200*D1400*H750 7、指挥调度室	件	1	2500	2500	
48	01B048	会议椅	1、W770*D670*H1040 2、一体成型多层实木板40≥度高回弹海绵 2.0厚电镀弓形架 3、指挥调度室	件	8	650	5200	
49	01B049	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、指挥调度室	件	1	650	650	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	01B050	四人办公桌	1、基材：采用优质E0级刨花板，台面厚度25mm； 2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光 滑有光泽，整体效果好； 3、封边： 同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有 效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 4、脚架： 壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化、除锈后静电喷涂等工艺处理，稳固耐用。 5、五金：阻尼铰链，三节阻尼导轨，开合顺滑不生锈。5 2、W2800*D1200*H1050 3、数据赋能室	件	1	2500	2500	
51	01B051	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、数据赋能室	件	4	200	800	
52	01B052	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、数据赋能室	件	1	1500	1500	
53	01B053	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠，12寸路轨 5、W1200*D400*H900 6、数据赋能室	件	1	650	650	
54	01B054	沙发	1、W3400*D1700*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、服务保障中心	件	1	4500	4500	
55	01B055	角几	1、W450*D440*H500 2、碳素钢+实木脚 3、服务保障中心	件	2	550	1100	
56	01B056	储物矮柜	1、W2000*D400*H800 2、环保板材 3、服务保障中心	件	1	1920	1920	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	01B057	四人办公桌	1、面料：采用米白色条纹布料或西皮，质感柔和，光泽度好；2、五金：高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；3、海棉：采用高弹海绵；4、框架：采用橡木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能 5、W3500*D1200*H1050 6、服务保障中心	件	2	2000	4000	
58	01B058	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、服务保障中心	件	8	200	1600	
59	01B059	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W2800*D1200*H750 7、案件快办中心	件	1	2800	2800	
60	01B060	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件	8	200	1600	
61	01B061	四人办公桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接 牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面 ”工艺，不褪色，无异味。 6、W2800*D1200*H1050 7、案件快办中心	件	1	2500	2500	
62	01B062	三人办公桌	1、W4200*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、案件快办中心	件	2	2000	4000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	01B063	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件	10	200	2000	
64	01B064	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、案件快办中心	件	2	1300	2600	
65	01B065	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、案件快办中心	件	1	650	650	
66	01B066	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、远程示证室	件	1	200	200	
67	01B067	矮柜	1、W1600*D400*H800 2、环保板材 3、远程示证室	件	1	1280	1280	
68	01B068	教学长桌	1、W1400*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件	1	500	500	
69	01B069	教学长桌	1、W2100*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件	1	700	700	
70	01B070	教学椅	1、W630*D620*H980 2、面料：优质西皮或进口头层黄牛皮饰面 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵 扶手：皮质装饰面或红木面扶手面 脚架：1.8精抛扁管架 3、党建活动室	件	5	200	1000	
71	01B071	双人电脑桌	1、W2100*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件	2	2000	4000	
72	01B072	三人电脑桌	1、W1400*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件	2	1400	2800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	01B073	学习椅	1、W490*D580*H870 2、背：H-11竹节网+座：黑色弹力绒布 +18*35腰鼓管电镀架 3、党建活动室	件	19	120	2280	
74	01B074	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆 +320#电镀脚+黑边轮 3、涉案财物登记	件	2	200	400	
		三层					238840	
75	01B075	会议桌	1、W3200*D1400*H750 2、胡桃木+卡其色 两个脚，两个多媒体线盒 3、小会议室	件	1	1600	1600	
76	01B076	会议椅	1、W650*D670*H1140-1200 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、小会议室	件	8	600	4800	
77	01B077	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、小会议室	件	1	650	650	
78	01B078	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	12	800	9600	
79	01B079	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：Φ黑边轮 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	12	600	7200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	01B080	两人位沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm;车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂;五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固;回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃;公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	4	2000	8000	
81	01B081	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	4	350	1400	
82	01B082	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	4	2600	10400	
83	01B083	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件	4	650	2600	
84	01B084	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	10	800	8000	
85	01B085	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：φ黑边轮 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	10	600	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	01B086	两人位沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过 BIFMA测试： 蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂 五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固 回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃 公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	5	2000	10000	
87	01B087	茶几	1、W1100*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	5	650	3250	
88	01B088	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	5	350	1750	
89	01B089	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	10	2600	26000	
90	01B090	茶水柜	1、W800*D400*H800 2胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件	5	650	3250	
91	01B091	会议桌	1、W4800*D1600*H750 2、胡桃木+卡其色 三个脚，两个多媒体线盒 3、大会议室	件	1	4500	4500	
92	01B092	会议椅	1、W660*D520*H1220 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、大会议室	件	14	600	8400	
93	01B093	会议椅	1、会议椅 2、多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 1.8厚加套管电镀弓形架 3、大会议室	件	14	600	8400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	01B094	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、大会议室	件	2	650	1300	
95	01B095	单人沙发	1、W880*D800*H820 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、休息区	件	2	850	1700	
96	01B096	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、休息区	件	1	350	350	
97	01B097	座椅	1、W420*D420*H740 2、PU面料+高密度回弹海绵+实木弯板靠背+车线缝纫工艺+金属铁艺腿+防滑脚垫 3、休息室*2间	件	8	200	1600	
98	01B098	圆桌	1、D900*H750 2、台面：木质 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、休息室*2间	件	2	200	400	
99	01B099	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 5、W1400*D600*H750 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	9	500	4500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	01B100	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	9	200	1800	
101	01B101	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	9	1300	11700	
102	01B102	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	3	650	1950	
103	01B103	沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料；泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵；木方：采用橡木3*8：含水率低于9%；木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过 BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm；车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足；溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造；底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	3	2800	8400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	01B104	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件	3	350	1050	
105	01B105	坐凳	1、D420*H420 2、面料：1.优质布艺，透气性强，柔软且富韧性 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过 BIFMA测试： 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。 3、法治工作服务区	件	4	60	240	
106	01B106	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区	件	4	500	2000	
107	01B107	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区	件	4	200	800	
108	01B108	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区-办公室*2间	件	4	700	2800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	01B109	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区-办公室*2间	件	4	200	800	
110	01B110	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、法治工作服务区-办公室*2间	件	2	1500	3000	
111	01B111	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、法治工作服务区-办公室*2间	件	2	650	1300	
112	01B112	弧形沙发	1、W2700*D1100*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件	1	3000	3000	
113	01B113	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件	2	800	1600	
114	01B114	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、茶水休息区	件	1	500	500	
115	01B115	休闲圆桌	1、D800*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、茶水休息区	件	2	1500	3000	
116	01B116	休闲座椅	1、D510*W570*H760 2、布艺+海绵+钢架 3、茶水休息区	件	6	650	3900	
117	01B117	沙发	1、W2500*D1300*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件	2	3500	7000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	01B118	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件	4	800	3200	
119	01B119	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、阅读休息区	件	2	500	1000	
120	01B120	定制圆形沙发	1、D1800 2、实木+海绵+皮革 3、阅读休息区	件	1	4500	4500	
121	01B121	休闲圆桌	1、D600*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、阅读休息区	件	2	1500	3000	
122	01B122	按摩椅	1、W740*D1590*H1185 2、SL型导轨 3、氧吧休息区	件	4	9000	36000	
123	01B123	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 8、W1200*D400*H900 9、氧吧休息区	件	1	650	650	
		四层					188570	
124	01B124	餐桌	1、W1400*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件	8	1500	12000	
125	01B125	餐桌	1、W2100*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件	3	2100	6300	
126	01B126	餐椅	1、W480*D430*H780 2、松木框架+软包+布艺 3、办公餐厅	件	50	400	20000	
127	01B127	备餐台	1、W2000*D650*H800 2、优质板材+人造石台面 3、办公餐厅	件	1	4800	4800	
128	01B128	无床头单人床	1、W1200*D2100*H400 2、松木框架 3、备勤室（2人）*5间	件	10	1200	12000	
129	01B129	床垫	1、1200*2000*200 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*5间	件	12	500	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	01B130	书椅	1、W550*D560*H760 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*5间	件	10	200	2000	
131	01B131	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*5间	件	5	2800	14000	
132	01B132	圆几	1、D500*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*5间	件	5	500	2500	
133	01B133	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*7间	件	21	1550	32550	
134	01B134	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*7间	件	21	500	10500	
135	01B135	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件	21	300	6300	
136	01B136	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件	21	650	13650	
137	01B137	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*7间	件	21	200	4200	
138	01B138	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*7间	件	7	3600	25200	
139	01B139	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件	7	500	3500	
140	01B140	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*7间	件	7	1550	10850	
141	01B141	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件	1	2220	2220	
		五层					134820	
142	01B142	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（2人）*4间	件	8	1550	12400	
143	01B143	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*4间	件	8	500	4000	
144	01B144	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件	8	300	2400	
145	01B145	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件	8	650	5200	
146	01B146	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*4间	件	8	200	1600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	01B147	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*4间	件	4	3600	14400	
148	01B148	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件	4	500	2000	
149	01B149	储物柜	1、W800*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（2人）*4间	件	4	1600	6400	
150	01B150	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*4间	件	12	1550	18600	
151	01B151	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*4间	件	12	500	6000	
152	01B152	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件	12	350	4200	
153	01B153	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件	12	650	7800	
154	01B154	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*4间	件	12	200	2400	
155	01B155	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*4间	件	4	3600	14400	
156	01B156	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件	4	500	2000	
157	01B157	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*4间	件	4	2400	9600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	01B158	休闲沙发	1、W880*D850*H850 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试;蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、健身房	件	4	1500	6000	
159	01B159	圆几	1、D500*H500 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、健身房	件	2	600	1200	
160	01B160	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、健身房	件	5	2400	12000	
161	01B161	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件	1	2220	2220	
		窗帘					63536.99	
162	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘+窗纱及轨道 2、窗帘高度、宽度：2.8	m2	799.92	68.37	54690.53	
163	010810001002	卷帘	1、窗帘材质：遮光卷帘 2、窗帘高度、宽度：900mm*1500mm	m2	215.8	37.71	8137.82	
164	010810001003	卷帘	1、窗帘材质：百叶帘	m2	13.14	53.93	708.64	
合计							771866.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		一层								
1	01B001	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、接报案中心	件		200				200
2	01B002	接待椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、接报案中心	件		200				200
3	01B003	谈话桌	1、W1500*D700*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件		1000				1000
4	01B004	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、谈话室	件		200				200
5	01B005	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 4、W1400*D600*H750 5、鉴定评估室	件		700				700
6	01B006	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、鉴定评估室	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	01B007	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠。 4、 W800*D400*H2000 5、鉴定评估室	件		1300				1300
8	01B008	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。 4、 W800*D400*H900 双门无开口格 5、鉴定评估室	件		650				650
9	01B009	排椅	1、 W500*D540*H955-1035 2、进口拉深钢板+防锈电镀工艺+铝合金抛光电镀镀铬+1.5mm加厚冷轧钢板+2.0mm厚方状钢管 3、登记大厅	件		300				300
10	01B010	办公椅	1、 W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、登记大厅	件		200				200
11	01B011	检查间	1、 W1200*D1800*H2000 2、铝材框架+遮光布+环保板材 3、人身检查区	件		5000				5000
12	01B012	办公桌	1、 W2000*D800*H750 2、环保板材 3、物品保管区	件		2600				2600

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	01B013	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、物品保管区	件		200				200
14	01B014	测量仪	1、常规 2、常规 3、物品保管区	件		1600				1600
15	01B015	法官桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		3000				3000
16	01B016	主法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		1800				1800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	01B017	法官椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		1300				1300
18	01B018	书记员桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、1400*700*760 7、临时法庭	件		1500				1500
19	01B019	诉讼桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，结构简单，连接牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、1800*700*760 7、临时法庭	件		1700				1700

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	01B020	单人椅	1、面料：优质牛皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、常规 7、临时法庭	件		1000				1000
21	01B021	被告椅	1、定制被告椅，具体参数由专业厂家提供 2、常规 3、临时法庭	件		1100				1100
22	01B022	旁听椅	1.座椅站脚:钢质站脚经冲床焊接打磨成型，表面喷涂处理 2.座背外板:15mm优质多层硬木夹板，表面油漆处理 3.座背海棉:冷发泡高回弹PU定型棉 4.座椅面料:采用高级座椅专用面料，耐磨、抗色变 5.座椅结构:铁框+夹板阻尼慢回复功能 6、常规 7、临时法庭	件		500				500
23	01B023	三人办公桌	1、W3300*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、行政案件快办室	件		1500				1500
24	01B024	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、行政案件快办室	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	01B025	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、律师会见室	件		500				500
26	01B026	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、律师会见室	件		200				200
27	01B027	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、律师会见室	件		200				200
28	01B028	谈话桌	1、D1000*H760 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件		1800				1800
29	01B029	座椅	1、W490*D460*H950 2、防变形板材+皮革软包 3、未成年询问室	件		200				200
30	01B030	座椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、监护人旁听	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	01B031	四人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W2400*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		2000				2000
32	01B032	双人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.带USB风扇透气盒 5.采用液压缓冲门铰，结实可靠 6.PVC线盒，带三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 7.12寸路轨 8、W1200*D1200*H1050 9、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		1200				1200
33	01B033	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	01B034	资料柜（6人）	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		1600				1600
35	01B035	资料柜（8人）	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、看护辅警办公室（8人）*1间+（6人）*1间	件		1500				1500
36	01B036	办公桌	1、W2400*D1000*H925 2、环保板材+塑料 3、做直排 4、监控室	件		3120				3120
37	01B037	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、监控室	件		200				200
38	01B038	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、监控室	件		1300				1300

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	01B039	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。5、W1200*D400*H900 6、监控室	件		650				650
40	01B040	检查床	1、W700*D1900*H650 2、海绵+铁艺 3、B超/心电图室	件		550				550
41	01B041	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1200*D600*H750 7、B超/心电图室	件		500				500
42	01B042	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、B超/心电图室	件		200				200
43	01B043	采血台	1、W1400 2、木质 3、采血室	件		4000				4000
44	01B044	采血椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、采血室	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	01B045	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 6、W1400*D600*H750 7、DR室	件		500				500
46	01B046	办公椅	1、WW500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、DR室	件		200				200
		二层								
47	01B047	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W3200*D1400*H750 7、指挥调度室	件		2500				2500
48	01B048	会议椅	1、W770*D670*H1040 2、一体成型多层实木板 40≥度高回弹海绵 2.0厚电镀弓形架 3、指挥调度室	件		650				650

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	01B049	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。5、W1200*D400*H900 6、指挥调度室	件		650				650
50	01B050	四人办公桌	1、基材：采用优质E0级刨花板，台面厚度25mm； 2、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，高端大气，纹理清晰，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好； 3、封边： 同色PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 4、脚架： 壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化、除锈后静电喷涂等工艺处理，稳固耐用。 5、五金：阻尼铰链，三节阻尼导轨，开合顺滑不生锈。5 2、W2800*D1200*H1050 3、数据赋能室	件		2500				2500
51	01B051	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、数据赋能室	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	01B052	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、数据赋能室	件		1500				1500
53	01B053	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠，12寸路轨 5、W1200*D400*H900 6、数据赋能室	件		650				650
54	01B054	沙发	1、W3400*D1700*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、服务保障中心	件		4500				4500
55	01B055	角几	1、W450*D440*H500 2、碳素钢+实木脚 3、服务保障中心	件		550				550
56	01B056	储物矮柜	1、W2000*D400*H800 2、环保板材 3、服务保障中心	件		1920				1920
57	01B057	四人办公桌	1、面料：采用米白色条纹布料或西皮，质感柔和，光泽度好；2、五金：高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；3、海棉：采用高弹海绵；4、框架：采用橡木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能 5、W3500*D1200*H1050 6、服务保障中心	件		2000				2000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	01B058	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、服务保障中心	件		200				200
59	01B059	会议桌	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：面板采用PVC吸塑结合水性油漆工艺亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.PVC线盒，三孔双孔插座孔。并自带过线孔。 5.木质油漆工艺桌脚 6、W2800*D1200*H750 7、案件快办中心	件		2800				2800
60	01B060	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件		200				200
61	01B061	四人办公桌	1、基材：E0级中纤板，； 2、面材：天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的实木木材，用封士那油(SEALER) 进行封固， 防止其吸收外界水分； 4、五金：优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接 牢固； 5、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味。 6、W2800*D1200*H1050 7、案件快办中心	件		2500				2500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	01B062	三人办公桌	1、W4200*D655*H1100 2、环保板材+45mm铝合金框架+挡板+储物柜 3、案件快办中心	件		2000				2000
63	01B063	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、案件快办中心	件		200				200
64	01B064	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板 2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手 3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸 4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、案件快办中心	件		1300				1300
65	01B065	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 5、W1200*D400*H900 6、案件快办中心	件		650				650
66	01B066	办公椅	1、W540*D530*H1030 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 五金架：电镀腰鼓钢架 3、远程示证室	件		200				200
67	01B067	矮柜	1、W1600*D400*H800 2、环保板材 3、远程示证室	件		1280				1280
68	01B068	教学长桌	1、W1400*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	01B069	教学长桌	1、W2100*D600*H750 2、环保板材 3、党建活动室	件		700				700
70	01B070	教学椅	1、W630*D620*H980 2、面料：优质西皮或进口头层黄牛皮饰面 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵 扶手：皮质装饰面或红木面扶手面 脚架：1.8精抛扁管架 3、党建活动室	件		200				200
71	01B071	双人电脑桌	1、W2100*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件		2000				2000
72	01B072	三人电脑桌	1、W1400*D600*H750 2、冷轧钢 3、党建活动室	件		1400				1400
73	01B073	学习椅	1、W490*D580*H870 2、背：H-11竹节网+座：黑色弹力绒布+18*35腰鼓管电镀架 3、党建活动室	件		120				120
74	01B074	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、涉案财物登记	件		200				200
		三层								
75	01B075	会议桌	1、W3200*D1400*H750 2、胡桃木+卡其色两个脚，两个多媒体线盒 3、小会议室	件		1600				1600
76	01B076	会议椅	1、W650*D670*H1140-1200 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、小会议室	件		600				600
77	01B077	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、小会议室	件		650				650

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	01B078	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		800				800
79	01B079	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：Φ黑边轮 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		600				600
80	01B080	两人位沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm;车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂;五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固;回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃;公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		2000				2000
81	01B081	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		350				350
82	01B082	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		2600				2600

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
83	01B083	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（3人）*4间	件		650				650
84	01B084	单人办公桌	1、W1400*D700*H750 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		800				800
85	01B085	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：φ黑边轮 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		600				600
86	01B086	两人位沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试： 蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂 五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固 回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃 公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		2000				2000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	01B087	茶几	1、W1100*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		650				650
88	01B088	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		350				350
89	01B089	资料柜	1、W1600*D400*H2000 2、胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		2600				2600
90	01B090	茶水柜	1、W800*D400*H800 2胡桃木+卡其色 3、法制大队办公室（2人）*5间	件		650				650
91	01B091	会议桌	1、W4800*D1600*H750 2、胡桃木+卡其色 三个脚，两个多媒体线盒 3、大会议室	件		4500				4500
92	01B092	会议椅	1、W660*D520*H1220 2、一体成型多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 高级双功能底盘 三级电镀气杆 350铝合金面包脚 60mm静音黑色PU轮 3、大会议室	件		600				600
93	01B093	会议椅	1、会议椅 2、多层实木双层板 45≥度高回弹海绵 1.8厚加套管电镀弓形架 3、大会议室	件		600				600
94	01B094	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、大会议室	件		650				650

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	01B095	单人沙发	1、W880*D800*H820 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足;溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、休息区	件		850				850
96	01B096	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、休息区	件		350				350
97	01B097	座椅	1、W420*D420*H740 2、PU面料+高密度回弹海绵+实木弯板靠背+车线缝纫工艺+金属铁艺腿+防滑脚垫 3、休息室*2间	件		200				200
98	01B098	圆桌	1、D900*H750 2、台面：木质脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、休息室*2间	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	01B099	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 5、W1400*D600*H750 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		500				500
100	01B100	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		200				200
101	01B101	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W800*D400*H2000 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		1300				1300

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	01B102	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。5、W1200*D400*H900 6、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		650				650
103	01B103	沙发	1、W1650*D880*H780 2、面料：优质西皮面料；泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵；木方：采用橡木3*8：含水率低于9%；木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过 BIFMA测试：蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm；车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足；溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造；底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		2800				2800
104	01B104	角几	1、W600*D600*H450 2、木质+铁艺 3、合成作战室（3人）*2间+备用办公室（3人）*1间	件		350				350

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	01B105	坐凳	1、D420*H420 2、面料：1.优质布艺，透气性强，柔软且富韧性 泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵 木方：采用橡木 3*8：含水率低于9% 木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试： 车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。 溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造 底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。 3、法治工作服务区	件		60				60
106	01B106	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨 7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区	件		500				500
107	01B107	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区	件		200				200

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	01B108	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠;5带USB风扇透气盒;6.12寸路轨7、W1400*D600*H750 8、法治工作服务区-办公室*2间	件		700				700
109	01B109	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、法治工作服务区-办公室*2间	件		200				200
110	01B110	资料柜	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，结实可靠 5、W1200*D400*H2000 6、法治工作服务区-办公室*2间	件		1500				1500
111	01B111	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；12寸路轨。5、W1200*D400*H900 6、法治工作服务区-办公室*2间	件		650				650

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	01B112	弧形沙发	1、W2700*D1100*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件		3000				3000
113	01B113	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、茶水休息区	件		800				800
114	01B114	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、茶水休息区	件		500				500
115	01B115	休闲圆桌	1、D800*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、茶水休息区	件		1500				1500
116	01B116	休闲座椅	1、D510*W570*H760 2、布艺+海绵+钢架 3、茶水休息区	件		650				650
117	01B117	沙发	1、W2500*D1300*H680 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件		3500				3500
118	01B118	休闲踏	1、W850*D600*H400 2、优质布艺+实木框架+高回弹海绵 3、阅读休息区	件		800				800
119	01B119	茶几	1、D800*H380 2、台面：12厘优质岩板+环保板材 3、阅读休息区	件		500				500
120	01B120	定制圆形沙发	1、D1800 2、实木+海绵+皮革 3、阅读休息区	件		4500				4500
121	01B121	休闲圆桌	1、D600*H750 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、阅读休息区	件		1500				1500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	01B122	按摩椅	1、W740*D1590*H1185 2、SL型导轨 3、氧吧休息区	件		9000				9000
123	01B123	茶水柜	1.基材：优质高密度环保中纤板；2.工艺：亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手；3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸；4.采用液压缓冲门铰，结实可靠；7.12寸路轨。 8、W1200*D400*H900 9、氧吧休息区	件		650				650
		四层								
124	01B124	餐桌	1、W1400*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件		1500				1500
125	01B125	餐桌	1、W2100*D800*H760 2、松木框架+人造石台面 3、办公餐厅	件		2100				2100
126	01B126	餐椅	1、W480*D430*H780 2、松木框架+软包+布艺 3、办公餐厅	件		400				400
127	01B127	备餐台	1、W2000*D650*H800 2、优质板材+人造石台面 3、办公餐厅	件		4800				4800
128	01B128	无床头单人床	1、W1200*D2100*H400 2、松木框架 3、备勤室（2人）*5间	件		1200				1200
129	01B129	床垫	1、1200*2000*200 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*5间	件		500				500
130	01B130	书椅	1、W550*D560*H760 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*5间	件		200				200
131	01B131	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*5间	件		2800				2800

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
132	01B132	圆几	1、D500*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*5间	件		500				500
133	01B133	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*7间	件		1550				1550
134	01B134	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*7间	件		500				500
135	01B135	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		300				300
136	01B136	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		650				650
137	01B137	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*7间	件		200				200
138	01B138	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*7间	件		3600				3600
139	01B139	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*7间	件		500				500
140	01B140	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*7间	件		1550				1550
141	01B141	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件		2220				2220
		五层								
142	01B142	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（2人）*4间	件		1550				1550
143	01B143	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（2人）*4间	件		500				500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	01B144	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		300				300
145	01B145	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		650				650
146	01B146	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（2人）*4间	件		200				200
147	01B147	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（2人）*4间	件		3600				3600
148	01B148	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（2人）*4间	件		500				500
149	01B149	储物柜	1、W800*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（2人）*4间	件		1600				1600
150	01B150	单人床	1、W1200*D2100*H900 2、松木框架+布艺软包+海绵 3、备勤室（3人）*4间	件		1550				1550
151	01B151	床垫	1、1200*2000*100 2、弹簧,海绵,棕,乳胶 3、备勤室（3人）*4间	件		500				500
152	01B152	床头柜	1、W450*D400*H500 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		350				350
153	01B153	书桌	1、W1000*D600*H750 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		650				650
154	01B154	书椅	1、W465*D480*H900 2、松木框架+高密度海绵+皮革 3、备勤室（3人）*4间	件		200				200
155	01B155	沙发	1、W1880*D800*H720 2、松木框架+高密度海绵+布艺 3、备勤室（3人）*4间	件		3600				3600

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
156	01B156	茶几	1、W1100*D650*H400 2、松木 3、备勤室（3人）*4间	件		500				500
157	01B157	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、备勤室（3人）*4间	件		2400				2400
158	01B158	休闲沙发	1、W880*D850*H850 2、面料：优质西皮面料;泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度 高弹原生绵;木方：采用橡木3*8：含水率低于9%;木板：为5MM厚胶合板，桉木材质原生板：通过BIFMA测试;蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度25mm车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝，牢固性强不易开裂。五金脚:采用1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。回力橡筋:座背各3条7cm宽回力橡筋，环保低弹纱线，拉力十足溶剂胶:采用为无苯的溶剂制造;底布：采用无纺布是一种非织造布，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃。公仔绵：三维聚脂短纤维经充分梳理，使其保持足够的弹力持久回弹力。 3、健身房	件		1500				1500
159	01B159	圆几	1、D500*H500 2、台面：12厘优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面 3、健身房	件		600				600
160	01B160	储物柜	1、W1200*D400*H2000 2、环保颗粒板 3、健身房	件		2400				2400
161	01B161	防潮衣柜	1、W1200*D500*H1850 2、钢制 3、淋浴间	件		2220				2220
		窗帘								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘+窗纱及轨道 2、窗帘高度、宽度：2.8	m2	14.84	47.25		4.42	1.86	68.37
163	010810001002	卷帘	1、窗帘材质：遮光卷帘 2、窗帘高度、宽度：900mm*1500mm	m2	11.69	21.08		3.48	1.46	37.71
164	010810001003	卷帘	1、窗帘材质：百叶帘	m2	11.69	37.3		3.48	1.46	53.93

材料暂估单价及调整表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	771866.99								
2	011601007001	文明施工	771866.99								
3	011601008001	环境保护	771866.99								
4	011601006001	临时设施	771866.99								
5	011601010001	冬雨季施工增加	771866.99								
6	011601011001	夜间施工增加	771866.99								
7	011601012001	特殊地区施工	771866.99								
8	011601013001	二次搬运	771866.99								
9	011601014001	已完工程及设备保护	771866.99								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	771866.99								
11	011601016001	按质论价	771866.99								
12	011601017001	建筑工人实名制	771866.99								
13	011601018001	特殊施工降效	771866.99								
14	011601019001	协管	771866.99								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计											-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	771866.99	9	69468.03
合计					69468.03

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：执法办案中心软装1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	114701
1.1	标识标牌	114701
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10323.09
合　计		125024.09

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		标识标牌					114701	
1	01B001	大门金属字	1、6500mm长 2、金属精品字	项	1	2200	2200	
2	01B002	围墙文化墙	1、4500mm长 2、2CM PVC亚克力字	块	7	1600	11200	
3	01B003	门头发光字	1、9000*1600 2、发光字+上下发光条	项	1	2200	2200	
4	01B004	背景墙字	1、4500*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	2200	2200	
5	01B005	吧台立体字	1、250MM/个 2、8+3MM水晶字	项	1	520	520	
6	01B006	地贴	1、1000*300 2、户外膜刻字	块	2	35	70	
7	01B007	背景墙字	1、3000*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	1600	1600	
8	01B008	信息采集水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项	1	900	900	
9	01B009	即时贴字	1、400*150 2、户外膜刻字	块	2	35	70	
10	01B010	物品暂存水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项	1	900	900	
11	01B011	警徽	1、250*250 2、立体徽	个	1	500	500	
12	01B012	候问室字	1、180MM/个 2、5+3MM水晶字	套	12	200	2400	
13	01B013	墙面标语	1、300MM/个 2、2CMPVC水晶字	套	5	2300	11500	
14	01B014	警徽	1、600*600 2、立体徽	个	12	2661	31932	
15	01B015	警徽	1、250*250 2、立体徽	个	12	500	6000	
16	01B016	制度牌	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块	36	220	7920	
17	01B017	未成年室文化墙	1、4500*2800 2400*2800 2、PVC板UV	项	1	2000	2000	
18	01B018	身高尺	1、2400*600 2、PVC板UV	个	7	400	2800	
19	01B019	脚印	1、400*500 2、户外膜刻字	个	7	35	245	
20	01B020	律师室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块	2	100	200	
21	01B021	国徽	1、600*600 2、立体徽	块	1	2200	2200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	01B022	背景墙字	1、2500*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	2000	2000	
23	01B023	文化墙	1、2400*1000 2、PVC亚克力板UV	项	1	1000	1000	
24	01B024	背景墙字	1、4800*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	1700	1700	
25	01B025	文化墙	1、1200*2800 2、PVC亚克力板UV	项	1	1344	1344	
26	01B026	水晶字	1、1500*700 2、8+3MM水晶字	项	1	3500	3500	
27	01B027	文化墙	1、1500*1600 2、PVC亚克力板UV	块	2	300	600	
28	01B028	服务中心制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块	3	220	660	
29	01B029	党史室文化墙	1、3800*2800 2、PVC亚克力板UV	项	1	1500	1500	
30	01B030	入警誓词文化墙	1、5500*2800 2、PVC亚克力板UV	项	1	2500	2500	
31	01B031	背景墙字	1、3800*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	2200	2200	
32	01B032	远程室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块	2	220	440	
33	01B033	背景墙字	1、5500*2800 2、金属烤漆精品字	项	1	1800	1800	
34	01B034	会议室字	1、300MM/个 2、8+3MM水晶字	项	1	1000	1000	
35	01B035	食堂文化墙	1、3500*1500 2、PVC亚克力板UV	项	1	2100	2100	
36	01B036	门牌号	1、金属亚克力字 2、8+3MM水晶字	个	40	15	600	
37	01B037	宿舍文化	1、PVC亚克力板UV	项	1	1200	1200	
38	01B038	健身房文化	1、PVC亚克力板UV	项	1	1000	1000	
合计							114701	

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		标识标牌								
1	01B001	大门金属字	1、6500mm长 2、金属精品字	项		2200				2200
2	01B002	围墙文化墙	1、4500mm长 2、2CM PVC亚克力字	块		1600				1600
3	01B003	门头发光字	1、9000*1600 2、发光字+上下发光条	项		2200				2200
4	01B004	背景墙字	1、4500*2800 2、金属烤漆精品字	项		2200				2200
5	01B005	吧台立体字	1、250MM/个 2、8+3MM水晶字	项		520				520
6	01B006	地贴	1、1000*300 2、户外膜刻字	块		35				35
7	01B007	背景墙字	1、3000*2800 2、金属烤漆精品字	项		1600				1600
8	01B008	信息采集水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项		900				900
9	01B009	即时贴字	1、400*150 2、户外膜刻字	块		35				35
10	01B010	物品暂存水晶字	1、大字250，小字80 2、8+3MM水晶字	项		900				900
11	01B011	警徽	1、250*250 2、立体徽	个		500				500
12	01B012	候问室字	1、180MM/个 2、5+3MM水晶字	套		200				200
13	01B013	墙面标语	1、300MM/个 2、2CMPVC水晶字	套		2300				2300
14	01B014	警徽	1、600*600 2、立体徽	个		2661				2661
15	01B015	警徽	1、250*250 2、立体徽	个		500				500
16	01B016	制度牌	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		220				220
17	01B017	未成年室文化墙	1、4500*2800 2400*2800 2、PVC板UV	项		2000				2000
18	01B018	身高尺	1、2400*600 2、PVC板UV	个		400				400
19	01B019	脚印	1、400*500 2、户外膜刻字	个		35				35
20	01B020	律师室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		100				100

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	01B021	国徽	1、600*600 2、立体徽	块		2200				2200
22	01B022	背景墙字	1、2500*2800 2、金属烤漆精品字	项		2000				2000
23	01B023	文化墙	1、2400*1000 2、PVC亚克力板UV	项		1000				1000
24	01B024	背景墙字	1、4800*2800 2、金属烤漆精品字	项		1700				1700
25	01B025	文化墙	1、1200*2800 2、PVC亚克力板UV	项		1344				1344
26	01B026	水晶字	1、1500*700 2、8+3MM水晶字	项		3500				3500
27	01B027	文化墙	1、1500*1600 2、PVC亚克力板UV	块		300				300
28	01B028	服务中心制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		220				220
29	01B029	党史室文化墙	1、3800*2800 2、PVC亚克力板UV	项		1500				1500
30	01B030	入警誓词文化墙	1、5500*2800 2、PVC亚克力板UV	项		2500				2500
31	01B031	背景墙字	1、3800*2800 2、金属烤漆精品字	项		2200				2200
32	01B032	远程室制度	1、600*900 2、5MM亚克力UV	块		220				220
33	01B033	背景墙字	1、5500*2800 2、金属烤漆精品字	项		1800				1800
34	01B034	会议室字	1、300MM/个 2、8+3MM水晶字	项		1000				1000
35	01B035	食堂文化墙	1、3500*1500 2、PVC亚克力板UV	项		2100				2100
36	01B036	门牌号	1、金属亚克力字 2、8+3MM水晶字	个		15				15
37	01B037	宿舍文化	1、PVC亚克力板UV	项		1200				1200
38	01B038	健身房文化	1、PVC亚克力板UV	项		1000				1000

材料暂估单价及调整表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	114701								
2	011601007001	文明施工	114701								
3	011601008001	环境保护	114701								
4	011601006001	临时设施	114701								
5	011601010001	冬雨季施工增加	114701								
6	011601011001	夜间施工增加	114701								
7	011601012001	特殊地区施工	114701								
8	011601013001	二次搬运	114701								
9	011601014001	已完工程及设备保护	114701								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	114701								
11	011601016001	按质论价	114701								
12	011601017001	建筑工人实名制	114701								
13	011601018001	特殊施工降效	114701								
14	011601019001	协管	114701								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	114701	9	10323.09
合计					10323.09

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：标识标牌　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	306878.28
1.1	柱包钢加固	28204.04
1.2	柱扩大截面加固	12434.8
1.3	粘钢加固	14832.28
1.4	梁扩大截面加固	57587.11
1.5	板加固	179279
1.6	新增板	14541.05
2	措施项目	22409.79
2.1	其中：安全生产	11661.37
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29635.93
合　计		358924

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		柱包钢加固					28204.04	
1	01B001	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	32.6	60.01	1956.33	
2	01B002	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：C30混凝土	m3	0.11	1482.31	163.05	
3	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	2.4	115.95	278.28	
4	01B003	植筋	1、植筋孔径：Φ18 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	16	62.98	1007.68	
5	01B004	柱包钢加固	1、四角角钢L75*5，中间缀板-100*5mm@350mm； 2、中间层与梁交接处等代螺杆M16穿梁与角钢焊接， 3、Q235B钢板 4、粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	t	0.66	17878.87	11800.05	
6	01B005	包钢注胶	1、角钢、缀板与混凝土交接处灌注环氧树脂胶	m2	16.96	766.43	12998.65	
		柱扩大截面加固					12434.8	
7	01B006	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	7	60.01	420.07	
8	01B007	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3	0.9	3188.02	2869.22	
9	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	16.8	115.95	1947.96	
10	01B008	植筋	1、植筋孔径：Φ8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：10d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	80	6.11	488.8	
11	01B009	植筋	1、植筋孔径：Φ20 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	48	76.23	3659.04	
12	01B010	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	160	4.03	644.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	01B011	墙体开孔	1、箍筋及拉筋穿墙开孔	个	40	9.47	378.8	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋20mm	t	0.266	5972.43	1588.67	
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋10mm	t	0.065	6161.11	400.47	
16	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋8mm	t	0.006	6161.11	36.97	
		粘钢加固					14832.28	
17	01B012	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、 规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度＞100mm 3、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	7.34	1020.01	7486.87	
18	01B013	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、 规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度≤100mm 3、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	2.69	1364.85	3671.45	
19	01B014	M20化学锚栓	1、规格：M20化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根	212	17.33	3673.96	
		梁扩大截面加固					57587.11	
20	01B015	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	44.3	60.01	2658.44	
21	01B016	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3	5.59	2805.06	15680.29	
22	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	49.04	119.48	5859.3	
23	01B017	植筋	1、植筋孔径：Φ10 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	77	14.37	1106.49	
24	01B018	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	762	17.62	13426.44	
25	01B019	植筋	1、植筋孔径：Φ22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	80	87.62	7009.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	01B020	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	1118	4.03	4505.54	
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋22mm	t	0.66	5427.8	3582.35	
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋12mm	t	0.433	5489.66	2377.02	
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋8mm	t	0.248	5571.11	1381.64	
		板加固					179279	
30	01B021	构件粘贴钢板	1、钢材品种、 规格：Q235B，5mm厚粘钢加固宽度≤100mm 2、粘贴胶品种、 用量：国产A级胶 3、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	42.32	1395.38	59052.48	
31	01B022	M10化学锚栓	1、规格：M10化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根	1058	7.33	7755.14	
32	01B023	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、 规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2	198.69	471.28	93638.62	
33	01B024	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板底 2、碳纤维布品种、 规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2	10.6	573.85	6082.81	
34	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型、部位：碳纤维保护层 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚高强度等级水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺钢丝网一层 4.清单量同定额量	m2	209.29	60.92	12749.95	
		新增板					14541.05	
35	01B025	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	8.21	60.01	492.68	
36	01B026	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	240	4.03	967.2	
37	01B027	M12化学锚栓	1、规格：M12化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根	72	8.33	599.76	
38	01B028	植筋	1、植筋孔径：Φ8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	106	6.11	647.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	01B029	植筋	1、植筋孔径：Φ10 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	92	10.51	966.92	
40	01B030	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	42	17.62	740.04	
41	010502019001	其他板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚120mm	m3	1.78	574.6	1022.79	
42	010502019002	其他板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚250mm	m3	4.55	574.6	2614.43	
43	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板	m2	33	103.37	3411.21	
44	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.183	5120.53	937.06	
45	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	0.248	5393.72	1337.64	
46	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	0.149	5393.72	803.66	
合计							306878.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		柱包钢加固								
1	01B001	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	41.69	1.95		11.16	5.21	60.01
2	01B002	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：C30混凝土	m3	731.79	458.62	3.36	196.65	91.89	1482.31
3	010505004001	柱面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	62.25	26.19	2.21	17.24	8.06	115.95
4	01B003	植筋	1、植筋孔径：Φ18 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	41.37	3.43	1.39	11.44	5.35	62.98
5	01B004	柱包钢加固	1、四角角钢L75*5，中间缀板-100*5mm@350mm； 2、中间层与梁交接处等代螺杆M16穿梁与角钢焊接， 3、Q235B钢板 4、粘钢表面涂刷防火涂料薄型1.5小时	t	6989.14	5182.55	2128.5	2438.97	1139.71	17878.87
6	01B005	包钢注胶	1、角钢、缀板与混凝土交接处灌注环氧树脂胶	m2	355.88	270.86		95.2	44.49	766.43
		柱扩大截面加固								
7	01B006	柱加固表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	41.69	1.95		11.16	5.21	60.01
8	01B007	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3	972.53	1808.26	18.32	265.05	123.86	3188.02
9	010505004002	柱面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	62.25	26.19	2.21	17.24	8.06	115.95
10	01B008	植筋	1、植筋孔径：Φ8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：10d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	3.93	0.59	0.03	1.06	0.5	6.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	01B009	植筋	1、植筋孔径：Φ20 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：22d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	49.55	4.91	1.67	13.7	6.4	76.23
12	01B010	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	0.91	0.12	1.9	0.75	0.35	4.03
13	01B011	墙体开孔	1、箍筋及拉筋穿墙开孔	个	6.3	0.03	0.48	1.81	0.85	9.47
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋20mm	t	1861.98	3281.97	70.13	516.84	241.51	5972.43
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋10mm	t	1861.98	3470.65	70.13	516.84	241.51	6161.11
16	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋8mm	t	1861.98	3470.65	70.13	516.84	241.51	6161.11
		粘钢加固								
17	01B012	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度＞100mm 3、粘贴胶品种、用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	416.66	399.44	28.99	119.21	55.71	1020.01
18	01B013	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁 2、钢材品种、规格：Q235B，4mm厚粘钢加固宽度≤100mm 3、粘贴胶品种、用量：国产A级胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	649.91	419.49	28.99	181.6	84.86	1364.85
19	01B014	M20化学锚栓	1、规格：M20化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		15	1.67	0.45	0.21	17.33
		梁扩大截面加固								
20	01B015	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	41.69	1.95		11.16	5.21	60.01
21	01B016	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：H40	m3	695.76	1807.57	20.57	191.62	89.54	2805.06
22	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板	m2	61.51	29.61	3.03	17.26	8.07	119.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	01B017	植筋	1、植筋孔径：Φ10 2、钻孔方向：垂直向上 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	9.37	1.24	0.06	2.52	1.18	14.37
24	01B018	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	11.29	1.5	0.28	3.1	1.45	17.62
25	01B019	植筋	1、植筋孔径：Φ22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	56.8	6.1	1.74	15.66	7.32	87.62
26	01B020	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	0.91	0.12	1.9	0.75	0.35	4.03
27	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋22mm	t	1443.73	3320.21	69.8	404.87	189.19	5427.8
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋12mm	t	1443.73	3382.07	69.8	404.87	189.19	5489.66
29	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋8mm	t	1443.73	3463.52	69.8	404.87	189.19	5571.11
		板加固								
30	01B021	构件粘贴钢板	1、钢材品种、 规格：Q235B，5mm厚粘钢加固宽度≤100mm 2、粘贴胶品种、用量：国产A级胶 3、钢材表面防锈、防腐蚀、 防火要求等处理：粘钢表面涂刷防火涂料薄型 1.5小时	m2	649.91	450.02	28.99	181.6	84.86	1395.38
31	01B022	M10化学锚栓	1、规格：M10化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		5	1.67	0.45	0.21	7.33
32	01B023	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、 规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2	245.52	129.39		65.68	30.69	471.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	01B024	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板底 2、碳纤维布品种、规格：一级布，300g/m2 3、碳纤维布层数：一层 4、工艺做法：面层打磨，清洗，贴碳纤维布	m2	319.18	129.39		85.38	39.9	573.85
34	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型、部位：碳纤维保护层 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚高强度等级水泥砂浆 3.分格缝宽度、材料种类：满铺钢丝网一层 4.清单量同定额量	m2	28.28	20.89	0.47	7.69	3.59	60.92
		新增板								
35	01B025	表面清理	1、新旧混凝土交界面凿出保护层 2、新旧混凝土交界面清水冲洗 3、新老混凝土或灌浆料接触面刷界面剂	m2	41.69	1.95		11.16	5.21	60.01
36	01B026	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ12	根	0.91	0.12	1.9	0.75	0.35	4.03
37	01B027	M12化学锚栓	1、规格：M12化学锚栓 2、国产品牌胶 3、钻孔、清孔、注胶、植锚栓、养护等	根		6	1.67	0.45	0.21	8.33
38	01B028	植筋	1、植筋孔径：Φ8 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	3.93	0.59	0.03	1.06	0.5	6.11
39	01B029	植筋	1、植筋孔径：Φ10 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	6.88	0.87	0.04	1.85	0.87	10.51
40	01B030	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：15d 4、结构胶种类：A级胶，质量符合加固技术说明要求	根	11.29	1.5	0.28	3.1	1.45	17.62
41	010502019001	其他板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚120mm	m3	82.9	456.68	1.78	22.65	10.59	574.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	010502019002	其他板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚250mm	m3	82.9	456.68	1.78	22.65	10.59	574.6
43	010505008001	其他板模板	1.模板形式：复合木模板	m2	56.57	21.69	2.09	15.69	7.33	103.37
44	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1208.8	3352.39	60.96	339.66	158.72	5120.53
45	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	1401.6	3412.63	21.08	380.57	177.84	5393.72
46	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	1401.6	3412.63	21.08	380.57	177.84	5393.72

新点网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		11661.37	
2	011601007001	文明施工		3682.54	
3	011601008001	环境保护		1380.95	
4	011601006001	临时设施		4449.74	
5	011601010001	冬雨季施工增加		383.6	
6	011601011001	夜间施工增加		613.76	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		76.72	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		161.11	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				22409.79	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	306878.28	3.8	11661.37						
2	011601007001	文明施工	306878.28	1.2	3682.54						
3	011601008001	环境保护	306878.28	0.45	1380.95						
4	011601006001	临时设施	306878.28	1.45	4449.74						
5	011601010001	冬雨季施工增加	306878.28	0.125	383.6						
6	011601011001	夜间施工增加	306878.28	0.2	613.76						
7	011601012001	特殊地区施工	306878.28								
8	011601013001	二次搬运	306878.28								
9	011601014001	已完工程及设备保护	306878.28	0.025	76.72						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	306878.28								
11	011601016001	按质论价	306878.28								
12	011601017001	建筑工人实名制	306878.28	0.0525	161.11						
13	011601018001	特殊施工降效	306878.28								
14	011601019001	协管	306878.28								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					22409.79						-

扬信网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	329288.07	9	29635.93
合计					29635.93

发包人提供材料一览表

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：加固　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	297768.99
1.1	土石方工程	1218.92
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	22556.12
1.3	金属结构工程	88125.58
1.4	屋面及防水工程	5378.79
1.5	楼地面装饰工程	3256.3
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	155324.17
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	21909.11
2	措施项目	28468.45
2.1	其中：安全生产	11315.22
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29361.37
合　计		355598.81

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					1218.92	
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.开挖深度：1.5m以内	m3	50.08	7.3	365.58	
2	010102007001	回填方	1.材料品种：按设计及规范要求 2.密实度：按设计及规范要求	m3	36.74	11.15	409.65	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.运距：按照7KM考虑	m3	13.34	33.26	443.69	
		混凝土及钢筋混凝土工程					22556.12	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm厚	m3	1.91	617.87	1180.13	
5	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：碎石垫层 2.厚度：300mm厚 3.铺设方式及压实系数：夯实	m3	4.64	323.32	1500.2	
6	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30，P8	m3	5.23	491.99	2573.11	
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30，P8	m3	3.38	557.1	1883	
8	010502008001	钢管混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：埋入部分方管柱内浇筑C40微膨胀混凝土	m3	0.16	608.56	97.37	
9	010502019001	其他板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.6	560.82	1458.13	
10	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：素土夯实，向外坡3%-5%，150mm厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2.面层厚度：60mm厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.嵌缝材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 4.做法参12J003-1A/A1	m2	7.14	259.19	1850.62	
11	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ8三级钢	t	0.287	5436.4	1560.25	
12	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ12三级钢	t	0.655	5355.82	3508.06	
13	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ14三级钢	t	0.655	5083.14	3329.46	
14	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ20三级钢	t	0.218	6301.86	1373.81	
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：电梯基坑底	m2	1.91	94.16	179.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏板基础	m2	5.48	73.06	400.37	
17	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	24.08	69.01	1661.76	
		金属结构工程					88125.58	
18	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：预埋件18mm钢板、M1，M2	t	0.288	11315.06	3258.74	
19	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M16对拉螺栓	套	48	15	720	
20	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱，安装在混凝土柱内 2.钢材品种、规格：Q235B 3.16mm平头焊接拴钉L=80 4.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	0.193	14489.8	2796.53	
21	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	3.491	10207.02	35632.71	
22	010604001001	钢梁	1.梁类型：箱型钢梁 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	3.755	11072.57	41577.5	
23	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格：Q235B 2.钢板型号、厚度：1.2mm厚镀锌压型钢板，型号YX-70-200-600-1.2（符合图纸要求） 3.构件涂(镀)层要求：复合图纸要求 4.3mm厚镀锌钢板包边，展开300mm宽	m2	25.96	159.48	4140.1	
		屋面及防水工程					5378.79	
24	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.电梯基坑底部及侧壁	m2	43.59	48.26	2103.65	
25	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽500mm	m	29.4	80.27	2359.94	
26	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽590mm	m	2.6	88	228.8	
27	010904004001	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽590mm	m	7.8	88	686.4	
		楼地面装饰工程					3256.3	
28	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C15细石砼保护层 3.部位：电梯基坑底板底	m2	19.1	94.14	1798.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆面层 2.部位：压型钢板楼面一	m2	25.96	31.44	816.18	
30	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素土夯实、100mm厚碎石夯实 2.面层厚度、混凝土强度等级：60mm厚C15混凝土 3.面层处理方式：20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 4.地面一	m2	4.18	153.6	642.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					155324.17	
31	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平、20厚1:3水泥砂浆找平 2.电梯侧壁外侧	m2	15.37	94.55	1453.23	
32	011206007001	点支承玻璃幕墙	1.支承结构形式及材料规格：250系列不锈钢爪件、镀锌连接件 2.面层材料品种、规格、表面处理：8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条	m2	55.44	901.3	49968.07	
33	010802001001	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm厚无色钢化玻璃	m2	46.84	368.55	17262.88	
34	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.部位：铝板墙面	t	1.123	12480.83	14015.97	
35	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板（浅灰色）（镀膜厚度及质量符合图纸要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	160.41	452.74	72624.02	
		油漆、涂料、裱糊工程					21909.11	
36	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍+环氧云铁防锈中间漆一遍，环氧面漆三遍 3.钢柱耐火等级2.5h，厚涂型防火涂料15厚	m2	68.76	159.59	10973.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍+环氧云铁防锈中间漆一遍，环氧面漆三遍 3.钢梁耐火等级 1.5h，薄涂型防火涂料 7.0厚	m2	89.22	122.57	10935.7	
合计							297768.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合 2.开挖深度：1.5m以内	m3	2.78		2.35	1.53	0.64	7.3
2	010102007001	回填方	1.材料品种：按设计及规范要求 2.密实度：按设计及规范要求	m3	5.43	0.04	2.37	2.33	0.98	11.15
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.运距：按照7KM考虑	m3		0.04	23.35	6.95	2.92	33.26
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm厚	m3	102.21	397.25	52.88	46.14	19.39	617.87
5	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：碎石垫层 2.厚度：300mm厚 3.铺设方式及压实系数：夯实	m3	53.2	245.91	1.22	16.19	6.8	323.32
6	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30，P8	m3	21.7	460.15	0.68	6.66	2.8	491.99
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30，P8	m3	62.6	465.52	1.78	19.15	8.05	557.1
8	010502008001	钢管混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：埋入部分方管柱内浇筑C40微膨胀混凝土	m3	92.95	474.76	1.11	27.98	11.76	608.56
9	010502019001	其他板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	82.9	440.36	1.78	25.19	10.59	560.82
10	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：素土夯实，向外坡3%-5%，150mm厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2.面层厚度：60mm厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.嵌缝材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 4.做法参12J003-1A/A1	m2	106.37	101.75	4.3	32.93	13.84	259.19
11	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ8三级钢	t	1401.6	3412.63	21.08	423.25	177.84	5436.4
12	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ12三级钢	t	1401.6	3332.05	21.08	423.25	177.84	5355.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ14三级钢	t	1208.8	3276.91	60.96	377.75	158.72	5083.14
14	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直径Φ20三级钢	t	1590.63	3370.96	469.7	613.03	257.54	6301.86
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：电梯基坑底	m2	47.22	25.51	1.04	14.36	6.03	94.16
16	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏板基础	m2	31.22	26.67	1.39	9.7	4.08	73.06
17	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板	m2	32.14	21.58	1.2	9.92	4.17	69.01
		金属结构工程								
18	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：预埋件18mm钢板、M1，M2	t	2675.5	5705.67	1267.83	1173.14	492.92	11315.06
19	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：M16对拉螺栓	套		15				15
20	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱，安装在混凝土柱内 2.钢材品种、规格：Q235B 3.16mm平头焊接拴钉L=80 4.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	3369.22	7169.64	1776.82	1530.89	643.23	14489.8
21	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型：箱型钢柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	2073.97	5398.07	1306.67	1005.73	422.58	10207.02
22	010604001001	钢梁	1.梁类型：箱型钢梁 2.钢材品种、规格：Q235B 3.探伤要求：抛丸除锈，St2级	t	2050.74	6012.11	1506.71	1058.33	444.68	11072.57
23	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格：Q235B 2.钢板型号、厚度：1.2mm厚镀锌压型钢板，型号YX-70-200-600-1.2（符合图纸要求） 3.构件涂(镀)层要求：复合图纸要求 4.3mm厚镀锌钢板包边，展开300mm宽	m2	33.82	109.08	1.61	10.54	4.43	159.48
		屋面及防水工程								
24	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.电梯基坑底部及侧壁	m2	7.79	37.18		2.32	0.97	48.26
25	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽500mm	m	27.96	40.48	0.01	8.32	3.5	80.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽590mm	m	28.46	47.51		8.47	3.56	88
27	010904004001	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖缝展开宽590mm	m	28.46	47.51		8.47	3.56	88
		楼地面装饰工程								
28	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C15细石砼保护层 3.部位：电梯基坑底板底	m2	37.76	35.29	3.61	12.31	5.17	94.14
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆面层 2.部位：压型钢板楼面一	m2	11.41	14.1	0.78	3.63	1.52	31.44
30	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素土夯实、100mm厚碎石夯实 2.面层厚度、混凝土强度等级：60mm厚C15混凝土 3.面层处理方式：20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 4.地面一	m2	56.84	66.67	4.27	18.18	7.64	153.6
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
31	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平、20厚1:3水泥砂浆找平 2.电梯侧壁外侧	m2	43.63	30.03	1.73	13.49	5.67	94.55
32	011206007001	点支承玻璃幕墙	1.支承结构形式及材料规格：250系列不锈钢爪件、镀锌连接件 2.面层材料品种、规格、表面处理：8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条	m2	366.64	376.59	2.22	109.74	46.11	901.3
33	010802001001	金属(塑钢)门	1.框、扇材质：80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm厚无色钢化玻璃	m2	36.04	317.28		10.72	4.51	368.55
34	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理 3.部位：铝板墙面	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	011206003001	构件式金属板幕墙	1.骨架材料种类及型号：钢骨架另计，铝合金型材 2.面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板（浅灰色）（镀膜厚度及质量符合图纸要求） 3.隔离带、框边封闭材料品种：硅酮密封胶、泡沫条 4.部位：墙面	m2	110.03	294.05	1.52	33.19	13.95	452.74
		油漆、涂料、裱糊工程								
36	011402003001	金属面油漆	1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍+环氧云铁防锈中间漆一遍，环氧面漆三遍 3.钢柱耐火等级2.5h，厚涂型防火涂料15厚	m2	67.97	61.89	0.71	20.42	8.6	159.59
37	011402003002	金属面油漆	1.构件名称：钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度：钢构件除锈后刷环氧富锌底漆两遍+环氧云铁防锈中间漆一遍，环氧面漆三遍 3.钢梁耐火等级1.5h，薄涂型防火涂料7.0厚	m2	44.3	58.22	0.94	13.45	5.66	122.57

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		11315.22	
2	011601007001	文明施工		3573.23	
3	011601008001	环境保护		1339.96	
4	011601006001	临时设施		5062.07	
5	011601010001	冬雨季施工增加		372.21	
6	011601011001	夜间施工增加		595.54	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		148.88	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		156.33	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		5905.01	
合计				28468.45	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	297768.99	3.8	11315.22						
2	011601007001	文明施工	297768.99	1.2	3573.23						
3	011601008001	环境保护	297768.99	0.45	1339.96						
4	011601006001	临时设施	297768.99	1.7	5062.07						
5	011601010001	冬雨季施工增加	297768.99	0.125	372.21						
6	011601011001	夜间施工增加	297768.99	0.2	595.54						
7	011601012001	特殊地区施工	297768.99								
8	011601013001	二次搬运	297768.99								
9	011601014001	已完工程及设备保护	297768.99	0.05	148.88						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	297768.99								
11	011601016001	按质论价	297768.99								
12	011601017001	建筑工人实名制	297768.99	0.0525	156.33						
13	011601018001	特殊施工降效	297768.99								
14	011601019001	协管	297768.99								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			5905.01						
合计					28468.45						-

其他项目清单计价表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	326237.44	9	29361.37
合计					29361.37

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电梯围护加接（土建、钢结构、外装）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	38358.21
1.1	苗木移栽	38358.21
2	措施项目	2112.39
2.1	其中：安全生产	345.22
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3642.35
合　计		44112.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		苗木移栽					38358.21	
1	050102002001	移植单株灌木	1、种类：现状花灌木 2、根盘直径：Φ8-10cm 3、养护期：三级养护，二年	株	8	214	1712	
2	050102001001	移植乔木	1、种类：现状移植女贞 2、胸径或干径：胸径Φ15cm 3、养护期：三级养护，二年	株	3	712.28	2136.84	
3	050102001002	移植乔木	1、种类：现状香樟 2、胸径或干径：Φ25-30cm 3、养护期：三级养护，二年	株	2	4025.99	8051.98	
4	050102001003	移植乔木	1、种类：现状香樟 2、胸径或干径：Φ20-25cm 3、养护期：三级养护，二年	株	2	1765.51	3531.02	
5	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：无刺枸骨球A 2、根盘直径：暂按地径Φ8-Φ12cm 3、养护期：三级养护，二年	株	10	962.93	9629.3	
6	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：无刺枸骨球B 2、根盘直径：暂按地径Φ8-Φ10cm 3、养护期：三级养护，二年	株	2	425.2	850.4	
7	050103003001	片植灌木	1、种类：毛鹃（49盆/m2） 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：冠幅25cm 4、养护期：三级养护，二年	m2	130	60.61	7879.3	
8	050101003001	栽植土回填	1、回填厚度：30cm种植土	m3	70	34.85	2439.5	
9	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：黑麦草（常绿效果需每年秋季追播黑麦草） 2、铺种方式：满铺	m2	71	29.97	2127.87	
合计							38358.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		苗木移栽								
1	050102002001	移植单株灌木	1、种类：现状花灌木 2、根盘直径：Φ8-10cm 3、养护期：三级养护，二年	株	136.53	18.16	4.69	34.48	20.14	214
2	050102001001	移植乔木	1、种类：现状移植女贞 2、胸径或干径：胸径Φ15cm 3、养护期：三级养护，二年	株	428.66	62.8	49.35	108.24	63.23	712.28
3	050102001002	移植乔木	1、种类：现状香樟 2、胸径或干径：Φ25-30cm 3、养护期：三级养护，二年	株	2387.38	511.7	171.95	602.82	352.14	4025.99
4	050102001003	移植乔木	1、种类：现状香樟 2、胸径或干径：Φ20-25cm 3、养护期：三级养护，二年	株	1071.54	175.62	89.73	270.56	158.06	1765.51
5	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：无刺枸骨球A 2、根盘直径：暂按地径Φ8-Φ12cm 3、养护期：三级养护，二年	株	193.46	667.41	24.66	48.86	28.54	962.93
6	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：无刺枸骨球B 2、根盘直径：暂按地径Φ8-Φ10cm 3、养护期：三级养护，二年	株	72.53	318.96	4.69	18.32	10.7	425.2
7	050103003001	片植灌木	1、种类：毛鹃（49盆/m2） 2、冠丛高：30cm 3、蓬径：冠幅25cm 4、养护期：三级养护，二年	m2	17.87	34.31	1.28	4.51	2.64	60.61
8	050101003001	栽植土回填	1、回填厚度：30cm种植土	m3	8.45	23.02		2.13	1.25	34.85
9	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：黑麦草（常绿效果需每年秋季追播黑麦草） 2、铺种方式：满铺	m2	13.38	10.19	1.06	3.37	1.97	29.97

材料暂估单价及调整表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		345.22	
2	050406002001	文明施工		191.79	
3	050406003001	环境保护		230.15	
4	050406001001	临时设施		210.97	
5	050406005001	冬雨季施工增加		47.95	
6	050406006001	夜间施工增加		38.36	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		19.18	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		16.11	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
16	050403001001	树木支撑架		1012.66	
合计				2112.39	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	38358.21	0.9	345.22						
2	050406002001	文明施工	38358.21	0.5	191.79						
3	050406003001	环境保护	38358.21	0.6	230.15						
4	050406001001	临时设施	38358.21	0.55	210.97						
5	050406005001	冬雨季施工增加	38358.21	0.125	47.95						
6	050406006001	夜间施工增加	38358.21	0.1	38.36						
7	050406007001	特殊地区施工	38358.21								
8	050406008001	二次搬运	38358.21								
9	050406009001	已完工程及设备保护	38358.21	0.05	19.18						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	38358.21								
11	050406011001	按质论价	38358.21								
12	050406012001	建筑工人实名制	38358.21	0.042	16.11						
13	050406013001	特殊施工降效	38358.21								
14	050406014001	协管	38358.21								
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆									
16	050403001001	树木支撑架			1012.66						
合计					2112.39						-

其他项目清单计价表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	40470.6	9	3642.35
合计					3642.35

发包人提供材料一览表

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苗木移栽工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：邗江督审大队安装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	给排水工程-督审大队	24795.94		621.5
2	电气工程-督审大队	101698.28		1609.92
3	智能化工程-督察大队	56296.17		592.98
合计		182790.39		2824.4

扬信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21430.9
1.1	冷热水	4718.31
1.2	排水	7275.17
1.3	洁具	9437.42
2	措施项目	1317.67
2.1	其中：安全生产	621.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2047.37
合　计		24795.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		冷热水					4718.31	
1	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	12.77	116.73	1490.64	
2	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	10.96	26.68	292.41	
3	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	2.84	29.38	83.44	
4	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	3	38.56	115.68	
5	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	15	94.82	1422.3	
6	031002001001	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	56.86	56.86	
7	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	47.58	47.58	
8	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	225.17	225.17	
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20以内 3、类型：砖墙	m	6.5	6.93	45.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN32以内 3、类型：砖墙	m	3	6.93	20.79	
11	031301002001	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙	个	4	10.4	41.6	
12	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	3	79.75	239.25	
13	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	255.66	255.66	
14	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	3.57	71.69	255.93	
15	010102007001	回填方	1、密实度要求：回填土基(槽)坑 夯填	m3	3.57	35.28	125.95	
		排水					7275.17	
16	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	17.6	35.12	618.11	
17	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	25.91	67.42	1746.85	
18	031301001003	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN50以内 3、类型：地面	m	11.3	146.19	1651.95	
19	031301001004	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN100以内 3、类型：地面	m	12.61	146.19	1843.46	
20	031301002002	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	5	14.46	72.3	
21	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	3	133.36	400.08	
22	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	2	390.98	781.96	
23	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	1.5	71.69	107.54	
24	010102007002	回填方	1、密实度要求：回填土基(槽)坑 夯填	m3	1.5	35.28	52.92	
		洁具					9437.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	031003003001	洗脸盆	1、名称：感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：550*420*150 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲水器、水嘴、软管、角阀等	组	1	1876.29	1876.29	
26	031003008001	其他成品卫生器具	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：600*345*410 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、排水栓	组	1	976.47	976.47	
27	031003007001	小便器	1、名称：感应式挂式小便斗 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：745*330 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器、软管、角阀等	组	1	2413.24	2413.24	
28	031003006001	大便器	1、名称：延时自闭式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：460*620 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含低水箱、软管、角阀等	组	2	1201.23	2402.46	
29	031003014001	给、排水附件	1、名称：洗衣机龙头 2、材质：黄铜 3、型号、规格：DN15 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特	个	1	32.3	32.3	
30	031003014002	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN50	个	3	54.94	164.82	
31	030910002001	灭火器箱	1、名称：灭火器MF/ABC3 2、规格、型号：含灭火器箱，一台灭火器箱配置2具灭火器，详见图纸设计说明	个	8	196.48	1571.84	
合计							21430.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		冷热水								
1	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	33.07	62.8	0.76	15.3	4.8	116.73
2	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	10.95	9.06	0.01	5.07	1.59	26.68
3	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	12.11	9.9	0.01	5.6	1.76	29.38
4	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	13.01	17.63	0.01	6.02	1.89	38.56
5	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	18.34	65.31	0.02	8.49	2.66	94.82
6	031002001001	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	19.16	25.93	0.13	8.86	2.78	56.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.4	0.91	4.97	1.56	47.58
8	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	36.15	164.57	2.49	16.72	5.24	225.17
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20以内 3、类型：砖墙	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
10	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN32以内 3、类型：砖墙	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
11	031301002001	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙	个	6.31	0.25		2.92	0.92	10.4
12	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	30.29	30.44	0.62	14.01	4.39	79.75
13	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	97.48	78.95	20.02	45.08	14.13	255.66
14	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	50.4			14.99	6.3	71.69
15	010102007001	回填方	1、密实度要求：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	23.8		1	7.38	3.1	35.28
		排水								
16	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	15.97	9.44		7.39	2.32	35.12
17	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	23.83	29.1	0.01	11.02	3.46	67.42
18	031301001003	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN50以内 3、类型：地面	m	88.98	3.16		41.15	12.9	146.19
19	031301001004	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN100以内 3、类型：地面	m	88.98	3.16		41.15	12.9	146.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	031301002002	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	8.77	0.36		4.06	1.27	14.46
21	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	51.57	49.84	0.62	23.85	7.48	133.36
22	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	136.64	135.15	36.17	63.2	19.82	390.98
23	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	50.4			14.99	6.3	71.69
24	010102007002	回填方	1、密实度要求：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	23.8		1	7.38	3.1	35.28
		洁具								
25	031003003001	洗脸盆	1、名称：感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：550*420*150 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲水器、水嘴、软管、角阀等	组	85.87	1738.26		39.71	12.45	1876.29
26	031003008001	其他成品卫生器具	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：600*345*410 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、排水栓	组	40.74	910.98		18.84	5.91	976.47
27	031003007001	小便器	1、名称：感应式挂式小便斗 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：745*330 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器、软管、角阀等	组	35.16	2356.72		16.26	5.1	2413.24
28	031003006001	大便器	1、名称：延时自闭式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：460*620 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含低水箱、软管、角阀等	组	62	1101.56		28.68	8.99	1201.23
29	031003014001	给、排水附件	1、名称：洗衣机龙头 2、材质：黄铜 3、型号、规格：DN15 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特	个	3.31	26.98		1.53	0.48	32.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	031003014002	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN50	个	8.98	40.5		4.16	1.3	54.94
31	030910002001	灭火器箱	1、名称：灭火器MF/ABC3 2、规格、型号：含灭火器箱，一台灭火器箱配置2具灭火器，详见图纸设计说明	个	24.08	157.68	0.08	11.14	3.5	196.48

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		621.5	
2	031401010001	文明施工		128.59	
3	031401011001	环境保护		64.29	
4	031401012001	临时设施		235.74	
5	031401021001	冬雨季施工增加		17.14	
6	031401020001	夜间施工增加		42.86	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.36	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		6.75	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001004	脚手架		195.44	
合计				1317.67	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	21430.9	2.9	621.5						
2	031401010001	文明施工	21430.9	0.6	128.59						
3	031401011001	环境保护	21430.9	0.3	64.29						
4	031401012001	临时设施	21430.9	1.1	235.74						
5	031401021001	冬雨季施工增加	21430.9	0.08	17.14						
6	031401020001	夜间施工增加	21430.9	0.2	42.86						
7	031401017001	特殊地区施工	21430.9								
8	031401013001	二次搬运	21430.9								
9	031401015001	已完工程及设备保护	21430.9	0.025	5.36						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	21430.9								
11	031401023001	按质论价	21430.9								
12	031401024001	建筑工人实名制	21430.9	0.0315	6.75						
13	031401025001	特殊施工降效	21430.9								
14	031401026001	协管	21430.9								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001004	脚手架			195.44						
合计					1317.67						-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	22748.57	9	2047.37
合计					2047.37

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：给排水工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	89937.05
1.1	强电	89937.05
2	措施项目	3364.12
2.1	其中：安全生产	1609.92
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8397.11
合　计		101698.28

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电					89937.05	
		配电箱					8000.04	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：ZPX动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、6 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3149.41	3149.41	
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：ALEE应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	3882.44	3882.44	
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：茶水炉插座箱	台	1	322.73	322.73	
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：3P柜机插座箱 2、规格：AC30，380V，16A	台	2	322.73	645.46	
		桥架、配管、配线					34921.45	
5	030412001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	65.87	9.7	638.94	
6	030412001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	62.76	19.86	1246.41	
7	030412001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	50	11.68	584	
8	030412001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：吊顶内	m	5.13	33.2	170.32	
9	030412001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配	m	131.61	10.18	1339.79	
10	030412001006	配管	、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC20 3、配置形式：吊顶内	m	189.46	17.84	3379.97	
11	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.89	29.09	258.61	
12	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配	m	30	77.63	2328.9	
13	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5	m	1156.4	4.18	4833.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-2.5	m	1067.66	4.21	4494.85	
15	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-BYJ-2.5	m	595.41	4.58	2726.98	
16	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6	m	25.66	7.98	204.77	
17	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-6	m	70.93	7.98	566.02	
18	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*100 3、含刷漆	m	31.3	73.45	2298.99	
19	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	33.32	18.12	603.76	
20	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火封堵	kg	2	25.36	50.72	
21	031301005002	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	44.3	14.3	633.49	
22	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	44.3	3.22	142.65	
23	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-3*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	48.89	19.32	944.55	
24	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-3*4	个	4	65.93	263.72	
25	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	30	170	5100	
26	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*35+1*16	个	2	158.75	317.5	
27	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	18	8.97	161.46	
28	030412006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	68	9.35	635.8	
29	030412001009	配管	1、名称：金属软管敷设(灯具用) 2、规格：Φ20	m	50	19.91	995.5	
		灯具、开关、插座					13095.66	
30	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	3	19.35	58.05	
31	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	10	22.26	222.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	3	26.08	78.24	
33	030413014001	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格 ：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	53	22.02	1167.06	
34	030413014002	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座 2、规格 ：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	2	26.19	52.38	
35	030413014003	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座-开水器IP54 2、规格 ：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7	29.25	204.75	
36	030413014004	插座	1、名称：单相三孔带开关柜式空调插座 2、规格 ：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	2	29.69	59.38	
37	030413014005	插座	1、名称：单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格 ：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	6	29.69	178.14	
38	030413014006	插座	1、名称：地面插座 2、规格 ：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	2	142.23	284.46	
39	030413002001	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,5W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	8	54.78	438.24	
40	030413002002	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,5W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：嵌入安装	套	42	54.78	2300.76	
41	030413001001	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、规格：220V/15W 3、安装方式：吸顶安装	套	1	105.56	105.56	
42	030413001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V/28W 3、安装方式：吸顶安装	套	3	119	357	
43	030413003001	荧光灯	1、名称：100mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,28W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	36.9	110.15	4064.54	
44	030413003002	荧光灯	1、名称：150mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,58W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	11.98	192.48	2305.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030413002003	装饰灯	1、名称：LED灯带(平面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,14W/米,RA≥90,3500K 4、安装形式：吸顶安装	套	3	35.27	105.81	
46	030413002004	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地0.5m壁挂安装	套	3	110.55	331.65	
47	030413002005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯(A型) 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地2.5m壁挂安装	套	1	110.55	110.55	
48	030413002006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：HZ-ZFZC-E5W,DC36V金属底座,防眩光处理,应急光通量不小于400LM 3、安装形式：距地2.5m壁挂安装	套	5	110.55	552.75	
49	030413002007	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯(A型) 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地2.5m板下吊装	套	1	117.83	117.83	
		家电					32239.38	
50	030701003001	空调器	1、名称：1.5HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量3.5KW,制热量5.0KW,机组功率2.3KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	6	2484.19	14905.14	
51	030701003002	空调器	1、名称：3HP柜式分体空调 2、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	2	6000	12000	
52	031005013001	热水器、开水炉	1、名称：直饮水机 2、规格：220V/2KW，RO反渗透（400G），步进式加热，进水压力0.1-0.4MPa，热胆容量30L，出水容量63L/H	台	1	4926	4926	
53	031005013002	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝 2、规格：容量5L，220V/50Hz，1750W，热水输出率80%，防水等级IPX4，一级能效	台	1	408.24	408.24	
		防雷接地					1680.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台	2	43.73	87.46	
55	030412001010	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC16 3、配置形式：暗配	m	4.53	9.57	43.35	
56	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR4	m	4.53	5.9	26.73	
57	030410002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	23.75	36.31	862.36	
58	030416027001	接地装置	1、名称：接地网接地调试	系统、组	1	660.62	660.62	
合计							89937.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：ZPX动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、6 4、安装方式：挂墙安装	台	336.31	2541.13	68.12	155.3	48.55	3149.41
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：ALEE应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	163.7	3586.52	32.77	75.71	23.74	3882.44
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：茶水炉插座箱	台	98.91	163.73		45.75	14.34	322.73
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：3P柜机插座箱 2、规格：AC30，380V，16A	台	98.91	163.73		45.75	14.34	322.73
		桥架、配管、配线								
5	030412001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	2.88	5.07		1.33	0.42	9.7
6	030412001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	6.51	9.4		3.01	0.94	19.86
7	030412001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.05		1.33	0.42	11.68
8	030412001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：吊顶内	m	12.73	12.73		5.89	1.85	33.2
9	030412001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC20 3、配置形式：暗配	m	4.84	2.4		2.24	0.7	10.18
10	030412001006	配管	、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC20 3、配置形式：吊顶内	m	8.44	4.27		3.91	1.22	17.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.86	14.85		4.1	1.28	29.09
12	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配	m	23.84	39.09	0.21	11.03	3.46	77.63
13	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5	m	0.75	2.97		0.35	0.11	4.18
14	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-2.5	m	0.97	2.65		0.45	0.14	4.21
15	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
16	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6	m	0.81	6.68		0.37	0.12	7.98
17	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-6	m	1.04	6.31		0.48	0.15	7.98
18	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*100 3、含刷漆	m	16.76	45.68	0.83	7.75	2.43	73.45
19	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	7.99	4.89	0.39	3.69	1.16	18.12
20	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火封堵	kg	6.06	15.62		2.8	0.88	25.36
21	031301005002	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	4.55	5.12	1.87	2.1	0.66	14.3
22	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.78	0.41	0.58	0.19	3.22
23	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-3*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	13.59	0.87	1.4	0.44	19.32
24	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-3*4	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	156.28	1	3.66	1.15	170
26	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*35+1*16	个	62.97	57.53		29.12	9.13	158.75
27	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97
28	030412006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.34		2.02	0.63	9.35
29	030412001009	配管	1、名称：金属软管敷设(灯具用) 2、规格：Φ20	m	8.07	6.94		3.73	1.17	19.91
		灯具、开关、插座								
30	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	6.8		3.61	1.13	19.35
31	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	9.71		3.61	1.13	22.26
32	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	13.53		3.61	1.13	26.08
33	030413014001	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	10.49		3.32	1.04	22.02
34	030413014002	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	14.66		3.32	1.04	26.19
35	030413014003	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座-开水器IP54 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	17.72		3.32	1.04	29.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030413014004	插座	1、名称：单相三孔带开关柜式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	18.16		3.32	1.04	29.69
37	030413014005	插座	1、名称：单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	18.16		3.32	1.04	29.69
38	030413014006	插座	1、名称：地面插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	20.22	109.73		9.35	2.93	142.23
39	030413002001	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,5W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	33.54		6.11	1.92	54.78
40	030413002002	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,5W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	33.54		6.11	1.92	54.78
41	030413001001	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、规格：220V/15W 3、安装方式：吸顶安装	套	19.36	74.44		8.95	2.81	105.56
42	030413001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V/28W 3、安装方式：吸顶安装	套	19.36	87.88		8.95	2.81	119
43	030413003001	荧光灯	1、名称：100mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,28W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	13.21	88.91		6.11	1.92	110.15
44	030413003002	荧光灯	1、名称：150mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,58W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	17.6	164.19		8.14	2.55	192.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	030413002003	装饰灯	1、名称：LED灯带(平面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,14W/米,RA≥90,3500K 4、安装形式：吸顶安装	套	7.69	22.9		3.56	1.12	35.27
46	030413002004	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地0.5m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
47	030413002005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯(A型) 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地2.5m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
48	030413002006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：HZ-ZFZC-E5W,DC36V金属底座,防眩光处理,应急光通量不小于400LM 3、安装形式：距地2.5m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
49	030413002007	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯(A型) 2、规格：1W(LED/DC36V),厚度不大于10MM,长度大于360MM 3、安装形式：距地2.5m板下吊装	套	19.09	87.14		8.83	2.77	117.83
		家电								
50	030701003001	空调器	1、名称：1.5HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量3.5KW,制热量5.0KW,机组功率2.3KW,APF=4.75,能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台		2484.19				2484.19
51	030701003002	空调器	1、名称：3HP柜式分体空调 2、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台		6000				6000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	031005013001	热水器、开水炉	1、名称：直饮水机 2、规格：220V/2KW，RO反渗透（400G），步进式加热，进水压力0.1-0.4MPa，热胆容量30L，出水容量63L/H	台	86.65	4786.71		40.08	12.56	4926
53	031005013002	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝 2、规格：容量5L，220V/50Hz，1750W，热水输出率80%，防水等级IPX4，一级能效	台	56.51	317.4		26.14	8.19	408.24
		防雷接地								
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台	10.08	27.53		4.66	1.46	43.73
55	030412001010	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC16 3、配置形式：暗配	m	4.84	1.79		2.24	0.7	9.57
56	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR4	m	0.81	4.6		0.37	0.12	5.9
57	030410002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4	m	13.1	14.61	0.64	6.06	1.9	36.31
58	030416027001	接地装置	1、名称：接地网接地调试	系统、组	341.8	15.04	96.14	158.08	49.56	660.62

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1609.92	
2	031401010001	文明施工		333.09	
3	031401011001	环境保护		166.54	
4	031401012001	临时设施		610.66	
5	031401021001	冬雨季施工增加		44.41	
6	031401020001	夜间施工增加		111.03	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		13.88	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		17.49	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001005	脚手架		457.1	
合计				3364.12	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	55514.58	2.9	1609.92						
2	031401010001	文明施工	55514.58	0.6	333.09						
3	031401011001	环境保护	55514.58	0.3	166.54						
4	031401012001	临时设施	55514.58	1.1	610.66						
5	031401021001	冬雨季施工增加	55514.58	0.08	44.41						
6	031401020001	夜间施工增加	55514.58	0.2	111.03						
7	031401017001	特殊地区施工	55514.58								
8	031401013001	二次搬运	55514.58								
9	031401015001	已完工程及设备保护	55514.58	0.025	13.88						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	55514.58								
11	031401023001	按质论价	55514.58								
12	031401024001	建筑工人实名制	55514.58	0.0315	17.49						
13	031401025001	特殊施工降效	55514.58								
14	031401026001	协管	55514.58								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001005	脚手架			457.1						
合计					3364.12						-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	93301.17	9	8397.11
合计					8397.11

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电气工程-督审大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	50390.91
1.1	建筑智能化工程	50390.91
2	措施项目	1256.95
2.1	其中：安全生产	592.98
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4648.31
合　计		56296.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑智能化工程					50390.91	
1	030502010001	86型网络信息面板（双口）	1、标准86型面板 2、双口 3、面板尺寸：86*86mm，颜色：白色 4、带标识纸和标识盖，方便维护和使用 5、防尘门采用弹簧式自动回弹设计 6、模块可双向拆卸，面板正面免工具拆卸 7、采用进口ABS材料，耐老化耐火阻燃 8、材料符合：UL94V-0阻燃等级 9.含安装、调试	个	33	29.97	989.01	
2	030502010002	网络模块	非屏蔽六类RJ45模块，1、规格：6类非屏蔽信息模块； 2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料； 3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金； 4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz； 5、电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； 6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次； 7.含安装、调试	个	66	11.67	770.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030502003001	网线	非屏蔽六类4对双绞线电缆 ：1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 2、小的外径,安装时不易扭绞和卡住 3、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 4、护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工 5、阻抗： (f=1-250MHz)100±15%Ω 6、物理带宽：250MHz9、 7、工作电容：≤5.0nF/100米 8、额定传输速率(NVP)::68% 9、电缆直径：6.1±0.2mm 10、绝缘电阻 ：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11、操作温度 ：-20~60℃ 12、抗拉力：13.5MPa / 10MPa 13、绝缘材料 ：高密度聚乙烯（HDPE） 14、绝缘外径：1.00±0.1 15、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG 0.555±0.02mm 16、最小弯曲半径：4倍电缆外径 17、符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等	m	3600	3.18	11448	
4	030501021001	86式无线AP	面板式无线标准802.11ax (Wi-Fi 6)，统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	8	571.68	4573.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030506010001	室内高清半球摄像机	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	3	710.44	2131.32	
6	030501002001	100寸电视机	壁挂式安装，4GB+64GB，4K，100寸高清电视机，含安装、调试	台	2	12073.31	24146.62	
7	030502007001	网络跳线	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：ANSI/TIA-568.2-D；2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；3、跳线全部为原厂机制生产跳线，有效降低了线对间的串扰；4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。	条	60	12.98	778.8	
8	030412003001	桥架	200*100（含各类配件）	m	50	48.8	2440	
9	030412001001	KBG管	20管（含各类配件）	m	650	4.79	3113.5	
合计							50390.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		建筑智能化工程								
1	030502010001	86型网络信息面板（双口）	1、标准86型面板 2、双口 3、面板尺寸：86*86mm，颜色：白色 4、带标识纸和标识盖，方便维护和使用 5、防尘门采用弹簧式自动回弹设计 6、模块可双向拆卸，面板正面免工具拆卸 7、采用进口ABS材料，耐老化耐火阻燃 8、材料符合：UL94V-0阻燃等级 9.含安装、调试	个	6.26	19.9		2.9	0.91	29.97
2	030502010002	网络模块	非屏蔽六类RJ45模块，1、规格：6类非屏蔽信息模块； 2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料； 3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金； 4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz； 5、电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； 6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次； 7.含安装、调试	个	2.17	8.19		1	0.31	11.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	030502003001	网线	非屏蔽六类4对双绞线电缆 ：1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 2、小的外径,安装时不易扭绞和卡住 3、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 4、护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工 5、阻抗： (f=1-250MHz)100±15% Ω 6、物理带宽：250MHz9、 7、工作电容：≤5.0nF/100米 8、额定传输速率(NVP)：: 68% 9、电缆直径：6.1±0.2mm 10、绝缘电阻：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11、操作温度 ：-20~60℃ 12、抗拉力：13.5MPa / 10MPa 13、绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE） 14、绝缘外径：1.00±0.1 15、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG 0.555±0.02mm 16、最小弯曲半径：4倍电缆外径 17、符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等	m	0.89	1.72	0.03	0.41	0.13	3.18
4	030501021001	86式无线AP	面板式无线标准802.11ax (Wi-Fi 6)，统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	21.45	532.33	4.87	9.92	3.11	571.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030506010001	室内高清半球摄像机	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	80.29	580.63	0.75	37.13	11.64	710.44
6	030501002001	100寸电视机	壁挂式安装，4GB+64GB，4K，100寸高清电视机，含安装、调试	台	53.61	11978.68	8.46	24.79	7.77	12073.31
7	030502007001	网络跳线	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：ANSI/TIA-568.2-D；2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；3、跳线全部为原厂机制生产跳线，有效降低了线对间的串扰；4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。	条	3.45	7.43		1.6	0.5	12.98
8	030412003001	桥架	200*100（含各类配件）	m		48.8				48.8
9	030412001001	KBG管	20管（含各类配件）	m		4.79				4.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		592.98	
2	031401010001	文明施工		122.68	
3	031401011001	环境保护		61.34	
4	031401012001	临时设施		224.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加		16.36	
6	031401020001	夜间施工增加		40.89	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.11	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		6.44	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001007	脚手架		186.23	
合计				1256.95	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	20447.48	2.9	592.98						
2	031401010001	文明施工	20447.48	0.6	122.68						
3	031401011001	环境保护	20447.48	0.3	61.34						
4	031401012001	临时设施	20447.48	1.1	224.92						
5	031401021001	冬雨季施工增加	20447.48	0.08	16.36						
6	031401020001	夜间施工增加	20447.48	0.2	40.89						
7	031401017001	特殊地区施工	20447.48								
8	031401013001	二次搬运	20447.48								
9	031401015001	已完工程及设备保护	20447.48	0.025	5.11						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	20447.48								
11	031401023001	按质论价	20447.48								
12	031401024001	建筑工人实名制	20447.48	0.0315	6.44						
13	031401025001	特殊施工降效	20447.48								
14	031401026001	协管	20447.48								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001007	脚手架			186.23						
合计					1256.95						-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	51647.86	9	4648.31
合计					4648.31

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化工程-督察大队　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：邗江执法办案中心安装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	给排水工程-执法办案中心	268442.07		6744.25
2	电气工程-执法办案中心	2180314.74		38582.43
3	消防工程	447013.83		7448.33
4	通风工程	1032330.96		8293.13
5	厨房设备	118633.18		595.47
6	电梯工程	145059.09		
7	智能化工程-执法办案中心	12340977.92		261277.1
合计		16532771.79		322940.71

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	232560.44
1.1	冷热水	52061.9
1.2	排水	46350.79
1.3	洁具	134147.75
2	措施项目	13716.69
2.1	其中：安全生产	6744.25
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22164.94
合　计		268442.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		冷热水					52061.9	
1	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：衬塑钢管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	6.36	95.84	609.54	
2	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	80.25	116.73	9367.58	
3	031001002003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	1.15	142.57	163.96	
4	031001002004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	10.22	160.67	1642.05	
5	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	132.17	26.68	3526.3	
6	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	45.46	29.38	1335.61	
7	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	52.84	38.56	2037.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	5.28	49.62	261.99	
9	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	16.93	60.86	1030.36	
10	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	87.12	94.82	8260.72	
11	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	16.05	109.05	1750.25	
12	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：PP-R热水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	89.69	28.14	2523.88	
13	031001008009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R热水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	3.72	33.39	124.21	
14	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	22	47.58	1046.76	
15	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	62.14	124.28	
16	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	5	82.39	411.95	
17	031002001004	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	142.59	142.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001005	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	11	225.17	2476.87	
19	031002001006	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10	47.58	475.8	
20	031002001007	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	62.14	62.14	
21	031002001008	金属阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	682.98	682.98	
22	031002001009	金属阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	840.82	2522.46	
23	031002001010	金属阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	538.81	538.81	
24	031002001011	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：RVHX型弹性密封闸阀，DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1	326.07	326.07	
25	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN50	组（个）	1	521.94	521.94	
26	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20以内 3、类型：砖墙	m	113.35	6.93	785.52	
27	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN32以内 3、类型：砖墙	m	21.25	6.93	147.26	
28	031301002001	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN50以内 3、类型：砖墙	个	12	5.72	68.64	
29	031301002002	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙	个	37	10.4	384.8	
30	031301002003	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	5	14.46	72.3	
31	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN25 3、填料材质：按规范要求封堵	个	4	33.59	134.36	
32	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：按规范要求封堵	个	7	33.59	235.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	33.59	33.59	
34	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	4	79.75	319	
35	031301003005	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	31	79.75	2472.25	
36	031301003006	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	2	133.36	266.72	
37	031301003007	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	255.66	255.66	
38	031301003008	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	255.66	255.66	
39	031301003009	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	3	390.98	1172.94	
40	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	1.2	1897.9	2277.48	
41	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	0.09	1897.9	170.81	
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	21.87	14.3	312.74	
43	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	21.87	3.22	70.42	
44	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	6.17	71.69	442.33	
45	010102007001	回填方	1、密实度要求：回填土基(槽)坑 夯填	m3	6.17	35.28	217.68	
		排水					46350.79	
46	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管DN50 4、连接形式：承插连接	m	107.84	35.12	3787.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管DN75 4、连接形式：承插连接	m	18.93	50.39	953.88	
48	031001008012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：承插连接	m	202.01	67.42	13619.51	
49	031001008013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管DN150 4、连接形式：承插连接	m	17.4	110.25	1918.35	
50	031301001003	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN50以内 3、类型：地面	m	38.01	146.19	5556.68	
51	031301001004	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN75以内 3、类型：地面	m	13.98	146.19	2043.74	
52	031301001005	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN100以内 3、类型：地面	m	62.58	146.19	9148.57	
53	031301002004	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	35	14.46	506.1	
54	031301003010	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	27	133.36	3600.72	
55	031301003011	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	8	390.98	3127.84	
56	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	19.52	71.69	1399.39	
57	010102007002	回填方	1、密实度要求：回填土基(槽)坑 夯填	m3	19.52	35.28	688.67	
		洁具					134147.75	
58	031003003001	洗脸盆	1、名称：感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：550*420*150 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲水器、水嘴、软管、角阀等	组	12	1876.29	22515.48	
59	031003003002	洗脸盆	1、名称：无障碍立柱盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：405*360*770 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：扶手、水嘴、软管、角阀等	组	3	1767.83	5303.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	031003008001	其他成品卫生器具	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：600*345*410 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、排水栓	组	4	976.47	3905.88	
61	031003004001	洗涤盆	1、名称：水吧不锈钢水槽 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：550*400*220 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、软管、角阀等	组	2	1049.08	2098.16	
62	031003004002	洗涤盆	1、名称：成品不锈钢三槽盥洗池 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：2750*600 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、软管、角阀等	组	1	2841.41	2841.41	
63	031003004003	洗涤盆	1、名称：成品不锈钢四槽盥洗池 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：3100*600 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：软管、角阀等	组	1	4633.73	4633.73	
64	031003007001	小便器	1、名称：感应式挂式小便斗 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：745*330 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器、软管、角阀等	组	12	2413.24	28958.88	
65	031003010001	淋浴器	1、材质、规格：耐腐不锈钢+铜质 2、名称：淋浴器 3、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 4、附件名称、数量：镀铬花洒	套	15	1309.92	19648.8	
66	031003006001	大便器	1、名称：感应式坐便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：720*720*420 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器	组	5	2661.35	13306.75	
67	031003006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：720*720*420 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含连体水箱、扶手、角阀、金属软管等	组	4	1952.89	7811.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	031003006003	大便器	1、名称：延时自闭式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：460*620 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含低水箱、软管、角阀等	组	17	1201.23	20420.91	
69	031003014001	给、排水附件	1、名称：洗衣机龙头 2、材质：黄铜 3、型号、规格：DN15 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特	个	6	32.3	193.8	
70	031003014002	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN50	个	28	54.94	1538.32	
71	031003014003	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN75	个	6	93.33	559.98	
72	031003014004	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN75	个	2	62.12	124.24	
73	031003014005	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	4	71.59	286.36	
合计							232560.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		冷热水								
1	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：衬塑钢管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	30.23	46.49	0.74	13.99	4.39	95.84
2	031001002002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	33.07	62.8	0.76	15.3	4.8	116.73
3	031001002003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	35.38	84.95	0.75	16.36	5.13	142.57
4	031001002004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：钢塑复合管 DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、水冲洗、试压	m	37.02	100.36	0.81	17.12	5.36	160.67
5	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	10.95	9.06	0.01	5.07	1.59	26.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	12.11	9.9	0.01	5.6	1.76	29.38
7	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	13.01	17.63	0.01	6.02	1.89	38.56
8	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	14.52	26.25	0.02	6.72	2.11	49.62
9	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	16.81	33.81	0.02	7.78	2.44	60.86
10	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	18.34	65.31	0.02	8.49	2.66	94.82
11	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R冷水管DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	19	78.49	0.02	8.79	2.75	109.05
12	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：PP-R热水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	10.95	10.52	0.01	5.07	1.59	28.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	031001008009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：PP-R热水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	12.11	13.91	0.01	5.6	1.76	33.39
14	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.4	0.91	4.97	1.56	47.58
15	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	11.77	42.15	1.07	5.44	1.71	62.14
16	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	13.89	58.81	1.26	6.42	2.01	82.39
17	031002001004	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	27.53	96.39	1.95	12.73	3.99	142.59
18	031002001005	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：J11T-20，DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	36.15	164.57	2.49	16.72	5.24	225.17
19	031002001006	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.4	0.91	4.97	1.56	47.58
20	031002001007	金属阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	11.77	42.15	1.07	5.44	1.71	62.14
21	031002001008	金属阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	27.53	636.78	1.95	12.73	3.99	682.98
22	031002001009	金属阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	36.15	780.22	2.49	16.72	5.24	840.82
23	031002001010	金属阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	36.15	478.21	2.49	16.72	5.24	538.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	031002001011	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：RVHX型弹性密封闸阀，DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	47.78	246.13	3.13	22.1	6.93	326.07
25	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表 DN50	组（个）	62.95	420.03	0.72	29.11	9.13	521.94
26	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN20以内 3、类型：砖墙	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
27	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN32以内 3、类型：砖墙	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
28	031301002001	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN50以内 3、类型：砖墙	个	3.44	0.19		1.59	0.5	5.72
29	031301002002	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙	个	6.31	0.25		2.92	0.92	10.4
30	031301002003	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	8.77	0.36		4.06	1.27	14.46
31	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN25 3、填料材质：按规范要求封堵	个	12.86	12.3	0.62	5.95	1.86	33.59
32	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：按规范要求封堵	个	12.86	12.3	0.62	5.95	1.86	33.59
33	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：按规范要求封堵	个	12.86	12.3	0.62	5.95	1.86	33.59
34	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	30.29	30.44	0.62	14.01	4.39	79.75
35	031301003005	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	30.29	30.44	0.62	14.01	4.39	79.75
36	031301003006	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	51.57	49.84	0.62	23.85	7.48	133.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	031301003007	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	97.48	78.95	20.02	45.08	14.13	255.66
38	031301003008	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：按规范要求封堵	个	97.48	78.95	20.02	45.08	14.13	255.66
39	031301003009	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	136.64	135.15	36.17	63.2	19.82	390.98
40	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9
41	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	4.55	5.12	1.87	2.1	0.66	14.3
43	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.78	0.41	0.58	0.19	3.22
44	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	50.4			14.99	6.3	71.69
45	010102007001	回填方	1、密实度要求：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	23.8		1	7.38	3.1	35.28
		排水								
46	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	15.97	9.44		7.39	2.32	35.12
47	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN75 4、连接形式：承插连接	m	21.35	16.07		9.87	3.1	50.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	031001008012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	23.83	29.1	0.01	11.02	3.46	67.42
49	031001008013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC管 DN150 4、连接形式：承插连接	m	33.57	55.83	0.45	15.53	4.87	110.25
50	031301001003	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN50以内 3、类型：地面	m	88.98	3.16		41.15	12.9	146.19
51	031301001004	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN75以内 3、类型：地面	m	88.98	3.16		41.15	12.9	146.19
52	031301001005	凿(压、切割)槽	1、名称：开槽 2、规格：DN100以内 3、类型：地面	m	88.98	3.16		41.15	12.9	146.19
53	031301002004	开孔打洞	1、名称：打孔 2、规格：DN150以内 3、类型：砖墙	个	8.77	0.36		4.06	1.27	14.46
54	031301003010	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	51.57	49.84	0.62	23.85	7.48	133.36
55	031301003011	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	136.64	135.15	36.17	63.2	19.82	390.98
56	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	50.4			14.99	6.3	71.69
57	010102007002	回填方	1、密实度要求：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	23.8		1	7.38	3.1	35.28
		洁具								
58	031003003001	洗脸盆	1、名称：感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：550*420*150 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲水器、水嘴、软管、角阀等	组	85.87	1738.26		39.71	12.45	1876.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	031003003002	洗脸盆	1、名称：无障碍立柱盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：405*360*770 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：扶手、水嘴、软管、角阀等	组	80.52	1638.39		37.24	11.68	1767.83
60	031003008001	其他成品卫生器具	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：600*345*410 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、排水栓	组	40.74	910.98		18.84	5.91	976.47
61	031003004001	洗涤盆	1、名称：水吧不锈钢水槽 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：550*400*220 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、软管、角阀等	组	55.61	959.69		25.72	8.06	1049.08
62	031003004002	洗涤盆	1、名称：成品不锈钢三槽盥洗池 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：2750*600 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：水嘴、软管、角阀等	组	55.61	2752.02		25.72	8.06	2841.41
63	031003004003	洗涤盆	1、名称：成品不锈钢四槽盥洗池 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：3100*600 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：软管、角阀等	组	55.61	4544.34		25.72	8.06	4633.73
64	031003007001	小便器	1、名称：感应式挂式小便斗 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：745*330 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器、软管、角阀等	组	35.16	2356.72		16.26	5.1	2413.24
65	031003010001	淋浴器	1、材质、规格：耐腐不锈钢+铜质 2、名称：淋浴器 3、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 4、附件名称、数量：镀铬花洒	套	20.12	1277.57		9.31	2.92	1309.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	031003006001	大便器	1、名称：感应式坐便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：720*720*420 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含感应冲洗器	组	80.75	2531.54		37.35	11.71	2661.35
67	031003006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：720*720*420 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含连体水箱、扶手、角阀、金属软管等	组	74.86	1832.56		34.62	10.85	1952.89
68	031003006003	大便器	1、名称：延时自闭式蹲便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：460*620 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特 5、附件名称、数量：含低水箱、软管、角阀等	组	62	1101.56		28.68	8.99	1201.23
69	031003014001	给、排水附件	1、名称：洗衣机龙头 2、材质：黄铜 3、型号、规格：DN15 4、品牌：科勒、TOTO、杜拉维特	个	3.31	26.98		1.53	0.48	32.3
70	031003014002	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN50	个	8.98	40.5		4.16	1.3	54.94
71	031003014003	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：无水封密闭地漏DN75	个	13.28	71.98		6.14	1.93	93.33
72	031003014004	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN75	个	10.19	45.74		4.71	1.48	62.12
73	031003014005	给、排水附件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口DN100	个	10.42	54.84		4.82	1.51	71.59

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		6744.25	
2	031401010001	文明施工		1395.36	
3	031401011001	环境保护		697.68	
4	031401012001	临时设施		2558.16	
5	031401021001	冬雨季施工增加		186.05	
6	031401020001	夜间施工增加		465.12	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		58.14	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		73.26	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001005	脚手架		1538.67	
合计				13716.69	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	232560.44	2.9	6744.25						
2	031401010001	文明施工	232560.44	0.6	1395.36						
3	031401011001	环境保护	232560.44	0.3	697.68						
4	031401012001	临时设施	232560.44	1.1	2558.16						
5	031401021001	冬雨季施工增加	232560.44	0.08	186.05						
6	031401020001	夜间施工增加	232560.44	0.2	465.12						
7	031401017001	特殊地区施工	232560.44								
8	031401013001	二次搬运	232560.44								
9	031401015001	已完工程及设备保护	232560.44	0.025	58.14						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	232560.44								
11	031401023001	按质论价	232560.44								
12	031401024001	建筑工人实名制	232560.44	0.0315	73.26						
13	031401025001	特殊施工降效	232560.44								
14	031401026001	协管	232560.44								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001005	脚手架			1538.67						
合计					13716.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	246277.13	9	22164.94
合计					22164.94

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：给排水工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1922843.74
1.1	强电	1922843.74
2	措施项目	77445.01
2.1	其中：安全生产	38582.43
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	180025.99
合　计		2180314.74

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电					1922843.74	
		配电箱					146855.29	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	11707.35	11707.35	
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：AP2动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	10220.38	10220.38	
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：AP3~4动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	2	4520.05	9040.1	
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：AP5动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	8568.39	8568.39	
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：1AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2860.25	2860.25	
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：2AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3283.16	3283.16	
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：3AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2891.9	2891.9	
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：4AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2009.19	2009.19	
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：5AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2170.02	2170.02	
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：B1AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2091.1	2091.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：1AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5192.67	5192.67	
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：1AL-1照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3337.22	3337.22	
13	030402011013	成套配电箱	1、名称：1AL-2照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3068.7	3068.7	
14	030402011014	成套配电箱	1、名称：2AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5169.91	5169.91	
15	030402011015	成套配电箱	1、名称：3AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5059.79	5059.79	
16	030402011016	成套配电箱	1、名称：4AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6，压铜16 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4513.9	4513.9	
17	030402011017	成套配电箱	1、名称：5AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3888.51	3888.51	
18	030402011018	成套配电箱	1、名称：AM1照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	5	599.14	2995.7	
19	030402011019	成套配电箱	1、名称：AM2照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	14	556.92	7796.88	
20	030402011020	成套配电箱	1、名称：1PD应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	3882.44	3882.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011021	成套配电箱	1、名称：B1/2~5PD应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	5	3882.44	19412.2	
22	030402011022	成套配电箱	1、名称：PYAT室外成品落地排烟风机配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：落地安装	台	1	2095.62	2095.62	
23	030402011023	成套配电箱	1、名称：B1/2~5XFAT消防双电源箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	5	3050.99	15254.95	
24	030402011024	成套配电箱	1、名称：1XFAT消防双电源箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3665.52	3665.52	
25	030402011025	成套配电箱	1、名称：CFAP厨房配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3105.46	3105.46	
26	030402011026	成套配电箱	1、名称：DTAP客梯配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	2223.94	2223.94	
27	030402011027	成套配电箱	1、名称：DPX消防水池配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	1	1350.04	1350.04	
		桥架、配管、配线					991340.51	
28	030412001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	2620.08	19.86	52034.79	
29	030412001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1947.06	11.68	22741.66	
30	030412001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	261.76	18.52	4847.8	
31	030412001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶内	m	1246.83	28.01	34923.71	
32	030412001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	2240.55	22.04	49381.72	
33	030412001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	11.64	29.09	338.61	
34	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：吊顶内	m	137.26	40.41	5546.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	231.31	32.95	7621.66	
36	030412001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：吊顶内	m	11.72	49.8	583.66	
37	030412001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	4.07	46.64	189.82	
38	030412001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	132.02	55.68	7350.87	
39	030412001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	13.13	105.15	1380.62	
40	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽　2、规格：40×40	m	2035.25	6.93	14104.28	
41	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽　2、规格：70×40	m	15.9	8.39	133.4	
42	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	16274.51	4.37	71119.61	
43	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	11048.73	4.38	48393.44	
44	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	595.41	4.58	2726.98	
45	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	5428.46	6.05	32842.18	
46	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	7565.66	6.14	46453.15	
47	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	334.52	6.21	2077.37	
48	030412004007	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	611.88	8.39	5133.67	
49	030412004008	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	2024.18	8.37	16942.39	
50	030412004009	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	48.24	19.37	934.41	
51	030412004010	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	354.29	19.92	7057.46	
52	030412004011	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	1150.46	6.85	7880.65	
53	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*50 3、含刷漆	m	50.64	63.12	3196.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030412003002	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100 3、含刷漆	m	269.05	115.64	31112.94	
55	030412003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*100 3、含刷漆	m	70.92	139.23	9874.19	
56	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	251.01	18.12	4548.3	
57	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火封堵	kg	36	25.36	912.96	
58	031301005002	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	734.86	14.3	10508.5	
59	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	71.87	3.22	231.42	
60	031301004001	成品支架	1、名称：桥架侧向抗震支架 2、规格：QJ-200-T	套	17	213.03	3621.51	
61	031301004002	成品支架	1、名称：桥架双向抗震支架 2、规格：QJ-200-TL	套	13	264.91	3443.83	
62	031301004003	成品支架	1、名称：桥架侧向抗震支架 2、规格：QJ-300-T	套	4	233.03	932.12	
63	031301004004	成品支架	1、名称：桥架双向抗震支架 2、规格：QJ-300-TL	套	3	290.91	872.73	
64	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.07	61.66	374.28	
65	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10	个	2	65.93	131.86	
66	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	114.77	30.56	3507.37	
67	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*4	个	6	65.93	395.58	
68	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	14.83	21.42	317.66	
69	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5	个	2	65.93	131.86	
70	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	230.08	39.34	9051.35	
71	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*6	个	16	65.93	1054.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	14.92	58.97	879.83	
73	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10	个	2	65.93	131.86	
74	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	259.7	94.33	24497.5	
75	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*16	个	16	128.59	2057.44	
76	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	41.64	130.36	5428.19	
77	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	个	4	128.59	514.36	
78	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	56.37	171.26	9653.93	
79	030409003008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	6	158.75	952.5	
80	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	240.7	232.65	55998.86	
81	030409003009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	个	12	158.75	1905	
82	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	193.37	330.48	63904.92	
83	030409003010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35	个	6	177.89	1067.34	
84	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆（室外） 2、规格：YJV-4*35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	100.87	151.69	15300.97	
85	030409003011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*35	个	4	158.75	635	
86	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆（室外） 2、规格：YJV-4*240 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	201.84	987.65	199347.28	
87	030409003012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*240	个	8	328.56	2628.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030409001013	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	315.47	55.41	17480.19	
89	030409003013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*4	个	10	65.93	659.3	
90	030409001014	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	16.68	66.26	1105.22	
91	030409003014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*6	个	4	65.93	263.72	
92	030409001015	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	207.23	124.73	25847.8	
93	030409003015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*16	个	8	128.59	1028.72	
94	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	1319	8.97	11831.43	
95	030412006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	925	9.35	8648.75	
96	030412001013	配管	1、名称：金属软管敷设(灯具用) 2、规格：Φ20	m	498.5	19.91	9925.14	
97	080706009001	电动机检查接线	1、名称：风机盘管检查接线	台	65	41.33	2686.45	
		灯具、开关、插座					234649.87	
98	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	44	19.35	851.4	
99	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	50	22.26	1113	
100	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	58	26.08	1512.64	
101	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联双控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	8	25.32	202.56	
102	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：三联双控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	30	29.01	870.3	
103	030413013006	照明开关、按钮	1、名称：智能照明面板 2、安装方式：暗装	套	6	185.73	1114.38	
104	030413013007	照明开关、按钮	1、名称：红外开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	4	54.55	218.2	
105	030413013008	照明开关、按钮	1、名称：紫外线消毒开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	2	23	46	
106	030413013009	照明开关、按钮	1、名称：高位紧急报警按钮+低位紧急报警按钮(含呼叫拉绳)	套	4	31.16	124.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030405013001	小电器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：AC220V/DC24V	个	4	80.52	322.08	
108	030413014001	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	377	22.02	8301.54	
109	030413014002	插座	1、名称：单相2+3带开关暗装插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	135	22.02	2972.7	
110	030413014003	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	30	26.19	785.7	
111	030413014004	插座	1、名称：单相三孔厨房插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	17	29.69	504.73	
112	030413014005	插座	1、名称：单相三孔带开关柜式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	26	29.69	771.94	
113	030413014006	插座	1、名称：单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	52	29.69	1543.88	
114	030413014007	插座	1、名称：地面插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	61	142.23	8676.03	
115	030413002001	装饰灯	1、名称：LED光感防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,12W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	5	90.63	453.15	
116	030413002002	装饰灯	1、名称：LED光感防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,28W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	8	99.58	796.64	
117	030413002003	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,3W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	34	54.78	1862.52	
118	030413002004	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,5W/盏,RA≥90,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	235	54.78	12873.3	
119	030413002005	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,12W/盏,RA≥90,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	342	81.66	27927.72	
120	030413002006	装饰灯	1、名称：LED防眩射灯 2、规格：220V,9W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：嵌入安装	套	25	68.21	1705.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030413002007	装饰灯	1、名称：轨道射灯 2、规格：48V,9W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：含轨道、变压器	套	6	116.19	697.14	
122	030413002008	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯 2、安装形式：含轨道、变压器	套	5	228.55	1142.75	
123	030413001001	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、规格：220V,18W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	21	105.56	2216.76	
124	030413001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V,24W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	13	130.83	1700.79	
125	030413003001	荧光灯	1、名称：300*300LED平板灯 2、规格：220V,10W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	10	139.47	1394.7	
126	030413003002	荧光灯	1、名称：300*600LED防水平板灯(IP55） 2、规格：220V,10W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	9	175.32	1577.88	
127	030413003003	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：220V,38W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	249	188.75	46998.75	
128	030413005001	工厂灯	1、名称：屋面探照灯 2、规格：220V,120W/盏	套	4	278.11	1112.44	
129	030413003004	荧光灯	1、名称：100mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,15W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	50.74	100.3	5089.22	
130	030413003005	荧光灯	1、名称：150mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,20W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	263.74	109.25	28813.6	
131	030413003006	荧光灯	1、名称：LED灯膜 2、型号：A型透光软膜 3、规格：6W/m2	m2	44.07	328.97	14497.71	
132	030413002009	装饰灯	1、名称：LED灯带(立面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,6W/米,RA≥90,4000K 4、安装形式：吸顶安装	套	173	30.8	5328.4	
133	030413002010	装饰灯	1、名称：LED灯带(平面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,14W/米,RA≥90,4000K 4、安装形式：吸顶安装	套	171	35.27	6031.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030413002011	装饰灯	1、名称：LED定制线性灯 2、型号：含灯槽、连接配件等配套 3、规格：220V,4W/米,RA≥90,5000K 4、安装形式：吸顶安装	套	242	54.59	13210.78	
135	030413002012	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：门上0.2m壁挂安装	套	6	110.55	663.3	
136	030413002013	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：门上0.2m壁挂安装	套	15	110.55	1658.25	
137	030413002014	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地0.4m壁挂安装	套	42	110.55	4643.1	
138	030413002015	装饰灯	1、名称：楼层标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.2m壁挂安装	套	12	110.55	1326.6	
139	030413002016	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 10W 3、安装形式：距地2.8m壁挂安装	套	31	110.55	3427.05	
140	030413002017	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.4m板下吊装	套	19	117.83	2238.77	
141	030413002018	装饰灯	1、名称：双面单相多信息复合标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.4m板下吊装	套	7	117.83	824.81	
142	030413002019	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 6W 3、安装形式：吸顶安装	套	120	110.51	13261.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	030413002020	装饰灯	1、名称：双管消防应急照明灯具(B型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 2*16W,双管LED灯应急照明灯具自带蓄电池,持续工作时间不应小于180MIN 3、安装形式：吸顶安装	套	5	248.88	1244.4	
		防雷接地					3217.33	
144	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：辅助等电位联结端子箱 2、规格：SEB	台	3	43.73	131.19	
145	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台	18	43.73	787.14	
146	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台	1	79.4	79.4	
147	030412001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC16 3、配置形式：暗配	m	50.63	9.57	484.53	
148	030412004012	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR4	m	50.63	5.9	298.72	
149	030410002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	25.5	26.95	687.23	
150	030410002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	2.99	29.6	88.5	
151	030416027001	接地装置	1、名称：接地网接地调试	系统、组	1	660.62	660.62	
		家电					94302.86	
152	030402011028	双开门冰箱	1、名称：双开门冰箱 2、规格：总容量541L，220V/50Hz，一级能效	台	1	3500	3500	
153	030402011029	滚筒洗衣机	1、名称：滚筒洗衣机 2、规格：10kg，一级能效，自带烘干功能	台	6	3000	18000	
154	030402011030	微波炉	1、名称：微波炉 2、规格 ：23L，220V/50Hz，700W，三级能效	台	1	650	650	
155	031005013001	热水器、开水炉	1、名称：直饮水机 2、规格 ：220V/2KW，RO反渗透（400G），步进式加热，进水压力0.1-0.4MPa，热胆容量30L，出水容量63L/H	台	5	4926	24630	
156	031005013002	热水器、开水炉	1、名称：电热水器 2、规格：80L带储水箱，220V/2200W，防水等级IP54，一级能效	台	15	1248.78	18731.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	031005013003	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝 2、规格：容量5L，220V/50Hz，1750W，热水输出率80%，防水等级IPX4，一级能效	台	19	408.24	7756.56	
158	030405013002	小电器	1、名称：四合一浴霸 2、规格：2830W取暖/50W换气/50W吹风/24W照，600*300*75，含风管、止逆阀 3、安装方式：集成吊顶/普通吊顶	个	15	481.82	7227.3	
159	030413013010	照明开关、按钮	1、名称：四合一浴霸开关 2、规格：成品配套，仅计安装费	套	15	13.82	207.3	
160	030501001001	输入设备	1、名称：笔记本电脑 2、规格：HUAWEI华为擎云 L540x-A116，16GB，1TB	台	2	6800	13600	
		医疗设备					452477.88	
161	030405017001	其他电器	1、名称：心电图 2、规格：三道心电图机，ECG-3150	台	1	26616.35	26616.35	
162	030405017002	其他电器	1、名称：超声 2、规格：u-Scan+新一代微米成像技术，SR Flow高分辨率血流成像技术，扩展成像技术，实时宽景成像技术，自动优化快捷按键，实现成像参数自动优化，可用于二维、彩色和频谱的一键优化，可定制扫描协议有助于简化工作流程，同时提高标准化并减少按键时间。自动识别前后壁内膜厚度，为心血管疾病早期评估提供快速准确依据。自动识别收缩和舒张末期心肌内膜，自动计算射血分数EF值。NT自动测量，产科自动测量AutoOB，产科扫查助手S-Fetus。21.5英寸显示器，13.3英寸触摸屏，上下升降左右旋转操作面板，可调温耦合剂加热器，可拆卸大容量电池，隐藏式抽拉键盘	台	1	266163.46	266163.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	030405017003	其他电器	1、名称：DR 2、规格：是集前台登记、财务管理采用U型臂机架结构，该系统由X射线高压发生器、X射线管组件、X射线限束器、平板探测器、控制台、摄影床、系统控制柜、数字化X射线影像处理软件、多功能摄影架等组成。产品满足人体部位的拍摄要求，如头部、胸腹部、四肢、骨骼、软组织等。采用56kW高压发生器，工作频率不小于400kHz，采用业内顶级的平板探测器技术和非晶硅—碘化铯整板生产工艺，采用大功率高速旋转球管，阳极热容量330kHU，阳极旋转转速10800rpm/min，采用0.6/1.0mm双焦点配置，图像采集与处理工作站采用了低能耗的Intel双核CPU，主频高，内存大。多功能摄影架支持数字平板探测器完成数字化X 射线摄影检查，由运动控制系统、可抽插式滤线栅、可选配电离室自动曝光控制系统组成。可以实现从卧（立）位SID=1000mm到卧（立）位SID=1800mm 的大范围移动功能，摄影床承重达 135kg，可实现在1848mm×540mm的超大范围内有效成像，集一键系统开关机、机架控制、双向语音对讲、实时录音播放、曝光控制及指示、门控输出和紧急保护于一体。限束器拥有激光功能，可辅助医生定位照射范围，配备低功耗 LED 灯，可实现随动感应点亮。	台	1	159698.07	159698.07	
合计							1922843.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		强电								
		配电箱								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	11240.84	68.12	114.62	35.94	11707.35
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：AP2动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	9753.87	68.12	114.62	35.94	10220.38
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：AP3~4动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	4053.54	68.12	114.62	35.94	4520.05
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：AP5动力配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	8101.88	68.12	114.62	35.94	8568.39
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：1AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	226.1	2464.01	32.77	104.51	32.86	2860.25
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：2AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	371.7	2652.84	32.77	171.71	54.14	3283.16
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：3AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	371.7	2261.58	32.77	171.71	54.14	2891.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：4AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	223.5	1617.13	32.77	103.31	32.48	2009.19
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：5AK空调配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线4 4、安装方式：挂墙安装	台	215.7	1790.5	32.77	99.71	31.34	2170.02
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：B1AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	207.02	1725.76	32.77	95.63	29.92	2091.1
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：1AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	370.22	4565.94	32.77	170.63	53.11	5192.67
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：1AL-1照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	220.34	2950.55	32.77	101.75	31.81	3337.22
13	030402011013	成套配电箱	1、名称：1AL-2照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	341.34	2487.64	32.77	157.55	49.4	3068.7
14	030402011014	成套配电箱	1、名称：2AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	341.42	4589.2	32.77	157.43	49.09	5169.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030402011015	成套配电箱	1、名称：3AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	338.06	4484.51	32.77	155.87	48.58	5059.79
16	030402011016	成套配电箱	1、名称：4AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6，压铜16 4、安装方式：挂墙安装	台	400.28	3838.06	32.77	184.79	58	4513.9
17	030402011017	成套配电箱	1、名称：5AL照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6 4、安装方式：挂墙安装	台	332.9	3320.85	32.77	153.71	48.28	3888.51
18	030402011018	成套配电箱	1、名称：AM1照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	134.55	382.87		62.19	19.53	599.14
19	030402011019	成套配电箱	1、名称：AM2照明配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	115.59	371.16		53.43	16.74	556.92
20	030402011020	成套配电箱	1、名称：1PD应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	163.7	3586.52	32.77	75.71	23.74	3882.44
21	030402011021	成套配电箱	1、名称：B1/2~5PD应急照明箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	163.7	3586.52	32.77	75.71	23.74	3882.44
22	030402011022	成套配电箱	1、名称：PYAT室外成品落地排烟风机配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：落地安装	台	299.44	1548.42	65.85	138.49	43.42	2095.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	030402011023	成套配电箱	1、名称：B1/2~5XFAT消防双电源箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4 4、安装方式：挂墙安装	台	258.27	2567.75	68.12	119.42	37.43	3050.99
24	030402011024	成套配电箱	1、名称：1XFAT消防双电源箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5 4、安装方式：挂墙安装	台	261.15	3177.68	68.12	120.74	37.83	3665.52
25	030402011025	成套配电箱	1、名称：CFAP厨房配电箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5、4、6 4、安装方式：挂墙安装	台	324.31	2516.05	68.12	149.9	47.08	3105.46
26	030402011026	成套配电箱	1、名称：DTAP客梯配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	1757.43	68.12	114.62	35.94	2223.94
27	030402011027	成套配电箱	1、名称：DPX消防水池配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装	台	247.83	883.53	68.12	114.62	35.94	1350.04
		桥架、配管、配线								
28	030412001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	6.51	9.4		3.01	0.94	19.86
29	030412001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2.88	7.05		1.33	0.42	11.68
30	030412001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	4.36	11.51		2.02	0.63	18.52
31	030412001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶内	m	10.53	11.08		4.87	1.53	28.01
32	030412001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030412001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.86	14.85		4.1	1.28	29.09
34	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：吊顶内	m	12.73	19.94		5.89	1.85	40.41
35	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	8.86	18.71		4.1	1.28	32.95
36	030412001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：吊顶内	m	15.96	24.15		7.38	2.31	49.8
37	030412001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	14.62	23.14		6.76	2.12	46.64
38	030412001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	16.3	29.38	0.1	7.54	2.36	55.68
39	030412001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	35.32	48.17	0.21	16.33	5.12	105.15
40	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽　2、规格：40×40	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
41	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽　2、规格：70×40	m	2.5	4.37		1.16	0.36	8.39
42	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	0.75	3.16		0.35	0.11	4.37
43	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	0.97	2.82		0.45	0.14	4.38
44	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
45	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	0.81	4.75		0.37	0.12	6.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	1.04	4.47		0.48	0.15	6.14
47	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	0.81	4.91		0.37	0.12	6.21
48	030412004007	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	0.81	7.09		0.37	0.12	8.39
49	030412004008	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	1.04	6.7		0.48	0.15	8.37
50	030412004009	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	0.93	17.87		0.43	0.14	19.37
51	030412004010	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	1.34	17.77		0.62	0.19	19.92
52	030412004011	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	0.84	5.5		0.39	0.12	6.85
53	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*50 3、含刷漆	m	18.1	33.13	0.89	8.37	2.63	63.12
54	030412003002	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100 3、含刷漆	m	30.18	65.51	1.61	13.96	4.38	115.64
55	030412003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*100 3、含刷漆	m	30.18	89.1	1.61	13.96	4.38	139.23
56	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	7.99	4.89	0.39	3.69	1.16	18.12
57	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：桥架防火封堵	kg	6.06	15.62		2.8	0.88	25.36
58	031301005002	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	4.55	5.12	1.87	2.1	0.66	14.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.78	0.41	0.58	0.19	3.22
60	031301004001	成品支架	1、名称：桥架侧向抗震支架 2、规格：QJ-200-T	套	50.93	130.73	0.43	23.56	7.38	213.03
61	031301004002	成品支架	1、名称：桥架双向抗震支架 2、规格：QJ-200-TL	套	58.71	169.9	0.64	27.15	8.51	264.91
62	031301004003	成品支架	1、名称：桥架侧向抗震支架 2、规格：QJ-300-T	套	50.93	150.73	0.43	23.56	7.38	233.03
63	031301004004	成品支架	1、名称：桥架双向抗震支架 2、规格：QJ-300-TL	套	58.71	195.9	0.64	27.15	8.51	290.91
64	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	55.08	1	1.61	0.5	61.66
65	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
66	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	23.98	1	1.61	0.5	30.56
67	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*4	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
68	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	14.84	1	1.61	0.5	21.42
69	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
70	030409001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	32.76	1	1.61	0.5	39.34
71	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*6	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030409001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.47	52.39	1	1.61	0.5	58.97
73	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
74	030409001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.16	83.43	1	2.85	0.89	94.33
75	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*16	个	42.01	61.06		19.43	6.09	128.59
76	030409001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.16	119.46	1	2.85	0.89	130.36
77	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	个	42.01	61.06		19.43	6.09	128.59
78	030409001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	157.54	1	3.66	1.15	171.26
79	030409003008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	62.97	57.53		29.12	9.13	158.75
80	030409001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	7.91	218.93	1	3.66	1.15	232.65
81	030409003009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	个	62.97	57.53		29.12	9.13	158.75
82	030409001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	9.77	313.77	1	4.52	1.42	330.48
83	030409003010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35	个	73.59	59.59		34.04	10.67	177.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	030409001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆（室外） 2、规格：YJV-4*35 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	6.33	140.59	0.92	2.93	0.92	151.69
85	030409003011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*35	个	62.97	57.53		29.12	9.13	158.75
86	030409001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆（室外） 2、规格：YJV-4*240 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	13.98	961.85	3.32	6.47	2.03	987.65
87	030409003012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*240	个	110.54	150.87		51.12	16.03	328.56
88	030409001013	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	3.47	48.83	1	1.61	0.5	55.41
89	030409003013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*4	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
90	030409001014	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*6 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	3.47	59.68	1	1.61	0.5	66.26
91	030409003014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*6	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
92	030409001015	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：BTTRZ-5*16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内	m	6.16	113.83	1	2.85	0.89	124.73
93	030409003015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-5*16	个	42.01	61.06		19.43	6.09	128.59
94	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97
95	030412006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4.36	2.34		2.02	0.63	9.35
96	030412001013	配管	1、名称：金属软管敷设(灯具用) 2、规格：Φ20	m	8.07	6.94		3.73	1.17	19.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
97	080706009001	电动机检查接线	1、名称：风机盘管检查接线	台	20.16	8.93		9.32	2.92	41.33
		灯具、开关、插座								
98	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	6.8		3.61	1.13	19.35
99	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	9.71		3.61	1.13	22.26
100	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	13.53		3.61	1.13	26.08
101	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联双控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	8.4	11.81		3.89	1.22	25.32
102	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：三联双控开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	8.4	15.5		3.89	1.22	29.01
103	030413013006	照明开关、按钮	1、名称：智能照明面板 2、安装方式：暗装	套	2.85	181.15		1.32	0.41	185.73
104	030413013007	照明开关、按钮	1、名称：红外开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	42		3.61	1.13	54.55
105	030413013008	照明开关、按钮	1、名称：紫外线消毒开关 2、规格：10A，250V 3、安装方式：暗装	套	7.81	10.45		3.61	1.13	23
106	030413013009	照明开关、按钮	1、名称：高位紧急报警按钮+低位紧急报警按钮(含呼叫拉绳)	套	7.56	19		3.5	1.1	31.16
107	030405013001	小电器	1、名称：呼叫声光报警装置 2、规格：AC220V/DC24V	个	20.64	47.34		9.55	2.99	80.52
108	030413014001	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	10.49		3.32	1.04	22.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	030413014002	插座	1、名称：单相2+3带开关暗装插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	10.49		3.32	1.04	22.02
110	030413014003	插座	1、名称：单相2+3带防水盖板插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	14.66		3.32	1.04	26.19
111	030413014004	插座	1、名称：单相三孔厨房插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	18.16		3.32	1.04	29.69
112	030413014005	插座	1、名称：单相三孔带开关柜式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	18.16		3.32	1.04	29.69
113	030413014006	插座	1、名称：单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格：16A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	7.17	18.16		3.32	1.04	29.69
114	030413014007	插座	1、名称：地面插座 2、规格：10A，250V（安全型） 3、安装方式：暗装	套	20.22	109.73		9.35	2.93	142.23
115	030413002001	装饰灯	1、名称：LED光感防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,12W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	69.39		6.11	1.92	90.63
116	030413002002	装饰灯	1、名称：LED光感防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,28W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	78.34		6.11	1.92	99.58
117	030413002003	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯(IP55) 2、规格：220V,3W/盏,RA≥80,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	33.54		6.11	1.92	54.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030413002004	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,5W/盏,RA≥90,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	33.54		6.11	1.92	54.78
119	030413002005	装饰灯	1、名称：LED防眩筒灯 2、规格：220V,12W/盏,RA≥90,5000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	60.42		6.11	1.92	81.66
120	030413002006	装饰灯	1、名称：LED防眩射灯 2、规格：220V,9W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：嵌入安装	套	13.21	46.97		6.11	1.92	68.21
121	030413002007	装饰灯	1、名称：轨道射灯 2、规格：48V,9W/盏,RA≥90,4000K 3、安装形式：含轨道、变压器	套	5.97	106.59		2.76	0.87	116.19
122	030413002008	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯 2、安装形式：含轨道、变压器	套	15.4	203.79		7.12	2.24	228.55
123	030413001001	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、规格：220V,18W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	19.36	74.44		8.95	2.81	105.56
124	030413001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：220V,24W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	19.36	99.71		8.95	2.81	130.83
125	030413003001	荧光灯	1、名称：300*300LED平板灯 2、规格：220V,10W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	34.04	84.75		15.74	4.94	139.47
126	030413003002	荧光灯	1、名称：300*600LED防水平板灯(IP55) 2、规格：220V,10W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	34.04	120.6		15.74	4.94	175.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
127	030413003003	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：220V,38W/盏,RA≥80,5000K 3、安装方式：吸顶安装	套	34.04	134.03		15.74	4.94	188.75
128	030413005001	工厂灯	1、名称：屋面探照灯 2、规格：220V,120W/盏	套	19.67	242.92	3.57	9.1	2.85	278.11
129	030413003004	荧光灯	1、名称：100mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,15W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	13.21	79.06		6.11	1.92	100.3
130	030413003005	荧光灯	1、名称：150mm宽线条灯 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：220V,20W/米 4、安装形式：吸顶安装	m	13.21	88.01		6.11	1.92	109.25
131	030413003006	荧光灯	1、名称：LED灯膜 2、型号：A型透光软膜 3、规格：6W/m2	m2	49.14	249.97		22.73	7.13	328.97
132	030413002009	装饰灯	1、名称：LED灯带(立面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,6W/米,RA≥90,4000K 4、安装形式：吸顶安装	套	7.69	18.43		3.56	1.12	30.8
133	030413002010	装饰灯	1、名称：LED灯带(平面) 2、型号：含连接配件等配套 3、规格：24V,14W/米,RA≥90,4000K 4、安装形式：吸顶安装	套	7.69	22.9		3.56	1.12	35.27
134	030413002011	装饰灯	1、名称：LED定制线性灯 2、型号：含灯槽、连接配件等配套 3、规格：220V,4W/米,RA≥90,5000K 4、安装形式：吸顶安装	套	13.21	33.35		6.11	1.92	54.59
135	030413002012	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：门上0.2m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	030413002013	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：门上0.2m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
137	030413002014	装饰灯	1、名称：单面左/右向方向标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地0.4m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
138	030413002015	装饰灯	1、名称：楼层标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.2m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
139	030413002016	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 10W 3、安装形式：距地2.8m壁挂安装	套	16.37	84.24		7.57	2.37	110.55
140	030413002017	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.4m板下吊装	套	19.09	87.14		8.83	2.77	117.83
141	030413002018	装饰灯	1、名称：双面单相多信息复合标志灯(A型) 2、规格：巡检、灭灯、常亮功能，HY-BLJC系列 1W 3、安装形式：距地2.4m板下吊装	套	19.09	87.14		8.83	2.77	117.83
142	030413002019	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 6W 3、安装形式：吸顶安装	套	16.37	84.2		7.57	2.37	110.51
143	030413002020	装饰灯	1、名称：双管消防应急照明灯具(B型) 2、规格：巡检、照明、开灯、灭灯，HY-ZFJC系列 2*16W,双管LED灯应急照明灯具自带蓄电池,持续工作时间不应小于180MIN 3、安装形式：吸顶安装	套	16.37	222.57		7.57	2.37	248.88
		防雷接地								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：辅助等电位联结端子箱 2、规格：SEB	台	10.08	27.53		4.66	1.46	43.73
145	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台	10.08	27.53		4.66	1.46	43.73
146	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台	10.08	63.2		4.66	1.46	79.4
147	030412001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PVC16 3、配置形式：暗配	m	4.84	1.79		2.24	0.7	9.57
148	030412004012	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR4	m	0.81	4.6		0.37	0.12	5.9
149	030410002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	13.1	5.25	0.64	6.06	1.9	26.95
150	030410002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	13.1	7.9	0.64	6.06	1.9	29.6
151	030416027001	接地装置	1、名称：接地网接地调试	系统、组	341.8	15.04	96.14	158.08	49.56	660.62
		家电								
152	030402011028	双开门冰箱	1、名称：双开门冰箱 2、规格：总容量541L，220V/50Hz，一级能效	台		3500				3500
153	030402011029	滚筒洗衣机	1、名称：滚筒洗衣机 2、规格：10kg，一级能效，自带烘干功能	台		3000				3000
154	030402011030	微波炉	1、名称：微波炉 2、规格：23L，220V/50Hz，700W，三级能效	台		650				650
155	031005013001	热水器、开水炉	1、名称：直饮水机 2、规格：220V/2KW，RO反渗透（400G），步进式加热，进水压力0.1-0.4MPa，热胆容量30L，出水容量63L/H	台	86.65	4786.71		40.08	12.56	4926
156	031005013002	热水器、开水炉	1、名称：电热水器 2、规格：80L带储水箱，220V/2200W，防水等级IP54，一级能效	台	107.82	1075.46		49.87	15.63	1248.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
157	031005013003	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝 2、规格：容量5L，220V/50Hz，1750W，热水输出率80%，防水等级IPX4，一级能效	台	56.51	317.4		26.14	8.19	408.24
158	030405013002	小电器	1、名称：四合一浴霸 2、规格：2830W取暖/50W换气/50W吹风/24W照，600*300*75，含风管、止逆阀 3、安装方式：集成吊顶/普通吊顶	个	45.52	408.65		21.05	6.6	481.82
159	030413013010	照明开关、按钮	1、名称：四合一浴霸开关 2、规格：成品配套，仅计安装费	套	7.81	1.27		3.61	1.13	13.82
160	030501001001	输入设备	1、名称：笔记本电脑 2、规格：HUAWEI华为擎云L540x-A116，16GB，1TB	台		6800				6800
		医疗设备								
161	030405017001	其他电器	1、名称：心电图 2、规格：三道心电图机，ECG-3150	台		26616.35				26616.35
162	030405017002	其他电器	1、名称：超声 2、规格：u-Scan+新一代微米成像技术，SR Flow高分辨率血流成像技术，扩展成像技术，实时宽景成像技术，自动优化快捷按键，实现成像参数自动优化，可用于二维、彩色和频谱的一键优化，可定制扫描协议有助于简化工作流程，同时提高标准化并减少按键时间。自动识别前后壁内膜厚度，为心血管疾病早期评估提供快速准确依据。自动识别收缩和舒张末期心肌内膜，自动计算射血分数EF值。NT自动测量，产科自动测量AutoOB，产科扫查助手S-Fetus。21.5英寸显示器，13.3英寸触摸屏，上下升降左右旋转操作面板，可调温耦合剂加热器，可拆卸大容量电池，隐藏式抽拉键盘	台		266163.46				266163.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	030405017003	其他电器	1、名称：DR 2、规格：是集前台登记、财务管理采用U型臂机架结构，该系统由X射线高压发生器、X射线管组件、X射线限束器、平板探测器、控制台、摄影床、系统控制柜、数字化X射线影像处理软件、多功能摄影架等组成。产品满足人体部位的拍摄要求，如头部、胸腹部、四肢、骨骼、软组织等。采用56kW高压发生器，工作频率不小于400kHz，采用业内顶级的平板探测器技术和非晶硅—碘化铯整板生产工艺，采用大功率高速旋转球管，阳极热容量330kHU，阳极旋转转速10800rpm/min，采用0.6/1.0mm双焦点配置，图像采集与处理工作站采用了低能耗的Intel双核CPU，主频高，内存大。多功能摄影架支持数字平板探测器完成数字化X 射线摄影检查，由运动控制系统、可抽插式滤线栅、可选配电离室自动曝光控制系统组成。可以实现从卧（立）位SID=1000mm到卧（立）位SID=1800mm 的大范围移动功能，摄影床承重达135kg，可实现在1848mm×540mm的超大范围内有效成像，集一键系统开关机、机架控制、双向语音对讲、实时录音播放、曝光控制及指示、门控输出和紧急保护于一体。限束器拥有激光功能，可辅助医生定位照射范围，配备低功耗 LED 灯，可实现随动感应点亮。	台		159698.07				159698.07

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		38582.43	
2	031401010001	文明施工		7982.57	
3	031401011001	环境保护		3991.29	
4	031401012001	临时设施		14634.72	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1064.34	
6	031401020001	夜间施工增加		2660.86	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		332.61	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		419.09	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001007	脚手架		7777.1	
合计				77445.01	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1330428.75	2.9	38582.43						
2	031401010001	文明施工	1330428.75	0.6	7982.57						
3	031401011001	环境保护	1330428.75	0.3	3991.29						
4	031401012001	临时设施	1330428.75	1.1	14634.72						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1330428.75	0.08	1064.34						
6	031401020001	夜间施工增加	1330428.75	0.2	2660.86						
7	031401017001	特殊地区施工	1330428.75								
8	031401013001	二次搬运	1330428.75								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1330428.75	0.025	332.61						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1330428.75								
11	031401023001	按质论价	1330428.75								
12	031401024001	建筑工人实名制	1330428.75	0.0315	419.09						
13	031401025001	特殊施工降效	1330428.75								
14	031401026001	协管	1330428.75								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001007	脚手架			7777.1						
合计					77445.01						-

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2000288.75	9	180025.99
合计					180025.99

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电气工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	392804.83
1.1	消防水	168130.96
1.2	消防电	224673.87
2	措施项目	17299.6
2.1	其中：安全生产	7448.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	36909.4
合　计		447013.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防水					168130.96	
		消火栓					157574.32	
1	031005016001	水箱	1、材质、类型：成品箱泵一体化消防增压稳压给水设备 2、型号、规格：储存有效消防水量18立方米，型号WXB-18-3.6-30-Ⅰ(L5500*B4000*H1500)，含50mm橡塑保温，稳压泵、气压罐、就地水位显示装置，溢流报警装置，人孔、通气管、溢流管及放空管等配套	台	1	49439.76	49439.76	
2	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验及水冲洗	m	54.38	74.45	4048.59	
3	030901002002	消火栓钢管	1、名称：沟槽式综合管件 2、规格：DN65	个	51	57.68	2941.68	
4	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验及冲洗	m	309.75	102.46	31736.99	
5	030901002004	消火栓钢管	1、名称：沟槽式综合管件 2、规格：DN100	个	79	81.67	6451.93	
6	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓甲型消火栓箱 2、附件材质、规格：DN65MM消火栓一个，DN65、L=25M麻质衬胶水龙带一条，DN=19MM水枪一支，自救式消防卷盘一套及消防按钮一个，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两只	套	27	840.81	22701.87	
7	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓 2、附件材质、规格：DN65MM消火栓一个，压力表一个，DN65、L=25M麻质衬胶水龙带一条，DN=19MM水枪一支，消防按钮一个	套	1	640.81	640.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030910002001	灭火器箱	1、名称：灭火器MF/ABC4 2、规格、型号：含灭火器箱，一台灭火器箱配置2具灭火器，详见图纸设计说明	个	13	214.22	2784.86	
9	030910001001	灭火器	1、名称：推车式灭火器MFT/ABC20-2 2、规格、型号：含所有配套配件，详见图纸设计说明	具	2	537.78	1075.56	
10	031002001001	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	17	497.56	8458.52	
11	031002001002	金属阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	624.96	2499.84	
12	031002001003	金属阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	624.96	624.96	
13	030503005001	传感器	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	支	1	453.59	453.59	
14	031002001004	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15	个	2	56.86	113.72	
15	031002001005	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15	个	2	47.58	95.16	
16	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：按规范要求封堵	个	25	79.75	1993.75	
17	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	42	133.36	5601.12	
18	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	390.98	390.98	
19	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙柔性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	1	742.18	742.18	
20	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	1.44	1897.9	2732.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	0.18	1897.9	341.62	
22	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	396.87	14.3	5675.24	
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	396.87	3.22	1277.92	
24	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹二道，调和漆二道，色环及文字、箭头标识	m2	123.83	24.69	3057.36	
25	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1693.33	1693.33	
		抗震支架					10556.64	
26	031301004001	成品支架	1、名称：水管侧向抗震支架 2、规格：SG-DN65-T	套	2	243.03	486.06	
27	031301004002	成品支架	1、名称：水管双向抗震支架 2、规格：SG-DN65-TL	套	1	291.91	291.91	
28	031301004003	成品支架	1、名称：水管侧向抗震支架 2、规格：SG-DN100-T	套	22	273.03	6006.66	
29	031301004004	成品支架	1、名称：水管双向抗震支架 2、规格：SG-DN100-TL	套	11	342.91	3772.01	
		消防电					224673.87	
		1、火灾报警系统					137697.93	
30	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警联动一体机（含手动控制盘） 2、安装方式：落地式 3、点数：242点 4、线制：总线制	台	1	25548.12	25548.12	
31	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1、规格、线制：应急广播控制主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：128点 4、线制：总线制	台	1	7270.26	7270.26	
32	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1、规格、线制：消防电话主机 2、安装方式：壁挂式	台	1	3773.25	3773.25	
33	030904011001	远程控制器	1、规格：消防信息监控器 2、安装方式：壁挂式	台	1	4366.84	4366.84	
34	030904011002	远程控制器	1、规格：图形显示装置 2、安装方式：落地式	台	1	7748.12	7748.12	
35	030412005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、规格：JBF-11A/X	个	1	371.4	371.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030904007001	消防模块	1、名称：模块箱 2、规格：HJ-1751，其中包含5*输入输出模块，1*输出模块	个	2	522.48	1044.96	
37	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制	个	75	97.97	7347.75	
38	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：J-SAP-JBF-4121B	个	8	120.13	961.04	
39	030904007002	消防模块	1、名称：输入模块 2、规格：HJ-1751	个	6	216.75	1300.5	
40	030904007003	消防模块	1、名称：输入/输出模块 2、规格：JBF5141	个	11	258.48	2843.28	
41	030904007004	消防模块	1、名称：总线短路隔离器 2、规格：JBF4171	个	6	257.48	1544.88	
42	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、规格：JBF5060	台	1	1965.21	1965.21	
43	030904004001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 2、规格：JBF-4372E2	个	8	160.19	1281.52	
44	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：吸顶消防广播（阻燃型） 2、规格：GRT3XM-01 3、功率：3W	个	9	78.27	704.43	
45	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY2712D	个	3	120.56	361.68	
46	030412001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	1218.24	22.04	26850.01	
47	030412001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	158.47	32.95	5221.59	
48	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽 2、规格：40×40	m	167.4	6.93	1160.08	
49	030412001003	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：Φ20	m	83	19.91	1652.53	
50	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	610.25	4.58	2794.95	
51	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5	m	1226.84	5.41	6637.2	
52	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	90.5	16.19	1465.2	
53	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*4	个	6	65.93	395.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-2*2.5	m	22.47	14.48	325.37	
55	030409005001	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-KYJY-2*2.5	个	2	88.27	176.54	
56	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	301.92	13.86	4184.61	
57	030409005002	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	6	88.27	529.62	
58	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5*2.5	m	106.26	25.88	2750.01	
59	030409005003	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-5*2.5	个	12	88.27	1059.24	
60	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	122	8.97	1094.34	
61	030412003001	桥架	1、名称：火灾报警防火金属槽盒 2、规格：150*100	m	4.41	110.75	488.41	
62	030412003002	桥架	1、名称：火灾报警防火金属槽盒 2、规格：300*200	m	15.87	179.65	2851.05	
63	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	16.45	18.12	298.07	
64	031301005003	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	142.64	14.3	2039.75	
65	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	142.64	3.22	459.3	
66	030909004001	消防广播系统调试	1、名称：消防广播系统调试 2、类型：火灾事故广播、消防通信	只	17	28.82	489.94	
67	030909005001	消防电话系统调试	1、名称：消防电话系统调试 2、类型：消防电话	部	3	48.07	144.21	
68	030909006001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火卷帘门	点	3	261.72	785.16	
69	030909006002	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：消防风机	点	1	280.88	280.88	
70	030909003001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试128点以下 2、线制：总线制	系统	1	5131.05	5131.05	
		2、防火门监控系统					15412.18	
71	030906001001	防火门监控主机	1、总线制：防火门监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：252点 4、线制：总线制	台	1	6379.41	6379.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030906002001	防火门监控器	1、名称：防火门控制器 2、规格：AFRD-CB	个	6	412.63	2475.78	
73	030412001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	102.53	22.04	2259.76	
74	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	104.63	5.41	566.05	
75	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	30.15	13.86	417.88	
76	030409005004	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	2	88.27	176.54	
77	030412006002	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	6	8.97	53.82	
78	030909008001	防火门监控系统调试	1、点数：防火门监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1	3082.94	3082.94	
		3、电气火灾监控系统					12187.47	
79	030907001001	监控主机	1、总线制：电气火灾监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：128点 4、线制：总线制	台	1	5967.32	5967.32	
80	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：AFPM3-2AVM	个	4	480.18	1920.72	
81	030412001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	20.97	22.04	462.18	
82	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	22.87	5.41	123.73	
83	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	30.17	13.86	418.16	
84	030409005005	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	2	88.27	176.54	
85	030412006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	8.97	35.88	
86	030909009001	电气火灾监控系统调试	1、点数：电气火灾监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1	3082.94	3082.94	
		4、消防设备电源监控系统					12967.78	
87	030908001001	状态监控主机	1、总线制：消防电源监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、规格：AFPM100 4、点数：128点 5、线制：总线制	台	1	5967.32	5967.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030908003001	电压传感器	1、名称：消防电源监控探测器 2、规格：AFPM3-2AVM	个	4	480.18	1920.72	
89	030412001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	24.48	22.04	539.54	
90	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	52.75	4.58	241.6	
91	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	26.38	5.41	142.72	
92	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	30.16	12.96	390.87	
93	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5	个	2	65.93	131.86	
94	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	30.16	11.2	337.79	
95	030409005006	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	个	2	88.27	176.54	
96	030412006004	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	8.97	35.88	
97	030909010001	消防电源监控系统调试	1、点数：消防设备电源监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1	3082.94	3082.94	
		5、能耗监测系统					24815.62	
98	030904009001	能耗监测计量主机	1、总线制：能耗监测计量主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：256点 4、线制：总线制	台	1	17913.16	17913.16	
99	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	55.44	22.04	1221.9	
100	030412004007	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	58.74	5.41	317.78	
101	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	30.17	11.2	337.9	
102	030409005007	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	个	22	88.27	1941.94	
103	030909010002	能耗监测系统调试	1、点数：能耗监测系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1	3082.94	3082.94	
		6、应急照明通信系统					21592.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030904009002	应急照明控制器	1、总线制：应急照明控制器 2、安装方式：壁挂式 3、点数：256点 4、线制：总线制	台	1	14238.6	14238.6	
105	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	115.12	22.04	2537.24	
106	030412004008	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	116.22	5.41	628.75	
107	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	30.17	13.86	418.16	
108	030409005008	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	2	88.27	176.54	
109	030909003002	应急照明通信系统	1、点数：应急照明通信系统调试30台以内 2、线制：总线制	系统	1	3593.6	3593.6	
合计							392804.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防水								
		消火栓								
1	031005016001	水箱	1、材质、类型：成品箱泵一体化消防增压稳压给水设备 2、型号、规格：储存有效消防水量18立方米，型号WXB-18-3.6-30-Ⅰ(L5500*B4000*H1500)，含50mm橡塑保温，稳压泵、气压罐、就地水位显示装置，溢流报警装置，人孔、通气管、溢流管及放空管等配套	台	1390.6	46448.26	756.11	643.15	201.64	49439.76
2	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式： 压力试验及水冲洗	m	24.26	34.66	0.79	11.22	3.52	74.45
3	030901002002	消火栓钢管	1、名称：沟槽式综合管件 2、规格：DN65	个	24.54	15.55	2.68	11.35	3.56	57.68
4	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式： 压力试验及冲洗	m	28.75	55.21	1.03	13.3	4.17	102.46
5	030901002004	消火栓钢管	1、名称：沟槽式综合管件 2、规格：DN100	个	31.36	27.68	3.58	14.5	4.55	81.67
6	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓甲型消火栓箱 2、附件材质、规格：DN65MM消火栓一个，DN65、L=25M麻质衬胶水龙带一条，DN=19MM水枪一支，自救式消防卷盘一套及消防按钮一个，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两只	套	117.23	652.07	0.29	54.22	17	840.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓 2、附件材质、规格：DN65MM消火栓一个，压力表一个，DN65、L=25M麻质衬胶水龙带一条，DN=19MM水枪一支，消防按钮一个	套	117.23	452.07	0.29	54.22	17	640.81
8	030910002001	灭火器箱	1、名称：灭火器MF/ABC4 2、规格、型号：含灭火器箱，一台灭火器箱配置2具灭火器，详见图纸设计说明	个	24.08	175.42	0.08	11.14	3.5	214.22
9	030910001001	灭火器	1、名称：推车式灭火器MFT/ABC20-2 2、规格、型号：含所有配套配件，详见图纸设计说明	具	42	470.26		19.43	6.09	537.78
10	031002001001	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	83.84	360.19	2.59	38.78	12.16	497.56
11	031002001002	金属阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	83.98	487.37	2.59	38.84	12.18	624.96
12	031002001003	金属阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	83.98	487.37	2.59	38.84	12.18	624.96
13	030503005001	传感器	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	支	28.6	407.32	0.29	13.23	4.15	453.59
14	031002001004	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15	个	19.16	25.93	0.13	8.86	2.78	56.86
15	031002001005	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15	个	10.74	29.4	0.91	4.97	1.56	47.58
16	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：按规范要求封堵	个	30.29	30.44	0.62	14.01	4.39	79.75
17	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	51.57	49.84	0.62	23.85	7.48	133.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	136.64	135.15	36.17	63.2	19.82	390.98
19	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙柔性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	232.34	273.31	95.38	107.46	33.69	742.18
20	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9
21	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：DN50mm以下	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9
22	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	4.55	5.12	1.87	2.1	0.66	14.3
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.78	0.41	0.58	0.19	3.22
24	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹二道，调和漆二道，色环及文字、箭头标识	m2	10.58	7.69		4.89	1.53	24.69
25	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	1003.98	40.76	38.67	464.34	145.58	1693.33
		抗震支架								
26	031301004001	成品支架	1、名称：水管侧向抗震支架 2、规格：SG-DN65-T	套	50.93	160.73	0.43	23.56	7.38	243.03
27	031301004002	成品支架	1、名称：水管双向抗震支架 2、规格：SG-DN65-TL	套	58.71	196.9	0.64	27.15	8.51	291.91
28	031301004003	成品支架	1、名称：水管侧向抗震支架 2、规格：SG-DN100-T	套	50.93	190.73	0.43	23.56	7.38	273.03
29	031301004004	成品支架	1、名称：水管双向抗震支架 2、规格：SG-DN100-TL	套	58.71	247.9	0.64	27.15	8.51	342.91
		消防电								
		1、火灾报警系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警联动一体机（含手动控制盘） 2、安装方式：落地式 3、点数：242点 4、线制：总线制	台	2585.41	21344.4	47.68	1195.75	374.88	25548.12
31	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1、规格、线制：应急广播控制主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：128点 4、线制：总线制	台	1139.89	5414.17	23.72	527.2	165.28	7270.26
32	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1、规格、线制：消防电话主机 2、安装方式：壁挂式	台	1795.55	854.79	32.12	830.44	260.35	3773.25
33	030904011001	远程控制器	1、规格：消防信息监控器 2、安装方式：壁挂式	台	1031.73	2684.61	23.72	477.18	149.6	4366.84
34	030904011002	远程控制器	1、规格：图形显示装置 2、安装方式：落地式	台	302.94	7248.54	12.6	140.11	43.93	7748.12
35	030412005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、规格：JBF-11A/X	个	86.99	231.57		40.23	12.61	371.4
36	030904007001	消防模块	1、名称：模块箱 2、规格：HJ-1751，其中包含5*输入输出模块，1*输出模块	个	91.12	365.42	10.59	42.14	13.21	522.48
37	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制	个	29.01	51.17	0.16	13.42	4.21	97.97
38	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2、规格：J-SAP-JBF-4121B	个	52.51	35.68	0.04	24.29	7.61	120.13
39	030904007002	消防模块	1、名称：输入模块 2、规格：HJ-1751	个	115.36	30.47	0.84	53.35	16.73	216.75
40	030904007003	消防模块	1、名称：输入/输出模块 2、规格：JBF5141	个	136.26	38.6	0.84	63.02	19.76	258.48
41	030904007004	消防模块	1、名称：总线短路隔离器 2、规格：JBF4171	个	136.26	37.6	0.84	63.02	19.76	257.48
42	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称：火灾显示盘 2、规格：JBF5060	台	1031.73	282.98	23.72	477.18	149.6	1965.21
43	030904004001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 2、规格：JBF-4372E2	个	67.56	51.58		31.25	9.8	160.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：吸顶消防广播（阻燃型） 2、规格：GRT3XM-01 3、功率：3W	个	28.42	32.55	0.04	13.14	4.12	78.27
45	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY2712D	个	16.01	94.79	0.04	7.4	2.32	120.56
46	030412001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
47	030412001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	8.86	18.71		4.1	1.28	32.95
48	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称：电管开槽、补槽 2、规格：40×40	m	2.01	3.7		0.93	0.29	6.93
49	030412001003	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：Φ20	m	8.07	6.94		3.73	1.17	19.91
50	030412004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
51	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
52	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*4 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	10.46	0.87	1.4	0.44	16.19
53	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*4	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
54	030409002001	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-2*2.5	m	3.63	8.64		1.68	0.53	14.48
55	030409005001	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-KYJY-2*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
56	030409002002	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	3.63	8.02		1.68	0.53	13.86
57	030409005002	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030409002003	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5*2.5	m	4.72	18.29		2.18	0.69	25.88
59	030409005003	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-5*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
60	030412006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97
61	030412003001	桥架	1、名称：火灾报警防火金属槽盒 2、规格：150*100	m	30.73	59.86	1.49	14.21	4.46	110.75
62	030412003002	桥架	1、名称：火灾报警防火金属槽盒 2、规格：300*200	m	49.26	98.25	2.22	22.78	7.14	179.65
63	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	7.99	4.89	0.39	3.69	1.16	18.12
64	031301005003	管道支架	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	4.55	5.12	1.87	2.1	0.66	14.3
65	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.78	0.41	0.58	0.19	3.22
66	030909004001	消防广播系统调试	1、名称：消防广播系统调试 2、类型：火灾事故广播、消防通信	只	14.68	3.66	1.56	6.79	2.13	28.82
67	030909005001	消防电话系统调试	1、名称：消防电话系统调试 2、类型：消防电话	部	22.15	9.15	3.32	10.24	3.21	48.07
68	030909006001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火卷帘门	点	158.97	0.7	5.48	73.52	23.05	261.72
69	030909006002	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：消防风机	点	171.44	0.65	4.64	79.29	24.86	280.88
70	030909003001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试128点以下 2、线制：总线制	系统	3043.84	66.71	171.36	1407.78	441.36	5131.05
		2、防火门监控系统								
71	030906001001	防火门监控主机	1、总线制：防火门监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：252点 4、线制：总线制	台	1172.03	4463.26	32.12	542.06	169.94	6379.41
72	030906002001	防火门监控器	1、名称：防火门控制器 2、规格：AFRD-CB	个	122.13	215.46	0.84	56.49	17.71	412.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	030412001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
74	030412004003	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
75	030409002004	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	3.63	8.02		1.68	0.53	13.86
76	030409005004	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
77	030412006002	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97
78	030909008001	防火门监控系统调试	1、点数：防火门监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1812.86	57.41	111.36	838.45	262.86	3082.94
		3、电气火灾监控系统								
79	030907001001	监控主机	1、总线制：电气火灾监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：128点 4、线制：总线制	台	916.54	4466.06	27.92	423.9	132.9	5967.32
80	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：AFPM3-2AVM	个	129.4	270.49	1.68	59.85	18.76	480.18
81	030412001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
82	030412004004	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
83	030409002005	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	3.63	8.02		1.68	0.53	13.86
84	030409005005	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
85	030412006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
86	030909009001	电气火灾监控系统调试	1、点数：电气火灾监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1812.86	57.41	111.36	838.45	262.86	3082.94
		4、消防设备电源监控系统								
87	030908001001	状态监控主机	1、总线制：消防电源监控主机 2、安装方式：壁挂式 3、规格：AFPM100 4、点数：128点 5、线制：总线制	台	916.54	4466.06	27.92	423.9	132.9	5967.32
88	030908003001	电压传感器	1、名称：消防电源监控探测器 2、规格：AFPM3-2AVM	个	129.4	270.49	1.68	59.85	18.76	480.18
89	030412001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
90	030412004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	0.75	3.37		0.35	0.11	4.58
91	030412004006	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
92	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架	m	3.02	7.23	0.87	1.4	0.44	12.96
93	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5	个	22.28	30.12		10.3	3.23	65.93
94	030409002006	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	3.63	5.36		1.68	0.53	11.2
95	030409005006	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
96	030412006004	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3.88	2.74		1.79	0.56	8.97
97	030909010001	消防电源监控系统调试	1、点数：消防设备电源监控系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1812.86	57.41	111.36	838.45	262.86	3082.94
		5、能耗监测系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
98	030904009001	能耗监测计量主机	1、总线制：能耗监测计量主机 2、安装方式：壁挂式 3、点数：256点 4、线制：总线制	台	1172.03	15997.01	32.12	542.06	169.94	17913.16
99	030412001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
100	030412004007	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
101	030409002007	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	3.63	5.36		1.68	0.53	11.2
102	030409005007	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
103	030909010002	能耗监测系统调试	1、点数：能耗监测系统调试64点以下 2、线制：总线制	系统	1812.86	57.41	111.36	838.45	262.86	3082.94
		6、应急照明通信系统								
104	030904009002	应急照明控制器	1、总线制：应急照明控制器 2、安装方式：壁挂式 3、点数：256点 4、线制：总线制	台	537.9	13334.64	39.28	248.78	78	14238.6
105	030412001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	7.44	10.08		3.44	1.08	22.04
106	030412004008	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	0.84	4.06		0.39	0.12	5.41
107	030409002008	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	3.63	8.02		1.68	0.53	13.86
108	030409005008	控制电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	个	40.78	22.72		18.86	5.91	88.27
109	030909003002	应急照明通信系统	1、点数：应急照明通信系统调试30台以内 2、线制：总线制	系统	2169.25	27.22	79.31	1003.28	314.54	3593.6

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		7448.33	
2	031401010001	文明施工		1541.03	
3	031401011001	环境保护		770.52	
4	031401012001	临时设施		2825.23	
5	031401021001	冬雨季施工增加		205.47	
6	031401020001	夜间施工增加		513.68	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		64.21	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		80.9	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001008	脚手架		3850.23	
合计				17299.6	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	256838.89	2.9	7448.33						
2	031401010001	文明施工	256838.89	0.6	1541.03						
3	031401011001	环境保护	256838.89	0.3	770.52						
4	031401012001	临时设施	256838.89	1.1	2825.23						
5	031401021001	冬雨季施工增加	256838.89	0.08	205.47						
6	031401020001	夜间施工增加	256838.89	0.2	513.68						
7	031401017001	特殊地区施工	256838.89								
8	031401013001	二次搬运	256838.89								
9	031401015001	已完工程及设备保护	256838.89	0.025	64.21						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	256838.89								
11	031401023001	按质论价	256838.89								
12	031401024001	建筑工人实名制	256838.89	0.0315	80.9						
13	031401025001	特殊施工降效	256838.89								
14	031401026001	协管	256838.89								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001008	脚手架			3850.23						
合计					17299.6						-

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	410104.43	9	36909.4
合计					36909.4

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：消防工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	928357.68
1.1	通风空调工程	928357.68
2	措施项目	18734.94
2.1	其中：安全生产	8293.13
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	85238.34
合　计		1032330.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风空调工程					928357.68	
		通风系统					21636.24	
1	030108001001	风机	1、名称：FV-27CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ120(变径120*120)，风量:150M³/H，功率:0.031KW，全压:70PA，噪音35DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	8	131.12	1048.96	
2	030108001002	风机	1、名称：FV-32CD9C吸顶式通风器 2、规格：Φ150(变径160*120)，风量:200M³/H，功率:0.042KW，全压:120PA，噪音36DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	4	174.12	696.48	
3	030108001003	风机	1、名称：FV-32CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ160(变径160*160)，风量:300M³/H，功率:0.055KW，全压:120PA，噪音41DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	4	284.12	1136.48	
4	030108001004	风机	1、名称：FV-40CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ200(变径200*200)，风量:400M³/H，功率:0.055KW，全压:160PA，噪音45DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	4	429.12	1716.48	
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100	个	9	65.02	585.18	
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D120	个	2	68.57	137.14	
7	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D160	个	4	75.67	302.68	
8	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D200	个	3	82.76	248.28	
9	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：45° 防雨百叶风口 2、规格：500*200，风量:900M³/H	个	2	154.87	309.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	50.38	199.92	10071.97	
11	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤1000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	17.21	143.91	2476.69	
12	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头制作安装 2、材质：帆布软接	m2	1.74	104.49	181.81	
13	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉板不燃A级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;其质量吸湿率不大于3%,憎水率不小于98%,容重:48KG/M3 ） 2、绝热厚度：32mm	m3	2.32	969.76	2249.84	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	164.76	2.88	474.51	
		排烟系统					25632.67	
15	030108001005	风机	1、名称：PY-1高温消防轴流排烟风机 2、规格：外设成品防护罩，尺寸D660/800，型号：HTF-I-8，风量:31200M3/H，功率:7.5KW，全压:600PA，转速:1450R/MIN，风机最低总效率70.2%，噪音88DB(A)，风机设金属减震器 3、减振底座形式、数量：每台配套座式减震器4个 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度150mm	台	1	5243.24	5243.24	
16	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：板式排烟口(排烟时开启,可电信号输出,配手动开启装置) 2、规格：800*800 3、形式：矩形	个	2	751.25	1502.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030703001001	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：280℃排烟防火阀(常开，280℃关闭,可电信号输出,手动复位) 3、规格：Φ660 4、支架形式、材质：每个型钢支架制作安装10KG	个	1	668.9	668.9	
18	030703001002	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：排烟阀(常闭，可电信号输出,手动复位) 3、规格：1000*200 4、支架形式、材质：每个型钢支架制作安装10KG	个	2	1015.46	2030.92	
19	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：B-远程手控盒（手动执行机构）	套	2	132.51	265.02	
20	030412001001	配管	1、名称：镀锌钢管（执行装置用） 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	10	29.09	290.9	
21	030412004001	配线	1、名称：管内穿钢丝（消防用远程手控盒）	m	10	0.14	1.4	
22	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤1000mm 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	4.61	173.18	798.36	
23	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤1000 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	17.83	170.8	3045.36	
24	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤2000 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	23.17	161.98	3753.08	
25	030703019002	柔性接口	1、名称：软接头制作安装 2、材质：帆布软接	m2	0.8	104.49	83.59	
26	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：消防专用耐高温无机纤维卷毯 2、绝热厚度：50mm 3、消防金属风管的耐火极限,采用防火包裹做法参见图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5。	m3	1.67	745.44	1244.88	
27	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢	kg	30	12.15	364.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	302.8	2.88	872.06	
29	031301004001	成品支架	1、名称：风管侧向抗震支架 2、规格：FG-1000-T	套	1	358.21	358.21	
30	031301004002	成品支架	1、名称：风管双向抗震支架 2、规格：FG-1000-TL	套	1	461.71	461.71	
31	030409010001	防火隔板、防火墙	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：柔性不燃无机纤维织物	m2	36.19	88.72	3210.78	
32	030409010002	防火隔板、防火墙	1、名称：卷帘式电动挡烟垂壁 2、材质：柔性不燃无机纤维织物	m2	5.4	266.16	1437.26	
		空调系统					812186.07	
33	030701003001	空调器	1、名称：XF-SN1吊顶式新风处理机组(冷媒) 2、型号、规格：室内机:MDV-D90T1/XF，室内机尺寸:1060*750*310，风量:690M³/H，机外余压:150PA，功率:0.08KW，额定冷量9KW，额定热量8.1KW，风机效率70.2%，噪音39DB(A)，新风机配粗效、中效过滤器 IPLV9.6 APF5.5 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	1	4403.28	4403.28	
34	030701003002	空调器	1、名称：XF-SN2吊顶式新风处理机组(冷媒) 2、型号、规格：室内机:MDV-D224T1/XF，室内机尺寸:1410*750*310，风量:1740M³/H，机外余压:250PA，功率:0.32KW，额定冷量22.4KW，额定热量20KW，风机效率70.2%，噪音44DB(A)，新风机配粗效、中效过滤器 IPLV9.6 APF5.5 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	2	6867.5	13735	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030701003003	空调器	1、名称：XF-1单向除霾新风机 2、型号、规格：Φ100，风量:100M³/H，功率:0.022KW，全压:100PA，噪音25DB(A)，内置PM2.5过滤效率≥95%%%的过滤网,控制面板配置PM2.5过滤网报警功能 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	1	1485.77	1485.77	
36	030703020001	消声器	1、名称：阻抗复合消声器 2、规格：500*200，L=1000	个	1	804.86	804.86	
37	030701003004	空调器	1、名称：1HP一拖一空调风管机 2、附件：含室外机，5米以内铜管、保温等配件	台	4	2828.31	11313.24	
38	030701003005	空调器	1、名称：1HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量2.5KW,制热量8.0KW,机组功率1.1KW,APF=5.1，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	5	2282.52	11412.6	
39	030701003006	空调器	1、名称：1.5HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量3.5KW,制热量5.0KW,机组功率2.3KW,APF=5.1，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	5	2770.48	13852.4	
40	030701003007	空调器	1、名称：2HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量5.2KW,制热量8.0KW,机组功率2.3KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	19	3886.29	73839.51	
41	030701003008	空调器	1、名称：3HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量7.1KW,制热量9.7KW,机组功率2.8KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	20	5032.87	100657.4	
42	030701003009	空调器	1、名称：3HP柜式分体空调 2、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	3	6331.44	18994.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030701003010	空调器	1、名称：5HP柜式分体空调 2、型号：制冷量12.0KW,制热量13.6KW,机组功率4.7KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	23	8331.44	191623.12	
44	030701003011	空调器	1、名称：V15天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量1.5KW,热量1.8KW,风量:340M³/H,机外静压10-30PA,功率21W,噪音27DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	19	1734.19	32949.61	
45	030701003012	空调器	1、名称：V18天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量1.8KW,热量2.2KW,风量:340M³/H,机外静压10-30PA,功率21W,噪音27DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	1	1845.98	1845.98	
46	030701003013	空调器	1、名称：V25天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量2.5KW,热量2.8KW,风量:460M³/H,机外静压10-30PA,功率28W,噪音30DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	19	1948.01	37012.19	
47	030701003014	空调器	1、名称：V32天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量3.2KW,热量3.6KW,风量:570M³/H,机外静压10-30PA,功率49W,噪音32DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	3	2055.48	6166.44	
48	030701003015	空调器	1、名称：V40天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量4.0KW,热量4.5KW,风量:790M³/H,机外静压10-30PA,功率80W,噪音37DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	3	2107.48	6322.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030701003016	空调器	1、名称：V45天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量4.5KW,热量5.0KW,风量:790M³/H,机外静压10-30PA,功率80W,噪音37DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	6	2210.63	13263.78	
50	030701003017	空调器	1、名称：V63天花板嵌入式室内机 2、型号：机体288X840X840,面板尺寸46X950X950,冷量6.3KW,热量7.1KW,风量:1000M³/H,功率32W,噪音43DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	2	2843.21	5686.42	
51	030701003018	空调器	1、名称：V71天花板嵌入式室内机 2、型号：机体288X840X840,面板尺寸46X950X950,冷量7.1KW,热量8.0KW,风量:1000M³/H,功率32W,噪音43DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	2	2874.26	5748.52	
52	030701003019	空调器	1、名称：V71天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*1100*450,冷量7.1KW,热量8.0KW,风量:1145M³/H,机外静压10-30PA,功率103W,噪音38DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	5	2670.2	13351	
53	030701003020	空调器	1、名称：V90天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸245*1050*750,冷量9.0kw,热量10.0kw,风量:1420m³/h,机外静压10-30Pa,功率108w,噪音38dB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	2	3082.75	6165.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030701003021	空调器	1、名称：V-1、2室外机 2、型号：30HP，尺寸1880*1760*825,额定制冷量85KW,输入功率22.76KW(制冷),额定制热量95KW,输入功率22.89KW(制热),性能系数3.73(冷)/4.15(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音40~64DB(A),重量422KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	2	40905.53	81811.06	
55	030701003022	空调器	1、名称：V-3室外机 2、型号：14HP，尺寸1130*1760*445,额定制冷量40KW,输入功率10.26KW(制冷),额定制热量45KW,输入功率10.68KW(制热),性能系数3.5(冷)/3.89(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音40~60DB(A),重量220KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	1	20193.25	20193.25	
56	030701003023	空调器	1、名称：XF-SW新风室外机 2、型号：7HP，尺寸1120*1558*400,额定制冷量22.4KW,输入功率6.3W(制冷),额定制热量24.5KW,输入功率6KW(制热),性能系数3.55(冷)/4.08(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音59DB(A),重量150KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	2	11165.76	22331.52	
57	030503002001	控制器	1、名称：空调/新风开关	台	65	211.83	13768.95	
58	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVVP-5*0.75	m	724.58	10.3	7463.17	
59	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：100*100，风量:60M³/H 3、类型：矩形	个	4	65.02	260.08	
60	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：150*150，风量:150M³/H 3、类型：矩形	个	2	73.89	147.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：200*200，风量:250M³/H 3、类型：矩形	个	2	82.76	165.52	
62	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：100*100，风量:60M³/H 3、类型：矩形	个	18	56.15	1010.7	
63	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：120*120，风量:90M³/H 3、类型：矩形	个	7	65.02	455.14	
64	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：150*150，风量:150M³/H 3、类型：矩形	个	2	73.89	147.78	
65	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口 2、规格：400*200，风量:690M³/H 3、类型：矩形	个	1	134.77	134.77	
66	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：500*160 3、类型：矩形	个	39	142.45	5555.55	
67	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：500*200 3、类型：矩形	个	39	146	5694	
68	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：630*200 3、类型：矩形	个	12	154.87	1858.44	
69	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：630*250 3、类型：矩形	个	12	159.31	1911.72	
70	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：1000*200 3、类型：矩形	个	7	224.8	1573.6	
71	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：1000*250 3、类型：矩形	个	7	229.24	1604.68	
72	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：45°防雨百叶风口 2、规格：630*320，风量:1740M³/H 3、类型：矩形	个	2	211.5	423	
73	030703001003	碳钢阀门	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*200 3.备注：含调试	个	1	612.78	612.78	
74	030703001004	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：电动对开多叶调节阀 3、规格：630*320 4、含调试	个	2	842.77	1685.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030703001005	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：100*100	个	29	189.79	5503.91	
76	030703001006	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：120*100	个	1	198.03	198.03	
77	030703001007	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：160*120	个	3	202.46	607.38	
78	030703001008	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：160*160	个	1	206.9	206.9	
79	030703001009	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：200*120	个	2	209.79	419.58	
80	030703001010	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：200*160	个	1	214.79	214.79	
81	030703001011	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：250*120	个	1	230.79	230.79	
82	030703001012	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：250*200	个	2	230.79	461.58	
83	030703001013	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：风管蝶阀 3、规格：120*120	个	6	107.77	646.62	
84	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径(mm)≤320 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	1.77	199.92	353.86	
85	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤320 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	128.28	199.92	25645.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤450 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	3.16	185.98	587.7	
87	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤1000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	117.71	143.91	16939.65	
88	030703019003	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	12.01	104.49	1254.92	
89	031208003003	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉板不燃A级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;其质量吸湿率不大于3%,憎水率不小于98%,容重:48KG/M3 ） 2、绝热厚度：32mm	m3	9.79	969.76	9493.95	
90	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢	kg	550	12.15	6682.5	
91	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	1144.36	2.88	3295.76	
		冷媒管					54669.66	
92	031001005001	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅6.4 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	133.46	26.71	3564.72	
93	031001005002	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅9.53 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	176.45	32.08	5660.52	
94	031001005003	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅12.7 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	135.18	46.01	6219.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031001005004	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅15.88 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	109.05	58.73	6404.51	
96	031001005005	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅19.05 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	28.81	62.47	1799.76	
97	031001005006	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅22.23 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	57.29	82.9	4749.34	
98	031001005007	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅25.7 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	1.73	94.57	163.61	
99	031001005008	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅28.6 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	7.99	115.5	922.85	
100	031001005009	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅34.9 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	10.71	150.18	1608.43	
101	031001005010	分歧器	1、材质：分歧器 2、规格：综合考虑 3、焊接方法：钎焊	个	58	105.8	6136.4	
102	031001005011	冷媒剂	1、材质：铜管追加冷媒剂 2、规格：R410A	kg	50	68	3400	
103	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：按规范要求封堵	个	24	33.59	806.16	
104	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：按规范要求封堵	个	17	33.59	571.03	
105	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	2	79.75	159.5	
106	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	59	133.36	7868.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	031208003004	通风管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑难燃B1级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;要求其湿阻因子M≥7000,氧指数≥34%,真空吸水率≤10%） 2、绝热厚度：20mm	m3	1.43	1897.9	2714	
108	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	130.5	11.84	1545.12	
109	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	130.5	2.88	375.84	
		空调冷凝水管					14233.04	
110	031001008001	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN20 3、连接形式：粘接	m	121.54	15.67	1904.53	
111	031001008002	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN25 3、连接形式：粘接	m	124.08	18.98	2355.04	
112	031001008003	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN32 3、连接形式：粘接	m	26.69	21.33	569.3	
113	031208003005	通风管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑难燃B1级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;要求其湿阻因子M≥7000,氧指数≥34%,真空吸水率≤10%） 2、绝热厚度：15mm	m3	0.72	1897.9	1366.49	
114	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	53.78	11.84	636.76	
115	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	53.78	2.88	154.89	
116	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1.名称：通风空调工程系统调试费	项	1	7246.03	7246.03	
合计							928357.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通风空调工程								
		通风系统								
1	030108001001	风机	1、名称：FV-27CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ120(变径120*120)，风量:150M³/H，功率:0.031KW，全压:70PA，噪音35DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	17.16	103.53		7.94	2.49	131.12
2	030108001002	风机	1、名称：FV-32CD9C吸顶式通风器 2、规格：Φ150(变径160*120)，风量:200M³/H，功率:0.042KW，全压:120PA，噪音36DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	17.16	146.53		7.94	2.49	174.12
3	030108001003	风机	1、名称：FV-32CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ160(变径160*160)，风量:300M³/H，功率:0.055KW，全压:120PA，噪音41DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	17.16	256.53		7.94	2.49	284.12
4	030108001004	风机	1、名称：FV-40CH9C吸顶式通风器 2、规格：Φ200(变径200*200)，风量:400M³/H，功率:0.055KW，全压:160PA，噪音45DB(A)，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	17.16	401.53		7.94	2.49	429.12
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100	个	16.38	31.07	7.61	7.58	2.38	65.02
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D120	个	16.38	34.62	7.61	7.58	2.38	68.57
7	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D160	个	16.38	41.72	7.61	7.58	2.38	75.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D200	个	16.38	48.81	7.61	7.58	2.38	82.76
9	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：45° 防雨百叶风口 2、规格：500*200，风量:900M³/H	个	41.34	78.91	9.51	19.12	5.99	154.87
10	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	71.69	39.77	44.9	33.16	10.4	199.92
11	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	49.82	42.85	20.98	23.04	7.22	143.91
12	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头制作安装 2、材质：帆布软接	m2	52.57	19.99		24.31	7.62	104.49
13	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉板不燃A级（20° C时,导热系数小于等于0.034W/M.K;其质量吸湿率不大于3%,憎水率不小于98%,容重:48KG/M3 ） 2、绝热厚度：32mm	m3	213.7	583.97	42.26	98.84	30.99	969.76
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	1.26	0.44	0.41	0.58	0.19	2.88
		排烟系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030108001005	风机	1、名称：PY-1高温消防轴流排烟风机 2、规格：外设成品防护罩，尺寸D660/800，型号：HTF-I-8，风量:31200M3/H，功率:7.5KW，全压:600PA，转速:1450R/MIN，风机最低总效率70.2%，噪音88DB(A)，风机设金属减震器 3、减振底座形式、数量：每台配套座式减震器4个 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度150mm	台	638.37	4187.14	29.93	295.24	92.56	5243.24
16	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：板式排烟口(排烟时开启,可电信号输出,配手动开启装置) 2、规格：800*800 3、形式：矩形	个	78.78	615.1	9.51	36.44	11.42	751.25
17	030703001001	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：280℃排烟防火阀(常开，280℃关闭,可电信号输出,手动复位) 3、规格：Φ660 4、支架形式、材质：每个型钢支架制作安装10KG	个	98.2	440.21	70.83	45.42	14.24	668.9
18	030703001002	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：排烟阀(常闭，可电信号输出,手动复位) 3、规格：1000*200 4、支架形式、材质：每个型钢支架制作安装10KG	个	161.77	663.2	92.21	74.82	23.46	1015.46
19	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：B-远程手控盒（手动执行机构）	套	7.56	120.35		3.5	1.1	132.51
20	030412001001	配管	1、名称：镀锌钢管（执行装置用） 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	8.86	14.85		4.1	1.28	29.09
21	030412004001	配线	1、名称：管内穿钢丝（消防用远程手控盒）	m	0.03	0.1		0.01		0.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤1000mm 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	60.91	59.75	15.52	28.17	8.83	173.18
23	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	56.91	65.1	14.22	26.32	8.25	170.8
24	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤2000 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接、角铁法兰型钢支架	m2	49.33	70.96	11.72	22.82	7.15	161.98
25	030703019002	柔性接口	1、名称：软接头制作安装 2、材质：帆布软接	m2	52.57	19.99		24.31	7.62	104.49
26	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：消防专用耐高温无机纤维卷毯 2、绝热厚度：50mm 3、消防金属风管的耐火极限,采用防火包裹做法参见图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5。	m3	163.33	440.63	42.26	75.54	23.68	745.44
27	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢	kg	4.56	4.51	0.31	2.11	0.66	12.15
28	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	1.26	0.44	0.41	0.58	0.19	2.88
29	031301004001	成品支架	1、名称：风管侧向抗震支架 2、规格：FG-1000-T	套	50.93	275.91	0.43	23.56	7.38	358.21
30	031301004002	成品支架	1、名称：风管双向抗震支架 2、规格：FG-1000-TL	套	58.71	366.7	0.64	27.15	8.51	461.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030409010001	防火隔板、防火墙	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质：柔性不燃无机纤维织物	m2		88.72				88.72
32	030409010002	防火隔板、防火墙	1、名称：卷帘式电动挡烟垂壁 2、材质：柔性不燃无机纤维织物	m2		266.16				266.16
		空调系统								
33	030701003001	空调器	1、名称：XF-SN1吊顶式新风处理机组(冷媒) 2、型号、规格：室内机:MDV-D90T1/XF，室内机尺寸:1060*750*310，风量:690M³/H，机外余压:150PA，功率:0.08KW，额定冷量9KW，额定热量8.1KW，风机效率70.2%，噪音39DB(A)，新风机配粗效、中效过滤器 IPLV9.6 APF5.5 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	571.72	3297.47	186.78	264.41	82.9	4403.28
34	030701003002	空调器	1、名称：XF-SN2吊顶式新风处理机组(冷媒) 2、型号、规格：室内机:MDV-D224T1/XF，室内机尺寸:1410*750*310，风量:1740M³/H，机外余压:250PA，功率:0.32KW，额定冷量22.4KW，额定热量20KW，风机效率70.2%，噪音44DB(A)，新风机配粗效、中效过滤器 IPLV9.6 APF5.5 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	571.72	5761.69	186.78	264.41	82.9	6867.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	030701003003	空调器	1、名称：XF-1单向除霾新风机 2、型号、规格：Φ100，风量:100M³/H，功率:0.022KW，全压:100PA，噪音25DB(A)，内置PM2.5过滤效率≥95%%%的过滤网,控制面板配置PM2.5过滤网报警功能 3、减振底座形式、数量：每台配套减震器4个 4、安装方式：吊装，风机设减振吊架	台	206.41	1124.05	29.93	95.45	29.93	1485.77
36	030703020001	消声器	1、名称：阻抗复合消声器 2、规格：500*200，L=1000	个	111.23	626.06		51.44	16.13	804.86
37	030701003004	空调器	1、名称：1HP一拖一空调风管机 2、附件：含室外机，5米以内铜管、保温等配件	台	167.21	2531.67	27.85	77.33	24.25	2828.31
38	030701003005	空调器	1、名称：1HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量2.5KW,制热量8.0KW,机组功率1.1KW,APF=5.1，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	158.83	1999.35	27.85	73.46	23.03	2282.52
39	030701003006	空调器	1、名称：1.5HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量3.5KW,制热量5.0KW,机组功率2.3KW,APF=5.1，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	158.83	2487.31	27.85	73.46	23.03	2770.48
40	030701003007	空调器	1、名称：2HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量5.2KW,制热量8.0KW,机组功率2.3KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	158.83	3603.12	27.85	73.46	23.03	3886.29
41	030701003008	空调器	1、名称：3HP壁挂分体空调 2、型号：制冷量7.1KW,制热量9.7KW,机组功率2.8KW,APF=4.75，能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	158.83	4749.7	27.85	73.46	23.03	5032.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030701003009	空调器	1、名称：3HP柜式分体空调 2、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	187.77	6003.12	26.48	86.84	27.23	6331.44
43	030701003010	空调器	1、名称：5HP柜式分体空调 2、型号：制冷量12.0KW,制热量13.6KW,机组功率4.7KW,APF=4.75,能效等级一级 3、附件：含5米以内铜管、保温等配件	台	187.77	8003.12	26.48	86.84	27.23	8331.44
44	030701003011	空调器	1、名称：V15天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量1.5KW,热量1.8KW,风量:340M³/H,机外静压10-30PA,功率21W,噪音27DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1372.47	29.93	95.45	29.93	1734.19
45	030701003012	空调器	1、名称：V18天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量1.8KW,热量2.2KW,风量:340M³/H,机外静压10-30PA,功率21W,噪音27DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1484.26	29.93	95.45	29.93	1845.98
46	030701003013	空调器	1、名称：V25天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*550*450,冷量2.5KW,热量2.8KW,风量:460M³/H,机外静压10-30PA,功率28W,噪音30DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1586.29	29.93	95.45	29.93	1948.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	030701003014	空调器	1、名称：V32天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量3.2KW,热量3.6KW,风量:570M³/H,机外静压10-30PA,功率49W,噪音32DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1693.76	29.93	95.45	29.93	2055.48
48	030701003015	空调器	1、名称：V40天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量4.0KW,热量4.5KW,风量:790M³/H,机外静压10-30PA,功率80W,噪音37DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1745.76	29.93	95.45	29.93	2107.48
49	030701003016	空调器	1、名称：V45天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*630*450,冷量4.5KW,热量5.0KW,风量:790M³/H,机外静压10-30PA,功率80W,噪音37DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	1848.91	29.93	95.45	29.93	2210.63
50	030701003017	空调器	1、名称：V63天花板嵌入式室内机 2、型号：机体288X840X840,面板尺寸46X950X950,冷量6.3KW,热量7.1KW,风量:1000M³/H,功率32W,噪音43DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	2481.49	29.93	95.45	29.93	2843.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030701003018	空调器	1、名称：V71天花板嵌入式室内机 2、型号：机体288X840X840,面板尺寸46X950X950,冷量7.1KW,热量8.0KW,风量:1000M³/H,功率32W,噪音43DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	2512.54	29.93	95.45	29.93	2874.26
52	030701003019	空调器	1、名称：V71天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸199*1100*450,冷量7.1KW,热量8.0KW,风量:1145M³/H,机外静压10-30PA,功率103W,噪音38DB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	2308.48	29.93	95.45	29.93	2670.2
53	030701003020	空调器	1、名称：V90天花内藏风管式室内机 2、型号：尺寸245*1050*750,冷量9.0kw,热量10.0kw,风量:1420m³/h,机外静压10-30Pa,功率108w,噪音38dB(A) 3、附件：配全套温控装置，控制面板及其线束 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振吊架	台	206.41	2721.03	29.93	95.45	29.93	3082.75
54	030701003021	空调器	1、名称：V-1、2室外机 2、型号：30HP，尺寸1880*1760*825,额定制冷量85KW,输入功率22.76KW(制冷),额定制热量95KW,输入功率22.89KW(制热),性能系数3.73(冷)/4.15(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音40~64DB(A),重量422KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	506.19	40061.92	29.93	234.1	73.39	40905.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	030701003022	空调器	1、名称：V-3室外机 2、型号：14HP，尺寸1130*1760*445,额定制冷量40KW,输入功率10.26KW(制冷),额定制热量45KW,输入功率10.68KW(制热),性能系数3.5(冷)/3.89(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音40~60DB(A),重量220KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	322.22	19645.36	29.93	149.02	46.72	20193.25
56	030701003023	空调器	1、名称：XF-SW新风室外机 2、型号：7HP，尺寸1120*1558*400,额定制冷量22.4KW,输入功率6.3W(制冷),额定制热量24.5KW,输入功率6KW(制热),性能系数3.55(冷)/4.08(热),APF＞3.8,IPLV＞8,噪音59DB(A),重量150KG 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振橡胶垫 4、安装方式：落地安装，风机室内落地安装时其基础采用混凝土基础，基础高度300mm	台	227.75	10769.74	29.93	105.32	33.02	11165.76
57	030503002001	控制器	1、名称：空调/新风开关	台	29.1	161.01	4.04	13.46	4.22	211.83
58	030412004002	配线	1、名称：铜芯绝缘软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVVP-5*0.75	m	1.12	8.5		0.52	0.16	10.3
59	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：100*100，风量:60M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	31.07	7.61	7.58	2.38	65.02
60	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：150*150，风量:150M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	39.94	7.61	7.58	2.38	73.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器+风量调节阀 2、规格：200*200，风量:250M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	48.81	7.61	7.58	2.38	82.76
62	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：100*100，风量:60M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	22.2	7.61	7.58	2.38	56.15
63	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：120*120，风量:90M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	31.07	7.61	7.58	2.38	65.02
64	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口+风量调节阀 2、规格：150*150，风量:150M³/H 3、类型：矩形	个	16.38	39.94	7.61	7.58	2.38	73.89
65	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层格栅风口 2、规格：400*200，风量:690M³/H 3、类型：矩形	个	41.34	58.81	9.51	19.12	5.99	134.77
66	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：500*160 3、类型：矩形	个	41.34	66.49	9.51	19.12	5.99	142.45
67	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：500*200 3、类型：矩形	个	41.34	70.04	9.51	19.12	5.99	146
68	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：630*200 3、类型：矩形	个	41.34	78.91	9.51	19.12	5.99	154.87
69	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：630*250 3、类型：矩形	个	41.34	83.35	9.51	19.12	5.99	159.31
70	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口-双层格栅风口 2、规格：1000*200 3、类型：矩形	个	60.84	117.49	9.51	28.14	8.82	224.8
71	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口-单层格栅风口 2、规格：1000*250 3、类型：矩形	个	60.84	121.93	9.51	28.14	8.82	229.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：45° 防雨百叶风口 2、规格：630*320，风量:1740M³/H 3、类型：矩形	个	60.84	104.19	9.51	28.14	8.82	211.5
73	030703001003	碳钢阀门	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.规格：400*200 3.备注：含调试	个	78.51	418.54	68.04	36.31	11.38	612.78
74	030703001004	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：电动对开多叶调节阀 3、规格：630*320 4、含调试	个	96.12	620.23	68.04	44.45	13.93	842.77
75	030703001005	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：100*100	个	42.51	53.77	67.69	19.66	6.16	189.79
76	030703001006	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：120*100	个	42.51	62.01	67.69	19.66	6.16	198.03
77	030703001007	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：160*120	个	42.51	66.44	67.69	19.66	6.16	202.46
78	030703001008	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：160*160	个	42.51	70.88	67.69	19.66	6.16	206.9
79	030703001009	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：200*120	个	42.51	73.77	67.69	19.66	6.16	209.79
80	030703001010	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：200*160	个	42.51	78.77	67.69	19.66	6.16	214.79
81	030703001011	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：250*120	个	42.51	94.77	67.69	19.66	6.16	230.79
82	030703001012	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：手动对开多叶调节阀 3、规格：250*200	个	42.51	94.77	67.69	19.66	6.16	230.79
83	030703001013	碳钢阀门	1、名称：碳钢阀门安装 2、型号：风管蝶阀 3、规格：120*120	个	19.89	60.58	15.22	9.2	2.88	107.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径(mm) ≤320 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	71.69	39.77	44.9	33.16	10.4	199.92
85	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤320 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	71.69	39.77	44.9	33.16	10.4	199.92
86	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤450 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	66.31	39.76	39.62	30.67	9.62	185.98
87	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片、型钢支架	m2	49.82	42.85	20.98	23.04	7.22	143.91
88	030703019003	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	52.57	19.99		24.31	7.62	104.49
89	031208003003	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔离心玻璃棉板不燃A级（20°C时,导热系数小于等于0.034W/M.K;其质量吸湿率不大于3%,憎水率不小于98%,容重:48KG/M3 ） 2、绝热厚度：32mm	m3	213.7	583.97	42.26	98.84	30.99	969.76
90	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢	kg	4.56	4.51	0.31	2.11	0.66	12.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻绣 2、油漆品种：红丹防锈漆及银粉漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	1.26	0.44	0.41	0.58	0.19	2.88
		冷媒管								
92	031001005001	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅6.4 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	7.01	15.13	0.31	3.24	1.02	26.71
93	031001005002	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅9.53 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	7.01	20.5	0.31	3.24	1.02	32.08
94	031001005003	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅12.7 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	8.8	31.55	0.31	4.07	1.28	46.01
95	031001005004	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅15.88 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	11.3	40.25	0.31	5.23	1.64	58.73
96	031001005005	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅19.05 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	12.54	41.94	0.37	5.8	1.82	62.47
97	031001005006	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅22.23 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	13.45	60.6	0.68	6.22	1.95	82.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
98	031001005007	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅25.7 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	13.45	72.27	0.68	6.22	1.95	94.57
99	031001005008	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅28.6 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	15.53	89.8	0.74	7.18	2.25	115.5
100	031001005009	铜管	1、材质：无缝紫铜管 2、规格：∅34.9 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、规范要求	m	15.53	124.48	0.74	7.18	2.25	150.18
101	031001005010	分歧器	1、材质：分歧器 2、规格：综合考虑 3、焊接方法：钎焊	个	20.64	72.55	0.07	9.55	2.99	105.8
102	031001005011	冷媒剂	1、材质：铜管追加冷媒剂 2、规格：R410A	kg		68				68
103	031301003001	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：按规范要求封堵	个	12.86	12.3	0.62	5.95	1.86	33.59
104	031301003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：按规范要求封堵	个	12.86	12.3	0.62	5.95	1.86	33.59
105	031301003003	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：按规范要求封堵	个	30.29	30.44	0.62	14.01	4.39	79.75
106	031301003004	套管	1、名称、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：按规范要求封堵	个	51.57	49.84	0.62	23.85	7.48	133.36
107	031208003004	通风管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑难燃B1级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;要求其湿阻因子M≥7000,氧指数≥34%,真空吸水率≤10%） 2、绝热厚度：20mm	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	3.5	5.58	0.63	1.62	0.51	11.84
109	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.44	0.41	0.58	0.19	2.88
		空调冷凝水管								
110	031001008001	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN20 3、连接形式：粘接	m	7.94	2.91		3.67	1.15	15.67
111	031001008002	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN25 3、连接形式：粘接	m	9.38	3.9		4.34	1.36	18.98
112	031001008003	塑料管	1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：加厚防火型U-PVC管 DN32 3、连接形式：粘接	m	10.21	4.92		4.72	1.48	21.33
113	031208003005	通风管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑难燃B1级（20° C 时,导热系数小于等于0.034W/M.K;要求其湿阻因子M≥7000,氧指数≥34%,真空吸水率≤10%） 2、绝热厚度：15mm	m3	376.5	1292.68		174.13	54.59	1897.9
114	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、材质：综合型钢 2、管架形式：支、吊架	kg	3.5	5.58	0.63	1.62	0.51	11.84
115	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2道	kg	1.26	0.44	0.41	0.58	0.19	2.88
116	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1.名称：通风空调工程系统调试费	项	2091.41	3465.8	418.29	967.28	303.25	7246.03

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8293.13	
2	031401010001	文明施工		1715.82	
3	031401011001	环境保护		857.91	
4	031401012001	临时设施		3145.67	
5	031401021001	冬雨季施工增加		228.78	
6	031401020001	夜间施工增加		571.94	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		71.49	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		90.08	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001007	脚手架		3760.12	
合计				18734.94	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	285970.05	2.9	8293.13						
2	031401010001	文明施工	285970.05	0.6	1715.82						
3	031401011001	环境保护	285970.05	0.3	857.91						
4	031401012001	临时设施	285970.05	1.1	3145.67						
5	031401021001	冬雨季施工增加	285970.05	0.08	228.78						
6	031401020001	夜间施工增加	285970.05	0.2	571.94						
7	031401017001	特殊地区施工	285970.05								
8	031401013001	二次搬运	285970.05								
9	031401015001	已完工程及设备保护	285970.05	0.025	71.49						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	285970.05								
11	031401023001	按质论价	285970.05								
12	031401024001	建筑工人实名制	285970.05	0.0315	90.08						
13	031401025001	特殊施工降效	285970.05								
14	031401026001	协管	285970.05								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001007	脚手架			3760.12						
合计					18734.94						-

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	947092.62	9	85238.34
合计					85238.34

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：通风工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	107762.54
1.1	粗加工	9398.08
1.2	操作间	52915.26
1.3	售卖间	10853.54
1.4	洗碗间	15384.56
1.5	厨房排油烟	14683.51
1.6	厨房给排水	4527.59
2	措施项目	1075.24
2.1	其中：安全生产	595.47
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9795.4
合　计		118633.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		粗加工					9398.08	
1	031005013001	开水器带底座	1、名称：开水器带底座 2、型号、容积：380V/12KW，采用SUS304不锈钢板制造豪华型全自动不锈钢开水器， （1）开水器内胆为SUS304不锈钢板材质，以保证内胆不易腐蚀。步进式进水，保证100%有热水。 （2）设有缺水断电保护装置，有效保护电热管。 （3）电加热管经特殊加粗，使用寿命更长。 （4）上盖设有安全锁，精密设计，防蒸气外泄；下侧排污口使用更安全，排污更方便。 （5）产品整体发泡保温，属节能型开水器，省电40%以上。底座采用SUS304不锈钢板制造，厚度为≥1.0mm。	台	1	1962.87	1962.87	
2	011501001001	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1800*750*800 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	1375.18	1375.18	
3	011501001002	二层挂墙架	1、名称：二层挂墙架 2、台柜规格：1800*300*600 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管；	台	1	479.95	479.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	031003004001	三星水池	1、名称：三星水池 2、规格、类型：2100*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	1	1864.05	1864.05	
5	011501001003	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：800*700*800 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	975.93	975.93	
6	031005013002	储水式电热水器	1、名称：储水式电热水器 2、型号、容积：80L 3、功率：220V/3KW； 4、控制方式：微电脑式 5、能效等级：一级 6、参数：高温抑菌，多重安防，ECO节能，钼金加热管，金刚三层内胆	台	1	1381.87	1381.87	
7	031005014001	挂墙消毒柜	1、类型：挂墙消毒柜 2、型号、规格：400*190*590，采用优质不锈钢SUS304，厚度1.2mm，臭氧消毒，带锁。	台	1	931.51	931.51	
8	030413003001	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	1	276.09	276.09	
9	030413003002	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	1	150.63	150.63	
		操作间					52915.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011501001004	调料台	1、名称：调料台 2、规格：300*800*800 3、组装形式： （1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度为1.2mm； （2）衬筋：不锈钢板厚度1.2mm； （3）脚通：不锈钢方管38X38mm，厚度为1.2mm； （4）横管：不锈钢方管38X25mm厚度为1.2mm； （5）台脚：可调不锈钢子弹脚。	台	1	411.05	411.05	
11	031006006001	双炒双温电磁灶	、类型：双炒双温电磁灶 2、型号、规格：2000*1100*800/400，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：30KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	1	7903.01	7903.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031006006002	双炒双温电磁灶	1、类型：双眼电磁煲仔炉 2、型号、规格：400*1100*800/100，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：8KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	1	3821.48	3821.48	
13	031006006003	单眼电磁矮汤灶	1、类型：单眼电磁矮汤灶 2、型号、规格：650*750*500/700，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：15KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	1	5544.86	5544.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011501001005	单门蒸饭车	1、类型：单门蒸饭车 2、型号、规格：12KW,380V，采用优质不锈钢板sus304材质，厚度为1.0mm，电脑控制时间和温度，推车采用不锈钢材质，上体采用1.0mm厚不锈钢钢管，下体使用4.0mm厚钢管。配置自动进水及防溢水装置，避免因缺水造成设备损坏。底部采用一体成型工艺，确保无死角，不积水垢，便于清理；骨架式承载结构，确保使用寿命；整体高密度发泡保温，确保保温效果；采用304材质加热管，确保使用高效，保证使用寿命；加重成型把手，新型M型胶条，确保密闭性；具有缺水报警防干烧功能，配置清洗高压水枪，便于使用后清理卫生；	套	1	3040.73	3040.73	
15	030701016001	油烟净化一体排烟罩	1、名称：油烟净化一体排烟罩 2、规格：4100*1300*1000，烟罩具有动态拦截、静电净化、风机抽排一体化处理功能，多重油烟分离技术，确保高效便捷、节省空间;整体材质采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm制作箱体;静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电，确保不易断裂、长久耐用;控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停；烟罩进口配导风板，确保吸力强劲，内部配冷凝沥油板；配备动态拦截风机，确保快速旋转，高效分离油烟;设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护;油烟净化率符合地方环保部门要求及验收；	m2	5.33	1951.87	10403.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030902008001	灭火系统双瓶组	1、介质、类型：灭火系统双瓶组，满足甲方需求 2、型号、规格：本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。 双瓶组680*225*600(CMJS18-2-MY)，箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台3-5米箱体。 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动；厨房自动灭火装置药剂管线：厨房自动灭火装置药剂管线进行气密性试验；气动管线、药剂管线经碳伤渗透试验；灭火剂管道组件（药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽）；自动灭火装置喷嘴帽	套	1	11108.58	11108.58	
17	011501001006	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1800*800*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	1419.54	1419.54	
18	031003004002	单星水池	1、名称：单星水池 2、规格、类型：700*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	1	699.04	699.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011501001007	二层挂墙架	1、名称：二层挂墙架 2、台柜规格：2500*300*600 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管；	台	1	479.95	479.95	
20	011501001008	四门冰柜	1、名称：四门冰柜 2、规格：1220*815*1950 3、温度范围：-22℃~-18℃/0℃~+10℃，四门带锁,自动回归门，制冷方式：风冷（无霜免清理，温度均匀），全铜管蒸发器，带化霜水自动蒸发，温控类型：电子温控	台	1	7807.46	7807.46	
21	030413003003	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	1	276.09	276.09	
		售卖间					10853.54	
22	011501001009	保温饭车	1、类型：保温饭车 2、型号、规格：700*700*800 （1）台面：采用SUS304（06Cr19Ni10）不锈钢板厚度1.2mm； （2）侧板：采用SUS304（06Cr19Ni10）不锈钢板,不锈钢板厚1.2mm； （3）衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； （4）电压/功率：220V 3KW；电加热。 （5）衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 胆/背板：不锈钢板厚度1.0mm， （6）台脚：采用5寸脚轮带刹车。	套	1	1709.79	1709.79	
23	011501001010	四缸保温台	1、名称：四缸保温台 2、型号、规格：1500*700*800，功率/电压：3KW/220V，采用SUS304不锈钢板，台面厚度1.2mm，衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm，柜门：双滑动拉门，安装双滑静音轨，采用电加热，上方配有微孔面板，材质为sus304，厚度为1.2mm。台脚：可调不锈钢重力脚。具备智能控制系统，保温功能：自动保温功能≥3小时；安全功能：具有缺水断电报警功能。	台	1	2839.08	2839.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011501001011	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1250*700*800 3、材料种类、规格：（1）台面采用SUS304不锈钢板制作；（2）台面采用1.2mm厚不锈钢板；（3）层板采用1.2mm厚不锈钢板；（4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯；（5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管；（6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	1153.37	1153.37	
25	031003004003	单星水池	1、名称：单星水池 2、规格、类型：500*500*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。（2）面板采用1.2mm厚不锈钢板；（3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板；（4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板；（5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管；（6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管；（7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	1	564.61	564.61	
26	011501001012	食品留样柜	1、名称：食品留样柜 2、规格：材质采用优质不锈钢板制作；制冷方式：风冷型，内外均需采用全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏0℃~15℃，电压/功率220v/0.5kw。	台	1	4436.06	4436.06	
27	030413003004	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	1	150.63	150.63	
		洗碗间					15384.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031005014002	双门推车式热风循环消毒柜	1、类型：双门推车式热风循环消毒柜 2、型号、规格：1480*640*1950，采用优质不锈钢板sus304，厚度1.0mm；箱体采用整体发泡，确保使用性能良好；热风循环对流方式，360℃全方位消毒；配备触摸式电脑板，控温、控时装置，安全节能，操作简单，防干烧烤管，高效灭菌；配备全钢推车2个，运输方便，内置8个全钢加重消毒筐，坚固耐用。电压：220V，功率：4.4KW；	台	1	9937.5	9937.5	
29	011501001013	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：700*700*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	931.57	931.57	
30	031003004004	三星水池	1、名称：三星水池 2、规格、类型：2100*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	1	1864.05	1864.05	
31	031005013003	储水式电热水器	1、名称：储水式电热水器 2、型号、容积：80L 3、功率：220V/3KW； 4、控制方式：微电脑式 5、能效等级：一级 6、参数：高温抑菌，多重安防，ECO节能，钼金加热管，金刚三层内胆	台	1	1381.87	1381.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011501001014	单孔收残台	1、名称：单孔收残台 2、台柜规格：1000*700*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台	1	842.85	842.85	
33	030413003005	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	1	276.09	276.09	
34	030413003006	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	1	150.63	150.63	
		厨房排油烟					14683.51	
35	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：不锈钢排烟管道 2、规格：采用SUS304不锈钢板制作	m2	45	195.19	8783.55	
36	030702009001	弯头导流叶片	1.名称：不锈钢弯头 2.规格：采用SUS304不锈钢板制作	个	5	275.04	1375.2	
37	030108001001	风机	1.名称：风机 2.规格：5.5KW	台	1	2750.36	2750.36	
38	031301004001	成品支架	1.名称：管道支架	套	10	177.44	1774.4	
		厨房给排水					4527.59	
39	031003014001	给、排水附件	1、名称：双温水龙头	个	6	166.72	1000.32	
40	031003014002	给、排水附件	1、名称：单温水龙头	个	2	86.07	172.14	
41	031002001001	金属阀门	1、类型：三角阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	26	47.58	1237.08	
42	031002008001	软接头(软管)	1、材质：接水软管	根	26	47.34	1230.84	
43	031301003001	套管	1、名称：安装及辅材	项	1	887.21	887.21	
合计							107762.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		粗加工								
1	031005013001	开水器带底座	1、名称：开水器带底座 2、型号、容积：380V/12KW，采用SUS304不锈钢板制造豪华型全自动不锈钢开水器， （1）开水器内胆为SUS304不锈钢板材质，以保证内胆不易腐蚀。步进式进水，保证100%有热水。 （2）设有缺水断电保护装置，有效保护电热管。 （3）电加热管经特殊加粗，使用寿命更长。 （4）上盖设有安全锁，精密设计，防蒸气外泄；下侧排污口使用更安全，排污更方便。 （5）产品整体发泡保温，属节能型开水器，省电40%以上。底座采用SUS304不锈钢板制造，厚度为≥1.0mm。	台	113.89	1779.8		52.67	16.51	1962.87
2	011501001001	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1800*750*800 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		1375.18				1375.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	011501001002	二层挂墙架	1、名称：二层挂墙架 2、台柜规格：1800*300*600 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管；	台		479.95				479.95
4	031003004001	三星水池	1、名称：三星水池 2、规格、类型：2100*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	64.15	1760.93		29.67	9.3	1864.05
5	011501001003	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：800*700*800 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		975.93				975.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	031005013002	储水式电热水器	1、名称：储水式电热水器 2、型号、容积：80L 3、功率：220V/3KW； 4、控制方式：微电脑式 5、能效等级：一级 6、参数：高温抑菌，多重安防，ECO节能，钼金加热管，金刚三层内胆	台	107.82	1208.55		49.87	15.63	1381.87
7	031005014001	挂墙消毒柜	1、类型：挂墙消毒柜 2、型号、规格：400*190*590，采用优质不锈钢SUS304，厚度1.2mm，臭氧消毒，带锁。	台	102.39	766.91		47.36	14.85	931.51
8	030413003001	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	24.91	236.05		11.52	3.61	276.09
9	030413003002	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	24.91	110.59		11.52	3.61	150.63
		操作间								
10	011501001004	调料台	1、名称：调料台 2、规格：300*800*800 3、组装形式： （1）台面：采用SUS304不锈钢板，厚度为1.2mm； （2）衬筋：不锈钢板厚度1.2mm； （3）脚通：不锈钢方管38X38mm，厚度为1.2mm； （4）横管：不锈钢方管38X25mm厚度为1.2mm； （5）台脚：可调不锈钢子弹脚。	台		411.05				411.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	031006006001	双炒双温电磁灶	、类型：双炒双温电磁灶 2、型号、规格：2000*1100*800/400，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：30KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	58.96	7808.23		27.27	8.55	7903.01

新吉网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	031006006002	双炒双温电磁灶	1、类型：双眼电磁煲仔炉 2、型号、规格：400*1100*800/100，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：8KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	58.96	3726.7		27.27	8.55	3821.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	031006006003	单眼电磁矮汤灶	1、类型：单眼电磁矮汤灶 2、型号、规格：650*750*500/700，面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0；功率/电压：15KW/380V；独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程；通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量；具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程；可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度；进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法；点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志，才能解除锁屏，进行正常操作。	台	58.96	5450.08		27.27	8.55	5544.86

新吉网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	011501001005	单门蒸饭车	1、类型：单门蒸饭车 2、型号、规格：12KW,380V，采用优质不锈钢板sus304材质，厚度为1.0mm，电脑控制时间和温度，推车采用不锈钢材质，上体采用1.0mm厚不锈钢钢管，下体使用4.0mm厚钢管。配置自动进水及防溢水装置，避免因缺水造成设备损坏。底部采用一体成型工艺，确保无死角，不积水垢，便于清理；骨架式承载结构，确保使用寿命；整体高密度发泡保温，确保保温效果；采用304材质加热管，确保使用高效，保证使用寿命；加重成型把手，新型M型胶条，确保密闭性；具有缺水报警防干烧功能，配置清洗高压水枪，便于使用后清理卫生；	套	63.16	2939.2		29.21	9.16	3040.73
15	030701016001	油烟净化一体排烟罩	1、名称：油烟净化一体排烟罩 2、规格：4100*1300*1000，烟罩具有动态拦截、静电净化、风机抽排一体化处理功能，多重油烟分离技术，确保高效便捷、节省空间;整体材质采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm制作箱体;静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电，确保不易断裂、长久耐用;控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停；烟罩进口配导风板，确保吸力强劲，内部配冷凝沥油板；配备动态拦截风机，确保快速旋转，高效分离油烟;设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护;油烟净化率符合地方环保部门要求及验收；	m2		1951.87				1951.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030902008001	灭火系统双瓶组	1、介质、类型：灭火系统双瓶组，满足甲方需求 2、型号、规格：本装置具有自动探测，自动实时灭火功能，也可手动紧急启动功能。双瓶组680*225*600(CMJS18-2-MY），箱体全身采用优质不锈钢材质，自带双瓶组16-18个喷嘴,3-8秒内快速灭火，且20min内不复燃，保护灶台3-5米箱体。 提供食用油专用灭火剂检测报告。检测内容必须有无色透明液体及急性经口毒性试验等内容。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内未出现复燃灭火装置配有机械式水流阀，该装置启动同时打开机械水流阀联动；厨房自动灭火装置药剂管线：厨房自动灭火装置药剂管线进行气密性试验；气动管线、药剂管线经碳伤渗透试验；灭火剂管道组件（药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽）；自动灭火装置喷嘴帽	套	465.59	10334.1	26.04	215.34	67.51	11108.58
17	011501001006	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1800*800*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		1419.54				1419.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031003004002	单星水池	1、名称：单星水池 2、规格、类型：700*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	64.15	595.92		29.67	9.3	699.04
19	011501001007	二层挂墙架	1、名称：二层挂墙架 2、台柜规格：2500*300*600 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管；	台		479.95				479.95
20	011501001008	四门冰柜	1、名称：四门冰柜 2、规格：1220*815*1950 3、温度范围：-22℃~-18℃/0℃~+10℃，四门带锁,自动回归门，制冷方式：风冷（无霜免清理，温度均匀），全铜管蒸发器，带化霜水自动蒸发，温控类型：电子温控	台		7807.46				7807.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030413003003	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	24.91	236.05		11.52	3.61	276.09
		售卖间								
22	011501001009	保温饭车	1、类型：保温饭车 2、型号、规格：700*700*800 （1）台面：采用SUS304（06Cr19Ni10）不锈钢板厚度1.2mm； （2）侧板：采用SUS304（06Cr19Ni10）不锈钢板,不锈钢板厚1.2mm； （3）衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； （4）电压/功率：220V 3KW；电加热。 （5）衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；胆/背板：不锈钢板厚度1.0mm， （6）台脚：采用5寸脚轮带刹车。	套	63.16	1608.26		29.21	9.16	1709.79
23	011501001010	四缸保温台	1、名称：四缸保温台 2、型号、规格：1500*700*800，功率/电压：3KW/220V，采用SUS304不锈钢板，台面厚度1.2mm，衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm，柜门：双滑动拉门，安装双滑静音轨，采用电加热，上方配有微孔面板，材质为sus304，厚度为1.2mm。台脚：可调不锈钢重力脚。具备智能控制系统，保温功能：自动保温功能≥3小时；安全功能：具有缺水断电报警功能。	台		2839.08				2839.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	011501001011	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：1250*700*800 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		1153.37				1153.37
25	031003004003	单星水池	1、名称：单星水池 2、规格、类型：500*500*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	64.15	461.49		29.67	9.3	564.61
26	011501001012	食品留样柜	1、名称：食品留样柜 2、规格：材质采用优质不锈钢板制作；制冷方式：风冷型，内外均需采用全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏0℃~15℃，电压/功率220v/0.5kw。	台		4436.06				4436.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030413003004	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	24.91	110.59		11.52	3.61	150.63
		洗碗间								
28	031005014002	双门推车式热风循环消毒柜	1、类型：双门推车式热风循环消毒柜 2、型号、规格：1480*640*1950，采用优质不锈钢板sus304，厚度1.0mm；箱体采用整体发泡，确保使用性能良好；热风循环对流方式，360℃全方位消毒；配备触摸式电脑板，控温、控时装置，安全节能，操作简单，防干烧烤管，高效灭菌；配备全钢推车2个，运输方便，内置8个全钢加重消毒筐，坚固耐用。电压：220V，功率：4.4KW；	台	102.39	9772.9		47.36	14.85	9937.5
29	011501001013	双层平板工作台	1、名称：双层平板工作台 2、台柜规格：700*700*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		931.57				931.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	031003004004	三星水池	1、名称：三星水池 2、规格、类型：2100*700*800/150 3、组装形式：（1）采用SUS304不锈钢板制作，水池的前面、左面、右边带有400mm的SUS304不锈钢板前挡板，厚度为1.2mm。 （2）面板采用1.2mm厚不锈钢板； （3）星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； （5）支架横通采用38mm方管，厚度为1.2mm不锈钢管； （6）台脚采用38mm方管厚度为1.2mm厚不锈钢管； （7）下加可调不锈钢子弹脚；	组	64.15	1760.93		29.67	9.3	1864.05
31	031005013003	储水式电热水器	1、名称：储水式电热水器 2、型号、容积：80L 3、功率：220V/3KW； 4、控制方式：微电脑式 5、能效等级：一级 6、参数：高温抑菌，多重安防，ECO节能，钼金加热管，金刚三层内胆	台	107.82	1208.55		49.87	15.63	1381.87
32	011501001014	单孔收残台	1、名称：单孔收残台 2、台柜规格：1000*700*800/150 3、材料种类、规格： （1）台面采用SUS304不锈钢板制作； （2）台面采用1.2mm厚不锈钢板； （3）层板采用1.2mm厚不锈钢板； （4）加强筋采用1.2mm厚不锈钢板折弯； （5）台脚采用1.2mm厚不锈钢管； （6）下加可调不锈钢子弹脚；	台		842.85				842.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030413003005	灭蝇灯	1、名称：灭蝇灯 2、安装形式：吊装 3、规格：370*250*140，220V/16W，覆盖面积120㎡及以上，灯具内部有反光面，有效增大管内辐射面积，通过粘捕粘黏蚊蝇	套	24.91	236.05		11.52	3.61	276.09
34	030413003006	紫外线消毒灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、安装形式：吊装 3、规格：L=1200，220V/0.04KW，灯管寿命8000H	套	24.91	110.59		11.52	3.61	150.63
		厨房排油烟								
35	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：不锈钢排烟管道 2、规格：采用SUS304不锈钢板制作	m2		195.19				195.19
36	030702009001	弯头导流叶片	1.名称：不锈钢弯头 2.规格：采用SUS304不锈钢板制作	个		275.04				275.04
37	030108001001	风机	1.名称：风机 2.规格：5.5KW	台		2750.36				2750.36
38	031301004001	成品支架	1.名称：管道支架	套		177.44				177.44
		厨房给排水								
39	031003014001	给、排水附件	1、名称：双温水龙头	个	3.31	161.4		1.53	0.48	166.72
40	031003014002	给、排水附件	1、名称：单温水龙头	个	3.31	80.75		1.53	0.48	86.07
41	031002001001	金属阀门	1、类型：三角阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10.74	29.4	0.91	4.97	1.56	47.58
42	031002008001	软接头(软管)	1、材质：接水软管	根	18.13	18.03	0.16	8.39	2.63	47.34
43	031301003001	套管	1、名称：安装及辅材	项		887.21				887.21

材料暂估单价及调整表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		595.47	
2	031401010001	文明施工		123.2	
3	031401011001	环境保护		61.6	
4	031401012001	临时设施		225.87	
5	031401021001	冬雨季施工增加		16.43	
6	031401020001	夜间施工增加		41.07	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.13	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		6.47	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				1075.24	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	20533.56	2.9	595.47						
2	031401010001	文明施工	20533.56	0.6	123.2						
3	031401011001	环境保护	20533.56	0.3	61.6						
4	031401012001	临时设施	20533.56	1.1	225.87						
5	031401021001	冬雨季施工增加	20533.56	0.08	16.43						
6	031401020001	夜间施工增加	20533.56	0.2	41.07						
7	031401017001	特殊地区施工	20533.56								
8	031401013001	二次搬运	20533.56								
9	031401015001	已完工程及设备保护	20533.56	0.025	5.13						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	20533.56								
11	031401023001	按质论价	20533.56								
12	031401024001	建筑工人实名制	20533.56	0.0315	6.47						
13	031401025001	特殊施工降效	20533.56								
14	031401026001	协管	20533.56								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					1075.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	108837.78	9	9795.4
合计					9795.4

发包人提供材料一览表

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：厨房设备　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	133081.73
1.1	电梯工程	133081.73
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11977.36
合　计		145059.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电梯工程					133081.73	
1	030107001001	交流电梯	1、名称：电梯 2、型号：载重重量 630 kg，速度 1.0 m/s，提升高度 12.35 米,停靠数 5，基坑深度 1.4 米无机房电梯 3、提升高度、速度：12.35米，1.0 m/s 4、包含但不限于电梯采购及电梯安装、电梯控制箱安装、电梯调试等 6、含电梯安装、电梯井道照明、井道插座、轿厢照明	部	1	133081.73	133081.73	
合计							133081.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		电梯工程								
1	030107001001	交流电梯	1、名称：电梯 2、型号：载重重量 630 kg，速度 1.0 m/s，提升高度 12.35 米,停靠数 5，基坑深度 1.4 米无机房电梯 3、提升高度、速度：12.35米，1.0 m/s 4、包含但不限于电梯采购及电梯安装、电梯控制箱安装、电梯调试等 6、含电梯安装、电梯井道照明、井道插座、轿厢照明	部		133081.73				133081.73

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电梯工程　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产		2.9							
2	031401010001	文明施工		0.6							
3	031401011001	环境保护		0.3							
4	031401012001	临时设施		1.1							
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.08							
6	031401020001	夜间施工增加		0.2							
7	031401017001	特殊地区施工									
8	031401013001	二次搬运									
9	031401015001	已完工程及设备保护		0.025							
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护									
11	031401023001	按质论价									
12	031401024001	建筑工人实名制		0.0315							
13	031401025001	特殊施工降效									
14	031401026001	协管									
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	133081.73	9	11977.36
合计					11977.36

发包人提供材料一览表

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10841770.43
1.1	1.涉案财务智能管理子系统	1999569.16
1.2	2.规范化执法办案子系统	5666811.66
1.3	3.多媒体会议子系统	862063.09
1.4	4.智慧安防子系统	773781.58
1.5	5.网络设备子系统	839106.14
1.6	6.弱电机房子系统	336010.87
1.7	7.综合布线子系统	364427.93
2	措施项目	480227.66
2.1	其中：安全生产	261277.1
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1018979.83
合　计		12340977.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1.涉案财务智能管理子系统					1999569.16	
		1.1智能软件管理					390373.08	
1	030501023001	人机互动自助办理软件	1.实现自助出入库办理终端与服务单元通讯交换数据； 2.实现人工通过触摸屏相关操作信息与服务单元信息的交换对接； 3.实现触摸模糊查询功能； 4.实现触摸屏签字识别与确认功能； 5.实现高拍仪数据采集与数据上传服务单元功能； 6.实现仓库上层管理软件下达指令的显示与监控； 7.实现标签自动生成.读取与打印功能； 8.实现出入库单据自动生成与打印功能； 9.实现人脸识别与身份比对功能。 10.含安装、调试	套	1	21293.08	21293.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030501023002	涉案财物管理平台软件	1.涉案财物管理平台软件是基于前后端分离的BS软件系统，采用DDD（领域驱动设计）架构； 2.整个平台运行在信创服务单元平台上；（提供详细技术方案与承诺函） 3.系统中敏感数据采用国密算法加密；（提供详细技术方案与承诺函） 4.支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入； 5.支持涉案财物查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询 ； 6.支持涉案财物信息补录； 7.支持对接RFID电子标签读写模块，同时支持二维码及电子标签管理，实现一物一码； 8.支持对涉案物品货位进行添加、修改和删除操作； 9.支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现； 10.支持涉案物品登记、入库、出库、调取、返还、处置、移库主要流程； 11.支持财物未入库情况统计、财物入库情况统计； 12.支持财物快速入库办理； 13.支持财物处置情况统计、财物未归还情况统计、推送政法委情况统计以及财物未返还情况统计； 14.与涉案财物管理中心机器人库与物联网库控制软件实时通讯.数据与指令的传输； 15.负载：支持1000并发用户，支持多平台同时处理用户； 16.响应速度：页面加载时间 ≤ 2秒，API 响应时间 ≤ 200ms，前端页面快速渲染，后端API在正常负载下平均响应时间； 17.吞吐量：800 TPS（事务每秒），系统整体处理能力，涵盖入库.查询等核心事务； 18.可用性：99.9%，通过负载均衡和故障转移实现高可用； 19.数据一致性：事务一致性，ActiveMQ支持JMS事务，保证消息的可靠传递和数据一致性； 扩展性：水平扩展支持，通过微服务化和容器化，轻松扩展节点，支持主从集群模式； 20.含以上功能板块内部	套	1	88721.15	88721.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			子功能修改、定制化费用。 （业主方负责协调与公安内网数据对接审批事宜） 21.含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030501023003	涉案财物管理中心机器人库与物联网库控制软件	1.采用高可靠性数字化DCS分布式系统架构；所有信息与控制指令都汇总到高运算力系统工作站统一进行数字化、智能化处理；同时各个从工作站和运动控制单元均拥有边缘计算控制器进行独立控制；并且通过网关由工业网络连接到系统工作站，实时将信息与指令双向交互传输; 2.系统工作站与各个功能工作站之间信息交流的命令报文和响应报文满足以下智能仓库控制系统的流程与通讯协议：具备ID、时间戳、内容长度、内容报文、CRC校验; 3.主控软件具备通过通讯系统采集库管机器人、移轨提升机实时位置的功能，采集时间≤100ms（提供程序流程图与实施方案）; 4.支持移轨提升机协同运动控制; 5.支持楼层提升机、出入库自动线协同运动控制; 6.支持楼层提升机、辊筒传输缓存线协同运动控制; 7.支持辊筒传输缓存线通过工业以太网（专网）接收系统工作站传达的指令，具备与库内机械手协同动作功能; 8.支持库内机械手通过工业以太网（专网）与系统工作站通讯完成周转箱从辊筒传输缓存线、库管机器人间传递.定位算法; 9.支持机械臂具备智能手爪自动调距算法; 10.支持库管机器人实时调度控制算法，并行控制库管机器人巷道内水平运动、垂直升降、跨巷道移位; 11.支持库管机器人进出库时任务自动拆解分配、仓位寻址、坐标定位功能，并且通过有线通讯传输给库管机器人; 12.支持库管机器人运动中坐标传感器自动采集功能并且通过有线通讯实时传输给系统工作站; 13.支持库管机器人空载、不同重量负载情况下的快速启动、停止、定位运动控制; 14.支持系统工作站调度库管机器人进行定时或指令控制的库位巡检、移库等功能; 15.支持系统工作站实时采集仓库多维传感器数据分析与报警,紧急情况下自动急停操作，同时数据、操作指令、各单元实时状态存档备份上传系统工作站;	套	1	230675	230675	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16.机器人库支持按设定策略自动或人工触发对周转箱进行库内移位与自动巡库; 17.出入库涉案财物多维数据采集、上传系统工作站、比对报警等功能：出入库称重、RFID读写、拍照等; 18.支持物联网智能库各个房间人员身份验证核准; 19.支持物联网智能库各个房间物品出入与RFID标签实时监测、本地记录、数据上传系统工作站、报警等; 20.多个物联网库控制单元; 21.动环管理功能：实时采集监控温度、湿度、漏水、烟感并上传系统工作站；在温湿度、水浸、烟感异常时本地报警与触发远程报警; 22.数据备份功能：涉案财物的出入库与周转箱位置等数据采取双备份，备份时效不低于6个月,并支持数据导出功能; 23.硬件监测性能：对机器人库内智能硬件进行安全监测，预防死机、恶意数据篡改等风险与故障的发生; 24.与涉案财物管理平台软件实时通讯、数据与指令交互，将管理平台软件下达的任务分析、拆解、调度完成; 25.具备跨平台数据通讯与交互功能; 26.含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030501023004	机器人智能库可视化系统软件	1.支持机器人智能库可视化实时3D展示、运行动画功能； 2.支持实时抓取系统工作站中库管机器人、机械手、移轨升降机、辊筒传输缓存线、出入库自动线信息并动态展示； 3.支持核心运营指标看板，实时显示当前库存总量/容量、今日出入库次数、设备综合利用率、任务完成率、异常事件数量； 4.支持环境状态监测，对温湿度、门禁、人员入侵状态等安防与环境数据的进行可视化提示； 5.支持对立体货架监控，货位状态可视化（空置/占用/锁定），支持点击查看周转箱编号、存放物品种类、存放时间；（提供演示视频） 6.支持实时显示升降机位置、运行状态（上升/下降/静止）、当前承载任务；（提供演示视频） 7.支持对RGV库管机器人轨迹跟踪，实时定位位置，动态绘制行驶路径，显示任务编号、目标货位、运行状态；（提供演示视频） 8.支持库存分布热力图，按案件类型、物品分类（如物证、文书、电子设备）显示货位占用密度； 9.支持按编号查询周转箱当前位置、历史存取记录、关联案件信息； 10.支持低库存预警、长期未调用物品提示、临期物证提醒。 11.含安装、调试	套	1	49683.85	49683.85	
		1.2强弱电监控区					39572.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030501005001	强电柜	1.外形尺寸（宽×深×高）不小于800mm ×400mm × 1800mm； 2.断路器配置配置4P/80A（A/B/C/N相）主断路器，数量不少于1个； 3.空气开关配置：配置3P/25A空气开关，数量不少于5个；配置3P/16A空气开关，数量不少于2个； 4.漏电保护器配置：配置额定电流为25A的漏电保护器，数量不少于4个； 5.电源插座配置：配置10A三孔电源插座，数量不少于5个；配置16A三孔电源插座，数量不少于1个； 6.交流接触器配置：配置三相四线制交流接触器，单台驱动功率不低于3900W，数量不少于3个；配置单相交流接触器，单台驱动功率不低于2600W，数量不少于4个； 7.接线排配置：配置8位零线接线排，数量不少于1个；配置10位地线接线排，数量不少于1个； 8.控制元件配置：配置标准指示灯，数量不少于6个；配置紧急停止按钮开关，数量不少于4个； 9.附件与辅材：机柜底部铺设绝缘橡胶地垫，尺寸不小于1200mm *80mm，厚度不低于4mm。配备全套符合电气规范的铜质连接母线排。 10.含安装、调试	台	1	2121.79	2121.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030501005002	工作站控制柜	1.机柜颜色：黑色； 2.外形尺寸（高×长×深）不低于2055mm×1000mm×600mm。主体结构采用优质冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.9mm。机柜应包含标准安装配件，可直接上架部署。 3.供电与散热配置：机柜内部应集成不少于2只多口电源插排，每只插排的可用电源接口数不少于6口。同时，须配备不少于2组系统散热风扇，确保设备稳定运行； 4. 内部附件配置：机柜内部应配置不少于3块承重托盘（抽拉式或固定式），用于安装和承载设备。须提供标准上架式键盘鼠标套装1套，该套装备外形尺寸为标准19英寸宽、1U高，可安装于机柜前部。 5. 显示单元规格：配置液晶显示器2台。显示器可视尺寸不小于19英寸，物理分辨率应高于1920*1080。显示器须同时支持HDMI与VGA输入接口，并可灵活切换。 6.含安装、调试	台	1	5883.56	5883.56	
7	030501015001	PoE交换机	1.二层网管交换机，交换容量不少于432Gbps，包转发率不慢于108Mpps，不少于48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化不少于4个SFP千兆光口； 2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 3.含安装、调试	台	1	3942.2	3942.2	
8	030505018001	硬盘录像机	1.支持H.265编码，接入路数不少于32路； 2.盘位数不少于4盘位； 3.供电方式：电源供电 4.含安装、调试	台	1	2783.13	2783.13	
9	030501004001	监控硬盘	1.不少于16T容量，3.5英寸，SATA3.0接口； 2.空气盘，CMR传统磁记录； 3.传输速率不低于267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.MTBF可达2,000,000小时； 5.接口类型：SATA； 6.转速：不低于7200RPM； 7.平均读写功率（W）：不小于10.4W； 8.缓存：不少于256MB； 9.含安装、调试	台	4	6210.48	24841.92	
		1.3受理中心					101697.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030501023005	桌面式超高频UHRFID读写平台	1.内置增益可调圆极天线； 2.UHRFID读写； 3.工作接口USB/网口/串口可选； 4.工作频率：国标(920~925MHz)； 5.读卡距离1-10cm，可设； 6.支持二次开发。 7.含安装、调试	套	1	1586.33	1586.33	
11	030501023006	超高频RFID柔性抗金属标签	1.抗金属干扰设计，内置UHF超高频芯片； 2.工作频率:860-960MHz，工作协议:IS018000-6C 3.读距≤2米； 4.防水PET材质，3M背胶，可定制外观； 5.工作温度：-20~+75℃。 6.含安装、调试	套	600	3.9	2340	
12	030501023007	RFID手持终端	1.显示屏幕：≥3英寸； 2.RFID (超高频)工作频率:国标(920-925MHz)； 3.天线参数:圆极天线(1.5dBi)； 4.功率:工作电压3.6-5V,射频输出5dBm到30dBm(1W),1dbm可调； 5.待机功耗0.25W左右，最大4W(典型3.5W)； 6.识别范围:室内>3m,室外空旷环境>1.5m群读速率:>30标签每秒； 7.含二次软件开发； 8.含底座或安装支架。 9.含安装、调试	套	1	4347.34	4347.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030501023008	智能出入库平台与缓存线	1.集成RFID周转箱识别单元：配备高频RFID固定式读写器不少于2套，需支持同时独立工作，读写成功率不低于99.9%。读写器工作频率.协议及功率需符合所在国家/地区无线电管理规定，并有效匹配周转箱电子标签。 2.集成在线动态称重与数据接口单元：集成嵌入式称重平台，配备不少于4个高精度称重传感器，综合精度等级不低于C3级。 称重单元需配备标准RS232或RS485通讯接口，实时输出稳定重量数据至主控制器。 3.集成视觉识别与信息采集单元，支持对周转箱标识.货物状态等进行实时分析与记录。 4.集成AI智能识别算法模块：GPU配置须等于或优于NVIDIA Ampere；显存规格：须配置容量不低于16GB的GDDR5；浮点运算性能等于或优于于31.2 TFLOPS；采用PCI Express 4.0 x16系统接口； 5.配备不低于300万像素的广角USB工业摄像头不少于2个，分别用于捕捉周转箱不同侧面的高清图像。 6.图像数据需能关联至对应周转箱的电子档案，并在管理系统中可视化展示。 7.核心嵌入式控制单元采用一体化双ARM架构CPU嵌入式智能控制器，主CPU为六核/六线程，主频≥1.8GHz。双CPU集成于同一块PCB板上，采用异构分工设计：一颗负责系统流程与逻辑控制，另一颗专责设备安全监测与互锁。 8.控制器须提供以下接口资源：不少于4个USB接口.4个RS232串口.1个10/100/1000M有线以太网口.1个光电隔离的RS485串口（支持MODBUS协议）。 9.运行稳定的嵌入式实时操作系统（RTOS）或Linux系统。 10.集成两套独立控制的双向辊筒输送线，每套由低压直流伺服电机驱动，支持网络化协同调速与运动控制（正转/反转/停止）。 11.辊筒材质为不锈钢，表面包胶，壁厚≥1.5mm，直径∅50mm，辊筒中心距≤100mm。 12.单套辊筒线额定承载能力≥50kg，整体设计符合人体工学。 13.配备不少于3个非接触式定位或感应传感器（如光电传感器），用	套	1	77009.96	77009.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			于周转箱在位检测与定位。 14.整体外观需进行工业化装饰设计，表面处理工艺应耐磨.防腐。 15.外观集成同步LED状态指示灯带，灯光模式（颜色.闪烁频率）可由程序控制，用于显示设备运行.报警.待机等状态。 16.含安装、调试					
14	030501023009	自助出入库办理终端	1.符合人体工学设计； 2.ARM架构CPU主机，内存不低于2G,存储FLASH不低于16G； 3.嵌入式操作系统； 4.触摸显示屏：尺寸不小于21.5寸宽屏16:9；LED液晶屏，HDMI接口；分辨率不低于1080*1920px；多点电容触摸屏，USB接口，集成屏幕签字功能； 5.含键鼠一套； 6.集成标签打印.高拍仪功能； 7.集成人脸识别.身份认证刷卡功能； 8.含A4单色激光打印机1台。 9.含安装、调试	套	1	16413.41	16413.41	
		1.4远程示证					74893.31	
15	030506010001	远程示证摄像机	1.核心影像：1/2.8″CMOS传感器，支持超低照度（彩色0.005Lux），120dB超宽动态，H.265压缩，1080P高清画质； 2.镜头视野：2.8-12mm，4倍光学变焦镜头，视场角覆盖100°（广角）至25°（望远）； 3.云台性能：支持水平350°.垂直90°旋转，预置点速度高达60°/s； 4.网络与存储：支持2.4G Wi-Fi和PoE供电，内置麦克风和扬声器，支持Micro SD卡本地存储（最大256G）； 5.防护与耐用：IP54防尘防水等级，具备4000V防雷保护，工作温度范围-10℃至50℃。 6.含安装、调试	台	2	1073.69	2147.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030505018002	硬盘录像机及存储单元	1.最大支持6路200万相机接入，配备不小于7吋高清触摸屏，用于实时控制与图像显示； 2.支持多种画面合成与画中画模式，布局.大小及位置可自定义调整，并支持1080P编码与温湿度信息叠加； 3.双DVD光驱，支持不间断刻录.数据追刻及单/双通道等多种专业刻录模式，确保数据完整不丢失； 4.提供4个SATA接口，单盘最大支持8TB容量，满足海量数据存储需求，自带不少于44块4T硬盘； 5.配备不少于2个千兆自适应以太网口； 6.19英寸3U机箱； 7.支持按时间或码率刻录，时间1-12小时可选，具备单室双刻.轮刻等多种刻录模式。 8.含安装、调试	台	1	8789.55	8789.55	
17	030501001001	拾音器	1.拾音范围不小于50平方米； 2.全向麦克风； 3.灵敏度：-34dB。 4.含安装、调试	台	2	75.41	150.82	
18	030501006001	专用远程示证桌	1.集成物证自动旋转台，直径不小于600mm； 2.集成圆弧刻度盘.高度尺； 3.集成多自由度摄像头支架； 4.配置多角度高亮度照片灯组； 5.集成信息展示功能，屏幕尺寸不小于21.5吋； 6.支持双声道立体扬声器； 7.示证台整机尺寸(宽*深*高)不小于1500mm*1500mm*1900mm,实际尺寸可根据客户需求定制 8.含安装、调试	套	1	10060.98	10060.98	
19	030501006002	智能涉案财物文书保管柜	1.外观：尺寸不小于1850*900*400（可根据要求定制）1套主柜、2套副柜，大格尺寸≥365*250、小格尺寸≥365*125mm； 2.材质：冷轧钢板/镀锌钢板； 3.屏幕：不小于21.5吋电容触摸屏； 4.支持人脸、刷卡、密码等识别方式开门； 5.支持扫码存取； 6.支持网络连接。 7.含安装、调试	套	1	19075.05	19075.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030506010002	高清网络红外半球摄像机	1.分辨率：不低于最高1920×1080全高清实时画面，支持H.265高效编码.120dB宽动态.3D数字降噪.强光抑制与背光补偿； 2.支持越界侦测和区域入侵侦测，能主动识别并报警特定行为； 3.内置麦克风，支持环境音采集，实现音视频同步录制； 4.旋转：0°~360°，红外照射距离不小于25m。 5.含安装、调试	台	26	657.2	17087.2	
21	030505006001	宽电压输入工业电源	1.输入电压：交流95-264VAC； 2.输出电压：直流12VDC； 3.输出电流：不小于8A； 4.输出端纹波不大于60mVP-P； 5.带短路自动保护/自恢复功能； 6.工作温度：-10-50℃。 7.含安装、调试	台	5	559.85	2799.25	
22	030701014001	工业除湿机	1.功率：800W； 2.智能类型：自动，日除湿量30L； 3.水箱容积：3.5L，适用面积 80平方米； 4.电压：220V，温度范围： -20-80°，具备直排功能。 5.含安装、调试	台	7	1730.04	12110.28	
23	030405015001	防爆式排风扇	1.功率：不小于60W； 2.风量：不小于1000m³/H； 3.电压：220V； 4.尺寸：正方形:不小于325mm； 5.碳钢外壳、铝合金百叶、防爆铜芯电机。 6.含安装、调试	台	5	534.56	2672.8	
		1.9物联网库					98929.54	
24	030503005001	RS485温湿度传感器	1.检测温度范围：大于-10-100℃； 2.测量精度：±0.5℃； 3.通讯协议：RS485接口，MODBUS协议； 4.供电：12VDC； 5.检测湿度范围：0-99%； 6.含安装支架。 7.含安装、调试	支	8	432.36	3458.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030503005002	RS485水浸传感及变送器	1.供电要求为直流10-30V，在额定工作状态下，最大功耗不超过0.4W； 2.检测对象为自来水、纯净水等常见液体； 3.可在-20℃至+60℃的温度范围及0%至95%的相对湿度（非结露）环境下正常工作； 4.具备RS485通信接口，输出信号符合ModBus-RTU协议标准； 5.集成继电器输出模块，其触点负载能力为：交流250V/1A或直流30V/1A； 6.含漏水绳，长度≥1米。 7.含安装、调试	支	8	351.33	2810.64	
26	030904001001	RS485烟感探测器	1.工作电压：12-24V DC；工作温度：-10—50℃； 2.静态电流：不大于500uA，待机电流：不大于5mA； 3.感应面积：60㎡,安装高度：不大于6米； 4.信号输出：RS485； 5.含声光报警。 6.含安装、调试	个	8	189.34	1514.72	
27	030506006001	RS485人体红外感应器	1.安装高度不小于2米，感应角度120°，感应距离2-6米可调节； 2.内置MCU，隔离RS485接口（信号光耦隔离，电源DC/DC隔离）。（提供实物标注照片并提供厂家授权书）； 3.工作电压：12V DC。 4.含安装、调试	台	12	217.66	2611.92	
28	030506001001	门磁传感器	1.霍尔感应； 2.PNP/NPN可选； 3.内置MCU，隔离RS485接口（信号光耦隔离，电源DC/DC隔离）。（提供实物标注照片并提供厂家授权书）； 4.工作电压：12V DC。 5.含安装、调试	套	5	163.61	818.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030501003001	物联网数据采集控制器	1.八核ARM架构处理器，主频不低于1.8GHz。设备内存（RAM）容量不小于2GB，内置存储（FLASH）容量不小于8GB； 2.HDMI显示输出接口不少于1个，USB 3.0接口不少于4个，3.5mm音频接口不少于1个,DB9形式的RS232串行接口不少于3个，并支持Modbus通信协议；10/100/1000M自适应以太网口不少于1个；（投标时须提供设备实物照片，照片中需清晰标注上述所有接口并加盖投标人公章） 3.内置集成多种数据采集传感器及对应驱动软件，至少包括：温湿度传感器、水浸传感器、人体感应传感器、门磁状态检测单元及RFID读写模块； 4.额定工作电源为12V直流（DC）。 5.含安装、调试	台	4	6210.48	24841.92	
30	030506001002	壁挂式RFID通道识别通道	1.壁挂式通道门，红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频 RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率0-33db 可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.市电。 7.含安装、调试	套	3	6244.99	18734.97	
31	030506001003	吸顶式RFID识别通道	1.吸顶式RFID识别通道，双红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频 RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率0-33db 可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.供电输入 AC220V。 7.含安装、调试	套	4	6067.55	24270.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402011001	壁挂式电控箱	1.箱体为壁挂式安装，颜色为白色。其外形尺寸（高×长×深）不小于450mm×550mm×180mm； 2.3P/16A空气开关，数量不少于1个； 3.额定电流25A的漏电保护器，数量不少于1个； 4.10A三孔电源插座，数量不少于4个； 5.8位零线接线排，数量不少于1个； 6.10位地线接线排，数量不少于1个； 7.箱体内部需为边缘计算控制器、工业级开关电源等设备提供标准的安装位置与固定件； 8.箱内所有电气连接布线须规范、整齐、牢固，并符合相关电气安全标准。 9.含安装、调试	台	4	1220.63	4882.52	
33	030501017001	隔离协议转换器	1.RS232-RS485双向自动转换； 2.RS232-RS48信号光耦隔离，电源DC-DC隔离； 3.波特率9600HZ-115.2KHZ,可设置； 4.工作电压：DC12V。 5.含安装、调试	个	16	382.1	6113.6	
34	030501023010	物联网库展示终端	1.显示屏不小于21.5吋，分辨率优于1920*1080； 2.含以太网接口智能播放控制器； 3.安装方式：壁挂式； 4.供电方式：220V市电。 5.含安装、调试	套	4	2218.03	8872.12	
		1.10大宗物品室					9456.13	
35	030501015002	8口工业交换机	1.支持 100 米传输； 2.端口数量：8口； 3.供电电源48VDC，2.5V，速率：不低于1000兆 4.上行端口速率：100/1000兆； 5.下行端口速率：100/1000兆； 6.含安装、调试	台	1	904.39	904.39	
36	030506001004	立式RFID通道识别通道	1.立式通道门，红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频 RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率0-33db可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.供电输入 AC220V。 7.含安装、调试	套	1	8551.74	8551.74	
		1.11机器人智能库					1221736.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030406002001	在线式UPS	1.容量：不小于3KVA/3KW，在线式UPS； 2.输入电源范围：115-300V； 3.输入制式：L+N+PE； 4.输出频率：50Hz； 5.外壳材质：高强度阻燃材料； 6.工作温度：0-40℃； 7.内置电池组：电压72VDC/9AH； 8.含安装、调试	套	1	3597.43	3597.43	
38	030501016001	工业安全网关	1.100-1000兆网口输入/输出，TCP/IP协议； 2.RS232 DB9接口输出/输入，MODBUS协议； 3.工作电压：5V DC； 4.内置网络通讯死机或中断自动检测复位重启功能。（投标时需提供国家认证认可国际互认的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 5.含安装、调试	台	12	2040.59	24487.08	
39	030501005003	工作站控制柜	1.尺寸（宽×深×高）：不小于600×1000×1800mm； 2.黑色； 3.不少于6口电源插排两只； 4.托盘数不少于3块； 5.风扇部件不少于2组； 6.上架式键盘鼠标1套,外型尺寸19英寸1U； 7.液晶显示器1台，显示尺寸≥19英寸，分辨率优于1920*1080，显示接口HDMI/VGA可选。 8.含安装、调试	台	1	4251.09	4251.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030501005004	强电柜	1.尺寸（宽×深×高）：不小于800×400×1800mm； 2.断路器4P/80A（A/B/CN），不少于1个； 3.断路器4P/63A（A/B/CN），不少于1个； 4.空开3P/25A ，不少于5个； 5.空开3P/16A ，不少于2个； 6.漏保C25，不少于8个； 7.三孔插座-10A，不少于4个； 8.三孔插座-16A，不少于1个； 9.三相四线交流接触器功率3900W，不少于4个； 10.单相交流接触器2600W，不少于4个； 11.零线排-8位，不少于1个； 12.地线排-10位 ，不少于1个； 13.指示灯不少于6个； 14.急停开关不少于4个； 15.绝缘橡胶地垫：1200mm*80mm，厚度≥4mm。 16.含安装、调试	台	1	2121.79	2121.79	
41	030501023011	机器人智能库可视化系统硬件	1.显示屏不小于65吋，分辨率优于1920*1080； 2.含以太网接口智能播放控制器； 3.安装方式：壁挂式； 4.供电方式：220V市电。 5.含安装、调试	套	1	4436.06	4436.06	
42	030501023012	智能库系统总工作站(智能机器人总控硬件)	1.CPU:综合性能应不低于华为鲲鹏920处理器； 2.采用标准2U高度的机架式机箱； 3.核心硬件需采用基于ARM架构的国产自主创新技术路线，并为主流成熟产品； 4.配置不少于2颗性能等于优于华为鲲鹏920处理器，每颗处理器核心数不少于32核，主频不低于2.6GHz； 5.内存（RAM）总容量不小于64GB； 6.配置不少于3块4TB容量的SATA硬盘，并配置硬件RAID卡，实现RAID 5级别的数据冗余保护； 7.配置冗余电源模块，电源模块数量不少于2个，每个模块额定功率不低于900W，支持热插拔。 8.含安装、调试	套	1	28390.77	28390.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030501023013	AI处理内存	1.其兼容性、性能与容量应满足大数据处理工作站平台的运行需求； 2.单条容量：不少于64GB； 3.工作电压：1.2V； 4.技术标准：符合DDR4规范； 5.运行频率：不低于2400MHz。 6.含安装、调试	套	1	5323.27	5323.27	
44	030501023014	RGV通讯总控单元	1.实现RGV.升降机实时通讯的功能，不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式确保数据安全；（投标人提供满足该功能承诺函并加盖投标人公章）； 2.采用有线通讯方式（提供应用实例现场照片及具体方案）； 3.通讯最大波特率≥115.2K,MODBUS或以太网协议； 4.含协议转换驱动器，含电火花抗干扰智能模块； 5.具备通讯断点自动重连功能； 6.具备自动侦测纠错功能。 7.含安装、调试	套	1	60773.99	60773.99	
45	030501023015	轨道与定位系统	1.支撑RGV搬运机器人自动切换四层货架运行； 2.四层钢结构轨道，垂直载荷：200kg，材质镀锌钢板； 3.轨道内置双芯C型滑触线； 4.每层轨道安装端面定位导向模组，自动对接.定位移轨升降机，实现供电通讯自动切换；（提供实物照片及工作原理图） 5.每层轨道安装激光感应器，对应货架列数.层数； 6.轨道系统控制器：低功耗嵌入式工业控制计算机，内含安全通讯网关，运动与定位传感器及数据采集子系统； 7.供电电源直流48V，避免220V/380V强电风险；（提供实物照片及原理图说明）。 8.含安装、调试	套	3	26350.18	79050.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030501023016	RGV移轨与提升机构	1.控制器采用国产CPU控制器，不少于100/1000M太网网接口1个.RS232接口4个，内置C语言嵌入式控制程序，便于国产警用操作系统后续移植升级；实现RGV在所有巷道.每层货架间的升降； 2.最大提升相对高度：2400mm； 3.最大提升速度：0.5m/s； 4.最大下降速度：0.8m/s； 5.提升定位精度：±1.5mm； 6.提升驱动方式：链轮链条； 7.提升电机：≥2.3KW伺服电机； 8.带载移位速度：≥2m/s；（需要提供厂家技术文档及视频） 9.移位定位精度：±2mm； 10.移轨电机： ≥2.3KW伺服电机； 11.移轨距离≥8000mm；机械驱动方式斜齿轮齿条.滑块直线导轨；配置可水平调节底座； 12.最大载荷：200KG； 13.带人体感应自动保护刹车系统； 14.不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式。 15.含安装、调试	套	1	275035.57	275035.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030501023017	高速RGV库管机器人	1.不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式（投标人提供满足该功能承诺函并加盖投标人公章）； 2.供电电源直流48V供电，双备份取电装置保证供电可靠；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 3.车载有线通讯系统，含有线通讯防干扰自适应断网自联模组；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 4.RGV库管机器人水平方向最高运行速度≥3.5米/秒；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 5.库管机器人控制器：采用国产CPU控制器，不少于100/1000M太网网接口1个.RS232接口4个，内置C语言嵌入式控制程序，便于国产警用操作系统后续移植升级，内含安全通讯网关，运动与定位传感器及数据采集子系统1套; 6.额定载荷:100KG ； 7.行走驱动方式:48V低压直流伺服电机驱动; 8.制动方式:电制动(伺服); 9.定位精度(mm):±1.5mm; 10.行驶加速度：0.3m/s; 11.主动轮：聚氨酯静音轮; 12.料箱存取方式：夹抱式货叉; 13.货叉存取速度：≤1.5秒/箱; 14.货叉驱动方式：48V低压直流伺服电机驱动; 15.料箱感应方式：多组红外+激光传感器。 16.含安装、调试	套	1	211156.34	211156.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030501023018	高层高密度货架及地面刚结构校准基础	1.智能货架高度不低于2.4米,不少于4层，货架立柱内距不大于2米为一列； 2.立柱采用优质钢材厚度不低于2.0mm； 3.货架含顶部斜拉.背部斜拉.底部斜拉 ，货架垂直度调整.水平调整； 4.每层存放周转箱的横托板采用优质镀锌钢板，厚度不低于1.5mm； 5.一个单元每层可放四个周转箱。周转箱尺寸为600*400*280mm； 6.高密度存储，窄巷道，巷道宽度不超过850mm； 7.根据现场部署货架长度，高密度货架不得少于6排，货位数不低于800个； 8.货架长度与布局可根据客户现场实际组合 9.货架立柱带钢板调平基础，不低于8mm，用于货架定位安装，防止沉降； 10.含安装、调试	套	3	81623.46	244870.38	
49	030405014001	定制版智能周转箱	1.载荷：不低于30KG； 2.外形尺寸：不小于600*400*280mm； 3.箱体内置双RFID卡：不少于16扇区可读写； 4.周转箱标识支持定制。 5.含安装、调试	台	800	122.44	97952	
50	030501019001	机械手编程与示教工作站	1.采用国产ARM双架构CPU，其中主CPU不少于6核； 主CPU工作频率不低于1.8G;内存配置不少于2G RAM，存储FLASH≥16G； 2.要求两块CPU必须焊接或安装在一块主板PCB板上，不能使用两块单CPU主板组合方式；其中主CPU负责编程与运行，辅CPU负责主板死机监测与重启.断点连续工作等； 3.板载嵌入式linux操作系统； 4.含HDMI高清接口不少于1个，USB接口不少于2个,RS232串口不少于1个，隔离RS485串口/MODBUS协议不少于1个，100/1000M以太网电口不少于1个； 5.含10吋以上手持式电阻式编程触摸屏； 6.支持机械手运动路径示教与编程并且可以存储路径不少于200条； 7.支持通过网口或RS485远程控制机械手运动路径； 8.供电：220V市电供电； 9.工作温度：-10—50℃。 10.含安装、调试	台	1	23287.39	23287.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030501023019	六轴机械手（含机械臂与伺服手爪）	1.自动与“机械手编程与示教工作站”连接；实现周转箱在出入库平台与库管机器人之间程控传输; 2.带驱动电源.六轴伺服控制器; 3.关节有效组合行程650mm*2; 4.伺服手爪有效载荷大于等于30KG; 5.机械臂额定载荷：100kg; 6.臂展 ：不少于2700mm; 7.机械臂安装方式：地面水平安装，安装板尺寸不小于：1000*1000*16mm; 8.轴数：6; 9.1轴最大运动范围：±165°; 10.2轴最大运动范围：+80°-90°; 11.3轴最大运动范围：+105°-75°; 12.4轴最大运动范围：±180°; 13.5轴最大运动范围：+98°-90°; 14.6轴最大运动范围：±360°; 15.重复定位精度：±0.10mm; 16.本体防护等级：IP55; 17.环境温度：-10-50°; 18.供电：380V三相; 19.额定功率：不大于8kW; 20.六轴机械臂末端安装伺服手爪，可以根据周转箱的尺寸自动调整手爪宽度.深度，准确抓取周转箱。手爪驱动方式：伺服电机+滚珠丝杆；（提供实物照片或3D图纸） 21.手爪接触端采用95号聚氨酯防护; 22.夹取有效行程不少于450mm，精度优于：±0.10mm。 23.含安装、调试	套	1	128645.67	128645.67	
52	030501005005	机械手隔离电控柜	1.尺寸（宽×深×高）不小于800×400×1800mm 2.含三相隔离变压器，功率：不小于5KVA; 3.含不少于63A空开1个，16A空开1个，3个三芯插座16A; 4.工业直流电源：220V输入12V/5A输出；纹波不大于±50mVP-P; 5.含零线.地线接线端子排; 6.每相配置高电感纳米晶磁芯，电感：60uH，不少于12个。 7.含安装、调试	台	1	6238.45	6238.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030904004001	声光报警器	1.声光报警器（红/白双色外观）； 2.12VDC 压电警号； 3.防火ABS阻燃外壳； 4.音量（dB）≥85； 5.发光模式：常量.旋转频闪.频闪； 6.含接线。 7.含安装、调试	个	1	197.14	197.14	
54	030501015003	24口以太网交换机	1.19英寸标准机架式； 2.端口数量：24口； 3.端口类型：电口； 4.传输速率：100/1000兆自适应； 5.端口供电功能：POE供电。 6.含安装、调试	台	2	1422.52	2845.04	
55	030501016002	工业边缘计算控制器	1.采用国产ARM双架构CPU，其中主CPU不少于6核；主CPU工作频率不小于1.8G;内存配置不少于2G RAM，存储FLASH不少于16G; 2.要求两块CPU必须焊接或安装在一块主板PCB板上，不能使用两块单CPU主板组合方式；其中主CPU负责编程与运行，辅CPU负责主板死机监测与重启.断点连续工作等； 3.控制器采用双CPU架构，主频1.8G及以上。其中一个CPU负责控制系统，一个CPU负责安全监测工作，两块CPU必须在一块PCB板上，不能使用两块主板组合方式；（提供实物照片及原理说明） 4.供电：12V电源供电； 5.不少于2个RS232串口，2个隔离RS485串口/MODBUS协议,1个固态以太网口连总服务单元； 6.内存:不小于2GB LPDDR4； 7.网络通讯模块:PCIE接口/RJ45千兆以太网接口1*10/100/1000 Mbps； 8.M2高速存储器:不少于M2型固态硬盘，256/512GB，兼容SATA，PCIE； 9.板载开关量输入:不少于8路光电隔离开关量输入；（提供实物照片及原理说明） 10.板载开关量输出:不少于4路继电器输出（其中一路为220V/16A大功率）/4路MOS管输出。（提供实物照片及原理说明） 11.含安装、调试	台	1	2661.63	2661.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030505006002	工业低纹波智能电源	1.工作输入电压：220V交流； 2.工作输出电压：12V直流，总电流≥5A； 3.纹波不大于20mVP-P；（投标时需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 4.十路独立输出程控通断；（投标时需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 5.含嵌入式CPU和自动监测程序； 6.支持RS232/RS485接口,MODBUS协议； 7.工作温度：-20-50℃。 8.输出端纹波≤60mVP-P； 9.带短路自动保护/自恢复功能； 10.工作温度：-10-50℃。 11.含安装、调试	台	2	3709.45	7418.9	
57	040807002001	48V供电系统	1.输入：220V AC;输出：48V DC; 2.48V输出电流：30A+30A，每组 3.48V输出纹波：±100毫伏以内； 4.输出短路保护。 5.含安装、调试	组	3	1224.35	3673.05	
58	030501016003	数据采集网关	1.内置ARM CPU与嵌入式软件，主频≥1.8G,内存≥2G，存储FLASH≥8G； 2.不少于2个通信接口:RS485/MODBUS协议，不少于1个以太网口； 3.实现采集多路温湿度传感器数据.水浸传感器数据.人体感应传感器数据； 4.不少于4路光电隔离开关量信号输入； 5.不少于3路继电器输出； 6.供电电源:DC 12V。 7.含安装、调试	台	1	5323.27	5323.27	
		1.12通用控制区域					62910.61	
59	030409001001	强电缆线	直径≥10平方，铜线，三相五线制软线，足芯足平方，国标一线品牌	m	88	58.03	5106.64	
60	030409001002	强电缆线	直径≥6平方，铜线，三相五线制软线，足芯足平方，国标一线品牌	m	125	38.41	4801.25	
61	030409001003	强电缆线	直径≥2.5平方，三芯软铜线，足芯足平方，国标一线品牌	m	530	13.39	7096.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030409001004	强电缆线	直径≥1.5平方，三芯软铜线，足芯足平方，国标一线品牌	m	550	10.82	5951	
63	030412001001	电线套管	PVC绝缘阻燃，4分，含配件	m	1340	9.91	13279.4	
64	030412001002	电线套管	PVC绝缘阻燃，6分，含配件	m	90	14.46	1301.4	
65	030412004001	电缆线	BVR单芯多股软线，黄色，截面积10平方，国标一线品牌	m	53	12.52	663.56	
66	030412004002	电缆线	BVR单芯多股软线，黑色，截面积10平方，国标一线品牌	m	53	12.52	663.56	
67	030412004003	电缆线	TRV单芯多股高柔性电缆，黄色，截面积6平方，国标一线品牌	m	58	11.2	649.6	
68	030412004004	电缆线	TRV单芯多股高柔性电缆，黑色，截面积6平方，国标一线品牌	m	58	11.2	649.6	
69	030502003001	网线	超五类线，双屏蔽，导体材料：无氧铜	m	1100	3.18	3498	
70	030412001003	网线套管	金属软管穿线管波纹管电线，外径20	m	400	8.96	3584	
71	030502007001	水晶头	超五类，屏蔽	条	100	0.71	71	
72	030412004005	通讯线缆/屏蔽双绞线	1.线径≥1平方毫米，多股铜线； 2.国标，单层屏蔽编织网。	m	570	7.83	4463.1	
73	030412002001	电线走线槽及附件	100*50铝走线槽（含走线辅材：胶，卡扣，膨胀螺丝）	m	100	84.03	8403	
74	030412002002	电线走线槽及附件	60*40塑料线槽（含走线辅材：胶，卡扣，膨胀螺丝）	m	60	45.48	2728.8	
		2.规范化执法办案子系统					5666811.66	
		2.11登记大厅					40623.97	
75	030501001002	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	2	576.69	1153.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030501023020	智能核验终端	1.系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调 ； 3、内置双目摄像机不低于300万像素 ； 4、支持人脸活体检测功能 ； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10.含安装、调试	套	2	8694.67	17389.34	
77	030501001003	高拍仪	1.小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、标配LED三级调光 5、标配纸张定位软垫 6.含安装、调试	台	1	981.66	981.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030506014001	解码一体机	支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路 1200W@30fps，16路 800W@30fps，20路 600W@30fps，24路 500W@30fps，32路 400W@30fps，40路 300W@30fps，64路 1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 含安装、调试	台	1	8811.41	8811.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030506006002	加密指纹签章一体机	1.电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 6.含安装、调试	台	1	3416.06	3416.06	
80	030501006003	手机保管柜	单格内腔（宽 × 深 × 高）：130×250×150mm（主流，可放 6.5 寸手机） 板材：优质冷轧钢板，柜体 0.8－1.0mm，门板 1.0－1.2mm 表面：酸洗磷化 + 静电喷塑，防潮防锈，颜色可选（灰白 / 浅灰）识别：刷卡（IC/ID）、密码、指纹、人脸、扫码 电源：AC220V/50Hz，待机≤10W 管理：联网后台，存取记录、远程监控、一键全开 含安装、调试	套	1	8872.12	8872.12	
		2.12三合一功能区（人身检查+物品保管+信息采集）					432199.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030501001004	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	3	576.69	1730.07	
82	030506001005	手持金属探测器	探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 9V电池降至7V左右，探测距离不变； 用电省，可连续工作40小时以上； 电池用完时，有自动连续的告警声； 探测面积大，重量轻，适合长时间使用； 有高、低二种灵敏度选择； 标配充电器和充电电池； 有声光、振动切换开关。 含安装、调试	套	2	266.16	532.32	
83	030506018001	安检门	1.区位：33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、含有计数统计功能、显示报警人数及通过人数 6、整体外部尺寸：2200(H)x840(W)x400(D)mm 7、工作电压：AC110V/240V,50/60Hz 8、内部通道尺寸：2000x700MM 9、功耗：<30W 10、工作环境温度：-20℃-+45℃ 11.含安装、调试	台	1	5512.46	5512.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030506010003	随身物品抓拍摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11.可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态；（提供具备	台	1	4356.37	4356.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、IP防护等级不低于IP50。 19.含安装、调试					
85	030501006004	智能双面随身物品柜（主柜12门，辅柜32门）	1.双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、主机、摄像头、指纹仪、电控锁和电气控制箱组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 5、触摸显示屏不小于15寸 6、支持人脸识别登录 7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测 8、支持电子签名和指纹捺印功能 9、主柜12门，辅柜32门 10、含安装、调试	套	1	88543.71	88543.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030506010004	人体伤痕抓拍摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸 2、接口要求不少于：1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC； 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、TF卡最大支持256G 5、分辨率不低于3072×1728 6、最低照度彩色不高于0.0021x（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.0011x（@F1.6，黑白模式） 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°； 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务单元异常报警功能； 11.支持设置不少于4块感兴趣区域； 12、支持设置黑白名单 13、支持字符显示，并支持自定义字符颜色； 14、支持通过IE浏览器发起单向语音广播； 15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持不低于30米红外距离 17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、支持DC12V和POE供电 19.含安装、调试	台	2	4356.37	8712.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030506006003	加密指纹签章一体机	1.电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 6.含安装、调试	台	1	3416.06	3416.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030501023021	人员信息一体化采集系统	一、一体机采集柜 设备整体尺寸≤1750mm(L)×900mm(W)×850mm(H)（桌面高度）。柜体框架采用Q235优质冷轧钢板折弯冲压成型，钢板厚度≥1.2mm，台面为木质与钢板结合结构。柜体防护等级IP23，表面采用高温高光喷粉处理，涂层厚度60μm-80μm，具备防划、耐酸、耐磨、易清洁特性。设备配备可旋转调节的显示器支架，预留多设备安装空间，可集成工控主机、打印机、各类采集仪、补光灯等全套采集设备。 供电系统支持桌面低压一键启停220V外接电源，配备漏电、短路、过压、过流多重保护，输入电压超额定值10%、输入电流超额定值2倍时自动断电保护。设备可连续无故障工作168h，运行稳定安全。 二、指掌纹采集单元 采用海鑫一体化非接触式指掌纹采集设备，单窗口集成指纹、掌纹采集功能，无需接触、无需滚动手指，3分钟可完成十指采集，无指纹变形、起雾、污染问题，自带自动除雾、消光晕、去重影功能。设备采用面阵光学成像采集，非扫描模式，支持掌纹、侧掌、四联指、单指平面及三面滚动采集。核心参数：指纹有效图像32.5×32.5mm，指纹分辨率640×640像素，掌纹分辨率2304×2304像素，图像畸变≤1%，采集精度500dpi，8位256级灰度，采用USB3.0高速接口传输。 三、人像采集单元 配备高清人像采集相机，像素≥2000万，搭载APS画幅CMOS传感器（22.3×14.9mm），最高分辨率6000×4000。配套采集软件可实时无延时预览视频，支持正面、左右侧面人像采集，自动定位人脸、裁切图像，不合格图像可手动微调，可自动生成电子胸牌，多角度拍摄参数、光线、距离保持统一。 配置专用智能补光系统，配套可调升降支架，人员站位后自动触发补光、调节高度，补光灯色温≥5400K，光线均匀柔和、无杂光阴影，保障人像拍摄效果。 四、身高体重足长测量单元 集成自动化测量系统，可自动采集身高、体	套	2	159698.07	319396.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			重、足长数据并同步录入软件。配套无反光耐磨可擦拭刻度背景板，白底/浅灰底黑色刻度，刻度精度5mm，设中心对中线，满足人像对位拍摄需求。测量参数：身高800-2000mm（分度5mm，误差±5mm）；体重20-200Kg（分度0.1Kg，误差±0.1Kg）；足长80-400mm（分度2mm，误差±2mm）。 五、基本信息采集单元 二代证阅读器符合GA450-2013公安部标准，兼容ISO/IEC 14443 type B协议，内嵌公安部安全模块。支持身份证全信息自动录入上传，USB通讯，读卡距离0-30mm，读卡时长＜1S，嵌入式安装于采集台桌面，拆装维护便捷。 六、DNA采集单元 包含全自动DNA干燥箱，除湿容积≥15L，机械指针式湿度传感器，测量范围0-100%RH，全自动除湿无需调试，2-5小时完成除湿，恒定湿度25-55%RH，功耗3W，停电后可持续防潮。配套嵌入式条码阅读器，读码密度4mil，译码速度100±2次/秒，650nm可视激光光源，USB供电，工作温度0-50℃，存储温度-40-60℃。 七、主控单元 搭载高性能工控主机，Intel酷睿I7及以上CPU，16GB及以上内存，1TB固态硬盘，配备23.8英寸16:9高清显示器，分辨率≥1920×1080，所有采集设备通过USB对接主机。配套A4打印终端，打印分辨率600×600dpi。配置一体化公安信息采集软件，一站式集成人员基础信息、生物体征、随身物品等全品类数据采集，数据符合公安采集规范，可实时对接公安警综平台。软件与扬州市局、省厅指掌纹识别系统无缝衔接，支持指纹比对、查重、轨迹查询、重点人员布控及2小时倒查业务，支持指纹卡打印；可对接全国法庭科学DNA数据库，支持身份证查重及结果反馈，需提供对应厂商官方对接证明文件。 八、随身物品采集单元 配备≥500万像素采集传感器，采集速度≥1张/秒，支持JPEG、TIF、BMP、PDF等多格式采集。设备悬臂可180°水平旋转，适配单据、证件、实物、笔迹等各类素材采集，自带比例尺				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，USB2.0接口，免外接电源，整套设备含全程安装调试服务。					
		2.13医疗体检区					3974.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030506010005	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器 定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)	台	1	1090.91	1090.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含安装、调试					
90	030501001005	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	5	576.69	2883.45	
		2.1.4候问室（10间单+2间多人）					37540.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030506010006	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器 定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)	台	10	1090.91	10909.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含安装、调试					
92	030506003001	IP对讲主机	紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 RS-485：1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V;标准POE 功耗：<12W 工作温度：-10℃—+50℃ 工作湿度：10%-90% 尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚） 含安装、调试	套	2	5793.23	11586.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030506003002	IP网络对讲分机	单按键可视报警盒 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持POE供电； 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G） 8. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注） 9. 供电方式：DC12V&POE 10. 设备功耗：≤8W 11. 工作温度：-25℃-+55℃ 12. 工作湿度：10%-90% 13. 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质 14. 防护等级：IP65 15. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm(含明装底盒) 16.含安装、调试	套	11	1367.68	15044.48	
		2.15候问管理区间					13421.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030505018003	硬盘录像机	支持姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索 支持按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警 支持32路网络摄像机接入 支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 接入带宽160Mbps，转发带宽80Mbps 支持1路HDMI，1路VGA；HDMI和VGA同源输出 支持HDMI输出4K画面 支持1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36画面分割 支持16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2,6MP(30fps)×3,5MP(30fps)×4,4MP(30fps)×5,3MP(30fps)×6,1080P(30fps)×10,1080P(25fps)×12,720P(30fps)×20,4CIF(30fps)×32同时预览 支持16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2,6MP(30fps)×3,5MP(30fps)×4,4MP(30fps)×5,3MP(30fps)×6,1080P(30fps)×10,1080P(25fps)×12,720P(30fps)×16,4CIF(30fps)×16同步回放 支持S+265、H.265、S+264、H.264视频编码 支持2个盘位，兼容最高10TB硬盘 支持通过ONVIF(Profile S/T)、RTSP协议接入第三方摄像机 支持GB/T28181（2016和2022版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK协议对接平台 支持手机P2P 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、视频诊断、音频诊断、值岗检测、人群聚集、违章停车、车位看守、安全帽检测、电动车检测、客流量统计、联动跟踪、高空抛物、烟火检测、环境测温、人脸检测、人体测温、智能报警、智能场景、人脸识别的前端智能算法管理 含安装、调试	台	2	3643.72	7287.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030501001006	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	2	576.69	1153.38	
96	030503005003	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	1	1772.05	1772.05	
97	030501002001	55寸电视机	壁挂式安装 288Hz，3GB+64GB，4K 含安装、调试	台	2	1604.21	3208.42	
		2.16讯（询）问室（16间）					627709.67	
98	030501001007	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	16	576.69	9227.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030501023022	公安专用审讯主机	1.费用不含审讯主机设备费用，仅包含现有审讯主机拆除、搬运，安装于新建办案中心内、更换新光驱、提供质保、系统联动调试使之正常运行的相关费用。2、与办案区系统无缝兼容，确保同步录音录像稳定。	套	16	887.21	14195.36	
100	030505007001	审讯指挥配件（耳麦）	插头直径；3.5mm，频响范围15Hz-20KHz（Hz）含安装、调试	台	16	273.44	4375.04	
101	030503005004	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	16	1772.05	28352.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030501006005	审讯一体桌（定制）	1.标准尺寸：1600mm（宽）x800mm（高）x760mm（深），其它尺寸可按需定制。 2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，造型简洁规整，整体无尖锐棱角，边角经过圆润处理，避免磕碰。无裸露线缆线束，主体颜色为深灰色，外观沉稳，符合审讯室严肃的环境氛围。 3、审讯一体桌框架结构稳固，支撑性强，能够承受一定重量的设备和物品放置；可集成国内审讯终端、桌面显示器、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、电子签名捺印设备的安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。 4、提供配套万向LCD支臂及有线键鼠。 5、关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。） 6、关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。） 7.含安装、调试	套	16	26616.35	425861.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030501006006	智能审讯椅（定制）	1.尺寸≥660mm（W）x975mm（H）x700mm（D） 2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间； 5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体。可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人； 7、关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 8、关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 9.含安装、调试	套	16	3193.96	51103.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030501023023	智能交互电子门牌	支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背面孔间距30cm，含安装、调试	套	16	1171.12	18737.92	
105	030501023024	省厅笔录签名板	CPU:四核，1.8GHz、操作系统:Android 7.1.系统内存: 2GB、存储容量: 16GB、 TF卡扩展:最大支持128GB、显示屏:10.1寸电磁电容一体屏,分辨率1280x800以上、触控方式: 支持手势放大缩小，多点触控，最少支持5点、可扩展摄像头.支持双目活体、指纹仪符合公安部标准、可扩展二代证阅读器、通信接口支持USB和以太网(RJ45) 、语音模块包含扬声器和麦克风。，含安装、调试	套	19	3992.45	75856.55	
		2.1.7远程讯（询）问室、特殊讯（询）问室&未成年&重大案件&询问室4间）					388778	
106	030501001008	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	4	576.69	2306.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030501023025	公安专用审讯主机	1.支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、2个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、支持校正时钟 6、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量； 8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 11.支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 12、支持视频、音频丢失报警功能 13、支持自动对光盘进行封盘 14、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 16、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 17、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、访问主机需支持BS和CS两种方式 19、支持音频混音。可显示声音波形；（提供	套	4	11977.36	47909.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 21.支持GB/T28181.RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 23、支持上传证据资料 24、支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 25、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 26、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 27、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 28、主机应标配1块不小于4T的硬盘 29.含安装、调试				
108	030505007002	审讯指挥配件（耳麦）	插头直径；3.5mm，频响范围15Hz-20KHz（Hz）含安装、调试	台	4	273.44	1093.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030503005005	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	4	1772.05	7088.2	
110	030501023026	智能交互电子门牌	支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背面孔间距30cm，含安装、调试	套	4	1171.12	4684.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030501006007	审讯一体桌（定制）	产品核心特点 1.国产化硬件系统：搭载兆芯 KX-U6780A 8 核 64 位处理器，预装银河麒麟 V10 国产操作系统； 2.外观人性化设计：配备氛围灯带、隐藏式藏线槽，布线整洁美观； 3.双摄像采集：可调视场角被调查人特写摄像机 + 专用微表情摄像机，满足多场景影像取证； 4.高度集成化：整合办案主机、高清相机、43 寸示证屏，现场施工简单，操作门槛低； 5.便捷操作功能：整机一键开机、四路示证画面快速切换； 6.拓展能力强：预留丰富外设接口，可按需加装各类审讯配套设备； 7.办案辅助功能：一键求助报警、电子指纹文书签字、远程协同办案。 详细技术规格 1. 主机配置 参数项 参数规格 CPU 兆芯 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A@2.7GHz (64 位，8 核) 操作系统 银河麒麟 V10 内存 16G 硬盘 1T 机械硬盘 + 256G 固态硬盘 2. 办案显示器 参数项 参数规格 屏幕尺寸 21.5 寸 分辨率 1920*1080 输出接口 HDMI 3. 中控触控 Pad 参数项 参数规格 尺寸 635mm(L) × 150mm(W) 分辨率 1920*360 操作方式 电容触摸 扬声器 3W 内置麦克风 支持 4. 示证大屏 参数项 参数规格 屏幕尺寸 43 寸 分辨率 1920*1080 接口 HDMI 5. 标准配套配件 配件名称 配置说明 示证扬声器 5W 储物抽屉 内置一体式抽屉 键鼠套装 联想键盘、鼠标 6. 摄像设备 （1）特写摄像机 参数项 参数规格 分辨率 3840*2160（4K） 变焦范围 3.2mm-10.5mm 可调焦 （2）微表情摄像机 参数项 参数规格 分辨率 3840*2160（4K） 变焦范围 3.2mm-10.5mm 可调焦 7. 外部接口清单	套	1	44360.58	44360.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			接口类型 数量与说明 USB 接口 共 6 个：2 路充电 USB、4 路 USB2.0 数据口 供电接口 AC 220V ×2 网口 1 个百兆以太网口 HDMI 接口 1 路 音频接口 1 入 1 出 报警输入 2 路按钮报警信号输入 8. 通用电气与环境规范参数项 参数规格 工作温度 0℃ ~ 40℃ 防静电等级 防静电 3 级 B，耐压 6KV 供电标准 AC 220V 最大额定功率 640W 9. 外观结构参数 参数项 参数规格 整机外形尺寸 1600mm(L) × 800mm(W) × 985mm(H) 裸机重量 160KG 结构配件 可调支撑地脚 10.含安装、调试					
112	030501006008	生命体征椅	1.全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开； 6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆； 8、腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作； 11.含安装、调试	套	1	28390.77	28390.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030501006009	智能生命监测仪	1. 监测人体生命体征参数（呼吸、心率、体动等） 2. 非接触、远距离、可穿透衣物完成测量 3. 测量数据通过网络传送至后端服务器，平台可视化展示 4. 低功耗、低辐射、精度高、接口简单、易于安装 POE供电，功耗＜1W 5.含安装、调试	套	1	12243.52	12243.52	
114	030501006010	审讯一体桌（定制）	1.标准尺寸：1600mm（宽）x800mm（高）x760mm（深），其它尺寸可按需定制。 2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，造型简洁规整，整体无尖锐棱角，边角经过圆润处理，避免磕碰。无裸露线缆线束，主体颜色为深灰色，外观沉稳，符合审讯室严肃的环境氛围。 3、审讯一体桌框架结构稳固，支撑性强，能够承受一定重量的设备和物品放置；可集成国内审讯终端、桌面显示器、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、电子签名捺印设备的安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。 4、提供配套万向LCD支臂及有线键鼠。 5、关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。） 6、关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。） 7.含安装、调试	套	2	26616.35	53232.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030501006011	智能审讯椅（定制）	1.尺寸≥660mm（W）x975mm（H）x700mm（D） 2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间； 5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体。可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人； 7、关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 8、关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 9.含安装、调试	套	2	3193.96	6387.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030501006012	远程讯（询）问视终端设备	1.符合远程讯（询）问视音频技术规范的视音频终端（支持同步录音录像功能）；视频编解码协议 H.265、H.264 HP、H.264 音频编解码协议 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1.G.722.1C、G.728、G.729、SILK、Opus 视频特性 双路1080P60 音频特性 自动回声消除（AEC），自动增益控制（AGC），自动噪声抑制（ANS），双声道立体声音效 音频输入接口 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1，D-MIC x1，mini 卡农头 x1，内置麦克风阵列 x1，USB 音频输出接口 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1，USB 视频输入接口 HDMI x2 视频输出接口 HDMI x2 USB接口 USB3.0 x1，USB2.0 x1 RJ45接口 RJ45 x5（COM、TOUCH、DMIC、NET2、NET1） 2、全向数字麦克风；频率响应 50-16kHz 信噪比 65dB（A） 灵敏度 - 38 dBFS 回声消除 支持 噪声抑制 支持 增益控制 支持 3、高清视频会议级摄像机。信号系统 1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50 传感器 1/2.7英寸，HD CMOS，有效像素：207万 镜头 12x，f3.5mm ~ 42.3mm，F1.8 ~ F2.8 水平视场角 72.5° ~ 6.9° 垂直视场角 44.8° ~ 3.9° POE供电 支持 预置位数量 255 预置位精度 0.1° 设备对接笔录系统 4.含安装、调试	套	1	110901.44	110901.44	
117	030501006013	手写电子签名捺印终端	支持B5（对接笔录系统） 含安装、调试	套	1	7097.69	7097.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030501006014	智能眼镜	产品定位 警用AR智能终端，面向执法、巡防等公共安全场景 光学方案 双目一体式设计，衍射光波导技术 视场角（FOV） ≥ 40° 显示亮度 ≥ 1000尼特（户外强光下清晰可视） 分辨率 双目3840×1080（单目1920×1080） 摄像头 ≥ 1200万像素，支持智能防抖算法 处理器 不低于高通骁龙AR1或同级别 内存/存储 ≥ 2GB RAM / 32GB ROM 无线连接 Wi-Fi 6（2.4GHz/5GHz双频），蓝牙5.3 传感器 9轴陀螺仪（加速度计+陀螺仪+磁力计）、佩戴传感器、光线传感器 音频 不少于2颗定向拾音麦克阵列，2颗超线性定向高保真扬声器，AI通话降噪 续航 本体续航≥4小时（持续显示使用）；外置磁吸胶囊电池（单颗≥200mAh，电池仓≥1000mAh） 防护等级 IP54，适应户外高温、雨雾、强光环境 重量 ≤ 80克（本体，轻量化设计） 配镜 支持正常配镜及磁吸式近视镜片 公安专属功能配置： • 离线人脸识别算法（本地储存≥30万张人脸数据，满足定点和动态快速人脸识别需求） • 车牌自动识别，5-7米内瞬间识别，后台毫秒级比对 • 第一视角音视频录制，自动上传云端，完整记录执法过程 • 远程指挥调度，与指挥中心实时共享画面，支持多方协作 • 外语实时翻译（支持多国语言双向同传） • 语音指令免唤醒操作：“拍照取证”“呼叫支援”，全程无需触碰设备 含安装、调试	套	1	11090.14	11090.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	030501006015	超级便携式办案设备	高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体； 全金属机身设计，防震、防腐； 静音风扇设计，保证办案现场的安静； 内置双4MP高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计； 内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音； 双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档； 内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份； 内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准； 内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示； 内置双扬声器，外放声音洪亮； 内置14寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板； 集成POE网口，支持外部摄像机接入； 支持一路外部拾音器接入； 视频采用H.265编码，节省存储空间，支持H.264编码； 支持画中画合成，支持1/2/3/4/多种画面合成方式； 支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加； 音频支持AAC编码，48KHz音频采样，保障声音清晰； 多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节； 具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制； 支持光盘加密功能； 刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 支持哈希校验，防篡改； 支持U盘、移动硬盘、光盘备份导出功能； 内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能； 支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘； 支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除	套	1	51990.6	51990.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，单次、批量办案删除功能； 支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警。 最大功率91W 含安装、调试					
		2.1.8辨认室、律师会见、卫生间、尿检间					58404.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030506010007	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器 定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)	台	1	1090.91	1090.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含安装、调试					
121	030501001009	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	4	576.69	2306.76	
122	030501023027	毒检管控终端	轻薄化设计，无尖锐棱角，设计样式美观、有科技感。 集成度高，施工简单，操作便捷。 民警通过民警卡、人脸识别、账号密码登录。 支持通过手环、人脸识别确认嫌疑人身份。 支持登记录入时选择尿检、毛发两种检测类型。 支持登记录入时选择检测项，录入检测结果。 支持冷冻柜，可对尿样等检测样进行保存 嵌入式中控电脑触屏操作，简单快捷 。 内置彩色双面打印机，可自助打印检测报告。 内置条码打印机，可自助打印条码签，关联样品信息，进行样品管理。 各操作步骤均带有语音提示。 支持嫌疑人签字捺印和检测民警签字 含安装、调试	套	1	55007.11	55007.11	
		2.1.9临时法庭					116260.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030501001010	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台	1	576.69	576.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030501023028	4K高清庭审数字采编播控一体机	1.具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、5个USB接口、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红外控制接口。 2、前置不少于6块硬盘插槽； 3、内置不小于7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； 4、至少具有RTSP、RTMP、GB/T28181等设置选项。 5、支持不小于4K（3840*2160）视频实时编解码； 6、支持通过HDMI输出不少于2路不低于4K、不低于30fps 实时独立画面；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持同时接入不少于2路本地示证视频； 8、具有AAC、ADPCM、G.711音频编码设置选项，音频采样率可设置8/32/48KHz；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置。 9、支持合成画面及独立画面分辨率不低于4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿； 10、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 11.内置至少16路48V幻象供电接口，可连接麦克并为其供电； 12、支持至少2个光驱，模块式设计，可方便插拔更换； 13、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 14、支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、支持庭审视频片头叠加案件信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 17、庭审过程中实时显示硬盘和光盘的剩余存储空间信息，以及刻录进度剩余时间； 18、支持飞腾+麒麟的国产化客户端，WEB支持无	套	1	51458.27	51458.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			插件预览。 19、内置1路证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，合成画面可选任意两个通道进行保护处理。 20.含安装、调试					
125	030506010008	席位摄像机	1.具有不少于1个RJ45接口、1个HDBaseT接口、1个 RS485 接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、1个TF卡槽，支持不少于1 路报警输入，1路报警输出； 2、不低于24倍光学变焦； 3、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码。 4、支持三码流同时输出，主码流最大支持3840x2160@30fps； 5、支持Onvif、GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、RTSP。 6、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（不超过2人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级0~100，变声等级0~100可设置；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持低延时、监控人脸模式切换。 8、支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 9、支持图像畸变矫正，等级可调。 10、支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时≤50ms。 11.本地存储最大支持512G TF卡，支持断网续传。 12、支持DC12V供电、支持POE供电、支持通过HDbaseT接口给摄像机供电；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13.含安装、调试	台	4	4533.82	18135.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	030506010009	席位摄像机支架	1.兼容枪型摄像机，壁装 2、压铸铝合金材质，表面喷塑处理，高强度，抗冲击性强，安全可靠 3、有出线孔设计，方便穿线 4、免拆装设计，摄像机可直接固定安装鸭嘴底座上，安装便利，安装更加美观 5、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 6、多方向锁紧结构，可万向自由调节，结构稳定可靠 7、支架安装墙面要求平整 8、摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~32mm 9、支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 10、摄像机所能承受的最大重量为2KG	台	4	92.55	370.2	
127	030501001011	光学实物展台	支持1300万像素 最大拍摄幅面A3 支持VGA、HDMI输出 支持自动对焦 含安装、调试	台	1	5169.3	5169.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030506010010	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器 定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)	台	2	1090.91	2181.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含安装、调试					
129	030607003001	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	4	986.24	3944.96	
130	030506010011	音箱支架	音箱支架	台	4	129.81	519.24	
131	030505004001	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	2	2311.26	4622.52	
132	030505002001	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	1	3927.62	3927.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030505003001	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能	台	1	2934.4	2934.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030505003002	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有	台	1	2943.37	2943.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试					
135	030505006003	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	1	878.67	878.67	
136	030502010001	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	1	457.62	457.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030505007003	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。 设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语	台	1	5532.84	5532.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。 WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。 配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	030505007004	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）	台	1	2910.97	2910.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			7.含安装、调试					
139	030505003003	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	1	787.35	787.35	
140	030505007005	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	1	1474.31	1474.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	030505007006	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	4	391.91	1567.64	
142	030502007002	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5	741.97	3709.85	
143	030501005006	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	1	2157.28	2157.28	
		2.2.1视频定位系统					574055.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	030506010012	4K全景人体结构化摄像机	1.不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能，支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11.支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 13、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 14、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 15、支持POE、DC12V供电 16.含安装、调试	台	76	1836.16	139548.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	030506010013	无感人体建模摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器 2、2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 11.含安装、调试	台	11	2883.07	31713.77	
146	030501023029	超融合算法分析主机	1.支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 2、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；支持通过人脸与人员信息关联；支持抓拍人脸或人体并存入系统；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、支持对实时视频进行人脸比对分析；支持对图片和录像进行人脸比对分析；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 6.含安装、调试	套	1	328268.26	328268.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030501023030	人员轨迹定位管理模块	1.实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统； 3、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 5、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务单元显示人员位置和视频； 6、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面； 8、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 9、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控； 10、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联； 11.支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹行程； 12、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中； 13、为了系统兼容稳定与公安执法办案智能管理软件同一品牌。 14.含安装、调试	套	1	31939.61	31939.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	030501023031	地图定位跟踪服务单元	企业级高性能平台服务单元，1U/4盘位，前置硬盘 标配Hygon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz 标配不小于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，共4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB 标配openEuler 22.03操作系统（Linux嵌入式操作系统） 标配4个千兆以太网口（RJ45） 标配1个VGA视频接口 标配不小于1块6T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 标配1个RS-232接口 标配2个PCIE 3.0插槽 标配2个前置USB2.0接口，标配2个后置USB3.0接口 标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 含安装、调试	套	1	42586.15	42586.15	
		2.2.2案管服务					141022.26	
149	030501002002	全光盘自动刻录机	1.支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 2、支持不小于5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作； 3、支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守； 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8张/小时； 5、支持2个刻录机； 6、支持定制盘面：内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等； 7、支持光盘格式：CD-R、 CD-RW 、DVD±R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL； 8、支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务； 9、支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印； 10、支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式 11.含安装、调试	台	1	53114.53	53114.53	
150	030501002003	标签打印机	1.技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 3.含安装、调试	台	1	961	961	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	030501006016	智能案卷柜	1.主要用于登录系统，19 英寸显示器，支持分辨率：1440*900； 2、支持电容触摸。 3、四核CPU 主频2.0Ghz 睿频最高支2.42Ghz； 4、4G 内存，32G 固态硬盘； 5、支持4 个USB 接口，2 个串口，1 个RG45 接口。 6、支持二维码、一维码扫描，带蜂鸣器提示音，嵌入式USB 指纹扫描器，像素清晰度：512DPI； 7、图象抓取区域：14.6mm（中心标准宽度），8.1mm（标准长度），8-bit 灰度，扫描器大小：约位79mm*49mm*19mm； 8、兼容USB1.0,2.0； 9、每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP 通信； 10、每组柜13个箱格，共63门与客户端联动可以记录箱格的开关记录； 11.工艺，材质以及表面处理方式： 1）钢板材质：1.2mm 优质冷轧板 2）柜体颜色：门板是警白色；箱体是灰色 3）柜体表层静电喷塑、防锈处理。 4）规格(高*宽*深)：2000mm(不含底座或福马轮)*1600mm*400mm 每组13门箱格 5）箱格(高*宽*深)：380mm*385mm*400mm 12.含安装、调试	套	1	86946.73	86946.73	
		2.2.3执法办案平台模块升级					517244.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030501023032	办案区管理模块升级	1.首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示24小时动态、我的应用、我的申请等功能 2、首页功能支持展示系统通知,支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态 3、大屏功能支持电子地图展示所辖范围内相关组织的情况，支持3D电子地图，支持自定义入口IP跳转到相应设备进行布防 4、支持以柱形图的形式展示在区人员、功能用房、办案情况，以折线图的形式展示嫌疑人入区趋势；支持以扇形图的形式展示重点人员、违规羁押、超时入出区、越界监测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法的情况 5、预约管理功能支持电话、网络、现场预约信息录入，登记大厅前台能够接收预约的提示消息通知预约人，办案民警只能查看自己预约或者报备的信息；操作员能查看本场所预约或者报备的信息；领导可以查看本级及以下场所的所有预约或者报备的信息； 6、支持清单式服务保障功能机制，民警在带办案人员进入办案中心后，通过平台端或APP端发起清单式服务，能够及时得到服务保障，同时中心工作人员能够及时提供提供伤情鉴定、翻译、法律援助等服务；可根据常见情况自动标注需要的服务，带少数民族、外国人士等入区办案时，可以自动根据民族或国籍标记服务保障事项；民警预约服务保障完成后，系统自动给出服务保障清单，包括办案中心、服务事项、预计服务时间、服务联系人；支持服务事项人员管理、服务事项配置和服务统计等功能； 7、支持可视化驾驶舱功能模块，依托先进AI算法与视频3D建模技术，开发收押登记驾驶舱、安检存物驾驶舱、候问提讯驾驶舱、审讯驾驶舱等多功能驾驶舱为	套	1	115337.5	115337.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			办案人员提供更加便捷的操作选择，全界面采用纯可视化操作设置，操作更加便捷、上手更快，点击驾驶舱的对应设备即可完成相关流程操作，使得业务流程操作更加直观，管理更加便捷； 8、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动。支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像 9、入区登记功能支持嫌疑人入区手动录入信息、通过办案自助终端设备采集和其他公安信息系统导入信息，支持平台在校验图片大小、清晰度和人脸占比后下发照片到前端相关设备，并对出入区嫌疑人进行抓拍比对是否是同一人，同时可与证件、公安在逃等人员库进行比对，核查嫌疑人的身份信息，支持嫌疑人信息与警综信息比对，能够依靠相关数据(警综对接数据、预约数据、报备数据）实现快速入区； 10、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警，重新入区时可以查询和复用临时出区的信息，支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记；支持提交出区申请，根据审批结果判定是否能够出区。 11、具体详细参数详见智能化清单				
153	030501023033	案卷管理模块升级	案在现有案卷管理中心平台基础上深化软件内容：包括案卷登记、案卷流转、案卷借阅归还等，除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能，能够将办案时的所需案卷从立案就开始保存，中途可以完成在办转已结等一系列案卷必备操作。该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪。含安装、调试	套	1	44360.58	44360.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	030501023034	涉案物品管理模块对接	服务接口定制：研发专题服务接口，定制实现案件信息查询接口、涉案物品信息查询接口、物品持有人查询信息接口、案件法律文书查询接口。研发个性化应用接口，整合软硬件供应厂商提供的个性化的软件接口，统一封装为标准化的专题应用接口实现软硬件一体化深度整合应用。与市局涉案财物平台对接融合，实现硬件设备与系统间“无缝”对接与应用功能集成应用。含安装、调试	套	1	44360.58	44360.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030501023035	执法监督管理模块	执法监督分为警情监督、案件监督、场所监督、涉案财物监督、案卷监督、音视频监督、视频监督， 1.警情监督：对接警单位、接警时间、关键字：警情编号，报警内容，处置民警，报警人、处警内容，处警结果进行条件查询，点击查询按钮查询警情监督信息，点击导出可以导出警情信息2、案件监督：对办案单位、受理时间、关键字：案件编号，案件名称，案件类型，承办人、案件类型、案件环节进行条件查询，点击查询按钮查询案件监督信息，点击导出可以导出案件信息。3、涉案财物监督：对办案单位、受理时间、关键字：案件编号，案件名称，物品编号，物品名称、保管状态进行条件查询，点击查询按钮查询涉案财物监督信息，点击导出可导出涉案财物信息。4、音视频监督：对接警单位、接警时间、关键字：警情编号，报警内容，接警单位，是否上传，进行条件查询，点击查询按钮查询音视频监督信息，点击导出可导出音视频信息。5、场所监督：分为台账监督、审讯监督两个子模块，A台账监督：可以对办按单位、入区时间、关键字：案件编号，案由，涉案人员，承办人进行条件查询，B审讯监督：可以对办按单位、开始时间、关键字：案件编号，案件名称，涉案人员、承办人进行条件查询 6、案卷监督：可以对接警单位、接警时间、关键字：案件编号，案件名称，保管人，进行条件查询，点击查询按钮查询案卷监督信息；7、 全要素巡查：覆盖警情、受立案、案件、场所、财物、人员6大核心8、 智能预警：系统自动识别异常、超期、违规，实时提醒9、 限期整改：问题清单+责任到人+时限要求10、 跟踪核查：复查+“回头看”，确保整改到位11. 倒查问责：对屡犯、严重问题追责通报12、长效提升：类案分析、制度完善、培训规范13.含安装、调试	套	1	44360.58	44360.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	030501023036	公安部数字化平台对接	满足公安部关于数据治理汇聚的相关要求，C3中心业务库，将入出办案区登记信息、嫌疑人临时出办案区登记信息、嫌疑人活动轨迹信息、嫌疑人安全检查信息、嫌疑人健康检查信息、随身物品保管处置信息、嫌疑人信息采集流程信息、嫌疑人健康检查信息、随身物品保管处置信息、嫌疑人信息采集流程信息、嫌疑人吸毒检测信息、吸毒样品登记信息、嫌疑人候问信息、嫌疑人讯询问信息、涉案物品入库信息、涉案物品远程示证信息、涉案物品出库信息、涉案物品盘点信息、案卷登记信息、案卷入库信息、案卷出库信息、案卷盘点信息、嫌疑人酒精检测信息、血液样品登记信息、嫌疑人醒酒信息、嫌疑人饮食信息、辨认信息、会见信息、远程办案信息、远程办案配合方信息。说明：嫌疑人酒精检测信息、血液样品登记信息、嫌疑人醒酒信息、嫌疑人饮食信息、辨认信息、会见信息、远程办案信息96张表实现数据融通、业务协同。含安装、调试	套	1	8872.12	8872.12	
157	030501023037	数据软件对接	定制办案中心信息对接接口、办案区入区出区人员信息对接接口、办案区预警信息对接接口，将入中心人员信息推送省厅执法管理平台执法办案中心等级化评定子系统，实现执法办案管理中心与省厅执法管理平台执法办案中心等级化评定系统的集成应用。含安装、调试	套	1	17744.23	17744.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	030501023038	智慧法制一体化平台对接	定制入区管理_人员入区登记信息推送服务接口、随身物品_出库信息推送服务接口、随身物品_登记信息推送服务接口、随身物品_入库信息推送服务接口、人员_轨迹信息推送服务接口、人员_办案区预警信息操作推送服务接口、基础信息_办案区信息推送服务接口、基础信息_功能室（区域）信息推送服务接口、基础信息_摄像头信息推送服务接口、基础信息_定位点与功能室关联信息推送服务接口、基础信息_定位点信息推送服务接口、基础信息_定位点与摄像头关联数据推送服务接口、基础信息_储物格信息推送服务接口、基础信息_储物柜信息推送服务接口、在区人员实时视频调看服务接口、人员全流程视频回看服务接口等服务接口，将入中心人员信息和人员在区视频信息推送市局智慧法制一体化平台，实现分局执法办案管理中心与市局智慧法制一体化平台的数据对接和集成应用。含安装、调试	套	1	8872.12	8872.12	
159	030501023039	3D地图模块	1.根据邗江分局执法办案场所实际场景可建设与其对应的轻量化3D地图; 2、3D地图支持各角度旋转查看，并支持2D/3D地图实时切换，3D地图可与定位系统、安防系统、办案区业务数据结合，实现人员轨迹跟踪、违规报警联动、业务数据大屏可视化等; 3、支持与3D可视化地图进行交互，包括缩放、旋转和拖动等交互功能; 4、人员轨迹跟踪:3D地图可实时直观显示办案区民警、嫌疑人的位置，且可在地图上显示指定涉案人员或民警的定位轨迹和对应的轨迹视频; 5、违规报警联动:当办案区发生违规报警时，3D地图上会定位出警情发生的位置同时联动对应位置的现场实时视频，提醒民警及时处置; 6、业务数据大屏可视化:可在3D地图界面显示办案区业务数据，包括查看实时动态、人员分布、功能房种类和数量等。 7.含安装、调试	套	1	53232.69	53232.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030501023040	高精细地图服务更新	通过情报融合、重点数据核实、基础要素整合检查更新邗江区的地图要素信息，包括背景数据（铁路、道路、水系、绿地等）、小区面和楼栋面、POI兴趣点，并将数据成果发布成服务更新到地图业务系统，支持通过API调用。更新频次：1年/次。含安装、调试	年	3	36375.67	109127.01	
161	030501023041	信访管理模块升级	1.信访件在线登记，支持新增、导入、修改、删除。 2、信访件审批工作流：支持信访件审批和办结审核，支持多级审批，审批操作时支持批示和修改，支持领导审批件提醒。 3、信访件下发和接收，支持信访件在线下发，和承办单位在线接收，支持承办单位接收新件的提醒。 4、办理及办结，支持承办单位信访件办理进度在线提交，并支持办理状态的动态监督和临期提醒、超期提醒。 5、文书生成，在全业务流程中，根据业务要求动态生成相应文书，支持承办单位下载和查看。 6、人员交控，支持新增信访件时，即时下发交控通知。 7、综合检索：根据信访件的各维度分类，进行多维度筛选和查询；根据人员身份证，综合查询该人员的信访件。 8、信访态势感知：总体态势，包括地区总体信访情况，每日监督、办理提醒等，以及承办单位的信访工作考核等。派出所考核，包括每月、每个派出所信访量、办结数，以及具体到分类情况。 9、对接公安内网大模型，支持人员在其他内网系统内的相关数据，便于承办单位更好地对事件进行办理。 10.含安装、调试	套	1	70976.92	70976.92	
		2.2.4执法办案平台硬件扩容					2467157.72	
162	030501019002	执法办案管应用服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于64GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台	1	8605.95	8605.95	
163	030501019003	案卷管理、涉案物品管理服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于16GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台	2	8605.95	17211.9	
164	030501019004	执法监督管理服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于16GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台	1	8605.95	8605.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
165	030501019005	办案数据中心服务单元	2U/8盘位，前置硬盘； 不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz； 不少于64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB； 不少于4个千兆以太网口（RJ45） 不少于1个独立BMC控制接口（RJ45） 不少于1个VGA视频接口 不少于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 不少于2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 不少于4个PCIE 3.0插槽 不少于2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 不少于1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz 含安装、调试	台	2	51458.27	102916.54	
166	030501019006	流媒体服管理一体机	支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 含安装、调试	台	1	40811.73	40811.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	030501019007	法制视频联网网关一体机	支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264/H.265编码格式输出 含安装、调试	台	1	42586.15	42586.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	030501019008	视警高明智慧巡检一体机	硬件：不少于两颗Hygon 3350 CPU，各8核16线程，主频3.0GHz 不少于128GB DDR4内存，8个内存插槽，容量最高支持至512G 欧拉系统，openEuler 22.03 SP4 64位 不少于4个千兆以太网口（RJ45） 标配1个VGA接口 不少于2个6T SATA企业级数据盘和一个128GSSD系统盘 不少于8盘位(SATA企业级数据盘占2个) 不少于2*USB3.0（后置）、2*USB3.0（前置）接口 不少于2个双芯片智能卡，单卡（双芯片）提供64TOPS INT8算力，单芯片32TOPS INT8算力 800W双电 2个CPU散热+3个风扇模组 功能： 高集成：集成大算力智能分析服务及巡查预警管理平台，既实现分析服务能力又包含业务平台的管理调度； 大屏展示：支持全平台视频监控总数、监控可看数、监控可看率、画面质量不达标数、不在线数统计；支持全中心视频可看率详请展示、视频监控检测状态、部级关联状态；支持查看近七天、近一月各办案中心违规情况；支持查看近七天、近一月各办案中心违规行为占比分析图； 诊断检测报告：支持对诊断报告进行筛选、查看、审核发布；支持导出word版报告单进行微调； 视频智能告警：支持接收17种报警类型信息；支持根据条件筛选报警记录；支持导出、删除、批量删除报警记录；支持查看报警详情、查看报警截图； 视频分析报告：支持选择报警范围生产分析报告单；支持对分析报告进行筛选、查看、审核发布；支持导出word版报告单进行微调； 含安装、调试	台	2	167682.98	335365.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	030501019009	对接服务单元	不少于2U/12盘位，前置硬盘； 不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz； 不少于128GB DDR4 3200MHz，不少于8个内存插槽； 系统支持国产系统； 不少于4个千兆以太网口（RJ45）； 不少于1个独立BMC控制接口（RJ45）； 不少于1个VGA视频接口； 不少于2块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）； 支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 不少于4个PCIE 3.0插槽； 不少于2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口； 不少于1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz； 含安装、调试	台	1	77187.4	77187.4	
170	030501023042	一案一打包	1.4U/36盘位集中存储； 2、接入带宽1024Mbps，同时转发带宽512Mbps(直存)； 3、出厂自带国产操作系统； 4、Hygon3350cpu，8核16线程处理器，标配内存16GB； 5、最大支持36块3.5寸硬盘； 6、支持通过onvif 接入前端设备； 7、使用软RAID系统，支持RAID0、1.5、6、10、50、60； 8、4个RJ45千兆网口、1个VGA接口； 9、采用800W，1+1白金效率冗余电源。 10、SSD系统盘128G ； 11.功能：与执法办案区软件，实现“一人一案一包”功能，整合打包人员轨迹音视频、审讯音视频、电子笔录、文本资料等 12.含安装、调试	套	3	52345.48	157036.44	
171	030501004002	录入介质（16T）	1.不低于16T企业级硬盘 2、支持温度传感器； 3、不低于256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF不低于：2,500,000小时； 5、转速不低于：7200rpm； 6、接口访问速度不低于：6.0、 3.0 Gb/秒； 7、最高可持续传输率不低于：270MB/秒； 8、与一案一包存储无缝兼容，保证轨迹视频稳定。 9.含安装、调试	台	110	6210.48	683152.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030501019010	算力一体机	1.处理器：4颗鲲鹏处理器（单处理器48核，频率2.6GHz）。 2、内存：不低于1024GB DDR4内存（32*32G DDR4内存）。 3、硬盘：不少于2块960GB SSD；4块3.84TB NVME SSD。 4、算力卡：配备8块NPU卡，单卡提供280TFLOPS@FP16算力，单卡显存64GB。 5、网卡：4*25GE光口（含多模光模块）+4*200GE双光口网卡（含多模光模块）。 6、Raid卡：4GB cache，支持Raid0,1,5,6,10,50,60（超级电容）。 7、电源：4*2600W电源，支持冗余。 8.含安装、调试	台	1	993676.9	993676.9	
		2.3人员驻场服务					248419.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	030501023043	驻场服务	技术人员驻邗江分局，能提供软件维护及其他服务，根据项目实际需要、采购人需求对软件平台进行日常的维护及任务规划、开发、部署、交付。 工作内容要求：邗江分局驻点服务；软件开发维护服务。根据项目采购人需求对软件平台进行开发、部署、交付。 1名为前端开发人员，需具备如下能力： （1）精通CSS3、H5、jQuery、VUE、LayUI，REACT等前端框架，熟练掌握Android体系框架； （2）熟悉app功能设计以及页面设计，具备独立的软件界面ui设计能力； （3）熟悉adobe，ps、ai、cdr、Axure、Xmind等软件。 （4）熟练掌握inux基本操作，mysql数据库； （5）熟悉nginx，apache服务单元配置、数据库管理工具navicat和phpstorm，Hbuilder，webstorm等相关工具的使用 （6）熟练掌握nodejs的底层原理 （7）具备独立工作的能力，不低于5年实际项目开发经验。 1人为后端开发，需具备如下能力： （1）熟悉JAVA基础，熟悉JAVA EE开发相关技术，有良好的编程习惯及代码规范性； （2）熟悉SpringMVC、MyBatis/MyBatis Plus、Hibernate/JPA、Spring等常用框架技术； （3）熟悉Spring Boot、Spring Cloud等微服务开发常用框架，熟悉Docker容器技术； （4）熟悉HTTP协议和Web开发相关技术，Html/Css/JavaScript/Jquery/Bootstrap/LayUI等前端技术； （5）熟练使用Jenkins，Ansible等技术，对自动化部署/运维有一定研究； （6）熟悉Tomcat，Maven，Git，IDEA，nginx，eclipse等相关工具的使用； （7）熟悉oracle、mysql、NoSql、sqlserver、Cloudant、MongoDb、云数据库等系统的相关知识，并能够熟练运用； （8）了解基本的单元测试，集成测试的测试方法。	年/人	2	124209.61	248419.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			（9）了解性能调优基本概念和方法，优化性能。 （10）熟悉脚本shell脚本语言，和linux维护； （11）具备独立工作的能力，不低于3年实际项目开发经验。 人员应配合签署保密协议，同时作息时间须配合公安部门要求。					
		3.多媒体会议子系统					862063.09	
		3.1主楼一楼门厅					97728.45	
174	030505017001	室内LED显示单元	像素间距：1.5625mm； 封装类型：COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率384x216dots 像素密度：409600 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤465 W/㎡；输入功率(典型值)≤155 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	5.06	6358.13	32172.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	030505016001	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集 支持6个千兆网口输出，最大可带载390万像素点 支持超宽8192、超高8192输出带载 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层 支持场景切换 支持多台同步 支持冗余备份、智能控制 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出 支持前面板按键交互操作 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 具备智能防火功能（支持同时接入4个以上红外传感器），自动检测当前环境是否存在超温点，检测到超温点之后自动断电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个	台	4	1669.95	6679.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			按钮操作大屏控制。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED 设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
176	030505016002	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	2	5617.51	11235.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	030505016003	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	1	3798.72	3798.72	
178	030501023044	分布式智慧管理软件	分布式配套管理软件，支持对节点管理、电视墙设置、智能配电柜管理；诺函并加盖公章） 含安装、调试	套	4	4436.06	17744.24	
179	030505017002	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	5.06	1079.22	5460.85	
180	030501005007	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	1	3931.7	3931.7	
181	030412004006	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套	1	1242.1	1242.1	
182	030505005001	天花喇叭	1．额定功率≥100W 2．阻抗：≤8Ω 3．灵敏度(1W/1M)≥91dB 4．频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz 5．喇叭单元：≥8″×1 1.5″×1 6.含安装、调试	台	4	647.02	2588.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	030505004002	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	2	2311.26	4622.52	
184	030505004003	多媒体功放机	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。 2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（提供设备接口图佐证） 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。 12.内置≥48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.含安装、调试	台	1	2299.35	2299.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	030505001001	一拖二无线手持话筒	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏VN.WS75456；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功	台	1	2436.86	2436.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.含安装、调试					
186	030505001002	话筒天线	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) 6.含安装、调试	台	1	1359.79	1359.79	
187	030501005008	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	1	2157.28	2157.28	
		3.2二楼案管中心大厅					223777.66	
188	030505017003	室内LED显示单元	像素间距：1.25mm； 封装类型：倒装COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots 像素密度：640000 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤370 W/㎡；输入功率(典型值)≤125 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 像素间距≤1.25mm 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	14.58	7866.39	114691.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	030505016004	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮	台	6	1669.95	10019.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	030505016005	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	4	5617.51	22470.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030505016006	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	6	3798.72	22792.32	
192	030505017004	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	14.58	1079.22	15735.03	
193	030501005009	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	1	3931.7	3931.7	
194	030412004007	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套	1	1242.1	1242.1	
195	030501002004	宽屏显示器	49英寸，显示32:9画面，双2K，IPS面板，60Hz,5120*1440分辨率，含安装、调试	台	2	9794.1	19588.2	
196	030505005002	天花喇叭	1．额定功率≥100W 2．阻抗：≤8Ω 3．灵敏度(1W/1M)≥91dB 4．频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz 5．喇叭单元：≥8″×1 1.5″×1 6.含安装、调试	台	4	647.02	2588.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	030505004004	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	2	2311.26	4622.52	
198	030505004005	多媒体功放机	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。 2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（提供设备接口图佐证） 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。 12.内置≥48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.含安装、调试	台	1	2299.35	2299.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	030505001003	一拖二无线手持话筒	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏VN.WS75456；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功	台	1	2436.86	2436.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.含安装、调试					
200	030505001004	话筒天线	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) 6.含安装、调试	台	1	1359.79	1359.79	
		3.3二楼党建会议室					123272.98	
201	030505017005	室内LED显示单元	像素间距：1.5625mm； 封装类型：COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率384x216dots 像素密度：409600 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤465 W/㎡；输入功率(典型值)≤155 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	7.29	6358.13	46350.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	030505016007	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮	台	4	1669.95	6679.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	030505016008	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	2	5617.51	11235.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	030505016009	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	2	3798.72	7597.44	
205	030505017006	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	7.29	1079.22	7867.51	
206	030501005010	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	1	3931.7	3931.7	
207	030412004008	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套	1	1242.1	1242.1	
208	030607003002	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	4	986.24	3944.96	
209	030506010014	音箱支架	音箱支架	台	4	129.81	519.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	030505004006	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	2	2311.26	4622.52	
211	030505002002	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	1	3927.62	3927.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
212	030505003004	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能	台	1	2934.4	2934.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	030505003005	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有	台	1	2943.37	2943.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试					
214	030505006004	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	1	878.67	878.67	
215	030502010002	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	1	457.62	457.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	030505007007	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。 设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语	台	1	5532.84	5532.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。 WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。 配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	030505007008	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）	台	1	2910.97	2910.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			7.含安装、调试					
218	030505003006	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	1	787.35	787.35	
219	030505007009	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	1	1474.31	1474.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	030505007010	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	4	391.91	1567.64	
221	030502007003	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5	741.97	3709.85	
222	030501005011	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	1	2157.28	2157.28	
		3.4三楼会议室					130469.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	030505017007	室内LED显示单元	像素间距：1.25mm； 封装类型：倒装COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots 像素密度：640000 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤370 W/㎡；输入功率(典型值)≤125 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 像素间距≤1.25mm 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	7.29	7866.39	57345.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	030505016010	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮	台	4	1669.95	6679.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	030505016011	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	2	5617.51	11235.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
226	030505016012	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	1	3798.72	3798.72	
227	030505017008	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	7.29	1079.22	7867.51	
228	030501005012	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	1	3931.7	3931.7	
229	030412004009	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套	1	1242.1	1242.1	
230	030607003003	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	4	986.24	3944.96	
231	030506010015	音箱支架	音箱支架	台	4	129.81	519.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	030505004007	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	2	2311.26	4622.52	
233	030505002003	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	1	3927.62	3927.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	030505003007	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能	台	1	2934.4	2934.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
235	030505003008	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有	台	1	2943.37	2943.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试					
236	030505006005	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	1	878.67	878.67	
237	030502010003	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	1	457.62	457.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
238	030505007011	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。 设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语	台	1	5532.84	5532.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。 WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。 配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	030505007012	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）	台	1	2910.97	2910.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			7.含安装、调试					
240	030505003009	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	1	787.35	787.35	
241	030505007013	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	1	1474.31	1474.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	030505007014	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	4	391.91	1567.64	
243	030502007004	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5	741.97	3709.85	
244	030501005013	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	1	2157.28	2157.28	
		3.5配套设备					286814.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	030505007015	高清会议终端	采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告予以证明） 支持选配12G-SDI超清视频接口，满足广电级超清摄像机的接入。 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告予以证明） 终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码 支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号	台	2	57833.56	115667.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			码。 支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置 投标人须承诺本次所投设备必须能够与邗江公安现有高清视频会议系统兼容，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能。（提供承诺书原件，中标后五个工作日内提供所投设备与原有视频会议系统兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函。） 含安装、调试				
246	030505016013	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	1	3798.72	3798.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	030505016014	分布式输出节点	1.支持1路HDMI或1路DP接口输入，1路HDMI环通输出；1个3.5mm音频输出接口、2个3.5mm音频输入接口；3个 USB、1个RS232接口；1个RS485接口、1个 复位按钮、1个 电源灯、1个运行状态灯、1个 光口链接指示灯、1个 485状态灯、1个 VI信号锁位灯、1个sys预留灯、1个TF卡插槽； 2个报警输入，2个报警输出，2个红外IR接口 2、支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置 3、支持DP/HDMI接口视音频采集 4、支持1路HDMI环通输出 5、最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码 6、编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换 7、支持H.264/H.265编码，默认H.265 8、支持音频格式编码PCM 9、支持大华/RTSP等协议接入 10、支持POE或DC 12V双路供电 11.支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步 12、支持网络光电热备,自动切换 13、无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率 14.含安装、调试	台	1	3976.16	3976.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	030506010016	高清会议摄像机	支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 图像传感器采用不小于1/2.8″CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持通过一根超五类网线可实现供电、图像显示、摄像机控制，可实现信号100米长距离传输。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制。 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 支持保存不少于255个预置位。 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 含安装、调试	台	4	20681.07	82724.28	
249	030505016015	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	3	3798.72	11396.16	
250	030501002005	55寸电视机	壁挂式安装 288Hz，3GB+64GB，4K，含安装、调试	台	3	1604.21	4812.63	
251	030501002006	65寸电视机	含支架 ,2GB+32GB,144HZ一级能效（3台吊顶安装，2台壁挂），含安装、调试	台	5	2935.03	14675.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	030501002007	100寸电视机	壁挂式安装，4GB+64GB，4K，含安装、调试	台	1	12073.31	12073.31	
253	030505016016	86寸电子白板	86寸智能交互会议平板（含移动支架）； 超清视界，流畅体验：搭载4K超清防眩光显示技术，画面细腻稳定不闪烁，带来沉浸式视觉享受； 精准拾音，清晰沟通：采用阵列麦克风，精准捕捉人声，结合回声消除与智能降噪技术，确保远程通话清晰顺畅；； 智能摄像，零距互动：内置智能高清摄像头，具备Auto-Framing功能，不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效；； 流畅书写，真实还原：屏幕显示无重影，笔锋智能优化，精准还原书写笔迹，尽显流畅书写之美；； 智能操作，高效便捷：白板界面长按即可调出操作面板，大屏操作无需频繁走动，提升效率与灵活性；； 无线投屏，多端协同：摆脱线缆束缚，支持多终端无线投屏，兼具反向控制与分屏显示功能，协作更自由；； 丰富模板，细节贴心：提供多样主题模板、迎宾场景及签名墙资源，结合防误触设计，细微处优化用户体验。； 显示尺寸：86英寸; 背光源类型：DLED; 像素间距：0.1645(H) × 0.4935(V)mm; 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz; 对比度：5000:1; 刷新率：60 Hz; 可视角：不低于178° (H)/178° (V); 连续使用时间：7 × 16 H; 显示区域：1895.04 mm ╳ 1065.96 mm ; 触摸方式：红外触控; 玻璃：防眩光，防暴钢化玻璃; 触控响应速度：＜5ms; 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm; 触摸工艺：零贴合 ; CPU：4核A76+4核A55，主频2.4GHz; 内存：8GB; 内置存储：64GB; 含安装、调试	台	2	18845.5	37691	
		4.智慧安防子系统					773781.58	
		4.1.1手动报警系统					20150.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
254	030413013001	86型紧急报警按钮	86盒型紧急按钮 防火ABS阻燃外壳 工作电压：≤DC24V, 工作电流：≤500mA; 报警输出：常开/常闭输出可选 报警输出：常闭;常开 工作温度：-10 ° C ～ 55 ° C 储存温度：-20 ° C ～ 60 ° C 工作湿度：10% - 90% 使用场景：室内 含安装、调试	套	38	53.56	2035.28	
255	030904004002	声光报警器	设备类型：声光警号（声光报警器） 警灯颜色：红色 报警音量：105dB 外壳材质：PC+ABS 安装方式：壁挂 工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 工作温度：-20 ° C 至 60 ° C 工作湿度：10% 至 90% 提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 含安装、调试	个	4	181.17	724.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
256	030506003003	报警主机	提供社会公共安全产品认证1级证书（GA证书） 提供社会公共安全产品认证4级证书（GA四级） 具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示。设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。 当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 告警装置安装在机内时，报警声压应不小于80dB(A)，告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB(A)。 控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。 控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警:当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电;当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电:在给备用电源充电的同时，工作应正常。 主机支持 MAC、IP 绑定或限制访问 主机防拆报警不额外占用主机防区 主机上报支持至少4个中心组 含安装、调试	套	4	2764.83	11059.32	
257	030506003004	接声光报警器扩展模块	总线防区输入输出扩展模块 防区数量：1个 继电器数量：1个 通讯协议：M-BUS协议 外壳材质：塑料 工作电源：DC36V/20mA Max（主机总线供电） 工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 工作湿度：10% 至 90% 通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出 总线接口不区分极性，方便施工安装 通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 含安装、调试	套	4	356.67	1426.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
258	030506003005	紧急按钮扩展模块	【技术参数】 1.设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/20mA MAX（主机总线供电） 9、工作温度：-10 ° C至 55 ° C 10、工作湿度：10% 至90% 11.产品尺寸：49.4*32*14.3mm 【产品功能】 1.防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 含安装、调试	套	38	117.12	4450.56	
259	030506015001	键盘	有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡） 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 供电方式：DC 12 V 工作温度及湿度：-10° C~55° C，湿度小于90%（无凝结） 存储温度及湿度：-20° C~60C，湿度小于90%（无凝结） 含安装、调试	台	1	453.52	453.52	
		4.2.1民警办公室门锁					14964.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
260	030506006004	指纹门锁（含安装）	面板材质 铝合金;面板尺寸 355*71*26mm;颜色 黑色; 指纹头 半导体;锁体类型 上提式锁体;开门方向 左开/右开（支持左右互换）; 游离把手 支持;锁芯级别 C级;开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm; 开锁方式 指纹、密码、感应卡、身份证、机械钥匙;用户容量不少于100个; 指纹容量不低于100枚; 密码容量不低于100组; 读卡距离 0~8mm、0~3mm(身份证); 刷卡 1.默认支持CPU加密卡、M1卡、身份证，; 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条）; 指纹识别时间 ＜1秒; 指纹头分辨率不低于160X160（508dpi); 工作电源 4或8节5号碱性电池，单节额定电压1.5V; 应急电源 Micro USB; 存储温度 -30℃~70℃; 断电续传 支持开门记录断点续传; 低电压报警 支持（电压低于4.8V报警后可继续开门>200次）; 含安装、调试	台	20	718.94	14378.8	
261	030506006005	锁体	斜舌+3段方舌+保险舌，有天地钩，下压把手不联动保险舌： 锁芯固定孔用硅胶塞封堵; 锁体边条 24*240mm直角双孔; 门框边条30*260mm直角双孔，无折弯包边 测试修改记录 含安装、调试	台	20	26.62	532.4	
262	030506006006	方棒	配套指纹门锁，含安装、调试	台	20	2.66	53.2	
		4.2.2办案区及楼宇门禁					181525.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
263	030506006007	人脸识别门禁（含电梯门禁）	本设备防护性能优异，前面板防破坏等级IK07，后壳防破坏等级IK10，整体防水等级IP65以上；支持嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道多种安装方式。搭载7英寸水滴全贴合触摸屏，玻璃屏占比≥90%，屏幕亮度≥600cd/㎡，分辨率≥600×1024；屏底配备圆形指示灯，支持呼吸状态、识别状态灯光提示。 设备采用200万像素双目摄像头，视频帧率≥25帧/s，支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG多编码格式，可自定义编码Profile；支持双码流输出，主、子码流均为1280×720@25fps，可接入NVR实现视频录像。设备夜视性能强劲，0.001lux极低照度无补光环境下可正常人脸核验、输出全彩预览画面，适配强光、逆光、暗光复杂场景；具备强效防假体攻击能力，可精准识别并拦截视频、照片、打印图像、头模、3D模型等各类伪造攻击。自带美颜功能，支持美白、磨皮参数自定义调节。 人脸识别性能强大，支持5人同时独立核验并分别输出比对结果，识别角度支持上下、左右±45°偏转，核验角度可在0°-90°自由设置，内置不少于5档人脸比对阈值可调。支持口罩识别，区分提醒、强制两种模式：提醒模式下未佩戴口罩可核验通行并弹窗提醒；强制模式下未佩戴口罩无法完成核验通行。 网络传输支持千兆自适应TCP/IP有线网络，兼容10/100/1000M速率，适配局域网、互联网环境，支持IPv4、IPv6双协议接入。安全认证机制完善，支持防卡片复制屏蔽功能，杜绝复制卡片通行；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等复合认证方式。 设备离线存储容量充足，可离线存储10000组用户、10000张人脸模板、50000张卡片信息、10000组密码，支持150000条操作记录留存。搭载智能语音TTS文字转语音功能，支持图片、文字、视频本地广告自定义编排播放，可自由设置播放时段；设备端可实时查看人员信息、设备运行状态、认证/广告/简洁三种显示模	台	63	2094.12	131929.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			式。 外设联动拓展性强，支持开关量信号输出联动门禁设备；可通过RS-485、韦根接口外接读卡器、门禁一体机；支持网络及RS-485联动电梯，实现呼梯、楼层权限管控。集成可视对讲功能，支持管理平台、室内机、手机APP远程可视对讲，可一键呼叫管理设备，支持与广播主机双向对讲、平台远程广播喊话。 数据安全等级高，本地存储、平台上传、断网续传、USB导出的人员信息、比对结果、抓拍图片均采用非明文加密处理；支持抓拍图片本地存储、平台上传开关控制，支持设备端用户信息脱敏显示，全面保障数据隐私安全。设备具备智能低功耗管理，无人使用时自动息屏待机，人体靠近自动唤醒，唤醒距离可调，待机功耗≤6W，系统操作响应时间＜2s。 门禁权限管理功能全面，支持多重组合开门模式，包含多重卡认证、远程认证、超级密码、超级卡、首卡开门、远程APP开门等方式；支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多类型用户权限分级管控。时间管控功能完善，支持255组时段计划、1024个假日计划、64个假日组、128周计划管理，可设置常开、常闭时段，具备防尾随反潜回防护功能。 智能联动报警完善，未授权人员识别抓拍并实时上传平台预警，支持接入消防应急信号联动开门，可自定义事件触发联动动作。设备符合GM/T 0028密码模块安全二级标准，可在商用密码检测中心官网核验证书；具备ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证，符合GB/T 24021-2024环境标志相关标准。设备可无缝接入扬州市公安局邗江分局现有门禁管理系统，含全套现场安装、调试服务。				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
264	030506006008	人脸门禁对接	支持对接人脸门禁系统，实现以下集中管理功能： 1.支持人员信息和门禁设备管理，支持人员发卡、可同时接入管理普通端读卡器和人脸读卡器。 2、支持一键戒严，即一键关闭系统管理的所有电子门禁； 3、支持权限管理，即设置某个人或某组，在设定的时间内对每个门禁的开启权限； 4、支持门开照片及门禁状态实时显示； 5、支持在用户进出时实时自动提取控制器内的记录； 6、支持设置某个门禁为常关或常开状态； 7、支持远程开门并形成记录； 8、支持强行开门报警；支持联动声光报警器等报警输出装置； 9、支持门禁长时间未关闭报警。 10.含安装、调试	台	63	44.36	2794.68	
265	030506007001	AB门门禁控制器	1.支持AB门互锁功能，支持读卡机最大数量：4个(2进2出)； 2、支持停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失； 3、支持门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警； 4、支持消防联动报警联动硬件报警输出功能； 5、支持远程开门功能； 6、支持反潜回、防尾随功能； 7、支持多卡同时验证后开门； 8、支持支持四路韦根输入Wiegand26/34自适应； 9、宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作； 10、RJ45带有初级和次级防雷保护电路。 11.含安装、调试	台	1	1924.81	1924.81	
266	030506008001	单门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg ± 5% 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA(±10%) 或24V/215mA(±10%) 锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 含安装、调试	台	44	273.84	12048.96	
267	030506010017	电磁锁支架	1.配合电磁锁使用。	台	44	141.35	6219.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	030506008002	双门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg ± 5% * 2 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA x 2(±10%)或24V/215mA x 2(±10%) 锁体尺寸：长500x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 含安装、调试	台	14	460.16	6442.24	
269	030506010018	双门锁支架	1.配合双门锁使用。	台	14	225.63	3158.82	
270	030506006009	开门按钮	开门按钮 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM接点 外形尺寸：86*86*29mm 产品重量：0.2kg 含安装、调试	台	35	22.15	775.25	
271	030505006006	门禁电源	输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：8.3A 输出功率：100W 工作温度：-30℃-+70℃ 工作湿度：＜95% 产品尺寸：129*97*30mm 不带机箱，含安装、调试	台	63	160.6	10117.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
272	030506018002	非机动车道闸 1路通道(配人脸机)	闸机机身采用不锈钢材质，顶盖不锈钢板材厚度应≥1.2mm， 机箱不锈钢板材厚度应≥1.0mm 设备应离线支持500000个用户（用户权限应能配置为管理员），500000张卡片容量，500000笔记录存储 设备应支持同时16台设备（PC或手机，手机可连接设备wifi热点、NFC）通过WEB管理界面批量配置，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，同时能进行人员管理、设备器件状态查看、远程开关门及常开常闭控制、遥控器和灯效配置等功能。设备应支持一组通道调试仅需登录一个设备IP 设备应支持单侧通道独立使用,具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能 设备应采用6个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐 设备具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 设备采用直流无刷电机，无故障运行次数应不低于1100万次 设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 设备应支持交替通行模式、记忆模式、支持多人授权通行（一次授权，允许多人通行）、9种开闸通行模式设置、消防联动、时段管控、反潜回功能 设备通行速度应支持20人≤每分钟通行人数≤70人，应支持门翼开/关门速度0.5s~1.5s 10档可调，支持延时关门，延时时长0s-10s可调 设备支持两种触发条件的配置:指定区域的上方与下方激光雷达同时触发指定区域的上方与下方任意激光雷达触发；当设备被触发指定区域的激光雷达时，支持感应自动开门 设备应同时支持电流防夹（机械防夹）和激光雷达防夹两种模式 设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，支持进出两个方向通过人数的独立检测 设备支持通过管理软件和交互终端对通道实现远程开门、关门、常开	台	1	6114.01	6114.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、常闭、解除常开、解除常闭等功能。交互终端应能实时监控设备的运行状态 设备应支持M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。二维码扫描仪和读卡器识别设备可以集成安装在同一个位置，扫码区也能完成卡片识读。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、二维码/条码开门、人脸识别开门，支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 可提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)提供的检验报告 产品供应商应具有符合ISO/IEC27701:2019要求的隐私信息管理体系认证 含安装、调试					
		4.3.1外围监控					137372.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
273	030506010019	室外双人脸抓拍摄像机	支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 自带两个镜头，靶面尺寸均为1/1.8英寸。 最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 内置2颗GPU芯片。 设备支持人脸抓拍功能，支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息。 设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息。 设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码。 可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息。 设备具备单独PT控制功能，通道1.通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转。 设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。 通道1和通道2均支持镜头前盖玻璃加热功能。 设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现。 RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态。 内置8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。 补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 开启红外补光灯可识别距设备100m处的人体轮廓。	台	1	4320.36	4320.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位。 支持不低于IP68防尘防水等级。 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
274	030501023045	大数据接入授权	授权的功能主要包括:动态人像布控、研判工具、态势分析、统计分析、战果、资源管理、系统管理、多级级联、统一门户、入库工具等功能； 布控库报警响应时间：200万监视名单下，报警响应时间小于等于1秒； 支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行识别比对功能； 动态人像识别单画面可提取大于等于95有效人脸图像； 布控关联功能检查:布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长； 人脸图像矫正:系统后台具备对不同角度和光照条件引起的面部特征进行算法矫正功能，误报率≦0.1%下，人脸识别率≧99%； 路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能； 开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%； 3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 在 4000 万人脸布控库规模下，监视名单布控报警平均响应时间≤1 秒；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍； 支持在 100 亿人脸特征库规模下，使用 1 台服务单元以冷数据（存储在机械硬盘（HDD）中）离线检索任务方式通过后台进行人脸抓拍图检索。平均检索响应时间≤30 秒；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 在人脸被遮挡不大于1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%；（需第三方机构检测报告体现	路	50	887.21	44360.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 支持遮挡不大于1/3 的人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸遮挡识别准确率≥99.9%； 支持对视频画面中的人体、机动车、非机动车目标实时画框跟踪功能，可在画面上展示人体的性别/发型/上身颜色/下身颜色/上衣特征/下衣特征、机动车的车牌号码/车辆类型/车身颜色/驾驶员是否打电话/驾驶员是否系安全带、非机动车的类型等结构化属性信息； 当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示； 支持选择或拖动人脸图片压缩包从静态库中进行多人同时检索功能，并输出结果及相似度； 支持通过新建人体画像或从历史画像中选择人体画像进行相似的人体抓拍图检索。支持编辑人体画像的发型、帽子、上衣、下衣、外套、鞋、包、配饰（眼镜、围巾、领带、面罩）、尺寸、衣服颜色、衣服纹理、衣服 logo 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
275	030506010020	室外高清枪式摄像机	支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V供电。 含安装、调试	台	31	824.74	25566.94	
276	030506010021	电梯轿厢摄像机	电梯检测网络摄像机 支持电瓶车进电梯精准检测和人数统计 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps， 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC60 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3″″ 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 补光灯类型：红外（850nm 透镜补光） 补光距离：红外最远可达10m 宽动态：真宽动态 启动和工作温湿度：-10 ° C~40 ° C，湿度小于95%（无凝结） 含安装、调试	台	1	798.13	798.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
277	030506010022	室内高清半球摄像机	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	44	710.44	31259.36	
278	030506010023	高清半球摄像机（内置拾音器）	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	21	710.44	14919.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
279	030411001001	前端监控立杆（含设备箱）	杆高3.5米，主杆口径114mm，厚度≥2.5mm，横臂口径76mm，厚度≥2.5mm，底盘法兰≥350*350*10mm，横臂0.5-2.5m（根据现场情况选用），可以安装两个摄像头，主杆与法兰采用双面焊接；表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，厚度不小于85um；杆体选用Q235优质钢材制造，主杆与底法兰采用双面焊接；杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆,静电喷塑，厚度不小于85um；立杆设计抗风能力≥38米/S，抗震能力为10级；含法兰底座；立杆基础≥600mm×≥600mm×≥800mm，含基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、C25砼等；如采用借墙、杆支撑，横臂； 0.5-2.5m,具体尺寸根据现场确定，美观大方，双面镀锌,壁厚2.5MM，直径≥60MM，承重25KG-30KG。≥400mm×≥500mm×≥250mm；（宽*高*深）,厚度：≥1.0mm,不锈钢喷塑，邗江公安文字+警徽图案，防护等级≥IP55。新国标五孔插座，2P/16A空开，40KA 220VAC 网络二合一防雷器，6芯熔纤盘，通用门锁。侧面牢固张贴带点位编号的邗江天网标识牌，材质应防水、防褪色、防脱落。含安装、调试	套	3	5091.11	15273.33	
280	030410009001	三合一防雷模块	网络/信号/电源三合一防雷模块,含安装、调试	套	3	291.55	874.65	
		4.3.2监控平台升级					395735.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
281	030501004003	数字硬盘录像机	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） HDMI1和HDMI2支持最大单路 8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（以公安部检测报告为准） 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通	台	4	4285.8	17143.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	030501004004	48盘位云存储(满配8T原厂企业级硬盘)	设备硬件配置：搭载≥2颗64位多核处理器，标配≥64GB内存，最大可扩展至≥256GB；配备1+1 AC220V热插拔冗余电源，整机运行稳定可靠。支持硬盘热插拔，设备数据读写过程中可任意热插拔硬盘，全程设备不宕机、硬盘无损坏、数据不丢失、业务不中断。 系统采用全对称分布式存储架构，无独立元数据管理节点，部署灵活，支持单机、HA双机、三台及以上集群部署模式，单集群可管理最大3EB存储容量、1024台存储节点。集群具备极强容错能力，三台及以上集群故障仅剩单节点时，仍可通过唯一入口IP正常访问管理平台及数据存储服务。系统支持多规格节点混合组网，适配24/36/48不同盘位、不同性能、不同CPU架构节点混搭部署，可根据设备负载、吞吐量、连接数智能优化数据重构策略，最大数据重构速度可达4TB/h。 系统搭载智能EC纠删码技术，支持两种自定义资源池策略：优先安全模式可保障M节点故障数据不丢失，节点数量不足时仍维持原有安全等级；优先空间模式节点故障后自动降级为磁盘级安全机制，最大化保留存储空间利用率，集群扩容后自动升级EC安全级别。同时支持多副本、EC双重数据保护，EC最高支持44+4高级容错模式，安全级别可在线动态调整。极端故障场景下，损坏节点超容错数量时，剩余单节点仍可持续写入数据，回放视频无马赛克，故障设备上线后系统自动完成数据自愈恢复，且以数据块为单位恢复，无需整盘重构。 平台适配视频、图片、结构化智能数据统一存储，支持按点位ID、时间段、人/车/非机动车等目标类型检索录像数据。支持双模式生命周期管理，可按资源池批量配置或单点位独立配置存储周期，策略调整后历史数据即时生效。 系统支持手动、自动为智能事件录像添加标签，标签与录像生命周期同步，支持标签检索、回放、下载、锁定与备份操作。内置图形化图片处理工具，可实现预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化、文字水印等编辑功能，支持处理后图	台	1	292779.8	292779.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			片直接下载。 系统支持全流程无中断在线扩容、升级，扩容无需配置RAID、LVM，仅录入节点IP即可完成部署，1分钟内上线可用，新增数据自动均衡分配，无需迁移历史数据，性能随节点扩容线性增长。具备精准负载均衡机制，节点、磁盘离线或设备过载、扩容时，可自动调度录像、图片、对象业务，同时支持缓存盘智能路由，图片数据优先存储高速缓存节点；集群读写任务自动均分，节点任务差值控制在±1范围内。 具备完善的故障自愈与防护机制，支持延迟踢盘策略，杜绝误拔硬盘导致的数据损毁。设备具备死机自愈能力，通过软硬件监测保障稳定运行，死机自愈恢复时间≤3分钟。支持集群弹性扩容、负载均衡、故障迁移及节点全生命周期管理，可实现服务组建、扩展、删除全流程管控。 支持多区域多套云存储统一管理、监控告警、远程升级部署，全局统一权限管控、资源虚拟化调度。支持跨云容灾，涵盖主备、互备、一主多备多种容灾模式；视频业务可按点位配置容灾、回迁策略，支持手动/自动回迁及任务优先级设置；图片业务支持资源池级容灾调度，故障数据自动回迁恢复。 存储资源支持虚拟化按需分配，存储空间可在线弹性扩缩，调整存储周期不影响在线读写业务、不丢失历史数据。 系统可全面统计分析设备运行状态、容量使用率、磁盘状态、告警异常、点位在线率等运维数据，适配大型视频监控存储场景。本设备含全套现场安装、调试服务。					
283	030501023046	云存储平台容量授权	节点接入云存储平台授权及384T容量扩容授权。含安装、调试	T	384	70.98	27256.32	
284	030501004005	8T企业级硬盘	8T企业级硬盘7200转，兼容现有云存储设备。含安装、调试	块	20	2927.8	58556	
		4.4窗口对讲					24033.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
285	030506003006	窗口对讲机	全自动免提双向语音对讲，内外音量可单独调节或关闭，具有内外工作动态指示灯； 一体化铝网分机，永不生锈，偏心圆形分机，增大内腔体，提升不低于30%分机音量； 主机设有录音3.5mm立体插孔，实时输出内外通话声音与监控直接匹配使用无须转换； 输出功率：主机2W 100Hz—15KHz； 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz； 具备数字语音降噪处理功能； 工作电压：DC12V； 工作电流：静态80mA，最大350mA； 产品通过公安部安全防范报警系统产品检测。 含安装、调试	套	3	8011.26	24033.78	
		5.网络设备子系统					839106.14	
		5.1图文输出展示设备及图文信息处理设备					553556.39	
286	030501023047	图文信息处理设备1	处理器： KX-U6780A (8核/8线程/2.7 GHz） 内存： 8 GB，3200速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32 GB内存 SSD硬盘：1个 256 G SSD 显卡：集显，板载视频接口：视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA 光驱：带光驱 电源：200 W 机箱大小：21 L 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率Typ. 60 Hz ，Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 视频接口 操作系统：UOS1060不激活 前置USB接口：2个USB 2.0,2个USB 3.0 后置USB接口：2个USB 2.0,4个USB 3.0 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x16插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：2个RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口： 1个RS232串口 含安装、调试	套	30	5323.27	159698.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
287	030501023048	图文信息处理设备2	处理器：X86国产化处理器，主频≥3.0Ghz，8核16线程 内存：≥16GB DDR4，4个内存插槽，最大可扩展支持128GB DDR4内存，可选支持ECC校验能力，不易死机不易蓝屏（需提供截图材料证明并加盖厂商公章） 不小于512G SATA SSD，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 机箱前置USB接口不少于4个，其中USB3.0接口不少于2个；机箱后置USB接口不少于6个，其中USB3.0接口不少于4个；后置带1个type-C接口。 RTX 3050独立显卡，显存为6G 支持23.8英寸，支持1920*1080分辨率，刷新率75Hz及以上。（需提供蓝光认证） ≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口，板载接口，支持网络唤醒，可单独控制开关状态，PCIE插槽数不少于4个，其中2×PCI-E 16x插槽，1×PCI-E 8x，1×PCI-E 4x插槽 后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口，前置1个MIC接口、1个耳机接口，一个串口。 预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 机箱体积≤21L，支持横放、立放均能正常工作，机箱前面板有状态监控指示灯，可以监测设备状态 MTBF≥ 35W小时 200w电源，电源通过80PLUS认证。 固态硬盘通过《GB/T 36355-2018 信息技术固态硬盘测试方法》检测认证，包括读写速率，响应时间，数据传输率和性能稳定性四个方面 支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持国产；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可支持远程开关机，支持远程唤醒。（需提供	套	10	11977.36	119773.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 自有品牌解码卡内存2G以上，位宽64bit，硬解码路数支持最大16路1080P、400W 8路、720P 32路 25帧率/s H.264/H.265预览和抓图；16路的704*576缩放分辨率回传,4路的1080P分辨率回传 搭配同品牌解码卡时可增加16路硬解码能力，可支持多种平台（支持兆芯平台、龙芯平台、飞腾平台、海光平台和Intel平台等；），整机最大可以支持48路解码 含安装、调试					
288	030501023049	云桌面扩容（含VDI接入授权）	1.双口千兆RJ45网卡*2/双口10G无模块SFP+光纤网卡*2/10G 850NM SFP+多模光模块*4/标准右箱耳/7360(2.2G 24C)*2/散热器*2/DDR4 3200 32GB*8/960G 2.5 6Gb R SSD*2/1.92T 2.5 NVME SSD*2/8TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA*4/横插04盘12G SAS 硬盘背板*3/8口SAS阵列卡*1/冗余电源模块/滑轨/150cm国标电源线*2; 2、配备不少于30路VDI接入授权，按并发用户数计费，每个用户授权含独享桌面、共享桌面、远程应用。（邗江公安云桌面系统）； 3、配备1套虚拟化软件，实现桌面云后端资源虚拟化; 4.含安装、调试	套	1	217366.82	217366.82	
289	030501002008	图文输出展示设备	A4，黑白，双面，网络，不低于33页/分钟。含安装、调试	台	29	1715.13	49738.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
290	030501002009	图文输出展示设备	A4，彩色，双面，网络，不低于35页/分钟，内存不小于GB，四核1.2 GHz，支持最大月打印量不少于20万页。。含安装、调试	台	2	3489.55	6979.1	
		5.2网络交换机					89130.46	
291	030501015004	24口POE千兆接入交换机	可用千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率30 W 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps 提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持端口节能功能 支持零配置启动(TFTP方式)功能 支持NQA功能，NQA能够正常探测 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能 支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 支持命令行(CLI)配置，设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；要求提供检测报告证明 支持三风扇设计 提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 含安装、调试	台	8	2966.27	23730.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
292	030501015005	48口POE千兆接入交换机	配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，千兆电接口数量≥2，千兆光接口数量≥2，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥470W 交换容量≥104Gbps，转发性能≥77.38Mpps 提供CQC认证证书 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明； 含安装、调试	台	4	4963.81	19855.24	
293	030501015006	24口千兆交换机	1.24个千兆电口，4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源； 4.含安装、调试	台	6	2611.39	15668.34	
294	030501015007	48口千兆接入交换机	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000； 4.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.支持静态路由； 6.含安装、调试	台	2	4520.21	9040.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
295	030502007005	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，2米	条	200	12.98	2596	
296	030502007006	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，3米	条	100	16.53	1653	
297	030502007007	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，5米	条	50	21.85	1092.5	
298	030502010004	千兆光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	60	160.13	9607.8	
299	030502010005	万兆光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	10	321.42	3214.2	
300	030502007008	单模光纤跳线	LC-LC单芯单模，1米；支持万兆； 2、拔插次数大于等于1000次； 3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂； 4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。	条	80	33.41	2672.8	
		5.3无线互联网					49309.97	
301	030501021001	无线管理AC	≥2个10/100/1000Base-T WAN口， ≥4个10/100/1000Base-T LAN口，≥2个1000SFP LAN口，≥1个USB接口，≥1个SD卡插槽（提供含链接官网截图） 支持管理吸顶AP数量≥90，或支持管理面板AP数量≥180（提供含链接官网截图）； 支持NAT地址转换； 要求可以实时地分析无线客户端的位置，动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载，通过控制无线客户端接入的AP，来实现这些AP间的负载分担。（提供含链接官网截图） 支持微信连WIFI、MAC地址、Portal、内置QQ、内置邮箱认证； 支持无线终端负载均衡、无线调优自学习、智能信道调整功能、无线链路层安全监控防御、支持无线定位；支持深度包检测； 运维平台及APP功能：该产品厂家需提供云端维护平台，并提供手机APP管理软件；可以通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议； 含安装、调试	台	1	19248.19	19248.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
302	030501021002	86式无线AP	面板式无线标准802.11ax（Wi-Fi 6），统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	42	571.68	24010.56	
303	030501021003	吸顶式无线AP	最高速率 1.7Gbps，无线标准 802.11ax（Wi-Fi 6），统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	7	864.46	6051.22	
		5.4.1设备控制操作台					147109.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
304	030501006017	4席位控制台	1）控制台长度：4800mm，控制台总深度1000mm,距地面高750mm，背墙高250mm，底柜深度550mm; 2）台面高度：750mm；台体深度：1000mm; 3）框架结构中各部件应使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工; 4）承重配件使用3.0mm厚冷轧钢板加工; 5）主体框架前部安装台面板承重支臂与支撑脚；所有钣金配件外表面使用静电喷塑工艺; 6）整体框架通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑,框架下部设有进线孔,方便外部线路引入框体,连接其他设备; 7）控制台符合（GB/T 13668-2015、GB/T 3325-2017）标准，中立柱折弯处需做冲筋工艺以增强立柱的的强度，承重前梁3.0mm;侧框架2.0mm;后横梁2.0mm，桌面厚度需达到27mm(需要提供国家相关权威机构的检测报告）; 8）控制台符合各项环保要求，能保证操作人员的人身健康和安全。产品甲醛释放量≦0.01mg/m³，控制台产品不含苯、二甲苯、甲苯，以及挥发性有机物（VOC）,喷涂件表面元素迁移元素，锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡不得检出。（需要提供国家相关权威机构的检测报告） 9）控制台符合GB8624-2012标准，燃烧测试达到等级应不低于阻燃B1级，热释放速率峰值不高于108KW，5min内总热量释放不高于16MJ，最大烟密度不高于28%，一氧化碳释放量不高于67ppm，质量损失率小于等于0.06% 10）漆面需达到国家（GB/T 3324-2017、GB/T 4893.7-2013、GB/T 4983.8-2013、GB/T 4893.9-2013）标准，耐冷热温差且耐磨耐冲击达到1级标准。 11）控制台台板边缘封边条需符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术标准，有害物质检测甲醛释放含量未检出（提供国家木制家具及人造板质量检验检测中心出具的检测报告）。 12）控制台应符合QJ2177-1991《防静电安全工作台技术要求》并	套	4	31939.61	127758.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			且电阻率1Ω（需要提供国家相关权威机构的检测报告）。 13）控制台应符合GB/21866-2008标准要求并提供相应的抗菌检测报告。 14）满足配重在90kg情况下能抗9级以上地震。 15）控制台应通过UL GREENGUARD认证，满足世界级别权威室内空气质量认证标准要求。 16）控制台符合GB/T13547-1992《工作空间人体尺寸》 17）含安装、调试					
305	030506010024	显示器支架	显示器支架采用了机械弹簧式设计，可以实现前后、左右、上下和倾斜角度的调节，从而使用户能够调整显示器位置，达到最轻松的姿势，缓解结构性紧张、降低能量消耗并减轻疲劳。这种优秀的结构设计有效解决了长时间使用电脑可能带来的健康问题。为了达到整体效果统一，显示器支架需跟操作台为同一品牌。含安装、调试	台	16	323.22	5171.52	
306	030501006018	键盘抽屉	1.桌面下设置抽拉式托盘，可放键盘、纸笔等物品； 2.采用抽拉式，金属材质，使用高精度静音导轨，抽拉灵活，稳定性强、左右晃动少； 3.前端边缘人体工学设计，采用柔性聚氨酯材质，保护皮肤不受伤害，长时间使用手腕亦无疲劳感； 4.含安装、调试	套	16	176.44	2823.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
307	030501006019	人体工学椅	办公椅采用人体工程学设计，主要采用网布+弹性环保材料制作坐垫和椅背，具备良好的透气散热特性，舒适保健，可防止椅子在使用过程中产生细菌的生长环境。并能够减少臀背部压迫面积、按压受力处穴位、促进臀背部血液循环、避免颈肩腰的劳损、保持健康的体魄。为底盘固定靠背可后翻至150度式。满足24小时不间断办公强度需要，具有升降功能，人体工程学办公椅。 产品特点 ： 1.头枕：全新尼龙加纤塑胶框架，可升降及角度调节； 2.椅背：全新尼龙加纤塑胶，米字背仿生设计，椅背可升降 3.背支架：椅背支架为全新尼龙加纤塑胶材质； 4.扶手：3DPU扶手，可高低升降、角度旋转及前后调节； 5.座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能； 6.底盘：多功能线控防爆底盘，可线控操作升降及倾仰锁定 7.气杆：进口四级防爆气压棒； 8.椅脚：340mm尼龙脚，过BIFMA冲压静压测试； 9.椅轮：60mm PU静音防震椅轮。 10.含安装、调试	套	16	709.77	11356.32	
		6.弱电机房子系统					336010.87	
		6.1机房桥架					1392.5	
308	030412003001	强电用金属桥架	100mm*100mm*1.0mm；金属封闭桥架、含配件	m	10	60.66	606.6	
309	030412003002	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配件、上走线	m	10	78.59	785.9	
		6.2机柜系统					35785.12	
310	030501005014	服务单元机柜（机房用）	600mm*1000mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	4	2423.44	9693.76	
311	030501005015	网络机柜（机房用）	600mm*600mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	2	1979.83	3959.66	
312	030501005016	网络机柜（弱电间用）	600mm*600mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	4	1979.83	7919.32	
313	030501005017	网络机柜	600mm*600mm 壁挂机柜，含安装、调试	台	2	1005.28	2010.56	
314	030413014001	防雷PDU	8位防雷PDU	套	30	152.69	4580.7	
315	030413014002	防雷PDU	16位防雷PDU	套	15	306.54	4598.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	030506010025	机柜支架	机柜承重支架	台	3	955.28	2865.84	
317	030412003003	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配件、机柜顶部固定安装	m	2	78.59	157.18	
		6.3防雷接地系统					4530.63	
318	030402004001	三级避雷器	标称电流10KA，最大放电电流20KA	组	1	649.44	649.44	
319	030412004010	专用接地线	ZR-BVR50mm2	m	10	36.49	364.9	
320	030412004011	配线	ZR-BVR6mm2	m	20	9.25	185	
321	030410002001	接地铜排	30*3mm	m	22	115.8	2547.6	
322	030405014002	接地端子箱	含铜排	台	1	588.55	588.55	
323	030405017001	绝缘固定桩	配套	台	22	8.87	195.14	
		6.4不间断电源					173956.19	
324	030501005018	机架式配电箱	1.机架式配电箱； 2、市电部分：含1路市电总输入，1路空调输出、1路UPS输出，10路机柜电输出，1路照明输出，1路插座输出； 3、UPS部分：含1路UPS总输入，8路32A机柜输出，8路63A机柜输出； 4、含检修回路、电能表。 5.含安装、调试	台	1	10674.51	10674.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
325	030406002002	UPS主机（60KVA）	1、UPS主机应采用三进三出、支持三进单出；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 2、在线双变换拓扑结构，标配内置输出隔离变压器； 3、支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图； 4、UPS必须内置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关，以方便人员的操作，投标时提供机器内部实物图片说明。 5、为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 6、UPS主机具备二次下电功能，可在市电断电时逐步自动切断对次要负载供电，市电恢复正常后自动接入供电，延长主要负载的后备时间；提供UPS二次下电电路以及二次下电方法的第三方认证资料加盖原厂公章； 7、为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在1-300s设置；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 8、UPS主路输入具有限流功能，0.1～1.25倍可设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 9、为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，提供UPS电池自我检测电路及检测方法的第三方认证资料加盖原厂公章； 10、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 11、UPS主机具备面板电池更换提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 12、为了便于UPS的的安放和设计施工，便于远距离输出；同时保证UPS输出电压的稳定性。UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设。投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告；	套	1	66463	66463	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			13、UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 14、UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；提供IGBT模块过温保护电路的第三方认证资料加盖原厂公章；。 15、UPS主机系列应该获得泰尔、节能、抗震、CE等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 16、UPS主要指标要求 输入额定电压 380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压范围 276~485Vac 输入频率变化范围 （50/60、±5Hz 输入功率因数 ＞0.99（100%非线性负载、 输入电流谐波成分 ＜5%（100%非线性负载、 旁路输入电压范围 ±20%（可设置、 输出额定电压 380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度 ≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度 ≤1%(阻性负载、；≤3%（非线性负载、 输出电流峰值系数 3:1 逆变过载能力 125%负载时，＞10分钟 系统效率 ＞93.5%（100%阻性负载时、；＞94%（50%阻性负载时、 防护等级 IP20 以上“”标出的指标，必须提供有效期的第三方检测报告复印件加盖公章。 含安装、调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
326	030406001001	铅酸免维护蓄电池	1)蓄电池为与主机同一品牌的12V系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2)蓄电池厂家为企业为绿色工厂企业； 3)蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供检测报告复印件。 4)蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件。 5)蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 6)蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 7)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 8)蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 9)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 10)蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 11)蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供需提供检测报告复印件证明。 12)蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上 ，需提供检测报告复印件证明。 13)蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 14)蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 15)同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出40mV，需提供检测报告复印件证明。 16)蓄电池密封反应效率不低于95%，需提供检测报告复印件证明。 17)蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 18)蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体	个	64	846.53	54177.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。计算浮充电流在任一24h之内的增长率△I和充电结束时蓄电池温度t：△I不应大于50%，t不应大于30℃。 19)同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%，需提供检测报告复印件证明。 20)蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的97%以上，需提供检测报告复印件证明。 21)含安装、调试					
327	030406001002	电池箱	单个箱可容纳16节12V100AH蓄电池。(1)电池箱主要材质为全冷轧钢板，采用金属组件、机械性能好、承载能力大； (2)结构紧凑合理，互换性能； (3)整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用； (4)设计可放置多只大容量或少容量电池； (5)组合拆装、方便运输、安装。 (6)含安装、调试	个	4	2725.85	10903.4	
328	030409001005	电力电缆	YJV4*16+1*10	批	1	2218.03	2218.03	
329	030406001003	电池柜支架	电池组散力支架	个	2	1600.66	3201.32	
330	030412004012	电池连接线	铜排TMY30*4，ZR-BVR120mm²	套	1	2661.63	2661.63	
331	030502001001	分线箱	UPS及市电回路分线箱	台	3	5953.46	17860.38	
332	030409001006	电源线	YJY3*4	m	300	19.32	5796	
		6.5机房环控					94243.39	
333	030701003001	机房房级精密空调	风冷型，单冷型，前送风，制全冷≥13.8kW，风量4000m3/h，7寸触摸屏，全年AEER ≥ 3.0,含辅材、安装、调试	台	2	36161.52	72323.04	
334	031001008001	给排水	进水管PPR20#，排水管PPR50#，含管件、套管及辅材	套	2	1153.38	2306.76	
335	031001005001	配套铜管	Φ16 ，Φ12	m	30	304.02	9120.6	
336	031001005002	制冷剂	R410A环保冷媒	罐	1	621.05	621.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
337	030503012001	协议转换器	接入分局现有机房环控系统，进行协议对接,含安装、调试	个	2	754.73	1509.46	
338	030501023050	空调监控软件	系统能实现对精密空调运行参数的监测，主要包括：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等。 系统能实现对精密空调的控制，主要包括：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 系统能实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。报警时，可通过所弹出的报警窗口中相应颜色的改变来分辨报警，同时系统将发出多媒体声音报警，自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员。通过历史记录直观看出空调机的运行品质，防止小的故障扩大。含安装、调试	套	1	443.61	443.61	
339	030904007001	温湿度监测模块	系统能实时监测机房内的温度值和湿度值。接入现有机房环控系统，系统能实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，同时监控主机发出多媒体声音报警及自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员。含安装、调试	个	1	1519.56	1519.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
340	030904007002	漏水检测模块	系统能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态，系统本身的维护状态以及本身的故障状态。接入现有机房环控系统，当发生漏水现象时，感应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，弹出相应的报警窗口，可从电子地图上线缆的颜色变化来判断报警的发生；同时，现场值班室还将通过多媒体声音报警，并自动拨号通知相关人员前来处理。本系统对漏水事件的发生，系统将弹出相应区的报警，能定位漏水的具体位置或漏水的区域。含安装、调试	个	1	1519.56	1519.56	
341	011109001001	静电地板	瓷面600*600*35 ，1.面层材料品种、规格、颜色 600×600×35无边框的抗静电活动地板，2.0厚PVC贴面，敷设高度400mm，承重：集中负荷：≥500Kg，绕度＜2mm ；均布荷载≥1200Kg/m2。系统电阻值：在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值：1.0×106～1.0×1010Ω。室内防火级别：A级2.B1级20mm厚橡塑保温板，表面为专用胶水无纺布底层铝箔；	m2	25	195.19	4879.75	
		6.6气体灭火系统					26103.04	
342	030902010001	柜式七氟丙烷气体灭火装置	70L气瓶，含辅材、安装、调试	套	1	15000.89	15000.89	
343	030902010002	七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂	kg	70	62.1	4347	
344	030902011001	自动泄压装置	无电源控制，动作压力1000Pa±50pa，关闭压力850pa±50pa,含安装、调试	套	1	787.3	787.3	
345	030904001002	点型光电感烟探测器	智能型，电子编码，内置单片机,含安装、调试	个	2	74.01	148.02	
346	030904001003	点型感温火灾探测器	智能型，电子编码，内置单片机，类别：A1R,含安装、调试	个	2	82.88	165.76	
347	030904004003	声光报警器	现场的声光报警设备，编码型警报器,含安装、调试	个	1	154.55	154.55	
348	030413013002	紧急启停按钮	编码方式，启动和停动共占一个编码点,含安装、调试	套	1	148.58	148.58	
349	030408001001	放气指示灯	电子编码，每分钟闪亮60±6次 ,含安装、调试	套	1	321.98	321.98	
350	030904007003	输入输出模块	用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备,含安装、调试	个	1	315.63	315.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
351	030904009001	气体灭火控制器	有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。 含安装、调试	台	1	4713.33	4713.33	
		7.综合布线子系统					364427.93	
		7.1网络模块					20331.55	
352	030502010006	86型网络信息面板（双口）	1、标准86型面板 2、双口 3、面板尺寸：86*86mm，颜色：白色 4、带标识纸和标识盖，方便维护和使用 5、防尘门采用弹簧式自动回弹设计 6、模块可双向拆卸，面板正面免工具拆卸 7、采用进口ABS材料，耐老化耐火阻燃 8、材料符合：UL94V-0阻燃等级	个	310	29.97	9290.7	
353	030413014003	网络地插	1、标准：GB2099.1-2008、GB1002-2008 2、产品特性：弹起式地面插座，开启角度0-55° 3、优质阻水条材质防止水分侵入 4、兼容3类、5E类、6类、6A类信息模块安装 5、面板尺寸：120*120mm 6、底盒尺寸：100*100*55mm，铜合金双口地插，含底盒，滑盖式，坚固耐用，用于地面安装	套	20	169.14	3382.8	
354	030502010007	多媒体桌插	含网口,HDMI,音频口等	个	5	177.89	889.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
355	030502010008	网络模块	非屏蔽六类RJ45模块，1、规格：6类非屏蔽信息模块； 2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料； 3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金； 4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz； 5、电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； 6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次；	个	580	11.67	6768.6	
		7.2线材及施工					344096.38	
356	030502003002	网线	非屏蔽六类4对双绞线电缆 ；1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 2、小的外径,安装时不易扭绞和卡住 3、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 4、护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工 5、阻抗： (f=1-250MHz)100±15%Ω 6、物理带宽：250MHz9、 7、工作电容：≤5.0nF/100米 8、额定传输速率(NVP)：68% 9、电缆直径：6.1±0.2mm 10、绝缘电阻 ：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11、操作温度 ：-20~60℃ 12、抗拉力：13.5MPa / 10MPa 13、绝缘材料 ：高密度聚乙烯（HDPE） 14、绝缘外径：1.00±0.1 15、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG 0.555±0.02mm 16、最小弯曲半径：4倍电缆外径 17、符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等	m	42600	3.18	135468	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
357	030502009001	语音配线架	1、规格：100对110型机架式配线架； 2、100对底座，含连接块。	架	6	343.39	2060.34	
358	030502007009	语音跳线	RJ45-110跳线，3米；	条	163	8.27	1348.01	
359	030502008001	网络配线架	非屏蔽24位RJ45配线架，24口六类非屏蔽配线架：参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3; 产品简介：满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准，1U高度。 规格：一体式配线架 铁板：铁架，喷塑，黑色 IDC打线端子：磷青铜镀镍 塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 频率范围：0～250MHz 抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流 1.5Amp 绝缘电阻 正常大气压条件下>=200MΩ； 绝缘电阻：初始值≥100MΩ 恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力/拔出力：插入力不大于20N，拔出力不小于20N 连接器连接装置效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 安装高度1U 使用温度：-40～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 。	架	60	554.68	33280.8	
360	030502015001	理线架	1、黑色，适用任何19英寸标准机柜，高度1U； 2、提供快速安装，管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线； 3、电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求； 4、设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。	个	60	96.04	5762.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
361	030502008002	光纤配线架	24芯光纤配线架，含耦合器；1、24口光纤配线架，含24个LC耦合器，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度：-40～+70℃，湿度：≤85%（温度85℃±3℃）；2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。	架	10	483.7	4837	
362	030502014001	光纤尾纤	LC单芯单模，1米；支持万兆；2、拔插次数大于等于1000次；3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂；4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。	条	240	18.92	4540.8	
363	030502012001	光纤熔接	机熔	芯	240	48.5	11640	
364	030502007010	光纤跳线	单模，LC-LC，双芯，3米 ，支持万兆；	条	30	55.59	1667.7	
365	030502005001	光纤	单模，24芯（万兆）	m	500	6.18	3090	
366	030502007011	HDMI高清线	2米	条	3	36.07	108.21	
367	030502007012	HDMI高清线	15米	条	3	117.7	353.1	
368	030412004013	信号线(拾音器、门禁、开门按钮、磁力锁、报警按钮）	Rvv2*1.0 ，国标一线品牌	m	3200	4	12800	
369	030412004014	电源线(磁力锁、门禁、室外监控杆）	RVV4*1.0，国标一线品牌	m	3000	6.31	18930	
370	030502007013	网络跳线	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：ANSI/TIA-568.2-D；2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；3、跳线全部为原厂机制生产跳线，有效降低了线对间的串扰；4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。	条	750	12.98	9735	
371	030412003004	桥架1	300*100（含各类配件）	m	220	53.23	11710.6	
372	030412003005	桥架2	200*100（含各类配件）	m	200	48.8	9760	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	030412003006	桥架3	100*100（含各类配件）	m	100	31.05	3105	
374	030412001004	KBG管	25管（含各类配件）	m	3000	6.03	18090	
375	030412001005	KBG管	20管（含各类配件）	m	5900	4.79	28261	
376	030412001006	室外SC50管	热镀锌焊接钢管，壁厚≥3.5mm，材质Q235B，执行国标GB/T 3091-2015，热浸镀锌，加强级防腐处理	m	200	36.6	7320	
377	040205001001	室外手孔井	600*600*1000，井体采用砖砌或成品混凝土结构，用于室外摄像机的线缆汇聚、电源/网络设备安装及后期检修。施工内容包括基坑开挖、垫层、井体砌筑、内外防水、井盖安装。井内应预留设备安装支架，并确保与摄像机立杆的管道连通。	座	12	798.49	9581.88	
378	040101001001	室外开挖回填	测量放线、路面切割破除、沟槽开挖、管道敷设与砂垫层保护、土方分层回填夯实，并按原样恢复路面等。	项	1	10646.54	10646.54	
合计							10841770.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		1.涉案财务智能管理子系统								
		1.1智能软件管理								
1	030501023001	人机互动自助办理软件	1.实现自助出入库办理终端与服务单元通讯交换数据； 2.实现人工通过触摸屏相关操作信息与服务单元信息的交换对接； 3.实现触摸模糊查询功能； 4.实现触摸屏签字识别与确认功能； 5.实现高拍仪数据采集与数据上传服务单元功能； 6.实现仓库上层管理软件下达指令的显示与监控； 7.实现标签自动生成.读取与打印功能； 8.实现出入库单据自动生成与打印功能； 9.实现人脸识别与身份比对功能。 10.含安装、调试	套		21293.08				21293.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
2	030501023002	涉案财物管理平台软件	1.涉案财物管理平台软件是基于前后端分离的BS软件系统，采用DDD（领域驱动设计）架构； 2.整个平台运行在信创服务单元平台上；（提供详细技术方案与承诺函） 3.系统中敏感数据采用国密算法加密；（提供详细技术方案与承诺函） 4.支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入； 5.支持涉案财物查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询； 6.支持涉案财物信息补录； 7.支持对接RFID电子标签读写模块，同时支持二维码及电子标签管理，实现一物一码； 8.支持对涉案物品货位进行添加、修改和删除操作； 9.支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现； 10.支持涉案物品登记、入库、出库、调取、返还、处置、移库主要流程； 11.支持财物未入库情况统计、财物入库情况统计； 12.支持财物快速入库办理； 13.支持财物处置情况统计、财物未归还情况统计、推送政法委情况统计以及财物未返还情况统计； 14.与涉案财物管理中心机器人库与物联网库控制软件实时通讯.数据与指令的传输； 15.负载：支持1000并发用户，支持多平台同时处理用户； 16.响应速度：页面加载时间 ≤ 2秒，API 响应时间 ≤ 200ms，前端页面快速渲染，后端API在正常负载下平均响应时间； 17.吞吐量：800 TPS（事务每秒），系统整体处理能力，涵盖入库.查询等核心事务；	套		88721.15				88721.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			18.可用性：99.9%，通过负载均衡和故障转移实现高可用； 19.数据一致性：事务一致性，ActiveMQ支持JMS事务，保证消息的可靠传递和数据一致性； 扩展性：水平扩展支持，通过微服务化和容器化，轻松扩展节点，支持主从集群模式； 20.含以上功能板块内部子功能修改、定制化费用。（业主方负责协调与公安内网数据对接审批事宜） 21.含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	030501023003	涉案财物管理中心机器人库与物联网库控制软件	1.采用高可靠性数字化DCS分布式系统架构；所有信息与控制指令都汇总到高运算力系统工作站统一进行数字化、智能化处理；同时各个从工作站和运动控制单元均拥有边缘计算控制器进行独立控制；并且通过网关由工业网络连接到系统工作站，实时将信息与指令双向交互传输; 2.系统工作站与各个功能工作站之间信息交流的命令报文和响应报文满足以下智能仓库控制系统的流程与通讯协议：具备ID、时间戳、内容长度、内容报文、CRC校验; 3.主控软件具备通过通讯系统采集库管机器人、移轨提升机实时位置的功能，采集时间≤100ms（提供程序流程图与实施方案）; 4.支持移轨提升机协同运动控制; 5.支持楼层提升机、出入库自动线协同运动控制; 6.支持楼层提升机、辊筒传输缓存线协同运动控制; 7.支持辊筒传输缓存线通过工业以太网（专网）接收系统工作站传达的指令，具备与库内机械手协同动作功能; 8.支持库内机械手通过工业以太网（专网）与系统工作站通讯完成周转箱从辊筒传输缓存线、库管机器人间传递.定位算法; 9.支持机械臂具备智能手爪自动调距算法; 10.支持库管机器人实时调度控制算法，并行控制库管机器人巷道内水平运动、垂直升降、跨巷道移位; 11.支持库管机器人进出库时任务自动拆解分配、仓位寻址、坐标定位功能，并且通过有线通讯传输给库管机器人; 12.支持库管机器人运动中坐标传感器自动采集功能并且通过有线通讯实时传输给系统工作站; 13.支持库管机器	套		230675				230675

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			人空载、不同重量负载情况下的快速启动、停止、定位运动控制； 14.支持系统工作站调度库管机器人进行定时或指令控制的库位巡检、移库等功能； 15.支持系统工作站实时采集仓库多维传感器数据分析与报警,紧急情况下自动急停操作，同时数据、操作指令、各单元实时状态存档备份上传系统工作站； 16.机器人库支持按设定策略自动或人工触发对周转箱进行库内移位与自动巡库； 17.出入库涉案财物多维数据采集、上传系统工作站、比对报警等功能：出入库称重、RFID读写、拍照等； 18.支持物联网智能库各个房间人员身份验证核准； 19.支持物联网智能库各个房间物品出入与RFID标签实时监测、本地记录、数据上传系统工作站、报警等； 20.多个物联网库控制单元； 21.动环管理功能：实时采集监控温度、湿度、漏水、烟感并上传系统工作站；在温湿度、水浸、烟感异常时本地报警与触发远程报警； 22.数据备份功能：涉案财物的出入库与周转箱位置等数据采取双备份，备份时效不低于6个月,并支持数据导出功能； 23.硬件监测性能：对机器人库内智能硬件进行安全监测，预防死机、恶意数据篡改等风险与故障的发生； 24.与涉案财物管理平台软件实时通讯、数据与指令交互，将管理平台软件下达的任务分析、拆解、调度完成； 25.具备跨平台数据通讯与交互功能； 26.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	030501023004	机器人智能库可视化系统软件	1.支持机器人智能库可视化实时3D展示、运行动画功能； 2.支持实时抓取系统工作站中库管机器人、机械手、移轨升降机、辊筒传输缓存线、出入库自动线信息并动态展示； 3.支持核心运营指标看板，实时显示当前库存总量/容量、今日出入库次数、设备综合利用率、任务完成率、异常事件数量； 4.支持环境状态监测，对温湿度、门禁、人员入侵状态等安防与环境数据的进行可视化提示； 5.支持对立体货架监控，货位状态可视化（空置/占用/锁定），支持点击查看周转箱编号、存放物品种类、存放时间；（提供演示视频） 6.支持实时显示升降机位置、运行状态（上升/下降/静止）、当前承载任务；（提供演示视频） 7.支持对RGV库管机器人轨迹跟踪，实时定位位置，动态绘制行驶路径，显示任务编号、目标货位、运行状态；（提供演示视频） 8.支持库存分布热力图，按案件类型、物品分类（如物证、文书、电子设备）显示货位占用密度； 9.支持按编号查询周转箱当前位置、历史存取记录、关联案件信息； 10.支持低库存预警、长期未调用物品提示、临期物证提醒。 11.含安装、调试	套		49683.85				49683.85
		1.2强弱电监控区								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030501005001	强电柜	1.外形尺寸（宽×深×高）不小于800mm × 400mm × 1800mm； 2.断路器配置配置4P/80A（A/B/C/N相）主断路器，数量不少于1个； 3.空气开关配置：配置3P/25A空气开关，数量不少于5个；配置3P/16A空气开关，数量不少于2个； 4.漏电保护器配置：配置额定电流为25A的漏电保护器，数量不少于4个； 5.电源插座配置：配置10A三孔电源插座，数量不少于5个；配置16A三孔电源插座，数量不少于1个； 6.交流接触器配置：配置三相四线制交流接触器，单台驱动功率不低于3900W，数量不少于3个；配置单相交流接触器，单台驱动功率不低于2600W，数量不少于4个； 7.接线排配置：配置8位零线接线排，数量不少于1个；配置10位地线接线排，数量不少于1个； 8.控制元件配置：配置标准指示灯，数量不少于6个；配置紧急停止按钮开关，数量不少于4个； 9.附件与辅材：机柜底部铺设绝缘橡胶地垫，尺寸不小于1200mm * 80mm，厚度不低于4mm。配备全套符合电气规范的铜质连接母线排。 10.含安装、调试	台	101.99	1946.64	11.2	47.17	14.79	2121.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	030501005002	工作站控制柜	1.机柜颜色：黑色； 2.外形尺寸（高×长×深）不低于2055mm×1000mm×600mm。主体结构采用优质冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.9mm。机柜应包含标准安装配件，可直接上架部署。 3.供电与散热配置：机柜内部应集成不少于2只多口电源插排，每只插排的可用电源接口数不少于6口。同时，须配备不少于2组系统散热风扇，确保设备稳定运行； 4. 内部附件配置：机柜内部应配置不少于3块承重托盘（抽拉式或固定式），用于安装和承载设备。须提供标准上架式键盘鼠标套装1套，该套装备外形尺寸为标准19英寸宽、1U高，可安装于机柜前部。 5. 显示单元规格：配置液晶显示器2台。显示器可视尺寸不小于19英寸，物理分辨率应高于1920*1080。显示器须同时支持HDMI与VGA输入接口，并可灵活切换。 6.含安装、调试	台	101.99	5708.41	11.2	47.17	14.79	5883.56
7	030501015001	PoE交换机	1.二层网管交换机，交换容量不少于432Gbps，包转发率不慢于108Mpps，不少于48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化不少于4个SFP千兆光口； 2.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 3.含安装、调试	台	286.44	3472.01	9.74	132.48	41.53	3942.2
8	030505018001	硬盘录像机	1.支持H.265编码，接入路数不少于32路； 2.盘位数不少于4盘位； 3.供电方式：电源供电 4.含安装、调试	台	167.09	2514.53		77.28	24.23	2783.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030501004001	监控硬盘	1.不少于16T容量，3.5英寸，SATA3.0接口； 2.空气盘，CMR传统磁记录； 3.传输速率不低于267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.MTBF可达 2,000,000小时； 5.接口类型：SATA； 6.转速：不低于7200RPM； 7.平均读写功率（W）：不小于10.4W； 8.缓存：不少于256MB； 9.含安装、调试	台		6210.48				6210.48
		1.3受理中心								
10	030501023005	桌面式超高频UHRFID读写平台	1.内置增益可调圆极天线； 2.UHRFID读写； 3.工作接口USB/网口/串口可选； 4.工作频率：国标(920~925MHz)； 5.读卡距离1-10cm，可设； 6.支持二次开发。 7.含安装、调试	套		1586.33				1586.33
11	030501023006	超高频RFID柔性抗金属标签	1.抗金属干扰设计，内置UHF超高频芯片； 2.工作频率:860-960MHz，工作协议:ISO18000-6C 3.读距≤2米； 4.防水PET材质，3M背胶，可定制外观； 5.工作温度：-20~+75℃。 6.含安装、调试	套		3.9				3.9
12	030501023007	RFID手持终端	1.显示屏幕：≥3英寸； 2.RFID（超高频）工作频率:国标(920-925MHz)； 3.天线参数:圆极天线(1.5dBi)； 4.功率:工作电压3.6-5V,射频输出5dBm到30dBm(1W),1dbm可调； 5.待机功耗0.25W左右，最大4W(典型3.5W)； 6.识别范围:室内>3m,室外空旷环境>1.5m群读速率:>30标签每秒； 7.含二次软件开发； 8.含底座或安装支架。 9.含安装、调试	套		4347.34				4347.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	030501023008	智能出入库平台与缓存线	1.集成RFID周转箱识别单元：配备高频RFID固定式读写器不少于2套，需支持同时独立工作，读写成功率不低于99.9%。读写器工作频率.协议及功率需符合所在国家/地区无线电管理规定，并有效匹配周转箱电子标签。 2.集成在线动态称重与数据接口单元：集成嵌入式称重平台，配备不少于4个高精度称重传感器，综合精度等级不低于C3级。称重单元需配备标准RS232或RS485通讯接口，实时输出稳定重量数据至主控制器。 3.集成视觉识别与信息采集单元，支持对周转箱标识.货物状态等进行实时分析与记录。 4.集成AI智能识别算法模块：GPU配置须等于或优于NVIDIA Ampere；显存规格：须配置容量不低于16GB的GDDR5；浮点运算性能等于或优于于31.2 TFLOPS；采用PCI Express 4.0 x16系统接口； 5.配备不低于300万像素的广角USB工业摄像头不少于2个，分别用于捕捉周转箱不同侧面的高清图像。 6.图像数据需能关联至对应周转箱的电子档案，并在管理系统中可视化展示。 7.核心嵌入式控制单元采用一体化双ARM架构CPU嵌入式智能控制器，主CPU为六核/六线程，主频≥1.8GHz。双CPU集成于同一块PCB板上，采用异构分工设计：一颗负责系统流程与逻辑控制，另一颗专责设备安全监测与互锁。 8.控制器须提供以下接口资源：不少于4个USB接口.4个RS232串口.1个10/100/1000M有线以太网口.1个光电隔离的RS485串口（支持MODBUS协议）。 9.运行稳定的嵌入式实时操作系统（RTOS）或	套		77009.96				77009.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			Linux系统。 10.集成两套独立控制的双向辊筒输送线，每套由低压直流伺服电机驱动，支持网络化协同调速与运动控制（正转/反转/停止）。 11.辊筒材质为不锈钢，表面包胶，壁厚≥1.5mm，直径∅50mm，辊筒中心距≤100mm。 12.单套辊筒线额定承载能力≥50kg，整体设计符合人体工学。 13.配备不少于3个非接触式定位或感应传感器（如光电传感器），用于周转箱在位检测与定位。 14.整体外观需进行工业化装饰设计，表面处理工艺应耐磨.防腐。 15.外观集成同步LED状态指示灯带，灯光模式（颜色.闪烁频率）可由程序控制，用于显示设备运行.报警.待机等状态。 16.含安装、调试							
14	030501023009	自助出入库办理终端	1.符合人体工学设计； 2.ARM架构CPU主机，内存不低于2G,存储FLASH不低于16G； 3.嵌入式操作系统； 4.触摸显示屏：尺寸不小于21.5寸宽屏16:9；LED液晶屏，HDMI接口；分辨率不低于1080*1920px；多点电容触摸屏，USB接口，集成屏幕签字功能； 5.含键鼠一套； 6.集成标签打印.高拍仪功能； 7.集成人脸识别.身份认证刷卡功能； 8.含A4单色激光打印机1台。 9.含安装、调试	套		16413.41				16413.41
		1.4远程示证								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030506010001	远程示证摄像机	1.核心影像：1/2.8″ CMOS传感器，支持超低照度（彩色0.005Lux），120dB超宽动态，H.265压缩，1080P高清画质； 2.镜头视野：2.8-12mm，4倍光学变焦镜头，视场角覆盖100°（广角）至25°（望远）； 3.云台性能：支持水平350°.垂直90°旋转，预置点速度高达60°/s； 4.网络与存储：支持2.4G Wi-Fi和PoE供电，内置麦克风和扬声器，支持Micro SD卡本地存储（最大256G）； 5.防护与耐用：IP54防尘防水等级，具备4000V防雷保护，工作温度范围-10℃至50℃。 6.含安装、调试	台	167.09	802.49	2.6	77.28	24.23	1073.69
16	030505018002	硬盘录像机及存储单元	1.最大支持6路200万相机接入，配备不小于7吋高清触摸屏，用于实时控制与图像显示； 2.支持多种画面合成与画中画模式，布局.大小及位置可自定义调整，并支持1080P编码与温湿度信息叠加； 3.双DVD光驱，支持不间断刻录.数据追刻及单/双通道等多种专业刻录模式，确保数据完整不丢失； 4.提供4个SATA接口，单盘最大支持8TB容量，满足海量数据存储需求，自带不少于44块4T硬盘； 5.配备不少于2个千兆自适应以太网口； 6.19英寸3U机箱； 7.支持按时间或码率刻录，时间1-12小时可选，具备单室双刻.轮刻等多种刻录模式。 8.含安装、调试	台	167.09	8520.95		77.28	24.23	8789.55
17	030501001001	拾音器	1.拾音范围不小于50平方米； 2.全向麦克风； 3.灵敏度：-34dB。 4.含安装、调试	台		75.41				75.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030501006001	专用远程示证桌	1.集成物证自动旋转台，直径不小于600mm； 2.集成圆弧刻度盘.高度尺； 3.集成多自由度摄像头支架； 4.配置多角度高亮度照片灯组； 5.集成信息展示功能，屏幕尺寸不小于21.5吋； 6.支持双声道立体扬声器； 7.示证台整机尺寸(宽*深*高)不小于1500mm*1500mm*1900mm,实际尺寸可根据客户需求定制 8.含安装、调试	套		10060.98				10060.98
19	030501006002	智能涉案财物文书保管柜	1.外观：尺寸不小于1850*900*400（可根据要求定制）1套主柜、2套副柜，大格尺寸≥365*250、小格尺寸≥365*125mm； 2.材质：冷轧钢板/镀锌钢板； 3.屏幕：不小于21.5吋电容触摸屏； 4.支持人脸、刷卡、密码等识别方式开门； 5.支持扫码存取； 6.支持网络连接。 7.含安装、调试	套		19075.05				19075.05
20	030506010002	高清网络红外半球摄像机	1.分辨率：不低于最高1920×1080全高清实时画面，支持H.265高效编码.120dB宽动态.3D数字降噪.强光抑制与背光补偿； 2.支持越界侦测和区域入侵侦测，能主动识别并报警特定行为； 3.内置麦克风，支持环境音采集，实现音视频同步录制； 4.旋转：0°~360°，红外照射距离不小于25m。 5.含安装、调试	台	80.29	527.39	0.75	37.13	11.64	657.2
21	030505006001	宽电压输入工业电源	1.输入电压：交流95-264VAC； 2.输出电压：直流12VDC； 3.输出电流：不小于8A； 4.输出端纹波不大于60mVP-P； 5.带短路自动保护/自恢复功能； 6.工作温度：-10-50℃。 7.含安装、调试	台	41.87	491.97	0.58	19.36	6.07	559.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030701014001	工业除湿机	1.功率：800W； 2.智能类型：自动，日除湿量30L； 3.水箱容积：3.5L，适用面积80平方米； 4.电压：220V，温度范围： -20-80°，具备直排功能。 5.含安装、调试	台	109.72	1517.2	36.46	50.75	15.91	1730.04
23	030405015001	防爆式排风扇	1.功率：不小于60W； 2.风量：不小于1000m³/H； 3.电压：220V； 4.尺寸：正方形:不小于325mm； 5.碳钢外壳、铝合金百叶、防爆铜芯电机。 6.含安装、调试	台	66.57	427.55		30.79	9.65	534.56
		1.9物联网库								
24	030503005001	RS485温湿度传感器	1.检测温度范围：大于-10-100℃； 2.测量精度：±0.5℃； 3.通讯协议：RS485接口，MODBUS协议； 4.供电：12VDC； 5.检测湿度范围：0-99%； 6.含安装支架。 7.含安装、调试	支	19.14	400.87	0.72	8.85	2.78	432.36
25	030503005002	RS485水浸传感及变送器	1.供电要求为直流10-30V，在额定工作状态下，最大功耗不超过0.4W； 2.检测对象为自来水、纯净水等常见液体； 3.可在-20℃至+60℃的温度范围及0%至95%的相对湿度（非结露）环境下正常工作； 4.具备RS485通信接口，输出信号符合ModBus-RTU协议标准； 5.集成继电器输出模块，其触点负载能力为：交流250V/1A或直流30V/1A； 6.含漏水绳，长度≥1米。 7.含安装、调试	支	43.01	280.91	1.28	19.89	6.24	351.33
26	030904001001	RS485烟感探测器	1.工作电压：12-24V DC；工作温度：-10—50℃； 2.静态电流：不大于500uA，待机电流：不大于5mA； 3.感应面积：60㎡,安装高度：不大于6米； 4.信号输出：RS485； 5.含声光报警。 6.含安装、调试	个	29.01	142.54	0.16	13.42	4.21	189.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030506006001	RS485人体红外感应器	1.安装高度不小于2米，感应角度120°，感应距离2-6米可调节； 2.内置MCU，隔离RS485接口（信号光耦隔离，电源DC/DC隔离）。（提供实物标注照片并提供厂家授权书）； 3.工作电压：12V DC。 4.含安装、调试	台	85.91	79.27	0.29	39.73	12.46	217.66
28	030506001001	门磁传感器	1.霍尔感应； 2.PNP/NPN可选； 3.内置MCU，隔离RS485接口（信号光耦隔离，电源DC/DC隔离）。（提供实物标注照片并提供厂家授权书）； 4.工作电压：12V DC。 5.含安装、调试	套	12.38	143.41	0.29	5.73	1.8	163.61
29	030501003001	物联网数据采集控制器	1.八核ARM架构处理器，主频不低于1.8GHz。设备内存（RAM）容量不小于2GB，内置存储（FLASH）容量不小于8GB； 2.HDMI显示输出接口不少于1个，USB 3.0接口不少于4个，3.5mm音频接口不少于1个,DB9形式的RS232串行接口不少于3个，并支持Modbus通信协议；10/100/1000M自适应以太网口不少于1个；（投标时须提供设备实物照片，照片中需清晰标注上述所有接口并加盖投标人公章） 3.内置集成多种数据采集传感器及对应驱动软件，至少包括：温湿度传感器、水浸传感器、人体感应传感器、门磁状态检测单元及RFID读写模块； 4.额定工作电源为12V直流（DC）。 5.含安装、调试	台		6210.48				6210.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	030506001002	壁挂式RFID通道识别通道	1.壁挂式通道门，红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率 0-33db 可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.市电。 7.含安装、调试	套	20.17	6212.57		9.33	2.92	6244.99
31	030506001003	吸顶式RFID识别通道	1.吸顶式RFID识别通道，双红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率 0-33db 可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.供电输入AC220V。 7.含安装、调试	套	20.17	6035.13		9.33	2.92	6067.55
32	030402011001	壁挂式电控箱	1.箱体为壁挂式安装，颜色为白色。其外形尺寸（高×长×深）不小于450mm×550mm×180mm； 2.3P/16A空气开关，数量不少于1个； 3.额定电流25A的漏电保护器，数量不少于1个； 4.10A三孔电源插座，数量不少于4个； 5.8位零线接线排，数量不少于1个； 6.10位地线接线排，数量不少于1个； 7.箱体内部需为边缘计算控制器、工业级开关电源等设备提供标准的安装位置与固定件； 8.箱内所有电气连接布线须规范、整齐、牢固，并符合相关电气安全标准。 9.含安装、调试	台	163.7	924.71	32.77	75.71	23.74	1220.63
33	030501017001	隔离协议转换器	1.RS232-RS485双向自动转换； 2.RS232-RS48信号光耦隔离，电源DC-DC隔离； 3.波特率9600HZ-115.2KHZ,可设置； 4.工作电压：DC12V。 5.含安装、调试	个	25.15	339.86	1.81	11.63	3.65	382.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	030501023010	物联网库展示终端	1.显示屏不小于21.5吋，分辨率优于1920*1080； 2.含以太网接口智能播放控制器； 3.安装方式：壁挂式； 4.供电方式：220V市电。 5.含安装、调试	套		2218.03				2218.03
		1.10大宗物品室								
35	030501015002	8口工业交换机	1.支持 100 米传输； 2.端口数量：8口； 3.供电电源48VDC，2.5V，速率：不低于1000兆 4.上行端口速率：100/1000兆； 5.下行端口速率：100/1000兆； 6.含安装、调试	台	286.44	434.2	9.74	132.48	41.53	904.39
36	030506001004	立式RFID通道识别通道	1.立式通道门，红外触发模式； 2.识别方式 射频识别（超高频RFID）； 3.内置天线极化方式 圆极化/窄波束，天线功率 0-33db可调节； 4.读取模式 支持密集读取； 5.通讯接口及485/232网口； 6.供电输入AC220V。 7.含安装、调试	套	20.17	8519.32		9.33	2.92	8551.74
		1.11机器人智能库								
37	030406002001	在线式UPS	1.容量：不小于3KVA/3KW，在线式UPS； 2.输入电源范围：115-300V； 3.输入制式：L+N+PE； 4.输出频率：50Hz； 5.外壳材质：高强度阻燃材料； 6.工作温度：0-40℃； 7.内置电池组：电压72VDC/9AH； 8.含安装、调试	套	422.69	2892.06	25.9	195.49	61.29	3597.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	030501016001	工业安全网关	1.100-1000兆网口输入/输出，TCP/IP协议； 2.RS232 DB9接口输出/输入，MODBUS协议； 3.工作电压：5V DC； 4.内置网络通讯死机或中断自动检测复位重启功能。（投标时需提供国家认证认可国际互认的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 5.含安装、调试	台		2040.59				2040.59
39	030501005003	工作站控制柜	1.尺寸（宽×深×高）：不小于600×1000×1800mm； 2.黑色； 3.不少于6口电源插排两只； 4.托盘数不少于3块； 5.风扇部件不少于2组； 6.上架式键盘鼠标1套,外型尺寸19英寸1U； 7.液晶显示器1台，显示尺寸≥19英寸，分辨率优于1920*1080，显示接口HDMI/VGA可选。 8.含安装、调试	台	101.99	4075.94	11.2	47.17	14.79	4251.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	030501005004	强电柜	1.尺寸（宽×深×高）：不小于800×400×1800mm； 2.断路器4P/80A（A/B/CN)，不少于1个； 3.断路器4P/63A（A/B/CN)，不少于1个； 4.空开3P/25A ，不少于5个； 5.空开3P/16A ，不少于2个； 6.漏保C25，不少于8个； 7.三孔插座-10A，不少于4个； 8.三孔插座-16A，不少于1个； 9.三相四线交流接触器功率3900W，不少于4个； 10.单相交流接触器2600W，不少于4个； 11.零线排-8位，不少于1个； 12.地线排-10位，不少于1个； 13.指示灯不少于6个； 14.急停开关不少于4个； 15.绝缘橡胶地垫：1200mm*80mm，厚度≥4mm。 16.含安装、调试	台	101.99	1946.64	11.2	47.17	14.79	2121.79
41	030501023011	机器人智能库可视化系统硬件	1.显示屏不小于65吋，分辨率优于1920*1080； 2.含以太网接口智能播放控制器； 3.安装方式：壁挂式； 4.供电方式：220V市电。 5.含安装、调试	套		4436.06				4436.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030501023012	智能库系统总工作站(智能机器人总控硬件)	1.CPU:综合性能应不低于华为鲲鹏920处理器； 2.采用标准2U高度的机架式机箱； 3.核心硬件需采用基于ARM架构的国产自主创新技术路线，并为主流成熟产品； 4.配置不少于2颗性能等于优于华为鲲鹏920处理器，每颗处理器核心数不少于32核，主频不低于2.6GHz； 5.内存（RAM）总容量不小于64GB； 6.配置不少于3块4TB容量的SATA硬盘，并配置硬件RAID卡，实现RAID5级别的数据冗余保护； 7.配置冗余电源模块，电源模块数量不少于2个，每个模块额定功率不低于900W，支持热插拔。 8.含安装、调试	套		28390.77				28390.77
43	030501023013	AI处理内存	1.其兼容性、性能与容量应满足大数据处理工作站平台的运行需求； 2.单条容量：不少于64GB； 3.工作电压：1.2V； 4.技术标准：符合DDR4规范； 5.运行频率：不低于2400MHz。 6.含安装、调试	套		5323.27				5323.27
44	030501023014	RGV通讯总控单元	1.实现RGV.升降机实时通讯的功能，不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式确保数据安全；（投标人提供满足该功能承诺函并加盖投标人公章）； 2.采用有线通讯方式（提供应用实例现场照片及具体方案）； 3.通讯最大波特率≥115.2K,MODBUS或以太网协议； 4.含协议转换驱动器，含电火花抗干扰智能模块； 5.具备通讯断点自动重连功能； 6.具备自动侦测纠错功能。 7.含安装、调试	套		60773.99				60773.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	030501023015	轨道与定位系统	1.支撑RGV搬运机器人自动切换四层货架运行； 2.四层钢结构轨道，垂直载荷：200kg，材质镀锌钢板； 3.轨道内置双芯C型滑触线； 4.每层轨道安装端面定位导向模组，自动对接.定位移轨升降机，实现供电通讯自动切换；（提供实物照片及工作原理图） 5.每层轨道安装激光感应器，对应货架列数.层数； 6.轨道系统控制器：低功耗嵌入式工业控制计算机，内含安全通讯网关，运动与定位传感器及数据采集子系统； 7.供电电源直流48V，避免220V/380V强电风险；（提供实物照片及原理图说明）。 8.含安装、调试	套		26350.18				26350.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030501023016	RGV移轨与提升机构	1.控制器采用国产CPU控制器，不少于100/1000M太网网接口1个 .RS232接口4个，内置C语言嵌入式控制程序，便于国产警用操作系统后续移植升级；实现RGV在所有巷道.每层货架间的升降； 2.最大提升相对高度：2400mm； 3.最大提升速度：0.5m/s； 4.最大下降速度：0.8m/s； 5.提升定位精度：±1.5mm； 6.提升驱动方式：链轮链条； 7.提升电机：≥2.3KW 伺服电机； 8.带载移位速度：≥2m/s；（需要提供厂家技术文档及视频） 9.移位定位精度：±2mm； 10.移轨电机：≥2.3KW 伺服电机； 11.移轨距离≥8000mm；机械驱动方式斜齿轮齿条.滑块直线导轨；配置可水平调节底座； 12.最大载荷：200KG； 13.带人体感应自动保护刹车系统； 14.不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式。 15.含安装、调试	套		275035.57				275035.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	030501023017	高速RGV库管机器人	1.不得采用WIFI.蓝牙等无线电波通讯方式（投标人提供满足该功能承诺函并加盖投标人公章）； 2.供电电源直流48V供电，双备份取电装置保证供电可靠；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 3.车载有线通讯系统，含有线通讯防干扰自适应断网自联模组；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 4.RGV库管机器人水平方向最高运行速度≥3.5米/秒；（需要提供厂家技术文档，或官网截图证明，并加盖所投产品的厂商公章） 5.库管机器人控制器：采用国产CPU控制器，不少于100/1000M太网网接口1个 .RS232接口4个，内置C语言嵌入式控制程序，便于国产警用操作系统后续移植升级，内含安全通讯网关，运动与定位传感器及数据采集子系统1套; 6.额定载荷:100KG; 7.行走驱动方式:48V低压直流伺服电机驱动; 8.制动方式:电制动(伺服)； 9.定位精度(mm):±1.5mm; 10.行驶加速度：0.3m/s; 11.主动轮：聚氨酯静音轮; 12.料箱存取方式：夹抱式货叉; 13.货叉存取速度：≤1.5秒/箱; 14.货叉驱动方式：48V低压直流伺服电机驱动; 15.料箱感应方式：多组红外+激光传感器。 16.含安装、调试	套		211156.34				211156.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	030501023018	高层高密度货架及地面刚结构校准基础	1.智能货架高度不低于2.4米,不少于4层，货架立柱内距不大于2米为一列； 2.立柱采用优质钢材厚度不低于2.0mm； 3.货架含顶部斜拉.背部斜拉.底部斜拉 ，货架垂直度调整.水平调整； 4.每层存放周转箱的横托板采用优质镀锌钢板，厚度不低于1.5mm； 5.一个单元每层可放四个周转箱。周转箱尺寸为600*400*280mm； 6.高密度存储，窄巷道，巷道宽度不超过850mm； 7.根据现场部署货架长度，高密度货架不得少于6排，货位数不低于800个； 8.货架长度与布局可根据客户现场实际组合 9.货架立柱带钢板调平基础，不低于8mm，用于货架定位安装，防止沉降； 10.含安装、调试	套		81623.46				81623.46
49	030405014001	定制版智能周转箱	1.载荷：不低于30KG； 2.外形尺寸：不小于600*400*280mm； 3.箱体内置双RFID卡：不少于16扇区可读写； 4.周转箱标识支持定制。 5.含安装、调试	台		122.44				122.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
50	030501019001	机械手编程与示教工作站	1.采用国产ARM双架构CPU，其中主CPU不少于6核；主CPU工作频率不低于1.8G;内存配置不少于2G RAM，存储FLASH≥16G； 2.要求两块CPU必须焊接或安装在一块主板PCB板上，不能使用两块单CPU主板组合方式；其中主CPU负责编程与运行，辅CPU负责主板死机监测与重启.断点连续工作等； 3.板载嵌入式linux操作系统； 4.含HDMI高清接口不少于1个，USB接口不少于2个,RS232串口不少于1个，隔离RS485串口/MODBUS协议不少于1个，100/1000M以太网电口不少于1个； 5.含10吋以上手持式电阻式编程触摸屏； 6.支持机械手运动路径示教与编程并且可以存储路径不少于200条； 7.支持通过网口或RS485远程控制机械手运动路径； 8.供电：220V市电供电； 9.工作温度：-10—50℃。 10.含安装、调试	台	128.92	23079.39	0.76	59.63	18.69	23287.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030501023019	六轴机械手（含机械臂与伺服手爪）	1.自动与“机械手编程与示教工作站”连接；实现周转箱在出入库平台与库管机器人之间程控传输； 2.带驱动电源.六轴伺服控制器； 3.关节有效组合行程650mm*2； 4.伺服手爪有效载荷大于等于30KG； 5.机械臂额定载荷：100kg； 6.臂展 ：不少于2700mm； 7.机械臂安装方式：地面水平安装，安装板尺寸不小于：1000*1000*16mm； 8.轴数：6； 9.1轴最大运动范围：±165°； 10.2轴最大运动范围：+80°-90°； 11.3轴最大运动范围：+105°-75°； 12.4轴最大运动范围：±180°； 13.5轴最大运动范围：+98°-90°； 14.6轴最大运动范围：±360°； 15.重复定位精度：±0.10mm； 16.本体防护等级：IP55； 17.环境温度：-10-50°； 18.供电：380V三相； 19.额定功率：不大于8kW； 20.六轴机械臂末端安装伺服手爪，可以根据周转箱的尺寸自动调整手爪宽度.深度，准确抓取周转箱。手爪驱动方式：伺服电机+滚珠丝杆；（提供实物照片或3D图纸） 21.手爪接触端采用95号聚氨酯防护； 22.夹取有效行程不少于450mm，精度优于：±0.10mm。 23.含安装、调试	套		128645.67				128645.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	030501005005	机械手隔离电控柜	1.尺寸（宽×深×高）不小于800×400×1800mm 2.含三相隔离变压器，功率：不小于5KVA; 3.含不少于63A空开1个，16A空开1个，3个三芯插座16A; 4.工业直流电源：220V输入12V/5A输出；纹波不大于±50mVP-P; 5.含零线.地线接线端子排; 6.每相配置高电感纳米晶磁芯，电感：60uH，不少于12个。 7.含安装、调试	台	101.99	6063.3	11.2	47.17	14.79	6238.45
53	030904004001	声光报警器	1.声光报警器（红/白双色外观）; 2.12VDC 压电警号; 3.防火ABS阻燃外壳; 4.音量（dB）≥85; 5.发光模式：常量.旋转频闪.频闪; 6.含接线。 7.含安装、调试	个	67.56	88.53		31.25	9.8	197.14
54	030501015003	24口以太网交换机	1.19英寸标准机架式; 2.端口数量：24口; 3.端口类型：电口; 4.传输速率：100/1000兆自适应; 5.端口供电功能：POE供电。 6.含安装、调试	台	286.44	952.33	9.74	132.48	41.53	1422.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	030501016002	工业边缘计算控制器	1.采用国产ARM双架构CPU，其中主CPU不少于6核；主CPU工作频率不小于1.8G;内存配置不少于2G RAM，存储FLASH不少于16G； 2.要求两块CPU必须焊接或安装在一块主板PCB板上，不能使用两块单CPU主板组合方式；其中主CPU负责编程与运行，辅CPU负责主板死机监测与重启.断点连续工作等； 3.控制器采用双CPU架构，主频1.8G及以上。其中一个CPU负责控制系统，一个CPU负责安全监测工作，两块CPU必须在一块PCB板上，不能使用两块主板组合方式；（提供实物照片及原理说明） 4.供电：12V电源供电； 5.不少于2个RS232串口，2个隔离RS485串口/MODBUS协议,1个固态以太网口连总服务单元； 6.内存:不小于2GB LPDDR4； 7.网络通讯模块:PCIE接口/RJ45千兆以太网接口1*10/100/1000 Mbps； 8.M2高速存储器:不少于M2型固态硬盘，256/512GB，兼容SATA，PCIE； 9.板载开关量输入:不少于8路光电隔离开关量输入；（提供实物照片及原理说明） 10.板载开关量输出:不少于4路继电器输出（其中一路为220V/16A大功率）/4路MOS管输出。（提供实物照片及原理说明） 11.含安装、调试	台		2661.63				2661.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	030505006002	工业低纹波智能电源	1.工作输入电压：220V 交流； 2.工作输出电压：12V直流，总电流≥5A； 3.纹波不大于20mVP-P；（投标时需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 4.十路独立输出程控通断；（投标时需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号） 5.含嵌入式CPU和自动监测程序； 6.支持RS232/RS485接口,MODBUS协议； 7.工作温度：-20-50℃。 8.输出端纹波≤60mVP-P； 9.带短路自动保护/自恢复功能； 10.工作温度：-10-50℃。 11.含安装、调试	台	41.87	3641.57	0.58	19.36	6.07	3709.45
57	040807002001	48V供电系统	1.输入：220V AC;输出：48V DC; 2.48V输出电流：30A +30A，每组 3.48V输出纹波：±100毫伏以内； 4.输出短路保护。 5.含安装、调试	组		1224.35				1224.35
58	030501016003	数据采集网关	1.内置ARM CPU与嵌入式软件，主频≥1.8G,内存≥2G，存储FLASH≥8G； 2.不少于2个通信接口:RS485/MODBUS协议，不少于1个以太网口； 3.实现采集多路温湿度传感器数据.水浸传感器数据.人体感应传感器数据； 4.不少于4路光电隔离开关量信号输入； 5.不少于3路继电器输出； 6.供电电源:DC 12V。 7.含安装、调试	台		5323.27				5323.27
		1.12通用控制区域								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	030409001001	强电缆线	直径≥10平方，铜线，三相五线制软线，足芯足平方，国标一线品牌	m	3.02	52.3	0.87	1.4	0.44	58.03
60	030409001002	强电缆线	直径≥6平方，铜线，三相五线制软线，足芯足平方，国标一线品牌	m	3.02	32.68	0.87	1.4	0.44	38.41
61	030409001003	强电缆线	直径≥2.5平方，三芯软铜线，足芯足平方，国标一线品牌	m	3.02	7.66	0.87	1.4	0.44	13.39
62	030409001004	强电缆线	直径≥1.5平方，三芯软铜线，足芯足平方，国标一线品牌	m	3.02	5.09	0.87	1.4	0.44	10.82
63	030412001001	电线套管	PVC绝缘阻燃，4分，含配件	m	4.84	2.13		2.24	0.7	9.91
64	030412001002	电线套管	PVC绝缘阻燃，6分，含配件	m	7.33	2.68		3.39	1.06	14.46
65	030412004001	电缆线	BVR单芯多股软线，黄色，截面积10平方，国标一线品牌	m	0.93	11.02		0.43	0.14	12.52
66	030412004002	电缆线	BVR单芯多股软线，黑色，截面积10平方，国标一线品牌	m	0.93	11.02		0.43	0.14	12.52
67	030412004003	电缆线	TRV单芯多股高柔性电缆，黄色，截面积6平方，国标一线品牌	m	0.81	9.9		0.37	0.12	11.2
68	030412004004	电缆线	TRV单芯多股高柔性电缆，黑色，截面积6平方，国标一线品牌	m	0.81	9.9		0.37	0.12	11.2
69	030502003001	网线	超五类线，双屏蔽，导体材料：无氧铜	m	0.89	1.72	0.03	0.41	0.13	3.18
70	030412001003	网线套管	金属软管穿线管波纹管电线，外径20	m		8.96				8.96
71	030502007001	水晶头	超五类，屏蔽	条		0.71				0.71
72	030412004005	通讯线缆/屏蔽双绞线	1.线径≥1平方毫米，多股铜线； 2.国标，单层屏蔽编织网。	m	0.74	6.64		0.34	0.11	7.83
73	030412002001	电线走线槽及附件	100*50铝走线槽（含走线辅材：胶，卡扣，膨胀螺丝）	m	39.61	20.36		18.32	5.74	84.03
74	030412002002	电线走线槽及附件	60*40塑料线槽（含走线辅材：胶，卡扣，膨胀螺丝）	m	23.65	7.46		10.94	3.43	45.48
		2.规范化执法办案子系统								
		2.11登记大厅								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	030501001002	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69
76	030501023020	智能核验终端	1.系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调 ； 3、内置双目摄像机不低于300万像素 ； 4、支持人脸活体检测功能 ； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10.含安装、调试	套		8694.67				8694.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	030501001003	高拍仪	1.小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、标配LED三级调光 5、标配纸张定位软垫 6.含安装、调试	台	14.3	958.19	0.49	6.61	2.07	981.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030506014001	解码一体机	支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps，16路 800W@30fps，20路 600W@30fps，24路 500W@30fps，32路 400W@30fps，40路 300W@30fps，64路 1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 含安装、调试	台	66.88	8698.85	5.05	30.93	9.7	8811.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030506006002	加密指纹签章一体机	1.电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 6.含安装、调试	台	85.91	3277.67	0.29	39.73	12.46	3416.06
80	030501006003	手机保管柜	单格内腔（宽 × 深 × 高）：130×250×150mm（主流，可放 6.5 寸手机） 板材：优质冷轧钢板，柜体 0.8－1.0mm，门板 1.0－1.2mm 表面：酸洗磷化 + 静电喷塑，防潮防锈，颜色可选（灰白 / 浅灰）识别：刷卡（IC/ID）、密码、指纹、人脸、扫码 电源：AC220V/50Hz，待机≤10W 管理：联网后台，存取记录、远程监控、一键全开 含安装、调试	套		8872.12				8872.12
		2.12三合一功能区（人身检查+物品保管+信息采集）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030501001004	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69
82	030506001005	手持金属探测器	探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 9V电池降至7V左右，探测距离不变； 用电省，可连续工作40小时以上； 电池用完时，有自动连续的告警声； 探测面积大，重量轻，适合长时间使用； 有高、低二种灵敏度选择； 标配充电器和充电电池； 有声光、振动切换开关。 含安装、调试	套		266.16				266.16
83	030506018001	安检门	1.区位：33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、含有计数统计功能、显示报警人数及通过人数 6、整体外部尺寸：2200(H)x840(W)x400(D)mm 7、工作电压：AC110V/240V,50/60Hz 8、内部通道尺寸：2000x700MM 9、功耗：<30W 10、工作环境温度：-20℃-+45℃ 11.含安装、调试	台	710.23	4261.11	109.66	328.48	102.98	5512.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
84	030506010003	随身物品抓拍摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11.可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；（提供具备	台	167.09	4085.17	2.6	77.28	24.23	4356.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90%；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、IP防护等级不低于IP50。 19.含安装、调试							
85	030501006004	智能双面随身物品柜（主柜12门，辅柜32门）	1.双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、主机、摄像头、指纹仪、电控锁和电气控制箱组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 5、触摸显示屏不小于15寸 6、支持人脸识别登录 7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测 8、支持电子签名和指纹捺印功能 9、主柜12门，辅柜32门 10、含安装、调试	套		88543.71				88543.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
86	030506010004	人体伤痕抓拍摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸 2、接口要求不少于： 1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC; 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、TF卡最大支持256G 5、分辨率不低于3072×1728 6、最低照度彩色不高于0.0021x（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.0011x（@F1.6，黑白模式） 7、亮度等级不低于11级 8、信噪比不低于60dB 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°； 10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务单元异常报警功能； 11.支持设置不少于4块感兴趣区域； 12、支持设置黑白名单 13、支持字符显示，并支持自定义字符颜色; 14、支持通过IE浏览器发起单向语音广播; 15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持不低于30米红外距离 17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、支持DC12V和	台	167.09	4085.17	2.6	77.28	24.23	4356.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			POE供电 19.含安装、调试							
87	030506006003	加密指纹签章一体机	1.电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 6.含安装、调试	台	85.91	3277.67	0.29	39.73	12.46	3416.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
88	030501023021	人员信息一体化采集系统	一、一体机采集柜设备整体尺寸≤1750mm(L)×900mm(W)×850mm(H)（桌面高度）。柜体框架采用Q235优质冷轧钢板折弯冲压成型，钢板厚度≥1.2mm，台面为木质与钢板结合结构。柜体防护等级IP23，表面采用高温高光喷粉处理，涂层厚度60μm-80μm，具备防划、耐酸、耐磨、易清洁特性。设备配备可旋转调节的显示器支架，预留多设备安装空间，可集成工控主机、打印机、各类采集仪、补光灯等全套采集设备。 供电系统支持桌面低压一键启停220V外接电源，配备漏电、短路、过压、过流多重保护，输入电压超额定值10%、输入电流超额定值2倍时自动断电保护。设备可连续无故障工作168h，运行稳定安全。 二、指掌纹采集单元 采用海鑫一体化非接触式指掌纹采集设备，单窗口集成指纹、掌纹采集功能，无需接触、无需滚动手指，3分钟可完成十指采集，无指纹变形、起雾、污染问题，自带自动除雾、消光晕、去重影功能。设备采用面阵光学成像采集，非扫描模式，支持掌纹、侧掌、四联指、单指平面及三面滚动采集。核心参数：指纹有效图像32.5×32.5mm，指纹分辨率640×640像素，掌纹分辨率2304×2304像素，图像畸变≤1%，采集精度500dpi，8位256级灰度，采用USB3.0高速接口传输。 三、人像采集单元 配备高清人像采集相机，像素≥2000万，搭载APS画幅CMOS传感器（22.3×14.9mm），最高分辨率6000×4000。配套采集软件可实时无延时预览视频，支持正面、左右侧面	套		159698.07				159698.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			人像采集，自动定位人脸、裁切图像，不合格图像可手动微调，可自动生成电子胸牌，多角度拍摄参数、光线、距离保持统一。配置专用智能补光系统，配套可调升降支架，人员站位后自动触发补光、调节高度，补光灯色温≥5400K，光线均匀柔和、无杂光阴影，保障人像拍摄效果。 四、身高体重足长测量单元 集成自动化测量系统，可自动采集身高、体重、足长数据并同步录入软件。配套无反光耐磨可擦拭刻度背景板，白底/浅灰底黑色刻度，刻度精度5mm，设中心对中线，满足人像对位拍摄需求。测量参数：身高800-2000mm（分度5mm，误差±5mm）；体重20-200Kg（分度0.1Kg，误差±0.1Kg）；足长80-400mm（分度2mm，误差±2mm）。 五、基本信息采集单元 二代证阅读器符合GA450-2013公安部标准，兼容ISO/IEC 14443 type B协议，内嵌公安部安全模块。支持身份证全信息自动录入上传，USB通讯，读卡距离0-30mm，读卡时长＜1S，嵌入式安装于采集台桌面，拆装维护便捷。 六、DNA采集单元 包含全自动DNA干燥箱，除湿容积≥15L，机械指针式湿度传感器，测量范围0-100%RH，全自动除湿无需调试，2-5小时完成除湿，恒定湿度25-55%RH，功耗3W，停电后可持续防潮。配套嵌入式条码阅读器，读码密度4mil，译码速度100±2次/秒，650nm可视激光光源，USB供电，工作温度0-50℃，存储温度-40-60℃。 七、主控单元 搭载高性能工控主机，Intel酷睿I7及以上						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			CPU，16GB及以上内存，1TB固态硬盘，配备23.8英寸16:9高清显示器，分辨率≥1920×1080，所有采集设备通过USB对接主机。配套A4打印终端，打印分辨率600×600dpi。 配置一体化公安信息采集软件，一站式集成人员基础信息、生物体征、随身物品等全品类数据采集，数据符合公安采集规范，可实时对接公安警综平台。软件与扬州市局、省厅指掌纹识别系统无缝衔接，支持指纹比对、查重、轨迹查询、重点人员布控及2小时倒查业务，支持指纹卡打印；可对接全国法庭科学DNA数据库，支持身份证查重及结果反馈，需提供对应厂商官方对接证明文件。 八、随身物品采集单元 配备≥500万像素采集传感器，采集速度≥1张/秒，支持JPEG、TIF、BMP、PDF等多格式采集。设备悬臂可180°水平旋转，适配单据、证件、实物、笔迹等各类素材采集，自带比例尺，USB2.0接口，免外接电源，整套设备含全程安装调试服务。						
		2.13医疗体检区								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030506010005	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报	台	133.65	873.47	2.6	61.81	19.38	1090.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结) 含安装、调试							
90	030501001005	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69
		2.1.4候问室（10间单+2间多人）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030506010006	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报	台	133.65	873.47	2.6	61.81	19.38	1090.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结) 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
92	030506003001	IP对讲主机	紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 RS-485：1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V;标准POE 功耗：<12W 工作温度：-10℃—+50℃ 工作湿度：10%-90% 尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚）	套	286.44	5327.03	5.75	132.48	41.53	5793.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
93	030506003002	IP网络对讲分机	单按键可视报警盒支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持POE供电； 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G） 8. 安装方式：壁挂/嵌入式安装（嵌入式安装需另配暗装挂板，见备注） 9. 供电方式：DC12V&POE 10. 设备功耗：≤8W 11. 工作温度：-25℃-＋55℃ 12. 工作湿度：10%-90% 13. 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质 14. 防护等级：IP65 15. 产品尺寸	套	21.45	1332.91	0.29	9.92	3.11	1367.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			：179mmX114mmX43.5mm(含明装底盒)16.含安装、调试							
		2.15候问管理区间								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	030505018003	硬盘录像机	支持姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索 支持按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警 支持32路网络摄像机接入 支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 接入带宽160Mbps，转发带宽80Mbps 支持1路HDMI，1路VGA；HDMI和VGA同源输出 支持HDMI输出4K画面 支持1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36画面分割 支持16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2,6MP(30fps)×3,5MP(30fps)×4,4MP(30fps)×5,3MP(30fps)×6,1080P(30fps)×10,1080P(25fps)×12,720P(30fps)×20,4CIF(30fps)×32同时预览 支持16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2,6MP(30fps)×3,5MP(30fps)×4,4MP(30fps)×5,3MP(30fps)×6,1080P(30fps)×10,1080P(25fps)×12,720P(30fps)×16,4CIF(30fps)×16同步回放 支持S+265、H.265、S+264、H.264视频编码 支持2个盘位，兼容最高10TB硬盘 支持通过ONVIF(Profile S/T)、RTSP协议接入第三方摄像机 支持GB/T28181（2016和2022版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK协议对接平台 支持手机P2P 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、视频诊断、	台	167.09	3375.12		77.28	24.23	3643.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			音频诊断、值岗检测、人群聚集、违章停车、车位看守、安全帽检测、电动车检测、客流量统计、联动跟踪、高空抛物、烟火检测、环境测温、人脸检测、人体测温、智能报警、智能场景、人脸识别的前端智能算法管理含安装、调试							
95	030501001006	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69
96	030503005003	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	19.14	1740.56	0.72	8.85	2.78	1772.05
97	030501002001	55寸电视机	壁挂式安装 288Hz，3GB+64GB，4K 含安装、调试	台	53.61	1509.58	8.46	24.79	7.77	1604.21
		2.16讯（询）问室（16间）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
98	030501001007	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69
99	030501023022	公安专用审讯主机	1.费用不含审讯主机设备费用，仅包含现有审讯主机拆除、搬运，安装于新建办案中心内、更换新光驱、提供质保、系统联动调试使之正常运行的相关费用。2、与办案区系统无缝兼容，确保同步录音录像稳定。	套		887.21				887.21
100	030505007001	审讯指挥配件（耳麦）	插头直径；3.5mm，频响范围15Hz-20KHz（Hz）含安装、调试	台	4.09	266.87		1.89	0.59	273.44
101	030503005004	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	19.14	1740.56	0.72	8.85	2.78	1772.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
102	030501006005	审讯一体桌（定制）	1.标准尺寸：1600mm（宽）x800mm（高）x760mm（深），其它尺寸可按需定制。 2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，造型简洁规整，整体无尖锐棱角，边角经过圆润处理，避免磕碰。无裸露线缆线束，主体颜色为深灰色，外观沉稳，符合审讯室严肃的环境氛围。 3、审讯一体桌框架结构稳固，支撑性强，能够承受一定重量的设备和物品放置；可集成国内审讯终端、桌面显示器、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、电子签名捺印设备的安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。 4、提供配套万向LCD支臂及有线键鼠。 5、关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。） 6、关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。） 7.含安装、调试	套		26616.35				26616.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	030501006006	智能审讯椅（定制）	1.尺寸≥660mm（W）x975mm（H）x700mm（D） 2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间； 5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体。可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人； 7、关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 8、关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发	套		3193.96				3193.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 9.含安装、调试							
104	030501023023	智能交互电子门牌	支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸不小于长53cm，宽23cm，高3.5cm；背面孔间距30cm，含安装、调试	套		1171.12				1171.12
105	030501023024	省厅笔录签名板	CPU:四核，1.8GHz、操作系统:Android 7.1.系统内存:2GB、存储容量:16GB、 TF卡扩展:最大支持128GB、显示屏: 10.1寸电磁电容一体屏,分辨率1280x800以上、触控方式: 支持手势放大缩小，多点触控，最少支持5点、可扩展摄像头.支持双目活体、指纹仪符合公安部标准、可扩展二代证阅读器、通信接口支持USB和以太网(RJ45) 、语音模块包含扬声器和麦克风。，含安装、调试	套		3992.45				3992.45
		2.1.7远程讯（询）问室、特殊讯（询）问室&未成年&重大案件&询问室4间）								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
106	030501001008	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030501023025	公安专用审讯主机	1.支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、2个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； 4、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 5、支持校正时钟 6、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量； 8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 11.支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 12、支持视频、音频丢失报警功能 13、支持自动对光盘进行封盘 14、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 16、刻录光盘需包	套		11977.36				11977.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 17、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 18、访问主机需支持BS和CS两种方式 19、支持音频混音。可显示声音波形；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 20、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 21.支持GB/T28181.RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 22、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 23、支持上传证据资料 24、支持单人讯问、无人看管、攀高、离岗、人数异常、静止、摔倒等智能分析功能，可划定8个有效范围和8个无效范围；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 25、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 26、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放。同时支持光盘一键回放；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 27、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 28、主机应标配1块不小于4T的硬盘 29.含安装、调试							
108	030505007002	审讯指挥配件（耳麦）	插头直径；3.5mm，频响范围15Hz-20KHz（Hz）含安装、调试	台	4.09	266.87		1.89	0.59	273.44
109	030503005005	温湿度一体机	标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%，支持POE供电 有RS485接口 工作温度：-10℃~55℃ 含安装、调试	支	19.14	1740.56	0.72	8.85	2.78	1772.05
110	030501023026	智能交互电子门牌	支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸不小于长53cm，宽23cm，高3.5cm；背面孔间距30cm，含安装、调试	套		1171.12				1171.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030501006007	审讯一体桌（定制）	产品核心特点 1.国产化硬件系统：搭载兆芯 KX-U6780A 8 核 64 位处理器，预装银河麒麟 V10 国产操作系统； 2.外观人性化设计：配备氛围灯带、隐藏式藏线槽，布线整洁美观； 3.双摄像采集：可调视场角被调查人特写摄像机 + 专用微表情摄像机，满足多场景影像取证； 4.高度集成化：整合办案主机、高清相机、43 寸示证屏，现场施工简单，操作门槛低； 5.便捷操作功能：整机一键开机、四路示证画面快速切换； 6.拓展能力强：预留丰富外设接口，可按需加装各类审讯配套设备； 7.办案辅助功能：一键求助报警、电子指纹文书签字、远程协同办案。 详细技术规格 1. 主机配置 参数项 参数规格 CPU 兆芯 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A@2.7GHz (64 位，8 核) 操作系统 银河麒麟 V10 内存 16G 硬盘 1T 机械硬盘 + 256G 固态硬盘 2. 办案显示器 参数项 参数规格 屏幕尺寸 21.5 寸 分辨率 1920*1080 输出接口 HDMI 3. 中控触控 Pad 参数项 参数规格 尺寸 635mm(L) × 150mm(W) 分辨率 1920*360 操作方式 电容触摸 扬声器 3W 内置麦克风 支持 4. 示证大屏 参数项 参数规格 屏幕尺寸 43 寸 分辨率 1920*1080 接口 HDMI 5. 标准配套配件 配件名称 配置说明 示证扬声器 5W 储物抽屉 内置一体式抽屉 键鼠套装 联想键盘、鼠标 6. 摄像设备 （1）特写摄像机 参数项 参数规格 分辨率 3840*2160（4K） 变焦范围 3.2mm-	套		44360.58				44360.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			10.5mm 可调焦 （2）微表情摄像机 参数项 参数规格 分辨率 3840*2160（4K） 变焦范围 3.2mm-10.5mm 可调焦 7. 外部接口清单 接口类型 数量与说明 USB 接口 共 6 个：2 路充电 USB、4 路 USB2.0 数据口 供电接口 AC 220V×2 网口 1 个百兆以太网口 HDMI 接口 1 路 音频接口 1 入 1 出 报警输入 2 路按钮报警信号输入 8. 通用电气与环境规范 参数项 参数规格 工作温度 0℃～40℃ 防静电等级 防静电 3 级 B，耐压 6KV 供电标准 AC 220V 最大额定功率 640W 9. 外观结构参数 参数项 参数规格 整机外形尺寸 1600mm(L) ×800mm(W) ×985mm(H) 裸机重量 160KG 结构配件 可调支撑地脚 10.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
112	030501006008	生命体征椅	1.全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开； 6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆； 8、腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 9、具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作； 11.含安装、调试	套		28390.77				28390.77
113	030501006009	智能生命监测仪	1. 监测人体生命体征参数（呼吸、心率、体动等） 2. 非接触、远距离、可穿透衣物完成测量 3. 测量数据通过网络传送至后端服务器，平台可视化展示 4. 低功耗、低辐射、精度高、接口简单、易于安装POE供电，功耗＜1W 5.含安装、调试	套		12243.52				12243.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	030501006010	审讯一体桌（定制）	1.标准尺寸：1600mm（宽）x800mm（高）x760mm（深），其它尺寸可按需定制。 2、主要材质：钢制+抗倍特板材质，造型简洁规整，整体无尖锐棱角，边角经过圆润处理，避免磕碰。无裸露线缆线束，主体颜色为深灰色，外观沉稳，符合审讯室严肃的环境氛围。 3、审讯一体桌框架结构稳固，支撑性强，能够承受一定重量的设备和物品放置；可集成国内审讯终端、桌面显示器、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等问讯设备，预留审讯主机、电子签名捺印设备的安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。 4、提供配套万向LCD支臂及有线键鼠。 5、关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。） 6、关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。） 7.含安装、调试	套		26616.35				26616.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	030501006011	智能审讯椅（定制）	1.尺寸≥660mm（W）x975mm（H）x700mm（D） 2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间； 5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体。可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人； 7、关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 8、关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发	套		3193.96				3193.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证） 9.含安装、调试							
116	030501006012	远程讯（询）问视终端设备	1.符合远程讯（询）问视音频技术规范的视音频终端（支持同步录音录像功能）；视频编解码协议 H.265、H.264 HP、H.264 音频编解码协议 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1.G.722.1C、G.728、G.729、SILK、Opus 视频特性 双路 1080P60 音频特性 自动回声消除（AEC），自动增益控制（AGC），自动噪声抑制（ANS），双声道立体声音效 音频输入接口 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1，D-MIC x1，mini 卡农头 x1，内置麦克风阵列 x1，USB 音频输出接口 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1，USB 视频输入接口 HDMI x2 视频输出接口 HDMI x2 USB接口 USB3.0 x1，USB2.0 x1 RJ45接口 RJ45 x5（COM、TOUCH、DMIC、NET2、NET1） 2、全向数字麦克风；频率响应 50-16kHz 信噪比 65dB（A） 灵敏度 - 38 dBFS 回声消除 支持 噪声抑制 支持 增益控制 支持 3、高清视频会议级摄像机。信号系统 1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50 传感器 1/2.7英寸，HD CMOS，有效像素：207万 镜头 12x，f3.5mm ~ 42.3mm，F1.8 ~ F2.8 水平视场角 72.5° ~ 6.9° 垂直视场角 44.8° ~ 3.9° POE供电 支持 预置位数量 255 预置位精度 0.1° 设备对接笔录系统 4.含安装、调试	套		110901.44				110901.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
117	030501006013	手写电子签名捺印终端	支持B5（对接笔录系统） 含安装、调试	套		7097.69				7097.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030501006014	智能眼镜	产品定位 警用AR智能终端，面向执法、巡防等公共安全场景 光学方案 双目一体式设计，衍射光波导技术 视场角（FOV） ≥ 40° 显示亮度 ≥ 1000尼特（户外强光下清晰可视） 分辨率 双目3840×1080（单目1920×1080） 摄像头 ≥ 1200万像素，支持智能防抖算法 处理器 不低于高通骁龙AR1或同级别 内存/存储 ≥ 2GB RAM / 32GB ROM 无线连接 Wi-Fi 6（2.4GHz/5GHz双频），蓝牙5.3 传感器 9轴陀螺仪（加速度计+陀螺仪+磁力计）、佩戴传感器、光线传感器 音频 不少于2颗定向拾音麦克阵列，2颗超线性定向高保真扬声器，AI通话降噪 续航 本体续航≥4小时（持续显示使用）；外置磁吸胶囊电池（单颗≥200mAh，电池仓≥1000mAh） 防护等级 IP54，适应户外高温、雨雾、强光环境 重量 ≤ 80克（本体，轻量化设计） 配镜 支持正常配镜及磁吸式近视镜片 公安专属功能配置： • 离线人脸识别算法（本地储存≥30万张人脸数据，满足定点和动态快速人脸识别需求） • 车牌自动识别，5-7米内瞬间识别，后台毫秒级比对 • 第一视角音视频录制，自动上传云端，完整记录执法过程 • 远程指挥调度，与指挥中心实时共享画面，支持多方协作 • 外语实时翻译（支持多国语言双向同传） • 语音指令免唤醒操作：“拍照取证”“呼叫支援	套		11090.14				11090.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			”，全程无需触碰设备 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
119	030501006015	超级便携式办案设备	高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体； 全金属机身设计，防震、防腐； 静音风扇设计，保证办案现场的安静； 内置双4MP高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计； 内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音； 双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档； 内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份； 内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准； 内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示； 内置双扬声器，外放声音洪亮； 内置14寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板； 集成POE网口，支持外部摄像机接入； 支持一路外部拾音器接入； 视频采用H.265编码，节省存储空间，支持H.264编码； 支持画中画合成，支持1/2/3/4/多种画面合成方式； 支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加； 音频支持AAC编码，48KHz音频采样，保障声音清晰； 多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节； 具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制； 支持光盘加密功能； 刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 支持哈希校验，防	套		51990.6				51990.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			篡改； 支持U盘、移动硬盘、光盘备份导出功能； 内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能； 支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘； 支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量办案删除功能； 支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警。 最大功率91W 含安装、调试							
		2.1.8辨认室、律师会见、卫生间、尿检间								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	030506010007	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报	台	133.65	873.47	2.6	61.81	19.38	1090.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结) 含安装、调试							
121	030501001009	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
122	030501023027	毒检管控终端	轻薄化设计，无尖锐棱角，设计样式美观、有科技感。集成度高，施工简单，操作便捷。 民警通过民警卡、人脸识别、账号密码登录。 支持通过手环、人脸识别确认嫌疑人身份。 支持登记录入时选择尿检、毛发两种检测类型。 支持登记录入时选择检测项，录入检测结果。 支持冷冻柜，可对尿样等检测样进行保存 嵌入式中控电脑触屏操作，简单快捷。 内置彩色双面打印机，可自助打印检测报告。 内置条码打印机，可自助打印条码签，关联样品信息，进行样品管理。 各操作步骤均带有语音提示。 支持嫌疑人签字捺印和检测民警签字含安装、调试	套		55007.11				55007.11
		2.1.9临时法庭								
123	030501001010	超高保真拾音器	1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 7.含安装、调试	台		576.69				576.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
124	030501023028	4K高清庭审数字采编播控一体机	1.具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、5个USB接口、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红外控制接口。 2、前置不少于6块硬盘插槽； 3、内置不小于7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； 4、至少具有RTSP、RTMP、GB/T28181等设置选项。 5、支持不小于4K（3840*2160）视频实时编解码； 6、支持通过HDMI输出不少于2路不低于4K、不低于30fps 实时独立画面；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持同时接入不少于2路本地示证视频； 8、具有AAC、ADPCM、G.711音频编码设置选项，音频采样率可设置8/32/48KHz；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置。 9、支持合成画面及独立画面分辨率不低于4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿； 10、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 11.内置至少16路48V幻象供电接口，可连接麦克并为其供电； 12、支持至少2个光驱，模块式设计，可方便插拔更换； 13、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 14、支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施；（提供具	套		51458.27				51458.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 15、支持庭审视频片头叠加案件信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 16、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 17、庭审过程中实时显示硬盘和光盘的剩余存储空间信息，以及刻录进度剩余时间； 18、支持飞腾+麒麟的国产化客户端，WEB支持无插件预览。 19、内置1路证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，合成画面可选任意两个通道进行保护处理。 20.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030506010008	席位摄像机	1.具有不少于1个RJ45接口、1个HDBaseT接口、1个RS485 接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、1个TF卡槽，支持不少于1 路报警输入，1路报警输出； 2、不低于24倍光学变焦； 3、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码。 4、支持三码流同时输出，主码流最大支持3840x2160@30fps； 5、支持Onvif、GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、RTSP。 6、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（不超过2人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级0~100，变声等级0~100可设置；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、支持低延时、监控人脸模式切换。 8、支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 9、支持图像畸变矫正，等级可调。 10、支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时≤50ms。 11.本地存储最大支持512G TF卡，支持断网续传。 12、支持DC12V供电、支持POE供电、支持通过HDbaseT接口给摄像机供电；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13.含安装、调试	台	167.09	4262.62	2.6	77.28	24.23	4533.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	030506010009	席位摄像机支架	1.兼容枪型摄像机，壁装 2、压铸铝合金材质，表面喷塑处理，高强度，抗冲击性强，安全可靠 3、有出线孔设计，方便穿线 4、免拆装设计，摄像机可直接固定安装鸭嘴底座上，安装便利，安装更加美观 5、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 6、多方向锁紧结构，可万向自由调节，结构稳定可靠 7、支架安装墙面要求平整 8、摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~32mm 9、支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 10、摄像机所能承受的最大重量为2KG	台	33.44	38.79		15.47	4.85	92.55
127	030501001011	光学实物展台	支持1300万像素 最大拍摄幅面A3 支持VGA、HDMI输出 支持自动对焦 含安装、调试	台	14.3	5145.83	0.49	6.61	2.07	5169.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	030506010010	主动智能摄像机	1/2.8″CMOS传感器定焦镜头，F1.6定光圈 支持1颗红外灯，红外补光30米，1颗白光灯，白光补光距离20米 最低照度彩色：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率1920x1080@25fps，默认码率2Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持) 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持电动车检测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务单元异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报	台	133.65	873.47	2.6	61.81	19.38	1090.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率6.5W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7.5W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结) 含安装、调试							
129	030607003001	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	35.81	928.68		16.56	5.19	986.24
130	030506010011	音箱支架	音箱支架	台	33.44	76.05		15.47	4.85	129.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	030505004001	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	100.21	2149.88	0.29	46.35	14.53	2311.26
132	030505002001	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	125.22	3723.8	2.53	57.91	18.16	3927.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
133	030505003001	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件	台	83.74	2797.55	2.24	38.73	12.14	2934.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	030505003002	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音	台	33.44	2889.32	0.29	15.47	4.85	2943.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试						
135	030505006003	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭一当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	41.87	811.08	0.29	19.36	6.07	878.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	030502010001	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	4.73	450.01		2.19	0.69	457.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
137	030505007003	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机	台	83.74	5397.08	1.15	38.73	12.14	5532.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
138	030505007004	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒	台	12.38	2891.06		5.73	1.8	2910.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 7.含安装、调试							
139	030505003003	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	83.74	650.5	2.24	38.73	12.14	787.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030505007005	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	16.72	1446.29	1.15	7.73	2.42	1474.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	030505007006	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	16.72	363.89	1.15	7.73	2.42	391.91
142	030502007002	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5.62	731.2	1.74	2.6	0.81	741.97
143	030501005006	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	101.99	1982.13	11.2	47.17	14.79	2157.28
		2.2.1视频定位系统								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	030506010012	4K全景人体结构化摄像机	1.不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能，支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11.支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 13、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 14、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 15、支持POE、	台	133.65	1618.72	2.6	61.81	19.38	1836.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			DC12V供电 16.含安装、调试							
145	030506010013	无感人体建模摄像机	1.不低于500万像素CMOS传感器 2、2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电 11.含安装、调试	台	133.65	2665.63	2.6	61.81	19.38	2883.07
146	030501023029	超融合算法分析主机	1.支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 2、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；支持通过人脸与人员信息关联；支持抓拍人脸或人体并存入系统；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、支持对实时视频进行人脸比对分析；支持对图片和录像进行人脸比对分析；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 4、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 6.含安装、调试	套		328268.26				328268.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
147	030501023030	人员轨迹定位管理模块	1.实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统； 3、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 5、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务单元显示人员位置和视频； 6、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面； 8、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 9、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控； 10、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联； 11.支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹行程； 12、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中； 13、为了系统兼容稳定与公安执法办案智能管理软件同一品牌。 14.含安装、调试	套		31939.61				31939.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
148	030501023031	地图定位跟踪服务单元	企业级高性能平台服务单元，1U/4盘位，前置硬盘 标配Hygon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz 标配不小于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，共4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB 标配openEuler 22.03操作系统（Linux嵌入式操作系统） 标配4个千兆以太网口（RJ45） 标配1个VGA视频接口 标配不小于1块6T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 标配1个RS-232接口 标配2个PCIE 3.0插槽 标配2个前置USB2.0接口，标配2个后置USB3.0接口 标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 含安装、调试	套		42586.15				42586.15
		2.2.2案管服务								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
149	030501002002	全光盘自动刻录机	1.支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 2、支持不小于5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作； 3、支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守； 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8张/小时； 5、支持2个刻录机； 6、支持定制盘面：内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等； 7、支持光盘格式：CD-R、 CD-RW、DVD±R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL； 8、支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务； 9、支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印； 10、支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式 11.含安装、调试	台	36	53055.69	0.97	16.65	5.22	53114.53
150	030501002003	标签打印机	1.技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 3.含安装、调试	台	18	931.57	0.49	8.33	2.61	961

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
151	030501006016	智能案卷柜	1.主要用于登录系统，19 英寸显示器，支持分辨率：1440*900； 2、支持电容触摸。 3、四核CPU 主频2.0Ghz 睿频最高支2.42Ghz； 4、4G 内存，32G 固态硬盘； 5、支持4 个USB 接口，2 个串口，1 个RG45 接口。 6、支持二维码、一维码扫描，带蜂鸣器提示音，嵌入式USB 指纹扫描器，像素清晰度：512DPI； 7、图象抓取区域：14.6mm（中心标准宽度），8.1mm（标准长度），8-bit 灰度，扫描器大小：约位79mm*49mm*19mm； 8、兼容USB1.0,2.0； 9、每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP 通信； 10、每组柜13个箱格，共63门与客户端联动可以记录箱格的开关记录； 11.工艺，材质以及表面处理方式： 1）钢板材质：1.2mm 优质冷轧板 2）柜体颜色：门板是警白色；箱体是灰色 3）柜体表层静电喷塑、防锈处理。 4）规格(高*宽*深)：2000mm(不含底座或福马轮)*1600mm*400mm 每组13门箱格 5）箱格(高*宽*深)：380mm*385mm*400mm 12.含安装、调试	套		86946.73				86946.73
		2.2.3执法办案平台模块升级								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
152	030501023032	办案区管理模块升级	1.首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示24小时动态、我的应用、我的申请等功能 2、首页功能支持展示系统通知,支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态 3、大屏功能支持电子地图展示所辖范围内相关组织的情况，支持3D电子地图，支持自定义入口IP跳转到相应设备进行布防 4、支持以柱形图的形式展示在区人员、功能用房、办案情况，以折线图的形式展示嫌疑人入区趋势；支持以扇形图的形式展示重点人员、违规羁押、超时入出区、越界监测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法的情况 5、预约管理功能支持电话、网络、现场预约信息录入，登记大厅前台能够接收预约的提示消息通知预约人，办案民警只能查看自己预约或者报备的信息；操作员能查看本场所预约或者报备的信息；领导可以查看本级及以下场所的所有预约或者报备的信息； 6、支持清单式服务保障功能机制，民警在带办案人员进入办案中心后，通过平台端或APP端发起清单式服务，能够及时得到服务保障，同时中心工作人员能够及时提供提供伤情鉴定、翻译、法律援助等服务；可根据常见情况自动标注需要的服务，带少数民族、外国人士等入区办案时，可以自动根据民族或国籍标记服务	套		115337.5				115337.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			保障事项；民警预约服务保障完成后，系统自动给出服务保障清单，包括办案中心、服务事项、预计服务时间、服务联系人；支持服务事项人员管理、服务事项配置和服务统计等功能； 7、支持可视化驾驶舱功能模块，依托先进AI算法与视频3D建模技术，开发收押登记驾驶舱、安检存物驾驶舱、候问提讯驾驶舱、审讯驾驶舱等多功能驾驶舱为办案人员提供更加便捷的操作选择，全界面采用纯可视化操作设置，操作更加便捷、上手更快，点击驾驶舱的对应设备即可完成相关流程操作，使得业务流程操作更加直观，管理更加便捷； 8、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动。支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像 9、入区登记功能支持嫌疑人入区手动录入信息、通过办案自助终端设备采集和其他公安信息系统导入信息，支持平台在校验图片大小、清晰度和人脸占比后下发照片到前端相关设备，并对出入区嫌疑人进行抓拍比对是否是同一人，同时可与证件、公安在逃等人员库进行比对，核查嫌疑人的身份信息，支持嫌疑人信息与警综信息比对，能够依靠相关数据(警综对接数据、预约数据、报备数据）实现快速入区； 10、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警，重新入区时可以查询和复用临时出区的信息，支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记；支						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			持提交出区申请，根据审批结果判定是否能够出区。11、具体详细参数详见智能化清单							
153	030501023033	案卷管理模块升级	案在现有案卷管理中心平台基础上深化软件内容：包括案卷登记、案卷流转、案卷借阅归还等，除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能，能够将办案时的所需案卷从立案就开始保存，中途可以完成在办转已结等一系列案卷必备操作。该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪。含安装、调试	套		44360.58				44360.58
154	030501023034	涉案物品管理模块对接	服务接口定制：研发专题服务接口，定制实现案件信息查询接口、涉案物品信息查询接口、物品持有人查询信息接口、案件法律文书查询接口。研发个性化应用接口，整合软硬件供应厂商提供的个性化的软件接口，统一封装为标准化的专题应用接口实现软硬件一体化深度整合应用。与市局涉案财物平台对接融合，实现硬件设备与系统间“无缝”对接与应用功能集成应用。含安装、调试	套		44360.58				44360.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	030501023035	执法监督管理模块	执法监督分为警情监督、案件监督、场所监督、涉案财物监督、案卷监督、音视频监督、视频监督， 1.警情监督：对接警单位、接警时间、关键字：警情编号，报警内容，处置民警，报警人、处警内容，处警结果进行条件查询，点击查询按钮查询警情监督信息，点击导出可以导出警情信息2、案件监督：对办案单位、受理时间、关键字：案件编号，案件名称，案件类型，承办人、案件类型、案件环节进行条件查询，点击查询按钮查询案件监督信息，点击导出可以导出案件信息。3、涉案财物监督：对办案单位、受理时间、关键字：案件编号，案件名称，物品编号，物品名称、保管状态进行条件查询，点击查询按钮查询涉案财物监督信息，点击导出可导出涉案财物信息。4、音视频监督：对接警单位、接警时间、关键字：警情编号，报警内容，接警单位，是否上传，进行条件查询，点击查询按钮查询音视频监督信息，点击导出可导出音视频信息。5、场所监督：分为台账监督、审讯监督两个子模块，A台账监督：可以对办按单位、入区时间、关键字：案件编号，案由，涉案人员，承办人进行条件查询，B审讯监督：可以对办按单位、开始时间、关键字：案件编号，案件名称，涉案人员、承办人进行条件查询 6、案卷监督：可以对接警单位、接警时间、关键字：案件编号，案件名称，保管人，进行条件查询，点击查询按钮查询案卷监督信息；7、 全要素巡查：覆盖警情、受立案、案件、场所、财物、人员6大核心8、 智能预警：系统自动识别异常、超期、违规，实时提醒9、 限期整改：问题清单	套		44360.58				44360.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			+责任到人+时限要求10、 跟踪核查：复查+“回头看”，确保整改到位11. 倒查问责：对屡犯、严重问题追责通报12、长效提升：类案分析、制度完善、培训规范13.含安装、调试							
156	030501023036	公安部数字化平台对接	满足公安部关于数据治理汇聚的相关要求，C3中心业务库，将入出办案区登记信息、嫌疑人临时出办案区登记信息、嫌疑人活动轨迹信息、嫌疑人安全检查信息、嫌疑人健康检查信息、随身物品保管处置信息、嫌疑人信息采集流程信息、嫌疑人健康检查信息、随身物品保管处置信息、嫌疑人信息采集流程信息、嫌疑人吸毒检测信息、吸毒样品登记信息、嫌疑人候问信息、嫌疑人讯询问信息、涉案物品入库信息、涉案物品远程示证信息、涉案物品出库信息、涉案物品盘点信息、案卷登记信息、案卷入库信息、案卷出库信息、案卷盘点信息、嫌疑人酒精检测信息、血液样品登记信息、嫌疑人醒酒信息、嫌疑人饮食信息、辨认信息、会见信息、远程办案信息、远程办案配合方信息。说明：嫌疑人酒精检测信息、血液样品登记信息、嫌疑人醒酒信息、嫌疑人饮食信息、辨认信息、会见信息、远程办案信息96张表实现数据融通、业务协同。含安装、调试	套		8872.12				8872.12
157	030501023037	数据软件对接	定制办案中心信息对接接口、办案区入区出区人员信息对接接口、办案区预警信息对接接口，将入中心人员信息推送省厅执法管理平台执法办案中心等级化评定子系统，实现执法办案管理中心与省厅执法管理平台执法办案中心等级化评定系统的集成应用。含安装、调试	套		17744.23				17744.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
158	030501023038	智慧法制一体化平台对接	定制入区管理_人员入区登记信息推送服务接口、随身物品_出库信息推送服务接口、随身物品_登记信息推送服务接口、随身物品_入库信息推送服务接口、人员_轨迹信息推送服务接口、人员_办案区预警信息操作推送服务接口、基础信息_办案区信息推送服务接口、基础信息_功能室（区域）信息推送服务接口、基础信息_摄像头信息推送服务接口、基础信息_定位点与功能室关联信息推送服务接口、基础信息_定位点信息推送服务接口、基础信息_定位点与摄像头关联数据推送服务接口、基础信息_储物格信息推送服务接口、基础信息_储物柜信息推送服务接口、在区人员实时视频调看服务接口、人员全流程视频回看服务接口等服务接口，将入中心人员信息和人员在区视频信息推送市局智慧法制一体化平台，实现分局执法办案管理中心与市局智慧法制一体化平台的数据对接和集成应用。含安装、调试	套		8872.12				8872.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
159	030501023039	3D地图模块	1.根据邗江分局执法办案场所实际场景可建设与其对应的轻量化3D地图; 2、3D地图支持各角度旋转查看，并支持2D/3D地图实时切换，3D地图可与定位系统、安防系统、办案区业务数据结合，实现人员轨迹跟踪、违规报警联动、业务数据大屏可视化等; 3、支持与3D可视化地图进行交互，包括缩放、旋转和拖动等交互功能; 4、人员轨迹跟踪:3D地图可实时直观显示办案区民警、嫌疑人的位置，且可在地图上显示指定涉案人员或民警的定位轨迹和对应的轨迹视频; 5、违规报警联动:当办案区发生违规报警时，3D地图上会定位出警情发生的位置同时联动对应位置的现场实时视频，提醒民警及时处置; 6、业务数据大屏可视化:可在3D地图界面显示办案区业务数据，包括查看实时动态、人员分布、功能房种类和数量等。 7.含安装、调试	套		53232.69				53232.69
160	030501023040	高精细地图服务更新	通过情报融合、重点数据核实、基础要素整合检查更新邗江区的地图要素信息，包括背景数据（铁路、道路、水系、绿地等）、小区面和楼栋面、POI兴趣点，并将数据成果发布成服务更新到地图业务系统，支持通过API调用。更新频次：1年/次。含安装、调试	年		36375.67				36375.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
161	030501023041	信访管理模块升级	1.信访件在线登记，支持新增、导入、修改、删除。 2、信访件审批工作流：支持信访件审批和办结审核，支持多级审批，审批操作时支持批示和修改，支持领导审批件提醒。 3、信访件下发和接收，支持信访件在线下发，和承办单位在线接收，支持承办单位接收新件的提醒。 4、办理及办结，支持承办单位信访件办理进度在线提交，并支持办理状态的动态监督和临期提醒、超期提醒。 5、文书生成，在全业务流程中，根据业务要求动态生成相应文书，支持承办单位下载和查看。 6、人员交控，支持新增信访件时，即时下发交控通知。 7、综合检索：根据信访件的各维度分类，进行多维度筛选和查询；根据人员身份证，综合查询该人员的信访件。 8、信访态势感知：总体态势，包括地区总体信访情况，每日监督、办理提醒等，以及承办单位的信访工作考核等。派出所考核，包括每月、每个派出所信访量、办结数，以及具体到分类情况。 9、对接公安内网大模型，支持人员在其他内网系统内的相关数据，便于承办单位更好地对事件进行办理。 10.含安装、调试	套		70976.92				70976.92
		2.2.4执法办案平台硬件扩容								
162	030501019002	执法办案管应用服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于64GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台		8605.95				8605.95
163	030501019003	案卷管理、涉案物品管理服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于16GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台		8605.95				8605.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
164	030501019004	执法监督管理服务单元	现有分局机房利旧，内存条扩容，不少于16GB（4*16GB）DDR4 3200MHz，含安装、调试	台		8605.95				8605.95
165	030501019005	办案数据中心服务单元	2U/8盘位，前置硬盘； 不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz； 不少于64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB； 不少于4个千兆以太网口（RJ45） 不少于1个独立BMC控制接口（RJ45） 不少于1个VGA视频接口 不少于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 不少于2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 不少于4个PCIE 3.0插槽 不少于2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 不少于1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz 含安装、调试	台		51458.27				51458.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
166	030501019006	流媒体服管理一体机	支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 含安装、调试	台		40811.73				40811.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
167	030501019007	法制视频联网网关一体机	支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264/H.265编码格式输出 含安装、调试	台		42586.15				42586.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	030501019008	视警高明智慧巡检一体机	硬件：不少于两颗Hygon 3350 CPU，各8核16线程，主频3.0GHz 不少于128GB DDR4内存，8个内存插槽，容量最高支持至512G 欧拉系统，openEuler 22.03 SP4 64位 不少于4个千兆以太网口（RJ45） 标配1个VGA接口 不少于2个6T SATA企业级数据盘和一个128GSSD系统盘 不少于8盘位(SATA企业级数据盘占2个) 不少于2*USB3.0（后置）、2*USB3.0（前置）接口 不少于2个双芯片智能卡，单卡（双芯片）提供64TOPS INT8算力，单芯片32TOPS INT8算力 800W双电 2个CPU散热+3个风扇模组 功能： 高集成：集成大算力智能分析服务及巡查预警管理平台，既实现分析服务能力又包含业务平台的管理调度； 大屏展示：支持全平台视频监控总数、监控可看数、监控可看率、画面质量不达标数、不在线数统计；支持全中心视频可看率详请展示、视频监控检测状态、部级关联状态；支持查看近七天、近一月各办案中心违规情况；支持查看近七天、近一月各办案中心违规行为占比分析图； 诊断检测报告：支持对诊断报告进行筛选、查看、审核发布；支持导出word版报告单进行微调； 视频智能告警：支持接收17种报警类型信息；支持根据条件筛选报警记录；支持导出、删除、批量删除报警记录；支持查看报警详情、查看报警截图； 视频分析报告：支持选择报警范围生产分析报告单；支持对分析报告进行筛选、查看、审核发布；支持导出word版报告单进行微调；	台		167682.98				167682.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			含安装、调试							
169	030501019009	对接服务单元	不少于2U/12盘位，前置硬盘； 不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz； 不少于128GB DDR4 3200MHz，不少于8个内存插槽； 系统支持国产系统； 不少于4个千兆以太网口（RJ45）； 不少于1个独立BMC控制接口（RJ45）； 不少于1个VGA视频接口； 不少于2块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）； 支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 不少于4个PCIE 3.0插槽； 不少于2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口； 不少于1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz； 含安装、调试	台		77187.4				77187.4
170	030501023042	一案一打包	1.4U/36盘位集中存储； 2、接入带宽1024Mbps，同时转发带宽512Mbps(直存)； 3、出厂自带国产操作系统； 4、Hygon3350cpu，8核16线程处理器，标配内存16GB； 5、最大支持36块3.5寸硬盘； 6、支持通过onvif接入前端设备； 7、使用软RAID系统，支持RAID0、1.5、6、10、50、60； 8、4个RJ45千兆网口、1个VGA接口； 9、采用800W，1+1白金效率冗余电源。 10、SSD系统盘128G ； 11.功能：与执法办案区软件，实现“一人一案一包”功能，整合打包人员轨迹音视频、审讯音视频、电子笔录、文本资料等 12.含安装、调试	套		52345.48				52345.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
171	030501004002	录入介质（16T）	1.不低于16T企业级硬盘 2、支持温度传感器； 3、不低于256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF不低于：2,500,000小时； 5、转速不低于：7200rpm； 6、接口访问速度不低于：6.0、3.0 Gb/秒； 7、最高可持续传输率不低于：270MB/秒； 8、与一案一包存储无缝兼容，保证轨迹视频稳定。 9.含安装、调试	台		6210.48				6210.48
172	030501019010	算力一体机	1.处理器：4颗鲲鹏处理器（单处理器48核，频率2.6GHz）。 2、内存：不低于1024GB DDR4内存（32*32G DDR4内存）。 3、硬盘：不少于2块960GB SSD；4块3.84TB NVME SSD。 4、算力卡：配备8块NPU卡，单卡提供280TFLOPS@FP16算力，单卡显存64GB。 5、网卡：4*25GE光口（含多模光模块）+4*200GE双光口网卡（含多模光模块）。 6、Raid卡：4GB cache，支持Raid0,1,5,6,10,50,60（超级电容）。 7、电源：4*2600W电源，支持冗余。 8.含安装、调试	台		993676.9				993676.9
		2.3人员驻场服务								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
173	030501023043	驻场服务	技术人员驻邗江分局，能提供软件维护及其他服务，根据项目实际需要、采购人需求对软件平台进行日常的维护及任务规划、开发、部署、交付。 工作内容要求：邗江分局驻点服务；软件开发维护服务。根据项目采购人需求对软件平台进行开发、部署、交付。 1名为前端开发人员，需具备如下能力： （1）精通CSS3、H5、jQuery、VUE、LayUI，REACT等前端框架，熟练掌握Android体系框架； （2）熟悉app功能设计以及页面设计，具备独立的软件界面ui设计能力； （3）熟悉adobe，ps、ai、cdr、Axure、Xmind等软件。 （4）熟练掌握inux基本操作，mysql数据库； （5）熟悉nginx，apache服务单元配置、数据库管理工具navicat和phpstorm，Hbuilder，webstorm等相关工具的使用 （6）熟练掌握nodejs的底层原理 （7）具备独立工作的能力，不低于5年实际项目开发经验。 1人为后端开发，需具备如下能力： （1）熟悉JAVA基础，熟悉JAVA EE开发相关技术，有良好的编程习惯及代码规范性； （2）熟悉SpringMVC、MyBatis/MyBatis Plus、Hibernate/JPA、Spring等常用框架技术； （3）熟悉Spring Boot、Spring Cloud等微服务开发常用框架，熟悉Docker容器技术； （4）熟悉HTTP协议和Web开发相关技术，Html/Css/JavaScript/Jquery/Bootstrap/LayUI等前端技术； （5）熟练使用Jenkins，Ansible	年/人		124209.61				124209.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			等技术，对自动化部署/运维有一定研究； （6）熟悉Tomcat，Maven，Git，IDEA，nginx，eclipse等相关工具的使用； （7）熟悉oracle、mysql、NoSql、sqlserver、Cloudant、MongoDb、云数据库等系统的相关知识，并能够熟练运用； （8）了解基本的单元测试，集成测试的测试方法。 （9）了解性能调优基本概念和方法，优化性能。 （10）熟悉脚本shell脚本语言，和linux维护； （11）具备独立工作的能力，不低于3年实际项目开发经验。 人员应配合签署保密协议，同时作息时间须配合公安部门要求。							
		3.多媒体会议子系统								
		3.1主楼一楼门厅								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	030505017001	室内LED显示单元	像素间距：1.5625mm； 封装类型：COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率384x216dots 像素密度：409600 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤465 W/㎡；输入功率(典型值)≤155 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	187.9	6036.76	19.32	86.9	27.25	6358.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
175	030505016001	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集 支持6个千兆网口输出，最大可带载390万像素点 支持超宽8192、超高8192输出带载 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层 支持场景切换 支持多台同步 支持冗余备份、智能控制 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出 支持前面板按键交互操作 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 具备智能防火功能（支持同时接入4个以上红外传感器），自动检测当前环境是否存在超温点，检测到超温点之后自动断电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的	台	41.87	1600.7	1.95	19.36	6.07	1669.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED 设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
176	030505016002	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系	台	334.18	5060.83	19.48	154.56	48.46	5617.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试							
177	030505016003	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72
178	030501023044	分布式智慧管理软件	分布式配套管理软件，支持对节点管理、电视墙设置、智能配电柜管理；诺函并加盖公章） 含安装、调试	套		4436.06				4436.06
179	030505017002	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	187.9	757.85	19.32	86.9	27.25	1079.22
180	030501005007	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	101.99	3756.55	11.2	47.17	14.79	3931.7
181	030412004006	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套		1242.1				1242.1
182	030505005001	天花喇叭	1. 额定功率≥100W 2. 阻抗：≤8Ω 3. 灵敏度(1W/1M)≥91dB 4. 频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz 5. 喇叭单元：≥8″ ×1 1.5″ ×1 6.含安装、调试	台	29.1	599.95	0.29	13.46	4.22	647.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
183	030505004002	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	100.21	2149.88	0.29	46.35	14.53	2311.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	030505004003	多媒体功放机	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。 2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节； 8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（提供设备接口图佐证） 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。 12.内置≥48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.含安装、调试	台	167.09	2026.56	4.19	77.28	24.23	2299.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
185	030505001001	一拖二无线手持话筒	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。	台	16.72	2409.7	0.29	7.73	2.42	2436.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏VN.WS75456；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.含安装、调试							
186	030505001002	话筒天线	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) 6.含安装、调试	台	16.72	1332.63	0.29	7.73	2.42	1359.79
187	030501005008	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	101.99	1982.13	11.2	47.17	14.79	2157.28
		3.2二楼案管中心大厅								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
188	030505017003	室内LED显示单元	像素间距：1.25mm； 封装类型：倒装COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots 像素密度：640000dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤370W/㎡；输入功率(典型值)≤125W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 像素间距≤1.25mm采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	187.9	7545.02	19.32	86.9	27.25	7866.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
189	030505016004	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方	台	41.87	1600.7	1.95	19.36	6.07	1669.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED 设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
190	030505016005	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系	台	334.18	5060.83	19.48	154.56	48.46	5617.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试							
191	030505016006	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72
192	030505017004	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	187.9	757.85	19.32	86.9	27.25	1079.22
193	030501005009	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	101.99	3756.55	11.2	47.17	14.79	3931.7
194	030412004007	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套		1242.1				1242.1
195	030501002004	宽屏显示器	49英寸，显示32:9画面，双2K，IPS面板，60Hz,5120*1440分辨率，含安装、调试	台	18	9760.65	4.51	8.33	2.61	9794.1
196	030505005002	天花喇叭	1. 额定功率≥100W 2. 阻抗：≤8Ω 3. 灵敏度(1W/1M)≥91dB 4. 频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz 5. 喇叭单元：≥8″×1 1.5″×1 6.含安装、调试	台	29.1	599.95	0.29	13.46	4.22	647.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
197	030505004004	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	100.21	2149.88	0.29	46.35	14.53	2311.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
198	030505004005	多媒体功放机	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。 2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节； 8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（提供设备接口图佐证） 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。 12.内置≥48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.含安装、调试	台	167.09	2026.56	4.19	77.28	24.23	2299.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
199	030505001003	一拖二无线手持话筒	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。	台	16.72	2409.7	0.29	7.73	2.42	2436.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏VN.WS75456；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.含安装、调试							
200	030505001004	话筒天线	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) 6.含安装、调试	台	16.72	1332.63	0.29	7.73	2.42	1359.79
		3.3二楼党建会议室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
201	030505017005	室内LED显示单元	像素间距：1.5625mm； 封装类型：COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率384x216dots 像素密度：409600 dots/㎡ 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤465 W/㎡；输入功率(典型值)≤155 W/㎡ 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	187.9	6036.76	19.32	86.9	27.25	6358.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
202	030505016007	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方	台	41.87	1600.7	1.95	19.36	6.07	1669.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED 设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
203	030505016008	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系	台	334.18	5060.83	19.48	154.56	48.46	5617.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试							
204	030505016009	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72
205	030505017006	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	187.9	757.85	19.32	86.9	27.25	1079.22
206	030501005010	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	101.99	3756.55	11.2	47.17	14.79	3931.7
207	030412004008	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套		1242.1				1242.1
208	030607003002	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	35.81	928.68		16.56	5.19	986.24
209	030506010014	音箱支架	音箱支架	台	33.44	76.05		15.47	4.85	129.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
210	030505004006	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	100.21	2149.88	0.29	46.35	14.53	2311.26
211	030505002002	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	125.22	3723.8	2.53	57.91	18.16	3927.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
212	030505003004	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件	台	83.74	2797.55	2.24	38.73	12.14	2934.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
213	030505003005	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音	台	33.44	2889.32	0.29	15.47	4.85	2943.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试							
214	030505006004	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭一当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	41.87	811.08	0.29	19.36	6.07	878.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
215	030502010002	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	4.73	450.01		2.19	0.69	457.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
216	030505007007	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机	台	83.74	5397.08	1.15	38.73	12.14	5532.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
217	030505007008	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒	台	12.38	2891.06		5.73	1.8	2910.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 7.含安装、调试							
218	030505003006	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	83.74	650.5	2.24	38.73	12.14	787.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
219	030505007009	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	16.72	1446.29	1.15	7.73	2.42	1474.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
220	030505007010	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	16.72	363.89	1.15	7.73	2.42	391.91
221	030502007003	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5.62	731.2	1.74	2.6	0.81	741.97
222	030501005011	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	101.99	1982.13	11.2	47.17	14.79	2157.28
		3.4三楼会议室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
223	030505017007	室内LED显示单元	像素间距：1.25mm； 封装类型：倒装COB； 箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots 像素密度：640000dots/m² 光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%； 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60Hz；输入功率(最大值)≤370W/m²；输入功率(典型值)≤125W/m² 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH 维护方式：前维护 标配单卡单电源 像素间距≤1.25mm采用RGB 3IN1COB集成封装，全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um，无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，光生物安全及低蓝光:按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准:辐亮度≤1W/(m²×sr)符合RG0等级，属于无危害类:对视网膜蓝光危害LB≤1W·m-2·sr-1,属于蓝光无危害（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 含安装、调试	m2	187.9	7545.02	19.32	86.9	27.25	7866.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
224	030505016010	发送盒	支持2路1920×1080@60Hz或4096×2160@30Hz的信号采集； 支持超宽8192、超高8192输出带载； 支持单图层自由开窗展示；同时支持1个字幕图层，1个纯色底图图层； 支持场景切换； 支持多台同步； 支持冗余备份、智能控制； 支持3.5mm音频输出，支持选择视频源音频输出； 支持前面板按键交互操作； 支持1U标准机架安装，提供6个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载390万像素；支持8192像素（超宽），8192像素（超高）输出；拥有视频输入接口：2个，包含两个HDMI；拥有视频输出接口：6个，包含6个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；音频OUT接口一个；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从检测当前环境无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏；（提供封面具备CMA、CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） 支持采用平板多点触控及鼠标控制方式在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局；支持默认布局及基于默认布局调整另存为新的布局，支持多个布局切换；支持14个功能组件进行添加或拖动添加，组件类型包括常在移动、自动选配，将6个按钮拖入组合按钮并展示缩略图标；以上按钮功能支持在左侧、下方	台	41.87	1600.7	1.95	19.36	6.07	1669.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			、右侧三个功能栏进行自由布局；支持将自定义布局的组合按钮在使用界面二级展开并点击其中一个按钮操作大屏控制。 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制 LED 设备，支持预案切换、信号源切换、置顶全屏和坐标还原、图层（置顶、置底、上移一层、下移一层）、M×N开窗、画中画快速开窗、亮度调节、大屏开关、除湿开关、刷新、OSD 字幕（本地回显开和关）、锁定； 支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地； 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
225	030505016011	分布式-拼接节点	支持具备2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务单元； 采用分布式架构，无服务单元，系统部署简易，方便接入管理使用； 支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 单节点最大支持64开窗，同时支持32路1080p@30fps解码显示，最大支持3200W 8K前端码流解码； 系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 系统具备高清底图功能，可传高清底图； 支持虚拟LED功能，多种字体可选，字体大小，颜色，任意布局 每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 自带一键复位IP，支持IP动态分配； 支持接入邗江公安分局现有分布式系	台	334.18	5060.83	19.48	154.56	48.46	5617.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试							
226	030505016012	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72
227	030505017008	安装结构	钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准;诺函并加盖公章）含安装、调试	m2	187.9	757.85	19.32	86.9	27.25	1079.22
228	030501005012	智能配电柜	10(KW)带漏电保护功能，含安装、调试	台	101.99	3756.55	11.2	47.17	14.79	3931.7
229	030412004009	工程线缆	提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线	套		1242.1				1242.1
230	030607003003	音箱	1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5″低音×1 6.高音单元：≥3″纸盆高音×1 7.含安装、调试	台	35.81	928.68		16.56	5.19	986.24
231	030506010015	音箱支架	音箱支架	台	33.44	76.05		15.47	4.85	129.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	030505004007	专业功放	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.输出功率：立体声8Ω≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 8.含安装、调试	台	100.21	2149.88	0.29	46.35	14.53	2311.26
233	030505002003	调音台	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.含安装、调试	台	125.22	3723.8	2.53	57.91	18.16	3927.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
234	030505003007	AI音频处理器	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件	台	83.74	2797.55	2.24	38.73	12.14	2934.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			） 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 13.含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
235	030505003008	AI反馈抑制器	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音	台	33.44	2889.32	0.29	15.47	4.85	2943.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			器设备时，可实现多端数据同步。 10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 11.含安装、调试						
236	030505006005	电源管理器	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭一当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.含安装、调试	台	41.87	811.08	0.29	19.36	6.07	878.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	030502010003	桌插	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 5.含安装、调试	个	4.73	450.01		2.19	0.69	457.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
238	030505007011	全数字会议系统主机	本数字会议主机支持大容量设备接入管控，可同时接入管理≥4096台有线会议单元、≥300台无线会议单元，总计≥4396台会议单元可同步参与会议签到、表决、服务呼叫及发言控制。设备支持有线、无线会议单元并行混用，搭载跨域音频同步技术，实现有线与无线音频无缝混音输出；采用分段压缩混音、时钟同步传输技术，会议单元拾音至主机输出整体延时≤5ms，保障音频实时性。 设备接口配置齐全，机身配备≥1个USB接口；后置面板搭载≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥4路RJ45通讯接口，音频输入包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥2路凤凰端子接口，音频输出包含≥1路RCA、≥1路卡侬、≥16路凤凰端子接口，同时配置≥1个拨码开关及≥1个接地柱，满足设备通讯、音频传输及安全接地需求。 设备前面板配备≥5个状态指示灯，实时显示有线、无线会议单元运行状态，其中≥4个有线单元通讯指示灯、≥1个无线单元通讯指示灯，设备正常联机工作时指示灯闪烁，未接入设备时熄灭，可快速排查设备链路故障。系统原生具备≥16路音频输出通道，可扩展至≥272路音频输出通道，支持有线角色分离、无线角色分离、同声传译三种输出模式；各路音频可独立调节，支持≥30级音量、≥10段均衡、≥100级延时参数调节，适配不同会议场景音频调试需求。 设备搭载≥16通道音频分组输出接口，依托会议分区相控技术，支持拆分≥16个独立子会议系统，也可合并为整套大型会议系统，灵活实现会议室合并、拆分功能。录音方式支持主机	台	83.74	5397.08	1.15	38.73	12.14	5532.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			U盘本地录音、客户端软件录音双模式，可单独录制单会议单元发言音频，也可录制全场混音音频，适配多样化会议存档需求。设备采用多终端管控架构，兼容C/S、B/S架构，支持电脑客户端、WEB网页端、机身全彩触摸屏、安卓手机/平板多方式控制。客户端及WEB端可调节音频矩阵EQ、音量、延时、单元灵敏度，切换16通道输出模式、开关会议单元、切换中英俄法四国语言、控制角色分离功能；机身触摸屏可设置会议模式、有线/无线开麦数量、设备ID编辑、主从机设置、屏幕亮度及音量调节、查看设备剩余使用天数、输入注册码激活设备；安卓移动端可免电脑操作，实现单元开关、签到投票、接收服务信息、一键关闭无线单元等功能，相关功能具备CMA/CNAS第三方检测报告佐证。WEB管理端支持≥4种个性化UI主题切换，适配不同使用场景。配套软件兼容性强，可适配Windows、国产操作系统、macOS、Ubuntu等多系统运行，具备CMA/CNAS检测报告及软件截图佐证。设备可对接会议话筒处理器，网线传输≥16路有线、8路无线单元音频信号，集成反馈抑制、智能混音、自动增益等音频处理功能。系统可接入音频综合管理平台，自动扫描识别会议主机、音频处理器、抑制器、功放等设备，实时显示设备名称、IP、在线离线状态，支持配置云端/本地备份及一键还原功能，具备权威检测报告支撑。本设备含全套现场安装、调试服务。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
239	030505007012	会议话筒处理器	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒	台	12.38	2891.06		5.73	1.8	2910.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 7.含安装、调试							
240	030505003009	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.含安装、调试	台	83.74	650.5	2.24	38.73	12.14	787.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
241	030505007013	会议主席话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 5.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能。（提供功能界面截图佐证） 6.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 8.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 9.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.含安装、调试	台	16.72	1446.29	1.15	7.73	2.42	1474.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
242	030505007014	会议代表话筒	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。 2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒，实现手拉手连接功能。 3.会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能。（提供功能界面截图佐证） 4.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；单元具有≥5段EQ调节功能（提供功能界面截图佐证） 5.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 7.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 8.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 9.含安装、调试	台	16.72	363.89	1.15	7.73	2.42	391.91
243	030502007004	连接线	≥20米延长线（一公一母）	条	5.62	731.2	1.74	2.6	0.81	741.97
244	030501005013	线缆管理机柜	600mm*600mm*2000mm机柜，42U空间，含安装、调试	台	101.99	1982.13	11.2	47.17	14.79	2157.28
		3.5配套设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
245	030505007015	高清会议终端	采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告予以证明） 支持选配12G-SDI超清视频接口，满足广电级超清摄像机的接入。 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告予以证明） 终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码 支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方	台	100.21	57672.47		46.35	14.53	57833.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			图像的显示效果。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置 投标人须承诺本次所投设备必须能够与邗江公安现有高清视频会议系统兼容，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能。（提供承诺书原件，中标后五个工作日内提供所投设备与原有视频会议系统兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函。） 含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
246	030505016013	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
247	030505016014	分布式输出节点	1.支持1路HDMI或1路DP接口输入，1路HDMI环通输出；1个3.5mm音频输出接口、2个3.5mm音频输入接口；3个 USB 、1个RS232接口；1个 RS485接口、1个 复位按钮、1个 电源灯、1个运行状态灯、1个光口链接指示灯、1个 485状态灯、1个 VI信号锁位灯、1个sys预留灯、1个 TF卡插槽；2个报警输入，2个报警输出，2个红外IR接口 2、支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置 3、支持DP/HDMI接口视音频采集 4、支持1路HDMI环通输出 5、最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码 6、编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换 7、支持H.264/H.265编码，默认H.265 8、支持音频格式编码PCM 9、支持大华/RTSP等协议接入 10、支持POE或DC 12V双路供电 11.支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步 12、支持网络光电热备,自动切换 13、无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率 14.含安装、调试	台	334.18	3419.48	19.48	154.56	48.46	3976.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
248	030506010016	高清会议摄像机	支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 图像传感器采用不小于1/2.8″CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 支持通过一根超五类网线可实现供电、图像显示、摄像机控制，可实现信号100米长距离传输。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制。 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 支持保存不少于255个预置位。 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 含安装、调试	台	167.09	20409.87	2.6	77.28	24.23	20681.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
249	030505016015	分布式输入节点	支持液晶面板显示设备名称和IP信息，可通过物理按键进行配置； 支持DP/HDMI接口视音频采集； 支持1路HDMI环通输出； 最大支持4096×2160@60HZ分辨率采集编码； 编码分辨率自适应采集电脑分辨率，无需手动切换； 支持H.264/H.265编码，默认H.265； 支持音频格式编码PCM； 支持POE或DC 12V双路供电； 支持多设备仅通过网络实现超高分采集同步； 支持网络光电热备,自动切换； 无风扇设计，静音，高可靠性，低故障率； 支持接入邗江公安分局现有分布式系统，并实现统一管理和操作；（投标人提供承诺函并加盖公章） 含安装、调试	台	334.18	3242.04	19.48	154.56	48.46	3798.72
250	030501002005	55寸电视机	壁挂式安装 288Hz，3GB+64GB，4K，含安装、调试	台	53.61	1509.58	8.46	24.79	7.77	1604.21
251	030501002006	65寸电视机	含支架 ,2GB+32GB,144HZ 一级能效（3台吊顶安装，2台壁挂），含安装、调试	台	53.61	2840.4	8.46	24.79	7.77	2935.03
252	030501002007	100寸电视机	壁挂式安装 ，4GB+64GB，4K，含安装、调试	台	53.61	11978.68	8.46	24.79	7.77	12073.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
253	030505016016	86寸电子白板	86寸智能交互会议平板（含移动支架）； 超清视界，流畅体验：搭载4K超清防眩光显示技术，画面细腻稳定不闪烁，带来沉浸式视觉享受； 精准拾音，清晰沟通：采用阵列麦克风，精准捕捉人声，结合回声消除与智能降噪技术，确保远程通话清晰顺畅；； 智能摄像，零距互动：内置智能高清摄像头，具备Auto-Framing功能，不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效；； 流畅书写，真实还原：屏幕显示无重影，笔锋智能优化，精准还原书写笔迹，尽显流畅书写之美；； 智能操作，高效便捷：白板界面长按即可调出操作面板，大屏操作无需频繁走动，提升效率与灵活性；； 无线投屏，多端协同：摆脱线缆束缚，支持多终端无线投屏，兼具反向控制与分屏显示功能，协作更自由；； 丰富模板，细节贴心：提供多样主题模板、迎宾场景及签名墙资源，结合防误触设计，细微处优化用户体验。； 显示尺寸：86英寸； 背光源类型：DLED; 像素间距：0.1645(H) × 0.4935(V)mm; 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz; 对比度：5000:1; 刷新率：60 Hz; 可视角：不低于178° (H)/178° (V); 连续使用时间：7 × 16 H; 显示区域：1895.04 mm ╳ 1065.96 mm ; 触摸方式：红外触控; 玻璃：防眩光，防暴钢化玻璃; 触控响应速度：＜5ms; 触摸精度：90%以上的触摸区域为±1 mm;	台	125.22	18635.16	9.05	57.91	18.16	18845.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			触摸工艺：零贴合； CPU：4核A76+4核A55，主频2.4GHz； 内存：8GB； 内置存储：64GB； 含安装、调试							
		4.智慧安防子系统								
		4.1.1手动报警系统								
254	030413013001	86型紧急报警按钮	86盒型紧急按钮 防火ABS阻燃外壳 工作电压：≤DC24V, 工作电流：≤500mA； 报警输出：常开/常闭输出可选 报警输出：常闭;常开 工作温度：-10°C ～ 55 °C 储存温度：-20°C ～ 60 °C 工作湿度：10% -90% 使用场景：室内 含安装、调试	套	7.56	41.4		3.5	1.1	53.56
255	030904004002	声光报警器	设备类型：声光警号（声光报警器） 警灯颜色：红色 报警音量：105dB 外壳材质：PC+ABS 安装方式：壁挂 工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 工作温度：-20°C 至 60 °C 工作湿度：10% 至90% 提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 含安装、调试	个	67.56	72.56		31.25	9.8	181.17

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
256	030506003003	报警主机	提供社会公共安全产品认证1级证书（GA证书） 提供社会公共安全产品认证4级证书（GA四级） 具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示。设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。 当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 告警装置安装在机内时，报警声压应不小于80dB(A)，告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB(A)。 控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。 控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警:当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电;当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电:在给备用电源充电的同时，工作应正常。 主机支持 MAC、IP 绑定或限制访问 主机防拆报警不额外占用主机防区 主机上报支持至少4个中心组 含安装、调试	套	334.18	2221.88	5.75	154.56	48.46	2764.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
257	030506003004	接声光报警器扩展模块	总线防区输入输出扩展模块 防区数量：1个 继电器数量：1个 通讯协议：M-BUS协议 外壳材质：塑料 工作电源：DC36V/20mA Max（主机总线供电） 工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 工作湿度：10% 至 90% 通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出 总线接口不区分极性，方便施工安装 通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 含安装、调试	套	21.45	321.61	0.58	9.92	3.11	356.67
258	030506003005	紧急按钮扩展模块	【技术参数】 1.设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/20mA MAX（主机总线供电） 9、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 10、工作湿度：10% 至 90% 11.产品尺寸：49.4*32*14.3mm 【产品功能】 1.防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 含安装、调试	套	21.45	82.06	0.58	9.92	3.11	117.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
259	030506015001	键盘	有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡） 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 供电方式：DC 12 V 工作温度及湿度：-10°C~55°C，湿度小于90%（无凝结） 存储温度及湿度：-20°C~60C，湿度小于90%（无凝结） 含安装、调试	台	66.88	346.01		30.93	9.7	453.52
		4.2.1民警办公室门锁								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
260	030506006004	指纹门锁（含安装）	面板材质 铝合金;面板尺寸 355*71*26mm;颜色 黑色; 指纹头 半导体;锁体类型 上提式锁体;开门方向 左开/右开（支持左右互换）; 游离把手 支持;锁芯级别 C级;开孔尺寸 门边距 60mm，中心距 68mm; 开锁方式 指纹、密码、感应卡、身份证、机械钥匙;用户容量不少于100个; 指纹容量不低于100枚; 密码容量不低于100组; 读卡距离 0~8mm、0~3mm(身份证); 刷卡 1.默认支持CPU加密卡、M1卡、身份证，; 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条）; 指纹识别时间 ＜1秒; 指纹头分辨率不低于 160X160（508dpi）; 工作电源 4或8节5号碱性电池，单节额定电压1.5V; 应急电源 Micro USB; 存储温度 -30℃~70℃; 断电续传 支持开门记录断点续传; 低电压报警 支持（电压低于4.8V报警后可继续开门>200次）; 含安装、调试	台	85.91	580.55	0.29	39.73	12.46	718.94
261	030506006005	锁体	斜舌+3段方舌+保险舌，有天地钩，下压把手不联动保险舌: 锁芯固定孔用硅胶塞封堵; 锁体边条 24*240mm直角双孔; 门框边条 30*260mm直角双孔，无折弯包边 测试修改记录 含安装、调试	台		26.62				26.62
262	030506006006	方棒	配套指纹门锁，含安装、调试	台		2.66				2.66
		4.2.2办案区及楼宇门禁								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
263	030506006007	人脸识别门禁（含电梯门禁）	本设备防护性能优异，前面板防破坏等级IK07，后壳防破坏等级IK10，整体防水等级IP65以上；支持嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道多种安装方式。搭载7英寸水滴全贴合触摸屏，玻璃屏占比≥90%，屏幕亮度≥600cd/㎡，分辨率≥600×1024；屏底配备圆形指示灯，支持呼吸状态、识别状态灯光提示。 设备采用200万像素双目摄像头，视频帧率≥25帧/s，支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG多编码格式，可自定义编码Profile；支持双码流输出，主、子码流均为1280×720@25fps，可接入NVR实现视频录像。设备夜视性能强劲，0.0011ux极低照度无补光环境下可正常人脸核验、输出全彩预览画面，适配强光、逆光、暗光复杂场景；具备强效防假体攻击能力，可精准识别并拦截视频、照片、打印图像、头模、3D模型等各类伪造攻击。自带美颜功能，支持美白、磨皮参数自定义调节。 人脸识别性能强大，支持5人同时独立核验并分别输出比对结果，识别角度支持上下、左右±45°偏转，核验角度可在0°-90°自由设置，内置不少于5档人脸比对阈值可调。支持口罩识别，区分提醒、强制两种模式：提醒模式下未佩戴口罩可核验通行并弹窗提醒；强制模式下未佩戴口罩无法完成核验通行。 网络传输支持千兆自适应TCP/IP有线网络，兼容10/100/1000M速率，适配局域网、互联网环境，支持IPv4、IPv6双协议接入。安全认证机制完善，支持防卡片复制屏蔽功能，杜绝复制卡片通行；支持刷卡+密码、人脸+密码、	台	85.91	1955.73	0.29	39.73	12.46	2094.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			人脸+刷卡等复合认证方式。 设备离线存储容量充足，可离线存储10000组用户、10000张人脸模板、50000张卡片信息、10000组密码，支持150000条操作记录留存。搭载智能语音TTS文字转语音功能，支持图片、文字、视频本地广告自定义编排播放，可自由设置播放时段；设备端可实时查看人员信息、设备运行状态、认证/广告/简洁三种显示模式。 外设联动拓展性强，支持开关量信号输出联动门禁设备；可通过RS-485、韦根接口外接读卡器、门禁一体机；支持网络及RS-485联动电梯，实现呼梯、楼层权限管控。集成可视对讲功能，支持管理平台、室内机、手机APP远程可视对讲，可一键呼叫管理设备，支持与广播主机双向对讲、平台远程广播喊话。 数据安全等级高，本地存储、平台上传、断网续传、USB导出的人员信息、比对结果、抓拍图片均采用非明文加密处理；支持抓拍图片本地存储、平台上传开关控制，支持设备端用户信息脱敏显示，全面保障数据隐私安全。设备具备智能低功耗管理，无人使用时自动息屏待机，人体靠近自动唤醒，唤醒距离可调，待机功耗≤6W，系统操作响应时间＜2s。 门禁权限管理功能全面，支持多重组合开门模式，包含多重卡认证、远程认证、超级密码、超级卡、首卡开门、远程APP开门等方式；支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多类型用户权限分级管控。时间管控功能完善，支持255组时段计划、1024个假日计划、64个假日组、128周计划管理，可设置常开、常闭时段，具备防尾随反潜回防护功能。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			智能联动报警完善，未授权人员识别抓拍并实时上传平台预警，支持接入消防应急信号联动开门，可自定义事件触发联动动作。设备符合GM/T 0028密码模块安全二级标准，可在商用密码检测中心官网核验证书；具备ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证，符合GB/T 24021-2024环境标志相关标准。设备可无缝接入扬州市公安局邗江分局现有门禁管理系统，含全套现场安装、调试服务。							
264	030506006008	人脸门禁对接	支持对接人脸门禁系统，实现以下集中管理功能： 1.支持人员信息和门禁设备管理，支持人员发卡、可同时接入管理普通端读卡器和人脸读卡器。 2、支持一键戒严，即一键关闭系统管理的所有电子门禁； 3、支持权限管理，即设置某个人或某组，在设定的时间内对每个门禁的开启权限； 4、支持门开照片及门禁状态实时显示； 5、支持在用户进出时实时自动提取控制器内的记录； 6、支持设置某个门禁为常关或常开状态； 7、支持远程开门并形成记录； 8、支持强行开门报警；支持联动声光报警器等报警输出装置； 9、支持门禁长时间未关闭报警。 10.含安装、调试	台		44.36				44.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
265	030506007001	AB门门禁控制器	1.支持AB门互锁功能，支持读卡机最大数量：4个(2进2出)； 2、支持停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失； 3、支持门长时间未关闭、非法闯入胁迫报警； 4、支持消防联动报警联动硬件报警输出功能； 5、支持远程开门功能； 6、支持反潜回、防尾随功能； 7、支持多卡同时验证后开门； 8、支持支持四路韦根输入Wiegand26/34自适应； 9、宽电压范围输入，DC15-30V均能正常工作，带有桥式整流器，正反接均正常工作； 10、RJ45带有初级和次级防雷保护电路。 11.含安装、调试	台	128.92	1715.27	2.3	59.63	18.69	1924.81
266	030506008001	单门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg ± 5% 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA(±10%) 或24V/215mA(±10%) 锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 含安装、调试	台	25.15	233.24	0.17	11.63	3.65	273.84
267	030506010017	电磁锁支架	1.配合电磁锁使用。	台	33.44	87.59		15.47	4.85	141.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
268	030506008002	双门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg ± 5% *2 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA x 2(±10%)或24V/215mA x 2(±10%) 锁体尺寸：长500x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 含安装、调试	台	25.15	419.56	0.17	11.63	3.65	460.16
269	030506010018	双门锁支架	1.配合双门锁使用。	台	33.44	171.87		15.47	4.85	225.63
270	030506006009	开门按钮	开门按钮 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM接点 外形尺寸：86*86*29mm 产品重量：0.2kg 含安装、调试	台	7.15	10.65		3.31	1.04	22.15
271	030505006006	门禁电源	输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：8.3A 输出功率：100W 工作温度：-30℃-+70℃ 工作湿度：＜95% 产品尺寸：129*97*30mm 不带机箱，含安装、调试	台	41.87	92.72	0.58	19.36	6.07	160.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
272	030506018002	非机动车道闸 1路通道(配人脸机)	闸机机身采用不锈钢材质，顶盖不锈钢板材厚度应≥1.2mm， 机箱不锈钢板材厚度应≥1.0mm 设备应离线支持500000个用户（用户权限应能配置为管理员），500000张卡片容量，500000笔记录存储 设备应支持同时16台设备（PC或手机，手机可连接设备wifi热点、NFC）通过WEB管理界面批量配置，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，同时能进行人员管理、设备器件状态查看、远程开关门及常开常闭控制、遥控器和灯效配置等功能。设备应支持一组通道调试仅需登录一个设备IP 设备应支持单侧通道独立使用,具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能 设备应采用6个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐 设备具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位 设备采用直流无刷电机，无故障运行次数应不低于1100万次 设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件 设备应支持交替通行模式、记忆模式、支持多人授权通行（一次授权，允许多人通行）、9种开闸通行模式设置、消防联动、时段管控、反潜回功能 设备通行速度应支持20人≤每分钟通行人数≤70人，应支持门翼开/关门速度0.5s~1.5s 10档可调，支持延时关门，延时时长0s-10s可调 设备支持两种触发	台	150.37	5823.26	49.03	69.55	21.8	6114.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			条件的配置:指定区域的上方与下方激光雷达同时触发指定区域的上方与下方任意激光雷达触发；当设备被触发指定区域的激光雷达时，支持感应自动开门 设备应同时支持电流防夹（机械防夹）和激光雷达防夹两种模式 设备应支持本地，平台和上位机人数统计功能，支持进出两个方向通过人数的独立检测 设备支持通过管理软件和交互终端对通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能。交互终端应能实时监控设备的运行状态 设备应支持M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、人脸识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。二维码扫描仪和读卡器识别设备可以集成安装在同一个位置，扫码区也能完成卡片识读。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、二维码/条码开门、人脸识别开门，支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 可提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心(上海)提供的检验报告 产品供应商应具有符合ISO/IEC27701:2019要求的隐私信息管理体系认证 含安装、调试							
		4.3.1外围监控								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
273	030506010019	室外双人脸抓拍摄像机	支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 自带两个镜头，靶面尺寸均为1/1.8英寸。 最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 内置2颗GPU芯片。 设备支持人脸抓拍功能，支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息。 设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息。 设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码。 可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息。 设备具备单独PT控制功能，通道1.通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转。 设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。 通道1和通道2均支持镜头前盖玻璃加热功能。 设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现。 RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设	台	133.65	4102.92	2.6	61.81	19.38	4320.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			备的上电状态及网络的传输状态。 内置8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。 补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 开启红外补光灯可识别距设备100m处的人体轮廓。 设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位。 支持不低于IP68防尘防水等级。 含安装、调试							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
274	030501023045	大数据接入授权	授权的功能主要包括:动态人像布控、研判工具、态势分析、统计分析、战果、资源管理、系统管理、多级级联、统一门户、入库工具等功能； 布控库报警响应时间：200万监视名单下，报警响应时间小于等于1秒； 支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行识别比对功能； 动态人像识别单画面可提取大于等于95有效人脸图像； 布控关联功能检查:布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长； 人脸图像矫正:系统后台具备对不同角度和光照条件引起的面部特征进行算法矫正功能，误报率≦0.1%下，人脸识别率≧99%； 路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能； 开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%； 3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 在 4000 万人脸布控库规模下，监视名单布控报警平均响应时间≤1 秒；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍； 支持在 100 亿人脸特征库规模下，使用 1 台服务单元以冷数据（存	路		887.21				887.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			储在机械硬盘（HDD）中）离线检索任务方式通过后台进行人脸抓拍图检索。平均检索响应时间≤30 秒；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%；（需第三方机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 支持遮挡不大于 1/3 的人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸遮挡识别准确率≥99.9%； 支持对视频画面中的人体、机动车、非机动车目标实时画框跟踪功能，可在画面上展示人体的性别/发型/上身颜色/下身颜色/上衣特征/下衣特征、机动车的车牌号码/车辆类型/车身颜色/驾驶员是否打电话/驾驶员是否系安全带、非机动车的类型等结构化属性信息； 当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示； 支持选择或拖动人脸图片压缩包从静态库中进行多人同时检索功能，并输出结果及相似度； 支持通过新建人体画像或从历史画像中选择人体画像进行相似的人体抓拍图检索。支持编辑人体画像的发型、帽子、上衣、下衣、外套、鞋、包、配饰（眼镜、围巾、领带、面罩）、尺寸、衣服颜色、衣服纹理、衣服 logo 含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
275	030506010020	室外高清枪式摄像机	支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V供电。 含安装、调试	台	133.65	607.3	2.6	61.81	19.38	824.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
276	030506010021	电梯轿厢摄像机	电梯检测网络摄像机 支持电瓶车进电梯精准检测和人数统计 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps， 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC60 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3″ 逐行扫描CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 补光灯类型：红外（850nm 透镜补光） 补光距离：红外最远可达10m 宽动态：真宽动态 启动和工作温湿度：-10 ° C~40 ° C，湿度小于95%（无凝结） 含安装、调试	台	133.65	580.69	2.6	61.81	19.38	798.13
277	030506010022	室内高清半球摄像机	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	80.29	580.63	0.75	37.13	11.64	710.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
278	030506010023	高清半球摄像机（内置拾音器）	400万变焦半球型网络摄像机 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67，IK10 含安装、调试	台	80.29	580.63	0.75	37.13	11.64	710.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
279	030411001001	前端监控立杆（含设备箱）	杆高3.5米，主杆口径114mm，厚度≥2.5mm，横臂口径76mm，厚度≥2.5mm，底盘法兰≥350*350*10mm，横臂0.5-2.5m（根据现场情况选用），可以安装两个摄像头，主杆与法兰采用双面焊接；表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，厚度不小于85um；杆体选用Q235优质钢材制造，主杆与底法兰采用双面焊接；杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆,静电喷塑，厚度不小于85um；立杆设计抗风能力≥38米/S，抗震能力为10级；含法兰底座；立杆基础≥600mm×≥600mm×≥800mm，含基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、 C25砼等；如采用借墙、杆支撑，横臂： 0.5-2.5m,具体尺寸根据现场确定，美观大方，双面镀锌,壁厚2.5MM，直径≥60MM，承重25KG-30KG。≥400mm×≥500mm×≥250mm；（宽*高*深），厚度：≥1.0mm,不锈钢喷塑，邗江公安文字+警徽图案，防护等级≥IP55。新国标五孔插座，2P/16A空开，40KA 220VAC 网络二合一防雷器，6芯熔纤盘，通用门锁。侧面牢固张贴带点位编号的邗江天网标识牌，材质应防水、防褪色、防脱落。含安装、调试	套	1010.98	3149.24	316.72	467.58	146.59	5091.11
280	030410009001	三合一防雷模块	网络/信号/电源三合一防雷模块,含安装、调试	套	10.85	273.99	0.12	5.02	1.57	291.55
		4.3.2监控平台升级								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
281	030501004003	数字硬盘录像机	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（以公安部检测报告为准） 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜	台	429.66	3560.74	34.38	198.72	62.3	4285.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽256Mbps 含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
282	030501004004	48盘位云存储(满配8T原厂企业级硬盘)	设备硬件配置：搭载≥2颗64位多核处理器，标配≥64GB内存，最大可扩展至≥256GB；配备1+1 AC220V热插拔冗余电源，整机运行稳定可靠。支持硬盘热插拔，设备数据读写过程中可任意热插拔硬盘，全程设备不宕机、硬盘无损坏、数据不丢失、业务不中断。系统采用全对称分布式存储架构，无独立元数据管理节点，部署灵活，支持单机、HA双机、三台及以上集群部署模式，单集群可管理最大3EB存储容量、1024台存储节点。集群具备极强容错能力，三台及以上集群故障仅剩单节点时，仍可通过唯一入口IP正常访问管理平台及数据存储服务。系统支持多规格节点混合组网，适配24/36/48不同盘位、不同性能、不同CPU架构节点混搭部署，可根据设备负载、吞吐量、连接数智能优化数据重构策略，最大数据重构速度可达4TB/h。系统搭载智能EC纠删码技术，支持两种自定义资源池策略：优先安全模式可保障M节点故障数据不丢失，节点数量不足时仍维持原有安全等级；优先空间模式节点故障后自动降级为磁盘级安全机制，最大化保留存储空间利用率，集群扩容后自动升级EC安全级别。同时支持多副本、EC双重数据保护，EC最高支持44+4高级容错模式，安全级别可在线动态调整。极端故障场景下，损坏节点超容错数量时，剩余单节点仍可持续写入数据，回放视频无马赛克，故障设备上线后系统自动完成数据自愈恢复，且以数据块为单位恢复，无需整盘重构。平台适配视频、图片、结构化智能数据统一存储，支持按点位ID、时间段、人/车/非机动车等目标类型检索录像数据。支持双模	台		292779.8				292779.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			式生命周期管理，可按资源池批量配置或单点位独立配置存储周期，策略调整后历史数据即时生效。系统支持手动、自动为智能事件录像添加标签，标签与录像生命周期同步，支持标签检索、回放、下载、锁定与备份操作。内置图形化图片处理工具，可实现预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化、文字水印等编辑功能，支持处理后图片直接下载。 系统支持全流程无中断在线扩容、升级，扩容无需配置RAID、LVM，仅录入节点IP即可完成部署，1分钟内上线可用，新增数据自动均衡分配，无需迁移历史数据，性能随节点扩容线性增长。具备精准负载均衡机制，节点、磁盘离线或设备过载、扩容时，可自动调度录像、图片、对象业务，同时支持缓存盘智能路由，图片数据优先存储高速缓存节点；集群读写任务自动均分，节点任务差值控制在±1范围内。具备完善的故障自愈与防护机制，支持延迟踢盘策略，杜绝误拔硬盘导致的数据损毁。设备具备死机自愈能力，通过软硬件监测保障稳定运行，死机自愈恢复时间≤3分钟。支持集群弹性扩容、负载均衡、故障迁移及节点全生命周期管理，可实现服务组建、扩展、删除全流程管控。 支持多区域多套云存储统一管理、监控告警、远程升级部署，全局统一权限管控、资源虚拟化调度。支持跨云容灾，涵盖主备、互备、一主多备多种容灾模式；视频业务可按点位配置容灾、回迁策略，支持手动/自动回迁及任务优先级设置；图片业务支持资源池级容灾调度，故障数据自动回迁恢复。 存储资源支持虚拟化按需分配，存储						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			空间可在线弹性扩缩，调整存储周期不影响在线读写业务、不丢失历史数据。系统可全面统计分析设备运行状态、容量使用率、磁盘状态、告警异常、点位在线率等运维数据，适配大型视频监控存储场景。本设备含全套现场安装、调试服务。							
283	030501023046	云存储平台容量授权	节点接入云存储平台授权及384T容量扩容授权。含安装、调试	T		70.98				70.98
284	030501004005	8T企业级硬盘	8T企业级硬盘7200转，兼容现有云存储设备。含安装、调试	块		2927.8				2927.8
		4.4窗口对讲								
285	030506003006	窗口对讲机	全自动免提双向语音对讲，内外音量可单独调节或关闭，具有内外工作动态指示灯； 一体化铝网分机，永不生锈，偏心圆形分机，增大内腔体，提升不低于30%分机音量； 主机设有录音3.5mm立体插孔，实时输出内外通话声音与监控直接匹配使用无须转换； 输出功率：主机2W 100Hz—15KHz； 话筒：-42db±2db 20Hz~16KHz； 具备数字语音降噪处理功能； 工作电压：DC12V； 工作电流：静态80mA，最大350mA； 产品通过公安部安全防范报警系统产品检测。 含安装、调试	套	286.44	7545.06	5.75	132.48	41.53	8011.26
		5.网络设备子系统								
		5.1图文输出展示设备及图文信息处理设备								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
286	030501023047	图文信息处理设备1	处理器： KX-U6780A（8核/8线程/2.7 GHz） 内存： 8 GB，3200速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32 GB内存 SSD硬盘：1个 256 G SSD 显卡：集显，板载 视频接口：视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA 光驱：带光驱 电源：200 W 机箱大小：21 L 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率Typ. 60 Hz ，Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 视频接口 操作系统：UOS1060不激活 前置USB接口：2个USB 2.0,2个USB 3.0 后置USB接口：2个USB 2.0,4个USB 3.0 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x16插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：2个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口： 1个RS232串口 含安装、调试	套		5323.27				5323.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
287	030501023048	图文信息处理设备2	处理器：X86国产化处理器，主频≥3.0Ghz，8核16线程 内存：≥16GB DDR4，4个内存插槽，最大可扩展支持128GB DDR4内存，可选支持ECC校验能力，不易死机不易蓝屏（需提供截图材料证明并加盖厂商公章） 不小于512G SATA SSD，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 机箱前置USB接口不少于4个，其中USB3.0接口不少于2个；机箱后置USB接口不少于6个，其中USB3.0接口不少于4个；后置带1个type-C接口。 RTX 3050独立显卡，显存为6G 支持23.8英寸，支持1920*1080分辨率，刷新率75Hz及以上。（需提供蓝光认证） ≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口，板载接口，支持网络唤醒，可单独控制开关状态，PCIE插槽数不少于4个，其中2×PCI-E 16x插槽，1×PCI-E 8x，1×PCI-E 4x插槽 后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口，前置1个MIC接口、1个耳机接口，一个串口。预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 机箱体积≤21L，支持横放、立放均能正常工作，机箱前面板有状态监控指示灯，可以监测设备状态 MTBF≥ 35W小时 200w电源，电源通过80PLUS认证。 固态硬盘通过《GB/T 36355-2018 信息技术固态硬盘测试方法》检测认证，包括读写速率，响应时间，数据传输率和性能稳定性四个方面 支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）	套		11977.36				11977.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			支持国产；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可支持远程开关机，支持远程唤醒。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 自有品牌解码卡内存2G以上，位宽64bit，硬解码路数支持最大16路1080P、400W 8路、720P 32路 25帧率/s H.264/H.265预览和抓图；16路的704*576缩放分辨率回传,4路的1080P分辨率回传搭配同品牌解码卡时可增加16路硬解码能力，可支持多种平台（支持兆芯平台、龙芯平台、飞腾平台、海光平台和Intel平台等；），整机最大可以支持48路解码含安装、调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
288	030501023049	云桌面扩容（含VDI接入授权）	1.双口千兆RJ45网卡*2/双口10G无模块SFP+光纤网卡*2/10G 850NM SFP+多模光模块*4/标准右箱耳/7360 (2.2G 24C)*2/散热器*2/DDR4 3200 32GB*8/960G 2.5 6Gb R SSD*2/1.92T 2.5 NVME SSD*2/8TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA*4/横插04盘 12G SAS 硬盘背板*3/8口SAS阵列卡*1/冗余电源模块/滑轨/150cm 国标电源线*2; 2、配备不少于30路VDI接入授权，按并发用户数计费，每个用户授权含独享桌面、共享桌面、远程应用。（邗江公安云桌面系统）； 3、配备1套虚拟化软件，实现桌面云后端资源虚拟化； 4.含安装、调试	套		217366.82				217366.82
289	030501002008	图文输出展示设备	A4，黑白，双面，网络，不低于33页/分钟。含安装、调试	台	18	1685.7	0.49	8.33	2.61	1715.13
290	030501002009	图文输出展示设备	A4，彩色，双面，网络， 不低于35页/分钟，内存不小于GB，四核1.2 GHz，支持最大月打印量不少于20万页。。含安装、调试	台	18	3460.12	0.49	8.33	2.61	3489.55
		5.2网络交换机								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
291	030501015004	24口POE千兆接入交换机	可用千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率30 W 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps 提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持端口节能功能 支持零配置启动(TFTP方式)功能 支持NQA功能，NQA能够正常探测 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能 支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 支持命令行(CLI)配置，设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；要求提供检测报告证明 支持三风扇设计 提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 含安装、调试	台	286.44	2496.08	9.74	132.48	41.53	2966.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
292	030501015005	48口POE千兆接入交换机	配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，千兆电接口数量≥2，千兆光接口数量≥2，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥470W 交换容量≥104Gbps，转发性能≥77.38Mpps 提供CQC认证证书 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明； 含安装、调试	台	477.4	4181.78	14.61	220.8	69.22	4963.81
293	030501015006	24口千兆交换机	1.24个千兆电口，4个千兆SFP； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源； 4.含安装、调试	台	286.44	2141.2	9.74	132.48	41.53	2611.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
294	030501015007	48口千兆接入交换机	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000，支持IPv6 FIB表项≥1000； 4.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.支持静态路由； 6.含安装、调试	台	477.4	3738.18	14.61	220.8	69.22	4520.21
295	030502007005	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，2米	条	3.45	7.43		1.6	0.5	12.98
296	030502007006	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，3米	条	3.45	10.98		1.6	0.5	16.53
297	030502007007	千兆网络跳线	非屏蔽六类RJ45跳线，5米	条	3.45	16.3		1.6	0.5	21.85
298	030502010004	千兆光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	4.73	152.52		2.19	0.69	160.13
299	030502010005	万兆光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	4.73	313.81		2.19	0.69	321.42
300	030502007008	单模光纤跳线	LC-LC单芯单模，1米；支持万兆； 2、拔插次数大于等于1000次； 3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂； 4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。	条	6.76	22.54		3.13	0.98	33.41
		5.3无线互联网								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
301	030501021001	无线管理AC	≥2个10/100/1000Base-T WAN口， ≥4个10/100/1000Base-T LAN口，≥2个1000SFP LAN口，≥1个USB接口，≥1个SD卡插槽（提供含链接官网截图） 支持管理吸顶AP数量≥90，或支持管理面板AP数量≥180（提供含链接官网截图）； 支持NAT地址转换； 要求可以实时地分析无线客户端的位置，动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载，通过控制无线客户端接入的AP，来实现这些AP间的负载分担。（提供含链接官网截图） 支持微信连WIFI、MAC地址、Portal、内置QQ、内置邮箱认证； 支持无线终端负载均衡、无线调优自学习、智能信道调整功能、无线链路层安全监控防御、支持无线定位；支持深度包检测； 运维平台及APP功能：该产品厂家需提供云端维护平台，并提供手机APP管理软件；可以通过收集网络的各种关键指标，包括信道利用率情况，丢包率，时间延迟，包重传次数，漫游成功率，终端信号强度等，统计健康度得分，输出体检报告，并结合报告，给出优化建议； 含安装、调试	台	358.05	18642.76	29.86	165.6	51.92	19248.19
302	030501021002	86式无线AP	面板式无线标准802.11ax（Wi-Fi 6），统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	21.45	532.33	4.87	9.92	3.11	571.68
303	030501021003	吸顶式无线AP	最高速率1.7Gbps，无线标准 802.11ax（Wi-Fi 6），统一纳入AC管理，支持智能负载均衡、无缝漫游，含安装、调试	台	21.45	825.11	4.87	9.92	3.11	864.46
		5.4.1设备控制操作台								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
304	030501006017	4席位控制台	1）控制台长度：4800mm，控制台总深度1000mm,距地面高750mm，背墙高250mm，底柜深度550mm; 2）台面高度：750mm；台体深度：1000mm; 3）框架结构中各部件应使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工; 4）承重配件使用3.0mm厚冷轧钢板加工; 5）主体框架前部安装台面板承重支臂与支撑脚；所有钣金配件外表面使用静电喷塑工艺; 6）整体框架通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑,框架下部设有进线孔,方便外部线路引入框体,连接其他设备; 7）控制台符合（GB/T 13668-2015、GB/T 3325-2017）标准，中立柱折弯处需做冲筋工艺以增强立柱的的强度，承重前梁3.0mm;侧框架2.0mm;后横梁2.0mm，桌面厚度需达到27mm(需要提供国家相关权威机构的检测报告）; 8）控制台符合各项环保要求，能保证操作人员的人身健康和安全。产品甲醛释放量≦0.01mg/m³，控制台产品不含苯、二甲苯、甲苯，以及挥发性有机物（VOC）,喷涂件表面元素迁移元素，锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡不得检出。（需要提供国家相关权威机构的检测报告） 9）控制台符合GB8624-2012标准，燃烧测试达到等级应不低于阻燃B1级，热释放速率峰值不高于108KW，5min内总热量释放不高于16MJ，最大烟密度不高于28%，一氧化碳释放量不高于67ppm，质量损失率小于等于0.06% 10）漆面需达到国家（GB/T 3324-2017、GB/T 4893.7-2013、GB/T 4983.8-	套		31939.61				31939.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			2013、GB/T 4893.9-2013）标准，耐冷热温差且耐磨耐冲击达到1级标准。 11）控制台台板边缘封边条需符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术标准，有害物质检测甲醛释放含量未检出（提供国家木制家具及人造板质量检验检测中心出具的检测报告）。 12）控制台应符合QJ2177-1991《防静电安全工作台技术要求》并且电阻率1Ω（需要提供国家相关权威机构的检测报告）。 13）控制台应符合GB/21866-2008标准要求并提供相应的抗菌检测报告。 14）满足配重在90kg情况下能抗9级以上地震。 15）控制台应通过UL GREENGUARD认证，满足世界级别权威室内空气质量认证标准要求。 16）控制台符合GB/T13547-1992《工作空间人体尺寸》 17）含安装、调试							
305	030506010024	显示器支架	显示器支架采用了机械弹簧式设计，可以实现前后、左右、上下和倾斜角度的调节，从而使用户能够调整显示器位置，达到最轻松的姿势，缓解结构性紧张、降低能量消耗并减轻疲劳。这种优秀的结构设计有效解决了长时间使用电脑可能带来的健康问题。为了达到整体效果统一，显示器支架需跟操作台为同一品牌。含安装、调试	台	33.44	269.46		15.47	4.85	323.22
306	030501006018	键盘抽屉	1.桌面下设置抽拉式托盘，可放键盘、纸笔等物品； 2.采用抽拉式，金属材质，使用高精度静音导轨，抽拉灵活，稳定性强、左右晃动少； 3.前端边缘人体工学设计，采用柔性聚氨酯材质，保护皮肤不受伤害，长时间使用手腕亦无疲劳感； 4.含安装、调试	套	16.2	150.4		7.49	2.35	176.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
307	030501006019	人体工学椅	办公椅采用人体工程学设计，主要采用网布+弹性环保材料制作坐垫和椅背，具备良好的透气散热特性，舒适保健，可防止椅子在使用过程中产生细菌的生长环境。并能够减少臀背部压迫面积、按压受力处穴位、促进臀背部血液循环、避免颈肩腰的劳损、保持健康的体魄。为底盘固定靠背可后翻至150度式。满足24小时不间断办公强度需要，具有升降功能，人体工程学办公椅。 产品特点 ： 1.头枕：全新尼龙加纤塑胶框架，可升降及角度调节； 2.椅背：全新尼龙加纤塑胶，米字背仿生设计，椅背可升降 3.背支架：椅背支架为全新尼龙加纤塑胶材质； 4.扶手：3DPU扶手，可高低升降、角度旋转及前后调节； 5.座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能； 6.底盘：多功能线控防爆底盘，可线控操作升降及倾仰锁定 7.气杆：进口四级防爆气压棒； 8.椅脚：340mm尼龙脚，过BIFMA冲压静压测试； 9.椅轮：60mm PU静音防震椅轮。 10.含安装、调试	套		709.77				709.77
		6.弱电机房子系统								
		6.1机房桥架								
308	030412003001	强电用金属桥架	100mm*100mm*1.0mm；金属封闭桥架、含配件	m	16.76	32.89	0.83	7.75	2.43	60.66
309	030412003002	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配件、上走线	m	16.76	50.82	0.83	7.75	2.43	78.59
		6.2机柜系统								
310	030501005014	服务单元机柜（机房用）	600mm*1000mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	101.99	2248.29	11.2	47.17	14.79	2423.44
311	030501005015	网络机柜（机房用）	600mm*600mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	101.99	1804.68	11.2	47.17	14.79	1979.83
312	030501005016	网络机柜（弱电间用）	600mm*600mm*2000mm落地机柜，含安装、调试	台	101.99	1804.68	11.2	47.17	14.79	1979.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
313	030501005017	网络机柜	600mm*600mm 壁挂机柜，含安装、调试	台	44.29	929.22	4.87	20.48	6.42	1005.28
314	030413014001	防雷PDU	8位防雷PDU	套	9.43	137.53		4.36	1.37	152.69
315	030413014002	防雷PDU	16位防雷PDU	套	9.43	291.38		4.36	1.37	306.54
316	030506010025	机柜支架	机柜承重支架	台	39.95	891.06		18.48	5.79	955.28
317	030412003003	弱电用金属网格桥架	200mm*100mm；金属网格桥架、含配件、机柜顶部固定安装	m	16.76	50.82	0.83	7.75	2.43	78.59
		6.3防雷接地系统								
318	030402004001	三级避雷器	标称电流10KA，最大放电电流20KA	组	28.12	604.23		13.01	4.08	649.44
319	030412004010	专用接地线	ZR-BVR50mm2	m	2.26	32.85		1.05	0.33	36.49
320	030412004011	配线	ZR-BVR6mm2	m	0.81	7.95		0.37	0.12	9.25
321	030410002001	接地铜排	30*3mm	m	13.1	94.1	0.64	6.06	1.9	115.8
322	030405014002	接地端子箱	含铜排	台	187.22	281.21	6.38	86.59	27.15	588.55
323	030405017001	绝缘固定桩	配套	台		8.87				8.87
		6.4不间断电源								
324	030501005018	机架式配电箱	1.机架式配电箱； 2、市电部分：含1路市电总输入，1路空调输出、1路UPS输出，10路机柜电输出，1路照明输出，1路插座输出； 3、UPS部分：含1路UPS总输入，8路32A机柜输出，8路63A机柜输出； 4、含检修回路、电能表。 5.含安装、调试	台	101.99	10499.36	11.2	47.17	14.79	10674.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
325	030406002002	UPS主机（60KVA）	1、UPS主机应采用三进三出、支持三进单出；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 2、在线双变换拓扑结构，标配内置输出隔离变压器； 3、支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图； 4、UPS必须内置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关，以方便人员的操作，投标时提供机器内部实物图片说明。 5、为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 6、UPS主机具备二次下电功能，可在市电断电时逐步自动切断对次要负载供电，市电恢复正常后自动接入供电，延长主要负载的后备时间；提供UPS二次下电电路以及二次下电方法的第三方认证资料加盖原厂公章； 7、为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在1-300s设置；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 8、UPS主路输入具有限流功能，0.1～1.25倍可设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 9、为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，提供UPS电池自我检测电路及检测方法的第三方认证资料加盖原厂公章； 10、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 11、UPS主机具备	套	816.41	65098.88	51.74	377.59	118.38	66463

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			面板电池更换提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 12、为了便于UPS的的安放和设计施工，便于远距离输出；同时保证UPS输出电压的稳定性。UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设。投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 13、UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 14、UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；提供IGBT模块过温保护电路的第三方认证资料加盖原厂公章；。 15、UPS主机系列应该获得泰尔、节能、抗震、CE等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。 16、UPS主要指标要求 输入额定电压 380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压范围 276~485Vac 输入频率变化范围（50/60、±5Hz 输入功率因数 ＞0.99（100%非线性负载、 输入电流谐波成分＜5%（100%非线性负载、 旁路输入电压范围±20%（可设置、 输出额定电压 380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度≤1%(阻性负载、；≤3%（非线性负载、 输出电流峰值系数 3:1 逆变过载能力						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			125%负载时，＞10分钟 系统效率＞93.5%（100%阻性负载时、；＞94%（50%阻性负载时、 防护等级 IP20 以上“”标出的指标，必须提供有效期的第三方检测报告复印件加盖公章。 含安装、调试							

福鼎网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
326	030406001001	铅酸免维护蓄电池	1)蓄电池为与主机同一品牌的12V系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2)蓄电池厂家为企业为绿色工厂企业； 3)蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供检测报告复印件。 4)蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件。 5)蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 6)蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 7)蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 8)蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 9)蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 10)蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 11)蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供需提供检测报告复印件证明。 12)蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上 ，需提供检测报告复印件证明。 13)蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 14)蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 15)同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出	个	49.67	757.98	8.71	22.97	7.2	846.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			40mV，需提供检测报告复印件证明。 16)蓄电池密封反应效率不低于95%，需提供检测报告复印件证明。 17)蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 18)蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 计算浮充电流在任一24h之内的增长率△I和充电结束时蓄电池温度t：△I不应大于50%，t不应大于30℃。 19)同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%，需提供检测报告复印件证明。 20)蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的97%以上，需提供检测报告复印件证明。 21)含安装、调试							
327	030406001002	电池箱	单个箱可容纳16节12V100AH蓄电池。 (1)电池箱主要材质为全冷轧钢板，采用金属组件、机械性能好、承载能力大； (2)结构紧凑合理，互换性能； (3)整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用； (4)设计可放置多只大容量或少容量电池； (5)组合拆装、方便运输、安装。 (6)含安装、调试	个	639.98	1627.07	70.01	295.99	92.8	2725.85
328	030409001005	电力电缆	YJV4*16+1*10	批		2218.03				2218.03
329	030406001003	电池柜支架	电池组散力支架	个	50.31	1518.39	1.4	23.27	7.29	1600.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
330	030412004012	电池连接线	铜排TMY30*4，ZR-BVR120mm²	套		2661.63				2661.63
331	030502001001	分线箱	UPS及市电回路分线箱	台	32.55	5897.96	3.18	15.05	4.72	5953.46
332	030409001006	电源线	YJY3*4	m	3.02	13.59	0.87	1.4	0.44	19.32
		6.5机房环控								
333	030701003001	机房房级精密空调	风冷型，单冷型，前送风，制全冷≥13.8kW，风量4000m3/h，7寸触摸屏，全年AEER≥ 3.0,含辅材、安装、调试	台	406.04	35491.57	17.24	187.79	58.88	36161.52
334	031001008001	给排水	进水管PPR20#，排水管PPR50#，含管件、套管及辅材	套		1153.38				1153.38
335	031001005001	配套铜管	Φ16 ，Φ12	m	26.93	260.7	0.02	12.46	3.91	304.02
336	031001005002	制冷剂	R410A环保冷媒	罐		621.05				621.05
337	030503012001	协议转换器	接入分局现有机房环控系统，进行协议对接,含安装、调试	个	25.15	712.49	1.81	11.63	3.65	754.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
338	030501023050	空调监控软件	系统能实现对精密空调运行参数的监测，主要包括：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等。 系统能实现对精密空调的控制，主要包括：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 系统能实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。报警时，可通过所弹出的报警窗口中相应颜色的改变来分辨报警，同时系统将发出多媒体声音报警，自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员。通过历史记录直观看出空调机的运行品质，防止小的故障扩大。含安装、调试	套		443.61				443.61
339	030904007001	温湿度监测模块	系统能实时监测机房内的温度值和湿度值。接入现有机房环控系统，系统能实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，同时监控主机发出多媒体声音报警及自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员。含安装、调试	个	115.36	1333.28	0.84	53.35	16.73	1519.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
340	030904007002	漏水检测模块	系统能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态，系统本身的维护状态以及本身的故障状态。接入现有机房环控系统，当发生漏水现象时，感应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，弹出相应的报警窗口，可从电子地图上线缆的颜色变化来判断报警的发生；同时，现场值班室还将通过多媒体声音报警，并自动拨号通知相关人员前来处理。本系统对漏水事件的发生，系统将弹出相应区的报警，能定位漏水的具体位置或漏水的区域。含安装、调试	个	115.36	1333.28	0.84	53.35	16.73	1519.56
341	011109001001	静电地板	瓷面600*600*35，1.面层材料品种、规格、颜色600×600×35无边框的抗静电活动地板，2.0厚PVC贴面，敷设高度400mm，承重：集中负荷：≥500Kg，绕度＜2mm；均布荷载≥1200Kg/m2。系统电阻值：在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值：1.0×106～1.0×1010Ω。室内防火级别：A级2.B1级20mm厚橡塑保温板，表面为专用胶水无纺布底层铝箔；	m2		195.19				195.19
		6.6气体灭火系统								
342	030902010001	柜式七氟丙烷气体灭火装置	70L气瓶，含辅材、安装、调试	套	476.19	14215.65	19.76	220.24	69.05	15000.89
343	030902010002	七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂	kg		62.1				62.1
344	030902011001	自动泄压装置	无电源控制，动作压力1000Pa±50pa，关闭压力850pa±50pa,含安装、调试	套	23.4	668.72	80.97	10.82	3.39	787.3
345	030904001002	点型光电感烟探测器	智能型，电子编码，内置单片机,含安装、调试	个	29.01	27.21	0.16	13.42	4.21	74.01
346	030904001003	点型感温火灾探测器	智能型，电子编码，内置单片机，类别：A1R,含安装、调试	个	29.01	36.08	0.16	13.42	4.21	82.88
347	030904004003	声光报警器	现场的声光报警设备，编码型警报器,含安装、调试	个	67.56	45.94		31.25	9.8	154.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
348	030413013002	紧急启停按钮	编码方式，启动和停动共占一个编码点,含安装、调试	套	7.56	136.42		3.5	1.1	148.58
349	030408001001	放气指示灯	电子编码，每分钟闪亮60±6次 ，含安装、调试	套	20.84	287.27	1.21	9.64	3.02	321.98
350	030904007003	输入输出模块	用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备,含安装、调试	个	136.26	95.75	0.84	63.02	19.76	315.63
351	030904009001	气体灭火控制器	有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。含安装、调试	台	691.51	3582.21	19.52	319.82	100.27	4713.33
		7.综合布线子系统								
		7.1网络模块								
352	030502010006	86型网络信息面板（双口）	1、标准86型面板 2、双口 3、面板尺寸：86*86mm，颜色：白色 4、带标识纸和标识盖，方便维护和使用 5、防尘门采用弹簧式自动回弹设计 6、模块可双向拆卸，面板正面免工具拆卸 7、采用进口ABS材料，耐老化耐火阻燃 8、材料符合：UL94V-0阻燃等级	个	6.26	19.9		2.9	0.91	29.97
353	030413014003	网络地插	1、标准：GB2099.1-2008、GB1002-2008 2、产品特性：弹起式地面插座，开启角度0-55° 3、优质阻水条材质防止水分侵入 4、兼容3类、5E类、6类、6A类信息模块安装 5、面板尺寸：120*120mm 6、底盒尺寸：100*100*55mm，铜合金双口地插，含底盒，滑盖式，坚固耐用，用于地面安装	套	20.22	136.64		9.35	2.93	169.14
354	030502010007	多媒体桌插	含网口,HDMI,音频口等	个	10.21	161.48		4.72	1.48	177.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
355	030502010008	网络模块	非屏蔽六类RJ45模块，1、规格：6类非屏蔽信息模块；2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料；3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金；4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz；5、电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min；6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次；	个	2.17	8.19		1	0.31	11.67
		7.2线材及施工								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
356	030502003002	网线	非屏蔽六类4对双绞线电缆 ：1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变 2、小的外径,安装时不易扭绞和卡住 3、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质，放射性有害金属控制在国际最严格标准内 4、护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工 5、阻抗： (f=1-250MHz)100±15% Ω 6、物理带宽：250MHz9、 7、工作电容：≤5.0nF/100米 8、额定传输速率(NVP)：: 68% 9、电缆直径：6.1±0.2mm 10、绝缘电阻：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11、操作温度 ：-20~60℃ 12、抗拉力：13.5MPa / 10MPa 13、绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE） 14、绝缘外径：1.00±0.1 15、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG 0.555±0.02mm 16、最小弯曲半径：4倍电缆外径 17、符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等	m	0.89	1.72	0.03	0.41	0.13	3.18
357	030502009001	语音配线架	1、规格：100对110型机架式配线架； 2、100对底座，含连接块。	架	119.1	151.94		55.08	17.27	343.39
358	030502007009	语音跳线	RJ45-110跳线，3米；	条	1.28	6.21		0.59	0.19	8.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
359	030502008001	网络配线架	非屏蔽24位RJ45配线架，24口六类非屏蔽配线架：参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3; 产品简介：满足并超过上述标准规定的关于六类系统标准，支持T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。符合19"机架安装标准， 1U高度。 规格：一体式配线架 铁板：铁架，喷塑，黑色 IDC打线端子：磷青铜镀镍 塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 频率范围：0～250MHz 抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 额定电流 1.5Amp 绝缘电阻 正常大气压条件下>=200MΩ； 绝缘电阻：初始值≥100MΩ 恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力/拔出力：插入力不大于20N，拔出力不小于20N 连接器连接装置效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 安装高度1U 使用温度：-40～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 。	架	142.97	319.96	4.9	66.12	20.73	554.68
360	030502015001	理线架	1、黑色，适用任何19英寸标准机柜，高度1U; 2、提供快速安装，管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线; 3、电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求; 4、设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。	个	6.76	85.17		3.13	0.98	96.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
361	030502008002	光纤配线架	24芯光纤配线架，含耦合器；1、24口光纤配线架，含24个LC耦合器，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度：-40～+70℃，湿度：≤85%（温度85℃±3℃）；2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。	架	142.97	248.98	4.9	66.12	20.73	483.7
362	030502014001	光纤尾纤	LC单芯单模，1米；支持万兆；2、拔插次数大于等于1000次；3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂；4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。	条	6.76	6.95	1.1	3.13	0.98	18.92
363	030502012001	光纤熔接	机熔	芯	10.21	28.02	4.07	4.72	1.48	48.5
364	030502007010	光纤跳线	单模，LC-LC，双芯，3米 ，支持万兆；	条	6.76	44.72		3.13	0.98	55.59
365	030502005001	光纤	单模，24芯（万兆）	m	1.28	4.09	0.03	0.59	0.19	6.18
366	030502007011	HDMI高清线	2米	条	6.76	25.2		3.13	0.98	36.07
367	030502007012	HDMI高清线	15米	条	6.76	106.83		3.13	0.98	117.7
368	030412004013	信号线(拾音器、门禁、开门按钮、磁力锁、报警按钮）	Rvv2*1.0 ，国标一线品牌	m	0.74	2.81		0.34	0.11	4
369	030412004014	电源线(磁力锁、门禁 、室外监控杆）	RVV4*1.0，国标一线品牌	m	0.84	4.96		0.39	0.12	6.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
370	030502007013	网络跳线	1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：ANSI/TIA-568.2-D；2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；3、跳线全部为原厂机制生产跳线，有效降低了线对间的串扰；4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金；6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。	条	3.45	7.43		1.6	0.5	12.98
371	030412003004	桥架1	300*100（含各类配件）	m		53.23				53.23
372	030412003005	桥架2	200*100（含各类配件）	m		48.8				48.8
373	030412003006	桥架3	100*100（含各类配件）	m		31.05				31.05
374	030412001004	KBG管	25管（含各类配件）	m		6.03				6.03
375	030412001005	KBG管	20管（含各类配件）	m		4.79				4.79
376	030412001006	室外SC50管	热镀锌焊接钢管，壁厚≥3.5mm，材质Q235B，执行国标GB/T 3091-2015，热浸镀锌，加强级防腐处理	m	6.52	26.05	0.06	3.02	0.95	36.6
377	040205001001	室外手孔井	600*600*1000，井体采用砖砌或成品混凝土结构，用于室外摄像机的线缆汇聚、电源/网络设备安装及后期检修。施工内容包括基坑开挖、垫层、井体砌筑、内外防水、井盖安装。井内应预留设备安装支架，并确保与摄像机立杆的管道连通。	座		798.49				798.49
378	040101001001	室外开挖回填	测量放线、路面切割破除、沟槽开挖、管道敷设与砂垫层保护、土方分层回填夯实，并按原样恢复路面等。	项		10646.54				10646.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		261277.1	
2	031401010001	文明施工		54057.33	
3	031401011001	环境保护		27028.67	
4	031401012001	临时设施		99105.11	
5	031401021001	冬雨季施工增加		7207.64	
6	031401020001	夜间施工增加		18019.11	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		2252.39	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		2838.01	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001007	脚手架		8442.3	
合计				480227.66	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	9009555.27	2.9	261277.1						
2	031401010001	文明施工	9009555.27	0.6	54057.33						
3	031401011001	环境保护	9009555.27	0.3	27028.67						
4	031401012001	临时设施	9009555.27	1.1	99105.11						
5	031401021001	冬雨季施工增加	9009555.27	0.08	7207.64						
6	031401020001	夜间施工增加	9009555.27	0.2	18019.11						
7	031401017001	特殊地区施工	9009555.27								
8	031401013001	二次搬运	9009555.27								
9	031401015001	已完工程及设备保护	9009555.27	0.025	2252.39						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	9009555.27								
11	031401023001	按质论价	9009555.27								
12	031401024001	建筑工人实名制	9009555.27	0.0315	2838.01						
13	031401025001	特殊施工降效	9009555.27								
14	031401026001	协管	9009555.27								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
16	031401001007	脚手架			8442.3						
合计					480227.66						-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	11321998.09	9	1018979.83
合计					1018979.83

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化工程-执法办案中心　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：邗江执法办案中心室外配套　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	630KVA箱变（正式用电）	270351.1		207.46
2	室外给水工程	50098.27		1266.57
3	室外强电管网	238322.36		3910.19
4	室外弱电管网	31514.44		517.06
合计		590286.17		5901.28

单位工程汇总表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	247653.93
1.1	变电站	247653.93
2	措施项目	374.6
2.1	其中：安全生产	207.46
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22322.57
合　计		270351.1

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		变电站					247653.93	
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称：组合型成套箱式变电站 2、型号：10±2*2.5%/0.4kV，Dyn11,Uk=6% 3、容量（KV·A）：S20-630kVA 4、电压（kV）：10/0.4kV 5、组合形式：包含630KVA变压器，高低压柜，各种电气调试，箱变外壳4400*2200*2500，箱变基础(基础开挖回填)，防护围栏等，具体详见图纸设计	台	1	247653.93	247653.93	
合计							247653.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		变电站								
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称：组合型成套箱式变电站 2、型号：10±2*2.5%/0.4kV，Dyn11,Uk=6% 3、容量（KV·A）：S20-630kVA 4、电压（kV）：10/0.4kV 5、组合形式：包含630KVA变压器，高低压柜，各种电气调试，箱变外壳4400*2200*2500，箱变基础(基础开挖回填)，防护围栏等，具体详见图纸设计	台	3029.64	241751.79	1031.99	1401.21	439.3	247653.93

材料暂估单价及调整表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		207.46	
2	031401010001	文明施工		42.92	
3	031401011001	环境保护		21.46	
4	031401012001	临时设施		78.69	
5	031401021001	冬雨季施工增加		5.72	
6	031401020001	夜间施工增加		14.31	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1.79	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		2.25	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				374.6	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	7153.93	2.9	207.46						
2	031401010001	文明施工	7153.93	0.6	42.92						
3	031401011001	环境保护	7153.93	0.3	21.46						
4	031401012001	临时设施	7153.93	1.1	78.69						
5	031401021001	冬雨季施工增加	7153.93	0.08	5.72						
6	031401020001	夜间施工增加	7153.93	0.2	14.31						
7	031401017001	特殊地区施工	7153.93								
8	031401013001	二次搬运	7153.93								
9	031401015001	已完工程及设备保护	7153.93	0.025	1.79						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	7153.93								
11	031401023001	按质论价	7153.93								
12	031401024001	建筑工人实名制	7153.93	0.0315	2.25						
13	031401025001	特殊施工降效	7153.93								
14	031401026001	协管	7153.93								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					374.6						-

其他项目清单计价表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

扬信网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	248028.53	9	22322.57
合计					22322.57

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：630KVA箱变（正式用电）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	43674.69
1.1	消防室外管道	2089.9
1.2	给水室外管道	41584.79
2	措施项目	2287.03
2.1	其中：安全生产	1266.57
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4136.55
合　计		50098.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防室外管道					2089.9	
1	041001006001	拆除管道	1、名称：原有消防管道拆除	m	8	39.7	317.6	
2	031001001001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：消防 3、材质、规格：球墨铸铁管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、试压	m	8	138.07	1104.56	
3	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：表面涂锌加环氧煤沥青防腐漆两道,干膜厚度不小于70MM	m2	2.44	37.3	91.01	
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	5.4	39.83	215.08	
5	010102007001	回填方	1、名称：中粗砂回填	m3	0.6	320.52	192.31	
6	010102007002	回填方	1、名称：沟槽回填土	m3	4.8	35.28	169.34	
		给水室外管道					41584.79	
7	041001006002	拆除管道	1、名称：原有给水管道拆除	m	135.14	9.2	1243.29	
8	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管 DN20，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	3	15.85	47.55	
9	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管 DN40，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	4	26.6	106.4	
10	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管 DN50，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	5	36.87	184.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN80，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	16	60.63	970.08	
12	031001008005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN100，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	160	87.59	14014.4	
13	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	1	1048.51	1048.51	
14	031002011002	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	1	1576.09	1576.09	
15	031002011003	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	1	2906.57	2906.57	
16	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 2、具体做法详见图纸 3、井盖带名称标识	座	1	3364.35	3364.35	
17	040504001002	砌筑井	1、名称：DN100闸阀砌筑井 2、详见图集苏S01-2021-30 3、井盖带名称标识	座	2	2719.91	5439.82	
18	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	62.14	62.14	
19	031002001002	金属阀门	1、类型：倒流防止器组 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀2个、过滤器1个	个	1	2555.48	2555.48	
20	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	125.55	7.41	930.33	
21	010102007003	回填方	1、名称：中粗砂回填	m3	13.95	366.46	5112.12	
22	010102007004	回填方	1、名称：沟槽回填土	m3	111.6	18.13	2023.31	
合计							43674.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		消防室外管道								
1	041001006001	拆除管道	1、名称：原有消防管道拆除	m	23.32	2.21		10.79	3.38	39.7
2	031001001001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：消防 3、材质、规格：球墨铸铁管DN100 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、试压	m	14.94	113.89	0.16	6.91	2.17	138.07
3	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：表面涂锌加环氧煤沥青防腐漆两道,干膜厚度不小于70MM	m2	12.64	16.99		5.84	1.83	37.3
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	28			8.33	3.5	39.83
5	010102007001	回填方	1、名称：中粗砂回填	m3	28	279.26	1	8.63	3.63	320.52
6	010102007002	回填方	1、名称：沟槽回填土	m3	23.8		1	7.38	3.1	35.28
		给水室外管道								
7	041001006002	拆除管道	1、名称：原有给水管道拆除	m	5.72			2.65	0.83	9.2
8	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN20，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	6.18	5.9	0.01	2.86	0.9	15.85
9	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN40，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	7.31	14.83	0.02	3.38	1.06	26.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN50，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	7.98	24.01	0.02	3.7	1.16	36.87
11	031001008004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN80，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	8.99	46.15	0.03	4.16	1.3	60.63
12	031001008005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN100，PE100，PN1.25Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、水冲洗、试压	m	10.02	71.46	0.03	4.63	1.45	87.59
13	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	183.58	747.57	5.83	84.91	26.62	1048.51
14	031002011002	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	231.75	1195.89	7.67	107.18	33.6	1576.09
15	031002011003	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀、止回阀各1个	组（个）	356.12	2323.65	10.45	164.71	51.64	2906.57
16	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑水表井 2、具体做法详见图纸 3、井盖带名称标识	座	641.18	2401.6	77.29	170.64	73.64	3364.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	040504001002	砌筑井	1、名称：DN100闸阀砌筑井 2、详见图集苏S01-2021-30 3、井盖带名称标识	座	472.73	2026.86	44.47	122.84	53.01	2719.91
18	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	11.77	42.15	1.07	5.44	1.71	62.14
19	031002001002	金属阀门	1、类型：倒流防止器组 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、含闸阀2个、过滤器1个	个	500.93	1733.63	16.61	231.68	72.63	2555.48
20	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内	m3	0.49		4.72	1.55	0.65	7.41
21	010102007003	回填方	1、名称：中粗砂回填	m3	49.66	284.74	1.89	22.97	7.2	366.46
22	010102007004	回填方	1、名称：沟槽回填土	m3	9.78		2.97	3.79	1.59	18.13

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1266.57	
2	031401010001	文明施工		262.05	
3	031401011001	环境保护		131.02	
4	031401012001	临时设施		480.42	
5	031401021001	冬雨季施工增加		34.94	
6	031401020001	夜间施工增加		87.35	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		10.92	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		13.76	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				2287.03	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	43674.69	2.9	1266.57						
2	031401010001	文明施工	43674.69	0.6	262.05						
3	031401011001	环境保护	43674.69	0.3	131.02						
4	031401012001	临时设施	43674.69	1.1	480.42						
5	031401021001	冬雨季施工增加	43674.69	0.08	34.94						
6	031401020001	夜间施工增加	43674.69	0.2	87.35						
7	031401017001	特殊地区施工	43674.69								
8	031401013001	二次搬运	43674.69								
9	031401015001	已完工程及设备保护	43674.69	0.025	10.92						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	43674.69								
11	031401023001	按质论价	43674.69								
12	031401024001	建筑工人实名制	43674.69	0.0315	13.76						
13	031401025001	特殊施工降效	43674.69								
14	031401026001	协管	43674.69								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					2287.03						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	45961.72	9	4136.55
合计					4136.55

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外给水工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	205799.4
1.1	室外强电管网	205799.4
2	措施项目	12844.97
2.1	其中：安全生产	3910.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	19677.99
合　计		238322.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外强电管网					205799.4	
1	040504001001	砌筑井	1、名称：K1井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸600*800*1000mm 4、盖板材质、规格：铸铁井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	5	2401.79	12008.95	
2	040504001002	砌筑井	1、名称：K2井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*800*1000mm 4、盖板材质、规格：铸铁井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	4	2627.06	10508.24	
3	040504001003	砌筑井	1、名称：K3井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*1200*1000mm 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	3	3448.94	10346.82	
4	040504001004	砌筑井	1、名称：双K3井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*1200*1000mm 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	5	6844.11	34220.55	
5	030412001001	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	90.23	67.61	6100.45	
6	030412001002	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	469.29	146.23	68624.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412001003	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC200 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	92.87	309.13	28708.9	
8	040803004001	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	32.18	733.99	23619.8	
9	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	455.86	4.39	2001.23	
10	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	395.51	17.76	7024.26	
11	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	60.36	43.67	2635.92	
合计							205799.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外强电管网								
1	040504001001	砌筑井	1、名称：K1井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸600*800*1000mm 4、盖板材质、规格：铸铁井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	557.06	1621.23	25.44	138.36	59.7	2401.79
2	040504001002	砌筑井	1、名称：K2井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*800*1000mm 4、盖板材质、规格：铸铁井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	542.35	1868.18	23.98	134.51	58.04	2627.06
3	040504001003	砌筑井	1、名称：K3井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*1200*1000mm 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	642.83	2549.33	28.51	159.46	68.81	3448.94

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040504001004	砌筑井	1、名称：双K3井 2、材料品种：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆内外侧抹灰 3、规格尺寸：内空尺寸800*1200*1000mm 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖，C30砼压顶 5、基础、垫层：材料品种、厚度：200mm厚C20混凝土垫层 6、具体做法详见设计图纸	座	1248.65	5094.52	57.02	310.09	133.83	6844.11
5	030412001001	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	19.63	40.98	0.24	4.72	2.04	67.61
6	030412001002	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	38.42	94.4	0.26	9.19	3.96	146.23
7	030412001003	配管	1、名称：涂塑钢管 2、规格：SC200 3、配置形式：埋地 4、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	43.61	250.04	0.48	10.48	4.52	309.13
8	040803004001	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	192	398.19	58.59	59.52	25.69	733.99
9	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.99		0.29	0.78	0.33	4.39
10	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
11	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.28	0.04	32.28	7.73	3.34	43.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		3910.19	
2	031401010001	文明施工		2160.89	
3	031401011001	环境保护		2469.59	
4	031401012001	临时设施		3395.69	
5	031401021001	冬雨季施工增加		411.6	
6	031401020001	夜间施工增加		411.6	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		20.58	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		64.83	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				12844.97	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	205799.4	1.9	3910.19						
2	031401010001	文明施工	205799.4	1.05	2160.89						
3	031401011001	环境保护	205799.4	1.2	2469.59						
4	031401012001	临时设施	205799.4	1.65	3395.69						
5	031401021001	冬雨季施工增加	205799.4	0.2	411.6						
6	031401020001	夜间施工增加	205799.4	0.2	411.6						
7	031401017001	特殊地区施工	205799.4								
8	031401013001	二次搬运	205799.4								
9	031401015001	已完工程及设备保护	205799.4	0.01	20.58						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	205799.4								
11	031401023001	按质论价	205799.4								
12	031401024001	建筑工人实名制	205799.4	0.0315	64.83						
13	031401025001	特殊施工降效	205799.4								
14	031401026001	协管	205799.4								
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					12844.97						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外强电管网　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	218644.37	9	19677.99
合计					19677.99

发包人提供材料一览表

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外强电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	27213.78
1.1	市政工程	27213.78
2	措施项目	1698.55
2.1	其中：安全生产	517.06
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2602.11
合　计		31514.44

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					27213.78	
		弱电室外管道					21267.53	
1	040504001001	砌筑井	1、材料品种：SSK手孔井 2、规格尺寸：(L*W*H)550*550*800 3、盖板材质、规格：铸铁井盖 4、基础、垫层：详见YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》	座	8	669.18	5353.44	
2	030412001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：PE 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地	m	4.2	13.97	58.67	
3	031103006001	人工敷设塑料子管	1、名称：弱电排管 2、型号：2孔 3、材质：2*Φ110UPVC管 4、排管排列形式：2*1 5、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	115.15	91.01	10479.8	
4	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*50	m	38.5	56.7	2182.95	
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	13.22	15.42	203.85	
6	040803004001	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.86	733.99	631.23	
7	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	82.54	9.02	744.51	
8	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	76.86	17.76	1365.03	
9	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	5.68	43.67	248.05	
		火灾报警室外管道					5946.25	
10	040504001002	砌筑井	1、材料品种：SSK手孔井 2、规格尺寸：(L*W*H)550*550*800 3、盖板材质、规格：铸铁井盖 4、基础、垫层：详见YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》	座	4	669.18	2676.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031103006002	人工敷设塑料子管	1、名称：火灾报警排管 2、型号：3孔 3、材质：1*Φ110UPVC管+2*Φ32七孔梅花管 4、排管排列形式：2*2 5、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	29.23	83.44	2438.95	
12	040803004002	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.22	733.99	161.48	
13	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	22.45	9.02	202.5	
14	040103002002	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	19.83	17.76	352.18	
15	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	2.62	43.67	114.42	
合计							27213.78	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		弱电室外管道								
1	040504001001	砌筑井	1、材料品种：SSK手孔井 2、规格尺寸：(L*W*H)550*550*800 3、盖板材质、规格：铸铁井盖 4、基础、垫层：详见YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》	座	182.25	424.97		43.28	18.68	669.18
2	030412001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：PE 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地	m	5.88	6.09		1.4	0.6	13.97
3	031103006001	人工敷设塑料子管	1、名称：弱电排管 2、型号：2孔 3、材质：2*Φ110UPVC管 4、排管排列形式：2*1 5、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	10.4	76.57	0.38	2.56	1.1	91.01
4	030412003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*50	m	16.76	33.13	0.83	4.18	1.8	56.7
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支架制作安装	kg	7.63	4.82	0.28	1.88	0.81	15.42
6	040803004001	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	192	398.19	58.59	59.52	25.69	733.99
7	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	3.75		2.98	1.6	0.69	9.02
8	040103002001	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
9	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.28	0.04	32.28	7.73	3.34	43.67
		火灾报警室外管道								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040504001002	砌筑井	1、材料品种：SSK手孔井 2、规格尺寸：(L*W*H)550*550*800 3、盖板材质、规格：铸铁井盖 4、基础、垫层：详见YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》	座	182.25	424.97		43.28	18.68	669.18
11	031103006002	人工敷设塑料子管	1、名称：火灾报警排管 2、型号：3孔 3、材质：1*Φ110UPVC管+2*Φ32七孔梅花管 4、排管排列形式：2*2 5、垫层、基础材质及厚度：100厚素垫C20	m	11.12	68.03	0.38	2.73	1.18	83.44
12	040803004002	管道包封	1、名称:管道包封 2、混凝土强度等级：C20	m3	192	398.19	58.59	59.52	25.69	733.99
13	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	3.75		2.98	1.6	0.69	9.02
14	040103002002	一般回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
15	040103003002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.28	0.04	32.28	7.73	3.34	43.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1698.55	
1	041201019001	安全生产		517.06	
2	041201017001	文明施工		285.74	
3	041201018001	环境保护		326.57	
4	041201016001	临时设施		449.03	
5	041201020001	冬雨季施工增加		54.43	
6	041201021001	夜间施工增加		54.43	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		2.72	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		8.57	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				1698.55	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1698.55						
1	041201019001	安全生产	27213.78	1.9	517.06						
2	041201017001	文明施工	27213.78	1.05	285.74						
3	041201018001	环境保护	27213.78	1.2	326.57						
4	041201016001	临时设施	27213.78	1.65	449.03						
5	041201020001	冬雨季施工增加	27213.78	0.2	54.43						
6	041201021001	夜间施工增加	27213.78	0.2	54.43						
7	041201022001	特殊地区施工增加	27213.78								
8	041201023001	二次搬运	27213.78								
9	041201024001	已完工程及设备保护	27213.78	0.01	2.72						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	27213.78								
11	041201026001	按质论价	27213.78								
12	041201027001	建筑工人实名制	27213.78	0.0315	8.57						
13	041201028001	特殊施工降效	27213.78								
14	041201029001	交通组织维护	27213.78								
15	041201030001	协管	27213.78								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					1698.55						-

新点网上招投标系统

其他项目清单计价表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	28912.33	9	2602.11
合计					2602.11

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外弱电管网　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：督审大队装饰1　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	督审大队软装	93163.13		
2	室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）	15365.28		499.18
3	督审大队装饰	267457.83		8506.69
合计		375986.24		9005.87

单位工程汇总表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	85470.76
1.1	一层	78300
1.2	窗帘	7170.76
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7692.37
合　计		93163.13

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一层					78300	
1	01B001	置物架	1、W1800*D400*H2000 2、钢材 3、一层杂物间	件	1	800	800	
2	01B002	会议桌	1、W3600*D1200*H750 2、胡桃木+卡其色 三个脚，两个多媒体线盒 3、二层会议室	件	1	2800	2800	
3	01B003	会议椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层会议室	件	10	200	2000	
4	01B004	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、二层会议室	件	1	650	650	
5	01B005	工作台	1、W1800*D900*H750 2、钢木结合工艺：台面防火板+侧板中纤板烤漆+框架冷轧钢板+后背壁挂铝合金材质 3、二层数字督查中心	件	2	5500	11000	
6	01B006	会议桌	1、W1800*D1000*H750 2、环保加厚板材+钢架 3、二层数字督查中心	件	1	800	800	
7	01B007	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层数字督查中心	件	9	200	1800	
8	01B008	资料柜	1、W900*D350*H1800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件	2	1300	2600	
9	01B009	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件	1	650	650	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	01B010	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装三合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，12寸路轨 5、W1500*D1350*H750 6、二层办公室（2人）*5间	件	10	1800	18000	
11	01B011	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：φ黑边轮 3、二层办公室（2人）*5间	件	10	200	2000	
12	01B012	衣柜	1、W2000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件	5	2800	14000	
13	01B013	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件	5	650	3250	
14	01B014	折叠床	1、W800*D400*H800 2、棉麻布料+高回弹海绵垫+加粗方管钢架+万向滑轮组 3、二层办公室（2人）*5间	件	10	360	3600	
15	01B015	六人办公桌	1、W4800*D2400*H1100(含柜) 2、环保板材+磨砂铝合金（18mm厚）+玻璃屏风+激光封边 3、二层办公室（6人）	件	1	8000	8000	
16	01B016	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层办公室（6人）	件	6	200	1200	
17	01B017	衣柜	1、W3000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件	1	4500	4500	
18	01B018	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件	1	650	650	
		窗帘					7170.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘+窗纱及轨道 2、窗帘高度、宽度：2.8	m2	53.3	68.37	3644.12	
20	010810001002	卷帘	1、窗帘材质：遮光卷帘 2、窗帘高度、宽度：900mm*1500mm	m2	93.52	37.71	3526.64	
合计							85470.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		一层								
1	01B001	置物架	1、W1800*D400*H2000 2、钢材 3、一层杂物间	件		800				800
2	01B002	会议桌	1、W3600*D1200*H750 2、胡桃木+卡其色三个脚，两个多媒体线盒 3、二层会议室	件		2800				2800
3	01B003	会议椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层会议室	件		200				200
4	01B004	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、胡桃木+卡其色 3、二层会议室	件		650				650
5	01B005	工作台	1、W1800*D900*H750 2、钢木结合工艺：台面防火板+侧板中纤板烤漆+框架冷轧钢板+后背壁挂铝合金材质 3、二层数字督查中心	件		5500				5500
6	01B006	会议桌	1、W1800*D1000*H750 2、环保加厚板材+钢架 3、二层数字督查中心	件		800				800
7	01B007	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层数字督查中心	件		200				200
8	01B008	资料柜	1、W900*D350*H1800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件		1300				1300

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	01B009	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层数字督查中心	件		650				650
10	01B010	单人办公桌	1.基材：优质高密度环保中纤板;2.工艺：面板采用PVC吸塑工艺，亲肤.环保.防刮.耐磨，使用各种造型设计，时尚前卫。抽面门板均采用斜边封边工艺，免去传统拉手;3.五金：整体采用优质快装二合一连接件连接，牢固可靠，方便拆卸;4.采用液压缓冲门铰，12寸路轨 5、W1500*D1350*H750 6、二层办公室（2人）*5间	件		1800				1800
11	01B011	办公椅	1、W608*D670*H970-1050 2、面料：优质西皮 木板:18mm厚弯板 海绵：高回弹原生绵 扶手：铝合金扶手+皮质扶手面 底盘：多功能豪华底盘 气杆：三级防爆电镀汽杆 椅脚:350铝合金面包脚 椅轮：φ黑边轮 3、二层办公室（2人）*5间	件		200				200
12	01B012	衣柜	1、W2000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件		2800				2800
13	01B013	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（2人）*5间	件		650				650
14	01B014	折叠床	1、W800*D400*H800 2、棉麻布料+高回弹海绵垫+加粗方管钢架+万向滑轮组 3、二层办公室（2人）*5间	件		360				360

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	01B015	六人办公桌	1、W4800*D2400*H1100 (含柜) 2、环保板材+磨砂铝合金（18mm厚）+玻璃屏风+激光封边 3、二层办公室（6人）	件		8000				8000
16	01B016	办公椅	1、W500*D540*H955-1035 2、背：HZ3001双层横纹网 座：HZ3001双层横纹网 蝴蝶底盘+85#电镀气杆+320#电镀脚+黑边轮 3、二层办公室（6人）	件		200				200
17	01B017	衣柜	1、W3000*D600*H2000 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件		4500				4500
18	01B018	茶水柜	1、W800*D400*H800 2、优质高密度环保中纤板+胡桃木色+金属拉手 3、二层办公室（6人）	件		650				650
		窗帘								
19	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘+窗纱及轨道 2、窗帘高度、宽度：2.8	m2	14.84	47.25		4.42	1.86	68.37
20	010810001002	卷帘	1、窗帘材质：遮光卷帘 2、窗帘高度、宽度：900mm*1500mm	m2	11.69	21.08		3.48	1.46	37.71

材料暂估单价及调整表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计					-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	85470.76								
2	011601007001	文明施工	85470.76								
3	011601008001	环境保护	85470.76								
4	011601006001	临时设施	85470.76								
5	011601010001	冬雨季施工增加	85470.76								
6	011601011001	夜间施工增加	85470.76								
7	011601012001	特殊地区施工	85470.76								
8	011601013001	二次搬运	85470.76								
9	011601014001	已完工程及设备保护	85470.76								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	85470.76								
11	011601016001	按质论价	85470.76								
12	011601017001	建筑工人实名制	85470.76								
13	011601018001	特殊施工降效	85470.76								
14	011601019001	协管	85470.76								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计											-

其他项目清单计价表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	85470.76	9	7692.37
合计					7692.37

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：督审大队软装　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13136.32
1.1	拆除	13136.32
2	措施项目	960.27
2.1	其中：安全生产	499.18
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1268.69
合　计		15365.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					13136.32	
1	01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：一层墙面、顶面涂料、木门拆除；二层地面地砖、墙面涂料、砌体、隔墙及门等拆除；强弱电拆除；管道及洁具等拆除；拆除至符合施工要求的一切拆除； 2、垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑）； 3、甲方不考虑残值回收； 4、此项为包干价，结算不作调整	项	1	13136.32	13136.32	
合计							13136.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除								
1	01B001	室内、室外拆除部分	1、室内拆除：一层墙面、顶面涂料、木门拆除；二层地面地砖、墙面涂料、砌体、隔墙及门等拆除；强弱电拆除；管道及洁具等拆除；拆除至符合施工要求的一切拆除； 2、垃圾清理、外运（运距投标人自行考虑）； 3、甲方不考虑残值回收； 4、此项为包干价，结算不作调整	项	11353.63	-2498.13	2037.86	1540.38	702.58	13136.32

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		499.18	
2	011601007001	文明施工		157.64	
3	011601008001	环境保护		59.11	
4	011601006001	临时设施		190.48	
5	011601010001	冬雨季施工增加		17.08	
6	011601011001	夜间施工增加		26.27	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		3.94	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		6.57	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				960.27	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	13136.32	3.8	499.18						
2	011601007001	文明施工	13136.32	1.2	157.64						
3	011601008001	环境保护	13136.32	0.45	59.11						
4	011601006001	临时设施	13136.32	1.45	190.48						
5	011601010001	冬雨季施工增加	13136.32	0.13	17.08						
6	011601011001	夜间施工增加	13136.32	0.2	26.27						
7	011601012001	特殊地区施工	13136.32								
8	011601013001	二次搬运	13136.32								
9	011601014001	已完工程及设备保护	13136.32	0.03	3.94						
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护	13136.32								
11	011601016001	按质论价	13136.32								
12	011601017001	建筑工人实名制	13136.32	0.05	6.57						
13	011601018001	特殊施工降效	13136.32								
14	011601019001	协管	13136.32								
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					960.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	14096.59	9	1268.69
合计					1268.69

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邵江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室内拆除部分（含墙体拆除及垃圾外运）　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	223860.34
1.1	新建墙体	73475.31
1.2	一层	28933.53
1.3	二层	84624.15
1.4	柜体	1920.38
1.5	门窗工程	34906.97
2	措施项目	21513.82
2.1	其中：安全生产	8506.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22083.67
合　计		267457.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新建墙体					73475.31	
		钢架隔墙					25627.19	
1	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：50*50*4mm镀锌方管隔墙，竖向@1000mm，横向@600mm， 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理	t	0.93	12480.83	11607.17	
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：钢骨架隔墙 2.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉100KG/m³（耐火极限＞2h） 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚 4.龙骨材料品种、规格：钢骨架另计 5.封至结构梁、板底	m2	54.72	30.42	1664.58	
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm水泥压力板、挂钢丝网、抹水泥砂浆 2.水泥压力板及水泥砂浆抹灰均封至结构梁、板底	m2	89.96	114.49	10299.52	
4	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+12mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 2.均封至结构梁、板底	m2	19.48	105.54	2055.92	
		轻钢龙骨及铝合金隔墙					47848.12	
5	011207002001	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：单层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间>1h），50mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	184.92	254.57	47075.08	
6	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 4.涂料包水管	m2	2.7	170.1	459.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管@400，焊接处做防锈处理 2.基层材料种类、规格：12mm厚水泥压力板挂钢丝网、水泥砂浆粉刷 3.墙面贴砖包水管	m2	1.04	301.7	313.77	
		一层					28933.53	
8	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原天棚	m2	165.59	36.44	6034.1	
9	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原墙面	m2	533.07	34.03	18140.37	
10	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：杂物间、楼梯间天棚	m2	24.46	36.44	891.32	
11	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：杂物间、楼梯间墙面	m2	87.72	34.03	2985.11	
12	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	29.95	29.47	882.63	
		二层					84624.15	
		楼地面装饰工程					14780.46	
13	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm米白色玻化砖 4.勾缝材料种类：黑水泥勾缝 5.部位：局部地砖修补	m2	20	165.93	3318.6	
14	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：黑水泥勾缝 5.卫生间	m2	15.94	167.35	2667.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	1.92	44.12	84.71	
16	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	1.92	18.69	35.88	
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	23.2	46.25	1073	
18	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	15.94	12.89	205.47	
19	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	15.94	12.06	192.24	
20	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚灰色大理石材（ST-02）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	1.89	422.84	799.17	
21	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	217.3	29.47	6403.83	
		天棚工程					35065.39	
22	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带），批腻子二遍，刷白色无机涂料三遍	m2	69.16	311.85	21567.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm防水纸面石膏板基层（封点防锈、自粘胶带），批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	15.07	189.2	2851.24	
24	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原天棚	m2	200.74	36.44	7314.97	
25	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	43.01	65.25	2806.4	
26	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板，单层9.5mm防水纸面石膏板（板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆），满批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍	m	4.36	70.05	305.42	
27	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	51	4.31	219.81	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					34778.3	
		数字督察中心、会议室					8213.62	
28	011205001005	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.木挂条阻燃处理 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	13.58	391.33	5314.26	
29	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色/蓝色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	85.2	34.03	2899.36	
		其他立面					26564.68	
30	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	429.94	34.03	14630.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	52.6	174.28	9167.13	
32	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	3.84	285.79	1097.43	
33	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	1.44	252.72	363.92	
34	011505002001	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	3	73.79	221.37	
35	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚黑色大理石石材台面（含磨边、倒角）、开孔 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层	m2	1.52	713.14	1083.97	
		柜体					1920.38	
36	011501001001	装饰柜	1.规格：成品定制柜体1200mm长*1600mm高*400mm宽 2.部位：一层大厅	m2	1.92	1000.2	1920.38	
		门窗工程					34906.97	
37	011205001006	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02)	m2	4.72	391.33	1847.08	
38	010809001001	窗台板	1.找平层材质：与窗户嵌缝处打胶，1:3水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角）	m2	9.03	489.47	4419.91	
39	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：结构胶，1.2mm厚古铜不锈钢	m2	4.46	378.9	1689.89	
40	010801002001	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M1(1000mm*2200mm) 2.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 3.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	24.2	778.99	18851.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010801002002	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M2(900mm*2200mm) 2.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 3.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	3.96	798.87	3163.53	
42	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.固定件种类、规格：具体要求详见《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019，具体做法详图集15J403-1 2.防护栏杆	m	14.1	350	4935	
合计							223860.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新建墙体								
		钢架隔墙								
1	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格：50*50*4mm镀锌方管隔墙，竖向@1000mm，横向@600mm， 2.构件涂(镀)层要求：焊接处防锈处理	t	3903.78	6520.57	286.21	1246.52	523.75	12480.83
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：钢骨架隔墙 2.保温隔热方式及材料名称：防火岩棉100KG/m³（耐火极限＞2h） 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50mm厚 4.龙骨材料品种、规格：钢骨架另计 5.封至结构梁、板底	m2	10.28	15.79		3.06	1.29	30.42
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm水泥压力板、挂钢丝网、抹水泥砂浆 2.水泥压力板及水泥砂浆抹灰均封至结构梁、板底	m2	43.38	51.38	0.98	13.2	5.55	114.49
4	011205001002	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：单层12mm厚阻燃板基层+12mm厚纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 2.均封至结构梁、板底	m2	38.39	50.89	0.03	11.43	4.8	105.54
		轻钢龙骨及铝合金隔墙								
5	011207002001	轻质隔断	1.骨架、边框材料种类、规格：单层75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面双层9.5mm纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带） 3.嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉100KG/m³（耐火时间>1h），50mm厚 4.封至结构梁、板底	m2	111.88	94.38	0.72	33.5	14.09	254.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：12mm厚A级阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：单层 9.5mm厚纸面石膏板、封点防锈、自粘胶带 4.涂料包水管	m2	63.21	79.12	0.75	19.03	7.99	170.1
7	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管@400，焊接处做防锈处理 2.基层材料种类、规格：12mm厚水泥压力板挂钢丝网、水泥砂浆粉刷 3.墙面贴砖包水管	m2	101.93	149.19	5.27	31.9	13.41	301.7
		一层								
8	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
9	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
10	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：杂物间、楼梯间天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
11	011403001004	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：杂物间、楼梯间墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
12	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		二层								
		楼地面装饰工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：800mm*800mm米白色玻化砖 4.勾缝材料种类：黑水泥勾缝 5.部位：局部地砖修补	m2	45.72	99.22	1.18	13.95	5.86	165.93
14	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：600mm*600mm防滑地砖（CT-07） 4.勾缝材料种类：黑水泥勾缝 5.卫生间	m2	46.69	99.23	1.19	14.25	5.99	167.35
15	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.部位：卫生间墙面	m2	9.82	30.15		2.92	1.23	44.12
16	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型：墙面 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	8.02	6.73	0.39	2.5	1.05	18.69
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数：两遍共2mm厚 3.上翻高度：250mm 4.部位：卫生间地面	m2	12.63	28.28		3.76	1.58	46.25
18	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：5mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位：地面	m2	6.54	3.31	0.2	2	0.84	12.89
19	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：15mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位：卫生间地面	m2	4.26	5.95	0.03	1.28	0.54	12.06
20	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆 3.面层材料品种、规格：20mm厚灰色大理石材（ST-02）（磨边、倒角） 4.防护层材料种类：六面刷防护剂	m2	65.02	328.61	1.22	19.71	8.28	422.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：配套卡件 3.面层材料品种、规格：成品铝合金踢脚线	m	9.18	16.37	0.03	2.74	1.15	29.47
		天棚工程								
22	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 3.基层材料种类、规格：高差叠级处单层12mm厚A级阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板（封点防锈、自粘胶带），批腻子二遍，刷白色无机涂料三遍	m2	128.07	127.25	1.69	38.62	16.22	311.85
23	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm防水纸面石膏板基层（封点防锈、自粘胶带），批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍 4.部位：卫生间	m2	69.68	87.82	1.6	21.2	8.9	189.2
24	011403001005	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4.部位：原天棚	m2	18.75	9.77		5.58	2.34	36.44
25	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板+板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆、满批腻子二遍、刷白色无机涂料三遍	m	27.7	25.79	0.04	8.25	3.47	65.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：展开400mm宽，12mm厚A级阻燃板，单层9.5mm防水纸面石膏板（板缝贴绷带、钉眼刷防锈漆），满批耐水腻子二遍、刷白色防水无机涂料三遍	m	27.7	30.59	0.04	8.25	3.47	70.05
27	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开筒灯孔及龙骨加固	个	2.48	0.78		0.74	0.31	4.31
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		数字督察中心、会议室								
28	011205001005	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.木挂条阻燃处理 3.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	79.58	277.22	0.64	23.87	10.02	391.33
29	011403001006	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色/蓝色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
		其他立面								
30	011403001007	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：批腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色无机涂料三遍 4.部位：墙面	m2	17.05	9.77		5.08	2.13	34.03
31	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300mm*600mm墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：白水泥勾缝 4.防护材料种类：背面刷背胶	m2	61.52	86.17	0.42	18.42	7.75	174.28
32	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品倍特板隔断含门H=2.0m高 2.配件品种、规格：含固定配件、门拉手及合页	m2	11.91	268.85		3.54	1.49	285.79
33	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm厚镀银镜面玻璃(成品) 2.基层材料种类：12厚阻燃板基层 3.具体做法详图纸	m2	83.21	133.48	0.61	24.94	10.48	252.72
34	011505002001	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢卫生纸盒 2.配件品种：配套支架	个	16.68	50.06		4.96	2.09	73.79

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：20mm厚黑色大理石石材台面（含磨边、倒角）、开孔 2.支架品种、规格：镀锌钢架基层	m2	158.7	461.27	18.36	52.68	22.13	713.14
		柜体								
36	011501001001	装饰柜	1.规格：成品定制柜体1200mm长*1600mm高*400mm宽 2.部位：一层大厅	m2	0.14	1000		0.04	0.02	1000.2
		门窗工程								
37	011205001006	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：12mm厚成品木饰面（WD-02）	m2	79.58	277.22	0.64	23.87	10.02	391.33
38	010809001001	窗台板	1.找平层材质：与窗户嵌缝处打胶，1:3水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20mm厚白色人造石大理石（磨边、倒角）	m2	89.37	362.34		26.59	11.17	489.47
39	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：结构胶，1.2mm厚古铜不锈钢	m2	78.46	266.92	0.26	23.42	9.84	378.9
40	010801002001	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M1(1000mm*2200mm) 2.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 3.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	67.22	683.36		20	8.41	778.99
41	010801002002	木质门带套	1.门类型：成品木饰面门及门套（含线条）M2(900mm*2200mm) 2.五金种类、规格：执手锁、合页3只/扇、门吸、隔音防震垫 3.其他工艺要求：具体做法详门表	m2	74.69	692.62		22.22	9.34	798.87
42	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.固定件种类、规格：具体要求详见《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019，具体做法详图集15J403-1 2.防护栏杆	m		350				350

材料暂估单价及调整表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		8506.69	
2	011601007001	文明施工		1790.88	
3	011601008001	环境保护		705.16	
4	011601006001	临时设施		3022.11	
5	011601010001	冬雨季施工增加		167.9	
6	011601011001	夜间施工增加		447.72	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		111.93	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		117.53	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		3865.47	
17	011601002001	垂直运输		2778.43	
合计				21513.82	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	223860.34	3.8	8506.69						
2	011601007001	文明施工	223860.34	0.8	1790.88						
3	011601008001	环境保护	223860.34	0.315	705.16						
4	011601006001	临时设施	223860.34	1.35	3022.11						
5	011601010001	冬雨季施工增加	223860.34	0.075	167.9						
6	011601011001	夜间施工增加	223860.34	0.2	447.72						
7	011601012001	特殊地区施工	223860.34								
8	011601013001	二次搬运	223860.34								
9	011601014001	已完工程及设备保护	223860.34	0.05	111.93						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	223860.34								
11	011601016001	按质论价	223860.34								
12	011601017001	建筑工人实名制	223860.34	0.0525	117.53						
13	011601018001	特殊施工降效	223860.34								
14	011601019001	协管	223860.34								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601001001	脚手架			3865.47						
17	011601002001	垂直运输			2778.43						
合计					21513.82						-

其他项目清单计价表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	245374.16	9	22083.67
合计					22083.67

发包人提供材料一览表

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：督审大队装饰　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：邗江执法办案中心室外工程　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	室外道路	406656.31		6486.45
2	雨污水	169123.09		2661.66
合计		575779.4		9148.11

单位工程汇总表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	341392.21
1.1	室外道路	341392.21
2	措施项目	31686.97
2.1	其中：安全生产	6486.45
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	33577.13
合　计		406656.31

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外道路					341392.21	
1	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1400	34.67	48538	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度： 20cm 3.嵌缝材料：沥青、草袋养生、机锯缝	m2	1400	112.18	157052	
3	040203004001	粘层	1.材料品种：沥青	m2	1400	1.06	1484	
4	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度： 6cm	m2	1400	77.68	108752	
5	040201021001	骑缝设置抗裂贴	抗裂贴	m	700	28.12	19684	
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石 2.垫层材料品种、厚度：C25混凝土100厚 3.基座尺寸、混凝土强度等级：100*150、C25混凝土	m	22	122.55	2696.1	
7	040205007001	标线	1.材料品种：实线 热熔漆 2.类型：15cm宽实线	m	127.8	5.46	697.79	
8	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2.钢筋规格：Φ14	t	0.494	5037.08	2488.32	
合计							341392.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外道路								
1	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	27.79	3.5	1.22	0.53	34.67
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度： 20cm 3.嵌缝材料：沥青、草袋养生、机锯缝	m2	18.47	87.03	0.3	4.46	1.92	112.18
3	040203004001	粘层	1.材料品种：沥青	m2	0.03	0.96	0.04	0.02	0.01	1.06
4	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼 2.厚度： 6cm	m2	4.29	66.28	4.22	2.02	0.87	77.68
5	040201021001	骑缝设置抗裂贴	抗裂贴	m	1.31	25.82	0.4	0.41	0.18	28.12
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石 2.垫层材料品种、厚度：C25混凝土100厚 3.基座尺寸、混凝土强度等级：100*150、C25混凝土	m	19.84	95.96	0.01	4.71	2.03	122.55
7	040205007001	标线	1.材料品种：实线热熔漆 2.类型：15cm宽实线	m	0.22	3.3	1.39	0.38	0.17	5.46
8	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：水泥混凝土路面钢筋构造筋 2.钢筋规格：Φ14	t	1165.36	3416.88	43.75	287.16	123.93	5037.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		6486.45	
2	041201017001	文明施工		3584.62	
3	041201018001	环境保护		4096.71	
4	041201016001	临时设施		5632.97	
5	041201020001	冬雨季施工增加		682.78	
6	041201021001	夜间施工增加		682.78	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		34.14	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		102.42	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		10384.1	
合计				31686.97	-

扬高网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	341392.21	1.9	6486.45						
2	041201017001	文明施工	341392.21	1.05	3584.62						
3	041201018001	环境保护	341392.21	1.2	4096.71						
4	041201016001	临时设施	341392.21	1.65	5632.97						
5	041201020001	冬雨季施工增加	341392.21	0.2	682.78						
6	041201021001	夜间施工增加	341392.21	0.2	682.78						
7	041201022001	特殊地区施工	341392.21								
8	041201023001	二次搬运	341392.21								
9	041201024001	已完工程及设备保护	341392.21	0.01	34.14						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	341392.21								
11	041201026001	按质论价	341392.21								
12	041201027001	建筑工人实名制	341392.21	0.03	102.42						
13	041201028001	特殊施工降效	341392.21								
14	041201029001	交通组织维护	341392.21								
15	041201030001	协管	341392.21								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			10384.1						
合计					31686.97						-

其他项目清单计价表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	373079.18	9	33577.13
合计					33577.13

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外道路　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	140087.56
1.1	土石方工程	5178.92
1.2	雨水管网工程	66915.48
1.3	污水管网工程	27649.13
1.4	拆除恢复	40344.03
2	措施项目	15071.24
2.1	其中：安全生产	2661.66
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13964.29
合　计		169123.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					5178.92	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土	m3	15.35	12.52	192.18	
2	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：三类土	m3	96.68	13.46	1301.31	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：详见设计要求 2.密实度：中砂	m3	4.45	265.52	1181.56	
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：详见设计要求 2.材料品种、规格：原土	m3	59.24	17.76	1052.1	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：土投标人自行考虑	m3	43.9	33.07	1451.77	
		雨水管网工程					66915.48	
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	61.77	181.59	11216.81	
7	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	2.9	181.59	526.61	
8	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn315 3.连接形式：热熔连接	m	33.88	293.43	9941.41	
9	040504002001	现浇混凝土井	1.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座，等级D400 2.防坠装置品种及规格：加装防坠落安全网 3。D700预制混凝土检查井 4.参考苏苏S01-2021-159	座	12	2843.35	34120.2	
10	040504010001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单蓖雨水口 2.苏S01-2021-298	座	8	965.21	7721.68	
11	041101001001	垫层	1.混凝土强度等级：素混凝土雨水口连接管包封C20	m3	7.41	449.07	3327.61	
12	040501022001	警示桩、警示牌	1.类型：监测井 2.材料品种：S304不锈钢标识固定在井盖上	个	2	30.58	61.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网工程					27649.13	
13	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	12.48	181.59	2266.24	
14	040504002002	现浇混凝土井	1.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座，等级D400 2.防坠装置品种及规格：加装防坠落安全网 3。D700预制混凝土检查井 4.参考苏S13-2022-11	座	5	3164.18	15820.9	
15	040504009001	整体化粪池	1.型号、规格：化粪池清淤 4 m3及外运	座	1	2859.71	2859.71	
16	040504009002	隔油池	1.材质：钢筋混凝土隔油池，详见图集23S519-42 2.型号、规格：GY-1球墨铸铁井盖座，等级D400，加装防坠落安全网	座	1	6702.28	6702.28	
		拆除恢复					40344.03	
17	04B001	更换铸铁框盖	降窨井 更换铸铁框盖D700	套	15	876.42	13146.3	
18	04B002	检查井升降	升、降窨井 升高30cm以内D700	座	20	223.09	4461.8	
19	04B003	原混凝土井开孔	与市政雨水管连接开洞D315	座	1	241.52	241.52	
20	04B004	原混凝土井开孔	雨水管连接开洞D225	座	4	241.52	966.08	
21	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格： 苏普洛克道板6cmM10水泥砂浆调平层 3cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：C25混凝土 10cm、级配碎石 10cm 3.室外管道与市政接驳处,路面需按现状恢复	m2	15	145.49	2182.35	
22	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼(AC-13C) 6cm、沥青粘层 、玻纤格栅 2,C30水泥混凝土 20cm、级配碎石 10cm 3.彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆 4.室外管道与市政接驳处,路面需按现状恢复	m2	5	320.35	1601.75	
23	030814014001	管道清洁	1.名称：管网疏通清理费用，投标单位实际勘察，综合考虑。疏通完需提供CCTV检测报告，若有局部破损管道需维修到位。	项	1	17744.23	17744.23	
合计							140087.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土	m3	4.34		5	2.22	0.96	12.52
2	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：三类土	m3	5.05		5	2.38	1.03	13.46
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：详见设计要求 2.密实度：中砂	m3	38.12	211.1	2.49	9.65	4.16	265.52
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：详见设计要求 2.材料品种、规格：原土	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：土投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	24.36	5.85	2.53	33.07
		雨水管网工程								
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	10	166.24	1.45	2.72	1.18	181.59
7	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	10	166.24	1.45	2.72	1.18	181.59
8	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn315 3.连接形式：热熔连接	m	16.16	268.47	2.47	4.42	1.91	293.43
9	040504002001	现浇混凝土井	1.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座，等级D400 2.防坠装置品种及规格：加装防坠落安全网 3。D700预制混凝土检查井 4.参考苏苏S01-2021-159	座	533.21	2087.28	31.02	134.01	57.83	2843.35
10	040504010001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单蓖雨水口 2.苏S01-2021-298	座	179.24	722.15	2.15	43.08	18.59	965.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	041101001001	垫层	1.混凝土强度等级：素混凝土雨水口连接管包封C20	m3	28.34	411.1		6.73	2.9	449.07
12	040501022001	警示桩、警示牌	1.类型：监测井 2.材料品种：S304不锈钢标识固定在井盖上	个	3.21	26.28		0.76	0.33	30.58
		污水管网工程								
13	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管PE100级,SDR21系列,环刚度≥8KN/㎡ dn225 3.连接形式：热熔连接	m	10	166.24	1.45	2.72	1.18	181.59
14	040504002002	现浇混凝土井	1.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖座，等级D400 2.防坠装置品种及规格：加装防坠落安全网 3。D700预制混凝土检查井 4.参考苏S13-2022-11	座	629.86	2278.11	31.38	157.05	67.78	3164.18
15	040504009001	整体化粪池	1.型号、规格：化粪池清淤 4 m3及外运	座	1928.2		205.92	506.85	218.74	2859.71
16	040504009002	隔油池	1.材质：钢筋混凝土隔油池，详见图集23S519-42 2.型号、规格：GY-1球墨铸铁井盖座，等级D400，加装防坠落安全网	座	1845.28	4085.77	107.36	463.74	200.13	6702.28
		拆除恢复								
17	04B001	更换铸铁框盖	降窨井 更换铸铁框盖D700	套	75.2	775.08	0.43	17.96	7.75	876.42
18	04B002	检查井升降	升、降窨井 升高30cm以内D700	座	99.54	88.74	0.72	23.81	10.28	223.09
19	04B003	原混凝土井开孔	与市政雨水管连接开洞D315	座	172.68	10.13		41.01	17.7	241.52
20	04B004	原混凝土井开孔	雨水管连接开洞D225	座	172.68	10.13		41.01	17.7	241.52
21	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格： 苏普洛克道板6cmM10水泥砂浆调平层 3cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：C25混凝土10cm、级配碎石10cm 3.室外管道与市政接驳处,路面需按现状恢复	m2	39.36	81.86	8.12	11.28	4.87	145.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼(AC-13C)6cm、沥青粘层、玻纤格栅 2,C30水泥混凝土20cm、级配碎石10cm 3.彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆 4.室外管道与市政接驳处,路面需按现状恢复	m2	57.44	217.13	19.6	18.28	7.9	320.35
23	030814014001	管道清洁	1.名称：管网疏通清理费用，投标单位实际勘察，综合考虑。疏通完需提供CCTV检测报告，若有局部破损管道需维修到位。	项		17744.23				17744.23

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2661.66	
2	041201017001	文明施工		1470.92	
3	041201018001	环境保护		1681.05	
4	041201016001	临时设施		2311.44	
5	041201020001	冬雨季施工增加		280.18	
6	041201021001	夜间施工增加		280.18	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		14.01	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		42.03	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		6329.77	
合计				15071.24	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	140087.56	1.9	2661.66						
2	041201017001	文明施工	140087.56	1.05	1470.92						
3	041201018001	环境保护	140087.56	1.2	1681.05						
4	041201016001	临时设施	140087.56	1.65	2311.44						
5	041201020001	冬雨季施工增加	140087.56	0.2	280.18						
6	041201021001	夜间施工增加	140087.56	0.2	280.18						
7	041201022001	特殊地区施工	140087.56								
8	041201023001	二次搬运	140087.56								
9	041201024001	已完工程及设备保护	140087.56	0.01	14.01						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	140087.56								
11	041201026001	按质论价	140087.56								
12	041201027001	建筑工人实名制	140087.56	0.03	42.03						
13	041201028001	特殊施工降效	140087.56								
14	041201029001	交通组织维护	140087.56								
15	041201030001	协管	140087.56								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			6329.77						
合计					15071.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

扬信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	155158.8	9	13964.29
合计					13964.29

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污水　　标段：邗江公安分局执法办案综合管理中心建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	