扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程工程

最高投标限价

招　标　人：1(盖章)

2026年11月06日

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

标段名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1633212.14

(大写)：壹仟陆佰叁拾叁万贰仟壹佰壹拾贰元壹角柒分

编　制　人：1　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：1　　(签字及盖章)

编 制 单 位：1　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

招　标　人：1　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月06日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	振兴花园一期-振兴花园一期土建修缮				
01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除内外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板、车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 4、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B003	铲除涂料面	1、铲除部位名称：机房层、顶层楼梯间、部分中间楼层、部分阳台 2、铲除部位的截面尺寸：用毛刷将浮灰清扫干净 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B004	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B005	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	按设计图示长度计算	
01B006	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B008	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，水泥砂浆抹光随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、自行车坡道、台阶	m2	按设计图示面积计算	
01B009	室外排水沟盖板更换	更换400mm宽破损、缺失的混凝土排水沟盖板。	m		
01B010	地下室排水沟盖板更换	更换300mm宽缺失或破损的铸铁盖板	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	
01B011	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.电梯基坑进行检查,对基坑排水堵塞点(基坑通至消防集水坑)进行疏通 2.清理电梯基坑,将堵塞洞口的杂物清除,将洞口扩大 3.全部检查电梯集水坑:清理坑内垃圾	座	按设计图示数量计算	
01B012	电梯井排水	1.电梯井排水泵排水 2.确保电梯基坑内无水	台班	按数量计入	电梯井排水泵排水
01B013	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.对基坑进行防水处理基坑侧墙、底板面层清理干净后,刷1.5厚用量不应小于1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水材料,其主要性能应符合(水泥基渗透结晶型防水材料)GB18445的要求	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B014	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、5厚水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B015	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B016	屋面处理	1、涂刷界面剂 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、表面收光抹平并按规定进行养护 4、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2	按设计图示面积计算	
01B017	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧20m以上超高人工降效费用	m	按设计图示尺寸以长度计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B018	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2	按设计图示面积计算	
01B019	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2	按设计图示面积计算	
01B020	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B021	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B022	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B023	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B024	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B025	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸 7.20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	
01B026	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B027	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	
01B028	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	
01B029	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B030	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	
01B031	墙面粉刷	1、专用界面剂一道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	
01B032	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B033	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸 4、20m以上超高人工降效费用	m2	按设计图示面积计算	
01B034	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法 参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个	按数量计入	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法 参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上
01B035	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个	按数量计入	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封
	阳光新苑-阳光新苑土建修缮				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 4、备注：具体详见图纸	m2		
01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2		
01B003	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	按设计图示面积计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B004	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	按设计图示长度计算	
01B005	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2		
01B007	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、单元入口的砼平台、台阶	m2		
01B008	散水、坡道	1、80厚C25细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：自行车坡道	m2		
01B009	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、1:1水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B010	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2		
01B011	屋面处理	1、涂刷界面剂1道 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2		
01B012	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧	m		
01B013	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、备注：原楼梯电梯间屋面卷材带反射膜 3、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B014	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2	按设计图示面积计算	
01B015	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂1道 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸	m2		
01B016	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2		
01B017	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面 4、备注：具体详见图纸	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B018	墙面粉刷	1、专用界面剂1道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸	m2		
01B019	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2		
01B020	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B021	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2		
01B022	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法 参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个	按数量计入	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法 参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上
01B023	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个	按数量计入	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	振兴花园一期	12473181.18	315000	285257.94
2	振兴花园二期	395739.97	2000	5787.18
3	阳光新苑	3463191.02		94802.67
合计		16332112.17	317000	385847.79

单项工程汇总表

工程名称：振兴花园一期　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	振兴花园一期土建修缮	5977876.9	15000	164050.69
2	振兴花园一期市政	1491008.45		22024.23
3	振兴花园一期智能化工程	321482.01		4099.1
4	振兴花园一期消防维修工程	4682813.82	300000	95083.92
合计		12473181.18	315000	285257.94

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4317123.42
1.1	拆除工程	436103.35
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	438350.76
1.3	屋面及防水工程	744992.02
1.4	墙柱面装饰	912794.8
1.5	油漆、涂料、裱糊工程	1781382.49
1.6	其他装饰工程	3500
2	措施项目	920049.68
2.1	其中：安全生产	164050.69
3	其他项目	248356.17
3.1	其中：暂列金额	215856.17
3.2	其中：专业工程暂估价	15000
3.3	其中：计日工	17500
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	492347.63
合　计		5977876.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					436103.35	
1	01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除内外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板、车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 4、备注：具体详见图纸	m2	14000	13.12	183680	
2	01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	800	7.6	6080	
3	01B003	铲除涂料面	1、铲除部位名称：机房层、顶层楼梯间、部分中间楼层、部分阳台 2、铲除部位的截面尺寸：用毛刷将浮灰清扫干净 3、备注：具体详见图纸	m2	22948	5.19	119100.12	
4	01B004	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	11352.35	4.75	53923.66	
5	01B005	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	500	44.67	22335	
6	01B006	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	500	15.89	7945	
7	010103003001	建筑垃圾外运	1、弃料品种：建筑垃圾采用电动渣土车外运 2、运距：投标人自行考虑 3、包含建筑垃圾处置费 4、工程量暂估，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整。	t	738.243	58.3	43039.57	
		混凝土及钢筋混凝土工程					438350.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	01B008	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，水泥砂浆抹光随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、自行车坡道、台阶	m2	1800	51.36	92448	
9	010502027001	电缆沟、地沟	1.全面检查室外排水沟、雨水井,清理沟内垃圾,将雨水管接入沟内,费用报价综合考虑 2.检查沟和小区连接的排水管。确保排水沟连接小区排水井畅通,确保沟内水能及时排出,费用报价综合考虑 3.室外沟侧壁、底板重新粉15厚防水水泥砂浆, 4.尺寸按400*600mm计入	m	2700	60.56	163512	
10	01B009	室外排水沟盖板更换	更换400mm宽破损、缺失的混凝土排水沟盖板。	m	270	96	25920	
11	010502027002	电缆沟、地沟	1.检查室内排水明沟,费用报价综合考虑 2.疏通排水沟,检查排水沟连接小区排水井,确保沟内水能及时排出,费用报价综合考虑 3.室内排水明沟,沟壁、沟底刷防水涂料。 4.聚合物复合改性沥青防水涂料 1.5mm厚 5.尺寸按300*400mm计入	m	860	28.52	24527.2	
12	01B010	地下室排水沟盖板更换	更换300mm宽缺失或破损的铸铁盖板	m	86	260	22360	
13	01B011	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.电梯基坑进行检查,对基坑排水堵塞点(基坑通至消防集水坑)进行疏通 2.清理电梯基坑,将堵塞洞口的杂物清除,将洞口扩大 3.全部检查电梯集水坑:清理坑内垃圾	座	42	100	4200	
14	01B012	电梯井排水	1.电梯井排水泵排水 2.确保电梯基坑内无水	台班	12	321.18	3854.16	
15	01B013	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.对基坑进行防水处理基坑侧墙、底板面层清理干净后,刷1.5厚用量不应小于1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水材料,其主要性能应符合(水泥基渗透结晶型防水材料)GB18445的要求	m2	652.8	23	15014.4	
16	01B014	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、5厚水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2	250	100.04	25010	
17	01B015	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	250	246.02	61505	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面及防水工程					744992.02	
18	01B016	屋面处理	1、涂刷界面剂 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、表面收光抹平并按规定进行养护 4、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2	100	56.18	5618	
19	01B017	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧 20m以上超高人工降效费用	m	1800	30.37	54666	
20	01B018	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2	11352.35	58	658436.3	
21	01B019	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2	113.52	35	3973.2	
22	010903004001	墙面变形缝	1.对整个小区内外墙变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面 展开宽度500mm	m	134.53	35.9	4829.63	
23	010903004002	墙面变形缝	1.对整个小区内外墙变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面 展开宽度500mm 4.20m以上超高人工降效费用	m	201.8	37.06	7478.71	
24	010901008001	屋面变形缝	1.对整个小区内屋面变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面 展开宽度590mm	m	144.2	69.28	9990.18	
		墙柱面装饰					912794.8	
25	01B020	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2	320	63.87	20438.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	01B021	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	480	66.06	31708.8	
27	01B022	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2	3200	64.97	207904	
28	01B023	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	4800	67.03	321744	
29	01B024	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸	m2	2400	50.73	121752	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	01B025	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸 7.20m以上超高人工降效费用	m2	3600	52.39	188604	
31	01B026	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	50	55.44	2772	
32	01B027	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2	80	31.91	2552.8	
33	01B028	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	120	32.93	3951.6	
34	01B029	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸	m2	40	93.51	3740.4	
35	01B030	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	60	96.43	5785.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	01B031	墙面粉刷	1、专用界面剂一道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	50	36.82	1841	
		油漆、涂料、裱糊工程					1781382.49	
37	01B032	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	11600	48.19	559004	
38	01B033	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸 4、20m以上超高人工降效费用	m2	17400	49.49	861126	
39	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍	m2	3179.2	34.03	108188.18	
40	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍	m2	4768.8	35.24	168052.51	
41	011403003001	刮腻子	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：防水成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍	m2	3179.2	10.42	33127.26	
42	011403003002	刮腻子	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：防水成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍	m2	4768.8	10.88	51884.54	
		其他装饰工程					3500	
43	01B034	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法 参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个	20	100	2000	
44	01B035	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个	500	3	1500	
合计							4317123.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除内外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板、车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 4、备注：具体详见图纸	m2	9.42			2.52	1.18	13.12
2	01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	5.46			1.46	0.68	7.6
3	01B003	铲除涂料面	1、铲除部位名称：机房层、顶层楼梯间、部分中间楼层、部分阳台 2、铲除部位的截面尺寸：用毛刷将浮灰清扫干净 3、备注：具体详见图纸	m2	3.72			1	0.47	5.19
4	01B004	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	3.41			0.91	0.43	4.75
5	01B005	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	13.09	26.39	0.04	3.51	1.64	44.67
6	01B006	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	11.41			3.05	1.43	15.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010103003001	建筑垃圾外运	1、弃料品种：建筑垃圾采用电动渣土车外运 2、运距：投标人自行考虑 3、包含建筑垃圾处置费 4、工程量暂估，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整。	t		20.02	27.49	7.35	3.44	58.3
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	01B008	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，水泥砂浆抹光随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、自行车坡道、台阶	m2	17.65	26.68	0.07	4.74	2.22	51.36
9	010502027001	电缆沟、地沟	1.全面检查室外排水沟、雨水井,清理沟内垃圾,将雨水管接入沟内,费用报价综合考虑 2.检查沟和小区连接的排水管。确保排水沟连接小区排水井畅通,确保沟内水能及时排出,费用报价综合考虑 3.室外沟侧壁、底板重新粉15厚防水水泥砂浆, 4.尺寸按400*600mm计入	m	25.84	24.52	0.05	6.92	3.23	60.56
10	01B009	室外排水沟盖板更换	更换400mm宽破损、缺失的混凝土排水沟盖板。	m		96				96
11	010502027002	电缆沟、地沟	1.检查室内排水明沟,费用报价综合考虑 2.疏通排水沟,检查排水沟连接小区排水井,确保沟内水能及时排出,费用报价综合考虑 3.室内排水明沟,沟壁、沟底刷防水涂料。 4.聚合物复合改性沥青防水涂料1.5mm厚 5.尺寸按300*400mm计入	m	7.16	18.54		1.92	0.9	28.52
12	01B010	地下室排水沟盖板更换	更换300mm宽缺失或破损的铸铁盖板	m		260				260

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	01B011	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.电梯基坑进行检查,对基坑排水堵塞点(基坑通至消防集水坑)进行疏通 2.清理电梯基坑,将堵塞洞口的杂物清除,将洞口扩大 3.全部检查电梯集水坑:清理坑内垃圾	座		100				100
14	01B012	电梯井排水	1.电梯井排水泵排水 2.确保电梯基坑内无水	台班			230.65	61.7	28.83	321.18
15	01B013	电梯井道墙面打排水洞及漏水处理	1.对基坑进行防水处理基坑侧墙、底板面层清理干净后,刷1.5厚用量不应小于1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水材料,其主要性能应符合(水泥基渗透结晶型防水材料)GB18445的要求	m2		23				23
16	01B014	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、5厚水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2	25.87	63.51	0.36	7.02	3.28	100.04
17	01B015	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	78.19	135.23	1.37	21.28	9.95	246.02
		屋面及防水工程								
18	01B016	屋面处理	1、涂刷界面剂 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、表面收光抹平并按规定进行养护 4、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2	18.55	30.16	0.13	5.01	2.33	56.18
19	01B017	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧 20m以上超高人工降效费用	m	14.74	4.54	3.8	4.97	2.32	30.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	01B018	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2		58				58
21	01B019	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2		35				35
22	010903004001	墙面变形缝	1.对整个小区内外墙变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面展开宽度500mm	m	16.52	12.88	0.01	4.42	2.07	35.9
23	010903004002	墙面变形缝	1.对整个小区内外墙变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面展开宽度500mm 4.20m以上超高人工降效费用	m	17.35	12.88	0.01	4.64	2.18	37.06
24	010901008001	屋面变形缝	1.对整个小区内屋面变形缝进行排查，费用报价综合考虑 2.凡变形缝处盖板松动、变形、锈蚀的,应全部更换或修整 3.镀锌铁皮盖面展开宽度590mm	m	30.36	26.97	0.02	8.13	3.8	69.28
		墙柱面装饰								
25	01B020	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2	31.41	19.22	0.66	8.57	4.01	63.87
26	01B021	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	32.98	19.22	0.66	8.99	4.21	66.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	01B022	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2	29.31	24.11	0.03	7.85	3.67	64.97
28	01B023	墙面粉刷	1、界面剂 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	30.78	24.11	0.03	8.25	3.86	67.03
29	01B024	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸	m2	23.74	16.49	0.86	6.57	3.07	50.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	01B025	墙面粉刷	1,专用界面剂一道 2.钢筋砼梁柱墙与砌体交接处,管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于60+dn)挂 300mm宽,热镀锌电焊网一层(网筋直径0.9,孔网12.7x12.7) 3.8厚1:3:9或强度等级为M5.0混合砂浆打底扫毛 4.5厚1:1:6或强度等级为M7.5混合砂浆面层压实,收光 5.部位：车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙 6.备注：具体详见图纸 7.20m以上超高人工降效费用	m2	24.93	16.49	0.86	6.89	3.22	52.39
31	01B026	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸 6、20m以上超高人工降效费用	m2	28.65	15.48	0.03	7.68	3.6	55.44
32	01B027	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2	14.51	11.52	0.13	3.92	1.83	31.91
33	01B028	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	15.24	11.52	0.13	4.12	1.92	32.93
34	01B029	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸	m2	41.71	35.2	0.17	11.2	5.23	93.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	01B030	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面粉刷层空鼓,风化,裂缝的处理 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	43.8	35.2	0.17	11.76	5.5	96.43
36	01B031	墙面粉刷	1、专用界面剂一道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸 5、20m以上超高人工降效费用	m2	17.85	11.53	0.3	4.86	2.28	36.82
		油漆、涂料、裱糊工程								
37	01B032	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	18.53	22.38		4.96	2.32	48.19
38	01B033	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸 4、20m以上超高人工降效费用	m2	19.46	22.38		5.21	2.44	49.49
39	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍	m2	17.37	9.84		4.65	2.17	34.03
40	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：墙面 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料三遍	m2	18.24	9.84		4.88	2.28	35.24
41	011403003001	刮腻子	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：防水成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍	m2	6.7	1.09		1.79	0.84	10.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011403003002	刮腻子	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：防水成品腻子 3.刮腻子遍数：二遍	m2	7.03	1.09		1.88	0.88	10.88
		其他装饰工程								
43	01B034	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个		100				100
44	01B035	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个		3				3

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		546224.04	
1	011601009001	安全生产		164050.69	
2	011601007001	文明施工		51805.48	
3	011601008001	环境保护		19427.06	
4	011601006001	临时设施		62598.29	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5396.4	
6	011601011001	夜间施工增加		8634.25	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运		90659.59	
9	011601014001	已完工程及设备保护		1079.28	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2266.49	
13	011601018001	特殊施工降效		140306.51	
14	041201029	交通组织维护			
15	011601019001	协管			
		专业措施项目		373825.64	
16	011601001001	脚手架		350127.04	
17	011601002001	垂直运输		23698.6	
18	011601004001	施工排水			
19	011601005001	施工降水			
20	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
合计				920049.68	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			546224.04						
1	011601009001	安全生产	4317123.42	3.8	164050.69						
2	011601007001	文明施工	4317123.42	1.2	51805.48						
3	011601008001	环境保护	4317123.42	0.45	19427.06						
4	011601006001	临时设施	4317123.42	1.45	62598.29						
5	011601010001	冬雨季施工增加	4317123.42	0.125	5396.4						
6	011601011001	夜间施工增加	4317123.42	0.2	8634.25						
7	011601012001	特殊地区施工增加	4317123.42								
8	011601013001	二次搬运	4317123.42	2.1	90659.59						
9	011601014001	已完工程及设备保护	4317123.42	0.025	1079.28						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	4317123.42								
11	011601016001	按质论价	4317123.42								
12	011601017001	建筑工人实名制	4317123.42	0.0525	2266.49						
13	011601018001	特殊施工降效	4317123.42	3.25	140306.51						
14	041201029	交通组织维护	4317123.42								
15	011601019001	协管	4317123.42								
		专业措施项目			373825.64						
16	011601001001	脚手架			350127.04						
17	011601002001	垂直运输			23698.6						
18	011601004001	施工排水									
19	011601005001	施工降水									
20	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
合计					920049.68						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	215856.17			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	15000			详见本标准表E.4.3
3	计日工	17500			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		248356.17			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			215856.17			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	215856.17			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	楼梯间踏步缺角破损，楼梯栏杆破损的处理	9174.31	825.69	10000					1.楼梯间踏步缺角破报进行修补；2.楼梯栏杆破损进行更换；3.单元门上部，车库入口上部的玻璃雨蓬，全部检查一遍，重点检查钢梁和基层墙体的连接是否松动，预埋件是否变形，雨蓬玻璃是否采用的夹胶玻璃，玻璃和钢结构连接是否可靠，玻璃是否有破损
2	热熔漆划线	4587.16	412.84	5000					路面划线
合　　计		13761.47	1238.53	15000					-

计日工表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工					17500		
1-1	项目安全隐患排查	工日	70		250	17500		
人工小计						17500		
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计						17500		

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5470529.27	9	492347.63
合计					492347.63

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园一期土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1159169.8
1.1	市政工程	1159169.8
2	措施项目	150769.37
2.1	其中：安全生产	22024.23
3	其他项目	57958.49
3.1	其中：暂列金额	57958.49
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	123110.79
合　计		1491008.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1159169.8	
		拆除工程					126108	
1	041001001001	拆除路面	1.材质：铲除有问题的停车位、道路 2.厚度：混凝土厚度按150mm暂估 3.工程量暂估，结算时按实调整	m2	6200	3.9	24180	
2	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2.含处置费及残值 3.工程量暂估，结算时按实调整	t	9300	10.96	101928	
		道路工程					1033061.8	
		B.2 道路基层					228594	
3	040202010001	碎石	1.路基碾压,夯实系数不小于93% 2.石料规格：级配碎石 3.厚度：100mm	m2	6200	36.87	228594	
		B.3 道路面层					804467.8	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	5200	110.64	575328	
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	1240	107.97	133882.8	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类：AC-20C 3.厚度：60厚	m2	1200	75.07	90084	
7	040203004001	粘层	1.材料品种：6厚沥青封层	m2	1200	1.04	1248	
8	040203004002	粘层	1.材料品种：高性能抗裂贴 2.板缝处摊铺高性能防裂贴	m2	180	20	3600	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.侧石开槽+格网 2.具体长度根据排水设计确定	m	13	25	325	
合计							1159169.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1.材质：铲除有问题的停车位、道路 2.厚度：混凝土厚度按150mm暂估 3.工程量暂估，结算时按实调整	m2	0.26		2.65	0.69	0.3	3.9
2	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2.含处置费及残值 3.工程量暂估，结算时按实调整	t	0.15	-3.37	10.54	2.54	1.1	10.96
		道路工程								
		B.2 道路基层								
3	040202010001	碎石	1.路基碾压,夯实系数不小于93% 2.石料规格：级配碎石 3.厚度：100mm	m2	1.96	27.59	4.97	1.64	0.71	36.87
		B.3 道路面层								
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	15.07	87.77	1.99	4.06	1.75	110.64
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	15.07	85.1	1.99	4.06	1.75	107.97
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类：AC-20C 3.厚度：60厚	m2	2.63	68.49	2.28	1.17	0.5	75.07
7	040203004001	粘层	1.材料品种：6厚沥青封层	m2	0.03	0.94	0.04	0.02	0.01	1.04
8	040203004002	粘层	1.材料品种：高性能抗裂贴 2.板缝处摊铺高性能防裂贴	m2		20				20
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.侧石开槽+格网 2.具体长度根据排水设计确定	m		25				25

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		135234.55	
1	041201019001	安全生产		22024.23	
2	041201017001	文明施工		12171.28	
3	041201018001	环境保护		13910.04	
4	041201016001	临时设施		19126.3	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2318.34	
6	041201021001	夜间施工增加		2318.34	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运		19126.3	
9	041201024001	已完工程及设备保护		115.92	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		365.14	
13	041201028001	特殊施工降效		37673.02	
14	041201029001	交通组织维护		6085.64	
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		15534.82	
16	041201008002	施工护栏			
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		15534.82	
合计				150769.37	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			135234.55						
1	041201019001	安全生产	1159169.8	1.9	22024.23						
2	041201017001	文明施工	1159169.8	1.05	12171.28						
3	041201018001	环境保护	1159169.8	1.2	13910.04						
4	041201016001	临时设施	1159169.8	1.65	19126.3						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1159169.8	0.2	2318.34						
6	041201021001	夜间施工增加	1159169.8	0.2	2318.34						
7	041201022001	特殊地区施工增加	1159169.8								
8	041201023001	二次搬运	1159169.8	1.65	19126.3						
9	041201024001	已完工程及设备保护	1159169.8	0.01	115.92						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1159169.8								
11	041201026001	按质论价	1159169.8								
12	041201027001	建筑工人实名制	1159169.8	0.0315	365.14						
13	041201028001	特殊施工降效	1159169.8	3.25	37673.02						
14	041201029001	交通组织维护	1159169.8	0.525	6085.64						
15	041201030001	协管	1159169.8								
		专业措施项目			15534.82						
16	041201008002	施工护栏									
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			15534.82						
合计					150769.37						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	57958.49			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		57958.49			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			57958.49			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	57958.49			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1367897.66	9	123110.79
合计					123110.79

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园一期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	265325.92
1.1	通用安装工程	265325.92
2	措施项目	16345.4
2.1	其中：安全生产	4099.1
3	其他项目	13266.3
3.1	其中：暂列金额	13266.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26544.39
合　计		321482.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					265325.92	
1	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1100	18.32	20152	
2	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1100	6.58	7238	
3	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢 汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3	490.7	1472.1	
4	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4	2200	8800	
5	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	966.19	1932.38	
6	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	836.19	836.19	
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	10600	3.68	39008	
8	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：GYTA/TS-12B1.3 3.敷设方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	800	3.1	2480	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030502011001	光纤接续盒	1.名称：光纤熔接盒 2.规格：8口,满配 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3	230.7	692.1	
10	030502012001	光纤接续	1.接续方式：光纤熔接 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	芯	24	21.5	516	
11	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：3M 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	10	21.09	210.9	
12	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	120	477.84	57340.8	
13	030506010002	监控摄像设备	1.名称：放电瓶车报警摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	120	795.84	95500.8	
14	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	9282.64	18565.28	
15	030501013001	收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3	333.79	1001.37	
16	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：视频线缆 2.规格：HDMI线　10米 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	1	131.2	131.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：-80°-+60°；旋转角度：0°-360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	120	78.74	9448.8	
合计							265325.92	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.44	4.75		3.91	1.22	18.32
2	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.84	5.23		0.39	0.12	6.58
3	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	350.87		40.23	12.61	490.7
4	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台		2200				2200
5	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	496	9.74	132.48	41.53	966.19
6	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	366	9.74	132.48	41.53	836.19
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.98	2.08	0.03	0.45	0.14	3.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：GYTA/TS-12B1.3 3.敷设方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.89	1.65	0.02	0.41	0.13	3.1
9	030502011001	光纤接续盒	1.名称：光纤熔接盒 2.规格：8口,满配 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	90.87		40.23	12.61	230.7
10	030502012001	光纤接续	1.接续方式：光纤熔接 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	芯	10.21	1.03	4.06	4.72	1.48	21.5
11	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：3M 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	6.76	9.12	1.1	3.13	0.98	21.09
12	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	133.65	261.79	1.21	61.81	19.38	477.84
13	030506010002	监控摄像设备	1.名称：放电瓶车报警摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	133.65	579.79	1.21	61.81	19.38	795.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1670.9	6516	80.67	772.79	242.28	9282.64
15	030501013001	收发器	1.名称：光纤收发器 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	44.29	262.6		20.48	6.42	333.79
16	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：视频线缆 2.规格：HDMI线10米 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	6.76	120.33		3.13	0.98	131.2
17	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：－80°－+60°；旋转角度：0°－360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	33.44	24.98		15.47	4.85	78.74

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14320.68	
1	031401012001	临时设施		1554.83	
2	031401010001	文明施工		848.09	
3	031401011001	环境保护		424.04	
4	031401009001	安全生产		4099.1	
5	031401021001	冬雨季施工增加		106.01	
6	031401020001	夜间施工增加		282.7	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运		2332.24	
9	031401015001	已完工程及设备保护		35.34	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		44.52	
13	031401025001	特殊施工降效		4593.81	
14	041201029	交通组织维护			
15	031401026001	协管			
		专业措施项目		2024.72	
16	031401001001	脚手架		2024.72	
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				16345.4	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			14320.68						
1	031401012001	临时设施	141348.12	1.1	1554.83						
2	031401010001	文明施工	141348.12	0.6	848.09						
3	031401011001	环境保护	141348.12	0.3	424.04						
4	031401009001	安全生产	141348.12	2.9	4099.1						
5	031401021001	冬雨季施工增加	141348.12	0.075	106.01						
6	031401020001	夜间施工增加	141348.12	0.2	282.7						
7	031401017001	特殊地区施工增加	141348.12								
8	031401013001	二次搬运	141348.12	1.65	2332.24						
9	031401015001	已完工程及设备保护	141348.12	0.025	35.34						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	141348.12								
11	031401023001	按质论价	141348.12								
12	031401024001	建筑工人实名制	141348.12	0.0315	44.52						
13	031401025001	特殊施工降效	141348.12	3.25	4593.81						
14	041201029	交通组织维护	141348.12								
15	031401026001	协管	141348.12								
		专业措施项目			2024.72						
16	031401001001	脚手架			2024.72						
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					16345.4						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	13266.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		13266.3			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			13266.3			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	13266.3			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	294937.62	9	26544.39
合计					26544.39

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园一期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3504135.42
1.1	拆除工程	102002.89
1.2	消防工程	1985243.63
1.3	基坑排水	157779.49
1.4	室外消防	1259109.41
2	措施项目	341587.92
2.1	其中：安全生产	95083.92
3	其他项目	475206.77
3.1	其中：暂列金额	175206.77
3.2	其中：专业工程暂估价	300000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	361883.71
合　计		4682813.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					102002.89	
1	010801004001	木质防火门	1.拆除原有防火门 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	1041	32.89	34238.49	
2	030413002001	装饰灯	1.名称：消防灯具拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1295	17.94	23232.3	
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1.消火栓箱门、玻璃拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	711	30.7	21827.7	
4	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：消火栓按钮拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	463	3.99	1847.37	
5	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：闭门器拆除 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	700	12.29	8603	
6	030108001001	风机	1.名称：排烟风机（11kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	89.97	179.94	
7	030108001002	风机	1.名称：正压风机（5kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	89.97	179.94	
8	030108001003	风机	1.名称：正压风机（3kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	89.97	179.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011001	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制柜（11kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	65.78	131.56	
10	030402011002	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(3kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	65.78	131.56	
11	030402011003	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(5kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	65.78	131.56	
12	030109001001	泵	1.名称：消防泵（22kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	287.13	287.13	
13	030109001002	泵	1.名称：消防泵（37kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	287.13	287.13	
14	030109001003	泵	1.名称：稳压泵3KW拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	287.13	574.26	
15	031002001001	金属阀门	1.类型：DN100法兰闸阀拆除 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115	74.55	8573.25	
16	031002001002	金属阀门	1.类型：DN150法兰闸阀拆除 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6	118.41	710.46	
17	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：卷帘门拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	22.1	21.93	484.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030904009001	拆除广播控制盘	1.名称：拆除广播控制盘 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	89.7	89.7	
19	030904009002	广播功率放大器	1.名称：广播功率放大器拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	89.7	89.7	
20	030904009003	多线盘拆除	1.名称：多线盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	103.65	103.65	
21	030904009004	总线盘拆除	1.名称：总线盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	59.8	59.8	
22	030904009005	电话盘拆除	1.名称：电话盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	59.8	59.8	
		消防工程					1985243.63	
23	010802004001	钢质防火门	1.乙级钢制防火门 2.单樘2.2㎡ 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	1041	1030.76	1073021.16	
24	080707013001	防火门 防火封堵、灌浆	1.名称：防火门 防火封堵、灌浆 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	1041	75	78075	
25	030413002002	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	970	105.96	102781.2	
26	030413002003	装饰灯	1.名称：安全出口灯 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	110	78.19	8600.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（左） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	106	78.19	8288.14	
28	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（右） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	104	78.19	8131.76	
29	030413002006	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（双向） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	5	78.19	390.95	
30	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源（A型） 2.型号：具体见现场实际情况 3.安装方式：壁装 4.端子板外部接线材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	12	3657.56	43890.72	
31	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：明装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1295	14.12	18285.4	
32	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：KBG20 3.配置形式：明装 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4600	20.06	92276	
33	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：WDZN-RYS-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4600	7.33	33718	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030412005001	接线箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	12	242.73	2912.76	
35	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MFZ/ABC3 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	507	71.78	36392.46	
36	010802001001	金属(塑钢)门	1.消火栓箱门 2.原箱门相同型号 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	142	75.41	10708.22	
37	010807001002	金属(塑钢)窗	1.消火栓箱玻璃 2.原箱门相同型号 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	569	57.67	32814.23	
38	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：消防水带 25米 2.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	799	85	67915	
39	030901010002	室内消火栓	1.型号、规格：DN65水枪 2.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	517	28	14476	
40	031003014001	给、排水附件	1.类型：铜嘴 2.型号：DN15 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	120	20.56	2467.2	
41	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	463	116.67	54018.21	
42	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称：闭门器 2.规格：原型号相同 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	700	59.58	41706	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030108001004	风机	1.名称：排烟风机（11kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	6353.45	12706.9	
44	030108001005	风机	1.名称：正压风机（5kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	3210.7	6421.4	
45	030108001006	风机	1.名称：正压风机（3kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	2907.52	5815.04	
46	030402011005	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制柜(11kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	7008.56	14017.12	
47	030402011006	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(5kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	7008.56	14017.12	
48	030402011007	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(3kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	6275.43	12550.86	
49	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.防火卷帘门 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	22.1	453.23	10016.38	
50	030109001004	泵	1.名称：消防泵（22kw） 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	11250.13	11250.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030109001005	泵	1.名称：消防泵（37kw） 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	12340.13	12340.13	
52	030109001006	泵	1.名称：稳压泵3KW 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	3136.13	6272.26	
53	030804001001	低压碳钢管件	1.室内消火栓接口 2.DN65 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40	96.59	3863.6	
54	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：500点 2.线制：总线制 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	系统	1	22231.78	22231.78	
55	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火系统控制装置调试 100点 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	点	1	3349.65	3349.65	
56	030904009006	广播控制盘	1.名称：广播控制盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	5144.14	5144.14	
57	030904014001	广播功率放大器	1.广播功率放大器 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	1533.07	1533.07	
58	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.电话盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	2431.4	2431.4	
59	030904013001	联动控制主机	1.总线盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	4422.06	4422.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030904013002	联动控制主机	1.多线盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	4422.06	4422.06	
61	030904013003	联动控制主机	1.报警主机维修 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	7296.51	7296.51	
62	030904013004	联动控制主机	1.报警主机调试 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	3016.28	3016.28	
63	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.规格：原型号相同 3.线制：总线制 4.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	89	94.39	8400.71	
64	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.规格：原型号相同 3.线制：总线制 4.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	176	85.39	15028.64	
65	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	16	61.77	988.32	
66	030904003002	按钮	1.名称：消火栓按钮(带地址编码) 2.具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	24	142.67	3424.08	
67	030904007001	消防模块	1.名称：水流指示器模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1	231.74	231.74	
68	030904007002	消防模块	1.名称：信号阀模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3	229.74	689.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030904007003	消防模块	1.名称：压力开关模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1	230.74	230.74	
70	030904007004	消防模块	1.名称：防火阀模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	7	229.74	1608.18	
71	030904007005	消防模块	1.名称：排烟送风机模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2	231.74	463.48	
72	030904007006	消防模块	1.名称：正压送风机模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4	231.74	926.96	
73	030904007007	消防模块	1.名称：切电模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8	292.74	2341.92	
74	030904007008	消防模块	1.名称：防火卷帘门模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1	219.74	219.74	
75	030904007009	消防模块	1.名称：消防水泵多线模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2	228.74	457.48	
76	030904007010	消防模块	1.名称：消防广播输入/输出模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1	254.01	254.01	
77	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：总线式电话分机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2	124.52	249.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：应急广播(阻燃型) 3W 2.安装方式：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	12	91.33	1095.96	
79	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：火灾报警显示盘 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3	960.79	2882.37	
80	030412001002	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：JDG50 3.配置形式：明配	m	220	28.18	6199.6	
81	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-24*2.5 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	220	81.32	17890.4	
82	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-24*2.5 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2	184.41	368.82	
83	030405014001	端子箱	1.名称：接线端子箱 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	459.72	919.44	
84	030412001003	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：JDG20 3.配置形式：明装 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	300	20.06	6018	
85	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVS-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	300	7.33	2199	
86	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-2*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	100	12.84	1284	
87	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-2*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2	88.31	176.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-5*2.5 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	700	21.85	15295	
89	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-5*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	16	88.31	1412.96	
		基坑排水					157779.49	
90	031001002001	镀锌钢管	1.材质：DN80排污管道拆除 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	170.1	13.36	2272.54	
91	031001002002	镀锌钢管	1.规格：热镀锌钢管DN80 2.连接形式：螺纹 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：室内 5.介质：污水	m	170.1	111.86	19027.39	
92	031001002003	镀锌钢管	1.材质：DN50排污管道拆除 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	84	12.96	1088.64	
93	031001002004	镀锌钢管	1.规格：热镀锌钢管DN50 2.连接形式：螺纹 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：室内 5.介质：污水	m	84	85.02	7141.68	
94	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架拆除 2.单件支架质量：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	500	2.67	1335	
95	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：一般管道支架制作安装 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	500	14.41	7205	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	031002001003	金属阀门	1.类型：DN50阀门拆除 2.规格、压力等级：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	84	40.67	3416.28	
97	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	42	296.54	12454.68	
98	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	42	281.54	11824.68	
99	031002008001	软接头(软管)	1.材质：DN50软接头拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	42	40.67	1708.14	
100	031002008002	软接头(软管)	1.材质：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	42	203.29	8538.18	
101	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	42	38.76	1627.92	
102	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.型号：原型号相同 3.挠性管材质、规格：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	42	138.24	5806.08	
103	030109001007	泵	1.名称：排污泵拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	42	287.13	12059.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030109001008	泵	1.名称：潜水排污泵 2.型号：65JYWQ23-10-1200-1.5 3.规格：Q=55L/S,H=12m,N=1.5KW 4.质量：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	42	1482.71	62273.82	
		室外消防					1259109.41	
105	031001001001	管道拆除	1.规格：DN150消防管道拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 3.接口材料：拆除管道由施工单位处理	m	1978	21.47	42467.66	
106	031001001002	管道拆除	1.规格：DN100消防管道拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 3.接口材料：拆除管道由施工单位处理	m	807	16.15	13033.05	
107	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：埋地 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	633	98.23	62179.59	
108	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外 2.型号、规格：SQS150-A-1.6 3.附件材质、规格：1个闸阀，1个止回阀，1个安全阀 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	12	2959.63	35515.56	
109	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：室外消火栓 2.型号、规格：SS100/65-1.6 3.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	30	1069.12	32073.6	
110	031001008001	塑料管	1.规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 2.连接形式：热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：埋地 5.介质：给水	m	174	94.07	16368.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031001008002	塑料管	1.规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 2.连接形式：热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：埋地 5.介质：给水	m	1978	150.9	298480.2	
112	031002001006	金属阀门	1.类型：消防给水闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰 4.包含法兰 5.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6	1043.27	6259.62	
113	031002001007	金属阀门	1.类型：消防给水闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰 4.包含法兰 5.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115	643.48	74000.2	
114	041001001001	拆除路面	1.材质：面包砖路面拆除 2.厚度：5cm 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	215.2	3.69	794.09	
115	041001001002	拆除路面	1.材质：混凝土路面、沥青路面 2.厚度：15cm 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1076	18.54	19949.04	
116	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30商品混凝土面层 2.厚度：10cm 3.包含养护 4.嵌缝材料：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	1076	57.66	62042.16	
117	040504001001	砌筑井	1.DN100阀门井 2.详见图集07MS101 3.重型防盗铸铁井盖 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	115	2693.19	309716.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	040504001002	砌筑井	1.DN100阀门井 2.详见图集07MS101 3.重型防盗铸铁井盖 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	6	2693.19	16159.14	
119	040504001003	砌筑井	1.DN150水泵接合器井 2.详见图集99S203 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	12	3213.05	38556.6	
120	040503002001	现浇混凝土支墩	1.详见03SS505 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	20	578.04	11560.8	
121	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2M内 3.运距：自行考虑 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2654.85	6.44	17097.23	
122	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：土方，建筑垃圾 2.运距：自行考虑 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	265.49	20.27	5381.48	
123	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	2128.15	12.96	27580.82	
124	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格：级配砾石垫层 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	210.66	318.53	67101.53	
125	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：砂回填 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	316.04	325.25	102792.01	
合计							3504135.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	010801004001	木质防火门	1.拆除原有防火门 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	20.46			9.46	2.97	32.89
2	030413002001	装饰灯	1.名称：消防灯具拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	11.16			5.16	1.62	17.94
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1.消火栓箱门、玻璃拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	19.1			8.83	2.77	30.7
4	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：消火栓按钮拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	2.48			1.15	0.36	3.99
5	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：闭门器拆除 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	7.15	0.79		3.31	1.04	12.29
6	030108001001	风机	1.名称：排烟风机（11kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	54.56	0.54	1.73	25.23	7.91	89.97
7	030108001002	风机	1.名称：正压风机（5kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	54.56	0.54	1.73	25.23	7.91	89.97

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030108001003	风机	1.名称：正压风机（3kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	54.56	0.54	1.73	25.23	7.91	89.97
9	030402011001	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制柜（11kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	40.92			18.93	5.93	65.78
10	030402011002	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(3kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	40.92			18.93	5.93	65.78
11	030402011003	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(5kw)拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	40.92			18.93	5.93	65.78
12	030109001001	泵	1.名称：消防泵（22kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	176.08	4.08		81.44	25.53	287.13
13	030109001002	泵	1.名称：消防泵（37kw）拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	176.08	4.08		81.44	25.53	287.13
14	030109001003	泵	1.名称：稳压泵3KW拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	176.08	4.08		81.44	25.53	287.13
15	031002001001	金属阀门	1.类型：DN100法兰闸阀拆除 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	45.88	0.8		21.22	6.65	74.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	031002001002	金属阀门	1.类型：DN150法兰闸阀拆除 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	73.16	0.8		33.84	10.61	118.41
17	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：卷帘门拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	13.64			6.31	1.98	21.93
18	030904009001	拆除广播控制盘	1.名称：拆除广播控制盘 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	55.8			25.81	8.09	89.7
19	030904009002	广播功率放大器	1.名称：广播功率放大器拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	55.8			25.81	8.09	89.7
20	030904009003	多线盘拆除	1.名称：多线盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	64.48			29.82	9.35	103.65
21	030904009004	总线盘拆除	1.名称：总线盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	37.2			17.21	5.39	59.8
22	030904009005	电话盘拆除	1.名称：电话盘拆除 2.线制：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	37.2			17.21	5.39	59.8
		消防工程								
23	010802004001	钢质防火门	1.乙级钢制防火门 2.单樘2.2㎡ 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘	73.17	913.14		33.84	10.61	1030.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	080707013001	防火门 防火封堵、灌浆	1.名称：防火门防火封堵、灌浆 2.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘		75				75
25	030413002002	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16.37	79.65		7.57	2.37	105.96
26	030413002003	装饰灯	1.名称：安全出口灯 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16.37	51.88		7.57	2.37	78.19
27	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（左） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16.37	51.88		7.57	2.37	78.19
28	030413002005	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（右） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16.37	51.88		7.57	2.37	78.19
29	030413002006	装饰灯	1.名称：疏散指示灯（双向） 2.型号：原灯具相同型号 3.安装方式：壁装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16.37	51.88		7.57	2.37	78.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	030402011004	成套配电箱	1.名称：应急照明集中电源（A型） 2.型号：具体见现场实际情况 3.安装方式：壁装 4.端子板外部接线材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	247.83	3189.18	69.99	114.62	35.94	3657.56
31	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：明装 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	7.26	2.45		3.36	1.05	14.12
32	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：KBG20 3.配置形式：明装 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.51	9.6		3.01	0.94	20.06
33	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：WDZN-RYS-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.84	5.98		0.39	0.12	7.33
34	030412005001	接线箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	102.9		40.23	12.61	242.73
35	030910001001	灭火器	1.形式：灭火器 2.规格、型号：MFZ/ABC3 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	12.04	52.38	0.04	5.57	1.75	71.78
36	010802001001	金属(塑钢)门	1.消火栓箱门 2.原箱门相同型号 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘		75.41				75.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	010807001002	金属(塑钢)窗	1.消火栓箱玻璃 2.原箱门相同型号 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	樘		57.67				57.67
38	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格：消防水带 25米 2.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套		85				85
39	030901010002	室内消火栓	1.型号、规格：DN65水枪 2.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套		28				28
40	031003014001	给、排水附件	1.类型：铜嘴 2.型号：DN15 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3.31	15.24		1.53	0.48	20.56
41	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	58.43	22.71	0.04	27.02	8.47	116.67
42	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称：闭门器 2.规格：原型号相同 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	14.3	36.6		6.61	2.07	59.58
43	030108001004	风机	1.名称：排烟风机（11kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	300.51	5842	28.38	138.99	43.57	6353.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030108001005	风机	1.名称：正压风机（5kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	300.51	2699.25	28.38	138.99	43.57	3210.7
45	030108001006	风机	1.名称：正压风机（3kw） 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	300.51	2396.07	28.38	138.99	43.57	2907.52
46	030402011005	成套配电箱	1.名称：排烟风机控制柜(11kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	247.83	6540.18	69.99	114.62	35.94	7008.56
47	030402011006	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(5kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	247.83	6540.18	69.99	114.62	35.94	7008.56
48	030402011007	成套配电箱	1.名称：正压风机控制柜(3kw) 2.型号：原型号相同 3.安装方式：壁装 4.接线端子材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	247.83	5807.05	69.99	114.62	35.94	6275.43
49	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.防火卷帘门 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.56	356.85	0.63	27.55	8.64	453.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
50	030109001004	泵	1.名称：消防泵（22kw） 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	840.09	9826.19	73.5	388.54	121.81	11250.13
51	030109001005	泵	1.名称：消防泵（37kw） 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	840.09	10916.19	73.5	388.54	121.81	12340.13
52	030109001006	泵	1.名称：稳压泵3KW 2.型号：原型号相同 3.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	840.09	1712.19	73.5	388.54	121.81	3136.13
53	030804001001	低压碳钢管件	1.室内消火栓接口 2.DN65 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	33.52	41.66	1.05	15.5	4.86	96.59
54	030909003001	自动报警系统调试	1.点数：500点 2.线制：总线制 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	系统	13480.24	124.84	437.46	6234.61	1954.63	22231.78
55	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：水灭火系统控制装置调试 100点 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	点	2007.03	69.94	53.41	928.25	291.02	3349.65
56	030904009006	广播控制盘	1.名称：广播控制盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1139.89	3288.19	23.58	527.2	165.28	5144.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	030904014001	广播功率放大器	1.广播功率放大器 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	41.42	1464.38	2.1	19.16	6.01	1533.07
58	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.电话盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1292.29	326.27	27.78	597.68	187.38	2431.4
59	030904013001	联动控制主机	1.总线盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	662.09	3338.37	19.38	306.22	96	4422.06
60	030904013002	联动控制主机	1.多线盘 2.原型号相同 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	662.09	3338.37	19.38	306.22	96	4422.06
61	030904013003	联动控制主机	1.报警主机维修 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3668.83	1347.91	50.96	1696.83	531.98	7296.51
62	030904013004	联动控制主机	1.报警主机调试 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1834.42	41.97	25.48	848.42	265.99	3016.28
63	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.规格：原型号相同 3.线制：总线制 4.类型：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	29.01	47.59	0.16	13.42	4.21	94.39
64	030904001002	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.规格：原型号相同 3.线制：总线制 4.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	29.01	38.59	0.16	13.42	4.21	85.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8.76	47.65	0.04	4.05	1.27	61.77
66	030904003002	按钮	1.名称：消火栓按钮(带地址编码) 2.具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	58.43	48.71	0.04	27.02	8.47	142.67
67	030904007001	消防模块	1.名称：水流指示器模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	45.46	0.84	53.35	16.73	231.74
68	030904007002	消防模块	1.名称：信号阀模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	43.46	0.84	53.35	16.73	229.74
69	030904007003	消防模块	1.名称：压力开关模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	44.46	0.84	53.35	16.73	230.74
70	030904007004	消防模块	1.名称：防火阀模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	43.46	0.84	53.35	16.73	229.74
71	030904007005	消防模块	1.名称：排烟送风机模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	45.46	0.84	53.35	16.73	231.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030904007006	消防模块	1.名称：正压送风机模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	45.46	0.84	53.35	16.73	231.74
73	030904007007	消防模块	1.名称：切电模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	106.46	0.84	53.35	16.73	292.74
74	030904007008	消防模块	1.名称：防火卷帘门模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	33.46	0.84	53.35	16.73	219.74
75	030904007009	消防模块	1.名称：消防水泵多线模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	115.36	42.46	0.84	53.35	16.73	228.74
76	030904007010	消防模块	1.名称：消防广播输入/输出模块 2.规格：原型号相同 3.类型：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	129.4	44.32	1.68	59.85	18.76	254.01
77	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：总线式电话分机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	16.01	98.75	0.04	7.4	2.32	124.52
78	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：应急广播(阻燃型) 3W 2.安装方式：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	28.42	45.61	0.04	13.14	4.12	91.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
79	030904015001	火灾报警控制微机	1.规格：火灾报警显示盘 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	302.94	461.21	12.6	140.11	43.93	960.79
80	030412001002	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：JDG50 3.配置形式：明配	m	6.1	18.38		2.82	0.88	28.18
81	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-24*2.5 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4.06	74.25	0.54	1.88	0.59	81.32
82	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-24*2.5 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	89.83	40		41.55	13.03	184.41
83	030405014001	端子箱	1.名称：接线端子箱 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	206.39	117.49	10.45	95.46	29.93	459.72
84	030412001003	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：JDG20 3.配置形式：明装 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.51	9.6		3.01	0.94	20.06
85	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVS-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.84	5.98		0.39	0.12	7.33
86	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-2*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3.63	7		1.68	0.53	12.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	030409005002	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-2*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.78	22.76		18.86	5.91	88.31
88	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-5*2.5 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3.63	16.01		1.68	0.53	21.85
89	030409005003	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-5*2.5 3.电压(kV)：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.78	22.76		18.86	5.91	88.31
		基坑排水								
90	031001002001	镀锌钢管	1.材质：DN80排污管道拆除 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.31			3.84	1.21	13.36
91	031001002002	镀锌钢管	1.规格：热镀锌钢管DN80 2.连接形式：螺纹 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：室内 5.介质：污水	m	36.24	52.82	0.79	16.76	5.25	111.86
92	031001002003	镀锌钢管	1.材质：DN50排污管道拆除 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.06			3.73	1.17	12.96
93	031001002004	镀锌钢管	1.规格：热镀锌钢管DN50 2.连接形式：螺纹 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：室内 5.介质：污水	m	32.47	32.07	0.75	15.02	4.71	85.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
94	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架拆除 2.单件支架质量：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	1.61	0.04	0.05	0.74	0.23	2.67
95	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：一般管道支架制作安装 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	4.55	5.24	1.86	2.1	0.66	14.41
96	031002001003	金属阀门	1.类型：DN50阀门拆除 2.规格、压力等级：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	24.8	0.8		11.47	3.6	40.67
97	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	66.94	186.43	2.5	30.96	9.71	296.54
98	031002001005	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	66.94	171.43	2.5	30.96	9.71	281.54
99	031002008001	软接头(软管)	1.材质：DN50软接头拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	24.8	0.8		11.47	3.6	40.67
100	031002008002	软接头(软管)	1.材质：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	62.56	101.7	1.03	28.93	9.07	203.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	24.11			11.15	3.5	38.76
102	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.型号：原型号相同 3.挠性管材质、规格：具体详见现场实际情况、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	48.22	60.26	0.47	22.3	6.99	138.24
103	030109001007	泵	1.名称：排污泵拆除 2.型号：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	176.08	4.08		81.44	25.53	287.13
104	030109001008	泵	1.名称：潜水排污泵 2.型号：65JYWQ23-10-1200-1.5 3.规格：Q=55L/S,H=12m,N=1.5KW 4.质量：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	202.95	1156.47		93.86	29.43	1482.71
		室外消防								
105	031001001001	管道拆除	1.规格：DN150消防管道拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 3.接口材料：拆除管道由施工单位处理	m	12.28	1.73		5.68	1.78	21.47
106	031001001002	管道拆除	1.规格：DN100消防管道拆除 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 3.接口材料：拆除管道由施工单位处理	m	10.04			4.65	1.46	16.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：埋地 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	28.75	50.99	1.02	13.3	4.17	98.23
108	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位：室外 2.型号、规格：SQS150-A-1.6 3.附件材质、规格：1个闸阀，1个止回阀，1个安全阀 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	340.5	2404.62	7.66	157.48	49.37	2959.63
109	030901011001	室外消火栓	1.安装方式：室外消火栓 2.型号、规格：SS100/65-1.6 3.附件材质、规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	100.97	901.86	4.95	46.7	14.64	1069.12
110	031001008001	塑料管	1.规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 2.连接形式：热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：埋地 5.介质：给水	m	9.24	79.19	0.03	4.27	1.34	94.07
111	031001008002	塑料管	1.规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 2.连接形式：热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 4.安装部位：埋地 5.介质：给水	m	10.56	133.18	0.75	4.88	1.53	150.9
112	031002001006	金属阀门	1.类型：消防给水闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰 4.包含法兰 5.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	238.25	639.42	20.86	110.19	34.55	1043.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	031002001007	金属阀门	1.类型：消防给水闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰 4.包含法兰 5.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	154.07	383.06	12.75	71.26	22.34	643.48
114	041001001001	拆除路面	1.材质：面包砖路面拆除 2.厚度：5cm 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	2.3			1.06	0.33	3.69
115	041001001002	拆除路面	1.材质：混凝土路面、沥青路面 2.厚度：15cm 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.1	0.06	2.25	4.67	1.46	18.54
116	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30商品混凝土面层 2.厚度：10cm 3.包含养护 4.嵌缝材料：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.83	40.25		5.01	1.57	57.66
117	040504001001	砌筑井	1.DN100阀门井 2.详见图集07MS101 3.重型防盗铸铁井盖 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	472.73	1887.5	45.77	218.64	68.55	2693.19
118	040504001002	砌筑井	1.DN100阀门井 2.详见图集07MS101 3.重型防盗铸铁井盖 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	472.73	1887.5	45.77	218.64	68.55	2693.19
119	040504001003	砌筑井	1.DN150水泵接合器井 2.详见图集99S203 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	764.76	1935.82	47.88	353.7	110.89	3213.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
120	040503002001	现浇混凝土支墩	1.详见03SS505 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	123.29	379.85		57.02	17.88	578.04
121	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2M内 3.运距：自行考虑 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.28		5.99	0.13	0.04	6.44
122	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：土方，建筑垃圾 2.运距：自行考虑 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	0.28	0.05	19.77	0.13	0.04	20.27
123	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	8.06			3.73	1.17	12.96
124	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格：级配砾石垫层 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	39.2	254.54	0.98	18.13	5.68	318.53
125	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：砂回填 2.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	28	279.26	0.98	12.95	4.06	325.25

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		332187.14	
1	031401012001	临时设施		36066.31	
2	031401010001	文明施工		19672.53	
3	031401011001	环境保护		9836.27	
4	031401009001	安全生产		95083.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加		2459.07	
6	031401020001	夜间施工增加		6557.51	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运		54099.47	
9	031401015001	已完工程及设备保护		819.69	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1032.81	
13	031401025001	特殊施工降效		106559.56	
14	041201029	交通组织维护			
15	031401026001	协管			
		专业措施项目		9400.78	
16	031401001001	脚手架		9400.78	
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				341587.92	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			332187.14						
1	031401012001	临时设施	3278755.76	1.1	36066.31						
2	031401010001	文明施工	3278755.76	0.6	19672.53						
3	031401011001	环境保护	3278755.76	0.3	9836.27						
4	031401009001	安全生产	3278755.76	2.9	95083.92						
5	031401021001	冬雨季施工增加	3278755.76	0.075	2459.07						
6	031401020001	夜间施工增加	3278755.76	0.2	6557.51						
7	031401017001	特殊地区施工增加	3278755.76								
8	031401013001	二次搬运	3278755.76	1.65	54099.47						
9	031401015001	已完工程及设备保护	3278755.76	0.025	819.69						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	3278755.76								
11	031401023001	按质论价	3278755.76								
12	031401024001	建筑工人实名制	3278755.76	0.0315	1032.81						
13	031401025001	特殊施工降效	3278755.76	3.25	106559.56						
14	041201029	交通组织维护	3278755.76								
15	031401026001	协管	3278755.76								
		专业措施项目			9400.78						
16	031401001001	脚手架			9400.78						
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					341587.92						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	175206.77			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	300000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		475206.77			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			175206.77			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	175206.77			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	消防泵房维修	275229	24771	300000					
合　　计		275229	24771	300000					-

计日工表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4020930.11	9	361883.71
合计					361883.71

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园一期消防维修工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：振兴花园二期　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	振兴花园二期市政	259843.65	2000	3852.45
2	振兴花园二期智能化工程	135896.32		1934.73
合计		395739.97	2000	5787.18

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	202760.7
1.1	市政工程	202760.7
2	措施项目	23655.07
2.1	其中：安全生产	3852.45
3	其他项目	12138.04
3.1	其中：暂列金额	10138.04
3.2	其中：专业工程暂估价	2000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21289.84
合　计		259843.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					202760.7	
		拆除工程					16882.2	
1	041001001001	拆除路面	1.材质：铲除有问题的停车位、道路 2.厚度：混凝土厚度按150mm暂估 3.工程量暂估，结算时按实调整	m2	830	3.9	3237	
2	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2.含处置费及残值 3.工程量暂估，结算时按实调整	t	1245	10.96	13645.2	
		道路工程					185878.5	
		B.2 道路基层					30602.1	
3	040202010001	碎石	1.路基碾压,夯实系数不小于93% 2.石料规格：级配碎石 3.厚度：100mm厚	m2	830	36.87	30602.1	
		B.3 道路面层					155276.4	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	830	107.97	89615.1	
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类：AC-20C 3.厚度：60厚	m2	830	75.07	62308.1	
6	040203004001	粘层	1.材料品种：6厚沥青封层	m2	830	1.04	863.2	
7	040203004002	粘层	1.材料品种：高性能抗裂贴 2.板缝处摊铺高性能防裂贴	m2	124.5	20	2490	
合计							202760.7	

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1.材质：铲除有问题的停车位、道路 2.厚度：混凝土厚度按150mm暂估 3.工程量暂估，结算时按实调整	m2	0.26		2.65	0.69	0.3	3.9
2	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2.含处置费及残值 3.工程量暂估，结算时按实调整	t	0.15	-3.37	10.54	2.54	1.1	10.96
		道路工程								
		B.2 道路基层								
3	040202010001	碎石	1.路基碾压,夯实系数不小于93% 2.石料规格：级配碎石 3.厚度：100mm厚	m2	1.96	27.59	4.97	1.64	0.71	36.87
		B.3 道路面层								
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：200mm 3.路面刻痕、含模板、塑料膜养生	m2	15.07	85.1	1.99	4.06	1.75	107.97
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类：AC-20C 3.厚度：60厚	m2	2.63	68.49	2.28	1.17	0.5	75.07
6	040203004001	粘层	1.材料品种：6厚沥青封层	m2	0.03	0.94	0.04	0.02	0.01	1.04
7	040203004002	粘层	1.材料品种：高性能抗裂贴 2.板缝处摊铺高性能防裂贴	m2		20				20

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		23655.07	
1	041201019001	安全生产		3852.45	
2	041201017001	文明施工		2128.99	
3	041201018001	环境保护		2433.13	
4	041201016001	临时设施		3345.55	
5	041201020001	冬雨季施工增加		405.52	
6	041201021001	夜间施工增加		405.52	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运		3345.55	
9	041201024001	已完工程及设备保护		20.28	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		63.87	
13	041201028001	特殊施工降效		6589.72	
14	041201029001	交通组织维护		1064.49	
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201008002	施工护栏			
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				23655.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			23655.07						
1	041201019001	安全生产	202760.7	1.9	3852.45						
2	041201017001	文明施工	202760.7	1.05	2128.99						
3	041201018001	环境保护	202760.7	1.2	2433.13						
4	041201016001	临时设施	202760.7	1.65	3345.55						
5	041201020001	冬雨季施工增加	202760.7	0.2	405.52						
6	041201021001	夜间施工增加	202760.7	0.2	405.52						
7	041201022001	特殊地区施工增加	202760.7								
8	041201023001	二次搬运	202760.7	1.65	3345.55						
9	041201024001	已完工程及设备保护	202760.7	0.01	20.28						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	202760.7								
11	041201026001	按质论价	202760.7								
12	041201027001	建筑工人实名制	202760.7	0.0315	63.87						
13	041201028001	特殊施工降效	202760.7	3.25	6589.72						
14	041201029001	交通组织维护	202760.7	0.525	1064.49						
15	041201030001	协管	202760.7								
		专业措施项目									
16	041201008002	施工护栏									
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					23655.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10138.04			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	2000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		12138.04			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			10138.04			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	10138.04			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	停车位划线	1834.86	165.14	2000					停车位划线
合　　计		1834.86	165.14	2000					-

计日工表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	236553.81	9	21289.84
合计					21289.84

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬州网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园二期市政　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	111074.71
1.1	通用安装工程	111074.71
2	措施项目	8047.07
2.1	其中：安全生产	1934.73
3	其他项目	5553.74
3.1	其中：暂列金额	5553.74
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11220.8
合　计		135896.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					111074.71	
1	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：-80°-+60°；旋转角度：0°-360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	60	78.74	4724.4	
2	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	60	477.84	28670.4	
3	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6	2200	13200	
4	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	9282.64	9282.64	
5	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢 汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6	490.7	2944.2	
6	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1200	18.32	21984	
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2400	3.68	8832	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：GYTA/TS-12B1.3 3.敷设方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	350	3.1	1085	
9	030502012001	光纤接续	1.接续方式：光纤熔接 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	芯	60	21.5	1290	
10	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：3M 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	60	21.09	1265.4	
11	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	400	6.58	2632	
12	030502011001	光纤接续盒	1.名称：光纤熔接盒 2.规格：8口,满配 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6	230.7	1384.2	
13	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	5	966.19	4830.95	
14	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4	836.19	3344.76	
15	030505016001	显示设备	1.名称：4K监视器 2.规格：43英寸 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	2802.38	5604.76	
合计							111074.71	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：-80°-+60°；旋转角度：0°-360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	33.44	24.98		15.47	4.85	78.74
2	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	133.65	261.79	1.21	61.81	19.38	477.84
3	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台		2200				2200
4	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1670.9	6516	80.67	772.79	242.28	9282.64
5	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	350.87		40.23	12.61	490.7
6	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.44	4.75		3.91	1.22	18.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.98	2.08	0.03	0.45	0.14	3.68
8	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：GYTA/TS-12B1.3 3.敷设方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.89	1.65	0.02	0.41	0.13	3.1
9	030502012001	光纤接续	1.接续方式：光纤熔接 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	芯	10.21	1.03	4.06	4.72	1.48	21.5
10	030502014001	尾纤	1.名称：尾纤 2.规格：3M 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	6.76	9.12	1.1	3.13	0.98	21.09
11	030412004001	配线	1.名称：管内穿线 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.84	5.23		0.39	0.12	6.58
12	030502011001	光纤接续盒	1.名称：光纤熔接盒 2.规格：8口,满配 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	90.87		40.23	12.61	230.7
13	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	496	9.74	132.48	41.53	966.19
14	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	366	9.74	132.48	41.53	836.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	030505016001	显示设备	1.名称：4K监视器 2.规格：43英寸 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	66.88	2693.72	1.15	30.93	9.7	2802.38

材料暂估单价及调整表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6759.21	
1	031401012001	临时设施		733.86	
2	031401010001	文明施工		400.29	
3	031401011001	环境保护		200.14	
4	031401009001	安全生产		1934.73	
5	031401021001	冬雨季施工增加		50.04	
6	031401020001	夜间施工增加		133.43	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运		1100.79	
9	031401015001	已完工程及设备保护		16.68	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		21.02	
13	031401025001	特殊施工降效		2168.23	
14	041201029	交通组织维护			
15	031401026001	协管			
		专业措施项目		1287.86	
16	031401001001	脚手架		1287.86	
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				8047.07	-

扬信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6759.21						
1	031401012001	临时设施	66714.71	1.1	733.86						
2	031401010001	文明施工	66714.71	0.6	400.29						
3	031401011001	环境保护	66714.71	0.3	200.14						
4	031401009001	安全生产	66714.71	2.9	1934.73						
5	031401021001	冬雨季施工增加	66714.71	0.075	50.04						
6	031401020001	夜间施工增加	66714.71	0.2	133.43						
7	031401017001	特殊地区施工增加	66714.71								
8	031401013001	二次搬运	66714.71	1.65	1100.79						
9	031401015001	已完工程及设备保护	66714.71	0.025	16.68						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	66714.71								
11	031401023001	按质论价	66714.71								
12	031401024001	建筑工人实名制	66714.71	0.0315	21.02						
13	031401025001	特殊施工降效	66714.71	3.25	2168.23						
14	041201029	交通组织维护	66714.71								
15	031401026001	协管	66714.71								
		专业措施项目			1287.86						
16	031401001001	脚手架			1287.86						
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					8047.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5553.74			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		5553.74			-

暂列金额明细表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5553.74			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	5553.74			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	124675.52	9	11220.8
合计					11220.8

发包人提供材料一览表

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：振兴花园二期智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：阳光新苑　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	阳光新苑土建修缮	3210737.45		91007.84
2	阳光新苑智能化工程	252453.57		3794.83
合计		3463191.02		94802.67

单位工程汇总表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2394943.26
1.1	拆除工程	266481.98
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	178297.28
1.3	屋面及防水工程	640552
1.4	墙柱面装饰	754127
1.5	油漆、涂料、裱糊工程	554185
1.6	其他装饰工程	1300
2	措施项目	423440.27
2.1	其中：安全生产	91007.84
3	其他项目	127247.16
3.1	其中：暂列金额	119747.16
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	7500
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	265106.76
合　计		3210737.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					266481.98	
1	01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 4、备注：具体详见图纸	m2	11500	13.12	150880	
2	01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	200	7.6	1520	
3	01B003	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	10680	4.75	50730	
4	01B004	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	500	44.67	22335	
5	01B005	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	400	15.89	6356	
6	010103003001	建筑垃圾外运	1、弃料品种：建筑垃圾采用电动渣土车外运 2、运距：投标人自行考虑 3、包含建筑垃圾处置费 4、工程量暂估，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整。	t	594.528	58.3	34660.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程					178297.28	
7	01B007	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、单元入口的砼平台、台阶	m2	1708	51.36	87722.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	01B008	散水、坡道	1、80厚C25细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：自行车坡道	m2	20	67.72	1354.4	
9	01B009	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、1:1水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2	400	100.04	40016	
10	01B010	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	200	246.02	49204	
		屋面及防水工程					640552	
11	01B011	屋面处理	1、涂刷界面剂1道 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2	100	56.18	5618	
12	01B012	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧	m	400	29.39	11756	
13	01B013	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、备注：原楼梯电梯间屋面卷材带反射膜 3、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2	10680	58	619440	
14	01B014	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2	106.8	35	3738	
		墙柱面装饰					754127	
15	01B015	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂1道 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸	m2	50	53.53	2676.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	01B016	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2	200	31.91	6382	
17	01B017	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面 4、备注：具体详见图纸	m2	100	93.51	9351	
18	01B018	墙面粉刷	1、专用界面剂1道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸	m2	50	35.53	1776.5	
19	01B019	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2	200	63.87	12774	
20	01B020	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2	11100	64.97	721167	
		油漆、涂料、裱糊工程					554185	
21	01B021	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	11500	48.19	554185	
		其他装饰工程					1300	
22	01B022	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个	10	100	1000	
23	01B023	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个	100	3	300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计							2394943.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	01B001	铲除粉刷层	1、铲除部位名称：铲除外墙粉刷层、涂料层 2、铲除部位的截面尺寸：确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净 3、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 4、备注：具体详见图纸	m2	9.42			2.52	1.18	13.12
2	01B002	铲除保温层	1、铲除部位名称：铲除外墙保温层 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	5.46			1.46	0.68	7.6
3	01B003	防水层拆除	1、铲除部位：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材及砂浆保护层全部铲除 2、部位：屋面 3、备注：具体详见图纸	m2	3.41			0.91	0.43	4.75
4	01B004	屋面排水管	1、拆除并更换原屋面、墙面老化、破损排水管 2、备注：具体详见图纸	m	13.09	26.39	0.04	3.51	1.64	44.67
5	01B005	地面拆除	1、拆除破损砼地面 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	11.41			3.05	1.43	15.89
6	010103003001	建筑垃圾外运	1、弃料品种：建筑垃圾采用电动渣土车外运 2、运距：投标人自行考虑 3、包含建筑垃圾处置费 4、工程量暂估，结算时按城市管理部门出具的票据经建设单位确认后对工程量进行调整。	t		20.02	27.49	7.35	3.44	58.3
		混凝土及钢筋混凝土工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	01B007	散水、坡道	1、60厚C20细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：砼散水、单元入口的砼平台、台阶	m2	17.65	26.68	0.07	4.74	2.22	51.36
8	01B008	散水、坡道	1、80厚C25细石混凝土面层，5厚水泥砂浆随捣随抹 2、裂缝处注油膏封闭，油膏封闭做法见12J003-A1页 3、部位：自行车坡道	m2	22.45	36.33	0.09	6.03	2.82	67.72
9	01B009	砼地面	1、150厚C30砼面层 2、1:1水泥砂浆随捣随抹平 3、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 4、备注：具体详见图纸	m2	25.87	63.51	0.36	7.02	3.28	100.04
10	01B010	石材面层	1、拆除并更换20厚石材地面及30厚粘结层（恢复至原样） 2、部位：自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等 3、备注：具体详见图纸	m2	78.19	135.23	1.37	21.28	9.95	246.02
		屋面及防水工程								
11	01B011	屋面处理	1、涂刷界面剂1道 2、用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于20mm,压入一层玻纤网格布片 3、部位：屋面面层起砂、松动处理	m2	18.55	30.16	0.13	5.01	2.33	56.18
12	01B012	屋面处理	1、切缝 2、灌油膏 3、部位：屋面女儿墙四周内侧	m	14.04	4.54	3.8	4.78	2.23	29.39
13	01B013	屋面防水	1、凡有渗漏的屋面,在全屋面满做1.5厚非固化沥青涂料+4厚SBS防水卷材 2、备注：原楼梯电梯间屋面卷材带反射膜 3、具体做法参见图纸及图集12J201-6/A14	m2		58				58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	01B014	屋面防水	1、太阳能支墩和平屋面相交处,雨水口处均需要增加附加卷材(4厚SBS防水卷材) 2、原屋面（上人屋面）交女儿墙处的附加卷材；屋面交机房层外墙上的附加卷材；分仓缝处的附加卷材(4厚SBS防水卷材)	m2		35				35
		墙柱面装饰								
15	01B015	墙面粉刷	1、修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补) 2、界面剂1道 3、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、部位：女儿墙 5、备注：具体详见图纸	m2	27.29	15.48	0.03	7.31	3.42	53.53
16	01B016	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片 3、部位：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧 4、备注：具体详见图纸	m2	14.51	11.52	0.13	3.92	1.83	31.91
17	01B017	墙面粉刷	1、12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) 2、20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛 3、部位：空调板面 4、备注：具体详见图纸	m2	41.71	35.2	0.17	11.2	5.23	93.51
18	01B018	墙面粉刷	1、专用界面剂1道 2、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆 3、部位：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶 4、备注：具体详见图纸	m2	16.93	11.53	0.3	4.61	2.16	35.53
19	01B019	外墙保温层	1、10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层 2、3厚专用粘结剂 3、15厚岩保温板(A级) 4、备注：具体详见图纸	m2	31.41	19.22	0.66	8.57	4.01	63.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	01B020	墙面粉刷	1、界面剂1道 2、15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平,余同) 3、6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布） 4、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 5、备注：具体详见图纸	m2	29.31	24.11	0.03	7.85	3.67	64.97
		油漆、涂料、裱糊工程								
21	01B021	抹灰面油漆	1、防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)） 2、外墙高弹涂料 2、部位：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板 3、备注：具体详见图纸	m2	18.53	22.38		4.96	2.32	48.19
		其他装饰工程								
22	01B022	屋面雨水口的处理	1,确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除。 2,用毛刷将浮灰清扫干净 3,雨水口做法参见12J201-1/A19 4,将雨水口缺失的挡污栅补上	个		100				100
23	01B023	屋面太阳能支撑架的处理	1,检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况 2,凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封	个		3				3

材料暂估单价及调整表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		303020.21	
1	011601009001	安全生产		91007.84	
2	011601007001	文明施工		28739.32	
3	011601008001	环境保护		10777.24	
4	011601006001	临时设施		34726.68	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2993.68	
6	011601011001	夜间施工增加		4789.89	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运		50293.81	
9	011601014001	已完工程及设备保护		598.74	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1257.35	
13	011601018001	特殊施工降效		77835.66	
14	041201029	交通组织维护			
15	011601019001	协管			
		专业措施项目		120420.06	
16	011601001001	脚手架		99317.34	
17	011601002001	垂直运输		21102.72	
18	011601004001	施工排水			
19	011601005001	施工降水			
20	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
合计				423440.27	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			303020.21						
1	011601009001	安全生产	2394943.26	3.8	91007.84						
2	011601007001	文明施工	2394943.26	1.2	28739.32						
3	011601008001	环境保护	2394943.26	0.45	10777.24						
4	011601006001	临时设施	2394943.26	1.45	34726.68						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2394943.26	0.125	2993.68						
6	011601011001	夜间施工增加	2394943.26	0.2	4789.89						
7	011601012001	特殊地区施工增加	2394943.26								
8	011601013001	二次搬运	2394943.26	2.1	50293.81						
9	011601014001	已完工程及设备保护	2394943.26	0.025	598.74						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2394943.26								
11	011601016001	按质论价	2394943.26								
12	011601017001	建筑工人实名制	2394943.26	0.0525	1257.35						
13	011601018001	特殊施工降效	2394943.26	3.25	77835.66						
14	041201029	交通组织维护	2394943.26								
15	011601019001	协管	2394943.26								
		专业措施项目			120420.06						
16	011601001001	脚手架			99317.34						
17	011601002001	垂直运输			21102.72						
18	011601004001	施工排水									
19	011601005001	施工降水									
20	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
合计					423440.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	119747.16			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工	7500			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		127247.16			-

暂列金额明细表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			119747.16			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	119747.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工					7500		
1-1	项目安全隐患排查	工日	30		250	7500		
人工小计						7500		
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计						7500		

总承包服务费计价表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2945630.69	9	265106.76
合计					265106.76

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：阳光新苑土建修缮　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	205336.15
1.1	通用安装工程	205336.15
2	措施项目	16005.82
2.1	其中：安全生产	3794.83
3	其他项目	10266.81
3.1	其中：暂列金额	10266.81
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20844.79
合　计		252453.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					205336.15	
1	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：-80°-+60°；旋转角度：0°-360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	150	78.74	11811	
2	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	150	477.84	71676	
3	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6	2200	13200	
4	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1	9282.64	9282.64	
5	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢 汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	10	490.7	4907	
6	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3000	18.32	54960	
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3000	3.68	11040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	15	966.19	14492.85	
9	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	10	836.19	8361.9	
10	030505016001	显示设备	1.名称：4K监视器 2.规格：43英寸 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2	2802.38	5604.76	
合计							205336.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	031301004001	成品支架	1.名称：枪机壁装支架 2.规格：可选倾角：-80°-+60°；旋转角度：0°-360°； 3.支架形式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	33.44	24.98		15.47	4.85	78.74
2	030506010001	监控摄像设备	1.名称：400万全彩摄像机 2.类别：像素：400万 3.规格：最大分辨率：2560×1440；供电方式：DC12V（±30%）； 4.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	133.65	261.79	1.21	61.81	19.38	477.84
3	030501004001	存储设备	1.名称：6T硬盘 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台		2200				2200
4	030506015001	录像设备	1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1670.9	6516	80.67	772.79	242.28	9282.64
5	030412005001	接线箱	1.名称：不锈钢汇聚箱400*300*170 2.规格：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.99	350.87		40.23	12.61	490.7
6	030412001001	配管	1.名称：配管（含支架） 2.规格：PVC-20 3.配置形式：明配 4.接地要求：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.44	4.75		3.91	1.22	18.32

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类网线 2.敷设方式：管内穿线 3.具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	0.98	2.08	0.03	0.45	0.14	3.68
8	030501015001	交换机	1.名称：8口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	496	9.74	132.48	41.53	966.19
9	030501015002	交换机	1.名称：5口POE千兆交换机 2.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	286.44	366	9.74	132.48	41.53	836.19
10	030505016001	显示设备	1.名称：4K监视器 2.规格：43英寸 3.安装方式：具体详见现场实际情况、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	66.88	2693.72	1.15	30.93	9.7	2802.38

材料暂估单价及调整表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13257.69	
1	031401012001	临时设施		1439.42	
2	031401010001	文明施工		785.14	
3	031401011001	环境保护		392.57	
4	031401009001	安全生产		3794.83	
5	031401021001	冬雨季施工增加		98.14	
6	031401020001	夜间施工增加		261.71	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运		2159.13	
9	031401015001	已完工程及设备保护		32.71	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		41.22	
13	031401025001	特殊施工降效		4252.82	
14	041201029	交通组织维护			
15	031401026001	协管			
		专业措施项目		2748.13	
16	031401001001	脚手架		2748.13	
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
合计				16005.82	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			13257.69						
1	031401012001	临时设施	130856.15	1.1	1439.42						
2	031401010001	文明施工	130856.15	0.6	785.14						
3	031401011001	环境保护	130856.15	0.3	392.57						
4	031401009001	安全生产	130856.15	2.9	3794.83						
5	031401021001	冬雨季施工增加	130856.15	0.075	98.14						
6	031401020001	夜间施工增加	130856.15	0.2	261.71						
7	031401017001	特殊地区施工增加	130856.15								
8	031401013001	二次搬运	130856.15	1.65	2159.13						
9	031401015001	已完工程及设备保护	130856.15	0.025	32.71						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	130856.15								
11	031401023001	按质论价	130856.15								
12	031401024001	建筑工人实名制	130856.15	0.0315	41.22						
13	031401025001	特殊施工降效	130856.15	3.25	4252.82						
14	041201029	交通组织维护	130856.15								
15	031401026001	协管	130856.15								
		专业措施项目			2748.13						
16	031401001001	脚手架			2748.13						
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
19	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					16005.82						-

其他项目清单计价表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10266.81			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		10266.81			-

暂列金额明细表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			10266.81			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	10266.81			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	231608.78	9	20844.79
合计					20844.79

发包人提供材料一览表

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：阳光新苑智能化工程　　标段：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	