工程造价咨询报告书

咨询项目全称　扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

咨询业务类别　工程量清单及最高投标限价审核

咨询报告日期　2026年11月6日

扬州筑苑工程招标咨询有限公司

咨询报告书编号：　　扬筑招审2026108

咨询项目委托方全称：扬州经济技术开发区审计局

咨询企业法定住所：　扬州市邗江区润扬北路19号

邮　　编：225000　联系电话：87312890

咨询作业期：2026年11月3日-2026年11月6日

法定代表人：唐立阳　技术负责人：常云红

项目负责人：史皓文　执业资格：　一级造价师　从事专业：修缮、市政

专业咨询员：姜程宏　执业资格：　一级造价师　从事专业：　安装

专业咨询员：项二健　执业资格：　二级造价师　从事专业：修缮、市政

专业咨询员：张明俊　执业资格：　二级造价师　从事专业：　安装

咨询报告书目录

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备注
1	工程量清单及最高投标限价审核咨询成果报告书	史皓文		原件
2	最高投标限价报表	项云健、张明俊		原件
3	工程量清单报表	项云健、张明俊		原件
4	工程量清单及最高投标限价编制的报告	江苏大诚工程项目管理有限公司		原件

扬州筑苑工程招标咨询有限公司

扬筑招审（2026108）

关于扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程工程量清单及最高投标限价审核咨询成果报告书

扬州经济技术开发区审计局：

我公司接受贵单位委托，派出史皓文、项云健、张明俊等人的审核小组对扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程的工程量清单及最高投标限价进行了审核。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的工程工程量清单及最高投标限价资料。我司的责任是就贵单位提供该工程的工程量清单及最高投标限价资料，依据施工合同并结合国家、地方和行业主管部门颁发的工程造价方面的适时规定，对该工程的工程量清单及最高投标限价进行审核，并发表审核意见。在审核过程中，我们根据贵单位提供的关于该工程的工程量清单及最高投标限价资料，对该工程所涉及的工程内容进行了工程量核算、计价依据核实、计价方式核准、价格审定及材料用量分析等必要的审核程序。现将最高投标限价审核情况报告如下：

一、工程概况

1、项目名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程；

2、建设地点：本项目位于扬州市扬子津街道辖区，隐患整治工程涉及三个小区，分别为振兴花园一期安置小区、振兴花园二期安置

小区、阳光新苑安置小区；

3、工程概况及项目规模：总建筑面积75.18万㎡。其中振兴花园一期安置小区34.2万㎡，振兴花园二期安置小区15.98万㎡，阳光新苑安置小区25万㎡；

4、主要建设内容：包括屋面防水改造、墙面渗水改造、外墙脱落改造、内墙粉刷、局部道路翻建提升、消防维修改造、单元门禁系统改造及其他零星工程；

5、合同工期：详见招标文件；

6、施工现场实际情况：投标人自行考虑施工现场施工条件；

7、交通条件：交通便利，有道路通入施工现场；

8、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。

二、审核依据

1、江苏大诚工程项目管理有限公司提供的关于扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程工程量清单及最高投标限价编制的报告；

2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026版)；

4、《江苏省通用安装消耗量》（2026版）；

5、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；

6、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

7、《江苏省建设工程费用参考》；

8、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知 （扬建工〔2016〕14号）；

9、材料价格按《扬州工程造价管理》（2026年9月）计入，《扬州工程造价管理》（2026年9月）上没有列出的材料进行市场询价，计入最高投标限价；

10、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号文；

11、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对咨询成果文件的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征

及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

（一）工程量清单通用说明

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》和相应计算标准的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》要求执行。

5. 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价。

6. 本工程量清单中的分部分项工程量是根据本工程施工图、按照“工程量计算标准”或本项目清单总说明中的规定进行计算的，仅

作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

7. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

8. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。清单单位为“项”的，除有特殊说明外，均根据清单项目特征按项包干。

9. 措施项目清单。除特殊约定外，均按“项”以总价计价。若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。安全生产费用的结算按合同或相关文件规定。本工程未约定安全生产标准化考评目标要求。

10. 本说明中对设计内容进行的调整、补充和暂考虑的做法等仅为工程量清单和最高投标限价编制时暂定的内容，不构成设计变更。

（二）最高投标限价编制通用说明

1. 分部分项工程项目清单中的人工、材料和机械消耗量主要参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、（以下简称《江苏消耗量（2026）》）及江苏省尚未更新为消耗量的专业工程定额。此时，

(1) 其人工价格参考《江苏消耗量（2026）》中人工工日单价口径，或《江苏省建设工程费用参考》中列出的江苏省尚未更新为消耗量的专业工程定额中的2026年上半年人工参考价格。

(2) 其材料价格参考《扬州工程造价管理》（2026年第9期）中的建材信息价，其中缺项的主材参考市场询价中档水平、辅材参考

“扬州地区材料基价”。

(3) 其管理费和利润参考《江苏省建设工程费用参考》及扬州市执行文件，其中费率为区间的，取中值。

2. 部分分部分项工程项目清单费用按市场中档价格水平计入，主要包括4厚SBS改性沥青防水卷材、1.5厚非固化沥青涂料、无机涂料、钢质防火门、1.5厚JS(II)型防水涂料、铸铁盖板、水泥基渗透结晶型防水材料、橡胶沥青类高分子聚合物防水卷材等。

3. 措施项目费。

(1) 临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、冬雨季施工增加、夜间施工增加、已完工程及设备保护、二次搬运、特殊施工降效、交通组织维护、建筑工人实名制等措施项目清单以（分部分项工程费-除税工程设备费）为基数乘以相应费率计算费用，其费率参考《江苏省建设工程费用参考》及扬州市执行文件，其中费率为区间的，取中值。

(2) 矛盾协调费、协管费包含在投标报价中，不单列，由投标单位报价时综合考虑。主要解决老小区施工过程中，协调违建拆除及恢复、赔偿、巡查、协调矛盾等各种费用。

(3) 电线保护措施费包含在投标报价中，不单列，由投标单位报价时综合考虑。主要用于外墙施工时会造成各种电线、线路破坏所产生的保护费用。

(4) 垂直运输费用已按各单位工程分别考虑。

(5) 脚手架已按各方案分别考虑。

(6) 其他措施项目清单费用的说明详见各专业说明。

（三）通用说明

1. 砼按商品砼考虑，砂浆按预拌砂浆考虑。

2. 本工程碎石按天然级配碎石考虑。

3. 多余土方、 建筑垃圾外运运距按 5km 考虑。

4. 其他未详尽部分按图纸设计及招标文件要求计算。

5. 其他未尽事宜详见计算书

（四）土建（老旧小区改造）说明

1. 振兴花园一期、阳光新苑：铲除墙面抹灰层、涂料层、保温层，确定空鼓的范围、将该范围内砂浆用机械切割后全部凿除，用毛刷将浮灰清扫干净，部位包括：车库层、女儿墙外墙、女儿墙内侧墙、腰线、阳台板、空调板、车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库；公共通道分隔墙,公共通道顶棚.配电间隔墙等。

2. 振兴花园一期、阳光新苑：确定屋面卷材空鼓,开裂,断裂,变形的范围,特别是平屋面和女儿墙相交处,将该范围内凡不符合要求的卷材全部铲除。凡有渗漏的屋面,在全屋面满做 1.5 厚非固化沥青涂料+4 厚 SBS 防水卷材。

3. 振兴花园一期、阳光新苑：太阳能支墩和平屋面相交处、雨水口处、原屋面（上人屋面）交女儿墙处、屋面交机房层外墙上、分仓缝处均附加卷材(4 厚 SBS 防水卷材)，该工程量图纸中未明确，编标按照整个屋面防水卷材面积的 1%暂估，结算时按实际工程量调整。

4. 振兴花园一期、阳光新苑：屋面面层起砂、松动处理做法：涂刷界面剂 1 道，用聚合物改性水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补找平,砂浆厚度最薄处不小于 20mm,压入一层玻纤网格布片。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

5. 振兴花园一期、阳光新苑：屋面女儿墙四周内侧处理做法：切缝，灌油膏。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

6. 振兴花园一期、阳光新苑：拆除并更换原屋面、墙面老化、

破损排水管。

7. 振兴花园一期、阳光新苑：屋面雨水口的处理做法：确定屋面有渗漏的雨水口,将雨水口四周的卷材、油膏凿除，用毛刷将浮灰清扫干净，雨水口做法参见 12J201-1/A19，将雨水口缺失的挡污栅补上。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

8. 振兴花园一期、阳光新苑：屋面太阳能支撑架的处理做法：检查、确认屋面太阳能支撑架和屋面砼连接情况，凡屋面太阳能支撑架和屋面砼连接有渗漏的,均在支架连接处注油膏进行密封。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

9. 振兴花园一期、阳光新苑：拆除并修复自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等部位破损砼地面。编标按照采用 150 厚 C30 砼面层，1:1 水泥砂浆随捣随抹平考虑编制。工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

10. 振兴花园一期、阳光新苑：拆除并更换自行车库地面、底层门厅、电梯厅、自行车坡道等部位的破损石材地面。编标按照采用 20 厚石材地面 30 厚砂浆粘结层考虑编制。工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

11. 振兴花园一期、阳光新苑：拆除的建筑垃圾采用电动渣土车外运，运距投标人自行考虑。费用已包含建筑垃圾处置费用。

12. 振兴花园一期、阳光新苑：砼散水、单元入口的砼平台、台阶下沉处均在面层上重新浇筑 60 厚 C20 细石混凝土面层，裂缝处注油膏封闭。

13. 阳光新苑：自行车坡道下沉、开裂的，均在面层重新浇筑 80 厚 C25 细石混凝土面层，裂缝处注油膏封闭。该工程量图纸中未注明，为暂估量，结算可按实际数量调整。

14. 振兴花园一期：自行车坡道下沉、开裂的在面层上重新浇筑60厚C20细石混凝土面层，裂缝处注油膏封闭。

15. 振兴花园一期、阳光新苑：外墙保温按照10厚1:3(M15)聚合物防水砂浆找平层，3厚专用粘结剂，15厚岩保温板(A级)编制，振兴花园一期工程量按粉刷外墙面面积的10%暂估，结算时按实际工程量调整。

16. 振兴花园一期、阳光新苑：外墙墙面粉刷层做法：界面剂1道，15厚水泥砂浆粉刷层(厚度由现场定,必须和未铲除的砂浆粉平)，6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片（顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布），振兴花园一期顶层与其它层比例按1:19考虑。

17. 振兴花园一期、阳光新苑：屋面女儿墙压顶修复做法：修补砼压顶(压顶砼风化、破损、露筋应修补)，界面剂1道，20厚1:2水泥砂浆粉刷。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

18. 振兴花园一期、阳光新苑：门窗洞口的处理、空调板底、空调板(梁)端部外侧做法：界面剂1道，6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布片。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

19. 振兴花园一期、阳光新苑：空调板面做法：12厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层)，20厚1:2水泥砂浆(DSM20)压实,拉毛。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

20. 振兴花园一期、阳光新苑：砼装饰梁、柱、腰线、阳台压顶做法：专用界面剂1道，3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 +3厚聚合物抗裂防水砂浆。该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

21. 振兴花园一期、阳光新苑：外墙墙面涂料做法：防水腻子两道（(压入一层玻纤网格布片)），外墙高弹涂料。

22. 振兴花园一期、阳光新苑：建筑垃圾处置消耗量按照吨位计算，工程量为建筑垃圾的体积*1.65 系数。

23. 振兴花园一期 20m 以上工程量与 20m 以下工程量按 4:6 考虑，结算可按实际数量调整。

24. 振兴花园一期 20m 以上超高人工降效费用按人工费 5%综合计入单价。

25. 振兴花园一期室外沟侧壁、底板重新粉 15 厚防水水泥砂浆，尺寸按 400*600mm 计入，全面检查室外排水沟、雨水井，清理沟内垃圾，将雨水管接入沟内，检查沟和小区连接的排水管，确保排水沟连接小区排水井畅通，确保沟内水能及时排出，费用报价综合考虑。

26. 振兴花园一期室内排水明沟，沟壁、沟底刷防水涂料。按聚合物复合改性沥青防水涂料 1.5mm 厚考虑，尺寸按 300*400mm 计入，检查室内排水明沟，疏通排水沟，检查排水沟连接小区排水井，确保沟内水能及时排出，费用报价综合考虑。

27. 振兴花园一期排水沟盖板更换按排水沟长度的 10%暂估，室外排水沟盖板按混凝土材质，400mm 宽考虑，室内排水沟盖板按铸铁材质，300mm 宽考虑，结算时按实际工程量调整。

28. 振兴花园一期电梯井全面检查，清理坑内垃圾，对基坑排水堵塞点(基坑通至消防集水坑)进行疏通,确保电梯基坑内无水，清理电梯基坑，将堵塞洞口的杂物清除，将洞口扩大。

29. 振兴花园一期电梯井排水泵排水按电动单级离心清水泵，出口直径 100mm 考虑，该工程量为暂估量，结算可按实际数量调整。

30. 振兴花园一期电梯井进行防水处理基坑侧墙、底板面层清理干净后,刷 1.5 厚用量不应小于 1.5kg/m2 水泥基渗透结晶型防水材料，其主要性能应符合(水泥基渗透结晶型防水材料)GB18445 的要求，侧

壁防水高度按 1m 考虑。

31. 振兴花园一期墙面变形缝铁皮盖面按展开宽度 500mm 计入，墙面变形缝更换的量按墙面变形缝长度的 1/3 暂估，含全面排查费用，费用报价综合考虑，结算时按实际工程量调整更换数量。

32. 振兴花园一期屋面变形缝铁皮盖面按展开宽度 590 mm 计入，屋面变形缝更换的量按墙面变形缝长度的 1/3 暂估，含全面排查费用，费用报价综合考虑，结算时按实际工程量调整更换数量。

33. 振兴花园一期车库层、底层门厅、楼梯间、电梯间、自行车库、公共通道分隔墙、公共通道顶棚、配电间隔墙内墙墙面粉刷层做法：专用界面剂一道，钢筋砼梁柱墙与砌体交接处，管线电气盒埋设部位(开槽宽度不大于 60+dn)挂 300mm 宽,热镀锌电焊网一层(顶层加钢丝网、其它层加玻纤网格布)，3.8 厚 1:3:9 或强度等级为 M5.0 混合砂浆打底扫毛，4.5 厚 1:1:6 或强度等级为 M7.5 混合砂浆面层压实，收光，振兴花园一期顶层与其它层比例按 1:19 考虑。交接处钢丝网按内墙面粉刷的 50%暂估，结算时按实际工程量调整。

34. 振兴花园一期内墙面涂料按成品腻子二遍，无机涂料三遍考虑。

35. 振兴花园一期经咨询建设单位，楼栋的原有电梯可以用于材料的运输，本次最高投标限价按利用考虑。电梯保护、铺夹板、专人看管、电梯损耗电费、维保增加、限流倒运、夜间错峰使用、物业收取电梯使用费按省住房城乡建设厅关于明确城镇老旧小区改造工程计价有关问题（[2020]第 224 号）垂直运输费率的 70%计算，投标人自行考虑方案，以“项”计项包干。

36. 阳光新苑垂直运输费按按省住房城乡建设厅关于明确城镇老旧小区改造工程计价有关问题（[2020]第 224 号）考虑，由投标人

自行考虑方案，以“项”计项包干。

37. 振兴花园一期脚手架费用按每栋楼考虑一台 6m 长电动吊兰考虑，电动吊兰移位次数根据楼栋周长测算，电动吊兰使用费用按项目内建筑面积最大楼栋工期 80 天计取，其余楼栋工期按各自建筑面积占最大楼栋建筑面积的比例同步调整，金属过道防护棚按每单元 10 ㎡工期，3 个月考虑，由投标人自行考虑方案，以“项”计项包干。

38. 阳光新苑因楼层高度在 5-6 层，总高度 20m 以内，整体建筑物高度不高的前提下，脚手架费用按照使用平台升降车（提升高度 20m）72 个台班考虑（阳光新苑按照 6 栋楼维修，每栋楼 9 个平台升降车台班，合计 72 台班），金属过道防护棚按每单元 10 ㎡工期 3 个月考虑，由投标人自行考虑方案，以“项”计项包干。

（五）市政工程说明

1. 振兴花园一期、二期铲除有问题的停车位、道路厚度暂按 420mm 计入（混凝土厚度按 150mm 暂估），结算时按实调整。

2. 拆除建筑垃圾外运及处置按 5km 综合考虑；拆除垃圾残值按费用的 20%综合计入单价，投标人自行考虑处置方式，结算时残值费率不调整。

3. 振兴花园一期、二期道路高性能抗裂贴工程量按混凝土基层工程量 15%计入。

4. 侧石开槽+格网具体长度根据排水设计确定。

5. 大型机械设备进出场及安拆。投标人自行考虑并在相应单位工程中按项报价，包干使用；最高投标限价中，计算沥青摊铺机、压路机、履带式挖掘机场外运输及拆卸费。

（六）安装工程说明

1. 振兴花园一期智能化工程，交换机按 8 口 POE 千兆 2 台，5

口 POE 千兆 1 台考虑，全彩摄像机按 400 万像素 120 台考虑，放电瓶车报警摄像机按 400 万 120 台，其余换新型号规格应与现场实际规格相同或兼容。

2. 振兴花园二期智能化工程，交换机按 8 口 POE 千兆 5 台，5 口 POE 千兆 4 台考虑，4K 监视器按 43 英寸 2 台考虑，全彩摄像机按 400 万像素 60 台考虑，其余换新型号规格应与现场实际规格相同或兼容。

3. 阳光新苑智能化工程，交换机按 8 口 POE 千兆 15 台，5 口 POE 千兆 10 台考虑，4K 监视器按 43 英寸 2 台考虑，全彩摄像机按 400 万像素 150 台考虑，其余换新型号规格应与现场实际规格相同或兼容。

4. 电梯基坑排水泵及相关管道阀门全部更换，换新型号规格应与现场实际规格相同或兼容。

5. 振兴花园一期消防维修工程量按照消防检测单位出具的检测报告编制，型号规格应与现场实际规格相同或兼容。

（七）其他项目说明

1. 暂列金额：按最高投标限价中分部分项工程费*5%以金额计算，为不可竞争费，必须按招标清单中列明的金额进行报价。

2. 专业工程暂估价：

2.1 振兴花园一期土建修缮工程：楼梯间踏步缺角破损，楼梯栏杆破损的处理按照含税价格 10000 元计入。

2.2 振兴花园一期土建修缮工程：热熔漆划线按照含税价格 5000 元计入。

2.3 振兴花园一期消防维修工程：消防泵房维修按照含税价格 300000 元计入。

2.4 振兴花园二期道路：停车位划线按照含税价格2000元计入。

3. 计日工：

3.1 振兴花园一期土建修缮工程：项目安全隐患排查暂按一般技工70工日计入。

3.2 阳光新苑土建修缮工程：项目安全隐患排查暂按一般技工30工日计入。

4. 总承包服务费：无。

（八）增值税

本工程按一般计税法，税率9%。

主要材料推荐品牌及规格：详见招标文件。

五、审核说明

（1）材料价格按《扬州工程造价管理》（2026年9月），《扬州工程造价管理》（2026年9月）上没有列出的材料进行市场询价；

（2）建筑垃圾外运及废料弃置清单描述不规范，按《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告》(2025)第12号文调整；

（3）修缮个别清单组价偏高，比如铲除保温层、屋面防水卷材等，审标已调整；

（4）修缮个别清单描述不完整，比如墙面喷刷涂料、刮腻子等清单，审标已调整；

（5）所有砂浆及砼税率有误，应该是13%，审标已调整；

（6）市政拆除路面中的建筑垃圾外运，按废料弃置单列清单；

（7）安装存储设备、摄像机等材料类别按设备考虑；

（8）安装钢丝网骨架塑料复合管、火灾报警显示盘等材料价格偏高，调整材料价格；

（9）安装交换机、光纤收发器等清单中删除具体的设备型号。

六、最高投标限价总价

送审最高投标限价总价为16651424.95元，经审核，审核最高投标限价总价为16332112.17元，净核减额319312.78元。

附件：最高投标限价　工程量清单

项目负责人（签字盖章）

扬州筑苑工程招标咨询有限公司（公章）

2026年11月6日

主题词：最高投标限价　工程量清单

抄　送：

共印：3 份

表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：　　年　月　日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：扬子津安置小区安全隐患排查与排险改造项目一期工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：16332112.17

（大写）：壹仟陆佰叁拾叁万贰仟壹佰壹拾贰元壹角柒分

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：　　年　月　日