新民路东延工程

最高投标限价

招　标　人：扬州市运和城市更新有限公司（盖章）

2026年11月09日

工程名称：新民路东延

标段名称：新民路东延工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：5985271.7

(大写)：伍佰玖拾捌万伍仟贰佰柒拾壹元柒角零分

编　制　人：王飞　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：林春勇　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏诚信工程咨询管理有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：花冬虎　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州市运和城市更新有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：1　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月09日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：新民路东延

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

新点网上招投标系统

工程项目汇总表

工程名称：新民路东延　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	新民路东延（市政及园建）	5985271.7		98882.09
合计		5985271.7		98882.09

单项工程汇总表

工程名称：新民路东延（市政及园建）　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	新民路东延土石方工程	1170505.83		19025.5
2	新民路东延道路工程	2791559.19		44212.82
3	新民路东延排水工程	1041580		15335.62
4	新民路东延园建工程	460342.89		14925.06
5	新民路东延绿化工程	273495.92		2163
6	新民路东延标志牌及标线	68136.7		1044.22
7	新民路东延信号灯及监控	165682.09		1826.06
8	新民路东延围墙亮化	13969.08		349.81
合计		5985271.7		98882.09

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1001341.87
1.1	市政工程	76628
1.2	道路土方工程	924713.87
2	措施项目	72516.69
2.1	其中：安全生产	19025.5
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	96647.27
合　计		1170505.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					76628	
		拆除工程					76628	
1	041001001001	拆除路面	1.老路拆除 2.材质：刚性、半刚性材料 3.厚度：拆除厚度暂定为50cm，最终按实结算	m2	2000	3.91	7820	
2	041001007001	拆除砖石结构	1.围墙、墙基破除 2.墙基破除厚度按100cm考虑，最终按实结算	m3	1200	14.38	17256	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除的建筑垃圾	m3	1200	42.96	51552	
		道路土方工程					924713.87	
4	040101001001	挖一般土方	1.土类别：详见地勘报告 2.地面清标　运距：投标人自行考虑	m3	2173.39	26.57	57746.97	
5	040101001002	挖一般土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：综合考虑	m3	4390.16	6.43	28228.73	
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度：暂按1m计入，最终按实结算 2.运距：投标人自行考虑	m3	700	32.67	22869	
7	040103002001	一般回填方	1.河塘再生集料回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：再生集料	m3	350	48.38	16933	
8	040103002002	一般回填方	1.河塘灰土回填 2.材料品种、规格：6%石灰土	m3	1120	67.33	75409.6	
9	040202001001	石灰稳定土	1.原槽拌合 2.含灰量：6% 3.厚度：20cm	m3	1193.32	71.81	85692.31	
10	040103002003	一般回填方	1.机动车道路基处理 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：6%石灰土	m3	2322.01	71.81	166743.54	
11	040103002004	一般回填方	1.材料品种、规格：12%灰土场外运输	m3	1019.12	26.57	27078.02	
12	040103002005	一般回填方	1.人行道素土回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	511.22	5.08	2597	
13	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余方弃置	m3	2195.08	20.66	45350.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040103001001	购土	1.材料品种、规格：外购土方 2.备注：天然密实体积	m3	3513.7	21.36	75052.63	
		A.1 排水土方工程					298605.91	
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：综合考虑	m3	2161.38	6.43	13897.67	
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.管道灰土回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土	m3	1623.96	110.9	180097.16	
17	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：弃方	m3	648.41	20.66	13396.15	
18	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.雨水连接管沟槽回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：中粗砂	m3	6.68	343.06	2291.64	
19	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.雨水支管上包封 2.材料品种、规格：C20素砼	m3	69.34	424.1	29407.09	
20	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.管道保护 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：中粗砂	m3	84.24	343.06	28899.37	
21	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.过路管道上包封 2.材料品种、规格：C30砼	m3	65.52	424.1	27787.03	
22	040103002006	一般回填方	1.雨水井地基处理 2.密实度：≥95% 3.材料品种、规格：中粗砂与碎石1:1混合	m3	90.38	31.31	2829.8	
		园建土方工程					22406.81	
23	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：1m以内	m3	392.11	6.43	2521.27	
24	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：满足设计要求	m3	244.8	70.06	17150.69	
25	040103003004	余方弃置	1.弃料品种：弃方	m3	102.93	26.57	2734.85	
合计							1001341.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1.老路拆除 2.材质：刚性、半刚性材料 3.厚度：拆除厚度暂定为50cm，最终按实结算	m2	0.03	0.17	3.34	0.24	0.13	3.91
2	041001007001	拆除砖石结构	1.围墙、墙基破除 2.墙基破除厚度按100cm考虑，最终按实结算	m3	0.17	0.38	12.45	0.88	0.5	14.38
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除的建筑垃圾	m3	0.69	0.05	37.98	2.7	1.54	42.96
		道路土方工程								
4	040101001001	挖一般土方	1.土类别：详见地勘报告 2.地面清标　运距：投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	23.62	1.67	0.95	26.57
5	040101001002	挖一般土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：综合考虑	m3	3.05		2.74	0.41	0.23	6.43
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度：暂按1m计入，最终按实结算 2.运距：投标人自行考虑	m3	0.49	0.05	28.9	2.06	1.17	32.67
7	040103002001	一般回填方	1.河塘再生集料回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：再生集料	m3	0.62	43.45	3.82	0.31	0.18	48.38
8	040103002002	一般回填方	1.河塘灰土回填 2.材料品种、规格：6%石灰土	m3	9.57	41.84	13.39	1.61	0.92	67.33
9	040202001001	石灰稳定土	1.原槽拌合 2.含灰量：6% 3.厚度：20cm	m3	11.13	42.33	15.43	1.86	1.06	71.81
10	040103002003	一般回填方	1.机动车道路基处理 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：6%石灰土	m3	11.13	42.33	15.43	1.86	1.06	71.81
11	040103002004	一般回填方	1.材料品种、规格：12%灰土场外运输	m3	0.28	0.05	23.62	1.67	0.95	26.57
12	040103002005	一般回填方	1.人行道素土回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：素土	m3	0.28	0.07	4.23	0.32	0.18	5.08

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余方弃置	m3		0.05	18.57	1.3	0.74	20.66
14	040103001001	购土	1.材料品种、规格：外购土方 2.备注：天然密实体积	m3		21.36				21.36
		A.1 排水土方工程								
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：综合考虑	m3	3.05		2.74	0.41	0.23	6.43
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.管道灰土回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土	m3	61.88	37.7	4.06	4.62	2.64	110.9
17	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：弃方	m3		0.05	18.57	1.3	0.74	20.66
18	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.雨水连接管沟槽回填 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：中粗砂	m3	38.12	297.99	2.49	2.84	1.62	343.06
19	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.雨水支管上包封 2.材料品种、规格：C20素砼	m3	28.34	392.65		1.98	1.13	424.1
20	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.管道保护 2.密实度：满足设计要求 3.材料品种、规格：中粗砂	m3	38.12	297.99	2.49	2.84	1.62	343.06
21	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.过路管道上包封 2.材料品种、规格：C30砼	m3	28.34	392.65		1.98	1.13	424.1
22	040103002006	一般回填方	1.雨水井地基处理 2.密实度：≥95% 3.材料品种、规格：中粗砂与碎石1:1混合	m3	0.28	26.3	4.23	0.32	0.18	31.31
		园建土方工程								
23	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘报告 2.挖土深度：1m以内	m3	3.05		2.74	0.41	0.23	6.43
24	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：满足设计要求	m3	60.48	0.46	2.22	4.39	2.51	70.06
25	040103003004	余方弃置	1.弃料品种：弃方	m3	0.28	0.05	23.62	1.67	0.95	26.57

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		62398.61	
1	041201019001	安全生产		19025.5	
2	041201017001	文明施工		10514.09	
3	041201018001	环境保护		12016.1	
4	041201016001	临时设施		16522.14	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2002.68	
6	041201021001	夜间施工增加		2002.68	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		315.42	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		10118.08	
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		10118.08	
合计				72516.69	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			62398.61						
1	041201019001	安全生产	1001341.87	1.9	19025.5						
2	041201017001	文明施工	1001341.87	1.05	10514.09						
3	041201018001	环境保护	1001341.87	1.2	12016.1						
4	041201016001	临时设施	1001341.87	1.65	16522.14						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1001341.87	0.2	2002.68						
6	041201021001	夜间施工增加	1001341.87	0.2	2002.68						
7	041201022001	特殊地区施工增加	1001341.87								
8	041201023001	二次搬运	1001341.87								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1001341.87								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1001341.87								
11	041201026001	按质论价	1001341.87								
12	041201027001	建筑工人实名制	1001341.87	0.0315	315.42						
13	041201028001	特殊施工降效	1001341.87								
14	041201029001	交通组织维护	1001341.87								
15	041201030001	协管	1001341.87								
		专业措施项目			10118.08						
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			10118.08						
合计					72516.69						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1073858.56	9	96647.27
合计					96647.27

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延土石方工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2326990.41
1.1	市政工程	2326990.41
2	措施项目	234073.07
2.1	其中：安全生产	44212.82
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	230495.71
合　计		2791559.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					2326990.41	
		B.2 道路基层					1954575.77	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C） 3.石料种类、规格：玄武岩 4.厚度：4cm	m2	4998.25	53.7	268406.03	
2	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼（AC-20C） 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：6cm	m2	4998.33	74.39	371825.77	
3	040203004001	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：洒布量0.6～1.5L/m2 3、透层	m2	4998.36	1.06	5298.26	
4	040203005001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0Kg/m2，矿料用量宜为5～8m3/1000m2 3、封层	m2	4998.36	6.08	30390.03	
5	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：洒布量0.6～1.5L/m2 3、透层	m2	5213.76	2.49	12982.26	
6	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.0% 2.石料规格：碎石最大粒径不超过31.5mm 3.厚度：32cm 4.含模板	m2	5429.97	155.72	845554.93	
7	040202001001	石灰稳定土	1.石灰土基层 2.含灰量：12% 3.厚度：18cm	m2	5537.37	26.37	146020.45	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花平石300*125*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	750	104.89	78667.5	
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花侧石275*125*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	750	104.21	78157.5	
10	040203007001	水泥混凝土	1.管道保护 2.混凝土强度等级：c30 3.厚度：16cm	m2	409.5	71.85	29422.58	
11	040901001001	构件钢筋	1.钢筋规格：Φ12	t	3.431	5068.16	17388.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：高性能聚酯布,宽度1.0m,单位面积质量125~200g/m2	m2	497.36	22.81	11344.78	
13	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工布 单位面积质量为200~300g/m2	m2	1915	11.26	21562.9	
14	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：玻纤格栅 规格为织物质量/膜厚/织物质量=200g/0.5mm/200g，标称断裂强度不应小于16kN/m	m2	76	11.67	886.92	
15	040203006003	观潮路交叉口路面恢复	1.细粒式沥青砼(AC-13C) 4cm 2.沥青黏层：洒布量0.6～1.5L/m2 3.中粒式沥青砼(AC-20C) 6cm 4.沥青封层：1.0Kg/m2，矿料用量宜为5～8m3/1000m2 5.沥青透层：洒布量0.6～1.5L/m2 6.水泥稳定碎石基层32cm	m2	100	289.7	28970	
16	040203007002	小区混凝土路路面恢复	1.小区混凝土路路面原样恢复 2.面层沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C）4cm 3.面层沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼（AC-20C）6cm 4.水泥混凝土基层：c30混凝土 厚度：20cm	m2	50	153.94	7697	
		B.4 人行道及其他					372414.64	
17	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花边石100*200*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	1397	66.16	92425.52	
18	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25透水混凝土 2.厚度：15cm 3.嵌缝材料：每隔20m设置一道胀缝,以油浸木板相隔	m2	1172.31	124.77	146269.12	
19	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：花岗岩盲道砖300*300*60mm 2.样式：满足设计要求	m2	209.04	243.07	50811.35	
20	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm仿石透水砖300*600*60mm	m2	963.27	86.07	82908.65	
合计							2326990.41	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		B.2 道路基层								
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C） 3.石料种类、规格：玄武岩 4.厚度：4cm	m2	2.86	46.41	2.58	1.29	0.56	53.7
2	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：70号A级道路石油优质沥青 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼（AC-20C） 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：6cm	m2	2.63	66.95	2.92	1.32	0.57	74.39
3	040203004001	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：洒布量0.6～1.5L/m2 3、透层	m2	0.03	0.96	0.04	0.02	0.01	1.06
4	040203005001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0Kg/m2，矿料用量宜为5～8m3/1000m2 3、封层	m2	0.92	4.51	0.25	0.28	0.12	6.08
5	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：洒布量0.6～1.5L/m2 3、透层	m2	0.05	2.23	0.14	0.05	0.02	2.49
6	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.0% 2.石料规格：碎石最大粒径不超过31.5mm 3.厚度：32cm 4.含模板	m2	3.6	140.03	8.11	2.78	1.2	155.72
7	040202001001	石灰稳定土	1.石灰土基层 2.含灰量：12% 3.厚度：18cm	m2	4.59	15.48	3.54	1.93	0.83	26.37
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花平石300*125*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	10.39	90.96		2.47	1.07	104.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花侧石275*125*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	15.9	82.9	0.01	3.77	1.63	104.21
10	040203007001	水泥混凝土	1.管道保护 2.混凝土强度等级：c30 3.厚度：16cm	m2	4.53	65.78		1.08	0.46	71.85
11	040901001001	构件钢筋	1.钢筋规格：Φ12	t	1234.49	3355.32	43.75	303.58	131.02	5068.16
12	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：高性能聚酯布,宽度1.0m,单位面积质量125~200g/m2	m2	4.48	16.81		1.06	0.46	22.81
13	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工布 单位面积质量为200~300g/m2	m2	4.48	5.26		1.06	0.46	11.26
14	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：玻纤格栅 规格为织物质量/膜厚/织物质量=200g/0.5mm/200g，标称断裂强度不应小于16kN/m	m2	4.5	5.64		1.07	0.46	11.67
15	040203006003	观潮路交叉口路面恢复	1.细粒式沥青砼(AC-13C) 4cm 2.沥青黏层：洒布量0.6～1.5L/m2 3.中粒式沥青砼(AC-20C) 6cm 4.沥青封层：1.0Kg/m2，矿料用量宜为5～8m3/1000m2 5.沥青透层：洒布量0.6～1.5L/m2 6.水泥稳定碎石基层 32cm	m2	8.74	259.68	13.65	5.33	2.3	289.7
16	040203007002	小区混凝土路路面恢复	1.小区混凝土路路面原样恢复 2.面层沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C）4cm 3.面层沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼（AC-20C）6cm 4.水泥混凝土基层：c30混凝土 厚度：20cm	m2	15.24	130.06	2.58	4.23	1.83	153.94
		B.4 人行道及其他								
17	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：五莲花边石100*200*990 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3.勾缝材料品种、规格：DMM10预拌砂浆	m	14.24	47.07	0.01	3.38	1.46	66.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25透水混凝土 2.厚度：15cm 3.嵌缝材料：每隔20m设置一道胀缝,以油浸木板相隔	m2	11.6	109.22		2.76	1.19	124.77
19	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：花岗岩盲道砖300*300*60mm 2.样式：满足设计要求	m2	28.68	203.03	1.2	7.1	3.06	243.07
20	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm仿石透水砖300*600*60mm	m2	12.49	69.33		2.97	1.28	86.07

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		145239.1	
1	041201019001	安全生产		44212.82	
2	041201017001	文明施工		24433.4	
3	041201018001	环境保护		27923.88	
4	041201016001	临时设施		38395.34	
5	041201020001	冬雨季施工增加		4653.98	
6	041201021001	夜间施工增加		4653.98	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		232.7	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		733	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		88833.97	
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		16404.93	
17	041201008001	临时交通疏导维护措施费	1、投标人应充分考虑该工程的施工组织，为此而进行的临时通行施工组织方案及保障措施，包括但不限于人行道、非机动车道及通行期间的维护交通疏导、行车干扰、防撞限高、临时便道、沟槽便桥、交通标志标牌、夜间照明等等且需满足交警部门的所有要求； 2、本项目的路交叉路口需采取加强警示、引导、防护等措施，交通高峰期间安排专人进行指引、疏导等措施； 3、费用包干；	4436.06	
18	041201009001	施工护栏	1、施工围挡； 2、护栏类型：投标人自行考虑 3、护栏高度：满足安全文明防扬尘办要求 4、其他：包含铺挂草皮、文明宣传等 5、图纸提供方案仅供参具体由投标人自行深化考虑（围挡要求满足扬州市邗江区扬尘污染防治实施方案等扬州各项检查）	63556.92	
19	041201007001	临时接水接电	临时接水接电的项目特征：由承包人自行协调解决，并包干使用，如业主协调，则扣除相关费用	4436.06	
合计				234073.07	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			145239.1						
1	041201019001	安全生产	2326990.41	1.9	44212.82						
2	041201017001	文明施工	2326990.41	1.05	24433.4						
3	041201018001	环境保护	2326990.41	1.2	27923.88						
4	041201016001	临时设施	2326990.41	1.65	38395.34						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2326990.41	0.2	4653.98						
6	041201021001	夜间施工增加	2326990.41	0.2	4653.98						
7	041201022001	特殊地区施工增加	2326990.41								
8	041201023001	二次搬运	2326990.41								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2326990.41	0.01	232.7						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	2326990.41								
11	041201026001	按质论价	2326990.41								
12	041201027001	建筑工人实名制	2326990.41	0.0315	733						
13	041201028001	特殊施工降效	2326990.41								
14	041201029001	交通组织维护	2326990.41								
15	041201030001	协管	2326990.41								
		专业措施项目			88833.97						
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			16404.93						
17	041201008001	临时交通疏导维护措施费			4436.06						
18	041201009001	施工护栏			63556.92						
19	041201007001	临时接水接电			4436.06						
合计					234073.07						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2561063.48	9	230495.71
合计					230495.71

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延道路工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	807138.08
1.1	雨水工程	807138.08
2	措施项目	148439.9
2.1	其中：安全生产	15335.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	86002.02
合　计		1041580

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水工程					807138.08	
		管网工程					807138.08	
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN600 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	207.8	460.2	95629.56	
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN800 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	24.2	715.38	17312.2	
3	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN1000 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	91	1081.38	98405.58	
4	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN1200 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	66	1412.01	93192.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂 2.材质及规格：球墨铸铁管DN1200 3.连接形式：滑入式柔性接口，接口处外包透水土工布400g/m2 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	26.5	1592.12	42191.18	
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂 2.材质及规格：DN315PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度≥16KN/㎡ 3.连接形式：热熔连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.做法：详见设计图纸	m	510.7	261.08	133333.56	
7	040501005002	塑料管	1、穿孔收集管 2、防渗土工布 两布一膜 3、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 4、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 5、连接形式：热熔连接 6、做法：详见设计图纸	m	682	84.56	57669.92	
8	040501005003	塑料管	1、收集横管 2、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 3、连接形式：热熔连接 4、做法：详见设计图纸	m	94.5	29.49	2786.81	
9	040501005004	塑料管	1、盲管反冲洗 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 4、连接形式：胶粘剂粘接 5、做法：详见设计图纸	m	39.36	36.95	1454.35	
		E.4 管道附属构筑物					265162.26	
10	040504010001	雨水口	1.单箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：150mm细石混凝土100mm混凝土 4.混凝土强度等级：c20 5.做法： 16s518-42	座	30	844.03	25320.9	
11	040504010002	雨水口	1.双箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：150mm细石混凝土100mm混凝土 4.混凝土强度等级：c20 5.做法：详见图集16s518-43	座	12	1498.3	17979.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504002001	现浇混凝土井	1.1000圆井 平均深度H=2.1m(详见苏S01-2021-163) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 200mmc30混凝土底板底板襟边300mm 4.C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 8.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	8	4889.7	39117.6	
13	040504002002	现浇混凝土井	1.1250圆井 平均深度H=2.45m(详见苏S01-2021-166) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板底板襟边300mm 4.C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌溜槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	7860.62	15721.24	
14	040504002003	现浇混凝土井	1.1250跌落圆井 平均深度 H=2.38m(详见苏S01-2021-167) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板底板襟边300mm 4.C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	1	8316.68	8316.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504002004	现浇混凝土井	1.1400*1000矩形交汇井平均深度 H=2.63m(详见苏S01-2021-146) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层 +250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	12313.18	24626.36	
16	040504002005	现浇混凝土井	1.1600*1000矩形交汇井平均深度 H=2.65m(详见苏S01-2021-146) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层 +250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	12792.27	25584.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040504002006	现浇混凝土井	1.1600*1200矩形交汇井平均深度 H=3.05m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	13819.51	27639.02	
18	040504002007	现浇混凝土井	1.1400*1200矩形交汇井平均深度 H=3.12m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层 +250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	1	14892.04	14892.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504002008	现浇混凝土井	1.1400*1400矩形交汇井平均深度 H=2.81m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板底板襟边300mm 4.C30钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：矩形检查井盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	1	15382.46	15382.46	
20	040203007001	卸荷板	1、卸荷板，详见设计文件 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：25cm	个	6	5672.55	34035.3	
21	040504001001	砌筑井	1、现状污水检查井井盖及支座更换、井盖标高调整	座	6	1077.57	6465.42	
22	040504001002	砌筑井	1、现状综合管线检查井、井盖标高调整	座	10	312.67	3126.7	
23	040302010001	钢板桩	1.桩长：9m 2.规格、型号：拉森钢板桩SP-IV 3.工程量暂估100m长，最终按实结算	t	7.61	913.85	6954.4	
合计							807138.08	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		雨水工程								
		管网工程								
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN600 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	59.1	370.29	8	15.93	6.88	460.2
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN800 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	77.66	594.07	12.88	21.49	9.28	715.38
3	040501001003	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN1000 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	106	912.55	19.99	29.91	12.93	1081.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040501001004	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm碎石垫层 2.基础材质、形式及厚度：120°混凝土基础 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：DN1200 5.连接形式：承插式橡胶圈接口，接口处外包透水土工布(400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验 7.做法：详见设计图纸	m	127.43	1209.76	23.5	35.85	15.47	1412.01
5	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂 2.材质及规格：球墨铸铁管DN1200 3.连接形式：滑入式柔性接口，接口处外包透水土工布400g/m2 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	78.05	1448.64	29.04	25.42	10.97	1592.12
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂 2.材质及规格：DN315PE实壁排水管，PE100级，SDR17系列，环刚度≥16KN/㎡ 3.连接形式：热熔连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.做法：详见设计图纸	m	14.16	239.02	2.3	3.91	1.69	261.08
7	040501005002	塑料管	1、穿孔收集管 2、防渗土工布 两布一膜 3、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 4、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 5、连接形式：热熔连接 6、做法：详见设计图纸	m	15.05	62.88	1.13	3.84	1.66	84.56
8	040501005003	塑料管	1、收集横管 2、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 3、连接形式：热熔连接 4、做法：详见设计图纸	m	3.37	24.17	0.6	0.94	0.41	29.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040501005004	塑料管	1、盲管反冲洗 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、材质及规格：dn110PE100实壁排水管，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡ 4、连接形式：胶粘剂粘接 5、做法：详见设计图纸	m	9.45	24.28		2.25	0.97	36.95
		E.4 管道附属构筑物								
10	040504010001	雨水口	1.单箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：150mm细石混凝土 100mm混凝土 4.混凝土强度等级：c20 5.做法： 16s518-42	座	97.23	697.35	12.23	26	11.22	844.03
11	040504010002	雨水口	1.双箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁雨水箅,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：150mm细石混凝土 100mm混凝土 4.混凝土强度等级：c20 5.做法：详见图集16s518-43	座	118.96	1310.22	21.39	33.35	14.38	1498.3
12	040504002001	现浇混凝土井	1.1000圆井 平均深度 H=2.1m(详见苏S01-2021-163) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 200mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30 P6钢筋混凝土井壁，上部500mm采用Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 8.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	1483.38	2830.8	53.14	364.91	157.47	4889.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040504002002	现浇混凝土井	1.1250圆井 平均深度 H=2.45m(详见苏S01-2021-166) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌溜槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2328.9	4617.12	91.63	574.87	248.1	7860.62
14	040504002003	现浇混凝土井	1.1250跌落圆井 平均深度 H=2.38m(详见苏S01-2021-167) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2430.06	4942.38	88.07	598.07	258.1	8316.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040504002004	现浇混凝土井	1.1400*1000矩形交汇井 平均深度H=2.63m(详见苏S01-2021-146) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层+250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	3581.62	7343.87	126.83	880.76	380.1	12313.18
16	040504002005	现浇混凝土井	1.1600*1000矩形交汇井 平均深度H=2.65m(详见苏S01-2021-146) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层+250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	3755.12	7584.59	131.22	923	398.34	12792.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	040504002006	现浇混凝土井	1.1600*1200矩形交汇井 平均深度H=3.05m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	4100.2	8121.15	152.3	1009.98	435.88	13819.51
18	040504002007	现浇混凝土井	1.1400*1200矩形交汇井 平均深度H=3.12m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚c20混凝土垫层+250mm厚c30P6混凝土底板 底板襟边300mm 4.250mm厚C30P6钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井箅，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	4325.96	8798.25	221.65	1080.05	466.13	14892.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	040504002008	现浇混凝土井	1.1400*1400矩形交汇井 平均深度H=2.81m(详见苏S01-2021-191) 2.种类：混凝土现浇井 3.垫层、基础材质及厚度 ：100mmc20混凝土垫层 250mmc30混凝土底板 底板襟边300mm 4.C30钢筋混凝土井壁，Mb10水泥砂浆砌MU20砖井筒 5.20厚1：2防水水泥砂浆内外抹灰 6.砖砌流槽 7.盖板材质、规格：矩形检查井盖板 8.井筒、井盖、井圈材质及规格：连体式防盗球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400，重型铸铁井座，检查井盖下方须加设防坠落井算，铸铁材质(与检查井配套) 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	4501.92	9047.87	225.4	1122.73	484.54	15382.46
20	040203007001	卸荷板	1、卸荷板，详见设计文件 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：25cm	个	1641.45	3420.95	38.86	399.07	172.22	5672.55
21	040504001001	砌筑井	1、现状污水检查井井盖及支座更换、井盖标高调整	座	133.99	888.99	6.75	33.42	14.42	1077.57
22	040504001002	砌筑井	1、现状综合管线检查井、井盖标高调整	座	97.98	167.27	10.53	25.77	11.12	312.67
23	040302010001	钢板桩	1.桩长：9m 2.规格、型号：拉森钢板桩SP-IV 3.工程量暂估100m长，最终按实结算	t	335.52	347.46	87.15	100.39	43.33	913.85

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		50377.53	
1	041201019001	安全生产		15335.62	
2	041201017001	文明施工		8474.95	
3	041201018001	环境保护		9685.66	
4	041201016001	临时设施		13317.78	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1614.28	
6	041201021001	夜间施工增加		1614.28	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		80.71	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		254.25	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		98062.37	
16	041201005001	施工降水	1、轻型井点 2、方案必须得到业主认可后方可实施	82206.3	
17	041201030002	施工监测、监控	1、污水管线CCTV测绘 2、按相关规定做管道检测影像及地下管线竣工测量入信息库	9394.35	
18	041201006001	气囊封堵		2063.07	
19	041201001001	脚手架		4398.65	
合计				148439.9	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			50377.53						
1	041201019001	安全生产	807138.08	1.9	15335.62						
2	041201017001	文明施工	807138.08	1.05	8474.95						
3	041201018001	环境保护	807138.08	1.2	9685.66						
4	041201016001	临时设施	807138.08	1.65	13317.78						
5	041201020001	冬雨季施工增加	807138.08	0.2	1614.28						
6	041201021001	夜间施工增加	807138.08	0.2	1614.28						
7	041201022001	特殊地区施工增加	807138.08								
8	041201023001	二次搬运	807138.08								
9	041201024001	已完工程及设备保护	807138.08	0.01	80.71						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	807138.08								
11	041201026001	按质论价	807138.08								
12	041201027001	建筑工人实名制	807138.08	0.0315	254.25						
13	041201028001	特殊施工降效	807138.08								
14	041201029001	交通组织维护	807138.08								
15	041201030001	协管	807138.08								
		专业措施项目			98062.37						
16	041201005001	施工降水			82206.3						
17	041201030002	施工监测、监控			9394.35						
18	041201006001	气囊封堵			2063.07						
19	041201001001	脚手架			4398.65						
合计					148439.9						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	955577.98	9	86002.02
合计					86002.02

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延排水工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	392764.67
1.1	派出所围墙	56527.78
1.2	派出所铭牌墙	28588.53
1.3	小区围墙维修	307648.36
2	措施项目	29568.26
2.1	其中：安全生产	14925.06
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38009.96
合　计		460342.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		派出所围墙					56527.78	
1	010501001001	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	6.68	466.93	3119.09	
2	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	11.4	451.71	5149.49	
3	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	3.06	564.99	1728.87	
4	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	10.6	92.94	985.16	
5	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	26.5	71.48	1894.22	
6	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	24.08	75.16	1809.85	
7	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢φ6	t	0.121	6468.42	782.68	
8	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢φ8	t	0.075	6210.36	465.78	
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢φ10	t	0.295	6210.36	1832.06	
10	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢φ12	t	0.288	6113.46	1760.68	
11	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	14.75	667.98	9852.71	
12	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：400*400 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	5.02	724.07	3634.83	
13	010609002001	金属栅栏	1.参照原围墙栏杆材料样式，安装调试含配件及预埋件	m	45	90.48	4071.6	
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆	m2	192.54	48.89	9413.28	
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：灰色真石漆两遍	m2	192.54	52.08	10027.48	
		派出所铭牌墙					28588.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010501001002	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	24.8	466.93	11579.86	
17	010502002002	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.3	442.53	1017.82	
18	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.83	555.81	1017.13	
19	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.51	644.21	328.55	
20	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	3.27	92.94	303.91	
21	010505002002	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	7.79	71.48	556.83	
22	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	17.3	75.16	1300.27	
23	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	5.38	101.28	544.89	
24	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	0.052	6210.36	322.94	
25	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.22	6113.46	1344.96	
26	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：WMM10	m3	1.13	667.98	754.82	
27	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：WMM10	m3	6.6	724.07	4778.86	
28	011205001001	墙、柱面装饰板	1.配合字体安装 2.龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5 热镀锌角钢 3.不锈钢干挂构件：304不锈钢，专业单位深化，常规厚度≥3mm 4.面层材料品种、规格：材质、厚度详见现状	m2	11.79	401.84	4737.69	
		小区围墙维修					307648.36	
29	010501001003	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	22	466.93	10272.46	
30	010502002003	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	45.54	451.71	20570.87	
31	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	11.13	564.99	6288.34	
32	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	44.48	92.94	4133.97	
33	010505002003	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	106.5	71.48	7612.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	74.68	75.16	5612.95	
35	010502019001	压顶	1.板名称：压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：c30	m3	1.24	550.29	682.36	
36	020413005001	压顶模板		m2	42.66	76.58	3266.9	
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	4.107	6210.36	25505.95	
38	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1.245	6113.46	7611.26	
39	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	65.82	667.98	43966.44	
40	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：400*400 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	10.8	724.07	7819.96	
41	010609002002	金属栅栏	1.安装调试含配件及预埋件 2.立杆：19*19*0.8方管 3.横管：40*40*1方管 3.立杆高度1500mm 4.满足图纸设计要求	m	189.55	201.24	38145.04	
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆	m2	675.66	48.89	33033.02	
43	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格：240*60*12仿青砖贴片	m2	675.66	137.83	93126.22	
合计							392764.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		派出所围墙								
1	010501001001	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	65.1	372.94	0.97	19.66	8.26	466.93
2	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	25.6	414.32	0.68	7.82	3.29	451.71
3	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	102.1	418.15	1.13	30.71	12.9	564.99
4	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	47.22	24.28	1.05	14.36	6.03	92.94
5	010505002001	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	29.95	27	1.32	9.3	3.91	71.48
6	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	35.09	23.47	1.25	10.81	4.54	75.16
7	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ6	t	1719.54	3688.51	234.7	581.39	244.28	6468.42
8	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8	t	1719.54	3430.45	234.7	581.39	244.28	6210.36
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	1719.54	3430.45	234.7	581.39	244.28	6210.36
10	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1719.54	3333.55	234.7	581.39	244.28	6113.46
11	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	210.8	354.79	9.37	65.5	27.52	667.98
12	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：400*400 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	254.3	349.55	8.98	78.33	32.91	724.07
13	010609002001	金属栅栏	1.参照原围墙栏杆材料样式，安装调试含配件及预埋件	m	25.45	44.43	6.92	9.63	4.05	90.48
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆	m2	20.96	17.85	0.86	6.49	2.73	48.89
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：灰色真石漆两遍	m2	17	27.89		5.06	2.13	52.08
		派出所铭牌墙								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010501001002	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	65.1	372.94	0.97	19.66	8.26	466.93
17	010502002002	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	25.6	405.14	0.68	7.82	3.29	442.53
18	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	102.1	408.97	1.13	30.71	12.9	555.81
19	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	176.1	392.13	1.11	52.72	22.15	644.21
20	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	47.22	24.28	1.05	14.36	6.03	92.94
21	010505002002	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	29.95	27	1.32	9.3	3.91	71.48
22	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	35.09	23.47	1.25	10.81	4.54	75.16
23	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	51.65	26.16	1.16	15.71	6.6	101.28
24	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	1719.54	3430.45	234.7	581.39	244.28	6210.36
25	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1719.54	3333.55	234.7	581.39	244.28	6113.46
26	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：WMM10	m3	210.8	354.79	9.37	65.5	27.52	667.98
27	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2.基础类型：砖墙 3.砂浆强度等级：WMM10	m3	254.3	349.55	8.98	78.33	32.91	724.07
28	011205001001	墙、柱面装饰板	1.配合字体安装 2.龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5 热镀锌角钢 3.不锈钢干挂构件：304不锈钢，专业单位深化，常规厚度≥3mm 4.面层材料品种、规格：材质、厚度详见现状	m2	140.49	195.56	4.52	43.14	18.13	401.84
		小区围墙维修								
29	010501001003	基础垫层	1.基础形式：垫层 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品混凝土C15	m3	65.1	372.94	0.97	19.66	8.26	466.93
30	010502002003	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	25.6	414.32	0.68	7.82	3.29	451.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：c30	m3	102.1	418.15	1.13	30.71	12.9	564.99
32	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：垫层模板	m2	47.22	24.28	1.05	14.36	6.03	92.94
33	010505002003	基础模板	1.基础类型：条形基础模板	m2	29.95	27	1.32	9.3	3.91	71.48
34	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	35.09	23.47	1.25	10.81	4.54	75.16
35	010502019001	压顶	1.板名称：压顶 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：c30	m3	82.9	428.99	2.37	25.37	10.66	550.29
36	020413005001	压顶模板		m2	34.29	24.54	2.3	10.88	4.57	76.58
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ10	t	1719.54	3430.45	234.7	581.39	244.28	6210.36
38	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	1719.54	3333.55	234.7	581.39	244.28	6113.46
39	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	210.8	354.79	9.37	65.5	27.52	667.98
40	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：400*400 4.砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	254.3	349.55	8.98	78.33	32.91	724.07
41	010609002002	金属栅栏	1.安装调试含配件及预埋件 2.立杆：19*19*0.8方管 3.横管：40*40*1方管 3.立杆高度1500mm 4.满足图纸设计要求	m	57.59	97.82	15.11	21.63	9.09	201.24
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆	m2	20.96	17.85	0.86	6.49	2.73	48.89
43	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格：240*60*12仿青砖贴片	m2	61.15	50.58	0.18	18.25	7.67	137.83

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		29368.98	
1	050406004001	安全生产		14925.06	
2	050406002001	文明施工		4713.18	
3	050406003001	环境保护		1767.44	
4	050406001001	临时设施		6677	
5	050406005001	冬雨季施工		490.96	
6	050406006001	夜间施工		392.76	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		196.38	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		206.2	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		199.28	
15	050401001001	砌筑脚手架	1、墙体高度：3.6m以内	168.67	
16	050401001002	抹灰脚手架	1、墙体高度：3.6m以内	30.61	
合计				29568.26	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			29368.98						
1	050406004001	安全生产	392764.67	3.8	14925.06						
2	050406002001	文明施工	392764.67	1.2	4713.18						
3	050406003001	环境保护	392764.67	0.45	1767.44						
4	050406001001	临时设施	392764.67	1.7	6677						
5	050406005001	冬雨季施工	392764.67	0.125	490.96						
6	050406006001	夜间施工	392764.67	0.1	392.76						
7	050406007001	特殊地区施工增加	392764.67								
8	050406008001	二次搬运	392764.67								
9	050406009001	已完工程及设备保护	392764.67	0.05	196.38						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	392764.67								
11	050406011001	按质论价	392764.67								
12	050406012001	建筑工人实名制	392764.67	0.0525	206.2						
13	050406013001	特殊施工降效	392764.67								
14	050406014001	协管	392764.67								
		专业措施项目			199.28						
15	050401001001	砌筑脚手架			168.67						
16	050401001002	抹灰脚手架			30.61						
合计					29568.26						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	422332.93	9	38009.96
合计					38009.96

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延园建工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	240333.42
1.1	园林绿化工程	240333.42
2	措施项目	10580.27
2.1	其中：安全生产	2163
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22582.23
合　计		273495.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					240333.42	
		绿化工程					240333.42	
1	050102001001	移植乔木	1.种类：栾树 2.胸径/干径/米径/地径：18-19cm 3.株高：700-800cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：苗木特征详见设计文件，采购的苗木必须得到建设单位认可	株	70	2396.24	167736.8	
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：麦冬 2.株高/冠径：20cm/30cm 3.单位面积株数：满种，细叶麦冬，25塘/m，80芽/塘	m2	820.39	71.02	58264.1	
3	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：火焰南天竹 2.单位面积株数：49株/平方米 3.备注：2加仑大杯容器苗	m2	5.87	92.17	541.04	
4	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土 2.回填土厚度：乔木种植土厚度1.5m 植被种植土厚度0.3m	m3	351	36.32	12748.32	
5	050101006001	绿地起坡造型	1.造型要求：平均15公分绿化造型塑坡，呈馒头状	m3	122.15	8.54	1043.16	
合计							240333.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园林绿化工程								
		绿化工程								
1	050102001001	移植乔木	1.种类：栾树 2.胸径/干径/米径/地径：18-19cm 3.株高：700-800cm 4.冠径：400-450cm 5.备注：苗木特征详见设计文件，采购的苗木必须得到建设单位认可	株	480.55	1673.44	50.03	121.34	70.88	2396.24
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：麦冬 2.株高/冠径：20cm/30cm 3.单位面积株数：满种，细叶麦冬，25塘/m，80芽/塘	m2	16.13	47.18	1.25	4.07	2.39	71.02
3	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：火焰南天竹 2.单位面积株数：49株/平方米 3.备注：2加仑大杯容器苗	m2	14.55	69.19	2.6	3.68	2.15	92.17
4	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土 2.回填土厚度：乔木种植土厚度1.5m植被种植土厚度0.3m	m3	11.66	20		2.94	1.72	36.32
5	050101006001	绿地起坡造型	1.造型要求：平均15公分绿化造型塑坡，呈馒头状	m3	6.1			1.54	0.9	8.54

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6890.36	
1	050406004001	安全生产		2163	
2	050406002001	文明施工		1201.67	
3	050406003001	环境保护		1442	
4	050406001001	临时设施		1321.83	
5	050406005001	冬雨季施工		300.42	
6	050406006001	夜间施工		240.33	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		120.17	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		100.94	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		3689.91	
15	050401001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：四脚井字桩	2700.81	
16	050402001001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1m	989.1	
合计				10580.27	-

辅信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6890.36						
1	050406004001	安全生产	240333.42	0.9	2163						
2	050406002001	文明施工	240333.42	0.5	1201.67						
3	050406003001	环境保护	240333.42	0.6	1442						
4	050406001001	临时设施	240333.42	0.55	1321.83						
5	050406005001	冬雨季施工	240333.42	0.125	300.42						
6	050406006001	夜间施工	240333.42	0.1	240.33						
7	050406007001	特殊地区施工增加	240333.42								
8	050406008001	二次搬运	240333.42								
9	050406009001	已完工程及设备保护	240333.42	0.05	120.17						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	240333.42								
11	050406011001	按质论价	240333.42								
12	050406012001	建筑工人实名制	240333.42	0.042	100.94						
13	050406013001	特殊施工降效	240333.42								
14	050406014001	协管	240333.42								
		专业措施项目			3689.91						
15	050401001001	树木支撑架			2700.81						
16	050402001001	草绳绕树干			989.1						
合计					10580.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	250913.69	9	22582.23
合计					22582.23

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延绿化工程　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	54958.69
1.1	交通标志牌及标线	54958.69
2	措施项目	7552.04
2.1	其中：安全生产	1044.22
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5625.97
合　计		68136.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		交通标志牌及标线					54958.69	
1	040205003001	标志牌	1.类型：指路标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸400cmx200cm,双面,合杆 3.详设计图纸	块	2	6796.35	13592.7	
2	040205003002	标志牌	1.类型：组合禁令标志(限速、禁停、禁鸣) 2.材质、规格尺寸：版面尺寸φ100cm,合杆 3.详设计图纸	块	2	869.62	1739.24	
3	040205003003	标志牌	1.类型：路名牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸135cmx40cm,双面,合杆 3.详设计图纸	块	8	551.62	4412.96	
4	040205003004	标志牌	1.类型：交叉口警告标志 2.材质、规格尺寸：△90cm,厚2mm,合杆 3.详设计图纸	块	1	739.62	739.62	
5	040205003005	标志牌	1.类型：荧光人行横道标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸□100cm,厚2mm,合杆 3.详设计图纸	块	1	789.62	789.62	
6	040205008001	标记	1.材料品种：指路标志换膜 2.规格尺寸：版面尺寸500cmx280cm,利用现状版面	个	2	2565.08	5130.16	
7	040205008002	标记	1.材料品种：指路标志换膜 2.规格尺寸：版面尺寸400cmx200cm,利用现状版面	个	1	1465.76	1465.76	
8	040205003006	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：八角牌80cm 3.独立杆件，详设计图纸	块	2	409.62	819.24	
9	040205002001	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面ˆ102X5，长度3170，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：钢筋砼基础 5.部位：停车让行标志，详设计图纸	根	2	1543.32	3086.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040205003007	标志牌	1.类型：交叉口警告标志 2.材质、规格尺寸：△90cm,厚2mm 3.独立杆件，详设计图纸	块	2	739.62	1479.24	
11	040205002002	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面^102X5，长度3200，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：钢筋砼基础 5.部位：交叉口警告标志，详设计图纸	根	2	1299.33	2598.66	
12	040205003008	标志牌	1.类型：荧光人行横道标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸□100cm,厚2mm 3.独立杆件，详设计图纸	块	2	789.62	1579.24	
13	040205002003	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面^102X5，长度3250，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.部位：荧光人行横道标志，详设计图纸	根	2	1837.17	3674.34	
14	040205007001	标线	1.材料品种：热熔反光型（热熔2号标线） 2.类型：路面标线、标记 3.详设计图纸	m2	399.26	32.34	12912.07	
15	040205010001	清除标线	1.清除方法：路面标线擦除	m2	20	46.96	939.2	
合计							54958.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		交通标志牌及标线								
1	040205003001	标志牌	1.类型：指路标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸400cmx200cm,双面,合杆 3.详设计图纸	块	39.16	6733.99		17.82	5.38	6796.35
2	040205003002	标志牌	1.类型：组合禁令标志(限速、禁停、禁鸣) 2.材质、规格尺寸：版面尺寸Φ100cm,合杆 3.详设计图纸	块	13.35	848.36		6.07	1.84	869.62
3	040205003003	标志牌	1.类型：路名牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸135cmx40cm,双面,合杆 3.详设计图纸	块	13.35	530.36		6.07	1.84	551.62
4	040205003004	标志牌	1.类型：交叉口警告标志 2.材质、规格尺寸：△90cm,厚2mm,合杆 3.详设计图纸	块	13.35	718.36		6.07	1.84	739.62
5	040205003005	标志牌	1.类型：荧光人行横道标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸□100cm,厚2mm,合杆 3.详设计图纸	块	13.35	768.36		6.07	1.84	789.62
6	040205008001	标记	1.材料品种：指路标志换膜 2.规格尺寸：版面尺寸500cmx280cm,利用现状版面	个	1217.58	626.08		553.98	167.44	2565.08
7	040205008002	标记	1.材料品种：指路标志换膜 2.规格尺寸：版面尺寸400cmx200cm,利用现状版面	个	695.76	357.76		316.56	95.68	1465.76
8	040205003006	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：八角牌80cm 3.独立杆件，详设计图纸	块	13.35	388.36		6.07	1.84	409.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040205002001	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面^102X5，长度3170，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：钢筋砼基础 5.部位：停车让行标志，详设计图纸	根	490.36	682.87	79.55	223.11	67.43	1543.32
10	040205003007	标志牌	1.类型：交叉口警告标志 2.材质、规格尺寸：△90cm,厚2mm 3.独立杆件，详设计图纸	块	13.35	718.36		6.07	1.84	739.62
11	040205002002	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面^102X5，长度3200，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：钢筋砼基础 5.部位：交叉口警告标志，详设计图纸	根	391.4	595.67	80.36	178.08	53.82	1299.33
12	040205003008	标志牌	1.类型：荧光人行横道标志 2.材质、规格尺寸：版面尺寸□100cm,厚2mm 3.独立杆件，详设计图纸	块	13.35	768.36		6.07	1.84	789.62
13	040205002003	交通标志杆	1.类型：单杆柱 2.材质：所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理 3.规格尺寸：截面^102X5，长度3250，标志的立柱以及连接件均采用Q235，焊条全部采用T42 4.部位：荧光人行横道标志，详设计图纸	根	595.05	807.2	82.36	270.74	81.82	1837.17
14	040205007001	标线	1.材料品种：热熔反光型（热熔2号标线） 2.类型：路面标线、标记 3.详设计图纸	m2	1.45	20.62	9.41	0.66	0.2	32.34
15	040205010001	清除标线	1.清除方法：路面标线擦除	m2	2.92	0.03	42.28	1.33	0.4	46.96

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

新点网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3430.26	
1	041201019001	安全生产		1044.22	
2	041201017001	文明施工		577.07	
3	041201018001	环境保护		659.5	
4	041201016001	临时设施		906.82	
5	041201020001	冬雨季施工增加		109.92	
6	041201021001	夜间施工增加		109.92	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		5.5	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		17.31	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		4121.78	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
24	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		4121.78	
合计				7552.04	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3430.26						
1	041201019001	安全生产	54958.69	1.9	1044.22						
2	041201017001	文明施工	54958.69	1.05	577.07						
3	041201018001	环境保护	54958.69	1.2	659.5						
4	041201016001	临时设施	54958.69	1.65	906.82						
5	041201020001	冬雨季施工增加	54958.69	0.2	109.92						
6	041201021001	夜间施工增加	54958.69	0.2	109.92						
7	041201022001	特殊地区施工增加	54958.69								
8	041201023001	二次搬运	54958.69								
9	041201024001	已完工程及设备保护	54958.69	0.01	5.5						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	54958.69								
11	041201026001	按质论价	54958.69								
12	041201027001	建筑工人实名制	54958.69	0.0315	17.31						
13	041201028001	特殊施工降效	54958.69								
14	041201029001	交通组织维护	54958.69								
15	041201030001	协管	54958.69								
		专业措施项目			4121.78						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
24	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			4121.78						
合计					7552.04						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	62510.73	9	5625.97
合计					5625.97

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延标志牌及标线　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	145908.64
1.1	信号灯及监控	145908.64
2	措施项目	6093.28
2.1	其中：安全生产	1826.06
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13680.17
合　计		165682.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		信号灯及监控					145908.64	
1	040205014001	信号灯移位	1.类型：现状人行信号灯移位利用，一柱双挂，杆件移位，基础重做，设备保留 2.详设计图纸	套	2	1105	2210	
2	040205014002	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：400LED机动车信号灯	套	1	1996.21	1996.21	
3	040205014003	信号灯	1.类型：信号灯倒计时器 2.通讯式,不能用学习型	套	1	1896.21	1896.21	
4	030506010001	监控摄像设备	1.名称：对向交叉口900万像素环保型抓拍相机 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	1	9918.61	9918.61	
5	030506010002	监控摄像设备	1.名称：背向交叉口900万像素环保型卡口相机 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	1	9918.61	9918.61	
6	030506010003	监控摄像设备	1.名称：红外一体环保补光灯 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	1	1237.01	1237.01	
7	030506010004	监控摄像设备	1.名称：违停枪球一体机(自动抓拍) 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	2	5218.61	10437.22	
8	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3X6mm2电缆 3.材质：铜芯	m	300	20.78	6234	
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3X6mm2	个	2	5.69	11.38	
10	030412004001	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-16*1.0 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	200	21.11	4222	
11	030412004002	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-2*1.0 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	24	3.87	92.88	
12	030412004003	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	500	4.38	2190	
13	030412004004	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-3*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	150	6.46	969	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004005	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-4*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	12	7.54	90.48	
15	040205024001	交通管理系统调试	1.系统类别：网络租赁费用，3年	项	1	9000	9000	
16	040205015001	设备控制机箱	1.类型：杆件抱杆箱 2.配置要求：每根监控杆1个抱杆箱，箱内配置前端储存(4X6T)、光纤收发器、交换机，符合设计要求	台	2	10520.66	21041.32	
17	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：超五类	m	160	4.11	657.6	
18	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：8芯	m	160	6.55	1048	
19	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：井墙及井筒均用7.5号水泥砂浆砌7.5号机制红砖 2.规格尺寸：内500*500mm*井深1000mm 3.盖板材质、规格：50X50cm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层、C30水泥混凝土 5.详设计图纸	座	12	1735.18	20822.16	
20	040205003009	标志牌	1.类型：视频监控标志牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸80cm*100cm,交叉口设置在监控杆上	块	2	539.62	1079.24	
21	040205003010	标志牌	1.类型：岗名牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸60cm*80cm,厚度2mm,交叉口每根信号灯悬臂上各一个	套	1	463.14	463.14	
22	040501005001	塑料管	1.材质及规格：P50	m	700	28.79	20153	
23	040803004001	管道包封	1.规格：350*250mm 2.混凝土强度等级：C30	m	350	39.92	13972	
24	040205002004	交通标志杆拆除	1.类型：现状交安杆件拆除	套	4	125.4	501.6	
25	040806001001	接地极	1.材质：50X50X5角钢热镀锌 2.土质：普通土	根	6	109.68	658.08	
26	040806002001	接地母线	1.材质：40*5扁钢热镀锌	m	41.6	83.42	3470.27	
27	040807003001	接地装置	1.类别：接地极系统调试	系统	1	1618.62	1618.62	
合计							145908.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		信号灯及监控								
1	040205014001	信号灯移位	1.类型：现状人行信号灯移位利用，一柱双挂，杆件移位，基础重做，设备保留 2.详设计图纸	套	366.72	288.01	232.99	166.85	50.43	1105
2	040205014002	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：400LED机动车信号灯	套	156.64	1250	496.76	71.27	21.54	1996.21
3	040205014003	信号灯	1.类型：信号灯倒计时器 2.通讯式,不能用学习型	套	156.64	1150	496.76	71.27	21.54	1896.21
4	030506010001	监控摄像设备	1.名称：对向交叉口900万像素环保型抓拍相机 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	71.61	9803.82	0.75	32.58	9.85	9918.61
5	030506010002	监控摄像设备	1.名称：背向交叉口900万像素环保型卡口相机 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	71.61	9803.82	0.75	32.58	9.85	9918.61
6	030506010003	监控摄像设备	1.名称：红外一体环保补光灯 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	21.45	1202.27	0.58	9.76	2.95	1237.01
7	030506010004	监控摄像设备	1.名称：违停枪球一体机(自动抓拍) 2.规格：专业厂家配套,需由交警部门认可	台	71.61	5103.82	0.75	32.58	9.85	5218.61
8	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3X6mm2电缆 3.材质：铜芯	m	3.02	15.07	0.9	1.37	0.42	20.78
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：YJV-3X6mm2	个	2.6	1.55		1.18	0.36	5.69
10	030412004001	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-16*1.0 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	1.43	18.83		0.65	0.2	21.11
11	030412004002	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-2*1.0 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	0.74	2.69		0.34	0.1	3.87

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	030412004003	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-2*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	0.76	3.17		0.35	0.1	4.38
13	030412004004	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-3*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	0.9	5.03		0.41	0.12	6.46
14	030412004005	配线	1.名称：防水电缆 2.型号：RVV-4*1.5 3.材质：铜芯多股绝缘导线	m	0.9	6.11		0.41	0.12	7.54
15	040205024001	交通管理系统调试	1.系统类别：网络租赁费用，3年	项		9000				9000
16	040205015001	设备控制机箱	1.类型：杆件抱杆箱 2.配置要求：每根监控杆1个抱杆箱，箱内配置前端储存(4X6T)、光纤收发器、交换机，符合设计要求	台	252.26	10037.89	81.04	114.78	34.69	10520.66
17	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：超五类	m	0.89	2.67	0.03	0.4	0.12	4.11
18	030502005001	光缆	1.名称：光纤 2.规格：8芯	m	0.89	5.12	0.02	0.4	0.12	6.55
19	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：井墙及井筒均用7.5号水泥砂浆砌7.5号机制红砖 2.规格尺寸：内500*500mm*井深1000mm 3.盖板材质、规格：50X50cm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层、C30水泥混凝土 5.详设计图纸	座	667.48	663.34	8.88	303.7	91.78	1735.18
20	040205003009	标志牌	1.类型：视频监控标志牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸80cm*100cm,交叉口设置在监控杆上	块	13.35	518.36		6.07	1.84	539.62
21	040205003010	标志牌	1.类型：岗名牌 2.材质、规格尺寸：版面尺寸60cm*80cm,厚度2mm,交叉口每根信号灯悬臂上各一个	套	26.7	420.62		12.14	3.68	463.14
22	040501005001	塑料管	1.材质及规格：P50	m	12.05	7.89	1.71	5.48	1.66	28.79
23	040803004001	管道包封	1.规格：350*250mm 2.混凝土强度等级：C30	m	3.38	34.53		1.54	0.47	39.92
24	040205002004	交通标志杆拆除	1.类型：现状交安杆件拆除	套	17.48		97.57	7.95	2.4	125.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	040806001001	接地极	1.材质：50X50X5角钢热镀锌 2.土质：普通土	根	33.95	45.7	9.91	15.45	4.67	109.68
26	040806002001	接地母线	1.材质：40*5扁钢热镀锌	m	39.51	20.27	0.23	17.98	5.43	83.42
27	040807003001	接地装置	1.类别：接地极系统调试	系统	855.04	16.53	240.44	389.04	117.57	1618.62

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5998.61	
1	041201019001	安全生产		1826.06	
2	041201017001	文明施工		1009.14	
3	041201018001	环境保护		1153.3	
4	041201016001	临时设施		1585.79	
5	041201020001	冬雨季施工增加		192.22	
6	041201021001	夜间施工增加		192.22	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		9.61	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		30.27	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		94.67	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
24	031401001001	脚手架		94.67	
合计				6093.28	-

辅信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			5998.61						
1	041201019001	安全生产	96108.64	1.9	1826.06						
2	041201017001	文明施工	96108.64	1.05	1009.14						
3	041201018001	环境保护	96108.64	1.2	1153.3						
4	041201016001	临时设施	96108.64	1.65	1585.79						
5	041201020001	冬雨季施工增加	96108.64	0.2	192.22						
6	041201021001	夜间施工增加	96108.64	0.2	192.22						
7	041201022001	特殊地区施工增加	96108.64								
8	041201023001	二次搬运	96108.64								
9	041201024001	已完工程及设备保护	96108.64	0.01	9.61						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	96108.64								
11	041201026001	按质论价	96108.64								
12	041201027001	建筑工人实名制	96108.64	0.0315	30.27						
13	041201028001	特殊施工降效	96108.64								
14	041201029001	交通组织维护	96108.64								
15	041201030001	协管	96108.64								
		专业措施项目			94.67						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
24	031401001001	脚手架			94.67						
合计					6093.28						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	152001.92	9	13680.17
合计					13680.17

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延信号灯及监控　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12062.4
1.1	D.12 配管、配线	12062.4
2	措施项目	753.27
2.1	其中：安全生产	349.81
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1153.41
合　计		13969.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.12 配管、配线					12062.4	
1	030412001001	配管	1.规格：P25	m	310	9.1	2821	
2	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*2.5	m	310	12.21	3785.1	
3	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.规格：YJV-3*2.5	个	6	3.91	23.46	
4	030413001001	普通灯具	1.名称：LED柱头灯 2.规格：24W/盏,工作电压AC220V,防水等级IP65,白光。	套	22	216.95	4772.9	
5	030506010005	监控摄像设备	1.名称：现状监控移位	台	2	329.97	659.94	
合计							12062.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		D.12 配管、配线								
1	030412001001	配管	1.规格：P25	m	4.19	2.36		1.94	0.61	9.1
2	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*2.5	m	3.02	6.45	0.9	1.4	0.44	12.21
3	030409003002	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.规格：YJV-3*2.5	个	1.48	1.54		0.68	0.21	3.91
4	030413001001	普通灯具	1.名称：LED柱头灯 2.规格：24W/盏,工作电压AC220V,防水等级IP65,白光。	套	16.71	190.09		7.73	2.42	216.95
5	030506010005	监控摄像设备	1.名称：现状监控移位	台	200.48	3.8	3.9	92.72	29.07	329.97

材料暂估单价及调整表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		631.05	
1	041201019001	安全生产		349.81	
2	041201017001	文明施工		72.37	
3	041201018001	环境保护		36.19	
4	041201016001	临时设施		132.69	
5	041201020001	冬雨季施工增加		9.05	
6	041201021001	夜间施工增加		24.12	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		3.02	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		3.8	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		122.22	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
24	031401001001	脚手架		122.22	
合计				753.27	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			631.05						
1	041201019001	安全生产	12062.4	2.9	349.81						
2	041201017001	文明施工	12062.4	0.6	72.37						
3	041201018001	环境保护	12062.4	0.3	36.19						
4	041201016001	临时设施	12062.4	1.1	132.69						
5	041201020001	冬雨季施工增加	12062.4	0.075	9.05						
6	041201021001	夜间施工增加	12062.4	0.2	24.12						
7	041201022001	特殊地区施工增加	12062.4								
8	041201023001	二次搬运	12062.4								
9	041201024001	已完工程及设备保护	12062.4	0.025	3.02						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	12062.4								
11	041201026001	按质论价	12062.4								
12	041201027001	建筑工人实名制	12062.4	0.0315	3.8						
13	041201028001	特殊施工降效	12062.4								
14	041201029001	交通组织维护	12062.4								
15	041201030001	协管	12062.4								
		专业措施项目			122.22						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
24	031401001001	脚手架			122.22						
合计					753.27						-

其他项目清单计价表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12815.67	9	1153.41
合计					1153.41

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：新民路东延围墙亮化　　标段：新民路东延工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	