

泰州市高港区胡庄镇薛垛村覆盖拉网式农

村环境综合整治项目 工程

招标控制价

招 标 人： 泰州市胡庄镇薛垛村村民委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏金港建设项目投资咨询有限公司

(单位盖章)

2016年06月06日

泰州市高港区胡庄镇薛垛村覆盖拉网式农

村环境综合整治项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 521909.85

(大写): 伍拾贰万壹仟玖佰零玖元捌角伍分

泰州市胡庄镇薛垛村村
招 标 人: 民委员会
(单位盖章)

江苏金港建设项目投资
造价咨询人: 咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 张锟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王永华
(签字或盖章)

编 制 人: 陆晓峰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 陶有成
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年06月06日

复核时间: 2016年06月06日


泰州市高港区胡庄镇薛
垛村覆盖拉网式农村环
境综合整治项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 521909.85
(大写): 伍拾贰万壹仟玖佰零玖元捌角伍分

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
号: 甲150632000974
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字专用章)
截止日期: 2017.12



复核人: _____
(造价工程师签字专用章)
截止日期: 2017.12



编制时间: 2016年6月6日

复核时间: 2016年6月6日

建设项目招标控制价表

工程名称：泰州市高港区胡庄镇薛垛村覆盖拉网式农村环境综合整治项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泰州市高港区胡庄镇薛垛村覆盖拉网式农村环境综合整治项目	521909.85		6716.93	10750.85
2	招标代理费				
	合计	521909.85		6716.93	10750.85

单项工程招标控制价表

工程名称：泰州市高港区胡庄镇薛垛村覆盖拉网式农村环境综合整治项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	薛垛村污水管网	521909.85		6716.93	10750.85
	合计	521909.85		6716.93	10750.85

单位工程招标控制价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	443512.53	
1.1	人工费	73511.36	
1.2	材料费	315003.07	
1.3	施工机具使用费	25353.91	
1.4	企业管理费	19773.31	
1.5	利润	9886.76	
2	措施项目	15925.67	
2.1	单价措施项目费	4282.99	
2.2	总价措施项目费	11642.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6716.93	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	10750.85	
5	税金	51720.8	
6	工程造价	521909.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.5 管网工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别 一、二类土 2.机械开挖	m3	2940.57	4.26	12526.83	
2	040103001001	回填方	1.填方来源、运距 原土 回填2.机械回填	m3	2659.98	4.26	11331.51	
3	041001001001	拆除路面	1.机械拆除砼路面18cm厚	m2	452	1.96	885.92	
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种 拆除路面 及碎石垫层2.运距施工单位 自行考虑	m3	81.36	23.94	1947.76	
5	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度 砂垫层 150, 120度护管 2.材质及规格 DN300HDPE双壁波纹管 3.连接形式 承插口4.管 道检验及试验要求 闭水 试验	m	1201	154.47	185518.47	
6	040501004002	塑料管	1.材质及规格 160PVC- U加筋管2.连接形式 成品 卡箍	m	515	52.42	26996.3	
7	040504001001	砌筑井	1.500*500砖砌方井 砂 浆强度 M7.52.10cm碎石 垫层3.10cmC10砼垫层 4.600*600砼井盖预制 5.井内外抹灰 1:2水泥 砂浆厚2cm	座	58	550.49	31928.42	
8	040504001002	砌筑井	1.φ700砖砌圆形污水井 2.做法详见06MS201- 3/18页3.井深1.4m	座	31	1312.6	40690.6	
9	040504001003	砌筑井	1.φ700砖砌圆形污水井 2.做法详见06MS201- 3/18页3.井深1.74m	座	20	1539.24	30784.8	
10	040504006001	砌体出水口	1.砖砌八字出水口2.做法 详见06MS201-9/3页	座	1	1816.33	1816.33	
11	040601006001	现浇混凝土污水处 理基础	1.混凝土强度等级 C302.钢筋Φ14@120双层 双向3.预埋铁件M- 14.C15砼垫层厚10cm	座	1	41410.39	41410.39	
		分部小计					385837.33	
		D.2 道路工程						
12	040202002001	石灰稳定土	1.含灰量 6%2.厚度 15cm	m2	452	12.45	5627.4	
13	040202011001	碎石	1.石料规格 碎石2.厚度 10cm	m2	452	20.81	9406.12	
14	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级 C302.厚度 18cm	m2	452	94.34	42641.68	
		分部小计					57675.2	
		分部分项合计					443512.53	
1	041106001001	大型机械设备进出 场及安拆	1.履带式挖掘机1m3以内 场外运输费	项	1	4282.99	4282.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计					4282.99		
合计								447795.52	

综合单价分析表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2940.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土不装车	1000m3	0.001	388.8		2889.97	655.75	327.88	0.39		2.89	0.66	0.33
综合人工工日		小计						0.39		2.89	0.66	0.33	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2659.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土不装车	1000m3	0.001	388.8		2889.97	655.75	327.88	0.39		2.89	0.66	0.33
综合人工工日		小计						0.39		2.89	0.66	0.33	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	452						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414注2	HB20G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.00018	51.84	453.32	7974.08	1605.16	802.58	0.01	0.08	1.44	0.29	0.14
综合人工工日		小计						0.01	0.08	1.44	0.29	0.14	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个		2744.16			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	81.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车	1000m3	0.001	518.43		8382.92	1780.22	890.17	0.52		8.38	1.78	0.89
1-446	自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<1km	1000m3	0.001		55.04	9458.97	1891.77	945.95		0.06	9.46	1.89	0.95
综合人工工日				小计					0.52	0.06	17.84	3.67	1.84
0.0065工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								23.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.59	0.06								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	0.06	--							

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1201					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管道,砂垫层)	10m3	0.014336	338.08	1355.6	15.85	70.79	35.39	4.85	19.43	0.23	1.01	0.51
6-190换	UPVCHDPE加筋管铺设DN300(胶圈接口)	100m	0.01	336.24			67.25	33.62	3.36			0.67	0.34
6-342	(M7.5水泥砂浆)管道闭水试验Φ<400mm	100m	0.01	119.92	121.43		23.98	11.99	1.2	1.21		0.24	0.12
综合人工工日				小计					9.41	20.65	0.23	1.93	0.96
0.1176工日				未计价材料费					121.3				
清单项目综合单价								154.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	中砂	t	0.257	74.33	19.1								
	HDPE加筋管DN300	m	1	121.3	121.3								
	HDPE管橡胶圈直径300	个	0.23										

镀锌铁丝8#~12#	kg	0.007	5.15	0.04		
机砖	百块	0.007	39.54	0.29		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水	m3	0.15	4.59	0.69		
水泥32.5级	kg	0.114	0.24	0.03		
其他材料费			--	0.4	--	
材料费小计			--	141.94	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	515					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设 Φ<150mm(胶水 粘接)	100m	0.01	360	4.07		72	36	3.6	0.04		0.72	0.36
综合人工工日		小计						3.6	0.04			0.72	0.36
0.045工日		未计价材料费										47.7	
清单项目综合单价								52.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料螺旋PVC管DN160				m	1	47.7	47.7					
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	47.74	--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井碎石垫层	10m3	0.0139 24	536	1707.2 1	14.66	110.13	55.06	7.46	23.77	0.2	1.53	0.77
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.0139 24	1462	2457.1 4	255.58	343.52	171.76	20.36	34.21	3.56	4.78	2.39
6-787	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	10m3	0.0426 24	1251.7 6	3031.3 3	54.64	261.28	130.64	53.36	129.21	2.33	11.14	5.57
6-790换	现浇非定型砼井底流槽(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.0075	1596	2495.2 2	255.59	370.32	185.15	11.97	18.71	1.92	2.78	1.39
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.03	1527.5 2	538.56	51.69	315.84	157.92	45.83	16.16	1.55	9.48	4.74

6-1604换	现浇构件钢筋 Φ<20mm	t	0.0057 53	501.2	2304.0 2	74.56	115.16	57.57	2.88	13.26	0.43	0.66	0.33	
6-804	钢筋(C25砼 16mm32.5坍落度 35-50)井盖制作	10m3	0.0123 84	1796	2860.6 2	254.94	410.19	205.1	22.24	35.43	3.16	5.08	2.54	
6-809	检查井混凝土井 盖、座安装	10套	0.1	325.28	70.36		65.06	32.53	32.53	7.04		6.51	3.25	
综合人工工日		小计							196.62	277.78	13.15	41.95	20.98	
2.4578工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									550.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石40						t	0.277	84.15	23.31				
	水						m3	0.575	4.59	2.64				
	电						kW·h	0.138	0.75	0.1				
	铸铁爬梯						kg	3.616	4.5	16.27				
	机砖						百块	2.323	39.54	91.84				
	沥青漆						kg	0.133	10.29	1.37				
	草袋子						只	1.238	0.86	1.06				
	钢筋Φ12						t	0.006	2161.8	12.97				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.018	5.15	0.09				
	电焊条						kg	0.046	4.97	0.23				
	水泥32.5级						kg	188.24 2	0.24	44.84				
	中砂						t	0.569	74.33	42.3				
	碎石5~40mm						t	0.275	84.15	23.17				
	碎石5~16mm						t	0.148	84.15	12.44				
	其他材料费								--	5.15	--			
材料费小计								--	277.78	--				

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土 垫层(C15砼 40mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.013	1462.0 1	2471.2 9	255.58	343.52	171.76	19.01	32.13	3.32	4.47	2.23
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆 形井	10m3	0.0932	1495.9 2	3092.2 8	76.67	314.52	157.26	139.42	288.2	7.15	29.31	14.66
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.1002	1527.5 2	538.56	51.69	315.84	157.92	153.06	53.96	5.18	31.65	15.82
6-809	检查井混凝土井 盖、座安装	10套	0.1	325.28	70.36		65.06	32.53	32.53	7.04		6.51	3.25
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ<20mm	t	0.0180 52	501.2	2304.0 2	74.55	115.15	57.58	9.05	41.59	1.35	2.08	1.04

6-805换	钢筋(C30砼 16mm32.5坍落度 35-50)井圈制作	10m3	0.0220 42	1970.9 6	2941.3 4	254.94	445.18	222.6	43.44	64.83	5.62	9.81	4.91	
综合人工工日		小计							396.5	487.75	22.61	83.82	41.91	
4.9563工日		未计价材料费							280					
清单项目综合单价									1312.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.911	4.59	4.18				
	电						kW·h	0.143	0.75	0.11				
	铸铁爬梯						kg	7.907	4.5	35.58				
	沥青漆						kg	0.291	10.29	3				
	机砖						百块	4.829	39.54	190.93				
	钢纤维井盖						套	1	280	280				
	钢筋Φ12						t	0.019	2161.8	40.64				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.055	5.15	0.28				
	电焊条						kg	0.143	4.97	0.71				
	水泥32.5级						kg	362.26 2	0.24	86.29				
	中砂						t	1.102	74.33	81.92				
	碎石5~40mm						t	0.166	84.15	13.99				
	碎石5~16mm						t	0.255	84.15	21.42				
	其他材料费								--	8.7	--			
材料费小计								--	767.76	--				

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	20							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井混凝土垫层(C15砼 40mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.013	1462	2471.3 1	255.58	343.54	171.77	19.01	32.13	3.32	4.47	2.23	
6-786	(M7.5水泥砂浆) 非定型砖砌圆形井	10m3	0.1208 9	1495.9 2	3092.2 8	76.67	314.52	157.26	180.84	373.83	9.27	38.02	19.01	
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.1327 65	1527.5 2	538.56	51.69	315.84	157.92	202.8	71.5	6.86	41.93	20.97	
6-809	检查井混凝土井盖、座安装	10套	0.1	325.28	70.36		65.06	32.53	32.53	7.04		6.51	3.25	
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ<20mm	t	0.0180 5	501.19	2304.0 2	74.57	115.15	57.59	9.05	41.59	1.35	2.08	1.04	
6-805换	钢筋(C30砼 16mm32.5坍落度 35-50)井圈制作	10m3	0.0220 45	1970.9 7	2941.3 5	254.93	445.18	222.59	43.45	64.84	5.62	9.81	4.91	
综合人工工日		小计						487.67	590.92	26.42	102.82	51.41		
6.0959工日		未计价材料费						280						

清单项目综合单价				1539.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.989	4.59	4.54		
	电	kW·h	0.143	0.75	0.11		
	铸铁爬梯	kg	10.256	4.5	46.15		
	沥青漆	kg	0.378	10.29	3.89		
	机砖	百块	6.263	39.54	247.65		
	钢纤维井盖	套	1	280	280		
	钢筋Φ12	t	0.019	2161.8	40.64		
	镀锌铁丝18#~22#	kg	0.055	5.15	0.28		
	电焊条	kg	0.143	4.97	0.71		
	水泥32.5级	kg	421.71 1	0.24	100.45		
	中砂	t	1.35	74.33	100.36		
	碎石5~40mm	t	0.166	84.15	13.99		
	碎石5~16mm	t	0.255	84.15	21.42		
	其他材料费				--	10.71	--
材料费小计				--	870.92	--	

项目编号	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-371	(M7.5水泥砂浆)八字管道出水口 H×L1(<0.83×1.11m)管 Φ<300(C15砼40mm32.5坍落度35-50)	处	1	512.24	1059.14	70.21	116.49	58.25	512.24	1059.14	70.21	116.49	58.25
综合人工工日		小计						512.24	1059.14	70.21	116.49	58.25	
6.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1816.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	草袋子	只	5.98	0.86	5.14								
	机砖	百块	9.03	39.54	357.05								
	电	kW·h	1.808	0.75	1.36								
	水	m3	3.019	4.59	13.86								
	水泥32.5级	kg	1031.8 28	0.24	245.78								
	中砂	t	2.328	74.33	173.03								
碎石5~40mm	t	2.877	84.15	242.13									

	其他材料费	--	20.8	--	
	材料费小计	--	1059.14	--	

项目编号	040601006001	项目名称	现浇混凝土污水处理基础	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.9236	1462	2471.3	255.58	343.53	171.76	1350.3	2282.49	236.05	317.28	158.64
6-1157	半地下室池平底厚度>50cm(C30P10防水砼40mm42.5坍落度35-50)	10m3	5.239	1212.08	2817.23	62.22	254.86	127.43	6350.09	14759.47	325.97	1335.21	667.61
6-1522	平池底复合木模板	100m2	0.0933	2206.75	1298.39	59.59	453.27	226.69	205.89	121.14	5.56	42.29	21.15
6-1604换	现浇构件钢筋Φ<20mm	t	3.693	501.2	2280.69	74.56	115.15	57.58	1850.93	8422.59	275.35	425.25	212.64
6-1623	预埋铁件制作	t	0.26	1587.62	5380.42	322.42	382	191	412.78	1398.91	83.83	99.32	49.66
综合人工工日				小计					10169.99	26984.6	926.76	2219.35	1109.7
127.125工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								41410.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	75.146	4.59	344.92	
	电		kW·h	20.219	0.75	15.16		
	草袋子		只	144.167	0.86	123.98		
	混凝土垫块		m3	0.056				
	其它材料费		元	4.665	1	4.67		
	复合木模板面板		m2	1.959	30.3	59.37		
	零星卡具		kg	0.777	4.18	3.25		
	模板木材		m3	0.024	1715.27	40.31		
	钢支撑		kg	1.354	4.1	5.55		
	圆钉		kg	1.605	4.97	7.98		
	钢筋Φ14		t	3.841	2139.37	8216.68		
	镀锌铁丝18#~22#		kg	11.297	5.15	58.18		
	电焊条		kg	38.609	4.97	191.89		
	铁件		kg	262.6	5.15	1352.39		
	水泥32.5级		kg	2468.223	0.24	587.93		
	中砂		t	50.239	74.33	3734.27		

	碎石5~40mm	t	75.672	84.15	6367.78		
	水泥42.5级	kg	20733.866	0.27	5660.35		
	木质素磺酸钙	kg	51.835	3.18	164.83		
	其他材料费			--	45.11	--	
	材料费小计			--	26984.59	--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	452					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52	拖拉机拌合[带犁耙]石灰土基层含灰量6%厚15cm	100m2	0.01	266.32	535.03	280.04	109.27	54.64	2.66	5.35	2.8	1.09	0.55
综合人工工日		小计							2.66	5.35	2.8	1.09	0.55
0.0333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄土				m3	0.178							
	生石灰				t	0.015	340	5.2					
	水				m3	0.027	4.59	0.12					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	5.35	--				

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	452					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	人机配合铺装碎石底层厚10cm	100m2	0.01	169.76	1682.11	136.81	61.31	30.66	1.7	16.82	1.37	0.61	0.31
综合人工工日		小计							1.7	16.82	1.37	0.61	0.31
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石60				t	0.199	84.15	16.74					
	其他材料费						--	0.08	--				
	材料费小计						--	16.82	--				

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	452
------	--------------	------	-------	--	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-326	水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚18cm	100m2	0.01	2008.16	4965.75	132.07	428.05	214.02	20.08	49.66	1.32	4.28	2.14	
2-331	混凝土路面模板	m2	0.072	22.88	16.52	3.27	5.23	2.62	1.65	1.19	0.24	0.38	0.19	
2-346	水泥砼路面草袋养生	100m2	0.01	74.56	101.75		14.91	7.46	0.75	1.02		0.15	0.07	
2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.1	41.44	23.41	26.94	13.68	6.84	4.14	2.34	2.69	1.37	0.68	
综合人工工日		小计							26.62	54.21	4.25	6.17	3.09	
0.3327工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								94.34						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.389	4.59	1.79						
	圆钉				kg	0.001	4.97							
	尼龙帽				个	0.144	0.74	0.11						
	普通木成材				m3		2234.13	0.22						
	零星卡具				kg	0.171	4.18	0.71						
	组合钢模板				kg	0.048	4.29	0.2						
	草袋子				只	0.43	0.86	0.37						
	钢锯片				片	0.007	360.17	2.34						
	水泥32.5级				kg	84.456	0.24	20.12						
	中砂				t	0.113	74.33	8.42						
	碎石5~40mm				t	0.235	84.15	19.73						
	其他材料费						--	0.19	--					
	材料费小计						--	54.21	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	次	1			4282.99					4282.99		
综合人工工日		小计									4282.99		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4282.99					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			6716.93			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	6716.93			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.1	4925.75			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
合计					11642.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10750.85		10750.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459438.2	2	9188.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459438.2	0.34	1562.09
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459438.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	470189.05	11	51720.8
合计					62471.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：薛垛村污水管网(1.1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

