

编 制 说 明

工程名称：姜堰开发区扬州路、姜溱路、南京路、泰州路、科技大道、纬二路、纬三路污水管道

(一) 工程概况：污水管道主管网为钢筋砼 III 级管，管道内壁刷防腐涂料，雨水管道、道路恢复。

(二) 工程量清单编制依据：

- 1、设计图纸、招标文件及建设单位已经
- 2、《江苏省市政工程计价表》(2014)
- 3、《江苏省建设工程量清单计价项目指引》(GB 50584-2013)
- 4、苏建函价〔2016〕117号《关于省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》
- 5、材料价格按《泰州工程造价管理》2016年第11期、《泰州市建筑工程材料信息价》2016年第5期及部分市场价。

(三) 列入招标人部分暂列金额：详见招标控制价

(四) 其它说明：

- 1、因场地狭小，无法按要求放坡，所有管道开挖时均考虑了钢制挡土板支撑；
- 2、所有管道开挖土方均考虑场内倒运费，施工单位包干使用，结算时不调整；
- 3、道路下管道回填采用 6% 灰土回填至道路结构层，非道路下管道 6% 灰土回填至管道上方 1 米处，其余采用素土分层夯实回填；
- 4、管道采用钢筋砼 III 级承插管，管道基础均采用 180 度钢筋砼基础，管道接口采用胶圈接口，水泥砂浆内外接缝，内侧水泥砂浆嵌缝加防腐层；
- 5、所有钢筋混凝土管道内防腐，采用环氧沥青漆，底漆一道厚 $50\mu\text{m}$ ，面漆一道厚 $150\mu\text{m}$ ，钢筋混凝土管表面应清洁、干燥、无油污和松散水泥，为保证施工质量，防腐层管道应工厂制作；
- 6、检查井盖采用重型钢纤维井盖井座，带防盗防坠网；
- 7、临近道路均考虑临时围栏及安全防护装置；
- 8、临时供电、供水、场地租赁费均已考虑，包干施工结算时不调整。
- 9、井点降水已按轻型井点降水，射流井点泵计入；
- 10、泵房及挡墙工程量均为暂估，结算时按实结算，同比例下浮。