姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污

水管道

工程

招标控制价

招 标 人： 泰州市姜堰城区污水处理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 泰州公信工程投资管理咨询有限公司

(单位盖章)

2016年12月26日

姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污

水管道

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5380006.71

(大写): 伍佰叁拾捌万零陆元柒角壹分

泰州市姜堰城区污水处
招 标 人: 理有限公司
(单位盖章)

泰州公信工程投资管理
造价咨询人: 咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 黄扣军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 仲良凤
(签字或盖章)

编 制 人: 刘荣
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 徐晓华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2016年12月26日

复核时间:2016年12月26日

建设项目招标控制价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道	5380006.71		63684.65	110823.1
2	招标代理费				
	合计	5380006.71		63684.65	110823.1

单项工程招标控制价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道	5041743.81		59623.63	103855.2
2	中间提升泵房	338262.9		4061.02	6967.9
合计		5380006.71		63684.65	110823.1

单位工程招标控制价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3679006.22	
1.1	人工费	591227.35	
1.2	材料费	1898768.57	
1.3	施工机具使用费	717771.95	
1.4	管理费	340327.04	
1.5	利润	130911.36	
2	措施项目	399250.12	
2.1	单价措施项目	295902.49	
2.2	总价措施项目	103347.63	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	59623.63	
3	其他项目费	360000	
3.1	其中:暂列金额	360000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	103855.2	
5	税金	499632.27	
6	工程造价	5041743.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180° C25钢筋砼基础，详见省标苏s01-2012图集做法P82页 2、规格：DN1000钢筋砼III级管(管道自带防腐) 3、接口方式：承插接口，水泥砂浆，胶圈接口，水泥砂浆内勾缝 4、铺设深度：按图纸 5、基坑围护：钢制挡土板 密挡土板钢支撑 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	90	1529.43	137648.7	
2	040501012001	顶管	1、土壤类别：投标单位现场察看 2、管道材质及规格：DN1000mm钢筋砼III级管(管道自带防腐)、接口为顶管外套环 3、注浆：井洞口止水环压密注浆加固土体，含顶管前后所有工序 4、触变泥浆要求：泥浆车外运5KM，（含渣土处置和泥浆弃置费用） 5、管道检验及试验要求：管道施工完毕后应进行闭水实验 6、其它做法：参见设计图及施工规范要求	m	610	3400.01	2074006.1	
3	040501010001	顶(夯)管工作坑	1、土壤类别：三类土 2、支撑、围护方式：沉井 3、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层；C30非泵送防水砼 4、混凝土强度等级：C30 5、设备、工作台主要技术要求：参见设计图纸 6、适用范围：顶管工作井	座	3	160019.4	480058.2	
4	040501010002	顶(夯)管工作坑	1、土壤类别：三类土 2、支撑、围护方式：沉井 3、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层；C30非泵送防水砼 4、混凝土强度等级：C30 5、设备、工作台主要技术要求：参见设计图纸 6、适用范围：顶管接受井	座	4	79910.71	319642.84	
5	040504002001	混凝土井	1、井规格：钢筋砼矩形检查井，内径1300*1100，深度5米，具体做法参见06MS201-3P38页 2、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，带防盗装置，带防坠网	座	10	14757.4	147574	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001001	砌筑井	1、井规格、种类：DN1500mm省标s01-2012砖砌流槽式污水检查井，平均深度4米，具体做法参见图集S01-2012P202页 2、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，带防盗装置，带防坠网	座	4	7503.67	30014.68	
7	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180° C25钢筋砼基础，详见省标苏s01-2012图集做法P82页 2、规格：DN600钢筋砼III级管(管道自带防腐) 3、接口方式：承插接口，水泥砂浆，胶圈接口 4、铺设深度：按图纸 5、基坑围护：钢制挡土板 疏挡土板钢支撑 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	92	692.43	63703.56	
8	040504001002	砌筑井	1、井规格、种类：DN1250mm省标s01-2012砖砌流槽式污水检查井，平均深度2.5米，具体做法参见图集S01-2012P200页 2、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，带防盗装置，带防坠网	座	5	5369.47	26847.35	
9	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	800	25.47	20376	
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：非泵送C20砼 2、厚度：20cm	m2	800	102.04	81632	
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：非泵送C35砼，内配12@200单层双向钢筋网 2、厚度：25cm 3、刻纹：刻纹机刻纹	m2	800	181.57	145256	
12	041001001001	拆除路面	1、材质：砼路面 2、厚度：20cm	m2	800	2.27	1816	
13	041001003001	拆除基层	1、材质：道路基层 2、厚度：20cm	m2	800	1.7	1360	
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的砼路面及路基 2、运距：挖掘机挖渣装车，自卸汽车外运5公里	m3	320	35.78	11449.6	
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：按图纸深度，平均深度在6米以内 3、场内倒运：所有开挖土方均考虑场内倒运	m3	1629.45	17.54	28580.55	
16	040103001001	回填方	1、密实度要求：详设计图纸要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用方 4、场内倒运：所有回填土方均考虑场内倒运	m3	479.88	92.54	44408.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：利用原土 3、场内倒运：所有回填土方均考虑场内倒运	m3	488.31	19.99	9761.32		
18	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：按图纸深度，平均深度在4米以内 3、场内倒运：所有开挖土方均考虑场内倒运	m3	568.16	15.8	8976.93		
19	040103001003	回填方	1、密实度要求：详设计图纸要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：利用方 4、场内倒运：所有回填土方均考虑场内倒运	m3	495.94	92.54	45894.29		
		分部分项合计					3679006.22		
1	041101005001	井字架	1、井深：4.0m 2、材质：钢管脚手架	座	36	166.66	5999.76		
2	011707001001	施工围挡及安全警示设施	1、围挡：管道全程设置高度不低于2米双向全封闭施工围挡，架设安全警示标志，安全警示灯	m	400	24.87	9948		
3	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：射流井点泵 9.5m轻型井点降水 2、降排水管规格：轻型井点总管 Φ100，轻型井点井管 Φ40	昼夜	210	1173.92	246523.2		
4	011707002001	临时供电供水及场地租赁费	1、内容：施工所需临时用电，临时用水，临时场地费	项	1	20000	20000		
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机进退场费	项	1	4265.93	4265.93		
6	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰 2、围堰顶宽及底宽：顶宽3m，底宽9m 3、围堰高度：3m 4、部位：河塘处理（暂估量）	m3	720	12.73	9165.6		
		单价措施合计					295902.49		
合计								3974908.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			59623.63			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	59623.63			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	43724			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					103347.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	360000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	360000		

暂列金额明细表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	360000	
	合计		360000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	103855.2		103855.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4438256.34	2	88765.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4438256.34	0.34	15090.07
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4438256.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4542111.54	11	499632.27
合计					603487.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：姜堰开发区扬州路（三支河至罗塘路）污水管道(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	254089.15	
1.1	人工费	55495.81	
1.2	材料费	165499.52	
1.3	施工机具使用费	10714.3	
1.4	管理费	15755.85	
1.5	利润	6623.71	
2	措施项目	23684.3	
2.1	单价措施项目	16645.2	
2.2	总价措施项目	7039.1	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4061.02	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中:暂列金额	20000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6967.9	
5	税金	33521.55	
6	工程造价	338262.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	平整场地 平整场地(厚300mm以内) 推土机(75kW以内)	m2	55.767	0.78	43.5	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土	m3	477.589	11.53	5506.6	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方粒径要求：机械 填土夯实 槽、坑	m3	186.28	18.13	3377.25	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：7KM以内	m3	291.309	17.17	5001.78	
5	010501001001	垫层	1、混凝土类别：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：垫层	m3	6.947	665.65	4624.27	
6	040601006001	混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池底50cm以内	m3	0.305	598.79	182.63	
7	040601006002	混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池底50cm以外	m3	39.476	527.31	20816.09	
8	040601007001	现浇混凝土池壁 (外墙)	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池壁30cm以内	m3	0.672	975.21	655.34	
9	040601007002	现浇混凝土池壁 (外墙)	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池壁30cm以外	m3	34.624	747.44	25879.36	
10	040601007003	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池内隔墙 30cm以外	m3	11.808	762.47	9003.25	
11	040601007004	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6 3、部位：池内隔墙 20cm以内	m3	1.116	1171.93	1307.87	
12	040601008001	现浇混凝土池柱	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：池内砼柱	m3	0.814	990.42	806.2	
13	040601009001	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：池内梁	m3	1.672	1043.8	1745.23	
14	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：池盖	m3	9.814	828.96	8135.41	
15	040601009002	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：悬臂梁	m3	0.325	1120.14	364.05	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别：泵送商 品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：直形楼梯	m2	1.32	249.5	329.34	
17	040601017001	其他现浇混凝土构 件	1、构件名称：止水坎 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.073	1507.24	109.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040601018001	预制混凝土板	预制混凝土板12CM厚 现场非泵送预制 平板 隔 断板 F-C30 平板安装 构件接头灌缝 平板 隔断板 木模板	m3	0.158	851.32	134.34	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ6mm(3)	t	0.102	4553.58	466.29	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ8mm(3)	t	0.181	4465.75	808.3	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ10mm(3)	t	0.212	4467.32	948.41	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12mm(3)	t	1.479	4452.36	6584.15	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ14mm(3)	t	0.015	3736.68	54.18	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ16mm(3)	t	3.108	3692.88	11477.84	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ18mm(3)	t	0.364	3685.75	1340.88	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ20mm(3)	t	0.854	3685.75	3146.89	
27	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ22mm(3)	t	7.833	3685.75	28871.95	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25mm(3)	t	0.131	3692.88	483.03	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋种类、规格：电 渣压力焊	个	195.2	6.96	1358.59	
30	010516002001	预埋铁件	1、规格：预埋铁件	t	0.018	10700.3	187.26	
31	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、 规格、厚度：LC7.5轻集 料砼	m2	47.702	20.62	983.6	
32	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：30厚干硬性水泥砂 浆 2、面层材料品种、规格 、颜色：室外地面(滤池 顶面)600*600大理石(火 烧板) 3、嵌缝材料种类：白水 泥	m2	47.702	125.93	6007.05	
33	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配 合比：30厚干硬性水泥砂 浆 2、面层材料品种、规格 、颜色：室外楼梯、大理 石(火烧板)磨边、防滑槽 3、嵌缝材料种类：白水 泥	m2	1.74	158.72	276.17	
34	011201001001	墙面一般抹灰-外墙防腐	墙面一般抹灰(外墙) 抹水泥砂浆 混凝土墙外 墙 刷界面剂 混凝土面	m2	51.304	30.46	1562.72	
35	011201001002	墙面一般抹灰-外墙涂料	1、墙体类型：砼墙 2、底层厚度、砂浆配合 比：水泥砂浆 混凝土墙 外墙	m2	36.85	30.46	1122.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：外墙溶剂涂料光面 一底二面	m ²	36.85	17.78	655.2	
37	011002002001	防腐面层	1、防腐部位：池外壁地面以下 2、面层厚度：2.0mm 3、材料：聚氨脂涂料	m ²	51.304	45.95	2357.42	
38	011201001003	墙面一般抹灰-内墙	1、墙体类型：砼墙 2、底层厚度、砂浆配合比：抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	m ²	123.761	26.1	3230.16	
39	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：井、池渗漏试验 井(容量)5000m ³ 以内	m ³	320.72	6.52	2091.09	
40	010507007001	其他构件-素砼回填	1、构件的类型：泵送现浇砼设备基础 20m ³ 以外 B-C20	m ³	9.976	416.92	4159.19	
41	040601016001	金属扶梯、栏杆	金属扶梯、栏杆 1.05米不锈钢栏杆	m	7.26	220	1597.2	
42	010607003001	成品不锈钢爬梯	1、材料品种、规格：成品不锈钢爬梯	m	1.35	210	283.5	
43	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：非泵送C25砼挡墙，具体做法参见图集04j008，p188页XJDA6	m ³	123.75	695.06	86013.68	
		分部分项合计					254089.15	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 基本层 高8m以内	m ²	50	5.3	265	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点	套·天	20	819.01	16380.2	
		单价措施合计					16645.2	
合计							270734.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			4061.02			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	4061.02			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	2978.08			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					7039.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	20000		

暂列金额明细表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20000	
	合计		20000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：中间提升泵房(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	6967.9		6967.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297773.45	2	5955.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297773.45	0.34	1012.43
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	297773.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	304741.35	11	33521.55
合计					40489.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中间提升泵房(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									