

城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水

改造工程

工程

招标控制价

招 标 人： 城际铁路惠山站区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏翔顺工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2017年05月24日

城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水

改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1933181.91

(大写): 壹佰玖拾叁万叁仟壹佰捌拾壹元玖

角壹分

城际铁路惠山站区管理

招 标 人: 委员会
(单位盖章)

江苏翔顺工程管理咨询

造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 张晓阳
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 王健
(签字或盖章)

编 制 人: 张冬
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王慧
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年05月24日

复核时间: 2017年05月24日

建设项目招标控制价表

工程名称：城铁惠山区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城铁惠山区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程	1933181.91		22833.09	39821.73
	合计	1933181.91		22833.09	39821.73

单项工程招标控制价表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程	1933181.91		22833.09	39821.73
合计		1933181.91		22833.09	39821.73

单位工程招标控制价表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1517705.43	
1.1	人工费	274517.94	
1.2	材料费	1049614.15	
1.3	施工机具使用费	85569.71	
1.4	企业管理费	71999.82	
1.5	利润	36003.82	
2	措施项目	44078.16	
2.1	单价措施项目费	4500.8	
2.2	总价措施项目费	39577.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	22833.09	
3	其他项目	140000	
3.1	其中:暂列金额	140000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	39821.73	
5	税金	191576.59	
6	工程造价	1933181.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040203007001	原路面切缝	1、原路面及场地破碎前，切割机切缝	m	4458	11.51	51311.58	
2	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼面层 2、厚度:按现场实际，按签证计量 3、含开挖、归堆、装车、外运 4、运输距离及堆置场地自行确定解决	m3	413.47	42.78	17688.25	
3	041001001002	拆除道路基层	1、材质:碎石基层 2、厚度:按现场实际，按签证计量 3、含开挖、归堆、装车、外运 4、运输距离及堆置场地自行确定解决	m3	206.74	34.36	7103.59	
4	041001001003	拆除路面	1、材质:沥青道路 2、厚度:按现场实际，按签证计量 3、拆除及外运:含开挖、归堆、装车、外运 4、运输距离及堆置场地自行确定解决	m3	20.5	40.67	833.74	
5	041001007001	拆除砖石结构	1、砖砌体拆除 2、含开挖、归堆、装车、外运 3、运输距离及堆置场地自行确定解决	m3	20	40.67	813.4	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、部位:污水管道沟槽开挖 2、土壤类别:三类土 3、实方，含人工修边坡	m3	2335.7	12.22	28542.25	
7	040101003001	挖基坑土方	1、部位:隔油池 2、土壤类别:三类土 3、实方、含人工修边坡	m3	48	13	624	
8	040103001001	回填方	1、绿化带沟槽素土回填 2、密实度要求:按设计要求 3、实方,含场内取、运、推土及短驳	m3	500	14.14	7070	
9	040103002001	余方弃置	1、回填剩余土方外运 2、运输距离及堆置场地自行确定解决 3、含开挖、归堆、装车、外运	m3	1883.7	20.6	38804.22	
		分部小计					152791.03	
		管道工程						
10	040203007002	水泥混凝土路面修补	1、C30商品混凝土 2、厚度:20cm厚 3、含锯缝、灌缝、路面刻痕、养护等费用	m2	2067.35	111.4	230302.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203006001	道路修补细粒式沥青混凝土(AC-13C)	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、石料:玄武岩 3、厚度:4cm 4、含粘油层	m ²	205	51.21	10498.05	
12	040203006002	道路修补中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1、沥青品种:优质道路石油沥青 2、厚度:6cm 3、石料:石灰岩 4、含粘油层	m ²	205	56.72	11627.6	
13	040202003001	沥青道路修补水泥稳定土	1、厚度:15cm 2、水泥含量:4.5% 3、7天无侧限抗压强度≥3.5MPa 4、含养生	m ²	205	50.17	10284.85	
14	040202011001	管道碎石回填	1、管道沟槽级配碎石回填	m ³	1511.59	229.19	346441.31	
15	040504001001	零星砌砖	1、花坛等零星砖砌体修补 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5	m ³	20	545.79	10915.8	
16	01B001	零星项目抹灰	1、12厚1:3水泥砂浆打底 2、8厚1:2.5水泥砂浆抹面	10m ²	15	398.48	5977.2	
17	040501004001	塑料管道铺设	1、管道材料:UOVC加筋管; 2、管材规格:DN225(环刚度≥8KN/m ²); 3、接口形式:承插橡胶圈接口; 4、基础:360°米砂基础; 5、含闭水试验;	m	1827	115.24	210543.48	
18	040501004002	塑料管道铺设	1、管道材料:UOVC加筋管; 2、管材规格:DN300(环刚度≥8KN/m ²); 3、接口形式:承插橡胶圈接口; 4、基础:360°米砂基础; 5、含闭水试验;	m	402	149.17	59966.34	
19	040501008001	水平导向钻进	1、规格:DN225实壁PE管(PE100,公称压力1.0MPa),管材满足设计要求; 2、含钻导向孔、扩孔、拖管、泥浆处理、外运、闭水等;	m	226	493.09	111438.34	
20	040501008002	水平导向钻进	1、规格:DN300实壁PE管(PE100,公称压力1.0MPa),管材满足设计要求; 2、含钻导向孔、扩孔、拖管、泥浆处理、外运、闭水等;	m	137	643.16	88112.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504001002	砌筑井	1、部位:道路内 2、600*600污水检查井, 井深1.5m内 3、100厚碎石垫层, 150厚C15混凝土垫层 4、M10水泥砂浆砌MU15水泥砖, 一砖厚 5、外侧20厚1:2防水砂浆抹面, 内侧聚合物砂浆抹面 6、井盖、井圈材质及规格:600*600重型钢纤维井座及井盖 7、具体详见图集苏S01-2012	座	95	1054.38	100166.1	
22	040504001003	砌筑井	1、部位:绿化带内 2、600*600污水检查井, 井深1.5m内 3、100厚碎石垫层, 150厚C15混凝土垫层 4、M10水泥砂浆砌MU15水泥砖, 一砖厚 5、外侧20厚1:2防水砂浆抹面, 内侧聚合物砂浆抹面 6、井盖、井圈材质及规格:600*600轻型钢纤维井座及井盖 7、具体详见图集苏S01-2012	座	15	967.95	14519.25	
23	040504001004	砌筑井	1、部位:道路内 2、600*600雨水检查井, 井深1.5m内 3、100厚碎石垫层, 150厚C15混凝土垫层 4、M10水泥砂浆砌MU15水泥砖, 一砖厚 5、外侧20厚1:2防水砂浆抹面, 内侧聚合物砂浆抹面 6、井盖、井圈材质及规格:600*600重型钢纤维井座及井盖 7、具体详见图集苏S01-2012	座	6	1054.71	6328.26	
24	040504001005	砌筑井	1、部位:道路内 2、Φ1000污水检查井, 平均井深2.23m 3、100厚碎石垫层, 150厚C15混凝土垫层 4、M10水泥砂浆砌MU15水泥砖, 一砖厚 5、外侧20厚1:2防水砂浆抹面, 内侧聚合物砂浆抹面 6、井盖、井圈材质及规格:Φ1000重型钢纤维井座及井盖 7、具体详见图集苏S01-2012	座	25	2042.95	51073.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	040504001006	砌筑井	1、部位:绿化带内 2、Φ1000污水检查井,平均井深2.23m 3、100厚碎石垫层,150厚C15混凝土垫层 4、M10水泥砂浆砌MU15水泥砖,一砖厚 5、外侧20厚1:2防水砂浆抹面,内侧聚合物砂浆抹面 6、井盖、井圈材质及规格:Φ1000轻型钢纤维井座及井盖 7、具体详见图集苏S01-2012	座	9	2025.24	18227.16		
26	040204006001	Φ1000井周加固	1.工作内容:按设计图示,面积1.6m*1.6m,包含结构层开挖及废料外弃、钢筋制作安装、C20商品砼浇筑等;	座	25	348.83	8720.75		
27	040204006002	600*600井周加固	1.工作内容:按设计图示,面积1.6m*1.6m,包含结构层开挖及废料外弃、钢筋制作安装、C20商品砼浇筑等;	座	101	426.35	43061.35		
28	040504008001	玻璃钢隔油池安装	1、型号、规格:2号成品玻璃钢隔油池,有效容积1.5m ³	座	8	1500	12000		
29	040504008002	毛发聚集器	1、型号、规格:DN75毛发聚集器,螺纹式接口	套	5	420.02	2100.1		
30	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类:金边黄杨 2、株高或蓬径:高度40,蓬径25,密度36株或丛/m ² 3、养护期:养护期1年,养护等级1级	m ²	150	84.06	12609		
		分部小计					1364914.4		
		分部分项合计					1517705.43		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:履带式挖掘机	项	1	4500.8	4500.8		
		单价措施合计					4500.8		
合计								1522206.23	

综合单价分析表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

项目编码	040203007001	项目名称	原路面切缝	计量单位	m	工程量	4458						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	28.03	14.1	7.05	4.25	2.34	2.8	1.41	0.71
综合人工工日		小计						4.25	2.34	2.8	1.41	0.71	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.51					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢锯片						片	0.007	360.17	2.34			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2.34	--		

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	413.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-463	自卸汽车(15t以内)运石碴 运距(km以内) 5	1000m3	0.001		33.6	16969.6	3393.92	1696.96		0.03	16.97	3.39	1.7
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.53		8.91	1.89	0.94
1-418附注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB40G(附注:破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.001	53.14	680	5897.24	1190.08	595.04	0.05	0.68	5.9	1.19	0.6
综合人工工日		小计						0.58	0.71	31.77	6.47	3.24	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.78					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ160						个		4116.24	0.82			
	水						m3	0.012	2.8	0.03			
	其他材料费								--	-0.15	--		
材料费小计								--	0.71	--			

项目编码	041001001002	项目名称	拆除道路基层	计量单位	m3	工程量	206.74
------	--------------	------	--------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-463	自卸汽车(15t以内)运石碴 运距(km以内) 5	1000m3	0.001		33.6	16969.6	3393.92	1696.96		0.03	16.97	3.39	1.7
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.53		8.91	1.89	0.94
综合人工工日		小计							0.53	0.03	25.88	5.28	2.64
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.36					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	2.8	0.03			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.03	--		

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	20.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-463	自卸汽车(15t以内)运石碴 运距(km以内) 5	1000m3	0.001		33.6	16969.6	3393.92	1696.96		0.03	16.97	3.39	1.7
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.53		8.91	1.89	0.94
1-418附注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB40G(附注:破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料)	1000m3	0.001	39.85	510	4422.93	892.56	446.28	0.04	0.51	4.42	0.89	0.45
综合人工工日		小计							0.57	0.54	30.3	6.17	3.09
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.67					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头 φ160						个		4116.24	0.41			
	水						m3	0.012	2.8	0.03			
	其他材料费								--	0.09	--		
材料费小计								--	0.54	--			

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	20	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-463	自卸汽车(15t以内)运石碴 运距(km以内) 5	1000m3	0.001		33.6	16969.6	3393.92	1696.96		0.03	16.97	3.39	1.7	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.53		8.91	1.89	0.94	
1-418附注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB40G(附注:破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料)	1000m3	0.001	39.85	510	4422.93	892.56	446.28	0.04	0.51	4.42	0.89	0.45	
综合人工工日		小计							0.57	0.54	30.3	6.17	3.09	
0.007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									40.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钎头 φ160						个		4116.24	0.41				
	水						m3	0.012	2.8	0.03				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	0.54	--			

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2335.7							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8附注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在(m以内) 2(附注:人工辅助开挖)	100m3	0.001	5740.66			1148.13	574.07	5.74			1.15	0.57	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	398.52		3663.28	812.36	406.18	0.36		3.3	0.73	0.37	
综合人工工日		小计							6.1		3.3	1.88	0.94	
0.0744工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	398.52		3663.28	812.36	406.18	0.36		3.3	0.73	0.37
1-20附注3	人工挖基坑土方三类土深度在(m以内)2(附注:人工辅助开挖)	100m3	0.001	6336.47			1267.29	633.65	6.34			1.27	0.63
综合人工工日		小计							6.7		3.3	2	1
0.0817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	坑、槽回填 填土夯实 槽、坑(100m3)	100m3	0.01	916.6		170.52	217.42	108.71	9.17		1.71	2.17	1.09
综合人工工日		小计							9.17		1.71	2.17	1.09
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1883.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-310	自卸汽车运土(15t以内)运距(km以内)5	1000m3	0.001		33.6	10739.48	2147.9	1073.95		0.03	10.74	2.15	1.07
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4683.56	1016.42	508.21	0.4		4.68	1.02	0.51
综合人工工日		小计							0.4	0.03	15.42	3.16	1.58
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.6				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	2.8	0.03			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.03	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土路面修补	计量单位	m2	工程量	2067.35							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	7974.33		356.55	178.28	17.83	79.74		3.57	1.78	
2-331	混凝土路面模板	m2	0.079986	23.45	18.09	3.5	5.39	2.7	1.88	1.45	0.28	0.43	0.22	
2-341	锯缝机锯缝	每10延长米	0.019997	42.48	23.41	28.03	14.1	7.05	0.85	0.47	0.56	0.28	0.14	
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.009007	76.42	113.73		15.28	7.64	0.69	1.02		0.14	0.07	
综合人工工日		小计						21.24	82.68	0.84	4.42	2.21		
0.2591工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								111.4						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	尼龙帽			个	0.16	0.74	0.12							
	草袋子			只	0.387	1.72	0.67							
	圆钉			kg	0.001	5.19	0.01							
	钢锯片			片	0.001	360.17	0.47							
	普通成材			m3		3032	0.3							
	水			m3	0.366	2.8	1.03							
	组合钢模板			kg	0.053	4.29	0.23							
	零星卡具			kg	0.19	4.5	0.85							
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	385.66	78.67							
	其他材料费					--	0.34	--						
	材料费小计					--	82.68	--						

项目编码	040203006001	项目名称	道路修补细粒式沥青混凝土(AC-13C)	计量单位	m2	工程量	205						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2换	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度(cm) 4	100m2	0.01	346.78	3979.66	155	100.36	50.18	3.47	39.8	1.55	1	0.5

2-270	喷洒沥青油料 喷洒结合油 人工手泵 喷油量 0.8kg/m ²	100m ²	0.01	5.99	455.8	19.43	5.08	2.54	0.06	4.56	0.19	0.05	0.03	
综合人工工日		小计							3.53	44.35	1.74	1.05	0.53	
0.043工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									51.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木柴						kg	0.442	0.94	0.42				
	石油沥青 60~100#						t	0.001	4716.5 2	3.77				
	柴油						t		6020	0.6				
	煤						t	0.001	943.3	0.47				
	AC-13C SBS改性沥青玄武岩						t	0.093	420.46	39.14				
	其他材料费								--	-0.05	--			
	材料费小计								--	44.36	--			

项目编码	040203006002	项目名称	道路修补中粒式沥青混凝土(AC-20C)		计量单位	m ²	工程量	205						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-298换	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度(cm) 6	100m ²	0.01	290.94	4638.1 6	127.9	83.77	41.88	2.91	46.38	1.28	0.84	0.42	
2-270	喷洒沥青油料 喷洒结合油 人工手泵 喷油量 0.8kg/m ²	100m ²	0.01	5.99	455.8	19.43	5.08	2.54	0.06	4.56	0.19	0.05	0.03	
综合人工工日		小计							2.97	50.94	1.47	0.89	0.44	
0.0362工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木柴						kg	0.452	0.94	0.42				
	石油沥青 60~100#						t	0.001	4716.5 2	3.77				
	柴油						t		6020	0.6				
	煤						t	0.001	943.3	0.57				
	中粒式沥青混凝土(AC-20C)						t	0.142	320.02	45.57				
	其他材料费								--	--	--			
	材料费小计								--	50.94	--			

项目编码	040202003001	项目名称	沥青道路修补水泥稳定土		计量单位	m ²	工程量	205					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239	水泥稳定碎石厂拌人铺 厚度(cm) 15	100m2	0.01	536.53		83.36	123.98	61.99	5.37		0.83	1.24	0.62
综合人工工日		小计							5.37		0.83	1.24	0.62
0.0654工日		未计价材料费							42.11				
清单项目综合单价								50.17					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	稳定土混合料			m3	0.153	275.22	42.11						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	42.11	--					

项目编码	040202011001	项目名称	管道碎石回填	计量单位	m3	工程量	1511.59	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	非定型渠(管道)垫层 碎石干铺	10m3	0.1	518.65	1582.86	26.72	109.07	54.54	51.87	158.29	2.67	10.91	5.45
综合人工工日		小计							51.87	158.29	2.67	10.91	5.45
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								229.19					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石 40			t	1.989	78.02	155.18						
	其他材料费					--	3.11	--					
	材料费小计					--	158.29	--					

项目编码	040504001001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	20	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	182.86	300.89	5.52	37.68	18.84	182.86	300.89	5.52	37.68	18.84
综合人工工日		小计							182.86	300.89	5.52	37.68	18.84
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								545.79					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5级			kg	42.622	0.29	12.26						
	中砂			t	0.34	86.94	29.53						

石灰膏	m3	0.017	211.99	3.58		
标准砖 240×115×53	百块	5.46	46.71	255.04		
水	m3	0.172	2.8	0.48		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	300.89	--	

项目编码	01B001	项目名称	零星项目抹灰		计量单位	10m2	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	1	256.66	57.64	5.52	52.44	26.22	256.66	57.64	5.52	52.44	26.22
综合人工工日		小计							256.66	57.64	5.52	52.44	26.22
3.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								398.48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	100.52 4	0.29	28.92					
	中砂				t	0.325	86.94	28.22					
	901胶				kg	0.042	2.14	0.09					
	水				m3	0.146	2.8	0.41					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	57.64	--				

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管道铺设		计量单位	m	工程量	1827					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.01	122.92	100.47		24.58	12.29	1.23	1		0.25	0.12
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) (DN mm以内) 225	100m	0.0098 24	295.2	236.67		59.04	29.52	2.9	2.33		0.58	0.29
6-823换	非定型渠(管) 道垫层砂	10m3	0.0392 95	346.53	1079.4 9	17.1	72.73	36.36	13.62	42.42	0.67	2.86	1.43
综合人工工日		小计							17.75	45.75	0.67	3.68	1.84
0.2165工日		未计价材料费							45.54				
清单项目综合单价								115.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PVC-U管橡胶圈 直径225				个	0.226	10.29	2.33					

细	镀锌铁丝 8~12#	kg	0.007	4.97	0.03			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.114	0.29	0.03			
	米砂	t	0.703	59.19	41.59			
	中(粗)砂	t	0.001	86.94	0.06			
	机砖	百块	0.007	46.42	0.34			
	焊接钢管 DN40	m		15.92				
	UPVC加筋管 DN225	m	1.002	45.45	45.54			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水	m3	0.15	2.8	0.42			
	其他材料费				--	0.85	--	
	材料费小计				--	91.29	--	

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管道铺设		计量单位	m	工程量	402					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.01	122.92	100.47		24.58	12.29	1.23	1		0.25	0.12
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) (DN mm以内) 300	100m	0.0098 08	344.65	414.23		68.93	34.47	3.38	4.06		0.68	0.34
6-823换	非定型渠(管) 道垫层砂	10m3	0.0392 34	346.53	1079.4 9	17.1	72.73	36.36	13.6	42.35	0.67	2.85	1.43
综合人工工日				小计					18.21	47.42	0.67	3.78	1.89
0.222工日				未计价材料费					77.21				
清单项目综合单价								149.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PVC-U管橡胶圈 直径300				个	0.226	18.01	4.06					
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.007	4.97	0.03					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.114	0.29	0.03					
	米砂				t	0.702	59.19	41.52					
	中(粗)砂				t	0.001	86.94	0.06					
	机砖				百块	0.007	46.42	0.34					
	焊接钢管 DN40				m		15.92						
	UPVC加筋管 DN300				m	1	77.18	77.21					
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	水				m3	0.15	2.8	0.42					
	其他材料费						--	0.84	--				
材料费小计						--	124.62	--					

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	226								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00005	水平导向钻进 (225牵引)	m	1		493.09					493.09					
综合人工工日		小计											493.09		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价											493.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水平导向钻进(225牵引)			m	1	493.09	493.09								
	其他材料费					--			--						
	材料费小计					--	493.09		--						

项目编码	040501008002	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	137								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00006	水平导向钻进 (300牵引管)	m	1		643.16					643.16					
综合人工工日		小计											643.16		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价											643.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水平导向钻进(300牵引管)			m	1	643.16	643.16								
	其他材料费					--			--						
	材料费小计					--	643.16		--						

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	检查井 混凝土 井盖、座安装	10套	0.1	333.41	83.54		66.68	33.34	33.34	8.35		6.67	3.33
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.2544	135.3	119.16	5.39	28.14	14.07	34.42	30.31	1.37	7.16	3.58
6-793 附注1换	非定型井 砖墙 井内侧抹灰(附 注:砖井外壁需 要抹灰)	100m2	0.0457 92	1252.5 7	904.38	53.42	261.2	130.6	57.36	41.41	2.45	11.96	5.98
6-787 换	(M10水泥砂浆) 非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.1008	1283.0 5	2966.8 9	56.46	267.9	133.95	129.33	299.06	5.69	27	13.5

6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0175 05	1198.8 4	3538.0 4	121.89	264.15	132.07	20.99	61.93	2.13	4.62	2.31
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0139 16	549.4	1582.8 6	15.81	113.04	56.52	7.65	22.03	0.22	1.57	0.79
综合人工工日		小计							283.08	463.1	11.86	58.99	29.49
3.4522工日		未计价材料费							207.87				
清单项目综合单价									1054.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	129.56 8	0.29	37.28				
	中(粗)砂					t	0.558	86.94	48.54				
	碎石 40					t	0.277	78.02	21.6				
	MU15水泥砖					百块	5.493	36.6	201.03				
	防水剂					kg	2.773	4.29	11.89				
	沥青漆					kg	0.315	13.15	4.14				
	铸铁爬梯					kg	8.552	4.5	38.48				
	水					m3	0.409	2.8	1.14				
	电					kW·h	0.071	0.86	0.06				
	600*600预制重型混凝土盖、座					套	1.01	205.81	207.87				
	聚合物面层砂浆					m3	0.052	583.13	30.26				
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)					m3	0.179	337.09	60.2				
	其他材料费							--	8.46		--		
	材料费小计							--	670.96		--		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	333.41	83.54		66.68	33.34	33.34	8.35		6.67	3.33
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.2544	135.3	119.16	5.39	28.14	14.07	34.42	30.31	1.37	7.16	3.58
6-793附注1换	非定型井 砖墙井内侧抹灰(附注:砖井外壁需要抹灰)	100m2	0.0457 93	1252.5 7	904.38	53.42	261.2	130.6	57.36	41.41	2.45	11.96	5.98
6-787换	(M10水泥砂浆)非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.1008	1283.0 5	2966.8 9	56.46	267.9	133.95	129.33	299.06	5.69	27	13.5
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0175 33	1198.8 4	3538.0 4	121.89	264.15	132.07	21.02	62.03	2.14	4.63	2.32
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0139 33	549.4	1582.8 6	15.81	113.04	56.52	7.65	22.05	0.22	1.57	0.79
综合人工工日		小计							283.13	463.23	11.87	59	29.5

3.4528工日		未计价材料费				121.26			
清单项目综合单价						967.95			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	129.56 9	0.29	37.28		
	中(粗)砂			t	0.558	86.94	48.54		
	碎石 40			t	0.277	78.02	21.62		
	MU15水泥砖			百块	5.493	36.6	201.03		
	防水剂			kg	2.773	4.29	11.89		
	沥青漆			kg	0.315	13.15	4.14		
	铸铁爬梯			kg	8.552	4.5	38.48		
	水			m3	0.409	2.8	1.14		
	电			kW·h	0.072	0.86	0.06		
	600*600预制轻型混凝土盖、座			套	1.01	120.06	121.26		
	聚合物面层砂浆			m3	0.052	583.13	30.26		
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	0.179	337.09	60.27		
	其他材料费						8.48		
材料费小计						584.47			

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	333.41	83.54		66.68	33.34	33.34	8.35		6.67	3.33
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.2543 33	135.3	119.16	5.39	28.14	14.07	34.41	30.31	1.37	7.16	3.58
6-793附注1换	非定型井 砖墙井内侧抹灰(附注:砖井外壁需要抹灰)	100m2	0.0458	1252.5 7	904.38	53.42	261.2	130.6	57.37	41.42	2.45	11.96	5.98
6-787换	(M10水泥砂浆)非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.1008 33	1283.0 5	2966.8 9	56.46	267.9	133.95	129.37	299.16	5.69	27.01	13.51
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0175	1198.8 4	3538.0 4	121.89	264.15	132.07	20.98	61.92	2.13	4.62	2.31
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	549.4	1582.8 6	15.81	113.04	56.52	7.69	22.16	0.22	1.58	0.79
综合人工工日		小计							283.17	463.32	11.86	59.01	29.5
3.4532工日		未计价材料费							207.87				
清单项目综合单价								1054.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	129.59 6	0.29	37.28						

中(粗)砂	t	0.559	86.94	48.56		
碎石 40	t	0.279	78.02	21.73		
MU15水泥砖	百块	5.494	36.6	201.1		
防水剂	kg	2.773	4.29	11.9		
沥青漆	kg	0.315	13.15	4.14		
铸铁爬梯	kg	8.555	4.5	38.5		
水	m3	0.409	2.8	1.14		
电	kW·h	0.071	0.86	0.06		
600*600预制重型混凝土盖、座	套	1.01	205.81	207.87		
聚合物面层砂浆	m3	0.052	583.13	30.26		
(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.179	337.09	60.17		
其他材料费			--	8.48	--	
材料费小计			--	671.19	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-786换	(M10水泥砂浆)非定型井砌筑砖砌圆形	10m3	0.1850 4	1533.3 2	3074.3 2	79.23	322.51	161.26	283.73	568.87	14.66	59.68	29.84
6-785	C15非定型井垫层混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0423 6	1198.8 4	3538.0 4	121.89	264.15	132.07	50.78	149.87	5.16	11.19	5.59
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0282 4	549.4	1582.8 6	15.81	113.04	56.52	15.52	44.7	0.45	3.19	1.6
6-793附注1换	非定型井 砖墙井内侧抹灰(附注:砖井外壁需要抹灰)	100m2	0.0700 24	1252.5 7	904.38	53.42	261.2	130.6	87.71	63.33	3.74	18.29	9.15
6-809	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	333.41	83.54		66.68	33.34	33.34	8.35		6.67	3.33
12-36	井、池壁抹灰聚合物砂浆	10m2	1.0363 2	135.3	119.16	5.39	28.14	14.07	140.21	123.49	5.59	29.16	14.58
综合人工工日		小计						611.29	958.61	29.6	128.18	64.09	
7.4547工日		未计价材料费						251.18					
清单项目综合单价							2042.95						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	252.24 6	0.29	72.57						
	中(粗)砂			t	1.229	86.94	106.88						
	碎石 40			t	0.562	78.02	43.82						
	MU15水泥砖			百块	9.587	36.6	350.88						
	防水剂			kg	4.24	4.29	18.19						
	沥青漆			kg	0.578	13.15	7.61						

铸铁爬梯	kg	15.699	4.5	70.64		
水	m3	0.914	2.8	2.56		
电	kW·h	0.173	0.86	0.15		
Φ1000预制重型混凝土盖、座	套	1.01	248.69	251.18		
聚合物面层砂浆	m3	0.211	583.13	123.27		
(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.432	337.09	145.66		
其他材料费			--	16.38	--	
材料费小计			--	1209.79	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	333.41	83.54		66.68	33.34	33.34	8.35		6.67	3.33
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	1.0363 33	135.3	119.16	5.39	28.14	14.07	140.22	123.49	5.59	29.16	14.58
6-793附注1换	非定型井 砖墙井内侧抹灰(附注:砖井外壁需要抹灰)	100m2	0.0700 22	1252.5 7	904.38	53.42	261.2	130.6	87.71	63.33	3.74	18.29	9.14
6-786换	(M10水泥砂浆)非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.185	1533.3 2	3074.3 2	79.23	322.51	161.26	283.66	568.75	14.66	59.66	29.83
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0423 33	1198.8 4	3538.0 4	121.89	264.15	132.07	50.75	149.78	5.16	11.18	5.59
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0282 22	549.4	1582.8 6	15.81	113.04	56.52	15.51	44.67	0.45	3.19	1.6
综合人工工日		小计							611.18	958.37	29.59	128.16	64.08
7.4534工日		未计价材料费							233.86				
清单项目综合单价								2025.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	252.21 1	0.29	72.56					
	中(粗)砂				t	1.229	86.94	106.87					
	碎石 40				t	0.561	78.02	43.79					
	MU15水泥砖				百块	9.585	36.6	350.81					
	防水剂				kg	4.24	4.29	18.19					
	沥青漆				kg	0.578	13.15	7.6					
	铸铁爬梯				kg	15.695	4.5	70.63					
	水				m3	0.914	2.8	2.56					
	电				kW·h	0.173	0.86	0.15					
	Φ1000预制轻型混凝土盖、座				套	1.01	231.54	233.86					
	聚合物面层砂浆				m3	0.211	583.13	123.27					

(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)	m3	0.432	337.09	145.56		
其他材料费			--	16.39	--	
材料费小计			--	1192.23	--	

项目编码	040204006001	项目名称	φ1000井周加固	计量单位	座	工程量	25
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.0332	665.02	3364.41	151.49	163.3	81.65	22.08	111.7	5.03	5.42	2.71
1-417 附注2	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土 构筑物 HB30G (附注:破 碎道路混凝土路 面)	1000m3	0.000355	53.14	1103.67	11027.59	2216.15	1108.07	0.02	0.39	3.91	0.79	0.39
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m3	1000m3	0.000355	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.19		3.16	0.67	0.34
1-454	自卸汽车(10t以 内)运石碴 运距 (km以内) 8	1000m3	0.000355		33.6	26302.78	5260.56	2630.28		0.01	9.34	1.87	0.93
3-287 换	(C20砼粒径 40, 32.5级坍落 度35~50)混凝 土基础 混凝土 (商品砼) (非泵 送)	10m3	0.03552	847.55	3593.02	284.24	226.36	113.18	30.1	127.62	10.1	8.04	4.02
综合人工工日		小计							52.39	239.73	31.54	16.79	8.39
0.6389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								348.83					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 φ10以外	t	0.035	3184.45	109.86				
	草袋子	只	0.188	1.72	0.32				
	电焊条	kg	0.295	4.27	1.26				
	镀锌铁丝 18~22#	kg	0.098	4.97	0.49				
	合金钎头 φ150	个		3344.44	0.33				
	水	m3	0.138	2.8	0.39				
	电	kW·h	0.166	0.86	0.14				
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)	m3	0.361	351.66	126.77				
	其他材料费				--	0.15	--		
材料费小计				--	239.72	--			

项目编码	040204006002	项目名称	600*600井周加固	计量单位	座	工程量	101
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287换	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	847.55	3593.02	284.24	226.36	113.18	37.29	158.09	12.51	9.96	4.98
1-454	自卸汽车(10t以内)运石碴 运距(km以内) 8	1000m3	0.00044		33.6	26302.78	5260.56	2630.28		0.01	11.57	2.31	1.16
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00044	531.36		8906.53	1887.58	943.79	0.23		3.92	0.83	0.42
1-417附注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物 HB30G(附注:破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.00044	53.14	1103.67	11027.59	2216.15	1108.07	0.02	0.49	4.85	0.98	0.49
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.039822	665.02	3364.41	151.49	163.3	81.65	26.48	133.98	6.03	6.5	3.25
综合人工工日		小计							64.03	292.57	38.88	20.58	10.29
0.781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								426.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 φ10以外			t	0.041	3184.45	131.84						
	草袋子			只	0.233	1.72	0.4						
	电焊条			kg	0.354	4.27	1.51						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.118	4.97	0.58						
	合金钎头 φ150			个		3344.44	0.33						
	水			m3	0.171	2.8	0.48						
	电			kW·h	0.206	0.86	0.18						
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	0.447	351.66	157.05						
	其他材料费					--	0.2	--					
材料费小计					--	292.57	--						

项目编码	040504008001	项目名称	玻璃钢隔油池安装	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	2号玻璃钢隔油池1.5m3	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1500					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	2号玻璃钢隔油池1.5m3	座	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	040504008002	项目名称	毛发聚集器		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-759	毛发聚集器安装 公称直径(mm以 内) 75	套	1	25.42	0.63	0.45	5.08	2.54	25.42	0.63	0.45	5.08	2.54
综合人工工日		小计							25.42	0.63	0.45	5.08	2.54
0.31工日		未计价材料费							385.9				
清单项目综合单价								420.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥 32.5级	kg	0.65	0.29	0.19								
	铅油	kg	0.015	14.58	0.22								
	其它材料费	元	0.25	0.86	0.22								
	毛发聚集器	个	1	385.9	385.9								
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	386.53	--					

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	150					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、 小灌木及地被高 度在40cm内 (25株内/m2)	10m2	0.1	77	2.77		15.4	7.7	7.7	0.28		1.54	0.77
3-329	片植绿篱类 (I级)高度 50cm以内	10m2	0.1	22.33	7.24	8.49	4.47	2.23	2.23	0.72	0.85	0.45	0.22
3- 433附 注1	片植绿篱类 (III级)高度 50cm以内(附注 :成活率养护期)	10m2	0.1	16.63	6.04	5.75	3.33	1.66	1.66	0.6	0.58	0.33	0.17
综合人工工日		小计							11.6	1.61	1.42	2.32	1.16
0.1506工日		未计价材料费							65.96				
清单项目综合单价								84.06					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8								

细	肥料	kg	0.27	1.77	0.48			
	药剂	kg	0.03	22.3	0.68			
	水	m3	0.16	2.8	0.45			
	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(36株内/m2)	m2	1.02	63.88	65.16			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	67.56	--	

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内场外运输费	次	1	1230	355.76	2915.04			1230	355.76	2915.04		
综合人工工日		小计							1230	355.76	2915.04		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4500.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋				只	10	1.72	17.2					
	镀锌铁丝 4#				kg	5	4.97	24.85					
	木枕				m3	0.08	3032	242.56					
	其他材料费						--	71.15	--				
	材料费小计						--	355.76	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			22833.09			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	22833.09			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	16744.27			
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计						39577.36		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	140000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	140000		

暂列金额明细表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程施工过程中发生的签证、变更等费用		140000	
	合计		140000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		39821.73		39821.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1701783.59	2	34035.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1701783.59	0.34	5786.06
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1701783.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1741605.32	11	191576.59
合计					231398.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：城铁惠山站区铁路桥村洛社师范区块污水改造工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	14310905	UPVC加筋管 DN225	m	1830.696	5	45.45	45.45		
2	14310906	UPVC加筋管 DN300	m	402.186	5	77.18	77.18		
3	33011101	600*600预制重型混凝土盖、座	套	102.01	5	205.81	205.81		
4	2360069	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(36株内/m2)	m2	153	5	63.88	63.88		
5	80350303	稳定土混合料	m3	31.365	5	275.22	275.22		
6	33011101-1	Φ1000预制重型混凝土盖、座	套	25.25	5	248.69	248.69		
7	33011101-2	Φ1000预制轻型混凝土盖、座	套	9.09	5	231.54	231.54		
8	53300101	毛发聚集器	个	5	5	385.9	385.9		
9	33011101-3	600*600预制轻型混凝土盖、座	套	15.15	5	120.06	120.06		
10	1730008	基肥	kg	9	5	13.31	13.31		
11	04050217	碎石 40	t	3057.769	5	78.02	78.02		
12	80210147	(C30砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	421.739	5	385.66	385.66		
13	D00005	水平导向钻进(225牵引)	m	226	5	493.09	493.09		
14	04030107	米砂	t	1565.644	5	59.19	59.19		
15	D00006	水平导向钻进(300牵引管)	m	137	5	643.16	643.16		
16	04130101	MU15水泥砖	百块	963.088	5	36.6	36.6		
17	80210144	(C20砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	54.12	5	351.66	351.66		
18	01010111	钢筋 Φ10以外	t	5.046	5	3184.45	3184.45		
19	D00007	2号玻璃钢隔油池1.5m3	座	8	5	1500	1500		
20	80210143	(C15砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	35.404	5	337.09	337.09		
21	03652401	钢锯片	片	31.664	5	360.17	360.17		
22	04030107-1	中(粗)砂	t	108.052	5	86.94	86.94		
23	80250511	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	t	29.192	5	320.02	320.02		
24	80250311	AC-13C SBS改性沥青玄武岩	t	19.086	5	420.46	420.46		
25	80090312	聚合物面层砂浆	m3	13.208	5	583.13	583.13		
26	30410504	铸铁爬梯	kg	1525.762	5	4.5	4.5		

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	23859.493	5	0.2877	0.2877		
28	04135500	标准砖 240×115×53	百块	109.2	5	46.71	46.71		
29	02050505	PVC-U管橡胶圈 直径 225	个	412.804	5	10.29	10.29		
30	31150101	水	m ³	1226.662	5	2.8	2.8		
31	04230108	防水剂	kg	465.762	5	4.29	4.29		
32	32020115	零星卡具	kg	391.903	5	4.5	4.5		
33	02050506	PVC-U管橡胶圈 直径 300	个	90.689	5	18.01	18.01		
34	11550107	石油沥青 60~100#	t	0.328	5	4716.52	4716.52		
35	02330105	草袋子	只	828.92	5	1.72	1.72		
36	04030107-1-1	中砂	t	11.663	5	86.94	86.94		
37	04130101-1	机砖	百块	16.272	5	46.42	46.42		
38	11030703	沥青漆	kg	56.218	5	13.15	13.15		
39	04010611-1	水泥 32.5级	kg	2360.3	5	0.2877	0.2877		
40	05030600	普通成材	m ³	0.165	5	3032	3032		
41	32011111	组合钢模板	kg	109.468	5	4.29	4.29		
42	03631907	合金钎头 φ160	个	0.073	5	4116.24	4116.24		
43	02190111	尼龙帽	个	330.72	5	0.74	0.74		
44	34020901	木枕	m ³	0.08	5	3032	3032		
45	31150702	煤	t	0.234	5	943.3	943.3		
46	14370303	橡胶护套管	m	33.435	5	6.43	6.43		
47	03410205	电焊条	kg	43.086	5	4.27	4.27		
48	05250501	木柴	kg	183.27	5	0.94	0.94		
49	12010301	柴油	t	0.023	5	6020	6020		
50	1730210	药剂	kg	4.56	5	22.3	22.3		
51	03570217	镀锌铁丝 8~12#	kg	15.157	5	4.97	4.97		
52	1730070	肥料	kg	40.5	5	1.77	1.77		
53	04090120	石灰膏	m ³	0.338	5	211.99	211.99		
54	03570231	镀锌铁丝 18~22#	kg	14.313	5	4.97	4.97		
55	2330450	水	m ³	24.03	5	2.8	2.8		
56	03631906	合金钎头 φ150	个	0.018	5	3344.44	3344.44		
57	31150301	电	kW·h	39.115	5	0.86	0.86		
58	03570213	镀锌铁丝 4#	kg	5	5	4.97	4.97		
59	02330105-1	草袋	只	10	5	1.72	1.72		
60	03515100	圆钉	kg	2.15	5	5.19	5.19		
61	14010320	焊接钢管 DN40	m	0.669	5	15.92	15.92		
62	12413518	901胶	kg	0.63	5	2.14	2.14		
63	11112525	铅油	kg	0.075	5	14.58	14.58		

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
64	31130106	其它材料费	元	1.25	5	0.86	0.86		
65	04010611-2	水泥 32.5级	kg	3.25	5	0.2877	0.2877		