

污水处理改造项目

工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市精神卫生中心

(单位盖章)

造价咨询人： 无锡中天造价师事务所有限公司

(单位盖章)

2017年05月18日

污水处理改造项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 793151.69

(大写): 柒拾玖万叁仟壹佰伍拾壹元陆角玖

分

招 标 人: 无锡市精神卫生中心
(单位盖章)

无锡中天造价师事务所
造 价 咨 询 人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 潘兆麟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 周益民
(签字或盖章)

编 制 人: 尤春江
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张成东
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2017年05月18日

复核时间:2017年05月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：污水处理改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	污水处理改造项目	793151.69	6000	16709.07	22154.32
	合计	793151.69	6000	16709.07	22154.32

单项工程招标控制价表

工程名称：污水处理改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装	460545.23		7058.77	11379.44
2	风机房土建工程	127116.27		3978.42	4117.97
3	综合用房土建工程	205490.19	6000	5671.88	6656.91
合计		793151.69	6000	16709.07	22154.32

单位工程招标控制价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	391177.4	
1.1	人工费	24464.45	
1.2	材料费	351788.43	
1.3	施工机具使用费	1714.11	
1.4	企业管理费	9783.74	
1.5	利润	3426.69	
2	措施项目费	12348.77	
2.1	单价措施项目费	976.31	
2.2	总价措施项目费	11372.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7058.77	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	11379.44	
5	税金	45639.62	
6	工程造价	460545.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜AP（详见施工图） 2、规格：800*600*2200 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、端子板外部接线材质、规格：端子接线2.5mm ² 5、安装方式：落地	台	1	3954.16	3954.16	
2	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜AP1（详见施工图） 2、规格：800*600*1800 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、端子板外部接线材质、规格：端子接线2.5mm ² 5、安装方式：落地	台	1	2659.26	2659.26	
3	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*50+25 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	77.5	115.87	8979.93	
4	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：50平方 3、安装部位：室内	个	2	235.18	470.36	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	10	63.32	633.2	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	52	41.02	2133.04	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：25平方和16平方 3、安装部位：室内	个	6	139.89	839.34	
8	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	103	9.37	965.11	
9	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*4 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	32	13.46	430.72	
10	030408002001	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：KVV-4*1.0 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	49	7.3	357.7	
11	030408002002	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：KVV-5*1.0 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	15	7.86	117.9	
12	030408002003	控制电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：KVV-8*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或走线槽	m	27	12.2	329.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408002004	控制电缆	1、名称：设备自带线缆 部分这里计安装费	m	30	4.7	141	
14	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：6芯以下	个	6	88.56	531.36	
15	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：8芯	个	2	131.94	263.88	
16	030411001021	配管	1、名称：钢管 2、材质：SC80 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足接地要求	m	73	76.41	5577.93	
17	030411001015	配管	1、名称：钢管 2、材质：G80 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	15	80.17	1202.55	
18	030411001016	配管	1、名称：钢管 2、材质：G70 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	4	61.07	244.28	
19	030411001017	配管	1、名称：钢管 2、材质：G50 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	47	44.76	2103.72	
20	030411001018	配管	1、名称：钢管 2、材质：G32 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	121	31.13	3766.73	
21	030411001019	配管	1、名称：钢管 2、材质：G25 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	83	26.81	2225.23	
22	030411001020	配管	1、名称：钢管 2、材质：G20 3、配置形式：明敷 4、接地要求：满足接地要求	m	25	21.73	543.25	
23	030411001007	配管	1、名称：塑料电线管 2、材质：PVC20 3、配置形式：暗敷 4、接地要求：满足接地要求	m	65	8.7	565.5	
24	030411004003	配线	1、名称：铜塑线 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-2.5	m	186	2.41	448.26	
25	030412005002	荧光灯	1、名称：双管日光灯 2、型号：2*28W 3、安装形式：吸顶	套	5	88.3	441.5	
26	030404034001	照明开关	1、名称：单位单控壁开关 2、规格：K86型 ~220V, 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装	个	5	14.74	73.7	
27	030409004001	均压环	1、名称：利用4根地筋做接地装置	m	50	6.94	347	
28	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌扁铁-40*4	m	17	23.32	396.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 (利用原有的，这里计安装费)	台	1	237.76	237.76	
30	030601002001	压力仪表	1、名称：余氧测定仪 (利用原有的，这里计安装费)	台	1	124.61	124.61	
31	031003016001	浮标液面计	1、规格：浮球开关(利用原有的，这里计安装费)	组	5	43.38	216.9	
32	030404032001	端子箱	1、名称：按钮箱	台	1	636.84	636.84	
33	030404036004	其他电器	1、名称：接线盒 2、规格：防水铁质 3、安装方式：贴墙0.1米	个 (套、台)	6	12.69	76.14	
34	030404036002	其他电器	1、名称：灯头盒 2、规格：塑料86型 3、安装方式：暗敷	个 (套、台)	5	5.71	28.55	
35	030404036003	其他电器	1、名称：开关插座盒 2、规格：塑料86型 3、安装方式：暗敷	个 (套、台)	5	5.79	28.95	
36	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类 2、管外径：dn80 3、挖沟深度：符合施工要求 4、回填要求：夯填	m3	32.9	25.73	846.52	
37	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV 3、类型：交流供电	系统	1	686.73	686.73	
38	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	761.58	761.58	
		分部小计					44387.03	
		给排水						
39	030108001001	离心式通风机	1、名称：风机3L42WD 18.5KW(含设备基础) 2、型号：变频控制 3、规格：变频控制器与电机要配套	台	2	12207.9	24415.8	
40	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水泵4KW	台	3	2767.81	8303.43	
41	030109001002	离心式泵	1、名称：潜水泵3kw/台	台	2	2255.01	4510.02	
42	030109001003	离心式泵	1、名称：潜水泵3kw/台 2、型号：型号：100WQ70-7-3，Q=70m3/h，H=7m，N=3kw	台	2	2255.01	4510.02	
43	030113015003	过滤器	1、名称：压滤机 2、规格：型号：XMY50/920-U，过滤面积50m2，功率5KW。	台	1	45808.39	45808.39	
44	031006007001	除砂器	1、型号、规格：机械格栅0.55KW	台	1	25641	25641	
45	030113015002	填料	1、名称：半软性填料(污水处理站专用) 2、介质：含两组填料架 3、规格：含装填工作	m3	200	437.36	87472	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030103005001	清理设备	1、名称：刮泥机 1.1KW（利用原有的，这里计安装费）	台(套)	1	246.09	246.09	
47	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：镀锌钢管DN200 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验	m	2	251.85	503.7	
48	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：镀锌钢管DN150 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验	m	16	161.75	2588	
49	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：镀锌钢管DN100 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验	m	3	107.35	322.05	
50	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀DN150	个	3	761.7	2285.1	
51	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰软接头DN150	个	2	881.3	1762.6	
52	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀DN150	个	2	740.3	1480.6	
53	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀DN100	个	3	509.43	1528.29	
54	031003011001	法兰	1、材质：焊接镀锌法兰DN150	副(片)	2	213.95	427.9	
55	031003011002	法兰	1、材质：焊接镀锌法兰DN100	副(片)	2	163.2	326.4	
56	031001006008	塑料管	1、安装部位：空气支管UPVCDN100（含管件）	m	25	28.7	717.5	
57	031001006009	塑料管	1、安装部位：空气支管UPVCDN50（含管件）	m	130	13.14	1708.2	
58	031003011003	法兰	1、材质：UPVC法兰DN100	副(片)	1	238.2	238.2	
59	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：曝气器KB215(含自动闭合装置)	个	252	212.99	53673.48	
60	031002002001	设备支架	1、材质：不锈钢曝气管支架	套	2	213.7	427.4	
61	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：钢管内外除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：钢管内外涂红环氧漆二遍，涂沥青漆二遍	m2	24.6	26.14	643.04	
62	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水泵QX6-25-1.1	台	1	1742.21	1742.21	
63	031001002004	钢管	1、安装部位：焊接钢管DN50（含管件） 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验	m	12	51.91	622.92	
64	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀DN50	个	1	257.8	257.8	
65	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀DN50	个	1	360.3	360.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：废气入口DN300 2、材质：FRP	个	1	1379.35	1379.35		
67	030801018001	低压玻璃钢管	1、材质：玻璃钢盖板 2、规格：厚6MM	m2	29	432	12528		
68	030801018002	低压玻璃钢管	1、材质：FRP管DN300 2、连接形式：粘接 3、压力试验、吹扫设计要求：压力试验	m	15	640.27	9604.05		
69	030801018003	低压玻璃钢管	1、材质：FRP管DN200 2、连接形式：粘接 3、压力试验、吹扫设计要求：压力试验	m	23	426.34	9805.82		
70	030804016001	低压玻璃钢管件	1、材质：FRP 2、规格：异径三通DN300*200 3、连接形式：粘接	个	5	978.22	4891.1		
71	030804016002	低压玻璃钢管件	1、材质：FRP弯头DN200 2、连接形式：粘接	个	5	422.62	2113.1		
72	030804016003	低压玻璃钢管件	1、材质：FRP三通DN200	个	1	636.32	636.32		
73	030804016004	低压玻璃钢管件	1、材质：FRP弯头DN300	个	2	892.72	1785.44		
74	030108001002	离心式通风机	1、名称：配套风机TYC-060（含设备基础） 2、型号：功率11KW，风量10000m3/h 3、规格：全压2000pa，转速2000/min	台	1	9442.69	9442.69		
75	030113015001	过滤器	1、名称：0W-H-10型活性炭吸附塔（含设备基础） 2、规格：处理风量10000m3/h，设备阻力900pa	台	1	22082.06	22082.06		
		分部小计					346790.37		
		分部分项合计					391177.4		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	976.31	976.31		
		单价措施合计					976.31		
合计								392153.71	

综合单价分析表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	227.96	32.11	61.57	91.18	31.91	227.96	32.11	61.57	91.18	31.91	
4-456	槽钢安装	10m	0.28	129.56	33.03	11.21	51.82	18.14	36.28	9.25	3.14	14.51	5.08	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	13.94	14.44			5.58	1.95	4.18	4.33		1.67	0.59
综合人工工日				小计					268.42	45.69	64.71	107.36	37.57	
3.2734工日				未计价材料费					3430.4					
清单项目综合单价								3954.16						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成套配电箱安装 落地式			台	1	3359	3359							
	破布			kg	0.13	6	0.78							
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.335	3.77	1.26							
	无光调和漆			kg	0.078	12.86	1							
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13							
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26							
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73							
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43							
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49							
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71							
	槽钢安装			m	2.8	25.5	71.4							
	圆钢φ5.5~9			kg	1.151	3.42	3.94							
	钢锯条			根	1.12	0.21	0.24							
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235			kg	0.28	3.57	1							
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.664	4.55	3.02							
	塑料软管dn6			m	0.3	1.89	0.57							
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.189	17.15	3.24							
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.075	1.17	0.09							
其他材料费						--	0.01	--						
材料费小计						--	3476.09	--						

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	227.96	32.11	61.57	91.18	31.91	227.96	32.11	61.57	91.18	31.91
4-456	槽钢安装	10m	0.28	129.56	33.03	11.21	51.82	18.14	36.28	9.25	3.14	14.51	5.08
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	13.94	14.44		5.58	1.95	4.18	4.33		1.67	0.59
综合人工工日				小计					268.42	45.69	64.71	107.36	37.57
3.2734工日				未计价材料费					2135.5				
清单项目综合单价								2659.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成套配电箱安装 落地式			台	1	2064.1	2064.1						
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.335	3.77	1.26						
	无光调和漆			kg	0.078	12.86	1						
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢安装			m	2.8	25.5	71.4						
	圆钢 φ5.5~9			kg	1.151	3.42	3.94						
	钢锯条			根	1.12	0.21	0.24						
	钢板 δ2.0~2.5 Q235			kg	0.28	3.57	1						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.664	4.55	3.02						
	塑料软管dn6			m	0.3	1.89	0.57						
黄漆布带20mm×40m			卷	0.189	17.15	3.24							
异型塑料管dn2.5~5			m	0.075	1.17	0.09							
其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	2181.19	--						

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	77.5
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 120mm ² 以下	100m	0.01	794.58	262.03	50.74	317.83	111.24	7.95	2.62	0.51	3.18	1.11
综合人工工日		小计							7.95	2.62	0.51	3.18	1.11
0.0969工日		未计价材料费							100.5				
清单项目综合单价									115.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	全塑铜芯电缆					m	1.01	99.5	100.5				
	破布					kg	0.006	6	0.04				
	汽油					kg	0.01	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.005	5.15	0.02				
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35					个	0.223	5.77	1.29				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.016	8.58	0.13				
	沥青绝缘漆					kg	0.002	15.44	0.02				
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26				
	橡胶垫 δ 2					m ²	0.001	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10					套	0.14	0.69	0.1				
	电缆吊挂3×50					套	0.067	8.45	0.57				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm					根	0.001	6.86	0.01				
	其他材料费							--	0.07		--		
材料费小计							--	103.12		--			

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	1	67.9	130.61		27.16	9.51	67.9	130.61		27.16	9.51
综合人工工日		小计						67.9	130.61		27.16	9.51	
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布					kg	0.6	6	3.6				
	汽油					kg	0.42	9.12	3.83				
	镀锡裸铜绞线16mm ²					kg	0.3	58.91	17.67				

固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
其他材料费			--	2.42	--	
材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	573.18	209.7	10.34	229.27	80.25	5.73	2.1	0.1	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.73	2.1	0.1	2.29	0.8
0.0699工日		未计价材料费							52.3				
清单项目综合单价								63.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面35mm2以下				m	1	52.3	52.3					
	破布				kg	0.007	6	0.04					
	汽油				kg	0.01	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.004	5.15	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.304	1.46	0.44					
	标志牌				个	0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.013	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆				kg	0.001	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.001	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.398	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.211	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50				套	0.092	8.45	0.78					
合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.002	6.86	0.01						

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	54.4	--	

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	264.86	36.46	8.46	105.94	37.08	2.65	0.36	0.08	1.06	0.37
综合人工工日		小计						2.65	0.36	0.08	1.06	0.37	
0.0323工日		未计价材料费						36.5					
清单项目综合单价								41.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下			m	1	36.5	36.5						
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.018	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.031	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.004	8.58	0.03						
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.001	14.58	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	36.86	--						

项目编号	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828 备注1	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	41.33	76.24		16.53	5.79	41.33	76.24		16.53	5.79
综合人工工日		小计						41.33	76.24		16.53	5.79	
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								139.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.36	6	2.16						

细	汽油	kg	0.36	9.12	3.28			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62			
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88			
	其他材料费				--	2.03	--	
	材料费小计				--	76.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	103					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	129.56	33.62	8.46	51.82	18.14	1.3	0.34	0.08	0.52	0.18
综合人工工日		小计							1.3	0.34	0.08	0.52	0.18
0.0158工日		未计价材料费							6.95				
清单项目综合单价								9.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面2.5mm2以下				m	1	6.95	6.95					
	汽油				kg	0.008	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.018	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.031	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.001	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.004	15.44	0.06					
	硬酯酸一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.061	0.69	0.04					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.01					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	7.29		--			

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	156.62	33.62	8.46	62.65	21.93	1.57	0.34	0.08	0.63	0.22
综合人工工日		小计						1.57	0.34	0.08	0.63	0.22	
0.0191工日		未计价材料费						10.62					
清单项目综合单价								13.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下			m	1	10.62	10.62						
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.018	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.031	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.001	14.58	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	10.96	--						

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	260.76	68		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日		小计						2.61	0.68		1.04	0.37	
0.0318工日		未计价材料费						2.6					
清单项目综合单价								7.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	一般电缆 电缆6芯以下			m	1	2.6	2.6						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编号	030408002002	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	260.76	68		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日		小计							2.61	0.68		1.04	0.37
0.0318工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价								7.86					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	一般电缆 电缆6芯以下				m	1	3.16	3.16					
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	汽油				kg	0.003	9.12	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	钢锯条				根	0.01	0.21						
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	3.84	--				

项目编号	030408002003	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	289.46	72.87	7.3	115.78	40.52	2.89	0.73	0.07	1.16	0.41
综合人工工日		小计							2.89	0.73	0.07	1.16	0.41
0.0353工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价								12.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	一般电缆 电缆14芯以下				m	1	6.94	6.94					

细	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15				
	破布	kg	0.003	6	0.02			
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条	根	0.01	0.21				
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	7.67	--	

项目编号	030408002004	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	260.76	68		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日		小计						2.61	0.68			1.04	0.37
0.0318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	汽油				kg	0.003	9.12	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	钢锯条				根	0.01	0.21						
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	0.68	--					

项目编号	030408007001	项目名称	控制电缆头		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、 安装 终端头 6芯以下	个	1	32.8	38.05		13.12	4.59	32.8	38.05		13.12	4.59
综合人工工日		小计						32.8	38.05			13.12	4.59

0.4工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						88.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.2	6	1.2		
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌			个	5	0.59	2.95		
	塑料软管			kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m			kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100~150			根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型			个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32			个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费						0.77	--	
材料费小计						38.05	--		

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	52.48	51.12		20.99	7.35	52.48	51.12		20.99	7.35
综合人工工日		小计				52.48	51.12			20.99	7.35		
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						131.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.15	9.12	1.37						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.14	58.91	8.25						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.02	3.33	3.4						
	端子号牌			个	12	0.59	7.08						
	塑料软管			kg	0.19	15.78	3						
	塑料带20mm×40m			kg	0.05	2.14	0.11						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
焊锡膏瓶装50g			kg	0.03	51.45	1.54							

自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
尼龙扎带L=100~150	根	10	0.14	1.4		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
其他材料费			--	1.08	--	
材料费小计			--	51.12	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 80mm以内	100m	0.01	2535.44	355.33	46.65	1014.18	354.96	25.35	3.55	0.47	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.35	3.55	0.47	10.14	3.55
0.3092工日		未计价材料费							33.35				
清单项目综合单价								76.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管				m	1.03	32.38	33.35					
	镀锌电线管接头φ80×8				个	0.155	4.74	0.73					
	塑料护口(钢管用)dn80				个	0.155	0.65	0.1					
	镀锌锁紧螺母3×80				个	0.155	1.78	0.28					
	圆钢φ5.5~9				kg	0.043	3.42	0.15					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.014	3.77	0.05					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.15	0.03					
	锯条				根	0.045	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.04	12.86	0.51					
	溶剂汽油				kg	0.01	7.89	0.08					
	沥青清漆				kg	0.01	6	0.06					
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.012	17.15	0.2					
	水泥32.5级				kg	1.847	0.27	0.5					
	中砂				t	0.012	67.39	0.79					
	水				m3	0.002	4.57	0.01					
其他材料费						--	0.05	--					
材料费小计						--	36.9	--					

项目编码	030411001015	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	15	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 80mm以内	100m	0.01	2619.9	562.9	46.65	1047.96	366.79	26.2	5.63	0.47	10.48	3.67
综合人工工日		小计							26.2	5.63	0.47	10.48	3.67
0.3195工日		未计价材料费							33.72				
清单项目综合单价								80.17					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管			m	1.03	32.74	33.72						
	镀锌电线管接头 φ80×8			个	0.155	4.74	0.73						
	镀锌锁紧螺母3×80			个	0.155	1.78	0.28						
	塑料护口(钢管用) dn80			个	0.155	0.65	0.1						
	镀锌管卡DN80			个	0.515	3.88	2						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.043	3.42	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.014	3.77	0.05						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	5.15	0.03						
	锯条			根	0.045	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.084	12.86	1.09						
	溶剂汽油			kg	0.022	7.89	0.17						
	厚漆			kg	0.024	8.58	0.2						
	清油			kg	0.011	13.72	0.15						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.007	2.57	0.02						
	沥青清漆			kg	0.01	6	0.06						
	膨胀螺栓M6			套	1.02	0.43	0.44						
	其他材料费						--	0.15	--				
材料费小计						--	39.35	--					

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	1870.42	497.23	44.8	748.17	261.86	18.7	4.97	0.45	7.48	2.62
综合人工工日		小计							18.7	4.97	0.45	7.48	2.62
0.2281工日		未计价材料费							26.85				
清单项目综合单价								61.07					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管			m	1.03	26.07	26.85						

细	镀锌电线管接头 φ70×8	个	0.155	3.98	0.61			
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.155	1.47	0.23			
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.155	0.61	0.09			
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.043	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.074	12.86	0.95			
	溶剂汽油	kg	0.018	7.89	0.14			
	厚漆	kg	0.021	8.58	0.18			
	清油	kg	0.009	13.72	0.13			
	冲击钻头 φ6~12	根	0.007	2.57	0.02			
	沥青清漆	kg	0.009	6	0.05			
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44			
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	31.82	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	1256.24	514.43	31.62	502.5	175.87	12.56	5.14	0.32	5.03	1.76
综合人工工日		小计						12.56	5.14	0.32	5.03	1.76	
0.1532工日		未计价材料费						19.95					
清单项目综合单价							44.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管			m	1.03	19.37	19.95						
	镀锌电线管接头 φ50×7			个	0.165	3.1	0.51						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.155	0.93	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.155	0.37	0.06						
	镀锌管卡DN50			个	0.68	3.88	2.64						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.069	0.27	0.02						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.028	3.42	0.1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.011	3.77	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.056	12.86	0.72						

溶剂汽油	kg	0.014	7.89	0.11		
厚漆	kg	0.018	8.58	0.16		
清油	kg	0.007	13.72	0.1		
冲击钻头 φ6~12	根	0.009	2.57	0.02		
塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.069	0.86	0.06		
沥青清漆	kg	0.006	6	0.04		
膨胀螺栓M6	套	0.673	0.43	0.29		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	25.09	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	121
------	--------------	------	----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	965.14	295.69	23.11	386.06	135.12	9.65	2.96	0.23	3.86	1.35
综合人工工日		小计							9.65	2.96	0.23	3.86	1.35
0.1177工日		未计价材料费							13.08				
清单项目综合单价								31.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		焊接钢管		m	1.03	12.7	13.08	
	镀锌电线管接头 φ32×6		个	0.165	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.155	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用) dn32		个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32		个	0.855	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.173	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油		kg	0.009	7.89	0.07		
	厚漆		kg	0.013	8.58	0.11		
	清油		kg	0.005	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.174	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12		根	0.012	2.57	0.03		
	沥青清漆		kg	0.005	6	0.03		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	16.04	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	908.56	248.38	23.11	363.42	127.2	9.09	2.48	0.23	3.63	1.27
综合人工工日		小计						9.09	2.48	0.23	3.63	1.27	
0.1108工日		未计价材料费						10.11					
清单项目综合单价								26.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管			m	1.03	9.82	10.11						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.165	1.23	0.2						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.155	0.24	0.04						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.155	0.25	0.04						
	镀锌管卡DN25			个	0.855	1.39	1.19						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.173	0.27	0.05						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	5.15	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.03	12.86	0.38						
	溶剂汽油			kg	0.007	7.89	0.06						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	清油			kg	0.004	13.72	0.06						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.174	0.86	0.15						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.012	2.57	0.03						
	沥青清漆			kg	0.005	6	0.03						
	其他材料费						--	0.06	--				
材料费小计						--	12.59	--					

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	788.84	254.7	15.1	315.54	110.44	7.89	2.55	0.15	3.16	1.1
综合人工工日		小计						7.89	2.55	0.15	3.16	1.1	

0.0962工日	未计价材料费						6.88
清单项目综合单价							21.73
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管	m	1.03	6.68	6.88		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.165	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.155	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.155	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.25	0.27	0.07		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.023	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	清油	kg	0.003	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.017	2.57	0.04		
	其他材料费				--	0.08	--
材料费小计				--	9.43	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	427.22	49.31		170.89	59.81	4.27	0.49		1.71	0.6
综合人工工日		小计						4.27	0.49			1.71	0.6
0.0521工日		未计价材料费						1.63					
清单项目综合单价							8.7						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	半硬质塑料管	m	1.06	1.54	1.63								
	胶合剂	kg	0.001	8.56									
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	4.72	0.01								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.01								
	锯条	根	0.01	0.19									
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.11								

	水泥32.5级	kg	0.481	0.27	0.13		
	中砂	t	0.003	67.39	0.21		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	186					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1356	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铝芯	100m单线	0.01	63.14	4.56		25.26	8.84	0.63	0.05		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.05		0.25	0.09
0.0077工日		未计价材料费							1.39				
清单项目综合单价								2.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线				m	1.16	1.2	1.39					
	钢丝φ1.6				kg	0.001	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	铝压接管4mm2				个	0.162	0.12	0.02					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.003	3.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1.44	--				

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	171.38	15.03		68.55	23.99	17.14	1.5		6.86	2.4
综合人工工日		小计							17.14	1.5		6.86	2.4
0.209工日		未计价材料费							60.4				
清单项目综合单价								88.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成套灯具				套	1.01	59.8	60.4					
	伞形螺栓M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其他材料费						--	0.12	--				

	材料费小计	--	61.9	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	53.3	4.06		21.32	7.46	5.33	0.41		2.13	0.75
综合人工工日		小计						5.33	0.41		2.13	0.75	
0.065工日		未计价材料费						6.12					
清单项目综合单价								14.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	照明开关			只	1.02	6	6.12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	6.53	--						

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	39.36	1.21	7.55	15.74	5.51	3.94	0.12	0.76	1.57	0.55
综合人工工日		小计						3.94	0.12	0.76	1.57	0.55	
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电焊条J422 φ4			kg	0.033	3.73	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.12	--					

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	95.12	17.01	4.79	38.05	13.32	9.51	1.7	0.48	3.81	1.33

综合人工工日	小计				9.51	1.7	0.48	3.81	1.33
0.116工日	未计价材料费				6.49				
清单项目综合单价					23.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设			m	1	6.49	6.49		
	棉纱头			kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400			根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费					--	0.03	--	
材料费小计					--	8.19	--		

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	差压、流量仪表金属转子流量计电远传式	台	1	149.6	3.96	3.42	59.84	20.94	149.6	3.96	3.42	59.84	20.94
综合人工工日		小计		149.6		3.96		3.42		59.84		20.94	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					237.76								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	垫片			片	2	0.33	0.66						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	2.51	--					
材料费小计					--	3.96	--						

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-28	压力仪表 远传指示压力表 电远传	台	1	71.4	3.5	11.15	28.56	10	71.4	3.5	11.15	28.56	10
综合人工工日		小计		71.4		3.5		11.15		28.56		10	

0.84工日	未计价材料费							
清单项目综合单价							124.61	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	取源部件	套	1					
	仪表接头	套	1					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	其他材料费				--	1.26	--	
	材料费小计				--	3.5	--	

项目编码	031003016001	项目名称	浮标液面计	计量单位	组	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-653	浮标液面计 FQ-II型	组	1	21.32	6.92	3.63	8.53	2.98	21.32	6.92	3.63	8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32	6.92	3.63	8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							43.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	浮标液面计FQ-II	组	1										
	等边角钢L60×5	kg	0.8	3.4	2.72								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M8×14~75	套	4.12	0.9	3.71								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38								
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	6.92	--						

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	138.58	33.2	5.63	55.43	19.4	138.58	33.2	5.63	55.43	19.4
综合人工工日		小计							138.58	33.2	5.63	55.43	19.4
1.69工日		未计价材料费							384.6				
清单项目综合单价							636.84						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	端子箱安装 户内		台	1	384.6	384.6		
	破布		kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#		张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆		kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条		根	1	0.21	0.21		
	铰链		副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15		m	1.5	1.46	2.19		
	清油		kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢		kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费					--	0.02	--
材料费小计					--	417.8	--	

项目编号	030404036004	项目名称	其他电器		计量单位	个(套、台)	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	50.02	3.79		20.01	7	5	0.38		2	0.7
综合人工工日		小计							5	0.38		2	0.7
0.061工日		未计价材料费							4.61				
清单项目综合单价								12.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	接线盒		只	1.02	4.52	4.61							
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	2.06	0.09	0.19							
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.206	0.86	0.18							
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	4.99	--						

项目编号	030404036002	项目名称	其他电器		计量单位	个(套、台)	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	27.88	5.44		11.15	3.9	2.79	0.54		1.12	0.39	
综合人工工日		小计							2.79	0.54		1.12	0.39	
0.034工日		未计价材料费							0.87					
清单项目综合单价									5.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	接线盒						只	1.02	0.85	0.87				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05	--			
	材料费小计								--	1.41	--			

项目编码	030404036003	项目名称	其他电器		计量单位	个(套、台)	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	30.34	2.52		12.14	4.25	3.03	0.25		1.21	0.43	
综合人工工日		小计							3.03	0.25		1.21	0.43	
0.037工日		未计价材料费							0.87					
清单项目综合单价									5.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	接线盒						只	1.02	0.85	0.87				
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费								--	0.03	--			
	材料费小计								--	1.12	--			

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	32.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	管沟土方挖回填	m3	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							25.73					
清单项目综合单价									25.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	管沟土方挖回填						m3	1	25.73	25.73				

细	管沟土方挖回填	m3	1										
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--		25.73	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	408	3.98	54.43	163.2	57.12	408	3.98	54.43	163.2	57.12
综合人工工日		小计							408	3.98	54.43	163.2	57.12
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								686.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费						--	3.98		--			
	材料费小计						--	3.98		--			

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	408	3.98	129.28	163.2	57.12	408	3.98	129.28	163.2	57.12
综合人工工日		小计							408	3.98	129.28	163.2	57.12
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								761.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费						--	3.98		--			
	材料费小计						--	3.98		--			

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-673	离心式通(引)风机 设备重量 0.5t以内	台	1	574.82	150.34	44.34	229.93	80.47	574.82	150.34	44.34	229.93	80.47
综合人工工日		小计							574.82	150.34	44.34	229.93	80.47
7.01工日		未计价材料费							11128				

清单项目综合单价				12207.9			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	离心式通(引)风机 设备重量0.5t以内	台	1	11128	11128		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.2	55.74	11.15		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	1.02	9.12	9.3		
	煤油	kg	3.15	4.29	13.51		
	机油	kg	1.01	7.72	7.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.3	5.57	1.67		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	65.25	0.27	17.62		
	黄砂	m3	0.115	120.46	13.85		
	碎石	m3	0.126	99.09	12.49		
	棉纱头	kg	0.33	5.57	1.84		
破布	kg	0.315	6	1.89			
其他材料费				--	3.7	--	
材料费小计				--	11278.34	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
综合人工工日		小计							232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
2.84工日		未计价材料费							2307.7				
清单项目综合单价								2767.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	2307.7	2307.7								
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72								
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18								

钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
电焊条J422 φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
机油	kg	0.41	7.72	3.17		
黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.49	--	
材料费小计			--	2364.84	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
综合人工工日		小计							232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
2.84工日		未计价材料费							1794.9				
清单项目综合单价								2255.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内			台	1	1794.9	1794.9						
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72						
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.57	0.71						
	电焊条J422 φ4			kg	0.1	3.73	0.37						
	木板材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	汽油			kg	0.16	9.12	1.46						
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4						
	机油			kg	0.41	7.72	3.17						
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03						

氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.49	--	
材料费小计			--	1852.04	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
综合人工工日		小计							232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
2.84工日		未计价材料费							1794.9				
清单项目综合单价								2255.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内				台	1	1794.9	1794.9					
	平垫铁Q235 1#				kg	1.8	4.29	7.72					
	斜垫铁Q235 1#				kg	1.2	5.15	6.18					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235				kg	0.2	3.57	0.71					
	电焊条J422 φ4				kg	0.1	3.73	0.37					
	木板材				m3	0.003	1543.59	4.63					
	汽油				kg	0.16	9.12	1.46					
	煤油				kg	0.56	4.29	2.4					
	机油				kg	0.41	7.72	3.17					
	黄油(钙基脂)				kg	0.15	6.86	1.03					
	氧气				m3	0.133	2.83	0.38					
	乙炔气				kg	0.045	15.44	0.69					
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃				kg	0.25	9.86	2.47					
	水泥32.5级				kg	38.5	0.27	10.4					
	黄砂				m3	0.055	120.46	6.63					
碎石				m3	0.062	99.09	6.14						
棉纱头				kg	0.1	5.57	0.56						

破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.49	--	
材料费小计			--	1852.04	--	

项目编码	030113015003	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1352	氨液过滤器安装 设备直径100mm以内	台	1	203.36	41.66		81.34	28.47	203.36	41.66		81.34	28.47
综合人工工日		小计							203.36	41.66		81.34	28.47
2.48工日		未计价材料费							45453.56				

清单项目综合单价								45808.39					
----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	氨液过滤器安装 设备直径100mm以内			台	1	45453.56	45453.56		
	汽油			kg	1.02	9.12	9.3		
	煤油			kg	0.5	4.29	2.15		
	机油冷冻			kg	0.2	7.72	1.54		
	机油			kg	0.101	7.72	0.78		
	黄油(钙基脂)			kg	0.354	6.86	2.43		
	白油漆			kg	0.05	10.29	0.51		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	1.2	5.57	6.68		
	棉纱头			kg	0.26	5.57	1.45		
	白布			m	0.204	3.43	0.7		
	破布			kg	0.053	6	0.32		
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72		
	塑料布			kg	1.68	7.72	12.97		
	其他材料费					--	1.11	--	
	材料费小计					--	45495.22	--	

项目编码	031006007001	项目名称	除砂器	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	机械格栅0.55KW	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25641				
清单项目综合单价								25641					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械格栅0.55KW	台	1	25641	25641		
	机械格栅0.55KW	台	1				
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	25641	--

项目编码	030113015002	项目名称	填料	计量单位	m3	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	半软性填料	m3	1										
D00005	填料架	组	0.01										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费						437.36					
清单项目综合单价								437.36					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	半软性填料	m3	1	428.78	428.78								
	半软性填料	m3	1										
	填料架	组	0.01	857.6	8.58								
	填料架	组	0.01										
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	437.36	--						

项目编码	030103005001	项目名称	清理设备	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1368	集油器安装 设备直径219mm以内	台	1	119.72	56.93	4.79	47.89	16.76	119.72	56.93	4.79	47.89	16.76
综合人工工日		小计						119.72	56.93	4.79	47.89	16.76	
1.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								246.09					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	平垫铁Q235 2#	kg	3.872	4.29	16.61								
	斜垫铁Q235 2#	kg	3.708	5.15	19.1								
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71								
	电焊条J422 φ4	kg	0.105	3.73	0.39								

木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
机油	kg	0.202	7.72	1.56		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.5	5.57	2.79		
水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
棉纱头	kg	0.33	5.57	1.84		
破布	kg	0.5	6	3		
其他材料费			--	2.01	--	
材料费小计			--	56.93	--	

项目编码	031001002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-378	管道压力试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	441.16	77.43	14.92	176.46	61.76	4.41	0.77	0.15	1.76	0.62
10-265	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	370.64	56.59	182.23	148.26	51.89	37.06	5.66	18.22	14.83	5.19
综合人工工日		小计							41.48	6.43	18.37	16.59	5.81
0.5058工日		未计价材料费							163.18				
清单项目综合单价								251.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板 δ 8.0~15 Q235				kg	0.074	3.57	0.26					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.38	3.77	1.43					
	氧气				m3	0.332	2.83	0.94					
	乙炔气				kg	0.117	15.44	1.8					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.009	7.72	0.07					
	精制六角螺栓				kg	0.007	4.82	0.03					
	螺纹截止阀J11T-16 DN20				个	0.002	16.19	0.03					
	焊接钢管DN20				m	0.008	6.73	0.05					
	橡胶软管 φ 20				m	0.006	11.75	0.07					
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa				只	0.001	53.17	0.05					
	压力表弯管DN15				个	0.001	5.9	0.01					
	水				m3	0.067	4.57	0.31					
焊接钢管DN200				m	1.02	141.61	144.44						
压制弯头DN200				个	0.185	101.3	18.74						

钢板 δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.021	3.57	0.07		
棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
破布	kg	0.048	6	0.29		
厚漆	kg	0.005	8.58	0.04		
机油	kg	0.017	7.72	0.13		
尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.149	3.26	0.49		
电	kW·h	0.355	0.76	0.27		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	169.61	--	

项目编码	031001002002	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-264	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	307.5	34.75	69.34	123	43.05	30.75	3.48	6.93	12.3	4.31
10-378	管道压力试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	441.16	77.43	14.92	176.46	61.76	4.41	0.77	0.15	1.76	0.62
综合人工工日		小计							35.16	4.25	7.08	14.06	4.92
0.4288工日		未计价材料费							96.27				
清单项目综合单价								161.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN150				m	1.02	84.85	86.55					
	压制弯头DN150				个	0.18	54	9.72					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235				kg	0.014	3.57	0.05					
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.206	3.77	0.78					
	氧气				m3	0.202	2.83	0.57					
	乙炔气				kg	0.069	15.44	1.06					
	棉纱头				kg	0.008	5.57	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	5.15	0.04					
	破布				kg	0.044	6	0.26					
	厚漆				kg	0.004	8.58	0.03					
	机油				kg	0.015	7.72	0.12					
	水				m3	0.057	4.57	0.26					
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3				片	0.085	3.26	0.28					
	电				kW·h	0.228	0.76	0.17					
钢板 δ 8.0~15 Q235				kg	0.074	3.57	0.26						
橡胶板 δ 1~15				kg	0.009	7.72	0.07						

精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
橡胶软管φ20	m	0.006	11.75	0.07		
弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	100.52	--	

项目编码	031001002003	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-262	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	244.36	29.46	61.61	97.74	34.21	24.44	2.95	6.16	9.77	3.42
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	360.8	56.79	11.7	144.32	50.51	3.61	0.57	0.12	1.44	0.51
综合人工工日				小计					28.04	3.51	6.28	11.22	3.93
0.342工日				未计价材料费					54.36				
清单项目综合单价								107.35					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.02	50.18	51.18		
	压制弯头DN100	个	0.099	32.1	3.18		
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.01	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.126	3.77	0.48		
	氧气	m ³	0.177	2.83	0.5		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	水	m ³	0.023	4.57	0.11		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.101	3.26	0.33		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	钢板 δ 8.0~15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.006	7.72	0.05		
精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15			

螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
橡胶软管φ20	m	0.006	11.75	0.07		
弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	57.88	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38
综合人工工日		小计						109.88	177.49	21.8	43.95	15.38	
1.34工日		未计价材料费						393.2					
清单项目综合单价								761.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰阀门DN150			个	1	393.2	393.2						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	570.69	--					

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38
综合人工工日		小计						109.88	177.49	21.8	43.95	15.38	

1.34工日	未计价材料费					512.8		
清单项目综合单价					881.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰阀门DN150	个	1	512.8	512.8			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	690.29	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38	109.88	177.49	21.8	43.95	15.38
综合人工工日		小计							109.88	177.49	21.8	43.95	15.38
1.34工日		未计价材料费							371.8				
清单项目综合单价								740.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰阀门DN150	个	1	371.8	371.8								
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.02	33.29								
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32								
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57								
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31								
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4								
	清油	kg	0.03	13.72	0.41								
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39								
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66								
	其他材料费				--	-0.01	--						

	材料费小计	--	549.29	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	72.16	113.69	19.62	28.86	10.1	72.16	113.69	19.62	28.86	10.1
综合人工工日		小计						72.16	113.69	19.62	28.86	10.1	
0.88工日		未计价材料费						265					
清单项目综合单价								509.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰阀门DN100			个	1	265	265						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	378.69	--					

项目编码	031003011001	项目名称	法兰	计量单位	副(片)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-610	碳钢法兰(焊接) 公称直径150mm以内	副	1	50.84	25.05	21.8	20.34	7.12	50.84	25.05	21.8	20.34	7.12
综合人工工日		小计						50.84	25.05	21.8	20.34	7.12	
0.62工日		未计价材料费						88.8					
清单项目综合单价								213.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰			片	2	44.4	88.8						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	8.24	2.02	16.64						

电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.28	5.57	1.56		
机油	kg	0.1	7.72	0.77		
厚漆	kg	0.14	8.58	1.2		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
破布	kg	0.03	6	0.18		
清油	kg	0.03	13.72	0.41		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	113.85	--	

项目编号	031003011002	项目名称	法兰		计量单位	副(片)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-608	碳钢法兰(焊接) 公称直径 100mm以内	副	1	39.36	21.17	19.62	15.74	5.51	39.36	21.17	19.62	15.74	5.51
综合人工工日		小计							39.36	21.17	19.62	15.74	5.51
0.48工日		未计价材料费							61.8				
清单项目综合单价								163.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	平焊法兰				片	2	30.9	61.8					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140				套	8.24	1.84	15.16					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	3.77	2.22					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.17	5.57	0.95					
	机油				kg	0.1	7.72	0.77					
	厚漆				kg	0.11	8.58	0.94					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	破布				kg	0.03	6	0.18					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	82.97	--				

项目编号	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	25	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	47.56	9.97		19.02	6.66	4.76	1		1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	1		1.9	0.67
0.058工日		未计价材料费							20.37				
清单项目综合单价									28.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn110					m	0.951	16.2	15.41				
	承插塑料排水管件dn110					个	0.385	12.9	4.97				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.022	10.72	0.24				
	丙酮					kg	0.033	5.15	0.17				
	钢锯条					根	0.372	0.21	0.08				
	铁砂布2#					张	0.08	0.86	0.07				
	棉纱头					kg	0.026	5.57	0.14				
	水					m3	0.026	4.57	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.007	5.15	0.04				
	电					kW·h	0.19	0.76	0.14				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	21.37		--			

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	130						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	44.28	5.49		17.71	6.2	4.43	0.55		1.77	0.62
综合人工工日		小计							4.43	0.55		1.77	0.62
0.054工日		未计价材料费							5.77				
清单项目综合单价									13.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn50					m	0.984	4.9	4.82				
	承插塑料排水管件dn50					个	0.452	2.1	0.95				
	聚氯乙烯热熔密封胶					kg	0.011	10.72	0.12				
	丙酮					kg	0.017	5.15	0.09				
	钢锯条					根	0.043	0.21	0.01				
	铁砂布2#					张	0.06	0.86	0.05				
棉纱头					kg	0.018	5.57	0.1					

水	m3	0.014	4.57	0.06		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.004	5.15	0.02		
电	kW·h	0.128	0.76	0.1		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	6.32	--	

项目编码	031003011003	项目名称	法兰	计量单位	副(片)	工程量	1
------	--------------	------	----	------	------	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-608	碳钢法兰(焊接) 公称直径 100mm以内	副	1	39.36	21.17	19.62	15.74	5.51	39.36	21.17	19.62	15.74	5.51
综合人工工日		小计							39.36	21.17	19.62	15.74	5.51
0.48工日		未计价材料费							136.8				
清单项目综合单价								238.2					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平焊法兰			片	2	68.4	136.8		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140			套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22		
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.17	5.57	0.95		
	机油			kg	0.1	7.72	0.77		
	厚漆			kg	0.11	8.58	0.94		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	破布			kg	0.03	6	0.18		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	157.97	--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	252
------	--------------	------	--------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-429	螺纹法兰阀 公称直径25mm以内	个	1	19.68	45.98		7.87	2.76	19.68	45.98		7.87	2.76
综合人工工日		小计							19.68	45.98		7.87	2.76
0.24工日		未计价材料费							136.7				
清单项目综合单价								212.99					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰阀门DN25		个	1	136.7	136.7			
	螺纹法兰0.6MPa DN25		片	2	16.67	33.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14~75		套	8.24	1.29	10.63			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.07	5.57	0.39			
	厚漆		kg	0.09	8.58	0.77			
	清油		kg	0.01	13.72	0.14			
	机油		kg	0.015	7.72	0.12			
	线麻		kg	0.001	10.29	0.01			
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸		张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条		根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	182.68	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架		计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	不锈钢曝气管支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							213.7					
清单项目综合单价								213.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢曝气管支架		套	1	213.7	213.7								
	不锈钢曝气管支架		套	1										
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	213.7	--						

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	24.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	23.78	2.8		9.51	3.33	2.38	0.28		0.95	0.33
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	19.68	1		7.87	2.76	1.97	0.1		0.79	0.28
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	18.86	1		7.54	2.64	1.89	0.1		0.75	0.26

11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	19.68	2.04		7.87	2.76	1.97	0.2		0.79	0.28	
11-67	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	18.86	1.82		7.54	2.64	1.89	0.18		0.75	0.26	
综合人工工日		小计							10.09	0.87		4.03	1.41	
0.123工日		未计价材料费							9.74					
清单项目综合单价									26.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03				
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13				
	破布						kg	0.02	6	0.12				
	调和漆						kg	0.198	13.63	2.7				
	汽油						kg	0.022	9.12	0.2				
	沥青漆						kg	0.535	13.15	7.04				
	动力苯						kg	0.087	4.43	0.39				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.6		--		

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6	232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
综合人工工日		小计							232.88	57.14	44.34	93.15	32.6
2.84工日		未计价材料费							1282.1				
清单项目综合单价									1742.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内						台	1	1282.1	1282.1			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46			
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4			
	机油						kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38			

乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.49	--	
材料费小计			--	1339.24	--	

项目编码	031001002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	12
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	360.8	56.79	11.7	144.32	50.51	3.61	0.57	0.12	1.44	0.51
10-259	室内给排水、采 暖管道 钢管(焊 接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	154.98	12.99	7.32	61.99	21.7	15.5	1.3	0.73	6.2	2.17
综合人工工日		小计						19.11	1.87	0.85	7.64	2.68	
0.233工日		未计价材料费										19.76	
清单项目综合单价								51.91					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		钢板 δ 8.0~15 Q235		kg	0.025	3.57	0.09	
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.003	3.77	0.01		
	氧气		m3	0.104	2.83	0.29		
	乙炔气		kg	0.035	15.44	0.54		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓		kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20		个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20		m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管 φ 20		m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa		只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15		个	0.001	5.9	0.01		
	水		m3	0.014	4.57	0.06		
	焊接钢管DN50		m	1.02	19.37	19.76		
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235		kg	0.009	3.57	0.03		
	碳钢气焊条		kg	0.002	12.86	0.03		
	钢锯条		根	0.108	0.21	0.02		
	棉纱头		kg	0.004	5.57	0.02		

镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
破布	kg	0.025	6	0.15		
厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
机油	kg	0.006	7.72	0.05		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
电	kW·h	0.051	0.76	0.04		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	21.63	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	38.54	69.3	9.44	15.42	5.4	38.54	69.3	9.44	15.42	5.4
综合人工工日		小计						38.54	69.3	9.44	15.42	5.4	
0.47工日		未计价材料费											119.7
清单项目综合单价								257.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰阀门DN50			个	1	119.7	119.7						
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2	27.54	55.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.14	5.57	0.78						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21	3.77	0.79						
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	189	--						

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	38.54	69.3	9.44	15.42	5.4	38.54	69.3	9.44	15.42	5.4
综合人工工日		小计						38.54	69.3	9.44	15.42	5.4	
0.47工日		未计价材料费											222.2

清单项目综合单价				360.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰阀门DN50	个	1	222.2	222.2			
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79			
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	291.5	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-443	焊接法兰阀 公称直径300mm以内	个	1	211.56	411.62	129.13	84.62	29.62	211.56	411.62	129.13	84.62	29.62
综合人工工日		小计		211.56	411.62	129.13	84.62	29.62					
2.58工日		未计价材料费							512.8				
清单项目综合单价									1379.35				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	法兰阀门DN300	个	1	512.8	512.8								
	平焊法兰1.6MPa DN300	片	2	162.83	325.66								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	2.06	50.92								
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.8	5.57	4.46								
	电焊条J422 φ3.2	kg	5.79	3.77	21.83								
	乙炔气	kg	0.087	15.44	1.34								
	氧气	m3	0.26	2.83	0.74								
	厚漆	kg	0.5	8.58	4.29								
	清油	kg	0.05	13.72	0.69								
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56								
	砂纸	张	1.2	0.94	1.13								
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	924.42	--							

项目编号	030801018001	项目名称	低压玻璃钢管	计量单位	m2	工程量	29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.005172	481.34	122	25.01	192.54	67.39	2.49	0.63	0.13	1	0.35
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m		481.34	122	25.01	192.54	67.39					
D00003	玻璃钢盖板	m2	1										
综合人工工日		小计						2.49	0.63	0.13	1	0.35	
0.0304工日		未计价材料费						427.4					
清单项目综合单价								432					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.038	4.57	0.17						
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.06	3.57	0.21						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.001	3.77							
	氧气			m3	0.002	2.83	0.01						
	乙炔气			kg	0.001	15.44	0.01						
	玻璃钢盖板			m2	1	427.4	427.4						
	玻璃钢盖板			m2	1								
	其他材料费					--	0.22	--					
材料费小计					--	428.03	--						

项目编号	030801018002	项目名称	低压玻璃钢管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-305*2	低压管道 玻璃钢管(胶泥) 公称直径150mm以内	10m	0.1	352.6	44.53	0.4	141.04	49.36	35.26	4.45	0.04	14.1	4.94
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	481.34	122	25.01	192.54	67.39	4.81	1.22	0.25	1.93	0.67
综合人工工日		小计						40.07	5.67	0.29	16.03	5.61	
0.4887工日		未计价材料费						572.6					
清单项目综合单价								640.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃钢管			m	1	572.6	572.6						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.012	10.55	0.12						

胶泥	kg	0.556	6.86	3.81		
水	m ³	0.073	4.57	0.33		
钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.116	3.57	0.41		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m ³	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
其他材料费			--	0.94	--	
材料费小计			--	578.27	--	

项目编码	030801018003	项目名称	低压玻璃钢管		计量单位	m	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-305*1.2	低压管道 玻璃钢管(胶泥) 公称直径150mm以内	10m	0.1	211.56	26.72	0.24	84.62	29.62	21.16	2.67	0.02	8.46	2.96
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	355.06	75.78	24.04	142.02	49.71	3.55	0.76	0.24	1.42	0.5
综合人工工日		小计		24.71		3.43		0.26		9.88		3.46	
0.3013工日		未计价材料费		384.6									
清单项目综合单价				426.34									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃钢管			m	1	384.6	384.6						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.007	10.55	0.07						
	胶泥			kg	0.333	6.86	2.29						
	水			m ³	0.032	4.57	0.15						
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.074	3.57	0.26						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	氧气			m ³	0.005	2.83	0.01						
	乙炔气			kg	0.002	15.44	0.02						
	其他材料费					--	0.61	--					
	材料费小计					--	388.03	--					

项目编码	030804016001	项目名称	低压玻璃钢管件		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-934	低压管件 玻璃钢管件(胶泥) 公称直径150mm以内	10个	0.1	711.76	137	2.01	284.7	99.65	71.18	13.7	0.2	28.47	9.97

综合人工工日	小计	71.18	13.7	0.2	28.47	9.97	
0.868工日	未计价材料费	854.7					
清单项目综合单价		978.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	玻璃钢管件	只	1	854.7	854.7		
	胶泥	kg	1.684	6.86	11.55		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.058	10.55	0.61		
	其他材料费			--	1.54	--	
材料费小计				--	868.4	--	

项目编码	030804016002	项目名称	低压玻璃钢管件	计量单位	个	工程量	5												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
8-934	低压管件 玻璃 钢管件(胶泥) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	711.76	137	2.01	284.7	99.65	71.18	13.7	0.2	28.47	9.97						
综合人工工日		小计		71.18					13.7					0.2		28.47		9.97	
0.868工日		未计价材料费		299.1															
清单项目综合单价				422.62															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)												
	玻璃钢管件	只	1	299.1	299.1														
	胶泥	kg	1.684	6.86	11.55														
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.058	10.55	0.61														
	其他材料费			--	1.54	--													
材料费小计				--	312.8	--													

项目编码	030804016003	项目名称	低压玻璃钢管件	计量单位	个	工程量	1												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
8-934	低压管件 玻璃 钢管件(胶泥) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	711.76	137	2.01	284.7	99.65	71.18	13.7	0.2	28.47	9.97						
综合人工工日		小计		71.18					13.7					0.2		28.47		9.97	
0.868工日		未计价材料费		512.8															
清单项目综合单价				636.32															
材料费 明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)												
	玻璃钢管件	只	1	512.8	512.8														

细	胶泥	kg	1.684	6.86	11.55		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.058	10.55	0.61		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	526.5	--	

项目编号	030804016004	项目名称	低压玻璃钢管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-934	低压管件 玻璃钢管件(胶泥) 公称直径150mm以内	10个	0.1	711.76	137	2.01	284.7	99.65	71.18	13.7	0.2	28.47	9.97
综合人工工日		小计							71.18	13.7	0.2	28.47	9.97
0.868工日		未计价材料费							769.2				
清单项目综合单价								892.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃钢管件				只	1	769.2	769.2					
	胶泥				kg	1.684	6.86	11.55					
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$				片	0.058	10.55	0.61					
	其他材料费						--	1.54	--				
	材料费小计						--	782.9	--				

项目编号	030108001002	项目名称	离心式通风机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式通(引)风机 设备重量0.3t以内	台	1	451.82	126.95	44.34	180.73	63.25	451.82	126.95	44.34	180.73	63.25
综合人工工日		小计							451.82	126.95	44.34	180.73	63.25
5.51工日		未计价材料费							8575.6				
清单项目综合单价								9442.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	离心式通(引)风机 设备重量0.3t以内				台	1	8575.6	8575.6					
	平垫铁Q235 1#				kg	3.048	4.29	13.08					
	斜垫铁Q235 1#				kg	3.06	5.15	15.76					
	钢板 $\delta 1.6 \sim 1.9$ Q235				kg	0.3	3.57	1.07					
	电焊条J422 $\phi 3.2$				kg	0.21	3.77	0.79					
	紫铜板 $\delta 0.25 \sim 0.5$ 以内				kg	0.1	55.74	5.57					

木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
汽油	kg	1.02	9.12	9.3		
煤油	kg	2.1	4.29	9.01		
机油	kg	1.01	7.72	7.8		
黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.3	5.57	1.67		
石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0.3	9.86	2.96		
水泥32.5级	kg	52.2	0.27	14.09		
黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
棉纱头	kg	0.33	5.57	1.84		
破布	kg	0.315	6	1.89		
其他材料费			--	3.22	--	
材料费小计			--	8702.55	--	

项目编码	030113015001	项目名称	过滤器		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1349	氨气过滤器安装 设备直径 300mm以内	台	1	378.02	60.93		151.21	52.92	378.02	60.93		151.21	52.92
综合人工工日		小计						378.02	60.93			151.21	52.92
4.61工日		未计价材料费										21438.98	
清单项目综合单价								22082.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	氨气过滤器安装 设备直径300mm以内			台	1	21438.98	21438.98						
	镀锌铁丝8#~12#			kg	0.8	5.15	4.12						
	汽油			kg	2.04	9.12	18.6						
	煤油			kg	1.5	4.29	6.44						
	机油冷冻			kg	0.25	7.72	1.93						
	机油			kg	0.101	7.72	0.78						
	黄油(钙基脂)			kg	0.606	6.86	4.16						
	白油漆			kg	0.08	10.29	0.82						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	2	5.57	11.14						
	棉纱头			kg	0.4	5.57	2.23						
	白布			m	0.51	3.43	1.75						

破布	kg	0.21	6	1.26		
铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
塑料布	kg	0.6	7.72	4.63		
其他材料费			--	1.35	--	
材料费小计			--	21499.91	--	

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.12	69.36		9.25	3.24	23.12	69.36		9.25	3.24	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.33	135.99		18.13	6.35	45.33	135.99		18.13	6.35	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.21	6.63		0.88	0.31	2.21	6.63		0.88	0.31	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	102.67	308.02		41.07	14.37	102.67	308.02		41.07	14.37	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.8	11.36		1.52	0.53	3.8	11.36		1.52	0.53	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.93	113.76		15.17	5.31	37.93	113.76		15.17	5.31	
综合人工工日		小计							215.06	645.12			86.02	30.11
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								976.31						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	645.12		--					
	材料费小计					--	645.12		--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7058.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5882.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1176.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4313.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11372.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	11379.44		11379.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	403526.17	2.4	9684.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	403526.17	0.42	1694.81
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	403526.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	414905.61	11	45639.62
合计					57019.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：无锡市精神卫生中心污水处理工程水电安装(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	87202.34	
1.1	人工费	19031.12	
1.2	材料费	49946.39	
1.3	施工机具使用费	7966.44	
1.4	企业管理费	7019.43	
1.5	利润	3238.95	
2	措施项目费	23198.85	
2.1	单价措施项目费	17492.96	
2.2	总价措施项目费	5705.89	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3978.42	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4117.97	
5	税金	12597.11	
6	工程造价	127116.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：自定 3、取土运距：自定	m2	28.08	2.39	67.11	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 (工程量按实际开挖量计算) 2、挖土深度：4M内 3、弃土运距：自定	m3	198.89	30.7	6105.92	
3	01B003	人工修土	1、人工修土	m3	13.65	57.96	791.15	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求(工程量按实际开挖量计算) 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	114.37	35.82	4096.73	
		分部小计					11060.91	
		砌筑工程						
5	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：外墙MU20蒸压灰砂砖 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：240厚 4、砂浆强度等级、配合比：MS10预拌砂浆	m3	3.47	502.42	1743.4	
		分部小计					1743.4	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼垫层 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.55	433.15	1970.83	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼满堂基础(含集水坑) 2、混凝土强度等级：C30P6	m3	17.69	489.19	8653.77	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：地上商品砼矩形柱，柱高3.6米内，周长1.6米内 2、混凝土强度等级：C30	m3	1	543.74	543.74	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼门窗加强框 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.13	519.83	67.58	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼腰梁 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.19	514.37	97.73	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼过梁 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.05	562.76	28.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：地下室商品砼外墙，高3.6米内；墙厚250mm 2、混凝土强度等级：C30P6	m3	14.44	528.09	7625.62	
13	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：120厚砼女儿墙 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.94	555.08	521.78	
14	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：高3.6米内，厚200mm内砼有梁板 2、混凝土强度等级：C30P6	m3	3.88	529.84	2055.78	
15	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：高3.6米内，厚200mm内砼有梁板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.56	509.44	285.29	
16	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：高3.6米内，厚200mm内砼斜有梁板 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.64	511.08	838.17	
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼复式雨棚 2、混凝土强度等级：C30	m2水平投影面积	2.04	58.17	118.67	
18	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：0.0355立方；盖板四周L30*30*3角钢；主筋5根10钢筋，辅筋3根10钢筋；箍筋6；拉手筋20热镀锌；压板-50*5热镀锌 2、安装高度：3.6米内 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.21	6303.87	1323.81	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：砼预制盖板周边砼翻边 2、构件规格：80*200 3、部位：砼预制盖板周边 4、混凝土强度等级：C30P6	m3	0.07	569.45	39.86	
20	010507001001	散水、坡道	1、房屋四周600宽散水，具体做法详05J909-SW18-散1A-1	m2	4.8	71.06	341.09	
21	010507001002	散水、坡道	1、大门斜坡，具体做法详05J909-SW18-坡1A-1	m2	2.4	85.03	204.07	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一、二、三级钢综合（含砌体拉结筋及二次结构钢筋）；钢筋符合设计及现行规范要求	t	5.554	3451.95	19172.13	
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：各规格综合	个	326	7.53	2454.78	
		分部小计					46342.84	
		金属结构工程						
24	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：板洞周边预埋角钢、钢梯预埋件等 2、钢材品种、规格：L60*4、L140*90*8、200*200*6、8锚筋等 3、预埋件刷防锈漆二道。	t	0.038	11154.78	423.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：1100mm宽踏步式钢爬梯；高跨比1：0.6；做法参02J401钢梯T3A07 2、刷二度防锈漆，二度褐色调和漆	t	0.218	7961.7	1735.65	
26	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：50*2.5钢管扶手；33.5*3.25管管立柱；做法参02J401钢梯T3A07 2、刷二度防锈漆，二度褐色调和漆	t	0.032	7462.76	238.81	
		分部小计					2398.34	
		门窗工程						
27	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1021 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100 3、门框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材，铝型材厚2mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃	m ²	2.1	600	1260	
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金平开节能窗 2、框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材，铝型材厚1.4mm 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃	m ²	1.35	550	742.5	
		分部小计					2002.5	
		屋面及防水工程						
29	010904001001	楼（地）面卷材防水（地面—基础底板防水）	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	45.54	82.87	3773.9	
30	010904001002	楼（地）面卷材防水（楼面一：风机房顶板防水地上无建筑部分）	1、水泥浆一道内掺建筑胶； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层（四周做圆弧状或钝角） 3、4厚SBS改性沥青防水卷材；四周上翻300高	m ²	19.45	80.58	1567.28	
31	010902001001	屋面卷材防水（不上人保温屋面防水）	1、4厚SBS改性沥青防水卷材； 2、5厚掺有纤维的石灰砂浆； 3、30厚C20防水砼	m ²	10.54	68.02	716.93	
32	010902001002	屋面卷材防水（雨棚顶）	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材（带铝箔）	m ²	1.72	45.23	77.8	
		分部小计					6135.91	
		保温、隔热、防腐工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	1、水泥陶粒或轻集料砼找坡，最薄处30厚 2、40厚聚苯乙烯保温板（燃烧性能≥B2级） 3、30厚C20细石砼	m ²	6.75	67.42	455.09	
		分部小计					455.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
34	011101001001	水泥砂浆楼地面 (地面一: 风机房 地下部分)	1、刷水泥基一道; 2、20厚1: 2防水砂浆粉 面掺5%防水剂	m2	22.85	29.76	680.02	
35	011101003001	细石混凝土楼地面 (楼面一: 风机房 顶板地上无建筑部 分)	1、15厚1: 2.5水泥砂浆 2、35厚C15细石砼	m2	15.73	37.23	585.63	
36	011101001003	水泥砂浆楼地面 (楼面二: 入口平 台)	1、找平层厚度、砂浆配 合比: 20厚1: 2水泥砂浆 找平层 2、面层厚度、砂浆配合 比: 10厚1: 2水泥砂浆面 层	m2	1.4	30.4	42.56	
		分部小计					1308.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、填充墙与砼墙柱梁交 界处设1网孔20mm的钢丝 网, 宽300mm	m2	5.97	15.4	91.94	
38	01B006	砌块墙网格布加固	1、填充墙与砼墙柱梁交 界处设网格布, 宽300mm	m2	2.88	3.63	10.45	
39	011201001001	墙面一般抹灰(内 墙一: 风机房地下 部分)	1、刷水泥基一道 2、20厚1: 2防水砂浆粉 面掺5%防水剂	m2	50.6	42.44	2147.46	
40	011201001002	墙面一般抹灰(内 墙二: 风机房地上 部分)	1、刷界面剂一道(不同 墙体选用相应的界面处理 剂) 2、12厚1: 1: 6水泥石灰 膏砂浆打底 3、5厚1: 0.3: 3水泥石 灰膏砂浆粉面	m2	21.14	28.88	610.52	
41	011201004001	立面砂浆找平层 (地下室外墙面)	1、20厚1: 2.5水泥砂浆 找平层 2、聚合物水泥基防水涂 料两道 3、30厚挤塑聚苯乙烯保 温板	m2	60.77	85.52	5197.05	
42	011201004002	立面砂浆找平层 (外墙二: 面砖墙 面)	1、界面处理剂一道; 2、20厚1: 3水泥砂浆找 平层 3、1.2厚聚合物水泥基防 水涂膜 4、8厚聚合物水泥砂浆 5、5厚抗裂砂浆压入(孔 边距12.5*12.5)镀锌金 属四角网一层与@500射钉 绑扎	m2	38.34	80.56	3088.67	
43	011204003001	块料墙面(外墙二: 面砖外墙)	1、面层材料品种、规格 、颜色: 190*45劈开拉毛 外墙瓷砖(颜色符合设计 及业主要求); 专用瓷砖 胶粘结层贴面砖 2、缝宽、嵌缝材料种类 : 硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	38.34	92.9	3561.79	
44	01B004	雨棚抹灰	1、20厚1: 3水泥砂浆	m2水平投 影面积	2.04	121.21	247.27	
		分部小计					14955.15	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	011301001001	天棚抹灰(平顶一)	1、现浇板底刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 2、6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m ²	5.87	22.41	131.55		
		分部小计					131.55		
		油漆、涂料、裱糊工程							
46	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙二:风机房地上部分)	1、内墙面901胶白水泥腻子二遍 2、喷(刷)内墙851涂料(白色)二度	m ²	21.14	25.18	532.31		
47	011407002001	天棚喷刷涂料(平顶一)	1、天棚面901胶白水泥腻子二遍 2、天棚刷乳胶漆三遍	m ²	5.87	23.19	136.13		
		分部小计					668.44		
		分部分项合计					87202.34		
1	011701001001	脚手架工程	1、建筑结构形式:钢筋砼框架结构地下室 2、檐口高度:3.6米内	项	1	349.83	349.83		
2	011702001003	混凝土模板及支架		项	1	12754.83	12754.83		
3	011703001001	垂直运输		项	1				
4	011704001001	超高施工增加		项	1				
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4325.05	4325.05		
6	011706002001	人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水		m ³	4.55	13.9	63.25		
		单价措施合计					17492.96		
合计								104695.3	

综合单价分析表

工程名称：风机房土建工程(002)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	28.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273 备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.00308	84		476.69	145.78	67.28	0.26		1.47	0.45	0.21
综合人工工日		小计						0.26		1.47	0.45	0.21	
0.0031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	198.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204 备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲装车	1000m3	0.001	277.2		2922.92	832.03	384.01	0.28		2.92	0.83	0.38
1-266 备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		44.72	19022.74	4945.91	2282.73		0.04	19.02	4.95	2.28
综合人工工日		小计						0.28	0.04	21.95	5.78	2.67	
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.009	5.2	0.04			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.04	--			

项目编码	01B003	项目名称	人工修土	计量单位	m3	工程量	13.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3 备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	42			10.92	5.04	42			10.92	5.04

综合人工工日	小计				42			10.92	5.04	
0.5工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								57.96		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	114.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	21.84		0.67	5.85	2.7	21.84		0.67	5.85	2.7
1-101	回填土 地面 松填	m3	-1	8.4			2.18	1.01	-8.4			-2.18	-1.01
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	252		2070.29	603.8	278.67	0.25		2.07	0.6	0.28
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	252		2657.19	756.39	349.1	0.25		2.66	0.76	0.35
1-262 备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		44.72	6587.41	1712.73	790.49		0.04	6.59	1.71	0.79
综合人工工日		小计							13.94	0.04	11.98	6.74	3.11
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.009	5.2	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编号	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	3.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M10 1砖外墙 标准砖	m3	1	124.18	330.52	0.38	32.39	14.95	124.18	330.52	0.38	32.39	14.95
综合人工工日		小计							124.18	330.52	0.38	32.39	14.95
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								502.42					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	蒸压灰砂砖240×115×53	百块	5.36	40.55	217.35			
	水泥32.5级	kg	0.3	0.27	0.08			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.41	271.84	111.32			
	水	m3	0.107	5.2	0.56			
	其他材料费				--	1.22	--	
	材料费小计				--	330.52	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	4.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	43.2	357.95	11.29	14.17	6.54	43.2	357.95	11.29	14.17	6.54
综合人工工日		小计							43.2	357.95	11.29	14.17	6.54
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								433.15					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C15				m3	1.015	349.72	354.97					
	水				m3	0.53	5.2	2.76					
	其他材料费						--	0.23	--				
	材料费小计						--	357.95	--				

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础		计量单位	m3	工程量	17.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30现浇C30现浇满堂(板式)基础无梁式	m3	1	21.6	444.22	10.99	8.47	3.91	21.6	444.22	10.99	8.47	3.91
综合人工工日		小计							21.6	444.22	10.99	8.47	3.91
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								489.19					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30				m3	1.02	428.01	436.57					
	塑料薄膜				m2	1.87	0.69	1.29					
	水				m3	1.18	5.2	6.14					
	其他材料费						--	0.22	--				
材料费小计						--	444.22	--					

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	67.56	426.56	17.35	22.08	10.19	67.56	426.56	17.35	22.08	10.19
综合人工工日		小计							67.56	426.56	17.35	22.08	10.19
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								543.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	408.01	403.93						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.054	288.99	15.68						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	5.2	6.5						
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	426.56	--					

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	109.8	365.47	2.06	29.08	13.42	109.8	365.47	2.06	29.08	13.42
综合人工工日		小计							109.8	365.47	2.06	29.08	13.42
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								519.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71						
	塑料薄膜			m2	0.71	0.69	0.49						
	水			m3	1.59	5.2	8.27						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	365.47	--					

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	105.3	367.28	1.29	27.71	12.79	105.3	367.28	1.29	27.71	12.79
综合人工工日		小计							105.3	367.28	1.29	27.71	12.79

1.17工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							514.37		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52		
	水			m3	1.74	5.2	9.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	367.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.05						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C20过梁	m3	1	139.5	368.47	1.29	36.61	16.89	139.5	368.47	1.29	36.61	16.89
综合人工工日		小计						139.5	368.47	1.29	36.61	16.89	
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							562.76						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.97	5.2	10.24						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	368.47	--					

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.44						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙 和地下室墙 混 凝土	m3	1	42.42	445.61	17.35	15.54	7.17	42.42	445.61	17.35	15.54	7.17
综合人工工日		小计						42.42	445.61	17.35	15.54	7.17	
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							528.09						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30			m3	0.992	428.01	424.59						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.051	288.99	14.67						
	塑料薄膜			m2	0.17	0.69	0.12						

水	m3	1.15	5.2	5.98		
其他材料费			--	0.26	--	
材料费小计			--	445.61	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙			计量单位	m3	工程量	0.94				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1	60.42	432.62	28.32	23.07	10.65	60.42	432.62	28.32	23.07	10.65
综合人工工日		小计						60.42	432.62	28.32	23.07	10.65	
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							555.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.992	408.01	404.75				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.051	288.99	14.67				
	塑料薄膜					m2	0.61	0.69	0.42				
	水					m3	2.41	5.2	12.53				
	其他材料费							--	0.25	--			
	材料费小计							--	432.62	--			

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板			计量单位	m3	工程量	3.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	39.6	450.82	17.66	14.89	6.87	39.6	450.82	17.66	14.89	6.87
综合人工工日		小计						39.6	450.82	17.66	14.89	6.87	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							529.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30					m3	1.02	428.01	436.57				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.03	5.2	10.56				
	其他材料费							--	0.22	--			
	材料费小计							--	450.82	--			

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板			计量单位	m3	工程量	0.56		
------	--------------	------	-----	--	--	------	----	-----	------	--	--

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	39.6	430.42	17.66	14.89	6.87	39.6	430.42	17.66	14.89	6.87		
综合人工工日		小计							39.6	430.42	17.66	14.89	6.87		
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								509.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	408.01	416.17							
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47							
	水				m3	2.03	5.2	10.56							
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	430.42	--					

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.64								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-207 备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	40.79	430.42	17.66	15.2	7.01	40.79	430.42	17.66	15.2	7.01		
综合人工工日		小计							40.79	430.42	17.66	15.2	7.01		
0.4532工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								511.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	408.01	416.17							
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47							
	水				m3	2.03	5.2	10.56							
	其他材料费							--	0.22	--					
	材料费小计							--	430.42	--					

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2水平 投影面积	工程量	2.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C20现浇水平挑 檐 复式雨篷	10m2水 平投影 面积	0.1	80.1	427.75	31.42	29	13.38	8.01	42.78	3.14	2.9	1.34
综合人工工日		小计							8.01	42.78	3.14	2.9	1.34

0.089工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					58.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20			m3	0.112	369.15	41.2		
	塑料薄膜			m2	0.55	0.69	0.38		
	水			m3	0.226	5.2	1.18		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	42.78	--	

项目编号	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	0.21							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-103	C30加工厂预制沟盖板	m3	1	126.9	313.94	49.64	45.9	21.18	126.9	313.94	49.64	45.9	21.18	
5-11	加工厂预制混凝土构件钢筋 直径Φ16mm以内	t	0.203333	1101.6	2461.62	72.97	305.39	140.95	223.99	500.53	14.84	62.1	28.66	
8-8	II类预制混凝土构件 运输距离在5km以内	m3	1	16.8	3.95	70.1	22.59	10.43	16.8	3.95	70.1	22.59	10.43	
5-27	铁件制作	t	0.379048	2520	4078.2	746.02	849.17	391.92	955.2	1545.83	282.78	321.88	148.56	
5-28	铁件安装	t	0.379048	2120.4	158.8	387.33	652.01	300.93	803.73	60.19	146.82	247.14	114.07	
8-93	混凝土构件 小型构件 塔式起重	m3	1	100.8	26.47	0.4	26.31	12.14	100.8	26.47	0.4	26.31	12.14	
综合人工工日		小计							2227.43	2450.91	564.57	725.92	335.03	
24.7625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					6303.87									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	周转木材			m3	0.005	2595.64	12.98							
	塑料薄膜			m2	5.9	0.69	4.07							
	水			m3	3.176	5.2	16.52							
	钢筋【12内】综合			t	0.207	2374.26	492.42							
	镀锌铁丝22#			kg	1.519	3.92	5.95							
	电焊条J422			kg	25.716	3.57	91.81							
	钢丝绳			kg	0.03	4.43	0.13							
	镀锌铁丝8#			kg	0.31	3.92	1.22							
	型钢【热镀锌】			t	0.398	3390.79	1349.53							

氧气	m3	16.653	3.64	60.62		
乙炔气	m3	7.236	11.13	80.53		
防锈漆	kg	0.926	10.01	9.27		
油漆溶剂油	kg	0.096	12.01	1.15		
麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		
水泥42.5级	kg	395.76	0.32	127.83		
中砂	t	0.731	80	58.51		
碎石5~16mm	t	1.261	76.04	95.87		
型钢	t	0.004	2390.79	9.52		
其他材料费			--	32.93	--	
材料费小计			--	2450.91	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	0.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	105.3	422.36	1.29	27.71	12.79	105.3	422.36	1.29	27.71	12.79
综合人工工日		小计							105.3	422.36	1.29	27.71	12.79
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								569.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C30				m3	1.02	403.72	411.79					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.69	1.52					
	水				m3	1.74	5.2	9.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	422.36	--					

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道		计量单位	m2	工程量	4.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	204.25	420.41	6.01	54.67	25.23	20.43	42.04	0.6	5.47	2.52
综合人工工日		小计							20.43	42.04	0.6	5.47	2.52
0.2269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.06					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用细	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.035	288.99	10.22			
	碎石5~16mm	t	0.096	76.04	7.26			
	碎石5~40mm	t	0.167	76.04	12.7			
	水	m3	0.094	5.2	0.49			
	水泥32.5级	kg	28.181	0.27	7.61			
	中砂	t	0.047	80	3.73			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	42.04	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道		计量单位	m2	工程量	2.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-164	C15大门混凝土斜坡	10m2水平投影面积	0.1	233.87	517.47	7.26	62.69	28.94	23.39	51.75	0.73	6.27	2.89
综合人工工日		小计						23.39	51.75	0.73	6.27	2.89	
0.2599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.03					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.036	288.99	10.37					
	碎石5~16mm				t	0.023	76.04	1.75					
	碎石5~40mm				t	0.251	76.04	19.09					
	草袋				m2	0.245	1.29	0.32					
	水				m3	0.109	5.2	0.57					
	水泥32.5级				kg	23.944	0.27	6.46					
	中砂				t	0.071	80	5.66					
	碎石5~20mm				t	0.099	76.04	7.5					
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	51.75	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.554					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.3011 34	972	2455.4 5	79.48	273.38	126.18	292.7	739.42	23.93	82.32	38
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	0.6970 65	575.1	2346.7 9	80.4	170.43	78.66	400.88	1635.8 7	56.04	118.8	54.83

5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.001782	1907.1	2421.75	59.12	511.22	235.95	3.4	4.32	0.11	0.91	0.42
综合人工工日		小计							696.98	2379.6	80.08	202.04	93.25
7.7442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3451.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋【12内】综合						t	0.307	2374.26	729.27			
	镀锌铁丝22#						kg	3.422	3.92	13.41			
	电焊条J422						kg	7.266	3.57	25.94			
	水						m3	0.096	5.2	0.5			
	钢筋【25内】综合						t	0.711	2259.01	1606.17			
	钢筋综合						t	0.002	2374.26	4.32			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	2379.61		--		

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	326						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	27.9	9.75	19.56	12.34	5.7	2.79	0.98	1.96	1.23	0.57
综合人工工日		小计						2.79	0.98	1.96	1.23	0.57	
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合						t		2374.26	0.24			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	3.57	-0.54			
	水						m3	-0.002	5.2	-0.01			
	其他材料费								--	0.12		--	
材料费小计								--	0.98		--		

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.038						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-27	铁件制作	t	1	2520	3028.2	746.02	849.17	391.92	2520	3028.2	746.02	849.17	391.92	
5-28	铁件安装	t	1	2120.4	158.8	387.33	652.01	300.93	2120.4	158.8	387.33	652.01	300.93	
综合人工工日		小计							4640.4	3187	1133.35	1501.18	692.85	
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11154.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢					t	1.061	2390.79	2535.43					
	电焊条J422					kg	66.3	3.57	236.69					
	氧气					m3	43.935	3.64	159.92					
	乙炔气					m3	19.089	11.13	212.46					
	防锈漆					kg	2.444	10.01	24.47					
	油漆溶剂油					kg	0.253	12.01	3.03					
	其他材料费							--	14.99	--				
	材料费小计							--	3187	--				

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	0.218					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1640.7	2721.18	676.1	602.37	278.02	1640.7	2721.18	676.1	602.37	278.02
8-32	II类金属构件运输距离在5km以内	t	1	8.4	11.29	32.99	10.76	4.97	8.4	11.29	32.99	10.76	4.97
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1163.7	72.25	88.26	325.51	150.24	1163.7	72.25	88.26	325.51	150.24
17-132	调和漆 第一遍金属面	10m2	2	22.32	14.81		5.8	2.68	44.64	29.62		11.6	5.36
17-133	调和漆 第二遍金属面	10m2	2	21.39	12.35		5.56	2.57	42.78	24.7		11.12	5.14
综合人工工日		小计							2900.22	2859.04	797.35	961.36	443.73
32.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7961.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢					t	1.05	2390.79	2510.33				
	电焊条J422					kg	26.5	3.57	94.61				
	氧气					m3	6.16	3.64	22.42				
	乙炔气					m3	2.68	11.13	29.83				
	防锈漆					kg	5.12	10.01	51.25				
	油漆溶剂油					kg	0.95	12.01	11.41				

周转木材	m3	0.024	2595.64	62.3		
钢丝绳	kg	0.02	4.43	0.09		
镀锌铁丝8#	kg	2.71	3.92	10.62		
圆木	m3	0.004	1286.32	5.15		
调和漆	kg	3.92	11.15	43.71		
砂纸	张	2.04	0.94	1.92		
白布	m2	0.06	3.43	0.21		
其他材料费			--	15.21	--	
材料费小计			--	2859.04	--	

项目编码	010606009001	项目名称	钢护栏		计量单位	t	工程量	0.032					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1445.4	2726.91	616.12	536	247.38	1445.4	2726.91	616.12	536	247.38
8-32	II类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	8.4	11.29	32.99	10.76	4.97	8.4	11.29	32.99	10.76	4.97
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1093.3	86.81	37.69	294.06	135.72	1093.3	86.81	37.69	294.06	135.72
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	2	22.32	14.81		5.8	2.68	44.64	29.62		11.6	5.36
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	2	21.39	12.35		5.56	2.57	42.78	24.7		11.12	5.14
综合人工工日				小计					2634.52	2879.33	686.8	863.54	398.57
29.2478工日				未计价材料费									

清单项目综合单价								7462.76			
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055	2390.79	2523.01		
	电焊条J422	kg	27.722	3.57	98.97		
	氧气	m3	3.3	3.64	12.01		
	乙炔气	m3	1.435	11.13	15.98		
	防锈漆	kg	7.962	10.01	79.7		
	油漆溶剂油	kg	1.241	12.01	14.91		
	周转木材	m3	0.028	2595.64	72.68		
	钢丝绳	kg	0.02	4.43	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	3.92	0.82		
	调和漆	kg	3.92	11.15	43.71		
	砂纸	张	2.04	0.94	1.92		

白布	m2	0.06	3.43	0.21		
其他材料费			--	15.34	--	
材料费小计			--	2879.33	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门		计量单位	m2	工程量	2.1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	金属（塑钢）门	m2	1		600					600				
综合人工工日		小计									600			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								600						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属（塑钢）门				m2	1	600	600						
	其他材料费						--			--				
	材料费小计						--	600		--				

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	1.35						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	金属（塑钢、断桥）窗	m2	1		550					550				
综合人工工日		小计									550			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								550						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属（塑钢、断桥）窗				m2	1	550	550						
	其他材料费						--			--				
	材料费小计						--	550		--				

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水（地面—基础底板防水）		计量单位	m2	工程量	45.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	54.85	102.77	0.33	14.35	6.62	5.49	10.28	0.03	1.44	0.66

10-157	粘贴卷材纤维 改性沥青卷材满 铺 平面	10m2	0.1	164.7	422.39		42.82	19.76	16.47	42.24		4.28	1.98
综合人工工日		小计							21.96	52.52	0.03	5.72	2.64
0.2439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							82.87						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.035	288.99	10.22				
	水					m3	0.006	5.2	0.03				
	聚氨酯甲料					kg	0.054	13.12	0.71				
	聚氨酯乙料					kg	0.081	13.12	1.06				
	改性沥青乳胶					kg	0.3	4.8	1.44				
	改性沥青卷材 δ 3mm					m2	1.265	26.24	33.19				
	改性沥青粘结剂					kg	0.506	6.77	3.43				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.122	8.15	0.99				
	石油液化气					kg	0.22	5.83	1.28				
	钢压条					kg	0.044	2.78	0.12				
	钢钉					kg	0.002	4.67	0.01				
	其他材料费									0.03		--	
材料费小计									52.52		--		

项目编号	010904001002	项目名称	楼(地)面卷材防水(楼面一:风机房顶板防水地上无建筑部分)		计量单位	m2	工程量	19.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.0808 74	10.8	1.84	0.13	2.84	1.31	0.87	0.15	0.01	0.23	0.11
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.0808 74	54.85	99.74	0.33	14.35	6.62	4.44	8.07	0.03	1.16	0.54
10-157	粘贴卷材纤维 改性沥青卷材满 铺 平面	10m2	0.1	164.7	422.39		42.82	19.76	16.47	42.24		4.28	1.98
综合人工工日		小计							21.78	50.45	0.04	5.67	2.62
0.242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							80.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.029	280.42	8.02				
	水					m3	0.005	5.2	0.03				
	聚氨酯甲料					kg	0.054	13.12	0.71				

聚氨酯乙料	kg	0.081	13.12	1.06		
改性沥青乳胶	kg	0.3	4.8	1.44		
改性沥青卷材 δ 3mm	m2	1.265	26.24	33.19		
改性沥青粘结剂	kg	0.506	6.77	3.43		
改性沥青嵌缝油膏	kg	0.122	8.15	0.99		
石油液化气	kg	0.22	5.83	1.28		
钢压条	kg	0.044	2.78	0.12		
钢钉	kg	0.002	4.67	0.01		
水泥32.5级	kg	0.491	0.27	0.13		
901胶	kg	0.007	2.31	0.02		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	50.46	--	

项目编号	010902001001	项目名称	屋面卷材防水(不上人保温屋面防水)		计量单位	m2	工程量	10.54						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.1	65.7	361.55		17.08	7.88	6.57	36.16			1.71	0.79
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.0640 42	24.39	14.77	0.05	6.35	2.93	1.56	0.95			0.41	0.19
10-84- [10- 85]*2	刚性防水屋面 C20非泵送预拌 细石混凝土 无 分格缝 30mm厚	10m2	0.0640 42	113.4	150.17	0.44	29.6	13.66	7.26	9.62	0.03		1.9	0.87
综合人工工日		小计							15.39	46.72	0.03	4.01	1.85	
0.1711工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								68.02						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm				m2	1.25	26.24	32.8						
	APP及SBS基层处理剂				kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏				kg	0.062	6	0.37						
	钢压条				kg	0.052	2.78	0.14						
	钢钉				kg	0.003	4.67	0.01						
	石油液化气				kg	0.052	5.83	0.3						
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.003	280.42	0.94						
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C20				m3	0.019	369.72	7.2						
	石油沥青油毡350#				m2	0.672	3.34	2.25						
	水				m3	0.033	5.2	0.17						
	其他材料费						--	0.1	--					

	材料费小计	--	46.73	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水(雨棚顶)	计量单位	m2	工程量	1.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水 卷材热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	65.7	361.55		17.08	7.88	6.57	36.16		1.71	0.79
综合人工工日		小计						6.57	36.16		1.71	0.79	
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm			m2	1.25	26.24	32.8						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏			kg	0.062	6	0.37						
	钢压条			kg	0.052	2.78	0.14						
	钢钉			kg	0.003	4.67	0.01						
	石油液化气			kg	0.052	5.83	0.3						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	36.16	--					

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	6.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	屋面找坡层	m3	0.0450 07		420					18.9			
11-15	屋面、楼地面保 温隔热 聚苯乙 烯挤塑板(厚 40mm)	10m2	0.1	72	216.32		18.72	8.64	7.2	21.63		1.87	0.86
13-18- [13- 19]*2	C20找平层 细石 混凝土 厚30mm	10m2	0.1	61.2	80.14	3.63	16.86	7.78	6.12	8.01	0.36	1.69	0.78
综合人工工日		小计						13.32	48.55	0.36	3.56	1.64	
0.148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	屋面找坡层			m3	0.045	420	18.9						
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.042	520	21.63						
	水			m3	0.04	5.2	0.21						

	水泥32.5级	kg	12.201	0.27	3.29		
	中砂	t	0.021	80	1.71		
	碎石5~16mm	t	0.037	76.04	2.8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	48.54	--	

项目编号	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面（地面一：风机房地下部分）		计量单位	m2	工程量	22.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120*0.33	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	8.91	74.69	1.07	2.59	1.2	0.89	7.47	0.11	0.26	0.12
13-22	水泥砂浆楼地面厚20mm	10m2	0.1	75.55	104.44	0.33	19.73	9.11	7.56	10.44	0.03	1.97	0.91
综合人工工日		小计							8.45	17.91	0.14	2.23	1.03
0.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	0.792	9.43	7.47					
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.035	288.99	10.22					
	水				m3	0.038	5.2	0.2					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	17.91	--				

项目编号	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面（楼面一：风机房顶板地上无建筑部分）		计量单位	m2	工程量	15.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C15细石混凝土找平层厚40mm	10m2	0.1	75.6	99.2	4.77	20.9	9.64	7.56	9.92	0.48	2.09	0.96
13-19	C15细石混凝土找平层厚度每增(减)5mm	10m2	-0.1	7.2	12.42	0.58	2.02	0.93	-0.72	-1.24	-0.06	-0.2	-0.09
13-22	水泥砂浆楼地面厚15mm	10m2	0.1	76.91	78.83	0.24	20.06	9.26	7.69	7.88	0.02	2.01	0.93
综合人工工日		小计							14.53	16.56	0.44	3.89	1.8
0.1615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.23					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 细	水	m3	0.082	5.2	0.43			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.027	288.99	7.66			
	水泥32.5级	kg	10.308	0.27	2.78			
	中砂	t	0.03	80	2.44			
	碎石5~20mm	t	0.042	76.04	3.23			
	其他材料费					0.02	--	
	材料费小计					16.56	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面(楼面二:入口平台)		计量单位	m2	工程量	1.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	54.85	102.77	0.33	14.35	6.62	5.49	10.28	0.03	1.44	0.66
13-22-[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚10mm	10m2	0.1	52.2	52.71	0.16	13.61	6.28	5.22	5.27	0.02	1.36	0.63
综合人工工日		小计							10.71	15.55	0.05	2.8	1.29
0.1189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.053	288.99	15.27					
	水				m3	0.044	5.2	0.23					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	15.55	--				

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	5.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	58.5	68.04	3.79	16.2	7.47	5.85	6.8	0.38	1.62	0.75
综合人工工日		小计							5.85	6.8	0.38	1.62	0.75
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝网				m2	1.1	5.25	5.78					
	塑料胀管螺钉				套	4.9	0.09	0.44					
	镀锌铁丝U形卡				个	1.4	0.18	0.25					

合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	6.8	--	

项目编码	01B006	项目名称	砌块墙网格布加固		计量单位	m2	工程量	2.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	12.6	18.92		3.28	1.51	1.26	1.89		0.33	0.15
综合人工工日		小计							1.26	1.89		0.33	0.15
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.72	1.89					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1.89	--				

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰（内墙一：风机房地下部分）		计量单位	m2	工程量	50.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120*0.33	刷水泥基渗透结晶防水材料 二三遍(厚2mm)	10m2	0.1	8.91	74.69	1.07	2.59	1.2	0.89	7.47	0.11	0.26	0.12
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	154.23	122.53	0.36	40.19	18.55	15.42	12.25	0.04	4.02	1.86
综合人工工日		小计							16.31	19.72	0.14	4.28	1.98
0.1813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	0.792	9.43	7.47					
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.039	297.57	11.51					
	普通木成材				m3		2420.7	0.48					
	水				m3	0.009	5.2	0.05					
	水泥32.5级				kg	0.607	0.27	0.16					
	901胶				kg	0.008	2.31	0.02					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	19.72	--					

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰（内墙二：风机房地上部分）		计量单位	m2	工程量	21.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	23.4	11.3		6.08	2.81	2.34	1.13		0.61	0.28
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	127.43	85.84	0.29	33.21	15.33	12.74	8.58	0.03	3.32	1.53
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	10.8	1.84	0.13	2.84	1.31	-1.08	-0.18	-0.01	-0.28	-0.13
综合人工工日		小计							14	9.53	0.02	3.65	1.68
0.1556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	界面剂				kg	1.29	0.86	1.11					
	水				m3	0.012	5.2	0.06					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.001	297.57	0.16					
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.022	263.27	5.82					
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.009	263.27	2.35					
	水泥32.5级				kg		0.27						
	901胶				kg		2.31						
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	9.53	--				

项目编号	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层（地下室外墙面）		计量单位	m2	工程量	60.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	0.1	136.4	114.5	0.35	35.56	16.41	13.64	11.45	0.04	3.56	1.64
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚2mm)	10m2	0.1	27	226.32	3.25	7.87	3.63	2.7	22.63	0.33	0.79	0.36
11-44	墙体保温隔热 聚苯乙烯泡沫板 附墙铺贴	m3	0.03	341.1	475.17		88.69	40.93	10.23	14.26		2.66	1.23
综合人工工日		小计							26.57	48.34	0.36	7	3.23
0.2953工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.038	297.57	11.2		
	水		m3	0.008	5.2	0.04		
	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2.4	9.43	22.63		
	聚苯乙烯泡沫板		m3	0.032	343.02	11.01		
	石油沥青30#		kg	1.416	2.29	3.24		
	木柴		kg		0.94			
	煤		kg		0.94			
	竹钉 φ5×40mm		百个		3.43			
	水泥32.5级		kg	0.607	0.27	0.16		
	901胶		kg	0.008	2.31	0.02		
	其他材料费					0.03		
	材料费小计					48.34		

项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层(外墙二:面砖墙面)		计量单位	m2	工程量	38.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	0.1	136.4	111.27	0.35	35.56	16.41	13.64	11.13	0.04	3.56	1.64
14-36	保温砂浆及抗裂基层 聚合物砂浆抹面	10m2	0.1	89.1	47.92	2.23	23.75	10.96	8.91	4.79	0.22	2.38	1.1
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	10m2	0.1	89.1	51.4	2.23	23.75	10.96	8.91	5.14	0.22	2.38	1.1
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	58.5	68.04	3.79	16.2	7.47	5.85	6.8	0.38	1.62	0.75
综合人工工日		小计							37.31	27.86	0.86	9.93	4.58
0.4146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							80.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.038	288.99	10.87							
	水		m3	0.012	5.2	0.06							
	聚合物面层砂浆		m3	0.008	583.13	4.78							
	抗裂砂浆ZL		m3	0.005	1000	5.13							
	钢丝网		m2	1.1	5.25	5.78							
	塑料胀管螺钉		套	4.9	0.09	0.44							
	镀锌铁丝U形卡		个	1.4	0.18	0.25							
	合金钢钻头一字型		根	0.049	6.86	0.34							

	水泥32.5级	kg	0.607	0.27	0.16		
	901胶	kg	0.008	2.31	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	27.86	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面（外墙二：面砖外墙）	计量单位	m2	工程量	38.34
------	--------------	------	----------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-113	墙面贴劈离砖砂浆粘贴 勾缝	10m2	0.1	538.47	443	8.03	142.09	65.58	53.85	44.3	0.8	14.21	6.56
14-37	抹混合砂浆 砖墙外墙	10m2	-0.1	140.4	65.99	6.05	38.08	17.57	-14.04	-6.6	-0.61	-3.81	-1.76
综合人工工日		小计							39.81	37.7	0.2	10.4	4.8
0.423工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

92.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		劈离砖190×45×11			m2	0.881	42.88	37.78	
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.22		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	-0.003	5.2	-0.01		
	普通木成材			m3		2420.7	-0.48		
	水泥32.5级			kg	0.214	0.27	0.06		
	中砂			t	0.003	80	0.28		
	石灰膏			m3	-0.001	211.99	-0.21		
	901胶			kg	0.008	2.31	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	37.7	--	

项目编码	01B004	项目名称	雨棚抹灰	计量单位	m2水平投影面积	工程量	2.04
------	--------	------	------	------	----------	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷	10m2水平投影面积	0.1	686.24	264.03	0.83	178.64	82.45	68.62	26.4	0.08	17.86	8.25
综合人工工日		小计							68.62	26.4	0.08	17.86	8.25
0.7625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

121.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.018	297.57	5.26			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.008	297.57	2.45			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.046	288.99	13.25			
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.019	263.27	4.93			
	水		m3	0.022	5.2	0.12			
	水泥32.5级		kg	1.062	0.27	0.29			
	901胶		kg	0.015	2.31	0.03			
	其他材料费					--	0.08	--	
	材料费小计					--	26.4	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰(平顶一)		计量单位	m2	工程量	5.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	119.05	59.5	0.2	31.01	14.31	11.91	5.95	0.02	3.1	1.43
综合人工工日		小计							11.91	5.95	0.02	3.1	1.43
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)		t	0.022	263.27	5.71							
	水		m3	0.007	5.2	0.04							
	水泥32.5级		kg	0.607	0.27	0.16							
	901胶		kg	0.008	2.31	0.02							
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	5.95	--					

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料(内墙二:风机房地上部分)		计量单位	m2	工程量	21.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1	55.8	14.48		14.51	6.7	5.58	1.45		1.45	0.67
17-230	刷(喷)浆 内墙 防腐涂料抹灰面上刷二遍	10m2	0.1	90.21	35.79		23.45	10.83	9.02	3.58		2.35	1.08
综合人工工日		小计							14.6	5.03		3.8	1.75
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	羧甲基纤维素			kg	0.02	2.14	0.04		
	大白粉			kg	0.3	0.73	0.22		
	滑石粉			kg	0.3	0.53	0.16		
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆			kg	0.028	12.01	0.34		
	901胶			kg	0.09	2.31	0.21		
	油漆溶剂油			kg	0.007	12.01	0.08		
	高效内墙防霉涂料			kg	0.3	11.93	3.58		
	其他材料费						--	0.31	--
材料费小计						--	5.03	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料(平顶一)		计量单位	m2	工程量	5.87						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-177备注4	内墙面在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	131.87	49.92		34.29	15.82	13.19	4.99		3.43	1.58	
综合人工工日		小计							13.19	4.99			3.43	1.58
0.1418工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								23.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	内墙乳胶漆			kg	0.463	8.58	3.97							
	901胶			kg	0.232	2.31	0.54							
	石膏粉325目			kg	0.058	0.36	0.02							
	大白粉			kg	0.058	0.73	0.04							
	白水泥			kg	0.482	0.6	0.29							
	其他材料费						--	0.13	--					
	材料费小计						--	4.99	--					

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架工程		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注1	综合脚手架檐层高在12m以内高在3.6m内	每1m2建筑面积	28.08	3.6	3.48	0.54	1.08	0.5	101.09	97.72	15.16	30.33	14.04
20-1	综合脚手架檐层高在12m以内高在3.6m内	每1m2建筑面积	4.98	7.2	6.95	1.08	2.15	0.99	35.86	34.61	5.38	10.71	4.93

综合人工工日	小计	136.94	132.33	20.54	41.03	18.97	
1.5216工日	未计价材料费						
清单项目综合单价		349.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.019	2595.64	49.37		
	工具式金属脚手	kg	1.902	3.5	6.66		
	脚手钢管	kg	8.749	3.5	30.62		
	底座	个	0.038	4.12	0.16		
	脚手架扣件	个	1.522	4.89	7.44		
	镀锌铁丝8#	kg	2.663	3.92	10.44		
	其他材料费			--	27.65	--	
	材料费小计			--	132.33	--	

项目编码	011702001003	项目名称	混凝土模板及支架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.091	361.8	276	8.99	96.41	44.49	32.92	25.12	0.82	8.77	4.05
21-8	现浇构件 无梁 式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.9199	213.3	251.93	12.69	58.76	27.12	196.21	231.75	11.67	54.05	24.95
21-27	现浇构件 矩形 柱 复合木模板	10m2	1.333	313.2	222.17	13.67	84.99	39.22	417.5	296.15	18.22	113.29	52.28
21-96	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.157	415.8	288.61	16.32	112.35	51.85	65.28	45.31	2.56	17.64	8.14
21-42	现浇构件 圈梁 、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1583	269.1	240.82	10.99	72.82	33.61	42.6	38.12	1.74	11.53	5.32
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.06	384.3	267.24	12.89	103.27	47.66	23.06	16.03	0.77	6.2	2.86
21-48	现浇构件 地下 室外墙 墙厚 300mm 复合木模板	10m2	10.8589	220.5	285.88	33.84	66.13	30.52	2394.39	3104.34	367.47	718.1	331.41
21-50	现浇构件 直形 墙 复合木模板	10m2	1.2812	204.3	189.74	9.91	55.69	25.71	261.75	243.09	12.7	71.35	32.94
21-59	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.4519	262.8	221.72	18.53	73.15	33.76	118.76	100.2	8.37	33.06	15.26
21-59	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	3.1312	262.8	221.72	18.53	73.15	33.76	822.88	694.25	58.02	229.05	105.71
21-59备注7	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	1.3235	341.64	233.87	18.53	93.64	43.22	452.16	309.53	24.52	123.93	57.2

21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.204	596.7	373.39	31.05	163.22	75.33	121.73	76.17	6.33	33.3	15.37	
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.0583	269.1	240.82	10.99	72.82	33.61	15.69	14.04	0.64	4.25	1.96	
综合人工工日		小计							4964.92	5194.11	513.85	1424.51	657.44	
55.1656工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12754.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	44.376	35.39	1570.47				
	周转木材						m3	0.601	2595.64	1560.58				
	卡具						kg	27.692	3.5	96.92				
	钢管支撑						kg	75.979	3.5	265.93				
	铁钉						kg	38.016	4.58	174.11				
	镀锌铁丝22#						kg	0.873	3.92	3.42				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	291.375	4.5	1311.19				
	塑料管dn20						m	5.253	3.11	16.34				
	其他材料费								--	195.14	--			
材料费小计								--	5194.1	--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1080	978.97	2266.08			1080	978.97	2266.08			
综合人工工日		小计							1080	978.97	2266.08			
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4325.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76				
	镀锌铁丝8#						kg	5	3.92	19.6				
	草袋子						只	10	0.86	8.6				
	其他材料费								--	865.01	--			
材料费小计								--	978.97	--				

项目编号	011706002001	项目名称	人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水		计量单位	m3	工程量	4.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-1	人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水	m3	1	8.1		1.97	2.62	1.21	8.1		1.97	2.62	1.21
综合人工工日		小计							8.1		1.97	2.62	1.21
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3978.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3245.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	732.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1727.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5705.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：风机房土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4117.97		4117.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110401.19	3.2	3532.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110401.19	0.53	585.13
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110401.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	114519.16	11	12597.11
合计					16715.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：风机房土建工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	114726.4	
1.1	人工费	32214.62	
1.2	材料费	68243.41	
1.3	施工机具使用费	1468.49	
1.4	企业管理费	8759.34	
1.5	利润	4040.59	
2	措施项目费	42742.99	
2.1	单价措施项目费	34533.69	
2.2	总价措施项目费	8209.3	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5671.88	
3	其他项目费	21000	
3.1	其中:暂列金额	15000	
3.2	其中:专业工程暂估	6000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6656.91	
5	税金	20363.89	
6	工程造价	205490.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	01B001	原活动板房拆除	1、拆除原活动板房、外运, 运距及堆场自行考虑	项	1	2816.68	2816.68	
2	010101001001	平整场地	1、土壤类别: 综合考虑 2、弃土运距: 自定 3、取土运距: 自定	m ²	58.52	1.56	91.29	
		分部小计					2907.97	
		砌筑工程						
3	010401008001	填充墙	1、墙体类型: 砌体外墙 2、填充材料种类及厚度: 240厚MU20蒸压灰砂砖 3、砂浆强度等级、配合比: MS10预拌砂浆	m ³	9.77	502.42	4908.64	
4	010401008002	填充墙	1、墙体类型: 砌体内墙 2、填充材料种类及厚度: 100厚加气砼砌块 3、砂浆强度等级、配合比: Mb5专用砂浆砌筑	m ³	4.41	455.81	2010.12	
		分部小计					6918.76	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010503001001	基础梁	1、混凝土种类: 框架柱底拉梁, 高3.6米内 2、混凝土强度等级: C30	m ³	2.91	485.88	1413.91	
6	010502003001	异形柱	1、柱形状: L、T、十型柱, 每边500mm外, 高3.6米内 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C30	m ³	3.42	560.25	1916.06	
7	010507007001	其他构件	1、构件的类型: 现浇通风井出屋面商品砼栏板 2、混凝土种类: 商品砼 3、混凝土强度等级: C30	m ³	1.06	600.21	636.22	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类: 商品砼构造柱 2、混凝土强度等级: C30	m ³	0.75	649.82	487.37	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类: 商品砼门窗加强框 2、混凝土强度等级: C20	m ³	1.12	519.83	582.21	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类: 商品砼腰梁 2、混凝土强度等级: C20	m ³	0.68	514.37	349.77	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类: 商品砼过梁 2、混凝土强度等级: C20	m ³	0.28	562.76	157.57	
12	010505001001	有梁板	1、混凝土种类: 斜有梁板; 厚200内; 平均高5米内 2、混凝土强度等级: C30	m ³	16.9	511.08	8637.25	
13	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、混凝土种类: 商品砼挑檐 2、混凝土强度等级: C30	m ³	2.81	587.38	1650.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 复式雨棚 2、混凝土强度等级：C30	m ² 水平投影面积	6	62.5	375	
15	010507001001	散水、坡道	1、房屋四周600宽散水，具体做法详05J909-SW18-散1A-1	m ²	17.04	71.06	1210.86	
16	010507004001	台阶	1、60厚C15商品砼，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5水泥砂浆，宽出面层100mm 3、素土夯实	m ²	2.9	74.89	217.18	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一、二、三级钢综合（含砌体拉结筋及二次结构钢筋）；钢筋符合设计及现行规范要求	t	6.953	3459.81	24056.06	
18	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：各规格综合	个	32	7.53	240.96	
19	01B003	植筋	1、砼土内植12钢筋（不含钢筋） 2、植筋深度250mm	根	102	10.26	1046.52	
20	01B004	植筋	1、砼土内植16钢筋（不含钢筋） 2、植筋深度不小于400mm；同时满足GB50367-2013条文要求	根	16	20	320	
21	01B005	植筋	1、砼土内植18钢筋（不含钢筋） 2、植筋深度不小于400mm；同时满足GB50367-2013条文要求	根	32	24.2	774.4	
		分部小计					44071.88	
		门窗工程						
22	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平开门M1021 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100 3、门框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材，铝型材厚2mm 4、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃	m ²	8.4	600	5040	
23	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1021（甲级钢制防火门） 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100 3、门框、扇材质：钢制防火门	m ²	2.1	580	1218	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金平开节能窗 2、框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材，铝型材厚1.4mm 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃	m ²	4.5	550	2475	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸：配电房铝合金平开节能窗，带不锈钢纱 2、框、扇材质：60系列断桥隔热铝合金型材，铝型材厚1.4mm 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、含不锈钢纱。	m ²	1.5	620	930	
		分部小计					9663	
		屋面及防水工程						
26	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：彩色水泥瓦 420*332 2、粘结层砂浆的配合比：屋面瓦专用螺钉加抗风塔扣固定 3、挂瓦条、顺水条：挂瓦条L30*4，中距按瓦材规格；顺水条-25*5，中距600，	m ²	69.73	83.94	5853.14	
27	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：C20砼找平层厚度40mm 2、钢筋规格、型号：4@150*150钢筋网	m ²	65.77	41.65	2739.32	
28	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：15厚1：3水泥砂浆找平层，4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	65.77	58.3	3834.39	
29	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：砼天沟、复式雨棚内侧4厚SBS改性沥青防水卷材(带铝箔)	m ²	38.91	45.23	1759.9	
30	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：100 UPVC落水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：做法详12J201-1 1/A20	m	7.2	45.82	329.9	
		分部小计					14516.65	
		保温、隔热、防腐工程						
31	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：45厚挤塑板保温层(燃烧性能B1级)	m ²	39.21	34.27	1343.73	
		分部小计					1343.73	
		楼地面装饰工程						
32	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、粘贴层厚度、材料种类：12厚1：3水泥砂浆打底，5厚1：1水泥细砂结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖素水泥浆擦缝	m	52.56	20.6	1082.74	
33	011107002001	块料台阶面	1、8~12地砖面层，1：1水泥砂浆勾缝 2、散素水泥面，撒适量清水 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道内掺建筑胶 5、具体做法详05J909-SW8-台8A-1	m ²	2.9	125.44	363.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1446.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、填充墙与砼墙柱梁交界处设1网孔20mm的钢丝网，宽300mm	m2	19.24	15.4	296.3	
35	01B006	砌块墙网格布加固	1、填充墙与砼墙柱梁交界处设网格布，宽300mm	m2	19.24	3.63	69.84	
36	011201004001	立面砂浆找平层（外墙面二）	1、找平层砂浆厚度、配合比：外墙面：界面处理剂一道，20厚1：3水泥砂浆找平层；1.2厚聚合物水泥基防水涂料膜；8厚聚合物水泥砂浆；5厚抗裂砂浆压入（孔边距12.5*12.5）镀锌金属四角网一层与@500射钉绑扎	m2	11.04	92.07	1016.45	
37	011204003001	块料墙面（外墙面二）	1、面层材料品种、规格、颜色：190*45劈开拉毛外墙面砖（颜色符合设计及业主要求）；专用瓷砖胶粘结层贴面砖 2、缝宽、嵌缝材料种类：硅橡胶弹性底漆勾缝	m2	11.04	123.51	1363.55	
38	011201004002	立面砂浆找平层（外墙面一）	1、找平层砂浆厚度、配合比：界面处理剂一道，20厚1：3水泥砂浆找平层；1.2厚聚合物水泥基防水涂料膜；8厚聚合物水泥砂浆；12厚1：3水泥砂浆打底，6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面	m2	91.3	99.78	9109.91	
39	011201001001	墙面一般抹灰（内墙一）	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1：1：6水泥石灰膏打底 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：0.3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	184.19	29.26	5389.4	
40	011203001001	零星项目一般抹灰	1、砼天沟20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	66.25	78.49	5199.96	
41	011203001002	零星项目一般抹灰	1、砼雨棚20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2水平投影面积	6	121.21	727.26	
		分部小计					23172.67	
		天棚工程						
42	011301001001	天棚抹灰(平顶一)	1、抹灰厚度、材料种类：素水泥浆一道，内掺建筑胶；6厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；6厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	53.51	22.41	1199.16	
		分部小计					1199.16	
		油漆、涂料、裱糊工程						
43	011406001001	抹灰面油漆（外墙一）	1、油外墙面901胶白水泥腻子二遍 2、刷外墙涂料三遍	m2	91.3	39.51	3607.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
44	011406001002	抹灰面油漆（内墙一）	1、内墙面901胶白水泥腻子二遍 2、喷（刷）内墙851涂料（白色）二度	m2	184.19	25.18	4637.9		
45	011406001003	抹灰面油漆（平顶一）	1、天棚面901胶白水泥腻子二遍 2、天棚刷乳胶漆三遍	m2	53.51	23.19	1240.9		
		分部小计					9486.06		
		分部分项合计					114726.4		
1	011701001001	脚手架		项	1	3490.13	3490.13		
2	011702001001	混凝土模板及支架		项	1	24766.21	24766.21		
3	011703001001	垂直运输		项	1	6277.35	6277.35		
4	011704001001	超高施工增加		项	1				
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1				
6	011706002001	排水、降水		项	1				
		单价措施合计					34533.69		
合计								149260.09	

综合单价分析表

工程名称：综合用房土建工程(003)

项目编码	01B001	项目名称	原活动板房拆除		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	彩钢夹心板隔断	10m2	19.290 ₃	72			18.72	8.64	1388.9			361.11	166.67
D00004	原活动板房拆除后外运	车	3		300					900			
综合人工工日		小计							1388.9	900		361.11	166.67
15.4322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2816.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	原活动板房拆除后外运				车	3	300	900					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	900	--				

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地		计量单位	m2	工程量	58.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.0023 ₁₉	84		403.98	126.87	58.56	0.19		0.94	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.19		0.94	0.29	0.14
0.0023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	9.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M10 1砖外墙 标准砖	m3	1	124.18	330.52	0.38	32.39	14.95	124.18	330.52	0.38	32.39	14.95
综合人工工日		小计							124.18	330.52	0.38	32.39	14.95
1.3798工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					502.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	蒸压灰砂砖240×115×53			百块	5.36	40.55	217.35		
	水泥32.5级			kg	0.3	0.27	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.41	271.84	111.32		
	水			m3	0.107	5.2	0.56		
	其他材料费					--	1.22	--	
	材料费小计					--	330.52	--	

项目编码	010401008002	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	4.41						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	111.74	301.4	0.15	29.09	13.43	111.74	301.4	0.15	29.09	13.43	
综合人工工日		小计					111.74	301.4	0.15	29.09	13.43			
1.2415工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										455.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配砖190×90×40			m3	0.051	249.92	12.75							
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100			m3	0.915	268.47	245.65							
	水			m3	0.1	5.2	0.52							
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.166	254.69	42.34							
	其他材料费					--	0.14	--						
	材料费小计					--	301.4	--						

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	2.91						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	27	424.7	17.33	11.53	5.32	27	424.7	17.33	11.53	5.32	
综合人工工日		小计					27	424.7	17.33	11.53	5.32			
0.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										485.88				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	408.01	416.17							

细	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	5.2	7.59		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	424.7	--	

项目编号	010502003001	项目名称	异形柱		计量单位	m3	工程量	3.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱	m3	1	79.26	426.93	17.35	25.12	11.59	79.26	426.93	17.35	25.12	11.59
综合人工工日		小计							79.26	426.93	17.35	25.12	11.59
0.8807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								560.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.99	408.01	403.93					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.054	288.99	15.68					
	塑料薄膜				m2	0.51	0.69	0.35					
	水				m3	1.29	5.2	6.71					
	其他材料费						--	0.26	--				
	材料费小计						--	426.93	--				

项目编号	010507007001	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	1.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-344	非泵送现浇构件 C30栏板	m3	1	139.5	404.85	2.06	36.81	16.99	139.5	404.85	2.06	36.81	16.99
综合人工工日		小计							139.5	404.85	2.06	36.81	16.99
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								600.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.02	383.72	391.39					
	塑料薄膜				m2	0.52	0.69	0.36					
	水				m3	2.52	5.2	13.1					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	404.85	--				

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱	m3	1	178.26	402.01	1.31	46.69	21.55	178.26	402.01	1.31	46.69	21.55
综合人工工日		小计							178.26	402.01	1.31	46.69	21.55
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								649.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.99	383.72	379.88						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.054	288.99	15.68						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.2	5.2	6.24						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	402.01	--					

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C20门框	m3	1	109.8	365.47	2.06	29.08	13.42	109.8	365.47	2.06	29.08	13.42
综合人工工日		小计							109.8	365.47	2.06	29.08	13.42
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								519.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71						
	塑料薄膜			m2	0.71	0.69	0.49						
	水			m3	1.59	5.2	8.27						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	365.47	--					

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	105.3	367.28	1.29	27.71	12.79	105.3	367.28	1.29	27.71	12.79
综合人工工日		小计							105.3	367.28	1.29	27.71	12.79

1.17工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							514.37		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52		
	水			m3	1.74	5.2	9.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	367.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	139.5	368.47	1.29	36.61	16.89	139.5	368.47	1.29	36.61	16.89
综合人工工日		小计						139.5	368.47	1.29	36.61	16.89	
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							562.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	349.72	356.71						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.97	5.2	10.24						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	368.47	--					

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	16.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	40.79	430.42	17.66	15.2	7.01	40.79	430.42	17.66	15.2	7.01
综合人工工日		小计						40.79	430.42	17.66	15.2	7.01	
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							511.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	408.01	416.17						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	5.2	10.56						

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	430.42	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板		计量单位	m3	工程量	2.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	82.8	434.06	28.3	28.89	13.33	82.8	434.06	28.3	28.89	13.33
综合人工工日		小计							82.8	434.06	28.3	28.89	13.33
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								587.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	408.01	416.17					
	塑料薄膜				m2	6.92	0.69	4.77					
	水				m3	2.48	5.2	12.9					
	其他材料费						--	0.22	--				
	材料费小计						--	434.06	--				

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2水平投影面积	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	80.1	471.12	31.42	29	13.38	8.01	47.11	3.14	2.9	1.34
综合人工工日		小计							8.01	47.11	3.14	2.9	1.34
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.112	408.01	45.53					
	塑料薄膜				m2	0.55	0.69	0.38					
	水				m3	0.226	5.2	1.18					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	47.11	--				

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道		计量单位	m2	工程量	17.04	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	204.25	420.41	6.01	54.67	25.23	20.43	42.04	0.6	5.47	2.52
综合人工工日		小计							20.43	42.04	0.6	5.47	2.52
0.2269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.035	288.99	10.22					
	碎石5~16mm				t	0.096	76.04	7.26					
	碎石5~40mm				t	0.167	76.04	12.7					
	水				m3	0.094	5.2	0.49					
	水泥32.5级				kg	28.181	0.27	7.61					
	中砂				t	0.047	80	3.73					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	42.04	--					

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	2.9	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件 C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	135.9	556.74	3.35	36.21	16.71	13.59	55.67	0.34	3.62	1.67
综合人工工日		小计							13.59	55.67	0.34	3.62	1.67
0.151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15				m3	0.164	330.29	54.1					
	塑料薄膜				m2	0.62	0.69	0.43					
	水				m3	0.22	5.2	1.14					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	55.67	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.953	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.3040 13	972	2455.4 5	79.48	273.38	126.18	295.5	746.49	24.16	83.11	38.36	
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	0.6908 67	575.1	2346.7 9	80.4	170.43	78.66	397.32	1621.3 2	55.55	117.74	54.34	
5-25	砌体、板缝内加 固钢筋 不绑扎	t	0.0050 48	1907.1	2421.7 5	59.12	511.22	235.95	9.63	12.22	0.3	2.58	1.19	
综合人工工日		小计							702.45	2380.0 3	80.01	203.44	93.9	
7.8049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3459.81					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋【12内】综合						t	0.31	2374.2 6	736.24				
	镀锌铁丝22#						kg	3.43	3.92	13.44				
	电焊条J422						kg	7.212	3.57	25.75				
	水						m3	0.095	5.2	0.49				
	钢筋【25内】综合						t	0.705	2259.0 1	1591.89				
	钢筋综合						t	0.005	2374.2 6	12.23				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	2380.03	--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个 接头	0.1	27.9	9.75	19.56	12.34	5.7	2.79	0.98	1.96	1.23	0.57
综合人工工日		小计						2.79	0.98	1.96	1.23	0.57	
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.53					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋综合						t		2374.2 6	0.24			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	3.57	-0.54			
	水						m3	-0.002	5.2	-0.01			
	其他材料费								--	0.12	--		
	材料费小计								--	0.98	--		

项目编码	01B003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	102						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 ϕ 12mm以内	10根	0.1	62.1	13.95	2.09	16.69	7.7	6.21	1.4	0.21	1.67	0.77
综合人工工日		小计						6.21	1.4	0.21	1.67	0.77	
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	强力植筋胶			ml	17.408	0.05	0.87						
	电锤钻头 ϕ 16			根	0.025	7.29	0.18						
	其他材料费					--	0.35	--					
	材料费小计					--	1.4	--					

项目编码	01B004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 ϕ 16mm以内	10根	0.1	109.8	36.5	8.7	30.81	14.22	10.98	3.65	0.87	3.08	1.42
综合人工工日		小计						10.98	3.65	0.87	3.08	1.42	
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	强力植筋胶			ml	47.251	0.05	2.36						
	电锤钻头 ϕ 22			根	0.05	18.87	0.94						
	其他材料费					--	0.34	--					
	材料费小计					--	3.65	--					

项目编码	01B005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-45	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 ϕ 18mm以内	10根	0.1	129.6	49.24	10.11	36.32	16.77	12.96	4.92	1.01	3.63	1.68
综合人工工日		小计						12.96	4.92	1.01	3.63	1.68	
0.144工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				24.2					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	强力植筋胶			m1	70.177	0.05	3.51		
	电锤钻头Φ25			根	0.05	21.44	1.07		
	其他材料费					--	0.34	--	
	材料费小计					--	4.92	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	8.4						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	金属(塑钢)门	m2	1		600					600				
综合人工工日		小计								600				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									600					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	金属(塑钢)门			m2	1	600	600							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	600	--						

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	钢质防火门	m2	1		580					580				
综合人工工日		小计								580				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									580					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢质防火门			m2	1	580	580							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	580	--						

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m2	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	金属(塑钢、断桥)窗	m2	1	550					550			
综合人工工日		小计							550			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									550			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属(塑钢、断桥)窗			m2	1	550	550					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	550	--				

项目编号	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属(塑钢、断桥)窗	m2	1		620					620			
综合人工工日		小计							620				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									620				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属(塑钢、断桥)窗			m2	1	620	620						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	620	--					

项目编号	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	69.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7	干铺法施工水泥彩瓦屋面铺瓦【参04南通补充定额】	10m2	0.1	67.5	423.63		17.55	8.1	6.75	42.36		1.76	0.81
10-4	干铺法施工水泥彩瓦屋面钢挂瓦条、顺水条【参04南通补充定额】	10m2	0.1	145.8	100.18	15.39	41.91	19.34	14.58	10.02	1.54	4.19	1.93
综合人工工日		小计							21.33	52.38	1.54	5.95	2.74
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.94				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥彩瓦420×332			百块	0.1	411.62	41.16						

细	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34			
	合金钢钻头 φ8mm~10mm	个	0.15	6.86	1.03			
	水泥钉10#	百只	0.079	1.37	0.11			
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.922	3.78	7.27			
	热镀锌等边角钢L 20~30	kg	5.843					
	电焊条J507 φ3.2	kg	0.133	3.57	0.47			
	油漆溶剂油	kg	0.003	12.01	0.04			
	防锈漆	kg	0.03	10.01	0.3			
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	0.024	33.44	0.8			
	其他材料费				--	0.86	--	
	材料费小计				--	52.38	--	

项目编号	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	65.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-84	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 无分格缝 40mm厚	10m2	0.1	126	179.76	0.58	32.91	15.19	12.6	17.98	0.06	3.29	1.52
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0013 15	1583.1	2452.8 4	52.31	425.21	196.25	2.08	3.23	0.07	0.56	0.26
综合人工工日		小计							14.68	21.2	0.13	3.85	1.78
0.1631工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.041	349.72	14.2					
	石油沥青油毡350#				m2	1.05	3.34	3.51					
	水				m3	0.052	5.2	0.27					
	冷轧带肋钢筋				t	0.001	2359.0 1	3.16					
	镀锌铁丝22#				kg	0.016	3.92	0.06					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	21.21	--				

项目编号	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	65.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15- [13- 17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	40.44	74.64	0.24	10.58	4.88	4.04	7.46	0.02	1.06	0.49

10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	65.7	361.55			17.08	7.88	6.57	36.16		1.71	0.79
综合人工工日		小计							10.61	43.62	0.02	2.77	1.28	
0.1179工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										58.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.026	280.42	7.41				
	水						m3	0.006	5.2	0.03				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	1.25	26.24	32.8				
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44				
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37				
	钢压条						kg	0.052	2.78	0.14				
	钢钉						kg	0.003	4.67	0.01				
	石油液化气						kg	0.052	5.83	0.3				
	其他材料费								--	0.11	--			
材料费小计								--	43.62	--				

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	38.91						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	65.7	361.55			17.08	7.88	6.57	36.16		1.71	0.79
综合人工工日		小计							6.57	36.16		1.71	0.79	
0.073工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										45.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材【带铝箔】 δ 3mm						m2	1.25	26.24	32.8				
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44				
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37				
	钢压条						kg	0.052	2.78	0.14				
	钢钉						kg	0.003	4.67	0.01				
	石油液化气						kg	0.052	5.83	0.3				
	其他材料费								--	0.09	--			
材料费小计								--	36.16	--				

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	7.2	
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	-----	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	41.4	225.61		10.76	4.97	4.14	22.56		1.08	0.5
10-214	铸铁管排水 屋 面铸铁落水口 (带罩) Φ100	10只	0.0277 78	164.7	404		42.82	19.76	4.58	11.22		1.19	0.55
综合人工工日		小计							8.72	33.78		2.27	1.05
0.0968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PVC-U排水管dn110						m	1.02	15.5	15.81			
	PVC塑料抱箍 Φ110						副	1.06	4.29	4.55			
	PVC塑料管束节dn110						个	0.274	5.88	1.61			
	PVC塑料管135°弯头dn110						个	0.057	7.01	0.4			
	胶水						kg	0.018	10.72	0.19			
	铸铁落水口(带罩) Φ100						套	0.281	40	11.22			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	33.78	--			

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面		计量单位	m ²	工程量	39.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保 温隔热 聚苯乙 烯挤塑板(厚 45mm)	10m ²	0.1	72	243.36		18.72	8.64	7.2	24.34		1.87	0.86
综合人工工日		小计							7.2	24.34		1.87	0.86
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m ³	0.047	520	24.34			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	24.34	--		

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	52.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	90.08	81.17	0.32	23.5	10.85	9.01	8.12	0.03	2.35	1.09	
综合人工工日		小计							9.01	8.12	0.03	2.35	1.09	
0.0969工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	同质地砖						m2	0.153	38.59	5.9				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.001	288.99	0.4				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.005	280.42	1.47				
	白水泥						kg	0.02	0.6	0.01				
	合金钢切割锯片						片		68.6	0.03				
	锯(木)屑						m3	0.001	47.17	0.04				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	水						m3	0.004	5.2	0.02				
	水泥32.5级						kg	0.607	0.27	0.16				
	901胶						kg	0.004	2.31	0.01				
	其他材料费								--	0.05	--			
材料费小计								--	8.12	--				

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面		计量单位	m2	工程量	2.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	505.37	549.61	5.25	132.76	61.27	50.54	54.96	0.53	13.28	6.13	
综合人工工日		小计							50.54	54.96	0.53	13.28	6.13	
0.5434工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								125.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	同质地砖						m2	1.053	38.59	40.64				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.044	280.42	12.42				
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片						片	0.009	68.6	0.62				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.027	5.2	0.14				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.27	0.41				
	其他材料费								--	0.35	--			
材料费小计								--	54.96	--				

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	19.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	58.5	68.04	3.79	16.2	7.47	5.85	6.8	0.38	1.62	0.75
综合人工工日		小计						5.85	6.8	0.38	1.62	0.75	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网			m2	1.1	5.25	5.78						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	6.8	--						

项目编码	01B006	项目名称	砌块墙网格布加固	计量单位	m2	工程量	19.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层墙面耐碱玻纤网格布一层	10m2	0.1	12.6	18.92		3.28	1.51	1.26	1.89		0.33	0.15
综合人工工日		小计						1.26	1.89		0.33	0.15	
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	1.72	1.89						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.89	--					

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层(外墙面二)	计量单位	m2	工程量	11.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	21.6	15		5.62	2.59	2.16	1.5		0.56	0.26
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	143.24	120.93	0.37	37.34	17.23	14.32	12.09	0.04	3.73	1.72
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.2mm)	10m2	0.1	27	135.79	3.25	7.87	3.63	2.7	13.58	0.33	0.79	0.36
14-36	保温砂浆及抗裂基层 聚合物砂浆抹面 8mm+抗裂砂浆抹面5mm(钢丝网)	10m2	0.1	89.1	99.22	2.23	23.75	10.96	8.91	9.92	0.22	2.38	1.1
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	58.5	68.04	3.79	16.2	7.47	5.85	6.8	0.38	1.62	0.75
综合人工工日		小计							33.94	43.9	0.96	9.08	4.19
0.3772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	界面剂					kg	1.714	0.86	1.47				
	水					m3	0.016	5.2	0.08				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.04	288.99	11.53				
	普通木成材					m3		2420.7	0.48				
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.44	9.43	13.58				
	聚合物面层砂浆					m3	0.008	583.13	4.78				
	抗裂砂浆ZL					m3	0.005	1000	5.13				
	钢丝网					m2	1.1	5.25	5.78				
	塑料胀管螺钉					套	4.9	0.09	0.44				
	镀锌铁丝U形卡					个	1.4	0.18	0.25				
	合金钢钻头一字型					根	0.049	6.86	0.34				
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	43.89	--		

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面(外墙面二)	计量单位	m2	工程量	11.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-113	墙面贴劈离砖砂浆粘贴 勾缝	10m2	0.1	531.89	498.19	2.1	138.84	64.08	53.19	49.82	0.21	13.88	6.41
综合人工工日		小计						53.19	49.82	0.21	13.88	6.41	
0.5719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								123.51					
材料费 说明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	劈离砖190×45×11					m2	0.881	42.88	37.78				

细	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.003	297.57	0.78			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.021	288.99	6.02			
	混合砂浆 1:0.2:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.018	263.27	4.7			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.22			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.009	5.2	0.05			
	水泥32.5级	kg	0.607	0.27	0.16			
	901胶	kg	0.008	2.31	0.02			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	49.82	--	

项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层(外墙面一)		计量单位	m2	工程量	91.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	23.4	11.3		6.08	2.81	2.34	1.13		0.61	0.28
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	143.24	120.93	0.37	37.34	17.23	14.32	12.09	0.04	3.73	1.72
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.2mm)	10m2	0.1	27	135.79	3.25	7.87	3.63	2.7	13.58	0.33	0.79	0.36
14-35	保温砂浆及抗裂基层 聚合物砂浆抹面 8mm	10m2	0.1	71.1	47.87	1.18	18.79	8.67	7.11	4.79	0.12	1.88	0.87
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	143.82	111	0.33	37.48	17.3	14.38	11.1	0.03	3.75	1.73
综合人工工日		小计							40.86	42.69	0.51	10.76	4.96
0.454工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	界面剂				kg	1.29	0.86	1.11					
	水				m3	0.022	5.2	0.12					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.065	288.99	18.71					
	普通木成材				m3		2420.7	0.97					
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.44	9.43	13.58					
	聚合物面层砂浆				m3	0.008	583.13	4.78					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.011	297.57	3.36					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	42.69	--				

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰(内墙一)	计量单位	m2	工程量	184.19							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	23.4	11.3		6.08	2.81	2.34	1.13		0.61	0.28	
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	117.38	86.61	0.3	30.6	14.12	11.74	8.66	0.03	3.06	1.41	
综合人工工日		小计						14.08	9.79	0.03	3.67	1.69		
0.1564工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								29.26						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	界面剂			kg	1.29	0.86	1.11							
	水			m3	0.013	5.2	0.07							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.001	297.57	0.16							
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.023	263.27	6.08							
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.009	263.27	2.35							
	其他材料费					--	0.03	--						
	材料费小计					--	9.79	--						

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	66.25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	479.68	122.37	0.38	124.82	57.61	47.97	12.24	0.04	12.48	5.76	
综合人工工日		小计						47.97	12.24	0.04	12.48	5.76		
0.533工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								78.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.016	297.57	4.9							
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.025	288.99	7.08							
	水			m3	0.008	5.2	0.04							
	水泥32.5级			kg	0.607	0.27	0.16							
	901胶			kg	0.008	2.31	0.02							
	其他材料费					--	0.04	--						
	材料费小计					--	12.24	--						

项目编号	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2水平投影面积	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷	10m2水平投影面积	0.1	686.24	264.03	0.83	178.64	82.45	68.62	26.4	0.08	17.86	8.25
综合人工工日		小计						68.62	26.4	0.08	17.86	8.25	
0.7625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								121.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.018	297.57	5.26					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.008	297.57	2.45					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.046	288.99	13.25					
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.019	263.27	4.93					
	水				m3	0.022	5.2	0.12					
	水泥32.5级				kg	1.062	0.27	0.29					
	901胶				kg	0.015	2.31	0.03					
	其他材料费						--	0.08	--				
材料费小计						--	26.4	--					

项目编号	011301001001	项目名称	天棚抹灰(平顶一)	计量单位	m2	工程量	53.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	119.05	59.5	0.2	31.01	14.31	11.91	5.95	0.02	3.1	1.43
综合人工工日		小计						11.91	5.95	0.02	3.1	1.43	
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)				t	0.022	263.27	5.71					
	水				m3	0.007	5.2	0.04					
	水泥32.5级				kg	0.607	0.27	0.16					
	901胶				kg	0.008	2.31	0.02					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	5.95	--					

项目编号	011406001001	项目名称	抹灰面油漆(外墙一)	计量单位	m2	工程量	91.3
------	--------------	------	------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	83.7	188.09		21.76	10.04	8.37	18.81		2.18	1
17-164	满批腻子抹灰面二遍	10m2	0.1	55.8	14.48		14.51	6.7	5.58	1.45		1.45	0.67
综合人工工日		小计							13.95	20.26		3.63	1.67
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.51					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	21.44	2.57						
	外墙弹性乳胶漆(中涂)			kg	0.6	18.87	11.32						
	外墙弹性乳胶漆(面涂)			kg	0.2	21.44	4.29						
	白水泥			kg	0.45	0.6	0.27						
	901胶			kg	0.24	2.31	0.55						
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06						
	羧甲基纤维素			kg	0.02	2.14	0.04						
	大白粉			kg	0.3	0.73	0.22						
	滑石粉			kg	0.3	0.53	0.16						
	酚醛清漆			kg	0.028	12.01	0.34						
	油漆溶剂油			kg	0.007	12.01	0.08						
	其他材料费					--	0.36	--					
	材料费小计					--	20.26	--					

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆(内墙一)	计量单位	m2	工程量	184.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164	满批腻子抹灰面二遍	10m2	0.1	55.8	14.48		14.51	6.7	5.58	1.45		1.45	0.67
17-230	刷(喷)浆内墙防霉涂料抹灰面上刷二遍	10m2	0.1	90.21	35.79		23.45	10.83	9.02	3.58		2.35	1.08
综合人工工日		小计							14.6	5.03		3.8	1.75
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.18					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	羧甲基纤维素			kg	0.02	2.14	0.04						
	大白粉			kg	0.3	0.73	0.22						
	滑石粉			kg	0.3	0.53	0.16						

	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	酚醛清漆	kg	0.028	12.01	0.34		
	901胶	kg	0.09	2.31	0.21		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08		
	高效内墙防霉涂料	kg	0.3	11.93	3.58		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆（平项一）		计量单位	m2	工程量	53.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	131.87	49.92		34.29	15.82	13.19	4.99		3.43	1.58
综合人工工日		小计							13.19	4.99		3.43	1.58
0.1418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆				kg	0.463	8.58	3.97					
	901胶				kg	0.232	2.31	0.54					
	石膏粉325目				kg	0.058	0.36	0.02					
	大白粉				kg	0.058	0.73	0.04					
	白水泥				kg	0.482	0.6	0.29					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	4.99	--				

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 高在5m内	每1m2建筑面积	58.52	27	18.42	2.87	7.77	3.58	1580.04	1077.94	167.95	454.7	209.5
综合人工工日		小计							1580.04	1077.94	167.95	454.7	209.5
17.556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3490.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.117	2595.64	303.79					

脚手钢管	kg	88.365	3.5	309.28		
底座	个	0.351	4.12	1.45		
脚手架扣件	个	14.63	4.89	71.54		
镀锌铁丝8#	kg	28.675	3.92	112.41		
其他材料费			--	279.48	--	
材料费小计			--	1077.94	--	

项目编码	011702001001	项目名称	混凝土模板及支架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.7275	269.1	240.82	10.99	72.82	33.61	195.77	175.2	8	52.98	24.45
21-29	现浇构件 十、L、T形柱复合木模板	10m2	4.104	554.4	250.77	15.24	148.11	68.36	2275.26	1029.16	62.54	607.84	280.55
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板复合木模板	10m2	2.65	370.8	194.4	13.65	99.96	46.13	982.62	515.16	36.17	264.89	122.24
21-32	现浇构件 构造柱复合木模板	10m2	0.8325	396	275.41	9.32	105.38	48.64	329.67	229.28	7.76	87.73	40.49
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	13.6383	262.8	221.72	18.53	73.15	33.76	3584.15	3023.88	252.72	997.64	460.43
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.353	415.8	288.61	16.32	112.35	51.85	562.58	390.49	22.08	152.01	70.15
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.5664	269.1	240.82	10.99	72.82	33.61	152.42	136.4	6.22	41.25	19.04
21-44	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.336	384.3	267.24	12.89	103.27	47.66	129.12	89.79	4.33	34.7	16.01
21-89	现浇构件 檐沟小型构件木模板	10m2	7.3538	331.2	404.11	12.5	89.36	41.24	2435.58	2971.74	91.92	657.14	303.27
21-78	现浇构件 复式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.6	596.7	373.39	31.05	163.22	75.33	358.02	224.03	18.63	97.93	45.2
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.29	156.6	85.56	5.26	42.08	19.42	45.41	24.81	1.53	12.2	5.63
综合人工工日		小计						11050.6	8809.95	511.9	3006.31	1387.47	
122.7843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							24766.21						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	55.501	35.39	1964.18						
	卡具			kg	40.647	3.5	142.27						
	钢管支撑			kg	132.477	3.5	463.67						

周转木材	m3	2.151	2595.64	5582.43		
铁钉	kg	69.798	4.58	319.68		
镀锌铁丝22#	kg	1.007	3.92	3.95		
组合钢模板	kg	0.943	3.5	3.3		
其他材料费			--	330.48	--	
材料费小计			--	8809.94	--	

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	15			303.25	78.85	36.39			4548.75	1182.75	545.85
综合人工工日		小计									4548.75	1182.75	545.85
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6277.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5671.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4627.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	1044.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.63			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2462.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8209.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000		
2	暂估价	6000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	6000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	21000		

暂列金额明细表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		15000	
合计			15000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	烟囱井支架	烟囱镀锌井支架制作、运输、安装、刷漆	6000			
合计			6000			

计日工表

工程名称：综合用房土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6656.91		6656.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178469.39	3.2	5711.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178469.39	0.53	945.89
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178469.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	185126.3	11	20363.89
合计					27020.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合用房土建工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

