

月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家
村、中坝河南村）工程

招标控制价

招 标 人： 江阴市月城镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 无锡众邦技术咨询有限公司

(单位盖章)

2017年07月12日

月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家

村、中坝河南村）

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3459229.09

(大写): 叁佰肆拾伍万玖仟贰佰贰拾玖元零

玖分

招 标 人: 江阴市月城镇人民政府
(单位盖章)

无锡众邦技术咨询有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 徐洪伟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 刘天健
(签字或盖章)

编 制 人: 刘强
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 方钟明
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年07月09日

复核时间: 2017年07月12日

月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）工程

招标控制价

招标控制价(小写): 3459229.09

(大写): 叁佰肆拾伍万玖仟贰佰贰拾玖元玖分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)231

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

建设项目招标控制价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）	3459229.09		55952.86	76963.44
2	招标代理费				
合计		3459229.09		55952.86	76963.44

单项工程招标控制价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-月城中坝河南村土石方	1152481.46		10762.25	16752.9
2	月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村	1262014.59		25816.22	34396.72
3	月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村	1044733.04		19374.39	25813.82
合计		3459229.09		55952.86	76963.44

单位工程招标控制价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	642537.82	
2	人工费	135031.84	
3	材料费	385624.52	
4	施工机具使用费	96477.13	
5	企业管理费	16213.11	
6	利润	9191.21	
7	措施项目	98980.87	
8	单价措施项目	74945.18	
9	总价措施项目	24035.69	
10	其中：安全文明施工措施费	10762.25	
11	其他项目	280000	
12	其中：暂列金额	280000	
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	16752.9	
17	税金	114209.87	
18	合计=1+2+3+4+5-甲供材料和甲供设备费/1.01	1152481.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-月城中坝河南村土石方(001)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]		10762.25			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	10762.25			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.2	1434.97			
8	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
10	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.65	11838.47			
11	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	041109010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					24035.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	280000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		280000		

暂列金额明细表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项	280000	
合计			280000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	无					
合计						

计日工表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	16752.9		16752.9
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1021518.69	1.3	13279.74
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1021518.69	0.24	2451.64
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1021518.69	0.1	1021.52
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1021518.69		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-(甲供材料费/1.01)	1038271.59	11	114209.87
合计					130962.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -月城中坝河南村土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	3308.672	10	113.59	113.59		

单位工程招标控制价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）—中坝河南村(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1358748.48	
2	人工费	169403.92	
3	材料费	1122309.95	
4	施工机具使用费	11133.32	
5	企业管理费	37729.39	
6	利润	18171.91	
7	措施项目	50953.07	
8	单价措施项目		
9	总价措施项目	50953.07	
10	其中：安全文明施工措施费	25816.22	
11	其他项目		
12	其中：暂列金额		
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	34396.72	
17	税金	125064.51	
18	合计=1+2+3+4+5-甲供材料和甲供设备费/1.01	1262014.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石， 2、厚度:10cm	m2	775.93	24.86	19289.62	
2	040202011002	碎石	1、石料规格:级配碎石， 2、厚度:15cm	m2	2410.8	36.11	87053.99	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品砼，2、厚度:10cm，3、锯缝、养生	m2	775.93	50.15	38912.89	
4	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品砼，2、厚度:12cm，3、养生（化粪池顶）	m2	845	62.92	53167.4	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼，2、厚度:15cm，3、锯缝、养生	m2	2410.8	81.9	197444.52	
6	040501004001	塑料管	1、DN75 PVC-U平壁管,环刚度≥8KN/m2,承插粘接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	760	30.96	23529.6	
7	040501004002	塑料管	1、DN160 PVC-U平壁管,环刚度≥8KN/m2,承插粘接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	580	56.44	32735.2	
8	040501004003	塑料管	1、DN225 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2,橡胶圈柔性承插连接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	1860	61.47	114334.2	
9	040501004004	塑料管	1、DN300 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2,橡胶圈柔性承插连接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	1050	92.81	97450.5	
10	040504003001	塑料检查井	Φ315圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、Φ600复合材料井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	304	633.07	192453.28	
11	040504003002	塑料检查井	Φ315圆形注塑一体成型的塑料成品检查井(油污分离井),2、10cm厚中粗砂基础,3、Φ600复合材料井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	169	633.07	106988.83	
12	040504003003	塑料检查井	Φ450圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、Φ600复合材料井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	73	674.93	49269.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504003004	塑料检查井	Φ630圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、承重型钢纤维砼井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	20	747.85	14957	
14	040504003005	塑料检查井	Φ630圆形注塑一体成型的塑料成品检查井(沉泥井),2、10cm厚中粗砂基础,3、承重型钢纤维砼井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	2	729.03	1458.06	
15	040504008001	化粪池	1、名称:玻璃钢化粪池0#,2、材质、规格:0#(双格),玻璃钢,3、中粗砂回填、基础、垫层、井筒、重型钢纤维混凝土井盖井座(Φ600)、预埋件等,详参设计	座	169	1313.73	222020.37	
16	040901003001	钢筋网片	1、化粪池顶钢筋	t	8.45	4322.64	36526.31	
17	040305001001	垫层	1、防护盖座碎石垫层,2、厚度:50	m3	13.37	259.12	3464.43	
18	04B001	补充清单项目	1、防护盖座C20细石混凝土基础,2、厚度:详见图集08SS523-25	m3	79.93	623.98	49874.72	
19	031004014001	存水弯	1、名称:存水弯,2、规格、型号:DN75、P型、UPVC,3、详见设计	个	338	32.13	10859.94	
20	031004014002	存水弯	1、名称:存水弯,2、规格、型号:DN160、P型、UPVC,3、详见设计	个	169	41.17	6957.73	
		分部分项合计					1358748.48	
		单价措施合计						
合计							1358748.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]		25816.22			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	20381.23			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.4	5434.99			
4	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.2	2717.5			
8	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
10	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.65	22419.35			
11	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	041109010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					50953.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	无					
合计						

计日工表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村） -中坝河南村(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	34396.72		34396.72
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1409701.55	2	28194.03
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1409701.55	0.34	4792.99
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1409701.55	0.1	1409.7
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1409701.55		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-(甲供材料费/1.01)	1136950.08	11	125064.51
合计					159461.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	14310905.1	DN225 HDPE双壁波纹管	m	1897.2	27.44	52059.17			
2	14310906.1	DN300 HDPE双壁波纹管	m	1071	46.31	49598.01			
3	14313511.1@1	DN160 PVC-U平壁管	m	585.8	25.62	15008.2			
4	14313511.1@2	DN75 PVC-U平壁管	m	767.6	7	5373.2			
5	CD@1	0#玻璃钢化粪池	座	169	643.16	108694.04			
6	CD@2	Φ315塑料成品圆井(油污分离井)	座	169	120.74	20405.06			
7	CD@3	Φ315塑料成品圆井	座	304	120.74	36704.96			
8	CD@4	Φ450塑料成品圆井	座	73	221.25	16151.25			
9	CD@5	Φ630塑料成品圆井(沉泥井)	座	2	282.99	565.98			
10	CD@6	Φ630塑料成品圆井	座	20	282.99	5659.8			
合计						310219.67			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-中坝河南村(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	1071.813	10	113.59	113.59		
2	04050219	碎石 60	t	873.715	10	91.52	91.52		
3	33011101.1@1	Φ600复合材料井座、盖	套	477.73	10	359.56	359.56		
4	33011101.1@2	Φ600钢纤维盖、座	套	266.64	10	292.43	292.43		
5	80210145	混凝土（商品砼非泵送）C25粒径40mm32.5级坍落度35~50	m3	182.066	10	358.92	358.92		
6	80210147	混凝土（商品砼非泵送）C30 粒径40 32.5级坍落度35~50	m3	368.852	10	378.35	378.35		

单位工程招标控制价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	971392.38	
2	人工费	138439.06	
3	材料费	707318.31	
4	施工机具使用费	64021.62	
5	企业管理费	41285.73	
6	利润	20327.64	
7	措施项目	86551.16	
8	单价措施项目	48312.23	
9	总价措施项目	38238.93	
10	其中：安全文明施工措施费	19374.39	
11	其他项目		
12	其中：暂列金额		
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	25813.82	
17	税金	103532.1	
18	合计=1+2+3+4+5-甲供材料和甲供设备费/1.01	1044733.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、拆除混凝土、沥青混凝土路面及基层,含切缝	m2	1387.49	37.56	52114.12	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方,三类土,2、平均深2m内	m3	1163.9	12.31	14327.61	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土,2、挖土深度:根据现场	m3	1768.87	9.09	16079.03	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方、拆除物等,2、运距:自行考虑,特种垃圾处理费	m3	3138.68	21.57	67701.33	
5	040103001001	回填方	1、密实度要求:详见设计,2、填方材料品种:素土,3、填方来源、运距:利用土	m3	303.55	14.1	4280.06	
6	040103001002	回填方	1、密实度要求:详见设计,2、填方材料品种:中粗砂,3、详见W5	m3	860.35	222.3	191255.81	
7	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石,2、厚度:10cm	m2	316.26	24.86	7862.22	
8	040202011002	碎石	1、石料规格:级配碎石,2、厚度:15cm	m2	1071.23	36.11	38682.12	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品砼,2、厚度:10cm,3、锯缝、养生	m2	316.26	50.15	15860.44	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品砼,2、厚度:12cm,3、养生(化粪池顶)	m2	410	62.92	25797.2	
11	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼,2、厚度:15cm,3、锯缝、养生	m2	1071.23	81.9	87733.74	
12	040501004001	塑料管	1、DN75 PVC-U平壁管,环刚度≥8KN/m2,承插粘接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	348	30.96	10774.08	
13	040501004002	塑料管	1、DN160 PVC-U平壁管,环刚度≥8KN/m2,承插粘接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	207	56.44	11683.08	
14	040501004003	塑料管	1、DN225 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2,橡胶圈柔性承插连接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	783	61.47	48131.01	
15	040501004004	塑料管	1、DN300 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2,橡胶圈柔性承插连接,2、15cm厚中粗砂基础,3、闭水试验	m	497	92.81	46126.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504003001	塑料检查井	Φ315圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、Φ600复合材料井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	137	633.07	86730.59	
17	040504003002	塑料检查井	Φ315圆形注塑一体成型的塑料成品检查井(油污分离井),2、10cm厚中粗砂基础,3、Φ600复合材料井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	82	633.07	51911.74	
18	040504003003	塑料检查井	Φ450圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、承重型钢纤维砼井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	46	674.93	31046.78	
19	040504003004	塑料检查井	Φ630圆形注塑一体成型的塑料成品检查井,2、10cm厚中粗砂基础,3、承重型钢纤维砼井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	4	748.1	2992.4	
20	040504003005	塑料检查井	Φ630圆形注塑一体成型的塑料成品检查井(沉泥井),2、10cm厚中粗砂基础,3、承重型钢纤维砼井座、盖,4、参照图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)	座	1	746.84	746.84	
21	040504008001	化粪池	1、名称:玻璃钢化粪池0#,2、材质、规格:0#(双格),玻璃钢,3、中粗砂回填、基础、垫层、井筒、重型钢纤维混凝土井盖井座(Φ600)、预埋件等,详参设计	座	82	1313.73	107725.86	
22	040901003001	钢筋网片	1、化粪池顶钢筋	t	4.1	4322.64	17722.82	
23	040305001001	垫层	1、防护盖座碎石垫层,2、厚度:50	m3	6.37	259.12	1650.59	
24	04B001	补充清单项目	1、防护盖座C20细石混凝土基础,2、厚度:详见图集08SS523-25	m3	38.16	623.98	23811.08	
25	031004014001	存水弯	1、名称:存水弯,2、规格、型号:DN75、P型、UPVC,3、详见设计	个	164	32.13	5269.32	
26	031004014002	存水弯	1、名称:存水弯,2、规格、型号:DN160、P型、UPVC,3、详见设计	个	82	41.17	3375.94	
		分部分项合计					971392.38	
27	041104003001	施工护栏		项	1	11594.63	11594.63	
28	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4445.9	4445.9	
29	041107002001	排水、降水	沟槽、基坑排水	项	1	32271.7	32271.7	
		单价措施合计					48312.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						1019704.61		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]		19374.39			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	15295.57			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.4	4078.82			
4	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.2	2039.41			
8	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
10	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.65	16825.13			
11	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	041109010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					38238.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）—梁家村(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）—梁家村(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	无					
合计						

计日工表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	25813.82		25813.82
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1057943.54	2	21158.87
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1057943.54	0.34	3597.01
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1057943.54	0.1	1057.94
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1057943.54		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-(甲供材料费/1.01)	941200.94	11	103532.1
合计					129345.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	14310905.1	DN225 HDPE双壁波纹管	m	798.66	27.44	21915.23			
2	14310906.1	DN300 HDPE双壁波纹管	m	506.94	46.31	23476.39			
3	14313511.1@1	DN160 PVC-U平壁管	m	209.07	25.62	5356.37			
4	14313511.1@2	DN75 PVC-U平壁管	m	351.48	7	2460.36			
5	CD@1	0#玻璃钢化粪池	座	82	643.16	52739.12			
6	CD@2	Φ315塑料成品圆井(油污分离井)	座	82	120.74	9900.68			
7	CD@3	Φ315塑料成品圆井	座	137	120.74	16541.38			
8	CD@4	Φ450塑料成品圆井	座	46	221.25	10177.5			
9	CD@5	Φ630塑料成品圆井(沉泥井)	座	1	282.99	282.99			
10	CD@6	Φ630塑料成品圆井	座	4	282.99	1131.96			
合计						143981.98			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：月城镇农村生活污水集中治理工程（梁家村、中坝河南村）-梁家村(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	1921.445	10	113.59	113.59		
2	04050219	碎石 60	t	382.559	10	91.52	91.52		
3	33011101.1@1	Φ600复合材料井座、盖	套	221.19	10	359.56	359.56		
4	33011101.1@2	Φ600钢纤维盖、座	套	134.33	10	292.43	292.43		
5	80210145	混凝土（商品砼非泵送）C25粒径40mm32.5级坍落度35~50	m3	82.197	10	358.92	358.92		
6	80210147	混凝土（商品砼非泵送）C30 粒径40 32.5级坍落度35~50	m3	163.898	10	378.35	378.35		